«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	801,247 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,13249 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	180,001 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на знесення зелених насаджень. 1 пусковий комплекс	801,247	-	801,247	1,13249	180,001	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	801,247	-	801,247	1,13249	180,001	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1482,288	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на знесення зелених насаджень. 1 пусковий комплекс

Підготовчі роботи. 1 пусковий комплекс

Основа:

креслення (специфікації) № Том 2 07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	801,247	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,13249	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	180,001	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Видалення чагарника									
1	КБ1-203-3	Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,28	2065,27 -	2065,27 629,36	2644	-	2644 806	- 3,3813	- 4,33
2	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	2,85	2999,78 -	2999,78 914,14	8549	-	8549 2605	- 4,9113	- 14
3	КБ1-207-3	Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,28	2272,81 -	2272,81 788,66	2909	-	2909 1009	- 4,2372	- 5,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	2,85	2839,24 -	2839,24 985,22	8092	-	8092 2808	- 5,2932	- 15,09
5	КБ1-205-3	Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,28	8066,84 -	8066,84 2564,09	10326	-	10326 3282	- 13,5681	- 17,37
6	КБ1-205-2	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	2,85	9998,33 -	9998,33 3178,03	28495	-	28495 9057	- 16,8168	- 47,93
7	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: (1,28*30+2,85*45)*0,4	100 т	0,6666	2347,12 200,42	2146,70 733,57	1565	134	1431 489	1,6900 4,0635	1,13 2,71
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	66,66	307,87 -	307,87 66,84	20523	-	20523 4456	- 0,4110	- 27,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					83103	134	82969 24512		1,13 134,25
		Разом будівельні роботи, грн.					83103				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11327				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3701				
		Всього будівельні роботи, грн.					**94430**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ1-193-5 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см без заготівлі дров	100шт	1,85	7803,20 6715,81	- -	14436	12424	- -	52,4960 -	97,12 -
13	КБ1-193-7 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см без заготівлі дров	100шт	2,25	16106,14 14257,58	- -	36239	32080	- -	109,4800 -	246,33 -
14	КБ1-193-14 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см без заготівлі дров ----------	100шт	0,6	20066,02 17189,70	- -	12040	10314	- -	134,3680 -	80,62 -
15	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	1,85	5584,73 -	5584,73 1775,14	10332	-	10332 3284	- 9,3933	- 17,38
16	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см кількість: 225+60	100 пнів	2,85	9063,17 -	9063,17 2880,79	25830	-	25830 8210	- 15,2439	- 43,45
17	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см кількість: 185+225+60 ----------	100 пнів	4,7	2080,07 -	2080,07 661,16	9776	-	9776 3107	- 3,4986	- 16,44
18	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3 (лісоматеріали, гілки, суки, пні, коріння) кількість: R3((24,42*0,99+(36,31+1125,1)*0,82)+(592,91+185,12)*0,5)	100 т	13,65547	2347,12 200,42	2146,70 733,57	32051	2737	29314 10017	1,6900 4,0635	23,08 55,49
19	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 30 км кількість: 24,42*0,99+(36,31+1125,1)*0,82	т	976,532	366,33 -	366,33 -	357733	-	357733 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С112-294 варіант 1 (зворотні матеріали)	Лісоматеріали (зворотні матеріали) кількість: 24,42+36,31+1125,1 Примітка: Обсяг та вартість лісоматеріалів визначається по акту на місці	м3	1185,83	1250,00 -	- -	1482288	-	- -	- -	- -
21	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: (592,91+185,12)*0,5	т	389,015	307,87 -	307,87 66,84	119766	-	119766 26002	- 0,4110	- 159,89
		Разом прямі витрати по розділу 2					640948	77086	552751 50620		583,13 292,65
		Разом будівельні роботи, грн.					640948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11111				
		всього заробітна плата, грн.					127706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23948				
		Всього будівельні роботи, грн.					**706817**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1482288				
		Всього по розділу 2					**706817**				
		Разом прямі витрати по кошторису					724051	77220	635720 75132		584,26 426,9
		Разом будівельні роботи, грн.					724051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11111				
		всього заробітна плата, грн.					152352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27649				
		Всього будівельні роботи, грн.					**801247**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1482288				
		Всього по кошторису					**801247**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**1132,49** **180001**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	197,218 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,34537 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,167 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-02-01	на знесення зелених насаджень. 2 пусковий комплекс	197,218	-	197,218	0,34537	55,167	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	197,218	-	197,218	0,34537	55,167	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	239,35	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(кваліфікаційний сертифікат, підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01

на знесення зелених насаджень. 2 пусковий комплекс

Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс

Основа:

креслення (специфікації) № Том 2 07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	197,218	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,34537	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,167	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Видалення чагарника									
1	КБ1-203-3	Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,592	2065,27 -	2065,27 629,36	1223	-	1223 373	- 3,3813	- 2
2	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,45	2999,78 -	2999,78 914,14	4350	-	4350 1326	- 4,9113	- 7,12
3	КБ1-207-3	Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,592	2272,81 -	2272,81 788,66	1346	-	1346 467	- 4,2372	- 2,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,45	2839,24 -	2839,24 985,22	4117	-	4117 1429	- 5,2932	- 7,68
5	КБ1-205-3	Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,592	8066,84 -	8066,84 2564,09	4776	-	4776 1518	- 13,5681	- 8,03
6	КБ1-205-2	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,45	9998,33 -	9998,33 3178,03	14498	-	14498 4608	- 16,8168	- 24,38
7	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: (0,592*30+1,45*45)*0,4	100 т	0,33204	2347,12 200,42	2146,70 733,57	779	67	712 244	1,6900 4,0635	0,56 1,35
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	33,204	307,87 -	307,87 66,84	10223	-	10223 2219	- 0,4110	- 13,65
		Разом прямі витрати по розділу 1					41312	67	41245 12184		0,56 66,72
		Разом будівельні роботи, грн.					41312				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1841				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46942**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ1-193-7 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см без заготівлі дров	100шт	0,6	16106,14 14257,58	- -	9664	8555	- -	109,4800 -	65,69 -
12	КБ1-193-14 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см без заготівлі дров	100шт	0,5	20066,02 17189,70	- -	10033	8595	- -	134,3680 -	67,18 -
		---									
13	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см кількість: 60+50	100 пнів	1,1	9063,17 -	9063,17 2880,79	9969	-	9969 3169	- 15,2439	- 16,77
14	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см кількість: 60+50	100 пнів	1,1	2080,07 -	2080,07 661,16	2288	-	2288 727	- 3,4986	- 3,85

15	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3 (лісоматеріали, гілки, суки, пні, коріння) кількість: R3((109,05*0,99+82,43*0,82)+(95,74+54,02)*0,5)	100 т	2,50432	2347,12 200,42	2146,70 733,57	5878	502	5376 1837	1,6900 4,0635	4,23 10,18
16	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 30 км кількість: R3(109,05*0,99+82,43*0,82)	т	175,552	366,33 -	366,33 -	64310	-	64310 -	- -	- -
17	С112-294 варіант 1 (зворотні матеріали)	Лісоматеріали (зворотні матеріали) кількість: 109,05+82,43 Примітка: Обсяг та вартість лісоматеріалів визначається по акту на місці	м3	191,48	1250,00 -	- -	239350	-	- -	- -	- -
18	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: (95,74+54,02)*0,5	т	74,88	307,87 -	307,87 66,84	23053	-	23053 5005	- 0,4110	- 30,78
		Разом прямі витрати по розділу 2					132299	23744	104996 10738		179,52 61,58
		Разом будівельні роботи, грн.					132299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3559				
		всього заробітна плата, грн.					34482				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17977				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6593				
		Всього будівельні роботи, грн.					**150276**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					239350				
		Всього по розділу 2					**150276**				
		Разом прямі витрати по кошторису					173611	23811	146241		180,08
									22922		128,3
		Разом будівельні роботи, грн.					173611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3559				
		всього заробітна плата, грн.					46733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8434				
		Всього будівельні роботи, грн.					**197218**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					239350				
		Всього по кошторису					**197218**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**345,37**				
		Кошторисна заробітна плата					**55167**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-03

на будівництво : Підготовчі роботи. 3 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	287,755	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,75543	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	120,449	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-03-01	на знесення зелених насаджень. 3 пусковий комплекс	287,755	-	287,755	0,75543	120,449	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	287,755	-	287,755	0,75543	120,449	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	55,575	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-03-01

на знесення зелених насаджень. 3 пусковий комплекс

Підготовчі роботи. 3 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2 07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	287,755	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,75543	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	120,449	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Видалення чагарника									
1	КБ1-203-3	Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	2,3	2065,27 -	2065,27 629,36	4750	-	4750 1448	- 3,3813	- 7,78
2	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,61	2999,78 -	2999,78 914,14	4830	-	4830 1472	- 4,9113	- 7,91
3	КБ1-203-1	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,68	6008,90 -	6008,90 1831,14	4086	-	4086 1245	- 9,8379	- 6,69
4	КБ1-207-3	Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	2,3	2272,81 -	2272,81 788,66	5227	-	5227 1814	- 4,2372	- 9,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,61	2839,24 -	2839,24 985,22	4571	-	4571 1586	- 5,2932	- 8,52
6	КБ1-207-1	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,68	3695,97 -	3695,97 1282,50	2513	-	2513 872	- 6,8904	- 4,69
7	КБ1-205-3	Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	2,3	8066,84 -	8066,84 2564,09	18554	-	18554 5897	- 13,5681	- 31,21
8	КБ1-205-2	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,61	9998,33 -	9998,33 3178,03	16097	-	16097 5117	- 16,8168	- 27,08
9	КБ1-205-1	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,68	15154,81 -	15154,81 4817,05	10305	-	10305 3276	- 25,4898	- 17,33
10	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: (2,3*30+1,61*45+0,68*60)*0,4	100 т	0,729	2347,12 200,42	2146,70 733,57	1711	146	1565 535	1,6900 4,0635	1,23 2,96
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	72,9	307,87 -	307,87 66,84	22444	-	22444 4873	- 0,4110	- 29,96
		Разом прямі витрати по розділу 1					95088	146	94942 28135		1,23 153,88
		Разом будівельні роботи, грн.					95088				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12987				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4240				
		Всього будівельні роботи, грн.					**108075**				
		Всього по розділу 1					**108075**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Видалення дерев									
12	КБ1-191-1	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 16 см	100шт	3,6	1473,00 1272,56	- -	5303	4581	- -	8,8600 -	31,9 -
13	КБ1-191-4	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см	100шт	1,8	2841,96 2466,13	- -	5116	4439	- -	17,1700 -	30,91 -
14	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	1,3	7179,73 6177,53	- -	9334	8031	- -	43,0100 -	55,91 -
15	КБ1-193-1 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 12 см без заготівлі дров	100шт	3,6	1213,57 1113,50	- -	4369	4009	- -	8,7040 -	31,33 -
16	КБ1-193-5 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см без заготівлі дров	100шт	1,8	7803,20 6715,81	- -	14046	12088	- -	52,4960 -	94,49 -
17	КБ1-193-14 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см без заготівлі дров	100шт	1,3	20066,02 17189,70	- -	26086	22347	- -	134,3680 -	174,68 -
		---									
18	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	3,6	3294,90 -	3294,90 1047,31	11862	-	11862 3770	- 5,5419	- 19,95
19	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	1,8	5584,73 -	5584,73 1775,14	10053	-	10053 3195	- 9,3933	- 16,91
20	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	1,3	9063,17 -	9063,17 2880,79	11782	-	11782 3745	- 15,2439	- 19,82
21	КБ1-200-1	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	3,6	1022,56 -	1022,56 325,03	3681	-	3681 1170	- 1,7199	- 6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см кількість: 180+130 ----------	100 пнів	3,1	2080,07 -	2080,07 661,16	6448	-	6448 2050	- 3,4986	- 10,85
23	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3 (лісоматеріали, гілки, суки, пні, коріння) кількість: R3((26,45*0,99+(0,35+17,66)*0,82)+(44,47+58,39)*0,5)	100 т	0,92384	2347,12 200,42	2146,70 733,57	2168	185	1983 678	1,6900 4,0635	1,56 3,75
24	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 30 км кількість: R3(26,45*0,99+(0,35+17,66)*0,82)	т	40,954	366,33 -	366,33 -	15003	-	15003 -	- -	- -
25	С112-294 варіант 1 (зворотні матеріали)	Лісоматеріали (зворотні матеріали) кількість: 26,45+0,35+17,66 Примітка: Обсяг та вартість лісоматеріалів визначається по акту на місці	м3	44,46	1250,00 -	- -	55575	-	- -	- -	- -
26	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: (44,47+58,39)*0,5	т	51,43	307,87 -	307,87 66,84	15834	-	15834 3438	- 0,4110	- 21,14
		Разом прямі витрати по розділу 2					141085	55680	76646 18046		420,78 98,61
		Разом будівельні роботи, грн.					141085				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8759				
		всього заробітна плата, грн.					73726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38596				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14202				
		Всього будівельні роботи, грн.					**179681**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					55575				
		Всього по розділу 2					**179681**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					236173	55826	171588 46181		422,01 252,49
		Разом будівельні роботи, грн.					236173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8759				
		всього заробітна плата, грн.					102007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51582				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18442				
		Всього будівельні роботи, грн.					**287755**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					55575				
		Всього по кошторису					**287755**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**755,43**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**120449**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-04

на будівництво : Підготовчі роботи. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	237,220	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,65977	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,812	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-04-01	на знесення зелених насаджень. 4 пусковий комплекс	237,22	-	237,22	0,65977	102,812	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	237,22	-	237,22	0,65977	102,812	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	65,863	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-04-01

на знесення зелених насаджень. 4 пусковий комплекс

Підготовчі роботи. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2 07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	237,220	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,65977	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,812	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Видалення чагарника									
1	КБ1-203-3	Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,05	2065,27 -	2065,27 629,36	2169	-	2169 661	- 3,3813	- 3,55
2	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,19	2999,78 -	2999,78 914,14	3570	-	3570 1088	- 4,9113	- 5,84
3	КБ1-203-1	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,39	6008,90 -	6008,90 1831,14	2343	-	2343 714	- 9,8379	- 3,84
4	КБ1-207-3	Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,05	2272,81 -	2272,81 788,66	2386	-	2386 828	- 4,2372	- 4,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,19	2839,24 -	2839,24 985,22	3379	-	3379 1172	- 5,2932	- 6,3
6	КБ1-207-1	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,39	3695,97 -	3695,97 1282,50	1441	-	1441 500	- 6,8904	- 2,69
7	КБ1-205-3	Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,05	8066,84 -	8066,84 2564,09	8470	-	8470 2692	- 13,5681	- 14,25
8	КБ1-205-2	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,19	9998,33 -	9998,33 3178,03	11898	-	11898 3782	- 16,8168	- 20,01
9	КБ1-205-1	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,39	15154,81 -	15154,81 4817,05	5910	-	5910 1879	- 25,4898	- 9,94
10	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: (1,05*30+1,19*45+0,39*60)*0,4	100 т	0,4338	2347,12 200,42	2146,70 733,57	1018	87	931 318	1,6900 4,0635	0,73 1,76
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	43,38	307,87 -	307,87 66,84	13355	-	13355 2900	- 0,4110	- 17,83
		Разом прямі витрати по розділу 1					55939	87	55852 16534		0,73 90,46
		Разом будівельні роботи, грн.					55939				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2494				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63572**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Видалення дерев									
12	КБ1-191-4	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см	100шт	3,4	2841,96 2466,13	- -	9663	8385	- -	17,1700 -	58,38 -
13	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,95	7179,73 6177,53	- -	6821	5869	- -	43,0100 -	40,86 -
14	КБ1-193-5 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см без заготівлі дров	100шт	3,4	7803,20 6715,81	- -	26531	22834	- -	52,4960 -	178,49 -
15	КБ1-193-14 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см без заготівлі дров ----------	100шт	0,95	20066,02 17189,70	- -	19063	16330	- -	134,3680 -	127,65 -
16	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	3,4	5584,73 -	5584,73 1775,14	18988	-	18988 6035	- 9,3933	- 31,94
17	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,95	9063,17 -	9063,17 2880,79	8610	-	8610 2737	- 15,2439	- 14,48
18	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см кількість: 340+95 ----------	100 пнів	4,35	2080,07 -	2080,07 661,16	9048	-	9048 2876	- 3,4986	- 15,22
19	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3 (лісоматеріали, гілки, суки, пні, коріння) кількість: R3((19,33*0,99+33,36*0,82)+(52, 69+67,67)*0,5)	100 т	1,06672	2347,12 200,42	2146,70 733,57	2504	214	2290 783	1,6900 4,0635	1,8 4,33
20	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 30 км кількість: R3(19,33*0,99+33,36*0,82)	т	46,492	366,33 -	366,33 -	17031	-	17031 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С112-294 варіант 1 (зворотні матеріали)	Лісоматеріали (зворотні матеріали) кількість: 19,33+33,36 Примітка: Обсяг та вартість лісоматеріалів визначається по акту на місці	м3	52,69	1250,00 -	- -	65863	-	- -	- -	- -
22	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: (52,69+67,67)*0,5	т	60,18	307,87 -	307,87 66,84	18528	-	18528 4022	- 0,4110	- 24,73
		Разом прямі витрати по розділу 2					136787	53632	74495 16453		407,18 90,7
		Разом будівельні роботи, грн.					136787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8660				
		всього заробітна плата, грн.					70085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13612				
		Всього будівельні роботи, грн.					**173649**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					65863				
		Всього по розділу 2					**173649**				
		Разом прямі витрати по кошторису					192726	53719	130347 32987		407,91 181,16
		Разом будівельні роботи, грн.					192726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8660				
		всього заробітна плата, грн.					86706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16106				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237220**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-05

на будівництво : Підготовчі роботи. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	175,805	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48406	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	75,651	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-05-01	на знесення зелених насаджень. 5 пусковий комплекс	175,805	-	175,805	0,48406	75,651	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	175,805	-	175,805	0,48406	75,651	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	47,288	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк

(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-05-01

на знесення зелених насаджень. 5 пусковий комплекс

Підготовчі роботи. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2 07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	175,805	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48406	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	75,651	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Видалення чагарника									
1	КБ1-203-3	Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,21	2065,27 -	2065,27 629,36	2499	-	2499 762	- 3,3813	- 4,09
2	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,8	2999,78 -	2999,78 914,14	2400	-	2400 731	- 4,9113	- 3,93
3	КБ1-203-1	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,23	6008,90 -	6008,90 1831,14	1382	-	1382 421	- 9,8379	- 2,26
4	КБ1-207-3	Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,21	2272,81 -	2272,81 788,66	2750	-	2750 954	- 4,2372	- 5,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,8	2839,24 -	2839,24 985,22	2271	-	2271 788	- 5,2932	- 4,23
6	КБ1-207-1	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,23	3695,97 -	3695,97 1282,50	850	-	850 295	- 6,8904	- 1,58
7	КБ1-205-3	Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,21	8066,84 -	8066,84 2564,09	9761	-	9761 3103	- 13,5681	- 16,42
8	КБ1-205-2	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,8	9998,33 -	9998,33 3178,03	7999	-	7999 2542	- 16,8168	- 13,45
9	КБ1-205-1	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,23	15154,81 -	15154,81 4817,05	3486	-	3486 1108	- 25,4898	- 5,86
10	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: (1,21*30+0,8*45+0,23*60)*0,4	100 т	0,3444	2347,12 200,42	2146,70 733,57	808	69	739 253	1,6900 4,0635	0,58 1,4
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	34,44	307,87 -	307,87 66,84	10603	-	10603 2302	- 0,4110	- 14,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					44809	69	44740 13259		0,58 72,5
		Разом будівельні роботи, грн.					44809				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1998				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50930**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Видалення дерев									
12	КБ1-191-4	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см	100шт	2,3	2841,96 2466,13	- -	6537	5672	- -	17,1700 -	39,49 -
13	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,75	7179,73 6177,53	- -	5385	4633	- -	43,0100 -	32,26 -
14	КБ1-193-5 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см без заготівлі дров	100шт	2,3	7803,20 6715,81	- -	17947	15446	- -	52,4960 -	120,74 -
15	КБ1-193-14 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см без заготівлі дров	100шт	0,75	20066,02 17189,70	- -	15050	12892	- -	134,3680 -	100,78 -
		---									
16	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	2,3	5584,73 -	5584,73 1775,14	12845	-	12845 4083	- 9,3933	- 21,6
17	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,75	9063,17 -	9063,17 2880,79	6797	-	6797 2161	- 15,2439	- 11,43
18	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см кількість: 230+75	100 пнів	3,05	2080,07 -	2080,07 661,16	6344	-	6344 2017	- 3,4986	- 10,67

19	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3 (лісоматеріали, гілки, суки, пні, коріння) кількість: R3((15,26*0,99+22,57*0,82)+(37,83+48,43)*0,5)	100 т	0,76745	2347,12 200,42	2146,70 733,57	1801	154	1647 563	1,6900 4,0635	1,3 3,12
20	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 30 км кількість: R3(15,26*0,99+22,57*0,82)	т	33,615	366,33 -	366,33 -	12314	-	12314 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С112-294 варіант 1 (зворотні матеріали)	Лісоматеріали (зворотні матеріали) кількість: 15,26+22,57 Примітка: Обсяг та вартість лісоматеріалів визначається по акту на місці	м3	37,83	1250,00 -	- -	47288	-	- -	- -	- -
22	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: (37,83+48,43)*0,5	т	43,13	307,87 -	307,87 66,84	13278	-	13278 2883	- 0,4110	- 17,73
		Разом прямі витрати по розділу 2					98298	38797	53225 11707		294,57 64,55
		Разом будівельні роботи, грн.					98298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6276				
		всього заробітна плата, грн.					50504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26578				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9821				
		Всього будівельні роботи, грн.					**124876**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					47288				
		Всього по розділу 2					**124876**				
		Разом прямі витрати по кошторису					143107	38866	97965 24966		295,15 137,05
		Разом будівельні роботи, грн.					143107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6276				
		всього заробітна плата, грн.					63832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11819				
		Всього будівельні роботи, грн.					**175805**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-06

на будівництво : Підготовчі роботи. 6 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	206,737	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,44083	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	76,299	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-06-01	на знесення зелених насаджень. 6 пусковий комплекс	206,737	-	206,737	0,44083	76,299	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	206,737	-	206,737	0,44083	76,299	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1,988	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, ініціали, прізвище)]]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-06-01

на знесення зелених насаджень. 6 пусковий комплекс

Підготовчі роботи. 6 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2 07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	206,737	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,44083	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	76,299	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Видалення чагарника									
1	КБ1-203-3	Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	3,47	2065,27 -	2065,27 629,36	7166	-	7166 2184	- 3,3813	- 11,73
2	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,39	2999,78 -	2999,78 914,14	4170	-	4170 1271	- 4,9113	- 6,83
3	КБ1-203-1	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,92	6008,90 -	6008,90 1831,14	5528	-	5528 1685	- 9,8379	- 9,05
4	КБ1-207-3	Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	3,47	2272,81 -	2272,81 788,66	7887	-	7887 2737	- 4,2372	- 14,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-207-2	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	1,39	2839,24 -	2839,24 985,22	3947	-	3947 1369	- 5,2932	- 7,36
6	КБ1-207-1	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,92	3695,97 -	3695,97 1282,50	3400	-	3400 1180	- 6,8904	- 6,34
7	КБ1-205-3	Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	3,47	8066,84 -	8066,84 2564,09	27992	-	27992 8897	- 13,5681	- 47,08
8	КБ1-205-2	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	1,39	9998,33 -	9998,33 3178,03	13898	-	13898 4417	- 16,8168	- 23,38
9	КБ1-205-1	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на потужністю тракторі 79 кВт [108 к.с.]	га	0,92	15154,81 -	15154,81 4817,05	13942	-	13942 4432	- 25,4898	- 23,45
10	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: (3,47*30+1,39*45+0,92*60)*0,4	100 т	0,8874	2347,12 200,42	2146,70 733,57	2083	178	1905 651	1,6900 4,0635	1,5 3,61
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	88,74	307,87 -	307,87 66,84	27320	-	27320 5931	- 0,4110	- 36,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					117333	178	117155 34754		1,5 190
		Разом будівельні роботи, грн.					117333				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5235				
		Всього будівельні роботи, грн.					**133369**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Видалення дерев									
12	КБ1-191-1	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 16 см	100шт	8,1	1473,00 1272,56	- -	11931	10308	- -	8,8600 -	71,77 -
13	КБ1-193-1 тех.ч. п.1.3.205 к(труд)=0,8 к(ЕММ)=0,7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 12 см без заготівлі дров	100шт	8,1	1213,57 1113,50	- -	9830	9019	- -	8,7040 -	70,5 -
14	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	8,1	3294,90 -	3294,90 1047,31	26689	-	26689 8483	- 5,5419	- 44,89
15	КБ1-200-1	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см ----------	100 пнів	8,1	1022,56 -	1022,56 325,03	8283	-	8283 2633	- 1,7199	- 13,93
16	КР20-41-3	Навантаження екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3 (лісоматеріали, гілки, суки, пні, коріння) кількість: R3(1,59*0,82+(0,79+3,2)*0,5)	100 т	0,03299	2347,12 200,42	2146,70 733,57	77	7	70 24	1,6900 4,0635	0,06 0,13
17	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 30 км кількість: R3(1,59*0,82)	т	1,304	366,33 -	366,33 -	478	-	478 -	- -	- -
18	С112-294 варіант 1 (зворотні матеріали)	Лісоматеріали (зворотні матеріали) Примітка: Обсяг та вартість лісоматеріалів визначається по акту на місці	м3	1,59	1250,00 -	- -	1988	-	- -	- -	- -
19	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: (0,79+3,2)*0,5	т	1,995	307,87 -	307,87 66,84	614	-	614 133	- 0,4110	- 0,82
		Разом прямі витрати по розділу 2					57902	19334	36134 11273		142,33 59,77
		Разом будівельні роботи, грн.					57902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2434				
		всього заробітна плата, грн.					30607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					15466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5525				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73368**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1988				
		Всього по розділу 2					**73368**				
		Разом прямі витрати по кошторису					175235	19512	153289 46027		143,83 249,77
		Разом будівельні роботи, грн.					175235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2434				
		всього заробітна плата, грн.					65539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31502				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10760				
		Всього будівельні роботи, грн.					**206737**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1988				
		Всього по кошторису					**206737**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**440,83**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**76299**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-07

на будівництво : Демонтаж труб водопроводу. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	121,911	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,45626	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,341	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-07-01	на демонтаж труб водопроводу	121,911	-	121,911	0,45626	68,341	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	121,911	-	121,911	0,45626	68,341	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	104,123	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис, ініціали, прізвище]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, ініціали, прізвище]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-07-01

на демонтаж труб водопроводу

Демонтаж труб водопроводу. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	121,911	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,45626	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,341	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 726-21,8	1000м3	0,7042	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	29100	1505	27570 9672	18,0200 75,0057	12,69 52,82
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(726*0,03)	100м3	0,218	27913,89 27913,89	- -	6085	6085	- -	240,7200 -	52,48 -
3	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,726	7629,85 -	7629,85 2310,62	5539	-	5539 1678	- 12,0516	- 8,75
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,26	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	29732	17359	12373 5336	18,3600 5,1175	133,29 37,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ22-8-4 к дем.=0,6*	*(Демонт аж) Укладання ст алевих водопровідних т руб з гідравлічним випробуванням, діамет р т руб 125 мм*	*1000м*	*0,484*	*52153,56 41751,57*	*10401,99 524,49*	*25242*	*20208*	*5034 254*	*279,7800 3,1434*	*135,41 1,52*
6	*КБ16-29-3 к дем.=0,6*	*(Демонт аж) Гідравлічне випробування т рубопроводів сист ем опалення, водопроводу і гарячого водопост ачання діамет ром до 200 мм*	*100м*	*-4,84*	*876,81 876,81*	*- -*	*-4244*	*-4244*	*- -*	*4,9320 -*	*-23,87 -*
7	С113-165 варіант 1 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні, діаметр 119 мм (зворотні матеріали)	м	484	215,13 -	- -	104123	-	- -	- -	- -
8	С331-12-1	Перевезення труб сталевих діаметром менше 500 мм транспортом загального призначення з причепом на відстань 30 км	т	3,97461	265,79 -	265,79 -	1056	-	1056 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					92510	40913	51572 16940		310 100,24
		Разом будівельні роботи, грн.					92510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25				
		всього заробітна плата, грн.					57853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10488				
		Всього будівельні роботи, грн.					**121911**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					104123				
		Всього по кошторису					**121911**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**456,26**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**68341**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Крематорій. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	162390,928 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	93,09290 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13982,260 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		Будівельні роботи						
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	62395,637	-	62395,637	65,40382	9754,953	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	62395,637	-	62395,637	65,40382	9754,953	-
		Внутрішні мережі						
2	02-01-02	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації	1166,88	-	1166,88	1,29649	199,657	-
3	02-01-03	на внутрішній протипожежний водопровід	310,36	-	310,36	0,37688	58,18	-
4	02-01-04	на придбання устаткування придбання устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	-	12,133	12,133	-	-	-
5	02-01-05	на електротехнічні рішення	2992,157	-	2992,157	4,45924	656,493	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання устаткування електротехнічного	0,36	655,813	656,173	-	-	-
7	02-01-07	на пусконалагоджувальні роботи електропостачання	48,852	-	48,852	0,19342	38,64	-
8	02-01-08	на Опалення та вентиляція, кондиціонування	4940,152	-	4940,152	8,46266	1253,042	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	3975,694	3975,694	-	-	-
10	02-01-010	на пусконалагоджувальні роботи опалення та вентиляції	161,159	-	161,159	0,63807	127,469	-
11	02-01-011	на система протидимного захисту	341,785	-	341,785	0,20950	30,12	-
12	02-01-012	на газопровід низького тиску	308,296	-	308,296	0,20475	32,638	-
13	02-01-013	на монтаж крематора	1983,032	-	1983,032	8,20055	1283,423	-
14	02-01-014	на придбання устаткування придбання крематора	0,033	78846,023	78846,056	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом по розділу:	12253,066	83489,663	95742,729	24,04156	3679,662	-
		Пожежна безпека та оповіщення						
15	02-01-015	на Монтаж системи пожежної сигналізації	270,542	-	270,542	1,02796	149,606	-
16	02-01-016	на придбання устаткування Придбання устаткування системи пожежної сигналізації	-	356,779	356,779	-	-	-
17	02-01-017	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	198,541	-	198,541	0,49411	74,328	-
18	02-01-018	на придбання устаткування Придбання устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	37,738	37,738	-	-	-
19	02-01-019	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	20,196	-	20,196	0,07996	15,975	-
20	02-01-020	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	376,938	-	376,938	1,17822	170,585	-
21	02-01-021	на придбання устаткування Придбання устаткування системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	281,589	281,589	-	-	-
22	02-01-022	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	9,335	-	9,335	0,03696	7,383	-
		Разом по розділу:	875,552	676,106	1551,658	2,81721	417,877	-
		Системи зв'язку						
23	02-01-023/СЗ	на Монтаж систем зв'язку	87,714	-	87,714	0,30472	46,774	-
24	02-01-024	на придбання устаткування Придбання устаткування систем зв'язку	-	91,788	91,788	-	-	-
		Разом по розділу:	87,714	91,788	179,502	0,30472	46,774	-
		Система блискавкозахисту та заземлення						
25	02-01-025	на блискавкозахист та заземлення	289,401	-	289,401	0,48295	76,998	-
		Разом по розділу:	289,401	-	289,401	0,48295	76,998	-
		Устаткування						
26	02-01-026	на монтаж устаткування	14,807	-	14,807	0,04264	5,996	-
27	02-01-027	на придбання устаткування придбання устаткування	15,253	2201,941	2217,194	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	Разом по розділу:	30,06	2201,941	2232,001	0,04264	5,996	-
		---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	75931,43	86459,498	162390,928	93,09290	13982,26	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

(підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк

(підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4.1_07/24-3-П.АР, Том 4.2_07/24-3-П.КР

Кошторисна вартість	62395,637	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	65,40382	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9754,953	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд
Вимірник одиничної вартості	1990,50	м2
Показник одиничної вартості	31346,72	грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-1 тех.ч. п.1.3.51 к(труд)=1,21 к(ЕММ)=1,21	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підошві з інших ґрунтів, крім глинистих кількість: R2(4378-(2066,24+76,6))	1000м3	2,23516	39338,27 1345,97	37955,93 13716,16	87927	3008	84838 30658	11,3498 80,4698	25,37 179,86
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: R2(2235,16*1,65)	т	3688,01	65,02 -	65,02 16,10	239794	-	239794 59377	- 0,0990	- 365,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,23516	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	10826	1225	9547 2915	4,6200 6,8331	10,33 15,27
4	КБ1-12-1 тех.ч. п.1.3.51 к(труд)=1,21 к(ЕММ)=1,21	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підошві з інших ґрунтів, крім глинистих кількість: R2((4378-((((0,725+18+0,745+10,51+0,745+6,225+2,2+15,575+5,7)*(0,725+12,225+3,55+12,225+0,725))+((0,3+18+0,725)*(0,725+22,5+0,725)))*1))-76,6)	1000м3	2,06624	28102,50 1166,61	26935,89 10082,64	58067	2410	55657 20833	9,8373 60,3277	20,33 124,65
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(4378*0,0175)	100м3	0,766	32313,60 32313,60	- -	24752	24752	- -	255,0000 -	195,33 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,766	17181,39 17181,39	- -	13161	13161	- -	150,4500 -	115,24 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,06624	7629,85 -	7629,85 2310,62	15765	-	15765 4774	- 12,0516	- 24,9
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	20,6624	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	84619	49404	35215 15188	18,3600 5,1175	379,36 105,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					534911	93960	440816 133745		745,96 815,53
		Разом будівельні роботи, грн.					534911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135				
		всього заробітна плата, грн.					227705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					187,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42708				
		Всього будівельні роботи, грн.					**652378**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**652378**				
		Розділ 2. Фундаменти									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Листи КБ-4;КБ-5; КБ-6;КБ-7									
		Фпм1									
9	*КБ6-1-1*	*Улашт ування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,57*	*410150,48* *18748,59*	*3107,26* *1141,97*	*233786*	*10687*	*1771* *651*	*150,7000* *5,6985*	*85,9* *3,25*
10	*КБ6-1-16*	*Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских*	*100м3*	*2,2532*	*53589,66* *33742,68*	*10996,10* *3548,07*	*120748*	*76029*	*24776* *7995*	*249,4100* *18,1848*	*561,97* *40,97*
11	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100	м3	228,7	4153,09 -	- -	949812	-	- -	- -	- -
12	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм А500С	т	1,3833	28746,10 -	- -	39764	-	- -	- -	- -
13	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	12,7122	28746,10 -	- -	365426	-	- -	- -	- -
14	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм А500С	т	1,1956	31933,60 -	- -	38180	-	- -	- -	- -
15	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	1,0195	31933,60 -	- -	32556	-	- -	- -	- -
		Фпм2									
16	*КБ6-1-1*	*Улашт ування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,056*	*410150,48* *18748,59*	*3107,26* *1141,97*	*22968*	*1050*	*174* *64*	*150,7000* *5,6985*	*8,44* *0,32*
17	*КБ6-1-16*	*Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских*	*100м3*	*0,2144*	*53589,66* *33742,68*	*10996,10* *3548,07*	*11490*	*7234*	*2358* *761*	*249,4100* *18,1848*	*53,47* *3,9*
18	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100	м3	21,76	4153,09 -	- -	90371	-	- -	- -	- -
19	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм А500С	т	0,106	28746,10 -	- -	3047	-	- -	- -	- -
20	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	1,5211	28746,10 -	- -	43726	-	- -	- -	- -
21	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	0,2266	31933,60 -	- -	7236	-	- -	- -	- -
		Фпм-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КБ6-1-1*	*Улашт ування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,027*	*410150,48* *18748,59*	*3107,26* *1141,97*	*11074*	*506*	*84* *31*	*150,7000* *5,6985*	*4,07* *0,15*
23	*КБ6-1-16*	*Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских*	*100м3*	*0,1009*	*53589,66* *33742,68*	*10996,10* *3548,07*	*5407*	*3405*	*1110* *358*	*249,4100* *18,1848*	*25,17* *1,83*
24	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 10,09*1,015	м3	10,24135	4153,09 -	- -	42533	-	- -	- -	- -
25	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	0,8471	28746,10 -	- -	24351	-	- -	- -	- -
26	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	0,3769	31933,60 -	- -	12036	-	- -	- -	- -
		Фпм-4									
27	*КБ6-1-1*	*Улашт ування бет онної підгот овки бет он важкий В 10 (М 150), крупніст ь заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*1,69*	*410150,48* *18748,59*	*3107,26* *1141,97*	*693154*	*31685*	*5251* *1930*	*150,7000* *5,6985*	*254,68* *9,63*
28	*КБ6-1-16*	*Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских*	*100м3*	*5,7363*	*53589,66* *33742,68*	*10996,10* *3548,07*	*307406*	*193558*	*63077* *20353*	*249,4100* *18,1848*	*1430,69* *104,31*
29	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100	м3	582,23	4153,09 -	- -	2418054	-	- -	- -	- -
30	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм А500С	т	3,2621	28746,10 -	- -	93773	-	- -	- -	- -
31	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	30,3246	28746,10 -	- -	871714	-	- -	- -	- -
32	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм А500С	т	2,5114	31933,60 -	- -	80198	-	- -	- -	- -
33	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм А500С	т	2,6213	31933,60 -	- -	83708	-	- -	- -	- -
34	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,2038	31933,60 -	- -	6508	-	- -	- -	- -
35	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	3,6929	31933,60 -	- -	117928	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С124-25 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм А500С	т	3,5374	28746,10 -	- -	101686	-	- -	- -	- -
37	С124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	0,5891	28746,10 -	- -	16934	-	- -	- -	- -
38	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону Лист КБ-35; КБ-36 Фс-1	100м2	0,475	16077,38 4870,57	- -	7637	2314	- -	33,5000 -	15,91 -
39	*КБ6-13-4*	*Улашт ування залізобет онних підпірних ст ін і ст ін підвалів висот ою до 3 м, т овщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100м3*	*0,2994*	*163454,46* *97982,43*	*22867,57* *11169,62*	*48938*	*29336*	*6847* *3344*	*724,2400* *68,0511*	*216,84* *20,37*
40	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 29,94*1,015	м3	30,3891	4153,09 -	- -	126209	-	- -	- -	- -
41	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С Фс-2	т	1,028	28746,10 -	- -	29551	-	- -	- -	- -
42	*КБ6-13-4*	*Улашт ування залізобет онних підпірних ст ін і ст ін підвалів висот ою до 3 м, т овщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100м3*	*0,0315*	*163454,46* *97982,43*	*22867,57* *11169,62*	*5149*	*3086*	*720* *352*	*724,2400* *68,0511*	*22,81* *2,14*
43	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100	м3	3,2	4153,09 -	- -	13290	-	- -	- -	- -
44	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С Фс-3	т	0,1834	28746,10 -	- -	5272	-	- -	- -	- -
45	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С Фс-4	т	0,2293	28746,10 -	- -	6591	-	- -	- -	- -
46	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С Плита Ппм1.1 (КБ-41)	т	1,6895	28746,10 -	- -	48567	-	- -	- -	- -
47	*КБ6-1-16*	*Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских*	*100м3*	*0,761*	*54007,21* *33742,68*	*11419,89* *5350,70*	*41099*	*25678*	*8691* *4072*	*249,4100* *32,7235*	*189,8* *24,9*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 76,1*1,015	м3	77,2415	4153,09 -	- -	320791	-	- -	- -	- -
49	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм А500С	т	0,9321	28746,10 -	- -	26794	-	- -	- -	- -
50	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	10,314	28746,10 -	- -	296487	-	- -	- -	- -
		Плита Ппм1.2 (КБ-42)									
51	*КБ6-1-16*	*Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских*	*100м3*	*0,0685*	*54007,21 33742,68*	*11419,89 5350,70*	*3699*	*2311*	*782 367*	*249,4100 32,7235*	*17,08 2,24*
52	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 6,85*1,015	м3	6,95275	4153,09 -	- -	28875	-	- -	- -	- -
53	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм А500С	т	0,0756	28746,10 -	- -	2173	-	- -	- -	- -
54	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	1,0668	28746,10 -	- -	30666	-	- -	- -	- -
		Плита Ппм 1.3 (КБ43)									
55	*КБ6-1-16*	*Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских*	*100м3*	*1,8747*	*54007,21 33742,68*	*11419,89 5350,70*	*101247*	*63257*	*21409 10031*	*249,4100 32,7235*	*467,57 61,35*
56	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 187,47*1,015	м3	190,28205	4153,09 -	- -	790258	-	- -	- -	- -
57	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм А500С	т	2,2695	28746,10 -	- -	65239	-	- -	- -	- -
58	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	24,789	28746,10 -	- -	712587	-	- -	- -	- -
59	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм А500С	т	1,7222	31933,60 -	- -	54996	-	- -	- -	- -
		Гідроізоляція фундаментів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону кількіст ь: ((0,725+12,225+(0,725+1,95)*2+(0, 225*2+3,55)+12,225+0,725+(0,725+18+0, 745+10,51+0,745+6,225+2,2+(0,25+0,225+1, 575)*2+15,575+5,775+0,725+0,3+18+0,725+0, 725*2+22,5+5,275+12+0,725+0,725+11,275+0, 725*2+78))*1)*	*100м2*	*2,53*	*21352,04* *4870,57*	- -	*54021*	*12323*	- -	*33,5000* -	*84,76* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9665710	462459	137050 50309		3439,16 275,36
		Разом будівельні роботи, грн.					9665710				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9066201				
		всього заробітна плата, грн.					512768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					272650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					445,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101565				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9938360**				
		Всього по розділу 2					**9938360**				
		Розділ 3. Колони (КБ48-57)									
		------- КОЛОНИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ----------									
		Км1.1									
61	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці кількіст ь: 0,97*22*	*100м3*	*0,2134*	*395971,95* *203377,83*	*165250,26* *58746,97*	*84500*	*43401*	*35264* *12537*	*1432,4400* *294,3754*	*305,68* *62,82*
62	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: (0,97*1,015)*22	м3	21,6601	4153,09 -	- -	89956	-	- -	- -	- -
63	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	1,0597	28746,10 -	- -	30462	-	- -	- -	- -
64	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	2,5076	31933,60 -	- -	80077	-	- -	- -	- -
		Км 1.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці кількіст ь: 0,38*4*	*100м3*	*0,0152*	*395971,95 203377,83*	*165250,26 58746,97*	*6019*	*3091*	*2512 893*	*1432,4400 294,3754*	*21,77 4,47*
66	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: (0,38*1,015)*4	м3	1,5428	4153,09 -	- -	6407	-	- -	- -	- -
67	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	0,1239	28746,10 -	- -	3562	-	- -	- -	- -
68	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	0,342	31933,60 -	- -	10921	-	- -	- -	- -
		Км 1.3									
69	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці кількіст ь: 1,84*2*	*100м3*	*0,0368*	*395971,95 203377,83*	*165250,26 58746,97*	*14572*	*7484*	*6081 2162*	*1432,4400 294,3754*	*52,71 10,83*
70	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 3,68*1,015	м3	3,7352	4153,09 -	- -	15513	-	- -	- -	- -
71	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	0,146	28746,10 -	- -	4197	-	- -	- -	- -
72	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	0,228	31933,60 -	- -	7281	-	- -	- -	- -
		Км 1.4									
73	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці кількіст ь: 1,53*2*	*100м3*	*0,0306*	*395971,95 203377,83*	*165250,26 58746,97*	*12117*	*6223*	*5057 1798*	*1432,4400 294,3754*	*43,83 9,01*
74	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 3,06*1,015	м3	3,1059	4153,09 -	- -	12899	-	- -	- -	- -
75	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	0,1261	28746,10 -	- -	3625	-	- -	- -	- -
76	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	0,1964	31933,60 -	- -	6272	-	- -	- -	- -
		Км 1.5									
77	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці кількіст ь: 0,81*36*	*100м3*	*0,2916*	*395971,95 203377,83*	*165250,26 58746,97*	*115465*	*59305*	*48187 17131*	*1432,4400 294,3754*	*417,7 85,84*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 29,16*1,015	м3	29,5974	4153,09 -	- -	122921	-	- -	- -	- -
79	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	1,5142	28746,10 -	- -	43527	-	- -	- -	- -
80	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	3,5359	31933,60 -	- -	112914	-	- -	- -	- -
		Км 1.6									
81	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці кількіст ь: 0,63*6*	*100м3*	*0,0378*	*395971,95 203377,83*	*165250,26 58746,97*	*14968*	*7688*	*6246 2221*	*1432,4400 294,3754*	*54,15 11,13*
82	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 3,78*1,015	м3	3,8367	4153,09 -	- -	15934	-	- -	- -	- -
83	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	0,2071	28746,10 -	- -	5953	-	- -	- -	- -
84	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	0,5485	31933,60 -	- -	17516	-	- -	- -	- -
		Км 1.7									
85	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці кількіст ь: 1,5*3*	*100м3*	*0,045*	*395971,95 203377,83*	*165250,26 58746,97*	*17819*	*9152*	*7436 2644*	*1432,4400 294,3754*	*64,46 13,25*
86	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 4,5*1,015	м3	4,5675	4153,09 -	- -	18969	-	- -	- -	- -
87	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	0,2056	28746,10 -	- -	5910	-	- -	- -	- -
88	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	0,4958	31933,60 -	- -	15833	-	- -	- -	- -
		Км 1.8									
89	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці кількіст ь: 0,9*12*	*100м3*	*0,108*	*395971,95 203377,83*	*165250,26 58746,97*	*42765*	*21965*	*17847 6345*	*1432,4400 294,3754*	*154,7 31,79*
90	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 10,8*1,015	м3	10,962	4153,09 -	- -	45526	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	0,5449	28746,10 -	- -	15664	-	- -	- -	- -
92	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С Км 1.9	т	1,4114	31933,60 -	- -	45071	-	- -	- -	- -
93	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці кількіст ь: 0,6*2*	*100м3*	*0,012*	*395971,95 203377,83*	*165250,26 58746,97*	*4752*	*2441*	*1983 705*	*1432,4400 294,3754*	*17,19 3,53*
94	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 1,2*1,015	м3	1,218	4153,09 -	- -	5058	-	- -	- -	- -
95	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	0,0755	28746,10 -	- -	2170	-	- -	- -	- -
96	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С Км 1.10	т	0,2769	31933,60 -	- -	8842	-	- -	- -	- -
97	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці*	*100м3*	*0,0067*	*395971,95 203377,83*	*165250,26 58746,97*	*2653*	*1363*	*1107 394*	*1432,4400 294,3754*	*9,6 1,97*
98	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 0,67*1,015	м3	0,68005	4153,09 -	- -	2824	-	- -	- -	- -
99	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	0,0424	28746,10 -	- -	1219	-	- -	- -	- -
100	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	0,1176	31933,60 -	- -	3755	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1076408	162113	131720 46830		1141,79 234,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1076408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					782575				
		всього заробітна плата, грн.					208943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1181854**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**398663**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	*КБ6-22-4*	*Улашт ування перекрит т ів безбалкових т овщиною понад 200 мм на висот і від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*1,4257*	*243327,01* *151649,98*	*16856,65* *6036,20*	*346911*	*216207*	*24033* *8606*	*1107,5000* *30,7705*	*1578,96* *43,87*
120	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 142,57*1,015	м3	144,70855	4153,09 -	- -	600988	-	- -	- -	- -
121	С124-11 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм А400 С	т	2,03665	29052,10 -	- -	59169	-	- -	- -	- -
122	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм А500С	т	1,5054	31933,60 -	- -	48073	-	- -	- -	- -
123	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм А500С	т	11,8249	28746,10 -	- -	339920	-	- -	- -	- -
		Ппм-2 на відмітці низу +3,4									
124	*КБ6-22-4*	*Улашт ування перекрит т ів безбалкових т овщиною понад 200 мм на висот і від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*0,1377*	*243327,01* *151649,98*	*16856,65* *6036,20*	*33506*	*20882*	*2321* *831*	*1107,5000* *30,7705*	*152,5* *4,24*
125	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 13,77*1,015	м3	13,97655	4153,09 -	- -	58046	-	- -	- -	- -
126	С124-11 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм А400 С	т	2,592	29052,10 -	- -	75303	-	- -	- -	- -
127	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм А500С	т	1,4372	28746,10 -	- -	41314	-	- -	- -	- -
		Ппм-3 на відмітці низу+3,4 (КБ-82)									
128	*КБ6-22-4*	*Улашт ування перекрит т ів безбалкових т овщиною понад 200 мм на висот і від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*2,3124*	*243327,01* *151649,98*	*16856,65* *6036,20*	*562669*	*350675*	*38979* *13958*	*1107,5000* *30,7705*	*2560,98* *71,15*
129	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 231,24*1,015	м3	234,7086	4153,09 -	- -	974766	-	- -	- -	- -
130	С124-11 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм А400 С	т	2,69071	29052,10 -	- -	78171	-	- -	- -	- -
131	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм А500С	т	18,4275	28746,10 -	- -	529719	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм А500С	т	4,2164	31933,60 -	- -	134645	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					4486330	699242	77725 27832		5106,56 141,88
		Разом будівельні роботи, грн.					4486330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3709363				
		всього заробітна плата, грн.					727074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					385836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					629,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					143509				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4872166**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С Км 2.3	т	0,8675	31933,60 -	- -	27702	-	- -	- -	- -
141	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці*	*100м3*	*0,0043*	*395971,95* *203377,83*	*165250,26* *58746,97*	*1703*	*875*	*711* *253*	*1432,4400* *294,3754*	*6,16* *1,27*
142	С1424-11605 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150 кількість: 0,43*1,015	м3	0,43645	4321,39 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
143	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	0,0305	28746,10 -	- -	877	-	- -	- -	- -
144	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С Км 2.4	т	0,0723	31933,60 -	- -	2309	-	- -	- -	- -
145	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон цивільних будівель у мет алевій опалубці*	*100м3*	*0,0101*	*395971,95* *203377,83*	*165250,26* *58746,97*	*3999*	*2054*	*1669* *593*	*1432,4400* *294,3754*	*14,47* *2,97*
146	С1424-11605 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150 кількість: 1,01*1,015	м3	1,02515	4321,39 -	- -	4430	-	- -	- -	- -
147	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	0,0636	28746,10 -	- -	1828	-	- -	- -	- -
148	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С Смж-2.1 (КБ-89)	т	0,1629	31933,60 -	- -	5202	-	- -	- -	- -
149	*КБ6-17-9*	*Улашт ування залізобет онних ст ін і перегородок висот ою понад 3 м до 6 м, т овщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*0,2968*	*290676,76* *164576,17*	*36466,95* *12049,52*	*86273*	*48846*	*10823* *3576*	*1201,9000* *61,3287*	*356,72* *18,2*
150	С1424-11605 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150 кількість: 29,68*1,015	м3	30,1252	4321,39 -	- -	130183	-	- -	- -	- -
151	С124-1 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0164	29256,10 -	- -	480	-	- -	- -	- -
152	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	2,0004	28746,10 -	- -	57504	-	- -	- -	- -
153	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм А500С	т	1,6937	31933,60 -	- -	54086	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					511200	74960	32041 11119		540,65 56
		Разом будівельні роботи, грн.					511200				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					404199				
		всього заробітна плата, грн.					86079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16315				
		Всього будівельні роботи, грн.					**555862**				
		_ _									
		Всього по розділу 6					**555862**				
		Розділ 7. Вертикальні елементи на відмітці низу +7,05									
		Смж-3.1 (КБ-102)									
154	*КБ6-17-9*	*Улашт ування залізобет онних ст ін і перегородок висот ою понад 3 м до 6 м, т овщиною понад 200 мм до 300 мм*	*100м3*	*0,2262*	*290676,76* *164576,17*	*36466,95* *12049,52*	*65751*	*37227*	*8249* *2726*	*1201,9000* *61,3287*	*271,87* *13,87*
155	С1424-11605 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W4, F150 кількість: 22,62*1,015	м3	22,9593	4321,39 -	- -	99216	-	- -	- -	- -
156	С124-1 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0223	29256,10 -	- -	652	-	- -	- -	- -
157	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	1,5329	28746,10 -	- -	44065	-	- -	- -	- -
		Ппм-5 на відмітці низу+10,6 (КБ-104)									
158	*КБ6-22-4*	*Улашт ування перекрит т ів безбалкових т овщиною понад 200 мм на висот і від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*1,0876*	*243327,01* *151649,98*	*16856,65* *6036,20*	*264642*	*164935*	*18333* *6565*	*1107,5000* *30,7705*	*1204,52* *33,47*
159	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 108,76*1,015	м3	110,3914	4153,09 -	- -	458465	-	- -	- -	- -
160	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7383	28746,10 -	- -	21223	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					954014	202162	26582 9291		1476,39 47,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					954014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					725270				
		всього заробітна плата, грн.					211453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112101				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41663				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1066115**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	*КБ6-22-5*	*Улашт ування перекрит т ів ребрист их на висот і від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,0299*	*396504,35* *207518,78*	*27870,97* *8700,68*	*11855*	*6205*	*833* *260*	*1515,5100* *45,0025*	*45,31* *1,35*
171	С1424-11605 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 2,99*1,015	м3	3,03485	4153,09 -	- -	12604	-	- -	- -	- -
172	С124-1 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0028	29256,10 -	- -	82	-	- -	- -	- -
173	С124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм А500С	т	0,1713	28746,10 -	- -	4924	-	- -	- -	- -
174	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм А500С	т	0,2547	28746,10 -	- -	7322	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					93543	16207	2176 680		118,36 3,52
		Разом будівельні роботи, грн.					93543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75160				
		всього заробітна плата, грн.					16887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3332				
		Всього будівельні роботи, грн.					**102504**				
		Всього по розділу 8					**102504**				
		Розділ 9. Труби димовидалення ф560 мм (2 шт.) та підтримуючі конструкції									
175	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: R3(2,1992+1,6045+0,0263+0,0472)	т	3,877	31136,76 21409,02	7779,15 1962,01	120717	83003	30160 7607	145,6000 10,8062	564,49 41,9
176	& С111-1090-1 варіант 15	Труба сталева профільна 100х100х5,5 мм кількість: R3(2,1992*1,032)	т	2,27	33569,86 -	- -	76204	-	- -	- -	- -
177	& С111-1090-1 варіант 16	Труба сталева профільна 50х50х4 мм кількість: R3(1,6045*1,032)	т	1,656	32520,38 -	- -	53854	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С111-1120 варіант 7	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 8 мм кількість: R3(0,0263*1,032)	т	0,027	32931,77 -	- -	889	-	- -	- -	- -
179	С111-1120 варіант 5	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 12 мм кількість: R3(0,0472*1,032)	т	0,049	32931,77 -	- -	1614	-	- -	- -	- -
180	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу кількість: R3(2,1992+1,6045+0,0263+0,0472)	т	3,877	9675,53 3975,68	2184,94 923,18	37512	15414	8471 3579	27,6800 5,2512	107,32 20,36
181	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за два рази Н1=2	100м2	1,1293	3843,35 1554,74	170,52 21,04	4340	1756	193 24	9,5600 0,1440	10,8 0,16
182	КБ13-26-12 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за два рази Н1=2	100м2	1,1293	6377,15 768,06	127,83 23,56	7202	867	144 27	4,6600 0,1608	5,26 0,18
183	*КБ6-11-7*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою до 5 кг кількіст ь: 0,00113*8*	*т*	*0,00904*	*32753,11 32037,39*	*297,96 116,22*	*296*	*290*	*3 1*	*231,0000 0,6150*	*2,09 0,01*
184	& С111-99-16	Фундаментний анкерний болт М16х600 мм	шт	8	242,39 -	- -	1939	-	- -	- -	- -
185	КБ9-62-3 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж трубопроводів різного призначення з компенсаторами /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ кількість: 0,03*36+0,015*6+0,03*2+0,03*2+0,03*2	т	1,35	18090,38 8460,44	7835,83 3694,18	24422	11422	10578 4987	52,7360 19,3430	71,19 26,11
186	& С113-238-1	Труба двостінна (сендвіч) 1 м, Ф500/560 мм, з нерж. сталі	шт	36	4505,58 -	- -	162201	-	- -	- -	- -
187	& С113-238-2	Труба двостінна (сендвіч) 0,5 м, Ф500/560 мм, з нерж. сталі	шт	6	2212,50 -	- -	13275	-	- -	- -	- -
188	& С113-238-3	Трійник двостінний (сендвіч) 45 град, Ф500/560 мм, з нерж. сталі	шт	2	8590,16 -	- -	17180	-	- -	- -	- -
189	& С113-238-4	Ревізія двостінна (сендвіч) , Ф500/560 мм, з нерж. сталі	шт	2	3886,81 -	- -	7774	-	- -	- -	- -
190	& С113-238-5	Конус двостінний (сендвіч), Ф500/560 мм, з нерж. сталі	шт	2	2126,21 -	- -	4252	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					533671	112752	49549 16225		761,15 88,72
		Разом будівельні роботи, грн.					533671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371370				
		всього заробітна плата, грн.					128977				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64936				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23115				
		Всього будівельні роботи, грн.					**598607**				
		_ _									
		Всього по розділу 9					**598607**				
		Розділ 10. Стіни із газобетону та цегли									
		--- Креслення 07/24-2-П.АР Аркуші 3, 13, 14 - --									
		=== СТІНИ ТИП 1 (зовнішні стіни з газобетонних блоків, b=400 мм) ===									
191	*КБ8-22-1*	*Мурування зовнішніх ст ін в моноліт но-каркасних будівлях з газобет онних блоків кількіст ь: (953+280)*0,4*	*1 м3*	*493,2*	*4281,80* *666,86*	*79,33* *42,87*	*2111784*	*328895*	*39126* *21143*	*4,9900* *0,2601*	*2461,07* *128,28*
		=== СТІНИ ТИП 2 (внутрішні стіни з газобетонних блоків, b=400 мм) ===									
192	*КБ8-22-2*	*Мурування внут рішніх ст ін в моноліт но-каркасних будівлях з газобет онних блоків кількіст ь: (282+18,2)*0,4*	*1 м3*	*120,08*	*4179,42* *614,74*	*79,33* *42,87*	*501865*	*73818*	*9526* *5148*	*4,6000* *0,2601*	*552,37* *31,23*
		=== СТІНИ ТИП 3 (цегляні b=250 мм) ===									
193	*КБ8-5-8*	*Мурування внут рішніх ст ін з цегли керамічної при висот і поверху понад 4 м*	*1 м3*	*168*	*6070,81* *1148,61*	*163,12* *91,90*	*1019896*	*192966*	*27404* *15439*	*8,4900* *0,5576*	*1426,32* *93,68*
194	*КБ8-5-7*	*Мурування внут рішніх ст ін з цегли керамічної при висот і поверху до 4 м кількіст ь: 39,3+3,75*	*1 м3*	*43,05*	*6109,72* *1171,61*	*179,03* *100,87*	*263023*	*50438*	*7707* *4342*	*8,6600* *0,6120*	*372,81* *26,35*
		=== СТІНИ ТИП 4 (внутрішні перегородки з гіпсокартону) ===									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	*КБ10-94-4*	*Улашт ування перегородок на мет алевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокарт онними лист ами або гіпсоволокнист ими плит ами у два шари з ізоляцією у жит лових і громадських будівлях*	*100м2*	*7,09*	*63873,21* *56870,09*	*702,92* *537,74*	*452861*	*403209*	*4984* *3813*	*400,5500* *3,4485*	*2839,9* *24,45*
196	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм кількість: 420*7,09	м2	2977,8	151,12 -	- -	450005	-	- -	- -	- -
197	С114-9-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, 45 кг/м3, товщина 100 мм кількість: 709*0,1*1,07	м3	75,863	4760,11 -	- -	361116	-	- -	- -	- -
198	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот" кількість: R2(109*7,09)	кг	772,81	37,45 -	- -	28942	-	- -	- -	- -
199	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна кількість: R1(340*7,09)	м	2410,6	3,94 -	- -	9498	-	- -	- -	- -
200	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25 кількість: R0(5130*7,09)	шт	36372	0,88 -	- -	32007	-	- -	- -	- -
201	& С111-1683-4	Склострічка для зароблення місць примикання кількість: 200*7,09	м	1418	2,90 -	- -	4112	-	- -	- -	- -
202	& С1545-103-2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна кількість: 144*7,09	м	1020,96	17,50 -	- -	17867	-	- -	- -	- -
203	& С111-136-21 варіант 1	Дюбель з каліброваною головкою 4х100 мм кількість: R0(250*7,09)	шт	1773	1,15 -	- -	2039	-	- -	- -	- -
204	& С111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання кількість: 12*7,09	кг	85,08	45,79 -	- -	3896	-	- -	- -	- -
205	& С111-829-21 варіант 1	Профіль напрямний UW 75/40 кількість: 83*7,09	м	588,47	59,34 -	- -	34920	-	- -	- -	- -
206	& С111-829-16 варіант 1	Профіль стійковий CW 75/50 кількість: 241*7,09	м	1708,69	62,04 -	- -	106007	-	- -	- -	- -
207	& С111-1479-7 варіант 1	Шурупи саморізи 3,5х9,5 мм кількість: R0(607*7,09)	шт	4304	0,76 -	- -	3271	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== СТІНИ ТИП 5 (обшивка з гіпсокартону цегляних стін, технічний блок) ===									
208	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу, з двох сторін у два шари гіпсокартону кількість: R3((9,125*2,47+12,935*3,93)*2)	100м2	1,46747	30754,43 27203,37	- -	45131	39920	- -	191,6000 -	281,17 -
209	*КБ34-57-1 виключає ться робот а*	*Заповнення каркасів ст ін мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 50 мм* *кількіст ь: -R3((9,125*2,47+12,935*3,93)*2)*	*100м2*	*-1,46747*	*4549,86* *4549,86*	- -	*-6677*	*-6677*	- -	*34,5000* -	*-50,63* -
210	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм кількість: R2(103*2*1,46747)	м2	302,3	151,12 -	- -	45684	-	- -	- -	- -
211	& С111-829-21 варіант 1	Профіль напрямний UW 75/40 кількість: R2(87*1,46747)	м	127,67	59,34 -	- -	7576	-	- -	- -	- -
212	& С111-829-16 варіант 1	Профіль стійковий CW 75/50 кількість: R2(180*1,46747)	м	264,14	62,04 -	- -	16387	-	- -	- -	- -
213	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот" кількість: R2(31,4*1,46747)	кг	46,08	37,45 -	- -	1726	-	- -	- -	- -
214	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна кількість: R1(307*2*1,46747)	м	901	3,94 -	- -	3550	-	- -	- -	- -
215	& С111-1479-5 варіант 2	Шурупи саморізи 3,5х25 кількість: R0(1700*2*1,46747)	шт	4989	0,88 -	- -	4390	-	- -	- -	- -
216	& С111-136-21 варіант 1	Дюбель з каліброваною головкою 4х100 мм кількість: R0(307*1,46747)	шт	451	1,15 -	- -	519	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					5521395	1082569	88747 49885		7883,01 303,99
		Разом будівельні роботи, грн.					5521395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4350079				
		всього заробітна плата, грн.					1132454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					601460				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					982,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					223856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**6122855**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*18,56*	*1667,80* *1521,43*	*146,37* *66,03*	*30954*	*28238*	*2716* *1226*	*10,9700* *0,4017*	*203,6* *7,46*
221	& С1555-106-2А варіант 3	Плівка ПВХ 200 мкр кількість: 1856*1,15	м2	2134,4	34,47 -	- -	73573	-	- -	- -	- -
222	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	18,56	4471,67 4434,81	36,86 33,64	82994	82310	684 624	32,7800 0,2220	608,4 4,12
223	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: 1856*0,25*1,02	м3	473,28	4972,37 -	- -	2353323	-	- -	- -	- -
224	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (Похилообразуючий шар з теплоізоляції покриттів зверху 20-150 мм, середня товщина 85 мм)	100м2	18,56	4471,67 4434,81	36,86 33,64	82994	82310	684 624	32,7800 0,2220	608,4 4,12
225	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: 186*1,02	м3	189,72	4972,37 -	- -	943358	-	- -	- -	- -
226	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	18,56	13753,94 4519,27	2382,21 1079,26	255273	83878	44214 20031	38,3900 6,4686	712,52 120,06
227	КБ12-22-2 Н1=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 50 мм Н1=35	100м2	18,56	16135,71 576,83	1090,92 492,23	299479	10706	20247 9136	4,9000 2,9330	90,94 54,44
228	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	18,56	2293,40 2015,44	94,00 85,79	42566	37407	1745 1592	16,2000 0,5661	300,67 10,51
229	& С111-1780-14	Сітка зварна армувальна 100х100х5 мм кількість: 1856*1,1	м2	2041,6	166,50 -	- -	339926	-	- -	- -	- -
230	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (ПВХ мембран)	100м2	18,56	3959,44 3263,27	41,78 39,11	73487	60566	775 726	22,7200 0,2856	421,68 5,3
231	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана Г1- 1,8 мм, армована склохолстом кількість: 1856*1,15	м2	2134,4	496,24 -	- -	1059175	-	- -	- -	- -
232	С1555-110 варіант 1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран, витрата 0,5 л/м2 кількість: 0,5*18,56	л	9,28	986,51 -	- -	9155	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	& С111-155-4	Дюбель покрівельний для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(1856*4)	шт	7424	7,65 -	- -	56794	-	- -	- -	- -
234	& С111-155-5	Шайба тарільчаста металева для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(1856*4)	шт	7424	2,57 -	- -	19080	-	- -	- -	- -
235	КР8-31-1	Улаштування шару з геотекстилю 300 г/м2	100м2	18,56	1031,80 888,29	14,92 13,97	19150	16487	277 259	7,1400 0,1020	132,52 1,89
236	& С1555-106-2А варіант 2	Геотекстиль 300 г/м2 кількість: 1856*1,15	м2	2134,4	76,62 -	- -	163538	-	- -	- -	- -
237	*КБ12-19-2*	*Засипка вручну гравію фракції 5-10 мм т овщиною 100 мм кількіст ь: 1514*0,1*	*м3*	*151,4*	*886,94 496,31*	*390,63 170,09*	*134283*	*75141*	*59142 25752*	*4,2800 1,0143*	*647,99 153,57*
238	& С1421-9581-1И варіант 1	Гравій промитий, фракція 5-10 мм кількість: 152*0,1*1,03 ---------- --- Креслення 07/24-2-П.АР аркуш 9 Вузол примикання покриття з тротуарної плитки до гравійної відсипки ---	м3	15,656	2552,95 -	- -	39969	-	- -	- -	- -
239	*КБ12-19-2*	*Засипка вручну підст ильного шару з піску (мілкий гравій) кількіст ь: 342*0,06*	*м3*	*20,52*	*886,94 496,31*	*390,63 170,09*	*18200*	*10184*	*8016 3490*	*4,2800 1,0143*	*87,83 20,81*
240	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 342*0,06*1,03	м3	21,1356	1040,20 -	- -	21985	-	- -	- -	- -
241	*КБ27-65-6*	*Улашт ування покрит т я з фігурних елемент ів мощення з використ анням гот ової піщано-цемент ної суміші, шириною до 2 м кількіст ь: 342-44*	*1000 м2*	*0,298*	*178078,49 145583,45*	*11476,63 2440,44*	*53067*	*43384*	*3420 727*	*1025,3800 16,4818*	*305,56 4,91*
242	*КБ27-65-5*	*Улашт ування покрит т я з фігурних елемент ів мощення з використ анням гот ової піщано-цемент ної суміші площадок шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*0,044*	*116803,07 95248,70*	*8377,66 1841,12*	*5139*	*4191*	*369 81*	*670,8600 12,3806*	*29,52 0,54*
243	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна кількість: R3(63,65*(0,298+0,044))	м3	21,768	3444,85 -	- -	74987	-	- -	- -	- -
244	& С1426-11789-8 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні (мощення доріжок на покрівлі) кількість: 342*1,047	м2	358,074	396,35 -	- -	141923	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== ТИП 2 (S=21,7 м2) ===									
245	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм кількість: 3,1*(2,5+0,225+3,5+0,275+0,5)	100м2	0,217	13753,94 4519,27	2382,21 1079,26	2985	981	517 234	38,3900 6,4686	8,33 1,4
246	КБ12-22-2 Н1=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 50 мм кількість: 3,1*(2,5+0,225+3,5+0,275+0,5) Н1=35	100м2	0,217	16135,71 576,83	1090,92 492,23	3501	125	237 107	4,9000 2,9330	1,06 0,64
247	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,217	2293,40 2015,44	94,00 85,79	498	437	20 19	16,2000 0,5661	3,52 0,12
248	& С111-1780-8	Сітка зварна Вр-1 з чарунками 50х50х4 мм кількість: 21,7*1,1	м2	23,87	184,58 -	- -	4406	-	- -	- -	- -
249	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	100м2	0,217	1031,80 888,29	14,92 13,97	224	193	3 3	7,1400 0,1020	1,55 0,02
250	& С1555-106-2А варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2 кількість: 21,7*1,15	м2	24,955	37,53 -	- -	937	-	- -	- -	- -
251	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (ПВХ мембран)	100м2	0,217	3959,44 3263,27	41,78 39,11	859	708	9 8	22,7200 0,2856	4,93 0,06
252	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана Г1- 1,8 мм, армована склохолстом кількість: 21,7*1,15	м2	24,955	496,24 -	- -	12384	-	- -	- -	- -
253	С1555-110 варіант 1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран, витрата 0,5 л/м2 кількість: 0,5*0,217	л	0,1085	986,51 -	- -	107	-	- -	- -	- -
254	& С111-155-4	Дюбель покрівельний для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(21,7*4)	шт	87	7,65 -	- -	666	-	- -	- -	- -
255	& С111-155-5	Шайба тарільчаста металева для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(21,7*4)	шт	87	2,57 -	- -	224	-	- -	- -	- -
256	КР8-31-1	Улаштування шару з геотекстилю 300 г/м2	100м2	0,217	1031,80 888,29	14,92 13,97	224	193	3 3	7,1400 0,1020	1,55 0,02
257	& С1555-106-2А варіант 2	Геотекстиль 300 г/м2 кількість: 21,7*1,15	м2	24,955	76,62 -	- -	1912	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	*КБ12-19-2*	*Засипка вручну гравію фракції 5-10 мм т овщиною 100 мм кількіст ь: 21,7*0,1*	*м3*	*2,17*	*886,94* / *496,31*	*390,63* / *170,09*	*1925*	*1077*	*848* / *369*	*4,2800* / *1,0143*	*9,29* / *2,2*
259	& С1421-9581-1И варіант 1	Гравій промитий, фракція 5-10 мм кількість: 21,7*0,1*1,03	м3	2,2351	2552,95 / -	-- / -	5706	-	-- / -	-- / -	-- / -
		----------									
260	*КБ12-15-1*	*Улашт ування дрібних покрит т ів [брандмауери, парапет и, звіси і т .п.] із лист ової оцинкованої ст алі*	*100м2*	*2,08*	*17529,81* / *17294,54*	*235,27* / *94,14*	*36462*	*35973*	*489* / *196*	*132,8000* / *0,5247*	*276,22* / *1,09*
261	& С1428-11869-1 варіант 3	Алюмокомпозитні накривки парапету індивідуального виготовлення	м2	208	2129,38 / -	-- / -	442911	-	-- / -	-- / -	-- / -
		----------									
262	КБ16-21-3	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	шт	14	205,79 / 183,99	-- / -	2881	2576	-- / -	1,3600 / -	19,04 / -
263	& С1530-164-2 варіант 1	Парапетні ПВХ воронки з підігрівом та листоуловлювачем	шт	14	9330,17 / -	-- / -	130622	-	-- / -	-- / -	-- / -
		----------									
264	*КР8-41-2*	*Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів*	*100м*	*0,806*	*7951,36* / *7951,36*	-- / -	*6409*	*6409*	-- / -	*55,3600* / -	*44,62* / -
265	& С130-1156-13 варіант 1	Труба водостокова DN100 кількість: R1(80,6*1,04)	м	83,8	134,65 / -	-- / -	11284	-	-- / -	-- / -	-- / -
266	& С1630-114-3-1Д варіант 1	Кронштейн труби	шт	80	118,32 / -	-- / -	9466	-	-- / -	-- / -	-- / -
267	& С130-1156-12 варіант 1	Коліно труби водосточної	шт	38	229,85 / -	-- / -	8734	-	-- / -	-- / -	-- / -
		Разом прямі витрати по розділу 12					7079699	583474	144415 / 65207		4519,74 / 393,28
		Разом будівельні роботи, грн.					7079699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6351810				
		всього заробітна плата, грн.					648681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					355398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					593,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**7435097**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					5332596	736255	20593 16787		5001,47 125,41
		Разом будівельні роботи, грн.					5332596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4575748				
		всього заробітна плата, грн.					753042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					386884				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					615,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					140185				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5719480**				
		_ _									
		Всього по розділу 13					**5719480**				
		Розділ 14. Вікна									
		--- Креслення 07/24-2-П.АР Аркуш 7 ---									
279	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-06 - 1000х600 мм - 1 шт.) кількість: 1*0,6	100м2	0,006	30340,85 28552,18	1652,49 1264,16	182	171	10 8	191,3300 8,1070	1,15 0,05
280	& С123-4-35	Вікно алюмінієвий профіль "Schuco" або аналог з 2х сторонньою ламінацією з двостороннім порошковим поліефірним покриттям не менше 70 мкм на всіх видимих поверхнях, колір покриття сірий матовий RAL 7011, 1000х600(h) мм	шт	1	11024,63 -	- -	11025	-	- -	- -	- -
281	& С1545-43-6-С варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100 мм кількість: R0(833*0,006)	шт	5	13,61 -	- -	68	-	- -	- -	- -
282	& С1550-38-18 варіант 1	Монтажна піна кількість: R3(56,2*0,006)	л	0,337	385,40 -	- -	130	-	- -	- -	- -
283	& С1632-102-2	Герметик силіконовий кількість: R3(17*0,006)	л	0,102	756,35 -	- -	77	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінієвого профілю в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-03 - 1500х1200 мм - 3 шт., В-05 - 3000х600 мм - 1 шт.) кількість: 1,5*1,2*3+3*0,6*1	100м2	0,072	24055,87 22655,23	1321,99 1011,32	1732	1631	95 73	149,5000 6,4856	10,76 0,47
285	& С123-4-32	Вікно алюмінієвий профіль "Schuco" або аналог з 2х сторонньою ламінацією з двостороннім порошковим поліефірним покриттям не менше 70 мкм на всіх видимих поверхнях, колір покриття сірий матовий RAL 7011, 1500х1200(h) мм	шт	3	20663,89 -	- -	61992	-	- -	- -	- -
286	& С123-4-33 варіант 1	Вікно алюмінієвий профіль "Schuco" або аналог з 2х сторонньою ламінацією з двостороннім порошковим поліефірним покриттям не менше 70 мкм на всіх видимих поверхнях, колір покриття сірий матовий RAL 7011, 3000х600(h) мм	шт	1	19002,21 -	- -	19002	-	- -	- -	- -
287	& С1545-43-6-С варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100 мм кількість: R0(505*0,054)	шт	27	13,61 -	- -	367	-	- -	- -	- -
288	& С1550-38-18 варіант 1	Монтажна піна кількість: R3(37,5*0,054)	л	2,025	385,40 -	- -	780	-	- -	- -	- -
289	& С1632-102-2	Герметик силіконовий кількість: R3(15*0,054)	л	0,81	756,35 -	- -	613	-	- -	- -	- -
290	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінієвого профілю в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-01 - 1000х2800 мм - 46 шт) кількість: 1*2,8*46	100м2	1,288	18333,51 17177,06	1100,01 841,51	23614	22124	1417 1084	113,3500 5,3966	145,99 6,95
291	& С123-4-24 варіант 1	Вікно алюмінієвий профіль "Schuco" або аналог з 2х сторонньою ламінацією з двостороннім порошковим поліефірним покриттям не менше 70 мкм на всіх видимих поверхнях, колір покриття сірий матовий RAL 7011, 1000х2800(h) мм	шт	46	32393,17 -	- -	1490086	-	- -	- -	- -
292	& С1545-43-6-С варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100 мм кількість: R0(389*1,288)	шт	501	13,61 -	- -	6819	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	& С1550-38-18 варіант 1	Монтажна піна кількість: R3(29,45*1,288)	л	37,932	385,40 -	- -	14619	-	- -	- -	- -
294	& С1632-102-2	Герметик силіконовий кількість: R3(11,78*1,288)	л	15,173	756,35 -	- -	11476	-	- -	- -	- -
295	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель В-02 - 9000х2800 мм - 2 шт., В-04 - 3500х600 мм - 2 шт., В-07 - 3000х2800 мм - 2 шт., В-08 - 4000х2800 мм - 2 шт.) кількість: 9*2,8*2+3,5*0,6*2+3*2,8*2+4*2,8*2	100м2	0,938	14031,11 13133,97	860,77 658,49	13161	12320	807 618	86,6700 4,2229	81,3 3,96
296	& С123-4-31	Вікно алюмінієвий профіль "Schuco" або аналог з 2х сторонньою ламінацією з двостороннім порошковим поліефірним покриттям не менше 70 мкм на всіх видимих поверхнях, колір покриття сірий матовий RAL 7011, 6 секцій 1500*2800(h) мм, габаритні розміри 9000х2800(h) мм	шт	2	291671,69 -	- -	583343	-	- -	- -	- -
297	& С123-4-33	Вікно алюмінієвий профіль "Schuco" або аналог з 2х сторонньою ламінацією з двостороннім порошковим поліефірним покриттям не менше 70 мкм на всіх видимих поверхнях, колір покриття сірий матовий RAL 7011, 3500х600(h) мм	шт	2	24306,21 -	- -	48612	-	- -	- -	- -
298	& С123-4-36	Вікно алюмінієвий профіль "Schuco" або аналог з 2х сторонньою ламінацією з двостороннім порошковим поліефірним покриттям не менше 70 мкм на всіх видимих поверхнях, колір покриття сірий матовий RAL 7011, 3000х2800(h) мм	шт	2	97224,86 -	- -	194450	-	- -	- -	- -
299	& С123-4-37	Вікно алюмінієвий профіль "Schuco" або аналог з 2х сторонньою ламінацією з двостороннім порошковим поліефірним покриттям не менше 70 мкм на всіх видимих поверхнях, колір покриття сірий матовий RAL 7011, 4000х2800(h) мм	шт	2	129633,14 -	- -	259266	-	- -	- -	- -
300	& С1545-43-6-С варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100 мм кількість: R0(278*0,938)	шт	261	13,61 -	- -	3552	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	& С1550-38-18 варіант 1	Монтажна піна кількість: R3(21,5*0,938)	л	20,167	385,40 -	- -	7772	-	- -	- -	- -
302	& С1632-102-2	Герметик силіконовий кількість: R3(9,8*0,938)	л	9,192	756,35 -	- -	6952	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					2759690	36246	2329 1783		239,2 11,43
		Разом будівельні роботи, грн.					2759690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2721115				
		всього заробітна плата, грн.					38029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6853				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2778887**				
		Всього по розділу 14					**2778887**				
		Розділ 15. Двері --- Креслення 07/24-2-П.АР Аркуш 7 ---									
303	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-01 - 900х2100 мм - 32 шт., Д-02 - 1100х2100 мм - 8 шт., Д-03 - 100х2100 мм - 12 шт., Д-04 - 2200х2100 мм - 2 шт., Д-05 - 2600х2100 мм - 11 шт., Д-06 - 3000х3100 мм - 1 шт., Д-07 - 1100х2400 мм - 3 шт.) кількість: 0,9*2,1*32+1,1*2,1*8+1,5*2,1*12+2,2*2,1*2+2,6*2,1*11+3*3,1*1+1,1*2,4*3	100м2	2,0328	39728,67 35675,55	1700,55 663,32	80760	72521	3457 1348	235,4200 3,5100	478,56 7,14
304	& С123-199-23	Двері внутрішні, багатофункціональні, алюмінієві. В комплекті замок, вертикальна ручка, доводчик. Дверне полотно 900х2100 мм	шт	32	42762,83 -	- -	1368411	-	- -	- -	- -
305	& С123-199-24	Двері внутрішні, багатофункціональні, алюмінієві. В комплекті замок, вертикальна ручка, доводчик. Дверне полотно 1100х2100 мм	шт	8	52264,47 -	- -	418116	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	& С123-199-25	Двері внутрішні,металеві, противопожежні двостулькові 1000х2100 мм дверне полотно праве, 500х2100 мм дверне полотно ліве	шт	12	72484,27 -	- -	869811	-	- -	- -	- -
307	& С123-199-26	Двері внутрішні,металеві, противопожежні двостулькові, роздвижні 1100х2100 мм дверне полотно праве, 1100х2100 мм дверне полотно ліве	шт	2	78133,35 -	- -	156267	-	- -	- -	- -
308	& С123-199-27	Двері внутрішні, металеві, противопожежні двостулькові, 1500х2100 мм дверне полотно праве, 1100х2100 мм дверне полотно ліве	шт	11	85360,49 -	- -	938965	-	- -	- -	- -
309	& С123-199-28	Двері зовнішні, металеві, двостулькові 1500х3100 мм дверне полотно праве, 1500х3100 мм дверне полотно ліве	шт	1	94653,86 -	- -	94654	-	- -	- -	- -
310	& С123-199-29	Двері зовнішні, металеві. В комплекті замок, вертикальна ручка, доводчик. Дверне полотно 1100х2400 мм	шт	3	73708,20 -	- -	221125	-	- -	- -	- -
311	*КБ9-36-1*	*Монт аж віт ражних дверей з алюмінієвих сплавів зі склінням (Д-08 - 1500х2800 мм - 2 шт ., Д-09 - (750х2400 мм + 750х2400 мм) - 2 шт .)* *кількіст ь: 3*3*2+0,75*2,4*2*2*	*100м2*	*0,252*	*77391,02* *73298,46*	*2716,74* *1119,75*	*19503*	*18471*	*685* *282*	*476,8000* *6,3288*	*120,15* *1,59*
312	& С123-199-30	Двері зовнішні, вітражі, 1000х2400 мм дверне полотно, габаритні розміри 1500х2800 мм	шт	2	82298,76 -	- -	164598	-	- -	- -	- -
313	& С123-199-31 варіант 1	Двері зовнішні, вітражі, роздвижні двостулькові 750х2400 мм дверне полотно праве, 750х2400 мм дверне полотно ліве, габаритні розхміри 3000х3000 мм	шт	2	142783,18 -	- -	285566	-	- -	- -	- -
314	КБ7-69-1	Обрамлення дверних прорізів металевими швелерами (Отвір От-1 - 10 шт., От-2 - 2 шт., От-3 - 2 шт., От-4 - 1 шт.) (креслення 07/24-2-П.АР аркуш 7 Специфікація отворів) кількість: 10+2+2+1	100шт	0,15	219009,53 51879,49	1564,47 643,96	32851	7782	235 97	365,4000 4,4219	54,81 0,66
315	КБ10-34-1	Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними полотнами і хвіртками (Вв-01 - 2 шт.) кількість: 4,45*6*2	100м2	0,534	91341,11 46211,65	10300,02 4475,51	48776	24677	5500 2390	325,4800 24,1761	173,81 12,91
316	& С123-199-22	Ворота багатофункціональні, металеві, розсувні, 4450х6000 мм. В структурі дверне полотно 1100х2400 мм	шт	2	160045,10 -	- -	320090	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					5019493	123451	9877 4117		827,33 22,3
		Разом будівельні роботи, грн.					5019493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	& С111-1679-2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм кількість: 90*3,6025	м	324,225	4,15 -	- -	1346	-	- -	- -	- -
328	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	3,6025	22294,47 21579,19	38,71 35,32	80316	77739	139 127	136,3700 0,2331	491,27 0,84
329	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм кількість: R3(105*3,6025)	м2	378,263	129,16 -	- -	48856	-	- -	- -	- -
330	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм кількість: R0(2100*3,6025)	шт	7565	0,58 -	- -	4388	-	- -	- -	- -
331	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот" кількість: R3(35,7*3,6025)	кг	128,609	37,45 -	- -	4816	-	- -	- -	- -
332	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна кількість: R2(99*3,6025)	м	356,65	3,94 -	- -	1405	-	- -	- -	- -
333	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,6025	10286,16 9263,52	9,22 8,41	37056	33372	33 30	63,0000 0,0555	226,96 0,2
334	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	3,6025	2076,67 1940,93	3,69 3,36	7481	6992	13 12	13,2000 0,0222	47,55 0,08
335	& С111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: R3((150+50)*3,6025)	кг	720,5	13,54 -	- -	9756	-	- -	- -	- -
336	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*3,6025*	*6226,17* *5949,80*	*1,84* *1,68*	*22430*	*21434*	*7* *6*	*42,9000* *0,0111*	*154,55* *0,04*
337	& С111-1626-6	Акрилова водоемульсійна фарба кількість: R3(360,25*0,2*2) === Тип 2 ===	л	144,1	485,08 -	- -	69900	-	- -	- -	- -
338	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування ст ель силіконовою фарбою по шт укат урці кількіст ь: 10,98+57,4+7,56+64,4+12,99+26, 3+19,13+6,08+9,35+93,31+115,36+165,15+19, 31+22,62+50,11+42,95+20,27+21,39+23, 15+32,45+13,91+23,28+4,31+6,64+2,77+21, 69+50,55+26,51+95,21+114,09*	*100м2*	*11,7922*	*13127,85* *11213,09*	*3,69* *3,36*	*154806*	*132227*	*44* *40*	*80,8500* *0,0222*	*953,4* *0,26*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	& С111-1626-5	Фарба силіконова кількість: 0,14*2*1179,22 === Тип 3 ===	л	330,1816	412,79 -	- -	136296	-	- -	- -	- -
340	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Грильято" кількість: 13,86+15,48+7,38+129,7+10,67+20, 78+12,55+15,07+21,94+60,66+60,74+21, 93+27,25+22,81+10,67	100м2	4,5149	19447,35 19409,67	5,53 5,05	87803	87633	25 23	139,9500 0,0333	631,86 0,15
341	& С123-219-1Г	Підвісна стеля "Грильято" в комплекті кількість: R2(451,49*1,05)	м2	474,06	1149,84 -	- -	545093	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					1376359	447736	261 238		3097,55 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1376359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					928362				
		всього заробітна плата, грн.					447974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					232179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					371,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84739				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1608538**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: (57,2+32,7+80,3+36+34,5+66, 6+70+19,5+92+70+126+54,4+44,6+69+95+47, 8+58+63,5+118+56,7+64,5+34,5+13,5+44, 6+66,4+30,1+334+46, 1+71+57+56+75+183+60+197,3+142,7)*0,5	100м2	13,8375	21755,05 12698,37	866,19 778,90	301036	175714	11986 10778	86,3600 6,0883	1195,01 84,25
344	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування ст ін сіліконовою фарбою по шт укат урці*	*100м2*	*13,8375*	*10720,41* *8924,70*	*3,69* *3,36*	*148344*	*123496*	*51* *46*	*64,3500* *0,0222*	*890,44* *0,31*
345	С111-1626-1 варіант 2	Сіліконова фарба кількість: R3(63*13,8375) === Тип 2 ===	кг	871,763	185,04 -	- -	161311	-	- -	- -	- -
346	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)	100м2	13,8375	11547,30 10654,17	7,37 6,73	159786	147427	102 93	76,8200 0,0444	1063 0,61
347	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-182-1 (старт)	100м2	13,8375	3167,32 3158,42	5,53 5,05	43828	43705	77 70	21,4800 0,0333	297,23 0,46
348	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 кількість: (180+180)*13,8375	кг	4981,5	13,14 -	- -	65457	-	- -	- -	- -
349	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (фініш)	100м2	13,8375	11547,30 10654,17	7,37 6,73	159786	147427	102 93	76,8200 0,0444	1063 0,61
350	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 кількість: 180*13,8375	кг	2490,75	13,14 -	- -	32728	-	- -	- -	- -
351	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування ст ін сіліконовою фарбою по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*13,8375*	*5537,36* *5285,48*	*1,84* *1,68*	*76623*	*73138*	*25* *23*	*38,1100* *0,0111*	*527,35* *0,15*
352	С111-1626-1 варіант 2	Сіліконова фарба кількість: 63*13,8375 === Тип 3 ===	кг	871,7625	185,04 -	- -	161311	-	- -	- -	- -
353	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: 224+127,3+127+32,6+32,2+24, 2+52+49,5+27+27,2+31+25,4+21,7+32, 6+35+24,1+34+115,2+26,5+34+24,1+35+32, 6+115,2+75+74,2+69+46,1	100м2	15,737	21755,05 12698,37	866,19 778,90	342359	199834	13631 12258	86,3600 6,0883	1359,05 95,81
354	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамогранітними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	15,737	34267,66 33304,25	62,67 57,19	539270	524109	986 900	234,5700 0,3774	3691,43 5,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	С111-258 варіант 2	Плитка керамогранітна для стін (в крематорії) кількість: R2(101*15,737)	м2	1589,44	1017,61 -	- -	1617430	-	- -	- -	- -
356	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(7,8*1573,7)	кг	12274,86	8,17 -	- -	100286	-	- -	- -	- -
357	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC кількість: R3(40,6*15,737)	кг	638,922	94,71 -	- -	60512	-	- -	- -	- -
358	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(422*15,737)	шт	6641	0,14 -	- -	930	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					4121266	1516857	26960 24261		10708,34 188,14
		Разом будівельні роботи, грн.					4121266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2577449				
		всього заробітна плата, грн.					1541118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					808421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1307,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					297946				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4929687**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з екструдованого пінополістіролу товщиною 50 мм	100м2	5,203	4471,67 4434,81	36,86 33,64	23266	23074	192 175	32,7800 0,2220	170,55 1,16
364	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: R2(520,3*0,05*1,02)	м3	26,54	4972,37 -	- -	131967	-	- -	- -	- -
365	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки ПВХ 200 мкр	100м2	5,203	1031,80 888,29	14,92 13,97	5368	4622	78 73	7,1400 0,1020	37,15 0,53
366	& С1555-106-2А варіант 3	Плівка ПВХ 200 мкр кількість: R2(520,3*1,15)	м2	598,35	34,47 -	- -	20625	-	- -	- -	- -
367	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,203	16054,07 7325,44	171,41 156,44	83529	38114	892 814	56,2500 1,0323	292,67 5,37
368	КБ11-11-2 Н1=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм Н1=6	100м2	5,203	14135,51 1468,99	265,41 242,22	73547	7643	1381 1260	11,2800 1,5984	58,69 8,32
369	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*5,203*	*3242,90* *2015,44*	*94,00* *85,79*	*16873*	*10486*	*489* *446*	*16,2000* *0,5661*	*84,29* *2,95*
370	& С111-1780-14	Сітка зварна армувальна 100х100х5 мм кількість: R2(520,3*1,1)	м2	572,33	166,50 -	- -	95293	-	- -	- -	- -
371	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,203	23302,93 22092,09	66,35 60,56	121245	114945	345 315	155,6000 0,3996	809,59 2,08
372	& С111-283-1А варіант 3	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею t=15 мм, Mirage Norr або аналог, сіра матова, 1200х1200 мм кількість: R2(102*5,203)	м2	530,71	3007,31 -	- -	1596009	-	- -	- -	- -
373	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(650*5,203)	кг	3381,95	8,17 -	- -	27631	-	- -	- -	- -
374	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC кількість: R3(40,6*5,203)	кг	211,242	94,71 -	- -	20007	-	- -	- -	- -
375	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(424*5,203) === Тип 2 (сходи, сходова клітина) ===	шт	2206	0,14 -	- -	309	-	- -	- -	- -
376	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 16,63*0,5	100м2	0,08315	23302,93 22092,09	66,35 60,56	1938	1837	6 5	155,6000 0,3996	12,94 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	& С111-283-1А варіант 1	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею кількість: R2(102*0,08315)	м2	8,48	1251,58 -	- -	10613	-	- -	- -	- -
378	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(650*0,08315)	кг	54,048	8,17 -	- -	442	-	- -	- -	- -
379	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 33 кількість: R3(40,6*0,08315)	кг	3,376	74,44 -	- -	251	-	- -	- -	- -
380	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(424*0,08315)	шт	35	0,14 -	- -	5	-	- -	- -	- -
381	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 16,63*0,5	1 м2	8,315	766,94 753,91	1,84 1,68	6377	6269	15 14	5,3100 0,0111	44,15 0,09
382	& С111-283-1А варіант 1	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею кількість: R2(1,02*8,315)	м2	8,48	1251,58 -	- -	10613	-	- -	- -	- -
383	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(5,2*8,315)	кг	43,238	8,17 -	- -	353	-	- -	- -	- -
384	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 33 кількість: R3(0,456*8,315) === Тип 3 ===	кг	3,792	74,44 -	- -	282	-	- -	- -	- -
385	*КБ11-8-1*	*Улашт ування т епло- і звукоізоляції засипної цемент но-піщаної, т овщиною 330 мм* *кількіст ь: R2(1184,6*0,33)*	*м3*	*390,92*	*833,83* *689,23*	*144,60* *102,50*	*325961*	*269434*	*56527* *40069*	*5,5400* *0,6801*	*2165,7* *265,86*
386	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна кількість: R2(390,92*1,1)	м3	430,01	3444,85 -	- -	1481320	-	- -	- -	- -
387	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки ПВХ 200 мкр	100м2	11,846	1031,80 888,29	14,92 13,97	12223	10523	177 165	7,1400 0,1020	84,58 1,21
388	& С1555-106-2А варіант 3	Плівка ПВХ 200 мкр кількість: R2(1184,6*1,15)	м2	1362,29	34,47 -	- -	46958	-	- -	- -	- -
389	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з екструдованого пінополістіролу товщиною 50 мм	100м2	11,846	4471,67 4434,81	36,86 33,64	52971	52535	436 398	32,7800 0,2220	388,31 2,63
390	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: R2(1184,6*0,05*1,02)	м3	60,41	4972,37 -	- -	300381	-	- -	- -	- -
391	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки ПВХ 200 мкр	100м2	11,846	1031,80 888,29	14,92 13,97	12223	10523	177 165	7,1400 0,1020	84,58 1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	& С1555-106-2А варіант 3	Плівка ПВХ 200 мкр кількість: 1184,6*1,15	м2	1362,29	34,47 -	- -	46958	-	- -	- -	- -
393	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11,846	16054,07 7325,44	171,41 156,44	190177	86777	2031 1853	56,2500 1,0323	666,34 12,23
394	КБ11-11-2 Н1=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм Н1=6	100м2	11,846	14135,51 1468,99	265,41 242,22	167449	17402	3144 2869	11,2800 1,5984	133,62 18,93
395	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*11,846*	*3242,90* *2015,44*	*94,00* *85,79*	*38415*	*23875*	*1114* *1016*	*16,2000* *0,5661*	*191,91* *6,71*
396	& С111-1780-14	Сітка зварна армувальна 100х100х5 мм кількість: 1184,6*1,1	м2	1303,06	166,50 -	- -	216959	-	- -	- -	- -
397	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	11,846	23302,93 22092,09	66,35 60,56	276047	261703	786 717	155,6000 0,3996	1843,24 4,73
398	& С111-283-1А варіант 1	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею кількість: R2(102*11,846)	м2	1208,29	1251,58 -	- -	1512272	-	- -	- -	- -
399	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(650*11,846)	кг	7699,9	8,17 -	- -	62908	-	- -	- -	- -
400	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC кількість: R3(40,6*11,846)	кг	480,948	94,71 -	- -	45551	-	- -	- -	- -
401	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(424*11,846)	шт	5023	0,14 -	- -	703	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					7855810	1062725	92696 68026		8056,68 451,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7855810				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6700389				
		всього заробітна плата, грн.					1130751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					614300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1020,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					232638				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8470110**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 19. Підлоги на відм. +2.870, +4.200									
		--- Креслення 07/24-2-П.АР Аркуш 5 ---									
		=== Тип 2 (сходи, сходова клітина) ===									
402	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 16,63*0,5	100м2	0,08315	23302,93 22092,09	66,35 60,56	1938	1837	6 5	155,6000 0,3996	12,94 0,03
403	& С111-283-1А варіант 1	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею кількість: R2(102*0,08315)	м2	8,48	1251,58 -	- -	10613	-	- -	- -	- -
404	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(650*0,08315)	кг	54,048	8,17 -	- -	442	-	- -	- -	- -
405	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 33 кількість: R3(40,6*0,08315)	кг	3,376	74,44 -	- -	251	-	- -	- -	- -
406	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(424*0,08315)	шт	35	0,14 -	- -	5	-	- -	- -	- -
407	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 16,63*0,5	1 м2	8,315	766,94 753,91	1,84 1,68	6377	6269	15 14	5,3100 0,0111	44,15 0,09
408	& С111-283-1А варіант 1	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею кількість: R2(1,02*8,315)	м2	8,48	1251,58 -	- -	10613	-	- -	- -	- -
409	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(5,2*8,315)	кг	43,238	8,17 -	- -	353	-	- -	- -	- -
410	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 33 кількість: R3(0,456*8,315)	кг	3,792	74,44 -	- -	282	-	- -	- -	- -
		=== Тип 4 ===									
411	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з екструдованого пінополістіролу товщиною 20 мм	100м2	2,358	4471,67 4434,81	36,86 33,64	10544	10457	87 79	32,7800 0,2220	77,3 0,52
412	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: R2(235,8*0,02*1,02)	м3	4,81	4972,37 -	- -	23917	-	- -	- -	- -
413	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,358	16054,07 7325,44	171,41 156,44	37855	17273	404 369	56,2500 1,0323	132,64 2,43
414	КБ11-11-2 Н1=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм	100м2	2,358	14135,51 1468,99	265,41 242,22	33332	3464	626 571	11,2800 1,5984	26,6 3,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=6									
415	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*2,358*	*3242,90* *2015,44*	*94,00* *85,79*	*7647*	*4752*	*222* *202*	*16,2000* *0,5661*	*38,2* *1,33*
416	& С111-1780-14	Сітка зварна армувальна 100х100х5 мм кількість: 235,8*1,1	м2	259,38	166,50 -	- -	43187	-	- -	- -	- -
417	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,358	23302,93 22092,09	66,35 60,56	54948	52093	156 143	155,6000 0,3996	366,9 0,94
418	& С111-283-1А варіант 1	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею кількість: R2(102*2,358)	м2	240,52	1251,58 -	- -	301030	-	- -	- -	- -
419	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(650*2,358)	кг	1532,7	8,17 -	- -	12522	-	- -	- -	- -
420	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC кількість: R3(40,6*2,358)	кг	95,735	94,71 -	- -	9067	-	- -	- -	- -
421	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(424*2,358)	шт	1000	0,14 -	- -	140	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					565063	96145	1516 1383		698,73 9,11
		Разом будівельні роботи, грн.					565063				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					467402				
		всього заробітна плата, грн.					97528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51914				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19355				
		Всього будівельні роботи, грн.					**616977**				
		_ _									
		Всього по розділу 19					**616977**				
		Розділ 20. Підлоги на відм. +7.440									
		--- Креслення 07/24-2-П.АР Аркуш 5 ---									
		=== Тип 2 (сходи, сходова клітина) ===									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 16,63*0,5	100м2	0,08315	23302,93 22092,09	66,35 60,56	1938	1837	6 5	155,6000 0,3996	12,94 0,03
423	& С111-283-1А варіант 1	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею кількість: R2(102*0,08315)	м2	8,48	1251,58 -	- -	10613	-	- -	- -	- -
424	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(650*0,08315)	кг	54,048	8,17 -	- -	442	-	- -	- -	- -
425	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 33 кількість: R3(40,6*0,08315)	кг	3,376	74,44 -	- -	251	-	- -	- -	- -
426	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(424*0,08315)	шт	35	0,14 -	- -	5	-	- -	- -	- -
427	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 16,63*0,5	1 м2	8,315	766,94 753,91	1,84 1,68	6377	6269	15 14	5,3100 0,0111	44,15 0,09
428	& С111-283-1А варіант 1	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею кількість: R2(1,02*8,315)	м2	8,48	1251,58 -	- -	10613	-	- -	- -	- -
429	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(5,2*8,315)	кг	43,238	8,17 -	- -	353	-	- -	- -	- -
430	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 33 кількість: R3(0,456*8,315)	кг	3,792	74,44 -	- -	282	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					30874	8106	21 19		57,09 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					30874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22747				
		всього заробітна плата, грн.					8125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1565				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35127**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					58085512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49160758				
		всього заробітна плата, грн.					8157600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4310125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7010,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1597353				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62395637**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на внутрішні мережі водопостачання та каналізації

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4.9_07/24-2-П.ВК

Кошторисна вартість	1166,880	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,29649	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	199,657	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Холодне та гаряче водопостачання - В1, Т3, Т4									
1	*КБ16-14-12*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням кількіст ь: 144+165*	*100м*	*3,09*	*19158,87* *13415,78*	*5705,82* *3511,92*	*59201*	*41455*	*17631* *10852*	*89,9000* *24,7574*	*277,79* *76,5*
2	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропиленові EVO PP-RST ф20 мм кількість: R1(89,9*1,44)	м	129,5	54,47 -	- -	7054	-	- -	- -	- -
3	С113-1681 варіант 2	Труба поліпропіленова Wavin Ekoplastic fiber basalt plus ф20 кількість: R1(89,9*1,65)	м	148,3	95,27 -	- -	14129	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ16-14-13*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 25 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням кількіст ь: 30+78*	*100м*	*1,08*	*17441,82* *13788,85*	*3594,64* *2172,41*	*18837*	*14892*	*3882* *2346*	*92,4000* *15,2947*	*99,79* *16,52*
5	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропиленові EVO PP-RST ф25 мм кількість: R1(92,9*0,3)	м	27,9	80,91 -	- -	2257	-	- -	- -	- -
6	С113-1682 варіант 2	Труба поліпропіленова Wavin Ekoplastic fiber basalt plus ф25 мм кількість: R1(92,9*0,78)	м	72,5	136,15 -	- -	9871	-	- -	- -	- -
7	*КБ16-14-14*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 32 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням кількіст ь: 32+56*	*100м*	*0,88*	*18165,64* *15833,30*	*2236,93* *1302,68*	*15986*	*13933*	*1968* *1146*	*106,1000* *9,1445*	*93,37* *8,05*
8	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропиленові EVO PP-RST ф32 мм кількість: R1(93,8*0,32)	м	30	135,37 -	- -	4061	-	- -	- -	- -
9	С113-1683 варіант 2	Труба поліпропіленова Wavin Ekoplastic fiber basalt plus ф32 мм кількість: R1(93,8*0,56)	м	52,5	218,68 -	- -	11481	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-14-15*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 40 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням кількіст ь: 3+6*	*100м*	*0,09*	*20018,05* *17191,30*	*2679,09* *1587,47*	*1802*	*1547*	*241* *143*	*115,2000* *11,1495*	*10,37* *1*
11	С113-1684 варіант 1	Труби поліпропиленові EVO PP-RST ф40 мм кількість: R1(93,7*0,03)	м	2,8	211,18 -	- -	591	-	- -	- -	- -
12	С113-1684 варіант 2	Труба поліпропіленова Wavin Ekoplastic fiber basalt plus ф40 мм кількість: R1(93,7*0,06)	м	5,6	314,87 -	- -	1763	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-14-16*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 50 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням*	*100м*	*0,56*	*22908,62* *17291,90*	*5386,39* *3365,39*	*12829*	*9683*	*3016* *1885*	*117,6000* *23,7433*	*65,86* *13,3*
14	С113-1685 варіант 1	Труби поліпропиленові EVO PP-RST ф50 мм кількість: R1(94,6*0,56)	м	53	343,92 -	- -	18228	-	- -	- -	- -
15	С113-1737 варіант 1	Трійник PP-RST ф20х20х20	шт	35	8,02 -	- -	281	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С113-1738 варіант 1	Трійник PP-RST ф25х25х25	шт	9	11,05 -	- -	99	-	- -	- -	- -
17	С113-1739 варіант 1	Трійник PP-RST ф32х32х32	шт	5	30,67 -	- -	153	-	- -	- -	- -
18	С113-1740 варіант 1	Трійник PP-RST ф40х40х40	шт	2	48,52 -	- -	97	-	- -	- -	- -
19	С113-1741 варіант 1	Трійник PP-RST ф50х50х50	шт	4	118,22 -	- -	473	-	- -	- -	- -
20	С113-1746 варіант 1	Трійник перехідний двосторонній PP-RST ф25х20х20 мм	шт	4	36,01 -	- -	144	-	- -	- -	- -
21	С113-1746 варіант 3	Трійник перехідний PP-RST ф25х20х25 мм	шт	16	18,82 -	- -	301	-	- -	- -	- -
22	С113-1748 варіант 1	Трійник перехідний PP-RST ф32х25х32 мм	шт	2	38,71 -	- -	77	-	- -	- -	- -
23	С113-1747 варіант 1	Трійник перехідний PP-RST ф32х20х32 мм	шт	4	35,26 -	- -	141	-	- -	- -	- -
24	С113-1752 варіант 1	Трійник перехідний PP-RST ф50х25х50 мм	шт	1	129,84 -	- -	130	-	- -	- -	- -
25	& С1530-175-1 варіант 2	Обвод з муфтами PP-RST ф20	шт	38	70,55 -	- -	2681	-	- -	- -	- -
26	С113-1201 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн.PP-RST ВПхЗР діам. 50х1 1/2"	шт	2	669,85 -	- -	1340	-	- -	- -	- -
27	С113-1843 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ф32х1"	шт	8	250,82 -	- -	2007	-	- -	- -	- -
28	С113-1194-11Д варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн.PP-RST ВПхЗР діам. 25х3/4"	шт	16	141,27 -	- -	2260	-	- -	- -	- -
29	С113-1194-11Д варіант 3	Перехід з металевою різьбою зовн.PP-RST ВПхЗР діам. 20х1/2"	шт	20	62,22 -	- -	1244	-	- -	- -	- -
30	С113-1873-1А варіант 3	Кран кульовий латуний муфтовий повнопроходний ф1 1/2" VT.214.N.07	шт	1	1399,01 -	- -	1399	-	- -	- -	- -
31	С113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий латуний муфтовий повнопроходний ф1"	шт	4	521,78 -	- -	2087	-	- -	- -	- -
32	С113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий латуний муфтовий повнопроходний ф3/4"	шт	8	369,48 -	- -	2956	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С113-1873-1А варіант 5	Кран кульовий латуний муфтовий повнопроходний ф1/2"	шт	12	242,28 -	- -	2907	-	- -	- -	- -
34	С113-1799 варіант 1	Згін роз'ємний (американка) 1 1/2"	шт	1	1131,30 -	- -	1131	-	- -	- -	- -
35	С113-1799 варіант 2	Згін роз'ємний (американка) 1"	шт	4	440,23 -	- -	1761	-	- -	- -	- -
36	С113-1799 варіант 3	Згін роз'ємний (американка) 3/4"	шт	8	244,37 -	- -	1955	-	- -	- -	- -
37	С113-1799 варіант 4	Згін роз'ємний (американка) 1/2"	шт	10	154,11 -	- -	1541	-	- -	- -	- -
38	& С1530-175-1	Кутник настінний PP-RST 90° з кріпленням ВПхВР ф20х1/2"	шт	78	77,83 -	- -	6071	-	- -	- -	- -
39	& С1530-175-1 варіант 1	Кутник PP-RST 90° ф20	шт	82	8,50 -	- -	697	-	- -	- -	- -
40	& С1530-175-1 варіант 3	Кутник PP-RST 90° ф25	шт	6	12,75 -	- -	77	-	- -	- -	- -
41	& С1530-177-2	Кутник PP-RST 90° ф32	шт	6	13,61 -	- -	82	-	- -	- -	- -
42	& С1530-177-2 варіант 1	Кутник PP-RST 90° ф50	шт	7	85,38 -	- -	598	-	- -	- -	- -
43	С113-1806 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня PP-RST ф50х25	шт	1	85,37 -	- -	85	-	- -	- -	- -
44	С113-1803 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня PP-RST ф32х20	шт	4	23,79 -	- -	95	-	- -	- -	- -
45	С113-1803 варіант 2	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня PP-RST ф32х25	шт	6	16,52 -	- -	99	-	- -	- -	- -
46	С113-1802 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня PP-RST ф25х20	шт	16	12,70 -	- -	203	-	- -	- -	- -
47	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий кутовий, для приєднання змивного бачка діам.1/2"х1/2"	шт	7	369,82 -	- -	2589	-	- -	- -	- -
48	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 309+118+88+9+56	10 м	58	488,19 488,19	- -	28315	28315	- -	3,5200 -	204,16 -
49	С113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX ST ф22х13 мм кількість: 309*1,02	м	315,18	44,20 -	- -	13931	-	- -	- -	- -
50	С113-2443 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX ST ф28х13 мм кількість: 118*1,02	м	120,36	55,25 -	- -	6650	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С113-2444 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX ST ф35х13 мм кількість: 88*1,02	м	89,76	65,45 -	- -	5875	-	- -	- -	- -
52	С113-2445 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX ST ф42х13 мм кількість: 9*1,02	м	9,18	73,95 -	- -	679	-	- -	- -	- -
53	С113-2447 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX ST ф54х13 мм кількість: 56*1,02	м	57,12	105,40 -	- -	6020	-	- -	- -	- -
54	& С111-1721-28	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів кількість: R2(13,814*58)	м	801,21	26,01 -	- -	20839	-	- -	- -	- -
55	& С111-329-1 варіант 1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів кількість: R3(0,142*58)	л	8,236	962,41 -	- -	7926	-	- -	- -	- -
56	& С113-1880-1 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: R0(30*58)	шт	1740	3,34 -	- -	5812	-	- -	- -	- -
57	& С111-329-2 варіант 1	Очищувач для клею кількість: R3(0,031*58)	л	1,798	709,37 -	- -	1275	-	- -	- -	- -
58	& С130-1098-1 варіант 1	Хомут для кріплення труб ф20 мм	шт	309	32,37 -	- -	10002	-	- -	- -	- -
59	& С130-1098-1 варіант 2	Хомут для кріплення труб ф25 мм	шт	118	32,37 -	- -	3820	-	- -	- -	- -
60	& С130-1098-1 варіант 3	Хомут для кріплення труб ф32 мм	шт	88	24,72 -	- -	2175	-	- -	- -	- -
61	& С130-1098-1 варіант 4	Хомут для кріплення труб ф40 мм	шт	9	32,37 -	- -	291	-	- -	- -	- -
62	& С130-1098-1 варіант 5	Хомут для кріплення труб ф50 мм	шт	56	40,87 -	- -	2289	-	- -	- -	- -
63	& С113-139-1 варіант 1	Вогнезахисна гільза Dn40 38-44мм	шт	71	1598,76 -	- -	113512	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					445262	109825	26738 16372		751,34 115,37
		Разом будівельні роботи, грн.					445262				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					308699				
		всього заробітна плата, грн.					126197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					61487				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20132				
		Всього будівельні роботи, грн.					**506749**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**506749**				
		Розділ 2. Водомірний вузол ВВ-1									
64	*КБ16-23-1*	*Уст ановлення водомірних вузлів, що пост авляют ься на місце монт ажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діамет ром вводу до 65 мм, діамет ром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*1999,61* *1349,45*	*34,63* *2,26*	*2000*	*1349*	*35* *2*	*9,7300* *0,0154*	*9,73* *0,02*
65	С1630-1709	Обв'язки водомірів крильчастих із сталевих водогазопровідних та безшовних труб в комплекті з вентилями муфтовими та фітингами, з обводною лінією, діаметр вводу 50 мм, діаметр водоміра 20 мм	комплект	1	5776,81 -	- -	5777	-	- -	- -	- -
66	С1630-1821 варіант 2	Лічильник холодної води Dy 25 Powogaz JS 6,3	шт	1	7898,05 -	- -	7898	-	- -	- -	- -
67	С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий муфтовий, ф1" VT.192.N.05 Valtec	шт	1	578,67 -	- -	579	-	- -	- -	- -
68	С1630-541 варіант 4	Клапан зворотний кульовий латунний муфтовий ф1" VT.151.N.05	шт	1	511,62 -	- -	512	-	- -	- -	- -
69	С113-1873-1А варіант 3	Кран кульовий латуний муфтовий повнопроходний ф1 1/2" VT.214.N.07	шт	2	1399,01 -	- -	2798	-	- -	- -	- -
70	С113-1845 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн. PP-RST ф50х1 1/2"	шт	2	769,32 -	- -	1539	-	- -	- -	- -
71	С113-1839 варіант 3	Перехід ЗРхВР 1 1/2"х1"	шт	2	320,52 -	- -	641	-	- -	- -	- -
72	С1630-541 варіант 5	Клапан редукційний "після себе" муфтовий 2"	шт	1	20548,10 -	- -	20548	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					42292	1349	35 2		9,73 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					42292				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40908				
		всього заробітна плата, грн.					1351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42980**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**42980**				
		Розділ 3. Санітарне обладнання для санвузлів									
73	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води кількість: 20+3	10компл.	2,3	5409,64 4702,34	279,13 129,40	12442	10815	642 298	31,9800 0,8669	73,55 1,99
74	& С130-644-1 варіант 2	Умивальник керамічний підвісний	шт	20	5901,52 -	- -	118030	-	- -	- -	- -
75	& С130-644-1 варіант 3	Умивальник керамічний підвісний для маломобільних груп населення	шт	3	4017,91 -	- -	12054	-	- -	- -	- -
76	С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника латунний	шт	23	1143,00 -	- -	26289	-	- -	- -	- -
77	& С1545-318-2 варіант 1	Гнучкий шланг- підводка для води ф1/2"х1/2", L=500 мм	шт	23	332,56 -	- -	7649	-	- -	- -	- -
78	& С130-483-2 варіант 1	Кріплення для умивальника	комплект	23	209,68 -	- -	4823	-	- -	- -	- -
79	& С130-627-1 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	23	1964,55 -	- -	45185	-	- -	- -	- -
80	*КБ17-3-1*	*Уст ановлення уніт азів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,7*	*8024,19* *5293,65*	*488,85* *227,51*	*5617*	*3706*	*342* *159*	*36,4100* *1,5210*	*25,49* *1,06*
81	С130-908 варіант 1	Унітаз з косим випуском та бачком	шт	7	8592,77 -	- -	60149	-	- -	- -	- -
82	& С113-938-1 варіант 1	Труба гофрована для унітазу	шт	7	431,26 -	- -	3019	-	- -	- -	- -
83	& С1545-318-2 варіант 1	Гнучкий шланг- підводка для води ф1/2"х1/2", L=500 мм	шт	7	332,56 -	- -	2328	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	*КР15-32-10*	*Уст ановлення піддонів душових*	*10к-т*	*1*	*2614,69* *2590,73*	*23,96* *21,87*	*2615*	*2591*	*24* *22*	*18,6800* *0,1443*	*18,68* *0,14*
85	& С130-540-3	Душовий піддон 900х900 мм	шт	10	7882,20 -	- -	78822	-	- -	- -	- -
86	С1630-973 варіант 2	Сифон для душового піддона	шт	10	464,70 -	- -	4647	-	- -	- -	- -
87	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1	2036,78 1969,84	- -	2037	1970	- -	13,2000 -	13,2 -
88	& С130-627-1 варіант 2	Змішувач для душа	шт	10	4194,95 -	- -	41950	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					427656	19082	1008 479		130,92 3,19
		Разом будівельні роботи, грн.					427656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					407566				
		всього заробітна плата, грн.					19561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3209				
		Всього будівельні роботи, грн.					**437342**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& С113-2226-7	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф50 мм, L=1000 мм	шт	9	94,46 -	- -	850	-	- -	- -	- -
94	& С113-2226-8	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф50 мм, L=2000 мм	шт	7	167,79 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
95	*КБ16-13-2*	*Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 100 мм кількіст ь: 0,35*2+0,5*14+0, 75*8+1*14+2*4+3*2*	*100м*	*0,417*	*14490,95* *13917,43*	*189,21* *86,20*	*6043*	*5804*	*79* *36*	*91,8400* *0,5652*	*38,3* *0,24*
96	& С113-2226-1 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф110 мм, L=350 мм	шт	2	233,49 -	- -	467	-	- -	- -	- -
97	& С113-2226-1	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф110 мм, L= 500 мм	шт	14	233,49 -	- -	3269	-	- -	- -	- -
98	& С113-2226-2 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф110 мм, L=750 мм	шт	8	296,70 -	- -	2374	-	- -	- -	- -
99	& С113-2226-2	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф110 мм, L=1000 мм	шт	14	377,45 -	- -	5284	-	- -	- -	- -
100	& С113-2226-3	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф110 мм, L=2000 мм	шт	4	411,57 -	- -	1646	-	- -	- -	- -
101	& С113-2226-4	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф110 мм, L=3000 мм	шт	2	597,68 -	- -	1195	-	- -	- -	- -
102	С113-1466 варіант 1	Коліно 90° NANO HTR, PPR ф110 мм	шт	3	107,32 -	- -	322	-	- -	- -	- -
103	С113-1466 варіант 5	Коліно 45° NANO HTR, PPR ф110 мм	шт	41	66,70 -	- -	2735	-	- -	- -	- -
104	С113-1466 варіант 6	Коліно 45° NANO HTR, PPR ф50 мм	шт	68	23,51 -	- -	1599	-	- -	- -	- -
105	С113-2266 варіант 1	Трійник 90° NANO HTR, PPR ф110х110х110 мм	шт	4	160,72 -	- -	643	-	- -	- -	- -
106	С113-2266 варіант 2	Трійник 45° NANO HTR, PPR ф110х110х110 мм	шт	27	216,82 -	- -	5854	-	- -	- -	- -
107	С113-2266 варіант 3	Трійник 45° NANO HTR, PPR ф110х50х110 мм	шт	9	153,07 -	- -	1378	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С113-2266 варіант 4	Трійник 45° NANO HTR, PPR ф50х50х50 мм	шт	8	60,42 -	- -	483	-	- -	- -	- -
109	С113-2267 варіант 1	Хрестовина 45° NANO HTR, PPR ф110х110х110 мм	шт	3	461,62 -	- -	1385	-	- -	- -	- -
110	С113-2269 варіант 2	Хрестовина 45° NANO HTR, PPR ф50х110х50 мм	шт	4	429,32 -	- -	1717	-	- -	- -	- -
111	С113-1484 варіант 1	Муфта перехідна NANO HTR, PPR ф50х110 мм	шт	6	61,93 -	- -	372	-	- -	- -	- -
112	С113-1489 варіант 1	Заглушка раструбна NANO HTR, PPR ф110 мм	шт	13	48,52 -	- -	631	-	- -	- -	- -
113	С113-1489 варіант 4	Заглушка раструбна NANO HTR, PPR ф50 мм	шт	4	15,63 -	- -	63	-	- -	- -	- -
114	С113-2295 варіант 1	Трап з вертикальним випуском ф110 мм	шт	4	289,75 -	- -	1159	-	- -	- -	- -
115	С113-1478 варіант 1	Ревізія з кришкою NANO HTR, PPR ф110 мм	шт	4	246,66 -	- -	987	-	- -	- -	- -
116	& С113-139-1 варіант 2	Вогнезахисна гільза Dn110 104-113мм	шт	19	2206,76 -	- -	41928	-	- -	- -	- -
117	*КБ16-13-2*	*Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т ехнічних т руб діамет ром 100 мм*	*100м*	*0,14*	*14490,95* *13917,43*	*189,21* *86,20*	*2029*	*1948*	*26* *12*	*91,8400* *0,5652*	*12,86* *0,08*
118	& С113-2227-10 варіант 1	Труби поліетиленові технічні, PE100 SDR11, ф110х10,0 мм	м	14	407,04 -	- -	5699	-	- -	- -	- -
119	С113-1466 варіант 8	Відвід літий 45°, PE100 SDR11, ф110 мм	шт	6	350,70 -	- -	2104	-	- -	- -	- -
120	С113-2266 варіант 5	Трійник літий рівнопрохідний, PE100 SDR11, ф110х110х110 мм	шт	3	525,68 -	- -	1577	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					99754	11852	131 60		78,22 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					99754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87771				
		всього заробітна плата, грн.					11912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1881				
		Всього будівельні роботи, грн.					**105537**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С113-2266 варіант 3	Трійник 45° NANO HTR, PPR ф110х50х110 мм	шт	2	153,07 -	- -	306	-	- -	- -	- -
135	С113-2266 варіант 4	Трійник 45° NANO HTR, PPR ф50х50х50 мм	шт	2	60,42 -	- -	121	-	- -	- -	- -
136	С113-2269 варіант 2	Хрестовина 45° NANO HTR, PPR ф50х110х50 мм	шт	1	429,32 -	- -	429	-	- -	- -	- -
137	С113-1489 варіант 1	Заглушка раструбна NANO HTR, PPR ф110 мм	шт	3	48,52 -	- -	146	-	- -	- -	- -
138	С113-2295 варіант 1	Трап з вертикальним випуском ф110 мм	шт	7	289,75 -	- -	2028	-	- -	- -	- -
139	& С113-139-1 варіант 2	Вогнезахисна гільза Dn110 104-113мм	шт	8	2206,76 -	- -	17654	-	- -	- -	- -
140	*КБ16-13-2*	*Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т ехнічних т руб діамет ром 100 мм*	*100м*	*0,16*	*14490,95* *13917,43*	*189,21* *86,20*	*2319*	*2227*	*30* *14*	*91,8400* *0,5652*	*14,69* *0,09*
141	& С113-2227-10 варіант 1	Труби поліетиленові технічні, PE100 SDR11, ф110х10,0 мм	м	16	407,04 -	- -	6513	-	- -	- -	- -
142	С113-1466 варіант 8	Відвід літий 45°, PE100 SDR11, ф110 мм	шт	6	350,70 -	- -	2104	-	- -	- -	- -
143	С113-2266 варіант 5	Трійник літий рівнопрохідний, PE100 SDR11, ф110х110х110 мм	шт	3	525,68 -	- -	1577	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					67909	13035	167 76		86,01 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					67909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54707				
		всього заробітна плата, грн.					13111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6363				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2070				
		Всього будівельні роботи, грн.					**74272**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**74272**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1082873	155143	28079 16989		1056,22 119,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1082873				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					899651				
		всього заробітна плата, грн.					172132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27525				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1166880**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на внутрішній протипожежний водопровід

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4.7_07/24-2-П.ВПВ

Кошторисна вартість	310,360	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37688	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	58,180	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-39-1	Установлення шафи для пожежного кран-комплекту ПШ-1пк	100шт	0,12	32800,66 13930,70	- -	3936	1672	- -	106,9700 -	12,84 -
2	& 1601-2389-54-2 варіант 1	Шафа для пожежного кран-комплекту ПШ-1пк (600х1700х250) без задній стінки (приставна)	шт.	12	3075,00 -	- -	36900	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-20-1*	*Уст ановлення кранів пожежних діамет ром 50 мм*	*шт*	*12*	*239,77* *215,18*	*21,69* *9,78*	*2877*	*2582*	*260* *117*	*1,4800* *0,0665*	*17,76* *0,8*
4	& С1630-91-1	Касета для пожежного рукава Ду50	шт	12	155,07 -	- -	1861	-	- -	- -	- -
5	& С1630-116-3	Рукав пожежний латексний з двома гайками ГР-50 Ду51, L=20м	шт	12	1176,45 -	- -	14117	-	- -	- -	- -
6	С1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний кутовий латунный Ду-50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК-М)	шт	12	1093,44 -	- -	13121	-	- -	- -	- -
7	С1630-448 варіант 1	Головка з'єднювальна муфтова ГМ-50	шт	12	76,60 -	- -	919	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1630-448 варіант 2	Головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50	шт	12	102,10 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
9	С1630-91 варіант 1	Ствол пожежний перекривний Ду-50	шт	12	612,41 -	- -	7349	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-20-2*	*Уст ановлення кранів поливальних діамет ром 25 мм*	*шт*	*12*	*73,50* *73,12*	- -	*882*	*877*	- -	*0,4900* -	*5,88* -
11	& С1630-91-3	Кран-комплект пожежний Ду-25, в комплекті: кутовий вентиль Ду 25, головка з'єднувальна Ду 25, рукав пожежний напівжорсткий Ду25 L=20 м, котушка для пожежного рукава Ду25	шт	12	2510,26 -	- -	30123	-	- -	- -	- -
12	& С111-123-3	Різьба Ду50	шт	12	34,58 -	- -	415	-	- -	- -	- -
13	& С111-123-3 варіант 1	Різьба Ду25	шт	12	13,60 -	- -	163	-	- -	- -	- -
14	& С111-155-78	Анкерний болт М6 8х45 кількість: 12*4	шт	48	4,30 -	- -	206	-	- -	- -	- -
15	& С111-1870-13	Шайба кузовная 06х30 кількість: 12*4	шт	48	2,68 -	- -	129	-	- -	- -	- -
16	& С113-2070-1	Муфта сталева Ду50	шт	12	60,89 -	- -	731	-	- -	- -	- -
17	*КБ16-10-3*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 65 мм*	*100м*	*1,2*	*19928,84* *16054,16*	*3132,61* *1028,11*	*23915*	*19265*	*3759* *1234*	*107,5800* *6,9058*	*129,1* *8,29*
18	С113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	120	358,03 -	- -	42964	-	- -	- -	- -
19	& С111-155-76 варіант 1	Анкер розпірний М10х40 мм	шт	25	7,11 -	- -	178	-	- -	- -	- -
20	С111-1867 варіант 2	Хомут з гайкою+резина 2 1/2"	шт	25	40,96 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
21	& С111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	25	70,30 -	- -	1758	-	- -	- -	- -
22	& С111-123-7	Гайка М10	шт	50	2,49 -	- -	125	-	- -	- -	- -
23	*КБ16-10-2*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 50 мм*	*100м*	*0,9*	*17250,39* *13533,67*	*3124,28* *928,85*	*15525*	*12180*	*2812* *836*	*90,6900* *6,2497*	*81,62* *5,62*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	90	222,91 -	- -	20062	-	- -	- -	- -
25	& С111-155-76 варіант 1	Анкер розпірний М10х40 мм	шт	20	7,11 -	- -	142	-	- -	- -	- -
26	С111-1867 варіант 1	Хомут з гайкою+резина 2"	шт	20	35,76 -	- -	715	-	- -	- -	- -
27	& С111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	20	70,30 -	- -	1406	-	- -	- -	- -
28	& С111-123-7	Гайка М10	шт	40	2,49 -	- -	100	-	- -	- -	- -
29	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ст алевих балок, т руб діамет ром понад 50 мм т ощо за два рази*	*100м2*	*0,45*	*9282,37* *8397,68*	*1,84* *1,68*	*4177*	*3779*	*1* *1*	*60,5500* *0,0111*	*27,25* -
30	С111-1626-1 варіант 3	Емаль антикорозійна для трубопроводів кількість: 0,2*2*45	кг	18	292,73 -	- -	5269	-	- -	- -	- -
31	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм кількість: 4+3+2+1	шт	10	944,61 604,83	162,31 57,75	9446	6048	1623 578	4,2600 0,3809	42,6 3,81
32	& С1630-65-1	Засувка батерфляй Ду65 Ру16	шт	4	1901,84 -	- -	7607	-	- -	- -	- -
33	& С1630-65-3	Засувка батерфляй Ду50 Ру16	шт	3	1696,65 -	- -	5090	-	- -	- -	- -
34	С1630-555 варіант 1	Зворотній клапан Ду80 Ру16	шт	2	4686,38 -	- -	9373	-	- -	- -	- -
35	& С1630-523-1	Засувка клинова з не висувним штоком Ду80 Ру16	шт	1	6345,82 -	- -	6346	-	- -	- -	- -
36	С130-985 варіант 1	Фланець сталевий, приварний, DN80, PN16	шт	20	536,78 -	- -	10736	-	- -	- -	- -
37	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,1	7332,72 7278,48	- -	733	728	- -	49,5000 -	4,95 -
38	С1630-1433 варіант 1	Кран кульовий з внутр./зовн. різьбою Ду20	шт	10	274,15 -	- -	2742	-	- -	- -	- -
39	& С111-123-8	Головка пожежна муфтова ГМ-80	шт	2	244,91 -	- -	490	-	- -	- -	- -
40	& С111-123-8 варіант 1	Головка заглушка пожежна ГЗ-80	шт	2	357,11 -	- -	714	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					285591	47131	8455 2766		322 18,52
		Разом будівельні роботи, грн.					285591				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					230005				
		всього заробітна плата, грн.					49897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8283				
		Всього будівельні роботи, грн.					**310360**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**310360**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**376,88**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**58180**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

придбання устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу
Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 4.7_07/24-2-П.ВПВ відомості тощо
Кошторисна вартість 12,133 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель ВП-5; (маса=0,0105)	шт	24	497,50	11940
		Разом				**11940**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				193
		Всього по кошторису				**12133**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на електротехнічні рішення

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4.6_07/24-2-П.ЕТР

Кошторисна вартість	2992,157	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,45924	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	656,493	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання									
1	КМ8-571-4	Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 600 мм (Ввідно-розподільчий пристрій ВРП-1)	м ширини	1	2855,80 1212,32	1492,79 577,87	2856	1212	1493 578	8,0000 3,4433	8 3,44
2	КМ8-571-4	Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 600 мм (Ввідно-розподільчий пристрій з АВР, ВРП-А)	м ширини	1	2855,80 1212,32	1492,79 577,87	2856	1212	1493 578	8,0000 3,4433	8 3,44
3	КМ8-575-4	Установлення блока резисторів [ящика опору], знятого перед транспортуванням, маса до 50 кг (Щит електричний розподільчий вентиляції і кондиціювання ЩВіК)	шт	1	419,39 242,46	132,30 55,51	419	242	132 56	1,6000 0,3300	1,6 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-575-4	Установлення блока резисторів [ящика опору], знятого перед транспортуванням, маса до 50 кг (Щит електричний розподільчий ЩР)	шт	1	419,39 242,46	132,30 55,51	419	242	132 56	1,6000 0,3300	1,6 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					6550	2908	3250 1268		19,2 7,54
		Разом будівельні роботи, грн.					6550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					392				
		всього заробітна плата, грн.					4176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					592				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8457**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**8457**				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
5	КМ8-148-1 т .ч. п.1.4 к(т руд)=1, 05	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при робот і на висот і понад 2 до 8 м] кількіст ь: 3440+2540+100+600+200+30+160*	*100 м*	*70,7*	*2894,67* *2412,98*	- -	*204653*	*170598*	- -	*16,8000* -	*1187,76* -
6	& С153-1-96	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 кількість: 3440*1,02	м	3508,8	34,03 -	- -	119404	-	- -	- -	- -
7	& С153-1-95	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 кількість: 2540*1,02	м	2590,8	52,75 -	- -	136665	-	- -	- -	- -
8	& С153-1-103	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х1,5 мм2 кількість: 100*1,02	м	102	63,80 -	- -	6508	-	- -	- -	- -
9	& С153-1-104	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х2,5 мм2 кількість: 600*1,02	м	612	90,16 -	- -	55178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& С153-1-100	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х4 мм2 кількість: 200*1,02	м	204	136,59 -	- -	27864	-	- -	- -	- -
11	КМ8-148-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] кількість: 30+160	100 м	1,9	6747,57 3619,48	904,03 379,29	12820	6877	1718 721	25,2000 2,2550	47,88 4,28
12	& С153-1-105	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х25 мм2 кількість: 30*1,02	м	30,6	927,03 -	- -	28367	-	- -	- -	- -
13	& С153-1-106	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, ВВГнг-LS 5х35 мм2 кількість: 160*1,02	м	163,2	1186,45 -	- -	193629	-	- -	- -	- -
14	*КМ8-146-2 т .ч. п.1.4 к(т руд)=1, 05*	*Кабель до 35 кВ, що прокладає ься з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг* *[при робот і на висот і понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*7,2*	*6836,27* *3378,18*	- -	*49221*	*24323*	- -	*23,5200* -	*169,34* -
15	& С153-1-99	Кабелі силовий з мідними жилами, 660 В, з ПВХ ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, (NHXH FE 180/E30) 3х1,5 мм2 кількість: 720*1,02	м	734,4	52,16 -	- -	38306	-	- -	- -	- -
16	КМ8-146-5 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,3	20009,30 6273,76	10118,43 3597,00	6003	1882	3036 1079	43,6800 23,8535	13,1 7,16
17	& С153-1-102	Кабель вогнетривкий силовий безгалогенний підвищеної безпеки зі ступенем вогнестійкості 90 хв, (N)HXH FE180/E90, перетином 5х70 мм2 кількість: 30*1,02	м	30,6	2468,16 -	- -	75526	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					954144	203680	4754 1800		1418,08 11,44
		Разом будівельні роботи, грн.					954144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					745710				
		всього заробітна плата, грн.					205480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					97846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31596				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1051990**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С1545-241-1 варіант 2	Тримач з фіксатором, д.25 мм, 51025, ДКС	шт	360	5,97 -	- -	2149	-	- -	- -	- -
27	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм (уп.100 шт.)	шт	30	100,63 -	- -	3019	-	- -	- -	- -
28	& С1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт.)	шт	30	88,64 -	- -	2659	-	- -	- -	- -
29	& С111-1721-28 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована	м	100	12,24 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					482237	200537	23842 5759		1500,58 35,22
		Разом будівельні роботи, грн.					482237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257858				
		всього заробітна плата, грн.					206296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					148,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33945				
		Всього будівельні роботи, грн.					**583983**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С100-1507-9-5 варіант 3	Світильник накладний 190х190х45мм. 5000К 15вт. 1500Lm VL 15	шт	19	1016,14 -	- -	19307	-	- -	- -	- -
35	& С100-1507-9-5 варіант 10	Світильник точковий накладний (входи в крематорій)	шт	8	2122,00 -	- -	16976	-	- -	- -	- -
36	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 кількість: 249+2	100шт	2,51	34125,67 24027,50	8280,41 5942,58	85655	60309	20784 14916	177,6000 39,3116	445,78 98,67
37	& С100-1507-9-5 варіант 4	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	249	1755,64 -	- -	437154	-	- -	- -	- -
38	& С100-1507-9-5 варіант 5	Врізний світильник 36вт., 3600Lm., 4000К DS 360 ТМ ВЕЛА	шт	2	3561,04 -	- -	7122	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1118074	90972	31890 22304		659,26 146,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1118074				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					995212				
		всього заробітна плата, грн.					113276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17819				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1172647**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С113-2109-27 варіант 2	Вимикач двоклавішний, IP20, вбудований	шт	13	213,42 -	- -	2774	-	- -	- -	- -
43	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,72	4360,54 3623,00	- -	7500	6232	- -	27,8200 -	47,85 -
44	& С111-1846-4-27 варіант 1	Розетка 220В із заземленням вбудованого монтажу	шт	172	182,81 -	- -	31443	-	- -	- -	- -
45	& С1545-90-10-1 варіант 4	Рамка 2-х постова, горизонтальна	шт	14	377,56 -	- -	5286	-	- -	- -	- -
46	& С1545-90-10-1 варіант 2	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	253	19,13 -	- -	4840	-	- -	- -	- -
47	& С1545-90-10-1 варіант 3	Коробка розподільча 100х100х50 мм	шт	100	146,36 -	- -	14636	-	- -	- -	- -
48	& С111-1846-12	Штепсельний роз'єм 380В	шт	1	492,07 -	- -	492	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					83069	9179	- -		70,48 -
		Разом будівельні роботи, грн.					83069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73890				
		всього заробітна плата, грн.					9179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1558				
		Всього будівельні роботи, грн.					**87671**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**87671**				
		Розділ 6. Заземлення									
49	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*0,2*	*5131,21 4136,54*	*407,92 171,14*	*1026*	*827*	*82 34*	*28,8000 1,0175*	*5,76 0,2*
50	& С111-1810-3	Смуга сталева 40х4 мм (5052 DIN 40х4) ОВО "Bettermann"	м	20	217,34 -	- -	4347	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С111-1848-8 варіант 3	Скоби для кріплення смуги 40х4	шт	20	160,97 -	- -	3219	-	- -	- -	- -
52	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*3*	*10750,71* *8962,51*	*55,12* *23,13*	*32252*	*26888*	*165* *69*	*62,4000* *0,1375*	*187,2* *0,41*
53	& С111-1810-2 варіант 1	Провід з мідною жилою гнучкий негорючий ПВ-3 1х6 кількість: 300*1,01	м	303	49,63 -	- -	15038	-	- -	- -	- -
54	& С1545-179-3 варіант 1	Накінечник заземлення мідний болтовий	шт	20	144,53 -	- -	2891	-	- -	- -	- -
55	& С113-1880-12	Хомут для заземлення труб	шт	30	120,41 -	- -	3612	-	- -	- -	- -
56	& С111-123-14	Гайка М6 зубчаста	шт	120	1,70 -	- -	204	-	- -	- -	- -
57	& С111-93-4	Болт М6х20	шт	120	1,75 -	- -	210	-	- -	- -	- -
58	& С111-123-14 варіант 1	Гайка М8 зубчаста	шт	50	1,87 -	- -	94	-	- -	- -	- -
59	& С111-93-4 варіант 1	Болт М8х20	шт	50	2,44 -	- -	122	-	- -	- -	- -
60	& С111-1814-3	Кутик металевий 40х40 мм	м	100	91,37 -	- -	9137	-	- -	- -	- -
61	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2163	1921,68 777,37	85,26 10,52	416	168	18 2	4,7800 0,0720	1,03 0,02
62	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Н1=2	100м2	0,2163	6507,87 1161,51	127,83 23,56	1408	251	28 5	7,2400 0,1608	1,57 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6					73976	28134	293 110		195,56 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					73976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45549				
		всього заробітна плата, грн.					28244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**87407**				
		_ _ _

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

придбання устаткування електротехнічного
Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 4.6_07/24-2-П.ЕТР відомості тощо
Кошторисна вартість 656,173 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Щитове обладнання				
1	2402-4016 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП-1, згідно аркуша 1; (маса=0,172)	шт	1	210065,00	210065
2	2402-4016 варіант 2	Ввідно-розподільчий пристрій з АВР, ВРП-А, згідно аркуша 2; (маса=0,172)	шт	1	345210,00	345210
3	1517-2242 варіант 1	Щит електричний розподільчий вентиляції і кондиціювання ЩВіК, згідно арк. 3; (маса=0,024)	шт	1	16825,00	16825
4	1504-3181 варіант 2	Щит електричний розподільчий ЩР, згідно арк. 4; (маса=0,0075)	шт	1	26833,33	26833
		Разом по розділу 1				598933
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5519
		Всього по розділу 1				**604452**
		Розділ 2. Захисні засоби для електрощитових				
5	& 18054-3005-19	Інструмент слюсарно-монтажний з ізолюючими ручками КСМИ-2; (маса=0,005)	комплект	2	6455,83	12912
6	& 1504-15124-1	Покажчик напруги ИНН-1 до 1000 В; (маса=0,0005)	шт	2	705,40	1411
7	& 1701-4082-1	Ізолюючі кліщі К-1000; (маса=0,001)	шт	2	327,50	655
8	& 2402-3001-1	Рукавички діелектричні; (маса=0,0005)	шт	2	504,17	1008
9	& 2402-3001-2	Протигаз шланговий ПШ-1; (маса=0,0092)	шт	2	7500,00	15000

1	2	3	4	5	6	7
10	& 2402-3001-4	Діелектричні галоші; (маса=0,004)	пара	2	1024,17	2048
11	& 2402-3001-5	Захисні окуляри; (маса=0,001)	шт	2	812,50	1625
12	& 2402-3001-6	Килим діелектричний розміром 1000х750х6 мм; (маса=0,006)	шт	2	893,20	1786
13	& 2402-3001-7	Попереджувальні плакати та знаки безпеки; (маса=0,002)	шт	2	124,17	248
14	& 2402-3001-8	Тимчасове огородження (мобільні огорожі переносні огородження); (маса=0, 015)	шт	3	4725,00	14175
		Разом по розділу 2				50868
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				493
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	51361	0,007	360
		Всього по розділу 2				**51721**
		Разом				**649801**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6012
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	51361	0,007	360
		Всього вартість устаткування				**655813**
		Всього вартість будівельних робіт				**360**
		Всього по кошторису				**656173**

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-07
на пусконалагоджувальні роботи електропостачання
Крематорій. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	48,852	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19342	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	38,640	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,82	3354,61	2751	17,0000	13,94
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	82	394,66	32362	2,0000	164
		Разом прямі витрати по кошторису				35113		177,94
		всього заробітна плата, грн.				35113		
		Разом будівельні роботи, грн.				35113		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				13739		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				15,48		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				3527		
		Всього будівельні роботи, грн.				**48852**		
		Всього по кошторису, грн.				**48852**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**193,42**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**38640**		

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Опалення та вентиляція, кондиціонування

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4.8_07/24-2-П.ОВ

Кошторисна вартість	4940,152	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,46266	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1253,042	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція та кондиціонування									
		Система П1									
1	*КБ20-42-1*	*Уст ановлення припливної уст ановки*	*камера*	*1*	*10359,55*	*303,71*	*10360*	*9455*	*304*	*68,1700*	*68,17*
					9454,50	*136,89*			*137*	*0,9310*	*0,93*
2	*КБ20-29-1*	*Уст ановлення вст авок г нучких кількіст ь: 0,14*2*	*м2*	*0,28*	*1315,68*	*8,68*	*368*	*366*	*2*	*9,7800*	*2,74*
					1307,00	*3,91*			*1*	*0,0266*	*0,01*
		Система В1									
3	*КБ20-42-1*	*Уст ановлення вит яжної уст ановки*	*камера*	*1*	*10359,55*	*303,71*	*10360*	*9455*	*304*	*68,1700*	*68,17*
					9454,50	*136,89*			*137*	*0,9310*	*0,93*
4	*КБ20-29-1*	*Уст ановлення вст авок г нучких кількіст ь: 0,14*2*	*м2*	*0,28*	*1315,68*	*8,68*	*368*	*366*	*2*	*9,7800*	*2,74*
					1307,00	*3,91*			*1*	*0,0266*	*0,01*
		Система В1.1									
5	*КБ20-42-1*	*Уст ановлення вит яжної уст ановки*	*камера*	*1*	*10359,55*	*303,71*	*10360*	*9455*	*304*	*68,1700*	*68,17*
					9454,50	*136,89*			*137*	*0,9310*	*0,93*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-29-1	Уст ановлення вст авок г нучких кількіст ь: 0,14*2	м2	0,28	1315,68 1307,00	8,68 3,91	368	366	2 1	9,7800 0,0266	2,74 0,01
		Система П2									
7	КБ20-42-1	Уст ановлення припливної уст ановки	камера	1	10359,55 9454,50	303,71 136,89	10360	9455	304 137	68,1700 0,9310	68,17 0,93
8	КБ20-29-1	Уст ановлення вст авок г нучких кількіст ь: 0,14*2	м2	0,28	1315,68 1307,00	8,68 3,91	368	366	2 1	9,7800 0,0266	2,74 0,01
		Система В2									
9	КБ20-42-1	Уст ановлення вит яжної уст ановки	камера	1	10359,55 9454,50	303,71 136,89	10360	9455	304 137	68,1700 0,9310	68,17 0,93
10	КБ20-29-1	Уст ановлення вст авок г нучких кількіст ь: 0,14*2	м2	0,28	1315,68 1307,00	8,68 3,91	368	366	2 1	9,7800 0,0266	2,74 0,01
		Система П3									
11	КБ20-42-1	Уст ановлення припливної уст ановки	камера	1	10359,55 9454,50	303,71 136,89	10360	9455	304 137	68,1700 0,9310	68,17 0,93
12	КБ20-29-1	Уст ановлення вст авок г нучких кількіст ь: 0,14*2	м2	0,28	1315,68 1307,00	8,68 3,91	368	366	2 1	9,7800 0,0266	2,74 0,01
		Система В3									
13	КБ20-42-1	Уст ановлення вит яжної уст ановки	камера	1	10359,55 9454,50	303,71 136,89	10360	9455	304 137	68,1700 0,9310	68,17 0,93
14	КБ20-29-1	Уст ановлення вст авок г нучких кількіст ь: 0,14*2	м2	0,28	1315,68 1307,00	8,68 3,91	368	366	2 1	9,7800 0,0266	2,74 0,01
		Система В4, В6, В7, В8, В11									
15	КБ20-32-1	Уст ановлення вент илят орів масою до 0, 025 т	шт	5	960,56 913,12	44,91 19,36	4803	4566	225 97	6,2100 0,1231	31,05 0,62
16	& С130-141-24С варіант 1	Вентилятор канальний К 100 М sileo, "Systemair", Швеція	шт	5	6273,58 -	- -	31368	-	- -	- -	- -
17	КБ20-29-1	Уст ановлення вст авок г нучких до вент илят орів кількіст ь: 0,07*5*2	м2	0,7	1315,68 1307,00	8,68 3,91	921	915	6 3	9,7800 0,0266	6,85 0,02
18	& С130-231-104К варіант 1	Вставки гнучкі Ф100 кількість: 5*2	шт	10	107,00 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
		Система В5									
19	КБ20-32-1	Уст ановлення вент илят орів масою до 0, 025 т	шт	1	960,56 913,12	44,91 19,36	961	913	45 19	6,2100 0,1231	6,21 0,12
20	& С130-141-25С варіант 1	Вентилятор канальний К 125 М sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	6313,52 -	- -	6314	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КБ20-29-1*	*Уст ановлення вст авок гнучких до вент илят орів кількіст ь: 0,06*2*	*м2*	*0,12*	*1315,68* / *1307,00*	*8,68* / *3,91*	*158*	*157*	*1* / -	*9,7800* / *0,0266*	*1,17* / -
22	& С130-231-105К варіант 1	Вставки гнучкі Ф125	шт	2	123,32 / -	- / -	247	-	- / -	- / -	- / -
		Система В9									
23	*КБ20-32-1*	*Уст ановлення вент илят орів масою до 0, 025 т*	*шт*	*1*	*960,56* / *913,12*	*44,91* / *19,36*	*961*	*913*	*45* / *19*	*6,2100* / *0,1231*	*6,21* / *0,12*
24	& С130-141-24С варіант 1	Вентилятор канальний К 100 М sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	6273,58 / -	- / -	6274	-	- / -	- / -	- / -
25	*КБ20-29-1*	*Уст ановлення вст авок гнучких до вент илят орів кількіст ь: 0,07*2*	*м2*	*0,14*	*1315,68* / *1307,00*	*8,68* / *3,91*	*184*	*183*	*1* / *1*	*9,7800* / *0,0266*	*1,37* / -
26	& С130-231-104К варіант 1	Вставки гнучкі Ф100	шт	2	107,00 / -	- / -	214	-	- / -	- / -	- / -
		Система В10									
27	*КБ20-32-1*	*Уст ановлення вент илят орів масою до 0, 025 т*	*шт*	*1*	*960,56* / *913,12*	*44,91* / *19,36*	*961*	*913*	*45* / *19*	*6,2100* / *0,1231*	*6,21* / *0,12*
28	& С130-141-24С варіант 1	Вентилятор канальний К 100 М sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	6273,58 / -	- / -	6274	-	- / -	- / -	- / -
29	*КБ20-29-1*	*Уст ановлення вст авок гнучких до вент илят орів кількіст ь: 0,07*2*	*м2*	*0,14*	*1315,68* / *1307,00*	*8,68* / *3,91*	*184*	*183*	*1* / *1*	*9,7800* / *0,0266*	*1,37* / -
30	& С130-231-104К варіант 1	Вставки гнучкі Ф100	шт	2	107,00 / -	- / -	214	-	- / -	- / -	- / -
		Система В12, В13									
31	*КБ20-32-1*	*Уст ановлення вент илят орів масою до 0, 025 т*	*шт*	*2*	*960,56* / *913,12*	*44,91* / *19,36*	*1921*	*1826*	*90* / *39*	*6,2100* / *0,1231*	*12,42* / *0,25*
32	& С130-141-25С варіант 2	Вентилятор канальний К 160 М sileo, "Systemair", Швеція	шт	2	7072,58 / -	- / -	14145	-	- / -	- / -	- / -
33	*КБ20-29-1*	*Уст ановлення вст авок гнучких до вент илят орів кількіст ь: 0,06*4*	*м2*	*0,24*	*1315,68* / *1307,00*	*8,68* / *3,91*	*316*	*314*	*2* / *1*	*9,7800* / *0,0266*	*2,35* / *0,01*
34	& С130-231-105К варіант 2	Вставки гнучкі Ф160	шт	4	150,60 / -	- / -	602	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система Х1									
35	КМ7-35-1	Монт аж агрегат у або машини компресорно-конденсат орної; маса 0,18 т	шт	1	6439,10 5940,37	56,40 25,42	6439	5940	56 25	39,2000 0,1729	39,2 0,17
36	КМ11-1-14	Уст ановлення монт ажних рам під уст ановку	шт	1	484,93 484,93	- -	485	485	- -	3,2000 -	3,2 -
37	& С1411-102-9 варіант 1	Рама для встановлення ККБ Х1	шт	1	7358,35 -	- -	7358	-	- -	- -	- -
		Система Х2, Х3									
38	КМ7-35-1	Монт аж агрегат у або машини компресорно-конденсат орної; маса 0,18 т	шт	2	6439,10 5940,37	56,40 25,42	12878	11881	113 51	39,2000 0,1729	78,4 0,35
39	КМ11-1-14	Уст ановлення монт ажних рам під уст ановку	шт	2	484,93 484,93	- -	970	970	- -	3,2000 -	6,4 -
40	& С1411-102-9 варіант 3	Рама для встановлення ККБ Х2, Х3	шт	2	12866,35 -	- -	25733	-	- -	- -	- -
		Система К1-К4									
41	КБ20-36-1 т ех.ч. п.1.3.3 к(т руд)=1, 02	Уст ановлення зовнішніх блоків спліт - сист еми[на висот і від підлоги понад 1 м до 3 м] на висот і від підлоги понад 1 м до 3 м	шт	4	1235,96 1049,40	186,56 84,09	4944	4198	746 336	8,3538 0,5719	33,42 2,29
42	КБ20-30-1	Уст ановлення кроншт ейнів під зовнішні блоки кількіст ь: 3,6*4	100кг	0,144	1197,10 1197,10	- -	172	172	- -	8,5300 -	1,23 -
43	& С1545-89-14М варіант 1	Комплект кронштейнів тип К2 для зовнішніх блоків	компл.	4	282,69 -	- -	1131	-	- -	- -	- -
44	КБ20-36-1 т ех.ч. п.1.3.3 к(т руд)=1, 02	Уст ановлення внут рішніх блоків спліт - сист еми[на висот і від підлоги понад 1 м до 3 м] на висот і від підлоги понад 1 м до 3 м	шт	16	1235,96 1049,40	186,56 84,09	19775	16790	2985 1345	8,3538 0,5719	133,66 9,15
45	КМ11-31-1	Прилади, що уст ановлюют ься на конст рукціях, маса до 5 кг	шт	16	128,58 121,23	- -	2057	1940	- -	0,8000 -	12,8 -
46	& С1545-311-23 варіант 1	Провідний пульт керування	шт	16	11206,87 -	- -	179310	-	- -	- -	- -
		Система К10, К14, К15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	*КБ20-36-1 т ех.ч. п.1.3.3 к(т руд)=1, 02*	*Уст ановлення зовнішніх блоків спліт - сист еми[на висот і від підлоги понад 1 м до 3 м] на висот і від підлоги понад 1 м до 3 м*	*шт*	*3*	*1235,96* / *1049,40*	*186,56* / *84,09*	*3708*	*3148*	*560* / *252*	*8,3538* / *0,5719*	*25,06* / *1,72*
48	*КБ20-30-1*	*Уст ановлення кронш тейнів під зовнішні блоки кількіст ь: 3,6*3*	*100кг*	*0,108*	*1197,10* / *1197,10*	- / -	*129*	*129*	- / -	*8,5300* / -	*0,92* / -
49	& С1545-89-14М варіант 1	Комплект кронштейнів тип К2 для зовнішніх блоків	компл.	3	282,69 / -	- / -	848	-	- / -	- / -	- / -
		Система К5 - К7									
50	*КБ20-36-1 т ех.ч. п.1.3.3 к(т руд)=1, 02*	*Уст ановлення внут рішніх блоків спліт - сист еми[на висот і від підлоги понад 1 м до 3 м] на висот і від підлоги понад 1 м до 3 м*	*шт*	*3*	*1235,96* / *1049,40*	*186,56* / *84,09*	*3708*	*3148*	*560* / *252*	*8,3538* / *0,5719*	*25,06* / *1,72*
51	*КМ10-309-1*	*Уст ановлення провідного пульт а*	*шт*	*3*	*235,26* / *235,26*	- / -	*706*	*706*	- / -	*1,6000* / -	*4,8* / -
52	& С1545-311-23 варіант 1	Провідний пульт керування	шт	3	11206,87 / -	- / -	33621	-	- / -	- / -	- / -
		Система У1									
53	*КБ20-34-1*	*Уст ановлення повіт ряно-т еплової завіси*	*шт*	*2*	*2142,72* / *1703,91*	*339,18* / *147,37*	*4285*	*3408*	*678* / *295*	*12,7500* / *0,9723*	*25,5* / *1,94*
		Інші елементи									
54	*КБ20-4-7*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу В [щільні] т овщиною 0,7 мм кількіст ь: 315+250+215+130*	*100м2*	*9,1*	*28073,95* / *27716,94*	*308,05* / *138,85*	*255473*	*252224*	*2803* / *1264*	*207,4000* / *0,9443*	*1887,34* / *8,59*
55	С130-1118 варіант 1	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 900 мм	м2	910	594,19 / -	- / -	540713	-	- / -	- / -	- / -
56	& С130-597-2 варіант 1	Металева сітка м.с. d=450	шт	11	76,57 / -	- / -	842	-	- / -	- / -	- / -
57	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	24	303,35 / 249,21	32,38 / 10,88	7280	5981	777 / 261	1,8200 / 0,0745	43,68 / 1,79
58	& С130-171-В23 варіант 1	Анемостат DVS 125 з адаптером	шт	24	218,31 / -	- / -	5239	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	*КБ20-11-1*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 0,25 м2 кількіст ь: 1+5+15*	*грат и*	*21*	*273,94* *249,21*	*24,73* *10,38*	*5753*	*5233*	*520* *218*	*1,8200* *0,0711*	*38,22* *1,49*
60	& С130-596-148Г варіант 1	Решітка Р100х100 з адаптером	шт	1	265,27 -	-- -	265	-	-- -	-- -	-- -
61	& С130-596-148Г варіант 2	Решітка Р500х300 з адаптером	шт	5	1247,53 -	-- -	6238	-	-- -	-- -	-- -
62	& С130-596-148Г варіант 2	Решітка Р500х300 з адаптером	шт	15	1247,53 -	-- -	18713	-	-- -	-- -	-- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1301961	395983	12401 5464		2930,47 37,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1301961				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					893577				
		всього заробітна плата, грн.					401447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					288,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65737				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1501349**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	*КБ20-15-7*	*Уст ановлення заслінок повіт ряних і клапанів повіт ряних КВР з елект ричним приводом перимет ром до 1600 мм кількіст ь: 18+10*	*шт*	*28*	*395,25* *372,45*	*21,69* *9,78*	*11067*	*10429*	*607* *274*	*2,7200* *0,0665*	*76,16* *1,86*
68	& С130-272-37	Заслінка повітряна 500х200	шт	10	1760,88 -	- -	17609	-	- -	- -	- -
69	& С130-272-38 варіант 1	Заслінка повітряна 400х200	шт	18	1335,03 -	- -	24031	-	- -	- -	- -
70	*КБ20-15-6*	*Уст ановлення заслінок повіт ряних і клапанів повіт ряних КВР з елект ричним або пневмат ичним приводом перимет ром до 1000 мм кількіст ь: 16+32+25+18+6*	*шт*	*97*	*343,02* *330,00*	*13,02* *5,87*	*33273*	*32010*	*1263* *569*	*2,4100* *0,0399*	*233,77* *3,87*
71	& С130-272-42 варіант 2	Заслінка повітряна 200х150	шт	16	964,43 -	- -	15431	-	- -	- -	- -
72	& С130-272-42 варіант 3	Заслінка повітряна 150х150	шт	32	964,43 -	- -	30862	-	- -	- -	- -
73	& С130-272-42 варіант 4	Заслінка повітряна 150х100	шт	25	964,43 -	- -	24111	-	- -	- -	- -
74	& С130-272-41 варіант 1	Заслінка повітряна д=100	шт	18	686,65 -	- -	12360	-	- -	- -	- -
75	& С130-272-41 варіант 2	Заслінка повітряна д=125	шт	6	717,25 -	- -	4304	-	- -	- -	- -
76	*КБ20-13-1*	*Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм кількіст ь: 5+1+2+5+1*	*клапан*	*14*	*246,16* *236,76*	*8,68* *3,91*	*3446*	*3315*	*122* *55*	*1,7500* *0,0266*	*24,5* *0,37*
77	& С1630-1781-К36	Клапан зворотний Ф100	шт	5	260,06 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
78	& С1630-1781-К35	Клапан зворотний Ф125	шт	1	280,54 -	- -	281	-	- -	- -	- -
79	& С1630-1781-К37	Клапан зворотній Ф160	шт	2	315,57 -	- -	631	-	- -	- -	- -
80	& С1630-1781-К38	Клапан зворотний Ф200	шт	5	364,69 -	- -	1823	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С1630-1781-К38 варіант 1	Клапан зворотний Ф250	шт	1	483,10 -	- -	483	-	- -	- -	- -
82	*КР15-123-3*	*Уст ановлення клапанів вог незат римувальних перимет ром до 1600 мм кількіст ь: 4+4+2*	*клапан*	*10*	*1091,53* *1088,72*	- -	*10915*	*10887*	- -	*7,8500* -	*78,5* -
83	& С1630-1780-М3 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 150х150Е з електроприводом 220В BELIMO	шт	4	11392,15 -	- -	45569	-	- -	- -	- -
84	& С1630-1780-М3 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 200х200Е з електроприводом 220В BELIMO	шт	4	11642,89 -	- -	46572	-	- -	- -	- -
85	& С1630-1780-М156 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 500х250 Е з електроприводом BELIMO	шт	2	12742,80 -	- -	25486	-	- -	- -	- -
86	*КР15-123-4*	*Уст ановлення клапанів вог незат римувальних перимет ром понад 1600 до 3200 мм*	*клапан*	*2*	*1429,71* *1425,94*	- -	*2859*	*2852*	- -	*10,6700* -	*21,34* -
87	& С1630-1780-105К варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 700х300, з електроприводом Belimo	шт	2	15049,69 -	- -	30099	-	- -	- -	- -
88	*КБ20-3-10*	*Уст ановлення кожуха до пласт инчаст ого шумоглушника з оцинкованої ст алі кількіст ь: (0,8+0,4)*2*2+(0,6+0,3)*2*6+(0,5+0,3)*2*2+(0,4+0,25)*2*2*	*100м2*	*0,214*	*28024,99* *27716,94*	*308,05* *138,85*	*5997*	*5931*	*66* *30*	*207,4000* *0,9443*	*44,38* *0,2*
89	*КБ20-27-2*	*Уст ановлення пласт ин до шумоглушників вент иляційних пласт инчаст их т ипу ГП кількіст ь: 3*2+3*6+3*2+3*2*	*шт*	*36*	*240,60* *177,23*	*21,69* *9,78*	*8662*	*6380*	*781* *352*	*1,3100* *0,0665*	*47,16* *2,39*
90	& С130-248-53П варіант 1	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 800х400мм, L=1000мм	шт	2	4050,25 -	- -	8101	-	- -	- -	- -
91	& С130-248-52П варіант 1	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 600х300мм, L=1000мм	шт	6	2747,63 -	- -	16486	-	- -	- -	- -
92	& С130-248-53П варіант 2	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 500х300мм, L=1000мм	шт	2	2588,51 -	- -	5177	-	- -	- -	- -
93	& С130-248-52П варіант 2	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 400х250мм, L=1000мм	шт	2	1756,81 -	- -	3514	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 450+70	10 м2	52	925,06 925,06	- -	48103	48103	- -	6,6700 -	346,84 -
95	& С114-30-42	Теплова ізоляція повітроводів "K-Flex" товщиною 13 мм кількість: 450*1,022	м2	459,9	736,24 -	- -	338597	-	- -	- -	- -
96	& С114-30-43	Теплова ізоляція повітроводів "Isover" товщиною 50 мм кількість: 70*1,022	м2	71,54	388,20 -	- -	27772	-	- -	- -	- -
97	& С111-329-1 варіант 1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів кількість: R1(1,58*52)	л	82,2	962,41 -	- -	79110	-	- -	- -	- -
98	& С111-1721-28 варіант 2	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 50х3 мм кількість: R1(25,55*52)	м	1328,6	26,01 -	- -	34557	-	- -	- -	- -
99	& С113-1880-1 варіант 2	Кліпса монтажна кількість: 30*52	шт	1560	3,38 -	- -	5273	-	- -	- -	- -
100	& С111-329-2 варіант 1	Очищувач для клею кількість: R1(0,062*52)	л	3,2	709,37 -	- -	2270	-	- -	- -	- -
101	& С1630-522-3-4С	Лючки пітометричні	шт	32	48,99 -	- -	1568	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Трубопроводи системи Х1 та К1,К2									
102	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних т руб, діамет р зовнішній 18 мм кількіст ь: 250+250*	*100 м*	*5*	*18821,12 18821,12*	*- -*	*94106*	*94106*	*- -*	*128,0000 -*	*640 -*
103	& С1545-109-1	Труба мідна, діаметр 6,35мм (1/4") кількість: 250*1,03	м	257,5	95,75 -	- -	24656	-	- -	- -	- -
104	& С1545-109-2	Труба мідна, діаметр 9,52мм (3/8") кількість: 250*1,03	м	257,5	157,49 -	- -	40554	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					159316	94106	- -		640 -
		Разом будівельні роботи, грн.					159316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65210				
		всього заробітна плата, грн.					94106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**199462**				
		Всього по розділу 1					**199462**				
		Розділ 2. Теплова ізоляція системи Х1 та К1-К4									
105	*КБ26-11-1*	*Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену кількіст ь: 250+250+110+45*	*10 м*	*65,5*	*488,19* *488,19*	- -	*31976*	*31976*	- -	*3,5200* -	*230,56* -
106	& С114-46-48	Ізоляція K-FLEX ST Д=6,35мм Т= 9мм кількість: 250*1,03	м	257,5	24,53 -	- -	6316	-	- -	- -	- -
107	& С114-46-49	Ізоляція K-FLEX ST Д=9,52 мм Т=9мм кількість: 250*1,03	м	257,5	26,38 -	- -	6793	-	- -	- -	- -
108	& С114-46-38	Ізоляція K-FLEX ST Двн=28 мм, Т=13мм кількість: 110*1,03	м	113,3	59,96 -	- -	6793	-	- -	- -	- -
109	& С114-46-38 варіант 1	Ізоляція K-FLEX ST Двн=35 мм, Т=13мм кількість: 45*1,03	м	46,35	78,63 -	- -	3645	-	- -	- -	- -
110	& С111-1848-229 варіант 1	Клей для ізоляції "K-flex" кількість: 0,142*65,5	л	9,301	1120,62 -	- -	10423	-	- -	- -	- -
111	& С111-1848-55	Стрічка EC K-flex для ізоляції кількість: 13,814*65,5	м.п.	904,817	14,51 -	- -	13129	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					79075	31976	- -		230,56 -
		Разом будівельні роботи, грн.					79075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47099				
		всього заробітна плата, грн.					31976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15068				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4833				
		Всього будівельні роботи, грн.					**94143**				
		Всього по розділу 2					**94143**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Пластикові дренажні трубопроводи систем Х1 та К1,К2									
112	*КБ16-13-1*	*Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром до 50 мм кількіст ь: 110+45*	*100м*	*1,55*	*14606,41 14514,50*	*91,91 41,44*	*22640*	*22497*	*143 64*	*95,7800 0,2700*	*148,46 0,42*
113	& С113-1392-4 варіант 1	Труба пластикова Ф25х3,5	м	110	106,21 -	- -	11683	-	- -	- -	- -
114	& С113-1392-39	Труба пластикова Ф32х4,4	м	45	151,68 -	- -	6826	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					41149	22497	143 64		148,46 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					41149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18509				
		всього заробітна плата, грн.					22561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10951				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3562				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52100**				
		Всього по розділу 3					**52100**				
		Розділ 4. Опалювальні прилади та арматура									
115	*КБ18-6-2*	*Уст ановлення радіат орів ст альних кількіст ь: R2(1,158*40+1,93*14+2,316*10+2, 702*36)*	*100кВт*	*1,9377*	*21455,26 13271,26*	*2194,41 983,36*	*41574*	*25716*	*4252 1905*	*96,9200 6,6322*	*187,8 12,85*
116	& С130-555-19 варіант 2	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-600 Kermi, Німеччина	шт	40	6972,68 -	- -	278907	-	- -	- -	- -
117	& С130-555-22	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1000 Kermi, Німеччина	шт	14	9115,27 -	- -	127614	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& С130-555-23 варіант 1	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-300-1400 Kermi, Німеччина	шт	10	9543,14 -	- -	95431	-	- -	- -	- -
119	& С130-555-23	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1400 Kermi, Німеччина	шт	36	11540,88 -	- -	415472	-	- -	- -	- -
120	& С1630-67-4К-1	Кран кульовий Ду32 PN16	шт	6	921,74 -	- -	5530	-	- -	- -	- -
121	& С1630-67-3К-1 варіант 1	Кран кульовий Ду40, PN16	шт	2	2946,97 -	- -	5894	-	- -	- -	- -
122	& С1630-67-119Ф варіант 1	Кран кульовий дренажний	шт	10	265,15 -	- -	2652	-	- -	- -	- -
123	& С1630-67-1Р	Запірно-приєднувальний вузол прохідний Multiflex F 3/4'x3/4', Oventrop, Німеччина	шт	100	1056,94 -	- -	105694	-	- -	- -	- -
124	& С1630-67-41-1 варіант 2	Вентиль балансувальний муфтовий Ду20 Hycocon VTZ, Oventrop, Німеччина	шт	8	3379,97 -	- -	27040	-	- -	- -	- -
125	*КБ18-22-5*	*Уст ановлення кранів повіт ряних*	*комплект*	*12*	*36,78* *31,19*	- -	*441*	*374*	- -	*0,2000* -	*2,4* -
126	& С1630-67-1091	Автоматичний клапан для випуску повітря ДУ15	шт	12	334,37 -	- -	4012	-	- -	- -	- -
127	& С113-1392-Р25-1	Термоголовка М30х1,5 Oventrop, Німеччина	шт	100	504,98 -	- -	50498	-	- -	- -	- -
128	КМ11-350-1	Монтаж регулятора перепаду тиску Ду20 Hycocon DTZ (Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм)	шт	8	278,51 229,81	10,75 5,43	2228	1838	86 43	1,6000 0,0378	12,8 0,3
		Разом прямі витрати по розділу 4					1162987	27928	4338 1948		203 13,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1162987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1130721				
		всього заробітна плата, грн.					29876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					15099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5094				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1178086**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& С113-1392-10-1	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 16х2.2 кількість: 900*1,03	пм	927	47,09 -	- -	43652	-	- -	- -	- -
137	& С113-1392-10-2	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 20х2.8 кількість: 300*1,03	пм	309	80,96 -	- -	25017	-	- -	- -	- -
138	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4	19528,39 13788,85	3594,64 2172,41	78114	55155	14379 8690	92,4000 15,2947	369,6 61,18
139	& С113-1392-10-2 варіант 1	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 25х3,5 кількість: 400*1,03	пм	412	99,62 -	- -	41043	-	- -	- -	- -
140	*КБ13-16-6 К=2*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021 (за 2 рази) кількіст ь: 0,032*3,14*30+0,04*3,14*40+0, 05*3,14*30* Н1=2	*100м2*	*0,127484*	*3831,70 1554,74*	*158,87 16,95*	*488*	*198*	*20 2*	*9,5600 0,1162*	*1,22 0,01*
141	КБ15-171-4	Фарбування труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази кількість: 0,032*3,14*30+0,04*3,14*40+0,05*3, 14*30	100м2	0,127484	20368,97 14737,20	1,84 1,68	2597	1879	- -	106,2600 0,0111	13,55 -
142	*КБ26-11-1*	*Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену кількіст ь: 900+300+400+30+40+30*	*10 м*	*170*	*632,55 488,19*	- -	*107534*	*82992*	- -	*3,5200 -*	*598,4 -*
143	& С114-30-Т18-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d16, K-Flex PE Color Compact кількість: 900*1,03	м	927	21,68 -	- -	20097	-	- -	- -	- -
144	& С114-30-Т18-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d20, K-Flex PE Color Compact кількість: 300*1,03	м	309	22,42 -	- -	6928	-	- -	- -	- -
145	& С114-30-Т18-4	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE Color Compact кількість: 400*1,03	м	412	26,40 -	- -	10877	-	- -	- -	- -
146	& С114-30-Т23-1	Теплова ізоляція товщиною 13 мм на трубопровід Ду32, K-flex кількість: 30*1,03	м	30,9	80,40 -	- -	2484	-	- -	- -	- -
147	& С114-30-К22 варіант 1	Ізоляція товщ.13 мм для трубопровода Ду=40мм, K-Flex кількість: 40*1,03	мп	41,2	91,55 -	- -	3772	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	& С114-30-К23 варіант 1	Ізоляція товщ.13 мм для трубопровода Ду=50мм, K-Flex кількість: 30*1,03	мп	30,9	122,77 -	- -	3794	-	- -	- -	- -
149	& С111-1848-30 варіант 1	Стрічка K-flex PVC 038x025 кількість: 13,814*170	м	2348,38	6,44 -	- -	15124	-	- -	- -	- -
150	& С111-1848-18	Клей К414 0,5л кількість: 0,142*2*170	банка	48,28	563,06 -	- -	27185	-	- -	- -	- -
151	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 30+40+30	100м	1	1582,37 1461,35	26,04 2,09	1582	1461	26 2	8,2200 0,0150	8,22 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5					663288	311495	83311 50983		2129,78 359,39
		Разом будівельні роботи, грн.					663288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					268482				
		всього заробітна плата, грн.					362478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176569				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					253,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57821				
		Всього будівельні роботи, грн.					**839857**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**839857**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					3113984	627159	90631 54275		4366,74 381,65
		Разом будівельні роботи, грн.					3113984				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2396194				
		всього заробітна плата, грн.					681434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					324820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					458,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104424				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3438804**				
		_ _									
		Всього по відділу 1					**3438804**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					4415945	1023142	103032 59739		7297,21 418,7
		Разом будівельні роботи, грн.					4415945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3289771				
		всього заробітна плата, грн.					1082881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					524207				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					746,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					170161				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4940152**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**4940152**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8462,66**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1253042**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування
Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 4.8_07/24-2-П.ОВ відомості тощо
Кошторисна вартість 3975,694 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4027-22И1 варіант 1	Припливна установка GreenSTR-4 в комплекті " AeroStar" (П1); (маса=0,228)	компл.	1	383969,24	383969
2	& 2308-4027-22И1 варіант 2	Припливна установка GreenSTR-1 в комплекті " AeroStar" (П1.1); (маса=0,228)	компл.	1	82050,00	82050
3	& 2308-4027-22И2 варіант 1	Витяжна установка GreenSTR-2 в комплекті " AeroStar" (В1); (маса=0,077)	компл.	1	181401,59	181402
4	& 2308-4027-22И2 варіант 2	Витяжна установка GreenSTR-1 в комплекті " AeroStar" (В1.1); (маса=0,077)	компл.	1	63052,00	63052
5	& 2308-4027-22И3 варіант 1	Припливна установка GreenSTR-3 в комплекті " AeroStar" (П2); (маса=0,183)	компл.	1	323106,20	323106
6	& 2308-4027-22И4 варіант 2	Витяжна установка GreenSTR-2 в комплекті " AeroStar" (В2); (маса=0,068)	компл.	1	145498,29	145498
7	& 2308-4027-22И5 варіант 1	Припливна установка GreenSTR-3 в комплекті " AeroStar" (П3); (маса=0,183)	компл.	1	323106,20	323106
8	& 2308-4027-22И6 варіант 1	Витяжна установка GreenSTR-2 в комплекті " AeroStar" (В3); (маса=0,068)	компл.	1	145498,29	145498
9	& 2308-402-1 варіант 1	Повітряно-теплова завіса електрична SIFEC20E16-H Aircurtain Sierra, "Frico" Швеція; (маса=0,0314)	шт.	2	420105,00	840210

1	2	3	4	5	6	7
10	& 2308-4028-5 варіант 2	Зовнішній блок кондиціонера MXZ-6F120VF Mitsubishi, або аналог; (маса=0, 0363)	шт.	4	172343,60	689374
11	& 2308-4028-6 варіант 2	Внутрішній блок кондиціонера SLZ-M25FA Mitsubishi, або аналог; (маса=0, 0155)	шт.	16	16411,27	262580
12	& 2308-4028-1 варіант 3	Спліт система MSZ-HR25VFK/MUZ-HR25VF Mitsubishi; (маса=0,0314)	шт.	3	29663,70	88991
13	& 2302-5003-17-1 варіант 2	Компрессорно-конденсаторный блок Kaisai / Inwerter module KAISAI KMS-8140, або аналог; (маса=0,38) кількість: 1+2	компл.	3	136766,67	410300
		Разом				**3939136**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				36558
		Всього по кошторису				**3975694**

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-010

на пусконалагоджувальні роботи опалення та вентиляції

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	161,159	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,63807	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	127,469	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП3-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі (П1-П3)	установ.	3	12037,13	36111	61,0000	183
2	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 (В1-В13)	вен.мер.	13	5525,24	71828	28,0000	364
3	КП3-7-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	пристр.	2	3946,60	7893	20,0000	40
		Разом прямі витрати по кошторису				115832		587
		всього заробітна плата, грн.				115832		
		Разом будівельні роботи, грн.				115832		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				45327		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				51,07		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				11637		
		Всього будівельні роботи, грн.				**161159**		
		Всього по кошторису, грн.				**161159**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**638,07**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**127469**		

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на система протидимного захисту

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4.5_07/24-2-П.СПДЗ

Кошторисна вартість	341,785	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2095	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,120	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	2	2950,45 2152,46	266,29 117,82	5901	4305	533 236	15,9100 0,7799	31,82 1,56
2	& С130-66-1	Вентилятор радіальний димовидалення ВРАН6-071ДУ, L0 на температуру переміщуваної суміші +400С, з ел./двиг. 7, 5/1500	шт	2	51056,57 -	- -	102113	-	- -	- -	- -
3	& С130-66-2	Комплект віброопор до вентилятора ВРАН6-071ДУ, L0	шт	2	4668,45 -	- -	9337	-	- -	- -	- -
4	КБ20-13-8	Установлення клапанів зворотних периметром до 3200 мм	клапан	2	1012,32 696,74	60,74 27,38	2025	1393	121 55	5,1500 0,1862	10,3 0,37
5	& С1630-538-2	Клапан зворотній КО-071	шт	2	6553,89 -	- -	13108	-	- -	- -	- -
6	*КБ20-29-1*	*Уст ановлення вст авок г нучких кількіст ь: 0,465*2+(0,514*2+0,915*2)*0,15*2*	*м2*	*1,7874*	*1307,00* *1307,00*	- -	*2336*	*2336*	- -	*9,7800* -	*17,48* -
7	& С1630-38-4 варіант 1	Гнучка вставка кругла до вентилятора ВРАН6-071ДУ, L0, СОМ-071-ВРАН, ССК ТМ	шт	2	1852,68 -	- -	3705	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1630-38-4 варіант 2	Гнучка вставка прямокутна до вентилятора ВРАН6-071ДУ, L0, СОМ-071-ВРАН, ССК ТМ	шт	2	1768,02 -	- -	3536	-	- -	- -	- -
9	КБ20-16-1	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	2	1460,49 727,00	82,44 37,16	2921	1454	165 74	5,4400 0,2527	10,88 0,51
10	& С1630-538-4	Клапан протипожежний димовий КПУ-1Н 750х600(h) канальний з ел.приводом 220В зі зворотньою пружиною	шт	2	14380,50 -	- -	28761	-	- -	- -	- -
11	*КБ20-11-2*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 1 м2*	*грат и*	*2*	*323,15* *323,15*	- -	*646*	*646*	- -	*2,3600* -	*4,72* -
12	& С1630-538-5	Сітка на клапан КПУ-1Н 750х600(h)	шт	2	2674,12 -	- -	5348	-	- -	- -	- -
13	*КБ20-11-2*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 1 м2*	*грат и*	*1*	*323,15* *323,15*	- -	*323*	*323*	- -	*2,3600* -	*2,36* -
14	& С1630-538-6	Сітка захисна 800х400 мм	шт	1	2198,12 -	- -	2198	-	- -	- -	- -
15	КБ20-16-1	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	1	1460,49 727,00	82,44 37,16	1460	727	82 37	5,4400 0,2527	5,44 0,25
16	& С1630-538-7	Клапан повітряний утеплений вибухозахищений GMK-800x500 з ел. приводом QT.Ex-MY-SH та можливістю ручного відкриття	шт	1	16653,76 -	- -	16654	-	- -	- -	- -
17	*КБ20-11-2*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 1 м2* *кількіст ь: 1+1*	*грат и*	*2*	*323,15* *323,15*	- -	*646*	*646*	- -	*2,3600* -	*4,72* -
18	& С1630-538-9	Решітка повітрозабірна 800х500 мм	шт	1	5071,90 -	- -	5072	-	- -	- -	- -
19	& С1630-538-8	Сітка захисна 800х500 мм	шт	1	2551,90 -	- -	2552	-	- -	- -	- -
20	*КБ20-4-11*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 2400 мм* *кількіст ь: 2,4*12,1*	*100м2*	*0,2904*	*204924,25* *20855,86*	*426,91* *184,11*	*59510*	*6057*	*124* *53*	*156,0600* *1,2521*	*45,32* *0,36*
21	*КБ20-4-12*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 1,0 мм, перимет ром до 3200 мм* *кількіст ь: 2,7*3+2,8*1,5*	*100м2*	*0,123*	*200461,80* *16857,35*	*435,59* *188,02*	*24657*	*2073*	*54* *23*	*126,1400* *1,2787*	*15,52* *0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КБ20-4-8*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 1,0 мм, діамет ром до 800 мм кількіст ь: R2(0,71*3,14*1,5)*	*100м2*	*0,0334*	*182351,45* *20855,86*	*426,91* *184,11*	*6091*	*697*	*14* *6*	*156,0600* *1,2521*	*5,21* *0,04*
23	С1630-114 варіант 1	Кріплення для повітроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	120	51,61 -	- -	6193	-	- -	- -	- -
24	& С111-1798-1 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,4 мм	м2	14	218,24 -	- -	3055	-	- -	- -	- -
25	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів вогнезахисною системою "FBG-EI" EI45	10 м2	5	925,06 925,06	- -	4625	4625	- -	6,6700 -	33,35 -
26	& С1555-291-1	Вогнезахисна система "FBG-EI" EI45 кількість: 50*1,022	м2	51,1	297,93 -	- -	15224	-	- -	- -	- -
27	С1555-11 варіант 1	Клей для вогнезахисної системи повітроводів кількість: 1,58*5	кг	7,9	106,55 -	- -	842	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					328839	25282	1093 484		187,12 3,25
		Разом будівельні роботи, грн.					328839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302464				
		всього заробітна плата, грн.					25766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4354				
		Всього будівельні роботи, грн.					**341785**				
		Всього по кошторису					**341785**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**209,5**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**30120**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на газопровід низького тиску

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П. ГПЗ,ГПВ

Кошторисна вартість	308,296	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20475	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,638	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газопроводи низького тиску									
1	КБ22-9-6	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,016	211912,88 101993,81	89837,47 19529,37	3391	1632	1437 312	654,1000 125,5340	10,47 2,01
2	С113-187 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм кількість: 16*1,004	м	16,064	1342,41 -	- -	21564	-	- -	- -	- -
3	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,01	116825,56 75739,69	36601,00 9452,63	1168	757	366 95	499,8000 65,1129	5 0,65
4	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм кількість: 10*1,004	м	10,04	460,03 -	- -	4619	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ22-9-1	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,01	104860,33 72163,35	29681,14 9094,01	1049	722	297 91	476,2000 62,9537	4,76 0,63
6	С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм кількість: 10*1,004	м	10,04	169,12 -	- -	1698	-	- -	- -	- -
7	*КБ16-8-5*	*Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 40 мм*	*100м*	*0,08*	*9790,23* *6982,96*	*2525,12* *961,27*	*783*	*559*	*202* *77*	*46,0800* *6,5875*	*3,69* *0,53*
8	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,08	10045,59 9459,57	- -	804	757	- -	54,9400 -	4,4 -
9	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8	196,52 -	- -	1572	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-8-2*	*Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 20 мм* *кількіст ь: 2,5+43*	*100м*	*0,455*	*8918,16* *6982,96*	*1660,16* *628,03*	*4058*	*3177*	*755* *286*	*46,0800* *4,2675*	*20,97* *1,94*
11	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів кількість: 2,5+43	100м	0,455	10045,59 9459,57	- -	4571	4304	- -	54,9400 -	25 -
12	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм кількість: 2,5+43	м	45,5	98,27 -	- -	4471	-	- -	- -	- -
13	*КБ22-8-9*	*Укладання ст алевих водопровідних т руб, діамет р т руб 350 мм (фут ляр)* *кількіст ь: 1*0,5*	*1000м*	*0,0005*	*273301,49* *137067,49*	*112222,01* *18612,85*	*137*	*69*	*56* *9*	*866,2000* *104,1539*	*0,43* *0,05*
14	*КБ16-29-4*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів сист ем опалення, водопроводу і гарячого водопост ачання діамет ром до 400 мм*	*100м*	*-0,005*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-7*	*-7*	- -	*8,2200* -	*-0,04* -
15	С113-199	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	1631,82 -	- -	816	-	- -	- -	- -
16	*КБ16-8-5*	*Прокладання т рубопроводів газопост ачання зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 40 мм (фут ляр)* *кількіст ь: 0,5*2*	*100м*	*0,01*	*9790,23* *6982,96*	*2525,12* *961,27*	*98*	*70*	*25* *10*	*46,0800* *6,5875*	*0,46* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	196,52 -	- -	197	-	- -	- -	- -
18	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 раза) кількість: R1(11+3,39+1,79+1+2,86+1,02+0,13) H1=2	100м2	0,212	3843,35 1554,74	170,52 21,04	815	330	36 4	9,5600 0,1440	2,03 0,03
19	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 раза) H1=2	100м2	0,212	6507,87 1161,51	127,83 23,56	1380	246	27 5	7,2400 0,1608	1,53 0,03
20	КМ12-790-6	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	10 шт	0,2	27723,37 16468,48	2480,47 961,08	5545	3294	496 192	112,0000 5,4210	22,4 1,08
21	& С113-1873-16	Кран кульовий, фланцевий; Ру 16 кгс/см2, клас герметичності А, DN 200, 11с42п	шт	2	13861,22 -	- -	27722	-	- -	- -	- -
22	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0,4	14976,17 9410,56	707,41 275,64	5990	3764	283 110	64,0000 1,6130	25,6 0,65
23	& С113-1873-17	Кран кульовий, фланцевий; Ру 16 кгс/см2, клас герметичності А, DN 100, 11с42п	шт	4	5402,58 -	- -	21610	-	- -	- -	- -
24	КМ12-790-3	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,4	11200,35 9410,56	502,24 199,46	4480	3764	201 80	64,0000 1,1440	25,6 0,46
25	& С113-1873-18	Кран кульовий, фланцевий; Ру 16 кгс/см2, клас герметичності А, DN 50, 11с42п	шт	4	2146,00 -	- -	8584	-	- -	- -	- -
26	С1630-537 варіант 1	Кран кульовий, муфтовий; Ру 10 кгс/см2, клас герметичності А, 11б33п, DN 20	шт	5	375,64 -	- -	1878	-	- -	- -	- -
27	С1630-536 варіант 1	Кран кульовий, муфтовий; Ру 10 кгс/см2, клас герметичності А, 11б33п, DN 15	шт	3	247,68 -	- -	743	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ12-790-6 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	31840,49 20585,60	2480,47 961,08	3184	2059	248 96	140,0000 5,4210	14 0,54
29	С1630-1923 варіант 1	Клапан відсічний електромагнітний DN200, M16/RM N.C. Madas	шт	1	149216,70 -	- -	149217	-	- -	- -	- -
30	КБ18-22-2	Установлення напороміру з триходовим краном	комплект	5	75,75 54,55	- -	379	273	- -	0,3600 -	1,8 -
31	С1630-1161 варіант 1	Напоромір 0... 6 кПа, Д-100, клас т. 1,5 триходовим краном Ду15	комплект	5	2203,02 -	- -	11015	-	- -	- -	- -
32	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг кількість: 1+6+3	шт	10	152,68 121,23	- -	1527	1212	- -	0,8000 -	8 -
33	*КМ10-309-2*	*Уст ановка реле* *кількіст ь: 1+1*	*шт*	*2*	*235,26* *235,26*	- -	*471*	*471*	- -	*1,6000* -	*3,2* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					295529	27453	4429 1367		179,3 8,67
		Разом будівельні роботи, грн.					295529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					263647				
		всього заробітна плата, грн.					28820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12767				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3818				
		Всього будівельні роботи, грн.					**308296**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. _ _ _ _

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на монтаж крематора

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П. ГПЗ,ГПВ

Кошторисна вартість	1983,032	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,20055	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1283,423	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Піч кремаційна Q=87,04 м3/год									
1	КМ6-253-1	Монтаж топки механичної із закидачами, з колосниковим полотном стрічкового типу, активною площею 3,3-6,4 м2 кількість: 12*2	т	24	7854,42 5763,97	1229,13 164,08	188506	138335	29499 3938	39,2000 0,9451	940,8 22,68
2	КМ24-45-1	Монтаж транспортера подаючого пластинчастого для транспортування	шт	2	6406,41 5831,38	555,65 230,67	12813	11663	1111 461	40,6000 1,3567	81,2 2,71
3	КМ18-121-1	Монтаж апарата охолодження, габаритні розміри 1500х2400х7400 мм	шт	2	117756,97 65462,21	25459,00 10956,05	235514	130924	50918 21912	445,2000 62,9251	890,4 125,85
4	КМ7-36-1	Монтаж установки компресорної опозитної із приводом від електродвигуна, маса 9,3 т	комплект	2	120818,41 72745,04	15323,56 6659,21	241637	145490	30647 13318	473,2000 40,8184	946,4 81,64
5	КМ13-376-33	Монтаж теплообмінника пластинчастого кількість: 1,3*2	т	2,6	121033,31 114397,12	5972,64 3042,94	314687	297433	15529 7912	778,0000 18,5471	2022,8 48,22
6	КБ20-31-7	Установлення вентиляторів радіальних масою до 1,1 т	шт	2	6525,63 4184,29	1435,78 633,49	13051	8369	2872 1267	32,1300 4,1757	64,26 8,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ20-25-12*	*Уст ановлення шумоглушників вент иляційних т рубчаст их круглого перерізу т ипу ГТК 2-6 діамет ром обичайки 500 мм*	*шт*	*2*	*518,76* *418,05*	*21,69* *9,78*	*1038*	*836*	*43* *20*	*3,0900* *0,0665*	*6,18* *0,13*
8	КМ18-392-3	Монтаж фільтра повітряного сітчастого, що самоочищується ФС-2, пропускна здатність 63000 м3/год	шт	2	29986,01 25114,43	4075,49 1574,80	59972	50229	8151 3150	170,8000 8,5509	341,6 17,1
9	КМ8-490-1	Монтаж агрегату двомашинного, що надходить у розібраному вигляді, маса до 10 т	шт	2	95126,36 47522,94	36830,13 16905,47	190253	95046	73660 33811	313,6000 98,8784	627,2 197,76
10	КМ30-206-1	Монтаж фільтра-циклона, число рукавів до 9	комплект	2	23253,47 17944,42	4765,20 2321,81	46507	35889	9530 4644	113,4000 14,0853	226,8 28,17
11	КМ30-213-1	Монтаж пилоуловлювача, тип А1-БПУ	шт	2	12424,38 9401,49	2082,40 828,86	24849	18803	4165 1658	63,0000 4,5852	126 9,17
12	КМ12-490-1	Трубопроводи із труб сталевих гладких діаметром 57 мм, поверхня охолодження до 15 м2 кількість: 50*2	100 м	1	53690,05 38818,56	12911,31 2830,63	53690	38819	12911 2831	264,0000 20,2900	264 20,29
13	КМ8-104-2	Монтаж теплообмінника для перетворювальних пристроїв, потужність тепла, що відводиться, до 80 кВт	шафа	2	5623,96 3293,70	2002,63 811,14	11248	6587	4005 1622	22,4000 4,7940	44,8 9,59
14	КМ9-1001-1	Монтаж електричної частини електропечі опору камерної із механічним приводом дверці і викотним подом без трансформатора однозонної, потужність до 100 кВт	шт	2	17826,25 11322,08	765,66 278,22	35653	22644	1531 556	77,0000 1,6649	154 3,33
15	КМ11-94-2	Пульти та робочі місця, маса до 0,5 т	шт	2	7999,22 5881,60	751,90 320,36	15998	11763	1504 641	40,0000 1,9341	80 3,87
16	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання кількість: 2*2	шафа	4	5956,65 3058,43	1378,28 558,25	23827	12234	5513 2233	20,8000 3,2994	83,2 13,2
17	КМ8-527-2	Ящик з триполюсним рубильником і конденсаторами, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм 160 А кількість: 3*2	шт	6	1539,13 941,06	34,61 11,31	9235	5646	208 68	6,4000 0,0696	38,4 0,42
		Разом прямі витрати по розділу 1					1478478	1030710	251797 100042		6938,04 592,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1478478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195971				
		всього заробітна плата, грн.					1130752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					504554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					670,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					152671				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1983032**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**1983032**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1478478	1030710	251797 100042		6938,04 592,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1478478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195971				
		всього заробітна плата, грн.					1130752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					504554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					670,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					152671				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1983032**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**1983032**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8200,55**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1283423**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

придбання крематора

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П. ГПЗ,ГПВ відомості тощо

Кошторисна вартість 78846,056 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1514-1069-2	Крематор N=40 кВт, 3x125A, 400V, 50Hz, газ 10 м3/год, P=50 Мбар, KE 400-135Plus, в комплекті: Крематор типу IFZW KE400-135 Plus, система камер, Автоматичні роторні двері, Автоматична система встановлення трун, Електричне керування, Компресорне встановлення. компресор та посудина під тиском 1000, Повний контур охолодження викидів крематорію DN80-система для робочої потужності 1125 кВт без охолоджувача повітря, Теплообмінник ECO - 3500 Нм° 2-прохідна модель, внутрішній байпас, очищення охолоджуючих поверхонь стисненим повітрям, Вентилятор для викидів крематорію із глушником. радіальний вентилятор для важких умов експлуатації, Система охолодження для викидів крематорію, Трубовідведення для викидів крематорію, Аспірація за допомогою додаткового вентилятора та відведення через дах, Повна система повітроводів для відведення викидів крематорію 12,5 м 10 м основного повітроводу, 2,5 м обвідного повітроводу, Допоміжне обладнання для спалювання, промислові пальники Kromschroder для основної камери згоряння, камера згоряння, друга камера згоряння, мінералізація, Повітряно-струменевий охолоджувач як самостійна установка, Система трубопроводів та польові інструменти для компресорної системи, Система фільтрації з процесом рециркуляції ротора, що кондиціонує. Циклонний сепаратор, дозування добавок у реактор ротора кондиціювання, фільтр з плоским мішком, пристрій для видалення пилу, контроль очищення фільтра, контроль стисненого повітря, контроль різниці тисків, Обвідний клапан увімк. додаткове обладнання та резервне регулювання; (маса=12)	комплект	2	37895737,87	75791476
2	& 1704-10044-B2 варіант 1	Регулятор тиску газу Dival 500DP+LA.; (маса=0,0015)	шт	2	14104,17	28208

1	2	3	4	5	6	7
3	1504-19050 варіант 1	Сигналізатор газа "Варта 1-03.14"; (маса=0,01)	шт	1	7025,00	7025
4	1704-40158-9 варіант 1	Датчик метана ДМ-4; (маса=0)	шт	6	3375,00	20250
5	1704-40158-9 варіант 2	Датчик чадного газу ДУГ-4; (маса=0)	шт	3	4075,00	12225
6	& 1504-20055 варіант 1	Давач-реле тиску газу SGPS-50V/PN 2,5-50 мбар SHINEUI; (маса=0,0001)	шт	1	2559,17	2559
7	& 1504-20055 варіант 2	Давач-реле тиску газу SGPS-150V/PN 30-150 мбар SHINEUI; (маса=0,0001)	шт	1	2559,17	2559
8	& 2402-3003-1 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-9; (маса=0,0204)	шт	4	1165,00	4660
		Разом				**75868962**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2977061
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4730	0,007	33
		Всього вартість устаткування				**78846023**
		Всього вартість будівельних робіт				**33**
		Всього по кошторису				**78846056**

Склав О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Монтаж системи пожежної сигналізації

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4.10_07/24-2-П.СПЗ

Кошторисна вартість	270,542	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,02796	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	149,606	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи пожежної сигналізації									
1	*КМ10-668-2*	*Монт аж сповіщувача ПС авт омат ичного адресного димового опт ичного у нормальному виконанні*	*шт*	*82*	*423,97* *416,74*	*1,72* *0,34*	*34766*	*34173*	*141* *28*	*3,2000* *0,0026*	*262,4* *0,21*
2	*КМ10-668-6*	*Конст рукції для уст ановлення сповіщувача*	*шт*	*82*	*72,93* *72,93*	*-* *-*	*5980*	*5980*	*-* *-*	*0,5600* *-*	*45,92* *-*
3	*КМ10-668-4*	*Монт аж т а підключення сповіщувача авт омат ичного елект роконт акт ного ручного*	*шт*	*8*	*215,04* *208,37*	*-* *-*	*1720*	*1667*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*12,8* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 1					42466	41820	141 28		321,12 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					42466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					41848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5784				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61363**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					42268				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13725				
		Всього будівельні роботи, грн.					**209179**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**209179**				
		Разом прямі витрати по кошторису					209377	129908	624 189		941,1 1,23
		Разом будівельні роботи, грн.					209377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78845				
		всього заробітна плата, грн.					130097				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61165				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19509				
		Всього будівельні роботи, грн.					**270542**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**270542**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1027,96**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**149606**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

Придбання устаткування системи пожежної сигналізації
Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 4.10_07/24-2-П.СПЗ відомості тощо
Кошторисна вартість 356,779 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30066 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний ОР720; (маса=0,0007) кількість: 82+8	шт	90	3075,54	276799
2	1602-30007 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача DB721; (маса=0,000026) кількість: 82+8	шт	90	241,94	21775
3	1602-30066 варіант 2	Модуль ручного пожежного адресного сповіщувача FDME221; (маса=0,0007) кількість: 8+1	шт	9	4516,62	40650
4	1602-30066 варіант 3	Корпус ручного пожежного адресного сповіщувача FDMH291-R; (маса=0, 0007) кількість: 8+1	шт	9	684,86	6164
5	1602-30066 варіант 4	Захисна кришка ручного пожежного адресного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007) кількість: 8+1	шт	9	673,46	6061
6	1602-30007 варіант 2	Запасне скло ручного пожежного адресного сповіщувача FDMG291; (маса=0,000026)	шт	8	264,74	2118
		Разом				**353567**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3212
		Всього по кошторису				**356779**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис, ініціали, прізвище]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4.10_07/24-2-П.СПЗ

Кошторисна вартість	198,541	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,49411	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	74,328	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей									
1	*КМ10-386-15*	*Монт аж оповіщувачів світ ло-звукових*	*шт*	*8*	*488,60*	*-*	*3909*	*3764*	*-*	*3,2000*	*25,6*
					470,53	-			-	-	-
2	*КБ21-17-12*	*Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "Вихід", "Напрямок руху" кількіст ь: 8+4*	*100шт*	*0,12*	*21065,10*	*-*	*2528*	*2386*	*-*	*131,2000*	*15,74*
					19882,05	-			-	-	-
3	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення*	*ящик*	*1*	*665,71*	*-*	*666*	*666*	*-*	*4,8000*	*4,8*
					665,71	-			-	-	-
4	*КМ8-125-1*	*Монт аж бат ареї акумулят орної АКБ 12В 18 А/г*	*шт*	*2*	*110,16*	*-*	*220*	*178*	*-*	*0,6400*	*1,28*
					88,76	-			-	-	-
5	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*20*	*705,79*	*-*	*14116*	*14116*	*-*	*4,8000*	*96*
					705,79	-			-	-	-
6	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	20	676,63	-	13533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*1*	*189,74* *189,74*	- -	*190*	*190*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
8	& С1512-2-3	Корпус для кнопки КП-101	шт	1	80,02 -	- -	80	-	- -	- -	- -
9	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (AEAL-22)	шт	1	259,39 235,26	- -	259	235	- -	1,6000 -	1,6 -
10	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	260,52 235,26	- -	521	471	- -	1,6000 -	3,2 -
11	*КМ10-901-9*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*1*	*379,49* *379,49*	- -	*379*	*379*	- -	*3,2000* -	*3,2* -
12	& С1512-5-5	Бокс монтажний настінний металевий 300х200х120 мм	шт	1	2248,83 -	- -	2249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					38650	22385	- -		153,02 -
		Разом будівельні роботи, грн.					38650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16265				
		всього заробітна плата, грн.					22385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3016				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48630**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 620+15+10*	*100 м*	*6,45*	*2298,08* *2298,08*	- -	*14823*	*14823*	- -	*16,0000* -	*103,2* -
18	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 2х1,5 кількість: 620*1,02	м	632,4	33,81 -	- -	21381	-	- -	- -	- -
19	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 3х1,5 кількість: 15*1,02	м	15,3	45,85 -	- -	702	-	- -	- -	- -
20	& С111-1810-2 варіант 2	Провід ПВ1 1х4,0 кількість: 10*1,02	м	10,2	28,74 -	- -	293	-	- -	- -	- -
21	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	63	13,62 -	- -	858	-	- -	- -	- -
22	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	1680	5,76 -	- -	9677	-	- -	- -	- -
23	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6х30 мм	шт	1680	7,71 -	- -	12953	-	- -	- -	- -
24	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6х30 мм кількість: 19*100	шт	1900	0,61 -	- -	1159	-	- -	- -	- -
25	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм кількість: 19*100	шт	1900	0,58 -	- -	1102	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					129604	42319	10 2		298,84 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					129604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87275				
		всього заробітна плата, грн.					42321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6606				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149911**				
		Всього по розділу 2					**149911**				
		Разом прямі витрати по кошторису					168254	64704	10 2		451,86 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					168254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103540				
		всього заробітна плата, грн.					64706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9622				
		Всього будівельні роботи, грн.					**198541**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

Придбання устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 4.10_07/24-2-П.СПЗ відомості тощо
Кошторисна вартість 37,738 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-20021 варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий ("Пожежа") "Тортила" С-05С-24; (маса=0,002)	шт	8	955,00	7640
2	1602-20021 варіант 1	Покажчик шляхів евакуації світловий ("Вихід") "Грінлайт" УА-2-12/24 ; (маса=0,002)	шт	8	1650,00	13200
3	1602-20021 варіант 2	Покажчик шляхів евакуації світловий ("Напрямок руху") "Грінлайт" УА-2-12/24 ; (маса=0,002)	шт	4	1650,00	6600
4	1516-8013 варіант 1	Блок живлення 24В, 6А UPS 180 12/24; (маса=0,009)	шт	1	4600,00	4600
5	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г ; (маса=0,009)	шт	2	2500,00	5000
6	1602-30007 варіант 4	Кнопка з фіксацією положення AEAL-22 "Пуск оповіщення"; (маса=0,000026)	шт	1	129,32	129
7	1602-30007 варіант 3	Реле з базою РЕК78/3 5 А 24В DC; (маса=0,000026)	шт	2	105,38	211
		Разом				**37380**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				358
		Всього по кошторису				**37738**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-019

на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	20,196	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07996	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,975	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світлозвуковий	шт	8	1554,96	12440	7,8800	63,04
2	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	2075,91	2076	10,5200	10,52
		Разом прямі витрати по кошторису				14516		73,56
		всього заробітна плата, грн.				14516		
		Разом будівельні роботи, грн.				14516		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5680		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				6,4		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1459		
		Всього будівельні роботи, грн.				**20196**		
		Всього по кошторису, грн.				**20196**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**79,96**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**15975**		

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4.10_07/24-2-П.СПЗ

Кошторисна вартість	376,938	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,17822	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	170,585	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи автоматизації СПЗ									
1	*КМ10-667-12*	*Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Модуль входу)*	*шт*	*18*	*1668,33* *1666,94*	*1,39* *0,27*	*30030*	*30005*	*25* *5*	*12,8000* *0,0021*	*230,4* *0,04*
2	*КМ10-667-12*	*Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Релейний модуль входу/виходу)*	*шт*	*8*	*1668,33* *1666,94*	*1,39* *0,27*	*13347*	*13336*	*11* *2*	*12,8000* *0,0021*	*102,4* *0,02*
3	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*26*	*189,74* *189,74*	- -	*4933*	*4933*	- -	*1,6000* -	*41,6* -
4	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*10*	*705,79* *705,79*	- -	*7058*	*7058*	- -	*4,8000* -	*48* -
5	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	10	676,63 -	- -	6766	-	- -	- -	- -
6	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	12	260,52 235,26	- -	3126	2823	- -	1,6000 -	19,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*12*	*189,74* *189,74*	- -	*2277*	*2277*	- -	*1,6000* -	*19,2* -
8	& С1512-2-2 варіант 1	Коробка Т60, ОВО Bettermann	шт	12	151,78 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
9	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях ("Пуск ВПВ")	шт	12	259,39 235,26	- -	3113	2823	- -	1,6000 -	19,2 -
10	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	12	237,57 208,37	- -	2851	2500	- -	1,6000 -	19,2 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					75322	65755	36 7		499,2 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					75322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9531				
		всього заробітна плата, грн.					65762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9194				
		Всього будівельні роботи, грн.					**105172**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 2х1,5 кількість: 320*1,02	м	326,4	33,81 -	- -	11036	-	- -	- -	- -
18	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 3х1,5 кількість: 340*1,02	м	346,8	45,85 -	- -	15901	-	- -	- -	- -
19	& С151-1-38	Кабель J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8 кількість: 160*1,02	м	163,2	9,36 -	- -	1528	-	- -	- -	- -
20	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	400	13,62 -	- -	5448	-	- -	- -	- -
21	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	2870	5,76 -	- -	16531	-	- -	- -	- -
22	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6х30 мм	шт	2478	7,71 -	- -	19105	-	- -	- -	- -
23	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6х30 мм кількість: 26*100	шт	2600	0,61 -	- -	1586	-	- -	- -	- -
24	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм кількість: 26*100	шт	2600	0,58 -	- -	1508	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					232133	82749	64 13		582,06 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					232133				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149320				
		всього заробітна плата, грн.					82762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12867				
		Всього будівельні роботи, грн.					**271766**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					69483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22061				
		Всього будівельні роботи, грн.					**376938**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**376938**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1178,22**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**170585**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

Придбання устаткування системи автоматизації систем протипожежного захисту
Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 4.10_07/24-2-П.СПЗ відомості тощо
Кошторисна вартість 281,589 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30066 варіант 7	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	18	5867,86	105621
2	1602-30066 варіант 6	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	8	16376,69	131014
3	1602-30066 варіант 5	Корпус універсальний з кришкою для модулів (IP65) FDCH221; (маса=0, 0007)	шт	26	1276,41	33187
4	1602-30007 варіант 6	Реле R2N-2012-23-1024 WT; (маса=0,000026)	шт	12	389,60	4675
5	1602-30066 варіант 8	Кнопка "Пуск ВПВ" РУПД-06В-О-М-0; (маса=0,0007)	шт	12	188,00	2256
6	1602-30007 варіант 5	Датчик магнітоконтактний з кронштейном (для дверцят ПК) СОМК-3-4; (маса=0,000026)	шт	12	192,40	2309
		Разом				**279062**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2527
		Всього по кошторису				**281589**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-022

на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	9,335	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03696	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,383	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-45	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій многошлейфний, за кожний шлейф кількість: 18+8	шт	26	193,38	5028	0,9800	25,48
2	ПЖ5-30	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Датчик контактний механічний	шт	12	140,10	1681	0,7100	8,52
		Разом прямі витрати по кошторису				6709		34
		всього заробітна плата, грн.				6709		
		Разом будівельні роботи, грн.				6709		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				2626		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,96		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				674		
		Всього будівельні роботи, грн.				**9335**		
		Всього по кошторису, грн.				**9335**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год				**36,96**		
		Кошторисна заробітна плата, грн				**7383**		

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023/СЗ

на Монтаж систем зв'язку

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4.11_07/24-2-П.СО

Кошторисна вартість	87,714	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30472	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	46,774	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	*КМ10-184-8*	*Шафа ввідна до комут ат орів*	*шт*	*1*	*2161,79* *1882,11*	*279,68* *98,11*	*2162*	*1882*	*280* *98*	*12,8000* *0,6672*	*12,8* *0,67*
2	& С1630-114-4 варіант 1	Набір кріплення М6 SM6.1	комплект	16	5,02 -	- -	80	-	- -	- -	- -
3	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	152,68 121,23	- -	153	121	- -	0,8000 -	0,8 -
4	& С1510-2-9	Організатор кабелю 1U UA-CMS-CM-04BK	шт	1	314,67 -	- -	315	-	- -	- -	- -
5	*КМ11-96-1*	*Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Комут аційна панель 1U 24port RJ45 Cat.5e UTP, DM series)*	*шт*	*1*	*227,17* *227,17*	- -	*227*	*227*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
6	КМ11-107-1	Прокладання і вмикання комутаційних шнурів	шт	6	48,83 48,83	- -	293	293	- -	0,3400 -	2,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1510-2-8	Комутаційний шнур NETCONNECT® кат.5е UTP LSZH, white, 1m, CO155E2-08M001, Commscope	шт	6	283,65 -	- -	1702	-	- -	- -	- -
8	*КМ10-184-5*	*Комут аційні панелі службового зв'язку (пат ч-панель)*	*шт*	*1*	*1536,60* *1411,58*	- -	*1537*	*1412*	- -	*9,6000* -	*9,6* -
9	КМ11-107-1	Прокладання і вмикання комутаційних шнурів	шт	2	48,83 48,83	- -	98	98	- -	0,3400 -	0,68 -
10	& С1510-2-10	Пігтейл LC/UPC 50/125 OM4, 2m, 2160042-2, Commscope	шт	1	383,52 -	- -	384	-	- -	- -	- -
11	& С1510-2-11	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC Duplex 9/125 OS2, 3 фута, 6536501-1, Commscope	шт	1	1939,02 -	- -	1939	-	- -	- -	- -
12	*КМ10-51-14*	*Оброблення і вмикання кабеля у комут аційну панель піст олет ом, ємкіст ь кабеля 5х3 (факт ично працюємо з кабелем 4х2, т ому применяємо К=0,5)* Н1=0,5	*10кінців*	*1,6*	*588,16* *588,16*	- -	*941*	*941*	- -	*4,0000* -	*6,4* -
13	*КБ21-22-7*	*Уст ановлення шт епсельних розет ок незаглибленого т ипу при відкрит ій проводці*	*100шт*	*0,04*	*3459,43* *3296,12*	- -	*138*	*132*	- -	*25,3100* -	*1,01* -
14	& С1510-2-12	Розетка комп'ютерна 2-портова DIN 68х68, 2-966224-1, Commscope	шт	4	358,77 -	- -	1435	-	- -	- -	- -
15	С1547-16 варіант 1	Рамка 80х80 для розетки комп'ютерної 2-портової, 2-964830-1, Commscope	шт	4	73,50 -	- -	294	-	- -	- -	- -
16	*КМ10-184-5*	*Комут ат ор службового зв'язку (комут ат ор на 8 порт ів)*	*шт*	*2*	*1536,60* *1411,58*	- -	*3073*	*2823*	- -	*9,6000* -	*19,2* -
17	*КМ10-185-2*	*Елект рична перевірка т а наст роювання комут ат орів усіх призначень [крім міжміських]*	*р.місце*	*2*	*5960,42* *5960,42*	- -	*11921*	*11921*	- -	*35,2000* -	*70,4* -
18	*КМ10-667-10*	*Прилад приймально-конт рольний об'єкт овий на 1 промінь (т очка дост упу Wi-Fi)*	*шт*	*2*	*2446,23* *2381,10*	*1,39* *0,27*	*4892*	*4762*	*3* *1*	*17,6000* *0,0021*	*35,2* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31584	24612	283 99		159,73 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					31584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6689				
		всього заробітна плата, грн.					24711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					10348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2904				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41932**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**41932**				
		Розділ 2. Кабельні мережі									
19	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліет иленових т руб у гот ових борознах, діамет р т руб до 25 мм*	*100м*	*3*	*3204,69* / *3204,69*	-	*9614*	*9614*	-	*23,9800*	*71,94*
20	& С113-953-1-2 варіант 1	Труба гофрована пластикова з протяжкою, діаметр 16 мм кількість: 300*1,01	м	303	10,02 / -	-	3036	-	-	-	-
21	& С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	750	2,45 / -	-	1838	-	-	-	-
22	& С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6х40	шт	750	0,67 / -	-	503	-	-	-	-
23	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*3*	*2298,08* / *2298,08*	-	*6894*	*6894*	-	*16,0000*	*48*
24	& С151-1-281	Кабель UTP cat 5e, LSZH, CS24Z3, 884048914/10, 4х2х0,51 кількість: 300*1,02	м	306	51,82 / -	-	15857	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					37742	16508	-		119,94
		Разом будівельні роботи, грн.					37742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21234				
		всього заробітна плата, грн.					16508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2651				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45781**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**45781**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					69326	41120	283 99		279,67 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					69326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27923				
		всього заробітна плата, грн.					41219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5555				
		Всього будівельні роботи, грн.					**87714**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**87714**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**304,72**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**46774**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

Придбання устаткування систем зв'язку
Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 4.11_07/24-2-П.СО відомості тощо
Кошторисна вартість 91,788 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4013 варіант 1	Комутаційна шафа настінна WMNC-9U-FLAT-BLACK ; (маса=0,03)	шт	1	5256,40	5256
2	1602-30066 варіант 12	Комутаційна патч-панель з'єднувальна 1U 24-портова 19" 5-е 24xRJ UTP, 760180000, Commscope; (маса=0,0007)	шт	1	3416,67	3417
3	1602-30066 варіант 13	Модульне гніздо NETCONNECT® UTP кат.5е RJ45 SL110, black, 1375191-2, Commscope; (маса=0,0007)	шт	16	273,33	4373
4	1602-30066 варіант 9	Комутаційна панель оптична 1U 24xLC duplex/SC simplex (w/oadapters, with caps) , metall, Black, 1206343-4, Commscope; (маса=0,0007)	шт	1	6520,83	6521
5	1602-20021 варіант 6	Комутатор мережевий 8-портовий IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch JL681A (RSVLC-1907), Aruba; (маса=0,002)	шт	2	13257,50	26515
6	1602-30066 варіант 10	Точка доступу Wi-Fi HPE Networking Instant On AP25 (RW)4x4 Wi-Fi 6 Indoor Access PointR9B28A (Aruba); (маса=0,0007)	шт	2	14993,33	29987
7	1602-30007 варіант 9	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION 1930 8G POE SVC ; (маса=0,000026)	шт	2	1546,35	3093
8	1602-30007 варіант 7	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION AP SVC (HK1Y0E); (маса=0,000026)	шт	2	2311,30	4623
9	1602-30066 варіант 11	IP-телефон Grandstream GRP2601P ; (маса=0,0007)	шт	4	1791,67	7167
		Разом				**90952**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				836
		Всього по кошторису				**91788**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на блискавкозахист та заземлення

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4.12_07/24-2-П.БЗ

Кошторисна вартість	289,401	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48295	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	76,998	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 300*0,6*1-5,4	1000м3	0,1746	42060,55 2044,97	40015,58 16003,55	7344	357	6987 2794	17,2440 102,6324	3,01 17,92
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 180*0,03	100м3	0,054	36429,99 36429,99	- -	1967	1967	- -	314,1600 -	16,96 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,054	17181,39 17181,39	- -	928	928	- -	150,4500 -	8,12 -
4	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1746	7629,85 -	7629,85 2310,62	1332	-	1332 403	- 12,0516	- 2,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,746	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	7150	4175	2975 1283	18,3600 5,1175	32,06 8,94
		Разом прямі витрати по розділу 1					18721	7427	11294 4480		60,15 28,96
		Разом будівельні роботи, грн.					18721				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2437				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25172**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С111-1477-4 варіант 2	Саморіз з дюбелем	шт	120	1,68 -	- -	202	-	- -	- -	- -
15	& С1545-197-14 варіант 1	Фальцева клема 270 8-10 FT, 5317207, OBO Bettermann	шт	5	204,31 -	- -	1022	-	- -	- -	- -
16	& С1545-197-7 варіант 1	З'єднувач полоси з дротом RD 8 (тестове з'єднання), 252/FL DIN, 5312655, OBO Bettermann	шт	12	173,45 -	- -	2081	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз до 160 мм2*	*100 м*	*3*	*3217,31* *3217,31*	- -	*9652*	*9652*	- -	*22,4000* -	*67,2* -
18	& С1545-197-12 варіант 1	Дріт плаский 30х3,5 (смуга), 5019345, OBO Bettermann	м	300	144,27 -	- -	43281	-	- -	- -	- -
19	& С1545-197-7 варіант 2	З'єднувач хрестовий полоси 30х3,5, 255 A-FL30 FT, 5314534, OBO Bettermann	шт	25	193,17 -	- -	4829	-	- -	- -	- -
20	& С1545-197-8 варіант 2	Тримач полоси металевий H-036, 1303062, FS Блискавкозахист	шт	24	34,20 -	- -	821	-	- -	- -	- -
21	& С111-1381-1 варіант 1	Шпилька двогвинтова з дюбелем розпірним К-921, 1490212, FS Блискавкозахист	шт	24	10,25 -	- -	246	-	- -	- -	- -
22	*КБ33-26-2*	*Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м*	*шт*	*12*	*139,35* *139,35*	- -	*1672*	*1672*	- -	*1,0700* -	*12,84* -
23	& С1545-197-3-1 варіант 1	Стрижень заземлення L=1,5 м, 219 20 OMEX FT, 5000017, OBO Bettermann	шт	24	1211,68 -	- -	29080	-	- -	- -	- -
24	& С1545-197-7 варіант 4	Накінечник стрижня заземлення, 1819 20BP, 3041212, OBO Bettermann	шт	12	67,56 -	- -	811	-	- -	- -	- -
25	& С1545-197-7 варіант 5	З'єднувач стиржня та полоси 2760 20 FT, 5001641, OBO Bettermann	шт	12	201,14 -	- -	2414	-	- -	- -	- -
26	& С1545-197-7 варіант 6	Ударний наконечник для стрижнів заземлення 1820 20, 3042200, OBO Bettermann	шт	1	1588,32 -	- -	1588	-	- -	- -	- -
27	& С1545-197-7 варіант 7	Насадка для забивання стрижнів під вібромолот 2536 20, 3044904, OBO Bettermann	шт	1	16299,71 -	- -	16300	-	- -	- -	- -
28	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,12	5871,71 5103,79	- -	705	612	- -	36,8000 -	4,42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& С1545-89-22 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681, 146801910, FS Блискавкозахист	шт	12	303,48 -	- -	3642	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					221270	36353	2407 548		254,46 3,33
		Разом будівельні роботи, грн.					221270				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182510				
		всього заробітна плата, грн.					36901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5765				
		Всього будівельні роботи, грн.					**238960**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**238960**				
		Розділ 3. Випробування системи блискавкозахисту та заземлення									
30	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	12	296,00 296,00	- -	3552	3552	- -	1,5000 -	18 -
31	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,12	3354,61 3354,61	- -	403	403	- -	17,0000 -	2,04 -
32	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	12	394,66 394,66	- -	4736	4736	- -	2,0000 -	24 -
33	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	12	789,32 789,32	- -	9472	9472	- -	4,0000 -	48 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					18163	18163	- -		92,04 -
		Разом будівельні роботи, грн.					18163				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1825				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25270**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на монтаж устаткування

Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 28_07/24-П.ТХ

Кошторисна вартість	14,807	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04264	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,996	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,35	32800,66 13930,70	- -	11480	4876	- -	106,9700 -	37,44 -
2	КБ10-37-2	Установлення за місцем шафових і антресольних полиць (вішало 600х85х180 мм) кількість: 0,6*0,18*3 - пісок для ящика протипожежного	100м2	0,00324	25691,28 24374,41	- -	83	79	- -	195,9200 -	0,63 -
3	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,5	1040,20 -	- -	520	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					12083	4955	- -		38,07 -
		Разом будівельні роботи, грн.					12083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7128				
		всього заробітна плата, грн.					4955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1041				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14807**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**14807**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**42,64**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**5996**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027

придбання устаткування
Крематорій. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 28_07/24-П.ТХ відомості тощо
Кошторисна вартість 2217,194 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560103-33-31	Шафа пересувна 800х500х1850 мм; (маса=0,04)	шт	2	1881,67	3763
2	& 560103-33-32	Стіл робочий металевий із неіржавіючої сталі 1200х600х800 мм; (маса=0,04)	шт	1	11230,00	11230
3	& 560103-33-33	Стіл для їдальні 1500х1200х850(h) мм; (маса=0,03)	шт	1	4430,00	4430
4	& 560103-33-34	Стілець для їдальні 400х400х940(h) мм; (маса=0,015)	шт	6	722,50	4335
5	& 560103-33-35	Стіл-тумба кухонна з навісною шафою 1200х600х1850(h) мм; (маса=0,04)	шт	1	11110,00	11110
6	& 560103-33-36	Стіл-тумба кухонна з мийкою і навісною шафою 1200х600х1850(h) мм; (маса=0,04)	шт	1	11110,00	11110
7	& 2403-4050-1	Піч мікрохвильова N=1,96квт, 220в 480х360х450(h) мм; (маса=0,01)	шт	1	5249,17	5249
8	& 2403-4050-2	Електрочайник 1,5 л, N=0,6 квт, 220в 180х160х250(h) мм; (маса=0,003)	шт	1	1749,17	1749
9	& 560103-33-37	Холодильник 2-х камерний 580х600х1600(h) мм, N=0,46 квт, 220 в; (маса=0,05)	шт	1	22915,83	22916
10	& 560103-33-38	Вішало настінне 600х85х180 мм; (маса=0,002)	шт	3	1550,00	4650
11	& 560103-33-39	Аптечка медична навісна комплектна 450х250х500(h) мм; (маса=0,003)	шт	1	2500,00	2500
12	& 560103-33-40	Мийка високого тиску N=1,8 квт, 220в, тиск 100бар Т=50°С, 369х329х901 мм; (маса=0,02)	шт	1	6300,00	6300
13	& 1601-2383-1	Ноутбук екран 15,6' N=0,18 квт 220в 345х280х32 мм; (маса=0,003)	шт	8	24999,17	199993
14	& 560103-33-1	Стіл робочий 1500х1700х800 мм; (маса=0,04)	шт	9	1941,67	17475
15	& 560103-33-2	Крісло робоче поворотне 550х600х1100 мм; (маса=0,02)	шт	9	3760,00	33840

1	2	3	4	5	6	7
16	& 560103-33-4	Шафа для документів 500х800х1850 мм; (маса=0,04)	шт	3	9820,00	29460
17	& 560103-33-5	Шафа для одягу 500х800х1850 мм; (маса=0,04)	шт	12	4900,00	58800
18	& 1601-2383-5	Принтер багатофункціональний (принтер, копір, сканер) N=0,58 квт, 515х565х450 мм; (маса=0,01)	шт	5	30833,33	154167
19	& 560103-33-41	Стіл 500х500х600 мм; (маса=0,015)	шт	5	1390,00	6950
20	& 560103-33-8	Стілець 400х400х940(h) мм; (маса=0,01)	шт	40	2275,00	91000
21	& 2410-6005-2	Відлякувач комах настінний 810х100х260(h) мм, N=0,04кВт, 220в, IVG40; (маса=0,005)	шт	5	3103,33	15517
22	& 560103-33-42	Шафа з лавкою на 6 комірок 400 мм для вуличного та робочого одягу 500х2400х1650(h) мм; (маса=0,06)	шт	4	7416,67	29667
23	& 560103-33-29	Шафа для мийних та дезінфекційних засобів 400х320х1650(h) мм; (маса=0,03)	шт	3	4625,00	13875
24	& 560103-33-30	Шафа для прибирального інвентарю 500х400х1650(h) мм; (маса=0,04)	шт	3	4500,00	13500
25	& 2410-5001-2	Підломийна машина продуктивність максимальна 400 м2/год, ширина щіток 400 мм, N=2,3 квт, 220в, 470х520х1140 мм, BR 40/10C ADV; (маса=0,03)	шт	1	99332,50	99333
26	& 560103-33-26	Крісло 700х600х890(h) мм; (маса=0,02)	шт	1	6275,83	6276
27	& 560103-33-43	Крісло секційне 3-х місне 1500х560х790 мм; (маса=0,03)	шт	10	5239,17	52392
28	& 560103-33-44	Крісло секційне 4-х місне 2000х560х790 мм; (маса=0,04)	шт	10	6615,83	66158
29	& 560103-33-19	Підставка для вінка; (маса=0,015)	шт	6	1150,00	6900
30	& 560103-33-20	Підставка для фото; (маса=0,005)	шт	2	250,00	500
31	& 560103-33-21	Підставка для труни 1800х800х650 мм; (маса=0,04)	шт	2	8000,00	16000
32	& 560103-33-48	Шафа-сейф для розміщення урн 1500х500х1500 мм; (маса=0,04)	шт	4	20850,00	83400
33	& 560103-33-9	Столик інструментальний пересувний 450х700х800 мм; (маса=0,02)	шт	1	6467,50	6468
34	& 560103-33-10	Кушетка медична оглядова 1800х600х500 мм; (маса=0,04)	шт	1	5225,00	5225
35	& 560103-33-11	Штатив для вливань пересувний 450х470х1650 мм; (маса=0,01)	шт	1	1250,00	1250
36	& 280222-17018-1	Випромінювач бактерицидний рециркуляційний N=0,015 квт, 220в 150х150х650 мм; (маса=0,005)	шт	3	2495,83	7487
37	& 2303-20507-1	Холодильник побутовий 600х600х1450(h) мм, N=0,19 квт, 220в; (маса=0,05)	шт	1	14278,33	14278
38	& 560103-33-7	Шафа медична скляна 400х500х1650 мм; (маса=0,04)	шт	1	10000,00	10000

1	2	3	4	5	6	7
39	& 560103-33-3	Шафа-сейф для розміщення телекомунікаційного обладнання 1200х600х850 мм; (маса=0,04)	шт	2	26757,50	53515
40	& 560103-33-17	Диван на три місця м'який 1650х650х980 мм; (маса=0,04)	шт	4	11991,67	47967
41	& 560103-33-13	Шафа-стелаж для іграшок 500х540х1570 мм; (маса=0,03)	шт	2	2238,33	4477
42	& 560103-33-14	Покриття підлогове 3600х2000 мм; (маса=0,01)	шт	1	12837,00	12837
43	& 560103-33-15	Комплект дитячий (стіл ф600мм, табуретки 350х350х420 мм 4шт); (маса=0,02)	шт	1	12320,00	12320
44	& 1601-2383-6	Телевізор 43' N=0,120 квт, 220в, 1080х660х140(h) мм; (маса=0,02)	шт	1	11249,17	11249
45	& 1801-8067-1	Верстат настільний універсально-фрезерний, 780х560х865(h) мм, N=1,5квт, 220в; (маса=0,1)	шт	1	114130,00	114130
46	& 1801-8067-2	Верстат настільно-свердлильний 450х650х920(h) мм, N=0,75 квт, 380в; (маса=0,1)	шт	1	63775,00	63775
47	& 1801-8067-3	Верстат для заточки інструмента 580х720х1300(h) мм, N=1,5 квт, 380в; (маса=0,15)	шт	1	33150,00	33150
48	& 1801-8067-4	Установка очищення повітря V=2000 м3/год, 940х620х1670(h) мм, N=1,5квт, 380в; (маса=0,1)	шт	1	37217,50	37218
49	& 1801-8067-8	Верстак слюсарний 1800х900х1650(h) мм; (маса=0,1)	шт	3	31666,67	95000
50	& 1801-8067-6	Тиски слюсарні для верстата; (маса=0,03)	шт	3	1603,33	4810
51	& 1801-8067-7	Верстак для електротехнічних робіт 1800х900х1650(h) мм, N=1,5 квт, 220в; (маса=0,1)	шт	2	31666,67	63333
52	& 560103-33-45	Стелаж для запасних частин 3600х900х1850(h) мм; (маса=0,12)	шт	16	14124,17	225987
53	& 560103-33-46	Каталка медична 1800х550х800 мм; (маса=0,04)	шт	6	12500,00	75000
54	& 560103-33-47	Стелаж на 3 полиці зі сталі AISI 304 2200х750х1800 мм; (маса=0,04)	шт	13	11094,17	144224
55	& 2402-3003-3	Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	5	1080,00	5400
56	& 2402-3003-4	Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВК-2; (маса=0,007)	шт	6	787,50	4725
57	& 2402-3003-2	Вогнегасник водопінний переносний ВВП-12; (маса=0,015)	шт	13	2500,00	32500
58	& 2402-3003-5	Вогнегасник порошковий переносний ВП-6; (маса=0,009)	шт	2	580,83	1162
59	& 2402-3003-6	Ящик для піску стаціонарний 0,5 м3; (маса=0,036)	шт	1	6190,00	6190
60	& 2402-3003-7	Лопата пожежна штикова; (маса=0,0015)	шт	2	150,00	300
61	& 2402-3003-8	Покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті 2х2 м; (маса=0,005)	шт	2	440,83	882
		Разом				**2179404**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22537

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2179058	0,007	15253
		Всього вартість устаткування				**2201941**
		Всього вартість будівельних робіт				**15253**
		Всього по кошторису				**2217194**

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	81553,400 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	51,25653 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7805,728 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		Будівельні роботи						
1	02-02-01	на Загальнобудівельні роботи	72368,047	-	72368,047	43,24930	6597,082	-
		Разом по розділу:	72368,047	-	72368,047	43,24930	6597,082	-
		Внутрішні мережі						
2	02-02-02	на внутрішні мережі водопостачання та каналізації	337,861	-	337,861	0,37601	57,749	-
3	02-02-03	на внутрішній протипожежний водопровід	245,744	-	245,744	0,33367	51,715	-
4	02-02-04	на придбання устаткування придбання устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу	-	6,067	6,067	-	-	-
5	02-02-05	на електротехнічні рішення	1167,802	-	1167,802	1,46962	217,381	-
6	02-02-06	на придбання устаткування придбання устаткування електротехнічного	-	27,077	27,077	-	-	-
7	02-02-07	на Опалення та вентиляція	2307,47	-	2307,47	3,62486	535,676	-
8	02-02-08	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	2709,037	2709,037	-	-	-
9	02-02-09	на пусконалагоджувальні роботи опалення та вентиляції	60,263	-	60,263	0,23859	47,665	-
		Разом по розділу:	4119,14	2742,181	6861,321	6,04275	910,186	-
		Пожежна безпека та оповіщення						
10	02-02-010	на Монтаж системи пожежної сигналізації	101,11	-	101,11	0,38562	56,048	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-02-011	на придбання устаткування Придбання устаткування системи пожежної сигналізації	-	138,332	138,332	-	-	-
12	02-02-012	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	150,47	-	150,47	0,36746	55,277	-
13	02-02-013	на придбання устаткування Придбання устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	30,814	30,814	-	-	-
14	02-02-014	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	15,87	-	15,87	0,06283	12,552	-
15	02-02-015	на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту	130,8	-	130,8	0,40245	58,156	-
16	02-02-016	на придбання устаткування Придбання устаткування системи автоматизації систем протипожежного захисту	-	118,38	118,38	-	-	-
17	02-02-017	на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту	3,861	-	3,861	0,01528	3,053	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	402,111	287,526	689,637	1,23364	185,086	-
		Системи зв'язку						
18	02-02-018/СЗ	на Монтаж систем зв'язку	45,751	-	45,751	0,15816	24,364	-
19	02-02-019	на придбання устаткування Придбання устаткування систем зв'язку	-	56,476	56,476	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	45,751	56,476	102,227	0,15816	24,364	-
		Охоронна сигналізація та відеоспостереження						
20	02-02-020	на Монтаж системи охоронної сигналізації	89,672	-	89,672	0,40643	58,838	-
21	02-02-021	на придбання устаткування Придбання устаткування системи охоронної сигналізації	-	51,439	51,439	-	-	-
22	02-02-022	на Налагодження системи охоронної сигналізації	26,906	-	26,906	0,10653	21,281	-
23	02-02-023	на Монтаж системи відеоспостереження	15,094	-	15,094	0,04893	7,374	-
24	02-02-024	на придбання устаткування Придбання устаткування системи відеоспостереження	-	42,524	42,524	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	131,672	93,963	225,635	0,56189	87,493	-
		Меблі та обладнання						
25	02-02-025	на монтаж устаткування	3,642	-	3,642	0,01079	1,517	-
26	02-02-026	на придбання устаткування придбання устаткування	8,97	1293,921	1302,891	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Разом по розділу:	12,612	1293,921	1306,533	0,01079	1,517	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	77079,333	4474,067	81553,4	51,25653	7805,728	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Загальнобудівельні роботи

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3.1_07/24-1-П.АР, Том 3.2_07/24-1-П.КР

Кошторисна вартість	72368,047	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	43,2493	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6597,082	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд
Вимірник одиничної вартості	1300,63	м2
Показник одиничної вартості	55640,76	грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		--- Креслення 07/24-3-П.КР Аркуші 2, 5 ---									
1	КБ1-12-1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 кількість: 2800-49	1000м3	2,751	23225,20 964,14	22261,06 8332,76	63893	2652	61241 22923	8,1300 49,8576	22,37 137,16
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(2800*0,0175)	100м3	0,49	32313,60 32313,60	- -	15834	15834	- -	255,0000 -	124,95 -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,49	17181,39 17181,39	- -	8419	8419	- -	150,4500 -	73,72 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,751	7629,85 -	7629,85 2310,62	20990	-	20990 6357	- 12,0516	- 33,15
		------ Досипка грунту ------									
5	С1429-110 варіант 1	Грунт II групи для підсипки кількість: 1100*1,05	м3	1155	320,83 -	- -	370559	-	- -	- -	- -
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1100*1,75	т	1925	284,23 -	284,23 66,84	547143	-	547143 128667	- 0,4110	- 791,18
7	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 3900-2800	1000м3	1,1	8666,11 -	8666,11 2624,44	9533	-	9533 2887	- 13,6884	- 15,06
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	27,51	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	112663	65777	46886 20221	18,3600 5,1175	505,08 140,78
		Разом прямі витрати по розділу 1					1149034	92682	685793 181055		726,12 1117,33
		Разом будівельні роботи, грн.					1149034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					370559				
		всього заробітна плата, грн.					273737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139802				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					221,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50411				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1288836**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1424-11615 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 104,95*1,015	м3	106,52425	4153,09 -	- -	442405	-	- -	- -	- -
12	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	8,396	28746,11 -	- -	241352	-	- -	- -	- -
13	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм === Фундамент стрічковий монолітний Фсм 2 ===	т	1,0495	29256,11 -	- -	30704	-	- -	- -	- -
14	*КБ6-1-22*	*Улашт ування ст річкових фундамент ів залізобет онних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,0849*	*116439,15 61736,89*	*13504,01 4245,26*	*9886*	*5241*	*1146 360*	*456,3300 21,6325*	*38,74 1,84*
15	С1424-11615 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 8,49*1,015	м3	8,61735	4153,09 -	- -	35789	-	- -	- -	- -
16	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,7288	28746,11 -	- -	20950	-	- -	- -	- -
17	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм === Фундамент стовпчатий монолітний Фм1 ===	т	0,0911	29256,11 -	- -	2665	-	- -	- -	- -
18	*КБ6-1-5*	*Улашт ування залізобет онних фундамент ів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,6315*	*134066,59 78782,07*	*14365,13 5188,08*	*84663*	*49751*	*9072 3276*	*582,3200 26,1142*	*367,74 16,49*
19	С1424-11615 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 63,15*1,015	м3	64,09725	4153,09 -	- -	266202	-	- -	- -	- -
20	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	5,1	28746,11 -	- -	146605	-	- -	- -	- -
21	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм === Фундамент стовпчатий монолітний Фм2 ===	т	0,6375	29256,11 -	- -	18651	-	- -	- -	- -
22	*КБ6-1-5*	*Улашт ування залізобет онних фундамент ів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,018*	*134066,59 78782,07*	*14365,13 5188,08*	*2413*	*1418*	*259 93*	*582,3200 26,1142*	*10,48 0,47*
23	С1424-11615 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 1,8*1,015	м3	1,827	4153,09 -	- -	7588	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,096	28746,11 -	- -	2760	-	- -	- -	- -
25	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм === Фундамент стовпчатий монолітний Фм3 ===	т	0,012	29256,11 -	- -	351	-	- -	- -	- -
26	*КБ6-1-5*	*Улашт ування залізобет онних фундамент ів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,0975*	*134066,59* *78782,07*	*14365,13* *5188,08*	*13071*	*7681*	*1401* *506*	*582,3200* *26,1142*	*56,78* *2,55*
27	С1424-11615 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 9,75*1,015	м3	9,89625	4153,09 -	- -	41100	-	- -	- -	- -
28	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,78	28746,11 -	- -	22422	-	- -	- -	- -
29	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм === Монолітна залізобетонна плита підлоги Фп1 ===	т	0,0975	29256,11 -	- -	2852	-	- -	- -	- -
30	КБ27-20-6	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного	1000м2	0,94	6150,18 6150,18	- -	5781	5781	- -	50,8700 -	47,82 -
31	& С1555-106-2А варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2 кількість: 940*1,15	м2	1081	37,53 -	- -	40570	-	- -	- -	- -
32	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення для геотекстилю (витрата 0,4 шт/м2) кількість: 0,4*940	шт	376	5,44 -	- -	2045	-	- -	- -	- -
33	*КБ8-2-2*	*Улашт ування щебеневої підгот овки фр. 20-40 мм*	*1 м3*	*267,07*	*1928,04* *298,58*	*169,67* *73,60*	*514922*	*79742*	*45314* *19656*	*2,4000* *0,5009*	*640,97* *133,78*
34	*КБ6-1-16*	*Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских*	*100м3*	*1,3354*	*54007,21* *33742,68*	*11419,89* *5350,70*	*72121*	*45060*	*15250* *7145*	*249,4100* *32,7235*	*333,06* *43,7*
35	С1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30, W4, F150 кількість: 133,54*1,015	м3	135,5431	4321,39 -	- -	585735	-	- -	- -	- -
36	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	10,6832	28746,11 -	- -	307100	-	- -	- -	- -
37	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм === Гідроізоляція фундаментів ===	т	1,3354	29256,11 -	- -	39069	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	*КБ12-1-6*	*Гідроізоляція наплавлювана 2 шари*	*100м2*	*9,4*	*29559,60* *3131,13*	*433,71* *202,39*	*277860*	*29433*	*4077* *1902*	*21,8000* *1,2096*	*204,92* *11,37*
39	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону*	*100м2*	*12*	*21352,04* *4870,57*	- -	*256224*	*58447*	- -	*33,5000* -	*402* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3849275	357979	93073 40673		2666,89 257,36
		Разом будівельні роботи, грн.					3849275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3398223				
		всього заробітна плата, грн.					398652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					213714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					351,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80088				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4062989**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30, W4, F150 кількість: 8,2*1,015	м3	8,323	4321,39 -	- -	35967	-	- -	- -	- -
46	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,82	28746,11 -	- -	23572	-	- -	- -	- -
47	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,164	29256,11 -	- -	4798	-	- -	- -	- -
		=== Колона Км3 ===									
48	*КБ6-14-7*	*Улашт ування залізобет онних колон у дерев'яній опалубці висот ою понад 4 м до 6 м, перимет ром до 2 м*	*100м3*	*0,2034*	*453925,87 304547,10*	*67338,70 34617,74*	*92329*	*61945*	*13697 7041*	*2145,0000 210,5475*	*436,29 42,83*
49	С1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30, W4, F150 кількість: 20,34*1,015	м3	20,6451	4321,39 -	- -	89216	-	- -	- -	- -
50	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	1,413	28746,11 -	- -	40618	-	- -	- -	- -
51	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,4078	29256,11 -	- -	11931	-	- -	- -	- -
		=== Колона Км4 ===									
52	*КБ6-14-7*	*Улашт ування залізобет онних колон у дерев'яній опалубці висот ою понад 4 м до 6 м, перимет ром до 2 м*	*100м3*	*0,0504*	*453925,87 304547,10*	*67338,70 34617,74*	*22878*	*15349*	*3394 1745*	*2145,0000 210,5475*	*108,11 10,61*
53	С1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30, W4, F150 кількість: 5,04*1,015	м3	5,1156	4321,39 -	- -	22107	-	- -	- -	- -
54	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,504	28746,11 -	- -	14488	-	- -	- -	- -
55	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,1088	29256,11 -	- -	3183	-	- -	- -	- -
		=== Колона Км5 ===									
56	*КБ6-14-7*	*Улашт ування залізобет онних колон у дерев'яній опалубці висот ою понад 4 м до 6 м, перимет ром до 2 м*	*100м3*	*0,0185*	*453925,87 304547,10*	*67338,70 34617,74*	*8398*	*5634*	*1246 640*	*2145,0000 210,5475*	*39,68 3,9*
57	С1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30, W4, F150 кількість: 1,85*1,015	м3	1,87775	4321,39 -	- -	8114	-	- -	- -	- -
58	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,185	28746,11 -	- -	5318	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,037	29256,11 -	- -	1082	-	- -	- -	- -
		=== Капітель Кп1 на відм +6,220 ===									
60	*КБ6-22-4*	*Улашт ування капіт елі т овщиною понад 200 мм на висот і від опорної площадки понад 6 м*	*100м3*	*0,135*	*244053,56* *151649,98*	*17583,20* *9125,74*	*32947*	*20473*	*2374* *1232*	*1107,5000* *55,6884*	*149,51* *7,52*
61	С1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30, W4, F150 кількість: 13,5*1,015	м3	13,7025	4321,39 -	- -	59214	-	- -	- -	- -
62	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,27	28746,11 -	- -	7761	-	- -	- -	- -
63	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,945	28746,11 -	- -	27165	-	- -	- -	- -
64	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,405	29256,11 -	- -	11849	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1036120	245411	52111 26801		1733,8 163,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1036120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					738598				
		всього заробітна плата, грн.					272212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					227,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51866				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1177768**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,8416	28746,11 -	- -	24193	-	- -	- -	- -
68	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	3,3664	28746,11 -	- -	96771	-	- -	- -	- -
69	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,4208	29256,11 -	- -	12311	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					521961	106669	22917 10852		779 66,26
		Разом будівельні роботи, грн.					521961				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					392375				
		всього заробітна плата, грн.					117521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23112				
		Всього будівельні роботи, грн.					**584199**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	*КБ6-19-1*	*Улашт ування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,1286*	*247204,30* *142627,54*	*38917,78* *17067,33*	*31790*	*18342*	*5005* *2195*	*1016,3000* *104,2680*	*130,7* *13,41*
76	С1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30, W4, F150 кількість: 12,86*1,015	м3	13,0529	4321,39 -	- -	56407	-	- -	- -	- -
77	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,2572	28746,11 -	- -	7393	-	- -	- -	- -
78	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,0288	28746,11 -	- -	29574	-	- -	- -	- -
79	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,2572	29256,11 -	- -	7525	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					198261	27784	7581 3325		197,98 20,31
		Разом будівельні роботи, грн.					198261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					162896				
		всього заробітна плата, грн.					31109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16250				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5968				
		Всього будівельні роботи, грн.					**214511**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,4948	29256,11 -	- -	14476	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					284429	56399	11021 4947		401,88 30,27
		Разом будівельні роботи, грн.					284429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217009				
		всього заробітна плата, грн.					61346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11816				
		Всього будівельні роботи, грн.					**316545**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,3572	28746,11 -	- -	10268	-	- -	- -	- -
92	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,2502	28746,11 -	- -	35938	-	- -	- -	- -
93	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,3572	29256,11 -	- -	10450	-	- -	- -	- -
		=== Плита перекриття Пм 2 ===									
94	*КБ6-22-1*	*Улашт ування перекрит т ів безбалкових т овщиною до 200 мм на висот і від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,8978*	*267267,24* *132105,96*	*21306,50* *11028,27*	*239953*	*118605*	*19129* *9901*	*964,7700* *67,3508*	*866,17* *60,47*
95	С1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30, W4, F150 кількість: 89,78*1,015	м3	91,1267	4321,39 -	- -	393794	-	- -	- -	- -
96	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	1,7956	28746,11 -	- -	51617	-	- -	- -	- -
97	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	6,2846	28746,11 -	- -	180658	-	- -	- -	- -
98	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	1,7956	29256,11 -	- -	52532	-	- -	- -	- -
		=== Плита перекриття Пм3 ===									
99	*КБ6-22-3*	*Улашт ування перекрит т ів безбалкових т овщиною понад 200 мм на висот і від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*2,3241*	*184322,47* *92907,01*	*17522,54* *9092,96*	*428384*	*215925*	*40724* *21133*	*678,5000* *55,4895*	*1576,9* *128,96*
100	С1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30, W4, F150	м3	235,89615	4321,39 -	- -	1019399	-	- -	- -	- -
101	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 20 мм	т	2,3241	28746,11 -	- -	66809	-	- -	- -	- -
102	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	4,6482	28746,11 -	- -	133618	-	- -	- -	- -
103	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	18,5928	28746,11 -	- -	534471	-	- -	- -	- -
104	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	4,6482	29256,11 -	- -	135988	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					3959241	411360	73698 38214		3004,16 233,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					3959241 3474183 449574 238250 388,49 88521 **4197491**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					495931	102086	22559 10683		745,54 65,22
		Разом будівельні роботи, грн.					495931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371286				
		всього заробітна плата, грн.					112769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59710				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22169				
		Всього будівельні роботи, грн.					**555641**				
		_ _									
		Всього по розділу 8					**555641**				
		Розділ 9. Сходи монолітні залізобетонні									
		=== Сходи См1 ===									
113	*КБ6-22-5*	*Улашт ування перекрит т ів ребрист их на висот і від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,0365*	*396283,92* *207518,78*	*27650,54* *8619,67*	*14464*	*7574*	*1009* *315*	*1515,5100* *44,5983*	*55,32* *1,63*
114	С1424-11615 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 3,65*1,015	м3	3,70475	4153,09 -	- -	15386	-	- -	- -	- -
115	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,2142	28746,11 -	- -	6157	-	- -	- -	- -
116	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,0612	29256,11 -	- -	1790	-	- -	- -	- -
		=== Сходи Сх01 ===									
117	*КБ6-22-5*	*Улашт ування перекрит т ів ребрист их на висот і від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,0165*	*396283,92* *207518,78*	*27650,54* *8619,67*	*6539*	*3424*	*456* *142*	*1515,5100* *44,5983*	*25,01* *0,74*
118	С1424-11615 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W4, F100 кількість: 1,65*1,015	м3	1,67475	4153,09 -	- -	6955	-	- -	- -	- -
119	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,1155	28746,11 -	- -	3320	-	- -	- -	- -
120	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,033	29256,11 -	- -	965	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					55576	10998	1465 457		80,33 2,37
		Разом будівельні роботи, грн.					55576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43113				
		всього заробітна плата, грн.					11455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2261				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61655**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1743010**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Покриття покрівлі									
		=== ТИП 1 (S=1090,56 м2) ===									
131	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*10,9056*	*1667,80* *1521,43*	*146,37* *66,03*	*18188*	*16592*	*1596* *720*	*10,9700* *0,4017*	*119,63* *4,38*
132	& С1555-106-2А варіант 3	Плівка ПВХ 200 мкр кількість: 1090,56*1,15	м2	1254,144	34,47 -	- -	43230	-	- -	- -	- -
133	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	10,9056	4471,67 4434,81	36,86 33,64	48766	48364	402 367	32,7800 0,2220	357,49 2,42
134	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: 1090,56*0,25*1,03	м3	280,8192	4972,37 -	- -	1396337	-	- -	- -	- -
135	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих (Похилообразуючий шар з теплоізоляції покриттів зверху 20-280 мм (середня товщина 150 мм)	100м2	10,9056	4471,67 4434,81	36,86 33,64	48766	48364	402 367	32,7800 0,2220	357,49 2,42
136	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: 163,58*1,03	м3	168,4874	4972,37 -	- -	837782	-	- -	- -	- -
137	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	10,9056	13753,94 4519,27	2382,21 1079,26	149995	49285	25979 11770	38,3900 6,4686	418,67 70,54
138	КБ12-22-2 Н1=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 50 мм Н1=35	100м2	10,9056	16135,71 576,83	1090,92 492,23	175970	6291	11897 5368	4,9000 2,9330	53,44 31,99
139	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	10,9056	2293,40 2015,44	94,00 85,79	25011	21980	1025 936	16,2000 0,5661	176,67 6,17
140	& С111-1780-8	Сітка зварна Вр-1 з чарунками 50х50х4 мм кількість: 1090,56*1,1	м2	1199,616	184,58 -	- -	221425	-	- -	- -	- -
141	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	100м2	10,9056	1031,80 888,29	14,92 13,97	11252	9687	163 152	7,1400 0,1020	77,87 1,11
142	& С1555-106-2А варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2 кількість: 1090,56*1,15	м2	1254,144	37,53 -	- -	47068	-	- -	- -	- -
143	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари (ПВХ мембран)	100м2	10,9056	4873,62 3131,13	433,71 202,39	53150	34147	4730 2207	21,8000 1,2096	237,74 13,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	-10,9056	2186,34 1317,09	214,86 100,07	-23843	-14364	-2343 -1091	9,1700 0,5980	-100 -6,52
145	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана Г1- 1,8 мм, армована склохолстом кількість: 1090,56*1,15	м2	1254,144	496,24 -	- -	622356	-	- -	- -	- -
146	С1555-110 варіант 1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран, витрата 0,5 л/м2 кількість: 0,5*10,9056	л	5,4528	986,51 -	- -	5379	-	- -	- -	- -
147	& С111-155-4	Дюбель покрівельний для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(1090,56*4)	шт	4362	7,65 -	- -	33369	-	- -	- -	- -
148	& С111-155-5	Шайба тарільчаста металева для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(1090,56*4)	шт	4362	2,57 -	- -	11210	-	- -	- -	- -
149	& С111-196-8 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів ПВХ мембрани, витрата 3 л/м2 кількість: 3*10,9056	л	32,7168	536,15 -	- -	17541	-	- -	- -	- -
150	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*10,9056*	*1667,80* *1521,43*	*146,37* *66,03*	*18188*	*16592*	*1596* *720*	*10,9700* *0,4017*	*119,63* *4,38*
151	& С1555-106-2А варіант 2	Геотекстиль 300 г/м2 кількість: 1090,56*1,15	м2	1254,144	76,62 -	- -	96093	-	- -	- -	- -
152	*КБ12-19-2*	*Засипка вручну гравію фракції 5-10 мм т овщиною 100 мм кількіст ь: 1090,56*0,1*	*м3*	*109,056*	*886,94* *496,31*	*390,63* *170,09*	*96726*	*54126*	*42600* *18549*	*4,2800* *1,0143*	*466,76* *110,62*
153	& С1421-9581-1И варіант 1	Гравій промитий, фракція 5-10 мм кількість: 1090,56*0,1*1,03	м3	112,32768	2552,95 -	- -	286767	-	- -	- -	- -
		=== ТИП 2 (S=613,94 м2) ===									
154	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	6,1394	13753,94 4519,27	2382,21 1079,26	84441	27746	14625 6626	38,3900 6,4686	235,69 39,71
155	КБ12-22-2 Н1=65	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 40-120 мм по ухилу (середня товщина 80 мм) Н1=65	100м2	6,1394	29966,31 1071,25	2025,99 914,13	183975	6577	12438 5612	9,1000 5,4470	55,87 33,44
156	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,1394	2293,40 2015,44	94,00 85,79	14080	12374	577 527	16,2000 0,5661	99,46 3,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& С111-1780-8	Сітка зварна Вр-1 з чарунками 50х50х4 мм кількість: 613,94*1,1	м2	675,334	184,58 -	- -	124653	-	- -	- -	- -
158	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*6,1394*	*1667,80* *1521,43*	*146,37* *66,03*	*10239*	*9341*	*898* *405*	*10,9700* *0,4017*	*67,35* *2,47*
159	& С1555-106-2А варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2 кількість: 613,94*1,15	м2	706,031	37,53 -	- -	26497	-	- -	- -	- -
160	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (ПВХ мембран)	100м2	6,1394	3959,44 3263,27	41,78 39,11	24309	20035	257 240	22,7200 0,2856	139,49 1,75
161	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана Г1- 1,8 мм, армована склохолстом кількість: 613,94*1,15	м2	706,031	496,24 -	- -	350361	-	- -	- -	- -
162	С1555-110 варіант 1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран, витрата 0,5 л/м2 кількість: 0,5*6,1394	л	3,0697	986,51 -	- -	3028	-	- -	- -	- -
163	& С111-155-4	Дюбель покрівельний для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(613,94*4)	шт	2456	7,65 -	- -	18788	-	- -	- -	- -
164	& С111-155-5	Шайба тарільчаста металева для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(613,94*4)	шт	2456	2,57 -	- -	6312	-	- -	- -	- -
165	& С111-196-8 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів ПВХ мембрани, витрата 3 л/м2 кількість: 3*6,1394	л	18,4182	536,15 -	- -	9875	-	- -	- -	- -
166	КР8-31-1	Улаштування шару з геотекстилю 300 г/м2	100м2	6,1394	1031,80 888,29	14,92 13,97	6335	5454	92 86	7,1400 0,1020	43,84 0,63
167	& С1555-106-2А варіант 2	Геотекстиль 300 г/м2 кількість: 613,94*1,15	м2	706,031	76,62 -	- -	54096	-	- -	- -	- -
168	*КБ12-19-2*	*Засипка вручну гравію фракції 5-10 мм т овщиною 100 мм* *кількіст ь: 613,94*0,1*	*м3*	*61,394*	*886,94* *496,31*	*390,63* *170,09*	*54453*	*30470*	*23983* *10443*	*4,2800* *1,0143*	*262,77* *62,27*
169	& С1421-9581-1И варіант 1	Гравій промитий, фракція 5-10 мм кількість: 613,94*0,1*1,03	м3	63,23582	2552,95 -	- -	161438	-	- -	- -	- -
		=== ПАРАПЕТИ (S=206,08 м2) ===									
170	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (ПВХ мембран)	100м2	2,0608	3959,44 3263,27	41,78 39,11	8160	6725	86 81	22,7200 0,2856	46,82 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана Г1- 1,8 мм, армована склохолстом кількість: 206,08*1,15	м2	236,992	496,24 -	- -	117605	-	- -	- -	- -
172	С1555-110 варіант 1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран, витрата 0,5 л/м2 кількість: 0,5*2,0608	л	1,0304	986,51 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
173	& С111-155-4	Дюбель покрівельний для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(206,08*4)	шт	824	7,65 -	- -	6304	-	- -	- -	- -
174	& С111-155-5	Шайба тарільчаста металева для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(206,08*4)	шт	824	2,57 -	- -	2118	-	- -	- -	- -
175	& С111-196-8 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів ПВХ мембрани, витрата 3 л/м2 кількість: 3*2,0608	л	6,1824	536,15 -	- -	3315	-	- -	- -	- -
176	КР8-31-1	Улаштування шару з геотекстилю 300 г/м2	100м2	2,0608	1031,80 888,29	14,92 13,97	2126	1831	31 29	7,1400 0,1020	14,71 0,21
177	& С1555-106-2А варіант 2	Геотекстиль 300 г/м2 кількість: 206,08*1,15	м2	236,992	76,62 -	- -	18158	-	- -	- -	- -
178	*КБ16-21-4*	*Уст ановлення воронок зливних діамет ром 150 мм з підігрівом*	*шт*	*14*	*333,06* *301,70*	*7,96* *4,48*	*4663*	*4224*	*111* *63*	*2,2300* *0,0272*	*31,22* *0,38*
179	& С1530-164-2 варіант 1	Парапетні ПВХ воронки з підігрівом та листоуловлювачем	шт	14	9330,17 -	- -	130622	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					5667693	415841	141145 64177		3282,61 385,63
		Разом будівельні роботи, грн.					5667693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5110707				
		всього заробітна плата, грн.					480018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					263005				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					439,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100193				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5930698**				
		Всього по розділу 12					**5930698**				
		Розділ 13. Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	*КБ8-36-1*	*Уст ановлення і розбирання зовнішніх інвент арних ришт увань т рубчаст их висот ою до 16 м для мурування облицювання*	*100м2 вп*	*9,6852*	*5989,99* *5989,99*	*-* -	*58014*	*58014*	*-* -	*45,4200* -	*439,9* -
		=== ТИП 1 - Стіни (S=810,5 м2) ===									
181	*КБ15-53-1*	*Прокладання віт робар'єра*	*100м2*	*8,105*	*618,51* *616,67*	*1,84* *1,68*	*5013*	*4998*	*15* *14*	*5,2000* *0,0111*	*42,15* *0,09*
182	С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана, тришарова супердифузійна 85 г/м2 кількість: 810,5*1,04	м2	842,92	110,52 -	- -	93160	-	- -	- -	- -
183	& С111-1678-1-6М варіант 1	Стрічка бутілова	мп	810,5	4,45 -	- -	3607	-	- -	- -	- -
184	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням каменем натуральним з риштувань	100 м2	8,105	38813,79 37440,99	1284,42 1046,83	314586	303459	10410 8485	247,0700 7,8221	2002,5 63,4
185	С114-39-У варіант 1	Мінеральна вата для утеплення фасаду, 135 кг/м3 кількість: R3(810,5*0,15*1,05)	м3	127,654	5335,66 -	- -	681118	-	- -	- -	- -
186	& С1421-10150-4 варіант 4	Вироби з натурального каміння сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні індивідуального розміру за кресленням (1000-500)х600х40 мм (Україна) кількість: 810,5*1,06	м2	859,13	8425,72 -	- -	7238789	-	- -	- -	- -
187	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	810,5	4137,99 -	- -	3353841	-	- -	- -	- -
		=== ТИП 1.2 - Цоколь, прихований, до відм. +0.300 (S=48,75 м2) ===									
188	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону*	*100м2*	*0,4875*	*21352,04* *4870,57*	*-* -	*10409*	*2374*	*-* -	*33,5000* -	*16,33* -
189	*КБ15-53-1*	*Прокладання гідроізоляційної мембрани*	*100м2*	*0,4875*	*618,51* *616,67*	*1,84* *1,68*	*302*	*301*	*1* *1*	*5,2000* *0,0111*	*2,54* *0,01*
190	С111-871 варіант 2	Мембрана гідроізоляційна кількість: 48,75*1,04	м2	50,7	434,37 -	- -	22023	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням каменем натуральним з риштувань	100 м2	0,4875	38813,79 37440,99	1284,42 1046,83	18922	18252	626 510	247,0700 7,8221	120,45 3,81
192	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: R2(48,75*0,15*1,05)	м3	7,68	4972,37 -	- -	38188	-	- -	- -	- -
193	& С1421-10150-4 варіант 4	Вироби з натурального каміння сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні індивідуального розміру за кресленням (1000-500)х600х40 мм (Україна) кількість: 48,75*1,06	м2	51,675	8425,72 -	- -	435399	-	- -	- -	- -
194	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду) === ТИП 1.3 - Колони та пілястри будівлі (S=298 м2) ===	м2	48,75	4137,99 -	- -	201727	-	- -	- -	- -
195	*КБ15-53-1*	*Прокладання віт робар'єра*	*100м2*	*2,98*	*618,51* *616,67*	*1,84* *1,68*	*1843*	*1838*	*5* *5*	*5,2000* *0,0111*	*15,5* *0,03*
196	С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана, тришарова супердифузійна 85 г/м2 кількість: 298*1,04	м2	309,92	110,52 -	- -	34252	-	- -	- -	- -
197	& С111-1678-1-6М варіант 1	Стрічка бутілова	мп	298	4,45 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
198	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням каменем натуральним з риштувань	100 м2	2,98	38813,79 37440,99	1284,42 1046,83	115665	111574	3828 3120	247,0700 7,8221	736,27 23,31
199	С114-39-У варіант 1	Мінеральна вата для утеплення фасаду, 135 кг/м3 кількість: 298*0,15*1,05	м3	46,935	5335,66 -	- -	250429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	& С1421-10150-4 варіант 5	Вироби з натурального каміння сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні індивідуального розміру за кресленням для облицювання колон балок та пілястр та не обробленими торцевими частинами згідно архітектурних рішень (1000-500)х600х40 мм (Україна) кількість: 298*1,06	м2	315,88	8425,72 -	- -	2661516	-	- -	- -	- -
201	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду) === ТИП 2 - Колони та карнізи портику-колонади (S=1248,5 м2) ===	м2	298	4137,99 -	- -	1233121	-	- -	- -	- -
202	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням каменем з риштувань	100 м2	12,485	38813,79 37440,99	1284,42 1046,83	484590	467451	16036 13070	247,0700 7,8221	3084,67 97,66
203	*КБ34-57-2*	*Заповнення каркасів ст ін мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 100 мм - виключає ься*	*100м2*	*-12,485*	*9086,53* *9086,53*	- -	*-113445*	*-113445*	- -	*68,9000* -	*-860,22* -
204	& С1421-10150-4 варіант 5	Вироби з натурального каміння сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні індивідуального розміру за кресленням для облицювання колон балок та пілястр та не обробленими торцевими частинами згідно архітектурних рішень (1000-500)х600х40 мм (Україна)	м2	1248,5	8425,72 -	- -	10519511	-	- -	- -	- -
205	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду) === ТИП 3 - Облицювання нижньої площини карнизних звисів (S=331 м2) ===	м2	1248,5	4137,99 -	- -	5166281	-	- -	- -	- -
206	*КБ15-53-1*	*Прокладання віт робар'єра*	*100м2*	*3,31*	*618,51* *616,67*	*1,84* *1,68*	*2047*	*2041*	*6* *6*	*5,2000* *0,0111*	*17,21* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	С111-871 варіант 1	Вітрозахисна негорюча мембрана, тришарова супердифузійна 85 г/м2 кількість: 331*1,04	м2	344,24	110,52 -	- -	38045	-	- -	- -	- -
208	& С111-1678-1-6М варіант 1	Стрічка бутілова	мп	331	4,45 -	- -	1473	-	- -	- -	- -
209	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням полімерною дошкою з риштувань	100 м2	3,31	38813,79 37440,99	1284,42 1046,83	128474	123930	4251 3465	247,0700 7,8221	817,8 25,89
210	С114-39-У варіант 1	Мінеральна вата для утеплення фасаду, 135 кг/м3 кількість: 331*0,15*1,05	м3	52,1325	5335,66 -	- -	278161	-	- -	- -	- -
211	& С112-43-12	Полімерна дошка, товщина 25 мм кількість: 331*1,06	м2	350,86	2800,92 -	- -	982731	-	- -	- -	- -
212	& С1630-83-12 варіант 2	Кронштейн для кріплення полімерних дошок до фасаду кількість: R0(316*3,31)	шт	1046	155,09 -	- -	162224	-	- -	- -	- -
		=== ТИП 4 - Облицювання нижньої площини карнизних звисів портику-колонади (S=602 м2) ===									
213	*КБ15-64-1*	*Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів*	*100м2*	*6,02*	*24584,17* *24521,47*	- -	*147997*	*147619*	- -	*164,3200* -	*989,21* -
214	& С126-952-31	Підвіси в комплекті кількість: R0(70*6,02)	шт	421	14,15 -	- -	5957	-	- -	- -	- -
215	& С126-952-32	Тяга підвісу кількість: R0(70*6,02)	шт	421	13,95 -	- -	5873	-	- -	- -	- -
216	& С126-952-33	Подовжувач профілів кількість: R0(30*6,02)	шт	181	12,34 -	- -	2234	-	- -	- -	- -
217	& С126-952-3	Однорівневий з'єднувач профілів "краб" кількість: R0(170*6,02)	шт	1023	18,39 -	- -	18813	-	- -	- -	- -
218	& С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27 кількість: R2(255*6,02)	м	1535,1	45,22 -	- -	69417	-	- -	- -	- -
219	& С126-1300-3 варіант 1	Профіль напрямний UD 28/27 кількість: R2(90*6,02)	м	541,8	34,76 -	- -	18833	-	- -	- -	- -
220	& С111-155-77	Дюбелі пластмасові 6х40 мм кількість: R0(168*6,02)	шт	1011	0,60 -	- -	607	-	- -	- -	- -
221	& С111-155-76	Дюбелі металеві 6х40 мм кількість: R0(70*6,02)	шт	421	4,24 -	- -	1785	-	- -	- -	- -
222	& С111-1477-1	Саморізи 3,5х9,5 мм кількість: R0(1560*6,02)	шт	9391	0,38 -	- -	3569	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	& С111-1679-2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм кількість: 90*6,02	м	541,8	4,15 -	- -	2248	-	- -	- -	- -
224	*КБ10-14-1*	*Підшивання ст елі дошками обшивки*	*100м2*	*6,02*	*11477,60* *10915,71*	*94,47* *36,85*	*69095*	*65713*	*569* *222*	*82,7700* *0,1950*	*498,28* *1,17*
225	& С112-43-12	Полімерна дошка, товщина 25 мм кількість: 602*1,05	м2	632,1	2800,92 -	- -	1770462	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					36540232	1194119	35747 28898		7922,59 215,41
		Разом будівельні роботи, грн.					36540232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35310366				
		всього заробітна плата, грн.					1223017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					620568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					976,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					222519				
		Всього будівельні роботи, грн.					**37160800**				
		_ _									
		Всього по розділу 13					**37160800**				
		Розділ 14. Вікна									
226	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінієвого профілю в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-01 - 900х2000 мм - 17 шт., В-03 - 900х1200 мм - 2 шт.) кількість: 0,9*2,1*17+0,9*1,2*2	100м2	0,3429	24055,87 22655,23	1321,99 1011,32	8249	7768	453 347	149,5000 6,4856	51,26 2,22
227	& С123-4-22	Вікно, теплий алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет, 900х2100 мм	шт	17	21866,38 -	- -	371728	-	- -	- -	- -
228	& С123-4-23	Вікно, теплий алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет, 900х1200 мм	шт	2	12494,87 -	- -	24990	-	- -	- -	- -
229	& С1545-43-6-С варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100 мм кількість: R0(505*0,3429)	шт	173	13,61 -	- -	2355	-	- -	- -	- -
230	& С1550-38-18 варіант 1	Монтажна піна кількість: R3(37,5*0,3429)	л	12,859	385,40 -	- -	4956	-	- -	- -	- -
231	& С1632-102-2	Герметик силіконовий кількість: R3(15*0,3429)	л	5,144	756,35 -	- -	3891	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінієвого профілю в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-02 - 1500х1800 мм - 1 шт., В-04 - 900х3000 мм - 1 шт.) кількість: 1,5*1,8+0,9*3	100м2	0,054	18333,51 17177,06	1100,01 841,51	990	928	59 45	113,3500 5,3966	6,12 0,29
233	& С123-4-24	Вікно, теплий алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет, 1500х1800 мм	шт	1	31237,17 -	- -	31237	-	- -	- -	- -
234	& С123-4-25	Вікно, теплий алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет, 900х3000 мм	шт	1	31237,17 -	- -	31237	-	- -	- -	- -
235	& С1545-43-6-С варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100 мм кількість: R0(389*0,054)	шт	21	13,61 -	- -	286	-	- -	- -	- -
236	& С1550-38-18 варіант 1	Монтажна піна кількість: R3(29,45*0,054)	л	1,59	385,40 -	- -	613	-	- -	- -	- -
237	& С1632-102-2	Герметик силіконовий кількість: R3(11,78*0,054)	л	0,636	756,35 -	- -	481	-	- -	- -	- -
238	КБ9-27-1	Монтаж одноярусних віконних ліхтарних панелей (Зл-01 - 24000х2000 мм - 2 шт.) кількість: 24*2*2	100м2	0,96	57679,19 30313,44	26610,59 12212,48	55372	29101	25546 11724	216,0000 66,2088	207,36 63,56
239	& С123-4-26	Зенітний ліхтар, теплий алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет, 24000х2000 мм	шт	2	619112,23 -	- -	1238224	-	- -	- -	- -
240	*КБ9-36-1*	*Монт аж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням (віт раж з дверима Вз-01 - 3600х3100 мм - 1шт ., Вв-01 - 3600х3100 мм - 1 шт .) кількіст ь: 3,6*3,1+3,6*3,1*	*100м2*	*0,2232*	*76860,38 73298,46*	*2716,74 1119,75*	*17155*	*16360*	*606 250*	*476,8000 6,3288*	*106,42 1,41*
241	& С123-4-27 варіант 1	Вітраж з дверима, теплий алюмінієвий профіль, двокамерний склопакет, 3600х3100 мм, в тому числі двері 2400х2450 мм	шт	2	129117,51 -	- -	258235	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					2049999	54157	26664 12366		371,16 67,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2049999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1969178				
		всього заробітна плата, грн.					66523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33591				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	КБ10-96-2	Установлення дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-03 - 2440х2400 мм - 3 шт., Д-04 - 1500х2400 мм - 1 шт.) кількість: 2,44*2,4*3+1,5*2,4	100м2	0,21168	39728,67 35675,55	1700,55 663,32	8410	7552	360 140	235,4200 3,5100	49,83 0,74
253	& С123-199-6А варіант 1	Двері внутрішні двостулкові,1200х2400 мм - праве полотно, 1200х2400 мм - ліве полотно, без порогів	шт	3	105583,63 -	- -	316751	-	- -	- -	- -
254	& С123-199-7А варіант 1	Двері внутрішні двостулкові, евакуаційні, 900 - праве полотнно в світлі, 1500х2400 мм	шт	1	90019,70 -	- -	90020	-	- -	- -	- -
255	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Д-05 - 1500х2400 мм - 1 шт., Д-07 - 900х2000 мм - 2 шт., Д-08 - 900х2100 мм - 1 шт.) кількість: 1,5*2,4+0,9*2,1*2+0,9*2,1*2	100м2	0,1116	39728,67 35675,55	1700,55 663,32	4434	3981	190 74	235,4200 3,5100	26,27 0,39
256	& С123-199-8А варіант 1	Двері зовнішні утеплені двостулкові, евакуаційні, 900 - праве полотно в світлі, 1500х2400 мм	шт	1	60926,93 -	- -	60927	-	- -	- -	- -
257	& С123-199-9А варіант 1	Двері зовнішні утепелені праві глухі, 900х2100 мм	шт	2	36125,63 -	- -	72251	-	- -	- -	- -
258	& С123-199-10А варіант 1	Двері зовнішні утепелені праві глухі, 900х2100 мм	шт	2	36125,63 -	- -	72251	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					1615568	21691	3492 1396		146,12 7,42
		Разом будівельні роботи, грн.					1615568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1590385				
		всього заробітна плата, грн.					23087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11712				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4199				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1627280**				
		_ _									
		Всього по розділу 15					**1627280**				
		Розділ 16. Стелі									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== Тип 1 ===									
259	*КБ15-64-1*	*Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів кількіст ь: 10,14+31,27+13,41+21,92+20, 01+3,45+20,28+16,37+29,09+31,15+21,02+13, 95+20,3+19,27+41,47+28,92+31,24*	*100м2*	*3,7326*	*24584,17* *24521,47*	- -	*91763*	*91529*	- -	*164,3200* -	*613,34* -
260	& С126-952-31	Підвіси в комплекті кількість: R0(70*3,7326)	шт	261	14,15 -	- -	3693	-	- -	- -	- -
261	& С126-952-32	Тяга підвісу кількість: R0(70*3,7326)	шт	261	13,95 -	- -	3641	-	- -	- -	- -
262	& С126-952-33	Подовжувач профілів кількість: R0(30*3,7326)	шт	112	12,34 -	- -	1382	-	- -	- -	- -
263	& С126-952-3	Однорівневий з'єднувач профілів "краб" кількість: R0(170*3,7326)	шт	635	18,39 -	- -	11678	-	- -	- -	- -
264	& С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27 кількість: R2(255*3,7326)	м	951,81	45,22 -	- -	43041	-	- -	- -	- -
265	& С126-1300-3 варіант 1	Профіль напрямний UD 28/27 кількість: R2(90*3,7326)	м	335,93	34,76 -	- -	11677	-	- -	- -	- -
266	& С111-155-77	Дюбелі пластмасові 6х40 мм кількість: R0(168*3,7326)	шт	627	0,60 -	- -	376	-	- -	- -	- -
267	& С111-155-76	Дюбелі металеві 6х40 мм кількість: R0(70*3,7326)	шт	261	4,24 -	- -	1107	-	- -	- -	- -
268	& С111-1477-1	Саморізи 3,5х9,5 мм кількість: R0(1560*3,7326)	шт	5823	0,38 -	- -	2213	-	- -	- -	- -
269	& С111-1679-2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм кількість: 90*3,7326	м	335,934	4,15 -	- -	1394	-	- -	- -	- -
270	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	3,7326	22294,47 21579,19	38,71 35,32	83216	80546	144 132	136,3700 0,2331	509,01 0,87
271	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм кількість: 105*3,7326	м2	391,923	129,16 -	- -	50621	-	- -	- -	- -
272	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм кількість: R0(2100*3,7326)	шт	7838	0,58 -	- -	4546	-	- -	- -	- -
273	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот" кількість: R3(35,7*3,7326)	кг	133,254	37,45 -	- -	4990	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна кількість: R2(99*3,7326)	м	369,53	3,94 -	- -	1456	-	- -	- -	- -
275	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,7326	10286,16 9263,52	9,22 8,41	38394	34577	34 31	63,0000 0,0555	235,15 0,21
276	& С111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: R3(150*3,7326)	кг	559,89	13,54 -	- -	7581	-	- -	- -	- -
277	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*3,7326*	*6226,17* *5949,80*	*1,84* *1,68*	*23240*	*22208*	*7* *6*	*42,9000* *0,0111*	*160,13* *0,04*
278	& С111-1626-6	Акрилова водоемульсійна фарба кількість: R3(373,26*0,2*2)	л	149,304	485,08 -	- -	72424	-	- -	- -	- -
		=== Тип 2 (ритуальний зал) ===									
279	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,6788	24674,48 24521,47	90,31 82,42	115447	114731	423 386	164,3200 0,5439	768,82 2,54
280	& С126-952-31	Підвіси в комплекті кількість: R0(70*4,6788)	шт	328	14,15 -	- -	4641	-	- -	- -	- -
281	& С126-952-32	Тяга підвісу кількість: R0(70*4,6788)	шт	328	13,95 -	- -	4576	-	- -	- -	- -
282	& С126-952-33	Подовжувач профілів кількість: R0(30*4,6788)	шт	140	12,34 -	- -	1728	-	- -	- -	- -
283	& С126-952-3	Однорівневий з'єднувач профілів "краб" кількість: R0(170*4,6788)	шт	795	18,39 -	- -	14620	-	- -	- -	- -
284	& С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27 кількість: R2(255*4,6788)	м	1193,09	45,22 -	- -	53952	-	- -	- -	- -
285	& С126-1300-3 варіант 1	Профіль напрямний UD 28/27 кількість: R2(90*4,6788)	м	421,09	34,76 -	- -	14637	-	- -	- -	- -
286	& С111-155-77	Дюбелі пластмасові 6х40 мм кількість: R0(168*4,6788)	шт	786	0,60 -	- -	472	-	- -	- -	- -
287	& С111-155-76	Дюбелі металеві 6х40 мм кількість: R0(70*4,6788)	шт	328	4,24 -	- -	1391	-	- -	- -	- -
288	& С111-1477-1	Саморізи 3,5х9,5 мм кількість: R0(1560*4,6788)	шт	7299	0,38 -	- -	2774	-	- -	- -	- -
289	& С111-1679-2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм кількість: 90*4,6788	м	421,092	4,15 -	- -	1748	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	*КБ15-66-1*	*Улашт ування підшивки г оризонт альних поверхонь підвісних ст ель г іпсокарт онними або г іпсоволокнист ими лист ами.*	*100 м2*	*4,6788*	*22255,76* *21579,19*	- -	*104130*	*100965*	- -	*136,3700* -	*638,05* -
291	С1428-11867 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм кількість: 105*4,6788	м2	491,274	129,16 -	- -	63453	-	- -	- -	- -
292	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм кількість: R0(2100*4,6788)	шт	9825	0,58 -	- -	5699	-	- -	- -	- -
293	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот" кількість: R3(35,7*4,6788)	кг	167,033	37,45 -	- -	6255	-	- -	- -	- -
294	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна кількість: R2(99*4,6788)	м	463,2	3,94 -	- -	1825	-	- -	- -	- -
295	КБ15-74-1	Декоративне опорядження стелі під камінь	100м2	4,6788	26922,66 26031,10	16,59 15,14	125966	121794	78 71	153,7300 0,0999	719,27 0,47
296	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна ефект каменю кількість: 390*4,6788	кг	1824,732	646,51 -	- -	1179707	-	- -	- -	- -
		=== Тип 3 (санвузли та умивальна) ===									
297	*КБ15-64-1*	*Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів кількіст ь: 3,89+3,62+9,18*	*100м2*	*0,1669*	*24584,17* *24521,47*	- -	*4103*	*4093*	- -	*164,3200* -	*27,43* -
298	& С126-952-31	Підвіси в комплекті кількість: R0(70*0,1669)	шт	12	14,15 -	- -	170	-	- -	- -	- -
299	& С126-952-32	Тяга підвісу кількість: R0(70*0,1669)	шт	12	13,95 -	- -	167	-	- -	- -	- -
300	& С126-952-33	Подовжувач профілів кількість: R0(30*0,1669)	шт	5	12,34 -	- -	62	-	- -	- -	- -
301	& С126-952-3	Однорівневий з'єднувач профілів "краб" кількість: R0(170*0,1669)	шт	28	18,39 -	- -	515	-	- -	- -	- -
302	& С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27 кількість: R2(255*0,1669)	м	42,56	45,22 -	- -	1925	-	- -	- -	- -
303	& С126-1300-3 варіант 1	Профіль напрямний UD 28/27 кількість: R2(90*0,1669)	м	15,02	34,76 -	- -	522	-	- -	- -	- -
304	& С111-155-77	Дюбелі пластмасові 6х40 мм кількість: R0(168*0,1669)	шт	28	0,60 -	- -	17	-	- -	- -	- -
305	& С111-155-76	Дюбелі металеві 6х40 мм кількість: R0(70*0,1669)	шт	12	4,24 -	- -	51	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	& С111-1477-1	Саморізи 3,5х9,5 мм кількість: R0(1560*0,1669)	шт	260	0,38 -	- -	99	-	- -	- -	- -
307	& С111-1679-2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм кількість: 90*0,1669	м	15,021	4,15 -	- -	62	-	- -	- -	- -
308	*КБ15-66-1*	*Улашт ування підшивки г оризонт альних поверхонь підвісних ст ель г іпсокарт онними або г іпсоволокнист ими лист ами.*	*100 м2*	*0,1669*	*22255,76* *21579,19*	- -	*3714*	*3602*	- -	*136,3700* -	*22,76* -
309	С1428-11867 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм кількість: 105*0,1669	м2	17,5245	151,12 -	- -	2648	-	- -	- -	- -
310	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм кількість: R0(2100*0,1669)	шт	350	0,58 -	- -	203	-	- -	- -	- -
311	& С111-1896-5 варіант 1	Шпаклівка "Уніфлот" кількість: R3(35,7*0,1669)	кг	5,958	37,45 -	- -	223	-	- -	- -	- -
312	& С111-1678-2-7А варіант 1	Стрічка армувальна кількість: R2(99*0,1669)	м	16,52	3,94 -	- -	65	-	- -	- -	- -
313	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підг от овлених під фарбування*	*100м2*	*0,1669*	*6226,17* *5949,80*	*1,84* *1,68*	*1039*	*993*	- -	*42,9000* *0,0111*	*7,16* -
314	& С111-1626-6	Акрилова водоемульсійна фарба кількість: R3(16,69*0,2*2) === Тип 4 (ел.щитова, теплопункт, венткамера) ===	л	6,676	485,08 -	- -	3238	-	- -	- -	- -
315	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази кількість: 6,44+31,18+179,03	100 м2	2,1665	10286,16 9263,52	9,22 8,41	22285	20069	20 18	63,0000 0,0555	136,49 0,12
316	& С111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 150*2,1665	кг	324,975	13,54 -	- -	4400	-	- -	- -	- -
317	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування ст ель полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по збірних конст рукціях, підг от овлених під фарбування*	*100м2*	*2,1665*	*6226,17* *5949,80*	*1,84* *1,68*	*13489*	*12890*	*4* *4*	*42,9000* *0,0111*	*92,94* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	& С111-1626-6	Акрилова водоемульсійна фарба кількість: R3(216,65*0,2*2)	л	86,66	485,08 -	- -	42037	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					2262488	607997	710 648		3930,55 4,27
		Разом будівельні роботи, грн.					2262488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1653781				
		всього заробітна плата, грн.					608645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					304088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					472,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107592				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2566576**				
		Всього по розділу 16					**2566576**				
		Розділ 17. Стіни === Риштування внутрішні (у приміщеннях висотою до 6 м, згідно експлікації прим. №18-22) ===									
319	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м кількість: 467,88+41,47+28,92+31,24+6,44	100м2 гп	5,7595	19617,63 10706,02	- -	112988	61661	- -	81,1800 -	467,56 -
		=== Тип 1 ===									
320	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: 18,75+101,82+57,79+60,3+7+49,13+46,1+76+68,5+35,39+58,5+47,06+70,27+50,55+71,73	100м2	8,1889	21755,05 12698,37	866,19 778,90	178150	103986	7093 6378	86,3600 6,0883	707,19 49,86
321	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накрит т я поверхонь ст ін розчином із клейового г іпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*8,1889*	*9622,74* *5811,02*	*5,53* *5,05*	*78800*	*47586*	*45* *41*	*39,5200* *0,0333*	*323,63* *0,27*
322	& С111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 100*8,1889	кг	818,89	13,54 -	- -	11088	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування ст ін вододісперсною акріловою фарбою по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*8,1889*	*5537,36* *5285,48*	*1,84* *1,68*	*45345*	*43282*	*15* *14*	*38,1100* *0,0111*	*312,08* *0,09*
324	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба кількість: 63*8,1889	кг	515,9007	485,08 -	- -	250253	-	- -	- -	- -
		=== Тип 2 (ритуальний зал, вестибюль) ===									
325	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: 92,26+514,35	100м2	6,0661	21755,05 12698,37	866,19 778,90	131968	77030	5254 4725	86,3600 6,0883	523,87 36,93
326	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням гранітною плиткою з риштувань кількість: 92,26+514,35	100 м2	6,0661	38813,79 37440,99	1284,42 1046,83	235448	227121	7791 6350	247,0700 7,8221	1498,75 47,45
327	*КБ34-57-2*	*Вилучає ься Заповнення каркасів ст ін мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 100 мм* *кількіст ь: -(92,26+514,35)*	*100м2*	*-6,0661*	*9086,53* *9086,53*	- -	*-55120*	*-55120*	- -	*68,9000* -	*-417,95* -
328	& С126-1288-1 варіант 2	Анкерна сталева система кріплення плит з керамограніту	м2	606,61	4137,99 -	- -	2510146	-	- -	- -	- -
329	& С1421-10150-7	Керамогранітна плитка на металевому каркасі (стіни в ритуальному залі)	м2	606,61	3239,25 -	- -	1964961	-	- -	- -	- -
		=== Тип 3 (санвузли, умивальна, кімната для омивання) ===									
330	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: 21,81+11,58+21,41+63,3	100м2	1,181	15171,48 7851,49	822,04 739,21	17918	9273	971 873	55,3000 5,7780	65,31 6,82
331	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 21,81+11,58+21,41+63,3	100м2	1,181	34267,66 33304,25	62,67 57,19	40470	39332	74 68	234,5700 0,3774	277,03 0,45
332	С111-258 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні кількість: R2(101*1,181)	м2	119,28	541,62 -	- -	64604	-	- -	- -	- -
333	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(650*1,181)	кг	767,65	8,17 -	- -	6272	-	- -	- -	- -
334	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 40 AQUASTATIC кількість: R3(40,6*1,181)	кг	47,949	94,71 -	- -	4541	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(422*1,181) === Тип 4 (ел.щитова, теплопункт, венткамера) ===	шт	498	0,14 -	- -	70	-	- -	- -	- -
336	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: 29,65+74,32+214,83	100м2	3,188	21755,05 12698,37	866,19 778,90	69355	40482	2761 2483	86,3600 6,0883	275,32 19,41
337	*КБ15-165-8*	*Поліпшене фарбування ст ін колером олійним по шт укат урці*	*100м2*	*3,188*	*12605,29* *10701,32*	*1,84* *1,68*	*40186*	*34116*	*6* *5*	*77,1600* *0,0111*	*245,99* *0,04*
338	& С111-450-1	Емаль акрилова для внутрішніх робіт кількість: 18,4*3,188	л	58,6592	263,28 -	- -	15444	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					5722887	628749	24010 20937		4278,78 161,32
		Разом будівельні роботи, грн.					5722887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5070128				
		всього заробітна плата, грн.					649686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					334480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					532,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6057367**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки ПВХ 200 мкр	100м2	8,5086	1031,80 888,29	14,92 13,97	8779	7558	127 119	7,1400 0,1020	60,75 0,87
342	& С1555-106-2А варіант 3	Плівка ПВХ 200 мкр кількість: 850,86*1,15	м2	978,489	34,47 -	- -	33729	-	- -	- -	- -
343	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	8,5086	16054,07 7325,44	171,41 156,44	136598	62329	1458 1331	56,2500 1,0323	478,61 8,78
344	КБ11-11-2 Н1=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм Н1=6	100м2	8,5086	14135,51 1468,99	265,41 242,22	120273	12499	2258 2061	11,2800 1,5984	95,98 13,6
345	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*8,5086*	*3242,90* *2015,44*	*94,00* *85,79*	*27593*	*17149*	*800* *730*	*16,2000* *0,5661*	*137,84* *4,82*
346	& С111-1780-8	Сітка зварна Вр-1 з чарунками 50х50х4 мм кількість: 850,86*1,1	м2	935,946	184,58 -	- -	172757	-	- -	- -	- -
347	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	8,5086	23302,93 22092,09	66,35 60,56	198275	187973	565 515	155,6000 0,3996	1323,94 3,4
348	& С111-283-1А варіант 1	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею кількість: 102*8,5086	м2	867,8772	1251,58 -	- -	1086218	-	- -	- -	- -
349	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(650*8,5086)	кг	5530,59	8,17 -	- -	45185	-	- -	- -	- -
350	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 33 кількість: R3(40,6*8,5086)	кг	345,449	74,44 -	- -	25715	-	- -	- -	- -
351	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(424*8,5086) === Тип 2 (сходи, сходова клітина) ===	шт	3608	0,14 -	- -	505	-	- -	- -	- -
352	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: R3((1,56*2,3+1,295*2,3+1,56*2,3))	100м2	0,10155	23302,93 22092,09	66,35 60,56	2366	2243	7 6	155,6000 0,3996	15,8 0,04
353	& С111-283-1А варіант 1	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею кількість: 102*0,10155	м2	10,3581	1251,58 -	- -	12964	-	- -	- -	- -
354	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(650*0,10155)	кг	66,008	8,17 -	- -	539	-	- -	- -	- -
355	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 33 кількість: R3(40,6*0,10155)	кг	4,123	74,44 -	- -	307	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(424*0,10155)	шт	43	0,14 -	- -	6	-	- -	- -	- -
357	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість: R3((2,2*0,3+2,2*0,15)*10)	1 м2	9,9	766,94 753,91	1,84 1,68	7593	7464	18 17	5,3100 0,0111	52,57 0,11
358	& С111-283-1А варіант 1	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею кількість: 1,02*9,9	м2	10,098	1251,58 -	- -	12638	-	- -	- -	- -
359	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(5,2*9,9)	кг	51,48	8,17 -	- -	421	-	- -	- -	- -
360	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 33 кількість: R3(0,456*9,9)	кг	4,514	74,44 -	- -	336	-	- -	- -	- -
		=== Тип 3 (теплопункт, венткамера) ===									
361	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з екструдованого пінополістіролу товщиною 30 мм кількість: 31,78+179,03	100м2	2,1081	4471,67 4434,81	36,86 33,64	9427	9349	78 71	32,7800 0,2220	69,1 0,47
362	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: 210,81*0,03*1,02	м3	6,450786	4972,37 -	- -	32076	-	- -	- -	- -
363	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,1081	16054,07 7325,44	171,41 156,44	33844	15443	361 330	56,2500 1,0323	118,58 2,18
364	КБ11-11-2 Н1=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм Н1=6	100м2	2,1081	14135,51 1468,99	265,41 242,22	29799	3097	560 511	11,2800 1,5984	23,78 3,37
365	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*2,1081*	*3242,90* *2015,44*	*94,00* *85,79*	*6836*	*4249*	*198* *181*	*16,2000* *0,5661*	*34,15* *1,19*
366	& С111-1780-8	Сітка зварна Вр-1 з чарунками 50х50х4 мм кількість: 210,81*1,1	м2	231,891	184,58 -	- -	42802	-	- -	- -	- -
367	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,1081	23302,93 22092,09	66,35 60,56	49125	46572	140 128	155,6000 0,3996	328,02 0,84
368	& С111-283-1А варіант 2	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею (в технічних приміщеннях) кількість: 102*2,1081	м2	215,0262	562,23 -	- -	120894	-	- -	- -	- -
369	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(650*2,1081)	кг	1370,265	8,17 -	- -	11195	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 33 кількість: R3(40,6*2,1081)	кг	85,589	74,44 -	- -	6371	-	- -	- -	- -
371	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(424*2,1081)	шт	894	0,14 -	- -	125	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					2489109	413659	6884 6286		3018,03 41,56
		Разом будівельні роботи, грн.					2489109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2068566				
		всього заробітна плата, грн.					419945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					224012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					367,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83658				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2713121**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 19					4672	1759	472		12,21
									93		0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					4672				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2441				
		всього заробітна плата, грн.					1852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					346				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5626**				
		Всього по розділу 19					**5626**				
		Разом прямі витрати по кошторису					69484413	5067089	1248969		35641,02
									474117		2974,41
		Разом будівельні роботи, грн.					69484413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63168355				
		всього заробітна плата, грн.					5541206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2883634				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4633,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1055876				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72368047**				
		Всього по кошторису					**72368047**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**43249,3**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**6597082**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на внутрішні мережі водопостачання та каналізації

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3.8_07/24-1-П.ВК

Кошторисна вартість	337,861	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37601	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,749	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Холодне та гаряче водопостачання - В1, Т3									
1	*КБ16-14-12*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням кількіст ь: 45+30*	*100м*	*0,75*	*19158,87* *13415,78*	*5705,82* *3511,92*	*14369*	*10062*	*4279* *2634*	*89,9000* *24,7574*	*67,43* *18,57*
2	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропиленові EVO PP-RST ф20 мм кількість: R1(89,9*0,45)	м	40,5	54,47 -	- -	2206	-	- -	- -	- -
3	С113-1681 варіант 2	Труба поліпропіленова Wavin Ekoplastic fiber basalt plus ф20 кількість: R1(89,9*0,3)	м	27	95,27 -	- -	2572	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ16-14-13*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 25 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням*	*100м*	*0,54*	*17441,82* *13788,85*	*3594,64* *2172,41*	*9419*	*7446*	*1941* *1173*	*92,4000* *15,2947*	*49,9* *8,26*
5	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропиленові EVO PP-RST ф25 мм кількість: R1(92,9*0,54)	м	50,2	80,91 -	- -	4062	-	- -	- -	- -
6	*КБ16-14-14*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 32 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням*	*100м*	*0,01*	*18165,64* *15833,30*	*2236,93* *1302,68*	*182*	*158*	*22* *13*	*106,1000* *9,1445*	*1,06* *0,09*
7	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропиленові EVO PP-RST ф32 мм кількість: R1(93,8*0,01)	м	0,9	135,37 -	- -	122	-	- -	- -	- -
8	С113-1737 варіант 1	Трійник PP-RST ф20х20х20	шт	17	8,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
9	С113-1738 варіант 1	Трійник PP-RST ф25х25х25	шт	2	11,05 -	- -	22	-	- -	- -	- -
10	С113-1746 варіант 2	Трійник перехідний двосторонній PP-RST ф25х20х25 мм	шт	2	42,96 -	- -	86	-	- -	- -	- -
11	С113-1194-11Д варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн.PP-RST ВПх3Р діам. 25х3/4"	шт	1	141,27 -	- -	141	-	- -	- -	- -
12	& С1530-175-1	Кутник настінний PP-RST 90° з кріпленням ВПхВР ф20х1/2"	шт	28	77,83 -	- -	2179	-	- -	- -	- -
13	& С1530-175-1 варіант 1	Кутник PP-RST 90° ф20	шт	30	8,50 -	- -	255	-	- -	- -	- -
14	& С1530-177-2	Кутник PP-RST 90° ф32	шт	2	13,61 -	- -	27	-	- -	- -	- -
15	& С1530-175-1 варіант 2	Обвод з муфтами PP-RST ф20	шт	10	70,55 -	- -	706	-	- -	- -	- -
16	С113-1873-1А варіант 2	Кран кульовий ф1/2"х1/2"	шт	14	209,65 -	- -	2935	-	- -	- -	- -
17	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий кутовий, для приєднання змивного бачка діам.1/2"х1/2"	шт	3	369,82 -	- -	1109	-	- -	- -	- -
18	С113-1873-1А варіант 6	Кран для поливу 3/4"	шт	1	419,42 -	- -	419	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 75+54+1	10 м	13	488,19 488,19	- -	6346	6346	- -	3,5200 -	45,76 -
20	С113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX ST ф22х13 мм кількість: 75*1,02	м	76,5	44,20 -	- -	3381	-	- -	- -	- -
21	С113-2443 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX ST ф28х13 мм кількість: 54*1,02	м	55,08	55,25 -	- -	3043	-	- -	- -	- -
22	С113-2444 варіант 1	Ізоляція для труб K-FLEX ST ф35х13 мм кількість: 1*1,02	м	1,02	65,45 -	- -	67	-	- -	- -	- -
23	& С111-1721-28	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів кількість: R2(13,814*13)	м	179,58	26,01 -	- -	4671	-	- -	- -	- -
24	& С111-329-1 варіант 1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів кількість: R3(0,142*13)	л	1,846	962,41 -	- -	1777	-	- -	- -	- -
25	& С113-1880-1 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: R0(30*13)	шт	390	3,34 -	- -	1303	-	- -	- -	- -
26	& С111-329-2 варіант 1	Очищувач для клею кількість: R3(0,031*13)	л	0,403	709,37 -	- -	286	-	- -	- -	- -
27	& С130-1098-1 варіант 1	Хомут для кріплення труб ф20 мм	шт	70	32,37 -	- -	2266	-	- -	- -	- -
28	& С130-1098-1 варіант 2	Хомут для кріплення труб ф25 мм	шт	40	32,37 -	- -	1295	-	- -	- -	- -
29	& С130-1098-1 варіант 3	Хомут для кріплення труб ф32 мм	шт	1	24,72 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					65407	24012	6242 3820		164,15 26,92
		Разом будівельні роботи, грн.					65407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35153				
		всього заробітна плата, грн.					27832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4435				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78961**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24798**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С1545-318-2 варіант 1	Гнучкий шланг- підводка для води ф1/2"х1/2", L=500 мм	шт	3	332,56 -	- -	998	-	- -	- -	- -
53	*КБ17-8-1*	*Уст ановлення нагрівників індивідуальних водоводяних*	*10компл.*	*0,4*	*18538,32* *18538,32*	- -	*7415*	*7415*	- -	*129,0700* -	*51,63* -
54	& С1630-255-6	Водонагрівач 50 л	шт	4	9600,99 -	- -	38404	-	- -	- -	- -
55	С1630-541 варіант 3	Запобіжний клапан для бойлера	шт	4	488,96 -	- -	1956	-	- -	- -	- -
56	& С130-483-2 варіант 2	Кріплення для бойлера	комплект	4	107,20 -	- -	429	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					204585	15116	510 236		104,12 1,59
		Разом будівельні роботи, грн.					204585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188959				
		всього заробітна плата, грн.					15352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2529				
		Всього будівельні роботи, грн.					**212206**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**212206**				
		Розділ 4. Господарсько-побутова каналізація - К1									
57	*КБ16-13-1*	*Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 50 мм кількіст ь: 0,25*2+0,5*6+1*12*	*100м*	*0,155*	*14761,07* *14514,50*	*91,91* *41,44*	*2288*	*2250*	*14* *6*	*95,7800* *0,2700*	*14,85* *0,04*
58	& С113-2226-5	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф50 мм, L=250 мм	шт	2	42,66 -	- -	85	-	- -	- -	- -
59	& С113-2226-6	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф50 мм, L=500 мм	шт	6	54,69 -	- -	328	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& С113-2226-7	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф50 мм, L=1000 мм	шт	12	94,46 -	- -	1134	-	- -	- -	- -
61	*КБ16-13-2*	*Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 100 мм кількіст ь: 0,5*6+1*2+2*5+3*2*	*100м*	*0,21*	*14490,95* *13917,43*	*189,21* *86,20*	*3043*	*2923*	*40* *18*	*91,8400* *0,5652*	*19,29* *0,12*
62	& С113-2226-1	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф110 мм, L= 500 мм	шт	6	233,49 -	- -	1401	-	- -	- -	- -
63	& С113-2226-2	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф110 мм, L=1000 мм	шт	2	377,45 -	- -	755	-	- -	- -	- -
64	& С113-2226-3	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф110 мм, L=2000 мм	шт	5	411,57 -	- -	2058	-	- -	- -	- -
65	& С113-2226-4	Труба каналізаційна розтрубна поліпропіленова NANO HTR, ф110 мм, L=3000 мм	шт	2	597,68 -	- -	1195	-	- -	- -	- -
66	С113-1478 варіант 1	Ревізія з кришкою NANO HTR, PPR ф110 мм кількість: 1+1	шт	2	246,66 -	- -	493	-	- -	- -	- -
67	С113-2266 варіант 2	Трійник 45° NANO HTR, PPR ф110х110х110 мм	шт	4	216,82 -	- -	867	-	- -	- -	- -
68	С113-2266 варіант 3	Трійник 45° NANO HTR, PPR ф110х50х110 мм	шт	4	153,07 -	- -	612	-	- -	- -	- -
69	С113-2266 варіант 4	Трійник 45° NANO HTR, PPR ф50х50х50 мм	шт	3	60,42 -	- -	181	-	- -	- -	- -
70	С113-1466 варіант 1	Коліно 90° NANO HTR, PPR ф110 мм	шт	3	107,32 -	- -	322	-	- -	- -	- -
71	С113-1719 варіант 1	Відвід 45° NANO HTR, PPR ф110 мм	шт	23	62,63 -	- -	1440	-	- -	- -	- -
72	С113-1717 варіант 1	Відвід 45° NANO HTR, PPR ф50 мм	шт	40	22,59 -	- -	904	-	- -	- -	- -
73	С113-2267 варіант 1	Хрестовина 45° NANO HTR, PPR ф110х110х110 мм	шт	2	461,62 -	- -	923	-	- -	- -	- -
74	С113-2269 варіант 1	Хрестовина 45° NANO HTR, PPR ф110х50х110 мм	шт	1	429,32 -	- -	429	-	- -	- -	- -
75	С113-1489 варіант 1	Заглушка раструбна NANO HTR, PPR ф110 мм	шт	5	48,52 -	- -	243	-	- -	- -	- -
76	С113-1489 варіант 6	Заглушка раструбна NANO HTR, PPR ф50 мм	шт	4	23,53 -	- -	94	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С113-2295 варіант 1	Трап з вертикальним випуском ф110 мм	шт	2	289,75 -	- -	580	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					19375	5173	54 24		34,14 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					19375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14148				
		всього заробітна плата, грн.					5197				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					820				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21896**				
		Всього по розділу 4					**21896**				
		Разом прямі витрати по кошторису					313477	45650	6841 4082		312,14 28,69
		Разом будівельні роботи, грн.					313477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260986				
		всього заробітна плата, грн.					49732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8017				
		Всього будівельні роботи, грн.					**337861**				
		Всього по кошторису					**337861**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**376,01**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**57749**				

Склав _____ О.В. Стецюк

(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на внутрішній протипожежний водопровід

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3.9_07/24-1-П.ВПВ

Кошторисна вартість	245,744	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33367	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	51,715	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,06	32800,66 13930,70	- -	1968	836	- -	106,9700 -	6,42 -
2	& 1601-2389-54-2 варіант 1	Шафа для пожежного кран-комплекту ПШ-1пк (600х1700х250) без задній стінки (приставна)	шт.	6	3075,00 -	- -	18450	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-20-1*	*Уст ановлення кранів пожежних діамет ром 50 мм*	*шт*	*6*	*239,77* *215,18*	*21,69* *9,78*	*1439*	*1291*	*130* *59*	*1,4800* *0,0665*	*8,88* *0,4*
4	& С1630-91-1	Касета для пожежного рукава Ду50	шт	6	155,07 -	- -	930	-	- -	- -	- -
5	& С1630-116-3	Рукав пожежний латексний з двома гайками ГР-50 Ду51, L=20м	шт	6	1176,45 -	- -	7059	-	- -	- -	- -
6	С1630-23 варіант 1	Вентиль пожежний кутовий латунный Ду-50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК-М)	шт	6	1093,44 -	- -	6561	-	- -	- -	- -
7	С1630-448 варіант 1	Головка з'єднювальна муфтова ГМ-50	шт	6	76,60 -	- -	460	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1630-448 варіант 2	Головка з'єднювальна цапкова ГЦ-50	шт	6	102,10 -	- -	613	-	- -	- -	- -
9	С1630-91 варіант 1	Ствол пожежний перекривний Ду-50	шт	6	612,41 -	- -	3674	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-20-2*	*Уст ановлення кранів поливальних діамет ром 25 мм*	*шт*	*6*	*73,50 73,12*	*- -*	*441*	*439*	*- -*	*0,4900 -*	*2,94 -*
11	& С1630-91-3	Кран-комплект пожежний Ду-25, в комплекті: кутовий вентиль Ду 25, головка з'єднювальна Ду 25, рукав пожежний напівжорсткий Ду25 L=20 м, котушка для пожежного рукава Ду25	шт	6	2510,26 -	- -	15062	-	- -	- -	- -
12	& С111-123-3	Різьба Ду50	шт	6	34,58 -	- -	207	-	- -	- -	- -
13	& С111-123-3 варіант 1	Різьба Ду25	шт	6	13,60 -	- -	82	-	- -	- -	- -
14	& С111-155-78	Анкерний болт М6 8х45	шт	24	4,30 -	- -	103	-	- -	- -	- -
15	& С111-1870-13	Шайба кузовная 06х30	шт	24	2,68 -	- -	64	-	- -	- -	- -
16	& С113-2070-1	Муфта сталева Ду50	шт	6	60,89 -	- -	365	-	- -	- -	- -
17	*КБ16-10-3*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 65 мм*	*100м*	*1*	*19928,84 16054,16*	*3132,61 1028,11*	*19929*	*16054*	*3133 1028*	*107,5800 6,9058*	*107,58 6,91*
18	С113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	100	358,03 -	- -	35803	-	- -	- -	- -
19	& С111-155-76 варіант 1	Анкер розпірний М10х40 мм	шт	35	7,11 -	- -	249	-	- -	- -	- -
20	С111-1867 варіант 2	Хомут з гайкою+резина 2 1/2"	шт	35	40,96 -	- -	1434	-	- -	- -	- -
21	& С111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	35	70,30 -	- -	2461	-	- -	- -	- -
22	& С111-123-7	Гайка М10	шт	70	2,49 -	- -	174	-	- -	- -	- -
23	*КБ16-10-2*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 50 мм*	*100м*	*1,2*	*17250,39 13533,67*	*3124,28 928,85*	*20700*	*16240*	*3749 1115*	*90,6900 6,2497*	*108,83 7,5*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	120	222,91 -	- -	26749	-	- -	- -	- -
25	& С111-155-76 варіант 1	Анкер розпірний М10х40 мм	шт	40	7,11 -	- -	284	-	- -	- -	- -
26	С111-1867 варіант 1	Хомут з гайкою+резина 2"	шт	40	35,76 -	- -	1430	-	- -	- -	- -
27	& С111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	40	70,30 -	- -	2812	-	- -	- -	- -
28	& С111-123-7	Гайка М10	шт	80	2,49 -	- -	199	-	- -	- -	- -
29	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ст алевих балок, т руб діамет ром понад 50 мм т ощо за два рази*	*100м2*	*0,46*	*9282,37* *8397,68*	*1,84* *1,68*	*4270*	*3863*	*1* *1*	*60,5500* *0,0111*	*27,85* *0,01*
30	С111-1626-1 варіант 3	Емаль антикорозійна для трубопроводів кількість: 0,2*2*46	кг	18,4	292,73 -	- -	5386	-	- -	- -	- -
31	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм кількість: 1+1+2+1	шт	5	944,61 604,83	162,31 57,75	4723	3024	812 289	4,2600 0,3809	21,3 1,9
32	& С1630-65-1	Засувка батерфляй Ду65 Ру16	шт	1	1901,84 -	- -	1902	-	- -	- -	- -
33	& С1630-65-2	Засувка батерфляй Ду65 Ру16 з електроприводом	шт	1	14799,54 -	- -	14800	-	- -	- -	- -
34	С1630-555 варіант 1	Зворотній клапан Ду80 Ру16	шт	2	4686,38 -	- -	9373	-	- -	- -	- -
35	& С1630-523-1	Засувка клинова з не висувним штоком Ду80 Ру16	шт	1	6345,82 -	- -	6346	-	- -	- -	- -
36	С130-985 варіант 1	Фланець сталевий, приварний, DN80, PN16	шт	10	536,78 -	- -	5368	-	- -	- -	- -
37	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,02	7332,72 7278,48	- -	147	146	- -	49,5000 -	0,99 -
38	С1630-1433 варіант 1	Кран кульовий з внутр./зовн. різьбою Ду20	шт	2	274,15 -	- -	548	-	- -	- -	- -
39	& С111-123-8	Головка пожежна муфтова ГМ-80	шт	2	244,91 -	- -	490	-	- -	- -	- -
40	& С111-123-8 варіант 1	Головка заглушка пожежна ГЗ-80	шт	2	357,11 -	- -	714	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					223769	41893	7825 2492		284,79 16,72
		Разом будівельні роботи, грн.					223769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174051				
		всього заробітна плата, грн.					44385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7330				
		Всього будівельні роботи, грн.					**245744**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**245744**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**333,67**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**51715**				

Склав _____ О.В. Стецюк

(посада, підпис (ініціали, прізвище))]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-04

придбання устаткування внутрішнього протипожежного водопроводу
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 3.9_07/24-1-П.ВПВ відомості тощо
Кошторисна вартість 6,067 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель ВП-5; (маса=0,0105)	шт	12	497,50	5970
		Разом				**5970**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				97
		Всього по кошторису				**6067**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на електротехнічні рішення

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3.6_07/24-1-П.ЕТР

Кошторисна вартість	1167,802	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,46962	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	217,381	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	КМ8-575-4	Установлення блока резисторів [ящика опору], знятого перед транспортуванням, маса до 50 кг	шт	1	419,39 242,46	132,30 55,51	419	242	132 56	1,6000 0,3300	1,6 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					419	242	132 56		1,6 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45				
		всього заробітна плата, грн.					298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43				
		Всього будівельні роботи, грн.					**556**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					27981				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9039				
		Всього будівельні роботи, грн.					**270455**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					136781	54504	6739 1615		407,84 9,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					136781 75538 56119 27676 40,51 9233 **164457**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С100-1507-9-5 варіант 4	Врізний світильник 18вт., 1800Lm., 4000К DS 180	шт	62	1755,64 -	- -	108850	-	- -	- -	- -
27	& С100-1507-9-5 варіант 5	Врізний світильник 36вт., 3600Lm., 4000К DS 360 ТМ ВЕЛА	шт	4	3561,04 -	- -	14244	-	- -	- -	- -
28	& С100-1507-9-5 варіант 7	Підвісний/накладний світильник LED 3000/4000К, 15Вт, 48х150мм, чорний, 1500Lm DS 15	шт	16	3479,44 -	- -	55671	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					609128	41270	13651 9217		293,73 60,34
		Разом будівельні роботи, грн.					609128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					554207				
		всього заробітна плата, грн.					50487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24139				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7825				
		Всього будівельні роботи, грн.					**633267**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,78	4360,54 3623,00	- -	3401	2826	- -	27,8200 -	21,7 -
36	& С111-1846-4-27 варіант 1	Розетка 220В із заземленням вбудованого монтажу	шт	78	182,81 -	- -	14259	-	- -	- -	- -
37	& С1545-90-10-1 варіант 1	Рамка 3-х постова, горизонтальна	шт	26	594,31 -	- -	15452	-	- -	- -	- -
38	& С1545-90-10-1 варіант 2	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	114	19,13 -	- -	2181	-	- -	- -	- -
39	& С1545-90-10-1 варіант 3	Коробка розподільча 100х100х50 мм	шт	30	146,36 -	- -	4391	-	- -	- -	- -
40	& С111-1846-12	Штепсельний роз'єм 380В	шт	1	492,07 -	- -	492	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					49649	4157	- -		31,92 -
		Разом будівельні роботи, грн.					49649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45492				
		всього заробітна плата, грн.					4157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					706				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51732**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20740				
		всього заробітна плата, грн.					17971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2764				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47335**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06

придбання устаткування електротехнічного
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 3.6_07/24-1-П.ЕТР відомості тощо
Кошторисна вартість 27,077 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-3181 варіант 1	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1; (маса=0,0075)	шт	1	26833,33	26833
		Разом				**26833**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				244
		Всього по кошторису				**27077**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07

на Опалення та вентиляція

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3.7_07/24-1-П.ОВ

Кошторисна вартість	2307,470	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,62486	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	535,676	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		Система ПВ1									
1	*КБ20-42-1*	*Уст ановлення припливної/вит яжної уст ановки*	*камера*	*1*	*10359,55*	*303,71*	*10360*	*9455*	*304*	*68,1700*	*68,17*
					9454,50	*136,89*			*137*	*0,9310*	*0,93*
2	*КБ20-29-1*	*Уст ановлення вст авок г нучких кількіст ь: 0,14*4*	*м2*	*0,56*	*1315,68*	*8,68*	*737*	*732*	*5*	*9,7800*	*5,48*
					1307,00	*3,91*			*2*	*0,0266*	*0,01*
		Система ПВ2									
3	*КБ20-42-1*	*Уст ановлення припливної/вит яжної уст ановки*	*камера*	*1*	*10359,55*	*303,71*	*10360*	*9455*	*304*	*68,1700*	*68,17*
					9454,50	*136,89*			*137*	*0,9310*	*0,93*
4	*КБ20-29-1*	*Уст ановлення вст авок г нучких кількіст ь: 0,14*4*	*м2*	*0,56*	*1315,68*	*8,68*	*737*	*732*	*5*	*9,7800*	*5,48*
					1307,00	*3,91*			*2*	*0,0266*	*0,01*
		Система К1 - К4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ20-36-1 т ех.ч. п.1.3.3 к(т руд)=1, 02*	*Уст ановлення внут рішніх/зовнішніх блоків спліт -сист еми[на висот і від підлоги понад 1 м до 3 м] на висот і від підлоги понад 1 м до 3 м кількіст ь: 4+4*	*шт*	*8*	*1235,96* 1049,40	*186,56* 84,09	*9888*	*8395*	*1493* 673	*8,3538* 0,5719	*66,83* 4,58
6	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	152,68 121,23	- -	611	485	- -	0,8000 -	3,2 -
7	*КБ20-30-1*	*Уст ановлення кроншт ейнів під зовнішні блоки кількіст ь: 3,6*4*	*100кг*	*0,144*	*1197,10* 1197,10	- -	*172*	*172*	- -	*8,5300* -	*1,23* -
8	& С1545-89-14М варіант 1	Комплект кронштейнів тип К2 для зовнішніх блоків	компл.	4	282,69 -	- -	1131	-	- -	- -	- -
9	*КБ18-22-5*	*Уст ановлення насосів дренажних*	*комплек т*	*4*	*31,19* 31,19	- -	*125*	*125*	- -	*0,2000* -	*0,8* -
10	& С130-113-23-1	Дренажний насос N=0,019 Вт, MINI BLANC "Aspen", Англія	шт.	4	4589,53 -	- -	18358	-	- -	- -	- -
		Система В3									
11	*КБ20-32-1*	*Уст ановлення вент илят орів масою до 0, 025 т*	*шт*	*1*	*960,56* 913,12	*44,91* 19,36	*961*	*913*	*45* 19	*6,2100* 0,1231	*6,21* 0,12
12	& С130-141-24С	Вентилятор канальний К 200 М sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	7498,43 -	- -	7498	-	- -	- -	- -
13	*КБ20-29-1*	*Уст ановлення вст авок гнучких до вент илят орів кількіст ь: 0,07*2*	*м2*	*0,14*	*1315,68* 1307,00	*8,68* 3,91	*184*	*183*	*1* 1	*9,7800* 0,0266	*1,37* -
14	& С130-231-104К	Вставки гнучкі Ф200	шт	2	165,30 -	- -	331	-	- -	- -	- -
15	КМ11-30-1	Монтаж регулятора швидкості вентилятора	шт	1	179,19 68,19	- -	179	68	- -	0,4500 -	0,45 -
		Система В4									
16	*КБ20-32-1*	*Уст ановлення вент илят орів масою до 0, 025 т*	*шт*	*1*	*960,56* 913,12	*44,91* 19,36	*961*	*913*	*45* 19	*6,2100* 0,1231	*6,21* 0,12
17	& С130-141-26С	Вентилятор канальний К 250 М sileo, "Systemair", Швеція	шт	1	7855,73 -	- -	7856	-	- -	- -	- -
18	*КБ20-29-1*	*Уст ановлення вст авок гнучких до вент илят орів кількіст ь: 0,08*2*	*м2*	*0,16*	*1315,68* 1307,00	*8,68* 3,91	*211*	*209*	*2* 1	*9,7800* 0,0266	*1,56* -
19	& С130-231-106К	Вставки гнучкі Ф250	шт	2	200,66 -	- -	401	-	- -	- -	- -
20	КМ11-30-1	Монтаж регулятора швидкості вентилятора	шт	1	179,19 68,19	- -	179	68	- -	0,4500 -	0,45 -
		Система Х1.1, Х1.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ7-35-2	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,7 т	шт	2	9139,29 6788,99	541,89 219,48	18279	13578	1084 439	44,8000 1,2972	89,6 2,59
22	*КМ11-1-14*	*Уст ановлення монт ажних рам під уст ановку*	*шт*	*2*	*484,93* *484,93*	- -	*970*	*970*	- -	*3,2000* -	*6,4* -
23	& С1411-102-9 варіант 1	Рама для встановлення ККБ Х1	шт	2	7358,35 -	- -	14717	-	- -	- -	- -
		Система Х2									
24	КМ7-35-2	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,7 т	шт	1	9139,29 6788,99	541,89 219,48	9139	6789	542 219	44,8000 1,2972	44,8 1,3
25	*КМ11-1-14*	*Уст ановлення монт ажних рам під уст ановку*	*шт*	*1*	*484,93* *484,93*	- -	*485*	*485*	- -	*3,2000* -	*3,2* -
26	& С1411-102-9 варіант 2	Рама для встановлення ККБ Х2	шт	1	7358,35 -	- -	7358	-	- -	- -	- -
		Система У1									
27	*КБ20-34-1*	*Уст ановлення повіт ряно-т еплової завіси*	*шт*	*1*	*2054,15* *1703,91*	*339,18* *147,37*	*2054*	*1704*	*339* *147*	*12,7500* *0,9723*	*12,75* *0,97*
		Повітроводи та інші елементи систем									
28	*КБ20-4-1*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу В т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм*	*100м2*	*2,18*	*35429,50* *34986,95*	*442,55* *199,47*	*77236*	*76272*	*964* *435*	*261,8000* *1,3566*	*570,72* *2,96*
29	С130-1132 варіант 1	Повітроводи класу В з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	218	488,88 -	- -	106576	-	- -	- -	- -
30	*КБ20-4-14*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу В т овщиною 0,7 мм, перимет ром 4000 мм*	*100м2*	*2,48*	*14520,88* *14176,53*	*320,25* *161,05*	*36012*	*35158*	*794* *399*	*106,0800* *1,0953*	*263,08* *2,72*
31	С130-1136	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	248	787,74 -	- -	195360	-	- -	- -	- -
32	*КБ20-4-15*	*Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу В т овщиною 0,9 мм, перимет ром від 4100 до 4500 мм*	*100м2*	*1,24*	*14520,88* *14176,53*	*320,25* *161,05*	*18006*	*17579*	*397* *200*	*106,0800* *1,0953*	*131,54* *1,36*
33	С130-1137	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 1250 до 2000 мм	м2	124	851,41 -	- -	105575	-	- -	- -	- -
34	& С1630-459-12	Дросель-клапани , діаметр 100мм	шт	2	650,91 -	- -	1302	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С1630-459-13 варіант 1	Дросель-клапани , діаметр 125мм	шт	2	672,31 -	- -	1345	-	- -	- -	- -
36	& С1630-459-9	Дросель-клапан, діаметр 150 мм	шт	16	707,01 -	- -	11312	-	- -	- -	- -
37	& С1630-459-7	Дросель-клапан, діаметр 200 мм	шт	10	876,17 -	- -	8762	-	- -	- -	- -
38	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	6	303,35 249,21	32,38 10,88	1820	1495	194 65	1,8200 0,0745	10,92 0,45
39	& С130-171-В30	Анемостат витяжний АМ 100 ВРФ	шт	2	212,02 -	- -	424	-	- -	- -	- -
40	& С130-171-В29	Анемостат витяжний АМ 125 ВРФ	шт	2	266,42 -	- -	533	-	- -	- -	- -
41	& С130-171-В31	Анемостат витяжний АМ 150 ВРФ	шт	2	349,72 -	- -	699	-	- -	- -	- -
42	*КБ20-10-9*	*Уст ановлення дифузорів вент иляційних кількіст ь: 14+10*	*шт*	*24*	*378,60* *377,46*	- -	*9086*	*9059*	- -	*2,7900* -	*66,96* -
43	& С130-171-9С	Дифузор ПДК 12 з адаптером	шт	14	1492,75 -	- -	20899	-	- -	- -	- -
44	& С130-171-10С1	Дифузор ПДК-16 з адаптером	шт	10	2127,88 -	- -	21279	-	- -	- -	- -
45	*КБ20-15-7*	*Уст ановлення заслінок повіт ряних і клапанів повіт ряних КВР з елект ричним приводом перимет ром до 1600 мм кількіст ь: 2+4*	*шт*	*6*	*395,25* *372,45*	*21,69* *9,78*	*2372*	*2235*	*130* *59*	*2,7200* *0,0665*	*16,32* *0,4*
46	& С130-272-40	Заслінка повітряна 600х400	шт	4	2347,38 -	- -	9390	-	- -	- -	- -
47	& С130-272-41	Заслінка повітряна 700х500	шт	2	4684,20 -	- -	9368	-	- -	- -	- -
48	*КБ20-11-1*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 0,25 м2 кількіст ь: 12+12*	*грат и*	*24*	*273,94* *249,21*	*24,73* *10,38*	*6575*	*5981*	*594* *249*	*1,8200* *0,0711*	*43,68* *1,71*
49	& С130-605-В8 варіант 2	Дворядна вентиляційна решітка розм. 500х300 РВ 3040-2	шт	12	812,55 -	- -	9751	-	- -	- -	- -
50	& С130-605-В8 варіант 1	Однорядна вентиляційна решітка розм. 500х300 РВ 3040-1	шт	12	516,75 -	- -	6201	-	- -	- -	- -
51	*КБ20-11-3*	*Уст ановлення грат жалюзійних площею у просвіт і до 1,5 м2 кількіст ь: 2+2*	*грат и*	*4*	*478,60* *386,14*	*64,33* *24,88*	*1914*	*1545*	*257* *100*	*2,8200* *0,1700*	*11,28* *0,68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С130-596-148Г варіант 3	Решітка повітрозабірна РН 3070-1Н 1200х1000	шт	2	4049,47 -	- -	8099	-	- -	- -	- -
53	& С130-596-149Г варіант 1	Решітка повітрозабірна РН 3070-1Н 1400х1000	шт	2	4568,82 -	- -	9138	-	- -	- -	- -
54	*КР15-121-4*	*Прокладання гнучких повіт роводів діамет ром до 250 мм кількіст ь: 0,15*3,14*14+0,2*3,14*10+0,1*3, 14*3+0,125*3,14*3+0,15*3,14*17+0,2*3,14*10*	*100м2*	*0,292805*	*40234,99* *40234,99*	- -	*11781*	*11781*	- -	*301,0700* -	*88,15* -
55	& С130-1121-И5-1	Повітроводи гнучкі Д=150мм ATCO Superflex	пм	14	197,10 -	- -	2759	-	- -	- -	- -
56	& С130-1121-И9-1	Повітроводи гнучкі Д=200мм ATCO Superflex	пм	10	245,91 -	- -	2459	-	- -	- -	- -
57	& С130-1121-13-2В варіант 1	Повітроводи гнучкі неутеплені Д=100мм	пм	3	64,50 -	- -	194	-	- -	- -	- -
58	& С130-1121-8 варіант 1	Повітроводи гнучкі не утеплені Д=125мм	пм	3	75,86 -	- -	228	-	- -	- -	- -
59	& С130-1121-20	Повітровід гнучкий не утеплений Ф150	пм	17	93,94 -	- -	1597	-	- -	- -	- -
60	& С130-1121-22 варіант 1	Повітровід гнучкий не утеплений Ф200	пм	10	116,49 -	- -	1165	-	- -	- -	- -
61	*КБ20-13-1*	*Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм*	*клапан*	*1*	*246,16* *236,76*	*8,68* *3,91*	*246*	*237*	*9* *4*	*1,7500* *0,0266*	*1,75* *0,03*
62	& С1630-1781-К37	Клапан зворотній Ф160	шт	1	315,57 -	- -	316	-	- -	- -	- -
63	*КБ20-18-1*	*Уст ановлення над шахт ами зонт ів із лист ової ст алі круглого перерізу діамет ром 200 мм*	*зонт*	*1*	*94,53* *85,61*	*8,68* *3,91*	*95*	*86*	*9* *4*	*0,6100* *0,0266*	*0,61* *0,03*
64	& С130-295-7	Зонт D=160	компл.	1	167,27 -	- -	167	-	- -	- -	- -
65	*КР15-123-3*	*Уст ановлення клапанів вогнезат римувальних перимет ром до 1600 мм*	*клапан*	*1*	*1091,53* *1088,72*	- -	*1092*	*1089*	- -	*7,8500* -	*7,85* -
66	*КР15-123-5*	*Уст ановлення клапанів вогнезат римувальних перимет ром понад 3200 до 4500 мм кількіст ь: 2+2*	*клапан*	*4*	*1875,92* *1870,96*	- -	*7504*	*7484*	- -	*14,0000* -	*56* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	*КБ20-25-2*	*Уст ановлення шумоглушників вент иляційних т рубчаст их круглого перерізу діамет ром до 200 мм*	*шт*	*1*	*282,39* *250,29*	*13,02* *5,87*	*282*	*250*	*13* *6*	*1,8500* *0,0399*	*1,85* *0,04*
68	& С130-233-10-11	Шумоглушник канальний Д=160, L=1000мм	шт	1	1391,67 -	- -	1392	-	- -	- -	- -
69	*КБ20-3-10*	*Уст ановлення кожуха до пласт инчаст ого шумоглушника з оцинкованої ст алі кількіст ь: (1,2+0,7)*1*2+(1,3+0,8)*1*2*	*100м2*	*0,08*	*28024,99* *27716,94*	*308,05* *138,85*	*2242*	*2217*	*25* *11*	*207,4000* *0,9443*	*16,59* *0,08*
70	*КБ20-27-2*	*Уст ановлення пласт ин до шумоглушників вент иляційних пласт инчаст их т ипу ГП кількіст ь: 3*2+3*2*	*шт*	*12*	*240,60* *177,23*	*21,69* *9,78*	*2887*	*2127*	*260* *117*	*1,3100* *0,0665*	*15,72* *0,8*
71	& С130-248-53П	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1200х700мм, L=1000мм	шт	2	6112,03 -	- -	12224	-	- -	- -	- -
72	& С130-248-52П	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 1300х800мм, L=1000мм	шт	2	6753,68 -	- -	13507	-	- -	- -	- -
73	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 295+35	10 м2	33	925,06 925,06	- -	30527	30527	- -	6,6700 -	220,11 -
74	& С114-30-42	Теплова ізоляція повітроводів "K-Flex" товщиною 13 мм	м2	295	736,24 -	- -	217191	-	- -	- -	- -
75	& С114-30-43	Теплова ізоляція повітроводів "Isover" товщиною 50 мм	м2	35	388,20 -	- -	13587	-	- -	- -	- -
76	& С111-1848-55	Стрічка EC K-flex для ізоляції кількість: 13,814*33	м.п.	455,862	14,51 -	- -	6615	-	- -	- -	- -
77	& С111-1848-229	Клей К414 кількість: 0,142*33	л	4,686	1120,62 -	- -	5251	-	- -	- -	- -
78	& С1630-522-3-4С	Лючки пітометричні	шт	1	48,99 -	- -	49	-	- -	- -	- -
79	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних т руб, діамет р зовнішній 18 мм кількіст ь: 30+30+15+15*	*100 м*	*0,9*	*18821,12* *18821,12*	- -	*16939*	*16939*	- -	*128,0000* -	*115,2* -
80	& С1545-109-1	Труба мідна, діаметр 6,35мм (1/4") кількість: 30*1,03	м	30,9	95,75 -	- -	2959	-	- -	- -	- -
81	& С1545-109-2	Труба мідна, діаметр 9,52мм (3/8") кількість: 30*1,03	м	30,9	157,49 -	- -	4866	-	- -	- -	- -
82	& С1545-109-8	Труба мідна, діаметр 12,7мм (1/2") кількість: 15*1,03	м	15,45	215,17 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
83	& С1545-109-4	Труба мідна, діаметр 15,88мм (5/8") кількість: 15*1,03	м	15,45	297,99 -	- -	4604	-	- -	- -	- -
84	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних т руб, діамет р зовнішній 28 мм кількіст ь: 15+15*	*100 м*	*0,3*	*23526,40* *23526,40*	- -	*7058*	*7058*	- -	*160,0000* -	*48* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С1545-109-15	Труба мідна, діаметр 25,4мм (1") кількість: 15*1,03	м	15,45	611,54 -	- -	9448	-	- -	- -	- -
86	& С1545-109-11	Труба мідна, діаметр 28,58мм (1 1/8") кількість: 15*1,03	м	15,45	784,96 -	- -	12128	-	- -	- -	- -
87	*КБ26-11-1*	*Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену* *кількіст ь: 30+30+15+15+15+15*	*10 м*	*12*	*488,19* *488,19*	- -	*5858*	*5858*	- -	*3,5200* -	*42,24* -
88	& С114-46-48	Ізоляція K-FLEX ST Д=6,35мм Т= 9мм кількість: 30*1,03	м	30,9	24,53 -	- -	758	-	- -	- -	- -
89	& С114-46-49	Ізоляція K-FLEX ST Д=9,52 мм Т=9мм кількість: 30*1,03	м	30,9	26,38 -	- -	815	-	- -	- -	- -
90	& С114-46-2Ф	Теплова ізоляція для мідної труби K-FLEX ST Ф=12,7 мм, Т=13 мм кількість: 15*1,03	м	15,45	41,11 -	- -	635	-	- -	- -	- -
91	& С114-46-58	Ізоляція для фреонової труби K-FLEX ST Ф=15,88 мм, Т=13мм кількість: 15*1,03	м	15,45	45,54 -	- -	704	-	- -	- -	- -
92	& С114-46-5Ф	Теплова ізоляція для мідної труби K-FLEX ST Ф=25,4 мм, Т=13 мм кількість: 15*1,03	м	15,45	57,74 -	- -	892	-	- -	- -	- -
93	& С114-46-38	Ізоляція K-FLEX ST Двн=28 мм, Т=13мм кількість: 15*1,03	м	15,45	59,96 -	- -	926	-	- -	- -	- -
94	& С111-1848-55	Стрічка EC K-flex для ізоляції кількість: 13,814*12	м.п.	165,768	14,51 -	- -	2405	-	- -	- -	- -
95	& С111-1848-229	Клей К414 кількість: 0,142*12	л	1,704	1120,62 -	- -	1910	-	- -	- -	- -
96	& С1545-89-М9 варіант 1	Комплект фасонних елементів на фреонову магістраль	коплект	1	11185,95 -	- -	11186	-	- -	- -	- -
97	*КБ16-14-13*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 25 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням*	*100м*	*0,3*	*19464,20* *13788,85*	*3530,45* *2142,54*	*5839*	*4137*	*1059* *643*	*92,4000* *15,1245*	*27,72* *4,54*
98	& С113-1392-4 варіант 1	Труба пластикова Ф25х3,5	м	30	106,21 -	- -	3186	-	- -	- -	- -
99	*КБ16-14-14*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 32 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням*	*100м*	*0,2*	*20734,63* *15833,30*	*2172,74* *1272,82*	*4147*	*3167*	*435* *255*	*106,1000* *8,9743*	*21,22* *1,79*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С113-1392-39	Труба пластикова Ф32х4,4	м	20	151,68 -	- -	3034	-	- -	- -	- -
101	*КБ20-4-3*	*Прокладання лот ка з оцинкованої ст алі індивідуального вигот овлення т овщиною 0,5 мм*	*100м2*	*0,16*	*32393,62* *32033,51*	*360,11* *162,31*	*5183*	*5125*	*58* *26*	*239,7000* *1,1039*	*38,35* *0,18*
102	& С1545-269-11	Лоток індивідуального виготовлення з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м	15	479,16 -	- -	7187	-	- -	- -	- -
		Допоміжні матерали									
103	& С111-1848-1 варіант 1	Саморізи 3.9х11	шт	4720	0,42 -	- -	1982	-	- -	- -	- -
104	& С111-1848-2-1Ц варіант 1	Шпилька М8	мп	283	44,18 -	- -	12503	-	- -	- -	- -
105	& С111-1848-3 варіант 1	Шпилька М10	мп	82	70,30 -	- -	5765	-	- -	- -	- -
106	& С111-1848-4 варіант 1	Профіль Т20	мп	71	110,99 -	- -	7880	-	- -	- -	- -
107	& С111-1848-5 варіант 1	Профіль Т30	мп	52	149,51 -	- -	7775	-	- -	- -	- -
108	& С111-1848-6 варіант 1	Піностріч ка самоклеюча	мп	679	2,66 -	- -	1806	-	- -	- -	- -
109	& С111-1848-7 варіант 1	Дюбель латунний забивний М8	шт	195	9,60 -	- -	1872	-	- -	- -	- -
110	& С111-1848-7 варіант 2	Дюбель латунний забивний М10	шт	149	12,15 -	- -	1810	-	- -	- -	- -
111	& С111-1848-8 варіант 1	Скоби монтажні	шт	2159	7,81 -	- -	16862	-	- -	- -	- -
112	& С111-1848-9 варіант 1	Болти з гайками оцинковані	кг	112	248,64 -	- -	27848	-	- -	- -	- -
113	& С111-1848-10 варіант 1	Силікон	бал	30	187,91 -	- -	5637	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& С111-1848-23	Стрічка алюмінієва 50мм, 50м самоклеюча	шт	2	329,11 -	- -	658	-	- -	- -	- -
115	& С111-1848-28	Стрічка "Скотч"	рул	4	58,62 -	- -	234	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1347256	302837	9367 4369		2208,22 29,33
		Разом будівельні роботи, грн.					1347256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1035052				
		всього заробітна плата, грн.					307206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					217,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49469				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1497930**				
		Всього по розділу 1					**1497930**				
		Розділ 2. Опалення									
116	*КБ18-6-2*	*Уст ановлення радіат орів ст альних кількіст ь: 0,965*12+1,544*8+1,93*12*	*100кВт*	*0,47092*	*21738,76* *13271,26*	*2194,41* *983,36*	*10237*	*6250*	*1033* *463*	*96,9200* *6,6322*	*45,64* *3,12*
117	& С130-555-20	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-400 Kermi, Німеччина	шт	12	6220,05 -	- -	74641	-	- -	- -	- -
118	& С130-555-21	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-800 Kermi, Німеччина	шт	8	7693,17 -	- -	61545	-	- -	- -	- -
119	& С130-555-22	Радіатори панельні сталеві з нижнім підключенням із вбудованим термостатичним клапаном, з кріпленням 22V-500-1000 Kermi, Німеччина	шт	12	9115,27 -	- -	109383	-	- -	- -	- -
120	*КБ16-15-2*	*Уст ановлення вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст альних т руб діамет ром до 50 мм*	*шт*	*3*	*530,15* *346,15*	*89,28* *23,93*	*1590*	*1038*	*268* *72*	*2,4100* *0,1542*	*7,23* *0,46*
121	& С1630-67-4К-1	Кран кульовий Ду32 PN16	шт	3	921,74 -	- -	2765	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& С113-1392-Р25-1	Термоголовка М30х1,5 Oventrop, Німеччина	шт	32	504,98 -	- -	16159	-	- -	- -	- -
123	*КБ16-15-1*	*Уст ановлення вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст альних т руб діамет ром до 25 мм кількіст ь: 8+4*	*шт*	*12*	*518,62* *346,15*	*69,77* *22,95*	*6223*	*4154*	*837* *275*	*2,4100* *0,1561*	*28,92* *1,87*
124	& С1630-67-3К-1	Кран кульовий Ду25, PN16	шт	8	494,73 -	- -	3958	-	- -	- -	- -
125	& С1630-67-119Ф варіант 1	Кран кульовий дренажний	шт	4	265,15 -	- -	1061	-	- -	- -	- -
126	& С1630-67-1Р	Запірно-приєднувальний вузол прохідний Multiflex F 3/4'x3/4', Oventrop, Німеччина	шт	32	1056,94 -	- -	33822	-	- -	- -	- -
127	*КБ18-22-5*	*Уст ановлення кранів повіт ряних кількіст ь: 4+4+4*	*комплек т*	*12*	*36,78* *31,19*	- -	*441*	*374*	- -	*0,2000* -	*2,4* -
128	& С1630-67-1091	Автоматичний клапан для випуску повітря ДУ15	шт	4	334,37 -	- -	1337	-	- -	- -	- -
129	& С1630-67-41-1 варіант 1	Вентиль балансувальний муфтовий Ду25 Hycocon VTZ, Oventrop, Німеччина	шт	4	4038,38 -	- -	16154	-	- -	- -	- -
130	*КБ18-21-2*	*Уст ановлення фільт рів для очищення води у т рубопроводах сист ем опалення діамет ром 32 мм*	*10шт*	*0,1*	*2387,08* *1766,65*	*620,43* *279,65*	*239*	*177*	*62* *28*	*12,3000* *1,9019*	*1,23* *0,19*
131	& С1630-67-5Р	Фільтр Ду32	шт	1	810,30 -	- -	810	-	- -	- -	- -
132	*КБ16-10-1*	*Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром до 40 мм кількіст ь: 0,250*64*	*100м*	*0,16*	*15402,67* *13533,67*	*1731,14* *780,28*	*2464*	*2165*	*277* *125*	*90,6900* *5,3067*	*14,51* *0,85*
133	& С113-1392-Р23 варіант 1	Відвід з нікельованою трубкою 16 L=300 KAN-therm	шт	64	664,38 -	- -	42520	-	- -	- -	- -
134	& С113-1392-Р31	З'єднувач конусний на мідну трубку, 15х3/4"	шт	64	199,36 -	- -	12759	-	- -	- -	- -
135	& С113-1392-10-К	Кільце PVDF UltraLine 16 KAN-Therm	пм	64	52,91 -	- -	3386	-	- -	- -	- -
136	*КБ16-7-4*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст альних водогазопровідних оцинкованих т руб діамет ром 32 мм*	*100м*	*0,1*	*9113,33* *8126,90*	*651,80* *238,42*	*911*	*813*	*65* *24*	*55,2700* *1,5787*	*5,53* *0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10	251,48 -	- -	2515	-	- -	- -	- -
138	*КБ16-14-12*	*Прокладання т рубопроводів з напірних поліет иленових т руб зовнішнім діамет ром 20 мм* *кількіст ь: 400+100*	*100м*	*5*	*19370,50* *13415,78*	*5677,97* *3496,23*	*96853*	*67079*	*28390* *17481*	*89,9000* *24,6622*	*449,5* *123,31*
139	& С113-1392-10-1	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 16х2.2 кількість: 400*1,03	пм	412	47,09 -	- -	19401	-	- -	- -	- -
140	& С113-1392-10-2	Труба KAN-Therm UltraLine-PE із захистом EVOH 20х2.8 кількість: 100*1,03	пм	103	80,96 -	- -	8339	-	- -	- -	- -
141	*КБ16-14-13*	*Прокладання т рубопроводів з напірних поліет иленових т руб зовнішнім діамет ром 25 мм*	*100м*	*1,5*	*17081,70* *13788,85*	*1147,95* *465,03*	*25623*	*20683*	*1722* *698*	*92,4000* *3,1455*	*138,6* *4,72*
142	& С113-1392-10-4	Труба KAN-Therm багатошарова PE-RT/al/PE-RT 25х2.5 кількість: 150*1,03	пм	154,5	156,44 -	- -	24170	-	- -	- -	- -
143	*КБ13-16-6 К=2*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021 (за 2 рази)* *кількіст ь: 0,032*3,14*10* Н1=2	*100м2*	*0,010048*	*3831,70* *1554,74*	*158,87* *16,95*	*39*	*16*	*2* *-*	*9,5600* *0,1162*	*0,1* *-*
144	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази кількість: 0,032*3,14*10	100м2	0,010048	20368,97 14737,20	1,84 1,68	205	148	- -	106,2600 0,0111	1,07 -
145	*КБ26-11-1*	*Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену* *кількіст ь: 400+100+150+10*	*10 м*	*66*	*488,19* *488,19*	- -	*32221*	*32221*	- -	*3,5200* -	*232,32* -
146	& С114-30-Т18-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d16, K-Flex PE Color Compact кількість: 400*1,03	м	412	21,68 -	- -	8932	-	- -	- -	- -
147	& С114-30-Т18-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d20, K-Flex PE Color Compact кількість: 100*1,03	м	103	22,42 -	- -	2309	-	- -	- -	- -
148	& С114-30-Т18-4	Ізоляція товщиною 6 мм на пластиковий трубопровід d25, K-Flex PE Color Compact кількість: 150*1,03	м	154,5	26,40 -	- -	4079	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& С114-30-Т23-1	Теплова ізоляція товщиною 13 мм на трубопровід Ду32, K-flex	м	10	80,40 -	- -	804	-	- -	- -	- -
		Додаткові матеріали									
150	& С113-1392-Р27	Фітинги для з'єднання арматури	компл.	1	8111,61 -	- -	8112	-	- -	- -	- -
151	& С111-1848-30	Стрічка K-flex ST 3x50x15 для ізоляції	м	990	28,27 -	- -	27987	-	- -	- -	- -
152	& С111-1848-18	Клей К414 0,5л	банка	6	563,06 -	- -	3378	-	- -	- -	- -
153	& С1545-89-М32	Кріплення труб	шт.	650	68,31 -	- -	44402	-	- -	- -	- -
154	& С111-1904-6-2Д	Шпилька М8	мп	5	31,38 -	- -	157	-	- -	- -	- -
155	& С1545-44-16	Дюбель М8	шт	8	5,95 -	- -	48	-	- -	- -	- -
156	& С130-231-Х73 варіант 1	Хомут металевий Ду32	шт	6	3702,77 -	- -	22217	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					734196	135118	32656 19166		927,05 134,68
		Разом будівельні роботи, грн.					734196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					566422				
		всього заробітна плата, грн.					154284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24717				
		Всього будівельні роботи, грн.					**809540**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**809540**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2081452	437955	42023 23535		3135,27 164,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2081452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1601474				
		всього заробітна плата, грн.					461490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					226018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					325,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74186				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2307470**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-08

придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 3.7_07/24-1-П.ОВ відомості тощо
Кошторисна вартість 2709,037 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4027-22И варіант 1	Припливно-витяжна установка GreenSTR-10 в комплекті " AeroStar"; (маса=0,09)	компл.	1	907733,35	907733
2	& 2308-4027-26И варіант 2	Припливна установка GreenSTR-3 в комплекті " AeroStar"; (маса=0,09)	компл.	1	629001,66	629002
3	& 2308-4021-2	Провідний пульт керування.; (маса=0,0003)	шт.	4	10983,75	43935
4	& 2308-123-2 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RE 1,5 "Systemair", Швеція; (маса=0,0018)	шт	2	6790,00	13580
5	& 2308-1241-1	Регулятор перепаду тиску Ду 20, Hycocon DTZ, Oventrop, Німеччина; (маса=0,0004)	шт	4	11966,60	47866
6	& 2308-6022-11 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий круглий КПВ-2.0 Д160 з електроприводом 220В; (маса=0,011)	шт	1	11127,50	11128
7	& 2308-6023-9-М	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1000х500 з електричним приводом 220В; (маса=0,062)	шт	2	19503,33	39007
8	& 2308-6023-6 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий КПВЕ-120 1200х700 з електричним приводом 220В; (маса=0,071)	шт	2	21469,17	42938
9	& 2308-4028-1 варіант 3	Спліт система MSZ-HR25VFK/MUZ-HR25VF Mitsubishi; (маса=0,0314)	шт.	4	29663,70	118655
10	& 2302-5003-17-1 варіант 2	Компрессорно-конденсаторный блок Kaisai / Inwerter module KAISAI KMS-8140, або аналог; (маса=0,38) кількість: 1+2	компл.	3	136766,67	410300
11	& 2308-402-1 варіант 1	Повітряно-теплова завіса електрична SIFEC20E16-H Aircurtain Sierra, "Frico" Швеція; (маса=0,0314)	шт.	1	420105,00	420105

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**2684249**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24788
		Всього по кошторису				**2709037**

Склав О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-09
на пусконалагоджувальні роботи опалення та вентиляції
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	60,263	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23859	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	47,665	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП3-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі (П1-П3)	установ.	2	12037,13	24074	61,0000	122
2	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 (П1-П3)	вен.мер.	2	5525,24	11050	28,0000	56
3	КП3-7-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	пристр.	1	3946,60	3947	20,0000	20
4	КП3-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	5	848,52	4243	4,3000	21,5
		Разом прямі витрати по кошторису				43314		219,5
		всього заробітна плата, грн.				43314		
		Разом будівельні роботи, грн.				43314		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				16949		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				19,09		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				4351		
		Всього будівельні роботи, грн.				**60263**		
		Всього по кошторису, грн.				**60263**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**238,59**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**47665**		

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010

на Монтаж системи пожежної сигналізації

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3.10_07/24-1-П.СПЗ

Кошторисна вартість	101,110	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38562	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	56,048	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи пожежної сигналізації									
1	*КМ10-668-2*	*Монт аж сповіщувача ПС авт омат ичного адресного димового опт ичного у нормальному виконанні*	*шт*	*31*	*423,97* *416,74*	*1,72* *0,34*	*13143*	*12919*	*53* *11*	*3,2000* *0,0026*	*99,2* *0,08*
2	*КМ10-668-6*	*Конст рукції для уст ановлення сповіщувача*	*шт*	*31*	*72,93* *72,93*	*-* *-*	*2261*	*2261*	*-* *-*	*0,5600* *-*	*17,36* *-*
3	*КМ10-668-4*	*Монт аж т а підключення сповіщувача авт омат ичного елект роконт акт ного ручного*	*шт*	*3*	*215,04* *208,37*	*-* *-*	*645*	*625*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*4,8* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 1					16049	15805	53 11		121,36 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					16049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					15816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2185				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23190**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					15782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5129				
		Всього будівельні роботи, грн.					**77919**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**77919**				
		Разом прямі витрати по кошторису					78186	48665	220 69		353,07 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					78186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29301				
		всього заробітна плата, грн.					48734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7314				
		Всього будівельні роботи, грн.					**101110**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**101110**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**385,62**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**56048**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-011

Придбання устаткування системи пожежної сигналізації
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 3.10_07/24-1-П.СПЗ відомості тощо
Кошторисна вартість 138,332 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30066 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний ОР720; (маса=0,0007) кількість: 31+3	шт	34	3075,54	104568
2	1602-30007 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача DB721; (маса=0,000026) кількість: 31+3	шт	34	241,94	8226
3	1602-30066 варіант 2	Модуль ручного пожежного адресного сповіщувача FDME221; (маса=0,0007) кількість: 3+1	шт	4	4516,62	18066
4	1602-30066 варіант 3	Корпус ручного пожежного адресного сповіщувача FDMH291-R; (маса=0, 0007) кількість: 3+1	шт	4	684,86	2739
5	1602-30066 варіант 4	Захисна кришка ручного пожежного адресного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007) кількість: 3+1	шт	4	673,46	2694
6	1602-30007 варіант 2	Запасне скло ручного пожежного адресного сповіщувача FDMG291; (маса=0,000026)	шт	3	264,74	794
		Разом				**137087**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1245
		Всього по кошторису				**138332**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012

на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3.10_07/24-1-П.СПЗ

Кошторисна вартість	150,470	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,36746	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,277	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей									
1	*КМ10-386-15*	*Монт аж оповіщувачів світ ло-звукових*	*шт*	*6*	*488,60*	*-*	*2932*	*2823*	*-*	*3,2000*	*19,2*
					470,53	-			-	-	-
2	*КБ21-17-12*	*Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "Вихід", "Напрямок руху" кількіст ь: 5+4*	*100шт*	*0,09*	*21065,10*	*-*	*1896*	*1789*	*-*	*131,2000*	*11,81*
					19882,05	-			-	-	-
3	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення*	*ящик*	*1*	*665,71*	*-*	*666*	*666*	*-*	*4,8000*	*4,8*
					665,71	-			-	-	-
4	*КМ8-125-1*	*Монт аж бат ареї акумулят орної АКБ 12В 18 А/г*	*шт*	*2*	*110,16*	*-*	*220*	*178*	*-*	*0,6400*	*1,28*
					88,76	-			-	-	-
5	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*15*	*705,79*	*-*	*10587*	*10587*	*-*	*4,8000*	*72*
					705,79	-			-	-	-
6	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	15	676,63	-	10149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*1*	*189,74* *189,74*	- -	*190*	*190*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
8	& С1512-2-3	Корпус для кнопки КП-101	шт	1	80,02 -	- -	80	-	- -	- -	- -
9	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (AEAL-22)	шт	1	259,39 235,26	- -	259	235	- -	1,6000 -	1,6 -
10	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	260,52 235,26	- -	521	471	- -	1,6000 -	3,2 -
11	*КМ10-901-9*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*1*	*379,49* *379,49*	- -	*379*	*379*	- -	*3,2000* -	*3,2* -
12	& С1512-5-5	Бокс монтажний настінний металевий 300х200х120 мм	шт	1	2248,83 -	- -	2249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					30128	17318	- -		118,69 -
		Разом будівельні роботи, грн.					30128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12810				
		всього заробітна плата, грн.					17318				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2336				
		Всього будівельні роботи, грн.					**37853**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 480+15+10*	*100 м*	*5,05*	*2298,08* *2298,08*	- -	*11605*	*11605*	- -	*16,0000* -	*80,8* -
18	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 2х1,5 кількість: 480*1,02	м	489,6	33,81 -	- -	16553	-	- -	- -	- -
19	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 3х1,5 кількість: 15*1,02	м	15,3	45,85 -	- -	702	-	- -	- -	- -
20	& С111-1810-2 варіант 2	Провід ПВ1 1х4,0 кількість: 10*1,02	м	10,2	28,74 -	- -	293	-	- -	- -	- -
21	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	63	13,62 -	- -	858	-	- -	- -	- -
22	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	1440	5,76 -	- -	8294	-	- -	- -	- -
23	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6х30 мм	шт	1533	7,71 -	- -	11819	-	- -	- -	- -
24	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6х30 мм кількість: 12*100	шт	1200	0,61 -	- -	732	-	- -	- -	- -
25	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм кількість: 12*100	шт	1200	0,58 -	- -	696	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					97836	30815	10 2		217,4 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					97836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67011				
		всього заробітна плата, грн.					30817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14780				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4806				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112616**				
		Всього по розділу 2					**112616**				
		Разом прямі витрати по кошторису					127964	48133	10 2		336,09 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					127964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79821				
		всього заробітна плата, грн.					48135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7142				
		Всього будівельні роботи, грн.					**150470**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-013

Придбання устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 3.10_07/24-1-П.СПЗ відомості тощо
Кошторисна вартість 30,814 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-20021 варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий ("Пожежа") "Тортила" С-05С-24; (маса=0,002)	шт	6	955,00	5730
2	1602-20021 варіант 1	Покажчик шляхів евакуації світловий ("Вихід") "Грінлайт" УА-2-12/24 ; (маса=0,002)	шт	5	1650,00	8250
3	1602-20021 варіант 2	Покажчик шляхів евакуації світловий ("Напрямок руху") "Грінлайт" УА-2-12/24 ; (маса=0,002)	шт	4	1650,00	6600
4	1516-8013 варіант 1	Блок живлення 24В, 6А UPS 180 12/24; (маса=0,009)	шт	1	4600,00	4600
5	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г ; (маса=0,009)	шт	2	2500,00	5000
6	1602-30007 варіант 4	Кнопка з фіксацією положення AEAL-22 "Пуск оповіщення"; (маса=0,000026)	шт	1	129,32	129
7	1602-30007 варіант 3	Реле з базою РЕК78/3 5 А 24В DC; (маса=0,000026)	шт	2	105,38	211
		Разом				**30520**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				294
		Всього по кошторису				**30814**

Склав _____ О.В. Стецюк

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-014

на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	15,870	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06283	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,552	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світлозвуковий	шт	6	1554,96	9330	7,8800	47,28
2	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	2075,91	2076	10,5200	10,52
		Разом прямі витрати по кошторису				11406		57,8
		всього заробітна плата, грн.				11406		
		Разом будівельні роботи, грн.				11406		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				4464		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				5,03		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1146		
		Всього будівельні роботи, грн.				**15870**		
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015

на Монтаж системи автоматизації систем протипожежного захисту

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3.10_07/24-1-П.СПЗ

Кошторисна вартість	130,800	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40245	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	58,156	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи автоматизації СПЗ									
1	*КМ10-667-12*	*Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Модуль входу)*	*шт*	*6*	*1668,33* *1666,94*	*1,39* *0,27*	*10010*	*10002*	*8* *2*	*12,8000* *0,0021*	*76,8* *0,01*
2	*КМ10-667-12*	*Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Релейний модуль входу/виходу)*	*шт*	*4*	*1668,33* *1666,94*	*1,39* *0,27*	*6673*	*6668*	*5* *1*	*12,8000* *0,0021*	*51,2* *0,01*
3	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*10*	*189,74* *189,74*	- -	*1897*	*1897*	- -	*1,6000* -	*16* -
4	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*4*	*705,79* *705,79*	- -	*2823*	*2823*	- -	*4,8000* -	*19,2* -
5	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	4	676,63 -	- -	2707	-	- -	- -	- -
6	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	4	260,52 235,26	- -	1042	941	- -	1,6000 -	6,4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*6*	*189,74* *189,74*	- -	*1138*	*1138*	- -	*1,6000* -	*9,6* -
8	& С1512-2-2 варіант 1	Коробка Т60, ОВО Bettermann	шт	6	151,78 -	- -	911	-	- -	- -	- -
9	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях ("Пуск ВПВ")	шт	6	259,39 235,26	- -	1556	1412	- -	1,6000 -	9,6 -
10	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	6	237,57 208,37	- -	1425	1250	- -	1,6000 -	9,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					30182	26131	13 3		198,4 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					30182				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4038				
		всього заробітна плата, грн.					26134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3656				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42048**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 2х1,5 кількість: 160*1,02	м	163,2	33,81 -	- -	5518	-	- -	- -	- -
18	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 3х1,5 кількість: 170*1,02	м	173,4	45,85 -	- -	7950	-	- -	- -	- -
19	& С151-1-38	Кабель J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8 кількість: 80*1,02	м	81,6	9,36 -	- -	764	-	- -	- -	- -
20	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	200	13,62 -	- -	2724	-	- -	- -	- -
21	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	1470	5,76 -	- -	8467	-	- -	- -	- -
22	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6х30 мм	шт	1678	7,71 -	- -	12937	-	- -	- -	- -
23	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6х30 мм кількість: 2*100	шт	200	0,61 -	- -	122	-	- -	- -	- -
24	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм кількість: 2*100	шт	200	0,58 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					77033	24573	32 6		171,31 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					77033 52428 24579 11718 16,62 3787 **88751**				
		Всього по розділу 2					**88751**				
		Разом прямі витрати по кошторису					107215	50704	45 9		369,71 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					107215 56466 50713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					23585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7443				
		Всього будівельні роботи, грн.					**130800**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**130800**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год					**402,45**				
		Кошторисна заробітна плата, грн					**58156**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-016

Придбання устаткування системи автоматизації систем протипожежного захисту
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 3.10_07/24-1-П.СПЗ відомості тощо
Кошторисна вартість 118,380 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30066 варіант 7	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	6	5867,86	35207
2	1602-30066 варіант 6	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	4	16376,69	65507
3	1602-30066 варіант 5	Корпус універсальний з кришкою для модулів (IP65) FDCH221; (маса=0, 0007)	шт	10	1276,41	12764
4	1602-30007 варіант 6	Реле R2N-2012-23-1024 WT; (маса=0,000026)	шт	4	389,60	1558
5	1602-30066 варіант 8	Кнопка "Пуск ВПВ" РУПД-06В-О-М-0; (маса=0,0007)	шт	6	188,00	1128
6	1602-30007 варіант 5	Датчик магнітоконтактний з кронштейном (для дверцят ПК) СОМК-3-4; (маса=0,000026)	шт	6	192,40	1154
		Разом				**117318**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1062
		Всього по кошторису				**118380**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада] [підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-017
на Налагодження системи автоматизації систем протипожежного захисту
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	3,861	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01528	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,053	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-45	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій многошлейфний, за кожний шлейф кількість: 6+4	шт	10	193,38	1934	0,9800	9,8
2	ПЖ5-30	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Датчик контактний механічний	шт	6	140,10	841	0,7100	4,26
		Разом прямі витрати по кошторису				2775		14,06
		всього заробітна плата, грн.				2775		
		Разом будівельні роботи, грн.				2775		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1086		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				1,22		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				278		
		Всього будівельні роботи, грн.				**3861**		
		Всього по кошторису, грн.				**3861**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**15,28**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**3053**		

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018/СЗ

на Монтаж систем зв'язку

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3.11_07/24-1-П.СО

Кошторисна вартість	45,751	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15816	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,364	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	*КМ10-184-8*	*Шафа ввідна до комут ат орів*	*шт*	*1*	*2161,79* *1882,11*	*279,68* *98,11*	*2162*	*1882*	*280* *98*	*12,8000* *0,6672*	*12,8* *0,67*
2	& С1630-114-4 варіант 1	Набір кріплення М6 SM6.1	комплект	12	5,02 -	- -	60	-	- -	- -	- -
3	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	152,68 121,23	- -	153	121	- -	0,8000 -	0,8 -
4	& С1510-2-9	Організатор кабелю 1U UA-CMS-CM-04BK	шт	1	314,67 -	- -	315	-	- -	- -	- -
5	*КМ11-96-1*	*Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Комут аційна панель 1U 24port RJ45 Cat.5e UTP, DM series)*	*шт*	*1*	*227,17* *227,17*	- -	*227*	*227*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
6	КМ11-107-1	Прокладання і вмикання комутаційних шнурів	шт	6	48,83 48,83	- -	293	293	- -	0,3400 -	2,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1510-2-8	Комутаційний шнур NETCONNECT® кат.5е UTP LSZH, white, 1m, CO155E2-08M001, Commscope	шт	6	283,65 -	- -	1702	-	- -	- -	- -
8	*КМ10-184-5*	*Комут аційні панелі службового зв'язку (пат ч-панель)*	*шт*	*1*	*1536,60* *1411,58*	- -	*1537*	*1412*	- -	*9,6000* -	*9,6* -
9	КМ11-107-1	Прокладання і вмикання комутаційних шнурів	шт	2	48,83 48,83	- -	98	98	- -	0,3400 -	0,68 -
10	& С1510-2-10	Пігтейл LC/UPC 50/125 OM4, 2m, 2160042-2, Commscope	шт	1	383,52 -	- -	384	-	- -	- -	- -
11	& С1510-2-11	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC Duplex 9/125 OS2, 3 фута, 6536501-1, Commscope	шт	1	1939,02 -	- -	1939	-	- -	- -	- -
12	*КМ10-51-14*	*Оброблення і вмикання кабеля у комут аційну панель піст олет ом, ємкіст ь кабеля 5х3 (факт ично працюємо з кабелем 4х2, т ому применяємо К=0,5)* Н1=0,5	*10кінців*	*1,6*	*588,16* *588,16*	- -	*941*	*941*	- -	*4,0000* -	*6,4* -
13	*КБ21-22-7*	*Уст ановлення шт епсельних розет ок незаглибленого т ипу при відкрит ій проводці*	*100шт*	*0,03*	*3459,43* *3296,12*	- -	*104*	*99*	- -	*25,3100* -	*0,76* -
14	& С1510-2-12	Розетка комп'ютерна 2-портова DIN 68х68, 2-966224-1, Commscope	шт	3	358,77 -	- -	1076	-	- -	- -	- -
15	С1547-16 варіант 1	Рамка 80х80 для розетки комп'ютерної 2-портової, 2-964830-1, Commscope	шт	3	73,50 -	- -	221	-	- -	- -	- -
16	*КМ10-184-5*	*Комут ат ор службового зв'язку (комут ат ор на 8 порт ів)*	*шт*	*1*	*1536,60* *1411,58*	- -	*1537*	*1412*	- -	*9,6000* -	*9,6* -
17	*КМ10-185-2*	*Елект рична перевірка т а наст роювання комут ат орів усіх призначень [крім міжміських]*	*р.місце*	*1*	*5960,42* *5960,42*	- -	*5960*	*5960*	- -	*35,2000* -	*35,2* -
18	*КМ10-667-10*	*Прилад приймально-конт рольний об'єкт овий на 1 промінь (т очка дост упу Wi-Fi)*	*шт*	*1*	*2446,23* *2381,10*	*1,39* *0,27*	*2446*	*2381*	*1* -	*17,6000* *0,0021*	*17,6* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21155	14826	281 98		97,08 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					21155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6048				
		всього заробітна плата, грн.					14924				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1776				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27439**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**27439**				
		Розділ 2. Кабельні мережі									
19	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліет иленових т руб у гот ових борознах, діамет р т руб до 25 мм*	*100м*	*1,2*	*3204,69* / *3204,69*	-	*3846*	*3846*	-	*23,9800*	*28,78*
20	& С113-953-1-2 варіант 1	Труба гофрована пластикова з протяжкою, діаметр 16 мм кількість: 120*1,01	м	121,2	10,02	-	1214	-	-	-	-
21	& С1545-240-16 варіант 1	Тримач пластиковий для гофрованої труби D16	шт	300	2,45	-	735	-	-	-	-
22	& С1545-52-5 варіант 1	Дюбель пластиковий 6х40	шт	300	0,67	-	201	-	-	-	-
23	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*1,2*	*2298,08* / *2298,08*	-	*2758*	*2758*	-	*16,0000*	*19,2*
24	& С151-1-281	Кабель UTP cat 5e, LSZH, CS24Z3, 884048914/10, 4х2х0,51 кількість: 120*1,02	м	122,4	51,82	-	6343	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15097	6604	-		47,98
		Разом будівельні роботи, грн.					15097				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8493				
		всього заробітна плата, грн.					6604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1060				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18312**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**18312**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					36252	21430	281 98		145,06 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					36252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14541				
		всього заробітна плата, грн.					21528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2836				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45751**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**45751**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**158,16**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**24364**				

Склав О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-019

Придбання устаткування систем зв'язку
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 3.11_07/24-1-П.СО відомості тощо
Кошторисна вартість 56,476 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4013 варіант 1	Комутаційна шафа настінна WMNC-9U-FLAT-BLACK ; (маса=0,03)	шт	1	5256,40	5256
2	1602-30066 варіант 12	Комутаційна патч-панель з'єднувальна 1U 24-портова 19" 5-е 24xRJ UTP, 760180000, Commscope; (маса=0,0007)	шт	1	3416,67	3417
3	1602-30066 варіант 13	Модульне гніздо NETCONNECT® UTP кат.5е RJ45 SL110, black, 1375191-2, Commscope; (маса=0,0007)	шт	12	273,33	3280
4	1602-30066 варіант 9	Комутаційна панель оптична 1U 24xLC duplex/SC simplex (w/oadapters, with caps) , metall, Black, 1206343-4, Commscope; (маса=0,0007)	шт	1	6520,83	6521
5	1602-20021 варіант 6	Комутатор мережевий 8-портовий IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch JL681A (RSVLC-1907), Aruba; (маса=0,002)	шт	1	13257,50	13258
6	1602-30066 варіант 10	Точка доступу Wi-Fi HPE Networking Instant On AP25 (RW)4x4 Wi-Fi 6 Indoor Access PointR9B28A (Aruba); (маса=0,0007)	шт	1	14993,33	14993
7	1602-30007 варіант 9	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION 1930 8G POE SVC ; (маса=0,000026)	шт	1	1546,35	1546
8	1602-30007 варіант 7	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION AP SVC (HK1Y0E); (маса=0,000026)	шт	1	2311,30	2311
9	1602-30066 варіант 11	IP-телефон Grandstream GRP2601P ; (маса=0,0007)	шт	3	1791,67	5375
		Разом				**55957**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				519
		Всього по кошторису				**56476**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис, ініціали, прізвище]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020

на Монтаж системи охоронної сигналізації

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3.4_07/24-1-П.СОТС

Кошторисна вартість	89,672	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40643	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	58,838	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	*КМ10-667-2*	*Монт аж приладу приймально-конт рольного охоронної сигналізації Integra 64 Plus*	*шт*	*1*	*8503,26* *8432,35*	*1,72* *0,34*	*8503*	*8432*	*2* -	*60,8000* *0,0026*	*60,8* -
2	*КМ10-667-13*	*Монт аж модулю ETHM-1Plus*	*шт*	*1*	*834,86* *833,47*	*1,39* *0,27*	*835*	*833*	*2* -	*6,4000* *0,0021*	*6,4* -
3	*КМ10-667-13*	*Монт аж клавіат ури с сенсорним дисплеєм INT-TSH2*	*шт*	*1*	*834,86* *833,47*	*1,39* *0,27*	*835*	*833*	*2* -	*6,4000* *0,0021*	*6,4* -
4	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній (Трансформатор 20В TR-60 VA)	шт	1	141,10 102,93	- -	141	103	- -	0,7000 -	0,7 -
5	*КМ8-125-1*	*Монт аж бат ареї акумулят орної АКБ 12В 17 А/г*	*шт*	*1*	*110,16* *88,76*	- -	*110*	*89*	- -	*0,6400* -	*0,64* -
6	*КМ10-901-5*	*Шафа наст інна, розмір до 640х840 мм (Корпус ПКП ОРИ-3 Р)*	*шт*	*1*	*476,22* *443,81*	- -	*476*	*444*	- -	*3,2000* -	*3,2* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-3-8	Ящик живлення (Блок живлення =12В, 1,5А)	ящик	1	665,71 665,71	- -	666	666	- -	4,8000 -	4,8 -
8	КМ10-669-5	Монт аж сповіщувача опт ико-елект ричного в одноблочному виконанні NAVY ECO	шт	11	2554,99 1775,23	1,39 0,27	28105	19528	15 3	12,8000 0,0021	140,8 0,02
9	КМ10-668-4	Монт аж сповіщувача охоронного магніт оконт акт ного СМК 5Е	шт	24	215,04 208,37	- -	5161	5001	- -	1,6000 -	38,4 -
10	КМ8-125-1	Монт аж батареї акумулят орної АКБ 12В 7А/г	шт	1	110,16 88,76	- -	110	89	- -	0,6400 -	0,64 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					44942	36018	21 3		262,78 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					44942				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8903				
		всього заробітна плата, грн.					36021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4741				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60835**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					21288	15601	__-__ -		111,96 -
		Разом будівельні роботи, грн.					21288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5687				
		всього заробітна плата, грн.					15601				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7549				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2475				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28837**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**28837**				
		Разом прямі витрати по кошторису					66230	51619	21 3		374,74 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					66230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14590				
		всього заробітна плата, грн.					51622				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7216				
		Всього будівельні роботи, грн.					**89672**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**89672**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**406,43**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**58838**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-021

Придбання устаткування системи охоронної сигналізації
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 3.4_07/24-1-П.СОТС відомості тощо
Кошторисна вартість 51,439 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30005 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Integra 64 Plus; (маса=0,008)	шт	1	9471,00	9471
2	1602-30066 варіант 14	Ethernet-модуль ETHM-1Plus; (маса=0,0007)	шт	1	5515,83	5516
3	1602-30066 варіант 15	Клавіатура з сенсорним дисплеєм INT-TSH2; (маса=0,0007)	шт	1	15911,00	15911
4	1602-30066 варіант 16	Трансформатор 20В TR-60 VA ; (маса=0,0007)	шт	1	1651,67	1652
5	1602-30005 варіант 3	Акумуляторна бататрея 12В 17А/г; (маса=0,008)	шт	1	2876,67	2877
6	1602-30066 варіант 18	Корпус ППК 324х382х108мм OPU-3 P; (маса=0,0007)	шт	1	2012,50	2013
7	1602-20021 варіант 3	Блок живлення 12В, 1,5А, IPS-1215C-00 ; (маса=0,002)	шт	1	3075,00	3075
8	1602-30066 варіант 17	Сповіщувач оптико-електронний комбінований NAVY ECO; (маса=0,0007)	шт	11	750,00	8250
9	1602-30007 варіант 8	Сповіщувач магнітоконтактний СМК 5Е; (маса=0,000026)	шт	24	65,00	1560
10	1602-30005 варіант 4	Акумуляторна бататрея 12В 7А/г; (маса=0,008)	шт	1	643,33	643
		Разом				**50968**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				471
		Всього по кошторису				**51439**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-022
на Налагодження системи охоронної сигналізації
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	26,906	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10653	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21,281	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	19338,34	19338	98,0000	98
		Разом прямі витрати по кошторису				19338		98
		всього заробітна плата, грн.				19338		
		Разом будівельні роботи, грн.				19338		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				7568		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				8,53		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1943		
		Всього будівельні роботи, грн.				**26906**		
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-023

на Монтаж системи відеоспостереження

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3.5_07/24-1-П.ВС

Кошторисна вартість	15,094	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04893	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,374	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	*КМ10-350-23*	*Монт аж прист рою відеоконт рольного кольорового т елебачення*	*шт*	*2*	*541,86* *541,86*	*-* *-*	*1084*	*1084*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*6,4* *-*
2	*КМ10-51-14*	*Оброблення і вмикання кабеля у комут аційну панель піст олет ом, ємкіст ь кабеля 5х3 (факт ично працюємо з кабелем 4х2, т ому заст осовано К=0,5)* Н1=0,5	*10кінців*	*1,6*	*588,16* *588,16*	*-* *-*	*941*	*941*	*-* *-*	*4,0000* *-*	*6,4* *-*
3	& С1510-2-4	Коннектор RJ-45 8P8C WT-6086A	шт	4	1,71 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2032	2025	- -		12,8 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					2025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					852				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2884**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-024

Придбання устаткування системи відеоспостереження
Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 3.5_07/24-1-П.ВС відомості тощо
Кошторисна вартість 42,524 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-20021 варіант 4	Відеокамера з вбудованою аналітикою NUV-3703-F04 (Bosch) ; (маса=0,002)	шт	2	21071,67	42143
		Разом				**42143**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				381
		Всього по кошторису				**42524**

Склав О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-025

на монтаж устаткування

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа:

креслення (специфікації) № Том 28_07/24-П.ТХ

Кошторисна вартість	3,642	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01079	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,517	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,09	32800,66 13930,70	- -	2952	1254	- -	106,9700 -	9,63 -
		Разом прямі витрати по кошторису					2952	1254	- -		9,63 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1698				
		всього заробітна плата, грн.					1254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					263				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3642**				
		Всього по кошторису					**3642**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10,79**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1517**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-026

придбання устаткування

Будинок трауру №2. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 28_07/24-П.ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 1302,891 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2383-1	Ноутбук екран 15,6' N=0,18 квт 220в 345х280х32 мм; (маса=0,003)	шт	5	24999,17	124996
2	& 560103-33-1	Стіл робочий 1500х1700х800 мм; (маса=0,04)	шт	5	1941,67	9708
3	& 560103-33-2	Крісло робоче поворотне 550х600х1100 мм; (маса=0,02)	шт	5	3760,00	18800
4	& 560103-33-3	Шафа-сейф для розміщення телекомунікаційного обладнання 1200х600х850 мм; (маса=0,04)	шт	2	26757,50	53515
5	& 560103-33-4	Шафа для документів 500х800х1850 мм; (маса=0,04)	шт	5	9820,00	49100
6	& 560103-33-5	Шафа для одягу 500х800х1850 мм; (маса=0,04)	шт	7	4900,00	34300
7	& 560103-33-48	Шафа-сейф для розміщення урн 1500х500х1500 мм; (маса=0,04)	шт	5	20850,00	104250
8	& 1601-2383-5	Принтер багатофункціональний (принтер, копір, сканер) N=0,58 квт, 515х565х450 мм; (маса=0,01)	шт	4	30833,33	123333
9	& 2303-20507-1	Холодильник побутовий 600х600х1450(h) мм, N=0,19 квт, 220в; (маса=0,05)	шт	1	14278,33	14278
10	& 560103-33-7	Шафа медична скляння 400х500х1650 мм; (маса=0,04)	шт	1	10000,00	10000
11	& 560103-33-8	Стілець 400х400х940(h) мм; (маса=0,01)	шт	1	2275,00	2275
12	& 560103-33-9	Столик інструментальний пересувний 450х700х800 мм; (маса=0,02)	шт	1	6467,50	6468
13	& 560103-33-10	Кушетка медична оглядова 1800х600х500 мм; (маса=0,04)	шт	1	5225,00	5225
14	& 560103-33-11	Штатив для вливань пересувний 450х470х1650 мм; (маса=0,01)	шт	1	1250,00	1250
15	& 280222-17018-1	Випромінювач бактерицидний рециркуляційний N=0,015 квт, 220в 150х150х650 мм; (маса=0,005)	шт	1	2495,83	2496
16	& 560103-33-12	Стілець м 'який 550х550х970 мм; (маса=0,015)	шт	23	1016,67	23383

1	2	3	4	5	6	7
17	& 560103-33-13	Шафа-стелаж для іграшок 500х540х1570 мм; (маса=0,03)	шт	2	2238,33	4477
18	& 560103-33-14	Покриття підлогове 3600х2000 мм; (маса=0,01)	шт	1	12837,00	12837
19	& 560103-33-15	Комплект дитячий (стіл ф600мм, табуретки 350х350х420 мм 4шт); (маса=0,02)	шт	1	12320,00	12320
20	& 1601-2383-6	Телевізор 43' N=0,120 квт, 220в, 1080х660х140(h) мм; (маса=0,02)	шт	1	11249,17	11249
21	& 560103-33-17	Диван на три місця м'який 1650х650х980 мм; (маса=0,04)	шт	2	11991,67	23983
22	& 560103-33-18	Шафа картотечна на 5 ящиків 500х630х1650 мм; (маса=0,04)	шт	5	10520,00	52600
23	& 2410-6005-2	Відлякувач комах настінний 810х100х260(h) мм, N=0,04кВт, 220в, IVG40; (маса=0,005)	шт	4	3103,33	12413
24	& 560103-33-19	Підставка для вінка; (маса=0,015)	шт	24	1150,00	27600
25	& 560103-33-20	Підставка для фото; (маса=0,005)	шт	1	250,00	250
26	& 560103-33-21	Підставка для труни 1800х800х650 мм; (маса=0,04)	шт	2	8000,00	16000
27	& 560103-33-22	Банкетка коридорна із спинкою 1500х530х790 мм; (маса=0,02)	шт	32	11166,67	357333
28	& 560103-33-23	Стелаж шафа 500х800х1850 мм; (маса=0,04)	шт	2	2580,83	5162
29	& 560103-33-49	Стіл журнальний 1300х700х390 мм; (маса=0,02)	шт	1	2415,00	2415
30	& 560103-33-25	Диван м 'який на два місця 1200х650х890 мм; (маса=0,03)	шт	1	8782,50	8783
31	& 560103-33-26	Крісло 700х600х890(h) мм; (маса=0,02)	шт	1	6275,83	6276
32	& 560103-33-27	Шафа пристінна 500х1200х1650 мм; (маса=0,04)	шт	3	6629,17	19888
33	& 2410-5001-2	Підломийна машина продуктивність максимальна 400 м2/год, ширина щіток 400 мм, N=2,3 квт, 220в, 470х520х1140 мм, BR 40/10C ADV; (маса=0,03)	шт	1	99332,50	99333
34	& 560103-33-28	Шафа для вуличного та робочого одягу на дві комірки 500х500х1650(h) мм; (маса=0,04)	шт	1	3570,83	3571
35	& 560103-33-29	Шафа для мийних та дезінфекційних засобів 400х320х1650(h) мм; (маса=0,03)	шт	1	4625,00	4625
36	& 560103-33-30	Шафа для прибирального інвентарю 500х400х1650(h) мм; (маса=0,04)	шт	1	4500,00	4500
37	& 2402-3003-3	Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВК-3,5; (маса=0,012)	шт	2	1080,00	2160
38	& 2402-3003-2	Вогнегасник водопінний переносний ВВП-12; (маса=0,015)	шт	4	2500,00	10000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**1281152**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12769
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1281389	0,007	8970
		Всього вартість устаткування				**1293921**
		Всього вартість будівельних робіт				**8970**
		Всього по кошторису				**1302891**

Склав О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	12016,482 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,04838 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	922,263 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		Будівельні роботи						
1	02-03-01	на Загальнобудівельні роботи	10008,624	-	10008,624	4,64733	710,175	-
		Разом по розділу:	10008,624	-	10008,624	4,64733	710,175	-
		Внутрішні мережі						
2	02-03-02	на електротехнічні рішення	263,215	-	263,215	0,47120	69,776	-
3	02-03-03	на придбання устаткування придбання устаткування електротехного	-	33,696	33,696	-	-	-
4	02-03-04	на Опалення та вентиляція, кондиціонування	207,201	-	207,201	0,50158	73,261	-
5	02-03-05	на придбання устаткування придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування	-	1172,875	1172,875	-	-	-
6	02-03-06	на пусконалагоджувальні роботи опалення та вентиляції	18,394	-	18,394	0,07283	14,549	-
		Разом по розділу:	488,81	1206,571	1695,381	1,04561	157,586	-
		Пожежна безпека та оповіщення						
7	02-03-07	на Монтаж системи пожежної сигналізації	17,766	-	17,766	0,07363	10,704	-
8	02-03-08	на придбання устаткування Придбання устаткування системи пожежної сигналізації	-	63,187	63,187	-	-	-
9	02-03-09	на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	44,462	-	44,462	0,10603	15,79	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02-03-010	на придбання устаткування Придбання устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	15,999	15,999	-	-	-
11	02-03-011	на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	5,052	-	5,052	0,02001	3,996	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Разом по розділу:	67,28	79,186	146,466	0,19967	30,49	-
		Системи зв'язку						
12	02-03-012/СЗ	на Монтаж систем зв'язку	42,997	-	42,997	0,15577	24,012	-
13	02-03-013	на придбання устаткування Придбання устаткування систем зв'язку	-	50,1	50,1	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Разом по розділу:	42,997	50,1	93,097	0,15577	24,012	-
		Меблі та обладнання						
14	02-03-014	на придбання устаткування придбання устаткування	0,485	72,429	72,914	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Разом по розділу:	0,485	72,429	72,914	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	10608,196	1408,286	12016,482	6,04838	922,263	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис], (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис], (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на Загальнобудівельні роботи

Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № 07/24-3-П.КР, 07/24-3-П.АР

Кошторисна вартість	10008,624	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,64733	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	710,175	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд
Вимірник одиничної вартості	1300,63	м2
Показник одиничної вартості	7695,21	грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		--- Креслення 07/24-3-П.КР Аркуші 2, 5 ---									
1	КБ1-17-1 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ кількість: 173-130,1	1000м3	0,0429	35765,37 1223,61	34505,39 12469,23	1534	52	1480 535	10,3180 73,1544	0,44 3,14
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 42,9*1,65	т	70,785	65,02 -	65,02 16,10	4602	-	4602 1140	- 0,0990	- 7,01
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0429	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	208	24	183 56	4,6200 6,8331	0,2 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ кількість: 130,1-3	1000м3	0,1271	30657,27 1272,66	29384,61 10999,24	3897	162	3735 1398	10,7316 65,8120	1,36 8,36
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.176 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти кількість: R1((42,9+130,1)*0,0175)	100м3	0,03	35544,96 35544,96	- -	1066	1066	- -	280,5000 -	8,42 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,03	17181,39 17181,39	- -	515	515	- -	150,4500 -	4,51 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1271	7629,85 -	7629,85 2310,62	970	-	970 294	- 12,0516	- 1,53
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,271	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	5205	3039	2166 934	18,3600 5,1175	23,34 6,5
		Разом прямі витрати по розділу 1					17997	4858	13136 4357		38,27 26,83
		Разом будівельні роботи, грн.					17997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					9215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1780				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22829**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунт у щебенем*	*100м2*	*1,04*	*1480,28* *1033,67*	*429,45* *166,42*	*1539*	*1075*	*447* *173*	*8,0800* *1,1053*	*8,4* *1,15*
10	С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	11	1252,43 -	- -	13777	-	- -	- -	- -
11	*КБ11-11-1*	*Проливка цемент ним розчином*	*100м2*	*1,04*	*15090,71* *7325,44*	- -	*15694*	*7618*	- -	*56,2500* -	*58,5* -
		=== Монолітний пояс на відм. -1,250 ===									
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,054	410295,56 18748,59	3252,34 1757,69	22156	1012	176 95	150,7000 10,6641	8,14 0,58
13	КБ6-1-23	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,137	503224,82 43813,67	12550,54 5628,06	68942	6002	1719 771	323,8500 34,3669	44,37 4,71
14	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,1066	28746,11 -	- -	3064	-	- -	- -	- -
15	С113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури кількість: R0(13,7/0,3*10)	шт	457	2,11 -	- -	964	-	- -	- -	- -
		--- Каркас Кф-1 (9 шт.) ---									
16	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм кількість: 0,11364*9	т	1,02276	28746,11 -	- -	29400	-	- -	- -	- -
17	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм кількість: (0,01248+0,0236)*9	т	0,32472	29256,11 -	- -	9500	-	- -	- -	- -
		=== Шпонки стін фундаментів ===									
		--- Каркас Кш-1 (13 шт.) ---									
18	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм кількість: R5(0,01092*13)	т	0,14196	28746,11 -	- -	4081	-	- -	- -	- -
19	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм кількість: 0,002*13	т	0,026	29256,11 -	- -	761	-	- -	- -	- -
		=== Стіни фундаментів ===									
20	*КБ6-1-22*	*Улашт ування ст річкових фундамент ів залізобет онних, при ширині по верху до 1000 мм* *кількіст ь: 19+6,2*	*100м3*	*0,252*	*116950,87* *61736,89*	*14015,73* *6419,90*	*29472*	*15558*	*3532* *1618*	*456,3300* *39,1711*	*115* *9,87*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F150 кількість: (6,2+19)*1,015	м3	25,578	4153,09 -	- -	106228	-	- -	- -	- -
22	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,92846	28746,11 -	- -	26690	-	- -	- -	- -
23	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм === Монолітний пояс на відм. -0,330 === --- Каркас Кп-1 (13 шт.) ---	т	0,04104	29256,11 -	- -	1201	-	- -	- -	- -
24	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: R5(0,02968*13)	т	0,38584	28746,11 -	- -	11091	-	- -	- -	- -
25	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм кількість: R5((0,0112+0,00437)*13) === Гідроізоляція === --- Креслення 07/24-3-П.АР Аркуші 7-8 --- --- Вертикальна гідроізоляція нульового циклу ---	т	0,20241	29256,11 -	- -	5922	-	- -	- -	- -
26	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону*	*100м2*	*0,6942*	*25254,34* *4870,57*	- -	*17532*	*3381*	- -	*33,5000* -	*23,26* -
27	МТ1-1-2	Утеплення конструкцій фасаду з бетону теплоізоляційними плитами, товщина утеплювача 100 мм кількість: 3,7/0,1	100 м2	0,37	26486,82 20902,67	- -	9800	7734	- -	135,9700 -	50,31 -
28	С114-97 варіант 2	Екструдований пінополістирол 100 мм кількість: 3,7*1,05	м3	3,885	4982,87 -	- -	19358	-	- -	- -	- -
29	& С111-146-57 варіант 2	Дюбелі фасадні для теплоізоляції фасаду, L=180 мм кількість: 37*6	шт	222	5,40 -	- -	1199	-	- -	- -	- -
30	КБ15-53-1	Улаштування шару з геотекстилю поліпропиленового 200 г/м2	100м2	0,4363	640,77 616,67	1,84 1,68	280	269	1 1	5,2000 0,0111	2,27 -
31	& С1555-106-2А варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2 кількість: 43,63*1,04	м2	45,3752	37,53 -	- -	1703	-	- -	- -	- -
32	*КБ15-53-1*	*Улашт ування гідроізоляційної мембрани*	*100м2*	*0,4363*	*640,77* *616,67*	*1,84* *1,68*	*280*	*269*	*1* *1*	*5,2000* *0,0111*	*2,27* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С1555-375-1 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана Mapeplan UG або аналог кількість: R4(1,04*43,63)	м2	45,3752	435,36 -	- -	19755	-	- -	- -	- -
34	*КБ15-53-1*	*Улашт ування захисної шипоподібної мембрани*	*100м2*	*1,5331*	*640,77* *616,67*	*1,84* *1,68*	*982*	*945*	*3* *3*	*5,2000* *0,0111*	*7,97* *0,02*
35	& С1555-375-1 варіант 2	Шипоподібна мембрана кількість: 1,1*153,31	м2	168,641	57,96 -	- -	9774	-	- -	- -	- -
		--- Горизонтальна гідроізоляція нульового циклу ---									
36	*КБ12-1-6*	*Улашт ування гідроізоляції із наплавлюваних мат еріалів у два шари*	*100м2*	*0,2514*	*29778,06* *3131,13*	*433,71* *202,39*	*7486*	*787*	*109* *51*	*21,8000* *1,2096*	*5,48* *0,3*
		Разом прямі витрати по розділу 2					438631	44650	5988 2713		325,97 16,63
		Разом будівельні роботи, грн.					438631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387993				
		всього заробітна плата, грн.					47363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9367				
		Всього будівельні роботи, грн.					**463793**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**463793**				
		Розділ 3. Колони монолітні залізобетонні									
		--- Креслення 07/24-3-П.КР Аркуші 7-8 ---									
		=== Колона Кк-1 (12 шт.) ===									
37	*КБ6-14-7*	*Улашт ування залізобет онних колон у дерев'яній опалубці висот ою понад 4 м до 6 м, перимет ром до 2 м* *кількіст ь: 0,41*12*	*100м3*	*0,0492*	*453925,87* *304547,10*	*67338,70* *34617,74*	*22333*	*14984*	*3313* *1703*	*2145,0000* *210,5475*	*105,53* *10,36*
38	С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F150 кількість: 0,41*12*1,015	м3	4,9938	4153,09 -	- -	20740	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм кількість: 0,03416*12	т	0,40992	28746,11 -	- -	11784	-	- -	- -	- -
40	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм кількість: 0,0078*12	т	0,0936	29256,11 -	- -	2738	-	- -	- -	- -
		=== Колона Кк-2 (1 шт.) ===									
41	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон будівель у мет алевій опалубці*	*100м3*	*0,005*	*421139,55* *203377,83*	*172624,84* *90102,01*	*2106*	*1017*	*863* *451*	*1432,4400* *547,2600*	*7,16* *2,74*
42	С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F150 кількість: 0,5*1,015	м3	0,5075	4153,09 -	- -	2108	-	- -	- -	- -
43	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм кількість: (0,03488+0,0076)	т	0,04248	28746,11 -	- -	1221	-	- -	- -	- -
44	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм	т	0,0099	29256,11 -	- -	290	-	- -	- -	- -
		=== Колона Кк-3 (12 шт.) ===									
45	*КБ6-15-1*	*Улашт ування колон будівель у мет алевій опалубці* *кількіст ь: 0,053*12*	*100м3*	*0,00636*	*421139,55* *203377,83*	*172624,84* *90102,01*	*2678*	*1293*	*1098* *573*	*1432,4400* *547,2600*	*9,11* *3,48*
46	С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F150 кількість: 0,053*12*1,015	м3	0,64554	4153,09 -	- -	2681	-	- -	- -	- -
47	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм кількість: 0,00632*12	т	0,07584	28746,11 -	- -	2180	-	- -	- -	- -
48	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм кількість: 0,0012*12	т	0,0144	29256,11 -	- -	421	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					71280	17294	5274 2727		121,8 16,58
		Разом будівельні роботи, грн.					71280				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48712				
		всього заробітна плата, грн.					20021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**81652**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм кількість: 0,04134*12	т	0,49608	28746,11 -	- -	14260	-	- -	- -	- -
58	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм кількість: 0,012*12	т	0,144	29256,11 -	- -	4213	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					305177	41974	7324 3572		303,65 21,83
		Разом будівельні роботи, грн.					305177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					255879				
		всього заробітна плата, грн.					45546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8899				
		Всього будівельні роботи, грн.					**329211**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм кількість: (0,01152+0,00397)*12 --- Каркас Кр-2 (1 шт.) ---	т	0,18588	29256,11 -	- -	5438	-	- -	- -	- -
64	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 20 мм	т	0,0289	28746,11 -	- -	831	-	- -	- -	- -
65	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,0104	28746,11 -	- -	299	-	- -	- -	- -
66	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм кількість: (0,00752+0,00397) --- Закладна деталь Зд-1 (48 шт.) ---	т	0,01149	29256,11 -	- -	336	-	- -	- -	- -
67	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення драбин, зв'язок, кроншт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін. кількіст ь: R5((0,00314+0,00108+0,00064)*48)*	*т*	*0,23328*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*7455*	*5897*	*1180* *86*	*176,0000* *2,5370*	*41,06* *0,59*
68	С111-1120 варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 10 мм кількість: R5(0,00314*48*1,06)	т	0,15976	32931,77 -	- -	5261	-	- -	- -	- -
69	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: R5(0,00108*48*1,06)	т	0,05495	28746,11 -	- -	1580	-	- -	- -	- -
70	& С1110-171-3 варіант 1	Сталева полоса 50х8 мм кількість: R5(0,00064*48*1,06)	т	0,03256	32973,37 -	- -	1074	-	- -	- -	- -
71	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,23328	103562,74 32037,39	297,96 116,22	24159	7474	70 27	231,0000 0,6150	53,89 0,14
72	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,055	1921,68 777,37	85,26 10,52	106	43	5 1	4,7800 0,0720	0,26 -
73	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Н1=2	100м2	0,055	6507,87 1161,51	127,83 23,56	358	64	7 1	7,2400 0,1608	0,4 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					98998	19896	3013 883		141,34 5,43
		Разом будівельні роботи, грн.					98998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76089				
		всього заробітна плата, грн.					20779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					10888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4008				
		Всього будівельні роботи, грн.					**109886**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**109886**				
		Розділ 6. Стіни									
		--- Креслення 07/24-3-П.КР Аркуш 6, 07/24-3-П.АР Аркуш 5 ---									
74	*КБ8-5-2*	*Мурування зовнішніх прост их ст ін з цегли керамічної при висот і поверху понад 4 м*	*1 м3*	*36,53*	*6406,55* *1106,39*	*159,14* *89,66*	*234031*	*40416*	*5813* *3275*	*8,0800* *0,5440*	*295,16* *19,87*
75	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх прост их ст ін з цегли керамічної при висот і поверху до 4 м (парапет)*	*1 м3*	*7,01*	*6442,88* *1122,83*	*179,03* *100,87*	*45165*	*7871*	*1255* *707*	*8,2000* *0,6120*	*57,48* *4,29*
76	*КБ8-5-2*	*Мурування зовнішніх прост их ст ін з цегли керамічної при висот і поверху понад 4 м (прост інки)*	*1 м3*	*0,88*	*6640,98* *1106,39*	*159,14* *89,66*	*5844*	*974*	*140* *79*	*8,0800* *0,5440*	*7,11* *0,48*
77	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій кількість: R3(1525,708*0,002)	1 т	3,051	9021,72 8838,71	183,01 103,11	27525	26967	558 315	63,7300 0,6256	194,44 1,91
78	& С111-1780-7	Сітка зварна Вр-1 з чарунками 50х50х3 мм кількість: R3((1,52+0,26+0,73+1,17+1,03+1, 17+9+0,52+0,52+1,03+1,04+1,04+1,03+0, 78+1,1)*0,38*(5,49/0,12*4))	м2	1525,708	89,38 -	- -	136368	-	- -	- -	- -
79	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,03	10183,23 2867,91	6397,14 3151,02	305	86	192 95	21,4600 20,4483	0,64 0,61
80	& С1412-857-1	Перемичка брускова 8ПБ16-1	шт	3	274,83 -	- -	824	-	- -	- -	- -
81	КБ9-40-1	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю (над дверима по перерізу)	100м	0,005	3011,40 2907,75	56,40 25,42	15	15	- -	20,4800 0,1729	0,1 -
82	& С111-1120-8	Прокат листовий з нержавіючої сталі, товщина 2 мм	м2	0,5	2825,55 -	- -	1413	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					451490	76329	7958 4471		554,93 27,16
		Разом будівельні роботи, грн.					451490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					367203				
		всього заробітна плата, грн.					80800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					42830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15917				
		Всього будівельні роботи, грн.					**494320**				
		_ _									
		Всього по розділу 6					**494320**				
		Розділ 7. Стійки Ст1, Ст2									
		--- Креслення 07/24-3-П.КР Аркуш 6 ---									
		--- Закладна деталь Зд-1 (2 шт.) ---									
83	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення закладної дет алі Зд-1* *кількіст ь: R5(0,00331*2)*	*т*	*0,00662*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*212*	*167*	*33* *2*	*176,0000* *2,5370*	*1,17* *0,02*
84	С111-1120 варіант 3	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 6 мм кількість: R5(0,00331*2*1,06)	т	0,00702	31521,27 -	- -	221	-	- -	- -	- -
		--- Закладна деталь Зд-2 (1 шт.) ---									
85	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення закладної дет алі Зд-2*	*т*	*0,00514*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*164*	*130*	*26* *2*	*176,0000* *2,5370*	*0,9* *0,01*
86	С111-1120 варіант 3	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 6 мм кількість: R5(0,00514*1,06)	т	0,00545	31521,27 -	- -	172	-	- -	- -	- -
		--- Стійка Ст1 (3 шт.) ---									
87	*КБ9-29-1*	*Монт аж ст ійок Ст 1 із закладними дет алями Зд-1, Зд-2* *кількіст ь: 0,08934*3+0,00662+0,00514*	*т*	*0,27978*	*7691,22* *6641,45*	*618,03* *40,40*	*2152*	*1858*	*173* *11*	*46,2400* *0,2748*	*12,94* *0,08*
88	& С111-1090-1 варіант 1	Труба сталева профільна 80х180х8 мм кількість: 0,08934*3	т	0,26802	32520,38 -	- -	8716	-	- -	- -	- -
89	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0495	1921,68 777,37	85,26 10,52	95	38	4 1	4,7800 0,0720	0,24 -
90	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Н1=2	100м2	0,0495	6507,87 1161,51	127,83 23,56	322	57	6 1	7,2400 0,1608	0,36 0,01
		--- Закладна деталь Зд-3 (2 шт.) ---									
91	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення закладної дет алі Зд-3* *кількіст ь: 0,00068*2*	*т*	*0,00136*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*43*	*34*	*7* *1*	*176,0000* *2,5370*	*0,24* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С111-1120 варіант 3	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 6 мм кількість: R5(0,00068*2*1,06)	т	0,00144	31521,27 -	- -	45	-	- -	- -	- -
		--- Стійка Ст2 (2 шт.) ---									
93	*КБ9-29-1*	*Монт аж ст ійок Ст 2 із закладними дет алями Зд-3* *кількіст ь: 0,015*2+0,00136*	*т*	*0,03136*	*7691,22* *6641,45*	*618,03* *40,40*	*241*	*208*	*19* *1*	*46,2400* *0,2748*	*1,45* *0,01*
94	& С111-1090-1 варіант 2	Труба сталева профільна 60х60х4 мм кількість: 0,015*2	т	0,03	32520,38 -	- -	976	-	- -	- -	- -
95	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0105	1921,68 777,37	85,26 10,52	20	8	1 -	4,7800 0,0720	0,05 -
96	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Н1=2	100м2	0,0105	6507,87 1161,51	127,83 23,56	68	12	1 -	7,2400 0,1608	0,08 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					13447	2512	270 19		17,43 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					13447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10665				
		всього заробітна плата, грн.					2531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					475				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14753**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	*КБ9-29-1*	*Монт аж анкера А-1*	*т*	*0,31707*	*7691,22* *6641,45*	*618,03* *40,40*	*2439*	*2106*	*196* *13*	*46,2400* *0,2748*	*14,66* *0,09*
100	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,165	2953,44 589,97	95,43 14,52	487	97	16 2	3,5300 0,0992	0,58 0,02
101	КБ13-26-17 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784 за два рази Н1=2	100м2	0,165	6612,73 774,65	127,83 23,56	1091	128	21 4	4,7000 0,1608	0,78 0,03
		--- Анкер А-2 (54 шт.) ---									
102	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення драбин, зв'язок, кроншт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін. кількіст ь: R5(0,00083*54+0,00057*54)*	*т*	*0,0756*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*2416*	*1911*	*382* *28*	*176,0000* *2,5370*	*13,31* *0,19*
103	& С111-1814-1 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм кількість: R5(0,00083*54*1,06)	т	0,04751	29273,10 -	- -	1391	-	- -	- -	- -
104	С111-1120 варіант 2	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 5 мм кількість: R5(0,00057*54*1,06)	т	0,03263	31521,27 -	- -	1029	-	- -	- -	- -
105	*КБ9-29-1*	*Монт аж анкера А-2 і прокат а круглого 30 мм* *кількіст ь: 0,0756+0,9364*	*т*	*1,012*	*7691,22* *6641,45*	*618,03* *40,40*	*7784*	*6721*	*625* *41*	*46,2400* *0,2748*	*46,79* *0,28*
106	С111-1211 варіант 1	Прокат круглий, діаметр 30 мм	т	0,9364	31542,27 -	- -	29536	-	- -	- -	- -
107	& С111-2002-5-1 варіант 1	Хім. Анкер HIT-RE 500 V3/500 кількість: 20*54	мл	1080	5,11 -	- -	5519	-	- -	- -	- -
108	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,198	2953,44 589,97	95,43 14,52	585	117	19 3	3,5300 0,0992	0,7 0,02
109	КБ13-26-17 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784 за два рази Н1=2	100м2	0,198	6612,73 774,65	127,83 23,56	1309	153	25 5	4,7000 0,1608	0,93 0,03
		--- Напрямний кутик. Деталі вузла кріплення фасадного облицювання ---									
110	*КБ9-29-1*	*Монт аж напрямного кут ика і дет алей вузла кріплення фасадного облицювання* *кількіст ь: 0,5831+0,0616*	*т*	*0,6447*	*7691,22* *6641,45*	*618,03* *40,40*	*4959*	*4282*	*398* *26*	*46,2400* *0,2748*	*29,81* *0,18*
111	& С111-1814-2 варіант 2	Сталь кутова 100х100х8 мм	т	0,5831	30718,11 -	- -	17912	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С111-1120 варіант 2	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 5 мм	т	0,0616	31521,27 -	- -	1942	-	- -	- -	- -
113	С111-123 варіант 1	Гайка М12	т	0,02758	167625,57 -	- -	4623	-	- -	- -	- -
114	С111-1870 варіант 1	Шайба 12	т	0,00552	151985,57 -	- -	839	-	- -	- -	- -
115	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,224	2953,44 589,97	95,43 14,52	662	132	21 3	3,5300 0,0992	0,79 0,02
116	КБ13-26-17 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784 за два рази Н1=2 --- К-1 консоль (108 шт.) ---	100м2	0,224	6612,73 774,65	127,83 23,56	1481	174	29 5	4,7000 0,1608	1,05 0,04
117	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення драбин, зв'язок, кронштт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін. кількіст ь: R5(0,1583+0,0561)*	*т*	*0,2144*	*31958,40 25278,88*	*5056,22 370,40*	*6852*	*5420*	*1084 79*	*176,0000 2,5370*	*37,73 0,54*
118	& С111-1814-1 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм кількість: R5(0,1583*1,06)	т	0,1678	29273,10 -	- -	4912	-	- -	- -	- -
119	*КБ9-29-1*	*Монт аж консолі К-1 т а армат ури ф8 мм кількіст ь: R5(0,1583+0,0561)*	*т*	*0,2144*	*7691,22 6641,45*	*618,03 40,40*	*1649*	*1424*	*133 9*	*46,2400 0,2748*	*9,91 0,06*
120	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,0561	29256,11 -	- -	1641	-	- -	- -	- -
121	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,096	2953,44 589,97	95,43 14,52	284	57	9 1	3,5300 0,0992	0,34 0,01
122	КБ13-26-17 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784 за два рази Н1=2	100м2	0,096	6612,73 774,65	127,83 23,56	635	74	12 2	4,7000 0,1608	0,45 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 8					121948	30811	4573 338		213,63 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					121948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86564				
		всього заробітна плата, грн.					31149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**138055**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& С1421-10144-6	Натуральний камінь вулканічного походження з кріпленням на металевому каркасі - зовнішній декор кількість: 255,75*81	шт	20715,75	214,94 -	- -	4452643	-	- -	- -	- -
135	& С111-1381-1	Анкерна шпилька 450 мм novasystem	шт	550	765,31 -	- -	420921	-	- -	- -	- -
136	& С111-146-70	Дожимний кружок з поліетилену для анкерної шпильки novasystem	шт	550	3,92 -	- -	2156	-	- -	- -	- -
137	& С1520-1-14	Круг (пруток) з нержавіючої сталі ф10 мм кількість: 76,5+2542,5	м	2619	183,76 -	- -	481267	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					5886068	153290	- -		987,7 -
		Разом будівельні роботи, грн.					5886068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5732778				
		всього заробітна плата, грн.					153290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27007				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5962517**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& С111-1066-1	Сталь витяжна ПВ-508, товщина 5 мм кількість: R5(0,0152*1,06)	т	0,01611	43387,95 -	- -	699	-	- -	- -	- -
144	С111-1120 варіант 2	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 5 мм кількість: R5(0,00772*1,06)	т	0,00818	31521,27 -	- -	258	-	- -	- -	- -
145	*КБ9-34-5*	*Монт аж драбини*	*т*	*0,14132*	*8591,45* *3975,68*	*2103,56* *884,85*	*1214*	*562*	*297* *125*	*27,6800* *5,0484*	*3,91* *0,71*
146	& С111-92-1	Болти із шестигранною головкою М16х300	шт	16	102,29 -	- -	1637	-	- -	- -	- -
147	& С111-123-1	Гайки шестигранні М16	шт	16	6,21 -	- -	99	-	- -	- -	- -
148	& С111-1870-2	Шайба 16	шт	16	5,10 -	- -	82	-	- -	- -	- -
149	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,098	1921,68 777,37	85,26 10,52	188	76	8 1	4,7800 0,0720	0,47 0,01
150	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Н1=2	100м2	0,098	6507,87 1161,51	127,83 23,56	638	114	13 2	7,2400 0,1608	0,71 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 10					13324	4324	1148 224		29,96 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					13324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7852				
		всього заробітна плата, грн.					4548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					845				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15662**				
		_ _									
		Всього по розділу 10					**15662**				
		Розділ 11. Покрівля									
151	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*1,3878*	*1667,80* *1521,43*	*146,37* *66,03*	*2315*	*2111*	*204* *92*	*10,9700* *0,4017*	*15,22* *0,56*
152	& С1555-106-2А варіант 3	Плівка ПВХ 200 мкр кількість: 138,78*1,15	м2	159,597	34,47 -	- -	5501	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих кількість: 90,42+76,6	100м2	1,6702	4471,67 4434,81	36,86 33,64	7469	7407	62 56	32,7800 0,2220	54,75 0,37
154	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: (22,55+3,83)*1,03	м3	27,1714	4972,37 -	- -	135106	-	- -	- -	- -
155	КБ11-9-1	Похилообразуючий шар з теплоізоляції покриттів зверху 20-140 мм (середня товщина 80 мм)	100м2	0,9042	4471,67 4434,81	36,86 33,64	4043	4010	33 30	32,7800 0,2220	29,64 0,2
156	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: 10,23*1,03	м3	10,5369	4972,37 -	- -	52393	-	- -	- -	- -
157	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,9042	13753,94 4519,27	2382,21 1079,26	12436	4086	2154 976	38,3900 6,4686	34,71 5,85
158	КБ12-22-2 Н1=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 50 мм Н1=35	100м2	0,9042	16135,71 576,83	1090,92 492,23	14590	522	986 445	4,9000 2,9330	4,43 2,65
159	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,9042	2293,40 2015,44	94,00 85,79	2074	1822	85 78	16,2000 0,5661	14,65 0,51
160	& С111-1780-14	Сітка зварна армувальна 100х100х5 мм кількість: 90,42*1,1	м2	99,462	166,50 -	- -	16560	-	- -	- -	- -
161	*КБ12-20-3*	*Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,9042*	*1667,80* *1521,43*	*146,37* *66,03*	*1508*	*1376*	*132* *60*	*10,9700* *0,4017*	*9,92* *0,36*
162	& С1555-106-2А варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2 кількість: 90,42*1,15	м2	103,983	37,53 -	- -	3902	-	- -	- -	- -
163	КР8-32-5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	100м2	1,3878	2198,32 1508,12	35,81 33,52	3051	2093	50 47	10,5000 0,2448	14,57 0,34
164	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана Г1- 1,8 мм, армована склохолстом кількість: 138,78*1,15	м2	159,597	496,24 -	- -	79198	-	- -	- -	- -
165	С1555-110 варіант 1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран, витрата 0,5 л/м2 кількість: 0,5*1,3878	л	0,6939	986,51 -	- -	685	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& С111-155-4	Дюбель покрівельний для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(138,78*4)	шт	555	7,65 -	- -	4246	-	- -	- -	- -
167	& С111-155-5	Шайба тарільчаста металева для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(138,78*4)	шт	555	2,57 -	- -	1426	-	- -	- -	- -
168	& С111-518-24 варіант 3	Крайова рейка	м	37,99	44,06 -	- -	1674	-	- -	- -	- -
169	& С111-518-24 варіант 2	Покрівельна притискна планка	м	46,06	135,18 -	- -	6226	-	- -	- -	- -
170	*КБ12-15-1*	*Улашт ування дрібних покрит т ів [брандмауери, парапет и, звіси і т .п.] із лист ової оцинкованої ст алі*	*100м2*	*0,4686*	*17529,81* *17294,54*	*235,27* *94,14*	*8214*	*8104*	*110* *44*	*132,8000* *0,5247*	*62,23* *0,25*
171	& С111-1798-22	Сталь листова оцинкована, t=0,5 мм кількість: 46,86*0,8*1,1	м2	41,2368	258,74 -	- -	10670	-	- -	- -	- -
172	& С111-518-24 варіант 1	Закріплюючий елемент з покрівельної оцинкованої сталі	м	46,86	137,73 -	- -	6454	-	- -	- -	- -
173	КБ10-40-1	Установлення і кріплення антисептованої дерев'яної планки	100м	0,4606	975,80 923,12	- -	449	425	- -	7,4200 -	3,42 -
174	& С112-26-4	Антисептована дерев'яна планка 50х50 мм	м	46,06	127,82 -	- -	5887	-	- -	- -	- -
175	КБ16-21-3	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	шт	1	205,79 183,99	- -	206	184	- -	1,3600 -	1,36 -
176	& С1530-164-3	Покрівельна воронка DN75/110	шт	1	8633,75 -	- -	8634	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					394917	32140	3816 1828		244,9 11,09
		Разом будівельні роботи, грн.					394917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					358961				
		всього заробітна плата, грн.					33968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6996				
		Всього будівельні роботи, грн.					**413384**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					26856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13487				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4793				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1156710**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КБ27-20-6	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного	1000м2	0,08897	6150,18 6150,18	- -	547	547	- -	50,8700 -	4,53 -
190	& С111-1594-2 варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2 кількість: 88,97*1,1	м2	97,867	40,74 -	- -	3987	-	- -	- -	- -
191	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення для геотекстилю (витрата 0,4 шт/м2) кількість: R0(88,97*0,4)	шт	36	5,44 -	- -	196	-	- -	- -	- -
192	*КБ8-2-2*	*Улашт ування основи під фундамент и щебеневої, h=0,3 м кількіст ь: 88,97*0,3*	*1 м3*	*26,691*	*1928,04 298,58*	*169,67 73,60*	*51461*	*7969*	*4529 1964*	*2,4000 0,5009*	*64,06 13,37*
193	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти з відсіву, h=0,05 м кількість: 88,97*0,05	1 м3	4,4485	1461,19 286,14	116,05 50,47	6500	1273	516 225	2,3000 0,3399	10,23 1,51
194	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки ПВХ 200 мкр	100м2	0,8897	1031,80 888,29	14,92 13,97	918	790	13 12	7,1400 0,1020	6,35 0,09
195	& С1555-106-2А варіант 3	Плівка ПВХ 200 мкр кількість: 88,97*1,15	м2	102,3155	34,47 -	- -	3527	-	- -	- -	- -
196	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ кількість: 88,97*0,15	100м3	0,133455	475545,84 33742,68	11419,89 5350,70	63464	4503	1524 714	249,4100 32,7235	33,29 4,37
197	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 10 мм кількість: R3(9,4/1000*88,97)	т	0,836	29256,11 -	- -	24458	-	- -	- -	- -
198	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з екструдованого пінополістіролу товщиною 50 мм	100м2	0,8897	4471,67 4434,81	36,86 33,64	3978	3946	32 30	32,7800 0,2220	29,16 0,2
199	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: 88,97*0,05*1,02	м3	4,53747	4972,37 -	- -	22562	-	- -	- -	- -
200	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки ПВХ 200 мкр	100м2	0,8897	1031,80 888,29	14,92 13,97	918	790	13 12	7,1400 0,1020	6,35 0,09
201	& С1555-106-2А варіант 3	Плівка ПВХ 200 мкр кількість: 88,97*1,15	м2	102,3155	34,47 -	- -	3527	-	- -	- -	- -
202	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,8897	16054,07 7325,44	171,41 156,44	14283	6517	153 139	56,2500 1,0323	50,05 0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ11-11-2 Н1=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 50 мм Н1=6	100м2	0,8897	14135,51 1468,99	265,41 242,22	12576	1307	236 216	11,2800 1,5984	10,04 1,42
204	*КБ11-11-18*	*Армування ст яжки дрот яною сіт кою*	*100м2*	*0,8897*	*3242,90* *2015,44*	*94,00* *85,79*	*2885*	*1793*	*84* *76*	*16,2000* *0,5661*	*14,41* *0,5*
205	& С111-1780-8	Сітка зварна Вр-1 з чарунками 50х50х4 мм кількість: 88,97*1,1	м2	97,867	184,58 -	- -	18064	-	- -	- -	- -
206	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,8897	23302,93 22092,09	66,35 60,56	20733	19655	59 54	155,6000 0,3996	138,44 0,36
207	& С111-283-1А варіант 1	Керамогранітна плитка для підлоги з антиковзаючою поверхнею кількість: 102*0,8897	м2	90,7494	1251,58 -	- -	113580	-	- -	- -	- -
208	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(650*0,8897)	кг	578,305	8,17 -	- -	4725	-	- -	- -	- -
209	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 33 кількість: R3(40,6*0,8897)	кг	36,122	74,44 -	- -	2689	-	- -	- -	- -
210	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(424*0,8897)	шт	377	0,14 -	- -	53	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					376724	49728	7614 3638		371,81 24,2
		Разом будівельні роботи, грн.					376724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					319382				
		всього заробітна плата, грн.					53366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28787				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10840				
		Всього будівельні роботи, грн.					**405511**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,8897	19617,63 10706,02	- -	17454	9525	- -	81,1800 -	72,23 -
212	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування ст ін полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами по шт укат урці*	*100м2*	*0,81*	*10720,41* *8924,70*	*3,69* *3,36*	*8684*	*7229*	*3* *3*	*64,3500* *0,0222*	*52,12* *0,02*
213	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова водоемульсійна фарба кількість: 63*0,81	кг	51,03	485,08 -	- -	24754	-	- -	- -	- -
214	*КБ15-175-8*	*Покрит т я олійними і спирт овими лаками по пофарбованій або поґрунт ованій поверхні ст ін за два рази*	*100м2*	*0,81*	*4212,41* *4079,16*	*1,84* *1,68*	*3412*	*3304*	*1* *1*	*24,0900* *0,0111*	*19,51* *0,01*
215	& С111-1659-8 варіант 1	Лак інтер'єрний, витрата 0,13 л/м2 кількість: 0,13*2*81	л	21,06	299,66 -	- -	6311	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					60615	20058	4 4		143,86 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					60615				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40553				
		всього заробітна плата, грн.					20062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3935				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71222**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	& С111-1659-8 варіант 1	Лак інтер'єрний, витрата 0,13 л/м2 кількість: 0,13*2*109,8	л	28,548	299,66 -	- -	8555	-	- -	- -	- -
220	*КБ15-64-1*	*Улашт ування каркасу однорівневих підвісних ст ель із мет алевих профілів кількіст ь: 74,85+6,15*	*100м2*	*0,81*	*24584,17 24521,47*	*- -*	*19913*	*19862*	*- -*	*164,3200 -*	*133,1 -*
221	& С126-952-31	Підвіси в комплекті кількість: R0(70*0,81)	шт	57	14,15 -	- -	807	-	- -	- -	- -
222	& С126-952-32	Тяга підвісу кількість: R0(70*0,81)	шт	57	13,95 -	- -	795	-	- -	- -	- -
223	& С126-952-33	Подовжувач профілів кількість: R0(30*0,81)	шт	24	12,34 -	- -	296	-	- -	- -	- -
224	& С126-952-3	Однорівневий з'єднувач профілів "краб" кількість: R0(170*0,81)	шт	138	18,39 -	- -	2538	-	- -	- -	- -
225	& С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD 60х27 кількість: R2(255*0,81)	м	206,55	45,22 -	- -	9340	-	- -	- -	- -
226	& С126-1300-3 варіант 1	Профіль напрямний UD 28/27 кількість: R2(90*0,81)	м	72,9	34,76 -	- -	2534	-	- -	- -	- -
227	& С111-155-77	Дюбелі пластмасові 6х40 мм кількість: R0(168*0,81)	шт	136	0,60 -	- -	82	-	- -	- -	- -
228	& С111-155-76	Дюбелі металеві 6х40 мм кількість: R0(70*0,81)	шт	57	4,24 -	- -	242	-	- -	- -	- -
229	& С111-1477-1	Саморізи 3,5х9,5 мм кількість: R0(1560*0,81)	шт	1264	0,38 -	- -	480	-	- -	- -	- -
230	& С111-1679-2	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм кількість: 90*0,81	м	72,9	4,15 -	- -	303	-	- -	- -	- -
231	*КБ10-14-1*	*Підшивання ст елі дошками обшивки*	*100м2*	*0,7485*	*11477,60 10915,71*	*94,47 36,85*	*8591*	*8170*	*71 28*	*82,7700 0,1950*	*61,95 0,15*
232	& С112-43-11 варіант 1	Дерев'яні рейки декоративні для стелі кількість: 74,85*1,05	м2	78,5925	880,54 -	- -	69204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					165240	46039	77 34		317,45 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					165240				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119124				
		всього заробітна плата, грн.					46073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					23834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8685				
		Всього будівельні роботи, грн.					**189074**				
		_ _									
		Всього по розділу 16					**189074**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9698518	571209	61487 25557		3991,31 158,33
		Разом будівельні роботи, грн.					9698518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9065822				
		всього заробітна плата, грн.					596766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					310106				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					497,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113409				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10008624**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**10008624**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4647,33**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**710175**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02

на електротехнічні рішення

Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № 07/24-3.П.ЕТР

Кошторисна вартість	263,215	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4712	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,776	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що уст ановлює ься на ст іні, висот а і ширина до 600х600 мм (ЩР-1, згідно арк.1)*	*шт*	*1*	*2109,96* *484,93*	*47,68* *3,12*	*2110*	*485*	*48* *3*	*3,2000* *0,0212*	*3,2* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 1					2110	485	48 3		3,2 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1577				
		всього заробітна плата, грн.					488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3154				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84154**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**84154**				
		Розділ 3. Закладні прострої									
9	КМ8-410-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] кількість: 550+120	100 м	6,7	5729,00 3143,21	373,69 90,28	38384	21060	2504 605	23,5200 0,5520	157,58 3,7
10	& С113-1353-16 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16 мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91916, ДКС кількість: 550*1,01	м	555,5	8,20 -	- -	4555	-	- -	- -	- -
11	& С113-1353-17 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.25 мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п., 91925, ДКС кількість: 120*1,01	м	121,2	14,16 -	- -	1716	-	- -	- -	- -
12	& С1545-241-1 варіант 1	Тримач з фіксатором, д.20 мм, 51020, ДКС	шт	1100	3,42 -	- -	3762	-	- -	- -	- -
13	& С1545-241-1 варіант 2	Тримач з фіксатором, д.25 мм, 51025, ДКС	шт	240	5,97 -	- -	1433	-	- -	- -	- -
14	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом нейлон 6х40 мм (уп.100 шт.)	шт	10	100,63 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
15	& С1-1-7-1 варіант 2	Стяжки нейлонові (уп.100 шт.)	шт	10	88,64 -	- -	886	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					51742	21060	2504 605		157,58 3,7
		Разом будівельні роботи, грн.					51742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28178				
		всього заробітна плата, грн.					21665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**62427**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С113-2109-27 варіант 2	Вимикач двоклавішний, IP20, вбудований	шт	2	213,42 -	- -	427	-	- -	- -	- -
23	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,1	4360,54 3623,00	- -	436	362	- -	27,8200 -	2,78 -
24	& С111-1846-4-27 варіант 1	Розетка 220В із заземленням вбудованого монтажу	шт	10	182,81 -	- -	1828	-	- -	- -	- -
25	& С1545-90-10-1 варіант 4	Рамка 2-х постова, горизонтальна	шт	5	377,56 -	- -	1888	-	- -	- -	- -
26	& С1545-90-10-1 варіант 2	Коробка для встановлення вимикачів і розеток	шт	12	19,13 -	- -	230	-	- -	- -	- -
27	& С1545-90-10-1 варіант 3	Коробка розподільча 100х100х50 мм	шт	6	146,36 -	- -	878	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5778	438	- -		3,37 -
		Разом будівельні роботи, грн.					5778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5340				
		всього заробітна плата, грн.					438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5998**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**5998**				
		Розділ 6. Заземлення									
28	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу	100 м	1	14374,87 8962,51	55,12 23,13	14375	8963	55 23	62,4000 0,1375	62,4 0,14
29	& С111-1810-2 варіант 1	Провід з мідною жилою гнучкий негорючий ПВ-3 1х6 кількість: 100*1,01	м	101	49,63 -	- -	5013	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					19388	8963	55 23		62,4 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					19388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10370				
		всього заробітна плата, грн.					8986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1382				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23668**				
		Всього по розділу 6					**23668**				
		Разом прямі витрати по кошторису					234276	58791	4032 1582		419,84 10,08
		Разом будівельні роботи, грн.					234276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171453				
		всього заробітна плата, грн.					60373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9403				
		Всього будівельні роботи, грн.					**263215**				
		Всього по кошторису					**263215**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**471,2**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**69776**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-03

придбання устаткування електротехного
Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № 07/24-3-П.ЕТР відомості тощо
Кошторисна вартість 33,696 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-3181 варіант 1	Щит електричний розподільчий ЩР-1, згідно арк. 1; (маса=0,0075)	шт	1	26833,33	26833
2	& 1602-30005-1	Блок аварійного живлення БАП200-3,0; (маса=0,001)	шт	3	2186,42	6559
		Разом				**33392**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				304
		Всього по кошторису				**33696**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, прізвище, ініціали, підпис (особистий), дата, місце)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04

на Опалення та вентиляція, кондиціонування

Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	207,201	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,50158	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,261	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція та кондиціонування									
		Система ПВ1									
1	КБ20-42-1	*Установлення припливної/витяжної установки*	*камера*	*1*	*10359,55* *9454,50*	*303,71* *136,89*	*10360*	*9455*	*304* *137*	*68,1700* *0,9310*	*68,17* *0,93*
2	КБ20-29-1	*Установлення вставок гнучких кількість: 0,14*4*	*м2*	*0,56*	*1315,68* *1307,00*	*8,68* *3,91*	*737*	*732*	*5* *2*	*9,7800* *0,0266*	*5,48* *0,01*
		Система У1									
3	КБ20-34-1	*Установлення повітряно-теплової завіси*	*шт*	*1*	*2142,72* *1703,91*	*339,18* *147,37*	*2143*	*1704*	*339* *147*	*12,7500* *0,9723*	*12,75* *0,97*
		Система Х1									
4	КМ7-35-1	*Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т*	*шт*	*1*	*6439,10* *5940,37*	*56,40* *25,42*	*6439*	*5940*	*56* *25*	*39,2000* *0,1729*	*39,2* *0,17*
		Система К1,К2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1, 02*	*Установлення зовнішніх блоків спліт-системи[на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м] на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м*	*шт*	*2*	*1235,96* *1049,40*	*186,56* *84,09*	*2472*	*2099*	*373* *168*	*8,3538* *0,5719*	*16,71* *1,14*
6	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під зовнішні блоки* *кількість: 3,6*2*	*100кг*	*0,072*	*1197,10* *1197,10*	- -	*86*	*86*	- -	*8,5300* -	*0,61* -
7	& С1545-89-14М варіант 1	Комплект кронштейнів тип К2 для зовнішніх блоків	компл.	2	282,69 -	- -	565	-	- -	- -	- -
8	*КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1, 02*	*Установлення внутрішніх блоків спліт-системи[на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м] на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м*	*шт*	*2*	*1235,96* *1049,40*	*186,56* *84,09*	*2472*	*2099*	*373* *168*	*8,3538* *0,5719*	*16,71* *1,14*
		Інші елементи									
9	*КБ20-4-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В [щільні] товщиною 0,7 мм* *кількість: 22+35*	*100м2*	*0,57*	*28073,95* *27716,94*	*308,05* *138,85*	*16002*	*15799*	*176* *79*	*207,4000* *0,9443*	*118,22* *0,54*
10	С130-1118 варіант 1	Повітроводи класу П з листової сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 900 мм	м2	57	594,19 -	- -	33869	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					75145	37914	1626 726		277,85 4,9
		Разом будівельні роботи, грн.					75145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35605				
		всього заробітна плата, грн.					38640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5829				
		Всього будівельні роботи, грн.					**93588**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С130-171-9С варіант 1	Дифузор ПДК 18 з адаптером	шт	4	2396,90 -	- -	9588	-	- -	- -	- -
13	*КБ20-15-6*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм*	*шт*	*4*	*343,02* *330,00*	*13,02* *5,87*	*1372*	*1320*	*52* *23*	*2,4100* *0,0399*	*9,64* *0,16*
14	& С130-272-42 варіант 1	Заслінка повітряна 250х200	шт	4	1181,18 -	- -	4725	-	- -	- -	- -
15	*КБ20-3-10*	*Установлення кожуха до пластинчастого шумоглушника з оцинкованої сталі кількість: (0,6+0,3)*2*2*	*100м2*	*0,036*	*28024,99* *27716,94*	*308,05* *138,85*	*1009*	*998*	*11* *5*	*207,4000* *0,9443*	*7,47* *0,03*
16	*КБ20-27-2*	*Установлення пластин до шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ГП кількість: 3*2*	*шт*	*6*	*240,60* *177,23*	*21,69* *9,78*	*1444*	*1063*	*130* *59*	*1,3100* *0,0665*	*7,86* *0,4*
17	& С130-248-52П варіант 1	Шумоглушник пластинчатий типу ГП 600х300мм, L=1000мм	шт	2	2747,63 -	- -	5495	-	- -	- -	- -
18	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	5,7	925,06 925,06	- -	5273	5273	- -	6,6700 -	38,02 -
19	& С114-30-42	Теплова ізоляція повітроводів "K-Flex" товщиною 13 мм	м2	42	736,24 -	- -	30922	-	- -	- -	- -
20	& С114-30-43	Теплова ізоляція повітроводів "Isover" товщиною 50 мм	м2	15	388,20 -	- -	5823	-	- -	- -	- -
21	& С1630-522-3-4С	Лючки пітометричні	шт	2	48,99 -	- -	98	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Трубопроводи системи Х1 та К1,К2									
22	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 18 мм кількість: 16+22+6*	*100 м*	*0,44*	*18821,12* *18821,12*	- -	*8281*	*8281*	- -	*128,0000* -	*56,32* -
23	& С1545-109-1	Труба мідна, діаметр 6,35мм (1/4") кількість: 16*1,03	м	16,48	95,75 -	- -	1578	-	- -	- -	- -
24	& С1545-109-2	Труба мідна, діаметр 9,52мм (3/8") кількість: 22*1,03	м	22,66	157,49 -	- -	3569	-	- -	- -	- -
25	& С1545-109-4	Труба мідна, діаметр 15,88мм (5/8") кількість: 6*1,03	м	6,18	297,99 -	- -	1842	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					15270	8281	- -		56,32 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					15270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6989				
		всього заробітна плата, грн.					8281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1014				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18804**				
		Всього по розділу 1					**18804**				
		Розділ 2. Теплова ізоляція системи Х1 та К1-К2									
26	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 16+22+6+20*	*10 м*	*6,4*	*488,19* *488,19*	- -	*3124*	*3124*	- -	*3,5200* -	*22,53* -
27	& С114-46-48	Ізоляція K-FLEX ST Д=6,35мм Т= 9мм кількість: 16*1,03	м	16,48	24,53 -	- -	404	-	- -	- -	- -
28	& С114-46-49	Ізоляція K-FLEX ST Д=9,52 мм Т=9мм кількість: 22*1,03	м	22,66	26,38 -	- -	598	-	- -	- -	- -
29	& С114-46-58	Ізоляція для фреонової труби K-FLEX ST Ф=15,88 мм, Т=13мм кількість: 6*1,03	м	6,18	45,54 -	- -	281	-	- -	- -	- -
30	& С114-46-38	Ізоляція K-FLEX ST Двн=28 мм, Т=13мм кількість: 20*1,03	м	20,6	59,96 -	- -	1235	-	- -	- -	- -
31	& С111-1848-55	Стрічка EC K-flex для ізоляції кількість: R1(13,814*6,4)	м.п.	88,4	14,51 -	- -	1283	-	- -	- -	- -
32	& С111-1848-229 варіант 1	Клей для ізоляції "K-flex" кількість: 0,142*6,4	л	0,9088	1120,62 -	- -	1018	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7943	3124	- -		22,53 -
		Разом будівельні роботи, грн.					7943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4819				
		всього заробітна плата, грн.					3124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1472				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					472				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9415**				
		Всього по розділу 2					**9415**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Пластикові дренажні трубопроводи систем Х1 та К1,К2									
33	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,2*	*19328,17* *13788,85*	*3395,04* *2131,70*	*3866*	*2758*	*679* *426*	*92,4000* *15,0465*	*18,48* *3,01*
34	& С113-1392-4 варіант 1	Труба пластикова Ф25х3,5	м	20	106,21 -	- -	2124	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5990	2758	679 426		18,48 3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2553				
		всього заробітна плата, грн.					3184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					514				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7554**				
		Всього по розділу 3					**7554**				
		Розділ 4. Опалення									
35	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних кількість: 1*2*	*100кВт*	*0,02*	*21455,26* *13271,26*	*2194,41* *983,36*	*429*	*265*	*44* *20*	*96,9200* *6,6322*	*1,94* *0,13*
36	& С130-555-19 варіант 1	Електричний опалювальний прилад N=1кВт ЕВНА-1,0/230 (ТЕРМІЯ, Україна)	шт	2	2524,72 -	- -	5049	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5478	265	44 20		1,94 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					5478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5169				
		всього заробітна плата, грн.					285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**5624**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-05

придбання устаткування систем вентиляції та кондиціонування
Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1172,875 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4027-22И4 варіант 1	Припливно-витяжна установка GreenSTR-2 в комплекті " AeroStar" (ПВ1); (маса=0,068)	компл.	1	546017,41	546017
2	& 2308-402-1 варіант 2	Повітряно-теплова завіса електрична SIFEC15E12-H Aircurtain Sierra, "Frico" Швеція (У1); (маса=0,0314)	шт.	1	420105,00	420105
3	& 2308-4028-1 варіант 3	Спліт система MSZ-HR25VFK/MUZ-HR25VF Mitsubishi; (маса=0,0314)	шт.	2	29663,70	59327
4	& 2302-5003-17-1 варіант 2	Компрессорно-конденсаторный блок Kaisai / Inwerter module KAISAI KMS-8140, або аналог; (маса=0,38)	компл.	1	136766,67	136767
		Разом				**1162216**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10659
		Всього по кошторису				**1172875**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-03-06
на пусконалагоджувальні роботи опалення та вентиляції
Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	18,394	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07283	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,549	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-5	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційним законом управління	система	1	5327,91	5328	27,0000	27
2	КП3-7-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	пристр.	2	3946,60	7893	20,0000	40
		Разом прямі витрати по кошторису				13221		67
		всього заробітна плата, грн.				13221		
		Разом будівельні роботи, грн.				13221		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5173		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				5,83		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1328		
		Всього будівельні роботи, грн.				**18394**		
		Всього по кошторису, грн.				**18394**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год				**72,83**		
		Кошторисна заробітна плата, грн				**14549**		

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07

на Монтаж системи пожежної сигналізації

Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 5.10_03/24-3-П.СПЗ

Кошторисна вартість	17,766	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07363	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,704	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи пожежної сигналізації									
1	*КМ10-668-2*	*Монт аж сповіщувача ПС авт омат ичного адресного димового опт ичного у нормальному виконанні*	*шт*	*5*	*423,97* *416,74*	*1,72* *0,34*	*2120*	*2084*	*9* *2*	*3,2000* *0,0026*	*16* *0,01*
2	*КМ10-668-6*	*Конст рукції для уст ановлення сповіщувача*	*шт*	*5*	*72,93* *72,93*	*-* *-*	*365*	*365*	*-* *-*	*0,5600* *-*	*2,8* *-*
3	*КМ10-668-4*	*Монт аж т а підключення сповіщувача авт омат ичного елект роконт акт ного ручного*	*шт*	*6*	*215,04* *208,37*	*-* *-*	*1290*	*1250*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*9,6* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 1					3775	3699	9 2		28,4 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					3775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					511				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5446**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**12321**				
		_ _ _

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-08

Придбання устаткування системи пожежної сигналізації
Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 5.10_03/24-3-П.СПЗ відомості тощо
Кошторисна вартість 63,187 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30066 варіант 1	Димовий пожежний сповіщувач адресний ОР720; (маса=0,0007) кількість: 5+1	шт	6	3075,54	18453
2	1602-30007 варіант 1	База адресного пожежного сповіщувача DB721; (маса=0,000026) кількість: 5+1	шт	6	241,94	1452
3	1602-30066 варіант 2	Модуль ручного пожежного адресного сповіщувача FDME221; (маса=0,0007) кількість: 6+1	шт	7	4516,62	31616
4	1602-30066 варіант 3	Корпус ручного пожежного адресного сповіщувача FDMH291-R; (маса=0, 0007) кількість: 6+1	шт	7	684,86	4794
5	1602-30066 варіант 4	Захисна кришка ручного пожежного адресного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007) кількість: 6+1	шт	7	673,46	4714
6	1602-30007 варіант 2	Запасне скло ручного пожежного адресного сповіщувача FDMG291; (маса=0,000026)	шт	6	264,74	1588
		Разом				**62617**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				570
		Всього по кошторису				**63187**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09

на Монтаж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 5.10_03/24-3-П.СПЗ

Кошторисна вартість	44,462	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10603	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,790	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей									
1	*КМ10-386-15*	*Монт аж оповіщувачів світ ло-звукових*	*шт*	*1*	*488,60*	*-*	*489*	*471*	*-*	*3,2000*	*3,2*
					470,53	-			-	-	-
2	*КБ21-17-12*	*Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "Вихід", "Напрямок руху" кількіст ь: 2+1*	*100шт*	*0,03*	*21065,10*	*-*	*632*	*596*	*-*	*131,2000*	*3,94*
					19882,05	-			-	-	-
3	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення*	*ящик*	*1*	*665,71*	*-*	*666*	*666*	*-*	*4,8000*	*4,8*
					665,71	-			-	-	-
4	*КМ8-125-1*	*Монт аж бат ареї акумулят орної АКБ 12В 18 А/г*	*шт*	*2*	*110,16*	*-*	*220*	*178*	*-*	*0,6400*	*1,28*
					88,76	-			-	-	-
5	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*8*	*705,79*	*-*	*5646*	*5646*	*-*	*4,8000*	*38,4*
					705,79	-			-	-	-
6	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	8	676,63	-	5413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*1*	*189,74* *189,74*	- -	*190*	*190*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
8	& С1512-2-3	Корпус для кнопки КП-101	шт	1	80,02 -	- -	80	-	- -	- -	- -
9	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (AEAL-22)	шт	1	259,39 235,26	- -	259	235	- -	1,6000 -	1,6 -
10	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	260,52 235,26	- -	521	471	- -	1,6000 -	3,2 -
11	*КМ10-901-9*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*1*	*379,49* *379,49*	- -	*379*	*379*	- -	*3,2000* -	*3,2* -
12	& С1512-5-5	Бокс монтажний настінний металевий 300х200х120 мм	шт	1	2248,83 -	- -	2249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					16744	8832	- -		61,22 -
		Разом будівельні роботи, грн.					16744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7912				
		всього заробітна плата, грн.					8832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1207				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20710**				
		Всього по розділу 1					**20710**				
		Розділ 2. Монтаж внутрішніх кабельних мереж системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей									
13	*КМ8-411-1*	*Рукав мет алевий, гофрований діамет р до 48 мм*	*100 м*	*0,05*	*9491,98* *6871,26*	*40,26* *7,93*	*475*	*344*	*2* -	*47,8400* *0,0610*	*2,39* -
14	& С113-127-1	Рукав металевий гофрований, ф20 мм	м	5	36,15 -	- -	181	-	- -	- -	- -
15	*КМ10-55-5*	*Кабель по ст іні бет онній, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 45+15-10*	*100 м*	*0,5*	*8432,35* *8432,35*	- -	*4216*	*4216*	- -	*60,8000* -	*30,4* -
16	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,05*	*1720,78* *1134,17*	- -	*86*	*57*	- -	*8,6000* -	*0,43* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КБ21-4-7*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави кожного наст упного проводу одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,05*	*1070,87* *489,27*	- -	*54*	*24*	- -	*3,7100* -	*0,19* -
18	*КМ10-55-9*	*Провід однопарний з кріпленням дрот овими скріпами по ст іні бет онній*	*100 м*	*0,1*	*3750,62* *3750,62*	- -	*375*	*375*	- -	*28,8000* -	*2,88* -
19	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 2х1,5 кількість: 45*1,02	м	45,9	33,81 -	- -	1552	-	- -	- -	- -
20	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 3х1,5 кількість: 15*1,02	м	15,3	45,85 -	- -	702	-	- -	- -	- -
21	& С111-1810-2 варіант 2	Провід ПВ1 1х4,0	м	10	28,74 -	- -	287	-	- -	- -	- -
22	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	3	13,62 -	- -	41	-	- -	- -	- -
23	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	945	5,76 -	- -	5443	-	- -	- -	- -
24	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6х30 мм	шт	1024	7,71 -	- -	7895	-	- -	- -	- -
25	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6х30 мм кількість: 1*100	шт	100	0,61 -	- -	61	-	- -	- -	- -
26	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм кількість: 1*100	шт	100	0,58 -	- -	58	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					21426	5016	2 -		36,29 -
		Разом будівельні роботи, грн.					21426				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16408				
		всього заробітна плата, грн.					5016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2327				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					735				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23753**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-010

Придбання устаткування системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 5.10_03/24-3-П.СПЗ відомості тощо
Кошторисна вартість 15,999 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-20021 варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий ("Пожежа") "Тортила" С-05С-24; (маса=0,002)	шт	1	955,00	955
2	1602-20021 варіант 1	Покажчик шляхів евакуації світловий ("Вихід") "Грінлайт" УА-2-12/24 ; (маса=0,002)	шт	2	1650,00	3300
3	1602-20021 варіант 2	Покажчик шляхів евакуації світловий ("Напрямок руху") "Грінлайт" УА-2-12/24 ; (маса=0,002)	шт	1	1650,00	1650
4	1516-8013 варіант 1	Блок живлення 24В, 6А UPS 180 12/24; (маса=0,009)	шт	1	4600,00	4600
5	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г ; (маса=0,009)	шт	2	2500,00	5000
6	1602-30007 варіант 4	Кнопка з фіксацією положення AEAL-22 "Пуск оповіщення"; (маса=0,000026)	шт	1	129,32	129
7	1602-30007 варіант 3	Реле з базою РЕК78/3 5 А 24В DC; (маса=0,000026)	шт	2	105,38	211
		Разом				**15845**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				154
		Всього по кошторису				**15999**

Склав О.В. Стецюк

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-03-011
на Налагодження системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	5,052	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02001	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,996	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світлозвуковий	шт	1	1554,96	1555	7,8800	7,88
2	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	2075,91	2076	10,5200	10,52
		Разом прямі витрати по кошторису				3631		18,4
		всього заробітна плата, грн.				3631		
		Разом будівельні роботи, грн.				3631		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				1421		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				1,61		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				365		
		Всього будівельні роботи, грн.				**5052**		
		Всього по кошторису, грн.				**5052**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.го				**20,01**		
		Кошторисна заробітна плата, грн				**3996**		

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-012/СЗ

на Монтаж систем зв'язку

Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 5.11_03/24-3-П.СЗ

Кошторисна вартість	42,997	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15577	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,012	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	*КМ10-184-8*	*Шафа ввідна до комут ат орів*	*шт*	*1*	*2161,79* *1882,11*	*279,68* *98,11*	*2162*	*1882*	*280* *98*	*12,8000* *0,6672*	*12,8* *0,67*
2	& С1630-114-4 варіант 1	Набір кріплення М6 SM6.1	комплект	8	5,02 -	- -	40	-	- -	- -	- -
3	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	152,68 121,23	- -	153	121	- -	0,8000 -	0,8 -
4	& С1510-2-9	Організатор кабелю 1U UA-CMS-CM-04BK	шт	1	314,67 -	- -	315	-	- -	- -	- -
5	*КМ11-96-1*	*Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*227,17* *227,17*	- -	*227*	*227*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
6	КМ11-107-1	Прокладання і вмикання комутаційних шнурів	шт	1	48,83 48,83	- -	49	49	- -	0,3400 -	0,34 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1510-2-8	Комутаційний шнур NETCONNECT® кат.5е UTP LSZH, white, 1m, CO155E2-08M001, Commscope	шт	1	283,65 -	- -	284	-	- -	- -	- -
8	*КМ10-184-5*	*Комут аційні панелі службового зв'язку (пат ч-панель)*	*шт*	*1*	*1536,60* *1411,58*	- -	*1537*	*1412*	- -	*9,6000* -	*9,6* -
9	КМ11-107-1	Прокладання і вмикання комутаційних шнурів	шт	2	48,83 48,83	- -	98	98	- -	0,3400 -	0,68 -
10	& С1510-2-10	Пігтейл LC/UPC 50/125 OM4, 2m, 2160042-2, Commscope	шт	1	383,52 -	- -	384	-	- -	- -	- -
11	& С1510-2-11	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC Duplex 9/125 OS2, 3 фута, 6536501-1, Commscope	шт	1	1939,02 -	- -	1939	-	- -	- -	- -
12	*КМ10-51-14*	*Оброблення і вмикання кабеля у комут аційну панель піст олет ом, ємкіст ь кабеля 5х3 (факт ично працюємо з кабелем 4х2, т ому применяємо К=0,5)* Н1=0,5	*10кінців*	*1,6*	*588,16* *588,16*	- -	*941*	*941*	- -	*4,0000* -	*6,4* -
13	*КБ21-22-7*	*Уст ановлення шт епсельних розет ок незаглибленого т ипу при відкрит ій проводці*	*100шт*	*0,01*	*3459,43* *3296,12*	- -	*35*	*33*	- -	*25,3100* -	*0,25* -
14	& С1510-2-12	Розетка комп'ютерна 2-портова DIN 68х68, 2-966224-1, Commscope	шт	1	358,77 -	- -	359	-	- -	- -	- -
15	С1547-16 варіант 1	Рамка 80х80 для розетки комп'ютерної 2-портової, 2-964830-1, Commscope	шт	1	73,50 -	- -	74	-	- -	- -	- -
16	*КМ10-184-5*	*Комут ат ор службового зв'язку (комут ат ор на 8 порт ів)*	*шт*	*1*	*1536,60* *1411,58*	- -	*1537*	*1412*	- -	*9,6000* -	*9,6* -
17	*КМ10-185-2*	*Елект рична перевірка т а наст роювання комут ат орів усіх призначень [крім міжміських]*	*р.місце*	*1*	*5960,42* *5960,42*	- -	*5960*	*5960*	- -	*35,2000* -	*35,2* -
18	*КМ10-667-10*	*Прилад приймально-конт рольний об'єкт овий на 1 промінь (т очка дост упу Wi-Fi)*	*шт*	*1*	*2446,23* *2381,10*	*1,39* *0,27*	*2446*	*2381*	*1* -	*17,6000* *0,0021*	*17,6* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					18540	14516	281 98		94,87 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					18540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3743				
		всього заробітна плата, грн.					14614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1734				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24686**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					33637	21120	281 98		142,85 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					33637				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12236				
		всього заробітна плата, грн.					21218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2794				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42997**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**42997**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**155,77**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**24012**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-013

Придбання устаткування систем зв'язку
Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 5.11_03/24-3-П.СЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 50,100 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-4013 варіант 1	Комутаційна шафа настінна WMNC-9U-FLAT-BLACK ; (маса=0,03)	шт	1	5256,40	5256
2	1602-30066 варіант 12	Комутаційна патч-панель з'єднувальна 1U 24-портова 19" 5-е 24xRJ UTP, 760180000, Commscope; (маса=0,0007)	шт	1	3416,67	3417
3	1602-30066 варіант 13	Модульне гніздо NETCONNECT® UTP кат.5е RJ45 SL110, black, 1375191-2, Commscope; (маса=0,0007)	шт	2	273,33	547
4	1602-30066 варіант 9	Комутаційна панель оптична 1U 24xLC duplex/SC simplex (w/oadapters, with caps) , metall, Black, 1206343-4, Commscope; (маса=0,0007)	шт	1	6520,83	6521
5	1602-20021 варіант 6	Комутатор мережевий 8-портовий IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch JL681A (RSVLC-1907), Aruba; (маса=0,002)	шт	1	13257,50	13258
6	1602-30066 варіант 10	Точка доступу Wi-Fi HPE Networking Instant On AP25 (RW)4x4 Wi-Fi 6 Indoor Access PointR9B28A (Aruba); (маса=0,0007)	шт	1	14993,33	14993
7	1602-30007 варіант 9	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION 1930 8G POE SVC ; (маса=0,000026)	шт	1	1546,35	1546
8	1602-30007 варіант 7	Технічна підтримка від виробника ARUBA 3Y FC NBD Exch ION AP SVC (HK1Y0E); (маса=0,000026)	шт	1	2311,30	2311
9	1602-30066 варіант 11	IP-телефон Grandstream GRP2601P ; (маса=0,0007)	шт	1	1791,67	1792
		Разом				**49641**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				459
		Всього по кошторису				**50100**

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-014

придбання устаткування
Меморіальна будівля. 4 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 28_07/24-П.ТХ відомості тощо
Кошторисна вартість 72,914 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2410-5001-1 варіант 1	Підлогомийна машина продуктивність максимальна 200м2/год, ширина щіток 300мм, ємність баків 4х2=8л, N=0,82 кВт, 220 В, 390х330х1180 мм, BR 30/4; (маса=0,018)	шт	1	66165,83	66166
2	& 2410-6005-2	Відлякувач комах настінний 810х100х260(h) мм, N=0,04кВт, 220в, IVG40; (маса=0,005)	шт	1	3103,33	3103
3	& 2402-3003-2	Вогнегасник водопінний переносний ВВП-12; (маса=0,015)	шт	1	2500,00	2500
		Разом				**71769**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				660
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	69296	0,007	485
		Всього вартість устаткування				**72429**
		Всього вартість будівельних робіт				**485**
		Всього по кошторису				**72914**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Монумент №7. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	75,541	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08459	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,406	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на Монумент №7. 1 пусковий комплекс	75,541	-	75,541	0,08459	12,406	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	75,541	-	75,541	0,08459	12,406	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, (ініціали, прізвище))

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, (ініціали, прізвище))

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01

на Монумент №7. 1 пусковий комплекс

Монумент №7. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 10_07/24-8-П.АБ

Кошторисна вартість	75,541	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08459	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,406	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ кількість: 39,9-35	1000м3	0,0049	41780,64 1935,39	39808,88 12522,99	205	9	195 61	16,3200 69,2172	0,08 0,34
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 4,9*1,65	т	8,085	65,02 -	65,02 16,10	526	-	526 130	- 0,0990	- 0,8
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0049	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	24	3	21 6	4,6200 6,8331	0,02 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ кількість: 35-1,2	1000м3	0,0338	28010,42 1700,58	26309,84 8378,55	947	57	890 283	14,3400 47,1301	0,48 1,59
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R2(39,9*0,03)	100м3	0,012	32313,60 32313,60	- -	388	388	- -	255,0000 -	3,06 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,012	17181,39 17181,39	- -	206	206	- -	150,4500 -	1,81 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0338	7629,85 -	7629,85 2310,62	258	-	258 78	- 12,0516	- 0,41
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,338	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	1384	808	576 248	18,3600 5,1175	6,21 1,73
		Разом прямі витрати по розділу 1					3938	1471	2466 806		11,66 4,9
		Разом будівельні роботи, грн.					3938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					2277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					453				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5152**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**5152**				
		Розділ 2. Фундамент під монумент №7									
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 17,6*0,3	100м3	0,0528	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	216	126	90 39	18,3600 5,1175	0,97 0,27
10	*КБ11-2-4*	*Улашт ування ущільнених т рамбівками підст илаючих щебеневих шарів*	*м3*	*2*	*2702,15* *622,50*	*489,06* *187,21*	*5404*	*1245*	*978* *374*	*4,7800* *1,3014*	*9,56* *2,6*
11	*КБ11-11-1*	*Проливка цемент ним розчином, т овщиною 20 мм*	*100м2*	*0,176*	*15090,71* *7325,44*	- -	*2656*	*1289*	- -	*56,2500* -	*9,9* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,008	410295,56 18748,59	3252,34 1757,69	3282	150	26 14	150,7000 10,6641	1,21 0,09
13	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0809	475545,84 33742,68	11419,89 5350,70	38472	2730	924 433	249,4100 32,7235	20,18 2,65
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: R5(0,05992+0,05676+0,0704+0,0136+0,0284)	т	0,22908	28746,11 -	- -	6585	-	- -	- -	- -
15	С113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури кількість: R0(2,6*2,6)	шт	7	2,11 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		--- Анкер А1 (4 шт.) ---									
16	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конст рукцій т а ін. кількіст ь: 0,00197*4+0,00628*4*	*т*	*0,033*	*31958,40 25278,88*	*5056,22 370,40*	*1055*	*834*	*167 12*	*176,0000 2,5370*	*5,81 0,08*
17	С111-1177 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий, діаметр 20 мм кількість: R5(0,00197*4*1,06)	т	0,00835	29223,02 -	- -	244	-	- -	- -	- -
18	С111-1817 варіант 1	Прокат сортовий полосовий 20х200 мм кількість: R5(0,00628*4*1,06)	т	0,02663	35160,86 -	- -	936	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-1 (1 шт.) ---									
19	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,05932	28746,11 -	- -	1705	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-2 (4 шт.) ---									
20	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,01736	28746,11 -	- -	499	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-3 (1 шт.) ---									
21	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,02669	28746,11 -	- -	767	-	- -	- -	- -
22	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону кількіст ь: 0,3*2,6*4+1*2*4+0,2*1,7*4+0,3*2,6*4+0,15*2*4*	*100м2*	*0,168*	*25254,34 4870,57*	- -	*4243*	*818*	- -	*33,5000 -*	*5,63 -*
		Разом прямі витрати по розділу 2					66079	7192	2185 872		53,26 5,69
		Разом будівельні роботи, грн.					66079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56702				
		всього заробітна плата, грн.					8064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1612				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70389**				
		Всього по розділу 2					**70389**				
		Разом прямі витрати по кошторису					70017	8663	4651 1678		64,92 10,59
		Разом будівельні роботи, грн.					70017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56703				
		всього заробітна плата, грн.					10341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2065				
		Всього будівельні роботи, грн.					**75541**				
		Всього по кошторису					**75541**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**84,59**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**12406**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Монумент №5, 6. 3 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	119,644	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13548	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,838	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	на Монумент №5. 3 пусковий комплекс	59,822	-	59,822	0,06774	9,919	-
2	02-05-02	на Монумент №6. 3 пусковий комплекс	59,822	-	59,822	0,06774	9,919	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	119,644	-	119,644	0,13548	19,838	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, (ініціали, прізвище))

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01

на Монумент №5. 3 пусковий комплекс

Монумент №5, 6. 3 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 10_07/24-8-П.АБ

Кошторисна вартість	59,822	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06774	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,919	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ кількість: 24-20,4	1000м3	0,0036	41780,64 1935,39	39808,88 12522,99	150	7	143 45	16,3200 69,2172	0,06 0,25
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 3,6*1,65	т	5,94	65,02 -	65,02 16,10	386	-	386 96	- 0,0990	- 0,59
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0036	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	17	2	15 5	4,6200 6,8331	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ кількість: 20,4-0,72	1000м3	0,01968	28010,42 1700,58	26309,84 8378,55	551	33	518 165	14,3400 47,1301	0,28 0,93
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R2(24*0,03)	100м3	0,0072	32313,60 32313,60	- -	233	233	- -	255,0000 -	1,84 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0072	17181,39 17181,39	- -	124	124	- -	150,4500 -	1,08 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01968	7629,85 -	7629,85 2310,62	150	-	150 45	- 12,0516	- 0,24
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1968	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	806	471	335 145	18,3600 5,1175	3,61 1,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					2417	870	1547 501		6,89 3,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2417				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3145**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,054	475545,84 33742,68	11419,89 5350,70	25679	1822	617 289	249,4100 32,7235	13,47 1,77
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: R5(0,05992+0,04488+0,05852+0,0136+0,0284)	т	0,20532	28746,11 -	- -	5902	-	- -	- -	- -
15	С113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури кількість: R0(2,6*2,6)	шт	7	2,11 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		--- Анкер А1 (4 шт.) ---									
16	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення драбин, зв'язок, кроншт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін.* *кількіст ь: 0,00197*4+0,00628*4*	*т*	*0,033*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*1055*	*834*	*167* *12*	*176,0000* *2,5370*	*5,81* *0,08*
17	С111-1177 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий, діаметр 20 мм кількість: R5(0,00197*4*1,06)	т	0,00835	29223,02 -	- -	244	-	- -	- -	- -
18	С111-1817 варіант 1	Прокат сортовий полосовий 20х200 мм кількість: R5(0,00628*4*1,06)	т	0,02663	35160,86 -	- -	936	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-1 (1 шт.) ---									
19	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,05932	28746,11 -	- -	1705	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-2 (4 шт.) ---									
20	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 0,01294*4	т	0,05176	28746,11 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-3 (1 шт.) ---									
21	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,02669	28746,11 -	- -	767	-	- -	- -	- -
22	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону* *кількіст ь: 0,3*2,6*4+0,7*2*4+0,2*1,7*4+0,3*2, 6*4+0,15*2*4*	*100м2*	*0,144*	*25254,34* *4870,57*	- -	*3637*	*701*	- -	*33,5000* -	*4,82* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					52986	6167	1878 728		45,74 4,81
		Разом будівельні роботи, грн.					52986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					6895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1383				
		Всього будівельні роботи, грн.					**56678**				
		_ _ _

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02

на Монумент №6. 3 пусковий комплекс

Монумент №5, 6. 3 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 10_07/24-8-П.АБ

Кошторисна вартість	59,822	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06774	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,919	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ кількість: 24-20,4	1000м3	0,0036	41780,64 1935,39	39808,88 12522,99	150	7	143 45	16,3200 69,2172	0,06 0,25
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 3,6*1,65	т	5,94	65,02 -	65,02 16,10	386	-	386 96	- 0,0990	- 0,59
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0036	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	17	2	15 5	4,6200 6,8331	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ кількість: 20,4-0,72	1000м3	0,01968	28010,42 1700,58	26309,84 8378,55	551	33	518 165	14,3400 47,1301	0,28 0,93
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R2(24*0,03)	100м3	0,0072	32313,60 32313,60	- -	233	233	- -	255,0000 -	1,84 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0072	17181,39 17181,39	- -	124	124	- -	150,4500 -	1,08 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01968	7629,85 -	7629,85 2310,62	150	-	150 45	- 12,0516	- 0,24
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1968	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	806	471	335 145	18,3600 5,1175	3,61 1,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					2417	870	1547 501		6,89 3,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2417				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3145**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,054	475545,84 33742,68	11419,89 5350,70	25679	1822	617 289	249,4100 32,7235	13,47 1,77
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: R5(0,05992+0,04488+0,05852+0,0136+0,0284)	т	0,20532	28746,11 -	- -	5902	-	- -	- -	- -
15	С113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури кількість: R0(2,6*2,6)	шт	7	2,11 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		--- Анкер А1 (4 шт.) ---									
16	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення драбин, зв'язок, кронштт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін.* *кількіст ь: 0,00197*4+0,00628*4*	*т*	*0,033*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*1055*	*834*	*167* *12*	*176,0000* *2,5370*	*5,81* *0,08*
17	С111-1177 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий, діаметр 20 мм кількість: R5(0,00197*4*1,06)	т	0,00835	29223,02 -	- -	244	-	- -	- -	- -
18	С111-1817 варіант 1	Прокат сортовий полосовий 20х200 мм кількість: R5(0,00628*4*1,06)	т	0,02663	35160,86 -	- -	936	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-1 (1 шт.) ---									
19	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,05932	28746,11 -	- -	1705	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-2 (4 шт.) ---									
20	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 0,01294*4	т	0,05176	28746,11 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-3 (1 шт.) ---									
21	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,02669	28746,11 -	- -	767	-	- -	- -	- -
22	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону* *кількіст ь: 0,3*2,6*4+0,7*2*4+0,2*1,7*4+0,3*2, 6*4+0,15*2*4*	*100м2*	*0,144*	*25254,34* *4870,57*	- -	*3637*	*701*	- -	*33,5000* -	*4,82* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					52986	6167	1878 728		45,74 4,81
		Разом будівельні роботи, грн.					52986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					6895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1383				
		Всього будівельні роботи, грн.					**56678**				
		_ _ _

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : Монумент №15. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	59,822	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06774	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,919	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-06-01	на Монумент №15. 5 пусковий комплекс	59,822	-	59,822	0,06774	9,919	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	59,822	-	59,822	0,06774	9,919	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01

на Монумент №15. 5 пусковий комплекс

Монумент №15. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 10_07/24-8-П.АБ

Кошторисна вартість	59,822	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06774	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,919	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ кількість: 24-20,4	1000м3	0,0036	41780,64 1935,39	39808,88 12522,99	150	7	143 45	16,3200 69,2172	0,06 0,25
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 3,6*1,65	т	5,94	65,02 -	65,02 16,10	386	-	386 96	- 0,0990	- 0,59
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0036	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	17	2	15 5	4,6200 6,8331	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ кількість: 20,4-0,72	1000м3	0,01968	28010,42 1700,58	26309,84 8378,55	551	33	518 165	14,3400 47,1301	0,28 0,93
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R2(24*0,03)	100м3	0,0072	32313,60 32313,60	- -	233	233	- -	255,0000 -	1,84 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0072	17181,39 17181,39	- -	124	124	- -	150,4500 -	1,08 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01968	7629,85 -	7629,85 2310,62	150	-	150 45	- 12,0516	- 0,24
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1968	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	806	471	335 145	18,3600 5,1175	3,61 1,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					2417	870	1547 501		6,89 3,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2417				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3145**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**3145**				
		Розділ 2. Фундамент під монумент №15									
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 17,6*0,3	100м3	0,0528	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	216	126	90 39	18,3600 5,1175	0,97 0,27
10	*КБ11-2-4*	*Улашт ування ущільнених т рамбівками підст илаючих щебеневих шарів*	*м3*	*2*	*2702,15* *622,50*	*489,06* *187,21*	*5404*	*1245*	*978* *374*	*4,7800* *1,3014*	*9,56* *2,6*
11	*КБ11-11-1*	*Проливка цемент ним розчином*	*100м2*	*0,176*	*15090,71* *7325,44*	- -	*2656*	*1289*	- -	*56,2500* -	*9,9* -
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,008	410295,56 18748,59	3252,34 1757,69	3282	150	26 14	150,7000 10,6641	1,21 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,054	475545,84 33742,68	11419,89 5350,70	25679	1822	617 289	249,4100 32,7235	13,47 1,77
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: R5(0,05992+0,04488+0,05852+0,0136+0,0284)	т	0,20532	28746,11 -	- -	5902	-	- -	- -	- -
15	С113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури кількість: R0(2,6*2,6)	шт	7	2,11 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		--- Анкер А1 (4 шт.) ---									
16	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення драбин, зв'язок, кронштт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін. кількіст ь: 0,00197*4+0,00628*4*	*т*	*0,033*	*31958,40 25278,88*	*5056,22 370,40*	*1055*	*834*	*167 12*	*176,0000 2,5370*	*5,81 0,08*
17	С111-1177 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий, діаметр 20 мм кількість: R5(0,00197*4*1,06)	т	0,00835	29223,02 -	- -	244	-	- -	- -	- -
18	С111-1817 варіант 1	Прокат сортовий полосовий 20х200 мм кількість: R5(0,00628*4*1,06)	т	0,02663	35160,86 -	- -	936	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-1 (1 шт.) ---									
19	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,05932	28746,11 -	- -	1705	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-2 (4 шт.) ---									
20	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 0,01294*4	т	0,05176	28746,11 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-3 (1 шт.) ---									
21	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,02669	28746,11 -	- -	767	-	- -	- -	- -
22	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону кількіст ь: 0,3*2,6*4+0,7*2*4+0,2*1,7*4+0,3*2, 6*4+0,15*2*4*	*100м2*	*0,144*	*25254,34 4870,57*	- -	*3637*	*701*	- -	*33,5000 -*	*4,82 -*
		Разом прямі витрати по розділу 2					52986	6167	1878 728		45,74 4,81
		Разом будівельні роботи, грн.					52986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					6895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1383				
		Всього будівельні роботи, грн.					**56678**				
		Всього по розділу 2					**56678**				
		Разом прямі витрати по кошторису					55403	7037	3425		52,63
									1229		7,85
		Разом будівельні роботи, грн.					55403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44941				
		всього заробітна плата, грн.					8266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1653				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59822**				
		Всього по кошторису					**59822**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**67,74**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**9919**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : Монумент №4. 6 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	59,822	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06774	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,919	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-07-01	на Монумент №4. 6 пусковий комплекс	59,822	-	59,822	0,06774	9,919	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	59,822	-	59,822	0,06774	9,919	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, (ініціали, прізвище))

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, (ініціали, прізвище))

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-01

на Монумент №4. 6 пусковий комплекс

Монумент №4. 6 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 10_07/24-8-П.АБ

Кошторисна вартість	59,822	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06774	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,919	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ кількість: 24-20,4	1000м3	0,0036	41780,64 1935,39	39808,88 12522,99	150	7	143 45	16,3200 69,2172	0,06 0,25
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 3,6*1,65	т	5,94	65,02 -	65,02 16,10	386	-	386 96	- 0,0990	- 0,59
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0036	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	17	2	15 5	4,6200 6,8331	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ кількість: 20,4-0,72	1000м3	0,01968	28010,42 1700,58	26309,84 8378,55	551	33	518 165	14,3400 47,1301	0,28 0,93
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R2(24*0,03)	100м3	0,0072	32313,60 32313,60	- -	233	233	- -	255,0000 -	1,84 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0072	17181,39 17181,39	- -	124	124	- -	150,4500 -	1,08 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01968	7629,85 -	7629,85 2310,62	150	-	150 45	- 12,0516	- 0,24
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1968	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	806	471	335 145	18,3600 5,1175	3,61 1,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					2417	870	1547 501		6,89 3,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2417				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3145**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**3145**				
		Розділ 2. Фундамент під монумент №4									
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 17,6*0,3	100м3	0,0528	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	216	126	90 39	18,3600 5,1175	0,97 0,27
10	*КБ11-2-4*	*Улашт ування ущільнених т рамбівками підст илаючих щебеневих шарів*	*м3*	*2*	*2702,15* *622,50*	*489,06* *187,21*	*5404*	*1245*	*978* *374*	*4,7800* *1,3014*	*9,56* *2,6*
11	*КБ11-11-1*	*Проливка цемент ним розчином*	*100м2*	*0,176*	*15090,71* *7325,44*	- -	*2656*	*1289*	- -	*56,2500* -	*9,9* -
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,008	410295,56 18748,59	3252,34 1757,69	3282	150	26 14	150,7000 10,6641	1,21 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,054	475545,84 33742,68	11419,89 5350,70	25679	1822	617 289	249,4100 32,7235	13,47 1,77
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: R5(0,05992+0,04488+0,05852+0,0136+0,0284)	т	0,20532	28746,11 -	- -	5902	-	- -	- -	- -
15	С113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури кількість: R0(2,6*2,6)	шт	7	2,11 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		--- Анкер А1 (4 шт.) ---									
16	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення драбин, зв'язок, кронштт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін.* *кількіст ь: 0,00197*4+0,00628*4*	*т*	*0,033*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*1055*	*834*	*167* *12*	*176,0000* *2,5370*	*5,81* *0,08*
17	С111-1177 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий, діаметр 20 мм кількість: R5(0,00197*4*1,06)	т	0,00835	29223,02 -	- -	244	-	- -	- -	- -
18	С111-1817 варіант 1	Прокат сортовий полосовий 20х200 мм кількість: R5(0,00628*4*1,06)	т	0,02663	35160,86 -	- -	936	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-1 (1 шт.) ---									
19	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,05932	28746,11 -	- -	1705	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-2 (4 шт.) ---									
20	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 0,01294*4	т	0,05176	28746,11 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-3 (1 шт.) ---									
21	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,02669	28746,11 -	- -	767	-	- -	- -	- -
22	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону* *кількіст ь: 0,3*2,6*4+0,7*2*4+0,2*1,7*4+0,3*2, 6*4+0,15*2*4*	*100м2*	*0,144*	*25254,34* *4870,57*	- -	*3637*	*701*	- -	*33,5000* -	*4,82* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					52986	6167	1878 728		45,74 4,81
		Разом будівельні роботи, грн.					52986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					6895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1383				
		Всього будівельні роботи, грн.					**56678**				
		Всього по розділу 2					**56678**				
		Разом прямі витрати по кошторису					55403	7037	3425		52,63
									1229		7,85
		Разом будівельні роботи, грн.					55403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44941				
		всього заробітна плата, грн.					8266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1653				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59822**				
		Всього по кошторису					**59822**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**67,74**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**9919**				

Склав О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-08

на будівництво : Стели в'їзного знаку №1, №2. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	908,107	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,19047	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	188,158	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-08-01	на Стели в'їзного знаку №1, №2. 2 пусковий комплекс	908,107	-	908,107	1,19047	188,158	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	908,107	-	908,107	1,19047	188,158	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-01

на Стели в'їзного знаку №1, №2. 2 пусковий комплекс

Стели в'їзного знаку №1, №2. 2 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 7_07/24-5-П.АБ

Кошторисна вартість	908,107	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,19047	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	188,158	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Стела в'їзного знаку №1									
		Розділ 1. Земляні роботи									
		------ Досипка земляного полотна ------									
1	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,025	1574,30 -	1574,30 433,94	39	-	39 11	- 2,2633	- 0,06
2	КБ1-35-2	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,25	20315,62 -	20315,62 6152,37	5079	-	5079 1538	- 32,0892	- 8,02
3	С1429-110 варіант 1	Грунт II групи для підсипки кількість: 250*1,05	м3	262,5	320,83 -	- -	84218	-	- -	- -	- -
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 250*1,75	т	437,5	284,23 -	284,23 66,84	124351	-	124351 29243	- 0,4110	- 179,81
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,5	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	10238	5978	4260 1838	18,3600 5,1175	45,9 12,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50% кількість: 250*0,5	1000м3	0,125	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	3466	285	2206 511	20,7400 26,9620	2,59 3,37
		------ Зворотнє засипання ------									
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1	17181,39 17181,39	- -	1718	1718	- -	150,4500 -	15,05 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					229109	7981	135935 33141		63,54 204,05
		Разом будівельні роботи, грн.					229109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85193				
		всього заробітна плата, грн.					41122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20617				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7318				
		Всього будівельні роботи, грн.					**249726**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,019	1921,68 777,37	85,26 10,52	37	15	2 -	4,7800 0,0720	0,09 -
23	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Н1=2 --- Гідроізоляція ---	100м2	0,019	6507,87 1161,51	127,83 23,56	124	22	2 -	7,2400 0,1608	0,14 -
24	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону кількіст ь: (0,6*0,75+0,8*0,1+0,1*0,8)*4*2*	*100м2*	*0,0488*	*25254,34* *4870,57*	- -	*1232*	*238*	- -	*33,5000* -	*1,63* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					34066	8409	1631 534		60,14 3,29
		Разом будівельні роботи, грн.					34066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24026				
		всього заробітна плата, грн.					8943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4696				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1733				
		Всього будівельні роботи, грн.					**38762**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					616				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11596**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**11596**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					284046	21533	142279 34757		160,16 213,34
		Разом будівельні роботи, грн.					284046				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120234				
		всього заробітна плата, грн.					56290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9894				
		Всього будівельні роботи, грн.					**312125**				
		_ _									
		Всього по відділу 1					**312125**				
		Відділ 2. Стела в'їзного знаку №2. Деталь А									
		Розділ 1. Земляні роботи									
		------ Досипка земляного полотна ------									
26	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,025	1574,30 -	1574,30 433,94	39	-	39 11	- 2,2633	- 0,06
27	КБ1-35-2	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,25	20315,62 -	20315,62 6152,37	5079	-	5079 1538	- 32,0892	- 8,02
28	С1429-110 варіант 1	Грунт II групи для підсипки кількість: 250*1,05	м3	262,5	320,83 -	- -	84218	-	- -	- -	- -
29	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 250*1,75	т	437,5	284,23 -	284,23 66,84	124351	-	124351 29243	- 0,4110	- 179,81
30	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,5	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	10238	5978	4260 1838	18,3600 5,1175	45,9 12,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50% кількість: 250*0,5 ------ Зворотнє засипання ------	1000м3	0,125	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	3466	285	2206 511	20,7400 26,9620	2,59 3,37
32	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,105	17181,39 17181,39	- -	1804	1804	- -	150,4500 -	15,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					229195	8067	135935 33141		64,29 204,05
		Разом будівельні роботи, грн.					229195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85193				
		всього заробітна плата, грн.					41208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7339				
		Всього будівельні роботи, грн.					**249864**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С111-1120 варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 10 мм кількість: R5(0,002*7*1,06)	т	0,01484	32931,77 -	- -	489	-	- -	- -	- -
47	С111-1211 варіант 2	Прокат круглий, діаметр 16 мм кількість: R5(0,00316*7*1,06)	т	0,02345	31542,27 -	- -	740	-	- -	- -	- -
48	*КБ6-11-9*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*т*	*0,12229*	*11795,04* *9763,78*	*1671,48* *651,98*	*1442*	*1194*	*204* *80*	*70,4000* *3,4500*	*8,61* *0,42*
49	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0226	1921,68 777,37	85,26 10,52	43	18	2 -	4,7800 0,0720	0,11 -
50	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Н1=2 --- Гідроізоляція ---	100м2	0,0226	6507,87 1161,51	127,83 23,56	147	26	3 1	7,2400 0,1608	0,16 -
51	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону кількіст ь: (0,6*0,75+0,8*0,1+0,1*0,8)*4*7*	*100м2*	*0,1708*	*25254,34* *4870,57*	- -	*4313*	*832*	- -	*33,5000* -	*5,72* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					54421	11420	2108 719		81,65 4,44
		Разом будівельні роботи, грн.					54421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40893				
		всього заробітна плата, грн.					12139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2351				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60799**				
		Всього по розділу 3					**60799**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					308561	20849	145603 35321		155,3 216,43
		Разом будівельні роботи, грн.					308561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142109				
		всього заробітна плата, грн.					56170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					28418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10163				
		Всього будівельні роботи, грн.					**336979**				
		_ _									
		Всього по відділу 2					**336979**				
		Відділ 3. Стела в'їзного знаку №2. Деталь Б									
		Розділ 1. Земляні роботи									
		------ Досипка земляного полотна ------									
52	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,025	1574,30 -	1574,30 433,94	39	-	39 11	- 2,2633	- 0,06
53	КБ1-35-2	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,05	20315,62 -	20315,62 6152,37	1016	-	1016 308	- 32,0892	- 1,6
54	С1429-110 варіант 1	Грунт II групи для підсипки кількість: 50*1,05	м3	52,5	320,83 -	- -	16844	-	- -	- -	- -
55	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 50*1,75	т	87,5	284,23 -	284,23 66,84	24870	-	24870 5849	- 0,4110	- 35,96
56	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	2048	1196	852 368	18,3600 5,1175	9,18 2,56
57	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50% кількість: 50*0,5	1000м3	0,025	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	693	57	441 102	20,7400 26,9620	0,52 0,67
		------ Зворотнє засипання ------									
58	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	17181,39 17181,39	- -	859	859	- -	150,4500 -	7,52 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					46369	2112	27218 6638		17,22 40,85
		Разом будівельні роботи, грн.					46369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17039				
		всього заробітна плата, грн.					8750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**50803**				
		Всього по розділу 1					**50803**				
		Розділ 2. Влаштування паль									
59	КБ5-2-3	Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 8 м у ґрунти групи 1 кількість: 0,667*9	м3	6,003	4605,53 680,43	3778,33 730,03	27647	4085	22681 4382	4,6800 3,9682	28,09 23,82
60	& С1411-134-2	Паля залізобетонна квадратного перерізу суцільна, ПН 7-30, 300х300 мм, довжина 7 м	шт	9	5242,94 -	- -	47186	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					74833 4382	4085	22681		28,09 23,82
		Разом будівельні роботи, грн.					74833				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48067				
		всього заробітна плата, грн.					8467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1420				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78947**				
		Всього по розділу 2					**78947**				
		Розділ 3. Ростверки монолітні залізобетонні									
61	*КБ8-2-2*	*Улашт ування основи під фундамент и щебенево-піщаної С7*	*1 м3*	*2,5*	*1951,50* *298,58*	*169,67* *73,60*	*4879*	*746*	*424* *184*	*2,4000* *0,5009*	*6* *1,25*
62	*КБ11-11-1*	*Проливка цемент ним розчином*	*100м2*	*0,1*	*15090,71* *7325,44*	- -	*1509*	*733*	- -	*56,2500* -	*5,63* -
63	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,009	410295,56 18748,59	3252,34 1757,69	3693	169	29 16	150,7000 10,6641	1,36 0,1
64	КБ6-18-1	Улаштування ростверків монолітних залізобетонних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,069	731320,72 177450,11	34276,07 16126,46	50461	12244	2365 1113	1264,4300 98,4480	87,25 6,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,0402	28746,11 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
66	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: R5(0,10268)	т	0,10268	28746,11 -	- -	2952	-	- -	- -	- -
67	КБ6-1-1	Обетонування закладних деталей на висоту 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	467517,56 18748,59	3252,34 1757,69	935	37	7 4	150,7000 10,6641	0,3 0,02
		--- Сітка С-1 (2 шт.) ---									
68	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,12788	28746,11 -	- -	3676	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-2 (1 шт.) ---									
69	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,13382	28746,11 -	- -	3847	-	- -	- -	- -
		--- Каркас Кр-1 (15 шт.) ---									
70	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм кількість: 0,0038*15	т	0,057	28746,11 -	- -	1639	-	- -	- -	- -
71	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм кількість: 0,00096*15	т	0,0144	29256,11 -	- -	421	-	- -	- -	- -
		--- Закладна деталь Зд1 (6 шт.) ---									
72	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення закладних дет алей Зд1 кількіст ь: R5((0,015+0,01154+0,01008+0,0058)*6)*	*т*	*0,25452*	*31958,40 25278,88*	*5056,22 370,40*	*8134*	*6434*	*1287 94*	*176,0000 2,5370*	*44,8 0,65*
73	С111-1120 варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 10 мм кількість: R5(0,015*6*1,06)	т	0,0954	32931,77 -	- -	3142	-	- -	- -	- -
74	С111-1120 варіант 5	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 12 мм кількість: R5(0,01154*6*1,06)	т	0,07339	32931,77 -	- -	2417	-	- -	- -	- -
75	С111-1211 варіант 2	Прокат круглий, діаметр 16 мм кількість: R5(0,01008*6*1,06)	т	0,06411	31542,27 -	- -	2022	-	- -	- -	- -
76	& С111-1814-2 варіант 6	Сталь кутова 40х40х4 мм кількість: R5(0,0058*6*1,06)	т	0,03689	29273,10 -	- -	1080	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	*КБ6-11-10*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 20 кг* *кількіст ь: 0,25452+0,00366+0,00058*	*т*	*0,25876*	*5233,90* *3218,99*	*1744,15* *680,33*	*1354*	*833*	*451* *176*	*23,2100* *3,6000*	*6,01* *0,93*
78	С111-123 варіант 2	Гайка М16 кількість: R5(0,00061*6)	т	0,00366	167625,57 -	- -	614	-	- -	- -	- -
79	С111-1870 варіант 2	Шайба 24 кількість: R5(0,000096*6)	т	0,00058	151985,57 -	- -	88	-	- -	- -	- -
80	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0758	1921,68 777,37	85,26 10,52	146	59	6 1	4,7800 0,0720	0,36 0,01
81	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Н1=2 --- Закладна деталь Зд2 (1 шт.) ---	100м2	0,0758	6507,87 1161,51	127,83 23,56	493	88	10 2	7,2400 0,1608	0,55 0,01
82	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення закладних дет алей Зд2* *кількіст ь: R5(0,015+0,02238+0,0189+0, 01016)*	*т*	*0,06644*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*2123*	*1680*	*336* *25*	*176,0000* *2,5370*	*11,69* *0,17*
83	С111-1120 варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 10 мм кількість: R5(0,015*1,06)	т	0,0159	32931,77 -	- -	524	-	- -	- -	- -
84	С111-1120 варіант 5	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 12 мм кількість: R5(0,02238*1,06)	т	0,02372	32931,77 -	- -	781	-	- -	- -	- -
85	С111-1211 варіант 2	Прокат круглий, діаметр 16 мм кількість: R5(0,0189*1,06)	т	0,02003	31542,27 -	- -	632	-	- -	- -	- -
86	& С111-1814-2 варіант 6	Сталь кутова 40х40х4 мм кількість: R5(0,01016*1,06)	т	0,01077	29273,10 -	- -	315	-	- -	- -	- -
87	*КБ6-11-10*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 20 кг* *кількіст ь: R5((0,015+0,02238+0,0189+0, 01016)+0,00114+0,00018)*	*т*	*0,06776*	*5233,90* *3218,99*	*1744,15* *680,33*	*355*	*218*	*118* *46*	*23,2100* *3,6000*	*1,57* *0,24*
88	С111-123 варіант 2	Гайка М16 кількість: R5(0,00114)	т	0,00114	167625,57 -	- -	191	-	- -	- -	- -
89	С111-1870 варіант 2	Шайба 24 кількість: R5(0,00018)	т	0,00018	151985,57 -	- -	27	-	- -	- -	- -
90	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	1921,68 777,37	85,26 10,52	38	16	2 -	4,7800 0,0720	0,1 -
91	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,02	6507,87 1161,51	127,83 23,56	130	23	3 -	7,2400 0,1608	0,14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=2 --- Закладна деталь Зд3 (1 шт.) ---									
92	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення закладних дет алей Зд3 кількіст ь: R5(0,015+0,02238+0,01638+0, 00872)*	*т*	*0,06248*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*1997*	*1579*	*316* *23*	*176,0000* *2,5370*	*11* *0,16*
93	С111-1120 варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 10 мм кількість: R5(0,015*1,06)	т	0,0159	32931,77 -	- -	524	-	- -	- -	- -
94	С111-1120 варіант 5	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 12 мм кількість: R5(0,02238*1,06)	т	0,02372	32931,77 -	- -	781	-	- -	- -	- -
95	С111-1211 варіант 2	Прокат круглий, діаметр 16 мм кількість: R5(0,01638*1,06)	т	0,01736	31542,27 -	- -	548	-	- -	- -	- -
96	& С111-1814-2 варіант 6	Сталь кутова 40х40х4 мм кількість: R5(0,00872*1,06)	т	0,00924	29273,10 -	- -	270	-	- -	- -	- -
97	*КБ6-11-10*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 20 кг кількіст ь: R5((0,015+0,02238+0,01638+0, 00872)+0,00114+0,00018)*	*т*	*0,0638*	*5233,90* *3218,99*	*1744,15* *680,33*	*334*	*205*	*111* *43*	*23,2100* *3,6000*	*1,48* *0,23*
98	С111-123 варіант 2	Гайка М16 кількість: R5(0,00114)	т	0,00114	167625,57 -	- -	191	-	- -	- -	- -
99	С111-1870 варіант 2	Шайба 24 кількість: R5(0,00018)	т	0,00018	151985,57 -	- -	27	-	- -	- -	- -
100	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	1921,68 777,37	85,26 10,52	38	16	2 -	4,7800 0,0720	0,1 -
101	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Н1=2 --- Закладна деталь Зд4 (1 шт.) ---	100м2	0,02	6507,87 1161,51	127,83 23,56	130	23	3 -	7,2400 0,1608	0,14 -
102	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення закладних дет алей Зд4 кількіст ь: R5(0,01745+0,0257+0,02016+0, 00968)*	*т*	*0,07299*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*2333*	*1845*	*369* *27*	*176,0000* *2,5370*	*12,85* *0,19*
103	С111-1120 варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 10 мм кількість: R5(0,01745*1,06)	т	0,0185	32931,77 -	- -	609	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С111-1120 варіант 5	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 12 мм кількість: R5(0,0257*1,06)	т	0,02724	32931,77 -	- -	897	-	- -	- -	- -
105	С111-1211 варіант 2	Прокат круглий, діаметр 16 мм кількість: R5(0,02016*1,06)	т	0,02137	31542,27 -	- -	674	-	- -	- -	- -
106	& С111-1814-2 варіант 6	Сталь кутова 40х40х4 мм кількість: R5(0,00968*1,06)	т	0,01026	29273,10 -	- -	300	-	- -	- -	- -
107	*КБ6-11-10*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 20 кг* *кількіст ь: R5((0,01745+0,0257+0,02016+0,00968)+0,00122+0,00019)*	*т*	*0,0744*	*5233,90* *3218,99*	*1744,15* *680,33*	*389*	*239*	*130* *51*	*23,2100* *3,6000*	*1,73* *0,27*
108	С111-123 варіант 2	Гайка М16 кількість: R5(0,00122)	т	0,00122	167625,57 -	- -	205	-	- -	- -	- -
109	С111-1870 варіант 2	Шайба 24 кількість: R5(0,00019)	т	0,00019	151985,57 -	- -	29	-	- -	- -	- -
110	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 --- Гідроізоляція ---	100м2	0,0213	1921,68 777,37	85,26 10,52	41	17	2 -	4,7800 0,0720	0,1 -
111	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону* *кількіст ь: 0,3*2,6*4+0,7*2*4+0,2*1,7*4+0,3*2, 6*4+0,15*2*4*	*100м2*	*0,144*	*25254,34* *4870,57*	- -	*3637*	*701*	- -	*33,5000* -	*4,82* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					113728	27905	5971 1805		197,98 11,02
		Разом будівельні роботи, грн.					113728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79852				
		всього заробітна плата, грн.					29710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5704				
		Всього будівельні роботи, грн.					**129252**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144958				
		всього заробітна плата, грн.					46927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8714				
		Всього будівельні роботи, грн.					**259001**				
		Всього по відділу 3					**259001**				
		Разом прямі витрати по кошторису					827537	76484	343752 82903		558,75 505,46
		Разом будівельні роботи, грн.					827537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					407301				
		всього заробітна плата, грн.					159387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28771				
		Всього будівельні роботи, грн.					**908107**				
		Всього по кошторису					**908107**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1190,47**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**188158**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-09

на будівництво : Флагшток. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	6796,965	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,49317	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2187,982	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-09-01	на Флагшток. 4 пусковий комплекс	6491,406	-	6491,406	13,04858	2119,745	-
2	02-09-02	на блискавкозахист та заземлення	32,761	-	32,761	0,02996	4,612	-
3	02-09-03	на водовідведення біля флагштоку. 4 пусковий комплекс	272,798	-	272,798	0,41463	63,625	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	6796,965	-	6796,965	13,49317	2187,982	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-01

на Флагшток. 4 пусковий комплекс

Флагшток. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 8_07/24-6-П.АБ

Кошторисна вартість	6491,406	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,04858	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2119,745	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-1 тех.ч. п.1.3.51 к(труд)=1,21 к(ЕММ)=1,21	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підошві з інших ґрунтів, крім глинистих кількість: R2(709,24-(595,14+12,4))	1000м3	0,1017	39338,27 1345,97	37955,93 13716,16	4001	137	3860 1395	11,3498 80,4698	1,15 8,18
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: R3(101,7*1,65)	т	167,805	65,02 -	65,02 16,10	10911	-	10911 2702	- 0,0990	- 16,61
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,1017	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	493	56	434 133	4,6200 6,8331	0,47 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-1 тех.ч. п.1.3.51 к(труд)=1,21 к(ЕММ)=1,21	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підошві з інших ґрунтів, крім глинистих кількість: R2((709,24-(4,9+96,8))-12,4)	1000м3	0,59514	28102,50 1166,61	26935,89 10082,64	16725	694	16031 6001	9,8373 60,3277	5,85 35,9
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(709,24*0,0175)	100м3	0,124	32313,60 32313,60	- -	4007	4007	- -	255,0000 -	31,62 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,124	17181,39 17181,39	- -	2130	2130	- -	150,4500 -	18,66 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,59514	7629,85 -	7629,85 2310,62	4541	-	4541 1375	- 12,0516	- 7,17
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,9514	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	24373	14230	10143 4375	18,3600 5,1175	109,27 30,46
		Разом прямі витрати по розділу 1					67181	21254	45920 15981		167,02 99,01
		Разом будівельні роботи, грн.					67181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					37235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7276				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86827**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1424-11616 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30, W8, F200 кількість: 101,4*1,26	м3	127,764	4321,39 -	- -	552118	-	- -	- -	- -
11	& С111-1764-1 варіант 1	Долота шарошечні III кількість: 0,24*12*28/100	шт	0,8064	29915,82 -	- -	24124	-	- -	- -	- -
12	& С111-1764-1 варіант 2	Долота лопатеві кількість: 0,44*12*28/100	шт	1,4784	33150,93 -	- -	49010	-	- -	- -	- -
13	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	1,014	2590,98 -	2590,98 809,66	2627	-	2627 821	- 4,5543	- 4,62
14	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 101,4*1,75	т	177,45	65,02 -	65,02 16,10	11538	-	11538 2857	- 0,0990	- 17,57
15	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,1014	5925,22 668,85	5207,87 1589,09	601	68	528 161	5,6400 8,3241	0,57 0,84
16	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль кількість: 1,5512+12,0579+0,6591	т	14,2682	3022,51 2194,32	- -	43126	31309	- -	17,9700 -	256,4 -
17	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 10 мм	т	1,5512	29256,11 -	- -	45382	-	- -	- -	- -
18	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 25 мм	т	12,0579	28746,11 -	- -	346618	-	- -	- -	- -
19	С111-1120 варіант 9	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 4 мм	т	0,6591	32931,77 -	- -	21705	-	- -	- -	- -
20	КБ5-10-2	Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2	паля	28	698,03 289,33	406,59 158,72	19545	8101	11385 4444	1,9900 1,1102	55,72 31,09
		Разом прямі витрати по розділу 2					2688449	310496	1132161 405273		2002,01 2509,45
		Разом будівельні роботи, грн.					2688449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1245792				
		всього заробітна плата, грн.					715769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					352857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					541,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123372				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3041306**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					561470				
		всього заробітна плата, грн.					70052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13160				
		Всього будівельні роботи, грн.					**680912**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-02

на блискавкозахист та заземлення

Флагшток. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 8_07/24-6-П.АБ

Кошторисна вартість	32,761	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02996	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,612	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ8-471-4*	*Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 20 мм*	*10 шт*	*0,8*	*5592,20* / *1608,66*	*3816,70* / *971,91*	*4474*	*1287*	*3053* / *778*	*11,2000* / *6,1915*	*8,96* / *4,95*
2	& С1545-547-13	Комплект заземлення штирьовий ф20 мм, 4, 5 м G-20/45, FS Блискавкозахист або аналог	шт	8	1765,77 / -	-- / -	14126	-	-- / -	-- / -	-- / -
3	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,5*	*4032,20* / *3217,31*	*547,11* / *160,72*	*2016*	*1609*	*274* / *80*	*22,4000* / *0,9664*	*11,2* / *0,48*
4	& С1110-171-1 варіант 2	Сталева полоса 40х4 мм, FS W-40x4/ST	м	50	124,80 / -	-- / -	6240	-	-- / -	-- / -	-- / -
5	& С1545-547-16	Злучник для смуги хрестовий FS C-024	шт	8	90,37 / -	-- / -	723	-	-- / -	-- / -	-- / -
6	& С1545-547-17	Антикорозійна стрічка, 10 м, FS G-115	шт	3	364,82 / -	-- / -	1094	-	-- / -	-- / -	-- / -
7	& С1545-547-18	Ударна насадка SDS-MAX FS G-160	шт	4	413,45 / -	-- / -	1654	-	-- / -	-- / -	-- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КБ9-75-1*	*Вигот овлення дрібних індивідуальних лист ових конст рукцій масою до 0,5 т кількіст ь: R5(0,005338)*	*т*	*0,00534*	*54687,23* *36999,09*	*13933,11* *3340,44*	*292*	*198*	*74* *18*	*257,6000* *18,2900*	*1,38* *0,1*
9	С111-1120 варіант 7	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 8 мм кількість: R3(0,00534*1,064)	т	0,006	32931,77 -	- -	198	-	- -	- -	- -
10	*КБ9-16-1*	*Монт аж пласт ин мет алевих*	*т*	*0,00534*	*5023,42* *4822,91*	*100,31* *6,56*	*27*	*26*	*1* -	*32,8000* *0,0446*	*0,18* -
11	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за два рази Н1=2	100м2	0,002	3843,35 1554,74	170,52 21,04	8	3	- -	9,5600 0,1440	0,02 -
12	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Н1=2	100м2	0,002	6507,87 1161,51	127,83 23,56	13	2	- -	7,2400 0,1608	0,01 -
		Разом прямі витрати по кошторису					30865	3125	3402 876		21,75 5,53
		Разом будівельні роботи, грн.					30865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24338				
		всього заробітна плата, грн.					4001				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1896				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					611				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32761**				
		Всього по кошторису					**32761**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**29,96**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4612**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-03

на водовідведення біля флагштоку. 4 пусковий комплекс

Флагшток. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 8_07/24-6-П.АБ

Кошторисна вартість	272,798	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,41463	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	63,625	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 17-12,2	1000м3	0,0048	31221,96 2204,35	29017,61 10719,23	150	11	139 51	18,5880 59,3762	0,09 0,29
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 4,8*1,65	т	7,92	65,02 -	65,02 16,10	515	-	515 128	- 0,0990	- 0,78
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0048	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	23	3	21 6	4,6200 6,8331	0,02 0,03
4	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 12,2-0,4	1000м3	0,0118	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	307	22	285 105	15,4900 49,4802	0,18 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(12,2*0,03)	100м3	0,004	27913,89 27913,89	- -	112	112	- -	240,7200 -	0,96 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,004	17181,39 17181,39	- -	69	69	- -	150,4500 -	0,6 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0118	7629,85 -	7629,85 2310,62	90	-	90 27	- 12,0516	- 0,14
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,118	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	483	282	201 87	18,3600 5,1175	2,17 0,6
		Разом прямі витрати по розділу 1					1749	499	1251 404		4,02 2,42
		Разом будівельні роботи, грн.					1749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-1				
		всього заробітна плата, грн.					903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2225**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С113-2422-31	База (основа) до Еко Блоку 25 л, 800х800х40 мм	шт	18	955,51 -	- -	17199	-	- -	- -	- -
16	& С113-2422-32	Блок "Eco Flex" Заглушка бокова (комплект=2 шт)	комплект	6	612,59 -	- -	3676	-	- -	- -	- -
17	& С113-2422-33	Блок "Eco Flex" Елементи з'єднувальні	шт	58	46,46 -	- -	2695	-	- -	- -	- -
18	*КБ26-30-1*	*Улашт ування ізоляційного шару плоских поверхонь з геот екст иля (обгорт ання дренажних блоків) кількіст ь: 10,8-2,9*	*10 м2*	*0,79*	*862,76* *192,44*	- -	*682*	*152*	- -	*1,4400* -	*1,14* -
19	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150 г/м2 термофіксований, білий кількість: 7,9*1,15	м2	9,085	28,94 -	- -	263	-	- -	- -	- -
		=== Колодязь ревізійний Ду315 1 вихід, 1 вихід 160 мм ===									
20	*ПВ1-5-6*	*Вст ановлення блоків дренажних*	*10 шт*	*0,2*	*1170,69* *1170,69*	- -	*234*	*234*	- -	*8,7600* -	*1,75* -
21	& С113-2422-31 варіант 1	Днище-лоток прохідний 315/160 мм (ущільнювач DN 315 мм в комплекті)	шт	2	2040,10 -	- -	4080	-	- -	- -	- -
22	& С113-2422-31 варіант 2	Кришка ПП 315 на гофровану несучу трубу А15-7,5т "Karmat"	шт	2	1187,44 -	- -	2375	-	- -	- -	- -
23	*КБ22-11-8*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 315 мм*	*1000м*	*0,002*	*87253,25* *68710,46*	*18542,79* *7379,47*	*175*	*137*	*38* *15*	*489,6000* *40,6931*	*0,98* *0,08*
24	*КБ16-29-4*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів діамет ром 315 мм*	*100м*	*-0,02*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-29*	*-29*	- -	*8,2200* -	*-0,16* -
25	С113-1439-6 варіант 3	Труба несуча для колодязів DN 315мм (SN2) гофрована без розтруба 1м	м	2	1082,52 -	- -	2165	-	- -	- -	- -
26	*КБ22-11-3*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 110 мм*	*1000м*	*0,03*	*44666,83* *44070,59*	*596,24* *246,26*	*1340*	*1322*	*18* *7*	*310,4000* *1,4566*	*9,31* *0,04*
27	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів діамет ром 100 мм*	*100м*	*-0,3*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-438*	*-438*	- -	*8,2200* -	*-2,47* -
28	С113-1439-1 варіант 1	Труба гофрована ПП SN8, діаметр 110 мм	м	30	121,29 -	- -	3639	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					96266	4195	446 191		32,03 1,27
		Разом будівельні роботи, грн.					96266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91625				
		всього заробітна плата, грн.					4386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					748				
		Всього будівельні роботи, грн.					**98444**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**98444**				
		Розділ 3. Технічний колодязь									
29	*КБ22-43-2*	*Улашт ування круглих бет онних колодязів з моноліт ними залізобет онними ст інами у мокрих ґрунт ах*	*10м3*	*0,403*	*72667,76* *45098,30*	*6217,27* *2229,50*	*29285*	*18175*	*2506* *898*	*297,6000* *12,8465*	*119,93* *5,18*
30	С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150]	м3	0,48	3592,09 -	- -	1724	-	- -	- -	- -
31	С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250] кількість: 4,03+0,26	м3	4,29	4007,74 -	- -	17193	-	- -	- -	- -
32	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,59166	28746,11 -	- -	17008	-	- -	- -	- -
33	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм кількість: 0,02624+0,01944	т	0,04568	29256,11 -	- -	1336	-	- -	- -	- -
34	КБ9-75-2	Виготовлення решітки технічного колодязя кількість: 0,059+0,00863*2+0,03886+0,01607+0,02767+0,02397+0,02236+0,8478+0,01457+0,01531+0,00113	т	1,084	32776,97 25278,88	5874,79 680,14	35530	27402	6368 737	176,0000 4,1760	190,78 4,53
35	С111-1049 варіант 1	Балки двотаврові N12 кількість: R5((0,059+0,00863*2)*1,06)	т	0,08084	45252,66 -	- -	3658	-	- -	- -	- -
36	& С111-1814-2 варіант 8	Сталь кутова 63х63х5 мм кількість: R5((0,03886+0,01607)*1,06)	т	0,05823	29273,10 -	- -	1705	-	- -	- -	- -
37	& С111-1814-2 варіант 9	Сталь кутова 56х56х5 мм кількість: R5((0,02767+0,02397+0,02236)*1,06)	т	0,07844	29273,10 -	- -	2296	-	- -	- -	- -
38	С111-1817 варіант 2	Прокат сортовий полосовий 50х6 мм кількість: R5(0,8478*1,06)	т	0,89867	31189,64 -	- -	28029	-	- -	- -	- -
39	С111-1817 варіант 3	Прокат сортовий полосовий 160х10 мм кількість: R5(0,01457*1,06)	т	0,01544	35160,86 -	- -	543	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С111-1817 варіант 4	Прокат сортовий полосовий 150х10 мм кількість: R5(0,01531*1,06)	т	0,01623	35160,86 -	- -	571	-	- -	- -	- -
41	С111-1817 варіант 5	Прокат сортовий полосовий 40х6 мм кількість: R5(0,00113*1,06)	т	0,0012	31189,64 -	- -	37	-	- -	- -	- -
42	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	47	32,56 32,56	- -	1530	1530	- -	0,2500 -	11,75 -
43	*КБ13-26-13 к=2*	*Фарбування мет алевих поверхонь акриловою грунт овкою-прот ект ором за два рази* Н1=2	*100м2*	*0,47*	*2406,34* *768,06*	*127,83* *23,56*	*1131*	*361*	*60* *11*	*4,6600* *0,1608*	*2,19* *0,08*
44	& С1113-301-1	Грунтовка-протектор SIOZINC "рідкий цинк" кількість: 0,36*47	кг	16,92	272,46 -	- -	4610	-	- -	- -	- -
45	& С111-99-19	Анкер розпірний М12х200 мм	шт	20	67,35 -	- -	1347	-	- -	- -	- -
46	& С111-99-18	Анкер розпірний М12х120 мм	шт	16	24,25 -	- -	388	-	- -	- -	- -
47	& С111-99-20	Болт М10х20 цинк	шт	10	5,11 -	- -	51	-	- -	- -	- -
48	& С111-123-1 варіант 1	Гайки шестигранні М10	шт	10	3,63 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					148008	47468	8934 1646		324,65 9,79
		Разом будівельні роботи, грн.					148008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91606				
		всього заробітна плата, грн.					49114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8298				
		Всього будівельні роботи, грн.					**172130**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					183230				
		всього заробітна плата, грн.					54403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26775				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9222				
		Всього будівельні роботи, грн.					**272798**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-010

на будівництво : Колумбарна стіна №8. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	2784,804	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,27225	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	203,290	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-010-01	на Колумбарна стіна №8. 1 пусковий комплекс	2784,804	-	2784,804	1,27225	203,29	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2784,804	-	2784,804	1,27225	203,29	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-01

на Колумбарна стіна №8. 1 пусковий комплекс

Колумбарна стіна №8. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 13.2_03/24-11-П.АБ2

Кошторисна вартість	2784,804	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,27225	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	203,290	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 кількість: 108-81	1000м3	0,027	34823,26 1612,82	33174,07 10435,82	940	44	896 282	13,6000 57,6810	0,37 1,56
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 27*1,65	т	44,55	65,02 -	65,02 16,10	2897	-	2897 717	- 0,0990	- 4,41
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	131	15	115 35	4,6200 6,8331	0,12 0,18
4	КБ1-12-7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 кількість: 81-3,24	1000м3	0,07776	23342,02 1417,15	21924,87 6982,12	1815	110	1705 543	11,9500 39,2751	0,93 3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: (27+81)*0,03	100м3	0,0324	36429,99 36429,99	- -	1180	1180	- -	314,1600 -	10,18 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0324	17181,39 17181,39	- -	557	557	- -	150,4500 -	4,87 -
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 81-3,24	1000м3	0,07776	7561,36 -	7561,36 2465,03	588	-	588 192	- 15,1575	- 1,18
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 81-3,24	100м3	0,7776	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	3185	1859	1326 572	18,3600 5,1175	14,28 3,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					11293	3765	7527 2341		30,75 14,36
		Разом будівельні роботи, грн.					11293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					6106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1233				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14575**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*КБ6-1-23*	*Улашт ування ст річкових фундамент ів залізобет онних Фсм1, при ширині по верху понад 1000 мм бет он важкий В 25 (М 350), крупніст ь заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,241*	*81686,19* *43813,67*	*12550,54* *5628,06*	*19686*	*10559*	*3025* *1356*	*323,8500* *34,3669*	*78,05* *8,28*
13	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	24,4615	4153,09 -	- -	101591	-	- -	- -	- -
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,155	28746,11 -	- -	33202	-	- -	- -	- -
15	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,19	29256,11 -	- -	5559	-	- -	- -	- -
16	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін Стм1 висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,145	631787,51 116664,36	26296,33 12545,21	91609	16916	3813 1819	852,0000 76,5584	123,54 11,1
17	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	14,7175	4153,09 -	- -	61123	-	- -	- -	- -
18	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,16	28746,11 -	- -	33345	-	- -	- -	- -
19	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,1	29256,11 -	- -	2926	-	- -	- -	- -
20	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону кількіст ь: (0,1+0,3+0,7+0,35*2)*(20,6*2+(1,3 +0,55)+(0,3+1+0,25+0,3))*	*100м2*	*0,8082*	*21022,70* *4870,57*	- -	*16991*	*3936*	- -	*33,5000* -	*27,07* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					394545	32408	7185 3337		236,56 20,45
		Разом будівельні роботи, грн.					394545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354952				
		всього заробітна плата, грн.					35745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7028				
		Всього будівельні роботи, грн.					**413473**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	78,5	4137,99 -	- -	324832	-	- -	- -	- -
29	& С1421-10144-2-1М варіант 2	Архітектурні товстомірні елементи облицювання з натурального каменю без обробки поверхні, 2260-400*450-600*120мм Тип В-19,0 м2 ----------	м2	78,5	9079,42 -	- -	712734	-	- -	- -	- -
30	*КБ15-17-1*	*Уст ановлення накривних елемент ів парапет у з граніт них полірованих плит т овщиною 40-60 мм при кількост і плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,19*	*83486,66* *61539,53*	*9125,56* *3379,74*	*15862*	*11693*	*1734* *642*	*443,7200* *18,1242*	*84,31* *3,44*
31	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	19	4137,99 -	- -	78622	-	- -	- -	- -
32	& С1421-10144-4 варіант 2	Елементи з одностороннім ухилом (ухил - 2 градуси) з натурального каменю без обробки поверхні, 650-550*520*120мм	м2	19	8468,04 -	- -	160893	-	- -	- -	- -
33	& С111-1714-1-6Н варіант 1	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 6 мм кількість: 156*2	мп	312	11,27 -	- -	3516	-	- -	- -	- -
34	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик сіліконовий кількість: 312/8 ---------- ----------	шт	39	756,08 -	- -	29487	-	- -	- -	- -
35	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною плиткою кількість: 0,4*0,4*180	100 м2	0,288	38813,79 37440,99	1284,42 1046,83	11178	10783	370 301	247,0700 7,8221	71,16 2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	*КБ34-57-2*	*Виключає ться заповнення каркасів ст ін мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 100 мм кількіст ь: -0,4*0,4*180*	*100м2*	*-0,288*	*9086,53* *9086,53*	- -	*-2617*	*-2617*	- -	*68,9000* -	*-19,84* -
37	& С1421-10144-1 варіант 4	Виріб архітектурний з натурального каменю сірого кольору з без обробки поверхні, вулканічного походження, індивідуального розміру за кресленням, 400х400х20 мм кількість: 0,4*0,4*180	м2	28,8	7329,98 -	- -	211103	-	- -	- -	- -
38	& С1630-83-12 варіант 1	Кронштейн для кріплення плит до фасаду кількість: R0(316*0,288)	шт	91	155,09 -	- -	14113	-	- -	- -	- -
39	& С1545-43-6 варіант 2	Дюбелі монтажні фасадні 12х120 мм кількість: R0(316*0,93011)	шт	294	13,38 -	- -	3934	-	- -	- -	- -
40	& С111-1120-4	Сталь нержавіюча 25 мм кількість: 0,12*4,5*2	м2	1,08	27451,52 -	- -	29648	-	- -	- -	- -
41	& С111-1120-3	Сталь нержавіюча 20 мм кількість: R2((0,6*2,4*2+0,15*2,4*2)*2+(1,144*0,145*2+0,15*0,145*2))	м2	7,58	25846,92 -	- -	195920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2291988	127039	7746 3342		814,33 19,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2291988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2157203				
		всього заробітна плата, грн.					130381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22797				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2356756**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**2356756**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2697826	163212	22458 9020		1081,64 54,29
		Разом будівельні роботи, грн.					2697826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2512156				
		всього заробітна плата, грн.					172232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					86978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31058				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2784804**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**2784804**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1272,25**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**203290**				

Склав _____ О.В. Стецюк

(посада, підпис (ініціали, прізвище))]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-011

на будівництво : Колумбарна стіна №6, 7. 3 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	5569,608	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,54450	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	406,580	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-011-01	на Колумбарна стіна №6. 3 пусковий комплекс	2784,804	-	2784,804	1,27225	203,29	-
2	02-011-02	на Колумбарна стіна №7. 3 пусковий комплекс	2784,804	-	2784,804	1,27225	203,29	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	5569,608	-	5569,608	2,54450	406,58	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-01

на Колумбарна стіна №6. 3 пусковий комплекс

Колумбарна стіна №6, 7. 3 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 13.2_03/24-11-П.АБ2

Кошторисна вартість	2784,804	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,27225	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	203,290	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 кількість: 108-81	1000м3	0,027	34823,26 1612,82	33174,07 10435,82	940	44	896 282	13,6000 57,6810	0,37 1,56
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 27*1,65	т	44,55	65,02 -	65,02 16,10	2897	-	2897 717	- 0,0990	- 4,41
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	131	15	115 35	4,6200 6,8331	0,12 0,18
4	КБ1-12-7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 кількість: 81-3,24	1000м3	0,07776	23342,02 1417,15	21924,87 6982,12	1815	110	1705 543	11,9500 39,2751	0,93 3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: (27+81)*0,03	100м3	0,0324	36429,99 36429,99	- -	1180	1180	- -	314,1600 -	10,18 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0324	17181,39 17181,39	- -	557	557	- -	150,4500 -	4,87 -
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 81-3,24	1000м3	0,07776	7561,36 -	7561,36 2465,03	588	-	588 192	- 15,1575	- 1,18
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 81-3,24	100м3	0,7776	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	3185	1859	1326 572	18,3600 5,1175	14,28 3,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					11293	3765	7527 2341		30,75 14,36
		Разом будівельні роботи, грн.					11293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					6106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1233				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14575**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*КБ6-1-23*	*Улашт ування ст річкових фундамент ів залізобет онних Фсм1, при ширині по верху понад 1000 мм бет он важкий В 25 (М 350), крупніст ь заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,241*	*81686,19* *43813,67*	*12550,54* *5628,06*	*19686*	*10559*	*3025* *1356*	*323,8500* *34,3669*	*78,05* *8,28*
13	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	24,4615	4153,09 -	- -	101591	-	- -	- -	- -
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,155	28746,11 -	- -	33202	-	- -	- -	- -
15	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,19	29256,11 -	- -	5559	-	- -	- -	- -
16	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін Стм1 висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,145	631787,51 116664,36	26296,33 12545,21	91609	16916	3813 1819	852,0000 76,5584	123,54 11,1
17	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	14,7175	4153,09 -	- -	61123	-	- -	- -	- -
18	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,16	28746,11 -	- -	33345	-	- -	- -	- -
19	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,1	29256,11 -	- -	2926	-	- -	- -	- -
20	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону кількіст ь: (0,1+0,3+0,7+0,35*2)*(20,6*2+(1,3 +0,55)+(0,3+1+0,25+0,3))*	*100м2*	*0,8082*	*21022,70* *4870,57*	- -	*16991*	*3936*	- -	*33,5000* -	*27,07* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					394545	32408	7185 3337		236,56 20,45
		Разом будівельні роботи, грн.					394545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354952				
		всього заробітна плата, грн.					35745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7028				
		Всього будівельні роботи, грн.					**413473**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	78,5	4137,99 -	- -	324832	-	- -	- -	- -
29	& С1421-10144-2-1М варіант 2	Архітектурні товстомірні елементи облицювання з натурального каменю без обробки поверхні, 2260-400*450-600*120мм Тип В-19,0 м2 ----------	м2	78,5	9079,42 -	- -	712734	-	- -	- -	- -
30	*КБ15-17-1*	*Уст ановлення накривних елемент ів парапет у з граніт них полірованих плит т овщиною 40-60 мм при кількост і плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,19*	*83486,66* *61539,53*	*9125,56* *3379,74*	*15862*	*11693*	*1734* *642*	*443,7200* *18,1242*	*84,31* *3,44*
31	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	19	4137,99 -	- -	78622	-	- -	- -	- -
32	& С1421-10144-4 варіант 2	Елементи з одностороннім ухилом (ухил - 2 градуси) з натурального каменю без обробки поверхні, 650-550*520*120мм	м2	19	8468,04 -	- -	160893	-	- -	- -	- -
33	& С111-1714-1-6Н варіант 1	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 6 мм кількість: 156*2	мп	312	11,27 -	- -	3516	-	- -	- -	- -
34	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик сіліконовий кількість: 312/8 ----------	шт	39	756,08 -	- -	29487	-	- -	- -	- -
35	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною плиткою кількість: 0,4*0,4*180	100 м2	0,288	38813,79 37440,99	1284,42 1046,83	11178	10783	370 301	247,0700 7,8221	71,16 2,25
36	*КБ34-57-2*	*Виключає ться заповнення каркасів ст ін мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 100 мм кількіст ь: -0,4*0,4*180*	*100м2*	*-0,288*	*9086,53* *9086,53*	- -	*-2617*	*-2617*	- -	*68,9000* -	*-19,84* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С1421-10144-1 варіант 4	Виріб архітектурний з натурального каменю сірого кольору з без обробки поверхні, вулканічного походження, індивідуального розміру за кресленням, 400х400х20 мм кількість: 0,4*0,4*180	м2	28,8	7329,98 -	- -	211103	-	- -	- -	- -
38	& С1630-83-12 варіант 1	Кронштейн для кріплення плит до фасаду кількість: R0(316*0,288)	шт	91	155,09 -	- -	14113	-	- -	- -	- -
39	& С1545-43-6 варіант 2	Дюбелі монтажні фасадні 12х120 мм кількість: R0(316*0,93011)	шт	294	13,38 -	- -	3934	-	- -	- -	- -
40	& С111-1120-4	Сталь нержавіюча 25 мм кількість: 0,12*4,5*2	м2	1,08	27451,52 -	- -	29648	-	- -	- -	- -
41	& С111-1120-3	Сталь нержавіюча 20 мм кількість: R2((0,6*2,4*2+0,15*2,4*2)*2+(1,144*0,145*2+0,15*0,145*2))	м2	7,58	25846,92 -	- -	195920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2291988	127039	7746 3342		814,33 19,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2291988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2157203				
		всього заробітна плата, грн.					130381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22797				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2356756**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**2356756**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2697826	163212	22458 9020		1081,64 54,29
		Разом будівельні роботи, грн.					2697826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2512156				
		всього заробітна плата, грн.					172232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31058				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2784804**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-02

на Колумбарна стіна №7. 3 пусковий комплекс

Колумбарна стіна №6, 7. 3 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 13.2_03/24-11-П.АБ2

Кошторисна вартість	2784,804	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,27225	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	203,290	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 кількість: 108-81	1000м3	0,027	34823,26 1612,82	33174,07 10435,82	940	44	896 282	13,6000 57,6810	0,37 1,56
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 27*1,65	т	44,55	65,02 -	65,02 16,10	2897	-	2897 717	- 0,0990	- 4,41
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	131	15	115 35	4,6200 6,8331	0,12 0,18
4	КБ1-12-7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 кількість: 81-3,24	1000м3	0,07776	23342,02 1417,15	21924,87 6982,12	1815	110	1705 543	11,9500 39,2751	0,93 3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: (27+81)*0,03	100м3	0,0324	36429,99 36429,99	- -	1180	1180	- -	314,1600 -	10,18 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0324	17181,39 17181,39	- -	557	557	- -	150,4500 -	4,87 -
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 81-3,24	1000м3	0,07776	7561,36 -	7561,36 2465,03	588	-	588 192	- 15,1575	- 1,18
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 81-3,24	100м3	0,7776	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	3185	1859	1326 572	18,3600 5,1175	14,28 3,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					11293	3765	7527 2341		30,75 14,36
		Разом будівельні роботи, грн.					11293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					6106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1233				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14575**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*КБ6-1-23*	*Улашт ування ст річкових фундамент ів залізобет онних Фсм1, при ширині по верху понад 1000 мм бет он важкий В 25 (М 350), крупніст ь заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,241*	*81686,19* *43813,67*	*12550,54* *5628,06*	*19686*	*10559*	*3025* *1356*	*323,8500* *34,3669*	*78,05* *8,28*
13	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	24,4615	4153,09 -	- -	101591	-	- -	- -	- -
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,155	28746,11 -	- -	33202	-	- -	- -	- -
15	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,19	29256,11 -	- -	5559	-	- -	- -	- -
16	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін Стм1 висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,145	631787,51 116664,36	26296,33 12545,21	91609	16916	3813 1819	852,0000 76,5584	123,54 11,1
17	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	14,7175	4153,09 -	- -	61123	-	- -	- -	- -
18	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,16	28746,11 -	- -	33345	-	- -	- -	- -
19	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,1	29256,11 -	- -	2926	-	- -	- -	- -
20	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону кількіст ь: (0,1+0,3+0,7+0,35*2)*(20,6*2+(1,3 +0,55)+(0,3+1+0,25+0,3))*	*100м2*	*0,8082*	*21022,70* *4870,57*	- -	*16991*	*3936*	- -	*33,5000* -	*27,07* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					394545	32408	7185 3337		236,56 20,45
		Разом будівельні роботи, грн.					394545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354952				
		всього заробітна плата, грн.					35745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7028				
		Всього будівельні роботи, грн.					**413473**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	78,5	4137,99 -	- -	324832	-	- -	- -	- -
29	& С1421-10144-2-1М варіант 2	Архітектурні товстомірні елементи облицювання з натурального каменю без обробки поверхні, 2260-400*450-600*120мм Тип В-19,0 м2 ----------	м2	78,5	9079,42 -	- -	712734	-	- -	- -	- -
30	*КБ15-17-1*	*Уст ановлення накривних елемент ів парапет у з граніт них полірованих плит т овщиною 40-60 мм при кількост і плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,19*	*83486,66* *61539,53*	*9125,56* *3379,74*	*15862*	*11693*	*1734* *642*	*443,7200* *18,1242*	*84,31* *3,44*
31	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	19	4137,99 -	- -	78622	-	- -	- -	- -
32	& С1421-10144-4 варіант 2	Елементи з одностороннім ухилом (ухил - 2 градуси) з натурального каменю без обробки поверхні, 650-550*520*120мм	м2	19	8468,04 -	- -	160893	-	- -	- -	- -
33	& С111-1714-1-6Н варіант 1	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 6 мм кількість: 156*2	мп	312	11,27 -	- -	3516	-	- -	- -	- -
34	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик сіліконовий кількість: 312/8 ----------	шт	39	756,08 -	- -	29487	-	- -	- -	- -
35	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною плиткою кількість: 0,4*0,4*180	100 м2	0,288	38813,79 37440,99	1284,42 1046,83	11178	10783	370 301	247,0700 7,8221	71,16 2,25
36	*КБ34-57-2*	*Виключає ться заповнення каркасів ст ін мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 100 мм* *кількіст ь: -0,4*0,4*180*	*100м2*	*-0,288*	*9086,53* *9086,53*	- -	*-2617*	*-2617*	- -	*68,9000* -	*-19,84* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С1421-10144-1 варіант 4	Виріб архітектурний з натурального каменю сірого кольору з без обробки поверхні, вулканічного походження, індивідуального розміру за кресленням, 400х400х20 мм кількість: 0,4*0,4*180	м2	28,8	7329,98 -	- -	211103	-	- -	- -	- -
38	& С1630-83-12 варіант 1	Кронштейн для кріплення плит до фасаду кількість: R0(316*0,288)	шт	91	155,09 -	- -	14113	-	- -	- -	- -
39	& С1545-43-6 варіант 2	Дюбелі монтажні фасадні 12х120 мм кількість: R0(316*0,93011)	шт	294	13,38 -	- -	3934	-	- -	- -	- -
40	& С111-1120-4	Сталь нержавіюча 25 мм кількість: 0,12*4,5*2	м2	1,08	27451,52 -	- -	29648	-	- -	- -	- -
41	& С111-1120-3	Сталь нержавіюча 20 мм кількість: R2((0,6*2,4*2+0,15*2,4*2)*2+(1,144*0,145*2+0,15*0,145*2))	м2	7,58	25846,92 -	- -	195920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2291988	127039	7746 3342		814,33 19,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2291988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2157203				
		всього заробітна плата, грн.					130381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22797				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2356756**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**2356756**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2697826	163212	22458 9020		1081,64 54,29
		Разом будівельні роботи, грн.					2697826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2512156				
		всього заробітна плата, грн.					172232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31058				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2784804**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-012

на будівництво : Колумбарна стіна №17. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	2784,804	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,27225	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	203,290	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-012-01	на Колумбарна стіна №17. 5 пусковий комплекс	2784,804	-	2784,804	1,27225	203,29	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2784,804	-	2784,804	1,27225	203,29	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-012-01

на Колумбарна стіна №17. 5 пусковий комплекс

Колумбарна стіна №17. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 13.2_03/24-11-П.АБ2

Кошторисна вартість	2784,804	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,27225	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	203,290	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 кількість: 108-81	1000м3	0,027	34823,26 1612,82	33174,07 10435,82	940	44	896 282	13,6000 57,6810	0,37 1,56
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 27*1,65	т	44,55	65,02 -	65,02 16,10	2897	-	2897 717	- 0,0990	- 4,41
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	131	15	115 35	4,6200 6,8331	0,12 0,18
4	КБ1-12-7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 кількість: 81-3,24	1000м3	0,07776	23342,02 1417,15	21924,87 6982,12	1815	110	1705 543	11,9500 39,2751	0,93 3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: (27+81)*0,03	100м3	0,0324	36429,99 36429,99	- -	1180	1180	- -	314,1600 -	10,18 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0324	17181,39 17181,39	- -	557	557	- -	150,4500 -	4,87 -
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 81-3,24	1000м3	0,07776	7561,36 -	7561,36 2465,03	588	-	588 192	- 15,1575	- 1,18
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 81-3,24	100м3	0,7776	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	3185	1859	1326 572	18,3600 5,1175	14,28 3,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					11293	3765	7527 2341		30,75 14,36
		Разом будівельні роботи, грн.					11293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					6106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1233				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14575**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*КБ6-1-23*	*Улашт ування ст річкових фундамент ів залізобет онних Фсм1, при ширині по верху понад 1000 мм бет он важкий В 25 (М 350), крупніст ь заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,241*	*81686,19* *43813,67*	*12550,54* *5628,06*	*19686*	*10559*	*3025* *1356*	*323,8500* *34,3669*	*78,05* *8,28*
13	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	24,4615	4153,09 -	- -	101591	-	- -	- -	- -
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,155	28746,11 -	- -	33202	-	- -	- -	- -
15	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,19	29256,11 -	- -	5559	-	- -	- -	- -
16	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін Стм1 висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,145	631787,51 116664,36	26296,33 12545,21	91609	16916	3813 1819	852,0000 76,5584	123,54 11,1
17	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	14,7175	4153,09 -	- -	61123	-	- -	- -	- -
18	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,16	28746,11 -	- -	33345	-	- -	- -	- -
19	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,1	29256,11 -	- -	2926	-	- -	- -	- -
20	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону кількіст ь: (0,1+0,3+0,7+0,35*2)*(20,6*2+(1,3 +0,55)+(0,3+1+0,25+0,3))*	*100м2*	*0,8082*	*21022,70* *4870,57*	- -	*16991*	*3936*	- -	*33,5000* -	*27,07* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					394545	32408	7185 3337		236,56 20,45
		Разом будівельні роботи, грн.					394545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354952				
		всього заробітна плата, грн.					35745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7028				
		Всього будівельні роботи, грн.					**413473**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	78,5	4137,99 -	- -	324832	-	- -	- -	- -
29	& С1421-10144-2-1М варіант 2	Архітектурні товстомірні елементи облицювання з натурального каменю без обробки поверхні, 2260-400*450-600*120мм Тип В-19,0 м2 ----------	м2	78,5	9079,42 -	- -	712734	-	- -	- -	- -
30	*КБ15-17-1*	*Уст ановлення накривних елемент ів парапет у з граніт них полірованих плит т овщиною 40-60 мм при кількост і плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,19*	*83486,66* *61539,53*	*9125,56* *3379,74*	*15862*	*11693*	*1734* *642*	*443,7200* *18,1242*	*84,31* *3,44*
31	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	19	4137,99 -	- -	78622	-	- -	- -	- -
32	& С1421-10144-4 варіант 2	Елементи з одностороннім ухилом (ухил - 2 градуси) з натурального каменю без обробки поверхні, 650-550*520*120мм	м2	19	8468,04 -	- -	160893	-	- -	- -	- -
33	& С111-1714-1-6Н варіант 1	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 6 мм кількість: 156*2	мп	312	11,27 -	- -	3516	-	- -	- -	- -
34	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик сіліконовий кількість: 312/8 ----------	шт	39	756,08 -	- -	29487	-	- -	- -	- -
35	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною плиткою кількість: 0,4*0,4*180	100 м2	0,288	38813,79 37440,99	1284,42 1046,83	11178	10783	370 301	247,0700 7,8221	71,16 2,25
36	*КБ34-57-2*	*Виключає ться заповнення каркасів ст ін мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 100 мм кількіст ь: -0,4*0,4*180*	*100м2*	*-0,288*	*9086,53* *9086,53*	- -	*-2617*	*-2617*	- -	*68,9000* -	*-19,84* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С1421-10144-1 варіант 4	Виріб архітектурний з натурального каменю сірого кольору з без обробки поверхні, вулканічного походження, індивідуального розміру за кресленням, 400х400х20 мм кількість: 0,4*0,4*180	м2	28,8	7329,98 -	- -	211103	-	- -	- -	- -
38	& С1630-83-12 варіант 1	Кронштейн для кріплення плит до фасаду кількість: R0(316*0,288)	шт	91	155,09 -	- -	14113	-	- -	- -	- -
39	& С1545-43-6 варіант 2	Дюбелі монтажні фасадні 12х120 мм кількість: R0(316*0,93011)	шт	294	13,38 -	- -	3934	-	- -	- -	- -
40	& С111-1120-4	Сталь нержавіюча 25 мм кількість: 0,12*4,5*2	м2	1,08	27451,52 -	- -	29648	-	- -	- -	- -
41	& С111-1120-3	Сталь нержавіюча 20 мм кількість: R2((0,6*2,4*2+0,15*2,4*2)*2+(1,144*0,145*2+0,15*0,145*2))	м2	7,58	25846,92 -	- -	195920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2291988	127039	7746 3342		814,33 19,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2291988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2157203				
		всього заробітна плата, грн.					130381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22797				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2356756**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**2356756**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2697826	163212	22458 9020		1081,64 54,29
		Разом будівельні роботи, грн.					2697826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2512156				
		всього заробітна плата, грн.					172232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31058				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2784804**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-013

на будівництво : Колумбарна стіна №4, 5. 6 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	5569,608	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,54450	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	406,580	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-013-01	на Колумбарна стіна №4. 6 пусковий комплекс	2784,804	-	2784,804	1,27225	203,29	-
2	02-013-02	на Колумбарна стіна №5. 6 пусковий комплекс	2784,804	-	2784,804	1,27225	203,29	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	5569,608	-	5569,608	2,54450	406,58	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис (зніціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис (зніціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-01

на Колумбарна стіна №4. 6 пусковий комплекс

Колумбарна стіна №4, 5. 6 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 13.2_03/24-11-П.АБ2

Кошторисна вартість	2784,804	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,27225	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	203,290	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 кількість: 108-81	1000м3	0,027	34823,26 1612,82	33174,07 10435,82	940	44	896 282	13,6000 57,6810	0,37 1,56
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 27*1,65	т	44,55	65,02 -	65,02 16,10	2897	-	2897 717	- 0,0990	- 4,41
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	131	15	115 35	4,6200 6,8331	0,12 0,18
4	КБ1-12-7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 кількість: 81-3,24	1000м3	0,07776	23342,02 1417,15	21924,87 6982,12	1815	110	1705 543	11,9500 39,2751	0,93 3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: (27+81)*0,03	100м3	0,0324	36429,99 36429,99	- -	1180	1180	- -	314,1600 -	10,18 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0324	17181,39 17181,39	- -	557	557	- -	150,4500 -	4,87 -
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 81-3,24	1000м3	0,07776	7561,36 -	7561,36 2465,03	588	-	588 192	- 15,1575	- 1,18
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 81-3,24	100м3	0,7776	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	3185	1859	1326 572	18,3600 5,1175	14,28 3,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					11293	3765	7527 2341		30,75 14,36
		Разом будівельні роботи, грн.					11293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					6106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1233				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14575**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**14575**				
		Розділ 2. Фундамент - Том 13.2 03/24-11-П.АБ2 - креслення аркуш 10 - 12									
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1347	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	552	322	230 99	18,3600 5,1175	2,47 0,69
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,036	410295,56 18748,59	3252,34 1757,69	14771	675	117 63	150,7000 10,6641	5,43 0,38
11	С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150]	м3	3,672	3592,09 -	- -	13190	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*КБ6-1-23*	*Улашт ування ст річкових фундамент ів залізобет онних Фсм1, при ширині по верху понад 1000 мм бет он важкий В 25 (М 350), крупніст ь заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,241*	*81686,19* *43813,67*	*12550,54* *5628,06*	*19686*	*10559*	*3025* *1356*	*323,8500* *34,3669*	*78,05* *8,28*
13	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	24,4615	4153,09 -	- -	101591	-	- -	- -	- -
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,155	28746,11 -	- -	33202	-	- -	- -	- -
15	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,19	29256,11 -	- -	5559	-	- -	- -	- -
16	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін Стм1 висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,145	631787,51 116664,36	26296,33 12545,21	91609	16916	3813 1819	852,0000 76,5584	123,54 11,1
17	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	14,7175	4153,09 -	- -	61123	-	- -	- -	- -
18	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,16	28746,11 -	- -	33345	-	- -	- -	- -
19	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,1	29256,11 -	- -	2926	-	- -	- -	- -
20	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону кількіст ь: (0,1+0,3+0,7+0,35*2)*(20,6*2+(1,3 +0,55)+(0,3+1+0,25+0,3))*	*100м2*	*0,8082*	*21022,70* *4870,57*	- -	*16991*	*3936*	- -	*33,5000* -	*27,07* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					394545	32408	7185 3337		236,56 20,45
		Разом будівельні роботи, грн.					394545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354952				
		всього заробітна плата, грн.					35745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7028				
		Всього будівельні роботи, грн.					**413473**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	78,5	4137,99 -	- -	324832	-	- -	- -	- -
29	& С1421-10144-2-1М варіант 2	Архітектурні товстомірні елементи облицювання з натурального каменю без обробки поверхні, 2260-400*450-600*120мм Тип В-19,0 м2 ----------	м2	78,5	9079,42 -	- -	712734	-	- -	- -	- -
30	*КБ15-17-1*	*Уст ановлення накривних елемент ів парапет у з граніт них полірованих плит т овщиною 40-60 мм при кількост і плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,19*	*83486,66* *61539,53*	*9125,56* *3379,74*	*15862*	*11693*	*1734* *642*	*443,7200* *18,1242*	*84,31* *3,44*
31	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	19	4137,99 -	- -	78622	-	- -	- -	- -
32	& С1421-10144-4 варіант 2	Елементи з одностороннім ухилом (ухил - 2 градуси) з натурального каменю без обробки поверхні, 650-550*520*120мм	м2	19	8468,04 -	- -	160893	-	- -	- -	- -
33	& С111-1714-1-6Н варіант 1	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 6 мм кількість: 156*2	мп	312	11,27 -	- -	3516	-	- -	- -	- -
34	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик сіліконовий кількість: 312/8 ---------- ----------	шт	39	756,08 -	- -	29487	-	- -	- -	- -
35	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною плиткою кількість: 0,4*0,4*180	100 м2	0,288	38813,79 37440,99	1284,42 1046,83	11178	10783	370 301	247,0700 7,8221	71,16 2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	*КБ34-57-2*	*Виключає ться заповнення каркасів ст ін мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 100 мм кількіст ь: -0,4*0,4*180*	*100м2*	*-0,288*	*9086,53* *9086,53*	- -	*-2617*	*-2617*	- -	*68,9000* -	*-19,84* -
37	& С1421-10144-1 варіант 4	Виріб архітектурний з натурального каменю сірого кольору з без обробки поверхні, вулканічного походження, індивідуального розміру за кресленням, 400х400х20 мм кількість: 0,4*0,4*180	м2	28,8	7329,98 -	- -	211103	-	- -	- -	- -
38	& С1630-83-12 варіант 1	Кронштейн для кріплення плит до фасаду кількість: R0(316*0,288)	шт	91	155,09 -	- -	14113	-	- -	- -	- -
39	& С1545-43-6 варіант 2	Дюбелі монтажні фасадні 12х120 мм кількість: R0(316*0,93011)	шт	294	13,38 -	- -	3934	-	- -	- -	- -
40	& С111-1120-4	Сталь нержавіюча 25 мм кількість: 0,12*4,5*2	м2	1,08	27451,52 -	- -	29648	-	- -	- -	- -
41	& С111-1120-3	Сталь нержавіюча 20 мм кількість: R2((0,6*2,4*2+0,15*2,4*2)*2+(1, 144*0,145*2+0,15*0,145*2))	м2	7,58	25846,92 -	- -	195920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2291988	127039	7746 3342		814,33 19,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2291988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2157203				
		всього заробітна плата, грн.					130381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22797				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2356756**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**2356756**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2697826	163212	22458 9020		1081,64 54,29
		Разом будівельні роботи, грн.					2697826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2512156				
		всього заробітна плата, грн.					172232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					86978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31058				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2784804**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**2784804**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1272,25**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**203290**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-02

на Колумбарна стіна №5. 6 пусковий комплекс
Колумбарна стіна №4, 5. 6 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 13.2_03/24-11-П.АБ2

Кошторисна вартість	2784,804	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,27225	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	203,290	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 кількість: 108-81	1000м3	0,027	34823,26 1612,82	33174,07 10435,82	940	44	896 282	13,6000 57,6810	0,37 1,56
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 27*1,65	т	44,55	65,02 -	65,02 16,10	2897	-	2897 717	- 0,0990	- 4,41
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	131	15	115 35	4,6200 6,8331	0,12 0,18
4	КБ1-12-7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 кількість: 81-3,24	1000м3	0,07776	23342,02 1417,15	21924,87 6982,12	1815	110	1705 543	11,9500 39,2751	0,93 3,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: (27+81)*0,03	100м3	0,0324	36429,99 36429,99	- -	1180	1180	- -	314,1600 -	10,18 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0324	17181,39 17181,39	- -	557	557	- -	150,4500 -	4,87 -
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 81-3,24	1000м3	0,07776	7561,36 -	7561,36 2465,03	588	-	588 192	- 15,1575	- 1,18
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 81-3,24	100м3	0,7776	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	3185	1859	1326 572	18,3600 5,1175	14,28 3,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					11293	3765	7527 2341		30,75 14,36
		Разом будівельні роботи, грн.					11293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					6106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1233				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14575**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*КБ6-1-23*	*Улашт ування ст річкових фундамент ів залізобет онних Фсм1, при ширині по верху понад 1000 мм бет он важкий В 25 (М 350), крупніст ь заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,241*	*81686,19* *43813,67*	*12550,54* *5628,06*	*19686*	*10559*	*3025* *1356*	*323,8500* *34,3669*	*78,05* *8,28*
13	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	24,4615	4153,09 -	- -	101591	-	- -	- -	- -
14	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,155	28746,11 -	- -	33202	-	- -	- -	- -
15	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,19	29256,11 -	- -	5559	-	- -	- -	- -
16	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін Стм1 висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,145	631787,51 116664,36	26296,33 12545,21	91609	16916	3813 1819	852,0000 76,5584	123,54 11,1
17	С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	14,7175	4153,09 -	- -	61123	-	- -	- -	- -
18	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	1,16	28746,11 -	- -	33345	-	- -	- -	- -
19	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,1	29256,11 -	- -	2926	-	- -	- -	- -
20	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону кількіст ь: (0,1+0,3+0,7+0,35*2)*(20,6*2+(1,3 +0,55)+(0,3+1+0,25+0,3))*	*100м2*	*0,8082*	*21022,70* *4870,57*	- -	*16991*	*3936*	- -	*33,5000* -	*27,07* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					394545	32408	7185 3337		236,56 20,45
		Разом будівельні роботи, грн.					394545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					354952				
		всього заробітна плата, грн.					35745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7028				
		Всього будівельні роботи, грн.					**413473**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	78,5	4137,99 -	- -	324832	-	- -	- -	- -
29	& С1421-10144-2-1М варіант 2	Архітектурні товстомірні елементи облицювання з натурального каменю без обробки поверхні, 2260-400*450-600*120мм Тип В-19,0 м2 ----------	м2	78,5	9079,42 -	- -	712734	-	- -	- -	- -
30	*КБ15-17-1*	*Уст ановлення накривних елемент ів парапет у з граніт них полірованих плит т овщиною 40-60 мм при кількост і плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,19*	*83486,66* *61539,53*	*9125,56* *3379,74*	*15862*	*11693*	*1734* *642*	*443,7200* *18,1242*	*84,31* *3,44*
31	& С126-1288-1 варіант 1	Фасадна анкерна система кріплення сталева нержавіюча та гальванізована (профіль сталевий гарячого цинкування 40*40*40 мм, кронштейн сталевий гарячого цинкування від 50 до 150 мм, анкер нержавіючий, термопрокладка з пароніту) (кріплення виробів з натурального каменю облицювання фасаду)	м2	19	4137,99 -	- -	78622	-	- -	- -	- -
32	& С1421-10144-4 варіант 2	Елементи з одностороннім ухилом (ухил - 2 градуси) з натурального каменю без обробки поверхні, 650-550*520*120мм	м2	19	8468,04 -	- -	160893	-	- -	- -	- -
33	& С111-1714-1-6Н варіант 1	Ущільнювальний шнур Mapefoam, 6 мм кількість: 156*2	мп	312	11,27 -	- -	3516	-	- -	- -	- -
34	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик сіліконовий кількість: 312/8 ---------- ----------	шт	39	756,08 -	- -	29487	-	- -	- -	- -
35	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною плиткою кількість: 0,4*0,4*180	100 м2	0,288	38813,79 37440,99	1284,42 1046,83	11178	10783	370 301	247,0700 7,8221	71,16 2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	*КБ34-57-2*	*Виключає ться заповнення каркасів ст ін мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 100 мм кількіст ь: -0,4*0,4*180*	*100м2*	*-0,288*	*9086,53* *9086,53*	- -	*-2617*	*-2617*	- -	*68,9000* -	*-19,84* -
37	& С1421-10144-1 варіант 4	Виріб архітектурний з натурального каменю сірого кольору з без обробки поверхні, вулканічного походження, індивідуального розміру за кресленням, 400х400х20 мм кількість: 0,4*0,4*180	м2	28,8	7329,98 -	- -	211103	-	- -	- -	- -
38	& С1630-83-12 варіант 1	Кронштейн для кріплення плит до фасаду кількість: R0(316*0,288)	шт	91	155,09 -	- -	14113	-	- -	- -	- -
39	& С1545-43-6 варіант 2	Дюбелі монтажні фасадні 12х120 мм кількість: R0(316*0,93011)	шт	294	13,38 -	- -	3934	-	- -	- -	- -
40	& С111-1120-4	Сталь нержавіюча 25 мм кількість: 0,12*4,5*2	м2	1,08	27451,52 -	- -	29648	-	- -	- -	- -
41	& С111-1120-3	Сталь нержавіюча 20 мм кількість: R2((0,6*2,4*2+0,15*2,4*2)*2+(1, 144*0,145*2+0,15*0,145*2))	м2	7,58	25846,92 -	- -	195920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2291988	127039	7746 3342		814,33 19,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2291988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2157203				
		всього заробітна плата, грн.					130381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22797				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2356756**				
		Всього по розділу 3					**2356756**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2697826	163212	22458 9020		1081,64 54,29
		Разом будівельні роботи, грн.					2697826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2512156				
		всього заробітна плата, грн.					172232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					86978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31058				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2784804**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**2784804**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1272,25**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**203290**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Трансформаторна підстанція №4. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	7998,102	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,54324	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1289,034	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		Будівельні роботи						
1	04-01-01	на загальнобудівельні роботи	2287,107	-	2287,107	3,08823	470,692	-
		Разом по розділу:	2287,107	-	2287,107	3,08823	470,692	-
		Електромонтажні роботи						
2	04-01-02	на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №4	473,008	-	473,008	1,40246	215,747	-
3	04-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №4	-	2495,567	2495,567	-	-	-
4	04-01-04	на пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №4	40,631	-	40,631	0,16087	32,138	-
		Разом по розділу:	513,639	2495,567	3009,206	1,56333	247,885	-
		Пожежна безпека						
5	04-01-05	на Монтаж системи порошкового пожежогасіння	1147,404	-	1147,404	3,69619	531,406	-
6	04-01-06	на придбання устаткування Придбання обладнання системи порошкового пожежогасіння	-	1505,011	1505,011	-	-	-
7	04-01-07	на Налагодження системи порошкового пожежогасіння	49,374	-	49,374	0,19549	39,051	-
		Разом по розділу:	1196,778	1505,011	2701,789	3,89168	570,457	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	3997,524	4000,578	7998,102	8,54324	1289,034	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

(підпис, (ініціали, прізвище))

Склав _____ О.В. Стецюк

(підпис, (ініціали, прізвище))

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на загальнобудівельні роботи

Трансформаторна підстанція №4. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 6.1_07/24-4-П.КР, 07/24-4-П.АР

Кошторисна вартість	2287,107	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,08823	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	470,692	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		--- Креслення 07/24-4-П.КР Аркуші 2, 5 ---									
1	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 кількість: 390-297	1000м3	0,093	32517,28 1112,37	31368,54 11335,67	3024	103	2917 1054	9,3800 66,5040	0,87 6,18
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 93*1,65	т	153,45	65,02 -	65,02 16,10	9977	-	9977 2471	- 0,0990	- 15,19
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,093	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	450	51	397 121	4,6200 6,8331	0,43 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 297-6,8	1000м3	0,2902	27870,24 1156,96	26713,28 9999,31	8088	336	7752 2902	9,7560 59,8291	2,83 17,36
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(390*0,0175)	100м3	0,068	32313,60 32313,60	- -	2197	2197	- -	255,0000 -	17,34 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,068	17181,39 17181,39	- -	1168	1168	- -	150,4500 -	10,23 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,2902	7629,85 -	7629,85 2310,62	2214	-	2214 671	- 12,0516	- 3,5
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,902	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	11885	6939	4946 2133	18,3600 5,1175	53,28 14,85
		Разом прямі витрати по розділу 1					39003	10794	28203 9352		84,98 57,72
		Разом будівельні роботи, грн.					39003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6				
		всього заробітна плата, грн.					20146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3903				
		Всього будівельні роботи, грн.					**49583**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**49583**				
		Розділ 2. Фундаменти									
		--- Креслення 07/24-4-П.КР Аркуші 3-6 ---									
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 61,4*0,3	100м3	0,1842	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	754	440	314 135	18,3600 5,1175	3,38 0,94
10	*КБ11-2-4*	*Улашт ування ущільнених т рамбівками підст илаючих щебеневих шарів фракції 10-20 мм*	*м3*	*6,2*	*2702,15* *622,50*	*489,06* *187,21*	*16753*	*3860*	*3032* *1161*	*4,7800* *1,3014*	*29,64* *8,07*
11	*КБ11-11-1*	*Проливка цемент ним розчином*	*100м2*	*0,614*	*15090,71* *7325,44*	- -	*9266*	*4498*	- -	*56,2500* -	*34,54* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,027	410295,56 18748,59	3252,34 1757,69	11078	506	88 47	150,7000 10,6641	4,07 0,29
13	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,3	538489,50 61736,89	14015,73 6419,90	161547	18521	4205 1926	456,3300 39,1711	136,9 11,75
		--- Каркас Кф-1 (9 шт.) ---									
14	С124-5 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 14 мм кількість: 0,184+0,01736	т	0,20136	28746,11 -	- -	5788	-	- -	- -	- -
15	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм кількість: 0,0312+0,0425+0,01134	т	0,08504	29256,11 -	- -	2488	-	- -	- -	- -
		--- Каркас К-1 (21 шт.) ---									
16	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 0,01074*21	т	0,22554	28746,11 -	- -	6483	-	- -	- -	- -
17	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм кількість: 0,00246*21	т	0,05166	29256,11 -	- -	1511	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-1 (11 шт.) ---									
18	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 0,11639*11	т	1,28029	28746,11 -	- -	36803	-	- -	- -	- -
		=== Гідроізоляція ===									
19	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону* *кількіст ь: (2,25+0,3+0,1+0,25+0,15)*(5,5*2+8, 62*2)*2*	*100м2*	*1,72264*	*25254,34* *4870,57*	- -	*43504*	*8390*	- -	*33,5000* -	*57,71* -
		--- Герметизація труб (гільз) для кабельних ліній. Блок бт1 - 1 ряд по 3 Тр.ф160/136 для вводу-виводу КЛ-10 кВ ---									
20	*КБ6-11-6*	*Уст ановлення конст рукцій, що залишают ься в т ілі бет ону* *кількіст ь: 4,8*0,0008*	*т*	*0,00384*	*6340,36* *6340,36*	- -	*24*	*24*	- -	*43,1200* -	*0,17* -
21	С113-2312 варіант 1	Труба двостінна ПНТ DKS/КОПОС, діаметр 160 мм кількість: 3*2*0,8	м	4,8	119,41 -	- -	573	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--- Герметизація труб (гільз) для кабельних ліній. Блок бт2 - 4 ряди по 4 Тр.ф110/94 для вводу-виводу КЛ-0,4 кВ ---									
22	*КБ6-11-6*	*Уст ановлення конст рукцій, що залишают ься в т ілі бет ону кількіст ь: 25,6*0,0012*	*т*	*0,03072*	*6340,36* *6340,36*	- -	*195*	*195*	- -	*43,1200* -	*1,32* -
23	С113-2311 варіант 1	Труба двостінна ПНТ DKS/КОПОС, діаметр 110 мм кількість: 4*4*2*0,8	м	25,6	78,72 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					298782	36434	7639 3269		267,73 21,05
		Разом будівельні роботи, грн.					298782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254709				
		всього заробітна плата, грн.					39703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7896				
		Всього будівельні роботи, грн.					**319941**				
		Всього по розділу 2					**319941**				
		Розділ 3. Монолітне перекриття на відм. -0,230									
		--- Креслення 07/24-4-П.КР Аркуш 8 ---									
24	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,094	688805,87 132105,96	21306,50 11028,27	64748	12418	2003 1037	964,7700 67,3508	90,69 6,33
25	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 10 мм	т	0,069	29256,11 -	- -	2019	-	- -	- -	- -
26	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм	т	0,01472	29256,11 -	- -	431	-	- -	- -	- -
27	КБ6-11-11	Армування отворів П-подібною арматурою 10А400С, кроком 100 мм	т	0,10304	2293,79 1830,47	297,96 116,22	236	189	31 12	13,5300 0,6150	1,39 0,06
28	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 10 мм	т	0,10304	29256,11 -	- -	3015	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--- Верхня та нижня сітки (200х200 мм) ---									
29	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,81696	28746,11 -	- -	23484	-	- -	- -	- -
		--- Кр1 ---									
30	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,19087	28746,11 -	- -	5487	-	- -	- -	- -
31	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм	т	0,0373	29256,11 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					100511	12607	2034 1049		92,08 6,39
		Разом будівельні роботи, грн.					100511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85870				
		всього заробітна плата, грн.					13656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2693				
		Всього будівельні роботи, грн.					**107754**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**107754**				
		Розділ 4. Обрамлення отворів в підлозі на відм. -0,000									
		--- Креслення 07/24-4-П.КР Аркуші 9-11 ---									
		=== m1 (6 шт.) - Блок - 2 ряди по 3 труби, для проходу кабелів 0,4 кВ ===									
32	*КБ6-11-6*	*Уст ановлення конст рукцій, що залишают ься в т ілі бет ону кількіст ь: 7,2*0,0012*	*т*	*0,00864*	*6340,36* *6340,36*	- -	*55*	*55*	- -	*43,1200* -	*0,37* -
33	С113-2311 варіант 1	Труба двостінна ПНТ DKS/КОПОС, діаметр 110 мм кількість: 2*3*6*0,2	м	7,2	78,72 -	- -	567	-	- -	- -	- -
		=== МН-1 Направляючі для трансформатора ===									
34	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей МН-1 (4 шт.) кількість: 0,10295*4	т	0,4118	32776,97 25278,88	5874,79 680,14	13498	10410	2419 280	176,0000 4,1760	72,48 1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С111-1048 варіант 1	Балки двотаврові N10 кількість: R5(0,0263*4*1,06)	т	0,11151	45252,66 -	- -	5046	-	- -	- -	- -
36	С111-826 варіант 1	Труба профільна 16х16 мм кількість: R5(0,01118*4*1,06)	т	0,0474	33136,35 -	- -	1571	-	- -	- -	- -
37	С111-1120 варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 10 мм кількість: R5(0,06547*4*1,06)	т	0,27759	32931,77 -	- -	9142	-	- -	- -	- -
38	*КБ6-11-10*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 20 кг кількіст ь: 0,10295*4*	*т*	*0,4118*	*5233,90 3218,99*	*1744,15 680,33*	*2155*	*1326*	*718 280*	*23,2100 3,6000*	*9,56 1,48*
39	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,1217	2953,44 589,97	95,43 14,52	359	72	12 2	3,5300 0,0992	0,43 0,01
40	КБ13-26-13 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 за два рази Н1=2 === МН-2 Конструкція для переміщення трансформатора ===	100м2	0,1217	6750,87 768,06	127,83 23,56	822	93	16 3	4,6600 0,1608	0,57 0,02
41	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей МН-2 (2 шт.) кількість: 0,03529*2	т	0,07058	32776,97 25278,88	5874,79 680,14	2313	1784	415 48	176,0000 4,1760	12,42 0,29
42	С111-1837 варіант 1	Швелер N14 кількість: R5(0,03383*2*1,06)	т	0,07172	36819,05 -	- -	2641	-	- -	- -	- -
43	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 12 мм кількість: R5(0,00146*2*1,06)	т	0,0031	28746,11 -	- -	89	-	- -	- -	- -
44	*КБ6-11-10*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 20 кг кількіст ь: 0,03529*2*	*т*	*0,07058*	*5233,90 3218,99*	*1744,15 680,33*	*369*	*227*	*123 48*	*23,2100 3,6000*	*1,64 0,25*
45	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,029	2953,44 589,97	95,43 14,52	86	17	3 -	3,5300 0,0992	0,1 -
46	КБ13-26-13 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 за два рази Н1=2 === МН-3 Опорний пояс розподільчого пристрою 10 кВ ===	100м2	0,029	6750,87 768,06	127,83 23,56	196	22	4 1	4,6600 0,1608	0,14 -
47	*КБ6-11-9*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 10 кг до 20 кг кількіст ь: R5(3,15*4*0,00377)*	*т*	*0,0475*	*11795,04 9763,78*	*1671,48 651,98*	*560*	*464*	*79 31*	*70,4000 3,4500*	*3,34 0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& С111-1814-1 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм кількість: R5(3,15*4*0,00377)	т	0,0475	29273,10 -	- -	1390	-	- -	- -	- -
49	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,025	2953,44 589,97	95,43 14,52	74	15	2 -	3,5300 0,0992	0,09 -
50	КБ13-26-13 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 за два рази Н1=2 === МН-4 Опорний пояс розподільчого пристрою 0,4 кВіндивідуального виконання ===	100м2	0,025	6750,87 768,06	127,83 23,56	169	19	3 1	4,6600 0,1608	0,12 -
51	*КБ6-11-10*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 20 кг* *кількіст ь: R5(5,82*2*0,00377)*	*т*	*0,04388*	*5233,90* *3218,99*	*1744,15* *680,33*	*230*	*141*	*77* *30*	*23,2100* *3,6000*	*1,02* *0,16*
52	& С111-1814-1 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм кількість: R5(5,82*2*0,00377)	т	0,04388	29273,10 -	- -	1285	-	- -	- -	- -
53	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,023	2953,44 589,97	95,43 14,52	68	14	2 -	3,5300 0,0992	0,08 -
54	КБ13-26-13 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 за два рази Н1=2	100м2	0,023	6750,87 768,06	127,83 23,56	155	18	3 1	4,6600 0,1608	0,11 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					42840	14677	3876 725		102,47 4,09
		Разом будівельні роботи, грн.					42840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24287				
		всього заробітна плата, грн.					15402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2903				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50805**				
		Всього по розділу 4					**50805**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Монолітний залізобетонний пояс на відм. +2,800									
		--- Креслення 07/24-4-П.КР Аркуш 12 ---									
55	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,022	668742,94 142627,54	38917,78 17067,33	14712	3138	856 375	1016,3000 104,2680	22,36 2,29
56	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,38418	28746,11 -	- -	11044	-	- -	- -	- -
57	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм	т	0,15334	29256,11 -	- -	4486	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					30242	3138	856 375		22,36 2,29
		Разом будівельні роботи, грн.					30242				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26248				
		всього заробітна плата, грн.					3513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					674				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32078**				
		Всього по розділу 5					**32078**				
		Розділ 6. Перекриття монолітне залізобетонне на відм. +3,000									
		--- Креслення 07/24-4-П.КР Аркуш 13 ---									
58	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,128	688805,87 132105,96	21306,50 11028,27	88167	16910	2727 1412	964,7700 67,3508	123,49 8,62
59	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 10 мм	т	0,0552	29256,11 -	- -	1615	-	- -	- -	- -
60	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм	т	0,01824	29256,11 -	- -	534	-	- -	- -	- -
		--- Нижня сітка (200х200 мм) ---									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 10 мм --- Верхня сітка (200х200 мм) ---	т	0,41956	29256,11 -	- -	12275	-	- -	- -	- -
62	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм --- Кр-1 (2 шт.) ---	т	1,36	28746,11 -	- -	39095	-	- -	- -	- -
63	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм	т	0,09468	28746,11 -	- -	2722	-	- -	- -	- -
64	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм	т	0,01616	29256,11 -	- -	473	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					144881	16910	2727 1412		123,49 8,62
		Разом будівельні роботи, грн.					144881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125244				
		всього заробітна плата, грн.					18322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3612				
		Всього будівельні роботи, грн.					**154598**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С111-1120 варіант 2	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 5 мм кількість: R5(0,785*1,06)	т	0,8321	31521,27 -	- -	26229	-	- -	- -	- -
69	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т кількість: 0,70897+0,25636+0,785	1т	1,75033	15842,11 11403,90	3099,73 771,55	27729	19961	5426 1350	69,1900 4,1211	121,11 7,21
70	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,7684	2953,44 589,97	95,43 14,52	2269	453	73 11	3,5300 0,0992	2,71 0,08
71	КБ13-26-13 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 за два рази Н1=2	100м2	0,7684	6750,87 768,06	127,83 23,56	5187	590	98 18	4,6600 0,1608	3,58 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 7					148739	65250	15880 2569		435,46 14,72
		Разом будівельні роботи, грн.					148739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67609				
		всього заробітна плата, грн.					67819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12260				
		Всього будівельні роботи, грн.					**183042**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& С111-1814-2 варіант 4	Сталь кутова 63х40х5 мм кількість: R5(0,00156*2*1,06)	т	0,00331	29273,10 -	- -	97	-	- -	- -	- -
76	& С111-1090-1	Труба сталева профільна 60х40х2 мм кількість: R5(0,03856*1,06)	т	0,04087	33150,06 -	- -	1355	-	- -	- -	- -
77	& С111-1066-1	Сталь витяжна ПВ-508, товщина 5 мм кількість: R5(0,0152*1,06)	т	0,01611	43387,95 -	- -	699	-	- -	- -	- -
78	С111-1120 варіант 2	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 5 мм кількість: R5(0,00772*1,06)	т	0,00818	31521,27 -	- -	258	-	- -	- -	- -
79	*КБ9-34-5*	*Монт аж драбини Пд-1 (1 шт .)*	*т*	*0,16978*	*8591,45* *3975,68*	*2103,56* *884,85*	*1459*	*675*	*357* *150*	*27,6800* *5,0484*	*4,7* *0,86*
80	& С111-92-1	Болти із шестигранною головкою М16х300	шт	16	102,29 -	- -	1637	-	- -	- -	- -
81	& С111-123-1	Гайки шестигранні М16	шт	16	6,21 -	- -	99	-	- -	- -	- -
82	& С111-1870-2	Шайба 16	шт	16	5,10 -	- -	82	-	- -	- -	- -
83	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,086	2953,44 589,97	95,43 14,52	254	51	8 1	3,5300 0,0992	0,3 0,01
84	КБ13-26-13 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 за два рази Н1=2	100м2	0,086	6750,87 768,06	127,83 23,56	581	66	11 2	4,6600 0,1608	0,4 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					15415	5084	1373 268		35,28 1,59
		Разом будівельні роботи, грн.					15415				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8958				
		всього заробітна плата, грн.					5352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1002				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18176**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--- Креслення 07/24-4-П.КР Аркуш 16 ---									
85	КБ9-75-2	Виготовлення драбин металевих Д-1 (2 шт.) кількість: R5((0,04132+0,0108+0,00132+0, 00047*2+0,00038*2)*2)	т	0,11028	32776,97 25278,88	5874,79 680,14	3615	2788	648 75	176,0000 4,1760	19,41 0,46
86	& С111- 1090-1	Труба сталева профільна 60х40х2 мм кількість: R5(0,04132*2*1,06)	т	0,0876	33150,06 -	- -	2904	-	- -	- -	- -
87	С111-1816 варіант 1	Прокат штабовий 60х5 мм кількість: R5(0,00047*2*2*1,06)	т	0,00199	31189,64 -	- -	62	-	- -	- -	- -
88	С124-6 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 18 мм кількість: R5((0,0108+0,00132)*2*1,06)	т	0,02569	28746,11 -	- -	738	-	- -	- -	- -
89	С124-6 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 16 мм кількість: R5(0,00038*2*2*1,06)	т	0,00161	28746,11 -	- -	46	-	- -	- -	- -
90	*КБ9-34-5*	*Монт аж драбини Д-1 (2 шт .)*	*т*	*0,11028*	*8591,45* *3975,68*	*2103,56* *884,85*	*947*	*438*	*232* *98*	*27,6800* *5,0484*	*3,05* *0,56*
91	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,0602	2953,44 589,97	95,43 14,52	178	36	6 1	3,5300 0,0992	0,21 0,01
92	КБ13-26-13 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-125 за два рази Н1=2	100м2	0,0602	6750,87 768,06	127,83 23,56	406	46	8 1	4,6600 0,1608	0,28 0,01
93	*КБ13-73-5*	*Нанесення вручну в один шар покрит т я з вогнезахисного мат еріалу на горизонт альні і верт икальні поверхні мет алевих конст рукцій*	*100м2*	*0,0602*	*166622,42* *6853,37*	*17,40* *0,97*	*10031*	*413*	*1* -	*48,2700* *0,0066*	*2,91* -
94	*КБ13-73-7*	*На кожний наст упний шар нанесення вручну покрит т я з вогнезахисного мат еріалу додават и до норми 13-73-5*	*100м2*	*0,0602*	*47557,57* *2940,41*	- -	*2863*	*177*	- -	*20,7100* -	*1,25* -
		Разом прямі витрати по розділу 9					21790	3898	895 175		27,11 1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					21790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16997				
		всього заробітна плата, грн.					4073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					735				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23853**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					65303	19163	2243 1187		135,19 7,43
		Разом будівельні роботи, грн.					65303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43897				
		всього заробітна плата, грн.					20350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3900				
		Всього будівельні роботи, грн.					**75926**				
		_ _									
		Всього по розділу 11					**75926**				
		Розділ 12. Покрівля									
		--- Креслення 07/24-4-П.АР Аркуш 5 ---									
102	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки ПВХ 200 мкр	100м2	0,682	1031,80 888,29	14,92 13,97	704	606	10 10	7,1400 0,1020	4,87 0,07
103	& С1555-106-2А варіант 3	Плівка ПВХ 200 мкр кількість: 68,2*1,15	м2	78,43	34,47 -	- -	2703	-	- -	- -	- -
104	КБ12-18-5	Похилообразуючий шар з теплоізоляції покриттів зверху 20-200 мм	100м2	0,5593	7958,79 5954,39	2004,40 935,19	4451	3330	1121 523	47,4000 5,5893	26,51 3,13
105	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: 9,2*1,03	м3	9,476	4972,37 -	- -	47118	-	- -	- -	- -
106	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,5593	13753,94 4519,27	2382,21 1079,26	7693	2528	1332 604	38,3900 6,4686	21,47 3,62
107	КБ12-22-2 Н1=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини додавати до 50 мм Н1=35	100м2	0,5593	16135,71 576,83	1090,92 492,23	9025	323	610 275	4,9000 2,9330	2,74 1,64
108	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5593	2293,40 2015,44	94,00 85,79	1283	1127	53 48	16,2000 0,5661	9,06 0,32
109	& С111-1780-13	Сітка зварна Вр-1 d=5 мм кількість: 55,93*1,1	м2	61,523	185,12 -	- -	11389	-	- -	- -	- -
110	КР8-31-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	100м2	0,748	1031,80 888,29	14,92 13,97	772	664	11 10	7,1400 0,1020	5,34 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& С1555-106-2А варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2 кількість: 74,8*1,15	м2	86,02	37,53 -	- -	3228	-	- -	- -	- -
112	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (ПВХ мембран)	100м2	0,988	3959,44 3263,27	41,78 39,11	3912	3224	41 39	22,7200 0,2856	22,45 0,28
113	& С1555-374-1 варіант 1	ПВХ мембрана Г1- 1,8 мм, армована склохолстом кількість: 98,8*1,15	м2	113,62	496,24 -	- -	56383	-	- -	- -	- -
114	С1555-110 варіант 1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран, витрата 0,5 л/м2 кількість: 0,5*0,988	л	0,494	986,51 -	- -	487	-	- -	- -	- -
115	& С111-155-4	Дюбель покрівельний для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(98,8*4)	шт	395	7,65 -	- -	3022	-	- -	- -	- -
116	& С111-155-5	Шайба тарільчаста металева для кріплення ПВХ мембрани, витрата 4 шт/м2 кількість: R0(98,8*4)	шт	395	2,57 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
117	& С111-196-8 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів ПВХ мембрани, витрата 3 л/м2 кількість: 3*0,988	л	2,964	536,15 -	- -	1589	-	- -	- -	- -
118	& С1555-116-1	Крайова рейка	м	30,2	80,86 -	- -	2442	-	- -	- -	- -
119	КБ17-1-12	Установлення водостічних воронок діаметром 100 мм	10компл.	0,1	61168,75 1884,25	141,38 65,96	6117	188	14 7	12,9600 0,4404	1,3 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 12					163333	11990	3192 1516		93,74 9,18
		Разом будівельні роботи, грн.					163333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148151				
		всього заробітна плата, грн.					13506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2809				
		Всього будівельні роботи, грн.					**170719**				
		Всього по розділу 12					**170719**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Навісний вентильований фасад з облицюванням керамогранітом									
120	*КБ15-79-2*	*Улашт ування сист ем т ермофасадів, що вент илюют ься, з облицюванням фасадною керамічною плит кою з ришт увань кількіст ь: (5,9*3,6*2+9,02*3,6*2+1,2*9,02)-(0,9*2,31*3+1,8*2,2*2+1,9*0,6*2+2,2*1*4)*	*100 м2*	*0,93011*	*38852,11* *37440,99*	*1284,42* *1046,83*	*36137*	*34824*	*1195* *974*	*247,0700* *7,8221*	*229,8* *7,28*
121	*КБ34-57-2*	*Заповнення каркасів ст ін мінераловат ними плит ами при т овщині заповнення 100 мм - виключає ься*	*100м2*	*-0,93011*	*9273,09* *9086,53*	*186,56* *84,09*	*-8625*	*-8451*	*-174* *-78*	*68,9000* *0,5719*	*-64,08* *-0,53*
122	& С1421-10150-7 варіант 1	Керамогранітна плитка для фасада кількість: R1(106*0,93011)	м2	98,6	671,40 -	- -	66200	-	- -	- -	- -
123	& С1630-83-12	Кронштейн для кріплення керамогранітних плит до фасаду кількість: R0(316*0,93011)	шт	294	155,09 -	- -	45596	-	- -	- -	- -
124	& С126-952-33 варіант 1	Профіль сталевий оцинкований для навісного фасаду кількість: R1((222+401)*0,93011)	шт	579,5	136,76 -	- -	79252	-	- -	- -	- -
125	& С1545-43-6 варіант 1	Дюбелі монтажні фасадні 12х80 мм кількість: R0(316*0,93011)	шт	294	12,11 -	- -	3560	-	- -	- -	- -
126	& С111-1477-25 варіант 1	Саморіз 4,8х13 мм кількість: R0((400+1500)*0,93011)	шт	1767	1,09 -	- -	1926	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					224046	26373	1021 896		165,72 6,75
		Разом будівельні роботи, грн.					224046				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196652				
		всього заробітна плата, грн.					27269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4715				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237512**				
		Всього по розділу 13					**237512**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Двері									
		--- Креслення 07/24-4-П.АР Аркуш 8 ---									
127	КБ10-34-1	Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними полотнами і хвіртками кількість: 1,8*2,2*2	100м2	0,0792	91341,11 46211,65	10300,02 4475,51	7234	3660	816 354	325,4800 24,1761	25,78 1,91
128	& С123-199-19 варіант 1	Ворота зовнішні металеві протипожежні з жалюзійними вставками, EI 30, 1800х2200 мм	шт	2	59607,90 -	- -	119216	-	- -	- -	- -
129	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 0,9*2,31*3	100м2	0,06237	39728,67 35675,55	1700,55 663,32	2478	2225	106 41	235,4200 3,5100	14,68 0,22
130	& С123-198-8 варіант 1	Двері зовнішні металеві протипожежні з жалюзійними вставками, EI 30, 900х2310 мм	шт	3	37385,96 -	- -	112158	-	- -	- -	- -
131	КБ20-11-3	Установлення грат жалюзійних площею до 1, 5 м2	грати	2	541,56 386,14	64,33 24,88	1083	772	129 50	2,8200 0,1700	5,64 0,34
132	С121-227 варіант 1	Жалюзійні грати металеві з захисними екранами, 1900х600 мм	шт	2	6675,89 -	- -	13352	-	- -	- -	- -
133	КБ20-11-4	Установлення грат жалюзійних площею до 2, 5 м2	грати	4	712,88 492,95	81,98 29,55	2852	1972	328 118	3,6000 0,2020	14,4 0,81
134	С121-227 варіант 2	Жалюзійні грати металеві з захисними екранами, 2200х1000 мм	шт	4	12870,00 -	- -	51480	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					309853	8629	1379 563		60,5 3,28
		Разом будівельні роботи, грн.					309853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299845				
		всього заробітна плата, грн.					9192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1671				
		Всього будівельні роботи, грн.					**314562**				
		Всього по розділу 14					**314562**				
		Розділ 15. Підлоги									
		--- Креслення 07/24-4-П.АР Аркуш 9 ---									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== Тип 1 === === S=40,26 м2, приміщення кабельного поверху ===									
135	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,4026	7663,52 1033,67	429,45 166,42	3085	416	173 67	8,0800 1,1053	3,25 0,44
136	*КБ11-11-1*	*Проливка цемент ним розчином*	*100м2*	*0,4026*	*15090,71* *7325,44*	- -	*6076*	*2949*	- -	*56,2500* -	*22,65* -
137	КБ27-20-2	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю 200 г/м2	1000м2	0,04026	7898,07 7898,07	- -	318	318	- -	64,6800 -	2,6 -
138	& С111-1594-2 варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2 кількість: 40,26*1,15	м2	46,299	40,74 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
139	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення для геотекстилю (витрата 0,4 шт/м2) кількість: R0(40,26*0,4)	шт	16	5,44 -	- -	87	-	- -	- -	- -
140	*КБ26-30-1*	*Улашт ування гідроізоляційного шару з мембрани*	*10 м2*	*4,026*	*192,44* *192,44*	- -	*775*	*775*	- -	*1,4400* -	*5,8* -
141	& С1555-375-1 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана Mapeplan UG або аналог кількість: 40,26*1,1	м2	44,286	435,36 -	- -	19280	-	- -	- -	- -
142	& С111-327-1 варіант 1	Клей для мембрани пвх полімерної, витрата 0,3 кг/м2 кількість: 0,3*40,26	кг	12,078	957,66 -	- -	11567	-	- -	- -	- -
143	КБ27-20-2	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю 200 г/м2	1000м2	0,04026	7898,07 7898,07	- -	318	318	- -	64,6800 -	2,6 -
144	& С111-1594-2 варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2 кількість: 40,26*1,15	м2	46,299	40,74 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
145	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення для геотекстилю (витрата 0,4 шт/м2) кількість: R0(40,26*0,4)	шт	16	5,44 -	- -	87	-	- -	- -	- -
146	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/ кількість: 40,26*0,15	100м3	0,06039	460792,82 33742,68	11419,89 5350,70	27827	2038	690 323	249,4100 32,7235	15,06 1,98
147	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240С, діаметр 6 мм	т	0,128	29256,11 -	- -	3745	-	- -	- -	- -
148	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4026	16054,07 7325,44	171,41 156,44	6463	2949	69 63	56,2500 1,0323	22,65 0,42
149	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,4026	3205,86 2927,57	- -	1291	1179	- -	19,9100 -	8,02 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	*КБ13-13-3*	*Ґрунт ування бет онної підлоги, перший шар*	*100м2*	*0,4026*	*880,90* *805,80*	*75,10* *6,52*	*355*	*324*	*31* *3*	*4,6800* *0,0448*	*1,88* *0,02*
151	& С111-220-1	Ґрунтовка для бетонної підлоги типу Діспо або аналог кількість: 0,3*40,26	кг	12,078	127,11 -	- -	1535	-	- -	- -	- -
152	*КБ15-170-2*	*Покрит т я підлоги фарбою АК-11 за 2 рази*	*100м2*	*0,4026*	*3063,18* *3063,18*	- -	*1233*	*1233*	- -	*18,0900* -	*7,28* -
153	& С111-1626-1-1	Фарба для бетонної підлоги АК-11 кількість: 0,6*40,26	кг	24,156	236,64 -	- -	5716	-	- -	- -	- -
		=== Тип 2 === === S=24,69 м2, приміщення 1, 4 першого поверху ===									
154	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2469	24630,97 23419,60	66,35 60,56	6081	5782	16 15	164,9500 0,3996	40,73 0,1
155	& С111-283-8	Плитка керамічна для підлог, з шершавою поверхнею, "Метлахська" кількість: 24,69*1,02	м2	25,1838	548,26 -	- -	13807	-	- -	- -	- -
156	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 11 кількість: R3(520*0,2469)	кг	128,388	8,17 -	- -	1049	-	- -	- -	- -
157	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5 мм Ceresit CE 33 кількість: R3(45,4*0,2469)	кг	11,209	74,44 -	- -	834	-	- -	- -	- -
158	& С113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки кількість: R0(722*0,2469)	шт	178	0,14 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		=== Тип 3 === === S=15,76 м2, приміщення 2, 3 першого поверху ===									
159	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1576	16054,07 7325,44	171,41 156,44	2530	1154	27 25	56,2500 1,0323	8,87 0,16
160	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,1576	3205,86 2927,57	- -	505	461	- -	19,9100 -	3,14 -
161	*КБ13-13-3*	*Ґрунт ування бет онної підлоги, перший шар*	*100м2*	*0,1576*	*880,90* *805,80*	*75,10* *6,52*	*139*	*127*	*12* *1*	*4,6800* *0,0448*	*0,74* *0,01*
162	& С111-220-1	Ґрунтовка для бетонної підлоги типу Діспо або аналог кількість: 0,3*15,76	кг	4,728	127,11 -	- -	601	-	- -	- -	- -
163	*КБ15-170-2*	*Покрит т я підлоги фарбою АК-11 за 2 рази*	*100м2*	*0,1576*	*3063,18* *3063,18*	- -	*483*	*483*	- -	*18,0900* -	*2,85* -
164	& С111-1626-1-1	Фарба для бетонної підлоги АК-11 кількість: 0,6*15,76	кг	9,456	236,64 -	- -	2238	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					121822	20506	1018 497		148,12 3,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** _ _ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування ст ін вододісперсною акріловою фарбою по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування кількіст ь: 84,4+170,39*	*100м2*	*2,5479*	*5537,36 5285,48*	*1,84 1,68*	*14109*	*13467*	*5 4*	*38,1100 0,0111*	*97,1 0,03*
172	С111-1626-1 варіант 2	Сіліконова фарба кількість: 63*2,5479 === Укоси ===	кг	160,5177	185,04 -	- -	29702	-	- -	- -	- -
173	*КР12-66-1*	*Грунт ування ст ін кількіст ь: 0,16*56,6*	*100м2*	*0,09056*	*959,39 959,39*	- -	*87*	*87*	- -	*8,0900 -*	*0,73 -*
174	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення кількість: 0,2*9,056	л	1,8112	42,82 -	- -	78	-	- -	- -	- -
175	*КР11-30-1*	*Шт укат урення плоских поверхонь віконних т а дверних укосів по бет ону т а каменю кількіст ь: 0,16*56,6*	*100м2*	*0,09056*	*49239,93 46864,76*	*446,03 407,07*	*4459*	*4244*	*40 37*	*300,5500 2,6862*	*27,22 0,24*
176	С111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові, витрата 1 кг/м2 на 1 мм товщини кількість: 1*20*9,056	кг	181,12	10,23 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
177	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,09056	6697,74 5811,02	5,53 5,05	607	526	1 -	39,5200 0,0333	3,58 -
178	& С111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: 100*0,09056	кг	9,056	13,54 -	- -	123	-	- -	- -	- -
179	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування ст ін вододісперсною акріловою фарбою по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*0,09056*	*5537,36 5285,48*	*1,84 1,68*	*501*	*479*	- -	*38,1100 0,0111*	*3,45 -*
180	С111-1626-1 варіант 2	Сіліконова фарба кількість: 63*0,09056	кг	5,70528	185,04 -	- -	1056	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					165468	68407	2267 2039		473,42 15,86
		Разом будівельні роботи, грн.					165468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94794				
		всього заробітна плата, грн.					70446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36591				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**202059**				
		Всього по розділу 16					**202059**				
		Розділ 17. Оздоблювальні роботи. Стеля									
		--- Креслення 07/24-4-П.АР Аркуш 8 ---									
181	*КР12-66-1*	*Грунтування стель кількість: 40,18+38,31*	*100м2*	*0,7849*	*959,39* 959,39	-	*753*	*753*	-	*8,0900* -	*6,35* -
182	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення кількість: 0,2*78,49	л	15,698	42,82 -	-	672	-	-	- -	- -
183	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази кількість: 40,18+38,31	100 м2	0,7849	10286,16 9263,52	9,22 8,41	8074	7271	7 7	63,0000 0,0555	49,45 0,04
184	& С111-1896-1-И варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс кількість: R3(150*0,7849)	кг	117,735	13,54 -	- -	1594	-	- -	- -	- -
185	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,7849*	*6226,17* 5949,80	*1,84* 1,68	*4887*	*4670*	*1* 1	*42,9000* 0,0111	*33,67* 0,01
186	С111-1626-1 варіант 2	Силіконова фарба кількість: 69*0,7849	кг	54,1581	185,04 -	- -	10021	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					26001	12694	8 8		89,47 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					26001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13299				
		всього заробітна плата, грн.					12702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2448				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32652**				
		Всього по розділу 17					**32652**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2081464	366870	79445 28623		2578,52 179,71
		Разом будівельні роботи, грн.					2081464				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1635149				
		всього заробітна плата, грн.					395493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					205643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					330				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75199				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2287107**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**2287107**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3088,23**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**470692**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

на монтажні роботи ТП-10/0,4 кВ №4

Трансформаторна підстанція №4. 1 пусковий комплекс

Основа:

креслення (специфікації) № Том 22_07/24-П.ЕП

Кошторисна вартість	473,008	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,40246	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	215,747	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Розподільча установка 10 кВ (компл. 1):									
1	*КМ8-62-2*	*Монт аж т рансформат ора силового, авт от рансформат ора або масляного реакт ора, маса до 3 т*	*шт*	*2*	*15868,00*	*8649,58*	*31736*	*12704*	*17299*	*43,2000*	*86,4*
					6352,13	*3440,54*			*6881*	*19,7821*	*39,56*
2	*КМ8-84-2*	*Монт аж камери т рансформат ора напруги, лінійного вводу, розрядника або роз'єднувача збірного розподільного прист рою серії КСО*	*шт*	*2*	*5246,23*	*850,99*	*10492*	*8470*	*1702*	*28,8000*	*57,6*
					4234,75	*316,52*			*633*	*1,6766*	*3,35*
3	*КМ8-84-4*	*Монт аж камери вимикача навант аження збірного розподільного прист рою серії КСО*	*шт*	*4*	*5582,76*	*487,95*	*22331*	*19762*	*1952*	*33,6000*	*134,4*
					4940,54	*180,98*			*724*	*0,9588*	*3,84*
4	*КМ8-84-3*	*Монт аж т орцевих панелей з приводом до ШМР*	*шт*	*2*	*3931,96*	*487,95*	*7864*	*6587*	*976*	*22,4000*	*44,8*
					3293,70	*180,98*			*362*	*0,9588*	*1,92*
5	*КМ8-573-3*	*Монт аж т орцових панелей*	*шт*	*2*	*582,75*	*309,48*	*1166*	*485*	*619*	*1,6000*	*3,2*
					242,46	*101,76*			*204*	*0,5433*	*1,09*
6	*КМ8-79-1 т .ч. п.1.4 к(т руд)=1, 05*	*Міст шинний для збірних розподільних прист роїв, кількіст ь опорних ізолят орів 9 (ШМР-1) [при робот і на висот і понад 2 до 8 м]*	*шт*	*2*	*3895,28*	*182,78*	*7791*	*6423*	*366*	*21,8400*	*43,68*
					3211,35	*92,19*			*184*	*0,6077*	*1,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1545-288-2	Конструкція для прокладання шин 10 кВ КЗ-ОФ	шт	4	1969,97 -	- -	7880	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-88-3*	*Кріплення шинного мост у КШМ кількіст ь: 0,01664*2*	*т*	*0,03328*	*121130,67* *12233,73*	*2845,56* *782,32*	*4031*	*407*	*95* *26*	*83,2000* *4,2326*	*2,77* *0,14*
9	& С1545-288-1	Конструкція кріплення шинного мосту КШМ	шт	2	2711,65 -	- -	5423	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-539-2*	*Бар'єр БТП-2*	*шт*	*2*	*585,24* *454,34*	*105,46* *33,91*	*1170*	*909*	*211* *68*	*3,2000* *0,1857*	*6,4* *0,37*
11	& С112-23-1	Бар'єр БТП	шт	2	2201,89 -	- -	4404	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-124-1*	*Монт аж плит прохідних*	*шт*	*4*	*705,79* *705,79*	- -	*2823*	*2823*	- -	*4,8000* -	*19,2* -
13	& С1545-172-1	Плита прохідна 0,4 кВ ПШ-4-1000	шт	4	3049,51 -	- -	12198	-	- -	- -	- -
14	*КМ8-79-2 т .ч. п.1.4 к(т руд)=1, 05*	*Міст шинний для збірних розподільних прист роїв, кількіст ь опорних ізолят орів 12 [при робот і на висот і понад 2 до 8 м]*	*шт*	*2*	*5465,57* *4199,46*	*246,74* *124,73*	*10931*	*8399*	*493* *249*	*28,5600* *0,8219*	*57,12* *1,64*
15	*КМ8-72-1 т .ч. п.1.4 к(т руд)=1, 05*	*Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 (5х50мм2) [при робот і на висот і понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,18*	*15547,05* *12104,33*	*2711,02* *1433,68*	*2798*	*2179*	*488* *258*	*82,3200* *10,6413*	*14,82* *1,92*
16	*КМ8-73-3 т .ч. п.1.4 к(т руд)=1, 05*	*Шина відгалужувальна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1000 мм2 (10х100 мм2) [при робот і на висот і понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*0,5*	*48934,53* *34830,84*	*11123,64* *6553,28*	*24467*	*17415*	*5562* *3277*	*236,8800* *48,3111*	*118,44* *24,16*
17	*КМ8-73-4*	*Шина відгалужувальна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 1500 мм2 (компенсат ор шинний 0,4 кВ) кількіст ь: 0,45*8*	*100 м*	*0,036*	*63285,90* *43523,84*	*15435,22* *8445,03*	*2278*	*1567*	*556* *304*	*296,0000* *62,1648*	*10,66* *2,24*
18	& С1545-288-3	Шина алюмінієва 10 кВ, 660 А, Ад31т 5х50 мм	м	18	193,90 -	- -	3490	-	- -	- -	- -
19	& С1545-288-3 варіант 1	Шина алюмінієва 0,4 кВ, Ад31т 10х100 мм	м	50	654,61 -	- -	32731	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1545-288-4	Шинний компенсатор 0,4 кВ, КШМ 120х10 Б У2	шт	8	632,50 -	- -	5060	-	- -	- -	- -
		Розподільча установка 0,4 кВ (компл. 1):									
21	*КМ39-56-43*	*Монт аж секційної панелі ЩО90-1303, 1311УЗ*	*шт*	*1*	*6503,62* *5406,95*	*987,40* *339,41*	*6504*	*5407*	*987* *339*	*35,6800* *1,8068*	*35,68* *1,81*
22	*КМ39-56-3*	*Монт аж ввідної панелі ЩО90-1102, 1110УЗ*	*шт*	*2*	*5178,63* *4193,58*	*875,78* *297,17*	*10357*	*8387*	*1752* *594*	*28,5200* *1,5833*	*57,04* *3,17*
23	*КМ39-56-59*	*Монт аж лінійної панелі ЩО90-1404, 1408УЗ*	*шт*	*6*	*7714,49* *6078,42*	*898,52* *302,90*	*46287*	*36471*	*5391* *1817*	*42,3200* *1,6242*	*253,92* *9,75*
24	*КМ39-56-116*	*Монт аж т орцевої панелі*	*шт*	*2*	*1460,72* *673,63*	*632,53* *213,72*	*2921*	*1347*	*1265* *427*	*4,8000* *1,1390*	*9,6* *2,28*
25	*КМ8-524-7*	*Монт аж ящика ЯПРП*	*шт*	*1*	*915,67* *705,79*	*41,12* *8,55*	*916*	*706*	*41* *9*	*4,8000* *0,0502*	*4,8* *0,05*
26	*КМ8-572-4*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що уст ановлює ься на ст іні, висот а і ширина до 1200х1000 мм (ШВП)*	*шт*	*1*	*1153,44* *727,39*	*383,61* *122,91*	*1153*	*727*	*384* *123*	*4,8000* *0,6574*	*4,8* *0,66*
27	*КМ8-53-1*	*Монт аж т рансформат ора ст руму напругою до 10 кВ*	*шт*	*12*	*603,83* *470,53*	*44,65* *16,89*	*7246*	*5646*	*536* *203*	*3,2000* *0,0894*	*38,4* *1,07*
28	*КМ8-600-2*	*Лічильник т рифазний, що уст ановлює ься на гот овій основі*	*шт*	*2*	*270,51* *242,46*	*7,44* *2,82*	*541*	*485*	*15* *6*	*1,6000* *0,0149*	*3,2* *0,03*
		Освітлення									
29	*КМ8-603-1*	*Монт аж ящика зі знижувальним т рансформат ором*	*шт*	*1*	*406,50* *298,53*	*17,19* *6,09*	*407*	*299*	*17* *6*	*1,9700* *0,0333*	*1,97* *0,03*
30	*КМ8-593-5*	*Світ ильник для ламп розжарювання ст ельовий або наст інний, ущільненний з кріпленням гвинт ами або болт ами, для приміщень з важкими умовами середовища*	*100 шт*	*0,06*	*20603,58* *19154,66*	*233,18* *45,93*	*1236*	*1149*	*14* *3*	*126,4000* *0,3533*	*7,58* *0,02*
31	& С100-1507-9-5 варіант 8	Світильник світлодіодний Е27	шт	6	1067,33 -	- -	6404	-	- -	- -	- -
32	*КМ8-591-3*	*Вимикач напівгермет ичний і гермет ичний*	*100 шт*	*0,05*	*17415,83* *16487,55*	- -	*871*	*824*	- -	*108,8000* -	*5,44* -
33	& С113-2109-27 варіант 4	Вимикач одноклавішний 220В, 6.3А, IP44 "e. next"	шт	3	109,72 -	- -	329	-	- -	- -	- -
34	& С113-2109-27 варіант 5	Вимикач одноклавішний прохідний, IP44	шт	2	117,56 -	- -	235	-	- -	- -	- -
35	*КМ8-591-8*	*Розет ка шт епсельна незаглибленого т ипу при відкрит ій проводці*	*100 шт*	*0,04*	*9147,18* *8728,70*	*58,28* *11,48*	*366*	*349*	*2* -	*57,6000* *0,0883*	*2,3* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С111-1846-4-27 варіант 2	Розетка штепсельна, IP44	шт	4	97,21 -	- -	389	-	- -	- -	- -
37	& С1545-90-10-1 варіант 2	Коробка для встановлення вимикачів і розеток кількість: 5+4	шт	9	19,13 -	- -	172	-	- -	- -	- -
38	*КМ8-409-1*	*Труба вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 25 мм*	*100 м*	*0,3*	*6961,07* *5582,48*	*484,14* *72,29*	*2088*	*1675*	*145* *22*	*42,3300* *0,4250*	*12,7* *0,13*
39	& С113-953-1-1	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм	м	30	16,43 -	- -	493	-	- -	- -	- -
40	& С1545-44-1	Тримач з защіпкою, d20 мм	шт	30	26,50 -	- -	795	-	- -	- -	- -
41	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,3*	*2783,38* *2298,08*	*416,72* *157,68*	*835*	*689*	*125* *47*	*16,0000* *0,8344*	*4,8* *0,25*
42	*КМ8-402-1*	*Кабель дво-, чот ирижильний, що прокладає ься по уст ановлених конст рукціях і лот ках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2*	*100 м*	*0,01*	*6294,63* *2987,50*	*2061,30* *779,98*	*63*	*30*	*21* *8*	*20,8000* *4,1273*	*0,21* *0,04*
43	*КМ8-405-1*	*Провід, що прокладає ься по ст алевих конст рукціях і панелях, переріз до 16 мм2*	*100 м*	*0,2*	*8169,45* *7583,66*	*330,97* *115,14*	*1634*	*1517*	*66* *23*	*52,8000* *0,6356*	*10,56* *0,13*
44	& С151-1-34	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг, з ізоляцією з ПВХ пластику, з зовнішньою оболонкою із ПВХ пластику пониженої горючості, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 40*1,02	м	40,8	46,50 -	- -	1897	-	- -	- -	- -
45	& С1545-131-1-1	Наконечник - гільза, 2,5мм2	упак.	1	43,86 -	- -	44	-	- -	- -	- -
46	& С1545-37-1	Кабельна консоль ВВН6060	шт	40	487,16 -	- -	19486	-	- -	- -	- -
47	& С111-136-23	Кріплення в комплекті: болт, дюбель, гайка, шайба М10	комплект	80	24,46 -	- -	1957	-	- -	- -	- -
48	*КБ34-103-1*	*Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів*	*км*	*0,044*	*30468,93* *28644,66*	- -	*1341*	*1260*	- -	*222,0000* -	*9,77* -
49	& С113-1451-9	Труба поліетиленова d160 (L=2м) ДКС кількість: 2*6	м	12	147,66 -	- -	1772	-	- -	- -	- -
50	& С113-1451-8-Ю	Труба поліетиленова d110 (L=1м) ДКС кількість: 1*32	м	32	120,41 -	- -	3853	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					323656	155098	41080 16797		1062,26 100,87
		Разом будівельні роботи, грн.					323656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127478				
		всього заробітна плата, грн.					171895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25759				
		Всього будівельні роботи, грн.					**404426**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутрішнє заземлення									
63	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу	100 м	0,2	14374,87 8962,51	55,12 23,13	2875	1793	11 5	62,4000 0,1375	12,48 0,03
64	& С111-1810-2 варіант 3	Провід з мідною жилою монтажний ПВ-3 1х2,5 мм кількість: 200*1,02	м	204	14,18 -	- -	2893	-	- -	- -	- -
65	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 (заземлення корпусу, виводу) СГ-1, СГ-2*	*100 м*	*0,08*	*9100,74* *8962,51*	*37,21* *14,08*	*728*	*717*	*3* *1*	*62,4000* *0,0745*	*4,99* *0,01*
66	& С1545-179-2	Зв'язок гнучкий СГ-1	шт	2	862,95 -	- -	1726	-	- -	- -	- -
67	& С1545-179-2 варіант 1	Зв'язок гнучкий СГ-2	шт	2	1064,91 -	- -	2130	-	- -	- -	- -
68	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 (комірки)*	*100 м*	*0,045*	*9100,74* *8962,51*	*37,21* *14,08*	*410*	*403*	*2* *1*	*62,4000* *0,0745*	*2,81* *-*
69	& С111-1810-2 варіант 4	Провід гнучкий перерізом 25мм2 МГ кількість: 0,3*15	м	4,5	118,62 -	- -	534	-	- -	- -	- -
70	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм (корпуси ящиків і шаф)*	*100 м*	*0,06*	*4318,09* *3906,74*	*327,77* *58,69*	*259*	*234*	*20* *4*	*27,2000* *0,3312*	*1,63* *0,02*
71	& С111-1823-2-1	Прут сталевий, діаметр 8 мм	м	6	39,00 -	- -	234	-	- -	- -	- -
72	& С1545-179-3	Кінцевик мідний П25-8М	шт	30	74,83 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
73	& С111-93-1-Ш	Болт М8х45	шт	30	4,81 -	- -	144	-	- -	- -	- -
74	& С1545-207-3-Я	Гайка М8	шт	30	0,94 -	- -	28	-	- -	- -	- -
75	& С111-1870-1-Щ	Шайба М8	шт	30	0,86 -	- -	26	-	- -	- -	- -
76	& С111-1870-5	Шайба гровер М8	шт	30	0,86 -	- -	26	-	- -	- -	- -
77	& С111-88-7-Ц	Болт М12х45 мм	шт	4	6,11 -	- -	24	-	- -	- -	- -
78	& С1110-12-2 варіант 1	Шайба 12	шт	4	2,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С1545-470-1-16	Гайка баранець М12	шт	4	9,26 -	- -	37	-	- -	- -	- -
80	& С1632-55-1-1	Емаль чорна матова (0,75) Unsversallack	шт	1	76,01 -	- -	76	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					60740	13382	7800 1957		101,86 12,36
		Разом будівельні роботи, грн.					60740				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39558				
		всього заробітна плата, грн.					15339				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2754				
		Всього будівельні роботи, грн.					**68582**				
		Всього по розділу 2					**68582**				
		Разом прямі витрати по кошторису					384396	168480	48880 18754		1164,12 113,23
		Разом будівельні роботи, грн.					384396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167036				
		всього заробітна плата, грн.					187234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88612				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28513				
		Всього будівельні роботи, грн.					**473008**				
		Всього по кошторису					**473008**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год					**1402,46**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**215747**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03

придбання устаткування ТП-10/0,4 кВ №4
Трансформаторна підстанція №4. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 22_07/24-П.ЕП відомості тощо
Кошторисна вартість 2495,567 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17141-8010-4 варіант 1	Комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кВ укомплектований камерами КСО-393 з 6 комірок + 4ТП КСО + 2МШ інд (КСО-393, 10 кВ; 630 А; 20кА, в складі: комірка трансформаторна (Т) -2 шт.; комірка лінійна (Л) -4 шт.; панель торцева -2 шт.; панель торцева з секційним роз'єднувачем-1 шт.); (маса=3)	компл.	1	234850,00	234850
2	& 1503-1000-5 варіант 1	Комплект обладнання РУ-0,4 кВ з 11 панелей ЩО-90 + 2ТПЩО + 2 шинних переходи (Un=0,4 кВ; In=1600 А; Iкз=27 кА в складі : ввідна панель (В) -2 шт.; лінійна панель (Л) -6 шт.; секційна панель - 1 шт.; торцева панель - 2 шт.); (маса=2,9)	компл.	1	1358481,37	1358481
3	& 1505-1178-1-2 варіант 1	Трансформатор силовий серії ЕКО, потужністю 400кВА, номінальною напругою 10/0,4кВ, схемою та групою з'єднання обмоток Y/Yn-0 ТМГ-ЕКО-400 УХЛ1 10/0,4 Y/Yn-00; (маса=2,83)	шт	2	371535,00	743070
4	& 1517-2229-1-1	Ящик з рубильником та 3-ма запобіжниками, з Іпл.встав.=80А ЯПРП-100; (маса=0,05)	шт	1	5341,67	5342
5	& 1701-8031-3	Трифазний електронний багатотарифний лічильник, трансформаторного включення 5(10)А кл.т.1,0/2,0 GAMA 300 G3B.147.240.F47.B2.P4.C311.A3.L1 (Elgama); (маса=0,0014)	шт	2	6499,00	12998
6	& 1503-5013-7	Трансформатор струму ТШ-0,66 1000/5 кл.т.0,5S; (маса=0,0009)	шт	6	1635,06	9810
7	& 1503-5013-8	Трансформатор струму ТШ-0,66 1000/5 кл.т.0,5; (маса=0,0009)	шт	6	1124,35	6746
8	& 1503-8390-5	Щит металевий навісний, індивідуального виготовлення (ЩВП); (маса=0,04)	шт	1	31642,85	31643
9	& 1503-8604-4	Шинний міст МШ-12-1000 ел/м; (маса=0,113)	шт	2	31757,60	63515
10	& 1503-8604-5	Ящик з понижуючим трансформатором потужністю 250ВА, на напругу 220/12В ЯТП-0,25; (маса=0,009)	шт	1	2826,94	2827

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**2469282**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				26285
		Всього по кошторису				**2495567**

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 04-01-04
на пусконалагоджувальні роботи ТП-10/0,4 кВ №4
Трансформаторна підстанція №4. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	40,631	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16087	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,138	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Трансформатор						
1	КП1-66-1	Випробування підвищеною напругою обмотки трансформатора силового, реактора, дугогасильної котушки	випроб.	4	789,32	3157	4,0000	16
		Збірні шини 10 кВ						
2	КП1-67-1	Випробування підвищеною напругою збірних і з’єднувальних шин, напруга до 11 кВ	випроб.	2	1775,97	3552	9,0000	18
		Випробування підвищеною напругою кабелю напругою до 10 кВ						
3	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	2	1183,98	2368	6,0000	12
		Перевірка заземлюючого пристрою ТП						
4	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,5	3354,61	1677	17,0000	8,5
5	КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	вимір.	4	591,99	2368	3,0000	12
		Перевірка схеми керування вакуумними вимикачами на номінальну напругу 10 кВ та номінальний струм 1000А						
6	КП1-17-1	Схема вторинної комутації масляного вимикача, напруга до 11 кВ, з місцевим управлінням і загальним електромагнітним приводом	схема	2	3749,27	7499	19,0000	38
7	КП1-68-1	Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного, напруга до 35 кВ	випроб.	2	591,99	1184	3,0000	6
8	КП1-71-7	Випробування підвищеною напругою ланцюгів вторинної комутації	випроб.	2	394,66	789	2,0000	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Схема вторинної комутації автоматичного вимикача ВА						
9	КП1-18-1	Схема вторинної комутації автоматичного повітряного або елегазового вимикача з моторним або соленоїдним приводом з місцевим управлінням, напруга вимикача до 1 кВ	схема	2	2170,63	4341	11,0000	22
		Контур заземлення ТП						
10	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,5	3354,61	1677	17,0000	8,5
11	КП1-63-3	Вимірювання ємності конденсатора однофазного, напруга 10 кВ	конден-р	1	591,99	592	3,0000	3
		Разом прямі витрати по кошторису				29204		148
		всього заробітна плата, грн.				29204		
		Разом будівельні роботи, грн.				29204		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				11427		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				12,87		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2934		
		Всього будівельні роботи, грн.				**40631**		
		Всього по кошторису, грн.				**40631**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**160,87**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**32138**		

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-05

на Монтаж системи порошкового пожежогасіння

Трансформаторна підстанція №4. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 6.2_07/24-4-П.СППГ

Кошторисна вартість	1147,404	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,69619	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	531,406	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Напрямок № 1. РУ-10кВ									
1	КМ18-557-3	Монтаж пристрою пожежогасіння розподільного з електропуском (модуль МПП "Бранд-6")	шт	3	2215,01 1870,96	336,89 39,00	6645	5613	1011 117	14,0000 0,2457	42 0,74
2	*КМ10-667-10*	*Монт аж т а підключення приладу приймально-конт рольного сист еми порошкового пожежогасіння на 1 напрямок*	*шт*	*1*	*2382,49* *2381,10*	*1,39* *0,27*	*2382*	*2381*	*1* -	*17,6000* *0,0021*	*17,6* -
3	*КМ8-125-3*	*Монт аж т а підключення акумулят ору одноелемент ного, ємкіст ь до 45 А/г*	*шт*	*2*	*155,33* *155,33*	- -	*311*	*311*	- -	*1,1200* -	*2,24* -
4	*КМ10-901-9*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*1*	*379,49* *379,49*	- -	*379*	*379*	- -	*3,2000* -	*3,2* -
5	& С1512-2-2 варіант 2	Бокс монтажний БМ-44+П	шт	1	2325,02 -	- -	2325	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-526-1	Монт аж т а підключення вимикача авт омат ичного одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлює ться на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А	шт	1	287,08 235,26	0,26 0,05	287	235	- -	1,6000 0,0004	1,6 -
7	КМ10-667-12	Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Релейний модуль входу/виходу)	шт	1	1668,33 1666,94	1,39 0,27	1668	1667	1 -	12,8000 0,0021	12,8 -
8	КМ10-667-12	Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Модуль входу)	шт	1	1668,33 1666,94	1,39 0,27	1668	1667	1 -	12,8000 0,0021	12,8 -
9	КМ10-668-2	Монт аж сповіщувача ПС авт омат ичного димового опт ичного у нормальному виконанні	шт	2	423,97 416,74	1,72 0,34	848	833	3 1	3,2000 0,0026	6,4 0,01
10	КМ10-668-4	Монт аж т а підключення сповіщувача авт омат ичного елект роконт акт ного ручного	шт	4	215,04 208,37	- -	860	833	- -	1,6000 -	6,4 -
11	КМ10-668-2	Монт аж т а підключення оповіщувача світ ло-звукового у нормальному виконанні кількіст ь: 1+1	шт	2	423,97 416,74	1,72 0,34	848	833	3 1	3,2000 0,0026	6,4 0,01
12	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС авт омат ичний конт акт ний, магніт оконт акт ний на відкривання вікон, дверей	шт	1	215,04 208,37	- -	215	208	- -	1,6000 -	1,6 -
13	КМ10-668-6	Конст рукції для уст ановлення сповіщувача	шт	2	72,93 72,93	- -	146	146	- -	0,5600 -	1,12 -
14	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Доводчик дверей механічний)	комплект	1	399,44 112,27	253,59 87,26	399	112	254 87	0,8000 0,5337	0,8 0,53
15	КМ10-898-13	Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці	коробка	3	705,79 705,79	- -	2117	2117	- -	4,8000 -	14,4 -
16	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	3	676,63 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
17	КМ10-901-8	Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	189,74 189,74	- -	190	190	- -	1,6000 -	1,6 -
18	& С1512-5-7	Коробка монтажна DKC53700	шт	1	45,14 -	- -	45	-	- -	- -	- -
19	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Модуль релейний)	шт	2	259,39 235,26	- -	519	471	- -	1,6000 -	3,2 -
20	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях (Реле контролю фаз) **********	шт	1	260,52 235,26	- -	261	235	- -	1,6000 -	1,6 -
21	КБ21-12-2	Прокладання коробів пласт икових кількіст ь: 24+20	100м	0,44	5129,45 4603,15	- -	2257	2025	- -	32,8000 -	14,43 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1545-89-6-7 варіант 2	Короб монтажний пластиковий 60х40 мм кількість: 24*1,01	м	24,24	118,73 -	- -	2878	-	- -	- -	- -
23	& С1545-89-6-7	Короб монтажний пластиковий 20х20 мм кількість: 20*1,01	м	20,2	31,68 -	- -	640	-	- -	- -	- -
24	*КМ8-411-1*	*Рукав мет алевий, гофрований діамет р до 48 мм*	*100 м*	*0,45*	*9491,98* *6871,26*	*40,26* *7,93*	*4271*	*3092*	*18* *4*	*47,8400* *0,0610*	*21,53* *0,03*
25	& С113-127-1 варіант 1	Рукав металевий в ПВХ ізоляції РЗ-Ц-П-20	м	45	45,54 -	- -	2049	-	- -	- -	- -
26	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1720,78* *1134,17*	- -	*774*	*510*	- -	*8,6000* -	*3,87* -
27	*КБ21-4-7*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави кожного наст упного проводу одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1070,87* *489,27*	- -	*482*	*220*	- -	*3,7100* -	*1,67* -
28	*КМ10-55-3*	*Кабель по ст іні цегляній, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 70+55+60+5-45*	*100 м*	*1,45*	*7322,83* *7322,83*	- -	*10618*	*10618*	- -	*52,8000* -	*76,56* -
29	& С151-1-38 варіант 1	Кабель J-Y(St) Y-Lg 2х2х0,8 кількість: 70*1,02	м	71,4	29,76 -	- -	2125	-	- -	- -	- -
30	& С152-36-3 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H BD FE180/E30, 2х2х0,8 кількість: 55*1,02	м	56,1	23,87 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
31	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 2х1,5 кількість: 60*1,02	м	61,2	33,81 -	- -	2069	-	- -	- -	- -
32	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 3х1,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	45,85 -	- -	234	-	- -	- -	- -
33	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	225	5,76 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
34	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	113	13,62 -	- -	1539	-	- -	- -	- -
35	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6х30 мм	шт	231	7,71 -	- -	1781	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6х30 мм кількість: 2*100	шт	200	0,61 -	- -	122	-	- -	- -	- -
37	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм кількість: 2*100	шт	200	0,58 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					58733	34696	1292 210		253,82 1,32
		Разом будівельні роботи, грн.					58733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22745				
		всього заробітна плата, грн.					34906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15987				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4971				
		Всього будівельні роботи, грн.					**74720**				
		Всього по розділу 1					**74720**				
		Розділ 2. Напрямок № 2. Камера Т-1									
38	КМ18-557-3	Монтаж пристрою пожежогасіння розподільного з електропуском (модуль МПП "Бранд-6")	шт	2	2215,01 1870,96	336,89 39,00	4430	3742	674 78	14,0000 0,2457	28 0,49
39	*КМ10-667-10*	*Монт аж т а підключення приладу приймально-конт рольного сист еми порошкового пожежогасіння на 1 напрямок*	*шт*	*1*	*2382,49* *2381,10*	*1,39* *0,27*	*2382*	*2381*	*1* -	*17,6000* *0,0021*	*17,6* -
40	*КМ8-125-3*	*Монт аж т а підключення акумулят ору одноелемент ного, ємкіст ь до 45 А/г*	*шт*	*2*	*155,33* *155,33*	- -	*311*	*311*	- -	*1,1200* -	*2,24* -
41	*КМ10-901-9*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*1*	*379,49* *379,49*	- -	*379*	*379*	- -	*3,2000* -	*3,2* -
42	& С1512-2-2 варіант 2	Бокс монтажний БМ-44+П	шт	1	2325,02 -	- -	2325	-	- -	- -	- -
43	*КМ8-526-1*	*Монт аж т а підключення вимикача авт омат ичного одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлює ться на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А*	*шт*	*1*	*287,08* *235,26*	*0,26* *0,05*	*287*	*235*	- -	*1,6000* *0,0004*	*1,6* -
44	*КМ10-667-12*	*Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Релейний модуль входу/виходу)*	*шт*	*1*	*1668,33* *1666,94*	*1,39* *0,27*	*1668*	*1667*	*1* -	*12,8000* *0,0021*	*12,8* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	*КМ10-667-12*	*Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Модуль входу)*	*шт*	*1*	*1668,33* *1666,94*	*1,39* *0,27*	*1668*	*1667*	*1* -	*12,8000* *0,0021*	*12,8* -
46	*КМ10-668-2*	*Монт аж сповіщувача ПС авт омат ичного димового опт ичного у нормальному виконанні*	*шт*	*6*	*423,97* *416,74*	*1,72* *0,34*	*2544*	*2500*	*10* *2*	*3,2000* *0,0026*	*19,2* *0,02*
47	*КМ10-668-4*	*Монт аж т а підключення сповіщувача авт омат ичного елект роконт акт ного ручного*	*шт*	*4*	*215,04* *208,37*	- -	*860*	*833*	- -	*1,6000* -	*6,4* -
48	*КМ10-668-2*	*Монт аж т а підключення оповіщувача світ ло-звукового у нормальному виконанні кількіст ь: 1+1*	*шт*	*2*	*423,97* *416,74*	*1,72* *0,34*	*848*	*833*	*3* *1*	*3,2000* *0,0026*	*6,4* *0,01*
49	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС авт омат ичний конт акт ний, магніт оконт акт ний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*1*	*215,04* *208,37*	- -	*215*	*208*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
50	*КМ10-668-6*	*Конст рукції для уст ановлення сповіщувача*	*шт*	*2*	*72,93* *72,93*	- -	*146*	*146*	- -	*0,5600* -	*1,12* -
51	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Доводчик дверей механічний)	комплект	1	399,44 112,27	253,59 87,26	399	112	254 87	0,8000 0,5337	0,8 0,53
52	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*3*	*705,79* *705,79*	- -	*2117*	*2117*	- -	*4,8000* -	*14,4* -
53	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	3	676,63 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
54	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*1*	*189,74* *189,74*	- -	*190*	*190*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
55	& С1512-5-7	Коробка монтажна DKC53700	шт	1	45,14 -	- -	45	-	- -	- -	- -
56	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Модуль релейний)	шт	2	259,39 235,26	- -	519	471	- -	1,6000 -	3,2 -
57	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях (Реле контролю фаз) **********	шт	1	260,52 235,26	- -	261	235	- -	1,6000 -	1,6 -
58	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пласт икових кількіст ь: 35+20*	*100м*	*0,55*	*5129,45* *4603,15*	- -	*2821*	*2532*	- -	*32,8000* -	*18,04* -
59	& С1545-89-6-7 варіант 2	Короб монтажний пластиковий 60х40 мм кількість: 35*1,01	м	35,35	118,73 -	- -	4197	-	- -	- -	- -
60	& С1545-89-6-7	Короб монтажний пластиковий 20х20 мм кількість: 20*1,01	м	20,2	31,68 -	- -	640	-	- -	- -	- -
61	*КМ8-411-1*	*Рукав мет алевий, гофрований діамет р до 48 мм*	*100 м*	*0,45*	*9491,98* *6871,26*	*40,26* *7,93*	*4271*	*3092*	*18* *4*	*47,8400* *0,0610*	*21,53* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& С113-127-1 варіант 1	Рукав металевий в ПВХ ізоляції РЗ-Ц-П-20	м	45	45,54 -	- -	2049	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1720,78* *1134,17*	- -	*774*	*510*	- -	*8,6000* -	*3,87* -
64	*КБ21-4-7*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави кожного наст упного проводу одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1070,87* *489,27*	- -	*482*	*220*	- -	*3,7100* -	*1,67* -
65	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лот ках*	*100м*	*0,2*	*505,37* *313,11*	- -	*101*	*63*	- -	*2,1800* -	*0,44* -
66	*КМ10-55-3*	*Кабель по ст іні цегляній, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 90+55+60+5-45-20*	*100 м*	*1,45*	*7322,83* *7322,83*	- -	*10618*	*10618*	- -	*52,8000* -	*76,56* -
67	& С151-1-38 варіант 1	Кабель J-Y(St) Y-Lg 2x2x0,8 кількість: 90*1,02	м	91,8	29,76 -	- -	2732	-	- -	- -	- -
68	& С152-36-3 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H BD FE180/E30, 2x2x0,8 кількість: 55*1,02	м	56,1	23,87 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
69	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 2x1,5 кількість: 60*1,02	м	61,2	33,81 -	- -	2069	-	- -	- -	- -
70	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 3x1,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	45,85 -	- -	234	-	- -	- -	- -
71	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	225	5,76 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
72	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	113	13,62 -	- -	1539	-	- -	- -	- -
73	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6x30 мм	шт	231	7,71 -	- -	1781	-	- -	- -	- -
74	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6x30 мм кількість: 2*100	шт	200	0,61 -	- -	122	-	- -	- -	- -
75	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5x35 мм кількість: 2*100	шт	200	0,58 -	- -	116	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					60805	35062	962 172		256,67 1,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					60805 24781 35234 16166 22,13 5036 **76971**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**76971**				
		Розділ 3. Напрямок № 3. Камера Т-2									
76	КМ18-557-3	Монтаж пристрою пожежогасіння розподільного з електропуском (модуль МПП "Бранд-6")	шт	2	2215,01 1870,96	336,89 39,00	4430	3742	674 78	14,0000 0,2457	28 0,49
77	*КМ10-667-10*	*Монт аж т а підключення приладу приймально-конт рольного сист еми порошкового пожежогасіння на 1 напрямок*	*шт*	*1*	*2382,49* *2381,10*	*1,39* *0,27*	*2382*	*2381*	*1* *-*	*17,6000* *0,0021*	*17,6* *-*
78	*КМ8-125-3*	*Монт аж т а підключення акумулят ору одноелемент ного, ємкіст ь до 45 А/г*	*шт*	*2*	*155,33* *155,33*	*-* *-*	*311*	*311*	*-* *-*	*1,1200* *-*	*2,24* *-*
79	*КМ10-901-9*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*1*	*379,49* *379,49*	*-* *-*	*379*	*379*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*3,2* *-*
80	& С1512-2-2 варіант 2	Бокс монтажний БМ-44+П	шт	1	2325,02 -	- -	2325	-	- -	- -	- -
81	*КМ8-526-1*	*Монт аж т а підключення вимикача авт омат ичного одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлює ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А*	*шт*	*1*	*287,08* *235,26*	*0,26* *0,05*	*287*	*235*	*-* *-*	*1,6000* *0,0004*	*1,6* *-*
82	*КМ10-667-12*	*Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Релейний модуль входу/виходу)*	*шт*	*1*	*1668,33* *1666,94*	*1,39* *0,27*	*1668*	*1667*	*1* *-*	*12,8000* *0,0021*	*12,8* *-*
83	*КМ10-667-12*	*Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Модуль входу)*	*шт*	*1*	*1668,33* *1666,94*	*1,39* *0,27*	*1668*	*1667*	*1* *-*	*12,8000* *0,0021*	*12,8* *-*
84	*КМ10-668-2*	*Монт аж сповіщувача ПС авт омат ичного димового опт ичного у нормальному виконанні*	*шт*	*6*	*423,97* *416,74*	*1,72* *0,34*	*2544*	*2500*	*10* *2*	*3,2000* *0,0026*	*19,2* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	*КМ10-668-4*	*Монт аж т а підключення сповіщувача авт омат ичного елект роконт акт ного ручного*	*шт*	*4*	*215,04* *208,37*	*-* *-*	*860*	*833*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*6,4* *-*
86	*КМ10-668-2*	*Монт аж т а підключення оповіщувача світ ло-звукового у нормальному виконанні кількіст ь: 1+1*	*шт*	*2*	*423,97* *416,74*	*1,72* *0,34*	*848*	*833*	*3* *1*	*3,2000* *0,0026*	*6,4* *0,01*
87	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС авт омат ичний конт акт ний, магніт оконт акт ний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*1*	*215,04* *208,37*	*-* *-*	*215*	*208*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*1,6* *-*
88	*КМ10-668-6*	*Конст рукції для уст ановлення сповіщувача*	*шт*	*2*	*72,93* *72,93*	*-* *-*	*146*	*146*	*-* *-*	*0,5600* *-*	*1,12* *-*
89	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Доводчик дверей механічний)	комплект	1	399,44 112,27	253,59 87,26	399	112	254 87	0,8000 0,5337	0,8 0,53
90	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*3*	*705,79* *705,79*	*-* *-*	*2117*	*2117*	*-* *-*	*4,8000* *-*	*14,4* *-*
91	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	3	676,63 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
92	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*1*	*189,74* *189,74*	*-* *-*	*190*	*190*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*1,6* *-*
93	& С1512-5-7	Коробка монтажна DKC53700	шт	1	45,14 -	- -	45	-	- -	- -	- -
94	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Модуль релейний)	шт	2	259,39 235,26	- -	519	471	- -	1,6000 -	3,2 -
95	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях (Реле контролю фаз) **********	шт	1	260,52 235,26	- -	261	235	- -	1,6000 -	1,6 -
96	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пласт икових кількіст ь: 35+20*	*100м*	*0,55*	*5129,45* *4603,15*	*-* *-*	*2821*	*2532*	*-* *-*	*32,8000* *-*	*18,04* *-*
97	& С1545-89-6-7 варіант 2	Короб монтажний пластиковий 60х40 мм кількість: 35*1,01	м	35,35	118,73 -	- -	4197	-	- -	- -	- -
98	& С1545-89-6-7	Короб монтажний пластиковий 20х20 мм кількість: 20*1,01	м	20,2	31,68 -	- -	640	-	- -	- -	- -
99	*КМ8-411-1*	*Рукав мет алевий, гофрований діамет р до 48 мм*	*100 м*	*0,45*	*9491,98* *6871,26*	*40,26* *7,93*	*4271*	*3092*	*18* *4*	*47,8400* *0,0610*	*21,53* *0,03*
100	& С113-127-1 варіант 1	Рукав металевий в ПВХ ізоляції РЗ-Ц-П-20	м	45	45,54 -	- -	2049	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1720,78* *1134,17*	- -	*774*	*510*	- -	*8,6000* -	*3,87* -
102	*КБ21-4-7*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави кожного наст упного проводу одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1070,87* *489,27*	- -	*482*	*220*	- -	*3,7100* -	*1,67* -
103	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лот ках*	*100м*	*0,2*	*505,37* *313,11*	- -	*101*	*63*	- -	*2,1800* -	*0,44* -
104	*КМ10-55-3*	*Кабель по ст іні цегляній, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 90+55+60+5-45-20*	*100 м*	*1,45*	*7322,83* *7322,83*	- -	*10618*	*10618*	- -	*52,8000* -	*76,56* -
105	& С151-1-38 варіант 1	Кабель J-Y(St) Y-Lg 2x2x0,8 кількість: 90*1,02	м	91,8	29,76 -	- -	2732	-	- -	- -	- -
106	& С152-36-3 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H BD FE180/E30, 2x2x0,8 кількість: 55*1,02	м	56,1	23,87 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
107	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 2x1,5 кількість: 60*1,02	м	61,2	33,81 -	- -	2069	-	- -	- -	- -
108	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 3x1,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	45,85 -	- -	234	-	- -	- -	- -
109	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	225	5,76 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
110	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	113	13,62 -	- -	1539	-	- -	- -	- -
111	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6x30 мм	шт	231	7,71 -	- -	1781	-	- -	- -	- -
112	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6x30 мм кількість: 2*100	шт	200	0,61 -	- -	122	-	- -	- -	- -
113	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5x35 мм кількість: 2*100	шт	200	0,58 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					60805	35062	962 172		256,67 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					60805				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24781				
		всього заробітна плата, грн.					35234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5036				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76971**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	*КМ10-668-2*	*Монт аж т а підключення оповіщувача світ ло-звукового у нормальному виконанні кількіст ь: 1+1*	*шт*	*2*	*423,97* *416,74*	*1,72* *0,34*	*848*	*833*	*3* *1*	*3,2000* *0,0026*	*6,4* *0,01*
125	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС авт омат ичний конт акт ний, магніт оконт акт ний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*1*	*215,04* *208,37*	- -	*215*	*208*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
126	*КМ10-668-6*	*Конст рукції для уст ановлення сповіщувача*	*шт*	*2*	*72,93* *72,93*	- -	*146*	*146*	- -	*0,5600* -	*1,12* -
127	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Доводчик дверей механічний)	комплект	1	399,44 112,27	253,59 87,26	399	112	254 87	0,8000 0,5337	0,8 0,53
128	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*3*	*705,79* *705,79*	- -	*2117*	*2117*	- -	*4,8000* -	*14,4* -
129	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	3	676,63 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
130	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*1*	*189,74* *189,74*	- -	*190*	*190*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
131	& С1512-5-7	Коробка монтажна DKC53700	шт	1	45,14 -	- -	45	-	- -	- -	- -
132	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Модуль релейний)	шт	2	259,39 235,26	- -	519	471	- -	1,6000 -	3,2 -
133	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях (Реле контролю фаз) **********	шт	1	260,52 235,26	- -	261	235	- -	1,6000 -	1,6 -
134	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пласт икових кількіст ь: 35+20*	*100м*	*0,55*	*5129,45* *4603,15*	- -	*2821*	*2532*	- -	*32,8000* -	*18,04* -
135	& С1545-89-6-7 варіант 2	Короб монтажний пластиковий 60х40 мм кількість: 35*1,01	м	35,35	118,73 -	- -	4197	-	- -	- -	- -
136	& С1545-89-6-7	Короб монтажний пластиковий 20х20 мм кількість: 20*1,01	м	20,2	31,68 -	- -	640	-	- -	- -	- -
137	*КМ8-411-1*	*Рукав мет алевий, г офрований діамет р до 48 мм*	*100 м*	*0,45*	*9491,98* *6871,26*	*40,26* *7,93*	*4271*	*3092*	*18* *4*	*47,8400* *0,0610*	*21,53* *0,03*
138	& С113-127-1 варіант 1	Рукав металевий в ПВХ ізоляції РЗ-Ц-П-20	м	45	45,54 -	- -	2049	-	- -	- -	- -
139	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1720,78* *1134,17*	- -	*774*	*510*	- -	*8,6000* -	*3,87* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	*КБ21-4-7*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави кожного наст упного проводу одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1070,87* *489,27*	- -	*482*	*220*	- -	*3,7100* -	*1,67* -
141	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лот ках*	*100м*	*0,2*	*505,37* *313,11*	- -	*101*	*63*	- -	*2,1800* -	*0,44* -
142	*КМ10-55-3*	*Кабель по ст іні цегляній, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 90+55+60+5-45-20*	*100 м*	*1,45*	*7322,83* *7322,83*	- -	*10618*	*10618*	- -	*52,8000* -	*76,56* -
143	& С151-1-38 варіант 1	Кабель J-Y(St) Y-Lg 2x2x0,8 кількість: 90*1,02	м	91,8	29,76 -	- -	2732	-	- -	- -	- -
144	& С152-36-3 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H BD FE180/E30, 2x2x0,8 кількість: 55*1,02	м	56,1	23,87 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
145	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 2x1,5 кількість: 60*1,02	м	61,2	33,81 -	- -	2069	-	- -	- -	- -
146	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 3x1,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	45,85 -	- -	234	-	- -	- -	- -
147	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	225	5,76 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
148	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	113	13,62 -	- -	1539	-	- -	- -	- -
149	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6x30 мм	шт	231	7,71 -	- -	1781	-	- -	- -	- -
150	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6x30 мм кількість: 2*100	шт	200	0,61 -	- -	122	-	- -	- -	- -
151	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5x35 мм кількість: 2*100	шт	200	0,58 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					63020	36933	1299 211		270,67 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					63020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24788				
		всього заробітна плата, грн.					37144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС авт омат ичний конт акт ний, магніт оконт акт ний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*1*	*215,04* *208,37*	- -	*215*	*208*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
164	*КМ10-668-6*	*Конст рукції для уст ановлення сповіщувача*	*шт*	*2*	*72,93* *72,93*	- -	*146*	*146*	- -	*0,5600* -	*1,12* -
165	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Доводчик дверей механічний)	комплект	1	399,44 112,27	253,59 87,26	399	112	254 87	0,8000 0,5337	0,8 0,53
166	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*3*	*705,79* *705,79*	- -	*2117*	*2117*	- -	*4,8000* -	*14,4* -
167	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	3	676,63 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
168	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*1*	*189,74* *189,74*	- -	*190*	*190*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
169	& С1512-5-7	Коробка монтажна DKC53700	шт	1	45,14 -	- -	45	-	- -	- -	- -
170	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Модуль релейний)	шт	2	259,39 235,26	- -	519	471	- -	1,6000 -	3,2 -
171	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях (Реле контролю фаз) **********	шт	1	260,52 235,26	- -	261	235	- -	1,6000 -	1,6 -
172	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пласт икових кількіст ь: 35+20*	*100м*	*0,55*	*5129,45* *4603,15*	- -	*2821*	*2532*	- -	*32,8000* -	*18,04* -
173	& С1545-89-6-7 варіант 2	Короб монтажний пластиковий 60х40 мм кількість: 35*1,01	м	35,35	118,73 -	- -	4197	-	- -	- -	- -
174	& С1545-89-6-7	Короб монтажний пластиковий 20х20 мм кількість: 20*1,01	м	20,2	31,68 -	- -	640	-	- -	- -	- -
175	*КМ8-411-1*	*Рукав мет алевий, гофрований діамет р до 48 мм*	*100 м*	*0,45*	*9491,98* *6871,26*	*40,26* *7,93*	*4271*	*3092*	*18* *4*	*47,8400* *0,0610*	*21,53* *0,03*
176	& С113-127-1 варіант 1	Рукав металевий в ПВХ ізоляції РЗ-Ц-П-20	м	45	45,54 -	- -	2049	-	- -	- -	- -
177	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1720,78* *1134,17*	- -	*774*	*510*	- -	*8,6000* -	*3,87* -
178	*КБ21-4-7*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави кожного наст упного проводу одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1070,87* *489,27*	- -	*482*	*220*	- -	*3,7100* -	*1,67* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лот ках*	*100м*	*0,2*	*505,37* *313,11*	- -	*101*	*63*	- -	*2,1800* -	*0,44* -
180	*КМ10-55-3*	*Кабель по ст іні цегляній, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 90+55+60+5-45-20*	*100 м*	*1,45*	*7322,83* *7322,83*	- -	*10618*	*10618*	- -	*52,8000* -	*76,56* -
181	& С151-1-38 варіант 1	Кабель J-Y(St) Y-Lg 2x2x0,8 кількість: 90*1,02	м	91,8	29,76 -	- -	2732	-	- -	- -	- -
182	& С152-36-3 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H BD FE180/E30, 2x2x0,8 кількість: 55*1,02	м	56,1	23,87 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
183	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 2x1,5 кількість: 60*1,02	м	61,2	33,81 -	- -	2069	-	- -	- -	- -
184	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 3x1,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	45,85 -	- -	234	-	- -	- -	- -
185	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	225	5,76 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
186	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	113	13,62 -	- -	1539	-	- -	- -	- -
187	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6x30 мм	шт	231	7,71 -	- -	1781	-	- -	- -	- -
188	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6x30 мм кількість: 2*100	шт	200	0,61 -	- -	122	-	- -	- -	- -
189	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5x35 мм кількість: 2*100	шт	200	0,58 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					63020	36933	1299 211		270,67 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					63020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24788				
		всього заробітна плата, грн.					37144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5292				
		Всього будівельні роботи, грн.					**80036**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Доводчик дверей механічний)	комплект	1	399,44 112,27	253,59 87,26	399	112	254 87	0,8000 0,5337	0,8 0,53
204	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*3*	*705,79* *705,79*	- -	*2117*	*2117*	- -	*4,8000* -	*14,4* -
205	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	3	676,63 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
206	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*1*	*189,74* *189,74*	- -	*190*	*190*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
207	& С1512-5-7	Коробка монтажна DKC53700	шт	1	45,14 -	- -	45	-	- -	- -	- -
208	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Модуль релейний)	шт	2	259,39 235,26	- -	519	471	- -	1,6000 -	3,2 -
209	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях (Реле контролю фаз) **********	шт	1	260,52 235,26	- -	261	235	- -	1,6000 -	1,6 -
210	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пласт икових кількіст ь: 35+20*	*100м*	*0,55*	*5129,45* *4603,15*	- -	*2821*	*2532*	- -	*32,8000* -	*18,04* -
211	& С1545-89-6-7 варіант 2	Короб монтажний пластиковий 60х40 мм кількість: 35*1,01	м	35,35	118,73 -	- -	4197	-	- -	- -	- -
212	& С1545-89-6-7	Короб монтажний пластиковий 20х20 мм кількість: 20*1,01	м	20,2	31,68 -	- -	640	-	- -	- -	- -
213	*КМ8-411-1*	*Рукав мет алевий, гофрований діамет р до 48 мм*	*100 м*	*0,45*	*9491,98* *6871,26*	*40,26* *7,93*	*4271*	*3092*	*18* *4*	*47,8400* *0,0610*	*21,53* *0,03*
214	& С113-127-1 варіант 1	Рукав металевий в ПВХ ізоляції РЗ-Ц-П-20	м	45	45,54 -	- -	2049	-	- -	- -	- -
215	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1720,78* *1134,17*	- -	*774*	*510*	- -	*8,6000* -	*3,87* -
216	*КБ21-4-7*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави кожного наст упного проводу одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1070,87* *489,27*	- -	*482*	*220*	- -	*3,7100* -	*1,67* -
217	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лот ках*	*100м*	*0,2*	*505,37* *313,11*	- -	*101*	*63*	- -	*2,1800* -	*0,44* -
218	*КМ10-55-3*	*Кабель по ст іні цегляній, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 90+55+60+5-45-20*	*100 м*	*1,45*	*7322,83* *7322,83*	- -	*10618*	*10618*	- -	*52,8000* -	*76,56* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	& С151-1-38 варіант 1	Кабель J-Y(St) Y-Lg 2x2x0,8 кількість: 90*1,02	м	91,8	29,76 -	- -	2732	-	- -	- -	- -
220	& С152-36-3 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H BD FE180/E30, 2x2x0,8 кількість: 55*1,02	м	56,1	23,87 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
221	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 2x1,5 кількість: 60*1,02	м	61,2	33,81 -	- -	2069	-	- -	- -	- -
222	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 3x1,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	45,85 -	- -	234	-	- -	- -	- -
223	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	225	5,76 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
224	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	113	13,62 -	- -	1539	-	- -	- -	- -
225	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6x30 мм	шт	231	7,71 -	- -	1781	-	- -	- -	- -
226	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6x30 мм кількість: 2*100	шт	200	0,61 -	- -	122	-	- -	- -	- -
227	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5x35 мм кількість: 2*100	шт	200	0,58 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					63020	36933	1299 211		270,67 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					63020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24788				
		всього заробітна плата, грн.					37144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5292				
		Всього будівельні роботи, грн.					**80036**				
		Всього по розділу 6					**80036**				
		Розділ 7. Напрямок № 7. Камера Т-1. Простір під підлогою									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	КМ18-557-3	Монтаж пристрою пожежогасіння розподільного з електропуском (модуль МПП "Бранд-6")	шт	2	2215,01 1870,96	336,89 39,00	4430	3742	674 78	14,0000 0,2457	28 0,49
229	*КМ10-667-10*	*Монт аж т а підключення приладу приймально-конт рольного сист еми порошкового пожежогасіння на 1 напрямок*	*шт*	*1*	*2382,49* *2381,10*	*1,39* *0,27*	*2382*	*2381*	*1* -	*17,6000* *0,0021*	*17,6* -
230	*КМ8-125-3*	*Монт аж т а підключення акумулят ору одноелемент ного, ємкіст ь до 45 А/г*	*шт*	*2*	*155,33* *155,33*	- -	*311*	*311*	- -	*1,1200* -	*2,24* -
231	*КМ10-901-9*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*1*	*379,49* *379,49*	- -	*379*	*379*	- -	*3,2000* -	*3,2* -
232	& С1512-2-2 варіант 2	Бокс монтажний БМ-44+П	шт	1	2325,02 -	- -	2325	-	- -	- -	- -
233	*КМ8-526-1*	*Монт аж т а підключення вимикача авт омат ичного одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлює ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А*	*шт*	*1*	*287,08* *235,26*	*0,26* *0,05*	*287*	*235*	- -	*1,6000* *0,0004*	*1,6* -
234	*КМ10-667-12*	*Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Релейний модуль входу/виходу)*	*шт*	*1*	*1668,33* *1666,94*	*1,39* *0,27*	*1668*	*1667*	*1* -	*12,8000* *0,0021*	*12,8* -
235	*КМ10-667-12*	*Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Модуль входу)*	*шт*	*1*	*1668,33* *1666,94*	*1,39* *0,27*	*1668*	*1667*	*1* -	*12,8000* *0,0021*	*12,8* -
236	*КМ10-668-2*	*Монт аж сповіщувача ПС авт омат ичного димового опт ичного у нормальному виконанні*	*шт*	*6*	*423,97* *416,74*	*1,72* *0,34*	*2544*	*2500*	*10* *2*	*3,2000* *0,0026*	*19,2* *0,02*
237	*КМ10-668-4*	*Монт аж т а підключення сповіщувача авт омат ичного елект роконт акт ного ручного*	*шт*	*4*	*215,04* *208,37*	- -	*860*	*833*	- -	*1,6000* -	*6,4* -
238	*КМ10-668-2*	*Монт аж т а підключення оповіщувача світ ло-звукового у нормальному виконанні кількіст ь: 1+1*	*шт*	*2*	*423,97* *416,74*	*1,72* *0,34*	*848*	*833*	*3* *1*	*3,2000* *0,0026*	*6,4* *0,01*
239	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач ОС авт омат ичний конт акт ний, магніт оконт акт ний на відкривання вікон, дверей*	*шт*	*1*	*215,04* *208,37*	- -	*215*	*208*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
240	*КМ10-668-6*	*Конст рукції для уст ановлення сповіщувача*	*шт*	*2*	*72,93* *72,93*	- -	*146*	*146*	- -	*0,5600* -	*1,12* -
241	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Доводчик дверей механічний)	комплект	1	399,44 112,27	253,59 87,26	399	112	254 87	0,8000 0,5337	0,8 0,53
242	*КМ10-898-13*	*Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці*	*коробка*	*3*	*705,79* *705,79*	- -	*2117*	*2117*	- -	*4,8000* -	*14,4* -
243	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	3	676,63 -	- -	2030	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*1*	*189,74* *189,74*	- -	*190*	*190*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
245	& С1512-5-7	Коробка монтажна DKC53700	шт	1	45,14 -	- -	45	-	- -	- -	- -
246	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Модуль релейний)	шт	2	259,39 235,26	- -	519	471	- -	1,6000 -	3,2 -
247	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях (Реле контролю фаз) **********	шт	1	260,52 235,26	- -	261	235	- -	1,6000 -	1,6 -
248	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пласт икових кількіст ь: 35+20*	*100м*	*0,55*	*5129,45* *4603,15*	- -	*2821*	*2532*	- -	*32,8000* -	*18,04* -
249	& С1545-89-6-7 варіант 2	Короб монтажний пластиковий 60х40 мм кількість: 35*1,01	м	35,35	118,73 -	- -	4197	-	- -	- -	- -
250	& С1545-89-6-7	Короб монтажний пластиковий 20х20 мм кількість: 20*1,01	м	20,2	31,68 -	- -	640	-	- -	- -	- -
251	*КМ8-411-1*	*Рукав мет алевий, гофрований діамет р до 48 мм*	*100 м*	*0,45*	*9491,98* *6871,26*	*40,26* *7,93*	*4271*	*3092*	*18* *4*	*47,8400* *0,0610*	*21,53* *0,03*
252	& С113-127-1 варіант 1	Рукав металевий в ПВХ ізоляції РЗ-Ц-П-20	м	45	45,54 -	- -	2049	-	- -	- -	- -
253	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1720,78* *1134,17*	- -	*774*	*510*	- -	*8,6000* -	*3,87* -
254	*КБ21-4-7*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави кожного наст упного проводу одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1070,87* *489,27*	- -	*482*	*220*	- -	*3,7100* -	*1,67* -
255	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лот ках*	*100м*	*0,2*	*505,37* *313,11*	- -	*101*	*63*	- -	*2,1800* -	*0,44* -
256	*КМ10-55-3*	*Кабель по ст іні цегляній, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 90+55+60+5-45-20*	*100 м*	*1,45*	*7322,83* *7322,83*	- -	*10618*	*10618*	- -	*52,8000* -	*76,56* -
257	& С151-1-38 варіант 1	Кабель J-Y(St) Y-Lg 2х2х0,8 кількість: 90*1,02	м	91,8	29,76 -	- -	2732	-	- -	- -	- -
258	& С152-36-3 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H BD FE180/E30, 2х2х0,8 кількість: 55*1,02	м	56,1	23,87 -	- -	1339	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 2х1,5 кількість: 60*1,02	м	61,2	33,81 -	- -	2069	-	- -	- -	- -
260	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 3х1,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	45,85 -	- -	234	-	- -	- -	- -
261	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	225	5,76 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
262	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	113	13,62 -	- -	1539	-	- -	- -	- -
263	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6х30 мм	шт	231	7,71 -	- -	1781	-	- -	- -	- -
264	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6х30 мм кількість: 2*100	шт	200	0,61 -	- -	122	-	- -	- -	- -
265	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм кількість: 2*100	шт	200	0,58 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					60805	35062	962 172		256,67 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					60805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24781				
		всього заробітна плата, грн.					35234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5036				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76971**				
		Всього по розділу 7					**76971**				
		Розділ 8. Напрямок № 8. Камера Т-2. Простір під підлогою									
266	КМ18-557-3	Монтаж пристрою пожежогасіння розподільного з електропуском (модуль МПП "Бранд-6")	шт	2	2215,01 1870,96	336,89 39,00	4430	3742	674 78	14,0000 0,2457	28 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КМ10-667-10	Монт аж т а підключення приладу приймально-конт рольного сист еми порошкового пожежогасіння на 1 напрямок	шт	1	2382,49 2381,10	1,39 0,27	2382	2381	1 -	17,6000 0,0021	17,6 -
268	КМ8-125-3	Монт аж т а підключення акумулят ору одноелемент ного, ємкіст ь до 45 А/г	шт	2	155,33 155,33	- -	311	311	- -	1,1200 -	2,24 -
269	КМ10-901-9	Ящик прот яжний або коробка, розмір до 500х500 мм	шт	1	379,49 379,49	- -	379	379	- -	3,2000 -	3,2 -
270	& С1512-2-2 варіант 2	Бокс монтажний БМ-44+П	шт	1	2325,02 -	- -	2325	-	- -	- -	- -
271	КМ8-526-1	Монт аж т а підключення вимикача авт омат ичного одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлює ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А	шт	1	287,08 235,26	0,26 0,05	287	235	- -	1,6000 0,0004	1,6 -
272	КМ10-667-12	Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Релейний модуль входу/виходу)	шт	1	1668,33 1666,94	1,39 0,27	1668	1667	1 -	12,8000 0,0021	12,8 -
273	КМ10-667-12	Монт аж т а підключення прист рію проміжного релейного до 5 входів/виходів (Модуль входу)	шт	1	1668,33 1666,94	1,39 0,27	1668	1667	1 -	12,8000 0,0021	12,8 -
274	КМ10-668-2	Монт аж сповіщувача ПС авт омат ичного димового опт ичного у нормальному виконанні	шт	6	423,97 416,74	1,72 0,34	2544	2500	10 2	3,2000 0,0026	19,2 0,02
275	КМ10-668-4	Монт аж т а підключення сповіщувача авт омат ичного елект роконт акт ного ручного	шт	4	215,04 208,37	- -	860	833	- -	1,6000 -	6,4 -
276	КМ10-668-2	Монт аж т а підключення оповіщувача світ ло-звукового у нормальному виконанні кількіст ь: 1+1	шт	2	423,97 416,74	1,72 0,34	848	833	3 1	3,2000 0,0026	6,4 0,01
277	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС авт омат ичний конт акт ний, магніт оконт акт ний на відкривання вікон, дверей	шт	1	215,04 208,37	- -	215	208	- -	1,6000 -	1,6 -
278	КМ10-668-6	Конст рукції для уст ановлення сповіщувача	шт	2	72,93 72,93	- -	146	146	- -	0,5600 -	1,12 -
279	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (Доводчик дверей механічний)	комплект	1	399,44 112,27	253,59 87,26	399	112	254 87	0,8000 0,5337	0,8 0,53
280	КМ10-898-13	Коробка розподільна наст інна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці	коробка	3	705,79 705,79	- -	2117	2117	- -	4,8000 -	14,4 -
281	& С1512-2-2	Коробка «Крома» К4/6	шт	3	676,63 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
282	КМ10-901-8	Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	189,74 189,74	- -	190	190	- -	1,6000 -	1,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	& С1512-5-7	Коробка монтажна DKC53700	шт	1	45,14 -	- -	45	-	- -	- -	- -
284	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Модуль релейний)	шт	2	259,39 235,26	- -	519	471	- -	1,6000 -	3,2 -
285	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях (Реле контролю фаз) **********	шт	1	260,52 235,26	- -	261	235	- -	1,6000 -	1,6 -
286	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пласт икових кількіст ь: 35+20*	*100м*	*0,55*	*5129,45* *4603,15*	- -	*2821*	*2532*	- -	*32,8000* -	*18,04* -
287	& С1545-89-6-7 варіант 2	Короб монтажний пластиковий 60х40 мм кількість: 35*1,01	м	35,35	118,73 -	- -	4197	-	- -	- -	- -
288	& С1545-89-6-7	Короб монтажний пластиковий 20х20 мм кількість: 20*1,01	м	20,2	31,68 -	- -	640	-	- -	- -	- -
289	*КМ8-411-1*	*Рукав мет алевий, гофрований діамет р до 48 мм*	*100 м*	*0,45*	*9491,98* *6871,26*	*40,26* *7,93*	*4271*	*3092*	*18* *4*	*47,8400* *0,0610*	*21,53* *0,03*
290	& С113-127-1 варіант 1	Рукав металевий в ПВХ ізоляції РЗ-Ц-П-20	м	45	45,54 -	- -	2049	-	- -	- -	- -
291	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1720,78* *1134,17*	- -	*774*	*510*	- -	*8,6000* -	*3,87* -
292	*КБ21-4-7*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави кожного наст упного проводу одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,45*	*1070,87* *489,27*	- -	*482*	*220*	- -	*3,7100* -	*1,67* -
293	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лот ках*	*100м*	*0,2*	*505,37* *313,11*	- -	*101*	*63*	- -	*2,1800* -	*0,44* -
294	*КМ10-55-3*	*Кабель по ст іні цегляній, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 90+55+60+5-45-20*	*100 м*	*1,45*	*7322,83* *7322,83*	- -	*10618*	*10618*	- -	*52,8000* -	*76,56* -
295	& С151-1-38 варіант 1	Кабель J-Y(St) Y-Lg 2х2х0,8 кількість: 90*1,02	м	91,8	29,76 -	- -	2732	-	- -	- -	- -
296	& С152-36-3 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H BD FE180/E30, 2х2х0,8 кількість: 55*1,02	м	56,1	23,87 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
297	& С152-36-1	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30, 2х1,5 кількість: 60*1,02	м	61,2	33,81 -	- -	2069	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	& С152-36-2	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30, 3х1,5 кількість: 5*1,02	м	5,1	45,85 -	- -	234	-	- -	- -	- -
299	& С111-88-1	Тримач кабелю металевий UDF8	шт	225	5,76 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
300	& С111-88-1 варіант 1	Тримач кабелю металевий UDF20	шт	113	13,62 -	- -	1539	-	- -	- -	- -
301	& С111-155-77 варіант 2	Дюбель металевий KMW 6х30 мм	шт	231	7,71 -	- -	1781	-	- -	- -	- -
302	& С111-155-77 варіант 1	Дюбель нейлоновий 6х30 мм кількість: 2*100	шт	200	0,61 -	- -	122	-	- -	- -	- -
303	& С111-1479-5 варіант 1	Саморізи 3,5х35 мм кількість: 2*100	шт	200	0,58 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					60805	35062	962 172		256,67 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					60805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24781				
		всього заробітна плата, грн.					35234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5036				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76971**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,01808	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	88	10	77 24	4,6200 6,8331	0,08 0,12
307	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 900-18,08-27	1000м3	0,85492	42060,55 2044,97	40015,58 16003,55	35958	1748	34210 13682	17,2440 102,6324	14,74 87,74
308	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: (18,08+881,92)*0,03	100м3	0,27	36429,99 36429,99	- -	9836	9836	- -	314,1600 -	84,82 -
309	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,27	17181,39 17181,39	- -	4639	4639	- -	150,4500 -	40,62 -
310	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,85492	7629,85 -	7629,85 2310,62	6523	-	6523 1975	- 12,0516	- 10,3
311	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	8,5492	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	35012	20441	14571 6284	18,3600 5,1175	156,96 43,75
312	*КБ34-104-1*	*Улашт ування т рубопроводу з т руб вт оринного поліет илену, до 2-х каналів (фут ляр)*	*км*	*0,9*	*28644,66* *28644,66*	- -	*25780*	*25780*	- -	*222,0000* -	*199,8* -
313	& С111-1301-18	Труба гнучка двошарова поліетиленова, колір чорний, ф160/137 мм	м	900	130,98 -	- -	117882	-	- -	- -	- -
314	*КБ21-4-5*	*Зат ягування у прокладені т руби ф160 мм (фут ляр) рукавів гофрованих ф20 мм*	*100м*	*18*	*2224,82* *2224,82*	- -	*40047*	*40047*	- -	*16,8700* -	*303,66* -
315	& С113-953-1-1	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм	м	1800	16,43 -	- -	29574	-	- -	- -	- -
316	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*18*	*2298,08* *2298,08*	- -	*41365*	*41365*	- -	*16,0000* -	*288* -
317	& С151-1-38 варіант 1	Кабель J-Y(St) Y-Lg 2x2x0,8 кількість: 1800*1,02	м	1836	29,76 -	- -	54639	-	- -	- -	- -
318	*КМ10-901-1*	*Шафа наземна, розмір до 600х600 мм*	*шт*	*12*	*398,11* *398,11*	- -	*4777*	*4777*	- -	*3,2000* -	*38,4* -
319	& С113-2422-14 варіант 1	Колодязь кабельний типу Small Box 1419	шт	12	2236,23 -	- -	26835	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					436188	148736	58521 22904		1127,86 147,78
		Разом будівельні роботи, грн.					436188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					228931				
		всього заробітна плата, грн.					171640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					88506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31501				
		Всього будівельні роботи, грн.					**524694**				
		_ _									
		Всього по розділу 9					**524694**				
		Разом прямі витрати по кошторису					927201	434479	67558 24435		3220,37 157,41
		Разом будівельні роботи, грн.					927201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					425164				
		всього заробітна плата, грн.					458914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					318,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72492				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1147404**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**1147404**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3696,19**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**531406**				

Склав _____ О.В. Стецюк

(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-06

Придбання обладнання системи порошкового пожежогасіння
Трансформаторна підстанція №4. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 6.2_07/24-4-П.СППГ відомості тощо
Кошторисна вартість 1505,011 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Напрямок № 1. РУ-10кВ				
1	2402-4013 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6" ; (маса=0,03)	шт	3	4453,33	13360
2	1602-30005 варіант 2	Прилад керування атоматичними установками пожежогасіння на 1 напрямок ХС-1005-А ; (маса=0,008)	шт	1	81411,40	81411
3	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г ; (маса=0,009)	шт	2	2500,00	5000
4	1602-30007 варіант 10	Ключ доступу FCA1007; (маса=0,000026)	шт	1	5119,56	5120
5	1504-1095 варіант 1	Вмикач автоматичний однофазний 6А; (маса=0,00048)	шт	1	530,16	530
6	1602-30066 варіант 6	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	1	16376,69	16377
7	1602-30066 варіант 7	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	1	5867,86	5868
8	1602-30066 варіант 23	Димовий пожежний сповіщувач колективний ОР110; (маса=0,0007)	шт	2	2127,63	4255
9	1602-30066 варіант 24	Димовий пожежний сповіщувач колективний ОР110 - резервне обладнання ; (маса=0,0007)	шт	1	2127,63	2128
10	1602-30007 варіант 14	База колективного пожежного сповіщувача DB110; (маса=0,000026)	шт	2	248,69	497
11	1602-30007 варіант 15	База колективного пожежного сповіщувача DB110 - резервне обладнання; (маса=0,000026)	шт	1	248,69	249
12	1602-30066 варіант 20	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача DMA-1103D; (маса=0, 0007)	шт	4	2101,45	8406

1	2	3	4	5	6	7
13	1602-30066 варіант 21	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AC (жовтий кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
14	1602-30066 варіант 22	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AB (синій кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
15	1602-30007 варіант 16	Запасне скло ручного пожежного колективного сповіщувача DMZ1196-AD; (маса=0,000026)	шт	2	275,72	551
16	1602-30066 варіант 25	Захисна кришка ручного пожежного колективного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007)	шт	4	673,46	2694
17	1602-20021 варіант 7	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТИ!" С-07С-24; (маса=0,002)	шт	1	970,00	970
18	1602-20021 варіант 8	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! ВИХОДЬ! С-07С-24; (маса=0,002)	шт	1	970,00	970
19	1602-30007 варіант 11	Сповіщувач магнітоконтактний МК-4460; (маса=0,000026)	шт	1	1406,28	1406
20	1602-30007 варіант 12	Кронштейн для сповіщувача магнітоконтактного МК-4000-1; (маса=0,000026)	шт	2	416,87	834
21	1602-20021 варіант 9	Доводчик дверей механічний TS 93 EN 2-5 ; (маса=0,002)	шт	1	9987,50	9988
22	1602-30066 варіант 19	Модуль релейний Z3B171; (маса=0,0007)	шт	2	1438,12	2876
23	1602-30007 варіант 13	Реле контролю фаз ORV-01-A220 або аналог; (маса=0,000026)	шт	1	895,28	895
		Разом по розділу 1				178641
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1655
		Всього по розділу 1				**180296**
		Розділ 2. Напрямок № 2. Камера Т-1				
24	2402-4013 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6" ; (маса=0,03)	шт	2	4453,33	8907
25	1602-30005 варіант 2	Прилад керування атоматичними установками пожежогасіння на 1 напрямок ХС-1005-А ; (маса=0,008)	шт	1	81411,40	81411
26	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г ; (маса=0,009)	шт	2	2500,00	5000
27	1602-30007 варіант 10	Ключ доступу FCA1007; (маса=0,000026)	шт	1	5119,56	5120
28	1504-1095 варіант 1	Вмикач автоматичний однофазний 6А; (маса=0,00048)	шт	1	530,16	530

1	2	3	4	5	6	7
29	1602-30066 варіант 6	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	1	16376,69	16377
30	1602-30066 варіант 7	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	1	5867,86	5868
31	1602-30066 варіант 23	Димовий пожежний сповіщувач колективний OP110; (маса=0,0007)	шт	6	2127,63	12766
32	1602-30066 варіант 24	Димовий пожежний сповіщувач колективний OP110 - резервне обладнання ; (маса=0,0007)	шт	1	2127,63	2128
33	1602-30007 варіант 14	База колективного пожежного сповіщувача DB110; (маса=0,000026)	шт	6	248,69	1492
34	1602-30007 варіант 15	База колективного пожежного сповіщувача DB110 - резервне обладнання; (маса=0,000026)	шт	1	248,69	249
35	1602-30066 варіант 20	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача DMA-1103D; (маса=0, 0007)	шт	4	2101,45	8406
36	1602-30066 варіант 21	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AC (жовтий кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
37	1602-30066 варіант 22	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AB (синій кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
38	1602-30007 варіант 16	Запасне скло ручного пожежного колективного сповіщувача DMZ1196-AD; (маса=0,000026)	шт	2	275,72	551
39	1602-30066 варіант 25	Захисна кришка ручного пожежного колективного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007)	шт	4	673,46	2694
40	1602-20021 варіант 7	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТИ!" C-07C-24; (маса=0, 002)	шт	1	970,00	970
41	1602-20021 варіант 8	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! ВИХОДЬ! C-07C-24; (маса=0,002)	шт	1	970,00	970
42	1602-30007 варіант 11	Сповіщувач магнітоконтактний МК-4460; (маса=0,000026)	шт	1	1406,28	1406
43	1602-30007 варіант 12	Кронштейн для сповіщувача магнітоконтактного МК-4000-1; (маса=0,000026)	шт	2	416,87	834
44	1602-20021 варіант 9	Доводчик дверей механічний TS 93 EN 2-5 ; (маса=0,002)	шт	1	9987,50	9988
45	1602-30066 варіант 19	Модуль релейний Z3B171; (маса=0,0007)	шт	2	1438,12	2876
46	1602-30007 варіант 13	Реле контролю фаз ORV-01-A220 або аналог; (маса=0,000026)	шт	1	895,28	895
		Разом по розділу 2				183694
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1691

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				**185385**
		Розділ 3. Напрямок № 3. Камера Т-2				
47	2402-4013 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6" ; (маса=0,03)	шт	2	4453,33	8907
48	1602-30005 варіант 2	Прилад керування атоматичними установками пожежогасіння на 1 напрямок ХС-1005-А ; (маса=0,008)	шт	1	81411,40	81411
49	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г ; (маса=0,009)	шт	2	2500,00	5000
50	1602-30007 варіант 10	Ключ доступу FCA1007; (маса=0,000026)	шт	1	5119,56	5120
51	1504-1095 варіант 1	Вмикач автоматичний однофазний 6А; (маса=0,00048)	шт	1	530,16	530
52	1602-30066 варіант 6	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	1	16376,69	16377
53	1602-30066 варіант 7	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	1	5867,86	5868
54	1602-30066 варіант 23	Димовий пожежний сповіщувач колективний ОР110; (маса=0,0007)	шт	6	2127,63	12766
55	1602-30066 варіант 24	Димовий пожежний сповіщувач колективний ОР110 - резервне обладнання ; (маса=0,0007)	шт	1	2127,63	2128
56	1602-30007 варіант 14	База колективного пожежного сповіщувача DB110; (маса=0,000026)	шт	6	248,69	1492
57	1602-30007 варіант 15	База колективного пожежного сповіщувача DB110 - резервне обладнання; (маса=0,000026)	шт	1	248,69	249
58	1602-30066 варіант 20	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача DMA-1103D; (маса=0, 0007)	шт	4	2101,45	8406
59	1602-30066 варіант 21	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AC (жовтий кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
60	1602-30066 варіант 22	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AB (синій кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
61	1602-30007 варіант 16	Запасне скло ручного пожежного колективного сповіщувача DMZ1196-AD; (маса=0,000026)	шт	2	275,72	551
62	1602-30066 варіант 25	Захисна кришка ручного пожежного колективного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007)	шт	4	673,46	2694
63	1602-20021 варіант 7	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТИ!" С-07С-24; (маса=0, 002)	шт	1	970,00	970
64	1602-20021 варіант 8	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! ВИХОДЬ! С-07С-24; (маса=0,002)	шт	1	970,00	970

1	2	3	4	5	6	7
65	1602-30007 варіант 11	Сповіщувач магнітоконтактний МК-4460; (маса=0,000026)	шт	1	1406,28	1406
66	1602-30007 варіант 12	Кронштейн для сповіщувача магнітоконтактного МК-4000-1; (маса=0,000026)	шт	2	416,87	834
67	1602-20021 варіант 9	Доводчик дверей механічний TS 93 EN 2-5 ; (маса=0,002)	шт	1	9987,50	9988
68	1602-30066 варіант 19	Модуль релейний Z3B171; (маса=0,0007)	шт	2	1438,12	2876
69	1602-30007 варіант 13	Реле контролю фаз ORV-01-A220 або аналог; (маса=0,000026)	шт	1	895,28	895
		Разом по розділу 3				183694
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1691
		Всього по розділу 3				**185385**
		Розділ 4. Напрямок № 4. РУ-0,4кВ				
70	2402-4013 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6" ; (маса=0,03)	шт	3	4453,33	13360
71	1602-30005 варіант 2	Прилад керування атоматичними установками пожежогасіння на 1 напрямок ХС-1005-А ; (маса=0,008)	шт	1	81411,40	81411
72	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г ; (маса=0,009)	шт	2	2500,00	5000
73	1602-30007 варіант 10	Ключ доступу FCA1007; (маса=0,000026)	шт	1	5119,56	5120
74	1504-1095 варіант 1	Вмикач автоматичний однофазний 6А; (маса=0,00048)	шт	1	530,16	530
75	1602-30066 варіант 6	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	1	16376,69	16377
76	1602-30066 варіант 7	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	1	5867,86	5868
77	1602-30066 варіант 23	Димовий пожежний сповіщувач колективний ОР110; (маса=0,0007)	шт	6	2127,63	12766
78	1602-30066 варіант 24	Димовий пожежний сповіщувач колективний ОР110 - резервне обладнання ; (маса=0,0007)	шт	1	2127,63	2128
79	1602-30007 варіант 14	База колективного пожежного сповіщувача DB110; (маса=0,000026)	шт	6	248,69	1492
80	1602-30007 варіант 15	База колективного пожежного сповіщувача DB110 - резервне обладнання; (маса=0,000026)	шт	1	248,69	249

1	2	3	4	5	6	7
81	1602-30066 варіант 20	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача DMA-1103D; (маса=0, 0007)	шт	4	2101,45	8406
82	1602-30066 варіант 21	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AC (жовтий кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
83	1602-30066 варіант 22	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AB (синій кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
84	1602-30007 варіант 16	Запасне скло ручного пожежного колективного сповіщувача DMZ1196-AD; (маса=0,000026)	шт	2	275,72	551
85	1602-30066 варіант 25	Захисна кришка ручного пожежного колективного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007)	шт	4	673,46	2694
86	1602-20021 варіант 7	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТИ!" С-07С-24; (маса=0, 002)	шт	1	970,00	970
87	1602-20021 варіант 8	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! ВИХОДЬ! С-07С-24; (маса=0,002)	шт	1	970,00	970
88	1602-30007 варіант 11	Сповіщувач магнітоконтактний МК-4460; (маса=0,000026)	шт	1	1406,28	1406
89	1602-30007 варіант 12	Кронштейн для сповіщувача магнітоконтактного МК-4000-1; (маса=0,000026)	шт	2	416,87	834
90	1602-20021 варіант 9	Доводчик дверей механічний TS 93 EN 2-5 ; (маса=0,002)	шт	1	9987,50	9988
91	1602-30066 варіант 19	Модуль релейний Z3B171; (маса=0,0007)	шт	2	1438,12	2876
92	1602-30007 варіант 13	Реле контролю фаз ORV-01-A220 або аналог; (маса=0,000026)	шт	1	895,28	895
		Разом по розділу 4				188147
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1741
		Всього по розділу 4				**189888**
		Розділ 5. Напрямок № 5. РУ-10кВ. Простір під підлогою				
93	2402-4013 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6" ; (маса=0,03)	шт	3	4453,33	13360
94	1602-30005 варіант 2	Прилад керування атоматичними установками пожежогасіння на 1 напрямок ХС-1005-А ; (маса=0,008)	шт	1	81411,40	81411
95	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г ; (маса=0,009)	шт	2	2500,00	5000
96	1602-30007 варіант 10	Ключ доступу FCA1007; (маса=0,000026)	шт	1	5119,56	5120

1	2	3	4	5	6	7
97	1504-1095 варіант 1	Вмикач автоматичний однофазний 6А; (маса=0,00048)	шт	1	530,16	530
98	1602-30066 варіант 6	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	1	16376,69	16377
99	1602-30066 варіант 7	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	1	5867,86	5868
100	1602-30066 варіант 23	Димовий пожежний сповіщувач колективний OP110; (маса=0,0007)	шт	6	2127,63	12766
101	1602-30066 варіант 24	Димовий пожежний сповіщувач колективний OP110 - резервне обладнання ; (маса=0,0007)	шт	1	2127,63	2128
102	1602-30007 варіант 14	База колективного пожежного сповіщувача DB110; (маса=0,000026)	шт	6	248,69	1492
103	1602-30007 варіант 15	База колективного пожежного сповіщувача DB110 - резервне обладнання; (маса=0,000026)	шт	1	248,69	249
104	1602-30066 варіант 20	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача DMA-1103D; (маса=0, 0007)	шт	4	2101,45	8406
105	1602-30066 варіант 21	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AC (жовтий кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
106	1602-30066 варіант 22	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AB (синій кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
107	1602-30007 варіант 16	Запасне скло ручного пожежного колективного сповіщувача DMZ1196-AD; (маса=0,000026)	шт	2	275,72	551
108	1602-30066 варіант 25	Захисна кришка ручного пожежного колективного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007)	шт	4	673,46	2694
109	1602-20021 варіант 7	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТИ!" C-07C-24; (маса=0, 002)	шт	1	970,00	970
110	1602-20021 варіант 8	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! ВИХОДЬ! C-07C-24; (маса=0,002)	шт	1	970,00	970
111	1602-30007 варіант 11	Сповіщувач магнітоконтактний МК-4460; (маса=0,000026)	шт	1	1406,28	1406
112	1602-30007 варіант 12	Кронштейн для сповіщувача магнітоконтактного МК-4000-1; (маса=0,000026)	шт	2	416,87	834
113	1602-20021 варіант 9	Доводчик дверей механічний TS 93 EN 2-5 ; (маса=0,002)	шт	1	9987,50	9988
114	1602-30066 варіант 19	Модуль релейний Z3B171; (маса=0,0007)	шт	2	1438,12	2876
115	1602-30007 варіант 13	Реле контролю фаз ORV-01-A220 або аналог; (маса=0,000026)	шт	1	895,28	895
		Разом по розділу 5				188147

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1741
		Всього по розділу 5				**189888**
		Розділ 6. Напрямок № 6. РУ-0,4кВ. Простір під підлогою				
116	2402-4013 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6" ; (маса=0,03)	шт	3	4453,33	13360
117	1602-30005 варіант 2	Прилад керування атоматичними установками пожежогасіння на 1 напрямок ХС-1005-А ; (маса=0,008)	шт	1	81411,40	81411
118	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г ; (маса=0,009)	шт	2	2500,00	5000
119	1602-30007 варіант 10	Ключ доступу FCA1007; (маса=0,000026)	шт	1	5119,56	5120
120	1504-1095 варіант 1	Вмикач автоматичний однофазний 6А; (маса=0,00048)	шт	1	530,16	530
121	1602-30066 варіант 6	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	1	16376,69	16377
122	1602-30066 варіант 7	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	1	5867,86	5868
123	1602-30066 варіант 23	Димовий пожежний сповіщувач колективний ОР110; (маса=0,0007)	шт	6	2127,63	12766
124	1602-30066 варіант 24	Димовий пожежний сповіщувач колективний ОР110 - резервне обладнання ; (маса=0,0007)	шт	1	2127,63	2128
125	1602-30007 варіант 14	База колективного пожежного сповіщувача DB110; (маса=0,000026)	шт	6	248,69	1492
126	1602-30007 варіант 15	База колективного пожежного сповіщувача DB110 - резервне обладнання; (маса=0,000026)	шт	1	248,69	249
127	1602-30066 варіант 20	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача DMA-1103D; (маса=0, 0007)	шт	4	2101,45	8406
128	1602-30066 варіант 21	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AC (жовтий кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
129	1602-30066 варіант 22	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AB (синій кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
130	1602-30007 варіант 16	Запасне скло ручного пожежного колективного сповіщувача DMZ1196-AD; (маса=0,000026)	шт	2	275,72	551
131	1602-30066 варіант 25	Захисна кришка ручного пожежного колективного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007)	шт	4	673,46	2694
132	1602-20021 варіант 7	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТИ!" С-07С-24; (маса=0, 002)	шт	1	970,00	970
133	1602-20021 варіант 8	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! ВИХОДЬ! С-07С-24; (маса=0,002)	шт	1	970,00	970

1	2	3	4	5	6	7
134	1602-30007 варіант 11	Сповіщувач магнітоконтактний МК-4460; (маса=0,000026)	шт	1	1406,28	1406
135	1602-30007 варіант 12	Кронштейн для сповіщувача магнітоконтактного МК-4000-1; (маса=0,000026)	шт	2	416,87	834
136	1602-20021 варіант 9	Доводчик дверей механічний TS 93 EN 2-5 ; (маса=0,002)	шт	1	9987,50	9988
137	1602-30066 варіант 19	Модуль релейний Z3B171; (маса=0,0007)	шт	2	1438,12	2876
138	1602-30007 варіант 13	Реле контролю фаз ORV-01-A220 або аналог; (маса=0,000026)	шт	1	895,28	895
		Разом по розділу 6				188147
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1741
		Всього по розділу 6				**189888**
		Розділ 7. Напрямок № 7. Камера Т-1. Простір під підлогою				
139	2402-4013 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6" ; (маса=0,03)	шт	2	4453,33	8907
140	1602-30005 варіант 2	Прилад керування атоматичними установками пожежогасіння на 1 напрямок ХС-1005-А ; (маса=0,008)	шт	1	81411,40	81411
141	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г ; (маса=0,009)	шт	2	2500,00	5000
142	1602-30007 варіант 10	Ключ доступу FCA1007; (маса=0,000026)	шт	1	5119,56	5120
143	1504-1095 варіант 1	Вмикач автоматичний однофазний 6А; (маса=0,00048)	шт	1	530,16	530
144	1602-30066 варіант 6	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	1	16376,69	16377
145	1602-30066 варіант 7	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	1	5867,86	5868
146	1602-30066 варіант 23	Димовий пожежний сповіщувач колективний ОР110; (маса=0,0007)	шт	6	2127,63	12766
147	1602-30066 варіант 24	Димовий пожежний сповіщувач колективний ОР110 - резервне обладнання ; (маса=0,0007)	шт	1	2127,63	2128
148	1602-30007 варіант 14	База колективного пожежного сповіщувача DB110; (маса=0,000026)	шт	6	248,69	1492
149	1602-30007 варіант 15	База колективного пожежного сповіщувача DB110 - резервне обладнання; (маса=0,000026)	шт	1	248,69	249

1	2	3	4	5	6	7
150	1602-30066 варіант 20	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача DMA-1103D; (маса=0, 0007)	шт	4	2101,45	8406
151	1602-30066 варіант 21	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AC (жовтий кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
152	1602-30066 варіант 22	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AB (синій кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
153	1602-30007 варіант 16	Запасне скло ручного пожежного колективного сповіщувача DMZ1196-AD; (маса=0,000026)	шт	2	275,72	551
154	1602-30066 варіант 25	Захисна кришка ручного пожежного колективного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007)	шт	4	673,46	2694
155	1602-20021 варіант 7	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТИ!" С-07С-24; (маса=0, 002)	шт	1	970,00	970
156	1602-20021 варіант 8	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! ВИХОДЬ! С-07С-24; (маса=0,002)	шт	1	970,00	970
157	1602-30007 варіант 11	Сповіщувач магнітоконтактний МК-4460; (маса=0,000026)	шт	1	1406,28	1406
158	1602-30007 варіант 12	Кронштейн для сповіщувача магнітоконтактного МК-4000-1; (маса=0,000026)	шт	2	416,87	834
159	1602-20021 варіант 9	Доводчик дверей механічний TS 93 EN 2-5 ; (маса=0,002)	шт	1	9987,50	9988
160	1602-30066 варіант 19	Модуль релейний Z3B171; (маса=0,0007)	шт	2	1438,12	2876
161	1602-30007 варіант 13	Реле контролю фаз ORV-01-A220 або аналог; (маса=0,000026)	шт	1	895,28	895
		Разом по розділу 7				183694
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1691
		Всього по розділу 7				**185385**
		Розділ 8. Напрямок № 8. Камера Т-2. Простір під підлогою				
162	2402-4013 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6" ; (маса=0,03)	шт	2	4453,33	8907
163	1602-30005 варіант 2	Прилад керування атоматичними установками пожежогасіння на 1 напрямок ХС-1005-А ; (маса=0,008)	шт	1	81411,40	81411
164	1516-8013 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 18А/г ; (маса=0,009)	шт	2	2500,00	5000
165	1602-30007 варіант 10	Ключ доступу FCA1007; (маса=0,000026)	шт	1	5119,56	5120

1	2	3	4	5	6	7
166	1504-1095 варіант 1	Вмикач автоматичний однофазний 6А; (маса=0,00048)	шт	1	530,16	530
167	1602-30066 варіант 6	Релейний модуль входу/виходу (4 входи/4 виходи) FDCIO222; (маса=0,0007)	шт	1	16376,69	16377
168	1602-30066 варіант 7	Модуль входу (4 входи) FDCI222; (маса=0,0007)	шт	1	5867,86	5868
169	1602-30066 варіант 23	Димовий пожежний сповіщувач колективний ОР110; (маса=0,0007)	шт	6	2127,63	12766
170	1602-30066 варіант 24	Димовий пожежний сповіщувач колективний ОР110 - резервне обладнання ; (маса=0,0007)	шт	1	2127,63	2128
171	1602-30007 варіант 14	База колективного пожежного сповіщувача DB110; (маса=0,000026)	шт	6	248,69	1492
172	1602-30007 варіант 15	База колективного пожежного сповіщувача DB110 - резервне обладнання; (маса=0,000026)	шт	1	248,69	249
173	1602-30066 варіант 20	Модуль ручного пожежного колективного сповіщувача DMA-1103D; (маса=0, 0007)	шт	4	2101,45	8406
174	1602-30066 варіант 21	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AC (жовтий кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
175	1602-30066 варіант 22	Корпус ручного пожежного колективного сповіщувача DMA1192-AB (синій кольор); (маса=0,0007)	шт	2	3564,06	7128
176	1602-30007 варіант 16	Запасне скло ручного пожежного колективного сповіщувача DMZ1196-AD; (маса=0,000026)	шт	2	275,72	551
177	1602-30066 варіант 25	Захисна кришка ручного пожежного колективного сповіщувача FDMC291; (маса=0,0007)	шт	4	673,46	2694
178	1602-20021 варіант 7	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТИ!" С-07С-24; (маса=0, 002)	шт	1	970,00	970
179	1602-20021 варіант 8	Оповіщувач світло-звуковий "ПОРОШОК! ВИХОДЬ! С-07С-24; (маса=0,002)	шт	1	970,00	970
180	1602-30007 варіант 11	Сповіщувач магнітоконтактний МК-4460; (маса=0,000026)	шт	1	1406,28	1406
181	1602-30007 варіант 12	Кронштейн для сповіщувача магнітоконтактного МК-4000-1; (маса=0,000026)	шт	2	416,87	834
182	1602-20021 варіант 9	Доводчик дверей механічний TS 93 EN 2-5 ; (маса=0,002)	шт	1	9987,50	9988
183	1602-30066 варіант 19	Модуль релейний Z3B171; (маса=0,0007)	шт	2	1438,12	2876
184	1602-30007 варіант 13	Реле контролю фаз ORV-01-A220 або аналог; (маса=0,000026)	шт	1	895,28	895
		Разом по розділу 8				183694

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1691
		Всього по розділу 8				**185385**
		Розділ 9. Резервне обладнання				
185	2402-4013 варіант 3	Модуль порошкового пожежогасіння "Бранд-6" - резервне обладнання; (маса=0,03)	шт	3	4453,33	13360
		Разом по розділу 9				13360
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				151
		Всього по розділу 9				**13511**
		Разом				**1491218**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13793
		Всього по кошторису				**1505011**

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 04-01-07

на Налагодження системи порошкового пожежогасіння

Трансформаторна підстанція №4. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	49,374	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19549	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	39,051	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	8	1606,27	12850	8,1400	65,12
2	ПЖ5-45	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій многошлейфний, за кожний шлейф	шт	8	193,38	1547	0,9800	7,84
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий кількість: 2+6*7	шт	44	355,19	15628	1,8000	79,2
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний кількість: 4*8	шт	32	140,10	4483	0,7100	22,72
5	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач магнітоконтактний	шт	8	122,34	979	0,6200	4,96
		Разом прямі витрати по кошторису				35487		179,84
		всього заробітна плата, грн.				35487		
		Разом будівельні роботи, грн.				35487		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				13887		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				15,65		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				3564		
		Всього будівельні роботи, грн.				**49374**		
		Всього по кошторису, грн.				**49374**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**195,49**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**39051**		

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Мережі електропостачання 10 кВ, 0,4 кВ. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	6855,843	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,90688	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	760,141	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ	4707,89	-	4707,89	2,09884	321,396	-
2	04-02-02	на будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ	2123,601	-	2123,601	2,71164	419,483	-
3	04-02-03	на пусконалагоджувальні роботи КЛ-0,4 кВ	12,563	-	12,563	0,04974	9,937	-
4	04-02-04	на пусконалагоджувальні роботи КЛ 10 кВ	11,789	-	11,789	0,04666	9,325	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	6855,843	-	6855,843	4,90688	760,141	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис (ініціали, прізвище))

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис (ініціали, прізвище))

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01

на будівельно-монтажні роботи КЛ 10 кВ

Мережі електропостачання 10 кВ, 0,4 кВ. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 22_07/24-П.ЕП

Кошторисна вартість	4707,890	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,09884	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	321,396	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: R2((0,596*912+1,093*30)-401)	1000м3	0,17534	49581,66 2564,39	46980,90 16481,15	8694	450	8238 2890	21,6240 90,0068	3,79 15,78
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 175,34*1,65	т	289,311	65,02 -	65,02 16,10	18811	-	18811 4658	- 0,0990	- 28,64
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,17534	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	849	96	749 229	4,6200 6,8331	0,81 1,2
4	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: R2((0,409*912+0,933*30)-17,3)	1000м3	0,3837	31221,96 2204,35	29017,61 10719,23	11980	846	11134 4113	18,5880 59,3762	7,13 22,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((175,34+401)*0,03)	100м3	0,173	27913,89 27913,89	- -	4829	4829	- -	240,7200 -	41,64 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,173	17181,39 17181,39	- -	2972	2972	- -	150,4500 -	26,03 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3837	7629,85 -	7629,85 2310,62	2928	-	2928 887	- 12,0516	- 4,62
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,837	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	15714	9174	6540 2820	18,3600 5,1175	70,45 19,64
		Разом прямі витрати по розділу 1					66777	18367	48400 15597		149,85 92,66
		Разом будівельні роботи, грн.					66777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					33964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6632				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84694**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ34-103-2*	*Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, більше 2-х каналів кількіст ь: 0,03*3*	*км*	*0,09*	*26709,21* *26709,21*	- -	*2404*	*2404*	- -	*207,0000* -	*18,63* -
14	& С113-1451-8-Ц варіант 1	Труби гнучкі гофровані ПЕ, Дзовн/Двн=160/134 мм ДКС (121916)	м	90	146,39 -	- -	13175	-	- -	- -	- -
15	& С113-1544-5 варіант 1	Кільце ущільнююче до труби, діаметр 160 мм, ДКС (016160)	шт	10	62,97 -	- -	630	-	- -	- -	- -
16	& С113-1491-2-Ш варіант 1	Заглушка для захисту ПЕ-труб діаметром 160 мм, ДКС (023160)	шт	10	170,05 -	- -	1701	-	- -	- -	- -
17	*КБ34-99-1*	*Улашт ування уведення кабелів в ТП-10/0,4 кВ*	*1 увед.*	*6*	*1535,92* *1381,64*	- -	*9216*	*8290*	- -	*10,8000* -	*64,8* -
18	*КМ8-141-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладає ться у гот ових т раншеях без покрит т ів, маса 1 м до 2 кг кількіст ь: 912*6*	*100 м*	*54,72*	*3794,45* *2757,70*	*965,98* *391,25*	*207632*	*150901*	*52858* *21409*	*19,2000* *2,3124*	*1050,62* *126,53*
19	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг кількіст ь: 30*6*	*100 м*	*1,8*	*4145,40* *3447,12*	*610,20* *230,90*	*7462*	*6205*	*1098* *416*	*24,0000* *1,2218*	*43,2* *2,2*
20	*КМ8-147-11*	*Кабель до 35 кВ, що прокладає ться по уст ановлених конст рукціях і лот ках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг кількіст ь: 40*6*	*100 м*	*2,4*	*6587,49* *4136,54*	*2304,99* *817,20*	*15810*	*9928*	*5532* *1961*	*28,8000* *5,3784*	*69,12* *12,91*
21	& С151-233-1	Кабель силовий напругою 20 кВ з алюмінієвими жилами, ізоляцією із шитого поліетилену АПвЭгаПу-20, перерізом 1х120(г)/35 мм2 кількість: ((912+30+40)*6)*1,02	м	6009,84	671,73 -	- -	4036990	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальної лент ої*	*100 м*	*9,12*	*502,49* *488,34*	*14,15* *6,98*	*4583*	*4454*	*129* *64*	*3,4000* *0,0468*	*31,01* *0,43*
23	& С111-1721-1 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно, кабель вище 1 кВ", шириною 250 мм кількість: 912*1,05	м	957,6	4,48 -	- -	4290	-	- -	- -	- -
24	*КМ8-165-9*	*Монт аж муфт и кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2* Н15=1,2 Н16=1,2	*шт*	*6*	*2930,41* *2926,02*	- -	*17582*	*17556*	- -	*17,2800* -	*103,68* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С1000-24-1-Ш варіант 1	Муфта кабельна кінцева 20 кВ внутрішньої установки, пер. 120-240 мм2 E3UETH 24 120-240 CM SICAME (1 комплект - 3 шт.)	компл.	6	6841,02 -	- -	41046	-	- -	- -	- -
26	С1545-413-1 варіант 1	Стяжка, L=550мм, CCE 550-12,7 SICAME	шт	1924	20,42 -	- -	39288	-	- -	- -	- -
27	& С1555-393-1-1	Джгутовий плетений шнур, діаметр 6 мм	м	50	11,05 -	- -	553	-	- -	- -	- -
28	*КМ8-155-1*	*Ущільнення кабелю КЛ-10кВ в т рубах ущільнюючою масою*	*прохід*	*10*	*133,58* *133,58*	- -	*1336*	*1336*	- -	*0,9300* -	*9,3* -
29	& С142-10-2-1	Глина водонепроникна	м3	0,09	1050,08 -	- -	95	-	- -	- -	- -
30	*КМ8-178-2*	*Покажчик місця розт ашування перет ину т рас кабелів (підземний маркер поворот у КЛ-10 кВ)*	*шт*	*4*	*345,11* *345,11*	- -	*1380*	*1380*	- -	*2,6500* -	*10,6* -
31	& С1000-29 варіант 1	Пасивний підземний маркер повороту КЛ-10 кВ Omnimarker II TE-OM-09 TEMPO	шт	4	708,21 -	- -	2833	-	- -	- -	- -
32	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,005	164516,26 -	- -	823	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4507759	219739	59617 23850		1521,85 142,07
		Разом будівельні роботи, грн.					4507759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4228403				
		всього заробітна плата, грн.					243589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115437				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37211				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4623196**				
		Всього по розділу 2					**4623196**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4574536	238106	108017 39447		1671,7 234,73
		Разом будівельні роботи, грн.					4574536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4228413				
		всього заробітна плата, грн.					277553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					133354				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43843				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4707890**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**4707890**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2098,84**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**321396**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02

на будівельно-монтажні роботи КЛ-0,4 кВ

Мережі електропостачання 10 кВ, 0,4 кВ. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 22_07/24-П.ЕП

Кошторисна вартість	2123,601	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,71164	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	419,483	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: R2((0,383*560+0,777*76+0, 468*178+0,888*28+0,596*97+1,055*43+0, 723*293+0,979*50)-544,85)	1000м3	0,20082	49581,66 2564,39	46980,90 16481,15	9957	515	9435 3310	21,6240 90,0068	4,34 18,08
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 200,82*1,65	т	331,353	65,02 -	65,02 16,10	21545	-	21545 5335	- 0,0990	- 32,8
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,20082	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	973	110	858 262	4,6200 6,8331	0,93 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: R2((0,272*560+0,701*76+0, 316*178+0,774*28+0,404*97+0,903*43+0, 512*293+0,666*50)-22,4)	1000м3	0,52245	31221,96 2204,35	29017,61 10719,23	16312	1152	15160 5600	18,5880 59,3762	9,71 31,02
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((200,82+544,85)*0,03)	100м3	0,224	27913,89 27913,89	- -	6253	6253	- -	240,7200 -	53,92 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,224	17181,39 17181,39	- -	3849	3849	- -	150,4500 -	33,7 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,52245	7629,85 -	7629,85 2310,62	3986	-	3986 1207	- 12,0516	- 6,3
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,2245	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	21396	12492	8904 3840	18,3600 5,1175	95,92 26,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					84271	24371	59888 19554		198,52 116,31
		Разом будівельні роботи, грн.					84271				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12				
		всього заробітна плата, грн.					43925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8609				
		Всього будівельні роботи, грн.					**107490**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**107490**				
		Розділ 2. Прокладання кабелів КЛ-0,4 кВ									
9	*КМ8-142-1*	*Улашт ування пост елі при одному кабелі у т раншеї* *кількіст ь: 560+178+97+293+50*	*100 м*	*11,78*	*1378,85* *1378,85*	- -	*16243*	*16243*	- -	*9,6000* -	*113,09* -
10	*КМ8-142-2*	*Додават и до норми 8-142-1 на кожний наст упний кабель при улашт уванні пост елі*	*100 м*	*1,78*	*459,62* *459,62*	- -	*818*	*818*	- -	*3,2000* -	*5,7* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	*КМ8-142-2 к=2*	*Додават и до норми 8-142-1 на кожний наст упний кабель при улашт уванні пост елі (два кабелі)* Н1=2	*100 м*	*0,97*	*919,23* *919,23*	- -	*892*	*892*	- -	*6,4000* -	*6,21* -
12	*КМ8-142-2 к=3*	*Додават и до норми 8-142-1 на кожний наст упний кабель при улашт уванні пост елі (т ри кабелі)* Н1=3	*100 м*	*2,93*	*1378,85* *1378,85*	- -	*4040*	*4040*	- -	*9,6000* -	*28,13* -
13	*КМ8-142-2 к=5*	*Додават и до норми 8-142-1 на кожний наст упний кабель при улашт уванні пост елі (п'ят ь кабелів)* Н1=5	*100 м*	*0,5*	*2298,08* *2298,08*	- -	*1149*	*1149*	- -	*16,0000* -	*8* -
14	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: R2((0,3*560+0,4*178+0,55*97+0,7*293+1*50)*0,1*1,1)	м3	60,24	1040,20 -	- -	62662	-	- -	- -	- -
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям - піском (поверх труби)	100м3	0,224	17181,39 17181,39	- -	3849	3849	- -	150,4500 -	33,7 -
16	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: R2((152,21-60,24/1,1)*1,1)	м3	107,19	1040,20 -	- -	111499	-	- -	- -	- -
17	*КБ34-104-1*	*Улашт ування т рубопроводу з т руб вт оринного поліет илену, до 2-х каналів кількіст ь: 0,076*2*	*км*	*0,152*	*29928,56* *28644,66*	- -	*4549*	*4354*	- -	*222,0000* -	*33,74* -
18	*КБ34-104-2*	*Улашт ування т рубопроводу з т руб вт оринного поліет илену, більше 2-х каналів кількіст ь: 0,028*3+0,043*4*	*км*	*0,256*	*27954,46* *26709,21*	- -	*7156*	*6838*	- -	*207,0000* -	*52,99* -
19	& С113-1451-3	Труба поліетиленова гнучка двошарова двохстінна d=110/94мм (121911) ДКС кількість: 76*2+28*3+43*4	м	408	69,70 -	- -	28438	-	- -	- -	- -
20	& С113-2304-1	Кільце ущільнююче для труби ПВХ діаметром 110 мм (016110) ДКС	шт	18	36,71 -	- -	661	-	- -	- -	- -
21	& С113-1489-1	Заглушка для ПЕ труби d110 мм (023110) ДКС ----------	шт	6	142,58 -	- -	855	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладає ься у гот ових т раншеях без покрит т ів, маса 1 м до 6 кг (АВВГ 4*240мм2) (+т ех.запас 5%) кількіст ь: (364+364)*1,05	100 м	7,644	7134,43 4136,54	2850,81 1154,68	54536	31620	21792 8826	28,8000 6,8244	220,15 52,17
23	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг (АВВГ 4*240мм2 - перет ини доріг) кількіст ь: (16+16+2+4)*1,05	100 м	0,399	7460,79 5515,39	1771,08 670,16	2977	2201	707 267	38,4000 3,5462	15,32 1,41
24	КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладає ься по уст ановлених конст рукціях і лот ках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг (АВВГ 4*240мм2) кількіст ь: (8+8)*1,05	100 м	0,168	11128,06 7124,05	2132,22 863,62	1870	1197	358 145	49,6000 5,1042	8,33 0,86
25	& С151-66-1 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВВГ перерізом 4х240 мм2 кількість: (764,4+39,9+16,8)*1,02 ----------	м	837,522	643,25 -	- -	538736	-	- -	- -	- -
26	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладає ься у гот ових т раншеях без покрит т ів, маса 1 м до 2 кг (АВВГ 4*70мм2) кількіст ь: (38+38)*1,05	100 м	0,798	3823,89 2757,70	965,98 391,25	3051	2201	771 312	19,2000 2,3124	15,32 1,85
27	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (АВВГ 4*70мм2) кількіст ь: (39+39+4+2)*1,05	100 м	0,882	4177,80 3447,12	610,20 230,90	3685	3040	538 204	24,0000 1,2218	21,17 1,08
28	КМ8-147-11	Кабель до 35 кВ, що прокладає ься по уст ановлених конст рукціях і лот ках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг (АВВГ 4*70мм2 в РУ-0,4 кВ т а в ВРП) кількіст ь: (8+8)*1,05	100 м	0,168	6642,97 4136,54	730,37 295,83	1116	695	123 50	28,8000 1,7484	4,84 0,29
29	& С151-50-1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВВГ перерізом 4х70мм2 кількість: (79,8+88,2+16,8)*1,02 ----------	м	188,496	203,41 -	- -	38342	-	- -	- -	- -
30	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладає ься у гот ових т раншеях без покрит т ів, маса 1 м до 1 кг (АВВГ 4*50 мм2) кількіст ь: (30+4+467)*1,05	100 м	5,2605	3277,98 2527,89	659,69 267,20	17244	13298	3470 1406	17,6000 1,5792	92,58 8,31
31	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (АВВГ 4*50 мм2) кількіст ь: (30+61+4+4+4)*1,05	100 м	1,0815	2803,00 2298,08	416,72 157,68	3031	2485	451 171	16,0000 0,8344	17,3 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	*КМ8-147-10*	*Кабель до 35 кВ, що прокладає ься по уст ановлених конст рукціях і лот ках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг (АВВГ 4*50 мм2 в РУ-0,4 кВ т а в ВРП) кількіст ь: (8+8+8)*1,05*	*100 м*	*0,252*	*5634,46* *3447,12*	*435,87* *176,54*	*1420*	*869*	*110* *44*	*24,0000* *1,0434*	*6,05* *0,26*
33	& С151-49-2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВВГ перерізом 4х50 мм2 кількість: (526,05+108,15+25,2)*1,02 ----------	м	672,588	141,60 -	- -	95238	-	- -	- -	- -
34	*КМ8-141-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладає ься у г от ових т раншеях без покрит т ів, маса 1 м до 1 кг (АВВГ 4*25 мм2) кількіст ь: (2+234+234)*1,05*	*100 м*	*4,935*	*3277,98* *2527,89*	*659,69* *267,20*	*16177*	*12475*	*3256* *1319*	*17,6000* *1,5792*	*86,86* *7,79*
35	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (АВВГ 4*25 мм2) кількіст ь: (92+92+2+2+4)*1,05*	*100 м*	*2,016*	*2803,00* *2298,08*	*416,72* *157,68*	*5651*	*4633*	*840* *318*	*16,0000* *0,8344*	*32,26* *1,68*
36	*КМ8-147-10*	*Кабель до 35 кВ, що прокладає ься по уст ановлених конст рукціях і лот ках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг (АВВГ 4*25 мм2 в РУ-0,4 кВ т а в ВРП) кількіст ь: (8+8+8)*1,05*	*100 м*	*0,252*	*5634,46* *3447,12*	*435,87* *176,54*	*1420*	*869*	*110* *44*	*24,0000* *1,0434*	*6,05* *0,26*
37	& С151-49-3	Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВВГ перерізом 4х25 мм2 кількість: (493,5+201,6+25,2)*1,02 ----------	м	734,706	79,72 -	- -	58571	-	- -	- -	- -
38	*КМ8-141-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладає ься у г от ових т раншеях без покрит т ів, маса 1 м до 1 кг (АВВГ 4*16 мм2) кількіст ь: (310+10+533)*1,05*	*100 м*	*8,9565*	*3277,98* *2527,89*	*659,69* *267,20*	*29359*	*22641*	*5909* *2393*	*17,6000* *1,5792*	*157,63* *14,14*
39	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (АВВГ 4*16 мм2) кількіст ь: (95+4+2+2)*1,05*	*100 м*	*1,0815*	*2803,00* *2298,08*	*416,72* *157,68*	*3031*	*2485*	*451* *171*	*16,0000* *0,8344*	*17,3* *0,9*
40	& С151-49-4	Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВВГ перерізом 4х16 мм2 кількість: (895,65+108,15)*1,02 ----------	м	1023,876	53,70 -	- -	54982	-	- -	- -	- -
41	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї кількість: 560+178+97+293+50	100 м	11,78	8941,25 1378,85	7562,40 3199,44	105328	16243	89085 37689	9,6000 18,9710	113,09 223,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою кількість: 178*2+97*2+293*3+50*5	100 м	16,79	5224,43 689,42	4535,01 1918,64	87718	11575	76143 32214	4,8000 11,3765	80,59 191,01
43	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 ----------	1000шт	15,995	9642,40 -	- -	154230	-	- -	- -	- -
44	*КМ8-165-4*	*Монтаж муфт и кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2*	*шт*	*4*	*1938,65* *1882,11*	- -	*7755*	*7528*	- -	*12,8000* -	*51,2* -
45	& С1510-2-1 варіант 2	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластмасовій ізоляції переізом 120-240 мм2 ЕРКТ-0063-L12	шт	4	4155,99 -	- -	16624	-	- -	- -	- -
46	*КМ8-165-2*	*Монтаж муфт и кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2*	*шт*	*10*	*1232,86* *1176,32*	- -	*12329*	*11763*	- -	*8,0000* -	*80* -
47	& С1510-2-1 варіант 1	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 25-70 мм2 ЕРКТ-0031-L12	шт	10	2623,34 -	- -	26233	-	- -	- -	- -
48	*КМ8-165-1*	*Монтаж муфт и кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2*	*шт*	*12*	*997,60* *941,06*	- -	*11971*	*11293*	- -	*6,4000* -	*76,8* -
49	& С1510-2-1 варіант 3	Муфта кінцева 1 кВ внутрішньої установки, для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 6-25 мм2 ЕРКТ-0015-L10	шт	12	577,71 -	- -	6933	-	- -	- -	- -
50	*КМ8-167-5*	*Монтаж муфт и сполучної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2*	*шт*	*4*	*2456,09* *2440,94*	- -	*9824*	*9764*	- -	*17,6000* -	*70,4* -
51	& С1510-2-1 варіант 4	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 150-240 мм2 POLJ-01/4X150-240	шт	4	4155,99 -	- -	16624	-	- -	- -	- -
52	*КМ8-167-2*	*Монтаж муфт и сполучної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2*	*шт*	*4*	*1568,48* *1553,33*	- -	*6274*	*6213*	- -	*11,2000* -	*44,8* -
53	& С1510-2-1 варіант 5	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 25-70 мм2 POLJ-01/4X25-70	шт	4	2228,39 -	- -	8914	-	- -	- -	- -
54	*КМ8-167-1*	*Монтаж муфт и сполучної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2*	*шт*	*8*	*1346,57* *1331,42*	- -	*10773*	*10651*	- -	*9,6000* -	*76,8* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1510-2-1 варіант 6	Муфта з'єднувальна для 4-х жильних кабелів в пластасовій ізоляції, перерізом 10-35 мм2 POLJ-01/4X10-35	шт	8	1872,50 -	- -	14980	-	- -	- -	- -
56	*КМ8-155-1*	*Ущільнення КЛ-0,4кВ прокладеної в т рубі*	*прохід*	*70*	*133,58* *133,58*	- -	*9351*	*9351*	- -	*0,9300* -	*65,1* -
57	& С113-1491-5	Надувний ущільнювач кабельного проходу RDSS-100	шт	70	1685,28 -	- -	117970	-	- -	- -	- -
58	& С113-1491-6	Герметизуюча вставка RDSS-Clip-100	шт	70	949,09 -	- -	66436	-	- -	- -	- -
59	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,015	164516,26 -	- -	2468	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1865983	233273	204114 85573		1641,5 506,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1865983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1428596				
		всього заробітна плата, грн.					318846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					211,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48103				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2016111**				
		Всього по розділу 2					**2016111**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1950254	257644	264002 105127		1840,02 622,7
		Разом будівельні роботи, грн.					1950254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1428608				
		всього заробітна плата, грн.					362771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					173347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56712				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2123601**				
		Всього по кошторису					**2123601**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год					**2711,64**				
		Кошторисна заробітна плата, грн					**419483**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 04-02-03

на пусконалагоджувальні роботи КЛ-0,4 кВ

Мережі електропостачання 10 кВ, 0,4 кВ. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	12,563	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04974	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,937	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1 АВВГ 4х240; 4х70; 4х50; 4х16 (13 ліній)						
1	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	13	197,33	2565	1,0000	13
2	КП1-62-15 прим. до групи 62 к(труд)=1,3	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для чотирипровідної лінії]	лінія	13	102,61	1334	0,5200	6,76
3	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	13	394,66	5131	2,0000	26
		Разом прямі витрати по кошторису				9030		45,76
		всього заробітна плата, грн.				9030		
		Разом будівельні роботи, грн.				9030		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3533		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				3,98		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				907		
		Всього будівельні роботи, грн.				**12563**		
		Всього по кошторису, грн.				**12563**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**49,74**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**9937**		

Склав _____ О.В. Стецюк

(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 04-02-04

на пусконалагоджувальні роботи КЛ 10 кВ

Мережі електропостачання 10 кВ, 0,4 кВ. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	11,789	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04666	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,325	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Виконання вимірів електричною лабораторією						
1	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	6	19,73	118	0,1000	0,6
2	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	1	1183,98	1184	6,0000	6
3	КП1-60-4	Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ (визначення обривів оболонок і жил кабелю)	вимір.	3	394,66	1184	2,0000	6
4	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	3	394,66	1184	2,0000	6
5	КП1-62-14	Вимірювання опору ізоляції ОПН-10 кВ	вимірюв.	6	394,66	2368	2,0000	12
6	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,02	3354,61	67	17,0000	0,34
7	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	6	394,66	2368	2,0000	12
		Разом прямі витрати по кошторису				8473		42,94
		всього заробітна плата, грн.				8473		
		Разом будівельні роботи, грн.				8473		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				3316		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				3,72		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				852		
		Всього будівельні роботи, грн.				**11789**		
		Всього по кошторису, грн.				**11789**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**46,66**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**9325**		

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Дизельгенератор. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	849,586 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43865 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	65,529 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-03-01	на Дизельгенератор. 1 пусковий комплекс	255,844	-	255,844	0,43865	65,529	-
2	04-03-02	на придбання устаткування придбання устаткування резервного електропостачання	-	593,742	593,742	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	255,844	593,742	849,586	0,43865	65,529	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01

на Дизельгенератор. 1 пусковий комплекс

Дизельгенератор. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 23_07/24-П.ЕПР

Кошторисна вартість	255,844	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43865	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	65,529	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: R2((23,8-18,7)+(15,3-1,5))	1000м3	0,0189	49581,66 2564,39	46980,90 16481,15	937	48	888 311	21,6240 90,0068	0,41 1,7
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 18,9*1,65	т	31,185	65,02 -	65,02 16,10	2028	-	2028 502	- 0,0990	- 3,09
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0189	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	92	10	81 25	4,6200 6,8331	0,09 0,13
4	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: R2((18,7+1,5)-1,2)	1000м3	0,019	31221,96 2204,35	29017,61 10719,23	593	42	551 204	18,5880 59,3762	0,35 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((23,8+15,3)*0,03)	100м3	0,012	27913,89 27913,89	- -	335	335	- -	240,7200 -	2,89 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,012	17181,39 17181,39	- -	206	206	- -	150,4500 -	1,81 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,019	7629,85 -	7629,85 2310,62	145	-	145 44	- 12,0516	- 0,23
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,19	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	778	454	324 140	18,3600 5,1175	3,49 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 1					5114	1095	4017 1226		9,04 7,25
		Разом будівельні роботи, грн.					5114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					2321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					446				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6328**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-2327 варіант 3	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 50 мм	м	87	51,65 -	- -	4494	-	- -	- -	- -
15	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пласт икових кількіст ь: 5*2*	*100м*	*0,1*	*5129,45* *4603,15*	- -	*513*	*460*	- -	*32,8000* -	*3,28* -
16	& С1545-89-6-7 варіант 3	Короб ПВХ з кришкою, 100х80 мм кількість: 10*1,01	м	10,1	651,37 -	- -	6579	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*1,05*	*4468,66* *3447,12*	*904,03* *379,29*	*4692*	*3619*	*949* *398*	*24,0000* *2,2550*	*25,2* *2,37*
18	& С151-248-11	Кабель силовий з алюмінієвими жилами в ПВХ оболонці, АВВГ 3х95+1х70 мм2 кількість: 105*1,02	м	107,1	208,21 -	- -	22299	-	- -	- -	- -
19	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 100+100*	*100 м*	*2*	*3000,70* *2298,08*	*617,39* *259,03*	*6001*	*4596*	*1235* *518*	*16,0000* *1,5400*	*32* *3,08*
20	& С151-1-39	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці ВВГ 5х2,5 мм2 кількість: 100*1,02	м	102	84,28 -	- -	8597	-	- -	- -	- -
21	& С151-1-40	Кабель контрольний з мідними жилами в ПВХ оболонці КВВГ 7х1,5 мм2 кількість: 100*1,02	м	102	62,37 -	- -	6362	-	- -	- -	- -
22	С1545-153 варіант 1	Наконечник мідно-алюмінієвий для кабелю перетином 95 мм2, DTL-95	шт	6	89,95 -	- -	540	-	- -	- -	- -
23	С1545-153 варіант 2	Наконечник мідно-алюмінієвий для кабелю перетином 70 мм2, DTL-70	шт	2	65,80 -	- -	132	-	- -	- -	- -
24	КБ1-166-1	Засипка піском вручну траншей, пазух котлованів і ям	100м3	0,0255	17181,39 17181,39	- -	438	438	- -	150,4500 -	3,84 -
25	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 2,55*1,1	м3	2,805	1040,20 -	- -	2918	-	- -	- -	- -
26	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою*	*100 м*	*0,85*	*488,34* *488,34*	- -	*415*	*415*	- -	*3,4000* -	*2,89* -
27	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна кількість: 85*1,05	м	89,25	3,58 -	- -	320	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					80319	15030	2184 916		109,99 5,45
		Разом будівельні роботи, грн.					80319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63105				
		всього заробітна плата, грн.					15946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2770				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88330**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**88330**				
		Розділ 3. Заземлення									
28	*КМ8-471-4*	*Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 20 мм*	*10 шт*	*0,6*	*5592,20* *1608,66*	*3816,70* *971,91*	*3355*	*965*	*2290* *583*	*11,2000* *6,1915*	*6,72* *3,71*
29	& С1545-547-12	Комплект заземлення штирьовий ф20 мм, 3, 0 м G-20/30, FS Блискавкозахист або аналог	шт	6	1221,45 -	- -	7329	-	- -	- -	- -
30	*КМ8-472-2*	*Заземлювач г оризонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,35*	*4032,20* *3217,31*	*547,11* *160,72*	*1411*	*1126*	*191* *56*	*22,4000* *0,9664*	*7,84* *0,34*
31	& С1110-171-1	Сталева полоса 40х4 мм	м	35	40,14 -	- -	1405	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13500	2091	2481 639		14,56 4,05
		Разом будівельні роботи, грн.					13500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8928				
		всього заробітна плата, грн.					2730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					412				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14787**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**14787**				
		Розділ 4. Огородження генератора дизельного									
32	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	4,3	1565,91 286,14	116,05 50,47	6733	1230	499 217	2,3000 0,3399	9,89 1,46
33	*КБ8-2-2*	*Улашт ування основи під фундамент и щебеневої фр. 20-40 мм*	*1 м3*	*3*	*1928,04* *298,58*	*169,67* *73,60*	*5784*	*896*	*509* *221*	*2,4000* *0,5009*	*7,2* *1,5*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (h=0,10) бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	410295,56 18748,59	3252,34 1757,69	4924	225	39 21	150,7000 10,6641	1,81 0,13
35	*КБ6-1-16*	*Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских /бет он важкий В 20 (М250), крупніст ь заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,042*	*451269,10* *33742,68*	*1896,17* *203,70*	*18953*	*1417*	*80* *9*	*249,4100* *1,4962*	*10,48* *0,06*
36	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,0966	28746,11 -	- -	2777	-	- -	- -	- -
37	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм	т	0,00787	29256,11 -	- -	230	-	- -	- -	- -
38	С113-2089 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури --- Сітка С-1 (2 шт.) ---	шт	100	2,88 -	- -	288	-	- -	- -	- -
39	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,02256	28746,11 -	- -	649	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-2 (2 шт.) ---									
40	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,1946	28746,11 -	- -	5594	-	- -	- -	- -
		--- Сітка С-3 (2 шт.) ---									
41	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,038	28746,11 -	- -	1092	-	- -	- -	- -
		--- Закладна деталь Зд1 (6 шт.) ---									
42	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення закладних дет алей Зд1 кількіст ь: R5((0,00092+0,00013+0,00203)*6)*	*т*	*0,01848*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*591*	*467*	*93* *7*	*176,0000* *2,5370*	*3,25* *0,05*
43	С111-1120 варіант 3	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 6 мм кількість: R5(0,01061*7*1,06)	т	0,07873	31521,27 -	- -	2482	-	- -	- -	- -
44	С111-1120 варіант 7	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 8 мм кількість: R5(0,01061*7*1,06)	т	0,07873	32931,77 -	- -	2593	-	- -	- -	- -
45	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,038	28746,11 -	- -	1092	-	- -	- -	- -
46	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг === Гідроізоляція фундаментів ===	т	0,01848	103562,74 32037,39	297,96 116,22	1914	592	6 2	231,0000 0,6150	4,27 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону кількіст ь: (2,7+4,4)*2*0,1+(2,5+4,2)*2*0,4+2, 7*4,4*	*100м2*	*0,1866*	*21352,04* *4870,57*	*-* -	*3984*	*909*	*-* -	*33,5000* -	*6,25* -
		=== Конструкції навісу ===									
48	КБ9-72-1	Виготовлення конструкцій огородження кількість: R5(0,02918+0,02728+0,01466+0, 05695+0,02591+0,0864+0,143+0,02043+0, 00282)	т	0,40663	31136,76 21409,02	7779,15 1962,01	12661	8706	3163 798	145,6000 10,8062	59,21 4,39
49	& С111-1090-1 варіант 10	Труба сталева профільна 80х40х4 мм кількість: R3((0,02918+0,02728+0,01466)*1, 032)	т	0,073	33150,06 -	- -	2420	-	- -	- -	- -
50	& С111-1090-1 варіант 9	Труба сталева профільна 100х70х5 мм кількість: R3(0,05695*1,032)	т	0,059	33569,86 -	- -	1981	-	- -	- -	- -
51	& С111-1090-1 варіант 11	Труба сталева профільна 60х40х4 мм кількість: R3(0,02591*1,032)	т	0,027	32520,38 -	- -	878	-	- -	- -	- -
52	& С111-1090-1 варіант 12	Труба сталева профільна 50х30х2,5 мм кількість: R3((0,0864+0,143)*1,032)	т	0,237	32520,38 -	- -	7707	-	- -	- -	- -
53	& С111-1090-1 варіант 13	Труба сталева профільна 20х20х2 мм кількість: R3(0,02043*1,032)	т	0,021	33359,96 -	- -	701	-	- -	- -	- -
54	С111-1120 варіант 3	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 6 мм кількість: R5(0,00282*1,032)	т	0,00291	31521,27 -	- -	92	-	- -	- -	- -
55	*КБ9-35-1*	*Монт аж мет алоконст рукцій ог ородження*	*т*	*0,40663*	*19415,38* *18724,14*	*435,59* *189,00*	*7895*	*7614*	*177* *77*	*138,4000* *1,2712*	*56,28* *0,52*
56	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1811	1921,68 777,37	85,26 10,52	348	141	15 2	4,7800 0,0720	0,87 0,01
57	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази Н1=2	100м2	0,1811	6507,87 1161,51	127,83 23,56	1179	210	23 4	7,2400 0,1608	1,31 0,03
58	С111-956 варіант 1	Петля точена для хвіртки та воріт кількість: 3*3	шт	9	148,87 -	- -	1340	-	- -	- -	- -
59	КР6-27-1	Установлення дверних наборів [ручки дверні]	100 шт	0,02	10029,39 10029,39	- -	201	201	- -	61,6700 -	1,23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С111-950 варіант 1	Замок з ручками на ворота та хвіртку	шт	2	1242,00 -	- -	2484	-	- -	- -	- -
61	КБ9-47-1	Облицювання каркасів огорожі сіткою канілірованою складно-рифленою	100м2	0,28	7277,46 6472,27	369,89 155,43	2038	1812	104 44	47,8400 1,0649	13,4 0,3
62	& С111-1780-15	Сітка канілірована складно-рифлена 50х50х3 мм кількість: 28*1,1	м2	30,8	150,51 -	- -	4636	-	- -	- -	- -
63	*КБ9-42-1*	*Монт аж покрівельного покрит т я з профільованого лист а*	*100м2*	*0,156*	*12140,63* *6778,22*	*3784,74* *1648,06*	*1894*	*1057*	*590* *257*	*50,7200* *9,2495*	*7,91* *1,44*
64	& С111-31-4	Профнастил НС35-1000-0,8 кількість: 15,6*1,05	м2	16,38	480,39 -	- -	7869	-	- -	- -	- -
65	& С111-115-1-11 варіант 1	Саморізи для кріплення профнастилу кількість: 10*15,6	шт	156	1,84 -	- -	287	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					116291	25477	5298 1659		183,36 9,9
		Разом будівельні роботи, грн.					116291				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85516				
		всього заробітна плата, грн.					27136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14269				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5267				
		Всього будівельні роботи, грн.					**130560**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					934				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15841**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**15841**				
		Разом прямі витрати по кошторису					227824	50645	15710 5055		365,35 30,16
		Разом будівельні роботи, грн.					227824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161469				
		всього заробітна плата, грн.					55700				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9829				
		Всього будівельні роботи, грн.					**255844**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**255844**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**438,65**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**65529**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-03-02

придбання устаткування резервного електропостачання
Дизельгенератор. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 23_07/24-П.ЕПР відомості тощо
Кошторисна вартість 593,742 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4016-1 варіант 1	Дизельний генератор DE-88PPS, 70,4 кВт/88 кВА ; (маса=1,565)	шт	1	587916,67	587917
		Разом				**587917**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5825
		Всього по кошторису				**593742**

Склав _____ О.В. Стецюк
(посада, [підпис], ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04

на будівництво : Дизельгенератор. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	198,454	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02509	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,784	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-04-01	на Дизельгенератор. 5 пусковий комплекс	14,031	-	14,031	0,02509	3,784	-
2	04-04-02	на придбання устаткування придбання устаткування резервного електропостачання	1,282	183,141	184,423	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	15,313	183,141	198,454	0,02509	3,784	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, (ініціали, прізвище))]

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, (ініціали, прізвище))]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-01

на Дизельгенератор. 5 пусковий комплекс

Дизельгенератор. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 23_07/24-П.ЕПР

Кошторисна вартість	14,031	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02509	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,784	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ8-411-1*	*Рукав мет алевий, г офрований діамет р до 48 мм*	*100 м*	*0,35*	*9491,98* *6871,26*	*40,26* *7,93*	*3322*	*2405*	*14* *3*	*47,8400* *0,0610*	*16,74* *0,02*
2	& С113-127-1 варіант 2	Рукав гофрований металевий ф25 мм	м	45	52,17 -	- -	2348	-	- -	- -	- -
3	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,35*	*2779,77* *2298,08*	- -	*973*	*804*	- -	*16,0000* -	*5,6* -
4	& С153-1-100 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці, гнучкий, ПВС 5х4 мм2 кількість: 35*1,02	м	35,7	124,37 -	- -	4440	-	- -	- -	- -
5	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	3459,43 3296,12	- -	69	66	- -	25,3100 -	0,51 -
6	& С111-1846-4-27 варіант 3	Силовий роз'єм трифазний, вилка 5Р 32А 380В	шт	2	657,96 -	- -	1316	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					12468	3275	14 3		22,85 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					12468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9179				
		всього заробітна плата, грн.					3278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					506				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14031**				
		Всього по кошторису					**14031**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**25,09**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3784**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-04-02

придбання устаткування резервного електропостачання
Дизельгенератор. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 23_07/24-П.ЕПР відомості тощо
Кошторисна вартість 184,423 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1501-4016-8	Дизельний генератор DE12000E, 10 кВт/12 кВА, 380В, портативний; (маса=0, 2)	шт	1	181440,00	181440
		Разом				**181440**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1701
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	183141	0,007	1282
		Всього вартість устаткування				**183141**
		Всього вартість будівельних робіт				**1282**
		Всього по кошторису				**184423**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	23060,276	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	13,42900	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2167,087	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на автомобільну дорогу «Під'їзд до Національного військового меморіального кладовища». 2 пусковий комплекс	22485,13	-	22485,13	13,29966	2147,405	-
2	05-01-02	на організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс	575,146	-	575,146	0,12934	19,682	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	23060,276	-	23060,276	13,42900	2167,087	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]
(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на автомобільну дорогу «Під'їзд до Національного військового меморіального кладовища». 2 пусковий комплекс

Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 14_07/24-П.АД

Кошторисна вартість	22485,130	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,29966	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2147,405	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	2,25695	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	93266	4823	88361 30998	18,0200 75,0057	40,67 169,28
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 2256,95*1,65	т	3723,9675	65,02 -	65,02 16,10	242132	-	242132 59956	- 0,0990	- 368,67
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,25695	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	10931	1237	9640 2943	4,6200 6,8331	10,43 15,42
4	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,4803	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	12497	882	11615 4290	15,4900 49,4802	7,44 23,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-24-13 к=10	Переміщення ґрунту бульдозерами на кожні 10 м потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1, на відстань до 100 м у тимчасовий відвал Н1=10	1000м3	0,4803	67607,32 -	67607,32 20474,17	32472	-	32472 9834	- 106,7880	- 51,29
6	КБ1-30-2	Планування основи земляного полотна бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	13,68625	325,92 -	325,92 98,70	4461	-	4461 1351	- 0,5148	- 7,05
7	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см кількість: 13686,25*0,3	1000м3	4,105875	19923,05 -	19923,05 6113,24	81802	-	81802 25100	- 32,0418	- 131,56
8	КБ1-130-8 Н1=3	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 4 проходів кількість: 13686,25*0,3 Н1=3	1000м3	4,105875	5466,01 -	5466,01 1894,57	22443	-	22443 7779	- 10,3518	- 42,5
		------ Досипка земляного полотна ------									
9	КБ1-35-2	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	1000м3	6,104	20315,62 -	20315,62 6152,37	124007	-	124007 37554	- 32,0892	- 195,87
10	С1429-110 варіант 1	Грунт II групи для підсипки кількість: 6104*1,05	м3	6409,2	320,83 -	- -	2056264	-	- -	- -	- -
11	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 6104*1,75	т	10682	284,23 -	284,23 66,84	3036145	-	3036145 713985	- 0,4110	- 4390,3
12	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	6,104	19923,05 -	19923,05 6113,24	121610	-	121610 37315	- 32,0418	- 195,58
13	КБ1-130-8 Н1=7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 8 проходів Н1=7	1000м3	6,104	12754,01 -	12754,01 4420,67	77850	-	77850 26984	- 24,1542	- 147,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50% кількість: 6104*0,5	1000м3	3,052	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	84615	6951	53862 12470	20,7400 26,9620	63,3 82,29
15	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	6,104	1574,30 -	1574,30 433,94	9610	-	9610 2649	- 2,2633	- 13,82
		------ Досипка узбіччя ------									
16	КБ1-35-2	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2 (узбіччя)	1000м3	0,56	20315,62 -	20315,62 6152,37	11377	-	11377 3445	- 32,0892	- 17,97
17	С1429-110 варіант 1	Грунт II групи для підсипки кількість: 560*1,05	м3	588	320,83 -	- -	188648	-	- -	- -	- -
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 560*1,75	т	980	284,23 -	284,23 66,84	278545	-	278545 65503	- 0,4110	- 402,78
19	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,56	19923,05 -	19923,05 6113,24	11157	-	11157 3423	- 32,0418	- 17,94
20	КБ1-130-8 Н1=7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 8 проходів Н1=7	1000м3	0,56	12754,01 -	12754,01 4420,67	7142	-	7142 2476	- 24,1542	- 13,53
21	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50% кількість: 560*0,5	1000м3	0,28	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	7763	638	4941 1144	20,7400 26,9620	5,81 7,55
		---Укріплювальні роботи---									
22	КБ1-24-13 к=10	Переміщення ґрунту бульдозерами на кожні 10 м потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1, на відстань до 100 м з тимчасового відвалу Н1=10	1000м3	0,4803	67607,32 -	67607,32 20474,17	32472	-	32472 9834	- 106,7880	- 51,29
23	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід кількість: 1367+1835	1000м2	3,202	325,92 -	325,92 98,70	1044	-	1044 316	- 0,5148	- 1,65
24	*КБ27-21-5*	*Укріплення зовнішньої ст орони узбіччя із посівом т рав*	*1000м2*	*1,367*	*41753,31* *16567,02*	- -	*57077*	*22647*	- -	*139,7000* -	*190,97* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КБ1-152-2*	*Укріплення укосів земляних споруд посівом багат орічних т рав механізованим способом*	*100м2*	*18,35*	*5627,62* *-*	*3108,21* *987,77*	*103267*	*-*	*57036* *18126*	*-* *5,5847*	*-* *102,48*
26	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою кількість: 1367+1835	100м2	32,02	3178,93 296,49	2484,69 575,27	101789	9494	79560 18420	2,7000 3,7960	86,45 121,55
		Разом прямі витрати по розділу 1					6810386	46672	4399284 1095895		405,07 6571,58
		Разом будівельні роботи, грн.					6810386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2364430				
		всього заробітна плата, грн.					1142567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					554947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					839,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					191319				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7365333**				
		Всього по розділу 1					**7365333**				
		Розділ 2. Дорожній одяг									
		---Дорожній одяг Тип А---									
27	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (hсер=0,15 м) кількість: 3963*0,15	100м3	5,9445	125062,80 1872,92	8377,93 1797,58	743436	11134	49803 10686	14,7800 9,3659	87,86 55,68
28	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	3,963	11187,91 5257,94	5929,97 1534,00	44338	20837	23501 6079	43,4900 8,0912	172,35 32,07
29	С1555-106 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль з міцністю на розтяг 9 кН/м а відносним видоженням 52% в усіх напрямках, розміром пор 090W 120 мкм, водопроникністю 0,05 м/2, типу Geodren PPST 150 або аналог кількість: 3963*1,15	м2	4557,45	29,19 -	- -	133032	-	- -	- -	- -
30	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення для геотекстилю (витрата 0,4 шт/м2) кількість: R0(4245/20)	шт	212	5,44 -	- -	1153	-	- -	- -	- -
31	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	3,963	14817,41 3250,37	10748,14 3194,67	58721	12881	42595 12660	25,6500 17,3387	101,65 68,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ27-15-2 Н1=6	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 до 21 см Н1=6	1000м2	3,963	1596,52 -	1268,96 318,67	6327	-	5029 1263	- 1,8408	- 7,3
33	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: (189+12,6*6)*3,963	м3	1048,6098	1272,83 -	- -	1334702	-	- -	- -	- -
34	*КБ27-26-1*	*Улашт ування нижнього шару покрит т я за т овщини 10 см з асфальт обет онних сумішей асфальт оукладальником*	*1000 м2*	*3,963*	*16233,03* *2049,64*	*14183,39* *3208,39*	*64331*	*8123*	*56208* *12715*	*15,1500* *16,9869*	*60,04* *67,32*
35	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100 кількість: 231,7*3,963	т	918,2271	5037,67 -	- -	4625725	-	- -	- -	- -
36	*КБ27-70-1*	*Розлив в'яжучих мат еріалів авт огудронат ором міст кіст ю 7000 л (0,4 л/м2)* *кількіст ь: (0,0004-0,0003)*3963*	*1 т*	*0,3963*	*44548,92* -	*249,57* *80,32*	*17655*	-	*99* *32*	- *0,5225*	- *0,21*
37	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: R4(0,0004*3963)	т	1,5852	43009,08 -	- -	68178	-	- -	- -	- -
38	*КБ27-27-1*	*Улашт ування верхнього шару покрит т я т овщиною 5 см з асфальт обет онних сумішей асфальт оукладальником*	*1000 м2*	*3,963*	*14663,06* *1888,65*	*12774,41* *2797,47*	*58110*	*7485*	*50625* *11086*	*13,9600* *14,8399*	*55,32* *58,81*
39	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100 кількість: 121,6*3,963	т	481,9008	5249,13 -	- -	2529560	-	- -	- -	- -
		------ Влаштування бортових каменів ------									
40	*КБ27-66-6*	*Уст ановлення бет онних борт ових каменів на бет онну основу, за ширини борт у у верхній його част ині понад 150 мм*	*100 м*	*11,4*	*36108,39* *8893,99*	*5123,45* *1998,46*	*411636*	*101391*	*58407* *22782*	*67,4400* *10,5750*	*768,82* *120,56*
41	& С1416-8684-2	Камені бортові, БР100.30.18	м	1140	353,93 -	- -	403480	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10500384	161851	286267 77303		1246,04 410,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					10500384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10052266				
		всього заробітна плата, грн.					239154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49828				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10632830**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100 кількість: (7,29+1,2*6)*17,2	т	249,228	5249,13 -	- -	1308230	-	- -	- -	- -
		------ Влаштування пішохідної доріжки Тип Г ------									
48	КБ27-17-1	Улаштування основи доріжок із щебенево-піщаної суміші С7 за товщини шару 12 см	100м2	10,4	4434,70 3225,75	1130,96 457,55	46121	33548	11762 4759	25,0000 2,7710	260 28,82
49	КБ27-17-2 к=6	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С7, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщини 18 см Н1=6	100м2	10,4	409,10 -	371,66 153,90	4255	-	3865 1601	- 0,9636	- 10,02
50	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: (15,24+1,27*6)*10,4	м3	237,744	1272,83 -	- -	302608	-	- -	- -	- -
51	*КБ27-22-3*	*Улашт ування асфальт обет онного покрит т я доріжок і т рот уарів, верхній шар із дрібнозернист ої асфальт обет онної суміші за т овщини 3 см*	*100м2*	*10,4*	*1868,18* *1493,93*	*374,25* *147,68*	*19429*	*15537*	*3892* *1536*	*10,1600* *0,8307*	*105,66* *8,64*
52	КБ27-22-5 к=6	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-3 до товщини 6 см Н1=6	100м2	10,4	1005,75 1005,75	- -	10460	10460	- -	6,8400 -	71,14 -
53	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100 кількість: (7,29+1,2*6)*10,4	т	150,696	5249,13 -	- -	791023	-	- -	- -	- -
		------ Влаштування бортових каменів ------									
54	*КБ27-66-4*	*Уст ановлення бет онних борт ових каменів на бет онну основу, за ширини борт у у верхній його част ині до 100 мм*	*100 м*	*23*	*29342,90* *10581,19*	*704,93* *274,97*	*674887*	*243367*	*16213* *6324*	*81,2500* *1,4550*	*1868,75* *33,47*
55	& С1416-8684-4	Камені бортові, БР100.20.8	м	2300	195,33 -	- -	449259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					4239485	401390	68015 27277		3027,95 159,47
		Разом будівельні роботи, грн.					4239485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3770080				
		всього заробітна плата, грн.					428667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					247481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					420,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95870				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4486966**				
		Всього по розділу 3					**4486966**				
		Разом прямі витрати по кошторису					21550255	609913	4753566 1200475		4679,06 7141,71
		Разом будівельні роботи, грн.					21550255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16186776				
		всього заробітна плата, грн.					1810388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					934875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1478,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					337017				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22485130**				
		Всього по кошторису					**22485130**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**13299,66**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2147405**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-02

на організацію дорожнього руху. 2 пусковий комплекс
Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 15_07/24-П.ОДР

Кошторисна вартість	575,146	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12934	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,682	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огородження та напрямні пристрої									
1	КБ27-53-2	Улаштування металевої бар'єрної огорожі під час забивання стояків в ґрунт, за відстані між стояками 2 м	100 м	0,36	9624,40 4888,03	4730,33 1967,87	3465	1760	1703 708	36,1300 11,6852	13,01 4,21
2	& С1633-93ВД-12	Огородження дорожнє бар'єрного типу 81ДО-128-0,75-2-1,0	м	36	2695,22 -	- -	97028	-	- -	- -	- -
3	& С111-1755-29 варіант 1	Елемент кінцевий бар'єрного огородження 81ДО-128-0,75-2-1,0	шт	2	3433,39 -	- -	6867	-	- -	- -	- -
4	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1 кількість: R3(0,1*0,1*3,14*0,75*19)	100м3	0,00447	36490,14 36490,14	- -	163	163	- -	307,7000 -	1,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ6-1-13*	*Улашт ування фундамент ів ст овпів (під ст ійки перильного огородження) бет он важкий В 15 (М 200), крупніст ь заповнювача 20-40мм кількіст ь: R3(0,1*0,1*3,14*0,75*19)*	*100м3*	*0,00447*	*523859,11* *80927,77*	*52,44* *18,40*	*2342*	*362*	- -	*598,1800* *0,1251*	*2,67* -
6	*КБ7-60-4*	*Уст ановлення мет алевої перильної огорожі*	*100м*	*0,36*	*10382,39* *8643,65*	*1011,62* *330,30*	*3738*	*3112*	*364* *119*	*60,1800* *2,2464*	*21,66* *0,81*
7	& С111-1755-25	Перильне огородження	м	36	1943,77 -	- -	69976	-	- -	- -	- -
8	КБ27-51-1	Установлення напрямних стовпчиків пластикових	10стовп.	0,3	5000,27 1626,57	7,17 3,62	1500	488	2 1	12,4900 0,0252	3,75 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					185079	5885	2069 828		42,47 5,03
		Разом будівельні роботи, грн.					185079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177125				
		всього заробітна плата, грн.					6713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1356				
		Всього будівельні роботи, грн.					**188709**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С113-142-1-7Ж	Стійка металева для дорожніх знаків СКМ 3.45	шт	2	3750,48 -	- -	7501	-	- -	- -	- -
15	& С1545-92-1-2Д варіант 1	Хомут оцинкований для кріплення дорожнього знака кількість: 27*2	шт	54	69,43 -	- -	3749	-	- -	- -	- -
16	& С115-126-26 варіант 2	Щитки дорожніх знаків трикутні, I типорозмір, 700 мм, тип 1.1	шт	1	1158,93 -	- -	1159	-	- -	- -	- -
17	& С115-126-26 варіант 3	Щитки дорожніх знаків трикутні, I типорозмір, 700 мм, тип 1.2	шт	2	1158,93 -	- -	2318	-	- -	- -	- -
18	& С115-126-26 варіант 4	Щитки дорожніх знаків прямокутні, I типорозмір, 500х570 мм, тип 1.4.6	шт	9	1158,93 -	- -	10430	-	- -	- -	- -
19	& С115-126-26 варіант 5	Щитки дорожніх знаків прямокутні, I типорозмір, 500х570 мм, тип 1.4.7	шт	9	1158,93 -	- -	10430	-	- -	- -	- -
20	& С115-126-26 варіант 6	Щитки дорожніх знаків круглі, I типорозмір, 600 мм, тип 3.29	шт	6	1342,53 -	- -	8055	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					76590	2827	1962 653		21,7 4,19
		Разом будівельні роботи, грн.					76590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71801				
		всього заробітна плата, грн.					3480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					749				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78545**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**78545**				
		Розділ 3. Влаштування дорожньої розмітки									
21	*ДБ3-2-1*	*Розмічання проїзної част ини самохідною маркірувальною машиною* *кількіст ь: 0,269+1,133+0,097+0,572+0,2* ----- Холодний пластик -----	*1 км*	*2,271*	*2418,68* *343,81*	*1055,46* *523,27*	*5493*	*781*	*2397* *1188*	*2,6400* *3,0720*	*6* *6,98*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ27-47-1	Нанесення горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальними машинами, т ип лінії 1.1	км лінії	0,269	109228,16 519,62	2108,35 1058,54	29382	140	567 285	3,9900 6,1434	1,07 1,65
23	КБ27-47-1	Нанесення горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальними машинами, т ип лінії 1.2	км лінії	1,133	213936,12 519,62	2108,35 1058,54	242390	589	2389 1199	3,9900 6,1434	4,52 6,96
24	КБ27-47-1	Нанесення горизонт альної дорожньої розміт ки пласт иком холодного нанесення маркірувальними машинами, т ип лінії 1.6	км лінії	0,2	73738,92 519,62	2108,35 1058,54	14748	104	422 212	3,9900 6,1434	0,8 1,23
		----- Дорожня фарба -----									
25	КБ27-45-1	Нанесення горизонт альної дорожньої розміт ки фарбою маркірувальними машинами, т ип лінії 1.5	км лінії	0,217	12809,06 519,62	1303,27 633,09	2780	113	283 137	3,9900 3,8234	0,87 0,83
26	КБ27-44-9	Нанесення горизонт альної дорожньої розміт ки фарбою вручну по т рафарет у, т ип лінії 1.36	10 м2	0,744	3054,08 625,11	849,24 428,90	2272	465	632 319	4,7400 2,9862	3,53 2,22
27	КБ27-44-9	Нанесення горизонт альної дорожньої розміт ки фарбою вручну по т рафарет у, т ип лінії 1.37	10 м2	0,36	3054,08 625,11	849,24 428,90	1099	225	306 154	4,7400 2,9862	1,71 1,08
		----- Вертикальна розмітка -----									
28	КР18-61-4	Вст ановлення щит ків верт икальної розміт ки з кріпленням на одній опорі (т ип 2.3.1 - 1 шт ., т ип 2.3.3 - 1 шт .) кількіст ь: 1+1	100шт	0,02	11831,40 11831,40	- -	237	237	- -	90,8500 -	1,82 -
29	& С1545-92-1-2Д варіант 1	Хомут оцинкований для кріплення дорожнього знака кількість: 27*2	шт	54	69,43 -	- -	3749	-	- -	- -	- -
30	& С115-126-32 варіант 1	Щити вертикальної розмітки (тип 2.3.1 S=0, 22 м2)	шт	1	1206,03 -	- -	1206	-	- -	- -	- -
31	& С115-126-32 варіант 2	Щити вертикальної розмітки (тип 2.3.3 S=0, 22 м2)	шт	1	1206,03 -	- -	1206	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					304562	2654	6996 3494		20,32 20,95
		Разом будівельні роботи, грн.					304562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					294912				
		всього заробітна плата, грн.					6148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3330				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**307892**				
		_ _ _

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Проїзд до очисних споруд. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	755,242	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05900	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,951	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-02-01	на Проїзд до очисних споруд. 1 пусковий комплекс	755,242	- -	755,242	0,05900	9,951	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	755,242	-	755,242	0,05900	9,951	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-02-01

на Проїзд до очисних споруд. 1 пусковий комплекс

Проїзд до очисних споруд. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	755,242	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,059	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,951	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--- Влаштування проїзду до очисних споруд (Тип А) ---									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,20)	1000 м2	0,335	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	9923	580	8385 2202	14,6000 35,1690	4,89 11,78
		- 67 м3 грунту переміщується у відвал -									
2	*КБ27-15-1*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за т овщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,335*	*255382,28* *3250,37*	*10748,14* *3194,67*	*85553*	*1089*	*3601* *1070*	*25,6500* *17,3387*	*8,59* *5,81*
3	*КБ27-15-2 Н1=6*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-15-1 до т овщини 21 см*	*1000м2*	*0,335*	*97822,47* *-*	*1268,96* *318,67*	*32771*	*-*	*425* *107*	*-* *1,8408*	*-* *0,62*
		Н1=6									
4	*КБ27-26-1*	*Улашт ування нижнього шару покрит т я за т овщини 10 см з асфальт обет онних сумішей асфальт оукладальником*	*1000 м2*	*0,335*	*16233,03* *2049,64*	*14183,39* *3208,39*	*5438*	*687*	*4751* *1075*	*15,1500* *16,9869*	*5,08* *5,69*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100 кількість: 231,7*0,335	т	77,6195	5037,67 -	- -	391021	-	- -	- -	- -
6	*КБ27-70-1*	*Розлив в'яжучих мат еріалів авт огудронат ором міст кіст ю 7000 л кількіст ь: 335*(0,0004-0,0003)*	*1 т*	*0,0335*	*44548,92* *-*	*249,57* *80,32*	*1492*	*-*	*8* *3*	*-* *0,5225*	*-* *0,02*
7	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 335*0,0004*1,03	т	0,13802	43009,08 -	- -	5936	-	- -	- -	- -
8	*КБ27-27-1*	*Улашт ування верхнього шару покрит т я т овщиною 5 см з асфальт обет онних сумішей асфальт оукладальником*	*1000 м2*	*0,335*	*14663,06* *1888,65*	*12774,41* *2797,47*	*4912*	*633*	*4279* *937*	*13,9600* *14,8399*	*4,68* *4,97*
9	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100 кількість: 121,6*0,335	т	40,736	5249,13 -	- -	213829	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					750875	2989	21449 5394		23,24 28,89
		Разом будівельні роботи, грн.					750875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					726437				
		всього заробітна плата, грн.					8383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4367				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1568				
		Всього будівельні роботи, грн.					**755242**				
		Всього по кошторису					**755242**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**59**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**9951**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-03

на будівництво : Проїзд до очисних споруд. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	836,404	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06535	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,019	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-03-01	на Проїзд до очисних споруд. 5 пусковий комплекс	836,404	-	836,404	0,06535	11,019	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	836,404	-	836,404	0,06535	11,019	-

Головний архітектор проєкту _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* С.В. Дербін

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]* О.В. Стецюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-03-01

на Проїзд до очисних споруд. 5 пусковий комплекс

Проїзд до очисних споруд. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	836,404	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06535	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,019	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--- Влаштування проїзду до очисних споруд (Тип А) ---									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,20)	1000 м2	0,371	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	10990	642	9286 2439	14,6000 35,1690	5,42 13,05
		- 74,2 м3 грунту переміщується у відвал -									
2	*КБ27-15-1*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за т овщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,371*	*255382,28* *3250,37*	*10748,14* *3194,67*	*94747*	*1206*	*3988* *1185*	*25,6500* *17,3387*	*9,52* *6,43*
3	*КБ27-15-2 Н1=6*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-15-1 до т овщини 21 см*	*1000м2*	*0,371*	*97822,47* *-*	*1268,96* *318,67*	*36292*	*-*	*471* *118*	*-* *1,8408*	*-* *0,68*
		Н1=6									
4	*КБ27-26-1*	*Улашт ування нижнього шару покрит т я за т овщини 10 см з асфальт обет онних сумішей асфальт оукладальником*	*1000 м2*	*0,371*	*16233,03* *2049,64*	*14183,39* *3208,39*	*6022*	*760*	*5262* *1190*	*15,1500* *16,9869*	*5,62* *6,3*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1, АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100 кількість: 231,7*0,371	т	85,9607	5037,67 -	- -	433042	-	- -	- -	- -
6	*КБ27-70-1*	*Розлив в'яжучих мат еріалів авт огудронат ором міст кіст ю 7000 л* *кількіст ь: 371*(0,0004-0,0003)*	*1 т*	*0,0371*	*44548,92* *-*	*249,57* *80,32*	*1653*	-	*9* *3*	- *0,5225*	- *0,02*
7	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 371*0,0004*1,03	т	0,152852	43009,08 -	- -	6574	-	- -	- -	- -
8	*КБ27-27-1*	*Улашт ування верхнього шару покрит т я т овщиною 5 см з асфальт обет онних сумішей асфальт оукладальником*	*1000 м2*	*0,371*	*14663,06* *1888,65*	*12774,41* *2797,47*	*5440*	*701*	*4739* *1038*	*13,9600* *14,8399*	*5,18* *5,51*
9	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100 кількість: 121,6*0,371	т	45,1136	5249,13 -	- -	236807	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					831567	3309	23755 5973		25,74 31,99
		Разом будівельні роботи, грн.					831567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					804503				
		всього заробітна плата, грн.					9282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1737				
		Всього будівельні роботи, грн.					**836404**				
		Всього по кошторису					**836404**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**65,35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**11019**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-04

на будівництво : Аудіо-медійний комплекс. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	998,564	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,82719	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	120,338	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-04-01	на аудіо-медійний комплекс. 1 пусковий комплекс	311,264	-	311,264	0,82719	120,338	-
2	05-04-02	на придбання устаткування придбання обладнання аудіо-медійного комплексу. 1 пусковий комплекс	-	687,3	687,3	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	311,264	687,3	998,564	0,82719	120,338	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-04-01

на аудіо-медійний комплекс. 1 пусковий комплекс

Аудіо-медійний комплекс. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 21_07/24-П.АМК

Кошторисна вартість	311,264	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,82719	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	120,338	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_Кабелі прокладаються в траншеях зовнішнього освітлення									
1	*КБ34-103-1*	*Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів*	*км*	*1,65*	*28644,66* *28644,66*	*-* *-*	*47264*	*47264*	*-* *-*	*222,0000* *-*	*366,3* *-*
2	& С111-1301-17	Гофротруба двостінна ПЕ D40/32мм, чорна, стійка до УФ	м	1650	24,81 -	- -	40937	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-3-4*	*Прокладання поліет иленових т руб по основі підлоги, діамет р т руб до 25 мм*	*100м*	*0,5*	*2360,88* *2202,52*	*57,33* *28,96*	*1180*	*1101*	*29* *14*	*16,2800* *0,2016*	*8,14* *0,1*
4	& С111-1301-16	Гофротруба поліамід 6, DN17мм, V2, D16, 8/21,2мм кількість: 50*1,01	м	50,5	253,95 -	- -	12824	-	- -	- -	- -
5	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,5*	*1802,87* *1134,17*	*82,09* *64,71*	*901*	*567*	*41* *32*	*8,6000* *0,4410*	*4,3* *0,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С151-1-18-5	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнгд -Ls(A) 2х2,5 мм2 кількість: 50*1,03	м	51,5	32,90 -	- -	1694	-	- -	- -	- -
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	17	5107,26 2298,08	617,39 259,03	86823	39067	10496 4404	16,0000 1,5400	272 26,18
8	& С151-1-18-5	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнгд -Ls(A) 2х2,5 мм2 кількість: 1700*1,02 Акустичні системи FreeSpace® 360P-II granite green - ландшафтні гучномовці - монтуються на грунт	м	1734	32,90 -	- -	57049	-	- -	- -	- -
9	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка (акустичні системи)	шт	18	503,74 443,81	- -	9067	7989	- -	3,2000 -	57,6 -
10	*КМ10-385-7*	*Апарат ура наст інна (BOSE PowerShareX PSX4804D Adaptable Power Amplifier)*	*шт*	*1*	*1775,23* *1775,23*	- -	*1775*	*1775*	- -	*12,8000* -	*12,8* -
		Разом прямі витрати по кошторису					259514	97763	10566 4450		721,14 26,5
		Разом будівельні роботи, грн.					259514				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151185				
		всього заробітна плата, грн.					102213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18125				
		Всього будівельні роботи, грн.					**311264**				
		Всього по кошторису					**311264**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**827,19**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**120338**				

Склав _____ О.В. Стецюк

(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 05-04-02

придбання обладнання аудіо-медійного комплексу. 1 пусковий комплекс
Аудіо-медійний комплекс. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 21_07/24-П.АМК відомості тощо
Кошторисна вартість 687,300 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2360-1	Bose (США), FreeSpace® 360P-II granite green 100 Volt, Всепогодний гучномовець, колір-зелений; (маса=0,005)	шт	18	26583,33	478500
2	& 1601-2366-5	BOSE PowerShareX PSX4804D Adaptable Power Amplifier чотириканальний інтелектуальний підсилювач; (маса=0,003)	шт	1	202637,50	202638
		Разом				**681138**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6162
		Всього по кошторису				**687300**

Склав _____ О.В. Стецюк
(посада, підпис (ініціали, прізвище))]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-05

на будівництво : Аудіо-медійний комплекс. 3 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	1169,425	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,15471	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	168,013	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-05-01	на аудіо-медійний комплекс. 3 пусковий комплекс	445,169	-	445,169	1,15471	168,013	-
2	05-05-02	на придбання устаткування придбання обладнання аудіо-медійного комплексу. 3 пусковий комплекс	-	724,256	724,256	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	445,169	724,256	1169,425	1,15471	168,013	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-05-01

на аудіо-медійний комплекс. 3 пусковий комплекс

Аудіо-медійний комплекс. 3 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 21_07/24-П.АМК

Кошторисна вартість	445,169	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,15471	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	168,013	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_Кабелі прокладаються в траншеях зовнішнього освітлення									
1	*КБ34-103-1*	*Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів*	*км*	*2,3*	*28644,66* *28644,66*	*-* *-*	*65883*	*65883*	*-* *-*	*222,0000* *-*	*510,6* *-*
2	& С111-1301-17	Гофротруба двостінна ПЕ D40/32мм, чорна, стійка до УФ	м	2300	24,81 -	- -	57063	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-3-4*	*Прокладання поліет иленових т руб по основі підлоги, діамет р т руб до 25 мм*	*100м*	*1*	*2360,88* *2202,52*	*57,33* *28,96*	*2361*	*2203*	*57* *29*	*16,2800* *0,2016*	*16,28* *0,2*
4	& С111-1301-16	Гофротруба поліамід 6, DN17мм, V2, D16, 8/21,2мм кількість: 100*1,01	м	101	253,95 -	- -	25649	-	- -	- -	- -
5	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*1*	*1802,87* *1134,17*	*82,09* *64,71*	*1803*	*1134*	*82* *65*	*8,6000* *0,4410*	*8,6* *0,44*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С151-1-18-5	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнгд -Ls(A) 2х2,5 мм2 кількість: 100*1,03	м	103	32,90 -	- -	3389	-	- -	- -	- -
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	24	5107,26 2298,08	617,39 259,03	122574	55154	14817 6217	16,0000 1,5400	384 36,96
8	& С151-1-18-5	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнгд -Ls(A) 2х2,5 мм2 кількість: 2400*1,02 Акустичні системи FreeSpace® 360P-II granite green - ландшафтні гучномовці - монтуються на грунт	м	2448	32,90 -	- -	80539	-	- -	- -	- -
9	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка (акустичні системи)	шт	27	503,74 443,81	- -	13601	11983	- -	3,2000 -	86,4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					372862	136357	14956 6311		1005,88 37,6
		Разом будівельні роботи, грн.					372862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221549				
		всього заробітна плата, грн.					142668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25345				
		Всього будівельні роботи, грн.					**445169**				
		Всього по кошторису					**445169**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1154,71**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**168013**				

Склав _____ О.В. Стецюк

(посада, підпис (ініціали, прізвище))]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 05-05-02

придбання обладнання аудіо-медійного комплексу. 3 пусковий комплекс
Аудіо-медійний комплекс. 3 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 21_07/24-П.АМК відомості тощо
Кошторисна вартість 724,256 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2360-1	Bose (США), FreeSpace® 360P-II granite green 100 Volt, Всепогодний гучномовець, колір-зелений; (маса=0,005)	шт	27	26583,33	717750
		Разом				**717750**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6506
		Всього по кошторису				**724256**

Склав _____ О.В. Стецюк
(посада, підпис (ініціали, прізвище))]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-06

на будівництво : Аудіо-медійний комплекс. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	1301,789	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,29737	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	188,760	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-06-01	на аудіо-медійний комплекс. 4 пусковий комплекс	497,06	-	497,06	1,29737	188,76	-
2	05-06-02	на придбання устаткування придбання обладнання аудіо-медійного комплексу. 4 пусковий комплекс	-	804,729	804,729	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	497,06	804,729	1301,789	1,29737	188,76	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-06-01

на аудіо-медійний комплекс. 4 пусковий комплекс

Аудіо-медійний комплекс. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 21_07/24-П.АМК

Кошторисна вартість	497,060	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,29737	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	188,760	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_Кабелі прокладаються в траншеях зовнішнього освітлення									
1	*КБ34-103-1*	*Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів*	*км*	*2,6*	*28644,66* *28644,66*	*-* *-*	*74476*	*74476*	*-* *-*	*222,0000* *-*	*577,2* *-*
2	& С111-1301-17	Гофротруба двостінна ПЕ D40/32мм, чорна, стійка до УФ	м	2600	24,81 -	- -	64506	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-3-4*	*Прокладання поліет иленових т руб по основі підлоги, діамет р т руб до 25 мм*	*100м*	*1*	*2360,88* *2202,52*	*57,33* *28,96*	*2361*	*2203*	*57* *29*	*16,2800* *0,2016*	*16,28* *0,2*
4	& С111-1301-16	Гофротруба поліамід 6, DN17мм, V2, D16, 8/21,2мм кількість: 100*1,01	м	101	253,95 -	- -	25649	-	- -	- -	- -
5	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*1*	*1802,87* *1134,17*	*82,09* *64,71*	*1803*	*1134*	*82* *65*	*8,6000* *0,4410*	*8,6* *0,44*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С151-1-18-5	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнгд -Ls(A) 2х2,5 мм2 кількість: 100*1,03	м	103	32,90 -	- -	3389	-	- -	- -	- -
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	27	5107,26 2298,08	617,39 259,03	137896	62048	16670 6994	16,0000 1,5400	432 41,58
8	& С151-1-18-5	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнгд -Ls(A) 2х2,5 мм2 кількість: 2700*1,02 Акустичні системи FreeSpace® 360P-II granite green - ландшафтні гучномовці - монтуються на грунт	м	2754	32,90 -	- -	90607	-	- -	- -	- -
9	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка (акустичні системи)	шт	30	503,74 443,81	- -	15112	13314	- -	3,2000 -	96 -
		Разом прямі витрати по кошторису					415799	153175	16809 7088		1130,08 42,22
		Разом будівельні роботи, грн.					415799				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245815				
		всього заробітна плата, грн.					160263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28497				
		Всього будівельні роботи, грн.					**497060**				
		Всього по кошторису					**497060**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1297,37**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**188760**				

Склав _____ О.В. Стецюк

(посада, підпис (ініціали, прізвище))]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 05-06-02

придбання обладнання аудіо-медійного комплексу. 4 пусковий комплекс
Аудіо-медійний комплекс. 4 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 21_07/24-П.АМК відомості тощо
Кошторисна вартість 804,729 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2360-1	Bose (США), FreeSpace® 360P-II granite green 100 Volt, Всепогодний гучномовець, колір-зелений; (маса=0,005)	шт	30	26583,33	797500
		Разом				**797500**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7229
		Всього по кошторису				**804729**

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-07

на будівництво : Аудіо-медійний комплекс. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	1688,489	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,65405	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	95,180	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-07-01	на аудіо-медійний комплекс. 5 пусковий комплекс	671,616	-	671,616	0,65405	95,18	-
2	05-07-02	на придбання устаткування придбання обладнання аудіо-медійного комплексу. 5 пусковий комплекс	0,03	1016,843	1016,873	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	671,646	1016,843	1688,489	0,65405	95,18	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-07-01

на аудіо-медійний комплекс. 5 пусковий комплекс

Аудіо-медійний комплекс. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 21_07/24-П.АМК

Кошторисна вартість	671,616	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,65405	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	95,180	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_Кабелі прокладаються в траншеях зовнішнього освітлення									
1	*КБ34-103-1*	*Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів*	*км*	*1,13*	*28644,66* *28644,66*	*__-__* -	*32368*	*32368*	*__-__* -	*222,0000* -	*250,86* -
2	& С111-1301-17	Гофротруба двостінна ПЕ D40/32мм, чорна, стійка до УФ	м	1130	24,81 -	__-__ -	28035	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	*КБ21-3-4*	*Прокладання поліет иленових т руб по основі підлоги, діамет р т руб до 25 мм*	*100м*	*3*	*2360,88* *2202,52*	*57,33* *28,96*	*7083*	*6608*	*172* *87*	*16,2800* *0,2016*	*48,84* *0,6*
4	& С111-1301-16	Гофротруба поліамід 6, DN17мм, V2, D16, 8/21,2мм кількість: 300*1,01	м	303	253,95 -	__-__ -	76947	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	*КБ21-4-2*	*Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2* *кількіст ь: 70+20+50+70+90*	*100м*	*3*	*1802,87* *1134,17*	*82,09* *64,71*	*5409*	*3403*	*246* *194*	*8,6000* *0,4410*	*25,8* *1,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С151-1-18-5	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнгд -Ls(А) 2х2,5 мм2 кількість: 230*1,03	м	236,9	32,90 -	- -	7794	-	- -	- -	- -
7	& С156-17-2	Кабель оптичний Corning 024TEY-13188H2G кількість: 70*1,03	м	72,1	306,03 -	- -	22065	-	- -	- -	- -
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 1130+50+80	100 м	12,6	5107,26 2298,08	617,39 259,03	64351	28956	7779 3264	16,0000 1,5400	201,6 19,4
9	& С156-17-2	Кабель оптичний Corning 024TEY-13188H2G кількість: 1130*1,02	м	1152,6	306,03 -	- -	352730	-	- -	- -	- -
10	& С151-1-18-6	Кабель силовий мідний в ПВХ оболонці не підтримуючий горіння ВВГнгд -Ls(А) 3х4 мм2 кількість: 50*1,02	м	51	83,37 -	- -	4252	-	- -	- -	- -
11	& С156-3-1	SSB Ecoflex 5 FRNC - коаксильний кабель кількість: 80*1,02	м	81,6	203,19 -	- -	16580	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висот а, ширина і глибина до 600х600х350 мм (Caymon (Бельгія) 19" rack cabinet - 18 units - 600mm W x 800mm D- Grill front & rear door. Рекова шафа)*	*шт*	*1*	*551,16* *484,93*	*44,08* *2,88*	*551*	*485*	*44* *3*	*3,2000* *0,0196*	*3,2* *0,02*
13	*КБ21-22-7*	*Уст ановлення розет ок в шафу*	*100шт*	*0,01*	*3452,28* *3296,12*	- -	*35*	*33*	- -	*25,3100* -	*0,25* -
14	& С1512-13-12	Розетка с установкой на DIN-рейку Hager SN016, 250В/16А	шт	1	372,40 -	- -	372	-	- -	- -	- -
15	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (Автоматичний вимикач In=16A 1п C (6kA) Hager)	шт	1	491,73 235,26	23,59 6,68	492	235	24 7	1,6000 0,0421	1,6 0,04
16	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 кількість: 1+1+1+1+2+4+4+2+2	шт	18	48,83 48,83	- -	879	879	- -	0,3400 -	6,12 -
17	*КМ10-386-10*	*Ключ або кнопка на панелі (Клема TOPJOB S 2-конт акт н, 4(6) мм2, сіра , Ex (Wago)*	*шт*	*20*	*221,90* *221,90*	- -	*4438*	*4438*	- -	*1,6000* -	*32* -
18	& С1515-25-10	Клема TOPJOB S 2-контактн, 4(6) мм2, сіра, Ex (Wago)	шт	20	38,41 -	- -	768	-	- -	- -	- -
19	& С1545-44-28	Кінцева пластина 2004-1291 "WAGO"	шт	2	18,28 -	- -	37	-	- -	- -	- -
20	& С151-1-18-7	PROCAB (Бельгія) XLR male - XLR female 1, 5 meter. Аудіо кабель 1,5 м	шт	4	1394,35 -	- -	5577	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					630763	77405	8265 3555		570,27 21,38
		Разом будівельні роботи, грн.					630763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					545093				
		всього заробітна плата, грн.					80960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14220				
		Всього будівельні роботи, грн.					**671616**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**671616**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**654,05**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**95180**				

Склав _____ О.В. Стецюк

(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 05-07-02

придбання обладнання аудіо-медійного комплексу. 5 пусковий комплекс

Аудіо-медійний комплекс. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 21_07/24-П.АМК відомості тощо

Кошторисна вартість 1016,873 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2366-13	Caymon (Бельгія) 19" rack cabinet - 18 units - 600mm W x 800mm D - Grill front & rear door. Рекова шафа; (маса=0,0085)	шт	1	38520,83	38521
2	& 1601-2366-31	Caymon, KS600 SCREW FOR M6 CAGENUT/100 PC болт; (маса=0,00002)	шт	1	7,17	7
3	& 1601-2366-32	Caymon, KM600 CAGENUT M6 FOR PLATE THICKNESS 0.5-1.6MM/100PCS гайка; (маса=0,00001)	шт	1	14,33	14
4	& 1601-2366-18	CAYMON (Бельгія) SPR80LR 19” L-Rail set made of 1,2 mm thick cold rolled steel. Сталева рейка для рекової шафи; (маса=0,0008)	шт	2	1075,00	2150
5	& 1601-2366-19	CAYMON (Бельгія) SPR80RF Cooling Roof Fan Unit - for use with SPR800 - 800 MM. Вентилятор охолодження; (маса=0,00438)	шт	1	6450,00	6450
6	& 1504-17319-1	Audac (Бельгія) PSR109G 19" power distribution unit - 9 X GERMAN SOCKET розетка-подовжувач; (маса=0,00074)	шт	1	3225,00	3225
7	& 1601-2366-14	CAYMON (Бельгія) BDR03 19" DIN rail mounting unit for 24 modules - 3HE. Металева панель для вбудування модулів; (маса=0,00149)	шт	2	1970,83	3942
8	& 1503-2001-1	Автоматичний вимикач In=16A 1п C (6kA) Hager; (маса=0,0004)	шт	1	152,42	152
9	& 1601-2366-33	Коммутатор Netgear GS324PP (GS324PP-100EUS); (маса=0,0033)	шт	1	26712,50	26713
10	& 1601-2366-4	Bose (США), ControlSpace EX-1280 Digital Signal Processor Black Звуковий процесор, чорний; (маса=0,002)	шт	1	162575,83	162576
11	& 1601-2366-5	BOSE PowerShareX PSX4804D Adaptable Power Amplifier чотириканальний інтелектуальний підсилювач; (маса=0,003)	шт	1	202637,50	202638
12	& 1601-2366-24	Complex Audio Player 54885; (маса=0,002)	шт	2	15408,33	30817
13	& 380-40-2	Патч-корд 5м S/FTP CU cat 6A Cablexpert (PP6A-LSZHCU-BK-5M); (маса=0,0003)	шт	6	187,50	1125

1	2	3	4	5	6	7
14	& 1601-2366-1	BOSE (USA) MA12EX LOUDSPEAKER, BLACK. Акустична система; (маса=0, 01)	шт	4	78224,17	312897
15	& 1601-2366-2	Bose (США) CVT-MA 12EX TRANSFORMER 70V/100V, BLACK. Трансформатор; (маса=0,007)	шт	4	13437,50	53750
16	& 1601-2366-6 варіант 1	BOSE (США) CB-MA12EX Coupling Bracket. Кріплення для акустичної системи; (маса=0,001)	шт	4	3081,67	12327
17	& 1601-2366-10	WMB-MA12 (USA) Black - bi-pivot bracket for MA12 - кріплення для гучномовця MA12; (маса=0,0002)	шт	4	6736,67	26947
18	& 1601-2366-29	Sennheiser EW-D 835-S SET (Q1-6) - Вокальна радіосистема; (маса=0,0012)	шт	2	25047,50	50095
19	& 1601-2366-21	CAYMON, CST320/B Microphone stand with foldable legs and boom Мікрофонна стійка; (маса=0,0032)	шт	2	2150,00	4300
20	& 1601-2366-28	Sennheiser ADP UHF (470 - 1075 MHZ) - Пасивна направлена антена; (маса=0,005)	шт	4	13580,83	54323
21	& 1601-2366-25	Медіаконвертер D-Link DMC-1910T; (маса=0,002)	шт	2	7377,37	14755
		Разом				**1007724**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9119
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4341	0,007	30
		Всього вартість устаткування				**1016843**
		Всього вартість будівельних робіт				**30**
		Всього по кошторису				**1016873**

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-08

на будівництво : Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Крематорію. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	828,992	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,19388	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	315,522	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-08-01	на Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Крематорію. 1 пусковий комплекс	828,992	-	828,992	2,19388	315,522	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	828,992	-	828,992	2,19388	315,522	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-08-01

на Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Крематорію. 1 пусковий комплекс

Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Крематорію. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4.10_07/24-2-П.СПЗ

Кошторисна вартість	828,992	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,19388	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	315,522	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 19,09+19,09	1000м3	0,03818	71500,23 5128,78	66371,45 25360,09	2730	196	2534 968	43,2480 161,2579	1,65 6,16
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 38,18*1,65	т	62,997	65,02 -	65,02 16,10	4096	-	4096 1014	- 0,0990	- 6,24
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,03818	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	185	21	163 50	4,6200 6,8331	0,18 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: (950*0,4*0,7-19,09)+(950*0,4*0,7-19,09)-15,96	1000м3	0,47786	42060,55 2044,97	40015,58 16003,55	20099	977	19122 7647	17,2440 102,6324	8,24 49,04
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: (38,18+493,82)*0,03	100м3	0,1596	36429,99 36429,99	- -	5814	5814	- -	314,1600 -	50,14 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1596	17181,39 17181,39	- -	2742	2742	- -	150,4500 -	24,01 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,47786	7629,85 -	7629,85 2310,62	3646	-	3646 1104	- 12,0516	- 5,76
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,7786	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	19570	11426	8144 3513	18,3600 5,1175	87,74 24,45
		Разом прямі витрати по розділу 1					58882	21176	37705 14296		171,96 91,91
		Разом будівельні роботи, грн.					58882				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					35472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7215				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78028**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**78028**				
		Розділ 2. Монтаж зовнішніх кабельних мереж системи пожежної сигналізації Крематорію									
9	*КБ34-104-1*	*Улашт ування т рубопроводу з т руб вт оринного поліет илену, до 2-х каналів (фут ляр)*	*км*	*0,95*	*28644,66* *28644,66*	- -	*27212*	*27212*	- -	*222,0000* -	*210,9* -
10	& С111-1301-18	Труба гнучка двошарова поліетиленова, колір чорний, ф160/137 мм	м	950	130,98 -	- -	124431	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	*КБ21-4-5*	*Зат ягування у прокладені т руби ф160 мм (фут ляр) рукавів гофрованих ф20 мм*	*100м*	*19*	*2224,82* / *2224,82*	-	*42272*	*42272*	-	*16,8700*	*320,53*
12	& С113-953-1-1	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм	м	1900	16,43 / -	-	31217	-	-	-	-
13	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*19*	*2298,08* / *2298,08*	-	*43664*	*43664*	-	*16,0000*	*304*
14	& С151-1-38	Кабель J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8 кількість: 1900*1,02	м	1938	9,36 / -	-	18140	-	-	-	-
15	*КМ10-901-1*	*Шафа наземна, розмір до 600х600 мм*	*шт*	*16*	*398,11* / *398,11*	-	*6370*	*6370*	-	*3,2000*	*51,2*
16	& С113-2422-14 варіант 1	Колодязь кабельний типу Small Box 1419	шт	16	2236,23 / -	-	35780	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					329086	119518	-		886,63
		Разом будівельні роботи, грн.					329086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209568				
		всього заробітна плата, грн.					119518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59991				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20598				
		Всього будівельні роботи, грн.					**389077**				
		Всього по розділу 2					**389077**				
		Розділ 3. Монтаж зовнішніх кабельних мереж системи автоматизації СПЗ Крематорію									
17	*КБ34-104-1*	*Улашт ування т рубопроводу з т руб вт оринного поліет илену, до 2-х каналів (фут ляр)*	*км*	*0,95*	*28644,66* / *28644,66*	-	*27212*	*27212*	-	*222,0000*	*210,9*
18	& С111-1301-18	Труба гнучка двошарова поліетиленова, колір чорний, ф160/137 мм	м	950	130,98 / -	-	124431	-	-	-	-
19	*КБ21-4-5*	*Зат ягування у прокладені т руби ф160 мм (фут ляр) рукавів гофрованих ф20 мм*	*100м*	*19*	*2224,82* / *2224,82*	-	*42272*	*42272*	-	*16,8700*	*320,53*
20	& С113-953-1-1	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм	м	1900	16,43 / -	-	31217	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*19*	*2298,08* *2298,08*	- -	*43664*	*43664*	- -	*16,0000* -	*304* -
22	& С152-36-3	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd FE180/E30, 1x2x0,8 кількість: 1900*1,02	м	1938	18,68 -	- -	36202	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					304998	113148	- -		835,43 -
		Разом будівельні роботи, грн.					304998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191850				
		всього заробітна плата, грн.					113148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56889				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19571				
		Всього будівельні роботи, грн.					**361887**				
		Всього по розділу 3					**361887**				
		Разом прямі витрати по кошторису					692966	253842	37705 14296		1894,02 91,91
		Разом будівельні роботи, грн.					692966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					401419				
		всього заробітна плата, грн.					268138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136026				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					207,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47384				
		Всього будівельні роботи, грн.					**828992**				
		Всього по кошторису					**828992**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2193,88**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**315522**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-09

на будівництво : Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу Меморіальної будівлі. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	199,994	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,47627	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,119	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-09-01	на Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу Меморіальної будівлі. 4 пусковий комплекс	199,994	-	199,994	0,47627	68,119	-
---	---	---	---	- ---	---	---	---	---
		Всього:	199,994	-	199,994	0,47627	68,119	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-09-01

на Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу Меморіальної будівлі. 4 пусковий комплекс

Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу Меморіальної будівлі. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 5.8_07/24-3-П.СПЗ

Кошторисна вартість	199,994	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,47627	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,119	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,01206	71500,23 5128,78	66371,45 25360,09	862	62	800 306	43,2480 161,2579	0,52 1,94
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 12,06*1,65	т	19,899	65,02 -	65,02 16,10	1294	-	1294 320	- 0,0990	- 1,97
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,01206	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	58	7	52 16	4,6200 6,8331	0,06 0,08
4	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 600*0,4*0,7-12,06-5,04	1000м3	0,1509	42060,55 2044,97	40015,58 16003,55	6347	309	6038 2415	17,2440 102,6324	2,6 15,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: (12,06+155,94)*0,03	100м3	0,0504	36429,99 36429,99	- -	1836	1836	- -	314,1600 -	15,83 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0504	17181,39 17181,39	- -	866	866	- -	150,4500 -	7,58 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1509	7629,85 -	7629,85 2310,62	1151	-	1151 349	- 12,0516	- 1,82
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,509	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	6180	3608	2572 1109	18,3600 5,1175	27,71 7,72
		Разом прямі витрати по розділу 1					18594	6688	11907 4515		54,3 29,02
		Разом будівельні роботи, грн.					18594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-1				
		всього заробітна плата, грн.					11203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2279				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24641**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С151-1-38	Кабель J-Y(St) Y-Lg 1х2х0,8 кількість: 600*1,02	м	612	9,36 -	- -	5728	-	- -	- -	- -
15	*КМ10-901-1*	*Шафа наземна, розмір до 600х600 мм*	*шт*	*5*	*398,11* *398,11*	- -	*1991*	*1991*	- -	*3,2000* -	*16* -
16	& С113-2422-14 варіант 1	Колодязь кабельний типу Small Box 1419	шт	5	2236,23 -	- -	11181	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					151670	46315	- -		346,42 -
		Разом будівельні роботи, грн.					151670				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105355				
		всього заробітна плата, грн.					46315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8322				
		Всього будівельні роботи, грн.					**175352**				
		Всього по розділу 2					**175352**				
		Разом прямі витрати по кошторису					170264	53003	11907 4515		400,72 29,02
		Разом будівельні роботи, грн.					170264				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105354				
		всього заробітна плата, грн.					57518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10601				
		Всього будівельні роботи, грн.					**199994**				
		Всього по кошторису					**199994**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**476,27**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**68119**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-010

на будівництво : Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	553,409	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,43611	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	206,332	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-010-01	на Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 5 пусковий комплекс	553,409	-	553,409	1,43611	206,332	-
---	---	---	---	- ---	---	---	---	---
		Всього:	553,409	-	553,409	1,43611	206,332	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-010-01

на Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 5 пусковий комплекс

Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3.10_07/24-1-П.СПЗ

Кошторисна вартість	553,409	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,43611	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	206,332	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 13,06+13,06	1000м3	0,02612	71500,23 5128,78	66371,45 25360,09	1868	134	1734 662	43,2480 161,2579	1,13 4,21
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 26,12*1,65	т	43,098	65,02 -	65,02 16,10	2802	-	2802 694	- 0,0990	- 4,27
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,02612	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	127	14	112 34	4,6200 6,8331	0,12 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: (650*0,4*0,7-13,06)+(650*0,4*0,7-13,06)-10,92	1000м3	0,32696	42060,55 2044,97	40015,58 16003,55	13752	669	13083 5233	17,2440 102,6324	5,64 33,56
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: (26,12+337,88)*0,03	100м3	0,1092	36429,99 36429,99	- -	3978	3978	- -	314,1600 -	34,31 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1092	17181,39 17181,39	- -	1876	1876	- -	150,4500 -	16,43 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,32696	7629,85 -	7629,85 2310,62	2495	-	2495 755	- 12,0516	- 3,94
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,2696	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	13390	7818	5572 2403	18,3600 5,1175	60,03 16,73
		Разом прямі витрати по розділу 1					40288	14489	25798 9781		117,66 62,89
		Разом будівельні роботи, грн.					40288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					24270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4937				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53387**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**53387**				
		Розділ 2. Монтаж зовнішніх кабельних мереж системи пожежної сигналізації Будинку трауру									
9	*КБ34-104-1*	*Улашт ування т рубопроводу з т руб вт оринного поліет илену, до 2-х каналів (фут ляр)*	*км*	*0,65*	*28644,66* *28644,66*	- -	*18619*	*18619*	- -	*222,0000* -	*144,3* -
10	& С111-1301-18	Труба гнучка двошарова поліетиленова, колір чорний, ф160/137 мм	м	650	130,98 -	- -	85137	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	*КБ21-4-5*	*Зат ягування у прокладені т руби ф160 мм (фут ляр) рукавів гофрованих ф20 мм*	*100м*	*12*	*2224,82* / *2224,82*	-	*26698*	*26698*	-	*16,8700*	*202,44*
12	& С113-953-1-1	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм	м	1200	16,43 / -	-	19716	-	-	-	-
13	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*12*	*2298,08* / *2298,08*	-	*27577*	*27577*	-	*16,0000*	*192*
14	& С151-1-38	Кабель J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8 кількість: 1200*1,02	м	1224	9,36 / -	-	11457	-	-	-	-
15	*КМ10-901-1*	*Шафа наземна, розмір до 600х600 мм*	*шт*	*13*	*398,11* / *398,11*	-	*5175*	*5175*	-	*3,2000*	*41,6*
16	& С113-2422-14 варіант 1	Колодязь кабельний типу Small Box 1419	шт	13	2236,23 / -	-	29071	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					223450	78069	-		580,34
		Разом будівельні роботи, грн.					223450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145381				
		всього заробітна плата, грн.					78069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13498				
		Всього будівельні роботи, грн.					**262690**				
		Всього по розділу 2					**262690**				
		Розділ 3. Монтаж зовнішніх кабельних мереж системи автоматизації СПЗ Будинку трауру									
17	*КБ34-104-1*	*Улашт ування т рубопроводу з т руб вт оринного поліет илену, до 2-х каналів (фут ляр)*	*км*	*0,65*	*28644,66* / *28644,66*	-	*18619*	*18619*	-	*222,0000*	*144,3*
18	& С111-1301-18	Труба гнучка двошарова поліетиленова, колір чорний, ф160/137 мм	м	650	130,98 / -	-	85137	-	-	-	-
19	*КБ21-4-5*	*Зат ягування у прокладені т руби ф160 мм (фут ляр) рукавів гофрованих ф20 мм*	*100м*	*12*	*2224,82* / *2224,82*	-	*26698*	*26698*	-	*16,8700*	*202,44*
20	& С113-953-1-1	Труба ПВХ гофрована, діаметр 20 мм	м	1200	16,43 / -	-	19716	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*12*	*2298,08* *2298,08*	- -	*27577*	*27577*	- -	*16,0000* -	*192* -
22	& С152-36-3	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd FE180/E30, 1x2x0,8 кількість: 1200*1,02	м	1224	18,68 -	- -	22864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					200611	72894	- -		538,74 -
		Разом будівельні роботи, грн.					200611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127717				
		всього заробітна плата, грн.					72894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12664				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237332**				
		Всього по розділу 3					**237332**				
		Разом прямі витрати по кошторису					464349	165452	25798 9781		1236,74 62,89
		Разом будівельні роботи, грн.					464349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273099				
		всього заробітна плата, грн.					175233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89060				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31099				
		Всього будівельні роботи, грн.					**553409**				
		Всього по кошторису					**553409**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1436,11**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**206332**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-011

на будівництво : Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	1674,280	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,27002	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	328,132	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-011-01	на Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку	1674,28	-	1674,28	2,27002	328,132	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1674,28	-	1674,28	2,27002	328,132	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-011-01

на Монтаж системи зовнішніх кабельних мереж сигналізації і зв'язку

Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв’язку. 2 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 13_07/24-П.СЗКСЗ

Кошторисна вартість	1674,280	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,27002	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	328,132	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,00677	71500,23 5128,78	66371,45 25360,09	484	35	449 172	43,2480 161,2579	0,29 1,09
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 6,77*1,65	т	11,1705	65,02 -	65,02 16,10	726	-	726 180	- 0,0990	- 1,11
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,00677	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	33	4	29 9	4,6200 6,8331	0,03 0,05
4	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 3450*0,4*0,7-6,77-28,98	1000м3	0,93025	42060,55 2044,97	40015,58 16003,55	39127	1902	37225 14887	17,2440 102,6324	16,04 95,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: (6,77+959,23)*0,03	100м3	0,2898	36429,99 36429,99	- -	10557	10557	- -	314,1600 -	91,04 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2898	17181,39 17181,39	- -	4979	4979	- -	150,4500 -	43,6 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 937,02-6,77	1000м3	0,93025	7629,85 -	7629,85 2310,62	7098	-	7098 2149	- 12,0516	- 11,21
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	9,3025	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	38097	22242	15855 6838	18,3600 5,1175	170,79 47,61
		Разом прямі витрати по розділу 1					101101	39719	61382 24235		321,79 156,54
		Разом будівельні роботи, грн.					101101				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					63954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13079				
		Всього будівельні роботи, грн.					**135728**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 3420+1200*	*100 м*	*46,2*	*2298,08* *2298,08*	- -	*106171*	*106171*	- -	*16,0000* -	*739,2* -
16	& С151-1-36	Кабель оптоволоконний 12х50/125 ОМ3 indoor/outdoor rodent resistant gel filled, LSZH Eca aqua, 2-599625-3, Commscope кількість: 3420*1,02	м	3488,4	278,81 -	- -	972601	-	- -	- -	- -
17	& С151-1-37	Кабель ПСВВнг 4х0,8 кількість: 1200*1,02	м	1224	22,11 -	- -	27063	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1429674	212599	- -		1565,32 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1429674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1217075				
		всього заробітна плата, грн.					212599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					168,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38500				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1538553**				
		Всього по розділу 2					**1538553**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1530775	252318	61382 24235		1887,11 156,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1530775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1217075				
		всього заробітна плата, грн.					276553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					226,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51579				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1674280**				
		Всього по кошторису					**1674280**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2270,02**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**328132**				

Склав _____О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Дощова каналізація з ЛОК (сепаратор нафтопродуктів). 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	655,397	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31217	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	46,987	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	402,893	-	402,893	0,31217	46,987	-
2	06-01-02	на придбання устаткування придбання устаткування. Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс	-	252,504	252,504	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	402,893	252,504	655,397	0,31217	46,987	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на дощова каналізація. 2 пусковий комплекс

Дощова каналізація з ЛОК (сепаратор нафтопродуктів). 2 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 14_07/24-П.АД

Кошторисна вартість	402,893	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31217	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	46,987	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ кількість: 60,16-1,8	1000м3	0,05836	34344,16 2424,79	31919,37 11791,15	2004	142	1862 688	20,4468 65,3139	1,19 3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.176 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти кількість: R1(60,16*0,03)	100м3	0,018	30705,28 30705,28	- -	553	553	- -	264,7920 -	4,77 -
3	КБ1-24-13 к=10	Переміщення ґрунту бульдозерами на кожні 10 м потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1, на відстань до 100 м у тимчасовий відвал (для подальшого використання: 9,89 м3 для зворотньої засипки в дощовій каналізації; 50,27 м3 - для досипки земполотна під водопропускну трубу ф1,0 м) кількість: 58,36+1,8 Н1=10	1000м3	0,06016	67607,32 -	67607,32 20474,17	4067	-	4067 1232	- 106,7880	- 6,42
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,018	17181,39 17181,39	- -	309	309	- -	150,4500 -	2,71 -
5	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 9,89-1,8	1000м3	0,00809	7629,85 -	7629,85 2310,62	62	-	62 19	- 12,0516	- 0,1
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 9,89-1,8	100м3	0,0809	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	331	193	138 59	18,3600 5,1175	1,49 0,41
		Разом прямі витрати по розділу 1					7326	1197	6129 1998		10,16 10,74
		Разом будівельні роботи, грн.					7326				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1605				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					572				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8931**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Трубопровід									
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (h=0,10)	10м3	0,32	13472,57 2030,37	- -	4311	650	- -	16,3200 -	5,22 -
8	*КБ22-11-8*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 315 мм*	*1000м*	*0,064*	*118423,77* *68710,46*	*49713,31* *21370,71*	*7579*	*4397*	*3182* *1368*	*489,6000* *140,1011*	*31,33* *8,97*
9	*КБ16-29-4*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів діамет ром 315 мм*	*100м*	*-0,64*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-935*	*-935*	- -	*8,2200* -	*-5,26* -
10	С113-1439-6 варіант 1	Труба двошарова гофрована труба з поліпропілену SN16, діаметр 315 мм кількість: 64*1,01	м	64,64	2332,70 -	- -	150786	-	- -	- -	- -
11	С113-2333 варіант 1	Муфта до труб діам. 315 мм	шт	9	1726,16 -	- -	15535	-	- -	- -	- -
12	С113-2343 варіант 1	Ущільнюючі кільця для труб діам. 315 мм	шт	9	152,17 -	- -	1370	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					178646	4112	3182 1368		31,29 8,97
		Разом будівельні роботи, грн.					178646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171352				
		всього заробітна плата, грн.					5480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2598				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					849				
		Всього будівельні роботи, грн.					**181244**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С1415-7936-6 варіант 1	Зливоприймач ЗП-1 (з дном)	шт	14	2091,85 -	- -	29286	-	- -	- -	- -
17	& С1415-7936-7 варіант 1	Зливоприймач ЗП-1	шт	14	1621,73 -	- -	22704	-	- -	- -	- -
18	*КБ23-24-1*	*Уст ановлення дощоприймача чавунного ДБ-2*	*шт*	*14*	*335,42* *276,95*	*29,09* *19,21*	*4696*	*3877*	*407* *269*	*2,1000* *0,1340*	*29,4* *1,88*
19	& С113-753-21	Дощоприймач чавунний ДБ-2 з замком	шт	14	5624,95 -	- -	78749	-	- -	- -	- -
20	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція колодязів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону кількіст ь: (1,01*0,8*2+0,61*0,8*2)*2*14*	*100м2*	*0,72576*	*23147,84* *4870,57*	- -	*16800*	*3535*	- -	*33,5000* -	*24,31* -
21	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	27	313,05 143,19	159,96 69,32	8452	3866	4319 1872	1,1300 0,4838	30,51 13,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					184895	22518	10782 4506		163,57 27,48
		Разом будівельні роботи, грн.					184895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151595				
		всього заробітна плата, грн.					27024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5039				
		Всього будівельні роботи, грн.					**198826**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 4-0,7	1000м3	0,0033	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	86	6	80 29	15,4900 49,4802	0,05 0,16
26	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((19+4)*0,03)	100м3	0,007	27913,89 27913,89	- -	195	195	- -	240,7200 -	1,69 -
27	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,007	17181,39 17181,39	- -	120	120	- -	150,4500 -	1,05 -
28	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0033	7629,85 -	7629,85 2310,62	25	-	25 8	- 12,0516	- 0,04
29	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,033	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	135	79	56 24	18,3600 5,1175	0,61 0,17
30	*КБ30-5-1*	*Улашт ування моноліт них фундамент ів В20*	*100 м3*	*0,00512*	*593418,07* *61172,84*	*68202,70* *26676,83*	*3038*	*313*	*349* *137*	*420,7500* *143,3412*	*2,15* *0,73*
31	КМ38-1-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж сепаратора нафтопродуктів і піску OilAbsorb700-3/15, продуктивністю 3 л/с, (15 л/с-ByPass), вертикальний, склопластиковий, маса устаткування 0,5 т	шт	1	5396,91 2211,76	603,11 217,98	5397	2212	603 218	15,7600 1,2834	15,76 1,28
		Разом прямі витрати по розділу 4					11911	2976	3976 1207		21,74 7,04
		Разом будівельні роботи, грн.					11911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4959				
		всього заробітна плата, грн.					4183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					645				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13891**				
		Всього по розділу 4					**13891**				
		Разом прямі витрати по кошторису					382778	30803	24069 9079		226,76 54,23
		Разом будівельні роботи, грн.					382778				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					327906				
		всього заробітна плата, грн.					39882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7105				
		Всього будівельні роботи, грн.					**402893**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02

придбання устаткування. Дощова каналізація. 2 пусковий комплекс
Дощова каналізація з ЛОК (сепаратор нафтопродуктів). 2 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 14_07/24-П.АД відомості тощо
Кошторисна вартість 252,504 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2403-14005-1	Сепаратор нафтопродуктів і піску Vodaland OilAbsorb700-3/15, продуктивністю 3 л/с, (15 л/с-ByPass), вертикальний, склопластиковий, D=1400 мм; (маса=0, 26)	шт	1	250141,24	250141
		Разом				**250141**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2363
		Всього по кошторису				**252504**

Склав _____ О.В. Стецюк
(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Водоскидні споруди. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	861,876 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,08079 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	164,009 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на водоскидні споруди. 2 пусковий комплекс	861,876	- -	861,876	1,08079	164,009	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	861,876	-	861,876	1,08079	164,009	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на водоскидні споруди. 2 пусковий комплекс

Водоскидні споруди. 2 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 14_07/24-П.АД

Кошторисна вартість	861,876	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,08079	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	164,009	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування кюветів									
1	КБ1-37-1	Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канав, група ґрунтів 1	1000м3	0,015	169362,16 152538,40	16823,76 5309,74	2540	2288	252 80	1171,3000 29,4876	17,57 0,44
2	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	0,15	2590,98 -	2590,98 809,66	389	-	389 121	- 4,5543	- 0,68
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 15*1,65	т	24,75	65,02 -	65,02 16,10	1609	-	1609 398	- 0,0990	- 2,45
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,015	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	73	8	64 20	4,6200 6,8331	0,07 0,1
		--- Укріплення дна і укосів кювету засівом трав ---									
5	*КБ1-152-2*	*Укріплення укосів канав посівом багат орічних т рав по рослинному грунт у механізованим способом*	*100м2*	*0,2*	*5627,62* -	*3108,21* *987,77*	*1126*	-	*622* *198*	- *5,5847*	- *1,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	0,2	3178,93 296,49	2484,69 575,27	636	59	497 115	2,7000 3,7960	0,54 0,76
7	*КБ27-21-5*	*Укріплення дна кювет ів посівом т рав*	*1000м2*	*0,008*	*41753,31* *16567,02*	- -	*334*	*133*	- -	*139,7000* -	*1,12* -
8	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою --- Укріплення дна і укосів кюветів монолітним бетоном ---	100м2	0,08	3178,93 296,49	2484,69 575,27	254	24	199 46	2,7000 3,7960	0,22 0,3
9	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення дна кювет ів земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною 8 см з щебеневою підгот овкою 12 см /г оризонт альних поверхонь/ (дно кювет ів)*	*100м2*	*0,124*	*35555,43* *22793,05*	*4388,90* *1235,84*	*4409*	*2826*	*544* *153*	*186,6600* *8,2463*	*23,15* *1,02*
10	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм кількість: 12,4*0,12*1,07	м3	1,59216	1252,43 -	- -	1994	-	- -	- -	- -
11	С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250] кількість: 12,4*0,08*1,02	м3	1,01184	4007,74 -	- -	4055	-	- -	- -	- -
12	*КБ1-158-5*	*Укріплення укосів кювет у моноліт ними бет онними плит ами т овщиною 8 см з щебеневою підгот овкою 12 см*	*100м2*	*0,315*	*38087,99* *25325,61*	*4388,90* *1235,84*	*11998*	*7978*	*1383* *389*	*207,4000* *8,2463*	*65,33* *2,6*
13	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм кількість: 31,5*0,12*1,07	м3	4,0446	1252,43 -	- -	5066	-	- -	- -	- -
14	С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250] кількість: 31,5*0,08*1,02	м3	2,5704	4007,74 -	- -	10301	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					44784	13316	5559 1520		108 9,47
		Разом будівельні роботи, грн.					44784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25909				
		всього заробітна плата, грн.					14836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3219				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53094**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1392				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					944				
		всього заробітна плата, грн.					280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1545**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ1-130-8 Н1=7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 8 проходів Н1=7	1000м3	0,05328	12754,01 -	12754,01 4420,67	680	-	680 236	- 24,1542	- 1,29
29	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50% кількість: 53,28*0,5	1000м3	0,02664	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	739	61	470 109	20,7400 26,9620	0,55 0,72
30	КБ1-35-2	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2 (засипка труби)	1000м3	0,036	20315,62 -	20315,62 6152,37	731	-	731 221	- 32,0892	- 1,16
31	С1429-110 варіант 1	Грунт II групи для підсипки кількість: 36*1,05	м3	37,8	320,83 -	- -	12127	-	- -	- -	- -
32	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 36*1,75	т	63	284,23 -	284,23 66,84	17906	-	17906 4211	- 0,4110	- 25,89
33	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,36	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	1474	861	613 265	18,3600 5,1175	6,61 1,84
34	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція колодязів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бет ону* *кількіст ь: (1,01*0,8*2+0,61*0,8*2)*2*14* - ОСНОВА ПІД ТРУБУ -	*100м2*	*0,72576*	*23147,84* *4870,57*	- -	*16800*	*3535*	- -	*33,5000* -	*24,31* -
35	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебенево-піщаної основи С-7 під фундамент и*	*100 м3*	*0,26*	*224185,84* *52550,78*	*6167,16* *2376,00*	*58288*	*13663*	*1603* *618*	*422,4000* *16,5416*	*109,82* *4,3*
36	*КБ30-64-1*	*Укладання лекальних блоків під ланки круглих залізобет онних водопропускних т руб от вором до 1 м* *кількіст ь: 0,97*11*	*м3*	*10,67*	*1400,23* *432,93*	*952,79* *446,71*	*14940*	*4619*	*10166* *4766*	*3,2000* *2,4000*	*34,14* *25,61*
37	& С1415-7967-32	Фундаментний блок під ланки круглих труб Ф10.24, 2380х1200х439 мм	шт	11	10556,97 -	- -	116127	-	- -	- -	- -
38	*КБ30-91-1*	*Улашт ування гідроізоляції залізобет онних блоків: обмазувальної біт умною маст икою двошарової*	*100 м2*	*0,7472*	*47733,37* *14008,74*	*2173,96* *877,68*	*35666*	*10467*	*1624* *656*	*99,8200* *5,8176*	*74,59* *4,35*
39	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари* - ТІЛО ТРУБИ -	*100м2*	*0,2668*	*56043,05* *7238,97*	- -	*14952*	*1931*	- -	*49,7900* -	*13,28* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ30-65-3	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м кількість: 0,42*26	м3	10,92	5523,70 1805,74	2540,77 1191,23	60319	19719	27745 13008	13,0200 6,4000	142,18 69,89
41	& С1416-8462-73	Ланки водопропускних труб ЗК 4.100, діаметр отвору 1000 мм, L=1000 мм, товщина стінки 120 мм	шт	26	8161,70 -	- -	212204	-	- -	- -	- -
42	*КБ30-91-1*	*Улашт ування гідроізоляції залізобет онних водопропусних т руб: обмазувальної біт умною маст икою двошарової*	*100 м2*	*0,7472*	*47733,37* *14008,74*	*2173,96* *877,68*	*35666*	*10467*	*1624* *656*	*99,8200* *5,8176*	*74,59* *4,35*
43	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари* --- Портальна стінка ---	*100м2*	*0,2668*	*56043,05* *7238,97*	- -	*14952*	*1931*	- -	*49,7900* -	*13,28* -
44	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 8,77-0,3	1000м3	0,00847	31221,96 2204,35	29017,61 10719,23	264	19	245 91	18,5880 59,3762	0,16 0,5
45	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(8,77*0,03)	100м3	0,003	27913,89 27913,89	- -	84	84	- -	240,7200 -	0,72 -
46	КБ1-24-13 к=10	Переміщення ґрунту бульдозерами на кожні 10 м потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1, на відстань до 100 м у тимчасовий відвал Н1=10	1000м3	0,00877	67607,32 -	67607,32 20474,17	593	-	593 180	- 106,7880	- 0,94
47	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення дна земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною 10 см з щебенево-піщаною підгот овкою 10 см /г оризонт альних поверхонь/ (дно кювет ів) кількіст ь: 1,76/0,2*	*100м2*	*0,088*	*49174,71* *22793,05*	*4388,90* *1235,84*	*4327*	*2006*	*386* *109*	*186,6600* *8,2463*	*16,43* *0,73*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ1-158-6 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9	При укріпленні укосів земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною понад 10 см додават и на кожний 1 см зміни т овщини плит и до т овщини 20 см (дно кювет ів) /горизонт альних поверхонь/ кількіст ь: 1,76/0,2	100м2	0,088	6063,14 1423,19	21,69 9,78	534	125	2 1	11,6550 0,0665	1,03 0,01
49	КБ30-1-3	Улашт ування щебенево-піщаної основи під фундамент и понад 10 см (враховано в нормі КБ1-158-5) до т овщини 30 см кількіст ь: 2,64-(0,9416/1,07)	100 м3	0,0176	224185,84 52550,78	6167,16 2376,00	3946	925	109 42	422,4000 16,5416	7,43 0,29
50	КБ30-73-3	Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м кількість: 1,052*2	м3	2,104	1738,79 637,97	801,93 375,98	3658	1342	1687 791	4,6000 2,0200	9,68 4,25
51	& С1415-7967-8	Портальна стінка Ст 10, L=1220, B=350 мм, H=2720 мм, D=1000 мм	шт	2	12817,52 -	- -	25635	-	- -	- -	- -
52	КБ30-91-1	Улашт ування гідроізоляції залізобет онних блоків: обмазувальної біт умною маст икою двошарової --- Укріплювальні роботи (вхідний/вихідний оголовок) ---	100 м2	0,4124	47733,37 14008,74	2173,96 877,68	19685	5777	897 362	99,8200 5,8176	41,17 2,4
53	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 11,86-0,4	1000м3	0,01146	31221,96 2204,35	29017,61 10719,23	358	25	333 123	18,5880 59,3762	0,21 0,68
54	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(11,86*0,03)	100м3	0,004	27913,89 27913,89	- -	112	112	- -	240,7200 -	0,96 -
55	КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9	Укріплення дна кювет ів земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною 10 см з щебенево-піщаною підгот овкою 10 см /горизонт альних поверхонь/ (дно кювет ів) кількіст ь: 1,54/0,2	100м2	0,077	49174,71 22793,05	4388,90 1235,84	3786	1755	338 95	186,6600 8,2463	14,37 0,63
56	КБ1-158-6 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9	При укріпленні укосів земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною понад 10 см додават и на кожний 1 см зміни т овщини плит и до т овщини 20 см (дно кювет ів) /горизонт альних поверхонь/ кількіст ь: 1,54/0,2	100м2	0,077	6063,14 1423,19	21,69 9,78	467	110	2 1	11,6550 0,0665	0,9 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебенево-піщаної основи під фундамент и понад 10 см (враховано в нормі КБ1-158-5) до т овщини 30 см кількіст ь: 2,32-(0,8239/1,07)*	*100 м3*	*0,0155*	*224185,84* *52550,78*	*6167,16* *2376,00*	*3475*	*815*	*96* *37*	*422,4000* *16,5416*	*6,55* *0,26*
58	КБ1-24-13 к=10	Переміщення ґрунту бульдозерами на кожні 10 м потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1, на відстань до 100 м з тимчасового відвалу Н1=10	1000м3	0,01186	67607,32 -	67607,32 20474,17	802	-	802 243	- 106,7880	- 1,27
59	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,004	17181,39 17181,39	- -	69	69	- -	150,4500 -	0,6 -
60	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00321	7629,85 -	7629,85 2310,62	24	-	24 7	- 12,0516	- 0,04
61	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 --- Кювет (вихідний оголовок) ---	100м3	0,0321	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	131	77	54 24	18,3600 5,1175	0,59 0,16
62	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01702	7629,85 -	7629,85 2310,62	130	-	130 39	- 12,0516	- 0,21
63	КБ1-27-10 к=19	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1, на відстань до 100 м Н1=19	1000м3	0,01702	69863,68 -	69863,68 21157,49	1189	-	1189 360	- 110,3520	- 1,88
64	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0231	8666,11 -	8666,11 2624,44	200	-	200 61	- 13,6884	- 0,32
65	С1429-110 варіант 1	Грунт II групи для підсипки кількість: 23,1*1,05	м3	24,255	320,83 -	- -	7782	-	- -	- -	- -
66	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 23,1*1,75	т	40,425	284,23 -	284,23 66,84	11490	-	11490 2702	- 0,4110	- 16,61
67	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,0274	1574,30 -	1574,30 433,94	43	-	43 12	- 2,2633	- 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,04012	19923,05 -	19923,05 6113,24	799	-	799 245	- 32,0418	- 1,29
69	КБ1-130-8 Н1=7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см до 8 проходів Н1=7	1000м3	0,04012	12754,01 -	12754,01 4420,67	512	-	512 177	- 24,1542	- 0,97
70	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах 50% кількість: 40,12*0,5	1000м3	0,02006	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	556	46	354 82	20,7400 26,9620	0,42 0,54
71	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення укосів кювет у моноліт ними бет онними плит ами т овщиною 10 см з щебенево-піщаною підгот овкою 10 см /горизонт альних поверхонь/ кількіст ь: 2,74/0,1*	*100м2*	*0,274*	*90053,66* *22793,05*	*4388,90* *1235,84*	*24675*	*6245*	*1203* *339*	*186,6600* *8,2463*	*51,14* *2,26*
		Разом прямі витрати по розділу 4					736449	86786	91188 32751		645,71 185,86
		Разом будівельні роботи, грн.					736449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					558475				
		всього заробітна плата, грн.					119537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67617				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25473				
		Всього будівельні роботи, грн.					**804066**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					76350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28848				
		Всього будівельні роботи, грн.					**861876**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**861876**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1080,79**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**164009**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Водоскидні споруди. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	1087,428	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,96244	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	298,829	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на водоскидні споруди. 4 пусковий комплекс	1087,428	-	1087,428	1,96244	298,829	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1087,428	-	1087,428	1,96244	298,829	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01

на водоскидні споруди. 4 пусковий комплекс

Водоскидні споруди. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	1087,428	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,96244	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	298,829	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: (11,88+64,1+3,48)-2,4	1000м3	0,07706	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	3184	165	3017 1058	18,0200 75,0057	1,39 5,78
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(79,46*0,03)	100м3	0,024	27913,89 27913,89	- -	670	670	- -	240,7200 -	5,78 -
3	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3	100 м3	0,024	3476,57 -	3476,57 1091,82	83	-	83 26	- 6,0480	- 0,15
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 79,46*1,65	т	131,109	65,02 -	65,02 16,10	8525	-	8525 2111	- 0,0990	- 12,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,07946	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	385	44	339 104	4,6200 6,8331	0,37 0,54
6	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 10,21-0,3	1000м3	0,00991	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	258	18	240 89	15,4900 49,4802	0,15 0,49
7	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(10,21*0,03)	100м3	0,003	27913,89 27913,89	- -	84	84	- -	240,7200 -	0,72 -
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,003	17181,39 17181,39	- -	52	52	- -	150,4500 -	0,45 -
9	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,00991	7629,85 -	7629,85 2310,62	76	-	76 23	- 12,0516	- 0,12
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0991	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	406	237	169 73	18,3600 5,1175	1,82 0,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					13723	1270	12449 3484		10,68 20,57
		Разом будівельні роботи, грн.					13723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					4754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					855				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16121**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,1584	4843,37	4271,23	767	87	677	4,6200	0,73
					547,89	1304,03			207	6,8331	1,08
		--- Укріплення дна кювету щебенево-піщаною сумішшю ---									
15	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебенево-піщаної основи С-7 (дно кювет ів)*	*100 м3*	*0,4752*	*224185,84*	*6167,16*	*106533*	*24972*	*2931*	*422,4000*	*200,72*
					52550,78	*2376,00*			*1129*	*16,5416*	*7,86*
		Разом прямі витрати по розділу 2					155225	49221	27371		386,98
									7668		46,69
		Разом будівельні роботи, грн.					155225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78633				
		всього заробітна плата, грн.					56889				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13115				
		Всього будівельні роботи, грн.					**188943**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	0,06402	28746,11 -	- -	1840	-	- -	- -	- -
22	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм кількість: R5(0,0666+0,08832)	т	0,15492	29256,11 -	- -	4532	-	- -	- -	- -
23	*КБ30-91-1*	*Улашт ування гідроізоляції залізобет онних фундамент ів: обмазувальної біт умною маст икою двошарової*	*100 м2*	*0,695*	*47733,37* *14008,74*	*2173,96* *877,68*	*33175*	*9736*	*1511* *610*	*99,8200* *5,8176*	*69,37* *4,04*
24	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари* === Лоток Л11-15-1 ===	*100м2*	*0,2481*	*56043,05* *7238,97*	- -	*13904*	*1796*	- -	*49,7900* -	*12,35* -
25	*КБ27-7-1*	*Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з відкрит их лот ків на узбіччі* *кількіст ь: 0,72*8*	*1 м3*	*5,76*	*6942,01* *1858,19*	*3009,58* *1184,43*	*39986*	*10703*	*17335* *6822*	*14,0900* *6,4488*	*81,16* *37,15*
26	& С1416-8462-80	Лоток залізобетонний водопропускний Л11-15/2, 2970х1480х700 мм === Опорні частини ===	шт	8	8199,69 -	- -	65598	-	- -	- -	- -
27	*КБ30-5-1*	*Улашт ування опорних част ин з моноліт ного бет ону В25*	*100 м3*	*0,1344*	*608243,77* *61172,84*	*68202,70* *26676,83*	*81748*	*8222*	*9166* *3585*	*420,7500* *143,3412*	*56,55* *19,27*
28	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних опорних частинах кількість: (0,03087+0,12062+0,033+0,0396)*3	т армат.	0,67227	11581,96 11338,52	- -	7786	7623	- -	79,8600 -	53,69 -
29	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм кількість: R5((0,12062+0,033+0,0396)*3)	т	0,57966	28746,11 -	- -	16663	-	- -	- -	- -
30	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм кількість: R5(0,03087*3)	т	0,09261	29256,11 -	- -	2709	-	- -	- -	- -
31	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари* === Плита ===	*100м2*	*0,2413*	*56043,05* *7238,97*	- -	*13523*	*1747*	- -	*49,7900* -	*12,01* -
32	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебенево-піщаної основи С-7 під плит у*	*100 м3*	*0,0346*	*224185,84* *52550,78*	*6167,16* *2376,00*	*7757*	*1818*	*213* *82*	*422,4000* *16,5416*	*14,62* *0,57*
33	*КБ30-5-1*	*Улашт ування плит и з моноліт ного бет ону В25*	*100 м3*	*0,1158*	*585077,32* *61172,84*	*68202,70* *26676,83*	*67752*	*7084*	*7898* *3089*	*420,7500* *143,3412*	*48,72* *16,6*
34	& С111-696-1 незнімна опалубка	ДСП товщина 10 мм	м2	35,6	124,34 -	- -	4427	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних опорних частинах кількість: (0,0378+0,105+0,15084+0,11538+0,11928+0,06984+0,07258+0,16632+0,1645)	т армат.	1,00154	11581,96 11338,52	- -	11600	11356	- -	79,8600 -	79,98 -
36	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм кількість: R5(0,11538+0,11928+0,06984+0,07258+0,16632+0,1645)	т	0,7079	28746,11 -	- -	20349	-	- -	- -	- -
37	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм кількість: R5(0,0378+0,105+0,15084)	т	0,29364	29256,11 -	- -	8591	-	- -	- -	- -
		=== Портальна стінка ===									
38	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебенево-піщаної основи С-7 під порт альну ст інку*	*100 м3*	*0,0026*	*224185,84* *52550,78*	*6167,16* *2376,00*	*583*	*137*	*16* *6*	*422,4000* *16,5416*	*1,1* *0,04*
39	*КБ30-5-1*	*Улашт ування моноліт них порт альних ст інок, бет он В25*	*100 м3*	*0,0366*	*601310,22* *61172,84*	*68202,70* *26676,83*	*22008*	*2239*	*2496* *976*	*420,7500* *143,3412*	*15,4* *5,25*
40	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних портальних стінках кількість: 0,07476+0,0342+0,01066+0,0672+0,05372+0,0236+0,0142+0,0764+0,01308+0,00282	т армат.	0,37064	11581,96 11338,52	- -	4293	4203	- -	79,8600 -	29,6 -
41	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм кількість: R5(0,05372+0,0236+0,0142+0,0764+0,01308+0,00282)	т	0,18382	28746,11 -	- -	5284	-	- -	- -	- -
42	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм кількість: R5(0,01066+0,0672)	т	0,07786	29256,11 -	- -	2278	-	- -	- -	- -
43	*КБ9-75-2*	*Вигот овлення сіт ки зварної 4С 5Bpl 100 60x90*	*т*	*0,0342*	*31958,40* *25278,88*	*5056,22* *370,40*	*1093*	*865*	*173* *13*	*176,0000* *2,5370*	*6,02* *0,09*
44	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 5 мм	т	0,0342	29256,11 -	- -	1001	-	- -	- -	- -
45	КБ9-75-2	Виготовлення рами Р-1 кількість: 0,0378+0,01972+0,015+0,00224	т	0,07476	32776,97 25278,88	5874,79 680,14	2450	1890	439 51	176,0000 4,1760	13,16 0,31
46	& С111-1814-2 варіант 7	Сталь кутова 75х75х5 мм кількість: R5((0,0378+0,01972)*1,06)	т	0,06097	29273,10 -	- -	1785	-	- -	- -	- -
47	& С1110-171-2	Сталева полоса 50х5 мм кількість: 0,015*1,06	т	0,0159	37807,11 -	- -	601	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм кількість: R5(0,00224*1,06)	т	0,00237	29256,11 -	- -	69	-	- -	- -	- -
49	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари* === Укісні стінки ===	*100м2*	*0,1232*	*56043,05* *7238,97*	- -	*6905*	*892*	- -	*49,7900* -	*6,13* -
50	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебенево-піщаної основи С-7 під габіони*	*100 м3*	*0,012*	*224185,84* *52550,78*	*6167,16* *2376,00*	*2690*	*631*	*74* *29*	*422,4000* *16,5416*	*5,07* *0,2*
51	ДБ4-18-2	Виготовлення габіонних ящиків з дроту діаметром 3 мм по розмірам 2 м х 0,7 м х 0, 5 м	1 ящ.	4	1879,03 945,87	- -	7516	3783	- -	6,8200 -	27,28 -
52	*ДБ4-19-2*	*Вст ановлення габіонних ящиків з розмірами до 2 м х 0,7 м х 0,5 м з завант аженням каменем* === Вхідний, вихідний оголовки ===	*1 м3*	*2,8*	*2430,03* *449,71*	- -	*6804*	*1259*	- -	*3,4100* -	*9,55* -
53	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення укосів кювет у моноліт ними бет онними плит ами т овщиною 10 см з щебенево-піщаною підгот овкою 10 см /горизонт альних поверхонь/*	*100м2*	*0,19*	*91536,23* *22793,05*	*4388,90* *1235,84*	*17392*	*4331*	*834* *235*	*186,6600* *8,2463*	*35,47* *1,57*
		Разом прямі витрати по розділу 3					774870	159546	58972 22859		1132,49 124,63
		Разом будівельні роботи, грн.					774870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					556352				
		всього заробітна плата, грн.					182405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40811				
		Всього будівельні роботи, грн.					**882365**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					143610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					240,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54781				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1087428**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**1087428**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1962,44**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**298829**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Зовнішні теплові мережі. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	2025,086	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,90502	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	287,366	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Зовнішні теплові мережі ТМ3, ТМ3.1. 1 пусковий комплекс	2025,086	-	2025,086	1,90502	287,366	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2025,086	-	2025,086	1,90502	287,366	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01

на Зовнішні теплові мережі ТМ3, ТМ3.1. 1 пусковий комплекс

Зовнішні теплові мережі. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 18_07/24-П.ТМ

Кошторисна вартість	2025,086	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,90502	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	287,366	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Теплові мережі ТМ3									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 1,54*500-625	1000м3	0,145	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	5992	310	5677 1991	18,0200 75,0057	2,61 10,88
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 145*1,65	т	239,25	65,02 -	65,02 16,10	15556	-	15556 3852	- 0,0990	- 23,69
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,145	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	702	79	619 189	4,6200 6,8331	0,67 0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 1,25*500-23,1	1000м3	0,6019	31221,96 2204,35	29017,61 10719,23	18792	1327	17465 6452	18,5880 59,3762	11,19 35,74
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((145+625)*0,03)	100м3	0,231	27913,89 27913,89	- -	6448	6448	- -	240,7200 -	55,61 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,231	17181,39 17181,39	- -	3969	3969	- -	150,4500 -	34,75 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,6019	7629,85 -	7629,85 2310,62	4592	-	4592 1391	- 12,0516	- 7,25
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,019	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	24650	14392	10258 4424	18,3600 5,1175	110,51 30,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					80701	26525	54167 18299		215,34 109,35
		Разом будівельні роботи, грн.					80701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9				
		всього заробітна плата, грн.					44824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8877				
		Всього будівельні роботи, грн.					**104534**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**104534**				
		Розділ 2. Теплова мережа ТМ3									
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: 500*0,65*0,1	10м3	3,25	13472,57 2030,37	- -	43786	6599	- -	16,3200 -	53,04 -
10	*КБ24-10-4*	*Безканальне прокладання т еплогідроізольованих т рубопроводів діамет ром 100мм [пінополіурет анова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліет илену] при умовному т иску 1,6 МПа [16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С*	*1000м*	*0,5*	*367472,35* *218944,99*	*138989,54* *30969,21*	*183736*	*109472*	*69495* *15485*	*1444,8000* *206,2949*	*722,4* *103,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& С113-914-3	Труба сталева попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном із захисною оболонкою з поліетилену, DN100/200, PN16 кількість: 500*1,004	м	502	1572,93 -	- -	789611	-	- -	- -	- -
12	С113-1515 варіант 1	Відвід 90 град сталевий попередньо теплоізольований спіненим поліреутаном із захисною оболонкою з поліетилену, DN100/200, PN16	шт	28	4304,10 -	- -	120515	-	- -	- -	- -
13	С113-1515 варіант 2	Відвід 45 град сталевий попередньо теплоізольований спіненим поліреутаном із захисною оболонкою з поліетилену, DN100/200, PN16 кількість: 2+2	шт	4	4304,10 -	- -	17216	-	- -	- -	- -
14	С113-1605 варіант 1	Перехід концентричний сталевий попередньо теплоізольований спіненим поліуретаном із захисною оболонкою з поліетилену, DN100/200xDN80/160	шт	4	4309,83 -	- -	17239	-	- -	- -	- -
15	С113-1565 варіант 1	Комплект ізоляції стиків, попередньо ізольованої труби DN100/200	шт	100	817,00 -	- -	81700	-	- -	- -	- -
16	С1630-2022 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, DN80, PN16, 150°С, тип 565 Zetkama або аналог	шт	4	10999,13 -	- -	43997	-	- -	- -	- -
17	С130-985 варіант 1	Фланець сталевий, приварний, DN80, PN16	шт	8	536,78 -	- -	4294	-	- -	- -	- -
18	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям - піском (засипка на рівень100 мм над трубопроводом) кількість: 0,29*500-32,5	100м3	1,125	17181,39 17181,39	- -	19329	19329	- -	150,4500 -	169,26 -
19	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 112,5*1,1	м3	123,75	1040,20 -	- -	128725	-	- -	- -	- -
20	*КБ7-62-1*	*Улашт ування камер зі ст інами з бет онних блоків*	*100м3*	*0,0742*	*625680,15* *168288,71*	*90846,28* *43810,96*	*46425*	*12487*	*6741* *3251*	*1199,1500* *249,9837*	*88,98* *18,55*
21	& С1415-8298-1 варіант 1	Камера теплова зі збірних залізобетонних елементів, ТК-4, Серія 3.903 КЛ-13, 3,4х2, 8х2,5 м	шт	1	75257,41 -	- -	75257	-	- -	- -	- -
22	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий тип Л із замком	шт	2	4010,62 -	- -	8021	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1579851	147887	76236 18736		1033,68 121,7
		Разом будівельні роботи, грн.					1579851				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1355728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					166623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26386				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1659470**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 1,09*100-3,9	1000м3	0,1051	31221,96 2204,35	29017,61 10719,23	3281	232	3049 1127	18,5880 59,3762	1,95 6,24
27	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((21+109)*0,03)	100м3	0,039	27913,89 27913,89	- -	1089	1089	- -	240,7200 -	9,39 -
28	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,039	17181,39 17181,39	- -	670	670	- -	150,4500 -	5,87 -
29	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1051	7629,85 -	7629,85 2310,62	802	-	802 243	- 12,0516	- 1,27
30	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,051	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	4304	2513	1791 773	18,3600 5,1175	19,3 5,38
		Разом прямі витрати по розділу 1					13369	4561	8807 3016		36,99 18,04
		Разом будівельні роботи, грн.					13369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					7577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1505				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17402**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С113-914-4	Труба сталева попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном із захисною оболонкою з поліетилену, DN80/160, PN16 кількість: 100*1,004	м	100,4	1194,05 -	- -	119883	-	- -	- -	- -
34	С113-1514 варіант 1	Відвід 90 град сталевий попередньо теплоізольований спіненим поліреутаном із захисною оболонкою з поліетилену, DN80/160, PN16	шт	4	2998,29 -	- -	11993	-	- -	- -	- -
35	С113-1564 варіант 1	Комплект ізоляції стиків, попередньо ізольованої труби DN80/160	шт	20	779,61 -	- -	15592	-	- -	- -	- -
36	*КБ22-8-6*	*Укладання ст алевих водопровідних т руб, діамет р т руб 200 мм (фут ляр)*	*1000м*	*0,016*	*167659,78* *87841,32*	*59736,86* *7932,62*	*2683*	*1405*	*956* *127*	*571,4000* *44,7980*	*9,14* *0,72*
37	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів діамет ром 200 мм*	*100м*	*-0,16*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-234*	*-234*	- -	*8,2200* -	*-1,32* -
38	С113-187 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм кількість: 16*1,004	м	16,064	1342,41 -	- -	21564	-	- -	- -	- -
39	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям - піском (засипка на рівень100 мм над трубопроводом) кількість: 0,21*100-5	100м3	0,16	17181,39 17181,39	- -	2749	2749	- -	150,4500 -	24,07 -
40	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 16*1,1	м3	17,6	1040,20 -	- -	18308	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					230766	24233	12615 3130		169,37 20,71
		Разом будівельні роботи, грн.					230766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193918				
		всього заробітна плата, грн.					27363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4211				
		Всього будівельні роботи, грн.					**243681**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**243681**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					244135	28794	21422 6146		206,36 38,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					244135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193919				
		всього заробітна плата, грн.					34940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5716				
		Всього будівельні роботи, грн.					**261083**				
		Всього по відділу 2					**261083**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1904687	203206	151825 43181		1455,38 269,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1904687				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1549656				
		всього заробітна плата, грн.					246387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40979				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2025086**				
		Всього по кошторису					**2025086**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1905,02**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**287366**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Зовнішні теплові мережі. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	2777,679	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,88800	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	433,897	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-05-01	на Зовнішні теплові мережі ТМ3.2. 5 пусковий комплекс	2777,679	-	2777,679	2,88800	433,897	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	2777,679	-	2777,679	2,88800	433,897	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01

на Зовнішні теплові мережі ТМ3.2. 5 пусковий комплекс

Зовнішні теплові мережі. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 18_07/24-П.ТМ

Кошторисна вартість	2777,679	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,888	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	433,897	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Теплові мережі ТМ3.2									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 1,3*1100-1199	1000м3	0,231	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	9546	494	9044 3173	18,0200 75,0057	4,16 17,33
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 231*1,65	т	381,15	65,02 -	65,02 16,10	24782	-	24782 6137	- 0,0990	- 37,73
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,231	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	1119	127	987 301	4,6200 6,8331	1,07 1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 1,09*1100-42,9	1000м3	1,1561	31221,96 2204,35	29017,61 10719,23	36096	2548	33548 12393	18,5880 59,3762	21,49 68,64
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((231+1199)*0,03)	100м3	0,429	27913,89 27913,89	- -	11975	11975	- -	240,7200 -	103,27 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,429	17181,39 17181,39	- -	7371	7371	- -	150,4500 -	64,54 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,1561	7629,85 -	7629,85 2310,62	8821	-	8821 2671	- 12,0516	- 13,93
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	11,561	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	47346	27643	19703 8498	18,3600 5,1175	212,26 59,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					147056	50158	96885 33173		406,79 198,37
		Разом будівельні роботи, грн.					147056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					83331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16550				
		Всього будівельні роботи, грн.					**191427**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& С113-914-4	Труба сталева попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном із захисною оболонкою з поліетилену, DN80/160, PN16 кількість: 1100*1,004	м	1104,4	1194,05 -	- -	1318709	-	- -	- -	- -
12	С113-1514 варіант 1	Відвід 90 град сталевий попередньо теплоізольований спіненим поліреутаном із захисною оболонкою з поліетилену, DN80/160, PN16 кількість: 68+4+4	шт	76	2998,29 -	- -	227870	-	- -	- -	- -
13	С113-1564 варіант 1	Комплект ізоляції стиків, попередньо ізольованої труби DN80/160	шт	260	779,61 -	- -	202699	-	- -	- -	- -
14	*КБ22-8-6*	*Укладання ст алевих водопровідних т руб, діамет р т руб 200 мм (фут ляр)*	*1000м*	*0,032*	*167659,78* *87841,32*	*59736,86* *7932,62*	*5365*	*2811*	*1912* *254*	*571,4000* *44,7980*	*18,28* *1,43*
15	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів діамет ром 200 мм*	*100м*	*-0,32*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-468*	*-468*	- -	*8,2200* -	*-2,63* -
16	С113-187 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм кількість: 32*1,004	м	32,128	1342,41 -	- -	43129	-	- -	- -	- -
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям - піском (засипка на рівень100 мм над трубопроводом) кількість: 0,21*1100-55	100м3	1,76	17181,39 17181,39	- -	30239	30239	- -	150,4500 -	264,79 -
18	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 176*1,1	м3	193,6	1040,20 -	- -	201383	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2449437	256032	130157 33284		1792,72 221,31
		Разом будівельні роботи, грн.					2449437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2063248				
		всього заробітна плата, грн.					289316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					196,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44700				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2586251**				
		Всього по розділу 2					**2586251**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					2596493	306190	227042 66457		2199,51 419,68
		Разом будівельні роботи, грн.					2596493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2063261				
		всього заробітна плата, грн.					372647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181186				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					268,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61250				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2777679**				
		Всього по відділу 1					**2777679**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2596493	306190	227042 66457		2199,51 419,68
		Разом будівельні роботи, грн.					2596493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2063261				
		всього заробітна плата, грн.					372647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181186				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					268,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61250				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2777679**				
		Всього по кошторису					**2777679**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2888**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**433897**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[(посада, підпис (ініціали, прізвище))]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Дренаж. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	20830,802	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	41,09912	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6089,107	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	на дренаж. 1 пусковий комплекс	20830,802	-	20830,802	41,09912	6089,107	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	20830,802	-	20830,802	41,09912	6089,107	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-01

на дренаж. 1 пусковий комплекс

Дренаж. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 16_07/24-П.Д

Кошторисна вартість	20830,802	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	41,09912	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6089,107	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Трубопровід									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ кількість: 29156,92-874,7	1000м3	28,28222	45955,07 2128,93	43789,77 13775,29	1299711	60211	1238472 389596	17,9520 76,1389	507,72 2153,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.176 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти кількість: R1(29156,92*0,03)	100м3	8,747	30705,28 30705,28	- -	268579	268579	- -	264,7920 -	2316,14 -
3	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	8,747	2590,98 -	2590,98 809,66	22663	-	22663 7082	- 4,5543	- 39,84
4	С311-1 у тимчасовий відвал для подальшого використання	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 25785,93*1,65	т	42546,7845	15,08 -	15,08 7,81	641606	-	641606 332290	- 0,0480	- 2042,25
5	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 3370,99*1,65	т	5562,1335	65,02 -	65,02 16,10	361650	-	361650 89550	- 0,0990	- 550,65
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 -------- Зворотня засипка ---------	1000м3	3,37099	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	16327	1847	14398 4396	4,6200 6,8331	15,57 23,03
7	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 (в тимчасовому відвалі)	100 м3	257,8593	2590,98 -	2590,98 809,66	668108	-	668108 208778	- 4,5543	- 1174,37
8	С311-1 з тимчасового відвалу	Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 25785,93*1,65	т	42546,7845	15,08 -	15,08 7,81	641606	-	641606 332290	- 0,0480	- 2042,25
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	8,747	17181,39 17181,39	- -	150286	150286	- -	150,4500 -	1315,99 -
10	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 25785,93-874,7	1000м3	24,91123	7629,85 -	7629,85 2310,62	190069	-	190069 57560	- 12,0516	- 300,22
11	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	57,221	1339,57 -	1339,57 367,47	76652	-	76652 21027	- 1,9166	- 109,67
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	249,1123	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	1020197	595632	424565 183110	18,3600 5,1175	4573,7 1274,83
13	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту 50% кількість: 24911,23*0,5	1000м3	12,455615	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	345326	28367	219818 50894	20,7400 26,9620	258,33 335,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					5702780	1104922	4499607 1676573		8987,45 10046,32
		Разом будівельні роботи, грн.					5702780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98251				
		всього заробітна плата, грн.					2781495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1438981				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2298,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					523570				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7141761**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**7141761**				
		Розділ 2. Трубопровід ф100 мм									
14	*КБ23-1-2*	*Улашт ування щебеневої основи фр. 20-40 мм під т рубопроводи*	*10м3*	*11,502*	*17685,75* *2030,37*	- -	*203421*	*23353*	- -	*16,3200* -	*187,71* -
15	КБ27-20-5	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, щебінь в «обоймі»	1000м2	4,709	24407,42 13899,78	10507,64 2909,76	114935	65454	49481 13702	113,8300 15,2668	536,03 71,89
16	С1555-106 варіант 1	Нетканий поліпропіленовий термічноскріплений геотекстиль з міцністю на розтяг 9 кН/м а відносним видоженням 52% в усіх напрямках, розміром пор 090W 120 мкм, водопроникністю 0,05 м/2, типу Geodren PPST 150 або аналог кількість: 4709*1,15	м2	5415,35	29,19 -	- -	158074	-	- -	- -	- -
17	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення для геотекстилю (витрата 0,4 шт/м2) кількість: R0(4709*0,4)	шт	1884	5,44 -	- -	10249	-	- -	- -	- -
18	*КБ22-11-3*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 110 мм*	*1000м*	*1,278*	*44666,83* *44070,59*	*596,24* *246,26*	*57084*	*56322*	*762* *315*	*310,4000* *1,4566*	*396,69* *1,86*
19	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів діамет ром 100 мм*	*100м*	*-12,78*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-18676*	*-18676*	- -	*8,2200* -	*-105,05* -
20	С113-2321 варіант 1	Труба дренажна перфорована SN8, діаметр 110 мм	м	1278	338,96 -	- -	433191	-	- -	- -	- -
21	С113-2304 варіант 1	Ущільнюючі кільця діам. 110 мм	шт	213	68,41 -	- -	14571	-	- -	- -	- -
22	С113-1489 варіант 2	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	24	75,92 -	- -	1822	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 (щебенем фр. 20-40 мм поверх труби)	100м3	7,3096	18870,41 18870,41	- -	137935	137935	- -	165,2400 -	1207,84 -
24	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	730,96	1252,43 -	- -	915476	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2028082	264388	50243 14017		2223,22 73,75
		Разом будівельні роботи, грн.					2028082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1713451				
		всього заробітна плата, грн.					278405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					269,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61356				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2186486**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С113-2326 варіант 1	Труба дренажна перфорована SN8, діаметр 200 мм	м	792	611,69 -	- -	484458	-	- -	- -	- -
32	С113-2341 варіант 1	Ущільнюючі кільця діам. 200 мм	шт	132	128,53 -	- -	16966	-	- -	- -	- -
33	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 (щебенем фр. 20-40 мм поверх труби)	100м3	6,4469	18870,41 18870,41	- -	121656	121656	- -	165,2400 -	1065,29 -
34	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	644,69	1252,43 -	- -	807429	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1823228	219741	41410 12106		1847,87 64,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1823228				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562077				
		всього заробітна плата, грн.					231847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					223,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50947				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1954887**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КБ22-11-8*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 315 мм кількіст ь: 1235+55*	*1000м*	*1,29*	*87253,25* *68710,46*	*18542,79* *7379,47*	*112557*	*88636*	*23921* *9520*	*489,6000* *40,6931*	*631,58* *52,49*
40	*КБ16-29-4*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів діамет ром 315 мм кількіст ь: -(1235+55)*	*100м*	*-12,9*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-18851*	*-18851*	- -	*8,2200* -	*-106,04* -
41	С113-2315 варіант 1	Труба дренажна перфорована SN8, діаметр 315 мм	м	1235	1441,26 -	- -	1779956	-	- -	- -	- -
42	С113-1439-6 варіант 2	Труба двошарова гофрована труба з поліпропілену SN8, діаметр 315 мм	м	55	836,52 -	- -	46009	-	- -	- -	- -
43	С113-2343 варіант 2	Ущільнюючі кільця для труб діам. 315 мм	шт	215	154,37 -	- -	33190	-	- -	- -	- -
44	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 (щебенем фр. 20-40 мм поверх труби)	100м3	8,5026	18870,41 18870,41	- -	160448	160448	- -	165,2400 -	1404,97 -
45	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	850,26	1252,43 -	- -	1064891	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3765180	335396	80672 25236		2787,17 134,95
		Разом будівельні роботи, грн.					3765180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3349112				
		всього заробітна плата, грн.					360632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					201150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					336,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76683				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3966330**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**15249464**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,271	17181,39 17181,39	- -	21838	21838	- -	150,4500 -	191,22 -
55	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 4151,66-127,1	1000м3	4,02456	7629,85 -	7629,85 2310,62	30707	-	30707 9299	- 12,0516	- 48,5
56	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	35,5185	22139,10 22139,10	- -	786348	786348	- -	170,0000 -	6038,15 -
57	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	40,2456	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	164819	96228	68591 29583	18,3600 5,1175	738,91 205,96
58	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту 50% кількість: 4151,66*0,5	1000м3	2,07583	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	57551	4728	36634 8482	20,7400 26,9620	43,05 55,97
		Разом прямі витрати по розділу 1					1566700	951293	599067 234224		7373,56 1414,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1566700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16340				
		всього заробітна плата, грн.					1185517				
		Загальновиробничі витрати, грн.					639549				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1056,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240786				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2206249**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& С1415-8059-74	Кільця опорні КО 6, Dвн=700 мм, Н=70 мм	шт	96	511,48 -	- -	49102	-	- -	- -	- -
65	& С1415-8059-18	Плити перекриття залізобетонні для колодязів ПП 10-2, D=1116 мм, Н=150 мм	шт	48	1399,66 -	- -	67184	-	- -	- -	- -
66	С111-1788	Скоби ходові	шт	420	221,52 -	- -	93038	-	- -	- -	- -
67	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів легкий тип Л із замком	шт	20	4010,62 -	- -	80212	-	- -	- -	- -
68	& С113-753-15	Люк чавунний для колодязів прихованого монтажу	шт	28	71092,71 -	- -	1990596	-	- -	- -	- -
69	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	116	313,05 143,19	159,96 69,32	36314	16610	18555 8041	1,1300 0,4838	131,08 56,12
		Разом прямі витрати по розділу 2					3084274	174712	130321 52113		1271,05 294,68
		Разом будівельні роботи, грн.					3084274				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2779241				
		всього заробітна плата, грн.					226825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34645				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3190945**				
		Всього по розділу 2					**3190945**				
		Розділ 3. Випуск дренажної системи №1									
		=== Земляні роботи ===									
70	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,01033	34823,26 1612,82	33174,07 10435,82	360	17	343 108	13,6000 57,6810	0,14 0,6
71	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 10,33*1,65	т	17,0445	65,02 -	65,02 16,10	1108	-	1108 274	- 0,0990	- 1,69
72	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,01033	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	50	6	44 13	4,6200 6,8331	0,05 0,07
		=== Гаситель біля підошви насипу ===									
73	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебенево-піщаної основи С-7*	*100 м3*	*0,0002*	*224185,84* *52550,78*	*6167,16* *2376,00*	*45*	*11*	*1* -	*422,4000* *16,5416*	*0,08* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	*КБ30-5-1*	*Улашт ування розт ікача з моноліт ного бет ону В20*	*100 м3*	*0,00004*	*593418,07* *61172,84*	*68202,70* *26676,83*	*24*	*2*	*3* *1*	*420,7500* *143,3412*	*0,02* *0,01*
75	*КБ27-7-1*	*Улашт ування водоскидних споруд із збірного залізобет ону* *кількіст ь: 0,092*2*	*1 м3*	*0,184*	*9704,05* *1858,19*	*3009,58* *1184,43*	*1786*	*342*	*554* *218*	*14,0900* *6,4488*	*2,59* *1,19*
76	& С1415-8320-5 варіант 1	Блок бетонний упору Б-9	шт	2	728,15 -	- -	1456	-	- -	- -	- -
77	*КБ27-7-1*	*Улашт ування водоскидних споруд із збірного залізобет ону (блоки Б-5)* *кількіст ь: 0,033*6*	*1 м3*	*0,198*	*9704,05* *1858,19*	*3009,58* *1184,43*	*1921*	*368*	*596* *235*	*14,0900* *6,4488*	*2,79* *1,28*
78	& С1415-8320-65	Блок бетонний Б-5, 1000х450х180 мм	шт	6	907,63 -	- -	5446	-	- -	- -	- -
79	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення укосів кювет у моноліт ними бет онними плит ами т овщиною 10 см з щебенево-піщаною підгот овкою 12 см /горизонт альних поверхонь/* *кількіст ь: R2(0,7/0,12)*	*100м2*	*0,0583*	*76434,38* *22793,05*	*4388,90* *1235,84*	*4456*	*1329*	*256* *72*	*186,6600* *8,2463*	*10,88* *0,48*
80	*КБ1-158-6 к=2 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*При укріпленні укосів земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною понад 10 см додават и на кожний 1 см зміни т овщини плит и до 12 см /горизонт альних поверхонь/* *кількіст ь: R2(0,7/0,12)* Н1=2	*100м2*	*0,0583*	*12126,28* *2846,38*	*43,39* *19,56*	*707*	*166*	*3* *1*	*23,3100* *0,1330*	*1,36* *0,01*
81	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R3(5,83*0,12*1,07) === Лоток Б-6 ===	м3	0,749	1272,83 -	- -	953	-	- -	- -	- -
82	*КБ27-4-1*	*Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з лот ків в укосах насипу* *кількіст ь: 0,52*24*	*10 м*	*1,248*	*5484,93* *1833,18*	*3634,86* *1424,20*	*6845*	*2288*	*4536* *1777*	*13,5500* *7,6514*	*16,91* *9,55*
83	& С1415-8320-7 варіант 1	Лоток телескопічний Б-6, 520х540/430х250х200 мм	шт	24	605,99 -	- -	14544	-	- -	- -	- -
84	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: 1,68*1,26 === Берма ===	м3	2,1168	1272,83 -	- -	2694	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення укосів кювет у моноліт ними бет онними плит ами т овщиною 10 см з щебенево-піщаною підгот овкою 12 см /горизонт альних поверхонь/*	*100м2*	*0,155*	*76434,38 22793,05*	*4388,90 1235,84*	*11847*	*3533*	*680 192*	*186,6600 8,2463*	*28,93 1,28*
86	*КБ1-158-6 к=5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*При укріпленні укосів земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною понад 10 см додават и на кожний 1 см зміни т овщини плит и до 15 см /горизонт альних поверхонь/* Н1=5	*100м2*	*0,155*	*30315,71 7115,96*	*108,47 48,89*	*4699*	*1103*	*17 8*	*58,2750 0,3325*	*9,03 0,05*
87	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R3(1,98*1,07)	м3	2,119	1272,83 -	- -	2697	-	- -	- -	- -
		=== Блок Б-5 ===									
88	*КБ27-7-1*	*Улашт ування водоскидних споруд із збірного залізобет ону (блоки Б-5) кількіст ь: 0,033*2*	*1 м3*	*0,066*	*6942,01 1858,19*	*3009,58 1184,43*	*458*	*123*	*199 78*	*14,0900 6,4488*	*0,93 0,43*
89	& С1415-8320-65	Блок бетонний Б-5, 1000х450х180 мм	шт	2	907,63 -	- -	1815	-	- -	- -	- -
90	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R3(0,04*1,07)	м3	0,043	1272,83 -	- -	55	-	- -	- -	- -
		=== Портальна стінка ===									
91	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебенево-піщаної основи С-7 під порт альну ст інку*	*100 м3*	*0,001*	*224185,84 52550,78*	*6167,16 2376,00*	*224*	*53*	*6 2*	*422,4000 16,5416*	*0,42 0,02*
92	*КБ30-5-1*	*Улашт ування моноліт них порт альних ст інок, 2,1х1,9 м, бет он В20*	*100 м3*	*0,0157*	*593418,07 61172,84*	*68202,70 26676,83*	*9317*	*960*	*1071 419*	*420,7500 143,3412*	*6,61 2,25*
93	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних портальних стінках кількість: 0,03636/2+0,03412/2+0,09392/2	т армат.	0,0822	11581,96 11338,52	- -	952	932	- -	79,8600 -	6,56 -
94	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм кількість: 0,03636/2	т	0,01818	29256,11 -	- -	532	-	- -	- -	- -
95	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм кількість: 0,03412/2	т	0,01706	29256,11 -	- -	499	-	- -	- -	- -
96	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм кількість: 0,09392/2	т	0,04696	28746,11 -	- -	1350	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					76840	11233	9417 3398		87,3 18,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					76840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56190				
		всього заробітна плата, грн.					14631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3096				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85001**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ1-158-6 к=2 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9	При укріпленні укосів земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною понад 10 см додават и на кожний 1 см зміни т овщини плит и до 12 см /горизонт альних поверхонь/ кількіст ь: R2(0,7/0,12) H1=2	100м2	0,0583	12126,28 2846,38	43,39 19,56	707	166	3 1	23,3100 0,1330	1,36 0,01
107	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R3(5,83*0,12*1,07) === Лоток Б-7 ===	м3	0,749	1272,83 -	- -	953	-	- -	- -	- -
108	КБ27-4-1	Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з лот ків в укосах насипу кількіст ь: 1,5*5	10 м	0,75	5484,93 1833,18	3634,86 1424,20	4114	1375	2726 1068	13,5500 7,6514	10,16 5,74
109	& С1415-8320-66	Блок бетонний Б-7, 1500х888/716х400/340 мм	шт	5	2208,57 -	- -	11043	-	- -	- -	- -
110	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: 0,86*1,26 === Берма ===	м3	1,0836	1272,83 -	- -	1379	-	- -	- -	- -
111	КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9	Укріплення укосів кювет у моноліт ними бет онними плит ами т овщиною 10 см з щебенево-піщаною підгот овкою 12 см /горизонт альних поверхонь/	100м2	0,135	76434,38 22793,05	4388,90 1235,84	10319	3077	593 167	186,6600 8,2463	25,2 1,11
112	КБ1-158-6 к=5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9	При укріпленні укосів земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною понад 10 см додават и на кожний 1 см зміни т овщини плит и до 15 см /горизонт альних поверхонь/ H1=5	100м2	0,135	30315,71 7115,96	108,47 48,89	4093	961	15 7	58,2750 0,3325	7,87 0,04
113	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R3(1,98*1,07) === Блок Б-5 ===	м3	2,119	1272,83 -	- -	2697	-	- -	- -	- -
114	КБ27-7-1	Улашт ування водоскидних споруд із збірного залізобет ону (блоки Б-5) кількіст ь: 0,033*2	1 м3	0,066	6942,01 1858,19	3009,58 1184,43	458	123	199 78	14,0900 6,4488	0,93 0,43
115	& С1415-8320-65	Блок бетонний Б-5, 1000х450х180 мм	шт	2	907,63 -	- -	1815	-	- -	- -	- -
116	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R3(0,04*1,07)	м3	0,043	1272,83 -	- -	55	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== Лоток Л-2 ===									
117	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	0,01	44659,01 10971,84	21741,55 8592,45	447	110	217 86	82,1000 47,0930	0,82 0,47
118	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: 0,18*1,26	м3	0,2268	1272,83 -	- -	289	-	- -	- -	- -
119	& С1415-7936-2	Лоток водовідвідний Л-2, 1990х880/760х680 мм	шт	1	3414,26 -	- -	3414	-	- -	- -	- -
120	*КБ30-5-1*	*Улашт ування зубів з моноліт ного бет ону*	*100 м3*	*0,0038*	*593418,07* *61172,84*	*68202,70* *26676,83*	*2255*	*232*	*259* *101*	*420,7500* *143,3412*	*1,6* *0,54*
121	*КБ30-5-1*	*Улашт ування водобійного упору з моноліт ного бет ону В20*	*100 м3*	*0,0166*	*593418,07* *61172,84*	*68202,70* *26676,83*	*9851*	*1015*	*1132* *443*	*420,7500* *143,3412*	*6,98* *2,38*
		=== Портальна стінка ===									
122	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебенево-піщаної основи С-7 під порт альну ст інку*	*100 м3*	*0,001*	*224185,84* *52550,78*	*6167,16* *2376,00*	*224*	*53*	*6* *2*	*422,4000* *16,5416*	*0,42* *0,02*
123	*КБ30-5-1*	*Улашт ування моноліт них порт альних ст інок, 2,1х1,9 м, бет он В20*	*100 м3*	*0,0157*	*593418,07* *61172,84*	*68202,70* *26676,83*	*9317*	*960*	*1071* *419*	*420,7500* *143,3412*	*6,61* *2,25*
124	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних портальних стінках кількість: 0,03636/2+0,03412/2+0,09392/2	т армат.	0,0822	11581,96 11338,52	- -	952	932	- -	79,8600 -	6,56 -
125	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 6 мм кількість: 0,03636/2	т	0,01818	29256,11 -	- -	532	-	- -	- -	- -
126	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм кількість: 0,03412/2	т	0,01706	29256,11 -	- -	499	-	- -	- -	- -
127	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 16 мм кількість: 0,09392/2	т	0,04696	28746,11 -	- -	1350	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					90468	11758	10141 3634		89,5 20,18
		Разом будівельні роботи, грн.					90468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68569				
		всього заробітна плата, грн.					15392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3280				
		Всього будівельні роботи, грн.					**99142**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-07

на будівництво : Мережі водопроводу господарсько-питного В1. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	363,363 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40655 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	61,001 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-07-01	на Водопровід господарський питний В1	363,363	-	363,363	0,40655	61,001	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	363,363	-	363,363	0,40655	61,001	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[(підпис, ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк

[(підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-01

на Водопровід господарський питний В1

Мережі водопроводу господарсько-питного В1. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК

Кошторисна вартість	363,363	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40655	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	61,001	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: (194,25-5,82)+(28,125-0,84)	1000м3	0,215715	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	5613	396	5217 1927	15,4900 49,4802	3,34 10,67
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R3((194,25*0,03)+(28,125*0,03))	100м3	0,06671	32313,60 32313,60	- -	2156	2156	- -	255,0000 -	17,01 -
3	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 246,98+23,34	1000м3	0,27032	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	11171	578	10583 3713	18,0200 75,0057	4,87 20,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: (246,98+23,34)*1,65	т	446,028	65,02 -	65,02 16,10	29001	-	29001 7181	- 0,0990	- 44,16
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 кількість: 246,98+23,34	1000м3	0,27032	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	1309	148	1155 353	4,6200 6,8331	1,25 1,85
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 5,82+0,84	100м3	0,0666	17181,39 17181,39	- -	1144	1144	- -	150,4500 -	10,02 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: (194,25-5,82)+(28,125-0,84)	1000м3	0,215715	7629,85 -	7629,85 2310,62	1646	-	1646 498	- 12,0516	- 2,6
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: (194,25-5,82)+(28,125-0,84) * засипка вище труб на 200мм піском	100м3	2,15715	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	8834	5158	3676 1586	18,3600 5,1175	39,61 11,04
9	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: (200+60)*1,1*0,3*1,05	м3	90,09	1040,20 -	- -	93712	-	- -	- -	- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: (200+60)*0,9*0,2	10м3	4,68	13472,57 2030,37	- -	63052	9502	- -	16,3200 -	76,38 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					217638	19082	51278 15258		152,48 90,6
		Разом будівельні роботи, грн.					217638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147278				
		всього заробітна плата, грн.					34340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17432				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6196				
		Всього будівельні роботи, грн.					**235070**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**235070**				
		Розділ 2. Зовнішні мережі В1									
		Зовнішня мережа В1									
11	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,2	60313,32 44070,59	14665,87 6561,57	12063	8814	2933 1312	310,4000 46,3270	62,08 9,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм кількість: 200*1,01	м	202	258,68 -	- -	52253	-	- -	- -	- -
13	С113-1466 варіант 9	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	2	127,72 -	- -	255	-	- -	- -	- -
14	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,06	36946,74 34884,49	1265,29 240,84	2217	2093	76 14	245,7000 1,5461	14,74 0,09
15	С113-1378 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм кількість: 60*1,01	м	60,6	120,95 -	- -	7330	-	- -	- -	- -
16	С113-1711 варіант 1	Відведення 90 * ПЕ100 SDR17 DN 75 мм	шт	1	356,42 -	- -	356	-	- -	- -	- -
17	*КБ22-50-1*	*Улашт ування пост ійних бет онних упорів на т рубопроводі діамет ром 100 мм* Н6=0	*1000м*	*0,2*	*4019,41* *1126,26*	*2893,15* *1242,75*	*804*	*225*	*579* *249*	*8,5400* *7,8572*	*1,71* *1,57*
18	С1630-731 варіант 1	Бетонний упор для труби DN110 на кут повороту 30 град Колодязі В1-1; В1-2	шт	2	174,73 -	- -	349	-	- -	- -	- -
19	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах* *кількіст ь: 0,54*2*	*10м3*	*0,108*	*131979,99* *31576,35*	*22114,30* *8909,46*	*14254*	*3410*	*2388* *962*	*222,4000* *50,3241*	*24,02* *5,44*
20	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) кількість: 1*2	шт	2	1122,78 -	- -	2246	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) кількість: 1*2	шт	2	1451,35 -	- -	2903	-	- -	- -	- -
22	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) кількість: 1*2	шт	2	1307,67 -	- -	2615	-	- -	- -	- -
23	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) кількість: 1*2	шт	2	317,46 -	- -	635	-	- -	- -	- -
24	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий кількість: 1*2	шт	2	4010,62 -	- -	8021	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С111-1789	Скоби ходові кількість: 2,46*2	кг	4,92	50,12 -	- -	247	-	- -	- -	- -
26	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах кількість: 0,19125*2 Колодязь В1-1	1 м3	0,3825	2086,65 970,38	218,30 94,15	798	371	83 36	8,1000 0,6555	3,1 0,25
27	С113-1206 варіант 1	Електрозварювальне сидіння поворотне 360град. DN100x32	шт	1	510,77 -	- -	511	-	- -	- -	- -
28	С113-1196 варіант 1	Перехід електрозварювальної ПЕ/сталь (нержавіюча) зовнішнє різблення DN32x1 1/4"	шт	2	72,66 -	- -	145	-	- -	- -	- -
29	С113-1873-1В варіант 3	Кран кульовий із сталевою рукояткою ВВ 1 1/4"	шт	1	844,02 -	- -	844	-	- -	- -	- -
30	С113-1893 варіант 3	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,25x0,25x0,25(h)мм Колодязь В1-2	шт	1	87,67 -	- -	88	-	- -	- -	- -
31	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	433,59 303,05	21,69 9,78	434	303	22 10	2,2400 0,0665	2,24 0,07
32	С1630-1768 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ100 Ру16	шт	1	10024,14 -	- -	10024	-	- -	- -	- -
33	С113-1992 варіант 5	Втулка під фланець Ду 110	шт	1	162,42 -	- -	162	-	- -	- -	- -
34	С130-935 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 110 мм	шт	1	339,88 -	- -	340	-	- -	- -	- -
35	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,30x0,25x0,25(h)мм	шт	1	87,67 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					119982	15216	6081 2583		107,89 16,69
		Разом будівельні роботи, грн.					119982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98685				
		всього заробітна плата, грн.					17799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2666				
		Всього будівельні роботи, грн.					**128294**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					337620	34298	57359 17841		260,37 107,29
		Разом будівельні роботи, грн.					337620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245963				
		всього заробітна плата, грн.					52139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8862				
		Всього будівельні роботи, грн.					**363363**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**363363**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**406,55**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**61001**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-08

на будівництво : Мережі пожежного водопроводу В2. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	977,593 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,93018 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	139,403 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-08-01	на Водопровід пожежний В2	977,593	-	977,593	0,93018	139,403	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	977,593	-	977,593	0,93018	139,403	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-08-01

на Водопровід пожежний В2

Мережі пожежного водопроводу В2. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК

Кошторисна вартість	977,593	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,93018	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	139,403	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: (390,04-11,7)+(45-1,35)	1000м3	0,42199	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	10979	775	10204 3770	15,4900 49,4802	6,54 20,88
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R4(390,04*0,03)+(45*0,03)	100м3	0,130512	32313,60 32313,60	- -	4217	4217	- -	255,0000 -	33,28 -
3	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 483,28+37,52	1000м3	0,5208	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	21522	1113	20390 7153	18,0200 75,0057	9,38 39,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: (483,28+37,52)*1,65	т	859,32	65,02 -	65,02 16,10	55873	-	55873 13835	- 0,0990	- 85,07
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 кількість: 483,28+37,52	1000м3	0,5208	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	2522	285	2224 679	4,6200 6,8331	2,41 3,56
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 11,7+1,35	100м3	0,1305	17181,39 17181,39	- -	2242	2242	- -	150,4500 -	19,63 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: (390,04-11,7)+(45-1,35)	1000м3	0,42199	7629,85 -	7629,85 2310,62	3220	-	3220 975	- 12,0516	- 5,09
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: (390,04-11,7)+(45-1,35) засипка труб піском на 200 мм вище труби	100м3	4,2199	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	17282	10090	7192 3102	18,3600 5,1175	77,48 21,6
9	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: (400+80)*1,1*0,3*1,05	м3	166,32	1040,20 -	- -	173006	-	- -	- -	- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: (400+80)*0,9*0,2	10м3	8,64	13472,57 2030,37	- -	116403	17542	- -	16,3200 -	141 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					407266	36264	99103 29514		289,72 175,26
		Разом будівельні роботи, грн.					407266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271899				
		всього заробітна плата, грн.					65778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11882				
		Всього будівельні роботи, грн.					**440671**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С113-1385 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм кількість: 400*1,01	м	404	690,17 -	- -	278829	-	- -	- -	- -
13	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,08	36946,74 34884,49	1265,29 240,84	2956	2791	101 19	245,7000 1,5461	19,66 0,12
14	С113-1377 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм кількість: 80*1,01	м	80,8	86,48 -	- -	6988	-	- -	- -	- -
15	С113-1469-1 варіант 4	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	4	367,58 -	- -	1470	-	- -	- -	- -
16	*КБ22-50-3*	*Улашт ування пост ійних бет онних упорів на т рубопроводі діамет ром 200 мм* Н6=0	*1000м*	*0,4*	*4517,92* *1417,71*	*3100,21* *1333,00*	*1807*	*567*	*1240* *533*	*10,7500* *8,4410*	*4,3* *3,38*
17	С1630-731 варіант 4	Бетонний упор для труби DN200 на кут повороту 30 град Колодязь В2-2; В2-3	шт	4	174,73 -	- -	699	-	- -	- -	- -
18	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах*	*10м3*	*0,108*	*131979,99* *31576,35*	*22114,30* *8909,46*	*14254*	*3410*	*2388* *962*	*222,4000* *50,3241*	*24,02* *5,44*
19	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	1122,78 -	- -	2246	-	- -	- -	- -
20	К585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	1451,35 -	- -	2903	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	1307,67 -	- -	2615	-	- -	- -	- -
22	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	317,46 -	- -	635	-	- -	- -	- -
23	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	4010,62 -	- -	8021	-	- -	- -	- -
24	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	50,12 -	- -	247	-	- -	- -	- -
25	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах В2-1	1 м3	0,38	2086,65 970,38	218,30 94,15	793	369	83 36	8,1000 0,6555	3,08 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах*	*10м3*	*0,107*	*131979,99* *31576,35*	*22114,30* *8909,46*	*14122*	*3379*	*2366* *953*	*222,4000* *50,3241*	*23,8* *5,38*
27	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	1699,02 -	- -	1699	-	- -	- -	- -
28	К585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53)	шт	1	2679,33 -	- -	2679	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	2818,91 -	- -	2819	-	- -	- -	- -
30	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	317,46 -	- -	317	-	- -	- -	- -
31	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	4010,62 -	- -	4011	-	- -	- -	- -
32	С111-1789	Скоби ходові	кг	2,46	50,12 -	- -	123	-	- -	- -	- -
33	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах В2-1	1 м3	0,51	2086,65 970,38	218,30 94,15	1064	495	111 48	8,1000 0,6555	4,13 0,33
34	*КБ22-35-1*	*Уст ановлення чавунних засувок або клапанів зворот них діамет ром 50 мм*	*шт*	*2*	*256,44* *190,76*	*8,68* *3,91*	*513*	*382*	*17* *8*	*1,4100* *0,0266*	*2,82* *0,05*
35	С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ50 Ру16	шт	2	5765,47 -	- -	11531	-	- -	- -	- -
36	КБ22-34-12	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 200 мм	10 шт	0,2	14496,64 7491,35	7005,29 3143,15	2899	1498	1401 629	50,2000 22,3149	10,04 4,46
37	С113-1092 варіант 4	Трійник 90 град. редууційний, литий, поліетилен100, Ду200х63х200	шт	2	315,56 -	- -	631	-	- -	- -	- -
38	С113-1991 варіант 4	Втулка під фланець Ду 63	шт	4	84,22 -	- -	337	-	- -	- -	- -
39	С130-933 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 63 мм	шт	4	207,88 -	- -	832	-	- -	- -	- -
40	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	2	87,67 -	- -	175	-	- -	- -	- -
41	С113-1893 варіант 1	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,3х0, 25х0,25(h)мм ПГ-1	шт	2	87,67 -	- -	175	-	- -	- -	- -
42	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах*	*10м3*	*0,107*	*131979,99* *31576,35*	*22114,30* *8909,46*	*14122*	*3379*	*2366* *953*	*222,4000* *50,3241*	*23,8* *5,38*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	1699,02 -	- -	1699	-	- -	- -	- -
44	К585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	2679,33 -	- -	2679	-	- -	- -	- -
45	К585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	2818,91 -	- -	2819	-	- -	- -	- -
46	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	317,46 -	- -	317	-	- -	- -	- -
47	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	4010,62 -	- -	4011	-	- -	- -	- -
48	С111-1789	Скоби ходові	кг	2,46	50,12 -	- -	123	-	- -	- -	- -
49	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах	1 м3	0,51	2086,65 970,38	218,30 94,15	1064	495	111 48	8,1000 0,6555	4,13 0,33
50	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	8081,97 378,97	59,59 23,14	8082	379	60 23	2,9100 0,1575	2,91 0,16
51	2402-5001 варіант 2	Підставка пожежна трійникова фланцева (пожежна підставка) ППДФ д200	шт	1	6185,83 -	- -	6186	-	- -	- -	- -
52	С113-1992 варіант 6	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17 Ду 200	шт	2	425,07 -	- -	850	-	- -	- -	- -
53	С130-938 варіант 4	Фланець сталевий для ПЕ труб діаметр 200 мм(розточений)	шт	2	762,38 -	- -	1525	-	- -	- -	- -
54	С113-1893 варіант 10	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,45х0,5х0,25(h)мм Колодязь В2-2,3	шт	1	87,67 -	- -	88	-	- -	- -	- -
55	КБ22-35-6	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	2	1532,38 682,05	665,65 272,86	3065	1364	1331 546	4,8600 1,5275	9,72 3,06
56	С1630-1770 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ200 Ру16	шт	2	22871,02 -	- -	45742	-	- -	- -	- -
57	С113-1992 варіант 2	Втулка під фланець Ду 200	шт	2	261,85 -	- -	524	-	- -	- -	- -
58	С130-938 варіант 3	Фланець під втулку діаметр 200 мм	шт	2	712,57 -	- -	1425	-	- -	- -	- -
59	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,30х0,25х0,25(h)мм	шт	2	87,67 -	- -	175	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					511797	41200	35486 12458		294,11 83,5
		Разом будівельні роботи, грн.					511797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					435111				
		всього заробітна плата, грн.					53658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8085				
		Всього будівельні роботи, грн.					**536923**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-09

на будівництво : Мережі водопроводу для поливу В3. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	2580,953 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18229 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	181,773 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-09-01	на Водопровід на полив В3	2580,953	-	2580,953	1,18229	181,773	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2580,953	-	2580,953	1,18229	181,773	-

Головний архітектор проєкту _____ (підпис, ініціали, прізвище) С.В. Дербін

Склав _____ (підпис, ініціали, прізвище) О.В. Стецюк

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-09-01

на Водопровід на полив В3

Мережі водопроводу для поливу В3. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК

Кошторисна вартість	2580,953	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18229	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	181,773	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 205,8-6,174	1000м3	0,199626	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	5194	367	4827 1783	15,4900 49,4802	3,09 9,88
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 205,8*0,03	100м3	0,06174	32313,60 32313,60	- -	1995	1995	- -	255,0000 -	15,74 -
3	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,25802	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	10662	551	10102 3544	18,0200 75,0057	4,65 19,35
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 258,02*1,65	т	425,733	65,02 -	65,02 16,10	27681	-	27681 6854	- 0,0990	- 42,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,25802	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	1250	141	1102 336	4,6200 6,8331	1,19 1,76
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0617	17181,39 17181,39	- -	1060	1060	- -	150,4500 -	9,28 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 205,8-6,174	1000м3	0,199626	7629,85 -	7629,85 2310,62	1523	-	1523 461	- 12,0516	- 2,41
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 205,8-6,174 * засипка вище труб на 200мм піском	100м3	1,99626	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	8175	4773	3402 1467	18,3600 5,1175	36,65 10,22
9	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 200*1,1*0,3*1,05	м3	69,3	1040,20 -	- -	72086	-	- -	- -	- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: 200*0,9*0,2	10м3	3,6	13472,57 2030,37	- -	48501	7309	- -	16,3200 -	58,75 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					178127	16196	48637 14445		129,35 85,77
		Разом будівельні роботи, грн.					178127				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113294				
		всього заробітна плата, грн.					30641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5535				
		Всього будівельні роботи, грн.					**193682**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**193682**				
		Розділ 2. Зовнішня мережа ВЗ									
11	*ПВ1-2-5*	*Вст ановлення водовідвідних пласт икових лот ків Base DN200 H200 8540-UA*	*100 м*	*3,14*	*90295,30* *11717,92*	*14480,70* *5377,93*	*283527*	*36794*	*45469* *16887*	*84,4900* *28,4568*	*265,3* *89,35*
12	& К585521-Л0486 варіант 2	Лоток ф110 Лоток водовідвідний пластиковий BASE DN200 H200 8540-UA	шт	314	1225,35 -	- -	384760	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& К585521-Л0486 варіант 3	Решітка BASE DN200 сталева оцинкована чарункова А15	шт	278	2430,22 -	- -	675601	-	- -	- -	- -
14	& К585521-Л0486 варіант 4	Решітка BASE DN200 чавунна щілинна С250	шт	72	1514,98 -	- -	109079	-	- -	- -	- -
15	& К585521-Л0486 варіант 13	Заглушка для лотків пластикових DN200 Н200 пластикова	шт	1	372,54 -	- -	373	-	- -	- -	- -
16	С188888-4 варіант 1	Кріплення з оцинкованої сталі з гвинтом 50 мм для пластикових лотків DN200	шт	628	146,61 -	- -	92071	-	- -	- -	- -
17	*ПВ1-2-5*	*Вст ановлення водовідвідних пласт икових лот ків Base DN100 Н120*	*100 м*	*1,1*	*71066,30* *11717,92*	*14480,70* *5377,93*	*78173*	*12890*	*15929* *5916*	*84,4900* *28,4568*	*92,94* *31,3*
18	& К585521-Л0486 варіант 5	Лоток ф50 водовідвідний пластиковий BASE DN100 Н120	шт	110	476,91 -	- -	52460	-	- -	- -	- -
19	& К585521-Л0486 варіант 7	Решітка BASE DN100 пластикова щілинна А15	шт	116	169,95 -	- -	19714	-	- -	- -	- -
20	С188888-4 варіант 4	Кріплення пластикове з гвинтом 35 мм для лотків DN100	шт	116	24,26 -	- -	2814	-	- -	- -	- -
21	& К585521-Л0486 варіант 9	Решітка BASE DN100 чавунна щілинна структурна С250	шт	104	711,16 -	- -	73961	-	- -	- -	- -
22	С188888-4 варіант 6	Кріплення сталеве оцинковане скоба з гвинтом 35 мм для лотків Base DN100	шт	104	70,38 -	- -	7320	-	- -	- -	- -
23	& К585521-Л0486 варіант 14	Заглушка для лотків пластикових Base DN100 з ухилом №3-9 та стандартних Н100 і Н150 пластикова	шт	1	95,28 -	- -	95	-	- -	- -	- -
24	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,2	153600,14 66465,02	77932,30 25597,83	30720	13293	15586 5120	473,6000 176,6412	94,72 35,33
25	С113-1387 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм кількість: 200*1,01	м	202	1249,19 -	- -	252336	-	- -	- -	- -
26	С113-1470 варіант 4	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN250	шт	2	777,69 -	- -	1555	-	- -	- -	- -
27	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,375	60313,32 44070,59	14665,87 6561,57	22617	16526	5500 2461	310,4000 46,3270	116,4 17,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм кількість: 375*1,01	м	378,75	258,68 -	- -	97975	-	- -	- -	- -
29	С113-1466-1 варіант 2	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	2	376,78 -	- -	754	-	- -	- -	- -
30	С113-1466 варіант 10	Відведення 45 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	1	241,63 -	- -	242	-	- -	- -	- -
31	С113-1466 варіант 9	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	1	127,72 -	- -	128	-	- -	- -	- -
32	С113-1063-11В варіант 2	Трійник 90 град. редукційний, поліетилен ПЕ100 SDR17,6 DN110х32х110	шт	7	646,50 -	- -	4526	-	- -	- -	- -
33	С113-1489 варіант 7	Заглушка поліетилен SDR17.6 DN32 мм	шт	1	55,91 -	- -	56	-	- -	- -	- -
34	С113-1490 варіант 2	Заглушка поліетилен 100,SDR17/17.6 діам. 110 мм	шт	1	261,87 -	- -	262	-	- -	- -	- -
35	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,1	35607,54 34018,41	1026,14 188,84	3561	3402	103 19	239,6000 1,2163	23,96 0,12
36	С113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм кількість: 100*1,01	м	101	23,12 -	- -	2335	-	- -	- -	- -
37	С113-1194-11Д варіант 2	Перехід електрозварної ПЕ /латунь (Ms 58) зовнішня різьба DN 25х3/4" (25х20)	шт	7	37,54 -	- -	263	-	- -	- -	- -
38	С113-1196 варіант 4	Перехід електрозварний ПЕ DN 32х25	шт	7	72,66 -	- -	509	-	- -	- -	- -
39	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм Н6=0	шт	7	73,12 73,12	- -	512	512	- -	0,4900 -	3,43 -
40	С113-2154 варіант 2	Бокс с краном irritec -3/4	шт	7	1197,72 -	- -	8384	-	- -	- -	- -
41	*КБ22-50-4*	*Улашт ування пост ійних бет онних упорів на т рубопроводі діамет ром 250 мм* Н6=0	*1000м*	*0,2*	*4817,49* *1599,70*	*3217,79* *1380,70*	*963*	*320*	*643* *276*	*12,1300* *8,7141*	*2,43* *1,74*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1630-731 варіант 2	Бетонний упор для труби DN250 на кут повороту 30 град	шт	2	174,73 -	- -	349	-	- -	- -	- -
		Колодязь В3-1; В3-2									
43	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах*	*10м3*	*0,214*	*131979,99 31576,35*	*22114,30 8909,46*	*28244*	*6757*	*4732 1907*	*222,4000 50,3241*	*47,59 10,77*
44	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	2	1699,02 -	- -	3398	-	- -	- -	- -
45	К585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53)	шт	2	2679,33 -	- -	5359	-	- -	- -	- -
46	К585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	2	2818,91 -	- -	5638	-	- -	- -	- -
47	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	317,46 -	- -	635	-	- -	- -	- -
48	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	4010,62 -	- -	8021	-	- -	- -	- -
49	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	50,12 -	- -	247	-	- -	- -	- -
50	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах	1 м3	1,04	2086,65 970,38	218,30 94,15	2170	1009	227 98	8,1000 0,6555	8,42 0,68
		Колодязь В3-1									
51	КБ22-34-13	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 250 мм	10 шт	0,1	17895,97 9282,11	8613,86 3865,17	1790	928	862 387	62,2000 27,4449	6,22 2,74
52	С113-1094-11Ж варіант 2	Трійник 90 град, редукційний, поліетилен 100, SDR17,6 Ду250х110х250	шт	1	5780,42 -	- -	5780	-	- -	- -	- -
53	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	433,59 303,05	21,69 9,78	434	303	22 10	2,2400 0,0665	2,24 0,07
54	С1630-1768 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ100 Ру16	шт	1	10024,14 -	- -	10024	-	- -	- -	- -
55	С113-1992 варіант 5	Втулка під фланець Ду 110	шт	1	162,42 -	- -	162	-	- -	- -	- -
56	С130-935 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 110 мм	шт	1	339,88 -	- -	340	-	- -	- -	- -
57	С113-1893 варіант 7	Бетонна подушка під трійник 0,5х0,25х0,25h	шт	1	87,67 -	- -	88	-	- -	- -	- -
58	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	87,67 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Колодязь В3-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ22-35-7	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм	шт	1	2182,82 867,30	1096,85 451,83	2183	867	1097 452	6,1800 2,5588	6,18 2,56
60	С1630-1376 варіант 2	Засувки клинові Hawle 4000E2 Ду250 Ру16	шт	1	44110,95 -	- -	44111	-	- -	- -	- -
61	С113-1992 варіант 7	Втулка під фланець Ду 250 мм	шт	1	873,02 -	- -	873	-	- -	- -	- -
62	С130-939 варіант 2	Фланець під втулку, діаметр 250 мм	шт	1	1144,80 -	- -	1145	-	- -	- -	- -
63	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,30х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	87,67 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2328813	93601	90170 33533		669,83 192,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2328813				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2145042				
		всього заробітна плата, грн.					127134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18463				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2387270**				
		Всього по розділу 2					**2387270**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2506940	109797	138807 47978		799,18 277,8
		Разом будівельні роботи, грн.					2506940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2258336				
		всього заробітна плата, грн.					157775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23998				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2580953**				
		Всього по кошторису					**2580953**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1182,29**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**181773**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-010

на будівництво : Мережі побутового каналізування К1 з ЛОС №7 та резервуаром виробничої рідини. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	3123,233	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,70560	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	259,115	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-010-01	на Каналізація побутова К1	2074,045	569,398	2643,443	1,70560	259,115	-
2	06-010-02	на придбання устаткування Устаткування	-	479,79	479,79	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	2074,045	1049,188	3123,233	1,70560	259,115	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис, ініціали, прізвище]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, ініціали, прізвище]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-010-01

на Каналізація побутова К1

Мережі побутового каналізування К1 з ЛОС №7 та резервуаром виробничої рідини. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК

Кошторисна вартість	2643,443	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,7056	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	259,115	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішня мережа К1									
1	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: (153,91-4,62)+(91,09-2,73)	1000м3	0,23765	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	6183	437	5746 2123	15,4900 49,4802	3,68 11,76
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: (153,91*0,03)+(91,09*0,03)	100м3	0,0735	32313,60 32313,60	- -	2375	2375	- -	255,0000 -	18,74 -
3	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 180,43+105,25	1000м3	0,28568	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	11805	610	11185 3924	18,0200 75,0057	5,15 21,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: (180,43+105,25)*1,65	т	471,372	65,02 -	65,02 16,10	30649	-	30649 7589	- 0,0990	- 46,67
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 кількість: 180,43+105,25	1000м3	0,28568	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	1384	157	1220 373	4,6200 6,8331	1,32 1,95
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: (153,91*0,03)+(91,09*0,03)	100м3	0,0735	17181,39 17181,39	- -	1263	1263	- -	150,4500 -	11,06 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: (153,91-4,62)+(91,09-2,73)	1000м3	0,23765	7629,85 -	7629,85 2310,62	1813	-	1813 549	- 12,0516	- 2,86
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,3765	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	9733	5682	4051 1747	18,3600 5,1175	43,63 12,16
9	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: (180+50)*1,1*0,3*1,05	м3	79,695	1040,20 -	- -	82899	-	- -	- -	- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: (180+50)*1*0,2	10м3	4,6	13472,57 2030,37	- -	61974	9340	- -	16,3200 -	75,07 -
11	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,05	60313,32 44070,59	14665,87 6561,57	3016	2204	733 328	310,4000 46,3270	15,52 2,32
12	С113-1451 варіант 3	Труба раструбна ПВХ діаметром 110 мм SN8 кількість: 50*1,01	м	50,5	188,92 -	- -	9540	-	- -	- -	- -
13	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,18	80202,07 55462,37	20788,53 9302,06	14436	9983	3742 1674	395,2000 65,6365	71,14 11,81
14	С113-1453 варіант 2	Труба раструбна ПВХ, діаметр DN 160 мм SN8 кількість: 180*1,01	м	181,8	448,67 -	- -	81568	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					318638	32051	59139 18307		245,31 110,96
		Разом будівельні роботи, грн.					318638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227448				
		всього заробітна плата, грн.					50358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8700				
		Всього будівельні роботи, грн.					**343695**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 164*1,05	м3	172,2	1040,20 -	- -	179122	-	- -	- -	- -
26	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,017	410295,56 18748,59	3252,34 1757,69	6975	319	55 30	150,7000 10,6641	2,56 0,18
27	*КБ6-1-16*	*Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских кількіст ь: 1,7+6,1*	*100м3*	*0,078*	*54007,21 33742,68*	*11419,89 5350,70*	*4213*	*2632*	*891 417*	*249,4100 32,7235*	*19,45 2,55*
28	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200] кількість: 1,7*1,015	м3	1,7255	3650,74 -	- -	6299	-	- -	- -	- -
29	С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250] кількість: 6,1*1,015	м3	6,1915	4007,74 -	- -	24814	-	- -	- -	- -
30	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 390,72/1000	т	0,39072	28746,11 -	- -	11232	-	- -	- -	- -
31	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240С, діаметр 6 мм кількість: 39,8/1000	т	0,0398	29256,11 -	- -	1164	-	- -	- -	- -
32	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 124,3/1000	т	0,1243	28746,11 -	- -	3573	-	- -	- -	- -
33	& С111-89-1 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби М12-120 мм	шт	16	24,09 -	- -	385	-	- -	- -	- -
34	КМ35-151-1	Монтаж станції біологічної очистки Organis BaseC-25	комплект	1	6230,70 5763,97	452,02 189,65	6231	5764	452 190	39,2000 1,1275	39,2 1,13
		Разом прямі витрати по розділу 2					346016	26804	85291 25884		203,91 154,67
		Разом будівельні роботи, грн.					346016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233921				
		всього заробітна плата, грн.					52688				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9431				
		Всього будівельні роботи, грн.					**372571**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 295,2/1000	т	0,2952	28746,11 -	- -	8486	-	- -	- -	- -
46	С124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 32 мм кількість: 228/1000 ** основа з піску під резервуар	т	0,228	28746,11 -	- -	6554	-	- -	- -	- -
47	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	11	1565,91 286,14	116,05 50,47	17225	3148	1277 555	2,3000 0,3399	25,3 3,74
48	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	6746,13 2764,70	753,89 272,47	6746	2765	754 272	19,7000 1,6042	19,7 1,6
49	& 2413-1-1 варіант 1	Резервуар виробничої рідини Tank Texnical-25 L=8,0 м, D=2,0 м - ЗАСИПКА - * обсипка резервуару піском з пошаровим ущільненям	шт	1	564212,48 -	- -	564212	-	- -	- -	- -
50	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 380*0,1	100м3	0,38	17181,39 17181,39	- -	6529	6529	- -	150,4500 -	57,17 -
51	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 380*0,9	1000м3	0,342	7629,85 -	7629,85 2310,62	2609	-	2609 790	- 12,0516	- 4,12
52	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 380*0,9	100м3	3,42	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	14006	8177	5829 2514	18,3600 5,1175	62,79 17,5
53	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 380*1,05	м3	399	1040,20 -	- -	415040	-	- -	- -	- -
54	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального шару 10% кількість: 380*0,1	1000м3	0,038	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	1054	87	671 155	20,7400 26,9620	0,79 1,02
55	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,323	7629,85 -	7629,85 2310,62	2464	-	2464 746	- 12,0516	- 3,89
56	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 323*1,05	м3	339,15	1040,20 -	- -	352784	-	- -	- -	- -
57	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального шару 10% кількість: 323*0,1	1000м3	0,0323	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	896	74	570 132	20,7400 26,9620	0,67 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 32,4+287,6	1000м3	0,32	7629,85 -	7629,85 2310,62	2442	-	2442 739	- 12,0516	- 3,86
59	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,2	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	13105	7651	5454 2352	18,3600 5,1175	58,75 16,38
		Колодязь каналізаційний оглядовий прохідний К1-1, К1-3,К1-5									
60	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах*	*10м3*	*0,162*	*131979,99* *31576,35*	*22114,30* *8909,46*	*21381*	*5115*	*3583* *1443*	*222,4000* *50,3241*	*36,03* *8,15*
61	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	3	1122,78 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
62	К585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	3	1451,35 -	- -	4354	-	- -	- -	- -
63	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	3	1307,67 -	- -	3923	-	- -	- -	- -
64	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	3	317,46 -	- -	952	-	- -	- -	- -
65	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	4010,62 -	- -	8021	-	- -	- -	- -
66	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	4412,00 -	- -	4412	-	- -	- -	- -
67	С111-1789	Скоби ходові	кг	7,38	50,12 -	- -	370	-	- -	- -	- -
68	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах	1 м3	0,573	2086,65 970,38	218,30 94,15	1196	556	125 54	8,1000 0,6555	4,64 0,38
		Колодязь прохідний з підключенням К1-2,К1-4,К1-6									
69	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах*	*10м3*	*0,162*	*131979,99* *31576,35*	*22114,30* *8909,46*	*21381*	*5115*	*3583* *1443*	*222,4000* *50,3241*	*36,03* *8,15*
70	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	3	1122,78 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
71	К585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	3	1451,35 -	- -	4354	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	3	1307,67 -	- -	3923	-	- -	- -	- -
73	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	3	317,46 -	- -	952	-	- -	- -	- -
74	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	4010,62 -	- -	12032	-	- -	- -	- -
75	С111-1789	Скоби ходові	кг	7,38	50,12 -	- -	370	-	- -	- -	- -
76	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах	1 м3	0,573	2086,65 970,38	218,30 94,15	1196	556	125 54	8,1000 0,6555	4,64 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 3					1862234	68126	157259 48267		527,89 288,75
		Разом устаткування, грн.					564212				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5187				
		Всього устаткування, грн.					**569399**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1298022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1072637				
		всього заробітна плата, грн.					116393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59758				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21545				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1357780**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					111369				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					174,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39676				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2074045**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**2643443**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1705,6**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**259115**				

Склав _____ О.В. Стецюк

(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-010-02

Устаткування

Мережі побутового каналізування К1 з ЛОС №7 та резервуаром виробничої рідини. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК відомості тощо

Кошторисна вартість 479,790 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2415-1384-1 варіант 9	Станція біологічної очистки Organic baseC-25; (маса=0,0186)	шт	1	475504,17	475504
		Разом				**475504**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4286
		Всього по кошторису				**479790**

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-011

на будівництво : Мережі виробничого каналізування К3 з резервуаром виробничої рідини. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	1898,639	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,86708	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	130,696	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-011-01	на Каналізація виробнича К3	1329,241	569,398	1898,639	0,86708	130,696	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	1329,241	569,398	1898,639	0,86708	130,696	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, ініціали, прізвище]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, ініціали, прізвище]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-011-01

на Каналізація виробнича К3

Мережі виробничого каналізування К3 з резервуаром виробничої рідини. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК

Кошторисна вартість	1898,639	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,86708	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	130,696	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішня мережа К3									
1	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 61*1,1*0,3*1,05	м3	21,1365	1040,20 -	- -	21986	-	- -	- -	- -
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: 61*1*0,2	10м3	1,22	13472,57 2030,37	- -	16437	2477	- -	16,3200 -	19,91 -
3	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,061	60313,32 44070,59	14665,87 6561,57	3679	2688	895 400	310,4000 46,3270	18,93 2,83
4	С113-1451 варіант 3	Труба раструбна ПВХ діаметром 110 мм SN8 кількість: 61*1,01 Резервуар Tank T-25	м	61,61	188,92 -	- -	11639	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 1081-320	1000м3	0,761	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	31448	1626	29794 10452	18,0200 75,0057	13,71 57,08
6	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 761*1,65	т	1255,65	65,02 -	65,02 16,10	81642	-	81642 20216	- 0,0990	- 124,31
7	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,761	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	3686	417	3250 992	4,6200 6,8331	3,52 5,2
8	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 320-32,4	1000м3	0,2876	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	7483	528	6955 2569	15,4900 49,4802	4,45 14,23
9	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(1081*0,03)	100м3	0,324	32313,60 32313,60	- -	10470	10470	- -	255,0000 -	82,62 -
10	*КБ8-2-2*	*Улашт ування основи під фундамент и щебеневої*	*1 м3*	*16,5*	*1928,04* *298,58*	*169,67* *73,60*	*31813*	*4927*	*2800* *1214*	*2,4000* *0,5009*	*39,6* *8,26*
11	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,059	410295,56 18748,59	3252,34 1757,69	24207	1106	192 104	150,7000 10,6641	8,89 0,63
12	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,275	460792,82 33742,68	11419,89 5350,70	126718	9279	3140 1471	249,4100 32,7235	68,59 9
13	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 1065,6/1000	т	1,0656	28746,11 -	- -	30632	-	- -	- -	- -
14	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240С, діаметр 6 мм кількість: 151,42/1000	т	0,15142	29256,11 -	- -	4430	-	- -	- -	- -
15	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 295,2/1000	т	0,2952	28746,11 -	- -	8486	-	- -	- -	- -
16	С124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 32 мм кількість: 228/1000	т	0,228	28746,11 -	- -	6554	-	- -	- -	- -
		** основа з піску під резервуар									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	11	1565,91 286,14	116,05 50,47	17225	3148	1277 555	2,3000 0,3399	25,3 3,74
18	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	6746,13 2764,70	753,89 272,47	6746	2765	754 272	19,7000 1,6042	19,7 1,6
19	& 2413-1-1 варіант 1	Резервуар виробничої рідини Tank Texnical-25 L=8,0 м, D=2,0 м - ЗАСИПКА - * обсипка резервуару піском з пошаровим ущільненям	шт	1	564212,48 -	- -	564212	-	- -	- -	- -
20	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 380*0,1	100м3	0,38	17181,39 17181,39	- -	6529	6529	- -	150,4500 -	57,17 -
21	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 380*0,9	1000м3	0,342	7629,85 -	7629,85 2310,62	2609	-	2609 790	- 12,0516	- 4,12
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 380*0,9	100м3	3,42	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	14006	8177	5829 2514	18,3600 5,1175	62,79 17,5
23	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 380*1,05	м3	399	1040,20 -	- -	415040	-	- -	- -	- -
24	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального шару 10% кількість: 380*0,1	1000м3	0,038	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	1054	87	671 155	20,7400 26,9620	0,79 1,02
25	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,323	7629,85 -	7629,85 2310,62	2464	-	2464 746	- 12,0516	- 3,89
26	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 323*1,05	м3	339,15	1040,20 -	- -	352784	-	- -	- -	- -
27	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального шару 10% кількість: 323*0,1	1000м3	0,0323	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	896	74	570 132	20,7400 26,9620	0,67 0,87
28	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 32,4+287,6	1000м3	0,32	7629,85 -	7629,85 2310,62	2442	-	2442 739	- 12,0516	- 3,86
29	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Колодязь каналізаційний оглядовий прохідний К3-1,	100м3	3,2	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	13105	7651	5454 2352	18,3600 5,1175	58,75 16,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах*	*10м3*	*0,054*	*131979,99* *31576,35*	*22114,30* *8909,46*	*7127*	*1705*	*1194* *481*	*222,4000* *50,3241*	*12,01* *2,72*
31	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	1122,78 -	- -	1123	-	- -	- -	- -
32	К585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	1451,35 -	- -	1451	-	- -	- -	- -
33	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	1307,67 -	- -	1308	-	- -	- -	- -
34	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	317,46 -	- -	317	-	- -	- -	- -
35	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	4010,62 -	- -	4011	-	- -	- -	- -
36	С111-1789	Скоби ходові	кг	7,38	50,12 -	- -	370	-	- -	- -	- -
37	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах	1 м3	0,191	2086,65 970,38	218,30 94,15	399	185	42 18	8,1000 0,6555	1,55 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					1836528	63839	151974 46172		498,95 277,37
		Разом устаткування, грн.					564212				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5187				
		Всього устаткування, грн.					**569399**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1272316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1056503				
		всього заробітна плата, грн.					110011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20685				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1329241**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**569399**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1272316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1056503				
		всього заробітна плата, грн.					110011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20685				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1329241**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-012

на будівництво : Мережі водопроводу для поливу В3. 3 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	2048,412	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,65381	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101,887	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-012-01	на Водопровід на полив В3	2048,412	-	2048,412	0,65381	101,887	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2048,412	-	2048,412	0,65381	101,887	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк

(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-012-01

на Водопровід на полив В3

Мережі водопроводу для поливу В3. 3 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК

Кошторисна вартість	2048,412	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,65381	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101,887	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*ПВ1-2-5*	*Вст ановлення водовідвідних пласт икових лот ків Base DN200 H200 8540-UA*	*100 м*	*3,57*	*90295,30* *11717,92*	*14480,70* *5377,93*	*322354*	*41833*	*51696* *19199*	*84,4900* *28,4568*	*301,63* *101,59*
2	& К585521-Л0486 варіант 2	Лоток ф110 Лоток водовідвідний пластиковий BASE DN200 H200 8540-UA	шт	357	1225,35 -	- -	437450	-	- -	- -	- -
3	& К585521-Л0486 варіант 3	Решітка BASE DN200 сталева оцинкована чарункова A15	шт	303	2430,22 -	- -	736357	-	- -	- -	- -
4	& К585521-Л0486 варіант 4	Решітка BASE DN200 чавунна щілинна C250	шт	108	1514,98 -	- -	163618	-	- -	- -	- -
5	& К585521-Л0486 варіант 13	Заглушка для лотків пластикових DN200 H200 пластикова	шт	1	372,54 -	- -	373	-	- -	- -	- -
6	& К585521-Л0486 варіант 14	Заглушка для лотків пластикових Base DN100 з ухилом №3-9 та стандартних H100 і H150 пластикова	шт	1	95,28 -	- -	95	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С188888-4 варіант 1	Кріплення з оцинкованої сталі з гвинтом 50 мм для пластикових лотків DN200	шт	714	146,61 -	- -	104680	-	- -	- -	- -
8	*ПВ1-2-5*	*Вст ановлення водовідвідних пласт икових лот ків Base DN100 H120*	*100 м*	*0,4*	*71066,30* *11717,92*	*14480,70* *5377,93*	*28427*	*4687*	*5792* *2151*	*84,4900* *28,4568*	*33,8* *11,38*
9	& К585521-Л0486 варіант 5	Лоток ф50 водовідвідний пластиковий BASE DN100 H120	шт	40	476,91 -	- -	19076	-	- -	- -	- -
10	С188888-4 варіант 4	Кріплення пластикове з гвинтом 35 мм для лотків DN100	шт	80	24,26 -	- -	1941	-	- -	- -	- -
11	& К585521-Л0486 варіант 9	Решітка BASE DN100 чавунна щілинна структурна С250	шт	80	711,16 -	- -	56893	-	- -	- -	- -
12	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,36	60313,32 44070,59	14665,87 6561,57	21713	15865	5280 2362	310,4000 46,3270	111,74 16,68
13	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм кількість: 360*1,01	м	363,6	258,68 -	- -	94056	-	- -	- -	- -
14	С113-1466-1 варіант 2	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	2	376,78 -	- -	754	-	- -	- -	- -
15	С113-1063-11В варіант 2	Трійник 90 град. редукційний, поліетилен ПЕ100 SDR17,6 DN110х32х110	шт	8	646,50 -	- -	5172	-	- -	- -	- -
16	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,07	35607,54 34018,41	1026,14 188,84	2493	2381	72 13	239,6000 1,2163	16,77 0,09
17	С113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм кількість: 70*1,01	м	70,7	23,12 -	- -	1635	-	- -	- -	- -
18	С113-1194-11Д варіант 2	Перехід електрозварної ПЕ /латунь (Ms 58) зовнішня різьба DN 25х3/4" (25х20)	шт	8	37,54 -	- -	300	-	- -	- -	- -
19	С113-1778 варіант 1	Перехід електрозварний діам. 32х25 мм	шт	8	12,19 -	- -	98	-	- -	- -	- -
20	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм H6=0	шт	8	73,12 73,12	- -	585	585	- -	0,4900 -	3,92 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С113-2154 варіант 2	Бокс с краном irritec -3/4	шт	8	1197,72 -	- -	9582	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2007652	65351	62840 23725		467,86 129,74
		Разом будівельні роботи, грн.					2007652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1879461				
		всього заробітна плата, грн.					89076				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12811				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2048412**				
		Всього по кошторису					**2048412**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**653,81**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**101887**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-013

на будівництво : Мережі водопроводу для поливу В3. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	1911,477 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,01792 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	309,120 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-013-01	на Водопровід на полив В3	1911,477	-	1911,477	2,01792	309,12	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1911,477	-	1911,477	2,01792	309,12	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-013-01

на Водопровід на полив В3

Мережі водопроводу для поливу В3. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК

Кошторисна вартість	1911,477	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,01792	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	309,120	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*ПВ1-2-5*	*Вст ановлення водовідвідних пласт икових лот ків Base DN100 H120*	*100 м*	*7,31*	*63588,35* *11717,92*	*14480,70* *5377,93*	*464831*	*85658*	*105854* *39313*	*84,4900* *28,4568*	*617,62* *208,02*
2	& К585521-Л0486 варіант 5	Лоток ф50 водовідвідний пластиковий BASE DN100 H120	шт	731	476,91 -	- -	348621	-	- -	- -	- -
3	& К585521-Л0486 варіант 12	Решітка BASE DN100 сталева оцинкована чарункова ADA A15	шт	1258	169,95 -	- -	213797	-	- -	- -	- -
4	С188888-4 варіант 4	Кріплення пластикове з гвинтом 35 мм для лотків DN100	шт	1258	24,26 -	- -	30519	-	- -	- -	- -
5	& К585521-Л0486 варіант 9	Решітка BASE DN100 чавунна щілинна структурна С250	шт	204	711,16 -	- -	145077	-	- -	- -	- -
6	С188888-4 варіант 6	Кріплення сталеве оцинковане скоба з гвинтом 35 мм для лотків Base DN100	шт	204	70,38 -	- -	14358	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& К585521-Л0486 варіант 14	Заглушка для лотків пластикових Base DN100 з ухилом №3-9 та стандартних H100 і H150 пластикова	шт	1	95,28 -	- -	95	-	- -	- -	- -
8	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,77	35607,54 34018,41	1026,14 188,84	27418	26194	790 145	239,6000 1,2163	184,49 0,94
9	С113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм кількість: 770*1,01	м	777,7	23,12 -	- -	17980	-	- -	- -	- -
10	С113-1041 варіант 1	Трійник 90* прохідний поліетилен 100 SDR 17 діам. 32 мм	шт	14	115,61 -	- -	1619	-	- -	- -	- -
11	С113-1194-11Д варіант 2	Перехід електрозварної ПЕ /латунь (Ms 58) зовнішня різьба DN 25х3/4" (25х20)	шт	13	37,54 -	- -	488	-	- -	- -	- -
12	С113-1778 варіант 1	Перехід електрозварний діам. 32х25 мм	шт	13	12,19 -	- -	158	-	- -	- -	- -
13	С113-1778 варіант 2	Перехід діам. 32х25 мм	шт	13	12,19 -	- -	158	-	- -	- -	- -
14	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм H6=0	шт	13	73,12 73,12	- -	951	951	- -	0,4900 -	6,37 -
15	С113-2154 варіант 2	Бокс с краном irritec -3/4 Полив	шт	13	1197,72 -	- -	15570	-	- -	- -	- -
16	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням кількість: 2100+820	1000м	2,92	35607,54 34018,41	1026,14 188,84	103974	99334	2996 551	239,6000 1,2163	699,63 3,55
17	С113-1437-11Б варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм кількість: 2100*1,01	м	2121	19,24 -	- -	40808	-	- -	- -	- -
18	С113-1437-11В	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2,4 мм	м	810	51,77 -	- -	41934	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм кількість: 14+14	шт	28	293,24 229,81	10,75 5,43	8211	6435	301 152	1,6000 0,0378	44,8 1,06
20	& 1504-7005-1	Контролер поливу Hunter X-CORE-601iE (6 зон Внутрішній) (XC-601i-E)	шт	14	3654,96 -	- -	51169	-	- -	- -	- -
21	& 15011-4041-1	Датчик дощу швидкого регулювання Hunter (RAIN-CLIK)	шт	14	1642,83 -	- -	23000	-	- -	- -	- -
22	& 1504-16026-1	Клапан електромагнітний 1" ВРх1"ВР, Hunter(PGV-100G-B)	шт	24	812,02 -	- -	19488	-	- -	- -	- -
23	& 2402-4025-1	Роторний зрошувач Hunter PGP-ADJ , 10 см	шт	120	506,87 -	- -	60824	-	- -	- -	- -
24	& 2402-4025-1 варіант 5	Роторний зрошувач Hunter MPLCS515	шт	108	380,87 -	- -	41134	-	- -	- -	- -
25	& 2402-4025-1 варіант 6	Роторний зрошувач Hunter MPSS530	шт	16	380,87 -	- -	6094	-	- -	- -	- -
26	С113-1704 варіант 1	Штуцерне коліно для монтажу зрошувачів 16х1/2" ЗР (HSBE-050)	шт	180	14,21 -	- -	2558	-	- -	- -	- -
27	С113-1721 варіант 2	Штуцерне коліно для монтажу зрошувачів 16х/4" ЗР (HSBE-075)	шт	240	14,21 -	- -	3410	-	- -	- -	- -
28	С1545-13 варіант 1	Гнучкий шланг для монтажу зрошувачів 17х2,5 мм Hunter (FlexSG)	м	80	70,60 -	- -	5648	-	- -	- -	- -
29	С113-1050 варіант 1	Трійник 25х32х25 Irritec (218)	шт	45	147,25 -	- -	6626	-	- -	- -	- -
30	С113-1040 варіант 1	Трійник 25х1" ЗРх25 Irritec (224)	шт	14	93,48 -	- -	1309	-	- -	- -	- -
31	С113-1731 варіант 1	Коліно 32х1" ЗР Irritec (305)	шт	14	67,93 -	- -	951	-	- -	- -	- -
32	С113-1280 варіант 1	Муфта 32х1" Irritec (404)	шт	40	56,14 -	- -	2246	-	- -	- -	- -
33	С113-1880 варіант 1	Хомут для врізки 25х1/2" мм ВР Irritec (506)	шт	180	46,55 -	- -	8379	-	- -	- -	- -
34	& С113-2299-1-Н варіант 1	Клапанний бокс jumbo прямокутний 50х35 см Irritec (БК 10603)	шт	18	1665,54 -	- -	29980	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С113-1040 варіант 3	ПЕ Трійник з накидною гайкою 1" ЗРх1" ЗРх1"ВР (Н) Irritec (ТН 10802)	шт	130	68,50 -	- -	8905	-	- -	- -	- -
36	С113-1706 варіант 1	ПЕ Коліно з накидною гайкою 1" ЗРх1" ВР (Н) Irritec (ТН 10801)	шт	3	67,39 -	- -	202	-	- -	- -	- -
37	С130-1177 варіант 2	Ключ для регулювання роторних зрошувачів (172000SP)	шт	3	42,87 -	- -	129	-	- -	- -	- -
38	С113-1723 варіант 1	Коліно 25х1/2" мм ВР Irritec (1544)	шт	95	62,27 -	- -	5916	-	- -	- -	- -
39	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: ((140*1*0,4)-1,68)-5,6	1000м3	0,04872	42060,55 2044,97	40015,58 16003,55	2049	100	1949 780	17,2440 102,6324	0,84 5
40	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 56*0,03	100м3	0,0168	27913,89 27913,89	- -	469	469	- -	240,7200 -	4,04 -
41	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,0056	71500,23 5128,78	66371,45 25360,09	400	29	371 142	43,2480 161,2579	0,24 0,9
42	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 5,6*1,65	т	9,24	65,02 -	65,02 16,10	601	-	601 149	- 0,0990	- 0,91
43	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0056	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	27	3	24 7	4,6200 6,8331	0,03 0,04
44	*КБ23-1-1*	*Улашт ування піщаної основи і присипка т рубопроводів кількіст ь: 140*0,4*0,1*	*10м3*	*0,56*	*2030,37* *2030,37*	- -	*1137*	*1137*	- -	*16,3200* -	*9,14* -
45	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 5,6*1,1	м3	6,16	1040,20 -	- -	6408	-	- -	- -	- -
46	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою*	*100 м*	*1,35*	*488,34* *488,34*	- -	*659*	*659*	- -	*3,4000* -	*4,59* -
47	С111-1721-11А варіант 4	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" ЛСЕ-250	м	135	4,39 -	- -	593	-	- -	- -	- -
48	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0168	17181,39 17181,39	- -	289	289	- -	150,4500 -	2,53 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,04872	7561,36 -	7561,36 2465,03	368	-	368 120	- 15,1575	- 0,74
50	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,4872	10623,35 2745,25	7878,10 3397,75	5176	1337	3839 1655	21,0800 23,6555	10,27 11,52
51	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,4	5849,00 2527,89	659,69 267,20	8189	3539	924 374	17,6000 1,5792	24,64 2,21
52	С152-62 варіант 1	Кабель ПВС, число жил та переріз 4х0,75 мм2 кількість: 140*1,02	1000м	0,1428	26254,26 -	- -	3749	-	- -	- -	- -
53	& С1000-33 варіант 1	Фум стрічка 19 мм х 0,2 мм 15 м Aguatical (779588)	шт.	40	55,44 -	- -	2218	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1786867	226134	118017 43388		1609,23 234,89
		Разом будівельні роботи, грн.					1786867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1442716				
		всього заробітна плата, грн.					269522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39598				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1911477**				
		Всього по кошторису					**1911477**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2017,92**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**309120**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-014

на будівництво : Мережі пожежного водопроводу В2. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	1437,355	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,44265	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	216,822	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-014-01	на Водопровід пожежний В2	1437,355	-	1437,355	1,44265	216,822	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	1437,355	-	1437,355	1,44265	216,822	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис, ініціали, прізвище]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, ініціали, прізвище]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-014-01

на Водопровід пожежний В2

Мережі пожежного водопроводу В2. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК

Кошторисна вартість	1437,355	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,44265	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	216,822	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: R2((780,08-23,4)+(28,125-0,84))	1000м3	0,78397	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	20398	1440	18958 7003	15,4900 49,4802	12,14 38,79
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R2((780,08*0,03)+(28,125*0,03))	100м3	0,2425	32313,60 32313,60	- -	7836	7836	- -	255,0000 -	61,84 -
3	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 966,84+23,34	1000м3	0,99018	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	40918	2116	38766 13599	18,0200 75,0057	17,84 74,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: R2((966,84+23,34)*1,65)	т	1633,8	65,02 -	65,02 16,10	106230	-	106230 26304	- 0,0990	- 161,75
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 кількість: 966,84+23,34	1000м3	0,99018	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	4796	543	4229 1291	4,6200 6,8331	4,57 6,77
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: R2((780,08*0,03)+(28,125*0,03))	100м3	0,2425	17181,39 17181,39	- -	4166	4166	- -	150,4500 -	36,48 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: R2((780,08-23,4)+(28,125-0,84))	1000м3	0,78397	7629,85 -	7629,85 2310,62	5982	-	5982 1811	- 12,0516	- 9,45
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 засипка труб піском на 200 мм вище труби	100м3	7,8397	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	32106	18745	13361 5763	18,3600 5,1175	143,94 40,12
9	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: (670+50)*1,1*0,3*1,05	м3	249,48	1040,20 -	- -	259509	-	- -	- -	- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: (670+50)*0,9*0,2	10м3	12,96	13472,57 2030,37	- -	174605	26314	- -	16,3200 -	211,51 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					656546	61160	187526 55771		488,32 331,15
		Разом будівельні роботи, грн.					656546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					407860				
		всього заробітна плата, грн.					116931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59397				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21160				
		Всього будівельні роботи, грн.					**715943**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С113-1385 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм кількість: 670*1,01	м	676,7	690,17 -	- -	467038	-	- -	- -	- -
13	*КБ22-11-3*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 110 мм з гідравличним випробуванням (фут ляр для т руб DN 63 мм)*	*1000м*	*0,027*	*58736,46* *44070,59*	*14665,87* *6561,57*	*1586*	*1190*	*396* *177*	*310,4000* *46,3270*	*8,38* *1,25*
14	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм кількість: 27*1,01	м	27,27	258,68 -	- -	7054	-	- -	- -	- -
15	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів сист ем опалення, водопроводу і гарячого водопост ачання діамет ром до 100 мм*	*100м*	*-0,27*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-395*	*-395*	- -	*8,2200* -	*-2,22* -
16	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,05	36946,74 34884,49	1265,29 240,84	1847	1744	63 12	245,7000 1,5461	12,29 0,08
17	С113-1377 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм кількість: 50*1,01	м	50,5	86,48 -	- -	4367	-	- -	- -	- -
18	С113-1469-1 варіант 4	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	4	367,58 -	- -	1470	-	- -	- -	- -
19	С113-1469 варіант 2	Відведення 45 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	4	632,78 -	- -	2531	-	- -	- -	- -
20	С113-994 варіант 2	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 діам. 63 мм	шт	1	162,40 -	- -	162	-	- -	- -	- -
21	*КБ22-50-3*	*Улашт ування пост ійних бет онних упорів на т рубопроводі діамет ром 200 мм* Н6=0	*1000м*	*0,67*	*4517,92* *1417,71*	*3100,21* *1333,00*	*3027*	*950*	*2077* *893*	*10,7500* *8,4410*	*7,2* *5,66*
22	С1630-731 варіант 6	Бетонний упор для труби DN200 на кут повороту 45 град	шт	4	174,73 -	- -	699	-	- -	- -	- -
23	С1630-731 варіант 4	Бетонний упор для труби DN200 на кут повороту 30 град	шт	4	174,73 -	- -	699	-	- -	- -	- -
24	& С1630-731-1 варіант 8	Ковзаючі опори Тип Опори Br висота опори 15 кількість елементів 6 (для футляра Д110) Колодязь В2-4 (1 шт)	шт	17	273,02 -	- -	4641	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах*	*10м3*	*0,107*	*131979,99* *31576,35*	*22114,30* *8909,46*	*14122*	*3379*	*2366* *953*	*222,4000* *50,3241*	*23,8* *5,38*
26	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	1699,02 -	- -	1699	-	- -	- -	- -
27	К585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53)	шт	1	2679,33 -	- -	2679	-	- -	- -	- -
28	К585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	2818,91 -	- -	2819	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	317,46 -	- -	317	-	- -	- -	- -
30	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	4010,62 -	- -	4011	-	- -	- -	- -
31	С111-1789	Скоби ходові	кг	2,46	50,12 -	- -	123	-	- -	- -	- -
32	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах Колодязь В2-4	1 м3	0,51	2086,65 970,38	218,30 94,15	1064	495	111 48	8,1000 0,6555	4,13 0,33
33	С113-1885 варіант 2	Хомут врізний з фланцевим з'єднанням діам. 200х50	шт	1	5820,02 -	- -	5820	-	- -	- -	- -
34	КБ22-35-6	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	1	1532,38 682,05	665,65 272,86	1532	682	666 273	4,8600 1,5275	4,86 1,53
35	С1630-1770 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ200 Ру16	шт	1	22871,02 -	- -	22871	-	- -	- -	- -
36	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	256,44 190,76	8,68 3,91	256	191	9 4	1,4100 0,0266	1,41 0,03
37	С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ50 Ру16	шт	1	5765,47 -	- -	5765	-	- -	- -	- -
38	С113-1991 варіант 4	Втулка під фланець Ду 63	шт	1	84,22 -	- -	84	-	- -	- -	- -
39	С130-933 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 63 мм	шт	1	207,88 -	- -	208	-	- -	- -	- -
40	КБ22-34-3	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	10 шт	0,2	11040,24 5297,67	5742,57 2576,78	2208	1060	1148 515	35,5000 18,2966	7,1 3,66
41	С113-1469-1 варіант 5	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 діам. 200 мм	шт	2	637,88 -	- -	1276	-	- -	- -	- -
42	С113-1992 варіант 2	Втулка під фланець Ду 200	шт	2	261,85 -	- -	524	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С130-938 варіант 3	Фланець під втулку діаметр 200 мм	шт	2	712,57 -	- -	1425	-	- -	- -	- -
44	С113-1893 варіант 1	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,3х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	87,67 -	- -	88	-	- -	- -	- -
45	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0, 25х0,25(h)мм	шт	2	87,67 -	- -	175	-	- -	- -	- -
46	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах* ПГ-2	*10м3*	*0,107*	*131979,99* *31576,35*	*22114,30* *8909,46*	*14122*	*3379*	*2366* *953*	*222,4000* *50,3241*	*23,8* *5,38*
47	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	1699,02 -	- -	1699	-	- -	- -	- -
48	К585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53)	шт	1	2679,33 -	- -	2679	-	- -	- -	- -
49	К585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	2818,91 -	- -	2819	-	- -	- -	- -
50	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	317,46 -	- -	317	-	- -	- -	- -
51	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	4010,62 -	- -	4011	-	- -	- -	- -
52	С111-1789	Скоби ходові	кг	2,46	50,12 -	- -	123	-	- -	- -	- -
53	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах	1 м3	0,51	2086,65 970,38	218,30 94,15	1064	495	111 48	8,1000 0,6555	4,13 0,33
54	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	8081,97 378,97	59,59 23,14	8082	379	60 23	2,9100 0,1575	2,91 0,16
55	2402-5001 варіант 2	Підставка пожежна трійникова фланцева (пожежна підставка) ППДФ д200	шт	1	6185,83 -	- -	6186	-	- -	- -	- -
56	С113-1992 варіант 6	Втулка під фланець ПЕ100 SDR17 Ду 200	шт	2	425,07 -	- -	850	-	- -	- -	- -
57	С130-938 варіант 4	Фланець сталевий для ПЕ труб діаметр 200 мм(розточений)	шт	2	762,38 -	- -	1525	-	- -	- -	- -
58	С113-1893 варіант 10	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,45х0, 5х0,25(h)мм	шт	1	87,67 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					689284	51559	49423 16797		368,63 116,19
		Разом будівельні роботи, грн.					689284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					588302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					68356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10375				
		Всього будівельні роботи, грн.					**721411**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-015

на будівництво : Мережі водопроводу господарсько-питного В1. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	630,705	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,68744	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,626	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-015-01	на Водопровід господарський питний В1	630,705	-	630,705	0,68744	102,626	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	630,705	-	630,705	0,68744	102,626	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-015-01

на Водопровід господарський питний В1

Мережі водопроводу господарсько-питного В1. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК

Кошторисна вартість	630,705	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,68744	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,626	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: (314,58-9,44)+(41,06-1,23)	1000м3	0,34497	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	8976	634	8342 3082	15,4900 49,4802	5,34 17,07
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R2((314,58*0,03)+(41,06*0,03))	100м3	0,1067	32313,60 32313,60	- -	3448	3448	- -	255,0000 -	27,21 -
3	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 400,14+34,21	1000м3	0,43435	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	17949	928	17005 5965	18,0200 75,0057	7,83 32,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: (400,14+34,21)*1,65	т	716,6775	65,02 -	65,02 16,10	46598	-	46598 11539	- 0,0990	- 70,95
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 кількість: 400,14+34,21	1000м3	0,43435	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	2104	238	1855 566	4,6200 6,8331	2,01 2,97
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: R2((314,58*0,03)+(41,06*0,03))	100м3	0,1067	17181,39 17181,39	- -	1833	1833	- -	150,4500 -	16,05 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: (314,58-9,44)+(41,06-1,23)	1000м3	0,34497	7629,85 -	7629,85 2310,62	2632	-	2632 797	- 12,0516	- 4,16
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 * засипка вище труб на 200мм піском	100м3	3,4497	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	14128	8248	5880 2536	18,3600 5,1175	63,34 17,65
9	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: (400+73)*1,1*0,3*1,05	м3	163,8945	1040,20 -	- -	170483	-	- -	- -	- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: (400+73)*0,9*0,2	10м3	8,514	13472,57 2030,37	- -	114705	17287	- -	16,3200 -	138,95 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					382856	32616	82312 24485		260,73 145,38
		Разом будівельні роботи, грн.					382856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					267928				
		всього заробітна плата, грн.					57101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10284				
		Всього будівельні роботи, грн.					**411829**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм кількість: 400*1,01	м	404	258,68 -	- -	104507	-	- -	- -	- -
13	С113-1466 варіант 9	Відведення 30 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	2	127,72 -	- -	255	-	- -	- -	- -
14	С113-1466 варіант 10	Відведення 45 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	2	241,63 -	- -	483	-	- -	- -	- -
15	*КБ22-11-3*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 75 мм з гідравличним випробуванням (фут ляр на мережі для DN32)*	*1000м*	*0,051*	*58736,46* *44070,59*	*14665,87* *6561,57*	*2996*	*2248*	*748* *335*	*310,4000* *46,3270*	*15,83* *2,36*
16	С113-1378 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 75х4,5 мм	м	51	120,95 -	- -	6168	-	- -	- -	- -
17	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів сист ем опалення, водопроводу і гарячого водопост ачання діамет ром до 100 мм*	*100м*	*-0,51*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-745*	*-745*	- -	*8,2200* -	*-4,19* -
18	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,073	35607,54 34018,41	1026,14 188,84	2599	2483	75 14	239,6000 1,2163	17,49 0,09
19	С113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм кількість: 73*1,01	м	73,73	23,12 -	- -	1705	-	- -	- -	- -
20	С113-1707 варіант 1	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	2	27,89 -	- -	56	-	- -	- -	- -
21	*КБ22-50-1*	*Улашт ування пост ійних бет онних упорів на т рубопроводі діамет ром 100 мм* Н6=0	*1000м*	*0,4*	*4019,41* *1126,26*	*2893,15* *1242,75*	*1608*	*451*	*1157* *497*	*8,5400* *7,8572*	*3,42* *3,14*
22	С1630-731 варіант 5	Бетонний упор для труби DN110 на кут повороту 45 град	шт	2	174,73 -	- -	349	-	- -	- -	- -
23	С1630-731 варіант 1	Бетонний упор для труби DN110 на кут повороту 30 град	шт	2	174,73 -	- -	349	-	- -	- -	- -
24	& С1630-731-1 варіант 10	Ковзаючі опори Тип Опори Br висота опори 15 кількість елементів 3 (для футляра Д75) Колодязі В1-3; В1-4	шт	50	314,61 -	- -	15731	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах кількіст ь: 0,54*2*	*10м3*	*0,108*	*131979,99* *31576,35*	*22114,30* *8909,46*	*14254*	*3410*	*2388* *962*	*222,4000* *50,3241*	*24,02* *5,44*
26	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) кількість: 1*2	шт	2	1122,78 -	- -	2246	-	- -	- -	- -
27	К585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) кількість: 1*2	шт	2	1451,35 -	- -	2903	-	- -	- -	- -
28	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) кількість: 1*2	шт	2	1307,67 -	- -	2615	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) кількість: 1*2	шт	2	317,46 -	- -	635	-	- -	- -	- -
30	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий кількість: 1*2	шт	2	4010,62 -	- -	8021	-	- -	- -	- -
31	С111-1789	Скоби ходові кількість: 2,46*2	кг	4,92	50,12 -	- -	247	-	- -	- -	- -
32	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах кількість: 0,19125*2	1 м3	0,3825	2086,65 970,38	218,30 94,15	798	371	83 36	8,1000 0,6555	3,1 0,25
		Колодязь В1-3									
33	С113-1206 варіант 1	Електрозварювальне сидіння поворотне 360град. DN100x32	шт	1	510,77 -	- -	511	-	- -	- -	- -
34	С113-1196 варіант 1	Перехід електрозварювальної ПЕ/сталь (нержавіюча) зовнішнє різблення DN32x1 1/4"	шт	2	72,66 -	- -	145	-	- -	- -	- -
35	С113-1873-1В варіант 3	Кран кульовий із сталевою рукояткою ВВ 1 1/4"	шт	1	844,02 -	- -	844	-	- -	- -	- -
36	С113-1893 варіант 3	Бетонна подушка під трійник, розмір 0,25x0,25x0,25(h)мм	шт	1	87,67 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Колодязь В1-4									
37	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	433,59 303,05	21,69 9,78	434	303	22 10	2,2400 0,0665	2,24 0,07
38	С1630-1768 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ100 Ру16	шт	1	10024,14 -	- -	10024	-	- -	- -	- -
39	С113-1992 варіант 5	Втулка під фланець Ду 110	шт	1	162,42 -	- -	162	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С130-935 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 110 мм	шт	1	339,88 -	- -	340	-	- -	- -	- -
41	С113-1893 варіант 4	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,30х0, 25х0,25(h)мм	шт	1	87,67 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					204541	26149	10339 4479		186,07 29,88
		Разом будівельні роботи, грн.					204541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168053				
		всього заробітна плата, грн.					30628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4613				
		Всього будівельні роботи, грн.					**218877**				
		Всього по розділу 2					**218877**				
		Разом прямі витрати по кошторису					587397	58765	92651 28964		446,8 175,26
		Разом будівельні роботи, грн.					587397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					435981				
		всього заробітна плата, грн.					87729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14897				
		Всього будівельні роботи, грн.					**630705**				
		Всього по кошторису					**630705**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**687,44**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**102626**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-016

на будівництво : Мережі побутового каналізування К1 з ЛОС №8 та резервуаром виробничої рідини. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	2819,249	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,50986	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	226,070	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-016-01	на Каналізація побутова К1	1990,527	569,398	2559,925	1,50986	226,07	-
2	06-016-02	на придбання устаткування Устаткування	-	259,324	259,324	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	1990,527	828,722	2819,249	1,50986	226,07	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-016-01

на Каналізація побутова К1

Мережі побутового каналізування К1 з ЛОС №8 та резервуаром виробничої рідини. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК

Кошторисна вартість	2559,925	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,50986	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	226,070	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішня мережа К1									
1	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: R2((119,71-3,6)+(29,07-0,87))	1000м3	0,14431	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	3755	265	3490 1289	15,4900 49,4802	2,24 7,14
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R2((119,71*0,03)+(29,07*0,03))	100м3	0,0446	32313,60 32313,60	- -	1441	1441	- -	255,0000 -	11,37 -
3	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 140,27+33,85	1000м3	0,17412	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	7195	372	6817 2391	18,0200 75,0057	3,14 13,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: (140,27+33,85)*1,65	т	287,298	65,02 -	65,02 16,10	18680	-	18680 4625	- 0,0990	- 28,44
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 кількість: 140,27+33,85	1000м3	0,17412	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	843	95	744 227	4,6200 6,8331	0,8 1,19
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: R2((119,71*0,03)+(29,07*0,03))	100м3	0,0446	17181,39 17181,39	- -	766	766	- -	150,4500 -	6,71 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: R2((119,71-3,6)+(29,07-0,87))	1000м3	0,14431	7629,85 -	7629,85 2310,62	1101	-	1101 333	- 12,0516	- 1,74
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ** засипка піском 160 мм, 110 мм вище труб (на висоту 160+200=360мм 110+200=310 мм)	100м3	1,4431	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	5910	3450	2460 1061	18,3600 5,1175	26,5 7,39
9	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: (34+140)*1,1*0,3*1,05	м3	60,291	1040,20 -	- -	62715	-	- -	- -	- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: (34+140)*1*0,2	10м3	3,48	13472,57 2030,37	- -	46885	7066	- -	16,3200 -	56,79 -
11	*КБ22-11-5*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 160 мм з гідравличним випробуванням (фут ляр для т руб DN110)*	*1000м*	*0,034*	*76250,90 55462,37*	*20788,53 9302,06*	*2593*	*1886*	*707 316*	*395,2000 65,6365*	*13,44 2,23*
12	С113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм кількість: 34*1,01	м	34,34	540,10 -	- -	18547	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів сист ем опалення, водопроводу і гарячого водопост ачання діамет ром до 200 мм*	*100м*	*-0,34*	*1461,35 1461,35*	- -	*-497*	*-497*	- -	*8,2200 -*	*-2,79 -*
14	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,034	60313,32 44070,59	14665,87 6561,57	2051	1498	499 223	310,4000 46,3270	10,55 1,58
15	С113-1451 варіант 3	Труба раструбна ПВХ діаметром 110 мм SN8 кількість: 34*1,01	м	34,34	188,92 -	- -	6488	-	- -	- -	- -
16	*КБ22-11-6*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 200 мм з гідравличним випробуванням (фут ляр для т руб DN160)*	*1000м*	*0,09*	*88745,08 56731,04*	*32014,04 14038,79*	*7987*	*5106*	*2881 1263*	*404,2400 95,6099*	*36,38 8,6*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С113-1385 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм кількість: 90*1,01	м	90,9	690,17 -	- -	62736	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів сист ем опалення, водопроводу і гарячого водопост ачання діамет ром до 200 мм*	*100м*	*-0,9*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-1315*	*-1315*	- -	*8,2200* -	*-7,4* -
19	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,14	80202,07 55462,37	20788,53 9302,06	11228	7765	2910 1302	395,2000 65,6365	55,33 9,19
20	С113-1453 варіант 2	Труба раструбна ПВХ, діаметр DN 160 мм SN8 кількість: 140*1,01	м	141,4	448,67 -	- -	63442	-	- -	- -	- -
21	& С1630-731-1 варіант 9	Ковзаючі опори Тип Опори Br висота опори 15 кількість елементів 10 (для футляра Д160 мм)	шт	30	439,35 -	- -	13181	-	- -	- -	- -
22	& С1630-731-1 варіант 12	Ковзаючі опори Тип Опори Br висота опори 15 кількість елементів 10 (для футляра Д200)	шт	80	314,61 -	- -	25169	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					360901	27898	40289 13030		213,06 80,56
		Разом будівельні роботи, грн.					360901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					292714				
		всього заробітна плата, грн.					40928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6915				
		Всього будівельні роботи, грн.					**381064**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 1081-320	1000м3	0,761	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	31448	1626	29794 10452	18,0200 75,0057	13,71 57,08
24	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 761*1,65	т	1255,65	65,02 -	65,02 16,10	81642	-	81642 20216	- 0,0990	- 124,31
25	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,761	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	3686	417	3250 992	4,6200 6,8331	3,52 5,2
26	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 320-32,4	1000м3	0,2876	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	7483	528	6955 2569	15,4900 49,4802	4,45 14,23
27	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(1081*0,03)	100м3	0,324	32313,60 32313,60	- -	10470	10470	- -	255,0000 -	82,62 -
28	*КБ8-2-2*	*Улашт ування основи під фундамент и щебеневої*	*1 м3*	*16,5*	*1928,04* *298,58*	*169,67* *73,60*	*31813*	*4927*	*2800* *1214*	*2,4000* *0,5009*	*39,6* *8,26*
29	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,059	410295,56 18748,59	3252,34 1757,69	24207	1106	192 104	150,7000 10,6641	8,89 0,63
30	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,275	460792,82 33742,68	11419,89 5350,70	126718	9279	3140 1471	249,4100 32,7235	68,59 9
31	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 1065,6/1000	т	1,0656	28746,11 -	- -	30632	-	- -	- -	- -
32	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240С, діаметр 6 мм кількість: 151,42/1000	т	0,15142	29256,11 -	- -	4430	-	- -	- -	- -
33	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 295,2/1000	т	0,2952	28746,11 -	- -	8486	-	- -	- -	- -
34	С124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 32 мм кількість: 228/1000	т	0,228	28746,11 -	- -	6554	-	- -	- -	- -
		** основа з піску під резервуар									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	11	1565,91 286,14	116,05 50,47	17225	3148	1277 555	2,3000 0,3399	25,3 3,74
36	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	6746,13 2764,70	753,89 272,47	6746	2765	754 272	19,7000 1,6042	19,7 1,6
37	& 2413-1-1 варіант 1	Резервуар виробничої рідини Tank Texnical-25 L=8,0 м, D=2,0 м - ЗАСИПКА - * обсипка резервуару піском з пошаровим ущільненям	шт	1	564212,48 -	- -	564212	-	- -	- -	- -
38	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 380*0,1	100м3	0,38	17181,39 17181,39	- -	6529	6529	- -	150,4500 -	57,17 -
39	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 380*0,9	1000м3	0,342	7629,85 -	7629,85 2310,62	2609	-	2609 790	- 12,0516	- 4,12
40	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 380*0,9	100м3	3,42	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	14006	8177	5829 2514	18,3600 5,1175	62,79 17,5
41	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 380*1,05	м3	399	1040,20 -	- -	415040	-	- -	- -	- -
42	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального шару 10% кількість: 380*0,1	1000м3	0,038	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	1054	87	671 155	20,7400 26,9620	0,79 1,02
43	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,323	7629,85 -	7629,85 2310,62	2464	-	2464 746	- 12,0516	- 3,89
44	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 323*1,05	м3	339,15	1040,20 -	- -	352784	-	- -	- -	- -
45	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального шару 10% кількість: 323*0,1	1000м3	0,0323	27724,54 2277,46	17648,08 4085,99	896	74	570 132	20,7400 26,9620	0,67 0,87
46	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 32,4+287,6	1000м3	0,32	7629,85 -	7629,85 2310,62	2442	-	2442 739	- 12,0516	- 3,86
47	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,2	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	13105	7651	5454 2352	18,3600 5,1175	58,75 16,38
		Разом прямі витрати по розділу 2					1766681	56784	149843 45273		446,55 271,69
		Разом устаткування, грн.					564212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5187				
		Всього устаткування, грн.					**569399**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1202469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					995842				
		всього заробітна плата, грн.					102057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19443				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1255600**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 98-2,94	1000м3	0,09506	7629,85 -	7629,85 2310,62	725	-	725 220	- 12,0516	- 1,15
55	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 * обсипка піском з пошаровим ущільненям (довжина= ширина 1+4+1=6 м, висота 187,9-184,2=3,7 м)	100м3	0,98	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	4013	2343	1670 720	18,3600 5,1175	17,99 5,02
56	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 3,14*6*6/4*3,7-6-1,3-4,6	1000м3	0,092662	7629,85 -	7629,85 2310,62	707	-	707 214	- 12,0516	- 1,12
57	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,92	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	3768	2200	1568 676	18,3600 5,1175	16,89 4,71
58	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 92*1,05	м3	96,6	1040,20 -	- -	100483	-	- -	- -	- -
59	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,013	410295,56 18748,59	3252,34 1757,69	5334	244	42 23	150,7000 10,6641	1,96 0,14
60	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,046	460792,82 33742,68	11419,89 5350,70	21196	1552	525 246	249,4100 32,7235	11,47 1,51
61	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 284,16/1000	т	0,28416	28746,11 -	- -	8168	-	- -	- -	- -
62	С124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А240С, діаметр 6 мм кількість: 41,6/1000	т	0,0416	29256,11 -	- -	1217	-	- -	- -	- -
63	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм кількість: 106,8/1000	т	0,1068	28746,11 -	- -	3070	-	- -	- -	- -
64	С124-27 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 32 мм кількість: 125/1000	т	0,125	28746,11 -	- -	3593	-	- -	- -	- -
65	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	6746,13 2764,70	753,89 272,47	6746	2765	754 272	19,7000 1,6042	19,7 1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодязі К1/1; К1/2; К1/4; К1/6; К1/7; К1/8; К1/3; К1/5;									
66	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах*	*10м3*	*0,432*	*131979,99* *31576,35*	*22114,30* *8909,46*	*57015*	*13641*	*9553* *3849*	*222,4000* *50,3241*	*96,08* *21,74*
67	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	8	1122,78 -	- -	8982	-	- -	- -	- -
68	К585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	8	1451,35 -	- -	11611	-	- -	- -	- -
69	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	8	1307,67 -	- -	10461	-	- -	- -	- -
70	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	8	317,46 -	- -	2540	-	- -	- -	- -
71	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	8	4010,62 -	- -	32085	-	- -	- -	- -
72	С111-1789	Скоби ходові	кг	19,68	50,12 -	- -	986	-	- -	- -	- -
73	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах	1 м3	10,18	2086,65 970,38	218,30 94,15	21242	9878	2222 958	8,1000 0,6555	82,46 6,67
		Разом прямі витрати по розділу 3					330120	34642	41916 14059		263,22 83,92
		Разом будівельні роботи, грн.					330120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					253562				
		всього заробітна плата, грн.					48701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8026				
		Всього будівельні роботи, грн.					**353862**				
		Всього по розділу 3					**353862**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2457702	119324	232048 72362		922,83 436,17
		Разом устаткування, грн.					564212				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5187				
		Всього устаткування, грн.					**569399**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1893490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1542118				
		всього заробітна плата, грн.					191686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34384				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1990527**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-016-02

Устаткування

Мережі побутового каналізування К1 з ЛОС №8 та резервуаром виробничої рідини. 5 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК відомості тощо

Кошторисна вартість 259,324 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2415-1384-1 варіант 8	Станція біологічної очистки Organic baseC-10; (маса=0,0186)	шт	1	257004,80	257005
		Разом				**257005**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2319
		Всього по кошторису				**259324**

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-017

на будівництво : Мережі водопроводу для поливу В3. 6 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	3610,320	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,66893	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	252,714	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-017-01	на Водопровід на полив В3	3610,32	-	3610,32	1,66893	252,714	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	3610,32	-	3610,32	1,66893	252,714	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-017-01

на Водопровід на полив В3

Мережі водопроводу для поливу В3. 6 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П.ЗВК

Кошторисна вартість	3610,320	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,66893	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	252,714	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: (72,35-2,17)+(6,18-0,185)+(55,125-1, 65)	1000м3	0,12965	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	3373	238	3135 1158	15,4900 49,4802	2,01 6,42
2	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R2((72,35*0,03)+(6,18*0,03)+(55, 125*0,03))	100м3	0,0401	32313,60 32313,60	- -	1296	1296	- -	255,0000 -	10,23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 91,81+4,92+46,02	1000м3	0,14275	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	5899	305	5589 1961	18,0200 75,0057	2,57 10,71
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: (91,81+4,92+46,02)*1,65	т	235,5375	65,02 -	65,02 16,10	15315	-	15315 3792	- 0,0990	- 23,32
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 кількість: 91,81+4,92+46,02	1000м3	0,14275	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	691	78	610 186	4,6200 6,8331	0,66 0,98
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: R2((72,35*0,03)+(6,18*0,03)+(55,125*0,03))	100м3	0,0401	17181,39 17181,39	- -	689	689	- -	150,4500 -	6,03 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: (72,35-2,17)+(6,18-0,185)+(55,125-1,65)	1000м3	0,12965	7629,85 -	7629,85 2310,62	989	-	989 300	- 12,0516	- 1,56
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 * засипка вище труб на 200мм піском	100м3	1,2965	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	5310	3100	2210 953	18,3600 5,1175	23,8 6,63
9	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: (520+170+260)*1,1*0,3*1,05	м3	329,175	1040,20 -	- -	342408	-	- -	- -	- -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: (520+170+260)*0,9*0,2	10м3	17,1	13472,57 2030,37	- -	230381	34719	- -	16,3200 -	279,07 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					606351	40425	27848 8350		324,37 49,62
		Разом будівельні роботи, грн.					606351				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					538078				
		всього заробітна плата, грн.					48775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8573				
		Всього будівельні роботи, грн.					**630962**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	*КБ22-11-5*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 160 мм з гідравличним випробуванням (фут ляр для т руби DN 110 мм)*	*1000м*	*0,009*	*76250,90* *55462,37*	*20788,53* *9302,06*	*686*	*499*	*187* *84*	*395,2000* *65,6365*	*3,56* *0,59*
25	С113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм кількість: 9*1,01	м	9,09	1476,82 -	- -	13424	-	- -	- -	- -
26	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів сист ем опалення, водопроводу і гарячого водопост ачання діамет ром до 200 мм*	*100м*	*-0,09*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-132*	*-132*	- -	*8,2200* -	*-0,74* -
27	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,52	60313,32 44070,59	14665,87 6561,57	31363	22917	7626 3412	310,4000 46,3270	161,41 24,09
28	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм кількість: 520*1,01	м	525,2	258,68 -	- -	135859	-	- -	- -	- -
29	С113-1466-1 варіант 2	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	3	376,78 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
30	С113-1466 варіант 11	Відведення 60 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	1	301,12 -	- -	301	-	- -	- -	- -
31	С113-1466 варіант 10	Відведення 45 град. ПЕ100 SDR17 DN110	шт	1	241,63 -	- -	242	-	- -	- -	- -
32	С113-1063-11В варіант 2	Трійник 90 град. редукційний, поліетилен ПЕ100 SDR17,6 DN110х32х110	шт	12	646,50 -	- -	7758	-	- -	- -	- -
33	С113-1206 варіант 3	Перехід поліетилен ПЕ100 SDR17/17,6 DN110х63	шт	1	174,89 -	- -	175	-	- -	- -	- -
34	*КБ22-11-3*	*Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 110 мм з гідравличним випробуванням (фут ляр на мережі для DN50)*	*1000м*	*0,009*	*58736,46* *44070,59*	*14665,87* *6561,57*	*529*	*397*	*132* *59*	*310,4000* *46,3270*	*2,79* *0,42*
35	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм кількість: 9*1,01	м	9,09	258,68 -	- -	2351	-	- -	- -	- -
36	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів сист ем опалення, водопроводу і гарячого водопост ачання діамет ром до 100 мм*	*100м*	*-0,09*	*1461,35* *1461,35*	- -	*-132*	*-132*	- -	*8,2200* -	*-0,74* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням кількість: 260+170	1000м	0,43	35607,54 34018,41	1026,14 188,84	15311	14628	441 81	239,6000 1,2163	103,03 0,52
38	С113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм кількість: 260*1,01	м	262,6	23,12 -	- -	6071	-	- -	- -	- -
39	С113-1376 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм кількість: 170*1,01	м	171,7	53,77 -	- -	9232	-	- -	- -	- -
40	С113-1043 варіант 2	Трійник 90* рівносторонній поліетилен SDR17,6 DN 50х50х50	шт	1	417,06 -	- -	417	-	- -	- -	- -
41	С113-1041 варіант 1	Трійник 90* прохідний поліетилен 100 SDR 17 діам. 32 мм	шт	1	115,61 -	- -	116	-	- -	- -	- -
42	С113-1055 варіант 3	Трійник 90 град. редукційний, поліетилен SDR17,6 DN50х32х50	шт	4	217,22 -	- -	869	-	- -	- -	- -
43	С113-1709 варіант 1	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN50	шт	1	88,91 -	- -	89	-	- -	- -	- -
44	С113-1717 варіант 2	Відведення 45 град. ПЕ100 SDR17 DN50	шт	1	84,71 -	- -	85	-	- -	- -	- -
45	С113-1707 варіант 1	Відведення 90 град. ПЕ100 SDR17 DN32	шт	3	27,89 -	- -	84	-	- -	- -	- -
46	С113-1200 варіант 1	Перехід поліетилен ПЕ100 SDR17 DN50х32	шт	1	165,62 -	- -	166	-	- -	- -	- -
47	С113-1202 варіант 1	Перехід поліетилен ПЕ100 SDR17/17,6 DN63х32	шт	1	165,62 -	- -	166	-	- -	- -	- -
48	С113-1195 варіант 1	Перехід електрозварної ПЕ латунь (Ms 58) зовнішня різьба DN32х3/4" (32х20)	шт	15	72,66 -	- -	1090	-	- -	- -	- -
49	С113-1196 варіант 5	Перехід електрозварний DN 32х25	шт	15	415,65 -	- -	6235	-	- -	- -	- -
50	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм Н6=0	шт	15	73,12 73,12	- -	1097	1097	- -	0,4900 -	7,35 -
51	С113-2154 варіант 2	Бокс с краном irritec -3/4 Колодязь В3-3; В3-4; В3-5	шт	15	1197,72 -	- -	17966	-	- -	- -	- -
52	*КБ22-41-2*	*Улашт ування круглих колодязів зі збірного залізобет ону у мокрих ґрунт ах*	*10м3*	*0,162*	*131979,99* *31576,35*	*22114,30* *8909,46*	*21381*	*5115*	*3583* *1443*	*222,4000* *50,3241*	*36,03* *8,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	3	1122,78 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
54	К585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	3	1451,35 -	- -	4354	-	- -	- -	- -
55	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	3	1307,67 -	- -	3923	-	- -	- -	- -
56	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	3	317,46 -	- -	952	-	- -	- -	- -
57	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	4010,62 -	- -	12032	-	- -	- -	- -
58	С111-1789	Скоби ходові	кг	7,38	50,12 -	- -	370	-	- -	- -	- -
59	КБ8-4-1	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих грунтах Колодязь В3-3	1 м3	0,57	2086,65 970,38	218,30 94,15	1189	553	124 54	8,1000 0,6555	4,62 0,37
60	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	256,44 190,76	8,68 3,91	256	191	9 4	1,4100 0,0266	1,41 0,03
61	С1630-1573 варіант 2	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ50 Ру16	шт	1	5765,47 -	- -	5765	-	- -	- -	- -
62	С113-1991 варіант 5	Втулка під фланець Ду50	шт	2	131,65 -	- -	263	-	- -	- -	- -
63	С130-932 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 50 мм	шт	2	140,61 -	- -	281	-	- -	- -	- -
64	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм Колодязь В3-4;5	шт	1	87,67 -	- -	88	-	- -	- -	- -
65	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	433,59 303,05	21,69 9,78	867	606	43 20	2,2400 0,0665	4,48 0,13
66	С1630-1768 варіант 3	Засувка клинова Hawle 4000E2 ДУ100 Ру16	шт	2	10024,14 -	- -	20048	-	- -	- -	- -
67	С113-1992 варіант 5	Втулка під фланець Ду 110	шт	4	162,42 -	- -	650	-	- -	- -	- -
68	С130-935 варіант 2	Фланець під втулку діаметр 110 мм	шт	4	339,88 -	- -	1360	-	- -	- -	- -
69	С113-1893 варіант 2	Бетонна подушка під засувку, розмір 0,25х0,25х0,25(h)мм	шт	2	87,67 -	- -	175	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2901114 	127882 	113654 42856		915,47 233,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2901114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2659578				
		всього заробітна плата, грн.					170738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78242				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24628				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2979356**				
		Всього по розділу 2					**2979356**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3507465	168307	141502 51206		1239,84 283,4
		Разом будівельні роботи, грн.					3507465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3197656				
		всього заробітна плата, грн.					219513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102855				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33201				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3610320**				
		Всього по кошторису					**3610320**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1668,93**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**252714**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-018

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	2423,857	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,04504	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	297,035	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-018-01	на Зовнішні мережі газопостачання. Газопроводи високого тиску. 1 пусковий комплекс	1984,57	-	1984,57	2,04504	297,035	-
2	06-018-02	на придбання устаткування обладнання для газопостачання зовнішнього	-	439,287	439,287	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1984,57	439,287	2423,857	2,04504	297,035	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-018-01

на Зовнішні мережі газопостачання. Газопроводи високого тиску. 1 пусковий комплекс
Зовнішні мережі газопостачання. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П. ГПЗ,ГПВ

Кошторисна вартість	1984,570	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,04504	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	297,035	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		траншея: ширина по низу 0,4 м, по верху 1, 2 м, глибина 1,4 м									
1	КБ1-17-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 1230,5*0,8*1,4-1234,51	1000м3	0,14365	49581,66 2564,39	46980,90 16481,15	7122	368	6749 2368	21,6240 90,0068	3,11 12,93
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 143,65*1,65	т	237,0225	65,02 -	65,02 16,10	15411	-	15411 3816	- 0,0990	- 23,47
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,14365	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	696	79	614 187	4,6200 6,8331	0,66 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: R2((1230,5*0,8*1,4)-((1230,5*0,4*0,1)+(8,79+2,78+2,11)+(1230,5*0,5*0,2)-42,3)-41,3)	1000м3	1,19321	31221,96 2204,35	29017,61 10719,23	37254	2630	34624 12790	18,5880 59,3762	22,18 70,85
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((143,65+1234,51)*0,03)	100м3	0,413	27913,89 27913,89	- -	11528	11528	- -	240,7200 -	99,42 -
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: R2(1230,5*0,4*0,1)	10м3	4,922	13472,57 2030,37	- -	66312	9993	- -	16,3200 -	80,33 -
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям - піском (для баластних пригрузів)	100м3	0,423	17181,39 17181,39	- -	7268	7268	- -	150,4500 -	63,64 -
8	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 42,3*1,1	м3	46,53	1040,20 -	- -	48401	-	- -	- -	- -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям - піском (на 0,2 м від верху труб) кількість: 1230,5*0,5*0,2	100м3	1,2305	17181,39 17181,39	- -	21142	21142	- -	150,4500 -	185,13 -
10	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 123,05*1,1	м3	135,355	1040,20 -	- -	140796	-	- -	- -	- -
11	*КМ8-143-5*	*Покривання т руб, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою*	*100 м*	*12,305*	*488,34* *488,34*	- -	*6009*	*6009*	- -	*3,4000* -	*41,84* -
12	С111-1721-11А варіант 3	Попереджувальна сигнальна стрічка жовтого кольору шириною 200 мм з вмонтованим в неї алюмінієвим проводом перерізом 2 ,5/4,0 мм, з незмивним написом "Обережно! Газ" кількість: 1230,5*1,1	м	1353,55	7,65 -	- -	10355	-	- -	- -	- -
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,413	17181,39 17181,39	- -	7096	7096	- -	150,4500 -	62,14 -
14	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,19321	7629,85 -	7629,85 2310,62	9104	-	9104 2757	- 12,0516	- 14,38
15	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	11,9321	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	48866	28530	20336 8771	18,3600 5,1175	219,07 61,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					437360	94643	86838 30689		777,52 183,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм кількість: 1+1	10 шт	0,2	9624,63 4954,44	4670,19 2095,43	1925	991	934 419	33,2000 14,8766	6,64 2,98
24	С113-1220-11А варіант 1	Перехід ПЕ терморезисторний ф125/90 мм, Georg Fischer piping systems або аналог	шт	1	1169,58 -	- -	1170	-	- -	- -	- -
25	С113-1263-11А варіант 1	Заглушка ПЕ терморезисторна ф125 мм, Georg Fischer piping systems або аналог	шт	1	1492,28 -	- -	1492	-	- -	- -	- -
26	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	7268,87 3671,06	3597,81 1614,08	2181	1101	1080 484	24,6000 11,4566	7,38 3,44
27	С113-1338	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-07 de/DN 90/80 мм	шт	3	5219,04 -	- -	15657	-	- -	- -	- -
28	& С113-1293-14 варіант 1	Муфта ПЕ терморезисторна ф90 мм, Georg Fischer piping systems або аналог	шт	46	634,63 -	- -	29193	-	- -	- -	- -
29	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	14183,25 7177,96	7005,29 3143,15	1418	718	700 314	48,1000 22,3149	4,81 2,23
30	С113-1103-11А варіант 1	Трійник ПЕ терморезисторний ф125 мм, Georg Fischer piping systems або аналог	шт	1	2226,79 -	- -	2227	-	- -	- -	- -
31	КБ22-8-2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм	1000м	0,0015	75560,78 60303,84	10569,24 577,18	113	90	16 1	404,1000 3,4888	0,61 0,01
32	*КБ22-8-4*	*Укладання ст алевих водопровідних т руб, діамет р т руб 125 мм (фут ляр)*	*1000м*	*0,004*	*95971,19 69585,95*	*17493,26 946,14*	*384*	*278*	*70 4*	*466,3000 5,7286*	*1,87 0,02*
33	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів сист ем опалення, водопроводу і гарячого водопост ачання діамет ром до 200 мм*	*100м*	*-0,04*	*1461,35 1461,35*	- -	*-58*	*-58*	- -	*8,2200* -	*-0,33* -
34	С113-169 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 127 мм, товщина стінки 5 мм	м	4	666,45 -	- -	2666	-	- -	- -	- -
35	*КБ22-8-6*	*Укладання ст алевих водопровідних т руб з гідравлічним випробуванням, діамет р т руб 200 мм (фут ляр)*	*1000м*	*0,0008*	*165941,12 87841,32*	*59736,86 7932,62*	*133*	*70*	*48 6*	*571,4000 44,7980*	*0,46 0,04*
36	*КБ16-29-3*	*Гідравлічне випробування т рубопроводів сист ем опалення, водопроводу і гарячого водопост ачання діамет ром до 200 мм*	*100м*	*-0,008*	*1461,35 1461,35*	- -	*-12*	*-12*	- -	*8,2200* -	*-0,07* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С113-189 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,8	1266,43 -	- -	1013	-	- -	- -	- -
38	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 раза) кількість: 1,6+0,55+0,42 H1=2	100м2	0,0257	3843,35 1554,74	170,52 21,04	99	40	4 1	9,5600 0,1440	0,25 -
39	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 раза) кількість: 1,6+0,55+0,42 H1=2	100м2	0,0257	6507,87 1161,51	127,83 23,56	167	30	3 1	7,2400 0,1608	0,19 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1377822	90210	55088 24104		627,27 168,67
		Разом будівельні роботи, грн.					1377822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1232524				
		всього заробітна плата, грн.					114314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17046				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1431071**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КМ12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0,1	14976,17 9410,56	707,41 275,64	1498	941	71 28	64,0000 1,6130	6,4 0,16
44	& С113-1873-15 варіант 2	Кран кульовий, фланцевий; Ру 16 кгс/см2, клас герметичності А, DN 80, 11с42п	шт	1	2876,74 -	- -	2877	-	- -	- -	- -
45	КБ21-1-1	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм (скидний та продувочний газопроводи по фасаду крематорія) кількість: 7+14	100м	0,21	11798,46 8247,23	2348,54 1454,12	2478	1732	493 305	57,4200 10,0084	12,06 2,1
46	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм кількість: 7*1,02	м	7,14	119,63 -	- -	854	-	- -	- -	- -
47	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм кількість: 14*1,02	м	14,28	98,27 -	- -	1403	-	- -	- -	- -
48	С111-1867 варіант 3	Хомут із гумовою прокладкою і шпилькою, для труб діам. 20-25 мм	шт	9	28,21 -	- -	254	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					16296	5508	1133 567		38,41 3,83
		Разом будівельні роботи, грн.					16296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9655				
		всього заробітна плата, грн.					6075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2914				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					943				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19210**				
		Всього по розділу 3					**19210**				
		Розділ 4. Установка відключаючого пристрою (підземна)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 кількість: 1,5*1,5*1,5*2	100м3	0,0675	23261,58 23261,58	- -	1570	1570	- -	200,6000 -	13,54 -
50	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (піском) кількість: 1,2*0,5*0,2*2	100м3	0,0024	17181,39 17181,39	- -	41	41	- -	150,4500 -	0,36 -
51	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 0,24*1,1	м3	0,264	1040,20 -	- -	275	-	- -	- -	- -
52	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (до низу плити під ковер) кількість: 1,5*1,5*0,6*2	100м3	0,027	17181,39 17181,39	- -	464	464	- -	150,4500 -	4,06 -
53	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи кількість: 0,1*2	10м3	0,02	13472,57 2030,37	- -	269	41	- -	16,3200 -	0,33 -
54	*КБ23-1-4*	*Улашт ування бет онної основи під ковер кількіст ь: 0,03*2*	*10м3*	*0,006*	*48886,21* *3013,21*	*4651,07* *1814,21*	*293*	*18*	*28* *11*	*24,2200* *9,6000*	*0,15* *0,06*
55	*КБ24-114-2*	*Улашт ування конт рольного пункт у кількіст ь: 1*2*	*шт*	*2*	*1073,58* *528,98*	*263,34* *102,57*	*2147*	*1058*	*527* *205*	*3,9100* *0,6976*	*7,82* *1,4*
56	С113-942 варіант 1	Ковер чавунний газовий кількість: 1*2	шт	2	2181,00 -	- -	4362	-	- -	- -	- -
57	& С130-607-1 варіант 1	Захисна трубка кількість: 1*2	шт	2	357,07 -	- -	714	-	- -	- -	- -
58	КМ12-798-4	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм	10 шт	0,1	20668,07 18821,12	1312,24 326,97	2067	1882	131 33	128,0000 1,9780	12,8 0,2
59	& С113-1873-15 варіант 1	Кран кульовий ПЕ для підземної установки з подовженим штоком, DN90, Georg Fischer piping systems або аналог	шт	1	5737,84 -	- -	5738	-	- -	- -	- -
60	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	7268,87 3671,06	3597,81 1614,08	1454	734	720 323	24,6000 11,4566	4,92 2,29
61	& С113-1293-14 варіант 1	Муфта ПЕ терморезисторна ф90 мм, Georg Fischer piping systems або аналог	шт	2	634,63 -	- -	1269	-	- -	- -	- -
62	С113-1293-11А	Муфти з поліетилену діам. 125 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	1469,57 -	- -	2939	-	- -	- -	- -
63	& С113-1539-11 варіант 1	Плоский ущільнювач 30мм	шт	1	252,06 -	- -	252	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,01	34325,26 12842,80	20725,13 10169,19	343	128	207 102	96,1000 55,2938	0,96 0,55
65	& С1415-8059-7 варіант 1	Плита перекриття ПК-1	шт	1	1502,35 -	- -	1502	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					25699	5936	1613 674		44,94 4,5
		Разом будівельні роботи, грн.					25699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18150				
		всього заробітна плата, грн.					6610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3279				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1128				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28978**				
		Всього по розділу 4					**28978**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1857177	196297	144672 56034		1488,14 360,67
		Разом будівельні роботи, грн.					1857177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1516208				
		всього заробітна плата, грн.					252331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					196,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44704				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1984570**				
		Всього по кошторису					**1984570**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2045,04**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**297035**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-018-02

обладнання для газопостачання зовнішнього
Зовнішні мережі газопостачання. 1 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 17_07/24-П. ГПЗ,ГПВ відомості тощо
Кошторисна вартість 439,287 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1704-50474-2	Шафа ШГРП в комплекті: регулятор тиску газу "Pietro Fiorentini" Dival 600 BP DN40 (2 шт.), фільтр газовий 50 мкм ФСГ80-1,6-Н (2 шт.), клапан запобіжно-скидний VS811 ITRON DN25 (1 шт.), кран кульовий 11с42п DN80 (2 шт.), кран кульовий 11с42п DN150 (2 шт.), кран кульовий муфтовий Ду15 (7 шт.), кран кульовий муфтовий Ду20 (6 шт.), кран кульовий муфтовий Ду25 (1 шт.), кран триходовий для манометра Ду15 (5 шт.), манометр ДМ05100-0,6 МПа (2 шт.), напоромір ДМ05100-6 МПа (2 шт.), шафа металева з отворами для вентиляції, 2240х2300х670 мм (1 шт.); (маса=0,5)	комплект	1	435200,00	435200
		Разом				**435200**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4087
		Всього по кошторису				**439287**

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	67768,557	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	34,85663	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5323,785	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій. 1 пусковий комплекс	67768,557	-	67768,557	34,85663	5323,785	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	67768,557	-	67768,557	34,85663	5323,785	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на благоустрій. 1 пусковий комплекс

Благоустрій. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	67768,557	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	34,85663	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5323,785	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1 кількість: R3(12126,8/0,3)	1000м2	40,422667	1339,57 -	1339,57 367,47	54149	-	54149 14854	- 1,9166	- 77,47
2	КБ1-132-2	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	12,1268	16166,04 -	16166,04 5102,98	196042	-	196042 61883	- 27,0198	- 327,66
3	КБ1-132-8 к=3	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см Н1=3	1000м3	12,1268	3746,91 -	3746,91 1756,50	45438	-	45438 21301	- 10,3734	- 125,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					295629	-	295629 98038		- 530,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна кількість: 7005*0,05*1,1	м3	385,275	3444,85 -	- -	1327215	-	- -	- -	- -
10	& С1421-10147-11 варіант 2	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні та модульними розмірами, дрібнозернистий, товщина 80мм, (Україна)	м2	7005	3243,79 -	- -	22722749	-	- -	- -	- -
11	*КБ7-57-7*	*Гермет изація г оризонт альних швів*	*100м шва*	*6,96*	*3519,95* *3519,95*	- -	*24499*	*24499*	- -	*25,3800* -	*176,64* -
12	& С111-1714-1-6Н варіант 3	Ущільнювальний шнур 10 мм	мп	696	13,59 -	- -	9459	-	- -	- -	- -
13	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик сіліконовий	шт	104	756,08 -	- -	78632	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					31358850	1536675	304130 85610		10901,19 511,83
		Разом будівельні роботи, грн.					31358850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29518045				
		всього заробітна плата, грн.					1622285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					850752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1374,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313210				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32209602**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КБ27-17-2 Н1=6*	*Улашт ування основи із щебенево-піщаної суміші С-7, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-17-1 до т овщини 18 см* Н1=6	*100м2*	*62,91*	*10108,06* *-*	*371,66* *153,90*	*635898*	-	*23381* *9682*	*-* *0,9636*	*-* *60,62*
17	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 6291*0,12	100м3	7,5492	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	3142565	141537	24553 13269	150,7000 10,6641	1137,66 80,51
18	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*62,91*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*1347265*	*1192630*	*127405* *29497*	*131,9900* *3,0940*	*8303,49* *194,64*
19	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна кількість: 6291*0,05*1,1	м3	346,005	3444,85 -	- -	1191935	-	- -	- -	- -
20	& С1421-10147-10 варіант 3	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий без обробки поверхні , (1000-400)*400*80мм, (Україна)	м2	6291	3243,79 -	- -	20406683	-	- -	- -	- -
21	*КБ7-57-7*	*Гермет изація горизонт альних швів*	*100м шва*	*28,18*	*3519,95* *3519,95*	- -	*99192*	*99192*	- -	*25,3800* -	*715,21* -
22	& С111-1714-1-6Н варіант 3	Ущільнювальний шнур 10 мм	мп	2818	13,59 -	- -	38297	-	- -	- -	- -
23	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик сіліконовий	шт	578	756,08 -	- -	437014	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					28984508	1647183	403948 122587		11820,96 731,34
		Разом будівельні роботи, грн.					28984508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26933377				
		всього заробітна плата, грн.					1769770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					940735				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1531,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349018				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29925243**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	*КБ6-11-1*	*Уст ановлення в гот ові гнізда із зароблен ням анкерних болт ів довжиною до 1 м кількіст ь: R3(0,2*0,616*6222/1000)*	*т*	*0,767*	*46523,34 46225,38*	*297,96 116,22*	*35683*	*35455*	*228 89*	*333,3000 0,6150*	*255,64 0,47*
32	& С113-2122-1 варіант 1	Шпилька М10х200 мм	шт	6222	15,89 -	- -	98868	-	- -	- -	- -
33	& С111-2002-5-1 варіант 2	Хімічний анкер кількість: 6222*4,5	мл	27999	5,11 -	- -	143075	-	- -	- -	- -
34	& С1421-10147-10 варіант 5	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний прямий, сірого кольору без обробки поверхні, з фасками, ширина 100 мм, товщина 130мм (Україна)	м2	291	5230,66 -	- -	1522122	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3066856	631936	320580 277576		4124,29 1994,37
		Разом будівельні роботи, грн.					3066856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2114340				
		всього заробітна плата, грн.					909512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					464382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					734,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167379				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3531238**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	*КБ27-17-2 Н1=6*	*Улашт ування основи із щебенево-піщаної суміші С-7, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-17-1 до т овщини 18 см* Н1=6	*100м2*	*2,11*	*10108,06* -	*371,66* *153,90*	*21328*	-	*784* *325*	- *0,9636*	- *2,03*
38	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 211*0,12	100м3	0,2532	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	105402	4747	823 445	150,7000 10,6641	38,16 2,7
39	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*2,11*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*45187*	*40001*	*4273* *989*	*131,9900* *3,0940*	*278,5* *6,53*
40	& С1421-10147-10 варіант 4	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий без обробки поверхні , (1000-400)*400*130мм, (Україна)	м2	211	5230,66 -	- -	1103669	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1332123	51919	13547 4111		372,49 24,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1332123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1266657				
		всього заробітна плата, грн.					56030				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11050				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1361911**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій. 3 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	39123,531	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,50754	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3297,223	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на благоустрій. 3 пусковий комплекс	39123,531	-	39123,531	21,50754	3297,223	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	39123,531	-	39123,531	21,50754	3297,223	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис, ініціали, прізвище(а)]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, ініціали, прізвище(а)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на благоустрій. 3 пусковий комплекс

Благоустрій. 3 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	39123,531	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21,50754	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3297,223	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування пішохідних доріжок, центральних, бічних проїздів, проїздів та пішохідних доріжок між секторами зони поховань (Тип Б)									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,20 м) - з обсягів робіт по влаштуванню проектних доріжок та проїздів виключено площу корита, яка закладена у тимчасових роботах -	1000 м2	3,44	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	101897	5956	86101 22613	14,6000 35,1690	50,22 120,98
2	*КБ27-15-1*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за т овщини шару 15 см*	*1000м2*	*6,84*	*255382,28 3250,37*	*10748,14 3194,67*	*1746815*	*22233*	*73517 21852*	*25,6500 17,3387*	*175,45 118,6*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КБ27-15-2 Н1=3*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-15-1 до т овщини 18 см* Н1=3	*1000м2*	*6,84*	*48911,23* -	*634,48* *159,34*	*334553*	-	*4340* *1090*	- *0,9204*	- *6,3*
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 6840*0,12	100м3	8,208	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	3416809	153888	26695 14427	150,7000 10,6641	1236,95 87,53
5	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*68,4*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*1464837*	*1296708*	*138523* *32071*	*131,9900* *3,0940*	*9028,12* *211,63*
6	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна кількість: 6840*0,05*1,1	м3	376,2	3444,85 -	- -	1295953	-	- -	- -	- -
7	& С1421-10147-11 варіант 2	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні та модульними розмірами, дрібнозернистий, товщина 80мм, (Україна)	м2	6840	3243,79 -	- -	22187524	-	- -	- -	- -
8	*КБ7-57-7*	*Гермет изація горизонт альних швів*	*100м шва*	*6,8*	*3519,95* *3519,95*	- -	*23936*	*23936*	- -	*25,3800* -	*172,58* -
9	& С111-1714-1-6Н варіант 3	Ущільнювальний шнур 10 мм	мп	680	13,59 -	- -	9241	-	- -	- -	- -
10	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик сіліконовий	шт	102	756,08 -	- -	77120	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					30658685	1502721	329176 92053		10663,32 545,04
		Разом будівельні роботи, грн.					30658685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28826788				
		всього заробітна плата, грн.					1594774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					836179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1350,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					307760				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31494864**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					2561592	145577	35700 10835		1044,73 64,64
		Разом будівельні роботи, грн.					2561592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2380315				
		всього заробітна плата, грн.					156412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30846				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2644733**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**2644733**				
		Розділ 3. Влаштування бортових каменів в Типі Б (пішохідні доріжки, центральні, бічні проїзди,проїзди та пішохідні доріжки між секторами зони поховань)									
21	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,20 м)	1000 м2	0,335	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	9923	580	8385 2202	14,6000 35,1690	4,89 11,78
22	*КБ27-15-1*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за т овщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,335*	*255382,28* *3250,37*	*10748,14* *3194,67*	*85553*	*1089*	*3601* *1070*	*25,6500* *17,3387*	*8,59* *5,81*
23	*КБ27-15-2 Н1=3*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-15-1 до т овщини 18 см* Н1=3	*1000м2*	*0,335*	*48911,23* *-*	*634,48* *159,34*	*16385*	*-*	*213* *53*	*-* *0,9204*	*-* *0,31*
24	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 335*0,12	100м3	0,402	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	167344	7537	1307 707	150,7000 10,6641	60,58 4,29
25	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*3,35*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*71743*	*63508*	*6784* *1571*	*131,9900* *3,0940*	*442,17* *10,36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм кількість: 3350*2	100шт	67	15725,24 8669,71	4921,69 4432,28	1053591	580871	329753 296963	55,6000 31,9574	3725,2 2141,15
27	КБ46-25-17 к=1	Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм, до глибини 190 мм кількість: -3350*2	100шт	-67	259,87 98,24	56,28 50,73	-17411	-6582	-3771 -3399	0,6300 0,3658	-42,21 -24,51
28	*КБ6-11-1*	*Уст ановлення в гот ові гнізда із зароблен ням анкерних болт ів довжиною до 1 м кількіст ь: R3(0,2*0,616*6700/1000)*	*т*	*0,825*	*46523,34* *46225,38*	*297,96* *116,22*	*38382*	*38136*	*246* *96*	*333,3000* *0,6150*	*274,97* *0,51*
29	& С113-2122-1 варіант 1	Шпилька М10х200 мм	шт	6700	15,89 -	- -	106463	-	- -	- -	- -
30	& С111-2002-5-1 варіант 2	Хімічний анкер кількість: 6700*4,5	мл	30150	5,11 -	- -	154067	-	- -	- -	- -
31	& С1421-10147-10 варіант 5	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний прямий, сірого кольору без обробки поверхні, з фасками, ширина 100 мм, товщина 130мм (Україна)	м2	335	5230,66 -	- -	1752271	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3438311	685139	346518 299263		4474,19 2149,7
		Разом будівельні роботи, грн.					3438311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2406654				
		всього заробітна плата, грн.					984402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					502688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					795,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					181204				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3940999**				
		Всього по розділу 3					**3940999**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Влаштування бортових каменів (покриття біля крематорію, будинку трауру №2, колумбарних стін та монументів (Тип В)									
32	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,18 м)	1000 м2	0,08	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	2370	139	2002 526	14,6000 35,1690	1,17 2,81
33	*КБ27-17-1*	*Улашт ування основи із щебенево-піщаної суміші С-7 за т овщини шару 12 см*	*100м2*	*0,8*	*23832,63* *3225,75*	*1130,96* *457,55*	*19066*	*2581*	*905* *366*	*25,0000* *2,7710*	*20* *2,22*
34	*КБ27-17-2 Н1=6*	*Улашт ування основи із щебенево-піщаної суміші С-7, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-17-1 до т овщини 18 см* Н1=6	*100м2*	*0,8*	*10108,06* -	*371,66* *153,90*	*8086*	-	*297* *123*	- *0,9636*	- *0,77*
35	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 80*0,12	100м3	0,096	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	39963	1800	312 169	150,7000 10,6641	14,47 1,02
36	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*0,8*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*17133*	*15166*	*1620* *375*	*131,9900* *3,0940*	*105,59* *2,48*
37	& С1421-10147-10 варіант 4	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий без обробки поверхні , (1000-400)*400*130мм, (Україна)	м2	80	5230,66 -	- -	418453	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					505071	19686	5136 1559		141,23 9,3
		Разом будівельні роботи, грн.					505071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					480249				
		всього заробітна плата, грн.					21245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4190				
		Всього будівельні роботи, грн.					**516364**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					37682394	2366438	716530 403710		16425,71 2768,68
		Разом будівельні роботи, грн.					37682394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34599426				
		всього заробітна плата, грн.					2770148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1441137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2313,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					527075				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39123531**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**39123531**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**21507,54**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3297223**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Благоустрій. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	100304,488	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	45,63298	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6858,637	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на благоустрій. 4 пусковий комплекс	100304,488	-	100304,488	45,63298	6858,637	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	100304,488	-	100304,488	45,63298	6858,637	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01

на благоустрій. 4 пусковий комплекс

Благоустрій. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	100304,488	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	45,63298	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6858,637	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування покриття біля крематорію, будинку трауру №2, колумбарних стін та монументів (Тип В)									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,18 м) - з обсягів робіт по влаштуванню проектних доріжок та проїздів виключено площу корита, яка закладена у тимчасових роботах -	1000 м2	14,01778	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	415225	24271	350856 92148	14,6000 35,1690	204,66 492,99
2	*КБ27-17-1*	*Улашт ування основи із щебенево-піщаної суміші С-7 за т овщини шару 12 см*	*100м2*	*191,1778*	*23832,63* *3225,75*	*1130,96* *457,55*	*4556270*	*616692*	*216214* *87473*	*25,0000* *2,7710*	*4779,45* *529,75*
3	*КБ27-17-2 Н1=6*	*Улашт ування основи із щебенево-піщаної суміші С-7, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-17-1 до т овщини 18 см*	*100м2*	*191,1778*	*10108,06* *-*	*371,66* *153,90*	*1932437*	*-*	*71053* *29422*	*-* *0,9636*	*-* *184,22*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=6									
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 19117,78*0,12	100м3	22,941336	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	9549970	430118	74613 40324	150,7000 10,6641	3457,26 244,65
5	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*191,1778*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*4094216*	*3624295*	*387171* *89639*	*131,9900* *3,0940*	*25233,56* *591,5*
6	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна кількість: 19117,78*0,05*1,1	м3	1051,4779	3444,85 -	- -	3622184	-	- -	- -	- -
7	& С1421-10147-10 варіант 3	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий без обробки поверхні , (1000-400)*400*80мм, (Україна)	м2	19117,78	3243,79 -	- -	62014064	-	- -	- -	- -
8	*КБ7-57-7*	*Гермет изація г оризонт альних швів*	*100м шва*	*85,62*	*3519,95* *3519,95*	- -	*301378*	*301378*	- -	*25,3800* -	*2173,04* -
9	& С111-1714-1-6Н варіант 3	Ущільнювальний шнур 10 мм	мп	8562	13,59 -	- -	116358	-	- -	- -	- -
10	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик сіліконовий	шт	1753	756,08 -	- -	1325408	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					87927510	4996754	1099907 339006		35847,97 2043,11
		Разом будівельні роботи, грн.					87927510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81830849				
		всього заробітна плата, грн.					5335760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2837150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4621,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1052991				
		Всього будівельні роботи, грн.					**90764660**				
		Всього по розділу 1					**90764660**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Влаштування бортових каменів (покриття біля крематорію, будинку трауру №2, колумбарних стін та монументів (Тип В)									
11	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,18 м)	1000 м2	1,478	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	43780	2559	36993 9716	14,6000 35,1690	21,58 51,98
12	*КБ27-17-1*	*Улашт ування основи із щебенево-піщаної суміші С-7 за т овщини шару 12 см*	*100м2*	*14,78*	*23832,63* *3225,75*	*1130,96* *457,55*	*352246*	*47677*	*16716* *6763*	*25,0000* *2,7710*	*369,5* *40,96*
13	*КБ27-17-2 Н1=6*	*Улашт ування основи із щебенево-піщаної суміші С-7, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-17-1 до т овщини 18 см* Н1=6	*100м2*	*14,78*	*10108,06* *-*	*371,66* *153,90*	*149397*	-	*5493* *2275*	- *0,9636*	- *14,24*
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 1478*0,12	100м3	1,7736	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	738310	33252	5768 3117	150,7000 10,6641	267,28 18,91
15	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*14,78*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*316525*	*280195*	*29932* *6930*	*131,9900* *3,0940*	*1950,81* *45,73*
16	& С1421-10147-10 варіант 4	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий без обробки поверхні , (1000-400)*400*130мм, (Україна)	м2	1478	5230,66 -	- -	7730915	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9331173	363683	94902 28801		2609,17 171,82
		Разом будівельні роботи, грн.					9331173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8872588				
		всього заробітна плата, грн.					392484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					208656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					339,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77402				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9539829**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Благоустрій. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	41660,220	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	20,84222	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3163,252	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-04-01	на благоустрій. 5 пусковий комплекс	41660,22	-	41660,22	20,84222	3163,252	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	41660,22	-	41660,22	20,84222	3163,252	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01

на благоустрій. 5 пусковий комплекс

Благоустрій. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	41660,220	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	20,84222	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3163,252	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування пішохідних доріжок, центральних, бічних проїздів, проїздів та пішохідних доріжок між секторами зони поховань (Тип Б)									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,20 м) - з обсягів робіт по влаштуванню проектних доріжок та проїздів виключено площу корита, яка закладена у тимчасових роботах -	1000 м2	1,681	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	49793	2911	42074 11050	14,6000 35,1690	24,54 59,12
2	*КБ27-15-1*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за т овщини шару 15 см*	*1000м2*	*3,035*	*255382,28* *3250,37*	*10748,14* *3194,67*	*775085*	*9865*	*32621* *9696*	*25,6500* *17,3387*	*77,85* *52,62*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КБ27-15-2 Н1=3*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-15-1 до т овщини 18 см* Н1=3	*1000м2*	*3,035*	*48911,23* -	*634,48* *159,34*	*148446*	-	*1926* *484*	- *0,9204*	- *2,79*
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 3035*0,12	100м3	3,642	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	1516084	68282	11845 6402	150,7000 10,6641	548,85 38,84
5	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*30,35*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*649968*	*575367*	*61465* *14231*	*131,9900* *3,0940*	*4005,9* *93,9*
6	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна кількість: 3035*0,05*1,1	м3	166,925	3444,85 -	- -	575032	-	- -	- -	- -
7	& С1421-10147-11 варіант 2	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні та модульними розмірами, дрібнозернистий, товщина 80мм, (Україна)	м2	3035	3243,79 -	- -	9844903	-	- -	- -	- -
8	*КБ7-57-7*	*Гермет изація горизонт альних швів*	*100м шва*	*3,02*	*3519,95* *3519,95*	- -	*10630*	*10630*	- -	*25,3800* -	*76,65* -
9	& С111-1714-1-6Н варіант 3	Ущільнювальний шнур 10 мм	мп	302	13,59 -	- -	4104	-	- -	- -	- -
10	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик сіліконовий	шт	45	756,08 -	- -	34024	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13608069	667055	149931 41863		4733,79 247,27
		Разом будівельні роботи, грн.					13608069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12791083				
		всього заробітна плата, грн.					708918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					371685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					600,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					136791				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13979754**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					23497563	1335359	327473 99380		9583,16 592,87
		Разом будівельні роботи, грн.					23497563				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21834731				
		всього заробітна плата, грн.					1434739				
		Загальновиробничі витрати, грн.					762645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1241,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					282946				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24260208**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**24260208**				
		Розділ 3. Влаштування бортових каменів в Типі Б (пішохідні доріжки, центральні, бічні проїзди,проїзди та пішохідні доріжки між секторами зони поховань)									
21	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,20 м) кількість: 1500*0,1	1000 м2	0,15	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	4443	260	3754 986	14,6000 35,1690	2,19 5,28
22	*КБ27-15-1*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за т овщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,15*	*255382,28* *3250,37*	*10748,14* *3194,67*	*38307*	*488*	*1612* *479*	*25,6500* *17,3387*	*3,85* *2,6*
23	*КБ27-15-2 Н1=3*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-15-1 до т овщини 18 см* Н1=3	*1000м2*	*0,15*	*48911,23* -	*634,48* *159,34*	*7337*	-	*95* *24*	- *0,9204*	- *0,14*
24	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 150*0,12	100м3	0,18	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	74930	3375	585 316	150,7000 10,6641	27,13 1,92
25	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*1,5*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*32124*	*28437*	*3038* *703*	*131,9900* *3,0940*	*197,99* *4,64*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм кількість: 1500*2	100шт	30	15725,24 8669,71	4921,69 4432,28	471757	260091	147651 132968	55,6000 31,9574	1668 958,72
27	КБ46-25-17 к=1	Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм, до глибини 190 мм кількість: -1500*2	100шт	-30	259,87 98,24	56,28 50,73	-7796	-2947	-1688 -1522	0,6300 0,3658	-18,9 -10,97
28	*КБ6-11-1*	*Уст ановлення в гот ові гнізда із зароблення м анкерних болт ів довжиною до 1 м кількіст ь: R3(0,2*0,616*3000/1000)*	*т*	*0,37*	*46523,34* *46225,38*	*297,96* *116,22*	*17214*	*17103*	*111* *43*	*333,3000* *0,6150*	*123,32* *0,23*
29	& С113-2122-1 варіант 1	Шпилька М10х200 мм	шт	3000	15,89 -	- -	47670	-	- -	- -	- -
30	& С111-2002-5-1 варіант 2	Хімічний анкер кількість: 3000*4,5	мл	13500	5,11 -	- -	68985	-	- -	- -	- -
31	& С1421-10147-10 варіант 5	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний прямий, сірого кольору без обробки поверхні, з фасками, ширина 100 мм, товщина 130мм (Україна)	м2	150	5230,66 -	- -	784599	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1539570	306807	155158 133997		2003,58 962,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1539570				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1077605				
		всього заробітна плата, грн.					440804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225101				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					356,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81141				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1764671**				
		Всього по розділу 3					**1764671**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Влаштування бортових каменів (покриття біля крематорію, будинку трауру №2, колумбарних стін та монументів (Тип В)									
32	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,18 м)	1000 м2	0,22	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	6517	381	5506 1446	14,6000 35,1690	3,21 7,74
33	*КБ27-17-1*	*Улашт ування основи із щебенево-піщаної суміші С-7 за т овщини шару 12 см*	*100м2*	*2,2*	*23832,63* *3225,75*	*1130,96* *457,55*	*52432*	*7097*	*2488* *1007*	*25,0000* *2,7710*	*55* *6,1*
34	*КБ27-17-2 Н1=6*	*Улашт ування основи із щебенево-піщаної суміші С-7, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-17-1 до т овщини 18 см* Н1=6	*100м2*	*2,2*	*10108,06* *-*	*371,66* *153,90*	*22238*	*-*	*818* *339*	*-* *0,9636*	*-* *2,12*
35	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 220*0,12	100м3	0,264	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	109897	4950	859 464	150,7000 10,6641	39,78 2,82
36	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*2,2*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*47115*	*41707*	*4455* *1032*	*131,9900* *3,0940*	*290,38* *6,81*
37	& С1421-10147-10 варіант 4	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий без обробки поверхні , (1000-400)*400*130мм, (Україна)	м2	220	5230,66 -	- -	1150745	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1388944	54135	14126 4288		388,37 25,59
		Разом будівельні роботи, грн.					1388944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1320683				
		всього заробітна плата, грн.					58423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31059				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11522				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1420003**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					40265923	2369829	646688 279528		16758,6 1828,29
		Разом будівельні роботи, грн.					40265923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37249406				
		всього заробітна плата, грн.					2649357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1394297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2255,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					513895				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41660220**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**41660220**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**20842,22**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3163252**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Благоустрій. 6 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	63346,379	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	34,33742	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5263,110	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-05-01	на благоустрій. 6 пусковий комплекс	63346,379	-	63346,379	34,33742	5263,11	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	63346,379	-	63346,379	34,33742	5263,11	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, (ініціали, прізвище))

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01

на благоустрій. 6 пусковий комплекс

Благоустрій. 6 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	63346,379	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	34,33742	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5263,110	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування пішохідних доріжок, центральних, бічних проїздів, проїздів та пішохідних доріжок між секторами зони поховань (Тип Б)									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,20 м) - з обсягів робіт по влаштуванню проектних доріжок та проїздів виключено площу корита, яка закладена у тимчасових роботах -	1000 м2	5,005	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	148255	8666	125272 32901	14,6000 35,1690	73,07 176,02
2	*КБ27-15-1*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за т овщини шару 15 см*	*1000м2*	*11,805*	*255382,28 3250,37*	*10748,14 3194,67*	*3014788*	*38371*	*126882 37713*	*25,6500 17,3387*	*302,8 204,68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КБ27-15-2 Н1=3*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-15-1 до т овщини 18 см* Н1=3	*1000м2*	*11,805*	*48911,23* *-*	*634,48* *159,34*	*577397*	-	*7490* *1881*	*-* *0,9204*	*-* *10,87*
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 11805*0,12	100м3	14,166	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	5896992	265593	46073 24899	150,7000 10,6641	2134,82 151,07
5	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*118,05*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*2528129*	*2237959*	*239074* *55351*	*131,9900* *3,0940*	*15581,42* *365,25*
6	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна кількість: 11805*0,05*1,1	м3	649,275	3444,85 -	- -	2236655	-	- -	- -	- -
7	& С1421-10147-11 варіант 2	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження без обробки поверхні та модульними розмірами, дрібнозернистий, товщина 80мм, (Україна)	м2	11805	3243,79 -	- -	38292941	-	- -	- -	- -
8	*КБ7-57-7*	*Гермет изація горизонт альних швів*	*100м шва*	*11,74*	*3519,95* *3519,95*	- -	*41324*	*41324*	- -	*25,3800* -	*297,96* -
9	& С111-1714-1-6Н варіант 3	Ущільнювальний шнур 10 мм	мп	1174	13,59 -	- -	15955	-	- -	- -	- -
10	& С1632-102-12 варіант 1	Герметик сіліконовий	шт	176	756,08 -	- -	133070	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					52885506	2591913	544791 152745		18390,07 907,89
		Разом будівельні роботи, грн.					52885506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49748802				
		всього заробітна плата, грн.					2744658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1439197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2324,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					529766				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54324703**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1773555	100825	24721 7503		723,56 44,76
		Разом будівельні роботи, грн.					1773555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1648009				
		всього заробітна плата, грн.					108328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21363				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1831138**				
		_ _										
		Всього по розділу 2					**1831138**				
		Розділ 3. Влаштування бортових каменів в Типі Б (пішохідні доріжки, центральні, бічні проїзди,проїзди та пішохідні доріжки між секторами зони поховань)									
21	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,20 м)	1000 м2	0,523	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	15492	906	13090 3438	14,6000 35,1690	7,64 18,39
22	*КБ27-15-1*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за т овщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,523*	*255382,28* *3250,37*	*10748,14* *3194,67*	*133565*	*1700*	*5621* *1671*	*25,6500* *17,3387*	*13,41* *9,07*
23	*КБ27-15-2 Н1=3*	*Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші С-7 авт огрейдером, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-15-1 до т овщини 18 см* Н1=3	*1000м2*	*0,523*	*48911,23* *-*	*634,48* *159,34*	*25581*	*-*	*332* *83*	*-* *0,9204*	*-* *0,48*
24	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 523*0,12	100м3	0,6276	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	261256	11767	2041 1103	150,7000 10,6641	94,58 6,69
25	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*5,23*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*112004*	*99149*	*10592* *2452*	*131,9900* *3,0940*	*690,31* *16,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм кількість: 5230*2	100шт	104,6	15725,24 8669,71	4921,69 4432,28	1644860	906852	514809 463616	55,6000 31,9574	5815,76 3342,74
27	КБ46-25-17 к=1	Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм, до глибини 190 мм кількість: -5230*2	100шт	-104,6	259,87 98,24	56,28 50,73	-27182	-10276	-5887 -5306	0,6300 0,3658	-65,9 -38,26
28	*КБ6-11-1*	*Уст ановлення в гот ові гнізда із зароблення м анкерних болт ів довжиною до 1 м* *кількіст ь: R3(0,2*0,616*10460/1000)*	*т*	*1,289*	*46523,34* *46225,38*	*297,96* *116,22*	*59969*	*59585*	*384* *150*	*333,3000* *0,6150*	*429,62* *0,79*
29	& С113-2122-1 варіант 1	Шпилька М10х200 мм	шт	10460	15,89 -	- -	166209	-	- -	- -	- -
30	& С111-2002-5-1 варіант 2	Хімічний анкер кількість: 10460*4,5	мл	47070	5,11 -	- -	240528	-	- -	- -	- -
31	& С1421-10147-10 варіант 5	Виріб з натурального каменю вулканічного походження, обмежувальний прямий, сірого кольору без обробки поверхні, з фасками, ширина 100 мм, товщина 130мм (Україна)	м2	523	5230,66 -	- -	2735635	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5367917	1069683	540982 467207		6985,42 3356,08
		Разом будівельні роботи, грн.					5367917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3757252				
		всього заробітна плата, грн.					1536890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					784817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1241,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					282904				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6152734**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Влаштування бортових каменів (покриття біля крематорію, будинку трауру №2, колумбарних стін та монументів (Тип В)									
32	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (hсер=0,18 м)	1000 м2	0,056	29621,33 1731,41	25029,37 6573,64	1659	97	1402 368	14,6000 35,1690	0,82 1,97
33	*КБ27-17-1*	*Улашт ування основи із щебенево-піщаної суміші С-7 за т овщини шару 12 см*	*100м2*	*0,56*	*23832,63* *3225,75*	*1130,96* *457,55*	*13346*	*1806*	*633* *256*	*25,0000* *2,7710*	*14* *1,55*
34	*КБ27-17-2 Н1=6*	*Улашт ування основи із щебенево-піщаної суміші С-7, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и до норми 27-17-1 до т овщини 18 см* Н1=6	*100м2*	*0,56*	*10108,06* *-*	*371,66* *153,90*	*5661*	*-*	*208* *86*	*-* *0,9636*	*-* *0,54*
35	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 56*0,12	100м3	0,0672	416277,86 18748,59	3252,34 1757,69	27974	1260	219 118	150,7000 10,6641	10,13 0,72
36	*КР18-31-2*	*Улашт ування мозаїкових бруківок з заповненням швів цемент ним розчином при висот і мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*0,56*	*21415,75* *18957,72*	*2025,19* *468,88*	*11993*	*10616*	*1134* *263*	*131,9900* *3,0940*	*73,91* *1,73*
37	& С1421-10147-10 варіант 4	Виріб з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження, дрібнозернистий без обробки поверхні , (1000-400)*400*130мм, (Україна)	м2	56	5230,66 -	- -	292917	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					353550	13779	3596 1091		98,86 6,51
		Разом будівельні роботи, грн.					353550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					336175				
		всього заробітна плата, грн.					14870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2933				
		Всього будівельні роботи, грн.					**361457**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**361457**				
		Розділ 5. Стовпчики навігації									
38	*КБ27-52-1*	*Уст ановлення вказівників навігації на одному ст ояку під час копання ям вручну*	*1 знак*	*94*	*266,32* *184,93*	- -	*25034*	*17383*	- -	*1,4200* -	*133,48* -
39	& С115-126-26 варіант 1	Вказівник для парку навігаційний зі стрілочками	шт	94	5085,09 -	- -	477998	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					503032	17383	- -		133,48 -
		Разом будівельні роботи, грн.					503032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					485649				
		всього заробітна плата, грн.					17383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4015				
		Всього будівельні роботи, грн.					**513264**				
		Всього по розділу 5					**513264**				
		Розділ 6. Контейнер для збирання твердих побутових відходів пластиковий, 1100 л									
40	& С1545-257-19	Контейнер для збирання твердих побутових відходів пластиковий, 1100 л	шт	22	7413,00 -	- -	163086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					163086	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					163086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163086				
		Всього будівельні роботи, грн.					**163086**				
		Всього по розділу 6					**163086**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					61046646	3793583	1114090 628546		26331,39 4315,24
		Разом будівельні роботи, грн.					61046646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56138973				
		всього заробітна плата, грн.					4422129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2299733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3690,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					840981				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63346379**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**63346379**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**34337,42**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**5263110**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Огорожа території. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	69186,411	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	26,78181	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4308,299	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-06-01	на огорожу території Тип 3	69186,411	-	69186,411	26,78181	4308,299	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	69186,411	-	69186,411	26,78181	4308,299	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, ініціали, прізвище]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, ініціали, прізвище]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01

на огорожу території Тип 3

Огорожа території. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 11_07/24-9-П.АБ

Кошторисна вартість	69186,411	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	26,78181	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4308,299	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 3161-1770	1000м3	1,391	41324,11 2136,99	39150,75 13734,29	57482	2973	54459 19104	18,0200 75,0057	25,07 104,33
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 1391*1,65	т	2295,15	65,02 -	65,02 16,10	149231	-	149231 36952	- 0,0990	- 227,22
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,391	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	6737	762	5941 1814	4,6200 6,8331	6,43 9,5
4	КБ1-12-13	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 1770-94,8	1000м3	1,6752	26018,30 1836,96	24181,34 8932,69	43586	3077	40509 14964	15,4900 49,4802	25,95 82,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-162-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1(3161*0,03)	100м3	0,948	32313,60 32313,60	- -	30633	30633	- -	255,0000 -	241,74 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,948	17181,39 17181,39	- -	16288	16288	- -	150,4500 -	142,63 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,6752	7629,85 -	7629,85 2310,62	12782	-	12782 3871	- 12,0516	- 20,19
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	16,752	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	68605	40054	28551 12314	18,3600 5,1175	307,57 85,73
		Разом прямі витрати по розділу 1					385344	93787	291473 89019		749,39 529,86
		Разом будівельні роботи, грн.					385344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84				
		всього заробітна плата, грн.					182806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34986				
		Всього будівельні роботи, грн.					**480702**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ6-1-22*	*Улашт ування ст річкових фундамент ів залізобет онних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,97*	*116950,87* *61736,89*	*14015,73* *6419,90*	*113442*	*59885*	*13595* *6227*	*456,3300* *39,1711*	*442,64* *38*
14	С1424-11615 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, W6, F100 кількість: 97*1,015	м3	98,455	4153,09 -	- -	408892	-	- -	- -	- -
15	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А500С, діаметр 12 мм	т	4,8	28746,11 -	- -	137981	-	- -	- -	- -
16	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, А240С, діаметр 8 мм	т	0,96	29256,11 -	- -	28086	-	- -	- -	- -
17	*КБ7-56-2*	*Улашт ування деформаційних швів у фундамент ах (заповнення еласт ичним мат еріалом)* *кількіст ь: 3612/48*0,4*	*100м шва*	*0,301*	*11608,66* *10553,97*	*99,79* *44,98*	*3494*	*3177*	*30* *14*	*78,0100* *0,3059*	*23,48* *0,09*
18	& С114-97-2И варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу кількість: 30,1*0,04*1	м3	1,204	4972,37 -	- -	5987	-	- -	- -	- -
		=== Гідроізоляція фундаментів ===									
19	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону* *кількіст ь: 0,8*3612*2*	*100м2*	*57,792*	*21352,04* *4870,57*	- -	*1233977*	*281480*	- -	*33,5000* -	*1936,03* -
		=== Улаштування шару з щебеню (креслення аркуш 3 розрізи 1-1, 2-2) ===									
20	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні кількість: (0,4+0,1)*3612	1000м2	1,806	11187,91 5257,94	5929,97 1534,00	20205	9496	10709 2770	43,4900 8,0912	78,54 14,61
21	& С1555-106-2А варіант 1	Геотекстиль 200 г/м2 кількість: 1806*1,15	м2	2076,9	37,53 -	- -	77946	-	- -	- -	- -
22	& С111-1867-2 варіант 1	Кріплення для геотекстилю (витрата 0,4 шт/м2) кількість: 0,4*1806	шт	722,4	5,44 -	- -	3930	-	- -	- -	- -
23	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 (щебенем фр. 20-40 мм) кількість: (0,4+0,1)*3612*0,15	100м3	2,709	18870,41 18870,41	- -	51120	51120	- -	165,2400 -	447,64 -
24	С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм кількість: (0,4+0,1)*3612*0,15*1,07	м3	289,863	1252,43 -	- -	363033	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6531966	759528	104784 45861		5547,66 277,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					6531966 5667654 805389 428339 700,15 159535 **6960305**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**6960305**				
		Розділ 3. Монтаж огорожі та воріт									
25	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	т	332,5671	11567,53 6222,99	4668,67 1740,86	3846980	2069562	1552646 578953	40,4800 9,7100	13462,32 3229,23
26	& С126-1213-4	Огорожа Тип 3 з оцинкованої сталі, h=3,2 м, у складі зі стійками 100х60 мм з кроком 150 мм та закладними елементами	м	3612	15575,06 -	- -	56257117	-	- -	- -	- -
		=== Монтаж воріт (В-3=1 шт., В-4=3 шт.) ===									
27	*КБ7-25-1*	*Улашт ування воріт двост улкових з уст ановленням мет алевих ст овпів*	*100шт*	*0,04*	*621457,81* *385162,63*	*121223,28* *47938,54*	*24858*	*15407*	*4849* *1918*	*2581,0000* *269,6632*	*103,24* *10,79*
28	& С123-199-21	Ворота металеві оцинковані відкатні, 3000х3000 мм кількість: 3+1	шт	4	65842,35 -	- -	263369	-	- -	- -	- -
29	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг	комплект	1	399,44 112,27	253,59 87,26	399	112	254 87	0,8000 0,5337	0,8 0,53
30	& С130-1200-9	Комплект автоматики та фурнітури для відкатних воріт масою до 1500 кг	комплект	1	38364,00 -	- -	38364	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					60431087	2085081	1557749 580958		13566,36 3240,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60431087 56788257 2666039 1314318 2016,78 459544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**61745405**				
		_ _ _

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-07

на будівництво : Зовнішнє освітлення. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	8028,996	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,06068	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	598,065	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-07-01	на зовнішнє освітлення. 1 пусковий комплекс	8028,996	-	8028,996	4,06068	598,065	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	8028,996	-	8028,996	4,06068	598,065	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-07-01

на зовнішнє освітлення. 1 пусковий комплекс

Зовнішнє освітлення. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 20_07/24-П.ЕЗ

Кошторисна вартість	8028,996	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,06068	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	598,065	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: (940,4-15,75)-740,8	1000м3	0,18385	52184,35 3435,32	48749,03 19319,40	9594	632	8962 3552	28,9680 116,3269	5,33 21,39
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 183,85*1,65	т	303,3525	65,02 -	65,02 16,10	19724	-	19724 4884	- 0,0990	- 30,03
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,18385	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	890	101	785 240	4,6200 6,8331	0,85 1,26
4	КБ1-13-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 740,8-27,7	1000м3	0,7131	29265,03 1357,62	27907,41 11812,84	20869	968	19901 8424	11,4480 70,6819	8,16 50,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((183,85+740,8)*0,03)	100м3	0,277	27913,89 27913,89	- -	7732	7732	- -	240,7200 -	66,68 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,277	17181,39 17181,39	- -	4759	4759	- -	150,4500 -	41,67 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,7131	7629,85 -	7629,85 2310,62	5441	-	5441 1648	- 12,0516	- 8,59
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,131	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	29204	17050	12154 5242	18,3600 5,1175	130,93 36,49
		Разом прямі витрати по розділу 1					98213	31242	66967 23990		253,62 148,16
		Разом будівельні роботи, грн.					98213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					55232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10987				
		Всього будівельні роботи, грн.					**127651**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-2327 варіант 2	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	3080	22,33 -	- -	68776	-	- -	- -	- -
15	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*5,3*	*4468,66* *3447,12*	*904,03* *379,29*	*23684*	*18270*	*4791* *2010*	*24,0000* *2,2550*	*127,2* *11,95*
16	& С152-71-3	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х35 мм2 кількість: 530*1,02	м	540,6	132,72 -	- -	71748	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* *кількість: 2385+485+210+252*	*100 м*	*33,32*	*3000,70* *2298,08*	*617,39* *259,03*	*99983*	*76572*	*20571* *8631*	*16,0000* *1,5400*	*533,12* *51,31*
18	С152-119 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*10 мм2 кількість: 2385*1,02	1000м	2,4327	202806,30 -	- -	493367	-	- -	- -	- -
19	С152-117 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*4 мм2 кількість: 485*1,02	1000м	0,4947	84314,22 -	- -	41710	-	- -	- -	- -
20	С153-57 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*2,5 мм2 кількість: 210*1,02	1000м	0,2142	41058,60 -	- -	8795	-	- -	- -	- -
21	С153-47 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГнг 3*1,5 мм2 кількість: 252*1,02	1000м	0,25704	25574,55 -	- -	6574	-	- -	- -	- -
22	КБ1-166-1	Засипка піском вручну траншей, пазух котлованів і ям	100м3	0,99	17181,39 17181,39	- -	17010	17010	- -	150,4500 -	148,95 -
23	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 99*1,1	м3	108,9	1040,20 -	- -	113278	-	- -	- -	- -
24	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*33*	*488,34* *488,34*	- -	*16115*	*16115*	- -	*3,4000* -	*112,2* -
25	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна кількість: 3300*1,05	м	3465	3,58 -	- -	12405	-	- -	- -	- -
		===Кабельний колодязь===									
26	*КМ10-901-9*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*65*	*379,49* *379,49*	- -	*24667*	*24667*	- -	*3,2000* -	*208* -
27	С1545-312 варіант 1	Кабельний колодязь в комплекті з люком, типу Park Well 380 або аналог	шт	65	2233,50 -	- -	145178	-	- -	- -	- -
28	КМ8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	100 шт	1,89	4961,11 4234,75	63,94 16,10	9376	8004	121 30	28,8000 0,1150	54,43 0,22
29	& С1545-409-7 варіант 1	Затискач клемний 6 дротовий 4х(2,5-6)+2х(6-16) мм2	шт	189	344,42 -	- -	65095	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С1545-409-7 варіант 2	Клема з нажимними зажимами 5-дротова для розподільних коробок WAGO K222-415	шт	279	91,89 -	- -	25637	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1526481	284147	25483 10671		2146,89 63,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1526481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1216851				
		всього заробітна плата, грн.					294818				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					233,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53299				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1677460**				
		Всього по розділу 2					**1677460**				
		Розділ 3. Щитове обладнання									
31	*КМ8-573-6*	*Шафа керування вуличним освітленням на 100А з програмованим логічним контролером*	*шт*	*1*	*834,12* *484,93*	*321,27* *114,72*	*834*	*485*	*321* *115*	*3,2000* *0,6852*	*3,2* *0,69*
32	& С1545-89-1	Шафи керування вуличним освітленням І-710	шт	1	25537,94 -	- -	25538	-	- -	- -	- -
33	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	3290,62 1565,41	840,29 293,12	3291	1565	840 293	10,3300 1,7521	10,33 1,75
34	& С1514-1-87	Корпус металевий накладний з замком, ЩРн-48з-3 36УХЛ3 IP54	шт	1	3595,88 -	- -	3596	-	- -	- -	- -
35	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	248,14 242,46	3,58 1,81	248	242	4 2	1,6000 0,0126	1,6 0,01
36	& С1513-7-27	Вимикач автоматичний Ін=50А, 3П, LZMC1-A50-I, EATON	шт	1	4298,69 -	- -	4299	-	- -	- -	- -
37	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням кількість: 10+3	шт	13	248,14 242,46	3,58 1,81	3226	3152	47 24	1,6000 0,0126	20,8 0,16
38	& С1513-7-28	Вимикач автоматичний Ін=16А, 3П, PL6-C16/3, EATON	шт	10	684,77 -	- -	6848	-	- -	- -	- -
39	& С1513-7-28 варіант 1	Вимикач автоматичний Ін=16А, 1П, PL6-C16/1, EATON	шт	3	205,33 -	- -	616	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С1545-289-12	Шина нульова на DIN рейку ШНИ-8х12-14-Д-С	шт	2	116,57 -	- -	233	-	- -	- -	- -
41	& С1545-289-13	Шина земляна PE на 24 груп, 6х9 мм 24/2	шт	2	68,84 -	- -	138	-	- -	- -	- -
42	& С1545-289-5	Шина сполучна 3Ф 63А, YNS21-3-063 PIN	м	0,864	792,71 -	- -	685	-	- -	- -	- -
43	& С111-1814-1 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм кількість: R5(0,00377*7)	т	0,02639	29273,10 -	- -	773	-	- -	- -	- -
44	С111-1120 варіант 4	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 2 мм кількість: R5(0,01613*0,5)	т	0,00807	32931,77 -	- -	266	-	- -	- -	- -
45	*КБ6-1-2*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (під щити керування) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,00665*	*515953,90* *66968,55*	*52,44* *18,40*	*3431*	*445*	- -	*495,0000* *0,1251*	*3,29* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					54022	5889	1212 434		39,22 2,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					54022 46921 6323 2955 4,14 942 **56977**				
		Всього по розділу 3					**56977**				
		Розділ 4. Світильники грунтові									
46	*КМ8-596-1*	*Світильник, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі (LT2 - 4 шт., LT11 - 30 шт.)* *кількість: 4+30*	*100 шт*	*0,34*	*50274,71* *38066,85*	*5413,95* *1978,30*	*17093*	*12943*	*1841* *673*	*251,2000* *11,8080*	*85,41* *4,01*
47	& С1547-4-14	Світильник грунтовий 18,5Вт 3000К CRI80 81град, 618лм 100-240В, Gea Wall Washer, Leds С4 або аналог, 55-9908-CA-CL	шт	4	21722,54 -	- -	86890	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& С1547-4-24	Світильник грунтовий 17,6Вт 3000К CRI80 1630лм 100-240В, Gea Cob, Leds С4 або аналог, 55-9907-CA-CL	шт	30	25244,30 -	- -	757329	-	- -	- -	- -
49	*КМ8-596-1*	*Світильник, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі (LT3 - 60 шт.)*	*100 шт*	*0,6*	*47179,04* *38066,85*	*2318,28* *806,93*	*28307*	*22840*	*1391* *484*	*251,2000* *5,6096*	*150,72* *3,37*
50	& С1547-4-23	Світильник грунтовий 15,6 Вт 3000К CRI80 43х19 1261лм 220-240В, Convert Recessed, Leds С4 або аналог, 55-E074-34-CL	шт	60	29447,54 -	- -	1766852	-	- -	- -	- -
51	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,02	39994,85 15617,95	8981,85 7990,26	800	312	180 160	100,1600 57,5706	2 1,15
52	КБ46-25-32 к=12	Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм, до глибини 80 мм Н1=12	100шт	-0,02	30981,18 13827,87	7756,24 6991,13	-620	-277	-155 -140	88,6800 50,4096	-1,77 -1,01
53	*КМ8-596-1*	*Світильник, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі (LT1 - 2 шт.)*	*100 шт*	*0,02*	*50274,71* *38066,85*	*5413,95* *1978,30*	*1005*	*761*	*108* *40*	*251,2000* *11,8080*	*5,02* *0,24*
54	& С1547-4-13	Світильник грунтовий 6,3 Вт 3000К CRI80 12 333лм 100-240В, Gea Power LED Pro, Leds С4 або аналог, AZ14-P6W8S3OUCA	шт	2	16151,84 -	- -	32304	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2689960	36579	3365 1217		241,38 7,76
		Разом будівельні роботи, грн.					2689960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2650016				
		всього заробітна плата, грн.					37796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17519				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5508				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2707479**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**2707479**				
		Розділ 5. Опори освітлення									
55	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,6	1565,91 286,14	116,05 50,47	2505	458	186 81	2,3000 0,3399	3,68 0,54
56	*КБ33-259-1*	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т*	*опора*	*63*	*595,55* *188,62*	*404,32* *119,51*	*37520*	*11883*	*25472* *7529*	*1,3600* *0,7168*	*85,68* *45,16*
57	*КБ1-17-13*	*Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1* *кількість: 63*0,25*	*1000м3*	*0,01575*	*30348,56* *2136,99*	*28211,57* *10421,47*	*478*	*34*	*444* *164*	*18,0200* *57,7269*	*0,28* *0,91*
58	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 15,75*1,65	т	25,9875	65,02 -	65,02 16,10	1690	-	1690 418	- 0,0990	- 2,57
59	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,01575	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	76	9	67 21	4,6200 6,8331	0,07 0,11
60	С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250] кількість: 0,25*63	м3	15,75	4007,74 -	- -	63122	-	- -	- -	- -
61	& С1110-120-5	Опора освітлення h=4 м для світильників LT10	шт	63	12647,67 -	- -	796803	-	- -	- -	- -
62	*КБ6-11-8*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг* *кількість: 0,00537*63*	*т*	*0,33831*	*16943,55* *16558,20*	- -	*5732*	*5602*	- -	*119,3900* -	*40,39* -
63	& С1110-29-22	Анкерний вузол	комплект	63	2063,77 -	- -	130018	-	- -	- -	- -
64	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,63	5871,71 5103,79	- -	3699	3215	- -	36,8000 -	23,18 -
65	& С1515-25-1	Ввідний щиток ТВ-1	шт	63	2234,04 -	- -	140745	-	- -	- -	- -
66	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	63	248,14 242,46	3,58 1,81	15633	15275	226 114	1,6000 0,0126	100,8 0,79
67	& С1513-7-29	Вимикач автоматичний Ін=2А, 1П, PL6-C2/1, EATON	шт	63	486,82 -	- -	30670	-	- -	- -	- -
68	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*63*	*1667,55* *440,91*	*1178,45* *363,82*	*105056*	*27777*	*74242* *22921*	*3,2200* *2,0314*	*202,86* *127,98*
69	& С1547-4-12	Світильник консольний 20Вт 3000К CRI80 2000лм 220-240В, Carandini або аналог, C-Line	шт	63	30795,36 -	- -	1940108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					3273855	64253	102327		456,94
									31248		178,06
		Разом будівельні роботи, грн.					3273855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3107275				
		всього заробітна плата, грн.					95501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14974				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3319432**				
		Всього по розділу 5					**3319432**				
		Розділ 6. Заземлення									
70	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм*	*10 шт*	*6,6*	*5592,20* / *1608,66*	*3816,70* / *971,91*	*36909*	*10617*	*25190* / *6415*	*11,2000* / *6,1915*	*73,92* / *40,86*
71	& С1545-547-12	Комплект заземлення штирьовий ф20 мм, 3, 0 м G-20/30, FS Блискавкозахист або аналог	шт	66	1221,45 / -	- / -	80616	-	- / -	- / -	- / -
72	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,8*	*4032,20* / *3217,31*	*547,11* / *160,72*	*3226*	*2574*	*438* / *129*	*22,4000* / *0,9664*	*17,92* / *0,77*
73	& С1110-171-1 варіант 2	Сталева полоса 40х4 мм, FS W-40x4/ST	м	80	124,80 / -	- / -	9984	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 6					130735	13191	25628		91,84
									6544		41,63
		Разом будівельні роботи, грн.					130735				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91916				
		всього заробітна плата, грн.					19735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2950				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139999**				
		Всього по розділу 6					**139999**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					7773266	435301	224982		3229,89
									74104		441,7
		Разом будівельні роботи, грн.					7773266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7112983				
		всього заробітна плата, грн.					509405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					255730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					389,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88660				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8028996**				
		Всього по кошторису					**8028996**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4060,68**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**598065**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-08

на будівництво : Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	1396,032	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,00542	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	151,989	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-08-01	на зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	1396,032	-	1396,032	1,00542	151,989	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	1396,032	-	1396,032	1,00542	151,989	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-08-01

на зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс

Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 20_07/24-П.ЕЗ

Кошторисна вартість	1396,032	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,00542	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	151,989	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: (171,85-16,15)-138,45	1000м3	0,01725	52184,35 3435,32	48749,03 19319,40	900	59	841 333	28,9680 116,3269	0,5 2,01
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 17,25*1,65	т	28,4625	65,02 -	65,02 16,10	1851	-	1851 458	- 0,0990	- 2,82
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,01725	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	84	9	74 22	4,6200 6,8331	0,08 0,12
4	КБ1-13-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 138,45-4,7	1000м3	0,13375	29265,03 1357,62	27907,41 11812,84	3914	182	3732 1580	11,4480 70,6819	1,53 9,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((17,25+138,45)*0,03)	100м3	0,047	27913,89 27913,89	- -	1312	1312	- -	240,7200 -	11,31 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,047	17181,39 17181,39	- -	808	808	- -	150,4500 -	7,07 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,13375	7629,85 -	7629,85 2310,62	1020	-	1020 309	- 12,0516	- 1,61
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,3375	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	5478	3198	2280 983	18,3600 5,1175	24,56 6,84
		Разом прямі витрати по розділу 1					15367	5568	9798 3685		45,05 22,85
		Разом будівельні роботи, грн.					15367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					9253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1856				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20324**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С152-71-3	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х35 мм2 кількість: 630*1,02	м	642,6	132,72 -	- -	85286	-	- -	- -	- -
15	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*3,8*	*3000,70* *2298,08*	*617,39* *259,03*	*11403*	*8733*	*2346* *984*	*16,0000* *1,5400*	*60,8* *5,85*
16	& С151-45-9	Кабель силовий алюмінієвий в ПВХ оболонці, АВВГнг 3х2,5 мм2 кількість: 380*1,02	м	387,6	18,39 -	- -	7128	-	- -	- -	- -
17	КБ1-166-1	Засипка піском вручну траншей, пазух котлованів і ям	100м3	0,171	17181,39 17181,39	- -	2938	2938	- -	150,4500 -	25,73 -
18	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 17,1*1,1	м3	18,81	1040,20 -	- -	19566	-	- -	- -	- -
19	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою*	*100 м*	*5,7*	*488,34* *488,34*	- -	*2784*	*2784*	- -	*3,4000* -	*19,38* -
20	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна кількість: 570*1,05	м	598,5	3,58 -	- -	2143	-	- -	- -	- -
21	КМ8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2 кількість: 57+19	100 шт	0,76	4961,11 4234,75	63,94 16,10	3770	3218	49 12	28,8000 0,1150	21,89 0,09
22	& С1545-409-8	Затискач з'єднувальний ізоляційний IZK-4-02 IP54	шт	57	463,27 -	- -	26406	-	- -	- -	- -
23	& С1545-409-8 варіант 1	Затискач з'єднувальний ізоляційний (нульовий) IZK-4-03 IP54	шт	19	463,27 -	- -	8802	-	- -	- -	- -
24	& С1545-409-9	Захисний ковпачок на болт/гайку М24	шт	76	12,33 -	- -	937	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					293111	60335	8090 3386		442,33 20,15
		Разом будівельні роботи, грн.					293111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224686				
		всього заробітна плата, грн.					63721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11047				
		Всього будівельні роботи, грн.					**325093**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С1513-7-29	Вимикач автоматичний Ін=2А, 1П, PL6-C2/1, EATON	шт	38	486,82 -	- -	18499	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					976168	34210	57172 17539		242,82 99,4
		Разом будівельні роботи, грн.					976168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					884786				
		всього заробітна плата, грн.					51749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7990				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1000701**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-09

на будівництво : Зовнішнє освітлення. 3 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	6234,460	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,10032	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	601,620	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-09-01	на зовнішнє освітлення. 3 пусковий комплекс	6234,46	-	6234,46	4,10032	601,62	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	6234,46	-	6234,46	4,10032	601,62	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, ініціали, прізвище]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-09-01

на зовнішнє освітлення. 3 пусковий комплекс

Зовнішнє освітлення. 3 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 20_07/24-П.ЕЗ

Кошторисна вартість	6234,460	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,10032	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	601,620	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: (1006,6-18,25)-793	1000м3	0,19535	52184,35 3435,32	48749,03 19319,40	10194	671	9523 3774	28,9680 116,3269	5,66 22,72
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 195,35*1,65	т	322,3275	65,02 -	65,02 16,10	20958	-	20958 5189	- 0,0990	- 31,91
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,19535	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	946	107	834 255	4,6200 6,8331	0,9 1,33
4	КБ1-13-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 793-29,7	1000м3	0,7633	29265,03 1357,62	27907,41 11812,84	22338	1036	21302 9017	11,4480 70,6819	8,74 53,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((195,35+793)*0,03)	100м3	0,297	27913,89 27913,89	- -	8290	8290	- -	240,7200 -	71,49 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,297	17181,39 17181,39	- -	5103	5103	- -	150,4500 -	44,68 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,7633	7629,85 -	7629,85 2310,62	5824	-	5824 1764	- 12,0516	- 9,2
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,633	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	31260	18251	13009 5611	18,3600 5,1175	140,14 39,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					104913	33458	71450 25610		271,61 158,17
		Разом будівельні роботи, грн.					104913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5				
		всього заробітна плата, грн.					59068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11754				
		Всього будівельні роботи, грн.					**136401**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-2327 варіант 2	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	3150	22,33 -	- -	70340	-	- -	- -	- -
15	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*5,5*	*4468,66* *3447,12*	*904,03* *379,29*	*24578*	*18959*	*4972* *2086*	*24,0000* *2,2550*	*132* *12,4*
16	& С152-71-3	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х35 мм2 кількість: 550*1,02	м	561	132,72 -	- -	74456	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* *кількість: 3015+135+292*	*100 м*	*34,42*	*3000,70* *2298,08*	*617,39* *259,03*	*103284*	*79100*	*21251* *8916*	*16,0000* *1,5400*	*550,72* *53,01*
18	С152-119 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*10 мм2 кількість: 3015*1,02	1000м	3,0753	202806,30 -	- -	623690	-	- -	- -	- -
19	С153-57 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*2,5 мм2 кількість: 135*1,02	1000м	0,1377	41058,60 -	- -	5654	-	- -	- -	- -
20	С153-47 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГнг 3*1,5 мм2 кількість: 292*1,02	1000м	0,29784	25574,55 -	- -	7617	-	- -	- -	- -
21	КБ1-166-1	Засипка піском вручну траншей, пазух котлованів і ям	100м3	1,059	17181,39 17181,39	- -	18195	18195	- -	150,4500 -	159,33 -
22	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 105,9*1,1	м3	116,49	1040,20 -	- -	121173	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*35,3*	*488,34* *488,34*	- -	*17238*	*17238*	- -	*3,4000* -	*120,02* -
24	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна кількість: 3530*1,05	м	3706,5	3,58 -	- -	13269	-	- -	- -	- -
		===Кабельний колодязь===									
25	*КМ10-901-9*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*73*	*379,49* *379,49*	- -	*27703*	*27703*	- -	*3,2000* -	*233,6* -
26	С1545-312 варіант 1	Кабельний колодязь в комплекті з люком, типу Park Well 380 або аналог	шт	73	2233,50 -	- -	163046	-	- -	- -	- -
27	КМ8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	100 шт	2,19	4961,11 4234,75	63,94 16,10	10865	9274	140 35	28,8000 0,1150	63,07 0,25
28	& С1545-409-7 варіант 1	Затискач клемний 6 дротовий 4х(2,5-6)+2х(6-16) мм2	шт	219	344,42 -	- -	75428	-	- -	- -	- -
29	& С1545-409-7 варіант 2	Клема з нажимними зажимами 5-дротова для розподільних коробок WAGO K222-415	шт	36	91,89 -	- -	3308	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1656548	297957	26363		2252,97
									11037		65,66
		Разом будівельні роботи, грн.					1656548				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1332228				
		всього заробітна плата, грн.					308994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					244,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55791				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1814702**				
		Всього по розділу 2					**1814702**				
		Розділ 3. Щитове обладнання									
30	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв ЩКО-3	шафа	1	3290,62 1565,41	840,29 293,12	3291	1565	840 293	10,3300 1,7521	10,33 1,75
31	& С1514-1-87	Корпус металевий накладний з замком, ЩРн-48з-3 36УХЛ3 IP54	шт	1	3595,88 -	- -	3596	-	- -	- -	- -
32	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	248,14 242,46	3,58 1,81	248	242	4 2	1,6000 0,0126	1,6 0,01
33	& С1513-7-27	Вимикач автоматичний Ін=50А, 3П, LZMC1-A50-I, EATON	шт	1	4298,69 -	- -	4299	-	- -	- -	- -
34	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням кількість: 10+3	шт	13	248,14 242,46	3,58 1,81	3226	3152	47 24	1,6000 0,0126	20,8 0,16
35	& С1513-7-28	Вимикач автоматичний Ін=16А, 3П, PL6-C16/3, EATON	шт	10	684,77 -	- -	6848	-	- -	- -	- -
36	& С1513-7-28 варіант 1	Вимикач автоматичний Ін=16А, 1П, PL6-C16/1, EATON	шт	3	205,33 -	- -	616	-	- -	- -	- -
37	& С1545-289-12	Шина нульова на DIN рейку ШНИ-8х12-14-Д-С	шт	2	116,57 -	- -	233	-	- -	- -	- -
38	& С1545-289-13	Шина земляна PE на 24 груп, 6х9 мм 24/2	шт	2	68,84 -	- -	138	-	- -	- -	- -
39	& С1545-289-5	Шина сполучна 3Ф 63А, YNS21-3-063 PIN	м	0,864	792,71 -	- -	685	-	- -	- -	- -
40	& С111-1814-1 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5 мм кількість: R5(0,00377*7)	т	0,02639	29273,10 -	- -	773	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С111-1120 варіант 4	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 2 мм кількість: R5(0,01613*0,5)	т	0,00807	32931,77 -	- -	266	-	- -	- -	- -
42	*КБ6-1-2*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (під щити керування) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,00665*	*515953,90* *66968,55*	*52,44* *18,40*	*3431*	*445*	- -	*495,0000* *0,1251*	*3,29* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					27650	5404	891 319		36,02 1,92
		Разом будівельні роботи, грн.					27650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21355				
		всього заробітна плата, грн.					5723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2680				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					856				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30330**				
		Всього по розділу 3					**30330**				
		Розділ 4. Світильники грунтові									
43	*КМ8-596-1*	*Світильник, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі (LT2 - 8 шт.)*	*100 шт*	*0,08*	*50274,71* *38066,85*	*5413,95* *1978,30*	*4022*	*3045*	*433* *158*	*251,2000* *11,8080*	*20,1* *0,94*
44	& С1547-4-14	Світильник грунтовий 18,5Вт 3000К CRI80 81град, 618лм 100-240В, Gea Wall Washer, Leds C4 або аналог, 55-9908-CA-CL	шт	8	21722,54 -	- -	173780	-	- -	- -	- -
45	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,04	39994,85 15617,95	8981,85 7990,26	1600	625	359 320	100,1600 57,5706	4,01 2,3
46	КБ46-25-32 к=12	Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм, до глибини 80 мм	100шт	-0,04	30981,18 13827,87	7756,24 6991,13	-1239	-553	-310 -280	88,6800 50,4096	-3,55 -2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=12									
47	*КМ8-596-1*	*Світильник, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі (LT1 - 4 шт.)*	*100 шт*	*0,04*	*50274,71* *38066,85*	*5413,95* *1978,30*	*2011*	*1523*	*217* *79*	*251,2000* *11,8080*	*10,05* *0,47*
48	& С1547-4-13	Світильник грунтовий 6,3 Вт 3000К CRI80 12 333лм 100-240В, Gea Power LED Pro, Leds C4 або аналог, AZ14-P6W8S3OUCA	шт	4	16151,84 -	- -	64607	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					244781	4640	699 277		30,61 1,69
		Разом будівельні роботи, грн.					244781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239442				
		всього заробітна плата, грн.					4917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					719				
		Всього будівельні роботи, грн.					**247061**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1110-120-5	Опора освітлення h=4 м для світильників LT10	шт	73	12647,67 -	- -	923280	-	- -	- -	- -
56	*КБ6-11-8*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг* *кількість: 0,00537*73*	*т*	*0,39201*	*16943,55* *16558,20*	- -	*6642*	*6491*	- -	*119,3900* -	*46,8* -
57	& С1110-29-22	Анкерний вузол	комплект	73	2063,77 -	- -	150655	-	- -	- -	- -
58	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,73	5871,71 5103,79	- -	4286	3726	- -	36,8000 -	26,86 -
59	& С1515-25-1	Ввідний щиток ТВ-1	шт	73	2234,04 -	- -	163085	-	- -	- -	- -
60	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	73	248,14 242,46	3,58 1,81	18114	17700	261 132	1,6000 0,0126	116,8 0,92
61	& С1513-7-29	Вимикач автоматичний Ін=2А, 1П, PL6-C2/1, EATON	шт	73	486,82 -	- -	35538	-	- -	- -	- -
62	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*73*	*1667,55* *440,91*	*1178,45* *363,82*	*121731*	*32186*	*86027* *26559*	*3,2200* *2,0314*	*235,06* *148,29*
63	& С1547-4-12	Світильник консольний 20Вт 3000К CRI80 2000лм 220-240В, Carandini або аналог, C-Line	шт	73	30795,36 -	- -	2248061	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3793427	74436	118563 36205		529,35 206,3
		Разом будівельні роботи, грн.					3793427				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3600428				
		всього заробітна плата, грн.					110641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52802				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17351				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3846229**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,84*	*4032,20* *3217,31*	*547,11* *160,72*	*3387*	*2703*	*460* *135*	*22,4000* *0,9664*	*18,82* *0,81*
67	& С1110-171-1 варіант 2	Сталева полоса 40х4 мм, FS W-40x4/ST	м	84	124,80 -	- -	10483	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					149201	14929	29467 7522		103,94 47,87
		Разом будівельні роботи, грн.					149201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104805				
		всього заробітна плата, грн.					22451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10536				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3355				
		Всього будівельні роботи, грн.					**159737**				
		Всього по розділу 6					**159737**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5976520	430824	247433 80970		3224,5 481,61
		Разом будівельні роботи, грн.					5976520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5298263				
		всього заробітна плата, грн.					511794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					257940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					394,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89826				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6234460**				
		Всього по кошторису					**6234460**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4100,32**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**601620**				

Склав _____ О.В. Стецюк

посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-010

на будівництво : Зовнішнє освітлення. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	3759,864	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,86876	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	274,736	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-010-01	на зовнішнє освітлення. 4 пусковий комплекс	3759,864	-	3759,864	1,86876	274,736	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	3759,864	-	3759,864	1,86876	274,736	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк

(підпис, (ініціали, прізвище))

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-010-01

на зовнішнє освітлення. 4 пусковий комплекс

Зовнішнє освітлення. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 20_07/24-П.ЕЗ

Кошторисна вартість	3759,864	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,86876	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	274,736	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: (414,5-5,75)-326,3	1000м3	0,08245	52184,35 3435,32	48749,03 19319,40	4303	283	4020 1593	28,9680 116,3269	2,39 9,59
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 82,45*1,65	т	136,0425	65,02 -	65,02 16,10	8845	-	8845 2190	- 0,0990	- 13,47
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,08245	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	399	45	352 108	4,6200 6,8331	0,38 0,56
4	КБ1-13-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 326,3-12,3	1000м3	0,314	29265,03 1357,62	27907,41 11812,84	9189	426	8763 3709	11,4480 70,6819	3,59 22,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((82,45+326,3)*0,03)	100м3	0,123	27913,89 27913,89	- -	3433	3433	- -	240,7200 -	29,61 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,123	17181,39 17181,39	- -	2113	2113	- -	150,4500 -	18,51 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,314	7629,85 -	7629,85 2310,62	2396	-	2396 726	- 12,0516	- 3,78
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,14	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	12859	7508	5351 2308	18,3600 5,1175	57,65 16,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					43537	13808	29727 10634		112,13 65,66
		Разом будівельні роботи, грн.					43537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					24442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4863				
		Всього будівельні роботи, грн.					**56566**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених т рубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількіст ь: 1180+530+92*	*100 м*	*18,02*	*3000,70* *2298,08*	*617,39* *259,03*	*54073*	*41411*	*11125* *4668*	*16,0000* *1,5400*	*288,32* *27,75*
14	С152-119 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*10 мм2 кількість: 1180*1,02	1000м	1,2036	202806,30 -	- -	244098	-	- -	- -	- -
15	С153-57 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*2,5 мм2 кількість: 530*1,02	1000м	0,5406	41058,60 -	- -	22196	-	- -	- -	- -
16	С153-47 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГнг 3*1,5 мм2 кількість: 92*1,02	1000м	0,09384	25574,55 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
17	КБ1-166-1	Засипка піском вручну траншей, пазух котлованів і ям	100м3	0,438	17181,39 17181,39	- -	7525	7525	- -	150,4500 -	65,9 -
18	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 43,8*1,1	м3	48,18	1040,20 -	- -	50117	-	- -	- -	- -
19	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою*	*100 м*	*14,6*	*488,34* *488,34*	- -	*7130*	*7130*	- -	*3,4000* -	*49,64* -
20	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна кількість: 1460*1,05 ===Кабельний колодязь===	м	1533	3,58 -	- -	5488	-	- -	- -	- -
21	*КМ10-901-9*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*29*	*379,49* *379,49*	- -	*11005*	*11005*	- -	*3,2000* -	*92,8* -
22	С1545-312 варіант 1	Кабельний колодязь в комплекті з люком, типу Park Well 380 або аналог	шт	29	2233,50 -	- -	64772	-	- -	- -	- -
23	КМ8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	100 шт	0,69	4961,11 4234,75	63,94 16,10	3423	2922	44 11	28,8000 0,1150	19,87 0,08
24	& С1545-409-7 варіант 1	Затискач клемний 6 дротовий 4х(2,5-6)+2х(6-16) мм2	шт	69	344,42 -	- -	23765	-	- -	- -	- -
25	& С1545-409-7 варіант 2	Клема з нажимними зажимами 5-дротова для розподільних коробок WAGO K222-415	шт	226	91,89 -	- -	20767	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					673130	133597	11169 4679		1012,03 27,83
		Разом будівельні роботи, грн.					673130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					528364				
		всього заробітна плата, грн.					138276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**744353**				
		Всього по розділу 2					**744353**				
		Розділ 3. Світильники									
26	*КМ8-596-1*	*Світ ильник, що уст ановлює ься окремо, на ст алевій конст рукції на землі кількіст ь: 54+4*	*100 шт*	*0,58*	*50274,71 38066,85*	*5413,95 1978,30*	*29159*	*22079*	*3140 1147*	*251,2000 11,8080*	*145,7 6,85*
27	& С1547-4-24	Світильник грунтовий 17,6Вт 3000К CRI80 1630лм 100-240В, Gea Cob, Leds C4 або аналог, 55-9907-CA-CL	шт	54	25244,30 -	- -	1363192	-	- -	- -	- -
28	& С1547-4-24 варіант 1	Світильник грунтовий 34,7Вт 3000К CRI80 1630лм 100-240В, Gea Cob, Leds C4 або аналог, 55-9907-CA-CL	шт	4	30413,36 -	- -	121653	-	- -	- -	- -
29	& С1547-4-24 варіант 2	Світильник прожекторний 92Вт 3000К CRI80 20, 10552лм 220В, 05-E083-Z5-CL	шт	4	32703,26 -	- -	130813	-	- -	- -	- -
30	& С1110-29-22 варіант 1	Кріплення на опору 71-E058-Z5-00	комплект	4	1174,86 -	- -	4699	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1649516	22079	3140 1147		145,7 6,85
		Разом будівельні роботи, грн.					1649516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1624297				
		всього заробітна плата, грн.					23226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3372				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1660260**				
		Всього по розділу 3					**1660260**				
		Розділ 4. Опори освітлення									
31	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,6	1565,91 286,14	116,05 50,47	940	172	70 30	2,3000 0,3399	1,38 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	*КБ33-259-1*	*Уст ановлення опор з мет алевих т руб вагою до 0,1 т*	*опора*	*23*	*595,55* *188,62*	*404,32* *119,51*	*13698*	*4338*	*9299* *2749*	*1,3600* *0,7168*	*31,28* *16,49*
33	*КБ1-17-13*	*Навант аження ґрунт у на авт омобілі-самоскиди екскават орами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом міст кіст ю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунт ів 1 кількіст ь: 23*0,25*	*1000м3*	*0,00575*	*30348,56* *2136,99*	*28211,57* *10421,47*	*175*	*12*	*163* *60*	*18,0200* *57,7269*	*0,1* *0,33*
34	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 5,75*1,65	т	9,4875	65,02 -	65,02 16,10	617	-	617 153	- 0,0990	- 0,94
35	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,00575	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	28	3	25 7	4,6200 6,8331	0,03 0,04
36	С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250] кількість: 0,25*23	м3	5,75	4007,74 -	- -	23045	-	- -	- -	- -
37	& С1110-120-5	Опора освітлення h=4 м для світильників LT10	шт	23	12647,67 -	- -	290896	-	- -	- -	- -
38	*КБ6-11-8*	*Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 5 кг до 10 кг* *кількіст ь: 0,00537*23*	*т*	*0,12351*	*16943,55* *16558,20*	- -	*2093*	*2045*	- -	*119,3900* -	*14,75* -
39	& С1110-29-22	Анкерний вузол	комплект	23	2063,77 -	- -	47467	-	- -	- -	- -
40	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,31	5871,71 5103,79	- -	1820	1582	- -	36,8000 -	11,41 -
41	& С1515-25-1	Ввідний щиток ТВ-1	шт	31	2234,04 -	- -	69255	-	- -	- -	- -
42	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	47	248,14 242,46	3,58 1,81	11663	11396	168 85	1,6000 0,0126	75,2 0,59
43	& С1513-7-29	Вимикач автоматичний Ін=2А, 1П, PL6-C2/1, EATON кількість: 23+24	шт	47	486,82 -	- -	22881	-	- -	- -	- -
44	*КБ33-115-2*	*Уст ановлення світ ильників з люмінесцент ними або рт ут ними лампами*	*шт*	*23*	*1667,55* *440,91*	*1178,45* *363,82*	*38354*	*10141*	*27104* *8368*	*3,2200* *2,0314*	*74,06* *46,72*
45	& С1547-4-12	Світильник консольний 20Вт 3000К CRI80 2000лм 220-240В, Carandini або аналог, C-Line	шт	23	30795,36 -	- -	708293	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1231225	29689	37446 11452		208,21 65,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1231225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1164090				
		всього заробітна плата, грн.					41141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					19560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6389				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1250785**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**1250785**				
		Розділ 5. Заземлення									
46	*КМ8-471-4*	*Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 20 мм*	*10 шт*	*2,3*	*5592,20* *1608,66*	*3816,70* *971,91*	*12862*	*3700*	*8778* *2235*	*11,2000* *6,1915*	*25,76* *14,24*
47	& С1545-547-12	Комплект заземлення штирьовий ф20 мм, 3, 0 м G-20/30, FS Блискавкозахист або аналог	шт	23	1221,45 -	- -	28093	-	- -	- -	- -
48	*КМ8-472-2*	*Заземлювач г оризонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,23*	*4032,20* *3217,31*	*547,11* *160,72*	*927*	*740*	*126* *37*	*22,4000* *0,9664*	*5,15* *0,22*
49	& С1110-171-1 варіант 2	Сталева полоса 40х4 мм, FS W-40x4/ST	м	23	124,80 -	- -	2870	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					44752	4440	8904 2272		30,91 14,46
		Разом будівельні роботи, грн.					44752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31408				
		всього заробітна плата, грн.					6712				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1003				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47902**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**47902**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3642160	203613	90386 30184		1508,98 180,11
		Разом будівельні роботи, грн.					3642160				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3348161				
		всього заробітна плата, грн.					233797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					117704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40939				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3759864**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-011

на будівництво : Зовнішнє освітлення. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	6879,494	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,27690	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	486,959	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-011-01	на зовнішнє освітлення. 5 пусковий комплекс	6879,494	-	6879,494	3,27690	486,959	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	6879,494	-	6879,494	3,27690	486,959	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис, ініціали, прізвище]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-011-01

на зовнішнє освітлення. 5 пусковий комплекс

Зовнішнє освітлення. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 20_07/24-П.ЕЗ

Кошторисна вартість	6879,494	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,2769	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	486,959	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: (669-8,25)-527,4	1000м3	0,13335	52184,35 3435,32	48749,03 19319,40	6959	458	6501 2576	28,9680 116,3269	3,86 15,51
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 133,35*1,65	т	220,0275	65,02 -	65,02 16,10	14306	-	14306 3542	- 0,0990	- 21,78
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,13335	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	646	73	570 174	4,6200 6,8331	0,62 0,91
4	КБ1-13-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 527,4-19,8	1000м3	0,5076	29265,03 1357,62	27907,41 11812,84	14855	689	14166 5996	11,4480 70,6819	5,81 35,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((133,35+527,4)*0,03)	100м3	0,198	27913,89 27913,89	- -	5527	5527	- -	240,7200 -	47,66 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,198	17181,39 17181,39	- -	3402	3402	- -	150,4500 -	29,79 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,5076	7629,85 -	7629,85 2310,62	3873	-	3873 1173	- 12,0516	- 6,12
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,076	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	20788	12137	8651 3731	18,3600 5,1175	93,2 25,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					70356	22286	48067 17192		180,94 106,18
		Разом будівельні роботи, грн.					70356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					39478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7852				
		Всього будівельні роботи, грн.					**91395**				
		Всього по розділу 1					**91395**				
		Розділ 2. Кабельні траси									
9	*КБ23-1-1*	*Улаштування піщаної основи під трубопроводи* *кількість: 2360*0,1*0,3*	*10м3*	*7,08*	*2030,37* *2030,37*	- -	*14375*	*14375*	- -	*16,3200* -	*115,55* -
10	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 70,8*1,1	м3	77,88	1040,20 -	- -	81011	-	- -	- -	- -
11	*КБ34-104-1*	*Укладання трубопроводів із гофрованих двошарових ПНД труб діаметром 63 мм*	*км*	*0,17*	*28644,66* *28644,66*	- -	*4870*	*4870*	- -	*222,0000* -	*37,74* -
12	С113-2327 варіант 1	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 63 мм	м	170	87,35 -	- -	14850	-	- -	- -	- -
13	*КБ34-104-1*	*Укладання трубопроводів із гофрованих двошарових ПНД труб діаметром 40 мм*	*км*	*2,69*	*28644,66* *28644,66*	- -	*77054*	*77054*	- -	*222,0000* -	*597,18* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-2327 варіант 2	Труби ПНД двошарові гофровані для захисту підземних кабельних мереж діам. 40 мм	м	2690	22,33 -	- -	60068	-	- -	- -	- -
15	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*1,7*	*4468,66* *3447,12*	*904,03* *379,29*	*7597*	*5860*	*1537* *645*	*24,0000* *2,2550*	*40,8* *3,83*
16	& С152-71-3	Кабелі силові алюмінієві в ПВХ оболонці броньовані, АВБбШвнг , число жил та переріз 4х35 мм2 кількість: 170*1,02	м	173,4	132,72 -	- -	23014	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг* *кількість: 1645+1045+132*	*100 м*	*28,22*	*3000,70* *2298,08*	*617,39* *259,03*	*84680*	*64852*	*17423* *7310*	*16,0000* *1,5400*	*451,52* *43,46*
18	С152-119 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*10 мм2 кількість: 1645*1,02	1000м	1,6779	202806,30 -	- -	340289	-	- -	- -	- -
19	С153-57 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*2,5 мм2 кількість: 1045*1,02	1000м	1,0659	41058,60 -	- -	43764	-	- -	- -	- -
20	С153-47 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГнг 3*1,5 мм2 кількість: 132*1,02	1000м	0,13464	25574,55 -	- -	3443	-	- -	- -	- -
21	КБ1-166-1	Засипка піском вручну траншей, пазух котлованів і ям	100м3	0,708	17181,39 17181,39	- -	12164	12164	- -	150,4500 -	106,52 -
22	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 70,8*1,1	м3	77,88	1040,20 -	- -	81011	-	- -	- -	- -
23	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*23,6*	*488,34* *488,34*	- -	*11525*	*11525*	- -	*3,4000* -	*80,24* -
24	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна кількість: 2360*1,05 ===Кабельний колодязь===	м	2478	3,58 -	- -	8871	-	- -	- -	- -
25	*КМ10-901-9*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*37*	*379,49* *379,49*	- -	*14041*	*14041*	- -	*3,2000* -	*118,4* -
26	С1545-312 варіант 1	Кабельний колодязь в комплекті з люком, типу Park Well 380 або аналог	шт	37	2233,50 -	- -	82640	-	- -	- -	- -
27	КМ8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	100 шт	0,99	4961,11 4234,75	63,94 16,10	4911	4192	63 16	28,8000 0,1150	28,51 0,11
28	& С1545-409-7 варіант 1	Затискач клемний 6 дротовий 4х(2,5-6)+2х(6-16) мм2	шт	99	344,42 -	- -	34098	-	- -	- -	- -
29	& С1545-409-7 варіант 2	Клема з нажимними зажимами 5-дротова для розподільних коробок WAGO K222-415	шт	654	91,89 -	- -	60096	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1064372	208933	19023 7971		1576,46 47,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1064372 836416 216904 111385 173,15 39457 **1175757**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С111-1120 варіант 4	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 2 мм кількість: R5(0,01613*0,5)	т	0,00807	32931,77 -	- -	266	-	- -	- -	- -
42	*КБ6-1-2*	*Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (під щити керування) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0014*	*515953,90* *66968,55*	*52,44* *18,40*	*722*	*94*	- -	*495,0000* *0,1251*	*0,69* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24941	5053	891 319		33,42 1,92
		Разом будівельні роботи, грн.					24941				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18997				
		всього заробітна плата, грн.					5372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					785				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27433**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ46-25-32 к=12	Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм, до глибини 80 мм H1=12	100шт	-2,08	30981,18 13827,87	7756,24 6991,13	-64441	-28762	-16133 -14542	88,6800 50,4096	-184,45 -104,85
48	*КМ8-596-1*	*Світильник, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі (LT1 - 208 шт.)*	*100 шт*	*2,08*	*50274,71* *38066,85*	*5413,95* *1978,30*	*104571*	*79179*	*11261* *4115*	*251,2000* *11,8080*	*522,5* *24,56*
49	& С1547-4-13	Світильник грунтовий 6,3 Вт 3000К CRI80 12 333лм 100-240В, Gea Power LED Pro, Leds C4 або аналог, AZ14-P6W8S3OUCA	шт	208	16151,84 -	- -	3359583	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3726285	86709	14351 6391		571,5 40,64
		Разом будівельні роботи, грн.					3726285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3625225				
		всього заробітна плата, грн.					93100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43332				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13732				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3769617**				
		Всього по розділу 4					**3769617**				
		Розділ 5. Опори освітлення									
50	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,8	1565,91 286,14	116,05 50,47	1253	229	93 40	2,3000 0,3399	1,84 0,27
51	*КБ33-259-1*	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т*	*опора*	*33*	*595,55* *188,62*	*404,32* *119,51*	*19653*	*6224*	*13343* *3944*	*1,3600* *0,7168*	*44,88* *23,65*
52	*КБ1-17-13*	*Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 кількість: 33*0,25*	*1000м3*	*0,00825*	*30348,56* *2136,99*	*28211,57* *10421,47*	*250*	*18*	*232* *86*	*18,0200* *57,7269*	*0,15* *0,48*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 8,25*1,65	т	13,6125	65,02 -	65,02 16,10	885	-	885 219	- 0,0990	- 1,35
54	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,00825	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	40	5	35 11	4,6200 6,8331	0,04 0,06
55	С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250] кількість: 0,25*33	м3	8,25	4007,74 -	- -	33064	-	- -	- -	- -
56	& С1110-120-5	Опора освітлення h=4 м для світильників LT10	шт	33	12647,67 -	- -	417373	-	- -	- -	- -
57	*КБ6-11-8*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг* *кількість: 0,00537*33*	*т*	*0,17721*	*16943,55* *16558,20*	- -	*3003*	*2934*	- -	*119,3900* -	*21,16* -
58	& С1110-29-22	Анкерний вузол	комплект	33	2063,77 -	- -	68104	-	- -	- -	- -
59	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,33	5871,71 5103,79	- -	1938	1684	- -	36,8000 -	12,14 -
60	& С1515-25-1	Ввідний щиток ТВ-1	шт	33	2234,04 -	- -	73723	-	- -	- -	- -
61	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	33	248,14 242,46	3,58 1,81	8189	8001	118 60	1,6000 0,0126	52,8 0,42
62	& С1513-7-29	Вимикач автоматичний Ін=2А, 1П, PL6-C2/1, EATON	шт	33	486,82 -	- -	16065	-	- -	- -	- -
63	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*шт*	*33*	*1667,55* *440,91*	*1178,45* *363,82*	*55029*	*14550*	*38889* *12006*	*3,2200* *2,0314*	*106,26* *67,04*
64	& С1547-4-12	Світильник консольний 20Вт 3000К CRI80 2000лм 220-240В, Carandini або аналог, C-Line	шт	33	30795,36 -	- -	1016247	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1714816	33645	53595 16366		239,27 93,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1714816				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1627576				
		всього заробітна плата, грн.					50011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7842				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1738681**				
		Всього по розділу 5					**1738681**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Заземлення									
65	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм*	*10 шт*	*3,6*	*5592,20* *1608,66*	*3816,70* *971,91*	*20132*	*5791*	*13740* *3499*	*11,2000* *6,1915*	*40,32* *22,29*
66	& С1545-547-12	Комплект заземлення штирьовий ф20 мм, 3, 0 м G-20/30, FS Блискавкозахист або аналог	шт	36	1221,45 -	- -	43972	-	- -	- -	- -
67	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,45*	*4032,20* *3217,31*	*547,11* *160,72*	*1814*	*1448*	*246* *72*	*22,4000* *0,9664*	*10,08* *0,43*
68	& С1110-171-1 варіант 2	Сталева полоса 40х4 мм, FS W-40x4/ST	м	45	124,80 -	- -	5616	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					71534	7239	13986 3571		50,4 22,72
		Разом будівельні роботи, грн.					71534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50309				
		всього заробітна плата, грн.					10810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5075				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1616				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76609**				
		Всього по розділу 6					**76609**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6672304	363865	149913 51810		2651,99 312,13
		Разом будівельні роботи, грн.					6672304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6158526				
		всього заробітна плата, грн.					415675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					207190				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					312,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71284				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6879494**				
		Всього по кошторису					**6879494**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3276,9**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**486959**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-012

на будівництво : Зовнішнє освітлення. 6 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	7804,386	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,45081	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	654,621	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-012-01	на зовнішнє освітлення. 6 пусковий комплекс	7804,386	-	7804,386	4,45081	654,621	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	7804,386	-	7804,386	4,45081	654,621	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-012-01

на зовнішнє освітлення. 6 пусковий комплекс

Зовнішнє освітлення. 6 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 20_07/24-П.ЕЗ

Кошторисна вартість	7804,386	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,45081	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	654,621	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: (977,25-25,25)-770,75	1000м3	0,18125	52184,35 3435,32	48749,03 19319,40	9458	623	8835 3502	28,9680 116,3269	5,25 21,08
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 181,25*1,65	т	299,0625	65,02 -	65,02 16,10	19445	-	19445 4815	- 0,0990	- 29,61
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,18125	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	878	99	774 236	4,6200 6,8331	0,84 1,24
4	КБ1-13-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: 770,75-28,6	1000м3	0,74215	29265,03 1357,62	27907,41 11812,84	21719	1008	20711 8767	11,4480 70,6819	8,5 52,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R1((181,25+770,75)*0,03)	100м3	0,286	27913,89 27913,89	- -	7983	7983	- -	240,7200 -	68,85 -
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,286	17181,39 17181,39	- -	4914	4914	- -	150,4500 -	43,03 -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,74215	7629,85 -	7629,85 2310,62	5662	-	5662 1715	- 12,0516	- 8,94
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,4215	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	30393	17745	12648 5455	18,3600 5,1175	136,26 37,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					100452	32372	68075 24490		262,73 151,31
		Разом будівельні роботи, грн.					100452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5				
		всього заробітна плата, грн.					56862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11322				
		Всього будівельні роботи, грн.					**130777**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С152-119 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 4*10 мм2 кількість: 3480*1,02	1000м	3,5496	202806,30 -	- -	719881	-	- -	- -	- -
15	С153-57 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГ 3*2,5 мм2 кількість: 140*1,02	1000м	0,1428	41058,60 -	- -	5863	-	- -	- -	- -
16	С153-47 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, ВВГнг 3*1,5 мм2 кількість: 404*1,02	1000м	0,41208	25574,55 -	- -	10539	-	- -	- -	- -
17	КБ1-166-1	Засипка піском вручну траншей, пазух котлованів і ям	100м3	1,02	17181,39 17181,39	- -	17525	17525	- -	150,4500 -	153,46 -
18	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий кількість: 102*1,1	м3	112,2	1040,20 -	- -	116710	-	- -	- -	- -
19	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою*	*100 м*	*34*	*488,34* *488,34*	- -	*16604*	*16604*	- -	*3,4000* -	*115,6* -
20	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна кількість: 3400*1,05 ===Кабельний колодязь===	м	3570	3,58 -	- -	12781	-	- -	- -	- -
21	*КМ10-901-9*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 500х500 мм*	*шт*	*103*	*379,49* *379,49*	- -	*39087*	*39087*	- -	*3,2000* -	*329,6* -
22	С1545-312 варіант 1	Кабельний колодязь в комплекті з люком, типу Park Well 380 або аналог	шт	103	2233,50 -	- -	230051	-	- -	- -	- -
23	КМ8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	100 шт	3,03	4961,11 4234,75	63,94 16,10	15032	12831	194 49	28,8000 0,1150	87,26 0,35
24	& С1545-409-7 варіант 1	Затискач клемний 6 дротовий 4х(2,5-6)+2х(6-16) мм2	шт	303	344,42 -	- -	104359	-	- -	- -	- -
25	& С1545-409-7 варіант 2	Клема з нажимними зажимами 5-дротова для розподільних коробок WAGO K222-415	шт	36	91,89 -	- -	3308	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1734437	302926	25038 10472		2299,86 62,32
		Разом будівельні роботи, грн.					1734437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1406473				
		всього заробітна плата, грн.					313398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					247,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56437				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1894678**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**247061**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С1547-4-12	Світильник консольний 20Вт 3000К CRI80 2000лм 220-240В, Carandini або аналог, C-Line	шт	101	30795,36 -	- -	3110331	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5248457	102990	164040 50093		732,43 285,44
		Разом будівельні роботи, грн.					5248457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4981427				
		всього заробітна плата, грн.					153083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24005				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5321513**				
		Всього по розділу 4					**5321513**				
		Розділ 5. Заземлення									
47	*КМ8-471-4*	*Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 20 мм*	*10 шт*	*10,1*	*5592,20* *1608,66*	*3816,70* *971,91*	*56481*	*16247*	*38549* *9816*	*11,2000* *6,1915*	*113,12* *62,53*
48	& С1545-547-12	Комплект заземлення штирьовий ф20 мм, 3,0 м G-20/30, FS Блискавкозахист або аналог	шт	101	1221,45 -	- -	123366	-	- -	- -	- -
49	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*1,01*	*4032,20* *3217,31*	*547,11* *160,72*	*4073*	*3249*	*553* *162*	*22,4000* *0,9664*	*22,62* *0,98*
50	& С1110-171-1 варіант 2	Сталева полоса 40х4 мм, FS W-40x4/ST	м	101	124,80 -	- -	12605	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					196525	19496	39102 9978		135,74 63,51
		Разом будівельні роботи, грн.					196525				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137927				
		всього заробітна плата, грн.					29474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4404				
		Всього будівельні роботи, грн.					**210358**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-013

на будівництво : Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	8829,725	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,64449	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	391,953	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-013-01	на Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження	1678,34	-	1678,34	2,54883	372,844	-
2	07-013-02	на придбання устаткування Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження	-	7127,225	7127,225	-	-	-
3	07-013-03	на Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження	24,16	-	24,16	0,09566	19,109	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		Всього:	1702,5	7127,225	8829,725	2,64449	391,953	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк

(підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-013-01

на Монтаж системи зовнішнього відеоспостереження

Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 12_07/24-П.СЗВС

Кошторисна вартість	1678,340	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,54883	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	372,844	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	*КБ33-259-1*	*Уст ановлення опор з мет алевих т руб вагою до 0,1 т*	*опора*	*35*	*627,54* *188,62*	*200,28* *68,05*	*21964*	*6602*	*7010* *2382*	*1,3600* *0,3868*	*47,6* *13,54*
2	& С1110-120-6 варіант 1	Стовп парковий 4 м (чорний), виготовлений з алюмінієвого профілю 100х100 мм, профіль анодований і додатково пофарбований	шт	35	6967,84 -	- -	243874	-	- -	- -	- -
3	*КМ10-350-23*	*Монт аж прист рою відеоконт рольного кольорового т елебачення (Камера зовнішня з Starlight X т а вбудованою аналіт икою)*	*шт*	*56*	*541,86* *541,86*	- -	*30344*	*30344*	- -	*3,2000* -	*179,2* -
4	*КМ10-901-8*	*Ящик прот яжний або коробка, розмір до 200х200 мм (Коробка розподільча NDA-U-CBB під відеокамеру зовнішню)*	*шт*	*56*	*189,74* *189,74*	- -	*10625*	*10625*	- -	*1,6000* -	*89,6* -
5	& С130-1200-4	Коробка розподільча NDA-U-CBB Bosch під відеокамеру зовнішню	шт	56	1497,87 -	- -	83881	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1630-114-4 варіант 1	Набір кріплення М6 SM6.1	комплект	56	5,02 -	- -	281	-	- -	- -	- -
7	*КМ10-184-5*	*Комут ат ор службового зв'язку (комут ат ор на 8 порт ів)*	*шт*	*8*	*1536,60* *1411,58*	- -	*12293*	*11293*	- -	*9,6000* -	*76,8* -
8	*КМ11-168-1*	*Щит и, пульт и, ст ат иви, маса до 50 кг (Клімат ична комут аціна шафа)*	*шт*	*8*	*1185,94* *1163,12*	*22,82* *10,97*	*9488*	*9305*	*183* *88*	*8,0000* *0,0778*	*64* *0,62*
		Разом прямі витрати по розділу 1					412750	68169	7193 2470		457,2 14,16
		Разом будівельні роботи, грн.					412750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					337388				
		всього заробітна плата, грн.					70639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30826				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9157				
		Всього будівельні роботи, грн.					**443576**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R2((3,93+560)*0,03)	100м3	0,1692	36429,99 36429,99	- -	6164	6164	- -	314,1600 -	53,16 -
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1692	17181,39 17181,39	- -	2907	2907	- -	150,4500 -	25,46 -
15	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,53915	7629,85 -	7629,85 2310,62	4114	-	4114 1246	- 12,0516	- 6,5
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,3915	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	22080	12891	9189 3963	18,3600 5,1175	98,99 27,59
		Разом прямі витрати по розділу 2					58664	23087	35577 14046		187,1 90,72
		Разом будівельні роботи, грн.					58664				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					37133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20106				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7596				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78770**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С151-1-36	Кабель оптоволоконний 12х50/125 ОМ3 indoor/outdoor rodent resistant gel filled, LSZH Eca aqua, 2-599625-3, Commscope кількість: 2000*1,02	м	2040	278,81 -	- -	568772	-	- -	- -	- -
24	*КМ10-901-1*	*Шафа наземна, розмір до 600х600 мм*	*шт*	*28*	*398,11* *398,11*	- -	*11147*	*11147*	- -	*3,2000* -	*89,6* -
25	& С113-2422-14	Колодязь кабельний в комплекті з люком типу Park Well 380	шт	28	2235,21 -	- -	62586	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1049508	211588	- -		1564,9 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1049508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					837920				
		всього заробітна плата, грн.					211588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106485				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					161,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36731				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1155993**				
		Всього по розділу 3					**1155993**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1520922	302844	42770 16516		2209,2 104,88
		Разом будівельні роботи, грн.					1520922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1175308				
		всього заробітна плата, грн.					319360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					234,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53484				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1678340**				
		Всього по кошторису					**1678340**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2548,83**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**372844**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-013-02

Придбання обладнання системи зовнішнього відеоспостереження
Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс

Основа: креслення (специфікації) № Том 12_07/24-П.СЗВС відомості тощо
Кошторисна вартість 7127,225 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1705-136 варіант 1	Камера зовнішня з Starlight X та вбудованою аналітикою NBE-7703-ALX, Bosch; (маса=0,004)	шт	56	117304,17	6569034
2	1504-3001 варіант 1	Програмна продукція MBV-XCHANPLU (Bosch); (маса=0,000035)	шт	56	5583,06	312651
3	1602-20021 варіант 6	Комутатор мережевий 8-портовий IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch JL681A (RSVLC-1907), Aruba; (маса=0,002)	шт	8	13257,50	106060
4	1705-133 варіант 1	Кліматична комутаційна шафа навісна ШК-ВС-09.6.5; (маса=0,009)	шт	8	9475,00	75800
		Разом				**7063545**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				63680
		Всього по кошторису				**7127225**

Склав О.В. Стецюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 07-013-03
на Налагодження системи зовнішнього відеоспостереження
Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість	24,160	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09566	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,109	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	8	2170,63	17365	11,0000	88
		Разом прямі витрати по кошторису				17365		88
		всього заробітна плата, грн.				17365		
		Разом будівельні роботи, грн.				17365		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				6795		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				7,66		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1744		
		Всього будівельні роботи, грн.				**24160**		
		Всього по кошторису, грн.				**24160**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**95,66**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**19109**		

Склав _____ О.В. Стецюк
[посада) підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-014

на будівництво : Озеленення території. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	2156,402	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,04997	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	665,392	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-014-01	на озеленення території. 1 пусковий комплекс	2156,402	-	2156,402	5,04997	665,392	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2156,402	-	2156,402	5,04997	665,392	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис, ініціали, прізвище]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-014-01

на озеленення території. 1 пусковий комплекс

Озеленення території. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	2156,402	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,04997	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	665,392	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--------- Газони ---------									
1	*КБ47-25-4*	*Підгот овлення ґрунт у вручну для влашт ування парт ерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см*	*100м2*	*39,06*	*7592,52*	*-*	*296564*	*296564*	*-*	*62,8000*	*2452,97*
					7592,52	-			-	-	-
2	*КБ47-25-5*	*На кожні 5 см зміни т овщини шару рослинної землі віднімат и з норми 47-25-4 до т овщини 10 см*	*100м2*	*-39,06*	*1038,53*	*-*	*-40565*	*-40565*	*-*	*8,5900*	*-335,53*
					1038,53	-			-	-	-
3	С1429-110 варіант 2	Грунт рослинний кількість: 3906*0,10	м3	390,6	500,00	-	195300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 390,6*1,2	т	468,72	284,23	284,23	133224	-	133224	-	-
					-	66,84			31329	0,4110	192,64
5	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	39,06	3708,76	-	144864	41529	-	8,2400	321,85
					1063,21	-			-	-	-
		--------- Засів трав ---------									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	237,87	792,41 744,27	48,14 17,27	188491	177040	11451 4108	6,3700 0,1048	1515,23 24,93
7	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою кількість: 23787/10000	га	2,3787	187957,92 135,21	1257,57 451,25	447096	322	2991 1073	0,9300 2,7379	2,21 6,51
		--------- Зелені насадження ---------									
8	*КБ47-15-9*	*Підгот овлення вручну ст андарт них місць для садіння кущів-саджанців у ґрупи у природному ґрунт і з добавленням рослинної землі до 75% кількіст ь: 122+60*	*10шт*	*18,2*	*1524,47* *1524,47*	- -	*27745*	*27745*	- -	*12,9500* -	*235,69* -
9	С1429-110 варіант 2	Грунт рослинний кількість: 1,43*18,2	м3	26,026	500,00 -	- -	13013	-	- -	- -	- -
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 26,026*1,2	т	31,2312	284,23 -	284,23 66,84	8877	-	8877 2087	- 0,4110	- 12,84
11	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м кількість: 50+20+20+20+12	10шт	12,2	1315,65 883,32	348,88 80,77	16051	10777	4256 985	6,1500 0,5330	75,03 6,5
12	& С1429-14-1 варіант 6	Гортензія волотиста Лаймлайт 1 м висота	шт	50	384,04 -	- -	19202	-	- -	- -	- -
13	& С1429-14-2 варіант 3	Панікум Northwind (саджанці)	шт	20	163,00 -	- -	3260	-	- -	- -	- -
14	& С1429-14-2 варіант 4	Каламагростіс Karl Foerster (саджанці)	шт	20	69,50 -	- -	1390	-	- -	- -	- -
15	& С1429-14-2 варіант 5	Молінія Skyracer (саджанці)	шт	20	103,50 -	- -	2070	-	- -	- -	- -
16	& С1429-14-2 варіант 6	Ялівець козацький, 80-100см., відкритий корінь	шт	12	214,04 -	- -	2568	-	- -	- -	- -
17	*КБ47-9-3*	*Садіння дерев т а кущів із ґрудкою землі розміром 0,5х0,4 м кількіст ь: 10+8+12+10+5+15*	*10шт*	*6*	*4106,97* *2828,07*	*706,26* *163,52*	*24642*	*16968*	*4238* *981*	*19,6900* *1,0790*	*118,14* *6,47*
18	& С1429-14-1 варіант 1	Липа	шт	10	3826,54 -	- -	38265	-	- -	- -	- -
19	& С1429-14-1 варіант 2	Сумах оленерогий, Сумах пухнастий, Оцтове дерево (Rhus typhina)	шт	8	2126,54 -	- -	17012	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1429-14-1 варіант 3	ІРГА ЛАМАРКА (AMELANCHIER LAMARCKII)	шт	12	13176,54 -	- -	158118	-	- -	- -	- -
21	& С1429-14-1 варіант 4	КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ ПРИНЦЕТОН ГОЛД ACER PRINCETON GOLD 4 - 5 м висота	шт	10	5016,54 -	- -	50165	-	- -	- -	- -
22	& С1429-14-1 варіант 5	Горобина червона С30L Н2.5-3М, 4 - 6 м висота /5-ти річний	шт	5	1149,04 -	- -	5745	-	- -	- -	- -
23	& С1429-14-1 варіант 11	PINUS DENSIFLORA 'OCULUS DRACONIS'	шт	15	8076,54 -	- -	121148	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1874245	530380	165037 40563		4385,59 249,89
		Разом будівельні роботи, грн.					1874245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1178828				
		всього заробітна плата, грн.					570943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					282157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					414,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94449				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2156402**				
		Всього по кошторису					**2156402**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5049,97**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**665392**				

Склав _____ О.В. Стецюк

(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-015

на будівництво : Озеленення території. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	229,582	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,65077	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	85,336	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-015-01	на озеленення території. 2 пусковий комплекс	229,582	-	229,582	0,65077	85,336	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	229,582	-	229,582	0,65077	85,336	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-015-01

на озеленення території. 2 пусковий комплекс

Озеленення території. 2 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	229,582	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,65077	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	85,336	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--------- Газони ---------									
1	*КБ47-25-4*	*Підгот овлення ґрунт у вручну для влашт ування парт ерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см*	*100м2*	*5,77*	*7592,52*	*-*	*43809*	*43809*	*-*	*62,8000*	*362,36*
					7592,52	-			-	-	-
2	*КБ47-25-5*	*На кожні 5 см зміни т овщини шару рослинної землі віднімат и з норми 47-25-4 до т овщини 10 см*	*100м2*	*-5,77*	*1038,53*	*-*	*-5992*	*-5992*	*-*	*8,5900*	*-49,56*
					1038,53	-			-	-	-
3	С1429-110 варіант 2	Грунт рослинний кількість: 577*0,10	м3	57,7	500,00	-	28850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 57,7*1,2	т	69,24	284,23	284,23	19680	-	19680	-	-
					-	66,84			4628	0,4110	28,46
5	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	5,77	3708,76	-	21400	6135	-	8,2400	47,54
					1063,21	-			-	-	-
		--------- Засів трав ---------									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	32,02	792,41 744,27	48,14 17,27	25373	23832	1541 553	6,3700 0,1048	203,97 3,36
7	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою кількість: 3202/10000	га	0,3202	187957,92 135,21	1257,57 451,25	60184	43	403 144	0,9300 2,7379	0,3 0,88
		Разом прямі витрати по кошторису					193304	67827	21624 5325		564,61 32,7
		Разом будівельні роботи, грн.					193304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103853				
		всього заробітна плата, грн.					73152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12184				
		Всього будівельні роботи, грн.					**229582**				
		Всього по кошторису					**229582**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**650,77**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**85336**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-016

на будівництво : Озеленення території. 3 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	1447,523	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,54187	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	455,877	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-016-01	на озеленення території. 3 пусковий комплекс	1447,523	-	1447,523	3,54187	455,877	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1447,523	-	1447,523	3,54187	455,877	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-016-01

на озеленення території. 3 пусковий комплекс

Озеленення території. 3 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	1447,523	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,54187	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	455,877	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--------- Газони ---------									
1	*КБ47-25-4*	*Підгот овлення ґрунт у вручну для влашт ування парт ерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см*	*100м2*	*8*	*7592,52* / *7592,52*	- / -	*60740*	*60740*	- / -	*62,8000* / -	*502,4* / -
2	*КБ47-25-5*	*На кожні 5 см зміни т овщини шару рослинної землі віднімат и з норми 47-25-4 до т овщини 10 см*	*100м2*	*-8*	*1038,53* / *1038,53*	- / -	*-8308*	*-8308*	- / -	*8,5900* / -	*-68,72* / -
3	С1429-110 варіант 2	Грунт рослинний кількість: 800*0,10	м3	80	500,00 / -	- / -	40000	-	- / -	- / -	- / -
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 80*1,2	т	96	284,23 / -	284,23 / 66,84	27286	-	27286 / 6417	- / 0,4110	- / 39,46
5	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	8	3708,76 / 1063,21	- / -	29670	8506	- / -	8,2400 / -	65,92 / -
		--------- Засів трав ---------									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	378,89	792,41 744,27	48,14 17,27	300236	281996	18240 6543	6,3700 0,1048	2413,53 39,71
7	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою кількість: 37889/10000	га	3,7889	187957,92 135,21	1257,57 451,25	712154	512	4765 1710	0,9300 2,7379	3,52 10,37
		--------- Зелені насадження ---------									
8	*КБ47-15-9*	*Підгот овлення вручну ст андарт них місць для садіння кущів-саджанців у ґрупи у природному ґрунт і з добавленням рослинної землі до 75% кількіст ь: 88+20*	*10шт*	*10,8*	*1524,47 1524,47*	- -	*16464*	*16464*	- -	*12,9500* -	*139,86* -
9	С1429-110 варіант 2	Грунт рослинний кількість: 1,43*10,8	м3	15,444	500,00 -	- -	7722	-	- -	- -	- -
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 15,444*1,2	т	18,5328	284,23 -	284,23 66,84	5268	-	5268 1239	- 0,4110	- 7,62
11	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м кількість: 12+20+20+20+16	10шт	8,8	1315,65 883,32	348,88 80,77	11578	7773	3070 711	6,1500 0,5330	54,12 4,69
12	& С1429-14-2 варіант 7	Калина звичайна червона	шт	12	163,04 -	- -	1956	-	- -	- -	- -
13	& С1429-14-2 варіант 3	Панікум Northwind (саджанці)	шт	40	163,00 -	- -	6520	-	- -	- -	- -
14	& С1429-14-2 варіант 4	Каламагростіс Karl Foerster (саджанці)	шт	40	69,50 -	- -	2780	-	- -	- -	- -
15	& С1429-14-2 варіант 5	Молінія Skyracer (саджанці)	шт	40	103,50 -	- -	4140	-	- -	- -	- -
16	& С1429-14-2 варіант 6	Ялівець козацький, 80-100см., відкритий корінь	шт	16	214,04 -	- -	3425	-	- -	- -	- -
17	*КБ47-9-3*	*Садіння дерев т а кущів із ґрудкою землі розміром 0,5х0,4 м*	*10шт*	*2*	*4106,97 2828,07*	*706,26 163,52*	*8214*	*5656*	*1413 327*	*19,6900 1,0790*	*39,38 2,16*
18	& С1429-14-1 варіант 5	Горобина червона С30L Н2.5-3М, 4 - 6 м висота /5-ти річний	шт	20	1149,04 -	- -	22981	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1252826	373339	60042 16947		3150,01 104,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1252826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					819445				
		всього заробітна плата, грн.					390286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					194697				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					287,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65591				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1447523**				
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-017

на будівництво : Озеленення території. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	2401,952	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,66408	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	894,363	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-017-01	на озеленення території. 4 пусковий комплекс	2401,952	-	2401,952	6,66408	894,363	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	2401,952	-	2401,952	6,66408	894,363	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-017-01

на озеленення території. 4 пусковий комплекс

Озеленення території. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	2401,952	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,66408	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	894,363	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--------- Газони ---------									
1	*КБ47-25-4*	*Підгот овлення ґрунт у вручну для влашт ування парт ерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см*	*100м2*	*80,7578*	*7592,52*	*-*	*613155*	*613155*	*-*	*62,8000*	*5071,59*
					7592,52	-			-	-	-
2	*КБ47-25-5*	*На кожні 5 см зміни т овщини шару рослинної землі віднімат и з норми 47-25-4 до т овщини 10 см*	*100м2*	*-80,7578*	*1038,53*	*-*	*-83869*	*-83869*	*-*	*8,5900*	*-693,71*
					1038,53	-			-	-	-
3	С1429-110 варіант 2	Грунт рослинний кількість: 8075,78*0,10	м3	807,578	500,00	-	403789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 807,578*1,2	т	969,0936	284,23	284,23	275445	-	275445	-	-
					-	66,84			64774	0,4110	398,3
5	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	80,7578	3708,76	-	299511	85863	-	8,2400	665,44
					1063,21	-			-	-	-
		--------- Зелені насадження ---------									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ47-15-9*	*Підгот овлення вручну ст андарт них місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунт і з добавленням рослинної землі до 75% кількіст ь: 110+130*	*10шт*	*24*	*1524,47* *1524,47*	- -	*36587*	*36587*	- -	*12,9500* -	*310,8* -
7	С1429-110 варіант 2	Грунт рослинний кількість: 1,43*24	м3	34,32	500,00 -	- -	17160	-	- -	- -	- -
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 34,32*1,2	т	41,184	284,23 -	284,23 66,84	11706	-	11706 2753	- 0,4110	- 16,93
9	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м кількість: 50+50+10	10шт	11	1315,65 883,32	348,88 80,77	14472	9717	3838 888	6,1500 0,5330	67,65 5,86
10	& С1429-14-2 варіант 1	Бузок Полтава 3 м висота	шт	50	724,04 -	- -	36202	-	- -	- -	- -
11	& С1429-14-1 варіант 6	Гортензія волотиста Лаймлайт 1 м висота	шт	50	384,04 -	- -	19202	-	- -	- -	- -
12	& С1429-14-2 варіант 7	Калина звичайна червона	шт	10	163,04 -	- -	1630	-	- -	- -	- -
13	*КБ47-9-3*	*Садіння дерев т а кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м кількіст ь: 22+20+15+15+30+8+5+5+5+5*	*10шт*	*13*	*4106,97* *2828,07*	*706,26* *163,52*	*53391*	*36765*	*9181* *2126*	*19,6900* *1,0790*	*255,97* *14,03*
14	& С1429-14-2 варіант 2	Сакура Канзан (Kwanzan) 3-х річний з відкритим коренем	шт	22	426,54 -	- -	9384	-	- -	- -	- -
15	& С1429-14-1 варіант 1	Липа	шт	20	3826,54 -	- -	76531	-	- -	- -	- -
16	& С1429-14-1 варіант 2	Сумах оленерогий, Сумах пухнастий, Оцтове дерево (Rhus typhina)	шт	15	2126,54 -	- -	31898	-	- -	- -	- -
17	& С1429-14-1 варіант 4	КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ ПРИНЦЕТОН ГОЛД ACER PRINCETON GOLD 4 - 5 м висота	шт	15	5016,54 -	- -	75248	-	- -	- -	- -
18	& С1429-14-1 варіант 5	Горобина червона С30L Н2.5-3М, 4 - 6 м висота /5-ти річний	шт	30	1149,04 -	- -	34471	-	- -	- -	- -
19	& С1429-14-1 варіант 7	Акація Біла	шт	8	1259,54 -	- -	10076	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1429-14-1 варіант 8	Сосна Пуміліо доросла	шт	5	4421,54 -	- -	22108	-	- -	- -	- -
21	& С1429-14-1 варіант 9	Сосна Веймутова (біла, східна) Макопін К19 С45 / Н60-80	шт	5	3826,54 -	- -	19133	-	- -	- -	- -
22	& С1429-14-1 варіант 10	Сосна гірська «Мопс» — Pinus mugo «Mops»	шт	5	1438,04 -	- -	7190	-	- -	- -	- -
23	& С1429-14-1 варіант 11	PINUS DENSIFLORA 'OCULUS DRACONIS'	шт	5	8076,54 -	- -	40383	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2024803	698218	300170 70541		5677,74 435,12
		Разом будівельні роботи, грн.					2024803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1026415				
		всього заробітна плата, грн.					768759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					377149				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					551,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125604				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2401952**				
		Всього по кошторису					**2401952**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**6664,08**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**894363**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-018

на будівництво : Озеленення території. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	935,106	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,86866	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	247,274	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-018-01	на озеленення території. 5 пусковий комплекс	935,106	-	935,106	1,86866	247,274	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	935,106	-	935,106	1,86866	247,274	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, (ініціали, прізвище))

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, (ініціали, прізвище))

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-018-01

на озеленення території. 5 пусковий комплекс

Озеленення території. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	935,106	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,86866	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	247,274	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--------- Газони ---------									
1	*КБ47-25-4*	*Підгот овлення ґрунт у вручну для влашт ування парт ерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см*	*100м2*	*11,07*	*7592,52* / *7592,52*	- / -	*84049*	*84049*	- / -	*62,8000* / -	*695,2* / -
2	*КБ47-25-5*	*На кожні 5 см зміни т овщини шару рослинної землі віднімат и з норми 47-25-4 до т овщини 10 см*	*100м2*	*-11,07*	*1038,53* / *1038,53*	- / -	*-11497*	*-11497*	- / -	*8,5900* / -	*-95,09* / -
3	С1429-110 варіант 2	Грунт рослинний кількість: 1107*0,10	м3	110,7	500,00 / -	- / -	55350	-	- / -	- / -	- / -
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 110,7*1,2	т	132,84	284,23 / -	284,23 / 66,84	37757	-	37757 / 8879	- / 0,4110	- / 54,6
5	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	11,07	3708,76 / 1063,21	- / -	41056	11770	- / -	8,2400 / -	91,22 / -
		--------- Засів трав ---------									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-25-1 варіант 7	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	93,8	792,41 744,27	48,14 17,27	74328	69813	4515 1620	6,3700 0,1048	597,51 9,83
7	КБ47-26-1 варіант 4	Посів лугових газонів тракторною сівалкою кількість: 9380/10000	га	0,938	187957,92 135,21	1257,57 451,25	176305	127	1180 423	0,9300 2,7379	0,87 2,57
		--------- Зелені насадження ---------									
8	*КБ47-15-9* *варіант 8*	*Підгот овлення вручну ст андарт них місць для садіння кущів-саджанців у ґрупи у природному ґрунт і з добавленням рослинної землі до 75%* *кількіст ь: 80+57*	*10шт*	*13,7*	*1524,47* *1524,47*	- -	*20885*	*20885*	- -	*12,9500* -	*177,42* -
9	С1429-110 варіант 2	Грунт рослинний кількість: 1,43*13,7	м3	19,591	500,00 -	- -	9796	-	- -	- -	- -
10	С311-30 варіант 3	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 19,591*1,2	т	23,5092	284,23 -	284,23 66,84	6682	-	6682 1571	- 0,4110	- 9,66
11	КБ47-9-1 варіант 5	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м кількість: 8+20+20+20+12	10шт	8	1315,65 883,32	348,88 80,77	10525	7067	2791 646	6,1500 0,5330	49,2 4,26
12	& С1429-14-2 варіант 7	Калина звичайна червона	шт	8	163,04 -	- -	1304	-	- -	- -	- -
13	& С1429-14-2 варіант 3	Панікум Northwind (саджанці)	шт	20	163,00 -	- -	3260	-	- -	- -	- -
14	& С1429-14-2 варіант 4	Каламагростіс Karl Foerster (саджанці)	шт	20	69,50 -	- -	1390	-	- -	- -	- -
15	& С1429-14-2 варіант 5	Молінія Skyracer (саджанці)	шт	20	103,50 -	- -	2070	-	- -	- -	- -
16	& С1429-14-2 варіант 6	Ялівець козацький, 80-100см., відкритий корінь	шт	12	214,04 -	- -	2568	-	- -	- -	- -
17	*КБ47-9-3* *варіант 9*	*Садіння дерев т а кущів із ґрудкою землі розміром 0,5х0,4 м* *кількіст ь: 3+10+6+8+10+10+10*	*10шт*	*5,7*	*4106,97* *2828,07*	*706,26* *163,52*	*23410*	*16120*	*4026* *932*	*19,6900* *1,0790*	*112,23* *6,15*
18	& С1429-14-1 варіант 1	Липа	шт	3	3826,54 -	- -	11480	-	- -	- -	- -
19	& С1429-14-1 варіант 2	Сумах оленерогий, Сумах пухнастий, Оцтове дерево (Rhus typhina)	шт	10	2126,54 -	- -	21265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1429-14-1 варіант 3	ІРГА ЛАМАРКА (AMELANCHIER LAMARCKII)	шт	6	13176,54 -	- -	79059	-	- -	- -	- -
21	& С1429-14-1 варіант 4	КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ ПРИНЦЕТОН ГОЛД ACER PRINCETON GOLD 4 - 5 м висота	шт	8	5016,54 -	- -	40132	-	- -	- -	- -
22	& С1429-14-1 варіант 8	Сосна Пуміліо доросла	шт	10	4421,54 -	- -	44215	-	- -	- -	- -
23	& С1429-14-1 варіант 10	Сосна гірська «Мопс» — Pinus mugo «Mops»	шт	10	1438,04 -	- -	14380	-	- -	- -	- -
24	& С1429-14-1 варіант 11	PINUS DENSIFLORA 'OCULUS DRACONIS'	шт	10	8076,54 -	- -	80765	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					830534	198334	56951 14071		1628,56 87,07
		Разом будівельні роботи, грн.					830534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					575249				
		всього заробітна плата, грн.					212405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34869				
		Всього будівельні роботи, грн.					**935106**				
		Всього по кошторису					**935106**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1868,66**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**247274**				

Склав О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-019

на будівництво : Озеленення території. 6 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	3222,766	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,72742	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1150,024	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-019-01	на озеленення території. 6 пусковий комплекс	3222,766	-	3222,766	8,72742	1150,024	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	3222,766	-	3222,766	8,72742	1150,024	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-019-01

на озеленення території. 6 пусковий комплекс

Озеленення території. 6 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 2_07/24-П.ГП

Кошторисна вартість	3222,766	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,72742	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1150,024	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--------- Газони ---------									
1	*КБ47-25-4*	*Підгот овлення ґрунт у вручну для влашт ування парт ерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см*	*100м2*	*72,05*	*7592,52*	*-*	*547041*	*547041*	*-*	*62,8000*	*4524,74*
					7592,52	-			-	-	-
2	*КБ47-25-5*	*На кожні 5 см зміни т овщини шару рослинної землі віднімат и з норми 47-25-4 до т овщини 10 см*	*100м2*	*-72,05*	*1038,53*	*-*	*-74826*	*-74826*	*-*	*8,5900*	*-618,91*
					1038,53	-			-	-	-
3	С1429-110 варіант 2	Грунт рослинний кількість: 7205*0,10	м3	720,5	500,00	-	360250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 720,5*1,2	т	864,6	284,23	284,23	245745	-	245745	-	-
					-	66,84			57790	0,4110	355,35
5	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	72,05	3708,76	-	267216	76604	-	8,2400	593,69
					1063,21	-			-	-	-
		--------- Засів трав ---------									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	386,98	792,41 744,27	48,14 17,27	306647	288018	18629 6683	6,3700 0,1048	2465,06 40,56
7	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою кількість: 38698/10000	га	3,8698	187957,92 135,21	1257,57 451,25	727360	523	4867 1746	0,9300 2,7379	3,6 10,6
		--------- Зелені насадження ---------									
8	*КБ47-15-9*	*Підгот овлення вручну ст андарт них місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунт і з добавленням рослинної землі до 75% кількіст ь: 184+76*	*10шт*	*26*	*1524,47* *1524,47*	- -	*39636*	*39636*	- -	*12,9500* -	*336,7* -
9	С1429-110 варіант 2	Грунт рослинний кількість: 1,43*26	м3	37,18	500,00 -	- -	18590	-	- -	- -	- -
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 37,18*1,2	т	44,616	284,23 -	284,23 66,84	12681	-	12681 2982	- 0,4110	- 18,34
11	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м кількість: 8+40+40+40+40+16	10шт	18,4	1315,65 883,32	348,88 80,77	24208	16253	6419 1486	6,1500 0,5330	113,16 9,81
12	& С1429-14-2 варіант 7	Калина звичайна червона	шт	8	163,04 -	- -	1304	-	- -	- -	- -
13	& С1429-14-1 варіант 6	Гортензія волотиста Лаймлайт 1 м висота	шт	40	384,04 -	- -	15362	-	- -	- -	- -
14	& С1429-14-2 варіант 3	Панікум Northwind (саджанці)	шт	40	163,00 -	- -	6520	-	- -	- -	- -
15	& С1429-14-2 варіант 4	Каламагростіс Karl Foerster (саджанці)	шт	40	69,50 -	- -	2780	-	- -	- -	- -
16	& С1429-14-2 варіант 5	Молінія Skyracer (саджанці)	шт	40	103,50 -	- -	4140	-	- -	- -	- -
17	& С1429-14-2 варіант 6	Ялівець козацький, 80-100см., відкритий корінь	шт	16	214,04 -	- -	3425	-	- -	- -	- -
18	*КБ47-9-3*	*Садіння дерев т а кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м кількіст ь: 12+8+10+8+10+8+10+10*	*10шт*	*7,6*	*4106,97* *2828,07*	*706,26* *163,52*	*31213*	*21493*	*5368* *1243*	*19,6900* *1,0790*	*149,64* *8,2*
19	& С1429-14-2 варіант 2	Сакура Канзан (Kwanzan) 3-х річний з відкритим коренем	шт	12	426,54 -	- -	5118	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1429-14-1 варіант 1	Липа	шт	8	3826,54 -	- -	30612	-	- -	- -	- -
21	& С1429-14-1 варіант 4	КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ ПРИНЦЕТОН ГОЛД ACER PRINCETON GOLD 4 - 5 м висота	шт	10	5016,54 -	- -	50165	-	- -	- -	- -
22	& С1429-14-1 варіант 5	Горобина червона С30L Н2.5-3М, 4 - 6 м висота /5-ти річний	шт	8	1149,04 -	- -	9192	-	- -	- -	- -
23	& С1429-14-1 варіант 7	Акація Біла	шт	10	1259,54 -	- -	12595	-	- -	- -	- -
24	& С1429-14-1 варіант 8	Сосна Пуміліо доросла	шт	8	4421,54 -	- -	35372	-	- -	- -	- -
25	& С1429-14-1 варіант 9	Сосна Веймутова (біла, східна) Макопін К19 С45 / Н60-80	шт	10	3826,54 -	- -	38265	-	- -	- -	- -
26	& С1429-14-1 варіант 10	Сосна гірська «Мопс» — Pinus mugo «Mops»	шт	10	1438,04 -	- -	14380	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2734991	914742	293709 71930		7567,68 442,86
		Разом будівельні роботи, грн.					2734991				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1526540				
		всього заробітна плата, грн.					986672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					487775				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					716,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					163352				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3222766**				
		Всього по кошторису					**3222766**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8727,42**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1150024**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	5923,615	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,90488	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	441,686	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс	5923,615	-	5923,615	2,90488	441,686	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	5923,615	-	5923,615	2,90488	441,686	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1244,22	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис] [ініціали, прізвище]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис] [ініціали, прізвище]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс

Тимчасові споруди. 1 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 27_07/24-П.ПОБ

Кошторисна вартість	5923,615	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,90488	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	441,686	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тимчасова основа з ЩПС С-7 під будівельне містечко									
1	КБ1-25-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: 620*0,15	1000м3	0,093	8682,82 -	8682,82 2295,10	808	-	808 213	- 12,1448	- 1,13
2	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,62	14817,41 3250,37	10748,14 3194,67	9187	2015	6664 1981	25,6500 17,3387	15,9 10,75
3	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R2(189*0,62)	м3	117,18	1272,83 -	- -	149150	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					159145	2015	7472 2194		15,9 11,88
		Разом будівельні роботи, грн.					159145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					833				
		Всього будівельні роботи, грн.					**161407**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н23=1									
12	С331-34-2 варіант 1	Перевезення щебенево-піщаної суміші від розбирання тимчасових проїздів самоскидами на відстань 5 км кількість: 4800*0,25*1,6*0,9	т	1728	69,15 -	69,15 -	119491	-	119491 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4208422	56695	370047 67745		461,55 381,91
		Разом будівельні роботи, грн.					4208422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3781680				
		всього заробітна плата, грн.					124440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25106				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4275988**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1244220				
		Всього по розділу 2					**4275988**				
		Розділ 3. Водовідвідні споруди									
		---------- Земляні роботи ----------									
13	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: R3((11,67+16,49+603,36+416,34+67,98-33,48))	1000м3	1,08236	71500,23 5128,78	66371,45 25360,09	77389	5551	71838 27449	43,2480 161,2579	46,81 174,54
14	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R2(1115,84*0,03)	100м3	0,3348	36429,99 36429,99	- -	12197	12197	- -	314,1600 -	105,18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ДБ5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,3348	4517,32 -	4517,32 1307,48	1512	-	1512 438	- 8,3850	- 2,81
16	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: R3(1115,84*1,65)	т	1841,136	65,02 -	65,02 16,10	119711	-	119711 29642	- 0,0990	- 182,27
17	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,11584	4843,37 547,89	4271,23 1304,03	5404	611	4766 1455	4,6200 6,8331	5,16 7,62
18	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ кількість: R2(61,8-1,85)	1000м3	0,05995	42060,55 2044,97	40015,58 16003,55	2522	123	2399 959	17,2440 102,6324	1,03 6,15
19	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: R2(61,8*0,03)	100м3	0,0185	36429,99 36429,99	- -	674	674	- -	314,1600 -	5,81 -
20	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0185	17181,39 17181,39	- -	318	318	- -	150,4500 -	2,78 -
21	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,05995	7629,85 -	7629,85 2310,62	457	-	457 139	- 12,0516	- 0,72
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5995	4095,33 2391,02	1704,31 735,05	2455	1433	1022 441	18,3600 5,1175	11,01 3,07
		---------- Зуб №1 ----------									
23	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебенево-піщаної основи під фундамент и*	*100 м3*	*0,0438*	*224185,84 52550,78*	*6167,16 2376,00*	*9819*	*2302*	*270 104*	*422,4000 16,5416*	*18,5 0,72*
24	*КБ30-5-1*	*Улашт ування зубів з моноліт ного бет ону*	*100 м3*	*0,07296*	*593418,07 61172,84*	*68202,70 26676,83*	*43296*	*4463*	*4976 1946*	*420,7500 143,3412*	*30,7 10,46*
		---------- Зуб №2 ----------									
25	*КБ30-1-3*	*Улашт ування щебенево-піщаної основи під фундамент и*	*100 м3*	*0,0319*	*224185,84 52550,78*	*6167,16 2376,00*	*7152*	*1676*	*197 76*	*422,4000 16,5416*	*13,47 0,53*
26	*КБ30-5-1*	*Улашт ування зубів з моноліт ного бет ону*	*100 м3*	*0,133*	*593418,07 61172,84*	*68202,70 26676,83*	*78925*	*8136*	*9071 3548*	*420,7500 143,3412*	*55,96 19,06*
		---------- Лотки Л-2 ----------									
27	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	3,09	44659,01 10971,84	21741,55 8592,45	137996	33903	67181 26551	82,1000 47,0930	253,69 145,52
28	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: 20,61*1,26	м3	25,9686	1272,83 -	- -	33054	-	- -	- -	- -
29	& С1415-7936-2	Лоток водовідвідний Л-2, 1990х880/760х680 мм	шт	155	3414,26 -	- -	529210	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ6-1-1	Заповнення швів між лотками бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм ---------- Берми ----------	100м3	0,0032	452691,86 18748,59	3252,34 1757,69	1449	60	10 6	150,7000 10,6641	0,48 0,03
31	*КБ1-158-5 т ех.ч. п.1.3.175 к(т руд)=0,9*	*Укріплення укосів земляного полот на моноліт ними бет онними плит ами т овщиною 10 см, бет он В20 /горизонт альних поверхонь/*	*100м2*	*3,09*	*78441,96 22793,05*	*4388,90 1235,84*	*242386*	*70431*	*13562 3819*	*186,6600 8,2463*	*576,78 25,48*
32	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: 37,08*1,07	м3	39,6756	1272,83 -	- -	50500	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1356426	141878	296972 96573		1127,36 578,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1356426				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					917576				
		всього заробітна плата, грн.					238451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129794				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					213,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48647				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1486220**				
		Всього по розділу 3					**1486220**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5723993	200588	674491 166512		1604,81 972,77
		Разом будівельні роботи, грн.					5723993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4848914				
		всього заробітна плата, грн.					367100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199622				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					327,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74586				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5923615**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1244220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-02

на будівництво : Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	270,090	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08420	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,197	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-02-01	на Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	270,09	-	270,09	0,08420	13,197	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	270,09	-	270,09	0,08420	13,197	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	133,236	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-02-01

на Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс

Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 27_07/24-П.ПОБ

Кошторисна вартість	270,090	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0842	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,197	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тимчасова основа з ЩПС С-7 під будівельне містечко									
1	КБ1-25-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: 210*0,15	1000м3	0,0315	8682,82 -	8682,82 2295,10	274	-	274 72	- 12,1448	- 0,38
2	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,21	14817,41 3250,37	10748,14 3194,67	3112	683	2257 671	25,6500 17,3387	5,39 3,64
3	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R2(189*0,21)	м3	39,69	1272,83 -	- -	50519	-	- -	- -	- -
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебенево-піщаних кількість: 210*0,1	100 м3	0,21	6776,86 2178,50	4598,36 1306,78	1423	457	966 274	18,3700 7,3821	3,86 1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 кількість: 210*0,1*0,1	100 м3	0,021	2590,98 -	2590,98 809,66	54	-	54 17	- 4,5543	- 0,1
6	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 210*0,1*1,6*0,1	т	3,36	307,87 -	307,87 66,84	1034	-	1034 225	- 0,4110	- 1,38
7	С1421-9604 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебенево-піщана суміш С7 (зворотні матеріали) кількість: R2((189-12,6*5)*0,21*0,9) H23=1	м3	23,81	914,33 -	- -	21770	-	- -	- -	- -
8	С331-34-2 варіант 1	Перевезення щебенево-піщаної суміші від розбирання тимчасових проїздів самоскидами на відстань 5 км кількість: 210*0,1*1,6*0,9	т	30,24	69,15 -	69,15 -	2091	-	2091 -	- -	- -
9	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 210*0,15	1000м3	0,0315	7629,85 -	7629,85 2310,62	240	-	240 73	- 12,0516	- 0,38
10	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,21	1339,57 -	1339,57 367,47	281	-	281 77	- 1,9166	- 0,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					59028	1140	7197 1409		9,25 7,83
		Разом будівельні роботи, грн.					59028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50691				
		всього заробітна плата, грн.					2549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					507				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60400**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					21770				
		Всього по розділу 1					**60400**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Тимчасові проїзди									
11	КБ1-25-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: 430*0,15	1000м3	0,0645	8682,82 -	8682,82 2295,10	560	-	560 148	- 12,1448	- 0,78
12	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,43	14817,41 3250,37	10748,14 3194,67	6371	1398	4622 1374	25,6500 17,3387	11,03 7,46
13	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 до товщини 25 см H1=10	1000м2	0,43	2660,87 -	2114,94 531,12	1144	-	909 228	- 3,0680	- 1,32
14	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R2((189+12,6*10)*0,430)	м3	135,45	1272,83 -	- -	172405	-	- -	- -	- -
15	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебенево-піщаних кількість: 430*0,25	100 м3	1,075	6776,86 2178,50	4598,36 1306,78	7285	2342	4943 1405	18,3700 7,3821	19,75 7,94
16	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 кількість: 430*0,25*0,1	100 м3	0,1075	2590,98 -	2590,98 809,66	279	-	279 87	- 4,5543	- 0,49
17	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 430*0,25*1,6*0,1	т	17,2	307,87 -	307,87 66,84	5295	-	5295 1150	- 0,4110	- 7,07
18	С1421-9604 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебенево-піщана суміш С7 (зворотні матеріали) кількість: R2((189+12,6*10)*0,430*0,9) H23=1	м3	121,91	914,33 -	- -	111466	-	- -	- -	- -
19	С331-34-2 варіант 1	Перевезення щебенево-піщаної суміші від розбирання тимчасових проїздів самоскидами на відстань 5 км кількість: 430*0,25*1,6*0,9	т	154,8	69,15 -	69,15 -	10704	-	10704 -	- -	- -
20	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 430*0,15	1000м3	0,0645	7629,85 -	7629,85 2310,62	492	-	492 149	- 12,0516	- 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,43	1339,57 -	1339,57 367,47	576	-	576 158	- 1,9166	- 0,82
		Разом прямі витрати по розділу 2					205111	3740	28380 4699		30,78 26,66
		Разом будівельні роботи, грн.					205111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172991				
		всього заробітна плата, грн.					8439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4578				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1702				
		Всього будівельні роботи, грн.					**209689**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					111466				
		Всього по розділу 2					**209689**				
		Разом прямі витрати по кошторису					264139	4880	35577 6108		40,03 34,49
		Разом будівельні роботи, грн.					264139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223682				
		всього заробітна плата, грн.					10988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5951				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2209				
		Всього будівельні роботи, грн.					**270090**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					133236				
		Всього по кошторису					**270090**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**84,2**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**13197**				

Склав О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-03

на будівництво : Тимчасові споруди. 3 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	2834,659	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,65067	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101,916	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-03-01	на Тимчасові споруди. 3 пусковий комплекс	2834,659	-	2834,659	0,65067	101,916	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	2834,659	-	2834,659	0,65067	101,916	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	881,323	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, ініціали, прізвище]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-03-01

на Тимчасові споруди. 3 пусковий комплекс

Тимчасові споруди. 3 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 27_07/24-П.ПОБ

Кошторисна вартість	2834,659	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,65067	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101,916	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тимчасові проїзди									
1	КБ1-25-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: 6200*0,15	1000м3	0,93	8682,82 -	8682,82 2295,10	8075	-	8075 2134	- 12,1448	- 11,29
2	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	6,2	14817,41 3250,37	10748,14 3194,67	91868	20152	66638 19807	25,6500 17,3387	159,03 107,5
3	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 до товщини 25 см Н1=10	1000м2	6,2	2660,87 -	2114,94 531,12	16497	-	13113 3293	- 3,0680	- 19,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R2((189+12,6*10)*6,2)	м3	1953	1272,83 -	- -	2485837	-	- -	- -	- -
5	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебенево-піщаних кількість: 3400*0,25	100 м3	8,5	6776,86 2178,50	4598,36 1306,78	57603	18517	39086 11108	18,3700 7,3821	156,15 62,75
6	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 кількість: 3400*0,25*0,1	100 м3	0,85	2590,98 -	2590,98 809,66	2202	-	2202 688	- 4,5543	- 3,87
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 3400*0,25*1,6*0,1	т	136	307,87 -	307,87 66,84	41870	-	41870 9090	- 0,4110	- 55,9
8	С1421-9604 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебенево-піщана суміш С7 (зворотні матеріали) кількість: R2((189+12,6*10)*3,4*0,9) H23=1	м3	963,9	914,33 -	- -	881323	-	- -	- -	- -
9	С331-34-2 варіант 1	Перевезення щебенево-піщаної суміші від розбирання тимчасових проїздів самоскидами на відстань 5 км кількість: 3400*0,25*1,6*0,9	т	1224	69,15 -	69,15 -	84640	-	84640 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2788592	38669	255624 46120		315,18 260,33
		Разом будівельні роботи, грн.					2788592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2494299				
		всього заробітна плата, грн.					84789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17127				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2834659**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					881323				
		Всього по розділу 1					**2834659**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2788592	38669	255624 46120		315,18 260,33
		Разом будівельні роботи, грн.					2788592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2494299				
		всього заробітна плата, грн.					84789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17127				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2834659**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					881323				
		Всього по кошторису					**2834659**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**650,67**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**101916**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-04

на будівництво : Тимчасові споруди. 4 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	1625,446	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64012	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	98,588	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-04-01	на Тимчасові споруди. 4 пусковий комплекс	1625,446	-	1625,446	0,64012	98,588	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1625,446	-	1625,446	0,64012	98,588	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1321,984	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін

[підпис], (ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-04-01

на Тимчасові споруди. 4 пусковий комплекс

Тимчасові споруди. 4 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 27_07/24-П.ПОБ

Кошторисна вартість	1625,446	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64012	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	98,588	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тимчасові проїзди									
1	КБ1-25-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: 3100*0,15	1000м3	0,465	8682,82 -	8682,82 2295,10	4038	-	4038 1067	- 12,1448	- 5,65
2	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	3,1	14817,41 3250,37	10748,14 3194,67	45934	10076	33319 9903	25,6500 17,3387	79,52 53,75
3	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 до товщини 25 см Н1=10	1000м2	3,1	2660,87 -	2114,94 531,12	8249	-	6556 1646	- 3,0680	- 9,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R2((189+12,6*10)*3,1)	м3	976,5	1272,83 -	- -	1242918	-	- -	- -	- -
5	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебенево-піщаних кількість: 5100*0,25	100 м3	12,75	6776,86 2178,50	4598,36 1306,78	86405	27776	58629 16661	18,3700 7,3821	234,22 94,12
6	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 кількість: 5100*0,25*0,1	100 м3	1,275	2590,98 -	2590,98 809,66	3303	-	3303 1032	- 4,5543	- 5,81
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 5100*0,25*1,6*0,1	т	204	307,87 -	307,87 66,84	62805	-	62805 13635	- 0,4110	- 83,84
8	С1421-9604 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебенево-піщана суміш С7 (зворотні матеріали) кількість: R2((189+12,6*10)*5,1*0,9) H23=1	м3	1445,85	914,33 -	- -	1321984	-	- -	- -	- -
9	С331-34-2 варіант 1	Перевезення щебенево-піщаної суміші від розбирання тимчасових проїздів самоскидами на відстань 5 км кількість: 5100*0,25*1,6*0,9	т	1836	69,15 -	69,15 -	126959	-	126959 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1580611	37852	295609 43944		313,74 252,68
		Разом будівельні роботи, грн.					1580611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1247150				
		всього заробітна плата, грн.					81796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44835				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16792				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1625446**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1321984				
		Всього по розділу 1					**1625446**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1580611	37852	295609 43944		313,74 252,68
		Разом будівельні роботи, грн.					1580611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1247150				
		всього заробітна плата, грн.					81796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44835				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16792				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1625446**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1321984				
		Всього по кошторису					**1625446**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**640,12**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**98588**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-05

на будівництво : Тимчасові споруди. 5 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	1176,735	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,60653	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	93,230	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-05-01	на Тимчасові споруди. 5 пусковий комплекс	1176,735	-	1176,735	0,60653	93,23	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1176,735	-	1176,735	0,60653	93,23	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1373,827	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В. Стецюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-05-01

на Тимчасові споруди. 5 пусковий комплекс

Тимчасові споруди. 5 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 27_07/24-П.ПОБ

Кошторисна вартість	1176,735	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,60653	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	93,230	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тимчасові проїзди									
1	КБ1-25-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: 2000*0,15	1000м3	0,3	8682,82 -	8682,82 2295,10	2605	-	2605 689	- 12,1448	- 3,64
2	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	2	14817,41 3250,37	10748,14 3194,67	29635	6501	21496 6389	25,6500 17,3387	51,3 34,68
3	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 до товщини 25 см Н1=10	1000м2	2	2660,87 -	2114,94 531,12	5322	-	4230 1062	- 3,0680	- 6,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R2((189+12,6*10)*2)	м3	630	1272,83 -	- -	801883	-	- -	- -	- -
5	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебенево-піщаних кількість: 5300*0,25	100 м3	13,25	6776,86 2178,50	4598,36 1306,78	89793	28865	60928 17315	18,3700 7,3821	243,4 97,81
6	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 кількість: 5300*0,25*0,1	100 м3	1,325	2590,98 -	2590,98 809,66	3433	-	3433 1073	- 4,5543	- 6,03
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 5300*0,25*1,6*0,1	т	212	307,87 -	307,87 66,84	65268	-	65268 14170	- 0,4110	- 87,13
8	С1421-9604 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебенево-піщана суміш С7 (зворотні матеріали) кількість: R2((189+12,6*10)*5,3*0,9) H23=1	м3	1502,55	914,33 -	- -	1373827	-	- -	- -	- -
9	С331-34-2 варіант 1	Перевезення щебенево-піщаної суміші від розбирання тимчасових проїздів самоскидами на відстань 5 км кількість: 5300*0,25*1,6*0,9	т	1908	69,15 -	69,15 -	131938	-	131938 -	- -	- -
10	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 1800*0,15	1000м3	0,27	7629,85 -	7629,85 2310,62	2060	-	2060 624	- 12,0516	- 3,25
11	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	1,8	1339,57 -	1339,57 367,47	2411	-	2411 661	- 1,9166	- 3,45
		Разом прямі витрати по розділу 1					1134348	35366	294369 41983		294,7 242,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1134348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					804613				
		всього заробітна плата, грн.					77349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15881				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1176735**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1373827				
		Всього по розділу 1					**1176735**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1134348	35366	294369 41983		294,7 242,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1134348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					804613				
		всього заробітна плата, грн.					77349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15881				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1176735**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1373827				
		Всього по кошторису					**1176735**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**606,53**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**93230**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-06

на будівництво : Тимчасові споруди. 6 пусковий комплекс

Кошторисна вартість об`єкта	3692,696	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,30302	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	201,878	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 26 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-06-01	на Тимчасові споруди. 6 пусковий комплекс	3692,696	-	3692,696	1,30302	201,878	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	3692,696	-	3692,696	1,30302	201,878	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	2500,885	-	-	-

Головний архітектор проєкту _____ С.В. Дербін
(підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ О.В. Стецюк
(підпис, ініціали, прізвище)

«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади» друга черга будівництва
07/24-РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-06-01

на Тимчасові споруди. 6 пусковий комплекс

Тимчасові споруди. 6 пусковий комплекс

Основа:
креслення (специфікації) № Том 27_07/24-П.ПОБ

Кошторисна вартість	3692,696	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,30302	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	201,878	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “26 грудня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розбирання тимчасової основи з ЩПС С-7 під будівельне містечко									
1	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебенево-піщаних кількість: 620*0,1	100 м3	0,62	6776,86 2178,50	4598,36 1306,78	4202	1351	2851 810	18,3700 7,3821	11,39 4,58
2	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 кількість: 700*0,1*0,1	100 м3	0,07	2590,98 -	2590,98 809,66	181	-	181 57	- 4,5543	- 0,32
3	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 620*0,1*1,6*0,1	т	9,92	307,87 -	307,87 66,84	3054	-	3054 663	- 0,4110	- 4,08
4	С1421-9604 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебенево-піщана суміш С7 (зворотні матеріали) кількість: R2((189-12,6*5)*0,62*0,9)	м3	70,31	914,33 -	- -	64287	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н23=1									
5	С331-34-2 варіант 1	Перевезення щебенево-піщаної суміші від розбирання тимчасових проїздів самоскидами на відстань 5 км кількість: 620*0,1*1,6*0,9	т	89,28	69,15 -	69,15 -	6174	-	6174 -	- -	- -
6	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 620*0,25	1000м3	0,155	7629,85 -	7629,85 2310,62	1183	-	1183 358	- 12,0516	- 1,87
7	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,62	1339,57 -	1339,57 367,47	831	-	831 228	- 1,9166	- 1,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					15625	1351	14274 2116		11,39 12,04
		Разом будівельні роботи, грн.					15625				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					685				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17481**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					64287				
		Всього по розділу 1					**17481**				
		Розділ 2. Тимчасові проїзди									
8	КБ1-25-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: 7300*0,15	1000м3	1,095	8682,82 -	8682,82 2295,10	9508	-	9508 2513	- 12,1448	- 13,3
9	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	7,3	14817,41 3250,37	10748,14 3194,67	108167	23728	78461 23321	25,6500 17,3387	187,25 126,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 до товщини 25 см Н1=10	1000м2	7,3	2660,87 -	2114,94 531,12	19424	-	15439 3877	- 3,0680	- 22,4
11	С1421-9604 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 кількість: R2((189+12,6*10)*7,3)	м3	2299,5	1272,83 -	- -	2926873	-	- -	- -	- -
12	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебенево-піщаних кількість: 9400*0,25	100 м3	23,5	6776,86 2178,50	4598,36 1306,78	159256	51195	108061 30709	18,3700 7,3821	431,7 173,48
13	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 кількість: 9400*0,25*0,1	100 м3	2,35	2590,98 -	2590,98 809,66	6089	-	6089 1903	- 4,5543	- 10,7
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: 9400*0,25*1,6*0,1	т	376	307,87 -	307,87 66,84	115759	-	115759 25132	- 0,4110	- 154,54
15	С1421-9604 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебенево-піщана суміш С7 (зворотні матеріали) кількість: R2((189+12,6*10)*9,4*0,9) Н23=1	м3	2664,9	914,33 -	- -	2436598	-	- -	- -	- -
16	С331-34-2 варіант 1	Перевезення щебенево-піщаної суміші від розбирання тимчасових проїздів самоскидами на відстань 5 км кількість: 9400*0,25*1,6*0,9	т	3384	69,15 -	69,15 -	234004	-	234004 -	- -	- -
17	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 кількість: 2600*0,15	1000м3	0,39	7629,85 -	7629,85 2310,62	2976	-	2976 901	- 12,0516	- 4,7
18	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	2,6	1339,57 -	1339,57 367,47	3483	-	3483 955	- 1,9166	- 4,98
		Разом прямі витрати по розділу 2					3585539	74923	573780 89311		618,95 510,67
		Разом будівельні роботи, грн.					3585539				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2936836				
		всього заробітна плата, грн.					164234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					89675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33492				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3675214**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2436598				
		Всього по розділу 2					**3675214**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3601164	76274	588054 91427		630,34 522,71
		Разом будівельні роботи, грн.					3601164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2936836				
		всього заробітна плата, грн.					167701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34177				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3692696**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2500885				
		Всього по кошторису					**3692696**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1303,02**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**201878**				

Склав _____ О.В. Стецюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]