"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04

на Зовнішні мережі ЕТР

Зовнішні інженерні мережі (1 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3131,825	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,81262	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	367,044	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Матеріали для дизель генератора та зовнішніх мереж									
1	*КМ6-407-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1*	*Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т*	*т*	*1,3*	*154135,70 146507,75*	*1794,12 282,52*	*200376*	*190460*	*2332 367*	*672,9800 1,3616*	*874,87 1,77*
2	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,35	52741,03 2850,29	49837,30 18436,66	18459	998	17443 6453	16,7300 70,9322	5,86 24,83
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	560	153,43 -	153,43 37,61	85921	-	85921 21062	- 0,1610	- 90,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КМ8-142-1*	*Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї*	*100 м*	*3,5*	*8721,41* *1980,86*	*6740,55* *2957,04*	*30525*	*6933*	*23592* *10350*	*9,6000* *10,8919*	*33,60* *38,12*
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10	1078,50 -	__-__ -	10785	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	*КБ21-2-3*	*Прокладання гофрованих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*0,3*	*11123,21* *9056,19*	*1225,84* *309,72*	*3337*	*2717*	*368* *93*	*47,8000* *1,1962*	*14,34* *0,36*
7	С113-2127 варіант 7	Труба гофрована двостінна Kopos Kopoflex KF09050	м	30,3	73,20 -	__-__ -	2218	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,35*	*41149,92* *41149,92*	__-__ -	*14402*	*14402*	__-__ -	*222,0000* -	*77,70* -
9	С113-2127 варіант 6	Труба гофрована двостінна Kopos Kopoflex KF 09090 FA (4820080460619)	м	350	96,12 -	__-__ -	33642	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*3,6*	*729,22* *701,56*	*27,66* *12,14*	*2625*	*2526*	*99* *44*	*3,4000* *0,0447*	*12,24* *0,16*
11	& С111-1367-1 варіант 1	Стрічка сигнальна	м.п.	360	3,90 -	__-__ -	1404	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	С113-2127 варіант 3	Труба гофрована гнучка з ПВХ що не підтримує горіння, d=63mm	м	20,2	54,80 -	__-__ -	1107	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	С188888-5 варіант 1	Кліпса для труби з ПВХ що не підтримує горіння, d = 63mm	шт	20	39,89 -	__-__ -	798	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,2	7605,76 4952,16	1134,91 544,90	1521	990	227 109	24,0000 2,2550	4,80 0,45
15	*КМ8-148-3*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг*	*100 м*	*3,6*	*8568,23* *6272,74*	*1567,57* *687,68*	*30846*	*22582*	*5643* *2476*	*30,4000* *2,5330*	*109,44* *9,12*
16	& С154-1-3-10-1	Кабель силовий з мідними жилами Up = 1 кВ ВВГнгд 4х70 мм2	м	367,2	3589,23 -	__-__ -	1317965	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С154-1-3-10-2	Кабель силовий з мідними жилами Up = 1 кВ ВВГнгд 4х35 мм2	м	367,2	1732,34 -	__-__ -	636115	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,4	24682,83 24682,83	__-__ -	83922	83922	__-__ -	150,4500 -	511,53 -
19	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	340	1078,50 -	__-__ -	366690	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	2	367,54 272,59	89,26 7,52	735	545	179 15	1,6000 0,0362	3,20 0,07
21	& С1415-8341-5	Колодязь заземлення пластиковий оглядовий Anchor	шт	2	1862,03 -	__-__ -	3724	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по кошторису					2847117	326075	135804 40969		1647,58 165,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2847117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2385238				
		всього заробітна плата, грн.					367044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3131825**				
		– – –