

Капітальний ремонт із встановленням ліфтового обладнання у будівлі «Львівська національна академія мистецтв», у м. Львів, вул.Кубійовича, 35-Б

01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Монтаж ліфта першого. Ліфт пасажирський в/п 630 кг на 6 зупинок

Капітальний ремонт із встановленням ліфтового обладнання у будівлі «Львівська національна академія мистецтв», у м. Львів, вул. Кубійовича, 35-Б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1067,339 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,57961 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 147,321 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>161126,52</u> 159576,83	-	161127	159577	-	<u>1868,8000</u>	<u>1868,8</u>
2	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-6	<u>6340,83</u> 6289,83	-	-38045	-37739	-	<u>73,6600</u>	<u>-441,96</u>
3	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-14,45	<u>1422,58</u> 1407,23	-	-20556	-20334	-	<u>16,4800</u>	<u>-238,14</u>
4	1906-15001 варіант 1	Ліфт пасажирський в/п 630 кг на 6 зупинок з системою аварійного з'їзду ARD	шт	1	<u>879000,00</u>	-	879000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-80-1 K=0,8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>49961,24</u> 49961,24	-	49961	49961	-	<u>436,0000</u>	<u>436</u>
6	КП1-80-2 K=0,8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-4	<u>2750,16</u> 2750,16	-	-11001	-11001	-	<u>24,0000</u>	<u>-96</u>
Разом прями витрати по кошторису							1020486	140464	-		<u>1528,7</u>
Разом устаткування, грн.							879000				
Всього устаткування, грн.							879000				
Разом будівельні роботи, грн.							141486				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1022				
всього заробітна плата, грн.							140464				
Загальновиробничі витрати, грн.							46853				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6857				
Всього будівельні роботи, грн.							188339				

Всього по кошторису							1067339				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1579,61				
Кошторисна заробітна плата, грн.							147321				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]