Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Кошторисна вартість об`єкта	210843,337 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	291,89181 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22165,233 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	1269,251	-	1269,251	9,70145	713,634	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи	85109,765	-	85109,765	154,98160	11823,536	-
3	02-01-03	на придбання устаткування Устаткування (підйомник)	-	277,139	277,139	-	-	-
4	02-01-04	на господарчо-питний водопровід В1	690,973	-	690,973	1,02329	80,147	-
5	02-01-05	на поливальний водопровід В1пол	252,259	-	252,259	0,09078	7,07	-
6	02-01-06	на протипожежний водопровід В2	415,464	18,45	433,914	0,22408	17,582	-
7	02-01-07	на система гарячого водопостачання (Т3,Т4)	773,085	-	773,085	1,10142	86,522	-
8	02-01-08	на побутова та виробнича каналізації(К1,К3)	2553,618	-	2553,618	1,54052	121,416	-
9	02-01-09	на каналізації напірна (К14,К14Н)	246,673	-	246,673	0,22021	17,237	-
10	02-01-010	на внутрішній водостік К2	365,493	-	365,493	0,24260	19,428	-
11	02-01-011	на вентиляцію	29312,851	-	29312,851	33,57437	2507,056	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Придбання обладнання на вентиляцію	-	33224,845	33224,845	-	-	-
13	02-01-013	на пусконалагоджувальні роботи вентиляції	61,211	-	61,211	0,46872	47,276	-
14	02-01-014	на Кондиціювання	783,495	3,583	787,078	3,10808	237,869	-
15	02-01-015	на опалення	6463,884	-	6463,884	7,73613	596,011	-
16	02-01-016	на теплопостачання вентустановок	1419,646	93,736	1513,382	1,74406	133,879	-
17	02-01-017	на дренаж систем опалення та теплопостачання вентустановок	52,994	-	52,994	0,20990	16,476	-
18	02-01-018	на Трубопроводи лікувального газопроводу	2147,165	29,204	2176,369	8,42332	654,727	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-01-019	на придбання устаткування Устакування лікувального газопроводу	-	8225,211	8225,211	-	-	-
20	02-01-020	на Модульний блок	18,207	-	18,207	0,12501	9,417	-
21	02-01-021	на придбання устаткування Придбання модульних блоків	-	1310,388	1310,388	-	-	-
22	02-01-022	на Вузол обліку тепла, теплопункт.	1399,417	-	1399,417	1,33385	102,66	-
23	02-01-023	на Електротехнічні рішення	7516,077	907,714	8423,791	18,39197	1362,259	-
24	02-01-024	на Вентиляційне обладнання	5895,509	373,642	6269,151	9,83035	716,761	-
25	02-01-025	на Структурована кабельна система . Система виклику персонала. Радіофікація	2711,164	-	2711,164	7,45447	570,069	-
26	02-01-026	на придбання устаткування придбання устаткування структурова кабельна система , система виклику персонала , радіофікація	-	2794,689	2794,689	-	-	-
27	02-01-027	на пусконалагоджувальні роботи СКС , системи виклику персонала , радіофікації	18,444	-	18,444	0,14122	14,246	-
28	02-01-028	на Протидимний захист	1982,4	-	1982,4	2,05170	155,904	-
29	02-01-029	на пусконалагоджувальні роботи протидимного захисту	24,528	-	24,528	0,18783	18,943	-
30	02-01-030	на монтажні роботи СКД	1057,355	-	1057,355	4,94994	377,507	-
31	02-01-031	на придбання устаткування придбання устаткування СКД	0,305	1200,58	1200,885	-	-	-
32	02-01-032	на пусконалагоджувальні роботи СКД	29,302	-	29,302	0,22436	22,63	-
33	02-01-033	на монтажні роботи - відеонагляд	988,926	-	988,926	4,18632	314,06	-
34	02-01-034	на придбання устаткування придбання устаткування - відеонагляд	0,471	732,95	733,421	-	-	-
35	02-01-035	на пусконалагоджувальні роботи - відеонагляд	16,353	-	16,353	0,12522	12,631	-
36	02-01-036	на Система охоронної сигналізації.	528,721	-	528,721	3,21431	245,339	-
37	02-01-037	на придбання устаткування Придбання устаткування для системи охороної сигналізації	-	466,255	466,255	-	-	-
38	02-01-038	на пусконалагоджувальні роботи - Система охороної сигналізації	1,251	-	1,251	0,00957	0,965	-
39	02-01-039	на Монтаж пожежної сигналізації	1122,792	-	1122,792	5,58882	405,411	-
40	02-01-040	на придбання устаткування Придбання устаткування на пожежну сигналізацію	-	1440,057	1440,057	-	-	-
41	02-01-041	на пусконалагоджувальні роботи - Система пожежної сигналізації.	1,136	-	1,136	0,00870	0,877	-
42	02-01-042	на Система газового пожежогасіння	122,388	-	122,388	0,43004	32,194	-
43	02-01-043	на придбання устаткування Придбання устаткування на систему газового пожежогасіння	-	449,468	449,468	-	-	-
44	02-01-044	на пусконалагоджувальні роботи - Система газового пожежогасіння	0,568	-	0,568	0,00435	0,439	-
45	02-01-045	на Блискавкозахист	332,423	-	332,423	0,45230	34,332	-
46	02-01-046	на пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту	16,863	-	16,863	0,12914	13,024	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	02-01-047	на Система контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі	371,148	-	371,148	0,49928	37,909	-
48	02-01-048	на придбання устаткування Придбання устаткування системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі	-	50,227	50,227	-	-	-
49	02-01-049	на пусконалагоджувальні роботи - системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі	0,568	-	0,568	0,00435	0,439	-
50	02-01-050	на Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	1253,406	-	1253,406	4,75609	359,822	-
51	02-01-051	на придбання устаткування Придбання устаткування для система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	-	889,306	889,306	-	-	-
52	02-01-052	на пусконалагоджувальні роботи - Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	1,251	-	1,251	0,00957	0,965	-
53	02-01-053	на Монтаж ліфта	332,017	-	332,017	2,63597	202,716	-
54	02-01-054	на придбання устаткування Придбання ліфта	-	599,312	599,312	-	-	-
55	02-01-055	на пусконалагоджувальні роботи ліфта	95,764	-	95,764	0,75655	73,848	-
		Всього:	157756,581	53086,756	210843,337	291,89181	22165,233	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1333,375	-	-	-

Головний інженер проєкту _____ Ігор ХРОН
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтажні роботи	7,54810	-	0,90294	0,21071	-	8,66175	1,03970	9,70145
		510,942	-	65,791	17,299	-	594,032	119,602	713,634
02-01-02	Загальнобудівельні роботи	128,29676	0,03680	10,24377	0,02468	-	138,60201	16,37959	154,98160
		9120,036	2,513	814,65	2,027	-	9939,226	1884,31	11823,536
02-01-03	придбання устаткування Устаткування (підйомник)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-04	господарчо-питний водопровід В1	0,82311	-	0,10467	-	-	0,92778	0,09551	1,02329
		61,597	-	7,562	-	-	69,159	10,988	80,147
02-01-05	поливальний водопровід В1пол	0,08230	-	0,00019	-	-	0,08249	0,00829	0,09078
		6,099	-	0,016	-	-	6,115	0,955	7,07
02-01-06	протипожежний водопровід В2	0,19451	0,00675	0,00159	-	-	0,20285	0,02123	0,22408
		14,493	0,516	0,13	-	-	15,139	2,443	17,582
02-01-07	система гарячого водопостачання (Т3,Т4)	0,92229	0,00960	0,06739	-	-	0,99928	0,10214	1,10142
		69,251	0,696	4,826	-	-	74,773	11,749	86,522
02-01-08	побутова та виробнича каналізації(К1,К3)	1,35857	-	0,03557	-	-	1,39414	0,14638	1,54052
		101,89	-	2,685	-	-	104,575	16,841	121,416
02-01-09	каналізації напірна (К14,К14Н)	0,19936	-	0,00218	-	-	0,20154	0,01867	0,22021
		14,904	-	0,184	-	-	15,088	2,149	17,237
02-01-010	внутрішній водостік К2	0,21695	-	0,00285	-	-	0,21980	0,02280	0,24260
		16,568	-	0,238	-	-	16,806	2,622	19,428
02-01-011	вентиляцію	22,26656	7,09151	1,26624	-	-	30,62431	2,95006	33,57437
		1530,859	533,269	103,551	-	-	2167,679	339,377	2507,056
02-01-012	придбання устаткування Придбання обладнання на вентиляцію	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-013	пусконалагоджувальні роботи вентиляції	-	-	-	-	0,43120	0,43120	0,03752	0,46872
		-	-	-	-	42,961	42,961	4,315	47,276
02-01-014	Кондиціювання	0,99128	1,75745	0,10121	-	-	2,84994	0,25814	3,10808
		71,173	129,615	7,385	-	-	208,173	29,696	237,869

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	опалення	6,19039 453,463	0,16160 11,797	0,66867 48,442	- -	- -	7,02066 513,702	0,71547 82,309	7,73613 596,011
02-01-016	теплопостачання вентустановок	1,49961 109,61	0,08381 6,083	0,01141 1,016	- -	- -	1,59483 116,709	0,14923 17,17	1,74406 133,879
02-01-017	дренаж систем опалення та теплопостачання вентустановок	0,15987 12,045	- -	0,03008 2,136	- -	- -	0,18995 14,181	0,01995 2,295	0,20990 16,476
02-01-018	Трубопроводи лікувального газопроводу	0,00319 0,223	7,76026 580,113	0,03894 2,958	- -	- -	7,80239 583,294	0,62093 71,433	8,42332 654,727
02-01-019	придбання устаткування Устакування лікувального газопроводу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-020	Модульний блок	0,09102 6,525	0,02400 1,762	0,00084 0,078	- -	- -	0,11586 8,365	0,00915 1,052	0,12501 9,417
02-01-021	придбання устаткування Придбання модульних блоків	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-022	Вузол обліку тепла, теплопункт.	1,12407 81,994	0,07984 5,968	0,00928 0,816	- -	- -	1,21319 88,778	0,12066 13,882	1,33385 102,66
02-01-023	Електротехнічні рішення	0,12842 8,302	15,20062 1053,784	1,43281 112,647	0,00025 0,021	- -	16,76210 1174,754	1,62987 187,505	18,39197 1362,259
02-01-024	Вентиляційне обладнання	- -	8,50596 581,481	0,45513 35,275	- -	- -	8,96109 616,756	0,86926 100,005	9,83035 716,761
02-01-025	Структурована кабельна система . Система виклику персонала. Радіофікація	- -	6,26564 456,502	0,56586 41,891	- -	- -	6,83150 498,393	0,62297 71,676	7,45447 570,069
02-01-026	придбання устаткування придбання устаткування структурова кабельна система , система виклику персонала , радіофікація	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-027	пусконалагоджувальні роботи СКС , системи виклику персонала , радіофікації	- -	- -	- -	- -	0,12992 12,945	0,12992 12,945	0,01130 1,301	0,14122 14,246
02-01-028	Протидимний захист	1,79113 129,127	0,01872 1,358	0,05905 4,393	- -	- -	1,86890 134,878	0,18280 21,026	2,05170 155,904
02-01-029	пусконалагоджувальні роботи протидимного захисту	- -	- -	- -	- -	0,17280 17,214	0,17280 17,214	0,01503 1,729	0,18783 18,943
02-01-030	монтажні роботи СКД	0,07428 6,099	4,32272 313,04	0,14989 12	- -	- -	4,54689 331,139	0,40305 46,368	4,94994 377,507

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-031	придбання устаткування придбання устаткування СКД	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-032	пусконалагоджувальні роботи СКД	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,20640 20,564	0,20640 20,564	0,01796 2,066	0,22436 22,63
02-01-033	монтажні роботи - відеонагляд	__-__ -	3,82420 273,349	0,02665 2,116	__-__ -	__-__ -	3,85085 275,465	0,33547 38,595	4,18632 314,06
02-01-034	придбання устаткування придбання устаткування - відеонагляд	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-035	пусконалагоджувальні роботи - відеонагляд	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,11520 11,478	0,11520 11,478	0,01002 1,153	0,12522 12,631
02-01-036	Система охоронної сигналізації.	__-__ -	2,86080 209,06	0,10911 8,165	__-__ -	__-__ -	2,96991 217,225	0,24440 28,114	3,21431 245,339
02-01-037	придбання устаткування Придбання устаткування для системи охороної сигналізації	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-038	пусконалагоджувальні роботи - Система охороної сигналізації	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,00880 0,877	0,00880 0,877	0,00077 0,088	0,00957 0,965
02-01-039	Монтаж пожежної сигналізації	__-__ -	4,54794 310,484	0,60254 44,496	__-__ -	__-__ -	5,15048 354,98	0,43834 50,431	5,58882 405,411
02-01-040	придбання устаткування Придбання устаткування на пожежну сигналізацію	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-041	пусконалагоджувальні роботи - Система пожежної сигналізації.	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,00800 0,797	0,00800 0,797	0,00070 0,08	0,00870 0,877
02-01-042	Система газового пожежогасіння	__-__ -	0,32406 22,92	0,07072 5,218	__-__ -	__-__ -	0,39478 28,138	0,03526 4,056	0,43004 32,194
02-01-043	придбання устаткування Придбання устаткування на систему газового пожежогасіння	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-044	пусконалагоджувальні роботи - Система газового пожежогасіння	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,00400 0,399	0,00400 0,399	0,00035 0,04	0,00435 0,439
02-01-045	Блискавкозахист	__-__ -	0,38256 27,348	0,02975 2,384	__-__ -	__-__ -	0,41231 29,732	0,03999 4,6	0,45230 34,332
02-01-046	пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,11880 11,836	0,11880 11,836	0,01034 1,188	0,12914 13,024

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-047	Система контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі	__-__ -	0,43906 31,558	0,01746 1,432	__-__ -	__-__ -	0,45652 32,99	0,04276 4,919	0,49928 37,909
02-01-048	придбання устаткування Придбання устаткування системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-049	пусконалагоджувальні роботи - системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,00400 0,399	0,00400 0,399	0,00035 0,04	0,00435 0,439
02-01-050	Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	__-__ -	4,02217 289,291	0,34040 25,26	__-__ -	__-__ -	4,36257 314,551	0,39352 45,271	4,75609 359,822
02-01-051	придбання устаткування Придбання устаткування для система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-052	пусконалагоджувальні роботи - Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,00880 0,877	0,00880 0,877	0,00077 0,088	0,00957 0,965
02-01-053	Монтаж ліфта	__-__ -	2,13652 154,941	0,30645 25,573	__-__ -	__-__ -	2,44297 180,514	0,19300 22,202	2,63597 202,716
02-01-054	придбання устаткування Придбання ліфта	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -
02-01-055	пусконалагоджувальні роботи ліфта	__-__ -	__-__ -	__-__ -	__-__ -	0,69600 66,882	0,69600 66,882	0,06055 6,966	0,75655 73,848
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-									
	Разом :	173,96177 12325,2	69,86259 4997,448	17,65364 1383,314	0,23564 19,347	1,90392 187,229	263,61756 18912,538	28,27425 3252,695	291,89181 22165,233

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Демонтажні роботи

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1269,251	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,70145	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	713,634	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи по фасаду									
		Демонтажні роботи по фасаду									
1	КБ46-34-5	Розбирання зовнішніх стін з газоблоків	1 м3	195,4	832,18 603,97	228,21 61,15	162608	118016	44592 11949	9,4400 0,8470	1844,58 165,5
2	С1426-11723-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Камені стінові із легкого пористого бетону, "AEROC" (зворотні матеріали)	м3	195,4	500,00 -	- -	97700	-	- -	- -	- -
3	КБ10-20-4	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	9,8854	5684,45 5304,90	354,11 212,75	56193	52441	3501 2103	69,3360 2,7027	685,41 26,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С123-1-10 варіант 1 (зворотні матеріали)	Блоки віконні металопластикові з енергозбереженням, з п"ятикамерним профілем та з двокамерним склопакетом 4і – 12Ar – 4 – 16Ar – 4і, (Rсп = 1,3 м2К/Вт) (зворотні матеріали)	м2	988,54	1250,00 -	- -	1235675	-	- -	- -	- -
		1-ий поверх. Демонтаж внутрішніх стін і перегородок									
5	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	15,84	1174,70 799,79	374,91 100,46	18607	12669	5938 1591	11,7100 1,3915	185,49 22,04
6	КБ46-34-4	Розбирання цегляних внутрішніх стін	1 м3	40	1174,70 799,79	374,91 100,46	46988	31992	14996 4018	11,7100 1,3915	468,4 55,66
		2-ий поверх. Демонтаж внутрішніх стін і перегородок									
7	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	18,6	1174,70 799,79	374,91 100,46	21849	14876	6973 1869	11,7100 1,3915	217,81 25,88
8	КБ46-34-4	Розбирання цегляних внутрішніх стін	1 м3	40,5	1174,70 799,79	374,91 100,46	47575	32391	15184 4069	11,7100 1,3915	474,26 56,36
		3-ий поверх. Демонтаж внутрішніх стін і перегородок									
9	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	25,2	1174,70 799,79	374,91 100,46	29602	20155	9447 2532	11,7100 1,3915	295,09 35,07
10	КБ46-34-4	Розбирання цегляних внутрішніх стін	1 м3	6,25	1174,70 799,79	374,91 100,46	7342	4999	2343 628	11,7100 1,3915	73,19 8,7
		4-ий поверх. Демонтаж внутрішніх стін і перегородок									
11	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	23,4	1174,70 799,79	374,91 100,46	27488	18715	8773 2351	11,7100 1,3915	274,01 32,56
12	КБ46-34-4	Розбирання цегляних внутрішніх стін	1 м3	11,25	1174,70 799,79	374,91 100,46	13215	8998	4217 1130	11,7100 1,3915	131,74 15,65
		5-ий поверх. Демонтаж внутрішніх стін і перегородок									
13	КБ46-34-4	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	159,6	1174,70 799,79	374,91 100,46	187482	127646	59836 16033	11,7100 1,3915	1868,92 222,08
		Технічний поверх Демонтаж внутрішніх стін і перегородок									
14	КБ46-34-4	Розбирання цегляних внутрішніх стін	1 м3	19	1174,70 799,79	374,91 100,46	22319	15196	7123 1909	11,7100 1,3915	222,49 26,44
		Разом прямі витрати по розділу 1					641268	458094	182923 50182		6741,39 692,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					641268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251				
		всього заробітна плата, грн.					508276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					300725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					892,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					102624				
		Всього будівельні роботи, грн.					**941993**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1333375				
		Всього по розділу 1					**941993**				
		Розділ 2. Демонтажні роботи по кресленнях КБ									
		ПЕРЕХІД									
15	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	8	1174,70	374,91	9398	6398	3000	11,7100	93,68
					799,79	100,46			804	1,3915	11,13
16	КБ46-34-3	Демонтаж з/б конструкцій (існуюча будівля лікарні)	1 м3	10	6174,66	3488,31	61747	25417	34883	36,3000	363
					2541,73	934,75			9348	12,9470	129,47
17	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,09	30310,51	17264,99	2728	1174	1554	203,9000	18,35
					13045,52	4332,94			390	59,0153	5,31
18	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	7,5248	2990,23	2792,03	22501	1491	21010	3,3100	24,91
					198,20	673,33			5067	8,5540	64,37
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	188,2	97,60	-	18368	18368	-	1,6300	306,77
					97,60	-			-	-	-
20	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	940,68	172,58	172,58	162343	-	162343	-	-
					-	18,39			17299	0,2240	210,71
		Разом прямі витрати по розділу 2					277085	52848	222790		806,71
									32908		420,99
		Разом будівельні роботи, грн.					277085				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1447				
		всього заробітна плата, грн.					85756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**327257**				
		Всього по розділу 2					**327257**				
		Разом прямі витрати по кошторису					918353	510942	405713 83090		7548,1 1113,65
		Разом будівельні роботи, грн.					918353				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1698				
		всього заробітна плата, грн.					594032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					350898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1039,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119602				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1269251**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1333375				
		Всього по кошторису					**1269251**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9701,45**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**713634**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Загальнобудівельні роботи

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	85109,765	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	154,9816	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11823,536	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПЕРЕХІД									
		= Земляні роботи =									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,121	27370,20 1170,65	26199,55 5694,15	3312	142	3170 689	19,5500 62,4750	2,37 7,56
2	КБ1-165-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,09	34203,46 34203,46	- -	3078	3078	- -	571,2000 -	51,41 -
3	КБ1-166-1	Засипка та підсипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,26	8674,95 8674,95	- -	2255	2255	- -	150,4500 -	39,12 -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,104	7750,91 -	7750,91 1451,10	806	-	806 151	- 17,6730	- 1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,04	2609,23 1207,17	1402,06 371,13	2714	1255	1459 386	18,3600 5,1175	19,09 5,32
		= Плита ФП-1 =									
6	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	20	1262,12 144,46	95,13 25,48	25242	2889	1903 510	2,3000 0,3399	46 6,8
7	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,01*	*318042,94* *9465,47*	*1517,23* *513,01*	*3180*	*95*	*15* *5*	*150,7000* *6,1643*	*1,51* *0,06*
8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,04	389282,36 17034,70	9961,59 2701,56	15571	681	398 108	249,4100 32,7235	9,98 1,31
9	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,32	32918,84 -	- -	10534	-	- -	- -	- -
		СТІНА МОНОЛІТНА СМ-1									
10	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,012*	*318042,94* *9465,47*	*1517,23* *513,01*	*3817*	*114*	*18* *6*	*150,7000* *6,1643*	*1,81* *0,07*
11	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм*	*100м3*	*0,11*	*512034,47* *73561,83*	*27577,34* *8115,16*	*56324*	*8092*	*3034* *893*	*1077,0400* *97,8795*	*118,47* *10,77*
12	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,14	33437,37 -	- -	4681	-	- -	- -	- -
13	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,8	32918,84 -	- -	26335	-	- -	- -	- -
14	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари*	*100м2*	*0,8*	*3654,59* *3654,59*	- -	*2924*	*2924*	- -	*49,7900* -	*39,83* -
15	*КБ8-3-6*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари*	*100м2*	*-0,8*	*1724,17* *1724,17*	- -	*-1379*	*-1379*	- -	*23,4900* -	*-18,79* -
16	& С1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Технониколь №1	л	16	90,87 -	- -	1454	-	- -	- -	- -
17	& С111-857-3 варіант 4	Гідроізоляція оклеїчна Технониколь ЕПП 3,0	м2	92	121,75 -	- -	11201	-	- -	- -	- -
		Монолітні колони К-1-0 (400х400)									
18	*КБ6-14-4*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м*	*100м3*	*0,012*	*577814,94* *108093,44*	*43303,54* *13703,63*	*6934*	*1297*	*520* *164*	*1508,0000* *165,0336*	*18,1* *1,98*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,13	32918,84 -	- -	4279	-	- -	- -	- -
20	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03	33437,37 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
		Монолітні колони К-1-1 (400х400)									
21	*КБ6-14-4*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м*	*100м3*	*0,012*	*577814,94* *108093,44*	*43303,54* *13703,63*	*6934*	*1297*	*520* *164*	*1508,0000* *165,0336*	*18,1* *1,98*
22	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,13	32918,84 -	- -	4279	-	- -	- -	- -
23	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03	33437,37 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
		Монолітні колони К-1-2 (400х400)									
24	*КБ6-14-4*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м*	*100м3*	*0,012*	*577814,94* *108093,44*	*43303,54* *13703,63*	*6934*	*1297*	*520* *164*	*1508,0000* *165,0336*	*18,1* *1,98*
25	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,13	32918,84 -	- -	4279	-	- -	- -	- -
26	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03	33437,37 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
		= Монолітне перекриття ПМ-1-0 (товщ 180 мм)=									
27	КБ6-22-2	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,052	593752,54 117852,82	17604,01 5603,22	30875	6128	915 291	1704,8000 67,7750	88,65 3,52
28	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,65	32918,84 -	- -	21397	-	- -	- -	- -
29	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,11	33437,37 -	- -	3678	-	- -	- -	- -
		= Монолітне перекриття ПМ-1-1 (товщ 250 мм)=									
30	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,067*	*485867,93* *46904,71*	*14385,68* *4591,13*	*32553*	*3143*	*964* *308*	*678,5000* *55,4895*	*45,46* *3,72*
31	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,85	32918,84 -	- -	27981	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм = Монолітне перекриття ПМ-1-2 (товщ 250 мм)=	т	0,15	33437,37 -	- -	5016	-	- -	- -	- -
33	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,067*	*485867,93* *46904,71*	*14385,68* *4591,13*	*32553*	*3143*	*964* *308*	*678,5000* *55,4895*	*45,46* *3,72*
34	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,85	32918,84 -	- -	27981	-	- -	- -	- -
35	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм = Монолітне перекриття ПМ-1-3 (товщ 150 мм)=	т	0,15	33437,37 -	- -	5016	-	- -	- -	- -
36	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,5	8353,61 3422,08	3141,58 839,47	4177	1711	1571 420	50,7200 9,3275	25,36 4,66
37	& С188888-11-1-П варіант 1	Профнастил Н75-0,6	м2	50	450,60 -	- -	22530	-	- -	- -	- -
38	*КБ6-22-2*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,042*	*557856,80* *117852,82*	*17604,01* *5603,22*	*23430*	*4950*	*739* *235*	*1704,8000* *67,7750*	*71,6* *2,85*
39	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм = Монолітне перекриття ПМ-1-4 (товщ 150 мм)=	т	0,73	32918,84 -	- -	24031	-	- -	- -	- -
40	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,5	8353,61 3422,08	3141,58 839,47	4177	1711	1571 420	50,7200 9,3275	25,36 4,66
41	& С188888-11-1-П варіант 1	Профнастил Н75-0,6	м2	50	450,60 -	- -	22530	-	- -	- -	- -
42	*КБ6-22-2*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,042*	*557856,80* *117852,82*	*17604,01* *5603,22*	*23430*	*4950*	*739* *235*	*1704,8000* *67,7750*	*71,6* *2,85*
43	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,73	32918,84 -	- -	24031	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= Монолітне перекриття ПМ-1-5 (товщ 150 мм)=									
44	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,5	8353,61 3422,08	3141,58 839,47	4177	1711	1571 420	50,7200 9,3275	25,36 4,66
45	& С188888-11-1-П варіант 1	Профнастил Н75-0,6	м2	50	450,60 -	- -	22530	-	- -	- -	- -
46	*КБ6-22-2*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки понад 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,042*	*557856,80* *117852,82*	*17604,01* *5603,22*	*23430*	*4950*	*739* *235*	*1704,8000* *67,7750*	*71,6* *2,85*
47	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,73	32918,84 -	- -	24031	-	- -	- -	- -
		=МЕТАЛЕВІ КОЛОНИ : К-1-3, К-1-4, К-1-5=									
48	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	2,08	21317,78 10807,89	8082,81 990,59	44341	22480	16812 2060	145,6000 10,8062	302,85 22,48
49	& С111-1836-1 варіант 3	Балки двотаврові №20 (НЕА 200	т	1,548	46905,04 -	- -	72609	-	- -	- -	- -
50	& С1115-2419-1 варіант 1	Пластини товщиною 20 мм	т	0,1032001	61200,12 -	- -	6316	-	- -	- -	- -
51	& С1115-2419-1 варіант 4	Пластини товщиною 12 мм	т	0,49536048	43391,89 -	- -	21495	-	- -	- -	- -
52	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	1т	2,08	3655,02 1059,92	2110,31 607,90	7602	2205	4389 1264	14,9600 6,8778	31,12 14,31
		=Металеві балки Б-1,Б-2 =									
53	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	3,36	5042,62 2767,29	1870,42 218,52	16943	9298	6285 734	37,2800 2,5290	125,26 8,5
54	& С111-1836-1 варіант 2	Балки двотаврові №20 (IPE 200)	т	3,162	38904,65 -	- -	123017	-	- -	- -	- -
55	& С111-1836-1 варіант 1	Балки двотаврові №20	т	0,1734	46905,04 -	- -	8133	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,092871	43409,74 -	- -	4032	-	- -	- -	- -
57	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м =Металеві в'язі В-1=	1т	3,36	3870,89 1522,12	1893,92 507,59	13006	5114	6364 1706	22,5600 5,6596	75,8 19,02
58	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,63	21317,78 10807,89	8082,81 990,59	13430	6809	5092 624	145,6000 10,8062	91,73 6,81
59	& С1115-2417-21 варіант 1	Труба профільна 80х80х4	т	0,6192	36796,74 -	- -	22785	-	- -	- -	- -
60	& С1115-2419-1 варіант 2	Пластини товщиною 8 мм	т	0,03096	43409,74 -	- -	1344	-	- -	- -	- -
61	КБ9-23-1	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	1т	0,63	8315,75 5408,40	2452,50 714,15	5239	3407	1545 450	80,1600 7,8576	50,5 4,95
62	*КБ9-49-1*	*Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами*	*100шт*	*1,5*	*2704,19* *1333,18*	*1357,49* *359,54*	*4056*	*2000*	*2036* *539*	*19,0400* *4,9558*	*28,56* *7,43*
63	& С1551-2-СП-1 варіант 1	Болт М12/Шайба/Гайк	шт	50	34,03 -	- -	1702	-	- -	- -	- -
64	& С1551-2-СП-1 варіант 2	Болт М16/Шайба/Гайка	шт	50	51,79 -	- -	2590	-	- -	- -	- -
65	& С1551-2-СП-1 варіант 3	Болт М 20/Шайба/Гайка	шт	50	59,19 -	- -	2960	-	- -	- -	- -
66	& С1545-282-1 варіант 1	Шайба М20	100шт	1	5,01 -	- -	5	-	- -	- -	- -
67	& С1545-282-1 варіант 2	Шайба М16	100шт	1	3,80 -	- -	4	-	- -	- -	- -
68	& С1545-282-1 варіант 3	Шайба М12	100шт	1	1,81 -	- -	2	-	- -	- -	- -
69	& С1545-31-1-2К варіант 1	Гайки М20	100шт	1	16,21 -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С1545-31-1-2К варіант 2	Гайки М16	100шт	1	10,70 -	- -	11	-	- -	- -	- -
71	& С1545-31-1-2К варіант 3	Гайки М12	100шт	1	7,85 -	- -	8	-	- -	- -	- -
72	& С111-11-П-2 варіант 1	Хімічний анкер R-KEM-II-300мл	шт	7	477,44 -	- -	3342	-	- -	- -	- -
73	С111-1872 варіант 1	Шпильки О20	кг	13	87,93 -	- -	1143	-	- -	- -	- -
74	*КБ13-16-6 Н1=1(за 1 раз)*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*1,7603*	*2524,13 451,36*	*405,81 107,42*	*4443*	*795*	*714 189*	*5,4970 1,4812*	*9,68 2,61*
75	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*1,7603*	*7999,42 586,44*	*409,59 108,42*	*14081*	*1032*	*721 191*	*7,2400 1,4950*	*12,74 2,63*
		Разом прямі витрати по розділу 1					1012906	109574	66094 13869		1563,79 161,9
		Разом будівельні роботи, грн.					1012906				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					837238				
		всього заробітна плата, грн.					123443				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					206,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23717				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1083839**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**1083839**				
		Розділ 2. Каркас надбудови									
		=МЕТАЛЕВІ КОЛОНИ : К-1-6=									
76	*КБ9-17-1*	*Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т*	*1т*	*7,115*	*3615,78 1059,92*	*2110,31 607,90*	*25726*	*7541*	*15015 4325*	*14,9600 6,8778*	*106,44 48,94*
77	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	7,115	21317,78 10807,89	8082,81 990,59	151676	76898	57509 7048	145,6000 10,8062	1035,94 76,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& С111-1836-1 варіант 3	Балки двотаврові №20 (НЕА 200	т	5,58828	46905,04 -	- -	262118	-	- -	- -	- -
79	& С1115-2419-1 варіант 1	Пластини товщиною 20 мм	т	1,1352	61200,12 -	- -	69474	-	- -	- -	- -
80	& С1115-2419-1 варіант 4	Пластини товщиною 12 мм	т	0,6192	43391,89 -	- -	26868	-	- -	- -	- -
		=Металеві балки ГБ-1,ГБ-2 ,ГБ-3,ГБ-4=									
81	*КБ9-25-1*	*Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*7,021*	*3826,85* *1522,12*	*1893,92* *507,59*	*26868*	*10687*	*13297* *3564*	*22,5600* *5,6596*	*158,39* *39,74*
82	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	6,421	5042,62 2767,29	1870,42 218,52	32379	17769	12010 1403	37,2800 2,5290	239,37 16,24
83	& С111-1836-1 варіант 2	Балки двотаврові №20 (IPE 200)	т	0,9894	38904,65 -	- -	38492	-	- -	- -	- -
84	& С111-1836-1 варіант 4	Балки двотаврові №30 (IPE 300)	т	2,3511	38904,65 -	- -	91469	-	- -	- -	- -
85	& С111-1836-1 варіант 5	Балки двотаврові №36 (IPE 360)	т	2,79582	57956,48 -	- -	162036	-	- -	- -	- -
86	& С111-1836-1 варіант 1	Балки двотаврові №20	т	0,4131	46905,04 -	- -	19376	-	- -	- -	- -
87	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,6192	43409,74 -	- -	26879	-	- -	- -	- -
		=Металеві прогони П-1,П-2=									
88	*КБ9-25-1*	*Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*11,588*	*3831,65* *1522,12*	*1893,92* *507,59*	*44401*	*17638*	*21947* *5882*	*22,5600* *5,6596*	*261,43* *65,58*
89	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	11,588	5042,62 2767,29	1870,42 218,52	58434	32067	21674 2532	37,2800 2,5290	432 29,31
90	& С111-1836-1 варіант 2	Балки двотаврові №20 (IPE 200)	т	5,95986	38904,65 -	- -	231866	-	- -	- -	- -
91	& С111-1836-1 варіант 4	Балки двотаврові №30 (IPE 300)	т	5,8599	38904,65 -	- -	227977	-	- -	- -	- -
		=Металеві в'язі В-1=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	*КБ9-23-1*	*Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*2,04*	*8276,51* *5408,40*	*2452,50* *714,15*	*16884*	*11033*	*5003* *1457*	*80,1600* *7,8576*	*163,53* *16,03*
93	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	2,04	21317,78 10807,89	8082,81 990,59	43488	22048	16489 2021	145,6000 10,8062	297,02 22,04
94	& С1115-24-17 варіант 2	Труба прямокутного перерізу 100х4	т	1,3829	36796,74 -	- -	50886	-	- -	- -	- -
95	& С1115-2419-1 варіант 2	Пластини товщиною 8 мм	т	0,7224	43409,74 -	- -	31359	-	- -	- -	- -
		=Стінові прогони СП-1=									
96	*КБ9-25-1*	*Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*11,425*	*3831,65* *1522,12*	*1893,92* *507,59*	*43777*	*17390*	*21638* *5799*	*22,5600* *5,6596*	*257,75* *64,66*
97	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	11,425	5042,62 2767,29	1870,42 218,52	57612	31616	21370 2497	37,2800 2,5290	425,92 28,89
98	& С1115-24-17 варіант 2	Труба прямокутного перерізу 100х4	т	11,4954	36796,74 -	- -	422993	-	- -	- -	- -
99	& С111-1089-1К варіант 1	Кутик 50х4	т	0,1581	31130,11 -	- -	4922	-	- -	- -	- -
100	*КБ9-49-1*	*Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами*	*100шт*	*3*	*2704,19* *1333,18*	*1357,49* *359,54*	*8113*	*4000*	*4072* *1079*	*19,0400* *4,9558*	*57,12* *14,87*
101	& С1551-2-СП-1 варіант 1	Болт М12/Шайба/Гайк	шт	100	34,03 -	- -	3403	-	- -	- -	- -
102	& С1551-2-СП-1 варіант 2	Болт М16/Шайба/Гайка	шт	100	51,79 -	- -	5179	-	- -	- -	- -
103	& С1551-2-СП-1 варіант 3	Болт М 20/Шайба/Гайка	шт	100	59,19 -	- -	5919	-	- -	- -	- -
104	& С1545-282-1 варіант 1	Шайба М20	100шт	2	5,01 -	- -	10	-	- -	- -	- -
105	& С1545-282-1 варіант 2	Шайба М16	100шт	2	3,80 -	- -	8	-	- -	- -	- -
106	& С1545-282-1 варіант 3	Шайба М12	100шт	1	1,81 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& С1545-31-1-2К варіант 1	Гайки М20	100шт	2	16,21 -	- -	32	-	- -	- -	- -
108	& С1545-31-1-2К варіант 2	Гайки М16	100шт	2	10,70 -	- -	21	-	- -	- -	- -
109	& С1545-31-1-2К варіант 3	Гайки М12	100шт	2	7,85 -	- -	16	-	- -	- -	- -
110	& С111-11-П-2 варіант 1	Хімічний анкер R-KEM-II-300мл	шт	24	477,44 -	- -	11459	-	- -	- -	- -
111	С111-1872 варіант 1	Шпильки О20	кг	148,2	87,93 -	- -	13031	-	- -	- -	- -
112	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	11,36365	2150,77 392,49	91,36 5,31	24441	4460	1038 60	4,7800 0,0720	54,32 0,82
113	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*11,36365*	*7720,51* *586,44*	*130,68* *11,90*	*87733*	*6664*	*1485* *135*	*7,2400* *0,1608*	*82,27* *1,83*
114	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	5,9	8353,61 3422,08	3141,58 839,47	49286	20190	18535 4953	50,7200 9,3275	299,25 55,03
115	& С188888-11-1-П варіант 1	Профнастил Н75-0,6	м2	590	450,60 -	- -	265854	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2642467	280001	231082 42755		3870,75 480,87
		Разом будівельні роботи, грн.					2642467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2131384				
		всього заробітна плата, грн.					322756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					517,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59546				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2823645**				
		Всього по розділу 2					**2823645**				
		Розділ 3. Вентиляційні шахти -каркас									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	19,518	21317,78 10807,89	8082,81 990,59	416080	210948	157760 19334	145,6000 10,8062	2841,82 210,92
117	& С111-1836-1 варіант 4	Балки двотаврові №30 (IPE 300)	т	5,49024	38904,65 -	- -	213596	-	- -	- -	- -
118	& С1115-24-17 варіант 2	Труба прямокутного перерізу 100х4	т	13,3128	36796,74 -	- -	489868	-	- -	- -	- -
119	& С1115-24-17 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 120х6	т	0,7946	37221,75 -	- -	29576	-	- -	- -	- -
120	& С1115-2419-1 варіант 5	Пластини товщиною 16 мм	т	0,17544	61200,12 -	- -	10737	-	- -	- -	- -
121	& С1115-2419-1 варіант 2	Пластини товщиною 8 мм	т	0,6192	43409,74 -	- -	26879	-	- -	- -	- -
122	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,258	43409,74 -	- -	11200	-	- -	- -	- -
123	С111-1872 варіант 2	Шпильки О16	кг	48	87,93 -	- -	4221	-	- -	- -	- -
124	& С1545-282-1 варіант 2	Шайба М16	100шт	1,5	3,80 -	- -	6	-	- -	- -	- -
125	& С1545-31-1-2К варіант 2	Гайки М16	100шт	3	10,70 -	- -	32	-	- -	- -	- -
126	& С111-11-П-2 варіант 1	Хімічний анкер R-KEM-II-300мл	шт	9	477,44 -	- -	4297	-	- -	- -	- -
127	КБ9-43-1	Монтаж каркаса вентиляційної шахти	1т	19,518	8246,41 3142,06	4299,54 878,79	160953	61327	83918 17152	40,4800 9,7100	790,09 189,52
128	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	6,8313	2150,77 392,49	91,36 5,31	14693	2681	624 36	4,7800 0,0720	32,65 0,49
129	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*6,8313*	*7720,51 586,44*	*130,68 11,90*	*52741*	*4006*	*893 81*	*7,2400 0,1608*	*49,46 1,1*
130	*КБ46-33-1*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*1*	*10307,34 5660,82*	*183,52 50,35*	*10307*	*5661*	*184 50*	*91,0100 0,6783*	*91,01 0,68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					1445186	284623	243379 36653		3805,03 402,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1445186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					917184				
		всього заробітна плата, грн.					321276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					177603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					502,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57769				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1622789**				
		Всього по розділу 3					**1622789**				
		Розділ 4. Стіни									
		ЗОВНІШНІ СТІНИ									
131	*КБ8-20-3*	*Заповнення каркасів і фахверків легкобетонними каменями без облицювання при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*594,58*	*447,06 367,71*	*75,90 27,16*	*265813*	*218633*	*45129 16149*	*5,4500 0,3264*	*3240,46 194,07*
132	& С111-1305-100 варіант 1	Суміш для газоблоку	кг	14864,5	9,10 -	- -	135267	-	- -	- -	- -
133	& С1427-11810-3 варіант 1	Блоки газобетонні 300мм	м3	594,58	3144,76 -	- -	1869811	-	- -	- -	- -
134	С111-1810 варіант 1	Сталь штабова	т	0,882	36965,22 -	- -	32603	-	- -	- -	- -
135	& С1545-1-О варіант 1	Анкер для кріплення газоблоку МС - 1	1шт	2000	12,75 -	- -	25500	-	- -	- -	- -
136	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 6х60	шт	8000	3,49 -	- -	27920	-	- -	- -	- -
137	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,7742*	*38045,22 4462,37*	*145,48 52,06*	*29455*	*3455*	*113 40*	*63,7300 0,6256*	*49,34 0,48*
		ПІДВАЛ									
138	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*4,5*	*1388,46 591,48*	*142,32 50,93*	*6248*	*2662*	*640 229*	*8,6600 0,6120*	*38,97 2,75*
139	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,7775395	9039,68 -	- -	16068	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,03	7352,91 1447,91	5223,94 1590,91	221	43	157 48	21,4600 20,4483	0,64 0,61
141	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) 1 ПОВЕРХ	шт	3	106,17 -	- -	319	-	- -	- -	- -
142	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*25*	*1388,46* *591,48*	*142,32* *50,93*	*34712*	*14787*	*3558* *1273*	*8,6600* *0,6120*	*216,5* *15,3*
143	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9,875	9039,68 -	- -	89267	-	- -	- -	- -
144	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,26	7352,91 1447,91	5223,94 1590,91	1912	376	1358 414	21,4600 20,4483	5,58 5,32
145	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	15	106,17 -	- -	1593	-	- -	- -	- -
146	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	7	345,64 -	- -	2419	-	- -	- -	- -
147	К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Металева обойма МО-1,МО-2,МО-3	шт	4	402,15 -	- -	1609	-	- -	- -	- -
148	КБ46-7-1	Підсилення залізобетонних колон стальними обоймами	1 т	6,3112	10850,79 5067,06	3819,71 743,34	68482	31979	24107 4691	70,6900 7,9693	446,14 50,3
149	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,3013	70168,73 -	- -	21142	-	- -	- -	- -
150	С111-1825	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм	т	0,7841	35982,90 -	- -	28214	-	- -	- -	- -
151	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 підсилення діафрагми	м3	2,6	2996,59 -	- -	7791	-	- -	- -	- -
152	КБ46-4-2	Підсилення діафрагми металевою обоймою О-1	1 т	0,0338	81696,91 22311,19	8550,70 1387,37	2761	754	289 47	296,1400 15,3799	10,01 0,52
153	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0056	70168,73 -	- -	393	-	- -	- -	- -
154	С111-1825	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм	т	0,0282	35982,90 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
155	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,05	2996,59 -	- -	150	-	- -	- -	- -
156	С111-1872 варіант 3	Шпильки О12	кг	4,8	87,93 -	- -	422	-	- -	- -	- -
157	& С1545-282-1 варіант 3	Шайба М12	100шт	0,1	1,81 -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& С1545-31-1-2К варіант 3	Гайки М12	100шт	0,1	7,85 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		металеві перемички									
159	*КБ46-4-2*	*Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування перемичок)*	*1 т*	*8,5456*	*35986,97* *22311,19*	*8550,70* *1387,37*	*307530*	*190663*	*73071* *11856*	*296,1400* *15,3799*	*2530,69* *131,43*
160	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	2,7456	70168,73 -	- -	192655	-	- -	- -	- -
161	С111-1825	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм	т	5,8	35982,90 -	- -	208701	-	- -	- -	- -
		СЕНДВІЧ ПАНЕЛІ									
		Технічний поверх									
162	КБ9-42-3	Монтаж стіни з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	2,4965	15464,75 4481,28	9265,91 2654,88	38608	11188	23132 6628	64,0000 29,7224	159,78 74,2
163	С121-282 варіант 1	Сендвич-панель стінова мінвата/Тип S/100/0,50/9006/РЕпл/Укр(КамПод)/0, 50/9003/РЕпл/Укр(Кам-Под)/1190/5000	м2	249,65	985,88 -	- -	246125	-	- -	- -	- -
		Сендвіч панель 100 мм стінова на вентканалах									
164	КБ9-42-3	Монтаж стіни з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	4,8741	15464,75 4481,28	9265,91 2654,88	75377	21842	45163 12940	64,0000 29,7224	311,94 144,87
165	С121-282 варіант 1	Сендвич-панель стінова мінвата/Тип S/100/0,50/9006/РЕпл/Укр(КамПод)/0, 50/9003/РЕпл/Укр(Кам-Под)/1190/5000	м2	487,41	985,88 -	- -	480528	-	- -	- -	- -
166	КБ7-58-1	Експлуатація вантажопасажирських підіймачів у житлових, громадських і адміністративно-побутових будівлях промислових підприємств на перші 9 поверхів	100м2	27,4154	44391,20 -	44391,20 26670,00	1217003	-	1217003 731169	- 338,8000	- 9288,34
167	КБ7-58-2	Експлуатація вантажопасажирських підіймачів у житлових, громадських і адміністративно-побутових будівлях промислових підприємств на кожний наступний поверх	100м2	-27,4154	14934,47 -	14934,47 8972,55	-409434	-	-409434 -245986	- 113,9820	- -3124,86
		Разом прямі витрати по розділу 4					5028201	496382	1024286 539498		7010,05 6783,33
		Разом будівельні роботи, грн.					5028201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3507533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1035880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					579627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1655,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					190413				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5607828**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**5607828**				
		Розділ 5. Сходи									
		підсилення сходів									
168	*КБ46-4-1*	*Підсилення сходів стальними балками*	*1 т*	*2,94*	*19663,37* *16809,45*	*1533,31* *186,25*	*57810*	*49420*	*4508* *548*	*252,4700* *2,4649*	*742,26* *7,25*
169	& С111-1836-1 варіант 1	Балки двотаврові №20	т	2,3868	46905,04 -	- -	111953	-	- -	- -	- -
170	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,408	43409,74 -	- -	17711	-	- -	- -	- -
171	& С1115-2419-1 варіант 2	Пластини товщиною 8 мм	т	0,204	43409,74 -	- -	8856	-	- -	- -	- -
172	& С1545-282-1 варіант 1	Шайба М20	100шт	1,8	5,01 -	- -	9	-	- -	- -	- -
173	& С1545-31-1-2К варіант 1	Гайки М20	100шт	3,6	16,21 -	- -	58	-	- -	- -	- -
174	С111-1872 варіант 1	Шпильки О20	кг	100	87,93 -	- -	8793	-	- -	- -	- -
175	& С111-11-П-2 варіант 1	Хімічний анкер R-KEM-II-300мл	шт	14	477,44 -	- -	6684	-	- -	- -	- -
176	*КБ46-33-1*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,5*	*10307,34* *5660,82*	*183,52* *50,35*	*5154*	*2830*	*92* *25*	*91,0100* *0,6783*	*45,51* *0,34*
		Разом прямі витрати по розділу 5					217028	52250	4600 573		787,77 7,59
		Разом будівельні роботи, грн.					217028				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160178				
		всього заробітна плата, грн.					52823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31811				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10980				
		Всього будівельні роботи, грн.					**248839**				
		Всього по розділу 5					**248839**				
		Розділ 6. Перекриття									
		Монолітні ділянки МД-1 (4 шт.)									
177	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	3	236,62 97,33	116,12 1,78	710	292	348 5	1,3900 0,0209	4,17 0,06
178	КБ46-68-2 (до 250 мм)	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	3	7,15 2,73	3,26 0,05	21	8	10 -	0,0390 0,0006	0,12 -
179	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м МД-1 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,017	539994,76 66694,55	17494,63 5568,29	9180	1134	297 95	964,7700 67,3508	16,4 1,14
180	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1616	32918,84 -	- -	5320	-	- -	- -	- -
181	*КБ46-33-1*	*Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*3*	*10935,70* *5660,82*	*183,52* *50,35*	*32807*	*16982*	*551* *151*	*91,0100* *0,6783*	*273,03* *2,03*
182	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2487	32918,84 -	- -	8187	-	- -	- -	- -
183	& С111-11-П-2 варіант 1	Хімічний анкер R-KEM-II-300мл	шт	28	477,44 -	- -	13368	-	- -	- -	- -
		Роботи при влаштуванні каналізації									
184	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	450	236,62 97,33	116,12 1,78	106479	43799	52254 801	1,3900 0,0209	625,5 9,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	КБ46-68-2 (до 250 мм)	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	450	7,15 2,73	3,26 0,05	3218	1229	1467 23	0,0390 0,0006	17,55 0,26
186	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	1 м3	55	2336,16 1180,91	1010,63 270,82	128489	64950	55585 14895	17,2900 3,7510	950,95 206,31
187	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,5	15325,77 15325,77	- -	22989	22989	- -	261,8000 -	392,7 -
188	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,5	8674,95 8674,95	- -	13012	13012	- -	150,4500 -	225,68 -
189	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,15*	*318042,94* *9465,47*	*1517,23* *513,01*	*47706*	*1420*	*228* *77*	*150,7000* *6,1643*	*22,61* *0,92*
190	*КБ6-22-3*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*0,4*	*485867,93* *46904,71*	*14385,68* *4591,13*	*194347*	*18762*	*5754* *1836*	*678,5000* *55,4895*	*271,4* *22,2*
191	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15	33437,37 -	- -	5016	-	- -	- -	- -
192	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	3,75	32918,84 -	- -	123446	-	- -	- -	- -
193	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	110,2	97,60 97,60	- -	10756	10756	- -	1,6300 -	179,63 -
194	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	110,2	172,58 -	172,58 18,39	19018	-	19018 2027	- 0,2240	- 24,68
		Разом прямі витрати по розділу 6					744069	195333	135512 19910		2979,74 266,98
		Разом будівельні роботи, грн.					744069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					413224				
		всього заробітна плата, грн.					215243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					389,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44824				
		Всього будівельні роботи, грн.					**873839**				
		Всього по розділу 6					**873839**				
		Розділ 7. Покрівля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= Покрівля на поз.+16,800									
195	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*4,9905*	*2440,81* *768,12*	*121,26* *33,34*	*12181*	*3833*	*605* *166*	*10,9700* *0,4017*	*54,75* *2*
196	С111-856 варіант 1	Пароізоляція isover vs 80	м2	548,955	15,46 -	- -	8487	-	- -	- -	- -
197	*КБ12-19-1*	*Ухилоутворюючий шар пінополістирол цементний середня товщ.- 60 мм*	*1м3*	*29,943*	*5873,41* *336,02*	*437,10* *110,04*	*175868*	*10061*	*13088* *3295*	*5,7400* *1,2496*	*171,87* *37,42*
198	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (шаром 50 мм)*	*100м2*	*4,9905*	*14479,52* *4666,23*	*159,37* *138,20*	*72260*	*23287*	*795* *690*	*69,1600* *1,9992*	*345,14* *9,98*
199	*КР8-35-3 Н1=4*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати*	*100м2*	*4,9905*	*6709,18* *480,39*	*107,33* *93,07*	*33482*	*2397*	*536* *464*	*7,1200* *1,3464*	*35,53* *6,72*
200	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,9905	1191,03 1017,52	52,44 43,31	5944	5078	262 216	16,2000 0,5661	80,85 2,83
201	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча Вр1 150х150х3	м2	548,955	49,40 -	- -	27118	-	- -	- -	- -
202	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	124,7625	1104,02 1098,68	- -	137740	137074	- -	15,1500 -	1890,15 -
203	& С114-97-1-1Ш варіант 2	Екструдований Пінополістирол XPS, щільність 35 кг/м3	м3	127,25775	3626,42 -	- -	461490	-	- -	- -	- -
204	*КБ12-2-2*	*Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці*	*100м2*	*4,9905*	*43221,63* *3013,21*	*1084,89* *309,12*	*215698*	*15037*	*5414* *1543*	*41,5500* *3,6582*	*207,36* *18,26*
205	КБ12-2-8 К=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-4,9905	17005,98 1160,32	321,42 93,64	-84868	-5791	-1604 -467	16,0000 1,1100	-79,85 -5,54
206	С111-856 варіант 6	ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП 5.2	м2	1147,815	177,03 -	- -	203198	-	- -	- -	- -
207	*КБ12-20-3*	*Улаштування шару іголкопробивного геотекстилю 300 г/м2*	*100м2*	*4,9905*	*988,47* *768,12*	*121,26* *33,34*	*4933*	*3833*	*605* *166*	*10,9700* *0,4017*	*54,75* *2*
208	С111-856 варіант 7	Геотекстиль 300г/м2 голкопробивний	м2	548,955	40,68 -	- -	22331	-	- -	- -	- -
209	*КБ12-20-3*	*Улаштування дренажної мембрани в один шар*	*100м2*	*4,9905*	*988,47* *768,12*	*121,26* *33,34*	*4933*	*3833*	*605* *166*	*10,9700* *0,4017*	*54,75* *2*
210	& С111-1720-1-1И	Геомембрана профільована Пластобіт HPDE-400	м2	548,955	34,47 -	- -	18922	-	- -	- -	- -
211	*КБ12-19-2*	*Улаштування гравійної засипки*	*1м3*	*19,962*	*1841,71* *250,55*	*326,76* *85,87*	*36764*	*5001*	*6523* *1714*	*4,2800* *1,0143*	*85,44* *20,25*
		Покрівля по профнастилу									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар isover vs 80*	*100м2*	*5,9*	*2440,81* *768,12*	*121,26* *33,34*	*14401*	*4532*	*715* *197*	*10,9700* *0,4017*	*64,72* *2,37*
213	С111-856 варіант 1	Пароізоляція isover vs 80	м2	649	15,46 -	- -	10034	-	- -	- -	- -
214	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" товщ. 250мм	1 м3	147,5	1222,44 1213,54	- -	180310	178997	- -	16,9300 -	2497,18 -
215	С114-6-У варіант 2	Izovat 145 щіл. 145 кг, ? - 0,0374 Вт/(м К) - 250 мм	м3	150,45	4198,03 -	- -	631594	-	- -	- -	- -
216	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (шаром 50 мм)*	*100м2*	*5,9*	*14479,52* *4666,23*	*159,37* *138,20*	*85429*	*27531*	*940* *815*	*69,1600* *1,9992*	*408,04* *11,8*
217	*КР8-35-3 Н1=4*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати*	*100м2*	*5,9*	*6709,18* *480,39*	*107,33* *93,07*	*39584*	*2834*	*633* *549*	*7,1200* *1,3464*	*42,01* *7,94*
218	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,9	1191,03 1017,52	52,44 43,31	7027	6003	309 256	16,2000 0,5661	95,58 3,34
219	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча Вр1 150х150х3	м2	649	49,40 -	- -	32061	-	- -	- -	- -
220	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	5,9	44510,58 3013,21	1084,89 309,12	262612	17778	6401 1824	41,5500 3,6582	245,15 21,58
221	КБ12-2-8 К=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-5,9	17005,98 1160,32	321,42 93,64	-100335	-6846	-1896 -552	16,0000 1,1100	-94,4 -6,55
222	С111-856 варіант 2	ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП 5.2 (ніжній шар)	м2	678,5	177,03 -	- -	120115	-	- -	- -	- -
223	С111-856 варіант 3	Верхній гідроізоляційний шар з посипкою ТЕХНОЕЛАСТ ЕКП 5.5 = Покрівля на поз.+19,600	м2	678,5	205,81 -	- -	139642	-	- -	- -	- -
224	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*2,919*	*2440,81* *768,12*	*121,26* *33,34*	*7125*	*2242*	*354* *97*	*10,9700* *0,4017*	*32,02* *1,17*
225	С111-856 варіант 1	Пароізоляція isover vs 80	м2	321,09	15,46 -	- -	4964	-	- -	- -	- -
226	*КБ12-19-1*	*Ухилоутворюючий шар пінополістирол цементний середня товщ.- 60 мм*	*1м3*	*17,514*	*5873,41* *336,02*	*437,10* *110,04*	*102867*	*5885*	*7655* *1927*	*5,7400* *1,2496*	*100,53* *21,89*
227	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" товщ. 250мм	1 м3	72,975	1222,44 1213,54	- -	89208	88558	- -	16,9300 -	1235,47 -
228	С114-6-У варіант 2	Izovat 145 щіл. 145 кг, ? - 0,0374 Вт/(м К) - 250 мм	м3	74,4345	4198,03 -	- -	312478	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (шаром 50 мм)*	*100м2*	*2,919*	*14479,52* *4666,23*	*159,37* *138,20*	*42266*	*13621*	*465* *403*	*69,1600* *1,9992*	*201,88* *5,84*
230	*КР8-35-3 Н1=4*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати*	*100м2*	*2,919*	*6709,18* *480,39*	*107,33* *93,07*	*19584*	*1402*	*313* *272*	*7,1200* *1,3464*	*20,78* *3,93*
231	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,919	1191,03 1017,52	52,44 43,31	3477	2970	153 126	16,2000 0,5661	47,29 1,65
232	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча Вр1 150х150х3	м2	321,09	49,40 -	- -	15862	-	- -	- -	- -
233	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	2,919	44510,58 3013,21	1084,89 309,12	129926	8796	3167 902	41,5500 3,6582	121,28 10,68
234	КБ12-2-8 К=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-2,919	17005,98 1160,32	321,42 93,64	-49640	-3387	-938 -273	16,0000 1,1100	-46,7 -3,24
235	С111-856 варіант 2	ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП 5.2 (ніжній шар)	м2	335,685	177,03 -	- -	59426	-	- -	- -	- -
236	С111-856 варіант 3	Верхній гідроізоляційний шар з посипкою ТЕХНОЕЛАСТ ЕКП 5.5	м2	335,685	205,81 -	- -	69087	-	- -	- -	- -
		Покриття парапету									
237	КБ10-54-5	Улаштування дошки під накриття	100м2	0,456	42251,19 2776,39	448,75 104,47	19267	1266	205 48	41,1500 1,0950	18,76 0,5
238	С112-84	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,12	9547,22 -	- -	1146	-	- -	- -	- -
239	С111-1867 варіант 1	Костилі	шт	90	55,59 -	- -	5003	-	- -	- -	- -
240	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,456	78643,81 8731,60	198,36 47,53	35862	3982	90 22	132,8000 0,5247	60,56 0,24
241	С111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	286,368	109,47 -	- -	31349	-	- -	- -	- -
242	*КБ12-7-1*	*Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів*	*100м*	*1,429*	*79204,21* *2586,03*	*446,12* *126,63*	*113183*	*3695*	*638* *181*	*36,5000* *1,4916*	*52,16* *2,13*
243	*КБ12-7-2*	*Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм з одним фартухом*	*100м*	*1,429*	*73099,78* *4587,47*	*511,89* *145,76*	*104460*	*6555*	*731* *208*	*66,3600* *1,7249*	*94,83* *2,46*
244	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,02	24198,14 12412,43	- -	484	248	- -	190,5500 -	3,81 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	& С123-236-Л варіант 1	Люк ЛПМ 01 60 (Е1 60 мін)	шт	1	6239,09 -	- -	6239	-	- -	- -	- -
246	КБ9-29-1	Установлення готових пожежних драбин	1т	0,036	9655,54 3353,32	5449,11 1475,68	348	121	196 53	46,2400 16,0249	1,66 0,58
247	290220-3055 варіант 1	ДрабинаП-1 ,L=1,7	шт	3	2215,78 -	- -	6647	-	- -	- -	- -
		Зенітний ліхтар									
248	КБ9-28-1	Монтаж зенітних панельних двосхилих глухих ліхтарів при площі до 10 м2	100м2	0,1	81056,49 29311,12	47073,14 13468,42	8106	2931	4707 1347	424,0000 146,4000	42,4 14,64
249	& С126-1195-1 варіант 1	Зенітні ліхтарі із алюмінієвих сплавів	1м2	10	19569,83 -	- -	195698	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					4113377	573357	51667 16355		8145,75 198,87
		Разом будівельні роботи, грн.					4113377				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3488353				
		всього заробітна плата, грн.					589712				
		Загальновиробничі витрати, грн.					317842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					843,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97081				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4431219**				
		Всього по розділу 7					**4431219**				
		Розділ 8. Підлоги ПІДВАЛ ТИП П-1									
250	*КБ11-2-9*	*Улаштування підстилаючих бетонних шарів*	*1 м3*	*18,85*	*3563,29* *366,89*	*5,08* *1,03*	*67168*	*6916*	*96* *19*	*5,5800* *0,0139*	*105,18* *0,26*
251	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,885*	*1191,03* *1017,52*	*52,44* *43,31*	*2245*	*1918*	*99* *82*	*16,2000* *0,5661*	*30,54* *1,07*
252	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	758	0,24 -	- -	182	-	- -	- -	- -
253	С111-1782 варіант 1	Сітка зварна ф8 AI 100х100мм	м2	185,35	95,79 -	- -	17755	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*1,685*	*14131,02* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*23811*	*6391*	*26* *21*	*51,1000* *0,1665*	*86,1* *0,28*
255	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	33,7	46,74 -	- -	1575	-	- -	- -	- -
256	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	197,15	121,75 -	- -	24003	-	- -	- -	- -
257	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (проектна 330 мм)	100м2	1,685	17414,42 4674,83	95,63 78,98	29343	7877	161 133	71,1000 1,0323	119,8 1,74
258	КБ11-11-8 Н1=62	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	1,685	201015,02 6196,28	1530,11 1263,76	338710	10441	2578 2129	94,2400 16,5168	158,79 27,83
259	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,685*	*11318,36* *3698,44*	*95,63* *78,98*	*19071*	*6232*	*161* *133*	*56,2500* *1,0323*	*94,78* *1,74*
260	КБ11-11-2 (до 50 мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,685	10059,31 741,66	148,08 122,30	16950	1250	250 206	11,2800 1,5984	19,01 2,69
261	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,685	12983,68 11823,62	37,02 30,57	21878	19923	62 52	164,9500 0,3996	277,94 0,67
262	С111-1726 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	171,87	495,32 -	- -	85131	-	- -	- -	- -
263	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	876,2	20,43 -	- -	17901	-	- -	- -	- -
264	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ТИП П-2	кг	76,499	102,28 -	- -	7824	-	- -	- -	- -
265	*КБ11-2-9*	*Улаштування підстилаючих бетонних шарів*	*1 м3*	*8,05*	*3563,29* *366,89*	*5,08* *1,03*	*28684*	*2953*	*41* *8*	*5,5800* *0,0139*	*44,92* *0,11*
266	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,805*	*1259,21* *1017,52*	*52,44* *43,31*	*1014*	*819*	*42* *35*	*16,2000* *0,5661*	*13,04* *0,46*
267	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	362	0,24 -	- -	87	-	- -	- -	- -
268	С111-1782 варіант 1	Сітка зварна ф8 AI 100х100мм	м2	88,55	95,79 -	- -	8482	-	- -	- -	- -
269	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,805*	*14131,02* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*11375*	*3053*	*12* *10*	*51,1000* *0,1665*	*41,14* *0,13*
270	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	16,1	46,74 -	- -	753	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	94,19	121,75 -	- -	11468	-	- -	- -	- -
272	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (проектна 330 мм)	100м2	0,805	17414,42 4674,83	95,63 78,98	14019	3763	77 64	71,1000 1,0323	57,24 0,83
273	КБ11-11-8 Н1=62	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,805	201015,02 6196,28	1530,11 1263,76	161817	4988	1232 1017	94,2400 16,5168	75,86 13,3
274	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,805*	*11318,36* *3698,44*	*95,63* *78,98*	*9111*	*2977*	*77* *64*	*56,2500* *1,0323*	*45,28* *0,83*
275	*КБ11-11-2 (до 50 мм)*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*0,805*	*11922,20* *741,66*	*148,08* *122,30*	*9597*	*597*	*119* *98*	*11,2800* *1,5984*	*9,08* *1,29*
276	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,805	12983,68 11823,62	37,02 30,57	10452	9518	30 25	164,9500 0,3996	132,78 0,32
277	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	418,6	20,43 -	- -	8552	-	- -	- -	- -
278	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	36,547	102,28 -	- -	3738	-	- -	- -	- -
279	С111-1726 варіант 6	Плитки керамічні для підлог ТИП П-3 (Зовнішні сходи)	м2	82,11	495,32 -	- -	40671	-	- -	- -	- -
280	*КБ11-2-9*	*Улаштування підстилаючих бетонних шарів*	*1 м3*	*0,82*	*3563,29* *366,89*	*5,08* *1,03*	*2922*	*301*	*4* *1*	*5,5800* *0,0139*	*4,58* *0,01*
281	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,082*	*1191,03* *1017,52*	*52,44* *43,31*	*98*	*83*	*4* *4*	*16,2000* *0,5661*	*1,33* *0,05*
282	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	37	0,24 -	- -	9	-	- -	- -	- -
283	С111-1782 варіант 1	Сітка зварна ф8 AI 100х100мм	м2	9,02	95,79 -	- -	864	-	- -	- -	- -
284	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,082*	*14131,02* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*1159*	*311*	*1* *1*	*51,1000* *0,1665*	*4,19* *0,01*
285	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	1,64	46,74 -	- -	77	-	- -	- -	- -
286	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	9,43	121,75 -	- -	1148	-	- -	- -	- -
287	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,082	17414,42 4674,83	95,63 78,98	1428	383	8 6	71,1000 1,0323	5,83 0,08
288	КБ11-11-8 Н1=62	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,082	201015,02 6196,28	1530,11 1263,76	16483	508	125 104	94,2400 16,5168	7,73 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,082*	*11318,36* *3698,44*	*95,63* *78,98*	*928*	*303*	*8* *6*	*56,2500* *1,0323*	*4,61* *0,08*
290	*КБ11-11-2 (до 50 мм)*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*0,082*	*11922,20* *741,66*	*148,08* *122,30*	*978*	*61*	*12* *10*	*11,2800* *1,5984*	*0,92* *0,13*
291	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,082	12983,68 11823,62	37,02 30,57	1065	970	3 3	164,9500 0,3996	13,53 0,03
292	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	42,64	20,43 -	- -	871	-	- -	- -	- -
293	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,7228	102,28 -	- -	381	-	- -	- -	- -
294	С111-1726 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	8,364	495,32 -	- -	4143	-	- -	- -	- -
		== Приміщення 1-го поверху == ---------- Тип П-3 54,0 м2 =Антистатичне струмовідне покриття=									
295	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,54	7093,37 6334,01	286,04 65,61	3830	3420	154 35	90,4600 0,9048	48,85 0,49
296	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	2,7	1104,02 1098,68	- -	2981	2966	- -	15,1500 -	40,91 -
297	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	55,08	874,23 -	- -	48153	-	- -	- -	- -
298	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,54	4251,65 4188,28	20,57 16,99	2296	2262	11 9	63,7000 0,2220	34,4 0,12
299	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,54	12472,65 12219,64	143,96 118,90	6735	6599	78 64	185,8500 1,5540	100,36 0,84
300	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	4320	5,06 -	- -	21859	-	- -	- -	- -
301	*КБ34-67-1*	*Улаштування стрічки мідної*	*1 м2*	*54*	*232,36* *191,83*	*39,58* *10,86*	*12547*	*10359*	*2137* *586*	*2,9700* *0,1463*	*160,38* *7,9*
302	& С1545-488-1-1 варіант 1	Самоклеюча мідна стрічка Forbo Eurocol 801	м	27	23,90 -	- -	645	-	- -	- -	- -
303	КБ11-39-3	Улаштування покриттів струмопровідним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заводом на стіну	100м2	0,6048	6731,04 5021,18	8,23 6,79	4071	3037	5 4	70,0500 0,0888	42,37 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	С111-1624-2 варіант 1	Струмопровідна ґрунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	2,592	352,29 -	- -	913	-	- -	- -	- -
305	& С111-570-1 варіант 4	Струмопровідний лінолеум Lino floor Amperage Coas	м2	61,69	762,89 -	- -	47063	-	- -	- -	- -
306	& С1546-20-1 варіант 2	. Струмопровідний клей Stauf D 3	кг	24,192	315,86 -	- -	7641	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									
307	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*0,648*	*5624,52* *967,37*	*2,06* *1,70*	*3645*	*627*	*1* *1*	*12,8400* *0,0222*	*8,32* *0,01*
308	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)*	*100м*	*0,648*	*9808,84* *967,37*	*2,06* *1,70*	*6356*	*627*	*1* *1*	*12,8400* *0,0222*	*8,32* *0,01*
		Мокрі та брудні приміщення Тип П-4 105,55 м2									
309	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*1,0555*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*10218*	*4004*	*16* *13*	*51,1000* *0,1665*	*53,94* *0,18*
310	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	21,11	46,74 -	- -	987	-	- -	- -	- -
311	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	123,49	121,75 -	- -	15035	-	- -	- -	- -
312	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	5,2775	1104,02 1098,68	- -	5826	5798	- -	15,1500 -	79,95 -
313	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	107,661	874,23 -	- -	94120	-	- -	- -	- -
314	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	1,0555	4251,65 4188,28	20,57 16,99	4488	4421	22 18	63,7000 0,2220	67,24 0,23
315	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	1,0555	12472,65 12219,64	143,96 118,90	13165	12898	152 125	185,8500 1,5540	196,16 1,64
316	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	8444	5,06 -	- -	42727	-	- -	- -	- -
317	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,0555	12983,68 11823,62	37,02 30,57	13704	12480	39 32	164,9500 0,3996	174,1 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	548,86	20,43 -	- -	11213	-	- -	- -	- -
319	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	47,9197	102,28 -	- -	4901	-	- -	- -	- -
320	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги Мокрі та брудні приміщення Тип П-9 131,5 м2	м2	107,661	678,89 -	- -	73090	-	- -	- -	- -
321	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*1,315*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*12730*	*4988*	*20* *17*	*51,1000* *0,1665*	*67,2* *0,22*
322	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	26,3	46,74 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
323	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	153,86	121,75 -	- -	18732	-	- -	- -	- -
324	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	6,575	1104,02 1098,68	- -	7259	7224	- -	15,1500 -	99,61 -
325	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	134,13	874,23 -	- -	117260	-	- -	- -	- -
326	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	1,315	4251,65 4188,28	20,57 16,99	5591	5508	27 22	63,7000 0,2220	83,77 0,29
327	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	1,315	12472,65 12219,64	143,96 118,90	16402	16069	189 156	185,8500 1,5540	244,39 2,04
328	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	10520	5,06 -	- -	53231	-	- -	- -	- -
329	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,315	12983,68 11823,62	37,02 30,57	17074	15548	49 40	164,9500 0,3996	216,91 0,53
330	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	683,8	20,43 -	- -	13970	-	- -	- -	- -
331	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	59,701	102,28 -	- -	6106	-	- -	- -	- -
332	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	134,13	579,92 -	- -	77785	-	- -	- -	- -
333	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*1,51*	*11380,27* *2190,99*	*11,31* *9,34*	*17184*	*3308*	*17* *14*	*29,8500* *0,1221*	*45,07* *0,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,1057*	*551,30* *475,66*	*21,59* *5,92*	*58*	*50*	*2* *1*	*7,0500* *0,0798*	*0,75* *0,01*
335	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер Сухі приміщення Тип П-5 44,30 м2	л	2,1	39,95 -	- -	84	-	- -	- -	- -
336	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,443*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*4288*	*1680*	*7* *6*	*51,1000* *0,1665*	*22,64* *0,07*
337	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	8,86	46,74 -	- -	414	-	- -	- -	- -
338	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	50,95	121,75 -	- -	6203	-	- -	- -	- -
339	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	2,215	1104,02 1098,68	- -	2445	2434	- -	15,1500 -	33,56 -
340	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	45,186	874,23 -	- -	39503	-	- -	- -	- -
341	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,443	4251,65 4188,28	20,57 16,99	1883	1855	9 8	63,7000 0,2220	28,22 0,1
342	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,443	12472,65 12219,64	143,96 118,90	5525	5413	64 53	185,8500 1,5540	82,33 0,69
343	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	3544	5,06 -	- -	17933	-	- -	- -	- -
344	*КБ34-67-1*	*Улаштування стрічки мідної*	*1 м2*	*44,3*	*232,36* *191,83*	*39,58* *10,86*	*10294*	*8498*	*1753* *481*	*2,9700* *0,1463*	*131,57* *6,48*
345	& С1545-488-1-1 варіант 1	Самоклеюча мідна стрічка Forbo Eurocol 801	м	22,15	23,90 -	- -	529	-	- -	- -	- -
346	КБ11-39-3	Улаштування покриттів струмопровідним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заведенням на стіну	100м2	0,5095	6731,04 5021,18	8,23 6,79	3429	2558	4 3	70,0500 0,0888	35,69 0,05
347	С111-1624-2 варіант 1	Струмопровідна ґрунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	2,038	352,29 -	- -	718	-	- -	- -	- -
348	& С111-570-1 варіант 2	Струмопровідний лінолеум Lino floor Amperage Coas	м2	51,97	868,66 -	- -	45144	-	- -	- -	- -
349	& С1546-20-1 варіант 2	. Струмопровідний клей Stauf D 3	кг	20,38	315,86 -	- -	6437	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛІНТУС									
350	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*0,665*	*5624,52* *967,37*	*2,06* *1,70*	*3740*	*643*	*1* *1*	*12,8400* *0,0222*	*8,54* *0,01*
351	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)*	*100м*	*0,665*	*9808,84* *967,37*	*2,06* *1,70*	*6523*	*643*	*1* *1*	*12,8400* *0,0222*	*8,54* *0,01*
		Сухі приміщення Тип П-6 438,00 м2									
352	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*4,38*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*42400*	*16614*	*68* *56*	*51,1000* *0,1665*	*223,82* *0,73*
353	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	87,6	46,74 -	- -	4094	-	- -	- -	- -
354	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	503,7	121,75 -	- -	61325	-	- -	- -	- -
355	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	21,9	1104,02 1098,68	- -	24178	24061	- -	15,1500 -	331,79 -
356	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	446,76	874,23 -	- -	390571	-	- -	- -	- -
357	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	4,38	4251,65 4188,28	20,57 16,99	18622	18345	90 74	63,7000 0,2220	279,01 0,97
358	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	4,38	12472,65 12219,64	143,96 118,90	54630	53522	631 521	185,8500 1,5540	814,02 6,81
359	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	35040	5,06 -	- -	177302	-	- -	- -	- -
360	КБ11-39-3	Улаштування покриттів гомогенним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заведенням на стіну	100м2	5,9918	6731,04 5021,18	8,23 6,79	40331	30086	49 41	70,0500 0,0888	419,73 0,53
361	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	23,9672	352,29 -	- -	8443	-	- -	- -	- -
362	& С111-570-1 варіант 1	Лінолеум	м2	611,16	477,76 -	- -	291988	-	- -	- -	- -
363	& С1546-20-1 варіант 3	Клей Stauf D 3	кг	239,672	315,86 -	- -	75703	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*5,037*	*5624,52* *967,37*	*2,06* *1,70*	*28331*	*4873*	*10* *9*	*12,8400* *0,0222*	*64,68* *0,11*
365	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)*	*100м*	*5,037*	*9808,84* *967,37*	*2,06* *1,70*	*49407*	*4873*	*10* *9*	*12,8400* *0,0222*	*64,68* *0,11*
		Сухі приміщення Тип П-7 - 344,40 м2									
366	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	68,88	46,74 -	- -	3219	-	- -	- -	- -
367	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*3,444*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*33339*	*13064*	*53* *44*	*51,1000* *0,1665*	*175,99* *0,57*
368	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	402,95	121,75 -	- -	49059	-	- -	- -	- -
369	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	17,22	1104,02 1098,68	- -	19011	18919	- -	15,1500 -	260,88 -
370	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	351,288	874,23 -	- -	307107	-	- -	- -	- -
371	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	3,444	4251,65 4188,28	20,57 16,99	14643	14424	71 59	63,7000 0,2220	219,38 0,76
372	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	3,444	12472,65 12219,64	143,96 118,90	42956	42084	496 409	185,8500 1,5540	640,07 5,35
373	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	27552	5,06 -	- -	139413	-	- -	- -	- -
374	КБ11-39-3	Улаштування покриттів гомогенним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заведенням на стіну	100м2	3,8401	6731,04 5021,18	8,23 6,79	25848	19282	32 26	70,0500 0,0888	269 0,34
375	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	15,3604	352,29 -	- -	5411	-	- -	- -	- -
376	& С111-570-1 варіант 1	Лінолеум	м2	391,69	477,76 -	- -	187134	-	- -	- -	- -
377	& С1546-20-1 варіант 3	Клей Stauf D 3	кг	153,604	315,86 -	- -	48517	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									
378	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*3,961*	*5624,52* *967,37*	*2,06* *1,70*	*22279*	*3832*	*8* *7*	*12,8400* *0,0222*	*50,86* *0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)*	*100м*	*3,961*	*9808,84*	*2,06*	*38853*	*3832*	*8*	*12,8400*	*50,86*
					967,37	*1,70*			*7*	*0,0222*	*0,09*
		Тип П-8 - 73,0 м2									
380	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	14,6	46,74	-	682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
381	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,73*	*9680,37*	*15,42*	*7067*	*2769*	*11*	*51,1000*	*37,3*
					3793,15	*12,74*			*9*	*0,1665*	*0,12*
382	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	83,95	121,75	-	10221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
383	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	3,65	1104,02	-	4030	4010	-	15,1500	55,3
					1098,68	-			-	-	-
384	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	74,46	874,23	-	65095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
385	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,73	4251,65	20,57	3104	3057	15	63,7000	46,5
					4188,28	16,99			12	0,2220	0,16
386	КБ11-11-14 Н1=25 (до товщ.30 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,73	8909,03	102,83	6504	6372	75	132,7500	96,91
					8728,31	84,93			62	1,1100	0,81
387	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	4380	5,06	-	22163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
388	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,73	12983,68	37,02	9478	8631	27	164,9500	120,41
					11823,62	30,57			22	0,3996	0,29
389	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	379,6	20,43	-	7755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
390	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	33,142	102,28	-	3390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
391	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	74,46	579,92	-	43181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
392	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,84*	*18404,82*	*11,31*	*15460*	*1840*	*10*	*29,8500*	*25,07*
					2190,99	*9,34*			*8*	*0,1221*	*0,1*
393	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,0588*	*551,30*	*21,59*	*32*	*28*	*1*	*7,0500*	*0,41*
					475,66	*5,92*			-	*0,0798*	-
394	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	1,2	39,95	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Тип П-1 - 11,5 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	2,3	46,74 -	- -	108	-	- -	- -	- -
396	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,115*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*1113*	*436*	*2* *1*	*51,1000* *0,1665*	*5,88* *0,02*
397	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	13,23	121,75 -	- -	1611	-	- -	- -	- -
398	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,575	1104,02 1098,68	- -	635	632	- -	15,1500 -	8,71 -
399	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	11,73	874,23 -	- -	10255	-	- -	- -	- -
400	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,115	4251,65 4188,28	20,57 16,99	489	482	2 2	63,7000 0,2220	7,33 0,03
401	КБ11-11-14 Н1=25 (до товщ.30 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,115	8909,03 8728,31	102,83 84,93	1025	1004	12 10	132,7500 1,1100	15,27 0,13
402	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	920	5,06 -	- -	4655	-	- -	- -	- -
403	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,115	12983,68 11823,62	37,02 30,57	1493	1360	4 4	164,9500 0,3996	18,97 0,05
404	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	59,8	20,43 -	- -	1222	-	- -	- -	- -
405	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,221	102,28 -	- -	534	-	- -	- -	- -
406	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги	м2	11,73	678,89 -	- -	7963	-	- -	- -	- -
407	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,132*	*18404,82* *2190,99*	*11,31* *9,34*	*2429*	*289*	*1* *1*	*29,8500* *0,1221*	*3,94* *0,02*
408	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,00924*	*551,30* *475,66*	*21,59* *5,92*	*5*	*4*	- -	*7,0500* *0,0798*	*0,07* -
409	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер ---------- ТИП П-2 20,0 м2	л	0,2	39,95 -	- -	8	-	- -	- -	- -
410	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	4	46,74 -	- -	187	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,2*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*1936*	*759*	*3* *3*	*51,1000* *0,1665*	*10,22* *0,03*
412	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	23	121,75 -	- -	2800	-	- -	- -	- -
413	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	1	1104,02 1098,68	- -	1104	1099	- -	15,1500 -	15,15 -
414	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	20,4	874,23 -	- -	17834	-	- -	- -	- -
415	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,2	4251,65 4188,28	20,57 16,99	850	838	4 3	63,7000 0,2220	12,74 0,04
416	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,2	12472,65 12219,64	143,96 118,90	2495	2444	29 24	185,8500 1,5540	37,17 0,31
417	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	1600	5,06 -	- -	8096	-	- -	- -	- -
418	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2	12983,68 11823,62	37,02 30,57	2597	2365	7 6	164,9500 0,3996	32,99 0,08
419	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	104	20,43 -	- -	2125	-	- -	- -	- -
420	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,08	102,28 -	- -	929	-	- -	- -	- -
421	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги	м2	20,4	678,89 -	- -	13849	-	- -	- -	- -
422	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,23*	*18404,82* *2190,99*	*11,31* *9,34*	*4233*	*504*	*3* *2*	*29,8500* *0,1221*	*6,87* *0,03*
423	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,0161*	*551,30* *475,66*	*21,59* *5,92*	*9*	*8*	- -	*7,0500* *0,0798*	*0,11* -
424	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	0,3	39,95 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ТИП П 3-1 56,5 м2 (Зовнішні покриття)									
425	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,565	12983,68 11823,62	37,02 30,57	7336	6680	21 17	164,9500 0,3996	93,2 0,23
426	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	293,8	20,43 -	- -	6002	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	25,651	102,28 -	- -	2624	-	- -	- -	- -
428	С111-1726 варіант 3	Керамічна плитка морозостійка антиковзаюча	м2	57,63	524,87 -	- -	30248	-	- -	- -	- -
429	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	11,3	39,95 -	- -	451	-	- -	- -	- -
		== 2-й ; 3-й ; 4-й ; 5-й -ПОВЕРХИ == _____ Зона стерильності Тип П-3 2-й поверх- 310,5 м2 3-й поверх- 355,2 м2 4-й поверх - 124,6 м2 5-й поверх - 17,1 м2 =Антистатичне струмовідне покриття=									
430	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	8,074	7093,37 6334,01	286,04 65,61	57272	51141	2309 530	90,4600 0,9048	730,37 7,31
431	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*8,074*	*14149,30* *4674,83*	*95,63* *78,98*	*114241*	*37745*	*772* *638*	*71,1000* *1,0323*	*574,06* *8,33*
432	*КБ11-11-8 Н1=8*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 60 мм)*	*100м2*	*8,074*	*19407,17* *799,52*	*197,43* *163,07*	*156693*	*6455*	*1594* *1317*	*12,1600* *2,1312*	*98,18* *17,21*
433	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*8,074*	*4251,65* *4188,28*	*20,57* *16,99*	*34328*	*33816*	*166* *137*	*63,7000* *0,2220*	*514,31* *1,79*
434	*КБ11-11-14 Н1=25 (до 30 мм)*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ (до товщини 30 мм)*	*100м2*	*8,074*	*8909,03* *8728,31*	*102,83* *84,93*	*71932*	*70472*	*830* *686*	*132,7500* *1,1100*	*1071,82* *8,96*
435	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN C-44"	кг	48444	5,06 -	- -	245127	-	- -	- -	- -
436	*КБ34-67-1*	*Улаштування стрічки мідної*	*1 м2*	*807,4*	*232,36* *191,83*	*39,58* *10,86*	*187607*	*154884*	*31957* *8768*	*2,9700* *0,1463*	*2397,98* *118,12*
437	& С1545-488-1-1 варіант 1	Самоклеюча мідна стрічка Forbo Eurocol 801	м	403,7	23,90 -	- -	9648	-	- -	- -	- -
438	КБ11-39-3	Улаштування покриттів струмопровідним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заводом на стіну	100м2	8,9778	6731,04 5021,18	8,23 6,79	60430	45079	74 61	70,0500 0,0888	628,89 0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	С111-1624-2 варіант 1	Струмопровідна ґрунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	35,9112	352,29 -	- -	12651	-	- -	- -	- -
440	& С111-570-1 варіант 2	Струмопровідний лінолеум Lino floor Amperage Coas	м2	915,74	868,66 -	- -	795467	-	- -	- -	- -
441	& С1546-20-1 варіант 2	. Струмопровідний клей Stauf D 3	кг	359,112	315,86 -	- -	113429	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									
442	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*9,038*	*5624,52* *967,37*	*2,06* *1,70*	*50834*	*8743*	*19* *15*	*12,8400* *0,0222*	*116,05* *0,2*
443	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)* Тип П-6 - 2-й поверх - 300,70 м2 3-й поверх - 115,50 м2 4-й поверх - 368,3 м2 5-й поверх -436,5 м2 ----------	*100м*	*9,038*	*9808,84* *967,37*	*2,06* *1,70*	*88652*	*8743*	*19* *15*	*12,8400* *0,0222*	*116,05* *0,2*
444	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	244,2	46,74 -	- -	11414	-	- -	- -	- -
445	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*12,21*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*118197*	*46314*	*188* *156*	*51,1000* *0,1665*	*623,93* *2,03*
446	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	1428,57	121,75 -	- -	173928	-	- -	- -	- -
447	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*12,21*	*14149,30* *4674,83*	*95,63* *78,98*	*172763*	*57080*	*1168* *964*	*71,1000* *1,0323*	*868,13* *12,6*
448	*КБ11-11-8 Н1=8*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 60 мм)*	*100м2*	*12,21*	*19407,17* *799,52*	*197,43* *163,07*	*236962*	*9762*	*2411* *1991*	*12,1600* *2,1312*	*148,47* *26,02*
449	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*12,21*	*4251,65* *4188,28*	*20,57* *16,99*	*51913*	*51139*	*251* *207*	*63,7000* *0,2220*	*777,78* *2,71*
450	*КБ11-11-14 Н1=25*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ (до товщини 30 мм)*	*100м2*	*12,21*	*8909,03* *8728,31*	*102,83* *84,93*	*108779*	*106573*	*1256* *1037*	*132,7500* *1,1100*	*1620,88* *13,55*
451	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN C-44"	кг	73260	5,06 -	- -	370696	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	КБ11-39-3	Улаштування покриттів гомогенним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заведенням на стіну	100м2	14,4128	6731,04 5021,18	8,23 6,79	97013	72369	119 98	70,0500 0,0888	1009,62 1,28
453	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	57,6512	352,29 -	- -	20310	-	- -	- -	- -
454	& С111-570-1 варіант 1	Лінолеум	м2	1470,11	477,76 -	- -	702360	-	- -	- -	- -
455	& С1546-20-1 варіант 3	Клей Stauf D 3	кг	576,512	315,86 -	- -	182097	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									
456	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*22,028*	*5624,52* *967,37*	*2,06* *1,70*	*123897*	*21309*	*45* *37*	*12,8400* *0,0222*	*282,84* *0,49*
457	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)* Тип П-7 -2-й поверх - 370,60 м2 3-й поверх - 496,60 м2 4-й поверх - 448,1 м2 5-й поверх - 481,1 м2 ----------	*100м*	*22,028*	*9808,84* *967,37*	*2,06* *1,70*	*216069*	*21309*	*45* *37*	*12,8400* *0,0222*	*282,84* *0,49*
458	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	359,28	46,74 -	- -	16793	-	- -	- -	- -
459	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*17,964*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*173898*	*68140*	*277* *229*	*51,1000* *0,1665*	*917,96* *2,99*
460	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	2065,86	121,75 -	- -	251518	-	- -	- -	- -
461	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*17,964*	*14149,30* *4674,83*	*95,63* *78,98*	*254178*	*83979*	*1718* *1419*	*71,1000* *1,0323*	*1277,24* *18,54*
462	*КБ11-11-8 Н1=8*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 60 мм)*	*100м2*	*17,964*	*19407,17* *799,52*	*197,43* *163,07*	*348630*	*14363*	*3547* *2929*	*12,1600* *2,1312*	*218,44* *38,28*
463	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	17,964	4251,65 4188,28	20,57 16,99	76377	75238	370 305	63,7000 0,2220	1144,31 3,99
464	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.30 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	17,964	8909,03 8728,31	102,83 84,93	160042	156795	1847 1526	132,7500 1,1100	2384,72 19,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN C-44"	кг	107784	5,06 -	- -	545387	-	- -	- -	- -
466	КБ11-39-3	Улаштування покриттів гомогенним лінолеумом ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках з заведенням на стіну	100м2	20,1325	6731,04 5021,18	8,23 6,79	135513	101089	166 137	70,0500 0,0888	1410,28 1,79
467	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	80,53	352,29 -	- -	28370	-	- -	- -	- -
468	& С111-570-1 варіант 1	Лінолеум	м2	2053,52	477,76 -	- -	981090	-	- -	- -	- -
469	& С1546-20-1 варіант 3	Клей Stauf D 3	кг	805,3	315,86 -	- -	254362	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									
470	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA НКР 25*25мм (галтель) (конелюрний плінтус, або формуючий- ще має назву)*	*100м*	*21,685*	*5624,52* *967,37*	*2,06* *1,70*	*121968*	*20977*	*45* *37*	*12,8400* *0,0222*	*278,44* *0,48*
471	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)* Тип П-8 - 2-й поверх - 41,5 м2 3-й поверх - 41,5 м2 4-й поверх - 41,5 м2 5-й поверх - 41,5 м2 ----------	*100м*	*21,685*	*9808,84* *967,37*	*2,06* *1,70*	*212705*	*20977*	*45* *37*	*12,8400* *0,0222*	*278,44* *0,48*
472	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	33,2	46,74 -	- -	1552	-	- -	- -	- -
473	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*1,66*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*16069*	*6297*	*26* *21*	*51,1000* *0,1665*	*84,83* *0,28*
474	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	190,9	121,75 -	- -	23242	-	- -	- -	- -
475	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,66*	*14149,30* *4674,83*	*95,63* *78,98*	*23488*	*7760*	*159* *131*	*71,1000* *1,0323*	*118,03* *1,71*
476	*КБ11-11-8 Н1=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 50 мм)*	*100м2*	*1,66*	*14555,39* *599,64*	*148,08* *122,30*	*24162*	*995*	*246* *203*	*9,1200* *1,5984*	*15,14* *2,65*
477	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	1,66	4251,65 4188,28	20,57 16,99	7058	6953	34 28	63,7000 0,2220	105,74 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.30 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	1,66	8909,03 8728,31	102,83 84,93	14789	14489	171 141	132,7500 1,1100	220,37 1,84
479	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	9960	5,06 -	- -	50398	-	- -	- -	- -
480	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,66	12983,68 11823,62	37,02 30,57	21553	19627	61 51	164,9500 0,3996	273,82 0,66
481	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	863,2	20,43 -	- -	17635	-	- -	- -	- -
482	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	75,364	102,28 -	- -	7708	-	- -	- -	- -
483	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги	м2	169,32	678,89 -	- -	114950	-	- -	- -	- -
484	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*1,4*	*18404,82* *2190,99*	*11,31* *9,34*	*25767*	*3067*	*16* *13*	*29,8500* *0,1221*	*41,79* *0,17*
485	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,098*	*551,30* *475,66*	*21,59* *5,92*	*54*	*47*	*2* *1*	*7,0500* *0,0798*	*0,69* *0,01*
486	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер Тип П-1 - 2-й поверх - 3,10 м2 3-й поверх - 4,05 м2 4-й поверх - 4,00 м2 5-й поверх - 2,20 м2 ----------	л	2	39,95 -	- -	80	-	- -	- -	- -
487	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	2,67	46,74 -	- -	125	-	- -	- -	- -
488	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*0,1335*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*1292*	*506*	*2* *2*	*51,1000* *0,1665*	*6,82* *0,02*
489	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	15,35	121,75 -	- -	1869	-	- -	- -	- -
490	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1335*	*14149,30* *4674,83*	*95,63* *78,98*	*1889*	*624*	*13* *11*	*71,1000* *1,0323*	*9,49* *0,14*
491	*КБ11-11-8 Н1=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 50 мм)*	*100м2*	*0,1335*	*14555,39* *599,64*	*148,08* *122,30*	*1943*	*80*	*20* *16*	*9,1200* *1,5984*	*1,22* *0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,1335	4251,65 4188,28	20,57 16,99	568	559	3 2	63,7000 0,2220	8,5 0,03
493	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.30 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,1335	8909,03 8728,31	102,83 84,93	1189	1165	14 11	132,7500 1,1100	17,72 0,15
494	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	801	5,06 -	- -	4053	-	- -	- -	- -
495	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1335	12983,68 11823,62	37,02 30,57	1733	1578	5 4	164,9500 0,3996	22,02 0,05
496	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	69,42	20,43 -	- -	1418	-	- -	- -	- -
497	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,0609	102,28 -	- -	620	-	- -	- -	- -
498	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги	м2	13,617	678,89 -	- -	9244	-	- -	- -	- -
499	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,323*	*18404,82* *2190,99*	*11,31* *9,34*	*5945*	*708*	*4* *3*	*29,8500* *0,1221*	*9,64* *0,04*
500	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,02261*	*551,30* *475,66*	*21,59* *5,92*	*12*	*11*	- -	*7,0500* *0,0798*	*0,16* -
501	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер ТИП П-9 2-й поверх -172,5 м2 3-й поверх -190,5 м2 4-й поверх -199,5 м2 5-й поверх -117,5 м2	л	0,5	39,95 -	- -	20	-	- -	- -	- -
502	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	136	46,74 -	- -	6357	-	- -	- -	- -
503	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*6,8*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*65827*	*25793*	*105* *87*	*51,1000* *0,1665*	*347,48* *1,13*
504	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	782	121,75 -	- -	95209	-	- -	- -	- -
505	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	34	1104,02 1098,68	- -	37537	37355	- -	15,1500 -	515,1 -
506	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	693,6	874,23 -	- -	606366	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	6,8	4251,65 4188,28	20,57 16,99	28911	28480	140 116	63,7000 0,2220	433,16 1,51
508	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	6,8	12472,65 12219,64	143,96 118,90	84814	83094	979 809	185,8500 1,5540	1263,78 10,57
509	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	54400	5,06 -	- -	275264	-	- -	- -	- -
510	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	6,8	12983,68 11823,62	37,02 30,57	88289	80401	252 208	164,9500 0,3996	1121,66 2,72
511	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	3536	20,43 -	- -	72240	-	- -	- -	- -
512	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	308,72	102,28 -	- -	31576	-	- -	- -	- -
513	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги	м2	693,6	678,89 -	- -	470878	-	- -	- -	- -
514	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*8,889*	*18404,82* *2190,99*	*11,31* *9,34*	*163600*	*19476*	*101* *83*	*29,8500* *0,1221*	*265,34* *1,09*
515	*КБ12-21-1*	*Ґрунтування поверхні "CERESIT CT 17 під плінтус*	*100м2*	*0,62223*	*551,30* *475,66*	*21,59* *5,92*	*343*	*296*	*13* *4*	*7,0500* *0,0798*	*4,39* *0,05*
516	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер ТИП П-10 5-й поверх -114,5 м2	л	12,4	39,95 -	- -	495	-	- -	- -	- -
517	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	22,9	46,74 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
518	*КБ11-4-1*	*Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар*	*100м2*	*1,145*	*9680,37* *3793,15*	*15,42* *12,74*	*11084*	*4343*	*18* *15*	*51,1000* *0,1665*	*58,51* *0,19*
519	& С111-857-3 варіант 1	Наплавна гідроізоляція Єврорубероід ЕПП 2,5 мм	м2	131,68	121,75 -	- -	16032	-	- -	- -	- -
520	*КБ11-11-7*	*Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,145*	*14149,30* *4674,83*	*95,63* *78,98*	*16201*	*5353*	*109* *90*	*71,1000* *1,0323*	*81,41* *1,18*
521	*КБ11-11-8 Н1=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до 50 мм)*	*100м2*	*1,145*	*14555,39* *599,64*	*148,08* *122,30*	*16666*	*687*	*170* *140*	*9,1200* *1,5984*	*10,44* *1,83*
522	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	1,145	4251,65 4188,28	20,57 16,99	4868	4796	24 19	63,7000 0,2220	72,94 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.30 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	1,145	8909,03 8728,31	102,83 84,93	10201	9994	118 97	132,7500 1,1100	152 1,27
524	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	6870	5,06 -	- -	34762	-	- -	- -	- -
525	*КБ11-9-1*	*Улаштування підкладки PENOROLL*	*100м2*	*1,145*	*7939,82* *2238,87*	*20,57* *16,99*	*9091*	*2564*	*24* *19*	*32,7800* *0,2220*	*37,53* *0,25*
526	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,145	6731,04 5021,18	8,23 6,79	7707	5749	9 8	70,0500 0,0888	80,21 0,1
527	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка STAUF (IBOLA) D 54	л	4,58	352,29 -	- -	1613	-	- -	- -	- -
528	& С111-570-1 варіант 3	Спортивний лінолеум Omnisports:- 5 мм.	м2	116,79	821,92 -	- -	95992	-	- -	- -	- -
529	& С1546-20-1 варіант 3	Клей Stauf D 3	кг	45,8	315,86 -	- -	14466	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУС									
530	*КБ11-43-1*	*Улаштування плінтусів BOLTA AL32/3 20334 (світло-сірий)* ==Технічний поверх.== ТИП П-1.1 -694,50 м2	*100м*	*0,668*	*9808,84* *967,37*	*2,06* *1,70*	*6552*	*646*	*1* *1*	*12,8400* *0,0222*	*8,58* *0,01*
531	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*6,945*	*76757,91* *768,12*	*121,26* *33,34*	*533084*	*5335*	*842* *232*	*10,9700* *0,4017*	*76,19* *2,79*
532	*КБ12-18-5*	*Улаштування шару акустичної вати AcousticWool Sonet F - 100 мм*	*100м2*	*6,945*	*4657,17* *3006,11*	*1651,06* *472,17*	*32344*	*20877*	*11467* *3279*	*47,4000* *5,5893*	*329,19* *38,82*
533	С114-12-У варіант 1	Плити акустичні із мінеральної вати	м3	71,5335	1928,58 -	- -	137958	-	- -	- -	- -
534	*КБ12-20-3*	*Улаштування герметизуючої розділювальної мембрани Botament AE*	*100м2*	*6,945*	*988,47* *768,12*	*121,26* *33,34*	*6865*	*5335*	*842* *232*	*10,9700* *0,4017*	*76,19* *2,79*
535	& С111-1780-1-2Е варіант 1	BOTAMENT AE Герметизирующая мембрана	м2	763,95	403,81 -	- -	308491	-	- -	- -	- -
536	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	6,945	12769,81 3797,72	143,96 118,90	88686	26375	1000 826	57,0400 1,5540	396,14 10,79
537	КБ11-15-2 (до 50 мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	6,945	6299,66 436,76	98,72 81,53	43751	3033	686 566	6,5600 1,0656	45,56 7,4
538	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*6,945*	*1191,03* *1017,52*	*52,44* *43,31*	*8272*	*7067*	*364* *301*	*16,2000* *0,5661*	*112,51* *3,93*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	& С111-871-1-28 варіант 1	Сітка із дроту діаметром 1,6 мм із чарунками 20х20	м2	763,95	94,92 -	- -	72514	-	- -	- -	- -
540	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	3125	0,24 -	- -	750	-	- -	- -	- -
541	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів ТИП П-1 -20,10 м2	100м2	6,945	1724,27 1477,92	- -	11975	10264	- -	19,9100 -	138,27 -
542	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,201*	*76757,91* *768,12*	*121,26* *33,34*	*15428*	*154*	*24* *7*	*10,9700* *0,4017*	*2,2* *0,08*
543	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	1,005	1104,02 1098,68	- -	1110	1104	- -	15,1500 -	15,23 -
544	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	20,502	874,23 -	- -	17923	-	- -	- -	- -
545	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,201	12769,81 3797,72	143,96 118,90	2567	763	29 24	57,0400 1,5540	11,47 0,31
546	КБ11-15-2 (до 50 мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	0,201	6299,66 436,76	98,72 81,53	1266	88	20 16	6,5600 1,0656	1,32 0,21
547	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,201*	*1191,03* *1017,52*	*52,44* *43,31*	*239*	*205*	*11* *9*	*16,2000* *0,5661*	*3,26* *0,11*
548	& С111-871-1-28 варіант 1	Сітка із дроту діаметром 1,6 мм із чарунками 20х20	м2	22,11	94,92 -	- -	2099	-	- -	- -	- -
549	& С171-2154П	Фіксатори пластмасові	шт	90	0,24 -	- -	22	-	- -	- -	- -
550	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів ТИП П-2 -22,05 м2	100м2	0,201	1724,27 1477,92	- -	347	297	- -	19,9100 -	4 -
551	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,2205*	*76757,91* *768,12*	*121,26* *33,34*	*16925*	*169*	*27* *7*	*10,9700* *0,4017*	*2,42* *0,09*
552	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	1,1025	1104,02 1098,68	- -	1217	1211	- -	15,1500 -	16,7 -
553	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	22,491	874,23 -	- -	19662	-	- -	- -	- -
554	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,2205	4251,65 4188,28	20,57 16,99	937	924	5 4	63,7000 0,2220	14,05 0,05
555	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,2205	12472,65 12219,64	143,96 118,90	2750	2694	32 26	185,8500 1,5540	40,98 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	1764	5,06 -	- -	8926	-	- -	- -	- -
557	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2205	12983,68 11823,62	37,02 30,57	2863	2607	8 7	164,9500 0,3996	36,37 0,09
558	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	114,66	20,43 -	- -	2343	-	- -	- -	- -
559	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,0107	102,28 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
560	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги ТИП П-11 - 41,00 м2	м2	22,491	678,89 -	- -	15269	-	- -	- -	- -
561	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,41*	*76757,91* *768,12*	*121,26* *33,34*	*31471*	*315*	*50* *14*	*10,9700* *0,4017*	*4,5* *0,16*
562	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	2,05	1104,02 1098,68	- -	2263	2252	- -	15,1500 -	31,06 -
563	& С1555-296-1-25 варіант 1	Ізоляційні плити termPIR AL TAG -50 мм	м2	41,82	874,23 -	- -	36560	-	- -	- -	- -
564	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,41	4251,65 4188,28	20,57 16,99	1743	1717	8 7	63,7000 0,2220	26,12 0,09
565	КБ11-11-14 Н1=35 (до товщ.40 мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	100м2	0,41	12472,65 12219,64	143,96 118,90	5114	5010	59 49	185,8500 1,5540	76,2 0,64
566	& С1555-353-1 варіант 1	Суміш стяжка армована М300 "ARTSAN С-44"	кг	3280	5,06 -	- -	16597	-	- -	- -	- -
567	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,41	12983,68 11823,62	37,02 30,57	5323	4848	15 13	164,9500 0,3996	67,63 0,16
568	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	213,2	20,43 -	- -	4356	-	- -	- -	- -
569	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,614	102,28 -	- -	1904	-	- -	- -	- -
570	С111-1726 варіант 2	. Антиковзаюча плитка керамограніт структурований для підлоги	м2	41,82	678,89 -	- -	28391	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					16836724	2372503	81306 38636		34681,68 504,68
		Разом будівельні роботи, грн.					16836724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14382915				
		всього заробітна плата, грн.					2411139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1418180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4180,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					480897				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18254904**				
		Всього по розділу 8					**18254904**				
		Розділ 9. Прорізи вікна									
		= Вікна зовнішні =									
571	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (підвал)	100м2	0,0081	15648,17 14414,80	1062,22 638,18	127	117	9 5	191,3300 8,1070	1,55 0,07
572	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,7091	9453,04 8672,41	707,09 424,82	6703	6150	501 301	113,3500 5,3966	80,38 3,83
573	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	6,8121	7232,99 6631,12	553,30 332,42	49272	45172	3769 2264	86,6700 4,2229	590,4 28,77
574	& С123-1-10 варіант 3	Вікна - метало-пластикові з потрійним склопакетом світлопрозорі, віконні блоки з полівінілхлоридного 6 - ти камерного профілю, з монтажною шириною 80 мм, трикамерним склопакетом шириною 52 мм, заповненого аргоном та теплової дистанцією, два скла з енергозберігаючим напиленням 4і-Т12Ar-4-Т12Ar-4-Т12Ar-4і, 1, 14 (Rпр=м2К/Вт).	м2	752,93	5522,73 -	- -	4158229	-	- -	- -	- -
575	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	224	196,12 -	- -	43931	-	- -	- -	- -
576	& С1113-295-1-Н варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	250	41,90 -	- -	10475	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
577	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	21,76	128,36 -	- -	2793	-	- -	- -	- -
		= Вікна внутрішні =									
578	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,126	9453,04 8672,41	707,09 424,82	1191	1093	89 54	113,3500 5,3966	14,28 0,68
579	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,224	12389,67 11438,25	849,77 510,54	2775	2562	190 114	149,5000 6,4856	33,49 1,45
580	С123-3 варіант 1	Металопластикові вікна з одинарним склінням	м2	35	4940,52 -	- -	172918	-	- -	- -	- -
581	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	16	196,12 -	- -	3138	-	- -	- -	- -
582	& С1113-295-1-Н варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	16	41,90 -	- -	670	-	- -	- -	- -
583	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	1,62	128,36 -	- -	208	-	- -	- -	- -
584	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	4,767	2253,48 2126,65	126,83 76,20	10742	10138	604 363	31,5200 0,9680	150,26 4,61
585	& С123-382-1-Ц варіант 1	Дошки підвіконні пластикові	м	486,234	382,20 -	- -	185839	-	- -	- -	- -
586	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	90	196,12 -	- -	17651	-	- -	- -	- -
587	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*4,507*	*10144,68* *8731,60*	*198,36* *47,53*	*45722*	*39353*	*894* *214*	*132,8000* *0,5247*	*598,53* *2,36*
588	& С111-1612-В-И варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	450,7	274,33 -	- -	123641	-	- -	- -	- -
589	КБ10-28-3	Заповнення прорізів ОБ 1 готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2916	8607,45 4342,50	4192,39 976,01	2510	1266	1223 285	59,8800 10,2300	17,46 2,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	& С123-1-10 варіант 1	Вікна - метало-пластикові з потрійним склопакетом світлопрозорі, віконні блоки з полівінілхлоридного 6 - ти камерного профілю, з монтажною шириною 80 мм, трикамерним склопакетом шириною 52 мм, заповненого аргоном та теплової дистанцією, два скла з енергозберігаючим напиленням 4i-T12Ar-4-T12Ar-4-T12Ar-4i, 1, 14 (Rпр=м2К/Вт).	м2	29,16	5930,73 -	- -	172940	-	- -	- -	- -
591	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	8	196,12 -	- -	1569	-	- -	- -	- -
592	& С1113-295-1-Н варіант 2	Герметик силіконовий (1 флакон=0,300л)	флакон	10	41,90 -	- -	419	-	- -	- -	- -
593	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,81	128,36 -	- -	104	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					5013567	105851	7279 3600		1486,35 44,75
		Разом будівельні роботи, грн.					5013567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4900437				
		всього заробітна плата, грн.					109451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					183,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21136				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5076616**				
		Всього по розділу 9					**5076616**				
		Розділ 10. Прорізи двері Металопластикові двері ----------									
594	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах,	100м2	1,4742	13324,81 7114,94	6085,73 1416,79	19643	10489	8972 2089	98,1100 14,8500	144,63 21,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
595	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,357	10378,62 5749,39	4530,49 1054,72	3705	2053	1617 377	79,2800 11,0550	28,3 3,95
596	& С123-201-2 варіант 1	Блоки дверні металопластикові глухі	м2	183,12	5031,03 -	- -	921282	-	- -	- -	- -
597	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	44	196,12 -	- -	8629	-	- -	- -	- -
598	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	8	128,36 -	- -	1027	-	- -	- -	- -
		Медичні металопластикові двері ----------									
599	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах,	100м2	1,323	13324,81 7114,94	6085,73 1416,79	17629	9413	8051 1874	98,1100 14,8500	129,8 19,65
600	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,651	10378,62 5749,39	4530,49 1054,72	6756	3743	2949 687	79,2800 11,0550	51,61 7,2
601	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5166	8607,45 4342,50	4192,39 976,01	4447	2243	2166 504	59,8800 10,2300	30,93 5,28
602	& С123-201-2 варіант 2	Медичні пластикові двері ПВХ з антибактеріальною поверхнею	м2	249,06	7359,99 -	- -	1833079	-	- -	- -	- -
603	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	55	196,12 -	- -	10787	-	- -	- -	- -
604	& С1545-44-1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	9,75	128,36 -	- -	1252	-	- -	- -	- -
		== Двері металеві ==									
605	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1008	24794,17 20713,78	1654,21 385,11	2499	2088	167 39	270,7330 4,0365	27,29 0,41
606	& С123-199-17Т варіант 1	Дверний блок металевий з теплоізоляцією, замком, петлями, нажимними ручками	м2	10,08	7110,08 -	- -	71670	-	- -	- -	- -
607	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	2	196,12 -	- -	392	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	& С1545-44-1-С варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм) == Двері металеві протипожежні==	шт	46	5,47 -	- -	252	-	- -	- -	- -
609	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,26945	24794,17 20713,78	1654,21 385,11	31475	26295	2100 489	270,7330 4,0365	343,68 5,12
610	& С1-21-250 варіант 1	Двері 900 х 2100(h)- металеві протипожежні, глухі EI-30	шт	11	20621,01 -	- -	226831	-	- -	- -	- -
611	& С1-21-250 варіант 2	Двері 1250 х 2100(h)- металеві протипожежні, глухі EI-30	шт	2	23190,13 -	- -	46380	-	- -	- -	- -
612	& С1-21-250 варіант 3	Двері 1450 х 2100(h)- металеві протипожежні, глухі EI-30	шт	5	20590,78 -	- -	102954	-	- -	- -	- -
613	& С1-21-250 варіант 4	Двері 1700 х 2100(h)- металеві протипожежні, глухі EI-30	шт	24	23332,16 -	- -	559972	-	- -	- -	- -
614	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	24	196,12 -	- -	4707	-	- -	- -	- -
615	& С1545-44-1-С варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм) == двері герметичні розсувні для чистих приміщень==	шт	114327	5,47 -	- -	625369	-	- -	- -	- -
616	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,2243	24794,17 20713,78	1654,21 385,11	30356	25360	2025 471	270,7330 4,0365	331,46 4,94
617	& С126-392-1 варіант 1	Двері ДВЗ-4 (1500х2100) Автоматичні	шт	3	134004,18 -	- -	402013	-	- -	- -	- -
618	& С126-384-1-1Щ варіант 1	Двері ДВЗ-4.1 (1000х2100) Автоматичні	шт	1	121237,88 -	- -	121238	-	- -	- -	- -
619	& С126-384-1-1Щ варіант 2	Двері ДВ-4.2 (1000х2100) Автоматичні	шт	4	121237,88 -	- -	484952	-	- -	- -	- -
620	& С126-392-1 варіант 2	Двері ДВР-4 (1500х2100) Автоматичні	шт	22	134004,18 -	- -	2948092	-	- -	- -	- -
621	& С126-392-1 варіант 3	ДВ-4,2 (1500х2100) З доводчиком	шт	2	50419,66 -	- -	100839	-	- -	- -	- -
622	& С126-392-1 варіант 4	Двері ДВР-4.1 (900х2100) Автоматичні	шт	11	116989,52 -	- -	1286885	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623	& С126-392-1 варіант 5	Двері ДВР-4.2 (1500х2100) Автоматичні	шт	12	110838,73 -	- -	1330065	-	- -	- -	- -
624	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	24	196,12 -	- -	4707	-	- -	- -	- -
625	& С1545-44-1-С варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	383	5,47 -	- -	2095	-	- -	- -	- -
		==Технічний поверх==									
		== Двері металеві протипожежні==									
626	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1701	24794,17 20713,78	1654,21 385,11	4217	3523	281 66	270,7330 4,0365	46,05 0,69
627	& С1-21-250 варіант 1	Двері 900 х 2100(h)- металеві протипожежні, глухі ЕІ-30	шт	5	20621,01 -	- -	103105	-	- -	- -	- -
628	& С1-21-250 варіант 5	Двері 900 х 2100(h)- металеві протипожежні, глухі ЕІ-45	шт	4	22636,01 -	- -	90544	-	- -	- -	- -
629	& С1113-295-1-Н варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	4	196,12 -	- -	784	-	- -	- -	- -
630	& С1545-44-1-С варіант 1	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками (150мм)	шт	77	5,47 -	- -	421	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					11411050	85207	28328 6596		1133,75 69,13
		Разом будівельні роботи, грн.					11411050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11297515				
		всього заробітна плата, грн.					91803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50890				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16605				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11461940**				
		Всього по розділу 10					**11461940**				
		Розділ 11. Перегородки ПІДВАЛ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,25*	*21519,71* *13703,78*	*1334,66* *477,62*	*5380*	*3426*	*334* *119*	*191,1800* *5,7392*	*47,8* *1,43*
632	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,26	9039,68 -	- -	11390	-	- -	- -	- -
		1 ПОВЕРХ									
633	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3. Закладка ділянок внутрішніх стін і перегородок*	*1 м3*	*0,3*	*5972,05* *1587,21*	*115,15* *31,59*	*1792*	*476*	*35* *9*	*24,1400* *0,4256*	*7,24* *0,13*
634	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*1,75*	*21519,71* *13703,78*	*1334,66* *477,62*	*37659*	*23982*	*2336* *836*	*191,1800* *5,7392*	*334,57* *10,04*
635	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	8,82	9039,68 -	- -	79730	-	- -	- -	- -
		2 ПОВЕРХ									
636	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3. Закладка ділянок внутрішніх стін і перегородок*	*1 м3*	*2,16*	*5972,05* *1587,21*	*115,15* *31,59*	*12900*	*3428*	*249* *68*	*24,1400* *0,4256*	*52,14* *0,92*
637	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2,7*	*21519,71* *13703,78*	*1334,66* *477,62*	*58103*	*37000*	*3604* *1290*	*191,1800* *5,7392*	*516,19* *15,5*
638	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	13,608	9039,68 -	- -	123012	-	- -	- -	- -
639	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,35	7352,91 1447,91	5223,94 1590,91	2574	507	1828 557	21,4600 20,4483	7,51 7,16
640	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	19	106,17 -	- -	2017	-	- -	- -	- -
641	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	16	345,64 -	- -	5530	-	- -	- -	- -
		3 ПОВЕРХ									
642	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3. Закладка ділянок внутрішніх стін і перегородок*	*1 м3*	*1,8*	*5972,05* *1587,21*	*115,15* *31,59*	*10750*	*2857*	*207* *57*	*24,1400* *0,4256*	*43,45* *0,77*
643	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2,35*	*21519,71* *13703,78*	*1334,66* *477,62*	*50571*	*32204*	*3136* *1122*	*191,1800* *5,7392*	*449,27* *13,49*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	11,844	9039,68 -	- -	107066	-	- -	- -	- -
645	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,49	7352,91 1447,91	5223,94 1590,91	3603	709	2560 780	21,4600 20,4483	10,52 10,02
646	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	25	106,17 -	- -	2654	-	- -	- -	- -
647	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	24	345,64 -	- -	8295	-	- -	- -	- -
		4 ПОВЕРХ									
648	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3. Закладка ділянок внутрішніх стін і перегородок*	*1 м3*	*2,16*	*5972,05* *1587,21*	*115,15* *31,59*	*12900*	*3428*	*249* *68*	*24,1400* *0,4256*	*52,14* *0,92*
649	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*3,45*	*21519,71* *13703,78*	*1334,66* *477,62*	*74243*	*47278*	*4605* *1648*	*191,1800* *5,7392*	*659,57* *19,8*
650	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	17,388	9039,68 -	- -	157182	-	- -	- -	- -
651	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,33	7352,91 1447,91	5223,94 1590,91	2426	478	1724 525	21,4600 20,4483	7,08 6,75
652	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	24	106,17 -	- -	2548	-	- -	- -	- -
653	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	9	345,64 -	- -	3111	-	- -	- -	- -
		5 ПОВЕРХ									
654	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*11,55*	*21519,71* *13703,78*	*1334,66* *477,62*	*248553*	*158279*	*15415* *5517*	*191,1800* *5,7392*	*2208,13* *66,29*
655	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	58,212	9039,68 -	- -	526218	-	- -	- -	- -
656	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,48	7352,91 1447,91	5223,94 1590,91	3529	695	2507 764	21,4600 20,4483	10,3 9,82
657	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	26	106,17 -	- -	2760	-	- -	- -	- -
658	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	22	345,64 -	- -	7604	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					1564100	314747	38789 13360		4405,91 163,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1564100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1210564				
		всього заробітна плата, грн.					328107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					188492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					548,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63072				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1752592**				
		Всього по розділу 11					**1752592**				
		Розділ 12. Опорядження внутрішнє чистих приміщень									
		Стельові конструкції									
659	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*6,508*	*9849,52 9799,30*	*3,08 2,55*	*64101*	*63774*	*20 17*	*139,9500 0,0333*	*910,79 0,22*
660	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових ClipCS*	*100м2*	*6,508*	*1180,08 1174,94*	*5,14 4,25*	*7680*	*7647*	*33 28*	*16,7800 0,0555*	*109,2 0,36*
661	& С1411-8-1-1Х варіант 4	Система герметичної підвісної стелі ClipCS (з урахув. несучих елементів)	м2	650,8	1935,35 -	- -	1259526	-	- -	- -	- -
662	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*39,344*	*9849,52 9799,30*	*3,08 2,55*	*387520*	*385544*	*121 100*	*139,9500 0,0333*	*5506,19 1,31*
663	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових Armstrong Bioguard*	*100м2*	*39,344*	*1180,08 1174,94*	*5,14 4,25*	*46429*	*46227*	*202 167*	*16,7800 0,0555*	*660,19 2,18*
664	& С1411-8-1-1Х варіант 5	Система підвісної стелі Armstrong Bioguard (з урахув. несучих елементів)	м2	3934,4	1019,39 -	- -	4010688	-	- -	- -	- -
665	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*9,1705*	*9849,52 9799,30*	*3,08 2,55*	*90325*	*89864*	*28 23*	*139,9500 0,0333*	*1283,41 0,31*
666	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових Armstrong вологостійка*	*100м2*	*9,1705*	*1180,08 1174,94*	*5,14 4,25*	*10822*	*10775*	*47 39*	*16,7800 0,0555*	*153,88 0,51*
667	& С1411-8-1-1Х варіант 6	Система підвісної стелі Armstrong вологостійка (з урахув. несучих елементів)	м2	917,05	774,89 -	- -	710613	-	- -	- -	- -
		Стінові огороджуючі конструкції та компоненти:									
668	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін панелями пристінними S-6 з HPL чорне ядро*	*100м2*	*13,243*	*13875,99 13733,89*	*- -*	*183760*	*181878*	*- -*	*191,6000 -*	*2537,36 -*
669	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	27,01572	1336,24 -	- -	36099	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670	& С126-1133-1 варіант 2	Каркас підконструкції з алюмінієвоє системи BARK - INSIDE	м2	1324,3	488,53 -	- -	646960	-	- -	- -	- -
671	& С1411-8-8 варіант 3	Панель пристінна S-6 з HPL чорне ядро	м2	1390,515	3114,06 -	- -	4330147	-	- -	- -	- -
672	& С1411-8-10 варіант 1	Нішільник алюмінієвий	м.пог	364	273,05 -	- -	99390	-	- -	- -	- -
673	& С1411-8-11 варіант 1	Лежень під пристінну панель	м.пог	475,5	263,88 -	- -	125475	-	- -	- -	- -
674	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	35,917	17479,90 13733,89	- -	627826	493280	- -	191,6000 -	6881,7 -
675	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	73,27068	1336,24 -	- -	97907	-	- -	- -	- -
676	& С1411-8-8 варіант 4	Важкогорюча панель Gypsan з акриловим покриттям	м2	3771,285	838,80 -	- -	3163354	-	- -	- -	- -
677	& С126-1170-1 варіант 6	Омега білий колір 3,0 м	м	3990	71,07 -	- -	283569	-	- -	- -	- -
678	& С126-1170-1 варіант 7	Т профіль	м	3990	79,87 -	- -	318681	-	- -	- -	- -
679	& С126-1170-1 варіант 8	Пі профіль, білий колір ,3,0 м	м	7998	30,64 -	- -	245059	-	- -	- -	- -
680	& С126-1170-1 варіант 9	L білий колір, 3.0 м	м	150	78,69 -	- -	11804	-	- -	- -	- -
681	& С126-1170-1 варіант 10	F профіль, білий колір 3,0 м	м	150	102,00 -	- -	15300	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					16773035	1278989	451 374		18042,72 4,89
		Разом будівельні роботи, грн.					16773035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15493595				
		всього заробітна плата, грн.					1279363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					740672				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2165,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					249143				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17513707**				
		Всього по розділу 12					**17513707**				
		Розділ 13. Опорядження внутрішнє Підвальний поверх на відм. -2,900 ==Утеплення стелі в підвальних приміщеннях з плити піноскла 150 мм;==									
682	*КБ15-78-1*	*Утеплення стелі підвалних приміщень піносклом -150мм*	*100 м2*	*2,49*	*37574,87* *33382,84*	- -	*93561*	*83123*	- -	*417,8600* -	*1040,47* -
683	& С111-1896-2-Р варіант 1	Акрилова Мастика PolyCem 360 (клей для піноскла) (або аналог)	кг	622,5	135,29 -	- -	84218	-	- -	- -	- -
684	& С1-10К-2-2 варіант 2	Теплоізоляція - плити з піноскла типу ПС - 150 мм	м2	266,4	1076,91 -	- -	286889	-	- -	- -	- -
685	& С1-1-3Д варіант 3	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х240 мм	100шт	20,12	466,34 -	- -	9383	-	- -	- -	- -
686	С1555-305 варіант 1	Профіль цокольний	м	8,217	161,35 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
687	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	286,35	28,42 -	- -	8138	-	- -	- -	- -
688	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	672,3	45,99 -	- -	30919	-	- -	- -	- -
689	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	42,33	45,25 -	- -	1915	-	- -	- -	- -
690	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	124,998	207,45 -	- -	25931	-	- -	- -	- -
		=Стіни									
691	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*5,8165*	*552,40* *541,89*	*8,68* *2,02*	*3213*	*3152*	*50* *12*	*6,6900* *0,0272*	*38,91* *0,16*
692	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	203,5775	67,35 -	- -	13711	-	- -	- -	- -
693	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукутурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*5,8165*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*96937*	*37287*	*2879* *2287*	*86,3600* *6,0883*	*502,31* *35,41*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
694	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	5,8165	21128,33 4505,79	2,06 1,70	122893	26208	12 10	64,3500 0,0222	374,29 0,13
		Перший поверх на позн. від 0.000 = СТЕЛЯ: приміщення 101 =									
695	КБ34-65-3	Екрануюча мідна сітка (Клітка Фарадея)	1 м2	44,3	2330,65 363,66	10,80 2,96	103248	16110	478 131	5,3900 0,0399	238,78 1,77
696	КБ34-56-8	Улаштування каркасів конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см	100м2	0,443	44377,97 17006,70	366,64 76,95	19659	7534	162 34	249,0000 1,1292	110,31 0,5
697	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,443	28123,43 10894,60	21,59 17,84	12459	4826	10 8	136,3700 0,2331	60,41 0,1
698	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,443	8189,32 4676,49	5,14 4,25	3628	2072	2 2	63,0000 0,0555	27,91 0,02
699	КБ15-56-6 (шаром до 3 мм)	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,443	5877,51 2939,51	6,17 5,10	2604	1302	3 2	39,6000 0,0666	17,54 0,03
700	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,443	30515,88 5661,12	2,06 1,70	13519	2508	1 1	80,8500 0,0222	35,82 0,01
		=ПРИМІЩЕННЯ :158, 159,161, 160, 164, 126, 143 =									
701	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,845	6836,32 4676,49	5,14 4,25	5777	3952	4 4	63,0000 0,0555	53,24 0,05
702	КБ15-56-6 (шаром до 5 мм)	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,845	10557,18 6858,85	14,40 11,89	8921	5796	12 10	92,4000 0,1554	78,08 0,13
703	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,845	30515,88 5661,12	2,06 1,70	25786	4784	2 1	80,8500 0,0222	68,32 0,02
		=СТІНИ: приміщення 101==									
704	КБ13-13-1	Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт	100м2	0,825	552,40 541,89	8,68 2,02	456	447	7 2	6,6900 0,0272	5,52 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	28,875	67,35 -	- -	1945	-	- -	- -	- -
706	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*0,825*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*13749*	*5289*	*408* *324*	*86,3600* *6,0883*	*71,25* *5,02*
707	*КБ34-65-2*	*Екрануюча мідна сітка (клітка Фарадея) стін*	*1 м2*	*82,5*	*2247,19* *281,35*	*7,20* *1,97*	*185393*	*23211*	*594* *163*	*4,1700* *0,0266*	*344,03* *2,19*
708	*КБ10-8-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу*	*100м2*	*0,825*	*69921,60* *15852,87*	- -	*57685*	*13079*	- -	*218,6000* -	*180,35* -
709	*КБ15-56-1*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,825*	*6809,49* *3237,17*	*4,11* *3,40*	*5618*	*2671*	*3* *3*	*43,6100* *0,0444*	*35,98* *0,04*
710	*КБ15-56-3 (шаром до 3мм)*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,825*	*10934,02* *5867,14*	*6,17* *5,10*	*9021*	*4840*	*5* *4*	*79,0400* *0,0666*	*65,21* *0,05*
711	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* Приміщення :102, 103, 107, 108, 109,110, 111, 112, 113, 117,119, 120, 121, 122, 129, 130, 136, 138, 141,145,146, 147, 148,158, 159,161, 160, 164,126, 143	*100м2*	*0,825*	*29303,66* *4505,79*	*2,06* *1,70*	*24176*	*3717*	*2* *1*	*64,3500* *0,0222*	*53,09* *0,02*
712	*КБ13-13-1*	*Ґрунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*13,99*	*552,40* *541,89*	*8,68* *2,02*	*7728*	*7581*	*121* *28*	*6,6900* *0,0272*	*93,59* *0,38*
713	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	489,65	67,35 -	- -	32978	-	- -	- -	- -
714	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*13,99*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*233156*	*89683*	*6924* *5501*	*86,3600* *6,0883*	*1208,18* *85,18*
715	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*13,99*	*29303,66* *4505,79*	*2,06* *1,70*	*409958*	*63036*	*29* *24*	*64,3500* *0,0222*	*900,26* *0,31*
716	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	14,04	233,37 214,59	- -	3277	3013	- -	3,4500 -	48,44 -
717	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	0,22	19216,67 18326,43	34,96 28,88	4228	4032	8 6	255,6700 0,3774	56,25 0,08
718	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	22,2	371,27 -	- -	8242	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
719	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	114,4	20,43 -	- -	2337	-	- -	- -	- -
720	*КБ11-42-5*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*0,18*	*18404,82* *2190,99*	*11,31* *9,34*	*3313*	*394*	*2* *2*	*29,8500* *0,1221*	*5,37* *0,02*
721	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	9,966	66,85 -	- -	666	-	- -	- -	- -
722	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний Приміщення :104, 105, 106, 116, 118,121(с. у), 123, 127, 128,137, 139, 140, 142, 144,131, 132, 133, 134,135	шт	159	0,10 -	- -	16	-	- -	- -	- -
723	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*6,85*	*542,11* *541,89*	- -	*3713*	*3712*	- -	*6,6900* -	*45,83* -
724	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	239,75	67,35 -	- -	16147	-	- -	- -	- -
725	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*6,85*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*114161*	*43912*	*3390* *2694*	*86,3600* *6,0883*	*591,57* *41,7*
726	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	6,85	19216,67 18326,43	34,96 28,88	131634	125536	239 198	255,6700 0,3774	1751,34 2,59
727	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	691,9	371,27 -	- -	256882	-	- -	- -	- -
728	& С1555-4-1 варіант 1	Плитковий клей КНАУФ Флизенклебер	кг	3562	11,95 -	- -	42566	-	- -	- -	- -
729	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	310,305	66,85 -	- -	20744	-	- -	- -	- -
730	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	4946	0,10 -	- -	495	-	- -	- -	- -
731	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок ========== Другий поверх на позн. від 3,300 =СТЕЛЯ :приміщення 250,254,246	100м	6,78	233,37 214,59	- -	1582	1455	- -	3,4500 -	23,39 -
732	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,446*	*6836,32* *4676,49*	*5,14* *4,25*	*3049*	*2086*	*2* *2*	*63,0000* *0,0555*	*28,1* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
733	*КБ15-56-6 (шаром до 5 мм)*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*0,446*	*10557,18* *6858,85*	*14,40* *11,89*	*4709*	*3059*	*6* *5*	*92,4000* *0,1554*	*41,21* *0,07*
734	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* =СТІНИ : приміщення 205, 209, 218, 219, 223,225, 226, 229, 230, 232,238, 239, 241, 243, 244,250,254,246	*100м2*	*0,446*	*30515,88* *5661,12*	*2,06* *1,70*	*13610*	*2525*	*1* *1*	*80,8500* *0,0222*	*36,06* *0,01*
735	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*8,18*	*552,40* *541,89*	*8,68* *2,02*	*4519*	*4433*	*71* *17*	*6,6900* *0,0272*	*54,72* *0,22*
736	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	286,3	67,35 -	- -	19282	-	- -	- -	- -
737	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукутурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*8,18*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*136327*	*52438*	*4048* *3217*	*86,3600* *6,0883*	*706,42* *49,8*
738	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*8,18*	*29303,66* *4505,79*	*2,06* *1,70*	*239704*	*36857*	*17* *14*	*64,3500* *0,0222*	*526,38* *0,18*
739	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	1,2	233,37 214,59	- -	280	258	- -	3,4500 -	4,14 -
740	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	0,165	19216,67 18326,43	34,96 28,88	3171	3024	6 5	255,6700 0,3774	42,19 0,06
741	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	16,7	371,27 -	- -	6200	-	- -	- -	- -
742	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	85,8	20,43 -	- -	1753	-	- -	- -	- -
743	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	7,4745	66,85 -	- -	500	-	- -	- -	- -
744	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	119	0,10 -	- -	12	-	- -	- -	- -
745	*КБ8-26-1*	*Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м. Приміщення 226, 229, 232* Приміщення :204, 206, 207, 208, 211,212, 213, 214, 215, 216,217, 220, 227, 228, 234, 235, 237,240,242, 245	*100м2*	*0,235*	*114487,94* *12617,19*	*585,10* *209,38*	*26905*	*2965*	*137* *49*	*167,4700* *2,5160*	*39,36* *0,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*6,405*	*552,40* *541,89*	*8,68* *2,02*	*3538*	*3471*	*56* *13*	*6,6900* *0,0272*	*42,85* *0,17*
747	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	213,675	67,35 -	- -	14391	-	- -	- -	- -
748	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*6,105*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*101745*	*39136*	*3021* *2401*	*86,3600* *6,0883*	*527,23* *37,17*
749	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	6,105	19216,67 18326,43	34,96 28,88	117318	111883	213 176	255,6700 0,3774	1560,87 2,3
750	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	616,6	371,27 -	- -	228925	-	- -	- -	- -
751	& С1555-4-1 варіант 1	Плитковий клей КНАУФ Флизенклебер	кг	3174,6	11,95 -	- -	37936	-	- -	- -	- -
752	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	276,5565	66,85 -	- -	18488	-	- -	- -	- -
753	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	4408	0,10 -	- -	441	-	- -	- -	- -
754	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	7,02	233,37 214,59	- -	1638	1506	- -	3,4500 -	24,22 -
		========== Третій поверх на позн. від 6,600 =СТЕЛЯ :приміщення 339,348,336									
755	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,4555*	*6836,32* *4676,49*	*5,14* *4,25*	*3114*	*2130*	*2* *2*	*63,0000* *0,0555*	*28,7* *0,03*
756	*КБ15-56-6 (шаром до 5 мм)*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*0,4555*	*10557,18* *6858,85*	*14,40* *11,89*	*4809*	*3124*	*7* *5*	*92,4000* *0,1554*	*42,09* *0,07*
757	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* =СТІНИ : приміщення 306, 312, 313, 321, 329,332, 333,339,348,336	*100м2*	*0,4555*	*30515,88* *5661,12*	*2,06* *1,70*	*13900*	*2579*	*1* *1*	*80,8500* *0,0222*	*36,83* *0,01*
758	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*4,865*	*552,40* *541,89*	*8,68* *2,02*	*2687*	*2636*	*42* *10*	*6,6900* *0,0272*	*32,55* *0,13*
759	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	166,775	67,35 -	- -	11232	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*4,765*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*79413*	*30546*	*2358* *1874*	*86,3600* *6,0883*	*411,51* *29,01*
761	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*4,765*	*29303,66* *4505,79*	*2,06* *1,70*	*139632*	*21470*	*10* *8*	*64,3500* *0,0222*	*306,63* *0,11*
762	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	4,8	233,37 214,59	- -	1120	1030	- -	3,4500 -	16,56 -
763	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	0,072	19216,67 18326,43	34,96 28,88	1384	1320	3 2	255,6700 0,3774	18,41 0,03
764	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	7,3	371,27 -	- -	2710	-	- -	- -	- -
765	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	37,44	20,43 -	- -	765	-	- -	- -	- -
766	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	3,2616	66,85 -	- -	218	-	- -	- -	- -
767	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний Приміщення :302, 303, 305, 309, 310,311, 314, 315, 317, 318,319, 323, 325, 326, 328, 330, 331, 334, 335	шт	52	0,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
768	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*6,305*	*552,40* *541,89*	*8,68* *2,02*	*3483*	*3417*	*55* *13*	*6,6900* *0,0272*	*42,18* *0,17*
769	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	220,675	67,35 -	- -	14862	-	- -	- -	- -
770	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*6,305*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*105078*	*40418*	*3120* *2479*	*86,3600* *6,0883*	*544,5* *38,39*
771	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	6,305	19216,67 18326,43	34,96 28,88	121161	115548	220 182	255,6700 0,3774	1612 2,38
772	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	636,8	371,27 -	- -	236425	-	- -	- -	- -
773	& С1555-4-1 варіант 1	Плитковий клей КНАУФ Флизенклебер	кг	3278,6	11,95 -	- -	39179	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
774	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	285,6165	66,85 -	- -	19093	-	- -	- -	- -
775	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	4552	0,10 -	- -	455	-	- -	- -	- -
776	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок ========== Четвертий поверх на позн. від 9,900 =СТЕЛЯ :приміщення 452,453,439	100м	6,33	233,37 214,59	- -	1477	1358	- -	3,4500 -	21,84 -
777	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,455*	*6836,32* *4676,49*	*5,14* *4,25*	*3111*	*2128*	*2* *2*	*63,0000* *0,0555*	*28,67* *0,03*
778	*КБ15-56-6 (шаром до 5 мм)*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*0,455*	*10557,18* *6858,85*	*14,40* *11,89*	*4804*	*3121*	*7* *5*	*92,4000* *0,1554*	*42,04* *0,07*
779	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* =СТІНИ : приміщення 406, 410, 412, 415, 417,418, 419, 429, 421, 422,426, 433, 434, 435, 436,438, 440, 441,452,453,439	*100м2*	*0,455*	*30515,88* *5661,12*	*2,06* *1,70*	*13885*	*2576*	*1* *1*	*80,8500* *0,0222*	*36,79* *0,01*
780	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*10,061*	*552,40* *541,89*	*8,68* *2,02*	*5558*	*5452*	*87* *20*	*6,6900* *0,0272*	*67,31* *0,27*
781	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	352,135	67,35 -	- -	23716	-	- -	- -	- -
782	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукутурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*10,061*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*167675*	*64496*	*4979* *3956*	*86,3600* *6,0883*	*868,87* *61,25*
783	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*10,061*	*29303,66* *4505,79*	*2,06* *1,70*	*294824*	*45333*	*21* *17*	*64,3500* *0,0222*	*647,43* *0,22*
784	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	10,08	233,37 214,59	- -	2352	2163	- -	3,4500 -	34,78 -
785	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	0,192	19216,67 18326,43	34,96 28,88	3690	3519	7 6	255,6700 0,3774	49,09 0,07
786	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	19,4	371,27 -	- -	7203	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
787	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	99,84	20,43 -	- -	2040	-	- -	- -	- -
788	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	8,6976	66,85 -	- -	581	-	- -	- -	- -
789	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	139	0,10 -	- -	14	-	- -	- -	- -
790	*КБ8-26-1*	*Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м. Приміщення 418,419* Приміщення :402, 403, 405, 407, 409,411, 413, 414, 414*, 416,423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 437	*100м2*	*0,141*	*114487,94* *12617,19*	*585,10* *209,38*	*16143*	*1779*	*82* *30*	*167,4700* *2,5160*	*23,61* *0,35*
791	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*6,422*	*552,40* *541,89*	*8,68* *2,02*	*3548*	*3480*	*56* *13*	*6,6900* *0,0272*	*42,96* *0,17*
792	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	224,77	67,35 -	- -	15138	-	- -	- -	- -
793	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*6,422*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*107028*	*41168*	*3178* *2525*	*86,3600* *6,0883*	*554,6* *39,1*
794	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	6,422	19216,67 18326,43	34,96 28,88	123409	117692	225 185	255,6700 0,3774	1641,91 2,42
795	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	648,6	371,27 -	- -	240806	-	- -	- -	- -
796	& С1555-4-1 варіант 1	Плитковий клей КНАУФ Флизенклебер	кг	3339,44	11,95 -	- -	39906	-	- -	- -	- -
797	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	290,9166	66,85 -	- -	19448	-	- -	- -	- -
798	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	4637	0,10 -	- -	464	-	- -	- -	- -
799	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	6,45	233,37 214,59	- -	1505	1384	- -	3,4500 -	22,25 -
		========== П'ятий поверх =СТЕЛЯ :приміщення 543,544,538									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,437*	*6836,32* *4676,49*	*5,14* *4,25*	*2987*	*2044*	*2* *2*	*63,0000* *0,0555*	*27,53* *0,02*
801	*КБ15-56-6 (шаром до 5 мм)*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*0,437*	*10557,18* *6858,85*	*14,40* *11,89*	*4613*	*2997*	*6* *5*	*92,4000* *0,1554*	*40,38* *0,07*
802	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* =СТІНИ : приміщення 500, 501, 502, 503, 504,505, 506, 507, 508, 509,510, 510, 512, 513, 514,515, 520, 524,543,544,538,517,518	*100м2*	*0,437*	*30515,88* *5661,12*	*2,06* *1,70*	*13335*	*2474*	*1* *1*	*80,8500* *0,0222*	*35,33* *0,01*
803	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*12,558*	*552,40* *541,89*	*8,68* *2,02*	*6937*	*6805*	*109* *25*	*6,6900* *0,0272*	*84,01* *0,34*
804	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	439,53	67,35 -	- -	29602	-	- -	- -	- -
805	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукатурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*12,558*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*209290*	*80503*	*6215* *4938*	*86,3600* *6,0883*	*1084,51* *76,46*
806	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*12,558*	*29303,66* *4505,79*	*2,06* *1,70*	*367995*	*56584*	*26* *21*	*64,3500* *0,0222*	*808,11* *0,28*
807	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок	100м	12,6	233,37 214,59	- -	2940	2704	- -	3,4500 -	43,47 -
808	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	0,072	19216,67 18326,43	34,96 28,88	1384	1320	3 2	255,6700 0,3774	18,41 0,03
809	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	7,3	371,27 -	- -	2710	-	- -	- -	- -
810	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	37,44	20,43 -	- -	765	-	- -	- -	- -
811	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	3,2616	66,85 -	- -	218	-	- -	- -	- -
812	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	52	0,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
813	*КБ8-26-1*	*Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м. Приміщення 500* Приміщення :500, 501(с/у), 502(с/у),503(с/у), 504(с/у),505(с/у), 506, 507, 508,509(с/у), 510(с/у), 510(с/у),512(с/у), 513(с/у), 514(с/у), 516, 522, 523, 525, 526,527, 528	*100м2*	*0,162*	*114487,94* *12617,19*	*585,10* *209,38*	*18547*	*2044*	*95* *34*	*167,4700* *2,5160*	*27,13* *0,41*
814	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*5,434*	*552,40* *541,89*	*8,68* *2,02*	*3002*	*2945*	*47* *11*	*6,6900* *0,0272*	*36,35* *0,15*
815	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	190,19	67,35 -	- -	12809	-	- -	- -	- -
816	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукутурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*5,434*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*90562*	*34835*	*2689* *2137*	*86,3600* *6,0883*	*469,28* *33,08*
817	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Стіни, на яких встановлені раковини)	100м2	5,434	19216,67 18326,43	34,96 28,88	104423	99586	190 157	255,6700 0,3774	1389,31 2,05
818	С111-1726 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	548,8	371,27 -	- -	203753	-	- -	- -	- -
819	& С1555-4-1 варіант 1	Плитковий клей КНАУФ Флизенклебер	кг	2825,68	11,95 -	- -	33767	-	- -	- -	- -
820	& С111-1647-16 варіант 1	Шпарування для кахлю кольорове GERESIT CE 40	кг	246,1602	66,85 -	- -	16456	-	- -	- -	- -
821	С113-1876 варіант 1	Хрестик дистанційний	шт	3923	0,10 -	- -	392	-	- -	- -	- -
822	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок ========== Технічний поверх і горище на позн. від 13, 200	100м	5,46	233,37 214,59	- -	1274	1172	- -	3,4500 -	18,84 -
823	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*2,7915*	*6836,32* *4676,49*	*5,14* *4,25*	*19084*	*13054*	*14* *12*	*63,0000* *0,0555*	*175,86* *0,15*
824	*КБ15-56-6 (до 5 мм)*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати*	*100 м2*	*2,7915*	*11639,38* *6858,85*	*14,40* *11,89*	*32491*	*19146*	*40* *33*	*92,4000* *0,1554*	*257,93* *0,43*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
825	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7915*	*23750,43* *5661,12*	*2,06* *1,70*	*66299*	*15803*	*6* *5*	*80,8500* *0,0222*	*225,69* *0,06*
826	*КБ13-13-1*	*Грунтування поверхні КНАУФ Бетоконтакт*	*100м2*	*3,985*	*552,40* *541,89*	*8,68* *2,02*	*2201*	*2159*	*35* *8*	*6,6900* *0,0272*	*26,66* *0,11*
827	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	139,475	67,35 -	- -	9394	-	- -	- -	- -
828	*КБ15-46-5*	*Поліпшене оштукутурювання поверхні Knauf МП-75 - 10 мм по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*3,985*	*16665,88* *6410,50*	*494,92* *393,24*	*66414*	*25546*	*1972* *1567*	*86,3600* *6,0883*	*344,14* *24,26*
829	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*3,985*	*21128,33* *4505,79*	*2,06* *1,70*	*84196*	*17956*	*8* *7*	*64,3500* *0,0222*	*256,43* *0,09*
830	КБ15-38-3	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині понад 200 мм	100м	2,591	9935,55 6595,95	77,38 55,81	25743	17090	200 145	83,7900 0,8640	217,1 2,24
		Разом прямі витрати по розділу 13					6883580	1784537	49046 37798		24520,37 581,05
		Разом будівельні роботи, грн.					6883580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5049997				
		всього заробітна плата, грн.					1822335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1036892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2991,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					344180				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7920472**				
		Всього по розділу 13					**7920472**				
		Розділ 14. Зовнішнє оздоблення									
831	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	27,4154	9468,71 3024,06	- -	259588	82906	- -	45,4200 -	1245,21 -
832	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150-200 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*17,7577*	*37574,87* *33382,84*	*-* *-*	*667243*	*592802*	*-* *-*	*417,8600* *-*	*7420,23* *-*
833	С114-6-У варіант 4	Плити теплоізоляційні isover (щільність 100кг/м3) шаром 200 мм	м3	296,06686	3518,03 -	- -	1041572	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
834	С114-6-У варіант 5	Плити теплоізоляційні isover (щільність 100кг/м3) шаром 150 мм	м3	62,96094	3518,03 -	- -	221498	-	- -	- -	- -
835	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	21309,24	12,77 -	- -	272119	-	- -	- -	- -
836	& С1-1-3Д варіант 3	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10х240 мм	100шт	143,48	466,34 -	- -	66910	-	- -	- -	- -
837	С1555-305 варіант 1	Профіль цокольний	м	58,60041	161,35 -	- -	9455	-	- -	- -	- -
838	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	2042,1355	28,42 -	- -	58037	-	- -	- -	- -
839	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	4794,579	45,99 -	- -	220503	-	- -	- -	- -
840	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	301,8809	45,25 -	- -	13660	-	- -	- -	- -
841	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	891,43654	207,45 -	- -	184929	-	- -	- -	- -
842	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,483	60610,83 38417,50	- -	150497	95391	- -	480,8800 -	1194,03 -
843	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3029,26	12,77 -	- -	38684	-	- -	- -	- -
844	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	285,545	28,42 -	- -	8115	-	- -	- -	- -
845	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	670,41	45,99 -	- -	30832	-	- -	- -	- -
846	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	42,211	45,25 -	- -	1910	-	- -	- -	- -
847	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	124,6466	207,45 -	- -	25858	-	- -	- -	- -
848	*КБ7-57-1*	*Улаштування паропроникненої стрічки*	*100м шва*	*8,2767*	*669,48* *642,78*	*14,39* *3,95*	*5541*	*5320*	*119* *33*	*9,1800* *0,0532*	*75,98* *0,44*
849	С111-1747 варіант 1	Паропроникний ущільнювач	100м	8,690535	1384,21 -	- -	12030	-	- -	- -	- -
		-ЦОКОЛЬ- вище відмітки землі									
850	*КБ8-3-4*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна Ceresit CR 65*	*100м2*	*1,7505*	*8119,89* *8110,42*	- -	*14214*	*14197*	- -	*115,8300* -	*202,76* -
851	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	525,15	47,90 -	- -	25155	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*1,7505*	*37574,87* *33382,84*	- -	*65775*	*58437*	- -	*417,8600* -	*731,46* -
853	С1555-298 варіант 1	Утеплювач екструдований пінополістрол Carbon ECO XPS товщ. 100 мм	м2	187,3035	311,91 -	- -	58422	-	- -	- -	- -
854	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	2100,6	24,93 -	- -	52368	-	- -	- -	- -
855	& С1-1-3Д варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові 160мм	100шт	14,14	215,42 -	- -	3046	-	- -	- -	- -
856	С1555-305 варіант 1	Профіль цокольний	м	5,77665	161,35 -	- -	932	-	- -	- -	- -
857	С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	201,3075	28,42 -	- -	5721	-	- -	- -	- -
858	С111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	472,635	45,99 -	- -	21736	-	- -	- -	- -
859	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	29,7585	45,25 -	- -	1347	-	- -	- -	- -
860	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	87,8751	207,45 -	- -	18230	-	- -	- -	- -
		НИЖЧЕ ВІДМОЩЕННЯ									
861	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	2,28	15325,77 15325,77	- -	34943	34943	- -	261,8000 -	596,9 -
862	*КБ8-3-4*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна Ceresit CR 65*	*100м2*	*1,52*	*8119,89* *8110,42*	- -	*12342*	*12328*	- -	*115,8300* -	*176,06* -
863	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	456	47,90 -	- -	21842	-	- -	- -	- -
864	*КБ26-35-4*	*Теплоізоляція виробами з пінопласту*	*1 м3*	*15,2*	*1915,65* *1902,53*	- -	*29118*	*28918*	- -	*25,9200* -	*393,98* -
865	С1555-298 варіант 1	Утеплювач екструдований пінополістрол Carbon ECO XPS товщ. 100 мм	м2	155,04	311,91 -	- -	48359	-	- -	- -	- -
866	& С1-1-3Д варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові 160мм	100шт	12,28	215,42 -	- -	2645	-	- -	- -	- -
867	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь профилированная мембрана 0,6 мм шиповидная геомембрана SWEETONDALE	10 м2	15,2	859,73 97,16	- -	13068	1477	- -	1,4400 -	21,89 -
868	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	2,12	10383,19 10383,19	- -	22012	22012	- -	173,4000 -	367,61 -
		Разом прямі витрати по розділу 14					3740256	948731	119 33		12426,11 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					3740256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2791406				
		всього заробітна плата, грн.					948764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					524025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1479,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					170207				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4264281**				
		Всього по розділу 14					**4264281**				
		Розділ 15. ГАНКИ (Сходи, стіни, пандус та навіс входів)									
		Вх-1 (вісь 9-Г)									
869	КБ46-34-3	Демонтаж існуючих з/б конструкцій сходів	1 м3	2,2	6174,66 2541,73	3488,31 934,75	13584	5592	7674 2056	36,3000 12,9470	79,86 28,48
870	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3	15325,77 15325,77	- -	4598	4598	- -	261,8000 -	78,54 -
871	КБ1-166-1	Засипка та підсипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,35	8674,95 8674,95	- -	3036	3036	- -	150,4500 -	52,66 -
872	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,02*	*319076,80* *9465,47*	*2624,76* *887,49*	*6382*	*189*	*52* *18*	*150,7000* *10,6641*	*3,01* *0,21*
873	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм*	*100м3*	*0,08*	*512034,47* *73561,83*	*27577,34* *8115,16*	*40963*	*5885*	*2206* *649*	*1077,0400* *97,8795*	*86,16* *7,83*
874	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2279	33437,37 -	- -	7620	-	- -	- -	- -
875	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6	32918,84 -	- -	19751	-	- -	- -	- -
		НАВІС ВХОДУ в ПІДВАЛ Вх-1									
876	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,66	21317,78 10807,89	8082,81 990,59	14070	7133	5335 654	145,6000 10,8062	96,1 7,13
877	С111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 80х8 мм	т	0,0196	31885,73 -	- -	625	-	- -	- -	- -
878	С111-964 варіант 1	Труба квадратна 40х4	т	0,3096	36335,53 -	- -	11249	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	С111-964 варіант 2	Труба квадратна 120х4	т	0,3096	36335,53 -	- -	11249	-	- -	- -	- -
880	КБ9-29-1	Монтаж каркасу навіса	1т	0,66	9655,54 3353,32	5449,11 1475,68	6373	2213	3596 974	46,2400 16,0249	30,52 10,58
881	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,231	2150,77 392,49	91,36 5,31	497	91	21 1	4,7800 0,0720	1,1 0,02
882	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,231*	*7720,51* *586,44*	*130,68* *11,90*	*1783*	*135*	*30* *3*	*7,2400* *0,1608*	*1,67* *0,04*
883	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,1*	*8307,68* *3422,08*	*3141,58* *839,47*	*831*	*342*	*314* *84*	*50,7200* *9,3275*	*5,07* *0,93*
884	& С188888-11-1 варіант 1	Профнастил ПК-45	м2	10,4	390,42 -	- -	4060	-	- -	- -	- -
885	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки Strotex PP 110	10 м2	1	665,26 97,16	- -	665	97	- -	1,4400 -	1,44 -
886	КБ10-53-2	Решетування із брусів	1 м3	0,09	17040,51 1569,96	55,32 12,88	1534	141	5 1	21,1500 0,1350	1,9 0,01
887	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,3	1630,32 1540,34	11,38 9,87	489	462	3 3	22,8300 0,1428	6,85 0,04
888	& С112-9-5 варіант 6	Планка примикання кутова	м	6	173,86 -	- -	1043	-	- -	- -	- -
889	& С1-1-9-1 варіант 1	Герметик SOUDAL	л	0,6	741,07 -	- -	445	-	- -	- -	- -
890	& С112-9-5 варіант 2	Карнизна планка (крапельник) L=2м "Arcelor"	м	6	215,73 -	- -	1294	-	- -	- -	- -
891	*КБ10-14-6*	*Підшивання стелі - профнастил Т-8 (колір 9015 глянець)*	*100м2*	*0,1*	*2865,59* *2470,95*	- -	*287*	*247*	- -	*39,3400* -	*3,93* -
892	& С112-9-5 варіант 5	Торцева планка L=2м "Arcelor"	м	6	192,82 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
893	& С112-9-5 варіант 3	Кут внутрішній "Arcelor"	м	6	243,45 -	- -	1461	-	- -	- -	- -
894	& С112-9-5 варіант 4	Кут зовнішній "Arcelor"	м	6	243,45 -	- -	1461	-	- -	- -	- -
		Вхід Вх-2 (вісь 1-В/Е)									
895	КБ46-34-3	Демонтаж існуючих з/б конструкцій пандуса та сходів	1 м3	20	6174,66 2541,73	3488,31 934,75	123493	50835	69766 18695	36,3000 12,9470	726 258,94
896	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2	27370,20 1170,65	26199,55 5694,15	5474	234	5240 1139	19,5500 62,4750	3,91 12,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
897	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,5	15325,77 15325,77	- -	7663	7663	- -	261,8000 -	130,9 -
898	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,184	7750,91 -	7750,91 1451,10	1426	-	1426 267	- 17,6730	- 3,25
899	КБ1-166-1	Засипка та підсипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,46	8674,95 8674,95	- -	3990	3990	- -	150,4500 -	69,21 -
900	КБ1-166-1	Підсипка піском	100м3	0,35	8674,95 8674,95	- -	3036	3036	- -	150,4500 -	52,66 -
901	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	35	920,00 -	- -	32200	-	- -	- -	- -
		Монолітний стрічковий фундамент ФП-1 (товщ 300 мм)									
902	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,025*	*317969,27* *9465,47*	*1517,23* *513,01*	*7949*	*237*	*38* *13*	*150,7000* *6,1643*	*3,77* *0,15*
903	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,056*	*441297,32* *31167,34*	*12425,06* *3241,32*	*24713*	*1745*	*696* *182*	*456,3300* *39,1711*	*25,55* *2,19*
904	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,45	32918,84 -	- -	14813	-	- -	- -	- -
905	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,12	24108,29 3778,32	15918,69 4807,14	2893	453	1910 577	56,0000 55,3704	6,72 6,64
906	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,14	34141,22 5204,64	22463,65 6764,65	4780	729	3145 947	77,1400 78,2852	10,8 10,96
907	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,29	53573,07 8189,83	36037,38 10769,80	15536	2375	10451 3123	118,4700 126,2388	34,36 36,61
908	К581121-А002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	29	1625,42 -	- -	47137	-	- -	- -	- -
909	К581121-А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	14	1101,79 -	- -	15425	-	- -	- -	- -
910	К581121-А012 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	12	748,06 -	- -	8977	-	- -	- -	- -
911	*КБ6-1-20*	*Монолітні заробки*	*100м3*	*0,012*	*352285,29* *25266,22*	*9080,65* *3069,68*	*4227*	*303*	*109* *37*	*369,9300* *36,8869*	*4,44* *0,44*
912	*КБ6-1-5*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під стійки об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,01*	*450912,64* *39772,46*	*12257,09* *4012,04*	*4509*	*398*	*123* *40*	*582,3200* *48,3367*	*5,82* *0,48*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
913	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05	32918,84 -	- -	1646	-	- -	- -	- -
914	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*17*	*4926,50* *566,87*	*142,32* *50,93*	*83751*	*9637*	*2419* *866*	*8,2000* *0,6120*	*139,4* *10,4*
915	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,09085	4607,85 4462,37	145,48 52,06	419	405	14 5	63,7300 0,6256	5,79 0,06
916	& С10-23-113-1 варіант 1	Сітка армуюча О4Вр-1крок 50х50	м2	55	144,01 -	- -	7921	-	- -	- -	- -
917	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари*	*100м2*	*0,65*	*3654,59* *3654,59*	- -	*2375*	*2375*	- -	*49,7900* -	*32,36* -
918	*КБ8-3-6*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари*	*100м2*	*-0,65*	*1724,17* *1724,17*	- -	*-1121*	*-1121*	- -	*23,4900* -	*-15,27* -
919	& С1-11-2017-2 варіант 1	Праймер бітумно-емульсійний	л	13	46,74 -	- -	608	-	- -	- -	- -
920	& С111-857-3 варіант 3	Гідроізоляція оклеїчна Технониколь ЕПП 2,5	м2	74,75	121,75 -	- -	9101	-	- -	- -	- -
		Монолітний пояс МП-1									
921	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,023*	*523201,69* *72004,86*	*35255,48* *8616,80*	*12034*	*1656*	*811* *198*	*1016,3000* *104,2680*	*23,37* *2,4*
922	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,069	33437,37 -	- -	2307	-	- -	- -	- -
923	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,045	43409,74 -	- -	1953	-	- -	- -	- -
924	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,23	32918,84 -	- -	7571	-	- -	- -	- -
925	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05	7352,91 1447,91	5223,94 1590,91	368	72	261 80	21,4600 20,4483	1,07 1,02
926	К582821-587 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) З/б сходи, площадки та плита під підйомник	шт	5	533,16 -	- -	2666	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
927	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,017*	*317969,27* *9465,47*	*1517,23* *513,01*	*5405*	*161*	*26* *9*	*150,7000* *6,1643*	*2,56* *0,1*
928	*КБ6-1-16*	*Улаштування З/б сходів ,площадки та плита під підйомник*	*100м3*	*0,032*	*401705,96* *17034,70*	*9961,59* *2701,56*	*12855*	*545*	*319* *86*	*249,4100* *32,7235*	*7,98* *1,05*
929	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,04	33437,37 -	- -	1337	-	- -	- -	- -
930	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,045	43409,74 -	- -	1953	-	- -	- -	- -
931	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,145	32918,84 -	- -	4773	-	- -	- -	- -
		З/б монолітні стіни сходів									
932	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,005*	*319076,80* *9465,47*	*2624,76* *887,49*	*1595*	*47*	*13* *4*	*150,7000* *10,6641*	*0,75* *0,05*
933	*КБ6-13-3*	*Улаштування монолітних стіни сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,05*	*512025,08* *73561,83*	*27577,34* *8115,16*	*25601*	*3678*	*1379* *406*	*1077,0400* *97,8795*	*53,85* *4,89*
934	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,06	33437,37 -	- -	2006	-	- -	- -	- -
935	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,33	32918,84 -	- -	10863	-	- -	- -	- -
		Покриття над входом									
936	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	1,195	21317,78 10807,89	8082,81 990,59	25475	12915	9659 1184	145,6000 10,8062	173,99 12,91
937	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,55728	47732,87 -	- -	26601	-	- -	- -	- -
938	& С111-1836-1 варіант 1	Балки двотаврові №20	т	0,32508	46905,04 -	- -	15248	-	- -	- -	- -
939	& С1115-2419-1 варіант 4	Пластини товщиною 12 мм	т	0,02064	43391,89 -	- -	896	-	- -	- -	- -
940	С111-964 варіант 1	Труба квадратна 40х4	т	0,0826	36335,53 -	- -	3001	-	- -	- -	- -
941	С111-964 варіант 3	Труба квадратна 140х4	т	0,227	38249,78 -	- -	8683	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
942	& С1115-2419-1 варіант 2	Пластини товщиною 8 мм	т	0,02064	43409,74 -	- -	896	-	- -	- -	- -
943	& С1545-282-1 варіант 2	Шайба М16	100шт	0,5	3,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
944	& С1545-31-1-2К варіант 2	Гайки М16	100шт	1	10,70 -	- -	11	-	- -	- -	- -
945	С111-1872 варіант 1	Шпильки О20	кг	28,5	87,93 -	- -	2506	-	- -	- -	- -
946	& С111-11-П-2 варіант 1	Хімічний анкер R-KEM-II-300мл	шт	4	477,44 -	- -	1910	-	- -	- -	- -
947	КБ9-29-1	Монтаж каркасу навіса	1т	1,195	9655,54 3353,32	5449,11 1475,68	11538	4007	6512 1763	46,2400 16,0249	55,26 19,15
948	КБ13-16-6 Н1=1(за 1 раз)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,34655	2223,39 451,36	105,07 6,11	771	156	36 2	5,4970 0,0828	1,9 0,03
949	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,34655*	*7646,51* *586,44*	*56,68* *9,97*	*2650*	*203*	*20* *3*	*7,2400* *0,1348*	*2,51* *0,05*
950	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,6*	*8307,68* *3422,08*	*3141,58* *839,47*	*4985*	*2053*	*1885* *504*	*50,7200* *9,3275*	*30,43* *5,6*
951	& С188888-11-1 варіант 2	Профнастил Н57-0,6	м2	62,4	450,60 -	- -	28117	-	- -	- -	- -
952	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар isover vs 80*	*100м2*	*0,6*	*2440,81* *768,12*	*121,26* *33,34*	*1464*	*461*	*73* *20*	*10,9700* *0,4017*	*6,58* *0,24*
953	С111-856 варіант 1	Пароізоляція isover vs 80	м2	66	15,46 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
954	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" товщ. 250мм	1 м3	9	1222,44 1213,54	- -	11002	10922	- -	16,9300 -	152,37 -
955	С114-6-У варіант 2	Izovat 145 щіл. 145 кг, ? - 0,0374 Вт/(м К) - 250 мм	м3	9,18	4198,03 -	- -	38538	-	- -	- -	- -
956	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (шаром 50 мм)*	*100м2*	*0,6*	*14479,52* *4666,23*	*159,37* *138,20*	*8688*	*2800*	*96* *83*	*69,1600* *1,9992*	*41,5* *1,2*
957	*КР8-35-3 Н1=4*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати*	*100м2*	*0,6*	*6709,18* *480,39*	*107,33* *93,07*	*4026*	*288*	*64* *56*	*7,1200* *1,3464*	*4,27* *0,81*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
958	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6	1191,03 1017,52	52,44 43,31	715	611	31 26	16,2000 0,5661	9,72 0,34
959	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна армуюча Вр1 150х150х3	м2	66	49,40 -	- -	3260	-	- -	- -	- -
960	КБ12-2-2	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або дрібного щебеню на бітумній антисептованій мастиці	100м2	0,6	44510,58 3013,21	1084,89 309,12	26706	1808	651 185	41,5500 3,6582	24,93 2,19
961	КБ12-2-8 К=2	Виключити з норми Е12-2-2 укладання двох шарів рулонного покрівельного матеріалу	100м2	-0,6	17005,98 1160,32	321,42 93,64	-10204	-696	-193 -56	16,0000 1,1100	-9,6 -0,67
962	С111-856 варіант 2	ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП 5.2 (ніжній шар)	м2	66	177,03 -	- -	11684	-	- -	- -	- -
963	С111-856 варіант 3	Верхній гідроізоляційний шар з посипкою ТЕХНОЕЛАСТ ЕКП 5.5	м2	66	205,81 -	- -	13583	-	- -	- -	- -
964	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,1275	1630,32 1540,34	11,38 9,87	208	196	1 1	22,8300 0,1428	2,91 0,02
965	& С112-9-5 варіант 1	Планка примикання кутова	м	12,75	93,57 -	- -	1193	-	- -	- -	- -
966	& С1-1-9-1 варіант 1	Герметик SOUDAL	л	1,275	741,07 -	- -	945	-	- -	- -	- -
		Вхід в підвал Вх-3 (вісь 1-2/Б-В) ==========									
967	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2	15325,77 15325,77	- -	3065	3065	- -	261,8000 -	52,36 -
968	КБ1-166-1	Засипка та підсипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,15	8674,95 8674,95	- -	1301	1301	- -	150,4500 -	22,57 -
969	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,008*	*317969,27* *9465,47*	*1517,23* *513,01*	*2544*	*76*	*12* *4*	*150,7000* *6,1643*	*1,21* *0,05*
970	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм*	*100м3*	*0,038*	*512034,47* *73561,83*	*27577,34* *8115,16*	*19457*	*2795*	*1048* *308*	*1077,0400* *97,8795*	*40,93* *3,72*
971	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,045	33437,37 -	- -	1505	-	- -	- -	- -
972	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,25	32918,84 -	- -	8230	-	- -	- -	- -
973	*КБ8-3-5*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари*	*100м2*	*0,09*	*3654,59* *3654,59*	- -	*329*	*329*	- -	*49,7900* -	*4,48* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
974	*КБ8-3-6*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари*	*100м2*	*-0,09*	*1724,17* *1724,17*	*-* *-*	*-155*	*-155*	*-* *-*	*23,4900* *-*	*-2,11* *-*
975	& С1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Технониколь №1	л	1,8	90,87 -	- -	164	-	- -	- -	- -
976	& С111-857-3 варіант 3	Гідроізоляція оклеїчна Технониколь ЕПП 2,5	м2	10,35	121,75 -	- -	1260	-	- -	- -	- -
		НАВІС ВХОДУ Вх-3									
977	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,345	21317,78 10807,89	8082,81 990,59	7355	3729	2789 342	145,6000 10,8062	50,23 3,73
978	С111-964 варіант 1	Труба квадратна 40х4	т	0,2374	36335,53 -	- -	8626	-	- -	- -	- -
979	С111-964 варіант 4	Труба квадратна 100х4	т	0,3096	36335,53 -	- -	11249	-	- -	- -	- -
980	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,015	43409,74 -	- -	651	-	- -	- -	- -
981	КБ9-29-1	Монтаж каркасу навіса	1т	0,345	9655,54 3353,32	5449,11 1475,68	3331	1157	1880 509	46,2400 16,0249	15,95 5,53
982	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1208	2150,77 392,49	91,36 5,31	260	47	11 1	4,7800 0,0720	0,58 0,01
983	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,1208*	*7720,51* *586,44*	*130,68* *11,90*	*933*	*71*	*16* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,87* *0,02*
984	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,055*	*8307,68* *3422,08*	*3141,58* *839,47*	*457*	*188*	*173* *46*	*50,7200* *9,3275*	*2,79* *0,51*
985	& С188888-11-1 варіант 1	Профнастил ПК-45	м2	5,72	390,42 -	- -	2233	-	- -	- -	- -
		Вхід в підвал Вх-4 (вісь 1-2/Ж-Е2)									
986	КБ46-34-3	Демонтаж існуючих з/б конструкцій пандуса та сходів	1 м3	7	6174,66 2541,73	3488,31 934,75	43223	17792	24418 6543	36,3000 12,9470	254,1 90,63
987	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,005*	*317969,27* *9465,47*	*1517,23* *513,01*	*1590*	*47*	*8* *3*	*150,7000* *6,1643*	*0,75* *0,03*
988	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм*	*100м3*	*0,03*	*512034,47* *73561,83*	*27577,34* *8115,16*	*15361*	*2207*	*827* *243*	*1077,0400* *97,8795*	*32,31* *2,94*
989	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,036	33437,37 -	- -	1204	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
990	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм НАВІС ВХОДУ Вх-4	т	0,2	32918,84 -	- -	6584	-	- -	- -	- -
991	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,51	21317,78 10807,89	8082,81 990,59	10872	5512	4122 505	145,6000 10,8062	74,26 5,51
992	С111-964 варіант 1	Труба квадратна 40х4	т	0,2477	36335,53 -	- -	9000	-	- -	- -	- -
993	С111-964 варіант 2	Труба квадратна 120х4	т	0,258	36335,53 -	- -	9375	-	- -	- -	- -
994	& С1115-2419-1 варіант 3	Пластини товщиною 10 мм	т	0,02	43409,74 -	- -	868	-	- -	- -	- -
995	КБ9-29-1	Монтаж каркасу навіса	1т	0,51	9655,54 3353,32	5449,11 1475,68	4924	1710	2779 753	46,2400 16,0249	23,58 8,17
996	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1785	2150,77 392,49	91,36 5,31	384	70	16 1	4,7800 0,0720	0,85 0,01
997	*КБ13-26-6 Н1=2 (за 2 рази)*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,1785*	*7720,51* *586,44*	*130,68* *11,90*	*1378*	*105*	*23* *2*	*7,2400* *0,1608*	*1,29* *0,03*
998	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,061*	*8307,68* *3422,08*	*3141,58* *839,47*	*507*	*209*	*192* *51*	*50,7200* *9,3275*	*3,09* *0,57*
999	& С188888-11-1 варіант 1	Профнастил ПК-45	м2	6,344	390,42 -	- -	2477	-	- -	- -	- -
1000	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки Strotex PP 110	10 м2	0,61	665,26 97,16	- -	406	59	- -	1,4400 -	0,88 -
1001	КБ10-53-2	Решетування із брусів	1 м3	0,06	17040,51 1569,96	55,32 12,88	1022	94	3 1	21,1500 0,1350	1,27 0,01
1002	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,3	1630,32 1540,34	11,38 9,87	489	462	3 3	22,8300 0,1428	6,85 0,04
1003	& С112-9-5 варіант 6	Планка примикання кутова	м	6	173,86 -	- -	1043	-	- -	- -	- -
1004	& С1-1-9-1 варіант 1	Герметик SOUDAL	л	0,6	741,07 -	- -	445	-	- -	- -	- -
1005	& С112-9-5 варіант 2	Карнизна планка (крапельник) L=2м "Arcelor"	м	6	215,73 -	- -	1294	-	- -	- -	- -
###	*КБ10-14-6*	*Підшивання стелі - профнастил Т-8 (колір 9015 глянець)*	*100м2*	*0,061*	*2865,59* *2470,95*	- -	*175*	*151*	- -	*39,3400* -	*2,4* -
1007	& С112-9-5 варіант 5	Торцева планка L=2м "Arcelor"	м	6	192,82 -	- -	1157	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1008	& С112-9-5 варіант 3	Кут внутрішній "Arcelor"	м	6	243,45 -	- -	1461	-	- -	- -	- -
1009	& С112-9-5 варіант 4	Кут зовнішній "Arcelor"	м	6	243,45 -	- -	1461	-	- -	- -	- -
		Приямок Пр-1 (вісь 1-Е/Е-2)									
1010	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	3	236,62 97,33	116,12 1,78	710	292	348 5	1,3900 0,0209	4,17 0,06
1011	КБ46-68-2 (до 250 мм)	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	3	7,15 2,73	3,26 0,05	21	8	10 -	0,0390 0,0006	0,12 -
1012	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,07	28502,88 28502,88	- -	1995	1995	- -	476,0000 -	33,32 -
###	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,003*	*319150,47* *9465,47*	*2624,76* *887,49*	*957*	*28*	*8* *3*	*150,7000* *10,6641*	*0,45* *0,03*
1014	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01	512034,47 73561,83	27577,34 8115,16	5120	736	276 81	1077,0400 97,8795	10,77 0,98
1015	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01	33437,37 -	- -	334	-	- -	- -	- -
1016	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05	32918,84 -	- -	1646	-	- -	- -	- -
###	*КБ34-53-1*	*Улаштування профнастилу для приямку*	*10м2*	*0,3*	*7068,72* *3409,97*	*2335,77* *377,75*	*2121*	*1023*	*701* *113*	*48,7000* *5,7064*	*14,61* *1,71*
1018	& С188888-11-1 варіант 1	Профнастил ПК-45	м2	1,976	390,42 -	- -	771	-	- -	- -	- -
1019	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційної плівки Strotex PP 110	10 м2	0,19	665,26 97,16	- -	126	18	- -	1,4400 -	0,27 -
1020	КБ10-53-2	Решетування із брусів	1 м3	0,02	17040,51 1569,96	55,32 12,88	341	31	1 -	21,1500 0,1350	0,42 -
1021	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,2	1630,32 1540,34	11,38 9,87	326	308	2 2	22,8300 0,1428	4,57 0,03
1022	& С112-9-5 варіант 6	Планка примикання кутова	м	4	173,86 -	- -	695	-	- -	- -	- -
1023	& С1-1-9-1 варіант 1	Герметик SOUDAL	л	0,4	741,07 -	- -	296	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1024	& С112-9-5 варіант 2	Карнизна планка (крапельник) L=2м "Arcelor"	м	4	215,73 -	- -	863	-	- -	- -	- -
###	*КБ10-14-6*	*Підшивання стелі - профнастил Т-8 (колір 9015 глянець)*	*100м2*	*0,019*	*2865,59* *2470,95*	- -	*54*	*47*	- -	*39,3400* -	*0,75* -
1026	& С112-9-5 варіант 5	Торцева планка L=2м "Arcelor"	м	4	192,82 -	- -	771	-	- -	- -	- -
1027	& С112-9-5 варіант 3	Кут внутрішній "Arcelor"	м	4	243,45 -	- -	974	-	- -	- -	- -
1028	& С112-9-5 варіант 4	Кут зовнішній "Arcelor"	м	4	243,45 -	- -	974	-	- -	- -	- -
###	*КБ6-11-7*	*Обрамлення приямку*	*1 т*	*0,007*	*96520,23* *16174,62*	*252,04* *58,68*	*676*	*113*	*2* -	*231,0000* *0,6150*	*1,62* -
1030	КБ15-171-2	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази	100м2	0,005	7992,32 1380,09	1,03 0,85	40	7	- -	19,7100 0,0111	0,1 -
1031	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,025	25189,64 3654,59	- -	630	91	- -	49,7900 -	1,24 -
1032	С1425-11680 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,07	2384,59 -	- -	167	-	- -	- -	- -
1033	& С1555-249-1 варіант 1	Праймер Техноніколь №1	кг	0,2	90,87 -	- -	18	-	- -	- -	- -
1034	& С111-857-3 варіант 2	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП 3.0	м2	5,75	169,72 -	- -	976	-	- -	- -	- -
1035	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,055	8674,95 8674,95	- -	477	477	- -	150,4500 -	8,27 -
1036	КР16-40-2	Улаштування щебеневого дренажного шару	м3	1	2091,84 104,26	184,68 50,81	2092	104	185 51	1,6600 0,6273	1,66 0,63
###	*КР16-8-1*	*Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм*	*100м*	*0,016*	*2120,00* *1974,78*	*99,51* *6,75*	*34*	*32*	*2* -	*27,5500* *0,0920*	*0,44* -
1038	С113-1439-1 варіант 1	Труба каналізаційна VSplast D50мм* Вхід №1;Вхід №3;Вхід №4	м	1,616	50,00 -	- -	81	-	- -	- -	- -
###	*КР8-40-2*	*Улаштування настінних жолобів*	*100м*	*0,351*	*2823,39* *2812,82*	*10,57* *9,17*	*991*	*987*	*4* *3*	*41,6900* *0,1326*	*14,63* *0,05*
1040	С113-8 варіант 1	Ринва L=3м.п. 130 RainWay	м	288,66	101,39 -	- -	29267	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1041	& С1545-457-1 варіант 1	Гак (кронштейн ринви) крок 0.6м	шт	19	85,29 -	- -	1621	-	- -	- -	- -
1042	& С113-2329-1 варіант 1	Зєднувач (муфта) ринви 130/100	шт	3	232,14 -	- -	696	-	- -	- -	- -
1043	& С1227-17-44 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	3	122,58 -	- -	368	-	- -	- -	- -
###	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,09*	*4014,71* *4014,71*	- -	*361*	*361*	- -	*55,3600* -	*4,98* -
1045	С113-8 варіант 2	Труба водостічна 100 L=3м	м	9	131,09 -	- -	1180	-	- -	- -	- -
1046	С113-8 варіант 3	Труба зєднувальна 100 L=1м	м	3	131,09 -	- -	393	-	- -	- -	- -
1047	& С113-2329-1 варіант 2	Муфта труби 130/100	шт	6	152,25 -	- -	914	-	- -	- -	- -
1048	& С1415-8098-1-2Ж варіант 1	Зливоприймач (водостічна лійка)	шт	3	1414,04 -	- -	4242	-	- -	- -	- -
1049	& С1545-48-8-1 варіант 1	Відвід одномуфтовий 67 (злив	шт	3	194,76 -	- -	584	-	- -	- -	- -
1050	& С1545-48-8-1 варіант 2	Відвід двомуфтовий 67	шт	3	194,63 -	- -	584	-	- -	- -	- -
1051	& С113-1885-1-2Д варіант 1	Дюбель кріплення труби з хомутом L=250мм	шт	6	111,48 -	- -	669	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					1184504	203017	176076 44462		2965,46 574,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1184504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					805411				
		всього заробітна плата, грн.					247479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					420,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48315				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1328243**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— **Всього по розділу 15**					**1328243**				
		Розділ 16. Різні роботи									
1052	КБ11-41-2	Улаштування антиковзкої тактильної стрічки 36х5 мм (жовта, сходи і підлога)	100м2	0,216	51375,54 4791,80	7,20 5,95	11097	1035	2 1	59,9800 0,0777	12,96 0,02
1053	& С111-11-П-1 варіант 1	Антиковзна тактильна стрічка 36х5 мм жовта, сходи і підлога; гума 36х5мм	м	600	85,04 -	- -	51024	-	- -	- -	- -
1054	& С1113-296-4-В1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	6,5	184,28 -	- -	1198	-	- -	- -	- -
1055	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю до 500 кг (Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-3,2-0.1-1.4х1.1)	шт	1	12376,37 2513,44	8771,88 1977,24	12376	2513	8772 1977	36,8000 20,8688	36,8 20,87
1056	КР15-33-5	Нанесення наліпок	10шт	31,7	885,39 881,85	- -	28067	27955	- -	11,8800 -	376,6 -
1057	& С1-1-7-14	Наліпки із шрифтом Брайля "Укриття"	шт	50	956,81 -	- -	47841	-	- -	- -	- -
1058	& С1-1-7-188 варіант 1	Вказівник назви приміщень ПВХ (назви приміщень знідно експлікації приміщень)	шт	267	970,25 -	- -	259057	-	- -	- -	- -
1059	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,72	6843,78 4364,25	987,47 166,72	4928	3142	711 120	60,1800 2,2464	43,33 1,62
1060	& С171-921П-1 варіант 1	Перила на сходи з другим поручнем з нержавіючої сталі (поручень- ф42мм, стійка-ф 42мм, горизонтальні леєри-3шт.) індивідуального виготовлення	мп	72	2964,46 -	- -	213441	-	- -	- -	- -
1061	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі прорізу О-1	100м	0,108	6843,78 4364,25	987,47 166,72	739	471	107 18	60,1800 2,2464	6,5 0,24
1062	& С171-921П-1 варіант 1	Перила на сходи з другим поручнем з нержавіючої сталі (поручень- ф42мм, стійка-ф 42мм, горизонтальні леєри-3шт.) індивідуального виготовлення	мп	10,8	2964,46 -	- -	32016	-	- -	- -	- -
1063	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі входів та ганків	100м	0,37	6843,78 4364,25	987,47 166,72	2532	1615	365 62	60,1800 2,2464	22,27 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1064	& С171-921П-1 варіант 1	Перила на сходи з другим поручнем з нержавіючої сталі (поручень- ф42мм, стійка-ф 42мм, горизонтальні леєри-3шт.) індивідуального виготовлення	мп	37	2964,46 -	- -	109685	-	- -	- -	- -
1065	КБ7-60-4	Установлення металевих поручнів для МГН (23шт)	100м	0,164	6843,78 4364,25	987,47 166,72	1122	716	162 27	60,1800 2,2464	9,87 0,37
1066	С1630-1190 варіант 3	Поручень для раковини підлогово-настінний, нержавіюча сталь, розмір 700х750 мм D труби 25 мм	шт	6	2743,42 -	- -	16461	-	- -	- -	- -
1067	С1630-1190 варіант 4	Поручень для інвалідів прямий нержавіюча сталь; 600мм	шт	6	971,17 -	- -	5827	-	- -	- -	- -
1068	С1630-1190 варіант 1	Поручень для інвалідів унітазний відкидний нержавіюча сталь; 700х200мм	шт	6	2145,02 -	- -	12870	-	- -	- -	- -
1069	С1630-1190 варіант 2	Поручень для душа трьох опорний , розмір 620х640х880 мм, D труби 25 мм	шт	5	1914,67 -	- -	9573	-	- -	- -	- -
1070	& С172-1393П варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	328	11,02 -	- -	3615	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					823469	37447	10119 2205		508,33 23,95
		Разом будівельні роботи, грн.					823469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					775903				
		всього заробітна плата, грн.					39652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21543				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6425				
		Всього будівельні роботи, грн.					**845012**				
		Всього по розділу 16					**845012**				
		Разом прямі витрати по кошторису					79433519	9122549	2148133 816677		128333,56 10268,45
		Разом будівельні роботи, грн.					79433519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68162837				
		всього заробітна плата, грн.					9939226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5676246				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16379,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1884310				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85109765**				
		— —									
		Всього по кошторису					**85109765**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**154981,6**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**11823536**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на господарчо-питний водопровід В1

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	690,973	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,02329	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	80,147	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вимірювальне обладнання									
		== ЛІЧИЛЬНИК ХОЛОДНОЇ ВОДИ									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	62,28 48,59	7,20 1,97	62	49	7 2	0,6700 0,0266	0,67 0,03
2	С1630-1450 варіант 1	Лічильники холодної води Apator Powogaz JS6,3 Master C , діаметр 32мм	шт	1	8565,29 -	- -	8565	-	- -	- -	- -
3	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	49,06 27,54	- -	49	28	- -	0,3600 -	0,36 -
4	С1630-1159 варіант 2	Манометри загального призначення ОБМ-1-100	комплект	1	143,91 -	- -	144	-	- -	- -	- -
5	КБ16-15-2	Установлення кранів кульових, на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	366,32 174,77	98,83 14,34	733	350	198 29	2,4100 0,1814	4,82 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С130-1104 варіант 2	Кран кульовий фланцевий,діаметр 32 мм	шт	2	1653,43 -	- -	3307	-	- -	- -	- -
7	С1630-1432 варіант 15	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	1	192,74 -	- -	193	-	- -	- -	- -
8	С1630-1432 варіант 13	Крани кульові для манометра діаметр 15 мм	шт	1	192,74 -	- -	193	-	- -	- -	- -
9	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10 шт*	*0,1*	*1767,22* *892,00*	*796,19* *153,65*	*177*	*89*	*80* *15*	*12,3000* *2,0619*	*1,23* *0,21*
10	С1630-104 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах, діаметром 32 мм	шт	1	1821,21 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
11	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів, на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1*	*378,62* *174,77*	*111,13* *17,20*	*379*	*175*	*111* *17*	*2,4100* *0,2114*	*2,41* *0,21*
12	С1630-539 варіант 4	Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм	шт	1	2316,96 -	- -	2317	-	- -	- -	- -
13	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,00412	38709,95 4102,69	636,78 132,80	159	17	3 1	55,2700 1,7283	0,23 0,01
14	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,01503	50749,21 4102,69	636,78 132,80	763	62	10 2	55,2700 1,7283	0,83 0,03
15	& С1530-151-1 варіант 1	Муфта оцинкована, діаметр 32 мм	шт	6	55,27 -	- -	332	-	- -	- -	- -
16	КБ16-10-1	Патрубок - вставка зі стальних труб діаметром до 40 мм/ L=350мм; 1-шт/	100м	0,0034	43887,83 6832,58	3156,09 468,82	149	23	11 2	90,6900 6,2497	0,31 0,02
17	С1530-162 варіант 1	Перехід сталевий, діаметр 89х45	10шт	0,2	1715,01 -	- -	343	-	- -	- -	- -
18	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	1фланець	2	151,03 43,60	99,94 1,08	302	87	200 2	0,5100 0,0145	1,02 0,03
19	С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	319,28 -	- -	639	-	- -	- -	- -
20	& С111-1752-1 варіант 1	Прокладка гумова Ду 32	шт	2	83,20 -	- -	166	-	- -	- -	- -
21	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	216	37,44 -	- -	8087	-	- -	- -	- -
22	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,19	246,47 246,47	- -	47	47	- -	3,5200 -	0,67 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С114-96-У варіант 20	Ізоляція труб K-FLEX ST, /18x13 (15)/, діаметр 15мм, товщиною 13 мм	пм	0,41	44,95 -	- -	18	-	- -	- -	- -
24	С114-96-У варіант 23	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35x13 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 13 мм	пм	1,53	67,66 -	- -	104	-	- -	- -	- -
25	& С111-1679-2С варіант 5	Стрічка для кріплення ізоляції	шт	1	445,70 -	- -	446	-	- -	- -	- -
26	& С111-327-У варіант 4	Клей K-FLEX	л	0,27	999,13 -	- -	270	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					29765	927	620 70		12,55 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					29765				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28218				
		всього заробітна плата, грн.					997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					544				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					159				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30309**				
		Всього по розділу 1					**30309**				
		Розділ 2. Трубопроводи									
27	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,4*	*10559,94* *6832,58*	*3156,09* *468,82*	*4224*	*2733*	*1262* *188*	*90,6900* *6,2497*	*36,28* *2,5*
28	С130-1192 варіант 1	Труба сталева емальована , діаметр 57x3,5 мм	м	40	588,99 -	- -	23560	-	- -	- -	- -
29	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,55*	*13951,35* *8957,93*	*4031,04* *680,59*	*7673*	*4927*	*2217* *374*	*118,9000* *9,0482*	*65,4* *4,98*
30	С130-1194 варіант 1	Труба сталева емальована, діаметр 89x4 мм	м	55	775,39 -	- -	42646	-	- -	- -	- -
31	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,5	38709,95 4102,69	636,78 132,80	19355	2051	318 66	55,2700 1,7283	27,64 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,65	41384,95 4102,69	636,78 132,80	26900	2667	414 86	55,2700 1,7283	35,93 1,12
33	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,2	46268,47 4102,69	636,78 132,80	9254	821	127 27	55,2700 1,7283	11,05 0,35
34	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,5	50749,21 4102,69	636,78 132,80	76124	6154	955 199	55,2700 1,7283	82,91 2,59
35	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,99	944,93 737,83	32,79 1,05	935	730	32 1	8,2200 0,0150	8,14 0,01
36	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,85	827,05 737,83	32,79 1,05	2357	2103	93 3	8,2200 0,0150	23,43 0,04
37	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,2	14109,91 6773,07	4163,08 1773,09	45152	21674	13322 5674	89,9000 24,7574	287,68 79,22
38	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	320	33,75 -	- -	10800	-	- -	- -	- -
39	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	11890,01 6961,42	2658,38 1096,79	8323	4873	1861 768	92,4000 15,2947	64,68 10,71
40	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	70	84,27 -	- -	5899	-	- -	- -	- -
41	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок, діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*511,52* *305,36*	*152,81* *29,15*	*1023*	*611*	*306* *58*	*4,2600* *0,3809*	*8,52* *0,76*
42	*КБ16-15-2*	*Установлення засувок, діаметром 50 мм*	*1 шт*	*2*	*310,15* *174,77*	*98,83* *14,34*	*620*	*350*	*198* *29*	*2,4100* *0,1814*	*4,82* *0,36*
43	С1630-66 варіант 3	Засувки фланцеві " Bundorf", діаметр 80 мм	шт	2	6924,80 -	- -	13850	-	- -	- -	- -
44	С1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві " Bundorf", діаметр 50 мм	шт	2	2474,99 -	- -	4950	-	- -	- -	- -
45	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	1фланець	4	227,92 63,26	148,19 1,60	912	253	593 6	0,7400 0,0215	2,96 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	4	151,03 43,60	99,94 1,08	604	174	400 4	0,5100 0,0145	2,04 0,06
47	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	426,11 -	- -	1704	-	- -	- -	- -
48	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	319,28 -	- -	1277	-	- -	- -	- -
49	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	64	37,44 -	- -	2396	-	- -	- -	- -
50	& С111-1744-1-Н варіант 4	Прокладки для фланця 50	шт	4	50,95 -	- -	204	-	- -	- -	- -
51	& С111-1744-1-Н варіант 1	Прокладки для фланця 80	шт	4	61,15 -	- -	245	-	- -	- -	- -
52	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	12	502,74 -	- -	6033	-	- -	- -	- -
53	С1630-670 варіант 3	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	21	421,68 -	- -	8855	-	- -	- -	- -
54	С1630-1433 варіант 4	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	18	252,67 -	- -	4548	-	- -	- -	- -
55	С1630-1432 варіант 14	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	230	192,74 -	- -	44330	-	- -	- -	- -
56	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	12	192,74 -	- -	2313	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					377066	50121	22098 7483		661,48 103,65
		Разом будівельні роботи, грн.					377066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					304847				
		всього заробітна плата, грн.					57604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9236				
		Всього будівельні роботи, грн.					**408541**				
		Всього по розділу 2					**408541**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Фасонні частини									
57	С1534-7 варіант 4	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	15	10,11 -	- -	152	-	- -	- -	- -
58	С1534-7 варіант 2	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	шт	15	11,63 -	- -	174	-	- -	- -	- -
59	С1534-7 варіант 3	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм	шт	11	16,92 -	- -	186	-	- -	- -	- -
60	С1534-10	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	20	92,30 -	- -	1846	-	- -	- -	- -
61	С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	25	170,25 -	- -	4256	-	- -	- -	- -
62	С1534-150 варіант 9	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 32х3,2	шт	4	78,17 -	- -	313	-	- -	- -	- -
63	С1534-150 варіант 10	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 50х3,5	шт	5	141,63 -	- -	708	-	- -	- -	- -
64	С1534-150 варіант 3	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 80х4	шт	4	258,24 -	- -	1033	-	- -	- -	- -
65	С1534-150 варіант 13	Трійники сталеві перехідні, діаметр 32х3,2-20х3,2	шт	15	99,21 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
66	С1534-150 варіант 12	Трійники сталеві перехідні, діаметр 32х3,2-25х3,2	шт	15	102,27 -	- -	1534	-	- -	- -	- -
67	С1534-150 варіант 11	Трійники сталеві перехідні, діаметр 80х4-50х3,5	шт	6	526,86 -	- -	3161	-	- -	- -	- -
68	С1630-123 варіант 1	Різьба, діаметр 50 мм	шт	24	96,09 -	- -	2306	-	- -	- -	- -
69	С1630-121 варіант 1	Різьба, діаметр 32 мм	шт	24	55,18 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
70	С1630-120 варіант 1	Різьба, діаметр 25 мм	шт	42	41,89 -	- -	1759	-	- -	- -	- -
71	С1630-119 варіант 1	Різьба, діаметр 20 мм	шт	72	27,58 -	- -	1986	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С1630-118 варіант 1	Різьба, діаметр 15 мм	шт	460	20,44 -	- -	9402	-	- -	- -	- -
73	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	160	18,54 -	- -	2966	-	- -	- -	- -
74	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	45	25,89 -	- -	1165	-	- -	- -	- -
75	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25х20 мм	шт	100	30,65 -	- -	3065	-	- -	- -	- -
76	С113-1706 варіант 2	Кутник 90 PPR діам. 25 мм	шт	30	23,09 -	- -	693	-	- -	- -	- -
77	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 PPR діам. 20 мм	шт	160	20,15 -	- -	3224	-	- -	- -	- -
78	С113-1870 варіант 1	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	30	48,07 -	- -	1442	-	- -	- -	- -
79	С113-1869 варіант 3	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	30	41,22 -	- -	1237	-	- -	- -	- -
80	С113-1849 варіант 1	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	220	71,63 -	- -	15759	-	- -	- -	- -
81	С113-1774 варіант 1	Муфта перехідна діам.20х25 мм	шт	30	19,03 -	- -	571	-	- -	- -	- -
82	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	40	8,66 -	- -	346	-	- -	- -	- -
83	С113-1792 варіант 2	Муфта діам. 20 мм	шт	40	7,37 -	- -	295	-	- -	- -	- -
84	С113-1705 варіант 2	Коліно настінне PPR діам. 20 мм(підключення унітазу)	шт	44	81,92 -	- -	3604	-	- -	- -	- -
85	*КБ16-10-5*	*Прокладання гільзи зі стальних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,09*	*11308,39* *8957,93*	*1686,60* *43,20*	*1018*	*806*	*152* *4*	*118,9000* *0,5838*	*10,7* *0,05*
86	С113-161 варіант 1	Гільза із труби сталевої, діаметр 100мм , L=300мм, 30шт	м	9	536,33 -	- -	4827	-	- -	- -	- -
87	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1000	53,13 -	- -	53130	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					124970	806	152 4		10,7 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					124970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124012				
		всього заробітна плата, грн.					810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**125413**				
		Всього по розділу 3					**125413**				
		Розділ 4. Ізоляція									
88	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,55*	*2145,70* *392,49*	*86,29* *4,28*	*1180*	*216*	*47* *2*	*4,7800* *0,0581*	*2,63* *0,03*
89	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,55	3865,98 293,22	65,34 5,95	2126	161	36 3	3,6200 0,0804	1,99 0,04
90	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	38	246,47 246,47	- -	9366	9366	- -	3,5200 -	133,76 -
91	С114-96-У варіант 20	Ізоляція труб К-FLEX ST, /18х13 (15)/, діаметр 15мм, товщиною 13 мм	пм	51,1	44,95 -	- -	2297	-	- -	- -	- -
92	С114-96-У варіант 21	Ізоляція труб К-FLEX ST, /22х13 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 13 мм	пм	66,43	46,24 -	- -	3072	-	- -	- -	- -
93	С114-96-У варіант 22	Ізоляція труб К-FLEX ST, /28х13 (25)/, діаметр 25мм, товщиною 13 мм	пм	20,44	56,95 -	- -	1164	-	- -	- -	- -
94	С114-96-У варіант 23	Ізоляція труб К-FLEX ST, /35х13 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 13 мм	пм	153,3	67,66 -	- -	10372	-	- -	- -	- -
95	С114-96-У варіант 44	Ізоляція труб К-FLEX ST, /57х13 (50)/, діаметр 50мм, товщиною 13 мм	пм	40,88	116,07 -	- -	4745	-	- -	- -	- -
96	С114-96-У варіант 25	Ізоляція труб К-FLEX ST, /89х13 (80)/, діаметр 80мм, товщиною 13 мм	пм	56,21	182,04 -	- -	10232	-	- -	- -	- -
97	& С111-1679-2С варіант 5	Стрічка для кріплення ізоляції	шт	52	445,70 -	- -	23176	-	- -	- -	- -
98	& С111-327-У варіант 4	Клей К-FLEX	л	53,96	999,13 -	- -	53913	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					121643	9743	83 5		138,38 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					121643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111817				
		всього заробітна плата, грн.					9748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**126709**				
		Всього по розділу 4					**126709**				
		Разом прямі витрати по кошторису					653444	61597	22953 7562		823,11 104,67
		Разом будівельні роботи, грн.					653444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					568894				
		всього заробітна плата, грн.					69159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10988				
		Всього будівельні роботи, грн.					**690973**				
		Всього по кошторису					**690973**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1023,29**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**80147**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на поливальний водопровід В1пол

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	252,259	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09078	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,070	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,01*	*38304,52* / *4102,69*	*231,35* / *18,66*	*383*	*41*	*2* / -	*55,2700* / *0,2088*	*0,55* / -
2	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,8*	*45863,04* / *4102,69*	*231,35* / *18,66*	*36690*	*3282*	*185* / *15*	*55,2700* / *0,2088*	*44,22* / *0,17*
3	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,81	827,05 / 737,83	32,79 / 1,05	670	598	27 / 1	8,2200 / 0,0150	6,66 / 0,01
4	С1534-7 варіант 2	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	шт	15	11,63 / -	- / -	174	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1534-150 варіант 15	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 25х3,0	шт	4	67,97 -	- -	272	-	- -	- -	- -
6	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	3	192,74 -	- -	578	-	- -	- -	- -
7	С1630-670 варіант 4	Крани кульові американка , діаметр 25 мм	шт	3	421,58 -	- -	1265	-	- -	- -	- -
8	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*82,94 36,92*	*- -*	*249*	*111*	*- -*	*0,4900 -*	*1,47 -*
9	С1630-670 варіант 4	Крани кульові американка , діаметр 25 мм	шт	3	421,58 -	- -	1265	-	- -	- -	- -
10	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	60	191,01 -	- -	11461	-	- -	- -	- -
11	*КБ16-10-5*	*Прокладання гільзи зі стальних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,009*	*11308,39 8957,93*	*1686,60 43,20*	*102*	*81*	*15 -*	*118,9000 0,5838*	*1,07 0,01*
12	С113-161 варіант 2	Гільза із труби сталевої, діаметр 100мм , L=300мм, 3шт	м	0,9	536,33 -	- -	483	-	- -	- -	- -
13	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	400	53,13 -	- -	21252	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					74844	4113	229 16		53,97 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					74844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70502				
		всього заробітна плата, грн.					4129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					655				
		Всього будівельні роботи, грн.					**77085**				
		Всього по розділу 1					**77085**				
		Розділ 2. Ізоляція									
14	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,02*	*2147,18 392,49*	*87,77 4,32*	*43*	*8*	*2 -*	*4,7800 0,0587*	*0,1 -*
15	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,02*	*3858,78 293,22*	*58,14 3,97*	*77*	*6*	*1 -*	*3,6200 0,0538*	*0,07 -*
16	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8	246,47 246,47	- -	1972	1972	- -	3,5200 -	28,16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С114-96-У варіант 22	Ізоляція труб K-FLEX ST, /28x13 (25)/, діаметр 25мм, товщиною 13 мм	пм	81,76	56,95 -	- -	4656	-	- -	- -	- -
18	& С111-1679-2С варіант 5	Стрічка для кріплення ізоляції	шт	11	445,70 -	- -	4903	-	- -	- -	- -
19	& С111-327-У варіант 4	Клей K-FLEX	л	11,36	999,13 -	- -	11350	-	- -	- -	- -
		==============================									
20	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	12	502,74 -	- -	6033	-	- -	- -	- -
21	С1630-1433 варіант 4	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	18	252,67 -	- -	4548	-	- -	- -	- -
22	С1630-1432 варіант 14	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	230	192,74 -	- -	44330	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					77912	1986	3 -		28,33 -
		Разом будівельні роботи, грн.					77912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75923				
		всього заробітна плата, грн.					1986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					300				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78949**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**78949**				
		Розділ 3. Фасонні частини									
23	С1534-7 варіант 4	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	15	10,11 -	- -	152	-	- -	- -	- -
24	С1534-7 варіант 3	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм	шт	11	16,92 -	- -	186	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1534-10	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	20	92,30 -	- -	1846	-	- -	- -	- -
26	С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	25	170,25 -	- -	4256	-	- -	- -	- -
27	С1534-150 варіант 10	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 50х3,5	шт	5	141,63 -	- -	708	-	- -	- -	- -
28	С1534-150 варіант 3	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 80х4	шт	4	258,24 -	- -	1033	-	- -	- -	- -
29	С1534-150 варіант 13	Трійники сталеві перехідні, діаметр 32х3,2-20х3,2	шт	15	99,21 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
30	С1534-150 варіант 12	Трійники сталеві перехідні, діаметр 32х3,2-25х3,2	шт	15	102,27 -	- -	1534	-	- -	- -	- -
31	С1534-150 варіант 11	Трійники сталеві перехідні, діаметр 80х4-50х3,5	шт	6	526,86 -	- -	3161	-	- -	- -	- -
32	С1630-123 варіант 1	Різьба, діаметр 50 мм	шт	24	96,09 -	- -	2306	-	- -	- -	- -
33	С1630-121 варіант 1	Різьба, діаметр 32 мм	шт	24	55,18 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
34	С1630-120 варіант 1	Різьба, діаметр 25 мм	шт	42	41,89 -	- -	1759	-	- -	- -	- -
35	С1630-119 варіант 1	Різьба, діаметр 20 мм	шт	72	27,58 -	- -	1986	-	- -	- -	- -
36	С1630-118 варіант 1	Різьба, діаметр 15 мм	шт	460	20,44 -	- -	9402	-	- -	- -	- -
37	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	160	18,54 -	- -	2966	-	- -	- -	- -
38	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	45	25,89 -	- -	1165	-	- -	- -	- -
39	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25х20 мм	шт	100	30,65 -	- -	3065	-	- -	- -	- -
40	С113-1706 варіант 2	Кутник 90 PPR діам. 25 мм	шт	30	23,09 -	- -	693	-	- -	- -	- -
41	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 PPR діам. 20 мм	шт	160	20,15 -	- -	3224	-	- -	- -	- -
42	С113-1870 варіант 1	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	30	48,07 -	- -	1442	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С113-1869 варіант 3	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	30	41,22 -	- -	1237	-	- -	- -	- -
44	С113-1849 варіант 1	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	220	71,63 -	- -	15759	-	- -	- -	- -
45	С113-1774 варіант 1	Муфта перехідна діам.20х25 мм	шт	30	19,03 -	- -	571	-	- -	- -	- -
46	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	40	8,66 -	- -	346	-	- -	- -	- -
47	С113-1792 варіант 2	Муфта діам. 20 мм	шт	40	7,37 -	- -	295	-	- -	- -	- -
48	С113-1705 варіант 2	Коліно настінне PPR діам. 20 мм(підключення унітазу)	шт	44	81,92 -	- -	3604	-	- -	- -	- -
49	С114-96-У варіант 20	Ізоляція труб K-FLEX ST, /18х13 (15)/, діаметр 15мм, товщиною 13 мм	пм	51,1	44,95 -	- -	2297	-	- -	- -	- -
50	С114-96-У варіант 21	Ізоляція труб K-FLEX ST, /22х13 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 13 мм	пм	66,43	46,24 -	- -	3072	-	- -	- -	- -
51	С114-96-У варіант 23	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35х13 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 13 мм	пм	153,3	67,66 -	- -	10372	-	- -	- -	- -
52	С114-96-У варіант 44	Ізоляція труб K-FLEX ST, /57х13 (50)/, діаметр 50мм, товщиною 13 мм	пм	40,88	116,07 -	- -	4745	-	- -	- -	- -
53	С114-96-У варіант 25	Ізоляція труб K-FLEX ST, /89х13 (80)/, діаметр 80мм, товщиною 13 мм	пм	56,21	182,04 -	- -	10232	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					96226	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					96226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96226				
		Всього будівельні роботи, грн.					**96226**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**96226**				
		Разом прямі витрати по кошторису					248982	6099	232 16		82,3 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					248982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242651				
		всього заробітна плата, грн.					6115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					955				
		Всього будівельні роботи, грн.					**252259**				
		– –									
		Всього по кошторису					**252259**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**90,78**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7070**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на протипожежний водопровід В2

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	433,914	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22408	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,582	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,65*	*9035,62* / *6832,58*	*1631,77* / *51,99*	*5873*	*4441*	*1061* / *34*	*90,6900* / *0,6678*	*58,95* / *0,43*
2	С130-1192 варіант 1	Труба сталева емальована , діаметр 57х3,5 мм	м	65	588,99 / -	- / -	38284	-	- / -	- / -	- / -
3	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,25*	*11668,38* / *8957,93*	*1748,07* / *57,51*	*2917*	*2239*	*437* / *14*	*118,9000* / *0,7338*	*29,73* / *0,18*
4	С130-1194 варіант 1	Труба сталева емальована, діаметр 89х4 мм	м	25	775,39 / -	- / -	19385	-	- / -	- / -	- / -
5	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,9	944,93 / 737,83	32,79 / 1,05	850	664	30 / 1	8,2200 / 0,0150	7,4 / 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок, діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*422,43* *305,36*	*63,72* *4,18*	*845*	*611*	*127* *8*	*4,2600* *0,0478*	*8,52* *0,1*
7	*КБ16-15-2*	*Установлення засувок, діаметром 50 мм*	*1 шт*	*8*	*275,04* *174,77*	*63,72* *4,18*	*2200*	*1398*	*510* *33*	*2,4100* *0,0478*	*19,28* *0,38*
8	С1630-66 варіант 2	Засувки фланцеві " HAWLE", діаметр 80 мм	шт	2	7980,16 -	- -	15960	-	- -	- -	- -
9	С1630-65 варіант 2	Засувки фланцеві " HAWLE", діаметр 50 мм	шт	8	6908,73 -	- -	55270	-	- -	- -	- -
10	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	1фланець	2	227,92 63,26	148,19 1,60	456	127	296 3	0,7400 0,0215	1,48 0,04
11	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	8	151,03 43,60	99,94 1,08	1208	349	800 9	0,5100 0,0145	4,08 0,12
12	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	426,11 -	- -	1704	-	- -	- -	- -
13	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	319,28 -	- -	5108	-	- -	- -	- -
14	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	160	37,44 -	- -	5990	-	- -	- -	- -
15	& С111-1744-1-Н варіант 4	Прокладки для фланця 50	шт	16	50,95 -	- -	815	-	- -	- -	- -
16	& С111-1744-1-Н варіант 1	Прокладки для фланця 80	шт	4	61,15 -	- -	245	-	- -	- -	- -
17	*КБ16-15-3*	*Установлення клапанів, діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*541,07* *305,36*	*63,72* *4,18*	*1082*	*611*	*127* *8*	*4,2600* *0,0478*	*8,52* *0,1*
18	С1630-551 варіант 3	Клапани зворотні фланцеві " Danfoss" тип 402 діаметр 80 мм	шт	2	10469,26 -	- -	20939	-	- -	- -	- -
19	*КБ10-39-1*	*Установлення шаф пожежних*	*100шт*	*0,15*	*8806,53* *7033,28*	- -	*1321*	*1055*	- -	*106,9700* -	*16,05* -
20	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*15*	*111,62* *108,63*	- -	*1674*	*1629*	- -	*1,4800* -	*22,2* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1630-1907 варіант 1	Кран комплект пожежний HW-25-52 NKV 600х1600х250 для одного пожежного крана діам. 50 мм та кран -комплекта діам.25мм з напівжорстким рукавом /шафа; кран-комплект HW-25(з барабаном напівжорстким рукавом 20м перекривним стволом д 25мм; клапан запірний пожежний Д25мм; датчик положення пожежного крану (ДППК-М); касета для пожежного рукава; муфта сталева Ду50мм;вентиль запаірний 2" бронзовий (кутовий);головка муфтова напірна ГМН-50; рукав пожежний Д-51мм,в комплекті з головками ГРН-50; головка цапкова напірна ГЦН-50; ствол пожежний 2")	шт	15	9565,09 -	- -	143476	-	- -	- -	- -
22	КМ11-30-1	Датчик для відкривання дверці шафи (оповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8)	шт	15	149,46 34,43	- -	2242	516	- -	0,4500 -	6,75 -
23	1602-30065 варіант 1	Датчик для відкривання дверці шафи (оповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8)	шт	15	103,50 -	- -	1553	-	- -	- -	- -
24	2402-3001 варіант 1	Вогнегасник ВП-6(з)	шт	30	540,00 -	- -	16200	-	- -	- -	- -
25	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок, діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*553,36* *305,36*	*76,01* *7,04*	*1107*	*611*	*152* *14*	*4,2600* *0,0778*	*8,52* *0,16*
26	С1630-66 варіант 4	Засувки з висувним шпінделем 30с4нж, діаметр 80 мм	шт	2	5552,56 -	- -	11105	-	- -	- -	- -
27	С1630-63 варіант 1	Головка муфтова напірна ГМН80, діаметр 80 мм	шт	2	509,14 -	- -	1018	-	- -	- -	- -
28	С1630-63 варіант 2	Головка заглушка напірна ГЗН80, діаметр 80 мм	шт	2	232,72 -	- -	465	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					359292	14251	3540 124		191,48 1,52
		Разом устаткування, грн.					17753				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					697				
		Всього устаткування, грн.					**18450**				
		Разом будівельні роботи, грн.					341539				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					323748				
		всього заробітна плата, грн.					14375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**349399**				
		Всього по розділу 1					**367849**				
		Розділ 2. Фасонні частини									
29	С1534-10	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	15	92,30 -	- -	1385	-	- -	- -	- -
30	С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	10	170,25 -	- -	1703	-	- -	- -	- -
31	С1534-150 варіант 10	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 50х3,5	шт	25	141,63 -	- -	3541	-	- -	- -	- -
32	*КБ16-10-5*	*Прокладання гільзи зі стальних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,054*	*11308,39 8957,93*	*1686,60 43,20*	*611*	*484*	*91 2*	*118,9000 0,5838*	*6,42 0,03*
33	С113-161 варіант 3	Гільза із труби сталевої, діаметр 100мм , L=300мм, 18шт	м	5,4	536,33 -	- -	2896	-	- -	- -	- -
34	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1000	53,13 -	- -	53130	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					63266	484	91 2		6,42 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					63266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62691				
		всього заробітна плата, грн.					486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63531**				
		Всього по розділу 2					**63531**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Ізоляція									
35	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,4*	*2147,18* *392,49*	*87,77* *4,32*	*859*	*157*	*35* *2*	*4,7800* *0,0587*	*1,91* *0,02*
36	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,4*	*3858,78* *293,22*	*58,14* *3,97*	*1544*	*117*	*23* *2*	*3,6200* *0,0538*	*1,45* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 3					2403	274	58 4		3,36 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2071				
		всього заробітна плата, грн.					278				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2533**				
		Всього по розділу 3					**2533**				
		Разом прямі витрати по кошторису					424961	15009	3689 130		201,26 1,59
		Разом устаткування, грн.					17753				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					697				
		Всього устаткування, грн.					**18450**				
		Разом будівельні роботи, грн.					407208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					388510				
		всього заробітна плата, грн.					15139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8256				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2443				
		Всього будівельні роботи, грн.					**415464**				
		Всього по кошторису					**433914**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**224,08**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**17582**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на система гарячого водопостачання (Т3,Т4)

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	773,085	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,10142	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	86,522	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,8*	*9035,62* / *6832,58*	*1631,77* / *51,99*	*7228*	*5466*	*1305* / *42*	*90,6900* / *0,6678*	*72,55* / *0,53*
2	С130-1192 варіант 1	Труба сталева емальована , діаметр 57х3,5 мм	м	80	588,99 / -	- / -	47119	-	- / -	- / -	- / -
3	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,55*	*11668,38* / *8957,93*	*1748,07* / *57,51*	*6418*	*4927*	*961* / *32*	*118,9000* / *0,7338*	*65,4* / *0,4*
4	С130-1194 варіант 1	Труба сталева емальована, діаметр 89х4 мм	м	55	775,39 / -	- / -	42646	-	- / -	- / -	- / -
5	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,5*	*38304,52* / *4102,69*	*231,35* / *18,66*	*19152*	*2051*	*116* / *9*	*55,2700* / *0,2088*	*27,64* / *0,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,65*	*40979,52* *4102,69*	*231,35* *18,66*	*26637*	*2667*	*150* *12*	*55,2700* *0,2088*	*35,93* *0,14*
7	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,4*	*45863,04* *4102,69*	*231,35* *18,66*	*18345*	*1641*	*93* *7*	*55,2700* *0,2088*	*22,11* *0,08*
8	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*1,8*	*50343,78* *4102,69*	*231,35* *18,66*	*90619*	*7385*	*416* *34*	*55,2700* *0,2088*	*99,49* *0,38*
9	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,35	944,93 737,83	32,79 1,05	1276	996	44 1	8,2200 0,0150	11,1 0,02
10	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	3,35	827,05 737,83	32,79 1,05	2771	2472	110 4	8,2200 0,0150	27,54 0,05
11	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2,8*	*12813,90* *6773,07*	*2867,07* *1415,66*	*35879*	*18965*	*8028* *3964*	*89,9000* *19,9540*	*251,72* *55,87*
12	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	280	33,75 -	- -	9450	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,6*	*11058,21* *6961,42*	*1826,58* *866,73*	*6635*	*4177*	*1096* *520*	*92,4000* *12,2070*	*55,44* *7,32*
14	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	60	84,27 -	- -	5056	-	- -	- -	- -
15	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок, діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*422,43* *305,36*	*63,72* *4,18*	*845*	*611*	*127* *8*	*4,2600* *0,0478*	*8,52* *0,1*
16	*КБ16-15-2*	*Установлення засувок, діаметром 50 мм*	*1 шт*	*4*	*275,04* *174,77*	*63,72* *4,18*	*1100*	*699*	*255* *17*	*2,4100* *0,0478*	*9,64* *0,19*
17	С1630-66 варіант 3	Засувки фланцеві " Bundorf", діаметр 80 мм	шт	2	6924,80 -	- -	13850	-	- -	- -	- -
18	С1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві " Bundorf", діаметр 50 мм	шт	4	2474,99 -	- -	9900	-	- -	- -	- -
19	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	1фланець	4	227,92 63,26	148,19 1,60	912	253	593 6	0,7400 0,0215	2,96 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	8	151,03 43,60	99,94 1,08	1208	349	800 9	0,5100 0,0145	4,08 0,12
21	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	426,11 -	- -	1704	-	- -	- -	- -
22	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	319,28 -	- -	2554	-	- -	- -	- -
23	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	96	37,44 -	- -	3594	-	- -	- -	- -
24	& С111-1744-1-Н варіант 4	Прокладки для фланця 50	шт	4	50,95 -	- -	204	-	- -	- -	- -
25	& С111-1744-1-Н варіант 1	Прокладки для фланця 80	шт	8	61,15 -	- -	489	-	- -	- -	- -
26	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	15	502,74 -	- -	7541	-	- -	- -	- -
27	С1630-670 варіант 4	Крани кульові американка , діаметр 25 мм	шт	15	421,58 -	- -	6324	-	- -	- -	- -
28	С1630-1433 варіант 4	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	18	252,67 -	- -	4548	-	- -	- -	- -
29	С1630-1432 варіант 14	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	190	192,74 -	- -	36621	-	- -	- -	- -
30	С1630-1432 варіант 15	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	15	192,74 -	- -	2891	-	- -	- -	- -
31	*КМ11-350-1*	*Автоматичний повітровипускний клапан, діаметр 15 мм*	*шт*	*6*	*154,93* *116,03*	- -	*930*	*696*	- -	*1,6000* -	*9,6* -
32	С1630-1432 варіант 8	Клапан автоматичний повітровипускний MATIC "Danfoss", діаметр 15 мм	шт	6	597,96 -	- -	3588	-	- -	- -	- -
33	*КБ16-15-1*	*Установлення клапанів діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*6*	*314,50* *174,77*	*28,31* *0,73*	*1887*	*1049*	*170* *4*	*2,4100* *0,0098*	*14,46* *0,06*
34	С1630-537 варіант 1	Клапан балансувальний " Danfoss" MTCV, діаметр 20 мм	шт	6	6721,96 -	- -	40332	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					460253	54404	14264 4669		718,18 65,45
		Разом будівельні роботи, грн.					460253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					391585				
		всього заробітна плата, грн.					59073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					32186				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9426				
		Всього будівельні роботи, грн.					**492439**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**492439**				
		Розділ 2. Фасонні частини									
35	*КБ24-12-1*	*Установлення сильфонних компенсаторів з труб діаметром 50 мм*	*1 шт*	*13*	*689,00* *364,81*	*248,69* *10,42*	*8957*	*4743*	*3233* *135*	*4,7000* *0,1294*	*61,1* *1,68*
36	С1630-179 варіант 1	Компенсатори сильфонні СВ, діаметр 20 мм,	шт	3	1547,80 -	- -	4643	-	- -	- -	- -
37	С1630-179 варіант 2	Компенсатори сильфонні СВ, діаметр 25 мм,	шт	6	2080,66 -	- -	12484	-	- -	- -	- -
38	С1630-179 варіант 3	Компенсатори сильфонні СВ, діаметр 32 мм,	шт	3	2152,13 -	- -	6456	-	- -	- -	- -
39	С1630-179 варіант 4	Компенсатори сильфонні СВ, діаметр 50 мм,	шт	1	2300,18 -	- -	2300	-	- -	- -	- -
40	С113-1879 варіант 10	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта,50мм	шт	1	67,00 -	- -	67	-	- -	- -	- -
41	С113-1879 варіант 9	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта, 32-37мм	шт	7	55,08 -	- -	386	-	- -	- -	- -
42	С113-1880 варіант 1	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта, 25-29мм	шт	6	39,44 -	- -	237	-	- -	- -	- -
43	С113-1879 варіант 7	Хомут трубний з фланцевим дюбелем, 20-24мм	шт	4	27,99 -	- -	112	-	- -	- -	- -
44	*КБ9-75-1*	*Виготовлення нерухомих опор*	*1т*	*0,00846*	*38094,57* *18681,15*	*14833,53* *1637,19*	*322*	*158*	*125* *14*	*257,6000* *17,6250*	*2,18* *0,15*
45	С111-1804	Сталь листова	т	0,009	52122,73 -	- -	469	-	- -	- -	- -
46	*КБ9-34-4*	*Монтаж нерухомих опор*	*1т*	*0,00846*	*11481,04* *11049,74*	*57,78* *1,48*	*97*	*93*	- -	*159,8400* *0,0200*	*1,35* -
47	С1534-7 варіант 4	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	15	10,11 -	- -	152	-	- -	- -	- -
48	С1534-7 варіант 2	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	шт	25	11,63 -	- -	291	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1534-7 варіант 3	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм	шт	25	16,92 -	- -	423	-	- -	- -	- -
50	С1534-10	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	40	92,30 -	- -	3692	-	- -	- -	- -
51	С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	25	170,25 -	- -	4256	-	- -	- -	- -
52	С1534-150 варіант 9	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 32х3,2	шт	6	78,17 -	- -	469	-	- -	- -	- -
53	С1534-150 варіант 10	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 50х3,5	шт	8	141,63 -	- -	1133	-	- -	- -	- -
54	С1534-150 варіант 3	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 80х4	шт	4	258,24 -	- -	1033	-	- -	- -	- -
55	С1534-150 варіант 13	Трійники сталеві перехідні, діаметр 32х3,2-20х3,2	шт	15	99,21 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
56	С1534-150 варіант 12	Трійники сталеві перехідні, діаметр 32х3,2-25х3,2	шт	15	102,27 -	- -	1534	-	- -	- -	- -
57	С1534-150 варіант 11	Трійники сталеві перехідні, діаметр 80х4-50х3,5	шт	6	526,86 -	- -	3161	-	- -	- -	- -
58	С1630-121 варіант 1	Різьба, діаметр 32 мм	шт	30	55,18 -	- -	1655	-	- -	- -	- -
59	С1630-120 варіант 1	Різьба, діаметр 25 мм	шт	30	41,89 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
60	С1630-119 варіант 1	Різьба, діаметр 20 мм	шт	36	27,58 -	- -	993	-	- -	- -	- -
61	С1630-118 варіант 1	Різьба, діаметр 15 мм	шт	380	20,44 -	- -	7767	-	- -	- -	- -
62	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	130	18,54 -	- -	2410	-	- -	- -	- -
63	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	45	25,89 -	- -	1165	-	- -	- -	- -
64	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25х20 мм	шт	80	30,65 -	- -	2452	-	- -	- -	- -
65	С113-1706 варіант 2	Кутник 90 PPR діам. 25 мм	шт	30	23,09 -	- -	693	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 PPR діам. 20 мм	шт	130	20,15 -	- -	2620	-	- -	- -	- -
67	С113-1870 варіант 1	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	30	48,07 -	- -	1442	-	- -	- -	- -
68	С113-1869 варіант 3	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	30	41,22 -	- -	1237	-	- -	- -	- -
69	С113-1849 варіант 1	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20х1/2" мм	шт	180	71,63 -	- -	12893	-	- -	- -	- -
70	С113-1774 варіант 1	Муфта перехідна діам.20х25 мм	шт	30	19,03 -	- -	571	-	- -	- -	- -
71	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	40	8,66 -	- -	346	-	- -	- -	- -
72	С113-1792 варіант 2	Муфта діам. 20 мм	шт	40	7,37 -	- -	295	-	- -	- -	- -
73	*КБ16-10-5*	*Прокладання гільзи зі стальних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,09*	*11308,39 8957,93*	*1686,60 43,20*	*1018*	*806*	*152 4*	*118,9000 0,5838*	*10,7 0,05*
74	С113-161 варіант 1	Гільза із труби сталевої, діаметр 100мм , L=300мм, 30шт	м	9	536,33 -	- -	4827	-	- -	- -	- -
75	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1000	53,13 -	- -	53130	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					150933	5800	3510 153		75,33 1,88
		Разом будівельні роботи, грн.					150933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141623				
		всього заробітна плата, грн.					5953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					860				
		Всього будівельні роботи, грн.					**153940**				
		Всього по розділу 2					**153940**				
		Розділ 3. Ізоляція									
76	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,55*	*2147,18 392,49*	*87,77 4,32*	*1181*	*216*	*48 2*	*4,7800 0,0587*	*2,63 0,03*
77	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,55*	*3858,78 293,22*	*58,14 3,97*	*2122*	*161*	*32 2*	*3,6200 0,0538*	*1,99 0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	38	246,47 246,47	- -	9366	9366	- -	3,5200 -	133,76 -
79	С114-96-У варіант 20	Ізоляція труб K-FLEX ST, /18x13 (15)/, діаметр 15мм, товщиною 13 мм	пм	51,1	44,95 -	- -	2297	-	- -	- -	- -
80	С114-96-У варіант 21	Ізоляція труб K-FLEX ST, /22x13 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 13 мм	пм	66,43	46,24 -	- -	3072	-	- -	- -	- -
81	С114-96-У варіант 22	Ізоляція труб K-FLEX ST, /28x13 (25)/, діаметр 25мм, товщиною 13 мм	пм	20,44	56,95 -	- -	1164	-	- -	- -	- -
82	С114-96-У варіант 23	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35x13 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 13 мм	пм	153,3	67,66 -	- -	10372	-	- -	- -	- -
83	С114-96-У варіант 44	Ізоляція труб K-FLEX ST, /57x13 (50)/, діаметр 50мм, товщиною 13 мм	пм	40,88	116,07 -	- -	4745	-	- -	- -	- -
84	С114-96-У варіант 25	Ізоляція труб K-FLEX ST, /89x13 (80)/, діаметр 80мм, товщиною 13 мм	пм	56,21	182,04 -	- -	10232	-	- -	- -	- -
85	& С111-1679-2С варіант 5	Стрічка для кріплення ізоляції	шт	52	445,70 -	- -	23176	-	- -	- -	- -
86	& С111-327-У варіант 4	Клей K-FLEX	л	53,96	999,13 -	- -	53913	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					121640	9743	80 4		138,38 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					121640				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111817				
		всього заробітна плата, грн.					9747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1463				
		Всього будівельні роботи, грн.					**126705**				
		Всього по розділу 3					**126705**				
		Разом прямі витрати по кошторису					732826	69947	17854 4826		931,89 67,39
		Разом будівельні роботи, грн.					732826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					645025				
		всього заробітна плата, грн.					74773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					40259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11749				
		Всього будівельні роботи, грн.					**773085**				
		– –									
		Всього по кошторису					**773085**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1101,42**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**86522**				

Склав ______________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на побутова та виробнича каналізації(К1,К3)

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2553,618	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,54052	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	121,416	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*2,35*	*7499,43* / *7026,68*	*156,60* / *43,52*	*17624*	*16513*	*368* / *102*	*91,8400* / *0,5652*	*215,82* / *1,33*
2	С1630-1 варіант 1	Труби поліпропіленові каналізаційні НТЕМ, діаметр 100 мм	м	235	225,38 / -	- / -	52964	-	- / -	- / -	- / -
3	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1,3*	*7540,12* / *7328,13*	*76,20* / *20,92*	*9802*	*9527*	*99* / *27*	*95,7800* / *0,2700*	*124,51* / *0,35*
4	С130-1199 варіант 1	Труби поліпропіленові каналізаційні НТЕМ, діаметр 50 мм	м	130	120,03 / -	- / -	15604	-	- / -	- / -	- / -
5	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 100 мм (вент. стояки)*	*100м*	*0,1*	*7499,43* / *7026,68*	*156,60* / *43,52*	*750*	*703*	*16* / *4*	*91,8400* / *0,5652*	*9,18* / *0,06*
6	С1630-1 варіант 2	Труби ПВХ каналізаційні KGEM, діаметр 100 мм (вент. стояк)	м	10	325,34 / -	- / -	3253	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ16-5-2*	*Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм*	*100м*	*2,45*	*12202,68* *9801,85*	*1239,09* *335,72*	*29897*	*24015*	*3036* *823*	*126,2800* *4,4205*	*309,39* *10,83*
8	С130-899 варіант 1	Труба чавунна каналізаційна труб SML "DUKER", діаметр 100 мм	м	245	2852,59 -	- -	698885	-	- -	- -	- -
9	*КБ16-5-1*	*Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,3*	*10755,60* *8910,78*	*826,70* *223,96*	*3227*	*2673*	*248* *67*	*114,8000* *2,9483*	*34,44* *0,88*
10	С130-898 варіант 1	Труба чавунна каналізаційна труб SML "DUKER", діаметр 50 мм	м	30	2220,48 -	- -	66614	-	- -	- -	- -
11	С113-2236 варіант 2	Коліно НТВ "Ostendorf" 50х45° **	шт	140	68,66 -	- -	9612	-	- -	- -	- -
12	С113-2236 варіант 1	Коліно НТВ "Ostendorf" 110х45° **	шт	90	103,39 -	- -	9305	-	- -	- -	- -
13	С113-2236 варіант 5	Коліно НТВ "Ostendorf" 32х90° **	шт	30	49,81 -	- -	1494	-	- -	- -	- -
14	С113-2236 варіант 3	Коліно НТВ "Ostendorf" 50х90° **	шт	6	70,21 -	- -	421	-	- -	- -	- -
15	С113-2236 варіант 4	Коліно НТВ "Ostendorf" 110х90° **	шт	20	144,19 -	- -	2884	-	- -	- -	- -
16	С113-2256 варіант 1	Трійник "Ostendorf" 110х110х45° **	шт	30	169,41 -	- -	5082	-	- -	- -	- -
17	С113-2256 варіант 2	Трійник "Ostendorf"110х50х45° **	шт	20	133,71 -	- -	2674	-	- -	- -	- -
18	С113-2256 варіант 3	Трійник "Ostendorf"50х50х45° **	шт	25	98,01 -	- -	2450	-	- -	- -	- -
19	С113-2256 варіант 4	Трійник "Ostendorf" 110х110х90° **	шт	30	205,11 -	- -	6153	-	- -	- -	- -
20	С113-2256 варіант 5	Трійник "Ostendorf"110х50х90° **	шт	20	133,71 -	- -	2674	-	- -	- -	- -
21	С113-2256 варіант 6	Трійник "Ostendorf"50х50х90° **	шт	25	98,01 -	- -	2450	-	- -	- -	- -
22	С113-2257 варіант 1	Заглушка "Ostendorf" 110мм	шт	20	45,97 -	- -	919	-	- -	- -	- -
23	С113-2257 варіант 2	Заглушка "Ostendorf" 50мм	шт	6	33,25 -	- -	200	-	- -	- -	- -
24	С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. "Ostendorf" діам. 50/50 мм	шт	2	263,05 -	- -	526	-	- -	- -	- -
25	С113-2267 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. "Ostendorf" діам. 100/100 мм	шт	2	322,42 -	- -	645	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С113-1790 варіант 1	Редукція "Ostendorf"діам. 100/50	шт	8	61,57 -	- -	493	-	- -	- -	- -
27	С113-1790 варіант 2	Редукція "Ostendorf"діам. 100/100	шт	18	70,44 -	- -	1268	-	- -	- -	- -
28	& С130-1098-1 варіант 1	Хомут трубний (комплект) 4", 107-116мм	шт	108	60,37 -	- -	6520	-	- -	- -	- -
29	С1534-18 варіант 1	Відводи під кутом 45 град.SML чавунні" DUKER", діаметр 100 мм	шт	16	1384,17 -	- -	22147	-	- -	- -	- -
30	С1534-11 варіант 1	Відводи під кутом 45 град.SML чавунні " DUKER", діаметр 50	шт	4	818,50 -	- -	3274	-	- -	- -	- -
31	С1534-145 варіант 6	Трійники SML" DUKER" , діаметр 100х100 мм	шт	20	3279,62 -	- -	65592	-	- -	- -	- -
32	С1534-145 варіант 7	Трійники SML" DUKER" , діаметр 50х100 мм	шт	6	1244,72 -	- -	7468	-	- -	- -	- -
33	С1534-145 варіант 8	Трійники SML" DUKER" , діаметр 50х50 мм	шт	4	568,46 -	- -	2274	-	- -	- -	- -
34	С113-2257 варіант 3	Заглушка SML" DUKER"110мм	шт	10	655,95 -	- -	6560	-	- -	- -	- -
35	С113-2257 варіант 4	Заглушка SML" DUKER"50мм	шт	3	397,89 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
36	КБ16-30-1	Улаштування протипожежної муфти	1сальник	50	363,29 206,56	- -	18165	10328	- -	2,9500 -	147,5 -
37	С113-1562 варіант 1	Муфта протипожежна Д100	шт	40	1414,16 -	- -	56566	-	- -	- -	- -
38	С113-1562 варіант 2	Муфта протипожежна Д 50мм	шт	10	533,63 -	- -	5336	-	- -	- -	- -
39	С113-1473 варіант 1	Гільза протипожежна Д100мм	шт	40	2251,27 -	- -	90051	-	- -	- -	- -
40	С113-1473 варіант 2	Гільза протипожежна Д50мм	шт	10	1484,43 -	- -	14844	-	- -	- -	- -
41	*КБ16-10-5*	*Прокладання гільзи зі стальних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,15*	*13652,83* *8957,93*	*4031,04* *680,59*	*2048*	*1344*	*605* *102*	*118,9000* *9,0482*	*17,84* *1,36*
42	С113-161 варіант 4	Гільза із труби сталевої, діаметр 100мм , L=300мм, 50шт	м	15	536,33 -	- -	8045	-	- -	- -	- -
43	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	300	53,13 -	- -	15939	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1273893	65103	4372 1125		858,68 14,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1273893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1204418				
		всього заробітна плата, грн.					66228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36060				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10552				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1309953**				
		Всього по розділу 1					**1309953**				
		Розділ 2. Сантехнічне обладнання									
44	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	7,4	3026,91 2373,88	230,42 65,33	22399	17567	1705 483	31,9800 0,8669	236,65 6,42
45	С130-644 варіант 1	Умивальник Cersanit	комплект	74	1003,96 -	- -	74293	-	- -	- -	- -
46	& С1530-148-1-Ш варіант 1	П’єдестал Cersanit DECO	шт	74	957,20 -	- -	70833	-	- -	- -	- -
47	С130-36 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	74	994,68 -	- -	73606	-	- -	- -	- -
48	& С130-1186-1 варіант 2	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" ВВ 0,6м	шт	148	163,12 -	- -	24142	-	- -	- -	- -
49	& С130-770-1 варіант 1	Сифон для раковини VIEGA 1 1/4 x 1 1/4" пластик білий бутил. с/г 573966	комплект	74	148,17 -	- -	10965	-	- -	- -	- -
50	& С1632-102-2-Э варіант 1	Герметик Ceresit CS 24 силіконовий 280 мл	шт	1	154,23 -	- -	154	-	- -	- -	- -
51	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	4,4	5434,66 2672,49	403,26 114,86	23913	11759	1774 505	36,4100 1,5210	160,2 6,69
52	С130-901 варіант 1	Унітаз компакт Cersanit з кришкою поліпропілен з металевим кріпленням	шт	44	3252,35 -	- -	143103	-	- -	- -	- -
53	& С130-1186-1 варіант 2	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" ВВ 0,6м	шт	44	163,12 -	- -	7177	-	- -	- -	- -
54	С113-1439-1 варіант 2	Трубка гофрована для унітазу	м	44	123,10 -	- -	5416	-	- -	- -	- -
55	КБ17-1-10	Установлення кабін душових	10компл.	3,5	2124,39 1137,12	585,36 163,51	7435	3980	2049 572	16,2400 2,1845	56,84 7,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С130-539 варіант 1	Душова кабіна	шт	35	14799,61 -	- -	517986	-	- -	- -	- -
57	*КР15-33-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*3,5*	*1065,12* *994,49*	- -	*3728*	*3481*	- -	*13,2000* -	*46,2* -
58	С130-623 варіант 1	Змішувачі для душових установок	комплект	35	6029,01 -	- -	211015	-	- -	- -	- -
59	& С130-770-1 варіант 2	Сифон для душу	комплект	35	750,53 -	- -	26269	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1222434	36787	5528 1560		499,89 20,76
		Разом будівельні роботи, грн.					1222434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1180119				
		всього заробітна плата, грн.					38347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6289				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1243666**				
		Всього по розділу 2					**1243666**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2496327	101890	9900 2685		1358,57 35,57
		Разом будівельні роботи, грн.					2496327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2384537				
		всього заробітна плата, грн.					104575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57291				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16841				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2553618**				
		Всього по кошторису					**2553618**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1540,52**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**121416**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на каналізації напірна (К14,К14Н)

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	246,673	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22021	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,237	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*4*	*2594,64* *1528,22*	*91,93* *12,54*	*10379*	*6113*	*368* *50*	*21,3200* *0,1348*	*85,28* *0,54*
2	С1630-1163 варіант 1	Дренажний насос DIWA 11/В 1,1кВт FORAS "Lowara" (1робочий, 1 резервний - на складі) з поплавковим вимикачем	шт	4	20274,77 -	- -	81099	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Трубопроводи									
3	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,1*	*9035,62* *6832,58*	*1631,77* *51,99*	*904*	*683*	*163* *5*	*90,6900* *0,6678*	*9,07* *0,07*
4	С130-1192 варіант 1	Труба сталева емальована , діаметр 57х3,5 мм	м	10	588,99 -	- -	5890	-	- -	- -	- -
5	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів зі стальних емальованих труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,45*	*12070,18* *8957,93*	*1981,66* *111,89*	*5432*	*4031*	*892* *50*	*118,9000* *1,3038*	*53,51* *0,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С130-1195 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 108х4 мм	м	45	914,26 -	- -	41142	-	- -	- -	- -
7	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,55	944,93 737,83	32,79 1,05	520	406	18 1	8,2200 0,0150	4,52 0,01
8	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів зворотних, діаметром 50 мм*	*1 шт*	*4*	*343,50* *174,77*	*76,01* *7,04*	*1374*	*699*	*304* *28*	*2,4100* *0,0778*	*9,64* *0,31*
9	С1630-540 варіант 1	Клапани зворотні , діаметр 50 мм	шт	4	4327,05 -	- -	17308	-	- -	- -	- -
10	С1630-673 варіант 2	Крани кульові - американка, діаметр 50 мм	шт	2	2920,55 -	- -	5841	-	- -	- -	- -
11	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*0,3*	*1233,94* *951,26*	*30,74* *7,16*	*370*	*285*	*9* *2*	*12,9600* *0,0750*	*3,89* *0,02*
12	С130-637 варіант 1	Трап з " сухим" сифоном Primus HL, діаметр 100	комплект	3	4629,98 -	- -	13890	-	- -	- -	- -
13	КБ16-21-3	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	1воронка	4	115,83 92,89	- -	463	372	- -	1,3600 -	5,44 -
14	С130-1156 варіант 2	Воронка сталева (перехід сталевий) , діаметр 108х4-57х3,5	шт	4	188,86 -	- -	755	-	- -	- -	- -
15	С1534-139 варіант 1	Трійники рівнопрохідні із сталі , діаметр 57х3,5	шт	3	344,14 -	- -	1032	-	- -	- -	- -
16	С1534-10 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі , діаметр 57х4	шт	3	92,30 -	- -	277	-	- -	- -	- -
17	С113-1603 варіант 2	Перехід ПП/сталь Д100 HL 9/1	шт	1	1823,75 -	- -	1824	-	- -	- -	- -
18	С1534-18 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 45 град.сталеві емальовані, діаметр зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	12	558,99 -	- -	6708	-	- -	- -	- -
19	С1532-4 варіант 1	Трійник 45*сталевий емальований , діаметр108х4	шт	14	1258,73 -	- -	17622	-	- -	- -	- -
20	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	20	303,66 82,07	199,88 2,15	6073	1641	3998 43	0,9600 0,0290	19,2 0,58
21	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	10	554,67 -	- -	5547	-	- -	- -	- -
22	С130-969 варіант 1	Фланці сталеві плоскі приварні глухі, діаметр 100 мм	шт	10	355,66 -	- -	3557	-	- -	- -	- -
23	С1630-123 варіант 1	Різьба, діаметр 50 мм	шт	6	96,09 -	- -	577	-	- -	- -	- -
24	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	53,13 -	- -	5313	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,2*	*2147,18* *392,49*	*87,77* *4,32*	*429*	*78*	*18* *1*	*4,7800* *0,0587*	*0,96* *0,01*
26	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,2*	*3858,78* *293,22*	*58,14* *3,97*	*772*	*59*	*12* *1*	*3,6200* *0,0538*	*0,72* *0,01*
27	*КБ16-10-5*	*Прокладання гільзи зі стальних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,06*	*11308,39* *8957,93*	*1686,60* *43,20*	*679*	*537*	*101* *3*	*118,9000* *0,5838*	*7,13* *0,04*
28	С113-161 варіант 5	Гільза із труби сталевої, діаметр 100мм , L=300мм, 20шт	м	6	536,33 -	- -	3218	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					147517	8791	5515 134		114,08 1,64
		Разом будівельні роботи, грн.					147517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133211				
		всього заробітна плата, грн.					8925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1369				
		Всього будівельні роботи, грн.					**152258**				
		Всього по розділу 1					**152258**				
		Разом прямі витрати по кошторису					238995	14904	5883 184		199,36 2,18
		Разом будівельні роботи, грн.					238995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218208				
		всього заробітна плата, грн.					15088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2149				
		Всього будівельні роботи, грн.					**246673**				
		Всього по кошторису					**246673**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**220,21**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**17237**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на внутрішній водостік К2

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	365,493	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2426	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,428	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів зі стальних емальованих труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,9*	*12070,18*	*1981,66*	*10863*	*8062*	*1783*	*118,9000*	*107,01*
					8957,93	*111,89*			*101*	*1,3038*	*1,17*
2	С130-1195 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 108х4 мм	м	90	914,26	-	82283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів зі стальних емальованих труб діаметром 150 мм*	*100м*	*0,3*	*16778,59*	*2420,79*	*5034*	*3711*	*726*	*170,5600*	*51,17*
					12369,01	*168,99*			*51*	*1,9192*	*0,58*
4	С130-1197 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 159х4,5 мм	м	30	1707,92	-	51238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,3	1471,18	32,79	441	221	10	8,2200	2,47
					737,83	1,05			-	0,0150	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,9	944,93 737,83	32,79 1,05	850	664	30 1	8,2200 0,0150	7,4 0,01
7	*КБ16-21-1*	*Установлення воронок водостічних*	*1воронка*	*6*	*656,69* *318,69*	*142,88* *6,21*	*3940*	*1912*	*857* *37*	*4,2300* *0,0752*	*25,38* *0,45*
8	С130-1156 варіант 3	Воронка з вертикальним випуском Д100мм з електрообігрівом HL62. 1/1, U=230В, Р=10-30Вт	шт	6	13568,19 -	- -	81409	-	- -	- -	- -
9	С113-1603 варіант 1	Перехід ПП/сталь Д160 HL 9/1	шт	1	4637,51 -	- -	4638	-	- -	- -	- -
10	С113-1603 варіант 2	Перехід ПП/сталь Д100 HL 9/1	шт	1	1823,75 -	- -	1824	-	- -	- -	- -
11	С1534-18 варіант 3	Відводи гнуті під кутом 45 град.сталеві емальовані, діаметр зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,3 мм	шт	22	558,99 -	- -	12298	-	- -	- -	- -
12	С1534-29 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 45 град. сталеві емальовані, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	шт	6	782,61 -	- -	4696	-	- -	- -	- -
13	С1532-5	Трійники рівнопрохідні, діаметр умовного проходу 150 дюймів, зовнішній діаметр 169 мм	шт	3	1011,52 -	- -	3035	-	- -	- -	- -
14	С1532-4 варіант 1	Трійник 45*сталевий емальований , діаметр108х4	шт	26	1258,73 -	- -	32727	-	- -	- -	- -
15	С1532-5 варіант 1	Трійник 45* сталевий емальований, діаметр 159х4	шт	3	2335,52 -	- -	7007	-	- -	- -	- -
16	С1532-4 варіант 2	Трійник перехідний (сталевий емальований) , діаметр159х4-108х4	шт	4	2457,22 -	- -	9829	-	- -	- -	- -
17	*КБ22-40-5*	*Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм*	*1фланець*	*6*	*438,64* *123,11*	*282,59* *3,04*	*2632*	*739*	*1696* *18*	*1,4400* *0,0410*	*8,64* *0,25*
18	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	12	303,66 82,07	199,88 2,15	3644	985	2399 26	0,9600 0,0290	11,52 0,35
19	С130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	6	852,19 -	- -	5113	-	- -	- -	- -
20	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	12	554,67 -	- -	6656	-	- -	- -	- -
21	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	450	53,13 -	- -	23909	-	- -	- -	- -
22	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,4*	*2147,18* *392,49*	*87,77* *4,32*	*859*	*157*	*35* *2*	*4,7800* *0,0587*	*1,91* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,4*	*3858,78* *293,22*	*58,14* *3,97*	*1544*	*117*	*23* *2*	*3,6200* *0,0538*	*1,45* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 1					356469	16568	7559 238		216,95 2,85
		Разом будівельні роботи, грн.					356469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					332342				
		всього заробітна плата, грн.					16806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2622				
		Всього будівельні роботи, грн.					**365493**				
		Всього по розділу 1					**365493**				
		Разом прямі витрати по кошторису					356469	16568	7559 238		216,95 2,85
		Разом будівельні роботи, грн.					356469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					332342				
		всього заробітна плата, грн.					16806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2622				
		Всього будівельні роботи, грн.					**365493**				
		Всього по кошторису					**365493**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**242,6**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**19428**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на вентиляцію

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	29312,851	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	33,57437	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2507,056	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Припливно-витяжні установки									
1	КБ20-42-1	Установлення припливно-витяжних установокПВ1;ПВ2;ПВ3;ПВ4;ПВ5;ПВ6;П7/П8;ПВ8; ПВ9-ПВ18;П19; ПВ20-ПВ22	1 камера	23	6512,88 4773,26	449,94 85,65	149796	109785	10349 1970	68,1700 1,1154	1567,91 25,65
2	КМ10-682-1	Щит автоматики	шт	23	655,78 475,07	- -	15083	10927	- -	6,4000 -	147,2 -
3	КМ11-168-1	Перетворювач частотний	шт	20	1323,33 587,20	75,73 14,55	26467	11744	1515 291	8,0000 0,1736	160 3,47
4	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	11	2207,91 1741,65	27,63 7,01	24287	19158	304 77	25,5000 0,0825	280,5 0,91
5	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6	867,87 572,59	79,15 42,88	5207	3436	475 257	8,6000 0,5634	51,6 3,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	5	1258,71 812,28	145,78 77,46	6294	4061	729 387	12,2000 1,0147	61 5,07
7	& С12-119-278 варіант 1	Провід ПВС 5х2,5	м	510	68,67 -	- -	35022	-	- -	- -	- -
8	& С12-119-278 варіант 2	Провід ПВС 4х1,5	м	612	33,93 -	- -	20765	-	- -	- -	- -
9	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів	1 шт	1	695,39 625,76	66,27 17,67	695	626	66 18	8,4300 0,2295	8,43 0,23
10	С130-62 варіант 3	Вентилятор витяжний VKA P 315 LD 3.0 "SALDA" Lв=1200м3/год, N=0,37кВт	шт	1	7069,07 -	- -	7069	-	- -	- -	- -
11	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	2	204,16 119,53	7,20 1,97	408	239	14 4	1,7500 0,0266	3,5 0,05
12	С1630-1771 варіант 1	Клапани зворотні RSK,діаметр 315 мм	шт	2	701,24 -	- -	1402	-	- -	- -	- -
13	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів	1 шт	5	695,39 625,76	66,27 17,67	3477	3129	331 88	8,4300 0,2295	42,15 1,15
14	С130-62 варіант 4	Вентилятор витяжний VKA P 200 LD 3.0 "SALDA" Lв=500м3/год, N=0,14кВт	шт	5	5280,71 -	- -	26404	-	- -	- -	- -
15	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	5	204,16 119,53	7,20 1,97	1021	598	36 10	1,7500 0,0266	8,75 0,13
16	С1630-1771 варіант 2	Клапани зворотні RSK 200 ,діаметр 200мм	шт	5	422,54 -	- -	2113	-	- -	- -	- -
17	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів	1 шт	6	695,39 625,76	66,27 17,67	4172	3755	398 106	8,4300 0,2295	50,58 1,38
18	С130-62 варіант 5	Вентилятор витяжний VKA P 150 LD 3.0 "SALDA" Lв=200м3/год, N=0,11кВт	шт	6	4212,35 -	- -	25274	-	- -	- -	- -
19	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	6	204,16 119,53	7,20 1,97	1225	717	43 12	1,7500 0,0266	10,5 0,16
20	С1630-1771 варіант 3	Клапани зворотні RSK 150 , діаметр 150мм	шт	6	306,41 -	- -	1838	-	- -	- -	- -
21	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів	1 шт	1	695,39 625,76	66,27 17,67	695	626	66 18	8,4300 0,2295	8,43 0,23
22	С130-62 варіант 6	Вентилятор витяжний VKA P 100 LD 3.0 "SALDA" Lв=50м3/год, N=0,11кВт	шт	1	3213,65 -	- -	3214	-	- -	- -	- -
23	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	204,16 119,53	7,20 1,97	204	120	7 2	1,7500 0,0266	1,75 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1630-1771 варіант 4	Клапани зворотні RSK 100, діаметр 150мм	шт	1	259,96 -	- -	260	-	- -	- -	- -
25	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів	1 шт	83	500,92 460,97	37,48 9,77	41576	38261	3111 811	6,2100 0,1231	515,43 10,22
26	С130-62 варіант 1	Вентилятор витяжний для санвузлів та душових з таймером EE 125 T	шт	50	2721,75 -	- -	136088	-	- -	- -	- -
27	С130-62 варіант 2	Вентилятор витяжний для санвузлів з душових EE 150 T	шт	33	4346,61 -	- -	143438	-	- -	- -	- -
28	КБ20-35-6	Установлення парозволожувачів "Condair RS"	1 шт	12	2476,49 1044,11	654,49 162,08	29718	12529	7854 1945	15,8800 2,1193	190,56 25,43
29	*КМ7-82-1*	*Монтаж компресорно-конденсатного блоку до припливної установки " Galactic"*	*шт*	*32*	*23921,48* *10811,63*	*4672,83* *1548,72*	*765487*	*345972*	*149531* *49559*	*141,3100* *18,1438*	*4521,92* *580,6*
30	КМ7-171-1	Монтаж спліт системи	шт	25	6964,14 2805,89	1266,16 240,22	174104	70147	31654 6006	37,8000 2,5604	945 64,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					1652803	635830	206483 61561		8575,21 722,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1652803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					810490				
		всього заробітна плата, грн.					697391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					334093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					764,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87960				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1986896**				
		Всього по розділу 1					**1986896**				
		Розділ 2. Повітроводи в ізоляції K-flex									
31	КБ20-4-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм /д100- L=20,4м2;д125- L=251м2; д150-L=311м2; д160- L=113м2;д200-L=157м2/	100м2	8,524	138434,75 17663,65	597,11 154,95	1180018	150565	5090 1321	261,8000 2,0876	2231,58 17,79
32	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 600 мм// д250- L=133м2; д315- L=30м2;/	100м2	1,63	127508,04 17663,65	597,11 154,95	207838	28792	973 253	261,8000 2,0876	426,73 3,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм / 150х100- L=20м2; 150х150- L=36м2; 200х100- L=36м2/	100м2	0,92	127508,04 17663,65	597,11 154,95	117307	16251	549 143	261,8000 2,0876	240,86 1,92
34	КБ20-4-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм /200х150- L=105м2; 200х200- L=104м2;250х100- L=62м2;250х200- L=144м2;250х250- L=50м2/	100м2	4,65	126094,99 16172,56	528,74 136,19	586342	75202	2459 633	239,7000 1,8349	1114,61 8,53
35	КБ20-4-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм /300х100- L=24м2; 300х150- L=18м2/	100м2	0,42	131568,99 16172,56	528,74 136,19	55259	6792	222 57	239,7000 1,8349	100,67 0,77
36	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм/ 300х200- L=120м2; 300х250- L=198; 350х250- L=420м2;400х200- L=180м2;400х250- L=325м2;400х300- L=98м2;450х250- L=98м2;500х250- L=120м2;500х300- L=96м2; 550х250- L=192м2; /	100м2	18,47	128222,75 13993,28	485,55 124,34	2368274	258456	8968 2297	207,4000 1,6753	3830,68 30,94
37	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм / 550х300- L=221м2; 600х250- L=136м2; 600х300- L=102м2; 600х400- L=120м2; 650х300- L=57м2; 650х400- L=168м2; 700х250- L=95м2; 750х250- L=100м2; 800х250- L=105м2; 800х400- L=192м2;/	100м2	12,96	123889,90 10529,37	377,95 92,94	1605613	136461	4898 1205	156,0600 1,2521	2022,54 16,23
38	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм/850х400- L=50м2/	100м2	0,5	121516,74 8510,67	385,15 94,91	60758	4255	193 47	126,1400 1,2787	63,07 0,64
39	КБ20-4-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм/ 900х250- L=69м2; 950х300- L=48м2; 950х550- L=72м2; 1250х600- L=72м2; 1250х900- L=110м2; 1550х900- L=110м2/	100м2	4,81	112678,10 7157,22	346,11 83,60	541982	34426	1665 402	106,0800 1,1263	510,24 5,42
		Разом прямі витрати по розділу 2					6723391	711200	25017 6358		10540,98 85,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6723391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5987174				
		всього заробітна плата, грн.					717558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					418128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1115,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					128363				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7141519**				
		— —									
		Всього по розділу 2					**7141519**				
		Розділ 3. Ізоляція повітроводів									
40	КБ26-11-1	Ізоляція повітроводів із спіненого каучуку, поліетилену K-flex SR(рулонна)	10 м	520,3	246,47 246,47	- -	128238	128238	- -	3,5200 -	1831,46 -
41	С114-96-У варіант 39	Ізоляція труб K-FLEX ST (рулонна), товщиною 13 мм	пм	5317,466	590,90 -	- -	3142091	-	- -	- -	- -
42	& С111-327-У варіант 5	Клей Thermaflex	л	738,826	768,89 -	- -	568076	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3838405	128238	- -		1831,46 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3838405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3710167				
		всього заробітна плата, грн.					128238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					168,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19381				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3905315**				
		— —									
		Всього по розділу 3					**3905315**				
		Розділ 4. Повітроводи в ізоляції ISOVER									
43	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм/ 400х400-L=32м2; /	100м2	0,32	128222,75 13993,28	485,55 124,34	41031	4478	155 40	207,4000 1,6753	66,37 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм / 600х400- L=560м2; 800х400- L=120 м2/	100м2	6,8	123889,90 10529,37	377,95 92,94	842451	71600	2570 632	156,0600 1,2521	1061,21 8,51
45	КБ9-75-1	Виготовлення фасонних деталей повітроводів	1т	2,7004	93733,08 18681,15	15013,45 1686,55	253117	50447	40542 4554	257,6000 18,2900	695,62 49,39
46	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	2,873	120173,91 -	- -	345260	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1481859	126525	43267 5226		1823,2 58,44
		Разом будівельні роботи, грн.					1481859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1312067				
		всього заробітна плата, грн.					131751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					208,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24014				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1557667**				
		Всього по розділу 4					**1557667**				
		Розділ 5. Ізоляція повітроводів									
47	КБ26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	71,2	2358,61 780,16	928,41 254,72	167933	55547	66103 18136	10,5100 3,4314	748,31 244,32
48	& С114-14-У-Р варіант 1	Ізоляція "ISOVER" , товщина 50 мм	м2	712	99,49 -	- -	70837	-	- -	- -	- -
49	КБ26-15-16	Покриття поверхні ізоляції повітроводів виробами покриття з алюмінієвих сплавів	10 м	6	2428,66 2004,04	424,62 116,50	14572	12024	2548 699	26,6000 1,5694	159,6 9,42
50	& С114-14-У-Р варіант 2	Вогнезахисне покриття " FIX-M-60"	м2	60	389,35 -	- -	23361	-	- -	- -	- -
51	& С111-327-У варіант 6	Клей для ізоляції FIX -M-60	л	100	558,15 -	- -	55815	-	- -	- -	- -
52	& С111-1679-2С варіант 8	Стрічка алюмінієва самоклеюча 50х50	шт	27	178,66 -	- -	4824	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С111-1679-2С варіант 9	Стрічка алюмінієва самоклеюча 75х50	шт	150	275,56 -	- -	41334	-	- -	- -	- -
54	& С11-5-2С-1 варіант 1	Хомут стяжка 1020х9	шт	2000	13,08 -	- -	26160	-	- -	- -	- -
55	& С111-1853-8-1 варіант 1	Цвяхи (114мм) самоклейкі	шт	10000	8,54 -	- -	85400	-	- -	- -	- -
56	С130-477 варіант 1	Тяги для кріплення повітроводів СТД 6328, СТД 6327	т	1,34	163251,00 -	- -	218756	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					708992	67571	68651 18835		907,91 253,74
		Разом будівельні роботи, грн.					708992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					572770				
		всього заробітна плата, грн.					86406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43622				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12295				
		Всього будівельні роботи, грн.					**752614**				
		Всього по розділу 5					**752614**				
		Розділ 6. Витяжні колони									
57	КБ20-36-1	Установлення ламінар Clean Air	1агрегат	2	964,71 519,41	185,47 49,61	1929	1039	371 99	8,1900 0,6469	16,38 1,29
58	С1630-1479 варіант 1	Ламінар Clean Air " Ecoter" розм. 2680х2160 з фільтром Н 14 з патрубками 12х200 (L= 4500м3/год)	шт	1	576252,05 -	- -	576252	-	- -	- -	- -
59	С1630-1479 варіант 2	Ламінар Clean Air " Ecoter" розм. 3380х2160 з фільтром Н 14 з патрубками 12х200 (L= 4500м3/год)	шт	1	661523,23 -	- -	661523	-	- -	- -	- -
60	*КБ21-19-2*	*Монтаж комплекту світлодіодного освітлення для ламінара Clean Air*	*100шт*	*0,02*	*23739,76* *14835,30*	*4836,13* *2463,28*	*475*	*297*	*97* *49*	*214,6000* *33,0577*	*4,29* *0,66*
61	& С100-1507-9-1 варіант 1	Комплект світлодіодного освітлення для ламінара Clean Air 5000	шт	1	22237,48 -	- -	22237	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& С100-1507-9-1 варіант 2	Комплект світлодіодного освітлення для ламінара Clean Air 4500	шт	1	20809,48 -	- -	20809	-	- -	- -	- -
63	КБ20-23-1	Установлення витяжної колони "Ecotep"	1 шт	65	1346,08 304,29	7,20 1,97	87495	19779	468 128	4,5100 0,0266	293,15 1,73
64	С130-262 варіант 1	Витяжна колона плоска " Ecotep" ВК 84-2/500 500х84 , діаметр патрубка 200 мм	шт	24	19343,76 -	- -	464250	-	- -	- -	- -
65	С130-262 варіант 2	Витяжна колона плоска " Ecotep" ВК 84-2/400 400х84 , діаметр патрубка 200 мм	шт	12	19343,76 -	- -	232125	-	- -	- -	- -
66	С130-262 варіант 3	Витяжна колона плоска " Ecotep" ВК 84-2/300 300х84 , діаметр патрубка 150 мм	шт	5	17854,56 -	- -	89273	-	- -	- -	- -
67	С130-262 варіант 4	Витяжна колона плоска " Ecotep" ВК 84-2/600 600х84, діаметр патрубка 150 мм	шт	5	21914,16 -	- -	109571	-	- -	- -	- -
68	С130-262 варіант 5	Витяжна колона плоска " Ecotep" ВК 84-2/700 700х84 , діаметр патрубка 250 мм	шт	8	21914,16 -	- -	175313	-	- -	- -	- -
69	С130-262 варіант 6	Витяжна колона плоска " Ecotep" ВК 84-2/800 800х84 , діаметр патрубка 250 мм ==========	шт	11	25147,56 -	- -	276623	-	- -	- -	- -
70	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрувального блоку "Ecotep"*	*1 м2*	*26,45*	*934,50* *379,51*	*154,74* *42,45*	*24718*	*10038*	*4093* *1123*	*5,4200* *0,5719*	*143,36* *15,13*
71	С1630-950 варіант 1	Фільтрувальний блок ФБН -625Т/БН 625х625х290 розмір фільтра 575х575х78, розмір патрубка 200мм	шт	80	18107,71 -	- -	1448617	-	- -	- -	- -
72	*КБ20-37-2*	*Установлення фільтрувального блоку "Ecotep"*	*1 м2*	*1,663475*	*934,50* *379,51*	*154,74* *42,45*	*1555*	*631*	*257* *71*	*5,4200* *0,5719*	*9,02* *0,95*
73	С1630-950 варіант 2	Фільтрувальний блок ФБН -313Т/БП1 625х313х290 розмір фільтра 575х263х78, розмір патрубка 150мм	шт	11	16985,71 -	- -	186843	-	- -	- -	- -
74	КБ20-23-1	Установлення витяжного блоку "Ecotep"	1 шт	58	1346,08 304,29	7,20 1,97	78073	17649	418 114	4,5100 0,0266	261,58 1,54
75	С130-262 варіант 7	Витяжний блок з верхньої зони " Ecotep" ВБ-625/БП 625х625х260 , діаметр патрубка 200 мм	шт	29	9898,56 -	- -	287058	-	- -	- -	- -
76	С130-262 варіант 8	Витяжний блок з верхньої зони " Ecotep" ВБ-625/БП2 625х315х220 , діаметр патрубка 150 мм	шт	9	9490,56 -	- -	85415	-	- -	- -	- -
77	С130-262 варіант 9	Витяжний блок з верхньої зони " Ecotep" ВБ-625/БП3 625х315х220 , діаметр патрубка 150 мм	шт	20	9490,56 -	- -	189811	-	- -	- -	- -
78	КБ20-11-1	Установлення дифузорів ЧП " Григоренко"	1 грата	212	179,28 125,82	30,72 5,49	38007	26674	6513 1164	1,8200 0,0745	385,84 15,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С130-596-1 варіант 1	Дифузор металевий припливний DVS-P-100, діаметр100мм	шт	20	189,19 -	- -	3784	-	- -	- -	- -
80	С130-596-1 варіант 2	Дифузор металевий витяжний DVS-100, діаметр100мм	шт	20	189,19 -	- -	3784	-	- -	- -	- -
81	С130-596-1 варіант 4	Дифузор металевий припливний DVS-P-125, діаметр125мм	шт	36	237,13 -	- -	8537	-	- -	- -	- -
82	С130-596-1 варіант 3	Дифузор металевий витяжний DVS-125, діаметр125мм	шт	36	237,13 -	- -	8537	-	- -	- -	- -
83	С130-596-1 варіант 8	Стельовий дифузор ПДК+R-9 225х225	шт	24	871,57 -	- -	20918	-	- -	- -	- -
84	С130-596-1 варіант 7	Стельовий дифузор ПДК+R -12 /300х300/	шт	24	1167,57 -	- -	28022	-	- -	- -	- -
85	С130-596-1 варіант 6	Стельовий дифузор ПДК+R -16 /400х400/	шт	30	1820,99 -	- -	54630	-	- -	- -	- -
86	С130-596-1 варіант 5	Стельовий дифузор ПДК+R -20 /600х600/	шт	22	2388,11 -	- -	52538	-	- -	- -	- -
87	КМ11-350-8	Регулятор постійної витрати повітря " TROX"	шт	1	2254,07 1291,84	442,13 112,10	2254	1292	442 112	17,6000 1,3200	17,6 1,32
88	КМ11-350-9	Регулятор постійної витрати повітря " TROX"	шт	1	3088,08 1644,16	543,45 137,79	3088	1644	543 138	22,4000 1,6225	22,4 1,62
89	С130-592 варіант 2	Регулятор постійної витрати повітря " TROX" RN-S-P1/250	шт	1	7037,53 -	- -	7038	-	- -	- -	- -
90	С130-592 варіант 3	Регулятор постійної витрати повітря " TROX" RN-S-P1/315	шт	1	8346,03 -	- -	8346	-	- -	- -	- -
91	КМ11-350-5	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX"	шт	2	1108,71 704,64	85,86 27,41	2217	1409	172 55	9,6000 0,3780	19,2 0,76
92	С130-382 варіант 1	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVR 100(+ 100Па)	шт	2	63564,48 -	- -	127129	-	- -	- -	- -
93	КМ11-350-6	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX"	шт	10	1412,41 822,08	294,75 74,73	14124	8221	2948 747	11,2000 0,8800	112 8,8
94	С130-382 варіант 2	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVR 160(+ 0Па)	шт	1	63959,77 -	- -	63960	-	- -	- -	- -
95	С130-382 варіант 3	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVR 160(+ 10Па)	шт	8	63959,77 -	- -	511678	-	- -	- -	- -
96	С130-382 варіант 4	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVR 160(+ 20Па)	шт	1	63959,77 -	- -	63960	-	- -	- -	- -
97	КМ11-350-7	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX"	шт	8	1938,35 1174,40	442,13 112,10	15507	9395	3537 897	16,0000 1,3200	128 10,56
98	С130-382 варіант 5	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVR 200(+ 10Па)	шт	6	64157,32 -	- -	384944	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С130-382 варіант 6	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 200x200(+ 10Па)	шт	2	67367,34 -	- -	134735	-	- -	- -	- -
100	КМ11-350-9	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX"	шт	2	3088,08 1644,16	543,45 137,79	6176	3288	1087 276	22,4000 1,6225	44,8 3,25
101	С130-384 варіант 1	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 300x200(+ 10Па)	шт	2	67985,06 -	- -	135970	-	- -	- -	- -
102	КМ11-350-11	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX"	шт	8	4464,08 2466,24	828,99 210,19	35713	19730	6632 1682	33,6000 2,4750	268,8 19,8
103	С130-384 варіант 2	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 400x200(+ 20Па)	шт	6	68380,14 -	- -	410281	-	- -	- -	- -
104	С130-384 варіант 3	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 400x300(+ 20Па)	шт	2	69590,07 -	- -	139180	-	- -	- -	- -
105	*КМ11-350-13*	*Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX"*	*шт*	*8*	*5289,23* *2818,56*	*590,45* *132,21*	*42314*	*22548*	*4724* *1058*	*38,4000* *1,3857*	*307,2* *11,09*
106	С130-384 варіант 4	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 500x200(+ 0Па)	шт	3	68972,76 -	- -	206918	-	- -	- -	- -
107	С130-384 варіант 5	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 500x400(+ 20Па)	шт	2	71392,63 -	- -	142785	-	- -	- -	- -
108	С130-384 варіант 6	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 600x200(0Па)	шт	1	69590,07 -	- -	69590	-	- -	- -	- -
109	С130-384 варіант 7	Клапан-регулятор витрат повітря (змінна витрата) " TROX" TVT 700x200(+20Па)	шт	2	70182,69 -	- -	140365	-	- -	- -	- -
110	*КБ20-25-1*	*Установлення шумоглушників, діаметром до 125 мм*	*1 шт*	*17*	*181,22* *126,36*	*10,80* *2,96*	*3081*	*2148*	*184* *50*	*1,8500* *0,0399*	*31,45* *0,68*
111	С130-232 варіант 1	Глушники шуму L=480мм, діаметр 100	шт	5	1332,57 -	- -	6663	-	- -	- -	- -
112	С130-232 варіант 3	Глушники шуму L=480мм, діаметр 125	шт	5	1587,57 -	- -	7938	-	- -	- -	- -
113	С130-232 варіант 4	Глушники шуму L=980мм, діаметр 125	шт	2	2082,27 -	- -	4165	-	- -	- -	- -
114	С130-232 варіант 2	Глушники шуму L=980мм, діаметр 100	шт	5	1904,79 -	- -	9524	-	- -	- -	- -
115	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників ,діаметром 160 мм*	*1 шт*	*14*	*181,22* *126,36*	*10,80* *2,96*	*2537*	*1769*	*151* *41*	*1,8500* *0,0399*	*25,9* *0,56*
116	С130-233 варіант 1	Глушники шуму L=980мм, діаметр 160	шт	14	2462,49 -	- -	34475	-	- -	- -	- -
117	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників, діаметром 200 мм*	*1 шт*	*12*	*181,22* *126,36*	*10,80* *2,96*	*2175*	*1516*	*130* *36*	*1,8500* *0,0399*	*22,2* *0,48*
118	С130-233 варіант 2	Глушники шуму L=980мм, діаметр 200	шт	12	2999,01 -	- -	35988	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	*КБ20-25-3*	*Установлення шумоглушників, діаметром 250 мм*	*1 шт*	*4*	*181,22* *126,36*	*10,80* *2,96*	*725*	*505*	*43* *12*	*1,8500* *0,0399*	*7,4* *0,16*
120	С130-233 варіант 3	Глушники шуму L=980мм, діаметр 250	шт	4	3583,47 -	- -	14334	-	- -	- -	- -
121	*КБ20-27-4*	*Установлення шумоглушників прямокутним перерізом до 1200мм*	*1 шт*	*17*	*217,78* *99,04*	*35,01* *7,16*	*3702*	*1684*	*595* *122*	*1,4500* *0,0965*	*24,65* *1,64*
122	С130-523 варіант 2	Глушник шуму прямокутн. перерізу 200х200 L=980	шт	6	970,90 -	- -	5825	-	- -	- -	- -
123	С130-523 варіант 3	Глушник шуму прямокутн. перерізу 250х200 L=980	шт	2	1083,10 -	- -	2166	-	- -	- -	- -
124	С130-523 варіант 4	Глушник шуму прямокутн. перерізу 300х200 L=980	шт	3	1134,10 -	- -	3402	-	- -	- -	- -
125	С130-523 варіант 5	Глушник шуму прямокутн. перерізу 300х250 L=980	шт	2	1511,50 -	- -	3023	-	- -	- -	- -
126	С130-523 варіант 1	Глушник шуму прямокутн. перерізу 300х300 L=980	шт	4	1919,50 -	- -	7678	-	- -	- -	- -
127	*КБ20-27-7*	*Установлення шумоглушників перерізом до1700мм*	*1 шт*	*21*	*266,34* *108,49*	*45,81* *10,12*	*5593*	*2278*	*962* *213*	*1,6500* *0,1364*	*34,65* *2,86*
128	С130-526 варіант 1	Глушник шуму L=980 переріз 400х200 мм	шт	9	8235,10 -	- -	74116	-	- -	- -	- -
129	С130-526 варіант 2	Глушник шуму L=980 переріз 400х250 мм	шт	4	8245,81 -	- -	32983	-	- -	- -	- -
130	С130-526 варіант 3	Глушник шуму L=980 переріз 400х300 мм	шт	2	8354,44 -	- -	16709	-	- -	- -	- -
131	С130-526 варіант 4	Глушник шуму L=980 переріз 400х400 мм	шт	4	8537,02 -	- -	34148	-	- -	- -	- -
132	С130-526 варіант 5	Глушник шуму L=980 переріз 450х200 мм	шт	1	8719,60 -	- -	8720	-	- -	- -	- -
133	С130-526 варіант 6	Глушник шуму L=980 переріз 450х400 мм	шт	1	8900,14 -	- -	8900	-	- -	- -	- -
134	*КБ20-27-9*	*Установлення шумоглушників перерізом 2200мм*	*1 шт*	*50*	*266,34* *108,49*	*45,81* *10,12*	*13317*	*5425*	*2291* *506*	*1,6500* *0,1364*	*82,5* *6,82*
135	С130-528 варіант 1	Глушник шуму L=980 переріз 500х250 мм	шт	12	9097,33 -	- -	109168	-	- -	- -	- -
136	С130-528 варіант 3	Глушник шуму L=980 переріз 500х300 мм	шт	2	9210,55 -	- -	18421	-	- -	- -	- -
137	С130-528 варіант 2	Глушник шуму L=980 переріз 500х400 мм	шт	6	9302,35 -	- -	55814	-	- -	- -	- -
138	С130-528 варіант 4	Глушник шуму L=980 переріз 600х200 мм	шт	2	9955,15 -	- -	19910	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С130-528 варіант 5	Глушник шуму L=980 переріз 600х400 мм	шт	20	11356,63 -	- -	227133	-	- -	- -	- -
140	С130-528 варіант 6	Глушник шуму L=980 переріз 600х400 мм	шт	4	11764,63 -	- -	47059	-	- -	- -	- -
141	С130-528 варіант 7	Глушник шуму L=980 переріз 800х1000мм	шт	4	21530,11 -	- -	86120	-	- -	- -	- -
142	*КБ20-27-9*	*Установлення шумоглушників прерізом до 5000мм*	*1 шт*	*34*	*266,34* *108,49*	*45,81* *10,12*	*9056*	*3689*	*1558* *344*	*1,6500* *0,1364*	*56,1* *4,64*
143	С130-528 варіант 7	Глушник шуму L=980 переріз 800х1000мм	шт	6	21530,11 -	- -	129181	-	- -	- -	- -
144	С130-528 варіант 8	Глушник шуму L=980 переріз 1600х600 мм	шт	24	24110,71 -	- -	578657	-	- -	- -	- -
145	С130-528 варіант 9	Глушник шуму L=980 переріз 1600х900 мм	шт	4	27001,39 -	- -	108006	-	- -	- -	- -
146	КБ20-13-1	Установлення дросель-клапанів діаметром до 355 мм	1 клапан	218	204,16 119,53	7,20 1,97	44507	26058	1570 429	1,7500 0,0266	381,5 5,8
147	С1630-451 варіант 1	Дросель-клапани , діаметр 100 мм	шт	20	222,37 -	- -	4447	-	- -	- -	- -
148	С1630-451 варіант 2	Дросель-клапани , діаметр 125 мм	шт	128	454,93 -	- -	58231	-	- -	- -	- -
149	С1630-451 варіант 3	Дросель-клапани , діаметр 160мм	шт	40	849,67 -	- -	33987	-	- -	- -	- -
150	С1630-451 варіант 4	Дросель-клапани , діаметр 200мм	шт	30	1026,13 -	- -	30784	-	- -	- -	- -
151	КБ20-13-5	Установлення дросель-клапанів периметром до 1000 мм	1 клапан	104	204,16 119,53	7,20 1,97	21233	12431	749 205	1,7500 0,0266	182 2,77
152	С1630-460 варіант 1	Дросель-клапани , периметр 200х100	шт	6	1086,92 -	- -	6522	-	- -	- -	- -
153	С1630-461 варіант 1	Дросель-клапании, периметр 200х200	шт	4	1152,61 -	- -	4610	-	- -	- -	- -
154	С1630-462 варіант 1	Дросель-клапани , периметр 250х200	шт	4	1221,37 -	- -	4885	-	- -	- -	- -
155	С1630-462 варіант 2	Дросель-клапани , периметр 300х200	шт	90	1294,81 -	- -	116533	-	- -	- -	- -
156	КБ20-13-6	Установлення дросель-клапан периметром до 1600 мм	1 клапан	19	259,24 148,89	10,80 2,96	4926	2829	205 56	2,1800 0,0399	41,42 0,76
157	С1630-463 варіант 1	Дросель-клапани , периметр 300х250	шт	1	1374,57 -	- -	1375	-	- -	- -	- -
158	С1630-463 варіант 2	Дросель-клапани , периметр 350х250	шт	1	1456,17 -	- -	1456	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С1630-463 варіант 3	Дросель-клапани , периметр 400х200	шт	4	2153,85 -	- -	8615	-	- -	- -	- -
160	С1630-464 варіант 1	Дросель-клапани , периметр 400х250	шт	1	2283,20 -	- -	2283	-	- -	- -	- -
161	С1630-465 варіант 1	Дросель-клапани , периметр 500х200	шт	4	2460,28 -	- -	9841	-	- -	- -	- -
162	С1630-465 варіант 2	Дросель-клапани , периметр 500х250	шт	5	2490,88 -	- -	12454	-	- -	- -	- -
163	С1630-466 варіант 1	Дросель-клапани , периметр 500х300	шт	1	5325,55 -	- -	5326	-	- -	- -	- -
164	С1630-466 варіант 2	Дросель-клапани , периметр 600х200	шт	2	5325,55 -	- -	10651	-	- -	- -	- -
165	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих діаметром до 250 мм	1 клапан	115	648,64 478,24	10,80 2,96	74594	54998	1242 340	6,8300 0,0399	785,45 4,59
166	С1630-1781 варіант 1	Клапан протипожежний з електроприводом220В КПУ-1Н-ОН-Ф100-2Ф-МП220-Т, диаметр100	шт	10	8807,12 -	- -	88071	-	- -	- -	- -
167	С1630-1781 варіант 2	Клапан протипожежний з електроприводом220В КПУ-1Н-ОН-Ф125-2Ф-МП220-Т, диаметр125	шт	26	8931,56 -	- -	232221	-	- -	- -	- -
168	С1630-1781 варіант 3	Клапан протипожежний з електроприводом220В КПУ-1Н-ОН-Ф160-2Ф-МП220-Т, диаметр160	шт	54	9117,20 -	- -	492329	-	- -	- -	- -
169	С1630-1781 варіант 4	Клапан протипожежний з електроприводом220В КПУ-1Н-ОН-Ф200-2Ф-МП220-Т, диаметр200	шт	10	9302,84 -	- -	93028	-	- -	- -	- -
170	С1630-1781 варіант 5	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-Ф250-2Ф-МП220-Т, диаметр 250мм	шт	15	9550,70 -	- -	143261	-	- -	- -	- -
171	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	137	648,64 478,24	10,80 2,96	88864	65519	1480 406	6,8300 0,0399	935,71 5,47
172	С1630-1784 варіант 1	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-200х100-2Ф-МП220-Т	шт	12	9696,38 -	- -	116357	-	- -	- -	- -
173	С1630-1784 варіант 2	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-250х200-2Ф-МП220-Т	шт	12	10192,10 -	- -	122305	-	- -	- -	- -
174	С1630-1784 варіант 3	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-300х200-2Ф-МП220-Т	шт	12	10439,96 -	- -	125280	-	- -	- -	- -
175	С1630-1784 варіант 4	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-300х250-2Ф-МП220-Т	шт	25	10564,40 -	- -	264110	-	- -	- -	- -
176	С1630-1784 варіант 5	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-350х250-2Ф-МП220-Т	шт	12	10812,26 -	- -	129747	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С1630-1784 варіант 6	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-400х200-2Ф-МП220-Т	шт	8	10812,26 -	- -	86498	-	- -	- -	- -
178	С1630-1784 варіант 7	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-400х250-2Ф-МП220-Т	шт	10	11060,12 -	- -	110601	-	- -	- -	- -
179	С1630-1784 варіант 8	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-400х400-2Ф-МП220-Т	шт	2	11680,28 -	- -	23361	-	- -	- -	- -
180	С1630-1784 варіант 9	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-500х250-2Ф-МП220-Т	шт	34	11307,98 -	- -	384471	-	- -	- -	- -
181	С1630-1784 варіант 10	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-500х400-2Ф-МП220-Т	шт	2	11928,14 -	- -	23856	-	- -	- -	- -
182	С1630-1784 варіант 11	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-550х250-2Ф-МП220-Т	шт	2	11432,42 -	- -	22865	-	- -	- -	- -
183	С1630-1784 варіант 12	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-600х200-2Ф-МП220-Т	шт	6	11307,98 -	- -	67848	-	- -	- -	- -
184	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	58	1102,21 626,12	61,17 16,78	63928	36315	3548 973	9,2800 0,2261	538,24 13,11
185	С1630-1784 варіант 13	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-600х250-2Ф-МП220-Т	шт	6	11409,98 -	- -	68460	-	- -	- -	- -
186	С1630-1784 варіант 14	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-600х400-2Ф-МП220-Т	шт	32	12423,86 -	- -	397564	-	- -	- -	- -
187	С1630-1784 варіант 15	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-600х300-2Ф-МП220-Т	шт	12	11803,70 -	- -	141644	-	- -	- -	- -
188	С1630-1784 варіант 17	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-700х350-2Ф-МП220-Т	шт	4	12423,86 -	- -	49695	-	- -	- -	- -
189	С1630-1784 варіант 16	Клапан протипожежний з електроприводом 220В КПУ-1Н-ОН-800х400-2Ф-МП220-Т	шт	8	13168,46 -	- -	105348	-	- -	- -	- -
190	КБ20-1-1	Прокладання гнучких повітроводів, діаметром до 200 мм	100м2	0,42	111085,21 17663,65	597,11 154,95	46656	7419	251 65	261,8000 2,0876	109,96 0,88
191	КР15-122-2	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	21	252,83 187,34	11,56 0,30	5309	3934	243 6	2,7100 0,0040	56,91 0,08
192	С130-596-1 варіант 10	Зовнішня решітка " ЧП Григоренко" 4570-1Н Рз400х300	шт	3	732,65 -	- -	2198	-	- -	- -	- -
193	С130-596-1 варіант 9	Зовнішня решітка " ЧП Григоренко" 4570-1Н Рз600х350	шт	1	1135,24 -	- -	1135	-	- -	- -	- -
194	С130-596-1 варіант 11	Зовнішня решітка " ЧП Григоренко" 4570-1Н Рз1000х600	шт	1	2739,39 -	- -	2739	-	- -	- -	- -
195	С130-596-1 варіант 12	Зовнішня решітка " ЧП Григоренко" 4570-1Н Рз1200х600	шт	8	3578,24 -	- -	28626	-	- -	- -	- -
196	С130-596-1 варіант 13	Зовнішня решітка " ЧП Григоренко" 4570-1Н Рз1500х600	шт	2	4517,66 -	- -	9035	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С130-596-1 варіант 14	Зовнішня решітка " ЧП Григоренко" 4570-1Н Рз2000х600	шт	6	5478,30 -	- -	32870	-	- -	- -	- -
198	КР15-122-2	Установлення дверних вент. решіток	грати	80	252,83 187,34	11,56 0,30	20226	14987	925 24	2,7100 0,0040	216,8 0,32
199	С130-596-1 варіант 15	Дверні вент. решітки	шт	80	317,71 -	- -	25417	-	- -	- -	- -
200	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних з електричним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	3	273,81 166,60	10,80 2,96	821	500	32 9	2,4100 0,0399	7,23 0,12
201	С1630-451 варіант 5	Клапан повітряний з електроприводом, діаметр 200 мм	шт	1	4302,37 -	- -	4302	-	- -	- -	- -
202	С1630-452 варіант 1	Клапан повітряний з електроприводом, діаметр 250 мм	шт	2	4592,47 -	- -	9185	-	- -	- -	- -
203	С1630-460 варіант 2	Клапан повітряний з електроприводом, периметр 500х250 мм	шт	1	6937,64 -	- -	6938	-	- -	- -	- -
204	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	10,8	692,47 659,86	7,20 1,97	7479	7126	78 21	9,7800 0,0266	105,62 0,29
205	& С130-231-1-1Э варіант 6	Вставки гнучкі для канальних вентиляторів, диаметр125мм	шт	14	134,71 -	- -	1886	-	- -	- -	- -
206	& С130-231-1-1Э варіант 7	Вставки гнучкі для канальних вентиляторів, диаметр250мм	шт	4	240,79 -	- -	963	-	- -	- -	- -
207	& С130-231-1-1Э варіант 8	Вставки гнучкі для канальних вентиляторів, диаметр315мм	шт	2	295,97 -	- -	592	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					13742755	394764	48539 11571		5679,31 146,32
		Разом будівельні роботи, грн.					13742755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13299452				
		всього заробітна плата, грн.					406335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					226084				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					585,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67364				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13968839**				
		Всього по розділу 6					**13968839**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					28148205	2064128	391957		29358,07
									103551		1266,24
		Разом будівельні роботи, грн.					28148205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25692120				
		всього заробітна плата, грн.					2167679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1164646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2950,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					339377				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29312851**				
		Всього по кошторису					**29312851**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**33574,37**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2507056**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на пусконалагоджувальні роботи вентиляції

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	61,211	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,46872	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	47,276	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	23	1594,08 1594,08	- -	36664	36664	- -	16,0000 -	368 -
2	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі	пристр.	7	717,34 717,34	- -	5021	5021	- -	7,2000 -	50,4 -
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	876,74 876,74	- -	877	877	- -	8,8000 -	8,8 -
4	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	398,52 398,52	- -	399	399	- -	4,0000 -	4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					42961	42961	- -		431,2 -
		Разом будівельні роботи, грн.					42961				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					42961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					18250				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4315				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61211**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**61211**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**468,72**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**47276**				

Склав ______________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Кондиціювання

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	787,078	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,10808	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	237,869	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*10,8*	*9684,82* / *9501,44*	- / -	*104596*	*102616*	- / -	*128,0000* / -	*1382,4* / -
2	& С1528-1-1 варіант 1	Труби мідні 1/4" (6,32*0,81)	м	100	106,54 / -	- / -	10654	-	- / -	- / -	- / -
3	& С1528-1-1 варіант 2	Труби мідні 3/8" (9,52*0,81)	м	460	175,90 / -	- / -	80914	-	- / -	- / -	- / -
4	& С1528-1-1 варіант 3	Труби мідні 1/2" (12,7*0,81)	м	80	254,44 / -	- / -	20355	-	- / -	- / -	- / -
5	& С1528-1-1 варіант 4	Труби мідні 5/8" (15,87*0,89)	м	440	264,64 / -	- / -	116442	-	- / -	- / -	- / -
6	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	10,8	2758,79 / 2758,79	- / -	29795	29795	- / -	39,4000 / -	425,52 / -
7	С114-96-У варіант 40	Ізоляція труб K-FLEX ST, 1/4"(6,32*0,81), діаметр 9мм, товщиною 09 мм	пм	102,2	23,96 / -	- / -	2449	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С114-96-У варіант 41	Ізоляція труб K-FLEX ST, 3,8"(9,52*0,81), діаметр 9мм, товщиною 09 мм	пм	470,12	25,67 -	- -	12068	-	- -	- -	- -
9	С114-96-У варіант 42	Ізоляція труб K-FLEX ST, 1,2"(12,7*0,81), діаметр 9мм, товщиною 09 мм	пм	81,76	27,82 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
10	С114-96-У варіант 43	Ізоляція труб K-FLEX ST, 5,8"(15,87*0,81), діаметр 9мм, товщиною 09 мм	пм	449,68	31,24 -	- -	14048	-	- -	- -	- -
11	& С111-327-У варіант 4	Клей K-FLEX	л	15,3	999,13 -	- -	15287	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,2*	*11058,21* *6961,42*	*1826,58* *866,73*	*13270*	*8354*	*2192* *1040*	*92,4000* *12,2070*	*110,88* *14,65*
13	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,6*	*12007,75* *7993,57*	*1130,01* *500,68*	*7205*	*4796*	*678* *300*	*106,1000* *7,0410*	*63,66* *4,22*
14	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,8*	*16064,93* *8729,45*	*2894,26* *1420,23*	*12852*	*6984*	*2315* *1136*	*117,6000* *20,0030*	*94,08* *16*
15	С113-1677 варіант 1	Труби поліпропіленові для дренажу діам. 50х3,0 мм	м	80	254,02 -	- -	20322	-	- -	- -	- -
16	С113-1675 варіант 1	Труби поліпропіленові для дренажу діам. 32х3,0 мм	м	60	102,52 -	- -	6151	-	- -	- -	- -
17	С113-1674 варіант 1	Труби поліпропіленові для дренажу діам. 25х2,3 мм	м	120	63,54 -	- -	7625	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,4*	*12813,90* *6773,07*	*2867,07* *1415,66*	*5126*	*2709*	*1147* *566*	*89,9000* *19,9540*	*35,96* *7,98*
19	С113-1897 варіант 2	Труби металопластикові, Ду 16х2 мм	м	40	180,81 -	- -	7232	-	- -	- -	- -
20	С113-1706 варіант 3	Коліно 90 град.РР діам. 25 мм	шт	26	23,09 -	- -	600	-	- -	- -	- -
21	С113-1707 варіант 3	Коліно 90 град. РР діам. 32 мм	шт	16	34,28 -	- -	548	-	- -	- -	- -
22	С113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. РР діам. 50 мм	шт	16	54,56 -	- -	873	-	- -	- -	- -
23	С113-2017 варіант 1	Трійник РР , Ду 50	шт	10	72,84 -	- -	728	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С113-2017 варіант 2	Трійник РР , Ду 32 мм	шт	5	21,47 -	- -	107	-	- -	- -	- -
25	С113-2017 варіант 3	Трійник РР , Ду 25 мм	шт	6	10,78 -	- -	65	-	- -	- -	- -
26	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	130	53,13 -	- -	6907	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-15-1*	*Установлення , кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*4*	*314,50 174,77*	*28,31 0,73*	*1258*	*699*	*113 3*	*2,4100 0,0098*	*9,64 0,04*
28	С1630-543 варіант 1	Клапан HL138	шт	4	1874,05 -	- -	7496	-	- -	- -	- -
29	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*2,2*	*1451,22 453,98*	*854,42 162,91*	*3193*	*999*	*1880 358*	*6,2600 2,2327*	*13,77 4,91*
30	*КБ21-12-2 Н2;3;5=1,15*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2,2*	*3712,56 2672,46*	*26,02 21,49*	*8168*	*5879*	*57 47*	*37,7200 0,2808*	*82,98 0,62*
31	290518-4019 варіант 1	Короб широкий	м	220	15,67 -	- -	3447	-	- -	- -	- -
32	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*1,2*	*859,28 572,59*	*70,56 40,14*	*1031*	*687*	*85 48*	*8,6000 0,5256*	*10,32 0,63*
33	& С12-119-278 варіант 3	Провід ПВС 5х1,5	м	122,4	43,71 -	- -	5350	-	- -	- -	- -
34	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*3,6*	*13103,42 5398,39*	*4253,25 1018,25*	*47172*	*19434*	*15312 3666*	*74,4400 13,7543*	*267,98 49,52*
35	& С12-119-278 варіант 4	Кабель екранований	м	367,2	54,91 -	- -	20163	-	- -	- -	- -
36	& С1546-94-1-1Ф варіант 1	Фреон R410a / бал-10кг/	бал	10	3158,04 -	- -	31580	-	- -	- -	- -
		ВИГОТОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РАМ									
37	*КБ9-75-2*	*Виготовлення рам*	*1т*	*0,749*	*21841,15 12763,52*	*7101,66 294,09*	*16359*	*9560*	*5319 220*	*176,0000 3,5110*	*131,82 2,63*
38	С1110-173 варіант 3	Індивідуальна рама під 1 зовнішній блок 1020х400х500 (сталь кутова 50х50 мм) - 15шт	т	0,29	36380,86 -	- -	10550	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1110-173 варіант 4	Індивідуальна рама 2 зовнішній блок 1020х400х1500 (сталь кутова 50х50 мм) - 13шт	т	0,459	36380,86 -	- -	16699	-	- -	- -	- -
40	С1630-114 варіант 1	Кронштейни	кг	6	53,13 -	- -	319	-	- -	- -	- -
41	*КБ9-34-4*	*Монтаж рам*	*1т*	*0,749*	*14048,14* *11049,74*	*57,78* *1,48*	*10522*	*8276*	*43* *1*	*159,8400* *0,0200*	*119,72* *0,01*
		Разом прямі витрати по кошторису					681801	200788	29141 7385		2748,73 101,21
		Разом устаткування, грн.					3447				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					136				
		Всього устаткування, грн.					**3583**				
		Разом будівельні роботи, грн.					678354				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					448425				
		всього заробітна плата, грн.					208173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					258,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29696				
		Всього будівельні роботи, грн.					**783495**				
		Всього по кошторису					**787078**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3108,08**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**237869**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на опалення

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6463,884	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,73613	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	596,011	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,25	39974,99 3575,31	588,16 127,08	9994	894	147 32	48,7100 1,6512	12,18 0,41
2	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,48	36375,47 3575,31	588,16 127,08	17460	1716	282 61	48,7100 1,6512	23,38 0,79
3	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,9	33247,95 3575,31	588,16 127,08	63171	6793	1118 241	48,7100 1,6512	92,55 3,14
4	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	3,8	32788,42 3575,31	588,16 127,08	124596	13586	2235 483	48,7100 1,6512	185,1 6,27
5	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,5	30095,42 3575,31	588,16 127,08	75239	8938	1470 318	48,7100 1,6512	121,78 4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	1,2	76813,49 8105,08	3049,96 518,96	92176	9726	3660 623	107,5800 6,9058	129,1 8,29
7	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,45	61306,94 6832,58	3156,09 468,82	27588	3075	1420 211	90,6900 6,2497	40,81 2,81
8	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,2	944,93 737,83	32,79 1,05	1134	885	39 1	8,2200 0,0150	9,86 0,02
9	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	9,38	827,05 737,83	32,79 1,05	7758	6921	308 10	8,2200 0,0150	77,1 0,14
10	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*2,8*	*12050,78* *7993,57*	*1173,04* *510,70*	*33742*	*22382*	*3285* *1430*	*106,1000* *7,1460*	*297,08* *20,01*
11	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	9,5	11890,01 6961,42	2658,38 1096,79	112955	66133	25255 10420	92,4000 15,2947	877,8 145,3
12	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	14	14109,91 6773,07	4163,08 1773,09	197539	94823	58283 24823	89,9000 24,7574	1258,6 346,6
13	С113-1896 варіант 1	Труби PEX-Xc, діаметр 14х2 мм	м	900	101,70 -	- -	91530	-	- -	- -	- -
14	С113-1897 варіант 1	Труби , PE-Xc, діаметр 18х2 мм	м	500	108,69 -	- -	54345	-	- -	- -	- -
15	С113-1899 варіант 1	Труби PE-Xc, діаметр 25х3,5 мм	м	950	233,74 -	- -	222053	-	- -	- -	- -
16	С113-1900 варіант 1	Труби PE-Xc, діаметр 32х4,4 мм	м	280	353,78 -	- -	99058	-	- -	- -	- -
17	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	273	246,47 246,47	- -	67286	67286	- -	3,5200 -	960,96 -
18	С113-2124 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 12-14 мм	м	900	12,42 -	- -	11178	-	- -	- -	- -
19	С113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 16-14мм	м	600	12,83 -	- -	7698	-	- -	- -	- -
20	С113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	950	23,93 -	- -	22734	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 32 мм	м	280	36,68 -	- -	10270	-	- -	- -	- -
22	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,29302	14693,95 6700,08	2014,51 565,50	4306	1963	590 166	96,9200 7,4618	28,4 2,19
23	& С130-559-1-О варіант 2	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 10V висота Н=500мм/ нижнє підключення/ VN10 V-50, L=1,12м	шт	22	8284,42 -	- -	182257	-	- -	- -	- -
24	& С130-559-1-О варіант 1	мРадіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 10V висота Н=500мм/ нижнє підключення/ VN10 V-50, L=1,32м	шт	2	8973,84 -	- -	17948	-	- -	- -	- -
25	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,07143	14693,95 6700,08	2014,51 565,50	1050	479	144 40	96,9200 7,4618	6,92 0,53
26	& С130-559-1-О варіант 3	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=300мм / бокове підключення/ VN-20-30, L=1,0м	шт	4	7250,04 -	- -	29000	-	- -	- -	- -
27	& С130-559-1-О варіант 4	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=300мм / бокове підключення/ VN-20-30, L=1,1м	шт	1	7938,64 -	- -	7939	-	- -	- -	- -
28	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	3,09605	14693,95 6700,08	2014,51 565,50	45493	20744	6237 1751	96,9200 7,4618	300,07 23,1
29	& С130-559-1-О варіант 5	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=0.6м	шт	2	8541,46 -	- -	17083	-	- -	- -	- -
30	& С130-559-1-О варіант 6	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=0,9м	шт	57	10266,48 -	- -	585189	-	- -	- -	- -
31	& С130-559-1-О варіант 7	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,0м	шт	17	10869,30 -	- -	184778	-	- -	- -	- -
32	& С130-559-1-О варіант 8	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,12м	шт	17	11645,42 -	- -	197972	-	- -	- -	- -
33	& С130-559-1-О варіант 9	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,2м	шт	5	12421,85 -	- -	62109	-	- -	- -	- -
34	& С130-559-1-О варіант 10	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,32м	шт	8	13370,85 -	- -	106967	-	- -	- -	- -
35	& С130-559-1-О варіант 11	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,4м	шт	13	13973,27 -	- -	181653	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С130-559-1-О варіант 12	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,6м	шт	15	15354,24 -	- -	230314	-	- -	- -	- -
37	& С130-559-1-О варіант 13	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=1,8м	шт	4	17336,82 -	- -	69347	-	- -	- -	- -
38	& С130-559-1-О варіант 14	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-20 V-50, L=2,0м	шт	1	18973,92 -	- -	18974	-	- -	- -	- -
39	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	1,15895	14693,95 6700,08	2014,51 565,50	17030	7765	2335 655	96,9200 7,4618	112,33 8,65
40	& С130-559-1-О варіант 15	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 30V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-30 V-50, L=1,2м	шт	2	17078,04 -	- -	34156	-	- -	- -	- -
41	& С130-559-1-О варіант 16	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 30V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-30 V-50, L=1,4м	шт	17	19837,55 -	- -	337238	-	- -	- -	- -
42	& С130-559-1-О варіант 17	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 30V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-30 V-50, L=1,6м	шт	7	22982,93 -	- -	160881	-	- -	- -	- -
43	& С130-559-1-О варіант 18	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 30V висота Н=500мм / нижнє підключення/ VN-30 V-50, L=1,8м	шт	4	25134,11 -	- -	100536	-	- -	- -	- -
44	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,22354	14693,95 6700,08	2014,51 565,50	3285	1498	450 126	96,9200 7,4618	21,67 1,67
45	& С130-559-1-О варіант 20	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / бокове підключення/ VN-20 V-50, L=1,1м	шт	8	9404,58 -	- -	75237	-	- -	- -	- -
46	& С130-559-1-О варіант 19	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 20V висота Н=500мм / бокове підключення/ VN-20 V-50, L=1,2м	шт	2	9921,11 -	- -	19842	-	- -	- -	- -
47	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,05732	14693,95 6700,08	2014,51 565,50	842	384	115 32	96,9200 7,4618	5,56 0,43
48	& С130-559-1-О варіант 21	Радіатори сталеві опалювальні " VOGEL&NOOT" тип 30V висота Н=300мм / бокове підключення/ VN-30 V-30, L=0,7м	шт	4	8628,47 -	- -	34514	-	- -	- -	- -
49	КБ18-6-1	Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,425	12109,14 7446,97	3742,47 1056,03	5146	3165	1591 449	111,8500 13,9203	47,54 5,92
50	& С130-555-2 варіант 1	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /5 секц./	шт	1	2313,48 -	- -	2313	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С130-555-2 варіант 2	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /6 секц./	шт	1	2772,48 -	- -	2772	-	- -	- -	- -
52	& С130-555-2 варіант 3	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /7 секц./	шт	1	3231,48 -	- -	3231	-	- -	- -	- -
53	& С130-555-2 варіант 4	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /9 секц./	шт	1	4241,28 -	- -	4241	-	- -	- -	- -
54	& С130-555-2 варіант 5	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /10 секц./	шт	3	4608,48 -	- -	13825	-	- -	- -	- -
55	& С130-555-2 варіант 6	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /11 секц./	шт	3	5067,48 -	- -	15202	-	- -	- -	- -
56	& С130-555-2 варіант 7	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /13 секц./	шт	3	5985,48 -	- -	17956	-	- -	- -	- -
57	& С130-555-2 варіант 8	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /14 секц./	шт	4	6444,48 -	- -	25778	-	- -	- -	- -
58	& С130-555-2 варіант 9	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /15 секц./	шт	1	6903,48 -	- -	6903	-	- -	- -	- -
59	& С130-555-2 варіант 10	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм /25 секц./	шт	2	11493,48 -	- -	22987	-	- -	- -	- -
60	КБ16-15-1	Установлення клапанів діаметром до 25 мм	1 шт	6	354,09 174,77	67,90 11,59	2125	1049	407 70	2,4100 0,1561	14,46 0,94
61	С1630-538 варіант 1	Клапан автоматичний балансувальний " Danfoss" ASV-PV, діаметр 25 мм	шт	4	8083,74 -	- -	32335	-	- -	- -	- -
62	С1630-537 варіант 1	Клапан балансувальний " Danfoss" MTCV, діаметр 20 мм	шт	2	6721,96 -	- -	13444	-	- -	- -	- -
63	КБ16-15-2	Установлення клапанів запірно-вимірювальних діаметром до 50 мм	1 шт	1	366,32 174,77	98,83 14,34	366	175	99 14	2,4100 0,1814	2,41 0,18
64	С1630-539 варіант 6	Клапан автоматичний балансувальний " Danfoss" ASV-PV, діаметр 32 мм	шт	1	11077,94 -	- -	11078	-	- -	- -	- -
65	КБ16-15-1	Установлення клапанів діаметром до 25 мм	1 шт	6	354,09 174,77	67,90 11,59	2125	1049	407 70	2,4100 0,1561	14,46 0,94
66	С1630-536 варіант 9	Клапан запірно-вимірювальний " Danfoss" ASV-M, діаметр 15 мм	шт	2	1447,50 -	- -	2895	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С1630-537 варіант 4	Клапан запірно-вимірювальний " Danfoss" ASV-M, діаметр 20 мм	шт	4	1643,38 -	- -	6574	-	- -	- -	- -
68	КБ16-15-2	Установлення клапанів запірно-вимірювальних діаметром до 50 мм	1 шт	1	366,32 174,77	98,83 14,34	366	175	99 14	2,4100 0,1814	2,41 0,18
69	С1630-539 варіант 7	Клапан запірно-вимірювальний " Danfoss" ASV-M, діаметр 32 мм	шт	1	2887,34 -	- -	2887	-	- -	- -	- -
70	КБ16-15-1	Установлення клапанів діаметром до 25 мм	1 шт	232	354,09 174,77	67,90 11,59	82149	40547	15753 2689	2,4100 0,1561	559,12 36,22
71	С1630-536 варіант 1	Клапан запірний " Danfoss" RLV-П, діаметр 15 мм	шт	39	498,90 -	- -	19457	-	- -	- -	- -
72	С1630-536 варіант 10	Клапан запірний Н-подібний" Danfoss" RLV-KDV, діаметр 15 мм	шт	193	2610,30 -	- -	503788	-	- -	- -	- -
73	КБ16-15-1	Установлення термостатичних елементів діаметром до 25 мм	1 шт	242	354,09 174,77	67,90 11,59	85690	42294	16432 2805	2,4100 0,1561	583,22 37,78
74	С1630-536 варіант 11	Термостатичний елемент з вбудованим датчиком" Danfoss" AERO TEMPER	шт	10	1173,12 -	- -	11731	-	- -	- -	- -
75	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	213	20,90 15,74	- -	4452	3353	- -	0,2000 -	42,6 -
76	С130-474 варіант 1	Кран Маєвського	шт	213	70,89 -	- -	15100	-	- -	- -	- -
77	С1630-1434 варіант 1	Крани кульові , діаметр 65 мм	шт	2	3384,64 -	- -	6769	-	- -	- -	- -
78	С1630-673 варіант 3	Крани кульові , діаметр 50 мм	шт	4	2286,11 -	- -	9144	-	- -	- -	- -
79	С1630-672 варіант 1	Крани кульові , діаметр 40 мм	шт	2	1201,16 -	- -	2402	-	- -	- -	- -
80	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	12	502,74 -	- -	6033	-	- -	- -	- -
81	С1630-670 варіант 3	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	44	421,68 -	- -	18554	-	- -	- -	- -
82	С1630-1433 варіант 4	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	4	252,67 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
83	С1630-1432 варіант 14	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	2	192,74 -	- -	385	-	- -	- -	- -
84	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	28	192,74 -	- -	5397	-	- -	- -	- -
85	КМ11-350-1	Автоматичний повітровипускний клапан, діаметр 15 мм	шт	28	163,52 116,03	8,59 2,74	4579	3249	241 77	1,6000 0,0378	44,8 1,06
86	С1630-1432 варіант 8	Клапан автоматичний повітровипускний MATIC "Danfoss", діаметр 15 мм	шт	28	597,96 -	- -	16743	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С113-2067 варіант 1	Ніпель редукційний KAN, Ду 3/4"х1" мм	шт	13	334,69 -	- -	4351	-	- -	- -	- -
88	С113-2066 варіант 1	Ніпель редукційний KAN, 1/2"х3/4" мм	шт	12	163,69 -	- -	1964	-	- -	- -	- -
89	С113-1704 варіант 2	Відвід Push PPSU,14х2/14/2	шт	750	162,05 -	- -	121538	-	- -	- -	- -
90	С113-1704 варіант 1	Відвід Push PPSU,18х2,5	шт	8	196,57 -	- -	1573	-	- -	- -	- -
91	С113-1706 варіант 1	Відвід Push PPSU,25х3,5	шт	124	216,72 -	- -	26873	-	- -	- -	- -
92	С113-1707 варіант 1	Відвід Push PPSU,32х4,4	шт	34	550,91 -	- -	18731	-	- -	- -	- -
93	С113-1704 варіант 3	Коліно Push з трубкою Cu d15 з кронштейном - елемент нікельований Lmin=300мм 14х2	шт	464	484,32 -	- -	224724	-	- -	- -	- -
94	С113-1794 варіант 1	Кільце натяжне Push 32х4,4А	шт	100	133,27 -	- -	13327	-	- -	- -	- -
95	С113-1793 варіант 1	Кільце натяжне Push 25х3,5А	шт	408	69,97 -	- -	28548	-	- -	- -	- -
96	С113-1792 варіант 1	Кільце натяжне Push 18х2А/18х2,5А	шт	250	44,48 -	- -	11120	-	- -	- -	- -
97	С113-1791 варіант 1	Кільце натяжне Push ,14х2А	шт	2010	44,07 -	- -	88581	-	- -	- -	- -
98	С113-2088 варіант 1	Дуга пластмасова- провідник труби d 12-14/20	шт	436	75,72 -	- -	33014	-	- -	- -	- -
99	С113-2088 варіант 2	Дуга пластмасова- провідник труби d 12-18/25	шт	36	78,19 -	- -	2815	-	- -	- -	- -
100	*КМ11-168-1*	*Шафа вбудована SWPS*	*шт*	*11*	*662,93 587,20*	*75,73 14,55*	*7292*	*6459*	*833 160*	*8,0000 0,1736*	*88 1,91*
101	С113-2130 варіант 1	Шафа вбудована SWPS- з емал. рамкою, з вигином кромки рамки під кутом 45* 680-780*930*110-165	шт	11	5402,22 -	- -	59424	-	- -	- -	- -
102	С113-1993 варіант 1	Трійник Push PPSU, 14х2/14х2/14х2	шт	70	205,62 -	- -	14393	-	- -	- -	- -
103	С113-1994 варіант 1	Трійник Push PPSU,18х2,5/14х2/14х2	шт	50	203,15 -	- -	10158	-	- -	- -	- -
104	С113-1994 варіант 2	Трійник Push PPSU,18х2,5/14х2/18х2,5	шт	52	211,37 -	- -	10991	-	- -	- -	- -
105	С113-2025 варіант 1	Трійник Push PPSU,25х3,5/14х2/18х2,5	шт	40	263,17 -	- -	10527	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С113-2025 варіант 2	Трійник Push PPSU,25x3,5/14x2/25x3,5	шт	89	249,60 -	- -	22214	-	- -	- -	- -
107	С113-2025 варіант 3	Трійник Push PPSU,25x3,5/18x2,5/25x3,5	шт	2	249,60 -	- -	499	-	- -	- -	- -
108	С113-2028 варіант 1	Трійник Push PPSU,32x4,4/18x2,5/25x3,5	шт	10	677,11 -	- -	6771	-	- -	- -	- -
109	С113-2028 варіант 2	Трійник Push PPSU,32x4,4/18x2,5/32x4,4	шт	12	673,40 -	- -	8081	-	- -	- -	- -
110	С113-1831 варіант 2	З'єднувач згвинчуваний з внутрішньою різьбою 14x2 G1/2"	шт	2	240,15 -	- -	480	-	- -	- -	- -
111	С113-1831 варіант 1	З'єднувач згвинчуваний з внутрішньою різьбою 18x2,5 G1/2"	шт	2	260,70 -	- -	521	-	- -	- -	- -
112	С113-1831 варіант 3	З'єднувач згвинчуваний з внутрішньою різьбою 25x3,5 G3/4"	шт	14	398,82 -	- -	5583	-	- -	- -	- -
113	С113-1831 варіант 4	З'єднувач згвинчуваний з зовнішньою різьбою 14x2 G1/2"	шт	378	211,37 -	- -	79898	-	- -	- -	- -
114	С113-1831 варіант 5	З'єднувач згвинчуваний з зовнішньою різьбою 18x2,5 G1/2"	шт	40	204,39 -	- -	8176	-	- -	- -	- -
115	С113-1831 варіант 6	З'єднувач згвинчуваний з зовнішньою різьбою 25x3,5 G3/4"	шт	100	381,14 -	- -	38114	-	- -	- -	- -
116	С113-1831 варіант 7	З'єднувач згвинчуваний з зовнішньою різьбою 25x3,5 G1,2"	шт	28	389,77 -	- -	10914	-	- -	- -	- -
117	С113-1833 варіант 1	З'єднувач згвинчуваний з зовнішньою різьбою 32x4,4 G1"	шт	42	883,04 -	- -	37088	-	- -	- -	- -
118	С113-1831 варіант 8	З'єднувач двосторонній Push 18x2,5/ 14x2	шт	36	315,37 -	- -	11353	-	- -	- -	- -
119	С113-1869 варіант 1	Балка розподілювача з нержавіючої сталі з кроком 100мм-2 відв	шт	24	661,90 -	- -	15886	-	- -	- -	- -
120	С113-1869 варіант 2	Балка розподілювача з нержавіючої сталі з кроком 100мм- 3 відв	шт	20	848,52 -	- -	16970	-	- -	- -	- -
121	С113-1888 варіант 1	Кронштейн для кріплення розподілювача	шт	44	283,72 -	- -	12484	-	- -	- -	- -
122	С113-1863 варіант 1	Заглушка нікельована з ЗР-G1"	шт	44	111,08 -	- -	4888	-	- -	- -	- -
123	КМ11-350-1	Клапан спускний -повітряний випускний, діаметр 15 мм	шт	18	163,52 116,03	8,59 2,74	2943	2089	155 49	1,6000 0,0378	28,8 0,68
124	С1630-1432 варіант 9	Клапан спуксний - повітря випускний G 1/2"	шт	18	597,96 -	- -	10763	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==СТОЯКИ ОПАЛЕННЯ НА ВІДМ. вище 0.000									
125	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	68,3	246,47 246,47	- -	16834	16834	- -	3,5200 -	240,42 -
126	С114-96-У варіант 26	Ізоляція труб Thermaflex, J-18 діаметр15мм, товщиною 13мм	пм	51,1	33,28 -	- -	1701	-	- -	- -	- -
127	С114-96-У варіант 27	Ізоляція труб Thermaflex, J-28 діаметр20мм, товщиною 13мм	пм	388,36	41,50 -	- -	16117	-	- -	- -	- -
128	С114-96-У варіант 28	Ізоляція труб Thermaflex, J-35 діаметр25мм, товщиною 13мм	пм	194,18	52,60 -	- -	10214	-	- -	- -	- -
129	С114-96-У варіант 29	Ізоляція труб Thermaflex, J-42 діаметр32мм, товщиною 13мм	пм	49,06	61,65 -	- -	3025	-	- -	- -	- -
130	С114-96-У варіант 30	Ізоляція труб Thermaflex, J-48 діаметр40мм, товщиною 13мм	пм	15,33	71,10 -	- -	1090	-	- -	- -	- -
131	& С111-327-У варіант 5	Клей Thermaflex	л	9,7	768,89 -	- -	7458	-	- -	- -	- -
132	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*1,56*	*2147,18* *392,49*	*87,77* *4,32*	*3350*	*612*	*137* *7*	*4,7800* *0,0587*	*7,46* *0,09*
133	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	2,21	1488,48 223,34	71,43 4,52	3290	494	158 10	2,7200 0,0612	6,01 0,14
134	С188888-21 варіант 1	Піна протипожежна СР60 / 330 мл/	шт	8	617,10 -	- -	4937	-	- -	- -	- -
135	С113-1879 варіант 8	Хомут для кріплення стояків	шт	94	48,38 -	- -	4548	-	- -	- -	- -
136	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	280	53,13 -	- -	14876	-	- -	- -	- -
		=== ІЗОЛЯЦІЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБ В ПІДВАЛІ									
137	*КБ26-3-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару до 60 мм*	*10м*	*17,5*	*669,53* *441,40*	*125,95* *34,56*	*11717*	*7725*	*2204* *605*	*6,2300* *0,4655*	*109,03* *8,15*
138	& С114-138-У-1 варіант 1	Теплоізоляція труб мінераловатними циліндрами S=50мм	м	175	209,63 -	- -	36685	-	- -	- -	- -
139	& С111-1679-2С варіант 7	Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м * 40 мкр DEC	шт	7	165,12 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					136998	25665	2499 622		362,92 8,38
		Разом будівельні роботи, грн.					136998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108834				
		всього заробітна плата, грн.					26287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3922				
		Всього будівельні роботи, грн.					**150617**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**150617**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6183945	465260	145889 48442		6351,99 668,67
		Разом будівельні роботи, грн.					6183945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5572796				
		всього заробітна плата, грн.					513702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					279939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					715,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82309				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6463884**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**6463884**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7736,13**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**596011**				

Склав ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на теплопостачання вентустановок

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1513,382	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,74406	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	133,879	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ18-13-2*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т*	*1 насос*	*17*	*3775,14* *1916,01*	*142,48* *22,75*	*64177*	*32572*	*2422* *387*	*26,7300* *0,2424*	*454,41* *4,12*
2	С1630-1162 варіант 3	Насос WILO TOP - S-25/5	шт	8	9868,17 -	- -	78945	-	- -	- -	- -
3	С1630-1162 варіант 1	Насос WILO STAR-RS 15/4-130	шт	7	3928,10 -	- -	27497	-	- -	- -	- -
4	С1630-1162 варіант 2	Насос WILO STAR-RS 25/6-130	шт	2	4589,06 -	- -	9178	-	- -	- -	- -
5	*КБ16-7-10*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,1*	*123015,39* *8017,39*	*1525,28* *124,40*	*12302*	*802*	*153* *12*	*113,1600* *1,3904*	*11,32* *0,14*
6	*КБ16-7-8*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,5*	*94981,45* *6448,77*	*1183,34* *76,16*	*47491*	*3224*	*592* *38*	*91,0200* *0,8730*	*45,51* *0,44*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ16-7-7*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,45*	*85109,98* *6448,77*	*1183,34* *76,16*	*38299*	*2902*	*533* *34*	*91,0200* *0,8730*	*40,96* *0,39*
8	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,8*	*47162,74* *4478,13*	*593,23* *44,49*	*37730*	*3583*	*475* *36*	*61,0100* *0,5014*	*48,81* *0,4*
9	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*2,5*	*39655,17* *3575,31*	*268,34* *33,62*	*99138*	*8938*	*671* *84*	*48,7100* *0,3632*	*121,78* *0,91*
10	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*1,25*	*36055,65* *3575,31*	*268,34* *33,62*	*45070*	*4469*	*335* *42*	*48,7100* *0,3632*	*60,89* *0,45*
11	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,3*	*32928,13* *3575,31*	*268,34* *33,62*	*9878*	*1073*	*81* *10*	*48,7100* *0,3632*	*14,61* *0,11*
12	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,28*	*32468,60* *3575,31*	*268,34* *33,62*	*9091*	*1001*	*75* *9*	*48,7100* *0,3632*	*13,64* *0,1*
13	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,34*	*29775,60* *3575,31*	*268,34* *33,62*	*10124*	*1216*	*91* *11*	*48,7100* *0,3632*	*16,56* *0,12*
14	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,05	944,93 737,83	32,79 1,05	992	775	34 1	8,2200 0,0150	8,63 0,02
15	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	5,47	827,05 737,83	32,79 1,05	4524	4036	179 6	8,2200 0,0150	44,96 0,08
16	С1630-1434 варіант 1	Крани кульові , діаметр 65 мм	шт	8	3384,64 -	- -	27077	-	- -	- -	- -
17	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	9	502,74 -	- -	4525	-	- -	- -	- -
18	С1630-670 варіант 3	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	6	421,68 -	- -	2530	-	- -	- -	- -
19	С1630-1433 варіант 4	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	1	252,67 -	- -	253	-	- -	- -	- -
		=== ТРУБИ для дренажу									
20	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,08*	*57544,13* *4102,69*	*298,96* *34,40*	*4604*	*328*	*24* *3*	*55,2700* *0,3738*	*4,42* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,12*	*50411,39* *4102,69*	*298,96* *34,40*	*6049*	*492*	*36* *4*	*55,2700* *0,3738*	*6,63* *0,04*
22	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,48*	*45930,65* *4102,69*	*298,96* *34,40*	*22047*	*1969*	*144* *17*	*55,2700* *0,3738*	*26,53* *0,18*
23	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,36*	*41047,13* *4102,69*	*298,96* *34,40*	*14777*	*1477*	*108* *12*	*55,2700* *0,3738*	*19,9* *0,13*
24	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,54*	*38372,13* *4102,69*	*298,96* *34,40*	*20721*	*2215*	*161* *19*	*55,2700* *0,3738*	*29,85* *0,2*
25	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,58	827,05 737,83	32,79 1,05	1307	1166	52 2	8,2200 0,0150	12,99 0,02
		====ФІТИНГИ СТАЛЕВІ									
26	С1630-127 варіант 1	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діаметр 20/15	шт	12	55,89 -	- -	671	-	- -	- -	- -
27	С1630-128 варіант 1	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діаметр 25/15 мм	шт	9	311,51 -	- -	2804	-	- -	- -	- -
28	С1630-128 варіант 2	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діаметр 25/20мм	шт	4	285,51 -	- -	1142	-	- -	- -	- -
29	С1630-129 варіант 1	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діамет32/20 мм	шт	4	651,83 -	- -	2607	-	- -	- -	- -
30	С1630-132 варіант 3	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діаметр 65/40 мм	шт	8	649,57 -	- -	5197	-	- -	- -	- -
31	С1630-132 варіант 2	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діаметр 65/50 мм	шт	12	681,86 -	- -	8182	-	- -	- -	- -
32	С1630-132 варіант 1	Муфта редукційна, різьба внутрішня, діаметр 65/65 мм	шт	4	694,92 -	- -	2780	-	- -	- -	- -
33	С1630-128 варіант 3	Перехід, різьба зовнішня-внутрішня, діаметр 20/15 мм	шт	4	61,05 -	- -	244	-	- -	- -	- -
34	С1630-128 варіант 4	Перехід, різьба зовнішня-внутрішня, діаметр 25/20мм	шт	6	134,66 -	- -	808	-	- -	- -	- -
35	С1630-129 варіант 2	Перехід, різьба зовнішня-внутрішня, діамет32/25 мм	шт	8	327,58 -	- -	2621	-	- -	- -	- -
36	С1630-131 варіант 1	Перехід, різьба зовнішня-внутрішня, діаметр 50/32 мм	шт	4	624,10 -	- -	2496	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1630-132 варіант 4	Перехід, різьба зовнішня-внутрішня, діаметр 65/25 мм	шт	2	610,22 -	- -	1220	-	- -	- -	- -
38	С1630-128 варіант 5	Трійник, різьба внутрішня, діаметр 25/15/25	шт	6	263,58 -	- -	1581	-	- -	- -	- -
39	С1630-128 варіант 6	Трійник, різьба внутрішня, діаметр 25/20/20	шт	4	300,81 -	- -	1203	-	- -	- -	- -
40	С1630-129 варіант 3	Трійник, різьба внутрішня, діамет32/25/32	шт	4	653,11 -	- -	2612	-	- -	- -	- -
41	С1630-131 варіант 2	Трійник, різьба внутрішня, діаметр 50/25/50 мм	шт	6	1651,68 -	- -	9910	-	- -	- -	- -
42	С1630-131 варіант 3	Трійник, різьба внутрішня, діаметр 50/32/50 мм	шт	4	1662,08 -	- -	6648	-	- -	- -	- -
43	С1630-127 варіант 2	Муфта , діаметр 20	шт	14	21,70 -	- -	304	-	- -	- -	- -
44	С1630-128 варіант 7	Муфта, діаметр 25 мм	шт	16	29,22 -	- -	468	-	- -	- -	- -
45	С1630-129 варіант 4	Муфта , діаметр 32 мм	шт	14	42,38 -	- -	593	-	- -	- -	- -
46	С1630-130 варіант 1	Муфта, діаметр 40 мм	шт	11	63,94 -	- -	703	-	- -	- -	- -
47	С113-1879 варіант 10	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта,50мм	шт	7	67,00 -	- -	469	-	- -	- -	- -
48	С113-1879 варіант 9	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта, 32-37мм	шт	11	55,08 -	- -	606	-	- -	- -	- -
49	С113-1880 варіант 1	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта, 25-29мм	шт	8	39,44 -	- -	316	-	- -	- -	- -
50	С113-1879 варіант 11	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта, 20-24мм	шт	12	27,99 -	- -	336	-	- -	- -	- -
51	С113-1879 варіант 12	Хомут трубний з фланцевим дюбелем ,40мм	шт	22	47,35 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
52	С113-1879 варіант 13	Хомут трубний з фланцевим дюбелем, 32-37мм	шт	48	45,92 -	- -	2204	-	- -	- -	- -
53	С113-1880 варіант 1	Хомут трубний з фланцевим дюбелем та муфта, 25-29мм	шт	51	39,44 -	- -	2011	-	- -	- -	- -
54	С113-1879 варіант 7	Хомут трубний з фланцевим дюбелем, 20-24мм	шт	120	27,99 -	- -	3359	-	- -	- -	- -
55	*КБ16-15-1*	*Установлення клапанів діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*17*	*314,50* *174,77*	*28,31* *0,73*	*5347*	*2971*	*481* *12*	*2,4100* *0,0098*	*40,97* *0,17*
56	*КМ11-138-1*	*Монтаж електродвигуна*	*комплект*	*17*	*110,28* *56,68*	*19,05* *4,26*	*1875*	*964*	*324* *72*	*0,8000* *0,0447*	*13,6* *0,76*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С1630-536 варіант 6	Клапан трьохходовий з електродвигуном "Belimo" R3015-2P5-S1 , діаметр 15 мм	шт	3	4342,11 -	- -	13026	-	- -	- -	- -
58	1504-4027 варіант 1	Електродвигун " Belimo" TR24-SR	шт	3	5057,28 -	- -	15172	-	- -	- -	- -
59	С1630-536 варіант 7	Клапан трьохходовий з електродвигуном Belimo R3015-1P6-S1 , діаметр 15 мм	шт	8	4342,11 -	- -	34737	-	- -	- -	- -
60	1504-4027 варіант 1	Електродвигун " Belimo" TR24-SR	шт	8	5057,28 -	- -	40458	-	- -	- -	- -
61	С1630-536 варіант 8	Клапан трьохходовий з електродвигуном Belimo R3015-1-S2 , діаметр 15 мм	шт	1	4342,11 -	- -	4342	-	- -	- -	- -
62	1504-4027 варіант 2	Електродвигун " Belimo" SRTR24-SR	шт	1	9277,75 -	- -	9278	-	- -	- -	- -
63	С1630-537 варіант 3	Клапан трьохходовий з електродвигуном Belimo R3020-4-S2 , діаметр 20 мм	шт	5	4861,71 -	- -	24309	-	- -	- -	- -
64	1504-4027 варіант 1	Електродвигун " Belimo" TR24-SR	шт	5	5057,28 -	- -	25286	-	- -	- -	- -
65	*КБ16-15-1*	*Установлення клапанів діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*17*	*314,50* *174,77*	*28,31* *0,73*	*5347*	*2971*	*481* *12*	*2,4100* *0,0098*	*40,97* *0,17*
66	С1630-538 варіант 3	Клапан запірно-вимірювальний " Danfoss" ASV-D, діаметр 25 мм	шт	10	3005,16 -	- -	30052	-	- -	- -	- -
67	С1630-537 варіант 5	Клапан запірно-вимірювальний " Danfoss" ASV-D, діаметр 20 мм	шт	7	2487,94 -	- -	17416	-	- -	- -	- -
68	*КБ16-15-1*	*Установлення клапанів діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*17*	*314,50* *174,77*	*28,31* *0,73*	*5347*	*2971*	*481* *12*	*2,4100* *0,0098*	*40,97* *0,17*
69	С1630-537 варіант 1	Клапан балансувальний " Danfoss" MTCV, діаметр 20 мм	шт	7	6721,96 -	- -	47054	-	- -	- -	- -
70	С1630-536 варіант 3	Клапан автоматичний балансувальний " Danfoss" ASV-PV, діаметр 15 мм	шт	6	5894,70 -	- -	35368	-	- -	- -	- -
71	С1630-536 варіант 4	Клапан автоматичний балансувальний " Danfoss" ASV-P діаметр 15 мм	шт	4	5141,94 -	- -	20568	-	- -	- -	- -
72	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1*	*343,50* *174,77*	*76,01* *7,04*	*344*	*175*	*76* *7*	*2,4100* *0,0778*	*2,41* *0,08*
73	*КБ16-15-1*	*Установлення клапанів діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*16*	*314,50* *174,77*	*28,31* *0,73*	*5032*	*2796*	*453* *12*	*2,4100* *0,0098*	*38,56* *0,16*
74	С1630-536 варіант 5	Клапан ручний запірний з попереднім налаштуванням, різьба внутрішня " Danfoss" MSV-B діаметр 15 мм	шт	2	3404,88 -	- -	6810	-	- -	- -	- -
75	С1630-537 варіант 2	Клапан ручний запірний з попереднім налаштуванням, різьба внутрішня " Danfoss" MSV-B , діаметр 20 мм	шт	5	3847,60 -	- -	19238	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С1630-538 варіант 2	Клапан ручний запірний з попереднім налаштуванням, різьба внутрішня " Danfoss" MSV-B діаметр 25 мм	шт	9	4409,70 -	- -	39687	-	- -	- -	- -
77	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів , діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1*	*343,50* *174,77*	*76,01* *7,04*	*344*	*175*	*76* *7*	*2,4100* *0,0778*	*2,41* *0,08*
78	С1630-539 варіант 5	Клапан ручний запірний з попереднім налаштуванням, різьба внутрішня " Danfoss" MSV-B , діаметр 32 мм	шт	1	5890,22 -	- -	5890	-	- -	- -	- -
79	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10 шт*	*0,9*	*1267,55* *892,00*	*296,52* *13,96*	*1141*	*803*	*267* *13*	*12,3000* *0,1670*	*11,07* *0,15*
80	С1630-104 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах, діаметром 32 мм	шт	9	1821,21 -	- -	16391	-	- -	- -	- -
81	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм*	*10 шт*	*0,7*	*1201,10* *892,00*	*239,95* *8,69*	*841*	*624*	*168* *6*	*12,3000* *0,1088*	*8,61* *0,08*
82	С1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах , діаметром 20 мм	шт	6	1381,30 -	- -	8288	-	- -	- -	- -
83	С1630-103 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт	1	1440,46 -	- -	1440	-	- -	- -	- -
84	*КМ11-350-1*	*Автоматичний повітровипускний клапан, діаметр 15 мм*	*шт*	*34*	*154,93* *116,03*	- -	*5268*	*3945*	- -	*1,6000* -	*54,4* -
85	С1630-1432 варіант 8	Клапан автоматичний повітровипускний MATIC "Danfoss", діаметр 15 мм	шт	34	597,96 -	- -	20331	-	- -	- -	- -
86	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	17	44,98 36,99	- -	765	629	- -	0,5100 -	8,67 -
87	С1630-986 варіант 1	Термометри ТТЖ-М №3	шт	17	417,06 -	- -	7090	-	- -	- -	- -
88	КБ18-22-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном	комплект	17	43,58 38,42	- -	741	653	- -	0,5100 -	8,67 -
89	С1630-1159 варіант 3	Манометри МП100	комплект	17	582,51 -	- -	9903	-	- -	- -	- -
90	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	1,7	3319,63 690,34	308,72 7,40	5643	1174	525 13	9,3000 0,1000	15,81 0,17
91	*КБ24-12-2*	*Установлення сильфонних компенсаторів діаметром 65 мм*	*1 шт*	*8*	*768,67* *391,20*	*284,65* *13,80*	*6149*	*3130*	*2277* *110*	*5,0400* *0,1702*	*40,32* *1,36*
92	С1630-180 варіант 1	Сильфонний компенсатор , діаметр 65мм	шт	8	3010,38 -	- -	24083	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	65,2	246,47 246,47	- -	16070	16070	- -	3,5200 -	229,5 -
94	С114-96-У варіант 31	Ізоляція труб Thermaflex, N-18 діаметр15мм, товщиною 20мм	пм	34,75	64,52 -	- -	2242	-	- -	- -	- -
95	С114-96-У варіант 32	Ізоляція труб Thermaflex, N-28 діаметр20мм, товщиною 20мм	пм	28,62	82,61 -	- -	2364	-	- -	- -	- -
96	С114-96-У варіант 34	Ізоляція труб Thermaflex, S-35 діаметр32мм, товщиною 30мм	пм	127,75	241,28 -	- -	30824	-	- -	- -	- -
97	С114-96-У варіант 33	Ізоляція труб Thermaflex, S-28 діаметр25мм, товщиною 30мм	пм	30,66	190,72 -	- -	5847	-	- -	- -	- -
98	С114-96-У варіант 35	Ізоляція труб Thermaflex, S-42 діаметр40мм, товщиною 30мм	пм	255,5	256,08 -	- -	65428	-	- -	- -	- -
99	С114-96-У варіант 36	Ізоляція труб Thermaflex, S-48 діаметр 50мм, товщиною 30мм	пм	81,76	335,82 -	- -	27457	-	- -	- -	- -
100	С114-96-У варіант 37	Ізоляція труб Thermaflex, S-76 діаметр 65мм, товщиною 30мм	пм	45,99	597,26 -	- -	27468	-	- -	- -	- -
101	С114-96-У варіант 38	Ізоляція труб Thermaflex, S-89 діаметр 80мм, товщиною 30мм	пм	51,1	782,65 -	- -	39993	-	- -	- -	- -
102	С114-96-У варіант 14	Ізоляція труб Thermaflex, S-108 діаметр 100мм, товщиною 30мм	пм	10,22	979,55 -	- -	10011	-	- -	- -	- -
103	& С111-327-У варіант 5	Клей Thermaflex	л	9,3	768,89 -	- -	7151	-	- -	- -	- -
104	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*1,64*	*2147,18* *392,49*	*87,77* *4,32*	*3521*	*644*	*144* *7*	*4,7800* *0,0587*	*7,84* *0,1*
105	*КБ13-26-21*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою*	*100м2*	*1,64*	*1484,88* *223,34*	*67,83* *3,53*	*2435*	*366*	*111* *6*	*2,7200* *0,0479*	*4,46* *0,08*
106	С188888-21 варіант 1	Піна протипожежна СР60 / 330 мл/	шт	6	617,10 -	- -	3703	-	- -	- -	- -
107	С113-1879 варіант 8	Хомут для кріплення стояків	шт	6	48,38 -	- -	290	-	- -	- -	- -
108	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	210	53,13 -	- -	11157	-	- -	- -	- -
109	*КБ26-9-2*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, товщина ізоляційного шару 80 мм*	*10 м*	*4,8*	*524,48* *498,75*	*-* -	*2518*	*2394*	*-* -	*6,6200* -	*31,78* -
110	& С114-138-У-4 варіант 1	Теплоізоляція Мат прошивний ТехноНІКОЛЬ 80 S=50мм з обкладкою скловолокном	м2	35	159,08 -	- -	5568	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& С111-1679-2С варіант 6	Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м * 40 мкр DEC	шт	9	165,12 -	- -	1486	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					265533	19474	255 13		273,58 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					265533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245804				
		всього заробітна плата, грн.					19487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2889				
		Всього будівельні роботи, грн.					**275596**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**275596**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1449397	115693	12030 1016		1583,42 11,41
		Разом устаткування, грн.					90194				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3542				
		Всього устаткування, грн.					**93736**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1359203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1231480				
		всього заробітна плата, грн.					116709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17170				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1419646**				
		– –									
		Всього по кошторису					**1513382**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1744,06**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**133879**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на дренаж систем опалення та теплопостачання вентустановок

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	52,994	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2099	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,476	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,66*	*11101,24* *6961,42*	*1869,61* *876,75*	*7327*	*4595*	*1234* *579*	*92,4000* *12,3120*	*60,98* *8,13*
2	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,1*	*12813,90* *6773,07*	*2867,07* *1415,66*	*14095*	*7450*	*3154* *1557*	*89,9000* *19,9540*	*98,89* *21,95*
3	С113-1373 варіант 1	Труба KAN PPR, PN 16, діаметр20х2,8	м	110	53,66 -	- -	5903	-	- -	- -	- -
4	С113-1899 варіант 2	Труба KAN PPR, PN 16, діаметр 25х3,5	м	66	233,74 -	- -	15427	-	- -	- -	- -
5	С113-986 варіант 1	Кутник 90 PPR "KAN" діам.20	шт	33	14,66 -	- -	484	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-1706 варіант 2	Кутник 90 PPR діам. 25 мм	шт	19	23,09 -	- -	439	-	- -	- -	- -
7	С113-1707 варіант 2	Коліно 90* PPR "KAN" діам. 32 мм	шт	17	34,28 -	- -	583	-	- -	- -	- -
8	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25х20 мм	шт	7	30,65 -	- -	215	-	- -	- -	- -
9	С113-1738 варіант 1	Трійник "KAN" діам. 25 мм	шт	3	25,89 -	- -	78	-	- -	- -	- -
10	& С130-1186-1 варіант 1	Доенажний шланг з різьбою	шт	4	163,12 -	- -	652	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					45203	12045	4388 2136		159,87 30,08
		Разом будівельні роботи, грн.					45203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28770				
		всього заробітна плата, грн.					14181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2295				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52994**				
		Всього по кошторису					**52994**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**209,9**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**16476**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Трубопроводи лікувального газопроводу

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2176,369	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,42332	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	654,727	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування, що монтується									
1	КМ34-133-7 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4	Монтаж рампи балонної для кисню на 2 балонні батареї по 5 балонів у кожній, пневматична з блоком напівавтоматичного перемикання балонних батарей	комплект	2	6904,22 6904,22	- -	13808	13808	- -	96,3200 -	192,64 -
2	КМ34-133-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж пристрою автоматичного перемикання джерел кисню	шт	1	1204,22 1204,22	- -	1204	1204	- -	16,8000 -	16,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ34-133-9 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.2,к=1,5	Монтаж балонної рампи вуглекислого газу на 2 балонні батареї по 2 балони у кожній , пневматична,з підігрівачем ,з блоком напівавтоматичного перемикання батарей	комплект	1	3784,70 3784,70	- -	3785	3785	- -	52,8000 -	52,8 -
4	*КМ34-207-17*	*Монтаж центральної компресорної станції масою до 1,5 т у складі: компресор масляний,блок - фільтрації повітря, стерильного фільтра,редукування повітря, водомасловідловлювач,запірно-регулювальна та запобіжна арматура*	*шт*	*1*	*2967,47* *2396,74*	*13,99* *0,80*	*2967*	*2397*	*14* *1*	*28,8000* *0,0096*	*28,8* *0,01*
5	*КМ34-204-22* *Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,8*	*Монтаж установки фільтраційна*	*шт*	*1*	*1744,62* *950,14*	*572,15* *127,80*	*1745*	*950*	*572* *128*	*12,8000* *1,3402*	*12,8* *1,34*
6	КМ34-133-11 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж центральної вакуумної станції у складі: агрегат центрального вакууму TEPRO AVA 40/25/3 з 3-ма вакуумними помпами, на ресивері 250л, з бактерицидним фільтром та ємністю для спостереження	комплект	1	1468,01 1468,01	- -	1468	1468	- -	20,4800 -	20,48 -
7	КМ34-133-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж групового затвору	шт	14	1204,22 1204,22	- -	16859	16859	- -	16,8000 -	235,2 -
8	КМ34-133-5	Монтаж панели кінцевого розподілення медичних газів (на 1 газ)	комплект	7	348,10 348,10	- -	2437	2437	- -	4,8000 -	33,6 -
9	КМ34-133-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж приліжкового модуля (однорядного на одне ліжко) модель RN07-DN3	шт	7	1204,22 1204,22	- -	8430	8430	- -	16,8000 -	117,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КМ34-133-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж приліжкового модуля реанімаційного (на одне ліжко) модель RN07-DN3	шт	27	1204,22 1204,22	- -	32514	32514	- -	16,8000 -	453,6 -
11	КМ34-60-16 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4	Монтаж приліжкового модуля стаціонарного з поворотною шафою джерел ОКО07-05 (шафа" L10")	шт	2	8640,31 8640,31	- -	17281	17281	- -	109,7600 -	219,52 -
12	КМ34-60-16 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж приліжкового модуля анестезіолога на одне плече ОКО07-16 (одноплечова, шафа "L10")	шт	6	9257,47 9257,47	- -	55545	55545	- -	117,6000 -	705,6 -
13	КМ34-60-16 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж приліжкового модуля поворотного хірургічного модель ОКО07-28 (двоплечова, шафа "L10")	шт	6	9257,47 9257,47	- -	55545	55545	- -	117,6000 -	705,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					213588	212223	586 129		2795,04 1,35
		Разом будівельні роботи, грн.					213588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					779				
		всього заробітна плата, грн.					212352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98207				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					220,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25416				
		Всього будівельні роботи, грн.					**311795**				
		Всього по розділу 1					**311795**				
		Розділ 2. ОБВ"ЯЗКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ12-809-1	Крани кульові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	5,6	3563,04 3563,04	- -	19953	19953	- -	48,0000 -	268,8 -
15	& С1630-1432-42	Крани кульові латунні G1/2"-G2", різні	шт	56	600,26 -	- -	33615	-	- -	- -	- -
16	& С113-2072-11	Ніпелі латунні G1/2"-G2",різні	шт	56	86,79 -	- -	4860	-	- -	- -	- -
17	& С1545-274-44	Коліна різьбові G1/2"-G2",різні	шт	41	163,08 -	- -	6686	-	- -	- -	- -
18	& С1630-133-13	Згони "Американка",латунні G1/2"-G2", різні	шт	48	360,03 -	- -	17281	-	- -	- -	- -
19	& С113-1863-3	Заглушкі різьбові, латунні, G1/2"-G2",різні	шт	24	37,50 -	- -	900	-	- -	- -	- -
20	& С1530-41-9	Шланг гумовий Ду15, Р=16 бар	м	6	617,06 -	- -	3702	-	- -	- -	- -
21	& С1545-118-49	Муфти ПхНР або ПхВР бронзові, різні	шт	48	63,07 -	- -	3027	-	- -	- -	- -
22	& С1630-133-12	Згони ПхНР або ПхВР бронзові, різні	шт	21	199,84 -	- -	4197	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					94221	19953	- -		268,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					94221				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74268				
		всього заробітна плата, грн.					19953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2443				
		Всього будівельні роботи, грн.					**103563**				
		Всього по розділу 2					**103563**				
		Розділ 3. Монтаж трубопроводів									
23	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 10 мм*	*100 м*	*0,12*	*9846,54* *9501,44*	- -	*1182*	*1140*	- -	*128,0000* -	*15,36* -
24	& С1545-265-10-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 10х1 мм	м	12,48	179,29 -	- -	2238	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 12 мм*	*100 м*	*18,9*	*9943,79* *9501,44*	- -	*187938*	*179577*	- -	*128,0000* -	*2419,2* -
26	& С1545-265-12-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 12х1 мм	м	1965,6	197,53 -	- -	388265	-	- -	- -	- -
27	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 15 мм*	*100 м*	*4,88*	*10159,38* *9501,44*	- -	*49578*	*46367*	- -	*128,0000* -	*624,64* -
28	& С1545-265-15-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 15х1 мм	м	507,52	225,02 -	- -	114202	-	- -	- -	- -
29	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм*	*100 м*	*5,31*	*10421,26* *9501,44*	- -	*55337*	*50453*	- -	*128,0000* -	*679,68* -
30	& С1545-265-19-2П варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 18х1 мм	м	552,24	270,64 -	- -	149458	-	- -	- -	- -
31	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 22 мм*	*100 м*	*1,79*	*13050,67* *11876,80*	- -	*23361*	*21259*	- -	*160,0000* -	*286,4* -
32	& С1545-265-22-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 22х1 мм	м	186,16	327,44 -	- -	60956	-	- -	- -	- -
33	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм*	*100 м*	*0,9*	*13561,79* *11876,80*	- -	*12206*	*10689*	- -	*160,0000* -	*144* -
34	& С1545-265-28-М варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 28х1 мм	м	93,6	406,41 -	- -	38040	-	- -	- -	- -
35	*КМ12-70-3*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм*	*100 м*	*0,11*	*13710,11* *11876,80*	- -	*1508*	*1306*	- -	*160,0000* -	*17,6* -
36	& С1545-265-36-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 35х1,0 мм	м	11,44	499,61 -	- -	5716	-	- -	- -	- -
37	*КМ12-70-3*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 42 мм*	*100 м*	*0,18*	*14345,53* *11876,80*	- -	*2582*	*2138*	- -	*160,0000* -	*28,8* -
38	& С1545-265-43-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 42х1,0 мм.	м	18,72	841,28 -	- -	15749	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КМ12-70-4*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 54 мм*	*100 м*	*0,1*	*15496,62* *11876,80*	- -	*1550*	*1188*	- -	*160,0000* -	*16* -
40	& С1545-265-46-1 варіант 1	Труба мідна марки "Т" медична 54х1,5 мм.	м	10,4	1202,97 -	- -	12511	-	- -	- -	- -
41	*КМ12-1-1*	*Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 15-25 мм*	*100 м*	*0,85*	*13715,31* *11876,80*	*1310,69* *472,56*	*11658*	*10095*	*1114* *402*	*160,0000* *6,0100*	*136* *5,11*
42	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	52	101,12 -	- -	5258	-	- -	- -	- -
43	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	33	123,11 -	- -	4063	-	- -	- -	- -
44	*КМ12-1-2*	*Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 32-50 мм*	*100 м*	*0,11*	*26594,58* *23753,60*	*2283,48* *779,92*	*2925*	*2613*	*251* *86*	*320,0000* *9,7600*	*35,2* *1,07*
45	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	250,65 -	- -	251	-	- -	- -	- -
46	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4	202,24 -	- -	809	-	- -	- -	- -
47	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	6	158,30 -	- -	950	-	- -	- -	- -
48	*КМ12-1-3*	*Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 70-80 мм*	*100 м*	*0,01*	*27561,40* *23753,60*	*2975,50* *1105,24*	*276*	*238*	*30* *11*	*320,0000* *14,2800*	*3,2* *0,14*
49	С113-19	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	360,60 -	- -	361	-	- -	- -	- -
50	*КМ12-119-1*	*Трубопроводи з вінілпластових труб із застосуванням готових фасонних деталей, діаметр зовнішній 20-50 мм*	*100 м*	*0,48*	*11881,61* *11876,80*	- -	*5703*	*5701*	- -	*160,0000* -	*76,8* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С113-1909-2	Труба PEX д.16х2,2 (10 бар)	м	49,44	181,34 -	- -	8965	-	- -	- -	- -
52	*КМ8-397-1*	*Профіль перфорований монтажний*	*100 м*	*1,8*	*1055,06* *1044,29*	- -	*1899*	*1880*	- -	*14,4000* -	*25,92* -
53	& С1545-204-1-2Н	Профіль монтажний WM1 30х15х2,0мм	мп	180	218,96 -	- -	39413	-	- -	- -	- -
54	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за один раз	100м2	0,06	3720,16 3720,16	- -	223	223	- -	53,1300 -	3,19 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1205131	334867	1395 499		4511,99 6,32
		Разом будівельні роботи, грн.					1205131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					868869				
		всього заробітна плата, грн.					335366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157143				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					357,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41132				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1362274**				
		Всього по розділу 3					**1362274**				
		Розділ 4. Матеріали, що не ввійшли до ціни монтажу									
55	& С1545-274-15 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.12	шт	655	13,76 -	- -	9013	-	- -	- -	- -
56	& С1545-274-67	Коліно мідне 90* 2 муфти д.15 (мідь)	шт	140	11,37 -	- -	1592	-	- -	- -	- -
57	& С1545-274-65 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.18	шт	222	39,44 -	- -	8756	-	- -	- -	- -
58	& С1545-274-18	Коліно мідне 90* 2 муфти д.22	шт	75	29,64 -	- -	2223	-	- -	- -	- -
59	& С1545-274-21	Коліно мідне 90* 2 муфти д.28	шт	34	43,65 -	- -	1484	-	- -	- -	- -
60	& С1545-274-22 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.35	шт	5	126,33 -	- -	632	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С1545-274-11 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.42	шт	9	186,98 -	- -	1683	-	- -	- -	- -
62	& С1545-274-13 варіант 1	Коліно мідне 90* 2 муфти д.54	шт	8	336,27 -	- -	2690	-	- -	- -	- -
63	& С1545-274-47 варіант 1	Коліно d16xd16 мм PPSU	шт	20	76,23 -	- -	1525	-	- -	- -	- -
64	& С113-82-12-29	Трійник 12	шт	127	22,71 -	- -	2884	-	- -	- -	- -
65	& С113-82-15	Трійник 15 (мідь).	шт	40	35,06 -	- -	1402	-	- -	- -	- -
66	& С113-82-18-2А	Трійник 18	шт	62	29,79 -	- -	1847	-	- -	- -	- -
67	& С113-82-22	Трійник 22	шт	20	37,87 -	- -	757	-	- -	- -	- -
68	& С113-82-23	Трійник 28	шт	12	75,24 -	- -	903	-	- -	- -	- -
69	& С113-82-24	Трійник 35	шт	3	217,11 -	- -	651	-	- -	- -	- -
70	& С113-82-25	Трійник 42	шт	2	446,51 -	- -	893	-	- -	- -	- -
71	& С113-82-26	Трійник 54	шт	1	470,89 -	- -	471	-	- -	- -	- -
72	& С1534-137-4-1	Трійник d16xd16xd16 мм PPSU	шт	12	79,82 -	- -	958	-	- -	- -	- -
73	& С113-1866-11	Заглушка 15 (мідь)	шт	1	15,86 -	- -	16	-	- -	- -	- -
74	& С113-1866-1	Заглушка 18 (мідь)	шт	2	18,67 -	- -	37	-	- -	- -	- -
75	& С113-1866-2	Заглушка 35 (мідь)	шт	1	159,93 -	- -	160	-	- -	- -	- -
76	& С1545-118-14-Ф	Муфта редукційна 15/12 (мідь)	шт	160	13,58 -	- -	2173	-	- -	- -	- -
77	& С1545-118-16-Ц	Муфта редукційна 18/12 (мідь)	шт	36	33,53 -	- -	1207	-	- -	- -	- -
78	& С1545-118-17-Ш	Муфта редукційна 18/15 (мідь)	шт	43	11,25 -	- -	484	-	- -	- -	- -
79	& С1545-118-21-О	Муфта редукційна 22/12 (мідь)	шт	16	68,68 -	- -	1099	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& С1545-118-24-Р	Муфта редукційна 22/15 (мідь)	шт	20	21,06 -	- -	421	-	- -	- -	- -
81	& С1545-118-25-У	Муфта редукційна 22/18 (мідь)	шт	33	21,42 -	- -	707	-	- -	- -	- -
82	& С1545-118-27	Муфта редукційна 28/15 (мідь)	шт	5	70,27 -	- -	351	-	- -	- -	- -
83	& С1545-118-28-С	Муфта редукційна 28/18 (мідь)	шт	10	77,53 -	- -	775	-	- -	- -	- -
84	& С1545-118-30-Т	Муфта редукційна 28/22 (мідь)	шт	11	34,64 -	- -	381	-	- -	- -	- -
85	& С1545-118-33-С	Муфта редукційна 35/28 (мідь)	шт	92	114,41 -	- -	10526	-	- -	- -	- -
86	& С1545-118-36	Муфта редукційна 42/22 (мідь)	шт	8	283,53 -	- -	2268	-	- -	- -	- -
87	& С1545-118-34-Ф	Муфта редукційна 42/35 (мідь)	шт	25	189,85 -	- -	4746	-	- -	- -	- -
88	& С1545-118-37	Муфта редукційна 54/42 (мідь)	шт	9	228,85 -	- -	2060	-	- -	- -	- -
89	& С1545-118-12-У	Муфта 12	шт	296	6,16 -	- -	1823	-	- -	- -	- -
90	& С1545-118-15-Х	Муфта 15	шт	83	5,82 -	- -	483	-	- -	- -	- -
91	& С1545-118-18-Щ	Муфта 18	шт	94	7,85 -	- -	738	-	- -	- -	- -
92	& С1545-118-22-Э	Муфта 22	шт	29	10,77 -	- -	312	-	- -	- -	- -
93	& С1545-118-1-Т	Муфта 28	шт	18	23,77 -	- -	428	-	- -	- -	- -
94	& С1545-118-42	Муфта 35 (мідь)	шт	2	63,96 -	- -	128	-	- -	- -	- -
95	& С1545-118-43	Муфта 42 (мідь)	шт	4	122,47 -	- -	490	-	- -	- -	- -
96	& С1545-118-44-Х	Муфта 54 (мідь)	шт	2	139,79 -	- -	280	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					72457	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					72457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72457				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72457**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**72457**				
		Розділ 5. Короб пластиковий									
97	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,87*	*6132,86* *2323,88*	*2162,49* *407,35*	*5336*	*2022*	*1881* *354*	*32,8000* *5,4664*	*28,54* *4,76*
98	& С1545-261-61	Короб пластиковий LHD 40x40	м	87,87	42,70 -	- -	3752	-	- -	- -	- -
99	& С113-1489-14	З"єднувач для короба LHD40x40	шт	42	22,34 -	- -	938	-	- -	- -	- -
100	& С113-1489-43	Накладка на стик для короба LHD 40x40	шт	28	22,26 -	- -	623	-	- -	- -	- -
101	& С113-1489-54	Зовнішній кут LHD 40X40.	шт	22	26,17 -	- -	576	-	- -	- -	- -
102	& С113-1489-55	Внутрішній кут LHD 40X40.	шт	17	26,17 -	- -	445	-	- -	- -	- -
103	& С113-1489-53	Прямий кут LHD 40X40.	шт	25	26,17 -	- -	654	-	- -	- -	- -
104	& С113-1489-39	Т-подібне з"єднання LHD40x40	шт	7	26,00 -	- -	182	-	- -	- -	- -
105	& С1545-47-10	Заглушка LHD 40x40	шт	9	22,29 -	- -	201	-	- -	- -	- -
106	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*4,02*	*6132,86* *2323,88*	*2162,49* *407,35*	*24654*	*9342*	*8693* *1638*	*32,8000* *5,4664*	*131,86* *21,97*
107	& С118-37-1-23	Короб ЕКЕ 100x60	м	406,02	128,06 -	- -	51995	-	- -	- -	- -
108	& С113-1489-1	З"єднання ЕКЕ 100x60	шт	205	85,32 -	- -	17491	-	- -	- -	- -
109	& С113-1489-4-2Г	Кут зовнішній ЕКЕ 100x60	шт	64	85,43 -	- -	5468	-	- -	- -	- -
110	& С113-1489-3-2В	Кут внутрішній ЕКЕ 100x60	шт	57	85,43 -	- -	4870	-	- -	- -	- -
111	& С113-1489-2-2Б	Кут прямий ЕКЕ 100x60	шт	76	85,43 -	- -	6493	-	- -	- -	- -
112	& С113-1489-45	Накладка на стик для короба ЕКЕ 100x60	шт	97	85,32 -	- -	8276	-	- -	- -	- -
113	& С113-1489-47	Т-подібне з"єднання ЕКЕ 100x60	шт	32	85,50 -	- -	2736	-	- -	- -	- -
114	& С113-1489-10-С	Заглушка ЕКЕ 100x60	шт	36	85,32 -	- -	3072	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,83*	*6132,86*	*2162,49*	*5090*	*1929*	*1795*	*32,8000*	*27,22*
					2323,88	*407,35*			*338*	*5,4664*	*4,54*
116	& С118-37-10	Короб ЕКЕ 140х60	м	83,83	194,04	-	16266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& С113-1489-6-Л	З"єднання ЕКЕ 140х60	шт	42	99,89	-	4195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& С113-1489-57	Накладка на стик для короба ЕКЕ 140х60	шт	39	99,97	-	3899	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& С113-1489-8-О	Кут зовнішній ЕКЕ 140х60	шт	19	99,99	-	1900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& С113-1489-7-Н	Кут внутрішній ЕКЕ 140х60	шт	18	99,99	-	1800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& С113-1489-27	Кут прямий ЕКЕ 140х60	шт	21	152,36	-	3200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& С113-1489-72	Т- подібне з"єднання ЕКЕ 140х60	шт	12	100,06	-	1201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& С113-1489-15	Заглушка ЕКЕ 140х60	шт	13	99,89	-	1299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					176612	13293	12369		187,62
									2330		31,27
		Разом будівельні роботи, грн.					176612				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150950				
		всього заробітна плата, грн.					15623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2442				
		Всього будівельні роботи, грн.					**184945**				
		Всього по розділу 5					**184945**				
		Розділ 6. Кріплення									
124	& С1530-19-4	Хомут черв'ячний (оц) для труб д.15-25	шт	455	5,90	-	2685	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	& С1545-279-8-Х варіант 1	Кліпса STARQuick 12-14 мм	шт	1246	8,51	-	10603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& С1545-279-8-Л-5 варіант 1	Кліпса STARQuick 14_16 мм	шт	451	8,06 -	- -	3635	-	- -	- -	- -
127	& С1545-279-16-20 варіант 1	Кліпса STARQuick 16-20	шт	396	14,35 -	- -	5683	-	- -	- -	- -
128	& С1545-279-3-2Р варіант 1	Кліпса STARQuick 20-23	шт	134	13,16 -	- -	1763	-	- -	- -	- -
129	& С1545-279-11 варіант 1	Кліпса STARQuick 28-32 мм	шт	372	18,22 -	- -	6778	-	- -	- -	- -
130	& С1545-279-6 варіант 1	Кліпса STARQuick 35-40	шт	321	21,31 -	- -	6841	-	- -	- -	- -
131	& С1545-279-7 варіант 1	Кліпса STARQuick 40-44	шт	328	34,92 -	- -	11454	-	- -	- -	- -
132	& С1545-279-5 варіант 1	Кліпса STARQuick 48-55	шт	130	40,84 -	- -	5309	-	- -	- -	- -
133	& С113-1586-1-Ю	Адаптер STARQuick	шт	1111	18,08 -	- -	20087	-	- -	- -	- -
134	& С1545-44-15-24	Дюбель-цвях 6х40	шт	1111	3,59 -	- -	3988	-	- -	- -	- -
135	& С1545-44-41	Дюбель поліпропіленовий 6х40	шт	1111	0,43 -	- -	478	-	- -	- -	- -
136	& С1545-42-8	Дюбель пластиковий 6х40 з гвинт-шурупом	шт	156	0,29 -	- -	45	-	- -	- -	- -
137	& С1545-279-16	Хомут (оц) BIS 2S д.12-14 з гайкою М8	шт	161	19,71 -	- -	3173	-	- -	- -	- -
138	& С1545-546-11	Хомут (оц) BIS 2S d.15-19 з гайкою М8	шт	53	14,51 -	- -	769	-	- -	- -	- -
139	& С1545-546-1	BIS Хомут 20-23 з гайкою М8	шт	47	18,65 -	- -	877	-	- -	- -	- -
140	& С1110-194-11	Хомут BIS 2S 25-28 з гайкою М8	шт	49	21,84 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
141	& С1110-194-13	Хомут BIS 2S 40-43 з гайкою М8	шт	12	26,83 -	- -	322	-	- -	- -	- -
142	& С1545-279-36	Хомут (оц) BIS d.50-56 з гайкою М8 .	шт	10	31,63 -	- -	316	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& С1545-471-3	Анкер-дюбель HKD M8x30	шт	910	6,61 -	- -	6015	-	- -	- -	- -
144	& С118-68-4	Шайба М8	шт	907	1,90 -	- -	1723	-	- -	- -	- -
145	& С1545-31-2-2Л	Контргайка М 8	шт	907	0,77 -	- -	698	-	- -	- -	- -
146	2311-14001 варіант 1	Балон ємкий 0,4 л вуглекислотний	шт	4	6300,00 -	- -	25200	-	- -	- -	- -
147	241996-11049 варіант 1	Візок вантажний для перевезення балонів (40л)	шт	1	2900,00 -	- -	2900	-	- -	- -	- -
		МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОНТАЖУ									
148	& С1546-1-41	Азот технічний в балонах -40л	балон	34	166,10 -	- -	5647	-	- -	- -	- -
149	& С1546-65-5	Пропан в балонах по 12 л.	бал.	17	159,91 -	- -	2718	-	- -	- -	- -
150	& С111-16481-3	Наклейки для медичних газів	шт	1737	0,89 -	- -	1546	-	- -	- -	- -
151	& С130-26-1Н-1	Піна монтажна ємк. 0,75мл	шт	20	188,07 -	- -	3761	-	- -	- -	- -
152	& С1545-50-4	Піна монтажна вогнетривка ,балон 750 мл	шт	8	213,46 -	- -	1708	-	- -	- -	- -
153	& С111-1640-5	Диск відрізний д.25	шт	55	35,88 -	- -	1973	-	- -	- -	- -
154	& С1546-52-5	Нітроемаль аерозольна ,750 мл	шт	4	71,59 -	- -	286	-	- -	- -	- -
155	& С1632-108-2	Знежирювач Вімол	кг	3,6	50,20 -	- -	181	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					140232	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					28100				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1104				
		Всього устаткування, грн.					**29204**				
		Разом будівельні роботи, грн.					112132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112132				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112132**				
		Всього по розділу 6					**141336**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1902241	580336	14350		7763,45
									2958		38,94
		Разом устаткування, грн.					28100				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1104				
		Всього устаткування, грн.					**29204**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1874141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1279455				
		всього заробітна плата, грн.					583294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					273024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					620,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71433				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2147165**				
		_ _										
		Всього по кошторису					**2176369**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8423,32**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**654727**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Модульний блок

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	18,207	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12501	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,417	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ18-13-3*	*Моульний блок системи опалення*	*1 насос*	*1*	*3752,81*	*118,10*	*3753*	*2175*	*118*	*30,3400*	*30,34*
					2174,77	*15,76*			*16*	*0,1696*	*0,17*
2	*КБ18-13-3*	*Моульний блок системи вентиляції*	*1 насос*	*1*	*3752,81*	*118,10*	*3753*	*2175*	*118*	*30,3400*	*30,34*
					2174,77	*15,76*			*16*	*0,1696*	*0,17*
3	*КБ18-13-3*	*Моульний блок системи ГВП*	*1 насос*	*1*	*3752,81*	*118,10*	*3753*	*2175*	*118*	*30,3400*	*30,34*
					2174,77	*15,76*			*16*	*0,1696*	*0,17*
4	*КМ11-168-1*	*Щит керування*	*шт*	*3*	*991,53*	*61,42*	*2975*	*1762*	*184*	*8,0000*	*24*
					587,20	*9,98*			*30*	*0,1106*	*0,33*
		Разом прямі витрати по кошторису					14234	8287	538		115,02
									78		0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					14234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5409				
		всього заробітна плата, грн.					8365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1052				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18207**				
		Всього по кошторису					**18207**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**125,01**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**9417**				

Склав ____________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Вузол обліку тепла, теплопункт.

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) № 08/2012-ЗТМ.2.СО

Кошторисна вартість	1399,417	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,33385	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,660	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вузол обліку тепла									
1	*КБ18-18-1*	*Установлення вузлів теплових елеваторних номер 1, 2*	*1 вузол*	*1*	*2981,27* *1156,50*	*114,16* *22,03*	*2981*	*1157*	*114* *22*	*15,5800* *0,2326*	*15,58* *0,23*
2	С1630-100 варіант 1	Прилад обліку споживання теплової енергії "Kamstrup Multical-uf-602"	комплект	1	99271,81 -	- -	99272	-	- -	- -	- -
3	*КБ18-10-6*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3*	*1 бак*	*3*	*1064,58* *971,23*	*36,88* *8,59*	*3194*	*2914*	*111* *26*	*14,2200* *0,0900*	*42,66* *0,27*
4	С130-15 варіант 1	Баки розширювальні Vespress VPVm500	шт	3	23699,88 -	- -	71100	-	- -	- -	- -
5	*КМ11-60-2*	*Апарат магнітної обробки води*	*комплект*	*1*	*1355,63* *979,33*	*203,16* *45,49*	*1356*	*979*	*203* *45*	*12,8000* *0,4768*	*12,8* *0,48*
6	2407-501 варіант 1	Апарат магнітної обробки води EZV 65D	шт	1	25003,61 -	- -	25004	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ11-60-2*	*Пристрій електрохімічного захисту*	*комплект*	*1*	*1355,63* *979,33*	*203,16* *45,49*	*1356*	*979*	*203* *45*	*12,8000* *0,4768*	*12,8* *0,48*
8	2407-501 варіант 2	Пристрій електрохімічного захисту " Щит-2Н"	шт	1	32643,41 -	- -	32643	-	- -	- -	- -
9	*КМ11-350-2*	*Регулятор тиску , діаметр 32 мм*	*шт*	*2*	*170,07* *116,03*	- -	*340*	*232*	- -	*1,6000* -	*3,2* -
10	С130-592 варіант 5	Регулятори тиску " після себе" AVD для ХВП, діаметр 32мм	шт	1	95224,93 -	- -	95225	-	- -	- -	- -
11	С130-592 варіант 4	Регулятори тиску " до себе" AVA для ХВП, діаметр 32мм	шт	1	85547,57 -	- -	85548	-	- -	- -	- -
12	*КМ11-350-4*	*Регулятор тиску, діаметр 80мм*	*шт*	*1*	*768,35* *464,13*	- -	*768*	*464*	- -	*6,4000* -	*6,4* -
13	С130-592 варіант 6	Регулятори тиску " до себе" AFA/VFG2 , діаметр 80мм	шт	1	69180,65 -	- -	69181	-	- -	- -	- -
14	*КБ18-21-2*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм*	*10 шт*	*0,2*	*1267,55* *892,00*	*296,52* *13,96*	*254*	*178*	*59* *3*	*12,3000* *0,1670*	*2,46* *0,03*
15	С1630-104 варіант 2	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 32 мм	шт	2	1931,06 -	- -	3862	-	- -	- -	- -
16	*КБ18-21-3*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм*	*10 шт*	*0,1*	*1492,46* *1069,47*	*334,08* *14,93*	*149*	*107*	*33* *1*	*14,9200* *0,1800*	*1,49* *0,02*
17	С1630-105 варіант 2	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 40 мм	шт	1	2544,27 -	- -	2544	-	- -	- -	- -
18	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм*	*10 шт*	*0,4*	*1520,78* *1069,47*	*352,52* *19,22*	*608*	*428*	*141* *8*	*14,9200* *0,2250*	*5,97* *0,09*
19	С1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 50 мм	шт	4	2854,68 -	- -	11419	-	- -	- -	- -
20	*КБ18-21-5*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм*	*10 шт*	*0,4*	*1871,57* *1304,58*	*458,32* *32,12*	*749*	*522*	*183* *13*	*18,2000* *0,3646*	*7,28* *0,15*
21	С1630-107 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 65 мм	шт	4	4348,39 -	- -	17394	-	- -	- -	- -
22	*КБ18-21-7*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2982,07* *1916,01*	*789,45* *82,63*	*596*	*383*	*158* *17*	*26,7300* *0,9040*	*5,35* *0,18*
23	С1630-109 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 100 мм	шт	2	7638,74 -	- -	15277	-	- -	- -	- -
24	*КБ18-21-9*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 150 мм*	*10 шт*	*0,2*	*7605,45* *5689,96*	*1441,31* *183,39*	*1521*	*1138*	*288* *37*	*79,3800* *1,9792*	*15,88* *0,4*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1630-111 варіант 1	Фільтри сітчастий фланцевий, діаметром 150 мм	шт	2	15480,34 -	- -	30961	-	- -	- -	- -
26	*КБ16-15-2*	*Установлення кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*3*	*343,50 174,77*	*76,01 7,04*	*1031*	*524*	*228 21*	*2,4100 0,0778*	*7,23 0,23*
27	*КБ16-15-3*	*Установлення кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*6*	*553,36 305,36*	*76,01 7,04*	*3320*	*1832*	*456 42*	*4,2600 0,0778*	*25,56 0,47*
28	*КБ16-15-5*	*Установлення кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 150 мм*	*1 шт*	*2*	*1292,25 694,60*	*106,80 10,38*	*2585*	*1389*	*214 21*	*9,9200 0,1142*	*19,84 0,23*
29	С1630-2013 варіант 2	Крани кульові фланцеві WK-2a, діаметр 40 мм	шт	1	6701,96 -	- -	6702	-	- -	- -	- -
30	С1630-2015 варіант 1	Крани кульові фланцеві WK-2a, діаметр 50 мм	шт	2	7744,37 -	- -	15489	-	- -	- -	- -
31	С1630-2018 варіант 1	Крани кульові фланцеві WK-2a , діаметр 65 мм	шт	4	9829,13 -	- -	39317	-	- -	- -	- -
32	С1630-2026 варіант 1	Крани кульові фланцеві WK-2a, діаметр 100 мм	шт	2	19806,79 -	- -	39614	-	- -	- -	- -
33	С1630-2028 варіант 1	Кран кульовий фланцевий WK-2a, діаметр 150 мм	шт	2	28245,26 -	- -	56491	-	- -	- -	- -
34	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	1	502,74 -	- -	503	-	- -	- -	- -
35	С1630-1433 варіант 3	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	1	252,67 -	- -	253	-	- -	- -	- -
36	С1630-1432 варіант 14	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	1	192,74 -	- -	193	-	- -	- -	- -
37	*КБ16-15-3*	*Установлення клапанів зворотніх на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*553,36 305,36*	*76,01 7,04*	*1107*	*611*	*152 14*	*4,2600 0,0778*	*8,52 0,16*
38	С1630-550 варіант 1	Клапани зворотні міжфланцеві, діаметр 65 мм	шт	2	2203,42 -	- -	4407	-	- -	- -	- -
39	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів зворотніх на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*2*	*343,50 174,77*	*76,01 7,04*	*687*	*350*	*152 14*	*2,4100 0,0778*	*4,82 0,16*
40	С1630-571 варіант 1	Клапани запобіжні , діаметр 32 мм	шт	1	3851,90 -	- -	3852	-	- -	- -	- -
41	С1630-572 варіант 1	Клапани запобіжні , діаметр 50 мм	шт	1	7046,29 -	- -	7046	-	- -	- -	- -
42	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	16	49,06 27,54	- -	785	441	- -	0,3600 -	5,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1630-1161 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	16	344,38 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
44	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	48	44,98 36,99	- -	2159	1776	- -	0,5100 -	24,48 -
45	С1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	48	322,03 -	- -	15457	-	- -	- -	- -
46	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	4,8	3319,63 690,34	308,72 7,40	15934	3314	1482 36	9,3000 0,1000	44,64 0,48
47	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	16	20,90 15,74	- -	334	252	- -	0,2000 -	3,2 -
48	С1630-1432 варіант 11	Кран спускний - повітря випускний G 1/2"	шт	1	597,96 -	- -	598	-	- -	- -	- -
49	*КБ16-10-8*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм*	*100м*	*0,04*	*194660,10* *19982,42*	*3195,80* *251,25*	*7786*	*799*	*128* *10*	*272,2400* *2,8182*	*10,89* *0,11*
50	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм*	*100м*	*0,48*	*164262,59* *12369,01*	*2420,79* *168,99*	*78846*	*5937*	*1162* *81*	*170,5600* *1,9192*	*81,87* *0,92*
51	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,74*	*75214,28* *8105,08*	*1450,75* *76,64*	*55659*	*5998*	*1074* *57*	*107,5800* *0,9012*	*79,61* *0,67*
52	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*1,26*	*42461,87* *6832,58*	*1730,13* *74,88*	*53502*	*8609*	*2180* *94*	*90,6900* *0,9078*	*114,27* *1,14*
53	*КБ16-10-3*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 65 мм*	*100м*	*1,46*	*10209,28* *8105,08*	*1450,75* *76,64*	*14906*	*11833*	*2118* *112*	*107,5800* *0,9012*	*157,07* *1,32*
54	С113-142 варіант 1	Труби сталеві емальовані зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	146	292,81 -	- -	42750	-	- -	- -	- -
55	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,24*	*45930,65* *4102,69*	*298,96* *34,40*	*11023*	*985*	*72* *8*	*55,2700* *0,3738*	*13,26* *0,09*
56	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,34*	*50411,39* *4102,69*	*298,96* *34,40*	*17140*	*1395*	*102* *12*	*55,2700* *0,3738*	*18,79* *0,13*
57	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,95*	*57544,13* *4102,69*	*298,96* *34,40*	*54667*	*3898*	*284* *33*	*55,2700* *0,3738*	*52,51* *0,36*
58	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	160	53,13 -	- -	8501	-	- -	- -	- -
59	*КБ13-26-21*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою*	*100м2*	*1,12*	*1484,88* *223,34*	*67,83* *3,53*	*1663*	*250*	*76* *4*	*2,7200* *0,0479*	*3,05* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,12	2147,18 392,49	87,77 4,32	2405	440	98 5	4,7800 0,0587	5,35 0,07
61	КБ26-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару до 60 мм	10м	55,1	543,58 441,40	- -	29951	24321	- -	6,2300 -	343,27 -
62	& С114-138-У-1 варіант 1	Теплоізоляція труб мінераловатними циліндрами S=50мм	м	551	209,63 -	- -	115506	-	- -	- -	- -
63	& С111-1679-2С варіант 7	Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м * 40 мкр DEC	шт	28	165,12 -	- -	4623	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1295604	84435	11471 781		1155,86 8,92
		Разом будівельні роботи, грн.					1295604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1199698				
		всього заробітна плата, грн.					85216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13297				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1341260**				
		Всього по розділу 1					**1341260**				
		Розділ 2. Дренажна система ІТП									
64	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,045	47261,09 4478,13	691,58 67,39	2127	202	31 3	61,0100 0,7414	2,75 0,03
65	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,135	39655,17 3575,31	268,34 33,62	5353	483	36 5	48,7100 0,3632	6,58 0,05
66	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,285	36055,65 3575,31	268,34 33,62	10276	1019	76 10	48,7100 0,3632	13,88 0,1
67	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,23	32928,13 3575,31	268,34 33,62	7573	822	62 8	48,7100 0,3632	11,2 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,28*	*29775,60* *3575,31*	*268,34* *33,62*	*8337*	*1001*	*75* *9*	*48,7100* *0,3632*	*13,64* *0,1*
69	С130-1156 варіант 4	Воронки сталеві	шт	27	834,01 -	- -	22518	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					56184	3527	280 35		48,05 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					56184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52377				
		всього заробітна плата, грн.					3562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					585				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58156**				
		Всього по розділу 2					**58156**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1351788	87962	11751 816		1203,91 9,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1351788				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1252075				
		всього заробітна плата, грн.					88778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13882				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1399417**				
		Всього по кошторису					**1399417**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1333,85**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**102660**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Електротехнічні рішення

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	8423,791	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	18,39197	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1362,259	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Мережі заземлення									
		Глибинний заземлювач									
1	*КБ4-30-2*	*Буріння свердловин глибиною буріння до 10 м у ґрунтах групи 2*	*100м*	*0,2*	*26249,37* / *4625,59*	*21623,78* / *3428,23*	*5250*	*925*	*4325* / *686*	*58,7600* / *40,7183*	*11,75* / *8,14*
2	КБ4-24-2	Ударно-канатне буріння свердловин установками типу БС-1М глибиною буріння до 40 м у ґрунтах групи 2	100м	0,2	42029,13 / 3767,21	29452,90 / 5224,09	8406	753	5891 / 1045	45,8800 / 55,8229	9,18 / 11,16
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3	0,003	9527,74 / 9527,74	- / -	29	29	- / -	165,2400 / -	0,5 / -
4	*КБ4-55-1*	*Підбашмачний тампонаж глиною комплектом обладнання обертального [роторного] буріння при глибині свердловин до 500 м*	*1 м*	*20*	*506,28* / *132,92*	*372,90* / *83,80*	*10126*	*2658*	*7458* / *1676*	*1,9700* / *0,9640*	*39,4* / *19,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1421-9699-3	Шлак котельний	м3	0,3	1371,62 -	- -	411	-	- -	- -	- -
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3	0,0068	9527,74 9527,74	- -	65	65	- -	165,2400 -	1,12 -
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,122	97,60 97,60	- -	110	110	- -	1,6300 -	1,83 -
8	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км Траншеї	т	1,122	163,80 -	163,80 18,39	184	-	184 21	- 0,2240	- 0,25
9	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1512	15325,77 15325,77	- -	2317	2317	- -	261,8000 -	39,58 -
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3	0,0504	9527,74 9527,74	- -	480	480	- -	165,2400 -	8,33 -
11	*КБ27-41-1*	*Приготування щебенево-піщаних сумішей на майданчику механізовано*	*100 м3*	*0,0689*	*10263,67* *69,70*	*10193,97* *1844,27*	*707*	*5*	*702* *127*	*1,0600* *21,5033*	*0,07* *1,48*
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,6	920,00 -	- -	2392	-	- -	- -	- -
13	С1421-9504	Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	2,6	1227,57 -	- -	3192	-	- -	- -	- -
14	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3	0,1008	9527,74 9527,74	- -	960	960	- -	165,2400 -	16,66 -
15	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,58	6945,18 696,19	6248,99 1615,27	4028	404	3624 937	9,6000 18,9710	5,57 11
16	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,22	9039,68 -	- -	1989	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1,4*	*4667,98* *812,22*	*3670,82* *490,65*	*6535*	*1137*	*5139* *687*	*11,2000* *6,1915*	*15,68* *8,67*
18	С111-1809	Сталь кругла	т	0,1134	66833,07 -	- -	7579	-	- -	- -	- -
19	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,14	9074,75 4525,25	46,06 11,68	1270	634	6 2	62,4000 0,1375	8,74 0,02
20	& С1545-65-15	Кабель силовий ВБбШвнг з мідною жилою, 1 кВ, з ПВХ золяцією, що не поширює горіння перетином 1х25 мм2 ТУ У 31.3-00214534-018-2003	м	14,28	339,34 -	- -	4846	-	- -	- -	- -
21	*КМ8-472-7*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2*	*100 м*	*13,1*	*7404,88* *2088,58*	*608,91* *93,28*	*97004*	*27360*	*7977* *1222*	*28,8000* *1,1103*	*377,28* *14,54*
22	& С1110-171-4	Сталь штабова 25х4 мм	т	1,427	31601,34 -	- -	45095	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,117	31601,34 -	- -	3697	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					206672	37837	35306 6403		535,69 74,54
		Разом будівельні роботи, грн.					206672				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133529				
		всього заробітна плата, грн.					44240				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23917				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7259				
		Всього будівельні роботи, грн.					**230589**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**230589**				
		Розділ 2. Прокладання кабелів									
24	*КМ8-407-3*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*0,05*	*39183,25* *5323,69*	*27980,17* *5761,24*	*1959*	*266*	*1399* *288*	*73,4100* *77,8145*	*3,67* *3,89*
25	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	34,5	228,50 -	- -	7883	-	- -	- -	- -
26	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,24	2665,07 1160,32	515,82 130,78	640	278	124 31	16,0000 1,5400	3,84 0,37
27	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,23	4106,95 1276,35	557,05 134,90	945	294	128 31	17,6000 1,5792	4,05 0,36
28	*КБ21-16-3*	*Монтаж вводів зовнішнім діаметром до 60 мм*	*1 ввод*	*70*	*133,04* *79,61*	*1,26* *0,13*	*9313*	*5573*	*88* *9*	*1,1800* *0,0020*	*82,6* *0,14*
		Разом прямі витрати по розділу 2					20740	6411	1739 359		94,16 4,76
		Разом будівельні роботи, грн.					20740				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12590				
		всього заробітна плата, грн.					6770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**24438**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**24438**				
		Розділ 3. Вводно-розподільний пристрій 1ВРП									
29	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*2*	*2326,47* *790,35*	*777,39* *147,98*	*4653*	*1581*	*1555* *296*	*10,3300* *1,7521*	*20,66* *3,5*
30	& 290220-2093-5 варіант 1	Панель вводна Ін=400 А ВРУ 1-11-10-УХЛ4 (ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК), з захистом відгалужувальних ліній автоматичними вимикачами 1) секція 2 х 2,5 А + 2 х 40 А + 1 х 160 А ; 2) секція 1 х 16 А + 2 х 25 А + 1 х 40 А + 1 х 100 А	шт	1	81300,00 -	- -	81300	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					85953	1581	1555 296		20,66 3,5
		Разом устаткування, грн.					81300				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3193				
		Всього устаткування, грн.					**84493**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1517				
		всього заробітна плата, грн.					1877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5609**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**90102**				
		Розділ 4. Шафа автоматичного вводу резерва 1АВР									
31	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*2344,31* *790,35*	*777,39* *147,98*	*2344*	*790*	*777* *148*	*10,3300* *1,7521*	*10,33* *1,75*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 1701-2066-1 варіант 1	Шафа автоматичного вводу резерва, Ір=400 А (ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК)	шт	1	273683,78 -	- -	273684	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					276028	790	777 148		10,33 1,75
		Разом устаткування, грн.					273684				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10748				
		Всього устаткування, грн.					**284432**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					777				
		всього заробітна плата, грн.					938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2821**				
		– –									
		Всього по розділу 4					**287253**				
		Розділ 5. Шафа автоматичного вводу резерва 2АВР									
33	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*2344,31* *790,35*	*777,39* *147,98*	*2344*	*790*	*777* *148*	*10,3300* *1,7521*	*10,33* *1,75*
34	& 1701-2066-1 варіант 2	Шафа автоматичного вводу резерва, Ір=630 А (ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК)	шт	1	231486,33 -	- -	231486	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					233830	790	777 148		10,33 1,75
		Разом устаткування, грн.					231486				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9090				
		Всього устаткування, грн.					**240576**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					777				
		всього заробітна плата, грн.					938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2821**				
		– –									
		Всього по розділу 5					**243397**				
		Розділ 6. Щит розподільний, збірний 1ЩР									
35	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
36	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,61 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
37	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
38	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
39	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,06*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*1593*	*881*	*53* *41*	*207,2000* *9,7940*	*12,43* *0,59*
40	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	5	156,00 -	- -	780	-	- -	- -	- -
41	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	1	155,40 -	- -	155	-	- -	- -	- -
42	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
43	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40кА, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
44	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*65*	*52*	*1* *-*	*25,5000* *0,0825*	*0,77* *-*
45	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24035,38 -	- -	74	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					9578	1920	231 111		26,97 1,48
		Разом устаткування, грн.					3898				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					153				
		Всього устаткування, грн.					**4051**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3529				
		всього заробітна плата, грн.					2031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					318				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6762**				
		_ _									
		Всього по розділу 6					**10813**				
		Розділ 7. Щит розподільний, збірний 2ЩР									
46	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
47	& С113-2129-15	Щит розподільний (корпус) ЩРв-36з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 36 модулів, розмром 540х310х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2081,49 -	- -	2081	-	- -	- -	- -
48	*КБ21-22-14*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А*	*100шт*	*0,02*	*45337,02* *28489,64*	*875,15* *685,75*	*907*	*570*	*18* *14*	*367,0400* *9,7940*	*7,34* *0,2*
49	& 1504-1104-9	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 10 3p C125	шт	2	5783,00 -	- -	11566	-	- -	- -	- -
50	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,27*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*9180*	*5528*	*236* *185*	*285,6400* *9,7940*	*77,12* *2,64*
51	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	23	156,00 -	- -	3588	-	- -	- -	- -
52	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	4	155,40 -	- -	622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
54	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40кА, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
55	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,11*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*240*	*192*	*3* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,81* *0,01*
56	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00816	24035,38 -	- -	196	-	- -	- -	- -
57	С157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 4 мм2	1000м	0,00306	38852,27 -	- -	119	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					32450	7072	425 263		98,18 3,64
		Разом устаткування, грн.					18171				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					713				
		Всього устаткування, грн.					**18884**				
		Разом будівельні роботи, грн.					14279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6782				
		всього заробітна плата, грн.					7335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1136				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18171**				
		Всього по розділу 7					**37055**				
		Розділ 8. Щит розподільний, збірний 2ЩР1									
58	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
59	& С113-2129-14	Щит розподільний (корпус) ЩРв-12з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 12 модулів, розмром 310х265х120 мм, ступінь захисту ІР31	шт	1	1808,21 -	- -	1808	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
61	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р С32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
62	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,04*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*1360*	*819*	*35* *27*	*285,6400* *9,7940*	*11,43* *0,39*
63	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1р С20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
64	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1р С16 (ETI)	шт	3	155,40 -	- -	466	-	- -	- -	- -
65	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*65*	*52*	*1* *-*	*25,5000* *0,0825*	*0,77* *-*
66	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24035,38 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6053	1653	204 90		23,11 1,18
		Разом устаткування, грн.					1190				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					46				
		Всього устаткування, грн.					**1236**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3006				
		всього заробітна плата, грн.					1743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5790**				
		Всього по розділу 8					**7026**				
		Розділ 9. Щит розподільний, збірний ЗЩР1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
68	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,61 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
69	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
70	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
71	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*1327*	*734*	*44* *34*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
72	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
73	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
74	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
75	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
76	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
77	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*65*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
78	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24035,38 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					9868	1773	222 104		24,9 1,38
		Разом устаткування, грн.					4454				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					174				
		Всього устаткування, грн.					**4628**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3419				
		всього заробітна плата, грн.					1877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					294				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6414**				
		– –									
		Всього по розділу 9					**11042**				
		Розділ 10. Щит розподільний, збірний ЗЩР									
79	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
80	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,61 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
81	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
82	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
83	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,06*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*1593*	*881*	*53* *41*	*207,2000* *9,7940*	*12,43* *0,59*
84	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
85	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
86	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	3	155,40 -	- -	466	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
88	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
89	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*65*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
90	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24035,38 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					10289	1920	231 111		26,97 1,48
		Разом устаткування, грн.					4609				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					180				
		Всього устаткування, грн.					**4789**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3529				
		всього заробітна плата, грн.					2031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					318				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6762**				
		Всього по розділу 10					**11551**				
		Розділ 11. Щит розподільний, збірний 3ЩРЗ									
91	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
92	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,61 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
93	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
95	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*1327*	*734*	*44* *34*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
96	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
97	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
98	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
99	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
100	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
101	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*65*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
102	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24035,38 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					9868	1773	222 104		24,9 1,38
		Разом устаткування, грн.					4454				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					174				
		Всього устаткування, грн.					**4628**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3419				
		всього заробітна плата, грн.					1877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					294				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6414**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 11					**11042**				
		Розділ 12. Щит розподільний, збірний 3ЩР4									
103	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
104	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,61 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
105	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
106	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
107	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*1327*	*734*	*44* *34*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
108	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
109	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
110	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
111	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
112	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
113	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*65*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
114	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24035,38 -	- -	74	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					9868	1773	222 104		24,9 1,38
		Разом устаткування, грн.					4454				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					174				
		Всього устаткування, грн.					**4628**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3419				
		всього заробітна плата, грн.					1877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					294				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6414**				
		Всього по розділу 12					**11042**				
		Розділ 13. Щит розподільний, збірний ЗЩР5									
115	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
116	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,61 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
117	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
118	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
119	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*1327*	*734*	*44* *34*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
120	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
122	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
123	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
124	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
125	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*65*	*52*	*1* *-*	*25,5000* *0,0825*	*0,77* *-*
126	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24035,38 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					9868	1773	222 104		24,9 1,38
		Разом устаткування, грн.					4454				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					174				
		Всього устаткування, грн.					**4628**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3419				
		всього заробітна плата, грн.					1877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					294				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6414**				
		Всього по розділу 13					**11042**				
		Розділ 14. Щит розподільний, збірний ЗЩР6									
127	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,61 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
129	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
130	& 1504-1009-29 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
131	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*1327*	*734*	*44* *34*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
132	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
133	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
134	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
135	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*65*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
136	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00306	24035,38 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					7133	1568	213 97		22,04 1,28
		Разом устаткування, грн.					2059				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					80				
		Всього устаткування, грн.					**2139**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5074				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3293				
		всього заробітна плата, грн.					1665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					261				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5961**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по розділу 14**					**8100**				
		Розділ 15. Щит розподільний, збірний 4ЩР1									
137	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
138	& С113-2129-16	Щит розподільний (корпус) ЩРв-24з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 24 модулі, розмром 395х310х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2270,05 -	- -	2270	-	- -	- -	- -
139	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
140	& 1504-1009-2 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р С40 (ETI)	шт	1	612,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
141	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,08*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*2123*	*1174*	*70* *55*	*207,2000* *9,7940*	*16,58* *0,78*
142	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р С20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
143	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1р С16 (ETI)	шт	6	155,40 -	- -	932	-	- -	- -	- -
144	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
145	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
146	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*109*	*87*	*1* *-*	*25,5000* *0,0825*	*1,28* *-*
147	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0051	24035,38 -	- -	123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					11484	2248	248 125		31,63 1,67
		Разом устаткування, грн.					4963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					195				
		Всього устаткування, грн.					**5158**				
		Разом будівельні роботи, грн.					6521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4025				
		всього заробітна плата, грн.					2373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					372				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7786**				
		_ _									
		Всього по розділу 15					**12944**				
		Розділ 16. Щит розподільний, збірний 4ЩР2									
148	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
149	& С113-2129-16	Щит розподільний (корпус) ЩРв-24з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 24 модулі, розмром 395х310х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2270,05 -	- -	2270	-	- -	- -	- -
150	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
151	& 1504-1009-2 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C40 (ETI)	шт	1	612,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
152	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,08*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*2123*	*1174*	*70* *55*	*207,2000* *9,7940*	*16,58* *0,78*
153	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
154	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	6	155,40 -	- -	932	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
156	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
157	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*109*	*87*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
158	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0051	24035,38 -	- -	123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					11484	2248	248 125		31,63 1,67
		Разом устаткування, грн.					4963				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					195				
		Всього устаткування, грн.					**5158**				
		Разом будівельні роботи, грн.					6521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4025				
		всього заробітна плата, грн.					2373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					372				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7786**				
		Всього по розділу 16					**12944**				
		Розділ 17. Щит розподільний, збірний 5ЩР									
159	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
160	& С113-2129-15	Щит розподільний (корпус) ЩРв-36з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 36 модулів, розмром 540х310х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2081,49 -	- -	2081	-	- -	- -	- -
161	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& 1504-1009-15 варіант 3	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р С63 (ETI)	шт	1	963,00 -	- -	963	-	- -	- -	- -
163	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,3*	*26542,40 14680,12*	*875,15 685,75*	*7963*	*4404*	*263 206*	*207,2000 9,7940*	*62,16 2,94*
164	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1р С16 (ETI)	шт	30	155,40 -	- -	4662	-	- -	- -	- -
165	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66 20474,68*	*875,15 685,75*	*340*	*205*	*9 7*	*285,6400 9,7940*	*2,86 0,1*
166	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40кА, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
167	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2178,18 1741,65*	*27,63 7,01*	*109*	*87*	*1 -*	*25,5000 0,0825*	*1,28 -*
168	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0051	24035,38 -	- -	123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					20192	5478	441 276		77,21 3,83
		Разом устаткування, грн.					8020				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					315				
		Всього устаткування, грн.					**8335**				
		Разом будівельні роботи, грн.					12172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6253				
		всього заробітна плата, грн.					5754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3076				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					904				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15248**				
		Всього по розділу 17					**23583**				
		Розділ 18. Щит розподільний, збірний (7 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*7*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*8511*	*4039*	*1115* *392*	*8,0500* *0,6935*	*56,35* *4,85*
170	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	7	2051,61 -	- -	14361	-	- -	- -	- -
171	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,49*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*13006*	*7193*	*429* *336*	*207,2000* *9,7940*	*101,53* *4,8*
172	& 1504-2022-1	Вимикач навантаження (міні-рубильник) ВН 32 3Р 20 А трьохполюсний Ін=20 А	шт	7	254,59 -	- -	1782	-	- -	- -	- -
173	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 А, 30 мА, крива С	шт	42	1254,59 -	- -	52693	-	- -	- -	- -
174	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,35*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*762*	*610*	*10* *2*	*25,5000* *0,0825*	*8,93* *0,03*
175	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0357	24035,38 -	- -	858	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					91973	11842	1554 730		166,81 9,68
		Разом устаткування, грн.					54475				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2139				
		Всього устаткування, грн.					**56614**				
		Разом будівельні роботи, грн.					37498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24102				
		всього заробітна плата, грн.					12572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6712				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1969				
		Всього будівельні роботи, грн.					**44210**				
		Всього по розділу 18					**100824**				
		Розділ 19. Щит розподільний, збірний (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*2*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*2432*	*1154*	*319* *112*	*8,0500* *0,6935*	*16,1* *1,39*
177	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	2	2051,61 -	- -	4103	-	- -	- -	- -
178	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,08*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*2123*	*1174*	*70* *55*	*207,2000* *9,7940*	*16,58* *0,78*
179	& 1504-2022-1	Вимикач навантаження (міні-рубильник) ВН 32 3Р 20 А трьохполюсний Ін=20 А	шт	2	254,59 -	- -	509	-	- -	- -	- -
180	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 A, 30 мА, крива С	шт	6	1254,59 -	- -	7528	-	- -	- -	- -
181	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,02*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*44*	*35*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,51* -
182	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00204	24035,38 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					16788	2363	390 167		33,19 2,17
		Разом устаткування, грн.					8037				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					316				
		Всього устаткування, грн.					**8353**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5998				
		всього заробітна плата, грн.					2530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					395				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10100**				
		Всього по розділу 19					**18453**				
		Розділ 20. Щит розподільний, збірний 1РП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
184	& С113-2129-18	Щит розподільний (корпус) ЩРн-54з-0У2, навісна на 54 модулі, розмром 540х440х120 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	4995,04 -	- -	4995	-	- -	- -	- -
185	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,03*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*1020*	*614*	*26* *21*	*285,6400* *9,7940*	*8,57* *0,29*
186	& 1504-1009-1 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C50 (ETI)	шт	2	928,00 -	- -	1856	-	- -	- -	- -
187	& 1504-1009-37	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C100 (ETI)	шт	1	4653,60 -	- -	4654	-	- -	- -	- -
188	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,19*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*5043*	*2789*	*166* *130*	*207,2000* *9,7940*	*39,37* *1,86*
189	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	1	616,00 -	- -	616	-	- -	- -	- -
190	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	3	512,00 -	- -	1536	-	- -	- -	- -
191	& 1504-1104-7 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C25	шт	1	172,20 -	- -	172	-	- -	- -	- -
192	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 А, 30 мА, крива С	шт	14	1254,59 -	- -	17564	-	- -	- -	- -
193	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
194	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
195	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,09*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*196*	*157*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,3* *0,01*
196	С157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00816	10419,53 -	- -	85	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С157-272	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 10 мм2	1000м	0,00102	23585,58 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					41712	4342	362 215		61,15 2,95
		Разом устаткування, грн.					28793				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1131				
		Всього устаткування, грн.					**29924**				
		Разом будівельні роботи, грн.					12919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8215				
		всього заробітна плата, грн.					4557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					716				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15354**				
		Всього по розділу 20					**45278**				
		Розділ 21. Щит вентиляції збірний 2РП									
198	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
199	& С113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту IP54 з кріпленнями	шт	1	3421,03 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
200	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
201	& 1504-1009-15 варіант 3	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C63 (ETI)	шт	1	963,00 -	- -	963	-	- -	- -	- -
202	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,11*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*2920*	*1615*	*96* *75*	*207,2000* *9,7940*	*22,79* *1,08*
203	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	& 1504-1104-7 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C25	шт	1	172,20 -	- -	172	-	- -	- -	- -
205	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 А, 30 мА, крива С	шт	2	1254,59 -	- -	2509	-	- -	- -	- -
206	& 1504-1009-38	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 20 А, 30 мА, крива С	шт	6	1512,00 -	- -	9072	-	- -	- -	- -
207	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
208	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
209	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*109*	*87*	*1* *-*	*25,5000* *0,0825*	*1,28* *-*
210	С157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 4 мм2	1000м	0,0051	10419,53 -	- -	53	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					24534	2689	274 145		37,84 1,97
		Разом устаткування, грн.					16135				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					634				
		Всього устаткування, грн.					**16769**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5436				
		всього заробітна плата, грн.					2834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1513				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9912**				
		_ _									
		Всього по розділу 21					**26681**				
		Розділ 22. Щит вентиляції збірний ЗРП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
212	& С113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту IP54 з кріпленнями	шт	1	3421,03 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
213	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
214	& 1504-1009-2 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C40 (ETI)	шт	1	612,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
215	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,12*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*3185*	*1762*	*105* *82*	*207,2000* *9,7940*	*24,86* *1,18*
216	& 1504-1104-7 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C25	шт	1	172,20 -	- -	172	-	- -	- -	- -
217	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
218	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 А, 30 мА, крива С	шт	9	1254,59 -	- -	11291	-	- -	- -	- -
219	& 1504-1009-39	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 25 А, 30 мА, крива С	шт	1	1524,60 -	- -	1525	-	- -	- -	- -
220	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
221	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
222	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,09*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*196*	*157*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,3* *0,01*
223	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0051	24035,38 -	- -	123	-	- -	- -	- -
224	С157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00306	10419,53 -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	С157-272	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 10 мм2	1000м	0,00102	23585,58 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 22					25028	2906	284 153		40,93 2,08
		Разом устаткування, грн.					16151				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					634				
		Всього устаткування, грн.					**16785**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5687				
		всього заробітна плата, грн.					3059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1634				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					481				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10511**				
		Всього по розділу 22					**27296**				
		Розділ 23. Щит розподільний, збірний 4РП									
226	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
227	& С113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту ІР54 з кріпленнями	шт	1	3421,03 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
228	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
229	& 1504-1009-1 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C50 (ETI)	шт	1	928,00 -	- -	928	-	- -	- -	- -
230	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,11*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*2920*	*1615*	*96* *75*	*207,2000* *9,7940*	*22,79* *1,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
232	& 1504-1104-7 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C25	шт	1	172,20 -	- -	172	-	- -	- -	- -
233	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	1	155,40 -	- -	155	-	- -	- -	- -
234	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 A, 30 мА, крива C	шт	5	1254,59 -	- -	6273	-	- -	- -	- -
235	& 1504-1009-38	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 20 A, 30 мА, крива C	шт	2	1512,00 -	- -	3024	-	- -	- -	- -
236	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
237	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту C	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
238	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,09*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*196*	*157*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,3* *0,01*
239	C157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00816	10419,53 -	- -	85	-	- -	- -	- -
240	C157-272	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 10 мм2	1000м	0,00102	23585,58 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 23					22513	2759	275 146		38,86 1,98
		Разом устаткування, грн.					13971				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					548				
		Всього устаткування, грн.					**14519**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5508				
		всього заробітна плата, грн.					2905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1552				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**10094**				
		Всього по розділу 23					**24613**				
		Розділ 24. Щит розподільний, збірний 5РП									
241	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87 577,02*	*159,26 56,06*	*1216*	*577*	*159 56*	*8,0500 0,6935*	*8,05 0,69*
242	& С113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту ІР54 з кріпленнями	шт	1	3421,03 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
243	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66 20474,68*	*875,15 685,75*	*340*	*205*	*9 7*	*285,6400 9,7940*	*2,86 0,1*
244	& 1504-1009-1 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C50 (ETI)	шт	1	928,00 -	- -	928	-	- -	- -	- -
245	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,11*	*26542,40 14680,12*	*875,15 685,75*	*2920*	*1615*	*96 75*	*207,2000 9,7940*	*22,79 1,08*
246	& 1504-1009-31 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
247	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	2	156,00 -	- -	312	-	- -	- -	- -
248	& 1504-1009-36	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 16 А, 30 мА, крива С	шт	2	1254,59 -	- -	2509	-	- -	- -	- -
249	& 1504-1009-38	Вимикач автоматичний з диференціальним захистом двохполюсний KZS-2M, 20 А, 30 мА, крива С	шт	5	1512,00 -	- -	7560	-	- -	- -	- -
250	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66 20474,68*	*875,15 685,75*	*340*	*205*	*9 7*	*285,6400 9,7940*	*2,86 0,1*
251	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,09*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*196*	*157*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,3* *0,01*
253	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00102	24035,38 -	- -	25	-	- -	- -	- -
254	С157-268	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00816	10419,53 -	- -	85	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 24					23271	2759	275 146		38,86 1,98
		Разом устаткування, грн.					14728				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					578				
		Всього устаткування, грн.					**15306**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5509				
		всього заробітна плата, грн.					2905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1552				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					456				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10095**				
		Всього по розділу 24					**25401**				
		Розділ 25. Щит розподільний, збірний РП									
255	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
256	& С113-2129-16 варіант 1	Щит розподільний (корпус) ЩРв-24з-0 3У2, навісна, на 24 модулі, розмром 395х310х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2270,05 -	- -	2270	-	- -	- -	- -
257	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
258	& 1504-1009-2 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C40 (ETI)	шт	1	612,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,08*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*2123*	*1174*	*70* *55*	*207,2000* *9,7940*	*16,58* *0,78*
260	& 1504-1104-3 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	2	616,00 -	- -	1232	-	- -	- -	- -
261	& 1504-1009-27 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	6	156,00 -	- -	936	-	- -	- -	- -
262	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
263	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
264	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,02*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*44*	*35*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,51* -
265	C157-264	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00204	4173,88 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 25					11517	2196	248 125		30,86 1,67
		Разом устаткування, грн.					5175				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					203				
		Всього устаткування, грн.					**5378**				
		Разом будівельні роботи, грн.					6342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3898				
		всього заробітна плата, грн.					2321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					364				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7580**				
		Всього по розділу 25					**12958**				
		Розділ 26. Щит розподільний, збірний 3ЩР6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
267	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,61 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
268	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,13*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*3451*	*1908*	*114* *89*	*207,2000* *9,7940*	*26,94* *1,27*
269	& 1504-1104-3 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	1	616,00 -	- -	616	-	- -	- -	- -
270	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	12	172,20 -	- -	2066	-	- -	- -	- -
271	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
272	& 1504-1104-6 варіант 2	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
273	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*65*	*52*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,77* -
274	С157-264	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	4173,88 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 26					12214	2742	283 152		38,62 2,06
		Разом устаткування, грн.					5077				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					199				
		Всього устаткування, грн.					**5276**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4112				
		всього заробітна плата, грн.					2894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					455				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8684**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 26					**13960**				
		Розділ 27. Щит розподільний, збірний 3ЩР6									
275	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
276	& С113-2129-12	Щит розподільний (корпус) ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, що вбудовується в нішу, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2051,61 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
277	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,03*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*1020*	*614*	*26* *21*	*285,6400* *9,7940*	*8,57* *0,29*
278	& 1504-1009-1 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р C50 (ETI)	шт	1	928,00 -	- -	928	-	- -	- -	- -
279	& 1504-1009-2 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р C40 (ETI)	шт	2	612,00 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
280	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,02*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*531*	*294*	*18* *14*	*207,2000* *9,7940*	*4,14* *0,2*
281	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1р C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
282	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,02*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*44*	*35*	*1* *-*	*25,5000* *0,0825*	*0,51* *-*
283	С157-264	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00102	4173,88 -	- -	4	-	- -	- -	- -
284	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	14747,39 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 27					7345	1520	204 91		21,27 1,18
		Разом устаткування, грн.					2463				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					96				
		Всього устаткування, грн.					**2559**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					4882				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3158				
		всього заробітна плата, грн.					1611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					251				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5739**				
		– –									
		Всього по розділу 27					**8298**				
		Розділ 28. Щит розподільний, збірний 1ЯУ									
285	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87 577,02*	*159,26 56,06*	*1216*	*577*	*159 56*	*8,0500 0,6935*	*8,05 0,69*
286	& С113-2129-16 варіант 1	Щит розподільний (корпус) ЩРв-24з-0 3У2, навісна, на 24 модулі, розмром 395х310х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	1	2270,05 -	- -	2270	-	- -	- -	- -
287	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,07*	*26542,40 14680,12*	*875,15 685,75*	*1858*	*1028*	*61 48*	*207,2000 9,7940*	*14,5 0,69*
288	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	1	488,00 -	- -	488	-	- -	- -	- -
289	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	6	172,20 -	- -	1033	-	- -	- -	- -
290	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (Термодатчики)	100шт	0,01	26542,40 14680,12	875,15 685,75	265	147	9 7	207,2000 9,7940	2,07 0,1
291	& 1504-12093-3	Терморегулятор ETR/F-1445 з виносним датчиком температури	шт	1	6918,00 -	- -	6918	-	- -	- -	- -
292	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,01*	*2178,18 1741,65*	*27,63 7,01*	*22*	*17*	*- -*	*25,5000 0,0825*	*0,26 -*
293	С157-264	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00102	4173,88 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,09*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*196*	*157*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,3* *0,01*
295	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00102	24035,38 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 28					14295	1926	231 112		27,18 1,49
		Разом устаткування, грн.					8439				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					332				
		Всього устаткування, грн.					**8771**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3699				
		всього заробітна плата, грн.					2038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1089				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					320				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6945**				
		Всього по розділу 28					**15716**				
		Розділ 29. Щит розподільний, збірний 1ЩО...5ЩО (5 шт)									
296	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*5*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*6079*	*2885*	*796* *280*	*8,0500* *0,6935*	*40,25* *3,47*
297	& С113-2129-12 варіант 1	Щит розподільний (корпус) навісний ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	5	2051,61 -	- -	10258	-	- -	- -	- -
298	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,75*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*19907*	*11010*	*656* *514*	*207,2000* *9,7940*	*155,4* *7,35*
299	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	60	488,00 -	- -	29280	-	- -	- -	- -
300	& 1504-1009-41	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C10 (ETI)	шт	15	189,00 -	- -	2835	-	- -	- -	- -
301	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*109*	*87*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0051	24035,38 -	- -	123	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 29					68591	13982	1453 794		196,93 10,82
		Разом устаткування, грн.					32115				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1261				
		Всього устаткування, грн.					**33376**				
		Разом будівельні роботи, грн.					36476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21041				
		всього заробітна плата, грн.					14776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7896				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2318				
		Всього будівельні роботи, грн.					**44372**				
		Всього по розділу 29					**77748**				
		Розділ 30. Щит розподільний, збірний ЩО, 6ЩО (2 шт)									
303	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*2*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*2432*	*1154*	*319* *112*	*8,0500* *0,6935*	*16,1* *1,39*
304	& С113-2129-12 варіант 1	Щит розподільний (корпус) навісний ЩРв-18з-0 36 УХЛ3, на 18 модулів, розмром 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31	шт	2	2051,61 -	- -	4103	-	- -	- -	- -
305	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,14*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*3716*	*2055*	*123* *96*	*207,2000* *9,7940*	*29,01* *1,37*
306	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	2	488,00 -	- -	976	-	- -	- -	- -
307	& 1504-1009-41	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C10 (ETI)	шт	12	189,00 -	- -	2268	-	- -	- -	- -
308	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,02*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*44*	*35*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*0,51* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,00204	24035,38 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 30					13588	3244	443 208		45,62 2,76
		Разом устаткування, грн.					3244				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					127				
		Всього устаткування, грн.					**3371**				
		Разом будівельні роботи, грн.					10344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6657				
		всього заробітна плата, грн.					3452				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					540				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12187**				
		Всього по розділу 30					**15558**				
		Розділ 31. Ящик управління									
310	*КМ8-102-1*	*Монтаж шафи керування або регулювання*	*шафа*	*1*	*2707,83* *1543,98*	*1163,85* *281,84*	*2708*	*1544*	*1164* *282*	*20,8000* *3,2994*	*20,8* *3,3*
311	& 1503-8648-1	Ящик ЯУ управління Я5410-2074УХЛ4	шт	1	3377,55 -	- -	3378	-	- -	- -	- -
312	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,02*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*680*	*409*	*18* *14*	*285,6400* *9,7940*	*5,71* *0,2*
313	& 1504-1009-2 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C40 (ETI)	шт	2	612,00 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
314	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*1062*	*587*	*35* *27*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*
315	& 1504-1009-34 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	4	155,40 -	- -	622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	*КМ8-532-1*	*Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3*	*шт*	*25*	*269,32* *163,31*	*10,55* *2,43*	*6733*	*4083*	*264* *61*	*2,2000* *0,0289*	*55* *0,72*
317	1504-18051	Кнопки керування ПЕ,500 В, частота 50-60 Гц,220 В, номінальний струм 10 А,кількість контактів 4,керуван.елемент-циліндричний замок ПЕ-222	шт	25	144,46 -	- -	3612	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 31					20019	6623	1481 384		89,8 4,61
		Разом устаткування, грн.					8836				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					347				
		Всього устаткування, грн.					**9183**				
		Разом будівельні роботи, грн.					11183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3079				
		всього заробітна плата, грн.					7007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3657				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1054				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14840**				
		Всього по розділу 31					**24023**				
		Розділ 32. Ящик заземлення збірний (5шт)									
318	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*5*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*6079*	*2885*	*796* *280*	*8,0500* *0,6935*	*40,25* *3,47*
319	& С113-2129-17	Щит з монтажною панеллю (корпус) ЩМП-2-0 36 УХЛ3, розмром 500х400х220 мм, ступінь захисту IP30	шт	5	7781,49 -	- -	38907	-	- -	- -	- -
320	15102-8024	Ізолятор тролейбусний К709	шт	10	48,82 -	- -	488	-	- -	- -	- -
321	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	100 м	0,0429	7994,54 5225,79	1387,76 628,64	343	224	60 27	70,4000 9,1936	3,02 0,39
322	& С1-1-209-1	Шина мідна ШМТ4х40	кг	3	469,61 -	- -	1409	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	С1545-143 варіант 1	Наконечники кабельні мідні 16-6-6-М-УХЛ3	100шт	0,2	2883,19 -	- -	577	-	- -	- -	- -
324	& С113-2122-2	Болт М6х25	шт	40	21,41 -	- -	856	-	- -	- -	- -
325	& С113-2122-3	Болт М10х25	шт	40	7,31 -	- -	292	-	- -	- -	- -
326	& С1545-29-4-2И	Гайка М6	шт	40	1,95 -	- -	78	-	- -	- -	- -
327	& С1545-29-3-1Г	Гайка М10	шт	5	4,60 -	- -	23	-	- -	- -	- -
328	& С118-68-41	Шайба М6	шт	80	0,23 -	- -	18	-	- -	- -	- -
329	& С118-68-5	Шайба М10	шт	10	0,27 -	- -	3	-	- -	- -	- -
330	& С118-68-42	Шайба М6 пружинна	шт	40	7,81 -	- -	312	-	- -	- -	- -
331	& С118-68-43	Шайба М10 пружинна	шт	5	10,21 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 32					49436	3109	856 307		43,27 3,86
		Разом будівельні роботи, грн.					49436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45471				
		всього заробітна плата, грн.					3416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					526				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51243**				
		Всього по розділу 32					**51243**				
		Розділ 33. Ящик ЯТП-025-13									
332	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	8	319,23 150,72	20,63 4,90	2554	1206	165 39	1,9700 0,0585	15,76 0,47
333	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	8	896,11 -	- -	7169	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 33					9723	1206	165 39		15,76 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					9723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8352				
		всього заробітна плата, грн.					1245				
		Загальновиробничі витрати, грн.					637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					181				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10360**				
		_ _									
		Всього по розділу 33					**10360**				
		Розділ 34. Оладнання світлотехнічне									
334	*КБ21-18-16*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4*	*100шт*	*9,23*	*39251,45* *25372,08*	*12584,51* *6348,46*	*362291*	*234184*	*116155* *58596*	*371,4800* *82,8284*	*3428,76* *764,51*
335	& 1507-1048-1	Світильник світлодіодний ДВО20У-45 УХЛ4 Юпітер-LED-панелт	шт	250	1273,29 -	- -	318323	-	- -	- -	- -
336	& 1507-1048-2	Світильник світлодіодний ДВО20У-36 УХЛ4 Юпітер-LED-панелт	шт	335	952,40 -	- -	319054	-	- -	- -	- -
337	& 1507-1048-3	Світильник світлодіодний ДББ37У-20У-001 У3 Селена-LED-3	шт	90	764,09 -	- -	68768	-	- -	- -	- -
338	& 1507-1048-4	Світильник світлодіодний ДПБ01В 6 Вт	шт	132	1418,10 -	- -	187189	-	- -	- -	- -
339	& 1507-1048-5	Світильник світлодіодний ДПП05В-8-221 У3. 1 8 Вт	шт	84	1568,93 -	- -	131790	-	- -	- -	- -
340	& 1507-1048-6	Світильник світлодіодний ДПП06В-8-221 У3. 1 8 Вт, з вбудованим джерелом живлення, час роботи в автономному режимі - 3 години	шт	32	6430,05 -	- -	205762	-	- -	- -	- -
341	& 1507-1048-8	Світильник світлодіодний ДПП06В-8-221 У3. 1 6 Вт "ПК", з вбудованим джерелом живлення, час роботи в автономному режимі - 3 години	шт	25	3461,85 -	- -	86546	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 34					1679723	234184	116155 58596		3428,76 764,51
		Разом будівельні роботи, грн.					1679723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1329384				
		всього заробітна плата, грн.					292780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					158120				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					406,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46792				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1837843**				
		Всього по розділу 34					**1837843**				
		Розділ 35. Кабельні вироби									
342	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*8,5*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*18515*	*14804*	*235* *60*	*25,5000* *0,0825*	*216,75* *0,7*
343	& С157-242-15 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 2х1,5 мм2	1000 м	0,765	21331,36 -	- -	16318	-	- -	- -	- -
344	& С153-23-21	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 2х1,5 мм2	1000м	0,102	115632,82 -	- -	11795	-	- -	- -	- -
345	*КБ21-12-1*	*Прокладання коробів металевих*	*100м*	*0,8*	*17986,88* *3519,40*	*10641,22* *2204,86*	*14390*	*2816*	*8513* *1764*	*48,5300* *29,0880*	*38,82* *23,27*
346	2405-1227 варіант 1	Короби КП-0,15/0,Ч-2	шт	40	1885,69 -	- -	75428	-	- -	- -	- -
347	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,8*	*5195,72* *3423,67*	*1191,16* *393,63*	*4157*	*2739*	*953* *315*	*47,2100* *4,9268*	*37,77* *3,94*
348	& 2405-11330-55 варіант 2	Лоток металевий розміром 400х2000 мм Л-400	шт	40	637,30 -	- -	25492	-	- -	- -	- -
349	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм (труба гофрована)*	*100м*	*120,95*	*2782,82* *1617,93*	*147,38* *37,37*	*336582*	*195689*	*17826* *4520*	*23,9800* *0,4400*	*2900,38* *53,22*
350	& С1545-318-1-1О варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 20	м	12215,95	12,05 -	- -	147202	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*106,65*	*682,32* *493,36*	*57,00* *31,34*	*72769*	*52617*	*6079* *3342*	*7,4100* *0,4130*	*790,28* *44,05*
352	& С157-242-16 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х1,5 мм2	1000 м	7,446	30196,07 -	- -	224840	-	- -	- -	- -
353	& С157-242-17 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х2,5 мм2	1000 м	0,6324	67,81 -	- -	43	-	- -	- -	- -
354	& С157-242-19 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х2,5 мм2	1000 м	0,0204	77268,14 -	- -	1576	-	- -	- -	- -
355	& С153-23-21	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 2х1,5 мм2	1000м	0,102	115632,82 -	- -	11795	-	- -	- -	- -
356	& С153-23-6	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х1,5 мм2	1000м	2,244	126001,72 -	- -	282748	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	& С153-23-23	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х2,5 мм2	1000м	0,4029	168482,78 -	- -	67882	-	- -	- -	- -
358	& С153-23-6	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х1,5 мм2	1000м	0,36618	126001,72 -	- -	46139	-	- -	- -	- -
359	& С153-23-5	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х1,5 мм2	1000м	0,0255	199965,67 -	- -	5099	-	- -	- -	- -
360	& С153-23-9	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х2,5 мм2	1000м	0,1071	265726,24 -	- -	28459	-	- -	- -	- -
361	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм (труба гофрована)*	*100м*	*48,75*	*3035,62* *1617,93*	*147,38* *37,37*	*147986*	*78874*	*7185* *1822*	*23,9800* *0,4400*	*1169,03* *21,45*
362	& С1545-318-11 варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 25	м	4923,75	16,95 -	- -	83458	-	- -	- -	- -
363	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*38,1*	*820,30* *572,59*	*79,15* *42,88*	*31253*	*21816*	*3016* *1634*	*8,6000* *0,5634*	*327,66* *21,47*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*0,6*	*1740,93* *1083,92*	*228,19* *116,01*	*1045*	*650*	*137* *70*	*16,2800* *1,5091*	*9,77* *0,91*
365	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*6,3*	*1258,71* *812,28*	*145,78* *77,46*	*7930*	*5117*	*918* *488*	*12,2000* *1,0147*	*76,86* *6,39*
366	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*3,75*	*700,16* *493,36*	*57,00* *31,34*	*2626*	*1850*	*214* *118*	*7,4100* *0,4130*	*27,79* *1,55*
367	& С157-242-20 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х4 мм2	1000 м	1,53	72958,06 -	- -	111626	-	- -	- -	- -
368	& С157-242-21 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х6 мм2	1000 м	0,0255	105237,58 -	- -	2684	-	- -	- -	- -
369	& С157-242-22 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х4 мм2	1000 м	0,4896	117542,15 -	- -	57549	-	- -	- -	- -
370	& С153-23-4	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х4 мм2	1000м	0,5712	231181,58 -	- -	132051	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	& С153-23-7	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х6 мм2	1000м	0,8925	301372,90 -	- -	268975	-	- -	- -	- -
372	& С153-23-10	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х4 мм2	1000м	0,1581	367106,85 -	- -	58040	-	- -	- -	- -
373	& С153-23-101	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х6 мм2	1000м	0,2193	482387,61 -	- -	105788	-	- -	- -	- -
374	& С1545-65-15	Кабель силовий ВБбШвнг з мідною жилою, 1 кВ, з ПВХ золяцією, що не поширює горіння перетином 1х25 мм2 ТУ У 31.3-00214534-018-2003	м	61,2	339,34 -	- -	20768	-	- -	- -	- -
375	& С1545-65-16 варіант 2	Кабель силовий ВБбШвнг з мідною жилою, 1 кВ, з ПВХ золяцією, що не поширює горіння перетином 1х16 мм2 ТУ У 31.3-00214534-018-2003	м	642,6	198,82 -	- -	127762	-	- -	- -	- -
376	& С153-23-30	Кабелі контрольні КВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо- виділенням з ізоляцією що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 4х1,5 мм2	1000м	0,3621	66138,59 -	- -	23949	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	& С153-23-31	Кабелі контрольні КВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо- виділенням з ізоляцією що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 14х1,5 мм2	1000м	0,0102	129726,10 -	- -	1323	-	- -	- -	- -
378	& С153-23-32	Кабелі контрольні КВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо- виділенням з ізоляцією що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 14х2,5 мм2	1000м	0,0102	331424,75 -	- -	3381	-	- -	- -	- -
379	*КБ21-3-2*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм*	*100м*	*4,7*	*3524,08* *1717,79*	*193,43* *49,04*	*16563*	*8074*	*909* *230*	*25,4600* *0,5775*	*119,66* *2,71*
380	& С1545-318-2-1П варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 32	м	474,7	23,72 -	- -	11260	-	- -	- -	- -
381	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*4,7*	*1258,71* *812,28*	*145,78* *77,46*	*5916*	*3818*	*685* *364*	*12,2000* *1,0147*	*57,34* *4,77*
382	& С157-242-24 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х10 мм2	1000 м	0,0714	171514,75 -	- -	12246	-	- -	- -	- -
383	& С157-242-25 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х10 мм2	1000 м	0,0816	281665,38 -	- -	22984	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	& С153-23-11	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х10 мм2	1000м	0,3264	712964,17 -	- -	232712	-	- -	- -	- -
385	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*3,45*	*4021,05* *1797,40*	*294,75* *74,73*	*13873*	*6201*	*1017* *258*	*26,6400* *0,8800*	*91,91* *3,04*
386	& С1545-318-3-1Р варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 40	м	318,15	31,98 -	- -	10174	-	- -	- -	- -
387	С113-960	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 63х3,6 мм	м	30,3	170,67 -	- -	5171	-	- -	- -	- -
388	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*3,35*	*1258,71* *812,28*	*145,78* *77,46*	*4217*	*2721*	*488* *259*	*12,2000* *1,0147*	*40,87* *3,4*
389	& С157-242-27 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х16 мм2	1000 м	0,2907	456287,77 -	- -	132643	-	- -	- -	- -
390	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*2,15*	*4021,05* *1797,40*	*294,75* *74,73*	*8645*	*3864*	*634* *161*	*26,6400* *0,8800*	*57,28* *1,89*
391	& С1545-318-4 варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 50	м	217,15	45,17 -	- -	9809	-	- -	- -	- -
392	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*2,15*	*1740,93* *1083,92*	*228,19* *116,01*	*3743*	*2330*	*491* *249*	*16,2800* *1,5091*	*35* *3,24*
393	& С157-242-28 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х35 мм2	1000 м	0,153	770035,73 -	- -	117815	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	& С157-242-28 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х25 мм2	1000 м	0,0663	695942,93 -	- -	46141	-	- -	- -	- -
395	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 63 мм*	*100м*	*0,9*	*4021,05* *1797,40*	*294,75* *74,73*	*3619*	*1618*	*265* *67*	*26,6400* *0,8800*	*23,98* *0,79*
396	& С1545-318-5-1С	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 63	м	90,9	82,88 -	- -	7534	-	- -	- -	- -
397	*КБ21-4-5*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2*	*100м*	*0,9*	*1933,07* *1123,20*	*338,39* *153,75*	*1740*	*1011*	*305* *138*	*16,8700* *1,9731*	*15,18* *1,78*
398	& С153-23-17	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х50 мм2	1000м	0,051	2347221,93 -	- -	119708	-	- -	- -	- -
399	& С153-23-15	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х70 мм2	1000м	0,0408	3240798,89 -	- -	132225	-	- -	- -	- -
400	*КБ21-1-3*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*0,22*	*9621,80* *5323,69*	*2915,00* *1186,52*	*2117*	*1171*	*641* *261*	*73,4100* *16,0440*	*16,15* *3,53*
401	С113-362	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 6 мм	м	14,14	548,66 -	- -	7758	-	- -	- -	- -
402	С113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	8,08	162,56 -	- -	1313	-	- -	- -	- -
403	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*0,04*	*1740,93* *1083,92*	*228,19* *116,01*	*70*	*43*	*9* *5*	*16,2800* *1,5091*	*0,65* *0,06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	& С1545-65-15	Кабель силовий ВБбШвнг з мідною жилою, 1 кВ, з ПВХ золяцією, що не поширює горіння перетином 1х25 мм2 ТУ У 31.3-00214534-018-2003	м	4,08	339,34 -	- -	1385	-	- -	- -	- -
405	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*4,85*	*12977,42* *5183,73*	*4341,91* *1040,43*	*62940*	*25141*	*21058* *5046*	*71,4800* *14,0637*	*346,68* *68,21*
406	КМ8-147-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 9 кг	100 м	1,15	8218,25 3016,83	3571,02 801,31	9451	3469	4107 922	41,6000 9,8052	47,84 11,28
407	& С153-23-15	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х70 мм2	1000м	0,0765	3240798,89 -	- -	247921	-	- -	- -	- -
408	& С153-23-16	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х95 мм2	1000м	0,0459	4397471,02 -	- -	201844	-	- -	- -	- -
409	& С1545-65-15	Кабель силовий ВБбШвнг з мідною жилою, 1 кВ, з ПВХ золяцією, що не поширює горіння перетином 1х25 мм2 ТУ У 31.3-00214534-018-2003	м	24,48	339,34 -	- -	8307	-	- -	- -	- -
410	КМ8-399-2	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	2,5	2207,59 464,13	1647,73 307,48	5519	1160	4119 769	6,4000 4,2163	16 10,54
411	& 15095-1084-1	Саморегулюючий нагрівальний кабель 10LTV 33 Вт/м	1000м	0,051	331991,67 -	- -	16932	-	- -	- -	- -
412	15095-1094	Провід напругою до 380в перерізом 16мм2 ПВ3	1000м	0,204	24663,96 -	- -	5031	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 35					4068749	437593	79804 22862		6463,65 292,19
		Разом будівельні роботи, грн.					4068749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3551352				
		всього заробітна плата, грн.					460455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					252125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					655,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75387				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4320874**				
		_ _									
		Всього по розділу 35					**4320874**				
		Розділ 36. Електроустановочні вироби									
413	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*2,5*	*7840,68* *1819,96*	- -	*19602*	*4550*	- -	*27,6800* -	*69,2* -
414	& С113-2109-3	Вимикач для прихованої установки ВС 10-1-0-3Б, 10 А, 250 В, ступінь захисту IP20	шт	250	58,68 -	- -	14670	-	- -	- -	- -
415	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних*	*100шт*	*0,3*	*7947,20* *1926,48*	- -	*2384*	*578*	- -	*29,3000* -	*8,79* -
416	& С113-2109-4	Вимикач для прихованої установки ВС 10-2-0-3Б, 10 А, 250 В, ступінь захисту IP20	шт	30	68,04 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
417	& С113-2109-1-У варіант 1	Вимикач 1-клавішний скритої проводни, 6А, 250В, IP20	шт	7	157,16 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
418	*КБ21-22-1*	*Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,47*	*1877,65* *1664,13*	- -	*882*	*782*	- -	*25,3100* -	*11,9* -
419	& С113-2109-5	Вимикач одноклавішний для відкритої установки, 10 А, 250В, IP44	шт	25	115,35 -	- -	2884	-	- -	- -	- -
420	& С113-2109-6	Вимикач двоклавішний для відкритої установки, 10 А, 250В, IP44	шт	10	149,01 -	- -	1490	-	- -	- -	- -
421	& С113-2109-7-1Е	Вимикач прохідний одноклавішний для відкритої установки, 10 А, 250В, IP44	шт	12	497,56 -	- -	5971	-	- -	- -	- -
422	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*2,7*	*7841,69* *1829,17*	- -	*21173*	*4939*	- -	*27,8200* -	*75,11* -
423	& С1512-13-1-21	Розетка штепсельна прихованої установки, двомісна з заземлюючим контактом, 16 А, 250 В, ступінь захисту ВР20	шт	270	339,68 -	- -	91714	-	- -	- -	- -
424	*КБ21-22-7*	*Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,15*	*1772,03* *1664,13*	- -	*266*	*250*	- -	*25,3100* -	*3,8* -
425	& С1512-13-2-Я	Розетка штепсельна , накладна, двомісна з заземлюючим контактом, 16 А, 250 В, ступінь захисту ВР20	шт	15	267,96 -	- -	4019	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 36					168196	11099	- -		168,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					168196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157097				
		всього заробітна плата, грн.					11099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1883				
		Всього будівельні роботи, грн.					**174400**				
		_ _									
		Всього по розділу 36					**174400**				
		Розділ 37. Вироби та матеріали									
426	*КБ21-24-1*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг*	*1 шт*	*6*	*443,96 243,71*	*36,34 12,54*	*2664*	*1462*	*218 75*	*3,4000 0,1579*	*20,4 0,95*
427	& 1517-2039-1-2Ф	Бокс внутрішній пластиковий АВВ MISTRAL41 на 4 модулі, ступінь захисту IP41	шт	6	604,18 -	- -	3625	-	- -	- -	- -
428	КМ8-420-1	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або покажчиком напруги до розподільного шинопроводу	100 шт	9,6	40101,19 24250,69	7550,56 1894,39	384971	232807	72485 18186	334,4000 22,3672	3210,24 214,73
429	& С1512-1-2-1Я	Коробка відгалужувальна У197 УХЛ3	шт	360	14,67 -	- -	5281	-	- -	- -	- -
430	& С1512-1-4	Коробка відгалужувальна КОП 416-4-01-65 У1	шт	50	96,48 -	- -	4824	-	- -	- -	- -
431	& С1512-1-1-1Ю	Коробка установочна У196 УХЛ3	шт	550	15,53 -	- -	8542	-	- -	- -	- -
432	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,12	27612,49 1044,29	3060,52 557,63	3313	125	367 67	14,4000 7,4616	1,73 0,9
433	& С1545-204-2-2О	Профіль монтажний Z-32х40/2 У3	мп	6	113,55 -	- -	681	-	- -	- -	- -
434	С1545-143 варіант 1	Наконечники кабельні мідні 16-6-6-М-УХЛ3	100шт	0,4	2883,19 -	- -	1153	-	- -	- -	- -
435	& С1545-143-1	Наконечники кабельні мідні 25-6-7УХЛ3	100шт	0,1	2775,07 -	- -	278	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 37					415332	234394	73070 18328		3232,37 216,58
		Разом устаткування, грн.					3625				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					142				
		Всього устаткування, грн.					**3767**				
		Разом будівельні роботи, грн.					411707				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104243				
		всього заробітна плата, грн.					252722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					334,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38486				
		Всього будівельні роботи, грн.					**544538**				
		– –									
		Всього по розділу 37					**548305**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7755905	1062086	321090 112668		15329,04 1433,06
		Разом устаткування, грн.					873423				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					34291				
		Всього устаткування, грн.					**907714**				
		Разом будівельні роботи, грн.					6882482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5499306				
		всього заробітна плата, грн.					1174754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					633595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1629,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					187505				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7516077**				
		– –									
		Всього по кошторису					**8423791**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**18391,97**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1362259**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на Вентиляційне обладнання

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	6269,151	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,83035	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	716,761	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щит вентиляції збірний ЩВ									
1	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
2	& С113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту IP54 з кріпленнями	шт	1	3421,03 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*2654*	*1468*	*88* *69*	*207,2000* *9,7940*	*20,72* *0,98*
4	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	1	616,00 -	- -	616	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1504-1009-35 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p B25 (ETI)	шт	1	546,00 -	- -	546	-	- -	- -	- -
6	& 1504-1104-7 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C25	шт	2	172,20 -	- -	344	-	- -	- -	- -
7	& 1504-1009-34 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C16 (ETI)	шт	2	155,40 -	- -	311	-	- -	- -	- -
8	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	7	172,20 -	- -	1205	-	- -	- -	- -
9	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
10	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
11	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,07*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*152*	*122*	*2* -	*25,5000* *0,0825*	*1,79* *0,01*
12	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,0051	24035,38 -	- -	123	-	- -	- -	- -
13	С157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00102	38852,27 -	- -	40	-	- -	- -	- -
14	С157-273 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 16 мм2	1000м	0,00103	146590,17 -	- -	151	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13514	2372	258 132		33,42 1,78
		Разом устаткування, грн.					5417				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					212				
		Всього устаткування, грн.					**5629**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8097				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5467				
		всього заробітна плата, грн.					2504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**9435**				
		− −									
		Всього по розділу 1					**15064**				
		Розділ 2. Щит вентиляції збірний 1ЩВ									
15	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
16	& С113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту IP54 з кріпленнями	шт	1	3421,03 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
17	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,02*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*680*	*409*	*18* *14*	*285,6400* *9,7940*	*5,71* *0,2*
18	& 1504-1009-15 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р С63 (ETI)	шт	1	963,00 -	- -	963	-	- -	- -	- -
19	& 1504-1009-1 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р С50 (ETI)	шт	1	928,00 -	- -	928	-	- -	- -	- -
20	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,14*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*3716*	*2055*	*123* *96*	*207,2000* *9,7940*	*29,01* *1,37*
21	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3р С25	шт	2	616,00 -	- -	1232	-	- -	- -	- -
22	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1р С06	шт	12	172,20 -	- -	2066	-	- -	- -	- -
23	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
24	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40кА, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
25	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,06*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*131*	*104*	*2* *-*	*25,5000* *0,0825*	*1,53* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0051	14258,93 -	- -	73	-	- -	- -	- -
27	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59803,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17222	3350	311 173		47,16 2,36
		Разом устаткування, грн.					7584				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					297				
		Всього устаткування, грн.					**7881**				
		Разом будівельні роботи, грн.					9638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5977				
		всього заробітна плата, грн.					3523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					553				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11521**				
		Всього по розділу 2					**19402**				
		Розділ 3. Щит вентиляції збірний 1ЩВ-К									
28	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
29	& С113-2129-3-1И варіант 1	Щит ЩРн-24з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 24 модулів, розміром 410(Н)х330х120 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	2624,01 -	- -	2624	-	- -	- -	- -
30	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,06*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*2040*	*1228*	*53* *41*	*285,6400* *9,7940*	*17,14* *0,59*
31	& 1504-1009-26 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p B50 (ETI)	шт	1	928,00 -	- -	928	-	- -	- -	- -
32	& 1504-1009-22 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C40 (ETI)	шт	5	205,80 -	- -	1029	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*2654*	*1468*	*88* *69*	*207,2000* *9,7940*	*20,72* *0,98*
34	& 1504-1009-23 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C25 (ETI)	шт	10	172,20 -	- -	1722	-	- -	- -	- -
35	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*109*	*87*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
36	C157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,0051	38852,27 -	- -	198	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12520	3360	301 166		47,19 2,26
		Разом устаткування, грн.					3679				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					144				
		Всього устаткування, грн.					**3823**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8841				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5180				
		всього заробітна плата, грн.					3526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					552				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10722**				
		Всього по розділу 3					**14545**				
		Розділ 4. Щит вентиляції збірний 2ЩВ									
37	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
38	& C113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту IP54 з кріпленнями	шт	1	3421,03 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
39	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,22*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*5839*	*3230*	*193* *151*	*207,2000* *9,7940*	*45,58* *2,15*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	1	488,00 -	- -	488	-	- -	- -	- -
41	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	21	172,20 -	- -	3616	-	- -	- -	- -
42	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
43	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
44	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,08*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*174*	*139*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,04* *0,01*
45	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00816	14258,93 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					17605	4151	363 215		58,53 2,95
		Разом устаткування, грн.					6499				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					255				
		Всього устаткування, грн.					**6754**				
		Разом будівельні роботи, грн.					11106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6592				
		всього заробітна плата, грн.					4366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2334				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					687				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13440**				
		Всього по розділу 4					**20194**				
		Розділ 5. Щит вентиляції збірний ЗЩВ									
46	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С113-2129-3-1И варіант 1	Щит ЩРн-24з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 24 модулів, розміром 410(Н)х330х120 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	2624,01 -	- -	2624	-	- -	- -	- -
48	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,13*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*3451*	*1908*	*114* *89*	*207,2000* *9,7940*	*26,94* *1,27*
49	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	1	488,00 -	- -	488	-	- -	- -	- -
50	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	12	172,20 -	- -	2066	-	- -	- -	- -
51	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
52	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
53	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*109*	*87*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
54	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0051	14258,93 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					12762	2777	283 152		39,13 2,06
		Разом устаткування, грн.					4949				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					194				
		Всього устаткування, грн.					**5143**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7813				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4753				
		всього заробітна плата, грн.					2929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					460				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9378**				
		Всього по розділу 5					**14521**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Щит вентиляції збірний 4ЩВ									
55	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
56	& С113-2129-3-1И варіант 1	Щит ЩРн-24з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 24 модулів, розміром 410(Н)х330х120 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	2624,01 -	- -	2624	-	- -	- -	- -
57	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,16*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*4247*	*2349*	*140* *110*	*207,2000* *9,7940*	*33,15* *1,57*
58	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	1	488,00 -	- -	488	-	- -	- -	- -
59	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	15	172,20 -	- -	2583	-	- -	- -	- -
60	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
61	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
62	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*109*	*87*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
63	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0051	14258,93 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					14075	3218	309 173		45,34 2,36
		Разом устаткування, грн.					5466				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					215				
		Всього устаткування, грн.					**5681**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8609				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5082				
		всього заробітна плата, грн.					3391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**10421**				
		Всього по розділу 6					**16102**				
		Розділ 7. Щит вентиляції збірний 5ЩВ									
64	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
65	& С113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту IP54 з кріпленнями	шт	1	3421,03 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
66	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,02*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*680*	*409*	*18* *14*	*285,6400* *9,7940*	*5,71* *0,2*
67	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р С16 (ETI)	шт	1	488,00 -	- -	488	-	- -	- -	- -
68	& 1504-1009-2 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р С40 (ETI)	шт	1	612,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
69	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,24*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*6370*	*3523*	*210* *165*	*207,2000* *9,7940*	*49,73* *2,35*
70	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1р С06	шт	24	172,20 -	- -	4133	-	- -	- -	- -
71	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
72	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
73	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,06*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*131*	*104*	*2* *-*	*25,5000* *0,0825*	*1,53* *-*
74	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0051	14258,93 -	- -	73	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59803,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					19920	4818	398 242		67,88 3,34
		Разом устаткування, грн.					7628				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					299				
		Всього устаткування, грн.					**7927**				
		Разом будівельні роботи, грн.					12292				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7076				
		всього заробітна плата, грн.					5060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14998**				
		Всього по розділу 7					**22925**				
		Розділ 8. Щит вентиляції збірний 6ЩВ1									
76	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
77	& С113-2129-1-1Ж варіант 1	Шафа Е54-552 навісна розміром 500х500х250 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	4988,64 -	- -	4989	-	- -	- -	- -
78	*КБ21-22-14*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А*	*100шт*	*0,01*	*45337,02* *28489,64*	*875,15* *685,75*	*453*	*285*	*9* *7*	*367,0400* *9,7940*	*3,67* *0,1*
79	& 1503-1041-5 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА88-35 3р С160, трьохполюсний Ін=160А, крива С	шт	1	3406,00 -	- -	3406	-	- -	- -	- -
80	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,06*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*2040*	*1228*	*53* *41*	*285,6400* *9,7940*	*17,14* *0,59*
81	& 1504-1104-2 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C80	шт	1	4028,00 -	- -	4028	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& 1504-1009-15 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C63 (ETI)	шт	2	936,00 -	- -	1872	-	- -	- -	- -
83	& 1504-1009-28 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C50 (ETI)	шт	2	312,00 -	- -	624	-	- -	- -	- -
84	& 1504-1009-22 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C40 (ETI)	шт	1	196,00 -	- -	196	-	- -	- -	- -
85	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,05*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*1327*	*734*	*44* *34*	*207,2000* *9,7940*	*10,36* *0,49*
86	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	5	616,00 -	- -	3080	-	- -	- -	- -
87	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
88	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
89	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м (DIN-рейка)	100 м	0,008	27612,49 1044,29	3060,52 557,63	221	8	24 4	14,4000 7,4616	0,12 0,06
90	& С1512-7-1 варіант 1	DIN-рейка монтажна L=0,4 м (DIN-35/7,5)	шт	2	45,50 -	- -	91	-	- -	- -	- -
91	& С117-1-1-Ф варіант 1	Клема прохідна сіра WK 2.5/U	шт	20	44,94 -	- -	899	-	- -	- -	- -
92	& С117-1-2-1К варіант 1	Клема прохідна жовто-зелена WK 2.5SL/U	шт	10	38,82 -	- -	388	-	- -	- -	- -
93	& С117-1-3-1Л варіант 1	Нульова шина 654.012/N	шт	1	27,60 -	- -	28	-	- -	- -	- -
94	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*109*	*87*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
95	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14258,93 -	- -	44	-	- -	- -	- -
96	С157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00102	38852,27 -	- -	40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59803,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					27847	3124	299 149		43,48 2,03
		Разом устаткування, грн.					15601				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					614				
		Всього устаткування, грн.					**16215**				
		Разом будівельні роботи, грн.					12246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8823				
		всього заробітна плата, грн.					3273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1736				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					508				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13982**				
		– –									
		Всього по розділу 8					**30197**				
		Розділ 9. Щит вентиляції збірний 6ЩВ2									
98	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
99	& С113-2129-1-1Ж варіант 1	Шафа Е54-552 навісна розміром 500х500х250 мм, ступінь захисту ІР54	шт	1	4988,64 -	- -	4989	-	- -	- -	- -
100	*КБ21-22-14*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А*	*100шт*	*0,01*	*45337,02* *28489,64*	*875,15* *685,75*	*453*	*285*	*9* *7*	*367,0400* *9,7940*	*3,67* *0,1*
101	& 1503-1041-2 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА88-33 3р С160, трьохполюснийIн=160А, крива С	шт	1	2002,00 -	- -	2002	-	- -	- -	- -
102	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,05*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*1700*	*1024*	*44* *34*	*285,6400* *9,7940*	*14,28* *0,49*
103	& 1503-1041-3 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА88-33 3р С100, трьохполюснийIн=100А, крива С	шт	2	2002,00 -	- -	4004	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& 1504-1009-22 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C40 (ETI)	шт	3	196,00 -	- -	588	-	- -	- -	- -
105	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*1062*	*587*	*35* *27*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*
106	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	4	616,00 -	- -	2464	-	- -	- -	- -
107	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
108	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
109	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м (DIN-рейка)	100 м	0,008	27612,49 1044,29	3060,52 557,63	221	8	24 4	14,4000 7,4616	0,12 0,06
110	& C1512-7-1 варіант 1	DIN-рейка монтажна L=0,4 м (DIN-35/7,5)	шт	2	45,50 -	- -	91	-	- -	- -	- -
111	& C117-1-1-Ф варіант 1	Клема прохідна сіра WK 2.5/U	шт	20	44,94 -	- -	899	-	- -	- -	- -
112	& C117-1-2-1К варіант 1	Клема прохідна жовто-зелена WK 2.5SL/U	шт	10	38,82 -	- -	388	-	- -	- -	- -
113	& C117-1-3-1Л варіант 1	Нульова шина 654.012/N	шт	1	27,60 -	- -	28	-	- -	- -	- -
114	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,05*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*109*	*87*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,28* -
115	C157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14258,93 -	- -	44	-	- -	- -	- -
116	C157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00102	38852,27 -	- -	40	-	- -	- -	- -
117	C157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59803,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					23094	2773	281 135		38,55 1,83
		Разом устаткування, грн.					11453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					450				
		Всього устаткування, грн.					**11903**				
		Разом будівельні роботи, грн.					11641				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8587				
		всього заробітна плата, грн.					2908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1543				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					451				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13184**				
		_ _									
		Всього по розділу 9					**25087**				
		Розділ 10. Щит вентиляції збірний 6ЩВ3									
118	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
119	& С113-2129-1-1Ж варіант 1	Шафа Е54-552 навісна розміром 500x500x250 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	4988,64 -	- -	4989	-	- -	- -	- -
120	*КБ21-22-14*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А*	*100шт*	*0,01*	*45337,02* *28489,64*	*875,15* *685,75*	*453*	*285*	*9* *7*	*367,0400* *9,7940*	*3,67* *0,1*
121	& 1503-1041-4 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА88-33 3р С125, трьохполюснийIн=125А, крива С	шт	1	2002,00 -	- -	2002	-	- -	- -	- -
122	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,03*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*1020*	*614*	*26* *21*	*285,6400* *9,7940*	*8,57* *0,29*
123	& 1503-1041-3 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА88-33 3р С100, трьохполюснийIн=100А, крива С	шт	1	2002,00 -	- -	2002	-	- -	- -	- -
124	& 1504-1009-2 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р С40 (ETI)	шт	1	612,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
125	& 1504-1009-29 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р С32 (ETI)	шт	2	568,00 -	- -	1136	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& 1504-1009-28 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C50 (ETI)	шт	3	312,00 -	- -	936	-	- -	- -	- -
127	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,01*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*265*	*147*	*9* *7*	*207,2000* *9,7940*	*2,07* *0,1*
128	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	1	616,00 -	- -	616	-	- -	- -	- -
129	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
130	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
131	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м (DIN-рейка)	100 м	0,008	27612,49 1044,29	3060,52 557,63	221	8	24 4	14,4000 7,4616	0,12 0,06
132	& C1512-7-1 варіант 1	DIN-рейка монтажна L=0,4 м (DIN-35/7,5)	шт	2	45,50 -	- -	91	-	- -	- -	- -
133	& C117-1-1-Ф варіант 1	Клема прохідна сіра WK 2.5/U	шт	25	44,94 -	- -	1124	-	- -	- -	- -
134	& C117-1-2-1К варіант 1	Клема прохідна жовто-зелена WK 2.5SL/U	шт	15	38,82 -	- -	582	-	- -	- -	- -
135	& C117-1-3-1Л варіант 1	Нульова шина 654.012/N	шт	1	27,60 -	- -	28	-	- -	- -	- -
136	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,07*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*152*	*122*	*2* -	*25,5000* *0,0825*	*1,79* *0,01*
137	C157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14258,93 -	- -	44	-	- -	- -	- -
138	C157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00306	38852,27 -	- -	119	-	- -	- -	- -
139	C157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59803,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					20404	1958	238 102		27,13 1,35
		Разом устаткування, грн.					9699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					382				
		Всього устаткування, грн.					**10081**				
		Разом будівельні роботи, грн.					10705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8509				
		всього заробітна плата, грн.					2060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					318				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11795**				
		_ _									
		Всього по розділу 10					**21876**				
		Розділ 11. Щит вентиляції збірний 6ЩВ4									
140	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
141	& С113-2129-1-1Ж варіант 1	Шафа Е54-552 навісна розміром 500х500х250 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	4988,64 -	- -	4989	-	- -	- -	- -
142	*КБ21-22-14*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А*	*100шт*	*0,01*	*45337,02* *28489,64*	*875,15* *685,75*	*453*	*285*	*9* *7*	*367,0400* *9,7940*	*3,67* *0,1*
143	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,03*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*1020*	*614*	*26* *21*	*285,6400* *9,7940*	*8,57* *0,29*
144	& 1503-1041-3 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА88-33 3р С100, трьохполюснийIн=100А, крива С	шт	1	2002,00 -	- -	2002	-	- -	- -	- -
145	& 1504-1104-2 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3р С80	шт	1	4028,00 -	- -	4028	-	- -	- -	- -
146	& 1504-1009-2 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р С40 (ETI)	шт	1	612,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
147	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*1062*	*587*	*35* *27*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	4	616,00 -	- -	2464	-	- -	- -	- -
149	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
150	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
151	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м (DIN-рейка)	100 м	0,008	27612,49 1044,29	3060,52 557,63	221	8	24 4	14,4000 7,4616	0,12 0,06
152	& С1512-7-1 варіант 1	DIN-рейка монтажна L=0,4 м (DIN-35/7,5)	шт	2	45,50 -	- -	91	-	- -	- -	- -
153	& С117-1-1-Ф варіант 1	Клема прохідна сіра WK 2.5/U	шт	20	44,94 -	- -	899	-	- -	- -	- -
154	& С117-1-2-1К варіант 1	Клема прохідна жовто-зелена WK 2.5SL/U	шт	10	38,82 -	- -	388	-	- -	- -	- -
155	& С117-1-3-1Л варіант 1	Нульова шина 654.012/N	шт	1	27,60 -	- -	28	-	- -	- -	- -
156	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,07*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*152*	*122*	*2* -	*25,5000* *0,0825*	*1,79* *0,01*
157	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14258,93 -	- -	44	-	- -	- -	- -
158	С157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00306	38852,27 -	- -	119	-	- -	- -	- -
159	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59803,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					22584	2398	264 122		33,35 1,64
		Разом устаткування, грн.					11501				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					452				
		Всього устаткування, грн.					**11953**				
		Разом будівельні роботи, грн.					11083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12420**				
		Всього по розділу 11					**24373**				
		Розділ 12. Вводно-розподільний пристрій 2ВРП									
160	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*2*	*2326,47 790,35*	*777,39 147,98*	*4653*	*1581*	*1555 296*	*10,3300 1,7521*	*20,66 3,5*
161	& 290220-2093-2 варіант 2	Панель вводна ВРУ 1-13-20 У3 Iн=400 А I секція 2х80 А +1х32 А+2х25 А II секція 1х100 А + 2х80 А + 1х63 А + 1х25 А	шт	1	26400,00 -	- -	26400	-	- -	- -	- -
162	& 290220-2093-3 варіант 2	Панель розподільна ВРУ 1-44-00 У2, з захистом відгалужу вальних ліній автоматичними трьохполюсними вимикачами з незалежними розчеплювачами 1х100 А + 2х80 А + 1х63 А + 1х25 А	шт	1	26400,00 -	- -	26400	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					57453	1581	1555 296		20,66 3,5
		Разом устаткування, грн.					52800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2074				
		Всього устаткування, грн.					**54874**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1517				
		всього заробітна плата, грн.					1877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5609**				
		Всього по розділу 12					**60483**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Щит вентиляції збірний 6ЩВ1. 1									
163	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* / *577,02*	*159,26* / *56,06*	*1216*	*577*	*159* / *56*	*8,0500* / *0,6935*	*8,05* / *0,69*
164	& С113-2129-3-1И варіант 1	Щит ЩРн-24з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 24 модулів, розміром 410(Н)х330х120 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	2624,01 / -	- / -	2624	-	- / -	- / -	- / -
165	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,04*	*33998,66* / *20474,68*	*875,15* / *685,75*	*1360*	*819*	*35* / *27*	*285,6400* / *9,7940*	*11,43* / *0,39*
166	& 1504-1104-2 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C80	шт	1	4028,00 / -	- / -	4028	-	- / -	- / -	- / -
167	& 1504-1009-15 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C63 (ETI)	шт	1	936,00 / -	- / -	936	-	- / -	- / -	- / -
168	& 1504-1009-28 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C50 (ETI)	шт	2	312,00 / -	- / -	624	-	- / -	- / -	- / -
169	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,03*	*26542,40* / *14680,12*	*875,15* / *685,75*	*796*	*440*	*26* / *21*	*207,2000* / *9,7940*	*6,22* / *0,29*
170	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	2	616,00 / -	- / -	1232	-	- / -	- / -	- / -
171	& 1504-1009-27 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C20 (ETI)	шт	1	156,00 / -	- / -	156	-	- / -	- / -	- / -
172	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* / *20474,68*	*875,15* / *685,75*	*340*	*205*	*9* / *7*	*285,6400* / *9,7940*	*2,86* / *0,1*
173	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 / -	- / -	2395	-	- / -	- / -	- / -
174	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,04*	*2178,18* / *1741,65*	*27,63* / *7,01*	*87*	*70*	*1* / -	*25,5000* / *0,0825*	*1,02* / -
175	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14258,93 / -	- / -	44	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59803,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					15899	2111	230 111		29,58 1,47
		Разом устаткування, грн.					9371				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					368				
		Всього устаткування, грн.					**9739**				
		Разом будівельні роботи, грн.					6528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4187				
		всього заробітна плата, грн.					2222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					347				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7711**				
		Всього по розділу 13					**17450**				
		Розділ 14. Щит вентиляції збірний 6ЩВ2.1									
177	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
178	& С113-2129-3-1И варіант 1	Щит ЩРн-24з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 24 модулів, розміром 410(Н)х330х120 мм, ступінь захисту IP54	шт	1	2624,01 -	- -	2624	-	- -	- -	- -
179	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,05*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*1700*	*1024*	*44* *34*	*285,6400* *9,7940*	*14,28* *0,49*
180	& 1504-1009-15 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3р С63 (ETI)	шт	1	936,00 -	- -	936	-	- -	- -	- -
181	& 1504-1009-28 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1р С50 (ETI)	шт	1	312,00 -	- -	312	-	- -	- -	- -
182	& 1504-1009-22 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1р С40 (ETI)	шт	3	196,00 -	- -	588	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*1062*	*587*	*35* *27*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*
184	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	4	616,00 -	- -	2464	-	- -	- -	- -
185	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
186	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
187	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,04*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*87*	*70*	*1* *-*	*25,5000* *0,0825*	*1,02* *-*
188	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14258,93 -	- -	44	-	- -	- -	- -
189	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59803,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					13829	2463	248 124		34,5 1,67
		Разом устаткування, грн.					6695				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					263				
		Всього устаткування, грн.					**6958**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4423				
		всього заробітна плата, грн.					2587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					404				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8511**				
		Всього по розділу 14					**15469**				
		Розділ 15. Щит вентиляції збірний 6ЩВ3. 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
191	& 1503-1270-2-2С варіант 1	Щит розподільний (корпус), навісний на 48 модулів, розміром 670(Н)х3300х120 мм ЩРн-48з-0 У2 IP54, IEK	шт	1	4894,82 -	- -	4895	-	- -	- -	- -
192	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,04*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*1360*	*819*	*35* *27*	*285,6400* *9,7940*	*11,43* *0,39*
193	& 1504-1009-15 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C63 (ETI)	шт	1	936,00 -	- -	936	-	- -	- -	- -
194	& 1504-1009-30 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1 ETIMAT 6 1p C32 (ETI)	шт	3	176,00 -	- -	528	-	- -	- -	- -
195	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*2654*	*1468*	*88* *69*	*207,2000* *9,7940*	*20,72* *0,98*
196	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	8	616,00 -	- -	4928	-	- -	- -	- -
197	& 1504-1009-31 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C20 (ETI)	шт	2	512,00 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
198	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
199	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
200	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,04*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*87*	*70*	*1* -	*25,5000* *0,0825*	*1,02* -
201	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14258,93 -	- -	44	-	- -	- -	- -
202	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59803,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					20468	3139	292 159		44,08 2,16
		Разом устаткування, грн.					14706				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**15284**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2331				
		всього заробітна плата, грн.					3298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					516				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7522**				
		_ _									
		Всього по розділу 15					**22806**				
		Розділ 16. Щит вентиляції збірний 6ЩВ4. 1									
203	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* / *577,02*	*159,26* / *56,06*	*1216*	*577*	*159* / *56*	*8,0500* / *0,6935*	*8,05* / *0,69*
204	& 1503-1270-6 варіант 1	Щит розподільний (корпус), навісний на 18 модулів, розміром 265(Н)х440х120 мм ЩРн-18з-0 У2 IP54, IEK	шт	1	3263,58 / -	- / -	3264	-	- / -	- / -	- / -
205	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* / *20474,68*	*875,15* / *685,75*	*340*	*205*	*9* / *7*	*285,6400* / *9,7940*	*2,86* / *0,1*
206	& 1504-1009-15 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C63 (ETI)	шт	1	936,00 / -	- / -	936	-	- / -	- / -	- / -
207	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,03*	*26542,40* / *14680,12*	*875,15* / *685,75*	*796*	*440*	*26* / *21*	*207,2000* / *9,7940*	*6,22* / *0,29*
208	& 1504-1104-3 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний ETIMAT 6 3p C25	шт	3	616,00 / -	- / -	1848	-	- / -	- / -	- / -
209	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* / *20474,68*	*875,15* / *685,75*	*340*	*205*	*9* / *7*	*285,6400* / *9,7940*	*2,86* / *0,1*
210	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,03*	*2178,18* / *1741,65*	*27,63* / *7,01*	*65*	*52*	*1* / -	*25,5000* / *0,0825*	*0,77* / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00306	14258,93 -	- -	44	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					8849	1479	204 91		20,76 1,18
		Разом устаткування, грн.					6048				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					238				
		Всього устаткування, грн.					**6286**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2801				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1118				
		всього заробітна плата, грн.					1570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					835				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					246				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3636**				
		Всього по розділу 16					**9922**				
		Розділ 17. Щит розподільний системи протидимного захисту ЩР-СПЗ									
212	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
213	& 1503-1270-2-2С варіант 1	Щит розподільний (корпус), навісний на 48 модулів, розміром 670(Н)х3300х120 мм ЩРн-48з-0 У2 IP54, IEK	шт	1	4894,82 -	- -	4895	-	- -	- -	- -
214	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,02*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*680*	*409*	*18* *14*	*285,6400* *9,7940*	*5,71* *0,2*
215	& 1504-1009-15 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C63 (ETI)	шт	1	936,00 -	- -	936	-	- -	- -	- -
216	& 1504-1009-29 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C32 (ETI)	шт	1	568,00 -	- -	568	-	- -	- -	- -
217	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,25*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*6636*	*3670*	*219* *171*	*207,2000* *9,7940*	*51,8* *2,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	4	488,00 -	- -	1952	-	- -	- -	- -
219	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	21	172,20 -	- -	3616	-	- -	- -	- -
220	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
221	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
222	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,1*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*218*	*174*	*3* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,55* *0,01*
223	C157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00816	14258,93 -	- -	116	-	- -	- -	- -
224	C157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 4 мм2	1000м	0,00102	38852,27 -	- -	40	-	- -	- -	- -
225	C157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59803,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					23669	5035	408 249		70,97 3,45
		Разом устаткування, грн.					14362				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					564				
		Всього устаткування, грн.					**14926**				
		Разом будівельні роботи, грн.					9307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3864				
		всього заробітна плата, грн.					5284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2826				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					831				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12133**				
		Всього по розділу 17					**27059**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 18. Щит розподільний системи протипожежного захисту ЩР-СПЗЖ									
226	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*1*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*1216*	*577*	*159* *56*	*8,0500* *0,6935*	*8,05* *0,69*
227	& С113-2129-2-1	Щит ЩРн-36з-0 У2 розподільний (корпус), навісний, на 36 модулів, розміром 540(Н)х310х120 мм, ступінь захисту IP54 з кріпленнями	шт	1	3421,03 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
228	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,22*	*26542,40* *14680,12*	*875,15* *685,75*	*5839*	*3230*	*193* *151*	*207,2000* *9,7940*	*45,58* *2,15*
229	& 1504-1009-6 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3 ETIMAT 6 3p C16 (ETI)	шт	1	488,00 -	- -	488	-	- -	- -	- -
230	& 1504-1104-8 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний ETIMAT 6 1p C06	шт	21	172,20 -	- -	3616	-	- -	- -	- -
231	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А (обмежувач перенапруг)*	*100шт*	*0,01*	*33998,66* *20474,68*	*875,15* *685,75*	*340*	*205*	*9* *7*	*285,6400* *9,7940*	*2,86* *0,1*
232	& 1504-1104-6 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПС1-С 3Р 20/40 кА 400 В imax-40kA, 380 В, клас захисту С	шт	1	2395,20 -	- -	2395	-	- -	- -	- -
233	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*0,08*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*174*	*139*	*2* *1*	*25,5000* *0,0825*	*2,04* *0,01*
234	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1,5 мм2	1000м	0,00816	14258,93 -	- -	116	-	- -	- -	- -
235	С157-270 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,00102	59803,18 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					17666	4151	363 215		58,53 2,95
		Разом устаткування, грн.					6499				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					255				
		Всього устаткування, грн.					**6754**				
		Разом будівельні роботи, грн.					11167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2334				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					687				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13501**				
		Всього по розділу 18					**20255**				
		Розділ 19. Шафа управління ШУ-СПЗЖ вогнезатримуючими клапанами									
236	*КБ21-24-6*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 50 кг*	*1 шт*	*21*	*1215,87* *577,02*	*159,26* *56,06*	*25533*	*12117*	*3344* *1177*	*8,0500* *0,6935*	*169,05* *14,56*
237	& 1503-1270-7 варіант 1	Шафа управління ШУ-СПЗЖ вогнезатримуючими клапанами (24 кл)	шт	21	7598,34 -	- -	159565	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					185098	12117	3344 1177		169,05 14,56
		Разом устаткування, грн.					159565				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6266				
		Всього устаткування, грн.					**165831**				
		Разом будівельні роботи, грн.					25533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10072				
		всього заробітна плата, грн.					13294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2049				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32567**				
		Всього по розділу 19					**198398**				
		Розділ 20. Електроустановочні вироби									
238	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,07*	*7840,68* *1819,96*	- -	*549*	*127*	- -	*27,6800* -	*1,94* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	& С113-2109-1-У варіант 1	Вимикач 1-клавішний скритої проводни, 6А, 250В, IP20	шт	7	157,16 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
240	*КБ21-22-1*	*Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,6*	*1877,65* *1664,13*	- -	*1127*	*998*	- -	*25,3100* -	*15,19* -
241	& С113-2109-2-14 варіант 1	Вимикач 1-клавішний відкритої проводни, 6А,250В, IP44	шт	60	214,28 -	- -	12857	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					15633	1125	- -		17,13 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14508				
		всього заробітна плата, грн.					1125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					191				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16262**				
		Всього по розділу 20					**16262**				
		Розділ 21. Кабельні вироби									
242	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*6,4*	*2178,18* *1741,65*	*27,63* *7,01*	*13940*	*11147*	*177* *45*	*25,5000* *0,0825*	*163,2* *0,53*
243	& С157-242-15 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 2х1,5 мм2	1000 м	0,6528	21331,36 -	- -	13925	-	- -	- -	- -
244	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*7,5*	*5522,01* *2323,88*	*2276,70* *455,28*	*41415*	*17429*	*17075* *3415*	*32,8000* *6,1138*	*246* *45,85*
245	& С1545-89-1-1Н варіант 1	Канал кабельний Expert 25х25 мм L=2 м	шт	375	98,29 -	- -	36859	-	- -	- -	- -
246	*КБ21-12-1*	*Прокладання коробів металевих*	*100м*	*0,8*	*16605,07* *3519,40*	*10641,22* *2204,86*	*13284*	*2816*	*8513* *1764*	*48,5300* *29,0880*	*38,82* *23,27*
247	2405-1227 варіант 1	Короби КП-0,15/0,Ч-2	шт	40	1885,69 -	- -	75428	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,8*	*5195,72* *3423,67*	*1191,16* *393,63*	*4157*	*2739*	*953* *315*	*47,2100* *4,9268*	*37,77* *3,94*
249	& 2405-11330-55 варіант 2	Лоток металевий розміром 400х2000 мм Л-400	шт	40	637,30 -	- -	25492	-	- -	- -	- -
250	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм (труба гофрована)*	*100м*	*177,72*	*3035,62* *1617,93*	*147,38* *37,37*	*539490*	*287539*	*26192* *6641*	*23,9800* *0,4400*	*4261,73* *78,2*
251	& С1545-318-1-1О варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 20	м	17949,72	12,05 -	- -	216294	-	- -	- -	- -
252	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*177,72*	*682,32* *493,36*	*57,00* *31,34*	*121262*	*87680*	*10130* *5570*	*7,4100* *0,4130*	*1316,91* *73,4*
253	& С157-242-16 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х1,5 мм2	1000 м	2,6826	30196,07 -	- -	81004	-	- -	- -	- -
254	& С157-242-17 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х2,5 мм2	1000 м	0,01734	67,81 -	- -	1	-	- -	- -	- -
255	& С157-242-18 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х1,5 мм2	1000 м	0,41514	50266,54 -	- -	20868	-	- -	- -	- -
256	& С157-242-19 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х2,5 мм2	1000 м	0,3009	77268,14 -	- -	23250	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	& С153-23-1	Кабелі контрольні КВВГнг-LS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 31.3-23075526-004:2007 перетином 7х1,5 мм2	1000м	0,051	71865,65 -	- -	3665	-	- -	- -	- -
258	& С153-23-2	Кабелі контрольні КВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо- виділенням з ізоляцією що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 31.3-23075526-004:2007 перетином 7х1,5 мм2	1000м	0,0459	73518,05 -	- -	3374	-	- -	- -	- -
259	& С153-23-6	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х1,5 мм2	1000м	12,6378	126001,72 -	- -	1592385	-	- -	- -	- -
260	& С153-23-5	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х1,5 мм2	1000м	1,58406	199965,67 -	- -	316758	-	- -	- -	- -
261	& С153-23-9	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газо-виділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х2,5 мм2	1000м	0,3927	265726,24 -	- -	104351	-	- -	- -	- -
262	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм (труба гофрована)*	*100м*	*13,63*	*3035,62* *1617,93*	*147,38* *37,37*	*41376*	*22052*	*2009* *509*	*23,9800* *0,4400*	*326,85* *6*
263	& С1545-318-11 варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 25	м	1403,89	16,95 -	- -	23796	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*9,37*	*820,30* *572,59*	*79,15* *42,88*	*7686*	*5365*	*742* *402*	*8,6000* *0,5634*	*80,58* *5,28*
265	& С157-242-20 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х4 мм2	1000 м	0,20604	72958,06 -	- -	15032	-	- -	- -	- -
266	& С157-242-21 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х6 мм2	1000 м	0,21624	105237,58 -	- -	22757	-	- -	- -	- -
267	& С157-242-22 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х4 мм2	1000 м	0,2499	367085,15 -	- -	91735	-	- -	- -	- -
268	& С157-242-23 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х6 мм2	1000 м	0,0969	170928,84 -	- -	16563	-	- -	- -	- -
269	& С153-23-4	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х4 мм2	1000м	0,09384	231181,58 -	- -	21694	-	- -	- -	- -
270	& С153-23-7	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х6 мм2	1000м	0,01938	301372,90 -	- -	5841	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	& С153-23-10	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х4 мм2	1000м	0,43452	367106,85 -	- -	159515	-	- -	- -	- -
272	& С153-23-101	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х6 мм2	1000м	0,07344	482387,61 -	- -	35427	-	- -	- -	- -
273	*КБ21-3-2*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм*	*100м*	*2,67*	*3524,08* *1717,79*	*193,43* *49,04*	*9409*	*4586*	*516* *131*	*25,4600* *0,5775*	*67,98* *1,54*
274	& С1545-318-2-1П варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 32	м	275,01	23,72 -	- -	6523	-	- -	- -	- -
275	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*2,67*	*1258,71* *812,28*	*145,78* *77,46*	*3361*	*2169*	*389* *207*	*12,2000* *1,0147*	*32,57* *2,71*
276	& С157-242-24 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 3х10 мм2	1000 м	0,16014	171514,75 -	- -	27466	-	- -	- -	- -
277	& С157-242-25 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х10 мм2	1000 м	0,0306	281665,38 -	- -	8619	-	- -	- -	- -
278	& С153-23-11	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х10 мм2	1000м	0,0816	712964,17 -	- -	58178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*3,05*	*4021,05* *1797,40*	*294,75* *74,73*	*12264*	*5482*	*899* *228*	*26,6400* *0,8800*	*81,25* *2,68*
280	& С1545-318-3-1Р варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 40	м	314,15	31,98 -	- -	10047	-	- -	- -	- -
281	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*3,05*	*1258,71* *812,28*	*145,78* *77,46*	*3839*	*2477*	*445* *236*	*12,2000* *1,0147*	*37,21* *3,09*
282	& С157-242-27 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х16 мм2	1000 м	0,1887	456287,77 -	- -	86102	-	- -	- -	- -
283	& С153-23-8	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 3х16 мм2	1000м	0,02856	682716,99 -	- -	19498	-	- -	- -	- -
284	& С153-23-12	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х16 мм2	1000м	0,09384	1108060,91 -	- -	103980	-	- -	- -	- -
285	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*2,14*	*4021,05* *1797,40*	*294,75* *74,73*	*8605*	*3846*	*631* *160*	*26,6400* *0,8800*	*57,01* *1,88*
286	& С1545-318-4 варіант 1	Труба гофрована легка з самозатухаючого ПВХ-пластику Dзов. 50	м	117,42	45,17 -	- -	5304	-	- -	- -	- -
287	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*2,14*	*1740,93* *1083,92*	*228,19* *116,01*	*3726*	*2320*	*488* *248*	*16,2800* *1,5091*	*34,84* *3,23*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	& С157-242-28 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, 660 В, марка ВВГнг-LS, з ПВХ ізоляцією, що не поширює горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, помірно небезпечний за токсичністю летких продуктів згоряння, перетином: 5х25 мм2	1000 м	0,102	695942,93 -	- -	70986	-	- -	- -	- -
289	& С153-23-14	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х25 мм2	1000м	0,11628	1358902,24 -	- -	158013	-	- -	- -	- -
290	*КБ21-1-2*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм*	*100м*	*3*	*8827,15* *5216,36*	*2586,68* *1077,39*	*26481*	*15649*	*7760* *3232*	*71,9300* *14,6761*	*215,79* *44,03*
291	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 33 мм, товщина стінки 2 мм	м	309	143,19 -	- -	44246	-	- -	- -	- -
292	*КБ21-1-3*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*1,2*	*9418,45* *5323,69*	*2915,00* *1186,52*	*11302*	*6388*	*3498* *1424*	*73,4100* *16,0440*	*88,09* *19,25*
293	С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	123,6	176,55 -	- -	21822	-	- -	- -	- -
294	*КБ21-1-14*	*Прокладання стальних труб по фермах і колонах, діаметр труб до 100 мм*	*100м*	*0,5*	*49720,17* *6998,18*	*37860,89* *8317,11*	*24860*	*3499*	*18930* *4159*	*96,5000* *113,8822*	*48,25* *56,94*
295	С113-8 варіант 4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	51,5	328,54 -	- -	16920	-	- -	- -	- -
296	& С153-23-15	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х70 мм2	1000м	0,0765	3240798,89 -	- -	247921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	& С153-23-16	Кабелі силові ВВГнг-FRLS з мідними жилами, 660 В, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ-пластикату, що не поширює горіння, вогнестійкий зі зниженими димо- та газовиділеннямз, небезпечний за токсичністю легких продуктів згоряння ТУ У 27.3-39403294-001:2015 перетином 5х95 мм2	1000м	0,1428	4397471,02 -	- -	627959	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					5306055	483183	99347 28686		7134,85 371,82
		Разом будівельні роботи, грн.					5306055				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4723525				
		всього заробітна плата, грн.					511869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					280202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					728,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83768				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5586257**				
		Всього по розділу 21					**5586257**				
		Розділ 22. Вироби та матеріали									
298	КМ8-420-1	Коробка відгалужувальна із запобіжником або роз'єднувачем, або автоматом, або покажчиком напруги до розподільного шинопроводу	100 шт	1,27	40101,19 24250,69	7550,56 1894,39	50929	30798	9589 2406	334,4000 22,3672	424,69 28,41
299	& С1512-1-1-1Ю	Коробка установочна У196 УХЛ3	шт	60	15,53 -	- -	932	-	- -	- -	- -
300	& С1512-1-2-1Я	Коробка відгалужувальна У197 УХЛ3	шт	60	14,67 -	- -	880	-	- -	- -	- -
301	& С1512-1-3-20	Коробка монтажна зовнішня 85х85х50	шт	7	40,73 -	- -	285	-	- -	- -	- -
302	С1512-3	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	1	28,25 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 22					53054	30798	9589 2406		424,69 28,41
		Разом будівельні роботи, грн.					53054				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12667				
		всього заробітна плата, грн.					33204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					17451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5056				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70505**				
		– –									
		Всього по розділу 22					**70505**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5919220	581481	118885 35275		8505,96 455,13
		Разом устаткування, грн.					359522				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					14120				
		Всього устаткування, грн.					**373642**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5559698				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4859332				
		всього заробітна плата, грн.					616756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					335811				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					869,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100005				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5895509**				
		– –									
		Всього по кошторису					**6269151**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9830,35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**716761**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на Структурована кабельна система . Система виклику персонала. Радіофікація

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2711,164	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,45447	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	570,069	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СКС									
1	КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг/ сервер/	шт	1	232,24 229,38	2,86 0,91	232	229	3 1	3,2000 0,0126	3,2 0,01
2	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	18	1045,30 712,61	203,07 41,27	18815	12827	3655 743	9,6000 0,5560	172,8 10,01
3	КМ10-185-2	Електрична перевірка та настроювання комутаторів усіх призначень [крім міжміських]	р.місце	18	4361,73 3009,25	1352,48 195,86	78511	54167	24344 3525	35,2000 2,5600	633,6 46,08
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг/ оптичний модуль /	шт	20	117,55 114,69	2,86 0,91	2351	2294	57 18	1,6000 0,0126	32 0,25
5	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	2	345,37 336,10	- -	691	672	- -	4,8000 -	9,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модудолів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (точка доступа до мережі Wi-Fi)*	*шт*	*31*	*34,41* *34,41*	- -	*1067*	*1067*	- -	*0,4800* -	*14,88* -
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (оптична патч-панель)	шт	1	47,02 45,88	1,14 0,37	47	46	1 -	0,6400 0,0050	0,64 0,01
8	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	218	838,48 116,03	598,96 111,89	182789	25295	130573 24392	1,6000 1,5334	348,8 334,28
9	КМ8-398-2	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	3	1265,71 232,06	901,32 169,63	3797	696	2704 509	3,2000 2,3155	9,6 6,95
10	КМ8-398-3	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	3	1750,42 348,10	1251,44 241,27	5251	1044	3754 724	4,8000 3,2516	14,4 9,75
11	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	32	875,80 696,19	27,63 7,01	28026	22278	884 224	9,6000 0,0825	307,2 2,64
12	& 15096-1013-6 варіант 1	Кабель звита пара UTP кат 5е 4 пари 0,51 мм внутрішні LSON КПВОНГ - NF-ВП /350/ 4*2*0,51 (UPT-CAT 5e LSON)	м	25500	14,03 -	- -	357765	-	- -	- -	- -
13	& 15096-1013-6 варіант 2	Волоконно-оптичний кабель одномодовий , внутрішній,на 8 волокон,безгалогенний Fin MarkUTO 08-SM-15 LSZH	м	306	15,06 -	- -	4608	-	- -	- -	- -
14	& С154-62-11 варіант 1	Кабель телефонний безгалогеновий , оболонка не поширює горіння J-H(St) H Bd 50x2x0.6	м	306	11,26 -	- -	3446	-	- -	- -	- -
15	КМ10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	2	454,30 328,78	117,55 3,19	909	658	235 6	3,3000 0,0354	6,6 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					688305	121273	166210 30142		1553,32 410,05
		Разом будівельні роботи, грн.					688305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					400822				
		всього заробітна плата, грн.					151415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19992				
		Всього будівельні роботи, грн.					**761992**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по розділу 1**					**761992**				
		Розділ 2. Телефонні апарати									
16	*КМ10-111-1*	*Апарат телефонний системи ЦБ або АТС*	*шт*	*44*	*103,92* *103,92*	- -	*4572*	*4572*	- -	*1,4000* -	*61,6* -
17	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (конектор,)*	*шт*	*88*	*114,69* *114,69*	- -	*10093*	*10093*	- -	*1,6000* -	*140,8* -
18	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (оптичний патч-корд)*	*шт*	*586*	*45,88* *45,88*	- -	*26886*	*26886*	- -	*0,6400* -	*375,04* -
19	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (кабельний організатор з 5 металевими кільцями)	шт	21	94,38 61,21	- -	1982	1285	- -	0,8000 -	16,8 -
20	*КМ10-398-1*	*Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 == (комутатор) ==*	*шт*	*1*	*593,84* *593,84*	- -	*594*	*594*	- -	*8,0000* -	*8* -
21	КМ10-345-5	Монтаж шафи монтажної підлогової	шт	3	6779,47 4038,11	1375,81 279,62	20338	12114	4127 839	54,4000 3,7669	163,2 11,3
22	КМ10-667-10	Монтаж вентиляторного блока з термостатом	шт	3	1304,86 1202,08	1,33 0,14	3915	3606	4 -	17,6000 0,0021	52,8 0,01
23	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	3	200,43 32,39	15,95 6,95	601	97	48 21	0,4800 0,0842	1,44 0,25
24	& С111-1682-54 варіант 1	Полиця консольна , 19 "	шт	3	527,42 -	- -	1582	-	- -	- -	- -
25	КМ8-591-12	Блок розеток заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	2,06	16606,90 7589,79	149,28 29,33	34210	15635	308 60	99,2000 0,3656	204,35 0,75
26	& С113-2106-598 варіант 5	Блок на 8 розеток 220 В з вимикачем 19" 1U	шт	4	851,78 -	- -	3407	-	- -	- -	- -
27	& С113-2106-598 варіант 1	Розетка внутрішня на 2 модулі	шт	140	163,29 -	- -	22861	-	- -	- -	- -
28	& С113-2106-598 варіант 2	Розетка внутрішня на 1 модуль	шт	62	102,09 -	- -	6330	-	- -	- -	- -
29	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,31	7465,35 4406,98	101,77 17,50	2314	1366	32 5	57,6000 0,2258	17,86 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С113-2106-598 варіант 3	Розетка накладна на 1 модуль	шт	31	102,09 -	- -	3165	-	- -	- -	- -
31	& С113-2106-598 варіант 4	Підрозетник одиночний білий блочний FLE-A0040	шт	210	45,99 -	- -	9658	-	- -	- -	- -
32	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (оптичний патч-панель)*	*шт*	*22*	*45,88* *45,88*	- -	*1009*	*1009*	- -	*0,6400* -	*14,08* -
33	*КМ8-395-1 т.ч. п.1.4 к=1,05*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*5,34*	*3010,60* *2954,46*	- -	*16077*	*15777*	- -	*40,7400* -	*217,55* -
34	& 290220-3056-П варіант 1	Лоток перфорований 200х50 L 3000 мм	м	156	291,88 -	- -	45533	-	- -	- -	- -
35	& 15102-28107-6К варіант 1	Лоток перфорований типу 100х50 L 3000	м	378	151,70 -	- -	57343	-	- -	- -	- -
36	1503-11052 варіант 1	Кут СРО 90 горизонтальний 90* .200х50 . гарячого цинкування	шт	2	63,57 -	- -	127	-	- -	- -	- -
37	1503-11052 варіант 2	Кут СРО 90 горизонтальний 90* .100х50 . гарячого цинкування	шт	11	49,29 -	- -	542	-	- -	- -	- -
38	1503-11052 варіант 3	Відгалужувач DL200*50 гарячого цинкування	шт	9	169,65 -	- -	1527	-	- -	- -	- -
39	1503-11052 варіант 4	Перехідник RRC симетричний 200/100 висота 50 мм ,гарячого цинкування	шт	1	169,65 -	- -	170	-	- -	- -	- -
40	1503-11052 варіант 5	Пластина кріпильна GTO висота 50 мм гарячого цинкування	шт	92	481,77 -	- -	44323	-	- -	- -	- -
41	1503-11052 варіант 6	Кронштейн PL полегшений для підвіса лотка . гарячого цинкування	шт	1068	481,77 -	- -	514530	-	- -	- -	- -
42	1503-11052 варіант 7	Шпилька М8х1000	шт	1068	71,73 -	- -	76608	-	- -	- -	- -
43	1503-11052 варіант 8	Посилений клиновий анкер М10*60	шт	1068	29,91 -	- -	31944	-	- -	- -	- -
44	1503-11052 варіант 9	Гайка шестигранна М8	шт	4272	3,02 -	- -	12901	-	- -	- -	- -
45	1503-11052 варіант 10	Шайба кузовна М8	шт	4272	1,47 -	- -	6280	-	- -	- -	- -
46	1503-11052 варіант 11	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6*10	шт	1408	2,03 -	- -	2858	-	- -	- -	- -
47	1503-11052 варіант 12	Гайка з рискою ,що перешкоджає відкручуванню М6	шт	1408	1,29 -	- -	1816	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1503-11052 варіант 13	Стінове кріплення лотку /кронштейн/ гарячого цинкування	шт	30	481,77 -	- -	14453	-	- -	- -	- -
49	1503-11052 варіант 14	Посилений клиновий анкер М8*50	шт	30	481,77 -	- -	14453	-	- -	- -	- -
50	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,15*	*5764,98* *2323,88*	*1981,95* *380,54*	*865*	*349*	*297* *57*	*32,8000* *5,2338*	*4,92* *0,79*
51	& 2405-1203-1 варіант 1	Короб драбинного типу 50х300	м	15	124,47 -	- -	1867	-	- -	- -	- -
52	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг	100 шт	0,61	9308,51 1740,48	867,93 89,41	5678	1062	529 55	24,0000 1,0784	14,64 0,66
53	1503-11052 варіант 15	П-подібний рофіль PSL довжина 2 м	шт	30	481,77 -	- -	14453	-	- -	- -	- -
54	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	30	9074,75 4525,25	46,06 11,68	272243	135758	1382 350	62,4000 0,1375	1872 4,13
55	& С1545-186-7	Провід силовий мідний ПВ-3 нгд4	м	3060	49,14 -	- -	150368	-	- -	- -	- -
56	*КБ21-2-7*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*17*	*3426,03* *2695,75*	*558,87* *311,27*	*58243*	*45828*	*9501* *5292*	*41,0000* *4,1090*	*697* *69,85*
57	& 2405-1203-1 варіант 2	Труба гофрована гнучка д 20 мм	м	1700	51,03 -	- -	86751	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1585470	276031	16228 6679		3862,08 87,81
		Разом будівельні роботи, грн.					1585470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1293211				
		всього заробітна плата, грн.					282710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					147127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					367,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42289				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1732597**				
		Всього по розділу 2					**1732597**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Система виклику персонала									
58	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	19	628,93 237,54	- -	11950	4513	- -	3,2000 -	60,8 -
59	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т /контрольна панель медсестри/лікаря/	шт	8	195,13 113,36	27,63 7,01	1561	907	221 56	1,6000 0,0825	12,8 0,66
60	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (блок виклику медсестри)*	*шт*	*41*	*45,88* *45,88*	- -	*1881*	*1881*	- -	*0,6400* -	*26,24* -
61	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5/ пульт виклику медсестри /	шт	27	737,53 475,07	- -	19913	12827	- -	6,4000 -	172,8 -
62	КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг/ сервер/	шт	1	232,24 229,38	2,86 0,91	232	229	3 1	3,2000 0,0126	3,2 0,01
63	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні / надпалатна лампа-індікатор/	шт	28	300,50 210,40	1,64 0,17	8414	5891	46 5	3,2000 0,0026	89,6 0,07
64	КМ10-173-10	Електрична перевірка та регулювання апаратури тонального виклику або підсилення тональної частоти	плата	1	683,92 683,92	- -	684	684	- -	8,0000 -	8 -
65	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	22	838,48 116,03	598,96 111,89	18447	2553	13177 2462	1,6000 1,5334	35,2 33,73
66	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	8	875,80 696,19	27,63 7,01	7006	5570	221 56	9,6000 0,0825	76,8 0,66
67	& 15096-1013-6 варіант 3	Кабель звита пара UTP кат 5е 4 пари 0,51 мм внутрішні LSON КПВОНГ - NF-ВП /350/ 4*2*0,51 (UPT-CAT 5e LSON)	м	3060	13,87 -	- -	42442	-	- -	- -	- -
68	*КБ21-2-7*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*8*	*3426,03* *2695,75*	*558,87* *311,27*	*27408*	*21566*	*4471* *2490*	*41,0000* *4,1090*	*328* *32,87*
69	& 2405-1203-1 варіант 2	Труба гофрована гнучка д 20 мм	м	800	51,03 -	- -	40824	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					180762	56621	18139 5070		813,44 68
		Разом будівельні роботи, грн.					180762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106002				
		всього заробітна плата, грн.					61691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9061				
		Всього будівельні роботи, грн.					**212544**				
		Всього по розділу 3					**212544**				
		Розділ 4. Радіофікація									
70	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС / Устаткування формування спеціальних повідомлень /	шт	1	2788,98 2576,74	1,64 0,17	2789	2577	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2789	2577	2 -		36,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2789				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210				
		всього заробітна плата, грн.					2577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					334				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4032**				
		Всього по розділу 4					**4032**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2457326	456502	200579 41891		6265,64 565,86
		Разом будівельні роботи, грн.					2457326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1800245				
		всього заробітна плата, грн.					498393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					253838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					622,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71676				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2711164**				
		Всього по кошторису					**2711164**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7454,47**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**570069**				

Склав ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на пусконалагоджувальні роботи СКС , системи виклику персонала , радіофікації

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	18,444	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14122	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,246	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи СКС. 1-й етап									
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	60	119,56 119,56	- -	7174	7174	- -	1,2000 -	72 -
2	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	50	79,70 79,70	- -	3985	3985	- -	0,8000 -	40 -
3	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимірюв.	80	7,97 7,97	- -	638	638	- -	0,0800 -	6,4 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11797	11797	- -		118,4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11797				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11797				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1186				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16809**				
		Всього по розділу 1					**16809**				
		Розділ 2. Телефон									
4	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	36	31,88 31,88	- -	1148	1148	- -	0,3200 -	11,52 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1148	1148	- -		11,52 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1148				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1636**				
		Всього по розділу 2					**1636**				
		Розділ 3. 1									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 3					**-**				
		Разом прямі витрати по кошторису					12945	12945	- -		129,92 -
		Разом будівельні роботи, грн.					12945				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1301				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18444**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**18444**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**141,22**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**14246**				

Склав ____________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

на Протидимний захист

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1982,400	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,0517	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	155,904	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система Д 1									
1	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	1 шт	1	1854,82 1086,65	221,46 59,48	1855	1087	221 59	15,9100 0,7799	15,91 0,78
2	& С130-1-387	Вентилятор радіальний димовидалення ВРАН 9-071 ДУ , LO	шт	1	85525,39 -	- -	85525	-	- -	- -	- -
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,9	692,47 659,86	7,20 1,97	623	594	6 2	9,7800 0,0266	8,8 0,02
4	& С130-235-В1-87 варіант 1	Вставка гнучка кругла до вентилятора ВРАН9-071 ДУ,LO -- СОМ 071-ВРАН	шт	1	2906,05 -	- -	2906	-	- -	- -	- -
5	& С130-235-В1-87 варіант 2	Вставка гнучка прямокутна до вентилятора ВРАН9-071 ДУ,LO -- СОМ 071-ВРАН	шт	1	3807,73 -	- -	3808	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	1 м2	0,5	7111,75 102,25	35,99 9,87	3556	51	18 5	1,4100 0,1330	0,71 0,07
7	С1630-76	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м2	0,5	6531,63 -	- -	3266	-	- -	- -	- -
8	КБ20-41-8	Установлення віброізоляторів номер 45	10шт	0,1	17133,22 1274,66	53,98 14,81	1713	127	5 1	16,6600 0,1995	1,67 0,02
9	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	1 клапан	1	408,02 221,98	25,19 6,91	408	222	25 7	3,2500 0,0931	3,25 0,09
10	& С130-64-144	Зворотній клапан КО-071	шт	1	3387,23 -	- -	3387	-	- -	- -	- -
11	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	5	1102,21 626,12	61,17 16,78	5511	3131	306 84	9,2800 0,2261	46,4 1,13
12	& С130-376-18	Клапани протипожежний димовий КПУ -1 Н-800х500 канальний з ел. приводом 220 В зі зворотньою пружиною	шт	5	21087,12 -	- -	105436	-	- -	- -	- -
13	& С111-878-6	Сітка оцинкована на повітропровід 800х50	шт	5	1858,46 -	- -	9292	-	- -	- -	- -
14	КБ20-4-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм	100м2	0,0222	107326,94 7833,94	364,10 88,54	2383	174	8 2	116,1100 1,1928	2,58 0,03
15	КБ20-4-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	2,501	112678,10 7157,22	346,11 83,60	281808	17900	866 209	106,0800 1,1263	265,31 2,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					511477	23286	1455 369		344,63 4,96
		Разом будівельні роботи, грн.					511477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					486736				
		всього заробітна плата, грн.					23655				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13766				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4222				
		Всього будівельні роботи, грн.					**525243**				
		Всього по розділу 1					**525243**				
		Розділ 2. Система КП1									
16	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,4	692,47 659,86	7,20 1,97	277	264	3 1	9,7800 0,0266	3,91 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С130-235-В1-87 варіант 3	Вставка гнучка кругла до вентилятора ОСА-301-050 СОМ 050-ОСА	шт	2	1345,45 -	- -	2691	-	- -	- -	- -
18	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	695,39 625,76	66,27 17,67	695	626	66 18	8,4300 0,2295	8,43 0,23
19	& С130-1-387 варіант 1	Вентилятор осьовий для підпору повітря ОСА 301-050 з ел. двигуном 4/3000 в в комплекті з опорами	шт	1	28768,51 -	- -	28769	-	- -	- -	- -
20	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	1 клапан	1	408,02 221,98	25,19 6,91	408	222	25 7	3,2500 0,0931	3,25 0,09
21	& С130-64-144 варіант 1	Зворотній клапан КО-050	шт	1	2918,93 -	- -	2919	-	- -	- -	- -
22	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	4	1102,21 626,12	61,17 16,78	4409	2504	245 67	9,2800 0,2261	37,12 0,9
23	& С130-376-18	Клапани протипожежний димовий КПУ -1 Н-800х500 канальний з ел. приводом 220 В зі зворотньою пружиною	шт	4	21087,12 -	- -	84348	-	- -	- -	- -
24	& С111-878-6	Сітка оцинкована на повітропровід 800х50	шт	5	1858,46 -	- -	9292	-	- -	- -	- -
25	КБ20-4-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм	100м2	0,0235	107326,94 7833,94	364,10 88,54	2522	184	9 2	116,1100 1,1928	2,73 0,03
26	КБ20-4-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	1,933	112678,10 7157,22	346,11 83,60	217807	13835	669 162	106,0800 1,1263	205,05 2,18
27	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	0,19625	179,28 125,82	30,72 5,49	35	25	6 1	1,8200 0,0745	0,36 0,01
28	& С111-175-47	Гратка повітрозабірна	шт	1	900,24 -	- -	900	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					355072	17660	1023 258		260,85 3,45
		Разом будівельні роботи, грн.					355072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					336389				
		всього заробітна плата, грн.					17918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3191				
		Всього будівельні роботи, грн.					**365489**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по розділу 2**					**365489**				
		Розділ 3. Система ПД 1 , ПД 2									
29	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,8	692,47 659,86	7,20 1,97	554	528	6 2	9,7800 0,0266	7,82 0,02
30	& С130-235-В1-87 варіант 3	Вставка гнучка кругла до вентилятора ОСА-301-050 СОМ 050-ОСА	шт	4	1345,45 -	- -	5382	-	- -	- -	- -
31	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	2	695,39 625,76	66,27 17,67	1391	1252	133 35	8,4300 0,2295	16,86 0,46
32	& С130-1-387 варіант 1	Вентилятор осьовий для підпору повітря ОСА 301-050 з ел. двигуном 4/3000 в в комплекті з опорами	шт	2	28768,51 -	- -	57537	-	- -	- -	- -
33	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	2	259,24 148,89	10,80 2,96	518	298	22 6	2,1800 0,0399	4,36 0,08
34	& С130-64-144 варіант 1	Зворотній клапан КО-050	шт	2	2918,93 -	- -	5838	-	- -	- -	- -
35	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	10	1102,21 626,12	61,17 16,78	11022	6261	612 168	9,2800 0,2261	92,8 2,26
36	& С130-376-18 варіант 1	Клапани протипожежний димовий КПУ -1 Н-750х550 канальний з ел. приводом 220 В зі зворотньою пружиною	шт	5	26000,46 -	- -	130002	-	- -	- -	- -
37	& С130-376-18 варіант 2	Клапани протипожежний димовий КПУ -1 Н-650х650 канальний з ел. приводом 220 В зі зворотньою пружиною	шт	5	21169,74 -	- -	105849	-	- -	- -	- -
38	КБ20-4-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм	100м2	0,0314	107326,94 7833,94	364,10 88,54	3370	246	11 3	116,1100 1,1928	3,65 0,04
39	КБ20-4-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,048	112678,10 7157,22	346,11 83,60	5409	344	17 4	106,0800 1,1263	5,09 0,05
40	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	0,3925	179,28 125,82	30,72 5,49	70	49	12 2	1,8200 0,0745	0,71 0,03
41	& С111-175-47	Гратка повітрозабірна	шт	2	900,24 -	- -	1800	-	- -	- -	- -
42	КБ20-13-20	Установлення клапанів надлишкового тиску	1 клапан	10	458,14 300,02	17,99 4,94	4581	3000	180 49	4,3400 0,0665	43,4 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С130-376-18 варіант 3	Клапан надлишкового тиску стіновий з решітками ОКС 550х450	шт	10	18758,46 -	- -	187585	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					520908	11978	993 269		174,69 3,61
		Разом будівельні роботи, грн.					520908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					507937				
		всього заробітна плата, грн.					12247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7064				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2153				
		Всього будівельні роботи, грн.					**527972**				
		Всього по розділу 3					**527972**				
		Розділ 4. Система ПД 3									
44	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,4	692,47 659,86	7,20 1,97	277	264	3 1	9,7800 0,0266	3,91 0,01
45	& С130-235-В1-87 варіант 3	Вставка гнучка кругла до вентилятора ОСА-301-050 СОМ 050-ОСА	шт	2	1345,45 -	- -	2691	-	- -	- -	- -
46	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	1	695,39 625,76	66,27 17,67	695	626	66 18	8,4300 0,2295	8,43 0,23
47	& С130-1-387 варіант 2	Вентилятор осьовий для підпору повітря ОСА 301-063 з ел. двигуном 4/3000 в в комплекті з опорами	шт	1	81257,29 -	- -	81257	-	- -	- -	- -
48	& С111-878-6 варіант 1	Сітка оцинкована на повітропровід 750х750	шт	1	1693,22 -	- -	1693	-	- -	- -	- -
49	КБ20-4-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм	100м2	0,0197	107326,94 7833,94	364,10 88,54	2114	154	7 2	116,1100 1,1928	2,29 0,02
50	КБ20-4-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,028	112678,10 7157,22	346,11 83,60	3155	200	10 2	106,0800 1,1263	2,97 0,03
51	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	0,3925	179,28 125,82	30,72 5,49	70	49	12 2	1,8200 0,0745	0,71 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С111-175-47	Гратка повітрозабірна	шт	2	900,24 -	- -	1800	-	- -	- -	- -
53	КБ20-13-21	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм	1 клапан	1	683,07 468,70	53,98 14,81	683	469	54 15	6,7800 0,1995	6,78 0,2
54	& С130-376-18 варіант 4	Клапан надлишкового тиску стіновий з решітками ОКС 1050х700	шт	1	22314,18 -	- -	22314	-	- -	- -	- -
55	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	1 клапан	2	408,02 221,98	25,19 6,91	816	444	50 14	3,2500 0,0931	6,5 0,19
56	& С130-64-144 варіант 2	Зворотній клапан КО-063	шт	2	3223,91 -	- -	6448	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					124013	2206	202 54		31,59 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					124013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121605				
		всього заробітна плата, грн.					2260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					390				
		Всього будівельні роботи, грн.					**125303**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**125303**				
		Розділ 5. Різне									
57	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	1,3	27258,04 1044,29	3060,52 557,63	35435	1358	3979 725	14,4000 7,4616	18,72 9,7
58	& С111-22-76 варіант 2	Профіль перфорований монтажний Т30	мп	132,6	220,00 -	- -	29172	-	- -	- -	- -
59	КБ26-6-10	Вогнезахист шнуром базальтовим	10 м	46	1697,20 1436,86	194,32 53,31	78071	66096	8939 2452	18,7800 0,7182	863,88 33,04
60	& С111-22-76 варіант 1	Шнур базальтовийд 6 мм	мп	469,2	46,05 -	- -	21607	-	- -	- -	- -
61	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*50,6*	*441,24* *97,16*	- -	*22327*	*4916*	- -	*1,4400* -	*72,86* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С111-1720 варіант 3	Вогнезахисна система Fix M	м2	581,9	336,83 -	- -	196001	-	- -	- -	- -
63	С188888-21 варіант 2	Піна монтажна негорюча 750 мл	шт	5	286,06 -	- -	1430	-	- -	- -	- -
64	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	3,5	1129,92 852,84	277,08 76,02	3955	2985	970 266	12,1800 1,0241	42,63 3,58
65	& С111-1797-8-1Ц	Сталь листова оцинкована	м2	35,7	304,79 -	- -	10881	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					398879	75355	13888 3443		998,09 46,32
		Разом будівельні роботи, грн.					398879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309636				
		всього заробітна плата, грн.					78798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39514				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11070				
		Всього будівельні роботи, грн.					**438393**				
		Всього по розділу 5					**438393**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1910349	130485	17561 4393		1809,85 59,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1910349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1762303				
		всього заробітна плата, грн.					134878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21026				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1982400**				
		Всього по кошторису					**1982400**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2051,7**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**155904**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

на пусконалагоджувальні роботи протидимного захисту

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	24,528	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18783	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18,943	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-25-1	Визначення амплітуд вібропереміщення [віброшвидкості, віброприскорення] віброізольованих вентиляторних установок і розробка заходів щодо доведення їхніх значень до припустимої межі при кількості вентиляторів до 5	вент.уст	1	1753,49 1753,49	- -	1753	1753	- -	17,6000 -	17,6 -
2	КП3-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	1753,49 1753,49	- -	1753	1753	- -	17,6000 -	17,6 -
3	КП3-23-1	Система підпору у сходових клітках і ліфтових шахтах при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	система	1	6376,32 6376,32	- -	6376	6376	- -	64,0000 -	64 -
4	КП3-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються до 6	система	1	5579,28 5579,28	- -	5579	5579	- -	56,0000 -	56 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КПЗ-25-1	Визначення амплітуд вібропереміщення [віброшвидкості, віброприскорення] віброізольованих вентиляторних установок і розробка заходів щодо доведення їхніх значень до припустимої межі при кількості вентиляторів до 5	вент.уст	1	1753,49 1753,49	- -	1753	1753	- -	17,6000 -	17,6 -
		Разом прямі витрати по кошторису					17214	17214	- -		172,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					17214				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1729				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24528**				
		Всього по кошторису					**24528**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**187,83**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**18943**				

Склав ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на монтажні роботи СКД

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1057,355	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,94994	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	377,507	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг / контролер /	комплект	32	318,15 56,68	226,92 44,05	10181	1814	7261 1410	0,8000 0,5337	25,6 17,08
2	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*64*	*111,57* *105,20*	*6,37* *0,67*	*7140*	*6733*	*407* *43*	*1,6000* *0,0101*	*102,4* *0,65*
3	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	64	581,37 237,54	30,73 1,07	37208	15203	1967 68	3,2000 0,0162	204,8 1,04
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	32	2186,13 1231,06	324,92 66,04	69956	39394	10397 2113	14,4000 0,8896	460,8 28,47
5	*КМ8-532-4*	*Пост керування кнопковий загального призначення, (зчитувач)*	*шт*	*32*	*349,80* *148,46*	*16,97* *2,55*	*11194*	*4751*	*543* *82*	*2,0000* *0,0305*	*64* *0,98*
6	*КМ8-530-4*	*Замок електромагнітний*	*шт*	*15*	*398,35* *356,30*	*16,97* *2,55*	*5975*	*5345*	*255* *38*	*4,8000* *0,0305*	*72* *0,46*
7	*КМ11-1-9*	*Доводчик*	*шт*	*64*	*636,90* *244,83*	*161,89* *84,32*	*40762*	*15669*	*10361* *5396*	*3,2000* *1,0246*	*204,8* *65,57*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КМ8-532-1*	*Кнопка виходу,кнопка аварійного розблокування дверей*	*шт*	*96*	*173,86* *163,31*	*10,55* *2,43*	*16691*	*15678*	*1013* *233*	*2,2000* *0,0289*	*211,2* *2,77*
9	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	10	4981,71 1511,33	387,66 45,57	49817	15113	3877 456	22,4000 0,5520	224 5,52
10	& 2405-1203-1 варіант 4	Труба гофрована д 20 мм з протяжкою ПВХ	м	1000	51,03 -	- -	51030	-	- -	- -	- -
11	КМ8-153-1	Короб зі стояками та поличками для прокладання кабелів до 35 кВ усередині та зовні будинків	100 м	0,1	37011,97 14039,87	16103,27 2824,49	3701	1404	1610 282	193,6000 36,0937	19,36 3,61
12	& 2405-1203-1 варіант 5	Кабельний канал 25х17	м	100	93,87 -	- -	9387	-	- -	- -	- -
13	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1	1588,47 348,10	1153,59 214,32	1588	348	1154 214	4,8000 2,9458	4,8 2,95
14	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	10	2723,09 1218,34	515,82 130,78	27231	12183	5158 1308	16,8000 1,5400	168 15,4
15	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	56,5	5204,50 3136,90	58,18 6,09	294054	177235	3287 344	44,8000 0,0922	2531,2 5,21
16	& С100-15096-2011 варіант 4	Провід ПСВВнг 6х0.4	1000м	0,765	12867,80 -	- -	9844	-	- -	- -	- -
17	& С100-15096-2011 варіант 5	Кабель силовий ШВВП-нг 2х1,5	1000м	0,714	14346,80 -	- -	10244	-	- -	- -	- -
18	& С100-15096-2011 варіант 6	Кабель силовий ШВВП-нг 3х2,5	1000м	0,714	34430,60 -	- -	24583	-	- -	- -	- -
19	& С100-15096-2011 варіант 7	Кабель КПВОНГ- HF-ВП (350) 4х2х0,51 (UTR-CAT.5E LSOH)	1000м	3,57	14484,50 -	- -	51710	-	- -	- -	- -
20	& С1512-69-8 варіант 1	Коробка розподільна КОПОС	шт	1000	62,30 -	- -	62300	-	- -	- -	- -
21	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,49	12447,88 12447,88	- -	6099	6099	- -	151,6000 -	74,28 -
22	& С111-246-98 варіант 1	Замок рігельний врізний	шт	49	1806,01 -	- -	88494	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-корд)	шт	32	35,27 34,41	0,86 0,27	1129	1101	28 9	0,4800 0,0038	15,36 0,12
24	КМ10-385-5	Апаратура настільна, маса до 50 кг/ робоче місце оператора /	шт	1	1242,19 1068,91	20,31 4,13	1242	1069	20 4	14,4000 0,0556	14,4 0,06
		Разом прямі витрати по кошторису					891560	319139	47338 12000		4397 149,89
		Разом будівельні роботи, грн.					891560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					525083				
		всього заробітна плата, грн.					331139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					165795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					403,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46368				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1057355**				
		Всього по кошторису					**1057355**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4949,94**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**377507**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

\

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

на пусконалагоджувальні роботи СКД

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	29,302	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22436	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,630	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	60	119,56 119,56	- -	7174	7174	- -	1,2000 -	72 -
2	КП1-62-1	Вимірювання тангенса кута діелектричних утрат	вимірюв.	15	318,82 318,82	- -	4782	4782	- -	3,2000 -	48 -
3	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	50	79,70 79,70	- -	3985	3985	- -	0,8000 -	40 -
4	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	25	159,41 159,41	- -	3985	3985	- -	1,6000 -	40 -
5	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимірюв.	80	7,97 7,97	- -	638	638	- -	0,0800 -	6,4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					20564	20564	- -		206,4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					20564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8738				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2066				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29302**				
		– –									
		Всього по кошторису					**29302**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**224,36**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**22630**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033

на монтажні роботи - відеонагляд

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	988,926	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,18632	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	314,060	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання - відеонагляд									
1	*КМ10-372-14*	*Монтаж пристрою цифрової реєстрації*	*пристрій*	*3*	*920,83*	*-*	*2762*	*2689*	*-*	*12,8000*	*38,4*
					896,26	-			-	-	-
2	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення*	*ящик*	*3*	*336,10*	*-*	*1008*	*1008*	*-*	*4,8000*	*14,4*
					336,10	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення жорстких дисків	шт	6	117,55	2,86	705	688	17	1,6000	9,6
					114,69	0,91			5	0,0126	0,08
4	*КМ10-350-23*	*Монтаж відеокамер*	*шт*	*72*	*273,57*	*-*	*19697*	*19697*	*-*	*3,2000*	*230,4*
					273,57	-			-	-	-
5	КМ11-1-2	Конструкції для установлення моніторів, /маса до 2 кг/	шт	2	226,57	13,99	453	108	28	0,8000	1,6
					53,98	3,66			7	0,0446	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1110-89-9 варіант 1	Кронштейн для монітора 42"	шт	2	26521,87 -	- -	53044	-	- -	- -	- -
7	КМ10-513-7	Перевірка монтажу системи колективного приймання телебачення	система	1	9591,98 9591,98	- -	9592	9592	- -	112,2000 -	112,2 -
8	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (монітор)*	*шт*	*2*	*45,88* *45,88*	- -	*92*	*92*	- -	*0,6400* -	*1,28* -
9	КМ11-106-1	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14 (патч-корд)	шт	2	294,94 232,06	- -	590	464	- -	3,2000 -	6,4 -
10	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (пристрій грозозахисту)*	*шт*	*13*	*45,88* *45,88*	- -	*596*	*596*	- -	*0,6400* -	*8,32* -
11	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг / модуль /	шт	74	117,55 114,69	2,86 0,91	8699	8487	212 67	1,6000 0,0126	118,4 0,93
12	& С115-45-5	HDMI Патч-корд 5 м	шт	1	81,60 -	- -	82	-	- -	- -	- -
13	& С115-45-5 варіант 1	HDMI Патч-корд 10 м	шт	73	163,20 -	- -	11914	-	- -	- -	- -
14	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	9	4981,71 1511,33	387,66 45,57	44835	13602	3489 410	22,4000 0,5520	201,6 4,97
15	& С111-1303-88 варіант 1	Гофротруба ПВТ д 16 мм для зовнішньої прокладки	м	200	32,17 -	- -	6434	-	- -	- -	- -
16	& С111-1303-88 варіант 2	Гофротруба ПВХ д 16 мм сіра	м	700	32,17 -	- -	22519	-	- -	- -	- -
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9	2665,07 1160,32	515,82 130,78	23986	10443	4642 1177	16,0000 1,5400	144 13,86
18	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	63	5204,50 3136,90	58,18 6,09	327884	197625	3665 384	44,8000 0,0922	2822,4 5,81
19	& С100-15096-2011 варіант 3	Кабель КПВОНГ- HF-ВП (350) 4х2х0,51 (UTR-CAT.5E LSOH)	1000м	7,344	41514,50 -	- -	304882	-	- -	- -	- -
20	& С1512-69-8	Коробка монтажна DS-1280ZJ-S	шт	13	204,08 -	- -	2653	-	- -	- -	- -
21	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг / модуль /	шт	72	117,55 114,69	2,86 0,91	8464	8258	206 66	1,6000 0,0126	115,2 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					850891	273349	12259		3824,2
									2116		26,65
		Разом будівельні роботи, грн.					850891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					565283				
		всього заробітна плата, грн.					275465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					335,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38595				
		Всього будівельні роботи, грн.					**988926**				
		Всього по розділу 1					**988926**				
		Разом прямі витрати по кошторису					850891	273349	12259		3824,2
									2116		26,65
		Разом будівельні роботи, грн.					850891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					565283				
		всього заробітна плата, грн.					275465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					335,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38595				
		Всього будівельні роботи, грн.					**988926**				
		Всього по кошторису					**988926**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4186,32**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**314060**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035

на пусконалагоджувальні роботи - відеонагляд

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16,353	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12522	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,631	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал (відеокамера)	система	72	159,41 159,41	- -	11478	11478	- -	1,6000 -	115,2 -
		Разом прямі витрати по кошторису					11478	11478	- -		115,2 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11478				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1153				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16353**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— —									
		Всього по кошторису					**16353**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**125,22**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**12631**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036

на Система охоронної сигналізації.

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	528,721	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,21431	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	245,339	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	778,11 593,84	162,46 33,02	778	594	162 33	8,0000 0,4448	8 0,44
2	КМ11-96-1	Установлення модуля розширення зон	шт	20	117,55 114,69	2,86 0,91	2351	2294	57 18	1,6000 0,0126	32 0,25
3	КМ11-96-1	Установлення інтерфейсного модуля для інтеграції системи з ПКП	шт	1	117,55 114,69	2,86 0,91	118	115	3 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
4	КМ11-96-1	Установлення клавіатури управління	шт	6	117,55 114,69	2,86 0,91	705	688	17 5	1,6000 0,0126	9,6 0,08
5	КМ10-345-5	Монтаж корпуса металевого	шт	21	6779,47 4038,11	1375,81 279,62	142369	84800	28892 5872	54,4000 3,7669	1142,4 79,1
6	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	20	2186,13 1231,06	324,92 66,04	43723	24621	6498 1321	14,4000 0,8896	288 17,79
7	КМ10-99-6	Джерело безперебійного живлення	шт	1	2186,13 1231,06	324,92 66,04	2186	1231	325 66	14,4000 0,8896	14,4 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	21	581,37 237,54	30,73 1,07	12209	4988	645 22	3,2000 0,0162	67,2 0,34
9	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	71	139,62 105,20	- -	9913	7469	- -	1,6000 -	113,6 -
10	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*82*	*105,20* *105,20*	- -	*8626*	*8626*	- -	*1,6000* -	*131,2* -
11	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*2*	*105,20* *105,20*	- -	*210*	*210*	- -	*1,6000* -	*3,2* -
12	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	20	5204,50 3136,90	58,18 6,09	104090	62738	1164 122	44,8000 0,0922	896 1,84
13	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	4	4981,71 1511,33	387,66 45,57	19927	6045	1551 182	22,4000 0,5520	89,6 2,21
14	& С111-1303-88	Гофротруба з протяжкою	м	400	32,17 -	- -	12868	-	- -	- -	- -
15	& С100-15096-2011 варіант 1	Провід ПСВВнг 8х0.4	1000м	1,632	11919,20 -	- -	19452	-	- -	- -	- -
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4	2665,07 1160,32	515,82 130,78	10660	4641	2063 523	16,0000 1,5400	64 6,16
17	& С100-15096-2011 варіант 2	Кабель силовий ШВВП-нг 2х1,5	1000м	0,408	41570,60 -	- -	16961	-	- -	- -	- -
18	& С100-15096-2011 варіант 3	Кабель КПВОНГ- HF-ВП (350) 4х2х0,51 (UTR-CAT.5E LSOH)	1000м	0,408	41514,50 -	- -	16938	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					424084	209060	41377 8165		2860,8 109,11
		Разом будівельні роботи, грн.					424084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173647				
		всього заробітна плата, грн.					217225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					244,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28114				
		Всього будівельні роботи, грн.					**528721**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по кошторису**					**528721**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**3214,31** **245339**				

Склав ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038

на пусконалагоджувальні роботи - Система охороної сигналізації

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1,251	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00957	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,965	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	876,74 876,74	- -	877	877	- -	8,8000 -	8,8 -
		Разом прямі витрати по кошторису					877	877	- -		8,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					877				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1251**				
		Всього по кошторису					**1251**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9,57**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**965**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039

на Монтаж пожежної сигналізації

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1122,792	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,58882	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	405,411	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	2788,98 2576,74	1,64 0,17	2789	2577	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг / перетворювач шлейфів/	шт	4	94,38 61,21	- -	378	245	- -	0,8000 -	3,2 -
3	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1	шт	3	581,37 237,54	30,73 1,07	1744	713	92 3	3,2000 0,0162	9,6 0,05
4	*КМ10-669-3*	*Блок живлення і контролю*	*шт*	*1*	*729,13* *593,84*	*1,33* *0,14*	*729*	*594*	*1* -	*8,0000* *0,0021*	*8* -
5	КМ11-96-1	Установлення модуля цифрового GSM автодозвону	шт	1	117,55 114,69	2,86 0,91	118	115	3 1	1,6000 0,0126	1,6 0,01
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС / пожежний індикатор /	шт	44	300,50 210,40	1,64 0,17	13222	9258	72 7	3,2000 0,0026	140,8 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	385	300,50 210,40	1,64 0,17	115693	81004	631 65	3,2000 0,0026	1232 1
8	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	385	208,70 36,82	58,59 0,63	80350	14176	22557 243	0,5600 0,0085	215,6 3,27
9	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС ручний	шт	24	172,42 105,20	6,37 0,67	4138	2525	153 16	1,6000 0,0101	38,4 0,24
10	*КМ10-667-13*	*Монтаж модулів*	*шт*	*195*	*525,99* *420,80*	*1,33* *0,14*	*102568*	*82056*	*259* *27*	*6,4000* *0,0021*	*1248* *0,41*
11	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	32	138,97 118,77	- -	4447	3801	- -	1,6000 -	51,2 -
12	КМ10-345-4	Монтаж шафи автоматики протипожежного вентилятора	шт	5	7269,20 4513,18	1533,19 311,60	36346	22566	7666 1558	60,8000 4,1978	304 20,99
13	КМ10-683-10	Шафа упрпавління пожзасувкою	шт	1	628,93 237,54	- -	629	238	- -	3,2000 -	3,2 -
14	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	32	136,15 105,20	- -	4357	3366	- -	1,6000 -	51,2 -
15	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,8	29692,69 4164,10	17889,42 3656,56	23754	3331	14312 2925	57,4200 49,7031	45,94 39,76
16	& С1530-41-11-1Р варіант 1	Труба сталева д 20 мм	м	81,6	108,33 -	- -	8840	-	- -	- -	- -
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,4	2665,64 1160,32	515,82 130,78	6398	2785	1238 314	16,0000 1,5400	38,4 3,7
18	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг*	*100 м*	*55,6*	*7773,56* *1392,38*	*3639,76* *694,41*	*432210*	*77416*	*202371* *38609*	*19,2000* *9,4105*	*1067,52* *523,22*
19	& 15093-34013-301 варіант 2	Кабель КОР кЕН FRHF FE 180/Ек 30 1х2х0,8	1000м	5,916	13734,15 -	- -	81251	-	- -	- -	- -
20	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*1,6*	*5918,93* *2323,88*	*2276,70* *455,28*	*9470*	*3718*	*3643* *728*	*32,8000* *6,1138*	*52,48* *9,78*
21	& 2405-1238-79 варіант 2	Короб пластиковий 25х17	м	150	84,26 -	- -	12639	-	- -	- -	- -
22	& 2405-1238-79 варіант 1	Короб пластиковий 60х40	м	10	109,76 -	- -	1098	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					943168	310484	253000 44496		4547,94 602,54
		Разом будівельні роботи, грн.					943168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					379684				
		всього заробітна плата, грн.					354980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					438,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50431				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1122792**				
		— —									
		Всього по розділу 1					**1122792**				
		Разом прямі витрати по кошторису					943168	310484	253000 44496		4547,94 602,54
		Разом будівельні роботи, грн.					943168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					379684				
		всього заробітна плата, грн.					354980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					438,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50431				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1122792**				
		— —									
		Всього по кошторису					**1122792**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5588,82**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**405411**				

Склав ____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041

на пусконалагоджувальні роботи - Система пожежної сигналізації.

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1,136	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0087	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,877	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	2	398,52 398,52	- -	797	797	- -	4,0000 -	8 -
		Разом прямі витрати по кошторису					797	797	- -		8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					797				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					339				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1136**				
		Всього по кошторису					**1136**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8,7**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**877**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042

на Система газового пожежогасіння

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	122,388	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43004	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,194	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Серверна									
1	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1	шт	2	581,37 237,54	30,73 1,07	1163	475	61 2	3,2000 0,0162	6,4 0,03
2	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	7	300,50 210,40	1,64 0,17	2104	1473	11 1	3,2000 0,0026	22,4 0,02
3	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	4	208,70 36,82	58,59 0,63	835	147	234 3	0,5600 0,0085	2,24 0,03
4	КМ10-667-13	Монтаж модуля пам"яті	шт	1	523,58 420,80	1,33 0,14	524	421	1 -	6,4000 0,0021	6,4 -
5	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	138,97 118,77	- -	417	356	- -	1,6000 -	4,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	1	136,15 105,20	- -	136	105	- -	1,6000 -	1,6 -
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС / пожежний індикатор /	шт	2	300,50 210,40	1,64 0,17	601	421	3 -	3,2000 0,0026	6,4 0,01
8	КМ38-2-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т / модуль газового пожежогасіння /	шт	2	2975,69 1289,47	233,78 31,20	5951	2579	468 62	18,2000 0,4292	36,4 0,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					11731	5977	778 68		86,64 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					11731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4976				
		всього заробітна плата, грн.					6045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					810				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14693**				
		Всього по розділу 1					**14693**				
		Розділ 2. Машинне відділення									
9	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1	шт	2	581,37 237,54	30,73 1,07	1163	475	61 2	3,2000 0,0162	6,4 0,03
10	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	300,50 210,40	1,64 0,17	1503	1052	8 1	3,2000 0,0026	16 0,01
11	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	2	208,70 36,82	58,59 0,63	417	74	117 1	0,5600 0,0085	1,12 0,02
12	КМ10-667-13	Монтаж модуля пам"яті	шт	1	523,58 420,80	1,33 0,14	524	421	1 -	6,4000 0,0021	6,4 -
13	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	138,97 118,77	- -	278	238	- -	1,6000 -	3,2 -
14	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	1	136,15 105,20	- -	136	105	- -	1,6000 -	1,6 -
15	КМ10-668-2	Сповіщувач ручний	шт	1	300,50 210,40	1,64 0,17	301	210	2 -	3,2000 0,0026	3,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ38-2-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т / модуль газового пожежогасіння /	шт	3	2975,69 1289,47	233,78 31,20	8927	3868	701 94	18,2000 0,4292	54,6 1,29
		Разом прямі витрати по розділу 2					13249	6443	890 98		92,52 1,35
		Разом будівельні роботи, грн.					13249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5916				
		всього заробітна плата, грн.					6541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					866				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16438**				
		Всього по розділу 2					**16438**				
		Розділ 3. Вироби і матеріли									
17	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,16*	*5918,93* *2323,88*	*2276,70* *455,28*	*947*	*372*	*364* *73*	*32,8000* *6,1138*	*5,25* *0,98*
18	& 2405-1238-79 варіант 1	Короб пластиковий 60х40	м	4,04	109,76 -	- -	443	-	- -	- -	- -
19	& 2405-1238-79 варіант 2	Короб пластиковий 25х17	м	12,12	84,26 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
20	& С1512-7-4	Коробка розподілювальна КРТ	шт	3	228,63 -	- -	686	-	- -	- -	- -
21	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,16	2665,64 1160,32	515,82 130,78	427	186	83 21	16,0000 1,5400	2,56 0,25
22	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг*	*100 м*	*7,14*	*7773,56* *1392,38*	*3639,76* *694,41*	*55503*	*9942*	*25988* *4958*	*19,2000* *9,4105*	*137,09* *67,19*
23	& 15093-34013-301 варіант 2	Кабель КОР кЕН FRHF FE 180/Ек 30 1х2х0,8	1000м	0,408	13734,15 -	- -	5604	-	- -	- -	- -
24	& 15093-34013-301 варіант 1	Кабель КОР кЕН FRHF FE 180/Ек 30 2х1,5	1000м	0,3366	54755,14 -	- -	18431	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					83062	10500	26435		144,9
									5052		68,42
		Разом будівельні роботи, грн.					83062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46127				
		всього заробітна плата, грн.					15552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2380				
		Всього будівельні роботи, грн.					**91259**				
		Всього по розділу 3					**91259**				
		Разом прямі витрати по кошторису					108042	22920	28103		324,06
									5218		70,72
		Разом будівельні роботи, грн.					108042				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57019				
		всього заробітна плата, грн.					28138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4056				
		Всього будівельні роботи, грн.					**122388**				
		Всього по кошторису					**122388**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**430,04**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**32194**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).
1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044

на пусконалагоджувальні роботи - Система газового пожежогасіння

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	0,568	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00435	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,439	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	398,52 398,52	- -	399	399	- -	4,0000 -	4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					399	399	- -		4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					399				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40				
		Всього будівельні роботи, грн.					**568**				
		Всього по кошторису					**568**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4,35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**439**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-045

на Блискавкозахист

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	332,423	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4523	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,332	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КМ8-471-4	Установлення вертикальних блискавкоприймачів	10 шт	0,2	10081,46 812,22	3670,82 490,65	2016	162	734 98	11,2000 6,1915	2,24 1,24
2	& С1545-39-5 варіант 1	Блискавкоприймач для комину М-01/20	шт	2	826,94 -	- -	1654	-	- -	- -	- -
3	& С1545-400-9-5 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху збетоном Н-303	шт	185	49,41 -	- -	9141	-	- -	- -	- -
4	& С1545-400-9-5 варіант 2	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою Н-021	шт	290	37,23 -	- -	10797	-	- -	- -	- -
5	& С1545-400-9 варіант 1	Клема з'єднувальна С-099	шт	2	32,93 -	- -	66	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1545-400-8 варіант 1	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	60	50,37 -	- -	3022	-	- -	- -	- -
7	& С1545-400-8 варіант 3	Злучник контрольний ST	шт	17	89,54 -	- -	1522	-	- -	- -	- -
8	& С1545-400-8 варіант 2	Зажим UD 20 для труби D 20 К-203	шт	525	9,67 -	- -	5077	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм*	*100 м*	*8,7*	*4315,33* *1972,54*	*415,48* *44,23*	*37543*	*17161*	*3615* *385*	*27,2000* *0,5328*	*236,64* *4,64*
10	& С111-1809-8 варіант 1	Дріт алюміієвий для блискавкозахисту діам. 8 мм W-08/ Al	м	870	46,67 -	- -	40603	-	- -	- -	- -
11	& С1545-400-8-5-6 варіант 1	Антикорозійна стрічка, 10м G-115	шт	5	407,16 -	- -	2036	-	- -	- -	- -
12	& С1545-400-8-5-5 варіант 1	Шуруп з дюбелем розпірним К-904	шт	1100	3,86 -	- -	4246	-	- -	- -	- -
13	& С1545-400-8-87 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-033	шт	30	64,38 -	- -	1931	-	- -	- -	- -
14	& С1545-400-8-87 варіант 2	Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем Н-037	шт	17	52,57 -	- -	894	-	- -	- -	- -
15	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	3,5	4981,71 1511,33	387,66 45,57	17436	5290	1357 159	22,4000 0,5520	78,4 1,93
16	& С113-1439-1-44 варіант 1	Труби ПВХ д 20 *3,4/4 м К-201 PL	м	350	58,78 -	- -	20573	-	- -	- -	- -
17	& С1545-400-8-5-6 варіант 4	Насадка SDS-MAX для вібромолота	шт	5	495,90 -	- -	2480	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					161037	22613	5706 642		317,28 7,81
		Разом будівельні роботи, грн.					161037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132718				
		всього заробітна плата, грн.					23255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3627				
		Всього будівельні роботи, грн.					**173426**				
		Всього по розділу 1					**173426**				
		Розділ 2. Уземлювачі									
18	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*3,4*	*4667,98* *812,22*	*3670,82* *490,65*	*15871*	*2762*	*12481* *1668*	*11,2000* *6,1915*	*38,08* *21,05*
19	& С1545-400-98-6 варіант 2	Компплект стержневого уземлювача діам. 16мм G16/45	шт	34	1674,87 -	- -	56946	-	- -	- -	- -
20	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	1,0625	6297,72 1856,51	516,80 69,92	6691	1973	549 74	25,6000 0,8353	27,2 0,89
21	& С1545-4-94 варіант 1	Полоса оцинковна 25х4 мм W-25*4/ST	кг	85	153,44 -	- -	13042	-	- -	- -	- -
22	& С1545-400-98-6 варіант 1	Компплект стержневого уземлювача діам. 16мм G16/45	шт	34	1674,87 -	- -	56946	-	- -	- -	- -
23	& С1545-400-8-5 варіант 1	Злучник контрольний С-032	шт	17	89,54 -	- -	1522	-	- -	- -	- -
24	& С1545-400-8-5-6 варіант 2	Мастика бітумна для бетонних та пастикових тримачів К-910	шт	1	1169,10 -	- -	1169	-	- -	- -	- -
25	& С1545-400-8-5-6 варіант 3	Антикорозійна паста / технічний вазелін/ 0,5 кг К-950	шт	1	3431,46 -	- -	3431	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					155618	4735	13030 1742		65,28 21,94
		Разом будівельні роботи, грн.					155618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137853				
		всього заробітна плата, грн.					6477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					973				
		Всього будівельні роботи, грн.					**158998**				
		— —									
		Всього по розділу 2					**158998**				
		Разом прямі витрати по кошторису					316655	27348	18736 2384		382,56 29,75
		Разом будівельні роботи, грн.					316655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270571				
		всього заробітна плата, грн.					29732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4600				
		Всього будівельні роботи, грн.					**332423**				
		— —									
		Всього по кошторису					**332423**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**452,3**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**34332**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-046

на пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16,863	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12914	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,024	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	27	119,56 119,56	- -	3228	3228	- -	1,2000 -	32,4 -
2	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	27	159,41 159,41	- -	4304	4304	- -	1,6000 -	43,2 -
3	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	27	159,41 159,41	- -	4304	4304	- -	1,6000 -	43,2 -
		Разом прямі витрати по кошторису					11836	11836	- -		118,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11836				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**16863**				
		Всього по кошторису					**16863**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**129,14**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**13024**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-047

на Система контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	371,148	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,49928	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	37,909	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Серверна									
1	КМ10-667-1	Блок управління сигналізатора загазованності	шт	1	2788,98 2576,74	1,64 0,17	2789	2577	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні / датчик метану /	шт	6	172,42 105,20	6,37 0,67	1035	631	38 4	1,6000 0,0101	9,6 0,06
3	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	2	1481,09 593,84	1,33 0,14	2962	1188	3 -	8,0000 0,0021	16 -
4	КМ8-125-2	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1	шт	3	91,06 44,81	5,72 1,83	273	134	17 5	0,6400 0,0252	1,92 0,08
5	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*6*	*30698,70* *210,40*	*1,64* *0,17*	*184192*	*1262*	*10* *1*	*3,2000* *0,0026*	*19,2* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					191251	5792	70 10		83,52 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					191251 185389 5802 2820 6,64 764 **194071**				
		Всього по розділу 1					**194071**				
		Розділ 2. Вироби і матеріли									
6	& С1512-7-4 варіант 1	Коробка розподілювальна 85*85*40	шт	6	228,63 -	- -	1372	-	- -	- -	- -
7	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	5,5	11751,67 3469,36	1756,94 115,23	64634	19081	9663 634	47,8400 1,4338	263,12 7,89
8	& С113-1439-98 варіант 1	Труба стальна д 16 мм	м	230	100,66 -	- -	23152	-	- -	- -	- -
9	& С113-1439-98 варіант 2	Труба стальна д 22 мм	м	320	113,57 -	- -	36342	-	- -	- -	- -
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,5	2665,64 1160,32	515,82 130,78	14661	6382	2837 719	16,0000 1,5400	88 8,47
11	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг*	*100 м*	*0,1*	*7773,56* *1392,38*	*3639,76* *694,41*	*777*	*139*	*364* *69*	*19,2000* *9,4105*	*1,92* *0,94*
12	& 15093-34013-301 варіант 3	Кабель КВВГЄ нгд 4*1,5	1000м	0,3264	45190,95 -	- -	14750	-	- -	- -	- -
13	& 15093-34013-301 варіант 4	Кабель КВВГЄ нгд 2*1,5	1000м	0,2346	27075,75 -	- -	6352	-	- -	- -	- -
14	& 15093-34013-301 варіант 5	Кабель КВВГЄ нгд 3*1,5	1000м	0,0102	36327,15 -	- -	371	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ10-459-8	Заземлення при прокладанні проводів діаметром 3 мм вручну , група ґрунту 1	км	0,01	17478,01 16411,20	17,17 5,48	175	164	__-__ -	249,6000 0,0756	2,5 -
16	& 15093-34013-301 варіант 6	Кабель ПВЗ жовто-зелений 1х2,5 мм	1000м	0,0102	16783,95 -	__-__ -	171	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					162757	25766	12864 1422		355,54 17,3
		Разом будівельні роботи, грн.					162757				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124127				
		всього заробітна плата, грн.					27188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14319				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4155				
		Всього будівельні роботи, грн.					**177076**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**177076**				
		Разом прямі витрати по кошторису					354008	31558	12934 1432		439,06 17,46
		Разом будівельні роботи, грн.					354008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					309516				
		всього заробітна плата, грн.					32990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4919				
		Всього будівельні роботи, грн.					**371148**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**371148**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**499,28**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**37909**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-049

на пусконалагоджувальні роботи - системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	0,568	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00435	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,439	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	398,52 398,52	- -	399	399	- -	4,0000 -	4 -
		Разом прямі витрати по кошторису					399	399	- -		4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					399				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40				
		Всього будівельні роботи, грн.					**568**				
		Всього по кошторису					**568**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4,35**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**439**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-050

на Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1253,406	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,75609	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	359,822	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-682-1	Панель голосової сигналізації на 2 зони	шт	1	737,53 475,07	- -	738	475	- -	6,4000 -	6,4 -
2	КМ10-682-2	Панель голосової сигналізації на 6 зон	шт	1	1120,26 831,38	- -	1120	831	- -	11,2000 -	11,2 -
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	236	265,28 224,06	- -	62606	52878	- -	3,2000 -	755,2 -
4	*КМ10-3-8*	*Монтаж блока живлення*	*ящик*	*1*	*336,10* *336,10*	- -	*336*	*336*	- -	*4,8000* -	*4,8* -
5	КМ8-125-1	Акумулятор 12 В 18 А/ч	шт	2	75,72 44,81	5,72 1,83	151	90	11 4	0,6400 0,0252	1,28 0,05
6	КМ10-682-1	Монтаж мікрофонного модуля з 7 кнопками	шт	1	737,53 475,07	- -	738	475	- -	6,4000 -	6,4 -
7	КМ10-386-7	Сповіщувач світлозвуковий	шт	66	265,28 224,06	- -	17508	14788	- -	3,2000 -	211,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-532-1	Блок керування загального призначення	шт	1	671,48 163,31	10,55 2,43	671	163	11 2	2,2000 0,0289	2,2 0,03
9	КМ11-91-1	Монтаж устаткування формування спеціальних повідомлень	шт	1	195,13 113,36	27,63 7,01	195	113	28 7	1,6000 0,0825	1,6 0,08
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	6247,07 2323,88	2276,70 455,28	625	232	228 46	32,8000 6,1138	3,28 0,61
11	& С1530-15-45-41 варіант 1	Короб монтажний 60х40	м	10	43,95 -	- -	440	-	- -	- -	- -
12	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,6	29692,69 4164,10	17889,42 3656,56	17816	2498	10734 2194	57,4200 49,7031	34,45 29,82
13	& С113-1439-198 варіант 1	Труба сталева діам.20мм	м	60	59,86 -	- -	3592	-	- -	- -	- -
14	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,1	1588,47 348,10	1153,59 214,32	159	35	115 21	4,8000 2,9458	0,48 0,29
15	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	42,3	15240,95 5105,41	2984,40 543,30	644692	215959	126240 22982	70,4000 7,3161	2977,92 309,47
16	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,6	875,80 696,19	27,63 7,01	525	418	17 4	9,6000 0,0825	5,76 0,05
17	& С100-15096-2011 варіант 8	Кабель КОРк Нс FRHF FE 180/Ek30 2х1,5	1000м	4,386	41570,60 -	- -	182329	-	- -	- -	- -
18	& 1602-30045-К1 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КП 2-90-Р/24	шт	160	989,51 -	- -	158322	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1092563	289291	137384 25260		4022,17 340,4
		Разом будівельні роботи, грн.					1092563				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					665888				
		всього заробітна плата, грн.					314551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160843				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					393,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45271				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1253406**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**1253406**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**4756,09** **359822**				

Склав ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-052

на пусконалагоджувальні роботи - Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1,251	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00957	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,965	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СО									
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	876,74 876,74	- -	877	877	- -	8,8000 -	8,8 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					877	877	- -		8,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					877				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1251**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 1					**1251**				
		Разом прямі витрати по кошторису					877	877	- -		8,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					877				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1251**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**1251**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9,57**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**965**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-053

на Монтаж ліфта

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	332,017	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,63597	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	202,716	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ліфти в/п 1000кг									
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м / 5 зупинок/	ліфт	2	247996,28 166621,95	72261,79 22397,51	495993	333244	144524 44795	2297,6000 268,0648	4595,2 536,13
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-7	19036,39 12685,20	5831,14 1802,66	-133255	-88796	-40818 -12619	174,9200 21,5410	-1224,44 -150,79
3	*КМ3-560-7*	*За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг*	*м*	*-29*	*3980,23* *3086,45*	*737,52* *227,70*	*-115427*	*-89507*	*-21388* *-6603*	*42,5600* *2,7204*	*-1234,24* *-78,89*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					247311	154941	82318		2136,52
									25573		306,45
		Разом будівельні роботи, грн.					247311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10052				
		всього заробітна плата, грн.					180514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22202				
		Всього будівельні роботи, грн.					**332017**				
		Всього по розділу 1					**332017**				
		Разом прямі витрати по кошторису					247311	154941	82318		2136,52
									25573		306,45
		Разом будівельні роботи, грн.					247311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10052				
		всього заробітна плата, грн.					180514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22202				
		Всього будівельні роботи, грн.					**332017**				
		Всього по кошторису					**332017**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2635,97**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**202716**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-055

на пусконалагоджувальні роботи ліфта

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	95,764	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,75655	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	73,848	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підйомник в/п 400кг									
1	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	43434,94 43434,94	- -	86870	86870	- -	452,0000 -	904 -
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-5	3997,55 3997,55	- -	-19988	-19988	- -	41,6000 -	-208 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66882	66882	- -		696 -
		Разом будівельні роботи, грн.					66882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					66882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6966				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95764**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**95764**				
		Разом прямі витрати по кошторису					66882	66882	__-__ -		696 -
		Разом будівельні роботи, грн.					66882				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					66882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6966				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95764**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**95764**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**756,55**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**73848**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Устаткування (підйомник)

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 277,139 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1901-2117-1 варіант 3	Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-1,2-0.1-1.25x0.95; (маса=0,35)	шт	1	266666,67	266667
		Разом				**266667**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10472
		Всього по кошторису				**277139**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Придбання обладнання на вентиляцію

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 33224,845 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Припливно-витяжні установки				
1	2308-4001 варіант 1	Припливно -витяжна установка ПВ-1 рекуператором" WOLF CKL 2400" фільтр M5/M5, нагрів електро , повітряний клапан, рама Серт.- Eurovent.ЄС двигун; (маса=0,4)	шт	1	500250,00	500250
2	2308-4279 варіант 1	Комплект автоматики ПВ1; (маса=0,3)	шт	1	62100,00	62100
3	2308-4001 варіант 2	Припливно -витяжна установка ПВ-2(МРТ) рекуператором" WOLF CKL 1400" фільтр M5+F7/M5, нагрів електро, повітряний клапан, рама Серт.- Eurovent.ЄС двигун; (маса=0,4)	шт	1	414000,00	414000
4	2308-4279 варіант 2	Комплект автоматики ПВ2; (маса=0,3)	шт	1	62100,00	62100
5	2308-4001 варіант 3	Припливно -витяжна установка ПВ-3 гликогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода ,холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent.; (маса=0,4)	шт	1	1021200,00	1021200
6	2308-4279 варіант 3	Комплект автоматики ПВ3, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
7	2308-4001 варіант 4	Припливно -витяжна установка ПВ-4 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1 (негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1021200,00	1021200

1	2	3	4	5	6	7
8	2308-4279 варіант 4	Комплект автоматики ПВ4, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
9	2308-4001 варіант 5	Припливно -витяжна установка ПВ-5 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1 (негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1021200,00	1021200
10	2308-4279 варіант 5	Комплект автоматики ПВ5, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
11	2308-4001 варіант 6	Припливно -витяжна установка ПВ-6 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2510/2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1097100,00	1097100
12	2308-4279 варіант 6	Комплект автоматики ПВ6, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	100050,00	100050
13	2308-4001 варіант 7	Припливно -витяжна установка ПВ-7 глікогелевим рекуператором." WOLF KG TOP 1510/1010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	683100,00	683100
14	2308-4279 варіант 7	Комплект автоматики ПВ7, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	79350,00	79350
15	2308-4001 варіант 8	Припливно -витяжна установка ПВ-8 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода холод, фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1021200,00	1021200
16	2308-4279 варіант 8	Комплект автоматики ПВ8, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93500,00	93500
17	2308-4001 варіант 9	Припливно -витяжна установка ПВ-9 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1 (негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1097100,00	1097100
18	2308-4279 варіант 9	Комплект автоматики ПВ9, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	100050,00	100050
19	2308-4001 варіант 10	Припливно -витяжна установка ПВ-10 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG Flex 1510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	826200,00	826200
20	2308-4279 варіант 10	Комплект автоматики ПВ10, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150

1	2	3	4	5	6	7
21	2308-4001 варіант 11	Припливно -витяжна установка ПВ-11 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG Flex 1510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода ,холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	826620,00	826620
22	2308-4279 варіант 11	Комплект автоматики ПВ11, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
23	2308-4001 варіант 12	Припливно -витяжна установка ПВ-12 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2515/2510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон,повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1173000,00	1173000
24	2308-4279 варіант 12	Комплект автоматики ПВ12, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	110400,00	110400
25	2308-4001 варіант 13	Припливно -витяжна установка ПВ-13 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG Flex 1510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода ,холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	826620,00	826620
26	2308-4279 варіант 13	Комплект автоматики ПВ13, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
27	2308-4001 варіант 14	Припливно -витяжна установка ПВ-14 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2515/2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон,повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1131600,00	1131600
28	2308-4279 варіант 14	Комплект автоматики ПВ14, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
29	2308-4001 варіант 15	Припливно -витяжна установка ПВ-15 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон,повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1017750,00	1017750
30	2308-4279 варіант 15	Комплект автоматики ПВ15, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
31	2308-4001 варіант 16	Припливно -витяжна установка ПВ-16 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG Flex 1510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода ,холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	826620,00	826620
32	2308-4279 варіант 16	Комплект автоматики ПВ16, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150

1	2	3	4	5	6	7
33	2308-4001 варіант 17	Припливно -витяжна установка ПВ-17 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1010/1005" фільтр G4+M5/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	545100,00	545100
34	2308-4279 варіант 17	Комплект автоматики ПВ17, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
35	2308-4001 варіант 18	Припливно -витяжна установка ПВ-18 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1005" фільтр G4+M5/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	593400,00	593400
36	2308-4279 варіант 18	Комплект автоматики ПВ18, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
37	2308-4001 варіант 19	Припливно -витяжна установка ПВ-19 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1510/1010" фільтр G4+M5/G4 нагрів вода ,холод фреон повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	683100,00	683100
38	2308-4279 варіант 19	Комплект автоматики ПВ19, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
39	2308-4001 варіант 20	Припливно -витяжна установка ПВ-20 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1005" фільтр G4+M5/G4 нагрів вода, холод фреон,повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляція мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	531300,00	531300
40	2308-4279 варіант 20	Комплект автоматики ПВ20, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
41	2308-4001 варіант 21	Припливно -витяжна установка ПВ-21 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1005" фільтр G4+M5/G4, нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляція мінеральна вата клас А1 (негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	531300,00	531300
42	2308-4279 варіант 21	Комплект автоматики ПВ21, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
43	2308-4001 варіант 22	Припливно установка П-22 ," SALDA VEGA1100 E 9.0" ; (маса=0,4)	шт	1	51505,74	51506
44	2308-4279 варіант 22	Пульт керування Stouch SALDA(П22); (маса=0,3)	шт	1	5146,02	5146
		==========				
		Разом по розділу 1				19315862
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				180093

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				**19495955**
		Розділ 2. Парозволожувачі				
45	1904-2044 варіант 1	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS30 , G=30 кг/год, Nуст=22,5 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ13;ПВ16); (маса=7,2)	шт	2	593773,70	1187547
46	1904-2044 варіант 2	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS40 , G=40 кг/год, Nуст=30,0 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ 9;10;11;15); (маса=7,2)	шт	4	683042,97	2732172
47	1904-2044 варіант 3	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS50 , G=40 кг/год, Nуст=37,5 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ 8; 3; 5); (маса=7,2)	шт	3	854747,83	2564243

1	2	3	4	5	6	7
48	1904-2044 варіант 4	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS60 , G=60 кг/год, Nуст=45,0 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ 6;14); (маса=7,2)	шт	2	956965,10	1913930
49	1904-2044 варіант 5	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS80 , G=80 кг/год, Nуст=60,0 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ12); (маса=7,2)	шт	1	1171254,50	1171255
50	2302-1049 варіант 1	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу Qx=15,5кВт, Qt=18,0кВт, N=4,75 кВт, U=380В в комплекті з автоматикою та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр- осушувач) ; (маса=1,76)	шт	6	114784,63	688708
51	2302-1049 варіант 2	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу " Qx=14кВт, Qt=16,0кВт, N=4,05 кВт, U=380В в комплекті з автоматикою та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр- осушувач) ; (маса=1,76)	шт	2	112981,27	225963
52	2302-1049 варіант 3	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного Qx=12,5кВт, Qt=14,0кВт, N=3,81 кВт, U=380В в комплекті з автоматикою та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр-осушувач); (маса=1,76)	шт	9	103964,48	935680
53	2302-1049 варіант 4	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу Qx=10,5кВт, Qt=11,2кВт, N=3,01 кВт, U=220В в комплекті з автоматикою AHU Kits та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр- осушувач) ; (маса=1,76)	шт	5	66759,27	333796
54	2302-1049 варіант 5	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу Qx=8,0кВт, Qt=9,5кВт, N=2,87 кВт, U=220В в комплекті з автоматикою та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр-осушувач) ; (маса=1,76)	шт	10	62574,78	625748
55	2308-4001 варіант 23	Спліт система настенного типу Qx=4,5кВт, Qt=5,0кВт,N=1,36 кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	2	24459,14	48918

1	2	3	4	5	6	7
56	2308-4001 варіант 24	Спліт система канального типу Qx=6,5кВт, Qt=7,5кВт, N=2,2 кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	1	50056,32	50056
57	2308-4001 варіант 25	Спліт система настенного типу Qx=3,2кВт, Qt=3,6кВт, N=28кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	3	9104,33	27313
58	2308-4001 варіант 26	Спліт система настенного типу Qx=3,2кВт, Qt=3,6кВт, N=28кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	2	8404,00	16808
59	2308-4001 варіант 27	Спліт система канального типу Qx=10,5кВт, Qt=11,2кВт, N=3,01 кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	5	58110,16	290551
60	2308-4022 варіант 1	Секція канального прямокутного зволоження; (маса=0,021)	шт	12	33120,00	397440
		Разом по розділу 2				13210128
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				518762
		Всього по розділу 2				**13728890**
		Разом				**32525990**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				698855
		Всього по кошторису				**33224845**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

Устакування лікувального газопроводу

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8225,211 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		ПДВ 20%				
1	& 2311-6011-31 варіант 1	Рампа балонна на базі комплектуючих GCE,для кисню на 2 балонні батареї по 5 балонів у кожній,пневматична з блоком напівавтоматичного перемикання балонних батарей; (маса=0,07)	шт	2	215000,00	430000
2	& 2311-6011-32 варіант 1	Рампа балонна на базі комплектуючих GCE,для вуглекислого газу на 2 балонні батареї по 2 балони у кожній,пневматична , з підігрівачами,з блоком напівавтоматичного перемикання балонних батарей; (маса=0,04)	шт	1	109500,00	109500
3	& 280222-16030-1 варіант 1	Пристрій автоматичного перемикання джерел кисню; (маса=0,045)	шт	1	25000,00	25000
4	& 2302-1013-6 варіант 1	Центральна компресорна станція.; (маса=1,36)	компл.	1	970000,00	970000
5	& 280222-16172-2 варіант 1	Центральна вакуумна станція.; (маса=0,24)	компл.	1	730000,00	730000
		ПДВ 7%				
6	& 280222-16042-1-1 варіант 1	Зональний модуль контролю та тривог (на 1 газ) ; (маса=0,005)	комплект	1	53900,00	53900
7	& 280222-16042-2-1 варіант 1	Зональний модуль контролю та тривог (на 2 гази) ; (маса=0,007)	комплект	1	64500,00	64500

1	2	3	4	5	6	7
8	& 280222-16042-3-1 варіант 1	Зональний модуль контролю та тривог (на 3 гази); (маса=0,017)	комплект	11	76150,00	837650
9	& 280222-16042-4-1 варіант 1	Зональний модуль контролю та тривог (на 4 гази); (маса=0,021)	комплект	5	106500,00	532500
10	& 280222-4015-11-1	Панель кінцевого розподілення медичних газів (на один газ)UR.17 B; (маса=0,0015)	комплект	7	3520,00	24640
11	& 280222-41-32-1 варіант 2	Приліжковий модуль Medstar LuxBHUL-1; (маса=0,023)	комплект	27	3990,00	107730
12	& 280222-41-33-1 варіант 2	Приліжковий модуль реанімаційна Medstar Lux IcH-1; (маса=0,025)	комплект	22	44500,00	979000
13	& 280222-41-34-1 варіант 3	Модуль ренімаційний вертикальний Medstar Lux IcH-2; (маса=0,195)	комплект	2	76100,00	152200
14	& 280222-41-35-1 варіант 2	Приліжковий модуль анестезіолога на одне плече ОКО07-16 (одноплечова, шафа "L10"; (маса=0,225)	комплект	9	25000,00	225000
15	& 280222-41-36-1 варіант 1	Приліжковий модуль поворотний хірургічний, модель ОКО07-28 (двоплечова, шафа "L10"); (маса=0,295)	комплект	8	26000,00	208000
16	& 280222-67-1-2	Витратомір-зволожувач MZ 103F; (маса=0,0015)	шт	19	7321,60	139110
17	& 280222-4030-5 варіант 1	Редукційний клапан VR.01 (вакуумний редуктор з манометром,ємність 2л, силіконовий шланг 3м, тримач для ємності на медичну рейку); (маса=0,001)	шт	57	8200,00	467400
18	& 280222-19067-2-2 варіант 1	Штекер кутовий NU.05 (адаптер O2,МП-4,VAC,CO2); (маса=0,0001)	комплект	40	1350,00	54000
19	& 280222-19067-2-2 варіант 3	Штекер кутовий NU.05 (адаптер CO2); (маса=0,0001)	комплект	8	1350,00	10800
20	& 280222-19067-2-2 варіант 2	Адаптер стиненого повітря 4 АТМ; (маса=0,0001)	комплект	40	1350,00	54000
21	& 280222-19067-2-3 варіант 1	Штекер кутовий N (адаптер AGSS); (маса=0,0001)	комплект	17	2300,00	39100
22	280222-15051 варіант 1	Блок фільтраці\ повітря тонкої очистки на базі фільтрів магістральних AIRPOL FP120; (маса=6)	комплект	6	30653,31	183920

1	2	3	4	5	6	7
23	280222-15051 варіант 2	Блок стерильного повітряAIRPOL FP120; (маса=6)	комплект	1	31653,31	31653
24	280222-15051 варіант 3	Блок редукування повітря ; (маса=6)	комплект	1	30907,00	30907
25	& 280222-2091-1 варіант 2	Флуометр; (маса=0,003)	шт	70	7700,00	539000
26	280222-2002 варіант 1	Вакуумний регулятор з ємністю; (маса=0,013)	шт	57	8200,00	467400
27	280222-14091 варіант 1	Полиця для монітору з висувною шухлядою подвійна; (маса=0)	шт	2	12700,00	25400
28	280222-14091 варіант 2	Полиця для монітору з кріпленням на рейку; (маса=0)	шт	18	4750,00	85500
29	280222-130-13 варіант 1	Інфузійна стійка з подвійним кріпленням на рейку; (маса=0,15)	комплект	18	5200,00	93600
30	280222-130-13 варіант 2	Інфузійна стійка з кріпленням на рейку; (маса=0,15)	комплект	12	3750,00	45000
31	280222-130-13 варіант 3	Рейка для навісного обладнання; (маса=0,15)	комплект	36	5500,00	198000
		Разом				**7914410**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				310801
		Всього по кошторису				**8225211**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

Придбання модульних блоків

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1310,388 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2303-20701 варіант 3	Модульний блок системи опалення з щитом автоматики О-65-654-199 ТОВ " Комінвест"; (маса=0)	шт	1	440685,75	440686
2	2303-20701 варіант 2	Модульний блок системи вентиляції з щитом автоматики ТВ-22-100-100-529 ТОВ "Комінвест"; (маса=0)	шт	1	559571,25	559571
3	2303-20701 варіант 1	Модульний блок системи ГВП з щитом автоматики ТГВ-1/ст-178-3407 ТОВ "Комінвест"; (маса=0)	шт	1	260616,75	260617
		Разом				**1260874**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				49514
		Всього по кошторису				**1310388**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026

придбання устаткування структурова кабельна система , система виклику персонала , радіофікація
Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2794,689 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування СКС.				
1	1503-1270 варіант 4	Сервер; (маса=0,19)	шт	1	140000,00	140000
2	& 15096-31021-8 варіант 1	Міжмережевий екран; (маса=0,0529)	шт	1	70250,00	70250
3	1715-10067 варіант 2	Керований комутатор ядра мережі; (маса=0,003)	шт	1	20207,00	20207
4	1715-10067 варіант 1	Комутатор на 48 портів; (маса=0,003)	шт	8	20900,00	167200
5	1715-10067 варіант 3	Комутатор POE на 24 порти; (маса=0,003)	шт	9	18100,00	162900
6	1715-10067 варіант 4	Оптичний модуль; (маса=0,003)	шт	20	760,00	15200
7	170311-1117 варіант 1	Блок резервного живлення з акамуляторами UPS Logik Power 6000 PRO RM ; (маса=0,065)	шт	2	52500,00	105000
8	1715-10067 варіант 6	Точка доступу до мережі WiFi D -Link; (маса=0,003)	шт	31	6000,00	186000
9	1715-10067 варіант 5	Оптична патч-панель в зборі 8 SC Simplex Singlemode 1 U чорна UA FOP SCS-B-; (маса=0,003)	шт	1	898,00	898
		Разом по розділу 1				867655

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13677
		Всього по розділу 1				**881332**
		Розділ 2. Телефоні апарати				
10	6203-1 варіант 2	Апарат телефоний; (маса=0,0013)	шт	44	9000,00	396000
11	& 1501-11000-44 варіант 3	Конектор RJ45 ; (маса=0,045)	шт	44	1,60	70
12	& 1501-11000-44 варіант 4	Конектор RJ11/RJ14/RJ25; (маса=0,045)	шт	44	1,70	75
13	1715-10067 варіант 20	Патч-корд 1,0 м cat 5e/U/UTP ; (маса=0,003)	шт	250	42,00	10500
14	1715-10067 варіант 21	Патч-корд 3,0 м cat 5e/U/UTP ; (маса=0,003)	шт	235	66,00	15510
15	1715-10067 варіант 22	Патч-корд 5,0 м cat 5e/U/UTP ; (маса=0,003)	шт	50	100,00	5000
16	1715-10067 варіант 23	Патч-корд оптичний SC/UPS/SC/UPS SM 1 м Duplex ; (маса=0,003)	шт	17	90,00	1530
17	1715-10067 варіант 24	Патч-корд оптичний SC/UPS/SC/UPS SM 1 м Simplex ; (маса=0,003)	шт	17	161,00	2737
18	1715-10067 варіант 25	Патч-корд оптичний SC/UPS/SC/UPS SM 2 м Duplex ; (маса=0,003)	шт	17	177,00	3009
19	1503-1270 варіант 6	Шафа монтажна підлогова 42U UA-MGSE 4288PB; (маса=0,19)	шт	3	33100,00	99300
20	1503-1270 варіант 7	Вентиляторний блок з термостатом; (маса=0,19)	шт	3	3300,00	9900
21	1503-1270 варіант 8	Кабельний організатор 1U р 5 металевими кільцями чорний ; (маса=0,19)	шт	21	215,00	4515
22	1715-10067 варіант 13	Патч-панель 24 порта RJ-45 19" 1U UTR cat 5e ; (маса=0,003)	шт	21	215,00	4515
23	1715-10067 варіант 14	Патч-панель TEEFONE RJ-45 APM 1711214-2 ; (маса=0,003)	шт	1	420,00	420
		Разом по розділу 2				553081
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19906

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				**572987**
		Розділ 3. Система виклику персоналу				
24	170311-1117 варіант 5	Блок управління палатний Comfort 10 " ; (маса=0,065)	шт	19	17960,00	341240
25	170311-1117 варіант 6	Контрольна панель медсестри /лікаря; (маса=0,065)	шт	8	67600,00	540800
26	1504-17160 варіант 9	Блок викоику медсестри приліжковий; (маса=0,00057)	шт	27	2880,00	77760
27	1504-17160 варіант 10	Блок викоику медсестри /санвузол/; (маса=0,00057)	шт	14	2920,00	40880
28	1504-17160 варіант 15	Пульт переносний виклику медсестри; (маса=0,00057)	шт	27	2000,00	54000
29	1504-17160 варіант 12	Надпалатна лампа-індикатор; (маса=0,00057)	шт	28	3120,00	87360
30	1504-17160 варіант 13	Блок виклику антивандальний Street Call Unit IK-10; (маса=0,00057)	шт	14	4360,00	61040
31	1503-1270 варіант 9	Сервер додатків МЗО системи виклику персоналу; (маса=0,19)	шт	1	119566,50	119567
		Разом по розділу 3				1322647
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15180
		Всього по розділу 3				**1337827**
		Розділ 4. Радіофікація				
32	1504-17160 варіант 14	Устаткування формування спеціальних повідомлень ДМПОЗ -FM /МР; (маса=0,00057)	шт	1	2500,00	2500
		Разом по розділу 4				2500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43
		Всього по розділу 4				**2543**
		Разом				**2745883**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				48806

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**2794689**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031

придбання устаткування СКД

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1200,885 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування СКС.				
1	1715-10067 варіант 15	Зчитувач U-Prox SL maxi; (маса=0,003)	шт	30	2660,00	79800
2	1715-10067 варіант 16	Зчитувач мультіформатний з клавіатурою U-Prox SL keypad; (маса=0,003)	шт	2	3000,00	6000
3	170311-1117 варіант 4	Замок електромагнітний з відповідною планкою YM-280 M; (маса=0,065)	шт	3	1667,00	5001
4	1715-10067 варіант 17	Сповіщувач магнітоконтактний Satel K-01; (маса=0,003)	шт	64	704,00	45056
5	1715-10067 варіант 18	Програматор карт; (маса=0,003)	шт	1	3800,00	3800
6	1715-10067 варіант 19	Універсальний IP контролер доступу в корпусі; (маса=0,003)	шт	32	10452,00	334464
7	1504-17160 варіант 7	Кнопка розблокування дверей , безконтактна / кнопка виходу/ ; (маса=0, 00057)	шт	64	704,00	45056
8	1504-17160 варіант 8	Кнопка аварійного розблокування дверей РУПД-04; (маса=0,00057)	шт	32	150,00	4800
9	1504-10053 варіант 2	Доводчик дверей в комплекті ; (маса=0,028)	шт	64	2000,00	128000
10	1914-9235 варіант 1	Замок подвійний електромагнітний з відповідною планкою YM-280 D; (маса=0,002545)	шт	12	3540,00	42480
11	1517-1531 варіант 1	Патч корд 1,0 м cat 5 e U /UTP; (маса=0)	шт	32	66,00	2112

1	2	3	4	5	6	7
12	1504-17007 варіант 4	Картка безконтактна Proximity; (маса=0,00066)	шт	1000	35,00	35000
13	1504-17007 варіант 2	Акумулятор 7 Ah 12 V; (маса=0,00066)	шт	64	3430,00	219520
14	1504-17007 варіант 3	Блок безперебійного живлення для мережевого контролера БЖ-1230; (маса=0,00066)	шт	32	5880,00	188160
15	1704-50718 варіант 1	Компьютер (Artline WorkStation W97 v10 (W97v10).Intel Core i9-9900KF (3.6 - 5.0 ГГц) / RAM 32 ГБ / HDD 2 ТБ + SSD 240 ГБ / nVidia Quadro P2000, 5 ГБ / без ОД / LAN /); (маса=0,0035)	шт	1	43635,00	43635
		Разом по розділу 1				1182884
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17696
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	43635	0,007	305
		Всього по розділу 1				**1200885**
		Разом				**1182884**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17696
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	43635	0,007	305
		Всього вартість устаткування				**1200580**
		Всього вартість будівельних робіт				**305**
		Всього по кошторису				**1200885**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-034

придбання устаткування - відеонагляд

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 733,421 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування - відеонагляд				
1	1704-50718 варіант 2	Кронштейн для монітора 42"; (маса=0,0035)	шт	2	3500,00	7000
2	1704-50718 варіант 3	Монитор 43" FSQ1220T2 ROMSAT; (маса=0,0035)	шт	2	8900,00	17800
3	1704-50718 варіант 4	Жорсткий диск 10 ТБ WD 101 PURP; (маса=0,0035)	шт	6	15000,00	90000
4	& 1605-1001-43 варіант 1	Пристрій для грозозахисту F- F Twist LG-POE 100 Mb-2 U; (маса=0,00011)	шт	13	800,00	10400
5	1704-50718 варіант 5	IP-відеокамера купольна (Розд. здатність 4 МП 1/3 " CMOS- матрица Фокус 2,8 мм) ; (маса=0,0035)	шт	59	6145,00	362555
6	1704-50718 варіант 6	IP-відеокамера купольна (Розд. здатність 4 МП 1/3 " CMOS- матрица Фокус 4 мм) ; (маса=0,0035)	шт	13	6260,00	81380
7	1704-50718 варіант 7	Відеореєстратор , мережевий 32-канальний, (Внутр. HDD 2 SATA до 10 ТБ кожен) DS-7632 NI-12; (маса=0,0035)	шт	3	16302,00	48906
8	1704-50718 варіант 8	Безперебійний блок живлення з кріпленням в стійку ; (маса=0,0035)	шт	3	14800,00	44400
9	1704-50718 варіант 10	Патч- корд HDMI .5м ; (маса=0,0035)	шт	1	300,00	300
10	1704-50718 варіант 9	Патч- корд HDMI .10м ; (маса=0,0035)	шт	73	800,00	58400

1	2	3	4	5	6	7
11	1704-50718 варіант 11	Модуль Keystone RJ 45 ; (маса=0,0035)	шт	72	39,00	2808
		Разом по розділу 1				723949
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9001
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	67266	0,007	471
		Всього по розділу 1				**733421**
		Разом				**723949**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9001
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	67266	0,007	471
		Всього вартість устаткування				**732950**
		Всього вартість будівельних робіт				**471**
		Всього по кошторису				**733421**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037

Придбання устаткування для системи охороної сигналізації

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 466,255 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1603-2020-1 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18А/год; (маса=0,3)	шт	21	3430,00	72030
2	& 1602-30007-B69 варіант 1	Модуль розширення зон INT-E ; (маса=0,0024)	шт	20	2251,00	45020
3	& 1602-30007-B69 варіант 2	Сповіщувач комбінований руху/розбиття скла SATEL NAVY; (маса=0, 0024)	шт	71	902,00	64042
4	& 1602-30007-B69 варіант 3	Сповіщувач відчинення магнітоконтактний SATEL S-1; (маса=0,0024)	шт	82	350,00	28700
5	& 1602-30007-B69 варіант 4	Сповіщувач тревоги /кнопка/ SATEL PB-10; (маса=0,0024)	шт	2	740,00	1480
6	& 1504-15222-98 варіант 1	Інтефейсний модуль для інтеграції системи з ПКП USB-RS; (маса=0,007)	шт	1	1600,00	1600
7	1602-50073 варіант 1	Головна плата приймально-контрольного приладу від 16 до 256 зон Integra 256 plus; (маса=0,00035)	шт	1	19200,00	19200
8	1602-50073 варіант 2	Блок живлення для модулів розширення; (маса=0,00035)	шт	20	3590,00	71800
9	& 1604-9014-7 варіант 1	Корпус металевий /330х405х110/ мм; (маса=0,013)	шт	21	5300,00	111300

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-10001-9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення ; (маса=0,02)	шт	1	5013,00	5013
11	& 1602-30007-B48 варіант 1	Клавіатура управління рідинно-кристалічна об"єктова INT-KLCD-BL; (маса=0,0024)	компл	6	5461,00	32766
		Разом				**452951**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13304
		Всього по кошторису				**466255**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-040

Придбання устаткування на пожежну сигналізацію

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1440,057 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30010-33 варіант 3	Прилад приймальний пожежний IRIS (1-8)L-B; (маса=0,002)	шт	1	70109,00	70109
2	& 1511-2001-30 варіант 3	Акумулятор 12В, 18А/год; (маса=0,001)	шт	3	3800,00	11400
3	& 1511-2001-30 варіант 2	Розширювач шлейфів IRIS Loop TTE; (маса=0,001)	шт	4	10740,00	42960
4	& 1602-50089-692 варіант 1	Додаткове зовнішнє джерело живлення IRIS PS72; (маса=0,003)	шт	1	11336,00	11336
5	& 1602-30002-78 варіант 1	Пристрій передавання тривожних сповіщень МЦА-GSM; (маса=0,0005)	шт	1	2700,00	2700
6	& 2402-4002-777 варіант 8	Сповіщувач пожежний димовий з вбудованим ізолятором; (маса=0,00015)	шт	220	1085,90	238898
7	& 241996-15042-9 варіант 3	База сповіщувача SensolIRIS B124; (маса=0,0025)	шт	390	125,30	48867
8	& 2402-4002-777 варіант 9	Комбінований адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором; (маса=0, 00015)	шт	204	1730,00	352920

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2402-4002-777 варіант 10	Ручний адресний сповіщувач звбудованим ізолятором; (маса=0,00015)	шт	27	1187,40	32060
10	& 2402-4002-777 варіант 11	Пожежний індікатор FRL-1; (маса=0,00015)	шт	44	191,00	8404
11	& 1602-30015-271 варіант 9	Модуль на 4 виходи з вбудованим ізолятором SENSOL IRIS MIO 04; (маса=0,004)	шт	26	2625,00	68250
12	& 1602-30015-271 варіант 10	Модуль на 4 виходи з вбудованим ізолятором SENSOL IRIS MIO 040; (маса=0,004)	шт	135	1754,00	236790
13	& 1602-30015-271 варіант 11	Модуль на 1 вихід для підключення оповіщувачів з вбудованим ізолятором SENSOL IRIS MOUT; (маса=0,004)	шт	7	2881,90	20173
14	& 1602-30015-271 варіант 12	Модуль на 1 вихід 220 В з вбудованим ізолятором SENSOL IRIS MOUT240; (маса=0,004)	шт	27	2881,00	77787
15	& 1504-4006-9 варіант 9	Кнопка керування КА-01-Ж-08; (маса=0,00257)	шт	18	408,00	7344
16	& 1504-4006-9 варіант 10	Кнопка керування КА-01-С-09; (маса=0,00257)	шт	18	408,00	7344
17	& 1504-4006-9 варіант 1	Захисне скло ; (маса=0,00257)	шт	20	36,00	720
18	& 1503-1088-7	Шафа автоматики протипожежного вентилятора 3 кВт, SYTORM-V OVT-VD-1-0-0; (маса=0,0023)	шт	2	26400,00	52800
19	& 1503-1088-7 варіант 1	Шафа автоматики протипожежного вентилятора 4 кВт, SYTORM-V OVT-VD-1-0-0; (маса=0,0023)	шт	2	26400,00	52800
20	& 1503-1088-7 варіант 2	Шафа автоматики протипожежного вентилятора 11 кВт; (маса=0,0023)	шт	1	27500,00	27500
21	& 1503-1088-7 варіант 7	Щит управління засувкою ЩУЗ ; (маса=0,0023)	шт	1	10000,00	10000
22	& 2402-4002-777 варіант 12	Датчик відкриття дверей ПШ СОМК-1-8; (маса=0,00015)	шт	32	140,00	4480
		Разом				**1385642**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				54415

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**1440057**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-043

Придбання устаткування на систему газового пожежогасіння

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 449,468 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Серверна				
1	& 1602-30010-33 варіант 2	Панель пожежогасіння IVY; (маса=0,002)	шт	1	12530,00	12530
2	& 1511-2001-30 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,001)	шт	2	3430,00	6860
3	& 2402-4002-777 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий; (маса=0,00015)	шт	2	614,00	1228
4	& 241996-15042-9 варіант 1	База сповіщувача; (маса=0,0025)	шт	2	153,00	306
5	& 2402-4002-777 варіант 5	Комбінований сповіщувач; (маса=0,00015)	шт	2	818,00	1636
6	& 2402-4002-777 варіант 6	Пожежний індікатор FRL-1; (маса=0,00015)	шт	2	164,00	328
7	& 1602-30015-271 варіант 5	Модуль пам"яті для панелі IVY на 1000 подій; (маса=0,004)	шт	1	1842,00	1842

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1602-30015-271 варіант 6	Світлозвуковий сповіщувач " ГАЗ НЕ ВХОДИТИ "; (маса=0,004)	шт	1	760,00	760
9	& 1602-30015-271 варіант 7	Світлозвуковий сповіщувач " ГАЗ ВИХОДЬ " "; (маса=0,004)	шт	1	760,00	760
10	& 1602-30015-271 варіант 8	Світлозвуковий сповіщувач " АВТОМАТИКУ ВИМКНЕНО " "; (маса=0,004)	шт	1	585,00	585
11	& 1504-4006-9 варіант 5	Кнопка ручного пуску; (маса=0,00257)	шт	1	512,00	512
12	& 1504-4006-9 варіант 6	Кнопка аварійної зупинки; (маса=0,00257)	шт	1	818,00	818
13	& 1504-4006-9 варіант 7	Кнопка керування; (маса=0,00257)	шт	1	530,00	530
14	& 1504-4006-9 варіант 8	Захисне скло ; (маса=0,00257)	шт	1	36,00	36
15	& 1503-1088-7 варіант 4	Модуль газового пожежогасіння з речовиною FK 5-1-12 11.8 кріплення до стіни; (маса=0,0023)	шт	2	32000,00	64000
16	& 2402-4002-777 варіант 7	Датчик СОМК-1-8; (маса=0,00015)	шт	1	150,00	150
		Разом по розділу 1				92881
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3646
		Всього по розділу 1				**96527**
		Розділ 2. Машинне відділення				
17	& 1602-30010-33 варіант 1	Панель пожежогасіння IVY; (маса=0,002)	шт	1	12530,00	12530
18	& 1511-2001-30	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,001)	шт	2	3430,00	6860
19	& 241996-15042-9 варіант 2	База сповіщувача; (маса=0,0025)	шт	2	153,00	306
20	& 2402-4002-777 варіант 2	Комбінований сповіщувач; (маса=0,00015)	шт	2	818,00	1636

1	2	3	4	5	6	7
21	& 1503-1088-7 варіант 5	Модуль газового пожежогасіння з речовиною FK 5-1-12 16,6 кріплення до стіни; (маса=0,0023)	шт	3	40800,00	122400
22	& 1602-30015-271 варіант 1	Модуль пам"яті для панелі IVY на 1000 подій; (маса=0,004)	шт	1	1842,00	1842
23	& 1602-30015-271 варіант 2	Світлозвуковий сповіщувач " ГАЗ НЕ ВХОДИТИ "; (маса=0,004)	шт	1	760,00	760
24	& 1602-30015-271 варіант 3	Світлозвуковий сповіщувач " ГАЗ ВИХОДЬ " "; (маса=0,004)	шт	1	760,00	760
25	& 1602-30015-271 варіант 4	Світлозвуковий сповіщувач " АВТОМАТИКУ ВИМКНЕНО " "; (маса=0,004)	шт	1	585,00	585
26	& 1504-4006-9 варіант 2	Кнопка ручного пуску; (маса=0,00257)	шт	1	512,00	512
27	& 1504-4006-9 варіант 3	Кнопка аварійної зупинки; (маса=0,00257)	шт	1	818,00	818
28	& 1504-4006-9 варіант 4	Кнопка керування; (маса=0,00257)	шт	1	530,00	530
29	& 1504-4006-9 варіант 1	Захисне скло ; (маса=0,00257)	шт	1	36,00	36
30	& 2402-4002-777 варіант 3	Датчик СОМК-1-8; (маса=0,00015)	шт	1	150,00	150
		Разом по розділу 2				149725
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5879
		Всього по розділу 2				**155604**
		Розділ 3. Резервне обладнання				
31	& 2402-4002-777 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий; (маса=0,00015)	шт	1	614,00	614
32	& 241996-15042-9 варіант 1	База сповіщувача; (маса=0,0025)	шт	1	153,00	153

1	2	3	4	5	6	7
33	& 2402-4002-777 варіант 2	Комбінований сповіщувач; (маса=0,00015)	шт	1	818,00	818
34	& 1504-4006-9 варіант 2	Кнопка ручного пуску; (маса=0,00257)	шт	1	512,00	512
35	& 1504-4006-9 варіант 3	Кнопка аварійної зупинки; (маса=0,00257)	шт	1	818,00	818
36	& 1504-4006-9 варіант 4	Кнопка керування; (маса=0,00257)	шт	1	530,00	530
37	& 1504-4006-9 варіант 1	Захисне скло ; (маса=0,00257)	шт	1	36,00	36
38	& 1503-1088-7 варіант 3	Модуль газового пожежогасіння з речовиною FK 5-1-12 11.8 кріплення до стіни; (маса=0,0023)	шт	2	32000,00	64000
39	& 1503-1088-7 варіант 6	Модуль газового пожежогасіння з речовиною FK 5-1-12 16,6 кріплення до стіни; (маса=0,0023)	шт	3	40800,00	122400
		Разом по розділу 3				189881
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7456
		Всього по розділу 3				**197337**
		Разом				**432487**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16981
		Всього по кошторису				**449468**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-048

Придбання устаткування системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі
Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 50,227 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30010-33 варіант 4	Блок управління сигналізатора загазованності " ВАрта 1-0,314 "; (маса=0, 002)	шт	1	8579,90	8580
2	& 2402-4002-777 варіант 13	Датчик метану ДМ-14; (маса=0,00015)	шт	6	3399,00	20394
3	& 1511-2001-30 варіант 4	Джерело безперебійного живлення BNT-600 A; (маса=0,001)	шт	1	3800,00	3800
4	& 1511-2001-30 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,001)	шт	1	3430,00	3430
5	& 2402-4002-777 варіант 14	Сповіщувач світло-звуковий " Сержант" Напис : " УВАГА ! ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ . АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ, ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104" С 07С-24; (маса=0,00015)	шт	5	779,71	3899
6	& 2402-4002-777 варіант 15	Сповіщувач світловий М-06-12/24 ; (маса=0,00015)	шт	1	466,00	466
7	& 1511-2001-30 варіант 5	Джерело безперебійного живлення ІБПІ-180 /12/24/; (маса=0,001)	шт	1	901,25	901
8	& 1511-2001-30 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,001)	шт	2	3430,00	6860

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**48330**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1897
		Всього по кошторису				**50227**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-051

Придбання устаткування для система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 889,306 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. СО				
1	& 1602-30007-В69 варіант 5	Панель голосової евакуації на 6 зон ; (маса=0,0024)	шт	1	140223,35	140223
2	& 1603-2020-1 варіант 2	Панель голосової евакуауії на 2 зони; (маса=0,3)	шт	1	147916,97	147917
3	& 1603-2020-1 варіант 3	Мікрофонний модуль з 7 кнопками , які програмуються; (маса=0,3)	шт	1	28998,65	28999
4	& 1603-2020-1 варіант 4	Динамік з кріпленням до підвісної стелі DL-E-06-130/T-EN-54; (маса=0,3)	шт	220	1670,00	367400
5	& 1603-2020-1 варіант 5	Динамік з кріпленням до стіни та керамічною клемною колодкою SPIKA EM 7; (маса=0,3)	шт	16	2148,05	34369
6	& 1603-2020-1 варіант 6	Світловий покажчик " Вихід"; (маса=0,3)	шт	50	1800,00	90000
7	& 1602-30007-В69 варіант 6	Світловий оповіщувач М 06-12/24; (маса=0,0024)	шт	16	660,00	10560
8	& 1602-30007-В69 варіант 7	Блок живлення 5 А ; (маса=0,0024)	шт	1	6000,00	6000
9	& 1602-30007-В69 варіант 8	Акумулятор 12 В, 12 А*год ; (маса=0,0024)	шт	2	1800,00	3600

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-30007-В69 варіант 10	Блок керування інформацією БКІ -02 М; (маса=0,0024)	шт	1	13000,00	13000
11	& 1602-30007-В69 варіант 9	Устаткування формування спеціальних повідомлень ДМП03- FM/MP; (маса=0,0024)	шт	1	2520,00	2520
		Разом по розділу 1				844588
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				44718
		Всього по розділу 1				**889306**
		Разом				**844588**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				44718
		Всього по кошторису				**889306**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-054

Придбання ліфта

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 599,312 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15001 варіант 2	Ліфт , вантажопідйомністю 1000 кг, на 2 зупинки,1м/с ЛТПП, виробник -OTIS Іспанія; (маса=5,315)	шт	1	283333,33	283333
2	1906-15001 варіант 3	Ліфт лікарняний , вантажопідйомністю 1000 кг, на 2 зупинки,1м/с , виробник - OTIS Іспанія; (маса=5,315)	шт	1	293333,33	293333
		Разом				**576666**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22646
		Всього по кошторису				**599312**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Проїзди

Кошторисна вартість об`єкта	4312,930	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,97725	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	160,449	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-01-01	на Благоустрій ділянки	4312,93	-	4312,93	1,97725	160,449	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		Всього:	4312,93	-	4312,93	1,97725	160,449	-

Головний інженер проєкту _____ Ігор ХРОН
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Благоустрій ділянки	0,84238 54,791	- -	0,52646 48,295	0,38329 31,467	- -	1,75213 134,553	0,22512 25,896	1,97725 160,449
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,84238 54,791	- -	0,52646 48,295	0,38329 31,467	- -	1,75213 134,553	0,22512 25,896	1,97725 160,449

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на Благоустрій ділянки

Проїзди

Основа:

креслення (специфікації) № ГП-5

Кошторисна вартість	4312,930	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,97725	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	160,449	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд
Вимірник одиничної вартості	5490,00	М2
Показник одиничної вартості	785,60	грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкція покриття Тип 1 (проїзд) - 3342,0 м2									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	3,342	47014,83 874,25	43610,58 6310,83	157124	2922	145747 21091	14,6000 66,8696	48,79 223,48
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	3,342	110258,82 945,62	7902,70 907,61	368485	3160	26411 3033	14,7800 9,3659	49,39 31,3
3	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	3,342	253639,65 2049,28	17323,70 2796,13	847664	6849	57896 9345	32,0300 30,7883	107,04 102,89
4	КБ27-13-4 (до товщини шару 18 см)	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	3,342	42087,94 -	1036,67 134,16	140658	-	3465 448	- 1,6224	- 5,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м*	*1000 м2*	*3,342*	*600667,87* *953,47*	*11918,80* *1412,40*	*2007432*	*3186*	*39833* *4720*	*13,9600* *14,8399*	*46,65* *49,59*
6	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*6,95*	*6376,45* *5342,19*	*596,28* *138,82*	*44316*	*37128*	*4144* *965*	*81,2500* *1,4550*	*564,69* *10,11*
7	С1424-11601 варіант 1	Бетон дрібнозернистий БСГ В20 Р3 F200 W6 Д3	м3	33,4	3478,38 -	- -	116178	-	- -	- -	- -
8	С1425-11686 варіант 1	Розчин цементний РЦ М100 П12	м3	0,17	2664,07 -	- -	453	-	- -	- -	- -
9	К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону БР100.30.15	шт	695	336,39 -	- -	233791	-	- -	- -	- -
10	КБ1-18-1	Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	1000м3	1,06944	35534,42 1445,50	34088,92 8128,43	38002	1546	36456 8693	24,1400 96,9391	25,82 103,67
11	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1711,104	163,80 -	163,80 18,39	280279	-	280279 31467	- 0,2240	- 383,29
		Разом прямі витрати по кошторису					4234382	54791	594231 79762		842,38 909,75
		Разом будівельні роботи, грн.					4234382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3585360				
		всього заробітна плата, грн.					134553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78548				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					225,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25896				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4312930**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**4312930**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1977,25**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**160449**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-02

на будівництво : Телефонна каналізація

Кошторисна вартість об`єкта	171,064	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48737	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,757	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	05-02-01	на зовнішні мережі телефонізації	171,064	-	171,064	0,48737	33,757	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	171,064	-	171,064	0,48737	33,757	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 05-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-02-01	зовнішні мережі телефонізації	0,42838 27,109	- -	0,00708 0,675	- -	- -	0,43546 27,784	0,05191 5,973	0,48737 33,757
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	0,42838 27,109	- -	0,00708 0,675	- -	- -	0,43546 27,784	0,05191 5,973	0,48737 33,757

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-02-01

на зовнішні мережі телефонізації

Телефонна каналізація

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	171,064	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48737	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,757	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,4	15325,77 15325,77	- -	6130	6130	- -	261,8000 -	104,72 -
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,81	11145,06 1025,06	- -	9027	830	- -	16,3200 -	13,22 -
3	КБ34-101-3	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами поліетиленовими, до 2-х каналів	1 км	0,134	148268,58 15307,90	- -	19868	2051	- -	235,0000 -	31,49 -
4	С1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	7	186,18 -	- -	1303	-	- -	- -	- -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,319	8674,95 8674,95	- -	2767	2767	- -	150,4500 -	47,99 -
6	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3	15325,77 15325,77	- -	4598	4598	- -	261,8000 -	78,54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ34-105-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-2	1 шт	8	6868,59 905,61	362,68 84,43	54949	7245	2901 675	12,2000 0,8850	97,6 7,08
8	& С1415-8006-1	Колодязі збірні з/б ККС-1	шт	4	3788,11 -	- -	15152	-	- -	- -	- -
9	& С1415-800-3	Колодязі збірний з/б ККС-2	шт	4	6224,89 -	- -	24900	-	- -	- -	- -
10	& С1415-7976-6	Кільце опорне КО-2	шт	8	1011,42 -	- -	8091	-	- -	- -	- -
11	КБ34-109-3	Улаштування вставок для кутових і розгалужувальних колодязів типу ККС-3	1вставка	1	1236,16 320,67	- -	1236	321	- -	4,3200 -	4,32 -
12	& С1415-800-4	Плита залізобетонна	шт	1	2443,75 -	- -	2444	-	- -	- -	- -
13	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	1,7	1048,04 851,44	- -	1782	1447	- -	12,1600 -	20,67 -
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1983	8674,95 8674,95	- -	1720	1720	- -	150,4500 -	29,83 -
		Разом прямі витрати по кошторису					153967	27109	2901 675		428,38 7,08
		Разом будівельні роботи, грн.					153967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123957				
		всього заробітна плата, грн.					27784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5973				
		Всього будівельні роботи, грн.					**171064**				
		Всього по кошторису					**171064**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**487,37**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**33757**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Насосна станція водопостачання

Кошторисна вартість об`єкта	1143,952 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,71564 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,557 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Водопостачання	822,156	1,23	823,386	0,61489	47,904	-
2	06-01-02	на придбання устаткування Обладнання насосної станції	-	215,043	215,043	-	-	-
3	06-01-03	на каналізації напірна (К14,К14Н)	105,523	-	105,523	0,10075	7,653	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	927,679	216,273	1143,952	0,71564	55,557	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Ігор ХРОН
[підпис, ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Водопостачання	0,47701 35,503	0,07685 5,574	0,00605 0,503	- -	- -	0,55991 41,58	0,05498 6,324	0,61489 47,904
06-01-02	придбання устаткування Обладнання насосної станції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06-01-03	каналізації напірна (К14,К14Н)	0,09197 6,659	- -	0,00073 0,067	- -	- -	0,09270 6,726	0,00805 0,927	0,10075 7,653
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,56898 42,162	0,07685 5,574	0,00678 0,57	- -	- -	0,65261 48,306	0,06303 7,251	0,71564 55,557

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Водопостачання

Насосна станція водопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	823,386	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61489	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	47,904	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,5*	*11668,38* / *8957,93*	*1748,07* / *57,51*	*5834*	*4479*	*874* / *29*	*118,9000* / *0,7338*	*59,45* / *0,37*
2	С130-1194 варіант 1	Труба сталева емальована, діаметр 89х4 мм	м	50	775,39 / -	- / -	38770	-	- / -	- / -	- / -
3	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів зі стальних емальованих труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,55*	*12070,18* / *8957,93*	*1981,66* / *111,89*	*6639*	*4927*	*1090* / *62*	*118,9000* / *1,3038*	*65,4* / *0,72*
4	С130-1195 варіант 1	Труби сталеві емальовані, діаметр 108х4 мм	м	55	914,26 / -	- / -	50284	-	- / -	- / -	- / -
5	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,03*	*38304,52* / *4102,69*	*231,35* / *18,66*	*1149*	*123*	*7* / *1*	*55,2700* / *0,2088*	*1,66* / *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,1*	*45863,04* *4102,69*	*231,35* *18,66*	*4586*	*410*	*23* *2*	*55,2700* *0,2088*	*5,53* *0,02*
7	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,05*	*50343,78* *4102,69*	*231,35* *18,66*	*2517*	*205*	*12* *1*	*55,2700* *0,2088*	*2,76* *0,01*
8	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,85	944,93 737,83	32,79 1,05	803	627	28 1	8,2200 0,0150	6,99 0,01
9	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,18	827,05 737,83	32,79 1,05	149	133	6 -	8,2200 0,0150	1,48 -
10	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок, діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*16*	*422,43* *305,36*	*63,72* *4,18*	*6759*	*4886*	*1020* *67*	*4,2600* *0,0478*	*68,16* *0,76*
11	С1630-67 варіант 1	Засувки фланцеві " HAWLE", діаметр 100 мм	шт	8	10594,26 -	- -	84754	-	- -	- -	- -
12	С1630-66 варіант 2	Засувки фланцеві " HAWLE", діаметр 80 мм	шт	8	7980,16 -	- -	63841	-	- -	- -	- -
13	С1630-671 варіант 1	Крани кульові , діаметр 32 мм	шт	1	502,74 -	- -	503	-	- -	- -	- -
14	С1630-670 варіант 4	Крани кульові американка , діаметр 25 мм	шт	2	421,58 -	- -	843	-	- -	- -	- -
15	С1630-1432 варіант 15	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	10	192,74 -	- -	1927	-	- -	- -	- -
16	С1630-1432 варіант 6	Крани кульові з дренажем та повітровідвідником , діаметр 15 мм	шт	5	699,50 -	- -	3498	-	- -	- -	- -
17	С1630-671 варіант 2	Крани кульові зі зливом "МК", діаметр 32 мм	шт	1	1592,19 -	- -	1592	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-15-3*	*Установлення клапанів, діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*422,43* *305,36*	*63,72* *4,18*	*845*	*611*	*127* *8*	*4,2600* *0,0478*	*8,52* *0,1*
19	С1630-551 варіант 2	Клапани зворотні фланцеві " Danfoss" тип 402 діаметр 80 мм	шт	2	19292,26 -	- -	38585	-	- -	- -	- -
20	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів зворотних, діаметром 50 мм*	*1 шт*	*3*	*343,50* *174,77*	*76,01* *7,04*	*1031*	*524*	*228* *21*	*2,4100* *0,0778*	*7,23* *0,23*
21	С1630-549 варіант 1	Клапани фланцеві " Danfoss" тип 402, діаметр 50 мм	шт	2	13160,57 -	- -	26321	-	- -	- -	- -
22	С1630-549 варіант 2	Клапан запобіжний, діаметр 50 мм	шт	1	12520,01 -	- -	12520	-	- -	- -	- -
23	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	5	49,06 27,54	- -	245	138	- -	0,3600 -	1,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1630-1159 варіант 2	Манометри загального призначення ОБМ-1-100	комплект	5	143,91 -	- -	720	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					354715	17063	3415 192		228,98 2,23
		Разом будівельні роботи, грн.					354715				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					334237				
		всього заробітна плата, грн.					17255				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2794				
		Всього будівельні роботи, грн.					**364195**				
		Всього по розділу 1					**364195**				
		Розділ 2. Насосне обладнання									
25	*КМ7-218-1*	*Монтаж КНС*	*шт*	*2*	*4823,82* *2741,26*	*278,00* *11,71*	*9648*	*5483*	*556* *23*	*37,8000* *0,1410*	*75,6* *0,28*
26	*КБ17-7-1*	*Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т*	*10 баків*	*0,1*	*17699,26* *15009,61*	*1512,21* *352,05*	*1770*	*1501*	*151* *35*	*219,7600* *3,6900*	*21,98* *0,37*
27	С130-12 варіант 1	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,2 м3	шт	1	10512,58 -	- -	10513	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					21931	6984	707 58		97,58 0,65
		Разом будівельні роботи, грн.					21931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14240				
		всього заробітна плата, грн.					7042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					893				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25288**				
		Всього по розділу 2					**25288**				
		Розділ 3. Протипожежне обладнання									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*1*	*111,62* *108,63*	- -	*112*	*109*	- -	*1,4800* -	*1,48* -
29	С1630-1907 варіант 1	Кран комплект пожежний HW-25-52 NKV 600x1600x250 для одного пожежного крана діам. 50 мм та кран -комплекта діам.25мм з напівжорстким рукавом /шафа; кран-комплект HW-25(з барабаном напівжорстким рукавом 20м перекривним стволом д 25мм; клапан запірний пожежний Д25мм; датчик положення пожежного крану (ДППК-М); касета для пожежного рукава; муфта сталева Ду50мм;вентиль запаірний 2" бронзовий (кутовий);головка муфтова напірна ГМН-50; рукав пожежний Д-51мм,в комплекті з головками ГРН-50; головка цапкова напірна ГЦН-50; ствол пожежний 2")	шт	1	9565,09 -	- -	9565	-	- -	- -	- -
30	КМ11-30-1	Датчик для відкривання дверці шафи (оповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8)	шт	1	149,46 34,43	- -	149	34	- -	0,4500 -	0,45 -
31	1602-30065 варіант 1	Датчик для відкривання дверці шафи (оповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8)	шт	1	103,50 -	- -	104	-	- -	- -	- -
32	2402-3001 варіант 1	Вогнегасник ВП-6(з)	шт	2	540,00 -	- -	1080	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11010	143	- -		1,93 -
		Разом устаткування, грн.					1184				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					46				
		Всього устаткування, грн.					**1230**				
		Разом будівельні роботи, грн.					9826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9683				
		всього заробітна плата, грн.					143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9902**				
		Всього по розділу 3					**11132**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Вимірювальне обладнання									
		== ЗАГАЛЬНИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ									
33	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*1*	*55,08* *48,59*	*-* -	*55*	*49*	*-* -	*0,6700* -	*0,67* -
34	С1630-1450 варіант 1	Лічильники холодної води Apator Powogaz JS6,3 Master C , діаметр 32мм	шт	1	8565,29 -	- -	8565	-	- -	- -	- -
35	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	49,06 27,54	- -	49	28	- -	0,3600 -	0,36 -
36	С1630-1159 варіант 2	Манометри загального призначення ОБМ-1-100	комплект	1	143,91 -	- -	144	-	- -	- -	- -
37	*КБ16-15-3*	*Установлення засувок, діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*16*	*422,43* *305,36*	*63,72* *4,18*	*6759*	*4886*	*1020* *67*	*4,2600* *0,0478*	*68,16* *0,76*
38	*КМ11-138-1*	*Монтаж електроприводу типу А*	*комплект*	*1*	*110,28* *56,68*	*19,05* *4,26*	*110*	*57*	*19* *4*	*0,8000* *0,0447*	*0,8* *0,04*
39	С1630-67 варіант 2	Електропривод типу А	шт	1	5642,87 -	- -	5643	-	- -	- -	- -
40	С1630-67 варіант 1	Засувки фланцеві " HAWLE", діаметр 100 мм	шт	8	10594,26 -	- -	84754	-	- -	- -	- -
41	*КБ16-15-3*	*Установлення клапанів, діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*422,43* *305,36*	*63,72* *4,18*	*845*	*611*	*127* *8*	*4,2600* *0,0478*	*8,52* *0,1*
42	С1630-551 варіант 2	Клапани зворотні фланцеві " Danfoss" тип 402 діаметр 80 мм	шт	2	19292,26 -	- -	38585	-	- -	- -	- -
43	С1630-1432 варіант 6	Крани кульові з дренажем та повітровідвідником , діаметр 15 мм	шт	1	699,50 -	- -	700	-	- -	- -	- -
44	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	1	192,74 -	- -	193	-	- -	- -	- -
45	*КБ16-15-2*	*Установлення кранів кульових, діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*2*	*343,50* *174,77*	*76,01* *7,04*	*687*	*350*	*152* *14*	*2,4100* *0,0778*	*4,82* *0,16*
46	С1630-2013 варіант 1	Крани кульові фланцеві , діаметр 40 мм	шт	2	5252,81 -	- -	10506	-	- -	- -	- -
47	*КБ18-21-6*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2423,70* *1622,12*	*613,88* *56,48*	*485*	*324*	*123* *11*	*22,6300* *0,6244*	*4,53* *0,12*
48	С1630-108 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах Y333 "Danfoss" діаметром 80 мм	шт	2	22718,57 -	- -	45437	-	- -	- -	- -
49	*КБ18-21-3*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм*	*10 шт*	*0,1*	*1492,46* *1069,47*	*334,08* *14,93*	*149*	*107*	*33* *1*	*14,9200* *0,1800*	*1,49* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1630-105 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 40 мм	шт	1	5943,30 -	- -	5943	-	- -	- -	- -
51	С1534-145 варіант 4	Трійники сталеві, діаметр 108 х 4 мм	шт	2	764,81 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
52	С1534-145 варіант 5	Хрестовина сталева, діаметр 108 х 4 мм	шт	2	1306,94 -	- -	2614	-	- -	- -	- -
53	С1534-8 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 4 мм	шт	2	62,04 -	- -	124	-	- -	- -	- -
54	С1532-7 варіант 1	Перехід сталевий 108х4-89х4	шт	4	159,79 -	- -	639	-	- -	- -	- -
55	С1532-7 варіант 2	Перехід сталевий 108х4-45х4	шт	2	134,29 -	- -	269	-	- -	- -	- -
56	*КБ16-10-5*	*Патрубок-вставка зі сталевої труби, діаметром 100 мм*	*100м*	*0,0322*	*12070,18* *8957,93*	*1981,66* *111,89*	*389*	*288*	*64* *4*	*118,9000* *1,3038*	*3,83* *0,04*
57	С130-1195 варіант 2	Патрубок-вставка із сталевих труб, діаметр 108х4 мм (L=1310мм-1шт; L=655мм-2шт; L = 100мм - 6шт)	м	3,22	993,27 -	- -	3198	-	- -	- -	- -
58	*КБ16-10-1*	*Патрубок-вставка зі сталевої труби, діаметр 40мм*	*100м*	*0,00625*	*9091,87* *6832,58*	*1730,13* *74,88*	*57*	*43*	*11* -	*90,6900* *0,9078*	*0,57* *0,01*
59	С1630-1466 варіант 1	Патрубок - вставка зі сталевої труби, діаметр 45х3 (L=50мм - 2шт; L=175мм-1шт;L=350мм - 1шт)	м	0,625	333,70 -	- -	209	-	- -	- -	- -
60	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	20	303,66 82,07	199,88 2,15	6073	1641	3998 43	0,9600 0,0290	19,2 0,58
61	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	20	554,67 -	- -	11093	-	- -	- -	- -
62	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	1фланець	12	227,92 63,26	148,19 1,60	2735	759	1778 19	0,7400 0,0215	8,88 0,26
63	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	12	426,11 -	- -	5113	-	- -	- -	- -
64	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	8	151,03 43,60	99,94 1,08	1208	349	800 9	0,5100 0,0145	4,08 0,12
65	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	319,28 -	- -	2554	-	- -	- -	- -
		=== ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ НА ПОЛИВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*1*	*55,08* *48,59*	- -	*55*	*49*	- -	*0,6700* -	*0,67* -
67	С1630-1450 варіант 2	Лічильники холодної води Apator Powogaz JS4-02S Smart C +, діаметр20мм	шт	1	2184,68 -	- -	2185	-	- -	- -	- -
68	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	49,06 27,54	- -	49	28	- -	0,3600 -	0,36 -
69	С1630-1159 варіант 2	Манометри загального призначення ОБМ-1-100	комплект	1	143,91 -	- -	144	-	- -	- -	- -
70	С1630-1433 варіант 2	Крани кульові американка, діаметр 20 мм	шт	2	252,67 -	- -	505	-	- -	- -	- -
71	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові американка, діаметр 15 мм	шт	1	192,74 -	- -	193	-	- -	- -	- -
72	С1630-1432 варіант 6	Крани кульові з дренажем та повітровідвідником , діаметр 15 мм	шт	1	699,50 -	- -	700	-	- -	- -	- -
73	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,001*	*38372,13* *4102,69*	*298,96* *34,40*	*38*	*4*	- -	*55,2700* *0,3738*	*0,06* -
74	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,0077*	*4707,13* *4102,69*	*298,96* *34,40*	*36*	*32*	*2* -	*55,2700* *0,3738*	*0,43* -
75	С130-888 варіант 1	Патрубок вставка із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб , діаметр 20 мм (L=170мм-1шт; L=150мм-2шт; L=100мм-2шт; L=50мм-2шт)	м	0,77	363,40 -	- -	280	-	- -	- -	- -
76	С1530-155 варіант 1	Перехід сталевий , діаметр 25х15 мм	10шт	0,2	245,24 -	- -	49	-	- -	- -	- -
77	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,2	275,92 -	- -	55	-	- -	- -	- -
78	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм*	*10 шт*	*0,2*	*1201,10* *892,00*	*239,95* *8,69*	*240*	*178*	*48* *2*	*12,3000* *0,1088*	*2,46* *0,02*
79	С1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах , діаметром 20 мм	шт	2	1381,30 -	- -	2763	-	- -	- -	- -
80	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів, на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*1*	*343,50* *174,77*	*76,01* *7,04*	*344*	*175*	*76* *7*	*2,4100* *0,0778*	*2,41* *0,08*
81	С1630-539 варіант 4	Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм	шт	1	2316,96 -	- -	2317	-	- -	- -	- -
82	& С1530-151-1 варіант 1	Муфта оцинкована, діаметр 32 мм	шт	4	55,27 -	- -	221	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С1630-120 варіант 1	Різьба, діаметр 25 мм	шт	2	41,89 -	- -	84	-	- -	- -	- -
84	С1630-119 варіант 1	Різьба, діаметр 20 мм	шт	2	27,58 -	- -	55	-	- -	- -	- -
85	С113-1879 варіант 7	Хомут трубний з фланцевим дюбелем, 20-24мм	шт	2	27,99 -	- -	56	-	- -	- -	- -
86	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,12	246,47 246,47	- -	30	30	- -	3,5200 -	0,42 -
87	С114-96-У варіант 20	Ізоляція труб K-FLEX ST, /18х13 (15)/, діаметр 15мм, товщиною 13 мм	пм	0,2	44,95 -	- -	9	-	- -	- -	- -
88	С114-96-У варіант 21	Ізоляція труб K-FLEX ST, /22х13 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 13 мм	пм	1,02	46,24 -	- -	47	-	- -	- -	- -
89	& С111-327-У варіант 4	Клей K-FLEX	л	0,17	999,13 -	- -	170	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					258039	9988	8251 189		132,72 2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					258039				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239800				
		всього заробітна плата, грн.					10177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1584				
		Всього будівельні роботи, грн.					**263484**				
		Всього по розділу 4					**263484**				
		Розділ 5. Фасонні частини									
90	С1534-180 варіант 1	Перехід сталевий, діаметр 108х3,5-89х3,5	шт	8	160,12 -	- -	1281	-	- -	- -	- -
91	С1534-7 варіант 2	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	шт	4	11,63 -	- -	47	-	- -	- -	- -
92	С1534-7 варіант 3	Відводи і під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32 мм	шт	3	16,92 -	- -	51	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	14	170,25 -	- -	2384	-	- -	- -	- -
94	С1534-18	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	20	249,55 -	- -	4991	-	- -	- -	- -
95	С1534-150 варіант 8	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 100х4	шт	16	617,98 -	- -	9888	-	- -	- -	- -
96	С1534-150 варіант 3	Трійники сталеві рівнопрохідні, діаметр 80х4	шт	8	258,24 -	- -	2066	-	- -	- -	- -
97	С1630-121 варіант 1	Різьба, діаметр 32 мм	шт	4	55,18 -	- -	221	-	- -	- -	- -
98	С1630-120 варіант 1	Різьба, діаметр 25 мм	шт	2	41,89 -	- -	84	-	- -	- -	- -
99	С1630-119 варіант 1	Різьба, діаметр 20 мм	шт	2	27,58 -	- -	55	-	- -	- -	- -
100	С1630-118 варіант 1	Різьба, діаметр 15 мм	шт	20	20,44 -	- -	409	-	- -	- -	- -
101	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	16	303,66 82,07	199,88 2,15	4859	1313	3198 34	0,9600 0,0290	15,36 0,46
102	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	16	554,67 -	- -	8875	-	- -	- -	- -
103	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	1фланець	16	227,92 63,26	148,19 1,60	3647	1012	2371 26	0,7400 0,0215	11,84 0,34
104	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	16	426,11 -	- -	6818	-	- -	- -	- -
105	& С111-1744-1-Н варіант 1	Прокладки для фланця 80	шт	8	61,15 -	- -	489	-	- -	- -	- -
106	& С111-1744-1-Н варіант 3	Прокладки для фланця 100	шт	8	81,55 -	- -	652	-	- -	- -	- -
107	& С130-41-1 варіант 1	Болти з гайками та шайбами М16х70	шт	128	37,44 -	- -	4792	-	- -	- -	- -
108	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*2,512*	*685,27* *659,86*	- -	*1721*	*1658*	- -	*9,7800* -	*24,57* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С130-231-1-1Э варіант 5	Віброізолюючі вставки, диаметр80мм	шт	4	96,46 -	- -	386	-	- -	- -	- -
110	& С130-231-1-1Э варіант 4	Віброізолюючі вставки, диаметр100мм	шт	4	116,86 -	- -	467	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					54183	3983	5569 60		51,77 0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					54183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44631				
		всього заробітна плата, грн.					4043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					600				
		Всього будівельні роботи, грн.					**56274**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**56274**				
		Розділ 6. Ізоляція									
111	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,55*	*2147,18* *392,49*	*87,77* *4,32*	*1181*	*216*	*48* *2*	*4,7800* *0,0587*	*2,63* *0,03*
112	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,55*	*3858,78* *293,22*	*58,14* *3,97*	*2122*	*161*	*32* *2*	*3,6200* *0,0538*	*1,99* *0,03*
113	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,3	246,47 246,47	- -	2539	2539	- -	3,5200 -	36,26 -
114	С114-96-У варіант 20	Ізоляція труб K-FLEX ST, /18x13 (15)/, діаметр 15мм, товщиною 13 мм	пм	3,07	44,95 -	- -	138	-	- -	- -	- -
115	С114-96-У варіант 22	Ізоляція труб K-FLEX ST, /28x13 (25)/, діаметр 25мм, товщиною 13 мм	пм	10,22	56,95 -	- -	582	-	- -	- -	- -
116	С114-96-У варіант 23	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35x13 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 13 мм	пм	5,11	67,66 -	- -	346	-	- -	- -	- -
117	С114-96-У варіант 25	Ізоляція труб K-FLEX ST, /89x13 (80)/, діаметр 80мм, товщиною 13 мм	пм	40,88	182,04 -	- -	7442	-	- -	- -	- -
118	С114-96-У варіант 14	Ізоляція труб Thermaflex, S-108 діаметр 100мм, товщиною 30мм	пм	45,99	979,55 -	- -	45050	-	- -	- -	- -
119	& С111-1679-2С варіант 5	Стрічка для кріплення ізоляції	шт	14	445,70 -	- -	6240	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& С111-327-У варіант 4	Клей K-FLEX	л	14,63	999,13 -	- -	14617	-	- -	- -	- -
121	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	400	53,13 -	- -	21252	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					101509	2916	80 4		40,88 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					101509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98513				
		всього заробітна плата, грн.					2920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1504				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					431				
		Всього будівельні роботи, грн.					**103013**				
		– –									
		Всього по розділу 6					**103013**				
		Разом прямі витрати по кошторису					801387	41077	18022 503		553,86 6,05
		Разом устаткування, грн.					1184				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					46				
		Всього устаткування, грн.					**1230**				
		Разом будівельні роботи, грн.					800203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					741104				
		всього заробітна плата, грн.					41580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21953				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6324				
		Всього будівельні роботи, грн.					**822156**				
		– –									
		Всього по кошторису					**823386**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**614,89**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**47904**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на каналізації напірна (К14,К14Н)

Насосна станція водопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	105,523	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10075	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,653	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*3*	*2594,64*	*91,93*	*7784*	*4585*	*276*	*21,3200*	*63,96*
					1528,22	*12,54*			*38*	*0,1348*	*0,4*
2	С1630-1163 варіант 1	Дренажний насос DIWA 11/В 1,1кВт FORAS "Lowara" (1робочий, 1 резервний - на складі) з поплавковим вимикачем	шт	3	20274,77	-	60824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Розділ 1. Трубопроводи									
3	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,15*	*9035,62*	*1631,77*	*1355*	*1025*	*245*	*90,6900*	*13,6*
					6832,58	*51,99*			*8*	*0,6678*	*0,1*
4	С130-1192 варіант 1	Труба сталева емальована , діаметр 57х3,5 мм	м	15	588,99	-	8835	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,15	827,05	32,79	124	111	5	8,2200	1,23
					737,83	1,05			-	0,0150	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ16-15-2*	*Установлення клапанів зворотних, діаметром 50 мм*	*1 шт*	*3*	*343,50* *174,77*	*76,01* *7,04*	*1031*	*524*	*228* *21*	*2,4100* *0,0778*	*7,23* *0,23*
7	С1630-540 варіант 2	Клапани зворотні , діаметр 50 мм	шт	3	3307,05 -	- -	9921	-	- -	- -	- -
8	С1630-673 варіант 4	Крани кульові - американка, діаметр 50 мм	шт	3	2206,55 -	- -	6620	-	- -	- -	- -
9	КБ16-21-3	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	1воронка	4	115,83 92,89	- -	463	372	- -	1,3600 -	5,44 -
10	С130-1156 варіант 2	Воронка сталева (перехід сталевий) , діаметр 108х4-57х3,5	шт	4	188,86 -	- -	755	-	- -	- -	- -
11	С1534-139 варіант 1	Трійники рівнопрохідні із сталі , діаметр 57х3,5	шт	7	344,14 -	- -	2409	-	- -	- -	- -
12	С1534-10 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі , діаметр 57х4	шт	6	92,30 -	- -	554	-	- -	- -	- -
13	С1630-121 варіант 1	Різьба, діаметр 32 мм	шт	6	55,18 -	- -	331	-	- -	- -	- -
14	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	53,13 -	- -	797	-	- -	- -	- -
15	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,06*	*2147,18* *392,49*	*87,77* *4,32*	*129*	*24*	*5* -	*4,7800* *0,0587*	*0,29* -
16	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,06*	*3858,78* *293,22*	*58,14* *3,97*	*232*	*18*	*3* -	*3,6200* *0,0538*	*0,22* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					33556	2074	486 29		28,01 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					33556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30996				
		всього заробітна плата, грн.					2103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1156				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					342				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34712**				
		Всього по розділу 1					**34712**				
		Разом прямі витрати по кошторису					102164	6659	762 67		91,97 0,73
		Разом будівельні роботи, грн.					102164				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94743				
		всього заробітна плата, грн.					6726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					927				
		Всього будівельні роботи, грн.					**105523**				
		Всього по кошторису					**105523**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**100,75**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7653**				

Склав ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02

Обладнання насосної станції

Насосна станція водопостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 215,043 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосне обладнання				
1	& 1704-50258-1 варіант 2	Господарчо-питна насосна станція WS 2x10HM03S11T QFDS "Lowara" Q=8, 1м3/год, H=29,0м в.ст., N=1,1кВт (насосси 1роб., 1рез.); (маса=0,012)	шт	1	105316,67	105317
2	& 1704-50258-1 варіант 1	Станція пожежогасіння GEN 20/NSCE40-125/40 PFS-DOL-WS "Lowara" Q=12, 24м3/год, H=21,0м в.ст., N=0,75кВт (насосси 1роб., 1рез.); (маса=0,012)	шт	1	101600,00	101600
		Разом по розділу 1				206917
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8126
		Всього по розділу 1				**215043**
		Разом				**206917**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8126
		Всього по кошторису				**215043**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Мережі водопостачання

Кошторисна вартість об`єкта	142,827	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21124	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,595	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-02-01	на Водопровід (В1)	142,827	-	142,827	0,21124	15,595	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	142,827	-	142,827	0,21124	15,595	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Водопровід (В1)	0,15354 10,311	- -	0,03754 2,965	- -	- -	0,19108 13,276	0,02016 2,319	0,21124 15,595
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	0,15354 10,311	- -	0,03754 2,965	- -	- -	0,19108 13,276	0,02016 2,319	0,21124 15,595

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на Водопровід (В1)

Мережі водопостачання

Основа:

креслення (специфікації) № АВВ-170507 ЗВК1.СО

Кошторисна вартість	142,827	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21124	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,595	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,11599	37032,51 1109,58	35922,93 8663,26	4295	129	4166 1005	18,5300 110,0580	2,15 12,77
2	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,08784	6647,68 -	6647,68 1244,56	584	-	584 109	- 15,1575	- 1,33
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,9284	2609,23 1207,17	1402,06 371,13	2422	1121	1301 345	18,3600 5,1175	17,05 4,75
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2196	8674,95 8674,95	- -	1905	1905	- -	150,4500 -	33,04 -
5	*КБ22-11-8*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,035*	*112242,49* *34688,16*	*70397,33* *13309,53*	*3928*	*1214*	*2464* *466*	*489,6000* *182,0430*	*17,14* *6,37*
6	С113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	35,35	1629,39 -	- -	57599	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,05*	*35154,31* *22249,47*	*11932,58* *3261,54*	*1758*	*1112*	*597* *163*	*310,4000* *45,6354*	*15,52* *2,28*
8	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	50,5	565,86 -	- -	28576	-	- -	- -	- -
9	КБ22-47-1	Протягування в футляр труб діаметром 100 мм	100м	0,35	12803,04 6120,69	28,79 7,90	4481	2142	10 3	84,4000 0,1064	29,54 0,04
10	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,187*	*35900,57* *9564,55*	*17618,48* *4253,05*	*6713*	*1789*	*3295* *795*	*141,7600* *47,7098*	*26,51* *8,92*
11	К585521-Л035 варіант 1	Плити покриття ПП15	шт	1	3549,20 -	- -	3549	-	- -	- -	- -
12	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	2272,77 -	- -	6818	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3764,36 -	- -	3764	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	380,21 -	- -	380	-	- -	- -	- -
15	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроєм (Т)	шт	1	4944,00 -	- -	4944	-	- -	- -	- -
16	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин С1-06 (1 шт.)*	*1т*	*0,02604*	*21482,63* *12763,52*	*7281,58* *343,46*	*559*	*332*	*190* *9*	*176,0000* *4,1760*	*4,58* *0,11*
17	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,019292	31516,34 -	- -	608	-	- -	- -	- -
18	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,0083104	36021,34 -	- -	299	-	- -	- -	- -
19	*КБ13-72-1*	*Нанесення вручну в один шар покриття з антикорозійної полімерної композиції К-9 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*0,0145824*	*14597,64* *898,52*	- -	*213*	*13*	- -	*12,3900* -	*0,18* -
20	*КБ13-72-3*	*На кожний наступний шар нанесення покриття з антикорозійної полімерної композиції К-9 додавати до норми 13-72-1*	*100м2*	*0,0145824*	*6719,50* *527,95*	- -	*98*	*8*	- -	*7,2800* -	*0,11* -
21	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	211,83 72,30	131,42 35,01	424	145	263 70	1,1300 0,4838	2,26 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,163*	*9674,25* *2458,90*	- -	*1577*	*401*	- -	*33,5000* -	*5,46* -
		Разом прямі витрати по кошторису					135494	10311	12870 2965		153,54 37,54
		Разом будівельні роботи, грн.					135494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112313				
		всього заробітна плата, грн.					13276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2319				
		Всього будівельні роботи, грн.					**142827**				
		Всього по кошторису					**142827**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**211,24**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15595**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Мережі каналізації (К1)

Кошторисна вартість об`єкта	561,884	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,87509	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	67,131	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-03-01	на Каналізація К1	561,884	-	561,884	0,87509	67,131	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		Всього:	561,884	-	561,884	0,87509	67,131	-

Головний інженер проєкту _____ Ігор ХРОН
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	Каналізація К1	0,68636 48,836	- -	0,10929 9,155	- -	- -	0,79565 57,991	0,07944 9,14	0,87509 67,131
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,68636 48,836	- -	0,10929 9,155	- -	- -	0,79565 57,991	0,07944 9,14	0,87509 67,131

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01

на Каналізація К1

Мережі каналізації (К1)

Основа:

креслення (специфікації) № АВВ-170507 ЗВК1.СО

Кошторисна вартість	561,884	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,87509	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	67,131	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К1									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2	37032,51 1109,58	35922,93 8663,26	7407	222	7185 1733	18,5300 110,0580	3,71 22,01
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,14296	7750,91 -	7750,91 1451,10	1108	-	1108 207	- 17,6730	- 2,53
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,4296	2609,23 1207,17	1402,06 371,13	3730	1726	2004 531	18,3600 5,1175	26,25 7,32
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3574	8674,95 8674,95	- -	3100	3100	- -	150,4500 -	53,77 -
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,84	11145,06 1025,06	- -	9362	861	- -	16,3200 -	13,71 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,028*	*35154,31* *22249,47*	*11932,58* *3261,54*	*984*	*623*	*334* *91*	*310,4000* *45,6354*	*8,69* *1,28*
7	С113-1397	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 110х4,2 мм	м	28,28	203,75 -	- -	5762	-	- -	- -	- -
8	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,052*	*46915,10* *27999,92*	*16637,03* *4547,44*	*2440*	*1456*	*865* *236*	*395,2000* *63,6282*	*20,55* *3,31*
9	С113-1400	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 160х6,2 мм	м	52,52	409,43 -	- -	21503	-	- -	- -	- -
10	*КБ22-11-9*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням*	*1000м*	*0,006*	*139394,59* *38160,52*	*90624,87* *17380,13*	*836*	*229*	*544* *104*	*538,6100* *229,6070*	*3,23* *1,38*
11	С113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	2	1629,39 -	- -	3259	-	- -	- -	- -
12	С113-1012 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 300 мм /90, 350 мм/90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	4	8116,06 -	- -	32464	-	- -	- -	- -
13	С113-1407	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 355х13,6 мм	м	4	2042,78 -	- -	8171	-	- -	- -	- -
14	С113-1194-11А	Трійники редукційні з поліетилену діам. 315/110 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	8158,85 -	- -	16318	-	- -	- -	- -
15	С113-1194-11Б	Трійники редукційні з поліетилену діам. 315/160 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	7138,50 -	- -	14277	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					130721	8217	12040 2902		129,91 37,83
		Разом будівельні роботи, грн.					130721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110464				
		всього заробітна плата, грн.					11119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6487				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2159				
		Всього будівельні роботи, грн.					**137208**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**137208**				
		Розділ 2. Колодязі діам.1,0м -3шт									
16	*КБ23-13-3*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,361*	*45809,20* *14116,03*	*16658,91* *3878,28*	*16537*	*5096*	*6014* *1400*	*201,6000* *40,6500*	*72,78* *14,67*
17	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	3	1745,88 -	- -	5238	-	- -	- -	- -
18	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6- П залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	4	3751,43 -	- -	15006	-	- -	- -	- -
19	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 -П залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	3	5180,68 -	- -	15542	-	- -	- -	- -
20	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	3107,20 -	- -	9322	-	- -	- -	- -
21	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	3	380,21 -	- -	1141	-	- -	- -	- -
22	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові ПЄ	шт	17	253,00 -	- -	4301	-	- -	- -	- -
23	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроем (Т)	шт	3	4944,00 -	- -	14832	-	- -	- -	- -
24	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін та перекриття колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бетону*	*100м2*	*0,2147*	*9676,04* *2458,90*	*-* *-*	*2077*	*528*	*-* *-*	*33,5000* *-*	*7,19* *-*
25	*КР20-23-3*	*Пробивання отворів в залізобетонних колодязях*	*шт*	*4*	*203,72* *72,30*	*131,42* *35,01*	*815*	*289*	*526* *140*	*1,1300* *0,4838*	*4,52* *1,94*
26	*КБ13-42-2*	*Зварювання ПЄшвів*	*100м2*	*0,1718*	*31264,92* *25482,60*	*160,64* *52,96*	*5371*	*4378*	*28* *9*	*314,6000* *0,7258*	*54,05* *0,12*
		Разом прямі витрати по розділу 2					90182	10291	6568 1549		138,54 16,73
		Разом будівельні роботи, грн.					90182				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73323				
		всього заробітна плата, грн.					11840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1676				
		Всього будівельні роботи, грн.					**96094**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**96094**				
		Розділ 3. Колодязі діам.1,5м -4шт									
27	КБ23-13-5	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах*	10м3	0,66	36967,96 10306,94	8114,30 1889,05	24399	6803	5355 1247	147,2000 19,8000	97,15 13,07
28	К585521-Л049 варіант 1 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	4	3764,36 -	- -	15057	-	- -	- -	- -
29	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 -П	шт	4	5431,68 -	- -	21727	-	- -	- -	- -
30	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9-П	шт	4	7832,13 -	- -	31329	-	- -	- -	- -
31	К585521-Л036 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття ПП15-П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	6789,62 -	- -	27158	-	- -	- -	- -
32	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові ПЄ	шт	20	253,00 -	- -	5060	-	- -	- -	- -
33	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	4	380,21 -	- -	1521	-	- -	- -	- -
34	КБ8-3-7	*Гідроізоляція стін та перекриття колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бетону*	100м2	0,3959	9676,04 2458,90	- -	3831	973	- -	33,5000 -	13,26 -
35	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроем (Т)	шт	4	4944,00 -	- -	19776	-	- -	- -	- -
36	КР20-23-3	*Пробивання отворів в залізобетонних колодязях*	шт	8	203,72 72,30	131,42 35,01	1630	578	1052 280	1,1300 0,4838	9,04 3,87
37	КБ13-42-2	*Зварювання ПЄшвів*	100м2	0,3115	31264,92 25482,60	160,64 52,96	9739	7938	50 16	314,6000 0,7258	98 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					161227	16292	6457 1543		217,45 17,17
		Разом будівельні роботи, грн.					161227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138478				
		всього заробітна плата, грн.					17835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2536				
		Всього будівельні роботи, грн.					**170152**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**170152**				
		Розділ 4. Колодязі діам.2,0м -1 шт.									
38	*КБ23-13-7*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,356*	*35041,84* *7797,43*	*8052,83* *1874,74*	*12475*	*2776*	*2867* *667*	*111,3600* *19,6500*	*39,64* *7*
39	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	8109,22 -	- -	8109	-	- -	- -	- -
40	К585521-Л041 варіант 1	Плити покриття ПП20-П залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	12399,22 -	- -	12399	-	- -	- -	- -
41	К585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.6 -П залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	8862,44 -	- -	17725	-	- -	- -	- -
42	К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 - П залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	11554,10 -	- -	11554	-	- -	- -	- -
43	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові ПЄ	шт	9	253,00 -	- -	2277	-	- -	- -	- -
44	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	380,21 -	- -	380	-	- -	- -	- -
45	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін та перекриття колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бетону*	*100м2*	*0,1678*	*9676,04* *2458,90*	- -	*1624*	*413*	- -	*33,5000* -	*5,62* -
46	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроем (Т)	шт	1	4944,00 -	- -	4944	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	*КР20-23-3*	*Пробивання отворів в залізобетонних колодязях*	*шт*	*2*	*203,72* *72,30*	*131,42* *35,01*	*407*	*145*	*262* *70*	*1,1300* *0,4838*	*2,26* *0,97*
48	*КБ13-42-2*	*Зварювання ПЄшвів*	*100м2*	*0,1301*	*31264,92* *25482,60*	*160,64* *52,96*	*4068*	*3315*	*21* *7*	*314,6000* *0,7258*	*40,93* *0,09*
		Разом прямі витрати по розділу 4					75962	6649	3150 744		88,45 8,06
		Разом будівельні роботи, грн.					75962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66163				
		всього заробітна плата, грн.					7393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1038				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79638**				
		Всього по розділу 4					**79638**				
		Розділ 5. Дощова каналізація К1									
49	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,109	37032,51 1109,58	35922,93 8663,26	4037	121	3916 944	18,5300 110,0580	2,02 12
50	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0832	7750,91 -	7750,91 1451,10	645	-	645 121	- 17,6730	- 1,47
51	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,832	2609,23 1207,17	1402,06 371,13	2171	1004	1167 309	18,3600 5,1175	15,28 4,26
52	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,208	8674,95 8674,95	- -	1804	1804	- -	150,4500 -	31,29 -
53	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,052*	*46915,10* *27999,92*	*16637,03* *4547,44*	*2440*	*1456*	*865* *236*	*395,2000* *63,6282*	*20,55* *3,31*
54	С113-1400	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 160х6,2 мм	м	52,52	409,43 -	- -	21503	-	- -	- -	- -
55	*КБ23-13-3*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,208*	*46232,29* *14116,03*	*16658,91* *3878,28*	*9616*	*2936*	*3465* *807*	*201,6000* *40,6500*	*41,93* *8,46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	124556,31 -	- -	2127	-	- -	- -	- -
57	КБ15-172-4	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,00888	9981,18 7440,33	1,03 0,85	89	66	- -	106,2600 0,0111	0,94 -
58	С1110-104	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації важкого типу Т	шт	7	4131,08 -	- -	28918	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					73350	7387	10058 2417		112,01 29,5
		Разом будівельні роботи, грн.					73350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55905				
		всього заробітна плата, грн.					9804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1731				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78793**				
		Всього по розділу 5					**78793**				
		Разом прямі витрати по кошторису					531442	48836	38273 9155		686,36 109,29
		Разом будівельні роботи, грн.					531442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444333				
		всього заробітна плата, грн.					57991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30442				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9140				
		Всього будівельні роботи, грн.					**561884**				
		Всього по кошторису					**561884**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**875,09**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**67131**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Мережі дощової каналізації (К2)

Кошторисна вартість об`єкта	101,769	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19015	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,153	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-04-01	на Дощова каналізація К2	101,769	-	101,769	0,19015	14,153	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		Всього:	101,769	-	101,769	0,19015	14,153	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	Дощова каналізація К2	0,13850 9,302	- -	0,03304 2,71	- -	- -	0,17154 12,012	0,01861 2,141	0,19015 14,153
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,13850 9,302	- -	0,03304 2,71	- -	- -	0,17154 12,012	0,01861 2,141	0,19015 14,153

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01

на Дощова каналізація К2

Мережі дощової каналізації (К2)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	101,769	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19015	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,153	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дощова каналізація К2									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,109	37032,51 1109,58	35922,93 8663,26	4037	121	3916 944	18,5300 110,0580	2,02 12
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0832	7750,91 -	7750,91 1451,10	645	-	645 121	- 17,6730	- 1,47
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,832	2609,23 1207,17	1402,06 371,13	2171	1004	1167 309	18,3600 5,1175	15,28 4,26
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,208	8674,95 8674,95	- -	1804	1804	- -	150,4500 -	31,29 -
5	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,052*	*46915,10* *27999,92*	*16637,03* *4547,44*	*2440*	*1456*	*865* *236*	*395,2000* *63,6282*	*20,55* *3,31*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-1400	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 160х6,2 мм	м	52,52	409,43 -	- -	21503	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32600	4385	6593 1610		69,14 21,04
		Разом будівельні роботи, грн.					32600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21622				
		всього заробітна плата, грн.					5995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1173				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36108**				
		Всього по розділу 1					**36108**				
		Розділ 2. Колодязі діам.1,0м -2шт									
7	*КБ23-13-3*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,208*	*45809,20* *14116,03*	*16658,91* *3878,28*	*9528*	*2936*	*3465* *807*	*201,6000* *40,6500*	*41,93* *8,46*
8	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	1745,88 -	- -	3492	-	- -	- -	- -
9	К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	2	1294,33 -	- -	2589	-	- -	- -	- -
10	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1297,95 -	- -	2596	-	- -	- -	- -
11	К585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1629,96 -	- -	3260	-	- -	- -	- -
12	С111-1788 варіант 2	Скоби ходові	шт	10	159,60 -	- -	1596	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	2	380,21 -	- -	760	-	- -	- -	- -
14	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий з запірним пристроем (Т)	шт	2	4944,00 -	- -	9888	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін та перекриття колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бетону*	*100м2*	*0,128*	*9676,04* *2458,90*	- -	*1239*	*315*	- -	*33,5000* -	*4,29* -
16	*КР20-23-3*	*Пробивання отворів в залізобетонних колодязях*	*шт*	*4*	*203,72* *72,30*	*131,42* *35,01*	*815*	*289*	*526* *140*	*1,1300* *0,4838*	*4,52* *1,94*
		Разом прямі витрати по розділу 2					35763	3540	3991 947		50,74 10,4
		Разом будівельні роботи, грн.					35763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28232				
		всього заробітна плата, грн.					4487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					693				
		Всього будівельні роботи, грн.					**38096**				
		Всього по розділу 2					**38096**				
		Розділ 3. Влаштування опусків									
17	*КБ6-11-6*	*Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону*	*1 т*	*0,4*	*4842,10* *3200,80*	*1641,30* *382,10*	*1937*	*1280*	*657* *153*	*43,1200* *4,0050*	*17,25* *1,6*
18	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	5	3687,77 -	- -	18439	-	- -	- -	- -
19	*КБ22-33-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм*	*1 т*	*0,0204*	*4772,63* *4772,46*	- -	*97*	*97*	- -	*67,3600* -	*1,37* -
20	& С113-747-1-157-7	Відвід 90*чавунний розтруб-гладкий кінець Ф100	шт.	2	3122,61 -	- -	6245	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					26718	1377	657 153		18,62 1,6
		Разом будівельні роботи, грн.					26718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24684				
		всього заробітна плата, грн.					1530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					275				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27565**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– –									
		Всього по розділу 3					**27565**				
		Разом прямі витрати по кошторису					95081	9302	11241 2710		138,5 33,04
		Разом будівельні роботи, грн.					95081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74538				
		всього заробітна плата, грн.					12012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2141				
		Всього будівельні роботи, грн.					**101769**				
		– –									
		Всього по кошторису					**101769**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**190,15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**14153**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Теплові мережі

Кошторисна вартість об`єкта	175,701	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,59228	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,413	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-05-01	на Підключення до існуючої мережі	175,701	-	175,701	0,59228	40,413	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	175,701	-	175,701	0,59228	40,413	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-05-01	Підключення до існуючої мережі	0,51177 31,79	- -	0,02004 1,665	- -	- -	0,53181 33,455	0,06047 6,958	0,59228 40,413
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,51177 31,79	- -	0,02004 1,665	- -	- -	0,53181 33,455	0,06047 6,958	0,59228 40,413

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01

на Підключення до існуючої мережі

Теплові мережі

Основа:

креслення (специфікації) № 05/2012-ЗТМ.СО

Кошторисна вартість	175,701	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,59228	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	40,413	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,44	15325,77 15325,77	- -	22069	22069	- -	261,8000 -	376,99 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,144	8674,95 8674,95	- -	1249	1249	- -	150,4500 -	21,66 -
3	КБ22-8-9	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 350 мм	1000м	0,0062	250830,02 69200,72	149546,45 13124,25	1555	429	927 81	866,2000 164,0789	5,37 1,02
4	С113-212	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 9 мм	м	6,2248	3264,18 -	- -	20319	-	- -	- -	- -
5	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,062	15153,73 6505,04	39,58 10,86	940	403	2 1	89,7000 0,1463	5,56 0,01
6	КБ24-1-6	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 150 мм	1000м	0,018	329200,27 79233,57	161446,50 20962,91	5926	1426	2906 377	1051,6800 263,5232	18,93 4,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	9,09	667,73 -	- -	6070	-	- -	- -	- -
8	С113-1507	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 159/250 мм	м	9,09	2913,15 -	- -	26481	-	- -	- -	- -
9	КБ24-1-1	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,022	168028,44 51174,48	74010,49 13934,88	3697	1126	1628 307	697,2000 180,2237	15,34 3,96
10	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	22,22	147,61 -	- -	3280	-	- -	- -	- -
11	КБ24-13-1	Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 50 мм	1 компл	2	897,22 222,64	599,08 91,99	1794	445	1198 184	2,9100 0,9844	5,82 1,97
12	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	377,11 -	- -	1508	-	- -	- -	- -
13	С1630-2015 варіант 2	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм	шт	2	1659,08 -	- -	3318	-	- -	- -	- -
14	КБ24-13-4	Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 150 мм	1 компл	2	2706,37 671,41	1853,54 224,24	5413	1343	3707 448	8,6500 2,4362	17,3 4,87
15	С130-988	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	4	994,23 -	- -	3977	-	- -	- -	- -
16	С1630-2028 варіант 2	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа, діаметр 150 мм	шт	2	9283,23 -	- -	18566	-	- -	- -	- -
17	С113-1537	Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 159/250 мм	шт	4	748,14 -	- -	2993	-	- -	- -	- -
18	& С113-2286-1	Манжета для футляра діаметром 250/377	шт	4	62,42 -	- -	250	-	- -	- -	- -
19	КБ22-14-1	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,022	72903,97 18672,96	3142,73 419,06	1604	411	69 9	254,4000 5,6681	5,6 0,12
20	КБ22-14-5	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,009	170448,05 21465,92	14416,24 3163,55	1534	193	130 28	296,0000 36,4066	2,66 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ26-4-1	Ізоляція трубопроводів діаметром від 219 мм до 273 мм виробами /сегментами/ мінераловатними на бітумному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	0,5	4949,54 2412,48	518,18 142,17	2475	1206	259 71	32,5000 1,9152	16,25 0,96
22	С114-13-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 40 мм	м3	0,4	3220,99 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
23	КБ22-38-5	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	1 вріз	1	1590,50 491,09	999,11 73,36	1591	491	999 73	5,8200 0,9883	5,82 0,99
24	КБ23-24-1	Установлення люка	1 шт	4	3869,75 139,82	20,37 9,70	15479	559	81 39	2,1000 0,1340	8,4 0,54
25	*КБ9-29-1*	*Монтаж драбин*	*1т*	*0,02604*	*9378,83* *3353,32*	*5449,11* *1475,68*	*244*	*87*	*142* *38*	*46,2400* *16,0249*	*1,2* *0,42*
26	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин С1-06 (1 шт.)*	*1т*	*0,02604*	*21482,63* *12763,52*	*7281,58* *343,46*	*559*	*332*	*190* *9*	*176,0000* *4,1760*	*4,58* *0,11*
27	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,019292	31516,34 -	- -	608	-	- -	- -	- -
28	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,0083104	36021,34 -	- -	299	-	- -	- -	- -
29	*КБ13-72-1*	*Нанесення вручну в один шар покриття з антикорозійної полімерної композиції К-9 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*0,0145824*	*14597,64* *898,52*	- -	*213*	*13*	- -	*12,3900* -	*0,18* -
30	*КБ13-72-3*	*На кожний наступний шар нанесення покриття з антикорозійної полімерної композиції К-9 додавати до норми 13-72-1*	*100м2*	*0,0145824*	*6719,50* *527,95*	- -	*98*	*8*	- -	*7,2800* -	*0,11* -
		Разом прямі витрати по кошторису					155397	31790	12238 1665		511,77 20,04
		Разом будівельні роботи, грн.					155397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111369				
		всього заробітна плата, грн.					33455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6958				
		Всього будівельні роботи, грн.					**175701**				
		Всього по кошторису					**175701**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**592,28**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**40413**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-06

на будівництво : Зовнішні мережі медичного газопостачання

Кошторисна вартість об`єкта	304,668	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69612	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,435	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-06-01	на Трубопроводи медичного газопостачання	170,706	133,962	304,668	0,69612	50,435	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	170,706	133,962	304,668	0,69612	50,435	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-06-01	Трубопроводи медичного газопостачання	0,32296 20,267	0,31187 23,149	0,00076 0,056	- -	- -	0,63559 43,472	0,06053 6,963	0,69612 50,435
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	0,32296 20,267	0,31187 23,149	0,00076 0,056	- -	- -	0,63559 43,472	0,06053 6,963	0,69612 50,435

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-01

на Трубопроводи медичного газопостачання

Зовнішні мережі медичного газопостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	304,668	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69612	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,435	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	КМ12-4-2	*Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм*	*100 м*	*1,15*	*18567,12* *17295,59*	*1271,16* *32,56*	*21352*	*19890*	*1462* *37*	*233,0000* *0,4400*	*267,95* *0,51*
2	КМ12-1-2	*Трубопроводи з водогазопровідних труб із фітингами на різі, діаметр умовного проходу 32-50 мм*	*100 м*	*0,02*	*26594,58* *23753,60*	*2283,48* *779,92*	*532*	*475*	*46* *16*	*320,0000* *9,7600*	*6,4* *0,2*
3	КБ22-1-1	*Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 100 мм*	*1000м*	*0,078*	*30607,20* *30607,20*	- -	*2387*	*2387*	- -	*432,0000* -	*33,7* -
4	КБ22-47-1	*Протягування киснепроводів у футляри з а/ц труб*	*100м*	*0,78*	*6120,69* *6120,69*	- -	*4774*	*4774*	- -	*84,4000* -	*65,83* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	1,15	2489,20 2375,36	113,84 2,96	2863	2732	131 3	32,0000 0,0400	36,8 0,05
6	*КБ13-37-1*	*Влаштування ізоляції киснепроводів*	*1 м2*	*1*	*113,05* *111,51*	- -	*113*	*112*	- -	*1,3400* -	*1,34* -
7	& С111-1624-3-Н	Грунтовка Primer.	кг	0,85	31,26 -	- -	27	-	- -	- -	- -
8	С111-1564	Гідроізол	м2	1	37,56 -	- -	38	-	- -	- -	- -
9	*КБ15-171-2*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за один раз*	*100м2*	*0,02*	*690,05* *690,05*	- -	*14*	*14*	- -	*9,8550* -	*0,2* -
10	& С1546-52-5	Нітроемаль аерозольна ,750 мл	шт	1	71,59 -	- -	72	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32172	30384	1639 56		412,22 0,76
		Разом будівельні роботи, грн.					32172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149				
		всього заробітна плата, грн.					30440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3927				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46764**				
		Всього по розділу 1					**46764**				
		Розділ 2. Матеріали що не ввійшли до ціни монтажу									
		Фітинг									
11	& С1528-1-3	Труба н/ж 12х18н10Т d.28х1,5	м	30,6	580,85 -	- -	17774	-	- -	- -	- -
12	& С1545-261-17	Труба н/ж 12х18н10Т д.28х3,0мм	м	86,7	562,05 -	- -	48730	-	- -	- -	- -
13	& С1545-274-41	Коліно 90* н/ж 12Х18Н10Т д.15	шт	11	166,04 -	- -	1826	-	- -	- -	- -
14	& С1545-274-57	Коліно 90* н/ж 12Х18Н10Т д.28	шт	29	229,89 -	- -	6667	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,02	202,24 -	- -	409	-	- -	- -	- -
16	С113-671	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм	м	78,624	92,96 -	- -	7309	-	- -	- -	- -
17	С113-702 варіант 1	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 171 мм	шт	38	43,98 -	- -	1671	-	- -	- -	- -
		Кріплення									
18	& С111-1484-7	Комбінований гвинт/шуруп н/ж сталь А2 8х100 мм	шт	12	14,32 -	- -	172	-	- -	- -	- -
19	& С1545-44-1-2М	Дюбель пластиковий 8х100	шт	12	4,54 -	- -	54	-	- -	- -	- -
20	& С1545-546-19	Хомут з н/ж сталі MPN-R 24-31 з гайкою М8	шт	12	53,12 -	- -	637	-	- -	- -	- -
		Матеріали для монтажу									
21	& С130-26-1Н-1	Піна монтажна ємк. 0,75мл	шт	3	188,07 -	- -	564	-	- -	- -	- -
22	& С1545-50-4	Піна монтажна вогнетривка ,балон 750 мл	шт	1	213,46 -	- -	213	-	- -	- -	- -
23	& С111-1640-5	Диск відрізний д.25	шт	11	35,88 -	- -	395	-	- -	- -	- -
24	& С1632-108-2	Знежирювач Вімол	кг	0,7	50,20 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					86456	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					86456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86456				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86456**				
		Всього по розділу 2					**86456**				
		Розділ 3. Обв"язка									
25	& С113-2072-16-1	Ніпелі односторонні н/ж, різні	шт	12	62,00 -	- -	744	-	- -	- -	- -
26	& С1545-118-49	Муфти ПхНР або ПхВР бронзові, різні	шт	16	63,07 -	- -	1009	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1630-133-12	Згони ПхНР або ПхВР бронзові, різні	шт	8	199,84 -	- -	1599	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3352	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					3352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3352				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3352**				
		Всього по розділу 3					**3352**				
		Розділ 4. Готові вироби ,що монтуються									
28	*КМ8-397-1*	*Профіль перфорований монтажний (лоток)*	*100 м*	*0,05*	*1055,06* *1044,29*	- -	*53*	*52*	- -	*14,4000* -	*0,72* -
29	& С1545-89-3-С	Перфорований металевий (оц) лоток KOPOS 100x500x1,25 (500x100)	м	5	730,34 -	- -	3652	-	- -	- -	- -
30	& С1545-89-2-1	Металева кришка лотка KOPOS V 500	м	5	323,49 -	- -	1617	-	- -	- -	- -
31	2311-14001 варіант 1	Балон ємкий 0,4 л вуглекислотний	шт	20	6300,00 -	- -	126000	-	- -	- -	- -
32	241996-11049 варіант 1	Візок вантажний для перевезення балонів (40л)	шт	1	2900,00 -	- -	2900	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					134222	52	- -		0,72 -
		Разом устаткування, грн.					128900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5062				
		Всього устаткування, грн.					**133962**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5270				
		всього заробітна плата, грн.					52				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5349**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**139311**				
		Розділ 5. Земляні роботи									
33	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,536	15325,77 15325,77	- -	8215	8215	- -	261,8000 -	140,32 -
34	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,73	11145,06 1025,06	- -	8136	748	- -	16,3200 -	11,91 -
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,463	8674,95 8674,95	- -	4017	4017	- -	150,4500 -	69,66 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					20368	12980	- -		221,89 -
		Разом будівельні роботи, грн.					20368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7388				
		всього заробітна плата, грн.					12980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8415				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3028				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28783**				
		Всього по розділу 5					**28783**				
		Разом прямі витрати по кошторису					276570	43416	1639 56		634,83 0,76
		Разом устаткування, грн.					128900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5062				
		Всього устаткування, грн.					**133962**				
		Разом будівельні роботи, грн.					147670				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102615				
		всього заробітна плата, грн.					43472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6963				
		Всього будівельні роботи, грн.					**170706**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— **Всього по кошторису**					**304668**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**696,12** **50435**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об`єкта	2896,894 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,96630 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	220,790 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2025 р.

№ Ч.Ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Пішохідні доріжки	1534,568	-	1534,568	1,17838	90,808	-
2	07-01-02	на Улаштування відмостки	286,689	-	286,689	0,29850	21,702	-
3	07-01-03	на Малі архітектурні форми	213,51	751,306	964,816	1,18251	87,616	-
4	07-01-04	на Озеленення	110,821	-	110,821	0,30691	20,664	-
		Всього:	2145,588	751,306	2896,894	2,96630	220,79	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Ігор ХРОН
[підпис, ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Пішохідні доріжки	0,76802	-	0,15178	0,12293	-	1,04273	0,13565	1,17838
		51,58	-	13,53	10,092	-	75,202	15,606	90,808
07-01-02	Улаштування відмостки	0,25232	-	0,01137	-	-	0,26369	0,03481	0,29850
		16,717	-	0,981	-	-	17,698	4,004	21,702
07-01-03	Малі архітектурні форми	-	1,09280	0,00313	-	-	1,09593	0,08658	1,18251
		-	77,425	0,231	-	-	77,656	9,96	87,616
07-01-04	Озеленення	0,27976	-	0,00231	-	-	0,28207	0,02484	0,30691
		17,604	-	0,203	-	-	17,807	2,857	20,664
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	1,30010	1,09280	0,16859	0,12293	-	2,68442	0,28188	2,96630
		85,901	77,425	14,945	10,092	-	188,363	32,427	220,79

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Пішохідні доріжки

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) № 605-11-ГП

Кошторисна вартість	1534,568	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,17838	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	90,808	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонне покриття Тип 3 (тротуар)									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,98	47014,83 874,25	43610,58 6310,83	46075	857	42738 6185	14,6000 66,8696	14,31 65,53
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,98	110258,82 945,62	7902,70 907,61	108054	927	7745 889	14,7800 9,3659	14,48 9,18
3	*КБ27-29-1*	*Улаштування шару геотекстиля*	*1000 м2*	*0,98*	*35053,81* *145,97*	- -	*34353*	*143*	- -	*2,2200* -	*2,18* -
4	*КБ27-17-1*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см*	*100м2*	*9,8*	*25188,11* *1628,50*	*948,44* *231,01*	*246843*	*15959*	*9295* *2264*	*25,0000* *2,7710*	*245* *27,16*
5	*КБ27-17-2 (до товщини шару 200 мм)*	*Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1*	*100м2*	*9,8*	*15486,22* -	*413,23* *103,60*	*151765*	-	*4050* *1015*	- *1,2848*	- *12,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	9,8	2896,72 1130,06	- -	28388	11075	- -	15,9500 -	156,31 -
7	КБ27-22-2 К=4	На кожні 0,5 см товщини покриття до норми 27-55-1 додавати до 50мм	100м2	9,8	731,14 731,14	- -	7165	7165	- -	10,2000 -	99,96 -
8	С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	117,444	5931,81 -	- -	696655	-	- -	- -	- -
9	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,8	6444,55 5342,19	596,28 138,82	18045	14958	1670 389	81,2500 1,4550	227,5 4,07
10	& С1416-8687-1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	280	175,21 -	- -	49059	-	- -	- -	- -
11	КБ1-18-1	Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	1000м3	0,343	35534,42 1445,50	34088,92 8128,43	12188	496	11692 2788	24,1400 96,9391	8,28 33,25
12	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	548,8	163,80 -	163,80 18,39	89893	-	89893 10092	- 0,2240	- 122,93
		Разом прямі витрати по кошторису					1488483	51580	167083 23622		768,02 274,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1488483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1269820				
		всього заробітна плата, грн.					75202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15606				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1534568**				
		Всього по кошторису					**1534568**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1178,38**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**90808**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Улаштування відмостки

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) № 605-11-ГП

Кошторисна вартість	286,689	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2985	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21,702	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкція відмостки Тип А									
1	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2	33172,20 1886,45	1282,42 300,30	66344	3773	2565 601	28,9600 3,5998	57,92 7,2
2	КБ27-17-4 (до товщ.15 см)	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	2	6504,64 -	212,15 50,80	13009	-	424 102	- 0,6315	- 1,26
3	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	2	2896,72 1130,06	- -	5793	2260	- -	15,9500 -	31,9 -
4	С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	23,96	5931,81 -	- -	142126	-	- -	- -	- -
5	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2	6444,55 5342,19	596,28 138,82	12889	10684	1193 278	81,2500 1,4550	162,5 2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1416-8687-1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	200	175,21 -	- -	35042	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					275203	16717	4182 981		252,32 11,37
		Разом будівельні роботи, грн.					275203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254304				
		всього заробітна плата, грн.					17698				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11486				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4004				
		Всього будівельні роботи, грн.					**286689**				
		Всього по кошторису					**286689**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**298,5**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**21702**				

Склав _____.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на Малі архітектурні форми

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	964,816	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,18251	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	87,616	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Малі архітектурні форми									
1	*КМ38-1-1*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,03 т*	*шт*	*23*	*2834,41* / *1239,88*	*145,61* / *3,73*	*65191*	*28517*	*3349* / *86*	*17,5000* / *0,0504*	*402,5* / *1,16*
2	& 16065-13 варіант 1	Урна InterAtletika LP203	шт	23	14333,33 / -	- / -	329667	-	- / -	- / -	- / -
3	*КМ38-1-2*	*Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,05 т*	*шт*	*39*	*2848,58* / *1254,05*	*145,61* / *3,73*	*111095*	*48908*	*5679* / *145*	*17,7000* / *0,0504*	*690,3* / *1,97*
4	& 16065-12 варіант 1	Лавка InterAtletika S721.1	шт	39	10083,33 / -	- / -	393250	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 1					899203	77425	9028 / 231		1092,8 / 3,13
		Разом устаткування, грн.					722917				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					28389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**751306**				
		Разом будівельні роботи, грн.					176286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89833				
		всього заробітна плата, грн.					77656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9960				
		Всього будівельні роботи, грн.					**213510**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**964816**				
		Разом прямі витрати по кошторису					899203	77425	9028 231		1092,8 3,13
		Разом устаткування, грн.					722917				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					28389				
		Всього устаткування, грн.					**751306**				
		Разом будівельні роботи, грн.					176286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89833				
		всього заробітна плата, грн.					77656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9960				
		Всього будівельні роботи, грн.					**213510**				
		– –									
		Всього по кошторису					**964816**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1182,51**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**87616**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на Озеленення

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	110,821	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30691	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,664	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення									
1	КБ47-7-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м у природному ґрунті	10 ям	0,4	3267,05 3267,05	- -	1307	1307	- -	54,5600 -	21,82 -
2	*КБ47-9-6*	*Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,6 м*	*10шт*	*0,4*	*6394,79* *3366,38*	*2438,74* *439,79*	*2558*	*1347*	*975* *176*	*46,4200* *4,9700*	*18,57* *1,99*
3	С1429-96 варіант 1	Береза бородавчаста з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6м	шт	1	3120,61 -	- -	3121	-	- -	- -	- -
4	С1429-98 варіант 1	Клен гостролистий "Globosum"з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6 м	шт	1	3120,61 -	- -	3121	-	- -	- -	- -
5	С1429-94 варіант 1	Липа дрібнолиста з грудкою розміром 0,8х0,8х0,6 м	шт	2	1845,58 -	- -	3691	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-19-11	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті	10м	1,7	426,94 426,94	- -	726	726	- -	7,1300 -	12,12 -
7	КБ47-21-1	Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'ються (5 штук на 1 м.пог.)	10м	1,7	464,80 438,28	- -	790	745	- -	6,3400 -	10,78 -
8	& С1429-81-1 варіант 1	Саджанці живопліт (барбарис Тунберга)	шт	85	161,86 -	- -	13758	-	- -	- -	- -
9	КБ47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10 ям	8,5	225,34 225,34	- -	1915	1915	- -	3,8200 -	32,47 -
10	КБ47-17-2	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,7х0,5 м	10шт	8,5	243,98 228,82	- -	2074	1945	- -	3,3100 -	28,14 -
11	С1429-40 варіант 2	Таволга Вангутта	шт	10	255,72 -	- -	2557	-	- -	- -	- -
12	С1429-80 варіант 1	Саджанці бузку кущового для масових насаджень, 1 сорт	шт	10	302,81 -	- -	3028	-	- -	- -	- -
13	С1429-56 варіант 1	Саджанці жасміну садового	шт	20	318,41 -	- -	6368	-	- -	- -	- -
14	С1429-40 варіант 1	Саджанці чагарників спиреї японської для масових насаджень, 1 сорт	шт	45	286,58 -	- -	12896	-	- -	- -	- -
15	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,1	11603,41 2566,12	41,49 8,72	35971	7955	129 27	42,0400 0,1048	130,32 0,32
16	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	3,1	2352,87 536,75	- -	7294	1664	- -	8,2400 -	25,54 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					101175	17604	1104 203		279,76 2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					101175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82467				
		всього заробітна плата, грн.					17807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2857				
		Всього будівельні роботи, грн.					**110821**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**110821**				
		Разом прямі витрати по кошторису					101175	17604	1104 203		279,76 2,31
		Разом будівельні роботи, грн.					101175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82467				
		всього заробітна плата, грн.					17807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2857				
		Всього будівельні роботи, грн.					**110821**				
		Всього по кошторису					**110821**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**306,91**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**20664**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді-Волинському Житомирської області. (Коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість об`єкта	2284,516	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,17365	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	333,319	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 15 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на Зовнішнє електроосвітлення	2227,052	50,769	2277,821	4,17365	333,319	-
2	07-02-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	6,695	6,695	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2227,052	57,464	2284,516	4,17365	333,319	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ігор ХРОН
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Зовнішнє електроосвітлення	2,00986 137,955	0,57244 41,944	1,17246 106,114	0,02688 2,207	- -	3,78164 288,22	0,39201 45,099	4,17365 333,319
07-02-02	придбання устаткування придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	2,00986 137,955	0,57244 41,944	1,17246 106,114	0,02688 2,207	- -	3,78164 288,22	0,39201 45,099	4,17365 333,319

Склав _____ Ірина ЩЕБЕТЮК Перевірив _____ Ігор ХРОН

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

1828-23 ВИХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на Зовнішнє електроосвітлення

Зовнішнє електроосвітлення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2277,821	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,17365	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	333,319	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,26	44439,01 1331,49	43107,52 10395,91	11554	346	11208 2703	22,2360 132,0696	5,78 34,34
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,085	18390,93 18390,93	- -	1563	1563	- -	314,1600 -	26,7 -
3	КБ1-27-3	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 3	1000м3	0,1765	9057,82 -	9057,82 1695,78	1599	-	1599 299	- 20,6529	- 3,65
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,085	8674,95 8674,95	- -	737	737	- -	150,4500 -	12,79 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (Навантаження зайвого ґрунту)	1000м3	0,075	49021,40 2158,08	46863,32 10668,68	3677	162	3515 800	36,0400 134,3816	2,7 10,08
6	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	120	163,80 -	163,80 18,39	19656	-	19656 2207	- 0,2240	- 26,88
7	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	8,4	8040,25 696,19	7344,06 1898,33	67538	5848	61690 15946	9,6000 22,2955	80,64 187,28
8	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	74,8	920,00 -	- -	68816	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					175140	8656	97668 21955		128,61 262,23
		Разом будівельні роботи, грн.					175140				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68816				
		всього заробітна плата, грн.					30611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4687				
		Всього будівельні роботи, грн.					**191033**				
		Всього по розділу 1					**191033**				
		Розділ 2. Електрообладнання									
9	*КМ8-572-7*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм (Шафа зовнішнього освітлення ШЗО)*	*шт*	*1*	*1161,64* *489,66*	*626,65* *139,92*	*1162*	*490*	*627* *140*	*6,4000* *1,6513*	*6,4* *1,65*
10	& 1503-8187-1 варіант 1	Шафа зовнішнього освітлення, збірна ШЗО	шт	1	44500,00 -	- -	44500	-	- -	- -	- -
11	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	406,07 118,77	22,72 3,38	406	119	23 3	1,6000 0,0421	1,6 0,04
12	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	154,78 122,42	9,21 2,34	155	122	9 2	1,6000 0,0275	1,6 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КМ8-599-13*	*Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 15 кг [0,015]*	*шт*	*1*	*1573,38* *489,66*	*41,47* *9,46*	*1573*	*490*	*41* *9*	*6,4000* *0,1116*	*6,4* *0,11*
14	& 1517-2062-1 варіант 1	Щит вводно-обліковий (корпус), ступеінь захисту IP54 ЩУ 3/1-1 74 У1	шт	1	4349,89 -	- -	4350	-	- -	- -	- -
15	КМ8-530-1	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт	1	773,62 218,56	16,90 2,59	774	219	17 3	3,2000 0,0311	3,2 0,03
16	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	406,07 118,77	22,72 3,38	812	238	45 7	1,6000 0,0421	3,2 0,08
17	КМ8-532-1	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3	шт	1	671,48 163,31	10,55 2,43	671	163	11 2	2,2000 0,0289	2,2 0,03
18	КМ10-698-3	Секундомір електронний з таймерним виходом СТО-1 (таймер REV-303)	шт	1	112,86 97,97	- -	113	98	- -	1,4900 -	1,49 -
19	КМ8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожуха	100 шт	0,05	6840,08 4750,72	162,40 37,75	342	238	8 2	64,0000 0,4452	3,2 0,02
20	& С1545-56-1 варіант 1	Клемник набірний ЗНИ-10	шт	5	41,85 -	- -	209	-	- -	- -	- -
21	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м (DIN-рейка)	100 м	0,004	27612,49 1044,29	3060,52 557,63	110	4	12 2	14,4000 7,4616	0,06 0,03
22	& С1512-7-1 варіант 1	DIN-рейка монтажна L=0,4 м (DIN-35/7,5)	шт	1	45,50 -	- -	46	-	- -	- -	- -
23	С1545-4 варіант 5	Бірка маркувальна (етикетки)	100шт	0,02	234,84 -	- -	5	-	- -	- -	- -
24	& С1545-4-2 варіант 1	Рамка РПМ 66х26	100шт	0,08	2550,11 -	- -	204	-	- -	- -	- -
25	& С1545-226-2 варіант 1	Сальник-гермоввід PG42, ступінь захисту IP68	шт	3	183,94 -	- -	552	-	- -	- -	- -
26	КМ8-599-11	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 40 кг [0,040]	шт	1	1721,45 612,08	92,11 23,35	1721	612	92 23	8,0000 0,2750	8 0,28
27	& 1517-2231-1 варіант 1	Металоконструкція навісного виконання (корпус) розміром 800х600х250мм МКН 86. 25 54 У3.1	шт	1	5001,13 -	- -	5001	-	- -	- -	- -
28	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,03	5234,20 3829,06	886,86 104,60	157	115	27 3	52,8000 1,2724	1,58 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С157-270 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,003	42871,18 -	- -	129	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					62992	2908	912 196		38,93 2,34
		Разом устаткування, грн.					48850				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1919				
		Всього устаткування, грн.					**50769**				
		Разом будівельні роботи, грн.					14142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10322				
		всього заробітна плата, грн.					3104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					458				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15743**				
		Всього по розділу 2					**66512**				
		Розділ 3. Обладнання світлотехнічне									
30	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами*	*1 шт*	*49*	*1352,89* *222,60*	*1076,40* *183,68*	*66292*	*10907*	*52744* *9000*	*3,2200* *2,0314*	*157,78* *99,54*
31	& С1547-4-1-1Т варіант 1	Світильник світлодіодний ДКУ41У-100-001 У1, консольний, ступінь захиств IP65	шт	49	8009,20 -	- -	392451	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					458743	10907	52744 9000		157,78 99,54
		Разом будівельні роботи, грн.					458743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					395092				
		всього заробітна плата, грн.					19907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10156				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2871				
		Всього будівельні роботи, грн.					**468899**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**468899**				
		Розділ 4. Кабельні вироби									
32	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,831*	*16598,70* *14461,08*	- -	*13794*	*12017*	- -	*222,0000* -	*184,48* -
33	С113-1377 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	831	110,99 -	- -	92233	-	- -	- -	- -
34	*КБ21-1-12*	*Прокладання стальних труб по фермах і колонах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*0,03*	*28877,67* *4024,86*	*20241,59* *4225,41*	*866*	*121*	*607* *127*	*55,5000* *58,0270*	*1,67* *1,74*
35	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,1	228,50 -	- -	708	-	- -	- -	- -
36	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,4	2492,43 1160,32	515,82 130,78	20936	9747	4333 1099	16,0000 1,5400	134,4 12,94
37	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,9	3414,77 1160,32	853,05 174,70	16732	5686	4180 856	16,0000 2,2584	78,4 11,07
38	*КМ8-574-1*	*Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2*	*100 жил*	*8,4*	*2809,66* *1781,52*	*221,06* *56,05*	*23601*	*14965*	*1857* *471*	*24,0000* *0,6600*	*201,6* *5,54*
39	& 15093-38173-3 варіант 1	Кабель силовий АВВГ з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з ПВХ пластику зниженої горючості, ТУ У 31.3-00214534-018-2003 еретином 4х10	1000м	0,8211	63135,69 -	- -	51841	-	- -	- -	- -
40	& 15093-38173-4 варіант 1	Кабель силовий АВВГ з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з ПВХ пластику зниженої горючості, ТУ У 31.3-00214534-018-2003 еретином 2х10	1000м	0,0357	30560,31 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
41	& 15093-38173-5 варіант 1	Кабель силовий АВВГ з алюмінієвими жилами, з ізоляцією з ПВХ пластику зниженої горючості, ТУ У 31.3-00214534-018-2003 еретином 2х4	1000м	0,4998	14934,73 -	- -	7464	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					229266	42536	10977 2553		600,55 31,29
		Разом будівельні роботи, грн.					229266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175753				
		всього заробітна плата, грн.					45089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7539				
		Всього будівельні роботи, грн.					**253886**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**253886**				
		Розділ 5. Вироби та матеріали									
42	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,02	27612,49 1044,29	3060,52 557,63	552	21	61 11	14,4000 7,4616	0,29 0,15
43	С1545-203	Профіль Z-подібний К-239	100шт	0,01	34204,14 -	- -	342	-	- -	- -	- -
44	*КБ33-30-19*	*Установлення стальних прожекторних щогл з площадками і драбиною*	*1 т*	*21*	*9962,91* *2771,58*	*7191,33* *1703,84*	*209221*	*58203*	*151018* *35781*	*37,7600* *18,1088*	*792,96* *380,28*
45	& С1545-271-1 варіант 1	Опора металева h=8,0 м, оцинкована, укомплектована електричною частиною (ввідний щиток ROSA ТВ-2)	шт	21	15241,21 -	- -	320065	-	- -	- -	- -
46	*КБ34-10-1*	*Установлення комплекту основи та якорів для щогл дерев'яних нормальних висотою 22 м(Установка анкерого фундаменту)*	*1 щогла*	*21*	*20542,29* *1630,75*	*7927,49* *1756,55*	*431388*	*34246*	*166477* *36888*	*24,1700* *19,1760*	*507,57* *402,7*
47	& С1411-91-1 варіант 1	Анкерний фундамент М24.1200	шт	21	3826,84 -	- -	80364	-	- -	- -	- -
48	& 2405-1449-1 варіант 1	Кронштейн 1-ріжковий SG 1-1.5-1	шт	6	2166,14 -	- -	12997	-	- -	- -	- -
49	& 2405-1449-2 варіант 1	Кронштейн 2-ріжковий DG 1-1.5-2	шт	2	3505,55 -	- -	7011	-	- -	- -	- -
50	& 2405-1449-3 варіант 1	Кронштейн 3-ріжковий TG 1-1.5-3/120	шт	13	4416,72 -	- -	57417	-	- -	- -	- -
51	*КБ6-33-4*	*Улаштування стін і плоских днищ при товщині понад 150 мм, прямокутних споруд*	*100 м3*	*0,095*	*171088,99* *63897,37*	*63237,72* *18996,79*	*16253*	*6070*	*6008* *1805*	*881,1000* *202,4508*	*83,7* *19,23*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,64	2825,58 -	- -	27239	-	- -	- -	- -
53	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,206	32918,84 -	- -	6781	-	- -	- -	- -
54	& 2405-5001-1 варіант 1	Болт М16х70	1000шт	0,084	32640,69 -	- -	2742	-	- -	- -	- -
55	& 2405-5001-2 варіант 1	Гайка М16	1000шт	0,168	10723,53 -	- -	1802	-	- -	- -	- -
56	& 2405-5001-3 варіант 1	Шайба М16	1000шт	0,168	2554,02 -	- -	429	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1174603	98540	323564 74485		1384,52 802,36
		Разом будівельні роботи, грн.					1174603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					752499				
		всього заробітна плата, грн.					173025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25869				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1262648**				
		Всього по розділу 5					**1262648**				
		Розділ 6. Мережі заземлення									
57	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,571	15325,77 15325,77	- -	8751	8751	- -	261,8000 -	149,49 -
58	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,571	8674,95 8674,95	- -	4953	4953	- -	150,4500 -	85,91 -
59	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*1,63*	*2461,95* *1624,45*	*544,36* *81,13*	*4013*	*2648*	*887* *132*	*22,4000* *0,9664*	*36,51* *1,58*
60	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,2119	31601,34 -	- -	6696	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					24413	16352	887 132		271,91 1,58
		Разом будівельні роботи, грн.					24413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7174				
		всього заробітна плата, грн.					16484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3675				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34842**				
		_ _									
		Всього по розділу 6					**34842**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2125157	179899	486752 108321		2582,3 1199,34
		Разом устаткування, грн.					48850				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1919				
		Всього устаткування, грн.					**50769**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2076307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1409656				
		всього заробітна плата, грн.					288220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					392,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45099				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2227052**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**2277821**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4173,65**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**333319**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02

Обладнання насосної станції

Насосна станція водопостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 215,043 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосне обладнання				
1	& 1704-50258-1 варіант 2	Господарчо-питна насосна станція WS 2x10HM03S11T QFDS "Lowara" Q=8, 1м3/год, H=29,0м в.ст., N=1,1кВт (насосси 1роб., 1рез.); (маса=0,012)	шт	1	105316,67	105317
2	& 1704-50258-1 варіант 1	Станція пожежогасіння GEN 20/NSCE40-125/40 PFS-DOL-WS "Lowara" Q=12, 24м3/год, H=21,0м в.ст., N=0,75кВт (насосси 1роб., 1рез.); (маса=0,012)	шт	1	101600,00	101600
		Разом по розділу 1				206917
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8126
		Всього по розділу 1				**215043**
		Разом				**206917**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8126
		Всього по кошторису				**215043**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Устаткування (підйомник)

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 277,139 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1901-2117-1 варіант 3	Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-1,2-0.1-1.25x0.95; (маса=0,35)	шт	1	266666,67	266667
		Разом				**266667**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10472
		Всього по кошторису				**277139**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Придбання обладнання на вентиляцію

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 33224,845 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Припливно-витяжні установки				
1	2308-4001 варіант 1	Припливно -витяжна установка ПВ-1 рекуператором" WOLF CKL 2400" фільтр M5/M5, нагрів електро , повітряний клапан, рама Серт.- Eurovent.ЄС двигун; (маса=0,4)	шт	1	500250,00	500250
2	2308-4279 варіант 1	Комплект автоматики ПВ1; (маса=0,3)	шт	1	62100,00	62100
3	2308-4001 варіант 2	Припливно -витяжна установка ПВ-2(МРТ) рекуператором" WOLF CKL 1400" фільтр M5+F7/M5, нагрів електро, повітряний клапан, рама Серт.- Eurovent.ЄС двигун; (маса=0,4)	шт	1	414000,00	414000
4	2308-4279 варіант 2	Комплект автоматики ПВ2; (маса=0,3)	шт	1	62100,00	62100
5	2308-4001 варіант 3	Припливно -витяжна установка ПВ-3 гликогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода ,холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent.; (маса=0,4)	шт	1	1021200,00	1021200
6	2308-4279 варіант 3	Комплект автоматики ПВ3, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
7	2308-4001 варіант 4	Припливно -витяжна установка ПВ-4 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1 (негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1021200,00	1021200

1	2	3	4	5	6	7
8	2308-4279 варіант 4	Комплект автоматики ПВ4, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
9	2308-4001 варіант 5	Припливно -витяжна установка ПВ-5 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1 (негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1021200,00	1021200
10	2308-4279 варіант 5	Комплект автоматики ПВ5, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
11	2308-4001 варіант 6	Припливно -витяжна установка ПВ-6 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2510/2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1097100,00	1097100
12	2308-4279 варіант 6	Комплект автоматики ПВ6, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	100050,00	100050
13	2308-4001 варіант 7	Припливно -витяжна установка ПВ-7 глікогелевим рекуператором." WOLF KG TOP 1510/1010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	683100,00	683100
14	2308-4279 варіант 7	Комплект автоматики ПВ7, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	79350,00	79350
15	2308-4001 варіант 8	Припливно -витяжна установка ПВ-8 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода холод, фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1021200,00	1021200
16	2308-4279 варіант 8	Комплект автоматики ПВ8, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93500,00	93500
17	2308-4001 варіант 9	Припливно -витяжна установка ПВ-9 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1 (негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1097100,00	1097100
18	2308-4279 варіант 9	Комплект автоматики ПВ9, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	100050,00	100050
19	2308-4001 варіант 10	Припливно -витяжна установка ПВ-10 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG Flex 1510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	826200,00	826200
20	2308-4279 варіант 10	Комплект автоматики ПВ10, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150

1	2	3	4	5	6	7
21	2308-4001 варіант 11	Припливно -витяжна установка ПВ-11 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG Flex 1510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода ,холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	826620,00	826620
22	2308-4279 варіант 11	Комплект автоматики ПВ11, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
23	2308-4001 варіант 12	Припливно -витяжна установка ПВ-12 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2515/2510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон,повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1173000,00	1173000
24	2308-4279 варіант 12	Комплект автоматики ПВ12, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	110400,00	110400
25	2308-4001 варіант 13	Припливно -витяжна установка ПВ-13 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG Flex 1510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода ,холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	826620,00	826620
26	2308-4279 варіант 13	Комплект автоматики ПВ13, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
27	2308-4001 варіант 14	Припливно -витяжна установка ПВ-14 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2515/2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон,повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1131600,00	1131600
28	2308-4279 варіант 14	Комплект автоматики ПВ14, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150
29	2308-4001 варіант 15	Припливно -витяжна установка ПВ-15 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG TOP 2010" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода, холод фреон,повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	1017750,00	1017750
30	2308-4279 варіант 15	Комплект автоматики ПВ15, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
31	2308-4001 варіант 16	Припливно -витяжна установка ПВ-16 глікогелевим рекуператором, резервний вентилятор приток/витяжка" WOLF KG Flex 1510" фільтр G4+F7+F9/G4 нагрів вода ,холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	826620,00	826620
32	2308-4279 варіант 16	Комплект автоматики ПВ16, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	93150,00	93150

1	2	3	4	5	6	7
33	2308-4001 варіант 17	Припливно -витяжна установка ПВ-17 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1010/1005" фільтр G4+M5/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	545100,00	545100
34	2308-4279 варіант 17	Комплект автоматики ПВ17, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
35	2308-4001 варіант 18	Припливно -витяжна установка ПВ-18 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1005" фільтр G4+M5/G4 нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	593400,00	593400
36	2308-4279 варіант 18	Комплект автоматики ПВ18, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
37	2308-4001 варіант 19	Припливно -витяжна установка ПВ-19 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1510/1010" фільтр G4+M5/G4 нагрів вода ,холод фреон повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляія мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	683100,00	683100
38	2308-4279 варіант 19	Комплект автоматики ПВ19, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
39	2308-4001 варіант 20	Припливно -витяжна установка ПВ-20 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1005" фільтр G4+M5/G4 нагрів вода, холод фреон,повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляція мінеральна вата клас А1(негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	531300,00	531300
40	2308-4279 варіант 20	Комплект автоматики ПВ20, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
41	2308-4001 варіант 21	Припливно -витяжна установка ПВ-21 глікогелевим рекуператором," WOLF KG TOP 1005" фільтр G4+M5/G4, нагрів вода, холод фреон, повітряний клапан. Товщина панелі 50мм, Ізоляція мінеральна вата клас А1 (негорюча) Серт.- Eurovent. ; (маса=0,4)	шт	1	531300,00	531300
42	2308-4279 варіант 21	Комплект автоматики ПВ21, частотні перетворючачі; (маса=0,3)	шт	1	86250,00	86250
43	2308-4001 варіант 22	Припливно установка П-22 ," SALDA VEGA1100 E 9.0" ; (маса=0,4)	шт	1	51505,74	51506
44	2308-4279 варіант 22	Пульт керування Stouch SALDA(П22); (маса=0,3)	шт	1	5146,02	5146
		==========				
		Разом по розділу 1				19315862
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				180093

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				**19495955**
		Розділ 2. Парозволожувачі				
45	1904-2044 варіант 1	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS30 , G=30 кг/год, Nуст=22,5 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ13;ПВ16); (маса=7,2)	шт	2	593773,70	1187547
46	1904-2044 варіант 2	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS40 , G=40 кг/год, Nуст=30,0 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ 9;10;11;15); (маса=7,2)	шт	4	683042,97	2732172
47	1904-2044 варіант 3	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS50 , G=40 кг/год, Nуст=37,5 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ 8; 3; 5); (маса=7,2)	шт	3	854747,83	2564243

1	2	3	4	5	6	7
48	1904-2044 варіант 4	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS60 , G=60 кг/год, Nуст=45,0 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ 6;14); (маса=7,2)	шт	2	956965,10	1913930
49	1904-2044 варіант 5	Парозволожувач ТЕНовий для канального зволоження "Condair" RS80 , G=80 кг/год, Nуст=60,0 кВт в комплекті з : - модулем керування інтерефейс MODBUS RS 485 ; - паророзподільна трубка 81-350 (1шт); - паровий шланг, по 4м для кожної трубки; - шланг для конденсату, по 4м для кожної трубки; -канальний запобіжний гігростат КН -10; - канальний датчик вологості KFFU (2шт); - пресостат PS200 (1шт). Вбудована опція охолодження дренажу (ПВ12); (маса=7,2)	шт	1	1171254,50	1171255
50	2302-1049 варіант 1	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу Qx=15,5кВт, Qt=18,0кВт, N=4,75 кВт, U=380В в комплекті з автоматикою та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр- осушувач) ; (маса=1,76)	шт	6	114784,63	688708
51	2302-1049 варіант 2	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу " Qx=14кВт, Qt=16,0кВт, N=4,05 кВт, U=380В в комплекті з автоматикою та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр- осушувач) ; (маса=1,76)	шт	2	112981,27	225963
52	2302-1049 варіант 3	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного Qx=12,5кВт, Qt=14,0кВт, N=3,81 кВт, U=380В в комплекті з автоматикою та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр-осушувач); (маса=1,76)	шт	9	103964,48	935680
53	2302-1049 варіант 4	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу Qx=10,5кВт, Qt=11,2кВт, N=3,01 кВт, U=220В в комплекті з автоматикою AHU Kits та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр- осушувач) ; (маса=1,76)	шт	5	66759,27	333796
54	2302-1049 варіант 5	Компресорно-конденсатний блок до припливної установки з контролером інверторного типу Qx=8,0кВт, Qt=9,5кВт, N=2,87 кВт, U=220В в комплекті з автоматикою та приєднувальним комплектом (ТРВ, оглядове скло, фільтр-осушувач) ; (маса=1,76)	шт	10	62574,78	625748
55	2308-4001 варіант 23	Спліт система настенного типу Qx=4,5кВт, Qt=5,0кВт,N=1,36 кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	2	24459,14	48918

1	2	3	4	5	6	7
56	2308-4001 варіант 24	Спліт система канального типу Qx=6,5кВт, Qt=7,5кВт, N=2,2 кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	1	50056,32	50056
57	2308-4001 варіант 25	Спліт система настенного типу Qx=3,2кВт, Qt=3,6кВт, N=28кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	3	9104,33	27313
58	2308-4001 варіант 26	Спліт система настенного типу Qx=3,2кВт, Qt=3,6кВт, N=28кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	2	8404,00	16808
59	2308-4001 варіант 27	Спліт система канального типу Qx=10,5кВт, Qt=11,2кВт, N=3,01 кВт, U=220В; (маса=0,4)	шт	5	58110,16	290551
60	2308-4022 варіант 1	Секція канального прямокутного зволоження; (маса=0,021)	шт	12	33120,00	397440
		Разом по розділу 2				13210128
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				518762
		Всього по розділу 2				**13728890**
		Разом				**32525990**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				698855
		Всього по кошторису				**33224845**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

Устакування лікувального газопроводу

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 8225,211 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		ПДВ 20%				
1	& 2311-6011-31 варіант 1	Рампа балонна на базі комплектуючих GCE,для кисню на 2 балонні батареї по 5 балонів у кожній,пневматична з блоком напівавтоматичного перемикання балонних батарей; (маса=0,07)	шт	2	215000,00	430000
2	& 2311-6011-32 варіант 1	Рампа балонна на базі комплектуючих GCE,для вуглекислого газу на 2 балонні батареї по 2 балони у кожній,пневматична , з підігрівачами,з блоком напівавтоматичного перемикання балонних батарей; (маса=0,04)	шт	1	109500,00	109500
3	& 280222-16030-1 варіант 1	Пристрій автоматичного перемикання джерел кисню; (маса=0,045)	шт	1	25000,00	25000
4	& 2302-1013-6 варіант 1	Центральна компресорна станція.; (маса=1,36)	компл.	1	970000,00	970000
5	& 280222-16172-2 варіант 1	Центральна вакуумна станція.; (маса=0,24)	компл.	1	730000,00	730000
		ПДВ 7%				
6	& 280222-16042-1-1 варіант 1	Зональний модуль контролю та тривог (на 1 газ) ; (маса=0,005)	комплект	1	53900,00	53900
7	& 280222-16042-2-1 варіант 1	Зональний модуль контролю та тривог (на 2 гази) ; (маса=0,007)	комплект	1	64500,00	64500

1	2	3	4	5	6	7
8	& 280222-16042-3-1 варіант 1	Зональний модуль контролю та тривог (на 3 гази); (маса=0,017)	комплект	11	76150,00	837650
9	& 280222-16042-4-1 варіант 1	Зональний модуль контролю та тривог (на 4 гази); (маса=0,021)	комплект	5	106500,00	532500
10	& 280222-4015-11-1	Панель кінцевого розподілення медичних газів (на один газ)UR.17 B; (маса=0,0015)	комплект	7	3520,00	24640
11	& 280222-41-32-1 варіант 2	Приліжковий модуль Medstar LuxBHUL-1; (маса=0,023)	комплект	27	3990,00	107730
12	& 280222-41-33-1 варіант 2	Приліжковий модуль реанімаційна Medstar Lux IcH-1; (маса=0,025)	комплект	22	44500,00	979000
13	& 280222-41-34-1 варіант 3	Модуль ренімаційний вертикальний Medstar Lux IcH-2; (маса=0,195)	комплект	2	76100,00	152200
14	& 280222-41-35-1 варіант 2	Приліжковий модуль анестезіолога на одне плече ОКО07-16 (одноплечова, шафа "L10"; (маса=0,225)	комплект	9	25000,00	225000
15	& 280222-41-36-1 варіант 1	Приліжковий модуль поворотний хірургічний, модель ОКО07-28 (двоплечова, шафа "L10"); (маса=0,295)	комплект	8	26000,00	208000
16	& 280222-67-1-2	Витратомір-зволожувач MZ 103F; (маса=0,0015)	шт	19	7321,60	139110
17	& 280222-4030-5 варіант 1	Редукційний клапан VR.01 (вакуумний редуктор з манометром,ємність 2л, силіконовий шланг 3м, тримач для ємності на медичну рейку); (маса=0,001)	шт	57	8200,00	467400
18	& 280222-19067-2-2 варіант 1	Штекер кутовий NU.05 (адаптер O2,МП-4,VAC,CO2); (маса=0,0001)	комплект	40	1350,00	54000
19	& 280222-19067-2-2 варіант 3	Штекер кутовий NU.05 (адаптер CO2); (маса=0,0001)	комплект	8	1350,00	10800
20	& 280222-19067-2-2 варіант 2	Адаптер стиненого повітря 4 ATM; (маса=0,0001)	комплект	40	1350,00	54000
21	& 280222-19067-2-3 варіант 1	Штекер кутовий N (адаптер AGSS); (маса=0,0001)	комплект	17	2300,00	39100
22	280222-15051 варіант 1	Блок фільтраці\ повітря тонкої очистки на базі фільтрів магістральних AIRPOL FP120; (маса=6)	комплект	6	30653,31	183920

1	2	3	4	5	6	7
23	280222-15051 варіант 2	Блок стерильного повітряAIRPOL FP120; (маса=6)	комплект	1	31653,31	31653
24	280222-15051 варіант 3	Блок редукування повітря ; (маса=6)	комплект	1	30907,00	30907
25	& 280222-2091-1 варіант 2	Флуометр; (маса=0,003)	шт	70	7700,00	539000
26	280222-2002 варіант 1	Вакуумний регулятор з ємністю; (маса=0,013)	шт	57	8200,00	467400
27	280222-14091 варіант 1	Полиця для монітору з висувною шухлядою подвійна; (маса=0)	шт	2	12700,00	25400
28	280222-14091 варіант 2	Полиця для монітору з кріпленням на рейку; (маса=0)	шт	18	4750,00	85500
29	280222-130-13 варіант 1	Інфузійна стійка з подвійним кріпленням на рейку; (маса=0,15)	комплект	18	5200,00	93600
30	280222-130-13 варіант 2	Інфузійна стійка з кріпленням на рейку; (маса=0,15)	комплект	12	3750,00	45000
31	280222-130-13 варіант 3	Рейка для навісного обладнання; (маса=0,15)	комплект	36	5500,00	198000
		Разом				**7914410**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				310801
		Всього по кошторису				**8225211**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

Придбання модульних блоків

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1310,388 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2303-20701 варіант 3	Модульний блок системи опалення з щитом автоматики О-65-654-199 ТОВ " Комінвест"; (маса=0)	шт	1	440685,75	440686
2	2303-20701 варіант 2	Модульний блок системи вентиляції з щитом автоматики ТВ-22-100-100-529 ТОВ "Комінвест"; (маса=0)	шт	1	559571,25	559571
3	2303-20701 варіант 1	Модульний блок системи ГВП з щитом автоматики ТГВ-1/ст-178-3407 ТОВ "Комінвест"; (маса=0)	шт	1	260616,75	260617
		Разом				**1260874**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				49514
		Всього по кошторису				**1310388**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-026

придбання устаткування структурова кабельна система , система виклику персонала , радіофікація
Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2794,689 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування СКС.				
1	1503-1270 варіант 4	Сервер; (маса=0,19)	шт	1	140000,00	140000
2	& 15096-31021-8 варіант 1	Міжмережевий екран; (маса=0,0529)	шт	1	70250,00	70250
3	1715-10067 варіант 2	Керований комутатор ядра мережі; (маса=0,003)	шт	1	20207,00	20207
4	1715-10067 варіант 1	Комутатор на 48 портів; (маса=0,003)	шт	8	20900,00	167200
5	1715-10067 варіант 3	Комутатор POE на 24 порти; (маса=0,003)	шт	9	18100,00	162900
6	1715-10067 варіант 4	Оптичний модуль; (маса=0,003)	шт	20	760,00	15200
7	170311-1117 варіант 1	Блок резервного живлення з акамуляторами UPS Logik Power 6000 PRO RM ; (маса=0,065)	шт	2	52500,00	105000
8	1715-10067 варіант 6	Точка доступу до мережі WiFi D -Link; (маса=0,003)	шт	31	6000,00	186000
9	1715-10067 варіант 5	Оптична патч-панель в зборі 8 SC Simplex Singlemode 1 U чорна UA FOP SCS-B-; (маса=0,003)	шт	1	898,00	898
		Разом по розділу 1				867655

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13677
		Всього по розділу 1				**881332**
		Розділ 2. Телефоні апарати				
10	6203-1 варіант 2	Апарат телефоний; (маса=0,0013)	шт	44	9000,00	396000
11	& 1501-11000-44 варіант 3	Конектор RJ45 ; (маса=0,045)	шт	44	1,60	70
12	& 1501-11000-44 варіант 4	Конектор RJ11/RJ14/RJ25; (маса=0,045)	шт	44	1,70	75
13	1715-10067 варіант 20	Патч-корд 1,0 м cat 5e/U/UTP ; (маса=0,003)	шт	250	42,00	10500
14	1715-10067 варіант 21	Патч-корд 3,0 м cat 5e/U/UTP ; (маса=0,003)	шт	235	66,00	15510
15	1715-10067 варіант 22	Патч-корд 5,0 м cat 5e/U/UTP ; (маса=0,003)	шт	50	100,00	5000
16	1715-10067 варіант 23	Патч-корд оптичний SC/UPS/SC/UPS SM 1 м Duplex ; (маса=0,003)	шт	17	90,00	1530
17	1715-10067 варіант 24	Патч-корд оптичний SC/UPS/SC/UPS SM 1 м Simplex ; (маса=0,003)	шт	17	161,00	2737
18	1715-10067 варіант 25	Патч-корд оптичний SC/UPS/SC/UPS SM 2 м Duplex ; (маса=0,003)	шт	17	177,00	3009
19	1503-1270 варіант 6	Шафа монтажна підлогова 42U UA-MGSE 4288PB; (маса=0,19)	шт	3	33100,00	99300
20	1503-1270 варіант 7	Вентиляторний блок з термостатом; (маса=0,19)	шт	3	3300,00	9900
21	1503-1270 варіант 8	Кабельний організатор 1U р 5 металевими кільцями чорний ; (маса=0,19)	шт	21	215,00	4515
22	1715-10067 варіант 13	Патч-панель 24 порта RJ-45 19" 1U UTR cat 5e ; (маса=0,003)	шт	21	215,00	4515
23	1715-10067 варіант 14	Патч-панель TEEFONE RJ-45 APM 1711214-2 ; (маса=0,003)	шт	1	420,00	420
		Разом по розділу 2				553081
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19906

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				**572987**
		Розділ 3. Система виклику персоналу				
24	170311-1117 варіант 5	Блок управління палатний Comfort 10 " ; (маса=0,065)	шт	19	17960,00	341240
25	170311-1117 варіант 6	Контрольна панель медсестри /лікаря; (маса=0,065)	шт	8	67600,00	540800
26	1504-17160 варіант 9	Блок викоику медсестри приліжковий; (маса=0,00057)	шт	27	2880,00	77760
27	1504-17160 варіант 10	Блок викоику медсестри /санвузол/; (маса=0,00057)	шт	14	2920,00	40880
28	1504-17160 варіант 15	Пульт переносний виклику медсестри; (маса=0,00057)	шт	27	2000,00	54000
29	1504-17160 варіант 12	Надпалатна лампа-індикатор; (маса=0,00057)	шт	28	3120,00	87360
30	1504-17160 варіант 13	Блок виклику антивандальний Street Call Unit IK-10; (маса=0,00057)	шт	14	4360,00	61040
31	1503-1270 варіант 9	Сервер додатків МЗО системи виклику персоналу; (маса=0,19)	шт	1	119566,50	119567
		Разом по розділу 3				1322647
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15180
		Всього по розділу 3				**1337827**
		Розділ 4. Радіофікація				
32	1504-17160 варіант 14	Устаткування формування спеціальних повідомлень ДМПОЗ -FM /МР; (маса=0,00057)	шт	1	2500,00	2500
		Разом по розділу 4				2500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43
		Всього по розділу 4				**2543**
		Разом				**2745883**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				48806

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**2794689**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031

придбання устаткування СКД

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1200,885 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування СКС.				
1	1715-10067 варіант 15	Зчитувач U-Prox SL maxi; (маса=0,003)	шт	30	2660,00	79800
2	1715-10067 варіант 16	Зчитувач мультіформатний з клавіатурою U-Prox SL keypad; (маса=0,003)	шт	2	3000,00	6000
3	170311-1117 варіант 4	Замок електромагнітний з відповідною планкою YM-280 M; (маса=0,065)	шт	3	1667,00	5001
4	1715-10067 варіант 17	Сповіщувач магнітоконтактний Satel K-01; (маса=0,003)	шт	64	704,00	45056
5	1715-10067 варіант 18	Програматор карт; (маса=0,003)	шт	1	3800,00	3800
6	1715-10067 варіант 19	Універсальний IP контролер доступу в корпусі; (маса=0,003)	шт	32	10452,00	334464
7	1504-17160 варіант 7	Кнопка розблокування дверей , безконтактна / кнопка виходу/ ; (маса=0, 00057)	шт	64	704,00	45056
8	1504-17160 варіант 8	Кнопка аварійного розблокування дверей РУПД-04; (маса=0,00057)	шт	32	150,00	4800
9	1504-10053 варіант 2	Доводчик дверей в комплекті ; (маса=0,028)	шт	64	2000,00	128000
10	1914-9235 варіант 1	Замок подвійний електромагнітний з відповідною планкою YM-280 D; (маса=0,002545)	шт	12	3540,00	42480
11	1517-1531 варіант 1	Патч корд 1,0 м cat 5 e U /UTP; (маса=0)	шт	32	66,00	2112

1	2	3	4	5	6	7
12	1504-17007 варіант 4	Картка безконтактна Proximity; (маса=0,00066)	шт	1000	35,00	35000
13	1504-17007 варіант 2	Акумулятор 7 Ah 12 V; (маса=0,00066)	шт	64	3430,00	219520
14	1504-17007 варіант 3	Блок безперебійного живлення для мережевого контролера БЖ-1230; (маса=0,00066)	шт	32	5880,00	188160
15	1704-50718 варіант 1	Компьютер (Artline WorkStation W97 v10 (W97v10).Intel Core i9-9900KF (3.6 - 5.0 ГГц) / RAM 32 ГБ / HDD 2 ТБ + SSD 240 ГБ / nVidia Quadro P2000, 5 ГБ / без ОД / LAN /); (маса=0,0035)	шт	1	43635,00	43635
		Разом по розділу 1				1182884
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17696
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	43635	0,007	305
		Всього по розділу 1				**1200885**
		Разом				**1182884**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17696
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	43635	0,007	305
		Всього вартість устаткування				**1200580**
		Всього вартість будівельних робіт				**305**
		Всього по кошторису				**1200885**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-034

придбання устаткування - відеонагляд

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 733,421 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування - відеонагляд				
1	1704-50718 варіант 2	Кронштейн для монітора 42"; (маса=0,0035)	шт	2	3500,00	7000
2	1704-50718 варіант 3	Монитор 43" FSQ1220T2 ROMSAT; (маса=0,0035)	шт	2	8900,00	17800
3	1704-50718 варіант 4	Жорсткий диск 10 ТБ WD 101 PURP; (маса=0,0035)	шт	6	15000,00	90000
4	& 1605-1001-43 варіант 1	Пристрій для грозозахисту F- F Twist LG-POE 100 Mb-2 U; (маса=0,00011)	шт	13	800,00	10400
5	1704-50718 варіант 5	IP-відеокамера купольна (Розд. здатність 4 МП 1/3 " CMOS- матрица Фокус 2,8 мм) ; (маса=0,0035)	шт	59	6145,00	362555
6	1704-50718 варіант 6	IP-відеокамера купольна (Розд. здатність 4 МП 1/3 " CMOS- матрица Фокус 4 мм) ; (маса=0,0035)	шт	13	6260,00	81380
7	1704-50718 варіант 7	Відеореєстратор , мережевий 32-канальний, (Внутр. HDD 2 SATA до 10 ТБ кожен) DS-7632 NI-12; (маса=0,0035)	шт	3	16302,00	48906
8	1704-50718 варіант 8	Безперебійний блок живлення з кріпленням в стійку ; (маса=0,0035)	шт	3	14800,00	44400
9	1704-50718 варіант 10	Патч- корд HDMI .5м ; (маса=0,0035)	шт	1	300,00	300
10	1704-50718 варіант 9	Патч- корд HDMI .10м ; (маса=0,0035)	шт	73	800,00	58400

1	2	3	4	5	6	7
11	1704-50718 варіант 11	Модуль Keystone RJ 45 ; (маса=0,0035)	шт	72	39,00	2808
		Разом по розділу 1				723949
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9001
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	67266	0,007	471
		Всього по розділу 1				**733421**
		Разом				**723949**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9001
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	67266	0,007	471
		Всього вартість устаткування				**732950**
		Всього вартість будівельних робіт				**471**
		Всього по кошторису				**733421**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037

Придбання устаткування для системи охороної сигналізації

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 466,255 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1603-2020-1 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18А/год; (маса=0,3)	шт	21	3430,00	72030
2	& 1602-30007-B69 варіант 1	Модуль розширення зон INT-E ; (маса=0,0024)	шт	20	2251,00	45020
3	& 1602-30007-B69 варіант 2	Сповіщувач комбінований руху/розбиття скла SATEL NAVY; (маса=0, 0024)	шт	71	902,00	64042
4	& 1602-30007-B69 варіант 3	Сповіщувач відчинення магнітоконтактний SATEL S-1; (маса=0,0024)	шт	82	350,00	28700
5	& 1602-30007-B69 варіант 4	Сповіщувач тревоги /кнопка/ SATEL PB-10; (маса=0,0024)	шт	2	740,00	1480
6	& 1504-15222-98 варіант 1	Інтефейсний модуль для інтеграції системи з ПКП USB-RS; (маса=0,007)	шт	1	1600,00	1600
7	1602-50073 варіант 1	Головна плата приймально-контрольного приладу від 16 до 256 зон Integra 256 plus; (маса=0,00035)	шт	1	19200,00	19200
8	1602-50073 варіант 2	Блок живлення для модулів розширення; (маса=0,00035)	шт	20	3590,00	71800
9	& 1604-9014-7 варіант 1	Корпус металевий /330х405х110/ мм; (маса=0,013)	шт	21	5300,00	111300

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-10001-9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення ; (маса=0,02)	шт	1	5013,00	5013
11	& 1602-30007-B48 варіант 1	Клавіатура управління рідинно-кристалічна об"єктова INT-KLCD-BL; (маса=0,0024)	компл	6	5461,00	32766
		Разом				**452951**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13304
		Всього по кошторису				**466255**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-040

Придбання устаткування на пожежну сигналізацію

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1440,057 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30010-33 варіант 3	Прилад приймальний пожежний IRIS (1-8)L-B; (маса=0,002)	шт	1	70109,00	70109
2	& 1511-2001-30 варіант 3	Акумулятор 12В, 18А/год; (маса=0,001)	шт	3	3800,00	11400
3	& 1511-2001-30 варіант 2	Розширювач шлейфів IRIS Loop TTE; (маса=0,001)	шт	4	10740,00	42960
4	& 1602-50089-692 варіант 1	Додаткове зовнішнє джерело живлення IRIS PS72; (маса=0,003)	шт	1	11336,00	11336
5	& 1602-30002-78 варіант 1	Пристрій передавання тривожних сповіщень МЦА-GSM; (маса=0,0005)	шт	1	2700,00	2700
6	& 2402-4002-777 варіант 8	Сповіщувач пожежний димовий з вбудованим ізолятором; (маса=0,00015)	шт	220	1085,90	238898
7	& 241996-15042-9 варіант 3	База сповіщувача SensolIRIS B124; (маса=0,0025)	шт	390	125,30	48867
8	& 2402-4002-777 варіант 9	Комбінований адресний сповіщувач з вбудованим ізолятором; (маса=0, 00015)	шт	204	1730,00	352920

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2402-4002-777 варіант 10	Ручний адресний сповіщувач звбудованим ізолятором; (маса=0,00015)	шт	27	1187,40	32060
10	& 2402-4002-777 варіант 11	Пожежний індікатор FRL-1; (маса=0,00015)	шт	44	191,00	8404
11	& 1602-30015-271 варіант 9	Модуль на 4 виходи з вбудованим ізолятором SENSOL IRIS MIO 04; (маса=0,004)	шт	26	2625,00	68250
12	& 1602-30015-271 варіант 10	Модуль на 4 виходи з вбудованим ізолятором SENSOL IRIS MIO 040; (маса=0,004)	шт	135	1754,00	236790
13	& 1602-30015-271 варіант 11	Модуль на 1 вихід для підключення оповіщувачів з вбудованим ізолятором SENSOL IRIS MOUT; (маса=0,004)	шт	7	2881,90	20173
14	& 1602-30015-271 варіант 12	Модуль на 1 вихід 220 В з вбудованим ізолятором SENSOL IRIS MOUT240; (маса=0,004)	шт	27	2881,00	77787
15	& 1504-4006-9 варіант 9	Кнопка керування КА-01-Ж-08; (маса=0,00257)	шт	18	408,00	7344
16	& 1504-4006-9 варіант 10	Кнопка керування КА-01-С-09; (маса=0,00257)	шт	18	408,00	7344
17	& 1504-4006-9 варіант 1	Захисне скло ; (маса=0,00257)	шт	20	36,00	720
18	& 1503-1088-7	Шафа автоматики протипожежного вентилятора 3 кВт, SYTORM-V OVT-VD-1-0-0; (маса=0,0023)	шт	2	26400,00	52800
19	& 1503-1088-7 варіант 1	Шафа автоматики протипожежного вентилятора 4 кВт, SYTORM-V OVT-VD-1-0-0; (маса=0,0023)	шт	2	26400,00	52800
20	& 1503-1088-7 варіант 2	Шафа автоматики протипожежного вентилятора 11 кВт; (маса=0,0023)	шт	1	27500,00	27500
21	& 1503-1088-7 варіант 7	Щит управління засувкою ЩУЗ ; (маса=0,0023)	шт	1	10000,00	10000
22	& 2402-4002-777 варіант 12	Датчик відкриття дверей ПШ СОМК-1-8; (маса=0,00015)	шт	32	140,00	4480
		Разом				**1385642**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				54415

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**1440057**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-043

Придбання устаткування на систему газового пожежогасіння

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 449,468 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Серверна				
1	& 1602-30010-33 варіант 2	Панель пожежогасіння IVY; (маса=0,002)	шт	1	12530,00	12530
2	& 1511-2001-30 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,001)	шт	2	3430,00	6860
3	& 2402-4002-777 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий; (маса=0,00015)	шт	2	614,00	1228
4	& 241996-15042-9 варіант 1	База сповіщувача; (маса=0,0025)	шт	2	153,00	306
5	& 2402-4002-777 варіант 5	Комбінований сповіщувач; (маса=0,00015)	шт	2	818,00	1636
6	& 2402-4002-777 варіант 6	Пожежний індікатор FRL-1; (маса=0,00015)	шт	2	164,00	328
7	& 1602-30015-271 варіант 5	Модуль пам"яті для панелі IVY на 1000 подій; (маса=0,004)	шт	1	1842,00	1842

1	2	3	4	5	6	7
8	& 1602-30015-271 варіант 6	Світлозвуковий сповіщувач " ГАЗ НЕ ВХОДИТИ "; (маса=0,004)	шт	1	760,00	760
9	& 1602-30015-271 варіант 7	Світлозвуковий сповіщувач " ГАЗ ВИХОДЬ " "; (маса=0,004)	шт	1	760,00	760
10	& 1602-30015-271 варіант 8	Світлозвуковий сповіщувач " АВТОМАТИКУ ВИМКНЕНО " "; (маса=0,004)	шт	1	585,00	585
11	& 1504-4006-9 варіант 5	Кнопка ручного пуску; (маса=0,00257)	шт	1	512,00	512
12	& 1504-4006-9 варіант 6	Кнопка аварійної зупинки; (маса=0,00257)	шт	1	818,00	818
13	& 1504-4006-9 варіант 7	Кнопка керування; (маса=0,00257)	шт	1	530,00	530
14	& 1504-4006-9 варіант 8	Захисне скло ; (маса=0,00257)	шт	1	36,00	36
15	& 1503-1088-7 варіант 4	Модуль газового пожежогасіння з речовиною FK 5-1-12 11.8 кріплення до стіни; (маса=0,0023)	шт	2	32000,00	64000
16	& 2402-4002-777 варіант 7	Датчик СОМК-1-8; (маса=0,00015)	шт	1	150,00	150
		Разом по розділу 1				92881
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3646
		Всього по розділу 1				**96527**
		Розділ 2. Машинне відділення				
17	& 1602-30010-33 варіант 1	Панель пожежогасіння IVY; (маса=0,002)	шт	1	12530,00	12530
18	& 1511-2001-30	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,001)	шт	2	3430,00	6860
19	& 241996-15042-9 варіант 2	База сповіщувача; (маса=0,0025)	шт	2	153,00	306
20	& 2402-4002-777 варіант 2	Комбінований сповіщувач; (маса=0,00015)	шт	2	818,00	1636

1	2	3	4	5	6	7
21	& 1503-1088-7 варіант 5	Модуль газового пожежогасіння з речовиною FK 5-1-12 16,6 кріплення до стіни; (маса=0,0023)	шт	3	40800,00	122400
22	& 1602-30015-271 варіант 1	Модуль пам"яті для панелі IVY на 1000 подій; (маса=0,004)	шт	1	1842,00	1842
23	& 1602-30015-271 варіант 2	Світлозвуковий сповіщувач " ГАЗ НЕ ВХОДИТИ "; (маса=0,004)	шт	1	760,00	760
24	& 1602-30015-271 варіант 3	Світлозвуковий сповіщувач " ГАЗ ВИХОДЬ " "; (маса=0,004)	шт	1	760,00	760
25	& 1602-30015-271 варіант 4	Світлозвуковий сповіщувач " АВТОМАТИКУ ВИМКНЕНО " "; (маса=0,004)	шт	1	585,00	585
26	& 1504-4006-9 варіант 2	Кнопка ручного пуску; (маса=0,00257)	шт	1	512,00	512
27	& 1504-4006-9 варіант 3	Кнопка аварійної зупинки; (маса=0,00257)	шт	1	818,00	818
28	& 1504-4006-9 варіант 4	Кнопка керування; (маса=0,00257)	шт	1	530,00	530
29	& 1504-4006-9 варіант 1	Захисне скло ; (маса=0,00257)	шт	1	36,00	36
30	& 2402-4002-777 варіант 3	Датчик СОМК-1-8; (маса=0,00015)	шт	1	150,00	150
		Разом по розділу 2				149725
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5879
		Всього по розділу 2				**155604**
		Розділ 3. Резервне обладнання				
31	& 2402-4002-777 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий; (маса=0,00015)	шт	1	614,00	614
32	& 241996-15042-9 варіант 1	База сповіщувача; (маса=0,0025)	шт	1	153,00	153

1	2	3	4	5	6	7
33	& 2402-4002-777 варіант 2	Комбінований сповіщувач; (маса=0,00015)	шт	1	818,00	818
34	& 1504-4006-9 варіант 2	Кнопка ручного пуску; (маса=0,00257)	шт	1	512,00	512
35	& 1504-4006-9 варіант 3	Кнопка аварійної зупинки; (маса=0,00257)	шт	1	818,00	818
36	& 1504-4006-9 варіант 4	Кнопка керування; (маса=0,00257)	шт	1	530,00	530
37	& 1504-4006-9 варіант 1	Захисне скло ; (маса=0,00257)	шт	1	36,00	36
38	& 1503-1088-7 варіант 3	Модуль газового пожежогасіння з речовиною FK 5-1-12 11.8 кріплення до стіни; (маса=0,0023)	шт	2	32000,00	64000
39	& 1503-1088-7 варіант 6	Модуль газового пожежогасіння з речовиною FK 5-1-12 16,6 кріплення до стіни; (маса=0,0023)	шт	3	40800,00	122400
		Разом по розділу 3				189881
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7456
		Всього по розділу 3				**197337**
		Разом				**432487**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16981
		Всього по кошторису				**449468**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-048

Придбання устаткування системи контролю довибуховонебезпечних концентрацій паливних газів та чадного газу в повітрі
Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 50,227 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30010-33 варіант 4	Блок управління сигналізатора загазованності " ВАрта 1-0,314 "; (маса=0, 002)	шт	1	8579,90	8580
2	& 2402-4002-777 варіант 13	Датчик метану ДМ-14; (маса=0,00015)	шт	6	3399,00	20394
3	& 1511-2001-30 варіант 4	Джерело безперебійного живлення BNT-600 A; (маса=0,001)	шт	1	3800,00	3800
4	& 1511-2001-30 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,001)	шт	1	3430,00	3430
5	& 2402-4002-777 варіант 14	Сповіщувач світло-звуковий " Сержант" Напис : " УВАГА ! ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ . АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ, ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104" С 07С-24; (маса=0,00015)	шт	5	779,71	3899
6	& 2402-4002-777 варіант 15	Сповіщувач світловий М-06-12/24 ; (маса=0,00015)	шт	1	466,00	466
7	& 1511-2001-30 варіант 5	Джерело безперебійного живлення ІБПІ-180 /12/24/; (маса=0,001)	шт	1	901,25	901
8	& 1511-2001-30 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/год; (маса=0,001)	шт	2	3430,00	6860

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**48330**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1897
		Всього по кошторису				**50227**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-051

Придбання устаткування для система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 889,306 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. СО				
1	& 1602-30007-В69 варіант 5	Панель голосової евакуації на 6 зон ; (маса=0,0024)	шт	1	140223,35	140223
2	& 1603-2020-1 варіант 2	Панель голосової евакуауії на 2 зони; (маса=0,3)	шт	1	147916,97	147917
3	& 1603-2020-1 варіант 3	Мікрофонний модуль з 7 кнопками , які програмуються; (маса=0,3)	шт	1	28998,65	28999
4	& 1603-2020-1 варіант 4	Динамік з кріпленням до підвісної стелі DL-E-06-130/T-EN-54; (маса=0,3)	шт	220	1670,00	367400
5	& 1603-2020-1 варіант 5	Динамік з кріпленням до стіни та керамічною клемною колодкою SPIKA EM 7; (маса=0,3)	шт	16	2148,05	34369
6	& 1603-2020-1 варіант 6	Світловий покажчик " Вихід"; (маса=0,3)	шт	50	1800,00	90000
7	& 1602-30007-В69 варіант 6	Світловий оповіщувач М 06-12/24; (маса=0,0024)	шт	16	660,00	10560
8	& 1602-30007-В69 варіант 7	Блок живлення 5 А ; (маса=0,0024)	шт	1	6000,00	6000
9	& 1602-30007-В69 варіант 8	Акумулятор 12 В, 12 А*год ; (маса=0,0024)	шт	2	1800,00	3600

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-30007-В69 варіант 10	Блок керування інформацією БКІ -02 М; (маса=0,0024)	шт	1	13000,00	13000
11	& 1602-30007-В69 варіант 9	Устаткування формування спеціальних повідомлень ДМП03- FM/MP; (маса=0,0024)	шт	1	2520,00	2520
		Разом по розділу 1				844588
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				44718
		Всього по розділу 1				**889306**
		Разом				**844588**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				44718
		Всього по кошторису				**889306**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-054

Придбання ліфта

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування). Блок №1 (оперблок)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 599,312 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15001 варіант 2	Ліфт , вантажопідйомністю 1000 кг, на 2 зупинки,1м/с ЛТПП, виробник -OTIS Іспанія; (маса=5,315)	шт	1	283333,33	283333
2	1906-15001 варіант 3	Ліфт лікарняний , вантажопідйомністю 1000 кг, на 2 зупинки,1м/с , виробник - OTIS Іспанія; (маса=5,315)	шт	1	293333,33	293333
		Разом				**576666**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22646
		Всього по кошторису				**599312**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02

Обладнання насосної станції

Насосна станція водопостачання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 215,043 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосне обладнання				
1	& 1704-50258-1 варіант 2	Господарчо-питна насосна станція WS 2x10HM03S11T QFDS "Lowara" Q=8, 1м3/год, H=29,0м в.ст., N=1,1кВт (насосси 1роб., 1рез.); (маса=0,012)	шт	1	105316,67	105317
2	& 1704-50258-1 варіант 1	Станція пожежогасіння GEN 20/NSCE40-125/40 PFS-DOL-WS "Lowara" Q=12, 24м3/год, H=21,0м в.ст., N=0,75кВт (насосси 1роб., 1рез.); (маса=0,012)	шт	1	101600,00	101600
		Разом по розділу 1				206917
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8126
		Всього по розділу 1				**215043**
		Разом				**206917**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8126
		Всього по кошторису				**215043**

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання» на вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Новограді- Волинському Житомирської області. (Коригування).

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-02

придбання устаткування

Зовнішнє електроосвітлення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 6,695 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 серпня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-1005-2-2Т варіант 2	Вимикач автоматичний Promfactor Evo FB3-63 3P 25A (FB3C3025); (маса=0, 00065)	шт	1	441,00	441
2	& 1517-1477-4 варіант 2	Лічильник активної енергії електронний трьоїфазний прямого включення, клас точності 1,0; Iн=5...60 А; t=-40...+55С (НІК 2301АП2); (маса=0,0023)	шт	1	2103,00	2103
3	& 1504-1005-3 варіант 2	Магнітний пускач, Iн=16 А, нереверсний, ступінь захисту І3=20, Uk=230 В; 4 НВ контакти (Промфактор (MCF1640230); (маса=0,001)	шт	1	1119,96	1120
4	& 1504-1005-4 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, Iн=16 А, ступінь захисту IP20 (FB3-63 3P); (маса=0,001)	шт	2	316,51	633
5	& 1504-1005-5 варіант 2	Вимикач поворотний КЕА-5305, трьохпозиційний, Iн=10 А, з 1 НВ контактом в 1 і 3 положеннях, штовхач синій; (маса=0,001)	шт	1	230,22	230
6	& 170328-1042-2 варіант 2	Таймер REV-303 багатофункціональний програмований, Iн=16 А, ступінь захисту IP40/20; (маса=0,0002)	шт	1	1915,00	1915
		Разом				**6442**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				253
		Всього по кошторису				**6695**

Склав _____

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]