

"Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 1618) та благоустрою прилеглої території КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» по вул. Кульпарківській, 95 у м. Львів" 3-я черга.

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1927,848 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,78515 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 368,012 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-1-1	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю механізованим способом	100м3	2,76	<u>23099.91</u> 21099,83	<u>2000.08</u> 711,85	63756	58236	<u>5520</u> 1965	<u>181,2700</u> 4,4681	<u>500,31</u> 12,33
2	КР18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	100м2	19,73	<u>1411.85</u> 314,28	<u>1097.57</u> 251,35	27856	6201	<u>21655</u> 4959	<u>2,7000</u> 1,3740	<u>53,27</u> 27,11
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	814	<u>129.28</u> -	<u>129.28</u> 25,70	105234	-	<u>105234</u> 20920	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 131,05
4	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,97	<u>111652.44</u> 3116,10	<u>8335.19</u> 2044,77	219955	6139	<u>16420</u> 4028	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>51,22</u> 22,43
5	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,973	<u>308575.62</u> 3190,35	<u>11804.32</u> 3135,67	608820	6295	<u>23290</u> 6187	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>50,61</u> 34,21
6	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	1,973	<u>99047.91</u> -	<u>1187.59</u> 260,66	195422	-	<u>2343</u> 514	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> 3,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-27-1	Улаштування бруківок товщиною 14 см з колотого або буличного каменю по готовій основі з ущільненням при трьох проходах котка	100м2	19,73	<u>12937,10</u> 12730,95	<u>206,15</u> 70,24	255249	251182	<u>4067</u> 1386	<u>95,8800</u> 0,3988	<u>1891,71</u> 7,87
8	С1421-10428-2 варіант 1	Камінь буличний (від розбирання)	м3	284,112	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1421-10634 варіант 5	ЦПС 1:3	м3	98,7	<u>2799,34</u> -	<u>-</u> -	276295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1752587	328053	<u>178529</u> 39959		<u>2547,12</u> 238,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1752587 1246005 368012 175261 - - 1927848				

		Всього по кошторису					1927848				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2785,15 368012				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]