

Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою вул. Промислова, 28,
селище Східниця, Дрогобицького району, Львівської області.
П28/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи (кімнати 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,19,20,21,22,23)
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5649,412 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,27984 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 931,679 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж прибудови І/8,3											
1	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,09792	<u>6235,08</u>	<u>1006,67</u>	611	512	<u>99</u>	<u>56.8800</u>	<u>5,57</u>
					5228,41	297,43			29	2,1609	0,21
2	КР6-1-2	Демонтаж віконних коробок в рублених з колод та брусів стінах	100 шт	0,06	<u>8423,55</u>	-	505	505	-	<u>91.6400</u>	<u>5,5</u>
					8423,55	-			-	-	-
3	КР3-1-1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,204	<u>4659,15</u>	<u>246,53</u>	950	900	<u>50</u>	<u>49.4300</u>	<u>10,08</u>
					4412,62	72,84			15	0,5292	0,11
4	КР9-4-1	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	100м	0,035	<u>23793,26</u>	<u>3017,32</u>	833	727	<u>106</u>	<u>217.8000</u>	<u>7,62</u>
					20775,94	929,00			33	7,1843	0,25
5	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	0,15	<u>1365,10</u>	<u>295,72</u>	205	160	<u>45</u>	<u>10.6300</u>	<u>1,59</u>
					1069,38	92,93			14	0,6450	0,1
6	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,15	<u>1699,27</u>	<u>220,07</u>	255	222	<u>33</u>	<u>16.5700</u>	<u>2,49</u>
					1479,20	69,16			10	0,4800	0,07
7	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,045	<u>1283,70</u>	-	58	58	-	<u>14.3800</u>	<u>0,65</u>
					1283,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР2-1-4	Розбирання фундаментів	1 м3	4,428	<u>2477.00</u> 881,29	<u>1595.71</u> 553,81	10968	3902	<u>7066</u> 2452	<u>8,9900</u> 4,9777	<u>39.81</u> 22,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					14385	6986	<u>7399</u> 2553		<u>73.31</u> 22,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14385		9539	5382	11,52
							1978		19767		

		Всього по розділу 1					19767				
		Розділ 2. Кімната 1 та 2									
		Підлога									
9	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,0418	<u>532.05</u> 532,05	<u>-</u> -	22	22	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>0.25</u> -
10	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з паркету	100м2	0,026	<u>5918.12</u> 5719,53	<u>198.59</u> 58,68	154	149	<u>5</u> 2	<u>64.0700</u> 0,4263	<u>1.67</u> 0,01
11	КР7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги	м2	2,6	<u>123.46</u> 22,26	<u>-</u> -	321	58	<u>-</u> -	<u>0.2400</u> -	<u>0.62</u> -
12	КР7-14-1	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	100м2	0,026	<u>40560.16</u> 8686,44	<u>-</u> -	1055	226	<u>-</u> -	<u>88.6100</u> -	<u>2.3</u> -
13	КР7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,026	<u>13195.24</u> 10537,85	<u>294.47</u> 87,00	343	274	<u>8</u> 2	<u>104.7500</u> 0,6321	<u>2.72</u> 0,02
14	С123-345 варіант 1	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	0,09646	<u>16584.77</u> -	<u>-</u> -	1600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,026	<u>5391.35</u> 5391,35	<u>-</u> -	140	140	<u>-</u> -	<u>54.3100</u> -	<u>1.41</u> -
16	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,026	<u>28203.63</u> 21198,01	<u>205.44</u> 60,70	733	551	<u>5</u> 2	<u>196.0600</u> 0,4410	<u>5.1</u> 0,01
17	С112-249 варіант 1	Паркет з деревини	м2	2,652	<u>2556.73</u> -	<u>-</u> -	6780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С111-609 варіант 2	Клей для паркету Bona R-777	кг	4,992	<u>867.62</u> -	<u>-</u> -	4331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	20,8	<u>1,88</u>	-	39	-	-	-	-
20	С111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові OSB 12 мм	100м2	0,026	<u>46473,99</u>	-	1208	-	-	-	-
21	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,026	<u>2651,17</u> 2651,17	-	69	69	-	<u>20.8000</u>	<u>0.54</u>
22	& С111-233-3 варіант 1	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	0,312	<u>918,63</u>	-	287	-	-	-	-
23	& С111-503-1	Лак для паркетних підлог	кг	0,5	<u>1225,42</u>	-	613	-	-	-	-
24	КБ15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,026	<u>14610,78</u> 14610,78	-	380	380	-	<u>139.9500</u>	<u>3.64</u>
25	& С121-288-12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	4,389	<u>76,31</u>	-	335	-	-	-	-
26	& С121-288-12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	7,171	<u>76,31</u>	-	547	-	-	-	-
27	& С121-288-1 варіант 2	підвіс прямий	шт	31,47	<u>19,25</u>	-	606	-	-	-	-
28	С111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,04624	<u>398,25</u>	-	18	-	-	-	-
29	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,026	<u>17051,53</u> 16243,03	<u>143,81</u> 42,49	443	422	4	<u>136.3700</u> 0,3087	<u>3.55</u> 0,01
30	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	2,73	<u>330,84</u>	-	903	-	-	-	-
31	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	54,6	<u>1,88</u>	-	103	-	-	-	-
32	& С111-872-1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	2,574	<u>16,23</u>	-	42	-	-	-	-
33	& С111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	0,9282	<u>19,93</u>	-	18	-	-	-	-
34	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,026	<u>12646,65</u> 10483,85	-	329	273	-	<u>100.4200</u>	<u>2.61</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	4,68	<u>35.98</u>	-	168	-	-	-	-
36	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,026	<u>5360.34</u> 5151,10	<u>6.85</u> 2,02	139	134	-	<u>49.3400</u> 0,0147	<u>1.28</u> -
37	& C111- 1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	1,794	<u>112.88</u>	-	203	-	-	-	-
38	KP11-50-2	Стіни Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,21212	<u>5450.96</u> 4725,06	<u>725.90</u> 214,47	1156	1002	<u>154</u> 45	<u>52.9300</u> 1,5582	<u>11.23</u> 0,33
39	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,21212	<u>15565.65</u> 14302,98	<u>677.96</u> 200,31	3302	3034	<u>144</u> 42	<u>127.3300</u> 1,4553	<u>27.01</u> 0,31
40	& C1555- 281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	169,696	<u>26.06</u>	-	4422	-	-	-	-
41	C111-874 варіант 1	Сітка під шпаклювання	м2	1,175144	<u>57.48</u>	-	68	-	-	-	-
42	& C111- 1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	8	<u>41.61</u>	-	333	-	-	-	-
43	KB15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,21212	<u>10210.20</u> 8020,01	<u>27.39</u> 8,09	2166	1701	<u>6</u> 2	<u>76.8200</u> 0,0588	<u>16.3</u> 0,01
44	C1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	38,182	<u>35.98</u>	-	1374	-	-	-	-
45	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,21212	<u>4759.84</u> 4575,85	-	1010	971	-	<u>43.8300</u>	<u>9.3</u> -
46	& C111- 1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	13,36356	<u>112.88</u>	-	1508	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					37268	9406	<u>326</u> 96		<u>89.53</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					37268				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27536				
		всього заробітна плата, грн.					9502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5181 10,83 1856 42449				
		Всього по розділу 2					42449				
		Розділ 3. Кімната 3									
47	KP7-3-1	Підлога Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1674	<u>532,05</u>	-	89	89	-	<u>5,9600</u>	<u>1</u>
					532,05	-			-	-	-
48	KP7-2-2	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	100м2	0,192	<u>5918,12</u>	<u>198,59</u>	1136	1098	<u>38</u>	<u>64,0700</u>	<u>12,3</u>
					5719,53	58,68			11	0,4263	0,08
49	KP7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	9,6	<u>123,46</u>	-	1185	214	-	<u>0,2400</u>	<u>2,3</u>
					22,26	-			-	-	-
50	KP7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,192	<u>39112,26</u>	-	7510	1390	-	<u>73,8400</u>	<u>14,18</u>
					7238,54	-			-	-	-
51	KP7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,192	<u>74724,74</u>	<u>294,47</u>	14347	2023	<u>57</u>	<u>104,7500</u>	<u>20,11</u>
					10537,85	87,00			17	0,6321	0,12
52	KB11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,192	<u>5391,35</u>	-	1035	1035	-	<u>54,3100</u>	<u>10,43</u>
					5391,35	-			-	-	-
53	KB11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,192	<u>28203,63</u>	<u>205,44</u>	5415	4070	<u>39</u>	<u>196,0600</u>	<u>37,64</u>
					21198,01	60,70			12	0,4410	0,08
54	C112-249 варіант 1	Паркет з деревини	м2	19,584	<u>2556,73</u>	-	50071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	24	<u>867,62</u>	-	20823	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатощарові OSB 12 мм	100м2	0,192	<u>46473,99</u>	-	8923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& C111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	153,6	<u>1,88</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,192	<u>2651,17</u>	-	509	509	-	<u>20,8000</u>	<u>3,99</u>
					2651,17	-			-	-	-
59	& C111-233-3 варіант 1	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	2,304	<u>918,63</u>	-	2117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,53576	<u>5450.96</u> 4725,06	<u>725.90</u> 214,47	2920	2531	<u>389</u> 115	<u>52.9300</u> 1,5582	<u>28.36</u> 0,83	
76	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,53576	<u>15565.65</u> 14302,98	<u>677.96</u> 200,31	8339	7663	<u>363</u> 107	<u>127.3300</u> 1,4553	<u>68.22</u> 0,78	
77	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	428,608	<u>26.06</u> -	<u>-</u> -	11170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
78	& С111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	25	<u>41.61</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
79	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,53576	<u>10210.20</u> 8020,01	<u>27.39</u> 8,09	5470	4297	<u>15</u> 4	<u>76.8200</u> 0,0588	<u>41.16</u> 0,03	
80	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	96,437	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	3470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
81	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,53576	<u>4766.69</u> 4575,85	<u>6.85</u> 2,02	2554	2452	<u>4</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0147	<u>23.48</u> 0,01	
82	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	33,75288	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	3810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 3							189738	36297	<u>939</u> 277		<u>344.97</u> 2	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							189738					
							152502					
							36574					
							19935					
							41,65					
							7142					
							209673					
Всього по розділу 3							209673					
Розділ 4. Кімната 4												
83	КР7-2-1	Підлога Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,118	<u>4739.34</u> 4739,34	<u>-</u> -	559	559	<u>-</u> -	<u>53.0900</u> -	<u>6.26</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1308	<u>532.05</u>	-	70	70	-	<u>5.9600</u>	<u>0.78</u>
					532,05	-			-	-	-
85	KP7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	5,9	<u>123.46</u>	-	728	131	-	<u>0.2400</u>	<u>1.42</u>
					22,26	-			-	-	-
86	KP7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,118	<u>39112.26</u>	-	4615	854	-	<u>73.8400</u>	<u>8.71</u>
					7238,54	-			-	-	-
87	KP7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,118	<u>74724.74</u>	<u>294.47</u>	8818	1243	<u>35</u>	<u>104.7500</u>	<u>12.36</u>
					10537,85	87,00			10	0,6321	0,07
88	KB11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,118	<u>5391.35</u>	-	636	636	-	<u>54.3100</u>	<u>6.41</u>
					5391,35	-			-	-	-
89	KB11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,118	<u>288990.09</u>	<u>205.44</u>	34101	2501	<u>24</u>	<u>196.0600</u>	<u>23.14</u>
					21198,01	60,70			7	0,4410	0,05
90	C111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	14,75	<u>867.62</u>	-	12797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	C111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багат шарові OSB 12 мм	100м2	0,118	<u>46473.99</u>	-	5484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	94,4	<u>1.88</u>	-	177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,118	<u>2651.17</u>	-	313	313	-	<u>20.8000</u>	<u>2.45</u>
					2651,17	-			-	-	-
94	& C111-233-3 варіант 1	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	1,416	<u>918.63</u>	-	1301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C111-503-1	Лак для паркетних підлог	кг	2,45	<u>1225.42</u>	-	3002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	KB15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,118	<u>14610.78</u>	-	1724	1724	-	<u>139.9500</u>	<u>16.51</u>
					14610,78	-			-	-	-
97	& C121-288-12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	19,7	<u>76.31</u>	-	1503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C121-288-12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	29,55	<u>76.31</u>	-	2255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C121-288-1 варіант 2	підвіс прямиий	шт	197	<u>19.25</u>	-	3792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	C111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,197	<u>398.25</u>	-	78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,118	<u>17051.53</u> 16243,03	<u>143,81</u> 42,49	2012	1917	<u>17</u> 5	<u>136.3700</u> 0,3087	<u>16.09</u> 0,04
102	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	12,39	<u>330.84</u> -	<u>-</u> -	4099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	247,8	<u>1.88</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С111-872-1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	11,682	<u>16.23</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	4,213	<u>19.93</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,118	<u>12674.04</u> 10483,85	<u>27.39</u> 8,09	1496	1237	<u>3</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0588	<u>11.85</u> 0,01
107	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	21,24	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємльсйними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,15558	<u>5360.34</u> 5151,10	<u>6.85</u> 2,02	834	801	<u>1</u> -	<u>49.3400</u> 0,0147	<u>7.68</u> -
109	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	8,142	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КР11-50-2	Стіни Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,43522	<u>5450.96</u> 4725,06	<u>725.90</u> 214,47	2372	2056	<u>316</u> 93	<u>52.9300</u> 1,5582	<u>23.04</u> 0,68
111	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,43522	<u>15884.09</u> 14302,98	<u>677.96</u> 200,31	6913	6225	<u>295</u> 87	<u>127.3300</u> 1,4553	<u>55.42</u> 0,63
112	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	348,176	<u>26.06</u> -	<u>-</u> -	9073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	14	<u>41.61</u> -	<u>-</u> -	583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,43522	<u>10210.20</u> 8020,01	<u>27.39</u> 8,09	4444	3490	<u>12</u> 4	<u>76.8200</u> 0,0588	<u>33.43</u> 0,03
115	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	78,34	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	2819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,43522	<u>4766.69</u> 4575,85	<u>6.85</u> 2,02	2075	1992	<u>3</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0147	<u>19.08</u> 0,01
117	& С111- 1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	27,41886	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	3095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					124191	25749	<u>706</u> 208		<u>244.63</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					124191				
							97736				
							25957				
							14144				
							29,54				
							5067				
							138335				
		Всього по розділу 4					138335				
		Розділ 5. Кімната 5									
118	КР7-2-1	Підлога Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,084	<u>4739.34</u> 4739,34	<u>-</u> -	398	398	<u>-</u> -	<u>53.0900</u> -	<u>4.46</u> -
119	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1092	<u>532.05</u> 532,05	<u>-</u> -	58	58	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>0.65</u> -
120	КР7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	4,2	<u>123.46</u> 22,26	<u>-</u> -	519	93	<u>-</u> -	<u>0.2400</u> -	<u>1.01</u> -
121	КР7-14-1	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	100м2	0,084	<u>40560.16</u> 8686,44	<u>-</u> -	3407	730	<u>-</u> -	<u>88.6100</u> -	<u>7.44</u> -
122	КР7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,084	<u>74724.74</u> 10537,85	<u>294.47</u> 87,00	6277	885	<u>25</u> 7	<u>104.7500</u> 0,6321	<u>8.8</u> 0,05
123	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,084	<u>5391.35</u> 5391,35	<u>-</u> -	453	453	<u>-</u> -	<u>54.3100</u> -	<u>4.56</u> -
124	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,084	<u>288990.09</u> 21198,01	<u>205.44</u> 60,70	24275	1781	<u>17</u> 5	<u>196.0600</u> 0,4410	<u>16.47</u> 0,04
125	С111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	10,5	<u>867.62</u> -	<u>-</u> -	9110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	C111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатощарові OSB 12 мм	100м2	0,084	<u>46473,99</u>	-	3904	-	-	-	-
127	& C111- 1477-1	Шурупи -саморізи	шт	67,2	<u>1,88</u>	-	126	-	-	-	-
128	КР12-46-2	<i>Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази</i>	100м2	0,084	<u>5085,15</u> <u>2651,17</u>	-	427	223	-	<u>20.8000</u>	<u>1,75</u>
129	& C111-233- 3 варіант 1	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	1,008	<u>918,63</u>	-	926	-	-	-	-
130	& C111-503- 1	Лак для паркетних підлог	кг	1,747	<u>1225,42</u>	-	2141	-	-	-	-
131	КБ15-76-1	Стеля <i>Улаштування каркасу підвісних стель</i>	100м2	0,084	<u>14610,78</u> <u>14610,78</u>	-	1227	1227	-	<u>139.9500</u>	<u>11,76</u>
132	& C121-288- 12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	14,062	<u>76,31</u>	-	1073	-	-	-	-
133	& C121-288- 12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	21,093	<u>76,31</u>	-	1610	-	-	-	-
134	& C121-288- 1 варіант 2	підвіс прямий	шт	141	<u>19,25</u>	-	2714	-	-	-	-
135	C111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,14062	<u>398,25</u>	-	56	-	-	-	-
136	КБ15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.</i>	100 м2	0,084	<u>17051,53</u> <u>16243,03</u>	<u>143,81</u> <u>42,49</u>	1432	1364	<u>12</u> <u>4</u>	<u>136.3700</u> <u>0,3087</u>	<u>11,46</u> <u>0,03</u>
137	& C111-741- 1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	8,82	<u>330,84</u>	-	2918	-	-	-	-
138	& C111- 1477-1	Шурупи -саморізи	шт	176,4	<u>1,88</u>	-	332	-	-	-	-
139	& C111-872- 1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	8,316	<u>16,23</u>	-	135	-	-	-	-
140	& C111-329- 2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	2,999	<u>19,93</u>	-	60	-	-	-	-
141	КБ15-182-2	<i>Шпаклювання стель шпаклівкою</i>	100м2	0,084	<u>12646,65</u> <u>10483,85</u>	-	1062	881	-	<u>100.4200</u>	<u>8,44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					103143				
		Всього по розділу 5					103143				
		Розділ 6. Кімната 6									
		Підлога									
153	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,07	<u>4739,34</u>	-	332	332	-	<u>53.0900</u>	<u>3,72</u>
					4739,34	-			-	-	-
154	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,0992	<u>532,05</u>	-	53	53	-	<u>5.9600</u>	<u>0,59</u>
					532,05	-			-	-	-
155	КР7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	3,5	<u>123,46</u>	-	432	78	-	<u>0.2400</u>	<u>0,84</u>
					22,26	-			-	-	-
156	КР7-14-1	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	100м2	0,07	<u>40560,16</u>	-	2839	608	-	<u>88.6100</u>	<u>6,2</u>
					8686,44	-			-	-	-
157	КР7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,07	<u>74724,74</u>	<u>294,47</u>	5231	738	21	<u>104.7500</u>	<u>7,33</u>
					10537,85	87,00			6	0,6321	0,04
158	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,07	<u>5391,35</u>	-	377	377	-	<u>54.3100</u>	<u>3,8</u>
					5391,35	-			-	-	-
159	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,07	<u>288990,09</u>	<u>205,44</u>	20229	1484	14	<u>196.0600</u>	<u>13,72</u>
					21198,01	60,70			4	0,4410	0,03
160	С111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	8,75	<u>867,62</u>	-	7592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	С111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові OSB 12 мм	100м2	0,07	<u>46473,99</u>	-	3253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	56	<u>1,88</u>	-	105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,07	<u>2651,17</u>	-	186	186	-	<u>20.8000</u>	<u>1,46</u>
					2651,17	-			-	-	-
164	& С111-233-3 варіант 1	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	0,84	<u>918,63</u>	-	772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	& С111-503-1	Лак для паркетних підлог	кг	1,456	<u>1225,42</u>	-	1784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Стеля									
166	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,07	<u>14610,78</u>	-	1023	1023	-	<u>139.9500</u>	<u>9,8</u>
					14610,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& С121-288-12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	11,603	<u>76.31</u> -	- -	885	-	- -	- -	- -
168	& С121-288-12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	17,405	<u>76.31</u> -	- -	1328	-	- -	- -	- -
169	& С121-288-1 варіант 2	підвіс прямий	шт	116	<u>19.25</u> -	- -	2233	-	- -	- -	- -
170	С111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,116032	<u>398.25</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
171	КБ15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.</i>	100 м2	0,07	<u>17051.53</u> <u>16243,03</u>	<u>143.81</u> <u>42,49</u>	1194	1137	<u>10</u> <u>3</u>	<u>136.3700</u> <u>0,3087</u>	<u>9.55</u> <u>0,02</u>
172	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	7,35	<u>330.84</u> -	- -	2432	-	- -	- -	- -
173	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	147	<u>1.88</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
174	& С111-872-1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	6,93	<u>16.23</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
175	& С111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	2,499	<u>19.93</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
176	КБ15-182-2	<i>Шпаклювання стель шпаклівкою</i>	100м2	0,07	<u>12674.04</u> <u>10483,85</u>	<u>27.39</u> <u>8,09</u>	887	734	<u>2</u> <u>1</u>	<u>100.4200</u> <u>0,0588</u>	<u>7.03</u> -
177	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	12,6	<u>35.98</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
178	КР12-49-6	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємльсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,07	<u>5360.34</u> <u>5151,10</u>	<u>6.85</u> <u>2,02</u>	375	361	- -	<u>49.3400</u> <u>0,0147</u>	<u>3.45</u> -
179	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	4,83	<u>112.88</u> -	- -	545	-	- -	- -	- -
180	КР11-50-2	Стіни <i>Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2</i>	100м2	0,32438	<u>5450.96</u> <u>4725,06</u>	<u>725.90</u> <u>214,47</u>	1768	1533	<u>235</u> <u>70</u>	<u>52.9300</u> <u>1,5582</u>	<u>17.17</u> <u>0,51</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,32438	<u>15884.09</u> 14302,98	<u>677.96</u> 200,31	5152	4640	<u>220</u> 65	<u>127.3300</u> 1,4553	<u>41.3</u> 0,47
182	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	259,504	<u>26.06</u> -	<u>-</u> -	6763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& С111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	11	<u>41.61</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,32438	<u>10182.81</u> 8020,01	<u>-</u> -	3303	2602	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>24.92</u> -
185	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка універсальна АCRIL-PUTZ (старт+фініш)	кг	58,388	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	1640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємльсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,32438	<u>4766.69</u> 4575,85	<u>6.85</u> 2,02	1546	1484	<u>2</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0147	<u>14.22</u> -
187	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	20,43594	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	2307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							77961	17370	<u>504</u> 150		<u>165.1</u> 1,07
Разом будівельні роботи, грн.							77961				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60087				
всього заробітна плата, грн.							17520				
Загальновиробничі витрати, грн.							9547				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3421				
Всього будівельні роботи, грн.							87508				
Всього по розділу 6							87508				
Розділ 7. Коридор											
188	КР7-2-1	Підлога Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,142	<u>4739.34</u> 4739,34	<u>-</u> -	673	673	<u>-</u> -	<u>53.0900</u> -	<u>7.54</u> -
189	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1055	<u>532.05</u> 532,05	<u>-</u> -	56	56	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>0.63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	КР7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	7,1	<u>123.46</u> 22,26	-	877	158	-	<u>0.2400</u>	<u>1.7</u>
191	КР7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,142	<u>39112.26</u> 7238,54	-	5554	1028	-	<u>73.8400</u>	<u>10.49</u>
192	КР7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,142	<u>74724.74</u> 10537,85	<u>294.47</u> 87,00	10611	1496	42 12	<u>104.7500</u> 0,6321	<u>14.87</u> 0,09
193	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,142	<u>5391.35</u> 5391,35	-	766	766	-	<u>54.3100</u>	<u>7.71</u>
194	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,142	<u>288990.09</u> 21198,01	<u>205.44</u> 60,70	41037	3010	29 9	<u>196.0600</u> 0,4410	<u>27.84</u> 0,06
195	С111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	17,75	<u>867.62</u>	-	15400	-	-	-	-
196	С111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багат шарові OSB 12 мм	100м2	0,142	<u>46473.99</u>	-	6599	-	-	-	-
197	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	113,6	<u>1.88</u>	-	214	-	-	-	-
198	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по поґрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,142	<u>2651.17</u> 2651,17	-	376	376	-	<u>20.8000</u>	<u>2.95</u>
199	& С111-233-3 варіант 1	Однокомпонентна ґрунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	1,704	<u>918.63</u>	-	1565	-	-	-	-
200	& С111-503-1	Лак для паркетних підлог	кг	2,954	<u>1225.42</u>	-	3620	-	-	-	-
201	КБ15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,142	<u>14610.78</u> 14610,78	-	2075	2075	-	<u>139.9500</u>	<u>19.87</u>
202	& С121-288-12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	28,467	<u>76.31</u>	-	2172	-	-	-	-
203	& С121-288-12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	42,7	<u>76.31</u>	-	3258	-	-	-	-
204	& С121-288-1 варіант 2	підвіс прямиий	шт	285	<u>19.25</u>	-	5486	-	-	-	-
205	С111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,284668	<u>398.25</u>	-	113	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,1412	<u>17051.53</u> 16243,03	<u>143,81</u> 42,49	2408	2294	<u>20</u> 6	<u>136.3700</u> 0,3087	<u>19.26</u> 0,04
207	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	14,826	<u>330.84</u> -	<u>-</u> -	4905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	296,52	<u>1.88</u> -	<u>-</u> -	557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& С111-872-1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	13,979	<u>16.23</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& С111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	5,041	<u>19.93</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,1412	<u>12674.04</u> 10483,85	<u>27.39</u> 8,09	1790	1480	<u>4</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0588	<u>14.18</u> 0,01
212	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	25,416	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,142	<u>5360.34</u> 5151,10	<u>6.85</u> 2,02	761	731	<u>1</u> -	<u>49.3400</u> 0,0147	<u>7.01</u> -
214	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	8,946	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	1010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КР11-50-2	Стіни Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,57002	<u>5450.96</u> 4725,06	<u>725.90</u> 214,47	3107	2693	<u>414</u> 122	<u>52.9300</u> 1,5582	<u>30.17</u> 0,89
216	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,57002	<u>15884.09</u> 14302,98	<u>677.96</u> 200,31	9054	8153	<u>386</u> 114	<u>127.3300</u> 1,4553	<u>72.58</u> 0,83
217	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	456,016	<u>26.06</u> -	<u>-</u> -	11884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& С111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	32	<u>41.61</u> -	<u>-</u> -	1332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,57002	<u>10182.81</u> 8020,01	<u>-</u> -	5804	4572	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>43.79</u> -
220	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка універсальна АCRIL-PUTZ (старт+фініш)	кг	102,604	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	2882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
221	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,57002	<u>4766.69</u> 4575,85	<u>6.85</u> 2,02	2717	2608	<u>4</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0147	<u>24.98</u> 0,01		
222	& С111- 1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	35,91126	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	4054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
		Разом прями витрати по розділу 7					153958	32169	<u>900</u> 265		<u>305.57</u> 1,93		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					153958	120889	32434	17673	36,9	6328	171631
		Всього по розділу 7					171631						
		Розділ 8. Кімната 8, 9, 10											
223	КР7-2-1	Підлога Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,24745	<u>4739.34</u> 4739,34	<u>-</u> -	1173	1173	<u>-</u> -	<u>53.0900</u> -	<u>13.14</u> -		
224	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,199	<u>532.05</u> 532,05	<u>-</u> -	106	106	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>1.19</u> -		
225	КР7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	12,3725	<u>123.46</u> 22,26	<u>-</u> -	1528	275	<u>-</u> -	<u>0.2400</u> -	<u>2.97</u> -		
226	КР7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,2356	<u>39112.26</u> 7238,54	<u>-</u> -	9215	1705	<u>-</u> -	<u>73.8400</u> -	<u>17.4</u> -		
227	КР7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,2356	<u>74724.74</u> 10537,85	<u>294.47</u> 87,00	17605	2483	<u>69</u> 20	<u>104.7500</u> 0,6321	<u>24.68</u> 0,15		
228	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,2356	<u>5391.35</u> 5391,35	<u>-</u> -	1270	1270	<u>-</u> -	<u>54.3100</u> -	<u>12.8</u> -		
229	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,2356	<u>288990.09</u> 21198,01	<u>205.44</u> 60,70	68086	4994	<u>48</u> 14	<u>196.0600</u> 0,4410	<u>46.19</u> 0,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	C111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	29,45	<u>867.62</u>	-	25551	-	-	-	-
231	C111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові OSB 12 мм	100м2	0,2356	<u>46473.99</u>	-	10949	-	-	-	-
232	& C111- 1477-1	Шурупи -саморізи	шт	188,48	<u>1.88</u>	-	354	-	-	-	-
233	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,2356	<u>2651.17</u> 2651,17	-	625	625	-	<u>20.8000</u>	<u>4.9</u>
234	& C111-233- 3 варіант 1	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як грунт)).	кг	2,8272	<u>918.63</u>	-	2597	-	-	-	-
235	& C111-503- 1	Лак для паркетних підлог	кг	4,96	<u>1225.42</u>	-	6078	-	-	-	-
236	КБ15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,2356	<u>14610.78</u> 14610,78	-	3442	3442	-	<u>139.9500</u>	<u>32.97</u>
237	& C121-288- 12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	49,242	<u>76.31</u>	-	3758	-	-	-	-
238	& C121-288- 12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	70,863	<u>76.31</u>	-	5408	-	-	-	-
239	& C121-288- 1 варіант 2	підвіс прямий	шт	422	<u>19.25</u>	-	8124	-	-	-	-
240	C111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,48042	<u>398.25</u>	-	191	-	-	-	-
241	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,2356	<u>17051.53</u> 16243,03	<u>143.81</u> 42,49	4017	3827	<u>34</u> 10	<u>136.3700</u> 0,3087	<u>32.13</u> 0,07
242	& C111-741- 1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	24,738	<u>330.84</u>	-	8184	-	-	-	-
243	& C111- 1477-1	Шурупи -саморізи	шт	494,76	<u>1.88</u>	-	930	-	-	-	-
244	& C111-872- 10	Стрічка армувальна	м	23,32	<u>17.43</u>	-	406	-	-	-	-
245	& C111-329- 2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	8,41	<u>19.93</u>	-	168	-	-	-	-
246	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,2356	<u>12674.04</u> 10483,85	<u>27.39</u> 8,09	2986	2470	<u>6</u> 2	<u>100.4200</u> 0,0588	<u>23.66</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	C1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	42,408	<u>35.98</u>	-	1526	-	-	-	-
248	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2356	<u>5360.34</u> 5151,10	<u>6.85</u> 2,02	1263	1214	2	<u>49.3400</u> 0,0147	<u>11.62</u> -
249	& C111- 1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	14,8428	<u>112.88</u>	-	1675	-	-	-	-
250	KB8-25-1	Стіни Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,272	<u>14469.37</u> 14247,94	-	3936	3875	-	<u>126.8400</u>	<u>34.5</u> -
251	& C1115- 1038-1 варіант 1	Газоблок 600x300x200	м3	2,6928	<u>5337.85</u>	-	14374	-	-	-	-
252	& C111- 2010-1-1	Суміш для укладання газоблоків	кг	62,016	<u>21.99</u>	-	1364	-	-	-	-
253	& C111- 1867-1-Л варіант 1	Кріплення анкерні до газоблоків	кг	8,16	<u>234.79</u>	-	1916	-	-	-	-
254	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6039	<u>4725.06</u> 4725,06	-	2853	2853	-	<u>52.9300</u>	<u>31.96</u> -
255	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,6215	<u>21767.20</u> 14302,98	-	13528	8889	-	<u>127.3300</u>	<u>79.14</u> -
256	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону ПЕРЕГОРОДКИ	100м2	0,4352	<u>15194.77</u> 14302,98	-	6613	6225	-	<u>127.3300</u>	<u>55.41</u> -
257	& C1555- 281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	348,16	<u>26.06</u>	-	9073	-	-	-	-
258	KB15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	1,0567	<u>10210.20</u> 8020,01	<u>27.39</u> 8,09	10789	8475	29	<u>76.8200</u> 0,0588	<u>81.18</u> 0,06
259	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка універсальна ACRIL-PUTZ (старт+фініш)	кг	190,206	<u>28.09</u>	-	5343	-	-	-	-
260	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0567	<u>4766.69</u> 4575,85	<u>6.85</u> 2,02	5037	4835	7	<u>43.8300</u> 0,0147	<u>46.32</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	66,5721	<u>112,88</u> -	<u>-</u> -	7515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					269556	58736	<u>195</u> 57		<u>552,16</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					269556 210625 58793 31872 66,34 11373 301428				
		Всього по розділу 8					301428				
		Розділ 9. Кімната 11									
262	КР7-2-1	Підлога Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,112	<u>4739,34</u> 4739,34	<u>-</u> -	531	531	<u>-</u> -	<u>53,0900</u> -	<u>5,95</u> -
263	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,136	<u>532,05</u> 532,05	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>5,9600</u> -	<u>0,81</u> -
264	КР7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	5,6	<u>123,46</u> 22,26	<u>-</u> -	691	125	<u>-</u> -	<u>0,2400</u> -	<u>1,34</u> -
265	КР7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,112	<u>39112,26</u> 7238,54	<u>-</u> -	4381	811	<u>-</u> -	<u>73,8400</u> -	<u>8,27</u> -
266	КР7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,112	<u>74724,74</u> 10537,85	<u>294,47</u> 87,00	8369	1180	<u>33</u> 10	<u>104,7500</u> 0,6321	<u>11,73</u> 0,07
267	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,112	<u>5391,35</u> 5391,35	<u>-</u> -	604	604	<u>-</u> -	<u>54,3100</u> -	<u>6,08</u> -
268	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,112	<u>288990,09</u> 21198,01	<u>205,44</u> 60,70	32367	2374	<u>23</u> 7	<u>196,0600</u> 0,4410	<u>21,96</u> 0,05
269	С111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	14	<u>867,62</u> -	<u>-</u> -	12147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	С111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові OSB 12 мм	100м2	0,112	<u>46473,99</u> -	<u>-</u> -	5205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	& С111-1477-1	Шурупі -саморізи	шт	89,6	<u>1,88</u>	-	168	-	-	-	-
272	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,112	<u>2651,17</u>	-	297	297	-	<u>20.8000</u>	<u>2,33</u>
273	& С111-233-3 варіант 1	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як грунт)).	кг	1,344	<u>918,63</u>	-	1235	-	-	-	-
274	& С111-503-1	Лак для паркетних підлог	кг	2,33	<u>1225,42</u>	-	2855	-	-	-	-
275	КБ15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,112	<u>14610,78</u>	-	1636	1636	-	<u>139.9500</u>	<u>15,67</u>
276	& С121-288-12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	18,62	<u>76,31</u>	-	1421	-	-	-	-
277	& С121-288-12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	27,93	<u>76,31</u>	-	2131	-	-	-	-
278	& С121-288-1 варіант 2	підвіс прямиий	шт	186,2	<u>19,25</u>	-	3584	-	-	-	-
279	С111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,1862	<u>398,25</u>	-	74	-	-	-	-
280	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,112	<u>17051,53</u>	<u>143,81</u>	1910	1819	<u>16</u>	<u>136.3700</u>	<u>15,27</u>
					16243,03	42,49			5	0,3087	0,03
281	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	11,76	<u>330,84</u>	-	3891	-	-	-	-
282	& С111-1477-1	Шурупі -саморізи	шт	235,2	<u>1,88</u>	-	442	-	-	-	-
283	& С111-872-1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	11,088	<u>16,23</u>	-	180	-	-	-	-
284	& С111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	3,998	<u>19,93</u>	-	80	-	-	-	-
285	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,112	<u>12674,04</u>	<u>27,39</u>	1419	1174	<u>3</u>	<u>100.4200</u>	<u>11,25</u>
					10483,85	8,09			1	0,0588	0,01
286	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	20,16	<u>35,98</u>	-	725	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 9						133697				
		Розділ 10. Кімната 12										
		Підлога										
297	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,119	<u>4739,34</u>	-	564	564	-	<u>53.0900</u>	<u>6.32</u>	
					4739,34	-			-	-	-	
298	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1026	<u>532,05</u>	-	55	55	-	<u>5.9600</u>	<u>0.61</u>	
					532,05	-			-	-	-	
299	КР7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	5,95	<u>123,46</u>	-	735	132	-	<u>0.2400</u>	<u>1.43</u>	
					22,26	-			-	-	-	
300	КР7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,119	<u>39112,26</u>	-	4654	861	-	<u>73.8400</u>	<u>8.79</u>	
					7238,54	-			-	-	-	
301	КР7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,119	<u>74724,74</u>	<u>294,47</u>	8892	1254	<u>35</u>	<u>104.7500</u>	<u>12.47</u>	
					10537,85	87,00			10	0,6321	0,08	
302	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,119	<u>5391,35</u>	-	642	642	-	<u>54.3100</u>	<u>6.46</u>	
					5391,35	-			-	-	-	
303	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,119	<u>288990,09</u>	<u>205,44</u>	34390	2523	<u>24</u>	<u>196.0600</u>	<u>23.33</u>	
					21198,01	60,70			7	0,4410	0,05	
304	С111-609	Клей для паркету Вона R-777	кг	14,875	<u>867,62</u>	-	12906	-	-	-	-	
	варіант 2				-	-			-	-	-	
305	С111-698	Плити деревностружкові багат шарові OSB 12 мм	100м2	0,119	<u>46473,99</u>	-	5530	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
306	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	95,2	<u>1,88</u>	-	179	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
307	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,119	<u>2651,17</u>	-	315	315	-	<u>20.8000</u>	<u>2.48</u>	
					2651,17	-			-	-	-	
308	& С111-233-3	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	1,428	<u>918,63</u>	-	1312	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
309	& С111-503-1	Лак для паркетних підлог	кг	2,48	<u>1225,42</u>	-	3039	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Стеля										
310	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,119	<u>14610,78</u>	-	1739	1739	-	<u>139.9500</u>	<u>16.65</u>	
					14610,78	-			-	-	-	
311	& С121-288-12	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	19,763	<u>76,31</u>	-	1508	-	-	-	-	
	варіант 7				-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	& С121-288-12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	29,645	<u>76.31</u> -	- -	2262	-	- -	- -	- -
313	& С121-288-1 варіант 2	підвіс прямий	шт	198	<u>19.25</u> -	- -	3812	-	- -	- -	- -
314	С111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,197632	<u>398.25</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
315	КБ15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.</i>	100 м2	0,119	<u>17051.53</u> <u>16243,03</u>	<u>143,81</u> <u>42,49</u>	2029	1933	<u>17</u> 5	<u>136.3700</u> <u>0,3087</u>	<u>16.23</u> <u>0,04</u>
316	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	12,495	<u>330.84</u> -	- -	4134	-	- -	- -	- -
317	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	249,9	<u>1.88</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
318	& С111-872-1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	11,781	<u>16.23</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
319	& С111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	4,248	<u>19.93</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
320	КБ15-182-2	<i>Шпаклювання стель шпаклівкою</i>	100м2	0,119	<u>12646.65</u> <u>10483,85</u>	- -	1505	1248	- -	<u>100.4200</u> -	<u>11.95</u> -
321	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	21,42	<u>35.98</u> -	- -	771	-	- -	- -	- -
322	КР12-49-6	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,119	<u>5360.34</u> <u>5151,10</u>	<u>6.85</u> <u>2,02</u>	638	613	<u>1</u> -	<u>49.3400</u> <u>0,0147</u>	<u>5.87</u> -
323	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	7,497	<u>112.88</u> -	- -	846	-	- -	- -	- -
324	КР11-50-2	Стіни <i>Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2</i>	100м2	0,46106	<u>5450.96</u> <u>4725,06</u>	<u>725.90</u> <u>214,47</u>	2513	2179	<u>334</u> 99	<u>52.9300</u> <u>1,5582</u>	<u>24.4</u> <u>0,72</u>
325	КР11-26-3	<i>Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону</i>	100м2	0,46106	<u>15884.09</u> <u>14302,98</u>	<u>677.96</u> <u>200,31</u>	7324	6595	<u>313</u> 92	<u>127.3300</u> <u>1,4553</u>	<u>58.71</u> <u>0,67</u>
326	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	368,848	<u>26.06</u> -	- -	9612	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	& С111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	15	<u>41,61</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,46106	<u>10210,20</u> 8020,01	<u>27,39</u> 8,09	4708	3698	<u>13</u> 4	<u>76.8200</u> 0,0588	<u>35,42</u> 0,03
329	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка універсальна АCRIL-PUTZ (старт+фініш)	кг	82,991	<u>28,09</u> -	<u>-</u> -	2331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	КР12-49-5	Поліімізацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,46106	<u>4766,69</u> 4575,85	<u>6,85</u> 2,02	2198	2110	<u>3</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0147	<u>20,21</u> 0,01
331	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	29,04678	<u>112,88</u> -	<u>-</u> -	3279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					125871	26461	<u>740</u> 218		<u>251,33</u> 1,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					125871				
							98670				
							26679				
							14535				
							30,34				
							5206				
							140406				
		Всього по розділу 10					140406				
		Розділ 11. Кімната 13									
		Підлога									
332	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,174	<u>532,05</u> 532,05	<u>-</u> -	93	93	<u>-</u> -	<u>5,9600</u> -	<u>1,04</u> -
333	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,204	<u>4739,34</u> 4739,34	<u>-</u> -	967	967	<u>-</u> -	<u>53,0900</u> -	<u>10,83</u> -
334	КР7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	10,2	<u>123,46</u> 22,26	<u>-</u> -	1259	227	<u>-</u> -	<u>0,2400</u> -	<u>2,45</u> -
335	КР7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,204	<u>39112,26</u> 7238,54	<u>-</u> -	7979	1477	<u>-</u> -	<u>73,8400</u> -	<u>15,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	КР7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,204	<u>74724.74</u> 10537,85	<u>294.47</u> 87,00	15244	2150	<u>60</u> 18	<u>104.7500</u> 0,6321	<u>21.37</u> 0,13
337	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,204	<u>5391.35</u> 5391,35	- -	1100	1100	- -	<u>54.3100</u> -	<u>11.08</u> -
338	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,204	<u>288990.09</u> 21198,01	<u>205.44</u> 60,70	58954	4324	<u>42</u> 12	<u>196.0600</u> 0,4410	<u>40</u> 0,09
339	С111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	25,5	<u>867.62</u> -	- -	22124	-	- -	- -	- -
340	С111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багаточарові OSB 12 мм	100м2	0,204	<u>46473.99</u> -	- -	9481	-	- -	- -	- -
341	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	163,2	<u>1.88</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
342	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по поґрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,204	<u>2651.17</u> 2651,17	- -	541	541	- -	<u>20.8000</u> -	<u>4.24</u> -
343	& С111-233-3 варіант 1	Однокомпонентна ґрунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	2,448	<u>918.63</u> -	- -	2249	-	- -	- -	- -
344	& С111-503-1	Лак для паркетних підлог	кг	4,24	<u>1225.42</u> -	- -	5196	-	- -	- -	- -
345	КБ15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,204	<u>14610.78</u> 14610,78	- -	2981	2981	- -	<u>139.9500</u> -	<u>28.55</u> -
346	& С121-288-12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	33,948	<u>76.31</u> -	- -	2591	-	- -	- -	- -
347	& С121-288-12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	50,922	<u>76.31</u> -	- -	3886	-	- -	- -	- -
348	& С121-288-1 варіант 2	підвіс прямий	шт	339,48	<u>19.25</u> -	- -	6535	-	- -	- -	- -
349	С111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,339	<u>398.25</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
350	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,204	<u>17051.53</u> 16243,03	<u>143.81</u> 42,49	3479	3314	<u>29</u> 9	<u>136.3700</u> 0,3087	<u>27.82</u> 0,06
351	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	21,42	<u>330.84</u> -	- -	7087	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	428,4	<u>1,88</u>	-	805	-	-	-	-
353	& С111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	7,283	<u>19,93</u>	-	145	-	-	-	-
354	& С111-872-1	Стрічка армувальна	м2	20,196	<u>16,23</u>	-	328	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
355	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,204	<u>12674,04</u>	<u>27,39</u>	2586	2139	<u>6</u>	<u>100,4200</u>	<u>20,49</u>
					10483,85	8,09			2	0,0588	0,01
356	С1550-27	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	36,72	<u>35,98</u>	-	1321	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
357	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,204	<u>5365,88</u>	<u>6,85</u>	1095	1051	<u>1</u>	<u>49,3400</u>	<u>10,07</u>
					5151,10	2,02			-	0,0147	-
358	& С111-1626П	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	14,076	<u>112,88</u>	-	1589	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Стіни									
359	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,55868	<u>5450,96</u>	<u>725,90</u>	3045	2640	<u>405</u>	<u>52,9300</u>	<u>29,57</u>
					4725,06	214,47			120	1,5582	0,87
360	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,55868	<u>15884,09</u>	<u>677,96</u>	8874	7991	<u>379</u>	<u>127,3300</u>	<u>71,14</u>
					14302,98	200,31			112	1,4553	0,81
361	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	446,944	<u>26,06</u>	-	11647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
362	& С111-1831-2-2У	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	18	<u>41,61</u>	-	749	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
363	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,55868	<u>10210,20</u>	<u>27,39</u>	5704	4481	<u>15</u>	<u>76,8200</u>	<u>42,92</u>
					8020,01	8,09			5	0,0588	0,03
364	С1550-27	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	100,562	<u>35,98</u>	-	3618	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
365	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,55868	<u>4766,69</u>	<u>6,85</u>	2663	2556	<u>4</u>	<u>43,8300</u>	<u>24,49</u>
					4575,85	2,02			1	0,0147	0,01
366	& С111-1626П	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	35,19684	<u>112,88</u>	-	3973	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					200330	38032	<u>941</u>		<u>361,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					200330		279		2,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161357				
		всього заробітна плата, грн.					38311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20869				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7473				
		Всього будівельні роботи, грн.					221199				

		Всього по розділу 11					221199				
		Розділ 12. Коридор 14									
		Підлога									
367	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,254	<u>4739,34</u>	-	1204	1204	-	<u>53,0900</u>	<u>13,48</u>
					4739,34	-			-	-	-
368	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,306	<u>532,05</u>	-	163	163	-	<u>5,9600</u>	<u>1,82</u>
					532,05	-			-	-	-
369	KP7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	12,7	<u>123,46</u>	-	1568	283	-	<u>0,2400</u>	<u>3,05</u>
					22,26	-			-	-	-
370	KP7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,254	<u>39112,26</u>	-	9935	1839	-	<u>73,8400</u>	<u>18,76</u>
					7238,54	-			-	-	-
371	KP7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,254	<u>74724,74</u>	<u>294,47</u>	18980	2677	<u>75</u>	<u>104,7500</u>	<u>26,61</u>
					10537,85	87,00			22	0,6321	0,16
372	KB11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,254	<u>5391,35</u>	-	1369	1369	-	<u>54,3100</u>	<u>13,79</u>
					5391,35	-			-	-	-
373	KB11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,254	<u>288990,09</u>	<u>205,44</u>	73403	5384	<u>52</u>	<u>196,0600</u>	<u>49,8</u>
					21198,01	60,70			15	0,4410	0,11
374	C111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	31,75	<u>867,62</u>	-	27547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
375	C111-698 варіант 1	Плити деревностружжкові багатошарові OSB 12 мм	100м2	0,254	<u>46473,99</u>	-	11804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
376	& C111- 1477-1	Шурупи -саморізи	шт	203,2	<u>1,88</u>	-	382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
377	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,254	<u>2651,17</u>	-	673	673	-	<u>20,8000</u>	<u>5,28</u>
					2651,17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	& С111-233-3 варіант 1	Однокомпонентна ґрунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	3,048	<u>918.63</u> -	- -	2800	-	- -	- -	- -
379	& С111-503-1	Лак для паркетних підлог	кг	5,28	<u>1225.42</u> -	- -	6470	-	- -	- -	- -
380	КБ15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,254	<u>14610.78</u> 14610,78	- -	3711	3711	- -	<u>139.9500</u> -	<u>35.55</u> -
381	& С121-288-12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	40,59	<u>76.31</u> -	- -	3097	-	- -	- -	- -
382	& С121-288-12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	60,885	<u>76.31</u> -	- -	4646	-	- -	- -	- -
383	& С121-288-1 варіант 2	підвіс прямиий	шт	406	<u>19.25</u> -	- -	7816	-	- -	- -	- -
384	С111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,4059	<u>398.25</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
385	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,254	<u>17051.53</u> 16243,03	<u>143.81</u> 42,49	4331	4126	<u>37</u> 11	<u>136.3700</u> 0,3087	<u>34.64</u> 0,08
386	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	26,67	<u>330.84</u> -	- -	8824	-	- -	- -	- -
387	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	533,4	<u>1.88</u> -	- -	1003	-	- -	- -	- -
388	& С111-872-1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	25,146	<u>16.23</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
389	& С111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	9,068	<u>19.93</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
390	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,254	<u>12674.04</u> 10483,85	<u>27.39</u> 8,09	3219	2663	<u>7</u> 2	<u>100.4200</u> 0,0588	<u>25.51</u> 0,01
391	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	45,72	<u>35.98</u> -	- -	1645	-	- -	- -	- -
392	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,254	<u>5360.34</u> 5151,10	<u>6.85</u> 2,02	1362	1308	<u>2</u> 1	<u>49.3400</u> 0,0147	<u>12.53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	17,526	<u>112,88</u>	-	1978	-	-	-	-
394	КР11-50-2	Стіни Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,19036	<u>5450,96</u> 4725,06	<u>725,90</u> 214,47	6489	5625	<u>864</u> 255	<u>52.9300</u> 1,5582	<u>63.01</u> 1,85
395	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,19036	<u>15884,09</u> 14302,98	<u>677,96</u> 200,31	18908	17026	<u>807</u> 238	<u>127.3300</u> 1,4553	<u>151.57</u> 1,73
396	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	952,288	<u>26,06</u>	-	24817	-	-	-	-
397	& С111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	46	<u>41,61</u>	-	1914	-	-	-	-
398	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	1,19036	<u>10210,20</u> 8020,01	<u>27,39</u> 8,09	12154	9547	<u>33</u> 10	<u>76.8200</u> 0,0588	<u>91.44</u> 0,07
399	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	214,265	<u>35,98</u>	-	7709	-	-	-	-
400	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,19036	<u>4766,69</u> 4575,85	<u>6,85</u> 2,02	5674	5447	<u>8</u> 2	<u>43.8300</u> 0,0147	<u>52.17</u> 0,02
401	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	74,99268	<u>112,88</u>	-	8465	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					284811	63045	<u>1885</u> 556		<u>599.01</u> 4,03
		Разом будівельні роботи, грн.					284811				
		в тому числі:					219881				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63601				
		всього заробітна плата, грн.					34653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72,37				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12414				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					319464				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 12					319464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Кімната 17									
		Підлога									
402	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,186	<u>4739.34</u>	-	882	882	-	<u>53.0900</u>	<u>9.87</u>
					4739,34	-			-	-	-
403	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,163	<u>532.05</u>	-	87	87	-	<u>5.9600</u>	<u>0.97</u>
					532,05	-			-	-	-
404	KP7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	9,3	<u>123.46</u>	-	1148	207	-	<u>0.2400</u>	<u>2.23</u>
					22,26	-			-	-	-
405	KP7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,186	<u>39112.26</u>	-	7275	1346	-	<u>73.8400</u>	<u>13.73</u>
					7238,54	-			-	-	-
406	KP7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,186	<u>74724.74</u>	<u>294.47</u>	13899	1960	<u>55</u>	<u>104.7500</u>	<u>19.48</u>
					10537,85	87,00			16	0,6321	0,12
407	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,186	<u>5391.35</u>	-	1003	1003	-	<u>54.3100</u>	<u>10.1</u>
					5391,35	-			-	-	-
408	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,186	<u>288990.09</u>	<u>205.44</u>	53752	3943	<u>38</u>	<u>196.0600</u>	<u>36.47</u>
					21198,01	60,70			11	0,4410	0,08
409	C111-609 варіант 2	Клей для паркету Bona R-777	кг	23,25	<u>867.62</u>	-	20172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
410	C111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові OSB 12 мм	100м2	0,186	<u>46473.99</u>	-	8644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
411	& C111- 1477-1	Шурупи -саморізи	шт	148,8	<u>1.88</u>	-	280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
412	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,186	<u>2651.17</u>	-	493	493	-	<u>20.8000</u>	<u>3.87</u>
					2651,17	-			-	-	-
413	& C111-233- 3 варіант 1	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	2,232	<u>918.63</u>	-	2050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
414	& C111-503- 1	Лак для паркетних підлог	кг	3,87	<u>1225.42</u>	-	4742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
415	КБ15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,186	<u>14610.78</u>	-	2718	2718	-	<u>139.9500</u>	<u>26.03</u>
					14610,78	-			-	-	-
416	& C121-288- 12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	30,928	<u>76.31</u>	-	2360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	& C121-288- 12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	46,393	<u>76.31</u>	-	3540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	& С121-288-1 варіант 2	підвіс прямий	шт	309,284	<u>19,25</u> -	<u>-</u> -	5954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	С111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,309284	<u>398,25</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	КБ15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.</i>	100 м2	0,186	<u>17051,53</u> <u>16243,03</u>	<u>143,81</u> <u>42,49</u>	3172	3021	<u>27</u> 8	<u>136.3700</u> <u>0,3087</u>	<u>25,36</u> <u>0,06</u>
421	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	19,53	<u>330,84</u> -	<u>-</u> -	6461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	390,6	<u>1,88</u> -	<u>-</u> -	734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	& С111-872-1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	18,414	<u>16,23</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	& С111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	69,64	<u>19,93</u> -	<u>-</u> -	1388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	КБ15-182-2	<i>Шпаклювання стель шпаклівкою</i>	100м2	0,186	<u>12674,04</u> <u>10483,85</u>	<u>27,39</u> <u>8,09</u>	2357	1950	<u>5</u> 2	<u>100.4200</u> <u>0,0588</u>	<u>18,68</u> <u>0,01</u>
426	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	33,48	<u>35,98</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	КР12-49-6	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,186	<u>5360,34</u> <u>5151,10</u>	<u>6,85</u> <u>2,02</u>	997	958	<u>1</u> -	<u>49.3400</u> <u>0,0147</u>	<u>9,18</u> -
428	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	12,834	<u>112,88</u> -	<u>-</u> -	1449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	КР11-50-2	Стіни <i>Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2</i>	100м2	0,52799	<u>5450,96</u> <u>4725,06</u>	<u>725,90</u> <u>214,47</u>	2878	2495	<u>383</u> 113	<u>52.9300</u> <u>1,5582</u>	<u>27,95</u> <u>0,82</u>
430	КР11-26-3	<i>Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону</i>	100м2	0,52799	<u>15884,09</u> <u>14302,98</u>	<u>677,96</u> <u>200,31</u>	8387	7552	<u>358</u> 106	<u>127.3300</u> <u>1,4553</u>	<u>67,23</u> <u>0,77</u>
431	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	422,392	<u>26,06</u> -	<u>-</u> -	11008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	& С111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	18	<u>41,61</u> -	<u>-</u> -	749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,52799	<u>10210,20</u> 8020,01	<u>27,39</u> 8,09	5391	4234	<u>14</u> 4	<u>76,8200</u> 0,0588	<u>40,56</u> 0,03
434	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	95,038	<u>35,98</u> -	<u>-</u> -	3419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,52799	<u>4766,69</u> 4575,85	<u>6,85</u> 2,02	2517	2416	<u>4</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0147	<u>23,14</u> 0,01
436	& С111- 1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	33,26337	<u>112,88</u> -	<u>-</u> -	3755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 13							185288	35265	<u>885</u> 261		<u>334,85</u> 1,9
Разом будівельні роботи, грн.							185288				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							149138				
всього заробітна плата, грн.							35526				
Загальновиробничі витрати, грн.							19354				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							40,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6931				
Всього будівельні роботи, грн.							204642				
Всього по розділу 13							204642				
Розділ 14. Кімната 18											
Підлога											
437	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,223	<u>4739,34</u> 4739,34	<u>-</u> -	1057	1057	<u>-</u> -	<u>53,0900</u> -	<u>11,84</u> -
438	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,183	<u>532,05</u> 532,05	<u>-</u> -	97	97	<u>-</u> -	<u>5,9600</u> -	<u>1,09</u> -
439	КР7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	11,15	<u>123,46</u> 22,26	<u>-</u> -	1377	248	<u>-</u> -	<u>0,2400</u> -	<u>2,68</u> -
440	КР7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,223	<u>39112,26</u> 7238,54	<u>-</u> -	8722	1614	<u>-</u> -	<u>73,8400</u> -	<u>16,47</u> -
441	КР7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,223	<u>74724,74</u> 10537,85	<u>294,47</u> 87,00	16664	2350	<u>66</u> 19	<u>104,7500</u> 0,6321	<u>23,36</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,223	<u>5391.35</u> 5391,35	- -	1202	1202	- -	<u>54.3100</u> -	<u>12.11</u> -
443	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,223	<u>288990.09</u> 21198,01	<u>205.44</u> 60,70	64445	4727	<u>46</u> 14	<u>196.0600</u> 0,4410	<u>43.72</u> 0,1
444	С111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	27,875	<u>867.62</u> -	- -	24185	-	- -	- -	- -
445	С111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові OSB 12 мм	100м2	0,223	<u>46473.99</u> -	- -	10364	-	- -	- -	- -
446	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	178,4	<u>1.88</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
447	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по поґрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,223	<u>2651.17</u> 2651,17	- -	591	591	- -	<u>20.8000</u> -	<u>4.64</u> -
448	& С111-233-3 варіант 1	Однокомпонентна ґрунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	2,676	<u>918.63</u> -	- -	2458	-	- -	- -	- -
449	& С111-503-1	Лак для паркетних підлог	кг	4,64	<u>1225.42</u> -	- -	5686	-	- -	- -	- -
450	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,223	<u>14610.78</u> 14610,78	- -	3258	3258	- -	<u>139.9500</u> -	<u>31.21</u> -
451	& С121-288-12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	37,217	<u>76.31</u> -	- -	2840	-	- -	- -	- -
452	& С121-288-12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	55,825	<u>76.31</u> -	- -	4260	-	- -	- -	- -
453	& С121-288-1 варіант 2	підвіс прямий	шт	372,168	<u>19.25</u> -	- -	7164	-	- -	- -	- -
454	С111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,372168	<u>398.25</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
455	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,223	<u>17051.53</u> 16243,03	<u>143.81</u> 42,49	3802	3622	<u>32</u> 9	<u>136.3700</u> 0,3087	<u>30.41</u> 0,07
456	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	23,415	<u>330.84</u> -	- -	7747	-	- -	- -	- -
457	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	468,3	<u>1.88</u> -	- -	880	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	& C111-872-1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	22,077	<u>16,23</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
459	& C111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	7,961	<u>19,93</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
460	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,223	<u>12674,04</u> <u>10483,85</u>	<u>27,39</u> <u>8,09</u>	2826	2338	<u>6</u> 2	<u>100,4200</u> <u>0,0588</u>	<u>22,39</u> <u>0,01</u>
461	C1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	40,14	<u>35,98</u> -	- -	1444	-	- -	- -	- -
462	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,223	<u>5360,34</u> <u>5151,10</u>	<u>6,85</u> <u>2,02</u>	1195	1149	<u>2</u> -	<u>49,3400</u> <u>0,0147</u>	<u>11</u> -
463	& C111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	15,387	<u>112,88</u> -	- -	1737	-	- -	- -	- -
464	КР11-50-2	Стіни Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,59463	<u>5450,96</u> <u>4725,06</u>	<u>725,90</u> <u>214,47</u>	3241	2810	<u>431</u> 128	<u>52,9300</u> <u>1,5582</u>	<u>31,47</u> <u>0,93</u>
465	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,59463	<u>15884,09</u> <u>14302,98</u>	<u>677,96</u> <u>200,31</u>	9445	8505	<u>403</u> 119	<u>127,3300</u> <u>1,4553</u>	<u>75,71</u> <u>0,87</u>
466	& C1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	475,704	<u>26,06</u> -	- -	12397	-	- -	- -	- -
467	& C111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	20	<u>41,61</u> -	- -	832	-	- -	- -	- -
468	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,59463	<u>10210,20</u> <u>8020,01</u>	<u>27,39</u> <u>8,09</u>	6071	4769	<u>16</u> 5	<u>76,8200</u> <u>0,0588</u>	<u>45,68</u> <u>0,03</u>
469	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка універсальна ACRIL-PUTZ (старт+фініш)	кг	107,033	<u>28,09</u> -	- -	3007	-	- -	- -	- -
470	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,59463	<u>4766,69</u> <u>4575,85</u>	<u>6,85</u> <u>2,02</u>	2834	2721	<u>4</u> 1	<u>43,8300</u> <u>0,0147</u>	<u>26,06</u> <u>0,01</u>
471	& C111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	37,46169	<u>112,88</u> -	- -	4229	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					217057	41058	<u>1006</u> 297		<u>389,84</u> 2,16
		Разом будівельні роботи, грн.					217057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					174993 41355 22529 47,06 8068 239586					
		Всього по розділу 14					239586					
		Розділ 15. Кімната 19										
472	KP7-2-1	Підлога Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,294	<u>4739,34</u> 4739,34	<u>-</u> -	1393	1393	<u>-</u> -	<u>53.0900</u> -	<u>15.61</u> -	
473	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,2	<u>532,05</u> 532,05	<u>-</u> -	106	106	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>1.19</u> -	
474	KP7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	14,7	<u>123,46</u> 22,26	<u>-</u> -	1815	327	<u>-</u> -	<u>0.2400</u> -	<u>3.53</u> -	
475	KP7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,294	<u>39112,26</u> 7238,54	<u>-</u> -	11499	2128	<u>-</u> -	<u>73.8400</u> -	<u>21.71</u> -	
476	KP7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,294	<u>74724,74</u> 10537,85	<u>294,47</u> 87,00	21969	3098	<u>87</u> 26	<u>104.7500</u> 0,6321	<u>30.8</u> 0,19	
477	KB11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,294	<u>5391,35</u> 5391,35	<u>-</u> -	1585	1585	<u>-</u> -	<u>54.3100</u> -	<u>15.97</u> -	
478	KB11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,294	<u>288990,09</u> 21198,01	<u>205,44</u> 60,70	84963	6232	<u>60</u> 18	<u>196.0600</u> 0,4410	<u>57.64</u> 0,13	
479	C111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	36,75	<u>867,62</u> -	<u>-</u> -	31885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
480	C111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові OSB 12 мм	100м2	0,294	<u>46473,99</u> -	<u>-</u> -	13663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
481	& C111- 1477-1	Шурупи -саморізи	шт	235,2	<u>1,88</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
482	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,294	<u>2651,17</u> 2651,17	<u>-</u> -	779	779	<u>-</u> -	<u>20.8000</u> -	<u>6.12</u> -	
483	& C111-233- 3 варіант 1	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	3,528	<u>918,63</u> -	<u>-</u> -	3241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,66008	<u>5450.96</u> 4725,06	<u>725.90</u> 214,47	3598	3119	<u>479</u> 142	<u>52.9300</u> 1,5582	<u>34.94</u> 1,03
500	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,66008	<u>15884.09</u> 14302,98	<u>677.96</u> 200,31	10485	9441	<u>448</u> 132	<u>127.3300</u> 1,4553	<u>84.05</u> 0,96
501	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	528,064	<u>26.06</u> -	<u>-</u> -	13761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
502	& С111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	22	<u>41.61</u> -	<u>-</u> -	915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
503	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,66008	<u>10182.81</u> 8020,01	<u>-</u> -	6721	5294	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>50.71</u> -
504	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка універсальна АCRIL-PUTZ (старт+фініш)	кг	118,814	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	3337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
505	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,66008	<u>4766.69</u> 4575,85	<u>6.85</u> 2,02	3146	3020	<u>5</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0147	<u>28.93</u> 0,01
506	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	41,58504	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	4694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					277149	50189	<u>1131</u> 334		<u>476.47</u> 2,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					277149				
							225829				
							50523				
							27523				
							57,45				
							9859				
							304672				
		Всього по розділу 15					304672				
		Розділ 16. Кімната 20									
507	КР7-3-1	Підлога Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1314	<u>532.05</u> 532,05	<u>-</u> -	70	70	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>0.78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,143	<u>4739,34</u> 4739,34	- -	678	678	- -	<u>53,0900</u> -	<u>7,59</u> -
509	KP7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	7,15	<u>123,46</u> 22,26	- -	883	159	- -	<u>0,2400</u> -	<u>1,72</u> -
510	KP7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,143	<u>39112,26</u> 7238,54	- -	5593	1035	- -	<u>73,8400</u> -	<u>10,56</u> -
511	KP7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,143	<u>74724,74</u> 10537,85	<u>294,47</u> 87,00	10686	1507	42 12	<u>104,7500</u> 0,6321	<u>14,98</u> 0,09
512	KB11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,143	<u>5391,35</u> 5391,35	- -	771	771	- -	<u>54,3100</u> -	<u>7,77</u> -
513	KB11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,143	<u>288990,09</u> 21198,01	<u>205,44</u> 60,70	41326	3031	29 9	<u>196,0600</u> 0,4410	<u>28,04</u> 0,06
514	C111-609 варіант 2	Клей для паркету Bona R-777	кг	17,875	<u>867,62</u> -	- -	15509	-	- -	- -	- -
515	C111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багат шарові OSB 12 мм	100м2	0,143	<u>46473,99</u> -	- -	6646	-	- -	- -	- -
516	& C111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	114,4	<u>1,88</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
517	KP12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,143	<u>2651,17</u> 2651,17	- -	379	379	- -	<u>20,8000</u> -	<u>2,97</u> -
518	& C111-233-3 варіант 1	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	1,716	<u>918,63</u> -	- -	1576	-	- -	- -	- -
519	& C111-503-1	Лак для паркетних підлог	кг	2,974	<u>1225,42</u> -	- -	3644	-	- -	- -	- -
520	KB15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,143	<u>14610,78</u> 14610,78	- -	2089	2089	- -	<u>139,9500</u> -	<u>20,01</u> -
521	& C121-288-12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	23,847	<u>76,31</u> -	- -	1820	-	- -	- -	- -
522	& C121-288-12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	35,77	<u>76,31</u> -	- -	2730	-	- -	- -	- -
523	& C121-288-1 варіант 2	підвіс прямиий	шт	238,468	<u>19,25</u> -	- -	4591	-	- -	- -	- -
524	C111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,238468	<u>398,25</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,143	<u>17051.53</u> 16243,03	<u>143,81</u> 42,49	2438	2323	<u>21</u> 6	<u>136.3700</u> 0,3087	<u>19.5</u> 0,04
526	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	15,015	<u>330.84</u> -	<u>-</u> -	4968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	300,3	<u>1.88</u> -	<u>-</u> -	565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	& С111-872-1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	14,157	<u>16.23</u> -	<u>-</u> -	230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
529	& С111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	5,105	<u>19.93</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,143	<u>12646.65</u> 10483,85	<u>-</u> -	1808	1499	<u>-</u> -	<u>100.4200</u> -	<u>14.36</u> -
531	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	25,74	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
532	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,143	<u>5360.34</u> 5151,10	<u>6.85</u> 2,02	767	737	<u>1</u> -	<u>49.3400</u> 0,0147	<u>7.06</u> -
533	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	9,867	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	1114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
534	КР11-50-2	Стіни Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,43375	<u>5450.96</u> 4725,06	<u>725.90</u> 214,47	2364	2049	<u>315</u> 93	<u>52.9300</u> 1,5582	<u>22.96</u> 0,68
535	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,43375	<u>15884.09</u> 14302,98	<u>677.96</u> 200,31	6890	6204	<u>294</u> 87	<u>127.3300</u> 1,4553	<u>55.23</u> 0,63
536	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	347	<u>26.06</u> -	<u>-</u> -	9043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
537	& С111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	16	<u>41.61</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
538	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,43375	<u>10210.20</u> 8020,01	<u>27.39</u> 8,09	4429	3479	<u>12</u> 4	<u>76.8200</u> 0,0588	<u>33.32</u> 0,03
539	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	78,075	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	2809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,43375	<u>4759.84</u> 4575,85	- -	2065	1985	- -	<u>43.8300</u> -	<u>19.01</u> -
541	& С111- 1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	27,32625	<u>112.88</u> -	- -	3085	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 16					143570	27995	<u>714</u> 211		<u>265.86</u> 1,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					143570				
							114861				
							28206				
							15368				
							32,09				
							5501				
							158938				
		Всього по розділу 16					158938				
		Розділ 17. Кімната 21									
		Підлога									
542	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,041	<u>532.05</u> 532,05	- -	22	22	- -	<u>5.9600</u> -	<u>0.24</u> -
543	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,016	<u>4739.34</u> 4739,34	- -	76	76	- -	<u>53.0900</u> -	<u>0.85</u> -
544	КР7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	0,8	<u>123.46</u> 22,26	- -	99	18	- -	<u>0.2400</u> -	<u>0.19</u> -
545	КР7-14-1	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	100м2	0,016	<u>40560.16</u> 8686,44	- -	649	139	- -	<u>88.6100</u> -	<u>1.42</u> -
546	КР7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,016	<u>74724.74</u> 10537,85	<u>294.47</u> 87,00	1196	169	<u>5</u> 1	<u>104.7500</u> 0,6321	<u>1.68</u> 0,01
547	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,016	<u>5391.35</u> 5391,35	- -	86	86	- -	<u>54.3100</u> -	<u>0.87</u> -
548	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,016	<u>288990.09</u> 21198,01	<u>205.44</u> 60,70	4624	339	<u>3</u> 1	<u>196.0600</u> 0,4410	<u>3.14</u> 0,01
549	С111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	2	<u>867.62</u> -	- -	1735	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	C111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові OSB 12 мм	100м2	0,016	<u>46473,99</u>	-	744	-	-	-	-
551	& C111- 1477-1	Шурупи -саморізи	шт	12,8	<u>1,88</u>	-	24	-	-	-	-
552	КР12-46-2	<i>Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази</i>	100м2	0,026	<u>2651,17</u> 2651,17	-	69	69	-	<u>20.8000</u>	<u>0.54</u>
553	& C111-233- 3 варіант 1	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	0,192	<u>918,63</u>	-	176	-	-	-	-
554	& C111-503- 1	Лак для паркетних підлог	кг	0,54	<u>1225,42</u>	-	662	-	-	-	-
555	КБ15-76-1	Стеля <i>Улаштування каркасу підвісних стель</i>	100м2	0,016	<u>14610,78</u> 14610,78	-	234	234	-	<u>139.9500</u>	<u>2,24</u>
556	& C121-288- 12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	2,683	<u>76,31</u>	-	205	-	-	-	-
557	& C121-288- 12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	4,025	<u>76,31</u>	-	307	-	-	-	-
558	& C121-288- 1 варіант 2	підвіс прямиий	шт	26,8352	<u>19,25</u>	-	517	-	-	-	-
559	C111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,026832	<u>398,25</u>	-	11	-	-	-	-
560	КБ15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.</i>	100 м2	0,016	<u>17051,53</u> 16243,03	<u>143,81</u> 42,49	273	260	2	<u>136.3700</u> 0,3087	<u>2,18</u> -
561	& C111-741- 1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	1,68	<u>330,84</u>	-	556	-	-	-	-
562	& C111- 1477-1	Шурупи -саморізи	шт	33,6	<u>1,88</u>	-	63	-	-	-	-
563	& C111-329- 2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	0,571	<u>19,93</u>	-	11	-	-	-	-
564	& C111-872- 1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	1,584	<u>16,23</u>	-	26	-	-	-	-
565	КБ15-182-2	<i>Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою</i>	100м2	0,016	<u>12682,98</u> 10483,85	<u>27,39</u> 8,09	203	168	-	<u>100.4200</u> 0,0588	<u>1,61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	C1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	2,88	<u>35.98</u>	-	104	-	-	-	-
567	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,016	<u>5365.88</u> 5151,10	<u>6.85</u> 2,02	86	82	-	<u>49.3400</u> 0,0147	<u>0.79</u> -
568	& C111- 1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	1,104	<u>112.88</u>	-	125	-	-	-	-
569	KP11-50-2	Стіни Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1574	<u>5450.96</u> 4725,06	<u>725.90</u> 214,47	858	744	<u>114</u> 34	<u>52.9300</u> 1,5582	<u>8.33</u> 0,25
570	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,1574	<u>15884.09</u> 14302,98	<u>677.96</u> 200,31	2500	2251	<u>107</u> 32	<u>127.3300</u> 1,4553	<u>20.04</u> 0,23
571	& C1555- 281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	125,92	<u>26.06</u>	-	3281	-	-	-	-
572	& C111- 1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	6	<u>41.61</u>	-	250	-	-	-	-
573	KB15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,1574	<u>10210.20</u> 8020,01	<u>27.39</u> 8,09	1607	1262	<u>4</u> 1	<u>76.8200</u> 0,0588	<u>12.09</u> 0,01
574	C1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	28,332	<u>35.98</u>	-	1019	-	-	-	-
575	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1574	<u>4766.69</u> 4575,85	<u>6.85</u> 2,02	750	720	<u>1</u>	<u>43.8300</u> 0,0147	<u>6.9</u> -
576	& C111- 1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	9,9162	<u>112.88</u>	-	1119	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					24267	6639	<u>236</u> 70		<u>63.11</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					24267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17392				
		всього заробітна плата, грн.					6709				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					3655				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					7,61				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					27922				
		Всього по розділу 17					27922				
		Розділ 18. Кімната II/7,5									
		Підлога									
577	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,087	<u>532.05</u>	-	46	46	-	<u>5.9600</u>	<u>0.52</u>
					532,05	-			-	-	-
578	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,075	<u>4739.34</u>	-	355	355	-	<u>53.0900</u>	<u>3.98</u>
					4739,34	-			-	-	-
579	КР7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	3,75	<u>123.46</u>	-	463	83	-	<u>0.2400</u>	<u>0.9</u>
					22,26	-			-	-	-
580	КР7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,075	<u>39112.26</u>	-	2933	543	-	<u>73.8400</u>	<u>5.54</u>
					7238,54	-			-	-	-
581	КР7-14-1	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	100м2	0,075	<u>41094.92</u>	-	3082	651	-	<u>88.6100</u>	<u>6.65</u>
					8686,44	-			-	-	-
582	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,075	<u>5391.35</u>	-	404	404	-	<u>54.3100</u>	<u>4.07</u>
					5391,35	-			-	-	-
583	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,075	<u>288990.09</u>	<u>205.44</u>	21674	1590	<u>15</u>	<u>196.0600</u>	<u>14.7</u>
					21198,01	60,70			5	0,4410	0,03
584	С111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	9,375	<u>867.62</u>	-	8134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
585	С111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багатошарові OSB 12 мм	100м2	0,075	<u>46473.99</u>	-	3486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
586	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	60	<u>1.88</u>	-	113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
587	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по погрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,075	<u>2651.17</u>	-	199	199	-	<u>20.8000</u>	<u>1.56</u>
					2651,17	-			-	-	-
588	& С111-233-3 варіант 1	Однокомпонентна грунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	0,9	<u>918.63</u>	-	827	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
589	& С111-503-1	Лак для паркетних підлог	кг	1,56	<u>1225.42</u>	-	1912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Стеля									
590	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,075	<u>14610.78</u>	-	1096	1096	-	<u>139.9500</u>	<u>10.5</u>
					14610,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	& С121-288-12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	12,54	<u>76.31</u> -	<u>-</u> -	957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
592	& С121-288-12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	18,81	<u>76.31</u> -	<u>-</u> -	1435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
593	& С121-288-1 варіант 2	підвіс прямий	шт	125	<u>19.25</u> -	<u>-</u> -	2406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
594	С111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,1254	<u>398.25</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
595	КБ15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.</i>	100 м2	0,075	<u>17051.53</u> <u>16243,03</u>	<u>143.81</u> <u>42,49</u>	1279	1218	<u>11</u> <u>3</u>	<u>136.3700</u> <u>0,3087</u>	<u>10.23</u> <u>0,02</u>
596	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	7,875	<u>330.84</u> -	<u>-</u> -	2605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
597	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	157,5	<u>1.88</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
598	& С111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	2,678	<u>19.93</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
599	& С111-872-1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	7,425	<u>16.23</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
600	КБ15-182-2	<i>Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою</i>	100м2	0,075	<u>12674.04</u> <u>10483,85</u>	<u>27.39</u> <u>8,09</u>	951	786	<u>2</u> <u>1</u>	<u>100.4200</u> <u>0,0588</u>	<u>7.53</u> <u>-</u>
601	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	13,5	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
602	КР12-49-6	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,075	<u>5365.88</u> <u>5151,10</u>	<u>6.85</u> <u>2,02</u>	402	386	<u>1</u> -	<u>49.3400</u> <u>0,0147</u>	<u>3.7</u> <u>-</u>
603	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	5,175	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
604	КР11-50-2	<i>Стіни Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2</i>	100м2	0,3322	<u>5450.96</u> <u>4725,06</u>	<u>725.90</u> <u>214,47</u>	1811	1570	<u>241</u> <u>71</u>	<u>52.9300</u> <u>1,5582</u>	<u>17.58</u> <u>0,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,3322	<u>15565.65</u> 14302,98	<u>677.96</u> 200,31	5171	4751	<u>225</u> 67	<u>127.3300</u> 1,4553	<u>42.3</u> 0,48
606	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	265,76	<u>26.06</u> -	<u>-</u> -	6926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
607	& С111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	8	<u>41.61</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
608	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,3322	<u>10210.20</u> 8020,01	<u>27.39</u> 8,09	3392	2664	<u>9</u> 3	<u>76.8200</u> 0,0588	<u>25.52</u> 0,02
609	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	59,8	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	2152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
610	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3322	<u>4766.69</u> 4575,85	<u>6.85</u> 2,02	1583	1520	<u>2</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0147	<u>14.56</u> -
611	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	20,9286	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	2362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 18							80079	17862	<u>506</u> 151		<u>169.84</u> 1,07
Разом будівельні роботи, грн.							80079				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61711				
всього заробітна плата, грн.							18013				
Загальновиробничі витрати, грн.							9821				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3520				
Всього будівельні роботи, грн.							89900				
Всього по розділу 18							89900				
Розділ 19. Кімната III/25,5											
612	КР7-2-1	Підлога Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,255	<u>4739.34</u> 4739,34	<u>-</u> -	1209	1209	<u>-</u> -	<u>53.0900</u> -	<u>13.54</u> -
613	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1902	<u>532.05</u> 532,05	<u>-</u> -	101	101	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>1.13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	КР7-33-1	Улаштування цегляних стовпчиків під лаги (підмурівка до 50%)	м2	12,75	<u>123.46</u> 22,26	-	1574	284	-	<u>0,2400</u>	<u>3,06</u>
615	КР7-14-2	Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	0,255	<u>39112.26</u> 7238,54	-	9974	1846	-	<u>73.8400</u>	<u>18.83</u>
616	КР7-23-3	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею до 10 м2 (чорнова підлога)	100м2	0,255	<u>74724.74</u> 10537,85	<u>294.47</u> 87,00	19055	2687	75 22	<u>104.7500</u> 0,6321	<u>26.71</u> 0,16
617	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	100м2	0,255	<u>5391.35</u> 5391,35	-	1375	1375	-	<u>54.3100</u>	<u>13.85</u>
618	КБ11-36-5	Улаштування покриттів з паркету по готовій основі на мастиці клеючій	100м2	0,255	<u>288990.09</u> 21198,01	<u>205.44</u> 60,70	73692	5405	52 15	<u>196.0600</u> 0,4410	<u>50</u> 0,11
619	С111-609 варіант 2	Клей для паркету Вона R-777	кг	31,875	<u>867.62</u>	-	27655	-	-	-	-
620	С111-698 варіант 1	Плити деревностружкові багат шарові OSB 12 мм	100м2	0,255	<u>46473.99</u>	-	11851	-	-	-	-
621	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	204	<u>1.88</u>	-	384	-	-	-	-
622	КР12-46-2	Покриття підлог лаком по поґрунтованій поверхні за 2 рази	100м2	0,255	<u>2651.17</u> 2651,17	-	676	676	-	<u>20.8000</u>	<u>5.3</u>
623	& С111-233-3 варіант 1	Однокомпонентна ґрунтовка під лакування (100-150 гр/мкв (як ґрунт)).	кг	3,06	<u>918.63</u>	-	2811	-	-	-	-
624	& С111-503-1	Лак для паркетних підлог	кг	5,3	<u>1225.42</u>	-	6495	-	-	-	-
625	КБ15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,255	<u>14610.78</u> 14610,78	-	3726	3726	-	<u>139.9500</u>	<u>35.69</u>
626	& С121-288-12 варіант 7	Профіль для гіпсокартону UD (направляючий стельовий)	м	42,51	<u>76.31</u>	-	3244	-	-	-	-
627	& С121-288-12 варіант 6	Профіль для гіпсокартону CD (стельовий)	м	63,77	<u>76.31</u>	-	4866	-	-	-	-
628	& С121-288-1 варіант 2	підвіс прямиий	шт	425	<u>19.25</u>	-	8181	-	-	-	-
629	С111-155-1 варіант 3	Саморіз 3,5 x 35 мм	1000шт	0,42512	<u>398.25</u>	-	169	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,255	<u>17051.53</u> 16243,03	<u>143,81</u> 42,49	4348	4142	<u>37</u> 11	<u>136.3700</u> 0,3087	<u>34.77</u> 0,08
631	& С111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	26,775	<u>330.84</u> -	<u>-</u> -	8858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
632	& С111-1477-1	Шурупи -саморізи	шт	535,5	<u>1.88</u> -	<u>-</u> -	1007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
633	& С111-872-1 варіант 3	Стрічка армувальна	м2	25,245	<u>16.23</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
634	& С111-329-2-1	Суміш для заробляння швів під стрічку армувальну	кг	9,103	<u>19.93</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
635	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,255	<u>12674.04</u> 10483,85	<u>27.39</u> 8,09	3232	2673	<u>7</u> 2	<u>100.4200</u> 0,0588	<u>25.61</u> 0,01
636	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	45,9	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	1651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
637	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,255	<u>5360.34</u> 5151,10	<u>6.85</u> 2,02	1367	1314	<u>2</u> 1	<u>49.3400</u> 0,0147	<u>12.58</u> -
638	& С111-1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	17,595	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	1986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
639	КР11-50-2	Стіни Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,50582	<u>5450.96</u> 4725,06	<u>725.90</u> 214,47	2757	2390	<u>367</u> 108	<u>52.9300</u> 1,5582	<u>26.77</u> 0,79
640	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,50582	<u>15884.09</u> 14302,98	<u>677.96</u> 200,31	8034	7235	<u>343</u> 101	<u>127.3300</u> 1,4553	<u>64.41</u> 0,74
641	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	404,656	<u>26.06</u> -	<u>-</u> -	10545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
642	& С111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	15	<u>41.61</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
643	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,50582	<u>10210.20</u> 8020,01	<u>27.39</u> 8,09	5165	4057	<u>14</u> 4	<u>76.8200</u> 0,0588	<u>38.86</u> 0,03
644	С1550-27 варіант 1	Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт,	кг	91,04	<u>35.98</u> -	<u>-</u> -	3276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
645	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,50582	<u>4766.69</u> 4575,85	<u>6.85</u> 2,02	2411	2315	<u>3</u> 1	<u>43.8300</u> 0,0147	<u>22.17</u> 0,01
646	& С111- 1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	3,51666	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 19							233287	41435	<u>900</u> 265		<u>393.28</u> 1,93
Разом будівельні роботи, грн.							233287				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							190952				
всього заробітна плата, грн.							41700				
Загальновиробничі витрати, грн.							22716				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8133				
Всього будівельні роботи, грн.							256003				

Всього по розділу 19							256003				
Розділ 20. Відкоси											
647	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	2,1	<u>96460.79</u> 47734,98	<u>-</u> -	202568	100243	<u>-</u> -	<u>441.5000</u> -	<u>927.15</u> -
648	& С1555- 281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	10,5	<u>26.06</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
649	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,1	<u>10210.20</u> 8020,01	<u>27.39</u> 8,09	21441	16842	<u>58</u> 17	<u>76.8200</u> 0,0588	<u>161.32</u> 0,12
650	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка універсальна АCRIL-PUTZ (старт+фініш)	кг	378	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	10618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
651	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,1	<u>4766.69</u> 4575,85	<u>6.85</u> 2,02	10010	9609	<u>14</u> 4	<u>43.8300</u> 0,0147	<u>92.04</u> 0,03
652	& С111- 1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	132,3	<u>112.88</u> -	<u>-</u> -	14934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 20							259845	126694	<u>72</u> 21		<u>1180.51</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					259845 133079 126715 68359 141,68 24301 328204				
		Всього по розділу 20					328204				
		Розділ 21. Двері									
653	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,2	<u>19505.58</u> 17266,25	<u>2239.33</u> 661,62	3901	3453	<u>448</u> 132	<u>184.3700</u> 4,8069	<u>36.87</u> 0,96
654	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,41	<u>4066.33</u> 4066,33	<u>-</u> -	1667	1667	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>18.32</u> -
655	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	1,047	<u>605.22</u> 605,22	<u>-</u> -	634	634	<u>-</u> -	<u>6.6500</u> -	<u>6.96</u> -
656	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (дерев'яні)	100м2	0,458	<u>30723.16</u> 14754,74	<u>8844.21</u> 2779,30	14071	6758	<u>4051</u> 1273	<u>139.6700</u> 19,2900	<u>63.97</u> 8,83
657	& С122-41-11 варіант 2	Двері дерев'яні 1,3х2,0 в комплекті /9 шт	м2	23,4	<u>13621.71</u> -	<u>-</u> -	318748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
658	& С122-41-11 варіант 4	Двері дерев'яні 0,8х2 в комплекті /14 шт	м2	22,4	<u>13621.71</u> -	<u>-</u> -	305126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 21					644147	12512	<u>4499</u> 1405		<u>126.12</u> 9,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					644147 627136 13917 7712 16,32 2797 651859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 21						651859				
		Розділ 22. Вікна										
659	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,15	<u>17047.04</u>	<u>2102.37</u>	2557	2242	<u>315</u>	<u>159.5800</u>	<u>23.94</u>	
					14944,67	621,15			93	4,5129	0,68	
660	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,372	<u>6235.08</u>	<u>1006.67</u>	2319	1945	<u>374</u>	<u>56.8800</u>	<u>21.16</u>	
					5228,41	297,43			111	2,1609	0,8	
661	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,63	<u>9423.01</u>	<u>1718.64</u>	5936	4854	<u>1082</u>	<u>62.0970</u>	<u>39.12</u>	
	к дем.=0,7				7704,37	540,08			340	3,7485	2,36	
662	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,121665	<u>9911.36</u>	-	1206	1203	-	<u>86.6700</u>	<u>10.54</u>	
					9886,45	-			-	-	-	
663	& С121-300-1	Вікно дерев'яне, 2,17х2,1 в комплекті 2шт	м2	9,114	<u>10654.59</u>	-	97106	-	-	-	-	
	варіант 14				-	-			-	-	-	
664	& С121-300-1	Вікно дерев'яне 1,65 х1,85	м2	3,053	<u>13103.68</u>	-	40006	-	-	-	-	
	варіант 15				-	-			-	-	-	
665	& С188888-4-1	Дюбель 100х10мм	шт	33,823	<u>6.12</u>	-	207	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
666	& С111-1613-1	Герметик силіконовий	л	1,19	<u>1632.77</u>	-	1943	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
667	& С111-246-2	Піна монтажна	л	2,616	<u>398.11</u>	-	1041	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
668	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2916	<u>12978.09</u>	-	3784	3770	-	<u>113.3500</u>	<u>33.05</u>	
					12929,83	-			-	-	-	
669	& С121-300-1	Вікно дерев'яне, 1,8х1,15 в комплекті 12шт	м2	24,84	<u>13173.34</u>	-	327226	-	-	-	-	
	варіант 6				-	-			-	-	-	
670	& С121-300-1	Вікно дерев'яне, 1,2х1,8 в комплекті 2шт	м2	4,32	<u>13173.34</u>	-	56909	-	-	-	-	
	варіант 16				-	-			-	-	-	
671	& С188888-4-1	Дюбель 100х10мм	шт	113,432	<u>6.12</u>	-	694	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
672	& С111-1613-1	Герметик силіконовий	л	3,435	<u>1632.77</u>	-	5609	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	& С111-246-2	Піна монтажна	л	8,587	<u>398,11</u>	-	3419	-	-	-	-
674	КБ10-19-1	Установлення віконних блоків з одинарними і спареними рамами в кам'яних стінах при площі прорізу до 5 м2	100м2	0,3564	<u>31332,15</u> 20452,60	<u>3500,55</u> 1100,05	11167	7289	<u>1248</u> 392	<u>206.0300</u> 7,6350	<u>73.43</u> 2,72
675	& С121-300-1 варіант 13	Вікно дерев'яне, 1,7 х 0,9 в комплекті /18 шт	м2	27,54	<u>13103,68</u>	-	360875	-	-	-	-
676	& С121-300-1 варіант 12	Вікно дерев'яне, 0,5 х 0,90 в комплекті / 18шт	м2	24,3	<u>13002,93</u>	-	315971	-	-	-	-
677	& С188888-4-1	Дюбель 100х10мм	шт	138,64	<u>6,12</u>	-	848	-	-	-	-
678	& С111-1613-1	Герметик силіконовий	л	4,198	<u>1632,77</u>	-	6854	-	-	-	-
679	& С111-246-2	Піна монтажна	л	10,495	<u>398,11</u>	-	4178	-	-	-	-
680	КБ10-25-2	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	0,22	<u>3170,91</u> 3170,91	-	698	698	-	<u>31.5200</u>	<u>6.93</u>
681	& С111-246-2	Піна монтажна	л	3,06	<u>398,11</u>	-	1218	-	-	-	-
682	& С111-1498-11	Підвіконна дошка.	м.п	22,44	<u>970,99</u>	-	21789	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 22							1273560	22001	<u>3019</u> 936		<u>208.17</u> 6,56
Разом будівельні роботи, грн.							1273560				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1248540				
всього заробітна плата, грн.							22937				
Загальновиробничі витрати, грн.							12407				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4420				
Всього будівельні роботи, грн.							1285967				
Всього по розділу 22							1285967				
Розділ 23. Решітки на вікна											
683	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,63	<u>15042,86</u> 11006,25	<u>2455,20</u> 771,55	9477	6934	<u>1547</u> 486	<u>88.7100</u> 5,3550	<u>55.89</u> 3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
684	& С121-590-1 варіант 1	Грати металеві з відкриванням	шт	18	<u>8578,07</u>	<u>-</u>	154405	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прями витрати по розділу 23					163882	6934	<u>1547</u>		<u>55,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					163882		486		3,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155401				
		всього заробітна плата, грн.					7420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3678				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1220				
		Всього будівельні роботи, грн.					167560				

		Всього по розділу 23					167560				
		Розділ 24. Прибирання приміщень та вивіз сміття									
685	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,3394	<u>29202,00</u>	<u>-</u>	9911	9911	<u>-</u>	<u>327,1200</u>	<u>111,02</u>
					29202,00	-			-	-	-
686	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	69	<u>145,51</u>	<u>-</u>	10040	10040	<u>-</u>	<u>1,6300</u>	<u>112,47</u>
					145,51	-			-	-	-
687	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	69	<u>181,96</u>	<u>181,96</u>	12555	-	<u>12555</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	27,77			1916	0,2240	15,46
		Разом прями витрати по розділу 24					32506	19951	<u>12555</u>		<u>223,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					32506		1916		15,46
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12953				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4918				
		Всього будівельні роботи, грн.					45459				

		Всього по розділу 24					45459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					5224630	768124	<u>42900</u> 11396		<u>7305</u> 87,7
		Разом будівельні роботи, грн.					5224630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4413606				
		всього заробітна плата, грн.					779520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					424782				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					887,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					152159				
		Всього будівельні роботи, грн.					5649412				

		Всього по кошторису					5649412				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8279,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					931679				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*