

Капітальний ремонт ліфта Комунального підприємства «4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради імені Леоніда Куроєдова» за адресою: вул. Залізна, 17, м. Полтава
594-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електротехнічні роботи**

**Капітальний ремонт ліфта Комунального підприємства «4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради імені Леоніда Куроєдова» за адресою:
вул. Залізна, 17, м. Полтава**

Основа:	Кошторисна вартість	193,489 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,50602 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	58,737 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР20-12-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж шафи релейної 1,2x0,5x1,6 з обладнанням	1т	0,56	<u>7368,95</u> 5346,87	<u>2022,08</u> 363,70	4127	2994	<u>1133</u> 204	<u>42,5808</u> 2,5524	<u>23,85</u> 1,43
2	КМ10-309-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) Кнопка виклику ліфтова	шт	14	<u>64,52</u> 64,52	<u>-</u> -	903	903	<u>-</u> -	<u>0,5760</u> -	<u>8,06</u> -
3	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	0,18	<u>1436,64</u> 1436,64	<u>-</u> -	259	259	<u>-</u> -	<u>15,1560</u> -	<u>2,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP17-4-3	Демонтаж світильників настінних з лампами розжарювання	100шт	0,03	<u>985,85</u>	-	30	30	-	<u>9,9360</u>	<u>0,3</u>
					985,85	-			-	-	-
5	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,02	<u>870,17</u>	-	17	17	-	<u>9,1800</u>	<u>0,18</u>
					870,17	-			-	-	-
6	KP17-4-1	Демонтаж розеток	100шт	0,01	<u>870,17</u>	-	9	9	-	<u>9,1800</u>	<u>0,09</u>
					870,17	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5345	4212	<u>1133</u>		<u>35,21</u>
									204		1,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5345			4416	
										2146	
										3,97	
										690	
										7491	

		Всього по розділу 1					7491				
		Розділ 2. Серійне обладнання									
7	KM8-599-1	Монтаж щита розподільного	шт	1	<u>732,95</u>	<u>12,80</u>	733	443	<u>13</u>	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
					443,33	4,23			4	0,0330	0,03
8	C1514-6 варіант 2	Щит розподільчий IP44 у металевому корпусі	шт	1	<u>4341,76</u>	-	4342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>428,75</u>	<u>27,26</u>	2573	1290	<u>164</u>	<u>1,9200</u>	<u>11,52</u>
					215,08	6,12			37	0,0505	0,3
10	C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний, Ік.р.=25 А	шт	1	<u>393,53</u>	-	394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р.=10 А	шт	2	<u>246,65</u>	-	493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C1547-16 варіант 2	Вимикач диференційний Р+N 16А/30мА	шт	3	<u>1250,15</u>	-	3750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>10008,62</u>	<u>133,41</u>	200	160	<u>3</u>	<u>69,1200</u>	<u>1,38</u>
					7979,90	31,63			1	0,2710	0,01
14	C1512-14 варіант 3	Розетка модульна на DIN-рейку	шт	2	<u>178,52</u>	-	357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, встановлювана на пультax і панелях	шт	2	<u>304,48</u>	-	609	430	-	<u>1,9200</u>	<u>3,84</u>
					215,08	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С117-1 варіант 1	Колодка клемна	шт	2	<u>1095,54</u>	-	2191	-	-	-	-
17	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>401,02</u>	<u>28,35</u>	401	273	<u>28</u>	<u>2,3640</u>	<u>2,36</u>
					272,92	8,87			9	0,0702	0,07
18	С1514-3 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП	шт	1	<u>3132,97</u>	-	3133	-	-	-	-
19	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	14	<u>233,54</u>	-	3270	3011	-	<u>1,9200</u>	<u>26,88</u>
					215,08	-			-	-	-
20	& С1545-70-1 варіант 2	Кнопки виклику металева з шрифтом "Брайля" та підсвіткою	шт	14	<u>561,02</u>	-	7854	-	-	-	-
21	КМ10-197-12	Монтаж LED-табло	табло	14	<u>514,41</u>	<u>84,25</u>	7202	6022	<u>1180</u>	<u>3,8400</u>	<u>53,76</u>
					430,16	34,05			477	0,2995	4,19
22	С1547-7 варіант 1	LED-табло стандартне (поверх, напрям руху)	шт	12	<u>357,46</u>	-	4290	-	-	-	-
23	С1547-7 варіант 2	LED-табло інформаційне збільшене індикація: поверх, напрямок руху (стрілка вгору/вниз), сигнал "не працює"	шт	2	<u>561,46</u>	-	1123	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					42915	11629	<u>1388</u>		<u>103,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42915		528		4,6
		в тому числі:					29898				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12157				
		всього заробітна плата, грн.					5428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8,85				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1533				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48343				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					48343				
		Розділ 3. Установчі вироби									
24	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,01	<u>12776,33</u>	<u>135,22</u>	128	75	<u>1</u>	<u>65,2800</u>	<u>0,65</u>
					7536,58	31,91			-	0,2737	-
25	С1512-14 варіант 2	Розетка двохполюсна з заземлюючим контактом внутр. устан.	шт	1	<u>188,72</u>	-	189	-	-	-	-
26	КМ8-591-2	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,02	<u>11668,01</u>	<u>135,22</u>	233	129	<u>3</u>	<u>55,6800</u>	<u>1,11</u>
					6428,26	31,91			1	0,2737	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1547-6 варіант 2	Вимикач одноклавішний для внутрішньої установки	шт	2	<u>209,26</u>	-	419	-	-	-	-
28	С1512-1 варіант 2	Коробка монтажна	шт	3	<u>10,22</u>	-	31	-	-	-	-
29	С1512-1 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	6	<u>114,48</u>	-	687	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							1687	204	<u>4</u> 1		<u>1,76</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							1687				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1479				
всього заробітна плата, грн.							205				
Загальновиробничі витрати, грн.							98				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30				
Всього будівельні роботи, грн.							1785				

Всього по розділу 3							1785				
Розділ 4. Електроосвітлення											
30	КМ8-592-1	Патрон стінний або стельовий	100 шт	0,14	<u>13251,41</u>	<u>333,78</u>	1855	1521	<u>47</u>	<u>94,0800</u>	<u>13,17</u>
					10861,54	91,74			13	0,7518	0,11
31	С1547-8 варіант 1	Патрон настінний	шт	14	<u>84,48</u>	-	1183	-	-	-	-
32	С1547-1 варіант 1	Лампочка світлодіодна Рн=9 Вт	шт	14	<u>251,48</u>	-	3521	-	-	-	-
33	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>21182,14</u>	<u>2595,25</u>	635	545	<u>78</u>	<u>157,4400</u>	<u>4,72</u>
					18176,45	811,59			24	6,3434	0,19
34	С1547-10 варіант 1	Світильник світлодіодний аварійний (з акумулятором) Рн=8Вт	шт	3	<u>2656,98</u>	-	7971	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							15165	2066	<u>125</u> 37		<u>17,89</u> 0,3
Разом будівельні роботи, грн.							15165				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12974				
всього заробітна плата, грн.							2103				
Загальновиробничі витрати, грн.							1008				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					16173				

		Всього по розділу 4					16173				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
35	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,9	<u>5710,53</u> 2736,65	<u>421,95</u> 82,56	10850	5200	<u>802</u> 157	<u>26,8800</u> 0,6624	<u>51,07</u> 1,26
36	C113-2124 варіант 1	Труба ПВХ ДКС гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам.25мм	м	190	<u>21,66</u> -	<u>-</u> -	4115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KM8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	0,48	<u>8205,89</u> 6933,48	<u>956,41</u> 189,41	3939	3328	<u>459</u> 91	<u>63,3600</u> 1,5269	<u>30,41</u> 0,73
38	KM8-405-2	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм ²	100 м	2	<u>9108,22</u> 7563,80	<u>1161,23</u> 257,08	18216	15128	<u>2322</u> 514	<u>69,1200</u> 2,0549	<u>138,24</u> 4,11
39	C152-145 варіант 1	Кабелі підвісні круглі, марка КПВЛ, переріз 18x1 мм ²	1000м	0,204	<u>159385,98</u> -	<u>-</u> -	32515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C152-135 варіант 1	Кабелі підвісні монтажні, марка КПГВЛ, переріз 6x0,75 мм ²	1000м	0,02856	<u>58321,23</u> -	<u>-</u> -	1666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C152-55 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння при прокладці в пучках, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 4x4 мм ²	1000м	0,0204	<u>179435,57</u> -	<u>-</u> -	3660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KM8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,2	<u>1452,50</u> 1260,63	<u>38,40</u> 12,69	1743	1513	<u>46</u> 15	<u>11,5200</u> 0,0990	<u>13,82</u> 0,12
43	KM8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,7	<u>1815,18</u> 1470,74	<u>76,81</u> 25,37	1271	1030	<u>54</u> 18	<u>13,4400</u> 0,1980	<u>9,41</u> 0,14
44	C152-51 варіант 1	Кабель силовий, що не поширює горіння при прокладці в пучках, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 3x2,5 мм ²	1000м	0,0714	<u>71449,93</u> -	<u>-</u> -	5102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С152-50 варіант 2	Кабель силовий, що не поширює горіння при прокладці в пучках, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння з мідними жилами ВВГнг-нд, переріз 3х1,5 мм2	1000м	0,0816	<u>37889,67</u>	-	3092	-	-	-	-
46	С152-71 варіант 2	Кабель силовий вогнетривкий перерізом жил 1,5 мм2 ННХН FE180/E30	1000м	0,0153	<u>49052,80</u>	-	751	-	-	-	-
47	С152-65 варіант 1	Кабелі зв'язку UTP	1000м	0,0255	<u>65872,53</u>	-	1680	-	-	-	-
48	& С111-135-4 варіант 1	Дюбель 4х60 мм (50шт в уп.)	уп	4	<u>86,71</u>	-	347	-	-	-	-
49	& С1545-98-2 варіант 1	Стяжні стрічки (50шт в уп.)	уп.	8	<u>41,63</u>	-	333	-	-	-	-
50	& С1545-98-2 варіант 2	Площадка під стяжні стрічки (50шт в уп.)	уп.	4	<u>41,63</u>	-	167	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							89447	26199	<u>3683</u>		<u>242,95</u>
Разом будівельні роботи, грн.							89447		795		6,36
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59565				
всього заробітна плата, грн.							26994				
Загальновиробничі витрати, грн.							13384				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4198				
Всього будівельні роботи, грн.							102831				

Всього по розділу 5							102831				
Розділ 6. Заземлення											
51	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,6	<u>10071,60</u>	<u>620,58</u>	6043	1765	<u>372</u>	<u>26,8800</u>	<u>16,13</u>
					2941,48	146,94			88	1,1597	0,7
52	КБ33-118-2 к=1,15	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1	<u>474,17</u>	<u>196,43</u>	474	86	<u>196</u>	<u>0,8400</u>	<u>0,84</u>
					85,52	66,63			67	0,6080	0,61
53	С1545-537 варіант 2	Кододка заземлююча	шт	1	<u>1862,98</u>	-	1863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 6 мм2	100 м	0,4	<u>11859,56</u> 8194,12	<u>64,01</u> 21,14	4744	3278	<u>26</u> 8	<u>74,8800</u> 0,1650	<u>29,95</u> 0,07
55	С157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,04	<u>28382,49</u> -	- -	1135	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					14259	5129	<u>594</u> 163		<u>46,92</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14259 8536 5292 2607 4,68 812 16866				
		----- Всього по розділу 6					16866				
		Разом прямі витрати по кошторису					168818	49439	<u>6927</u> 1728		<u>448,31</u> 14,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					168818 112452 51167 24671 43,63 7570 193489				
		----- Всього по кошторису					193489				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					506,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						58737				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]