

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль Коригування 2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електротехнічні роботи. (приєднання)
Загально-будівельні роботи.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,809 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11895 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,335 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Перенесення ввідно-облікового щита													
1	KP17-2-3	Демонтаж першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ²	100м	0,08	<u>378,04</u>	-	30	30	-	<u>5,2100</u>	<u>0,42</u>		
					378,04	-			-	-	-		
2	KP17-2-7	Демонтаж наступного проводу перерізом до 35 мм ²	100м	0,32	<u>129,88</u>	-	42	42	-	<u>1,7900</u>	<u>0,57</u>		
					129,88	-			-	-	-		
3	KP17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,08	<u>1600,67</u>	-	128	128	-	<u>22,0600</u>	<u>1,76</u>		
					1600,67	-			-	-	-		
4	KM8-144-3	(Демонтаж) Приєднання до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,04	<u>808,32</u>	-	32	32	-	<u>9,6000</u>	<u>0,38</u>		
					808,32	-			-	-	-		
5	KP17-13-1	(Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>412,48</u>	-	412	412	-	<u>4,7520</u>	<u>4,75</u>		
					412,33	-			-	-	-		
6	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1131,48</u>	-	1131	1031	-	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>		
					1030,83	-			-	-	-		
7	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,035	<u>4180,47</u>	-	146	92	-	<u>32,8000</u>	<u>1,15</u>		
					2635,81	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & C1512-1-10-25	Короб ДКС 60x60/2000 In-Liner TA-GN	шт	2	550,80	-	1102	-	-	-	-	-
9 & C113-1437-33 варіант 1	Кришка кута СРО 90* горизонт 200 ДКС	шт	1	201,46	-	201	-	-	-	-	-
10 КБ21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,175	785,49	-	137	137	-	-	9,5500	1,67
11 С157-275 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 35 мм2 (від демонтажу)	1000м	0,0175	-	-	-	-	-	-	-	-
12 КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,4	7493,01	-	2997	2467	-	-	74,0900	29,64
13 15093-38273 варіант 1	Кабель перерізом 4.50мм2 АВВГ	1000м	0,04	6167,99	-	6681	-	-	-	-	-
14 КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	2	134,72	-	269	269	-	-	1,6000	3,2
15 КМ8-165-1	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	3	615,86	-	1848	1617	-	-	6,4000	19,2
16 & C1545-138-2 варіант 1	Наконечник кабельний	шт	12	19,38	-	233	-	-	-	-	-
17 КМ8-144-5	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2	100 шт	0,04	2424,96	-	97	97	-	-	28,8000	1,15
18 КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300x300 мм	100шт	0,01	16438,19	-	164	163	-	-	222,1000	2,22
19 КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	4	225,06	-	900	539	-	-	1,6000	6,4
20 & C1512-13-8	Колодка клемна SV 95 з кришк SEZ	шт	4	134,72	-	833	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						17383	7056	-		84,39
	Разом будівельні роботи, грн.						17383				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						10327				
	всього заробітна плата, грн.						7056				
	Загальновиробничі витрати, грн.						3586				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						8,1				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					20969				

		Всього по розділу 1					20969				
		Розділ 2. Живлення басейну									
21	КМ8-526-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	94,40 94,30	0,10 0,01	94	94	-	1,1200 0,0002	1,12 -
22	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	305,58 235,76	0,24 0,03	306	236	-	2,8000 0,0004	2,8 -
23	& С100-1503-2001-282	Автомат АББ 6кА С 3р 32А SZ	шт	1	824,73 -	- -	825	-	- -	- -	- -
24	КМ8-409-4	Труба вінілпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	0,25	5866,18 2885,49	- -	1467	721	-	36,8000 -	9,2 -
25	& С1530-2-13-6Э варіант 1	Труба гофрована ФП 25 мм	м	25	5,49 -	- -	137	-	- -	- -	- -
26	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,25	1274,80 1153,19	- -	319	288	-	15,2700 -	3,82 -
27	КР17-8-8	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,25	694,05 572,44	- -	174	143	-	7,5800 -	1,9 -
28	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	0,1	4393,80 4342,80	51,00 6,32	439	434	5 1	52,8000 0,0843	5,28 0,01
29	С157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм ²	1000м	0,06	83740,09 -	- -	5024	-	- -	- -	- -
30	& С1545-318-6-9С	Хомут кабельний СКІМ 200х4 чорний	уп.	1	44,40 -	- -	44	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 2					8829	1916	5 1		24,12 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					8829			6908 1917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1009 2,33 304 9838				
		----- Всього по розділу 2					9838				
		Разом прями витрати по кошторису					26212	8972	5 1		108,51 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26212 17235 8973 4597 10,43 1362 30809				
		----- Всього по кошторису					30809				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					118,95 10335				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]