

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування 2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
на загальнобудівельні роботи 1-й пусковий комплекс  
Будівля районної лікарні

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

257,564 тис. грн.  
0,72416 тис.люд.год.  
103,490 тис. грн.  
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. МК-1 та МК-2</b>											
1	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	2,27219	<u>36495,51</u>	<u>6973,56</u>	82925	62500	<u>15845</u>	<u>211,2000</u>	<u>479,89</u>
					27506,69	739,99			1681	5,0112	11,39
2	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	2,27219	<u>13511,06</u>	<u>4399,20</u>	30700	19560	<u>9996</u>	<u>57,6000</u>	<u>130,88</u>
					8608,32	1094,32			2487	6,4338	14,62
3	& С111-829-11-29	Профільна труба 100x60x3 мм.	т	0,242952	<u>38627,11</u>	-	9385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С111-829-11-21	Профільна труба 60x60x4 мм.	т	0,349164	<u>38627,11</u>	-	13487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С111-1814	Сталь кутова	т	0,767387	<u>38250,53</u>	-	29353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С111-1804	Сталь листова	т	0,079966	<u>34757,86</u>	-	2779	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
7	С111-1082	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 1000 мм, товщина 5 мм	т	0,6307	<u>46780,70</u>	-	29505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & C111-31-14-1Б-2	Профільований лист ТП-35 Б_	т	0,338352	33936,17	-	11482	-	-	-	-	-
9 КР12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,36	8171,20 3421,18	-	2942	1232	-	-	27,2040	9,79
Разом прямі витрати по розділу 1							212558	83292	25841 4168		620,56 26,01
Разом будівельні роботи, грн.							212558				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103425				
всього заробітна плата, грн.							87460				
Загальновиробничі витрати, грн.							45006				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							77,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16030				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>257564</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>257564</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							212558	83292	25841 4168		620,56 26,01
Разом будівельні роботи, грн.							212558				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103425				
всього заробітна плата, грн.							87460				
Загальновиробничі витрати, грн.							45006				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							77,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16030				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>257564</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>257564</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>							<b>724,16</b>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>103490</b>				

Склад  О.В.Тегза  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 Перевірив  О.І.Ольховик  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
**на опалення 1-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1200,961 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,01508 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 278,050 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Гребінка вузла вводу</b>											
1	КБ18-15-4 K=1,15	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 273 мм	шт	1	<u>8817,31</u> 3681,47	<u>500,98</u> 188,75	8817	3681	<u>501</u> 189	<u>27,6138</u> 1,3977	<u>27,61</u> 1,4
2	КР15-86-6	Прокладання трубопроводів об'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,08	<u>53441,85</u> 47200,72	<u>1347,69</u> 470,11	4275	3776	<u>108</u> 38	<u>366,6360</u> 2,7434	<u>29,33</u> 0,22
3	С113-195	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм	м	8	<u>1218,08</u> -	-	9745	-	-	-	-
4	КР15-86-3	Прокладання трубопроводів об'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,1	<u>22972,25</u> 21905,01	<u>343,20</u> 119,72	2297	2191	<u>34</u> 12	<u>164,3040</u> 0,6986	<u>16,43</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	10	463,89	-	4639	-	-	-	-
6	КБ26-8-1 K=1,15	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, плитами зі скляного штапельного волокна ГПТТ, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	2,8	2766,63 1592,91	797,26 340,14	7747	4460	2232 952	11,7714 2,5512	32,96 7,14
7 &	C1632-112-6 варіант 1	Мінеральна вата товщ. 50 мм. із захисним шаром алюмінію	м2	13,65	164,56	-	2246	-	-	-	-
8	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1365	14761,02 10508,00	-	2015	1434	-	83,5560	11,41
9 &	C1630-2016-1 варіант 1	Кран фланцевий діаметр 100 мм	шт	3	2065,94	-	6198	-	-	-	-
10 &	C113-2154-4-66X	Кран кульовий діам. 40 мм Данфос	шт	2	1288,30	-	2577	-	-	-	-
11 &	C113-2154-1-24 варіант 1	Кран спускний діам. 25 мм	шт	4	266,09	-	1064	-	-	-	-
12	КР15-98-4	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 108 мм	шт	1	1701,93 1042,79	148,06 20,92	1702	1043	148 21	8,1000 0,1327	8,1 0,13
13	C130-259 варіант 1	Грязьовик DN100	шт	1	9819,29	-	9819	-	-	-	-
14	КБ18-17-10 K=1,15	Установлення повітровідвідників	шт	2	382,74 302,00	40,15 17,13	765	604	80 34	2,2908 0,1285	4,58 0,26
15 &	C1630-1531-1-14 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	2	316,22	-	632	-	-	-	-
16	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	98,56 66,58	-	197	133	-	0,4920	0,98
17 &	C1545-14-24	Манометр 0-1,6 МПа , діаметр 15 мм	шт	2	213,16	-	426	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							65161	17322	3103 1246		131,4 9,22
Разом будівельні роботи, грн.							65161				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44736				
всього заробітна плата, грн.							18568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9154				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2978				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>74315</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>74315</b>				
		<b>Розділ 2. Опалення</b>									
18	KP15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>9176,82</u> 8729,26	<u>200,90</u> 70,08	2753	2619	<u>60</u> 21	<u>66,2160</u> 0,4090	<u>19,86</u> 0,12
19	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	60	<u>125,24</u>	-	7514	-	-	-	-
20	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>9370,43</u> 8847,90	<u>200,90</u> 70,08	2811	2654	<u>60</u> 21	<u>67,1160</u> 0,4090	<u>20,13</u> 0,12
21	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	120	<u>226,00</u>	-	27120	-	-	-	-
22	KP15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,2	<u>9523,11</u> 8862,14	<u>200,90</u> 70,08	11428	10635	<u>241</u> 84	<u>67,2240</u> 0,4090	<u>80,67</u> 0,49
23	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	150	<u>198,96</u>	-	29844	-	-	-	-
24	KP15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1,5	<u>11648,63</u> 10852,25	<u>200,90</u> 70,08	17473	16278	<u>301</u> 105	<u>82,3200</u> 0,4090	<u>123,48</u> 0,61
25	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	50	<u>282,22</u>	-	14111	-	-	-	-
26	KP15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>12114,52</u> 11099,03	<u>217,64</u> 75,92	6057	5550	<u>109</u> 38	<u>84,1920</u> 0,4430	<u>42,1</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	30	<u>306,21</u>	-	9186	-	-	-	-
28	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	2,1	<u>18195,77</u> <u>16745,53</u>	<u>186,67</u> <u>11,11</u>	38211	35166	<u>392</u> <u>23</u>	<u>125,6040</u> <u>0,0835</u>	<u>263,77</u> <u>0,18</u>
29	C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	180	<u>273,99</u>	-	49318	-	-	-	-
30	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,8	<u>9319,94</u> <u>9189,31</u>	-	7456	7351	-	<u>67,9080</u>	<u>54,33</u>
31	C113-1688	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 16x2,7 мм	м	28	<u>54,74</u>	-	1533	-	-	-	-
32	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	52	<u>55,29</u>	-	2875	-	-	-	-
33	C113-1704	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	114	<u>8,39</u>	-	956	-	-	-	-
34	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	65	<u>8,68</u>	-	564	-	-	-	-
35	C113-1712	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	98	<u>12,54</u>	-	1229	-	-	-	-
36	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	47	<u>10,69</u>	-	502	-	-	-	-
37	C113-1878	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	1600	<u>10,32</u>	-	16512	-	-	-	-
38	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	582	<u>13,25</u>	-	7712	-	-	-	-
39	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,92	<u>9749,59</u> <u>9590,40</u>	-	8970	8823	-	<u>70,8720</u>	<u>65,2</u>
40	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	92	<u>86,25</u>	-	7935	-	-	-	-
41	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	33	<u>19,19</u>	-	633	-	-	-	-
42	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	54	<u>13,50</u>	-	729	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1880 варіант 4	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	280	11,29	-	3161	-	-	-	-
44	C113-1878	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	120	10,32	-	1238	-	-	-	-
45	C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	430	7,52	-	3234	-	-	-	-
46	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	150	9,25	-	1388	-	-	-	-
47	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	20	10,07	-	201	-	-	-	-
48	C130-478 варіант 1	Сталь для кріплення повітропроводів	т	0,6393	38840,34	-	24831	-	-	-	-
49	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	3,04319	24689,12	711,51	75134	50537	2165	133,7520	407,03
50	& C130- 5591-1 варіант 21	Радіатори сталеві емальовані 600_400	шт	1	2881,39	-	2881	-	-	-	-
51	& C130- 5591-1 варіант 1	Радіатори сталеві емальовані 22к_600_800	шт	3	3588,25	-	10765	-	-	-	-
52	& C130- 5591-1 варіант 26	Радіатори сталеві емальовані 600_1000	шт	4	3992,17	-	15969	-	-	-	-
53	& C130- 5591-1 варіант 27	Радіатори сталеві емальовані 600_1100	шт	1	4396,09	-	4396	-	-	-	-
54	& C130- 5591-1 варіант 32	Радіатори сталеві емальовані 600_900	шт	1	5395,79	-	5396	-	-	-	-
55	& C130- 5591-1 варіант 33	Радіатори сталеві емальовані 600_1200	шт	2	6486,37	-	12973	-	-	-	-
56	& C130- 5591-1 варіант 34	Радіатори сталеві емальовані 600_1400	шт	6	7072,06	-	42432	-	-	-	-
57	KP15-104-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	69	270,68	-	18677	16470	-	1,7640	121,72
58	& C1630- 1531-2-11	Ручний обезповітрявач, діаметр 15 мм	шт	6	43,17	-	259	-	-	-	-
59	C1512-10 варіант 1	Термостатичний клапан з налаштуванням і регулятором перепаду тиску	шт	19	2244,44	-	42644	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C1512-10 варіант 2	Клапан запірний відсічний	шт	19	<u>286,72</u>	-	5448	-	-	-	-
61	C1630-1208 варіант 1	Термоголовка термостатична	шт	19	<u>372,84</u>	-	7084	-	-	-	-
62	C1630-1208 варіант 2	Термоголовка термостатична з виносним датчиком	шт	6	<u>542,47</u>	-	3255	-	-	-	-
63	& C113- 2154-11	Кран кульовий діам. 20 мм з дренажним клапаном Данфос	шт	19	<u>2020,03</u>	-	38381	-	-	-	-
64	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою (наклеювання кабелю екранованого на самоклеючій сітці)	100м2	1,1425	<u>14045,39</u> 11786,48	-	16047	13466	-	<u>85,7760</u>	<u>98</u>
65	& C113-63-8 варіант 5	Перехідник із зовн. різьбою 16x2,0-1/2"	шт	19	<u>94,55</u>	-	1796	-	-	-	-
66	& C113-63-8 варіант 2	Перехідник із зовн. різьбою 20x1/2"	шт	32	<u>116,25</u>	-	3720	-	-	-	-
67	& C113-63-8 варіант 1	Перехідник із зовн. різьбою 25x2,5-20	шт	19	<u>278,15</u>	-	5285	-	-	-	-
68	& C113-63-8 варіант 6	Перехідник із зовн. різьбою 25x2,0-1"	шт	16	<u>375,56</u>	-	6009	-	-	-	-
69	& C113-63-8 варіант 4	Перехідник із зовн. різьбою 40x3,5-1 1/4"	шт	2	<u>819,26</u>	-	1639	-	-	-	-
70	& C113- 1704-1-Ф варіант 2	Трійник 16x16x16	шт	19	<u>214,86</u>	-	4082	-	-	-	-
71	& C113- 1704-1-Ф варіант 1	Трійник 16x20x16	шт	14	<u>340,05</u>	-	4761	-	-	-	-
72	& C113- 1704-1-Ф	Трійник 20x16x16	шт	19	<u>377,96</u>	-	7181	-	-	-	-
73	& C113- 1704-2-12	Трійник 20x16x20	шт	19	<u>380,85</u>	-	7236	-	-	-	-
74	& C113- 1704-12 варіант 3	Трійник 20x20x16	шт	12	<u>275,45</u>	-	3305	-	-	-	-
75	& C113- 1704-12 варіант 1	Трійник 20x25x20	шт	4	<u>249,95</u>	-	1000	-	-	-	-
76	& C113- 1704-12 варіант 4	Трійник 25x25x25	шт	20	<u>243,83</u>	-	4877	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C113-1704-12 варіант 5	Трійник 25x16x20	шт	19	<u>244,85</u>	-	4652	-	-	-	-
78	& C113-1704-12 варіант 2	Трійник 25x16x25	шт	19	<u>244,85</u>	-	4652	-	-	-	-
79	& C113-1704-12 варіант 6	Трійник 25x20x20	шт	4	<u>273,21</u>	-	1093	-	-	-	-
80	& C113-1704-5-66K варіант 2	Трійник 32x32x32	шт	4	<u>445,79</u>	-	1783	-	-	-	-
81	& C113-1704-5-66K варіант 1	Трійник 32x20x32	шт	4	<u>472,31</u>	-	1889	-	-	-	-
82	C113-1705 варіант 2	Коліно діам. 20 мм, 90град.	шт	36	<u>28,63</u>	-	1031	-	-	-	-
83	C113-1705 варіант 1	Коліно діам. 25 мм, град 90	шт	10	<u>38,83</u>	-	388	-	-	-	-
84	C113-1705 варіант 3	Коліно діам. 32 мм, град 90	шт	30	<u>56,17</u>	-	1685	-	-	-	-
85	C113-1705 варіант 4	Коліно діам. 40 мм, град 90	шт	6	<u>57,19</u>	-	343	-	-	-	-
86	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	5	<u>4575,77</u>	<u>120,93</u>	22879	18940	<u>605</u>	<u>29,4240</u>	<u>147,12</u>
					<u>3788,05</u>	<u>28,99</u>			<u>145</u>	<u>0,1738</u>	<u>0,87</u>
87	& C130-510-12-П варіант 1	Насос циркуляційний Wilo Yonos MAXO 25/0,5-12	шт	1	<u>34905,71</u>	-	34906	-	-	-	-
88	& C130-510-23 варіант 1	Циркуляційний насос Wilo Yonos MAXO 40/0,5-12	шт	4	<u>54365,06</u>	-	217460	-	-	-	-
89	C113-2062 варіант 1	Ніпель латунний редукційний 2"x1 1/2"	шт	8	<u>423,88</u>	-	3391	-	-	-	-
90	C130-966 варіант 1	Фланець Ду 40 (стал., різьбовий, Ру 16)	шт	8	<u>825,11</u>	-	6601	-	-	-	-
91	& C111-539-111-3 варіант 1	Прокладка Ду 40 (пароніт, фланцев.)	шт.	8	<u>41,63</u>	-	333	-	-	-	-
92	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	5	<u>248,99</u>	<u>21,46</u>	1245	1102	<u>107</u>	<u>1,6920</u>	<u>8,46</u>
					<u>220,37</u>	<u>1,28</u>			<u>6</u>	<u>0,0096</u>	<u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C130-7-27-66Г варіант 1	Фільтр грубої очистки 1-1/2"	шт	4	<u>1022,08</u>	-	4088	-	-	-	-
94	C113-2062 варіант 2	Ніпель латунний редукційний 2"x1 1/2"	шт	12	<u>300,48</u>	-	3606	-	-	-	-
95	& C130-7-27-66Г варіант 2	Фільтр грубої очистки 1"	шт	1	<u>504,23</u>	-	504	-	-	-	-
96	C113-2062 варіант 3	Латунь FADO ніпель 1"	шт	2	<u>104,06</u>	-	208	-	-	-	-
97	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,09	<u>57348,45</u> 43315,22	<u>2344,07</u> 139,49	5161	3898	<u>211</u> 13	<u>332.5800</u> 1,0488	<u>29,93</u> 0,09
98	& C130-384-52 варіант 3	Зворотній клапан пружинний (лат. шток) 1-1/2"	шт	4	<u>1217,29</u>	-	4869	-	-	-	-
99	& C130-384-52 варіант 4	Зворотній клапан пружинний (лат. шток) 1"	шт	1	<u>572,14</u>	-	572	-	-	-	-
100	& C113-28-25 варіант 1	Кран кульовий 1-1/2" ВВ	шт	4	<u>1099,24</u>	-	4397	-	-	-	-
101	& C113-28-25 варіант 2	Кран кульовий 1" 3В метелик	шт	1	<u>522,10</u>	-	522	-	-	-	-
102	& C130-471-2-661 варіант 1	VSB.R1"-R11/2"GTW (Зком) різьбові з'єднання DN 25	шт	1	<u>534,54</u>	-	535	-	-	-	-
103	& C119-357-2-2X варіант 1	Перехідник латунний 3В 2"x 1 1/4"	шт	2	<u>365,65</u>	-	731	-	-	-	-
104	& C113-1486Б варіант 1	Перехідник латунний 3В 2"x 1 1/4"	шт	2	<u>193,64</u>	-	387	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							990028	193489	<u>4251</u> 1211		<u>1481,8</u> 7,16
Разом будівельні роботи, грн.							990028				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							792288				
всього заробітна плата, грн.							194700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					98460 157,8 32608 <b>1088488</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>1088488</b>				
		<b>Розділ 3. Демонтажні роботи</b>									
105	КР15-83-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм (демонтаж)	100м	0,88	<u>3538,78</u> 3455,63	<u>80,36</u> 28,03	3114	3041	<u>71</u> 25	<u>26,2128</u> 0,1636	<u>23,07</u> 0,14
106	КР15-83-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (демонтаж)	100м	0,99	<u>8812,17</u> 8729,26	<u>80,36</u> 28,03	8724	8642	<u>80</u> 28	<u>66,2160</u> 0,1636	<u>65,55</u> 0,16
107	КР15-83-3 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (демонтаж)	100м	0,6	<u>3622,07</u> 3539,16	<u>80,36</u> 28,03	2173	2123	<u>48</u> 17	<u>26,8464</u> 0,1636	<u>16,11</u> 0,1
108	КР15-83-4 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм (демонтаж)	100м	0,027	<u>3627,25</u> 3544,86	<u>80,36</u> 28,03	98	96	<u>2</u> 1	<u>26,8896</u> 0,1636	<u>0,73</u> -
109	КР15-83-5 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм (демонтаж)	100м	0,92	<u>4423,87</u> 4340,90	<u>80,36</u> 28,03	4070	3994	<u>74</u> 26	<u>32,9280</u> 0,1636	<u>30,29</u> 0,15
110	КР15-83-6 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 80 мм (демонтаж)	100м	0,79	<u>4529,28</u> 4439,61	<u>87,06</u> 30,37	3578	3507	<u>69</u> 24	<u>33,6768</u> 0,1772	<u>26,6</u> 0,14
111	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,19	<u>15576,54</u> 14664,72	<u>911,82</u> 382,17	2960	2786	<u>174</u> 73	<u>126,4200</u> 2,6273	<u>24,02</u> 0,5
112	КР15-92-2 Кдем=0,4	Установлення регістрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки регістра 89 і 108 мм	100м	0,04	<u>2803,08</u> 2721,25	<u>80,36</u> 28,03	112	109	<u>3</u> 1	<u>21,6384</u> 0,1636	<u>0,87</u> 0,01
113	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,137	<u>210,35</u> 210,35	- -	450	450	- -	<u>1,9560</u> -	<u>4,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,137	91,69	91,69	196	-	196	-	-
					-	23,74			51	0,1610	0,34
		Разом прямі витрати по розділу 3					25475	24748	717		191,42
		Разом будівельні роботи, грн.					25475		246		1,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					24994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12683				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4202				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>38158</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>38158</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1080664	235559	8071		1804,62
		Разом будівельні роботи, грн.					1080664		2703		17,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					837034				
		всього заробітна плата, грн.					238262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120297				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39788				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1200961</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1200961</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2015,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					278050				

Склад

О.В.Терза

Перевіряє

О.І.Ольховик



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03  
на вентиляція 1-й пусковий комплекс  
Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

273,038 тис. грн.  
0,4889 тис.люд.год.  
64,594 тис. грн.  
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Вентиляція</b>											
1	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	10	<u>1159,03</u> 1142,29	<u>16,74</u> 5,84	11590	11423	<u>167</u> 58	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>85,68</u> 0,34
2	& С130-62- 2-66Ш	Вентилятор витяжний ВКМ 355 Б	шт	3	<u>22036,60</u>	-	66110	-	-	-	-
3	& С130-62- 2-66Ш варіант 1	Вентилятор витяжний 100 СИЛЕНА -МРТ N=0,1кВт	шт	7	<u>1574,38</u>	-	11021	-	-	-	-
4	КБ20-3-4 K=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,26062	<u>126898,28</u> 43780,40	<u>904,49</u> 384,07	33072	11410	<u>236</u> 100	<u>361,2840</u> 2,8809	<u>94,16</u> 0,75
5	С1545-166 варіант 1	Патрубок прохідний Ф100	100шт	0,13	<u>69,74</u>	-	9	-	-	-	-
6	КБ20-3-5 K=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,256381	<u>122427,29</u> 40084,65	<u>795,51</u> 337,57	31388	10277	<u>204</u> 87	<u>330,7860</u> 2,5322	<u>84,81</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,24	<u>148293,31</u> 30159,28	<u>631,90</u> 268,01	35590	7238	<u>152</u> 64	<u>248.8800</u> 2,0104	<u>59,73</u> 0,48		
8	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	24	<u>458,52</u> 403,77	<u>10,73</u> 0,64	11004	9690	<u>258</u> 15	<u>3,2520</u> 0,0048	<u>78,05</u> 0,12		
9	& С130-595-69 варіант 1	Решітка вентиляційна ОРГ 200x200	шт	2	<u>326,70</u> -	-	653	-	-	-	-		
10	& С130-595-70 варіант 1	Решітка вентиляційна ОРГ 200x500	шт	2	<u>695,63</u> -	-	1391	-	-	-	-		
11	& С130-595-71 варіант 1	Решітка вентиляційна ОРГ400x800	шт	24	<u>841,80</u> -	-	20203	-	-	-	-		
12	КБ20-13-6 К=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	8	<u>474,46</u> 369,04	<u>17,21</u> 7,34	3796	2952	<u>138</u> 59	<u>3,0084</u> 0,0551	<u>24,07</u> 0,44		
13	& С130-595-72	Диференційний клапан 400x200н	шт	2	<u>1017,89</u> -	-	2036	-	-	-	-		
14	& С130-595-73-66Щ	Диференційний клапан 500x300н	шт	6	<u>1169,87</u> -	-	7019	-	-	-	-		
15	КБ20-26-3 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	2	<u>3528,43</u> 523,09	<u>28,68</u> 12,24	7057	1046	<u>57</u> 24	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18		
16	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>571,22</u> 93,15	<u>13,73</u> 4,48	571	93	<u>14</u> 4	<u>0,7320</u> 0,0336	<u>0,73</u> 0,03		
17	КБ20-19-5	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	1	<u>2013,00</u> 432,78	<u>62,75</u> 22,04	2013	433	<u>63</u> 22	<u>3,5280</u> 0,1654	<u>3,53</u> 0,17		
		Разом прями витрати по розділу 1					244523	54562	<u>1289</u> 433		<u>439,29</u> 3,16		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					244523	188672	54995	28515	46,45	9599	<b>273038</b>



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на водопровід та каналізація 2-й пусковий комплекс  
Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

2173,436 тис. грн.  
5,20071 тис.люд.год.  
729,595 тис. грн.  
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи.</b>											
1	КР15-18-1 К=0,4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (демонтаж)	100м	4,2	4341,28 4341,28	-	18233	18233	-	31,5936	132,69
2	КР15-14-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	4,6	9716,96 9716,96	-	44698	44698	-	69,7056	320,65
3	КР15-15-1 К=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (демонтаж)	100м	4	4072,24 4067,43	-	16289	16270	-	30,5088	122,04
4	КР15-15-2 К=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (демонтаж)	100м	4,6	3991,37 3986,80	-	18360	18339	-	29,9040	137,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-15-3 К=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (демонтаж)	100м	1,6	<u>3943,38</u> 3938,81	-	6309	6302	-	<u>29,5440</u>	<u>47,27</u>
6	КР15-15-6 К=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (демонтаж)	100м	1,16	<u>5228,33</u> 5225,72	-	6065	6062	-	<u>39,1968</u>	<u>45,47</u>
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	49,58758	<u>175,29</u> 175,29	-	8692	8692	-	<u>1,6300</u>	<u>80,83</u>
8	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	49,58758	<u>91,69</u>	<u>91,69</u> 23,74	4547	-	<u>4547</u> 1177	<u>0,1610</u>	<u>7,98</u>
Разом прямі витрати по розділу 1								123193	118596	<u>4547</u> 1177	<u>886,51</u> 7,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								123193		50 119773 59882 95,24 19679	<b>183075</b>
<b>Всього по розділу 1</b>								<b>183075</b>			
<b>Розділ 2. Водопровід.</b>											
9	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	7,43	<u>9319,94</u> 9189,31	-	69247	68277	-	<u>67,9080</u>	<u>504,56</u>
10	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	4,5	<u>9749,59</u> 9590,40	-	43873	43157	-	<u>70,8720</u>	<u>318,92</u>
11	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,08	<u>10788,30</u> 10580,94	-	11651	11427	-	<u>78,1920</u>	<u>84,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	421	<u>35,07</u>	-	14764	-	-	-	-
13	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	322	<u>49,84</u>	-	16048	-	-	-	-
14	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	450	<u>78,30</u>	-	35235	-	-	-	-
15	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	108	<u>129,90</u>	-	14029	-	-	-	-
16	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,8	<u>11546,87</u> <u>11267,83</u>	-	20784	20282	-	<u>83,2680</u>	<u>149,88</u>
17	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	180	<u>198,25</u>	-	35685	-	-	-	-
18	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,94	<u>9924,10</u> <u>9562,24</u>	-	9329	8989	-	<u>71,7240</u>	<u>67,42</u>
19	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>9895,86</u> <u>9451,85</u>	-	4948	4726	-	<u>70,8960</u>	<u>35,45</u>
20	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,68	<u>13662,81</u> <u>13064,29</u>	-	9291	8884	-	<u>97,9920</u>	<u>66,63</u>
21	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	3,97	<u>25679,50</u> <u>22204,39</u>	<u>2026,14</u> <u>253,77</u>	101948	88151	<u>8044</u> <u>1007</u>	<u>164,0880</u> <u>1,6378</u>	<u>651,43</u> <u>6,5</u>
22	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	94	<u>226,00</u>	-	21244	-	-	-	-
23	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	50	<u>198,96</u>	-	9948	-	-	-	-
24	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	68	<u>282,22</u>	-	19191	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-2010 варіант 1	Перехід ППР на металопласт д.16	шт	16	<u>140,83</u>	-	2253	-	-	-	-
26	C113-2010 варіант 2	Перехід ППР на металопласт д.20	шт	19	<u>155,11</u>	-	2947	-	-	-	-
27	C113-2010 варіант 3	Перехід ППР на металопласт д.25	шт	17	<u>169,39</u>	-	2880	-	-	-	-
28	C113-2010 варіант 4	Перехід ППР на металопласт д.32	шт	24	<u>209,17</u>	-	5020	-	-	-	-
29	C113-2010 варіант 5	Перехід ППР на металопласт д.40	шт	25	<u>237,73</u>	-	5943	-	-	-	-
30	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1365	<u>22694,47</u> <u>18441,45</u>	-	3098	2517	-	<u>146,6400</u>	<u>20,02</u>
31	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	14,51376	<u>5945,93</u> <u>5945,93</u>	-	86298	86298	-	<u>47,2800</u>	<u>686,21</u>
32	C1551-41- СП	Очищувач Tangit PVC U/ABS Reiniger	л	6,8442	<u>867,05</u>	-	5934	-	-	-	-
33	C1551-40- СП	Клей монтажний	л	26,3084	<u>303,64</u>	-	7988	-	-	-	-
34	& C1545-13- 1-Л	Стрічка самоклеюча 50x3мм	м	2559,672 8	<u>2,34</u>	-	5990	-	-	-	-
35	C113-2083 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	5559	<u>0,68</u>	-	3780	-	-	-	-
36	& C119-408- 2	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	893,58	<u>69,71</u>	-	62291	-	-	-	-
37	& C119-408- 2	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	515,088	<u>182,08</u>	-	93787	-	-	-	-
38	& C119-408- 2	Ізоляція трубопроводів діам. 35, товщ. 19 мм	м	302,512	<u>209,11</u>	-	63258	-	-	-	-
39	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	450	<u>5,87</u>	-	2642	-	-	-	-
40	C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	380	<u>7,52</u>	-	2858	-	-	-	-
41	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	370	<u>9,25</u>	-	3423	-	-	-	-
42	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	190	<u>10,07</u>	-	1913	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C1630-672 варіант 2	Кран кульовий DN15	шт	151	<u>83,92</u>	-	12672	-	-	-	-
44	C1630-672 варіант 1	Кран кульовий DN20	шт	69	<u>211,55</u>	-	14597	-	-	-	-
45	C1630-672 варіант 3	Кран кульовий DN25	шт	1	<u>388,00</u>	-	388	-	-	-	-
46	C1630-672 варіант 4	Кран кульовий DN 32	шт	5	<u>544,99</u>	-	2725	-	-	-	-
47	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,4	<u>86819,52</u> <u>60690,61</u>	<u>4827,60</u> <u>287,28</u>	34728	24276	<u>1931</u> <u>115</u>	<u>471.4200</u> <u>2,1600</u>	<u>188,57</u> <u>0,86</u>
48	C111-960 варіант 1	Засувка типу "Батерфляй" діам. 80 мм	шт	40	<u>992,86</u>	-	39714	-	-	-	-
49	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,21	<u>57348,45</u> <u>43315,22</u>	<u>2344,07</u> <u>139,49</u>	12043	9096	<u>492</u> <u>29</u>	<u>332,5800</u> <u>1,0488</u>	<u>69,84</u> <u>0,22</u>
50	& C1630- 2016-2	Ручний балансувальний кран Дн15	шт	21	<u>2026,16</u>	-	42549	-	-	-	-
51	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	21	<u>276,89</u> <u>268,93</u>	-	5815	5648	-	<u>2,0400</u>	<u>42,84</u>
52	C113-2154 варіант 1	Пожежний кран-комплект із рукавом 20м у шафі	шт	21	<u>4577,91</u>	-	96136	-	-	-	-
53	C130-934 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм	шт	28	<u>402,84</u>	-	11280	-	-	-	-
54	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,92	<u>13662,81</u> <u>13064,29</u>	-	12570	12019	-	<u>97,9920</u>	<u>90,15</u>
55	КР15-15-12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	100м	0,1	<u>37036,78</u> <u>31078,49</u>	<u>620,08</u> <u>36,90</u>	3704	3108	<u>62</u> <u>4</u>	<u>233,1120</u> <u>0,2774</u>	<u>23,31</u> <u>0,03</u>
56	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	92	<u>306,21</u>	-	28171	-	-	-	-
57	C113-36 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 159 мм, товщина стілки 6 мм (гільза)	м	10	<u>993,74</u>	-	9937	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,04	<u>35769,92</u> <u>35636,44</u>	-	1431	1425	-	<u>267,3000</u>	<u>10,69</u>
59	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	4	<u>2104,47</u>	-	8418	-	-	-	-
60	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	9	<u>263,54</u>	-	2372	-	-	-	-
61	& C113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	8	<u>108,83</u>	-	871	-	-	-	-
62	& C113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	11	<u>118,32</u>	-	1302	-	-	-	-
63	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	40	<u>27,29</u>	-	1092	-	-	-	-
64	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	65	<u>36,96</u>	-	2402	-	-	-	-
65	C113-1778 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	35	<u>38,32</u>	-	1341	-	-	-	-
66	C113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	21	<u>45,87</u>	-	963	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1146739	398280	<u>10529</u> 1155		<u>3010,37</u> 7,61
Разом будівельні роботи, грн.							1146739				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							737930				
всього заробітна плата, грн.							399435				
Загальновиробничі витрати, грн.							196886				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							308,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							63693				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1343625</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>1343625</b>				
<b>Розділ 3. Каналізація.</b>											
67	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	4,2	<u>10891,32</u> <u>10853,19</u>	-	45744	45583	-	<u>78,9840</u>	<u>331,73</u>
68	C113-2226 варіант 1	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	420	<u>139,75</u>	-	58695	-	-	-	-
69	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	5,26	<u>10573,01</u> <u>10419,53</u>	-	55614	54807	-	<u>75,8280</u>	<u>398,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	526	<u>265,35</u>	-	139574	-	-	-	-
71	C113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	800	<u>26,39</u>	-	21112	-	-	-	-
72	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	560	<u>37,10</u>	-	20776	-	-	-	-
73	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	500	<u>128,38</u>	-	64190	-	-	-	-
74	C113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	400	<u>97,12</u>	-	38848	-	-	-	-
75	C113-1709 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	200	<u>91,96</u>	-	18392	-	-	-	-
76	C113-1466-1 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	58	<u>124,70</u>	-	7233	-	-	-	-
77	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	130	<u>34,75</u>	-	4518	-	-	-	-
78	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	30	<u>189,28</u>	-	5678	-	-	-	-
79	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	61	<u>151,03</u>	-	9213	-	-	-	-
80	C113-2269 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	10	<u>114,31</u>	-	1143	-	-	-	-
81	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	20	<u>150,73</u>	-	3015	-	-	-	-
82	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	7	<u>62,18</u>	-	435	-	-	-	-
83	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	20	<u>55,91</u>	-	1118	-	-	-	-
84	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	<u>34735,64</u>	-	3474	236	-	<u>17,8800</u>	<u>1,79</u>
					<u>2357,12</u>	-					
85	C130-917 варіант 1	Ревізії до каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	54	<u>87,28</u>	-	4713	-	-	-	-
86	C130-918 варіант 1	Ревізії до каналізаційних труб, діаметр 110 мм	шт	23	<u>161,88</u>	-	3723	-	-	-	-
87	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1	<u>6359,63</u>	-	6360	5884	-	<u>44,1360</u>	<u>44,14</u>
					<u>5884,21</u>	-					
88	C130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	10	<u>1863,71</u>	-	18637	-	-	-	-
89	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	4	<u>1428,50</u>	-	5714	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& С130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2"довжиною 50см	шт	8	175,71	-	1406	-	-	-	-
91	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	3531,30 2819,04	-	1413	1128	-	22,4160	8,97
92	С130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	4	4720,47	-	18882	-	-	-	-
93	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	8873,56 6623,67	-	1775	1325	-	50,2440	10,05
94	С130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	2	3036,74	-	6073	-	-	-	-
95	& С130-606-1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2"довжиною 50см	шт	1	175,71	-	176	-	-	-	-
96	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,1	7793,49 6818,52	-	779	682	-	51,1440	5,11
97	С130-502 варіант 1	Мийки з нержавіючої сталі з двома чашами, з кріпленнями та сифоном	шт	1	12948,50	-	12949	-	-	-	-
98	С113-2301	Клапан зворотній Carpicorn діам. 50 мм	шт	1	1815,67	-	1816	-	-	-	-
99	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній Carpicorn діам. 110 мм	шт	2	2323,67	-	4647	-	-	-	-
100	С111-960 варіант 3	Засувка каналізаційна, діам. 50 мм	шт	1	1304,39	-	1304	-	-	-	-
101	С111-960 варіант 2	Засувка каналізаційна, діам. 110 мм	шт	2	1817,70	-	3635	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							592774	109645	-	-	800,65
Разом будівельні роботи, грн.							592774				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							483129				
всього заробітна плата, грн.							109645				
Загальновиробничі витрати, грн.							53962				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							84,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17370				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>646736</b>				
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>646736</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1862706	626521	15076		4697,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1862706		2332		15,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1221109				
		всього заробітна плата, грн.					628853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					310730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					487,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100742				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2173436</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>2173436</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>5200,71</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>729595</b>				

Склав



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.В.Тегза

Перевірів



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**  
**на пожежна сигналізація 3-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

1010,150 тис. грн.  
3,54394 тис.люд.год.  
463,394 тис. грн.  
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>Розділ 1. Пожежна сигналізація</b>											
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, світловий у нормальному виконанні	шт.	306	<u>504,65</u> 453,47	<u>2,02</u> 0,37	154423	138762	<u>618</u> 113	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>1175,04</u> 0,95		
2	& С111-31-63 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР "Тірас"	шт.	18	<u>863,23</u> -	-	15538	-	-	-	-		
3	& С111-31-63 варіант 2	Сповіщувач пожежний комбінований СПК "Тірас"	шт.	7	<u>1035,61</u> -	-	7249	-	-	-	-		
4	& С111-31-64 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД 2 "Тірас"	шт.	248	<u>361,39</u> -	-	89625	-	-	-	-		
5	& С111-31-66 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОС-1 Тірас	шт.	18	<u>1566,21</u> -	-	28192	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-13-1 K=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	100м	22,08	1296,76 1125,12	29,24 11,58	28632	24843	646 256	8,6388 0,0759	190,74 1,68
7	КБ21-12-2 K=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	22,6	7571,93 5759,84	467,81 185,22	171126	130172	10573 4186	45,2640 1,2144	1022,97 27,45
8	& С1510-1-8-1	Короб пластиковий 16x16мм	пм	2260	19,40	-	43844	-	-	-	-
9	& С111-819-6-8	Кабель телефонний в поліетиленовій ізоляції, в полівінілхлоридній оболонці 8x0,22	м	210	18,33	-	3849	-	-	-	-
10	& С111-819-6-9	Кабель телефонний в поліетиленовій ізоляції, в полівінілхлоридній оболонці 6x0,22	м	1770	17,11	-	30285	-	-	-	-
11	С157-192 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H Vd FE180/E90 1x2x0.8	1000м	0,33	18416,57	-	6077	-	-	-	-
12	& С111-819-6-10	Кабель LogicPower UTP 5е 4x2x0.5 ССА внутр (ал+мідь)	м	108	4,67	-	504	-	-	-	-
13	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, світловий у нормальному виконанні	шт	43	504,65 453,47	2,02 0,37	21700	19499	87 16	3,8400 0,0031	165,12 0,13
14	& С111-31-63 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР "Тірас"	шт.	3	863,23	-	2590	-	-	-	-
15	& С111-31-64 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД 2 "Тірас"	шт.	36	361,39	-	13010	-	-	-	-
16	& С111-31-63 варіант 2	Сповіщувач пожежний комбінований СПК "Тірас"	шт.	1	1035,61	-	1036	-	-	-	-
17	& С111-31-66 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОС-1 Тірас	шт.	3	1566,21	-	4699	-	-	-	-
18	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	3	1937,71 1791,82	-	5813	5375	-	13,4400	40,32
19	& С100-1602-3004-6 варіант 2	Блок розширення 60x40x40	шт	3	9496,35	-	28489	-	-	-	-
20	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнального-сирена	шт	6	666,29 511,95	12,71 5,03	3998	3072	76 30	3,8400 0,0330	23,04 0,2
21	1602-50116 варіант 1	Оповіщувач сирена Джміль	шт	6	1174,24	-	7045	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					667724	321723	12000 4601		2617,23 30,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					667724 334001 326324 153503 231,86 47906 <b>821227</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>821227</b>				
		<b>Розділ 2. Система мовлення</b>									
22	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	45	<u>542,85</u> 482,92	-	24428	21731	-	<u>3,8400</u>	<u>172,8</u>
23	& С111-31-80	Гучномовець настінний 6АС100ПНм	шт.	18	<u>919,02</u>	-	16542	-	-	-	-
24	& С111-31-81-Ю	Гучномовець настінний 3АС100ПНм	шт.	27	<u>576,30</u>	-	15560	-	-	-	-
25	КБ21-13-1 К=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	100м	7,9	<u>1296,76</u> 1125,12	<u>29,24</u> 11,58	10244	8888	<u>231</u> 91	<u>8,6388</u> 0,0759	<u>68,25</u> 0,6
26	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	7,9	<u>7571,93</u> 5759,84	<u>467,81</u> 185,22	59818	45503	<u>3696</u> 1463	<u>45,2640</u> 1,2144	<u>357,59</u> 9,59
27	& С1510-1-8-1	Короб пластиковий 16x16мм	пм	790	<u>19,40</u>	-	15326	-	-	-	-
28	С157-192 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H Bd FE180/E90 1x2x0.8	1000м	0,56	<u>18416,57</u>	-	10313	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					152231	76122	<u>3927</u> 1554		<u>598,64</u> 10,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					152231 72182 77676 36691 55,61 11488 <b>188922</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>188922</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					819955	397845	<u>15927</u> 6155		<u>3215,87</u> 40,6
		Разом будівельні роботи, грн.					819955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					406183				
		всього заробітна плата, грн.					404000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					190195				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					287,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59394				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1010150</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1010150</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>3543,94</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>463394</b>				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06**  
**на слабострумні мережі 4-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

4777,721 тис. грн.  
15,33618 тис.люд.год.  
1980,067 тис. грн.  
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
		на одини- цю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 КР20-33-1	<b>Розділ 1. Телефонна мережа</b> Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	20,8	4934,40 4550,04	- -	102636	94641	- -	39,6000	823,68
		Разом прями витрати по розділу 1					102636	94641	-		823,68
		Разом будівельні роботи, грн.					102636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7995				
		всього заробітна плата, грн.					94641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20422				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>156057</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>156057</b>				
2	КР20-33-4	<b>Розділ 2. Комп'ютерна мережа</b> Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	20,8	<u>3693,48</u> 3309,12	-	76824	68830	-	<u>28,8000</u>	<u>599,04</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 2						76824	68830	-		<u>599,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						76824				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						7994				
		всього заробітна плата, грн.						68830				
		Загальновиробничі витрати, грн.						38853				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						71,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						14852				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>115677</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>115677</b>				
		<b>Розділ 3. Система оповіщення та виклику персоналу</b>										
3	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця настільного	шт	32	<u>711,24</u> 680,20	-	22760	21766	-	<u>5,7600</u>	<u>184,32</u>	
4	& 1602-30069-2	Пульт оповіщення GC-1001D3	шт	32	<u>9405,00</u>	-	300960	-	-	-	-	
5	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5	<u>542,85</u> 482,92	-	2714	2415	-	<u>3,8400</u>	<u>19,2</u>	
6	& 1602-20019-1	Абонентський настінний гучномовець	шт.	5	<u>638,55</u>	-	3193	-	-	-	-	
7	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	19,52	<u>4730,35</u> 4463,23	-	92336	87122	-	<u>36,3840</u>	<u>710,22</u>	
8	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	19,52	<u>3693,48</u> 3309,12	-	72097	64594	-	<u>28,8000</u>	<u>562,18</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 3						494060	175897	-		<u>1475,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b> Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- <b>Всього по розділу 3</b>					304153 11945 <b>316098</b> 189907  14010 175897 90665 152,02 31409 <b>280572</b>   <b>596669</b>				
		<b>Розділ 4. Телефонна мережа</b>									
9	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2299,39</u> 1958,92	<u>200,08</u> 11,91	2299	1959	<u>200</u> 12	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
10	& C1512-10-8-1Щ варіант 1	19" Шафа 24BE-600x1200x600	шт	1	<u>27543,99</u> -	-	27544	-	-	-	-
11	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	38	<u>391,64</u> 223,98	-	14882	8511	-	<u>1,6800</u> -	<u>63,84</u> -
12	1602-11129 варіант 1	Телефонний апарат Panasonic KX-TS2382	шт	38	<u>1211,10</u> -	-	46022	-	-	-	-
13	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,39	<u>5051,21</u> 5017,88	-	1970	1957	-	<u>42,4920</u> -	<u>16,57</u> -
14	& C111-31-59-Р варіант 1	Розетка телефонна	шт.	39	<u>182,58</u> -	-	7121	-	-	-	-
15	& C111-31-61 варіант 1	Конектор	шт.	78	<u>100,27</u> -	-	7821	-	-	-	-
16	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	23,4	<u>4730,35</u> 4463,23	-	110690	104440	-	<u>36,3840</u> -	<u>851,39</u> -
17	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	23,4	<u>4934,40</u> 4550,04	-	115465	106471	-	<u>39,6000</u> -	<u>926,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 & С111-819-8-4 варіант 1	Провід з мідними жилами utp 4x2x0,5	м	2340	17,77	-	41582	-	-	-	-	-
19 & С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,39	1582,11	-	617	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							376013	223338	200		1872,7
Разом устаткування, грн.							46022		12		0,09
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1808				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>47830</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							329991				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							106453				
всього заробітна плата, грн.							223350				
Загальновиробничі витрати, грн.							117611				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							201,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							41699				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>447602</b>				
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>495431</b>				
<b>Розділ 5. Комп'ютерна мережа</b>											
20	КМ10-122-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Пристрій центральний керуючий станції або вузла зв'язку автоматичної комутації	пристрій	4	15166,48 15166,48	-	60666	60666	-	113,7600	455,04
21 & С130-10-9-66Э	Комутатор Cisco WS-C3560X-48T-L	шт	4	201782,81	-	807131	-	-	-	-	-
22	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,39	5051,21 5017,88	-	1970	1957	-	42,4920	16,57
23 & С111-31-58-Л	Розетка комп'ютерна 1xRJ45	шт.	39	275,71	-	10753	-	-	-	-	-
24 & С111-31-61	Конектор 1xRJ45	шт.	78	7,55	-	589	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	23,4	4730,35 4463,23	-	110690	104440	-	36,3840	851,39
26	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	23,4	3693,48 3309,12	-	86427	77433	-	28,8000	673,92
27	& C111-819-8-4 варіант 1	Провід з мідними жилами utp 4x2x0,5	м	2340	17,77	-	41582	-	-	-	-
28	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,39	1582,11	-	617	-	-	-	-
29	KM10-513-7	Тестування та налаштування систем передачі інформації	система	4	20672,63 20672,63	-	82691	82691	-	134,6400	538,56
		Разом прямі витрати по розділу 5					1203116	327187	-		2535,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1203116	875929 327187 155951 242,48 50099 <b>1359067</b>			
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>1359067</b>				
		<b>Розділ 6. Електрочасифікація</b>									
30	KM10-699-1	Годинники цифрові електронні підвісні	шт	23	487,83 482,92	-	11220	11107	-	3,8400	88,32
31	& C1512-10-13	Годинник цифровий електронний 7-2130C4	шт	23	10387,58	-	238914	-	-	-	-
32	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,23	3820,60	-	879	-	-	-	-
33	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	3,4	4730,35 4463,23	-	16083	15175	-	36,3840	123,71
34	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	3,4	3693,48 3309,12	-	12558	11251	-	28,8000	97,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35 & С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м		340	42,92	-	14593	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 6						294247	37533	-	-	309,95
	Разом будівельні роботи, грн.						294247				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						256714				
	всього заробітна плата, грн.						37533				
	Загальновиробничі витрати, грн.						18814				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						30,73				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						6349				
	<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>313061</b>				
	<b>Всього по розділу 6</b>						<b>313061</b>				
	<b>Розділ 7. Система оповіщення та виклику персоналу</b>										
36	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей (світлового і звукового виклику)	шт	12	255,93	-	3071	2721	-	1,9200	23,04
					226,73	-			-		
37 & 1602-30069-1-675	Комплект світлового і звукового виклику (входити не входити) HostCall-VS-03	шт		12	4801,50	-	57618	-	-	-	-
38	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця настільного	шт	6	711,24	-	4267	4081	-	5,7600	34,56
					680,20	-			-		
39 & 1602-30069-2	Пульт оповіщення GC-1001D3	шт		6	9405,00	-	56430	-	-	-	-
40	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	20	542,85	-	10857	9658	-	3,8400	76,8
					482,92	-			-		
41 & 1602-20019-1	Абонентський настінний гучномовець	шт.		20	638,55	-	12771	-	-	-	-
42	КМ10-682-5	Пульт або табло, кількість сигналів до 30	шт	7	4021,58	-	28151	25085	-	26,8800	188,16
					3583,64	-			-		
43 & 1602-20060-1	Пульт медсестри ВУ862	шт		7	23960,00	-	167720	-	-	-	-
44	КМ10-386-10	Ключ або кнопка на панелі	шт	202	257,39	-	51993	48775	-	1,9200	387,84
					241,46	-			-		
45	2405-1112 варіант 1	Кнопка виклику медперсоналу	шт	202	377,74	-	76303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,23	<u>3820,60</u>	-	879	-	-	-	-
47	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,39	<u>1582,11</u>	-	617	-	-	-	-
48	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	85,3	<u>4730,35</u>	-	403499	380714	-	<u>36,3840</u>	<u>3103,56</u>
49	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	85,3	<u>4463,23</u> <u>3693,48</u> <u>3309,12</u>	-	315054	282268	-	<u>28,8000</u>	<u>2456,64</u>
50	& C111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	50	<u>42,92</u>	-	2146	-	-	-	-
51	& C111-819-8-4 варіант 1	Провід з мідними жилами utp 4x2x0,5	м	8480	<u>17,77</u>	-	150690	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							1342066	753302	-		<u>6270,6</u>
Разом устаткування, грн.							294539				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							11567				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>306106</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							1047527				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							294225				
всього заробітна плата, грн.							753302				
Загальновиробничі витрати, грн.							388124				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							650,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							134497				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1435651</b>				
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>1741757</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							3888962	1680728	<u>200</u> 12		<u>13887,37</u> 0,09
Разом устаткування, грн.							644714				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							25320				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>670034</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							3244248				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1563320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1680740 863441 1448,72 299327 <b>4107689</b>					
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>4777721</b>					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>15336,18</b> <b>1980067</b>					

Склад

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07**  
**на загальнобудівельні роботи 5-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
 Кошторисна трудомісткість  
 Кошторисна заробітна плата  
 Середній розряд робіт

2310,648 тис. грн.  
 5,02897 тис.люд.год.  
 660,363 тис. грн.  
 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>													
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,12	<u>23195,36</u>	<u>1572,63</u>	2783	2592	<u>189</u>	<u>191,4960</u>	<u>22,98</u>		
2	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,2028	<u>21602,66</u>	<u>659,14</u>	1533	1533	<u>79</u>	<u>4,5313</u>	<u>0,54</u>		
					<u>7557,30</u>	-			-	<u>68,2560</u>	<u>13,84</u>		
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,4	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	10662	9983	<u>670</u>	<u>221,2440</u>	<u>88,5</u>		
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,6768	<u>24958,54</u>	<u>702,08</u>	3978	3978	<u>281</u>	<u>4,8265</u>	<u>1,93</u>		
					<u>5877,92</u>	-			-	<u>53,6160</u>	<u>36,29</u>		
5	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	4,6	<u>13292,74</u>	<u>140,82</u>	61147	60499	<u>648</u>	<u>111,3720</u>	<u>512,31</u>		
6	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на щобені	м3	89,3955	<u>13151,92</u>	<u>47,73</u>	162163	124678	<u>220</u>	<u>0,3326</u>	<u>1,53</u>		
					<u>1813,99</u>	<u>419,31</u>			<u>37485</u>	<u>11,0900</u>	<u>991,4</u>		
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	246,7702	<u>1394,68</u>	<u>172,55</u>	43256	43256	<u>15425</u>	<u>1,3310</u>	<u>118,99</u>		
					<u>175,29</u>	-			-	<u>1,6300</u>	<u>402,24</u>		
					<u>175,29</u>	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	246,7702	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	22626	-	<u>22626</u>	-	-
					-	23,74			5858	0,1610	39,73
		Разом прямі витрати по розділу 1					308148	246519	<u>61618</u>		<u>2067,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					308148		21863		162,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11				
		всього заробітна плата, грн.					268382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					147472				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					267,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55295				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>455620</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>455620</b>				
		<b>Розділ 2. Прорізи</b>									
9	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,60006	<u>17750,29</u>	-	10651	10581	-	<u>135,3918</u>	<u>81,24</u>
					17633,43	-			-	-	-
10	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,02107	<u>16479,40</u>	-	347	345	-	<u>125,8174</u>	<u>2,65</u>
					16386,45	-			-	-	-
11	& С123-198- 141 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	62,113	<u>5831,98</u>	-	362242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С111-246- 2 варіант 1	Піна монтажна	л	11,5	<u>16,58</u>	-	191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С1111-65- 2-3Н варіант 1	Кріплення дверей	шт	282	<u>15,65</u>	-	4413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2028	<u>28457,14</u>	-	5771	5749	-	<u>206,3100</u>	<u>41,84</u>
					28349,06	-			-	-	-
15	& С121-321- 2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	20,28	<u>5209,14</u>	-	105641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	7,6	<u>16,58</u>	-	126	-	-	-	-
17	& C1111-65-2-3H варіант 2	Кріплення вікон	шт	102	<u>15,65</u>	-	1596	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							490978	16675	-	-	<u>125,73</u>
Разом будівельні роботи, грн.							490978				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							474303				
всього заробітна плата, грн.							16675				
Загальновиробничі витрати, грн.							8674				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3117				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>499652</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>499652</b>				
<b>Розділ 3. Підлоги</b>											
18	KP7-13-2	Тип I Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	5,9597	<u>8324,57</u>	<u>566,55</u>	49612	7707	<u>3376</u>	<u>11,1480</u>	<u>66,44</u>
19	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	47,6776	<u>1293,17</u>	<u>206,65</u>	232342	43376	<u>1232</u>	<u>1,5131</u>	<u>9,02</u>
20	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	5,9597	<u>909,77</u>	-	131878	50333	-	-	-
21	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	5,9597	<u>22128,26</u>	-	70780	33838	-	<u>63,3480</u>	<u>377,54</u>
22	& C111-852-7 варіант 1	Руберойд	м2	1334,972	<u>5677,83</u>	-	115956	-	-	-	-
23	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,452937	<u>8</u>	-	31032	-	-	-	-
24	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних t=5см	100м2	5,9597	<u>2</u>	-	33476	33476	-	<u>45,2400</u>	<u>269,62</u>
					<u>5617,00</u>	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1555-300	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм	м2	607,8894	<u>126,34</u>	-	76801	-	-	-	-
26	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	5,9597	<u>16532,89</u>	-	98531	53763	-	<u>76,3920</u>	<u>455,27</u>
27	КР7-17-10 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	5,9597	<u>12919,28</u>	-	76995	10185	-	<u>14,4720</u>	<u>86,25</u>
28	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,9597	<u>2705,94</u>	-	16127	15030	-	<u>22,3560</u>	<u>133,24</u>
29	C111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	655,567	<u>56,31</u>	-	36915	-	-	-	-
30	КР7-17-1	Тип II Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,04	<u>16931,69</u>	-	677	404	-	<u>85,6080</u>	<u>3,42</u>
31	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,04	<u>12011,65</u>	-	480	73	-	<u>15,5520</u>	<u>0,62</u>
32	КБ13-52-1 к=1,15 згідно Вказ. п.2.4	Гідроізоляція бетонних поверхонь	100м2	0,2096	<u>836,14</u>	<u>13,07</u>	175	173	<u>2</u>	<u>5,6580</u>	<u>1,19</u>
33	C111-233-2	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	6,288	<u>67,27</u>	-	423	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							972200	248358	<u>3378</u>		<u>2014,71</u>
Разом будівельні роботи, грн.							972200		1234		9,04
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							720464				
всього заробітна плата, грн.							249592				
Загальновиробничі витрати, грн.							135224				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							242,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							50167				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1107424</b>				
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>1107424</b>				
<b>Розділ 4. Внутрішнє опорядження</b>											
Стелі											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-
		<b>Всього по розділу 4</b>					-				-
		<b>Розділ 5. ПРУ</b>									
34	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,05567	46998,15 44641,71	-	2616	2485	-	324,8796	18,09
35	& С123-198-142-Ю варіант 4	Блоки дверні металеві посиленої конструкції	м2	5,567	37612,77	-	209390	-	-	-	-
36	КР15-38-3	Установлення металевих баків для води масою 1 т	шт	1	8699,22 7073,59	853,81 297,84	8699	7074	854 298	54,3120 1,7381	54,31 1,74
37	& С1630-20-11 варіант 1	Резервуар для води 700 л	шт	1	5818,35	-	5818	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					226523	9559	854 298		72,4 1,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					226523 216110 9857 4975 8,06 1664 <b>231498</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>231498</b>				
		<b>Розділ 6. Прямок</b>									
38	КР7-16-4 Кдем=0,8	Демонтаж підстильного шару бетонного	м3	0,49	731,35 727,81	-	358	357	-	6,1632	3,02
39	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,0392	4873,19 909,77	-	191	36	-	7,7040	0,3
40	КБ6-13-3 к=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0028	634969,01 182326,29	42730,84 20111,22	1778	511	120 56	1486,3152 135,0737	4,16 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0284	40051,11	-	1137	-	-	-	-
42	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	4886,17	120,93	4886	3788	121	29,4240	29,42
43	& C1630-50-50 варіант 2	Насос дренажний	шт	1	3788,05	28,99	5641	-	29	0,1738	0,17
		Разом прямі витрати по розділу 6					13991	4692	241		36,9
		Разом будівельні роботи, грн.					13991		85		0,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9058				
		всього заробітна плата, грн.					4777				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2463				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					837				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>16454</b>				
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>16454</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					2011840	525803	66091		4317,3
		Разом будівельні роботи, грн.					2011840		23480		174,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1419946				
		всього заробітна плата, грн.					549283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					298808				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					537,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111080				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2310648</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>2310648</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>5028,97</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>660363</b>				

Склав



*[Handwritten signature]*  
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

**О.В. Терза**

Перевірів



*[Handwritten signature]*  
 (посада, підпис (ініціали, прізвище))

**О.І. Ольховик**

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08**  
**на електротехнічні рішення 5-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1920,673 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 3,93887 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 514,757 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. РЩ-0,1</b>											
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
2	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 24 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>2142,96</u> -	-	2143	-	-	-	-
3	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>37880,21</u> 33221,41	-	5682	4983	-	<u>261,0720</u> -	<u>39,16</u> -
4	& С111-31-15	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	<u>673,23</u> -	-	673	-	-	-	-
5	варіант 1 & С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	9	<u>142,83</u> -	-	1285	-	-	-	-
6	& С111-31-4Ф	Пристрій захисного вимкнення, 16А	шт.	5	<u>1224,03</u> -	-	6120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					16552	5447	5		42,72
		Разом будівельні роботи, грн.					16552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11100				
		всього заробітна плата, грн.					5447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2655				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					856				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>19207</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>19207</b>				
		<b>Розділ 2. РЩ-01А</b>									
7	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
8 & C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-	-
9	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	37880,21 33221,41	-	1136	997	-	261,0720	7,83
10 & C111-31-15	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	673,23	-	673	-	-	-	-	-
11 & C111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	2	142,83	-	286	-	-	-	-	-
12	KP17-5-3	Кабельно-провідникова продукція Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,81	4730,35 4463,23	-	8562	8078	-	36,3840	65,86
13	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,81	4934,40 4550,04	-	8931	8236	-	39,6000	71,68
14	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	3,76	3520,60 2755,66	-	13237	10361	-	22,4640	84,46
15	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,34	3844,17 2980,88	-	1307	1013	-	24,3000	8,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	4,1	<u>1303,93</u> 1110,66	-	5346	4554	-	<u>9,2880</u>	<u>38,08</u>
17	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	363	<u>42,92</u>	-	15580	-	-	-	-
18	& С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х2,5	м	95	<u>57,20</u>	-	5434	-	-	-	-
19	& С111-819-6-6 варіант 2	Кабель ННХН FE180/Е30 5х2,5	м	16	<u>81,77</u>	-	1308	-	-	-	-
20	& С111-819-6-6 варіант 3	Кабель ННХН FE180/Е30 3х1,5	м	75	<u>46,07</u>	-	3455	-	-	-	-
21	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	42	<u>84,83</u>	-	3563	-	-	-	-
22	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	34	<u>23,51</u>	-	799	-	-	-	-
23	& С1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	86	<u>14,36</u>	-	1235	-	-	-	-
24	& С1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	290	<u>11,55</u>	-	3350	-	-	-	-
25	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,43	<u>52581,22</u> 42316,54	-	22610	18196	-	<u>324,9120</u>	<u>139,71</u>
26	& С111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	42	<u>970,12</u>	-	40745	-	-	-	-
27	& С111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	1	<u>1044,58</u>	-	1045	-	-	-	-
28	КР17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,09	<u>34776,89</u> 24512,21	-	3130	2206	-	<u>188,2080</u>	<u>16,94</u>
29	С1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	9	<u>853,74</u>	-	7684	-	-	-	-
30	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,07	<u>5036,71</u> 4996,62	-	353	350	-	<u>42,3120</u>	<u>2,96</u>
31	& С111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	5	<u>112,23</u>	-	561	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	2	<u>112,23</u>	-	224	-	-	-	-
33	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,13	<u>5355,56</u>	-	696	691	-	<u>45,0120</u>	<u>5,85</u>
34	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	13	<u>163,23</u>	-	2122	-	-	-	-
35	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,26	<u>3820,60</u>	-	993	-	-	-	-
36	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,26	<u>1582,11</u>	-	411	-	-	-	-
37	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,15	<u>7453,16</u>	-	1118	1113	-	<u>62,8320</u>	<u>9,42</u>
38	& C111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	15	<u>163,36</u>	-	2450	-	-	-	-
39	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,19	<u>3820,60</u>	-	726	-	-	-	-
40	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,15	<u>1582,11</u>	-	237	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							161842	56259	5		<u>454,61</u>
Разом будівельні роботи, грн.							161842				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							105578				
всього заробітна плата, грн.							56259				
Загальновиробничі витрати, грн.							28250				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9451				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>190092</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>190092</b>				
<b>Розділ 3. РЦ-02</b>											
41	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> <u>464,18</u>	<u>5,36</u> <u>0,32</u>	649	464	5	<u>3,5640</u> <u>0,0024</u>	<u>3,56</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 24 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>2142,96</u>	-	2143	-	-	-	-
43	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>37880,21</u>	-	4924	4319	-	<u>261,0720</u>	<u>33,94</u>
44	& С111-31-15 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	<u>673,23</u>	-	673	-	-	-	-
45	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	8	<u>142,83</u>	-	1143	-	-	-	-
46	& С111-31-4-Ф	Пристрій захисного вимкнення, 16А	шт.	4	<u>1224,03</u>	-	4896	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							14428	4783	5		<u>37,5</u>
Разом будівельні роботи, грн.							14428				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9640				
всього заробітна плата, грн.							4783				
Загальновиробничі витрати, грн.							2330				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							751				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>16758</b>				
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>16758</b>				
<b>Розділ 4. РЦ-02А</b>											
47	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> <u>464,18</u>	<u>5,36</u> <u>0,32</u>	649	464	5	<u>3,5640</u> <u>0,0024</u>	<u>3,56</u>
48	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
49	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>37880,21</u>	-	1136	997	-	<u>261,0720</u>	<u>7,83</u>
50	& С111-31-15 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	<u>673,23</u>	-	673	-	-	-	-
51	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	2	<u>142,83</u>	-	286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	KP17-5-3	Кабельно-провідникова продукція Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	5,34	<u>4730,35</u> 4463,23	-	25260	23834	-	<u>36,3840</u>	<u>194,29</u>
53	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	5,34	<u>4934,40</u> 4550,04	-	26350	24297	-	<u>39,6000</u>	<u>211,46</u>
54	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	3,83	<u>3520,60</u> 2755,66	-	13484	10554	-	<u>22,4640</u>	<u>86,04</u>
55	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,38	<u>3844,17</u> 2980,88	-	1461	1133	-	<u>24,3000</u>	<u>9,23</u>
56	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	4,21	<u>1303,93</u> 1110,66	-	5490	4676	-	<u>9,2880</u>	<u>39,1</u>
57	KP17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	1,55	<u>747,92</u> 559,63	-	1159	867	-	<u>4,6800</u>	<u>7,25</u>
58	& C111-819- 10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	383	<u>42,92</u>	-	16438	-	-	-	-
59	& C111-819- 9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	95	<u>57,20</u>	-	5434	-	-	-	-
60	& C111-819- 6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	48	<u>84,83</u>	-	4072	-	-	-	-
61	& C111-819- 6-6	Кабель ННХН FE180/E30 5x2,5	м	43	<u>81,77</u>	-	3516	-	-	-	-
62	& C111-819- 6-6	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	70	<u>46,07</u>	-	3225	-	-	-	-
63	& C111-819- 6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	50	<u>53,21</u>	-	2661	-	-	-	-
64	& C1630- 15316	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	38	<u>23,51</u>	-	893	-	-	-	-
65	& C1630- 15318	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	76	<u>14,36</u>	-	1091	-	-	-	-
66	& C1630- 15313	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	307	<u>11,55</u>	-	3546	-	-	-	-
67	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,33	<u>52581,22</u> 42316,54	-	17352	13964	-	<u>324,9120</u>	<u>107,22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
68	& C111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	23	<u>970,12</u>	-	22313	-	-	-	-	
69	& C111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	10	<u>1044,58</u>	-	10446	-	-	-	-	
70	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,1	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	3478	2451	-	<u>188,2080</u>	<u>18,82</u>	
71	C1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	10	<u>853,74</u>	-	8537	-	-	-	-	
72	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,11	<u>5036,71</u> <u>4996,62</u>	-	554	550	-	<u>42,3120</u>	<u>4,65</u>	
73	& C111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	9	<u>112,23</u>	-	1010	-	-	-	-	
74	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	2	<u>112,23</u>	-	224	-	-	-	-	
75	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,09	<u>5355,56</u> <u>5315,47</u>	-	482	478	-	<u>45,0120</u>	<u>4,05</u>	
76	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	9	<u>163,23</u>	-	1469	-	-	-	-	
77	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,2	<u>3820,60</u>	-	764	-	-	-	-	
78	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,2	<u>1582,11</u>	-	316	-	-	-	-	
79	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,12	<u>7453,16</u> <u>7419,83</u>	-	894	890	-	<u>62,8320</u>	<u>7,54</u>	
80	& C111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	12	<u>163,36</u>	-	1960	-	-	-	-	
81	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,07	<u>3820,60</u>	-	267	-	-	-	-	
82	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,12	<u>1582,11</u>	-	190	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 4							188966	85155	5		<u>701,04</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							188966					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103806					
всього заробітна плата, грн.							85155					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					43763 72,88 15054 <b>232729</b>				
		----- <b>Всього по розділу 4</b>					<b>232729</b>				
		<b>Розділ 5. РЩ-03</b>									
83	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
84	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-варіант 1	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
85	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>37880,21</u> 33221,41	-	379	332	-	<u>261,0720</u>	<u>2,61</u>
86	& C111-31-15	Вимикач автоматичний триполюсний, 25А	шт.	1	<u>873,84</u>	-	874	-	-	-	-
87	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u>	<u>3,6</u>
88	& C111-31-77	Вимикач автоматичний триполюсний, 40А	шт.	1	<u>714,03</u>	-	714	-	-	-	-
89	KP17-5-3	Кабельно-провідникова продукція Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,48	<u>4730,35</u> 4463,23	-	2271	2142	-	<u>36,3840</u>	<u>17,46</u>
90	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,48	<u>4934,40</u> 4550,04	-	2369	2184	-	<u>39,6000</u>	<u>19,01</u>
91	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,48	<u>3844,17</u> 2980,88	-	1845	1431	-	<u>24,3000</u>	<u>11,66</u>
92	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,48	<u>1303,93</u> 1110,66	-	626	533	-	<u>9,2880</u>	<u>4,46</u>
93	KP17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,12	<u>747,92</u> 559,63	-	90	67	-	<u>4,6800</u>	<u>0,56</u>
94	& C111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	10	<u>53,21</u>	-	532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	50	<u>84,83</u>	-	4242	-	-	-	-
96	& C1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	48	<u>23,51</u>	-	1128	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							18130	7616	<u>5</u>		<u>62,92</u>
Разом будівельні роботи, грн.							18130				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10509				
всього заробітна плата, грн.							7616				
Загальновиробничі витрати, грн.							3923				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1350				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>22053</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>22053</b>				
<b>Розділ 6. РЩ-03.1</b>											
97	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
98	& C111-31-54 варіант 3	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 36 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>2607,91</u>	-	2608	-	-	-	-
99	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>891,82</u> 447,96	<u>27,56</u> 7,27	892	448	<u>28</u> 7	<u>3,3600</u> 0,0505	<u>3,36</u> 0,05
100	& C111-31-14-Ц	Автомат 40А 6 АС С40/3	шт.	1	<u>839,41</u>	-	839	-	-	-	-
101	KP17-7-13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1	<u>5051,91</u> 4257,78	-	5052	4258	-	<u>35,1360</u>	<u>35,14</u>
102	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м	1	<u>3302,14</u> 2976,11	-	3302	2976	-	<u>24,8880</u>	<u>24,89</u>
103	& C111-819-6-6 варіант 4	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x10мм	м	100	<u>301,07</u>	-	30107	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& С111-819-6-6 варіант 6	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	4	46,07	-	184	-	-	-	-
105	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	100	23,51	-	2351	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							45984	8146	33 7		66,95 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							45984				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37805				
всього заробітна плата, грн.							8153				
Загальновиробничі витрати, грн.							4072				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1342				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>50056</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>50056</b>				
<b>Розділ 7. РЦ-04</b>											
106	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
107	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
108	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	37880,21 33221,41	-	758	664	-	261,0720	5,22
109	& С111-31-15 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	673,23	-	673	-	-	-	-
110	& С111-31-4-Ф	Пристрій захисного вимкнення, 16А	шт.	1	1224,03	-	1224	-	-	-	-
111	КР17-5-3	Кабельно-провідникова продукція Прокладання проводів при схованій провідці в борознах	100м	0,62	4730,35 4463,23	-	2933	2767	-	36,3840	22,56
112	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,62	4934,40 4550,04	-	3059	2821	-	39,6000	24,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& C111-819-6-13	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 2x2,5мм	м	10	37,91	-	379	-	-	-	-
114	& C111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	52	53,21	-	2767	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							14328	6716	5	-	55,89
Разом будівельні роботи, грн.							14328				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7607				
всього заробітна плата, грн.							6716				
Загальновиробничі витрати, грн.							3517				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1237				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>17845</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>17845</b>				
<b>Розділ 8. Силове обладнання</b>											
115	KP17-13-1	Шафа вводів									
		Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2299,39	200,08	2299	1959	200	14,2560	14,26
					1958,92	11,91			12	0,0895	0,09
116	& C1512-10-9-2	Шафа вводу EP20126/2B	шт	1	12810,59	-	12811	-	-	-	-
117	KM8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2	1590,66	27,56	3181	1536	55	5,7600	11,52
					767,92	7,27			15	0,0505	0,1
118	& 1504-1066-1-674	Автомат 800A EB 2 800 DLF	шт	2	49200,00	-	98400	-	-	-	-
119	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2299,39	200,08	2299	1959	200	14,2560	14,26
					1958,92	11,91			12	0,0895	0,09
120	1504-3181	Пристрій автоматичного вводу резерву соленоїд ASCO 800A з щитком 800x600x300	шт	1	137503,69	-	137504	-	-	-	-
121	& C1545-289-1-672	Шина мідна 50x5	м	1	1327,11	-	1327	-	-	-	-
122	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,6	14628,10	-	8777	7032	-	88,9080	53,34
					11720,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C111-819-5-6	Провід ПВ-3 1x150мм.	м	60	<u>980,07</u>	-	58804	-	-	-	-
124	KP17-13-1	Шафа ДГ Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2299,39</u> 1958,92	<u>200,08</u> 11,91	2299	1959	<u>200</u> 12	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
125	& C1512-10-9-3	Шафа вводу EP2066/1	шт	1	<u>8285,47</u>	-	8285	-	-	-	-
126	KM8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	1	<u>1590,66</u> 767,92	<u>27,56</u> 7,27	1591	768	<u>28</u> 7	<u>5,7600</u> 0,0505	<u>5,76</u> 0,05
127	& 1504-1066-2	Автомат 600А EB 2 630 /3LF	шт	1	<u>42900,00</u>	-	42900	-	-	-	-
128	& C1545-289-1-672	Шина мідна 50x5	м	1	<u>1327,11</u>	-	1327	-	-	-	-
129	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> на скобах	100м	0,6	<u>14628,10</u> 11720,74	-	8777	7032	-	<u>88,9080</u>	<u>53,34</u>
130	& C111-819-5-6	Провід ПВ-3 1x150мм.	м	60	<u>980,07</u>	-	58804	-	-	-	-
131	KP17-13-1	Шафа навантажень Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2299,39</u> 1958,92	<u>200,08</u> 11,91	2299	1959	<u>200</u> 12	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
132	& C1512-10-9-2	Шафа вводу EP20126/2B	шт	1	<u>12810,59</u>	-	12811	-	-	-	-
133	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	25	<u>891,82</u> 447,96	<u>27,56</u> 7,27	22296	11199	<u>689</u> 182	<u>3,3600</u> 0,0505	<u>84</u> 1,26
134	& C111-31-12-66Ж	Автомат 100А 10 АС С100 /3	шт.	3	<u>5678,93</u>	-	17037	-	-	-	-
135	& C111-31-13-Х	Автомат 63А 6 АС С63 /3	шт.	4	<u>1227,01</u>	-	4908	-	-	-	-
136	& C111-31-14-Ц	Автомат 40А 6 АС С40/3	шт.	5	<u>839,41</u>	-	4197	-	-	-	-
137	& C111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 80А	шт.	3	<u>3673,16</u>	-	11019	-	-	-	-
138	варіант 4 & C111-31-69 варіант 5	Вимикач автоматичний триполюсний, 50А	шт.	4	<u>1204,76</u>	-	4819	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& C111-31-69 варіант 6	Вимикач автоматичний триполюсний, 32А	шт.	6	<u>1072,16</u>	-	6433	-	-	-	-
140	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	22	<u>536,34</u> 255,97	<u>27,56</u> 7,27	11799	5631	<u>606</u> 160	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>42,24</u> 1,11
141	& C111-31-16	Автомат 26А 6 АС С25/3	шт.	2	<u>859,66</u>	-	1719	-	-	-	-
142	& C111-31-17	Автомат 20А 6 АС С20/3	шт.	4	<u>1041,36</u>	-	4165	-	-	-	-
143	& C111-31-19	Автомат 16А 6 АС С16/3	шт.	8	<u>579,30</u>	-	4634	-	-	-	-
144	& C111-31-19 варіант 1	Автомат 16А 6 АС С16/1	шт.	3	<u>174,36</u>	-	523	-	-	-	-
145	& C111-31-20	Автомат 10А 6 АС С10/3	шт.	5	<u>470,16</u>	-	2351	-	-	-	-
146	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм <sup>2</sup> на скобах	100м	0,21	<u>13597,70</u> 10749,42	-	2856	2257	-	<u>81,5400</u>	<u>17,12</u>
147	& C111-819-5-7	Провід ПВ-3 1x25мм.	м	3	<u>124,28</u>	-	373	-	-	-	-
148	& C111-819-5-8	Провід ПВ-3 1x10мм.	м	4	<u>75,57</u>	-	302	-	-	-	-
149	& C111-819-5-9	Провід ПВ-3 1x6мм.	м	4	<u>36,77</u>	-	147	-	-	-	-
150	& C111-819-5-Я	Провід ПВ-3 1x2,5мм.	м	4	<u>17,54</u>	-	70	-	-	-	-
151	& C111-819-5-11	Провід ПВ-3 1x1,5мм.	м	6	<u>10,76</u>	-	65	-	-	-	-
152	& C1545-289-2-673	Шина мідна 30x4	м	8	<u>980,31</u>	-	7842	-	-	-	-
153	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	17,3	<u>3520,60</u> 2755,66	-	60906	47673	-	<u>22,4640</u>	<u>388,63</u>
154	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м	11,9	<u>2433,76</u> 2191,18	-	28962	26075	-	<u>18,3240</u>	<u>218,06</u>
155	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup> в труби	100м	5,4	<u>3302,14</u> 2976,11	-	17832	16071	-	<u>24,8880</u>	<u>134,4</u>
156	& C111-819-6-6 варіант 4	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x10мм	м	540	<u>301,07</u>	-	162578	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& С111-819-6-6 варіант 5	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	540	<u>84,83</u>	-	45808	-	-	-	-
158	& С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	650	<u>57,20</u>	-	37180	-	-	-	-
159	& С1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	1190	<u>14,36</u>	-	17088	-	-	-	-
160	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	540	<u>23,51</u>	-	12695	-	-	-	-
161	КБ21-14-1 к=1,15	Прокладання лотків	100м	0,96	<u>9280,00</u>	<u>1341,09</u>	8909	7083	<u>1287</u>	<u>56,6520</u>	<u>54,39</u>
162	& С111-1301-1-1Ж варіант 1	Лоток кабельний	м	96	<u>48,43</u>	-	4649	-	<u>421</u>	<u>2,8929</u>	<u>2,78</u>
Разом прями витрати по розділу 8							968657	140193	<u>3465</u>		<u>1119,84</u>
Разом устаткування, грн.							141300		<u>833</u>		<u>5,66</u>
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							5549				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>146849</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							827357				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							683699				
всього заробітна плата, грн.							141026				
Загальновиробничі витрати, грн.							69333				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							109,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22557				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>896690</b>				
<b>Всього по розділу 8</b>							<b>1043539</b>				
<b>Розділ 9. Управління пожежними насосами</b>											
163	КМ8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	27	<u>379,43</u>	<u>20,00</u>	10245	9071	<u>540</u>	<u>2,5200</u>	<u>68,04</u>
					<u>335,97</u>	<u>5,50</u>			<u>149</u>	<u>0,0366</u>	<u>0,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C1545-70-1-48E	Кнопка ручного управління КРУ	шт	27	<u>140,88</u>	-	3804	-	-	-	-
165	& C1545-90-1-P	Коробка з'єднувальна КС20	шт	1	<u>123,51</u>	-	124	-	-	-	-
166	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	3,69	<u>4730,35</u> 4463,23	-	17455	16469	-	<u>36,3840</u>	<u>134,26</u>
167	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	3,69	<u>4934,40</u> 4550,04	-	18208	16790	-	<u>39,6000</u>	<u>146,12</u>
168	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	3,69	<u>3520,60</u> 2755,66	-	12991	10168	-	<u>22,4640</u>	<u>82,89</u>
169	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	3,69	<u>1303,93</u> 1110,66	-	4812	4098	-	<u>9,2880</u>	<u>34,27</u>
170	KP17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,41	<u>747,92</u> 559,63	-	307	229	-	<u>4,6800</u>	<u>1,92</u>
171	& C111-819-6-13	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 2x2,5мм	м	410	<u>37,91</u>	-	15543	-	-	-	-
172	& C1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	410	<u>11,55</u>	-	4736	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							88225	56825	540		467,5
Разом будівельні роботи, грн.							88225		149		0,99
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30860				
всього заробітна плата, грн.							56974				
Загальновиробничі витрати, грн.							29288				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							48,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10083				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>117513</b>				
<b>Всього по розділу 9</b>							<b>117513</b>				
<b>Розділ 10. Аварійне освітлення</b>											
173	KP17-5-3	Кабельно-провідникова продукція Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,4	<u>4730,35</u> 4463,23	-	6622	6249	-	<u>36,3840</u>	<u>50,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	12,06	<u>3844,17</u> <u>2980,88</u>	-	46361	35949	-	<u>24,3000</u>	<u>293,06</u>
175	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м	12,06	<u>2433,76</u> <u>2191,18</u>	-	29351	26426	-	<u>18,3240</u>	<u>220,99</u>
176	& С111-819-6-6 варіант 2	Кабель ННХН FE180/E30 5x2,5	м	103	<u>81,77</u>	-	8422	-	-	-	-
177	& С111-819-6-6 варіант 7	Кабель ННХН FE180/E30 5x1,5	м	8	<u>72,59</u>	-	581	-	-	-	-
178	& С111-819-6-6 варіант 8	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	1235	<u>46,07</u>	-	56896	-	-	-	-
179	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	1206	<u>23,51</u>	-	28353	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							176586	68624	-		<u>564,99</u>
Разом будівельні роботи, грн.							176586				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							107962				
всього заробітна плата, грн.							68624				
Загальновиробничі витрати, грн.							34299				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11323				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>210885</b>				
<b>Всього по розділу 10</b>							<b>210885</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							1693698	439764	<u>4068</u> <u>989</u>		<u>3573,96</u> <u>6,7</u>
Разом устаткування, грн.							141300				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							5549				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>146849</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							1552398				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1108566				
всього заробітна плата, грн.							440753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					221426 358,21 74004 <b>1773824</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>1920673</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>3938,87</b> <b>514757</b>				

Склав



О.В.Тегза

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів



О.І.Ольховик

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09  
на заземлення технологічне 5-й пусковий комплекс  
Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

284,826 тис. грн.  
0,90632 тис.люд.год.  
110,245 тис. грн.  
2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	6404,41	4471,23	7685	2101	5365	13,4400	16,13
					1750,43	1057,48			1269	7,4298	8,92
2	& С1110-15-48	Стержень заземлення діам.16мм., довж.1,5м. Громовик	шт	144	521,07	-	75034	-	-	-	-
3	& С1110-15-49	Муфта заземлення Громовик	шт	132	104,19	-	13753	-	-	-	-
4	& С1110-15-50	Наконечник для звичайних ґрунтів Громовик	шт	12	50,64	-	608	-	-	-	-
5	& С1110-15-51	Болт для забивання стержнів Громовик	шт	4	43,26	-	173	-	-	-	-
6	& С1110-15-16-66У	Антикорозійна стрічка	шт	8	236,77	-	1894	-	-	-	-
7	& С1110-15-52-Н варіант 1	Насадка SDS для забивання стержнів Громовик	шт	12	332,67	-	3992	-	-	-	-
8	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,176	38830,54	-	45665	45665	-	361,0800	424,63
					38830,54	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,176	<u>22376,92</u>	-	26315	26315	-	<u>208,0800</u>	<u>244,7</u>
10	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	4,2	<u>4426,24</u>	<u>638,52</u>	18590	14704	<u>2682</u>	<u>26,8800</u>	<u>112,9</u>
11	& C1110-15-53-66Ф	Горизонтальний заземлювач TSO 25x4	м	420	<u>3500,85</u>	<u>174,85</u>	39845	-	<u>734</u>	<u>1,1597</u>	<u>4,87</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					233554	88785	<u>8047</u>		<u>798,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					233554		<u>2003</u>		<u>13,79</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136722				
		всього заробітна плата, грн.					90788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51272				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19457				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>284826</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>284826</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>906,32</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>110245</b>				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/додатковий  
на вентиляція ПРУ 5-й пусковий комплекс  
Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 798,488 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,56061 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 204,460 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Система В1, В2</b>											
1	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	1162,06	16,74	2324	2285	33	8,5680	17,14
					1142,29	5,84			12	0,0341	0,07
2	& C130-63-12	Канальний вентилятор ТТ-315 ПРО	шт	2	8106,63	-	16213	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,4	133711,10	158,54	187196	48556	222	286,2120	400,7
					34683,17	125,42			176	0,9407	1,32
4	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,26	1665,97	11,47	2099	2061	14	13,4964	17,01
	к=1,15				1635,49	4,89			6	0,0367	0,05
5	& C130-711-21	Гнучка вставка д.315	шт	4	420,51	-	1682	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	375,30	11,47	751	593	23	2,4150	4,83
	к=1,15				296,25	4,89			10	0,0367	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	& C130-384-80 варіант 1	Клапан зворотний круглий д.315	шт	2	<u>673,55</u>	-	1347	-	-	-	-		
8	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	50	<u>334,95</u> <u>311,39</u>	<u>10,73</u> <u>0,64</u>	16748	15570	<u>537</u> <u>32</u>	<u>2,5080</u> <u>0,0048</u>	<u>125,4</u> <u>0,24</u>		
9	& C101-1902-6 варіант 4	Дифузор круглий АМ-125	шт	14	<u>317,88</u>	-	4450	-	-	-	-		
10	& C101-1902-6 варіант 2	Дифузор круглий АМ-100	шт	34	<u>240,36</u>	-	8172	-	-	-	-		
11	& C111-50-221 варіант 1	Решітка кругла зовнішня д.400	шт	2	<u>143,26</u>	-	287	-	-	-	-		
12	& C111-58-3-5И1 варіант 1	Комплект кріпильних матеріалів	шт	1	<u>1021,81</u>	-	1022	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 1							242291	69065	<u>829</u> <u>236</u>		<u>565,08</u> <u>1,75</u>		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							242291	172397	69301	36260	59,51	12296	<b>278551</b>
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>278551</b>						
<b>Розділ 2. Система П1, П2</b>													
13	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>1162,06</u> <u>1142,29</u>	<u>16,74</u> <u>5,84</u>	2324	2285	<u>33</u> <u>12</u>	<u>8,5680</u> <u>0,0341</u>	<u>17,14</u> <u>0,07</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С130-65-1 варіант 2	Вентилятор електроручний ЕРВ-72-3, ПРО ЗАХИСТ, ТУ У 25.1-2925223214-001-2022 (у комплекті з монтажним столом, гумовими віброізоляторами, гнучкими вставками, автоматичним вимикачем, з електродвигуном N=0.37кВт, n =1000 об/хв, U=380В)	шт	2	<u>47953,07</u>	-	95906	-	-	-	-
15	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,65	<u>133711,10</u> 34683,17	<u>158,54</u> 125,42	220623	57227	<u>262</u> 207	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>472,25</u> 1,55
16	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2	<u>1665,97</u> 1635,49	<u>11,47</u> 4,89	3332	3271	<u>23</u> 10	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>26,99</u> 0,07
17	& С130-711-21 варіант 2	Гнучка вставка круга для ЕРВ-72-2	шт	2	<u>5206,35</u>	-	10413	-	-	-	-
18	& С130-711-21 варіант 3	Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-2	шт	2	<u>4390,35</u>	-	8781	-	-	-	-
19	КР15-134-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,2	<u>1421,21</u> 1192,17	-	284	238	-	<u>8,6760</u>	<u>1,74</u>
20	С130-144 варіант 1	Віброізолятори гумові для ЕРВ-72	шт	2	<u>306,16</u>	-	612	-	-	-	-
21	& С1630-3-1-664 варіант 1	Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-2	шт	2	<u>1695,47</u>	-	3391	-	-	-	-
22	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	2	<u>1279,08</u> 1265,93	-	2558	2532	-	<u>9,7200</u>	<u>19,44</u>
23	С1630-1625 варіант 1	Фільтри повітряні чарункові ФЯР 514х514х50 (32)	шт	2	<u>1182,45</u>	-	2365	-	-	-	-
24	& С1419-94-9 варіант 2	Коробка полегшена ФМ-П для одного ФЯР	шт	2	<u>7140,00</u>	-	14280	-	-	-	-
25	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,2	<u>30317,19</u> 13125,30	<u>11923,78</u> 5730,37	36381	15750	<u>14309</u> 6876	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>122,34</u> 52,8
26	& С114-27-У-1 варіант 1	Ізоляція каучук фольгований	м2	120	<u>194,15</u>	-	23298	-	-	-	-
27	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	53	<u>334,95</u> 311,39	<u>10,73</u> 0,64	17752	16504	<u>569</u> 34	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>132,92</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С101-1902-6 варіант 4	Дифузор круглий АМ-125	шт	2	<u>317,88</u>	-	636	-	-	-	-
29	& С101-1902-6 варіант 2	Дифузор круглий АМ-100	шт	7	<u>240,36</u>	-	1683	-	-	-	-
30	& С111-50-221 варіант 1	Решітка кругла зовнішня д.400	шт	2	<u>143,26</u>	-	287	-	-	-	-
31	& С111-50-221 варіант 3	Решітка дворядна 400x150	шт	10	<u>853,18</u>	-	8532	-	-	-	-
32	& С111-50-221 варіант 2	Решітка дверна МВ 450/2	шт	32	<u>368,68</u>	-	11798	-	-	-	-
33	& С111-58-3-5И1 варіант 1	Комплект кріпильних матеріалів	шт	1	<u>1021,81</u>	-	1022	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							466258	97807	<u>15196</u> 7139		<u>792,82</u> 54,74
Разом будівельні роботи, грн.							466258				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							353255				
всього заробітна плата, грн.							104946				
Загальновиробничі витрати, грн.							53678				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							86,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17917				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>519936</b>				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>519936</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							708549	166872	<u>16025</u> 7375		<u>1357,9</u> 56,49
Разом будівельні роботи, грн.							708549				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							525652				
всього заробітна плата, грн.							174247				
Загальновиробничі витрати, грн.							89939				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							146,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>798488</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>798488</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>1560,61</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>204460</b>				

Склав

О.В.Тегза

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

О.І.Ольховик

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011**  
**на загальнобудівельні роботи 6-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 276,973 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,87721 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 114,839 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,7	<u>13292,74</u>	<u>140,82</u>	9305	9206	<u>99</u>	<u>111,3720</u>	<u>77,96</u>
					13151,92	47,73			33	0,3326	0,23
2	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	3,87	<u>4813,49</u>	-	18628	18628	-	<u>44,7600</u>	<u>173,22</u>
					4813,49	-			-	-	-
3	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,52	<u>7407,64</u>	<u>823,85</u>	3852	3424	<u>428</u>	<u>50,5512</u>	<u>26,29</u>
					6583,79	251,54			131	1,8870	0,98
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,173	<u>210,35</u>	-	1298	1298	-	<u>1,9560</u>	<u>12,07</u>
					210,35	-			-	-	-
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	6,173	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	566	-	<u>566</u>	-	-
					-	23,74			147	0,1610	0,99
Разом прямі витрати по розділу 1							33649	32556	<u>1093</u>		<u>289,54</u>
Разом будівельні роботи, грн.							33649		311		2,2
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							32867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					18770 35,01 7234 <b>52419</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>52419</b>				
		<b>Розділ 2. Підлоги</b>									
6	КР7-17-1	Тип I Сходова площадка Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,154	<u>16931,69</u> 10109,45	-	2607	1557	-	<u>85,6080</u>	<u>13,18</u>
7	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,154	<u>30515,10</u> 29305,21	-	4699	4513	-	<u>227,6310</u>	<u>35,06</u>
8	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,9916	<u>84,04</u>	-	588	-	-	-	-
9	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	15,708	<u>592,88</u>	-	9313	-	-	-	-
10	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	80,08	<u>10,18</u>	-	815	-	-	-	-
11	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	108,108	<u>0,19</u>	-	21	-	-	-	-
		Східці, підсхідці									
		Разом прямі витрати по розділу 2					18043	6070	-		<u>48,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					18043 11973 6070 3251 5,79 1196 <b>21294</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>21294</b>				
		<b>Розділ 3. Внутрішнє опорядження</b>										
		Стелі										
		стеля - армстронг										
		Стіни										
12	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100м2	1,551	<u>20812,55</u> 13390,42	-	32280	20769	-	<u>106,4760</u>	<u>165,14</u>	
13	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	19,5	<u>1571,97</u> 1534,99	-	30653	29932	-	<u>11,9232</u>	<u>232,5</u>	
14	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,892	<u>84,04</u>	-	747	-	-	-	-	
15	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	20,28	<u>592,88</u>	-	12024	-	-	-	-	
16	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	101,4	<u>10,18</u>	-	1032	-	-	-	-	
17	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,24	<u>13032,70</u> 10816,69	<u>447,36</u> 26,62	3128	2596	<u>107</u> 6	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>19,93</u> 0,05	
18	С121-393 варіант 3	Огорожі сходів металеві з нержавіючої сталі	пм	24	<u>3730,22</u>	-	89525	-	-	-	-	
19	КР12-16-2	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі	100м2	0,2	<u>19133,24</u> 15906,39	-	3827	3181	-	<u>128,1120</u>	<u>25,62</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 3						173216	56478	<u>107</u> 6	<u>443,19</u> 0,05	
		Разом будівельні роботи, грн.						173216				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						116631				
		всього заробітна плата, грн.						56484				
		Загальновиробничі витрати, грн.						30044				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						53,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						10988				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>203260</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>203260</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					224908	95104	<u>1200</u> 317		<u>780,97</u> 2,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					224908				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128604				
		всього заробітна плата, грн.					95421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19418				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>276973</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>276973</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>877,21</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>114839</b>				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Терза

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І. Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014**  
**на загальнобудівельні роботи 7-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

2691,887 тис. грн.  
6,62883 тис.люд.год.  
895,788 тис. грн.  
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
					на одини- цю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3	<u>11218,31</u> 9871,80	<u>1346,51</u> 505,25	33655	29615	<u>4040</u> 1516	<u>89,1600</u> 3,8303	<u>267,48</u> 11,49
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,8	<u>13292,74</u> 13151,92	<u>140,82</u> 47,73	10634	10522	<u>112</u> 38	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>89,1</u> 0,27
3	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,7	<u>2380,47</u> 2322,86	<u>57,61</u> 19,52	4047	3949	<u>98</u> 33	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>36,72</u> 0,23
4	КБ46-39-6	Розбирання стель з гіпсових плиток	100м2	0,25	<u>11924,98</u> 11574,15	<u>340,82</u> 145,40	2981	2894	<u>85</u> 36	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>24,2</u> 0,27
5	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2	<u>1086,23</u> 1040,13	<u>46,10</u> 19,32	2172	2080	<u>92</u> 39	<u>9,6720</u> 0,1328	<u>19,34</u> 0,27
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,26	<u>26653,95</u> 24958,54	<u>1675,08</u> 702,08	6930	6489	<u>436</u> 183	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>57,52</u> 1,25
7	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,40458	<u>5877,92</u> 5877,92	<u>-</u> -	2378	2378	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>21,69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>23195,36</u>	<u>1572,63</u>	232	216	<u>16</u>	<u>191,4960</u>	1,91
					21602,66	659,14			7	4,5313	0,05
9	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,01417	<u>7557,30</u>	-	107	107	-	<u>68,2560</u>	<u>0,97</u>
					7557,30	-			-	-	-
10	КБ7-60-4	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,24	<u>7407,64</u>	<u>823,85</u>	1778	1580	<u>198</u>	<u>50,5512</u>	<u>12,13</u>
	к дем.=0,7				6583,79	251,54			60	1,8870	0,45
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	33,43	<u>175,29</u>	-	5860	5860	-	<u>1,6300</u>	<u>54,49</u>
					175,29	-			-	-	-
12	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	33,43	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	3065	-	<u>3065</u>	-	-
					-	23,74			794	0,1610	5,38
Разом прямі витрати по розділу 1							73839	65690	8142		585,55
Разом будівельні роботи, грн.							73839		2706		19,66
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7				
всього заробітна плата, грн.							68396				
Загальновиробничі витрати, грн.							38987				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							72,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15006				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>112826</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>112826</b>				
<b>Розділ 2. Прорізи</b>											
13	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з	100м2	0,01417	<u>28457,14</u>	-	403	402	-	<u>206,3100</u>	<u>2,92</u>
	К=1,15	металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			28349,06	-			-	-	-
14	& С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	1,417	<u>5211,97</u>	-	7385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з	100м2	0,1804	<u>17750,29</u>	-	3202	3181	-	<u>135,3918</u>	<u>24,42</u>
	К=1,15	металопластику у кам'яних стінах			17633,43	-			-	-	-
16	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2	100м2	0,1144	<u>14342,04</u>	-	1641	1630	-	<u>109,4064</u>	<u>12,52</u>
	К=1,15	з металопластику у кам'яних стінах			14249,09	-			-	-	-
17	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з	100м2	0,03766	<u>10830,60</u>	-	408	405	-	<u>82,6344</u>	<u>3,11</u>
	К=1,15	металопластику у кам'яних стінах			10762,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	33,246	<u>5831,63</u>	-	193878	-	-	-	-
19	& C1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	147,2	<u>1,53</u>	-	225	-	-	-	-
20	& C111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	6,14	<u>8,27</u>	-	51	-	-	-	-
21	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,084	<u>41173,47</u>	-	3459	3261	-	<u>282,5040</u>	<u>23,73</u>
22	C123-199-1 варіант 5	Блоки дверні рентгенозахисні	м2	8,4	<u>35350,43</u>	-	296944	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							507596	8879	-	-	<u>66,7</u>
Разом будівельні роботи, грн.							507596				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							498717				
всього заробітна плата, грн.							8879				
Загальновиробничі витрати, грн.							4610				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1653				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>512206</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>512206</b>				
<b>Розділ 3. Підлоги</b>											
23	КБ11-29-2 К=1,15	Тип I Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4173	<u>30515,10</u> <u>29305,21</u>	-	12734	12229	-	<u>227,6310</u>	<u>94,99</u>
24	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,94542	<u>84,04</u>	-	1592	-	-	-	-
25	& C111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	42,5646	<u>592,88</u>	-	25236	-	-	-	-
26	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	216,996	<u>10,18</u>	-	2209	-	-	-	-
27	& C1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	301,2906	<u>0,19</u>	-	57	-	-	-	-
Тип II											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР7-17-1	Тип III Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	2,1333	<u>16931,69</u> 10109,45	-	36120	21566	-	<u>85,6080</u>	<u>182,63</u>
29	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	2,1333	<u>4003,88</u> 612,18	-	8541	1306	-	<u>5,1840</u>	<u>11,06</u>
30	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (2 шари)	100м2	2,9117	<u>14074,65</u> 3899,57	<u>42,49</u> 39,51	40981	11354	<u>124</u> 115	<u>31,0080</u> 0,3182	<u>90,29</u> 0,93
31	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих жорсткі пінополістирольні плити товщ.30мм.	100м2	2,9117	<u>5617,00</u> 5617,00	-	16355	16355	-	<u>45,2400</u>	<u>131,73</u>
32	& С114-90-1-92 варіант 2		кв.м.	296,9934	<u>159,23</u>	-	47290	-	-	-	-
33	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	14,5585	<u>4873,19</u> 909,77	-	70946	13245	-	<u>7,7040</u>	<u>112,16</u>
34	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,1333	<u>2705,94</u> 2521,98	-	5773	5380	-	<u>22,3560</u>	<u>47,69</u>
35	С111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	234,663	<u>56,31</u>	-	13214	-	-	-	-
36	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,1137	<u>30515,10</u> 29305,21	-	64500	61942	-	<u>227,6310</u>	<u>481,14</u>
37	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	95,96198	<u>84,04</u>	-	8065	-	-	-	-
38	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	215,5974	<u>592,88</u>	-	127823	-	-	-	-
39	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1099,124	<u>10,18</u>	-	11189	-	-	-	-
40	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	1526,091 4	<u>0,19</u>	-	290	-	-	-	-
41	КР7-17-1	Тип 4 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,4858	<u>16931,69</u> 10109,45	-	8225	4911	-	<u>85,6080</u>	<u>41,59</u>
42	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,4858	<u>4003,88</u> 612,18	-	1945	297	-	<u>5,1840</u>	<u>2,52</u>
43	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (2 шари)	100м2	0,4858	<u>14074,65</u> 3899,57	<u>42,49</u> 39,51	6837	1894	<u>21</u> 19	<u>31,0080</u> 0,3182	<u>15,06</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих жорсткі пінополістирольні плити товщ.30мм.	100м2	0,4858	<u>5617,00</u> 5617,00	-	2729	2729	-	<u>45,2400</u>	<u>21,98</u>
45	& С114-90-1-92 варіант 2	Улаштування підстильного шару бетонного	кв.м.	49,5516	<u>159,23</u>	-	7890	-	-	-	-
46	КР7-16-4	Армування стяжки дротяною сіткою	м3	2,429	<u>4873,19</u> 909,77	-	11837	2210	-	<u>7,7040</u>	<u>18,71</u>
47	КБ11-11-18 К=1,15	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	100м2	0,4858	<u>2705,94</u> 2521,98	-	1315	1225	-	<u>22,3560</u>	<u>10,86</u>
48	С111-1587 варіант 1	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	53,438	<u>56,31</u>	-	3009	-	-	-	-
49	КР7-18-3	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,4858	<u>5406,89</u> 5341,87	-	2627	2595	-	<u>40,0680</u>	<u>19,47</u>
50	КР7-18-4	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	100м2	0,4858	<u>1673,00</u> 1641,44	-	813	797	-	<u>12,3120</u>	<u>5,98</u>
51	С111-2002-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	кг	194,32	<u>26,29</u>	-	5109	-	-	-	-
52	КБ11-29-2 К=1,15	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	100м2	0,4858	<u>30515,10</u> 29305,21	-	14824	14236	-	<u>227,6310</u>	<u>110,58</u>
53	С111-2001-1	Плитка керамічна	кг	22,05532	<u>84,04</u>	-	1854	-	-	-	-
54	& С111-577-99 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	м.кв	49,5516	<u>592,88</u>	-	29378	-	-	-	-
55	С111-2000-1	Пласмасові хрестики	кг	252,616	<u>10,18</u>	-	2572	-	-	-	-
56	& С1630-3П варіант 1	Сходова площадка	шт	350,7476	<u>0,19</u>	-	67	-	-	-	-
57	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,254	<u>16931,69</u> 10109,45	-	4301	2568	-	<u>85,6080</u>	<u>21,74</u>
58	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,254	<u>30515,10</u> 29305,21	-	7751	7444	-	<u>227,6310</u>	<u>57,82</u>
59	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,5316	<u>84,04</u>	-	969	-	-	-	-
60	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	25,908	<u>592,88</u>	-	15360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	132,08	10,18	-	1345	-	-	-	-
62	& C1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	178,308	0,19	-	34	-	-	-	-
63	KP7-17-1	Східці, підсхідці Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,16	16931,69 10109,45	-	2709	1618	-	85,6080	13,7
64	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,16	12011,65 1836,54	-	1922	294	-	15,5520	2,49
65	KB13-52-1 к=1,15 згідно Вказ. п.2.4	Гідроізоляція бетонних поверхонь	100м2	0,4	836,14 823,07	13,07 9,23	334	329	5 4	5,6580 0,0758	2,26 0,03
66	C111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	12	67,27	-	807	-	-	-	-
67	KB15-26-1 к=1,15 згідно Вказ. п.4.4	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	40	955,30 943,38	-	38212	37735	-	7,3278	293,11
68	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,24	84,04	-	1533	-	-	-	-
69	& C111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	40,8	592,88	-	24190	-	-	-	-
70	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	208	10,18	-	2117	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							695530	224259	150 138		1789,56 1,11
Разом будівельні роботи, грн.							695530				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							471121				
всього заробітна плата, грн.							224397				
Загальновиробничі витрати, грн.							120466				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							214,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							44379				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>815996</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-----												
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>815996</b>					
<b>Розділ 4. Внутрішнє опорядження</b>												
		Стелі										
71	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,1841	<u>12515,01</u> 11590,84	-	2304	2134	-	<u>86,9400</u>	<u>16,01</u>	
72	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	27,615	<u>14,79</u>	-	408	-	-	-	-	
73	КБ15-56-6 к=2, к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1841	<u>5040,32</u> 4857,11	-	928	894	-	<u>36,4320</u>	<u>6,71</u>	
74	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	27,615	<u>15,81</u>	-	437	-	-	-	-	
75	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1841	<u>15433,48</u> 7446,00	-	2841	1371	-	<u>59,2080</u>	<u>10,9</u>	
76	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,0616	<u>24332,52</u> 24288,15	-	98829	98649	-	<u>193,1310</u>	<u>784,42</u>	
77	& С111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	1206	<u>2,08</u>	-	2508	-	-	-	-	
78	& С111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	385,85	<u>37,43</u>	-	14442	-	-	-	-	
79	& С111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	771,7	<u>37,37</u>	-	28838	-	-	-	-	
80	& С111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	385,85	<u>37,43</u>	-	14442	-	-	-	-	
81	& С111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	428,65	<u>39,04</u>	-	16734	-	-	-	-	
82	& С111-826-21	підвіс	шт	325	<u>13,31</u>	-	4326	-	-	-	-	
83	& С111-826-22	тяга підвісу	шт	325	<u>10,64</u>	-	3458	-	-	-	-	
84	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,06163	<u>2912,15</u> 2912,15	-	11828	11828	-	<u>23,1564</u>	<u>94,05</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С111-744-1 варіант 3	Армстронг медичний ( плити 600х600 мм) Стіни	м2	426,9615	<u>540,98</u>	-	230978	-	-	-	-
86	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону + перегородки	100м2	1,587	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	43869	32813	-	<u>152,7960</u>	<u>242,49</u>
87	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,98	<u>87334,76</u> <u>69001,15</u>	<u>1193,56</u> <u>500,26</u>	85588	67621	<u>1170</u> <u>490</u>	<u>529,8000</u> <u>3,4391</u>	<u>519,2</u> <u>3,37</u>
88	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,98	<u>8103,29</u> <u>7270,95</u>	-	7941	7126	-	<u>54,5376</u>	<u>53,45</u>
89	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	98	<u>14,79</u>	-	1449	-	-	-	-
90	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,98	<u>4035,78</u> <u>3852,57</u>	-	3955	3776	-	<u>28,8972</u>	<u>28,32</u>
91	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	98	<u>15,81</u>	-	1549	-	-	-	-
92	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,98	<u>13907,25</u> <u>6614,47</u>	-	13629	6482	-	<u>52,5960</u>	<u>51,54</u>
93	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,19	<u>8103,29</u> <u>7270,95</u>	-	74469	66820	-	<u>54,5376</u>	<u>501,2</u>
94	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	919	<u>14,79</u>	-	13592	-	-	-	-
95	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	9,19	<u>4035,78</u> <u>3852,57</u>	-	37089	35405	-	<u>28,8972</u>	<u>265,57</u>
96	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	919	<u>15,81</u>	-	14529	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,19	<u>13907,25</u> 6614,47	-	99993	47558	-	<u>52,5960</u>	<u>378,17</u>
98	КБ15-26-2 K=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	39,24	<u>1571,97</u> 1534,99	-	61684	60233	-	<u>11,9232</u>	<u>467,87</u>
99	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,89344	<u>84,04</u>	-	1504	-	-	-	-
100	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	40,8096	<u>592,88</u>	-	24195	-	-	-	-
101	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	204,048	<u>10,18</u>	-	2077	-	-	-	-
102	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,24	<u>13032,70</u> 10816,69	<u>447,36</u> 26,62	3128	2596	<u>107</u> 6	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>19,93</u> 0,05
103	С121-393 варіант 1	Огорожі сходів металеві з нержавіючої сталі	пм	24	<u>3730,22</u>	-	89525	-	-	-	-
104	КР12-16-2	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі	100м2	0,1	<u>19133,24</u> 15906,39	-	1913	1591	-	<u>128,1120</u>	<u>12,81</u>
Разом прями витрати по розділу 4							1014979	446897	<u>1277</u> 496		<u>3452,64</u> 3,42
Разом будівельні роботи, грн.							1014979				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							566805				
всього заробітна плата, грн.							447393				
Загальновиробничі витрати, грн.							235880				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							414,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							85685				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1250859</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>1250859</b>				
Разом прями витрати по кошторису							2291944	745725	<u>9569</u> 3340		<u>5894,45</u> 24,19
Разом будівельні роботи, грн.							2291944				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1536650				
всього заробітна плата, грн.							749065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					399943 710,19 146723 <b>2691887</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>2691887</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>6628,83</b> <b>895788</b>				

Склав



О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування  
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015**  
**на електротехнічні рішення 7-й пусковий комплекс**  
**Будівля районної лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 440,954 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,32189 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 170,120 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. РЦ-2</b>											
Разом прямі витрати по розділу 1											
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>											
<b>Розділ 2. РЦ-2А</b>											
1	КР17-5-3	Кабельно-провідникова продукція Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	8,01	4730,35	-	37890	35750	-	36,3840	291,44
2	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	8,01	4463,23	-	39525	36446	-	-	-
					4934,40	-			-	39,6000	317,2
					4550,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	7,58	<u>3520,60</u> 2755,66	-	26686	20888	-	<u>22,4640</u>	<u>170,28</u>
4	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,42	<u>3844,17</u> 2980,88	-	1615	1252	-	<u>24,3000</u>	<u>10,21</u>
5	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,24	<u>5392,60</u> 4455,55	-	1294	1069	-	<u>36,7680</u>	<u>8,82</u>
6	КР17-8-1	<i>Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби</i>	100м	15,98	<u>1303,93</u> 1110,66	-	20837	17748	-	<u>9,2880</u>	<u>148,42</u>
7	& С111-819-8-10 варіант 3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x16мм	м	24	<u>567,29</u>	-	13615	-	-	-	-
8	& С111-819-8-10	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x6мм	м	47	<u>229,67</u>	-	10794	-	-	-	-
9	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	130	<u>42,92</u>	-	5580	-	-	-	-
10	& С111-819-10 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	145	<u>45,98</u>	-	6667	-	-	-	-
11	& С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	748	<u>57,20</u>	-	42786	-	-	-	-
12	& С111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	4	<u>53,21</u>	-	213	-	-	-	-
13	& С111-819-6-3 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 5x1,5	м	4	<u>72,59</u>	-	290	-	-	-	-
14	& С1630-15316 варіант 4	Труба ПВХ гофрована діам. 50мм	м	24	<u>44,90</u>	-	1078	-	-	-	-
15	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	46	<u>23,51</u>	-	1081	-	-	-	-
16	& С1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	986	<u>14,36</u>	-	14159	-	-	-	-
17	& С1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	1146	<u>11,55</u>	-	13236	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,25	<u>52581,22</u> 42316,54	-	13145	10579	-	<u>324,9120</u>	<u>81,23</u>
19	& С111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	14	<u>970,12</u>	-	13582	-	-	-	-
20	& С111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	11	<u>1044,58</u>	-	11490	-	-	-	-
21	КР17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,01	<u>34776,89</u> 24512,21	-	348	245	-	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
22	С1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	1	<u>853,74</u>	-	854	-	-	-	-
23	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,14	<u>5036,71</u> 4996,62	-	705	700	-	<u>42,3120</u>	<u>5,92</u>
24	& С111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	11	<u>112,23</u>	-	1235	-	-	-	-
25	& С111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	3	<u>112,23</u>	-	337	-	-	-	-
26	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,31	<u>5355,56</u> 5315,47	-	1660	1648	-	<u>45,0120</u>	<u>13,95</u>
27	& С111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	30	<u>163,23</u>	-	4897	-	-	-	-
28	& С111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	1	<u>295,83</u>	-	296	-	-	-	-
29	КР17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,07	<u>34776,89</u> 24512,21	-	2434	1716	-	<u>188,2080</u>	<u>13,17</u>
30	& С111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	7	<u>854,26</u>	-	5980	-	-	-	-
31	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,3	<u>7453,16</u> 7419,83	-	9689	9646	-	<u>62,8320</u>	<u>81,68</u>
32	& С111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	122	<u>163,36</u>	-	19930	-	-	-	-
33	& С111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	8	<u>193,66</u>	-	1549	-	-	-	-
34	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1,31	<u>3820,60</u>	-	5005	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,02	<u>1582,11</u>	-	1614	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							332096	137687	-	-	<u>1144,2</u>
Разом будівельні роботи, грн.							332096				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							194409				
всього заробітна плата, грн.							137687				
Загальновиробничі витрати, грн.							70964				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							118,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24441				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>403060</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>403060</b>				
<b>Розділ 3. РЩ-2.12</b>											
36	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
37	& С111-31-1-1 варіант 1	Щиток метало-пластиковий, вбудований, внутрішньої установки. 54 модульний, DIN-рейка, замок, нульова та зеземлююча шина	шт.	1	<u>5103,01</u>	-	5103	-	-	-	-
38	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>37880,21</u> 33221,41	-	6818	5980	-	<u>261,0720</u>	<u>46,99</u>
39	& С111-31-18-3 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.	18	<u>1122,64</u>	-	20208	-	-	-	-
40	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u>	<u>3,6</u>
41	& С111-31-1-5 варіант 1	Вимикач автоматичний ввідний триполюсний, 63А	шт.	1	<u>1224,96</u>	-	1225	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							34528	6907	<u>5</u>	-	<u>54,15</u>
Разом будівельні роботи, грн.							34528				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6907 3366 5,26 1085 <b>37894</b>					
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>37894</b>					
		Разом прями витрати по кошторису					366624	144594	5		1198,35	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					366624 222025 144594 74330 123,54 25526 <b>440954</b>					
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>440954</b>					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1321,89					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					170120					

Склав

О.В.Терза

Перевірив

О.І.Ольховик

