

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

#### на Вентиляція

#### Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення

Основа:  
креслення (специфікації) № технічне завдання

Кошторисна вартість 147.617 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0.02553 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2.808 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3.6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Вентиляція</b>											
1	КБ20-13-1	Установлення клапанів	1 клапан	1	179.46	-	179	176	-	1.7500	1.75
					175.91	-			-	-	-
2	С113-2301 варіант 15	Клапан надлишкового тиску КИДм-300	шт	1	10150.07	-	10150	-	-	-	-
		П1			-	-			-	-	-
3	С1545-520 варіант 1	Рама монтажна К-RM	шт	1	4398.33	-	4398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	1 клапан	1	713.64	-	714	704	-	6.8300	6.83
					703.83	-			-	-	-
5	С130-376 варіант 1	Клапан противибуховий УЗС-1 з монтажною коробкою	шт	1	29140.42	-	29140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	918.58	-	919	864	-	8.0000	8.00
					864.24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1545-312-2 варіант 2	Щит пускозахисної та керуючої автоматики  В1	шт	1	<u>66198.92</u> -	- -	66199	-	- -	- -	- -
8	С1545-520 варіант 1	Рама монтажна К-РМ	шт	1	<u>4398.33</u> -	- -	4398	-	- -	- -	- -
9	КБ20-13-15	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>713.64</u> <u>703.83</u> -	- -	714	704	- -	6.8300 -	6.83 -
10	С130-376 варіант 1	Клапан противибуховий УЗС-1 з монтажною коробкою	шт	1	<u>29140.42</u> -	- -	29140	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					145951	2448	- -		23.41 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					145951 143503 2448 1666 2.12 360 <b>147617</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>147617</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					145951	2448	- -		23.41 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					145951 143503 2448 1666 2.12 360 <b>147617</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>147617</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>25.53</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2808				

Склав кошторисник І.Л. Аврусевич  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив директор С.З. Балакішів  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*