

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)

- 1 -

23_КД_ОК_02-01

"Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття Кам'янського ліцею Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області по вулиці Центральна, 105 у селі Кам'янка, Ізмаїльського району Одеської області"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття Кам'янського ліцею Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області по вулиці Центральна, 105 у селі Кам'янка, Ізмаїльського району Одеської області"

Кошторисна вартість об'єкта	1211,986 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,00384 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	239,676 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Ремонтно-будівельні роботи	1076,563	-	1076,563	2,71570	215,735	-
2	02-01-02	на Вентиляція	45,879	-	45,879	0,05329	4,223	-
3	02-01-03	на Електропостачання та електроосвітлення	61,434	-	61,434	0,19325	16,302	-
4	02-01-04	на Ремонтно-будівельні роботи по входу в підвал	28,11	-	28,11	0,04160	3,416	-
		Всього:	1211,986	-	1211,986	3,00384	239,676	-

Головний інженер проекту

Б. В. Пундев (КС АР № 013974 від 15. 02. 2018 року; свідоцтво № 02002 від 17.02. 2023 року)

(підпис, ініціали, прізвище)

Керівник відділу

О. М. Канарьова

(підпис, ініціали, прізвище)

Склав

О. М. Канарьова

(підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів

Б. В. Пундев

(підпис, ініціали, прізвище)



на Ремонтно-будівельні роботи

"Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття Кам'янського ліцею Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області по вулиці Центральна, 105 у селі Кам'янка, Ізмаїльського району Одеської області"

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість 1076,563 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,7157 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 215,735 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Розбирання											
1	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,88	<u>529,30</u>	-	466	466	-	<u>8,0600</u>	<u>7,09</u>
					529,30	-			-	-	-
2	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0304	<u>2991,33</u>	-	91	91	-	<u>44,6800</u>	<u>1,36</u>
					2991,33	-			-	-	-
3	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>12703,09</u>	-	762	762	-	<u>184,3700</u>	<u>11,06</u>
					12703,09	-			-	-	-
4	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,77045	<u>4001,93</u>	-	7085	7085	-	<u>60,9400</u>	<u>107,89</u>
					4001,93	-			-	-	-
5	KP3-2-4	Розбирання кам'яної кладки стін	10 м3	0,41	<u>4722,42</u>	-	1936	1936	-	<u>65,4800</u>	<u>26,85</u>
					4722,42	-			-	-	-
6	KP9-4-1	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	100м	0,192	<u>16559,53</u>	<u>1276,50</u>	3179	2934	<u>245</u>	<u>217,8000</u>	<u>41,82</u>
					15283,03	173,22			33	2,1830	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	8,178	<u>4243,04</u> 627,44	<u>3615,60</u> 490,62	34700	5131	<u>29569</u> 4012	<u>8,7000</u> 6,1832	<u>71,15</u> 50,57
8	КР20-36-1	Очищення підлоги в підвальному приміщені	100т	0,6	<u>21481,97</u> 21481,97	-	12889	12889	-	<u>327,1200</u>	<u>196,27</u>
9	КР1-6-1	Навантаження вручну відходів від розбирання бетонних конструкцій на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,1716	<u>12057,01</u> 12057,01	-	2069	2069	-	<u>183,6000</u>	<u>31,51</u>
10	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	34,32	<u>250,00</u> -	<u>250,00</u> -	8580	-	<u>8580</u> -	-	-
11	КБ14-13-1 Н2=Н3=1,15	Виготовлення і настилення дерев'яних щитів для переміщення ручних візків при ремонті підвального приміщення	100м2	0,672	<u>93754,15</u> 4869,65	-	63003	3272	-	<u>73,4045</u>	<u>49,33</u>
12	КР1-27-1	Очищення підлоги в підвальному приміщені вручну від ґрунту та будівельного сміття з переміщенням ручними візками по дерев'яних щитах на відстань 20 м	1 м3	38,03	<u>157,61</u> 157,61	-	5994	5994	-	<u>2,4000</u>	<u>91,27</u>
13	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	0,55	<u>358,28</u> 358,28	-	197	197	-	<u>5,2000</u>	<u>2,86</u>
14	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,03	<u>527,09</u> 527,09	-	16	16	-	<u>7,6500</u>	<u>0,23</u>
15	КР17-4-3	Демонтаж патронів з лампами розжарювання	100шт	0,04	<u>597,15</u> 597,15	-	24	24	-	<u>8,2800</u>	<u>0,33</u>
16	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби та бруду	100м2	0,6	<u>3536,99</u> 3536,99	-	2122	2122	-	<u>53,8600</u>	<u>32,32</u>
17	КР12-64-1	Промивання пофарбованих поверхонь стін внутрішніх приміщень перед очищенням піскоструменевим апаратом	100м2	0,6	<u>574,61</u> 574,61	-	345	345	-	<u>8,7500</u>	<u>5,25</u>
18	КР11-51-1	Очищення поверхні стін із бетонних блоків та поверхні стель із залізобетонних пустотних плит піскоструменевим апаратом	100м2	2,37	<u>8630,45</u> 1976,89	<u>6437,20</u> 907,98	20454	4685	<u>15256</u> 2152	<u>26,0700</u> 11,4224	<u>61,79</u> 27,07
19	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін із від остатку піску, вугляного пилу та (після очистки піскоструменевим апаратом)	100м2	1,77	<u>1928,73</u> 1928,73	-	3414	3414	-	<u>29,3700</u>	<u>51,98</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					167326	53432	<u>53650</u> 6197		<u>790,36</u> 78,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					167326				
							60244				
							59629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36610 104,13 13139 203936				
		----- Всього по розділу 1					203936				
		Розділ 2. Стіни									
20	КБ8-22-2 Н2=Н3=Н5=1 ,15	Мурування внутрішніх стін (закладка ніш та прорізів) з газобетонних блоків	1 м3	4,2	<u>478,73</u> 450,24	-	2011	1891	-	<u>6,0835</u>	<u>25,55</u>
21	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,019	<u>69249,02</u>	-	1316	-	-	-	-
22	& С1427-11815-3	Піноблоки стінові	м3	4,158	<u>5440,96</u>	-	22624	-	-	-	-
23	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	105	<u>16,37</u>	-	1719	-	-	-	-
24	& С111-246-2	Піна монтажна	л	0,672	<u>478,95</u>	-	322	-	-	-	-
25	& С111-1845-1	Металеві анкерні кріплення	т	0,019	<u>128202,40</u>	-	2436	-	-	-	-
26	& С188888-6-1	Дюбель металевий L=60 мм	шт	110	<u>25,00</u>	-	2750	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					33178	1891	-		<u>25,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33178 31287 1891 1110 3,07 387 34288				
		----- Всього по розділу 2					34288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Металопластикові перегородки									
27	КБ10-20-4 Н2=Н5=1,15	Улаштування відгороджувальних металопластикових перегородок з дверними прорізами	100м2	0,159	<u>8364,35</u> 8364,35	-	1330	1330	-	<u>99,6705</u>	<u>15,85</u>
28	& С121-238-А	Перегородки металопластикові	м2	15,9	<u>7052,50</u>	-	112135	-	-	-	-
29	& С111-246-2	Піна монтажна	л	3,4	<u>478,95</u>	-	1628	-	-	-	-
30	& С111-196-1	Герметик силіконовий	л	1,6	<u>391,43</u>	-	626	-	-	-	-
31	& С111-155-1-Р	Дюбелі-шурупи [комплект]100х10 мм	шт	50	<u>8,00</u>	-	400	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					116119	1330	-		<u>15,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					116119 114789 1330 725 1,9 240 116844				
		Всього по розділу 3					116844				
		Розділ 4. Двері									
32	КБ10-28-1 Н2=Н3=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику площею до 2 м2	100м2	0,036	<u>8974,22</u> 8974,22	-	323	323	-	<u>112,8265</u>	<u>4,06</u>
33	& С123-203-3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	3,6	<u>5329,15</u>	-	19185	-	-	-	-
34	КБ10-40-1 Н2=Н3=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	0,1	<u>587,92</u> 587,92	-	59	59	-	<u>8,5330</u>	<u>0,85</u>
35	& С123-360-1	Наличники	м	11,2	<u>320,93</u>	-	3594	-	-	-	-
36	КБ10-28-1 Н2=Н3=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними металевими блоками до 2 м2	100м2	0,01968	<u>8974,22</u> 8974,22	-	177	177	-	<u>112,8265</u>	<u>2,22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C126-401-1	Двері металеві протипожежні	шт	1	<u>24701,42</u>	-	24701	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					48039	559	-		<u>7,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48039 47480 559 315 0,86 109 48354				
		Всього по розділу 4					48354				
		Розділ 5. Підлоги									
38	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,34	<u>3240,41</u> 396,66	-	14063	1722	-	<u>5,5000</u>	<u>23,87</u>
39	KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки (проливання по щебеню) товщиною 20 мм по щебеневій основі площею понад 20 м2	100м2	0,62	<u>16163,76</u> 4236,33	-	10022	2627	-	<u>58,7400</u>	<u>36,42</u>
40	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 30 мм	100м2	0,62	<u>3137,64</u> 155,78	-	1945	97	-	<u>2,1600</u>	<u>1,34</u>
41	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,62	<u>16712,72</u> 4591,16	-	10362	2847	-	<u>63,6600</u>	<u>39,47</u>
42	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщини 30 мм	100м2	0,62	<u>3175,35</u> 144,96	-	1969	90	-	<u>2,0100</u>	<u>1,25</u>
43	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3,1	<u>2753,50</u> 330,31	-	8536	1024	-	<u>4,5800</u>	<u>14,2</u>
44	КБ11-26-1 Н2=1,15	Улаштування покриттів із фігурної тротуарної плитки по готовому підстильному шару із заповненням швів піском	100м2	0,62	<u>13991,82</u> 13061,49	-	8675	8098	-	<u>172,2470</u>	<u>106,79</u>
45	& C1426- 11789-2	Плити бетонні фігурні тротуарні, товщина 25 мм	м2	62	<u>248,24</u>	-	15391	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ11-43-3 Н2=Н3=Н5=1 ,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,55	<u>10071,71</u> 1155,43	-	5539	635	-	<u>14,1910</u>	<u>7,81</u>
47	& С1545-130-1	3"єднювач плінтуса	шт	12	<u>40,30</u>	-	484	-	-	-	-
48	& С1545-130-2	Кутик для плінтуса	шт	14	<u>40,30</u>	-	564	-	-	-	-
49	& С1545-130-3	Заглушка для плінтуса	шт	10	<u>40,30</u>	-	403	-	-	-	-
50	& С1545-42-2	Дюбель "грибок" 6х40 з шурупом	пач	5	<u>107,11</u>	-	536	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					78489	17140	-		<u>231,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78489 61349 17140 10042 27,74 3499 88531				
		Всього по розділу 5					88531				
		Розділ 6. Підвісні стелі "Армстронг"									
51	КБ15-76-1 Н2=Н3=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,6	<u>12360,38</u> 12360,38	-	7416	7416	-	<u>160,9425</u>	<u>96,57</u>
52	& С1545-37-1-1Е	Тяги підвісів	шт	50	<u>43,67</u>	-	2184	-	-	-	-
53	& С1545-42-2-3	Дюбелі 60х40 мм	шт	187	<u>1,96</u>	-	367	-	-	-	-
54	& С1545-175-1	Підвіси в комплекті	шт	50	<u>86,58</u>	-	4329	-	-	-	-
55	& С1545-206-6-1	Профіль 1200 под "Армстронг"	мп	120	<u>84,46</u>	-	10135	-	-	-	-
56	& С1545-206-6-2	Профіль 600 под "Армстронг"	мп	60	<u>53,86</u>	-	3232	-	-	-	-
57	& С1545-206-7	Профіль 3700 под "Армстронг"	мп	60	<u>97,00</u>	-	5820	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58	& C1545-269-1-1	Кутик металевий пристінний	м	68	<u>67,46</u>	-	4587	-	-	-	-	
59	KB15-76-2 H2=H3=1,15	Укладання вологостійких плит стельових в каркас стелі	100м2	0,5352	<u>1482,01</u>	-	793	793	-	<u>19,2970</u>	<u>10,33</u>	
60	& C111-1728-2	Підвісні стелі "Армстронг" розміром 600x600 мм	м2	56,196	<u>512,53</u>	-	28802	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 6					67665	8209	-		<u>106,9</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67665	59456	8209	4712	12,83	1618
							72377					
		Всього по розділу 6					72377					
		Розділ 7. Опорядження внутрішнє										
61	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,7	<u>531,27</u>	-	903	903	-	<u>8,0900</u>	<u>13,75</u>	
62	& C1555-250-1	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна під оздоблення декоративними штукатурками	кг	17	<u>191,62</u>	-	3258	-	-	-	-	
63	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,7	<u>66142,44</u>	-	112442	22017	-	<u>166,6400</u>	<u>283,29</u>	
64	KP11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,089	<u>64521,04</u>	-	5742	3125	-	<u>441,5000</u>	<u>39,29</u>	
65	KB15-56-3 H2=H3=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейових сумішей товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,789	<u>5082,15</u>	-	9092	6620	-	<u>45,4480</u>	<u>81,31</u>	
66	KB15-56-4 H1=2; H2=H3=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейових сумішей, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2 мм	100 м2	1,789	<u>2621,74</u>	-	4690	3508	-	<u>24,0810</u>	<u>43,08</u>	
67	& C111-1891-A	Суміші цементно-піщана	кг	365,4	<u>18,30</u>	-	6687	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C111-1650	Клей ПВА	кг	3,2	<u>245,87</u>	-	787	-	-	-	-
69	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	1,789	<u>22394,97</u> 3366,14	-	40065	6022	-	<u>43,8300</u>	<u>78,41</u>
70 & 2 варіант 1	C111-333- 2	Барвник	флакон	10	<u>288,75</u>	-	2888	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7								186554	42195	-	<u>539,13</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								186554			
								144359			
								42195			
								23943			
								64,7			
								8162			
								210497			
Всього по розділу 7								210497			
Розділ 8. Захист металоконструкцій від корозії											
71	KB13-44-7 H2=H3=1,15	Очищення поверхонь щітками	м2	9,5	<u>20,73</u> 20,73	-	197	197	-	<u>0,2875</u>	<u>2,73</u>
72	KB13-45-2 H2=H3=1,15	Знежирювання металевих поверхонь та трубопроводів уайт-спиритом	100м2	0,095	<u>6128,21</u> 1090,12	-	582	104	-	<u>14,9270</u>	<u>1,42</u>
73	KB13-16-6 H2=H3=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,095	<u>2795,46</u> 495,06	-	266	47	-	<u>5,4970</u>	<u>0,52</u>
74	KB13-27-2 H2=H3=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	100м2	0,095	<u>3831,87</u> 369,84	-	364	35	-	<u>4,1630</u>	<u>0,4</u>
Разом прямі витрати по розділу 8								1409	383	-	<u>5,07</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.								1409			
								1026			
								383			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					193 0,44 56 1602				
		Всього по розділу 8					1602				
		Розділ 9. Вхід в підвал. Сходи.									
75	KP3-34-1	Мурування зовнішніх простих стін із каменів кладкових при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,1	<u>2526,65</u> 536,83	-	5306	1127	-	<u>6,9900</u>	<u>14,68</u>
76	KB6-13-1 H2=H5=1,15	Улаштування бетонних сходів	100м3	0,029	<u>576607,85</u> 32103,33	-	16722	931	-	<u>428,5015</u>	<u>12,43</u>
77	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі пандуса та ступенів площею до 20 м2	100м2	0,1	<u>17072,47</u> 5145,04	-	1707	515	-	<u>71,3400</u>	<u>7,13</u>
78	KP7-29-3	Улаштування полівінілацетатних покриттів товщиною 3 мм	100м2	0,1	<u>9625,14</u> 9625,14	-	963	963	-	<u>121,0100</u>	<u>12,1</u>
79	KP7-29-4	На кожний 1 мм зміни товщини полівінілацетатних покриттів додавати або виключати (до 2 мм)	100м2	-0,1	<u>1792,04</u> 1792,04	-	-179	-179	-	<u>22,5300</u>	<u>-2,25</u>
80	C1555-154 варіант 1	Грунт Епостил 210х25	кг	3	<u>495,88</u> -	-	1488	-	-	-	-
81	C1555-154 варіант 2	Епоксидно-поліуретанове двокомпонентне покриття для підлоги Епостил 517-07	кг	26	<u>602,98</u> -	-	15677	-	-	-	-
82	KB15-47-5 H2=H5=1,15	Установлення антиковзаючих накладок (кутиків) з гумовою вставкою під плитку на зовнішніх кутах	100м	0,32	<u>2041,96</u> 2041,96	-	653	653	-	<u>24,7091</u>	<u>7,91</u>
83	& C1545- 269-6	Антиковзаюча накладка (кутик) на ступені із плитки з гумовою вставкою	м	33,6	<u>226,07</u> -	-	7596	-	-	-	-
84	KP9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,07	<u>7767,09</u> 5504,96	-	544	385	-	<u>69,2100</u>	<u>4,84</u>
85	& C188888- 18-A варіант 1	Перила для сходів з кріпильними елементами	м	7	<u>3900,00</u> -	-	27300	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					77777	4395	-		<u>56,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77777				
							73382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4395				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					2512				
		трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год.					6,82				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					860				
		Всього будівельні роботи, грн.					80289				

		Всього по розділу 9					80289				
		Розділ 10. Замощення									
86	KP18-1-6	Розбирання бетонного замощення покриттів вручну	100м3	0,0825	<u>20062,19</u>	-	1655	1655	-	<u>305,5000</u>	<u>25,2</u>
					20062,19	-			-	-	-
87	KP1-17-2	Розробка ґрунту вручну під вхідну площадку, група ґрунту 2	100 м3	0,1375	<u>32274,70</u>	-	4438	4438	-	<u>455,6000</u>	<u>62,65</u>
					32274,70	-			-	-	-
88	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,1375	<u>12057,01</u>	-	1658	1658	-	<u>183,6000</u>	<u>25,25</u>
					12057,01	-			-	-	-
89	C331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 10 км	т	13,75	<u>115,43</u>	<u>115,43</u>	1587	-	<u>1587</u>	-	-
					-	-			-	-	-
90	KP1-7-4	Планування під площадку ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,055	<u>14099,46</u>	-	775	775	-	<u>195,5000</u>	<u>10,75</u>
					14099,46	-			-	-	-
91	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2,75	<u>2753,50</u>	-	7572	908	-	<u>4,5800</u>	<u>12,6</u>
					330,31	-			-	-	-
92	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	5,5	<u>3240,41</u>	-	17822	2182	-	<u>5,5000</u>	<u>30,25</u>
					396,66	-			-	-	-
93	KP18-36-1	Укладання металеві сітки в цементно-бетонне покриття замощення	100м2	0,66	<u>156,21</u>	-	103	103	-	<u>2,0600</u>	<u>1,36</u>
					156,21	-			-	-	-
94	& C1630-967-1	Сітки металеві	м2	56,1	<u>262,98</u>	-	14753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	66	<u>1123,62</u>	-	74159	7327	-	<u>1,5000</u>	<u>99</u>
					111,02	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					124522	19046	<u>1587</u>		<u>267,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					124522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103889				
		всього заробітна плата, грн.					19046				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					11427				
		трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год.					32,04				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					4045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					135949				

		Всього по розділу 10					135949				
		Розділ 11. Зовнішнє оздоблення									
96	KP11-37-1	Штукатурення цементно-черезитове стін, укосів, сходових ступенів та площадки по каменю	100м2	0,5265	<u>27896,46</u> 11152,25	-	14687	5872	-	<u>138,5200</u>	<u>72,93</u>
97	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,5265	<u>531,27</u> 531,27	-	280	280	-	<u>8,0900</u>	<u>4,26</u>
98 &	C1555-250-1	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна під оздоблення декоративними штукатурками	кг	5,265	<u>191,62</u>	-	1009	-	-	-	-
99	KB15-183-1 H2=H5=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,5265	<u>26249,86</u> 23636,10	-	13821	12444	-	<u>266,0525</u>	<u>140,08</u>
100 &	C111-2005-1-1	Суміш модефікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	105,3	<u>31,26</u>	-	3292	-	-	-	-
101 &	C111-2015-6-1	Шпаклівка декоративна в'язуча, кольорова СТ 68	кг	168,48	<u>30,50</u>	-	5139	-	-	-	-
102	KP12-51-2	Силікатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні	100м2	0,5265	<u>30365,70</u> 1600,51	-	15988	843	-	<u>20,8400</u>	<u>10,97</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					54216	19439	-		<u>228,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54216				
		Всього будівельні роботи, грн.					64720				

		Всього по розділу 11					64720				
		Розділ 12. Різні роботи									
103	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	45,16	<u>107,04</u> 107,04	-	4834	4834	-	<u>1,6300</u>	<u>73,61</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	45,16	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	11290	-	<u>11290</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12			-	-	16124	4834	<u>11290</u>		<u>73,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16124				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3052				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1115				
		Всього будівельні роботи, грн.					19176				

		Всього по розділу 12					19176				
		Разом прямі витрати по кошторису					971418	172853	<u>66527</u>		<u>2346,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					971418		6197		78,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					732038				
		всього заробітна плата, грн.					179050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105145				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					290,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36685				
		Всього будівельні роботи, грн.					1076563				

		Всього по кошторису					1076563				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2715,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						215735				

Склав

О. М. Канарьова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Б. В. Пундєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Вентиляція**

"Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття Кам'янського ліцею Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області по вулиці Центральна, 105 у селі Кам'янка, Ізмаїльського району Одеської області"

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість 45,879 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05329 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,223 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-120-2	Прокладання повітроводів з листової сталі	100м2	0,072	24854,60	-	1790	1604	-	301,0700	21,68
					22282,19	-			-		
2	& С1630-266-1	Повітроводи із листової сталі товщиною 0,5 мм	м2	7,2	1270,77	-	9150	-	-	-	-
3	& С1630-497-1	Дросель-клапани в патрубці	шт	3	2152,99	-	6459	-	-	-	-
4	С1630-969	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,5 м2	м2	4,8	413,93	-	1987	-	-	-	-
5	& С130-478-1	Хомути для кріплення повітроводів	кг	3,6	892,58	-	3213	-	-	-	-
6	& С130-475-1	Підвіски для кріплення повітроводів	кг	3,6	892,58	-	3213	-	-	-	-
7	КР15-126-2	Установлення дефлекторів	шт	3	462,99	-	1389	1363	-	6,1400	18,42
					454,42	-			-		
8	& С130-263-1	Дефлектори у зібраному вигляді	шт	3	3576,36	-	10729	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	3	314,61	-	944	617	-	2,7100	8,13
					205,50	-			-		
10	& С111-1756-А	Ґрати вентиляційні	шт	3	1653,68	-	4961	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					43835	3584	-		48,23

	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	43835 40251 3584 2044 5,06 639 45879				
	Всього по кошторису	45879				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.	53,29 4223				

Склав

О. М. Канарьова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Б. В. Пундєв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Електропостачання та електроосвітлення

"Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття Кам'янського ліцею Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області по вулиці Центральна, 105 у селі Кам'янка, Ізмаїльського району Одеської області"

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість 61,434 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19325 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,302 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>1255,24</u> 996,97	-	2510	1994	-	<u>11,8800</u>	<u>23,76</u>
2	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>16908,76</u> 16908,76	-	676	676	-	<u>217,5600</u>	<u>8,7</u>
3	KM8-410-1	Гофра монтажна, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	<u>1657,82</u> 1657,82	-	829	829	-	<u>22,4000</u>	<u>11,2</u>
4	KP17-12-7	Установлення засобів захисту електромереж	100шт	0,01	<u>16908,76</u> 16908,76	-	169	169	-	<u>217,5600</u>	<u>2,18</u>
5	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,5	<u>2271,57</u> 2271,57	-	1136	1136	-	<u>30,3200</u>	<u>15,16</u>
6	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	100м	0,6	<u>7522,35</u> 5470,65	-	4513	3282	-	<u>67,9500</u>	<u>40,77</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-594-2	Світильник ЛЕД	100 шт	0,19	<u>17747,07</u> 17723,90	-	3372	3368	-	<u>211,2000</u>	<u>40,13</u>
8	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04	<u>2542,95</u> 2542,95	-	102	102	-	<u>35,2600</u>	<u>1,41</u>
9	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,1	<u>2553,77</u> 2553,77	-	255	255	-	<u>35,4100</u>	<u>3,54</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					13562	11811	-		<u>146,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13562 1751 11811 6093 14,23 1798 19655				
		Всього по розділу 1					19655				
		Розділ 2. Матеріали не враховані цінником									
10	& 1517-2063-1-3	Шафа розподільча силова	шт	1	<u>478,36</u> -	-	478	-	-	-	-
11	& 1517-2063-2-Б	Шафа розподільча вулична силова	шт	1	<u>1135,66</u> -	-	1136	-	-	-	-
12	& 1504-1007-1	Автомат захисту мережі, номінальний струм 16А	шт	3	<u>167,85</u> -	-	504	-	-	-	-
13	& 1504-6120-1	Вимикачі та перемикачі I-0-II 3п 32А HAGER	шт	1	<u>3251,62</u> -	-	3252	-	-	-	-
14	& 1517-1287-2	ZUBR D40	шт	1	<u>953,99</u> -	-	954	-	-	-	-
15	& 15095-2041-3	Провід ВВГ перерізом 3х2,5 мм2	м	63	<u>66,32</u> -	-	4178	-	-	-	-
16	& 15095-2041-1	Провід ВВГ перерізом 3х1,5 мм2	м	52,5	<u>45,92</u> -	-	2411	-	-	-	-
17	& 1507-3034-3	Світильник ЛЕД стельовий	шт	18	<u>760,17</u> -	-	13683	-	-	-	-
18	& С1547-4-2	Світильники пило-вологозахисні, клас IP 65 t -30 +60	шт	1	<u>703,10</u> -	-	703	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1544-264-П5-1	Гофра УФ КОПОС, діам. 25 мм	м	50	<u>29,48</u>	-	1474	-	-	-	-
20	& 290902-57-2	Вимикач одинарний	шт	4	<u>139,09</u>	-	556	-	-	-	-
21	& 290902-224-2	Розетка подвійна із заземленням	шт	10	<u>171,39</u>	-	1714	-	-	-	-
22	& C117-1-2	Набір клемних колодок з "0" шиною	к-т	1	<u>389,34</u>	-	389	-	-	-	-
23	& C1545-170-1	Перемички 300 мм	шт	1	<u>362,60</u>	-	363	-	-	-	-
24	& C1512-1-1-17	Коробка універсальна доза	шт	3	<u>153,04</u>	-	459	-	-	-	-
25	& C1545-90-1	Коробка під розетки та вимикачів	шт	14	<u>18,84</u>	-	264	-	-	-	-
26	& C111-155-1-4	Дюбелі 6x40 мм	шт	500	<u>1,50</u>	-	750	-	-	-	-
27	& C1545-53-1	стяжки для кріплення кабелів	шт	1200	<u>3,37</u>	-	4044	-	-	-	-
28	& C1544-92-1	Стрічка ізоляційна "Пара"	моток	3	<u>89,45</u>	-	268	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					37580	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37580				
		Всього будівельні роботи, грн.					37580				
		Всього по розділу 2					37580				
		Розділ 3. Особливобудівельні роботи									
29	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах, переріз борозен до 16 см2	10м	1,5	<u>230,82</u>	-	346	346	-	<u>3,3500</u>	<u>5,03</u>
30	KP20-27-7	Свердлення отворів в бетонних стінах, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>14812,70</u>	<u>4824,60</u>	1185	799	<u>386</u>	<u>115,6700</u>	<u>9,25</u>
					9988,10	40,39			3	0,5610	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,15	<u>2327,23</u> 1684,08	-	349	253	-	<u>24,0000</u>	<u>3,6</u>
32	KP20-31-3	Забивання отворів у в бетонних стінах	100шт	0,08	<u>12676,27</u> 10578,82	-	1014	846	-	<u>133,0000</u>	<u>10,64</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					2894	2244	<u>386</u> 3		<u>28,52</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2894 264 2247 1272 3,43 433 4166				
		Всього по розділу 3					4166				
		Розділ 4. Різні роботи									
33	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1	<u>107,04</u> 107,04	-	11	11	-	<u>1,6300</u>	<u>0,16</u>
34	C331-34-3 варіант 2	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	0,1	<u>150,00</u> -	<u>150,00</u> -	15	-	<u>15</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					26	11	<u>15</u> -		<u>0,16</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26 11 7 0,02 2 33				
		Всього по розділу 4					33				
		Разом прямі витрати по кошторису					54062	14066	<u>401</u> 3		<u>175,53</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					54062 39595 14069 7372 17,68 2233 61434					
		Всього по кошторису					61434					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					193,25 16302					

Склав

О. М. Канарьова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Б. В. Пундєв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



окальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Ремонтно-будівельні роботи по входу в підвал

"Капітальний ремонт підвального приміщення під споруду найпростішого укриття Кам'янського ліцею Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області по вулиці Центральна, 105 у селі Кам'янка, Ізмаїльського району Одеської області"

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість 28,110 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0416 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,416 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Покрівля сходів в підвал											
1	KB9-72-1	Виготовлення металокожструкцій покрівлі ганку [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,08	<u>14633,44</u> 11854,75	-	1171	948	-	<u>145,6000</u>	<u>11,65</u>
2	C121-783 варіант 1	Металокожструкції індивідуальні	т	0,08	<u>127717,23</u>	-	10217	-	-	-	-
3	KP20-12-2	Монтаж металокожструкцій покрівлі ганку	1т	0,08	<u>8476,98</u> 6315,66	-	678	505	-	<u>69,1900</u>	<u>5,54</u>
4	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з профільного настилу	100м2	0,09	<u>2838,20</u> 2171,76	-	255	195	-	<u>30,9500</u>	<u>2,79</u>
5 & Т	C112-54-2- варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід ширина, товщина 25 мм	м3	0,3	<u>13244,85</u>	-	3973	-	-	-	-
6	KP8-30-1	Улаштування покриття з металокожструкційних листів тільки скатів	100м2	0,09	<u>6067,20</u> 6067,20	-	546	546	-	<u>79,0000</u>	<u>7,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C126-1290-1 варіант 1	Металопрофільні листи для покрівлі	м2	9,45	<u>568,99</u>	-	5377	-	-	-	-
8	& C111-829-23-1 варіант 2	Шурупи самонарізні RA 4,9x27 мм	шт	50	<u>8,21</u>	-	411	-	-	-	-
9	& C111-829-1-1 варіант 2	Фартух водовідводний Z-подібний	м	6,5	<u>347,34</u>	-	2258	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					24886	2194	-		<u>27,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборнічі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24886				
							22692				
							2194				
							1220				
							3,24				
							410				
							26106				
		Всього по розділу 1					26106				
		Розділ 2. Різні роботи									
10	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,17	<u>107,04</u>	-	660	660	-	<u>1,6300</u>	<u>10,06</u>
11	C331-34-3 варіант 2	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	6,17	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	926	-	<u>926</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1586	660	<u>926</u>		<u>10,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборнічі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1586				
							660				
							416				
							1,21				
							152				
							2002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					2002				
		Разом прямі витрати по кошторису					26472	2854	<u>926</u>		<u>37,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					26472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22692				
		всього заробітна плата, грн.					2854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1638				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					562				
		Всього будівельні роботи, грн.					28110				

		Всього по кошторису					28110				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					41,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3416				

Склав

О. М. Канарьова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В. В. Пундєв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

