

Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації  
(назва організації, що затверджує)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 33 479,689 тис. грн.  
в т. ч. виконаних робіт на 19 липня 2024 р. 5 458,650 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум \_\_\_\_\_ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів  
за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>						
1	02-001	Будівля закладу освіти в т. ч. виконаних робіт	22 310,774 4 318,254	1 232,681	102,800 102,800	23 646,255 4 421,054
		<b>Разом за главою № 2</b> в т. ч. виконаних робіт	22 310,774 4 318,254	1 232,681	102,800 102,800	23 646,255 4 421,054
		<b>Разом за главами № 1 - 7</b> в т. ч. виконаних робіт	22 310,774 4 318,254	1 232,681	102,800 102,800	23 646,255 4 421,054
<b>Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги</b>						
2	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 % в т. ч. виконаних робіт			234,664 42,412	234,664 42,412
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 % в т. ч. виконаних робіт			323,601 53,713	323,601 53,713
4	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			38,450	38,450
5	Розрахунок № П1107 (Додаток 8, Настанова п.49)	Кошти на формування страхового фонду документації			10,796	10,796

1	2	3	4	5	6	7
6	Розрахунок № П50 (Додаток 8, Настанова п.50)	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (Геотопозйомка побудованого об'єкта - 60 000,00 грн; Техпаспорт об'єкта 50 000,00 грн; Сертифікат готовності 13 432,00 грн; Енергосертифікат 150 000,00 грн)			273,432	273,432
		<b>Разом за главою № 10</b> в т. ч. виконаних робіт			880,943 96,125	880,943 96,125
		<b>Разом за главами № 1 - 10</b> в т. ч. виконаних робіт	22 310,774 4 318,254	1 232,681	983,743 198,925	24 527,198 4 517,179
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
7	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт в т. ч. виконаних робіт			108,258 48,716	108,258 48,716
8	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки) в т. ч. виконаних робіт			42,120 7,120	42,120 7,120
		<b>Разом за главою № 12</b> в т. ч. виконаних робіт			150,378 55,836	150,378 55,836
		<b>Разом за главами № 1 - 12</b> в т. ч. виконаних робіт	22 310,774 4 318,254	1 232,681	1 134,121 254,761	24 677,576 4 573,015
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова )	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	379,187			379,187
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова )	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			192,935	192,935
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	431,821	29,584	21,105	482,510
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова )	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2 051,147	140,526		2 191,673
		<b>Разом</b> в т. ч. виконаних робіт	25 172,929 4 318,254	1 402,791	1 348,161 254,761	27 923,881 4 573,015
		Податок на додану вартість в т. ч. виконаних робіт			5 555,808 885,635	5 555,808 885,635
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b> в т. ч. виконаних робіт	25 172,929 4 318,254	1 402,791	6 903,969 1 140,396	33 479,689 5 458,650

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_ [підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

\_\_\_\_\_ (найменування)

\_\_\_\_\_ [підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

**РОЗРАХУНОК № П107**

Кошти на формування страхового фонду документації

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Кошторисна вартість БМР і гірничих робіт по главах 1 -12, грн.	17 992 520
ПР2	Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації України, %	0,06
П107.ПР	Кошти на формування страхового фонду документації $ПР1 * ПР2 / 100,0 = 17\,992\,520,0 * 0,06 / 100,0$	10 796

Склав

Перевірив

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

**РОЗРАХУНОК № 6**

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 49 606,38  
загальновиборничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 49 606,38

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	Будівля закладу освіти	49 553,03	3,89	192 761
	Разом за видом будівництва	49 553,03		192 761
За видом будівництва: Пусконаладжувальні роботи				
02-001	Будівля закладу освіти	53,35	3,26	174
	Разом за видом будівництва	53,35		174
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат	49 606,38		192 935
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		192 935

Склав

Перевірив

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

**РОЗРАХУНОК № 5**

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	49 606,38
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	49 606,38
будівельні роботи	люд.год.	43 459,80
монтажні роботи	люд.год.	6 093,23
пусконалагоджувальні роботи	люд.год.	53,35
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	17 992 520

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Будівля закладу освіти	49 553,03	7,65	379 081
	Разом за видом будівництва	49 553,03		379 081
За видом будівництва: Пусконалагоджувальні роботи				
02-001	Будівля закладу освіти	53,35	1,99	106
	Разом за видом будівництва	53,35		106
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	49 606,38		379 187
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		379 187
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) 17 992 520 * 0.15	-		2 698 878
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку 379 187 <= 2 698 878	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		379 187

Склав

Перевірив

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

**РОЗРАХУНОК № Р1**

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
П1	Вартість будівельних робіт по главах 1-12, грн.	20 104 561
П2	будівельні роботи, грн.	16 964 484
П3	монтажні роботи, грн.	1 017 511
П5	пусконалагоджувальні роботи, грн.	10 525
П6	інші витрати, грн.	879 360
П7	Вартість обладнання, грн.	1 232 681
РИСК.СР	будівельні роботи, грн. П2 * 0,0240%	407 148
РИСК.МР	монтажні роботи, грн. П3 * 0,0240%	24 420
РИСК.ПНР	пусконалагоджувальні роботи, грн. П5 * 0,0240%	253
РИСК.ПР	інші витрати, грн. П6 * 0,0240%	21 105
РИСК.ОБ	Вартість обладнання, грн. П7 * 0,0240%	29 584
РИСК	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р), грн.	482 510

Склав

Перевірив

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

**РОЗРАХУНОК № П145**

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	17 992 520
ПР3	- будівельні роботи, грн.	16 964 484
ПР4	- монтажні роботи, грн.	1 017 511
ПР6	- пусконаладжувальні роботи, грн.	10 525
ПР8	Вартість устаткування, грн.	1 232 681
ПР101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,114
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПР301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,114
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (17\,992\,520,0 * 1,0) ^ 2,0$	17 992 520,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * (ПР101) - (РПР101)^0 = 17\,992\,520,0 * (1,114) - 1,0 * (17\,992\,520,0) ^ 0,0$	2 051 147,28
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (1\,232\,681,0 * 1,0) ^ 2,0$	1 232 681,0
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * (ПР301) - (РПО101)^0 = 1\,232\,681,0 * (1,114) - 1,0 * (1\,232\,681,0) ^ 0,0$	140 525,634
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (2\,051\,147,28 + 140\,525,634) ^ 0,0$ у тому числі	2 191 673,0
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (2\,051\,147,28 * 16\,964\,484,0 / 17\,992\,520,0) ^ 0,0$	1 933 951
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (2\,051\,147,28 * 1\,017\,511,0 / 17\,992\,520,0) ^ 0,0$	115 996
ИНФЛ.ПНР	пусконаладжувальні роботи, грн. $(РВ100 * ПР6 / ПР1)^0 = (2\,051\,147,28 * 10\,525,0 / 17\,992\,520,0) ^ 0,0$	1 200
ИНФЛ.ОБ	устаткування, грн. $(РО100)^0 = (140\,525,634) ^ 0,0$	140 526

Склав

Перевірив

Додаток 11  
до Настанови (пункт 3.40)

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

## Підсумкова відомість ресурсів

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № \_\_\_\_\_

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
<b>I. Витрати труда</b>									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	38 345,20	107,25	-	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	5 373,18	105,43	-	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,30	-	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	682,65	118,519	-	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,30	-	-	-	-	-
7	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	49,09	153,0047	-	-	-	-
8	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	84,02	126,1366	-	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	5 072,24	176,7109	-	-	-	-
10		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	49 606,38	114,3853	-	-	-	-
11		Середній розряд робіт	розряд	3,50	-	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>									
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-г	44,13493	530,03	-	-	-	-
					23 393				
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	7,6122	317,71	-	-	-	-
					2 418				
3	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	14,6937218	389,97	-	-	-	-

4	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	62,57296835	5 730 536,78	-	-	-
5	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	0,927024	33 588 312,74	-	-	-
6	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-г	113,266835	290 8,95	-	-	-
7	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	0,6327162	1 014 13,65	-	-	-
8	КБМ211-811	Бетонзмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-г	7,007037952	9 141,75	-	-	-
9	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш-г	5,86659892	993 490,41	-	-	-
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	86,7702874	2 877 345,91	-	-	-
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	11,3948601	30 015 395,08	-	-	-
12	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	118,2758762	4 502 52,08	-	-	-
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,68078	6 160 117,85	-	-	-
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,859648	80 347,55	-	-	-
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	0,74874085	299 410,02	-	-	-
16	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,02407272	307 705,86	-	-	-
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	33,5282	17 680,95	-	-	-
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	13,91327225	22 831 663,10	-	-	-
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	2,439548	9 226 662,34	-	-	-
20	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 16 т	маш-г	0,43459857	1 616 749,42	-	-	-
21	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-г	4,0	326 769,93	-	-	-
22	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	278,26106	3 080 6,31	-	-	-
					1 756			

23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	76,2382742	6,29	-	-	-	-
					480				
24	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	2,1015	507,26	-	-	-	-
					1 066				
25	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	0,426742	559,25	-	-	-	-
					239				
26	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	48,046336	400,99	-	-	-	-
					19 266				
27	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	5,66292154	204,29	-	-	-	-
					1 157				
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	127,22753701	146,55	-	-	-	-
					18 645				
29	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	7,095	108,89	-	-	-	-
					773				
30	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-г	4,64	5,25	-	-	-	-
					24				
31	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	0,66330325	101,66	-	-	-	-
					67				
32	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	0,07529125	123,51	-	-	-	-
					9				
33	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-г	9,132518	115,17	-	-	-	-
					1 052				
34	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш-г	650,0300388	68,03	-	-	-	-
					44 222				
35	КБМ201-313	Трактори на гусеничному ході, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш-г	0,1418571	857,68	-	-	-	-
					122				
36	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	61,0356175	44,32	-	-	-	-
					2 705				
37	С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	204,4291	291,92	-	-	-	-
					59 677				
		Разом:	грн.	-	300 028	-	-	-	-
III. Механізований інструмент									
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	56,549446					
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	44,082032					
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	1,213596					
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-г	0,403535					
5	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	56,64469					
6	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-г	14,46					

7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	147,689725					
8	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	20,02266					
9	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	14,474738					
10	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	0,9372					
11	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	11,76864					
12	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш-г	2,53253					
13	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	467,48144					
14	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш-г	0,651222					
15	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	0,075					
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш-г	0,1196					
17	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-г	109,22214					
18	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-г	0,195					
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	5,18416					
20	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-г	0,364					
21	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	2,4181					
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	829,311928					
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	45,783413					
24	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш-г	40,607692					
25	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш-г	51,91452					
26	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	519,687691					
27	КБМ204-1100	Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	7,095					
28	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	9,2					
29	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	2,2413					
30	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	482,736632					
31	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	263,741557					
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	7 388	-	-	-	-

## IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	Ц1-29	Ceresit CR-65 Суміш полімерцементна гідроізоляційна (витрата 1,5 кг/м2)	кг	67,95	28,71	27,70	0,45	0,56	30.0 км
2	C10000-49-1-4C	AB 2000 EVO 01 10A	шт	3,0	1 951	1 882	31	38	80.0 км
3	C10000-10-1-III	AB Ін16А FB1-16 1P	шт	16,0	106,19	103,83	0,28	2,08	80.0 км
4	C10000-9-1-Ц	AB Ін16А FB1C1016	шт	5,0	319	311	1	6	80.0 км
5	C10000-11-1-Щ	AB Ін16А, І <sub>ут</sub> =30mA FAP6-AC	шт	42,0	82,29	80,40	0,28	1,61	80.0 км
					1 317	1 286	4	26	
					74,75	73,00	0,28	1,47	80.0 км
					374	365	1	7	
					272,09	266,40	0,35	5,34	80.0 км

6	C10000-5-1-T	AB In200A FMC3/3U	шт	1,0	11 428 2 224,03	11 189 2 179,17	15 1,25	224 43,61	80.0 км
7	C10000-8-1-X	AB In25A FB1-16 3P	шт	1,0	2 224 185,66	2 179 181,67	1 0,35	44 3,64	80.0 км
8	C10000-7-1-Ф	AB In32A FMC1/3U	шт	2,0	186 887,34	182 869,45	- 0,49	4 17,40	80.0 км
9	C10000-6-1-У	AB In50A FMC1/3U	шт	1,0	1 775 891,13	1 739 872,97	1 0,69	35 17,47	80.0 км
10	C113-1873-1A	Автоматичний розповітрявач 1/2	шт	3,0	891 583,59	873 572,00	1 0,15	17 11,44	80.0 км
11	C1-5-3B	Анкер 150x8 мм	шт	64,0	1 751 22,47	1 716 22,00	- 0,03	34 0,44	80.0 км
12	C1551-1-СП-6	Анкерні крюки M12x130мм	шт	12,0	1 438 27,33	1 408 26,73	2 0,06	28 0,54	80.0 км
13	C10000-7	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut	л	375,97	328 88,51	321 85,67	1 1,10	6 1,74	80.0 км
14	C124-2	Арматура A240C, діаметр 8 мм	т	0,00473	33 277 32 548,76	32 209 31 379,35	414 531,20	654 638,21	80.0 км
15	C124-21	Арматура A400C, діаметр 10 мм	т	0,12454	154 34 711,82	148 33 500,00	3 531,20	3 680,62	80.0 км
16	C124-22	Арматура A400C, діаметр 12 мм	т	2,7	4 323 29 135,48	4 172 28 033,00	66 531,20	85 571,28	80.0 км
17	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0419	78 666 965,85	75 689 927,87	1 434 19,04	1 542 18,94	80.0 км
18	C111-1722-1-Л	Багет стельовий	м	836,13	40 32,80	39 32,00	1 0,16	1 0,64	80.0 км
19	C111-1600	Бензин розчинник	кг	0,468	27 425 150,89	26 756 146,80	134 1,13	535 2,96	80.0 км
20	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,187	71 167,72	69 164,21	1 0,22	1 3,29	80.0 км
21	C111-1880	Блоки віконні металопластикові	м2	17,98	31 3 586,83	31 3 500,00	- 16,50	1 70,33	80.0 км
22	C10000-3	Блоки віконні металопластикові ( з комплектуючими) (з доставкою)	м2	5,15	64 491 3 970,86	62 930 3 893,00	297 -	1 265 77,86	80.0 км
23	K53-6131-P001-3	Блоки дверні МДФ (в комплекті з замком, фурнітурою, та коробкою)	м2	104,75	20 450 3 552,21	20 049 3 471,00	- 11,56	401 69,65	80.0 км
24	K53-6131-P001-2	Блоки дверні металопластикові ( з комплектуючими) ( з доставкою)	м2	5,67	372 094 5 513,10	363 587 5 405,00	1 211 -	7 296 108,10	80.0 км
25	K53-6131-P001-4-1	Блоки дверні протипожежні	м2	2,46	31 259 5 625,73	30 646 5 500,00	- 15,42	613 110,31	80.0 км

26	C11-1-81777	Болт М16х280 кл. 10.9	шт	9,0	13 839 92,73	13 530 90,90	38 0,01	271 1,82	80.0 км
27	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008	835 162 384,26	818 158 568,63	- 631,62	16 3 184,01	80.0 км
28	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00656	1 299 88 689,01	1 269 86 255,17	5 694,84	25 1 739,00	80.0 км
29	C112-25	Бруски обрізні	м3	0,3326	582 12 602,25	566 11 870,00	5 485,15	11 247,10	80.0 км
30	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	6,56	4 192 9 674,85	3 948 9 000,00	161 485,15	82 189,70	80.0 км
31	5	Будівельне сміття	т	149,6205	63 467 -	59 040 -	3 183 -	1 244 -	
32	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,002	- 133 633,75	- 129 860,80	- 1 152,68	- 2 620,27	80.0 км
33	C10000-20-1-15	Ввідно-розплодільчий пристрій ВРУ1-11-10	комплект	1,0	267 4 257,07	260 4 166,67	2 6,93	5 83,47	80.0 км
34	C113-2299	Вентиль балансувальний діам. 1 1/2 "	шт	3,0	4 257 2 795,82	4 167 2 740,83	7 0,17	83 54,82	80.0 км
35	C113-1873-1А	Вентиль кульовий прямий латун нікел. метелик 1/2	шт	2,0	8 387 212,19	8 222 207,88	1 0,15	164 4,16	80.0 км
36	C10000-16-1-11	Вимикач кнопочний прихований 10А, 230В, ІР20 ВСк10-1-0КБ	шт	101,0	424 49,00	416 47,80	- 0,24	8 0,96	80.0 км
37	C10000-18-1-13	Вимикач кнопочний прихований прохідний 16А, 230В, ІР20 ВСк10-1-0КБ	шт	8,0	4 949 55,73	4 828 54,40	24 0,24	97 1,09	80.0 км
38	C10000-28-1-У	Вогнебіозахист ДСА 2 (витрати 0,2кг/м2)	кг	430,1	446 141,78	435 138,00	2 1,00	9 2,78	80.0 км
39	C142-10-2	Вода	м3	#####	60 980 31,46	59 354 31,46000	430 -	1 196 -	
40	C3-1-2В	Гайка М16	шт	9,0	7 600 6,39	7 600 6,25	- 0,01	- 0,13	80.0 км
41	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00328	58 123 364,20	56 120 250,45	- 694,84	1 2 418,91	80.0 км
42	C1-5-2В	Гвинт самонарізний 3,5х25	шт	6 933,0	405 0,36	394 0,35	2 -	8 0,01	
43	C1-5-4В	Гвинт самонарізний 3,5х45	шт	9 949,8	2 496 0,40	2 427 0,39	- -	69 0,01	
44	C1-5-3В	Гвинт самонарізний 3,5х9,5	шт	2 636,0	3 980 0,36	3 880 0,35	- -	99 0,01	
45	C1632-102-1	Герметик	кг	2,032404	949 304,39	923 297,42	- 1,00	26 5,97	80.0 км

46	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,64934	619 338,69	604 330,65	2 1,40	12 6,64	80.0 км
47	C111-1614	Герметик силіконовий	л	1,987992	220 915,43	215 896,67	1 0,81	4 17,95	80.0 км
48	C10000-27-1-T	Гідроізоляційна стрічка Denso, 10м	рул	4,0	1 820 297,65	1 783 291,67	2 0,14	36 5,84	80.0 км
49	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,06408	1 191 7 102,67	1 167 5 951,05	1 1 012,35	23 139,27	80.0 км
50	C1630-2058	Гнучка труба для унітаза	шт	14,0	455 198,86	381 194,84	65 0,12	9 3,90	15.0 км
51	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних	шт	4,0	2 784 16,17	2 728 15,73	2 0,12	55 0,32	80.0 км
52	C1-6-15B	Гофротруба гнучка двухстінна ф20мм	м	2 626,0	65 11,87	63 11,57	- 0,07	1 0,23	80.0 км
53	C1421-9505	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8 ( з доставкою)	м3	0,350812	31 171 1 836,00	30 383 1 800,00	184 -	604 36,00	
54	K53-6131-P001-5	Грати в дверний проріз (готовий виріб, погрунтований і пофарбований)	м2	2,46	644 4 107,13	631 4 065,00	- 11,56	13 30,57	80.0 км
55	C130-255	Гребінки із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпусу 159 мм, довжина корпусу 1 м, 4 патрубк	комплект	1,0	10 104 5 730,98	10 000 5 577,50	28 41,11	75 112,37	80.0 км
56	C111-1626 спортзал	Грунт епоксидний "Полімаст"	кг	29,76	5 731 463,52	5 578 453,17	41 1,26	112 9,09	80.0 км
57	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,077672	13 794 35 607,07	13 486 33 796,30	37 1 112,59	271 698,18	80.0 км
58	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1 646,820753	2 766 27,13	2 625 25,00	86 1,60	54 0,53	80.0 км
59	C1113-21	Грунтовка ГФ-021	т	0,0014121	44 678 131 823,91	41 171 127 976,19	2 635 1 262,94	873 2 584,78	80.0 км
60	C1113-21	Грунтовка ГФ-021	кг	1,1475	186 184,55	181 179,67	2 1,26	4 3,62	80.0 км
61	C111-1753	Гума профільована	т	0,00089334	212 138 768,36	206 135 000,00	1 1 047,41	4 2 720,95	80.0 км
62	П2016-8030	Грунтівка Ceresit R 777	кг	174,57352	124 142,12	121 138,33	1 1,00	2 2,79	80.0 км
63	C111-233-2	Грунтовка «Кнауф-Бетоконтакт»	кг	1 858,22076	24 810 72,04	24 149 70,00	175 0,63	487 1,41	80.0 км
64	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	3 793,7601	133 866 93,09	130 075 90,00	1 171 1,26	2 620 1,83	80.0 км
					353 161	341 438	4 780	6 943	

65	C123-345	Дошки для покриття підлог	м3	31,64998	13 066,75	12 333,34	477,20	256,21	80.0 км
					413 562	390 350	15 103	8 109	
66	C123-345	Дошки для покриття підлог, раніше демонтовані	м3	5,23	-	-	-	-	
					-	-	-	-	
67	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00021945	7 643,54	7 008,52	485,15	149,87	80.0 км
					2	2	-	-	
68	C112-52	Дошки обрізні	м3	0,05994	12 602,25	11 870,00	485,15	247,10	80.0 км
					755	711	29	15	
69	C123-393	Дошки підвіконні, пластикові ширина 450 мм	м	267,3318	780,30	756,25	8,75	15,30	80.0 км
					208 599	202 170	2 339	4 090	
70	C123-393	Дошки підвіконні, пластиківі ширина 400мм	м	7,0584	473,03	455,00	8,75	9,28	80.0 км
					3 339	3 212	62	66	
71	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	540 733,13	529 599,32	531,20	10 602,61	80.0 км
					54	53	-	1	
72	C111-816	Дріт сталевий	т	0,008776	91 913,42	89 580,00	531,20	1 802,22	80.0 км
					807	786	5	16	
73	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм x 40 мм в комплекті	1000 шт	5,704	412,18	390,00	14,10	8,08	80.0 км
					2 351	2 225	80	46	
74	C111-153-1	Дюбелі 10x100 мм	шт	9,0	28,57	28,00	0,01	0,56	80.0 км
					257	252	-	5	
75	C111-153-1	Дюбелі 4x100 мм	шт	28,0	1,57	1,53	0,01	0,03	80.0 км
					44	43	-	1	
76	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6x40 мм	шт	5 421,0	0,66	0,64	0,01	0,01	80.0 км
					3 578	3 469	54	54	
77	C1-5-4В	Дюбелі 6x60 мм	шт	210,0	0,99	0,97	-	0,02	
					208	204	-	4	
78	C111-153-1	Дюбелі 8 мм x 100 мм в комплекті	шт	556,0	1,57	1,53	0,01	0,03	80.0 км
					873	851	6	17	
79	C10000-98	Дюбель під шуруп	уп	34,0	90,87	89,00	0,09	1,78	80.0 км
					3 090	3 026	3	61	
80	C111-1756-116	Екрани радіаторні металеві	шт	136,0	653,88	640,83	0,23	12,82	80.0 км
					88 928	87 153	31	1 744	
81	C130-8	Електроводонагрівач 100 л	шт	2,0	6 855,85	6 700,00	21,42	134,43	80.0 км
					13 712	13 400	43	269	
82	C130-8	Електроводонагрівач 50 л	шт	1,0	6 237,93	6 094,20	21,42	122,31	80.0 км
					6 238	6 094	21	122	
83	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,0083554	97 621,38	95 000,00	707,24	1 914,14	80.0 км
					816	794	6	16	
84	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000858	100 464,96	97 787,82	707,24	1 969,90	80.0 км
					86	84	1	2	

85	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,001505	101 334,96	98 640,76	707,24	1 986,96	80.0 км
					153	148	1	3	
86	C111-1672-1-1	Емаль Kompozit wood-metall	л	23,4	212,09	206,67	1,26	4,16	80.0 км
87	C1113-246-388В	Емаль антикорозійна 3в1 Композит	кг	2,75	4 963	4 836	29	97	80.0 км
					319,94	312,35	1,32	6,27	
88	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	кг	3,7905	880	859	4	17	80.0 км
					235,04	229,17	1,26	4,61	
89	C1113-246	Емаль ПФ-115	т	0,0020026	891	869	5	17	80.0 км
					169 078,20	164 500,00	1 262,94	3 315,26	
90	C113-1913	З'єднання Американка 20x1/2" вн.	шт	15,0	339	329	3	7	80.0 км
					231,57	226,86	0,17	4,54	
91	C113-1913	З'єднання Американка 20x1/2" зовн.	шт	15,0	3 474	3 403	3	68	80.0 км
					275,33	269,76	0,17	5,40	
92	C113-1915	З'єднання Американка 25x3/4" вн.	шт	12,0	4 130	4 046	3	81	80.0 км
					340,96	334,10	0,17	6,69	
93	C113-1915	З'єднання Американка 25x3/4" зов.	шт	12,0	4 092	4 009	2	80	80.0 км
					387,37	379,60	0,17	7,60	
94	C113-1917	З'єднання Американка 32x1" вн.	шт	10,0	4 648	4 555	2	91	80.0 км
					706,93	692,90	0,17	13,86	
95	C113-1917	З'єднання Американка 32x1" зов.	шт	10,0	7 069	6 929	2	139	80.0 км
					750,04	735,16	0,17	14,71	
96	C113-1918	З'єднання Американка 40x5/4" вн.	шт	10,0	7 500	7 352	2	147	80.0 км
					286,79	281,00	0,17	5,62	
97	C113-1918	З'єднання Американка 40x5/4" зов.	шт	10,0	2 868	2 810	2	56	80.0 км
					285,77	280,00	0,17	5,60	
98	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	5,0	2 858	2 800	2	56	80.0 км
					250,72	243,44	2,36	4,92	
99	C1630-66	Засувка кулькова, фланцева Ду 80	шт	2,0	1 254	1 217	12	25	80.0 км
					2 361,88	2 292,00	23,57	46,31	
100	C1-6-1557В	Затискач (з'єднуюча) тросу ф3мм	шт	24,0	4 724	4 584	47	93	80.0 км
					6,03	5,83	0,08	0,12	
101	C1630-115	Затискач для труб 20 мм	шт	300,0	145	140	2	3	15.0 км
					9,44	9,10	0,15	0,19	
102	C1630-115	Затискач для труб 25 мм	шт	266,0	2 832	2 730	45	57	15.0 км
					12,29	11,90	0,15	0,24	
103	C1630-115	Затискач для труб 32 мм	шт	183,0	3 269	3 165	40	64	15.0 км
					19,39	18,86	0,15	0,38	
104	C1630-115	Затискач зі стрічкою для труб 40 мм	шт	350,0	3 548	3 451	27	70	15.0 км
					20,15	19,60	0,15	0,40	
					7 053	6 860	52	140	

105	C10000-51-1-4У	Захисна конструкція для обладнання оповіщення	шт	6,0	312,87	306,67	0,07	6,13	80.0 км
					1 877	1 840	-	37	
106	C113-1873-1А	Зворотній клапан PP-R 20	шт	3,0	743,77	729,04	0,15	14,58	80.0 км
					2 231	2 187	-	44	
107	C10000-35-1-Ю	З'єднувач для дроту блискавковідводу	шт	4,0	41,91	41,00	0,09	0,82	80.0 км
					168	164	-	3	
108	C1-9-1В-С	Злив віконний	м	7,17604	113,64	110,88	0,53	2,23	80.0 км
					815	796	4	16	
109	C130-616	Змішувач для душу	шт	2,0	1 196,90	1 173,18	0,25	23,47	15.0 км
					2 394	2 346	1	47	
110	C130-628	Змішувач для пісуарів	шт	3,0	796,08	780,11	0,36	15,61	30.0 км
					2 388	2 340	1	47	
111	C130-628	Змішувач для умивальників	шт	8,0	1 124,50	1 102,00	0,45	22,05	30.0 км
					8 996	8 816	4	176	
112	C12-10-5	Кабель (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 мм2	м	1 893,14	25,57	25,00	0,07	0,50	80.0 км
					48 408	47 329	133	947	
113	C12-10-5	Кабель (N)HXH FE 180/E30 3x1,5 мм2	м	74,16	38,32	37,50	0,07	0,75	80.0 км
					2 842	2 781	5	56	
114	C12-10-5	Кабель JE-H(ST)H FE 180/E30 1x2x0,8 мм2	м	774,56	11,97	11,67	0,07	0,23	80.0 км
					9 271	9 039	54	178	
115	C12-10-5	Кабель JE-H(ST)H FE 180/E30 2x2x0,8 мм2	м	2 014,68	19,62	19,17	0,07	0,38	80.0 км
					39 528	38 621	141	766	
116	C1-6-17В	Кабель ВВГнгд 4x1,0мм2	м	1 575,9	33,07	32,33	0,09	0,65	80.0 км
					52 115	50 949	142	1 024	
117	C1-6-18В	Кабель ВВГнгд 4x1,5мм2	м	1 143,3	44,88	43,90	0,10	0,88	80.0 км
					51 311	50 191	114	1 006	
118	C1-6-20В	Кабель ВВГнгд 4x10мм2	м	158,1	248,83	243,58	0,37	4,88	80.0 км
					39 340	38 510	58	772	
119	C1-6-19В	Кабель ВВГнгд 4x6мм2	м	16,32	101,18	98,95	0,25	1,98	80.0 км
					1 651	1 615	4	32	
120	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00449	160 064,35	155 672,92	1 252,91	3 138,52	80.0 км
					719	699	6	14	
121	C1112-27	Карборунд	кг	26,2166	150,28	146,22	1,11	2,95	80.0 км
					3 940	3 833	29	77	
122	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,5253	172,06	156,26	12,43	3,37	80.0 км
					90	82	7	2	
123	C113-2299	Клапан зворотній 40x1 1/2"	шт	3,0	1 346,06	1 319,50	0,17	26,39	80.0 км
					4 038	3 959	1	79	
124	C1546-151	Клей "Рідкі цвяхи"	шт	46,0	171,57	168,00	0,21	3,36	80.0 км
					7 892	7 728	10	155	

125	C111-609	Клей BauGut	кг	871,832	98,29	95,23	1,13	1,93	80.0 км
					85 692	83 025	985	1 683	
126	C10000-9	Клей акриловий Lakgrysil	кг	42,6	103,80	100,76	1,00	2,04	80.0 км
					4 422	4 292	43	87	
127	C111-1644	Клей гумовий	кг	0,058847	608,85	596,00	0,91	11,94	80.0 км
					36	35	-	1	
128	C111-219	Клей для гіпсокартону Knauf Perlfix	кг	565,15	12,34	11,83	0,27	0,24	30.0 км
					6 974	6 686	153	136	
129	C111-1708	Клоччя просочене	кг	3,6	108,19	104,94	1,13	2,12	80.0 км
					389	378	4	8	
130	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,748	35,38	34,31	0,38	0,69	80.0 км
					26	26	-	1	
131	C113-1466	Коліно 110/45	шт	38,0	94,33	92,27	0,21	1,85	80.0 км
					3 585	3 506	8	70	
132	C113-1466-1	Коліно 50/87,5	шт	3,0	33,96	33,12	0,17	0,67	80.0 км
					102	99	1	2	
133	C113-1713	Коліно PP-R ВП d20/45	шт	60,0	22,57	21,96	0,17	0,44	80.0 км
					1 354	1 318	10	26	
134	C113-1705	Коліно PP-R ВП d20/90	шт	150,0	17,13	16,62	0,17	0,34	80.0 км
					2 570	2 493	26	51	
135	C113-1714	Коліно PP-R ВП d25/45	шт	20,0	33,48	32,65	0,17	0,66	80.0 км
					670	653	3	13	
136	C113-1706	Коліно PP-R ВП d25/90	шт	30,0	21,98	21,38	0,17	0,43	80.0 км
					659	641	5	13	
137	C113-1715	Коліно PP-R ВП d32/45	шт	10,0	52,26	51,07	0,17	1,02	80.0 км
					523	511	2	10	
138	C113-1707	Коліно PP-R ВП d32/90	шт	10,0	34,09	33,25	0,17	0,67	80.0 км
					341	333	2	7	
139	C113-993-11Б	Коліно діам. 20/45	шт	550,0	16,22	15,73	0,17	0,32	80.0 км
					8 921	8 652	94	176	
140	C113-993-11Б	Коліно діам. 20/90	шт	1 100,0	8,33	8,00	0,17	0,16	80.0 км
					9 163	8 800	187	176	
141	C113-993-11Б	Коліно діам. 25/45	шт	300,0	26,69	26,00	0,17	0,52	80.0 км
					8 007	7 800	51	156	
142	C113-993-11Б	Коліно діам. 25/90	шт	500,0	20,10	19,54	0,17	0,39	80.0 км
					10 050	9 770	85	195	
143	C113-993-11E	Коліно діам. 32/45	шт	200,0	23,63	23,00	0,17	0,46	80.0 км
					4 726	4 600	34	92	
144	C113-993-11B	Коліно діам. 32/90	шт	300,0	31,62	30,83	0,17	0,62	80.0 км
					9 486	9 249	51	186	

145	C113-1716	Коліно діам. 40/45	шт	30,0	112,12	109,86	0,06	2,20	80.0 км
					3 364	3 296	2	66	
146	C113-1708	Коліно діам. 40/90	шт	60,0	118,08	115,70	0,06	2,32	80.0 км
					7 085	6 942	4	139	
147	C113-2155	Комплект термостатичний для радіатора кутовий 1/2"	шт	136,0	615,46	603,33	0,06	12,07	80.0 км
					83 703	82 053	8	1 642	
148	C1-6-221B	Короб кабельний 25x16	м	864,56	17,07	16,67	0,07	0,33	80.0 км
					14 758	14 412	61	285	
149	C10000-17-1-12	Коробка монтажна	шт	290,0	6,02	5,83	0,07	0,12	80.0 км
					1 746	1 691	20	35	
150	C10000-12-1-Э	Коробка розподільча ДКС IP44	шт	50,0	62,97	61,67	0,07	1,23	80.0 км
					3 148	3 084	3	61	
151	C113-1873-1A	Кран кульовий d20	шт	21,0	283,05	277,35	0,15	5,55	80.0 км
					5 944	5 824	3	117	
152	C113-2155	Кран кульовий d25	шт	5,0	443,60	434,75	0,15	8,70	80.0 км
					2 218	2 174	1	43	
153	C113-2156	Кран кульовий d32	шт	1,0	743,65	728,92	0,15	14,58	80.0 км
					744	729	-	15	
154	C113-1873-1A	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	136,0	273,00	267,50	0,15	5,35	80.0 км
					37 128	36 380	20	728	
155	C113-1873-1B	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	60,0	284,91	279,17	0,15	5,59	80.0 км
					17 095	16 750	9	335	
156	C113-1873-1B	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	10,0	890,57	872,96	0,15	17,46	80.0 км
					8 906	8 730	2	175	
157	C113-1873-1Г	Кран кульовий діам. 40 мм	шт	10,0	1 312,24	1 286,36	0,15	25,73	80.0 км
					13 122	12 864	2	257	
158	C1630-26	Кран кульовий для поливу ручка-важіль нікел. 1/2"	шт	2,0	282,26	275,55	1,18	5,53	80.0 км
					565	551	2	11	
159	C113-1873-1A	Кран кульовий кутовий для води 1/2*1/2	шт	36,0	357,92	350,75	0,15	7,02	80.0 км
					12 885	12 627	5	253	
160	C113-2155	Кран кульовий прямий латун нікел. метелик 3/4	шт	2,0	346,17	339,23	0,15	6,79	80.0 км
					692	678	-	14	
161	C113-1873-1Г	Кран кульовий прямий латун нікеліров. важіль 1 1/2"	шт	12,0	1 262,51	1 237,60	0,15	24,76	80.0 км
					15 150	14 851	2	297	
162	C113-1873-1A	Кран спуский Ду15 мм	шт	38,0	326,55	320,00	0,15	6,40	80.0 км
					12 409	12 160	6	243	
163	C10000-99	Кріпінні стяжки	уп	72,0	115,15	112,80	0,09	2,26	80.0 км
					8 291	8 122	6	163	
164	C10000-101	Кріплення для кабелю E30 скоба	уп	153,0	34,44	33,33	0,43	0,68	80.0 км
					5 269	5 099	66	104	

165	C1-6-16B-1	Кріплення для проводки R-подібне ф20мм	шт	2 600,0	3,48	3,37	0,04	0,07	80.0 км
					9 048	8 762	104	182	
166	C1545-711	Кріплення для умивальників	комплект	8,0	39,89	39,08	0,03	0,78	30.0 км
					319	313	-	6	
167	C1545-712	Кріплення для унітаза	комплект	14,0	34,81	34,10	0,03	0,68	30.0 км
					487	477	-	10	
168	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	6,258157	57,39	56,00	0,26	1,13	80.0 км
					359	350	2	7	
169	C111-1722	Кутик з алюмінію	м	72,65	110,77	107,05	1,55	2,17	80.0 км
					8 047	7 777	113	158	
170	C1-13-118B	Кутик сталевий 100x100x5	т	0,0387	40 321,82	39 000,00	531,20	790,62	80.0 км
					1 560	1 509	21	31	
171	C111-1844-1	Кутики штукатурні алюмінієві перфоровані	м	1 878,0405	7,63	7,33	0,15	0,15	80.0 км
					14 329	13 766	282	282	
172	C1113-91	Лак бітумний	т	0,0007725	153 098,20	148 833,33	1 262,94	3 001,93	80.0 км
					118	115	1	2	
173	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0016	94 700,34	91 580,53	1 262,94	1 856,87	80.0 км
					152	147	2	3	
174	П172-854	Ламінат	м2	6,82	897,62	870,00	10,02	17,60	80.0 км
					6 122	5 933	68	120	
175	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	147,084	152,28	141,67	7,62	2,99	80.0 км
					22 398	20 837	1 121	440	
176	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	154,245	129,60	119,44	7,62	2,54	80.0 км
					19 990	18 423	1 175	392	
177	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 9 мм	м2	79,5165	122,52	112,50	7,62	2,40	80.0 км
					9 742	8 946	606	191	
178	C111-562	Лінолеум клас зносостійкості 34	м2	1 710,132	441,73	430,00	3,07	8,66	80.0 км
					755 417	735 357	5 250	14 810	
179	K53-6131-P001-121	Мп конструкції (16,1824 м2)	комплект	1,0	61 211,79	60 000,00	11,56	1 200,23	80.0 км
					61 212	60 000	12	1 200	
180	C1630-1160	Манометр 0-10 Bar D63mm 1/4 (радіальний)	комплект	3,0	338,30	329,20	2,47	6,63	80.0 км
					1 015	988	7	20	
181	C1546-45	Масло машинне	т	0,006	170 933,42	166 429,10	1 152,68	3 351,64	80.0 км
					1 026	999	7	20	
182	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,43946	51 305,29	49 166,67	1 132,63	1 005,99	80.0 км
					22 547	21 607	498	442	
183	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,017628	75 956,87	73 334,89	1 132,63	1 489,35	80.0 км
					1 339	1 293	20	26	
184	C111-617	Мастика тіоколова	кг	0,075154	466,16	456,00	1,02	9,14	80.0 км
					35	34	-	1	

185	C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	4 805,54976	11,62	11,11	0,28	0,23	80.0 км
					55 840	53 390	1 346	1 105	
186	П172-921	Металеві огорожі	м	25,5	16 400,90	16 070,00	9,31	321,59	80.0 км
187	C1550-38	Монтажна піна	балон	25,44	418 223	409 785	237	8 201	80.0 км
					195,59	190,83	0,92	3,84	
188	C10000-96-1-5Э	Монтажний набір	шт	22,0	4 976	4 855	23	98	80.0 км
					102,27	100,00	0,26	2,01	
189	C113-1821	Муфта PP-R перехідна d32*d20	шт	4,0	2 250	2 200	6	44	80.0 км
					41,96	40,97	0,17	0,82	
190	C113-1819	Муфта PP-R перехідна ВП*ВП d25*d20	шт	6,0	168	164	1	3	80.0 км
					21,36	20,77	0,17	0,42	
191	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	60,0	128	125	1	3	80.0 км
					12,45	12,15	0,06	0,24	
192	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	60,0	747	729	4	14	80.0 км
					16,13	15,75	0,06	0,32	
193	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	40,0	968	945	4	19	80.0 км
					35,21	34,46	0,06	0,69	
194	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	80,0	1 408	1 378	2	28	80.0 км
					76,32	74,76	0,06	1,50	
195	C113-1792	Муфта з`єднувальна 20	шт	15,0	6 106	5 981	5	120	80.0 км
					7,93	7,60	0,17	0,16	
196	C113-1793	Муфта з`єднувальна 25	шт	15,0	119	114	3	2	80.0 км
					13,46	13,03	0,17	0,26	
197	C113-1794	Муфта з`єднувальна 32	шт	5,0	202	195	3	4	80.0 км
					29,52	28,77	0,17	0,58	
198	C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	5,0	148	144	1	3	80.0 км
					391,89	381,37	2,84	7,68	
199	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	1 959	1 907	14	38	80.0 км
					6 456,13	6 325,03	4,51	126,59	
200	C111-1626 спортзал	Наливна підлога Ероху (1489169047)	кг	327,36	646	633	-	13	80.0 км
					328,53	320,83	1,26	6,44	
201	C123-357	Наличники	м	416,4608	107 548	105 027	412	2 108	80.0 км
					104,64	102,27	0,32	2,05	
202	C1630-1162	Насос циркуляційний	шт	3,0	43 578	42 591	133	854	80.0 км
					23 787,12	23 250,00	70,71	466,41	
203	C113-1872	Настінний комплект для змішувача 20 1/2 вн. прохідний	шт	2,0	71 361	69 750	212	1 399	80.0 км
					398,77	390,78	0,17	7,82	
204	C113-1872	Настінний кутник з металл.різьбою внутр. 20x1/2"	шт	45,0	798	782	-	16	80.0 км
					107,03	104,76	0,17	2,10	
					4 816	4 714	8	94	

205	C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	30,0	59,84	58,50	0,17	1,17	80.0 км
					1 795	1 755	5	35	
206	C113-1870	Обвід діам. 25x3,5 мм	шт	10,0	96,32	94,26	0,17	1,89	80.0 км
					963	943	2	19	
207	C113-1871	Обвід діам. 32x4,4 мм	шт	10,0	206,38	202,16	0,17	4,05	80.0 км
					2 064	2 022	2	40	
208	C10000-33-1-Щ	Огорожа покрівлі комплектна	м	233,6	663,80	650,00	8,86	4,94	80.0 км
					155 064	151 840	2 070	1 154	
209	П2016-3013	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	129,0	26,89	26,00	0,36	0,53	80.0 км
					3 469	3 354	46	68	
210	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	11,51418	326,52	320,00	0,12	6,40	80.0 км
					3 760	3 685	1	74	
211	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	36,139737	227,94	223,35	0,12	4,47	80.0 км
					8 238	8 072	4	162	
212	П172-854	Паркетна дошка	м2	24,64	1 030,22	1 000,00	10,02	20,20	80.0 км
					25 385	24 640	247	498	
213	C10000-5	Перегородки з дверцятами (заповнення Ламінована ДСП, алюмінієвий профіль t25мм, з фурнітурою петлі, замки)	м2	35,1	2 040,97	2 000,00	0,95	40,02	80.0 км
					71 638	70 200	33	1 405	
214	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	20,0	19,75	18,86	0,50	0,39	80.0 км
					395	377	10	8	
215	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	20,0	27,03	26,00	0,50	0,53	80.0 км
					541	520	10	11	
216	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	20,0	34,33	33,16	0,50	0,67	80.0 км
					687	663	10	13	
217	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	10,0	43,62	42,26	0,50	0,86	80.0 км
					436	423	5	9	
218	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	10,0	43,62	42,26	0,50	0,86	80.0 км
					436	423	5	9	
219	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	10,0	46,92	45,50	0,50	0,92	80.0 км
					469	455	5	9	
220	C113-2280	Перехідник 110/50	шт	1,0	89,86	87,93	0,17	1,76	80.0 км
					90	88	-	2	
221	C113-1799	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 20x1,2"	шт	10,0	74,38	72,75	0,17	1,46	80.0 км
					744	728	2	15	
222	C113-1776	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 25x3,4"	шт	14,0	145,04	141,70	0,50	2,84	80.0 км
					2 031	1 984	7	40	
223	C113-1802	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 25x3,4"	шт	6,0	120,86	118,32	0,17	2,37	80.0 км
					725	710	1	14	
224	C113-1778	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 32x1"	шт	10,0	423,50	414,70	0,50	8,30	80.0 км
					4 235	4 147	5	83	

225	C113-1804	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 32x1"	шт	4,0	353,37	346,27	0,17	6,93	80.0 км
					1 413	1 385	1	28	
226	C113-1786	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 40x5,4"	шт	10,0	404,43	396,00	0,50	7,93	80.0 км
					4 044	3 960	5	79	
227	C113-1774	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 20x1,2"	шт	350,0	185,81	181,67	0,50	3,64	80.0 км
					65 033	63 584	175	1 274	
228	C113-1808	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 20x1,2"	шт	10,0	104,82	102,59	0,17	2,06	80.0 км
					1 048	1 026	2	21	
229	C113-1811	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 25x3,4"	шт	6,0	144,68	141,67	0,17	2,84	80.0 км
					868	850	1	17	
230	C113-1776	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 25x3,4"	шт	14,0	233,07	228,00	0,50	4,57	80.0 км
					3 263	3 192	7	64	
231	C113-1813	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 32x1"	шт	4,0	407,08	398,93	0,17	7,98	80.0 км
					1 628	1 596	1	32	
232	C113-1778	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 32x1"	шт	14,0	487,83	477,76	0,50	9,57	80.0 км
					6 830	6 689	7	134	
233	C113-1786	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 40x5,4"	шт	10,0	422,79	414,00	0,50	8,29	80.0 км
					4 228	4 140	5	83	
234	C111-956	Петлі для замка навісного	шт	2,0	19,62	19,00	0,24	0,38	80.0 км
					39	38	-	1	
235	C111-956	Петля накладна	шт	2,0	122,64	120,00	0,24	2,40	80.0 км
					245	240	-	5	
236	C1545-410	Підвіс П-образний ES-125	шт	53,0	12,66	12,20	0,21	0,25	80.0 км
					671	647	11	13	
237	C1545-654	Підвіс-крючок	шт	967,0	7,96	7,84	0,06	0,06	80.0 км
					7 697	7 581	58	58	
238	C1545-653	Підвіс-петля	шт	967,0	7,91	7,84	0,01	0,06	80.0 км
					7 649	7 581	10	58	
239	P2016-2217	Піна монтажна	л	37,777448	316,48	310,00	0,27	6,21	30.0 км
					11 956	11 711	10	235	
240	C1421-9552	Пісок	м3	#####	1 542,15	573,33	938,58	30,24	80.0 км
					201 542	74 928	122 662	3 952	
241	C1421-10634	Пісок природний, рядовий ( з доставкою)	м3	0,447524	1 326,00	1 300,00	-	26,00	
					593	582	-	12	
242	C130-529	Пісуар настінний	шт	3,0	2 860,07	2 797,25	6,74	56,08	80.0 км
					8 580	8 392	20	168	
243	C10000-12	Пластикові хрестики для плитки	шт	2 093,0	0,08	0,07	0,01	-	80.0 км
					167	147	21	-	
244	C1545-561	Плита потолочна 600x600	м2	1 325,793	310,19	304,00	0,11	6,08	80.0 км
					411 248	403 041	146	8 061	

245	C111-650	Плити OSB вологостійкі, товщина 15 мм	1000м2	0,98098	183 436,04	169 333,33	10 505,92	3 596,79	80.0 км
					179 947	166 113	10 306	3 528	
246	C111-698	Плити OSB, 10 мм	м2	24,16	189,34	183,00	2,63	3,71	80.0 км
247	C114-5-У	Плити звукоізоляційні	м3	3,02614	4 574	4 421	64	90	80.0 км
					1 559,20	1 371,82	156,81	30,57	
248	C1-11-2В	Плитка керамічна	м2	65,78	4 718	4 151	475	93	80.0 км
					785,17	750,00	19,77	15,40	
249	C1-11-2В	Плитка керамічна для підлог з шорсткою поверхнею	м2	49,2252	51 648	49 335	1 300	1 013	80.0 км
					618,13	586,24	19,77	12,12	
250	C1-11-2В	Плитка керамічна для підлог з шорсткою поверхнею для зовнішніх робіт морозостійка	м2	22,9296	30 428	28 858	973	597	80.0 км
					573,01	542,00	19,77	11,24	
251	C1-11-1В	Плитка керамічна для стін	м2	217,756	13 139	12 428	453	258	80.0 км
					546,31	515,83	19,77	10,71	
252	C1-11-1В	Плитка керамічна для стін морозостійка для зовнішніх робіт	м2	12,827	118 962	112 325	4 305	2 332	80.0 км
					785,17	750,00	19,77	15,40	
253	C1545-579	Плінтус стельовий	м	799,75	10 071	9 620	254	198	30.0 км
					32,65	32,00	0,01	0,64	
254	C111-1722	Плінтуси для підлог ПВХ в комплекті зі з'єднувальними елементами	м	1 328,0995	26 112	25 592	8	512	80.0 км
					47,31	44,83	1,55	0,93	
255	П2016-3012	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	23,0	62 832	59 539	2 059	1 235	80.0 км
					26,07	25,20	0,36	0,51	
256	C113-2297-2	Покрівельний прохід індивідуального виготовлення оцинков. мет. (примикання до стійки блискавкоприймача)	шт	4,0	600	580	8	12	
					357,07	-	-	-	
257	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,9724	1 428				80.0 км
					979,91	960,33	0,37	19,21	
258	C111-851	Полотно ламіноване 5 мм	м	150,0	953	934	-	19	80.0 км
					34,71	33,26	0,77	0,68	
259	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0025	5 207	4 989	116	102	80.0 км
					4 968,80	4 033,33	838,04	97,43	
260	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00471	12	10	2	-	80.0 км
					836 533,81	819 599,99	531,20	16 402,62	
261	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,006	3 940	3 860	3	77	80.0 км
					58 145,34	57 181,30	531,20	432,84	
262	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,06979	349	343	3	3	80.0 км
					276,62	252,60	18,60	5,42	
263	C1545-649	Профіль 1200	м	2 296,45	19	18	1	-	80.0 км
					41,26	40,28	0,17	0,81	
264	C1545-650	Профіль 3600	м	1 148,22	94 752	92 501	390	1 860	80.0 км
					41,08	39,81	0,46	0,81	
					47 169	45 711	528	930	

265	C1545-648	Профіль 600	м	1 148,22	41,20	40,28	0,11	0,81	80.0 км
					47 307	46 250	126	930	
266	C1-12-1B	Профіль CW	м	29,7635	72,41	70,83	0,16	1,42	80.0 км
					2 155	2 108	5	42	
267	C1-12-2B	Профіль UW	м	10,2505	64,20	62,78	0,16	1,26	80.0 км
					658	644	2	13	
268	CM-4-2	Профіль напрямний UD 27	м	398,0517	27,80	27,08	0,17	0,55	15.0 км
					11 066	10 779	68	219	
269	C1545-651	Профіль пристінний 3000	м	1 305,36	31,49	30,70	0,17	0,62	80.0 км
					41 106	40 075	222	809	
270	CM-4-1	Профіль стійковий CD 60	м	687,8311	40,82	39,85	0,17	0,80	15.0 км
					28 077	27 410	117	550	
271	C1545-655	Пружина для підвіса "метелик"	шт	967,0	10,21	10,00	0,01	0,20	80.0 км
					9 873	9 670	10	193	
272	C1545-208	Пряжки K-405	100шт	0,9724	50,87	49,59	0,28	1,00	80.0 км
					49	48	-	1	
273	C130-558-1	Радіатор сталевий 1000x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15)	шт	8,0	2 507,78	2 453,33	5,28	49,17	30.0 км
					20 062	19 627	42	393	
274	C130-558-1	Радіатор сталевий 1200x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15)	шт	1,0	2 925,14	2 862,50	5,28	57,36	30.0 км
					2 925	2 863	5	57	
275	C130-558-1	Радіатор сталевий 1300x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15)	шт	6,0	3 135,94	3 069,17	5,28	61,49	30.0 км
					18 816	18 415	32	369	
276	C130-558-1	Радіатор сталевий 700x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15)	шт	114,0	1 859,24	1 817,50	5,28	36,46	30.0 км
					211 953	207 195	602	4 156	
277	C130-558-1	Радіатор сталевий 800x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15)	шт	7,0	2 123,59	2 076,67	5,28	41,64	30.0 км
					14 865	14 537	37	291	
278	C113-1478	Ревізія внутрішня 110	шт	15,0	186,34	182,36	0,33	3,65	80.0 км
					2 795	2 735	5	55	
279	C113-1478	Ревізія внутрішня 50	шт	1,0	60,86	59,34	0,33	1,19	80.0 км
					61	59	-	1	
280	C10000-19-1-14	Розетка 1-місна PC10-3-ВБ із заземлюючим контактом з захисною шторкою 16А	шт	181,0	67,41	65,85	0,24	1,32	80.0 км
					12 201	11 919	43	239	
281	C1425-11706-3	Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі	м3	1,1556	6 555,82	5 380,49	1 046,78	128,55	50.0 км
					7 576	6 218	1 210	149	
282	C111-1292-87B	Розчинник універсальний ТМ Maxima	л	0,1375	289,35	282,33	1,35	5,67	80.0 км
					40	39	-	1	
283	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000206	85 186,25	82 252,99	1 262,94	1 670,32	80.0 км
					18	17	-	-	
284	C10000-50-1-4Т	Розчіплювач автоматичний незалежний EVO PH 2/125	шт	1,0	248,96	243,80	0,28	4,88	80.0 км

285	C130-1186	Рукава поливальні	м	40,0	249 96,63	244 93,70	- 1,04	5 1,89	80.0 км
286	C10000-14-1-Я	Світильник LED 40W 6500K 600x600	шт	164,0	3 865 758,27	3 748 741,67	42 1,73	76 14,87	80.0 км
287	C10000-15-1-10	Світильник ДББ01В	шт	72,0	124 356 2 041,06	121 634 2 000,00	284 1,04	2 439 40,02	80.0 км
288	C10000-13-1-Ю	Світильник ДБ001ВСП	шт	14,0	146 956 3 029,11	144 000 2 968,33	75 1,39	2 881 59,39	80.0 км
289	C10000-14-1-Я	Світильник ДПО26В	шт	57,0	42 408 4 319,76	41 557 4 233,33	19 1,73	831 84,70	80.0 км
290	C10000-18	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов	кг	164,39622	246 226 76,25	241 300 73,75	99 1,00	4 828 1,50	80.0 км
291	C10000-22-1	Ceresit CM 11 Ключа суміш	кг	1 883,908	12 535 9,79	12 124 8,60	164 1,00	247 0,19	80.0 км
292	C1555-228	Серпянка	м	154,3875	18 443 49,58	16 202 48,50	1 884 0,11	358 0,97	
293	C1630-973	Сифон для піддонів	шт	2,0	7 655 200,04	7 488 194,84	17 1,28	150 3,92	30.0 км
294	C1630-973	Сифон для пісуарів	шт	3,0	400 235,53	390 229,63	3 1,28	8 4,62	30.0 км
295	C1630-973	Сифон для умивальників	шт	8,0	707 212,81	689 207,36	4 1,28	14 4,17	30.0 км
296	C111-871	Сітка Вр-І 100х100х4	м2	14,63	1 702 163,22	1 659 160,00	10 0,02	33 3,20	30.0 км
297	C111-874	Сітка дротяна	м2	13,97	2 388 158,80	2 341 155,11	- 0,58	47 3,11	80.0 км
298	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	1 585,959753	2 218 26,81	2 167 26,00	8 0,28	43 0,53	80.0 км
299	C111-1880	Склопакети двошарові	м2	0,709	42 520 3 598,75	41 235 3 502,00	444 26,19	841 70,56	80.0 км
300	C1555-55	Скловітка штукатурна	м2	2 163,55	2 552 26,75	2 483 26,00	19 0,23	50 0,52	80.0 км
301	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,187	57 875 982,21	56 252 961,25	498 1,70	1 125 19,26	80.0 км
302	C1-2-7В	Смуга сталева 50х5	т	0,0035	184 31 443,57	180 30 295,83	- 531,20	4 616,54	80.0 км
303	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0754	110 41 125,44	106 39 787,86	2 531,20	2 806,38	80.0 км
304	C111-1804	Сталь листова 6 мм	т	0,011	3 101 51 869,32	3 000 50 952,00	40 531,20	61 386,12	80.0 км

305	C111-1797	Сталь листова оц (капельник)	т	0,008	571 84 642,25	560 83 000,00	6 1 012,16	4 630,09	80.0 км
306	C111-1797	Сталь листова оц (парапет)	т	0,274	677 53 641,48	664 52 230,00	8 1 012,16	5 399,32	80.0 км
307	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0338	14 698 39 827,26	14 311 38 515,13	277 531,20	109 780,93	80.0 км
308	C1555-58-1	Стрічка гідроізолююча на бітумній основі	м	0,8	1 346 58,75	1 302 57,58	18 0,02	26 1,15	80.0 км
309	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,9367	47 115,31	46 111,35	- 1,70	1 2,26	80.0 км
310	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,187	685 403,98	661 395,19	10 0,87	13 7,92	80.0 км
311	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1476	76 387,51	74 379,04	- 0,87	1 7,60	80.0 км
312	ЦІ-29	Суміш гідроізоляційна KREISEL (витр. 1,6 кг/м2)	кг	112,58	57 24,48	56 23,55	- 0,45	1 0,48	30.0 км
313	П2016-8031	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN 69	кг	7 975,44	2 756 15,43	2 651 14,13	51 1,00	54 0,30	80.0 км
314	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	161 862,8424	123 061 11,99	112 693 11,08	7 975 0,65	2 393 0,26	80.0 км
315	C1551-1-СП-77В	Тарлеп гак - кільце 8x110	шт	6,0	1 940 735 51,11	1 793 440 50,05	105 211 0,06	42 084 1,00	80.0 км
316	C1630-986	Термометр задн. підкл. 1/2 діам. 63 мм 120 град. штуцер 50мм	шт	2,0	307 329,15	300 321,76	- 0,94	6 6,45	80.0 км
317	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	166,698	658 26,49	644 25,26	2 0,71	13 0,52	80.0 км
318	C113-1457-1	Трійник 110x110/45	шт	23,0	4 416 202,02	4 211 197,56	118 0,50	87 3,96	80.0 км
319	C113-1457	Трійник 110x110/87,5	шт	1,0	4 646 202,02	4 544 197,56	12 0,50	91 3,96	80.0 км
320	C113-1457	Трійник 110x50/45	шт	1,0	202 142,23	198 138,94	1 0,50	4 2,79	80.0 км
321	C113-1457	Трійник 110x50/87,5	шт	5,0	142 149,98	139 146,54	1 0,50	3 2,94	80.0 км
322	C113-1457	Трійник 50x50/87,5	шт	3,0	750 59,19	733 57,53	3 0,50	15 1,16	80.0 км
323	C113-1737	Трійник PP-R ВП d20	шт	100,0	178 20,16	173 19,59	2 0,17	3 0,40	80.0 км
324	C113-1738	Трійник PP-R ВП d25	шт	10,0	2 016 30,46	1 959 29,69	17 0,17	40 0,60	80.0 км

325	C113-1739	Трійник PP-R ВП d32	шт	1,0	305 49,83	297 48,68	2 0,17	6 0,98	80.0 км
326	C113-1748	Трійник PP-R ВП редукційний d32*25*32	шт	6,0	50 61,34	49 59,97	- 0,17	1 1,20	80.0 км
327	C113-1746	Трійник PP-R ВП редукційний d25*20*25	шт	10,0	368 29,85	360 29,09	1 0,17	7 0,59	80.0 км
328	C113-1737	Трійник діам. 20 мм	шт	20,0	299 16,65	291 16,26	2 0,06	6 0,33	80.0 км
329	C113-1738	Трійник діам. 25 мм	шт	20,0	333 29,91	325 29,26	1 0,06	7 0,59	80.0 км
330	C113-1739	Трійник діам. 32 мм	шт	20,0	598 69,01	585 67,60	1 0,06	12 1,35	80.0 км
331	C113-1740	Трійник діам. 40 мм	шт	16,0	1 380 106,81	1 352 104,66	1 0,06	27 2,09	80.0 км
332	C113-1784	Трійник редукційний діам. 40x20x40 мм	шт	20,0	1 709 80,41	1 675 78,66	1 0,17	33 1,58	80.0 км
333	C113-1784	Трійник редукційний діам. 40x25x40 мм	шт	20,0	1 608 116,21	1 573 113,76	3 0,17	32 2,28	80.0 км
334	C113-1784	Трійник редукційний діам. 40x32x40 мм	шт	20,0	2 324 83,06	2 275 81,26	3 0,17	46 1,63	80.0 км
335	C113-1765	Трійник редукційний 25x20x25 мм	шт	30,0	1 661 32,67	1 625 31,86	3 0,17	33 0,64	80.0 км
336	C113-1768	Трійник редукційний 32x20x32 мм	шт	292,0	980 25,56	956 25,00	5 0,06	19 0,50	80.0 км
337	C113-1768	Трійник редукційний 32x25x32 мм	шт	20,0	7 464 58,41	7 300 57,20	18 0,06	146 1,15	80.0 км
338	C130-637	Трап 20*20 кутовий 100 (хром)	комплект	4,0	1 168 491,74	1 144 473,16	1 8,94	23 9,64	80.0 км
339	C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм	шт	5,0	1 967 392,30	1 893 379,27	36 5,34	39 7,69	80.0 км
340	C127-1-177В	Трос сталевий ф 3мм	м	84,0	1 961 7,09	1 896 6,94	27 0,01	38 0,14	80.0 км
341	C1530-268	Труба внутрішня 110*2000	шт	6,0	596 597,20	583 585,08	1 0,41	12 11,71	30.0 км
342	C1530-268	Труба внутрішня 50*2000	шт	49,0	3 583 122,82	3 510 120,00	2 0,41	70 2,41	30.0 км
343	C111-971	Труба кругла сталева 25 мм	т	0,0334	6 018 66 899,21	5 880 65 870,00	20 531,20	118 498,01	80.0 км
344	C111-971	Труба кругла сталева 50 мм	т	0,11	2 234 34 135,31	2 200 33 350,00	18 531,20	17 254,11	80.0 км

345	C113-1689	Труба ПП Pn 20 діам. 20x3,4 мм	м	69,0	3 755 67,17	3 669 65,68	58 0,17	28 1,32	80.0 км
346	C113-1690	Труба ПП Pn 20 діам. 25x4,2 мм	м	72,0	4 635 119,91	4 532 117,23	12 0,33	91 2,35	80.0 км
347	C113-1691	Труба ПП Pn 20 діам. 32x5,4 мм	м	16,0	8 634 205,91	8 441 201,37	24 0,50	169 4,04	80.0 км
348	C1-1-9B	Труба сталева електрозварна ДУ40 (гільзи)	т	0,219	3 295 44 355,08	3 222 42 954,17	8 531,20	65 869,71	80.0 км
349	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 20x2,8 мм	м	300,0	9 714 41,08	9 407 40,10	116 0,17	190 0,81	80.0 км
350	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 25x3,5 мм	м	266,0	12 324 64,70	12 030 63,10	51 0,33	243 1,27	80.0 км
351	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 32x4,4 мм	м	183,0	17 210 104,96	16 785 102,40	88 0,50	338 2,06	80.0 км
352	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 40x5,5 мм	м	350,0	19 208 248,20	18 739 242,50	92 0,83	377 4,87	80.0 км
353	C113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм	м	0,2	86 870 141,95	84 875 140,00	290 0,89	1 705 1,06	80.0 км
354	C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм	м	0,2	28 253,54	28 250,00	- 1,65	- 1,89	80.0 км
355	C113-138	Труби сталеві, зовнішній діаметр 57 мм	м	17,0	51 187,34	50 183,83	- 2,12	- 1,39	80.0 км
356	C113-153	Труби сталеві, зовнішній діаметр 89 мм	м	10,0	3 185 300,37	3 125 294,75	36 3,38	24 2,24	80.0 км
357	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	20,0	3 004 110,46	2 948 108,50	34 1,14	22 0,82	80.0 км
358	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	22,87	2 209 363,44	2 170 355,55	23 0,76	16 7,13	80.0 км
359	П400-150	Трубна ізоляція 28x9	м	31,6	8 312 17,31	8 131 16,96	17 0,01	163 0,34	80.0 км
360	П400-150	Трубна ізоляція 35x9	м	240,17	547 21,33	536 20,90	- 0,01	11 0,42	80.0 км
361	П400-150	Трубна ізоляція 42x9	м	194,8	5 123 22,08	5 020 21,64	2 0,01	101 0,43	80.0 км
362	C1545-563	Тяга підвісу	шт	53,0	4 301 9,52	4 215 9,25	2 0,08	84 0,19	80.0 км
363	C111-1292	Уайт-спірит	кг	0,2793	505 98,48	490 95,20	4 1,35	10 1,93	80.0 км
364	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00014756	28 114 896,34	27 111 290,32	- 1 353,15	1 2 252,87	80.0 км

365	C130-670	Умивальник з п'єдесталом	комплект	8,0	17 4 004,87	16 3 917,34	- 9,00	- 78,53	30.0 км
366	C130-905	Унітаз компакт	шт	14,0	32 039 3 145,02	31 339 3 075,00	72 8,35	628 61,67	30.0 км
367	C122-1-1B	Утеплювач к-флекс самоклеїтка товщина 14мм з фольгованим покриттям	м2	73,44	44 030 298,14	43 050 292,00	117 0,29	863 5,85	80.0 км
368	C1630-105	Фільтр косий 1 1/2"	шт	3,0	21 895 1 389,08	21 444 1 341,60	21 20,24	430 27,24	80.0 км
369	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна	кг	91,1736	4 167 133,89	4 025 130,00	61 1,26	82 2,63	80.0 км
370	C111-388-1	Фарба олійна біла	кг	4,5	12 207 210,23	11 853 205,00	115 1,11	240 4,12	80.0 км
371	C111-341	Фарба фасадна з колером	кг	9,88	946 256,13	923 250,00	5 1,11	19 5,02	80.0 км
372	C113-1879	Хомут з гумою та гвинтом 1/2'(20-24)	шт	70,0	2 531 38,92	2 470 37,99	11 0,17	50 0,76	80.0 км
373	C113-1881	Хомут з гумою та гвинтом 1'(32-37)	шт	28,0	2 724 45,57	2 659 44,51	12 0,17	53 0,89	80.0 км
374	C113-1883	Хомут з гумою та гвинтом 1 1/2'(48-53)	шт	20,0	1 276 53,89	1 246 52,66	5 0,17	25 1,06	80.0 км
375	C113-1880	Хомут з гумою та гвинтом 3/4'(25-30)	шт	72,0	1 078 40,60	1 053 39,63	3 0,17	21 0,80	80.0 км
376	C113-1885	Хомут з гумою та гвинтом 4'(113-117)	шт	12,0	2 923 81,00	2 853 79,24	12 0,17	58 1,59	80.0 км
377	C113-2257	Хрестовина 110/110/110 45	шт	2,0	972 450,71	951 441,80	2 0,07	19 8,84	80.0 км
378	C111-192	Цвяхи	т	0,00883	901 51 708,74	884 50 000,00	- 694,84	18 1 013,90	80.0 км
379	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,2079756	457 64 649,25	442 62 750,00	6 631,62	9 1 267,63	80.0 км
380	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,00434148	13 445 59 379,76	13 050 57 520,61	131 694,84	264 1 164,31	80.0 км
381	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,002640064	258 147 418,73	250 143 833,33	3 694,84	5 2 890,56	80.0 км
382	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	0,5967429	389 12 290,78	380 9 916,70	2 2 133,08	8 241,00	80.0 км
383	C1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,74	7 334 12 244,72	5 918 9 900,00	1 273 2 104,63	144 240,09	80.0 км
384	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0096	33 551 27 787,13	27 126 26 404,24	5 767 838,04	658 544,85	80.0 км

385	C111-1324	Цемент, марка 400	т	45,878174042	267 5 002,12	253 4 066,00	8 838,04	5 98,08	80.0 км
386	C3-1-3B	Шайба М16	шт	18,0	229 488 5,04	186 541 4,93	38 448 0,01	4 500 0,10	80.0 км
387	C1-14-5B	Швелер №20	т	0,09747	91 45 154,07	89 43 737,50	- 531,20	2 885,37	80.0 км
388	C111-175	Швидкий монтаж	100 шт	8,56	4 401 134,66	4 263 130,00	52 2,02	86 2,64	80.0 км
389	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,05312	1 153 7 892,80	1 113 6 900,00	17 838,04	23 154,76	80.0 км
390	C1545-13	Шланг нерж. обплетення FIL-NOX 50 см	шт	36,0	419 219,57	367 214,91	45 0,35	8 4,31	80.0 км
391	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,35079295	7 905 14 435,26	7 737 12 949,42	13 1 202,80	155 283,04	80.0 км
392	C111-1896	Шпаклівка мінеральна фасадна	кг	52,0	5 064 33,74	4 543 32,40	422 0,68	99 0,66	80.0 км
393	C10000-10	Шпаклівка старт	кг	3 711,59	1 754 13,63	1 685 12,36	35 1,00	34 0,27	80.0 км
394	C10000-11-1-П	Шпаклівка фініш	кг	10 933,95	50 589 10,81	45 875 9,60	3 712 1,00	1 002 0,21	80.0 км
395	C10000-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	55,89913	118 196 30,70	104 966 29,10	10 934 1,00	2 296 0,60	80.0 км
396	C10000-97	Шуруп самонарізний 4,2x55 мм	уп	13,0	1 716 227,81	1 627 223,08	56 0,26	34 4,47	80.0 км
397	C10000-97	Шуруп самонарізний 75 мм	уп	21,0	2 962 173,49	2 900 169,83	3 0,26	58 3,40	80.0 км
398	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001107	3 643 38 952,31	3 566 37 493,70	5 694,84	71 763,77	80.0 км
399	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт (з доставкою)	м3	18,676384	4 828,75	4 812,50	- -	- 16,25	
400	C1421-9694	Щебінь пористий із металургійного шлаку	м3	12,8	15 478 2 405,58	15 175 788,09	- 1 570,32	303 47,17	80.0 км
401	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,02124	30 791 558,76	10 088 531,89	20 100 15,91	604 10,96	80.0 км
402	C10000-4	Щиток розподільчий ЦО-24В	шт	6,0	12 1 287,32	11 1 260,00	- 2,08	- 25,24	80.0 км
					7 724	7 560	12	151	
		Разом:	грн.	-	10 446 426	9 840 536	398 335	206 126	
V. Устаткування									

1	2-1-13ПС	Акумулятор 12В 12А/год	шт	2,0	3 377,63	3 250,00	97,50	30,13
					6 755	6 500	195	60
2	2-1-3ПС	Акумулятор 12В 7А/год	шт	4,0	607,97	585,00	17,55	5,42
					2 432	2 340	70	22
3	2-1-15ПС	Акустична система для стельового монтажу (1,5Вт) 6АС100ППм Vellez	шт	37,0	735,80	708,00	21,24	6,56
					27 225	26 196	786	243
4	2-1-17ПС	Акустична система настінного монтажу (1,5Вт) 6АС100ПНм Vellez	шт	68,0	954,05	918,00	27,54	8,51
					64 875	62 424	1 873	579
5	2-1-4ПС	Блок живлення ДБЖІ-180 12/24	шт	1,0	4 902,24	4 717,00	141,51	43,73
					4 902	4 717	142	44
6	2-1-12ПС	Блок керування інформацією "Повітряна тривога" БКІ-02М Vellez	шт	1,0	11 411,18	10 980,00	329,40	101,78
					11 411	10 980	329	102
7	2-1-12ПС	Блок оповіщення 3н-120-400 Vellez	шт	1,0	39 752,08	38 250,00	1 147,50	354,58
					39 752	38 250	1 148	355
8	2-1-19ПС	Модуль виклику настінний ВМ02-А Vellez	шт	13,0	1 621,26	1 560,00	46,80	14,46
					21 076	20 280	608	188
9	2-1-2ПС	Модуль моніторингу Тірас М-GSM	шт	1,0	2 587,78	2 490,00	74,70	23,08
					2 588	2 490	75	23
10	2-1-6ПС	Оповіщувач світлозвуковий зовнішнього використання Тірас Джміль-1	шт	1,0	966,52	930,00	27,90	8,62
					967	930	28	9
11	1906-14003-1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями	шт	2,0	467 671,50	450 000,00	13 500,00	4 171,50
					935 343	900 000	27 000	8 343
12	2-1-1ПС	ППК "Tiras PRIME А"	шт	1,0	27 540,66	26 500,00	795,00	245,66
					27 541	26 500	795	246
13	2-1-10ПС	Пристрій оптичної-сигналізації Тірас ВПОС	шт	4,0	291,00	280,00	8,40	2,60
					1 164	1 120	34	10
14	2-1-18ПС	Пульти диспетчера СД02-А Vellez	шт	1,0	9 253,66	8 904,00	267,12	82,54
					9 254	8 904	267	83
15	2-1-14ПС	Пульти мікрофонний ПМН-12 Vellez	шт	1,0	6 902,83	6 642,00	199,26	61,57
					6 903	6 642	199	62
16	2-1-9ПС	Сповіщувач пожежний димовий Тірас ДЕТЕСТО SMK110	шт	33,0	1 008,09	970,00	29,10	8,99
					33 267	32 010	960	297
17	2-1-11ПС	Сповіщувач пожежний ручний Тірас ДЕТЕСТО MNL 110	шт	2,0	1 106,82	1 065,00	31,95	9,87
					2 214	2 130	64	20
18	2-1-7ПС	Сповіщувач світловий "Вихід" Тірас ОС-1	шт	2,0	639,15	615,00	18,45	5,70
					1 278	1 230	37	11
19	2-1-8ПС	Сповіщувач світловий "Стрілка показник руху" Тірас ОС-6.4	шт	2,0	639,15	615,00	18,45	5,70
					1 278	1 230	37	11
20	2-1-8ПС	Сповіщувач світловий аварійного освітлення Тірас ОС-6.1	шт	2,0	639,15	615,00	18,45	5,70
					1 278	1 230	37	11

21	С113-2129	Шафа дерев'яна (готовий виріб)	шт	10,0	3 117,81	3 000,00	90,00	27,81
					31 178	30 000	900	278
		Разом:	грн.	-	1 232 681	1 186 103	35 583	10 995
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	347,3511	55,69		19 344,0326	
		Дизельне паливо	кг	1 158,1571	49,27		57 063,0625	
		Електроенергія	квт.г.	2 958,0538	5,754		17 021,2851	
		Дрова	м3	2,4027	119,13		286,2359	
		Мастильні матеріали	кг	133,6146	163,15		21 795,1327	
		Гідравлічна рідина	кг	25,3657	115,36		2 926,1317	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Керівник проєктної  
організації

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проєкту

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### РОЗРАХУНОК № 1-2

#### загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	І блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	ІІ блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-001</b>	<b>Внутрішні ремонтно-будівельні роботи</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Прорізи</b>										
	<b>Розділ № 1.1</b>	<b>Прорізи 1 поверху</b>										
1	КР3-2-1	0,039	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			4,69		0,56		99	486	129		35	263
2	КБ10-9-1	0,0917	220,3400	0,12	26,4408	176,71	4 672,35	24 261,64	6 365,48	7,48	1 648,14	12 685,97
			20,21		2,42		428	2 225	584		151	1 163
5	КБ10-94-1	0,0385	257,6641	0,12	30,9197	176,71	5 463,82	28 389,01	7 447,62	7,48	1 927,33	14 838,77
			9,92		1,19		210	1 093	287		74	571
9	КБ15-63-2	0,5317	285,8293	0,12	34,2995	176,71	6 061,07	29 620,17	7 849,87	7,48	2 138,00	16 048,94
			151,98		18,24		3 223	15 749	4 173		1 137	8 533
11	КБ11-43-3	0,3551	14,2165	0,12	1,7060	176,71	301,46	1 621,20	422,99	7,48	106,34	830,79
			5,05		0,61		107	576	150		38	295
		<b>Разом</b>	191,85		23,02		4 067	20 129	5 323		1 435	10 825
	<b>Розділ № 1.2</b>	<b>Прорізи 2 поверху</b>										
14	КР3-2-1	0,038	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			4,57		0,55		97	473	126		34	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	КБ15-63-2	0,5986	285,8293	0,12	34,2995	176,71	6 061,07	29 620,17	7 849,87	7,48	2 138,00	16 048,94
			171,10		20,53		3 628	17 730	4 699		1 280	9 607
17	КБ11-43-3	0,2325	14,2165	0,12	1,7060	176,71	301,46	1 621,20	422,99	7,48	106,34	830,79
			3,31		0,40		70	377	98		25	193
		<b>Разом</b>	178,98		21,48		3 795	18 580	4 923		1 339	10 057
		<b>Разом</b>	370,83		44,50		7 862	38 709	10 246		2 774	20 882
	<b>Розділ № 2</b>	<b>Двері</b>										
20	КБ10-28-1	0,0189	90,9328	0,12	10,9119	176,71	1 928,25	10 549,43	2 745,09	7,48	680,18	5 353,52
			1,72		0,21		36	199	52		13	101
21	КБ10-28-1	0,0189	129,9040	0,12	15,5885	176,71	2 754,64	15 070,62	3 921,56	7,48	971,68	7 647,88
			2,45		0,29		52	285	75		18	145
26	КБ10-28-1	0,0567	129,9040	0,12	15,5885	176,71	2 754,64	15 070,62	3 921,56	7,48	971,68	7 647,88
			7,37		0,88		156	855	223		55	434
28	КБ10-28-1	0,5893	129,9040	0,12	15,5885	176,71	2 754,64	15 070,62	3 921,56	7,48	971,68	7 647,88
			76,55		9,19		1 623	8 881	2 311		573	4 507
29	КБ10-28-2	0,282	103,8852	0,12	12,4662	176,71	2 202,91	12 018,90	3 128,80	7,48	777,06	6 108,77
			29,30		3,52		621	3 389	883		219	1 723
30	КБ10-28-3	0,1762	80,6265	0,12	9,6752	176,71	1 709,70	9 394,75	2 442,98	7,48	603,09	4 755,77
			14,20		1,70		301	1 656	431		106	838
34	КБ10-40-1	3,7184	8,5330	0,12	1,0240	176,71	180,94	823,35	220,94	7,48	63,83	465,71
			31,73		3,81		673	3 062	822		237	1 732
35	КБ10-96-2	0,0246	274,7695	0,12	32,9723	176,71	5 826,54	32 408,13	8 411,63	7,48	2 055,28	16 293,45
			6,76		0,81		143	798	207		51	401
37	КР20-12-1	0,0369	94,0274	0,12	11,2833	176,71	1 993,87	12 111,02	3 103,08	7,48	703,32	5 800,27
			3,47		0,42		74	446	114		26	214
		<b>Разом</b>	173,55		20,83		3 679	19 571	5 118		1 298	10 095
	<b>Розділ № 3</b>	<b>Вікна</b>										
39	КР6-3-2	0,09	121,0845	0,12	14,5301	176,71	2 567,62	11 490,77	3 092,85	7,48	905,71	6 566,18
			10,89		1,31		231	1 034	278		82	591
40	КБ10-25-3	2,6209	29,8890	0,12	3,5867	176,71	633,80	3 113,09	824,32	7,48	223,57	1 681,69
			78,33		9,40		1 661	8 159	2 161		586	4 408
41	КБ10-20-4	0,17014	104,5268	0,12	12,5432	176,71	2 216,51	12 300,58	3 193,76	7,48	781,86	6 192,13
			17,79		2,13		377	2 093	544		133	1 054
42	КБ10-20-1	0,01886	229,3525	0,12	27,5223	176,71	4 863,47	26 591,48	6 920,09	7,48	1 715,56	13 499,12
			4,33		0,52		92	501	131		32	255
43	КБ10-20-3	0,0423	136,5586	0,12	16,3870	176,71	2 895,75	16 069,56	4 172,37	7,48	1 021,46	8 089,58
			5,77		0,69		122	680	177		43	342
50	КР13-1-3	0,00709	66,0300	0,12	7,9236	176,71	1 400,18	6 072,78	1 644,05	7,48	493,90	3 538,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	РН13-7-2	0,00709	0,47 260,6149	0,12	0,06 31,2738	176,71	10 5 526,39	43 29 720,21	11 7 754,25	7,48	4 1 949,40	25 15 230,04
52	КБ10-25-4	0,0692	1,84 32,2299	0,12	0,22 3,8676	176,71	39 683,44	211 3 354,75	55 888,40	7,48	14 241,08	108 1 812,92
54	КБ10-25-3	2,6209	2,23 37,3612	0,12	0,27 4,4833	176,71	47 792,25	232 3 891,36	61 1 030,39	7,48	17 279,46	125 2 102,10
57	КБ10-25-3	0,0692	97,92 37,3612	0,12	11,75 4,4833	176,71	2 076 792,25	10 199 3 891,36	2 701 1 030,39	7,48	732 279,46	5 509 2 102,10
			2,59		0,31		55	269	71		19	145
		<b>Разом</b>	222,16		26,66		4 710	23 421	6 190		1 662	12 562
	<b>Розділ № 4</b>	<b>Освітлення</b>										
60	КР20-27-1	0,85	8,8700	0,12	1,0644	176,71	188,09	895,87	238,47	7,48	66,35	492,91
61	КР20-27-2	0,85	7,54 6,6900	0,12	0,90 0,8028	176,71	160 141,86	761 675,69	203 179,86	7,48	56 50,04	419 371,76
62	КР20-27-3	0,85	5,69 16,2000	0,12	0,68 1,9440	176,71	121 343,52	574 1 636,20	152 435,54	7,48	43 121,18	316 900,24
63	КР17-11-9	1,64	13,77 188,5335	0,097	1,65 18,2877	176,71	292 3 231,63	1 391 19 806,81	370 5 068,46	7,66	103 1 444,17	765 9 744,26
66	КР20-27-1	0,61	309,20 8,8700	0,12	29,99 1,0644	176,71	5 300 188,09	32 483 895,87	8 313 238,47	7,48	2 368 66,35	15 981 492,91
67	КР20-27-2	3,3	5,41 6,6900	0,12	0,65 0,8028	176,71	115 141,86	546 675,69	146 179,86	7,48	40 50,04	301 371,76
68	КР20-27-3	1,83	22,08 5,4000	0,12	2,65 0,6480	176,71	468 114,51	2 230 545,40	594 145,18	7,48	165 40,39	1 227 300,08
69	КР20-25-9	0,4	9,88 3,8700	0,12	1,19 0,4644	176,71	210 82,06	998 373,42	265 100,21	7,48	74 28,95	549 211,22
70	КР20-25-25	4,0	1,55 0,2900	0,12	0,19 0,0348	176,71	33 6,15	149 27,98	39 7,51	7,48	12 2,17	84 15,83
71	КР17-13-1	1,0	1,16 11,9546	0,097	0,14 1,1596	176,71	25 204,91	112 1 404,64	29 354,10	7,66	9 91,57	63 650,58
72	КР17-14-1	6,0	11,95 3,0830	0,097	1,16 0,2991	176,71	205 52,85	1 405 344,10	354 87,33	7,66	92 23,62	651 163,80
73	КР17-12-9	0,01	18,50 285,3900	0,097	1,79 27,6828	176,71	317 4 891,83	2 065 34 024,20	524 8 561,53	7,66	142 2 186,09	983 15 639,45
75	КР17-12-8	0,03	2,85 299,9200	0,097	0,28 29,0922	176,71	49 5 140,89	340 33 024,19	85 8 396,32	7,66	22 2 297,39	156 15 834,60
78	КР17-12-7	0,64	9,00 217,5600	0,097	0,87 21,1033	176,71	154 3 729,17	991 23 677,05	252 6 029,37	7,66	69 1 666,51	475 11 425,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	КР17-7-12	26,0	139,24 27,5800	0,097	13,51 2,6753	176,71	2 387 472,75	15 153 2 858,39	3 858 732,85	7,66	1 067 211,26	7 312 1 416,86
86	КР17-8-2	26,4	717,08 9,7288	0,097	69,56 0,9437	176,71	12 292 166,76	74 318 996,42	19 053 255,90	7,66	5 493 74,52	36 838 497,18
87	КР17-8-4	0,16	256,84 20,2185	0,097	24,91 1,9612	176,71	4 402 346,56	26 306 2 073,87	6 757 532,49	7,66	1 967 154,87	13 126 1 033,92
88	КР17-8-5	1,55	3,23 21,3061	0,097	0,31 2,0667	176,71	55 365,21	332 2 187,82	85 561,67	7,66	25 163,20	165 1 090,08
95	КР20-33-7	0,12	33,03 155,3455	0,12	3,20 18,6415	176,71	566 3 294,13	3 391 15 745,83	871 4 188,79	7,48	253 1 161,98	1 690 8 644,90
96	КР20-31-1	1,41	18,65 110,2276	0,12	2,24 13,2273	176,71	395 2 337,40	1 890 10 639,59	503 2 854,94	7,48	139 824,50	1 037 6 016,84
97	КР20-31-3	0,04	155,42 133,3552	0,12	18,65 16,0026	176,71	3 296 2 827,82	15 001 14 856,61	4 025 3 890,57	7,48	1 163 997,50	8 484 7 715,89
98	КР20-15-2	0,004556	5,33 462,9608	0,12	0,64 55,5553	176,71	113 9 817,18	595 42 862,96	156 11 589,63	7,48	40 3 462,95	309 24 869,76
99	КР20-17-16	0,0009	2,11 356,1375	0,12	0,25 42,7365	176,71	45 7 551,97	195 33 180,16	52 8 961,07	7,48	16 2 663,91	113 19 176,95
100	КР17-10-4	1,43	0,32 109,3540	0,097	0,04 10,6073	176,71	7 1 874,42	30 12 851,28	8 3 239,65	7,66	2 837,65	17 5 951,72
105	КР17-12-2	1,01	156,37 35,2600	0,097	15,17 3,4202	176,71	2 680 604,39	18 378 3 561,26	4 633 916,44	7,66	1 198 270,09	8 511 1 790,92
108	КР17-12-3	0,08	35,61 37,5100	0,097	3,45 3,6385	176,71	610 642,95	3 597 3 788,51	926 974,92	7,66	273 287,33	1 809 1 905,20
111	КР17-12-11	1,81	3,00 35,4100	0,097	0,29 3,4348	176,71	51 606,96	303 3 576,41	78 920,34	7,66	23 271,24	152 1 798,54
			64,09		6,22		1 099	6 473	1 665		491	3 255
		<b>Разом</b>	2 008,90		200,58		35 447	210 007	53 996		15 345	104 788
	<b>Розділ № 5</b>	<b>Шафи та фурнітура</b>										
114	КБ10-39-1	0,1	123,0155	0,12	14,7619	176,71	2 608,57	12 424,57	3 307,29	7,48	920,16	6 836,02
115	КР6-27-2	0,04	12,30 23,4000	0,12	1,48 2,8080	176,71	261 496,20	1 242 2 363,40	331 629,11	7,48	92 175,03	684 1 300,34
			0,94		0,11		20	95	25		7	52
		<b>Разом</b>	13,24		1,59		281	1 337	356		99	736
	<b>Розділ № 6</b>	<b>Підлоги</b>										
	<b>Розділ № 6.1</b>	<b>Демонтажні роботи</b>										
118	КР7-2-7	0,213	93,0872	0,12	11,1705	176,71	1 973,93	9 407,83	2 503,99	7,48	696,29	5 174,21
			19,83		2,38		420	2 004	534		148	1 102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	КР7-3-2	4,213	18,5604	0,12	2,2272	176,71	393,58	1 708,55	462,47	7,48	138,83	994,88
			78,19		9,38		1 658	7 198	1 948		585	4 191
120	КР7-2-8	0,018	55,2786	0,12	6,6334	176,71	1 172,19	5 631,48	1 496,81	7,48	413,48	3 082,48
			1,00		0,12		21	101	27		7	55
121	КР7-2-1	9,9305	53,0900	0,12	6,3708	176,71	1 125,78	4 882,69	1 321,86	7,48	397,11	2 844,75
			527,21		63,27		11 180	48 488	13 126		3 944	28 250
122	КР7-1-2	1,9736	11,0600	0,12	1,3272	176,71	234,53	1 017,19	275,38	7,48	82,73	592,64
			21,83		2,62		463	2 008	544		163	1 170
125	КР2-1-3	11,5625	15,2276	0,12	1,8273	176,71	322,90	1 608,67	424,95	7,48	113,90	861,75
			176,07		21,13		3 734	18 600	4 913		1 317	9 964
126	КР7-2-5	1,53	18,1134	0,12	2,1736	176,71	384,10	1 669,38	451,77	7,48	135,49	971,36
			27,71		3,33		588	2 554	691		207	1 486
127	КР7-1-2	5,5796	11,0600	0,12	1,3272	176,71	234,53	1 017,19	275,38	7,48	82,73	592,64
			61,71		7,41		1 309	5 676	1 536		462	3 307
128	КР7-2-12	0,94	16,0200	0,12	1,9224	176,71	339,71	1 473,36	398,88	7,48	119,83	858,42
			15,06		1,81		319	1 385	375		113	807
		<b>Разом</b>	928,61		111,45		19 692	88 014	23 694		6 946	50 332
	<b>Розділ № 6.2</b>	<b>Підлоги 1 поверху</b>										
129	КР7-10-6	0,54	589,0945	0,12	70,6913	176,71	12 491,87	59 515,97	15 841,72	7,48	4 406,43	32 740,02
			318,11		38,17		6 746	32 139	8 555		2 379	17 680
130	КР7-10-1	0,25	64,3500	0,12	7,7220	176,71	1 364,55	6 499,35	1 730,06	7,48	481,34	3 575,95
			16,09		1,93		341	1 625	433		120	894
131	КР20-17-19	0,000775	356,1375	0,12	42,7365	176,71	7 551,97	33 180,16	8 961,07	7,48	2 663,91	19 176,95
			0,28		0,03		6	26	7		2	15
132	КБ11-15-7	9,24	105,0695	0,12	12,6083	176,71	2 228,02	11 305,27	2 977,32	7,48	785,92	5 991,26
			970,84		116,50		20 587	104 461	27 510		7 262	55 359
133	КР7-16-1	10,0	4,1939	0,12	0,5033	176,71	88,93	437,57	115,83	7,48	31,37	236,13
			41,94		5,03		889	4 375	1 158		314	2 361
134	КР7-16-2	2,0	5,1337	0,12	0,6160	176,71	108,86	525,97	139,66	7,48	38,40	286,92
			10,27		1,23		218	1 052	279		77	574
135	КР7-16-4	19,09	6,4200	0,12	0,7704	176,71	136,14	648,42	172,60	7,48	48,02	356,76
			122,56		14,71		2 599	12 378	3 295		917	6 811
136	КР20-15-10	0,1947	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76
			90,14		10,82		1 911	8 345	2 257		674	4 842
137	КР7-17-1	0,018	72,5277	0,12	8,7033	176,71	1 537,96	7 344,92	1 954,23	7,48	542,51	4 034,70
			1,30		0,16		28	133	35		10	73
138	КР7-17-9	0,018	-4,9416	0,12	-0,5930	176,71	-104,79	-509,37	-135,12	7,48	-36,96	-276,87
			-0,09		-0,01		-2	-9	-2		-1	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	КР20-14-3	0,0002	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,09		0,01		2	8	2		1	5
140	КР7-17-4	2,7	59,9277	0,12	7,1913	176,71	1 270,78	6 072,32	1 615,48	7,48	448,26	3 334,52
			161,81		19,42		3 431	16 395	4 362		1 210	9 003
141	КР7-17-9	2,7	29,6496	0,12	3,5580	176,71	628,73	3 056,23	810,69	7,48	221,78	1 661,20
			80,05		9,61		1 698	8 251	2 188		599	4 485
142	КР20-14-3	0,22032	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			101,15		12,14		2 145	9 303	2 518		757	5 420
143	КР7-17-4	1,488	59,9277	0,12	7,1913	176,71	1 270,78	6 072,32	1 615,48	7,48	448,26	3 334,52
			89,18		10,70		1 891	9 036	2 404		667	4 962
144	КР7-17-9	1,488	14,8248	0,12	1,7790	176,71	314,36	1 528,12	405,35	7,48	110,89	830,60
			22,05		2,65		468	2 274	603		165	1 236
145	КР20-14-3	0,075888	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			34,84		4,18		739	3 204	867		261	1 867
146	КБ6-11-11	2,7	16,2667	0,12	1,9520	176,71	344,94	1 736,15	457,84	7,48	121,68	924,46
			43,92		5,27		931	4 688	1 236		329	2 496
148	КБ11-11-13	2,3456	73,5103	0,12	8,8212	176,71	1 558,80	7 428,76	1 977,26	7,48	549,86	4 085,92
			172,43		20,69		3 656	17 425	4 638		1 290	9 584
149	КБ11-20-3	1,488	125,0324	0,12	15,0039	176,71	2 651,34	12 414,61	3 314,51	7,48	935,24	6 901,09
			186,05		22,33		3 945	18 473	4 932		1 392	10 269
152	КБ15-180-13	0,3	455,4000	0,12	54,6480	176,71	9 656,85	59 803,13	15 281,20	7,48	3 406,39	28 344,44
			136,62		16,39		2 897	17 941	4 584		1 022	8 503
153	КР7-14-4	7,938	41,4299	0,12	4,9716	176,71	878,53	4 238,97	1 125,85	7,48	309,90	2 314,28
			328,87		39,46		6 974	33 649	8 937		2 460	18 371
155	КР7-23-4	7,938	87,5173	0,12	10,5021	176,71	1 855,82	9 076,92	2 405,20	7,48	654,63	4 915,65
			694,71		83,37		14 731	72 052	19 093		5 196	39 020
156	КР7-20-1	0,2369	37,9553	0,12	4,5546	176,71	804,85	4 033,36	1 064,41	7,48	283,91	2 153,17
			8,99		1,08		191	955	252		67	510
160	КР7-24-3	0,3146	69,6740	0,12	8,3609	176,71	1 477,45	7 857,86	2 053,77	7,48	521,16	4 052,38
			21,92		2,63		465	2 472	646		164	1 275
164	КБ11-43-3	0,1315	14,2165	0,12	1,7060	176,71	301,46	1 621,20	422,99	7,48	106,34	830,79
			1,87		0,22		40	213	55		14	109
167	КР7-25-2	7,398	54,4754	0,12	6,5370	176,71	1 155,16	5 574,11	1 480,44	7,48	407,48	3 043,08
			403,01		48,36		8 546	41 237	10 952		3 015	22 513
171	КР7-26-2	9,197	58,4299	0,12	7,0116	176,71	1 239,02	6 285,71	1 655,44	7,48	437,06	3 331,52
			537,38		64,49		11 395	57 810	15 225		4 020	30 640
172	КБ11-11-13	0,0906	73,5103	0,12	8,8212	176,71	1 558,80	7 428,76	1 977,26	7,48	549,86	4 085,92
			6,66		0,80		141	673	179		50	370
174	КР7-18-3	0,392	33,4788	0,12	4,0175	176,71	709,92	3 817,90	996,12	7,48	250,42	1 956,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	КР7-18-4	0,392	13,12 10,2822	0,12	1,57 1,2339	176,71	278 218,04	1 497 1 172,56	391 305,93	7,48	98 76,91	767 600,88
176	КБ11-29-2	0,4826	4,03 190,1520	0,12	0,48 22,8182	176,71	85 4 032,21	460 20 941,05	121 5 494,12	7,48	30 1 422,34	236 10 948,67
178	КБ15-26-2	32,74	91,77 9,9488	0,12	11,01 1,1939	176,71	1 946 210,97	10 106 1 095,55	2 652 287,43	7,48	686 74,42	5 284 572,82
179	КБ11-43-3	8,3596	325,72 14,2165	0,12	39,09 1,7060	176,71	6 907 301,46	35 868 1 621,20	9 410 422,99	7,48	2 437 106,34	18 754 830,79
			118,84		14,26		2 520	13 553	3 536		889	6 945
		<b>Разом</b>	5 156,52		618,78		109 345	542 068	143 310		38 573	291 228
	<b>Розділ № 6.3</b>	<b>Підлоги 2 поверху</b>										
181	КБ11-15-7	3,4633	105,0695	0,12	12,6083	176,71	2 228,02	11 305,27	2 977,32	7,48	785,92	5 991,26
182	КР7-17-4	6,366	363,88 59,9277	0,12	43,67 7,1913	176,71	7 716 1 270,78	39 153 6 072,32	10 312 1 615,48	7,48	2 722 448,26	20 750 3 334,52
183	КР7-17-9	6,366	381,50 29,6496	0,12	45,78 3,5580	176,71	8 090 628,73	38 657 3 056,23	10 284 810,69	7,48	2 854 221,78	21 228 1 661,20
184	КР20-14-3	0,5195	188,75 459,1200	0,12	22,65 55,0944	176,71	4 002 9 735,73	19 456 42 225,27	5 161 11 431,42	7,48	1 412 3 434,22	10 575 24 601,37
185	КБ11-11-13	6,516	238,51 73,5103	0,12	28,62 8,8212	176,71	5 058 1 558,80	21 936 7 428,76	5 938 1 977,26	7,48	1 784 549,86	12 780 4 085,92
186	КР7-25-2	1,52	478,99 54,4754	0,12	57,48 6,5370	176,71	10 157 1 155,16	48 405 5 574,11	12 884 1 480,44	7,48	3 583 407,48	26 624 3 043,08
189	КР7-26-2	7,569	82,81 58,4299	0,12	9,94 7,0116	176,71	1 756 1 239,02	8 473 6 285,71	2 250 1 655,44	7,48	619 437,06	4 625 3 331,52
190	КБ15-26-2	30,51	442,26 9,9488	0,12	53,07 1,1939	176,71	9 378 210,97	47 577 1 095,55	12 530 287,43	7,48	3 308 74,42	25 216 572,82
191	КБ11-43-3	4,7899	303,54 14,2165	0,12	36,42 1,7060	176,71	6 437 301,46	33 425 1 621,20	8 769 422,99	7,48	2 271 106,34	17 477 830,79
			68,09		8,17		1 444	7 765	2 026		509	3 979
		<b>Разом</b>	2 548,33		305,80		54 038	264 847	70 154		19 062	143 254
		<b>Разом</b>	8 633,46		1 036,03		183 075	894 929	237 158		64 581	484 814
	<b>Розділ № 7</b>	<b>Стіни</b>										
	<b>Розділ № 7.1</b>	<b>Стіни 1 поверху</b>										
193	КР13-15-5	0,5099	78,1357	0,12	9,3763	176,71	1 656,88	7 471,97	2 008,35	7,48	584,46	4 249,69
194	КР3-2-1	0,17536	39,85 120,2945	0,12	4,78 14,4353	176,71	845 2 550,87	3 810 12 465,20	1 024 3 303,54	7,48	298 899,80	2 167 6 754,21
195	КР3-2-3	0,183	21,10 96,6578	0,12	2,53 11,5989	176,71	447 2 049,65	2 186 10 037,34	579 2 659,14	7,48	158 723,00	1 184 5 431,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	КР5-1-6	0,3	17,69 76,2091	0,12	2,12 9,1451	176,71	375 1 616,03	1 837 7 015,74	487 1 898,99	7,48	132 570,04	994 4 085,06
197	КР3-38-3	1,3154	22,86 29,5120	0,12	2,74 3,5414	176,71	485 625,81	2 105 3 058,62	570 810,57	7,48	171 220,75	1 226 1 657,13
198	КР11-50-2	13,0875	38,82 54,2338	0,12	4,66 6,5081	176,71	823 1 150,04	4 023 5 030,18	1 067 1 359,65	7,48	290 405,67	2 180 2 915,36
199	КР12-65-13	6,5087	709,78 29,3700	0,12	85,17 3,5244	176,71	15 051 622,80	65 833 2 701,16	17 795 731,27	7,48	5 309 219,69	38 155 1 573,76
200	КР12-65-15	6,5087	191,16 42,4100	0,12	22,94 5,0892	176,71	4 054 899,31	17 581 3 900,45	4 759 1 055,95	7,48	1 430 317,23	10 243 2 272,49
201	КР3-33-7	3,6	276,03 8,5816	0,12	33,12 1,0298	176,71	5 853 181,97	25 387 908,21	6 873 239,84	7,48	2 065 64,19	14 791 486,00
202	КР20-14-3	0,00864	30,90 459,1200	0,12	3,71 55,0944	176,71	655 9 735,73	3 270 42 225,27	864 11 431,42	7,48	231 3 434,22	1 750 24 601,37
203	КР3-28-4	0,007182	3,97 950,2723	0,12	0,48 114,0327	176,71	84 20 150,71	365 100 443,00	99 26 530,62	7,48	30 7 108,04	213 53 789,37
204	КР20-14-3	0,001695	6,82 459,1200	0,12	0,82 55,0944	176,71	145 9 735,73	722 42 225,27	190 11 431,42	7,48	51 3 434,22	386 24 601,37
205	КБ15-47-2	28,2351	0,78 110,9206	0,12	0,09 13,3105	176,71	17 2 352,09	72 13 033,92	19 3 384,92	7,48	6 829,69	42 6 566,70
206	КБ15-47-5	5,0984	3 131,86 23,3105	0,12	375,82 2,7973	176,71	66 411 494,30	368 014 2 697,72	95 574 702,24	7,48	23 426 174,36	185 411 1 370,90
207	КБ15-47-3	28,2351	118,85 19,7133	0,12	14,26 2,3656	176,71	2 520 418,02	13 754 2 225,02	3 580 581,47	7,48	889 147,46	6 989 1 146,95
208	КБ15-182-1	2,6874	556,61 88,3941	0,12	66,79 10,6073	176,71	11 803 1 874,41	62 823 9 508,17	16 417 2 504,17	7,48	4 164 661,19	32 384 5 039,77
210	КБ15-47-5	3,5107	237,55 23,3105	0,12	28,51 2,7973	176,71	5 037 494,30	25 552 2 697,72	6 730 702,24	7,48	1 777 174,36	13 544 1 370,90
211	КБ10-9-1	0,5541	81,84 220,3400	0,12	9,82 26,4408	176,71	1 735 4 672,35	9 471 24 261,64	2 466 6 365,48	7,48	612 1 648,14	4 813 12 685,97
214	КБ10-94-1	0,085	122,09 257,6641	0,12	14,65 30,9197	176,71	2 589 5 463,82	13 443 28 389,01	3 527 7 447,62	7,48	913 1 927,33	7 029 14 838,77
218	КБ15-63-4	0,0286	21,90 447,5259	0,12	2,63 53,7031	176,71	464 9 489,88	2 413 51 792,87	633 13 482,21	7,48	164 3 347,49	1 261 26 319,58
222	КБ15-182-1	7,9833	12,80 88,3941	0,12	1,54 10,6073	176,71	271 1 874,41	1 481 9 508,17	386 2 504,17	7,48	96 661,19	753 5 039,77
225	КБ15-182-3	43,878	705,68 24,7403	0,12	84,68 2,9688	176,71	14 964 524,62	75 907 2 821,27	19 992 736,10	7,48	5 278 185,06	40 234 1 445,78
			1 085,55		130,27		23 019	123 791	32 299		8 120	63 438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	КР12-66-1	46,378	8,0900	0,12	0,9708	176,71	171,55	744,04	201,43	7,48	60,51	433,49
			375,20		45,02		7 956	34 507	9 342		2 806	20 104
229	КР12-49-5	46,378	43,8411	0,12	5,2609	176,71	929,66	4 715,65	1 241,97	7,48	327,93	2 499,56
			2 033,26		243,99		43 116	218 702	57 600		15 209	115 925
230	КР7-18-3	0,63	33,4788	0,12	4,0175	176,71	709,92	3 817,90	996,12	7,48	250,42	1 956,46
			21,10		2,53		447	2 406	628		158	1 233
231	КР7-18-4	0,63	10,2822	0,12	1,2339	176,71	218,04	1 172,56	305,93	7,48	76,91	600,88
			6,47		0,78		137	739	194		48	379
232	КБ15-25-2	2,156	294,4545	0,12	35,3345	176,71	6 243,97	32 425,61	8 507,31	7,48	2 202,52	16 953,80
			634,85		76,18		13 462	69 910	18 341		4 749	36 552
234	КР7-31-5	8,2785	14,7922	0,12	1,7751	176,71	313,67	1 711,94	445,63	7,48	110,65	869,95
			122,45		14,69		2 597	14 173	3 689		916	7 202
		<b>Разом</b>	10 627,82		1 275,32		225 362	1 164 277	305 724		79 496	610 582
	<b>Розділ № 7.2</b>	<b>Стіни 2 поверху</b>										
237	КР11-50-2	7,9642	54,2338	0,12	6,5081	176,71	1 150,04	5 030,18	1 359,65	7,48	405,67	2 915,36
			431,93		51,83		9 159	40 061	10 829		3 231	23 219
238	КР12-65-13	4,5487	29,3700	0,12	3,5244	176,71	622,80	2 701,16	731,27	7,48	219,69	1 573,76
			133,60		16,03		2 833	12 287	3 327		999	7 159
239	КР12-65-15	4,548	42,4100	0,12	5,0892	176,71	899,31	3 900,45	1 055,95	7,48	317,23	2 272,49
			192,88		23,15		4 090	17 739	4 802		1 443	10 335
240	КБ15-47-2	18,2298	110,9206	0,12	13,3105	176,71	2 352,09	13 033,92	3 384,92	7,48	829,69	6 566,70
			2 022,06		242,65		42 878	237 606	61 707		15 125	119 710
241	КБ15-47-3	18,2298	19,7133	0,12	2,3656	176,71	418,02	2 225,02	581,47	7,48	147,46	1 146,95
			359,37		43,12		7 620	40 562	10 601		2 688	20 909
242	КБ15-47-5	9,277	23,3105	0,12	2,7973	176,71	494,30	2 697,72	702,24	7,48	174,36	1 370,90
			216,25		25,95		4 586	25 027	6 514		1 618	12 718
243	КБ10-9-1	0,0335	220,3400	0,12	26,4408	176,71	4 672,35	24 261,64	6 365,48	7,48	1 648,14	12 685,97
			7,38		0,89		157	813	213		55	425
246	КБ15-63-4	0,7846	447,5259	0,12	53,7031	176,71	9 489,88	51 792,87	13 482,21	7,48	3 347,49	26 319,58
			351,13		42,14		7 446	40 636	10 578		2 626	20 650
250	КБ15-182-1	0,7846	88,3941	0,12	10,6073	176,71	1 874,41	9 508,17	2 504,17	7,48	661,19	5 039,77
			69,35		8,32		1 471	7 460	1 964		519	3 954
252	КР12-49-5	0,972	43,8411	0,12	5,2609	176,71	929,66	4 715,65	1 241,97	7,48	327,93	2 499,56
			42,61		5,11		904	4 583	1 207		319	2 430
		<b>Разом</b>	3 826,56		459,19		81 144	426 774	111 742		28 623	221 509
		<b>Разом</b>	14 454,38		1 734,51		306 506	1 591 051	417 466		108 119	832 091
	<b>Розділ № 8</b>	<b>Стелі</b>										
	<b>Розділ № 8.1</b>	<b>Стелі 1 поверху</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	КБ10-14-3	1,3795	97,5384	0,12	11,7046	176,71	2 068,32	9 976,23	2 649,80	7,48	729,59	5 447,71
			134,55		16,15		2 853	13 762	3 656		1 006	7 515
257	КР4-5-2	1,275	21,4869	0,12	2,5784	176,71	455,63	1 977,35	535,26	7,48	160,72	1 151,61
			27,40		3,29		581	2 521	682		205	1 468
258	КР12-65-14	13,1899	37,3000	0,12	4,4760	176,71	790,95	3 430,48	928,71	7,48	279,00	1 998,66
			491,98		59,04		10 433	45 248	12 249		3 680	26 362
259	КР12-66-1	9,4682	8,0900	0,12	0,9708	176,71	171,55	744,04	201,43	7,48	60,51	433,49
			76,60		9,19		1 624	7 045	1 907		573	4 104
261	КР20-33-1	0,0365	33,1110	0,12	3,9733	176,71	702,13	3 255,96	870,78	7,48	247,67	1 820,58
			1,20		0,15		26	118	31		9	66
262	КР20-14-3	0,00004	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,02		-		-	2	-		1	1
263	КБ15-76-1	5,8034	160,9808	0,12	19,3177	176,71	3 413,63	17 315,48	4 560,40	7,48	1 204,14	9 178,17
			934,23		112,11		19 811	100 489	26 466		6 988	53 265
272	КБ15-76-2	5,8034	19,3608	0,12	2,3233	176,71	410,55	2 083,09	548,60	7,48	144,82	1 103,97
			112,36		13,48		2 383	12 089	3 184		840	6 407
273	КБ15-64-1	0,7573	189,5935	0,12	22,7512	176,71	4 020,37	21 942,78	5 711,89	7,48	1 418,16	11 150,42
			143,58		17,23		3 045	16 618	4 325		1 074	8 444
280	КБ15-66-1	0,7573	157,0936	0,12	18,8512	176,71	3 331,20	19 277,13	4 973,83	7,48	1 175,06	9 480,09
			118,96		14,28		2 523	14 599	3 766		890	7 179
282	КБ15-182-2	0,7573	115,5341	0,12	13,8641	176,71	2 449,92	12 427,35	3 273,00	7,48	864,19	6 587,11
			87,50		10,50		1 855	9 412	2 479		654	4 988
284	КБ15-47-2	6,506	110,9206	0,12	13,3105	176,71	2 352,09	13 033,92	3 384,92	7,48	829,69	6 566,70
			721,65		86,60		15 303	84 799	22 022		5 398	42 723
286	КБ15-182-2	9,4682	115,5341	0,12	13,8641	176,71	2 449,92	12 427,35	3 273,00	7,48	864,19	6 587,11
			1 093,90		131,27		23 196	117 665	30 990		8 182	62 368
289	КБ15-182-3	9,4682	24,7403	0,12	2,9688	176,71	524,62	2 821,27	736,10	7,48	185,06	1 445,78
			234,24		28,11		4 967	26 713	6 970		1 752	13 689
291	КР12-49-6	9,4682	49,3511	0,12	5,9221	176,71	1 046,50	5 308,31	1 398,06	7,48	369,15	2 813,71
			467,27		56,07		9 908	50 260	13 238		3 495	26 641
293	КР7-31-5	5,328	14,7922	0,12	1,7751	176,71	313,67	1 711,94	445,63	7,48	110,65	869,95
			78,81		9,46		1 671	9 121	2 374		590	4 635
296	КР12-49-5	0,3197	43,8411	0,12	5,2609	176,71	929,66	4 715,65	1 241,97	7,48	327,93	2 499,56
			14,01		1,68		297	1 507	397		105	799
		<b>Разом</b>	4 738,26		568,61		100 476	511 968	134 736		35 442	270 654
	<b>Розділ № 8.2</b>	<b>Стелі 2 поверху</b>										
298	КР12-65-14	9,3306	37,3000	0,12	4,4760	176,71	790,95	3 430,48	928,71	7,48	279,00	1 998,66
			348,03		41,76		7 380	32 008	8 666		2 603	18 649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
299	КР12-66-1	9,3306	8,0900	0,12	0,9708	176,71	171,55	744,04	201,43	7,48	60,51	433,49
			75,48		9,06		1 601	6 942	1 879		565	4 045
301	КР20-33-1	0,5532	33,1110	0,12	3,9733	176,71	702,13	3 255,96	870,78	7,48	247,67	1 820,58
			18,32		2,20		388	1 801	482		137	1 007
302	КР20-14-3	0,00061	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,28		0,03		6	26	7		2	15
303	КБ15-76-1	6,2832	160,9808	0,12	19,3177	176,71	3 413,63	17 315,48	4 560,40	7,48	1 204,14	9 178,17
			1 011,47		121,38		21 449	108 796	28 653		7 566	57 668
312	КБ15-76-2	6,8232	19,3608	0,12	2,3233	176,71	410,55	2 083,09	548,60	7,48	144,82	1 103,97
			132,11		15,85		2 801	14 213	3 744		988	7 533
313	КБ15-47-2	3,1687	110,9206	0,12	13,3105	176,71	2 352,09	13 033,92	3 384,92	7,48	829,69	6 566,70
			351,47		42,18		7 453	41 301	10 726		2 629	20 808
315	КБ15-182-2	3,1687	115,5341	0,12	13,8641	176,71	2 449,92	12 427,35	3 273,00	7,48	864,19	6 587,11
			366,09		43,93		7 763	39 379	10 372		2 738	20 873
318	КБ15-182-3	3,1687	24,7403	0,12	2,9688	176,71	524,62	2 821,27	736,10	7,48	185,06	1 445,78
			78,39		9,41		1 662	8 939	2 333		586	4 581
320	КР7-31-5	2,5916	14,7922	0,12	1,7751	176,71	313,67	1 711,94	445,63	7,48	110,65	869,95
			38,34		4,60		813	4 437	1 155		287	2 255
323	КР12-66-1	0,1555	8,0900	0,12	0,9708	176,71	171,55	744,04	201,43	7,48	60,51	433,49
			1,26		0,15		27	116	31		9	67
325	КР12-49-5	0,1555	43,8411	0,12	5,2609	176,71	929,66	4 715,65	1 241,97	7,48	327,93	2 499,56
			6,82		0,82		145	733	193		51	389
326	КР12-49-6	3,1687	49,3511	0,12	5,9221	176,71	1 046,50	5 308,31	1 398,06	7,48	369,15	2 813,71
			156,38		18,77		3 316	16 820	4 430		1 170	8 916
		<b>Разом</b>	2 584,44		310,14		54 804	275 511	72 671		19 331	146 806
		<b>Разом</b>	7 322,70		878,75		155 280	787 479	207 407		54 773	417 460
	<b>Розділ № 9</b>	<b>Заземлення</b>										
328	КМ8-471-1	0,8	21,7909	0,097	2,1137	176,71	373,51	2 504,54	633,17	7,66	166,92	1 173,60
			17,43		1,69		299	2 003	506		134	939
330	КМ8-472-7	0,26	29,9103	0,097	2,9013	176,71	512,69	3 351,34	850,09	7,66	229,11	1 591,89
			7,78		0,75		133	871	221		60	414
331	КБ13-16-6	0,0689	5,5798	0,087	0,4854	176,71	85,78	702,64	173,45	6,83	38,11	297,34
			0,39		0,03		6	49	11		3	20
332	КБ13-26-6	0,0174	4,2555	0,087	0,3702	176,71	65,42	528,46	130,65	6,83	29,06	225,13
			0,07		0,01		1	9	2		1	4
333	КБ13-26-19	0,0515	2,7490	0,087	0,2392	176,71	42,26	350,08	86,31	6,83	18,78	147,35
			0,14		0,01		2	18	5		1	8
		<b>Разом</b>	25,81		2,49		441	2 950	745		199	1 385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Розділ № 10</b>	<b>Інші ремонтно-будівельні роботи</b>										
334	КР20-41-2	1,420484	7,6016	0,12	0,9122	176,71	161,19	847,68	221,95	7,48	56,86	440,00
			10,79		1,30		229	1 204	315		81	625
335	С314-30	142,0484	0,4110	0,12	0,0493	176,71	8,72	51,84	13,32	7,48	3,07	25,11
			58,38		7,01		1 239	7 364	1 892		436	3 567
		<b>Разом</b>	69,17		8,31		1 468	8 568	2 207		517	4 192
	<b>Разом по кошторису</b>		33 294,20		3 954,25		698 749	3 578 022	940 889		249 367	1 889 005
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (698 749,00 + 3 578 022,00) * 0,007800											33 359
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (698 749,00 + 3 578 022,00) * 0,007800 * 0,220000											7 339
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (698 749,00 + 3 578 022,00) * 0,003739											15 991
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											1 945 694
	<b>02-001-002</b>	<b>Внутрішні санітарно-технічні роботи</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Водопостачання, каналізація, сантехприладдя</b>										
	<b>Розділ № 1.1</b>	<b>Демонтажні роботи</b>										
1	КР15-15-3	0,16	24,7266	0,105	2,5963	176,71	458,79	2 819,94	721,32	8,7	215,12	1 395,23
			3,96		0,42		73	451	116		34	223
2	КР15-15-2	0,72	25,0266	0,105	2,6278	176,71	464,36	2 854,15	730,07	8,7	217,73	1 412,16
			18,02		1,89		334	2 055	526		157	1 017
3	КР15-15-1	0,69	25,5306	0,105	2,6807	176,71	473,71	2 911,62	744,77	8,7	222,12	1 440,60
			17,61		1,85		327	2 009	514		153	994
4	КР15-14-1	0,98	52,9767	0,105	5,5626	176,71	982,96	6 315,60	1 605,68	8,7	460,90	3 049,54
			51,92		5,45		963	6 189	1 574		452	2 989
5	КР15-14-2	0,12	58,3366	0,105	6,1253	176,71	1 082,41	6 954,47	1 768,11	8,7	507,53	3 358,05
			7,00		0,74		130	835	212		61	403
6	КР15-3-3	0,14	148,5947	0,105	15,6024	176,71	2 757,11	15 036,89	3 914,68	8,7	1 292,77	7 964,56
			20,80		2,18		386	2 105	548		181	1 115
7	КР15-3-1	0,08	61,9626	0,105	6,5061	176,71	1 149,69	6 272,81	1 632,95	8,7	539,07	3 321,71
			4,96		0,52		92	502	131		43	266
8	КР15-4-3	3,0	0,9165	0,105	0,0962	176,71	17,01	91,94	23,97	8,7	7,97	48,95
			2,75		0,29		51	276	72		24	147
9	КР15-4-6	4,0	0,7110	0,105	0,0747	176,71	13,19	70,94	18,51	8,7	6,19	37,89
			2,84		0,30		53	284	74		25	152
		<b>Разом</b>	129,86		13,64		2 409	14 706	3 767		1 130	7 306
	<b>Розділ № 1.2</b>	<b>Холодне і гаряче водопостачання</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	KP15-19-3	0,1735	65,1600	0,105	6,8418	176,71	1 209,01	7 540,97	1 925,00	8,7	566,89	3 700,90
			11,31		1,19		210	1 308	334		98	642
22	KP15-16-4	1,0	1,0600	0,105	0,1113	176,71	19,67	124,57	31,73	8,7	9,22	60,62
			1,06		0,11		20	125	32		9	61
23	KP15-19-2	0,753	59,0600	0,105	6,2013	176,71	1 095,83	6 835,01	1 744,78	8,7	513,82	3 354,43
			44,47		4,67		825	5 147	1 314		387	2 526
36	KP15-19-1	0,8121	56,5900	0,105	5,9420	176,71	1 050,00	6 549,16	1 671,82	8,7	492,33	3 214,15
			45,96		4,83		853	5 319	1 357		400	2 610
45	KP15-23-2	2,0	0,5600	0,105	0,0588	176,71	10,39	64,81	16,54	8,7	4,87	31,80
			1,12		0,12		21	130	33		10	64
56	KP15-16-2	1,0	0,8600	0,105	0,0903	176,71	15,96	101,07	25,75	8,7	7,48	49,19
			0,86		0,09		16	101	26		7	49
		<b>Разом</b>	104,78		11,01		1 945	12 130	3 096		911	5 952
	<b>Розділ № 1.3</b>	<b>Каналізація</b>										
57	KP15-18-2	0,183	63,2899	0,105	6,6454	176,71	1 174,32	7 437,83	1 894,67	8,7	550,62	3 619,61
			11,58		1,22		215	1 361	346		101	662
68	KP15-28-2	5,0	14,6600	0,105	1,5393	176,71	272,01	1 480,66	385,59	8,7	127,54	785,14
			73,30		7,70		1 360	7 403	1 928		638	3 926
69	KP15-18-1	0,9905	65,8755	0,105	6,9169	176,71	1 222,29	7 741,69	1 972,08	8,7	573,12	3 767,49
			65,24		6,85		1 211	7 668	1 953		568	3 732
		<b>Разом</b>	150,12		15,77		2 786	16 432	4 227		1 307	8 320
	<b>Розділ № 1.4</b>	<b>Сантехприлади</b>										
75	KP15-34-1	1,4	42,0698	0,105	4,4173	176,71	780,59	4 744,32	1 215,48	8,7	366,01	2 362,08
			58,90		6,18		1 093	6 642	1 702		512	3 307
79	KP15-35-1	0,3	17,6066	0,105	1,8487	176,71	326,68	1 961,61	503,42	8,7	153,18	983,28
			5,28		0,55		98	588	151		46	295
83	KP15-32-6	0,8	36,8799	0,105	3,8724	176,71	684,29	4 205,76	1 075,81	8,7	320,86	2 080,96
			29,50		3,10		547	3 364	861		257	1 665
88	KP15-33-3	0,2	13,2000	0,105	1,3860	176,71	244,92	1 527,64	389,96	8,7	114,84	749,72
			2,64		0,28		49	306	78		23	150
90	KP15-32-12	0,4	14,9666	0,105	1,5715	176,71	277,70	1 687,81	432,41	8,7	130,21	840,32
			5,99		0,63		111	675	173		52	336
93	KP15-37-1	0,3	148,8518	0,105	15,6294	176,71	2 761,88	16 583,19	4 255,92	8,7	1 295,01	8 312,81
			44,66		4,69		829	4 975	1 276		389	2 494
		<b>Разом</b>	146,97		15,43		2 727	16 550	4 241		1 279	8 247
		<b>Разом</b>	531,73		55,85		9 867	59 818	15 331		4 627	29 825
	<b>Разом по кошторису</b>		531,73		55,85		9 867	59 818	15 331		4 627	29 825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (9 867,00 + 59 818,00) * 0,007800											544
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (9 867,00 + 59 818,00) * 0,007800 * 0,220000											120
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (9 867,00 + 59 818,00) * 0,003739											261
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											30 750
	<b>02-001-003</b>	<b>Опалення</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Опалення</b>										
	<b>Розділ № 1.1</b>	<b>Демонтажні роботи</b>										
1	KP15-47-1	1,5	109,5374	0,105	11,5014	176,71	2 032,42	10 958,97	2 858,11	8,7	952,98	5 843,51
			164,31		17,25		3 049	16 439	4 287		1 429	8 765
2	KP15-15-6	5,25	32,8194	0,105	3,4460	176,71	608,95	3 742,94	957,42	8,7	285,53	1 851,90
			172,31		18,09		3 197	19 651	5 026		1 499	9 722
3	KP15-15-3	2,66	24,7266	0,105	2,5963	176,71	458,79	2 819,94	721,32	8,7	215,12	1 395,23
			65,77		6,91		1 220	7 501	1 919		572	3 711
4	KP15-15-1	3,0	25,5306	0,105	2,6807	176,71	473,71	2 911,62	744,77	8,7	222,12	1 440,60
			76,59		8,04		1 421	8 735	2 235		666	4 322
		<b>Разом</b>	478,98		50,29		8 887	52 326	13 467		4 166	26 520
	<b>Розділ № 1.2</b>	<b>Опалення</b>										
5	KP15-90-2	1,5719	112,6670	0,105	11,8300	176,71	2 090,49	12 012,83	3 102,73	8,7	980,20	6 173,42
			177,10		18,60		3 286	18 883	4 877		1 541	9 704
12	KP15-84-3	0,1	138,4933	0,105	14,5418	176,71	2 569,68	16 051,59	4 096,68	8,7	1 204,89	7 871,25
			13,85		1,45		257	1 605	410		120	787
14	KP15-84-2	0,17	124,9765	0,105	13,1225	176,71	2 318,88	14 479,04	3 695,54	8,7	1 087,30	7 101,72
			21,25		2,23		394	2 461	628		185	1 207
16	KP15-19-4	3,56	69,3900	0,105	7,2860	176,71	1 287,50	8 030,50	2 049,96	8,7	603,69	3 941,15
			247,03		25,94		4 584	28 589	7 297		2 149	14 030
33	KP19-21-1	1,91	39,4000	0,092	3,6248	176,71	640,54	4 237,86	1 073,25	7,15	281,71	1 995,50
			75,25		6,92		1 223	8 094	2 050		538	3 811
36	KP15-19-3	2,1228	65,1600	0,105	6,8418	176,71	1 209,01	7 540,97	1 925,00	8,7	566,89	3 700,90
			138,32		14,52		2 566	16 008	4 087		1 203	7 856
52	KP19-21-1	2,35	39,4000	0,092	3,6248	176,71	640,54	4 237,86	1 073,25	7,15	281,71	1 995,50
			92,59		8,52		1 505	9 959	2 522		662	4 689
55	KP15-19-2	2,9756	59,0600	0,105	6,2013	176,71	1 095,83	6 835,01	1 744,78	8,7	513,82	3 354,43
			175,74		18,45		3 261	20 338	5 191		1 529	9 981
69	KP19-21-1	0,31	39,4000	0,092	3,6248	176,71	640,54	4 237,86	1 073,25	7,15	281,71	1 995,50
			12,21		1,12		199	1 314	333		87	619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	КР15-19-1	3,7221	56,5900	0,105	5,9420	176,71	1 050,00	6 549,16	1 671,82	8,7	492,33	3 214,15
			210,63		22,12		3 908	24 377	6 222		1 833	11 963
		<b>Разом</b>	1 163,97		119,87		21 183	131 628	33 617		9 847	64 647
	<b>Розділ № 1.3</b>	<b>Гребінка</b>										
86	КР15-97-2	1,0	13,0212	0,105	1,3672	176,71	241,60	1 487,12	380,32	8,7	113,28	735,20
			13,02		1,37		242	1 488	380		113	735
88	КР15-20-3	0,02	395,8044	0,105	41,5595	176,71	7 343,97	43 597,58	11 207,14	8,7	3 443,50	21 994,61
			7,92		0,83		147	872	224		69	440
90	КР15-104-4	2,0	0,5900	0,105	0,0620	176,71	10,95	65,72	16,87	8,7	5,13	32,95
			1,18		0,12		22	131	34		10	66
92	КР15-104-3	3,0	0,5900	0,105	0,0620	176,71	10,95	68,28	17,43	8,7	5,13	33,51
			1,77		0,19		33	205	53		15	101
94	КР15-103-3	3,0	1,7200	0,105	0,1806	176,71	31,91	189,43	48,69	8,7	14,96	95,56
			5,16		0,54		96	568	146		45	287
99	КР15-95-1	3,0	24,6648	0,105	2,5898	176,71	457,64	2 720,57	699,21	8,7	214,58	1 371,43
			73,99		7,77		1 373	8 162	2 097		644	4 114
		<b>Разом</b>	103,04		10,82		1 913	11 426	2 934		896	5 743
	<b>Розділ № 1.4</b>	<b>Ремонтно-будівельні роботи</b>										
101	КР19-22-1	0,7344	74,7000	0,092	6,8724	176,71	1 214,42	8 034,73	2 034,81	7,15	534,11	3 783,34
			54,86		5,05		892	5 901	1 494		392	2 778
103	КБ20-11-2	136,0	2,8625	0,105	0,3006	176,71	53,11	305,04	78,79	8,7	24,90	156,80
			389,30		40,88		7 223	41 485	10 716		3 386	21 325
105	КР3-38-5	0,75	13,7500	0,12	1,6500	176,71	291,57	1 339,53	358,84	7,48	102,85	753,26
			10,31		1,24		219	1 005	269		77	565
107	КР20-27-7	0,93	116,2310	0,12	13,9477	176,71	2 464,70	14 044,63	3 632,05	7,48	869,41	6 966,16
			108,09		12,97		2 292	13 062	3 378		809	6 479
108	КР20-27-9	0,33	34,9740	0,12	4,1969	176,71	741,63	4 225,93	1 092,86	7,48	261,61	2 096,10
			11,54		1,38		245	1 395	361		86	692
109	КР20-28-3	7,3855	69,5370	0,12	8,3444	176,71	1 474,55	7 604,14	1 997,31	7,48	520,14	3 992,00
			513,57		61,63		10 890	56 160	14 752		3 841	29 483
110	КР20-29-11	15,815	10,6400	0,12	1,2768	176,71	225,62	1 026,65	275,50	7,48	79,59	580,71
			168,27		20,19		3 568	16 236	4 357		1 259	9 184
111	КР20-27-1	0,8	8,8700	0,12	1,0644	176,71	188,09	895,87	238,47	7,48	66,35	492,91
			7,10		0,85		150	717	191		53	394
112	КР20-27-3	0,8	16,2000	0,12	1,9440	176,71	343,52	1 636,20	435,54	7,48	121,18	900,24
			12,96		1,56		275	1 309	348		97	720
113	КР20-31-3	0,93	133,3552	0,12	16,0026	176,71	2 827,82	14 856,61	3 890,57	7,48	997,50	7 715,89
			124,02		14,88		2 630	13 817	3 618		928	7 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	КР20-15-8	0,003869	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76
			1,79		0,21		38	166	45		13	96
115	КР20-33-4	8,967	24,1110	0,12	2,8933	176,71	511,28	2 371,53	634,22	7,48	180,35	1 325,85
			216,21		25,94		4 585	21 265	5 687		1 617	11 889
116	КР20-33-5	8,967	19,2330	0,12	2,3080	176,71	407,84	1 896,44	506,94	7,48	143,86	1 058,64
			172,47		20,70		3 657	17 005	4 546		1 290	9 493
117	КР20-33-6	8,967	36,3552	0,12	4,3626	176,71	770,92	3 579,46	957,08	7,48	271,94	1 999,94
			326,00		39,12		6 913	32 097	8 582		2 438	17 933
118	КР20-14-3	0,07891	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			36,23		4,35		768	3 332	902		271	1 941
119	КР20-31-1	0,8	110,2276	0,12	13,2273	176,71	2 337,40	10 639,59	2 854,94	7,48	824,50	6 016,84
			88,18		10,58		1 870	8 512	2 283		660	4 813
120	КР20-15-8	0,002496	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76
			1,16		0,14		25	107	28		9	62
		<b>Разом</b>	2 242,06		261,67		46 240	233 571	61 557		17 226	125 023
	<b>Розділ № 1.5</b>	<b>Антикорозійний захист</b>										
121	КБ13-44-7	11,0	0,2875	0,087	0,0250	176,71	4,42	29,04	7,36	6,83	1,96	13,74
			3,16		0,28		49	319	80		22	151
122	КБ13-44-9	11,0	0,1978	0,087	0,0172	176,71	3,04	20,52	5,18	6,83	1,35	9,57
			2,18		0,19		33	226	57		15	105
123	КБ15-171-4	0,11	122,2118	0,12	14,6654	176,71	2 591,52	13 145,22	3 462,08	7,48	914,14	6 967,74
			13,44		1,61		285	1 446	380		101	766
		<b>Разом</b>	18,78		2,08		367	1 991	517		138	1 022
		<b>Разом</b>	4 006,83		444,73		78 590	430 942	112 092		32 273	222 955
	<b>Разом по кошторису</b>		4 006,83		444,73		78 590	430 942	112 092		32 273	222 955
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (78 590,00 + 430 942,00) * 0,007800											3 974
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (78 590,00 + 430 942,00) * 0,007800 * 0,220000											874
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (78 590,00 + 430 942,00) * 0,003739											1 905
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											229 708
	<b>02-001-004</b>	<b>Пандус бетонний</b>										
1	КБ6-1-16	0,0059	324,4535	0,12	38,9344	176,71	6 880,10	34 865,54	9 184,04	7,48	2 426,91	18 491,05
			1,91		0,23		41	206	54		14	109
2	КР20-15-10	0,006	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76
			2,78		0,33		59	257	69		21	149
	<b>Разом по кошторису</b>		4,69		0,56		100	463	123		35	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (100,00 + 463,00) * 0,007800											4
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (100,00 + 463,00) * 0,007800 * 0,220000											1
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (100,00 + 463,00) * 0,003739											2
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											265
	<b>02-001-005</b>	<b>Підсилення прорізу</b>										
1	КБ46-4-2	0,043	311,5199	0,12	37,3824	176,71	6 605,84	36 403,83	9 462,13	7,48	2 330,17	18 398,14
			13,39		1,61		284	1 566	407		100	791
4	КР3-45-1	0,09997	199,7788	0,12	23,9735	176,71	4 236,35	19 327,74	5 184,10	7,48	1 494,35	10 914,80
			19,97		2,40		424	1 932	518		149	1 091
5	КР20-14-3	0,00054	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,25		0,03		5	23	6		2	13
11	КБ13-44-7	5,55	0,2875	0,087	0,0250	176,71	4,42	29,04	7,36	6,83	1,96	13,74
			1,60		0,14		25	161	40		11	76
12	КБ13-44-9	5,55	0,1978	0,087	0,0172	176,71	3,04	20,52	5,18	6,83	1,35	9,57
			1,10		0,10		17	113	29		7	53
13	КБ13-16-6	0,0555	5,5798	0,087	0,4854	176,71	85,78	702,64	173,45	6,83	38,11	297,34
			0,31		0,03		5	39	10		2	17
14	КБ13-26-6	0,0555	4,2555	0,087	0,3702	176,71	65,42	528,46	130,65	6,83	29,06	225,13
			0,24		0,02		4	30	6		2	12
15	КР3-2-1	0,0257	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			3,09		0,37		66	321	85		23	174
16	КР20-40-1	0,203	1,6300	0,12	0,1956	176,71	34,56	149,91	40,58	7,48	12,19	87,33
			0,33		0,04		7	30	9		2	18
17	С314-30	0,203	0,4110	0,12	0,0493	176,71	8,72	51,84	13,32	7,48	3,07	25,11
			0,08		0,01		2	11	2		1	5
	<b>Разом по кошторису</b>		40,36		4,75		839	4 226	1 112		299	2 250
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (839,00 + 4 226,00) * 0,007800											40
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (839,00 + 4 226,00) * 0,007800 * 0,220000											9
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (839,00 + 4 226,00) * 0,003739											19
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											2 318
	<b>02-001-006</b>	<b>Покрівля, ремонт фасаду</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Покрівля</b>										
1	КР3-2-1	0,295	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			35,49		4,26		753	3 677	974		265	1 992
2	КР3-28-1	0,035	948,2923	0,12	113,7951	176,71	20 108,73	101 364,97	26 724,21	7,48	7 093,23	53 926,17
			33,19		3,98		704	3 548	935		248	1 887
3	КР20-14-3	0,0084	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			3,86		0,46		82	355	96		29	207
4	КР8-35-1	0,228	71,1592	0,12	8,5391	176,71	1 508,95	7 380,03	1 955,58	7,48	532,27	3 996,80
			16,23		1,95		344	1 682	446		121	911
5	КР20-14-3	0,006977	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			3,20		0,38		68	295	80		24	172
6	КР8-40-5	0,92	76,3144	0,12	9,1577	176,71	1 618,26	7 909,80	2 096,17	7,48	570,83	4 285,26
			70,21		8,43		1 489	7 277	1 928		525	3 942
9	КР8-40-3	0,15	33,7942	0,12	4,0553	176,71	716,61	3 502,98	928,31	7,48	252,78	1 897,70
			5,07		0,61		107	525	140		38	285
12	КБ10-17-1	9,0	5,5142	0,12	0,6617	176,71	116,93	557,73	148,43	7,48	41,25	306,61
			49,63		5,96		1 052	5 020	1 336		371	2 759
16	КБ12-17-1	2,336	20,5155	0,12	2,4619	176,71	435,04	2 183,75	576,13	7,48	153,46	1 164,63
			47,92		5,75		1 016	5 101	1 347		358	2 721
18	КБ13-71-1	21,505	73,8935	0,087	6,4287	176,71	1 136,02	7 560,00	1 913,12	6,83	504,69	3 553,83
			1 589,08		138,25		24 430	162 578	41 142		10 853	76 425
		<b>Разом</b>	1 853,88		170,03		30 045	190 058	48 424		12 832	91 301
	<b>Розділ № 2</b>	<b>Блискавкозахист</b>										
20	КБ33-30-20	0,0267	34,6752	0,088	3,0514	176,71	539,22	4 275,75	1 059,29	6,99	242,38	1 840,89
			0,93		0,08		14	114	29		6	49
21	КБ33-30-20	0,0267	86,6880	0,088	7,6285	176,71	1 348,04	10 689,36	2 648,23	6,99	605,95	4 602,22
			2,32		0,20		36	285	71		16	123
		<b>Разом</b>	3,25		0,28		50	399	100		22	172
	<b>Розділ № 3</b>	<b>Малярні роботи</b>										
25	КБ15-175-1	0,65	218,8935	0,12	26,2672	176,71	4 641,68	23 544,44	6 200,95	7,48	1 637,32	12 479,95
			142,28		17,07		3 017	15 304	4 031		1 064	8 112
27	КБ13-44-7	8,8	0,2875	0,087	0,0250	176,71	4,42	29,04	7,36	6,83	1,96	13,74
			2,53		0,22		39	256	65		17	121
28	КБ13-16-6	0,088	5,5798	0,087	0,4854	176,71	85,78	702,64	173,45	6,83	38,11	297,34
			0,49		0,04		8	62	15		3	26
29	КБ13-26-6	0,088	4,2555	0,087	0,3702	176,71	65,42	528,46	130,65	6,83	29,06	225,13
			0,38		0,03		6	47	11		3	20
		<b>Разом</b>	145,68		17,36		3 070	15 669	4 122		1 087	8 279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Розділ № 5</b>	<b>Фасад</b>										
30	КР3-10-1	6,7	6,5910	0,12	0,7909	176,71	139,76	701,16	185,00	7,48	49,30	374,06
			44,16		5,30		936	4 697	1 240		330	2 506
31	КР20-14-3	0,001675	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,77		0,09		16	71	19		6	41
32	КР11-10-1	0,44	232,3038	0,12	27,8765	176,71	4 926,05	28 097,04	7 265,08	7,48	1 737,63	13 928,76
			102,21		12,27		2 167	12 362	3 197		765	6 129
33	КР11-41-1	0,29	117,0289	0,12	14,0435	176,71	2 481,62	14 148,56	3 658,64	7,48	875,38	7 015,64
			33,94		4,07		720	4 103	1 061		254	2 035
34	КР20-14-3	0,015161	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			6,96		0,84		148	640	173		52	373
35	КБ15-184-1	0,26	90,5280	0,12	10,8634	176,71	1 919,66	9 737,19	2 564,51	7,48	677,15	5 161,32
			23,54		2,82		499	2 532	667		176	1 342
36	КР12-51-6	0,26	10,6211	0,12	1,2745	176,71	225,22	1 211,16	316,00	7,48	79,45	620,67
			2,76		0,33		59	315	81		21	161
		<b>Разом</b>	214,34		25,72		4 545	24 720	6 438		1 604	12 587
	<b>Розділ № 6</b>	<b>Інші роботи</b>										
37	КР20-40-1	62,1777	1,6300	0,12	0,1956	176,71	34,56	149,91	40,58	7,48	12,19	87,33
			101,35		12,16		2 149	9 321	2 523		758	5 430
38	С314-30	62,1777	0,4110	0,12	0,0493	176,71	8,72	51,84	13,32	7,48	3,07	25,11
			25,56		3,07		542	3 223	828		191	1 561
		<b>Разом</b>	126,91		15,23		2 691	12 544	3 351		949	6 991
	<b>Разом по кошторису</b>		2 344,06		228,62		40 401	243 390	62 435		16 494	119 330
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (40 401,00 + 243 390,00) * 0,007800											2 214
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (40 401,00 + 243 390,00) * 0,007800 * 0,220000											487
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (40 401,00 + 243 390,00) * 0,003739											1 061
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											123 092
	<b>02-001-007</b>	<b>Монтаж під'ємних механізмів</b>										
1	КМ3-575-1	2,0	57,6688	0,079	4,5558	176,71	805,06	6 898,40	1 694,76	6,23	359,28	2 859,10
			115,34		9,11		1 610	13 797	3 389		719	5 718
	<b>Разом по кошторису</b>		115,34		9,11		1 610	13 797	3 389		719	5 718
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 610,00 + 13 797,00) * 0,007800											120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацевдатності (1 610,00 + 13 797,00) * 0,007800 * 0,220000											26
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацевдатності (понад 5 днів) (1 610,00 + 13 797,00) * 0,003739											58
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											5 922
	<b>02-001-009</b>	<b>Пусконалагоджувальні роботи ЕТР</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Заземлення</b>										
1	КПІ-61-6	0,08	14,4500	0,087	1,2572	176,71	222,15	2 211,28	535,35	6,74	97,39	854,89
			1,16		0,10		18	177	42		8	68
2	КПІ-61-1	1,0	1,2750	0,087	0,1109	176,71	19,60	195,11	47,24	6,74	8,59	75,43
			1,28		0,11		20	195	46		9	75
		<b>Разом</b>	2,44		0,21		38	372	88		17	143
	<b>Разом по кошторису</b>		2,44		0,21		38	372	88		17	143
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацевдатності (38,00 + 372,00) * 0,007800											3
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацевдатності (38,00 + 372,00) * 0,007800 * 0,220000											1
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацевдатності (понад 5 днів) (38,00 + 372,00) * 0,003739											2
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											149
	<b>02-001-010</b>	<b>Системи пожежної сигналізації</b>										
1	КМ10-667-2	1,0	60,8026	0,079	4,8034	176,71	848,81	6 539,91	1 625,52	6,23	378,80	2 853,13
			60,80		4,80		849	6 540	1 625		379	2 853
2	КМ19-30-1	4,0	3,6412	0,079	0,2877	176,71	50,83	478,13	116,37	6,23	22,68	189,88
			14,57		1,15		203	1 913	466		91	760
3	КМ10-99-6	1,0	15,2896	0,079	1,2079	176,71	213,44	1 992,45	485,30	6,23	95,25	793,99
			15,29		1,21		213	1 992	486		95	794
4	КМ10-172-4	1,0	3,3807	0,079	0,2671	176,71	47,19	343,81	86,02	6,23	21,06	154,27
			3,38		0,27		47	344	86		21	154
5	КМ10-668-2	339,0	3,2026	0,079	0,2530	176,71	44,71	323,46	81,00	6,23	19,95	145,66
			1 085,68		85,77		15 157	109 653	27 459		6 763	49 379
6	КМ8-593-11	0,27	136,0908	0,097	13,2008	176,71	2 332,71	16 046,21	4 043,36	7,66	1 042,46	7 418,53
			36,74		3,56		630	4 332	1 092		281	2 003
7	КБ21-12-2	4,82	44,7509	0,097	4,3408	176,71	767,07	4 909,23	1 248,79	7,66	342,79	2 358,65
			215,70		20,92		3 697	23 662	6 020		1 652	11 369
9	КМ8-148-1	4,82	13,7550	0,097	1,3342	176,71	235,77	1 554,18	393,79	7,66	105,36	734,92
			66,30		6,43		1 136	7 491	1 898		508	3 542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КМ10-55-3	21,78	41,9352	0,088	3,6903	176,71	652,11	4 525,66	1 139,11	6,83	286,42	2 077,64
			913,35		80,37		14 203	98 569	24 810		6 238	45 251
11	КР17-9-4	0,84	32,9474	0,097	3,1959	176,71	564,75	3 462,38	885,97	7,66	252,38	1 703,10
			27,68		2,68		474	2 909	745		212	1 431
19	КМ8-526-1	3,0	1,6421	0,097	0,1593	176,71	28,15	187,64	47,47	7,66	12,58	88,20
			4,93		0,48		84	563	143		38	265
27	КР17-12-10	0,02	26,5800	0,097	2,5783	176,71	455,60	2 684,58	690,84	7,66	203,60	1 350,04
			0,53		0,05		9	54	14		4	27
<b>Разом по кошторису</b>			2 444,95		207,69		36 702	258 022	64 844		16 282	117 828
Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (36 702,00 + 258 022,00) * 0,007800												2 299
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (36 702,00 + 258 022,00) * 0,007800 * 0,220000												506
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (36 702,00 + 258 022,00) * 0,003739												1 102
<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>												121 735
<b>02-001-012</b>		<b>Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації</b>										
1	ПДЖ5-38	1,0	23,1600	0,087	2,0149	176,71	356,06	3 544,17	858,05	6,74	156,10	1 370,21
			23,16		2,01		356	3 544	858		156	1 370
<b>Разом по кошторису</b>			23,16		2,01		356	3 544	858		156	1 370
Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (356,00 + 3 544,00) * 0,007800												30
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (356,00 + 3 544,00) * 0,007800 * 0,220000												7
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (356,00 + 3 544,00) * 0,003739												15
<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>												1 422
<b>02-001-013</b>		<b>Системи мовленевого оповіщення</b>										
1	КМ10-667-1	1,0	36,8026	0,079	2,9074	176,71	513,77	3 958,47	983,89	6,23	229,28	1 726,94
			36,80		2,91		514	3 958	984		229	1 727
2	КМ10-667-4	1,0	17,6021	0,079	1,3906	176,71	245,73	1 846,80	460,36	6,23	109,66	815,75
			17,60		1,39		246	1 847	460		110	816
3	КМ19-30-1	2,0	3,6412	0,079	0,2877	176,71	50,83	478,13	116,37	6,23	22,68	189,88
			7,28		0,58		102	957	233		45	380
4	КМ10-668-2	107,0	3,2026	0,079	0,2530	176,71	44,71	323,46	81,00	6,23	19,95	145,66
			342,68		27,07		4 784	34 610	8 667		2 135	15 586
5	КМ10-682-1	2,0	4,8000	0,079	0,3792	176,71	67,01	547,34	135,16	6,23	29,90	232,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ21-12-2	3,74	9,60 44,7509	0,097	0,76 4,3408	176,71	134 767,07	1 095 4 909,23	270 1 248,79	7,66	60 342,79	464 2 358,65
8	КБ21-13-1	3,74	167,37 9,7956	0,097	16,23 0,9502	176,71	2 869 167,90	18 361 1 092,88	4 670 277,37	7,66	1 282 75,03	8 821 520,30
9	КМ10-55-3	15,0	36,63 41,9352	0,088	3,55 3,6903	176,71	628 652,11	4 087 4 525,66	1 037 1 139,11	6,83	281 286,42	1 946 2 077,64
12	КР17-12-10	0,04	629,03 26,5800	0,097	55,35 2,5783	176,71	9 782 455,60	67 885 2 684,58	17 087 690,84	7,66	4 296 203,60	31 165 1 350,04
14	КМ8-526-1	1,0	1,06 1,6421 1,64	0,097	0,10 0,1593 0,16	176,71	18 28,15 28	107 187,64 187	28 47,47 47	7,66	8 12,58 13	54 88,20 88
<b>Разом по кошторису</b>			1 249,69		108,10		19 105	133 094	33 483		8 459	61 047
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (19 105,00 + 133 094,00) * 0,007800											1 187	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (19 105,00 + 133 094,00) * 0,007800 * 0,220000											261	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (19 105,00 + 133 094,00) * 0,003739											569	
<b>Всього загальнонавчальні витрати по кошторису</b>											63 064	
<b>02-001-015</b>		<b>Пусконаладжувальні роботи системи мовленевого сповіщення</b>										
1	ПДЖ5-24	1,0	23,4900 23,49	0,087	2,0436 2,04	176,71	361,13 361	3 594,67 3 595	870,28 871	6,74	158,32 158	1 389,73 1 390
<b>Разом по кошторису</b>			23,49		2,04		361	3 595	871		158	1 390
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (361,00 + 3 595,00) * 0,007800											31	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (361,00 + 3 595,00) * 0,007800 * 0,220000											7	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (361,00 + 3 595,00) * 0,003739											15	
<b>Всього загальнонавчальні витрати по кошторису</b>											1 443	
<b>02-001-016</b>		<b>Благоустрій</b>										
<b>Розділ № 1</b>		<b>Ганки</b>										
1	КР7-2-8	0,133	165,8358 22,06	0,12	19,9003 2,65	176,71	3 516,58 468	16 894,45 2 247	4 490,43 597	7,48	1 240,45 165	9 247,46 1 230
2	КР9-4-1	0,17	224,2142 38,12	0,12	26,9057 4,57	176,71	4 754,51 808	22 172,22 3 770	5 923,88 1 007	7,48	1 677,12 285	12 355,51 2 100
3	КР11-50-1	0,112	62,2438	0,12	7,4693	176,71	1 319,89	5 766,86	1 559,09	7,48	465,58	3 344,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР3-12-1	0,24	6,98 45,4016	0,12	0,84 5,4482	176,71	148 962,75	646 4 838,01	175 1 276,17	7,48	52 339,60	375 2 578,52
5	КР20-14-3	0,000607	10,90 459,1200	0,12	1,31 55,0944	176,71	231 9 735,73	1 161 42 225,27	306 11 431,42	7,48	82 3 434,22	619 24 601,37
6	КР2-1-6	2,55	0,28 9,2562	0,12	0,03 1,1107	176,71	6 196,28	26 959,12	7 254,19	7,48	2 69,24	15 519,71
7	КБ6-1-16	0,026	23,61 324,4535	0,12	2,83 38,9344	176,71	501 6 880,10	2 446 34 865,54	647 9 184,04	7,48	177 2 426,91	1 325 18 491,05
8	КР20-15-10	0,02639	8,44 462,9608	0,12	1,01 55,5553	176,71	179 9 817,18	906 42 862,96	239 11 589,63	7,48	63 3 462,95	481 24 869,76
10	КР7-17-1	0,133	12,22 72,5277	0,12	1,47 8,7033	176,71	259 1 537,96	1 131 7 344,92	306 1 954,23	7,48	91 542,51	656 4 034,70
11	КР7-17-9	0,123	9,65 29,6496	0,12	1,16 3,5580	176,71	205 628,73	977 3 056,23	260 810,69	7,48	72 221,78	537 1 661,20
12	КР20-14-3	0,010241	3,65 459,1200	0,12	0,44 55,0944	176,71	77 9 735,73	376 42 225,27	100 11 431,42	7,48	27 3 434,22	204 24 601,37
13	КБ11-11-18	0,133	4,70 19,2810	0,12	0,56 2,3137	176,71	100 408,86	432 1 874,12	117 502,26	7,48	35 144,22	252 1 055,34
14	КР11-54-1	0,127	2,57 134,7177	0,12	0,31 16,1661	176,71	54 2 856,72	249 13 607,77	67 3 622,19	7,48	19 1 007,69	140 7 486,60
15	КР11-41-1	0,127	17,11 117,0289	0,12	2,05 14,0435	176,71	363 2 481,62	1 728 14 148,56	460 3 658,64	7,48	128 875,38	951 7 015,64
16	КР20-14-3	0,0024	14,86 459,1200	0,12	1,78 55,0944	176,71	315 9 735,73	1 796 42 225,27	465 11 431,42	7,48	111 3 434,22	891 24 601,37
17	КБ8-3-4	0,3518	1,10 266,4090	0,12	0,13 31,9691	176,71	23 5 649,26	101 28 654,95	28 7 546,93	7,48	8 1 992,74	59 15 188,93
19	КБ11-29-2	0,133	93,72 190,1520	0,12	11,25 22,8182	176,71	1 987 4 032,21	10 081 20 941,05	2 655 5 494,12	7,48	701 1 422,34	5 343 10 948,67
21	КБ15-26-1	9,18	25,29 6,1193	0,12	3,03 0,7343	176,71	536 129,76	2 785 673,89	731 176,80	7,48	189 45,77	1 456 352,33
22	КБ15-25-2	0,127	56,18 294,4545	0,12	6,74 35,3345	176,71	1 191 6 243,97	6 187 32 425,61	1 623 8 507,31	7,48	420 2 202,52	3 234 16 953,80
24	КБ9-73-2	0,15	37,40 196,8160	0,12	4,49 23,6179	176,71	793 4 173,52	4 118 22 496,64	1 080 5 867,44	7,48	280 1 472,18	2 153 11 513,14
28	КР20-12-1	0,15	29,52 94,0274	0,12	3,54 11,2833	176,71	626 1 993,87	3 374 12 111,02	880 3 103,08	7,48	221 703,32	1 727 5 800,27
30	КР20-38-1	7,2	14,11 0,2800	0,12	1,69 0,0336	176,71	299 5,94	1 817 25,75	466 6,97	7,48	105 2,09	870 15,00
			2,02		0,24		43	185	50		15	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	КБ13-16-6	0,072	5,5798	0,087	0,4854	176,71	85,78	702,64	173,45	6,83	38,11	297,34
			0,41		0,03		6	51	12		3	21
32	КБ13-26-6	0,072	8,5109	0,087	0,7405	176,71	130,84	1 056,91	261,31	6,83	58,13	450,28
			0,61		0,05		9	77	19		4	32
		<b>Разом</b>	435,51		52,20		9 227	46 667	12 297		3 255	24 779
	<b>Розділ № 2</b>	<b>Перильне огороження</b>										
33	КР9-20-4	0,255	69,3768	0,12	8,3252	176,71	1 471,15	7 728,32	2 023,88	7,48	518,94	4 013,97
			17,69		2,12		375	1 971	517		132	1 024
		<b>Разом</b>	17,69		2,12		375	1 971	517		132	1 024
	<b>Разом по кошторису</b>		453,20		54,32		9 602	48 638	12 814		3 387	25 803
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (9 602,00 + 48 638,00) * 0,007800											454
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (9 602,00 + 48 638,00) * 0,007800 * 0,220000											100
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (9 602,00 + 48 638,00) * 0,003739											218
	<b>Всього загально виробничі витрати по кошторису</b>											26 575
	<b>Разом по зведеному кошторисному розрахунку</b>		44 534,14		5 072,24		896 320	4 777 923	1 248 329		332 273	2 476 922
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності											53 997
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											21 218
	<b>Всього загально виробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку</b>											2 552 137

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 5  
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала  
Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Об'єктний кошторис № 02-001**

на будівництво

Будівля закладу освіти

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 19 225,201 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 49,60638 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 5 674,243 тис. грн.  
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Внутрішні ремонтно-будівельні роботи	13 750,146		13 750,146	37,24845	4 276,771	
2	02-001-002	Внутрішні санітарно-технічні роботи	331,646		331,646	0,58758	69,685	
3	02-001-003	Опалення	1 778,848		1 778,848	4,45156	509,532	
4	02-001-004	Пандус бетонний	4,440		4,440	0,00525	0,563	
5	02-001-005	Підсилення прорізу	15,684		15,684	0,04511	5,065	
6	02-001-006	Покрівля, ремонт фасаду	728,361		728,361	2,57268	283,791	
7	02-001-007	Монтаж під'ємних механізмів	35,412		35,412	0,12445	15,407	
8	02-001-008	Придбання устаткування, меблів та під'ємних механізмів		966,521	966,521	-		
9	02-001-009	Пусконаладжувальні роботи ЕТР	0,521		0,521	0,00265	0,410	
10	02-001-010	Системи пожежної сигналізації	492,221		492,221	2,65264	294,724	
11	02-001-011	Устаткування пожежної сигналізації		78,909	78,909	-		
12	02-001-012	Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	4,966		4,966	0,02517	3,900	
13	02-001-013	Системи мовленевого оповіщення	288,436		288,436	1,35779	152,199	
14	02-001-014	Устаткування мовленевого сповіщення	0,113	187,251	187,364	-		
15	02-001-015	Пусконаладжувальні роботи системи мовленевого сповіщення	5,038		5,038	0,02553	3,956	
16	02-001-016	Благоустрій	556,688		556,688	0,50752	58,240	
		Всього по кошторису	17 992,520	1 232,681	19 225,201	49,60638	5 674,243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

(найменування)

\_\_\_\_\_

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

до об'єктного кошторису № 02-001

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	38 345,20	107,25	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	5 373,18	105,43	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,30	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	682,65	118,519	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,30	-	-	-	-
7	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	49,09	153,0047	-	-	-
8	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	84,02	126,1366	-	-	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	5 072,24	176,7109	-	-	-
10		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	49 606,38	114,3853	-	-	-
11		Середній розряд робіт	розряд	3,50	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-г	44,13493	530,03	-	-	-
					23 393			
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	7,6122	317,71	-	-	-
					2 418			
3	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	14,6937218	389,97	-	-	-
					5 730			
4	КБМ203-101	Автовантажувачі,	маш-г	62,57296835	536,78	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		вантажопідйомність 5 т			33 588			
5	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	0,927024	312,74	-	-	-
					290			
6	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-г	113,266835	8,95	-	-	-
					1 014			
7	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	0,6327162	13,65	-	-	-
					9			
8	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-г	7,007037952	141,75	-	-	-
					993			
9	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш-г	5,86659892	490,41	-	-	-
					2 877			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	86,7702874	345,91	-	-	-
					30 015			
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	11,3948601	395,08	-	-	-
					4 502			
12	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	118,2758762	52,08	-	-	-
					6 160			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,68078	117,85	-	-	-
					80			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,859648	347,55	-	-	-
					299			
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	0,74874085	410,02	-	-	-
					307			
16	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,02407272	705,86	-	-	-
					17			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	33,5282	680,95	-	-	-
					22 831			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	13,91327225	663,10	-	-	-
					9 226			
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	2,439548	662,34	-	-	-
					1 616			
20	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 16 т	маш-г	0,43459857	749,42	-	-	-
					326			
21	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-г	4,0	769,93	-	-	-
					3 080			
22	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	278,26106	6,31	-	-	-
					1 756			
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні,	маш-г	76,2382742	6,29	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		при роботі від пересувних компресорних станцій			480			
24	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	2,1015	507,26	-	-	-
					1 066			
25	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	0,426742	559,25	-	-	-
					239			
26	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	48,046336	400,99	-	-	-
					19 266			
27	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	5,66292154	204,29	-	-	-
					1 157			
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	127,22753701	146,55	-	-	-
					18 645			
29	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	7,095	108,89	-	-	-
					773			
30	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-г	4,64	5,25	-	-	-
					24			
31	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	0,66330325	101,66	-	-	-
					67			
32	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	0,07529125	123,51	-	-	-
					9			
33	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-г	9,132518	115,17	-	-	-
					1 052			
34	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв	маш-г	650,0300388	68,03	-	-	-
					44 222			
35	КБМ201-313	Трактори на гусеничному ході, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш-г	0,1418571	857,68	-	-	-
					122			
36	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	61,0356175	44,32	-	-	-
					2 705			
37	*С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	204,4291	291,92	-	-	-
					59 677			
		Разом:	грн.	-	300 028	-	-	-

## III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	56,549446				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	44,082032				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	1,213596				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-г	0,403535				
5	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	56,64469				
6	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-г	14,46				
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	147,689725				
8	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	20,02266				
9	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	14,474738				
10	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	0,9372				
11	КБМ270-122	Помпи механічні самовсмоктувальні	маш-г	11 76864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ270-123	Літійки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	11,70004				
12	КБМ270-241	Машина паркетно-	маш-г	2,53253				
13	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	467,48144				
14	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш-г	0,651222				
15	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	0,075				
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш-г	0,1196				
17	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-г	109,22214				
18	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-г	0,195				
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	5,18416				
20	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-г	0,364				
21	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	2,4181				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	829,311928				
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	45,783413				
24	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш-г	40,607692				
25	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш-г	51,91452				
26	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	519,687691				
27	КБМ204-1100	Термопелени з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	7,095				
28	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	9,2				
29	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	2,2413				
30	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	482,736632				
31	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	263,741557				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	7 388	-	-	-

## IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	*Ц1-29	Ceresit CR-65 Суміш полімерцементна гідроізоляційна (витрата 1,5 кг/м <sup>2</sup> ) [30,0 км]	кг	67,95	28,71	27,70	0,45	0,56
					1 951	1 882	31	38
2	*C10000-49-1-4С	AB 2000 EVO 01 10A [80,0 км]	шт	3,0	106,19	103,83	0,28	2,08
					319	311	1	6
3	*C10000-10-1-Ш	AB Ін16А FB1-16 1P [80,0 км]	шт	16,0	82,29	80,40	0,28	1,61
					1 317	1 286	4	26
4	*C10000-9-1-Ц	AB Ін16А FB1C1016 [80,0 км]	шт	5,0	74,75	73,00	0,28	1,47
					374	365	1	7
5	*C10000-11-1-Щ	AB Ін16А, Iyt=30mA FAP6-AC [80,0 км]	шт	42,0	272,09	266,40	0,35	5,34
					11 428	11 189	15	224
6	*C10000-5-1-Т	AB Ін200А FMC3/3U [80,0 км]	шт	1,0	2 224,03	2 179,17	1,25	43,61
					2 224	2 179	1	44
7	*C10000-8-1-Х	AB Ін25А FB1-16 3P [80,0 км]	шт	1,0	185,66	181,67	0,35	3,64
					186	182	-	4
8	*C10000-7-1-Ф	AB Ін32А FMC1/3U [80,0 км]	шт	2,0	887,34	869,45	0,49	17,40
					1 775	1 739	1	35
9	*C10000-6-1-У	AB Ін50А FMC1/3U [80,0 км]	шт	1,0	891,13	872,97	0,69	17,47
					891	873	1	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	*C113-1873-1A	Автоматичний розповітрявач 1/2 [80,0 км]	шт	3,0	583,59	572,00	0,15	11,44
					1 751	1 716	-	34
11	*C1-5-3B	Анкер 150x8 мм [80,0 км]	шт	64,0	22,47	22,00	0,03	0,44
					1 438	1 408	2	28
12	*C1551-1-СП-6	Анкерні крюки M12x130мм [80,0 км]	шт	12,0	27,33	26,73	0,06	0,54
					328	321	1	6
13	*C10000-7	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut [80,0 км]	л	375,97	88,51	85,67	1,10	1,74
					33 277	32 209	414	654
14	C124-2	Арматура A240C, діаметр 8 мм [80,0 км]	т	0,00473	32 548,76	31 379,35	531,20	638,21
					154	148	3	3
15	*C124-21	Арматура A400C, діаметр 10 мм [80,0 км]	т	0,12454	34 711,82	33 500,00	531,20	680,62
					4 323	4 172	66	85
16	*C124-22	Арматура A400C, діаметр 12 мм [80,0 км]	т	2,7	29 135,48	28 033,00	531,20	571,28
					78 666	75 689	1 434	1 542
17	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний [80,0 км]	м3	0,0419	965,85	927,87	19,04	18,94
					40	39	1	1
18	*C111-1722-1Л	Багет стельовий [80,0 км]	м	836,13	32,80	32,00	0,16	0,64
					27 425	26 756	134	535
19	*C111-1600	Бензин розчинник [80,0 км]	кг	0,468	150,89	146,80	1,13	2,96
					71	69	1	1
20	C1545-4	Бірка маркувальна [80,0 км]	100шт	0,187	167,72	164,21	0,22	3,29
					31	31	-	1
21	*C111-1880	Блоки віконні металопластикові [80,0 км]	м2	17,98	3 586,83	3 500,00	16,50	70,33
					64 491	62 930	297	1 265
22	*C10000-3	Блоки віконні металопластикові ( з комплектуючими) (з доставкою)	м2	5,15	3 970,86	3 893,00	-	77,86
					20 450	20 049	-	401
23	*K53-6131-P001-3	Блоки дверні МДФ (в комплекті з замком, фурнітурою, та коробкою) [80,0 км]	м2	104,75	3 552,21	3 471,00	11,56	69,65
					372 094	363 587	1 211	7 296
24	*K53-6131-P001-2	Блоки дверні металопластикові ( з комплектуючими) ( з доставкою)	м2	5,67	5 513,10	5 405,00	-	108,10
					31 259	30 646	-	613
25	*K53-6131-P001-4-1	Блоки дверні протипожежні [80,0 км]	м2	2,46	5 625,73	5 500,00	15,42	110,31
					13 839	13 530	38	271
26	*C11-1-81777	Болт M16x280 кл. 10.9 [80,0 км]	шт	9,0	92,73	90,90	0,01	1,82
					835	818	-	16
27	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [80,0 км]	т	0,008	162 384,26	158 568,63	631,62	3 184,01
					1 299	1 269	5	25
28	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [80,0 км]	т	0,00656	88 689,01	86 255,17	694,84	1 739,00
					582	566	5	11
29	*C112-25	Бруски обрізні [80,0 км]	м3	0,3326	12 602,25	11 870,00	485,15	247,10
					4 192	3 948	161	82
30	*C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід [80,0 км]	м3	6,56	9 674,85	9 000,00	485,15	189,70
					63 467	59 040	3 183	1 244
31	5	Будівельне сміття	т	149,6205	-	-	-	-
					-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1546-7	Вазелін технічний [80,0 км]	т	0,002	133 633,75	129 860,80	1 152,68	2 620,27
					267	260	2	5
33	*C10000-20-1 15	Відно-розплідильчий пристрій ВРУ1-11-10 [80,0 км]	комплект	1,0	4 257,07	4 166,67	6,93	83,47
					4 257	4 167	7	83
34	*C113-2299	Вентиль балансувальний діам. 1 1/2 " [80,0 км]	шт	3,0	2 795,82	2 740,83	0,17	54,82
					8 387	8 222	1	164
35	*C113-1873- 1A	Вентиль кульовий прямий латун нікел. метелик 1/2 [80,0 км]	шт	2,0	212,19	207,88	0,15	4,16
					424	416	-	8
36	*C10000-16-1 11	Вимикач кнопочний прихований 10А, 230В, IP20 ВСК10-1-ОКБ [80,0 км]	шт	101,0	49,00	47,80	0,24	0,96
					4 949	4 828	24	97
37	*C10000-18-1 13	Вимикач кнопочний прихований прохідний 16А, 230В, IP20 ВСК10-1-ОКБ [80,0 км]	шт	8,0	55,73	54,40	0,24	1,09
					446	435	2	9
38	*C10000-28-1 У	Вогнебіозахист ДСА 2 (витрати 0,2кг/м2) [80,0 км]	кг	430,1	141,78	138,00	1,00	2,78
					60 980	59 354	430	1 196
39	C142-10-2	Вода	м3	#####	31,46	31,46000	-	-
					7 600	7 600	-	-
40	*C3-1-2В	Гайка М16 [80,0 км]	шт	9,0	6,39	6,25	0,01	0,13
					58	56	-	1
41	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм [80,0 км]	т	0,00328	123 364,20	120 250,45	694,84	2 418,91
					405	394	2	8
42	*C1-5-2В	Гвинт самонарізний 3,5x25	шт	6 933,0	0,36	0,35	-	0,01
					2 496	2 427	-	69
43	*C1-5-4В	Гвинт самонарізний 3,5x45	шт	9 949,8	0,40	0,39	-	0,01
					3 980	3 880	-	99
44	*C1-5-3В	Гвинт самонарізний 3,5x9,5	шт	2 636,0	0,36	0,35	-	0,01
					949	923	-	26
45	*C1632-102-1	Герметик [80,0 км]	кг	2,032404	304,39	297,42	1,00	5,97
					619	604	2	12
46	*C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів [80,0 км]	л	0,64934	338,69	330,65	1,40	6,64
					220	215	1	4
47	*C111-1614	Герметик силіконовий [80,0 км]	л	1,987992	915,43	896,67	0,81	17,95
					1 820	1 783	2	36
48	*C10000-27-1 Т	Гідроізоляційна стрічка Denso, 10м [80,0 км]	рул	4,0	297,65	291,67	0,14	5,84
					1 191	1 167	1	23
49	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [80,0 км]	т	0,06408	7 102,67	5 951,05	1 012,35	139,27
					455	381	65	9
50	*C1630-2058	Гнучка труба для унітаза [15,0 км]	шт	14,0	198,86	194,84	0,12	3,90
					2 784	2 728	2	55
51	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних [80,0 км]	шт	4,0	16,17	15,73	0,12	0,32
					65	63	-	1
52	*C1-6-15В	Гофротруба гнучка двухстінна ф20мм [80,0 км]	м	2 626,0	11,87	11,57	0,07	0,23
					31 171	30 383	184	604
53	*C1421-9505	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8 ( з доставкою)	м3	0,350812	1 836,00	1 800,00	-	36,00
					644	631	-	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	*K53-6131-P001-5	Грати в дверний проріз (готовий виріб, погрунтований і пофарбований) [80,0 км]	м2	2,46	4 107,13	4 065,00	11,56	30,57
					10 104	10 000	28	75
55	C130-255	Гребінки із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпусу 159 мм, довжина корпусу 1 м, 4 патрубку [80,0 км]	комплект	1,0	5 730,98	5 577,50	41,11	112,37
					5 731	5 578	41	112
56	*C111-1626 спортзал	Грунт епоксидний "Полімаст" [80,0 км]	кг	29,76	463,52	453,17	1,26	9,09
					13 794	13 486	37	271
57	*C111-1624	Грунтовка бітумна [80,0 км]	т	0,077672	35 607,07	33 796,30	1 112,59	698,18
					2 766	2 625	86	54
58	*C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [80,0 км]	л	1 646,820753	27,13	25,00	1,60	0,53
					44 678	41 171	2 635	873
59	*C1113-21	Грунтовка ГФ-021 [80,0 км]	т	0,0014121	131 823,91	127 976,19	1 262,94	2 584,78
					186	181	2	4
60	*C1113-21	Грунтовка ГФ-021 [80,0 км]	кг	1,1475	184,55	179,67	1,26	3,62
					212	206	1	4
61	*C111-1753	Гума профільована [80,0 км]	т	0,00089334	138 768,36	135 000,00	1 047,41	2 720,95
					124	121	1	2
62	*П2016-8030	Грунтівка Ceresit R 777 [80,0 км]	кг	174,57352	142,12	138,33	1,00	2,79
					24 810	24 149	175	487
63	*C111-233-2	Грунтовка «Кнауф-Бетоконтакт» [80,0 км]	кг	1 858,22076	72,04	70,00	0,63	1,41
					133 866	130 075	1 171	2 620
64	*C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована [80,0 км]	кг	3 793,7601	93,09	90,00	1,26	1,83
					353 161	341 438	4 780	6 943
65	*C123-345	Дошки для покриття підлог [80,0 км]	м3	31,64998	13 066,75	12 333,34	477,20	256,21
					413 562	390 350	15 103	8 109
66	*C123-345	Дошки для покриття підлог, раніше демонтовані	м3	5,23	-	-	-	-
					-	-	-	-
67	*C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [80,0 км]	м3	0,00021945	7 643,54	7 008,52	485,15	149,87
					2	2	-	-
68	*C112-52	Дошки обрізні [80,0 км]	м3	0,05994	12 602,25	11 870,00	485,15	247,10
					755	711	29	15
69	*C123-393	Дошки підвіконні, пластикові ширина 450 мм [80,0 км]	м	267,3318	780,30	756,25	8,75	15,30
					208 599	202 170	2 339	4 090
70	*C123-393	Дошки підвіконні, платсикові ширина 400мм [80,0 км]	м	7,0584	473,03	455,00	8,75	9,28
					3 339	3 212	62	66
71	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище [80,0 км]	т	0,0001	540 733,13	529 599,32	531,20	10 602,61
					54	53	-	1
72	*C111-816	Дріт сталевий [80,0 км]	т	0,008776	91 913,42	89 580,00	531,20	1 802,22
					807	786	5	16
73	*C111-153-	Дюбелі 6 мм х 40 мм в	1000 шт	5,704	412,18	390,00	14,10	8,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЦГ	комплекті [80,0 км]			2 351	2 225	80	46
74	*C111-153-1	Дюбелі 10x100 мм [80,0 км]	шт	9,0	28,57	28,00	0,01	0,56
					257	252	-	5
75	*C111-153-1	Дюбелі 4x100 мм [80,0 км]	шт	28,0	1,57	1,53	0,01	0,03
					44	43	-	1
76	*C111-153- ЦГ	Дюбелі 6x40 мм [80,0 км]	шт	5 421,0	0,66	0,64	0,01	0,01
					3 578	3 469	54	54
77	*C1-5-4В	Дюбелі 6x60 мм	шт	210,0	0,99	0,97	-	0,02
					208	204	-	4
78	*C111-153-1	Дюбелі 8 мм x 100 мм в комплекті [80,0 км]	шт	556,0	1,57	1,53	0,01	0,03
					873	851	6	17
79	*C10000-98	Дюбель під шуруп [80,0 км]	уп	34,0	90,87	89,00	0,09	1,78
					3 090	3 026	3	61
80	*C111-1756- 116	Екрани радіаторні металеві [80,0 км]	шт	136,0	653,88	640,83	0,23	12,82
					88 928	87 153	31	1 744
81	*C130-8	Електроводонагрівач 100 л [80,0 км]	шт	2,0	6 855,85	6 700,00	21,42	134,43
					13 712	13 400	43	269
82	*C130-8	Електроводонагрівач 50 л [80,0 км]	шт	1,0	6 237,93	6 094,20	21,42	122,31
					6 238	6 094	21	122
83	*C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм [80,0 км]	т	0,0083554	97 621,38	95 000,00	707,24	1 914,14
					816	794	6	16
84	*C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [80,0 км]	т	0,000858	100 464,96	97 787,82	707,24	1 969,90
					86	84	1	2
85	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [80,0 км]	т	0,001505	101 334,96	98 640,76	707,24	1 986,96
					153	148	1	3
86	*C111-1672-1 1	Емаль Kompozit wood-metall [80,0 км]	л	23,4	212,09	206,67	1,26	4,16
					4 963	4 836	29	97
87	*C1113-246- 388В	Емаль антикорозійна Зв1 Композит [80,0 км]	кг	2,75	319,94	312,35	1,32	6,27
					880	859	4	17
88	*C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 [80,0 км]	кг	3,7905	235,04	229,17	1,26	4,61
					891	869	5	17
89	*C1113-246	Емаль ПФ-115 [80,0 км]	т	0,0020026	169 078,20	164 500,00	1 262,94	3 315,26
					339	329	3	7
90	*C113-1913	З'єднання Американка 20x1/2" вн. [80,0 км]	шт	15,0	231,57	226,86	0,17	4,54
					3 474	3 403	3	68
91	*C113-1913	З'єднання Американка 20x1/2" зовн. [80,0 км]	шт	15,0	275,33	269,76	0,17	5,40
					4 130	4 046	3	81
92	*C113-1915	З'єднання Американка 25x3/4" вн. [80,0 км]	шт	12,0	340,96	334,10	0,17	6,69
					4 092	4 009	2	80
93	*C113-1915	З'єднання Американка 25x3/4" зов. [80,0 км]	шт	12,0	387,37	379,60	0,17	7,60
					4 648	4 555	2	91
94	*C113-1917	З'єднання Американка 32x1" вн. [80,0 км]	шт	10,0	706,93	692,90	0,17	13,86
					7 069	6 929	2	139
95	*C113-1917	З'єднання Американка 32x1" зов. [80,0 км]	шт	10,0	750,04	735,16	0,17	14,71
					7 500	7 352	2	147
96	*C113-1918	З'єднання Американка 40x5/4"	шт	10,0	286,79	281,00	0,17	5,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		вн. [80,0 км]			2 868	2 810	2	56
97	*C113-1918	З'єднання Американка 40x5/4" зов. [80,0 км]	шт	10,0	285,77	280,00	0,17	5,60
					2 858	2 800	2	56
98	*C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм [80,0 км]	шт	5,0	250,72	243,44	2,36	4,92
					1 254	1 217	12	25
99	*C1630-66	Засувка кулькова, фланцева Ду 80 [80,0 км]	шт	2,0	2 361,88	2 292,00	23,57	46,31
					4 724	4 584	47	93
100	*C1-6-1557B	Затискач (з'єднувая) тросу ф3мм [80,0 км]	шт	24,0	6,03	5,83	0,08	0,12
					145	140	2	3
101	*C1630-115	Затискач для труб 20 мм [15,0 км]	шт	300,0	9,44	9,10	0,15	0,19
					2 832	2 730	45	57
102	*C1630-115	Затискач для труб 25 мм [15,0 км]	шт	266,0	12,29	11,90	0,15	0,24
					3 269	3 165	40	64
103	*C1630-115	Затискач для труб 32 мм [15,0 км]	шт	183,0	19,39	18,86	0,15	0,38
					3 548	3 451	27	70
104	*C1630-115	Затискач зі стрічкою для труб 40 мм [15,0 км]	шт	350,0	20,15	19,60	0,15	0,40
					7 053	6 860	52	140
105	*C10000-51-1-4У	Захисна конструкція для обладнання оповіщення [80,0 км]	шт	6,0	312,87	306,67	0,07	6,13
					1 877	1 840	-	37
106	*C113-1873-1А	Зворотній клапан PP-R 20 [80,0 км]	шт	3,0	743,77	729,04	0,15	14,58
					2 231	2 187	-	44
107	*C10000-35-1Ю	З'єднувач для дроту блискавководу [80,0 км]	шт	4,0	41,91	41,00	0,09	0,82
					168	164	-	3
108	*C1-9-1B-C	Злив віконний [80,0 км]	м	7,17604	113,64	110,88	0,53	2,23
					815	796	4	16
109	*C130-616	Змішувач для душу [15,0 км]	шт	2,0	1 196,90	1 173,18	0,25	23,47
					2 394	2 346	1	47
110	*C130-628	Змішувач для пісуарів [30,0 км]	шт	3,0	796,08	780,11	0,36	15,61
					2 388	2 340	1	47
111	*C130-628	Змішувач для умивальників [30,0 км]	шт	8,0	1 124,50	1 102,00	0,45	22,05
					8 996	8 816	4	176
112	*C12-10-5	Кабель (N)НХН FE 180/E30 2x1,5 мм2 [80,0 км]	м	1 893,14	25,57	25,00	0,07	0,50
					48 408	47 329	133	947
113	*C12-10-5	Кабель (N)НХН FE 180/E30 3x1,5 мм2 [80,0 км]	м	74,16	38,32	37,50	0,07	0,75
					2 842	2 781	5	56
114	*C12-10-5	Кабель JE-N(ST)N FE 180/E30 1x2x0,8 мм2 [80,0 км]	м	774,56	11,97	11,67	0,07	0,23
					9 271	9 039	54	178
115	*C12-10-5	Кабель JE-N(ST)N FE 180/E30 2x2x0,8 мм2 [80,0 км]	м	2 014,68	19,62	19,17	0,07	0,38
					39 528	38 621	141	766
116	*C1-6-17B	Кабель ВВГнгД 4x1,0мм2 [80,0 км]	м	1 575,9	33,07	32,33	0,09	0,65
					52 115	50 949	142	1 024
117	*C1-6-18B	Кабель ВВГнгД 4x1,5мм2 [80,0 км]	м	1 143,3	44,88	43,90	0,10	0,88
					51 311	50 191	114	1 006
118	*C1-6-20B	Кабель ВВГнгД 4x10мм2 [80,0 км]	м	158,1	248,83	243,58	0,37	4,88
					39 340	38 510	58	772

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	*C1-6-19B	Кабель ВВГнгд 4х6мм2 [80,0 км]	м	16,32	101,18	98,95	0,25	1,98
					1 651	1 615	4	32
120	C111-310	Каніфоль соснова [80,0 км]	т	0,00449	160 064,35	155 672,92	1 252,91	3 138,52
					719	699	6	14
121	C1112-27	Карборунд [80,0 км]	кг	26,2166	150,28	146,22	1,11	2,95
					3 940	3 833	29	77
122	*C111-324	Кисень технічний газоподібний [80,0 км]	м3	0,5253	172,06	156,26	12,43	3,37
					90	82	7	2
123	*C113-2299	Клапан зворотній 40х1 1/2" [80,0 км]	шт	3,0	1 346,06	1 319,50	0,17	26,39
					4 038	3 959	1	79
124	*C1546-151	Клей "Рідкі цвяхи" [80,0 км]	шт	46,0	171,57	168,00	0,21	3,36
					7 892	7 728	10	155
125	*C111-609	Клей ВауGut [80,0 км]	кг	871,832	98,29	95,23	1,13	1,93
					85 692	83 025	985	1 683
126	*C10000-9	Клей акриловий Lakrysil [80,0 км]	кг	42,6	103,80	100,76	1,00	2,04
					4 422	4 292	43	87
127	*C111-1644	Клей гумовий [80,0 км]	кг	0,058847	608,85	596,00	0,91	11,94
					36	35	-	1
128	*C111-219	Клей для гіпсокартону Knauf Perlfix [30,0 км]	кг	565,15	12,34	11,83	0,27	0,24
					6 974	6 686	153	136
129	*C111-1708	Ключчя просочене [80,0 км]	кг	3,6	108,19	104,94	1,13	2,12
					389	378	4	8
130	C1545-70	Кнопка K227 [80,0 км]	100шт	0,748	35,38	34,31	0,38	0,69
					26	26	-	1
131	*C113-1466	Коліно 110/45 [80,0 км]	шт	38,0	94,33	92,27	0,21	1,85
					3 585	3 506	8	70
132	*C113-1466-1	Коліно 50/87,5 [80,0 км]	шт	3,0	33,96	33,12	0,17	0,67
					102	99	1	2
133	*C113-1713	Коліно PP-R ВП d20/45 [80,0 км]	шт	60,0	22,57	21,96	0,17	0,44
					1 354	1 318	10	26
134	*C113-1705	Коліно PP-R ВП d20/90 [80,0 км]	шт	150,0	17,13	16,62	0,17	0,34
					2 570	2 493	26	51
135	*C113-1714	Коліно PP-R ВП d25/45 [80,0 км]	шт	20,0	33,48	32,65	0,17	0,66
					670	653	3	13
136	*C113-1706	Коліно PP-R ВП d25/90 [80,0 км]	шт	30,0	21,98	21,38	0,17	0,43
					659	641	5	13
137	*C113-1715	Коліно PP-R ВП d32/45 [80,0 км]	шт	10,0	52,26	51,07	0,17	1,02
					523	511	2	10
138	*C113-1707	Коліно PP-R ВП d32/90 [80,0 км]	шт	10,0	34,09	33,25	0,17	0,67
					341	333	2	7
139	*C113-993-11Б	Коліно діам. 20/45 [80,0 км]	шт	550,0	16,22	15,73	0,17	0,32
					8 921	8 652	94	176
140	*C113-993-11Б	Коліно діам. 20/90 [80,0 км]	шт	1 100,0	8,33	8,00	0,17	0,16
					9 163	8 800	187	176
141	*C113-993-11Б	Коліно діам. 25/45 [80,0 км]	шт	300,0	26,69	26,00	0,17	0,52
					8 007	7 800	51	156
142	*C113-993-11Б	Коліно діам. 25/90 [80,0 км]	шт	500,0	20,10	19,54	0,17	0,39
					10 050	9 770	85	195
143	*C113-993-11Е	Коліно діам. 32/45 [80,0 км]	шт	200,0	23,63	23,00	0,17	0,46
					4 726	4 600	34	92
144	*C113-993-11В	Коліно діам. 32/90 [80,0 км]	шт	300,0	31,62	30,83	0,17	0,62
					9 486	9 249	51	186
145	*C113-1716	Коліно діам. 40/45 [80,0 км]	шт	30,0	112,12	109,86	0,06	2,20
					3 364	3 296	2	66
146	*C113-1708	Коліно діам. 40/90 [80,0 км]	шт	60,0	118,08	115,70	0,06	2,32
					7 085	6 942	4	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	*C113-2155	Комплект термостатичний для радіатора кутовий 1/2" [80,0 км]	шт	136,0	615,46	603,33	0,06	12,07
					83 703	82 053	8	1 642
148	*C1-6-221B	Короб кабельний 25x16 [80,0 км]	м	864,56	17,07	16,67	0,07	0,33
					14 758	14 412	61	285
149	*C10000-17-112	Коробка монтажна [80,0 км]	шт	290,0	6,02	5,83	0,07	0,12
					1 746	1 691	20	35
150	*C10000-12-1Э	Коробка розподільча ДКС IP44 [80,0 км]	шт	50,0	62,97	61,67	0,07	1,23
					3 148	3 084	3	61
151	*C113-1873-1A	Кран кульовий d20 [80,0 км]	шт	21,0	283,05	277,35	0,15	5,55
					5 944	5 824	3	117
152	*C113-2155	Кран кульовий d25 [80,0 км]	шт	5,0	443,60	434,75	0,15	8,70
					2 218	2 174	1	43
153	*C113-2156	Кран кульовий d32 [80,0 км]	шт	1,0	743,65	728,92	0,15	14,58
					744	729	-	15
154	*C113-1873-1A	Кран кульовий діам. 20 мм [80,0 км]	шт	136,0	273,00	267,50	0,15	5,35
					37 128	36 380	20	728
155	*C113-1873-1Б	Кран кульовий діам. 25 мм [80,0 км]	шт	60,0	284,91	279,17	0,15	5,59
					17 095	16 750	9	335
156	*C113-1873-1B	Кран кульовий діам. 32 мм [80,0 км]	шт	10,0	890,57	872,96	0,15	17,46
					8 906	8 730	2	175
157	*C113-1873-1Г	Кран кульовий діам. 40 мм [80,0 км]	шт	10,0	1 312,24	1 286,36	0,15	25,73
					13 122	12 864	2	257
158	*C1630-26	Кран кульовий для поливу ручка-важіль нікел. 1/2" [80,0 км]	шт	2,0	282,26	275,55	1,18	5,53
					565	551	2	11
159	*C113-1873-1A	Кран кульовий кутовий для води 1/2*1/2 [80,0 км]	шт	36,0	357,92	350,75	0,15	7,02
					12 885	12 627	5	253
160	*C113-2155	Кран кульовий прямий латун нікел. метелик 3/4 [80,0 км]	шт	2,0	346,17	339,23	0,15	6,79
					692	678	-	14
161	*C113-1873-1Г	Кран кульовий прямий латун нікеліров. важіль 1 1/2" [80,0 км]	шт	12,0	1 262,51	1 237,60	0,15	24,76
					15 150	14 851	2	297
162	*C113-1873-1A	Кран спуский Ду15 мм [80,0 км]	шт	38,0	326,55	320,00	0,15	6,40
					12 409	12 160	6	243
163	*C10000-99	Кріпінні стяжки [80,0 км]	уп	72,0	115,15	112,80	0,09	2,26
					8 291	8 122	6	163
164	*C10000-101	Кріплення для кабелю Е30 скоба [80,0 км]	уп	153,0	34,44	33,33	0,43	0,68
					5 269	5 099	66	104
165	*C1-6-16B-1	Кріплення для проводки R-подібне ф20мм [80,0 км]	шт	2 600,0	3,48	3,37	0,04	0,07
					9 048	8 762	104	182
166	*C1545-711	Кріплення для умивальників [30,0 км]	комплект	8,0	39,89	39,08	0,03	0,78
					319	313	-	6
167	*C1545-712	Кріплення для унітаза [30,0 км]	комплект	14,0	34,81	34,10	0,03	0,68
					487	477	-	10
168	*C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм [80,0 км]	шт	6,258157	57,39	56,00	0,26	1,13
					359	350	2	7
169	*C111-1722	Кутик з алюмінію [80,0 км]	м	72,65	110,77	107,05	1,55	2,17
					8 047	7 777	113	158
170	*C1-13-118B	Кутик сталевий 100x100x5 [80,0 км]	т	0,0387	40 321,82	39 000,00	531,20	790,62
					1 560	1 509	21	31
171	*C111-1844-1	Кутики штукатурні алюмінієві	м	1 878,0405	7,63	7,33	0,15	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		перфоровані [80,0 км]			14 329	13 766	282	282
172	*C1113-91	Лак бітумний [80,0 км]	т	0,0007725	153 098,20	148 833,33	1 262,94	3 001,93
					118	115	1	2
173	*C111-1663	Лак, марка 177 [80,0 км]	т	0,0016	94 700,34	91 580,53	1 262,94	1 856,87
					152	147	2	3
174	*П172-854	Ламінат [80,0 км]	м2	6,82	897,62	870,00	10,02	17,60
					6 122	5 933	68	120
175	*C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм [80,0 км]	м2	147,084	152,28	141,67	7,62	2,99
					22 398	20 837	1 121	440
176	*C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм [80,0 км]	м2	154,245	129,60	119,44	7,62	2,54
					19 990	18 423	1 175	392
177	*C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 9 мм [80,0 км]	м2	79,5165	122,52	112,50	7,62	2,40
					9 742	8 946	606	191
178	*C111-562	Лінолеум клас зносостійкості 34 [80,0 км]	м2	1 710,132	441,73	430,00	3,07	8,66
					755 417	735 357	5 250	14 810
179	*K53-6131- P001-121	Мп конструкції (16,1824 м2) [80,0 км]	комплект	1,0	61 211,79	60 000,00	11,56	1 200,23
					61 212	60 000	12	1 200
180	*C1630-1160	Манометр 0-10 Bar D63mm 1/4 (радіальний) [80,0 км]	комплект	3,0	338,30	329,20	2,47	6,63
					1 015	988	7	20
181	C1546-45	Масло машинне [80,0 км]	т	0,006	170 933,42	166 429,10	1 152,68	3 351,64
					1 026	999	7	20
182	*C111-1692	Мастика "Ізол" [80,0 км]	т	0,43946	51 305,29	49 166,67	1 132,63	1 005,99
					22 547	21 607	498	442
183	*C111-1697	Мастика клеюча кумароно- каучукова, марка КН-3 [80,0 км]	т	0,017628	75 956,87	73 334,89	1 132,63	1 489,35
					1 339	1 293	20	26
184	*C111-617	Мастика тіоколова [80,0 км]	кг	0,075154	466,16	456,00	1,02	9,14
					35	34	-	1
185	*C111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані [80,0 км]	м	4 805,54976	11,62	11,11	0,28	0,23
					55 840	53 390	1 346	1 105
186	*П172-921	Металеві огорожі [80,0 км]	м	25,5	16 400,90	16 070,00	9,31	321,59
					418 223	409 785	237	8 201
187	*C1550-38	Монтажна піна [80,0 км]	балон	25,44	195,59	190,83	0,92	3,84
					4 976	4 855	23	98
188	*C10000-96-1- 59	Монтажний набір [80,0 км]	шт	22,0	102,27	100,00	0,26	2,01
					2 250	2 200	6	44
189	*C113-1821	Муфта PP-R перехідна d32*d20 [80,0 км]	шт	4,0	41,96	40,97	0,17	0,82
					168	164	1	3
190	*C113-1819	Муфта PP-R перехідна ВП*ВП d25*d20 [80,0 км]	шт	6,0	21,36	20,77	0,17	0,42
					128	125	1	3
191	*C113-1792	Муфта діам. 20 мм [80,0 км]	шт	60,0	12,45	12,15	0,06	0,24
					747	729	4	14
192	*C113-1793	Муфта діам. 25 мм [80,0 км]	шт	60,0	16,13	15,75	0,06	0,32
					968	945	4	19
193	*C113-1794	Муфта діам. 32 мм [80,0 км]	шт	40,0	35,21	34,46	0,06	0,69
					1 408	1 378	2	28
194	*C113-1795	Муфта діам. 40 мм [80,0 км]	шт	80,0	76,32	74,76	0,06	1,50
					6 106	5 981	5	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	*C113-1792	Муфта з'єднувальна 20 [80,0 км]	шт	15,0	7,93	7,60	0,17	0,16
					119	114	3	2
196	*C113-1793	Муфта з'єднувальна 25 [80,0 км]	шт	15,0	13,46	13,03	0,17	0,26
					202	195	3	4
197	*C113-1794	Муфта з'єднувальна 32 [80,0 км]	шт	5,0	29,52	28,77	0,17	0,58
					148	144	1	3
198	*C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм [80,0 км]	шт	5,0	391,89	381,37	2,84	7,68
					1 959	1 907	14	38
199	C1545-130	Наконечники НП-3/4 [80,0 км]	1000шт	0,1	6 456,13	6 325,03	4,51	126,59
					646	633	-	13
200	*C111-1626	Наливна підлога Ероху (1489169047) [80,0 км]	кг	327,36	328,53	320,83	1,26	6,44
					107 548	105 027	412	2 108
201	*C123-357	Наличники [80,0 км]	м	416,4608	104,64	102,27	0,32	2,05
					43 578	42 591	133	854
202	*C1630-1162	Насос циркуляційний [80,0 км]	шт	3,0	23 787,12	23 250,00	70,71	466,41
					71 361	69 750	212	1 399
203	*C113-1872	Настінний комплект для змішувача 20 1/2 вн. прохідний [80,0 км]	шт	2,0	398,77	390,78	0,17	7,82
					798	782	-	16
204	*C113-1872	Настінний кутник з металл.різьбою внутр. 20x1/2" [80,0 км]	шт	45,0	107,03	104,76	0,17	2,10
					4 816	4 714	8	94
205	*C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм [80,0 км]	шт	30,0	59,84	58,50	0,17	1,17
					1 795	1 755	5	35
206	*C113-1870	Обвід діам. 25x3,5 мм [80,0 км]	шт	10,0	96,32	94,26	0,17	1,89
					963	943	2	19
207	*C113-1871	Обвід діам. 32x4,4 мм [80,0 км]	шт	10,0	206,38	202,16	0,17	4,05
					2 064	2 022	2	40
208	*C10000-33-1	Огорожа покрівлі комплектна Щ [80,0 км]	м	233,6	663,80	650,00	8,86	4,94
					155 064	151 840	2 070	1 154
209	*П2016-3013	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" [80,0 км]	шт	129,0	26,89	26,00	0,36	0,53
					3 469	3 354	46	68
210	*C111-1604	Папір шліфувальний [80,0 км]	м2	11,51418	326,52	320,00	0,12	6,40
					3 760	3 685	1	74
211	*C111-1604	Папір шліфувальний [80,0 км]	м2	36,139737	227,94	223,35	0,12	4,47
					8 238	8 072	4	162
212	*П172-854	Паркетна дошка [80,0 км]	м2	24,64	1 030,22	1 000,00	10,02	20,20
					25 385	24 640	247	498
213	*C10000-5	Перегородки з дверцятами (заповнення Ламінована ДСП, алюмінієвий профіль t25мм, з фурнітурою петлі, замки) [80,0 км]	м2	35,1	2 040,97	2 000,00	0,95	40,02
					71 638	70 200	33	1 405
214	*C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм [80,0 км]	шт	20,0	19,75	18,86	0,50	0,39
					395	377	10	8
215	*C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм [80,0 км]	шт	20,0	27,03	26,00	0,50	0,53
					541	520	10	11
216	*C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм [80,0 км]	шт	20,0	34,33	33,16	0,50	0,67
					687	663	10	13
217	*C113-1779	Перехід редукційний /редукція/	шт	10,0	43,62	42,26	0,50	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		діам. 40x20 мм [80,0 км]			436	423	5	9
218	*C113-1780	Перехід редуційний /редукція/ діам. 40x25 мм [80,0 км]	шт	10,0	43,62	42,26	0,50	0,86
					436	423	5	9
219	*C113-1781	Перехід редуційний /редукція/ діам. 40x32 мм [80,0 км]	шт	10,0	46,92	45,50	0,50	0,92
					469	455	5	9
220	*C113-2280	Перехідник 110/50 [80,0 км]	шт	1,0	89,86	87,93	0,17	1,76
					90	88	-	2
221	*C113-1799	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 20x1,2" [80,0 км]	шт	10,0	74,38	72,75	0,17	1,46
					744	728	2	15
222	*C113-1776	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 25x3,4" [80,0 км]	шт	14,0	145,04	141,70	0,50	2,84
					2 031	1 984	7	40
223	*C113-1802	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 25x3,4" [80,0 км]	шт	6,0	120,86	118,32	0,17	2,37
					725	710	1	14
224	*C113-1778	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 32x1" [80,0 км]	шт	10,0	423,50	414,70	0,50	8,30
					4 235	4 147	5	83
225	*C113-1804	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 32x1" [80,0 км]	шт	4,0	353,37	346,27	0,17	6,93
					1 413	1 385	1	28
226	*C113-1786	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 40x5,4" [80,0 км]	шт	10,0	404,43	396,00	0,50	7,93
					4 044	3 960	5	79
227	*C113-1774	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 20x1,2" [80,0 км]	шт	350,0	185,81	181,67	0,50	3,64
					65 033	63 584	175	1 274
228	*C113-1808	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 20x1,2" [80,0 км]	шт	10,0	104,82	102,59	0,17	2,06
					1 048	1 026	2	21
229	*C113-1811	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 25x3,4" [80,0 км]	шт	6,0	144,68	141,67	0,17	2,84
					868	850	1	17
230	*C113-1776	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 25x3,4" [80,0 км]	шт	14,0	233,07	228,00	0,50	4,57
					3 263	3 192	7	64
231	*C113-1813	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 32x1" [80,0 км]	шт	4,0	407,08	398,93	0,17	7,98
					1 628	1 596	1	32
232	*C113-1778	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 32x1" [80,0 км]	шт	14,0	487,83	477,76	0,50	9,57
					6 830	6 689	7	134
233	*C113-1786	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 40x5,4" [80,0 км]	шт	10,0	422,79	414,00	0,50	8,29
					4 228	4 140	5	83
234	*C111-956	Петлі для замка навісного [80,0 км]	шт	2,0	19,62	19,00	0,24	0,38
					39	38	-	1
235	*C111-956	Петля накладна [80,0 км]	шт	2,0	122,64	120,00	0,24	2,40
					245	240	-	5
236	*C1545-410	Підвіс П-образний ES-125 [80,0 км]	шт	53,0	12,66	12,20	0,21	0,25
					671	647	11	13
237	*C1545-654	Підвіс-крючок [80,0 км]	шт	967,0	7,96	7,84	0,06	0,06
					7 697	7 581	58	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	*C1545-653	Підвіс-петля [80,0 км]	шт	967,0	7,91	7,84	0,01	0,06
					7 649	7 581	10	58
239	*П2016-2217	Піна монтажна [30,0 км]	л	37,777448	316,48	310,00	0,27	6,21
					11 956	11 711	10	235
240	*C1421-9552	Пісок [80,0 км]	м3	#####	1 542,15	573,33	938,58	30,24
					201 542	74 928	122 662	3 952
241	*C1421-10634	Пісок природний, рядовий ( з доставкою)	м3	0,447524	1 326,00	1 300,00	-	26,00
					593	582	-	12
242	*C130-529	Пісуар настінний [80,0 км]	шт	3,0	2 860,07	2 797,25	6,74	56,08
					8 580	8 392	20	168
243	*C10000-12	Пластикові хрестики для плитки [80,0 км]	шт	2 093,0	0,08	0,07	0,01	-
					167	147	21	-
244	*C1545-561	Плита потолочна 600x600 [80,0 км]	м2	1 325,793	310,19	304,00	0,11	6,08
					411 248	403 041	146	8 061
245	*C111-650	Плити OSB вологостійкі, товщина 15 мм [80,0 км]	1000м2	0,98098	183 436,04	169 333,33	10 505,92	3 596,79
					179 947	166 113	10 306	3 528
246	*C111-698	Плити OSB, 10 мм [80,0 км]	м2	24,16	189,34	183,00	2,63	3,71
					4 574	4 421	64	90
247	*C114-5-У	Плити звукоізоляційні [80,0 км]	м3	3,02614	1 559,20	1 371,82	156,81	30,57
					4 718	4 151	475	93
248	*C1-11-2В	Плитка керамічна [80,0 км]	м2	65,78	785,17	750,00	19,77	15,40
					51 648	49 335	1 300	1 013
249	*C1-11-2В	Плитка керамічна для підлог з шорсткою поверхнею [80,0 км]	м2	49,2252	618,13	586,24	19,77	12,12
					30 428	28 858	973	597
250	*C1-11-2В	Плитка керамічна для підлог з шорсткою поверхнею для зовнішніх робіт морозостійка [80,0 км]	м2	22,9296	573,01	542,00	19,77	11,24
					13 139	12 428	453	258
251	*C1-11-1В	Плитка керамічна для стін [80,0 км]	м2	217,756	546,31	515,83	19,77	10,71
					118 962	112 325	4 305	2 332
252	*C1-11-1В	Плитка керамічна для стін морозостійка для зовнішніх робіт [80,0 км]	м2	12,827	785,17	750,00	19,77	15,40
					10 071	9 620	254	198
253	*C1545-579	Плінтус стельовий [30,0 км]	м	799,75	32,65	32,00	0,01	0,64
					26 112	25 592	8	512
254	*C111-1722	Плінтуси для підлог ПВХ в комплекті зі з'єднувальними елементами [80,0 км]	м	1 328,0995	47,31	44,83	1,55	0,93
					62 832	59 539	2 059	1 235
255	*П2016-3012	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий [80,0 км]	шт	23,0	26,07	25,20	0,36	0,51
					600	580	8	12
256	*C113-2297-2	Покрівельний прохід індивідуального виготовлення оцинков. мет. (примикання до стійки блискавкоприймача)	шт	4,0	357,07	-	-	-
					1 428			
257	C1545-180	Полоски К-404 [80,0 км]	100шт	0,9724	979,91	960,33	0,37	19,21
					953	934	-	19
258	*C111-851	Полотно ламіноване 5 мм [80,0 км]	м	150,0	34,71	33,26	0,77	0,68
					5 207	4 989	116	102
259	*C111-1305	Портландцемент	т	0,0025	4 968,80	4 033,33	838,04	97,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [80,0 км]			12	10	2	-
260	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'янисті в чушках, марка ПОС40 [80,0 км]	т	0,00471	836 533,81	819 599,99	531,20	16 402,62
					3 940	3 860	3	77
261	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм [80,0 км]	т	0,006	58 145,34	57 181,30	531,20	432,84
					349	343	3	3
262	*C1546-66	Пропан-бутан технічний [80,0 км]	мЗ	0,06979	276,62	252,60	18,60	5,42
					19	18	1	-
263	*C1545-649	Профіль 1200 [80,0 км]	м	2 296,45	41,26	40,28	0,17	0,81
					94 752	92 501	390	1 860
264	*C1545-650	Профіль 3600 [80,0 км]	м	1 148,22	41,08	39,81	0,46	0,81
					47 169	45 711	528	930
265	*C1545-648	Профіль 600 [80,0 км]	м	1 148,22	41,20	40,28	0,11	0,81
					47 307	46 250	126	930
266	*C1-12-1В	Профіль CW [80,0 км]	м	29,7635	72,41	70,83	0,16	1,42
					2 155	2 108	5	42
267	*C1-12-2В	Профіль UW [80,0 км]	м	10,2505	64,20	62,78	0,16	1,26
					658	644	2	13
268	*СМ-4-2	Профіль напрямний UD 27 [15,0 км]	м	398,0517	27,80	27,08	0,17	0,55
					11 066	10 779	68	219
269	*C1545-651	Профіль пристінний 3000 [80,0 км]	м	1 305,36	31,49	30,70	0,17	0,62
					41 106	40 075	222	809
270	*СМ-4-1	Профіль стійковий CD 60 [15,0 км]	м	687,8311	40,82	39,85	0,17	0,80
					28 077	27 410	117	550
271	*C1545-655	Пружина для підвіса "метелик" [80,0 км]	шт	967,0	10,21	10,00	0,01	0,20
					9 873	9 670	10	193
272	C1545-208	Пряжки К-405 [80,0 км]	100шт	0,9724	50,87	49,59	0,28	1,00
					49	48	-	1
273	*C130-558-1	Радіатор сталевий 1000x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15) [30,0 км]	шт	8,0	2 507,78	2 453,33	5,28	49,17
					20 062	19 627	42	393
274	*C130-558-1	Радіатор сталевий 1200x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15) [30,0 км]	шт	1,0	2 925,14	2 862,50	5,28	57,36
					2 925	2 863	5	57
275	*C130-558-1	Радіатор сталевий 1300x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15) [30,0 км]	шт	6,0	3 135,94	3 069,17	5,28	61,49
					18 816	18 415	32	369
276	*C130-558-1	Радіатор сталевий 700x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15) [30,0 км]	шт	114,0	1 859,24	1 817,50	5,28	36,46
					211 953	207 195	602	4 156
277	*C130-558-1	Радіатор сталевий 800x500 тип	шт	7,0	2 123,59	2 076,67	5,28	41,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22 Тегга Текнік (в комплекті з кріпленням та краном Масвського ДУ15) [30,0 км]			14 865	14 537	37	291
278	*С113-1478	Ревізія внутрішня 110 [80,0 км]	шт	15,0	186,34	182,36	0,33	3,65
					2 795	2 735	5	55
279	*С113-1478	Ревізія внутрішня 50 [80,0 км]	шт	1,0	60,86	59,34	0,33	1,19
					61	59	-	1
280	*С10000-19-14	Розетка 1-місна РС10-3-ВБ із заземлюючим контактом з захисною шторкою 16А [80,0 км]	шт	181,0	67,41	65,85	0,24	1,32
					12 201	11 919	43	239
281	С1425-11706-3	Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі [50,0 км]	м3	1,1556	6 555,82	5 380,49	1 046,78	128,55
					7 576	6 218	1 210	149
282	*С111-1292-87В	Розчинник універсальний ТМ Махіма [80,0 км]	л	0,1375	289,35	282,33	1,35	5,67
					40	39	-	1
283	*С1113-156	Розчинник, марка Р-4 [80,0 км]	т	0,000206	85 186,25	82 252,99	1 262,94	1 670,32
					18	17	-	-
284	*С10000-50-14Т	Розчіплювач автоматичний незалежний EVO PH 2/125 [80,0 км]	шт	1,0	248,96	243,80	0,28	4,88
					249	244	-	5
285	*С130-1186	Рукава поливальні [80,0 км]	м	40,0	96,63	93,70	1,04	1,89
					3 865	3 748	42	76
286	*С10000-14-1Я	Світильник LED 40W 6500К 600х600 [80,0 км]	шт	164,0	758,27	741,67	1,73	14,87
					124 356	121 634	284	2 439
287	*С10000-15-110	Світильник ДББ01В [80,0 км]	шт	72,0	2 041,06	2 000,00	1,04	40,02
					146 956	144 000	75	2 881
288	*С10000-13-1Ю	Світильник ДБ001ВСП [80,0 км]	шт	14,0	3 029,11	2 968,33	1,39	59,39
					42 408	41 557	19	831
289	*С10000-14-1Я	Світильник ДПО26В [80,0 км]	шт	57,0	4 319,76	4 233,33	1,73	84,70
					246 226	241 300	99	4 828
290	*С10000-18	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов [80,0 км]	кг	164,39622	76,25	73,75	1,00	1,50
					12 535	12 124	164	247
291	*С10000-22-1	Ceresit CM 11 Клеюча суміш [80,0 км]	кг	1 883,908	9,79	8,60	1,00	0,19
					18 443	16 202	1 884	358
292	*С1555-228	Серпянка	м	154,3875	49,58	48,50	0,11	0,97
					7 655	7 488	17	150
293	*С1630-973	Сифон для піддонів [30,0 км]	шт	2,0	200,04	194,84	1,28	3,92
					400	390	3	8
294	*С1630-973	Сифон для пісуарів [30,0 км]	шт	3,0	235,53	229,63	1,28	4,62
					707	689	4	14
295	*С1630-973	Сифон для умивальників [30,0 км]	шт	8,0	212,81	207,36	1,28	4,17
					1 702	1 659	10	33
296	*С111-871	Сітка Вр-І 100х100х4 [30,0 км]	м2	14,63	163,22	160,00	0,02	3,20
					2 388	2 341	-	47
297	С111-874	Сітка дротяна [80,0 км]	м2	13,97	158,80	155,11	0,58	3,11
					2 218	2 167	8	43
298	*С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолниста [80,0 км]	м2	1 585,959753	26,81	26,00	0,28	0,53
					42 520	41 235	444	841
299	*С111-1880	Склопакеги двошарові	м2	0,709	3 598,75	3 502,00	26,19	70,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	*C1555-55	[80,0 км] Скловітка штукатурна	м2	2 163,55	2 552 26,75	2 483 26,00	19 0,23	50 0,52
301	C1544-89	[80,0 км] Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,187	57 875 982,21	56 252 961,25	498 1,70	1 125 19,26
302	*C1-2-7В	[80,0 км] Смуга сталевая 50x5	т	0,0035	184 31 443,57	180 30 295,83	- 531,20	4 616,54
303	*C1110-173	[80,0 км] Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0754	110 41 125,44	106 39 787,86	2 531,20	2 806,38
304	*C111-1804	[80,0 км] Сталь листовая 6 мм	т	0,011	3 101 51 869,32	3 000 50 952,00	40 531,20	61 386,12
305	*C111-1797	[80,0 км] Сталь листовая оц (капельник)	т	0,008	571 84 642,25	560 83 000,00	6 1 012,16	4 630,09
306	*C111-1797	[80,0 км] Сталь листовая оц (парапет)	т	0,274	677 53 641,48	664 52 230,00	8 1 012,16	5 399,32
307	*C1110-171	[80,0 км] Сталь штабовая 40x4 мм	т	0,0338	14 698 39 827,26	14 311 38 515,13	277 531,20	109 780,93
308	*C1555-58-1	[80,0 км] Стрічка гідроізолююча на бітумній основі	м	0,8	1 346 58,75	1 302 57,58	18 0,02	26 1,15
309	*C1544-92	[80,0 км] Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,9367	47 115,31	46 111,35	- 1,70	1 2,26
310	C1545-101	[80,0 км] Стрічка монтажна ЛІМ	100м	0,187	685 403,98	661 395,19	10 0,87	13 7,92
311	*C1545-101	[80,0 км] Стрічка монтажна ЛІМ	100м	0,1476	76 387,51	74 379,04	- 0,87	1 7,60
312	*Ц1-29	[30,0 км] Суміш гідроізоляційна KREISEL (витр. 1,6 кг/м2)	кг	112,58	57 24,48	56 23,55	- 0,45	1 0,48
313	*П2016-8031	[80,0 км] Суміш самовирівнювальна Ceresit CN 69	кг	7 975,44	2 756 15,43	2 651 14,13	51 1,00	54 0,30
314	*C111-1891-1	[80,0 км] Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	161 862,8424	123 061 11,99	112 693 11,08	7 975 0,65	2 393 0,26
315	*C1551-1-СП- 77В	[80,0 км] Тарлеп гак - кільце 8x110	шт	6,0	1 940 735 51,11	1 793 440 50,05	105 211 0,06	42 084 1,00
316	*C1630-986	[80,0 км] Термометр задн. підкл. 1/2 діам. 63 мм 120 град. штупер 50мм	шт	2,0	307 329,15	300 321,76	- 0,94	6 6,45
317	C111-1762	[80,0 км] Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	166,698	658 26,49	644 25,26	2 0,71	13 0,52
318	*C113-1457-1	[80,0 км] Трійник 110x110/45	шт	23,0	4 416 202,02	4 211 197,56	118 0,50	87 3,96
319	*C113-1457	[80,0 км] Трійник 110x110/87,5	шт	1,0	4 646 202,02	4 544 197,56	12 0,50	91 3,96
320	*C113-1457	[80,0 км] Трійник 110x50/45	шт	1,0	202 142,23	198 138,94	1 0,50	4 2,79
321	*C113-1457	[80,0 км] Трійник 110x50/87,5	шт	5,0	142 149,98	139 146,54	1 0,50	3 2,94
322	*C113-1457	[80,0 км] Трійник 50x50/87,5	шт	3,0	750 59,19	733 57,53	3 0,50	15 1,16
					178	173	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	*C113-1737	Трійник PP-R ВП d20 [80,0 км]	шт	100,0	20,16	19,59	0,17	0,40
					2 016	1 959	17	40
324	*C113-1738	Трійник PP-R ВП d25 [80,0 км]	шт	10,0	30,46	29,69	0,17	0,60
					305	297	2	6
325	*C113-1739	Трійник PP-R ВП d32 [80,0 км]	шт	1,0	49,83	48,68	0,17	0,98
					50	49	-	1
326	*C113-1748	Трійник PP-R ВП редуційний d32*25*32 [80,0 км]	шт	6,0	61,34	59,97	0,17	1,20
					368	360	1	7
327	*C113-1746	Трійник PP-R ВП редуційний d25*20*25 [80,0 км]	шт	10,0	29,85	29,09	0,17	0,59
					299	291	2	6
328	*C113-1737	Трійник діам. 20 мм [80,0 км]	шт	20,0	16,65	16,26	0,06	0,33
					333	325	1	7
329	*C113-1738	Трійник діам. 25 мм [80,0 км]	шт	20,0	29,91	29,26	0,06	0,59
					598	585	1	12
330	*C113-1739	Трійник діам. 32 мм [80,0 км]	шт	20,0	69,01	67,60	0,06	1,35
					1 380	1 352	1	27
331	*C113-1740	Трійник діам. 40 мм [80,0 км]	шт	16,0	106,81	104,66	0,06	2,09
					1 709	1 675	1	33
332	*C113-1784	Трійник редуційний діам. 40x20x40 мм [80,0 км]	шт	20,0	80,41	78,66	0,17	1,58
					1 608	1 573	3	32
333	*C113-1784	Трійник редуційний діам. 40x25x40 мм [80,0 км]	шт	20,0	116,21	113,76	0,17	2,28
					2 324	2 275	3	46
334	*C113-1784	Трійник редуційний діам. 40x32x40 мм [80,0 км]	шт	20,0	83,06	81,26	0,17	1,63
					1 661	1 625	3	33
335	*C113-1765	Трійник редуційний 25x20x25 мм [80,0 км]	шт	30,0	32,67	31,86	0,17	0,64
					980	956	5	19
336	*C113-1768	Трійник редуційний 32x20x32 мм [80,0 км]	шт	292,0	25,56	25,00	0,06	0,50
					7 464	7 300	18	146
337	*C113-1768	Трійник редуційний 32x25x32 мм [80,0 км]	шт	20,0	58,41	57,20	0,06	1,15
					1 168	1 144	1	23
338	*C130-637	Трап 20*20 кутовий 100 (хром) [80,0 км]	комплект	4,0	491,74	473,16	8,94	9,64
					1 967	1 893	36	39
339	*C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм [80,0 км]	шт	5,0	392,30	379,27	5,34	7,69
					1 961	1 896	27	38
340	*C127-1- 177В	Трос сталевий ф 3мм [80,0 км]	м	84,0	7,09	6,94	0,01	0,14
					596	583	1	12
341	*C1530-268	Труба внутрішня 110*2000 [30,0 км]	шт	6,0	597,20	585,08	0,41	11,71
					3 583	3 510	2	70
342	*C1530-268	Труба внутрішня 50*2000 [30,0 км]	шт	49,0	122,82	120,00	0,41	2,41
					6 018	5 880	20	118
343	*C111-971	Труба кругла сталева 25 мм [80,0 км]	т	0,0334	66 899,21	65 870,00	531,20	498,01
					2 234	2 200	18	17
344	*C111-971	Труба кругла сталева 50 мм [80,0 км]	т	0,11	34 135,31	33 350,00	531,20	254,11
					3 755	3 669	58	28
345	*C113-1689	Труба ПП Pn 20 діам. 20x3,4 мм [80,0 км]	м	69,0	67,17	65,68	0,17	1,32
					4 635	4 532	12	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	*C113-1690	Труба ПП Pn 20 діам. 25x4,2 мм [80,0 км]	м	72,0	119,91	117,23	0,33	2,35
					8 634	8 441	24	169
347	*C113-1691	Труба ПП Pn 20 діам. 32x5,4 мм [80,0 км]	м	16,0	205,91	201,37	0,50	4,04
					3 295	3 222	8	65
348	*C1-1-9В	Труба сталева електрозварна ДУ40 (гільзи) [80,0 км]	т	0,219	44 355,08	42 954,17	531,20	869,71
					9 714	9 407	116	190
349	*C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 20x2,8 мм [80,0 км]	м	300,0	41,08	40,10	0,17	0,81
					12 324	12 030	51	243
350	*C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 25x3,5 мм [80,0 км]	м	266,0	64,70	63,10	0,33	1,27
					17 210	16 785	88	338
351	*C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 32x4,4 мм [80,0 км]	м	183,0	104,96	102,40	0,50	2,06
					19 208	18 739	92	377
352	*C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 40x5,5 мм [80,0 км]	м	350,0	248,20	242,50	0,83	4,87
					86 870	84 875	290	1 705
353	*C113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм [80,0 км]	м	0,2	141,95	140,00	0,89	1,06
					28	28	-	-
354	*C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм [80,0 км]	м	0,2	253,54	250,00	1,65	1,89
					51	50	-	-
355	*C113-138	Труби сталеві, зовнішній діаметр 57 мм [80,0 км]	м	17,0	187,34	183,83	2,12	1,39
					3 185	3 125	36	24
356	*C113-153	Труби сталеві, зовнішній діаметр 89 мм [80,0 км]	м	10,0	300,37	294,75	3,38	2,24
					3 004	2 948	34	22
357	*C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм [80,0 км]	м	20,0	110,46	108,50	1,14	0,82
					2 209	2 170	23	16
358	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм [80,0 км]	кг	22,87	363,44	355,55	0,76	7,13
					8 312	8 131	17	163
359	*П400-150	Трубна ізоляція 28x9 [80,0 км]	м	31,6	17,31	16,96	0,01	0,34
					547	536	-	11
360	*П400-150	Трубна ізоляція 35x9 [80,0 км]	м	240,17	21,33	20,90	0,01	0,42
					5 123	5 020	2	101
361	*П400-150	Трубна ізоляція 42x9 [80,0 км]	м	194,8	22,08	21,64	0,01	0,43
					4 301	4 215	2	84
362	*C1545-563	Тяга підвісу [80,0 км]	шт	53,0	9,52	9,25	0,08	0,19
					505	490	4	10
363	*C111-1292	Уайт-спірит [80,0 км]	кг	0,2793	98,48	95,20	1,35	1,93
					28	27	-	1
364	*C111-1292	Уайт-спірит [80,0 км]	т	0,00014756	114 896,34	111 290,32	1 353,15	2 252,87
					17	16	-	-
365	*C130-670	Умивальник з п'єдесталом [30,0 км]	комплект	8,0	4 004,87	3 917,34	9,00	78,53
					32 039	31 339	72	628
366	*C130-905	Унітаз компакт	шт	14,0	3 145,02	3 075,00	8,35	61,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
367	*C122-1-1B	[30,0 км] Утеплювач к-флекс самоклеїтка товщина 14мм з фольгованим покриттям [80,0 км]	м2	73,44	44 030 298,14 21 895	43 050 292,00 21 444	117 0,29 21	863 5,85 430
368	*C1630-105	Фільтр косий 1 1/2" [80,0 км]	шт	3,0	1 389,08 4 167	1 341,60 4 025	20,24 61	27,24 82
369	*C111-1626-1	Фарба водоемульсійна [80,0 км]	кг	91,1736	133,89 12 207	130,00 11 853	1,26 115	2,63 240
370	*C111-388-1	Фарба олійна біла [80,0 км]	кг	4,5	210,23 946	205,00 923	1,11 5	4,12 19
371	*C111-341	Фарба фасадна з колером [80,0 км]	кг	9,88	256,13 2 531	250,00 2 470	1,11 11	5,02 50
372	*C113-1879	Хомут з гумою та гвинтом 1/2"(20-24) [80,0 км]	шт	70,0	38,92 2 724	37,99 2 659	0,17 12	0,76 53
373	*C113-1881	Хомут з гумою та гвинтом 1"(32-37) [80,0 км]	шт	28,0	45,57 1 276	44,51 1 246	0,17 5	0,89 25
374	*C113-1883	Хомут з гумою та гвинтом 1 1/2"(48-53) [80,0 км]	шт	20,0	53,89 1 078	52,66 1 053	0,17 3	1,06 21
375	*C113-1880	Хомут з гумою та гвинтом 3/4"(25-30) [80,0 км]	шт	72,0	40,60 2 923	39,63 2 853	0,17 12	0,80 58
376	*C113-1885	Хомут з гумою та гвинтом 4"(113-117) [80,0 км]	шт	12,0	81,00 972	79,24 951	0,17 2	1,59 19
377	*C113-2257	Хрестовина 110/110/110 45 [80,0 км]	шт	2,0	450,71 901	441,80 884	0,07 -	8,84 18
378	*C111-192	Цвяхи [80,0 км]	т	0,00883	51 708,74 457	50 000,00 442	694,84 6	1 013,90 9
379	*C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм [80,0 км]	т	0,2079756	64 649,25 13 445	62 750,00 13 050	631,62 131	1 267,63 264
380	*C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм [80,0 км]	т	0,00434148	59 379,76 258	57 520,61 250	694,84 3	1 164,31 5
381	*C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [80,0 км]	т	0,002640064	147 418,73 389	143 833,33 380	694,84 2	2 890,56 8
382	*C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 [80,0 км]	1000шт	0,5967429	12 290,78 7 334	9 916,70 5 918	2 133,08 1 273	241,00 144
383	*C1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [80,0 км]	1000шт	2,74	12 244,72 33 551	9 900,00 27 126	2 104,63 5 767	240,09 658
384	*C111-1355	Цемент гіпсогіноземистий розширюваний [80,0 км]	т	0,0096	27 787,13 267	26 404,24 253	838,04 8	544,85 5
385	*C111-1324	Цемент, марка 400 [80,0 км]	т	45,878174042	5 002,12 229 488	4 066,00 186 541	838,04 38 448	98,08 4 500
386	*C3-1-3B	Шайба М16 [80,0 км]	шт	18,0	5,04 91	4,93 89	0,01 -	0,10 2
387	*C1-14-5B	Швелер №20 [80,0 км]	т	0,09747	45 154,07 4 401	43 737,50 4 263	531,20 52	885,37 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
388	*C111-175	Швидкий монтаж [80,0 км]	100 шт	8,56	134,66	130,00	2,02	2,64
					1 153	1 113	17	23
389	*C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 [80,0 км]	т	0,05312	7 892,80	6 900,00	838,04	154,76
					419	367	45	8
390	*C1545-13	Шланг нерж. обплетення FIL- NOX 50 см [80,0 км]	шт	36,0	219,57	214,91	0,35	4,31
					7 905	7 737	13	155
391	*C111-1895	Шпаклівка клейова [80,0 км]	т	0,35079295	14 435,26	12 949,42	1 202,80	283,04
					5 064	4 543	422	99
392	*C111-1896	Шпаклівка мінеральна фасадна [80,0 км]	кг	52,0	33,74	32,40	0,68	0,66
					1 754	1 685	35	34
393	*C10000-10	Шпаклівка старт [80,0 км]	кг	3 711,59	13,63	12,36	1,00	0,27
					50 589	45 875	3 712	1 002
394	*C10000-11-1 П	Шпаклівка фініш [80,0 км]	кг	10 933,95	10,81	9,60	1,00	0,21
					118 196	104 966	10 934	2 296
395	*C10000-8	Шпаклівка Фугенфюллер [80,0 км]	кг	55,89913	30,70	29,10	1,00	0,60
					1 716	1 627	56	34
396	*C10000-97	Шуруп самонарізний 4,2x55 мм [80,0 км]	уп	13,0	227,81	223,08	0,26	4,47
					2 962	2 900	3	58
397	*C10000-97	Шуруп самонарізний 75 мм [80,0 км]	уп	21,0	173,49	169,83	0,26	3,40
					3 643	3 566	5	71
398	*C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [80,0 км]	т	0,0001107	38 952,31	37 493,70	694,84	763,77
					4	4	-	-
399	*C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт (з доставкою)	м3	18,676384	828,75	812,50	-	16,25
					15 478	15 175	-	303
400	C1421-9694	Щебінь пористий із металургійного шлаку [80,0 км]	м3	12,8	2 405,58	788,09	1 570,32	47,17
					30 791	10 088	20 100	604
401	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300- 750 мм, товщина 40 мм [80,0 км]	м2	0,02124	558,76	531,89	15,91	10,96
					12	11	-	-
402	*C10000-4	Щиток розподільчий ЩО-24В [80,0 км]	шт	6,0	1 287,32	1 260,00	2,08	25,24
					7 724	7 560	12	151
		Разом:	грн.	-	10 446 426	9 840 536	398 335	206 126
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	49 606,38	5 674 241	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	300 028	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробни та конструкції (III+IV)	грн.	-	10 453 814	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	347,3511	55,69		19 344,0326	
		Дизельне паливо	кг	1 158,1571	49,27		57 063,0625	
		Електроенергія	квт.г.	2 958,0538	5,754		17 021,2851	
		Дрова	м3	2,4027	119,13		286,2359	
		Мастильні матеріали	кг	133,6146	163,15		21 795,1327	
		Гідравлічна рідина	кг	25,3657	115,36		2 926,1317	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

\* Відмічені ресурси, ціну на які змінено.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

---

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

**РОЗРАХУНОК № 1-2**  
**загальновиробничих витрат до об'єктного кошторису № 02-001**

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-001</b>	<b>Внутрішні ремонтно-будівельні роботи</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Прорізи</b>										
	<b>Розділ № 1.1</b>	<b>Прорізи 1 поверху</b>										
1	КР3-2-1	0,039	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			4,69		0,56		99	486	129		35	263
2	КБ10-9-1	0,0917	220,3400	0,12	26,4408	176,71	4 672,35	24 261,64	6 365,48	7,48	1 648,14	12 685,97
			20,21		2,42		428	2 225	584		151	1 163
5	КБ10-94-1	0,0385	257,6641	0,12	30,9197	176,71	5 463,82	28 389,01	7 447,62	7,48	1 927,33	14 838,77
			9,92		1,19		210	1 093	287		74	571
9	КБ15-63-2	0,5317	285,8293	0,12	34,2995	176,71	6 061,07	29 620,17	7 849,87	7,48	2 138,00	16 048,94
			151,98		18,24		3 223	15 749	4 173		1 137	8 533
11	КБ11-43-3	0,3551	14,2165	0,12	1,7060	176,71	301,46	1 621,20	422,99	7,48	106,34	830,79
			5,05		0,61		107	576	150		38	295
		<b>Разом</b>	191,85		23,02		4 067	20 129	5 323		1 435	10 825
	<b>Розділ № 1.2</b>	<b>Прорізи 2 поверху</b>										
14	КР3-2-1	0,038	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			4,57		0,55		97	473	126		34	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	КБ15-63-2	0,5986	285,8293	0,12	34,2995	176,71	6 061,07	29 620,17	7 849,87	7,48	2 138,00	16 048,94
			171,10		20,53		3 628	17 730	4 699		1 280	9 607
17	КБ11-43-3	0,2325	14,2165	0,12	1,7060	176,71	301,46	1 621,20	422,99	7,48	106,34	830,79
			3,31		0,40		70	377	98		25	193
		<b>Разом</b>	178,98		21,48		3 795	18 580	4 923		1 339	10 057
		<b>Разом</b>	370,83		44,50		7 862	38 709	10 246		2 774	20 882
	<b>Розділ № 2</b>	<b>Двері</b>										
20	КБ10-28-1	0,0189	90,9328	0,12	10,9119	176,71	1 928,25	10 549,43	2 745,09	7,48	680,18	5 353,52
			1,72		0,21		36	199	52		13	101
21	КБ10-28-1	0,0189	129,9040	0,12	15,5885	176,71	2 754,64	15 070,62	3 921,56	7,48	971,68	7 647,88
			2,45		0,29		52	285	75		18	145
26	КБ10-28-1	0,0567	129,9040	0,12	15,5885	176,71	2 754,64	15 070,62	3 921,56	7,48	971,68	7 647,88
			7,37		0,88		156	855	223		55	434
28	КБ10-28-1	0,5893	129,9040	0,12	15,5885	176,71	2 754,64	15 070,62	3 921,56	7,48	971,68	7 647,88
			76,55		9,19		1 623	8 881	2 311		573	4 507
29	КБ10-28-2	0,282	103,8852	0,12	12,4662	176,71	2 202,91	12 018,90	3 128,80	7,48	777,06	6 108,77
			29,30		3,52		621	3 389	883		219	1 723
30	КБ10-28-3	0,1762	80,6265	0,12	9,6752	176,71	1 709,70	9 394,75	2 442,98	7,48	603,09	4 755,77
			14,20		1,70		301	1 656	431		106	838
34	КБ10-40-1	3,7184	8,5330	0,12	1,0240	176,71	180,94	823,35	220,94	7,48	63,83	465,71
			31,73		3,81		673	3 062	822		237	1 732
35	КБ10-96-2	0,0246	274,7695	0,12	32,9723	176,71	5 826,54	32 408,13	8 411,63	7,48	2 055,28	16 293,45
			6,76		0,81		143	798	207		51	401
37	КР20-12-1	0,0369	94,0274	0,12	11,2833	176,71	1 993,87	12 111,02	3 103,08	7,48	703,32	5 800,27
			3,47		0,42		74	446	114		26	214
		<b>Разом</b>	173,55		20,83		3 679	19 571	5 118		1 298	10 095
	<b>Розділ № 3</b>	<b>Вікна</b>										
39	КР6-3-2	0,09	121,0845	0,12	14,5301	176,71	2 567,62	11 490,77	3 092,85	7,48	905,71	6 566,18
			10,89		1,31		231	1 034	278		82	591
40	КБ10-25-3	2,6209	29,8890	0,12	3,5867	176,71	633,80	3 113,09	824,32	7,48	223,57	1 681,69
			78,33		9,40		1 661	8 159	2 161		586	4 408
41	КБ10-20-4	0,17014	104,5268	0,12	12,5432	176,71	2 216,51	12 300,58	3 193,76	7,48	781,86	6 192,13
			17,79		2,13		377	2 093	544		133	1 054
42	КБ10-20-1	0,01886	229,3525	0,12	27,5223	176,71	4 863,47	26 591,48	6 920,09	7,48	1 715,56	13 499,12
			4,33		0,52		92	501	131		32	255
43	КБ10-20-3	0,0423	136,5586	0,12	16,3870	176,71	2 895,75	16 069,56	4 172,37	7,48	1 021,46	8 089,58
			5,77		0,69		122	680	177		43	342
50	КР13-1-3	0,00709	66,0300	0,12	7,9236	176,71	1 400,18	6 072,78	1 644,05	7,48	493,90	3 538,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	РН13-7-2	0,00709	0,47 260,6149	0,12	0,06 31,2738	176,71	10 5 526,39	43 29 720,21	11 7 754,25	7,48	4 1 949,40	25 15 230,04
52	КБ10-25-4	0,0692	1,84 32,2299	0,12	0,22 3,8676	176,71	39 683,44	211 3 354,75	55 888,40	7,48	14 241,08	108 1 812,92
54	КБ10-25-3	2,6209	2,23 37,3612	0,12	0,27 4,4833	176,71	47 792,25	232 3 891,36	61 1 030,39	7,48	17 279,46	125 2 102,10
57	КБ10-25-3	0,0692	97,92 37,3612	0,12	11,75 4,4833	176,71	2 076 792,25	10 199 3 891,36	2 701 1 030,39	7,48	732 279,46	5 509 2 102,10
			2,59		0,31		55	269	71		19	145
		<b>Разом</b>	222,16		26,66		4 710	23 421	6 190		1 662	12 562
	<b>Розділ № 4</b>	<b>Освітлення</b>										
60	КР20-27-1	0,85	8,8700	0,12	1,0644	176,71	188,09	895,87	238,47	7,48	66,35	492,91
			7,54		0,90		160	761	203		56	419
61	КР20-27-2	0,85	6,6900	0,12	0,8028	176,71	141,86	675,69	179,86	7,48	50,04	371,76
			5,69		0,68		121	574	152		43	316
62	КР20-27-3	0,85	16,2000	0,12	1,9440	176,71	343,52	1 636,20	435,54	7,48	121,18	900,24
			13,77		1,65		292	1 391	370		103	765
63	КР17-11-9	1,64	188,5335	0,097	18,2877	176,71	3 231,63	19 806,81	5 068,46	7,66	1 444,17	9 744,26
			309,20		29,99		5 300	32 483	8 313		2 368	15 981
66	КР20-27-1	0,61	8,8700	0,12	1,0644	176,71	188,09	895,87	238,47	7,48	66,35	492,91
			5,41		0,65		115	546	146		40	301
67	КР20-27-2	3,3	6,6900	0,12	0,8028	176,71	141,86	675,69	179,86	7,48	50,04	371,76
			22,08		2,65		468	2 230	594		165	1 227
68	КР20-27-3	1,83	5,4000	0,12	0,6480	176,71	114,51	545,40	145,18	7,48	40,39	300,08
			9,88		1,19		210	998	265		74	549
69	КР20-25-9	0,4	3,8700	0,12	0,4644	176,71	82,06	373,42	100,21	7,48	28,95	211,22
			1,55		0,19		33	149	39		12	84
70	КР20-25-25	4,0	0,2900	0,12	0,0348	176,71	6,15	27,98	7,51	7,48	2,17	15,83
			1,16		0,14		25	112	29		9	63
71	КР17-13-1	1,0	11,9546	0,097	1,1596	176,71	204,91	1 404,64	354,10	7,66	91,57	650,58
			11,95		1,16		205	1 405	354		92	651
72	КР17-14-1	6,0	3,0830	0,097	0,2991	176,71	52,85	344,10	87,33	7,66	23,62	163,80
			18,50		1,79		317	2 065	524		142	983
73	КР17-12-9	0,01	285,3900	0,097	27,6828	176,71	4 891,83	34 024,20	8 561,53	7,66	2 186,09	15 639,45
			2,85		0,28		49	340	85		22	156
75	КР17-12-8	0,03	299,9200	0,097	29,0922	176,71	5 140,89	33 024,19	8 396,32	7,66	2 297,39	15 834,60
			9,00		0,87		154	991	252		69	475
78	КР17-12-7	0,64	217,5600	0,097	21,1033	176,71	3 729,17	23 677,05	6 029,37	7,66	1 666,51	11 425,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	КР17-7-12	26,0	139,24 27,5800	0,097	13,51 2,6753	176,71	2 387 472,75	15 153 2 858,39	3 858 732,85	7,66	1 067 211,26	7 312 1 416,86
86	КР17-8-2	26,4	717,08 9,7288	0,097	69,56 0,9437	176,71	12 292 166,76	74 318 996,42	19 053 255,90	7,66	5 493 74,52	36 838 497,18
87	КР17-8-4	0,16	256,84 20,2185	0,097	24,91 1,9612	176,71	4 402 346,56	26 306 2 073,87	6 757 532,49	7,66	1 967 154,87	13 126 1 033,92
88	КР17-8-5	1,55	3,23 21,3061	0,097	0,31 2,0667	176,71	55 365,21	332 2 187,82	85 561,67	7,66	25 163,20	165 1 090,08
95	КР20-33-7	0,12	33,03 155,3455	0,12	3,20 18,6415	176,71	566 3 294,13	3 391 15 745,83	871 4 188,79	7,48	253 1 161,98	1 690 8 644,90
96	КР20-31-1	1,41	18,65 110,2276	0,12	2,24 13,2273	176,71	395 2 337,40	1 890 10 639,59	503 2 854,94	7,48	139 824,50	1 037 6 016,84
97	КР20-31-3	0,04	155,42 133,3552	0,12	18,65 16,0026	176,71	3 296 2 827,82	15 001 14 856,61	4 025 3 890,57	7,48	1 163 997,50	8 484 7 715,89
98	КР20-15-2	0,004556	5,33 462,9608	0,12	0,64 55,5553	176,71	113 9 817,18	595 42 862,96	156 11 589,63	7,48	40 3 462,95	309 24 869,76
99	КР20-17-16	0,0009	2,11 356,1375	0,12	0,25 42,7365	176,71	45 7 551,97	195 33 180,16	52 8 961,07	7,48	16 2 663,91	113 19 176,95
100	КР17-10-4	1,43	0,32 109,3540	0,097	0,04 10,6073	176,71	7 1 874,42	30 12 851,28	8 3 239,65	7,66	2 837,65	17 5 951,72
105	КР17-12-2	1,01	156,37 35,2600	0,097	15,17 3,4202	176,71	2 680 604,39	18 378 3 561,26	4 633 916,44	7,66	1 198 270,09	8 511 1 790,92
108	КР17-12-3	0,08	35,61 37,5100	0,097	3,45 3,6385	176,71	610 642,95	3 597 3 788,51	926 974,92	7,66	273 287,33	1 809 1 905,20
111	КР17-12-11	1,81	3,00 35,4100	0,097	0,29 3,4348	176,71	51 606,96	303 3 576,41	78 920,34	7,66	23 271,24	152 1 798,54
			64,09		6,22		1 099	6 473	1 665		491	3 255
		<b>Разом</b>	2 008,90		200,58		35 447	210 007	53 996		15 345	104 788
	<b>Розділ № 5</b>	<b>Шафи та фурнітура</b>										
114	КБ10-39-1	0,1	123,0155	0,12	14,7619	176,71	2 608,57	12 424,57	3 307,29	7,48	920,16	6 836,02
115	КР6-27-2	0,04	12,30 23,4000	0,12	1,48 2,8080	176,71	261 496,20	1 242 2 363,40	331 629,11	7,48	92 175,03	684 1 300,34
			0,94		0,11		20	95	25		7	52
		<b>Разом</b>	13,24		1,59		281	1 337	356		99	736
	<b>Розділ № 6</b>	<b>Підлоги</b>										
	<b>Розділ № 6.1</b>	<b>Демонтажні роботи</b>										
118	КР7-2-7	0,213	93,0872	0,12	11,1705	176,71	1 973,93	9 407,83	2 503,99	7,48	696,29	5 174,21
			19,83		2,38		420	2 004	534		148	1 102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	КР7-3-2	4,213	18,5604	0,12	2,2272	176,71	393,58	1 708,55	462,47	7,48	138,83	994,88
			78,19		9,38		1 658	7 198	1 948		585	4 191
120	КР7-2-8	0,018	55,2786	0,12	6,6334	176,71	1 172,19	5 631,48	1 496,81	7,48	413,48	3 082,48
			1,00		0,12		21	101	27		7	55
121	КР7-2-1	9,9305	53,0900	0,12	6,3708	176,71	1 125,78	4 882,69	1 321,86	7,48	397,11	2 844,75
			527,21		63,27		11 180	48 488	13 126		3 944	28 250
122	КР7-1-2	1,9736	11,0600	0,12	1,3272	176,71	234,53	1 017,19	275,38	7,48	82,73	592,64
			21,83		2,62		463	2 008	544		163	1 170
125	КР2-1-3	11,5625	15,2276	0,12	1,8273	176,71	322,90	1 608,67	424,95	7,48	113,90	861,75
			176,07		21,13		3 734	18 600	4 913		1 317	9 964
126	КР7-2-5	1,53	18,1134	0,12	2,1736	176,71	384,10	1 669,38	451,77	7,48	135,49	971,36
			27,71		3,33		588	2 554	691		207	1 486
127	КР7-1-2	5,5796	11,0600	0,12	1,3272	176,71	234,53	1 017,19	275,38	7,48	82,73	592,64
			61,71		7,41		1 309	5 676	1 536		462	3 307
128	КР7-2-12	0,94	16,0200	0,12	1,9224	176,71	339,71	1 473,36	398,88	7,48	119,83	858,42
			15,06		1,81		319	1 385	375		113	807
		<b>Разом</b>	928,61		111,45		19 692	88 014	23 694		6 946	50 332
	<b>Розділ № 6.2</b>	<b>Підлоги 1 поверху</b>										
129	КР7-10-6	0,54	589,0945	0,12	70,6913	176,71	12 491,87	59 515,97	15 841,72	7,48	4 406,43	32 740,02
			318,11		38,17		6 746	32 139	8 555		2 379	17 680
130	КР7-10-1	0,25	64,3500	0,12	7,7220	176,71	1 364,55	6 499,35	1 730,06	7,48	481,34	3 575,95
			16,09		1,93		341	1 625	433		120	894
131	КР20-17-19	0,000775	356,1375	0,12	42,7365	176,71	7 551,97	33 180,16	8 961,07	7,48	2 663,91	19 176,95
			0,28		0,03		6	26	7		2	15
132	КБ11-15-7	9,24	105,0695	0,12	12,6083	176,71	2 228,02	11 305,27	2 977,32	7,48	785,92	5 991,26
			970,84		116,50		20 587	104 461	27 510		7 262	55 359
133	КР7-16-1	10,0	4,1939	0,12	0,5033	176,71	88,93	437,57	115,83	7,48	31,37	236,13
			41,94		5,03		889	4 375	1 158		314	2 361
134	КР7-16-2	2,0	5,1337	0,12	0,6160	176,71	108,86	525,97	139,66	7,48	38,40	286,92
			10,27		1,23		218	1 052	279		77	574
135	КР7-16-4	19,09	6,4200	0,12	0,7704	176,71	136,14	648,42	172,60	7,48	48,02	356,76
			122,56		14,71		2 599	12 378	3 295		917	6 811
136	КР20-15-10	0,1947	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76
			90,14		10,82		1 911	8 345	2 257		674	4 842
137	КР7-17-1	0,018	72,5277	0,12	8,7033	176,71	1 537,96	7 344,92	1 954,23	7,48	542,51	4 034,70
			1,30		0,16		28	133	35		10	73
138	КР7-17-9	0,018	-4,9416	0,12	-0,5930	176,71	-104,79	-509,37	-135,12	7,48	-36,96	-276,87
			-0,09		-0,01		-2	-9	-2		-1	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	КР20-14-3	0,0002	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,09		0,01		2	8	2		1	5
140	КР7-17-4	2,7	59,9277	0,12	7,1913	176,71	1 270,78	6 072,32	1 615,48	7,48	448,26	3 334,52
			161,81		19,42		3 431	16 395	4 362		1 210	9 003
141	КР7-17-9	2,7	29,6496	0,12	3,5580	176,71	628,73	3 056,23	810,69	7,48	221,78	1 661,20
			80,05		9,61		1 698	8 251	2 188		599	4 485
142	КР20-14-3	0,22032	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			101,15		12,14		2 145	9 303	2 518		757	5 420
143	КР7-17-4	1,488	59,9277	0,12	7,1913	176,71	1 270,78	6 072,32	1 615,48	7,48	448,26	3 334,52
			89,18		10,70		1 891	9 036	2 404		667	4 962
144	КР7-17-9	1,488	14,8248	0,12	1,7790	176,71	314,36	1 528,12	405,35	7,48	110,89	830,60
			22,05		2,65		468	2 274	603		165	1 236
145	КР20-14-3	0,075888	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			34,84		4,18		739	3 204	867		261	1 867
146	КБ6-11-11	2,7	16,2667	0,12	1,9520	176,71	344,94	1 736,15	457,84	7,48	121,68	924,46
			43,92		5,27		931	4 688	1 236		329	2 496
148	КБ11-11-13	2,3456	73,5103	0,12	8,8212	176,71	1 558,80	7 428,76	1 977,26	7,48	549,86	4 085,92
			172,43		20,69		3 656	17 425	4 638		1 290	9 584
149	КБ11-20-3	1,488	125,0324	0,12	15,0039	176,71	2 651,34	12 414,61	3 314,51	7,48	935,24	6 901,09
			186,05		22,33		3 945	18 473	4 932		1 392	10 269
152	КБ15-180-13	0,3	455,4000	0,12	54,6480	176,71	9 656,85	59 803,13	15 281,20	7,48	3 406,39	28 344,44
			136,62		16,39		2 897	17 941	4 584		1 022	8 503
153	КР7-14-4	7,938	41,4299	0,12	4,9716	176,71	878,53	4 238,97	1 125,85	7,48	309,90	2 314,28
			328,87		39,46		6 974	33 649	8 937		2 460	18 371
155	КР7-23-4	7,938	87,5173	0,12	10,5021	176,71	1 855,82	9 076,92	2 405,20	7,48	654,63	4 915,65
			694,71		83,37		14 731	72 052	19 093		5 196	39 020
156	КР7-20-1	0,2369	37,9553	0,12	4,5546	176,71	804,85	4 033,36	1 064,41	7,48	283,91	2 153,17
			8,99		1,08		191	955	252		67	510
160	КР7-24-3	0,3146	69,6740	0,12	8,3609	176,71	1 477,45	7 857,86	2 053,77	7,48	521,16	4 052,38
			21,92		2,63		465	2 472	646		164	1 275
164	КБ11-43-3	0,1315	14,2165	0,12	1,7060	176,71	301,46	1 621,20	422,99	7,48	106,34	830,79
			1,87		0,22		40	213	55		14	109
167	КР7-25-2	7,398	54,4754	0,12	6,5370	176,71	1 155,16	5 574,11	1 480,44	7,48	407,48	3 043,08
			403,01		48,36		8 546	41 237	10 952		3 015	22 513
171	КР7-26-2	9,197	58,4299	0,12	7,0116	176,71	1 239,02	6 285,71	1 655,44	7,48	437,06	3 331,52
			537,38		64,49		11 395	57 810	15 225		4 020	30 640
172	КБ11-11-13	0,0906	73,5103	0,12	8,8212	176,71	1 558,80	7 428,76	1 977,26	7,48	549,86	4 085,92
			6,66		0,80		141	673	179		50	370
174	КР7-18-3	0,392	33,4788	0,12	4,0175	176,71	709,92	3 817,90	996,12	7,48	250,42	1 956,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	КР7-18-4	0,392	13,12 10,2822	0,12	1,57 1,2339	176,71	278 218,04	1 497 1 172,56	391 305,93	7,48	98 76,91	767 600,88
176	КБ11-29-2	0,4826	4,03 190,1520	0,12	0,48 22,8182	176,71	85 4 032,21	460 20 941,05	121 5 494,12	7,48	30 1 422,34	236 10 948,67
178	КБ15-26-2	32,74	91,77 9,9488	0,12	11,01 1,1939	176,71	1 946 210,97	10 106 1 095,55	2 652 287,43	7,48	686 74,42	5 284 572,82
179	КБ11-43-3	8,3596	325,72 14,2165	0,12	39,09 1,7060	176,71	6 907 301,46	35 868 1 621,20	9 410 422,99	7,48	2 437 106,34	18 754 830,79
			118,84		14,26		2 520	13 553	3 536		889	6 945
		<b>Разом</b>	5 156,52		618,78		109 345	542 068	143 310		38 573	291 228
	<b>Розділ № 6.3</b>	<b>Підлоги 2 поверху</b>										
181	КБ11-15-7	3,4633	105,0695	0,12	12,6083	176,71	2 228,02	11 305,27	2 977,32	7,48	785,92	5 991,26
			363,88		43,67		7 716	39 153	10 312		2 722	20 750
182	КР7-17-4	6,366	59,9277	0,12	7,1913	176,71	1 270,78	6 072,32	1 615,48	7,48	448,26	3 334,52
			381,50		45,78		8 090	38 657	10 284		2 854	21 228
183	КР7-17-9	6,366	29,6496	0,12	3,5580	176,71	628,73	3 056,23	810,69	7,48	221,78	1 661,20
			188,75		22,65		4 002	19 456	5 161		1 412	10 575
184	КР20-14-3	0,5195	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			238,51		28,62		5 058	21 936	5 938		1 784	12 780
185	КБ11-11-13	6,516	73,5103	0,12	8,8212	176,71	1 558,80	7 428,76	1 977,26	7,48	549,86	4 085,92
			478,99		57,48		10 157	48 405	12 884		3 583	26 624
186	КР7-25-2	1,52	54,4754	0,12	6,5370	176,71	1 155,16	5 574,11	1 480,44	7,48	407,48	3 043,08
			82,81		9,94		1 756	8 473	2 250		619	4 625
189	КР7-26-2	7,569	58,4299	0,12	7,0116	176,71	1 239,02	6 285,71	1 655,44	7,48	437,06	3 331,52
			442,26		53,07		9 378	47 577	12 530		3 308	25 216
190	КБ15-26-2	30,51	9,9488	0,12	1,1939	176,71	210,97	1 095,55	287,43	7,48	74,42	572,82
			303,54		36,42		6 437	33 425	8 769		2 271	17 477
191	КБ11-43-3	4,7899	14,2165	0,12	1,7060	176,71	301,46	1 621,20	422,99	7,48	106,34	830,79
			68,09		8,17		1 444	7 765	2 026		509	3 979
		<b>Разом</b>	2 548,33		305,80		54 038	264 847	70 154		19 062	143 254
		<b>Разом</b>	8 633,46		1 036,03		183 075	894 929	237 158		64 581	484 814
	<b>Розділ № 7</b>	<b>Стіни</b>										
	<b>Розділ № 7.1</b>	<b>Стіни 1 поверху</b>										
193	КР13-15-5	0,5099	78,1357	0,12	9,3763	176,71	1 656,88	7 471,97	2 008,35	7,48	584,46	4 249,69
			39,85		4,78		845	3 810	1 024		298	2 167
194	КР3-2-1	0,17536	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			21,10		2,53		447	2 186	579		158	1 184
195	КР3-2-3	0,183	96,6578	0,12	11,5989	176,71	2 049,65	10 037,34	2 659,14	7,48	723,00	5 431,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	КР5-1-6	0,3	17,69 76,2091	0,12	2,12 9,1451	176,71	375 1 616,03	1 837 7 015,74	487 1 898,99	7,48	132 570,04	994 4 085,06
197	КР3-38-3	1,3154	22,86 29,5120	0,12	2,74 3,5414	176,71	485 625,81	2 105 3 058,62	570 810,57	7,48	171 220,75	1 226 1 657,13
198	КР11-50-2	13,0875	38,82 54,2338	0,12	4,66 6,5081	176,71	823 1 150,04	4 023 5 030,18	1 067 1 359,65	7,48	290 405,67	2 180 2 915,36
199	КР12-65-13	6,5087	709,78 29,3700	0,12	85,17 3,5244	176,71	15 051 622,80	65 833 2 701,16	17 795 731,27	7,48	5 309 219,69	38 155 1 573,76
200	КР12-65-15	6,5087	191,16 42,4100	0,12	22,94 5,0892	176,71	4 054 899,31	17 581 3 900,45	4 759 1 055,95	7,48	1 430 317,23	10 243 2 272,49
201	КР3-33-7	3,6	276,03 8,5816	0,12	33,12 1,0298	176,71	5 853 181,97	25 387 908,21	6 873 239,84	7,48	2 065 64,19	14 791 486,00
202	КР20-14-3	0,00864	30,90 459,1200	0,12	3,71 55,0944	176,71	655 9 735,73	3 270 42 225,27	864 11 431,42	7,48	231 3 434,22	1 750 24 601,37
203	КР3-28-4	0,007182	3,97 950,2723	0,12	0,48 114,0327	176,71	84 20 150,71	365 100 443,00	99 26 530,62	7,48	30 7 108,04	213 53 789,37
204	КР20-14-3	0,001695	6,82 459,1200	0,12	0,82 55,0944	176,71	145 9 735,73	722 42 225,27	190 11 431,42	7,48	51 3 434,22	386 24 601,37
205	КБ15-47-2	28,2351	0,78 110,9206	0,12	0,09 13,3105	176,71	17 2 352,09	72 13 033,92	19 3 384,92	7,48	6 829,69	42 6 566,70
206	КБ15-47-5	5,0984	3 131,86 23,3105	0,12	375,82 2,7973	176,71	66 411 494,30	368 014 2 697,72	95 574 702,24	7,48	23 426 174,36	185 411 1 370,90
207	КБ15-47-3	28,2351	118,85 19,7133	0,12	14,26 2,3656	176,71	2 520 418,02	13 754 2 225,02	3 580 581,47	7,48	889 147,46	6 989 1 146,95
208	КБ15-182-1	2,6874	556,61 88,3941	0,12	66,79 10,6073	176,71	11 803 1 874,41	62 823 9 508,17	16 417 2 504,17	7,48	4 164 661,19	32 384 5 039,77
210	КБ15-47-5	3,5107	237,55 23,3105	0,12	28,51 2,7973	176,71	5 037 494,30	25 552 2 697,72	6 730 702,24	7,48	1 777 174,36	13 544 1 370,90
211	КБ10-9-1	0,5541	81,84 220,3400	0,12	9,82 26,4408	176,71	1 735 4 672,35	9 471 24 261,64	2 466 6 365,48	7,48	612 1 648,14	4 813 12 685,97
214	КБ10-94-1	0,085	122,09 257,6641	0,12	14,65 30,9197	176,71	2 589 5 463,82	13 443 28 389,01	3 527 7 447,62	7,48	913 1 927,33	7 029 14 838,77
218	КБ15-63-4	0,0286	21,90 447,5259	0,12	2,63 53,7031	176,71	464 9 489,88	2 413 51 792,87	633 13 482,21	7,48	164 3 347,49	1 261 26 319,58
222	КБ15-182-1	7,9833	12,80 88,3941	0,12	1,54 10,6073	176,71	271 1 874,41	1 481 9 508,17	386 2 504,17	7,48	96 661,19	753 5 039,77
225	КБ15-182-3	43,878	705,68 24,7403	0,12	84,68 2,9688	176,71	14 964 524,62	75 907 2 821,27	19 992 736,10	7,48	5 278 185,06	40 234 1 445,78
			1 085,55		130,27		23 019	123 791	32 299		8 120	63 438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	КР12-66-1	46,378	8,0900	0,12	0,9708	176,71	171,55	744,04	201,43	7,48	60,51	433,49
			375,20		45,02		7 956	34 507	9 342		2 806	20 104
229	КР12-49-5	46,378	43,8411	0,12	5,2609	176,71	929,66	4 715,65	1 241,97	7,48	327,93	2 499,56
			2 033,26		243,99		43 116	218 702	57 600		15 209	115 925
230	КР7-18-3	0,63	33,4788	0,12	4,0175	176,71	709,92	3 817,90	996,12	7,48	250,42	1 956,46
			21,10		2,53		447	2 406	628		158	1 233
231	КР7-18-4	0,63	10,2822	0,12	1,2339	176,71	218,04	1 172,56	305,93	7,48	76,91	600,88
			6,47		0,78		137	739	194		48	379
232	КБ15-25-2	2,156	294,4545	0,12	35,3345	176,71	6 243,97	32 425,61	8 507,31	7,48	2 202,52	16 953,80
			634,85		76,18		13 462	69 910	18 341		4 749	36 552
234	КР7-31-5	8,2785	14,7922	0,12	1,7751	176,71	313,67	1 711,94	445,63	7,48	110,65	869,95
			122,45		14,69		2 597	14 173	3 689		916	7 202
		<b>Разом</b>	10 627,82		1 275,32		225 362	1 164 277	305 724		79 496	610 582
	<b>Розділ № 7.2</b>	<b>Стіни 2 поверху</b>										
237	КР11-50-2	7,9642	54,2338	0,12	6,5081	176,71	1 150,04	5 030,18	1 359,65	7,48	405,67	2 915,36
			431,93		51,83		9 159	40 061	10 829		3 231	23 219
238	КР12-65-13	4,5487	29,3700	0,12	3,5244	176,71	622,80	2 701,16	731,27	7,48	219,69	1 573,76
			133,60		16,03		2 833	12 287	3 327		999	7 159
239	КР12-65-15	4,548	42,4100	0,12	5,0892	176,71	899,31	3 900,45	1 055,95	7,48	317,23	2 272,49
			192,88		23,15		4 090	17 739	4 802		1 443	10 335
240	КБ15-47-2	18,2298	110,9206	0,12	13,3105	176,71	2 352,09	13 033,92	3 384,92	7,48	829,69	6 566,70
			2 022,06		242,65		42 878	237 606	61 707		15 125	119 710
241	КБ15-47-3	18,2298	19,7133	0,12	2,3656	176,71	418,02	2 225,02	581,47	7,48	147,46	1 146,95
			359,37		43,12		7 620	40 562	10 601		2 688	20 909
242	КБ15-47-5	9,277	23,3105	0,12	2,7973	176,71	494,30	2 697,72	702,24	7,48	174,36	1 370,90
			216,25		25,95		4 586	25 027	6 514		1 618	12 718
243	КБ10-9-1	0,0335	220,3400	0,12	26,4408	176,71	4 672,35	24 261,64	6 365,48	7,48	1 648,14	12 685,97
			7,38		0,89		157	813	213		55	425
246	КБ15-63-4	0,7846	447,5259	0,12	53,7031	176,71	9 489,88	51 792,87	13 482,21	7,48	3 347,49	26 319,58
			351,13		42,14		7 446	40 636	10 578		2 626	20 650
250	КБ15-182-1	0,7846	88,3941	0,12	10,6073	176,71	1 874,41	9 508,17	2 504,17	7,48	661,19	5 039,77
			69,35		8,32		1 471	7 460	1 964		519	3 954
252	КР12-49-5	0,972	43,8411	0,12	5,2609	176,71	929,66	4 715,65	1 241,97	7,48	327,93	2 499,56
			42,61		5,11		904	4 583	1 207		319	2 430
		<b>Разом</b>	3 826,56		459,19		81 144	426 774	111 742		28 623	221 509
		<b>Разом</b>	14 454,38		1 734,51		306 506	1 591 051	417 466		108 119	832 091
	<b>Розділ № 8</b>	<b>Стелі</b>										
	<b>Розділ № 8.1</b>	<b>Стелі 1 поверху</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	КБ10-14-3	1,3795	97,5384	0,12	11,7046	176,71	2 068,32	9 976,23	2 649,80	7,48	729,59	5 447,71
			134,55		16,15		2 853	13 762	3 656		1 006	7 515
257	КР4-5-2	1,275	21,4869	0,12	2,5784	176,71	455,63	1 977,35	535,26	7,48	160,72	1 151,61
			27,40		3,29		581	2 521	682		205	1 468
258	КР12-65-14	13,1899	37,3000	0,12	4,4760	176,71	790,95	3 430,48	928,71	7,48	279,00	1 998,66
			491,98		59,04		10 433	45 248	12 249		3 680	26 362
259	КР12-66-1	9,4682	8,0900	0,12	0,9708	176,71	171,55	744,04	201,43	7,48	60,51	433,49
			76,60		9,19		1 624	7 045	1 907		573	4 104
261	КР20-33-1	0,0365	33,1110	0,12	3,9733	176,71	702,13	3 255,96	870,78	7,48	247,67	1 820,58
			1,20		0,15		26	118	31		9	66
262	КР20-14-3	0,00004	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,02		-		-	2	-		1	1
263	КБ15-76-1	5,8034	160,9808	0,12	19,3177	176,71	3 413,63	17 315,48	4 560,40	7,48	1 204,14	9 178,17
			934,23		112,11		19 811	100 489	26 466		6 988	53 265
272	КБ15-76-2	5,8034	19,3608	0,12	2,3233	176,71	410,55	2 083,09	548,60	7,48	144,82	1 103,97
			112,36		13,48		2 383	12 089	3 184		840	6 407
273	КБ15-64-1	0,7573	189,5935	0,12	22,7512	176,71	4 020,37	21 942,78	5 711,89	7,48	1 418,16	11 150,42
			143,58		17,23		3 045	16 618	4 325		1 074	8 444
280	КБ15-66-1	0,7573	157,0936	0,12	18,8512	176,71	3 331,20	19 277,13	4 973,83	7,48	1 175,06	9 480,09
			118,96		14,28		2 523	14 599	3 766		890	7 179
282	КБ15-182-2	0,7573	115,5341	0,12	13,8641	176,71	2 449,92	12 427,35	3 273,00	7,48	864,19	6 587,11
			87,50		10,50		1 855	9 412	2 479		654	4 988
284	КБ15-47-2	6,506	110,9206	0,12	13,3105	176,71	2 352,09	13 033,92	3 384,92	7,48	829,69	6 566,70
			721,65		86,60		15 303	84 799	22 022		5 398	42 723
286	КБ15-182-2	9,4682	115,5341	0,12	13,8641	176,71	2 449,92	12 427,35	3 273,00	7,48	864,19	6 587,11
			1 093,90		131,27		23 196	117 665	30 990		8 182	62 368
289	КБ15-182-3	9,4682	24,7403	0,12	2,9688	176,71	524,62	2 821,27	736,10	7,48	185,06	1 445,78
			234,24		28,11		4 967	26 713	6 970		1 752	13 689
291	КР12-49-6	9,4682	49,3511	0,12	5,9221	176,71	1 046,50	5 308,31	1 398,06	7,48	369,15	2 813,71
			467,27		56,07		9 908	50 260	13 238		3 495	26 641
293	КР7-31-5	5,328	14,7922	0,12	1,7751	176,71	313,67	1 711,94	445,63	7,48	110,65	869,95
			78,81		9,46		1 671	9 121	2 374		590	4 635
296	КР12-49-5	0,3197	43,8411	0,12	5,2609	176,71	929,66	4 715,65	1 241,97	7,48	327,93	2 499,56
			14,01		1,68		297	1 507	397		105	799
		<b>Разом</b>	4 738,26		568,61		100 476	511 968	134 736		35 442	270 654
	<b>Розділ № 8.2</b>	<b>Стелі 2 поверху</b>										
298	КР12-65-14	9,3306	37,3000	0,12	4,4760	176,71	790,95	3 430,48	928,71	7,48	279,00	1 998,66
			348,03		41,76		7 380	32 008	8 666		2 603	18 649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
299	КР12-66-1	9,3306	8,0900	0,12	0,9708	176,71	171,55	744,04	201,43	7,48	60,51	433,49
			75,48		9,06		1 601	6 942	1 879		565	4 045
301	КР20-33-1	0,5532	33,1110	0,12	3,9733	176,71	702,13	3 255,96	870,78	7,48	247,67	1 820,58
			18,32		2,20		388	1 801	482		137	1 007
302	КР20-14-3	0,00061	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,28		0,03		6	26	7		2	15
303	КБ15-76-1	6,2832	160,9808	0,12	19,3177	176,71	3 413,63	17 315,48	4 560,40	7,48	1 204,14	9 178,17
			1 011,47		121,38		21 449	108 796	28 653		7 566	57 668
312	КБ15-76-2	6,8232	19,3608	0,12	2,3233	176,71	410,55	2 083,09	548,60	7,48	144,82	1 103,97
			132,11		15,85		2 801	14 213	3 744		988	7 533
313	КБ15-47-2	3,1687	110,9206	0,12	13,3105	176,71	2 352,09	13 033,92	3 384,92	7,48	829,69	6 566,70
			351,47		42,18		7 453	41 301	10 726		2 629	20 808
315	КБ15-182-2	3,1687	115,5341	0,12	13,8641	176,71	2 449,92	12 427,35	3 273,00	7,48	864,19	6 587,11
			366,09		43,93		7 763	39 379	10 372		2 738	20 873
318	КБ15-182-3	3,1687	24,7403	0,12	2,9688	176,71	524,62	2 821,27	736,10	7,48	185,06	1 445,78
			78,39		9,41		1 662	8 939	2 333		586	4 581
320	КР7-31-5	2,5916	14,7922	0,12	1,7751	176,71	313,67	1 711,94	445,63	7,48	110,65	869,95
			38,34		4,60		813	4 437	1 155		287	2 255
323	КР12-66-1	0,1555	8,0900	0,12	0,9708	176,71	171,55	744,04	201,43	7,48	60,51	433,49
			1,26		0,15		27	116	31		9	67
325	КР12-49-5	0,1555	43,8411	0,12	5,2609	176,71	929,66	4 715,65	1 241,97	7,48	327,93	2 499,56
			6,82		0,82		145	733	193		51	389
326	КР12-49-6	3,1687	49,3511	0,12	5,9221	176,71	1 046,50	5 308,31	1 398,06	7,48	369,15	2 813,71
			156,38		18,77		3 316	16 820	4 430		1 170	8 916
		<b>Разом</b>	2 584,44		310,14		54 804	275 511	72 671		19 331	146 806
		<b>Разом</b>	7 322,70		878,75		155 280	787 479	207 407		54 773	417 460
	<b>Розділ № 9</b>	<b>Заземлення</b>										
328	КМ8-471-1	0,8	21,7909	0,097	2,1137	176,71	373,51	2 504,54	633,17	7,66	166,92	1 173,60
			17,43		1,69		299	2 003	506		134	939
330	КМ8-472-7	0,26	29,9103	0,097	2,9013	176,71	512,69	3 351,34	850,09	7,66	229,11	1 591,89
			7,78		0,75		133	871	221		60	414
331	КБ13-16-6	0,0689	5,5798	0,087	0,4854	176,71	85,78	702,64	173,45	6,83	38,11	297,34
			0,39		0,03		6	49	11		3	20
332	КБ13-26-6	0,0174	4,2555	0,087	0,3702	176,71	65,42	528,46	130,65	6,83	29,06	225,13
			0,07		0,01		1	9	2		1	4
333	КБ13-26-19	0,0515	2,7490	0,087	0,2392	176,71	42,26	350,08	86,31	6,83	18,78	147,35
			0,14		0,01		2	18	5		1	8
		<b>Разом</b>	25,81		2,49		441	2 950	745		199	1 385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Розділ № 10</b>	<b>Інші ремонтно-будівельні роботи</b>										
334	KP20-41-2	1,420484	7,6016	0,12	0,9122	176,71	161,19	847,68	221,95	7,48	56,86	440,00
			10,79		1,30		229	1 204	315		81	625
335	C314-30	142,0484	0,4110	0,12	0,0493	176,71	8,72	51,84	13,32	7,48	3,07	25,11
			58,38		7,01		1 239	7 364	1 892		436	3 567
		<b>Разом</b>	69,17		8,31		1 468	8 568	2 207		517	4 192
	<b>Разом по кошторису</b>		33 294,20		3 954,25		698 749	3 578 022	940 889		249 367	1 889 005
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (698 749,00 + 3 578 022,00) * 0,007800											33 359
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (698 749,00 + 3 578 022,00) * 0,007800 * 0,220000											7 339
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (698 749,00 + 3 578 022,00) * 0,003739											15 991
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											1 945 694
	<b>02-001-002</b>	<b>Внутрішні санітарно-технічні роботи</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Водопостачання, каналізація, сантехприладдя</b>										
	<b>Розділ № 1.1</b>	<b>Демонтажні роботи</b>										
1	KP15-15-3	0,16	24,7266	0,105	2,5963	176,71	458,79	2 819,94	721,32	8,7	215,12	1 395,23
			3,96		0,42		73	451	116		34	223
2	KP15-15-2	0,72	25,0266	0,105	2,6278	176,71	464,36	2 854,15	730,07	8,7	217,73	1 412,16
			18,02		1,89		334	2 055	526		157	1 017
3	KP15-15-1	0,69	25,5306	0,105	2,6807	176,71	473,71	2 911,62	744,77	8,7	222,12	1 440,60
			17,61		1,85		327	2 009	514		153	994
4	KP15-14-1	0,98	52,9767	0,105	5,5626	176,71	982,96	6 315,60	1 605,68	8,7	460,90	3 049,54
			51,92		5,45		963	6 189	1 574		452	2 989
5	KP15-14-2	0,12	58,3366	0,105	6,1253	176,71	1 082,41	6 954,47	1 768,11	8,7	507,53	3 358,05
			7,00		0,74		130	835	212		61	403
6	KP15-3-3	0,14	148,5947	0,105	15,6024	176,71	2 757,11	15 036,89	3 914,68	8,7	1 292,77	7 964,56
			20,80		2,18		386	2 105	548		181	1 115
7	KP15-3-1	0,08	61,9626	0,105	6,5061	176,71	1 149,69	6 272,81	1 632,95	8,7	539,07	3 321,71
			4,96		0,52		92	502	131		43	266
8	KP15-4-3	3,0	0,9165	0,105	0,0962	176,71	17,01	91,94	23,97	8,7	7,97	48,95
			2,75		0,29		51	276	72		24	147
9	KP15-4-6	4,0	0,7110	0,105	0,0747	176,71	13,19	70,94	18,51	8,7	6,19	37,89
			2,84		0,30		53	284	74		25	152
		<b>Разом</b>	129,86		13,64		2 409	14 706	3 767		1 130	7 306
	<b>Розділ № 1.2</b>	<b>Холодне і гаряче водопостачання</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КР15-19-3	0,1735	65,1600	0,105	6,8418	176,71	1 209,01	7 540,97	1 925,00	8,7	566,89	3 700,90
			11,31		1,19		210	1 308	334		98	642
22	КР15-16-4	1,0	1,0600	0,105	0,1113	176,71	19,67	124,57	31,73	8,7	9,22	60,62
			1,06		0,11		20	125	32		9	61
23	КР15-19-2	0,753	59,0600	0,105	6,2013	176,71	1 095,83	6 835,01	1 744,78	8,7	513,82	3 354,43
			44,47		4,67		825	5 147	1 314		387	2 526
36	КР15-19-1	0,8121	56,5900	0,105	5,9420	176,71	1 050,00	6 549,16	1 671,82	8,7	492,33	3 214,15
			45,96		4,83		853	5 319	1 357		400	2 610
45	КР15-23-2	2,0	0,5600	0,105	0,0588	176,71	10,39	64,81	16,54	8,7	4,87	31,80
			1,12		0,12		21	130	33		10	64
56	КР15-16-2	1,0	0,8600	0,105	0,0903	176,71	15,96	101,07	25,75	8,7	7,48	49,19
			0,86		0,09		16	101	26		7	49
		<b>Разом</b>	104,78		11,01		1 945	12 130	3 096		911	5 952
	<b>Розділ № 1.3</b>	<b>Каналізація</b>										
57	КР15-18-2	0,183	63,2899	0,105	6,6454	176,71	1 174,32	7 437,83	1 894,67	8,7	550,62	3 619,61
			11,58		1,22		215	1 361	346		101	662
68	КР15-28-2	5,0	14,6600	0,105	1,5393	176,71	272,01	1 480,66	385,59	8,7	127,54	785,14
			73,30		7,70		1 360	7 403	1 928		638	3 926
69	КР15-18-1	0,9905	65,8755	0,105	6,9169	176,71	1 222,29	7 741,69	1 972,08	8,7	573,12	3 767,49
			65,24		6,85		1 211	7 668	1 953		568	3 732
		<b>Разом</b>	150,12		15,77		2 786	16 432	4 227		1 307	8 320
	<b>Розділ № 1.4</b>	<b>Сантехприлади</b>										
75	КР15-34-1	1,4	42,0698	0,105	4,4173	176,71	780,59	4 744,32	1 215,48	8,7	366,01	2 362,08
			58,90		6,18		1 093	6 642	1 702		512	3 307
79	КР15-35-1	0,3	17,6066	0,105	1,8487	176,71	326,68	1 961,61	503,42	8,7	153,18	983,28
			5,28		0,55		98	588	151		46	295
83	КР15-32-6	0,8	36,8799	0,105	3,8724	176,71	684,29	4 205,76	1 075,81	8,7	320,86	2 080,96
			29,50		3,10		547	3 364	861		257	1 665
88	КР15-33-3	0,2	13,2000	0,105	1,3860	176,71	244,92	1 527,64	389,96	8,7	114,84	749,72
			2,64		0,28		49	306	78		23	150
90	КР15-32-12	0,4	14,9666	0,105	1,5715	176,71	277,70	1 687,81	432,41	8,7	130,21	840,32
			5,99		0,63		111	675	173		52	336
93	КР15-37-1	0,3	148,8518	0,105	15,6294	176,71	2 761,88	16 583,19	4 255,92	8,7	1 295,01	8 312,81
			44,66		4,69		829	4 975	1 276		389	2 494
		<b>Разом</b>	146,97		15,43		2 727	16 550	4 241		1 279	8 247
		<b>Разом</b>	531,73		55,85		9 867	59 818	15 331		4 627	29 825
	<b>Разом по кошторису</b>		531,73		55,85		9 867	59 818	15 331		4 627	29 825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (9 867,00 + 59 818,00) * 0,007800											544
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (9 867,00 + 59 818,00) * 0,007800 * 0,220000											120
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (9 867,00 + 59 818,00) * 0,003739											261
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											30 750
	<b>02-001-003</b>	<b>Опалення</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Опалення</b>										
	<b>Розділ № 1.1</b>	<b>Демонтажні роботи</b>										
1	KP15-47-1	1,5	109,5374	0,105	11,5014	176,71	2 032,42	10 958,97	2 858,11	8,7	952,98	5 843,51
			164,31		17,25		3 049	16 439	4 287		1 429	8 765
2	KP15-15-6	5,25	32,8194	0,105	3,4460	176,71	608,95	3 742,94	957,42	8,7	285,53	1 851,90
			172,31		18,09		3 197	19 651	5 026		1 499	9 722
3	KP15-15-3	2,66	24,7266	0,105	2,5963	176,71	458,79	2 819,94	721,32	8,7	215,12	1 395,23
			65,77		6,91		1 220	7 501	1 919		572	3 711
4	KP15-15-1	3,0	25,5306	0,105	2,6807	176,71	473,71	2 911,62	744,77	8,7	222,12	1 440,60
			76,59		8,04		1 421	8 735	2 235		666	4 322
		<b>Разом</b>	478,98		50,29		8 887	52 326	13 467		4 166	26 520
	<b>Розділ № 1.2</b>	<b>Опалення</b>										
5	KP15-90-2	1,5719	112,6670	0,105	11,8300	176,71	2 090,49	12 012,83	3 102,73	8,7	980,20	6 173,42
			177,10		18,60		3 286	18 883	4 877		1 541	9 704
12	KP15-84-3	0,1	138,4933	0,105	14,5418	176,71	2 569,68	16 051,59	4 096,68	8,7	1 204,89	7 871,25
			13,85		1,45		257	1 605	410		120	787
14	KP15-84-2	0,17	124,9765	0,105	13,1225	176,71	2 318,88	14 479,04	3 695,54	8,7	1 087,30	7 101,72
			21,25		2,23		394	2 461	628		185	1 207
16	KP15-19-4	3,56	69,3900	0,105	7,2860	176,71	1 287,50	8 030,50	2 049,96	8,7	603,69	3 941,15
			247,03		25,94		4 584	28 589	7 297		2 149	14 030
33	KP19-21-1	1,91	39,4000	0,092	3,6248	176,71	640,54	4 237,86	1 073,25	7,15	281,71	1 995,50
			75,25		6,92		1 223	8 094	2 050		538	3 811
36	KP15-19-3	2,1228	65,1600	0,105	6,8418	176,71	1 209,01	7 540,97	1 925,00	8,7	566,89	3 700,90
			138,32		14,52		2 566	16 008	4 087		1 203	7 856
52	KP19-21-1	2,35	39,4000	0,092	3,6248	176,71	640,54	4 237,86	1 073,25	7,15	281,71	1 995,50
			92,59		8,52		1 505	9 959	2 522		662	4 689
55	KP15-19-2	2,9756	59,0600	0,105	6,2013	176,71	1 095,83	6 835,01	1 744,78	8,7	513,82	3 354,43
			175,74		18,45		3 261	20 338	5 191		1 529	9 981
69	KP19-21-1	0,31	39,4000	0,092	3,6248	176,71	640,54	4 237,86	1 073,25	7,15	281,71	1 995,50
			12,21		1,12		199	1 314	333		87	619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	КР15-19-1	3,7221	56,5900	0,105	5,9420	176,71	1 050,00	6 549,16	1 671,82	8,7	492,33	3 214,15
			210,63		22,12		3 908	24 377	6 222		1 833	11 963
		<b>Разом</b>	1 163,97		119,87		21 183	131 628	33 617		9 847	64 647
	<b>Розділ № 1.3</b>	<b>Гребінка</b>										
86	КР15-97-2	1,0	13,0212	0,105	1,3672	176,71	241,60	1 487,12	380,32	8,7	113,28	735,20
			13,02		1,37		242	1 488	380		113	735
88	КР15-20-3	0,02	395,8044	0,105	41,5595	176,71	7 343,97	43 597,58	11 207,14	8,7	3 443,50	21 994,61
			7,92		0,83		147	872	224		69	440
90	КР15-104-4	2,0	0,5900	0,105	0,0620	176,71	10,95	65,72	16,87	8,7	5,13	32,95
			1,18		0,12		22	131	34		10	66
92	КР15-104-3	3,0	0,5900	0,105	0,0620	176,71	10,95	68,28	17,43	8,7	5,13	33,51
			1,77		0,19		33	205	53		15	101
94	КР15-103-3	3,0	1,7200	0,105	0,1806	176,71	31,91	189,43	48,69	8,7	14,96	95,56
			5,16		0,54		96	568	146		45	287
99	КР15-95-1	3,0	24,6648	0,105	2,5898	176,71	457,64	2 720,57	699,21	8,7	214,58	1 371,43
			73,99		7,77		1 373	8 162	2 097		644	4 114
		<b>Разом</b>	103,04		10,82		1 913	11 426	2 934		896	5 743
	<b>Розділ № 1.4</b>	<b>Ремонтно-будівельні роботи</b>										
101	КР19-22-1	0,7344	74,7000	0,092	6,8724	176,71	1 214,42	8 034,73	2 034,81	7,15	534,11	3 783,34
			54,86		5,05		892	5 901	1 494		392	2 778
103	КБ20-11-2	136,0	2,8625	0,105	0,3006	176,71	53,11	305,04	78,79	8,7	24,90	156,80
			389,30		40,88		7 223	41 485	10 716		3 386	21 325
105	КР3-38-5	0,75	13,7500	0,12	1,6500	176,71	291,57	1 339,53	358,84	7,48	102,85	753,26
			10,31		1,24		219	1 005	269		77	565
107	КР20-27-7	0,93	116,2310	0,12	13,9477	176,71	2 464,70	14 044,63	3 632,05	7,48	869,41	6 966,16
			108,09		12,97		2 292	13 062	3 378		809	6 479
108	КР20-27-9	0,33	34,9740	0,12	4,1969	176,71	741,63	4 225,93	1 092,86	7,48	261,61	2 096,10
			11,54		1,38		245	1 395	361		86	692
109	КР20-28-3	7,3855	69,5370	0,12	8,3444	176,71	1 474,55	7 604,14	1 997,31	7,48	520,14	3 992,00
			513,57		61,63		10 890	56 160	14 752		3 841	29 483
110	КР20-29-11	15,815	10,6400	0,12	1,2768	176,71	225,62	1 026,65	275,50	7,48	79,59	580,71
			168,27		20,19		3 568	16 236	4 357		1 259	9 184
111	КР20-27-1	0,8	8,8700	0,12	1,0644	176,71	188,09	895,87	238,47	7,48	66,35	492,91
			7,10		0,85		150	717	191		53	394
112	КР20-27-3	0,8	16,2000	0,12	1,9440	176,71	343,52	1 636,20	435,54	7,48	121,18	900,24
			12,96		1,56		275	1 309	348		97	720
113	КР20-31-3	0,93	133,3552	0,12	16,0026	176,71	2 827,82	14 856,61	3 890,57	7,48	997,50	7 715,89
			124,02		14,88		2 630	13 817	3 618		928	7 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	КР20-15-8	0,003869	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76
			1,79		0,21		38	166	45		13	96
115	КР20-33-4	8,967	24,1110	0,12	2,8933	176,71	511,28	2 371,53	634,22	7,48	180,35	1 325,85
			216,21		25,94		4 585	21 265	5 687		1 617	11 889
116	КР20-33-5	8,967	19,2330	0,12	2,3080	176,71	407,84	1 896,44	506,94	7,48	143,86	1 058,64
			172,47		20,70		3 657	17 005	4 546		1 290	9 493
117	КР20-33-6	8,967	36,3552	0,12	4,3626	176,71	770,92	3 579,46	957,08	7,48	271,94	1 999,94
			326,00		39,12		6 913	32 097	8 582		2 438	17 933
118	КР20-14-3	0,07891	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			36,23		4,35		768	3 332	902		271	1 941
119	КР20-31-1	0,8	110,2276	0,12	13,2273	176,71	2 337,40	10 639,59	2 854,94	7,48	824,50	6 016,84
			88,18		10,58		1 870	8 512	2 283		660	4 813
120	КР20-15-8	0,002496	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76
			1,16		0,14		25	107	28		9	62
		<b>Разом</b>	2 242,06		261,67		46 240	233 571	61 557		17 226	125 023
	<b>Розділ № 1.5</b>	<b>Антикорозійний захист</b>										
121	КБ13-44-7	11,0	0,2875	0,087	0,0250	176,71	4,42	29,04	7,36	6,83	1,96	13,74
			3,16		0,28		49	319	80		22	151
122	КБ13-44-9	11,0	0,1978	0,087	0,0172	176,71	3,04	20,52	5,18	6,83	1,35	9,57
			2,18		0,19		33	226	57		15	105
123	КБ15-171-4	0,11	122,2118	0,12	14,6654	176,71	2 591,52	13 145,22	3 462,08	7,48	914,14	6 967,74
			13,44		1,61		285	1 446	380		101	766
		<b>Разом</b>	18,78		2,08		367	1 991	517		138	1 022
		<b>Разом</b>	4 006,83		444,73		78 590	430 942	112 092		32 273	222 955
	<b>Разом по кошторису</b>		4 006,83		444,73		78 590	430 942	112 092		32 273	222 955
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (78 590,00 + 430 942,00) * 0,007800											3 974
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (78 590,00 + 430 942,00) * 0,007800 * 0,220000											874
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (78 590,00 + 430 942,00) * 0,003739											1 905
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											229 708
	<b>02-001-004</b>	<b>Пандус бетонний</b>										
1	КБ6-1-16	0,0059	324,4535	0,12	38,9344	176,71	6 880,10	34 865,54	9 184,04	7,48	2 426,91	18 491,05
			1,91		0,23		41	206	54		14	109
2	КР20-15-10	0,006	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76
			2,78		0,33		59	257	69		21	149
	<b>Разом по кошторису</b>		4,69		0,56		100	463	123		35	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (100,00 + 463,00) * 0,007800											4
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (100,00 + 463,00) * 0,007800 * 0,220000											1
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (100,00 + 463,00) * 0,003739											2
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											265
	<b>02-001-005</b>	<b>Підсилення прорізу</b>										
1	КБ46-4-2	0,043	311,5199	0,12	37,3824	176,71	6 605,84	36 403,83	9 462,13	7,48	2 330,17	18 398,14
			13,39		1,61		284	1 566	407		100	791
4	КР3-45-1	0,09997	199,7788	0,12	23,9735	176,71	4 236,35	19 327,74	5 184,10	7,48	1 494,35	10 914,80
			19,97		2,40		424	1 932	518		149	1 091
5	КР20-14-3	0,00054	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,25		0,03		5	23	6		2	13
11	КБ13-44-7	5,55	0,2875	0,087	0,0250	176,71	4,42	29,04	7,36	6,83	1,96	13,74
			1,60		0,14		25	161	40		11	76
12	КБ13-44-9	5,55	0,1978	0,087	0,0172	176,71	3,04	20,52	5,18	6,83	1,35	9,57
			1,10		0,10		17	113	29		7	53
13	КБ13-16-6	0,0555	5,5798	0,087	0,4854	176,71	85,78	702,64	173,45	6,83	38,11	297,34
			0,31		0,03		5	39	10		2	17
14	КБ13-26-6	0,0555	4,2555	0,087	0,3702	176,71	65,42	528,46	130,65	6,83	29,06	225,13
			0,24		0,02		4	30	6		2	12
15	КР3-2-1	0,0257	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			3,09		0,37		66	321	85		23	174
16	КР20-40-1	0,203	1,6300	0,12	0,1956	176,71	34,56	149,91	40,58	7,48	12,19	87,33
			0,33		0,04		7	30	9		2	18
17	С314-30	0,203	0,4110	0,12	0,0493	176,71	8,72	51,84	13,32	7,48	3,07	25,11
			0,08		0,01		2	11	2		1	5
	<b>Разом по кошторису</b>		40,36		4,75		839	4 226	1 112		299	2 250
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (839,00 + 4 226,00) * 0,007800											40
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (839,00 + 4 226,00) * 0,007800 * 0,220000											9
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (839,00 + 4 226,00) * 0,003739											19
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											2 318
	<b>02-001-006</b>	<b>Покрівля, ремонт фасаду</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Покрівля</b>										
1	КР3-2-1	0,295	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			35,49		4,26		753	3 677	974		265	1 992
2	КР3-28-1	0,035	948,2923	0,12	113,7951	176,71	20 108,73	101 364,97	26 724,21	7,48	7 093,23	53 926,17
			33,19		3,98		704	3 548	935		248	1 887
3	КР20-14-3	0,0084	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			3,86		0,46		82	355	96		29	207
4	КР8-35-1	0,228	71,1592	0,12	8,5391	176,71	1 508,95	7 380,03	1 955,58	7,48	532,27	3 996,80
			16,23		1,95		344	1 682	446		121	911
5	КР20-14-3	0,006977	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			3,20		0,38		68	295	80		24	172
6	КР8-40-5	0,92	76,3144	0,12	9,1577	176,71	1 618,26	7 909,80	2 096,17	7,48	570,83	4 285,26
			70,21		8,43		1 489	7 277	1 928		525	3 942
9	КР8-40-3	0,15	33,7942	0,12	4,0553	176,71	716,61	3 502,98	928,31	7,48	252,78	1 897,70
			5,07		0,61		107	525	140		38	285
12	КБ10-17-1	9,0	5,5142	0,12	0,6617	176,71	116,93	557,73	148,43	7,48	41,25	306,61
			49,63		5,96		1 052	5 020	1 336		371	2 759
16	КБ12-17-1	2,336	20,5155	0,12	2,4619	176,71	435,04	2 183,75	576,13	7,48	153,46	1 164,63
			47,92		5,75		1 016	5 101	1 347		358	2 721
18	КБ13-71-1	21,505	73,8935	0,087	6,4287	176,71	1 136,02	7 560,00	1 913,12	6,83	504,69	3 553,83
			1 589,08		138,25		24 430	162 578	41 142		10 853	76 425
		<b>Разом</b>	1 853,88		170,03		30 045	190 058	48 424		12 832	91 301
	<b>Розділ № 2</b>	<b>Блискавкозахист</b>										
20	КБ33-30-20	0,0267	34,6752	0,088	3,0514	176,71	539,22	4 275,75	1 059,29	6,99	242,38	1 840,89
			0,93		0,08		14	114	29		6	49
21	КБ33-30-20	0,0267	86,6880	0,088	7,6285	176,71	1 348,04	10 689,36	2 648,23	6,99	605,95	4 602,22
			2,32		0,20		36	285	71		16	123
		<b>Разом</b>	3,25		0,28		50	399	100		22	172
	<b>Розділ № 3</b>	<b>Малярні роботи</b>										
25	КБ15-175-1	0,65	218,8935	0,12	26,2672	176,71	4 641,68	23 544,44	6 200,95	7,48	1 637,32	12 479,95
			142,28		17,07		3 017	15 304	4 031		1 064	8 112
27	КБ13-44-7	8,8	0,2875	0,087	0,0250	176,71	4,42	29,04	7,36	6,83	1,96	13,74
			2,53		0,22		39	256	65		17	121
28	КБ13-16-6	0,088	5,5798	0,087	0,4854	176,71	85,78	702,64	173,45	6,83	38,11	297,34
			0,49		0,04		8	62	15		3	26
29	КБ13-26-6	0,088	4,2555	0,087	0,3702	176,71	65,42	528,46	130,65	6,83	29,06	225,13
			0,38		0,03		6	47	11		3	20
		<b>Разом</b>	145,68		17,36		3 070	15 669	4 122		1 087	8 279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Розділ № 5</b>	<b>Фасад</b>										
30	КР3-10-1	6,7	6,5910	0,12	0,7909	176,71	139,76	701,16	185,00	7,48	49,30	374,06
			44,16		5,30		936	4 697	1 240		330	2 506
31	КР20-14-3	0,001675	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,77		0,09		16	71	19		6	41
32	КР11-10-1	0,44	232,3038	0,12	27,8765	176,71	4 926,05	28 097,04	7 265,08	7,48	1 737,63	13 928,76
			102,21		12,27		2 167	12 362	3 197		765	6 129
33	КР11-41-1	0,29	117,0289	0,12	14,0435	176,71	2 481,62	14 148,56	3 658,64	7,48	875,38	7 015,64
			33,94		4,07		720	4 103	1 061		254	2 035
34	КР20-14-3	0,015161	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			6,96		0,84		148	640	173		52	373
35	КБ15-184-1	0,26	90,5280	0,12	10,8634	176,71	1 919,66	9 737,19	2 564,51	7,48	677,15	5 161,32
			23,54		2,82		499	2 532	667		176	1 342
36	КР12-51-6	0,26	10,6211	0,12	1,2745	176,71	225,22	1 211,16	316,00	7,48	79,45	620,67
			2,76		0,33		59	315	81		21	161
		<b>Разом</b>	214,34		25,72		4 545	24 720	6 438		1 604	12 587
	<b>Розділ № 6</b>	<b>Інші роботи</b>										
37	КР20-40-1	62,1777	1,6300	0,12	0,1956	176,71	34,56	149,91	40,58	7,48	12,19	87,33
			101,35		12,16		2 149	9 321	2 523		758	5 430
38	С314-30	62,1777	0,4110	0,12	0,0493	176,71	8,72	51,84	13,32	7,48	3,07	25,11
			25,56		3,07		542	3 223	828		191	1 561
		<b>Разом</b>	126,91		15,23		2 691	12 544	3 351		949	6 991
	<b>Разом по кошторису</b>		2 344,06		228,62		40 401	243 390	62 435		16 494	119 330
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (40 401,00 + 243 390,00) * 0,007800											2 214
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (40 401,00 + 243 390,00) * 0,007800 * 0,220000											487
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (40 401,00 + 243 390,00) * 0,003739											1 061
	<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>											123 092
	<b>02-001-007</b>	<b>Монтаж під'ємних механізмів</b>										
1	КМ3-575-1	2,0	57,6688	0,079	4,5558	176,71	805,06	6 898,40	1 694,76	6,23	359,28	2 859,10
			115,34		9,11		1 610	13 797	3 389		719	5 718
	<b>Разом по кошторису</b>		115,34		9,11		1 610	13 797	3 389		719	5 718
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 610,00 + 13 797,00) * 0,007800											120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (1 610,00 + 13 797,00) * 0,007800 * 0,220000											26
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 610,00 + 13 797,00) * 0,003739											58
	<b>Всього загальновиробничі витрати по кошторису</b>											5 922
	<b>02-001-009</b>	<b>Пусконалагоджувальні роботи ЕТР</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Заземлення</b>										
1	КПІ-61-6	0,08	14,4500	0,087	1,2572	176,71	222,15	2 211,28	535,35	6,74	97,39	854,89
			1,16		0,10		18	177	42		8	68
2	КПІ-61-1	1,0	1,2750	0,087	0,1109	176,71	19,60	195,11	47,24	6,74	8,59	75,43
			1,28		0,11		20	195	46		9	75
		<b>Разом</b>	2,44		0,21		38	372	88		17	143
	<b>Разом по кошторису</b>		2,44		0,21		38	372	88		17	143
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (38,00 + 372,00) * 0,007800											3
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (38,00 + 372,00) * 0,007800 * 0,220000											1
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (38,00 + 372,00) * 0,003739											2
	<b>Всього загальновиробничі витрати по кошторису</b>											149
	<b>02-001-010</b>	<b>Системи пожежної сигналізації</b>										
1	КМ10-667-2	1,0	60,8026	0,079	4,8034	176,71	848,81	6 539,91	1 625,52	6,23	378,80	2 853,13
			60,80		4,80		849	6 540	1 625		379	2 853
2	КМ19-30-1	4,0	3,6412	0,079	0,2877	176,71	50,83	478,13	116,37	6,23	22,68	189,88
			14,57		1,15		203	1 913	466		91	760
3	КМ10-99-6	1,0	15,2896	0,079	1,2079	176,71	213,44	1 992,45	485,30	6,23	95,25	793,99
			15,29		1,21		213	1 992	486		95	794
4	КМ10-172-4	1,0	3,3807	0,079	0,2671	176,71	47,19	343,81	86,02	6,23	21,06	154,27
			3,38		0,27		47	344	86		21	154
5	КМ10-668-2	339,0	3,2026	0,079	0,2530	176,71	44,71	323,46	81,00	6,23	19,95	145,66
			1 085,68		85,77		15 157	109 653	27 459		6 763	49 379
6	КМ8-593-11	0,27	136,0908	0,097	13,2008	176,71	2 332,71	16 046,21	4 043,36	7,66	1 042,46	7 418,53
			36,74		3,56		630	4 332	1 092		281	2 003
7	КБ21-12-2	4,82	44,7509	0,097	4,3408	176,71	767,07	4 909,23	1 248,79	7,66	342,79	2 358,65
			215,70		20,92		3 697	23 662	6 020		1 652	11 369
9	КМ8-148-1	4,82	13,7550	0,097	1,3342	176,71	235,77	1 554,18	393,79	7,66	105,36	734,92
			66,30		6,43		1 136	7 491	1 898		508	3 542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КМ10-55-3	21,78	41,9352	0,088	3,6903	176,71	652,11	4 525,66	1 139,11	6,83	286,42	2 077,64
			913,35		80,37		14 203	98 569	24 810		6 238	45 251
11	КР17-9-4	0,84	32,9474	0,097	3,1959	176,71	564,75	3 462,38	885,97	7,66	252,38	1 703,10
			27,68		2,68		474	2 909	745		212	1 431
19	КМ8-526-1	3,0	1,6421	0,097	0,1593	176,71	28,15	187,64	47,47	7,66	12,58	88,20
			4,93		0,48		84	563	143		38	265
27	КР17-12-10	0,02	26,5800	0,097	2,5783	176,71	455,60	2 684,58	690,84	7,66	203,60	1 350,04
			0,53		0,05		9	54	14		4	27
<b>Разом по кошторису</b>			2 444,95		207,69		36 702	258 022	64 844		16 282	117 828
Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (36 702,00 + 258 022,00) * 0,007800												2 299
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (36 702,00 + 258 022,00) * 0,007800 * 0,220000												506
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (36 702,00 + 258 022,00) * 0,003739												1 102
<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>												121 735
<b>02-001-012</b>		<b>Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації</b>										
1	ПДЖ5-38	1,0	23,1600	0,087	2,0149	176,71	356,06	3 544,17	858,05	6,74	156,10	1 370,21
			23,16		2,01		356	3 544	858		156	1 370
<b>Разом по кошторису</b>			23,16		2,01		356	3 544	858		156	1 370
Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (356,00 + 3 544,00) * 0,007800												30
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (356,00 + 3 544,00) * 0,007800 * 0,220000												7
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (356,00 + 3 544,00) * 0,003739												15
<b>Всього загальновиборничі витрати по кошторису</b>												1 422
<b>02-001-013</b>		<b>Системи мовленевого оповіщення</b>										
1	КМ10-667-1	1,0	36,8026	0,079	2,9074	176,71	513,77	3 958,47	983,89	6,23	229,28	1 726,94
			36,80		2,91		514	3 958	984		229	1 727
2	КМ10-667-4	1,0	17,6021	0,079	1,3906	176,71	245,73	1 846,80	460,36	6,23	109,66	815,75
			17,60		1,39		246	1 847	460		110	816
3	КМ19-30-1	2,0	3,6412	0,079	0,2877	176,71	50,83	478,13	116,37	6,23	22,68	189,88
			7,28		0,58		102	957	233		45	380
4	КМ10-668-2	107,0	3,2026	0,079	0,2530	176,71	44,71	323,46	81,00	6,23	19,95	145,66
			342,68		27,07		4 784	34 610	8 667		2 135	15 586
5	КМ10-682-1	2,0	4,8000	0,079	0,3792	176,71	67,01	547,34	135,16	6,23	29,90	232,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	КБ21-12-2	3,74	9,60 44,7509	0,097	0,76 4,3408	176,71	134 767,07	1 095 4 909,23	270 1 248,79	7,66	60 342,79	464 2 358,65	
8	КБ21-13-1	3,74	167,37 9,7956	0,097	16,23 0,9502	176,71	2 869 167,90	18 361 1 092,88	4 670 277,37	7,66	1 282 75,03	8 821 520,30	
9	КМ10-55-3	15,0	36,63 41,9352	0,088	3,55 3,6903	176,71	628 652,11	4 087 4 525,66	1 037 1 139,11	6,83	281 286,42	1 946 2 077,64	
12	КР17-12-10	0,04	629,03 26,5800	0,097	55,35 2,5783	176,71	9 782 455,60	67 885 2 684,58	17 087 690,84	7,66	4 296 203,60	31 165 1 350,04	
14	КМ8-526-1	1,0	1,06 1,6421	0,097	0,10 0,1593	176,71	18 28,15	107 187,64	28 47,47	7,66	8 12,58	54 88,20	
			1,64		0,16		28	187	47		13	88	
	<b>Разом по кошторису</b>		1 249,69		108,10		19 105	133 094	33 483		8 459	61 047	
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (19 105,00 + 133 094,00) * 0,007800												1 187
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (19 105,00 + 133 094,00) * 0,007800 * 0,220000												261
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (19 105,00 + 133 094,00) * 0,003739												569
	<b>Всього загальноновиробничі витрати по кошторису</b>												63 064
	<b>02-001-015</b>	<b>Пусконаладжувальні роботи системи мовленевого сповіщення</b>											
1	ПДЖ5-24	1,0	23,4900	0,087	2,0436	176,71	361,13	3 594,67	870,28	6,74	158,32	1 389,73	
			23,49		2,04		361	3 595	871		158	1 390	
	<b>Разом по кошторису</b>		23,49		2,04		361	3 595	871		158	1 390	
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (361,00 + 3 595,00) * 0,007800												31
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (361,00 + 3 595,00) * 0,007800 * 0,220000												7
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (361,00 + 3 595,00) * 0,003739												15
	<b>Всього загальноновиробничі витрати по кошторису</b>												1 443
	<b>02-001-016</b>	<b>Благоустрій</b>											
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Ганки</b>											
1	КР7-2-8	0,133	165,8358	0,12	19,9003	176,71	3 516,58	16 894,45	4 490,43	7,48	1 240,45	9 247,46	
			22,06		2,65		468	2 247	597		165	1 230	
2	КР9-4-1	0,17	224,2142	0,12	26,9057	176,71	4 754,51	22 172,22	5 923,88	7,48	1 677,12	12 355,51	
			38,12		4,57		808	3 770	1 007		285	2 100	
3	КР11-50-1	0,112	62,2438	0,12	7,4693	176,71	1 319,89	5 766,86	1 559,09	7,48	465,58	3 344,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР3-12-1	0,24	6,98 45,4016	0,12	0,84 5,4482	176,71	148 962,75	646 4 838,01	175 1 276,17	7,48	52 339,60	375 2 578,52
5	КР20-14-3	0,000607	10,90 459,1200	0,12	1,31 55,0944	176,71	231 9 735,73	1 161 42 225,27	306 11 431,42	7,48	82 3 434,22	619 24 601,37
6	КР2-1-6	2,55	0,28 9,2562	0,12	0,03 1,1107	176,71	6 196,28	26 959,12	7 254,19	7,48	2 69,24	15 519,71
7	КБ6-1-16	0,026	23,61 324,4535	0,12	2,83 38,9344	176,71	501 6 880,10	2 446 34 865,54	647 9 184,04	7,48	177 2 426,91	1 325 18 491,05
8	КР20-15-10	0,02639	8,44 462,9608	0,12	1,01 55,5553	176,71	179 9 817,18	906 42 862,96	239 11 589,63	7,48	63 3 462,95	481 24 869,76
10	КР7-17-1	0,133	12,22 72,5277	0,12	1,47 8,7033	176,71	259 1 537,96	1 131 7 344,92	306 1 954,23	7,48	91 542,51	656 4 034,70
11	КР7-17-9	0,123	9,65 29,6496	0,12	1,16 3,5580	176,71	205 628,73	977 3 056,23	260 810,69	7,48	72 221,78	537 1 661,20
12	КР20-14-3	0,010241	3,65 459,1200	0,12	0,44 55,0944	176,71	77 9 735,73	376 42 225,27	100 11 431,42	7,48	27 3 434,22	204 24 601,37
13	КБ11-11-18	0,133	4,70 19,2810	0,12	0,56 2,3137	176,71	100 408,86	432 1 874,12	117 502,26	7,48	35 144,22	252 1 055,34
14	КР11-54-1	0,127	2,57 134,7177	0,12	0,31 16,1661	176,71	54 2 856,72	249 13 607,77	67 3 622,19	7,48	19 1 007,69	140 7 486,60
15	КР11-41-1	0,127	17,11 117,0289	0,12	2,05 14,0435	176,71	363 2 481,62	1 728 14 148,56	460 3 658,64	7,48	128 875,38	951 7 015,64
16	КР20-14-3	0,0024	14,86 459,1200	0,12	1,78 55,0944	176,71	315 9 735,73	1 796 42 225,27	465 11 431,42	7,48	111 3 434,22	891 24 601,37
17	КБ8-3-4	0,3518	1,10 266,4090	0,12	0,13 31,9691	176,71	23 5 649,26	101 28 654,95	28 7 546,93	7,48	8 1 992,74	59 15 188,93
19	КБ11-29-2	0,133	93,72 190,1520	0,12	11,25 22,8182	176,71	1 987 4 032,21	10 081 20 941,05	2 655 5 494,12	7,48	701 1 422,34	5 343 10 948,67
21	КБ15-26-1	9,18	25,29 6,1193	0,12	3,03 0,7343	176,71	536 129,76	2 785 673,89	731 176,80	7,48	189 45,77	1 456 352,33
22	КБ15-25-2	0,127	56,18 294,4545	0,12	6,74 35,3345	176,71	1 191 6 243,97	6 187 32 425,61	1 623 8 507,31	7,48	420 2 202,52	3 234 16 953,80
24	КБ9-73-2	0,15	37,40 196,8160	0,12	4,49 23,6179	176,71	793 4 173,52	4 118 22 496,64	1 080 5 867,44	7,48	280 1 472,18	2 153 11 513,14
28	КР20-12-1	0,15	29,52 94,0274	0,12	3,54 11,2833	176,71	626 1 993,87	3 374 12 111,02	880 3 103,08	7,48	221 703,32	1 727 5 800,27
30	КР20-38-1	7,2	14,11 0,2800	0,12	1,69 0,0336	176,71	299 5,94	1 817 25,75	466 6,97	7,48	105 2,09	870 15,00
			2,02		0,24		43	185	50		15	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	КБ13-16-6	0,072	5,5798	0,087	0,4854	176,71	85,78	702,64	173,45	6,83	38,11	297,34
			0,41		0,03		6	51	12		3	21
32	КБ13-26-6	0,072	8,5109	0,087	0,7405	176,71	130,84	1 056,91	261,31	6,83	58,13	450,28
			0,61		0,05		9	77	19		4	32
		<b>Разом</b>	435,51		52,20		9 227	46 667	12 297		3 255	24 779
	<b>Розділ № 2</b>	<b>Перильне огороження</b>										
33	КР9-20-4	0,255	69,3768	0,12	8,3252	176,71	1 471,15	7 728,32	2 023,88	7,48	518,94	4 013,97
			17,69		2,12		375	1 971	517		132	1 024
		<b>Разом</b>	17,69		2,12		375	1 971	517		132	1 024
	<b>Разом по кошторису</b>		453,20		54,32		9 602	48 638	12 814		3 387	25 803
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (9 602,00 + 48 638,00) * 0,007800											454
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (9 602,00 + 48 638,00) * 0,007800 * 0,220000											100
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (9 602,00 + 48 638,00) * 0,003739											218
	<b>Всього загально виробничі витрати по кошторису</b>											26 575
	<b>Разом по об'єктному кошторису</b>		44 534,14		5 072,24		896 320	4 777 923	1 248 329		332 273	2 476 922
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності											53 997
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											21 218
	<b>Всього загально виробничі витрати по об'єктному кошторису</b>											2 552 137

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1  
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001**

на Внутрішні ремонтно-будівельні роботи. Будівля закладу освіти  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 13 750,146 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 37,24845 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 4 276,771 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ № 1 Прорізи</b>											
<b>Розділ № 1.1 Прорізи 1 поверху</b>											
1	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розширення прорізів)	10 м3	0,039	16 725,80	6 820,73	652	386	266	98,0700	3,82
					9 905,07	2 560,13					
2	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100 м2	0,0917	52 971,32	-	4 857	2 225	-	220,3400	20,21
					24 261,64	-					
3	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6x40 мм	шт	196,0	0,66		129				
4	С1-5-2В	Гвинт самонарізний 3,5x25	шт	156,0	0,36		56				
5	КБ10-94-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами (зменшення дверного прорізу)	100 м2	0,0385	88 980,50	274,87	3 426	1 085	11	256,0360	9,86
					28 192,12	196,89					
6	С1-5-3В	Гвинт самонарізний 3,5x9,5	шт	23,0	0,36		8				
7	С1-5-2В	Гвинт самонарізний 3,5x25	шт	144,0	0,36		52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-153-1	Дюбелі 4x100 мм	шт	28,0	1,57		44				
9	КБ15-63-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів дверей гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	100 м2	0,5317	43 266,72	424,78	23 005	15 544	226	282,0720	149,98
					29 233,94	386,23			205	3,7573	2,00
10	C111-219	Клей для гіпсокартону Knauf Perlfix Обсяг = 53,17 * 5,0	кг	265,85	12,34		3 281				
11	КБ11-43-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування порожків з алюмінію на шурупах	100м	0,3551	1 629,63	3,37	579	575	1	14,1910	5,04
					1 618,20	3,00			1	0,0255	0,01
12	C111-1722	Кутик з алюмінію	м	35,87	110,77		3 973				
13	C1-5-4B	Дюбелі 6x60 мм	шт	53,0	0,99		52				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.1</b>					40 114	19 815	504		188,91
									314		2,94
		<b>Розділ № 1.2 Прорізи 2 поверху</b>									
14	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розширення прорізів)	10 м3	0,038	16 725,80	6 820,73	636	376	260	98,0700	3,73
					9 905,07	2 560,13			97	22,2245	0,84
15	КБ15-63-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів дверей гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	100 м2	0,5986	43 266,72	424,78	25 899	17 499	254	282,0720	168,85
					29 233,94	386,23			231	3,7573	2,25
16	C111-219	Клей для гіпсокартону Knauf Perlfix Обсяг = 59,86 * 5,0	кг	299,3	12,34		3 693				
17	КБ11-43-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування порожків з алюмінію на шурупах	100м	0,2325	1 629,63	3,37	379	376	1	14,1910	3,30
					1 618,20	3,00			1	0,0255	0,01
18	C111-1722	Кутик з алюмінію	м	23,48	110,77		2 601				
19	C1-5-4B	Дюбелі 6x60 мм	шт	35,0	0,99		35				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.2</b>					33 243	18 251	515		175,88
									329		3,10
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>					73 357	38 066	1 019		364,79
									643		6,04
		<b>Розділ № 2 Двері</b>									
20	КБ10-28-1 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику (Демонтаж) /з наступним використанням/ Обсяг = ( 2,1 * 0,9 ) / 100,0	100м2	0,0189	14 150,17	5 284,58	267	166	100	78,9786	1,49
					8 797,42	1 752,01			33	11,9543	0,23
21	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими	100м2	0,0189	26 072,56	7 549,39	493	238	143	112,8265	2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K149=1,15; K150=1,15	дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику /раніше демонтованих/ Обсяг = ( 2,1 * 0,9 ) / 100,0			12 567,74	2 502,88			47	17,0775	0,32
22	C111-153-1	Дюбелі 10x100 мм	шт	9,0	28,57		257				
23	K53-6131-P001-2	Блоки дверні металопластикові	м2	-1,89	8 055,81		-15 225				
24	K53-6131-P001-2	Блоки дверні металопластикові	м2	1,89	8 055,81		15 225				
25	C111-153-1	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	24,0	1,57		38				
26	КБ10-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах Обсяг = ( 1,89 * 3,0 ) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0567	26 072,56	7 549,39	1 478	713	428	112,8265	6,40
27	K53-6131-P001-2	Блоки дверні металопластикові ( з комплектуючими) ( з доставкою) Обсяг = 1,89 * 3,0	м2	5,67	5 513,10		31 259				
28	КБ10-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з МДФ у кам'яних стінах	100м2	0,5893	20 214,51	7 549,39	11 912	7 406	4 449	112,8265	66,49
29	КБ10-28-2 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з МДФ у кам'яних стінах	100м2	0,282	15 853,21	5 620,10	4 471	2 864	1 585	91,1720	25,71
30	КБ10-28-3 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з МДФ у кам'яних стінах	100м2	0,1762	12 928,15	5 200,69	2 278	1 352	916	68,8620	12,13
31	C1550-38	Монтажна піна	балон	17,5	195,59		3 423				
32	C111-153-1	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті	шт	412,0	1,57		647				
33	K53-6131-P001-3	Блоки дверні МДФ (в комплекті з замком, фурнітурою, та коробкою)	м2	104,75	3 552,21		372 094				
34	КБ10-40-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	3,7184	12 647,70	-	47 029	3 062	-	8,5330	31,73
35	КБ10-96-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навшуванням дверних полотен(Противопожежних дверних блоків	100м2	0,0246	33 787,94	1 784,40	831	783	44	270,7330	6,66
36	K53-6131-P001-4-1	Блоки дверні протипожежні	м2	2,46	5 625,73		13 839				
37	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0369	15 255,54	3 915,74	563	418	145	88,7100	3,27
					11 339,80	771,22			28	5,3174	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	K53-6131-P001-5	Грати в дверний проріз (готовий виріб, погрунтований і пофарбований)	м2	2,46	4 107,13		10 104				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>					500 983	17 002	7 810		156,01
									2 569		17,54
		<b>Розділ № 3 Вікна</b>									
39	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,09	11 507,58	139,22	1 036	1 023	13	120,0300	10,80
					11 366,84	123,93			11	1,0545	0,09
40	КБ10-25-3 Вказ. заст. п. 2.86 к=0,8;	Демонтаж пластикових підвіконних дощок (Демонтаж)	100м	2,6209	3 155,75	150,36	8 271	7 877	394	28,9984	76,00
					3 005,39	107,70			282	0,8906	2,33
41	К149=1,15; К150=1,15 КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,17014	21 535,60	819,92	3 664	1 993	140	99,6705	16,96
					11 713,28	587,30			100	4,8563	0,83
42	КБ10-20-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = ( 0,966 + 0,92 ) / 100,0	100 м2 прорізів	0,01886	42 693,16	1 574,05	805	480	30	220,0295	4,15
					25 464,01	1 127,47			21	9,3231	0,18
43	КБ10-20-3 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0423	16 411,12	1 047,80	694	648	44	130,3525	5,51
					15 319,03	750,53			32	6,2061	0,26
44	С112-73	Дощки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт Обсяг = 0,0001311 + 0,0000883	м3	0,000219	7 643,54		2				
45	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів Обсяг = 0,49294 + 0,1564	л	0,64934	338,69		220				
46	С1550-38	Монтажна піна	балон	5,94	195,59		1 162				
47	С111-153-1	Дюбелі 8 мм х 100 мм в комплекті Обсяг = 8,0 + 18,0	шт	26,0	1,57		41				
48	С111-1880	Блоки віконні металопластикові Обсяг = 17,014 + 0,966	м2	17,98	3 586,83		64 491				
49	С10000-3	Блоки віконні металопластикові ( з комплектуючими) (з доставкою) Обсяг = 4,23 + 0,92	м2	5,15	3 970,86		20 450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КР13-1-3	Виймання скла з рам площею скління до 1,0 м2	100 м2 скління	0,00709	6 072,78	-	43	43	-	66,0300	0,47
					6 072,78	-			-	-	-
51	РН13-7-2	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,00709	417 084,26	86,46	2 957	210	1	259,9600	1,84
					29 643,24	76,97			1	0,6549	-
52	КБ10-25-4 К149=1,15; К150=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0692	24 129,77	140,96	1 670	225	10	31,3950	2,17
					3 253,78	100,97			7	0,8349	0,06
53	С1-5-3В	Гвинт самонарізний 3,5х9,5	шт	24,0	0,36		9				
54	КБ10-25-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,6209	3 944,69	187,95	10 339	9 846	493	36,2480	95,00
					3 756,74	134,62			353	1,1132	2,92
55	П2016-2217	Піна монтажна Обсяг = ( 2,6209 ) * 13,88	л	36,378092	316,48		11 513				
56	С123-393	Дошки підвіконні, пластикові ширина 450 мм Обсяг = ( 2,6209 ) * 102,0	м	267,3318	780,30		208 599				
57	КБ10-25-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0692	3 944,69	187,95	273	260	13	36,2480	2,51
					3 756,74	134,62			9	1,1132	0,08
58	С123-393	Дошки підвіконні, платикові ширина 400мм Обсяг = ( 0,0692 ) * 102,0	м	7,0584	473,03		3 339				
59	С1550-38	Монтажна піна	балон	2,0	195,59		391				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 3</b>					339 969	22 605	1 138		215,41
									816		6,75
		<b>Розділ № 4 Освітлення</b>									
60	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,85	914,38	-	777	761	-	8,8700	7,54
					895,87	-			-	-	-
61	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100 отворів	0,85	688,93	-	586	574	-	6,6900	5,69
					675,69	-			-	-	-
62	КР20-27-3 К0=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100 отворів	0,85	1 664,40	-	1 415	1 391	-	16,2000	13,77
					1 636,20	-			-	-	-
63	КР17-11-9	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	1,64	20 521,86	271,12	33 656	32 087	445	186,4800	305,83
					19 565,48	241,33			396	2,0535	3,37
64	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6х40 мм	шт	331,0	0,66		218				
65	С10000-14-1-Я	Світильник LED 40W 6500K 600х600	шт	164,0	758,27		124 356				
66	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,61	914,38	-	558	546	-	8,8700	5,41
					895,87	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	3,3	688,93	-	2 273	2 230	-	6,6900	22,08
					675,69	-			-	-	-
68	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	1,83	554,80	-	1 015	998	-	5,4000	9,88
					545,40	-			-	-	-
69	КР20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	382,07	-	153	149	-	3,8700	1,55
					373,42	-			-	-	-
70	КР20-25-25	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	4,0	28,68	-	115	112	-	0,2900	1,16
					27,98	-			-	-	-
71	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0	5 825,80	165,31	5 826	1 396	165	11,8800	11,88
					1 396,14	8,50			9	0,0746	0,07
72	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6,0	1 653,70	19,09	9 922	1 985	115	2,9700	17,82
					330,83	13,27			80	0,1130	0,68
73	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	34 047,28	-	340	340	-	285,3900	2,85
					34 024,20	-			-	-	-
74	С10000-5-1-Т	АВ Ін200А FMC3/3U	шт	1,0	2 224,03	-	2 224				
75	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	33 047,27	-	991	991	-	299,9200	9,00
					33 024,19	-			-	-	-
76	С10000-6-1-У	АВ Ін50А FMC1/3U	шт	1,0	891,13	-	891				
77	С10000-7-1-Ф	АВ Ін32А FMC1/3U	шт	2,0	887,34	-	1 775				
78	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,64	23 700,13	-	15 168	15 153	-	217,5600	139,24
					23 677,05	-			-	-	-
79	С10000-8-1-Х	АВ Ін25А FB1-16 3P	шт	1,0	185,66	-	186				
80	С10000-9-1-Ц	АВ Ін16А FB1С1016	шт	5,0	74,75	-	374				
81	С10000-10-1-Ш	АВ Ін16А FB1-16 1P	шт	16,0	82,29	-	1 317				
82	С10000-11-1-Щ	АВ Ін16А, Іут=30mA FAP6-AC	шт	42,0	272,09	-	11 428				
83	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	26,0	4 064,22	-	105 670	74 318	-	27,5800	717,08
					2 858,39	-			-	-	-
84	С1-6-16В-1	Кріплення для проводки R-подібне ф20мм	шт	2 600,0	3,48	-	9 048				
85	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	2,6	412,18	-	1 072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	100м	26,4	1 021,16	11,72	26 959	26 030	309	9,6400	254,50
					985,98	10,44			276	0,0888	2,34
87	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм2 в труби	100м	0,16	2 124,68	51,29	340	325	8	19,8300	3,17
					2 028,21	45,66			7	0,3885	0,06
88	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм2 в труби	100м	1,55	2 247,26	74,74	3 483	3 288	116	20,7400	32,15
					2 121,29	66,53			103	0,5661	0,88
89	С1-6-17В	Кабель ВВГнгд 4х1,0мм2	м	1 575,9	33,07		52 115				
90	С1-6-18В	Кабель ВВГнгд 4х1,5мм2	м	1 143,3	44,88		51 311				
91	С1-6-19В	Кабель ВВГнгд 4х6мм2	м	16,32	101,18		1 651				
92	С1-6-20В	Кабель ВВГнгд 4х10мм2	м	158,1	248,83		39 340				
93	С10000-12-1-Э	Коробка розподільча ДКС IP44	шт	50,0	62,97		3 149				
94	С1-1-9В	Труба сталева електрозварна ДУ40 (гільзи)	т	0,219	44 355,08		9 714				
95	КР20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	100м	0,12	31 772,95	446,98	3 813	1 842	54	151,9600	18,24
					15 347,96	397,87			48	3,3855	0,41
96	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	1,41	10 642,17	23,45	15 005	14 972	33	110,0500	155,17
					10 618,72	20,87			29	0,1776	0,25
97	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,04	14 861,77	46,90	594	593	1	133,0000	5,32
					14 814,87	41,74			2	0,3552	0,01
98	КР20-15-2	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	100м3	0,004556	359 502,95	4 173,12	1 638	181	19	431,4600	1,97
					39 681,38	3 181,58			14	31,5008	0,14
99	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,0009	382 477,20	5 551,77	344	26	5	308,9400	0,28
					28 413,21	4 766,95			4	47,1975	0,04
100	КР17-10-4	Монтаж світильників	100шт	1,43	12 903,31	58,62	18 452	18 303	84	108,9100	155,74
					12 799,10	52,18			75	0,4440	0,63
101	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,444	412,18		183				
102	С10000-13-1-Ю	Світильник ДБО01ВСП	шт	14,0	3 029,11		42 408				
103	С10000-14-1-Я	Світильник ДПО26В Обсяг = 221,0 - 164,0	шт	57,0	4 319,76		246 226				
104	С10000-15-1-10	Світильник ДББ01В	шт	72,0	2 041,06		146 956				
105	КР17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	1,01	3 611,87	-	3 648	3 597	-	35,2600	35,61
					3 561,26	-			-	-	-
106	С10000-16-1-11	Вимикач кнопочний прихований 10А, 230В, IP20 ВСк10-1-0КБ	шт	101,0	49,00		4 949				
107	С10000-17-1-12	Коробка монтажна	шт	101,0	6,02		608				
108	КР17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,08	3 839,12	-	307	303	-	37,5100	3,00
					3 788,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C10000-18-1-13	Вимикач кнопочний прихований прохідний 16А, 230В, IP20 ВСк10-1-0КБ	шт	8,0	55,73		446				
110	C10000-17-1-12	Коробка монтажна	шт	8,0	6,02		48				
111	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,81	3 612,78	-	6 539	6 473	-	35,4100	64,09
112	C10000-19-1-14	Розетка 1-місна РС10-3-ВБ із заземлюючим контактом з захисною штормкою 16А	шт	181,0	67,41		12 201				
113	C10000-17-1-12	Коробка монтажна	шт	181,0	6,02		1 090				
<b>Разом прямих витрат по розділу № 4</b>							1 024 871	208 964	1 354		2 000,02
									1 043		8,88
<b>Розділ № 5 Шафи та фурнітура</b>											
114	КБ10-39-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення шаф дерев'яних	100 шт	0,1	12 424,57	-	1 242	1 242	-	123,0155	12,30
115	КР6-27-2	Встановлення петель на решітку	100 шт наборів	0,04	2 363,40	-	95	95	-	23,4000	0,94
116	C111-956	Петля накладна	шт	2,0	122,64		245				
117	C111-956	Петлі для замка навісного	шт	2,0	19,62		39				
<b>Разом прямих витрат по розділу № 5</b>							1 621	1 337			13,24
<b>Розділ № 6 Підлоги</b>											
<b>Розділ № 6.1 Демонтажні роботи</b>											
118	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,213	9 485,41	111,60	2 020	1 997	23	92,8100	19,77
119	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100 м плінтусів	4,213	9 373,81	34,02	7 265	7 172	7	0,2772	0,06
120	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог /у дверних прорізах/	100м2	0,018	1 724,44	20,29	117	92	85	18,5100	77,98
121	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	9,9305	1 702,36	6,19	48 488	48 488	26	0,0504	0,21
122	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків 1 пов Обсяг = ( 148,8 + 63,91 - 15,35 ) / 100,0	100м2	1,9736	6 485,86	1 346,98	2 008	2 008	25	50,8800	0,92
123	C123-345	Дошки для покриття підлог	м3	2,2	4 882,69	-	28 747		9	4,3986	0,08
124	C123-345	Дошки для покриття підлог, раніше демонтовані	м3	5,23	4 882,69	-	-		-	-	-
125	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних основ	1 м3	11,5625	1 017,19	-	32 797	10 160	-	11,0600	21,83
					878,70	729,97			22 637	8,7000	100,59
									8 440	6,5276	75,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100 м2	1,53	1 701,11	45,65	2 603	2 533	70	18,0000	27,54
			покриття		1 655,46	13,92			21	0,1134	0,17
127	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	5,5796	1 017,19	-	5 676	5 676	-	11,0600	61,71
					1 017,19	-			-	-	-
128	КР7-2-12	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит	100 м2	0,94	1 473,36	-	1 385	1 385	-	16,0200	15,06
			покриття		1 473,36	-			-	-	-
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 6.1</b>					131 106	79 511	22 840		852,61
									8 503		76,00
		<b>Розділ № 6.2 Підлоги 1 поверху</b>									
129	КР7-10-6	Забивання вибоїв у мозаїчних підлогах площею до 1,0 м2	100 місць	0,54	73 933,91	139,22	39 924	32 072	75	588,0400	317,54
					59 392,04	123,93			67	1,0545	0,57
130	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,25	6 550,08	-	1 638	1 625	-	64,3500	16,09
					6 499,35	-			-	-	-
131	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,000775	517 065,26	5 551,77	401	22	4	308,9400	0,24
					28 413,21	4 766,95			4	47,1975	0,04
132	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2	9,24	12 054,09	354,39	111 380	103 390	3 275	104,0290	961,23
			покриття		11 189,36	115,91			1 071	1,0405	9,61
133	КР7-16-1	Улаштування підстильного шару шлакового /санвузол/	1 м3	10,0	3 752,80	365,04	37 528	3 070	3 650	3,0400	30,40
					307,04	130,53			1 305	1,1539	11,54
134	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного /санвузол/	1 м3	2,0	2 375,19	181,94	4 750	925	364	4,5800	9,16
					462,58	63,39			127	0,5537	1,11
135	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	1 м3	19,09	1 141,18	-	21 785	12 378	-	6,4200	122,56
					648,42	-			-	-	-
136	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3	0,1947	335 609,74	4 173,12	65 343	7 726	813	431,4600	84,01
			бетону		39 681,38	3 181,58			619	31,5008	6,13
137	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (в дверних прорізах)	100 м2	0,018	7 389,51	156,81	133	130	3	71,3400	1,28
			стяжки		7 205,34	139,58			3	1,1877	0,02
138	КР7-17-9 К0=-2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки виключати до 10 мм	100 м2	0,018	-518,39	-82,07	-9	-8	-1	-4,3200	-0,08
			стяжки		-436,32	-73,05			-1	-0,6216	-0,01
139	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну М150 Обсяг = (( 1,8 * 1,02 * 0,01 ) / 100,0 ) ^ 4,0	100 м3	0,0002	430 146,66	-	86	8	-	459,1200	0,09
			розчину		42 225,27	-			-	-	-
140	КР7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100 м2	2,7	6 108,90	156,81	16 494	16 018	423	58,7400	158,60
			стяжки		5 932,74	139,58			377	1,1877	3,21
141	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару	100 м2	2,7	3 110,33	492,41	8 398	7 068	1 330	25,9200	69,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	K0=12 КР20-14-3	цементної стяжки додавати до 80 мм Готування цементного розчину вручну М150 Обсяг = ( 270,0 * 0,08 * 1,02 ) / 100,0	стяжки 100 м3 розчину	0,22032	2 617,92 430 146,66 42 225,27	438,31 -	94 770	9 303	1 183 -	3,7296 459,1200	10,07 101,15
143	КР7-17-4 спортзал	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	1,488	6 108,90 5 932,74	156,81 139,58	9 090	8 828	233 208	58,7400 1,1877	87,41 1,77
144	КР7-17-9 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	100 м2 стяжки	1,488	1 555,16 1 308,96	246,20 219,16	2 314	1 948	366 326	12,9600 1,8648	19,28 2,77
145	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну М150	100 м3 розчину	0,075888	430 146,66 42 225,27	- -	32 643	3 204	- -	459,1200	34,84
146	КБ6-11-11 К149=1,15; К150=1,15	Армування підстильних шарів і набетонок	1 т	2,7	2 220,89 1 632,50	312,65 103,65	5 996	4 408	844 280	15,5595 0,7073	42,01 1,91
147	С124-22	Арматура А400С, діаметр 12 мм	т	2,7	29 135,48		78 666				
148	КБ11-11-13 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2 стяжки	2,3456	24 148,65 7 398,76	33,71 30,00	56 643	17 355	79 70	73,2550 0,2553	171,83 0,60
149	КБ11-20-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів полівінілацетатних товщиною 3 мм	100 м2 покриття	1,488	12 458,84 12 005,85	448,74 408,76	18 539	17 865	668 608	121,0145 4,0179	180,07 5,98
150	С111-1626 спортзал	Грунт епоксидний "Полімаст" Обсяг = 148,8 * 0,2	кг	29,76	463,52		13 794				
151	С111-1626 спортзал	Наливна підлога Ероху (1489169047) Обсяг = 2,2 * 148,8	кг	327,36	328,53		107 548				
152	КБ15-180-13 К149=1,15; К150=1,15	Декоративне олійне набивання фриза за трафаретом (нанесення розмітки)	100 м2	0,3	62 956,58 59 803,13	- -	18 887	17 941	- -	455,4000	136,62
153	КР7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100 м2 покриття підлоги	7,938	4 797,35 4 227,23	13,19 11,74	38 081	33 556	105 93	41,3300 0,0999	328,08 0,79
154	С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	6,56	9 674,85		63 467				
155	КР7-23-4	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	100 м2	7,938	59 278,55 9 020,83	63,02 56,09	470 553	71 607	500 445	87,0400 0,4773	690,92 3,79
156	КР7-20-1 актова зала	Улаштування настилу з плит OSB	100 м2	0,2369	4 037,07 4 003,36	33,71 30,00	956	948	8 7	37,7000 0,2553	8,93 0,06
157	С111-698	Плити OSB, 10 мм	м2	24,16	189,34		4 574				
158	С1-5-4В	Гвинт самонарізний 3,5x45	шт	142,0	0,40		57				
159	С1-5-4В	Дюбелі 6x60 мм	шт	95,0	0,99		94				
160	КР7-24-3	Улаштування покриття з паркетних дощок	100 м2	0,3146	8 771,53	58,62	2 760	2 456	18	69,2300	21,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	актова зала	та ламінату на цвяхах			7 805,68	52,18			16	0,4440	0,14
161	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,3	326,52		2 057				
162	П172-854	Паркетна дошка	м2	24,64	1 030,22		25 385				
163	П172-854	Ламінат	м2	6,82	897,62		6 122				
164	КБ11-43-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування порожків з алюмінію на шурупах	100м	0,1315	1 629,63	3,37	214	213	-	14,1910	1,87
165	C111-1722	Кутик з алюмінію	м	13,3	110,77		1 473				
166	C1-5-4В	Дюбелі 6x60 мм	шт	27,0	0,99		27				
167	КР7-25-2	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	100м2	7,398	5 602,52	20,52	41 447	41 102	152	54,3200	401,86
168	C111-650	Плити OSB вологостійкі, товщина 15 мм	1000м2	0,81378	183 436,04		149 277				
169	C1-5-4В	Гвинт самонарізний 3,5x45	шт	8 137,8	0,40		3 255				
170	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	2,362	412,18		974				
171	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	9,197	56 454,70	13,19	519 214	57 702	121	58,3300	536,46
172	КБ11-11-13 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм (гідроізоляція)	100 м2 стяжки	0,0906	7 465,85	33,71	676	670	3	73,2550	6,64
173	Ц1-29	Ceresit CR-65 Суміш полімерцементна гідроізоляційна (витрата 1,5 кг/м2) Обсяг = 9,06 * 1,5 * 5,0	кг	67,95	28,71		1 951				
174	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,392	21 458,03	11,72	8 412	1 493	5	33,3900	13,09
175	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,392	8 381,92	2,93	3 286	459	1	10,2600	4,02
176	КБ11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4826	93 137,02	60,67	44 948	10 080	29	189,6925	91,55
177	C10000-12	Пластикові хрестики для плитки	шт	348,0	0,08		28				
178	КБ15-26-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	32,74	2 014,23	1,69	65 946	35 819	55	9,9360	325,30
179	КБ11-43-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	8,3596	6 407,94	3,37	53 568	13 528	28	14,1910	118,63
180	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,149	412,18		61				
<b>Разом прямих витрат по розділу № 6.2</b>							2 255 604	534 909	13 151		5 093,44
									7 159		63,08
<b>Розділ № 6.3 Підлоги 2 поверху</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	3,4633	12 054,09	354,39	41 747	38 752	1 227	104,0290	360,28
					11 189,36	115,91			401	1,0405	3,60
182	КР7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100 м2 стяжки	6,366	6 108,90	156,81	38 889	37 768	998	58,7400	373,94
					5 932,74	139,58			889	1,1877	7,56
183	КР7-17-9 К0=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм	100 м2 стяжки	6,366	3 110,33	492,41	19 800	16 666	3 134	25,9200	165,01
					2 617,92	438,31			2 790	3,7296	23,74
184	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну М150 Обсяг = $((636,6 * 0,08 * 1,02) / 100,0)^{4,0}$	100 м3 розчину	0,5195	430 146,66	-	223 461	21 936	-	459,1200	238,51
					42 225,27	-			-	-	-
185	КБ11-11-13 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2 стяжки	6,516	24 148,65	33,71	157 353	48 210	220	73,2550	477,33
					7 398,76	30,00			195	0,2553	1,66
186	КР7-25-2	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в один шар площею покриття понад 10 м2	100м2	1,52	5 602,52	20,52	8 516	8 445	31	54,3200	82,57
					5 555,85	18,26			28	0,1554	0,24
187	С111-650	Плити OSB вологостійкі, товщина 15 мм	1000м2	0,1672	183 436,04		30 671				
188	С1-5-4В	Гвинт самонарізний 3,5x45	шт	1 670,0	0,40		668				
189	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	7,569	56 454,70	13,19	427 306	47 488	100	58,3300	441,50
					6 273,97	11,74			89	0,0999	0,76
190	КБ15-26-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	30,51	2 014,23	1,69	61 454	33 379	52	9,9360	303,15
					1 094,05	1,50			46	0,0128	0,39
191	КБ11-43-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	4,7899	6 407,94	3,37	30 693	7 751	16	14,1910	67,97
					1 618,20	3,00			14	0,0255	0,12
192	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті	1000 шт	0,149	412,18		61				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 6.3</b>					1 040 619	260 395	5 778		2 510,26
									4 452		38,07
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 6</b>					3 427 329	874 815	41 769		8 456,31
									20 114		177,15
		<b>Розділ № 7 Стіни</b>									
		<b>Розділ № 7.1 Стіни 1 поверху</b>									
193	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,5099	8 182,36	1 146,15	4 172	3 588	584	74,3000	37,89
					7 036,21	435,76			222	3,8357	1,96
194	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли Обсяг = $(1,3 + 0,4536) / 10,0$	10 м3	0,17536	16 725,80	6 820,73	2 933	1 737	1 196	98,0700	17,20
					9 905,07	2 560,13			449	22,2245	3,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КР3-2-3	Розбирання кам'яної кладки стін із бутового каменю	10 м3	0,183	14 154,45	6 579,45	2 590	1 386	1 204	75,0000	13,73
					7 575,00	2 462,34			451	21,6578	3,96
196	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами /майстерня/ Обсяг = ( 18,0 + 12,0 ) / 100,0	100 м2	0,3	7 057,89	68,17	2 117	2 097	20	76,0000	22,80
					6 989,72	26,02			8	0,2091	0,06
197	КР3-38-3 К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм (Демонтаж МДФ) Обсяг = ( 86,0 + 45,54 ) / 100,0	100 м2	1,3154	3 058,62	-	4 023	4 023	-	29,5120	38,82
					3 058,62	-			-	-	-
198	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2	13,0875	5 293,02	425,05	69 272	63 710	5 562	52,9300	692,72
					4 867,97	162,21			2 123	1,3038	17,06
199	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2	6,5087	2 701,16	-	17 581	17 581	-	29,3700	191,16
					2 701,16	-			-	-	-
200	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	6,5087	3 900,45	-	25 387	25 387	-	42,4100	276,03
					3 900,45	-			-	-	-
201	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із силікатної цегли Обсяг = 1,7 + 1,9	1 м3 кладки	3,6	5 570,85	82,07	20 055	3 007	295	7,9600	28,66
					835,16	73,05			263	0,6216	2,24
202	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну М50	100 м3 розчину	0,00864	350 476,31	-	3 028	365	-	459,1200	3,97
					42 225,27	-			-	-	-
203	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли /закладення прорізу/	100 м3 кладки	0,007182	592 929,52	7 756,89	4 258	672	56	891,5200	6,40
					93 538,28	6 904,72			50	58,7523	0,42
204	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну М50	100 м3 розчину	0,001695	350 476,31	-	594	72	-	459,1200	0,78
					42 225,27	-			-	-	-
205	КБ15-47-2 К149=1,15; К150=1,15	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші при товщині шару штукатурки 20 мм	100 м2	28,2351	41 747,64	642,86	1 178 749	363 657	18 151	109,5950	3 094,43
					12 879,60	154,32			4 357	1,3256	37,43
206	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	5,0984	3 498,87	-	17 839	13 754	-	23,3105	118,85
					2 697,72	-			-	-	-
207	КБ15-47-3 К0=10; К149=1,15; К150=1,15	Додавати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47- 2 /доведення до 30 мм/	100 м2	28,2351	14 691,43	284,06	414 814	60 773	8 020	19,0900	539,01
					2 152,40	72,62			2 050	0,6233	17,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін Обсяг = ( 4 656,54 - 4 387,8 ) / 100,0	100м2	2,6874	10 162,97	6,74	27 312	25 536	18	88,3430	237,41
					9 502,17	6,00			16	0,0511	0,14
209	С10000-11-1-П	Шпаклівка фініш	кг	483,73	10,81		5 229				
210	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків Обсяг = ( 1 160,91 - 809,84 ) / 100,0	100м	3,5107	3 498,87	-	12 283	9 471	-	23,3105	81,84
					2 697,72	-			-	-	-
211	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	0,5541	65 661,31	-	36 383	13 443	-	220,3400	122,09
					24 261,64	-			-	-	-
212	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6x40 мм	шт	170,0	0,66		112				
213	С1-5-2В	Гвинт самонарізний 3,5x25	шт	942,0	0,36		339				
214	КБ10-94-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	100 м2	0,085	88 980,50	274,87	7 563	2 396	23	256,0360	21,76
					28 192,12	196,89			17	1,6281	0,14
215	С1-5-3В	Гвинт самонарізний 3,5x9,5	шт	52,0	0,36		19				
216	С1-5-2В	Гвинт самонарізний 3,5x25	шт	317,0	0,36		114				
217	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6x40 мм	шт	21,0	0,66		14				
218	КБ15-63-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу	100 м2	0,0286	96 184,96	50,56	2 751	1 480	1	447,1430	12,79
					51 747,86	45,01			1	0,3830	0,01
219	С1-5-3В	Гвинт самонарізний 3,5x9,5	шт	48,0	0,36		17				
220	С1-5-2В	Гвинт самонарізний 3,5x25	шт	131,0	0,36		47				
221	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6x40 мм	шт	34,0	0,66		22				
222	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін та укосів	100м2	7,9833	10 084,11	6,74	80 504	75 859	54	88,3430	705,27
					9 502,17	6,00			48	0,0511	0,41
223	С10000-10	Шпаклівка старт	кг	1 436,94	13,63		19 585				
224	С1555-55	Скловітка штукатурна	м2	838,25	26,75		22 423				
225	КБ15-182-3 К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (шпаклівка фінішна)	100м2	43,878	2 823,19	5,06	123 876	123 594	222	24,7020	1 083,87
					2 816,77	4,50			197	0,0383	1,68
226	С10000-11-1-П	Шпаклівка фініш	кг	7 898,04	10,81		85 378				
227	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування оштукатурених пошпакльованої поверхні стін та укосів перед фарбуванням)	100м2	46,378	744,04	-	34 507	34 507	-	8,0900	375,20
					744,04	-			-	-	-
228	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	927,56	27,13		25 165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	46,378	10 721,05	1,47	497 221	218 642	68	43,8300	2 032,75
					4 714,35	1,30			60	0,0111	0,51
230	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,63	21 458,03	11,72	13 519	2 399	7	33,3900	21,04
					3 807,46	10,44			7	0,0888	0,06
231	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,63	8 381,92	2,93	5 281	737	2	10,2600	6,46
					1 169,95	2,61			2	0,0222	0,01
232	КБ15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,156	96 725,21	57,30	208 540	69 800	124	294,0205	633,91
					32 374,60	51,01			110	0,4340	0,94
233	C10000-12	Пластикові хрестики для плитки	шт	1 557,0	0,08		125				
234	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних Обсяг = ( 1 710,74 - 882,89 ) / 100,0	100м	8,2785	1 712,26	2,93	14 175	14 151	24	14,7700	122,27
					1 709,33	2,61			22	0,0222	0,18
235	C111-1722-1-Л	Багет стельовий	м	836,13	32,80		27 425				
236	C10000-9	Клей акриловий Lakrysil	кг	42,6	103,80		4 422				
<b>Разом прямих витрат по розділу № 7.1</b>							3 021 763	1 153 824	35 631		10 539,11
									10 453		88,71
<b>Розділ № 7.2 Стіни 2 поверху</b>											
237	КР11-50-2	Часткове відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 Обсяг = ( 2 218,42 - 450,0 - 150,0 - 822,0 ) / 100,0	100м2	7,9642	5 293,02	425,05	42 155	38 769	3 386	52,9300	421,55
					4 867,97	162,21			1 292	1,3038	10,38
238	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2	4,5487	2 701,16	-	12 287	12 287	-	29,3700	133,60
					2 701,16	-			-	-	-
239	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	4,548	3 900,45	-	17 739	17 739	-	42,4100	192,88
					3 900,45	-			-	-	-
240	КБ15-47-2 K149=1,15; K150=1,15	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші при товщині шару штукатурки 20 мм	100 м2	18,2298	41 747,64	642,86	761 051	234 793	11 719	109,5950	1 997,89
					12 879,60	154,32			2 813	1,3256	24,17
241	КБ15-47-3 K0=10; K149=1,15; K150=1,15	Додавати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 /доведення до 30 мм/	100 м2	18,2298	14 691,43	284,06	267 822	39 238	5 178	19,0900	348,01
					2 152,40	72,62			1 324	0,6233	11,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	9,277	3 498,87	-	32 459	25 027	-	23,3105	216,25
					2 697,72	-			-	-	-
243	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	0,0335	65 661,31	-	2 200	813	-	220,3400	7,38
					24 261,64	-			-	-	-
244	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6x40 мм	шт	10,0	0,66		7				
245	С1-5-2В	Гвинт самонарізний 3,5x25	шт	57,0	0,36		21				
246	КБ15-63-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу	100 м2	0,7846	96 184,96	50,56	75 467	40 601	40	447,1430	350,83
					51 747,86	45,01			35	0,3830	0,30
247	С1-5-3В	Гвинт самонарізний 3,5x9,5	шт	1 308,0	0,36		471				
248	С1-5-2В	Гвинт самонарізний 3,5x25	шт	3 596,0	0,36		1 295				
249	С111-153-ЦГ	Дюбелі 6x40 мм	шт	942,0	0,66		622				
250	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною коробів	100м2	0,7846	10 162,97	6,74	7 974	7 455	5	88,3430	69,31
					9 502,17	6,00			5	0,0511	0,04
251	С10000-11-1-П	Шпаклівка фініш	кг	141,23	10,81		1 527				
252	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,972	13 248,85	1,47	12 878	4 582	1	43,8300	42,60
					4 714,35	1,30			1	0,0111	0,01
253	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	19,44	27,13		527				
254	С10000-5	Перегородки з дверцятами (заповнення Ламінована ДСП, алюмінієвий профіль t25мм, з фурнітурою петлі, замки)	м2	35,1	2 040,97		71 638				
255	С111-153-1	Дюбелі 8 мм x 100 мм в комплекті	шт	70,0	1,57		110				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 7.2</b>					1 308 250	421 304	20 329		3 780,30
									5 470		46,26
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 7</b>					4 330 013	1 575 128	55 960		14 319,41
									15 923		134,97
		<b>Розділ № 8 Стелі</b>									
		<b>Розділ № 8.1 Стелі 1 поверху</b>									
256	КБ10-14-3 Вказ. заст. п. 2.86 к=0,8; К149=1,15; К150=1,15	Демонтаж декоративних панелей зі стель (Демонтаж)	100 м2 стелі	1,3795	9 976,23	-	13 762	13 762	-	97,5384	134,55
					9 976,23	-			-	-	-
257	КР4-5-2	Розбирання чистої підшивки стель	100 м2	1,275	1 984,79	12,03	2 531	2 515	16	21,4500	27,35
					1 972,76	4,59			6	0,0369	0,05
258	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь	100м2	13,1899	3 430,48	-	45 248	45 248	-	37,3000	491,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		стель від вапняної фарби			3 430,48	-				-	-	-
259	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (обробка поверхні стелі засобами від грибка)	100м2	9,4682	744,04	-	7 045	7 045		8,0900	76,60	
					744,04	-						
260	C10000-7	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut	л	189,36	88,51		16 760					
261	KP20-33-1	Забивання швів між плитами перекриття	100 м	0,0365	3 257,57	14,66	119	118	1	33,0000	1,20	
					3 242,91	13,05				0,1110	-	
262	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну 1:3	100 м3 розчину	0,00004	423 499,26	-	17	2		459,1200	0,02	
					42 225,27	-					-	
263	KB15-76-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2	5,8034	17 353,02	5,06	100 707	100 463	29	160,9425	934,01	
					17 310,98	4,50			26	0,0383	0,22	
264	C1545-650	Профіль 3600	м	551,32	41,08		22 648					
265	C1545-649	Профіль 1200	м	1 102,65	41,26		45 495					
266	C1545-648	Профіль 600	м	551,32	41,20		22 714					
267	C1545-651	Профіль пристінний 3000	м	626,77	31,49		19 737					
268	C1545-655	Пружина для підвіса "метелик"	шт	464,0	10,21		4 737					
269	C1545-654	Підвіс-крючок	шт	464,0	7,96		3 693					
270	C1545-653	Підвіс-петля	шт	464,0	7,91		3 670					
271	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6x40 мм	шт	1 724,0	0,66		1 138					
272	KB15-76-2 K149=1,15; K150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2	5,8034	34 653,97	8,43	201 111	12 045	49	19,2970	111,99	
					2 075,59	7,50			44	0,0638	0,37	
273	KB15-64-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7573	34 935,06	82,58	26 456	16 562	63	188,9680	143,11	
					21 869,27	73,51			56	0,6255	0,47	
274	П2016-3013	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	129,0	26,89		3 469					
275	C1545-410	Підвіс П-образний ES-125	шт	53,0	12,66		671					
276	C1545-563	Тяга підвісу	шт	53,0	9,52		505					
277	П2016-3012	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	23,0	26,07		600					
278	C1-5-3В	Гвинт самонарізний 3,5x9,5	шт	1 181,0	0,36		425					
279	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6x40 мм	шт	127,0	0,66		84					
280	KB15-66-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	0,7573	38 831,11	35,39	29 407	14 575	27	156,8255	118,76	
					19 245,63	31,50			24	0,2681	0,20	
281	C1-5-2В	Гвинт самонарізний 3,5x25	шт	1 590,0	0,36		572					
282	KB15-182-2 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100м2	0,7573	13 082,15	6,74	9 907	9 407	5	115,4830	87,46	
					12 421,35	6,00			5	0,0511	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	C10000-11-1-П	Шпаклівка фініш	кг	136,3	10,81		1 473				
284	КБ15-47-2 К149=1,15; К150=1,15	Високоякісне штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші при товщині шару штукатурки 20 мм	100 м2	6,506	41 399,92	642,86	269 348	83 795	4 182	109,5950	713,03
					12 879,60	154,32			1 004	1,3256	8,62
285	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	650,6	26,81		17 443				
286	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100м2	9,4682	13 003,29	6,74	123 118	117 608	64	115,4830	1 093,42
					12 421,35	6,00			57	0,0511	0,48
287	C10000-10	Шпаклівка старт	кг	1 704,28	13,63		23 229				
288	C1555-55	Скросітка штукатурна	м2	992,59	26,75		26 552				
289	КБ15-182-3 К149=1,15; К150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	9,4682	2 823,19	5,06	26 731	26 670	48	24,7020	233,88
					2 816,77	4,50			43	0,0383	0,36
290	C10000-11-1-П	Шпаклівка фініш	кг	1 704,28	10,81		18 423				
291	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,4682	11 886,30	1,47	112 542	50 248	14	49,3400	467,16
					5 307,01	1,30			12	0,0111	0,11
292	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	189,36	27,13		5 137				
293	КР7-31-5	Улаштування плінтусів стельових	100 м	5,328	1 712,26	2,93	9 123	9 107	16	14,7700	78,69
					1 709,33	2,61			14	0,0222	0,12
294	C1545-579	Плінтус стельовий	м	538,0	32,65		17 566				
295	C1546-151	Клей "Рідкі цвяхи"	шт	31,0	171,57		5 319				
296	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусу стельового	100м2	0,3197	13 150,89	1,47	4 204	1 507	-	43,8300	14,01
					4 714,35	1,30			-	0,0111	-
297	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = 31,97 * 0,2	л	6,394	27,13		173				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 8.1</b>					1 243 609	510 677	4 514		4 727,22
									1 291		11,04
		<b>Розділ № 8.2 Стелі 2 поверху</b>									
298	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	9,3306	3 430,48	-	32 008	32 008	-	37,3000	348,03
					3 430,48	-			-	-	-
299	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (обробка поверхні стелі засобами від грибка)	100м2	9,3306	744,04	-	6 942	6 942	-	8,0900	75,48
					744,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	C10000-7	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut Обсяг = ( 0,2 * 933,06 ) ^ 2,0	л	186,61	88,51		16 517				
301	KP20-33-1	Забивання швів між плитами перекриття	100 м	0,5532	3 257,57	14,66	1 802	1 794	8	33,0000	18,26
					3 242,91	13,05			7	0,1110	0,06
302	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну 1:3	100 м3 розчину	0,00061	423 499,26	-	258	26	-	459,1200	0,28
					42 225,27	-			-	-	-
303	KB15-76-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2	6,2832	17 353,02	5,06	109 032	108 768	32	160,9425	1 011,23
					17 310,98	4,50			28	0,0383	0,24
304	C1545-650	Профіль 3600	м	596,9	41,08		24 521				
305	C1545-649	Профіль 1200	м	1 193,8	41,26		49 256				
306	C1545-648	Профіль 600	м	596,9	41,20		24 592				
307	C1545-651	Профіль пристінний 3000	м	678,59	31,49		21 369				
308	C1545-655	Пружина для підвіса "метелик"	шт	503,0	10,21		5 136				
309	C1545-654	Підвіс-крючок	шт	503,0	7,96		4 004				
310	C1545-653	Підвіс-петля	шт	503,0	7,91		3 979				
311	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6x40 мм	шт	1 866,0	0,66		1 232				
312	KB15-76-2 K149=1,15; K150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2	6,8232	34 653,97	8,43	236 451	14 162	58	19,2970	131,67
					2 075,59	7,50			51	0,0638	0,44
313	KB15-47-2 K149=1,15; K150=1,15	Високоякісне штукатурення стель по бетону гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші при товщині шару штукатурки 20 мм	100 м2	3,1687	41 399,92	642,86	131 184	40 812	2 037	109,5950	347,27
					12 879,60	154,32			489	1,3256	4,20
314	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	332,71	26,81		8 920				
315	KB15-182-2 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100м2	3,1687	13 003,29	6,74	41 204	39 360	21	115,4830	365,93
					12 421,35	6,00			19	0,0511	0,16
316	C10000-10	Шпаклівка старт	кг	570,37	13,63		7 774				
317	C1555-55	Скросітка штукатурна	м2	332,71	26,75		8 900				
318	KB15-182-3 K149=1,15; K150=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,1687	2 823,19	5,06	8 946	8 925	16	24,7020	78,27
					2 816,77	4,50			14	0,0383	0,12
319	C10000-11-1-П	Шпаклівка фініш	кг	570,37	10,81		6 166				
320	KP7-31-5	Улаштування плінтусів стельових	100 м	2,5916	1 712,26	2,93	4 437	4 430	7	14,7700	38,28
					1 709,33	2,61			7	0,0222	0,06
321	C1545-579	Плінтус стельовий	м	261,75	32,65		8 546				
322	C1546-151	Клей "Рідкі цвяхи"	шт	15,0	171,57		2 574				
323	KP12-66-1	Грунтування стельового плінтусу	100 м2	0,1555	744,04	-	116	116	-	8,0900	1,26
					744,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = 15,55 * 0,2	л	3,11	27,13		84				
325	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусу стельового	100м2	0,1555	13 150,89	1,47	2 045	733	-	43,8300	6,82
					4 714,35	1,30			-	0,0111	-
326	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,1687	11 886,30	1,47	37 664	16 816	5	49,3400	156,34
					5 307,01	1,30			4	0,0111	0,04
327	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	63,37	27,13		1 719				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 8.2</b>					807 378	274 892	2 184		2 579,12
									619		5,32
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 8</b>					2 050 987	785 569	6 698		7 306,34
									1 910		16,36
		<b>Розділ № 9 Заземлення</b>									
328	KM8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	10 шт	0,8	6 085,26	4 226,54	4 868	1 283	3 381	14,4000	11,52
					1 604,02	900,52			720	7,3909	5,91
329	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0754	41 125,44		3 101				
330	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,26	9 101,15	575,15	2 366	834	150	28,8000	7,49
					3 208,03	143,31			37	1,1103	0,29
331	KB13-16-6 K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0689	1 975,20	95,32	136	48	7	5,4970	0,38
					693,28	9,36			1	0,0828	0,01
332	KB13-26-6 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0174	3 961,94	70,45	69	9	1	4,1630	0,07
					517,96	10,50			-	0,0925	-
333	KB13-26-19 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь бітумним лаком	100м2	0,0515	3 047,43	70,45	157	17	4	2,6565	0,14
					339,58	10,50			1	0,0925	-
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 9</b>					10 697	2 191	3 543		19,60
									759		6,21
		<b>Розділ № 10 Інші ремонтно-будівельні роботи</b>									
334	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3	100 т сміття	1,420484	2 223,13	2 025,39	3 158	281	2 877	2,1500	3,05
					197,74	649,94			923	5,4516	7,74
335	C314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	142,0484	291,92	291,92	41 467	-	41 467	-	-
					-	51,84			7 364	0,4110	58,38
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 10</b>					44 625	281	44 344		3,05
									8 287		66,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					11 804 452	3 525 958	163 635		32 854,18
									52 064		440,02
		Разом прямі витрати				грн.	11 804 452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	8 114 859				
		вартість ЕММ				грн.	163 635				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		52 064			
		заробітна плата робітників				грн.		3 525 958			
		всього заробітна плата				грн.		3 578 022			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 945 694				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					3 954,25
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		698 749			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	13 750 146				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					37 248,45
		Кошторисна заробітна плата				грн.		4 276 771			

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-001  
на Внутрішні ремонтно-будівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	31 083,21	107,43	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	1 770,97	105,43	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,30	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	381,64	117,1261	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,20	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	58,38	126,1391	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	3 954,25	176,7084	-	-	-
9		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	37 248,45	114,8174	-	-	-
10		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,50	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	0,3122	317,71	-	-	-
					99			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,00237705	389,97	-	-	-
					1			
3	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,00237705	536,78	-	-	-
					1			
4	КБМ204-201	Агрегати зварювальні	маш-г	0,183024	312,74	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А			57			
5	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	0,14024595	13,65	-	-	-
					2			
6	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-г	5,86609664	141,75	-	-	-
					832			
7	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш-г	5,86659892	490,41	-	-	-
					2 877			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	76,9442622	345,91	-	-	-
					26 616			
9	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	11,3948601	395,08	-	-	-
					4 502			
10	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	0,14024595	52,08	-	-	-
					7			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,3122	680,95	-	-	-
					213			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	12,83178625	663,10	-	-	-
					8 509			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	0,131733	662,34	-	-	-
					87			
14	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-г	4,0	769,93	-	-	-
					3 080			
15	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	66,6581752	6,29	-	-	-
					419			
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	1,99776	507,26	-	-	-
					1 013			
17	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	0,295742	559,25	-	-	-
					165			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	27,6593028	400,99	-	-	-
					11 091			
19	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	5,66292154	204,29	-	-	-
					1 157			
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	107,98636351	146,55	-	-	-
					15 825			
21	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-г	0,07529125	123,51	-	-	-
					9			
22	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-г	9,132518	115,17	-	-	-
					1 052			
23	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт	маш-г	650,0300388	68,03	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5,0-85,0 л/хв			44 222			
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	7,4724	44,32	-	-	-
					331			
25	С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	142,0484	291,92	-	-	-
					41 467			
		Разом:	грн.	-	163 634	-	-	-

## III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,123246				
2	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	55,989				
3	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	103,089439				
4	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	20,02266				
5	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,003169				
6	КБМ270-241	Машина паркетно-	маш-г	2,53253				
7	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	467,48144				
8	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш-г	0,651222				
9	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш-г	0,1196				
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	0,8528				
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-г	0,364				
12	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	2,172174				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	374,177588				
14	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	37,114742				
15	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш-г	40,607692				
16	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш-г	51,91452				
17	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	511,091372				
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	9,2				
19	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	482,736632				
20	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	263,741557				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	5 023	-	-	-

## IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	Ц1-29	Ceresit CR-65 Суміш полімерцементна гідроізоляційна (витрата 1,5 кг/м <sup>2</sup> ) [30,0 км]	кг	67,95	28,71	27,70	0,45	0,56
					1 951	1 882	31	38
2	С10000-10-1-Ш	АВ Ін16А FB1-16 1P [80,0 км]	шт	16,0	82,29	80,40	0,28	1,61
					1 317	1 286	4	26
3	С10000-9-1-Ц	АВ Ін16А FB1С1016 [80,0 км]	шт	5,0	74,75	73,00	0,28	1,47
					374	365	1	7
4	С10000-11-1-Щ	АВ Ін16А, Іут=30mA FAP6-AC [80,0 км]	шт	42,0	272,09	266,40	0,35	5,34
					11 428	11 189	15	224
5	С10000-5-1-Т	АВ Ін200А FMC3/3U [80,0 км]	шт	1,0	2 224,03	2 179,17	1,25	43,61
					2 224	2 179	1	44
6	С10000-8-1-Х	АВ Ін25А FB1-16 3P [80,0 км]	шт	1,0	185,66	181,67	0,35	3,64
					186	182	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	C10000-7-1-Ф	AB Ін32A FMC1/3U [80,0 км]	шт	2,0	887,34	869,45	0,49	17,40
					1 775	1 739	1	35
8	C10000-6-1-У	AB Ін50A FMC1/3U [80,0 км]	шт	1,0	891,13	872,97	0,69	17,47
					891	873	1	17
9	C10000-7	Антисептик протигрибковий SchimmelSTOP BauGut [80,0 км]	л	375,97	88,51	85,67	1,10	1,74
					33 277	32 209	414	654
10	C124-22	Арматура А400С, діаметр 12 мм [80,0 км]	т	2,7	29 135,48	28 033,00	531,20	571,28
					78 666	75 689	1 434	1 542
11	C111-1722-1-Л	Багет стельовий [80,0 км]	м	836,13	32,80	32,00	0,16	0,64
					27 425	26 756	134	535
12	C111-1880	Блоки віконні металопластикові [80,0 км]	м2	17,98	3 586,83	3 500,00	16,50	70,33
					64 491	62 930	297	1 265
13	C10000-3	Блоки віконні металопластикові ( з комплектуючими) ( з доставкою)	м2	5,15	3 970,86	3 893,00	-	77,86
					20 450	20 049	-	401
14	K53-6131-Р001-3	Блоки дверні МДФ (в комплекті з замком, фурнітурою, та коробкою) [80,0 км]	м2	104,75	3 552,21	3 471,00	11,56	69,65
					372 094	363 587	1 211	7 296
15	K53-6131-Р001-2	Блоки дверні металопластикові ( з комплектуючими) ( з доставкою)	м2	5,67	5 513,10	5 405,00	-	108,10
					31 259	30 646	-	613
16	K53-6131-Р001-4-1	Блоки дверні протипожежні [80,0 км]	м2	2,46	5 625,73	5 500,00	15,42	110,31
					13 839	13 530	38	271
17	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [80,0 км]	т	0,00656	88 689,01	86 255,17	694,84	1 739,00
					582	566	5	11
18	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід [80,0 км]	м3	6,56	9 674,85	9 000,00	485,15	189,70
					63 467	59 040	3 183	1 244
19	5	Будівельне сміття	т	123,1714	-	-	-	-
					-	-	-	-
20	C10000-20-1-15	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ1-11-10 [80,0 км]	комплект	1,0	4 257,07	4 166,67	6,93	83,47
					4 257	4 167	7	83
21	C10000-16-1-11	Вимикач кнопочний прихований 10А, 230В, ІР20 ВСк10-1-0КБ [80,0 км]	шт	101,0	49,00	47,80	0,24	0,96
					4 949	4 828	24	97
22	C10000-18-1-13	Вимикач кнопочний прихований прохідний 16А, 230В, ІР20 ВСк10-1-0КБ [80,0 км]	шт	8,0	55,73	54,40	0,24	1,09
					446	435	2	9
23	C142-10-2	Вода	м3	196,03906588	31,46	31,46000	-	-
					6 167	6 167	-	-
24	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм [80,0 км]	т	0,00328	123 364,20	120 250,45	694,84	2 418,91
					405	394	2	8
25	C1-5-2В	Гвинт самонарізний 3,5х25	шт	6 933,0	0,36	0,35	-	0,01
					2 496	2 427	-	69
26	C1-5-4В	Гвинт самонарізний 3,5х45	шт	9 949,8	0,40	0,39	-	0,01
					3 980	3 880	-	99
27	C1-5-3В	Гвинт самонарізний 3,5х9,5	шт	2 636,0	0,36	0,35	-	0,01
					949	923	-	26
28	C1632-102-1	Герметик	кг	2,032404	304,39	297,42	1,00	5,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		[80,0 км]			619	604	2	12
29	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів [80,0 км]	л	0,64934	338,69	330,65	1,40	6,64
					220	215	1	4
30	C111-1614	Герметик силіконовий [80,0 км]	л	1,987992	915,43	896,67	0,81	17,95
					1 820	1 783	2	36
31	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [80,0 км]	т	0,03218	7 102,67	5 951,05	1 012,35	139,27
					229	192	33	4
32	C1-6-15B	Гофротруба гнучка двухстінна ф20мм [80,0 км]	м	2 626,0	11,87	11,57	0,07	0,23
					31 171	30 383	184	604
33	C1421-9505	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8 ( з доставкою)	м3	0,350812	1 836,00	1 800,00	-	36,00
					644	631	-	13
34	K53-6131-P001-5	Грати в дверний проріз (готовий виріб, погрунтований і пофарбований) [80,0 км]	м2	2,46	4 107,13	4 065,00	11,56	30,57
					10 104	10 000	28	75
35	C111-1626 спортзал	Ґрунт епоксидний "Полімаст" [80,0 км]	кг	29,76	463,52	453,17	1,26	9,09
					13 794	13 486	37	271
36	C111-1624	Ґрунтовка бітумна [80,0 км]	т	0,077672	35 607,07	33 796,30	1 112,59	698,18
					2 766	2 625	86	54
37	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення [80,0 км]	л	1 634,784953	27,13	25,00	1,60	0,53
					44 352	40 870	2 616	866
38	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 [80,0 км]	т	0,0006201	131 823,91	127 976,19	1 262,94	2 584,78
					82	79	1	2
39	C111-1753	Ґума профільована [80,0 км]	т	0,00089334	138 768,36	135 000,00	1 047,41	2 720,95
					124	121	1	2
40	П2016-8030	Ґрунтівка Ceresit R 777 [80,0 км]	кг	174,57352	142,12	138,33	1,00	2,79
					24 810	24 149	175	487
41	C111-233-2	Ґрунтовка «Кнауф-Бетоконтант» [80,0 км]	кг	1 858,22076	72,04	70,00	0,63	1,41
					133 866	130 075	1 171	2 620
42	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована [80,0 км]	кг	3 793,7601	93,09	90,00	1,26	1,83
					353 161	341 438	4 780	6 943
43	C123-345	Дошки для покриття підлог [80,0 км]	м3	31,64998	13 066,75	12 333,34	477,20	256,21
					413 562	390 350	15 103	8 109
44	C123-345	Дошки для покриття підлог, раніше демонтовані	м3	5,23	-	-	-	-
					-	-	-	-
45	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт [80,0 км]	м3	0,00021945	7 643,54	7 008,52	485,15	149,87
					2	2	-	-
46	C123-393	Дошки підвіконні, пластикові ширина 450 мм [80,0 км]	м	267,3318	780,30	756,25	8,75	15,30
					208 599	202 170	2 339	4 090
47	C123-393	Дошки підвіконні, платикові ширина 400мм [80,0 км]	м	7,0584	473,03	455,00	8,75	9,28
					3 339	3 212	62	66
48	C111-816	Дріт сталевий [80,0 км]	т	0,0081	91 913,42	89 580,00	531,20	1 802,22
					744	726	4	15
49	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті [80,0 км]	1000 шт	5,704	412,18	390,00	14,10	8,08
					2 351	2 225	80	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	C111-153-1	Дюбелі 10x100 мм [80,0 км]	шт	9,0	28,57	28,00	0,01	0,56
					257	252	-	5
51	C111-153-1	Дюбелі 4x100 мм [80,0 км]	шт	28,0	1,57	1,53	0,01	0,03
					44	43	-	1
52	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6x40 мм [80,0 км]	шт	5 421,0	0,66	0,64	0,01	0,01
					3 578	3 469	54	54
53	C1-5-4В	Дюбелі 6x60 мм	шт	210,0	0,99	0,97	-	0,02
					208	204	-	4
54	C111-153-1	Дюбелі 8 мм x 100 мм в комплекті [80,0 км]	шт	556,0	1,57	1,53	0,01	0,03
					873	851	6	17
55	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [80,0 км]	т	0,000858	100 464,96	97 787,82	707,24	1 969,90
					86	84	1	2
56	C1113-246	Емаль ПФ-115 [80,0 км]	т	0,0003306	169 078,20	164 500,00	1 262,94	3 315,26
					56	54	-	1
57	C1-9-1В-С	Злив віконний [80,0 км]	м	7,17604	113,64	110,88	0,53	2,23
					815	796	4	16
58	C1-6-17В	Кабель ВВГнгд 4x1,0мм2 [80,0 км]	м	1 575,9	33,07	32,33	0,09	0,65
					52 115	50 949	142	1 024
59	C1-6-18В	Кабель ВВГнгд 4x1,5мм2 [80,0 км]	м	1 143,3	44,88	43,90	0,10	0,88
					51 311	50 191	114	1 006
60	C1-6-20В	Кабель ВВГнгд 4x10мм2 [80,0 км]	м	158,1	248,83	243,58	0,37	4,88
					39 340	38 510	58	772
61	C1-6-19В	Кабель ВВГнгд 4x6мм2 [80,0 км]	м	16,32	101,18	98,95	0,25	1,98
					1 651	1 615	4	32
62	C1112-27	Карборунд [80,0 км]	кг	26,2166	150,28	146,22	1,11	2,95
					3 940	3 833	29	77
63	C1546-151	Клей "Рідкі цвяхи" [80,0 км]	шт	46,0	171,57	168,00	0,21	3,36
					7 892	7 728	10	155
64	C111-609	Клей BauGut [80,0 км]	кг	871,832	98,29	95,23	1,13	1,93
					85 692	83 025	985	1 683
65	C10000-9	Клей акриловий Lakrysil [80,0 км]	кг	42,6	103,80	100,76	1,00	2,04
					4 422	4 292	43	87
66	C111-1644	Клей гумовий [80,0 км]	кг	0,058847	608,85	596,00	0,91	11,94
					36	35	-	1
67	C111-219	Клей для гіпсокартону Knauf Perlfix [30,0 км]	кг	565,15	12,34	11,83	0,27	0,24
					6 974	6 686	153	136
68	C10000-17-1-12	Коробка монтажна [80,0 км]	шт	290,0	6,02	5,83	0,07	0,12
					1 746	1 691	20	35
69	C10000-12-1-Э	Коробка розподільча ДКС IP44 [80,0 км]	шт	50,0	62,97	61,67	0,07	1,23
					3 148	3 084	3	61
70	C1-6-16В-1	Кріплення для проводки R- подібне ф20мм [80,0 км]	шт	2 600,0	3,48	3,37	0,04	0,07
					9 048	8 762	104	182
71	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм [80,0 км]	шт	6,027725	57,39	56,00	0,26	1,13
					346	338	2	7
72	C111-1722	Кутик з алюмінію [80,0 км]	м	72,65	110,77	107,05	1,55	2,17
					8 047	7 777	113	158
73	C111-1844-1	Кутики штукатурні алюмінієві перфоровані [80,0 км]	м	1 878,0405	7,63	7,33	0,15	0,15
					14 329	13 766	282	282
74	C1113-91	Лак бітумний [80,0 км]	т	0,0007725	153 098,20	148 833,33	1 262,94	3 001,93
					118	115	1	2
75	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0016	94 700,34	91 580,53	1 262,94	1 856,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		[80,0 км]			152	147	2	3
76	П172-854	Ламінат	м2	6,82	897,62	870,00	10,02	17,60
		[80,0 км]			6 122	5 933	68	120
77	С111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	147,084	152,28	141,67	7,62	2,99
		[80,0 км]			22 398	20 837	1 121	440
78	С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	154,245	129,60	119,44	7,62	2,54
		[80,0 км]			19 990	18 423	1 175	392
79	С111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 9 мм	м2	79,5165	122,52	112,50	7,62	2,40
		[80,0 км]			9 742	8 946	606	191
80	С111-562	Лінолеум клас зносостійкості 34	м2	1 710,132	441,73	430,00	3,07	8,66
		[80,0 км]			755 417	735 357	5 250	14 810
81	С111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,43946	51 305,29	49 166,67	1 132,63	1 005,99
		[80,0 км]			22 547	21 607	498	442
82	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,017628	75 956,87	73 334,89	1 132,63	1 489,35
		[80,0 км]			1 339	1 293	20	26
83	С111-617	Мастика тіоколова	кг	0,075154	466,16	456,00	1,02	9,14
		[80,0 км]			35	34	-	1
84	С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	4 805,54976	11,62	11,11	0,28	0,23
		[80,0 км]			55 840	53 390	1 346	1 105
85	С1550-38	Монтажна піна	балон	25,44	195,59	190,83	0,92	3,84
		[80,0 км]			4 976	4 855	23	98
86	С111-1626	Наливна підлога Ероху (1489169047)	кг	327,36	328,53	320,83	1,26	6,44
		[80,0 км]			107 548	105 027	412	2 108
87	С123-357	Наличники	м	416,4608	104,64	102,27	0,32	2,05
		[80,0 км]			43 578	42 591	133	854
88	П2016-3013	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	129,0	26,89	26,00	0,36	0,53
		[80,0 км]			3 469	3 354	46	68
89	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	11,33818	326,52	320,00	0,12	6,40
		[80,0 км]			3 702	3 628	1	73
90	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	34,579737	227,94	223,35	0,12	4,47
		[80,0 км]			7 882	7 723	4	155
91	П172-854	Паркетна дошка	м2	24,64	1 030,22	1 000,00	10,02	20,20
		[80,0 км]			25 385	24 640	247	498
92	С10000-5	Перегородки з дверцятами (заповнення Ламінована ДСП, алюмінієвий профіль t25мм, з фурнітурою петлі, замки)	м2	35,1	2 040,97	2 000,00	0,95	40,02
		[80,0 км]			71 638	70 200	33	1 405
93	С111-956	Петлі для замка навісного	шт	2,0	19,62	19,00	0,24	0,38
		[80,0 км]			39	38	-	1
94	С111-956	Петля накладна	шт	2,0	122,64	120,00	0,24	2,40
		[80,0 км]			245	240	-	5
95	С1545-410	Підвіс П-образний ES-125	шт	53,0	12,66	12,20	0,21	0,25
		[80,0 км]			671	647	11	13
96	С1545-654	Підвіс-крючок	шт	967,0	7,96	7,84	0,06	0,06
		[80,0 км]			7 697	7 581	58	58
97	С1545-653	Підвіс-петля	шт	967,0	7,91	7,84	0,01	0,06
		[80,0 км]			7 649	7 581	10	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	П2016-2217	Піна монтажна [30,0 км]	л	37,777448	316,48	310,00	0,27	6,21
					11 956	11 711	10	235
99	C1421-9552	Пісок [80,0 км]	м3	114,476018	1 542,15	573,33	938,58	30,24
					176 539	65 633	107 445	3 462
100	C1421-10634	Пісок природний, рядовий ( з доставкою)	м3	0,447524	1 326,00	1 300,00	-	26,00
					593	582	-	12
101	C10000-12	Пластикові хрестики для плитки [80,0 км]	шт	1 905,0	0,08	0,07	0,01	-
					152	133	19	-
102	C1545-561	Плита потолочна 600x600 [80,0 км]	м2	1 325,793	310,19	304,00	0,11	6,08
					411 248	403 041	146	8 061
103	C111-650	Плити OSB вологостійкі, товщина 15 мм [80,0 км]	1000м2	0,98098	183 436,04	169 333,33	10 505,92	3 596,79
					179 947	166 113	10 306	3 528
104	C111-698	Плити OSB, 10 мм [80,0 км]	м2	24,16	189,34	183,00	2,63	3,71
					4 574	4 421	64	90
105	C114-5-У	Плити звукоізоляційні [80,0 км]	м3	3,02614	1 559,20	1 371,82	156,81	30,57
					4 718	4 151	475	93
106	C1-11-2В	Плитка керамічна [80,0 км]	м2	65,78	785,17	750,00	19,77	15,40
					51 648	49 335	1 300	1 013
107	C1-11-2В	Плитка керамічна для підлог з шорсткою поверхнею [80,0 км]	м2	49,2252	618,13	586,24	19,77	12,12
					30 428	28 858	973	597
108	C1-11-1В	Плитка керамічна для стін [80,0 км]	м2	217,756	546,31	515,83	19,77	10,71
					118 962	112 325	4 305	2 332
109	C1545-579	Плітус стельовий [30,0 км]	м	799,75	32,65	32,00	0,01	0,64
					26 112	25 592	8	512
110	C111-1722	Плітуси для підлог ПВХ в комплекті зі з'єднувальними елементами [80,0 км]	м	1 328,0995	47,31	44,83	1,55	0,93
					62 832	59 539	2 059	1 235
111	П2016-3012	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий [80,0 км]	шт	23,0	26,07	25,20	0,36	0,51
					600	580	8	12
112	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [80,0 км]	т	0,0025	4 968,80	4 033,33	838,04	97,43
					12	10	2	-
113	C1545-649	Профіль 1200 [80,0 км]	м	2 296,45	41,26	40,28	0,17	0,81
					94 752	92 501	390	1 860
114	C1545-650	Профіль 3600 [80,0 км]	м	1 148,22	41,08	39,81	0,46	0,81
					47 169	45 711	528	930
115	C1545-648	Профіль 600 [80,0 км]	м	1 148,22	41,20	40,28	0,11	0,81
					47 307	46 250	126	930
116	C1-12-1В	Профіль CW [80,0 км]	м	29,7635	72,41	70,83	0,16	1,42
					2 155	2 108	5	42
117	C1-12-2В	Профіль UW [80,0 км]	м	10,2505	64,20	62,78	0,16	1,26
					658	644	2	13
118	СМ-4-2	Профіль напрямний UD 27 [15,0 км]	м	398,0517	27,80	27,08	0,17	0,55
					11 066	10 779	68	219
119	C1545-651	Профіль пристінний 3000 [80,0 км]	м	1 305,36	31,49	30,70	0,17	0,62
					41 106	40 075	222	809
120	СМ-4-1	Профіль стійковий CD 60 [15,0 км]	м	687,8311	40,82	39,85	0,17	0,80
					28 077	27 410	117	550
121	C1545-655	Пружина для підвіса "метелик" [80,0 км]	шт	967,0	10,21	10,00	0,01	0,20
					9 873	9 670	10	193

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	C10000-19-1-14	Розетка 1-місна РС10-3-ВБ із заземлюючим контактом з захисною шторкою 16А [80,0 км]	шт	181,0	67,41	65,85	0,24	1,32
					12 201	11 919	43	239
123	C1425-11706-3	Розчин з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі [50,0 км]	м3	1,1556	6 555,82	5 380,49	1 046,78	128,55
					7 576	6 218	1 210	149
124	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [80,0 км]	т	0,000206	85 186,25	82 252,99	1 262,94	1 670,32
					18	17	-	-
125	C10000-14-1-1-Я	Світильник LED 40W 6500K 600x600 [80,0 км]	шт	164,0	758,27	741,67	1,73	14,87
					124 356	121 634	284	2 439
126	C10000-15-1-10	Світильник ДББ01В [80,0 км]	шт	72,0	2 041,06	2 000,00	1,04	40,02
					146 956	144 000	75	2 881
127	C10000-13-1-1-Ю	Світильник ДБ001ВСП [80,0 км]	шт	14,0	3 029,11	2 968,33	1,39	59,39
					42 408	41 557	19	831
128	C10000-14-1-1-Я	Світильник ДПО26В [80,0 км]	шт	57,0	4 319,76	4 233,33	1,73	84,70
					246 226	241 300	99	4 828
129	C10000-18	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов [80,0 км]	кг	148,41884	76,25	73,75	1,00	1,50
					11 317	10 946	148	223
130	C10000-22-1	Ceresit CM 11 Клеюча суміш [80,0 км]	кг	1 700,972	9,79	8,60	1,00	0,19
					16 653	14 628	1 701	323
131	C1555-228	Серпянка	м	154,3875	49,58	48,50	0,11	0,97
					7 655	7 488	17	150
132	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста [80,0 км]	м2	1 585,959753	26,81	26,00	0,28	0,53
					42 520	41 235	444	841
133	C111-1880	Склопакети двошарові [80,0 км]	м2	0,709	3 598,75	3 502,00	26,19	70,56
					2 552	2 483	19	50
134	C1555-55	Скловітка штукатурна [80,0 км]	м2	2 163,55	26,75	26,00	0,23	0,52
					57 875	56 252	498	1 125
135	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм [80,0 км]	т	0,0754	41 125,44	39 787,86	531,20	806,38
					3 101	3 000	40	61
136	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм [80,0 км]	т	0,0338	39 827,26	38 515,13	531,20	780,93
					1 346	1 302	18	26
137	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [80,0 км]	кг	5,9367	115,31	111,35	1,70	2,26
					685	661	10	13
138	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [80,0 км]	100м	0,1476	387,51	379,04	0,87	7,60
					57	56	-	1
139	П2016-8031	Суміш самовирівнювальна Ceresit CN 69 [80,0 км]	кг	7 975,44	15,43	14,13	1,00	0,30
					123 061	112 693	7 975	2 393
140	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні гіпсові [80,0 км]	кг	161 862,8424	11,99	11,08	0,65	0,26
					1 940 735	1 793 440	105 211	42 084
141	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 [80,0 км]	м2	166,698	26,49	25,26	0,71	0,52
					4 416	4 211	118	87
142	C1-1-9В	Труба сталева електроварна ДУ40 (гільзи) [80,0 км]	т	0,219	44 355,08	42 954,17	531,20	869,71
					9 714	9 407	116	190
143	C1545-563	Тяга підвісу [80,0 км]	шт	53,0	9,52	9,25	0,08	0,19
					505	490	4	10
144	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00002436	114 896,34	111 290,32	1 353,15	2 252,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		[80,0 км]			3	3	-	-
145	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна [80,0 км]	кг	91,1736	133,89	130,00	1,26	2,63
146	C111-388-1	Фарба олійна біла [80,0 км]	кг	4,5	210,23	205,00	1,11	4,12
147	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм [80,0 км]	т	0,2079756	64 649,25	62 750,00	631,62	1 267,63
148	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм [80,0 км]	т	0,00434148	59 379,76	57 520,61	694,84	1 164,31
149	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [80,0 км]	т	0,002640064	147 418,73	143 833,33	694,84	2 890,56
150	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 [80,0 км]	1000шт	0,44328	12 290,78	9 916,70	2 133,08	241,00
151	C1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [80,0 км]	1000шт	1,368	12 244,72	9 900,00	2 104,63	240,09
152	C111-1324	Цемент, марка 400 [80,0 км]	т	39,8700772	5 002,12	4 066,00	838,04	98,08
153	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 [80,0 км]	т	0,05312	7 892,80	6 900,00	838,04	154,76
154	C111-1895	Шпаклівка клейова [80,0 км]	т	0,30139295	14 435,26	12 949,42	1 202,80	283,04
155	C10000-10	Шпаклівка старт [80,0 км]	кг	3 711,59	4 351	3 903	363	85
156	C10000-11-1- П	Шпаклівка фініш [80,0 км]	кг	10 933,95	13,63	12,36	1,00	0,27
157	C10000-8	Шпаклівка Фугенфюллер [80,0 км]	кг	55,89913	50 589	45 875	3 712	1 002
158	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [80,0 км]	т	0,0001107	10,81	9,60	1,00	0,21
159	C1421-9470	Щебень із природного каменю для будівельних робіт (з доставкою)	м3	15,576	118 196	104 966	10 934	2 296
160	C1421-9694	Щебень пористий із металургійного шлаку [80,0 км]	м3	12,8	30,70	29,10	1,00	0,60
161	C10000-4	Щиток розподільчий ЩО-24В [80,0 км]	шт	6,0	1 716	1 627	56	34
		Разом:	грн.	-	38 952,31	37 493,70	694,84	763,77
					4	4	-	-
					828,75	812,50	-	16,25
					12 909	12 655	-	253
					2 405,58	788,09	1 570,32	47,17
					30 791	10 088	20 100	604
					1 287,32	1 260,00	2,08	25,24
					7 724	7 560	12	151
					8 109 835	7 581 133	366 056	162 646
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	37 248,45	4 276 770	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	163 634	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробни та конструкції (III+IV)	грн.	-	8 114 858	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	37,0873	55,69	-	2 065,3787	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дизельне паливо	кг	532,5652	49,27		26 239,8340	
		Електроенергія	квт.г.	1 896,6521	5,754		10 912,2875	
		Дрова	м3	2,4027	119,13		286,2359	
		Мастильні матеріали	кг	52,4361	163,15		8 552,0344	
		Гідравлічна рідина	кг	2,6891	115,36		310,3345	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

## РОЗРАХУНОК

## загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-001

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	І блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	ІІ блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-001</b>	<b>Внутрішні ремонтно-будівельні роботи</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Прорізи</b>										
	<b>Розділ № 1.1</b>	<b>Прорізи 1 поверху</b>										
1	КР3-2-1	0,039	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			4,69		0,56		99	486	129		35	263
2	КБ10-9-1	0,0917	220,3400	0,12	26,4408	176,71	4 672,35	24 261,64	6 365,48	7,48	1 648,14	12 685,97
			20,21		2,42		428	2 225	584		151	1 163
5	КБ10-94-1	0,0385	257,6641	0,12	30,9197	176,71	5 463,82	28 389,01	7 447,62	7,48	1 927,33	14 838,77
			9,92		1,19		210	1 093	287		74	571
9	КБ15-63-2	0,5317	285,8293	0,12	34,2995	176,71	6 061,07	29 620,17	7 849,87	7,48	2 138,00	16 048,94
			151,98		18,24		3 223	15 749	4 173		1 137	8 533
11	КБ11-43-3	0,3551	14,2165	0,12	1,7060	176,71	301,46	1 621,20	422,99	7,48	106,34	830,79
			5,05		0,61		107	576	150		38	295
		<b>Разом</b>	191,85		23,02		4 067	20 129	5 323		1 435	10 825
	<b>Розділ № 1.2</b>	<b>Прорізи 2 поверху</b>										
14	КР3-2-1	0,038	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			4,57		0,55		97	473	126		34	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	КБ15-63-2	0,5986	285,8293	0,12	34,2995	176,71	6 061,07	29 620,17	7 849,87	7,48	2 138,00	16 048,94
			171,10		20,53		3 628	17 730	4 699		1 280	9 607
17	КБ11-43-3	0,2325	14,2165	0,12	1,7060	176,71	301,46	1 621,20	422,99	7,48	106,34	830,79
			3,31		0,40		70	377	98		25	193
		<b>Разом</b>	178,98		21,48		3 795	18 580	4 923		1 339	10 057
		<b>Разом</b>	370,83		44,50		7 862	38 709	10 246		2 774	20 882
	<b>Розділ № 2</b>	<b>Двері</b>										
20	КБ10-28-1	0,0189	90,9328	0,12	10,9119	176,71	1 928,25	10 549,43	2 745,09	7,48	680,18	5 353,52
			1,72		0,21		36	199	52		13	101
21	КБ10-28-1	0,0189	129,9040	0,12	15,5885	176,71	2 754,64	15 070,62	3 921,56	7,48	971,68	7 647,88
			2,45		0,29		52	285	75		18	145
26	КБ10-28-1	0,0567	129,9040	0,12	15,5885	176,71	2 754,64	15 070,62	3 921,56	7,48	971,68	7 647,88
			7,37		0,88		156	855	223		55	434
28	КБ10-28-1	0,5893	129,9040	0,12	15,5885	176,71	2 754,64	15 070,62	3 921,56	7,48	971,68	7 647,88
			76,55		9,19		1 623	8 881	2 311		573	4 507
29	КБ10-28-2	0,282	103,8852	0,12	12,4662	176,71	2 202,91	12 018,90	3 128,80	7,48	777,06	6 108,77
			29,30		3,52		621	3 389	883		219	1 723
30	КБ10-28-3	0,1762	80,6265	0,12	9,6752	176,71	1 709,70	9 394,75	2 442,98	7,48	603,09	4 755,77
			14,20		1,70		301	1 656	431		106	838
34	КБ10-40-1	3,7184	8,5330	0,12	1,0240	176,71	180,94	823,35	220,94	7,48	63,83	465,71
			31,73		3,81		673	3 062	822		237	1 732
35	КБ10-96-2	0,0246	274,7695	0,12	32,9723	176,71	5 826,54	32 408,13	8 411,63	7,48	2 055,28	16 293,45
			6,76		0,81		143	798	207		51	401
37	КР20-12-1	0,0369	94,0274	0,12	11,2833	176,71	1 993,87	12 111,02	3 103,08	7,48	703,32	5 800,27
			3,47		0,42		74	446	114		26	214
		<b>Разом</b>	173,55		20,83		3 679	19 571	5 118		1 298	10 095
	<b>Розділ № 3</b>	<b>Вікна</b>										
39	КР6-3-2	0,09	121,0845	0,12	14,5301	176,71	2 567,62	11 490,77	3 092,85	7,48	905,71	6 566,18
			10,89		1,31		231	1 034	278		82	591
40	КБ10-25-3	2,6209	29,8890	0,12	3,5867	176,71	633,80	3 113,09	824,32	7,48	223,57	1 681,69
			78,33		9,40		1 661	8 159	2 161		586	4 408
41	КБ10-20-4	0,17014	104,5268	0,12	12,5432	176,71	2 216,51	12 300,58	3 193,76	7,48	781,86	6 192,13
			17,79		2,13		377	2 093	544		133	1 054
42	КБ10-20-1	0,01886	229,3525	0,12	27,5223	176,71	4 863,47	26 591,48	6 920,09	7,48	1 715,56	13 499,12
			4,33		0,52		92	501	131		32	255
43	КБ10-20-3	0,0423	136,5586	0,12	16,3870	176,71	2 895,75	16 069,56	4 172,37	7,48	1 021,46	8 089,58
			5,77		0,69		122	680	177		43	342
50	КР13-1-3	0,00709	66,0300	0,12	7,9236	176,71	1 400,18	6 072,78	1 644,05	7,48	493,90	3 538,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	РН13-7-2	0,00709	0,47 260,6149	0,12	0,06 31,2738	176,71	10 5 526,39	43 29 720,21	11 7 754,25	7,48	4 1 949,40	25 15 230,04
52	КБ10-25-4	0,0692	1,84 32,2299	0,12	0,22 3,8676	176,71	39 683,44	211 3 354,75	55 888,40	7,48	14 241,08	108 1 812,92
54	КБ10-25-3	2,6209	2,23 37,3612	0,12	0,27 4,4833	176,71	47 792,25	232 3 891,36	61 1 030,39	7,48	17 279,46	125 2 102,10
57	КБ10-25-3	0,0692	97,92 37,3612	0,12	11,75 4,4833	176,71	2 076 792,25	10 199 3 891,36	2 701 1 030,39	7,48	732 279,46	5 509 2 102,10
			2,59		0,31		55	269	71		19	145
		<b>Разом</b>	222,16		26,66		4 710	23 421	6 190		1 662	12 562
	<b>Розділ № 4</b>	<b>Освітлення</b>										
60	КР20-27-1	0,85	8,8700	0,12	1,0644	176,71	188,09	895,87	238,47	7,48	66,35	492,91
61	КР20-27-2	0,85	7,54 6,6900	0,12	0,90 0,8028	176,71	160 141,86	761 675,69	203 179,86	7,48	56 50,04	419 371,76
62	КР20-27-3	0,85	5,69 16,2000	0,12	0,68 1,9440	176,71	121 343,52	574 1 636,20	152 435,54	7,48	43 121,18	316 900,24
63	КР17-11-9	1,64	13,77 188,5335	0,097	1,65 18,2877	176,71	292 3 231,63	1 391 19 806,81	370 5 068,46	7,66	103 1 444,17	765 9 744,26
66	КР20-27-1	0,61	309,20 8,8700	0,12	29,99 1,0644	176,71	5 300 188,09	32 483 895,87	8 313 238,47	7,48	2 368 66,35	15 981 492,91
67	КР20-27-2	3,3	5,41 6,6900	0,12	0,65 0,8028	176,71	115 141,86	546 675,69	146 179,86	7,48	40 50,04	301 371,76
68	КР20-27-3	1,83	22,08 5,4000	0,12	2,65 0,6480	176,71	468 114,51	2 230 545,40	594 145,18	7,48	165 40,39	1 227 300,08
69	КР20-25-9	0,4	9,88 3,8700	0,12	1,19 0,4644	176,71	210 82,06	998 373,42	265 100,21	7,48	74 28,95	549 211,22
70	КР20-25-25	4,0	1,55 0,2900	0,12	0,19 0,0348	176,71	33 6,15	149 27,98	39 7,51	7,48	12 2,17	84 15,83
71	КР17-13-1	1,0	1,16 11,9546	0,097	0,14 1,1596	176,71	25 204,91	112 1 404,64	29 354,10	7,66	9 91,57	63 650,58
72	КР17-14-1	6,0	11,95 3,0830	0,097	1,16 0,2991	176,71	205 52,85	1 405 344,10	354 87,33	7,66	92 23,62	651 163,80
73	КР17-12-9	0,01	18,50 285,3900	0,097	1,79 27,6828	176,71	317 4 891,83	2 065 34 024,20	524 8 561,53	7,66	142 2 186,09	983 15 639,45
75	КР17-12-8	0,03	2,85 299,9200	0,097	0,28 29,0922	176,71	49 5 140,89	340 33 024,19	85 8 396,32	7,66	22 2 297,39	156 15 834,60
78	КР17-12-7	0,64	9,00 217,5600	0,097	0,87 21,1033	176,71	154 3 729,17	991 23 677,05	252 6 029,37	7,66	69 1 666,51	475 11 425,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	КР17-7-12	26,0	139,24 27,5800	0,097	13,51 2,6753	176,71	2 387 472,75	15 153 2 858,39	3 858 732,85	7,66	1 067 211,26	7 312 1 416,86
86	КР17-8-2	26,4	717,08 9,7288	0,097	69,56 0,9437	176,71	12 292 166,76	74 318 996,42	19 053 255,90	7,66	5 493 74,52	36 838 497,18
87	КР17-8-4	0,16	256,84 20,2185	0,097	24,91 1,9612	176,71	4 402 346,56	26 306 2 073,87	6 757 532,49	7,66	1 967 154,87	13 126 1 033,92
88	КР17-8-5	1,55	3,23 21,3061	0,097	0,31 2,0667	176,71	55 365,21	332 2 187,82	85 561,67	7,66	25 163,20	165 1 090,08
95	КР20-33-7	0,12	33,03 155,3455	0,12	3,20 18,6415	176,71	566 3 294,13	3 391 15 745,83	871 4 188,79	7,48	253 1 161,98	1 690 8 644,90
96	КР20-31-1	1,41	18,65 110,2276	0,12	2,24 13,2273	176,71	395 2 337,40	1 890 10 639,59	503 2 854,94	7,48	139 824,50	1 037 6 016,84
97	КР20-31-3	0,04	155,42 133,3552	0,12	18,65 16,0026	176,71	3 296 2 827,82	15 001 14 856,61	4 025 3 890,57	7,48	1 163 997,50	8 484 7 715,89
98	КР20-15-2	0,004556	5,33 462,9608	0,12	0,64 55,5553	176,71	113 9 817,18	595 42 862,96	156 11 589,63	7,48	40 3 462,95	309 24 869,76
99	КР20-17-16	0,0009	2,11 356,1375	0,12	0,25 42,7365	176,71	45 7 551,97	195 33 180,16	52 8 961,07	7,48	16 2 663,91	113 19 176,95
100	КР17-10-4	1,43	0,32 109,3540	0,097	0,04 10,6073	176,71	7 1 874,42	30 12 851,28	8 3 239,65	7,66	2 837,65	17 5 951,72
105	КР17-12-2	1,01	156,37 35,2600	0,097	15,17 3,4202	176,71	2 680 604,39	18 378 3 561,26	4 633 916,44	7,66	1 198 270,09	8 511 1 790,92
108	КР17-12-3	0,08	35,61 37,5100	0,097	3,45 3,6385	176,71	610 642,95	3 597 3 788,51	926 974,92	7,66	273 287,33	1 809 1 905,20
111	КР17-12-11	1,81	3,00 35,4100	0,097	0,29 3,4348	176,71	51 606,96	303 3 576,41	78 920,34	7,66	23 271,24	152 1 798,54
			64,09		6,22		1 099	6 473	1 665		491	3 255
		<b>Разом</b>	2 008,90		200,58		35 447	210 007	53 996		15 345	104 788
	<b>Розділ № 5</b>	<b>Шафи та фурнітура</b>										
114	КБ10-39-1	0,1	123,0155	0,12	14,7619	176,71	2 608,57	12 424,57	3 307,29	7,48	920,16	6 836,02
115	КР6-27-2	0,04	12,30 23,4000	0,12	1,48 2,8080	176,71	261 496,20	1 242 2 363,40	331 629,11	7,48	92 175,03	684 1 300,34
			0,94		0,11		20	95	25		7	52
		<b>Разом</b>	13,24		1,59		281	1 337	356		99	736
	<b>Розділ № 6</b>	<b>Підлоги</b>										
	<b>Розділ № 6.1</b>	<b>Демонтажні роботи</b>										
118	КР7-2-7	0,213	93,0872	0,12	11,1705	176,71	1 973,93	9 407,83	2 503,99	7,48	696,29	5 174,21
			19,83		2,38		420	2 004	534		148	1 102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	КР7-3-2	4,213	18,5604	0,12	2,2272	176,71	393,58	1 708,55	462,47	7,48	138,83	994,88
			78,19		9,38		1 658	7 198	1 948		585	4 191
120	КР7-2-8	0,018	55,2786	0,12	6,6334	176,71	1 172,19	5 631,48	1 496,81	7,48	413,48	3 082,48
			1,00		0,12		21	101	27		7	55
121	КР7-2-1	9,9305	53,0900	0,12	6,3708	176,71	1 125,78	4 882,69	1 321,86	7,48	397,11	2 844,75
			527,21		63,27		11 180	48 488	13 126		3 944	28 250
122	КР7-1-2	1,9736	11,0600	0,12	1,3272	176,71	234,53	1 017,19	275,38	7,48	82,73	592,64
			21,83		2,62		463	2 008	544		163	1 170
125	КР2-1-3	11,5625	15,2276	0,12	1,8273	176,71	322,90	1 608,67	424,95	7,48	113,90	861,75
			176,07		21,13		3 734	18 600	4 913		1 317	9 964
126	КР7-2-5	1,53	18,1134	0,12	2,1736	176,71	384,10	1 669,38	451,77	7,48	135,49	971,36
			27,71		3,33		588	2 554	691		207	1 486
127	КР7-1-2	5,5796	11,0600	0,12	1,3272	176,71	234,53	1 017,19	275,38	7,48	82,73	592,64
			61,71		7,41		1 309	5 676	1 536		462	3 307
128	КР7-2-12	0,94	16,0200	0,12	1,9224	176,71	339,71	1 473,36	398,88	7,48	119,83	858,42
			15,06		1,81		319	1 385	375		113	807
		<b>Разом</b>	928,61		111,45		19 692	88 014	23 694		6 946	50 332
	<b>Розділ № 6.2</b>	<b>Підлоги 1 поверху</b>										
129	КР7-10-6	0,54	589,0945	0,12	70,6913	176,71	12 491,87	59 515,97	15 841,72	7,48	4 406,43	32 740,02
			318,11		38,17		6 746	32 139	8 555		2 379	17 680
130	КР7-10-1	0,25	64,3500	0,12	7,7220	176,71	1 364,55	6 499,35	1 730,06	7,48	481,34	3 575,95
			16,09		1,93		341	1 625	433		120	894
131	КР20-17-19	0,000775	356,1375	0,12	42,7365	176,71	7 551,97	33 180,16	8 961,07	7,48	2 663,91	19 176,95
			0,28		0,03		6	26	7		2	15
132	КБ11-15-7	9,24	105,0695	0,12	12,6083	176,71	2 228,02	11 305,27	2 977,32	7,48	785,92	5 991,26
			970,84		116,50		20 587	104 461	27 510		7 262	55 359
133	КР7-16-1	10,0	4,1939	0,12	0,5033	176,71	88,93	437,57	115,83	7,48	31,37	236,13
			41,94		5,03		889	4 375	1 158		314	2 361
134	КР7-16-2	2,0	5,1337	0,12	0,6160	176,71	108,86	525,97	139,66	7,48	38,40	286,92
			10,27		1,23		218	1 052	279		77	574
135	КР7-16-4	19,09	6,4200	0,12	0,7704	176,71	136,14	648,42	172,60	7,48	48,02	356,76
			122,56		14,71		2 599	12 378	3 295		917	6 811
136	КР20-15-10	0,1947	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76
			90,14		10,82		1 911	8 345	2 257		674	4 842
137	КР7-17-1	0,018	72,5277	0,12	8,7033	176,71	1 537,96	7 344,92	1 954,23	7,48	542,51	4 034,70
			1,30		0,16		28	133	35		10	73
138	КР7-17-9	0,018	-4,9416	0,12	-0,5930	176,71	-104,79	-509,37	-135,12	7,48	-36,96	-276,87
			-0,09		-0,01		-2	-9	-2		-1	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	КР20-14-3	0,0002	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,09		0,01		2	8	2		1	5
140	КР7-17-4	2,7	59,9277	0,12	7,1913	176,71	1 270,78	6 072,32	1 615,48	7,48	448,26	3 334,52
			161,81		19,42		3 431	16 395	4 362		1 210	9 003
141	КР7-17-9	2,7	29,6496	0,12	3,5580	176,71	628,73	3 056,23	810,69	7,48	221,78	1 661,20
			80,05		9,61		1 698	8 251	2 188		599	4 485
142	КР20-14-3	0,22032	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			101,15		12,14		2 145	9 303	2 518		757	5 420
143	КР7-17-4	1,488	59,9277	0,12	7,1913	176,71	1 270,78	6 072,32	1 615,48	7,48	448,26	3 334,52
			89,18		10,70		1 891	9 036	2 404		667	4 962
144	КР7-17-9	1,488	14,8248	0,12	1,7790	176,71	314,36	1 528,12	405,35	7,48	110,89	830,60
			22,05		2,65		468	2 274	603		165	1 236
145	КР20-14-3	0,075888	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			34,84		4,18		739	3 204	867		261	1 867
146	КБ6-11-11	2,7	16,2667	0,12	1,9520	176,71	344,94	1 736,15	457,84	7,48	121,68	924,46
			43,92		5,27		931	4 688	1 236		329	2 496
148	КБ11-11-13	2,3456	73,5103	0,12	8,8212	176,71	1 558,80	7 428,76	1 977,26	7,48	549,86	4 085,92
			172,43		20,69		3 656	17 425	4 638		1 290	9 584
149	КБ11-20-3	1,488	125,0324	0,12	15,0039	176,71	2 651,34	12 414,61	3 314,51	7,48	935,24	6 901,09
			186,05		22,33		3 945	18 473	4 932		1 392	10 269
152	КБ15-180-13	0,3	455,4000	0,12	54,6480	176,71	9 656,85	59 803,13	15 281,20	7,48	3 406,39	28 344,44
			136,62		16,39		2 897	17 941	4 584		1 022	8 503
153	КР7-14-4	7,938	41,4299	0,12	4,9716	176,71	878,53	4 238,97	1 125,85	7,48	309,90	2 314,28
			328,87		39,46		6 974	33 649	8 937		2 460	18 371
155	КР7-23-4	7,938	87,5173	0,12	10,5021	176,71	1 855,82	9 076,92	2 405,20	7,48	654,63	4 915,65
			694,71		83,37		14 731	72 052	19 093		5 196	39 020
156	КР7-20-1	0,2369	37,9553	0,12	4,5546	176,71	804,85	4 033,36	1 064,41	7,48	283,91	2 153,17
			8,99		1,08		191	955	252		67	510
160	КР7-24-3	0,3146	69,6740	0,12	8,3609	176,71	1 477,45	7 857,86	2 053,77	7,48	521,16	4 052,38
			21,92		2,63		465	2 472	646		164	1 275
164	КБ11-43-3	0,1315	14,2165	0,12	1,7060	176,71	301,46	1 621,20	422,99	7,48	106,34	830,79
			1,87		0,22		40	213	55		14	109
167	КР7-25-2	7,398	54,4754	0,12	6,5370	176,71	1 155,16	5 574,11	1 480,44	7,48	407,48	3 043,08
			403,01		48,36		8 546	41 237	10 952		3 015	22 513
171	КР7-26-2	9,197	58,4299	0,12	7,0116	176,71	1 239,02	6 285,71	1 655,44	7,48	437,06	3 331,52
			537,38		64,49		11 395	57 810	15 225		4 020	30 640
172	КБ11-11-13	0,0906	73,5103	0,12	8,8212	176,71	1 558,80	7 428,76	1 977,26	7,48	549,86	4 085,92
			6,66		0,80		141	673	179		50	370
174	КР7-18-3	0,392	33,4788	0,12	4,0175	176,71	709,92	3 817,90	996,12	7,48	250,42	1 956,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	КР7-18-4	0,392	13,12 10,2822	0,12	1,57 1,2339	176,71	278 218,04	1 497 1 172,56	391 305,93	7,48	98 76,91	767 600,88
176	КБ11-29-2	0,4826	4,03 190,1520	0,12	0,48 22,8182	176,71	85 4 032,21	460 20 941,05	121 5 494,12	7,48	30 1 422,34	236 10 948,67
178	КБ15-26-2	32,74	91,77 9,9488	0,12	11,01 1,1939	176,71	1 946 210,97	10 106 1 095,55	2 652 287,43	7,48	686 74,42	5 284 572,82
179	КБ11-43-3	8,3596	325,72 14,2165	0,12	39,09 1,7060	176,71	6 907 301,46	35 868 1 621,20	9 410 422,99	7,48	2 437 106,34	18 754 830,79
			118,84		14,26		2 520	13 553	3 536		889	6 945
		<b>Разом</b>	5 156,52		618,78		109 345	542 068	143 310		38 573	291 228
	<b>Розділ № 6.3</b>	<b>Підлоги 2 поверху</b>										
181	КБ11-15-7	3,4633	105,0695	0,12	12,6083	176,71	2 228,02	11 305,27	2 977,32	7,48	785,92	5 991,26
182	КР7-17-4	6,366	363,88 59,9277	0,12	43,67 7,1913	176,71	7 716 1 270,78	39 153 6 072,32	10 312 1 615,48	7,48	2 722 448,26	20 750 3 334,52
183	КР7-17-9	6,366	381,50 29,6496	0,12	45,78 3,5580	176,71	8 090 628,73	38 657 3 056,23	10 284 810,69	7,48	2 854 221,78	21 228 1 661,20
184	КР20-14-3	0,5195	188,75 459,1200	0,12	22,65 55,0944	176,71	4 002 9 735,73	19 456 42 225,27	5 161 11 431,42	7,48	1 412 3 434,22	10 575 24 601,37
185	КБ11-11-13	6,516	238,51 73,5103	0,12	28,62 8,8212	176,71	5 058 1 558,80	21 936 7 428,76	5 938 1 977,26	7,48	1 784 549,86	12 780 4 085,92
186	КР7-25-2	1,52	478,99 54,4754	0,12	57,48 6,5370	176,71	10 157 1 155,16	48 405 5 574,11	12 884 1 480,44	7,48	3 583 407,48	26 624 3 043,08
189	КР7-26-2	7,569	82,81 58,4299	0,12	9,94 7,0116	176,71	1 756 1 239,02	8 473 6 285,71	2 250 1 655,44	7,48	619 437,06	4 625 3 331,52
190	КБ15-26-2	30,51	442,26 9,9488	0,12	53,07 1,1939	176,71	9 378 210,97	47 577 1 095,55	12 530 287,43	7,48	3 308 74,42	25 216 572,82
191	КБ11-43-3	4,7899	303,54 14,2165	0,12	36,42 1,7060	176,71	6 437 301,46	33 425 1 621,20	8 769 422,99	7,48	2 271 106,34	17 477 830,79
			68,09		8,17		1 444	7 765	2 026		509	3 979
		<b>Разом</b>	2 548,33		305,80		54 038	264 847	70 154		19 062	143 254
		<b>Разом</b>	8 633,46		1 036,03		183 075	894 929	237 158		64 581	484 814
	<b>Розділ № 7</b>	<b>Стіни</b>										
	<b>Розділ № 7.1</b>	<b>Стіни 1 поверху</b>										
193	КР13-15-5	0,5099	78,1357	0,12	9,3763	176,71	1 656,88	7 471,97	2 008,35	7,48	584,46	4 249,69
194	КР3-2-1	0,17536	39,85 120,2945	0,12	4,78 14,4353	176,71	845 2 550,87	3 810 12 465,20	1 024 3 303,54	7,48	298 899,80	2 167 6 754,21
195	КР3-2-3	0,183	21,10 96,6578	0,12	2,53 11,5989	176,71	447 2 049,65	2 186 10 037,34	579 2 659,14	7,48	158 723,00	1 184 5 431,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	КР5-1-6	0,3	17,69 76,2091	0,12	2,12 9,1451	176,71	375 1 616,03	1 837 7 015,74	487 1 898,99	7,48	132 570,04	994 4 085,06
197	КР3-38-3	1,3154	22,86 29,5120	0,12	2,74 3,5414	176,71	485 625,81	2 105 3 058,62	570 810,57	7,48	171 220,75	1 226 1 657,13
198	КР11-50-2	13,0875	38,82 54,2338	0,12	4,66 6,5081	176,71	823 1 150,04	4 023 5 030,18	1 067 1 359,65	7,48	290 405,67	2 180 2 915,36
199	КР12-65-13	6,5087	709,78 29,3700	0,12	85,17 3,5244	176,71	15 051 622,80	65 833 2 701,16	17 795 731,27	7,48	5 309 219,69	38 155 1 573,76
200	КР12-65-15	6,5087	191,16 42,4100	0,12	22,94 5,0892	176,71	4 054 899,31	17 581 3 900,45	4 759 1 055,95	7,48	1 430 317,23	10 243 2 272,49
201	КР3-33-7	3,6	276,03 8,5816	0,12	33,12 1,0298	176,71	5 853 181,97	25 387 908,21	6 873 239,84	7,48	2 065 64,19	14 791 486,00
202	КР20-14-3	0,00864	30,90 459,1200	0,12	3,71 55,0944	176,71	655 9 735,73	3 270 42 225,27	864 11 431,42	7,48	231 3 434,22	1 750 24 601,37
203	КР3-28-4	0,007182	3,97 950,2723	0,12	0,48 114,0327	176,71	84 20 150,71	365 100 443,00	99 26 530,62	7,48	30 7 108,04	213 53 789,37
204	КР20-14-3	0,001695	6,82 459,1200	0,12	0,82 55,0944	176,71	145 9 735,73	722 42 225,27	190 11 431,42	7,48	51 3 434,22	386 24 601,37
205	КБ15-47-2	28,2351	0,78 110,9206	0,12	0,09 13,3105	176,71	17 2 352,09	72 13 033,92	19 3 384,92	7,48	6 829,69	42 6 566,70
206	КБ15-47-5	5,0984	3 131,86 23,3105	0,12	375,82 2,7973	176,71	66 411 494,30	368 014 2 697,72	95 574 702,24	7,48	23 426 174,36	185 411 1 370,90
207	КБ15-47-3	28,2351	118,85 19,7133	0,12	14,26 2,3656	176,71	2 520 418,02	13 754 2 225,02	3 580 581,47	7,48	889 147,46	6 989 1 146,95
208	КБ15-182-1	2,6874	556,61 88,3941	0,12	66,79 10,6073	176,71	11 803 1 874,41	62 823 9 508,17	16 417 2 504,17	7,48	4 164 661,19	32 384 5 039,77
210	КБ15-47-5	3,5107	237,55 23,3105	0,12	28,51 2,7973	176,71	5 037 494,30	25 552 2 697,72	6 730 702,24	7,48	1 777 174,36	13 544 1 370,90
211	КБ10-9-1	0,5541	81,84 220,3400	0,12	9,82 26,4408	176,71	1 735 4 672,35	9 471 24 261,64	2 466 6 365,48	7,48	612 1 648,14	4 813 12 685,97
214	КБ10-94-1	0,085	122,09 257,6641	0,12	14,65 30,9197	176,71	2 589 5 463,82	13 443 28 389,01	3 527 7 447,62	7,48	913 1 927,33	7 029 14 838,77
218	КБ15-63-4	0,0286	21,90 447,5259	0,12	2,63 53,7031	176,71	464 9 489,88	2 413 51 792,87	633 13 482,21	7,48	164 3 347,49	1 261 26 319,58
222	КБ15-182-1	7,9833	12,80 88,3941	0,12	1,54 10,6073	176,71	271 1 874,41	1 481 9 508,17	386 2 504,17	7,48	96 661,19	753 5 039,77
225	КБ15-182-3	43,878	705,68 24,7403	0,12	84,68 2,9688	176,71	14 964 524,62	75 907 2 821,27	19 992 736,10	7,48	5 278 185,06	40 234 1 445,78
			1 085,55		130,27		23 019	123 791	32 299		8 120	63 438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	КР12-66-1	46,378	8,0900	0,12	0,9708	176,71	171,55	744,04	201,43	7,48	60,51	433,49
			375,20		45,02		7 956	34 507	9 342		2 806	20 104
229	КР12-49-5	46,378	43,8411	0,12	5,2609	176,71	929,66	4 715,65	1 241,97	7,48	327,93	2 499,56
			2 033,26		243,99		43 116	218 702	57 600		15 209	115 925
230	КР7-18-3	0,63	33,4788	0,12	4,0175	176,71	709,92	3 817,90	996,12	7,48	250,42	1 956,46
			21,10		2,53		447	2 406	628		158	1 233
231	КР7-18-4	0,63	10,2822	0,12	1,2339	176,71	218,04	1 172,56	305,93	7,48	76,91	600,88
			6,47		0,78		137	739	194		48	379
232	КБ15-25-2	2,156	294,4545	0,12	35,3345	176,71	6 243,97	32 425,61	8 507,31	7,48	2 202,52	16 953,80
			634,85		76,18		13 462	69 910	18 341		4 749	36 552
234	КР7-31-5	8,2785	14,7922	0,12	1,7751	176,71	313,67	1 711,94	445,63	7,48	110,65	869,95
			122,45		14,69		2 597	14 173	3 689		916	7 202
		<b>Разом</b>	10 627,82		1 275,32		225 362	1 164 277	305 724		79 496	610 582
	<b>Розділ № 7.2</b>	<b>Стіни 2 поверху</b>										
237	КР11-50-2	7,9642	54,2338	0,12	6,5081	176,71	1 150,04	5 030,18	1 359,65	7,48	405,67	2 915,36
			431,93		51,83		9 159	40 061	10 829		3 231	23 219
238	КР12-65-13	4,5487	29,3700	0,12	3,5244	176,71	622,80	2 701,16	731,27	7,48	219,69	1 573,76
			133,60		16,03		2 833	12 287	3 327		999	7 159
239	КР12-65-15	4,548	42,4100	0,12	5,0892	176,71	899,31	3 900,45	1 055,95	7,48	317,23	2 272,49
			192,88		23,15		4 090	17 739	4 802		1 443	10 335
240	КБ15-47-2	18,2298	110,9206	0,12	13,3105	176,71	2 352,09	13 033,92	3 384,92	7,48	829,69	6 566,70
			2 022,06		242,65		42 878	237 606	61 707		15 125	119 710
241	КБ15-47-3	18,2298	19,7133	0,12	2,3656	176,71	418,02	2 225,02	581,47	7,48	147,46	1 146,95
			359,37		43,12		7 620	40 562	10 601		2 688	20 909
242	КБ15-47-5	9,277	23,3105	0,12	2,7973	176,71	494,30	2 697,72	702,24	7,48	174,36	1 370,90
			216,25		25,95		4 586	25 027	6 514		1 618	12 718
243	КБ10-9-1	0,0335	220,3400	0,12	26,4408	176,71	4 672,35	24 261,64	6 365,48	7,48	1 648,14	12 685,97
			7,38		0,89		157	813	213		55	425
246	КБ15-63-4	0,7846	447,5259	0,12	53,7031	176,71	9 489,88	51 792,87	13 482,21	7,48	3 347,49	26 319,58
			351,13		42,14		7 446	40 636	10 578		2 626	20 650
250	КБ15-182-1	0,7846	88,3941	0,12	10,6073	176,71	1 874,41	9 508,17	2 504,17	7,48	661,19	5 039,77
			69,35		8,32		1 471	7 460	1 964		519	3 954
252	КР12-49-5	0,972	43,8411	0,12	5,2609	176,71	929,66	4 715,65	1 241,97	7,48	327,93	2 499,56
			42,61		5,11		904	4 583	1 207		319	2 430
		<b>Разом</b>	3 826,56		459,19		81 144	426 774	111 742		28 623	221 509
		<b>Разом</b>	14 454,38		1 734,51		306 506	1 591 051	417 466		108 119	832 091
	<b>Розділ № 8</b>	<b>Стелі</b>										
	<b>Розділ № 8.1</b>	<b>Стелі 1 поверху</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	КБ10-14-3	1,3795	97,5384	0,12	11,7046	176,71	2 068,32	9 976,23	2 649,80	7,48	729,59	5 447,71
			134,55		16,15		2 853	13 762	3 656		1 006	7 515
257	КР4-5-2	1,275	21,4869	0,12	2,5784	176,71	455,63	1 977,35	535,26	7,48	160,72	1 151,61
			27,40		3,29		581	2 521	682		205	1 468
258	КР12-65-14	13,1899	37,3000	0,12	4,4760	176,71	790,95	3 430,48	928,71	7,48	279,00	1 998,66
			491,98		59,04		10 433	45 248	12 249		3 680	26 362
259	КР12-66-1	9,4682	8,0900	0,12	0,9708	176,71	171,55	744,04	201,43	7,48	60,51	433,49
			76,60		9,19		1 624	7 045	1 907		573	4 104
261	КР20-33-1	0,0365	33,1110	0,12	3,9733	176,71	702,13	3 255,96	870,78	7,48	247,67	1 820,58
			1,20		0,15		26	118	31		9	66
262	КР20-14-3	0,00004	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,02		-		-	2	-		1	1
263	КБ15-76-1	5,8034	160,9808	0,12	19,3177	176,71	3 413,63	17 315,48	4 560,40	7,48	1 204,14	9 178,17
			934,23		112,11		19 811	100 489	26 466		6 988	53 265
272	КБ15-76-2	5,8034	19,3608	0,12	2,3233	176,71	410,55	2 083,09	548,60	7,48	144,82	1 103,97
			112,36		13,48		2 383	12 089	3 184		840	6 407
273	КБ15-64-1	0,7573	189,5935	0,12	22,7512	176,71	4 020,37	21 942,78	5 711,89	7,48	1 418,16	11 150,42
			143,58		17,23		3 045	16 618	4 325		1 074	8 444
280	КБ15-66-1	0,7573	157,0936	0,12	18,8512	176,71	3 331,20	19 277,13	4 973,83	7,48	1 175,06	9 480,09
			118,96		14,28		2 523	14 599	3 766		890	7 179
282	КБ15-182-2	0,7573	115,5341	0,12	13,8641	176,71	2 449,92	12 427,35	3 273,00	7,48	864,19	6 587,11
			87,50		10,50		1 855	9 412	2 479		654	4 988
284	КБ15-47-2	6,506	110,9206	0,12	13,3105	176,71	2 352,09	13 033,92	3 384,92	7,48	829,69	6 566,70
			721,65		86,60		15 303	84 799	22 022		5 398	42 723
286	КБ15-182-2	9,4682	115,5341	0,12	13,8641	176,71	2 449,92	12 427,35	3 273,00	7,48	864,19	6 587,11
			1 093,90		131,27		23 196	117 665	30 990		8 182	62 368
289	КБ15-182-3	9,4682	24,7403	0,12	2,9688	176,71	524,62	2 821,27	736,10	7,48	185,06	1 445,78
			234,24		28,11		4 967	26 713	6 970		1 752	13 689
291	КР12-49-6	9,4682	49,3511	0,12	5,9221	176,71	1 046,50	5 308,31	1 398,06	7,48	369,15	2 813,71
			467,27		56,07		9 908	50 260	13 238		3 495	26 641
293	КР7-31-5	5,328	14,7922	0,12	1,7751	176,71	313,67	1 711,94	445,63	7,48	110,65	869,95
			78,81		9,46		1 671	9 121	2 374		590	4 635
296	КР12-49-5	0,3197	43,8411	0,12	5,2609	176,71	929,66	4 715,65	1 241,97	7,48	327,93	2 499,56
			14,01		1,68		297	1 507	397		105	799
		<b>Разом</b>	4 738,26		568,61		100 476	511 968	134 736		35 442	270 654
	<b>Розділ № 8.2</b>	<b>Стелі 2 поверху</b>										
298	КР12-65-14	9,3306	37,3000	0,12	4,4760	176,71	790,95	3 430,48	928,71	7,48	279,00	1 998,66
			348,03		41,76		7 380	32 008	8 666		2 603	18 649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
299	КР12-66-1	9,3306	8,0900	0,12	0,9708	176,71	171,55	744,04	201,43	7,48	60,51	433,49
			75,48		9,06		1 601	6 942	1 879		565	4 045
301	КР20-33-1	0,5532	33,1110	0,12	3,9733	176,71	702,13	3 255,96	870,78	7,48	247,67	1 820,58
			18,32		2,20		388	1 801	482		137	1 007
302	КР20-14-3	0,00061	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,28		0,03		6	26	7		2	15
303	КБ15-76-1	6,2832	160,9808	0,12	19,3177	176,71	3 413,63	17 315,48	4 560,40	7,48	1 204,14	9 178,17
			1 011,47		121,38		21 449	108 796	28 653		7 566	57 668
312	КБ15-76-2	6,8232	19,3608	0,12	2,3233	176,71	410,55	2 083,09	548,60	7,48	144,82	1 103,97
			132,11		15,85		2 801	14 213	3 744		988	7 533
313	КБ15-47-2	3,1687	110,9206	0,12	13,3105	176,71	2 352,09	13 033,92	3 384,92	7,48	829,69	6 566,70
			351,47		42,18		7 453	41 301	10 726		2 629	20 808
315	КБ15-182-2	3,1687	115,5341	0,12	13,8641	176,71	2 449,92	12 427,35	3 273,00	7,48	864,19	6 587,11
			366,09		43,93		7 763	39 379	10 372		2 738	20 873
318	КБ15-182-3	3,1687	24,7403	0,12	2,9688	176,71	524,62	2 821,27	736,10	7,48	185,06	1 445,78
			78,39		9,41		1 662	8 939	2 333		586	4 581
320	КР7-31-5	2,5916	14,7922	0,12	1,7751	176,71	313,67	1 711,94	445,63	7,48	110,65	869,95
			38,34		4,60		813	4 437	1 155		287	2 255
323	КР12-66-1	0,1555	8,0900	0,12	0,9708	176,71	171,55	744,04	201,43	7,48	60,51	433,49
			1,26		0,15		27	116	31		9	67
325	КР12-49-5	0,1555	43,8411	0,12	5,2609	176,71	929,66	4 715,65	1 241,97	7,48	327,93	2 499,56
			6,82		0,82		145	733	193		51	389
326	КР12-49-6	3,1687	49,3511	0,12	5,9221	176,71	1 046,50	5 308,31	1 398,06	7,48	369,15	2 813,71
			156,38		18,77		3 316	16 820	4 430		1 170	8 916
		<b>Разом</b>	2 584,44		310,14		54 804	275 511	72 671		19 331	146 806
		<b>Разом</b>	7 322,70		878,75		155 280	787 479	207 407		54 773	417 460
	<b>Розділ № 9</b>	<b>Заземлення</b>										
328	КМ8-471-1	0,8	21,7909	0,097	2,1137	176,71	373,51	2 504,54	633,17	7,66	166,92	1 173,60
			17,43		1,69		299	2 003	506		134	939
330	КМ8-472-7	0,26	29,9103	0,097	2,9013	176,71	512,69	3 351,34	850,09	7,66	229,11	1 591,89
			7,78		0,75		133	871	221		60	414
331	КБ13-16-6	0,0689	5,5798	0,087	0,4854	176,71	85,78	702,64	173,45	6,83	38,11	297,34
			0,39		0,03		6	49	11		3	20
332	КБ13-26-6	0,0174	4,2555	0,087	0,3702	176,71	65,42	528,46	130,65	6,83	29,06	225,13
			0,07		0,01		1	9	2		1	4
333	КБ13-26-19	0,0515	2,7490	0,087	0,2392	176,71	42,26	350,08	86,31	6,83	18,78	147,35
			0,14		0,01		2	18	5		1	8
		<b>Разом</b>	25,81		2,49		441	2 950	745		199	1 385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Розділ № 10</b>	<b>Інші ремонтно-будівельні роботи</b>										
334	КР20-41-2	1,420484	7,6016	0,12	0,9122	176,71	161,19	847,68	221,95	7,48	56,86	440,00
			10,79		1,30		229	1 204	315		81	625
335	С314-30	142,0484	0,4110	0,12	0,0493	176,71	8,72	51,84	13,32	7,48	3,07	25,11
			58,38		7,01		1 239	7 364	1 892		436	3 567
		<b>Разом</b>	69,17		8,31		1 468	8 568	2 207		517	4 192
	<b>Разом по кошторису</b>		33 294,20		3 954,25		698 749	3 578 022	940 889		249 367	1 889 005
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (698 749,00 + 3 578 022,00) * 0,007800											33 359
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (698 749,00 + 3 578 022,00) * 0,007800 * 0,220000											7 339
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (698 749,00 + 3 578 022,00) * 0,003739											15 991
	<b>Всього загально виробничі витрати по кошторису</b>											1 945 694

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1  
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002**

на Внутрішні санітарно-технічні роботи. Будівля закладу освіти  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 331,646 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,58758 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 69,685 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ № 1 Водопостачання, каналізація, сантехприладдя</b>											
<b>Розділ № 1.1 Демонтажні роботи</b>											
1	КР15-15-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м	0,16	2 825,30	14,07	452	449	2	24,6200	3,94
					2 807,42	12,52			2	0,1066	0,02
2	КР15-15-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м	0,72	2 859,51	14,07	2 059	2 046	10	24,9200	17,94
					2 841,63	12,52			9	0,1066	0,08
3	КР15-15-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм (Демонтаж)	100м	0,69	2 917,17	14,07	2 013	2 000	10	25,4240	17,54
					2 899,10	12,52			9	0,1066	0,07
4	КР15-14-1	Демонтаж трубопроводу по стінах	100м	0,98	6 318,05	22,28	6 192	6 170	22	52,8080	51,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм (Демонтаж)			6 295,77	19,83			19	0,1687	0,17
5	КР15-14-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м	0,12	6 958,08	32,83	835	831	4	58,0880	6,97
					6 925,25	29,22			4	0,2486	0,03
6	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100 комплектів	0,14	15 347,08	515,23	2 149	2 076	73	146,8500	20,56
					14 831,85	205,04			29	1,7447	0,24
7	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплектів	0,08	6 426,10	257,02	514	494	20	61,0800	4,89
					6 169,08	103,73			8	0,8826	0,07
8	КР15-4-3	Знімання пісуарів	1 шт	3,0	94,35	21,98	283	217	66	0,7500	2,25
					72,37	19,57			59	0,1665	0,50
9	КР15-4-6	Знімання трапів чавунних	1 шт	4,0	72,55	14,66	290	232	58	0,6000	2,40
					57,89	13,05			52	0,1110	0,44
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.1</b>					14 787	14 515	265		128,24
									191		1,62
		<b>Розділ № 1.2 Холодне і гаряче водопостачання</b>									
10	КР15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	0,1735	7 653,03	-	1 328	1 308	-	65,1600	11,31
					7 540,97	-			-	-	-
11	С113-1691	Труба ПП Рn 20 діам. 32x5,4 мм	м	16,0	205,91		3 295				
12	С113-2156	Кран кульовий d32	шт	1,0	743,65		744				
13	С113-1794	Муфта з`єднувальна 32	шт	5,0	29,52		148				
14	С113-1821	Муфта РР-Р перехідна d32*d20	шт	4,0	41,96		168				
15	С113-1813	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 32x1"	шт	4,0	407,08		1 628				
16	С113-1804	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 32x1"	шт	4,0	353,37		1 413				
17	С113-1739	Трійник РР-Р ВП d32	шт	1,0	49,83		50				
18	С113-1748	Трійник РР-Р ВП редуційний d32*25*32	шт	6,0	61,34		368				
19	С113-1707	Коліно РР-Р ВП d32/90	шт	10,0	34,09		341				
20	С113-1715	Коліно РР-Р ВП d32/45	шт	10,0	52,26		523				
21	С113-1881	Хомут з гумою та гвинтом 1`(32-37)	шт	28,0	45,57		1 276				
22	КР15-16-4	Під`єднання нових ділянок трубопроводу	1 під`єднання	1,0	207,20	-	207	125	-	1,0600	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм			124,57	-			-	-	-
23	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,753	6 930,43	-	5 219	5 147	-	59,0600	44,47
24	C113-1690	Труба ПП Рn 20 діам. 25x4,2 мм	м	72,0	119,91		8 634				
25	C113-2155	Кран кульовий d25	шт	5,0	443,60		2 218				
26	C113-2155	Кран кульовий прямий латун нікел. метелик 3/4	шт	2,0	346,17		692				
27	C113-1793	Муфта з'єднувальна 25	шт	15,0	13,46		202				
28	C113-1819	Муфта PP-R перехідна ВП*ВП d25*d20	шт	6,0	21,36		128				
29	C113-1811	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 25x3,4"	шт	6,0	144,68		868				
30	C113-1802	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 25x3,4"	шт	6,0	120,86		725				
31	C113-1738	Трійник PP-R ВП d25	шт	10,0	30,46		305				
32	C113-1746	Трійник PP-R ВП редуційний d25*20*25	шт	10,0	29,85		299				
33	C113-1706	Коліно PP-R ВП d25/90	шт	30,0	21,98		659				
34	C113-1714	Коліно PP-R ВП d25/45	шт	20,0	33,48		670				
35	C113-1880	Хомут з гумою та гвинтом 3/4 (25-30)	шт	72,0	40,60		2 923				
36	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	0,8121	6 634,29	-	5 388	5 319	-	56,5900	45,96
37	C113-1689	Труба ПП Рn 20 діам. 20x3,4 мм	м	69,0	67,17		4 635				
38	C113-1873-1A	Кран кульовий d20	шт	21,0	283,05		5 944				
39	C113-1873-1A	Зворотній клапан PP-R 20	шт	3,0	743,77		2 231				
40	C113-1873-1A	Вентиль кульовий прямий латун нікел. метелик 1/2	шт	2,0	212,19		424				
41	C113-1872	Настінний кутник з металл.різьбою внутр. 20x1/2"	шт	45,0	107,03		4 816				
42	C113-1872	Настінний комплект для змішувача 20 1/2 вн. прохідний	шт	2,0	398,77		798				
43	C113-1873-1A	Кран кульовий кутовий для води 1/2*1/2	шт	36,0	357,92		12 885				
44	C1545-13	Шланг нерж. обплетення FIL-NOX 50 см	шт	36,0	219,57		7 905				
45	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів	1 шт	2,0	64,81	-	130	130	-	0,5600	1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1630-26	діаметром 15 мм Кран кульовий для поливу ручка-важіль нікел. 1/2"	шт	2,0	64,81 282,26	-	565				
47	C130-1186	Рукава поливальні	м	40,0	96,63		3 865				
48	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних	шт	4,0	16,17		65				
49	C113-1792	Муфта з'єднувальна 20	шт	15,0	7,93		119				
50	C113-1808	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 20x1,2"	шт	10,0	104,82		1 048				
51	C113-1799	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 20x1,2"	шт	10,0	74,38		744				
52	C113-1737	Трійник PP-R ВП d20	шт	100,0	20,16		2 016				
53	C113-1705	Коліно PP-R ВП d20/90	шт	150,0	17,13		2 570				
54	C113-1713	Коліно PP-R ВП d20/45	шт	60,0	22,57		1 354				
55	C113-1879	Хомут з гумою та гвинтом 1/2' (20-24)	шт	70,0	38,92		2 724				
56	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єднання	1,0	149,38		149	101		0,8600	0,86
					101,07						
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.2</b>							95 406	12 130			104,78
<b>Розділ № 1.3 Каналізація</b>											
57	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,183	7 488,67	13,19	1 370	1 359	2	63,1900	11,56
					7 426,09	11,74			2	0,0999	0,02
58	C1530-268	Труба внутрішня 110*2000	шт	6,0	597,20		3 583				
59	C113-1478	Ревізія внутрішня 110	шт	15,0	186,34		2 795				
60	C113-2280	Перехідник 110/50	шт	1,0	89,86		90				
61	C113-2257	Хрестовина 110/110/110 45	шт	2,0	450,71		901				
62	C113-1457-1	Трійник 110x110/45	шт	23,0	202,02		4 646				
63	C113-1457	Трійник 110x110/87,5	шт	1,0	202,02		202				
64	C113-1457	Трійник 110x50/87,5	шт	5,0	149,98		750				
65	C113-1457	Трійник 110x50/45	шт	1,0	142,23		142				
66	C113-1466	Коліно 110/45	шт	38,0	94,33		3 585				
67	C113-1885	Хомут з гумою та гвинтом 4' (113-117)	шт	12,0	81,00		972				
68	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	1 врізування	5,0	2 646,82		13 234	7 403		14,6600	73,30
					1 480,66						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР15-18-1	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,9905	7 754,77	7,33	7 681	7 662	7	65,8200	65,19
					7 735,17	6,52			6	0,0555	0,05
70	С1530-268	Труба внутрішня 50*2000	шт	49,0	122,82		6 018				
71	С113-1478	Ревізія внутрішня 50	шт	1,0	60,86		61				
72	С113-1457	Трійник 50х50/87,5	шт	3,0	59,19		178				
73	С113-1466-1	Коліно 50/87,5	шт	3,0	33,96		102				
74	С113-1883	Хомут з гумою та гвинтом 11/2'(48-53)	шт	20,0	53,89		1 078				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.3</b>					47 388	16 424	9		150,05
									8		0,07
		<b>Розділ № 1.4 Сантехприлади</b>									
75	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів	1,4	4 752,05	26,38	6 653	6 609	37	41,8700	58,62
					4 720,84	23,48			33	0,1998	0,28
76	С130-905	Унітаз компакт	шт	14,0	3 145,02		44 030				
77	С1630-2058	Гнучка труба для унітаза	шт	14,0	198,86		2 784				
78	С1545-712	Кріплення для унітаза	комплект	14,0	34,81		487				
79	КР15-35-1	Установлення пісуарів настінних	10 комплектів	0,3	1 967,40	8,79	590	586	3	17,5400	5,26
					1 953,78	7,83			2	0,0666	0,02
80	С130-529	Пісуар настінний	шт	3,0	2 860,07		8 580				
81	С130-628	Змішувач для пісуарів	шт	3,0	796,08		2 388				
82	С1630-973	Сифон для пісуарів	шт	3,0	235,53		707				
83	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	0,8	4 212,04	13,19	3 370	3 355	11	36,7800	29,42
					4 194,02	11,74			9	0,0999	0,08
84	С130-670	Умивальник з п'єсталом	комплект	8,0	4 004,87		32 039				
85	С130-628	Змішувач для умивальників	шт	8,0	1 124,50		8 996				
86	С1630-973	Сифон для умивальників	шт	8,0	212,81		1 702				
87	С1545-711	Кріплення для умивальників	комплект	8,0	39,89		319				
88	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	1 530,06	-	306	306	-	13,2000	2,64
					1 527,64	-			-	-	-
89	С130-616	Змішувач для душу	шт	2,0	1 196,90		2 394				
90	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10 комплектів	0,4	1 688,77	8,79	676	672	4	14,9000	5,96
					1 679,98	7,83			3	0,0666	0,03
91	С130-637	Трап 20*20 кутовий 100 (хром)	комплект	4,0	491,74		1 967				
92	С1630-973	Сифон для піддонів	шт	2,0	200,04		400				
93	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10 комплектів	0,3	16 589,31	55,69	4 977	4 960	17	148,4300	44,53
					16 533,62	49,57			15	0,4218	0,13
94	С130-8	Електроводонагрівач 100 л	шт	2,0	6 855,85		13 712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С130-8	Електроводонагрівач 50 л	шт	1,0	6 237,93		6 238				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.4</b>					143 315	16 488	72		146,43
									62		0,54
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>					300 896	59 557	346		529,50
									261		2,23
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					300 896	59 557	346		529,50
									261		2,23
		Разом прямі витрати				грн.	300 896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	240 993				
		вартість ЕММ				грн.	346				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		261			
		заробітна плата робітників				грн.		59 557			
		всього заробітна плата				грн.		59 818			
		Загальновиробничі витрати				грн.	30 750				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					55,85
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		9 867			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	331 646				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					587,58
		Кошторисна заробітна плата				грн.		69 685			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

до локального кошторису № 02-001-002  
на Внутрішні санітарно-технічні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	529,50	112,48	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	2,23	117,0404	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,20	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	55,85	176,6697	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	587,58	118,5966	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	0,131	559,25	-	-	-
					73			
2	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	1,855155	146,55	-	-	-
					272			
		Разом:	грн.	-	345	-	-	-
<b>III. Механізований інструмент</b>								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	8,24336				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	4,57455				
3	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-г	13,39866				
4	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	18,59248				
5	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	1,34584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	143	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний [80,0 км]	м3	0,0419	965,85	927,87	19,04	18,94
					40	39	1	1
2	5	Будівельне сміття	т	0,4334	-	-	-	-
3	C113-1873-1A	Вентиль кульовий прямий латун нікел. метелик 1/2 [80,0 км]	шт	2,0	212,19	207,88	0,15	4,16
					424	416	-	8
4	C142-10-2	Вода	м3	1,822447	31,46	31,46000	-	-
					57	57	-	-
5	C1630-2058	Гнучка труба для унітаза [15,0 км]	шт	14,0	198,86	194,84	0,12	3,90
					2 784	2 728	2	55
6	C130-1159	Головки для присіднання рукавів поливальних [80,0 км]	шт	4,0	16,17	15,73	0,12	0,32
					65	63	-	1
7	C130-8	Електроводонагрівач 100 л [80,0 км]	шт	2,0	6 855,85	6 700,00	21,42	134,43
					13 712	13 400	43	269
8	C130-8	Електроводонагрівач 50 л [80,0 км]	шт	1,0	6 237,93	6 094,20	21,42	122,31
					6 238	6 094	21	122
9	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм [80,0 км]	шт	5,0	250,72	243,44	2,36	4,92
					1 254	1 217	12	25
10	C113-1873-1A	Зворотній клапан PP-R 20 [80,0 км]	шт	3,0	743,77	729,04	0,15	14,58
					2 231	2 187	-	44
11	C130-616	Змішувач для душу [15,0 км]	шт	2,0	1 196,90	1 173,18	0,25	23,47
					2 394	2 346	1	47
12	C130-628	Змішувач для пісуарів [30,0 км]	шт	3,0	796,08	780,11	0,36	15,61
					2 388	2 340	1	47
13	C130-628	Змішувач для умивальників [30,0 км]	шт	8,0	1 124,50	1 102,00	0,45	22,05
					8 996	8 816	4	176
14	C111-324	Кисень технічний газоподібний [80,0 км]	м3	0,0661	172,06	156,26	12,43	3,37
					11	10	1	-
15	C111-1708	Ключчя просочене [80,0 км]	кг	3,6	108,19	104,94	1,13	2,12
					389	378	4	8
16	C113-1466	Коліно 110/45 [80,0 км]	шт	38,0	94,33	92,27	0,21	1,85
					3 585	3 506	8	70
17	C113-1466-1	Коліно 50/87,5 [80,0 км]	шт	3,0	33,96	33,12	0,17	0,67
					102	99	1	2
18	C113-1713	Коліно PP-R ВП d20/45 [80,0 км]	шт	60,0	22,57	21,96	0,17	0,44
					1 354	1 318	10	26
19	C113-1705	Коліно PP-R ВП d20/90 [80,0 км]	шт	150,0	17,13	16,62	0,17	0,34
					2 570	2 493	26	51
20	C113-1714	Коліно PP-R ВП d25/45 [80,0 км]	шт	20,0	33,48	32,65	0,17	0,66
					670	653	3	13
21	C113-1706	Коліно PP-R ВП d25/90 [80,0 км]	шт	30,0	21,98	21,38	0,17	0,43
					659	641	5	13
22	C113-1715	Коліно PP-R ВП d32/45 [80,0 км]	шт	10,0	52,26	51,07	0,17	1,02
					523	511	2	10
23	C113-1707	Коліно PP-R ВП d32/90 [80,0 км]	шт	10,0	34,09	33,25	0,17	0,67
					341	333	2	7
24	C113-1873-1A	Кран кульовий d20 [80,0 км]	шт	21,0	283,05	277,35	0,15	5,55
					5 944	5 824	3	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	C113-2155	Кран кульовий d25 [80,0 км]	шт	5,0	443,60	434,75	0,15	8,70
					2 218	2 174	1	43
26	C113-2156	Кран кульовий d32 [80,0 км]	шт	1,0	743,65	728,92	0,15	14,58
					744	729	-	15
27	C1630-26	Кран кульовий для поливу ручка-важіль нікел. 1/2" [80,0 км]	шт	2,0	282,26	275,55	1,18	5,53
					565	551	2	11
28	C113-1873-1A	Кран кульовий кутовий для води 1/2*1/2 [80,0 км]	шт	36,0	357,92	350,75	0,15	7,02
					12 885	12 627	5	253
29	C113-2155	Кран кульовий прямий латун нікел. метелик 3/4 [80,0 км]	шт	2,0	346,17	339,23	0,15	6,79
					692	678	-	14
30	C1545-711	Кріплення для умивальників [30,0 км]	комплект	8,0	39,89	39,08	0,03	0,78
					319	313	-	6
31	C1545-712	Кріплення для унітаза [30,0 км]	комплект	14,0	34,81	34,10	0,03	0,68
					487	477	-	10
32	C113-1821	Муфта PP-R перехідна d32*d20 [80,0 км]	шт	4,0	41,96	40,97	0,17	0,82
					168	164	1	3
33	C113-1819	Муфта PP-R перехідна ВП*ВП d25*d20 [80,0 км]	шт	6,0	21,36	20,77	0,17	0,42
					128	125	1	3
34	C113-1792	Муфта з'єднувальна 20 [80,0 км]	шт	15,0	7,93	7,60	0,17	0,16
					119	114	3	2
35	C113-1793	Муфта з'єднувальна 25 [80,0 км]	шт	15,0	13,46	13,03	0,17	0,26
					202	195	3	4
36	C113-1794	Муфта з'єднувальна 32 [80,0 км]	шт	5,0	29,52	28,77	0,17	0,58
					148	144	1	3
37	C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм [80,0 км]	шт	5,0	391,89	381,37	2,84	7,68
					1 959	1 907	14	38
38	C113-1872	Настінний комплект для змішувача 20 1/2 вн. прохідний [80,0 км]	шт	2,0	398,77	390,78	0,17	7,82
					798	782	-	16
39	C113-1872	Настінний кутник з металл.різьбою внутр. 20x1/2" [80,0 км]	шт	45,0	107,03	104,76	0,17	2,10
					4 816	4 714	8	94
40	C113-2280	Перехідник 110/50 [80,0 км]	шт	1,0	89,86	87,93	0,17	1,76
					90	88	-	2
41	C113-1799	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 20x1,2" [80,0 км]	шт	10,0	74,38	72,75	0,17	1,46
					744	728	2	15
42	C113-1802	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 25x3,4" [80,0 км]	шт	6,0	120,86	118,32	0,17	2,37
					725	710	1	14
43	C113-1804	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 32x1" [80,0 км]	шт	4,0	353,37	346,27	0,17	6,93
					1 413	1 385	1	28
44	C113-1808	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 20x1,2" [80,0 км]	шт	10,0	104,82	102,59	0,17	2,06
					1 048	1 026	2	21
45	C113-1811	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 25x3,4" [80,0 км]	шт	6,0	144,68	141,67	0,17	2,84
					868	850	1	17
46	C113-1813	Перехідник з метал. різьбою	шт	4,0	407,08	398,93	0,17	7,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		зовнішньою 32x1" [80,0 км]			1 628	1 596	1	32
47	C130-529	Пісуар настінний [80,0 км]	шт	3,0	2 860,07	2 797,25	6,74	56,08
48	C113-1478	Ревізія внутрішня 110 [80,0 км]	шт	15,0	8 580	8 392	20	168
49	C113-1478	Ревізія внутрішня 50 [80,0 км]	шт	1,0	186,34	182,36	0,33	3,65
50	C130-1186	Рукава поливальні [80,0 км]	м	40,0	2 795	2 735	5	55
51	C1630-973	Сифон для піддонів [30,0 км]	шт	2,0	60,86	59,34	0,33	1,19
52	C1630-973	Сифон для пісуарів [30,0 км]	шт	3,0	61	59	-	1
53	C1630-973	Сифон для умивальників [30,0 км]	шт	8,0	96,63	93,70	1,04	1,89
54	C113-1457-1	Трійник 110x110/45 [80,0 км]	шт	23,0	3 865	3 748	42	76
55	C113-1457	Трійник 110x110/87,5 [80,0 км]	шт	1,0	200,04	194,84	1,28	3,92
56	C113-1457	Трійник 110x50/45 [80,0 км]	шт	1,0	400	390	3	8
57	C113-1457	Трійник 110x50/87,5 [80,0 км]	шт	5,0	235,53	229,63	1,28	4,62
58	C113-1457	Трійник 50x50/87,5 [80,0 км]	шт	3,0	707	689	4	14
59	C113-1737	Трійник PP-R ВП d20 [80,0 км]	шт	100,0	212,81	207,36	1,28	4,17
60	C113-1738	Трійник PP-R ВП d25 [80,0 км]	шт	10,0	1 702	1 659	10	33
61	C113-1739	Трійник PP-R ВП d32 [80,0 км]	шт	1,0	202,02	197,56	0,50	3,96
62	C113-1748	Трійник PP-R ВП редукаційний d32*25*32 [80,0 км]	шт	6,0	4 646	4 544	12	91
63	C113-1746	Трійник PP-R ВП редукаційний d25*20*25 [80,0 км]	шт	10,0	202,02	197,56	0,50	3,96
64	C130-637	Трап 20*20 кутовий 100 (хром) [80,0 км]	комплект	4,0	202	198	1	4
65	C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм [80,0 км]	шт	5,0	142,23	138,94	0,50	2,79
66	C1530-268	Труба внутрішня 110*2000 [30,0 км]	шт	6,0	142	139	1	3
67	C1530-268	Труба внутрішня 50*2000 [30,0 км]	шт	49,0	750	733	3	15
68	C113-1689	Труба ПП Pn 20 діам. 20x3,4 мм [80,0 км]	м	69,0	59,19	57,53	0,50	1,16
69	C113-1690	Труба ПП Pn 20 діам. 25x4,2 мм [80,0 км]	м	72,0	178	173	2	3
70	C113-1691	Труба ПП Pn 20 діам. 32x5,4 мм [80,0 км]	м	16,0	2 016	1 959	17	40
					30,46	29,69	0,17	0,60
					305	297	2	6
					49,83	48,68	0,17	0,98
					50	49	-	1
					61,34	59,97	0,17	1,20
					368	360	1	7
					29,85	29,09	0,17	0,59
					299	291	2	6
					491,74	473,16	8,94	9,64
					1 967	1 893	36	39
					392,30	379,27	5,34	7,69
					1 961	1 896	27	38
					597,20	585,08	0,41	11,71
					3 583	3 510	2	70
					122,82	120,00	0,41	2,41
					6 018	5 880	20	118
					67,17	65,68	0,17	1,32
					4 635	4 532	12	91
					119,91	117,23	0,33	2,35
					8 634	8 441	24	169
					205,91	201,37	0,50	4,04
					3 295	3 222	8	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	C113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм [80,0 км]	м	0,2	141,95	140,00	0,89	1,06
					28	28	-	-
72	C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм [80,0 км]	м	0,2	253,54	250,00	1,65	1,89
					51	50	-	-
73	C130-670	Умивальник з п'єдесталом [30,0 км]	комплект	8,0	4 004,87	3 917,34	9,00	78,53
					32 039	31 339	72	628
74	C130-905	Унітаз компакт [30,0 км]	шт	14,0	3 145,02	3 075,00	8,35	61,67
					44 030	43 050	117	863
75	C113-1879	Хомут з гумою та гвинтом 1/2` (20-24) [80,0 км]	шт	70,0	38,92	37,99	0,17	0,76
					2 724	2 659	12	53
76	C113-1881	Хомут з гумою та гвинтом 1` (32-37) [80,0 км]	шт	28,0	45,57	44,51	0,17	0,89
					1 276	1 246	5	25
77	C113-1883	Хомут з гумою та гвинтом 1 1/2` (48-53) [80,0 км]	шт	20,0	53,89	52,66	0,17	1,06
					1 078	1 053	3	21
78	C113-1880	Хомут з гумою та гвинтом 3/4` (25-30) [80,0 км]	шт	72,0	40,60	39,63	0,17	0,80
					2 923	2 853	12	58
79	C113-1885	Хомут з гумою та гвинтом 4` (113-117) [80,0 км]	шт	12,0	81,00	79,24	0,17	1,59
					972	951	2	19
80	C113-2257	Хрестовина 110/110/110 45 [80,0 км]	шт	2,0	450,71	441,80	0,07	8,84
					901	884	-	18
81	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [80,0 км]	т	0,0096	27 787,13	26 404,24	838,04	544,85
					267	253	8	5
82	C1545-13	Шланг нерж. обплетення FIL- NOX 50 см [80,0 км]	шт	36,0	219,57	214,91	0,35	4,31
					7 905	7 737	13	155
		Разом:	грн.	-	240 849	235 436	690	4 722
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	587,58	69 685	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	345	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	240 992	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Дизельне паливо	кг	0,7349	49,27		36,2084	
		Електроенергія	квт.г.	12,2496	5,754		70,4855	
		Масильні матеріали	кг	0,1015	163,15		16,5518	
		Гідравлічна рідина	кг	0,6699	115,36		77,2835	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**РОЗРАХУНОК****загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-002**

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	І блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	ІІ блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-002</b>	<b>Внутрішні санітарно-технічні роботи</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Водопостачання, каналізація, сантехприладдя</b>										
	<b>Розділ № 1.1</b>	<b>Демонтажні роботи</b>										
1	КР15-15-3	0,16	24,7266	0,105	2,5963	176,71	458,79	2 819,94	721,32	8,7	215,12	1 395,23
			3,96		0,42		73	451	116		34	223
2	КР15-15-2	0,72	25,0266	0,105	2,6278	176,71	464,36	2 854,15	730,07	8,7	217,73	1 412,16
			18,02		1,89		334	2 055	526		157	1 017
3	КР15-15-1	0,69	25,5306	0,105	2,6807	176,71	473,71	2 911,62	744,77	8,7	222,12	1 440,60
			17,61		1,85		327	2 009	514		153	994
4	КР15-14-1	0,98	52,9767	0,105	5,5626	176,71	982,96	6 315,60	1 605,68	8,7	460,90	3 049,54
			51,92		5,45		963	6 189	1 574		452	2 989
5	КР15-14-2	0,12	58,3366	0,105	6,1253	176,71	1 082,41	6 954,47	1 768,11	8,7	507,53	3 358,05
			7,00		0,74		130	835	212		61	403
6	КР15-3-3	0,14	148,5947	0,105	15,6024	176,71	2 757,11	15 036,89	3 914,68	8,7	1 292,77	7 964,56
			20,80		2,18		386	2 105	548		181	1 115
7	КР15-3-1	0,08	61,9626	0,105	6,5061	176,71	1 149,69	6 272,81	1 632,95	8,7	539,07	3 321,71
			4,96		0,52		92	502	131		43	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КР15-4-3	3,0	0,9165	0,105	0,0962	176,71	17,01	91,94	23,97	8,7	7,97	48,95
			2,75		0,29		51	276	72		24	147
9	КР15-4-6	4,0	0,7110	0,105	0,0747	176,71	13,19	70,94	18,51	8,7	6,19	37,89
			2,84		0,30		53	284	74		25	152
		<b>Разом</b>	129,86		13,64		2 409	14 706	3 767		1 130	7 306
	<b>Розділ № 1.2</b>	<b>Холодне і гаряче водопостачання</b>										
10	КР15-19-3	0,1735	65,1600	0,105	6,8418	176,71	1 209,01	7 540,97	1 925,00	8,7	566,89	3 700,90
			11,31		1,19		210	1 308	334		98	642
22	КР15-16-4	1,0	1,0600	0,105	0,1113	176,71	19,67	124,57	31,73	8,7	9,22	60,62
			1,06		0,11		20	125	32		9	61
23	КР15-19-2	0,753	59,0600	0,105	6,2013	176,71	1 095,83	6 835,01	1 744,78	8,7	513,82	3 354,43
			44,47		4,67		825	5 147	1 314		387	2 526
36	КР15-19-1	0,8121	56,5900	0,105	5,9420	176,71	1 050,00	6 549,16	1 671,82	8,7	492,33	3 214,15
			45,96		4,83		853	5 319	1 357		400	2 610
45	КР15-23-2	2,0	0,5600	0,105	0,0588	176,71	10,39	64,81	16,54	8,7	4,87	31,80
			1,12		0,12		21	130	33		10	64
56	КР15-16-2	1,0	0,8600	0,105	0,0903	176,71	15,96	101,07	25,75	8,7	7,48	49,19
			0,86		0,09		16	101	26		7	49
		<b>Разом</b>	104,78		11,01		1 945	12 130	3 096		911	5 952
	<b>Розділ № 1.3</b>	<b>Каналізація</b>										
57	КР15-18-2	0,183	63,2899	0,105	6,6454	176,71	1 174,32	7 437,83	1 894,67	8,7	550,62	3 619,61
			11,58		1,22		215	1 361	346		101	662
68	КР15-28-2	5,0	14,6600	0,105	1,5393	176,71	272,01	1 480,66	385,59	8,7	127,54	785,14
			73,30		7,70		1 360	7 403	1 928		638	3 926
69	КР15-18-1	0,9905	65,8755	0,105	6,9169	176,71	1 222,29	7 741,69	1 972,08	8,7	573,12	3 767,49
			65,24		6,85		1 211	7 668	1 953		568	3 732
		<b>Разом</b>	150,12		15,77		2 786	16 432	4 227		1 307	8 320
	<b>Розділ № 1.4</b>	<b>Сантехприлади</b>										
75	КР15-34-1	1,4	42,0698	0,105	4,4173	176,71	780,59	4 744,32	1 215,48	8,7	366,01	2 362,08
			58,90		6,18		1 093	6 642	1 702		512	3 307
79	КР15-35-1	0,3	17,6066	0,105	1,8487	176,71	326,68	1 961,61	503,42	8,7	153,18	983,28
			5,28		0,55		98	588	151		46	295
83	КР15-32-6	0,8	36,8799	0,105	3,8724	176,71	684,29	4 205,76	1 075,81	8,7	320,86	2 080,96
			29,50		3,10		547	3 364	861		257	1 665
88	КР15-33-3	0,2	13,2000	0,105	1,3860	176,71	244,92	1 527,64	389,96	8,7	114,84	749,72
			2,64		0,28		49	306	78		23	150
90	КР15-32-12	0,4	14,9666	0,105	1,5715	176,71	277,70	1 687,81	432,41	8,7	130,21	840,32
			5,99		0,63		111	675	173		52	336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	КР15-37-1	0,3	148,8518	0,105	15,6294	176,71	2 761,88	16 583,19	4 255,92	8,7	1 295,01	8 312,81
			44,66		4,69		829	4 975	1 276		389	2 494
		<b>Разом</b>	146,97		15,43		2 727	16 550	4 241		1 279	8 247
		<b>Разом</b>	531,73		55,85		9 867	59 818	15 331		4 627	29 825
		<b>Разом по кошторису</b>	531,73		55,85		9 867	59 818	15 331		4 627	29 825
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (9 867,00 + 59 818,00) * 0,007800											544
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (9 867,00 + 59 818,00) * 0,007800 * 0,220000											120
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (9 867,00 + 59 818,00) * 0,003739											261
	<b>Всього загальновиробничі витрати по кошторису</b>											30 750

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1  
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003**

на Опалення. Будівля закладу освіти  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 1 778,848 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,45156 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 509,532 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ № 1 Опалення</b>											
<b>Розділ № 1.1 Демонтажні роботи</b>											
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,5	11 429,32	977,55	17 144	15 678	1 466	105,3500	158,03
					10 451,77	507,20			761	4,1874	6,28
2	KP15-15-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м	5,25	3 747,38	20,52	19 674	19 555	108	32,6640	171,49
					3 724,68	18,26			96	0,1554	0,82
3	KP15-15-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м	2,66	2 825,30	14,07	7 515	7 468	37	24,6200	65,49
					2 807,42	12,52			33	0,1066	0,28
4	KP15-15-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих діаметром 15 мм (Демонтаж)	100м	3,0	2 917,17	14,07	8 752	8 697	42	25,4240	76,27
					2 899,10	12,52			38	0,1066	0,32
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.1</b>							53 085	51 398	1 653		471,28
									928		7,70
<b>Розділ № 1.2 Опалення</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих Обсяг = ((( ( 1 076,5 * 114,0 ) + ( 1 220,0 * 7,0 ) + ( 8,0 * 1 525,0 ) + ( 1 830,0 * 1,0 ) + ( 1 982,5 * 6,0 ) ) / 1 000,0 ) / 100,0 ) ^ 4,0	100кВт радіаторів	1,5719	12 880,26	562,99	20 246	18 605	885	111,4600	175,20
					11 835,94	176,89			278	1,2070	1,90
6	C130-558-1	Радіатор сталевий 700x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Масвського ДУ15)	шт	114,0	1 859,24		211 953				
7	C130-558-1	Радіатор сталевий 800x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Масвського ДУ15)	шт	7,0	2 123,59		14 865				
8	C130-558-1	Радіатор сталевий 1000x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Масвського ДУ15)	шт	8,0	2 507,78		20 062				
9	C130-558-1	Радіатор сталевий 1200x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Масвського ДУ15)	шт	1,0	2 925,14		2 925				
10	C130-558-1	Радіатор сталевий 1300x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Масвського ДУ15)	шт	6,0	3 135,94		18 816				
11	C113-2155	Комплект термостатичний для радіатора кутовий 1/2"	шт	136,0	615,46		83 703				
12	KP15-84-3	Прокладання трубопроводу діаметром 89 мм (футляр)	100м	0,1	17 755,36	1 709,28	1 776	1 582	171	136,7400	13,67
					15 824,92	226,67			23	1,7533	0,18
13	C113-153	Труби сталеві, зовнішній діаметр 89 мм	м	10,0	300,37		3 004				
14	KP15-84-2	Прокладання трубопроводу діаметром 57 мм (футляр)	100м	0,17	15 943,54	1 501,44	2 710	2 430	255	123,5300	21,00
					14 296,13	182,91			31	1,4465	0,25
15	C113-138	Труби сталеві, зовнішній діаметр 57 мм	м	17,0	187,34		3 185				
16	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м	3,56	8 168,79	-	29 081	28 589	-	69,3900	247,03
					8 030,50	-			-	-	-
17	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 40x5,5 мм	м	350,0	248,20		86 870				
18	C113-1873-1Г	Кран кульовий діам. 40 мм	шт	10,0	1 312,24		13 122				
19	C113-1918	З'єднання Американка 40x5/4" зов.	шт	10,0	285,77		2 858				
20	C113-1918	З'єднання Американка 40x5/4" вн.	шт	10,0	286,79		2 868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	80,0	76,32		6 106				
22	C113-1740	Трійник діам. 40 мм	шт	16,0	106,81		1 709				
23	C113-1784	Трійник редукційний діам. 40x20x40 мм	шт	20,0	80,41		1 608				
24	C113-1784	Трійник редукційний діам. 40x25x40 мм	шт	20,0	116,21		2 324				
25	C113-1784	Трійник редукційний діам. 40x32x40 мм	шт	20,0	83,06		1 661				
26	C113-1708	Коліно діам. 40/90	шт	60,0	118,08		7 085				
27	C113-1716	Коліно діам. 40/45	шт	30,0	112,12		3 364				
28	C113-1786	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 40x5,4"	шт	10,0	422,79		4 228				
29	C113-1786	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 40x5,4"	шт	10,0	404,43		4 044				
30	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	10,0	43,62		436				
31	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	10,0	43,62		436				
32	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	10,0	46,92		469				
33	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	1,91	4 237,86	-	8 094	8 094	-	39,4000	75,25
34	П400-150	Труба ізоляція 42x9	м	194,8	22,08		4 301				
35	C1630-115	Затискач зі стрічкою для труб 40 мм	шт	350,0	20,15		7 053				
36	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	2,1228	7 653,03	-	16 246	16 008	-	65,1600	138,32
37	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 32x4,4 мм	м	183,0	104,96		19 208				
38	C113-1873-1B	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	10,0	890,57		8 906				
39	C113-1917	З'єднання Американка 32x1" вн.	шт	10,0	706,93		7 069				
40	C113-1917	З'єднання Американка 32x1" зов.	шт	10,0	750,04		7 500				
41	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	40,0	35,21		1 408				
42	C113-1739	Трійник діам. 32 мм	шт	20,0	69,01		1 380				
43	C113-1768	Трійник редукційний 32x25x32 мм	шт	20,0	58,41		1 168				
44	C113-1768	Трійник редукційний 32x20x32 мм	шт	292,0	25,56		7 464				
45	C113-993-11B	Коліно діам. 32/90	шт	300,0	31,62		9 486				
46	C113-993-11E	Коліно діам. 32/45	шт	200,0	23,63		4 726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C113-1778	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 32x1"	шт	14,0	487,83		6 830				
48	C113-1778	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 32x1"	шт	10,0	423,50		4 235				
49	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	20,0	27,03		541				
50	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	20,0	34,33		687				
51	C113-1871	Обвід діам. 32x4,4 мм	шт	10,0	206,38		2 064				
52	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	2,35	4 237,86	-	9 959	9 959	-	39,4000	92,59
53	П400-150	Труба ізоляція 35x9	м	240,17	21,33		5 123				
54	C1630-115	Затискач для труб 32 мм	шт	183,0	19,39		3 548				
55	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	2,9756	6 930,43	-	20 622	20 338	-	59,0600	175,74
56	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 25x3,5 мм	м	266,0	64,70		17 210				
57	C113-1873-1Б	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	60,0	284,91		17 095				
58	C113-1915	З'єднання Американка 25x3/4" зов.	шт	12,0	387,37		4 648				
59	C113-1915	З'єднання Американка 25x3/4" вн.	шт	12,0	340,96		4 092				
60	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	60,0	16,13		968				
61	C113-1738	Трійник діам. 25 мм	шт	20,0	29,91		598				
62	C113-1765	Трійник редукційний 25x20x25 мм	шт	30,0	32,67		980				
63	C113-993-11Б	Коліно діам. 25/90	шт	500,0	20,10		10 050				
64	C113-993-11Б	Коліно діам. 25/45	шт	300,0	26,69		8 007				
65	C113-1776	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 25x3,4"	шт	14,0	233,07		3 263				
66	C113-1776	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 25x3,4"	шт	14,0	145,04		2 031				
67	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	20,0	19,75		395				
68	C113-1870	Обвід діам. 25x3,5 мм	шт	10,0	96,32		963				
69	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,31	4 237,86	-	1 314	1 314	-	39,4000	12,21
70	П400-150	Труба ізоляція 28x9	м	31,6	17,31		547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1630-115	Затискач для труб 25 мм	шт	266,0	12,29		3 269				
72	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	3,7221	6 634,29	-	24 693	24 377	-	56,5900	210,63
					6 549,16	-					
73	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 20x2,8 мм	м	300,0	41,08		12 324				
74	C113-1873-1A	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	136,0	273,00		37 128				
75	C113-1873-1A	Кран спуский Ду15 мм	шт	38,0	326,55		12 409				
76	C113-1873-1A	Автоматичний розповітрявач 1/2	шт	3,0	583,59		1 751				
77	C113-1913	З'єднання Американка 20x1/2" вн.	шт	15,0	231,57		3 474				
78	C113-1913	З'єднання Американка 20x1/2" зовн.	шт	15,0	275,33		4 130				
79	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	60,0	12,45		747				
80	C113-1737	Трійник діам. 20 мм	шт	20,0	16,65		333				
81	C113-993-11Б	Коліно діам. 20/90	шт	1 100,0	8,33		9 163				
82	C113-993-11Б	Коліно діам. 20/45	шт	550,0	16,22		8 921				
83	C113-1774	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 20x1,2"	шт	350,0	185,81		65 034				
84	C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм	шт	30,0	59,84		1 795				
85	C1630-115	Затискач для труб 20 мм	шт	300,0	9,44		2 832				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.2</b>					969 296	131 296	1 311		1 161,64
									332		2,33
		<b>Розділ № 1.3 Гребінка</b>									
86	KP15-97-2	Установлення гребінок із труб сталевих, зовнішній діаметр корпусу гребінок 159 мм	1 гребінка	1,0	1 549,06	55,72	1 549	1 476	56	12,9400	12,94
					1 475,55	11,57			12	0,0812	0,08
87	C130-255	Гребінки із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпусу 159 мм, довжина корпусу 1 м, 4 патрубка	комплект	1,0	5 730,98		5 731				
88	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	52 669,47	4 141,21	1 053	865	83	392,8500	7,86
					43 256,71	340,87			7	2,9544	0,06
89	C1630-66	Засувка кулькова, фланцева Ду 80	шт	2,0	2 361,88		4 724				
90	KP15-104-4	Установлення термометрів	1 комплект	2,0	65,72	-	131	131	-	0,5900	1,18
					65,72	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
91	C1630-986	Термометр задн. підкл. 1/2 діам. 63 мм 120 град. штуцер 50мм	шт	2,0	329,15		658					
92	KP15-104-3	Установлення манометрів	1 комплект	3,0	68,28	-	205	205	-	0,5900	1,77	
93	C1630-1160	Манометр 0-10 Bar D63mm 1/4 (радіальний)	комплект	3,0	338,30		1 015					
94	KP15-103-3	Установлення фільтрів діаметром 40 мм	1 фільтр	3,0	219,24	22,16	658	565	66	1,7100	5,13	
95	C1630-105	Фільтр косий 1 1/2"	шт	3,0	1 389,08		4 167					
96	C113-1873-1Г	Кран кульовий прямий латун нікеліров. важіль 1 1/2"	шт	12,0	1 262,51		15 150					
97	C113-2299	Вентиль балансувальний діам. 1 1/2 "	шт	3,0	2 795,82		8 387					
98	C113-2299	Клапан зворотній 40x1 1/2"	шт	3,0	1 346,06		4 038					
99	KP15-95-1	Установлення насосів циркуляційних	1 насос	3,0	2 835,25	97,28	8 506	8 100	292	24,5200	73,56	
100	C1630-1162	Насос циркуляційний	шт	3,0	23 787,12		71 361					
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.3</b>						127 333	11 342	497		102,44
									84		0,60	
		<b>Розділ № 1.4 Ремонтно-будівельні роботи</b>										
101	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену Обсяг = ( 0,9 * 0,6 * 136,0 ) / 100,0	100м2 поверхні ізоляції	0,7344	8 034,73	-	5 901	5 901	-	74,7000	54,86	
102	C122-1-1В	Утеплювач к-флекс самоклейка товщина 14мм з фольгованим покриттям	м2	73,44	298,14		21 895					
103	KB20-11-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	136,0	341,58	53,38	46 455	39 195	7 260	2,7140	369,10	
104	C111-1756-116	Екрани радіаторні металеві	шт	136,0	653,88		88 928					
105	KP3-38-5	Обшивання стін полотном ламінованим (захисні екрани)	100 м2	0,75	1 453,29	-	1 090	1 005	-	13,7500	10,31	
106	C111-851	Полотно ламіноване 5 мм	м	150,0	34,71		5 207					
107	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,93	14 341,96	353,99	13 338	13 009	329	115,6700	107,57	
108	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100 отворів	0,33	4 318,15	109,79	1 425	1 389	36	34,8000	11,48	
109	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах,	100 м	7,3855	8 130,12	761,88	60 045	54 013	5 627	67,2000	496,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
110	КР20-29-11	переріз борозен до 100 см2 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	борозни 10 м борозни	15,815	7 313,38 1 049,95	290,76 -	16 605	16 236	2 147 -	2,3370 10,6400	17,26 168,27	
111	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,8	1 026,65 914,38	- -	732	717	- -	8,8700	7,10	
112	КР20-27-3 K0=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100 отворів	0,8	895,87 1 664,40	- -	1 332	1 309	- -	16,2000	12,96	
113	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100 шт отворів	0,93	1 636,20 19 179,54	- 46,90	17 837	13 778	44 39	133,0000	123,69	
114	КР20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,003869	14 814,87 307 305,23	41,74 4 173,12	1 189	154	16	0,3552 431,4600	0,33 1,67	
115	КР20-33-4	Забивання борозен в стінах та підлогах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм Обсяг = ( 738,55 + 158,15 ) / 100,0	100 м борозни	8,967	39 681,38 2 373,14	3 181,58 14,66	21 280	21 148	12 132	31,5008 24,0000	0,12 215,21	
116	КР20-33-5 K0=3	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати	100 м борозни	8,967	2 358,48 1 901,27	13,05 43,97	17 049	16 654	117 395	0,1110 18,9000	1,00 169,48	
117	КР20-33-6 K0=8	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100 м борозни	8,967	1 857,30 3 584,62	39,14 46,90	32 143	31 723	351 420	0,3330 36,0000	2,99 322,81	
118	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну 1:3	100 м3 розчину	0,07891	3 537,72 423 499,26	41,74 -	33 418	3 332	374 -	0,3552 459,1200	3,19 36,23	
119	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100 шт отворів	0,8	42 225,27 12 270,46	- 23,45	9 816	8 495	- 19	- 110,0500	- 88,04	
120	КР20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,002496	10 618,72 307 305,23	20,87 4 173,12	767	99	17 10	0,1776 431,4600	0,14 1,08	
					39 681,38	3 181,58			8	31,5008	0,08	
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.4</b>						396 452	228 157	14 288		2 196,17
									5 414		45,89	
		<b>Розділ № 1.5 Антикорозійний захист</b>										
121	КБ13-44-7 K149=1,15; K150=1,15	Очищення поверхонь щітками	м2	11,0	29,04	-	319	319	-	0,2875	3,16	
122	КБ13-44-9 K149=1,15; K150=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	м2	11,0	29,04	-	289	223	-	-	-	
123	КБ15-171-4 K149=1,15; K150=1,15	Олійне фарбування металевих поверхонь білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо, кількість фарбувань 2	100 м2 поверхні фарбування	0,11	26,25 20,26	5,99 0,26	1 446	1 446	66 3	0,1955 0,0023	2,15 0,03	
					13 145,41	1,69			-	122,1990	13,44	
					13 143,72	1,50			-	0,0128	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C1113-246-388B	Емаль антикорозійна Зв1 Композит Обсяг = 11,0 * 0,125 * 2,0	кг	2,75	319,94		880				
125	C111-1292-87B	Розчинник універсальний ТМ Maxima Обсяг = 2,75 * 0,05	л	0,1375	289,35		40				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1.5</b>					2 974	1 988	66		18,75
									3		0,03
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>					1 549 140	424 181	17 815		3 950,28
									6 761		56,55
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					1 549 140	424 181	17 815		3 950,28
									6 761		56,55
		Разом прямі витрати				грн.	1 549 140				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 107 144				
		вартість ЕММ				грн.	17 815				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		6 761			
		заробітна плата робітників				грн.		424 181			
		всього заробітна плата				грн.		430 942			
		Загальновиробничі витрати				грн.	229 708				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					444,73
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		78 590			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	1 778 848				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					4 451,56
		Кошторисна заробітна плата				грн.		509 532			

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-003  
на Опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 950,28	107,38	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	56,55	119,5579	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,30	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	444,73	176,714	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	4 451,56	114,4614	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,50	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	14,076	389,97	-	-	-
					5 489	-	-	-
2	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-г	0,187379712	141,75	-	-	-
					27	-	-	-
3	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	1,265	52,08	-	-	-
					66	-	-	-
4	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	1,772315	662,34	-	-	-
					1 174	-	-	-
5	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	151,755	6,31	-	-	-
					958	-	-	-
6	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	16,70245	400,99	-	-	-
					6 698	-	-	-
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	10,976765	146,55	-	-	-
					1 609	-	-	-
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	40,5148	44,32	-	-	-
					1 796	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разом:	грн.	-	17 815	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	47,15344				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	39,507482				
3	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-г	95,82348				
4	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	436,36426				
5	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	4,90928				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	1 775	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C113-1873-1A	Автоматичний розповітрявач 1/2 [80,0 км]	шт	3,0	583,59	572,00	0,15	11,44
					1 751	1 716	-	34
2	C112-25	Бруски обрізні [80,0 км]	м3	0,3326	12 602,25	11 870,00	485,15	247,10
					4 192	3 948	161	82
3	5	Будівельне сміття	т	14,4308	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	C113-2299	Вентиль балансувальний діам. 1 1/2 " [80,0 км]	шт	3,0	2 795,82	2 740,83	0,17	54,82
					8 387	8 222	1	164
5	C142-10-2	Вода	м3	40,9417998	31,46	31,46000	-	-
					1 288	1 288	-	-
6	C130-255	Гребінки із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпусу 159 мм, довжина корпусу 1 м, 4 патрубку [80,0 км]	комплект	1,0	5 730,98	5 577,50	41,11	112,37
					5 731	5 578	41	112
7	C112-52	Дошки обрізні [80,0 км]	м3	0,05994	12 602,25	11 870,00	485,15	247,10
					755	711	29	15
8	C111-1756-116	Екрани радіаторні металеві [80,0 км]	шт	136,0	653,88	640,83	0,23	12,82
					88 928	87 153	31	1 744
9	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм [80,0 км]	т	0,0027	97 621,38	95 000,00	707,24	1 914,14
					264	257	2	5
10	C1113-246-388B	Емаль антикорозійна 3в1 Композит [80,0 км]	кг	2,75	319,94	312,35	1,32	6,27
					880	859	4	17
11	C113-1913	З'єднання Американка 20x1/2" вн. [80,0 км]	шт	15,0	231,57	226,86	0,17	4,54
					3 474	3 403	3	68
12	C113-1913	З'єднання Американка 20x1/2" зовн. [80,0 км]	шт	15,0	275,33	269,76	0,17	5,40
					4 130	4 046	3	81
13	C113-1915	З'єднання Американка 25x3/4" вн. [80,0 км]	шт	12,0	340,96	334,10	0,17	6,69
					4 092	4 009	2	80
14	C113-1915	З'єднання Американка 25x3/4" зов. [80,0 км]	шт	12,0	387,37	379,60	0,17	7,60
					4 648	4 555	2	91
15	C113-1917	З'єднання Американка 32x1"	шт	10,0	706,93	692,90	0,17	13,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		вн. [80,0 км]			7 069	6 929	2	139
16	C113-1917	З'єднання Американка 32x1" зов. [80,0 км]	шт	10,0	750,04	735,16	0,17	14,71
					7 500	7 352	2	147
17	C113-1918	З'єднання Американка 40x5/4" вн. [80,0 км]	шт	10,0	286,79	281,00	0,17	5,62
					2 868	2 810	2	56
18	C113-1918	З'єднання Американка 40x5/4" зов. [80,0 км]	шт	10,0	285,77	280,00	0,17	5,60
					2 858	2 800	2	56
19	C1630-66	Засувка кулькова, фланцева Ду 80 [80,0 км]	шт	2,0	2 361,88	2 292,00	23,57	46,31
					4 724	4 584	47	93
20	C1630-115	Затискач для труб 20 мм [15,0 км]	шт	300,0	9,44	9,10	0,15	0,19
					2 832	2 730	45	57
21	C1630-115	Затискач для труб 25 мм [15,0 км]	шт	266,0	12,29	11,90	0,15	0,24
					3 269	3 165	40	64
22	C1630-115	Затискач для труб 32 мм [15,0 км]	шт	183,0	19,39	18,86	0,15	0,38
					3 548	3 451	27	70
23	C1630-115	Затискач зі стрічкою для труб 40 мм [15,0 км]	шт	350,0	20,15	19,60	0,15	0,40
					7 053	6 860	52	140
24	C113-2299	Клапан зворотній 40x1 1/2" [80,0 км]	шт	3,0	1 346,06	1 319,50	0,17	26,39
					4 038	3 959	1	79
25	C113-993-11Б	Коліно діам. 20/45 [80,0 км]	шт	550,0	16,22	15,73	0,17	0,32
					8 921	8 652	94	176
26	C113-993-11Б	Коліно діам. 20/90 [80,0 км]	шт	1 100,0	8,33	8,00	0,17	0,16
					9 163	8 800	187	176
27	C113-993-11Б	Коліно діам. 25/45 [80,0 км]	шт	300,0	26,69	26,00	0,17	0,52
					8 007	7 800	51	156
28	C113-993-11Б	Коліно діам. 25/90 [80,0 км]	шт	500,0	20,10	19,54	0,17	0,39
					10 050	9 770	85	195
29	C113-993-11Е	Коліно діам. 32/45 [80,0 км]	шт	200,0	23,63	23,00	0,17	0,46
					4 726	4 600	34	92
30	C113-993-11В	Коліно діам. 32/90 [80,0 км]	шт	300,0	31,62	30,83	0,17	0,62
					9 486	9 249	51	186
31	C113-1716	Коліно діам. 40/45 [80,0 км]	шт	30,0	112,12	109,86	0,06	2,20
					3 364	3 296	2	66
32	C113-1708	Коліно діам. 40/90 [80,0 км]	шт	60,0	118,08	115,70	0,06	2,32
					7 085	6 942	4	139
33	C113-2155	Комплект термостатичний для радіатора кутовий 1/2" [80,0 км]	шт	136,0	615,46	603,33	0,06	12,07
					83 703	82 053	8	1 642
34	C113-1873-1А	Кран кульовий діам. 20 мм [80,0 км]	шт	136,0	273,00	267,50	0,15	5,35
					37 128	36 380	20	728
35	C113-1873-1Б	Кран кульовий діам. 25 мм [80,0 км]	шт	60,0	284,91	279,17	0,15	5,59
					17 095	16 750	9	335
36	C113-1873-1В	Кран кульовий діам. 32 мм [80,0 км]	шт	10,0	890,57	872,96	0,15	17,46
					8 906	8 730	2	175
37	C113-1873-1Г	Кран кульовий діам. 40 мм [80,0 км]	шт	10,0	1 312,24	1 286,36	0,15	25,73
					13 122	12 864	2	257
38	C113-1873-1Г	Кран кульовий прямий латун нікеліров. важіль 1 1/2" [80,0 км]	шт	12,0	1 262,51	1 237,60	0,15	24,76
					15 150	14 851	2	297
39	C113-1873-1А	Кран спуский Ду15 мм [80,0 км]	шт	38,0	326,55	320,00	0,15	6,40
					12 409	12 160	6	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	C1630-1160	Манометр 0-10 Bar D63mm 1/4 (радіальний) [80,0 км]	комплект	3,0	338,30	329,20	2,47	6,63
					1 015	988	7	20
41	C113-1792	Муфта діам. 20 мм [80,0 км]	шт	60,0	12,45	12,15	0,06	0,24
					747	729	4	14
42	C113-1793	Муфта діам. 25 мм [80,0 км]	шт	60,0	16,13	15,75	0,06	0,32
					968	945	4	19
43	C113-1794	Муфта діам. 32 мм [80,0 км]	шт	40,0	35,21	34,46	0,06	0,69
					1 408	1 378	2	28
44	C113-1795	Муфта діам. 40 мм [80,0 км]	шт	80,0	76,32	74,76	0,06	1,50
					6 106	5 981	5	120
45	C1630-1162	Насос циркуляційний [80,0 км]	шт	3,0	23 787,12	23 250,00	70,71	466,41
					71 361	69 750	212	1 399
46	C113-1869	Обвід діам. 20x2,8 мм [80,0 км]	шт	30,0	59,84	58,50	0,17	1,17
					1 795	1 755	5	35
47	C113-1870	Обвід діам. 25x3,5 мм [80,0 км]	шт	10,0	96,32	94,26	0,17	1,89
					963	943	2	19
48	C113-1871	Обвід діам. 32x4,4 мм [80,0 км]	шт	10,0	206,38	202,16	0,17	4,05
					2 064	2 022	2	40
49	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм [80,0 км]	шт	20,0	19,75	18,86	0,50	0,39
					395	377	10	8
50	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм [80,0 км]	шт	20,0	27,03	26,00	0,50	0,53
					541	520	10	11
51	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм [80,0 км]	шт	20,0	34,33	33,16	0,50	0,67
					687	663	10	13
52	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм [80,0 км]	шт	10,0	43,62	42,26	0,50	0,86
					436	423	5	9
53	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм [80,0 км]	шт	10,0	43,62	42,26	0,50	0,86
					436	423	5	9
54	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм [80,0 км]	шт	10,0	46,92	45,50	0,50	0,92
					469	455	5	9
55	C113-1776	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 25x3,4" [80,0 км]	шт	14,0	145,04	141,70	0,50	2,84
					2 031	1 984	7	40
56	C113-1778	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 32x1" [80,0 км]	шт	10,0	423,50	414,70	0,50	8,30
					4 235	4 147	5	83
57	C113-1786	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою 40x5,4" [80,0 км]	шт	10,0	404,43	396,00	0,50	7,93
					4 044	3 960	5	79
58	C113-1774	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 20x1,2" [80,0 км]	шт	350,0	185,81	181,67	0,50	3,64
					65 033	63 584	175	1 274
59	C113-1776	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 25x3,4" [80,0 км]	шт	14,0	233,07	228,00	0,50	4,57
					3 263	3 192	7	64
60	C113-1778	Перехідник з метал. різьбою зовнішньою 32x1" [80,0 км]	шт	14,0	487,83	477,76	0,50	9,57
					6 830	6 689	7	134
61	C113-1786	Перехідник з метал. різьбою	шт	10,0	422,79	414,00	0,50	8,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		зовнішньою 40x5,4" [80,0 км]			4 228	4 140	5	83
62	C1421-9552	Пісок [80,0 км]	м3	9,1281684	1 542,15	573,33	938,58	30,24
63	C111-851	Полотно ламіноване 5 мм [80,0 км]	м	150,0	14 077	5 233	8 568	276
64	C130-558-1	Радіатор сталевий 1000x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15) [30,0 км]	шт	8,0	34,71	33,26	0,77	0,68
					5 207	4 989	116	102
					2 507,78	2 453,33	5,28	49,17
					20 062	19 627	42	393
65	C130-558-1	Радіатор сталевий 1200x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15) [30,0 км]	шт	1,0	2 925,14	2 862,50	5,28	57,36
					2 925	2 863	5	57
66	C130-558-1	Радіатор сталевий 1300x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15) [30,0 км]	шт	6,0	3 135,94	3 069,17	5,28	61,49
					18 816	18 415	32	369
67	C130-558-1	Радіатор сталевий 700x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15) [30,0 км]	шт	114,0	1 859,24	1 817,50	5,28	36,46
					211 953	207 195	602	4 156
68	C130-558-1	Радіатор сталевий 800x500 тип 22 Terra Teknik (в комплекті з кріпленням та краном Маєвського ДУ15) [30,0 км]	шт	7,0	2 123,59	2 076,67	5,28	41,64
					14 865	14 537	37	291
69	C111-1292- 87B	Розчинник універсальний ТМ Maxima [80,0 км]	л	0,1375	289,35	282,33	1,35	5,67
					40	39	-	1
70	C1630-986	Термометр задн. підкл.1/2 діам. 63 мм 120 град. штучер 50мм [80,0 км]	шт	2,0	329,15	321,76	0,94	6,45
					658	644	2	13
71	C113-1737	Трійник діам. 20 мм [80,0 км]	шт	20,0	16,65	16,26	0,06	0,33
					333	325	1	7
72	C113-1738	Трійник діам. 25 мм [80,0 км]	шт	20,0	29,91	29,26	0,06	0,59
					598	585	1	12
73	C113-1739	Трійник діам. 32 мм [80,0 км]	шт	20,0	69,01	67,60	0,06	1,35
					1 380	1 352	1	27
74	C113-1740	Трійник діам. 40 мм [80,0 км]	шт	16,0	106,81	104,66	0,06	2,09
					1 709	1 675	1	33
75	C113-1784	Трійник редукційний діам. 40x20x40 мм [80,0 км]	шт	20,0	80,41	78,66	0,17	1,58
					1 608	1 573	3	32
76	C113-1784	Трійник редукційний діам. 40x25x40 мм [80,0 км]	шт	20,0	116,21	113,76	0,17	2,28
					2 324	2 275	3	46
77	C113-1784	Трійник редукційний діам. 40x32x40 мм [80,0 км]	шт	20,0	83,06	81,26	0,17	1,63
					1 661	1 625	3	33
78	C113-1765	Трійник редукційний 25x20x25 мм [80,0 км]	шт	30,0	32,67	31,86	0,17	0,64
					980	956	5	19
79	C113-1768	Трійник редукційний 32x20x32	шт	292,0	25,56	25,00	0,06	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мм [80,0 км]			7 464	7 300	18	146
80	C113-1768	Трійник редукційний 32x25x32 мм [80,0 км]	шт	20,0	58,41	57,20	0,06	1,15
					1 168	1 144	1	23
81	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 20x2,8 мм [80,0 км]	м	300,0	41,08	40,10	0,17	0,81
					12 324	12 030	51	243
82	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 25x3,5 мм [80,0 км]	м	266,0	64,70	63,10	0,33	1,27
					17 210	16 785	88	338
83	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 32x4,4 мм [80,0 км]	м	183,0	104,96	102,40	0,50	2,06
					19 208	18 739	92	377
84	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для опалення діам. 40x5,5 мм [80,0 км]	м	350,0	248,20	242,50	0,83	4,87
					86 870	84 875	290	1 705
85	C113-138	Труби сталеві, зовнішній діаметр 57 мм [80,0 км]	м	17,0	187,34	183,83	2,12	1,39
					3 185	3 125	36	24
86	C113-153	Труби сталеві, зовнішній діаметр 89 мм [80,0 км]	м	10,0	300,37	294,75	3,38	2,24
					3 004	2 948	34	22
87	П400-150	Трубна ізоляція 28x9 [80,0 км]	м	31,6	17,31	16,96	0,01	0,34
					547	536	-	11
88	П400-150	Трубна ізоляція 35x9 [80,0 км]	м	240,17	21,33	20,90	0,01	0,42
					5 123	5 020	2	101
89	П400-150	Трубна ізоляція 42x9 [80,0 км]	м	194,8	22,08	21,64	0,01	0,43
					4 301	4 215	2	84
90	C122-1-1В	Утеплювач к-флекс самоклеяка товщина 14мм з фольгованим покриттям [80,0 км]	м2	73,44	298,14	292,00	0,29	5,85
					21 895	21 444	21	430
91	C1630-105	Фільтр косий 1 1/2" [80,0 км]	шт	3,0	1 389,08	1 341,60	20,24	27,24
					4 167	4 025	61	82
92	C111-192	Цвяхи [80,0 км]	т	0,00883	51 708,74	50 000,00	694,84	1 013,90
					457	442	6	9
93	C111-1324	Цемент, марка 400 [80,0 км]	т	3,43464472	5 002,12	4 066,00	838,04	98,08
					17 181	13 965	2 878	337
94	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт (з доставкою)	м3	0,509184	828,75	812,50	-	16,25
					422	414	-	8
		Разом:	грн.	-	1 105 368	1 069 241	14 555	21 573
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	4 451,56	509 532	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	17 815	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	1 107 143	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	53,4396	55,69		2 976,0717	
		Дизельне паливо	кг	57,9575	49,27		2 855,6179	
		Електроенергія	квт.г.	456,8055	5,754		2 629,2992	
		Масляні матеріали	кг	11,418	163,15		1 862,4428	
		Гідравлічна рідина	кг	5,1252	115,36		591,2925	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

---

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**РОЗРАХУНОК****загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-003**

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-003</b>	<b>Опалення</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Опалення</b>										
	<b>Розділ № 1.1</b>	<b>Демонтажні роботи</b>										
1	KP15-47-1	1,5	109,5374	0,105	11,5014	176,71	2 032,42	10 958,97	2 858,11	8,7	952,98	5 843,51
			164,31		17,25		3 049	16 439	4 287		1 429	8 765
2	KP15-15-6	5,25	32,8194	0,105	3,4460	176,71	608,95	3 742,94	957,42	8,7	285,53	1 851,90
			172,31		18,09		3 197	19 651	5 026		1 499	9 722
3	KP15-15-3	2,66	24,7266	0,105	2,5963	176,71	458,79	2 819,94	721,32	8,7	215,12	1 395,23
			65,77		6,91		1 220	7 501	1 919		572	3 711
4	KP15-15-1	3,0	25,5306	0,105	2,6807	176,71	473,71	2 911,62	744,77	8,7	222,12	1 440,60
			76,59		8,04		1 421	8 735	2 235		666	4 322
		<b>Разом</b>	<b>478,98</b>		<b>50,29</b>		<b>8 887</b>	<b>52 326</b>	<b>13 467</b>		<b>4 166</b>	<b>26 520</b>
	<b>Розділ № 1.2</b>	<b>Опалення</b>										
5	KP15-90-2	1,5719	112,6670	0,105	11,8300	176,71	2 090,49	12 012,83	3 102,73	8,7	980,20	6 173,42
			177,10		18,60		3 286	18 883	4 877		1 541	9 704
12	KP15-84-3	0,1	138,4933	0,105	14,5418	176,71	2 569,68	16 051,59	4 096,68	8,7	1 204,89	7 871,25
			13,85		1,45		257	1 605	410		120	787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	КР15-84-2	0,17	124,9765	0,105	13,1225	176,71	2 318,88	14 479,04	3 695,54	8,7	1 087,30	7 101,72
			21,25		2,23		394	2 461	628		185	1 207
16	КР15-19-4	3,56	69,3900	0,105	7,2860	176,71	1 287,50	8 030,50	2 049,96	8,7	603,69	3 941,15
			247,03		25,94		4 584	28 589	7 297		2 149	14 030
33	КР19-21-1	1,91	39,4000	0,092	3,6248	176,71	640,54	4 237,86	1 073,25	7,15	281,71	1 995,50
			75,25		6,92		1 223	8 094	2 050		538	3 811
36	КР15-19-3	2,1228	65,1600	0,105	6,8418	176,71	1 209,01	7 540,97	1 925,00	8,7	566,89	3 700,90
			138,32		14,52		2 566	16 008	4 087		1 203	7 856
52	КР19-21-1	2,35	39,4000	0,092	3,6248	176,71	640,54	4 237,86	1 073,25	7,15	281,71	1 995,50
			92,59		8,52		1 505	9 959	2 522		662	4 689
55	КР15-19-2	2,9756	59,0600	0,105	6,2013	176,71	1 095,83	6 835,01	1 744,78	8,7	513,82	3 354,43
			175,74		18,45		3 261	20 338	5 191		1 529	9 981
69	КР19-21-1	0,31	39,4000	0,092	3,6248	176,71	640,54	4 237,86	1 073,25	7,15	281,71	1 995,50
			12,21		1,12		199	1 314	333		87	619
72	КР15-19-1	3,7221	56,5900	0,105	5,9420	176,71	1 050,00	6 549,16	1 671,82	8,7	492,33	3 214,15
			210,63		22,12		3 908	24 377	6 222		1 833	11 963
		<b>Разом</b>	1 163,97		119,87		21 183	131 628	33 617		9 847	64 647
	<b>Розділ № 1.3</b>	<b>Гребінка</b>										
86	КР15-97-2	1,0	13,0212	0,105	1,3672	176,71	241,60	1 487,12	380,32	8,7	113,28	735,20
			13,02		1,37		242	1 488	380		113	735
88	КР15-20-3	0,02	395,8044	0,105	41,5595	176,71	7 343,97	43 597,58	11 207,14	8,7	3 443,50	21 994,61
			7,92		0,83		147	872	224		69	440
90	КР15-104-4	2,0	0,5900	0,105	0,0620	176,71	10,95	65,72	16,87	8,7	5,13	32,95
			1,18		0,12		22	131	34		10	66
92	КР15-104-3	3,0	0,5900	0,105	0,0620	176,71	10,95	68,28	17,43	8,7	5,13	33,51
			1,77		0,19		33	205	53		15	101
94	КР15-103-3	3,0	1,7200	0,105	0,1806	176,71	31,91	189,43	48,69	8,7	14,96	95,56
			5,16		0,54		96	568	146		45	287
99	КР15-95-1	3,0	24,6648	0,105	2,5898	176,71	457,64	2 720,57	699,21	8,7	214,58	1 371,43
			73,99		7,77		1 373	8 162	2 097		644	4 114
		<b>Разом</b>	103,04		10,82		1 913	11 426	2 934		896	5 743
	<b>Розділ № 1.4</b>	<b>Ремонтно-будівельні роботи</b>										
101	КР19-22-1	0,7344	74,7000	0,092	6,8724	176,71	1 214,42	8 034,73	2 034,81	7,15	534,11	3 783,34
			54,86		5,05		892	5 901	1 494		392	2 778
103	КБ20-11-2	136,0	2,8625	0,105	0,3006	176,71	53,11	305,04	78,79	8,7	24,90	156,80
			389,30		40,88		7 223	41 485	10 716		3 386	21 325
105	КР3-38-5	0,75	13,7500	0,12	1,6500	176,71	291,57	1 339,53	358,84	7,48	102,85	753,26
			10,31		1,24		219	1 005	269		77	565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	КР20-27-7	0,93	116,2310	0,12	13,9477	176,71	2 464,70	14 044,63	3 632,05	7,48	869,41	6 966,16
			108,09		12,97		2 292	13 062	3 378		809	6 479
108	КР20-27-9	0,33	34,9740	0,12	4,1969	176,71	741,63	4 225,93	1 092,86	7,48	261,61	2 096,10
			11,54		1,38		245	1 395	361		86	692
109	КР20-28-3	7,3855	69,5370	0,12	8,3444	176,71	1 474,55	7 604,14	1 997,31	7,48	520,14	3 992,00
			513,57		61,63		10 890	56 160	14 752		3 841	29 483
110	КР20-29-11	15,815	10,6400	0,12	1,2768	176,71	225,62	1 026,65	275,50	7,48	79,59	580,71
			168,27		20,19		3 568	16 236	4 357		1 259	9 184
111	КР20-27-1	0,8	8,8700	0,12	1,0644	176,71	188,09	895,87	238,47	7,48	66,35	492,91
			7,10		0,85		150	717	191		53	394
112	КР20-27-3	0,8	16,2000	0,12	1,9440	176,71	343,52	1 636,20	435,54	7,48	121,18	900,24
			12,96		1,56		275	1 309	348		97	720
113	КР20-31-3	0,93	133,3552	0,12	16,0026	176,71	2 827,82	14 856,61	3 890,57	7,48	997,50	7 715,89
			124,02		14,88		2 630	13 817	3 618		928	7 176
114	КР20-15-8	0,003869	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76
			1,79		0,21		38	166	45		13	96
115	КР20-33-4	8,967	24,1110	0,12	2,8933	176,71	511,28	2 371,53	634,22	7,48	180,35	1 325,85
			216,21		25,94		4 585	21 265	5 687		1 617	11 889
116	КР20-33-5	8,967	19,2330	0,12	2,3080	176,71	407,84	1 896,44	506,94	7,48	143,86	1 058,64
			172,47		20,70		3 657	17 005	4 546		1 290	9 493
117	КР20-33-6	8,967	36,3552	0,12	4,3626	176,71	770,92	3 579,46	957,08	7,48	271,94	1 999,94
			326,00		39,12		6 913	32 097	8 582		2 438	17 933
118	КР20-14-3	0,07891	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			36,23		4,35		768	3 332	902		271	1 941
119	КР20-31-1	0,8	110,2276	0,12	13,2273	176,71	2 337,40	10 639,59	2 854,94	7,48	824,50	6 016,84
			88,18		10,58		1 870	8 512	2 283		660	4 813
120	КР20-15-8	0,002496	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76
			1,16		0,14		25	107	28		9	62
		<b>Разом</b>	2 242,06		261,67		46 240	233 571	61 557		17 226	125 023
	<b>Розділ № 1.5</b>	<b>Антикорозійний захист</b>										
121	КБ13-44-7	11,0	0,2875	0,087	0,0250	176,71	4,42	29,04	7,36	6,83	1,96	13,74
			3,16		0,28		49	319	80		22	151
122	КБ13-44-9	11,0	0,1978	0,087	0,0172	176,71	3,04	20,52	5,18	6,83	1,35	9,57
			2,18		0,19		33	226	57		15	105
123	КБ15-171-4	0,11	122,2118	0,12	14,6654	176,71	2 591,52	13 145,22	3 462,08	7,48	914,14	6 967,74
			13,44		1,61		285	1 446	380		101	766
		<b>Разом</b>	18,78		2,08		367	1 991	517		138	1 022
		<b>Разом</b>	4 006,83		444,73		78 590	430 942	112 092		32 273	222 955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Разом по кошторису</b>		4 006,83		444,73		78 590	430 942	112 092		32 273	222 955
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (78 590,00 + 430 942,00) * 0,007800										3 974	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (78 590,00 + 430 942,00) * 0,007800 * 0,220000										874	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (78 590,00 + 430 942,00) * 0,003739										1 905	
	<b>Всього загальновиробничі витрати по кошторису</b>										229 708	

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1  
до Настанови (пункт 3.11)Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004**на Пандус бетонний. Будівля закладу освіти  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№ Кошторисна вартість 4,440 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00525 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 0,563 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-1-16 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону	0,0059	45 477,48	11 751,80	268	178	69	286,8215	1,69
					30 093,31	4 772,23			28	37,6320	0,22
2	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	в ліп 100 м3 бетону	0,006	335 609,74	4 173,12	2 014	238	25	431,4600	2,59
					39 681,38	3 181,58			19	31,5008	0,19
3	C124-21	Арматура А400С, діаметр 10 мм Обсяг = ( 54,0 * 1,01 ) / 1 000,0	т	0,05454	34 711,82		1 893				
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					4 175	416	94		4,28
		Разом прямі витрати				грн.	4 175			47	0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	3 665				
		вартість ЕММ				грн.	94				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата робітників				грн.		416			
		всього заробітна плата				грн.		463			
		Загальновиробничі витрати				грн.	265				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					0,56
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		100			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	4 440				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					5,25
		Кошторисна заробітна плата				грн.		563			

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-004  
на Пандус бетонний

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	4,28	97,20	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,60	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	0,41	114,6341	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	0,56	178,5714	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	5,25	107,2381	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,60	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,00020355	536,78	-	-	-
2	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-г	0,17664	141,75	-	-	-
3	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	0,13848185	410,02	-	-	-
4	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	0,05054825	101,66	-	-	-
5	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	0,1648755	44,32	-	-	-
		Разом:	грн.	-	94	-	-	-
<b>III. Механізований інструмент</b>								
1	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	0,141806				
2	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-г	0,074635				
<b>IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції</b>								
1	C124-21	Арматура А400С, діаметр 10	т	0,05454	34 711,82	33 500,00	531,20	680,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мм [80,0 км]			1 893	1 827	29	37
2	C142-10-2	Вода	м3	0,130307	31,46	31,46000	-	-
					4	4	-	-
3	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм [80,0 км]	т	0,0000944	97 621,38	95 000,00	707,24	1 914,14
					9	9	-	-
4	C1421-9552	Пісок [80,0 км]	м3	0,318	1 542,15	573,33	938,58	30,24
					490	182	298	10
5	C111-1324	Цемент, марка 400 [80,0 км]	т	0,1716	5 002,12	4 066,00	838,04	98,08
					858	698	144	17
6	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт (з доставкою)	м3	0,48	828,75	812,50	-	16,25
					398	390	-	8
7	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300- 750 мм, товщина 40 мм [80,0 км]	м2	0,02124	558,76	531,89	15,91	10,96
					12	11	-	-
		Разом:	грн.	-	3 665	3 121	472	72
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	5,25	563	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	94	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (IV)	грн.	-	3 665	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Дизельне паливо	кг	0,001	49,27		0,0511	
		Електроенергія	квт.г.	3,1176	5,754		17,9394	
		Мастильні матеріали	кг	0,0237	163,15		3,8594	
		Гідравлічна рідина	кг	-	115,36		0,0033	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### РОЗРАХУНОК

#### загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-004

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-004</b>	<b>Пандус бетонний</b>										
1	КБ6-1-16	0,0059	324,4535	0,12	38,9344	176,71	6 880,10	34 865,54	9 184,04	7,48	2 426,91	18 491,05
			1,91		0,23		41	206	54		14	109
2	КР20-15-10	0,006	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76
			2,78		0,33		59	257	69		21	149
	<b>Разом по кошторису</b>		4,69		0,56		100	463	123		35	258
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (100,00 + 463,00) * 0,007800											4
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (100,00 + 463,00) * 0,007800 * 0,220000											1
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (100,00 + 463,00) * 0,003739											2
	<b>Всього загальновиробничі витрати по кошторису</b>											<b>265</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1  
до Настанови (пункт 3.11)Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005**на Підсилення прорізу. Будівля закладу освіти  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№Кошторисна вартість 15,684 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,04511 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 5,065 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін сталевими обіймами	т	0,043	47 096,07	8 276,58	2 025	1 474	356	296,1400	12,73
					34 272,28	2 131,55			92	15,3799	0,66
2	С1-13-118В	Кутик сталевий 100x100x5 Обсяг = $((4,0 * 2,0 * 4,79 * 1,01) / 1 000,0) ^ 5,0$	т	0,0387	40 321,82		1 560				
3	С124-2	Арматура А240С, діаметр 8 мм Обсяг = $((10,64 * 0,44 * 1,01) / 1 000,0) ^ 5,0$	т	0,00473	32 548,76		154				
4	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т перемичок	0,09997	26 933,77	955,20	2 693	1 897	95	196,6300	19,66
					18 972,83	354,91			35	3,1488	0,31
5	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну М50	100 м3 розчину	0,00054	350 476,31	-	189	23	-	459,1200	0,25
					42 225,27	-			-	-	-
6	С1-14-5В	Швелер №20 Обсяг = $((5,0 * 19,3 * 1,01) / 1 000,0) ^ 5,0$	т	0,09747	45 154,07		4 401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1-2-7B	Смуга сталевая 50x5 Обсяг = (( 1,76 * 1,97 * 1,01 ) / 1 000,0 ) ^ 5,0	т	0,0035	31 443,57		110				
8	C11-1-81777	Болт М16x280 кл. 10.9	шт	9,0	92,73		835				
9	C3-1-3B	Шайба М16	шт	18,0	5,04		91				
10	C3-1-2B	Гайка М16	шт	9,0	6,39		58				
11	КБ13-44-7 К149=1,15; К150=1,15	Очищення поверхонь щітками	1 м2	5,55	29,04	-	161	161	-	0,2875	1,60
					29,04	-			-	-	-
12	КБ13-44-9 К149=1,15; К150=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	5,55	26,25	5,99	146	112	34	0,1955	1,09
					20,26	0,26			1	0,0023	0,01
13	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0555	2 449,74	95,32	136	38	5	5,4970	0,31
					693,28	9,36			1	0,0828	-
14	КБ13-26-6 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0555	5 192,23	70,45	288	29	4	4,1630	0,23
					517,96	10,50			1	0,0925	0,01
15	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,0257	16 725,80	6 820,73	430	255	175	98,0700	2,52
					9 905,07	2 560,13			66	22,2245	0,57
16	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,203	149,91	-	30	30	-	1,6300	0,33
					149,91	-			-	-	-
17	C314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	0,203	291,92	291,92	59	-	59	-	-
					-	51,84			11	0,4110	0,08
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					13 366	4 019	728		38,72
									207		1,64
		Разом прямі витрати				грн.	13 366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	8 619				
		вартість ЕММ				грн.	728				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		207			
		заробітна плата робітників				грн.		4 019			
		всього заробітна плата				грн.		4 226			
		Загальновиробничі витрати				грн.	2 318				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					4,75
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		839			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	15 684				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					45,11
		Кошторисна заробітна плата				грн.		5 065			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-005  
на Підсилення прорізу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	38,72	103,80	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,20	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	1,56	125,641	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	0,08	137,50	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	4,75	176,6316	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	45,11	112,2811	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,20	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,08834475	389,97	-	-	-
					34			
2	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,00191475	536,78	-	-	-
					1			
3	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	0,11297025	13,65	-	-	-
					2			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	0,5818252	345,91	-	-	-
					201			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	0,75122025	52,08	-	-	-
					39			
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,33325	663,10	-	-	-
					221			
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	0,11696	6,31	-	-	-
					1			
8	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	0,335899	6,29	-	-	-
					2			
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,1681132	400,99	-	-	-
					67			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	2,26696	44,32	-	-	-
					100			
11	С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	0,203	291,92	-	-	-
					59			
		Разом:	грн.	-	728	-	-	-

## III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,3784				
2	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,002553				
3	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	0,245926				

## IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	С124-2	Арматура А240С, діаметр 8 мм [80,0 км]	т	0,00473	32 548,76	31 379,35	531,20	638,21
					154	148	3	3
2	С11-1-81777	Болт М16х280 кл. 10.9 [80,0 км]	шт	9,0	92,73	90,90	0,01	1,82
					835	818	-	16
3	5	Будівельне сміття	т	0,203	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С142-10-2	Вода	м3	0,016734978	31,46	31,46000	-	-
					1	1	-	-
5	С3-1-2В	Гайка М16 [80,0 км]	шт	9,0	6,39	6,25	0,01	0,13
					58	56	-	1
6	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 [80,0 км]	кг	0,4995	184,55	179,67	1,26	3,62
					92	90	1	2
7	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Ф42 [80,0 км]	т	0,001505	101 334,96	98 640,76	707,24	1 986,96
					153	148	1	3
8	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 [80,0 км]	кг	1,0545	235,04	229,17	1,26	4,61
					248	242	1	5
9	С111-324	Кисень технічний газоподібний [80,0 км]	м3	0,1892	172,06	156,26	12,43	3,37
					33	30	2	1
10	С1-13-118В	Кутик сталевий 100х100х5 [80,0 км]	т	0,0387	40 321,82	39 000,00	531,20	790,62
					1 560	1 509	21	31
11	С1421-9552	Пісок [80,0 км]	м3	0,066939912	1 542,15	573,33	938,58	30,24
					103	38	63	2
12	С1546-66	Пропан-бутан технічний [80,0 км]	м3	0,03784	276,62	252,60	18,60	5,42
					10	10	1	-
13	С1-2-7В	Смуга сталева 50х5 [80,0 км]	т	0,0035	31 443,57	30 295,83	531,20	616,54
					110	106	2	2
14	С111-1292	Уайт-спірит [80,0 км]	кг	0,0777	98,48	95,20	1,35	1,93
					8	7	-	-
15	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна	1000шт	0,0569829	12 290,78	9 916,70	2 133,08	241,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 [80,0 км]			700	565	122	14
16	С111-1324	Цемент, марка 400 [80,0 км]	т	0,012524242	5 002,12	4 066,00	838,04	98,08
17	С3-1-3В	Шайба М16 [80,0 км]	шт	18,0	63	51	10	1
18	С1-14-5В	Швелер №20 [80,0 км]	т	0,09747	5,04	4,93	0,01	0,10
					91	89	-	2
					45 154,07	43 737,50	531,20	885,37
					4 401	4 263	52	86
		Разом:	грн.	-	8 618	8 171	278	169
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	45,11	5 065	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	728	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробы та конструкції (IV)	грн.	-	8 618	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	0,2712	55,69		15,1043	
		Дизельне паливо	кг	4,5756	49,27		225,4415	
		Електроенергія	квт.г.	13,9483	5,754		80,2695	
		Масильні матеріали	кг	0,506	163,15		82,5645	
		Гідравлічна рідина	кг	0,0403	115,36		4,6482	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**РОЗРАХУНОК**  
**загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-005**

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	І блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	ІІ блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-005</b>	<b>Підсилення прорізу</b>										
1	КБ46-4-2	0,043	311,5199	0,12	37,3824	176,71	6 605,84	36 403,83	9 462,13	7,48	2 330,17	18 398,14
			13,39		1,61		284	1 566	407		100	791
4	КР3-45-1	0,09997	199,7788	0,12	23,9735	176,71	4 236,35	19 327,74	5 184,10	7,48	1 494,35	10 914,80
			19,97		2,40		424	1 932	518		149	1 091
5	КР20-14-3	0,00054	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,25		0,03		5	23	6		2	13
11	КБ13-44-7	5,55	0,2875	0,087	0,0250	176,71	4,42	29,04	7,36	6,83	1,96	13,74
			1,60		0,14		25	161	40		11	76
12	КБ13-44-9	5,55	0,1978	0,087	0,0172	176,71	3,04	20,52	5,18	6,83	1,35	9,57
			1,10		0,10		17	113	29		7	53
13	КБ13-16-6	0,0555	5,5798	0,087	0,4854	176,71	85,78	702,64	173,45	6,83	38,11	297,34
			0,31		0,03		5	39	10		2	17
14	КБ13-26-6	0,0555	4,2555	0,087	0,3702	176,71	65,42	528,46	130,65	6,83	29,06	225,13
			0,24		0,02		4	30	6		2	12
15	КР3-2-1	0,0257	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			3,09		0,37		66	321	85		23	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	КР20-40-1	0,203	1,6300	0,12	0,1956	176,71	34,56	149,91	40,58	7,48	12,19	87,33
			0,33		0,04		7	30	9		2	18
17	С314-30	0,203	0,4110	0,12	0,0493	176,71	8,72	51,84	13,32	7,48	3,07	25,11
			0,08		0,01		2	11	2		1	5
<b>Разом по кошторису</b>			40,36		4,75		839	4 226	1 112		299	2 250
Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (839,00 + 4 226,00) * 0,007800											40	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (839,00 + 4 226,00) * 0,007800 * 0,220000											9	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (839,00 + 4 226,00) * 0,003739											19	
<b>Всього загально виробничі витрати по кошторису</b>											<b>2 318</b>	

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1  
до Настанови (пункт 3.11)Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-006**на Покрівля, ремонт фасаду. Будівля закладу освіти  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№ Кошторисна вартість 728,361 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,57268 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 283,791 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ № 1 Покрівля</b>											
1	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,295	16 725,80	6 820,73	4 934	2 922	2 012	98,0700	28,93
					9 905,07	2 560,13			755	22,2245	6,56
2	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,035	582 213,31	7 756,89	20 377	3 306	271	889,5400	31,13
					94 460,25	6 904,72			242	58,7523	2,06
3	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну М50	100 м3 розчину	0,0084	350 476,31	-	2 944	355	-	459,1200	3,86
					42 225,27	-			-	-	-
4	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (по парапетах) Обсяг = ( 57,0 * 0,4 ) / 100,0	100м2	0,228	7 408,17	230,99	1 689	1 634	53	69,1600	15,77
					7 167,74	212,29			48	1,9992	0,46
5	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну М100	100 м3 розчину	0,006977	381 865,13	-	2 664	295	-	459,1200	3,20
					42 225,27	-			-	-	-
6	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	100м	0,92	7 911,90	25,93	7 279	7 255	24	76,0900	70,00
					7 885,97	23,83			22	0,2244	0,21
7	С111-175	Швидкий монтаж	100 шт	7,36	134,66		991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1797	Сталь листова оц (парапет) Обсяг = ( 92,0 * 0,76 * 1,05 * 0,00373 ) ^ 3,0	т	0,274	53 641,48		14 698				
9	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (капельник)	100м	0,15	3 504,98	24,75	526	522	4	33,5800	5,04
					3 480,23	22,75			3	0,2142	0,03
10	C111-175	Швидкий монтаж	100 шт	1,2	134,66		162				
11	C111-1797	Сталь листова оц (капельник) Обсяг = ( 15,0 * 0,13 * 1,05 * 0,00373 ) ^ 3,0	т	0,008	84 642,25		677				
12	KB10-17-1 K0=0,5; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування слухових вікон	1 слухове вікно	9,0	562,83	7,63	5 065	4 997	68	5,4970	49,47
					555,20	2,53			23	0,0173	0,16
13	K53-6131-P001-121	М/п конструкції (16,1824 м2)	комплект	1,0	61 211,79		61 212				
14	C113-2297-2	Покрівельний прохід індивідуального виготовлення оцинков. мет. (примикання до стійки блискавкоприймача)	шт	4,0	357,07		1 428				
15	C1555-58-1	Стрічка гідроізолююча на бітумній основі	м	0,8	58,75		47				
16	KB12-17-1 K149=1,15; K150=1,15	Обгородження покрівель перилами	100 м	2,336	2 490,25	463,20	5 817	4 735	1 082	19,3200	45,13
					2 027,05	156,70			366	1,1955	2,79
17	C10000-33-1-Щ	Огорожа покрівлі комплектна	м	233,6	663,80		155 064				
18	KB13-71-1 K149=1,15; K150=1,15	Нанесення механізованим способом в один шар вогнебіозахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	21,505	7 863,47	327,43	169 104	162 063	7 041	73,6805	1 584,50
					7 536,04	23,96			515	0,2130	4,58
19	C10000-28-1-У	Вогнебіозахист ДСА 2 (витрати 0,2кг/м2)	кг	430,1	141,78		60 980				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>					515 658	188 084	10 555		1 837,03
									1 974		16,85
		<b>Розділ № 2 Блискавкозахист</b>									
20	KB33-30-20 K2=0,46; K5=0,46; K6=0,4	Установлення сталених окремостоячих блискавковідводів зі шпилем (Демонтаж)	1 т	0,0267	7 583,04	4 969,04	202	70	132	23,1840	0,62
					2 614,00	1 661,75			44	11,4912	0,31
21	KB33-30-20 K149=1,15; K150=1,15	Установлення сталених окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,0267	18 957,59	12 422,60	506	174	332	57,9600	1,55
					6 534,99	4 154,37			111	28,7280	0,77
22	C10000-27-1-Т	Гідроізоляційна стрічка Denso, 10м	рул	4,0	297,65		1 191				
23	C10000-35-1-Ю	З'єднувач для дроту блискавковідводу	шт	4,0	41,91		168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	20,0	110,46		2 209				
<b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>							4 276	244	464		2,17
									155		1,08
<b>Розділ № 3 Малярні роботи</b>											
25	КБ15-175-1 К0=2,00; К149=1,15; К150=1,15	Фарбування емаллю по дереву з підготовленням поверхні стін слухових вікон в 2 шари	100м2	0,65	25 188,95	3,37	16 373	15 302	2	218,8680	142,26
					23 541,44	3,00			2	0,0255	0,02
26	C111-1672-1-1	Емаль Kompozit wood-metall	л	23,4	212,09		4 963				
27	КБ13-44-7 К149=1,15; К150=1,15	Очищення поверхонь щітками (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	м2	8,8	29,04	-	256	256	-	0,2875	2,53
					29,04	-			-	-	-
28	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	100м2	0,088	1 975,20	95,32	174	61	8	5,4970	0,48
					693,28	9,36			1	0,0828	0,01
29	КБ13-26-6 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (Пожежна драбина та стійки блискавкоприймачів)	100м2	0,088	3 961,94	70,45	349	46	6	4,1630	0,37
					517,96	10,50			1	0,0925	0,01
<b>Разом прямих витрат по розділу № 3</b>							22 115	15 665	16		145,64
									4		0,04
<b>Розділ № 4 Інші роботи</b>											
<b>Разом прямих витрат по розділу № 4</b>											
<b>Розділ № 5 Фасад</b>											
30	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м тріщин	6,7	702,77	14,66	4 709	4 610	99	6,4800	43,42
					688,11	13,05			87	0,1110	0,74
31	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну М75	100 м3 розчину	0,001675	389 368,31	-	652	71	-	459,1200	0,77
					42 225,27	-			-	-	-
32	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2 відремонтваної поверхні	0,44	28 377,43	425,05	12 486	12 291	187	231,0000	101,64
					27 934,83	162,21			71	1,3038	0,57
33	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100 м2 поверхні штукатурення	0,29	14 175,50	145,08	4 111	4 066	42	115,9300	33,62
					14 019,41	129,15			37	1,0989	0,32
34	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну 1:3 Обсяг = ( 0,968 + 0,5481 ) / 100,0	100 м3 розчину	0,015161	423 499,26	-	6 421	640	-	459,1200	6,96
					42 225,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ15-184-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклюванн	0,26	17 394,26	-	4 523	2 532	-	90,5280	23,54
					9 737,19	-			-		-
36	КР12-51-6	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100 м2 фасаду	0,26	10 944,27	1,47	2 846	315	-	10,6100	2,76
					1 209,86	1,30			-	0,0111	-
<b>Разом прямих витрат по розділу № 5</b>							35 748	24 525	328		212,71
									195		1,63
<b>Розділ № 6 Інші роботи</b>											
37	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну Обсяг = ( 3,8177 + 58,36 ) ^ 5,0	1 т	62,1777	149,91	-	9 321	9 321	-	1,6300	101,35
					149,91	-			-		-
38	С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	62,1777	291,92	291,92	18 151	-	18 151	-	-
					-	51,84			3 223	0,4110	25,56
<b>Разом прямих витрат по розділу № 6</b>							27 472	9 321	18 151		101,35
									3 223		25,56
<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>							605 269	237 839	29 514		2 298,90
									5 551		45,16
Разом прямі витрати						грн.	605 269				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	337 916				
вартість ЕММ						грн.	29 514				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ						грн.		5 551			
заробітна плата робітників						грн.		237 839			
всього заробітна плата						грн.		243 390			
Загальновиробничі витрати						грн.	123 092				
трудоємність в загальновиробничих витратах						люд-г					228,62
заробітна плата в загальновиробничих витратах						грн.		40 401			
<b>Всього по кошторису</b>						грн.	728 361				
Кошторисна трудоємність						люд-г					2 572,68
Кошторисна заробітна плата						грн.		283 791			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-006  
на Покрівля, ремонт фасаду

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 298,90	103,46	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,20	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	19,60	118,7755	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,30	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	25,56	126,0955	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	228,62	176,7168	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 572,68	110,3095	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,20	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,43286	389,97	-	-	-
					169	-	-	-
2	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,003036	536,78	-	-	-
					2	-	-	-
3	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-г	113,266835	8,95	-	-	-
					1 014	-	-	-
4	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	0,179124	13,65	-	-	-
					2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	3,85565	345,91	-	-	-
					1 334			
6	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	115,919034	52,08	-	-	-
					6 037			
7	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,68078	117,85	-	-	-
					80			
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,859648	347,55	-	-	-
					299			
9	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,02407272	705,86	-	-	-
					17			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,748236	663,10	-	-	-
					496			
11	КБМ202-1438	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 16 т	маш-г	0,43459857	749,42	-	-	-
					326			
12	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	3,85565	6,29	-	-	-
					24			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	2,09775	400,99	-	-	-
					841			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	2,8272	146,55	-	-	-
					414			
15	КБМ201-313	Трактори на гусеничному ході, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш-г	0,1418571	857,68	-	-	-
					122			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	4,244512	44,32	-	-	-
					188			
17	С314-30	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	62,1777	291,92	-	-	-
					18 151			
		Разом:	грн.	-	29 516	-	-	-

## III. Механізований інструмент

1	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	0,44688				
2	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,004048				
3	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	0,9372				
4	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	11,76864				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	69	-	-	-

## IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	5	Будівельне сміття	т	3,8177	-	-	-	-
					-	-	-	-
2	С10000-28-1-У	Вогнебіозахист ДСА 2 (витрати 0,2кг/м2) [80,0 км]	кг	430,1	141,78	138,00	1,00	2,78
					60 980	59 354	430	1 196
3	С142-10-2	Вода	м3	1,3536378	31,46	31,46000	-	-
					43	43	-	-
4	С10000-27-1-	Гідроізоляційна стрічка Denso,	рул	4,0	297,65	291,67	0,14	5,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Т	10м [80,0 км]			1 191	1 167	1	23
5	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [80,0 км]	л	4,9998	27,13	25,00	1,60	0,53
					136	125	8	3
6	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 [80,0 км]	т	0,000792	131 823,91	127 976,19	1 262,94	2 584,78
					104	101	1	2
7	C111-1672-1-1	Емаль Kompozit wood-metall [80,0 км]	л	23,4	212,09	206,67	1,26	4,16
					4 963	4 836	29	97
8	C1113-246	Емаль ПФ-115 [80,0 км]	т	0,001672	169 078,20	164 500,00	1 262,94	3 315,26
					283	275	2	6
9	C10000-35-1-Ю	З'єднувач для дроту блискавководу [80,0 км]	шт	4,0	41,91	41,00	0,09	0,82
					168	164	-	3
10	K53-6131-P001-121	Мп конструкції (16,1824 м2) [80,0 км]	комплект	1,0	61 211,79	60 000,00	11,56	1 200,23
					61 212	60 000	12	1 200
11	C10000-33-1-Щ	Огорожа покрівлі комплектна [80,0 км]	м	233,6	663,80	650,00	8,86	4,94
					155 064	151 840	2 070	1 154
12	C111-1604	Папір шліфувальний [80,0 км]	м2	0,104	326,52	320,00	0,12	6,40
					34	33	-	1
13	C111-1604	Папір шліфувальний [80,0 км]	м2	1,56	227,94	223,35	0,12	4,47
					356	348	-	7
14	C1421-9552	Пісок [80,0 км]	м3	3,7713388	1 542,15	573,33	938,58	30,24
					5 816	2 162	3 540	114
15	C113-2297-2	Покрівельний прохід індивідуального виготовлення оцинков. мет. (примикання до стійки блискавкоприймача)	шт	4,0	357,07	-	-	-
					1 428			
16	C111-1797	Сталь листова оц (капельник) [80,0 км]	т	0,008	84 642,25	83 000,00	1 012,16	630,09
					677	664	8	5
17	C111-1797	Сталь листова оц (парапет) [80,0 км]	т	0,274	53 641,48	52 230,00	1 012,16	399,32
					14 698	14 311	277	109
18	C1555-58-1	Стрічка гідроізолююча на бітумній основі [80,0 км]	м	0,8	58,75	57,58	0,02	1,15
					47	46	-	1
19	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм [80,0 км]	м	20,0	110,46	108,50	1,14	0,82
					2 209	2 170	23	16
20	C111-1292	Уайт-спірит [80,0 км]	т	0,0001232	114 896,34	111 290,32	1 353,15	2 252,87
					14	14	-	-
21	C111-341	Фарба фасадна з колером [80,0 км]	кг	9,88	256,13	250,00	1,11	5,02
					2 531	2 470	11	50
22	C1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 [80,0 км]	1000шт	1,372	12 244,72	9 900,00	2 104,63	240,09
					16 800	13 583	2 888	329
23	C111-1324	Цемент, марка 400 [80,0 км]	т	1,09413702	5 002,12	4 066,00	838,04	98,08
					5 473	4 449	917	107
24	C111-175	Швидкий монтаж [80,0 км]	100 шт	8,56	134,66	130,00	2,02	2,64
					1 153	1 113	17	23
25	C111-1895	Шпаклівка клейова [80,0 км]	т	0,0494	14 435,26	12 949,42	1 202,80	283,04
					713	640	59	14
26	C111-1896	Шпаклівка мінеральна фасадна [80,0 км]	кг	52,0	33,74	32,40	0,68	0,66
					1 754	1 685	35	34
		Разом:	грн.	-	337 844	321 592	10 329	4 495

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	2 572,68	283 791	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	29 516	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	337 913	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	1,3289	55,69		74,0061	
		Дизельне паливо	кг	29,1908	49,27		1 438,2504	
		Електроенергія	квт.г.	354,5182	5,754		2 040,1273	
		Мастильні матеріали	кг	25,1435	163,15		4 102,1362	
		Гідравлічна рідина	кг	0,1318	115,36		15,2085	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

## РОЗРАХУНОК

## загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-006

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	І блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	ІІ блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-006</b>	<b>Покрівля, ремонт фасаду</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Покрівля</b>										
1	КР3-2-1	0,295	120,2945	0,12	14,4353	176,71	2 550,87	12 465,20	3 303,54	7,48	899,80	6 754,21
			35,49		4,26		753	3 677	974		265	1 992
2	КР3-28-1	0,035	948,2923	0,12	113,7951	176,71	20 108,73	101 364,97	26 724,21	7,48	7 093,23	53 926,17
			33,19		3,98		704	3 548	935		248	1 887
3	КР20-14-3	0,0084	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			3,86		0,46		82	355	96		29	207
4	КР8-35-1	0,228	71,1592	0,12	8,5391	176,71	1 508,95	7 380,03	1 955,58	7,48	532,27	3 996,80
			16,23		1,95		344	1 682	446		121	911
5	КР20-14-3	0,006977	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			3,20		0,38		68	295	80		24	172
6	КР8-40-5	0,92	76,3144	0,12	9,1577	176,71	1 618,26	7 909,80	2 096,17	7,48	570,83	4 285,26
			70,21		8,43		1 489	7 277	1 928		525	3 942
9	КР8-40-3	0,15	33,7942	0,12	4,0553	176,71	716,61	3 502,98	928,31	7,48	252,78	1 897,70
			5,07		0,61		107	525	140		38	285
12	КБ10-17-1	9,0	5,5142	0,12	0,6617	176,71	116,93	557,73	148,43	7,48	41,25	306,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	КБ12-17-1	2,336	49,63 20,5155	0,12	5,96 2,4619	176,71	1 052 435,04	5 020 2 183,75	1 336 576,13	7,48	371 153,46	2 759 1 164,63
18	КБ13-71-1	21,505	47,92 73,8935 1 589,08	0,087	5,75 6,4287 138,25	176,71	1 016 1 136,02 24 430	5 101 7 560,00 162 578	1 347 1 913,12 41 142	6,83	358 504,69 10 853	2 721 3 553,83 76 425
		<b>Разом</b>	1 853,88		170,03		30 045	190 058	48 424		12 832	91 301
	<b>Розділ № 2</b>	<b>Блискавкозахист</b>										
20	КБ33-30-20	0,0267	34,6752	0,088	3,0514	176,71	539,22	4 275,75	1 059,29	6,99	242,38	1 840,89
21	КБ33-30-20	0,0267	0,93 86,6880 2,32	0,088	0,08 7,6285 0,20	176,71	14 1 348,04 36	114 10 689,36 285	29 2 648,23 71	6,99	6 605,95 16	49 4 602,22 123
		<b>Разом</b>	3,25		0,28		50	399	100		22	172
	<b>Розділ № 3</b>	<b>Малярні роботи</b>										
25	КБ15-175-1	0,65	218,8935	0,12	26,2672	176,71	4 641,68	23 544,44	6 200,95	7,48	1 637,32	12 479,95
27	КБ13-44-7	8,8	142,28 0,2875	0,087	17,07 0,0250	176,71	3 017 4,42	15 304 29,04	4 031 7,36	6,83	1 064 1,96	8 112 13,74
28	КБ13-16-6	0,088	2,53 5,5798	0,087	0,22 0,4854	176,71	39 85,78	256 702,64	65 173,45	6,83	17 38,11	121 297,34
29	КБ13-26-6	0,088	0,49 4,2555 0,38	0,087	0,04 0,3702 0,03	176,71	8 65,42 6	62 528,46 47	15 130,65 11	6,83	3 29,06 3	26 225,13 20
		<b>Разом</b>	145,68		17,36		3 070	15 669	4 122		1 087	8 279
	<b>Розділ № 5</b>	<b>Фасад</b>										
30	КР3-10-1	6,7	6,5910	0,12	0,7909	176,71	139,76	701,16	185,00	7,48	49,30	374,06
31	КР20-14-3	0,001675	44,16 459,1200	0,12	5,30 55,0944	176,71	936 9 735,73	4 697 42 225,27	1 240 11 431,42	7,48	330 3 434,22	2 506 24 601,37
32	КР11-10-1	0,44	0,77 232,3038	0,12	0,09 27,8765	176,71	16 4 926,05	71 28 097,04	19 7 265,08	7,48	6 1 737,63	41 13 928,76
33	КР11-41-1	0,29	102,21 117,0289	0,12	12,27 14,0435	176,71	2 167 2 481,62	12 362 14 148,56	3 197 3 658,64	7,48	765 875,38	6 129 7 015,64
34	КР20-14-3	0,015161	33,94 459,1200	0,12	4,07 55,0944	176,71	720 9 735,73	4 103 42 225,27	1 061 11 431,42	7,48	254 3 434,22	2 035 24 601,37
35	КБ15-184-1	0,26	6,96 90,5280	0,12	0,84 10,8634	176,71	148 1 919,66	640 9 737,19	173 2 564,51	7,48	52 677,15	373 5 161,32
36	КР12-51-6	0,26	23,54 10,6211 2,76	0,12	2,82 1,2745 0,33	176,71	499 225,22 59	2 532 1 211,16 315	667 316,00 81	7,48	176 79,45 21	1 342 620,67 161
		<b>Разом</b>	214,34		25,72		4 545	24 720	6 438		1 604	12 587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Розділ № 6</b>	<b>Інші роботи</b>										
37	KP20-40-1	62,1777	1,6300	0,12	0,1956	176,71	34,56	149,91	40,58	7,48	12,19	87,33
			101,35		12,16		2 149	9 321	2 523		758	5 430
38	C314-30	62,1777	0,4110	0,12	0,0493	176,71	8,72	51,84	13,32	7,48	3,07	25,11
			25,56		3,07		542	3 223	828		191	1 561
		<b>Разом</b>	126,91		15,23		2 691	12 544	3 351		949	6 991
	<b>Разом по кошторису</b>		2 344,06		228,62		40 401	243 390	62 435		16 494	119 330
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (40 401,00 + 243 390,00) * 0,007800											2 214
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (40 401,00 + 243 390,00) * 0,007800 * 0,220000											487
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (40 401,00 + 243 390,00) * 0,003739											1 061
	<b>Всього загально виробничі витрати по кошторису</b>											123 092

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1  
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-007**

на Монтаж під'ємних механізмів. Будівля закладу освіти  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 35,412 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12445 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 15,407 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйімальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	2,0	14 744,89	9 413,42	29 490	7 722	18 827	36,8000	73,60
					3 861,06	3 037,34			6 075	20,8688	41,74
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					29 490	7 722	18 827		73,60
									6 075		41,74
		Разом прямі витрати				грн.	29 490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 941				
		вартість ЕММ				грн.	18 827				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		6 075			
		заробітна плата робітників				грн.		7 722			
		всього заробітна плата				грн.		13 797			
		Загальновиробничі витрати				грн.	5 922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					9,11
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		1 610			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	35 412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					124,45
		Кошторисна заробітна плата				грн.		15 407			

Склав

---

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

---

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-007  
на Монтаж під'ємних механізмів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	73,60	104,92	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	41,74	145,5438	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,70	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	9,11	176,7289	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	124,45	123,8007	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	0,96	317,71	-	-	-
					305			
2	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	27,2	680,95	-	-	-
					18 522			
		Разом:	грн.	-	18 827	-	-	-
<b>III. Будівельні матеріали, вироби та конструкції</b>								
1	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [80,0 км]	т	0,008	162 384,26	158 568,63	631,62	3 184,01
					1 299	1 269	5	25
2	C1546-7	Вазелін технічний [80,0 км]	т	0,002	133 633,75	129 860,80	1 152,68	2 620,27
					267	260	2	5
3	C1546-45	Масло машинне [80,0 км]	т	0,006	170 933,42	166 429,10	1 152,68	3 351,64
					1 026	999	7	20
4	C111-1815	Прокат листовий	т	0,006	58 145,34	57 181,30	531,20	432,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм [80,0 км]			349	343	3	3
		Разом:	грн.	-	2 941	2 870	17	53
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	124,45	15 407	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	18 827	-	-	-
		Будівельні матеріали, виробы та конструкції (III)	грн.	-	2 941	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	2,2848	55,69		127,2384	
		Дизельне паливо	кг	155,040	49,27		7 638,8480	
		Масильні матеріали	кг	9,8784	163,15		1 611,5488	
		Гідравлічна рідина	кг	4,080	115,36		470,5600	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### РОЗРАХУНОК

#### загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-007

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-007</b>	<b>Монтаж під'ємних механізмів</b>										
1	КМ3-575-1	2,0	57,6688	0,079	4,5558	176,71	805,06	6 898,40	1 694,76	6,23	359,28	2 859,10
			115,34		9,11		1 610	13 797	3 389		719	5 718
	<b>Разом по кошторису</b>		115,34		9,11		1 610	13 797	3 389		719	5 718
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 610,00 + 13 797,00) * 0,007800											120
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 610,00 + 13 797,00) * 0,007800 * 0,220000											26
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 610,00 + 13 797,00) * 0,003739											58
	<b>Всього загальновиробничі витрати по кошторису</b>											5 922

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі  
Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала  
Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105  
(Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-008

Придбання устаткування, меблів та під'ємних механізмів. Будівля закладу освіти  
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № \_\_\_\_\_, відомості тощо

Кошторисна вартість 966,521 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-14003-1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями	шт	2,0	450 000,00	900 000
2	C113-2129	Шафа дерев'яна (готовий виріб)	шт	10,0	3 000,00	30 000
<b>Разом</b>						930 000
Транспортні та заготівельно-складські витрати						36 521
<b>Всього по кошторису</b>						966 521

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-001-009

на Пусконалагоджувальні роботи ЕТР. Будівля закладу освіти  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 0,521 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00265 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 0,410 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год	
							8	9
<b>Розділ № 1 Заземлення</b>								
1	КП1-61-6 К47=0,8 5	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами	100_точ.	0,08	2 211,28	177	14,4500	1,16
2	КП1-61-1 К47=0,8 5	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	Вимір.	1,0	195,11	195	1,2750	1,28
<b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>						372	2,44	
<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>						372	2,44	
Разом прямі витрати			грн.			372		
в тому числі:								
заробітна плата робітників			грн.			372		
Загальновиробничі витрати			грн.			149		
трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г				0,21	
заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.			38		
<b>Всього по кошторису</b>			грн.			521		
Кошторисна трудомісткість			люд-г				2,65	
Кошторисна заробітна плата			грн.			410		

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-009  
на Пусконаладжувальні роботи ЕТР

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	2,44	152,459	-	-	-
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	0,21	180,9524	-	-	-
3		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2,65	154,717	-	-	-
4		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	-	-	-	-	-
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	2,65	410	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### РОЗРАХУНОК

#### загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-009

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-009</b>	<b>Пусконалагоджувальні роботи ЕТР</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Заземлення</b>										
1	КПІ-61-6	0,08	14,4500	0,087	1,2572	176,71	222,15	2 211,28	535,35	6,74	97,39	854,89
			1,16		0,10		18	177	42		8	68
2	КПІ-61-1	1,0	1,2750	0,087	0,1109	176,71	19,60	195,11	47,24	6,74	8,59	75,43
			1,28		0,11		20	195	46		9	75
	<b>Разом</b>		2,44		0,21		38	372	88		17	143
	<b>Разом по кошторису</b>		2,44		0,21		38	372	88		17	143
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (38,00 + 372,00) * 0,007800											3
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (38,00 + 372,00) * 0,007800 * 0,220000											1
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (38,00 + 372,00) * 0,003739											2
	<b>Всього загальновиробничі витрати по кошторису</b>											<b>149</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1  
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010**

на Системи пожежної сигналізації. Будівля закладу освіти  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 492,221 тис. грн.  
креслення(специфікації)№ Кошторисна трудомісткість 2,65264 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 294,724 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас PRIME A)	шт	1,0	6 735,58	1,64	6 736	6 540	2	60,8000	60,80
					6 539,65	0,26			-	0,0026	-
2	КМ19-30-1 K0=0,75	Монтаж акумулятора лужного, маса до 0,016 т (АКБ 12В/7Ah, 2кг, та АКБ 12В/18А/год 2шт)	шт	4,0	487,73	14,98	1 951	1 891	60	3,6000	14,40
					472,75	5,38			22	0,0413	0,17
3	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (Блок живлення ДБЖП18012/24)	шт	1,0	2 986,03	343,54	2 986	1 891	344	14,4000	14,40
					1 891,01	101,44			101	0,8896	0,89
4	КМ10-172-4	Плата додаткова, що встановлюється на готовому місці стояка (Модулі які встановлюються додатково в ППК)	шт	1,0	392,98	69,78	393	323	70	3,2000	3,20
					323,20	20,61			21	0,1807	0,18
5	КМ10-668-2	Сповідувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	339,0	352,98	1,64	119 660	109 565	556	3,2000	1 084,80
					323,20	0,26			88	0,0026	0,88
6	КМ8-593-11	Світильник для ламп розжарювання	100 шт	0,27	17 289,34	1 870,72	4 668	4 163	505	131,2000	35,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		світловий настінний покажчик, Піктограми "Вихід"			15 418,62	627,59			169	4,8908	1,32
7	КБ21-12-2 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м коробка	4,82	6 825,75	2 708,62	32 900	19 786	13 056	37,7200	181,81
8	С1-6-221В	Короб кабельний 25x16 Обсяг = ( 482,0 * 1,01 ) ^ 2,0	м	486,82	17,07		8 310		3 876	7,0309	33,89
9	КМ8-148-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, к=0,75 т.ч. п.1.4 к=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	4,82	1 873,71	419,44	9 031	6 765	2 022	12,6000	60,73
					1 403,51	150,67			726	1,1550	5,57
10	КМ10-55-3 К0=0,75	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	21,78	5 161,17	901,79	112 410	92 769	19 641	39,6000	862,49
					4 259,38	266,28			5 800	2,3352	50,86
11	КР17-9-4	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тросі	100м кабелю	0,84	3 718,88	348,85	3 124	2 831	293	32,1200	26,98
					3 370,03	92,35			78	0,8274	0,70
12	С127-1-177В	Трос сталевий ф 3мм	м	84,0	7,09		596				
13	С1-6-1557В	Затискач (з'єднувая) тросу ф3мм	шт	24,0	6,03		145				
14	С1551-1-СП-6	Анкерні крюки М12х130мм	шт	12,0	27,33		328				
15	С1551-1-СП-77В	Тарлеп гак - кільце 8х110	шт	6,0	51,11		307				
16	С12-10-5	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 3х1,5 мм2 Обсяг = 36,0 * 1,03	м	37,08	38,32		1 421				
17	С12-10-5	Кабель JE-H(ST)H FE 180/Е30 1х2х0,8 мм2	м	774,56	11,97		9 271				
18	С12-10-5	Кабель JE-H(ST)H FE 180/Е30 2х2х0,8 мм2	м	2 014,68	19,62		39 528				
19	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3,0	204,54	22,09	614	547	67	1,6000	4,80
					182,45	5,19			16	0,0421	0,13
20	С10000-49-1-4С	АВ 2000 EVO 01 10А	шт	2,0	106,19		212				
21	С10000-50-1-4Т	Розчіплювач автоматичний незалежний EVO PH 2/125	шт	1,0	248,96		249				
22	С10000-96-1-5Э	Монтажний набір	шт	13,0	102,27		1 330				
23	С10000-97	Шуруп самонарізний 75 мм	уп	21,0	173,49		3 643				
24	С10000-98	Дюбель під шуруп	уп	21,0	90,87		1 908				
25	С10000-99	Кріпінні стяжки	уп	43,0	115,15		4 951				
26	С10000-101	Кріплення для кабелю Е30 скоба	уп	91,0	34,44		3 134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР17-12-10 заст.	Установлення захисних конструкцій металевих на сповіщувачах	100шт	0,02	2 691,73	-	54	54	-	26,5800	0,53
					2 684,58	-			-		-
28	С10000-51-1-4У	Захисна конструкція для обладнання оповіщення	шт	2,0	312,87		626				
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					370 486	247 125	36 616		2 350,36
									10 897		94,59
		Разом прямі витрати				грн.	370 486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	86 745				
		вартість ЕММ				грн.	36 616				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		10 897			
		заробітна плата робітників				грн.		247 125			
		всього заробітна плата				грн.		258 022			
		Загальновиробничі витрати				грн.	121 735				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					207,69
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		36 702			
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	492 221				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					2 652,64
		Кошторисна заробітна плата				грн.		294 724			

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-010  
на Системи пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	2 350,36	105,14	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	94,59	115,2025	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	207,69	176,7153	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 652,64	111,1059	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-г	20,95254	530,03	-	-	-
					11 105	-	-	-
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	4,83766	317,71	-	-	-
					1 537	-	-	-
3	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	37,3604	536,78	-	-	-
					20 054	-	-	-
4	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	4,33366	680,95	-	-	-
					2 951	-	-	-
5	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	98,0591	6,31	-	-	-
					619	-	-	-
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	1,21946	146,55	-	-	-
					179	-	-	-
7	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-г	3,48	5,25	-	-	-
					18	-	-	-
8	КБМ204-502	Установка для зварювання	маш-г	3,3888	44,32	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ручного дугового [постійного струму]			150			
		Разом:	грн.	-	36 614	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-г	14,46				
2	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	24,05662				
3	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	14,46				
4	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	2,43892				
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	0,0592				
6	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	2,2413				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	303	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C10000-49-1-4С	АВ 2000 EVO 01 10А [80,0 км]	шт	2,0	106,19	103,83	0,28	2,08
					212	208	1	4
2	C1551-1-СП-6	Анкерні крюки М12х130мм [80,0 км]	шт	12,0	27,33	26,73	0,06	0,54
					328	321	1	6
3	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище [80,0 км]	т	0,0001	540 733,13	529 599,32	531,20	10 602,61
					54	53	-	1
4	C10000-98	Дюбель під шуруп [80,0 км]	уп	21,0	90,87	89,00	0,09	1,78
					1 908	1 869	2	37
5	C1-6-1557В	Затискач (з'єднуюча) тросу ф3мм [80,0 км]	шт	24,0	6,03	5,83	0,08	0,12
					145	140	2	3
6	C10000-51-1-4У	Захисна конструкція для обладнання оповіщення [80,0 км]	шт	2,0	312,87	306,67	0,07	6,13
					626	613	-	12
7	C12-10-5	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 3х1,5 мм2 [80,0 км]	м	37,08	38,32	37,50	0,07	0,75
					1 421	1 390	3	28
8	C12-10-5	Кабель JE-Н(ST)Н FE 180/Е30 1х2х0,8 мм2 [80,0 км]	м	774,56	11,97	11,67	0,07	0,23
					9 271	9 039	54	178
9	C12-10-5	Кабель JE-Н(ST)Н FE 180/Е30 2х2х0,8 мм2 [80,0 км]	м	2 014,68	19,62	19,17	0,07	0,38
					39 528	38 621	141	766
10	C111-310	Каніфоль соснова [80,0 км]	т	0,00341	160 064,35	155 672,92	1 252,91	3 138,52
					546	531	4	11
11	C1-6-221В	Короб кабельний 25х16 [80,0 км]	м	486,82	17,07	16,67	0,07	0,33
					8 310	8 115	34	161
12	C10000-99	Кріпінні стяжки [80,0 км]	уп	43,0	115,15	112,80	0,09	2,26
					4 951	4 850	4	97
13	C10000-101	Кріплення для кабелю Е30 скоба [80,0 км]	уп	91,0	34,44	33,33	0,43	0,68
					3 134	3 033	39	62
14	C10000-96-1-5Э	Монтажний набір [80,0 км]	шт	13,0	102,27	100,00	0,26	2,01
					1 330	1 300	3	26
15	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1	6 456,13	6 325,03	4,51	126,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1522-26	[80,0 км] Припої олов'яно-свинцеві безсум'янисті в чушках, марка ПОС40 [80,0 км]	т	0,00355	646 836 533,81	633 819 599,99	- 531,20	13 16 402,62
					2 970	2 910	2	58
17	C10000-50-1-4Т	Розчіплювач автоматичний незалежний EVO PH 2/125 [80,0 км]	шт	1,0	248,96	243,80	0,28	4,88
					249	244	-	5
18	C1551-1-СП-77В	Тарлеп гак - кільце 8x110 [80,0 км]	шт	6,0	51,11	50,05	0,06	1,00
19	C127-1-177В	Трос сталевий ф 3мм [80,0 км]	м	84,0	307 7,09	300 6,94	- 0,01	6 0,14
20	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм [80,0 км]	кг	17,25	596 363,44	583 355,55	1 0,76	12 7,13
					6 269	6 133	13	123
21	C10000-97	Шуруп самонарізний 75 мм [80,0 км]	уп	21,0	173,49	169,83	0,26	3,40
					3 643	3 566	5	71
		Разом:	грн.	-	86 444	84 453	310	1 680
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	2 652,64	294 724	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	36 614	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	86 747	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	121,0954	55,69		6 743,8203	
		Дизельне паливо	кг	215,2399	49,27		10 604,9864	
		Електроенергія	квт.г.	71,0627	5,754		409,3517	
		Масильні матеріали	кг	18,3641	163,15		2 995,6493	
		Гідравлічна рідина	кг	7,4269	115,36		856,6965	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

## РОЗРАХУНОК

## загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-010

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-010</b>	<b>Системи пожежної сигналізації</b>										
1	КМ10-667-2	1,0	60,8026	0,079	4,8034	176,71	848,81	6 539,91	1 625,52	6,23	378,80	2 853,13
			60,80		4,80		849	6 540	1 625		379	2 853
2	КМ19-30-1	4,0	3,6412	0,079	0,2877	176,71	50,83	478,13	116,37	6,23	22,68	189,88
			14,57		1,15		203	1 913	466		91	760
3	КМ10-99-6	1,0	15,2896	0,079	1,2079	176,71	213,44	1 992,45	485,30	6,23	95,25	793,99
			15,29		1,21		213	1 992	486		95	794
4	КМ10-172-4	1,0	3,3807	0,079	0,2671	176,71	47,19	343,81	86,02	6,23	21,06	154,27
			3,38		0,27		47	344	86		21	154
5	КМ10-668-2	339,0	3,2026	0,079	0,2530	176,71	44,71	323,46	81,00	6,23	19,95	145,66
			1 085,68		85,77		15 157	109 653	27 459		6 763	49 379
6	КМ8-593-11	0,27	136,0908	0,097	13,2008	176,71	2 332,71	16 046,21	4 043,36	7,66	1 042,46	7 418,53
			36,74		3,56		630	4 332	1 092		281	2 003
7	КБ21-12-2	4,82	44,7509	0,097	4,3408	176,71	767,07	4 909,23	1 248,79	7,66	342,79	2 358,65
			215,70		20,92		3 697	23 662	6 020		1 652	11 369
9	КМ8-148-1	4,82	13,7550	0,097	1,3342	176,71	235,77	1 554,18	393,79	7,66	105,36	734,92
			66,30		6,43		1 136	7 491	1 898		508	3 542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КМ10-55-3	21,78	41,9352	0,088	3,6903	176,71	652,11	4 525,66	1 139,11	6,83	286,42	2 077,64
			913,35		80,37		14 203	98 569	24 810		6 238	45 251
11	КР17-9-4	0,84	32,9474	0,097	3,1959	176,71	564,75	3 462,38	885,97	7,66	252,38	1 703,10
			27,68		2,68		474	2 909	745		212	1 431
19	КМ8-526-1	3,0	1,6421	0,097	0,1593	176,71	28,15	187,64	47,47	7,66	12,58	88,20
			4,93		0,48		84	563	143		38	265
27	КР17-12-10	0,02	26,5800	0,097	2,5783	176,71	455,60	2 684,58	690,84	7,66	203,60	1 350,04
			0,53		0,05		9	54	14		4	27
<b>Разом по кошторису</b>			2 444,95		207,69		36 702	258 022	64 844		16 282	117 828
Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (36 702,00 + 258 022,00) * 0,007800												2 299
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (36 702,00 + 258 022,00) * 0,007800 * 0,220000												506
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (36 702,00 + 258 022,00) * 0,003739												1 102
<b>Всього загально виробничі витрати по кошторису</b>												121 735

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі  
Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала  
Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105

(Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-011

Устаткування пожежної сигналізації. Будівля закладу освіти

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № \_\_\_\_\_, відомості тощо

Кошторисна вартість 78,909 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1-1ПС	ППК "Tiras PRIME A"	шт	1,0	26 500,00	26 500
2	2-1-2ПС	Модуль моніторингу Тірас М-GSM	шт	1,0	2 490,00	2 490
3	2-1-3ПС	Акумулятор 12В 7А/год	шт	4,0	585,00	2 340
4	2-1-4ПС	Блок живлення ДБЖІ-180 12/24	шт	1,0	4 717,00	4 717
5	2-1-6ПС	Оповіщувач світлозвуковий зовнішнього використання Тірас Джміль-1	шт	1,0	930,00	930
6	2-1-7ПС	Сповіщувач світловий "Вихід" Тірас ОС-1	шт	2,0	615,00	1 230
7	2-1-8ПС	Сповіщувач світловий "Стрілка показник руху" Тірас ОС-6.4	шт	2,0	615,00	1 230
8	2-1-8ПС	Сповіщувач світловий аварійного освітлення Тірас ОС-6.1	шт	2,0	615,00	1 230
9	2-1-9ПС	Сповіщувач пожежний димовий Тірас ДЕТЕСТО SMK110	шт	33,0	970,00	32 010
10	2-1-10ПС	Пристрій оптичної-сигналізації Тірас ВПОС	шт	4,0	280,00	1 120
11	2-1-11ПС	Сповіщувач пожежний ручний Тірас ДЕТЕСТО MNL 110	шт	2,0	1 065,00	2 130

**Разом** 75 927

Транспортні та заготівельно-складські витрати 2 982

**Всього по кошторису** 78 909

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-001-012

на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації. Будівля закладу освіти  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 4,966 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02517 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 3,900 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год	
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1,0	3 544,17	3 544	23,1600	23,16
<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>						3 544	23,16	
Разом прями витрати			грн.			3 544		
в тому числі:								
заробітна плата робітників			грн.			3 544		
Загальновиробничі витрати			грн.			1 422		
трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г				2,01	
заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.			356		
<b>Всього по кошторису</b>			грн.			4 966		
Кошторисна трудомісткість			люд-г				25,17	
Кошторисна заробітна плата			грн.			3 900		

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

до локального кошторису № 02-001-012  
на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	28	Витрати труда пусконалагоджувального персонала	люд.год.	23,16	153,0225	-	-	-
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	2,01	177,1144	-	-	-
3		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	25,17	154,9464	-	-	-
4		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	-	-	-	-	-
<b>Підсумкові показники</b>								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	25,17	3 900	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### РОЗРАХУНОК

#### загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-012

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-012</b>	<b>Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації</b>										
1	ПЖ5-38	1,0	23,1600	0,087	2,0149	176,71	356,06	3 544,17	858,05	6,74	156,10	1 370,21
			23,16		2,01		356	3 544	858		156	1 370
	<b>Разом по кошторису</b>		23,16		2,01		356	3 544	858		156	1 370
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (356,00 + 3 544,00) * 0,007800											30
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (356,00 + 3 544,00) * 0,007800 * 0,220000											7
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (356,00 + 3 544,00) * 0,003739											15
	<b>Всього загальновиробничі витрати по кошторису</b>											<b>1 422</b>

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1  
до Настанови (пункт 3.11)

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-013**

на Системи мовленевого оповіщення. Будівля закладу освіти  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 288,436 тис. грн.  
креслення(специфікації)№ Кошторисна трудомісткість 1,35779 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 152,199 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Vellez 3н-120-400)	шт	1,0	4 077,06	1,64	4 077	3 958	2	36,8000	36,80	
					3 958,21	0,26				-	0,0026	-
2	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені (БКІ-02М)	шт	1,0	1 905,73	1,33	1 906	1 847	1	17,6000	17,60	
					1 846,59	0,21				-	0,0021	-
3	КМ19-30-1 К0=0,75	Монтаж акумулятора лужного, маса до 0,016 т (АКБ 12В/12Аh, 3,1кг)	шт	2,0	487,73	14,98	975	946	29	3,6000	7,20	
					472,75	5,38				11	0,0413	0,08
4	КМ10-668-2	Сповідувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	107,0	352,98	1,64	37 769	34 582	175	3,2000	342,40	
					323,20	0,26				28	0,0026	0,28
5	КМ10-682-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, к=0,75	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (пульт мікрофонний, пульт диспетчера)	шт	2,0	547,87	-	1 096	1 095	-	4,8000	9,60	
					547,34	-				-	-	-
6	КБ21-12-2 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м коробка	3,74	6 825,75	2 708,62	25 528	15 353	10 130	37,7200	141,07	
					4 105,07	804,16			3 008	7,0309	26,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1-6-221В	Короб кабельний 25x16 Обсяг = ( 374,0 * 1,01 ) ^ 2,0	м	377,74	17,07		6 448				
8	КБ21-13-1 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м дроту	3,74	2 170,79	1 016,12	8 119	2 999	3 800	7,1990	26,92
9	КМ10-55-3 К0=0,75	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	15,0	5 161,17	901,79	77 418	63 891	13 527	39,6000	594,00
10	C12-10-5	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 3x1,5 мм2 Обсяг = 36,0 * 1,03	м	37,08	38,32		1 421		3 994	2,3352	35,03
11	C12-10-5	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 2x1,5 мм2 Обсяг = 1 838,0 * 1,03	м	1 893,14	25,57		48 408				
12	КР17-12-10 заст.	Установлення захисних конструкцій металевих на сповіщувачах	100штг	0,04	2 691,73	-	108	107	-	26,5800	1,06
13	C10000-51-1-4У	Захисна конструкція для обладнання оповіщення	штг	4,0	312,87		1 251				
14	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	штг	1,0	204,54	22,09	205	182	23	1,6000	1,60
					182,45	5,19			5	0,0421	0,04
15	C10000-49-1-4С	АВ 2000 EVO 01 10А	штг	1,0	106,19		106				
16	C10000-101	Кріплення для кабелю Е30 скоба	уп	62,0	34,44		2 135				
17	C10000-96-1-5Э	Монтажний набір	штг	9,0	102,27		920				
18	C10000-97	Шуруп самонарізний 4,2x55 мм	уп	13,0	227,81		2 962				
19	C10000-98	Дюбель під шуруп	уп	13,0	90,87		1 181				
20	C10000-99	Кріпільні стяжки	уп	29,0	115,15		3 339				
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					225 372	124 960	27 687		1 178,25
									8 134		71,44
		Разом прямі витрати				грн.	225 372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	72 725				
		вартість ЕММ				грн.	27 687				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		8 134			
		заробітна плата робітників				грн.		124 960			
		всього заробітна плата				грн.		133 094			
		Загальновиробничі витрати				грн.	63 064				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					108,10
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		19 105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього по кошторису</b>				грн.	288 436				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 357,79
		Кошторисна заробітна плата				грн.		152 199			

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-013  
на Системи мовленевого оповіщення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Витрати труда</b>									
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	1 178,25	106,06	-	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,40	-	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	71,44	113,8578	-	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,00	-	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	108,10	176,7345	-	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 357,79	112,0932	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>									
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-г	23,18239	530,03	-	-	-	-
					12 287	-	-	-	-
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	1,50234	317,71	-	-	-	-
					477	-	-	-	-
3	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	25,2	536,78	-	-	-	-
					13 527	-	-	-	-
4	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1,50234	680,95	-	-	-	-
					1 023	-	-	-	-
5	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	28,33	6,31	-	-	-	-
					179	-	-	-	-
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	1,24729	146,55	-	-	-	-
					183	-	-	-	-
7	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-г	1,16	5,25	-	-	-	-
					6	-	-	-	-
8	КБМ204-502	Установка для зварювання	маш-г	0,13	44,32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ручного дугового [постійного струму]			6			
		Разом:	грн.	-	27 688	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	18,66634				
2	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш-г	1,89244				
3	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	0,1184				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	45	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C10000-49-1-4С	АВ 2000 EVO 01 10А [80,0 км]	шт	1,0	106,19	103,83	0,28	2,08
2	C1545-4	Бірка маркувальна [80,0 км]	100шт	0,187	167,72	164,21	0,22	3,29
3	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [80,0 км]	т	0,00015	7 102,67	5 951,05	1 012,35	139,27
4	C10000-98	Дюбель під шуруп [80,0 км]	уп	13,0	90,87	89,00	0,09	1,78
5	C10000-51-1-4У	Захисна конструкція для обладнання оповіщення [80,0 км]	шт	4,0	312,87	306,67	0,07	6,13
6	C12-10-5	Кабель (N)НХН FE 180/E30 2x1,5 мм2 [80,0 км]	м	1 893,14	25,57	25,00	0,07	0,50
7	C12-10-5	Кабель (N)НХН FE 180/E30 3x1,5 мм2 [80,0 км]	м	37,08	38,32	37,50	0,07	0,75
8	C111-310	Каніфоль соснова [80,0 км]	т	0,00108	160 064,35	155 672,92	1 252,91	3 138,52
9	C1545-70	Кнопка К227 [80,0 км]	100шт	0,748	35,38	34,31	0,38	0,69
10	C1-6-221В	Короб кабельний 25x16 [80,0 км]	м	377,74	17,07	16,67	0,07	0,33
11	C10000-99	Кріпільні стяжки [80,0 км]	уп	29,0	115,15	112,80	0,09	2,26
12	C10000-101	Кріплення для кабелю Е30 скоба [80,0 км]	уп	62,0	34,44	33,33	0,43	0,68
13	C10000-96-1-5Э	Монтажний набір [80,0 км]	шт	9,0	102,27	100,00	0,26	2,01
14	C1545-180	Полоски К-404 [80,0 км]	100шт	0,9724	979,91	960,33	0,37	19,21
15	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС40 [80,0 км]	т	0,00116	836 533,81	819 599,99	531,20	16 402,62
16	C1545-208	Пряжки К-405 [80,0 км]	100шт	0,9724	50,87	49,59	0,28	1,00
17	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [80,0 км]	кг	0,187	982,21	961,25	1,70	19,26
18	C1545-101	Стрічка монтажна ЛІМ	100м	0,187	403,98	395,19	0,87	7,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C1545-264	[80,0 км] Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм [80,0 км]	кг	5,62	76 363,44 2 043	74 355,55 1 998	- 0,76 4	1 7,13 40
20	C10000-97	Шуруп самонарізний 4,2x55 мм [80,0 км]	уп	13,0	227,81 2 962	223,08 2 900	0,26 3	4,47 58
		Разом:	грн.	-	72 678	71 051	206	1 421
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	1 357,79	152 199	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	27 688	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	72 723	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	124,8195	55,69		6 951,2231	
		Дизельне паливо	кг	137,0833	49,27		6 754,1732	
		Електроенергія	квт.г.	13,1641	5,754		75,8759	
		Мастильні матеріали	кг	13,1117	163,15		2 138,9846	
		Гідравлічна рідина	кг	5,1443	115,36		593,3926	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### РОЗРАХУНОК

#### загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-013

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	І блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	ІІ блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-013</b>	<b>Системи мовленевого оповіщення</b>										
1	КМ10-667-1	1,0	36,8026	0,079	2,9074	176,71	513,77	3 958,47	983,89	6,23	229,28	1 726,94
			36,80		2,91		514	3 958	984		229	1 727
2	КМ10-667-4	1,0	17,6021	0,079	1,3906	176,71	245,73	1 846,80	460,36	6,23	109,66	815,75
			17,60		1,39		246	1 847	460		110	816
3	КМ19-30-1	2,0	3,6412	0,079	0,2877	176,71	50,83	478,13	116,37	6,23	22,68	189,88
			7,28		0,58		102	957	233		45	380
4	КМ10-668-2	107,0	3,2026	0,079	0,2530	176,71	44,71	323,46	81,00	6,23	19,95	145,66
			342,68		27,07		4 784	34 610	8 667		2 135	15 586
5	КМ10-682-1	2,0	4,8000	0,079	0,3792	176,71	67,01	547,34	135,16	6,23	29,90	232,07
			9,60		0,76		134	1 095	270		60	464
6	КБ21-12-2	3,74	44,7509	0,097	4,3408	176,71	767,07	4 909,23	1 248,79	7,66	342,79	2 358,65
			167,37		16,23		2 869	18 361	4 670		1 282	8 821
8	КБ21-13-1	3,74	9,7956	0,097	0,9502	176,71	167,90	1 092,88	277,37	7,66	75,03	520,30
			36,63		3,55		628	4 087	1 037		281	1 946
9	КМ10-55-3	15,0	41,9352	0,088	3,6903	176,71	652,11	4 525,66	1 139,11	6,83	286,42	2 077,64
			629,03		55,35		9 782	67 885	17 087		4 296	31 165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	КР17-12-10	0,04	26,5800	0,097	2,5783	176,71	455,60	2 684,58	690,84	7,66	203,60	1 350,04
			1,06		0,10		18	107	28		8	54
14	КМ8-526-1	1,0	1,6421	0,097	0,1593	176,71	28,15	187,64	47,47	7,66	12,58	88,20
			1,64		0,16		28	187	47		13	88
<b>Разом по кошторису</b>			1 249,69		108,10		19 105	133 094	33 483		8 459	61 047
Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (19 105,00 + 133 094,00) * 0,007800											1 187	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (19 105,00 + 133 094,00) * 0,007800 * 0,220000											261	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (19 105,00 + 133 094,00) * 0,003739											569	
<b>Всього загальнонавчальні витрати по кошторису</b>											<b>63 064</b>	

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі  
Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала  
Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105  
(Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-014

Устаткування мовленевого сповіщення. Будівля закладу освіти

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № \_\_\_\_\_, відомості тощо

Кошторисна вартість 187,364 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1-12ПС	Блок оповіщення 3н-120-400 Vellez	шт	1,0	38 250,00	38 250
2	2-1-12ПС	Блок керування інформацією "Повітряна тривога" БКІ-02М Vellez	шт	1,0	10 980,00	10 980
3	2-1-13ПС	Акумулятор 12В 12А/год	шт	2,0	3 250,00	6 500
4	2-1-14ПС К44=0,70	Пульт мікрофонний ПМН-12 Vellez	шт	1,0	6 642,00	6 642
5	2-1-15ПС	Акустична система для стельового монтажу (1,5Вт) 6АС100ППм Vellez	шт	37,0	708,00	26 196
6	2-1-17ПС	Акустична система настінного монтажу (1,5Вт) 6АС100ПНм Vellez	шт	68,0	918,00	62 424
7	2-1-18ПС К44=0,70	Пульт диспетчера СД02-А Vellez	шт	1,0	8 904,00	8 904
8	2-1-19ПС	Модуль виклику настінний ВМ02-А Vellez	шт	13,0	1 560,00	20 280
<b>Разом</b>						180 176
Транспортні та заготівельно-складські витрати						7 075
<b>Всього по кошторису</b>						187 364

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

### Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-001-015

на Пусконалагоджувальні роботи системи мовленевого сповіщення. Будівля закладу освіти  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 5,038 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02553 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 3,956 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год	
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-24	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф [шит] електроавтоматики і управління систем ВІТ	напрямок	1,0	3 594,67	3 595	23,4900	23,49
<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>						3 595	23,49	
Разом прямі витрати			грн.			3 595		
в тому числі:								
заробітна плата робітників			грн.			3 595		
Загальновиробничі витрати			грн.			1 443		
трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г				2,04	
заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.			361		
<b>Всього по кошторису</b>			грн.			5 038		
Кошторисна трудомісткість			люд-г				25,53	
Кошторисна заробітна плата			грн.			3 956		

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ**

до локального кошторису № 02-001-015  
на Пусконалагоджувальні роботи системи мовленевого сповіщення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	28	Витрати труда пусконалагоджувального персонала	люд.год.	23,49	153,0438	-	-	-
2		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	2,04	176,9608	-	-	-
3		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	25,53	154,955	-	-	-
4		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	-	-	-	-	-
<b>Підсумкові показники</b>								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	25,53	3 956	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Склад

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### РОЗРАХУНОК

#### загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-015

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-015</b>	<b>Пусконалагоджувальні роботи системи мовленевого сповіщення</b>										
1	ПЖ5-24	1,0	23,4900	0,087	2,0436	176,71	361,13	3 594,67	870,28	6,74	158,32	1 389,73
			23,49		2,04		361	3 595	871		158	1 390
	<b>Разом по кошторису</b>		23,49		2,04		361	3 595	871		158	1 390
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (361,00 + 3 595,00) * 0,007800											31
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (361,00 + 3 595,00) * 0,007800 * 0,220000											7
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (361,00 + 3 595,00) * 0,003739											15
	<b>Всього загальновиробничі витрати по кошторису</b>											<b>1 443</b>

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1  
до Настанови (пункт 3.11)Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-016**на **Благоустрій. Будівля закладу освіти**  
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)ОСНОВА:  
креслення(специфікації)№ Кошторисна вартість 556,688 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,50752 тис. люд.-год  
Кошторисна заробітна плата 58,240 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ № 1 Ганки</b>											
1	КР7-2-8 К0=3	Розбирання цементних покриттів підлог /80 мм/	100 м2	0,133	19 457,57	4 040,93	2 588	2 050	538	152,6400	20,30
					15 416,64	1 477,81			197	13,1958	1,76
2	КР9-4-1	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	100 м	0,17	23 434,19	2 030,98	3 984	3 639	345	217,8000	37,03
					21 403,21	769,01			131	6,4142	1,09
3	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2	0,112	6 029,70	425,05	675	628	47	60,9400	6,83
					5 604,65	162,21			18	1,3038	0,15
4	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3 кладки	0,24	9 895,02	255,96	2 375	1 127	61	44,2400	10,62
					4 697,85	140,16			34	1,1616	0,28
5	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну М50	100 м3 розчину	0,000607	350 476,31	-	213	26	-	459,1200	0,28
					42 225,27	-			-	-	-
6	КР2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення /цегляної основи під східцями/	1 м3	2,55	1 339,18	606,93	3 415	1 867	1 548	7,2500	18,49
					732,25	226,87			579	2,0062	5,12
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит	100м3	0,026	45 855,69	11 751,80	1 192	782	306	286,8215	7,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K149=1,15; K150=1,15	залізобетонних плоских /східців/			30 093,31	4 772,23			124	37,6320	0,98
8	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,02639	335 609,74	4 173,12	8 857	1 047	110	431,4600	11,39
					39 681,38	3 181,58			84	31,5008	0,83
9	C124-21	Арматура А400С, діаметр 10 мм	т	0,07	34 711,82		2 430				
10	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,133	7 389,51	156,81	983	958	21	71,3400	9,49
					7 205,34	139,58			19	1,1877	0,16
11	KP7-17-9 K0=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм	100 м2 стяжки	0,123	3 110,33	492,41	383	322	61	25,9200	3,19
					2 617,92	438,31			54	3,7296	0,46
12	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну М150	100 м3 розчину	0,010241	430 146,66	-	4 405	432	-	459,1200	4,70
					42 225,27	-			-	-	-
13	KB11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,133	19 837,76	85,95	2 638	239	11	18,6300	2,48
					1 797,61	76,51			10	0,6510	0,09
14	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100 м2 поверхні	0,127	32 857,29	10,26	4 173	1 727	1	134,6400	17,10
					13 598,64	9,13			1	0,0777	0,01
15	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін ганків	100 м2 поверхні штукатуренн	0,127	14 175,50	145,08	1 800	1 780	18	115,9300	14,72
					14 019,41	129,15			16	1,0989	0,14
16	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну 1:3	100 м3 розчину	0,0024	423 499,26	-	1 017	101	-	459,1200	1,10
					42 225,27	-			-	-	-
17	KB8-3-4 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова сумішшю KREISEL у 2 шари /ганки/	100 м2	0,3518	28 669,11	-	10 086	10 081	-	266,4090	93,72
					28 654,95	-			-	-	-
18	Ц1-29	Суміш гідроізоляційна KREISEL (витр. 1,6 кг/м2) Обсяг = ( 35,18 * 1,6 * 2,0 ) ^ 2,0	кг	112,58	24,48		2 756				
19	KB11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,133	88 594,47	60,67	11 783	2 778	8	189,6925	25,23
					20 887,04	54,01			7	0,4595	0,06
20	C10000-12	Пластикові хрестики для плитки	шт	96,0	0,08		8				
21	KB15-26-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	9,18	1 350,84	1,69	12 401	6 173	16	6,1065	56,06
					672,39	1,50			14	0,0128	0,12
22	KB15-25-2 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,127	120 850,07	57,30	15 348	4 112	7	294,0205	37,34
					32 374,60	51,01			6	0,4340	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C10000-12	Пластикові хрестики для плитки	шт	92,0	0,08		7				
24	КБ9-73-2	Виготовлення огорож	1т	0,15	30 124,19	6 465,94	4 519	3 284	970	192,0000	28,80
		конструкцій			21 893,76	602,88			90	4,8160	0,72
25	C111-971	Труба кругла сталева 50 мм	т	0,11	34 135,31		3 755				
26	C111-971	Труба кругла сталева 25 мм	т	0,0334	66 899,21		2 234				
27	C111-1804	Сталь листова 6 мм	т	0,011	51 869,32		571				
28	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,15	15 619,35	3 915,74	2 343	1 701	587	88,7100	13,31
					11 339,80	771,22			116	5,3174	0,80
29	C1-5-3В	Анкер 150x8 мм	шт	64,0	22,47		1 438				
30	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	1 м2 поверхні	7,2	38,82	-	280	185	-	0,2800	2,02
					25,75	-			-	-	-
31	КБ13-16-6 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,072	2 449,74	95,32	176	50	7	5,4970	0,40
					693,28	9,36			1	0,0828	0,01
32	КБ13-26-6 К0=2; К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,072	10 384,46	140,90	748	75	10	8,3260	0,60
					1 035,92	20,99			2	0,1849	0,01
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 1</b>					109 581	45 164	4 672		422,66
									1 503		12,85
		<b>Розділ № 2 Перильне огородження</b>									
33	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100 м огорожі	0,255	8 078,93	369,63	2 060	1 966	94	69,2100	17,65
					7 709,30	19,02			5	0,1668	0,04
34	П172-921	Металеві огорожі	м	25,5	16 400,90		418 223				
35	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,00255	97 621,38		249				
		<b>Разом прямих витрат по розділу № 2</b>					420 532	1 966	94		17,65
									5		0,04
		<b>Разом прямих витрат по кошторису</b>					530 113	47 130	4 766		440,31
									1 508		12,89
		Разом прямі витрати				грн.	530 113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	478 217				
		вартість ЕММ				грн.	4 766				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 508			
		заробітна плата робітників				грн.		47 130			
		всього заробітна плата				грн.		48 638			
		Загальновиробничі витрати				грн.	26 575				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					54,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.		9 602			
		<b>Всього по кошторису</b>					грн.	556 688				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г					507,52
		Кошторисна заробітна плата					грн.		58 240			

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76, Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)

(найменування об'єкта будівництва)

### ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 02-001-016  
на Благоустрій

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	440,31	107,04	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	12,89	116,9899	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,20	-	-	-	-
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	54,32	176,7673	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	507,52	114,7541	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,50	-	-	-	-
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,09414	389,97	-	-	-
					37			
2	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,005037	536,78	-	-	-
					3			
3	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	0,744	312,74	-	-	-
					233			
4	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	0,200376	13,65	-	-	-
					3			
5	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-г	0,7769216	141,75	-	-	-
					110			
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з	маш-г	5,38855	345,91	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв			1 864			
7	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	0,200376	52,08	-	-	-
					10			
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	0,610259	410,02	-	-	-
					250			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,18	680,95	-	-	-
					123			
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	0,5355	662,34	-	-	-
					355			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	5,38855	6,29	-	-	-
					34			
12	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	0,10374	507,26	-	-	-
					53			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	1,41872	400,99	-	-	-
					569			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	1,1153035	146,55	-	-	-
					163			
15	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	7,095	108,89	-	-	-
					773			
16	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	0,612755	101,66	-	-	-
					62			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	2,85327	44,32	-	-	-
					126			
		Разом:	грн.	-	4 767	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,651				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	0,62491				
3	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш-г	0,3289				
4	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш-г	0,65569				
5	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	1,877325				
6	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,004968				
7	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	0,075				
8	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-г	0,195				
9	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	2,413551				
10	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	8,596319				
11	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	7,095				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	29	-	-	-
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	C1-5-3В	Анкер 150x8 мм	шт	64,0	22,47	22,00	0,03	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		[80,0 км]			1 438	1 408	2	28
2	C124-21	Арматура А400С, діаметр 10 мм [80,0 км]	т	0,07	34 711,82	33 500,00	531,20	680,62
					2 430	2 345	37	48
3	C111-1600	Бензин розчинник [80,0 км]	кг	0,468	150,89	146,80	1,13	2,96
					71	69	1	1
4	5	Будівельне сміття	т	7,5642	-	-	-	-
					-	-	-	-
5	C142-10-2	Вода	м3	1,2596676	31,46	31,46000	-	-
					40	40	-	-
6	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [80,0 км]	т	0,03175	7 102,67	5 951,05	1 012,35	139,27
					226	189	32	4
7	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [80,0 км]	л	7,036	27,13	25,00	1,60	0,53
					191	176	11	4
8	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 [80,0 км]	кг	0,648	184,55	179,67	1,26	3,62
					120	116	1	2
9	C111-816	Дріт сталевий [80,0 км]	т	0,000676	91 913,42	89 580,00	531,20	1 802,22
					62	61	-	1
10	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм [80,0 км]	т	0,005561	97 621,38	95 000,00	707,24	1 914,14
					543	528	4	11
11	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 [80,0 км]	кг	2,736	235,04	229,17	1,26	4,61
					643	627	3	13
12	C111-324	Кисень технічний газоподібний [80,0 км]	м3	0,27	172,06	156,26	12,43	3,37
					46	42	3	1
13	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм [80,0 км]	шт	0,230432	57,39	56,00	0,26	1,13
					13	13	-	-
14	П172-921	Металеві огорожі [80,0 км]	м	25,5	16 400,90	16 070,00	9,31	321,59
					418 223	409 785	237	8 201
15	C111-1604	Папір шліфувальний [80,0 км]	м2	0,072	326,52	320,00	0,12	6,40
					24	23	-	-
16	C1421-9552	Пісок [80,0 км]	м3	2,9283289	1 542,15	573,33	938,58	30,24
					4 516	1 679	2 748	89
17	C10000-12	Пластикові хрестики для плитки [80,0 км]	шт	188,0	0,08	0,07	0,01	-
					15	13	2	-
18	C1-11-2В	Плитка керамічна для підлог з шорсткою поверхнею для зовнішніх робіт морозостійка [80,0 км]	м2	22,9296	573,01	542,00	19,77	11,24
					13 139	12 428	453	258
19	C1-11-1В	Плитка керамічна для стін морозостійка для зовнішніх робіт [80,0 км]	м2	12,827	785,17	750,00	19,77	15,40
					10 071	9 620	254	198
20	C1546-66	Пропан-бутан технічний [80,0 км]	м3	0,03195	276,62	252,60	18,60	5,42
					9	8	1	-
21	C10000-18	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов [80,0 км]	кг	15,97738	76,25	73,75	1,00	1,50
					1 218	1 178	16	24
22	C10000-22-1	Ceresit CM 11 Клеюча суміш [80,0 км]	кг	182,936	9,79	8,60	1,00	0,19
					1 791	1 573	183	35
23	C111-871	Сітка Вр-І 100x100x4 [30,0 км]	м2	14,63	163,22	160,00	0,02	3,20
					2 388	2 341	-	47
24	C111-874	Сітка дротяна [80,0 км]	м2	13,97	158,80	155,11	0,58	3,11
					2 218	2 167	8	43
25	C111-1804	Сталь листовая 6 мм	т	0,011	51 869,32	50 952,00	531,20	386,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Ц1-29	[80,0 км] Суміш гідроізоляційна KREISEL (витр. 1,6 кг/м2) [30,0 км]	кг	112,58	571 24,48	560 23,55	6 0,45	4 0,48
					2 756	2 651	51	54
27	C111-971	Труба кругла сталевая 25 мм [80,0 км]	т	0,0334	66 899,21	65 870,00	531,20	498,01
					2 234	2 200	18	17
28	C111-971	Труба кругла сталевая 50 мм [80,0 км]	т	0,11	34 135,31	33 350,00	531,20	254,11
					3 755	3 669	58	28
29	C111-1292	Уайт-спірит [80,0 км]	кг	0,2016	98,48	95,20	1,35	1,93
					20	19	-	-
30	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150 [80,0 км]	1000шт	0,09648	12 290,78	9 916,70	2 133,08	241,00
					1 186	957	206	23
31	C111-1324	Цемент, марка 400 [80,0 км]	т	1,29519086	5 002,12	4 066,00	838,04	98,08
					6 479	5 266	1 085	127
32	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт (з доставкою)	м3	2,1112	828,75	812,50	-	16,25
					1 750	1 715	-	34
		Разом:	грн.	-	478 184	463 467	5 422	9 295
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	507,52	58 240	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	4 767	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	478 213	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	7,0244	55,69		391,1901	
		Дизельне паливо	кг	25,7688	49,27		1 269,6515	
		Електроенергія	квт.г.	136,5357	5,754		785,6491	
		Мастильні матеріали	кг	2,6316	163,15		429,3608	
		Гідравлічна рідина	кг	0,0582	115,36		6,7122	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2024 р.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень будівлі навчального корпусу та покрівлі Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: село Мала Олександрівка, вулиця Миру, 76,  
Бериславський район, Херсонська область, 74105 (Коригування)  
(найменування об'єкта будівництва)

**РОЗРАХУНОК**  
**загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-001-016**

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 11 вересня 2024 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	І блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	ІІ блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	К2	ІІІ блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>02-001-016</b>	<b>Благоустрій</b>										
	<b>Розділ № 1</b>	<b>Ганки</b>										
1	КР7-2-8	0,133	165,8358	0,12	19,9003	176,71	3 516,58	16 894,45	4 490,43	7,48	1 240,45	9 247,46
			22,06		2,65		468	2 247	597		165	1 230
2	КР9-4-1	0,17	224,2142	0,12	26,9057	176,71	4 754,51	22 172,22	5 923,88	7,48	1 677,12	12 355,51
			38,12		4,57		808	3 770	1 007		285	2 100
3	КР11-50-1	0,112	62,2438	0,12	7,4693	176,71	1 319,89	5 766,86	1 559,09	7,48	465,58	3 344,56
			6,98		0,84		148	646	175		52	375
4	КР3-12-1	0,24	45,4016	0,12	5,4482	176,71	962,75	4 838,01	1 276,17	7,48	339,60	2 578,52
			10,90		1,31		231	1 161	306		82	619
5	КР20-14-3	0,000607	459,1200	0,12	55,0944	176,71	9 735,73	42 225,27	11 431,42	7,48	3 434,22	24 601,37
			0,28		0,03		6	26	7		2	15
6	КР2-1-6	2,55	9,2562	0,12	1,1107	176,71	196,28	959,12	254,19	7,48	69,24	519,71
			23,61		2,83		501	2 446	647		177	1 325
7	КБ6-1-16	0,026	324,4535	0,12	38,9344	176,71	6 880,10	34 865,54	9 184,04	7,48	2 426,91	18 491,05
			8,44		1,01		179	906	239		63	481
8	КР20-15-10	0,02639	462,9608	0,12	55,5553	176,71	9 817,18	42 862,96	11 589,63	7,48	3 462,95	24 869,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КР7-17-1	0,133	12,22 72,5277	0,12	1,47 8,7033	176,71	259 1 537,96	1 131 7 344,92	306 1 954,23	7,48	91 542,51	656 4 034,70
11	КР7-17-9	0,123	9,65 29,6496	0,12	1,16 3,5580	176,71	205 628,73	977 3 056,23	260 810,69	7,48	72 221,78	537 1 661,20
12	КР20-14-3	0,010241	3,65 459,1200	0,12	0,44 55,0944	176,71	77 9 735,73	376 42 225,27	100 11 431,42	7,48	27 3 434,22	204 24 601,37
13	КБ11-11-18	0,133	4,70 19,2810	0,12	0,56 2,3137	176,71	100 408,86	432 1 874,12	117 502,26	7,48	35 144,22	252 1 055,34
14	КР11-54-1	0,127	2,57 134,7177	0,12	0,31 16,1661	176,71	54 2 856,72	249 13 607,77	67 3 622,19	7,48	19 1 007,69	140 7 486,60
15	КР11-41-1	0,127	17,11 117,0289	0,12	2,05 14,0435	176,71	363 2 481,62	1 728 14 148,56	460 3 658,64	7,48	128 875,38	951 7 015,64
16	КР20-14-3	0,0024	14,86 459,1200	0,12	1,78 55,0944	176,71	315 9 735,73	1 796 42 225,27	465 11 431,42	7,48	111 3 434,22	891 24 601,37
17	КБ8-3-4	0,3518	1,10 266,4090	0,12	0,13 31,9691	176,71	23 5 649,26	101 28 654,95	28 7 546,93	7,48	8 1 992,74	59 15 188,93
19	КБ11-29-2	0,133	93,72 190,1520	0,12	11,25 22,8182	176,71	1 987 4 032,21	10 081 20 941,05	2 655 5 494,12	7,48	701 1 422,34	5 343 10 948,67
21	КБ15-26-1	9,18	25,29 6,1193	0,12	3,03 0,7343	176,71	536 129,76	2 785 673,89	731 176,80	7,48	189 45,77	1 456 352,33
22	КБ15-25-2	0,127	56,18 294,4545	0,12	6,74 35,3345	176,71	1 191 6 243,97	6 187 32 425,61	1 623 8 507,31	7,48	420 2 202,52	3 234 16 953,80
24	КБ9-73-2	0,15	37,40 196,8160	0,12	4,49 23,6179	176,71	793 4 173,52	4 118 22 496,64	1 080 5 867,44	7,48	280 1 472,18	2 153 11 513,14
28	КР20-12-1	0,15	29,52 94,0274	0,12	3,54 11,2833	176,71	626 1 993,87	3 374 12 111,02	880 3 103,08	7,48	221 703,32	1 727 5 800,27
30	КР20-38-1	7,2	14,11 0,2800	0,12	1,69 0,0336	176,71	299 5,94	1 817 25,75	466 6,97	7,48	105 2,09	870 15,00
31	КБ13-16-6	0,072	2,02 5,5798	0,087	0,24 0,4854	176,71	43 85,78	185 702,64	50 173,45	6,83	15 38,11	108 297,34
32	КБ13-26-6	0,072	0,41 8,5109	0,087	0,03 0,7405	176,71	6 130,84	51 1 056,91	12 261,31	6,83	3 58,13	21 450,28
			0,61 435,51		0,05 52,20		9 9 227	77 46 667	19 12 297		4 3 255	32 24 779
	<b>Разом</b>											
	<b>Розділ № 2</b>	<b>Перильне огороження</b>										
33	КР9-20-4	0,255	69,3768 17,69	0,12	8,3252 2,12	176,71	1 471,15 375	7 728,32 1 971	2 023,88 517	7,48	518,94 132	4 013,97 1 024
	<b>Разом</b>		17,69		2,12		375	1 971	517		132	1 024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Разом по кошторису</b>		453,20		54,32		9 602	48 638	12 814		3 387	25 803
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (9 602,00 + 48 638,00) * 0,007800											454
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (9 602,00 + 48 638,00) * 0,007800 * 0,220000											100
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (9 602,00 + 48 638,00) * 0,003739											218
	<b>Всього загальновиробничі витрати по кошторису</b>											26 575

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]