

РП "Реконструкція системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Великобичківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області"
50/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Загальнобудівельні роботи
Навіс**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 189,267 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36602 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,502 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Навіс №1 (1 шт)									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0216	<u>17200,26</u> 17200,26	-	372	372	-	<u>261,8000</u> -	<u>5,65</u> -
2	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0009	<u>17200,26</u> 17200,26	-	15	15	-	<u>261,8000</u> -	<u>0,24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					387	387	-		<u>5,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					387				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					247 0,71 91 634				
		----- Всього по розділу 1					634				
		Розділ 2. Фундамент									
		ФМ-1									
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0042	<u>215195,09</u> 10542,97	<u>2428,07</u> 988,42	904	44	<u>10</u> 4	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,63</u> 0,04
4	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0126	<u>283894,28</u> 44302,91	<u>11288,16</u> 4468,29	3577	558	<u>142</u> 56	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>7,34</u> 0,61
5	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0138	<u>37189,84</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
6	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,03	<u>32621,26</u> -	- -	979	-	- -	- -	- -
7	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0282	<u>33712,66</u> -	- -	951	-	- -	- -	- -
		ФМ-2									
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0006	<u>215195,09</u> 10542,97	<u>2428,07</u> 988,42	129	6	<u>1</u> 1	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,09</u> 0,01
9	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0016	<u>283894,28</u> 44302,91	<u>11288,16</u> 4468,29	454	71	<u>18</u> 7	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>0,93</u> 0,08
10	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0102	<u>37189,84</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
11	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0282	<u>33712,66</u> -	- -	951	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8837	679	<u>171</u> 68		<u>8,99</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					8837 7987 747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					432 1,16 149 9269				
		----- Всього по розділу 2					9269				
		Розділ 3. Навіс металевий									
		База колони									
12	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,177256	<u>4817,56</u> 3082,31	<u>1576,03</u> 243,36	854	546	<u>279</u> 43	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>6,61</u> 0,45
13	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,177256	<u>6576,08</u> 2766,40	<u>3325,85</u> 935,86	1166	490	<u>590</u> 166	<u>32,0000</u> 9,2054	<u>5,67</u> 1,63
14	С124-31 варіант 1	Елементи із профільної сталі	т	0,177256	<u>66873,88</u> -	- -	11854	-	- -	- -	- -
		Металева колона К-1									
15	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,134508	<u>19976,75</u> 12038,21	<u>7027,56</u> 1103,44	2687	1619	<u>945</u> 148	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>19,58</u> 1,45
16	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,134508	<u>6576,08</u> 2766,40	<u>3325,85</u> 935,86	885	372	<u>447</u> 126	<u>32,0000</u> 9,2054	<u>4,3</u> 1,24
17	С124-31 варіант 1	Елементи із профільної сталі	т	0,134508	<u>66873,88</u> -	- -	8995	-	- -	- -	- -
		Металева колона К-2									
18	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,114708	<u>19976,75</u> 12038,21	<u>7027,56</u> 1103,44	2291	1381	<u>806</u> 127	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>16,7</u> 1,24
19	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,114708	<u>6576,08</u> 2766,40	<u>3325,85</u> 935,86	754	317	<u>382</u> 107	<u>32,0000</u> 9,2054	<u>3,67</u> 1,06
20	С124-31 варіант 1	Елементи із профільної сталі	т	0,114708	<u>66873,88</u> -	- -	7671	-	- -	- -	- -
		Металева колона К-3									
21	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,034938	<u>19976,75</u> 12038,21	<u>7027,56</u> 1103,44	698	421	<u>246</u> 39	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>5,09</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,034938	<u>6576,08</u> 2766,40	<u>3325,85</u> 935,86	230	97	<u>116</u> 33	<u>32,0000</u> 9,2054	<u>1,12</u> 0,32
23	С124-31 варіант 1	Елементи із профільної сталі	т	0,034938	<u>66873,88</u> -	- -	2336	-	- -	- -	- -
24	КБ9-72-1	Металева колона К-4 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,029138	<u>19976,75</u> 12038,21	<u>7027,56</u> 1103,44	582	351	<u>205</u> 32	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>4,24</u> 0,31
25	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,029138	<u>6576,08</u> 2766,40	<u>3325,85</u> 935,86	192	81	<u>97</u> 27	<u>32,0000</u> 9,2054	<u>0,93</u> 0,27
26	С124-31 варіант 1	Елементи із профільної сталі	т	0,029138	<u>66873,88</u> -	- -	1949	-	- -	- -	- -
27	КБ9-72-1	Металева балка Б-1 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,249048	<u>19976,75</u> 12038,21	<u>7027,56</u> 1103,44	4975	2998	<u>1750</u> 275	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>36,26</u> 2,69
28	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,249048	<u>6576,08</u> 2766,40	<u>3325,85</u> 935,86	1638	689	<u>828</u> 233	<u>32,0000</u> 9,2054	<u>7,97</u> 2,29
29	С124-31 варіант 1	Елементи із профільної сталі	т	0,249048	<u>66873,88</u> -	- -	16655	-	- -	- -	- -
30	КБ9-72-1	Розпорка Р-1 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,431452	<u>19976,75</u> 12038,21	<u>7027,56</u> 1103,44	8619	5194	<u>3032</u> 476	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>62,82</u> 4,66
31	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,431452	<u>6576,08</u> 2766,40	<u>3325,85</u> 935,86	2837	1194	<u>1435</u> 404	<u>32,0000</u> 9,2054	<u>13,81</u> 3,97
32	С124-31 варіант 1	Елементи із профільної сталі	т	0,431452	<u>66873,88</u> -	- -	28853	-	- -	- -	- -
33	КБ9-72-1	Металеві прогони П-1 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,254	<u>19976,75</u> 12038,21	<u>7027,56</u> 1103,44	5074	3058	<u>1785</u> 280	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>36,98</u> 2,74
34	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,254	<u>6576,08</u> 2766,40	<u>3325,85</u> 935,86	1670	703	<u>845</u> 238	<u>32,0000</u> 9,2054	<u>8,13</u> 2,34
35	С124-31 варіант 1	Елементи із профільної сталі	т	0,254	<u>66873,88</u> -	- -	16986	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
36	КБ9-72-1	Хвіртка Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0744	<u>19976,75</u> 12038,21	<u>7027,56</u> 1103,44	1486	896	<u>523</u> 82	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>10,83</u> 0,8		
37	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	т	0,0744	<u>6576,08</u> 2766,40	<u>3325,85</u> 935,86	489	206	<u>247</u> 70	<u>32,0000</u> 9,2054	<u>2,38</u> 0,68		
38	С124-31 варіант 1	Елементи із профільної сталі	т	0,0744	<u>66873,88</u> -	-	4975	-	-	-	-		
39	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,802	<u>2004,99</u> 331,75	<u>91,67</u> 8,17	1608	266	<u>74</u> 7	<u>3,5300</u> 0,0992	<u>2,83</u> 0,08		
40	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,802	<u>3052,85</u> 217,82	<u>91,67</u> 8,17	2448	175	<u>74</u> 7	<u>2,3500</u> 0,0992	<u>1,88</u> 0,08		
41	КБ9-47-1	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	0,348	<u>4243,28</u> 3639,67	<u>317,56</u> 87,39	1477	1267	<u>111</u> 30	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>16,65</u> 0,37		
42	& С121-294- 1 варіант 2	Вартість металопрофіля	м2	38,28	<u>319,56</u> -	-	12233	-	-	-	-		
43	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,23	<u>7656,51</u> 3811,61	<u>3276,16</u> 935,06	1761	877	<u>754</u> 215	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>11,67</u> 2,15		
44	& С121-294- 1 варіант 2	Вартість металопрофіля	м2	25,3	<u>319,56</u> -	-	8085	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 3							165013	23198	<u>15571</u> 3165		<u>280,12</u> 31,2		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							165013	126244	26363	14350	37,21	4765	179363
Всього по розділу 3							179363						
Разом прямі витрати по відділу 1							174237	24264	<u>15742</u> 3233		<u>295</u> 31,94		
Разом будівельні роботи, грн.							174237						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					134231 27497 15030 39,08 5005 189267					
		----- Всього по відділу 1					189267					
		Разом прямі витрати по кошторису					174237	24264	15742			295
		Разом будівельні роботи, грн.					174237		3233			31,94
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					134231 27497 15030 39,08 5005 189267					
		----- Всього по кошторису					189267					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					366,02					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32502					

Склав _____ Селіванова О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]