

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради"
(коригування 2)
1575/21 (вихід)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на опалення
Приймальне відділення хірургічного корпусу КНП**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 149,030 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06489 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,297 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ18-6-1	(Демонтаж) Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,23042	<u>8288,09</u>	-	1910	1910	-	<u>111,8500</u>	<u>25,77</u>
2	КБ16-6-6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,07	<u>8288,09</u> <u>4983,91</u>	-	349	349	-	<u>-</u> <u>61,0100</u>	<u>-</u> <u>4,27</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					2259	2259	-		<u>30,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2259	2259			
							1287	3,16	403		
							3546				
		Всього по розділу 1					3546				

Розділ 2. Монтаж радіаторів											
3	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,23042	<u>9367,61</u> 7457,02	-	2158	1718	-	<u>96,9200</u>	<u>22,33</u>
4	& C130-557-46 варіант 1	Радіатор сталевий з боковим приєднанням гігієнічний в комплекті з термостатичним вентиляем, повітровідвідником, заглушкою, спускною пробкою та кріпленням "Vogel Noot" VN20-V-500-1600 (або еквівалент)	компл	2	<u>10358,66</u>	-	20717	-	-	-	-
5	& C130-557-46 варіант 2	Радіатор сталевий з боковим приєднанням гігієнічний в комплекті з термостатичним вентиляем, повітровідвідником, заглушкою, спускною пробкою та кріпленням "Vogel Noot" VN21-KV-400-520 (або еквівалент)	компл	2	<u>7706,71</u>	-	15413	-	-	-	-
6	& C130-557-41 варіант 1	Радіатор сталевий з боковим приєднанням в комплекті з термостатичним вентиляем, повітровідвідником, заглушкою, спускною пробкою та кріпленням "Vogel Noot" VN33-KV-500-920 (або еквівалент)	компл	1	<u>6853,13</u>	-	6853	-	-	-	-
7	& C130-557-61 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім приєднанням гігієнічний в комплекті з термостатичним вентиляем, повітровідвідником, заглушкою, спускною пробкою та кріпленням "Vogel Noot" VN20-V-600-1800 (або еквівалент)	компл	1	<u>8360,69</u>	-	8361	-	-	-	-
8	& C130-557-56 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім приєднанням гігієнічний в комплекті з термостатичним вентиляем, повітровідвідником, заглушкою, спускною пробкою та кріпленням "Vogel Noot" VN22KV-500-1200 (або еквівалент)	компл	2	<u>8739,64</u>	-	17479	-	-	-	-
9	& C130-557-52 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім приєднанням гігієнічний в комплекті з термостатичним вентиляем, повітровідвідником, заглушкою, спускною пробкою та кріпленням "Vogel Noot" VN22-KV-500-800 (або еквівалент)	компл	1	<u>6798,05</u>	-	6798	-	-	-	-
10	& C130-557-61 варіант 2	Радіатор сталевий з нижнім приєднанням гігієнічний в комплекті з термостатичним вентиляем, повітровідвідником, заглушкою, спускною пробкою та кріпленням "Vogel Noot" VN21KV-500-800 (або еквівалент)	компл	1	<u>6798,05</u>	-	6798	-	-	-	-
11	& C130-557-61 варіант 3	Радіатор сталевий з нижнім приєднанням гігієнічний в комплекті з термостатичним вентиляем, повітровідвідником, заглушкою, спускною пробкою та кріпленням "Vogel Noot" VN21-KV-500-1120(або еквівалент)	компл	1	<u>8359,67</u>	-	8360	-	-	-	-
12	& C130-557-	Радіатор сталевий з нижнім приєднанням	компл	2	<u>9804,04</u>	-	19608	-	-	-	-

53	гігієнічний в комплекті з термостатичним вентилем, повітровідвідником, заглушкою, спускною пробкою та кріпленням "Vogel Noot" VN22-KV-500-1320 (або еквівалент)										
13 & С130-557-32	Радіатор сталевий з боковим приєднанням в комплекті з термостатичним вентилем, повітровідвідником, заглушкою, спускною пробкою та кріпленням "Vogel Noot" VN20-V-500-1120 (або еквівалент)	компл	2	<u>5781,42</u>	-	11563	-	-	-	-	-
14 & С130-557-57	Радіатор сталевий з нижнім приєднанням гігієнічний в комплекті з термостатичним вентилем, повітровідвідником, заглушкою, спускною пробкою та кріпленням "Vogel Noot" VN21-KV-500-520 (або еквівалент)	компл	1	<u>5121,47</u>	-	5121	-	-	-	-	-
15 & С130-557-56	Радіатор сталевий з нижнім приєднанням гігієнічний в комплекті з термостатичним вентилем, повітровідвідником, заглушкою, спускною пробкою та кріпленням "Vogel Noot" VN22KV-500-1000 (або еквівалент)	компл	1	<u>7554,89</u>	-	7555	-	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 2					136784	1718	-	-	-	<u>22,33</u>
	Разом будівельні роботи, грн.					136784					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135066					
	всього заробітна плата, грн.					1718					
	Загальновиробничі витрати, грн.					966					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					300					
	Всього будівельні роботи, грн.					137750					

	Всього по розділу 2					137750					
	Розділ 3. Труби										
16 КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,07	<u>7604,36</u> 7604,36	-	532	532	-	<u>90,6900</u>	-	<u>6,35</u>
17 С113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні діаметр 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5	<u>68,57</u>	-	343	-	-	-	-	-
18 С113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні, діаметр 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2	<u>99,80</u>	-	200	-	-	-	-	-
19 С113-1509	Коліно (відвід) сталевий крутовигнутий Ду20	шт	5	<u>25,50</u>	-	128	-	-	-	-	-
20 С113-1590	Перехід сталевий 20/15	шт	8	<u>35,46</u>	-	284	-	-	-	-	-

21	варіант 1 С1630-670 варіант 1	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	34	175,42	-	5964	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					7451	532	-	6,35
		Разом будівельні роботи, грн.					7451			
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6919			
		всього заробітна плата, грн.					532			
		Загальновиробничі витрати, грн.					284			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,67			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85			
		Всього будівельні роботи, грн.					7735			

		Всього по розділу 3					7735			
		Разом прямі витрати по кошторису					146494	4509	-	58,72
		Разом будівельні роботи, грн.					146494			
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141985			
		всього заробітна плата, грн.					4509			
		Загальновиробничі витрати, грн.					2536			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,17			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					788			
		Всього будівельні роботи, грн.					149030			

		Всього по кошторису					149030			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					64,89			
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5297			

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]