

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул.  
Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-03

на будівництво : Влаштування фундаменту під баштовий кран

Кошторисна вартість об'єкта 291,154 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09944 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 13,015 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 липня 2025 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                 | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                             | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 08-03-01                                                    | на влаштування фундаменту під баштовий кран | 291,154                       | -                                              | 291,154 | 0,09944                                                | 13,015                                             | -                                  |
| --           |                                                             |                                             |                               |                                                |         |                                                        |                                                    |                                    |
| -            |                                                             | Всього:                                     | 291,154                       | -                                              | 291,154 | 0,09944                                                | 13,015                                             | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.А. Шестопалова

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 08-03**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів        | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                          | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                                |                          |                            |                          |
|                             |                                          | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                                |                          |                            |                          |
| 08-03-01                    | влаштування фундаменту під баштовий кран | <u>0.08673</u><br>10,955      | <u>-</u><br>-        | <u>0.01095</u><br>1,683                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0.09768</u><br>12,638 | <u>0.00176</u><br>0,377    | <u>0.09944</u><br>13,015 |
| -                           | Разом :                                  | <u>0.08673</u><br>10,955      | <u>-</u><br>-        | <u>0.01095</u><br>1,683                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0.09768</u><br>12,638 | <u>0.00176</u><br>0,377    | <u>0.09944</u><br>13,015 |

Склад \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01**  
**на підготовлення території буівництва за кресленням ГП**  
**Підготовлення території буівництва**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 13,518 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02069 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,802 тис. грн.  
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                               |                                                                                                                                     |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                               |                                                                                                                                     |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                               |                                                                                                                                     |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                                                   | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
|                |                               | Перелік нарахувань:                                                                                                                 |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |        |
|                |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1                                                             |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |        |
|                |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1                                                               |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1              | КБ1-24-5                      | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1                         | 1000м3            | 0,3816    | <u>8833.99</u>            | <u>8833.99</u>        | 3371                    | -                   | <u>3371</u>           | -                                       | -      |
|                |                               |                                                                                                                                     |                   |           | -                         | 2446,39               |                         |                     | 934                   | 13,5762                                 | 5,18   |
| 2              | КБ1-24-13<br>к=2              | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 20м) | 1000м3            | 0,3816    | <u>15287.06</u>           | <u>15287.06</u>       | 5834                    | -                   | <u>5834</u>           | -                                       | -      |
|                |                               |                                                                                                                                     |                   |           | -                         | 4233,43               |                         |                     | 1615                  | 23,4934                                 | 8,97   |
| 3              | КБ1-30-2<br>к=3               | Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід (3 проходи)                                                   | 1000м2            | 2,544     | <u>1105.43</u>            | <u>1105.43</u>        | 2812                    | -                   | <u>2812</u>           | -                                       | -      |
|                |                               |                                                                                                                                     |                   |           | -                         | 306,13                |                         |                     | 779                   | 1,6988                                  | 4,32   |
|                |                               | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                    |                   |           |                           |                       | 12017                   | -                   | <u>12017</u>          |                                         | -      |
|                |                               |                                                                                                                                     |                   |           |                           |                       |                         |                     | 3328                  |                                         | 18,47  |
|                |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                       |                   |           |                           |                       | 12017                   |                     |                       |                                         |        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 3328         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 1501         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 2,22         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 474          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>13518</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>13518</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>20,69</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>3802</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01\_АР**  
**на архітектурні рішення**

**«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 19797,211 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 22,5904 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3184,542 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн.  |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                    |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                |                                       |                                                                                                                                                  |                   |                | Всього                     | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                    |
|                |                                       |                                                                                                                                                  |                   |                | заробіт-<br>ної плати      | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                    |
|                |                                       |                                                                                                                                                  |                   |                |                            |                                          |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього             |
| 1              | 2                                     | 3                                                                                                                                                | 4                 | 5              | 6                          | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                 |
|                |                                       | Перелік нарахувань:                                                                                                                              |                   |                |                            |                                          |                         |                       |                            |                                         |                    |
|                |                                       | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1 |                   |                |                            |                                          |                         |                       |                            |                                         |                    |
|                |                                       | <b>Розділ 1. Перемички</b>                                                                                                                       |                   |                |                            |                                          |                         |                       |                            |                                         |                    |
|                |                                       | арк. 4                                                                                                                                           |                   |                |                            |                                          |                         |                       |                            |                                         |                    |
| 1              | КБ7-44-10                             | Укладання перемичок масою до 0,3 т                                                                                                               | 100шт             | 0,2            | <u>11154.61</u><br>2964,68 | <u>7253.74</u><br>3257,41                | 2231                    | 593                   | <u>1451</u><br>651         | <u>23.6060</u><br>22,4931               | <u>4.72</u><br>4,5 |
| 2              | К582821-561                           | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1                                                                                              | шт                | 8              | <u>221.48</u><br>-         | <u>-</u><br>-                            | 1772                    | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-      |
| 3              | К582821-554                           | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1                                                                                                | шт                | 4              | <u>95.46</u><br>-          | <u>-</u><br>-                            | 382                     | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-      |

| 1                | 2                     | 3                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                | 7               | 8            | 9    | 10          | 11              | 12           |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|--------------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 4                | K582821-553           | Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1                                                                                              | шт    | 8       | <u>81.88</u>     | -               | 655          | -    | -           | -               | -            |
| 5                | KP20-12-1             | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                                | 1т    | 0,14872 | <u>21675.54</u>  | <u>4841.74</u>  | 3224         | 2248 | <u>720</u>  | <u>97.5810</u>  | <u>14.51</u> |
| 6                | C121-782<br>варіант 1 | Металеві конструкції перемичок                                                                                                                 | т     | 0,14872 | <u>85462.03</u>  | -               | 12710        | -    | -           | -               | -            |
| 7                | PR13-6359             | Фарбування пензлем поґрунтованих металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за один раз                                                                 | 10 м2 | 0,58    | <u>1038.08</u>   | <u>8.03</u>     | 602          | 388  | <u>5</u>    | <u>4.4440</u>   | <u>2.58</u>  |
|                  |                       |                                                                                                                                                |       |         | 669,70           | 3,74            |              |      | 2           | 0,0277          | 0,02         |
|                  |                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                               |       |         |                  |                 | 21576        | 3229 | <u>2176</u> |                 | <u>21.81</u> |
|                  |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                  |       |         |                  |                 | 21576        |      | 806         |                 | 5,39         |
|                  |                       | в тому числі:                                                                                                                                  |       |         |                  |                 |              |      |             |                 |              |
|                  |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                               |       |         |                  |                 | 16171        |      |             |                 |              |
|                  |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                   |       |         |                  |                 | 4035         |      |             |                 |              |
|                  |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                |       |         |                  |                 | 1983         |      |             |                 |              |
|                  |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                         |       |         |                  |                 | 3,19         |      |             |                 |              |
|                  |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                            |       |         |                  |                 | 680          |      |             |                 |              |
|                  |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                          |       |         |                  |                 | <b>23559</b> |      |             |                 |              |
|                  |                       | -----                                                                                                                                          |       |         |                  |                 |              |      |             |                 |              |
|                  |                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                     |       |         |                  |                 | <b>23559</b> |      |             |                 |              |
|                  |                       | <b>Розділ 2. Прямок</b>                                                                                                                        |       |         |                  |                 |              |      |             |                 |              |
| 8                | KB8-3-7               | арк. 6<br><i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону</i> | 100м2 | 0,17    | <u>5036.93</u>   | -               | 856          | 856  | -           | <u>36.8500</u>  | <u>6.26</u>  |
|                  |                       |                                                                                                                                                |       |         | 5035,18          | -               |              |      | -           | -               | -            |
| 9 & C111-2001-11 |                       | Гідроізоляція MasterSeal M 336                                                                                                                 | кг    | 8,5     | <u>881.01</u>    | -               | 7489         | -    | -           | -               | -            |
| 10 KB11-11-1     |                       | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                                                    | 100м2 | 0,027   | <u>16390.80</u>  | <u>180.04</u>   | 443          | 204  | <u>5</u>    | <u>61.8750</u>  | <u>1.67</u>  |
| 11 KB6-1-19      |                       | <i>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору</i>                                                                           | 100м3 | 0,01    | <u>559612.78</u> | <u>24436.47</u> | 5596         | 618  | <u>244</u>  | <u>463.4300</u> | <u>4.63</u>  |
|                  |                       |                                                                                                                                                |       |         | 61840,10         | 9302,17         |              |      | 93          | 60,5024         | 0,61         |
|                  |                       | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                               |       |         |                  |                 | 14384        | 1678 | <u>249</u>  |                 | <u>12.56</u> |
|                  |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                  |       |         |                  |                 | 14384        |      | 97          |                 | 0,64         |
|                  |                       | в тому числі:                                                                                                                                  |       |         |                  |                 |              |      |             |                 |              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5     | 6                         | 7                     | 8                                                                           | 9    | 10              | 11                       | 12                   |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |          |       |                           |                       | 12457<br>1775<br>932<br>1,58<br>340<br><b>15316</b><br><br><br><b>15316</b> |      |                 |                          |                      |
|    |                      | <b>Розділ 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |                           |                       |                                                                             |      |                 |                          |                      |
| 12 | КБ6-37-3             | арк. 9<br>Улаштування деформаційних швів в<br>ємкісних спорудах із застосуванням<br>герметика                                                                                                                                                                                                                            | 100м шва | 0,28  | <u>3793.39</u><br>3736,56 | <u>56.83</u><br>20,51 | 1062                                                                        | 1046 | <u>16</u><br>6  | <u>27.3460</u><br>0,1155 | <u>7.66</u><br>0,03  |
| 13 | КР8-40-4             | Улаштування з листової сталі поясків,<br>сандриків, підвіконних відливів                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м     | 0,54  | <u>5715.47</u><br>5701,41 | <u>14.06</u><br>13,00 | 3086                                                                        | 3079 | <u>7</u><br>7   | <u>45.3970</u><br>0,1010 | <u>24.51</u><br>0,05 |
| 14 | & С111-<br>1714-19   | Шнур типу "Вілатерм" 20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м        | 29,4  | <u>8.78</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 258                                                                         | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 15 | & С111-826-<br>35    | Профіль з вставкою PARV 46-20, h-15                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м.п.     | 54    | <u>612.33</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 33066                                                                       | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 16 | & С111-155-<br>26    | Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт       | 300   | <u>6.26</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 1878                                                                        | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 17 | С1555-111            | Герметик поліуретановий для герметизації<br>швів                                                                                                                                                                                                                                                                         | л        | 9,8   | <u>627.76</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 6152                                                                        | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 18 | КБ26-35-5            | Теплоізоляція покриттів і перекриттів<br>виробами з пінопласту насухо                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 м3     | 0,8   | <u>2255.31</u><br>2249,44 | <u>-</u><br>-         | 1804                                                                        | 1800 | <u>-</u><br>-   | <u>16.6650</u><br>-      | <u>13.33</u><br>-    |
| 19 | С114-97<br>варіант 1 | Плити теплоізоляційні з пінопласту<br>полістирольного                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3       | 0,816 | <u>4099.41</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 3345                                                                        | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                           |                       | 50651                                                                       | 5925 | <u>23</u><br>13 |                          | <u>45.5</u><br>0,08  |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                       |          |       |                           |                       | 50651<br>44703<br>5938                                                      |      |                 |                          |                      |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                           | 7      | 8                                                           | 9     | 10     | 11                   | 12                 |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|--------------------|
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b>         |        |       |                             |        | 3068<br>5,1<br>1092<br><b>53719</b><br><br><br><b>53719</b> |       |        |                      |                    |
|    |                            | <b>Розділ 4. Опорядження зовнішнє</b>                                                                                                                                                                                                      |        |       |                             |        |                                                             |       |        |                      |                    |
|    |                            | арк. 10<br>=====                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                             |        |                                                             |       |        |                      |                    |
| 20 | ХБ4-8-3                    | Тип 1 (93,0 м2)<br>Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм | 100 м2 | 0,93  | <u>71421.10</u><br>44700,71 | -<br>- | 66422                                                       | 41572 | -<br>- | <u>305,0410</u><br>- | <u>283.69</u><br>- |
| 21 | & С114-4-У-11<br>варіант 1 | Плити мінераловатні R=135 кг/м3                                                                                                                                                                                                            | м3     | 20,46 | <u>5487.95</u><br>-         | -<br>- | 112283                                                      | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 22 | & С1550-64-8<br>варіант 1  | Дюбель фасадний 10x260 мм                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 744   | <u>8.58</u><br>-            | -<br>- | 6384                                                        | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 23 | ХБ4-12-9                   | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм                          | 100 м2 | 0,93  | <u>15184.65</u><br>9977,91  | -<br>- | 14122                                                       | 9279  | -<br>- | <u>68,0900</u><br>-  | <u>63.32</u><br>-  |
| 24 | С111-2012-6<br>варіант 1   | Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17<br>=====                                                                                                                                                                                     | кг     | 260,4 | <u>21.33</u><br>-           | -<br>- | 5554                                                        | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 25 | ХБ4-8-3                    | Тип 3 (23,0 м2)<br>Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм | 100 м2 | 0,23  | <u>71421.10</u><br>44700,71 | -<br>- | 16427                                                       | 10281 | -<br>- | <u>305,0410</u><br>- | <u>70.16</u><br>-  |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 26 | & C114-4-У-11<br>варіант 1   | Плити мінераловатні R=135 кг/м3                                                                                                                                                                                   | м3     | 5,06   | <u>5487.95</u><br>-         | -<br>-                  | 27769 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 27 | & C1550-64-8<br>варіант 1    | Дюбель фасадний 10x260 мм                                                                                                                                                                                         | шт     | 184    | <u>8.58</u><br>-            | -<br>-                  | 1579  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 28 | ХБ4-12-9                     | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм | 100 м2 | 0,23   | <u>15184.65</u><br>9977,91  | -<br>-                  | 3492  | 2295 | -<br>-          | <u>68.0900</u><br>-       | <u>15.66</u><br>-    |
| 29 | C111-2012-6<br>варіант 1     | Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17                                                                                                                                                                     | кг     | 64,4   | <u>21.33</u><br>-           | -<br>-                  | 1374  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 30 | КБ26-35-5                    | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо                                                                                                                                                | 1 м3   | 1,15   | <u>2255.31</u><br>2249,44   | -<br>-                  | 2594  | 2587 | -<br>-          | <u>16.6650</u><br>-       | <u>19.16</u><br>-    |
| 31 | & C1545-89-14-9<br>варіант 1 | Пінополістирол екструдований                                                                                                                                                                                      | м3     | 1,173  | <u>4921.22</u><br>-         | -<br>-                  | 5773  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 32 | & C1550-64-1<br>варіант 1    | Дюбель для кріплення теплоізоляції 10x120 мм з метал. стержнем з термоголовкою                                                                                                                                    | шт     | 184    | <u>4.65</u><br>-            | -<br>-                  | 856   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 33 | PC1-4-1                      | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм                                                                                          | 100 м  | 0,23   | <u>27447.23</u><br>13750,55 | <u>109.39</u><br>101,08 | 6313  | 3163 | <u>25</u><br>23 | <u>101.8710</u><br>0,7854 | <u>23.43</u><br>0,18 |
| 34 | PC1-4-2                      | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати                                                           | 100 м  | 0,23   | <u>6572.66</u><br>6394,95   | <u>65.64</u><br>60,65   | 1512  | 1471 | <u>15</u><br>14 | <u>47.3770</u><br>0,4712  | <u>10.9</u><br>0,11  |
| 35 | PC1-4-3                      | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати                                       | 100 м  | 0,23   | <u>1661.21</u><br>1547,27   | <u>109.39</u><br>101,08 | 382   | 356  | <u>25</u><br>23 | <u>12.3200</u><br>0,7854  | <u>2.83</u><br>0,18  |
| 36 | & C111-1594-2                | Геотекстиль Турар SF-40                                                                                                                                                                                           | м2     | 10,12  | <u>59.45</u><br>-           | -<br>-                  | 602   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 37 | & C111-1594-13<br>варіант 2  | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                                                                                                                                            | м2     | 41,814 | <u>548.87</u><br>-          | -<br>-                  | 22950 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6                           | 7             | 8     | 9     | 10            | 11                   | 12                |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|---------------|-------|-------|---------------|----------------------|-------------------|
| 38 | & C1545-44-15-Ц            | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)<br>=====                                                                                                                                                                         | шт     | 276   | <u>8.35</u><br>-            | <u>-</u><br>- | 2305  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 39 | ХБ4-8-1                    | Тип 4 (32,0 м2)<br>Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,07  | <u>67900.80</u><br>41202,80 | <u>-</u><br>- | 4753  | 2884  | <u>-</u><br>- | <u>281.1710</u><br>- | <u>19.68</u><br>- |
| 40 | & C114-4-У-11<br>варіант 1 | Плити мінераловатні R=135 кг/м3                                                                                                                                                                                                           | м3     | 0,385 | <u>5487.95</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 2113  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 41 | & C1550-64-1<br>варіант 1  | Дюбель для кріплення теплоізоляції 10x120 мм з метал. стержнем з термоголовкою                                                                                                                                                            | шт     | 56    | <u>4.65</u><br>-            | <u>-</u><br>- | 260   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 42 | ХБ4-12-9                   | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм                         | 100 м2 | 0,07  | <u>15184.65</u><br>9977,91  | <u>-</u><br>- | 1063  | 698   | <u>-</u><br>- | <u>68.0900</u><br>-  | <u>4.77</u><br>-  |
| 43 | C111-2012-6<br>варіант 1   | Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17<br>=====                                                                                                                                                                                    | кг     | 19,6  | <u>21.33</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 418   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 44 | ХБ4-8-1                    | Тип 6 (31,0 м2)<br>Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,31  | <u>67900.80</u><br>41202,80 | <u>-</u><br>- | 21049 | 12773 | <u>-</u><br>- | <u>281.1710</u><br>- | <u>87.16</u><br>- |
| 45 | & C114-4-У-11<br>варіант 1 | Плити мінераловатні R=135 кг/м3                                                                                                                                                                                                           | м3     | 1,705 | <u>5487.95</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 9357  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 46 | & C1550-64-1<br>варіант 1  | Дюбель для кріплення теплоізоляції 10x120 мм з метал. стержнем з термоголовкою                                                                                                                                                            | шт     | 248   | <u>4.65</u><br>-            | <u>-</u><br>- | 1153  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5    | 6                          | 7                         | 8             | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------|---------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 47 | ХБ4-12-9    | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм | 100 м2 | 0,31 | <u>15184.65</u><br>9977,91 | <u>-</u><br>-             | 4707          | 3093  | <u>-</u><br>-      | <u>68.0900</u><br>-      | <u>21.11</u><br>-     |
| 48 | С111-2012-6 | Мінеральна штукатурка 433 Scanmix                                                                                                                                                                                 | кг     | 86,8 | <u>21.33</u>               | <u>-</u>                  | 1851          | -     | <u>-</u>           | <u>-</u>                 | <u>-</u>              |
| 49 | варіант 1   | MARMUR K 17                                                                                                                                                                                                       |        |      | -                          | -                         |               |       | -                  | -                        | -                     |
| 49 | & С111-773- | Цокольна планка- стартовий профіль 203,                                                                                                                                                                           | м.п.   | 33   | <u>119.87</u>              | <u>-</u>                  | 3956          | -     | <u>-</u>           | <u>-</u>                 | <u>-</u>              |
| 61 |             | товщ.0,8мм алюмінієвий                                                                                                                                                                                            |        |      | -                          | -                         |               |       | -                  | -                        | -                     |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                  |        |      |                            |                           | 349373        | 90452 | <u>65</u><br>60    |                          | <u>621.87</u><br>0,47 |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                     |        |      |                            |                           | 349373        |       |                    |                          |                       |
|    |             | в тому числі:                                                                                                                                                                                                     |        |      |                            |                           |               |       |                    |                          |                       |
|    |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                  |        |      |                            |                           | 258856        |       |                    |                          |                       |
|    |             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                      |        |      |                            |                           | 90512         |       |                    |                          |                       |
|    |             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                   |        |      |                            |                           | 45343         |       |                    |                          |                       |
|    |             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                            |        |      |                            |                           | 74,13         |       |                    |                          |                       |
|    |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                               |        |      |                            |                           | 15877         |       |                    |                          |                       |
|    |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                             |        |      |                            |                           | <b>394716</b> |       |                    |                          |                       |
|    |             | -----                                                                                                                                                                                                             |        |      |                            |                           |               |       |                    |                          |                       |
|    |             | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                        |        |      |                            |                           | <b>394716</b> |       |                    |                          |                       |
|    |             | <b>Розділ 5. Покрівля</b>                                                                                                                                                                                         |        |      |                            |                           |               |       |                    |                          |                       |
|    |             | арк. 11                                                                                                                                                                                                           |        |      |                            |                           |               |       |                    |                          |                       |
|    |             | =====                                                                                                                                                                                                             |        |      |                            |                           |               |       |                    |                          |                       |
|    |             | Тип 1 (40,0 м2)                                                                                                                                                                                                   |        |      |                            |                           |               |       |                    |                          |                       |
| 50 | КБ12-20-1   | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар                                                                                                                                                                 | 100м2  | 0,4  | <u>12182.56</u><br>3636,23 | <u>208.75</u><br>86,42    | 4873          | 1454  | <u>84</u><br>35    | <u>26.9390</u><br>0,5407 | <u>10.78</u><br>0,22  |
| 51 | & С111-859- | Пароізоляція Біполь ЕПП                                                                                                                                                                                           | м2     | 44   | <u>143.43</u>              | <u>-</u>                  | 6311          | -     | <u>-</u>           | <u>-</u>                 | <u>-</u>              |
|    | 1-14        |                                                                                                                                                                                                                   |        |      | -                          | -                         |               |       | -                  | -                        | -                     |
| 52 | КБ12-22-1   | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                                                                                                                    | 100м2  | 0,4  | <u>14319.49</u><br>4671,79 | <u>2705.80</u><br>1115,73 | 5728          | 1869  | <u>1082</u><br>446 | <u>42.2290</u><br>7,1155 | <u>16.89</u><br>2,85  |
| 53 | КБ12-22-2   | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)                                                                                                                            | 100м2  | 0,4  | <u>16384.06</u><br>596,30  | <u>1229.44</u><br>508,86  | 6554          | 239   | <u>492</u><br>204  | <u>5.3900</u><br>3,2263  | <u>2.16</u><br>1,29   |
| 54 | КБ11-11-18  | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                                                                                                                   | 100м2  | 0,4  | <u>2369.81</u><br>2083,69  | <u>98.73</u><br>88,69     | 948           | 833   | <u>39</u><br>35    | <u>17.8200</u><br>0,6227 | <u>7.13</u><br>0,25   |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                 | 4      | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                    | 11                        | 12                      |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 55 | & C111-870-4           | Сітка зварна стальна 4вр1 100х100                                                                 | м2     | 44      | <u>132.63</u>               | -                         | 5836   | -      | -                     | -                         | -                       |
| 56 | PC1-2-4                | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари     | 100 м2 | 0,4     | <u>17011,25</u><br>15920,62 | <u>492.52</u><br>253,74   | 6805   | 6368   | <u>197</u><br>101     | <u>132.4180</u><br>1,9278 | <u>52.97</u><br>0,77    |
| 57 | & C114-K197-2          | Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима                                                             | м3     | 8,652   | <u>3371.00</u>              | -                         | 29166  | -      | -                     | -                         | -                       |
| 58 | & C114-K197-1          | Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима                                                             | м3     | 4,12    | <u>5538.50</u>              | -                         | 22819  | -      | -                     | -                         | -                       |
| 59 | & C111-1594-2          | Геотекстиль Тураг SF-40                                                                           | м2     | 44      | <u>59.45</u>                | -                         | 2616   | -      | -                     | -                         | -                       |
| 60 | & C111-1594-13         | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                            | м2     | 43,2    | <u>540.83</u>               | -                         | 23364  | -      | -                     | -                         | -                       |
| 61 | & C1545-44-15-Ц        | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)<br>=====                                 | шт     | 160     | <u>8.35</u><br>-            | -                         | 1336   | -      | -                     | -                         | -                       |
| 62 | КБ11-15-7              | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                 | 100м2  | 13,9    | <u>13524.28</u><br>12969,61 | <u>376.82</u><br>134,35   | 187987 | 180278 | <u>5238</u><br>1867   | <u>99.5060</u><br>0,9953  | <u>1383.13</u><br>13,83 |
| 63 | C1555-390<br>варіант 1 | Фреза алмазна No0/40                                                                              | шт     | 8       | <u>1734.12</u>              | -                         | 13873  | -      | -                     | -                         | -                       |
| 64 | КБ11-11-5              | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм                                                        | 100м2  | 13,9    | <u>8289.92</u><br>7786,23   | <u>180.04</u><br>161,73   | 115230 | 108229 | <u>2503</u><br>2248   | <u>63.6130</u><br>1,1355  | <u>884.22</u><br>15,78  |
| 65 | C1424-11633            | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше          | м3     | 28,356  | <u>4164.15</u>              | -                         | 118079 | -      | -                     | -                         | -                       |
| 66 | КБ11-11-6<br>K=25      | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок ДО 125 ММ                                    | 100м2  | 13,9    | <u>7052.03</u><br>5890,50   | <u>1161.53</u><br>1043,39 | 98023  | 81878  | <u>16145</u><br>14503 | <u>48.1250</u><br>7,3260  | <u>668.94</u><br>101,83 |
| 67 | C1424-11633            | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше<br>===== | м3     | 177,225 | <u>4164.15</u><br>-         | -                         | 737991 | -      | -                     | -                         | -                       |
| 68 | КБ12-22-1              | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                    | 100м2  | 0,15    | <u>14319.49</u><br>4671,79  | <u>2705.80</u><br>1115,73 | 2148   | 701    | <u>406</u><br>167     | <u>42.2290</u><br>7,1155  | <u>6.33</u><br>1,07     |
| 69 | КБ12-22-2<br>к=50      | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)            | 100м2  | 0,15    | <u>23405.80</u><br>851,85   | <u>1756.35</u><br>726,95  | 3511   | 128    | <u>263</u><br>109     | <u>7.7000</u><br>4,6090   | <u>1.16</u><br>0,69     |
| 70 | PC1-2-3                | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран                                               | 100 м2 | 0,15    | <u>5549.46</u><br>4764,39   | <u>168.47</u><br>112,29   | 832    | 715    | <u>25</u><br>17       | <u>36.1240</u><br>0,8725  | <u>5.42</u><br>0,13     |
| 71 | & C111-1594-13         | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                            | м2     | 16,2    | <u>540.83</u>               | -                         | 8761   | -      | -                     | -                         | -                       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 72 | & C1545-44-15-Ц   | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)<br>=====                                                                                                           | шт     | 60     | <u>8.35</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 501   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 73 | КБ12-22-1         | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                                                                                              | 100м2  | 0,13   | <u>14319.49</u><br>4671,79  | <u>2705.80</u><br>1115,73 | 1862  | 607  | <u>352</u><br>145 | <u>42.2290</u><br>7,1155  | <u>5.49</u><br>0,93 |
| 74 | КБ12-22-2<br>к=50 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)                                                                                      | 100м2  | 0,13   | <u>23405.80</u><br>851,85   | <u>1756.35</u><br>726,95  | 3043  | 111  | <u>228</u><br>95  | <u>7.7000</u><br>4,6090   | <u>1</u><br>0,6     |
| 75 | PC1-2-3           | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран                                                                                                                         | 100 м2 | 0,13   | <u>5549.46</u><br>4764,39   | <u>168.47</u><br>112,29   | 721   | 619  | <u>22</u><br>15   | <u>36.1240</u><br>0,8725  | <u>4.7</u><br>0,11  |
| 76 | & C111-1594-13    | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                                                                                                      | м2     | 14,04  | <u>540.83</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7593  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 77 | & C1545-44-15-Ц   | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)<br>=====                                                                                                           | шт     | 52     | <u>8.35</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 434   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 78 | PC1-4-1           | Парапет вузол 1<br>Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм                                 | 100 м  | 0,16   | <u>27447.23</u><br>13750,55 | <u>109.39</u><br>101,08   | 4392  | 2200 | <u>18</u><br>16   | <u>101.8710</u><br>0,7854 | <u>16.3</u><br>0,13 |
| 79 | PC1-4-2           | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати                     | 100 м  | 0,16   | <u>6572.66</u><br>6394,95   | <u>65.64</u><br>60,65     | 1052  | 1023 | <u>11</u><br>10   | <u>47.3770</u><br>0,4712  | <u>7.58</u><br>0,08 |
| 80 | PC1-4-3           | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати | 100 м  | 0,16   | <u>2757.61</u><br>2568,47   | <u>181.59</u><br>167,79   | 441   | 411  | <u>29</u><br>27   | <u>20.4512</u><br>1,3038  | <u>3.27</u><br>0,21 |
| 81 | & C111-1594-13    | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                                                                                                      | м2     | 38,592 | <u>540.83</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 20872 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 82 | & C1545-44-15-Ц   | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)                                                                                                                    | шт     | 192    | <u>8.35</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 1603  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 83 | & C111-1807-94    | Притискна смуга -0,6x100                                                                                                                                                    | м.п.   | 17     | <u>33.45</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 569   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 84 | & C1555-109-1-1Ж  | Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм                                                                                                       | м2     | 16,8   | <u>476.06</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7998  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 85 | & C111-16-45      | Костиль К1 -4x40x840                                                                                                                                                        | шт     | 27     | <u>55.01</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1485  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2                | 3                                                                                                | 4      | 5    | 6               | 7             | 8     | 9    | 10         | 11              | 12           |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|---------------|-------|------|------------|-----------------|--------------|
| 86  | КБ26-35-5        | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо                               | 1 м3   | 0,5  | <u>2255.31</u>  | -             | 1128  | 1125 | -          | <u>16.6650</u>  | <u>8.33</u>  |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | 2249,44         | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 87  | & С1545-89-14-9  | Пінополістирол екструдований                                                                     | м3     | 0,51 | <u>4603.15</u>  | -             | 2348  | -    | -          | -               | -            |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | -               | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 88  | & С111-1850-21   | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою                                                       | шт     | 100  | <u>17.21</u>    | -             | 1721  | -    | -          | -               | -            |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | -               | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 89  | & С111-155-26    | Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6                                                                         | шт     | 100  | <u>6.26</u>     | -             | 626   | -    | -          | -               | -            |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | -               | -             |       |      | -          | -               | -            |
|     |                  | =====                                                                                            |        |      |                 |               |       |      |            |                 |              |
|     |                  | Карнизний вузол 2                                                                                |        |      |                 |               |       |      |            |                 |              |
| 90  | КБ12-15-1        | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2  | 0,03 | <u>18143.43</u> | <u>263.24</u> | 544   | 536  | <u>8</u>   | <u>146.0800</u> | <u>4.38</u>  |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | 17880,19        | 97,32         |       |      | 3          | 0,5772          | 0,02         |
| 91  | & С1555-109-1-1Ж | Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм                            | м2     | 3,15 | <u>476.06</u>   | -             | 1500  | -    | -          | -               | -            |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | -               | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 92  | & С111-1850-21   | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою                                                       | шт     | 100  | <u>17.21</u>    | -             | 1721  | -    | -          | -               | -            |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | -               | -             |       |      | -          | -               | -            |
|     |                  | =====                                                                                            |        |      |                 |               |       |      |            |                 |              |
|     |                  | Вузол 3                                                                                          |        |      |                 |               |       |      |            |                 |              |
| 93  | РС1-2-3          | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран                                              | 100 м2 | 0,02 | <u>5549.46</u>  | <u>168.47</u> | 111   | 95   | <u>3</u>   | <u>36.1240</u>  | <u>0.72</u>  |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | 4764,39         | 112,29        |       |      | 2          | 0,8725          | 0,02         |
| 94  | & С111-1594-13   | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                           | м2     | 2,16 | <u>540.83</u>   | -             | 1168  | -    | -          | -               | -            |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | -               | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 95  | & С111-1807-94   | Притискна смуга -0,6х100                                                                         | м.п.   | 1    | <u>33.45</u>    | -             | 33    | -    | -          | -               | -            |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | -               | -             |       |      | -          | -               | -            |
|     |                  | =====                                                                                            |        |      |                 |               |       |      |            |                 |              |
|     |                  | Парапет                                                                                          |        |      |                 |               |       |      |            |                 |              |
| 96  | КБ8-5-1          | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м                    | 1 м3   | 4,7  | <u>6565.86</u>  | <u>204.81</u> | 30860 | 5456 | <u>963</u> | <u>9.0200</u>   | <u>42.39</u> |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | 1160,78         | 104,28        |       |      | 490        | 0,6732          | 3,16         |
|     |                  | =====                                                                                            |        |      |                 |               |       |      |            |                 |              |
|     |                  | Водостічна система                                                                               |        |      |                 |               |       |      |            |                 |              |
| 97  | КР8-41-2         | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                        | 100м   | 0,09 | <u>8219.74</u>  | -             | 740   | 740  | -          | <u>60.8960</u>  | <u>5.48</u>  |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | 8219,74         | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 98  | & С111-180719    | Жолоб круглий Ruukki 150 мм (R5OG1502000)                                                        | м      | 6    | <u>304.54</u>   | -             | 1827  | -    | -          | -               | -            |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | -               | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 99  | & С111-180723    | Воротник від круг. жолоба в круг.трубу Ruukki 150/100 мм (R4OG1501000)                           | шт     | 1    | <u>281.95</u>   | -             | 282   | -    | -          | -               | -            |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | -               | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 100 | & С111-180722    | Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм (R4OD1002500)                                              | м      | 3    | <u>194.30</u>   | -             | 583   | -    | -          | -               | -            |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | -               | -             |       |      | -          | -               | -            |
| 101 | & С111-180724    | Коліно кругле Ruukki 100 мм (R1OD100N)                                                           | шт     | 1    | <u>111.50</u>   | -             | 112   | -    | -          | -               | -            |
|     |                  |                                                                                                  |        |      | -               | -             |       |      | -          | -               | -            |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                 | 4    | 5       | 6                | 7              | 8              | 9      | 10           | 11             | 12             |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| 102 | & C111-180718         | Торцева кругла заглушка ринви Ruukki 150 мм (R50G150EP)                                           | шт   | 2       | <u>104.19</u>    | <u>-</u>       | 208            | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
| 103 | & C111-180721         | Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм (R2OD100BR)                                           | шт   | 3       | <u>140.86</u>    | <u>-</u>       | 423            | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
| 104 | & C111-180720         | Кріпильний гачок, круглий 1: 3, короткий Ruukki 150 мм (R2OG150BLL)                               | шт   | 12      | <u>79.07</u>     | <u>-</u>       | 949            | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|     |                       | =====                                                                                             |      |         | -                | -              |                |        | -            | -              | -              |
|     |                       | Верхня зона фасаду                                                                                |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
| 105 | KP8-40-3              | Улаштування з листової сталі карнизних звисів                                                     | 100м | 0,32    | <u>4791.53</u>   | <u>32.82</u>   | 1533           | 1484   | <u>11</u>    | <u>36.9380</u> | <u>11.82</u>   |
|     |                       |                                                                                                   |      |         | 4639,04          | 30,32          |                |        | 10           | 0,2356         | 0,08           |
| 106 | & C111-773-61         | Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий                                    | м.п. | 32      | <u>119.87</u>    | <u>-</u>       | 3836           | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|     |                       | =====                                                                                             |      |         | -                | -              |                |        | -            | -              | -              |
|     |                       | До типу 3; 4 покриття                                                                             |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
| 107 | KP8-40-3              | Улаштування з листової сталі карнизних звисів                                                     | 100м | 0,35    | <u>4791.53</u>   | <u>32.82</u>   | 1677           | 1624   | <u>11</u>    | <u>36.9380</u> | <u>12.93</u>   |
|     |                       |                                                                                                   |      |         | 4639,04          | 30,32          |                |        | 11           | 0,2356         | 0,08           |
| 108 | & C111-1807-94        | Притискна смуга -0,6х100                                                                          | м.п. | 35      | <u>33.45</u>     | <u>-</u>       | 1171           | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|     |                       |                                                                                                   |      |         | -                | -              |                |        | -            | -              | -              |
|     |                       | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                  |      |         |                  |                | 1510458        | 398723 | <u>28130</u> |                | <u>3163.52</u> |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                     |      |         |                  |                | 1510458        |        | 20556        |                | 144,13         |
|     |                       | в тому числі:                                                                                     |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
|     |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                  |      |         |                  |                | 1083605        |        |              |                |                |
|     |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                      |      |         |                  |                | 419279         |        |              |                |                |
|     |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                   |      |         |                  |                | 227295         |        |              |                |                |
|     |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                            |      |         |                  |                | 396,71         |        |              |                |                |
|     |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                               |      |         |                  |                | 84946          |        |              |                |                |
|     |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                             |      |         |                  |                | <b>1737753</b> |        |              |                |                |
|     |                       | -----                                                                                             |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
|     |                       | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                        |      |         |                  |                | <b>1737753</b> |        |              |                |                |
|     |                       | <b>Розділ 6. Огорожі, поручні щити</b>                                                            |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
| 109 | KB9-30-1              | арк. 12<br>Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі | 1m   | 0,01194 | <u>15855.72</u>  | <u>6583.74</u> | 189            | 100    | <u>79</u>    | <u>63.1840</u> | <u>0.75</u>    |
|     |                       |                                                                                                   |      |         | 8333,34          | 2208,09        |                |        | 26           | 12,7827        | 0,15           |
| 110 | C121-783<br>варіант 1 | Металоконструкції індивідуальні пофарбовані                                                       | т    | 0,01194 | <u>121316.68</u> | <u>-</u>       | 1449           | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|     |                       |                                                                                                   |      |         | -                | -              |                |        | -            | -              | -              |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                          | 3                                                                      | 4    | 5       | 6                          | 7                        | 8                                                                 | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ7-60-4                   | Установлення металевої огорожі без поручня                             | 100м | 0,34    | <u>11614,00</u><br>8935,41 | <u>1244,24</u><br>341,42 | 3949                                                              | 3038  | <u>423</u><br>116   | <u>66.1980</u><br>2,4710 | <u>22,51</u><br>0,84   |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & С121-394-30<br>варіант 1 | Перила на внутрішні сходи ОГ-1 з нержавіючої сталі                     | м    | 34      | <u>9132,68</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 310511                                                            | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ7-60-4                   | Установлення металевої огорожі без поручня                             | 100м | 0,22    | <u>11614,00</u><br>8935,41 | <u>1244,24</u><br>341,42 | 2555                                                              | 1966  | <u>274</u><br>75    | <u>66.1980</u><br>2,4710 | <u>14,56</u><br>0,54   |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & С121-394-30<br>варіант 2 | Поручень пристенний П-1 з нержавіючої сталі                            | м    | 22      | <u>2680,48</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 58971                                                             | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & С124-59-3                | Анкер М12                                                              | шт   | 120     | <u>36,83</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 4420                                                              | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                        |      |         |                            |                          | 382044                                                            | 5104  | <u>776</u><br>217   |                          | <u>37,82</u><br>1,53   |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                            |                                                                        |      |         |                            |                          | 382044<br>376164<br>5321<br>2783<br>4,72<br>1011<br><b>384827</b> |       |                     |                          |                        |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                        |      |         |                            |                          |                                                                   |       |                     |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                        |      |         |                            |                          | <b>384827</b>                                                     |       |                     |                          |                        |
| Перелік нарахувань:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                        |      |         |                            |                          |                                                                   |       |                     |                          |                        |
| Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                        |      |         |                            |                          |                                                                   |       |                     |                          |                        |
| <b>Розділ 7. Стіни та перегородки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                        |      |         |                            |                          |                                                                   |       |                     |                          |                        |
| арк. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                        |      |         |                            |                          |                                                                   |       |                     |                          |                        |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ8-5-7                    | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 51      | <u>6363,87</u><br>1101,03  | <u>186,19</u><br>94,80   | 324557                                                            | 56153 | <u>9496</u><br>4835 | <u>8.6600</u><br>0,6120  | <u>441,66</u><br>31,21 |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ8-11-1                   | Армування мурування стін та інших конструкцій                          | 1 т  | 0,24118 | <u>8496,90</u><br>8306,57  | <u>190,33</u><br>96,90   | 2049                                                              | 2003  | <u>46</u><br>23     | <u>63.7300</u><br>0,6256 | <u>15,37</u><br>0,15   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                | 7              | 8      | 9      | 10          | 11              | 12           |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------------|--------|--------|-------------|-----------------|--------------|
| 118 | C111-1780       | Сітка з дроту холоднотягнутого                                                                                                   | т     | 0,23075 | <u>79648.04</u>  | -              | 18379  | -      | -           | -               | -            |
|     |                 |                                                                                                                                  |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |
| 119 | & C111-1155-506 | Прокат для армування з/б конструкцій                                                                                             | т     | 0,01043 | <u>27784.37</u>  | -              | 290    | -      | -           | -               | -            |
|     | варіант 1       | круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм                                                                        |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |
| 120 | КБ6-11-8        | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг                                                                         | 1 т   | 0,3294  | <u>15863.88</u>  | <u>302.59</u>  | 5226   | 5126   | <u>100</u>  | <u>119.3900</u> | <u>39.33</u> |
|     |                 |                                                                                                                                  |       |         | 15561,29         | 109,23         |        |        | 36          | 0,6150          | 0,2          |
| 121 | C111-1103       | Швелери N 30 з гарячекатаного прокату                                                                                            | т     | 0,3294  | <u>48631.23</u>  | -              | 16019  | -      | -           | -               | -            |
|     | варіант 1       | нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245                                                                 |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |
| 122 | & C1545-2044-22 | Анкер НPS-1 6/5х30 Hilti 260349                                                                                                  | шт    | 61      | <u>4.85</u>      | -              | 296    | -      | -           | -               | -            |
|     | варіант 1       |                                                                                                                                  |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |
| 123 | & C1550-38-6    | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл                                                                                    | балон | 275     | <u>372.80</u>    | -              | 102520 | -      | -           | -               | -            |
|     |                 |                                                                                                                                  |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |
| 124 | КБ9-43-1        | Монтаж фахверка                                                                                                                  | 1т    | 0,5878  | <u>11764.17</u>  | <u>5056.70</u> | 6915   | 3438   | <u>2972</u> | <u>40.4800</u>  | <u>23.79</u> |
|     |                 |                                                                                                                                  |       |         | 5848,55          | 1635,95        |        |        | 962         | 9,7100          | 5,71         |
| 125 | C111-1103       | Швелери N 30 з гарячекатаного прокату                                                                                            | т     | 0,5406  | <u>48631.23</u>  | -              | 26290  | -      | -           | -               | -            |
|     | варіант 1       | нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245                                                                 |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |
| 126 | C111-1120       | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 10 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245 | т     | 0,0472  | <u>35193.70</u>  | -              | 1661   | -      | -           | -               | -            |
|     | варіант 1       |                                                                                                                                  |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |
| 127 | КБ13-16-6       | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021                                                                    | 100м2 | 0,235   | <u>1929.40</u>   | <u>95.93</u>   | 453    | 172    | <u>23</u>   | <u>4.7800</u>   | <u>1.12</u>  |
|     |                 |                                                                                                                                  |       |         | 730,58           | 9,87           |        |        | 2           | 0,0720          | 0,02         |
| 128 | КБ13-26-6       | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази                                                             | 100м2 | 0,235   | <u>7023.91</u>   | <u>140.91</u>  | 1651   | 257    | <u>33</u>   | <u>7.2400</u>   | <u>1.7</u>   |
|     |                 |                                                                                                                                  |       |         | 1091,65          | 22,13          |        |        | 5           | 0,1608          | 0,04         |
| 129 | КБ9-36-2        | Монтаж перегородок звукоізоляційних                                                                                              | 100м2 | 2,5084  | <u>52431.51</u>  | <u>2054.70</u> | 131519 | 125250 | <u>5154</u> | <u>345.6000</u> | <u>866.9</u> |
|     |                 |                                                                                                                                  |       |         | 49932,29         | 894,81         |        |        | 2245        | 6,0684          | 15,22        |
| 130 | C126-1133       | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,55                                                          | шт    | 2       | <u>99321.56</u>  | -              | 198643 | -      | -           | -               | -            |
|     | варіант 15      |                                                                                                                                  |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |
| 131 | C126-1133       | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,9                                                           | шт    | 1       | <u>138753.28</u> | -              | 138753 | -      | -           | -               | -            |
|     | варіант 16      |                                                                                                                                  |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |
| 132 | C126-1133       | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,6                                                           | шт    | 5       | <u>105163.29</u> | -              | 525816 | -      | -           | -               | -            |
|     | варіант 1       |                                                                                                                                  |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |
| 133 | C126-1133       | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,95                                                          | шт    | 1       | <u>144595.01</u> | -              | 144595 | -      | -           | -               | -            |
|     | варіант 18      |                                                                                                                                  |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |
| 134 | C126-1133       | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х6,2                                                           | шт    | 1       | <u>181105.87</u> | -              | 181106 | -      | -           | -               | -            |
|     | варіант 3       |                                                                                                                                  |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |
| 135 | C126-1133       | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х6,25                                                          | шт    | 1       | <u>188408.08</u> | -              | 188408 | -      | -           | -               | -            |
|     | варіант 22      |                                                                                                                                  |       |         | -                | -              |        |        | -           | -               | -            |

| 1   | 2                       | 3                                                                          | 4     | 5      | 6                           | 7 | 8              | 9      | 10                   | 11              | 12                      |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---|----------------|--------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 136 | C126-1133<br>варіант 19 | Перегородка з HPL-панелей з дверима,<br>обробкою та фрезеруванням 2,7х4,15 | шт    | 1      | <u>121228.06</u>            | - | 121228         | -      | -                    | -               | -                       |
| 137 | C126-1133<br>варіант 20 | Перегородка з HPL-панелей з дверима,<br>обробкою та фрезеруванням 2,7х2,15 | шт    | 1      | <u>62810.71</u>             | - | 62811          | -      | -                    | -               | -                       |
| 138 | C126-1133<br>варіант 5  | Перегородка з HPL-панелей з дверима,<br>обробкою та фрезеруванням 2,7х3,0  | шт    | 2      | <u>87638.08</u>             | - | 175276         | -      | -                    | -               | -                       |
| 139 | C126-1133<br>варіант 6  | Перегородка з HPL-панелей з дверима,<br>обробкою та фрезеруванням 2,7х3,85 | шт    | 1      | <u>112465.47</u>            | - | 112465         | -      | -                    | -               | -                       |
| 140 | C126-1133<br>варіант 17 | Перегородка з HPL-панелей глуха,<br>обробкою та фрезеруванням 2,7х3,55     | шт    | 2      | <u>92423.46</u>             | - | 184847         | -      | -                    | -               | -                       |
| 141 | C126-1133<br>варіант 7  | Перегородка з HPL-панелей глуха,<br>обробкою та фрезеруванням 2,7х3,6      | шт    | 1      | <u>97859.42</u>             | - | 97859          | -      | -                    | -               | -                       |
| 142 | C126-1133<br>варіант 21 | Перегородка з HPL-панелей глуха,<br>обробкою та фрезеруванням 2,7х3,0      | шт    | 1      | <u>81551.52</u>             | - | 81552          | -      | -                    | -               | -                       |
| 143 | C126-1133<br>варіант 8  | Перегородка з HPL-панелей глуха,<br>обробкою та фрезеруванням 2,7х5,55     | шт    | 1      | <u>150860.10</u>            | - | 150860         | -      | -                    | -               | -                       |
| 144 | C126-1133<br>варіант 9  | Перегородка з HPL-панелей глуха,<br>обробкою та фрезеруванням 2,7х4,35     | шт    | 3      | <u>118244.30</u>            | - | 354733         | -      | -                    | -               | -                       |
|     |                         | Разом прямі витрати по розділу 7                                           |       |        |                             |   | 3356777        | 192399 | <u>17824</u><br>8108 |                 | <u>1389.87</u><br>52,55 |
|     |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                              |       |        |                             |   | 3356777        |        |                      |                 |                         |
|     |                         | в тому числі:                                                              |       |        |                             |   |                |        |                      |                 |                         |
|     |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                           |       |        |                             |   | 3146554        |        |                      |                 |                         |
|     |                         | всього заробітна плата, грн.                                               |       |        |                             |   | 200507         |        |                      |                 |                         |
|     |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                            |       |        |                             |   | 103244         |        |                      |                 |                         |
|     |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                     |       |        |                             |   | 172,99         |        |                      |                 |                         |
|     |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                        |       |        |                             |   | 37045          |        |                      |                 |                         |
|     |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                      |       |        |                             |   | <b>3460021</b> |        |                      |                 |                         |
|     |                         | -----                                                                      |       |        |                             |   |                |        |                      |                 |                         |
|     |                         | <b>Всього по розділу 7</b>                                                 |       |        |                             |   | <b>3460021</b> |        |                      |                 |                         |
|     |                         | <b>Розділ 8. Сантехнічні перегородки</b>                                   |       |        |                             |   |                |        |                      |                 |                         |
| 145 | КБ10-12-1               | арк. 13<br>Улаштування перегородок каркасно-<br>фільончастих у санвузлах   | 100м2 | 0,5376 | <u>27296.02</u><br>17640,37 | - | 14674          | 9483   | -                    | <u>140.4600</u> | <u>75.51</u>            |
| 146 | C126-1133<br>варіант 10 | Сантехнічна межова перегородка з HPL-<br>панелей глуха 1,2х1,6             | шт    | 16     | <u>17987.80</u>             | - | 287805         | -      | -                    | -               | -                       |

[illegible]

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                  | 11                        | 12                    |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                         | = = = = =<br>Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні<br><br>                                                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           |       |      |                     |                           |                       |
| 153 | КБ46-26-1               | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм                                                                                                                                                                                                                     | 100шт | 0,24 | <u>38770.95</u><br>12049,25 | <u>7532.04</u><br>6339,35 | 9305  | 2892 | <u>1808</u><br>1521 | <u>82.2250</u><br>48,5511 | <u>19.73</u><br>11,65 |
| 154 | KB9-53-1                | Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуровуванням їх в бетонні конструкції стін (прим.лЗ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1т    | 0,5  | <u>19793.05</u><br>17686,31 | <u>1614.83</u><br>634,74  | 9897  | 8843 | <u>807</u><br>317   | <u>144.4960</u><br>4,5936 | <u>72.25</u><br>2,3   |
| 155 | K536111-10<br>варіант 4 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 18-10 проріз 1000x1800h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-1)                                                                                                                                                                                                               | шт    | 1    | <u>25183.25</u><br>-        | -<br>-                    | 25183 | -    | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 156 | K536111-10<br>варіант 5 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200x2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-2)                                                                                                                                                                                                   | шт    | 1    | <u>26648.99</u><br>-        | -<br>-                    | 26649 | -    | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 157 | K536111-10<br>варіант 3 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200x2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-2)                                                                                                                                                                                                               | шт    | 1    | <u>26266.49</u><br>-        | -<br>-                    | 26266 | -    | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |
| 158 | K536111-10<br>варіант 6 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200x2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-3)<br>= = = = =<br>Дверні блоки захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах.<br>Комплектація: спеціальна рама, посилені пеплі, ручки, механізм закриття з кукоятками з обох боків | шт    | 1    | <u>26266.49</u><br>-        | -<br>-                    | 26266 | -    | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5     | 6                           | 7                         | 8      | 9    | 10                  | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 159 | КБ46-26-1                    | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100шт | 0,24  | <u>38770.95</u><br>12049,25 | <u>7532.04</u><br>6339,35 | 9305   | 2892 | <u>1808</u><br>1521 | <u>82.2250</u><br>48,5511 | <u>19.73</u><br>11,65 |
| 160 | КБ9-53-1                     | Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.п3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1м    | 0,5   | <u>19793.05</u><br>17686,31 | <u>1614.83</u><br>634,74  | 9897   | 8843 | <u>807</u><br>317   | <u>144.4960</u><br>4,5936 | <u>72.25</u><br>2,3   |
| 161 | К536111-10<br>варіант 1      | Дверні блоки ДЗ-2 1200x2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт    | 2     | <u>96693.25</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 193387 | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 162 | К536111-10<br>варіант 2      | Дверні блоки ДЗ-1 1000x2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044.<br><br>Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1<br>= = = = =<br>Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек", | шт    | 2     | <u>89791.24</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 179582 | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 163 | КБ10-96-2                    | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 0,252 | <u>37655.63</u><br>33528,52 | <u>1726.99</u><br>623,42  | 9489   | 8449 | <u>435</u><br>157   | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>59.33</u><br>0,88  |
| 164 | & С123-199-1-27<br>варіант 1 | Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2    | 25,2  | <u>5936.62</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 149603 | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                              | =====                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                             |                           |       |      |                   |                           |                      |
| 165 | КБ10-28-2                    | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні<br>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0504 | <u>16239.23</u><br>10701,21 | <u>5439.28</u><br>1963,52 | 818   | 539  | <u>274</u><br>99  | <u>79.2800</u><br>11,0550 | <u>4</u><br>0,56     |
| 166 | & С111-136-1К                | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками ( 150 мм )                                                                                                                                                                                           | шт    | 18     | <u>7.65</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 138   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 167 | С1550-38                     | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                                                                                                         | балон | 1,1    | <u>335.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 369   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 168 | & С123-199-1-28<br>варіант 2 | Дверні блоки внутрішні ДГ21-12, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДВ-1, ДВ-2)                                                                                               | м2    | 5,04   | <u>4775.26</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 24067 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 169 | КБ10-28-3                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                                 | 100м2 | 0,063  | <u>13188.52</u><br>8082,60  | <u>5033.36</u><br>1816,98 | 831   | 509  | <u>317</u><br>114 | <u>59.8800</u><br>10,2300 | <u>3.77</u><br>0,64  |
| 170 | & С111-136-1К                | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками ( 150 мм )                                                                                                                                                                                           | шт    | 17     | <u>7.65</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 130   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 171 | С1550-38                     | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                                                                                                                                                                         | балон | 1,2    | <u>335.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 402   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 172 | & С123-199-1-28<br>варіант 1 | Дверні блоки внутрішні ДГ21-15, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДВ-3)<br>=====                                                                                            | м2    | 6,3    | <u>4457.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 28082 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 173 | КБ10-96-2                    | Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком<br>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                | 100м2 | 0,1176 | <u>37655.63</u><br>33528,52 | <u>1726.99</u><br>623,42  | 4428  | 3943 | <u>203</u><br>73  | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>27.69</u><br>0,41 |
| 174 | & С123-199-1-25<br>варіант 1 | Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фарбуванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком<br>=====                                                                                                                                 | м2    | 11,76  | <u>6140.62</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 72214 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 175 | КБ20-28-5                    | Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні<br>Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм                                                              | 1 шт  | 3      | <u>1253.87</u><br>498,24    | <u>247.30</u><br>71,86    | 3762  | 1495 | <u>742</u><br>216 | <u>3.4000</u><br>0,5201   | <u>10.2</u><br>1,56  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5        | 6                          | 7                       | 8                                                                        | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 176 | & C121-251-A-70              | Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС                                                                                                                                                                                                                | м2    | 1,875    | <u>4908.88</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 9204                                                                     | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|     |                              | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                            |                         | 819274                                                                   | 38405  | <u>7201</u><br>4335 |                          | <u>288.95</u><br>31,95 |
|     |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |          |                            |                         | 819274<br><br>773668<br>42740<br>22508<br>38,35<br>8210<br><b>841782</b> |        |                     |                          |                        |
|     |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                            |                         |                                                                          |        |                     |                          |                        |
|     |                              | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                            |                         | <b>841782</b>                                                            |        |                     |                          |                        |
|     |                              | <b>Розділ 10. Підлоги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                            |                         |                                                                          |        |                     |                          |                        |
|     |                              | арк. 15<br>Тип1 (1133,88/80,0 м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                            |                         |                                                                          |        |                     |                          |                        |
| 177 | КБ11-2-9                     | Улаштування підстиляючих бетонних шарів                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 м3  | 226,776  | <u>1051.73</u><br>682,99   | <u>5.97</u><br>1,92     | 238507                                                                   | 154886 | <u>1354</u><br>435  | <u>5.5800</u><br>0,0139  | <u>1265.41</u><br>3,15 |
| 178 | C1555-102<br>варіант 1       | Полістиролбетон (350 кг/м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м3    | 231,3115 | <u>5997.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1387349                                                                  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 179 | КР8-31-1                     | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 11,3388  | <u>849.09</u><br>834,88    | <u>14.21</u><br>13,13   | 9628                                                                     | 9467   | <u>161</u><br>149   | <u>7.1400</u><br>0,1020  | <u>80.96</u><br>1,16   |
| 180 | C111-856<br>варіант 1        | Плівка поліетиленова 100 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2    | 1247,268 | <u>12.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 15441                                                                    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 181 | КБ11-11-5                    | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 11,3388  | <u>17210.98</u><br>7078,39 | <u>163.67</u><br>147,02 | 195152                                                                   | 80260  | <u>1856</u><br>1667 | <u>57.8300</u><br>1,0323 | <u>655.72</u><br>11,71 |
| 182 | КБ11-11-6<br>к=16            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 11,3388  | <u>42694.82</u><br>3427,20 | <u>675.80</u><br>607,07 | 484108                                                                   | 38860  | <u>7663</u><br>6883 | <u>28.0000</u><br>4,2624 | <u>317.49</u><br>48,33 |
| 183 | КБ6-11-11                    | Армування підстиляючих шарів і набетонок                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 т   | 7,404    | <u>2191.28</u><br>1720,20  | <u>302.59</u><br>109,23 | 16224                                                                    | 12736  | <u>2240</u><br>809  | <u>13.5300</u><br>0,6150 | <u>100.18</u><br>4,55  |
| 184 | & C111-1155-510<br>варіант 2 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                 | т     | 7,404    | <u>34512.85</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 255533                                                                   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                                  | 3                                                                             | 4        | 5        | 6               | 7              | 8      | 9      | 10          | 11             | 12             |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|----------------|--------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 185 | C113-2086<br>варіант 1             | Фіксатор "Настил"                                                             | шт       | 4472     | <u>1.96</u>     | -              | 8765   | -      | -           | -              | -              |
| 186 | КБ11-15-7                          | Шліфування бетонних або<br>металоцементних покриттів                          | 100м2    | 11,3388  | <u>12294.80</u> | <u>342.56</u>  | 139408 | 133691 | <u>3884</u> | <u>90.4600</u> | <u>1025.71</u> |
|     |                                    |                                                                               |          |          | 11790,56        | 122,13         |        |        | 1385        | 0,9048         | 10,26          |
| 187 | C1555-390<br>варіант 1             | Фреза алмазна No0/40                                                          | шт       | 9        | <u>1734.12</u>  | -              | 15607  | -      | -           | -              | -              |
| 188 | КБ11-15-8<br>прис., κ=2            | Нанесення шару MULTITOR MT 300/E за 2<br>рази                                 | 100м2    | 11,3388  | <u>6137.81</u>  | -              | 69595  | 62390  | -           | <u>39.8200</u> | <u>451.51</u>  |
| 189 | C111-1650<br>варіант 4             | MULTITOR MT 300/E                                                             | кг       | 5669,4   | <u>20.21</u>    | -              | 114579 | -      | -           | -              | -              |
| 190 | КБ13-52-1                          | Улаштування акрілової пропитки                                                | 100м2    | 11,3388  | <u>628.24</u>   | <u>10.04</u>   | 7123   | 7010   | <u>113</u>  | <u>4.1000</u>  | <u>46.49</u>   |
|     |                                    |                                                                               |          |          | 618,20          | 6,93           |        |        | 79          | 0,0549         | 0,62           |
| 191 | & C111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 1 | Акрілова пропитка Bausel Enduro                                               | л        | 124,7268 | <u>381.44</u>   | -              | 47576  | -      | -           | -              | -              |
| 192 | КБ7-19-3                           | Герметизація швів примикання                                                  | 100м шва | 6,3      | <u>3023.44</u>  | <u>17.80</u>   | 19048  | 18936  | <u>112</u>  | <u>23.0600</u> | <u>145.28</u>  |
|     |                                    |                                                                               |          |          | 3005,64         | 7,35           |        |        | 46          | 0,0532         | 0,34           |
| 193 | & C111-СК-4<br>варіант 1           | Герметик Baulux 35 600 мл                                                     | шт       | 54,2     | <u>525.70</u>   | -              | 28493  | -      | -           | -              | -              |
| 194 | КБ7-19-2                           | Заповнення швів пружними прокладками                                          | 100м шва | 6,3      | <u>1328.29</u>  | <u>97.88</u>   | 8368   | 7752   | <u>616</u>  | <u>9.4400</u>  | <u>59.47</u>   |
|     |                                    |                                                                               |          |          | 1230,41         | 40,43          |        |        | 255         | 0,2926         | 1,84           |
| 195 | & C111-859-<br>1-14<br>варіант 1   | Пінофол 10 мм                                                                 | м2       | 50       | <u>91.02</u>    | -              | 4551   | -      | -           | -              | -              |
| 196 | C111-1683-1<br>варіант 2           | Демпферна стрічка 150x7 мм                                                    | м        | 230      | <u>10.69</u>    | -              | 2459   | -      | -           | -              | -              |
| 197 | КБ27-31-1<br>прист.,               | Нарізування швів у затверділому<br>цементобетоні                              | 100 м    | 5,1      | <u>2066.98</u>  | <u>1518.85</u> | 10542  | 1377   | <u>7746</u> | <u>2.1500</u>  | <u>10.97</u>   |
|     |                                    |                                                                               |          |          | 270,02          | 522,85         |        |        | 2667        | 3,5659         | 18,19          |
| 198 | C111-1907<br>варіант 1             | Диск алмазний відрізний Expert Turbo<br>230x22,2 граніт, цегла, камінь, бетон | шт       | 2        | <u>673.09</u>   | -              | 1346   | -      | -           | -              | -              |
| 199 | C111-1630<br>варіант 1             | Джгут для швів d=6мм                                                          | м        | 525      | <u>3.40</u>     | -              | 1785   | -      | -           | -              | -              |
| 200 | КБ7-19-3                           | Герметизація швів деф. швів                                                   | 100м шва | 5,1      | <u>3023.44</u>  | <u>17.80</u>   | 15420  | 15329  | <u>91</u>   | <u>23.0600</u> | <u>117.61</u>  |
|     |                                    |                                                                               |          |          | 3005,64         | 7,35           |        |        | 37          | 0,0532         | 0,27           |
| 201 | & C111-СК-4<br>варіант 1           | Герметик Baulux 35 600 мл                                                     | шт       | 44       | <u>525.70</u>   | -              | 23131  | -      | -           | -              | -              |
| 202 | КБ13-52-1                          | Грунтування швів                                                              | 100м2    | 0,495    | <u>628.24</u>   | <u>10.04</u>   | 311    | 306    | <u>5</u>    | <u>4.1000</u>  | <u>2.03</u>    |
|     |                                    |                                                                               |          |          | 618,20          | 6,93           |        |        | 3           | 0,0549         | 0,03           |
| 203 | & C111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                   | л        | 9,9      | <u>26.58</u>    | -              | 263    | -      | -           | -              | -              |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                    | 4     | 5        | 6                          | 7                       | 8      | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------|-------------------------|--------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 204 | C111-1683-1<br>варіант 1           | Малярна стрічка                                                                                      | м     | 1733     | <u>1.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2478   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|     |                                    | =====                                                                                                |       |          |                            |                         |        |       |                   |                          |                       |
| 205 | КБ11-41-2                          | Улаштування покриття із плиток<br>полівінілхлоридних на клеї КН-2                                    | 100м2 | 0,8      | <u>16564.43</u><br>8919,63 | <u>12.32</u><br>11,07   | 13252  | 7136  | <u>10</u><br>9    | <u>59.9800</u><br>0,0777 | <u>47.98</u><br>0,06  |
| 206 | & C111-573-<br>32                  | Модульне покриття татамі ластівкин хвіст<br>1000м*1000м*20 мм жовтий/синій EVA.<br>Тип 2 (114,11 м2) | м2    | 81,6     | <u>574.17</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 46852  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 207 | КБ11-2-9                           | Улаштування підстилаючих бетонних<br>шарів                                                           | 1 м3  | 22,822   | <u>1051.73</u><br>682,99   | <u>5.97</u><br>1,92     | 24003  | 15587 | <u>136</u><br>44  | <u>5.5800</u><br>0,0139  | <u>127.35</u><br>0,32 |
| 208 | C1555-102<br>варіант 1             | Полістиролбетон (350 кг/м3)                                                                          | м3    | 23,27844 | <u>5997.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 139618 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 209 | КР8-31-1                           | Улаштування покриття з рулонних<br>матеріалів насухо                                                 | 100м2 | 1,1411   | <u>849.09</u><br>834,88    | <u>14.21</u><br>13,13   | 969    | 953   | <u>16</u><br>15   | <u>7.1400</u><br>0,1020  | <u>8.15</u><br>0,12   |
| 210 | C111-856<br>варіант 1              | Плівка поліетиленова 100 мкм                                                                         | м2    | 131,2265 | <u>12.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1625   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 211 | КБ11-11-1                          | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм                                                       | 100м2 | 1,1411   | <u>15683.74</u><br>6885,00 | <u>163.67</u><br>147,02 | 17897  | 7856  | <u>187</u><br>168 | <u>56.2500</u><br>1,0323 | <u>64.19</u><br>1,18  |
| 212 | КБ11-11-2                          | Додавати або виключати на кожні 5 мм<br>зміни товщини стяжок цементних (до 80мм)                     | 100м2 | 1,1411   | <u>28225.31</u><br>2761,34 | <u>506.85</u><br>455,30 | 32208  | 3151  | <u>578</u><br>520 | <u>22.5600</u><br>3,1968 | <u>25.74</u><br>3,65  |
| 213 | C1633-60ВД<br>варіант 1            | Волокно армуюче поліпропіленове (фібра)<br>12 мм                                                     | кг    | 8,4      | <u>81.74</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 687    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 214 | C111-2001-2<br>варіант 1           | Добавка до бетону Sika BV 3 M UA Ка                                                                  | кг    | 30       | <u>183.24</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 5497   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 215 | КБ11-11-18                         | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                     | 100м2 | 1,1411   | <u>2171.41</u><br>1894,27  | <u>89.75</u><br>80,63   | 2478   | 2162  | <u>102</u><br>92  | <u>16.2000</u><br>0,5661 | <u>18.49</u><br>0,65  |
| 216 | & C111-870-<br>4                   | Сітка зварна стальна 4вр1 100х100                                                                    | м2    | 125,521  | <u>132.63</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 16648  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 217 | C113-2086<br>варіант 1             | Фіксатор "Настил"                                                                                    | шт    | 450      | <u>1.96</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 882    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 218 | КБ13-52-1                          | Грунтування поверхні                                                                                 | 100м2 | 1,1411   | <u>628.24</u><br>618,20    | <u>10.04</u><br>6,93    | 717    | 705   | <u>12</u><br>8    | <u>4.1000</u><br>0,0549  | <u>4.68</u><br>0,06   |
| 219 | & C111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                          | л     | 22,822   | <u>26.58</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 607    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 220 | КБ8-3-1                            | Гідроізоляція стін, фундаментів<br>горизонтальна цементна з рідким склом                             | 100м2 | 1,3611   | <u>3504.19</u><br>3485,29  | <u>-</u><br>-           | 4770   | 4744  | <u>-</u><br>-     | <u>26.7400</u><br>-      | <u>36.4</u><br>-      |
| 221 | & C111-<br>СИТ-2021-7<br>варіант 1 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30                                                                  | кг    | 612,495  | <u>25.63</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 15698  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                             | 4     | 5        | 6                           | 7                     | 8     | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 222 | КБ11-29-1                      | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 1,1411   | <u>21146.71</u><br>20763,26 | <u>63.36</u><br>56,91 | 24131 | 23693 | <u>72</u><br>65 | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>177.56</u><br>0,46 |
| 223 | & С111-СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                   | л     | 22,822   | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 607   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 224 | С111-2001-2                    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic                                        | кг    | 46,32866 | <u>185.44</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 8591  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 225 | & С111-258-3-15А<br>варіант 1  | Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм                                                 | м2    | 116,3922 | <u>692.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 80592 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 226 | & С111-СИТ-2021-8<br>варіант 1 | Клей для плитки                                                                                               | кг    | 741,715  | <u>10.25</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 7603  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 227 | & С111-270-1<br>варіант 2      | Основа для вирівнювання плитки 2 мм                                                                           | шт    | 1141     | <u>0.20</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 233   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 228 | & С111-270-1<br>варіант 1      | Клін Міні 9*70<br><br>Тип2а (6 м2)                                                                            | шт    | 285      | <u>0.34</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 97    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 229 | КБ13-52-1                      | Грунтування поверхні                                                                                          | 100м2 | 0,06     | <u>628.24</u><br>618,20     | <u>10.04</u><br>6,93  | 38    | 37    | <u>1</u><br>-   | <u>4.1000</u><br>0,0549   | <u>0.25</u><br>-      |
| 230 | & С111-СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                   | л     | 1,2      | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 32    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 231 | КБ8-3-1                        | Гідроізоляція стін, фундаментів<br>горизонтальна цементна з рідким склом                                      | 100м2 | 0,06     | <u>3504.19</u><br>3485,29   | <u>-</u><br>-         | 210   | 209   | <u>-</u><br>-   | <u>26.7400</u><br>-       | <u>1.6</u><br>-       |
| 232 | & С111-СИТ-2021-7<br>варіант 1 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30                                                                           | кг    | 27       | <u>25.63</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 692   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 233 | КБ11-29-1                      | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,06     | <u>21684.51</u><br>20763,26 | <u>63.36</u><br>56,91 | 1301  | 1246  | <u>4</u><br>3   | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>9.34</u><br>0,02   |
| 234 | С111-2001-2                    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic                                        | кг    | 2,436    | <u>185.44</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 452   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 235 | & С111-258-3-15А<br>варіант 1  | Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм                                                 | м2    | 6,12     | <u>692.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 4238  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 236 | & С111-СИТ-2021-8<br>варіант 1 | Клей для плитки                                                                                               | кг    | 39       | <u>10.25</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 400   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                                  | 3                                                                           | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 237 | & C111-270-1<br>варіант 2          | Основа для вирівнювання плитки 2 мм                                         | шт     | 60      | <u>0.20</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 12    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 238 | & C111-270-1<br>варіант 1          | Клін Міні 9*70                                                              | шт     | 15      | <u>0.34</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 5     | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 239 | КБ11-15-7                          | Тип 3 (110,12 м2)<br>Шліфування бетонних або<br>металоцементних покриттів   | 100м2  | 1,1012  | <u>12704.72</u><br>11790,56 | <u>342.56</u><br>122,13 | 13990 | 12984 | <u>377</u><br>134 | <u>90.4600</u><br>0,9048 | <u>99.61</u><br>1    |
| 240 | C1555-390<br>варіант 1             | Фреза алмазна No0/40                                                        | шт     | 2       | <u>1734.12</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3468  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 241 | КБ15-182-1                         | Шпаклювання підлог мінеральною<br>шпаклівкою                                | 100м2  | 0,881   | <u>10688.08</u><br>10012,72 | <u>7.04</u><br>6,32     | 9416  | 8821  | <u>6</u><br>6     | <u>76.8200</u><br>0,0444 | <u>67.68</u><br>0,04 |
| 242 | КБ15-182-3                         | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки<br>до норм 15-182-1, 15-182-2      | 100м2  | 0,881   | <u>2977.02</u><br>2968,11   | <u>5.28</u><br>4,74     | 2623  | 2615  | <u>5</u><br>4     | <u>21.4800</u><br>0,0333 | <u>18.92</u><br>0,03 |
| 243 | & C111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                 | л      | 17,62   | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 468   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 244 | C111-2000-1<br>варіант 1           | Ceresit CM 11                                                               | кг     | 317,16  | <u>11.83</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3752  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 245 | КБ13-31-9                          | Шпаклювання поверхонь епоксидною<br>шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм | 100м2  | 0,2202  | <u>4506.28</u><br>4373,35   | <u>132.05</u><br>53,46  | 992   | 963   | <u>29</u><br>12   | <u>32.4000</u><br>0,3869 | <u>7.13</u><br>0,09  |
| 246 | C1113-156                          | Розчинник, марка Р-4                                                        | т      | 0,0011  | <u>82288.16</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 91    | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 247 | C1113-194<br>варіант 1             | Шпаклівка ЭП-00-10                                                          | т      | 0,0264  | <u>274741.48</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 7253  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 248 | ПР15-5396                          | Фарбування сходових маршів і площадок                                       | 100 м2 | 1,1012  | <u>6428.37</u><br>6428,37   | <u>-</u><br>-           | 7079  | 7079  | <u>-</u><br>-     | <u>51.2200</u><br>-      | <u>56.4</u><br>-     |
| 249 | & C111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                 | л      | 22,024  | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 585   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 250 | & C111-<br>СИТ-2021-6              | Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA                                  | л      | 30,8336 | <u>277.67</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 8562  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 251 | КБ11-2-9                           | Тип 4 (31,57 м2)<br>Улаштування підстиляючих бетонних<br>шарів              | 1 м3   | 15,785  | <u>1051.73</u><br>682,99    | <u>5.97</u><br>1,92     | 16602 | 10781 | <u>94</u><br>30   | <u>5.5800</u><br>0,0139  | <u>88.08</u><br>0,22 |
| 252 | C1555-102<br>варіант 1             | Полістиролбетон (350 кг/м3)                                                 | м3     | 16,1007 | <u>5997.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 96568 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 253 | КР8-31-1                           | Улаштування покриття з рулонних<br>матеріалів насухо                        | 100м2  | 0,3157  | <u>849.09</u><br>834,88     | <u>14.21</u><br>13,13   | 268   | 264   | <u>4</u><br>4     | <u>7.1400</u><br>0,1020  | <u>2.25</u><br>0,03  |
| 254 | C111-856<br>варіант 1              | Плівка поліетиленова 100 мкм                                                | м2     | 36,3055 | <u>12.38</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 449   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                              | 3                                                                                               | 4        | 5        | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 255 | КБ11-11-5                      | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм                                                      | 100м2    | 0,3157   | <u>17210.98</u><br>7078,39  | <u>163.67</u><br>147,02  | 5434  | 2235 | <u>52</u><br>46   | <u>57.8300</u><br>1,0323 | <u>18.26</u><br>0,33 |
| 256 | КБ11-11-6<br>κ=16              | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)                   | 100м2    | 0,3157   | <u>42694.82</u><br>3427,20  | <u>675.80</u><br>607,07  | 13479 | 1082 | <u>213</u><br>192 | <u>28.0000</u><br>4,2624 | <u>8.84</u><br>1,35  |
| 257 | КБ6-11-11                      | Армування підстиляючих шарів і набетонок                                                        | 1 т      | 0,206    | <u>2191.28</u><br>1720,20   | <u>302.59</u><br>109,23  | 451   | 354  | <u>62</u><br>23   | <u>13.5300</u><br>0,6150 | <u>2.79</u><br>0,13  |
| 258 | & С111-1155-510<br>варіант 2   | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм | т        | 0,206    | <u>34512.85</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 7110  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 259 | КБ11-15-7                      | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                               | 100м2    | 0,3157   | <u>12294.80</u><br>11790,56 | <u>342.56</u><br>122,13  | 3881  | 3722 | <u>108</u><br>39  | <u>90.4600</u><br>0,9048 | <u>28.56</u><br>0,29 |
| 260 | С1555-390<br>варіант 1         | Фреза алмазна No0/40                                                                            | шт       | 1        | <u>1734.12</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1734  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 261 | КБ11-15-8<br>прис., κ=2        | Нанесення шару MULTITOP MT 300/E за 2 рази                                                      | 100м2    | 0,3157   | <u>5502.33</u><br>5502,33   | <u>-</u><br>-            | 1737  | 1737 | <u>-</u><br>-     | <u>39.8200</u><br>-      | <u>12.57</u><br>-    |
| 262 | С111-1650<br>варіант 4         | MULTITOP MT 300/E                                                                               | кг       | 157,85   | <u>20.21</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 3190  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 263 | КБ13-52-1                      | Улаштування акрілової пропитки                                                                  | 100м2    | 0,3157   | <u>628.24</u><br>618,20     | <u>10.04</u><br>6,93     | 198   | 195  | <u>3</u><br>2     | <u>4.1000</u><br>0,0549  | <u>1.29</u><br>0,02  |
| 264 | & С111-СІТ-2021-5<br>варіант 1 | Акрілова пропитка Bausel Enduro                                                                 | л        | 3,4727   | <u>381.44</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1325  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 265 | КБ7-19-3                       | Герметизація швів примикання                                                                    | 100м шва | 0,2      | <u>3023.44</u><br>3005,64   | <u>17.80</u><br>7,35     | 605   | 601  | <u>4</u><br>1     | <u>23.0600</u><br>0,0532 | <u>4.61</u><br>0,01  |
| 266 | & С111-СК-4<br>варіант 1       | Герметик Baulux 35 600 мл                                                                       | шт       | 1,7      | <u>525.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 894   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 267 | КБ7-19-2                       | Заповнення швів пружними прокладками                                                            | 100м шва | 0,2      | <u>1328.29</u><br>1230,41   | <u>97.88</u><br>40,43    | 266   | 246  | <u>20</u><br>8    | <u>9.4400</u><br>0,2926  | <u>1.89</u><br>0,06  |
| 268 | С111-1683-1<br>варіант 2       | Демпферна стрічка 150x7 мм                                                                      | м        | 20       | <u>10.69</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 214   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 269 | КБ27-31-1<br>прис.,            | Нарізування швів у затверділому цементобетоні                                                   | 100 м    | 0,02     | <u>1808.66</u><br>270,02    | <u>1260.53</u><br>395,94 | 36    | 5    | <u>25</u><br>8    | <u>2.1500</u><br>2,6419  | <u>0.04</u><br>0,05  |
| 270 | С111-1907<br>варіант 1         | Диск алмазний відрізний Expert Turbo 230x22,2 граніт, цегла, камінь, бетон                      | шт       | 0,007812 | <u>673.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 5     | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 271 | С111-1630<br>варіант 1         | Джгут для швів d=6мм                                                                            | м        | 2        | <u>3.40</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 7     | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 272 | КБ7-19-3                       | Герметизація деф. швів                                                                          | 100м шва | 0,02     | <u>3023.44</u><br>3005,64   | <u>17.80</u><br>7,35     | 60    | 60   | <u>-</u><br>-     | <u>23.0600</u><br>0,0532 | <u>0.46</u><br>-     |
| 273 | & С111-СК-4<br>варіант 1       | Герметик Baulux 35 600 мл                                                                       | шт       | 0,2      | <u>525.70</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 105   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                            | 4     | 5        | 6                         | 7                    | 8              | 9      | 10                    | 11                      | 12                    |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|----------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 274 | КБ13-52-1                          | Грунтування швів                                                                             | 100м2 | 0,0072   | <u>628.24</u><br>618,20   | <u>10.04</u><br>6,93 | 5              | 4      | 1                     | <u>4.1000</u><br>0,0549 | <u>0.03</u><br>-      |
| 275 | & C111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                  | л     | 0,04     | <u>26.58</u><br>-         | <u>-</u><br>-        | 1              | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 276 | C111-1683-1<br>варіант 1           | Малярна стрічка                                                                              | м     | 25       | <u>1.43</u><br>-          | <u>-</u><br>-        | 36             | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 277 | КБ11-2-9                           | Тип 5 (3,78 м2)<br>Улаштування підстиляючих бетонних шарів<br>Улаштування плінтусів 110,87 м | 1 м3  | 0,756    | <u>6193.03</u><br>682,99  | <u>5.97</u><br>1,92  | 4682           | 516    | <u>5</u><br>1         | <u>5.5800</u><br>0,0139 | <u>4.22</u><br>0,01   |
| 278 | КБ15-26-2                          | Улаштування плінтусів шириною 300 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші  | 1 м2  | 33,261   | <u>1189.62</u><br>1152,92 | <u>1.76</u><br>1,58  | 39568          | 38347  | <u>59</u><br>53       | <u>8.6400</u><br>0,0111 | <u>287.38</u><br>0,37 |
| 279 | C111-2001-2                        | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                       | кг    | 15,16701 | <u>185.44</u><br>-        | <u>-</u><br>-        | 2813           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 280 | & C111-258-<br>3-15A<br>варіант 1  | Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм                                | м2    | 34,59144 | <u>692.42</u><br>-        | <u>-</u><br>-        | 23952          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 281 | & C111-<br>СИТ-2021-8<br>варіант 1 | Клей для плитки                                                                              | кг    | 172,9572 | <u>10.25</u><br>-         | <u>-</u><br>-        | 1773           | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 282 | & C111-270-<br>1<br>варіант 2      | Основа для вирівнювання плитки 2 мм                                                          | шт    | 333      | <u>0.20</u><br>-          | <u>-</u><br>-        | 68             | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 283 | & C111-270-<br>1<br>варіант 1      | Клін Міні 9*70                                                                               | шт    | 83       | <u>0.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-        | 28             | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
|     |                                    | Разом прямі витрати по розділу 10                                                            |       |          |                           |                      | 3862255        | 703090 | <u>28026</u><br>15902 |                         | <u>5511.57</u><br>111 |
|     |                                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |       |          |                           |                      | 3862255        |        |                       |                         |                       |
|     |                                    | в тому числі:                                                                                |       |          |                           |                      |                |        |                       |                         |                       |
|     |                                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                             |       |          |                           |                      | 3131139        |        |                       |                         |                       |
|     |                                    | всього заробітна плата, грн.                                                                 |       |          |                           |                      | 718992         |        |                       |                         |                       |
|     |                                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |       |          |                           |                      | 386937         |        |                       |                         |                       |
|     |                                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |       |          |                           |                      | 671,17         |        |                       |                         |                       |
|     |                                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |       |          |                           |                      | 143729         |        |                       |                         |                       |
|     |                                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |       |          |                           |                      | <b>4249192</b> |        |                       |                         |                       |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                       | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8              | 9      | 10                | 11                       | 12                     |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------|-------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                    | -----                                                                                                                                   |       |          |                             |                         |                |        |                   |                          |                        |
|     |                                    | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                                                             |       |          |                             |                         | <b>4249192</b> |        |                   |                          |                        |
|     |                                    | <b>Розділ 11. Опорядження внутрішнє</b>                                                                                                 |       |          |                             |                         |                |        |                   |                          |                        |
|     |                                    | арк. 16                                                                                                                                 |       |          |                             |                         |                |        |                   |                          |                        |
|     |                                    | =====                                                                                                                                   |       |          |                             |                         |                |        |                   |                          |                        |
|     |                                    | Стеля                                                                                                                                   |       |          |                             |                         |                |        |                   |                          |                        |
| 284 | КБ15-179-4                         | Поліпшене фарбування стель<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по штукатурці                                            | 100м2 | 13,762   | <u>10828.24</u><br>10537,99 | <u>3.52</u><br>3,16     | 149018         | 145024 | <u>48</u><br>43   | <u>80.8500</u><br>0,0222 | <u>1112.66</u><br>0,31 |
| 285 | С111-1650<br>варіант 7             | Шпаклівка мінеральна Ceresit СТ29                                                                                                       | кг    | 75,7     | <u>17.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1334           | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 286 | & С111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                             | л     | 275,24   | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 7316           | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 287 | & С111-<br>СИТ-2021-9<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT<br>IN 51 STANDARD                                                                              | л     | 275,24   | <u>142.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 39235          | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 288 | КБ13-45-5                          | Знежирювання поверхонь                                                                                                                  | 100м2 | 5,976    | <u>889.31</u><br>788,26     | <u>13.35</u><br>5,51    | 5315           | 4711   | <u>80</u><br>33   | <u>6.3600</u><br>0,0399  | <u>38.01</u><br>0,24   |
| 289 | С111-1292<br>варіант 3             | Знежирювач 646                                                                                                                          | т     | 0,019720 | <u>145322.32</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 2866           | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 290 | КБ13-16-3                          | Грунтування металевих поверхонь за один<br>раз грунтовкою цинковою протекторною<br>пензлем                                              | 100м2 | 5,976    | <u>1743.37</u><br>1717,87   | <u>25.28</u><br>9,35    | 10418          | 10266  | <u>151</u><br>56  | <u>11.8900</u><br>0,0677 | <u>71.05</u><br>0,4    |
| 291 | С111-233-1<br>варіант 1            | Грунтовка антикорозійна Acril-Zink                                                                                                      | кг    | 239,04   | <u>203.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 48652          | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 292 | КБ15-179-6                         | Поліпшене фарбування стель<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2 | 5,976    | <u>5882.88</u><br>5591,59   | <u>1.76</u><br>1,58     | 35156          | 33415  | <u>11</u><br>9    | <u>42.9000</u><br>0,0111 | <u>256.37</u><br>0,07  |
| 293 | & С111-<br>СИТ-2021-9<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT<br>IN 51 STANDARD                                                                              | л     | 119,52   | <u>142.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 17038          | -      | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|     |                                    | =====                                                                                                                                   |       |          |                             |                         |                |        |                   |                          |                        |
|     |                                    | Стіни<br>ТИП 1                                                                                                                          |       |          |                             |                         |                |        |                   |                          |                        |
| 294 | КБ15-63-1<br>прис.                 | Улаштування обшивки стін панелями на<br>клеї                                                                                            | 100м2 | 1,6525   | <u>13724.17</u><br>10660,08 | <u>447.48</u><br>407,03 | 22679          | 17616  | <u>739</u><br>673 | <u>84.8800</u><br>3,2672 | <u>140.26</u><br>5,4   |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10              | 11                        | 12                   |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 295 | & C111-СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                   | л     | 33,05   | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 878    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 296 | C1555-13<br>варіант 1          | Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм                                                                 | м2    | 152     | <u>1133.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 172345 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 297 | C1555-13<br>варіант 1          | Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм                                                                 | м2    | 17      | <u>1133.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 19275  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 298 | C1550-38<br>варіант 2          | Клей Sikaflex-118 Extreme Grab                                                                                                | балон | 94      | <u>382.20</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 35927  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 299 | КБ15-179-5                     | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,6525  | <u>5074.92</u><br>4967,26   | <u>1.76</u><br>1,58     | 8386   | 8208  | <u>3</u><br>3   | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>62.98</u><br>0,02 |
| 300 | & C111-СИТ-2021-9<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD<br>ТИП 1А                                                             | л     | 66,1    | <u>142.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 9423   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 301 | КБ15-46-6                      | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну                                | 100м2 | 0,1823  | <u>24962.15</u><br>15534,20 | <u>360.44</u><br>316,48 | 4551   | 2832  | <u>66</u><br>58 | <u>112.4200</u><br>2,6322 | <u>20.49</u><br>0,48 |
| 302 | КБ15-63-1<br>прис.             | Улаштування обшивки стін панелями на клеї                                                                                     | 100м2 | 0,1823  | <u>13724.17</u><br>10660,08 | <u>447.48</u><br>407,03 | 2502   | 1943  | <u>82</u><br>74 | <u>84.8800</u><br>3,2672  | <u>15.47</u><br>0,6  |
| 303 | & C111-СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                   | л     | 3,646   | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 97     | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 304 | C1555-13<br>варіант 1          | Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм                                                                 | м2    | 16,92   | <u>1133.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 19185  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 305 | C1555-13<br>варіант 1          | Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм                                                                 | м2    | 1,8     | <u>1133.85</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 2041   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 306 | C1550-38<br>варіант 2          | Клей Sikaflex-118 Extreme Grab                                                                                                | балон | 10      | <u>382.20</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3822   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 307 | КБ15-179-5                     | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,1823  | <u>5074.92</u><br>4967,26   | <u>1.76</u><br>1,58     | 925    | 906   | <u>-</u><br>-   | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>6.95</u><br>-     |
| 308 | & C111-СИТ-2021-9<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD<br>ТИП2                                                               | л     | 7,292   | <u>142.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1039   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 309 | КБ15-182-1                     | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                       | 100м2 | 1,42668 | <u>10300.06</u><br>10012,72 | <u>7.04</u><br>6,32     | 14695  | 14285 | <u>10</u><br>9  | <u>76.8200</u><br>0,0444  | <u>109.6</u><br>0,06 |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6                           | 7                   | 8     | 9     | 10              | 11                       | 12                    |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------|-------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 310 | & C111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                                      | л     | 28,5336  | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 758   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 311 | C111-2015-3                        | Шпатлівка полімерцементна армована<br>Ceresit CT 29                                                                                              | кг    | 256,8024 | <u>15.74</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 4042  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 312 | КБ15-182-3                         | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки<br>до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                           | 100м2 | 1,42668  | <u>2977.02</u><br>2968,11   | <u>5.28</u><br>4,74 | 4247  | 4235  | <u>8</u><br>7   | <u>21.4800</u><br>0,0333 | <u>30.65</u><br>0,05  |
| 313 | C111-2015-3                        | Шпатлівка полімерцементна армована<br>Ceresit CT 29                                                                                              | кг    | 256,8024 | <u>15.74</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 4042  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 314 | КБ15-179-5                         | <i>Поліпшене фарбування стін<br/>полівінілацетатними водоемульсійними<br/>сумішами по збірних конструкціях,<br/>підготовлених під фарбування</i> | 100м2 | 14,2668  | <u>5232.73</u><br>4967,26   | <u>1.76</u><br>1,58 | 74654 | 70867 | <u>25</u><br>23 | <u>38.1100</u><br>0,0111 | <u>543.71</u><br>0,16 |
| 315 | & C111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                                      | л     | 285,3    | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 7583  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 316 | & C111-<br>СИТ-2021-9<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT<br>IN 51 STANDARD                                                                                       | л     | 114,12   | <u>142.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 16268 | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 317 | КБ15-179-5                         | <i>Поліпшене фарбування стін<br/>полівінілацетатними водоемульсійними<br/>сумішами по збірних конструкціях,<br/>підготовлених під фарбування</i> | 100м2 | 0,2875   | <u>5074.92</u><br>4967,26   | <u>1.76</u><br>1,58 | 1459  | 1428  | <u>1</u><br>-   | <u>38.1100</u><br>0,0111 | <u>10.96</u><br>-     |
| 318 | & C111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                                      | л     | 5,75     | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 153   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 319 | & C111-<br>СИТ-2021-9<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT<br>IN 51 STANDARD                                                                                       | л     | 11,5     | <u>142.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 1639  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 320 | КБ15-182-1                         | ТИП 3<br>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                                 | 100м2 | 0,0783   | <u>10300.06</u><br>10012,72 | <u>7.04</u><br>6,32 | 806   | 784   | <u>1</u><br>-   | <u>76.8200</u><br>0,0444 | <u>6.02</u><br>-      |
| 321 | & C111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                                      | л     | 1,566    | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 42    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 322 | C111-2015-3                        | Шпатлівка полімерцементна армована<br>Ceresit CT 29                                                                                              | кг    | 14,094   | <u>15.74</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 222   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 323 | КБ15-182-3                         | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки<br>до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                           | 100м2 | 0,0783   | <u>2977.02</u><br>2968,11   | <u>5.28</u><br>4,74 | 233   | 232   | <u>-</u><br>-   | <u>21.4800</u><br>0,0333 | <u>1.68</u><br>-      |
| 324 | C111-2015-3                        | Шпатлівка полімерцементна армована<br>Ceresit CT 29                                                                                              | кг    | 14,094   | <u>15.74</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 222   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 325 | КБ15-179-5                         | Поліпшене фарбування стін<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,783  | <u>5232.73</u><br>4967,26   | <u>1.76</u><br>1,58     | 4097  | 3889  | <u>1</u><br>1     | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>29.84</u><br>0,01  |
| 326 | & С111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                            | л     | 5,75   | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 153   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 327 | & С111-<br>СИТ-2021-9<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT<br>IN 51 STANDARD                                                                             | л     | 31,32  | <u>142.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4465  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 328 | КБ15-46-6                          | Поліпшене штукатурення цементно-<br>вапняним або цементним розчином по<br>каменю і бетону стін вручну                                  | 100м2 | 1,516  | <u>24962.15</u><br>15534,20 | <u>360.44</u><br>316,48 | 37843 | 23550 | <u>546</u><br>480 | <u>112.4200</u><br>2,6322 | <u>170.43</u><br>3,99 |
| 329 | КБ15-182-1                         | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                                | 100м2 | 1,516  | <u>10300.06</u><br>10012,72 | <u>7.04</u><br>6,32     | 15615 | 15179 | <u>11</u><br>10   | <u>76.8200</u><br>0,0444  | <u>116.46</u><br>0,07 |
| 330 | & С111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                            | л     | 30,32  | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 806   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 331 | С111-2015-3                        | Шпатлівка полімерцементна армована<br>Ceresit СТ 29                                                                                    | кг    | 272,88 | <u>15.74</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 4295  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 332 | КБ15-182-3                         | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки<br>до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                 | 100м2 | 1,516  | <u>2977.02</u><br>2968,11   | <u>5.28</u><br>4,74     | 4513  | 4500  | <u>8</u><br>7     | <u>21.4800</u><br>0,0333  | <u>32.56</u><br>0,05  |
| 333 | С111-2015-3                        | Шпатлівка полімерцементна армована<br>Ceresit СТ 29                                                                                    | кг    | 272,88 | <u>15.74</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 4295  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 334 | КБ15-179-5                         | Поліпшене фарбування стін<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,516  | <u>5074.92</u><br>4967,26   | <u>1.76</u><br>1,58     | 7694  | 7530  | <u>3</u><br>2     | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>57.77</u><br>0,02  |
| 335 | & С111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                            | л     | 30,3   | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 805   | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 336 | & С111-<br>СИТ-2021-9<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT<br>IN 51 STANDARD                                                                             | л     | 37,9   | <u>142.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 5403  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 337 | КБ15-51-1                          | Штукатурення віконних і дверних плоских<br>косяків по каменю і бетону                                                                  | 100м2 | 0,078  | <u>55031.30</u><br>38214,70 | <u>339.66</u><br>305,11 | 4292  | 2981  | <u>26</u><br>24   | <u>260.7800</u><br>2,1423 | <u>20.34</u><br>0,17  |
| 338 | КБ15-182-1                         | Шпаклювання укосів мінеральною<br>шпаклівкою                                                                                           | 100м2 | 0,078  | <u>10300.06</u><br>10012,72 | <u>7.04</u><br>6,32     | 803   | 781   | <u>1</u><br>-     | <u>76.8200</u><br>0,0444  | <u>5.99</u><br>-      |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6                           | 7                     | 8      | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 339 | & C111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                              | л      | 1,56    | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 41     | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 340 | C111-2015-3                        | Шпатлівка полімерцементна армована<br>Ceresit CT 29                                                                                      | кг     | 14,04   | <u>15.74</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 221    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 341 | КБ15-182-3                         | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки<br>до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                   | 100м2  | 0,078   | <u>2977.02</u><br>2968,11   | <u>5.28</u><br>4,74   | 232    | 232   | <u>-</u><br>-   | <u>21.4800</u><br>0,0333  | <u>1.68</u><br>-      |
| 342 | C111-2015-3                        | Шпатлівка полімерцементна армована<br>Ceresit CT 29                                                                                      | кг     | 14,04   | <u>15.74</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 221    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 343 | КБ15-179-5                         | Поліпшене фарбування укосів<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2  | 0,078   | <u>5074.92</u><br>4967,26   | <u>1.76</u><br>1,58   | 396    | 387   | <u>-</u><br>-   | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>2.97</u><br>-      |
| 344 | & C111-<br>СИТ-2021-9<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT<br>IN 51 STANDARD<br><br>ТИП 5                                                                  | л      | 3,12    | <u>142.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 445    | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 345 | КБ8-10-1                           | Розшивання швів мурування із цегли                                                                                                       | 100м2  | 1,0894  | <u>3725.33</u><br>3725,33   | <u>-</u><br>-         | 4058   | 4058  | <u>-</u><br>-   | <u>26.9600</u><br>-       | <u>29.37</u><br>-     |
| 346 | КБ15-56-1                          | Безпіщане накриття поверхонь стін<br>розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при<br>нанесенні за 2 рази                                     | 100 м2 | 2,8012  | <u>7010.30</u><br>6026,03   | <u>7.04</u><br>6,32   | 19637  | 16880 | <u>20</u><br>18 | <u>43.6100</u><br>0,0444  | <u>122.16</u><br>0,12 |
| 347 | & C111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                              | л      | 40,4    | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1074   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 348 | C1555-101                          | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29                                                                                                       | кг     | 280,12  | <u>13.95</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 3908   | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 349 | КБ15-74-1                          | Опорядження внутрішніх поверхонь стін<br>по каменю і бетону декоративною<br>мозаїчною                                                    | 100м2  | 1,4006  | <u>86576.51</u><br>24463,05 | <u>15.84</u><br>14,23 | 121259 | 34263 | <u>22</u><br>20 | <u>153.7300</u><br>0,0999 | <u>215.31</u><br>0,14 |
| 350 | КБ15-74-1                          | Опорядження внутрішніх поверхонь стін<br>по каменю і бетону декоративною<br>штукатуркою барешек                                          | 100м2  | 1,4006  | <u>37300.01</u><br>24463,05 | <u>15.84</u><br>14,23 | 52242  | 34263 | <u>22</u><br>20 | <u>153.7300</u><br>0,0999 | <u>215.31</u><br>0,14 |
| 351 | КБ15-179-5                         | Поліпшене фарбування стін<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування   | 100м2  | 2,8012  | <u>5074.92</u><br>4967,26   | <u>1.76</u><br>1,58   | 14216  | 13914 | <u>5</u><br>4   | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>106.75</u><br>0,03 |
| 352 | & C111-<br>СИТ-2021-9<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT<br>IN 51 STANDARD<br><br>УКОСИ                                                                  | л      | 112,048 | <u>142.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 15972  | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                           | 7                       | 8    | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 353 | КБ13-52-1                          | Грунтування поверхні                                                                                                                   | 100м2  | 0,0573  | <u>628.24</u><br>618,20     | <u>10.04</u><br>6,93    | 36   | 35   | <u>1</u><br>-   | <u>4.1000</u><br>0,0549   | <u>0.23</u><br>-     |
| 354 | & С111-<br>СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                            | л      | 1,14    | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 30   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 355 | КБ15-63-2                          | Улаштування обшивки укосів<br>гіпсокартонними і гіпсоволокнистими<br>листами з кріпленням на клеї                                      | 100м2  | 0,0573  | <u>33414.62</u><br>30804,72 | <u>447.48</u><br>407,03 | 1915 | 1765 | <u>26</u><br>23 | <u>245.2800</u><br>3,2672 | <u>14.05</u><br>0,19 |
| 356 | & С111-741-<br>В1<br>варіант 1     | Листи гіпсокартоні товщиною 12,5 мм                                                                                                    | м2     | 6,02    | <u>130.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 784  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 357 | С111-1650<br>варіант 6             | Клей для г/картону Кнауф PERFLFIX                                                                                                      | кг     | 28,65   | <u>13.63</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 390  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 358 | & С111-<br>1714-1<br>варіант 1     | Пластикові профілі для оздоблювання<br>торців гіпсокартону                                                                             | м      | 24,15   | <u>35.77</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 864  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 359 | & С111-<br>1714-1<br>варіант 2     | Стрічка скловолоконна 50мм х 45м                                                                                                       | м      | 24,15   | <u>1.28</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 31   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 360 | КБ15-56-1                          | Безпіщане накриття поверхонь стін<br>розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при<br>нанесенні за 2 рази                                   | 100 м2 | 0,0573  | <u>7398.06</u><br>6026,03   | <u>7.04</u><br>6,32     | 424  | 345  | <u>-</u><br>-   | <u>43.6100</u><br>0,0444  | <u>2.5</u><br>-      |
| 361 | С111-1650<br>варіант 5             | Штукатурка гіпсова Кнауф HP статр                                                                                                      | кг     | 5,73    | <u>9.48</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 54   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 362 | КБ15-74-1                          | Опорядження внутрішніх поверхонь стін<br>по каменю і бетону декоративною<br>мозаїчною                                                  | 100м2  | 0,02865 | <u>86576.51</u><br>24463,05 | <u>15.84</u><br>14,23   | 2480 | 701  | <u>-</u><br>-   | <u>153.7300</u><br>0,0999 | <u>4.4</u><br>-      |
| 363 | КБ15-74-1                          | Опорядження внутрішніх поверхонь стін<br>по каменю і бетону декоративною<br>штукатуркою барешек                                        | 100м2  | 0,02865 | <u>37300.01</u><br>24463,05 | <u>15.84</u><br>14,23   | 1069 | 701  | <u>-</u><br>-   | <u>153.7300</u><br>0,0999 | <u>4.4</u><br>-      |
| 364 | КБ15-179-5                         | Поліпшене фарбування стін<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по збірних конструкціях,<br>підготовлених під фарбування | 100м2  | 0,0573  | <u>5074.92</u><br>4967,26   | <u>1.76</u><br>1,58     | 291  | 285  | <u>-</u><br>-   | <u>38.1100</u><br>0,0111  | <u>2.18</u><br>-     |
| 365 | & С111-<br>СИТ-2021-9<br>варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT<br>IN 51 STANDARD                                                                             | л      | 2,292   | <u>142.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 327  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 366 | & С111-<br>1712-1<br>варіант 1     | Пігментна паста чорна                                                                                                                  | мл     | 1080,7  | <u>2.52</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 2723 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10             | 11                        | 12                   |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 367 | & C111-1712-1<br>варіант 2     | Пігментна паста блакитна                                                                                                               | мл    | 514,28  | <u>2.45</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 1260  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 368 | & C111-1712-1<br>варіант 3     | Пігментна паста зелена                                                                                                                 | мл    | 125,28  | <u>2.01</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 252   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 369 | КБ15-25-1                      | ТИП 8<br>Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт               | 100м2 | 0,1748  | <u>31417.26</u><br>31301,02 | <u>59.84</u><br>53,75 | 5492  | 5471 | <u>10</u><br>9 | <u>234.5700</u><br>0,3774 | <u>41</u><br>0,07    |
| 370 | & C111-СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                                            | л     | 3,496   | <u>26.58</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 93    | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 371 | C111-2001-2                    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                                                 | кг    | 7,09688 | <u>185.44</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 1316  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 372 | & C111-258-3-15A<br>варіант 1  | Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм                                                                          | м2    | 17,6548 | <u>692.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 12225 | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 373 | & C111-СИТ-2021-8<br>варіант 1 | Клей для плитки                                                                                                                        | кг    | 113,62  | <u>10.25</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 1165  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 374 | & C111-270-1<br>варіант 2      | Основа для вирівнювання плитки 2 мм                                                                                                    | шт    | 175     | <u>0.20</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 36    | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 375 | & C111-270-1<br>варіант 1      | Клін Міні 9*70                                                                                                                         | шт    | 44      | <u>0.34</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 15    | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 376 | КБ15-63-5                      | ТИП 9<br>Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу | 100м2 | 0,131   | <u>52523.87</u><br>51683,53 | <u>52.80</u><br>47,43 | 6881  | 6771 | <u>7</u><br>6  | <u>368.5100</u><br>0,3330 | <u>48.27</u><br>0,04 |
| 377 | & C126-910-3A-17<br>варіант 1  | Основний профіль UD50 товщ.0.5                                                                                                         | м     | 7,21    | <u>80.56</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 581   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 378 | & C126-910-3A-16<br>варіант 1  | Основний профіль CD50 товщ.0.5                                                                                                         | м     | 78,34   | <u>74.85</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 5864  | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 379 | & C111-1849-1-Ц<br>варіант 1   | Саморізи 3,5х9,5мм                                                                                                                     | шт    | 702     | <u>0.53</u><br>-            | <u>-</u><br>-         | 372   | -    | <u>-</u><br>-  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                               | 4     | 5      | 6                           | 7                     | 8       | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 380 | & C111-1849-1-Ц<br>варіант 2   | Саморізи 3,5х25мм                                                                                               | шт    | 445    | <u>0.53</u><br>-            | -<br>-                | 236     | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 381 | & C111-136-20<br>варіант 1     | Дюбели 6х80 мм                                                                                                  | шт    | 185    | <u>1.24</u><br>-            | -<br>-                | 229     | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 382 | & C111-55-12В<br>варіант 1     | Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм                                                                 | м2    | 13,8   | <u>156.60</u><br>-          | -<br>-                | 2161    | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 383 | & C111-1714-1<br>варіант 2     | Стрічка скловолоконна 50мм х 45м                                                                                | м     | 4,13   | <u>1.28</u><br>-            | -<br>-                | 5       | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 384 | & C111-1896-3-А-2<br>варіант 1 | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER                                                                                     | кг.   | 1,49   | <u>22.54</u><br>-           | -<br>-                | 34      | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 385 | КБ15-25-1                      | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,131  | <u>31417.26</u><br>31301,02 | <u>59.84</u><br>53,75 | 4116    | 4100   | <u>8</u><br>7       | <u>234.5700</u><br>0,3774 | <u>30.73</u><br>0,05    |
| 386 | & C111-СИТ-2021-5<br>варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal                                                                     | л     | 2,62   | <u>26.58</u><br>-           | -<br>-                | 70      | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 387 | C111-2001-2                    | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                          | кг    | 5,3186 | <u>185.44</u><br>-          | -<br>-                | 986     | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 388 | & C111-258-3-15А<br>варіант 1  | Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм                                                   | м2    | 13,362 | <u>692.42</u><br>-          | -<br>-                | 9252    | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 389 | & C111-СИТ-2021-8<br>варіант 1 | Клей для плитки                                                                                                 | кг    | 85,15  | <u>10.25</u><br>-           | -<br>-                | 873     | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 390 | & C111-270-1<br>варіант 2      | Основа для вирівнювання плитки 2 мм                                                                             | шт    | 131    | <u>0.20</u><br>-            | -<br>-                | 27      | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 391 | & C111-270-1<br>варіант 1      | Клін Міні 9*70                                                                                                  | шт    | 33     | <u>0.34</u><br>-            | -<br>-                | 11      | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 11                                                                               |       |        |                             |                       | 1144459 | 499333 | <u>1942</u><br>1619 |                           | <u>3701.56</u><br>12,88 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |       |        |                             |                       | 1144459 |        |                     |                           |                         |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                   |       |        |                             |                       |         |        |                     |                           |                         |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |       |        |                             |                       | 643184  |        |                     |                           |                         |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |       |        |                             |                       | 500952  |        |                     |                           |                         |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5             | 6                          | 7                        | 8                                                                            | 9      | 10                   | 11                       | 12                     |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |        |               |                            |                          | 261318<br>442,08<br>94673<br><b>1405777</b>                                  |        |                      |                          |                        |
|     |                            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |               |                            |                          |                                                                              |        |                      |                          |                        |
|     |                            | <b>Всього по розділу 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |                            |                          | <b>1405777</b>                                                               |        |                      |                          |                        |
|     |                            | Перелік нарахувань:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |                            |                          |                                                                              |        |                      |                          |                        |
|     |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1                                                                                                                                                                              |        |               |                            |                          |                                                                              |        |                      |                          |                        |
|     |                            | <b>Розділ 12. Гідроізоляція стін зовнішня</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |                            |                          |                                                                              |        |                      |                          |                        |
| 392 | & IP2-1-2                  | Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м2 | 10,4202       | <u>11360.57</u><br>9921,43 | <u>1098.46</u><br>318,49 | 118379                                                                       | 103383 | <u>11446</u><br>3319 | <u>70.7410</u><br>1,7932 | <u>737.14</u><br>18,69 |
| 393 | C111-2003-7<br>варіант 1   | Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | л      | 229,2444      | <u>227.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 52089                                                                        | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 394 | & C111-852-15<br>варіант 1 | Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                          | м2     | 1177,482<br>6 | <u>878.52</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1034442                                                                      | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 12                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                            |                          | 1204910                                                                      | 103383 | <u>11446</u><br>3319 |                          | <u>737.14</u><br>18,69 |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |               |                            |                          | 1204910<br><br>1090081<br>106702<br>54495<br>90,7<br>19422<br><b>1259405</b> |        |                      |                          |                        |
|     |                            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |               |                            |                          |                                                                              |        |                      |                          |                        |
|     |                            | <b>Всього по розділу 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |                            |                          | <b>1259405</b>                                                               |        |                      |                          |                        |

| 1   | 2                          | 3                                                                        | 4      | 5       | 6                          | 7                        | 8             | 9     | 10                   | 11                       | 12                     |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------|----------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                            | <b>Розділ 13. Гідроізоляція стіни з утепленням</b>                       |        |         |                            |                          |               |       |                      |                          |                        |
| 395 | & IP2-1-2                  | Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях   | 100 м2 | 1,12    | <u>11360.57</u><br>9921,43 | <u>1098.46</u><br>318,49 | 12724         | 11112 | <u>1230</u><br>357   | <u>70.7410</u><br>1,7932 | <u>79.23</u><br>2,01   |
| 396 | C111-2003-7<br>варіант 1   | Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS                                | л      | 24,64   | <u>227.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 5599          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 397 | & C111-852-15<br>варіант 1 | Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0                     | м2     | 126,6   | <u>878.52</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 111221        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 398 | КБ26-35-5                  | Теплоізоляція поверхонь виробами з пінопласту насухо                     | 1 м3   | 5,6     | <u>2249.44</u><br>2249,44  | <u>-</u><br>-            | 12597         | 12597 | <u>-</u><br>-        | <u>16.6650</u><br>-      | <u>93.32</u><br>-      |
| 399 | C114-97<br>варіант 1       | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного                       | м3     | 5,712   | <u>4099.41</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 23416         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 400 | C1550-38<br>варіант 1      | Клей піна                                                                | балон  | 37      | <u>272.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 10072         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 13                                        |        |         |                            |                          | 175629        | 23709 | <u>1230</u><br>357   |                          | <u>172.55</u><br>2,01  |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                            |        |         |                            |                          | 175629        |       |                      |                          |                        |
|     |                            | в тому числі:                                                            |        |         |                            |                          |               |       |                      |                          |                        |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |        |         |                            |                          | 150690        |       |                      |                          |                        |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                             |        |         |                            |                          | 24066         |       |                      |                          |                        |
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                          |        |         |                            |                          | 11731         |       |                      |                          |                        |
|     |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                   |        |         |                            |                          | 18,34         |       |                      |                          |                        |
|     |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                      |        |         |                            |                          | 3927          |       |                      |                          |                        |
|     |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                    |        |         |                            |                          | <b>187360</b> |       |                      |                          |                        |
|     |                            | -----                                                                    |        |         |                            |                          |               |       |                      |                          |                        |
|     |                            | <b>Всього по розділу 13</b>                                              |        |         |                            |                          | <b>187360</b> |       |                      |                          |                        |
|     |                            | <b>Розділ 14. Гідроізоляція плити перекриття</b>                         |        |         |                            |                          |               |       |                      |                          |                        |
| 401 | & IP2-1-1                  | Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на горизонтальних поверхнях | 100 м2 | 14,8125 | <u>7402.72</u><br>5924,88  | <u>1098.46</u><br>318,49 | 109653        | 87762 | <u>16271</u><br>4718 | <u>42.8780</u><br>1,7932 | <u>635.13</u><br>26,56 |
| 402 | C111-2003-7<br>варіант 1   | Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS                                | л      | 325,875 | <u>227.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 74045         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6                           | 7                     | 8                                                                           | 9     | 10                   | 11                       | 12                     |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 403 | & С111-852-15<br>варіант 1 | Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT<br>ANTYRADON SBS 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                         | м2       | 1673,8 | <u>878.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 1470467                                                                     | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 14                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |                             |                       | 1654165                                                                     | 87762 | <u>16271</u><br>4718 |                          | <u>635.13</u><br>26,56 |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |        |                             |                       | 1654165<br><br>1550132<br>92480<br>47490<br>79,4<br>17003<br><b>1701655</b> |       |                      |                          |                        |
|     |                            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                             |                       |                                                                             |       |                      |                          |                        |
|     |                            | <b>Всього по розділу 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                             |                       | <b>1701655</b>                                                              |       |                      |                          |                        |
| 404 | КБ41-6-1                   | <b>Розділ 15. Деформаційний шов</b><br><i>Ущільнення деформаційного шва<br/>горизонтальною шпонкою без діафрагми<br/>без прогріву, площа перерізу шпонки 0,05<br/>м2</i>                                                                                                                                                        | 100м     | 0,398  | <u>29478.25</u><br>29478,25 | <u>-</u><br>-         | 11732                                                                       | 11732 | <u>-</u><br>-        | <u>229.0640</u><br>-     | <u>91.17</u><br>-      |
| 405 | & С111-СК-12<br>варіант 1  | Гідроізоляційна шпонка ПО2 ПВХ зовнішня                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м.п.     | 41     | <u>509.27</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 20880                                                                       | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 406 | & С111-СК-14<br>варіант 1  | Стрічка для кріплення гідрошпонки                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м.п.     | 90     | <u>51.95</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 4676                                                                        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 407 | С111-1650<br>варіант 1     | Клей для покрівельних мембран                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг       | 20     | <u>479.97</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 9599                                                                        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 408 | КБ6-37-3                   | <i>Улаштування деформаційних швів в<br/>ємкісних спорудах із застосуванням<br/>герметика</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 100м шва | 0,28   | <u>3793.39</u><br>3736,56   | <u>56.83</u><br>20,51 | 1062                                                                        | 1046  | <u>16</u><br>6       | <u>27.3460</u><br>0,1155 | <u>7.66</u><br>0,03    |
| 409 | & С111-1714-8              | Шнур типу "Вілатерм" 60мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м        | 28,6   | <u>19.60</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 561                                                                         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 410 | КБ26-35-5                  | Теплоізоляція покриттів і перекриттів<br>виробами з пінопласту насухо                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 м3     | 0,8    | <u>2255.31</u><br>2249,44   | <u>-</u><br>-         | 1804                                                                        | 1800  | <u>-</u><br>-        | <u>16.6650</u><br>-      | <u>13.33</u><br>-      |
| 411 | С114-97<br>варіант 1       | Плити теплоізоляційні з пінопласту<br>поліістирольного                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3       | 0,816  | <u>4099.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 3345                                                                        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                           | 7                        | 8                                                                    | 9      | 10                   | 11                       | 12                      |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 412 | & C111-CK-15<br>варіант 1  | Поліуретановий герметик HYPERSEAL EXPERT 150 - Grey, 600 мл                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт     | 14     | <u>385.87</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 5402                                                                 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 15                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                             |                          | 59061                                                                | 14578  | <u>16</u><br>6       |                          | <u>112.16</u><br>0,03   |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                             |                          | 59061<br><br>44467<br>14584<br>7314<br>11,45<br>2452<br><b>66375</b> |        |                      |                          |                         |
|     |                            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                             |                          |                                                                      |        |                      |                          |                         |
|     |                            | <b>Всього по розділу 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                             |                          | <b>66375</b>                                                         |        |                      |                          |                         |
|     |                            | <b>Розділ 16. Гідроізоляція бетонної підготовки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                             |                          |                                                                      |        |                      |                          |                         |
| 413 | КБ11-15-7                  | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2  | 15,85  | <u>13524.28</u><br>12969,61 | <u>376.82</u><br>134,35  | 214360                                                               | 205568 | <u>5973</u><br>2129  | <u>99.5060</u><br>0,9953 | <u>1577.17</u><br>15,78 |
| 414 | C1555-390<br>варіант 1     | Фреза алмазна No0/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 10     | <u>1734.12</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 17341                                                                | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 415 | & IP2-1-1                  | Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на горизонтальних поверхнях                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м2 | 15,85  | <u>7402.72</u><br>5924,88   | <u>1098.46</u><br>318,49 | 117333                                                               | 93909  | <u>17411</u><br>5048 | <u>42.8780</u><br>1,7932 | <u>679.62</u><br>28,42  |
| 416 | C111-2003-7<br>варіант 1   | Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | л      | 348,7  | <u>227.22</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 79232                                                                | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 417 | & C111-852-15<br>варіант 1 | Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                            | м2     | 1791,1 | <u>878.52</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1573517                                                              | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 16                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                             |                          | 2001783                                                              | 299477 | <u>23384</u><br>7177 |                          | <u>2256.79</u><br>44,2  |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                              |        |        |                             |                          | 2001783<br><br>1678922<br>306654                                     |        |                      |                          |                         |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5             | 6                         | 7                       | 8                                                                              | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |        |               |                           |                         | 161661<br>276,11<br>59128<br><b>2163444</b>                                    |        |                     |                          |                        |
|     |                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |               |                           |                         |                                                                                |        |                     |                          |                        |
|     |                             | <b>Всього по розділу 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |                           |                         | <b>2163444</b>                                                                 |        |                     |                          |                        |
|     |                             | <b>Розділ 17. Гідроізоляція стін, перекриття з шиповидної мембрани</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |               |                           |                         |                                                                                |        |                     |                          |                        |
| 418 | PC1-2-3                     | Улаштування горизонтальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м2 | 14,8125       | <u>5549.46</u><br>4764,39 | <u>168.47</u><br>112,29 | 82201                                                                          | 70573  | <u>2495</u><br>1663 | <u>36.1240</u><br>0,8725 | <u>535.09</u><br>12,92 |
| 419 | & C111-1594-13<br>варіант 1 | Полімерна мембрана шиповидна                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2     | 1599,75       | <u>346.42</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 554185                                                                         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 420 | PC1-2-3                     | Улаштування вертикальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 м2 | 10,4202       | <u>5549.46</u><br>4764,39 | <u>168.47</u><br>112,29 | 57826                                                                          | 49646  | <u>1755</u><br>1170 | <u>36.1240</u><br>0,8725 | <u>376.42</u><br>9,09  |
| 421 | & C111-1594-13<br>варіант 1 | Полімерна мембрана шиповидна                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2     | 1125,381<br>6 | <u>346.42</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 389855                                                                         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 422 | & C111-1807-94              | Притискна смуга -0,6x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м.п.   | 72            | <u>33.45</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 2408                                                                           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 423 | & C1-54-51<br>варіант 1     | Дюбель 6x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт     | 400           | <u>1.21</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 484                                                                            | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 424 | & C111-1807-94<br>варіант 1 | Стрічка K2 бутіл-каучукова                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м.п.   | 1440          | <u>51.14</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 73642                                                                          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 425 | & C1-54-51<br>варіант 2     | Кріплення №1 для фіксацій плит XPS та мембрани                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 3000          | <u>20.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 61230                                                                          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 17                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                           |                         | 1221831                                                                        | 120219 | <u>4250</u><br>2833 |                          | <u>911.51</u><br>22,01 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |               |                           |                         | 1221831<br><br>1097362<br>123052<br>65269<br>112,02<br>23988<br><b>1287100</b> |        |                     |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9       | 10            | 11 | 12              |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---------|---------------|----|-----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |               |    |                 |
|   |   | <b>Всього по розділу 17</b>                          |   |   |   |   | <b>1287100</b>  |         |               |    |                 |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 18387807        | 2598649 | <u>143009</u> |    | <u>19707.75</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 18387807        |         | 70123         |    | 474,12          |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                 |         |               |    |                 |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 15646149        |         |               |    |                 |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 2668772         |         |               |    |                 |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 1409404         |         |               |    |                 |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 2408,53         |         |               |    |                 |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 515770          |         |               |    |                 |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>19797211</b> |         |               |    |                 |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |               |    |                 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>19797211</b> |         |               |    |                 |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>22590,4</b>  |         |               |    |                 |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>3184542</b>  |         |               |    |                 |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02\_АР на ліфти та підйомники

**«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 178,230 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,78013 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 123,715 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                  |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                |                               |                                                                                                                                                                                   |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                  |
|                |                               |                                                                                                                                                                                   |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                  |
|                |                               |                                                                                                                                                                                   |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього           |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12               |
| 1              | КМ3-563-1                     | Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м                                       | ліфт              | 1         | 167749.99<br>124829,50    | 31652.22<br>14317,07                     | 167750                  | 124830              | 31652<br>14317        | 924.8000<br>92,2005                     | 924.8<br>92,2    |
| 2              | КМ3-563-6                     | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг             | зупинка           | -4        | 9024.71<br>8206,78        | 583.58<br>226,05                         | -36099                  | -32827              | -2334<br>-904         | 60.8000<br>1,4300                       | -243.2<br>-5,72  |
| 3              | КМ3-563-11                    | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг | м                 | -17,1     | 2458.76<br>2138,08        | 44.89<br>17,39                           | -42045                  | -36561              | -768<br>-297          | 15.8400<br>0,1100                       | -270.86<br>-1,88 |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5  | 6                           | 7             | 8             | 9      | 10                    | 11                   | 12                    |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------------------|---------------|---------------|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4 | КП1-79-1        | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок                                          | ліфт | 1  | <u>73857,27</u><br>73857,27 | <u>-</u><br>- | 73857         | 73857  | <u>-</u><br>-         | <u>394.0000</u><br>- | <u>394</u><br>-       |
| 5 | КП1-79-2<br>к=8 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку виключати до 2 зупинок | ліфт | -1 | <u>31492,44</u><br>31492,44 | <u>-</u><br>- | -31492        | -31492 | <u>-</u><br>-         | <u>168.0000</u><br>- | <u>-168</u><br>-      |
|   |                 | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                             |      |    |                             |               | 131971        | 97807  | <u>28550</u><br>13116 |                      | <u>636,74</u><br>84,6 |
|   |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                |      |    |                             |               | 131971        |        |                       |                      |                       |
|   |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                |      |    |                             |               |               |        |                       |                      |                       |
|   |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                             |      |    |                             |               | 5614          |        |                       |                      |                       |
|   |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                 |      |    |                             |               | 110923        |        |                       |                      |                       |
|   |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                              |      |    |                             |               | 46259         |        |                       |                      |                       |
|   |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                       |      |    |                             |               | 58,79         |        |                       |                      |                       |
|   |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                          |      |    |                             |               | 12792         |        |                       |                      |                       |
|   |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                        |      |    |                             |               | <b>178230</b> |        |                       |                      |                       |
|   |                 | -----                                                                                                                                                                                                                        |      |    |                             |               |               |        |                       |                      |                       |
|   |                 | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                   |      |    |                             |               | <b>178230</b> |        |                       |                      |                       |
|   |                 | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                                                                                                   |      |    |                             |               | <b>780,13</b> |        |                       |                      |                       |
|   |                 | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                      |      |    |                             |               | <b>123715</b> |        |                       |                      |                       |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04\_ЗДІ

на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,142 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,04806 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6,801 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                |                               |                                                                                                                 |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                               | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
|                |                               | <b>Розділ 1. Тактильні ементи</b>                                                                               |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |              |
| 1              | КБ34-108-4                    | Установлення вказівника на стіні                                                                                | 1 шт              | 13        | <u>119.95</u>             | -                     | 1559                    | 1559                | -                     | <u>0.9800</u>                           | <u>12.74</u> |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |           | 119,95                    | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 2              | & С1110-193-51                | Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)                              | шт                | 10        | <u>287.49</u>             | -                     | 2875                    | -                   | -                     | -                                       | -            |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 3              | & С1110-193-52                | Табличка 500х600мм по системі Брайля та з Випуклим шрифтом з позначенням протирадіаційного укриття (арт 1184)   | шт                | 1         | <u>469.38</u>             | -                     | 469                     | -                   | -                     | -                                       | -            |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 4              | & С1110-193-46                | Табличка 200х630мм по системі Брайля та з опуклим шрифтом "Показник маршруту руху до протирадіаційного укриття" | шт                | 2         | <u>469.38</u>             | -                     | 939                     | -                   | -                     | -                                       | -            |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 5              | КБ11-43-1                     | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2                                                           | 100м              | 0,12      | <u>1804.33</u>            | <u>3.52</u>           | 217                     | 216                 | <u>1</u>              | <u>12.8400</u>                          | <u>1.54</u>  |
|                |                               |                                                                                                                 |                   |           | 1800,81                   | 3,16                  |                         |                     | -                     | 0,0222                                  | -            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                  | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8            | 9    | 10            | 11                        | 12                   |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 6  | & C111-1722-35   | Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKN6 A65 profiles SCHWARZ | м.п.  | 12     | <u>291.40</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3497         | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 7  | КБ11-41-1        | Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії                             | 100м2 | 0,0369 | <u>8294.59</u><br>8014,27   | <u>15.84</u><br>14,23   | 306          | 296  | <u>1</u><br>1 | <u>54.6900</u><br>0,0999  | <u>2.02</u><br>-     |
| 8  | & C1426-11789-15 | Тактильна плитка попереджувальна поліуретанова 300х300                                             | м2    | 3,7638 | <u>1421.77</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 5351         | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 9  | КБ11-41-1        | Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії                             | 100м2 | 0,0192 | <u>8294.59</u><br>8014,27   | <u>15.84</u><br>14,23   | 159          | 154  | <u>-</u><br>- | <u>54.6900</u><br>0,0999  | <u>1.05</u><br>-     |
| 10 | & C111-283-16    | Тактильний показчик плитка поліуретанова самоклейна жовта 40х400х3мм                               | м2    | 1,92   | <u>985.12</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1891         | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 11 | КБ11-28-1        | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині            | 100м2 | 0,015  | <u>19236.67</u><br>13682,81 | <u>220.58</u><br>177,52 | 289          | 205  | <u>3</u><br>3 | <u>107.6200</u><br>1,2489 | <u>1.61</u><br>0,02  |
| 12 | & C111-1726-29   | Тактильна плитка керамічна з конгусоподібним рифленням 500х500х55                                  | м2    | 1,5    | <u>831.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1248         | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 13 | КБ15-253-1       | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою                 | 100м2 | 0,024  | <u>10578.07</u><br>8852,83  | <u>1.76</u><br>1,58     | 254          | 212  | <u>-</u><br>- | <u>62.1600</u><br>0,0111  | <u>1.49</u><br>-     |
| 14 | & C126-130-23    | Тактильний показчик для поручня                                                                    | шт    | 4      | <u>37.35</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 149          | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 15 | & C126-130-24    | Тактильний показчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)                                | шт    | 20     | <u>36.48</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 730          | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 16 | КБ11-43-1        | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2                                              | 100м  | 0,5    | <u>1804.33</u><br>1800,81   | <u>3.52</u><br>3,16     | 902          | 900  | <u>2</u><br>2 | <u>12.8400</u><br>0,0222  | <u>6.42</u><br>0,01  |
| 17 | & C111-1726-30   | Стрічка самоклеюча тактильна 30х5мм                                                                | м.п.  | 50,5   | <u>38.27</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1933         | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                   |       |        |                             |                         | 22768        | 3542 | <u>7</u><br>6 |                           | <u>26.87</u><br>0,03 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                      |       |        |                             |                         | 22768        |      |               |                           |                      |
|    |                  | в тому числі:                                                                                      |       |        |                             |                         |              |      |               |                           |                      |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                   |       |        |                             |                         | 19219        |      |               |                           |                      |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                       |       |        |                             |                         | 3548         |      |               |                           |                      |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                    |       |        |                             |                         | 1883         |      |               |                           |                      |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                             |       |        |                             |                         | 3,24         |      |               |                           |                      |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                |       |        |                             |                         | 691          |      |               |                           |                      |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                              |       |        |                             |                         | <b>24651</b> |      |               |                           |                      |
|    |                  | -----                                                                                              |       |        |                             |                         |              |      |               |                           |                      |
|    |                  | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                         |       |        |                             |                         | <b>24651</b> |      |               |                           |                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                   | 4        | 5    | 6                           | 7      | 8    | 9    | 10     | 11                   | 12               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|--------|------|------|--------|----------------------|------------------|
|    |                 | <b>Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін</b>                                          |          |      |                             |        |      |      |        |                      |                  |
| 18 | КБ17-2-4        | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.                   | 10шт     | 2,2  | <u>665.63</u><br>634,25     | -<br>- | 1464 | 1395 | -<br>- | <u>4.5900</u><br>-   | <u>10.1</u><br>- |
| 19 | & C126-1237-239 | Дзеркало поворотне 500x700 мм , VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 ТМ «VIDA MED».           | шт       | 2    | <u>2252.65</u><br>-         | -<br>- | 4505 | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |
| 20 | & C126-1237-220 | Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"                               | шт       | 2    | <u>1632.05</u><br>-         | -<br>- | 3264 | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |
| 21 | & C126-1237-216 | Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"                               | шт       | 4    | <u>2172.65</u><br>-         | -<br>- | 8691 | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |
| 22 | & C11100-1189   | Поручень для раковини настіний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal                               | шт       | 2    | <u>3745.51</u><br>-         | -<br>- | 7491 | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |
| 23 | & C1630-677-A-4 | Вішак на 2 гачки                                                                                    | шт       | 2    | <u>146.85</u><br>-          | -<br>- | 294  | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |
| 24 | & C126-1237-230 | Поручень прямий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100x600, 32) ТМ "InoxMetal" | шт       | 2    | <u>633.47</u><br>-          | -<br>- | 1267 | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |
| 25 | & C126-1237-236 | Сидіння для душу відкидне, пластикове сидіння, 43x40x39.5 см Sanpreis                               | шт       | 2    | <u>2602.17</u><br>-         | -<br>- | 5204 | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |
| 26 | & C126-1237-237 | Штора в зону для душу 1800x2000мм ТОВ «НВП» СК Прометей»                                            | шт       | 2    | <u>663.15</u><br>-          | -<br>- | 1326 | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |
| 27 | & C126-1237-238 | Карниз для душової штори, кутовий, 900x900мм, 20мм ТОВ «НВП» СК Прометей» (Україна, м. Дніпро).     | шт       | 2    | <u>2019.75</u><br>-         | -<br>- | 4040 | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |
| 28 | & C11100-1030   | Тримач туалетного паперу                                                                            | шт       | 2    | <u>271.20</u><br>-          | -<br>- | 542  | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |
| 29 | КБ17-2-5        | Установлення гарнітури туалетної: поличок                                                           | 10шт     | 0,2  | <u>1457.61</u><br>1427,40   | -<br>- | 292  | 285  | -<br>- | <u>10.3300</u><br>-  | <u>2.07</u><br>- |
| 30 | & C11100-1054   | Поличка для банного приладдя                                                                        | шт       | 2    | <u>699.90</u><br>-          | -<br>- | 1400 | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |
| 31 | КБ21-29-1       | Монтаж дзвінків електричних з кнопкою                                                               | 100компл | 0,02 | <u>5412.09</u><br>5235,05   | -<br>- | 108  | 105  | -<br>- | <u>42.7700</u><br>-  | <u>0.86</u><br>- |
| 32 | & C126-1237-190 | Кнопка виклику для інвалідів, комплект BELFIX-SET-HELP 5YE ( з приймачем)                           | шт       | 2    | <u>1185.94</u><br>-         | -<br>- | 2372 | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |
| 33 | КБ21-30-1       | Установлення сушарок для рук                                                                        | 100шт    | 0,02 | <u>14781.81</u><br>14527,02 | -<br>- | 296  | 291  | -<br>- | <u>114.2600</u><br>- | <u>2.29</u><br>- |
| 34 | & C130-549-5    | Сушарка для рук 071-100                                                                             | шт       | 2    | <u>640.73</u><br>-          | -<br>- | 1281 | -    | -<br>- | -<br>-               | -<br>-           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                         | 4    | 5   | 6                       | 7      | 8            | 9    | 10            | 11                 | 12                   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------|--------|--------------|------|---------------|--------------------|----------------------|
| 35 | КБ17-2-4          | Установлення гарнітури туалетної:<br>вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і<br>т.п. | 10шт | 0,2 | <u>665.63</u><br>634,25 | -<br>- | 133          | 127  | -<br>-        | <u>4.5900</u><br>- | <u>0.92</u><br>-     |
| 36 | & С126-<br>1240-3 | Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0,<br>5 л)                                        | шт   | 2   | <u>213.50</u><br>-      | -<br>- | 427          | -    | -<br>-        | -<br>-             | -<br>-               |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                          |      |     |                         |        | 44397        | 2203 | -<br>-        |                    | <u>16.24</u><br>-    |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |      |     |                         |        | 44397        |      |               |                    |                      |
|    |                   | в тому числі:                                                                             |      |     |                         |        |              |      |               |                    |                      |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |      |     |                         |        | 42194        |      |               |                    |                      |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                              |      |     |                         |        | 2203         |      |               |                    |                      |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |      |     |                         |        | 1094         |      |               |                    |                      |
|    |                   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |      |     |                         |        | 1,68         |      |               |                    |                      |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |      |     |                         |        | 359          |      |               |                    |                      |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |      |     |                         |        | <b>45491</b> |      |               |                    |                      |
|    |                   | -----                                                                                     |      |     |                         |        |              |      |               |                    |                      |
|    |                   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                |      |     |                         |        | <b>45491</b> |      |               |                    |                      |
|    |                   | Разом прямі витрати по кошторису                                                          |      |     |                         |        | 67165        | 5745 | <u>7</u><br>6 |                    | <u>43.11</u><br>0,03 |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |      |     |                         |        | 67165        |      |               |                    |                      |
|    |                   | в тому числі:                                                                             |      |     |                         |        |              |      |               |                    |                      |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |      |     |                         |        | 61413        |      |               |                    |                      |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                              |      |     |                         |        | 5751         |      |               |                    |                      |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |      |     |                         |        | 2977         |      |               |                    |                      |
|    |                   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |      |     |                         |        | 4,92         |      |               |                    |                      |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |      |     |                         |        | 1050         |      |               |                    |                      |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |      |     |                         |        | <b>70142</b> |      |               |                    |                      |
|    |                   | -----                                                                                     |      |     |                         |        |              |      |               |                    |                      |
|    |                   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                |      |     |                         |        | <b>70142</b> |      |               |                    |                      |
|    |                   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                  |      |     |                         |        | <b>48,06</b> |      |               |                    |                      |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 6801 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05\_ТХ на технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1,525 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,00792 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1,097 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                                       |                                                        |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                                       |                                                        |                   |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                                       |                                                        |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього |
| 1              | 2                                     | 3                                                      | 4                 | 5              | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12     |
| 1              | КБ17-5-1                              | Установлення мийок на одне відділення                  | 10компл.          | 0,1            | 4647,04                   | 220,27                                   | 465                     | 353                   | 22                         | 25.5800                                 | 2.56   |
|                |                                       |                                                        |                   |                | 3534,64                   | 93,77                                    |                         |                       | 9                          | 0,6671                                  | 0,07   |
| 2              | КБ21-30-1                             | Установлення сушарок для рук                           | 100шт             | 0,04           | 14781,81                  | -                                        | 591                     | 581                   | -                          | 114.2600                                | 4.57   |
|                |                                       |                                                        |                   |                | 14527,02                  | -                                        |                         |                       | -                          | -                                       | -      |
|                |                                       | Разом прямі витрати по кошторису                       |                   |                |                           |                                          | 1056                    | 934                   | 22                         |                                         | 7.13   |
|                |                                       |                                                        |                   |                |                           |                                          |                         |                       | 9                          |                                         | 0,07   |
|                |                                       | Разом будівельні роботи, грн.                          |                   |                |                           |                                          | 1056                    |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | в тому числі:                                          |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                   |                |                           |                                          | 100                     |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | всього заробітна плата, грн.                           |                   |                |                           |                                          | 943                     |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | Загальновиробничі витрати, грн.                        |                   |                |                           |                                          | 469                     |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |                |                           |                                          | 0,72                    |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                   |                |                           |                                          | 154                     |                       |                            |                                         |        |
|                |                                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                   |                |                           |                                          | <b>1525</b>             |                       |                            |                                         |        |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8           | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |             |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>1525</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>7,92</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>1097</b> |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07\_КБ 1

на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 39830,922 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 39,51605 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 5922,028 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.     |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                      | Витрати труда робітників, люд.год. |                      |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|        |                            |                                                                                                                                                                        |                |           | Всього                     | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин   | не зайнятих обслуговуванням машин  |                      |
|        |                            |                                                                                                                                                                        |                |           | заробітної плати           | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                      | тих, що обслуговують машини        |                      |
|        |                            |                                                                                                                                                                        |                |           |                            |                               |                         |                  |                      | на одиницю                         | всього               |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                                                      | 4              | 5         | 6                          | 7                             | 8                       | 9                | 10                   | 11                                 | 12                   |
|        |                            | Перелік нарахувань:                                                                                                                                                    |                |           |                            |                               |                         |                  |                      |                                    |                      |
|        |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1                       |                |           |                            |                               |                         |                  |                      |                                    |                      |
|        |                            | <b>Розділ 1. Земляні роботи</b>                                                                                                                                        |                |           |                            |                               |                         |                  |                      |                                    |                      |
| 1      | КБ1-17-1                   | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3         | 0,3816    | <u>36313.93</u><br>1150,04 | <u>35126.60</u><br>11718,77   | 13857                   | 439              | <u>13404</u><br>4472 | <u>10.3180</u><br>73,1544          | <u>3.94</u><br>27,92 |

| 1  | 2                                               | 3                                                                                                                                                                      | 4      | 5             | 6                           | 7                           | 8       | 9      | 10                        | 11                        | 12                       |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2  | КБ1-17-2                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 14,51664      | <u>45396.14</u><br>1438,17  | <u>43908.25</u><br>14648,46 | 658999  | 20877  | <u>637400</u><br>212646   | <u>12.9030</u><br>91,4430 | <u>187.31</u><br>1327,45 |
| 3  | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                              | 100м3  | 4,45          | <u>37660.87</u><br>37660,87 | <u>-</u><br>-               | 167591  | 167591 | <u>-</u><br>-             | <u>345.5760</u><br>-      | <u>1537.81</u><br>-      |
| 4  | КБ1-17-2                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,445         | <u>45396.14</u><br>1438,17  | <u>43908.25</u><br>14648,46 | 20201   | 640    | <u>19539</u><br>6519      | <u>12.9030</u><br>91,4430 | <u>5.74</u><br>40,69     |
| 5  | С311-21                                         | Перевезення ґрунту до 21 км                                                                                                                                            | т      | 26717,11      | <u>226.95</u><br>-          | <u>226.95</u><br>45,70      | 6063448 | -      | <u>6063448</u><br>1220972 | <u>-</u><br>0,2990        | <u>-</u><br>7988,42      |
| 6  | КБ1-20-2                                        | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3                                                                                                                                   | 1000м3 | 8,35254       | <u>6627.19</u><br>691,50    | <u>5885.97</u><br>1642,88   | 55354   | 5776   | <u>49163</u><br>13722     | <u>6.2040</u><br>9,1565   | <u>51.82</u><br>76,48    |
| 7  | КБ1-130-3                                       | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (дно котловану)                        | 1000м3 | 0,92          | <u>17047.09</u><br>-        | <u>17047.09</u><br>4789,40  | 15683   | -      | <u>15683</u><br>4406      | <u>-</u><br>26,7181       | <u>-</u><br>24,58        |
| 8  | КБ1-130-9<br>к=4                                | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5 проходів)              | 1000м3 | 0,92          | <u>6624.42</u><br>-         | <u>6624.42</u><br>2108,75   | 6094    | -      | <u>6094</u><br>1940       | <u>-</u><br>12,2602       | <u>-</u><br>11,28        |
| 9  | КБ1-17-1                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,347         | <u>36313.93</u><br>1150,04  | <u>35126.60</u><br>11718,77 | 12601   | 399    | <u>12189</u><br>4066      | <u>10.3180</u><br>73,1544 | <u>3.58</u><br>25,38     |
| 10 | КБ1-17-2                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 8,35254       | <u>45396.14</u><br>1438,17  | <u>43908.25</u><br>14648,46 | 379173  | 12012  | <u>366745</u><br>122352   | <u>12.9030</u><br>91,4430 | <u>107.77</u><br>763,78  |
| 11 | С311-21<br>варіант 1                            | Перевезення ґрунту до 21 км (з тимчасового відвалу)                                                                                                                    | т      | 14616,94<br>5 | <u>226.95</u><br>-          | <u>226.95</u><br>45,70      | 3317316 | -      | <u>3317316</u><br>667994  | <u>-</u><br>0,2990        | <u>-</u><br>4370,47      |
| 12 | С311-21                                         | Перевезення ґрунту до 21 км                                                                                                                                            | т      | 451,1         | <u>226.95</u><br>-          | <u>226.95</u><br>45,70      | 102377  | -      | <u>102377</u><br>20615    | <u>-</u><br>0,2990        | <u>-</u><br>134,88       |
| 13 | КБ1-27-5                                        | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2                                                   | 1000м3 | 7,93494       | <u>9797.70</u><br>-         | <u>9797.70</u><br>2713,27   | 77744   | -      | <u>77744</u><br>21530     | <u>-</u><br>15,0572       | <u>-</u><br>119,48       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                           | 7                          | 8        | 9      | 10                         | 11                       | 12                         |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|----------------------------|----------|--------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 14 | КБ1-27-11        | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2          | 1000м3 | 7,93494 | <u>4724.06</u><br>-         | <u>4724.06</u><br>1308,23  | 37485    | -      | <u>37485</u><br>10381      | <u>-</u><br>7,2600       | <u>-</u><br>57,61          |
| 15 | КБ1-166-1        | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                     | 100м3  | 4,176   | <u>17762.58</u><br>17762,58 | <u>-</u><br>-              | 74177    | 74177  | <u>-</u><br>-              | <u>165.4950</u><br>-     | <u>691.11</u><br>-         |
| 16 | КБ1-134-1        | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                    | 100м3  | 4,176   | <u>4365.87</u><br>2471,99   | <u>1893.88</u><br>759,85   | 18232    | 10323  | <u>7909</u><br>3173        | <u>20.1960</u><br>5,6293 | <u>84.34</u><br>23,51      |
| 17 | КБ1-130-3        | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 40 см                                    | 1000м3 | 7,93494 | <u>17047.09</u><br>-        | <u>17047.09</u><br>4789,40 | 135268   | -      | <u>135268</u><br>38004     | <u>-</u><br>26,7181      | <u>-</u><br>212,01         |
| 18 | КБ1-130-9<br>к=4 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5 проходів)<br>===== | 1000м3 | 7,93494 | <u>6624.42</u><br>-         | <u>6624.42</u><br>2108,75  | 52564    | -      | <u>52564</u><br>16733      | <u>-</u><br>12,2602      | <u>-</u><br>97,28          |
| 19 | КБ1-166-1        | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                     | 100м3  | 3,47    | <u>17762.58</u><br>17762,58 | <u>-</u><br>-              | 61636    | 61636  | <u>-</u><br>-              | <u>165.4950</u><br>-     | <u>574.27</u><br>-         |
| 20 | КБ1-145-4        | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1<br>=====                                                                                                          | 1000м2 | 1,388   | <u>22888.80</u><br>22888,80 | <u>-</u><br>-              | 31770    | 31770  | <u>-</u><br>-              | <u>187.0000</u><br>-     | <u>259.56</u><br>-         |
| 21 | КБ8-2-1          | Улаштування дренажного шару з піску                                                                                                                                | 1 м3   | 283     | <u>1433.32</u><br>295,83    | <u>128.79</u><br>52,18     | 405630   | 83720  | <u>36448</u><br>14767      | <u>2.5300</u><br>0,3739  | <u>715.99</u><br>105,81    |
| 22 | КБ1-134-1        | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                    | 100м3  | -2,83   | <u>4365.87</u><br>2471,99   | <u>1893.88</u><br>759,85   | -12355   | -6996  | <u>-5359</u><br>-2150      | <u>20.1960</u><br>5,6293 | <u>-57.15</u><br>-15,93    |
| 23 | КБ1-132-1        | Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см                                             | 1000м3 | 0,283   | <u>20002.79</u><br>-        | <u>20002.79</u><br>5787,67 | 5661     | -      | <u>5661</u><br>1638        | <u>-</u><br>32,6128      | <u>-</u><br>9,23           |
| 24 | КБ1-132-7<br>к=4 | Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (до 5 проходів)<br>=====          | 1000м3 | 0,283   | <u>6126.87</u><br>-         | <u>6126.87</u><br>2689,96  | 1734     | -      | <u>1734</u><br>761         | <u>-</u><br>16,9048      | <u>-</u><br>4,78           |
| 25 | КБ11-3-1         | Улаштування ущільнених самохідними котками підстиляючих шлакових шарів                                                                                             | 1 м3   | 323,3   | <u>2418.72</u><br>248,90    | <u>146.93</u><br>58,57     | 781972   | 80469  | <u>47502</u><br>18936      | <u>2.0900</u><br>0,3467  | <u>675.7</u><br>112,09     |
| 26 | КБ11-2-2         | Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих шлакових шарів                                                                                                     | 1 м3   | 1       | <u>2768.64</u><br>355,45    | <u>390.30</u><br>138,02    | 2769     | 355    | <u>390</u><br>138          | <u>2.9040</u><br>1,0207  | <u>2.9</u><br>1,02         |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                   |        |         |                             |                            | 12486981 | 543188 | <u>11000704</u><br>2403615 |                          | <u>4844.69</u><br>15518,22 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                      |        |         |                             |                            | 12486981 |        |                            |                          |                            |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5              | 6                           | 7                          | 8                                                                    | 9      | 10                     | 11                         | 12                      |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
|    |                              | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |                |                             |                            | 943089<br>2946803<br>1484812<br>2443,55<br>523121<br><b>13971793</b> |        |                        |                            |                         |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                |                             |                            | -                                                                    |        |                        |                            |                         |
|    |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |                             |                            | <b>13971793</b>                                                      |        |                        |                            |                         |
|    |                              | <b>Розділ 2. Фундаментна плита Фпм1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |                             |                            |                                                                      |        |                        |                            |                         |
| 27 | КР8-31-1                     | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2 | 15             | <u>934.00</u><br>918,37     | <u>15.63</u><br>14,44      | 14010                                                                | 13776  | <u>234</u><br>217      | <u>7.8540</u><br>0,1122    | <u>117.81</u><br>1,68   |
| 28 | С111-856<br>варіант 3        | Плівка ПВГ 100 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2    | 1725           | <u>10.27</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 17716                                                                | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 29 | КБ6-1-1                      | Улаштування бетонної підготовки                                                                                                                                                                                                                                                                | 100м3 | 1,5            | <u>46549.32</u><br>19383,49 | <u>3728.08</u><br>1817,08  | 69824                                                                | 29075  | <u>5592</u><br>2726    | <u>165.7700</u><br>11,7305 | <u>248.66</u><br>17,6   |
| 30 | С1424-<br>11599<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10                                                                                                                                                                                                                                                 | м3    | 153            | <u>3737.44</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 571828                                                               | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 31 | КБ6-1-16                     | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                                                                                                                                                                                           | 100м3 | 11,8589        | <u>58002.27</u><br>34880,99 | <u>13517.49</u><br>5531,46 | 687843                                                               | 413650 | <u>160303</u><br>65597 | <u>274.3510</u><br>35,9959 | <u>3253.5</u><br>426,87 |
| 32 | С1424-<br>11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100                                                                                                                                                                                                                                       | м3    | 1203,678<br>35 | <u>5040.49</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 6067129                                                              | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 33 | С124-22                      | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                                                                                                                                   | т     | 8,719          | <u>33981.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 296283                                                               | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 34 | С124-23                      | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм                                                                                                                                                                                                                   | т     | 4,999          | <u>33981.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 169873                                                               | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 35 | С124-24                      | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                                                                                                                                                                                                                | т     | 115,365        | <u>33981.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 3920257                                                              | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 36 | С124-25                      | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм                                                                                                                                                                                                                | т     | 11,735         | <u>33981.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 398771                                                               | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         | 3                                                                                                 | 4     | 5       | 6                           | 7                          | 8                                                                               | 9      | 10                     | 11                         | 12                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C124-26   | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм                   | т     | 29,977  | <u>33981.34</u><br>-        | -<br>-                     | 1018659                                                                         | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C124-37   | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм    | т     | 8,719   | <u>6731.41</u><br>-         | -<br>-                     | 58691                                                                           | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C124-38   | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм    | т     | 4,999   | <u>6158.72</u><br>-         | -<br>-                     | 30787                                                                           | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C124-39   | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т     | 115,365 | <u>5675.17</u><br>-         | -<br>-                     | 654716                                                                          | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C124-40   | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм | т     | 11,735  | <u>5025.93</u><br>-         | -<br>-                     | 58979                                                                           | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C124-41   | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм | т     | 29,977  | <u>4701.27</u><br>-         | -<br>-                     | 140930                                                                          | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ9-61-13 | Монтаж м/к обрамлень                                                                              | 1м    | 0,04919 | <u>11960.73</u><br>8623,60  | <u>2951.14</u><br>1174,58  | 588                                                                             | 424    | <u>145</u><br>58       | <u>63.8880</u><br>8,3655   | <u>3.14</u><br>0,41      |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C121-782  | Металеві конструкції                                                                              | т     | 0,04919 | <u>86999.40</u><br>-        | -<br>-                     | 4280                                                                            | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                   |       |         |                             |                            | 14181164                                                                        | 456925 | <u>166274</u><br>68598 |                            | <u>3623.11</u><br>446,56 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |           |                                                                                                   |       |         |                             |                            | 14181164<br>13557965<br>525523<br>281993<br>488,36<br>104578<br><b>14463157</b> |        |                        |                            |                          |
| Всього по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                   |       |         |                             |                            | <b>14463157</b>                                                                 |        |                        |                            |                          |
| <b>Розділ 3. Плита прямоку</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                   |       |         |                             |                            |                                                                                 |        |                        |                            |                          |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ6-1-16  | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                              | 100м3 | 0,0029  | <u>58002.27</u><br>34880,99 | <u>13517.49</u><br>5531,46 | 168                                                                             | 101    | <u>39</u><br>16        | <u>274.3510</u><br>35,9959 | <u>0.8</u><br>0,1        |

| 1                                                      | 2                        | 3                                                                                              | 4     | 5        | 6                           | 7                          | 8           | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 46                                                     | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                       | м3    | 0,29435  | <u>5040.49</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1484        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 47                                                     | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                   | т     | 0,0489   | <u>33981.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 1662        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 48                                                     | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т     | 0,0489   | <u>6731.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 329         | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                          |                                                                                                |       |          |                             |                            | 3643        | 101  | <u>39</u><br>16    |                            | <u>0.8</u><br>0,1    |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                |       |          |                             |                            | 3643        |      |                    |                            |                      |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                |       |          |                             |                            |             |      |                    |                            |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                |       |          |                             |                            | 3503        |      |                    |                            |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                |       |          |                             |                            | 117         |      |                    |                            |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                |       |          |                             |                            | 63          |      |                    |                            |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                |       |          |                             |                            | 0,11        |      |                    |                            |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                |       |          |                             |                            | 23          |      |                    |                            |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                |       |          |                             |                            | <b>3706</b> |      |                    |                            |                      |
| -----                                                  |                          |                                                                                                |       |          |                             |                            |             |      |                    |                            |                      |
| <b>Всього по розділу 3</b>                             |                          |                                                                                                |       |          |                             |                            | <b>3706</b> |      |                    |                            |                      |
| <b>Розділ 4. Фундаментна плита Фпм2</b>                |                          |                                                                                                |       |          |                             |                            |             |      |                    |                            |                      |
| 49                                                     | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки                                                                | 100м3 | 0,0129   | <u>46549.32</u><br>19383,49 | <u>3728.08</u><br>1817,08  | 600         | 250  | <u>48</u><br>23    | <u>165.7700</u><br>11,7305 | <u>2.14</u><br>0,15  |
| 50                                                     | C1424-11599<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10                                                 | м3    | 1,3158   | <u>3737.44</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 4918        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 51                                                     | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                           | 100м3 | 0,1397   | <u>58002.27</u><br>34880,99 | <u>13517.49</u><br>5531,46 | 8103        | 4873 | <u>1888</u><br>773 | <u>274.3510</u><br>35,9959 | <u>38.33</u><br>5,03 |
| 52                                                     | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                       | м3    | 14,17955 | <u>5040.49</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 71472       | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 53                                                     | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                   | т     | 0,222    | <u>33981.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 7544        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 54                                                     | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                | т     | 0,708    | <u>33981.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 24059       | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1                                                      | 2        | 3                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                             | 7                           | 8             | 9     | 10                    | 11                          | 12                      |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 55                                                     | C124-26  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм                                                        | т      | 0,939  | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 31908         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 56                                                     | C124-27  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм                                                        | т      | 0,934  | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 31739         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 57                                                     | C124-37  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                                         | т      | 0,222  | <u>6731,41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 1494          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 58                                                     | C124-39  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм                                      | т      | 0,708  | <u>5675,17</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 4018          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 59                                                     | C124-41  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм                                      | т      | 0,939  | <u>4701,27</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 4414          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 60                                                     | C124-42  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 32-40 мм                                      | т      | 0,934  | <u>4375,23</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 4086          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |          |                                                                                                                                        |        |        |                               |                             | 194355        | 5123  | <u>1936</u><br>796    |                             | <u>40.47</u><br>5,18    |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |          |                                                                                                                                        |        |        |                               |                             | 194355        |       |                       |                             |                         |
| в тому числі:                                          |          |                                                                                                                                        |        |        |                               |                             | 187296        |       |                       |                             |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |          |                                                                                                                                        |        |        |                               |                             | 5919          |       |                       |                             |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |          |                                                                                                                                        |        |        |                               |                             | 3169          |       |                       |                             |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |          |                                                                                                                                        |        |        |                               |                             | 5,47          |       |                       |                             |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |          |                                                                                                                                        |        |        |                               |                             | 1173          |       |                       |                             |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |          |                                                                                                                                        |        |        |                               |                             | <b>197524</b> |       |                       |                             |                         |
| -----                                                  |          |                                                                                                                                        |        |        |                               |                             |               |       |                       |                             |                         |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |          |                                                                                                                                        |        |        |                               |                             | <b>197524</b> |       |                       |                             |                         |
| <b>Розділ 5. Стіна См2</b>                             |          |                                                                                                                                        |        |        |                               |                             |               |       |                       |                             |                         |
| 61                                                     | КБ6-53-6 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами | 100 м3 | 0,3647 | <u>269862,71</u><br>115167,36 | <u>93592,11</u><br>44996,25 | 98419         | 42002 | <u>34133</u><br>16410 | <u>833.4590</u><br>292,0935 | <u>303.96</u><br>106,53 |
| 62                                                     | КБ6-57-1 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг                               | 1 т    | 13,131 | <u>4016,25</u><br>2121,31     | <u>1727,65</u><br>842,06    | 52737         | 27855 | <u>22686</u><br>11057 | <u>14.4760</u><br>5,4361    | <u>190.08</u><br>71,38  |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6                           | 7                           | 8      | 9     | 10                    | 11                          | 12                      |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 63 | КБ6-58-2                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм | 100 м3 | 0,2188   | <u>69966.59</u><br>26449,19 | <u>43217.90</u><br>21064,56 | 15309  | 5787  | <u>9456</u><br>4609   | <u>208.0320</u><br>135,9864 | <u>45.52</u><br>29,75   |
| 64 | КБ6-59-1                 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2                          | 100 м3 | 0,1459   | <u>31681.78</u><br>18850,81 | <u>12509.82</u><br>3865,16  | 4622   | 2750  | <u>1825</u><br>564    | <u>144.6280</u><br>22,0968  | <u>21.1</u><br>3,22     |
| 65 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                               | м3     | 37,01705 | <u>5040.49</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 186584 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 66 | C124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                            | т      | 0,265    | <u>33981.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | 9005   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 67 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                           | т      | 1,212    | <u>33981.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | 41185  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 68 | C124-25                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм                                                        | т      | 7,276    | <u>33981.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | 247248 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 69 | C124-26                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм                                                        | т      | 4,378    | <u>33981.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | 148770 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 70 | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм                                          | т      | 0,265    | <u>8087.17</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 2143   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 71 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                                         | т      | 1,212    | <u>6731.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 8158   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 72 | C124-40                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм                                      | т      | 7,276    | <u>5025.93</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 36569  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 73 | C124-41                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм                                      | т      | 4,378    | <u>4701.27</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 20582  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 74 | КБ9-61-13                | Монтаж м/к обрамлень                                                                                                                   | 1м     | 0,2014   | <u>11960.73</u><br>8623,60  | <u>2951.14</u><br>1174,58   | 2409   | 1737  | <u>594</u><br>237     | <u>63.8880</u><br>8,3655    | <u>12.87</u><br>1,68    |
| 75 | C121-782                 | Металеві конструкції                                                                                                                   | т      | 0,2014   | <u>86999.40</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | 17522  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                       |        |          |                             |                             | 891262 | 80131 | <u>68694</u><br>32877 |                             | <u>573.53</u><br>212,56 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                          |        |          |                             |                             | 891262 |       |                       |                             |                         |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                          |        |          |                             |                             |        |       |                       |                             |                         |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                       |        |          |                             |                             | 742437 |       |                       |                             |                         |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                            | 7                          | 8                                                                           | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
|    |                          | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 5</b> |        |         |                              |                            | 113008<br>57152<br>94,34<br>20200<br><b>948414</b><br><br><br><b>948414</b> |      |                   |                            |                      |
|    |                          | <b>Розділ 6. Перекриття евакуаційного виходу</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                              |                            |                                                                             |      |                   |                            |                      |
| 76 | КБ6-54-1                 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                                                                                                                                        | 100 м3 | 0,04374 | <u>110437.95</u><br>74284,46 | <u>5289.91</u><br>2578,32  | 4831                                                                        | 3249 | <u>231</u><br>113 | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>23.51</u><br>0,73 |
| 77 | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг                                                                                                                                                           | 1 т    | 0,63    | <u>2370.74</u><br>1187,19    | <u>1016.26</u><br>495,33   | 1494                                                                        | 748  | <u>640</u><br>312 | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>5.18</u><br>2,01  |
| 78 | КБ6-58-6                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2                                                                                                                                                            | 100 м3 | 0,04374 | <u>30938.05</u><br>16779,68  | <u>13837.22</u><br>6744,31 | 1353                                                                        | 734  | <u>605</u><br>295 | <u>131.9780</u><br>43,5392 | <u>5.77</u><br>1,9   |
| 79 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                                                                                                                                                             | м3     | 4,43961 | <u>5040.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 22378                                                                       | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 80 | C124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                                                                                                                                                          | т      | 0,035   | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1189                                                                        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 81 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                                                                                                         | т      | 0,091   | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3092                                                                        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 82 | C124-25                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм                                                                                                                                                                                      | т      | 0,504   | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 17127                                                                       | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 83 | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм                                                                                                                                                                        | т      | 0,035   | <u>8087.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 283                                                                         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 84 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                                                                                                                                                                       | т      | 0,091   | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 613                                                                         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 85 | C124-40                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм                                                                                                                                                                    | т      | 0,504   | <u>5025.93</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2533                                                                        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6                             | 7                           | 8            | 9      | 10                      | 11                          | 12                        |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                       |        |          |                               |                             | 54893        | 4731   | <u>1476</u><br>720      |                             | <u>34,46</u><br>4,64      |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                          |        |          |                               |                             | 54893        |        |                         |                             |                           |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                          |        |          |                               |                             |              |        |                         |                             |                           |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                       |        |          |                               |                             | 48686        |        |                         |                             |                           |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                           |        |          |                               |                             | 5451         |        |                         |                             |                           |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                        |        |          |                               |                             | 2802         |        |                         |                             |                           |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                 |        |          |                               |                             | 4,69         |        |                         |                             |                           |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                    |        |          |                               |                             | 1005         |        |                         |                             |                           |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                  |        |          |                               |                             | <b>57695</b> |        |                         |                             |                           |
|    |                          | -----                                                                                                                                  |        |          |                               |                             |              |        |                         |                             |                           |
|    |                          | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                             |        |          |                               |                             | <b>57695</b> |        |                         |                             |                           |
|    |                          | <b>Розділ 7. Стіна См1</b>                                                                                                             |        |          |                               |                             |              |        |                         |                             |                           |
| 86 | КБ6-53-6                 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами | 100 м3 | 5,181    | <u>269862,71</u><br>115167,36 | <u>93592,11</u><br>44996,25 | 1398159      | 596682 | <u>484901</u><br>233126 | <u>833.4590</u><br>292,0935 | <u>4318.15</u><br>1513,34 |
| 87 | КБ6-57-1                 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг                               | 1 т    | 108,122  | <u>4016,25</u><br>2121,31     | <u>1727,65</u><br>842,06    | 434245       | 229360 | <u>186797</u><br>91045  | <u>14.4760</u><br>5,4361    | <u>1565.17</u><br>587,76  |
| 88 | КБ6-58-2                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм | 100 м3 | 3,1086   | <u>69966,59</u><br>26449,19   | <u>43217,90</u><br>21064,56 | 217498       | 82220  | <u>134347</u><br>65481  | <u>208.0320</u><br>135,9864 | <u>646.69</u><br>422,73   |
| 89 | КБ6-59-1                 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2                          | 100 м3 | 2,0724   | <u>31681,78</u><br>18850,81   | <u>12509,82</u><br>3865,16  | 65657        | 39066  | <u>25925</u><br>8010    | <u>144.6280</u><br>22,0968  | <u>299.73</u><br>45,79    |
| 90 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                               | м3     | 525,8715 | <u>5040,49</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 2650650      | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             |
| 91 | C124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                            | т      | 3,23295  | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 109860       | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             |
| 92 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                           | т      | 46,20945 | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 1570259      | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             |
| 93 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                                                        | т      | 46,04355 | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 1564622      | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                         | 4     | 5        | 6                          | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 94  | C124-25   | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм                           | т     | 12,30369 | <u>33981,34</u><br>-       | -<br>-                    | 418096 | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 95  | C124-26   | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм                           | т     | 0,18795  | <u>33981,34</u><br>-       | -<br>-                    | 6387   | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 96  | C124-27   | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм                           | т     | 0,6237   | <u>33981,34</u><br>-       | -<br>-                    | 21194  | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 97  | C124-35   | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм             | т     | 3,23295  | <u>8087,17</u><br>-        | -<br>-                    | 26145  | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 98  | C124-37   | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм            | т     | 46,20945 | <u>6731,41</u><br>-        | -<br>-                    | 311055 | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 99  | C124-39   | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм         | т     | 46,04355 | <u>5675,17</u><br>-        | -<br>-                    | 261305 | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 100 | C124-40   | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм         | т     | 12,3039  | <u>5025,93</u><br>-        | -<br>-                    | 61839  | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 101 | C124-41   | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм         | т     | 0,18795  | <u>4701,27</u><br>-        | -<br>-                    | 884    | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 102 | C124-42   | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 32-40 мм         | т     | 0,6237   | <u>4375,23</u><br>-        | -<br>-                    | 2729   | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 103 | КБ6-11-6  | Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону                                           | 1 т   | 0,18345  | <u>10118,87</u><br>6554,15 | <u>2883,52</u><br>815,93  | 1856   | 1202  | <u>529</u><br>150   | <u>47,4320</u><br>4,6479 | <u>8,7</u><br>0,85     |
| 104 | C113-159  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм   | м     | 12,5     | <u>417,91</u><br>-         | -<br>-                    | 5224   | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 105 | C113-173  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм | м     | 4,55     | <u>657,21</u><br>-         | -<br>-                    | 2990   | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 106 | КБ9-61-13 | Монтаж м/к обрамлень                                                                                      | 1т    | 2,021    | <u>11960,73</u><br>8623,60 | <u>2951,14</u><br>1174,58 | 24173  | 17428 | <u>5964</u><br>2374 | <u>63,8880</u><br>8,3655 | <u>129,12</u><br>16,91 |
| 107 | C121-782  | Металеві конструкції                                                                                      | т     | 2,021    | <u>86999,40</u><br>-       | -<br>-                    | 175826 | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 108 | КР20-34-1 | Забивання гнізд на фасадах після розбирання рихтувань                                                     | 100шт | 9,7      | <u>4733,94</u><br>4733,94  | -<br>-                    | 45919  | 45919 | -<br>-              | <u>38,6760</u><br>-      | <u>375,16</u><br>-     |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                            | 7                          | 8                                                                                   | 9       | 10                      | 11                         | 12                        |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 109 | C111-1650<br>варіант 2         | Ремонтна суміш Текнопор 300EX                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг     | 116     | <u>36.88</u>                 | -                          | 4278                                                                                | -       | -                       | -                          | -                         |
| 110 | & C1-1-10-<br>ИНВ<br>варіант 1 | Жгут бетонітовий 0,27 м*485*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м      | 137     | <u>161.36</u>                | -                          | 22106                                                                               | -       | -                       | -                          | -                         |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                              |                            | 9402956                                                                             | 1011877 | <u>838463</u><br>400186 |                            | <u>7342.72</u><br>2587,38 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |         |                              |                            | 9402956<br><br>7552616<br>1412063<br>718340<br>1191,61<br>255173<br><b>10121296</b> |         |                         |                            |                           |
|     |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                              |                            |                                                                                     |         |                         |                            |                           |
|     |                                | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                              |                            | <b>10121296</b>                                                                     |         |                         |                            |                           |
|     |                                | <b>Розділ 8. Плита перекриття на відм. -2.<br/>600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                              |                            |                                                                                     |         |                         |                            |                           |
| 111 | КБ6-54-1                       | Збирання та розбирання опалубки<br>перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина<br>перекриття до 200 мм                                                                                                                                                                                                                             | 100 м3 | 0,046   | <u>110437.95</u><br>74284,46 | <u>5289.91</u><br>2578,32  | 5080                                                                                | 3417    | <u>243</u><br>119       | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>24.73</u><br>0,77      |
| 112 | КБ6-57-9                       | Установлення горизонтально плоских<br>арматурних сіток і каркасів за допомогою<br>крана, маса елемента до 100 кг                                                                                                                                                                                                                | 1 т    | 0,4872  | <u>2370.74</u><br>1187,19    | <u>1016.26</u><br>495,33   | 1155                                                                                | 578     | <u>495</u><br>241       | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>4</u><br>1,56          |
| 113 | КБ6-58-6                       | Укладання бетонної суміші в конструкції<br>баддями: перекриття безбалкові, площа між<br>осями колон понад 20 м2                                                                                                                                                                                                                 | 100 м3 | 0,046   | <u>30938.05</u><br>16779,68  | <u>13837.22</u><br>6744,31 | 1423                                                                                | 772     | <u>637</u><br>310       | <u>131.9780</u><br>43,5392 | <u>6.07</u><br>2          |
| 114 | C1424-<br>11604<br>варіант 1   | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>C25/30 W6, F100                                                                                                                                                                                                                                                                     | м3     | 4,669   | <u>5040.49</u><br>-          | -                          | 23534                                                                               | -       | -                       | -                          | -                         |
| 115 | C124-2                         | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 0,03255 | <u>33981.34</u><br>-         | -                          | 1106                                                                                | -       | -                       | -                          | -                         |
| 116 | C124-22                        | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12<br>мм                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,45465 | <u>33981.34</u><br>-         | -                          | 15450                                                                               | -       | -                       | -                          | -                         |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                            | 7                          | 8                                                             | 9    | 10                 | 11                         | 12                  |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 117 | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм                                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,03255  | <u>8087,17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 263                                                           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 118 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 0,45465  | <u>6731,41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 3060                                                          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
|     |                          | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                              |                            | 51071                                                         | 4767 | <u>1375</u><br>670 |                            | <u>34,8</u><br>4,33 |
|     |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |          |                              |                            | 51071<br>44929<br>5437<br>2801<br>4,7<br>1005<br><b>53872</b> |      |                    |                            |                     |
|     |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                              |                            |                                                               |      |                    |                            |                     |
|     |                          | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                              |                            | <b>53872</b>                                                  |      |                    |                            |                     |
|     |                          | <b>Розділ 9. Плита перекриття на відм. -1. 500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                              |                            |                                                               |      |                    |                            |                     |
| 119 | КБ6-54-1                 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м3 | 0,0026   | <u>110437,95</u><br>74284,46 | <u>5289,91</u><br>2578,32  | 287                                                           | 193  | <u>14</u><br>7     | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>1,4</u><br>0,04  |
| 120 | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг                                                                                                                                                                                                                      | 1 т    | 0,098805 | <u>2370,74</u><br>1187,19    | <u>1016,26</u><br>495,33   | 234                                                           | 117  | <u>100</u><br>49   | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>0,81</u><br>0,32 |
| 121 | КБ6-58-6                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2                                                                                                                                                                                                                       | 100 м3 | 0,0026   | <u>30938,05</u><br>16779,68  | <u>13837,22</u><br>6744,31 | 80                                                            | 44   | <u>36</u><br>18    | <u>131.9780</u><br>43,5392 | <u>0,34</u><br>0,11 |
| 122 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3     | 0,2639   | <u>5040,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1330                                                          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 123 | C124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,002205 | <u>33981,34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 75                                                            | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 124 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                                                                                                                                                                    | т      | 0,0966   | <u>33981,34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3283                                                          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |

| 1                                                      | 2                        | 3                                                                                                          | 4      | 5        | 6                            | 7                          | 8           | 9   | 10               | 11                         | 12                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|----------------------------|-------------|-----|------------------|----------------------------|---------------------|
| 125                                                    | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм              | т      | 0,002205 | <u>8087,17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 18          | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 126                                                    | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм             | т      | 0,0966   | <u>6731,41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 650         | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| Разом прямі витрати по розділу 9                       |                          |                                                                                                            |        |          |                              |                            | 5957        | 354 | <u>150</u><br>74 |                            | <u>2,55</u><br>0,47 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                            |        |          |                              |                            | 5957        |     |                  |                            |                     |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                            |        |          |                              |                            |             |     |                  |                            |                     |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                            |        |          |                              |                            | 5453        |     |                  |                            |                     |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                            |        |          |                              |                            | 428         |     |                  |                            |                     |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                            |        |          |                              |                            | 218         |     |                  |                            |                     |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                            |        |          |                              |                            | 0,36        |     |                  |                            |                     |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                            |        |          |                              |                            | 78          |     |                  |                            |                     |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                            |        |          |                              |                            | <b>6175</b> |     |                  |                            |                     |
| -----                                                  |                          |                                                                                                            |        |          |                              |                            |             |     |                  |                            |                     |
| <b>Всього по розділу 9</b>                             |                          |                                                                                                            |        |          |                              |                            | <b>6175</b> |     |                  |                            |                     |
| <b>Розділ 10. Плита перекриття на відм. +2. 700</b>    |                          |                                                                                                            |        |          |                              |                            |             |     |                  |                            |                     |
| 127                                                    | КБ6-54-1                 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм              | 100 м3 | 0,0068   | <u>110437,95</u><br>74284,46 | <u>5289,91</u><br>2578,32  | 751         | 505 | <u>36</u><br>18  | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>3,66</u><br>0,11 |
| 128                                                    | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | 1 т    | 0,0567   | <u>2370,74</u><br>1187,19    | <u>1016,26</u><br>495,33   | 134         | 67  | <u>58</u><br>28  | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>0,47</u><br>0,18 |
| 129                                                    | КБ6-58-6                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2  | 100 м3 | 0,0068   | <u>30938,05</u><br>16779,68  | <u>13837,22</u><br>6744,31 | 210         | 114 | <u>94</u><br>46  | <u>131.9780</u><br>43,5392 | <u>0,9</u><br>0,3   |
| 130                                                    | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                   | м3     | 0,6902   | <u>5040,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 3479        | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 131                                                    | C124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                | т      | 0,0042   | <u>33981,34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 143         | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 132                                                    | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                               | т      | 0,0525   | <u>33981,34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1784        | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2       | 3                                                                                              | 4 | 5      | 6                   | 7             | 8               | 9       | 10                         | 11            | 12                          |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------|---------------|-----------------|---------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 133 | C124-35 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм  | т | 0,0042 | <u>8087,17</u><br>- | <u>-</u><br>- | 34              | -       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-               |
| 134 | C124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,0525 | <u>6731,41</u><br>- | <u>-</u><br>- | 353             | -       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-               |
|     |         | Разом прямі витрати по розділу 10                                                              |   |        |                     |               | 6888            | 686     | <u>188</u><br>92           |               | <u>5,03</u><br>0,59         |
|     |         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |   |        |                     |               | 6888            |         |                            |               |                             |
|     |         | в тому числі:                                                                                  |   |        |                     |               |                 |         |                            |               |                             |
|     |         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |   |        |                     |               | 6014            |         |                            |               |                             |
|     |         | всього заробітна плата, грн.                                                                   |   |        |                     |               | 778             |         |                            |               |                             |
|     |         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |   |        |                     |               | 401             |         |                            |               |                             |
|     |         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                         |   |        |                     |               | 0,67            |         |                            |               |                             |
|     |         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |   |        |                     |               | 145             |         |                            |               |                             |
|     |         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |   |        |                     |               | <b>7289</b>     |         |                            |               |                             |
|     |         | -----                                                                                          |   |        |                     |               |                 |         |                            |               |                             |
|     |         | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                    |   |        |                     |               | <b>7289</b>     |         |                            |               |                             |
|     |         | Разом прямі витрати по кошторису                                                               |   |        |                     |               | 37279170        | 2107883 | <u>12079299</u><br>2907644 |               | <u>16502,16</u><br>18780,03 |
|     |         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |   |        |                     |               | 37279170        |         |                            |               |                             |
|     |         | в тому числі:                                                                                  |   |        |                     |               |                 |         |                            |               |                             |
|     |         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |   |        |                     |               | 23091988        |         |                            |               |                             |
|     |         | всього заробітна плата, грн.                                                                   |   |        |                     |               | 5015527         |         |                            |               |                             |
|     |         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |   |        |                     |               | 2551752         |         |                            |               |                             |
|     |         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                         |   |        |                     |               | 4233,86         |         |                            |               |                             |
|     |         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |   |        |                     |               | 906501          |         |                            |               |                             |
|     |         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |   |        |                     |               | <b>39830922</b> |         |                            |               |                             |
|     |         | -----                                                                                          |   |        |                     |               |                 |         |                            |               |                             |
|     |         | <b>Всього по кошторису</b>                                                                     |   |        |                     |               | <b>39830922</b> |         |                            |               |                             |
|     |         | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                     |   |        |                     |               | <b>39516,05</b> |         |                            |               |                             |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 5922028 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08\_КБ 2

на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

10520,382 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

8,03514 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1185,141 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.       |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                        | Витрати труда робітників, люд.год. |                          |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|        |                            |                                                                                                                                                  |                |           | Всього                       | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин     | не зайнятих обслуговуванням машин  |                          |
|        |                            |                                                                                                                                                  |                |           | заробітної плати             | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                        | тих, що обслуговують машини        |                          |
|        |                            |                                                                                                                                                  |                |           |                              |                               |                         |                  |                        | на одиницю                         | всього                   |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                                | 4              | 5         | 6                            | 7                             | 8                       | 9                | 10                     | 11                                 | 12                       |
|        |                            | Перелік нарахувань:                                                                                                                              |                |           |                              |                               |                         |                  |                        |                                    |                          |
|        |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1 |                |           |                              |                               |                         |                  |                        |                                    |                          |
|        |                            | <b>Розділ 1. Плита монолітна Пм-1</b>                                                                                                            |                |           |                              |                               |                         |                  |                        |                                    |                          |
| 1      | КБ6-54-1                   | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                    | 100 м3         | 8,033     | <u>110437.95</u><br>74284,46 | <u>5289.91</u><br>2578,32     | 887148                  | 596727           | <u>42494</u><br>20712  | <u>537.5920</u><br>16,6449         | <u>4318.48</u><br>133,71 |
| 2      | КБ6-57-9                   | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг                                       | 1 т            | 105,6321  | <u>2370.74</u><br>1187,19    | <u>1016.26</u><br>495,33      | 250426                  | 125405           | <u>107350</u><br>52323 | <u>8.2170</u><br>3,1977            | <u>867.98</u><br>337,78  |
| 3      | КБ6-58-6                   | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2                                        | 100 м3         | 4,8198    | <u>30938.05</u><br>16779,68  | <u>13837.22</u><br>6744,31    | 149115                  | 80875            | <u>66693</u><br>32506  | <u>131.9780</u><br>43,5392         | <u>636.11</u><br>209,85  |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                         | 4      | 5        | 6                           | 7                          | 8       | 9      | 10                      | 11                         | 12                       |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 4  | КБ6-59-2                 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2 | 100 м3 | 3,2132   | <u>29155.11</u><br>16380,48 | <u>12509.82</u><br>3865,16 | 93681   | 52634  | <u>40197</u><br>12420   | <u>125.6750</u><br>22,0968 | <u>403.82</u><br>71      |
| 5  | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                  | м3     | 815,3495 | <u>5040.49</u><br>-         | -<br>-                     | 4109761 | -      | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 6  | C124-3                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм                                                              | т      | 8,19945  | <u>33981.34</u><br>-        | -<br>-                     | 278628  | -      | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 7  | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                              | т      | 57,04755 | <u>33981.34</u><br>-        | -<br>-                     | 1938552 | -      | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 8  | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                                           | т      | 18,98085 | <u>33981.34</u><br>-        | -<br>-                     | 644995  | -      | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 9  | C124-25                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм                                           | т      | 12,2556  | <u>33981.34</u><br>-        | -<br>-                     | 416462  | -      | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 10 | C124-26                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм                                           | т      | 9,14865  | <u>33981.34</u><br>-        | -<br>-                     | 310883  | -      | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 11 | C124-36                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм                            | т      | 8,19945  | <u>7188.44</u><br>-         | -<br>-                     | 58941   | -      | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 12 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                            | т      | 57,04755 | <u>6731.41</u><br>-         | -<br>-                     | 384010  | -      | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 13 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм                         | т      | 18,98085 | <u>5675.17</u><br>-         | -<br>-                     | 107720  | -      | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 14 | C124-40                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм                         | т      | 12,2556  | <u>5025.93</u><br>-         | -<br>-                     | 61596   | -      | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 15 | C124-41                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм                         | т      | 9,14865  | <u>4701.27</u><br>-         | -<br>-                     | 43010   | -      | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                   |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                          |        |          |                             |                            | 9734928 | 855641 | <u>256734</u><br>117961 |                            | <u>6226.39</u><br>752,34 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                             |        |          |                             |                            | 9734928 |        |                         |                            |                          |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                             |        |          |                             |                            |         |        |                         |                            |                          |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                          |        |          |                             |                            | 8622553 |        |                         |                            |                          |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                              |        |          |                             |                            | 973602  |        |                         |                            |                          |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6                            | 7                          | 8                                                                        | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |        |          |                              |                            | 500457<br>837,44<br>179330<br><b>10235385</b><br><br><br><b>10235385</b> |      |                    |                            |                      |
|    |                              | <b>Розділ 2. Плита монолітна Пм-2</b>                                                                                                                                                                                              |        |          |                              |                            |                                                                          |      |                    |                            |                      |
| 16 | КБ6-54-1                     | Збирання та розбирання опалубки<br>перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина<br>перекрыття до 200 мм                                                                                                                                | 100 м3 | 0,025    | <u>110437.95</u><br>74284,46 | <u>5289.91</u><br>2578,32  | 2761                                                                     | 1857 | <u>132</u><br>64   | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>13.44</u><br>0,42 |
| 17 | КБ6-57-9                     | Установлення горизонтально плоских<br>арматурних сіток і каркасів за допомогою<br>крана, маса елемента до 100 кг                                                                                                                   | 1 т    | 0,586215 | <u>2370.74</u><br>1187,19    | <u>1016.26</u><br>495,33   | 1390                                                                     | 696  | <u>596</u><br>290  | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>4.82</u><br>1,87  |
| 18 | КБ6-58-6                     | Укладання бетонної суміші в конструкції<br>баддями: перекрыття безбалкові, площа між<br>осями колон понад 20 м2                                                                                                                    | 100 м3 | 0,025    | <u>30938.05</u><br>16779,68  | <u>13837.22</u><br>6744,31 | 773                                                                      | 419  | <u>346</u><br>169  | <u>131.9780</u><br>43,5392 | <u>3.3</u><br>1,09   |
| 19 | C1424-<br>11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>C25/30 W6, F100                                                                                                                                                                        | м3     | 2,5375   | <u>5040.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 12790                                                                    | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 20 | C124-3                       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                    | т      | 0,010815 | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 368                                                                      | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 21 | C124-22                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12<br>мм                                                                                                                                                 | т      | 0,08085  | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 2747                                                                     | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 22 | C124-23                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14<br>мм                                                                                                                                                 | т      | 0,49455  | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 16805                                                                    | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 23 | C124-36                      | Надбавки до цін заготовок за складання та<br>зварювання каркасів та сіток плоских<br>діаметром 10 мм                                                                                                                               | т      | 0,010815 | <u>7188.44</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 78                                                                       | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 24 | C124-37                      | Надбавки до цін заготовок за складання та<br>зварювання каркасів та сіток плоских<br>діаметром 12 мм                                                                                                                               | т      | 0,08085  | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 544                                                                      | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 25 | C124-39                      | Надбавки до цін заготовок за складання та<br>зварювання каркасів та сіток плоских<br>діаметром 16-18 мм                                                                                                                            | т      | 0,4934   | <u>5675.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2800                                                                     | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                   |        |          |                              |                            | 41056                                                                    | 2972 | <u>1074</u><br>523 |                            | <u>21.56</u><br>3,38 |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        | 6                            | 7                          | 8                                                                                         | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |        |          |                              |                            | 41056<br><br>37010<br>3495<br>1792<br>2,99<br>641<br><b>42848</b><br><br><br><b>42848</b> |      |                   |                            |                      |
|    |                              | <b>Розділ 3. Плита монолітна Пм-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                              |                            |                                                                                           |      |                   |                            |                      |
| 26 | КБ6-54-1                     | Збирання та розбирання опалубки<br>перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина<br>перекрыття до 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м3 | 0,025    | <u>110437.95</u><br>74284,46 | <u>5289.91</u><br>2578,32  | 2761                                                                                      | 1857 | <u>132</u><br>64  | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>13.44</u><br>0,42 |
| 27 | КБ6-57-9                     | Установлення горизонтально плоских<br>арматурних сіток і каркасів за допомогою<br>крана, маса елемента до 100 кг                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 т    | 0,418215 | <u>2370.74</u><br>1187,19    | <u>1016.26</u><br>495,33   | 991                                                                                       | 497  | <u>425</u><br>207 | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>3.44</u><br>1,34  |
| 28 | КБ6-58-6                     | Укладання бетонної суміші в конструкції<br>баддями: перекрыття безбалкові, площа між<br>осями колон понад 20 м2                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 м3 | 0,025    | <u>30938.05</u><br>16779,68  | <u>13837.22</u><br>6744,31 | 773                                                                                       | 419  | <u>346</u><br>169 | <u>131.9780</u><br>43,5392 | <u>3.3</u><br>1,09   |
| 29 | C1424-<br>11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>C25/30 W6, F100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3     | 2,5375   | <u>5040.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 12790                                                                                     | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 30 | C124-3                       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | т      | 0,010815 | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 368                                                                                       | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 31 | C124-22                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12<br>мм                                                                                                                                                                                                                                                                                         | т      | 0,34965  | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 11882                                                                                     | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 32 | C124-24                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-<br>18 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,05775  | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1962                                                                                      | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 33 | C124-36                      | Надбавки до цін заготовок за складання та<br>зварювання каркасів та сіток плоских<br>діаметром 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                       | т      | 0,010815 | <u>7188.44</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 78                                                                                        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 34 | C124-37                      | Надбавки до цін заготовок за складання та<br>зварювання каркасів та сіток плоских<br>діаметром 12 мм                                                                                                                                                                                                                                                                       | т      | 0,34965  | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2354                                                                                      | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                            | 7                          | 8                                                                 | 9     | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 35 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм                                                                                                                                                                                                                               | т      | 0,05775 | <u>5675.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 328                                                               | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                              |                            | 34287                                                             | 2773  | <u>903</u><br>440  |                            | <u>20.18</u><br>2,85 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |         |                              |                            | 34287<br><br>30611<br>3213<br>1652<br>2,76<br>592<br><b>35939</b> |       |                    |                            |                      |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                              |                            |                                                                   |       |                    |                            |                      |
|    |                          | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                              |                            | <b>35939</b>                                                      |       |                    |                            |                      |
|    |                          | <b>Розділ 4. Плита монолітна Пм-4.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                              |                            |                                                                   |       |                    |                            |                      |
| 36 | КБ6-54-1                 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м3 | 0,144   | <u>110437.95</u><br>74284,46 | <u>5289.91</u><br>2578,32  | 15903                                                             | 10697 | <u>762</u><br>371  | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>77.41</u><br>2,4  |
| 37 | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг                                                                                                                                                                                                                      | 1 т    | 1,55295 | <u>2370.74</u><br>1187,19    | <u>1016.26</u><br>495,33   | 3682                                                              | 1844  | <u>1578</u><br>769 | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>12.76</u><br>4,97 |
| 38 | КБ6-58-6                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2                                                                                                                                                                                                                       | 100 м3 | 0,144   | <u>30938.05</u><br>16779,68  | <u>13837.22</u><br>6744,31 | 4455                                                              | 2416  | <u>1993</u><br>971 | <u>131.9780</u><br>43,5392 | <u>19</u><br>6,27    |
| 39 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3     | 14,616  | <u>5040.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 73672                                                             | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 40 | C124-3                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | т      | 0,24885 | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 8456                                                              | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 41 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                                                                                                                                                                    | т      | 1,3041  | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 44315                                                             | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 42 | C124-36                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 0,24885 | <u>7188.44</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1789                                                              | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                            | 7                          | 8                                                                       | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 43 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 1,3041  | <u>6731,41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 8778                                                                    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                              |                            | 161050                                                                  | 14957 | <u>4333</u><br>2111 |                            | <u>109,17</u><br>13,64 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |         |                              |                            | 161050<br><br>141760<br>17068<br>8793<br>14,74<br>3156<br><b>169843</b> |       |                     |                            |                        |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                              |                            |                                                                         |       |                     |                            |                        |
|    |                          | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                              |                            | <b>169843</b>                                                           |       |                     |                            |                        |
|    |                          | <b>Розділ 5. Плита монолітна Пм-4.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                              |                            |                                                                         |       |                     |                            |                        |
| 44 | КБ6-54-1                 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м3 | 0,033   | <u>110437,95</u><br>74284,46 | <u>5289,91</u><br>2578,32  | 3644                                                                    | 2451  | <u>175</u><br>85    | <u>537,5920</u><br>16,6449 | <u>17,74</u><br>0,55   |
| 45 | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг                                                                                                                                                                                                                      | 1 т    | 0,05628 | <u>2370,74</u><br>1187,19    | <u>1016,26</u><br>495,33   | 133                                                                     | 67    | <u>57</u><br>28     | <u>8,2170</u><br>3,1977    | <u>0,46</u><br>0,18    |
| 46 | КБ6-58-6                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2                                                                                                                                                                                                                       | 100 м3 | 0,033   | <u>30938,05</u><br>16779,68  | <u>13837,22</u><br>6744,31 | 1021                                                                    | 554   | <u>457</u><br>223   | <u>131,9780</u><br>43,5392 | <u>4,36</u><br>1,44    |
| 47 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3     | 3,3495  | <u>5040,49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 16883                                                                   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 48 | C124-3                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | т      | 0,0273  | <u>33981,34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 928                                                                     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 49 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                                                                                                                                                                                    | т      | 0,2898  | <u>33981,34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 9848                                                                    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 50 | C124-36                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 0,0273  | <u>7188,44</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 196                                                                     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2       | 3                                                                                              | 4 | 5      | 6                   | 7             | 8               | 9      | 10                      | 11            | 12                       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------|---------------|-----------------|--------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 51 | C124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,2898 | <u>6731,41</u><br>- | <u>-</u><br>- | 1951            | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            |
|    |         | Разом прямі витрати по розділу 5                                                               |   |        |                     |               | 34604           | 3072   | <u>689</u><br>336       |               | <u>22,56</u><br>2,17     |
|    |         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |   |        |                     |               | 34604           |        |                         |               |                          |
|    |         | в тому числі:                                                                                  |   |        |                     |               |                 |        |                         |               |                          |
|    |         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |   |        |                     |               | 30843           |        |                         |               |                          |
|    |         | всього заробітна плата, грн.                                                                   |   |        |                     |               | 3408            |        |                         |               |                          |
|    |         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |   |        |                     |               | 1764            |        |                         |               |                          |
|    |         | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |   |        |                     |               | 2,97            |        |                         |               |                          |
|    |         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |   |        |                     |               | 636             |        |                         |               |                          |
|    |         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |   |        |                     |               | <b>36368</b>    |        |                         |               |                          |
|    |         | -----                                                                                          |   |        |                     |               |                 |        |                         |               |                          |
|    |         | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                     |   |        |                     |               | <b>36368</b>    |        |                         |               |                          |
|    |         | Разом прямі витрати по кошторису                                                               |   |        |                     |               | 10005925        | 879415 | <u>263733</u><br>121371 |               | <u>6399,86</u><br>774,38 |
|    |         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |   |        |                     |               | 10005925        |        |                         |               |                          |
|    |         | в тому числі:                                                                                  |   |        |                     |               |                 |        |                         |               |                          |
|    |         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |   |        |                     |               | 8862777         |        |                         |               |                          |
|    |         | всього заробітна плата, грн.                                                                   |   |        |                     |               | 1000786         |        |                         |               |                          |
|    |         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |   |        |                     |               | 514457          |        |                         |               |                          |
|    |         | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |   |        |                     |               | 860,9           |        |                         |               |                          |
|    |         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |   |        |                     |               | 184355          |        |                         |               |                          |
|    |         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |   |        |                     |               | <b>10520382</b> |        |                         |               |                          |
|    |         | -----                                                                                          |   |        |                     |               |                 |        |                         |               |                          |
|    |         | <b>Всього по кошторису</b>                                                                     |   |        |                     |               | <b>10520382</b> |        |                         |               |                          |
|    |         | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                       |   |        |                     |               | <b>8035,14</b>  |        |                         |               |                          |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 1185141 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09\_КБ 3

на конструкції залізобетонні. сходи монолітні

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

142,643 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0871 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,257 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                               |                                                                                                                                                  |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                               |                                                                                                                                                  |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                               |                                                                                                                                                  |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                                                                | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
|                |                               | Перелік нарахувань:                                                                                                                              |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
|                |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1 |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
|                |                               | <b>Розділ 1. Евакуаційний вихід №1</b>                                                                                                           |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1              | КБ6-1-19                      | Сходовий марш См-1<br>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору                                                              | 100м3             | 0,0114    | 136951,56                 | 24436,47                            | 1561                    | 705                 | 279                   | 463,4300                                | 5,28   |
|                |                               | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                                         | м3                | 1,1571    | 61840,10                  | 9302,17                             |                         |                     | 106                   | 60,5024                                 | 0,69   |
| 2              | С1424-11604<br>варіант 1      |                                                                                                                                                  |                   |           | 5040,49                   | -                                   | 5832                    | -                   | -                     | -                                       | -      |
|                |                               |                                                                                                                                                  |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                 | 4     | 5        | 6                | 7               | 8     | 9    | 10         | 11              | 12          |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-----------------|-------|------|------------|-----------------|-------------|
| 3  | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                       | т     | 0,007035 | <u>33981,34</u>  | -               | 239   | -    | -          | -               | -           |
| 4  | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                      | т     | 0,05775  | <u>33981,34</u>  | -               | 1962  | -    | -          | -               | -           |
| 5  | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                   | т     | 0,1785   | <u>33981,34</u>  | -               | 6066  | -    | -          | -               | -           |
| 6  | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм   | т     | 0,007035 | <u>10298,50</u>  | -               | 72    | -    | -          | -               | -           |
| 7  | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм    | т     | 0,05775  | <u>6731,41</u>   | -               | 389   | -    | -          | -               | -           |
| 8  | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т     | 0,1785   | <u>5675,17</u>   | -               | 1013  | -    | -          | -               | -           |
| 9  | КБ6-1-19                 | Сходовий марш См-2 (2 шт)<br>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору        | 100м3 | 0,022    | <u>136951,56</u> | <u>24436,47</u> | 3013  | 1360 | <u>538</u> | <u>463.4300</u> | <u>10.2</u> |
| 10 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                          | м3    | 2,233    | <u>5040,49</u>   | -               | 11255 | -    | -          | -               | -           |
| 11 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                       | т     | 0,0126   | <u>33981,34</u>  | -               | 428   | -    | -          | -               | -           |
| 12 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                      | т     | 0,11362  | <u>33981,34</u>  | -               | 3861  | -    | -          | -               | -           |
| 13 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                   | т     | 0,5754   | <u>33981,34</u>  | -               | 19553 | -    | -          | -               | -           |
| 14 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм   | т     | 0,0126   | <u>10298,50</u>  | -               | 130   | -    | -          | -               | -           |
| 15 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм    | т     | 0,11362  | <u>6731,41</u>   | -               | 765   | -    | -          | -               | -           |
| 16 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т     | 0,5754   | <u>5675,17</u>   | -               | 3265  | -    | -          | -               | -           |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                             | 7                           | 8     | 9    | 10                | 11                          | 12                   |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-------|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 17 | КБ6-1-19                     | Сходовий марш См-3<br>Улаштування фундаментних плит<br>залізобетонних із ребрами угору                                               | 100м3 | 0,011   | <u>136951.56</u><br>61840,10  | <u>24436.47</u><br>9302,17  | 1506  | 680  | <u>269</u><br>102 | <u>463.4300</u><br>60,5024  | <u>5.1</u><br>0,67   |
| 18 | C1424-<br>11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>C25/30 W6, F100                                                                          | м3    | 1,1165  | <u>5040.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 5628  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 19 | C124-1                       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 6 мм                                                                       | т     | 0,0063  | <u>33981.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 214   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 20 | C124-22                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12<br>мм                                                   | т     | 0,05187 | <u>33981.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 1763  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 21 | C124-24                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-<br>18 мм                                               | т     | 0,28875 | <u>33981.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 9812  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 22 | C124-34                      | Надбавки до цін заготовок за складання та<br>зварювання каркасів та сіток плоских<br>діаметром 5-6 мм                                | т     | 0,0063  | <u>10298.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 65    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 23 | C124-37                      | Надбавки до цін заготовок за складання та<br>зварювання каркасів та сіток плоских<br>діаметром 12 мм                                 | т     | 0,05187 | <u>6731.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 349   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 24 | C124-39                      | Надбавки до цін заготовок за складання та<br>зварювання каркасів та сіток плоских<br>діаметром 16-18 мм                              | т     | 0,28875 | <u>5675.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 1639  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 25 | КБ6-22-1                     | Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт)<br>Улаштування перекриттів безбалкових<br>товщиною до 200 мм на висоті від опорної<br>площини до 6 м | 100м3 | 0,02    | <u>284967.94</u><br>136571,88 | <u>24519.89</u><br>11400,92 | 5699  | 2731 | <u>490</u><br>228 | <u>1061.2470</u><br>74,0859 | <u>21.22</u><br>1,48 |
| 26 | C1424-<br>11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>C25/30 W6, F100                                                                          | м3    | 2,03    | <u>5040.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 10232 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 27 | C124-1                       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 6 мм                                                                       | т     | 0,01512 | <u>33981.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 514   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 28 | C124-22                      | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12<br>мм                                                   | т     | 0,1491  | <u>33981.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 5067  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 29 | C124-34                      | Надбавки до цін заготовок за складання та<br>зварювання каркасів та сіток плоских<br>діаметром 5-6 мм                                | т     | 0,01512 | <u>10298.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 156   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                             | 7                           | 8    | 9    | 10                | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 30 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                           | т     | 0,1491  | <u>6731,41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 1004 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 31 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-2<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,014   | <u>284967,94</u><br>136571,88 | <u>24519,89</u><br>11400,92 | 3990 | 1912 | <u>343</u><br>160 | <u>1061,2470</u><br>74,0859 | <u>14,86</u><br>1,04 |
| 32 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                 | м3    | 1,421   | <u>5040,49</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 7163 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 33 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                              | т     | 0,00882 | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 300  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 34 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                             | т     | 0,09555 | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 3247 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 35 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм                          | т     | 0,00882 | <u>10298,50</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 91   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 36 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                           | т     | 0,09555 | <u>6731,41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 643  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 37 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-3<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,014   | <u>284967,94</u><br>136571,88 | <u>24519,89</u><br>11400,92 | 3990 | 1912 | <u>343</u><br>160 | <u>1061,2470</u><br>74,0859 | <u>14,86</u><br>1,04 |
| 38 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                 | м3    | 1,421   | <u>5040,49</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 7163 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 39 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                              | т     | 0,00882 | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 300  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 40 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                             | т     | 0,09765 | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 3318 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 41 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                                          | т     | 0,08064 | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 2740 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 42 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм                          | т     | 0,00882 | <u>10298,50</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 91   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                 | 4 | 5       | 6                   | 7             | 8             | 9    | 10                 | 11            | 12                   |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------------------|---------------|---------------|------|--------------------|---------------|----------------------|
| 43 | C124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм    | т | 0,09765 | <u>6731.41</u><br>- | <u>-</u><br>- | 657           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        |
| 44 | C124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 0,08064 | <u>5675.17</u><br>- | <u>-</u><br>- | 458           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        |
|    |         | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                  |   |         |                     |               | 137203        | 9300 | <u>2262</u><br>961 |               | <u>71.52</u><br>6,25 |
|    |         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                     |   |         |                     |               | 137203        |      |                    |               |                      |
|    |         | в тому числі:                                                                                     |   |         |                     |               |               |      |                    |               |                      |
|    |         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                  |   |         |                     |               | 125641        |      |                    |               |                      |
|    |         | всього заробітна плата, грн.                                                                      |   |         |                     |               | 10261         |      |                    |               |                      |
|    |         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                   |   |         |                     |               | 5440          |      |                    |               |                      |
|    |         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                            |   |         |                     |               | 9,33          |      |                    |               |                      |
|    |         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                               |   |         |                     |               | 1996          |      |                    |               |                      |
|    |         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                             |   |         |                     |               | <b>142643</b> |      |                    |               |                      |
|    |         | -----                                                                                             |   |         |                     |               |               |      |                    |               |                      |
|    |         | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                        |   |         |                     |               | <b>142643</b> |      |                    |               |                      |
|    |         | Разом прямі витрати по кошторису                                                                  |   |         |                     |               | 137203        | 9300 | <u>2262</u><br>961 |               | <u>71.52</u><br>6,25 |
|    |         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                     |   |         |                     |               | 137203        |      |                    |               |                      |
|    |         | в тому числі:                                                                                     |   |         |                     |               |               |      |                    |               |                      |
|    |         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                  |   |         |                     |               | 125641        |      |                    |               |                      |
|    |         | всього заробітна плата, грн.                                                                      |   |         |                     |               | 10261         |      |                    |               |                      |
|    |         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                   |   |         |                     |               | 5440          |      |                    |               |                      |
|    |         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                            |   |         |                     |               | 9,33          |      |                    |               |                      |
|    |         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                               |   |         |                     |               | 1996          |      |                    |               |                      |
|    |         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                             |   |         |                     |               | <b>142643</b> |      |                    |               |                      |
|    |         | -----                                                                                             |   |         |                     |               |               |      |                    |               |                      |
|    |         | <b>Всього по кошторису</b>                                                                        |   |         |                     |               | <b>142643</b> |      |                    |               |                      |
|    |         | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                        |   |         |                     |               | <b>87,1</b>   |      |                    |               |                      |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 12257 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010\_OB**  
**на опалення та вентиляція**

**«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 3952,210 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,15414 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 292,410 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
|        |                            |                                                  |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|        |                            |                                                  |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |              |
|        |                            |                                                  |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього       |
| 1      | 2                          | 3                                                | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12           |
|        |                            | <b>Розділ 1. Опалення</b>                        |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |              |
| 1      | КБ21-30-1                  | Установлення сушарок для рук                     | 100шт          | 0,36      | <u>14781.81</u>        | -                             | 5321                    | 5230             | -                  | <u>114.2600</u>                    | <u>41.13</u> |
|        |                            |                                                  |                |           | 14527,02               | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
| 2      | & С130-420-18              | Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex     | шт             | 5         | <u>5612.05</u>         | -                             | 28060                   | -                | -                  | -                                  | -            |
|        |                            |                                                  |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
| 3      | & С130-420-19              | Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex    | шт             | 3         | <u>8162.05</u>         | -                             | 24486                   | -                | -                  | -                                  | -            |
|        |                            |                                                  |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
| 4      | & С130-420-20              | Електричний конвектор PL-T700-1400/220 Stinex    | шт             | 28        | <u>8162.05</u>         | -                             | 228537                  | -                | -                  | -                                  | -            |
|        |                            |                                                  |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
|        |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                 |                |           |                        |                               | 286404                  | 5230             | -                  |                                    | <u>41.13</u> |
|        |                            |                                                  |                |           |                        |                               |                         |                  | -                  |                                    | -            |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.                    |                |           |                        |                               | 286404                  |                  |                    |                                    |              |
|        |                            | в тому числі:                                    |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |              |
|        |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                |           |                        |                               | 281174                  |                  |                    |                                    |              |
|        |                            | всього заробітна плата, грн.                     |                |           |                        |                               | 5230                    |                  |                    |                                    |              |

| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                       | 4        | 5 | 6                           | 7                       | 8                                    | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                                                           | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |   |                             |                         | 2588<br>3,99<br>854<br><b>288992</b> |       |                   |                          |                      |
|    |                                                           | -----                                                                                                                                                                                   |          |   |                             |                         |                                      |       |                   |                          |                      |
|    |                                                           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                              |          |   |                             |                         | <b>288992</b>                        |       |                   |                          |                      |
|    |                                                           | <b>Розділ 2. Вентиляція</b>                                                                                                                                                             |          |   |                             |                         |                                      |       |                   |                          |                      |
|    |                                                           | ПВ 1                                                                                                                                                                                    |          |   |                             |                         |                                      |       |                   |                          |                      |
| 5  | КБ20-42-2                                                 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год                                                                                               | 1 камера | 1 | <u>14997.84</u><br>12364,05 | <u>818.67</u><br>279,35 | 14998                                | 12364 | <u>819</u><br>279 | <u>94.8600</u><br>1,9618 | <u>94.86</u><br>1,96 |
| 6  | & 2308-4001-544                                           | Припливно-витяжна установка GreenSTR 15, Aerostar Україна, ПВ 1                                                                                                                         | комплект | 1 | <u>955421.27</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 955421                               | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 7  | КМ8-573-4                                                 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                                                                              | шт       | 1 | <u>964.55</u><br>455,74     | <u>170.11</u><br>46,18  | 965                                  | 456   | <u>170</u><br>46  | <u>3.2000</u><br>0,2946  | <u>3.2</u><br>0,29   |
| 8  | & 2308-ПВ-АВТ-5                                           | Система автоматики ПВ1                                                                                                                                                                  | шт       | 1 | <u>163065.63</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 163066                               | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                                                           | ККБ 1                                                                                                                                                                                   |          |   |                             |                         |                                      |       |                   |                          |                      |
| 9  | КМ38-6-3<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4 | Монтаж установки компресорної                                                                                                                                                           | шт       | 1 | <u>7770.24</u><br>4762,09   | <u>829.85</u><br>242,18 | 7770                                 | 4762  | <u>830</u><br>242 | <u>35.2800</u><br>1,5946 | <u>35.28</u><br>1,59 |
| 10 | & 2302-13024-141<br>варіант 1                             | Зовнішній блок Aerostar AER-CS335REOU                                                                                                                                                   | шт       | 1 | <u>375510.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 375510                               | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 11 | & С1545-288-23<br>варіант 1                               | Кронштейн для зовнішнього блоку                                                                                                                                                         | шт       | 1 | <u>1050.13</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1050                                 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 12 | КМ8-575-1                                                 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                       | шт       | 1 | <u>233.66</u><br>227,87     | <u>3.65</u><br>1,70     | 234                                  | 228   | <u>4</u><br>2     | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>1.6</u><br>0,01   |
| 13 | & 2308-4001-13<br>варіант 1                               | Провідний пульт керування WRC-VA01A                                                                                                                                                     | компл.   | 1 | <u>6545.13</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 6545                                 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                   | 4       | 5   | 6                        | 7                     | 8      | 9     | 10                  | 11                      | 12                    |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------|-----------------------|--------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 14 | КМ11-234-7                    | Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм                                             | 10 шт   | 2   | <u>135.73</u><br>135,73  | <u>-</u><br>-         | 271    | 271   | <u>-</u><br>-       | <u>0.8000</u><br>-      | <u>1.6</u><br>-       |
| 15 | КМ8-575-1                     | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                   | шт      | 1   | <u>233.66</u><br>227,87  | <u>3.65</u><br>1,70   | 234    | 228   | <u>4</u><br>2       | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>1.6</u><br>0,01    |
| 16 | & 2308-4001-322<br>варіант 1  | Комплект обв'язки АСК-20ВЕJ                                                                         | шт      | 1   | <u>59026.28</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 59026  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 17 | КБ20-26-5                     | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП                                        | 1 шт    | 4   | <u>499.74</u><br>392,86  | <u>22.25</u><br>9,19  | 1999   | 1571  | <u>89</u><br>37     | <u>3.0900</u><br>0,0665 | <u>12.36</u><br>0,27  |
| 18 | & С1630-1119-146<br>варіант 1 | Шумоглушник SMN 90-40                                                                               | шт      | 3   | <u>17225.02</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 51675  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 19 | & С1630-1145-3<br>варіант 1   | Шумопоглинач SMN 70-40                                                                              | шт      | 1   | <u>10990.47</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 10990  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 20 | КБ20-14-9                     | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм | 1 шт    | 2   | <u>1257.72</u><br>483,87 | <u>31.14</u><br>12,86 | 2515   | 968   | <u>62</u><br>26     | <u>3.7600</u><br>0,0931 | <u>7.52</u><br>0,19   |
| 21 | & С1300-534                   | Противибуховий пристрій К-UZS-25                                                                    | шт      | 2   | <u>81890.89</u><br>-     | <u>-</u><br>-         | 163782 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 22 | КБ20-11-3                     | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2                                            | 1 ґрата | 1   | <u>528.57</u><br>362,91  | <u>68.24</u><br>23,38 | 529    | 363   | <u>68</u><br>23     | <u>2.8200</u><br>0,1700 | <u>2.82</u><br>0,17   |
| 23 | & С1301-1215<br>варіант 1     | ґрати зовнішні 3070-1Н 750x1600 ПП Григоренко                                                       | шт      | 1   | <u>5519.14</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 5519   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 24 | КБ20-11-2                     | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                              | 1 ґрата | 1   | <u>426.36</u><br>303,71  | <u>54.20</u><br>17,74 | 426    | 304   | <u>54</u><br>18     | <u>2.3600</u><br>0,1291 | <u>2.36</u><br>0,13   |
| 25 | & С1301-1216<br>варіант 1     | ґрати зовнішні 3070-1Н 1400x700 ПП Григоренко                                                       | шт      | 1   | <u>4530.57</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 4531   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 26 | КБ20-11-1                     | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2                                           | 1 ґрата | 112 | <u>295.37</u><br>234,22  | <u>35.45</u><br>10,22 | 33081  | 26233 | <u>3970</u><br>1145 | <u>1.8200</u><br>0,0745 | <u>203.84</u><br>8,34 |
| 27 | & С1301-1040<br>варіант 1     | ґрати вентиляційні, однорядні, 150x100мм 3040-1 ПП Григоренко                                       | шт      | 6   | <u>352.08</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2112   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 28 | & С1301-1115<br>варіант 1     | ґрати вентиляційні, однорядні, 350x150мм 3040-1 ПП Григоренко                                       | шт      | 54  | <u>535.49</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 28916  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 29 | & С1301-1094<br>варіант 2     | ґрати вентиляційні, однорядні, 350x250мм 3040-1 ПП Григоренко                                       | шт      | 26  | <u>535.48</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 13922  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                | 4     | 5      | 6                            | 7                       | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 30 | & С1301-1094<br>варіант 1  | Грати вентиляційні накладні (для перетоку між приміщеннями), 500х300мм 3005-Кр2 ПП Григоренко                    | шт    | 26     | <u>531.74</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 13825  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 31 | & С1301-1020<br>варіант 1  | Дросель-клапан з металевою ручкою 200х150мм ДК ПП Григоренко                                                     | шт    | 1      | <u>419.03</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 419    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 32 | & С1301-1105<br>варіант 1  | Дросель-клапан з металевою ручкою 250х200мм ДК ПП Григоренко                                                     | шт    | 11     | <u>508.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 5597   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 33 | & С1301-1025<br>варіант 1  | Дросель-клапан з металевою ручкою 400х200мм ДК ПП Григоренко                                                     | шт    | 3      | <u>799.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2398   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 34 | КБ20-3-2                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм           | 100м2 | 0,057  | <u>137211.47</u><br>32879,46 | <u>730.61</u><br>288,46 | 7821   | 1874  | <u>42</u><br>16     | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>14.92</u><br>0,12  |
| 35 | КБ20-3-3                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм        | 100м2 | 0,6503 | <u>134347.51</u><br>30103,92 | <u>646.08</u><br>253,54 | 87366  | 19577 | <u>420</u><br>165   | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>155.88</u><br>1,19 |
| 36 | КБ20-3-10                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,7106 | <u>127862.14</u><br>26047,37 | <u>592.69</u><br>231,48 | 90859  | 18509 | <u>421</u><br>164   | <u>207.4000</u><br>1,6753 | <u>147.38</u><br>1,19 |
| 37 | КБ20-3-11                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм          | 100м2 | 2,2082 | <u>122844.62</u><br>19599,58 | <u>458.03</u><br>173,01 | 271265 | 43280 | <u>1011</u><br>382  | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>344.61</u><br>2,76 |
| 38 | КБ20-3-12                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм          | 100м2 | 1,5477 | <u>118675.60</u><br>15841,92 | <u>466.93</u><br>176,68 | 183674 | 24519 | <u>723</u><br>273   | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>195.23</u><br>1,98 |
| 39 | КБ20-3-13                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм          | 100м2 | 0,072  | <u>117921.22</u><br>14582,25 | <u>440.38</u><br>164,82 | 8490   | 1050  | <u>32</u><br>12     | <u>116.1100</u><br>1,1928 | <u>8.36</u><br>0,09   |
| 40 | КБ20-3-14                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм             | 100м2 | 0,039  | <u>116332.43</u><br>13322,59 | <u>418.14</u><br>155,63 | 4537   | 520   | <u>16</u><br>6      | <u>106.0800</u><br>1,1263 | <u>4.14</u><br>0,04   |
| 41 | КБ20-3-16                  | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм          | 100м2 | 0,188  | <u>119980.83</u><br>12062,92 | <u>413.24</u><br>152,92 | 22556  | 2268  | <u>78</u><br>29     | <u>96.0500</u><br>1,1067  | <u>18.06</u><br>0,21  |
| 42 | КБ26-24-3                  | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою                                      | 10 м2 | 8      | <u>1894.88</u><br>1096,04    | <u>556.13</u><br>229,73 | 15159  | 8768  | <u>4449</u><br>1838 | <u>8.1200</u><br>1,6625   | <u>64.96</u><br>13,3  |
| 43 | & С114-50-У-3<br>варіант 1 | Спінений синтетичний каучук фольгований з клеєм 50 мм                                                            | м2    | 80     | <u>512.32</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 40986  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                                          | 3                                                                                                                              | 4        | 5     | 6                           | 7                         | 8      | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 44 | C111-1867<br>варіант 1                     | Кріпильні матеріали                                                                                                            | шт       | 100   | <u>170.28</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 17028  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 45 | KM12-70-1                                  | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм                       | 100 м    | 0,3   | <u>19090.35</u><br>17687,04 | <u>1212.34</u><br>498,50  | 5727   | 5306 | <u>364</u><br>150 | <u>128.0000</u><br>3,9000 | <u>38.4</u><br>1,17  |
| 46 | & C113-22-A-6<br>варіант 1                 | Труба мідна 9,52                                                                                                               | м        | 15    | <u>182.96</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2744   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 47 | & C113-22-A-3<br>варіант 1                 | Труба мідна 15,88                                                                                                              | м        | 15    | <u>341.94</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 5129   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 48 | KB26-11-1                                  | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                              | 10 м     | 3     | <u>458.80</u><br>458,80     | <u>-</u><br>-             | 1376   | 1376 | <u>-</u><br>-     | <u>3.5200</u><br>-        | <u>10.56</u><br>-    |
| 49 | & C113-3141-13-3<br>варіант 1              | Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x10                                                                                         | м        | 15,3  | <u>51.88</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 794    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 50 | & C113-3141-13-5<br>варіант 1              | Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x16                                                                                         | м        | 15,3  | <u>59.27</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 907    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 51 | & C113-243-2                               | Клей Thermaflex K-414                                                                                                          | л        | 0,426 | <u>788.23</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 336    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 52 | KM8-146-1<br>т.ч.<br>п.1.4<br>к(труд)=1,05 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг<br>[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | 100 м    | 0,15  | <u>10646.51</u><br>2721,20  | <u>4237.85</u><br>1292,50 | 1597   | 408  | <u>636</u><br>194 | <u>20.1600</u><br>9,4105  | <u>3.02</u><br>1,41  |
| 53 | & C157-246-3<br>варіант 1                  | Кабель міжблочний ПВС 5x1,5 мм <sup>2</sup>                                                                                    | м        | 15,3  | <u>55.51</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 849    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 54 | & C113-2439-139<br>варіант 1               | Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil (25 м)                                                                              | шт       | 3     | <u>177.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 533    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 55 | KB20-42-1                                  | П1<br>Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м <sup>3</sup> /год                   | 1 камера | 1     | <u>10690.16</u><br>8885,28  | <u>523.73</u><br>159,44   | 10690  | 8885 | <u>524</u><br>159 | <u>68.1700</u><br>1,1154  | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 56 | & 1000-ПРУ-300-7<br>варіант 2              | Припливна установка для укріття в комплекті                                                                                    | шт       | 1     | <u>358006.70</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 358007 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 57 | KM8-573-4                                  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм                                                     | шт       | 1     | <u>964.55</u><br>455,74     | <u>170.11</u><br>46,18    | 965    | 456  | <u>170</u><br>46  | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>3.2</u><br>0,29   |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                      | 4        | 5      | 6                            | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 58 | & 1000-222-3<br>варіант 1  | Комплект автоматики П1                                                                                 | шт       | 1      | <u>33828,50</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 33829 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 59 | КБ20-14-8                  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм    | 1 шт     | 1      | <u>693,07</u><br>321,73      | <u>13,35</u><br>5,51    | 693   | 322   | <u>13</u><br>6    | <u>2.5000</u><br>0,0399   | <u>2.5</u><br>0,04    |
| 60 | & С130-382-А-36            | Противибуховий пристрій К-MZS К-MZS                                                                    | шт       | 1      | <u>5350,52</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 5351  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 61 | КБ20-11-1                  | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2                                               | 1 ґрата  | 26     | <u>295,37</u><br>234,22      | <u>35,45</u><br>10,22   | 7680  | 6090  | <u>922</u><br>266 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>47,32</u><br>1,94  |
| 62 | & С1301-1016<br>варіант 1  | ґрати вентиляційні 200х100мм 3030-1 ПП Григоренко                                                      | шт       | 26     | <u>451,92</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 11750 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 63 | КБ20-3-1                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм  | 100м2    | 0,4039 | <u>137141,47</u><br>32879,46 | <u>730,61</u><br>288,46 | 55391 | 13280 | <u>295</u><br>117 | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>105,74</u><br>0,84 |
| 64 | КБ20-3-2                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2    | 0,3374 | <u>137211,47</u><br>32879,46 | <u>730,61</u><br>288,46 | 46295 | 11094 | <u>247</u><br>97  | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>88,33</u><br>0,7   |
| 65 | & С1301-1029<br>варіант 1  | Дросель-клапан ДкДу 250                                                                                | шт       | 2      | <u>795,79</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1592  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 66 | КБ20-32-2                  | В 1<br>Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т                                               | 1 шт     | 1      | <u>1249,72</u><br>1164,86    | <u>81,50</u><br>32,90   | 1250  | 1165  | <u>82</u><br>33   | <u>8.4300</u><br>0,2295   | <u>8,43</u><br>0,23   |
| 67 | & 1502-5123<br>варіант 1   | Прямокутний каналний вентилятор SVF (AVF) 60-30/28-4D                                                  | шт       | 1      | <u>28169,88</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 28170 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 68 | КМ8-575-1                  | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                      | шт       | 1      | <u>233,66</u><br>227,87      | <u>3,65</u><br>1,70     | 234   | 228   | <u>4</u><br>2     | <u>1.6000</u><br>0,0126   | <u>1,6</u><br>0,01    |
| 69 | & 1601-2300-3<br>варіант 1 | Регулятор швидкості                                                                                    | шт       | 1      | <u>32679,38</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 32679 | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 70 | КБ20-29-1                  | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                | 1 м2     | 0,36   | <u>1262,35</u><br>1228,27    | <u>8,90</u><br>3,68     | 454   | 442   | <u>3</u><br>1     | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>3,52</u><br>0,01   |
| 71 | & С130-231-37<br>варіант 1 | Вставки гнучкі, ВВГ 600х300                                                                            | шт       | 2      | <u>1634,42</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3269  | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 72 | КБ20-13-7                  | Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм                                                  | 1 клапан | 1      | <u>602,90</u><br>413,21      | <u>31,14</u><br>12,86   | 603   | 413   | <u>31</u><br>13   | <u>3.2500</u><br>0,0931   | <u>3,25</u><br>0,09   |

[illegible]

| 1  | 2                            | 3                                                                                                      | 4        | 5       | 6                            | 7                       | 8              | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------|-------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 88 | КБ20-32-1                    | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                     | 1 шт     | 1       | <u>906.47</u><br>858,10      | <u>45.90</u><br>18,19   | 906            | 858    | <u>46</u><br>18      | <u>6.2100</u><br>0,1231   | <u>6.21</u><br>0,12     |
| 89 | & 2308-106-A-4<br>варіант 1  | Канальний вентилятор RV 200L                                                                           | шт       | 1       | <u>6938.25</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 6938           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 90 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                | 1 м2     | 0,1256  | <u>1262.35</u><br>1228,27    | <u>8.90</u><br>3,68     | 159            | 154    | <u>1</u><br>-        | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>1.23</u><br>-        |
| 91 | & С130-232-200<br>варіант 1  | Вставки гнучкі ВВГ 200 Вентс                                                                           | шт       | 2       | <u>285.94</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 572            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 92 | КБ20-13-1                    | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм                                                    | 1 клапан | 1       | <u>307.69</u><br>222,50      | <u>8.90</u><br>3,68     | 308            | 223    | <u>9</u><br>4        | <u>1.7500</u><br>0,0266   | <u>1.75</u><br>0,03     |
| 93 | & С1630-466-A-3<br>варіант 1 | Зворотній клапан КОМ 200                                                                               | шт       | 1       | <u>463.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 463            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 94 | КБ20-11-1                    | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2                                               | 1 ґрата  | 5       | <u>295.37</u><br>234,22      | <u>35.45</u><br>10,22   | 1477           | 1171   | <u>177</u><br>51     | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>9.1</u><br>0,37      |
| 95 | & С1301-1116<br>варіант 1    | Ґрати вентиляційні, однорядні, 250x100мм 3040-1 ПП Григоренко                                          | шт       | 5       | <u>400.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2001           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 96 | КБ20-3-1                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм  | 100м2    | 0,00314 | <u>137141.47</u><br>32879,46 | <u>730.61</u><br>288,46 | 431            | 103    | <u>2</u><br>1        | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>0.82</u><br>0,01     |
| 97 | КБ20-3-2                     | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2    | 0,128   | <u>137211.47</u><br>32879,46 | <u>730.61</u><br>288,46 | 17563          | 4209   | <u>94</u><br>37      | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>33.51</u><br>0,27    |
| 98 | С1630-114                    | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                               | кг       | 5       | <u>52.61</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 263            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                       |          |         |                              |                         | 3459556        | 238688 | <u>17829</u><br>6198 |                           | <u>1870.83</u><br>44,67 |
|    |                              | Разом устаткування, грн.                                                                               |          |         |                              |                         | 2019191        |        |                      |                           |                         |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                    |          |         |                              |                         | 79292          |        |                      |                           |                         |
|    |                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                       |          |         |                              |                         | <b>2098483</b> |        |                      |                           |                         |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                          |          |         |                              |                         | 1440365        |        |                      |                           |                         |
|    |                              | в тому числі:                                                                                          |          |         |                              |                         |                |        |                      |                           |                         |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                       |          |         |                              |                         | 1183848        |        |                      |                           |                         |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                           |          |         |                              |                         | 244886         |        |                      |                           |                         |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                        |          |         |                              |                         | 124369         |        |                      |                           |                         |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                 |          |         |                              |                         | 193,52         |        |                      |                           |                         |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                    |          |         |                              |                         | 41440          |        |                      |                           |                         |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1564734</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                           |   |   |   |   | <b>3663217</b> |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 3745960        | 243918 | <u>17829</u> |    | <u>1911,96</u> |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 2019191        |        | 6198         |    | 44,67          |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 79292          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>2098483</b> |        |              |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 1726769        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 1465022        |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 250116         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 126958         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 197,51         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 42294          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1853727</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>3952210</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>2154,14</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>292410</b>  |        |              |    |                |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011\_АОВ

на автоматизація систем вентиляції

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

31,950 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06364 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,571 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                |                               |                                                                                                                                                                     |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|                |                               |                                                                                                                                                                     |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
|                |                               |                                                                                                                                                                     |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього              |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                                                                                   | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                  |
| 1              | КБ21-4-2                      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>  | 100м              | 0,05      | <u>1395.68</u><br>1065,88 | <u>116.09</u><br>79,82              | 70                      | 53                  | 6<br>4                | <u>8.6000</u><br>0,5634                 | <u>0.43</u><br>0,03 |
| 2              | & С1545-66-А-138              | Кабель КГ 3х1,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                     | м                 | 5,1       | <u>29.30</u><br>-         | <u>-</u><br>-                       | 149                     | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |
| 3              | КБ21-4-3                      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup> | 100м              | 0,24      | <u>2022.24</u><br>1512,07 | <u>212.52</u><br>144,20             | 485                     | 363                 | 51<br>35              | <u>12.2000</u><br>1,0147                | <u>2.93</u><br>0,24 |
| 4              | & С1545-66-А-139              | Кабель КГ 4х2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                     | м                 | 24,48     | <u>58.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-                       | 1429                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6                         | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 5  | КБ21-4-5         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм <sup>2</sup>  | 100м | 0,16   | <u>3027.83</u><br>2090,87 | <u>470.84</u><br>286,20 | 484   | 335  | <u>75</u><br>46   | <u>16.8700</u><br>1,9731 | <u>2.7</u><br>0,32   |
| 6  | & С1545-66-А-140 | Кабель КГ 4х10 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                       | м    | 16,32  | <u>228.08</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 3722  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 7  | КБ21-4-2         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>   | 100м | 0,08   | <u>1395.68</u><br>1065,88 | <u>116.09</u><br>79,82  | 112   | 85   | <u>9</u><br>6     | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>0.69</u><br>0,05  |
| 8  | & С1545-66-В-14  | Кабель OLFLEX Classic 115CY 4G1.5                                                                                                                                    | м    | 8,16   | <u>144.77</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1181  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 9  | КБ21-4-1         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | 100м | 1,27   | <u>1101.33</u><br>918,40  | <u>84.01</u><br>58,35   | 1399  | 1166 | <u>107</u><br>74  | <u>7.4100</u><br>0,4130  | <u>9.41</u><br>0,52  |
| 10 | & С157-403-10    | Кабель OLFLEX SMART 108 2х0.75                                                                                                                                       | м    | 105,06 | <u>17.93</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1884  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 11 | & С157-403-11    | Кабель OLFLEX SMART 108 3х0.75                                                                                                                                       | м    | 24,48  | <u>22.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 557   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 12 | КБ21-4-2         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>   | 100м | 0,41   | <u>1395.68</u><br>1065,88 | <u>116.09</u><br>79,82  | 572   | 437  | <u>48</u><br>33   | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>3.53</u><br>0,23  |
| 13 | & С157-403-13    | Кабель OLFLEX SMART 108 7х0.75                                                                                                                                       | м    | 21,42  | <u>50.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1078  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 14 | & С157-403-15    | Кабель OLFLEX SMART 108 9х0.75                                                                                                                                       | м    | 15,3   | <u>75.59</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1157  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 15 | & С1545-66-В-6   | Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2х2х0.8 мм <sup>2</sup>                                                                                                                  | м    | 5,1    | <u>46.80</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 239   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 16 | КБ21-3-4         | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм                                                                                             | 100м | 2,21   | <u>4008.59</u><br>2069,84 | <u>179.56</u><br>69,55  | 8859  | 4574 | <u>397</u><br>154 | <u>16.2800</u><br>0,4400 | <u>35.98</u><br>0,97 |
| 17 | & С113-2124-А-3  | Труба ПВХ гнучка гофрована легка О 25, з протяжкою "Octopus". Серія 9 91925                                                                                          | м    | 223,21 | <u>14.04</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3134  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 18 | & С113-2124-Б-3  | Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 25-26 53344R                                                                                                            | шт   | 500    | <u>3.58</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1790  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                  | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                     |      |        |                           |                         | 28301 | 7013 | <u>693</u><br>352 |                          | <u>55.67</u><br>2,36 |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 28301        |   |    |    |    |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 20595        |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 7365         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 3649         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 5,61         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 1206         |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>31950</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>31950</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>63,64</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>8571</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012\_ВК**  
**на водопровід та каналізація**

**«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1310,358 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,02136 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 146,620 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                               |                                                            |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                               |                                                            |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                               |                                                            |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1              | 2                             | 3                                                          | 4                 | 5         | 6                         | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
|                |                               | <b>Розділ 1. Водопровід госп-питний В1, В1.1</b>           |                   |           |                           |                       |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1              | КБ16-26-1                     | Установлення лічильників [водомірів]<br>діаметром до 40 мм | шт                | 1         | 107,18                    | 8,90                  | 107                     | 90                  | 9                     | 0,6700                                  | 0,67   |
|                |                               |                                                            |                   |           | 90,44                     | 3,68                  |                         |                     | 4                     | 0,0266                                  | 0,03   |
| 2              | & 1704-30002-16               | Лічильник води SENSUS-420PC 20                             | шт                | 1         | 4044,11                   | -                     | 4044                    | -                   | -                     | -                                       | -      |
|                |                               |                                                            |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 3              | КБ18-22-2                     | Установлення манометрів з триходовим краном                | комплект          | 1         | 73,25                     | -                     | 73                      | 51                  | -                     | 0,3600                                  | 0,36   |
|                |                               |                                                            |                   |           | 51,27                     | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 4              | & С113-2029-5                 | Манометр загального призначення ОБМ-100                    | шт                | 1         | 425,18                    | -                     | 425                     | -                   | -                     | -                                       | -      |
|                |                               |                                                            |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 5              | & С1630-113-4                 | Кран триходовий для встановлення манометра 116186к         | шт                | 1         | 307,11                    | -                     | 307                     | -                   | -                     | -                                       | -      |
|                |                               |                                                            |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 6              | & С1630-674-17                | Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N                         | шт                | 2         | 1151,56                   | -                     | 2303                    | -                   | -                     | -                                       | -      |
|                |                               |                                                            |                   |           | -                         | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                       | 4       | 5     | 6               | 7              | 8     | 9    | 10         | 11             | 12           |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|----------------|-------|------|------------|----------------|--------------|
| 7  | & C1630-674-21   | Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N                                                                        | шт      | 1     | <u>815.35</u>   | -              | 815   | -    | -          | -              | -            |
| 8  | & C1630-674-19   | Фільтр косий 1 1/2" VT.192.N                                                                            | шт      | 1     | <u>1098.67</u>  | -              | 1099  | -    | -          | -              | -            |
| 9  | КБ18-10-9        | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3                                  | 1 бак   | 4     | <u>2647.97</u>  | <u>217.13</u>  | 10592 | 9174 | <u>869</u> | <u>18.0400</u> | <u>72.16</u> |
| 10 | & C111-542-131   | Ємність для води ВК-1000 Укрхімпласт                                                                    | шт      | 4     | <u>2293.61</u>  | <u>90.55</u>   |       |      | <u>362</u> | <u>0,6224</u>  | <u>2,49</u>  |
| 11 | КБ18-13-1        | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                             | 1 насос | 1     | <u>3445.66</u>  | <u>211.10</u>  | 3446  | 2845 | <u>211</u> | <u>21.3200</u> | <u>21.32</u> |
| 12 | & 17064-1759-519 | Установка підвищення тиску для побутового призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5                              | шт      | 1     | <u>2844.94</u>  | <u>72.03</u>   |       |      | <u>72</u>  | <u>0,5002</u>  | <u>0,5</u>   |
| 13 | & C1630-674-17   | Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N                                                                      | шт      | 2     | <u>1151.56</u>  | -              | 2303  | -    | -          | -              | -            |
| 14 | & C1630-674-33   | Кран кульовий 1" Base VT.214.N                                                                          | шт      | 11    | <u>471.56</u>   | -              | 5187  | -    | -          | -              | -            |
| 15 | & C1630-674-47   | Кран кульовий 3/4" Base VT.214.N                                                                        | шт      | 2     | <u>333.99</u>   | -              | 668   | -    | -          | -              | -            |
| 16 | & C1630-674-16   | Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N                                                                        | шт      | 20    | <u>219.09</u>   | -              | 4382  | -    | -          | -              | -            |
| 17 | & C1630-674-21   | Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N                                                                        | шт      | 2     | <u>815.35</u>   | -              | 1631  | -    | -          | -              | -            |
| 18 | & C1630-1583-6   | Клапан поплавковий Farg для ємностей 1"                                                                 | шт      | 4     | <u>624.02</u>   | -              | 2496  | -    | -          | -              | -            |
| 19 | & C1630-674-122  | Кран кульовий кутовий 3/4"-1/2" VT.392.N.05                                                             | шт      | 18    | <u>197.36</u>   | -              | 3552  | -    | -          | -              | -            |
| 20 | & C130-11861-2   | Гнучке підведення до унітазу                                                                            | шт      | 18    | <u>112.34</u>   | -              | 2022  | -    | -          | -              | -            |
| 21 | КБ16-10-2        | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм     | 100м    | 0,143 | <u>67205.11</u> | <u>3560.09</u> | 9610  | 1819 | <u>509</u> | <u>90.6900</u> | <u>12.97</u> |
| 22 | КБ16-7-6         | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м    | 0,44  | <u>12719,27</u> | <u>872,82</u>  |       |      | <u>125</u> | <u>6,2497</u>  | <u>0,89</u>  |
| 23 | КБ16-7-5         | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м    | 0,055 | <u>72077.02</u> | <u>2013.54</u> | 31714 | 4317 | <u>886</u> | <u>71.0100</u> | <u>31.24</u> |
|    |                  |                                                                                                         |         |       | <u>9812,16</u>  | <u>611,92</u>  |       |      | <u>269</u> | <u>4,3530</u>  | <u>1,92</u>  |
|    |                  |                                                                                                         |         |       | <u>61093.84</u> | <u>751.20</u>  | 3360  | 420  | <u>41</u>  | <u>55.2700</u> | <u>3.04</u>  |
|    |                  |                                                                                                         |         |       | <u>7637,21</u>  | <u>247,22</u>  |       |      | <u>14</u>  | <u>1,7283</u>  | <u>0,1</u>   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 24 | КБ16-7-4       | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм                                                     | 100м  | 0,451   | <u>54004.70</u><br>7637,21  | <u>751.20</u><br>247,22   | 24356 | 3444  | <u>339</u><br>111   | <u>55.2700</u><br>1,7283  | <u>24.93</u><br>0,78  |
| 25 | КБ16-7-3       | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм                                                     | 100м  | 1,111   | <u>49549.52</u><br>7637,21  | <u>751.20</u><br>247,22   | 55050 | 8485  | <u>835</u><br>275   | <u>55.2700</u><br>1,7283  | <u>61.4</u><br>1,92   |
| 26 | КБ16-29-1      | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм                                            | 100м  | 2,2     | <u>1508.81</u><br>1373,40   | <u>33.69</u><br>1,95      | 3319  | 3021  | <u>74</u><br>4      | <u>8.2200</u><br>0,0150   | <u>18.08</u><br>0,03  |
| 27 | КБ16-14-12     | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м  | 0,44    | <u>18340.35</u><br>12608,48 | <u>5690.44</u><br>3300,45 | 8070  | 5548  | <u>2504</u><br>1452 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>39.56</u><br>10,89 |
| 28 | & С113-ЕКО-48  | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik                                                                        | м     | 44      | <u>65.87</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2898  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 29 | КБ26-11-1      | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                           | 10 м  | 26,4    | <u>458.80</u><br>458,80     | <u>-</u><br>-             | 12112 | 12112 | <u>-</u><br>-       | <u>3.5200</u><br>-        | <u>92.93</u><br>-     |
| 30 | & С113-439-Б-9 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-54, т=9 мм                                                                                                               | м     | 59,466  | <u>43.59</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2592  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 31 | & С113-439-Б-7 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-42, т=9 мм                                                                                                               | м     | 5,61    | <u>27.18</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 152   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 32 | & С113-439-Б-6 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-35, т=9 мм                                                                                                               | м     | 46,002  | <u>21.51</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 990   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 33 | & С113-439-Б-5 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-28, т=9 мм                                                                                                               | м     | 113,322 | <u>18.99</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2152  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 34 | & С113-439-Б-4 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-22, т=9 мм                                                                                                               | м     | 44,88   | <u>17.09</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 767   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 35 | & С113-243-2   | Клей Thermaflex K-414                                                                                                                                       | л     | 3,7488  | <u>788.23</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2955  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 36 | С113-155       | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм                                                      | м     | 0,9     | <u>435.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 392   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 37 | С113-138       | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм                                                      | м     | 1,2     | <u>221.92</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 266   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 38 | С1630-114      | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                                                    | кг    | 15      | <u>52.61</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 789   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 39 | КБ10-39-1      | Установлення шаф пожежних                                                                                                                                   | 100шт | 0,06    | <u>32714.37</u><br>13093,13 | <u>-</u><br>-             | 1963  | 786   | <u>-</u><br>-       | <u>106.9700</u><br>-      | <u>6.42</u><br>-      |

| 1                                                      | 2               | 3                                                                                             | 4      | 5   | 6                         | 7                     | 8             | 9     | 10                  | 11                      | 12                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------|-----------------------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 40                                                     | КБ16-20-1       | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм                                                  | 1 кран | 6   | <u>235.72</u><br>202,23   | <u>30.52</u><br>13,40 | 1414          | 1213  | <u>183</u><br>80    | <u>1.4800</u><br>0,0937 | <u>8.88</u><br>0,56    |
| 41                                                     | & С1630-63-1-4  | Кран-комплект пожежний Ду19 НВ-19Н-15                                                         | шт     | 6   | <u>3434.99</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 20610         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 42                                                     | КБ16-20-2       | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм                                               | 1 кран | 1   | <u>69.12</u><br>68,72     | <u>-</u><br>-         | 69            | 69    | <u>-</u><br>-       | <u>0.4900</u><br>-      | <u>0.49</u><br>-       |
| 43                                                     | & С1630-673-66  | Кран поливальний зовнішній 15                                                                 | шт     | 1   | <u>207.12</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 207           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 44                                                     | & С1545-13-12   | Гнучкий шланг для поливу Д20                                                                  | м      | 30  | <u>33.89</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 1017          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       | 300745        | 53394 | <u>6460</u><br>2768 |                         | <u>394.45</u><br>20,11 |
| Разом устаткування, грн.                               |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       | 39837         |       |                     |                         |                        |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       | 1565          |       |                     |                         |                        |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       | <b>41402</b>  |       |                     |                         |                        |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       | 260908        |       |                     |                         |                        |
| в тому числі:                                          |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       |               |       |                     |                         |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       | 201054        |       |                     |                         |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       | 56162         |       |                     |                         |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       | 27554         |       |                     |                         |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       | 41,85         |       |                     |                         |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       | 8961          |       |                     |                         |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       | <b>288462</b> |       |                     |                         |                        |
| -----                                                  |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       |               |       |                     |                         |                        |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       | <b>329864</b> |       |                     |                         |                        |
| <b>Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ</b>              |                 |                                                                                               |        |     |                           |                       |               |       |                     |                         |                        |
| 45                                                     | & С1630-674-16  | Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N                                                              | шт     | 8   | <u>219.09</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1753          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 46                                                     | КМ35-6-5        | Монтаж водонагрівника електричного                                                            | шт     | 8   | <u>987.45</u><br>900,83   | <u>22.45</u><br>8,69  | 7900          | 7207  | <u>180</u><br>70    | <u>7.0000</u><br>0,0550 | <u>56</u><br>0,44      |
| 47                                                     | & 1514-14027-17 | Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 100,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 100 V Thermex | шт     | 1   | <u>7628.33</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 7628          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 48                                                     | & 1514-14027-16 | Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V Thermex   | шт     | 7   | <u>6285.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 43995         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 49                                                     | КБ17-2-3        | Установлення змішувачів                                                                       | 10шт   | 1,6 | <u>1737.20</u><br>1610,07 | <u>-</u><br>-         | 2780          | 2576  | <u>-</u><br>-       | <u>11.4800</u><br>-     | <u>18.37</u><br>-      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                           | 4        | 5       | 6                           | 7                         | 8            | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 50 | & C130-630-37     | Змішувач однавжальний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe                                                                                                | комплект | 10      | <u>1632.59</u>              | -                         | 16326        | -     | -                   | -                         | -                     |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
| 51 | & C130-630-31     | Змішувач для умивальника інвалідів з подовженою рукояткою Euroesco Special Grohe                                                                            | комплект | 2       | <u>5546.84</u>              | -                         | 11094        | -     | -                   | -                         | -                     |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
| 52 | & C130-630-62-1УЦ | Змішувач однавжальний для душу Euroesco Special Grohe                                                                                                       | комплект | 2       | <u>4820.22</u>              | -                         | 9640         | -     | -                   | -                         | -                     |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
| 53 | & C130-630-39     | Гігієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30 Grohe                                                                                                           | комплект | 2       | <u>995.09</u>               | -                         | 1990         | -     | -                   | -                         | -                     |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
| 54 | & C130-630-36     | Однавжальний змішувач для ванни з душовим набором Eurosmart Grohe                                                                                           | комплект | 1       | <u>5432.09</u>              | -                         | 5432         | -     | -                   | -                         | -                     |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
| 55 | & C130-630-33     | Однавжальний кухонний змішувач BauLoop Grohe                                                                                                                | комплект | 1       | <u>3228.89</u>              | -                         | 3229         | -     | -                   | -                         | -                     |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
| 56 | КБ16-14-12        | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м     | 0,363   | <u>18340.35</u><br>12608,48 | <u>5690.44</u><br>3300,45 | 6658         | 4577  | <u>2066</u><br>1198 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>32.63</u><br>8,99  |
| 57 | & C113-ЕКО-48     | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik                                                                        | м        | 36,3    | <u>65.87</u>                | -                         | 2391         | -     | -                   | -                         | -                     |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
| 58 | КБ26-11-1         | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                           | 10 м     | 3,63    | <u>458.80</u><br>458,80     | -                         | 1665         | 1665  | -                   | <u>3.5200</u>             | <u>12.78</u>          |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
| 59 | & C113-439-В-4    | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13 мм                                                                                                             | м        | 37,026  | <u>53.44</u>                | -                         | 1979         | -     | -                   | -                         | -                     |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
| 60 | & C113-243-2      | Клей Thermaflex K-414                                                                                                                                       | л        | 0,51546 | <u>788.23</u>               | -                         | 406          | -     | -                   | -                         | -                     |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
| 61 | КБ21-30-1         | Установлення сушарок                                                                                                                                        | 100шт    | 0,01    | <u>14781.81</u><br>14527,02 | -                         | 148          | 145   | -                   | <u>114.2600</u>           | <u>1.14</u>           |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
| 62 | & C130-549-1-13   | Сушка для рушників електрична 710x535 мм Теплий Світ                                                                                                        | шт       | 1       | <u>2094.84</u>              | -                         | 2095         | -     | -                   | -                         | -                     |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
| 63 | C1630-114         | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                                                    | кг       | 5       | <u>52.61</u>                | -                         | 263          | -     | -                   | -                         | -                     |
|    |                   |                                                                                                                                                             |          |         | -                           | -                         |              |       | -                   | -                         | -                     |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                            |          |         |                             |                           | 127372       | 16170 | <u>2246</u><br>1268 |                           | <u>120.92</u><br>9,43 |
|    |                   | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                    |          |         |                             |                           | 51623        |       |                     |                           |                       |
|    |                   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                         |          |         |                             |                           | 2028         |       |                     |                           |                       |
|    |                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                            |          |         |                             |                           | <b>53651</b> |       |                     |                           |                       |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                               |          |         |                             |                           | 75749        |       |                     |                           |                       |
|    |                   | в тому числі:                                                                                                                                               |          |         |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                            |          |         |                             |                           | 57333        |       |                     |                           |                       |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                |          |         |                             |                           | 17438        |       |                     |                           |                       |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5   | 6                         | 7                       | 8                                                              | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |          |     |                           |                         | 8221<br>12,05<br>2580<br><b>83970</b><br><br><br><b>137621</b> |      |                   |                          |                      |
|    |                          | <b>Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н</b>                                                                                                                                                                                      |          |     |                           |                         |                                                                |      |                   |                          |                      |
| 64 | КБ17-1-4                 | Установлення умивальників одиночних без підведення води                                                                                                                                                                            | 10компл. | 1,2 | <u>3759.49</u><br>3240,32 | <u>220.27</u><br>93,77  | 4511                                                           | 3888 | <u>264</u><br>113 | <u>23.4500</u><br>0,6671 | <u>28.14</u><br>0,8  |
| 65 | & С111-2164<br>варіант 1 | Умивальник керамічний 50см з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом PRESIDENT 50 Cersanit                                                                                                                           | шт       | 2   | <u>3832.69</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 7665                                                           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 66 | & С111-2166              | Умивальник, вмонтований у корпус з бутилочним пластмасовим сифоном CALLA 54 Cersanit                                                                                                                                               | шт       | 8   | <u>2135.13</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 17081                                                          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 67 | & С111-2165              | Умивальник керамічний 60см з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом для інвалідів Etiuda 65 Cersanit                                                                                                                | шт       | 2   | <u>4430.13</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 8860                                                           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 68 | КБ17-5-1                 | Установлення мийок на одне відділення                                                                                                                                                                                              | 10компл. | 0,1 | <u>4647.04</u><br>3534,64 | <u>220.27</u><br>93,77  | 465                                                            | 353  | <u>22</u><br>9    | <u>25.5800</u><br>0,6671 | <u>2.56</u><br>0,07  |
| 69 | & С130-493-16            | Мийка для кухні з нержавіючої сталі з бутилочним пластмасовим сифоном K-SERIES Grohe                                                                                                                                               | шт       | 1   | <u>4708.62</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 4709                                                           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 70 | КБ17-3-1                 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                                                                                                                                                                           | 10компл. | 1,8 | <u>7823.74</u><br>4975,06 | <u>502.20</u><br>213,81 | 14083                                                          | 8955 | <u>904</u><br>385 | <u>36.4100</u><br>1,5210 | <u>65.54</u><br>2,74 |
| 71 | & С111-2066              | Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою ЕКО 23 Cersanit                                                                                                                                           | шт       | 14  | <u>5116.46</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 71630                                                          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 72 | & С111-2101              | Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком бл, сидіння з кришкою дитячий                                                                                                                                                   | шт       | 2   | <u>4096.46</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 8193                                                           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 73 | & С111-2102              | Унітаз для інвалідів компакт з горизонтальним випуском з місцями кріплення поручнів, сидіння з кришкою для інвалідів ETIUDA 593 Cersanit                                                                                           | шт       | 2   | <u>5795.61</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 11591                                                          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 74 | КБ17-1-11                | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                | 10компл. | 0,4 | <u>1253.37</u><br>1030,27 | <u>75.01</u><br>31,78   | 501                                                            | 412  | <u>30</u><br>13   | <u>7.5400</u><br>0,2267  | <u>3.02</u><br>0,09  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         | 5   | 6                | 7             | 8      | 9    | 10         | 11             | 12           |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------|---------------|--------|------|------------|----------------|--------------|
| 75 | & C113-2295-25   | Трап з решіткою із нержавіючої сталі, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr                                                                                                                                                                                                                  | шт        | 4   | <u>1686.94</u>   | -             | 6748   | -    | -          | -              | -            |
| 76 | КБ17-1-10        | Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких                                                                                                                                                                                                                                        | 10 компл. | 0,1 | <u>3345.25</u>   | <u>726.21</u> | 335    | 212  | <u>73</u>  | <u>16.2400</u> | <u>1.62</u>  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | 2116,72          | 304,36        |        |      | 30         | 2,1845         | 0,22         |
| 77 | & C130-541-21    | Душовий піддон сталевий р.70x70x11 з сифоном для душового піддону KollerPool 70x70                                                                                                                                                                                                              | шт        | 1   | <u>2182.85</u>   | -             | 2183   | -    | -          | -              | -            |
| 78 | & C113-2295-14   | Вентиляційний клапан Q = 37 л/с, DN 110 HL900N                                                                                                                                                                                                                                                  | шт        | 5   | <u>2027.96</u>   | -             | 10140  | -    | -          | -              | -            |
| 79 | КБ18-13-1        | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                                                                                                                                                                                     | 1 насос   | 1   | <u>3379.01</u>   | <u>211.10</u> | 3379   | 2845 | <u>211</u> | <u>21.3200</u> | <u>21.32</u> |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | 2844,94          | 72,03         |        |      | 72         | 0,5002         | 0,5          |
| 80 | & 15011-184-32   | Каналізаційна насосна установка DrainLift SANI-L.16M/4с Wilo                                                                                                                                                                                                                                    | шт        | 1   | <u>366540.00</u> | -             | 366540 | -    | -          | -              | -            |
| 81 | & 15011-184-29   | Насос стічних вод TMW32/11-10m                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт        | 4   | <u>9676.00</u>   | -             | 38704  | -    | -          | -              | -            |
| 82 | & 15011-184-28   | Насосна установка для відведення побутових стічних вод HiDrainlift3-24                                                                                                                                                                                                                          | шт        | 1   | <u>14596.00</u>  | -             | 14596  | -    | -          | -              | -            |
| 83 | & C1130-1105     | Засувка шиберна PBX 110                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт        | 1   | <u>1714.65</u>   | -             | 1715   | -    | -          | -              | -            |
| 84 | КБ16-15-3        | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм                                                                                                                                                            | 1 шт      | 1   | <u>935.78</u>    | <u>177.93</u> | 936    | 568  | <u>178</u> | <u>4.2600</u>  | <u>4.26</u>  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | 568,45           | 54,27         |        |      | 54         | 0,3809         | 0,38         |
| 85 | & C1141-1015     | Запірний клапан DN80 PN10 GG25 KPL Wilo                                                                                                                                                                                                                                                         | шт        | 1   | <u>10722.37</u>  | -             | 10722  | -    | -          | -              | -            |
| 86 | & 17064-1759-517 | HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос ручний "Wilo" без витратомірного пристрою                                                                                                                                                                                                                      | шт        | 1   | <u>12259.00</u>  | -             | 12259  | -    | -          | -              | -            |
| 87 | КМ11-350-3       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт        | 1   | <u>781.72</u>    | <u>65.68</u>  | 782    | 648  | <u>66</u>  | <u>4.8000</u>  | <u>4.8</u>   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | 647,90           | 30,61         |        |      | 31         | 0,2268         | 0,23         |
| 88 | & C1630-255-4    | Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG. 11/2" T-BOHRG. HANDGR.                                                                                                                                                                                                                                     | шт        | 1   | <u>14344.39</u>  | -             | 14344  | -    | -          | -              | -            |
| 89 | & C1630-67-61-98 | Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт        | 5   | <u>3454.60</u>   | -             | 17273  | -    | -          | -              | -            |
| 90 | & C1630-67-61-99 | Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                          | шт        | 4   | <u>4096.34</u>   | -             | 16385  | -    | -          | -              | -            |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | -                | -             |        |      | -          | -              | -            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6                            | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 91  | КБ16-13-2     | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                                                                 | 100м | 0,407 | <u>124298.98</u><br>13079,85 | <u>194.09</u><br>81,01    | 50590  | 5323  | <u>79</u><br>33     | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>37.38</u><br>0,23  |
| 92  | КБ16-13-2     | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм                                                                  | 100м | 0,451 | <u>46991.90</u><br>13079,85  | <u>194.09</u><br>81,01    | 21193  | 5899  | <u>88</u><br>37     | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>41.42</u><br>0,25  |
| 93  | КБ16-13-1     | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм                                                                  | 100м | 0,209 | <u>43303.13</u><br>13640,99  | <u>94.22</u><br>38,95     | 9050   | 2851  | <u>20</u><br>8      | <u>95.7800</u><br>0,2700   | <u>20.02</u><br>0,06  |
| 94  | КБ16-14-19    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,132 | <u>32126.66</u><br>19908,45  | <u>6288.62</u><br>3614,94 | 4241   | 2628  | <u>830</u><br>477   | <u>145.7000</u><br>27,0649 | <u>19.23</u><br>3,57  |
| 95  | С113-1379     | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм                                                            | м    | 13,2  | <u>373.05</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 4924   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 96  | КБ16-14-16    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,693 | <u>21865.36</u><br>16249,97  | <u>5364.71</u><br>3162,74 | 15153  | 11261 | <u>3718</u><br>2192 | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>81.5</u><br>16,45  |
| 97  | С113-1376     | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм                                                              | м    | 69,3  | <u>104.55</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 7245   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 98  | КБ16-14-14    | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,231 | <u>17247.91</u><br>14880,53  | <u>2262.05</u><br>1224,21 | 3984   | 3437  | <u>523</u><br>283   | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>24.51</u><br>2,11  |
| 99  | & С113-ЕКО-50 | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik                                                                        | м    | 23,1  | <u>145.35</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3358   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 100 | С1630-114     | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                                                    | кг   | 30    | <u>52.61</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 1578   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 101 | С113-155      | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм                                                      | м    | 1,8   | <u>435.38</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 784    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 102 | & С11110-Б-29 | Технологічний люк 200х200 UNIFACE AL АСО 415200                                                                                                             | шт   | 2     | <u>5701.37</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 11403  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|     |               | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                            |      |       |                              |                           | 799833 | 49280 | <u>7006</u><br>3737 |                            | <u>355.32</u><br>27,7 |
|     |               | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                    |      |       |                              |                           | 432099 |       |                     |                            |                       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                                                       | 9      | 10                   | 11 | 12                     |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----|------------------------|
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b>                                                                     |   |   |   |   | 16968<br><b>449067</b><br>367734<br><br>311448<br>53017<br>26071<br>39,53<br>8462<br><b>393805</b><br><br><br><b>842872</b>                             |        |                      |    |                        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 1227950<br><br>523559<br>20561<br><b>544120</b><br>704391<br><br>569835<br>126617<br>61847<br>93,43<br>20003<br><b>766238</b><br><br><br><b>1310358</b> | 118844 | <u>15712</u><br>7773 |    | <u>870.69</u><br>57,24 |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   | <b>1021,36</b>                                                                                                                                          |        |                      |    |                        |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 146620 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013\_ЕМ**  
**на силове електрообладнання**

**«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 2103,969 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,92773 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 258,137 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
|        |                            |                                                                                                       |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |              |
|        |                            |                                                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього       |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12           |
|        |                            | <b>Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В</b>                                   |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |              |
|        |                            | ВРП Щит ввідно-розподільний                                                                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |              |
| 1      | КБ21-23-1                  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                  | 1 шафа         | 1         | <u>3138.44</u>         | <u>904.88</u>                 | 3138                    | 1471             | <u>905</u>         | <u>10.3300</u>                     | <u>10.33</u> |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | 1471,20                | 275,47                        |                         |                  | 275                | 1,7521                             | 1,75         |
| 2      | & 1517-2041-31             | Ввідно-розподільчий пристрій ВРП                                                                      | комплект       | 1         | <u>418083.21</u>       | <u>-</u>                      | 418083                  | -                | <u>-</u>           | <u>-</u>                           | <u>-</u>     |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
|        |                            | ЩВ1 Щит силовий                                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |              |
| 3      | КБ21-24-1                  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | 1 шт           | 1         | <u>697.57</u>          | <u>47.14</u>                  | 698                     | 454              | <u>47</u>          | <u>3.4000</u>                      | <u>3.4</u>   |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | 453,70                 | 23,34                         |                         |                  | 23                 | 0,1579                             | 0,16         |
| 4      | & С1512-150-А-181          | Щит металевий накладний, на 24 модуля, ІР31, тип ЩРн-24з ІР31, кат. № Б00011296                       | шт             | 1         | <u>2117.73</u>         | <u>-</u>                      | 2118                    | -                | <u>-</u>           | <u>-</u>                           | <u>-</u>     |
|        |                            |                                                                                                       |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                         | 4     | 5    | 6                         | 7                     | 8    | 9    | 10              | 11                      | 12                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 5  | КМ8-575-1         | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                         | шт    | 9    | <u>233.66</u><br>227,87   | <u>3.65</u><br>1,70   | 2103 | 2051 | <u>33</u><br>15 | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>14.4</u><br>0,11 |
| 6  | & 9000-1099-1-90  | Комплект обмежувачів для мереж SPCT2, клас С, тип SPCT2-460/4, код. 167596, 4п. 280BAC                                    | шт    | 1    | <u>3990.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 3990 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 7  | & 9000-1099-1-168 | Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=125 А, тип PLHT, кат. № 248041                                                     | шт    | 1    | <u>4176.66</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 4177 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 8  | & 9000-1099-1-51  | Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=100 А, тип PLHT, кат. № 248040                                                     | шт    | 1    | <u>4449.17</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 4449 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 9  | & 9000-1097-1-145 | Незалежний розчеплювач для PL7, ZP-ASA/230, кат. № 248439                                                                 | шт    | 1    | <u>660.94</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 661  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 10 | & 9000-1099-1-120 | Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: - Ін=20А, тип PL6, кат. № 286602                                           | шт    | 1    | <u>619.44</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 619  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 11 | & 9000-1099-1-63  | Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: Ін=10А, тип PL6, кат. № 286599                                             | шт    | 2    | <u>509.17</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1018 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 12 | & 9000-1099-1-17  | Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531                                          | шт    | 2    | <u>152.50</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 305  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 13 | & С1545-288-7     | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060                                  | шт    | 1    | <u>1223.92</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1224 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 14 | & С1545-288-А-1   | Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-10/2+3Р, кат. № 271069                                                                          | шт    | 4    | <u>13.10</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 52   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 15 | КМ11-169-1        | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних                                                                  | 100 м | 0,01 | <u>2476.55</u><br>2291,47 | <u>-</u><br>-         | 25   | 23   | <u>-</u><br>-   | <u>14.4000</u><br>-     | <u>0.14</u><br>-    |
| 16 | & С1545-66-А-51   | Дріт ПВЗнг 1х2,5                                                                                                          | м     | 1    | <u>12.25</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 12   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 17 | & С1530-4-1-18    | Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913                                  | шт    | 1    | <u>297.31</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 297  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 18 | КБ21-24-2         | ЩОп1 Щит силовий<br>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | 1 шт  | 1    | <u>819.11</u><br>521,75   | <u>48.90</u><br>24,92 | 819  | 522  | <u>49</u><br>25 | <u>3.9100</u><br>0,1690 | <u>3.91</u><br>0,17 |
| 19 | & С1512-150-А-180 | Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298                                          | шт    | 1    | <u>2688.47</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2688 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 20 | КМ8-575-1         | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                         | шт    | 14   | <u>233.66</u><br>227,87   | <u>3.65</u><br>1,70   | 3271 | 3190 | <u>51</u><br>24 | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>22.4</u><br>0,18 |
| 21 | & 9000-1099-1-62  | Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=63А, тип ZP-A, кат. № 284908                                                       | шт    | 1    | <u>1570.36</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1570 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                         | 4     | 5    | 6                         | 7                     | 8     | 9    | 10              | 11                      | 12                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 22 | & 9000-1099-1-18  | Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468                                    | шт    | 13   | <u>1118.33</u><br>-       | -<br>-                | 14538 | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 23 | & С1545-288-8     | Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063                                 | шт    | 1    | <u>1383.15</u><br>-       | -<br>-                | 1383  | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 24 | & С1545-288-А-2   | Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070                                                                          | шт    | 6    | <u>8.00</u><br>-          | -<br>-                | 48    | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 25 | KM11-169-1        | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних                                                                  | 100 м | 0,01 | <u>2476.55</u><br>2291,47 | -<br>-                | 25    | 23   | -<br>-          | <u>14.4000</u><br>-     | <u>0.14</u><br>-    |
| 26 | & С1545-66-А-51   | Дріт ПВЗнг 1х2,5                                                                                                          | м     | 1    | <u>12.25</u><br>-         | -<br>-                | 12    | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 27 | КБ21-24-2         | ЩОп2 Щит силовий<br>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | 1 шт  | 1    | <u>819.11</u><br>521,75   | <u>48.90</u><br>24,92 | 819   | 522  | <u>49</u><br>25 | <u>3.9100</u><br>0,1690 | <u>3.91</u><br>0,17 |
| 28 | & С1512-150-А-180 | Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298                                          | шт    | 1    | <u>2688.47</u><br>-       | -<br>-                | 2688  | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 29 | КМ8-575-1         | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                         | шт    | 14   | <u>233.66</u><br>227,87   | <u>3.65</u><br>1,70   | 3271  | 3190 | <u>51</u><br>24 | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>22.4</u><br>0,18 |
| 30 | & 9000-1099-1-15  | Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=40А, тип ZP-A, кат. № 248265                                                       | шт    | 1    | <u>1366.11</u><br>-       | -<br>-                | 1366  | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 31 | & 9000-1099-1-18  | Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468                                    | шт    | 13   | <u>1118.33</u><br>-       | -<br>-                | 14538 | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 32 | & С1545-288-8     | Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063                                 | шт    | 1    | <u>1383.15</u><br>-       | -<br>-                | 1383  | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 33 | & С1545-288-А-2   | Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070                                                                          | шт    | 6    | <u>8.00</u><br>-          | -<br>-                | 48    | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 34 | KM11-169-1        | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних                                                                  | 100 м | 0,01 | <u>2476.55</u><br>2291,47 | -<br>-                | 25    | 23   | -<br>-          | <u>14.4000</u><br>-     | <u>0.14</u><br>-    |
| 35 | & С1545-66-А-51   | Дріт ПВЗнг 1х2,5                                                                                                          | м     | 1    | <u>12.25</u><br>-         | -<br>-                | 12    | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |
| 36 | КБ21-24-2         | ЩТХ1 Щит силовий<br>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | 1 шт  | 1    | <u>819.11</u><br>521,75   | <u>48.90</u><br>24,92 | 819   | 522  | <u>49</u><br>25 | <u>3.9100</u><br>0,1690 | <u>3.91</u><br>0,17 |
| 37 | & С1512-150-А-180 | Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298                                          | шт    | 1    | <u>2688.47</u><br>-       | -<br>-                | 2688  | -    | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-              |

[illegible]



| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6                         | 7                      | 8     | 9     | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 63 | КБ21-4-2              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>  | 100м | 0,68    | <u>1325.58</u><br>1065,88 | <u>45.99</u><br>24,11  | 901   | 725   | <u>31</u><br>16    | <u>8.6000</u><br>0,1602  | <u>5.85</u><br>0,11  |
| 64 | КБ21-15-1             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                            | 100м | 0,5     | <u>445.04</u><br>294,26   | <u>22.45</u><br>8,69   | 223   | 147   | <u>11</u><br>4     | <u>2.1800</u><br>0,0550  | <u>1.09</u><br>0,03  |
| 65 | & С1545-66-ВВГ-НГД-31 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5                                                                | м    | 120,36  | <u>21.55</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 2594  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 66 | КБ21-4-3              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup> | 100м | 13,28   | <u>1903.45</u><br>1512,07 | <u>93.73</u><br>49,80  | 25278 | 20080 | <u>1245</u><br>661 | <u>12.2000</u><br>0,3315 | <u>162.02</u><br>4,4 |
| 67 | КБ21-15-2             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                           | 100м | 8,45    | <u>617.17</u><br>423,84   | <u>56.11</u><br>21,74  | 5215  | 3581  | <u>474</u><br>184  | <u>3.1400</u><br>0,1375  | <u>26.53</u><br>1,16 |
| 68 | & С1545-66-ВВГ-НГД-32 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х2,5                                                                | м    | 1982,88 | <u>32.87</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 65177 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 69 | & С1545-66-ВВГ-НГД-70 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х1,5                                                                | м    | 81,6    | <u>34.73</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 2834  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 70 | & С1545-66-ВВГ-НГД-71 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х2,5                                                                | м    | 151,98  | <u>53.32</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 8104  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 71 | КБ21-4-4              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм <sup>2</sup> | 100м | 0,3     | <u>2617.92</u><br>2017,74 | <u>176.25</u><br>95,25 | 785   | 605   | <u>53</u><br>29    | <u>16.2800</u><br>0,6355 | <u>4.88</u><br>0,19  |
| 72 | КБ21-15-2             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                           | 100м | 0,96    | <u>617.17</u><br>423,84   | <u>56.11</u><br>21,74  | 592   | 407   | <u>54</u><br>21    | <u>3.1400</u><br>0,1375  | <u>3.01</u><br>0,13  |
| 73 | & С1545-66-ВВГ-НГД-73 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х6                                                                  | м    | 128,52  | <u>204.18</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 26241 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 74 | КБ21-15-3             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                           | 100м | 0,95    | <u>883.51</u><br>548,02   | <u>179.56</u><br>69,55 | 839   | 521   | <u>171</u><br>66   | <u>4.0600</u><br>0,4400  | <u>3.86</u><br>0,42  |
| 75 | & С1545-66-ВВГ-НГД-74 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х10                                                                 | м    | 96,9    | <u>306.28</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 29679 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                         | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 76 | КБ21-15-5             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                          | 100м  | 0,2    | <u>1882.01</u><br>1093,34 | <u>538.69</u><br>208,66  | 376   | 219  | <u>108</u><br>42  | <u>8.1000</u><br>1,3200  | <u>1.62</u><br>0,26  |
| 77 | & С1545-66-ВВГ-НГД-77 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х35                                                                 | м     | 20,4   | <u>689.75</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 14071 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 78 | КМ8-147-3             | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг                                 | 100 м | 0,72   | <u>5599.18</u><br>3455,49 | <u>1033.95</u><br>385,64 | 4031  | 2488 | <u>744</u><br>278 | <u>25.6000</u><br>2,4252 | <u>18.43</u><br>1,75 |
| 79 | & С1545-66-ВВГ-НГД-78 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х50                                                                 | м     | 73,44  | <u>937.52</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 68851 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 80 | КБ21-4-2              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>  | 100м  | 0,5    | <u>1325.58</u><br>1065,88 | <u>45.99</u><br>24,11    | 663   | 533  | <u>23</u><br>12   | <u>8.6000</u><br>0,1602  | <u>4.3</u><br>0,08   |
| 81 | & С157-249-В-1        | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм <sup>2</sup>                                              | м     | 51     | <u>33.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1719  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 82 | КБ21-4-3              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup> | 100м  | 1,77   | <u>1903.45</u><br>1512,07 | <u>93.73</u><br>49,80    | 3369  | 2676 | <u>166</u><br>88  | <u>12.2000</u><br>0,3315 | <u>21.59</u><br>0,59 |
| 83 | & С157-249-Г-3        | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х2,5 мм <sup>2</sup>                                              | м     | 54,06  | <u>62.65</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 3387  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 84 | & С157-249-В-5        | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,5 мм <sup>2</sup>                                              | м     | 126,48 | <u>96.49</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 12204 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 85 | КБ21-4-2              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>  | 100м  | 2,4    | <u>1325.58</u><br>1065,88 | <u>45.99</u><br>24,11    | 3181  | 2558 | <u>110</u><br>58  | <u>8.6000</u><br>0,1602  | <u>20.64</u><br>0,38 |
| 86 | & С157-249-Г-1        | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм <sup>2</sup>                                              | м     | 244,8  | <u>46.37</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 11351 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1                                                      | 2               | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6                         | 7                         | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 87                                                     | КБ21-4-3        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup> | 100м | 0,84   | <u>1903.45</u><br>1512,07 | <u>93.73</u><br>49,80     | 1599          | 1270  | <u>79</u><br>42     | <u>12.2000</u><br>0,3315 | <u>10.25</u><br>0,28   |
| 88                                                     | & С157-249-Г-7  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х2,5 мм <sup>2</sup>                                              | м    | 85,68  | <u>99.40</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 8517          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 89                                                     | КБ21-4-4        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм <sup>2</sup> | 100м | 1,46   | <u>2617.92</u><br>2017,74 | <u>176.25</u><br>95,25    | 3822          | 2946  | <u>257</u><br>139   | <u>16.2800</u><br>0,6355 | <u>23.77</u><br>0,93   |
| 90                                                     | & С157-249-Г-8  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х4 мм <sup>2</sup>                                                | м    | 148,92 | <u>146.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 21742         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                           | 327345        | 38756 | <u>3526</u><br>1640 |                          | <u>307.84</u><br>10,71 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                           | 327345        |       |                     |                          |                        |
| в тому числі:                                          |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                           |               |       |                     |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                           | 285063        |       |                     |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                           | 40396         |       |                     |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                           | 20022         |       |                     |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                           | 30,9          |       |                     |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                           | 6617          |       |                     |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                           | <b>347367</b> |       |                     |                          |                        |
| -----                                                  |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                           |               |       |                     |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                           | <b>347367</b> |       |                     |                          |                        |
| <b>Розділ 3. Лотки з аксесуарами</b>                   |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                           |               |       |                     |                          |                        |
| 91                                                     | КБ21-12-1       | Прокладання коробів металевих                                                                                                                                       | 100м | 0,75   | <u>9747.34</u><br>6550,58 | <u>3186.27</u><br>1394,26 | 7311          | 4913  | <u>2390</u><br>1046 | <u>48.5300</u><br>9,0158 | <u>36.4</u><br>6,76    |
| 92                                                     | & С1545-8120-33 | Лоток перфорований 200х100мм (L=3м) 3534310 фірма "DKC"                                                                                                             | шт   | 25     | <u>1867.26</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 46682         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 93                                                     | & С1545-8120-43 | Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 DKC                                                                                                                                 | шт   | 25     | <u>461.94</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 11549         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 94                                                     | & С1545-89-311  | Кут верт. зовнішній 90 гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира + порошкова окраска CD90, 100х200 36823RAL DKC                                                       | м    | 4      | <u>426.62</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1706          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2               | 3                                                                                           | 4  | 5     | 6                     | 7      | 8             | 9    | 10                  | 11     | 12                  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------|--------|---------------|------|---------------------|--------|---------------------|
| 95  | & C1545-89-314  | Кришка кута верт. зовн.. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CD90 осн.200мм 38244RAL ДКС | м  | 4     | <u>224.76</u><br>-    | -<br>- | 899           | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
| 96  | & C1545-89-740  | Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90 °, 200x100, 36664, ДКС                                 | шт | 4     | <u>376.24</u><br>-    | -<br>- | 1505          | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
| 97  | & C1545-89-313  | Кришка кута верт. внутр. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CS90 осн.200мм 38204RAL ДКС | м  | 4     | <u>206.52</u><br>-    | -<br>- | 826           | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
| 98  | & C1545-8120-3  | Відгалуджувач DTP T-подібний горизонтальний 200x100 36163                                   | шт | 3     | <u>454.01</u><br>-    | -<br>- | 1362          | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
| 99  | & C1545-8120-4  | Кришка на відгалуджувач DTP T-подібний осн.200 38044                                        | шт | 3     | <u>267.62</u><br>-    | -<br>- | 803           | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
| 100 | & C1545-8120-44 | Кут СРО 90 горизонтальний 90 ° 200x100 36004 ДКС                                            | шт | 5     | <u>311.32</u><br>-    | -<br>- | 1557          | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
| 101 | & C1545-8120-2  | Кришка на кут СРО 90 горизонтальний 90 ° осн.200 38004                                      | шт | 5     | <u>191.90</u><br>-    | -<br>- | 960           | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
| 102 | & C1630-183-1   | Профіль PSL (L=0,5м), BPL2905 ДКС                                                           | шт | 75    | <u>98.57</u><br>-     | -<br>- | 7393          | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
| 103 | & C1545-144-2   | Кріплення до стелі SML 8, BSV2901 ДКС                                                       | шт | 40    | <u>167.64</u><br>-    | -<br>- | 6706          | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
| 104 | & C1545-89-317  | Консоль ВМ на лоток з осн.200, сталь оцинк. за методом Сендзимира ВМ ВВМ5020 ДКС            | м  | 75    | <u>94.82</u><br>-     | -<br>- | 7112          | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
| 105 | & C1545-8120-8  | Пластина кріпильна GTO H100 37305                                                           | шт | 60    | <u>24.48</u><br>-     | -<br>- | 1469          | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
| 106 | & C1545-8120-9  | Пластина PTCE для заземлення 37501                                                          | шт | 30    | <u>24.91</u><br>-     | -<br>- | 747           | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
| 107 | C122-20         | Комплектуючі деталі та метизи                                                               | т  | 0,005 | <u>167540.48</u><br>- | -<br>- | 838           | -    | -<br>-              | -<br>- | -<br>-              |
|     |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                            |    |       |                       |        | 99425         | 4913 | <u>2390</u><br>1046 |        | <u>36.4</u><br>6,76 |
|     |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                               |    |       |                       |        | 99425         |      |                     |        |                     |
|     |                 | в тому числі:                                                                               |    |       |                       |        |               |      |                     |        |                     |
|     |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                            |    |       |                       |        | 92122         |      |                     |        |                     |
|     |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                |    |       |                       |        | 5959          |      |                     |        |                     |
|     |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                             |    |       |                       |        | 2826          |      |                     |        |                     |
|     |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |    |       |                       |        | 4,19          |      |                     |        |                     |
|     |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                         |    |       |                       |        | 896           |      |                     |        |                     |
|     |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                       |    |       |                       |        | <b>102251</b> |      |                     |        |                     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6                         | 7                        | 8             | 9     | 10                   | 11                       | 12                     |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|--------------------------|---------------|-------|----------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                  | -----                                                                                                                                                                     |      |        |                           |                          | -             |       |                      |                          |                        |
|     |                  | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                |      |        |                           |                          | <b>102251</b> |       |                      |                          |                        |
|     |                  | <b>Розділ 4. Електромонтажні вироби</b>                                                                                                                                   |      |        |                           |                          |               |       |                      |                          |                        |
| 108 | КБ21-2-1         | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 19,03  | <u>7270.49</u><br>5246,38 | <u>700.05</u><br>142,59  | 138357        | 99839 | <u>13322</u><br>2713 | <u>42.3300</u><br>0,9596 | <u>805.54</u><br>18,26 |
| 109 | & C113-953-K-1   | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОРОС                                                                                             | м    | 1464,5 | <u>22.03</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 32263         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 110 | & C113-953-K-20  | Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, КОРОС                                                                                                                               | шт   | 3000   | <u>64.65</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 193950        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 111 | & C113-953-KФ-4  | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB КОРОС                                                                                                                       | шт   | 100    | <u>10.27</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1027          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 112 | & C113-953-KФ-5  | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB КОРОС                                                                                                                        | шт   | 140    | <u>6.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 841           | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 113 | & C113-953-K-13  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм 1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА КОРОС                                                                                             | м    | 457,53 | <u>31.27</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 14307         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 114 | & C113-953-K-21  | Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S, КОРОС                                                                                                                               | шт   | 1000   | <u>68.04</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 68040         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 115 | & C113-953-KФ-11 | Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125 KB КОРОС                                                                                                                       | шт   | 30     | <u>16.36</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 491           | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 116 | & C113-953-KФ-12 | Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225 KB КОРОС                                                                                                                        | шт   | 45     | <u>7.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 326           | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 117 | КБ21-2-2         | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | 100м | 0,84   | <u>8230.92</u><br>5750,82 | <u>1145.66</u><br>307,66 | 6914          | 4831  | <u>962</u><br>258    | <u>46.4000</u><br>2,0230 | <u>38.98</u><br>1,7    |
| 118 | & C113-953-K-2   | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 32 мм 1532 КА, світло-сіра 320N 1532 КА КОРОС                                                                                             | м    | 84,84  | <u>37.54</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 3185          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 119 | & C113-953-K-22  | Тримач вогнетривкий 32мм, 5232 ZNM_S, КОРОС                                                                                                                               | шт   | 200    | <u>84.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 16900         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 120 | & C113-953-KФ-6  | Коліно для ПВХ труби 32, світло-сірий 4132 KB КОРОС                                                                                                                       | шт   | 10     | <u>32.64</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 326           | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 121 | & C113-953-KФ-7  | Муфта для ПВХ труби 32, світло-сірий 0232 KB КОРОС                                                                                                                        | шт   | 10     | <u>10.74</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 107           | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 122 | КБ21-2-3                     | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | 100м | 0,6    | <u>8811.71</u><br>5924,33   | <u>1439.87</u><br>428,46 | 5287  | 3555 | <u>864</u><br>257 | <u>47.8000</u><br>2,8240 | <u>28.68</u><br>1,69 |
| 123 | & С113-953-К-3               | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм 1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА КОПОС                                                                                            | м    | 60,6   | <u>49.96</u><br>-           | -                        | 3028  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 124 | & С113-953-К-23              | Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S, КОПОС                                                                                                                              | шт   | 200    | <u>102.77</u><br>-          | -                        | 20554 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 125 | & С113-953-КФ-8              | Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140 KB КОПОС                                                                                                                      | шт   | 5      | <u>44.49</u><br>-           | -                        | 222   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 126 | & С113-953-КФ-9              | Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240 KB КОПОС                                                                                                                       | шт   | 5      | <u>13.63</u><br>-           | -                        | 68    | -    | -                 | -                        | -                    |
| 127 | & С113-953-КФ-26             | Дюбель вогнестійкий М6х35 SB 6.3х35 КОПОС                                                                                                                                | шт   | 5000   | <u>12.68</u><br>-           | -                        | 63400 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 128 | & С113-2124-Б-9              | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800                                                                                                         | шт   | 60     | <u>112.15</u><br>-          | -                        | 6729  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 129 | & С1512-6-30                 | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин Т100 Е 4-5 7205 51 0 Bettermann                                                                                          | шт   | 8      | <u>1198.26</u><br>-         | -                        | 9586  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 130 | КБ34-103-1                   | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів                                                                                                         | 1 км | 0,116  | <u>28848.79</u><br>26919,72 | -                        | 3346  | 3123 | -                 | <u>222.0000</u>          | <u>25.75</u>         |
| 131 | & С1545-479-10               | Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 ДКС 121950         | м    | 117,16 | <u>26.72</u><br>-           | -                        | 3131  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 132 | & С113-953-КФ-9<br>варіант 1 | Муфта гнучка труба-труба ІР65, д 20мм, довжиною 240мм 50320 ДКС                                                                                                          | шт   | 160    | <u>121.01</u><br>-          | -                        | 19362 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 133 | & С113-953-КФ-9<br>варіант 2 | Муфта гнучка труба-труба ІР65, д 20мм, довжиною 260мм 50325 ДКС                                                                                                          | шт   | 30     | <u>140.59</u><br>-          | -                        | 4218  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 134 | & С113-953-КФ-9<br>варіант 3 | Муфта гнучка труба-труба ІР65, д 32, довжиною 290мм 50332 ДКС                                                                                                            | шт   | 10     | <u>269.42</u><br>-          | -                        | 2694  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 135 | & С113-953-КФ-9<br>варіант 4 | Муфта гнучка труба-труба ІР65, д 40мм, довжиною 340мм 50340 ДКС                                                                                                          | шт   | 5      | <u>319.69</u><br>-          | -                        | 1598  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 136 | & С113-953-КФ-9<br>варіант 5 | Ізоляційна стрічка, 19мм, 20м НРХ 5200 НРХ                                                                                                                               | шт   | 65     | <u>84.75</u><br>-           | -                        | 5509  | -    | -                 | -                        | -                    |

| 1                                                      | 2                | 3                                                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                         | 7                        | 8             | 9      | 10                   | 11                       | 12                     |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 137                                                    | КБ21-22-7        | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                       | 100шт | 1,49 | <u>3267.52</u><br>3097,94 | <u>-</u><br>-            | 4869          | 4616   | <u>-</u><br>-        | <u>25.3100</u><br>-      | <u>37.71</u><br>-      |
| 138                                                    | & C1547-6-A-126  | Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, Cedar Plus WDE000540 Schneider Electric | шт    | 149  | <u>200.14</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 29821         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 139                                                    | КБ21-22-1        | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                                 | 100шт | 0,01 | <u>3434.77</u><br>3097,94 | <u>-</u><br>-            | 34            | 31     | <u>-</u><br>-        | <u>25.3100</u><br>-      | <u>0.25</u><br>-       |
| 140                                                    | & C1547-62-7     | Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric                                                     | шт    | 1    | <u>181.54</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 182           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 660672        | 115995 | <u>15148</u><br>3228 |                          | <u>936.91</u><br>21,65 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 660672        |        |                      |                          |                        |
| в тому числі:                                          |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          |               |        |                      |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 529529        |        |                      |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 119223        |        |                      |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 59859         |        |                      |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 93,58         |        |                      |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | 20038         |        |                      |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | <b>720531</b> |        |                      |                          |                        |
| -----                                                  |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          |               |        |                      |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          | <b>720531</b> |        |                      |                          |                        |
| <b>Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі</b>      |                  |                                                                                                                                                                   |       |      |                           |                          |               |        |                      |                          |                        |
| 141                                                    | КМ8-471-4        | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                                                                                           | 10 шт | 0,8  | <u>5605.31</u><br>1511,78 | <u>4093.53</u><br>913,36 | 4484          | 1209   | <u>3275</u><br>731   | <u>11.2000</u><br>6,1915 | <u>8.96</u><br>4,95    |
| 142                                                    | & C1545-423-A-13 | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann                                                                                         | шт    | 24   | <u>656.85</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 15764         | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 143                                                    | & C1545-423-A-14 | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann 3ВВ                                                                                            | шт    | 8    | <u>60.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 484           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 144                                                    | & C1545-423-A-15 | Насадка для забивання кувалдою OMEX 20 сталь 3042200 OBO Bettermann                                                                                               | шт    | 2    | <u>1415.36</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 2831          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1                                                         | 2                | 3                                                                                             | 4     | 5     | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                 | 11                       | 12                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 145                                                       | & C1545-423-A-16 | З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann | шт    | 8     | <u>187.11</u><br>-          | -<br>-                  | 1497  | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| 146                                                       | & C1550-36-2-4Ш  | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055                                          | шт    | 2     | <u>388.96</u><br>-          | -<br>-                  | 778   | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| 147                                                       | КМ8-472-2        | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>            | 100 м | 0,6   | <u>3642.46</u><br>3023,55   | <u>614.27</u><br>151,03 | 2185  | 1814  | <u>369</u><br>91   | <u>22.4000</u><br>0,9664 | <u>13.44</u><br>0,58 |
| 148                                                       | & C1545-423-A-34 | Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann          | м.п.  | 60    | <u>133.46</u><br>-          | -<br>-                  | 8008  | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| 149                                                       | & C1545-423-A-9  | Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann                    | шт    | 20    | <u>833.03</u><br>-          | -<br>-                  | 16661 | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-               |
| Разом прямі витрати по розділу 5                          |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         | 52692 | 3023  | <u>3644</u><br>822 |                          | <u>22.4</u><br>5,53  |
| Разом будівельні роботи, грн.                             |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         | 52692 |       |                    |                          |                      |
| в тому числі:                                             |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         | 46025 |       |                    |                          |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.          |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         | 3845  |       |                    |                          |                      |
| всього заробітна плата, грн.                              |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         | 1828  |       |                    |                          |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                           |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         | 2,71  |       |                    |                          |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.    |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         | 580   |       |                    |                          |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.       |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         | 54520 |       |                    |                          |                      |
| Всього будівельні роботи, грн.                            |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         | 54520 |       |                    |                          |                      |
| -----                                                     |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         |       |       |                    |                          |                      |
| Всього по розділу 5                                       |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         | 54520 |       |                    |                          |                      |
| <b>Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення</b> |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         |       |       |                    |                          |                      |
| 150                                                       | КБ1-164-2        | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2     | 100м3 | 0,36  | <u>28530.96</u><br>28530,96 | -<br>-                  | 10271 | 10271 | -<br>-             | <u>261.8000</u><br>-     | <u>94.25</u><br>-    |
| 151                                                       | КБ1-166-1        | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                | 100м3 | 0,36  | <u>16147.80</u><br>16147,80 | -<br>-                  | 5813  | 5813  | -<br>-             | <u>150.4500</u><br>-     | <u>54.16</u><br>-    |
| 152                                                       | КБ1-164-2        | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2     | 100м3 | 0,045 | <u>28530.96</u><br>28530,96 | -<br>-                  | 1284  | 1284  | -<br>-             | <u>261.8000</u><br>-     | <u>11.78</u><br>-    |
| 153                                                       | КБ1-166-1        | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                | 100м3 | 0,045 | <u>16147.80</u><br>16147,80 | -<br>-                  | 727   | 727   | -<br>-             | <u>150.4500</u><br>-     | <u>6.77</u><br>-     |
| Разом прямі витрати по розділу 6                          |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         | 18095 | 18095 | -<br>-             |                          | <u>166.96</u><br>-   |
| Разом будівельні роботи, грн.                             |                  |                                                                                               |       |       |                             |                         | 18095 |       |                    |                          |                      |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5   | 6                          | 7                     | 8                                                                       | 9    | 10              | 11                       | 12                  |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------|---------------------|
|     |                        | в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 6</b> |       |     |                            |                       | 18095<br>10761<br>20,03<br>4291<br><b>28856</b><br><br><br><b>28856</b> |      |                 |                          |                     |
|     |                        | <b>Розділ 7. Матеріали</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |                            |                       |                                                                         |      |                 |                          |                     |
| 154 | C113-2                 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм                                                                                                                                                    | м     | 60  | <u>91.33</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 5480                                                                    | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 155 | C113-8                 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм                                                                                                                                                    | м     | 10  | <u>370.10</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 3701                                                                    | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 156 | KM8-472-10             | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    | 100 м | 1   | <u>14151.32</u><br>8422,75 | <u>56.11</u><br>21,74 | 14151                                                                   | 8423 | <u>56</u><br>22 | <u>62.4000</u><br>0,1375 | <u>62.4</u><br>0,14 |
| 157 | & C1545-64-21-1Д       | Дріт з мідною жилою перетином 6мм <sup>2</sup> для заземлення ПВ1                                                                                                                                                                                                                   | м     | 102 | <u>27.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 2824                                                                    | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 158 | 1517-1089<br>варіант 5 | Шафа для зберігання та підзарядки, 230В, 13А V-Card-PDU20LT                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 8   | <u>27720.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 221760                                                                  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
|     |                        | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |                            |                       | 247916                                                                  | 8423 | <u>56</u><br>22 |                          | <u>62.4</u><br>0,14 |
|     |                        | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |                            |                       | 221760                                                                  |      |                 |                          |                     |
|     |                        | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |                            |                       | 8708                                                                    |      |                 |                          |                     |
|     |                        | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |                            |                       | <b>230468</b>                                                           |      |                 |                          |                     |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |                            |                       | 26156                                                                   |      |                 |                          |                     |
|     |                        | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |                            |                       |                                                                         |      |                 |                          |                     |
|     |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |                            |                       | 17677                                                                   |      |                 |                          |                     |
|     |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |                            |                       | 8445                                                                    |      |                 |                          |                     |
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |                            |                       | 4051                                                                    |      |                 |                          |                     |
|     |                        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                            |                       | 6,07                                                                    |      |                 |                          |                     |
|     |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |                            |                       | 1299                                                                    |      |                 |                          |                     |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>30207</b>   |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 7</b>                           |   |   |   |   | <b>260675</b>  |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1964450        | 213427 | <u>26312</u> |    | <u>1704,47</u> |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 727017         |        | 7346         |    | 48,76          |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 28552          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>755569</b>  |        |              |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 1237433        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 997694         |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 220773         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 110967         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 174,5          |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 37364          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1348400</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>2103969</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1927,73</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>258137</b>  |        |              |    |                |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014\_ЕО на електроосвітлення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1033,212 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,9224 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 255,395 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми)  | Найменування робіт і витрат                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                |                                |                                                                                                                              |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|                |                                |                                                                                                                              |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|                |                                |                                                                                                                              |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1              | 2                              | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
|                |                                | <b>Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В</b>                                                          |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                       |                                         |              |
| 1              | КБ21-24-1                      | ЩО1, ЩО2, ЩАО1,ЩАО2<br>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт                | 4         | 697,57<br>453,70          | 47,14<br>23,34                      | 2790                    | 1815                | 189<br>93             | 3.4000<br>0,1579                        | 13.6<br>0,63 |
| 2              | & С1512-150-А-220<br>варіант 1 | Корпус металевий ЩРн-12 ІР31                                                                                                 | шт                | 4         | 429,14<br>-               | -<br>-                              | 1717                    | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-       |
| 3              | КМ8-575-1                      | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                            | шт                | 40        | 233,66<br>227,87          | 3,65<br>1,70                        | 9346                    | 9115                | 146<br>68             | 1.6000<br>0,0126                        | 64<br>0,5    |
| 4              | & 9000-1099-1-15<br>варіант 1  | Вимикач навантаження Зр, Un=380В, - In=40А, тип ЗР-А, кат. № 248265                                                          | шт                | 4         | 732,32<br>-               | -<br>-                              | 2929                    | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-       |

| 1  | 2                             | 3                                                                                        | 4     | 5    | 6                         | 7                     | 8            | 9     | 10                | 11                      | 12                   |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 5  | & 9000-1099-1-17<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531         | шт    | 36   | <u>167.07</u><br>-        | -<br>-                | 6015         | -     | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 6  | & C1545-288-7<br>варіант 1    | Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060  | шт    | 4    | <u>1009.38</u><br>-       | -<br>-                | 4038         | -     | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 7  | & C1545-288-A-1<br>варіант 1  | Заглушка Z-10/3F                                                                         | шт    | 8    | <u>7.91</u><br>-          | -<br>-                | 63           | -     | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 8  | KM11-169-1                    | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних                                 | 100 м | 0,08 | <u>2476.55</u><br>2291,47 | -<br>-                | 198          | 183   | -<br>-            | <u>14.4000</u><br>-     | <u>1.15</u><br>-     |
| 9  | & C1545-66-A-51               | Дріт ПВЗнг 1х2,5                                                                         | м     | 8    | <u>12.25</u><br>-         | -<br>-                | 98           | -     | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 10 | & C1530-4-1-18                | Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913 | шт    | 4    | <u>297.31</u><br>-        | -<br>-                | 1189         | -     | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
| 11 | KB21-24-13                    | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А                        | 1 шт  | 1    | <u>685.74</u><br>257,01   | <u>48.36</u><br>22,72 | 686          | 257   | <u>48</u><br>23   | <u>1.8600</u><br>0,1505 | <u>1.86</u><br>0,15  |
| 12 | & 1517-2346-45<br>варіант 1   | Ящик зі знижуючим трансформатором 220/36 В ЯТП-0,25 220/36-0 36 УХЛ4                     | шт    | 1    | <u>2729.42</u><br>-       | -<br>-                | 2729         | -     | -<br>-            | -<br>-                  | -<br>-               |
|    |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                         |       |      |                           |                       | 31798        | 11370 | <u>383</u><br>184 |                         | <u>80.61</u><br>1,28 |
|    |                               | Разом устаткування, грн.                                                                 |       |      |                           |                       | 11673        |       |                   |                         |                      |
|    |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                      |       |      |                           |                       | 458          |       |                   |                         |                      |
|    |                               | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                         |       |      |                           |                       | <b>12131</b> |       |                   |                         |                      |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |       |      |                           |                       | 20125        |       |                   |                         |                      |
|    |                               | в тому числі:                                                                            |       |      |                           |                       |              |       |                   |                         |                      |
|    |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |       |      |                           |                       | 8372         |       |                   |                         |                      |
|    |                               | всього заробітна плата, грн.                                                             |       |      |                           |                       | 11554        |       |                   |                         |                      |
|    |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |       |      |                           |                       | 5413         |       |                   |                         |                      |
|    |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                   |       |      |                           |                       | 7,93         |       |                   |                         |                      |
|    |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |       |      |                           |                       | 1697         |       |                   |                         |                      |
|    |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |       |      |                           |                       | <b>25538</b> |       |                   |                         |                      |
|    |                               | -----                                                                                    |       |      |                           |                       |              |       |                   |                         |                      |
|    |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                               |       |      |                           |                       | <b>37669</b> |       |                   |                         |                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                               | 4     | 5    | 6               | 7             | 8             | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
|    |                 | <b>Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція</b>                                                                |       |      |                 |               |               |       |             |                 |               |
| 13 | КБ21-17-18      | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення                                                | 100шт | 2,51 | <u>16828.99</u> | <u>574.40</u> | 42241         | 36694 | <u>1442</u> | <u>113.6000</u> | <u>285.14</u> |
|    |                 |                                                                                                                 |       |      | 14619,18        | 229,49        |               |       | 576         | 1,5406          | 3,87          |
| 14 | & С1547-4-Б-16  | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен         | шт    | 183  | <u>1787.59</u>  | <u>-</u>      | 327129        | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    | варіант 1       |                                                                                                                 |       |      | -               | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 15 | & С1547-4-Б-15  | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен          | шт    | 63   | <u>1162.86</u>  | <u>-</u>      | 73260         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    | варіант 1       |                                                                                                                 |       |      | -               | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 16 | & С1547-4-Б-19  | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен | шт    | 5    | <u>860.32</u>   | <u>-</u>      | 4302          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    | варіант 1       |                                                                                                                 |       |      | -               | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 17 | & С111-88-152-3 | Комплект підвісу 2м WH WSO                                                                                      | шт    | 70   | <u>105.24</u>   | <u>-</u>      | 7367          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                                                                                 |       |      | -               | -             |               |       | -           | -               | -             |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                |       |      |                 |               | 454299        | 36694 | <u>1442</u> |                 | <u>285.14</u> |
|    |                 |                                                                                                                 |       |      |                 |               |               |       | 576         |                 | 3,87          |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                   |       |      |                 |               | 454299        |       |             |                 |               |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                   |       |      |                 |               |               |       |             |                 |               |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                |       |      |                 |               | 416163        |       |             |                 |               |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                    |       |      |                 |               | 37270         |       |             |                 |               |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                 |       |      |                 |               | 18311         |       |             |                 |               |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                          |       |      |                 |               | 28,03         |       |             |                 |               |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                             |       |      |                 |               | 6003          |       |             |                 |               |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                           |       |      |                 |               | <b>472610</b> |       |             |                 |               |
|    |                 | -----                                                                                                           |       |      |                 |               |               |       |             |                 |               |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                      |       |      |                 |               | <b>472610</b> |       |             |                 |               |
|    |                 | <b>Розділ 3. Електроустановочні вироби</b>                                                                      |       |      |                 |               |               |       |             |                 |               |
| 18 | КБ21-22-1       | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці                                               | 100шт | 0,93 | <u>3434.77</u>  | <u>-</u>      | 3194          | 2881  | <u>-</u>    | <u>25.3100</u>  | <u>23.54</u>  |
|    |                 |                                                                                                                 |       |      | 3097,94         | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 19 | & С1512-14-43   | Вимикач зовн. устан. 1-кл. IP54                                                                                 | шт    | 83   | <u>78.25</u>    | <u>-</u>      | 6495          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    | варіант 1       |                                                                                                                 |       |      | -               | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 20 | & С1512-14-50   | Вимикач зовн. устан. 1-кл. прохідний, IP54                                                                      | шт    | 10   | <u>85.74</u>    | <u>-</u>      | 857           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    | варіант 1       |                                                                                                                 |       |      | -               | -             |               |       | -           | -               | -             |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6                         | 7                     | 8            | 9     | 10                 | 11                      | 12                   |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 21 | КБ21-28-1                       | Установлення фотодатчика                                                                                                                                           | 1 шт | 15      | <u>34.03</u><br>22,03     | -                     | 510          | 330   | -                  | <u>0.1800</u>           | <u>2.7</u>           |
| 22 | & С1547-6-А-91                  | Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 EE830                                                                                        | шт   | 15      | <u>1020.19</u><br>-       | -                     | 15303        | -     | -                  | -                       | -                    |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                   |      |         |                           |                       | 26359        | 3211  | -                  |                         | <u>26.24</u>         |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                      |      |         |                           |                       | 26359        |       |                    |                         | -                    |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                      |      |         |                           |                       |              |       |                    |                         |                      |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                   |      |         |                           |                       | 23148        |       |                    |                         |                      |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                       |      |         |                           |                       | 3211         |       |                    |                         |                      |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                    |      |         |                           |                       | 1622         |       |                    |                         |                      |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                             |      |         |                           |                       | 2,54         |       |                    |                         |                      |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                |      |         |                           |                       | 545          |       |                    |                         |                      |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                              |      |         |                           |                       | <b>27981</b> |       |                    |                         |                      |
|    |                                 | -----                                                                                                                                                              |      |         |                           |                       |              |       |                    |                         |                      |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                         |      |         |                           |                       | <b>27981</b> |       |                    |                         |                      |
|    |                                 | <b>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                   |      |         |                           |                       |              |       |                    |                         |                      |
| 23 | КБ21-4-2                        | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup> | 100м | 26,82   | <u>1325.58</u><br>1065,88 | <u>45.99</u><br>24,11 | 35552        | 28587 | <u>1233</u><br>647 | <u>8.6000</u><br>0,1602 | <u>230.65</u><br>4,3 |
| 24 | & С1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 1 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5                                                               | м    | 1339,26 | <u>34.58</u><br>-         | -                     | 46312        | -     | -                  | -                       | -                    |
| 25 | & С157-249-Г-1 варіант 2        | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм <sup>2</sup>                                             | м    | 1396,38 | <u>51.73</u><br>-         | -                     | 72235        | -     | -                  | -                       | -                    |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                   |      |         |                           |                       | 154099       | 28587 | <u>1233</u><br>647 |                         | <u>230.65</u><br>4,3 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                      |      |         |                           |                       | 154099       |       |                    |                         |                      |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                      |      |         |                           |                       |              |       |                    |                         |                      |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                   |      |         |                           |                       | 124279       |       |                    |                         |                      |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                       |      |         |                           |                       | 29234        |       |                    |                         |                      |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6                         | 7                       | 8                                       | 9      | 10                  | 11                       | 12                      |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                                   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                             |      |         |                           |                         | 14638<br>22,79<br>4880<br><b>168737</b> |        |                     |                          |                         |
|    |                                   | -----                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |                           |                         |                                         |        |                     |                          |                         |
|    |                                   | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |                           |                         | <b>168737</b>                           |        |                     |                          |                         |
| 26 | КБ21-2-7                          | <b>Розділ 5. Електромонтажні вироби</b><br><i>Прокладання вінілпластових труб, що<br/>поставляються нормалізованими<br/>елементами в комплекті, по стінах і<br/>колонах із кріпленням накладними скобами,<br/>діаметр умовного проходу до 25 мм</i> | 100м | 26,82   | <u>5748.11</u><br>5018,40 | <u>232.36</u><br>116,98 | 154164                                  | 134593 | <u>6232</u><br>3137 | <u>41.0000</u><br>0,7730 | <u>1099.62</u><br>20,73 |
| 27 | & С113-953-<br>К-1<br>варіант 1   | Труба ПВХ жорстка, гладка з раструбом , д.<br>20 мм, сіра                                                                                                                                                                                           | м    | 2708,82 | <u>17.84</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 48325                                   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 28 | & С1110-15-<br>64-1Г<br>варіант 1 | Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip<br>733 Bettermann                                                                                                                                                                                         | шт   | 4900    | <u>0.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 2891                                    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 29 | & С113-953-<br>КФ-4<br>варіант 1  | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120<br>KB KOPOS                                                                                                                                                                                              | шт   | 240     | <u>16.87</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 4049                                    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 30 | & С113-953-<br>КФ-5<br>варіант 1  | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220<br>KB KOPOS                                                                                                                                                                                               | шт   | 170     | <u>9.84</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1673                                    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 31 | & С1110-15-<br>127                | Дюбель вогнестійкий М6х40 гальван. уп.100<br>шт. 910 SD-Q 6х40 Bettermann                                                                                                                                                                           | шт   | 5300    | <u>5.88</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 31164                                   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 32 | & С113-953-<br>КФ-13<br>варіант 1 | Коробка розгалужувальна для відкритої<br>проводки 132х132х72, світло-сіра КО 125<br>КА KOPOS                                                                                                                                                        | шт   | 62      | <u>117.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 7263                                    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 33 | & С1512-6-<br>30<br>варіант 1     | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box<br>Е30мин Т100 Е 4-5 7205 51 0 Bettermann                                                                                                                                                                  | шт   | 46      | <u>111.59</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 5133                                    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                                   | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                           |                         | 254662                                  | 134593 | <u>6232</u><br>3137 |                          | <u>1099.62</u><br>20,73 |
|    |                                   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                  |      |         |                           |                         | 254662<br><br>113837<br>137730          |        |                     |                          |                         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5    | 6          | 7      | 8                                                                                                                       | 9      | 10           | 11     | 12               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|------------------|
|    |        | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |            |        | 69408<br>108,67<br>23271<br><b>324070</b>                                                                               |        |              |        |                  |
|    |        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |            |        |                                                                                                                         |        |              |        |                  |
|    |        | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |            |        | <b>324070</b>                                                                                                           |        |              |        |                  |
| 34 | C113-2 | <b>Розділ 6. Матеріали</b><br>Труби сталеві зварні водогазопровідні з<br>різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр<br>умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5<br>мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м | 23,5 | 91,33<br>- | -<br>- | 2146                                                                                                                    | -      | -<br>-       | -<br>- | -<br>-           |
|    |        | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |      |            |        | 2146                                                                                                                    | -      | -<br>-       |        | -<br>-           |
|    |        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |            |        | 2146<br>2146<br><b>2146</b>                                                                                             |        |              |        |                  |
|    |        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |            |        |                                                                                                                         |        |              |        |                  |
|    |        | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |      |            |        | <b>2146</b>                                                                                                             |        |              |        |                  |
|    |        | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |      |            |        | 923363<br>11673<br>458<br><b>12131</b><br>911690<br><br>687945<br>218999<br>109391<br>169,96<br>36396<br><b>1021081</b> | 214455 | 9290<br>4544 |        | 1722,26<br>30,18 |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>1033212</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>1922,4</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>255395</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015\_СПС-СО

на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

528,057 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,36502 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

213,511 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                 |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                 |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                 |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                               | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
|        |                            | <b>Розділ 1. Монтаж обладнання</b>                                              |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1      | КМ10-667-2                 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС  | шт             | 1         | 8234.56                | 1.79                          | 8235                    | 7925             | 2                  | 60.8000                            | 60.8   |
|        |                            |                                                                                 |                |           | 7924,67                | 0,32                          |                         |                  | -                  | 0,0026                             | -      |
| 2      | & 2402-4058-26             | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П                                | шт             | 1         | 14815.00               | -                             | 14815                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 2                  |                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3      | & 2402-4058-26             | Виносна антена GSM SMA 25м GSM SMA                                              | шт             | 1         | 1722.00                | -                             | 1722                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 4                  |                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4      | КМ11-96-1                  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт             | 2         | 217.15                 | 3.65                          | 434                     | 427              | 7                  | 1.6000                             | 3.2    |
|        |                            |                                                                                 |                |           | 213,50                 | 1,70                          |                         |                  | 3                  | 0,0126                             | 0,03   |
| 5      | & 2402-4058-26             | Комунікатор МЦА-GSM                                                             | шт             | 1         | 4776.00                | -                             | 4776                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 3                  |                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 6      | & 1602-10308-2             | Модуль релейних ліній M-OUT8R                                                   | шт             | 1         | 3356.67                | -                             | 3357                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                       | 4     | 5    | 6                         | 7                       | 8     | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 7  | КМ8-125-1                     | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                                                                                      | шт    | 2    | <u>116.06</u><br>83,42    | <u>7.30</u><br>3,40     | 232   | 167   | <u>15</u><br>7     | <u>0.6400</u><br>0,0252  | <u>1.28</u><br>0,05   |
| 8  | & 1511-4001-A-1<br>варіант 2  | Акумуляторна батарея 12В, 7А/ч NP 12-7                                                                                                  | шт    | 2    | <u>571.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1142  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 9  | КМ10-668-2                    | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні                                   | шт    | 48   | <u>440.99</u><br>391,68   | <u>1.79</u><br>0,32     | 21168 | 18801 | <u>86</u><br>15    | <u>3.2000</u><br>0,0026  | <u>153.6</u><br>0,12  |
| 10 | & 2402-4057-8-1Н<br>варіант 1 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3                                                                                                       | шт    | 53   | <u>187.50</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 9938  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 11 | КМ10-668-5                    | Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі                 | шт    | 5    | <u>223.03</u><br>195,84   | <u>-</u><br>-           | 1115  | 979   | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-       | <u>8</u><br>-         |
| 12 | & 1602-30076-77<br>варіант 1  | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L                                                                                                       | шт    | 6    | <u>159.17</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 955   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 13 | КМ10-668-1                    | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні                                        | шт    | 2    | <u>245.58</u><br>195,84   | <u>6.94</u><br>1,23     | 491   | 392   | <u>14</u><br>2     | <u>1.6000</u><br>0,0101  | <u>3.2</u><br>0,02    |
| 14 | & 3000-503<br>варіант 1       | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП "Артон"                                                                                           | шт    | 3    | <u>87.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 263   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 15 | КМ8-409-1                     | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм                                               | 100 м | 6,5  | <u>9571.74</u><br>5246,38 | <u>647.25</u><br>95,16  | 62216 | 34101 | <u>4207</u><br>619 | <u>42.3300</u><br>0,6266 | <u>275.15</u><br>4,07 |
| 16 | & С1530-63-4<br>варіант 2     | 63920 Труба жорстка гладка 320Н ПВХ д20/17,6мм довж3,0м сірий                                                                           | м     | 612  | <u>29.01</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 17754 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 17 | & С1530-63-4<br>варіант 3     | Гнучка армована труба д20                                                                                                               | м     | 51   | <u>56.65</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 2889  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 18 | КБ21-12-2                     | Прокладання коробів пластикових                                                                                                         | 100м  | 0,4  | <u>6468.57</u><br>4325,99 | <u>397.84</u><br>173,89 | 2587  | 1730  | <u>159</u><br>70   | <u>32.8000</u><br>1,1242 | <u>13.12</u><br>0,45  |
| 19 | & С1545-89-2-20               | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х25 ТД "Sokol"                                                                               | м     | 20,2 | <u>40.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 812   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 20 | & С1545-89-2-26               | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60х40 ТД "Sokol"                                                                               | м     | 20,2 | <u>86.08</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1739  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 21 | КМ8-412-1                     | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм² | 100 м | 6,5  | <u>1327.14</u><br>1079,84 | <u>22.45</u><br>8,69    | 8626  | 7019  | <u>146</u><br>56   | <u>8.0000</u><br>0,0550  | <u>52</u><br>0,36     |

| 1  | 2                                                               | 3                                                                                                                                                          | 4     | 5     | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 22 | КМ8-412-9                                                       | Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup> | 100 м | 4,1   | <u>671.83</u><br>431,94     | <u>22.45</u><br>8,69    | 2755  | 1771 | <u>92</u><br>36 | <u>3.2000</u><br>0,0550   | <u>13.12</u><br>0,23 |
| 23 | КБ21-13-1                                                       | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                   | 100м  | 0,4   | <u>1032.05</u><br>844,97    | <u>34.76</u><br>19,76   | 413   | 338  | <u>14</u><br>8  | <u>6.2600</u><br>0,1327   | <u>2.5</u><br>0,05   |
| 24 | & С1545-64-231<br>варіант 2                                     | Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 2x2x0,8                                                                                                          | м     | 346,8 | <u>42.88</u><br>-           | -                       | 14871 | -    | -               | -                         | -                    |
| 25 | & С1545-64-233<br>варіант 2                                     | Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,4                                                                    | м     | 1122  | <u>11.26</u><br>-           | -                       | 12634 | -    | -               | -                         | -                    |
| 26 | & С157-249-Г-1<br>варіант 3                                     | Кабель вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3x1,5                                                                                                            | м     | 5,1   | <u>56.10</u><br>-           | -                       | 286   | -    | -               | -                         | -                    |
| 27 | КБ21-24-1                                                       | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг                                                      | 1 шт  | 1     | <u>697.57</u><br>453,70     | <u>47.14</u><br>23,34   | 698   | 454  | <u>47</u><br>23 | <u>3.4000</u><br>0,1579   | <u>3.4</u><br>0,16   |
| 28 | & С1512-150-A-198                                               | Щит навісний на 8 модулі IP41, ІЕК ІЕК ЩРН-П-8                                                                                                             | шт    | 1     | <u>337.83</u><br>-          | -                       | 338   | -    | -               | -                         | -                    |
| 29 | КМ8-575-1                                                       | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                          | шт    | 7     | <u>233.66</u><br>227,87     | <u>3.65</u><br>1,70     | 1636  | 1595 | <u>26</u><br>12 | <u>1.6000</u><br>0,0126   | <u>11.2</u><br>0,09  |
| 30 | & 9000-1099-2-1ФВ<br>варіант 1                                  | Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34103 Easy9, 1р, 3А                                                                                   | шт    | 6     | <u>160.26</u><br>-          | -                       | 962   | -    | -               | -                         | -                    |
| 31 | & 9000-1099-2-1УБ<br>варіант 1                                  | Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34110 Easy9, 1р, 10А                                                                                  | шт    | 1     | <u>120.00</u><br>-          | -                       | 120   | -    | -               | -                         | -                    |
| 32 | & С1545-144-4<br>варіант 1<br>Уточнить!!!!<br>было 0,<br>37коп. | Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6x40 мм                                                                                                 | шт    | 3000  | <u>0.80</u><br>-            | -                       | 2400  | -    | -               | -                         | -                    |
| 33 | & С1110-82-14                                                   | Кабельна стяжка, 150x3                                                                                                                                     | шт    | 400   | <u>0.22</u><br>-            | -                       | 88    | -    | -               | -                         | -                    |
| 34 | КБ21-17-18                                                      | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення                                                                                           | 100шт | 0,02  | <u>16828.99</u><br>14619,18 | <u>574.40</u><br>229,49 | 337   | 292  | <u>11</u><br>5  | <u>113.6000</u><br>1,5406 | <u>2.27</u><br>0,03  |
| 35 | & С1547-17-1                                                    | Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором DELUX REL-501 LED                                                                                     | шт    | 2     | <u>295.01</u><br>-          | -                       | 590   | -    | -               | -                         | -                    |

| 1  | 2                                                               | 3                                                                                   | 4     | 5    | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|---------------------|
| 36 | & C1545-144-4<br>варіант 1<br>Уточнить!!!!<br>было 0,<br>37коп. | Комплект кріплення (саморіз ударний+<br>дюбель гриб), 6х40 мм                       | шт    | 3000 | <u>0.80</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 2400  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 37 | & C1110-82-14                                                   | Кабельна стяжка, 150х3                                                              | шт    | 400  | <u>0.22</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 88    | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 38 | KM11-96-1                                                       | Установлення знімних та висувних блоків<br>[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг. | шт    | 1    | <u>260.58</u><br>256,20     | <u>4.38</u><br>2,04      | 261   | 256  | <u>5</u><br>2    | <u>1.9200</u><br>0,0151   | <u>1.92</u><br>0,02 |
| 39 | & 1504-15414-10<br>варіант 1                                    | Моноблок УКІМО ІТС на 2 зони VA-2240 WM                                             | шт    | 1    | <u>2858.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 2858  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 40 | & 1511-6041-2<br>варіант 1                                      | Мікрофонна консоль на 6 зон VA-6ZRM                                                 | шт    | 1    | <u>2100.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 2100  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 41 | KM10-386-7                                                      | Гучномовець або звукова колонка у<br>приміщенні                                     | шт    | 22   | <u>480.57</u><br>417,09     | <u>-</u><br>-            | 10573 | 9176 | <u>-</u><br>-    | <u>3.2000</u><br>-        | <u>70.4</u><br>-    |
| 42 | & 1504-19061-10-6<br>варіант 2                                  | Гучномовець настінний T-103E (1,5 Вт, 3Вт)                                          | шт    | 17   | <u>667.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 11339 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 43 | & 1504-19061-10-7<br>варіант 2                                  | Гучномовець настінний T-601 (6Вт)                                                   | шт    | 4    | <u>2769.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 11076 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 44 | & 1504-19061-10-9<br>варіант 2                                  | Гучномовець рупорний T-720B                                                         | шт    | 1    | <u>1848.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1848  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 45 | KB21-17-12                                                      | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом<br>"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,13 | <u>21279.07</u><br>18685,50 | <u>2026.56</u><br>725,44 | 2766  | 2429 | <u>263</u><br>94 | <u>131.2000</u><br>4,5967 | <u>17.06</u><br>0,6 |
| 46 | & C1547-СПС-5                                                   | Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12/24V)                                          | шт    | 8    | <u>597.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 4779  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 47 | & C1547-СПС-6                                                   | Оповіщувач світловий ОС-6.4 "Стрілка-показчик" (12/24V)                             | шт    | 4    | <u>597.35</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2389  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 48 | & 1602-30033-6<br>варіант 2                                     | Сповіщувач світло-збуковий зовнішній<br>ДЖМІЛЬ-1                                    | шт    | 1    | <u>1212.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1212  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 49 | KM10-669-3                                                      | Блок живлення і контролю ультразвуковий                                             | шт    | 1    | <u>1203.13</u><br>1105,44   | <u>1.44</u><br>0,26      | 1203  | 1105 | <u>1</u><br>-    | <u>8.0000</u><br>0,0021   | <u>8</u><br>-       |
| 50 | & 1602-30036-8<br>варіант 1                                     | Блок живлення БЖ-1230                                                               | шт    | 1    | <u>4900.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 4900  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                              | 4    | 5    | 6                         | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 51 | КМ8-125-2                                                           | Акумулятор лужний одноелементний,<br>ємкість 22 А.год                                          | шт   | 3    | <u>124.02</u><br>83,42    | -<br>-                   | 372   | 250  | -<br>-            | <u>0.6400</u><br>-       | <u>1.92</u><br>-     |
| 52 | & 1511-<br>4001-A-3<br>варіант 1                                    | Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-<br>1218                                               | шт   | 3    | <u>1248.33</u><br>-       | -<br>-                   | 3745  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 53 | КБ21-13-1                                                           | Прокладання ізольованих проводів<br>перерізом до 6 мм2 у коробах                               | 100м | 8    | <u>1032.05</u><br>844,97  | <u>34.76</u><br>19,76    | 8256  | 6760 | <u>278</u><br>158 | <u>6.2600</u><br>0,1327  | <u>50.08</u><br>1,06 |
| 54 | & С1545-64-<br>231<br>варіант 1                                     | Кабель зв'язку та сигналізації, екранований,<br>вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/Ек30<br>1х2х0,8 | м    | 824  | <u>21.46</u><br>-         | -<br>-                   | 17683 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 55 | & С1545-<br>144-4<br>варіант 1<br>Уточнить!!!!<br>было 0,<br>37коп. | Комплект кріплення (саморіз ударний+<br>дюбель гриб), 6х40 мм                                  | шт   | 1700 | <u>0.80</u><br>-          | -<br>-                   | 1360  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 56 | & С1110-82-<br>14                                                   | Кабельна стяжка, 150х3                                                                         | шт   | 400  | <u>0.22</u><br>-          | -<br>-                   | 88    | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 57 | КМ11-96-1                                                           | Установлення знімних та висувних блоків<br>[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг.            | шт   | 1    | <u>260.58</u><br>256,20   | <u>4.38</u><br>2,04      | 261   | 256  | <u>5</u><br>2     | <u>1.9200</u><br>0,0151  | <u>1.92</u><br>0,02  |
| 58 | & 1511-<br>6041-2<br>варіант 2                                      | Модуль керування інформацією про<br>повітряну тривогу WiFi ITC WA-22                           | шт   | 1    | <u>8786.00</u><br>-       | -<br>-                   | 8786  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 59 | & 290220-<br>3300-1<br>варіант 1                                    | 3416215 Консоль стельова легка DS осн.200<br>мм, товщина 1,5мм                                 | шт   | 28   | <u>175.65</u><br>-        | -<br>-                   | 4918  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 60 | КБ21-14-1                                                           | Прокладання лотків                                                                             | 100м | 0,42 | <u>7902.67</u><br>6372,41 | <u>1530.26</u><br>732,72 | 3319  | 2676 | <u>643</u><br>308 | <u>47.2100</u><br>4,9268 | <u>19.83</u><br>2,07 |
| 61 | & 2405-<br>11330-15-1<br>варіант 1                                  | 35343 Перфорований лоток 200х100 L 3000                                                        | м    | 42   | <u>385.49</u><br>-        | -<br>-                   | 16191 | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 62 | & С111-<br>1814-1<br>варіант 1                                      | Кут вертикальний внутрішній лівобічний,<br>перехідник CSSS 90°-200 Н100                        | шт   | 1    | <u>985.34</u><br>-        | -<br>-                   | 985   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 63 | & С111-<br>1814-1<br>варіант 2                                      | Кришка на прямий елемент 200 L3000                                                             | шт   | 3    | <u>182.36</u><br>-        | -<br>-                   | 547   | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |
| 64 | & 290220-<br>3300-1<br>варіант 2                                    | Легка консоль стельова DS основа 150 мм,<br>товщина 1,5 мм                                     | шт   | 28   | <u>161.59</u><br>-        | -<br>-                   | 4525  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-               |

| 1  | 2                           | 3                                                                    | 4  | 5    | 6                  | 7      | 8    | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------|--------|------|---|--------|--------|--------|
| 65 | & C111-1814-1<br>варіант 3  | Кут вертикальний внутрішній правобічний, перехідник CSSD 90°-150 H50 | шт | 1    | <u>786.86</u><br>- | -<br>- | 787  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | & C111-1814-1<br>варіант 4  | Кришка на прямий елемент 150 L3000                                   | шт | 3    | <u>162.21</u><br>- | -<br>- | 487  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | & C111-1846-1<br>варіант 1  | Болт із шестигранною головкою М6х12                                  | шт | 200  | <u>1.32</u><br>-   | -<br>- | 264  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | & C111-1846-1<br>варіант 2  | Болт із шестигранною головкою М6х20                                  | шт | 100  | <u>2.45</u><br>-   | -<br>- | 245  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | & C111-1846-1<br>варіант 3  | Гайка шестигранна М6                                                 | шт | 300  | <u>0.26</u><br>-   | -<br>- | 78   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | & C111-1846-1<br>варіант 4  | Шайба М6 зовн діаметр 18                                             | шт | 100  | <u>0.81</u><br>-   | -<br>- | 81   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | & C111-1846-1<br>варіант 5  | Анкер М8/10*60                                                       | шт | 100  | <u>7.55</u><br>-   | -<br>- | 755  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | & C111-1846-1<br>варіант 6  | Скоба металева однолапкова d=19-20мм ДКС ( 53342 )                   | шт | 2100 | <u>2.75</u><br>-   | -<br>- | 5775 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | & C111-1846-1<br>варіант 7  | 50520 CI20 Коліно 90гр. що відкривається жтр-жтр ІР40 д20мм          | шт | 100  | <u>27.53</u><br>-  | -<br>- | 2753 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | & C111-1846-1<br>варіант 8  | Тройник ПІ20 90гр. що відкривається жтр-жтр ІР40 д20мм               | шт | 100  | <u>22.63</u><br>-  | -<br>- | 2263 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | & C111-1846-1<br>варіант 9  | Муфта труба-труба д20 мм                                             | шт | 100  | <u>17.86</u><br>-  | -<br>- | 1786 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | & C111-1846-1<br>варіант 10 | Перехідник армована труба-жорстка труба д20/д20                      | шт | 50   | <u>50.49</u><br>-  | -<br>- | 2525 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | & C111-1846-1<br>варіант 11 | 3,5х35 Саморіз гк/дерево                                             | шт | 2000 | <u>0.26</u><br>-   | -<br>- | 520  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | & C111-1846-1<br>варіант 12 | КРО 6*30 дюбель распорний (О)                                        | шт | 2000 | <u>0.28</u><br>-   | -<br>- | 560  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                               | 4  | 5  | 6                         | 7             | 8             | 9     | 10                  | 11                  | 12                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|---------------|---------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|    |        | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                |    |    |                           |               | 353101        | 98899 | <u>6021</u><br>1420 |                     | <u>773.97</u><br>9,43 |
|    |        | Разом устаткування, грн.                                                                                                                        |    |    |                           |               | 82557         |       |                     |                     |                       |
|    |        | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                             |    |    |                           |               | 3244          |       |                     |                     |                       |
|    |        | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                |    |    |                           |               | <b>85801</b>  |       |                     |                     |                       |
|    |        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                   |    |    |                           |               | 270544        |       |                     |                     |                       |
|    |        | в тому числі:                                                                                                                                   |    |    |                           |               |               |       |                     |                     |                       |
|    |        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                |    |    |                           |               | 165624        |       |                     |                     |                       |
|    |        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                    |    |    |                           |               | 100319        |       |                     |                     |                       |
|    |        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                 |    |    |                           |               | 47501         |       |                     |                     |                       |
|    |        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                          |    |    |                           |               | 70,21         |       |                     |                     |                       |
|    |        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                             |    |    |                           |               | 15045         |       |                     |                     |                       |
|    |        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                           |    |    |                           |               | <b>318045</b> |       |                     |                     |                       |
|    |        | -----                                                                                                                                           |    |    |                           |               |               |       |                     |                     |                       |
|    |        | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                      |    |    |                           |               | <b>403846</b> |       |                     |                     |                       |
|    |        | <b>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи.</b>                                                                                                     |    |    |                           |               |               |       |                     |                     |                       |
| 79 | ПЖ5-38 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф           | шт | 1  | <u>4295.02</u><br>4295,02 | <u>-</u><br>- | 4295          | 4295  | <u>-</u><br>-       | <u>23.1600</u><br>- | <u>23.16</u><br>-     |
| 80 | ПЖ5-39 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф | шт | 7  | <u>1557.78</u><br>1557,78 | <u>-</u><br>- | 10904         | 10904 | <u>-</u><br>-       | <u>8.4000</u><br>-  | <u>58.8</u><br>-      |
| 81 | ПЖ5-55 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний                                                            | шт | 4  | <u>131.67</u><br>131,67   | <u>-</u><br>- | 527           | 527   | <u>-</u><br>-       | <u>0.7100</u><br>-  | <u>2.84</u><br>-      |
| 82 | ПЖ5-54 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий                                                                     | шт | 2  | <u>114.98</u><br>114,98   | <u>-</u><br>- | 230           | 230   | <u>-</u><br>-       | <u>0.6200</u><br>-  | <u>1.24</u><br>-      |
| 83 | ПЖ5-52 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий                                                                      | шт | 52 | <u>333.81</u><br>333,81   | <u>-</u><br>- | 17358         | 17358 | <u>-</u><br>-       | <u>1.8000</u><br>-  | <u>93.6</u><br>-      |
| 84 | ПЖ5-44 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний. Модуль МЦА-GSM                                         | шт | 1  | <u>480.32</u><br>480,32   | <u>-</u><br>- | 480           | 480   | <u>-</u><br>-       | <u>2.5900</u><br>-  | <u>2.59</u><br>-      |
| 85 | ПЖ5-54 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Модуль релейних ліній M-OUT8R                                                           | шт | 1  | <u>114.98</u><br>114,98   | <u>-</u><br>- | 115           | 115   | <u>-</u><br>-       | <u>0.6200</u><br>-  | <u>0.62</u><br>-      |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                       | 4       | 5 | 6                           | 7             | 8             | 9      | 10                  | 11                  | 12                     |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 86 | ПЖ5-40    | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20. Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-200     | шт      | 1 | <u>12911.03</u><br>12911,03 | <u>-</u><br>- | 12911         | 12911  | <u>-</u><br>-       | <u>69.6200</u><br>- | <u>69.62</u><br>-      |
| 87 | КП2-16-9  | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5                                       | система | 1 | <u>19046.30</u><br>19046,30 | <u>-</u><br>- | 19046         | 19046  | <u>-</u><br>-       | <u>98.0000</u><br>- | <u>98</u><br>-         |
| 88 | КП2-16-10 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання | система | 1 | <u>4470.05</u><br>4470,05   | <u>-</u><br>- | 4470          | 4470   | <u>-</u><br>-       | <u>23.0000</u><br>- | <u>23</u><br>-         |
| 89 | КП2-13-8  | Прилад, пристрій програмування і налагодження                                                                                                                           | шт      | 1 | <u>18851.95</u><br>18851,95 | <u>-</u><br>- | 18852         | 18852  | <u>-</u><br>-       | <u>97.0000</u><br>- | <u>97</u><br>-         |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                        |         |   |                             |               | 89188         | 89188  | <u>-</u><br>-       |                     | <u>470.47</u><br>-     |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                           |         |   |                             |               | 89188         |        |                     |                     |                        |
|    |           | в тому числі:                                                                                                                                                           |         |   |                             |               |               |        |                     |                     |                        |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                            |         |   |                             |               | 89188         |        |                     |                     |                        |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                         |         |   |                             |               | 35024         |        |                     |                     |                        |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                    |         |   |                             |               | 40,94         |        |                     |                     |                        |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                     |         |   |                             |               | 8959          |        |                     |                     |                        |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                   |         |   |                             |               | <b>124212</b> |        |                     |                     |                        |
|    |           | -----                                                                                                                                                                   |         |   |                             |               |               |        |                     |                     |                        |
|    |           | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                              |         |   |                             |               | <b>124212</b> |        |                     |                     |                        |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                        |         |   |                             |               | 442289        | 188087 | <u>6021</u><br>1420 |                     | <u>1244.44</u><br>9,43 |
|    |           | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                |         |   |                             |               | 82557         |        |                     |                     |                        |
|    |           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                     |         |   |                             |               | 3244          |        |                     |                     |                        |
|    |           | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                        |         |   |                             |               | <b>85801</b>  |        |                     |                     |                        |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                           |         |   |                             |               | 359732        |        |                     |                     |                        |
|    |           | в тому числі:                                                                                                                                                           |         |   |                             |               |               |        |                     |                     |                        |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                        |         |   |                             |               | 165624        |        |                     |                     |                        |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                            |         |   |                             |               | 189507        |        |                     |                     |                        |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                         |         |   |                             |               | 82524         |        |                     |                     |                        |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                    |         |   |                             |               | 111,15        |        |                     |                     |                        |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                     |         |   |                             |               | 24004         |        |                     |                     |                        |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>442256</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>528057</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>1365,02</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>213511</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016\_СКМ**  
**на структуровані кабельні мережі**

**«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання**

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

137,228 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,1503 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

22,917 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)  | Найменування робіт і витрат                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
|        |                             |                                                                                 |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|        |                             |                                                                                 |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |             |
|        |                             |                                                                                 |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього      |
| 1      | 2                           | 3                                                                               | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12          |
|        |                             | <b>Розділ 1. Шафа комутаційна</b>                                               |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |             |
| 1      | КМ10-184-8                  | Шафа ввідна до комутаторів                                                      | шт             | 1         | <u>2221.89</u>         | <u>286.35</u>                 | 2222                    | 1769             | <u>286</u>         | <u>12.8000</u>                     | <u>12.8</u> |
|        |                             |                                                                                 |                |           | 1768,70                | 92,19                         |                         |                  | 92                 | 0,6672                             | 0,67        |
| 2      | & С1512-150-СКМ-163         | Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B,EServer                    | шт             | 1         | <u>5426.32</u>         | -                             | 5426                    | -                | -                  | -                                  | -           |
|        |                             |                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 3      | КМ11-96-1                   | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт             | 4         | <u>217.15</u>          | <u>3.65</u>                   | 869                     | 854              | <u>15</u>          | <u>1.6000</u>                      | <u>6.4</u>  |
|        |                             |                                                                                 |                |           | 213,50                 | 1,70                          |                         |                  | 7                  | 0,0126                             | 0,05        |
| 4      | & С1512-150-СКМ-2           | Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08                                      | шт             | 1         | <u>1164.05</u>         | -                             | 1164                    | -                | -                  | -                                  | -           |
|        |                             |                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 5      | & 1503-837-1                | SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D                                       | шт             | 2         | <u>4266.67</u>         | -                             | 8533                    | -                | -                  | -                                  | -           |
|        |                             |                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |
| 6      | варіант 1 & С1512-150-СКМ-3 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK                    | шт             | 1         | <u>2529.16</u>         | -                             | 2529                    | -                | -                  | -                                  | -           |
|        |                             |                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                          | 4     | 5    | 6               | 7            | 8     | 9    | 10         | 11             | 12           |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|--------------|-------|------|------------|----------------|--------------|
| 7  | & C1512-150-СКМ-4   | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U                                                            | шт    | 1    | <u>271.55</u>   | -            | 272   | -    | -          | -              | -            |
| 8  | KM10-99-1           | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів     | номер | 2    | <u>1363.69</u>  | <u>77.55</u> | 2727  | 1018 | <u>155</u> | <u>3.2000</u>  | <u>6.4</u>   |
|    |                     | Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM                                                                       |       |      | 509,22          | 24,97        |       |      | 50         | 0,1807         | 0,36         |
| 9  | & 1504-7001-58-1Y6  | Комутатор TP-LINK TL-SL1218P                                                                               | шт    | 1    | <u>5333.33</u>  | -            | 5333  | -    | -          | -              | -            |
|    | варіант 1           |                                                                                                            |       |      | -               | -            |       |      | -          | -              | -            |
| 10 | & 1503-8456-402     | ДБЖ Powercom Macan MRT-2000 IEC                                                                            | шт    | 1    | <u>5582.50</u>  | -            | 5583  | -    | -          | -              | -            |
|    | варіант 1           |                                                                                                            |       |      | -               | -            |       |      | -          | -              | -            |
| 11 | & 1701-20431-17-1Y8 | Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER                                                 | шт    | 1    | <u>27500.00</u> | -            | 27500 | -    | -          | -              | -            |
|    | варіант 1           |                                                                                                            |       |      | -               | -            |       |      | -          | -              | -            |
| 12 | & C1512-150-СКМ-5   | Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 1м UPC-1LCLC(SM)S                                                   | шт    | 1    | <u>630.26</u>   | -            | 630   | -    | -          | -              | -            |
|    |                     |                                                                                                            |       |      | -               | -            |       |      | -          | -              | -            |
| 13 | & C1512-150-СКМ-1Y3 | Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR                                            | шт    | 1    | <u>87.55</u>    | -            | 88    | -    | -          | -              | -            |
|    |                     |                                                                                                            |       |      | -               | -            |       |      | -          | -              | -            |
| 14 | & C1545-66-Г-23     | Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM                                              | шт    | 20   | <u>98.73</u>    | -            | 1975  | -    | -          | -              | -            |
|    |                     |                                                                                                            |       |      | -               | -            |       |      | -          | -              | -            |
| 15 | & C1512-150-СКМ-6   | Установлення штетсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці                                | шт    | 28   | <u>4.25</u>     | -            | 119   | -    | -          | -              | -            |
|    |                     |                                                                                                            |       |      | -               | -            |       |      | -          | -              | -            |
| 16 | KB21-22-7           | Розетка подвійна із заземленням PA16-274 Пралеска                                                          | 100шт | 0,01 | <u>3267.52</u>  | -            | 33    | 31   | -          | <u>25.3100</u> | <u>0.25</u>  |
|    |                     |                                                                                                            |       |      | 3097,94         | -            |       |      | -          | -              | -            |
| 17 | & C1512-150-СКМ-7   | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                          | шт    | 1    | <u>68.25</u>    | -            | 68    | -    | -          | -              | -            |
|    |                     |                                                                                                            |       |      | -               | -            |       |      | -          | -              | -            |
| 18 | KM8-575-1           | Вимикач автоматичний 1р, Un=230В, хар. С, 6кА In=6 А, тип iC60N, кат. № A9F79106 Schneider Electric        | шт    | 1    | <u>233.66</u>   | <u>3.65</u>  | 234   | 228  | <u>4</u>   | <u>1.6000</u>  | <u>1.6</u>   |
|    |                     |                                                                                                            |       |      | 227,87          | 1,70         |       |      | 2          | 0,0126         | 0,01         |
| 19 | & 9000-1099-2-94    | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних                                                   | шт    | 1    | <u>260.57</u>   | -            | 261   | -    | -          | -              | -            |
|    | варіант 1           |                                                                                                            |       |      | -               | -            |       |      | -          | -              | -            |
| 20 | KM11-169-1          | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3x2,5 мм2 | 100 м | 0,4  | <u>2476.55</u>  | -            | 991   | 917  | -          | <u>14.4000</u> | <u>5.76</u>  |
|    |                     |                                                                                                            |       |      | 2291,47         | -            |       |      | -          | -              | -            |
| 21 | & C157-249-B-3      | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                           | м     | 40,8 | <u>62.55</u>    | -            | 2552  | -    | -          | -              | -            |
|    |                     |                                                                                                            |       |      | -               | -            |       |      | -          | -              | -            |
|    |                     | Разом устаткування, грн.                                                                                   |       |      |                 |              | 69109 | 4817 | <u>460</u> |                | <u>33.21</u> |
|    |                     |                                                                                                            |       |      |                 |              |       |      | 151        |                | 1,09         |
|    |                     |                                                                                                            |       |      |                 |              | 47210 |      |            |                |              |

| 1  | 2                  | 3                                                                        | 4     | 5    | 6       | 7      | 8            | 9    | 10  | 11      | 12    |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|--------|--------------|------|-----|---------|-------|
|    |                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                      |       |      |         |        | 1853         |      |     |         |       |
|    |                    | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                         |       |      |         |        | <b>49063</b> |      |     |         |       |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                            |       |      |         |        | 21899        |      |     |         |       |
|    |                    | в тому числі:                                                            |       |      |         |        |              |      |     |         |       |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |       |      |         |        | 16622        |      |     |         |       |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                             |       |      |         |        | 4968         |      |     |         |       |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                          |       |      |         |        | 2100         |      |     |         |       |
|    |                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                   |       |      |         |        | 2,74         |      |     |         |       |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                      |       |      |         |        | 587          |      |     |         |       |
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                    |       |      |         |        | <b>23999</b> |      |     |         |       |
|    |                    | -----                                                                    |       |      |         |        |              |      |     |         |       |
|    |                    | <b>Всього по розділу 1</b>                                               |       |      |         |        | <b>73062</b> |      |     |         |       |
|    |                    | <b>Розділ 2. Устаткування та матеріали</b>                               |       |      |         |        |              |      |     |         |       |
| 22 | КМ10-111-1         | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний                          | шт    | 2    | 377.91  | -      | 756          | 387  | -   | 1,4000  | 2.8   |
|    |                    |                                                                          |       |      | 193,45  | -      |              |      | -   | -       | -     |
| 23 | & 1503-837-4       | WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630              | шт    | 2    | 4433.33 | -      | 8867         | -    | -   | -       | -     |
|    | варіант 1          |                                                                          |       |      | -       | -      |              |      | -   | -       | -     |
| 24 | & C1512-150-СКМ-11 | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм                                     | шт    | 5    | 6.82    | -      | 34           | -    | -   | -       | -     |
|    | варіант 1          |                                                                          |       |      | -       | -      |              |      | -   | -       | -     |
| 25 | КБ21-22-8          | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,05 | 9265.59 | -      | 463          | 170  | -   | 27.8200 | 1.39  |
|    |                    |                                                                          |       |      | 3405,17 | -      |              |      | -   | -       | -     |
| 26 | & C1512-150-СКМ-42 | LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль                                           | шт    | 2    | 267.77  | -      | 536          | -    | -   | -       | -     |
|    | варіант 1          |                                                                          |       |      | -       | -      |              |      | -   | -       | -     |
| 27 | & C1512-150-СКМ-12 | LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля                                           | шт    | 3    | 292.42  | -      | 877          | -    | -   | -       | -     |
|    | варіант 1          |                                                                          |       |      | -       | -      |              |      | -   | -       | -     |
| 28 | & C1545-66-Г-23    | Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6A, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR          | шт    | 16   | 98.73   | -      | 1580         | -    | -   | -       | -     |
|    |                    |                                                                          |       |      | -       | -      |              |      | -   | -       | -     |
| 29 | КБ21-12-2          | Прокладання коробів пластикових                                          | 100м  | 1,1  | 6468.57 | 397.84 | 7115         | 4759 | 438 | 32.8000 | 36.08 |
|    |                    |                                                                          |       |      | 4325,99 | 173,89 |              |      | 191 | 1,1242  | 1,24  |
| 30 | & C1545-89-2-26    | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60x40 ТД "Sokol"                | м     | 100  | 86.08   | -      | 8608         | -    | -   | -       | -     |
|    |                    |                                                                          |       |      | -       | -      |              |      | -   | -       | -     |
| 31 | & C1545-89-2-23    | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25x16 ТД "Sokol"                | м     | 10   | 19.87   | -      | 199          | -    | -   | -       | -     |
|    |                    |                                                                          |       |      | -       | -      |              |      | -   | -       | -     |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 2                                         |       |      |         |        | 29035        | 5316 | 438 |         | 40.27 |
|    |                    |                                                                          |       |      |         |        |              |      | 191 |         | 1,24  |



| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                       | 4       | 5 | 6                         | 7             | 8             | 9     | 10                 | 11                  | 12                    |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------------------|---------------|---------------|-------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 35 | КП2-16-10 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання | система | 1 | <u>4470.05</u><br>4470,05 | <u>-</u><br>- | 4470          | 4470  | <u>-</u><br>-      | <u>23.0000</u><br>- | <u>23</u><br>-        |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                        |         |   |                           |               | 4470          | 4470  | <u>-</u><br>-      |                     | <u>23</u><br>-        |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                           |         |   |                           |               | 4470          |       |                    |                     |                       |
|    |           | в тому числі:                                                                                                                                                           |         |   |                           |               |               |       |                    |                     |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                            |         |   |                           |               | 4470          |       |                    |                     |                       |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                         |         |   |                           |               | 1750          |       |                    |                     |                       |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                  |         |   |                           |               | 2             |       |                    |                     |                       |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                     |         |   |                           |               | 449           |       |                    |                     |                       |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                   |         |   |                           |               | <b>6220</b>   |       |                    |                     |                       |
|    |           | -----                                                                                                                                                                   |         |   |                           |               |               |       |                    |                     |                       |
|    |           | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                              |         |   |                           |               | <b>6220</b>   |       |                    |                     |                       |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                        |         |   |                           |               | 126001        | 19757 | <u>1110</u><br>463 |                     | <u>134.67</u><br>3,14 |
|    |           | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                |         |   |                           |               | 56077         |       |                    |                     |                       |
|    |           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                     |         |   |                           |               | 2201          |       |                    |                     |                       |
|    |           | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                        |         |   |                           |               | <b>58278</b>  |       |                    |                     |                       |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                           |         |   |                           |               | 69924         |       |                    |                     |                       |
|    |           | в тому числі:                                                                                                                                                           |         |   |                           |               |               |       |                    |                     |                       |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                        |         |   |                           |               | 49057         |       |                    |                     |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                            |         |   |                           |               | 20220         |       |                    |                     |                       |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                         |         |   |                           |               | 9026          |       |                    |                     |                       |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                  |         |   |                           |               | 12,49         |       |                    |                     |                       |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                     |         |   |                           |               | 2697          |       |                    |                     |                       |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                   |         |   |                           |               | <b>78950</b>  |       |                    |                     |                       |
|    |           | -----                                                                                                                                                                   |         |   |                           |               |               |       |                    |                     |                       |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                              |         |   |                           |               | <b>137228</b> |       |                    |                     |                       |
|    |           | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                                              |         |   |                           |               | <b>150,3</b>  |       |                    |                     |                       |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 22917 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017\_С3 на системи зв'язку

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 79,727 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09152 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,391 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.   |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                    |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
|        |                            |                                                                                                        |                |           | Всього                   | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                    |
|        |                            |                                                                                                        |                |           | заробітної плати         | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                    |
|        |                            |                                                                                                        |                |           |                          |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього             |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                      | 4              | 5         | 6                        | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                 |
|        |                            | <b>Розділ 1. Шафа комутаційна</b>                                                                      |                |           |                          |                               |                         |                  |                    |                                    |                    |
| 1      | КМ10-99-1                  | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів | номер          | 1         | <u>1363.69</u><br>509,22 | <u>77.55</u><br>24,97         | 1364                    | 509              | <u>78</u><br>25    | <u>3.2000</u><br>0,1807            | <u>3.2</u><br>0,18 |
| 2      | & 1503-837-16              | IP-міні АТС Grandstream UCM6300A                                                                       | шт             | 1         | <u>13300.00</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 13300                   | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |
| 3      | КМ10-111-1                 | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний                                                        | шт             | 3         | <u>377.91</u><br>193,45  | <u>-</u><br>-                 | 1134                    | 580              | <u>-</u><br>-      | <u>1.4000</u><br>-                 | <u>4.2</u><br>-    |
| 4      | & 1503-837-13              | IP телефон Grandstream GRP2601P                                                                        | шт             | 3         | <u>1646.67</u><br>-      | <u>-</u><br>-                 | 4940                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |
| 5      | КМ10-667-13                | Пристрій проміжний на 1 промінь                                                                        | шт             | 1         | <u>888.87</u><br>783,36  | <u>1.44</u><br>0,26           | 889                     | 783              | <u>1</u><br>-      | <u>6.4000</u><br>0,0021            | <u>6.4</u><br>-    |

| 1                                                      | 2                            | 3                                                                         | 4    | 5      | 6                         | 7                       | 8            | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|-------------------------|--------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 6                                                      | & 1503-837-14<br>варіант 1   | GoIP 4 GSM-VoIP шлюз Hybertone                                            | шт   | 1      | <u>9416.67</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 9417         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 7                                                      | КМ8-575-1                    | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням         | шт   | 5      | <u>233.66</u><br>227,87   | <u>3.65</u><br>1,70     | 1168         | 1139 | <u>18</u><br>9   | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>8</u><br>0,06     |
| 8                                                      | & 1602-30041-60<br>варіант 1 | Кольоровий відеодомофон Alpha HD NeoLight                                 | шт   | 2      | <u>6175.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 12350        | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 9                                                      | & 1602-30041-61<br>варіант 1 | Кольорова панель виклику Prime FHD Silver NeoLight                        | шт   | 3      | <u>2425.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 7275         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                              |                                                                           |      |        |                           |                         | 51837        | 3011 | <u>97</u><br>34  |                          | <u>21.8</u><br>0,24  |
| Разом устаткування, грн.                               |                              |                                                                           |      |        |                           |                         | 47282        |      |                  |                          |                      |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                              |                                                                           |      |        |                           |                         | 1857         |      |                  |                          |                      |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                              |                                                                           |      |        |                           |                         | <b>49139</b> |      |                  |                          |                      |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                              |                                                                           |      |        |                           |                         | 4555         |      |                  |                          |                      |
| в тому числі:                                          |                              |                                                                           |      |        |                           |                         |              |      |                  |                          |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                              |                                                                           |      |        |                           |                         | 1447         |      |                  |                          |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                              |                                                                           |      |        |                           |                         | 3045         |      |                  |                          |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                              |                                                                           |      |        |                           |                         | 1358         |      |                  |                          |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                              |                                                                           |      |        |                           |                         | 1,89         |      |                  |                          |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                              |                                                                           |      |        |                           |                         | 404          |      |                  |                          |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                              |                                                                           |      |        |                           |                         | <b>5913</b>  |      |                  |                          |                      |
| -----                                                  |                              |                                                                           |      |        |                           |                         |              |      |                  |                          |                      |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                              |                                                                           |      |        |                           |                         | <b>55052</b> |      |                  |                          |                      |
| <b>Розділ 2. Кабельна продукція</b>                    |                              |                                                                           |      |        |                           |                         |              |      |                  |                          |                      |
| 10                                                     | КБ21-13-1                    | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах | 100м | 3,95   | <u>1032.05</u><br>844,97  | <u>34.76</u><br>19,76   | 4077         | 3338 | <u>137</u><br>78 | <u>6.2600</u><br>0,1327  | <u>24.73</u><br>0,52 |
| 11                                                     | & С1545-1168-4               | Кабель парної скрутки J-H(St)H 2x2x0,8                                    | м    | 406,85 | <u>18.39</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 7482         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 12                                                     | КБ21-12-2                    | Прокладання коробів пластикових                                           | 100м | 0,4    | <u>6468.57</u><br>4325,99 | <u>397.84</u><br>173,89 | 2587         | 1730 | <u>159</u><br>70 | <u>32.8000</u><br>1,1242 | <u>13.12</u><br>0,45 |
| 13                                                     | & С1545-89-2-27              | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x16 ТД "Sokol"                 | м    | 40     | <u>29.56</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1182         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 14                                                     | & С113-1437-11БА             | Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм                                | м    | 40     | <u>15.43</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 617          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2         | 3                                                                                          | 4       | 5 | 6                         | 7             | 8            | 9     | 10                | 11                  | 12                   |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------------------|---------------|--------------|-------|-------------------|---------------------|----------------------|
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                           |         |   |                           |               | 15945        | 5068  | <u>296</u><br>148 |                     | <u>37.85</u><br>0,97 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                              |         |   |                           |               | 15945        |       |                   |                     |                      |
|    |           | в тому числі:                                                                              |         |   |                           |               |              |       |                   |                     |                      |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                           |         |   |                           |               | 10581        |       |                   |                     |                      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                               |         |   |                           |               | 5216         |       |                   |                     |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                            |         |   |                           |               | 2509         |       |                   |                     |                      |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |         |   |                           |               | 3,77         |       |                   |                     |                      |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                        |         |   |                           |               | 807          |       |                   |                     |                      |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                      |         |   |                           |               | <b>18454</b> |       |                   |                     |                      |
|    |           | -----                                                                                      |         |   |                           |               |              |       |                   |                     |                      |
|    |           | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                 |         |   |                           |               | <b>18454</b> |       |                   |                     |                      |
| 15 | КП2-16-10 | <b>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</b>                                                 |         |   |                           |               |              |       |                   |                     |                      |
|    |           | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання]               | система | 1 | <u>4470.05</u><br>4470,05 | <u>-</u><br>- | 4470         | 4470  | <u>-</u><br>-     | <u>23.0000</u><br>- | <u>23</u><br>-       |
|    |           | багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання |         |   |                           |               |              |       |                   |                     |                      |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                           |         |   |                           |               | 4470         | 4470  | <u>-</u><br>-     |                     | <u>23</u><br>-       |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                              |         |   |                           |               | 4470         |       |                   |                     |                      |
|    |           | в тому числі:                                                                              |         |   |                           |               |              |       |                   |                     |                      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                               |         |   |                           |               | 4470         |       |                   |                     |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                            |         |   |                           |               | 1750         |       |                   |                     |                      |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |         |   |                           |               | 2            |       |                   |                     |                      |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                        |         |   |                           |               | 449          |       |                   |                     |                      |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                      |         |   |                           |               | <b>6220</b>  |       |                   |                     |                      |
|    |           | -----                                                                                      |         |   |                           |               |              |       |                   |                     |                      |
|    |           | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                 |         |   |                           |               | <b>6220</b>  |       |                   |                     |                      |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                           |         |   |                           |               | 72252        | 12549 | <u>393</u><br>182 |                     | <u>82.65</u><br>1,21 |
|    |           | Разом устаткування, грн.                                                                   |         |   |                           |               | 47282        |       |                   |                     |                      |
|    |           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                        |         |   |                           |               | 1857         |       |                   |                     |                      |
|    |           | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                           |         |   |                           |               | <b>49139</b> |       |                   |                     |                      |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                              |         |   |                           |               | 24970        |       |                   |                     |                      |

Склад \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018\_ОС на охоронна сигналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 59,163 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12511 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 20,351 тис. грн.  
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                    | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |             |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                |                               |                                                                                |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |             |
|                |                               |                                                                                |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |             |
|                |                               |                                                                                |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього      |
| 1              | 2                             | 3                                                                              | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12          |
|                |                               | <b>Розділ 1. Устаткування та матеріали</b>                                     |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                       |                                         |             |
| 1              | КМ10-667-1                    | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт                | 1         | <u>5014.92</u>            | <u>1.79</u>                              | 5015                    | 4797                | 2                     | <u>36.8000</u>                          | <u>36.8</u> |
|                |                               |                                                                                |                   |           | 4796,51                   | 0,32                                     |                         |                     | -                     | 0,0026                                  | -           |
| 2              | & 1602-30041-62<br>варіант 1  | Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems                                  | шт                | 1         | <u>5749.17</u>            | <u>-</u>                                 | 5749                    | -                   | -                     | -                                       | -           |
|                |                               |                                                                                |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                     | -                                       | -           |
| 3              | КМ8-575-1                     | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням              | шт                | 16        | <u>233.66</u>             | <u>3.65</u>                              | 3739                    | 3646                | 58                    | <u>1.6000</u>                           | <u>25.6</u> |
|                |                               |                                                                                |                   |           | 227,87                    | 1,70                                     |                         |                     | 27                    | 0,0126                                  | 0,2         |
| 4              | & 1602-30041-63<br>варіант 1  | Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems                                   | шт                | 1         | <u>3815.83</u>            | <u>-</u>                                 | 3816                    | -                   | -                     | -                                       | -           |
|                |                               |                                                                                |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                     | -                                       | -           |
| 5              | & 1602-30041-64<br>варіант 1  | Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl Ajax Systems               | шт                | 2         | <u>640.83</u>             | <u>-</u>                                 | 1282                    | -                   | -                     | -                                       | -           |
|                |                               |                                                                                |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                     | -                                       | -           |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                     | 4        | 5 | 6                         | 7             | 8            | 9     | 10              | 11                  | 12                   |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------|---------------|--------------|-------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 6  | & 1602-30041-65<br>варіант 1 | Сповіщувач руху інфрачервоний бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax Systems                                                               | шт       | 3 | <u>3624.17</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 10873        | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-        |
| 7  | & 1602-30041-66<br>варіант 1 | Сповіщувач магнітоконтатний бездротовий DoorProtect Ajax Systems                                                                      | шт       | 9 | <u>957.50</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 8618         | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-        |
| 8  | & 1602-30041-54-1            | Оповіщувач звуковий HomeSiren Ajax Systems                                                                                            | шт       | 1 | <u>1469.73</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 1470         | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-        |
| 9  | ПЖ5-38                       | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт       | 1 | <u>4295.02</u><br>4295,02 | <u>-</u><br>- | 4295         | 4295  | <u>-</u><br>-   | <u>23.1600</u><br>- | <u>23.16</u><br>-    |
| 10 | ПЖ5-51                       | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач радіохвильовий                                                     | комплект | 1 | <u>5316.85</u><br>5316,85 | <u>-</u><br>- | 5317         | 5317  | <u>-</u><br>-   | <u>28.6700</u><br>- | <u>28.67</u><br>-    |
| 11 | ПЖ5-55                       | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний                                                  | шт       | 1 | <u>131.67</u><br>131,67   | <u>-</u><br>- | 132          | 132   | <u>-</u><br>-   | <u>0.7100</u><br>-  | <u>0.71</u><br>-     |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                      |          |   |                           |               | 50306        | 18187 | <u>60</u><br>27 |                     | <u>114.94</u><br>0,2 |
|    |                              | Разом устаткування, грн.                                                                                                              |          |   |                           |               | 30338        |       |                 |                     |                      |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                   |          |   |                           |               | 1191         |       |                 |                     |                      |
|    |                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                      |          |   |                           |               | <b>31529</b> |       |                 |                     |                      |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                         |          |   |                           |               | 19968        |       |                 |                     |                      |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                         |          |   |                           |               |              |       |                 |                     |                      |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                      |          |   |                           |               | 1721         |       |                 |                     |                      |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                          |          |   |                           |               | 18214        |       |                 |                     |                      |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                       |          |   |                           |               | 7666         |       |                 |                     |                      |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                |          |   |                           |               | 9,97         |       |                 |                     |                      |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                   |          |   |                           |               | 2137         |       |                 |                     |                      |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                 |          |   |                           |               | <b>27634</b> |       |                 |                     |                      |
|    |                              | -----                                                                                                                                 |          |   |                           |               |              |       |                 |                     |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                            |          |   |                           |               | <b>59163</b> |       |                 |                     |                      |
|    |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                      |          |   |                           |               | 50306        | 18187 | <u>60</u><br>27 |                     | <u>114.94</u><br>0,2 |
|    |                              | Разом устаткування, грн.                                                                                                              |          |   |                           |               | 30338        |       |                 |                     |                      |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                   |          |   |                           |               | 1191         |       |                 |                     |                      |
|    |                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                      |          |   |                           |               | <b>31529</b> |       |                 |                     |                      |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                         |          |   |                           |               | 19968        |       |                 |                     |                      |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 1721          |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 18214         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 7666          |   |    |    |    |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 9,97          |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 2137          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>27634</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>59163</b>  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>125,11</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | <b>20351</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019\_ВС на відеоспостереження

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 204,481 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,2958 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 48,789 тис. грн.  
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                 |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                 |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                 |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                               | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
|        |                            | <b>Розділ 1. Устаткування та матеріали</b>                                      |                |           |                        |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1      | KM10-350-23                | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення                       | шт             | 1         | 521.15                 | 11.93                         | 521                     | 509              | 12                 | 3.2000                             | 3.2    |
|        |                            |                                                                                 |                |           | 509,22                 | 3,84                          |                         |                  | 4                  | 0,0278                             | 0,03   |
| 2      | & 3000-162                 | 16-канальний 4K мережевий відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua Technology       | шт             | 1         | 12156.67               | -                             | 12157                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3      | KM11-96-1                  | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг | шт             | 1         | 217.15                 | 3.65                          | 217                     | 214              | 3                  | 1.6000                             | 1.6    |
|        |                            |                                                                                 |                |           | 213,50                 | 1,70                          |                         |                  | 2                  | 0,0126                             | 0,01   |
| 4      | & 1517-1473-1-72           | Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB SkyHawk AI 16TB SEAGATE                     | шт             | 1         | 11170.83               | -                             | 11171                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 5      | & 1504-7038-79-16          | Монітор DELL S2721HN 210-AXKV                                                   | шт             | 1         | 6295.83                | -                             | 6296                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 6      | & C157-273-1               | Кабель HDMI, POWERPLANT v1.4 3м Black (KD00AS1202)                              | шт             | 1         | 152.40                 | -                             | 152                     | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                 |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |

| 1                                                                                                                                    | 2                               | 3                                                                               | 4  | 5  | 6                       | 7                   | 8             | 9    | 10             | 11                      | 12                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|---------------------|---------------|------|----------------|-------------------------|---------------------|
| 7                                                                                                                                    | & 1701-20431-16<br>варіант 1    | Комп'ютерна миша LOGITECH M705 Marathon (910-001949) LOGITECH                   | шт | 1  | <u>1915.83</u><br>-     | -<br>-              | 1916          | -    | -<br>-         | -<br>-                  | -<br>-              |
| 8                                                                                                                                    | КМ10-350-23                     | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення                       | шт | 14 | <u>509.22</u><br>509,22 | -<br>-              | 7129          | 7129 | -<br>-         | <u>3.2000</u><br>-      | <u>44.8</u><br>-    |
| 9                                                                                                                                    | & 1601-2430-21<br>варіант 1     | Відеокамера 4Мп IP відеокамера (2.8мм) DH-IPC-HDW2449T-S-IL Dahua Technology    | шт | 12 | <u>3575.00</u><br>-     | -<br>-              | 42900         | -    | -<br>-         | -<br>-                  | -<br>-              |
| 10                                                                                                                                   | & 1601-2430-10-13T<br>варіант 1 | Відеокамера 4Мп IP Starlight варіофокальна, DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2              | шт | 2  | <u>5850.00</u><br>-     | -<br>-              | 11700         | -    | -<br>-         | -<br>-                  | -<br>-              |
| 11                                                                                                                                   | & С1512-64-2                    | Комутаційний бокс DH-PFA130-E                                                   | шт | 14 | <u>448.24</u><br>-      | -<br>-              | 6275          | -    | -<br>-         | -<br>-                  | -<br>-              |
| 12                                                                                                                                   | & С1512-150-СКМ-11              | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм                                            | шт | 14 | <u>6.82</u><br>-        | -<br>-              | 95            | -    | -<br>-         | -<br>-                  | -<br>-              |
| Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                     |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | 100529        | 7852 | <u>15</u><br>6 |                         | <u>49.6</u><br>0,04 |
| Разом устаткування, грн.                                                                                                             |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | 86140         |      |                |                         |                     |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                  |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | 3382          |      |                |                         |                     |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                     |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | <b>89522</b>  |      |                |                         |                     |
| Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                        |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | 14389         |      |                |                         |                     |
| в тому числі:                                                                                                                        |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     |               |      |                |                         |                     |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                     |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | 6522          |      |                |                         |                     |
| всього заробітна плата, грн.                                                                                                         |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | 7858          |      |                |                         |                     |
| Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                      |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | 3150          |      |                |                         |                     |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                               |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | 3,83          |      |                |                         |                     |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                  |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | 819           |      |                |                         |                     |
| Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 20143,62 x 0,007, грн. |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | 141           |      |                |                         |                     |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | <b>17680</b>  |      |                |                         |                     |
| -----                                                                                                                                |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     |               |      |                |                         |                     |
| <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                           |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     | <b>107202</b> |      |                |                         |                     |
| <b>Розділ 2. Шафа комутації (ШК СКМ)</b>                                                                                             |                                 |                                                                                 |    |    |                         |                     |               |      |                |                         |                     |
| 13                                                                                                                                   | КМ11-96-1                       | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1  | <u>217.15</u><br>213,50 | <u>3.65</u><br>1,70 | 217           | 214  | <u>3</u><br>2  | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>1.6</u><br>0,01  |
| 14                                                                                                                                   | & С1512-150-СКМ-159             | Патч-панель 24 порти 19" 1U STP Cat6 WT-2084-CAT 6                              | шт | 1  | <u>1550.81</u><br>-     | -<br>-              | 1551          | -    | -<br>-         | -<br>-                  | -<br>-              |

| 1                                                      | 2                 | 3                                                                                                      | 4     | 5      | 6              | 7             | 8            | 9    | 10         | 11             | 12           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|---------------|--------------|------|------------|----------------|--------------|
| 15                                                     | & C1512-150-СКМ-4 | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U                                                        | шт    | 1      | <u>271,55</u>  | <u>-</u>      | 272          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 16                                                     | КМ10-99-1         | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів | номер | 1      | <u>1363,69</u> | <u>77,55</u>  | 1364         | 509  | <u>78</u>  | <u>3,2000</u>  | <u>3,2</u>   |
|                                                        |                   |                                                                                                        |       |        | 509,22         | 24,97         |              |      | 25         | 0,1807         | 0,18         |
| 17                                                     | & 1503-8456-400   | 16-портовий керований POE комутатор PFS4218-16ET-190 Dahua Technology                                  | шт    | 1      | <u>9587,50</u> | <u>-</u>      | 9588         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|                                                        | варіант 1         |                                                                                                        |       |        | -              | -             |              |      | -          | -              | -            |
| 18                                                     | & C1512-150-СКМ-6 | Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM                                          | шт    | 12     | <u>4,25</u>    | <u>-</u>      | 51           | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|                                                        |                   |                                                                                                        |       |        | -              | -             |              |      | -          | -              | -            |
| 19                                                     | & C1545-66-Г-23   | Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR                                        | шт    | 15     | <u>98,73</u>   | <u>-</u>      | 1481         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|                                                        |                   |                                                                                                        |       |        | -              | -             |              |      | -          | -              | -            |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                   |                                                                                                        |       |        |                |               | 14524        | 723  | <u>81</u>  |                | <u>4,8</u>   |
|                                                        |                   |                                                                                                        |       |        |                |               |              |      | 27         |                | 0,19         |
| Разом устаткування, грн.                               |                   |                                                                                                        |       |        |                |               | 9588         |      |            |                |              |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                   |                                                                                                        |       |        |                |               | 377          |      |            |                |              |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                   |                                                                                                        |       |        |                |               | <b>9965</b>  |      |            |                |              |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                   |                                                                                                        |       |        |                |               | 4936         |      |            |                |              |
| в тому числі:                                          |                   |                                                                                                        |       |        |                |               |              |      |            |                |              |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                   |                                                                                                        |       |        |                |               | 4132         |      |            |                |              |
| всього заробітна плата, грн.                           |                   |                                                                                                        |       |        |                |               | 750          |      |            |                |              |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                   |                                                                                                        |       |        |                |               | 310          |      |            |                |              |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |                                                                                                        |       |        |                |               | 0,4          |      |            |                |              |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                   |                                                                                                        |       |        |                |               | 84           |      |            |                |              |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                   |                                                                                                        |       |        |                |               | <b>5246</b>  |      |            |                |              |
| -----                                                  |                   |                                                                                                        |       |        |                |               |              |      |            |                |              |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                   |                                                                                                        |       |        |                |               | <b>15211</b> |      |            |                |              |
| <b>Розділ 3. Кабелі та дроти</b>                       |                   |                                                                                                        |       |        |                |               |              |      |            |                |              |
| 20                                                     | КБ21-13-1         | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                              | 100м  | 8,56   | <u>1032,05</u> | <u>34,76</u>  | 8834         | 7233 | <u>298</u> | <u>6,2600</u>  | <u>53,59</u> |
|                                                        |                   |                                                                                                        |       |        | 844,97         | 19,76         |              |      | 169        | 0,1327         | 1,14         |
| 21                                                     | & C153-91-18      | Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-НФ-ВПЗ 4х2х0,56                                                   | м     | 881,68 | <u>26,22</u>   | <u>-</u>      | 23118        | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|                                                        |                   |                                                                                                        |       |        | -              | -             |              |      | -          | -              | -            |
| 22                                                     | КБ21-12-2         | Прокладання коробів пластикових                                                                        | 100м  | 1,92   | <u>5132,25</u> | <u>397,84</u> | 9854         | 8306 | <u>764</u> | <u>32,8000</u> | <u>62,98</u> |
|                                                        |                   |                                                                                                        |       |        | 4325,99        | 173,89        |              |      | 334        | 1,1242         | 2,16         |
| 23                                                     | & C1545-89-2-27   | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х16 ТД "Sokol"                                              | м     | 192    | <u>29,56</u>   | <u>-</u>      | 5676         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|                                                        |                   |                                                                                                        |       |        | -              | -             |              |      | -          | -              | -            |
| 24                                                     | & C113-1437-11БА  | Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм                                                             | м     | 40     | <u>15,43</u>   | <u>-</u>      | 617          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|                                                        |                   |                                                                                                        |       |        | -              | -             |              |      | -          | -              | -            |

| 1  | 2        | 3                                                      | 4  | 5 | 6                           | 7             | 8            | 9     | 10                 | 11                  | 12                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------|----|---|-----------------------------|---------------|--------------|-------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 3                       |    |   |                             |               | 48099        | 15539 | <u>1062</u><br>503 |                     | <u>116,57</u><br>3,3  |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |   |                             |               | 48099        |       |                    |                     |                       |
|    |          | в тому числі:                                          |    |   |                             |               |              |       |                    |                     |                       |
|    |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |   |                             |               | 31498        |       |                    |                     |                       |
|    |          | всього заробітна плата, грн.                           |    |   |                             |               | 16042        |       |                    |                     |                       |
|    |          | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |   |                             |               | 7730         |       |                    |                     |                       |
|    |          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |                             |               | 11,63        |       |                    |                     |                       |
|    |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |   |                             |               | 2490         |       |                    |                     |                       |
|    |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |   |                             |               | <b>55829</b> |       |                    |                     |                       |
|    |          | -----                                                  |    |   |                             |               |              |       |                    |                     |                       |
|    |          | <b>Всього по розділу 3</b>                             |    |   |                             |               | <b>55829</b> |       |                    |                     |                       |
| 25 | КП2-13-8 | <b>Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи.</b>            |    |   |                             |               |              |       |                    |                     |                       |
|    |          | Прилад, пристрій програмування і налагодження          | шт | 1 | <u>18851,95</u><br>18851,95 | <u>-</u><br>- | 18852        | 18852 | <u>-</u><br>-      | <u>97,0000</u><br>- | <u>97</u><br>-        |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 4                       |    |   |                             |               | 18852        | 18852 | <u>-</u><br>-      |                     | <u>97</u><br>-        |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |   |                             |               | 18852        |       |                    |                     |                       |
|    |          | в тому числі:                                          |    |   |                             |               |              |       |                    |                     |                       |
|    |          | всього заробітна плата, грн.                           |    |   |                             |               | 18852        |       |                    |                     |                       |
|    |          | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |   |                             |               | 7388         |       |                    |                     |                       |
|    |          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |                             |               | 8,44         |       |                    |                     |                       |
|    |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |   |                             |               | 1894         |       |                    |                     |                       |
|    |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |   |                             |               | <b>26240</b> |       |                    |                     |                       |
|    |          | -----                                                  |    |   |                             |               |              |       |                    |                     |                       |
|    |          | <b>Всього по розділу 4</b>                             |    |   |                             |               | <b>26240</b> |       |                    |                     |                       |
|    |          | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |   |                             |               | 182004       | 42966 | <u>1158</u><br>536 |                     | <u>267,97</u><br>3,53 |
|    |          | Разом устаткування, грн.                               |    |   |                             |               | 95728        |       |                    |                     |                       |
|    |          | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |    |   |                             |               | 3759         |       |                    |                     |                       |
|    |          | <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |    |   |                             |               | <b>99487</b> |       |                    |                     |                       |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |   |                             |               | 86276        |       |                    |                     |                       |
|    |          | в тому числі:                                          |    |   |                             |               |              |       |                    |                     |                       |
|    |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |   |                             |               | 42152        |       |                    |                     |                       |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   | Порядок, п.<br>3.14 | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 20143,62 x 0,007, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 43502<br>18577<br>24,3<br>5287<br>141<br><b>104994</b><br><br><br><b>204481</b> |   |    |    |    |
|   |                     | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   | <b>295,8</b><br><b>48789</b>                                                    |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020\_3

на система контролю загазованості

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

129,223 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29038 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

42,534 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                                        |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                                        |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                                        |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                      | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| 1      | КМ10-667-4                 | Прилад ПС на 4 промені                                                                                 | шт             | 1         | 2363,61                | 1,44                          | 2364                    | 2238             | 1                  | 17,6000                            | 17,6   |
|        |                            |                                                                                                        |                |           | 2237,66                | 0,26                          |                         |                  | -                  | 0,0021                             | -      |
| 2      | & 2402-4058-A-1            | Приймально-контрольний прилад ПКП "ВАРТА-1.03.14"                                                      | шт             | 1         | 9450,00                | -                             | 9450                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                                                        |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3      | & 1504-13245-502           | ДБЖ Back-UPS BV 500VA, Schuko BV500I-GR APC                                                            | шт             | 1         | 2710,83                | -                             | 2711                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                                                        |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4      | КМ10-668-2                 | Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт             | 5         | 487,57                 | 1,79                          | 2438                    | 1958             | 9                  | 3,2000                             | 16     |
|        |                            |                                                                                                        |                |           | 391,68                 | 0,32                          |                         |                  | 2                  | 0,0026                             | 0,01   |
| 5      | & 2402-4058-A-2            | Сповіслювач газу метану СН4 Дм-14                                                                      | шт             | 5         | 3500,00                | -                             | 17500                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                                                        |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 6      | КМ10-669-3                 | Блок живлення і контролю ультразвуковий                                                                | шт             | 1         | 1203,13                | 1,44                          | 1203                    | 1105             | 1                  | 8,0000                             | 8      |
|        |                            |                                                                                                        |                |           | 1105,44                | 0,26                          |                         |                  | -                  | 0,0021                             | -      |

[illegible]

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                     | 4  | 5 | 6                         | 7             | 8             | 9     | 10                 | 11                  | 12                   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------|---------------|---------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 23 | ПЖ5-38 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 1 | <u>4295.02</u><br>4295,02 | <u>-</u><br>- | 4295          | 4295  | <u>-</u><br>-      | <u>23.1600</u><br>- | <u>23.16</u><br>-    |
| 24 | ПЖ5-52 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач газу                                                               | шт | 5 | <u>333.81</u><br>333,81   | <u>-</u><br>- | 1669          | 1669  | <u>-</u><br>-      | <u>1.8000</u><br>-  | <u>9</u><br>-        |
| 25 | ПЖ5-55 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Оповіщувач ОСЗ-11                                                             | шт | 7 | <u>131.67</u><br>131,67   | <u>-</u><br>- | 922           | 922   | <u>-</u><br>-      | <u>0.7100</u><br>-  | <u>4.97</u><br>-     |
|    |        | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                      |    |   |                           |               | 6886          | 6886  | <u>-</u><br>-      |                     | <u>37.13</u><br>-    |
|    |        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                         |    |   |                           |               | 6886          |       |                    |                     |                      |
|    |        | в тому числі:                                                                                                                         |    |   |                           |               |               |       |                    |                     |                      |
|    |        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                          |    |   |                           |               | 6886          |       |                    |                     |                      |
|    |        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                       |    |   |                           |               | 2708          |       |                    |                     |                      |
|    |        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                  |    |   |                           |               | 3,22          |       |                    |                     |                      |
|    |        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                   |    |   |                           |               | 692           |       |                    |                     |                      |
|    |        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                 |    |   |                           |               | <b>9594</b>   |       |                    |                     |                      |
|    |        | -----                                                                                                                                 |    |   |                           |               |               |       |                    |                     |                      |
|    |        | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                            |    |   |                           |               | <b>9594</b>   |       |                    |                     |                      |
|    |        | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                      |    |   |                           |               | 110706        | 36473 | <u>1686</u><br>781 |                     | <u>260.64</u><br>5,1 |
|    |        | Разом устаткування, грн.                                                                                                              |    |   |                           |               | 35060         |       |                    |                     |                      |
|    |        | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                   |    |   |                           |               | 1376          |       |                    |                     |                      |
|    |        | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                      |    |   |                           |               | <b>36436</b>  |       |                    |                     |                      |
|    |        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                         |    |   |                           |               | 75646         |       |                    |                     |                      |
|    |        | в тому числі:                                                                                                                         |    |   |                           |               |               |       |                    |                     |                      |
|    |        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                      |    |   |                           |               | 37487         |       |                    |                     |                      |
|    |        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                          |    |   |                           |               | 37254         |       |                    |                     |                      |
|    |        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                       |    |   |                           |               | 17141         |       |                    |                     |                      |
|    |        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                  |    |   |                           |               | 24,64         |       |                    |                     |                      |
|    |        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                   |    |   |                           |               | 5280          |       |                    |                     |                      |
|    |        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                 |    |   |                           |               | <b>92787</b>  |       |                    |                     |                      |
|    |        | -----                                                                                                                                 |    |   |                           |               |               |       |                    |                     |                      |
|    |        | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                            |    |   |                           |               | <b>129223</b> |       |                    |                     |                      |
|    |        | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                                                              |    |   |                           |               | <b>290,38</b> |       |                    |                     |                      |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 42534 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021\_СПДЗ

на система протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

1027,797 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,26451 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

175,014 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)   | Найменування робіт і витрат                                                                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
|        |                              |                                                                                                                          |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|        |                              |                                                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |              |
|        |                              |                                                                                                                          |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього       |
| 1      | 2                            | 3                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12           |
|        |                              | <b>Розділ 1. Система Д-1</b>                                                                                             |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |              |
| 1      | КБ20-32-6                    | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т                                                                         | 1 шт           | 1         | <u>9728.16</u>         | <u>819.51</u>      | 9728                    | 6919             | <u>820</u>         | <u>51.8500</u>                     | <u>51.85</u> |
|        |                              |                                                                                                                          |                |           | 6918,86                | 331,99             |                         |                  | 332                | 2,3298                             | 2,33         |
| 2      | & 2308-1001-250<br>варіант 2 | Вентилятор даховий KROV91-071-DU400-00300/6F-Y1CCK TM                                                                    | шт             | 1         | <u>99990.00</u>        | <u>-</u>           | 99990                   | -                | <u>-</u>           | <u>-</u>                           | <u>-</u>     |
|        |                              |                                                                                                                          |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
| 3      | КБ20-30-1                    | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                   | 100кг          | 0,88      | <u>1531.43</u>         | <u>253.73</u>      | 1348                    | 990              | <u>223</u>         | <u>8.5300</u>                      | <u>7.51</u>  |
|        |                              |                                                                                                                          |                |           | 1125,02                | 74,23              |                         |                  | 65                 | 0,5244                             | 0,46         |
| 4      | & С130-886-8<br>варіант 2    | Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N CCK TM                                                              | шт             | 1         | <u>12791.02</u>        | <u>-</u>           | 12791                   | -                | <u>-</u>           | <u>-</u>                           | <u>-</u>     |
|        |                              |                                                                                                                          |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
| 5      | КБ20-15-8                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | 1 шт           | 1         | <u>700.38</u>          | <u>22.25</u>       | 700                     | 438              | <u>22</u>          | <u>3.4000</u>                      | <u>3.4</u>   |
|        |                              |                                                                                                                          |                |           | 437,55                 | 9,19               |                         |                  | 9                  | 0,0665                             | 0,07         |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                       | 4       | 5        | 6                            | 7                       | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------|-------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 6  | & C130-382-152<br>варіант 3 | Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою KPD-4-03-800x400(h) CCK TM                               | шт      | 1        | <u>17774.60</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 17775  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 7  | KB20-11-2                   | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2                                                   | 1 ґрата | 1        | <u>423.47</u><br>303,71      | <u>54.20</u><br>17,74   | 423    | 304   | <u>54</u><br>18     | <u>2.3600</u><br>0,1291   | <u>2.36</u><br>0,13    |
| 8  | & C130-382-153<br>варіант 1 | Сітка захисна SET-800x400-40-ZS CCK TM                                                                  | шт      | 1        | <u>1453.91</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1454   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 9  | KB20-3-11                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм | 100м2   | 0,336    | <u>116367.87</u><br>19599,58 | <u>458.03</u><br>173,01 | 39100  | 6585  | <u>154</u><br>58    | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>52.44</u><br>0,42   |
| 10 | C1630-522<br>варіант 1      | Хрестовина 800x400H-700x350H ст. ч. товщ. 1 мм                                                          | шт      | 1        | <u>540.99</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 541    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 11 | C1630-522<br>варіант 3      | Відвід 90° 800x400H                                                                                     | шт      | 1        | <u>744.99</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 745    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 12 | C1630-522<br>варіант 4      | Відвід 45° 800x400H                                                                                     | шт      | 2        | <u>744.99</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1490   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 13 | KB26-24-3                   | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою                             | 10 м2   | 7,6      | <u>1764.01</u><br>1096,04    | <u>556.13</u><br>229,73 | 13406  | 8330  | <u>4227</u><br>1746 | <u>8.1200</u><br>1,6625   | <u>61.71</u><br>12,64  |
| 14 | & C1113-286-41              | Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм                                            | м2      | 76       | <u>255.55</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 19422  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 15 | KB26-26-1                   | Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими                                  | 10 м2   | 8,2      | <u>1930.11</u><br>1587,54    | <u>342.57</u><br>141,51 | 15827  | 13018 | <u>2809</u><br>1160 | <u>12.1800</u><br>1,0241  | <u>99.88</u><br>8,4    |
| 16 | & C1113-286-42              | Фольговане покриття                                                                                     | м2      | 82       | <u>50.20</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 4116   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 17 | & C1113-286-43              | Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм                                                                    | м2      | 82       | <u>70.07</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 5746   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 18 | & C1550-26-12               | Термостійкий герметик 280мл                                                                             | баллон  | 9        | <u>97.18</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 875    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 19 | C1111-812                   | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм                          | т       | 0,001264 | <u>68805.08</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 87     | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 20 | & C1545-488-14              | Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм                                                         | шт      | 10       | <u>399.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3995   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 21 | C1111-25                    | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм                                     | т       | 0,00072  | <u>602446.77</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 434    | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 22 | C1630-114                   | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                | кг      | 210      | <u>52.61</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 11048  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                        |         |          |                              |                         | 261041 | 36584 | <u>8309</u><br>3388 |                           | <u>279.15</u><br>24,45 |
|    |                             | Разом устаткування, грн.                                                                                |         |          |                              |                         | 99990  |       |                     |                           |                        |
|    |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                     |         |          |                              |                         | 3927   |       |                     |                           |                        |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                        | 4       | 5     | 6                            | 7                       | 8             | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                         |         |       |                              |                         | <b>103917</b> |       |                   |                           |                       |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                            |         |       |                              |                         | 161051        |       |                   |                           |                       |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                            |         |       |                              |                         |               |       |                   |                           |                       |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                         |         |       |                              |                         | 116158        |       |                   |                           |                       |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                             |         |       |                              |                         | 39972         |       |                   |                           |                       |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                          |         |       |                              |                         | 19013         |       |                   |                           |                       |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                   |         |       |                              |                         | 28            |       |                   |                           |                       |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                      |         |       |                              |                         | 5997          |       |                   |                           |                       |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                    |         |       |                              |                         | <b>180064</b> |       |                   |                           |                       |
|    |                              | -----                                                                                                                    |         |       |                              |                         |               |       |                   |                           |                       |
|    |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                               |         |       |                              |                         | <b>283981</b> |       |                   |                           |                       |
|    |                              | <b>Розділ 2. Система Д-2</b>                                                                                             |         |       |                              |                         |               |       |                   |                           |                       |
| 23 | КБ20-32-6                    | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т                                                                         | 1 шт    | 1     | <u>9728.16</u><br>6918,86    | <u>819.51</u><br>331,99 | 9728          | 6919  | <u>820</u><br>332 | <u>51.8500</u><br>2,3298  | <u>51.85</u><br>2,33  |
| 24 | & 2308-1001-250<br>варіант 3 | Вентилятор даховий KROV91-071-DU400-00300/6F-Y1 CCK TM                                                                   | шт      | 1     | <u>99990.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 99990         | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 25 | КБ20-30-1                    | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                   | 100кг   | 0,88  | <u>1531.43</u><br>1125,02    | <u>253.73</u><br>74,23  | 1348          | 990   | <u>223</u><br>65  | <u>8.5300</u><br>0,5244   | <u>7.51</u><br>0,46   |
| 26 | & С130-886-8<br>варіант 1    | Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N CCK TM                                                              | шт      | 1     | <u>12791.02</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 12791         | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 27 | КБ20-15-8                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | 1 шт    | 2     | <u>700.38</u><br>437,55      | <u>22.25</u><br>9,19    | 1401          | 875   | <u>45</u><br>18   | <u>3.4000</u><br>0,0665   | <u>6.8</u><br>0,13    |
| 28 | & С130-382-152<br>варіант 4  | Клапан протипожежний універсальний КРУ-1N-D-N-700x350-2*f-MP220-out CCK                                                  | шт      | 2     | <u>16372.10</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 32744         | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 29 | КБ20-11-2                    | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                                                   | 1 ґрата | 2     | <u>423.47</u><br>303,71      | <u>54.20</u><br>17,74   | 847           | 607   | <u>108</u><br>35  | <u>2.3600</u><br>0,1291   | <u>4.72</u><br>0,26   |
| 30 | & С130-382-153               | Сітка захисна SET-700x350-40-ZS CCK TM                                                                                   | шт      | 2     | <u>733.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1467          | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 31 | КБ20-3-11                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм                  | 100м2   | 0,702 | <u>116367.87</u><br>19599,58 | <u>458.03</u><br>173,01 | 81690         | 13759 | <u>322</u><br>121 | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>109.55</u><br>0,88 |
| 32 | С1630-522<br>варіант 3       | Відвід 90° 800x400H                                                                                                      | шт      | 1     | <u>744.99</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 745           | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                       | 3                                                                           | 4      | 5       | 6                                | 7                              | 8             | 9     | 10                          | 11                              | 12                            |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 33 | C1630-522<br>варіант 10 | Трійник 800x400H-700x350H ст. ч. товщ. 1 мм                                 | шт     | 1       | <u>969.01</u><br>-               | -                              | 969           | -     | -                           | -                               | -                             |
| 34 | C1630-522<br>варіант 11 | Перехід 800x400H -700x350H з оц. сталі товщ. 1мм                            | шт     | 1       | <u>867.01</u><br>-               | -                              | 867           | -     | -                           | -                               | -                             |
| 35 | C1630-522<br>варіант 12 | Відвід 45° 800x400H                                                         | шт     | 2       | <u>765.01</u><br>-               | -                              | 1530          | -     | -                           | -                               | -                             |
| 36 | KB26-24-3               | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | 10 м2  | 11,2    | <u>1764.01</u><br><u>1096,04</u> | <u>556.13</u><br><u>229,73</u> | 19757         | 12276 | <u>6229</u><br><u>2573</u>  | <u>8.1200</u><br><u>1,6625</u>  | <u>90.94</u><br><u>18,62</u>  |
| 37 | & C1113-286-41          | Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм                | м2     | 112     | <u>255.55</u><br>-               | -                              | 28622         | -     | -                           | -                               | -                             |
| 38 | KB26-26-1               | Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими      | 10 м2  | 12      | <u>1930.11</u><br><u>1587,54</u> | <u>342.57</u><br><u>141,51</u> | 23161         | 19050 | <u>4111</u><br><u>1698</u>  | <u>12.1800</u><br><u>1,0241</u> | <u>146.16</u><br><u>12,29</u> |
| 39 | & C1113-286-42          | Фольговане покриття                                                         | м2     | 120     | <u>50.20</u><br>-                | -                              | 6024          | -     | -                           | -                               | -                             |
| 40 | & C1113-286-43          | Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм                                        | м2     | 120     | <u>70.07</u><br>-                | -                              | 8408          | -     | -                           | -                               | -                             |
| 41 | & C1550-26-12           | Термостійкий герметик 280мл                                                 | баллон | 14      | <u>97.18</u><br>-                | -                              | 1361          | -     | -                           | -                               | -                             |
| 42 | & C1545-488-14          | Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм                             | шт     | 10      | <u>399.53</u><br>-               | -                              | 3995          | -     | -                           | -                               | -                             |
| 43 | C111-25                 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм         | т      | 0,00084 | <u>602446.77</u><br>-            | -                              | 506           | -     | -                           | -                               | -                             |
| 44 | C1630-114               | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                    | кг     | 220     | <u>52.61</u><br>-                | -                              | 11574         | -     | -                           | -                               | -                             |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 2                                            |        |         |                                  |                                | 349525        | 54476 | <u>11858</u><br><u>4842</u> |                                 | <u>417.53</u><br><u>34,97</u> |
|    |                         | Разом устаткування, грн.                                                    |        |         |                                  |                                | 99990         |       |                             |                                 |                               |
|    |                         | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                         |        |         |                                  |                                | 3927          |       |                             |                                 |                               |
|    |                         | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                            |        |         |                                  |                                | <b>103917</b> |       |                             |                                 |                               |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                               |        |         |                                  |                                | 249535        |       |                             |                                 |                               |
|    |                         | в тому числі:                                                               |        |         |                                  |                                |               |       |                             |                                 |                               |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                            |        |         |                                  |                                | 183201        |       |                             |                                 |                               |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                |        |         |                                  |                                | 59318         |       |                             |                                 |                               |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                             |        |         |                                  |                                | 28492         |       |                             |                                 |                               |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                      |        |         |                                  |                                | 42,45         |       |                             |                                 |                               |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                         |        |         |                                  |                                | 9088          |       |                             |                                 |                               |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                       |        |         |                                  |                                | <b>278027</b> |       |                             |                                 |                               |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                        | 4    | 5       | 6                         | 7                     | 8             | 9    | 10               | 11                      | 12                   |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|------|------------------|-------------------------|----------------------|
|    |                              | -----                                                                                                                    |      |         |                           |                       |               |      |                  |                         |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                               |      |         |                           |                       | <b>381944</b> |      |                  |                         |                      |
|    |                              | <b>Розділ 3. Системи КП-1, К-2</b>                                                                                       |      |         |                           |                       |               |      |                  |                         |                      |
| 45 | КБ20-32-2                    | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т                                                                        | 1 шт | 2       | <u>1249,72</u><br>1164,86 | <u>81,50</u><br>32,90 | 2499          | 2330 | <u>163</u><br>66 | <u>8,4300</u><br>0,2295 | <u>16,86</u><br>0,46 |
| 46 | & 2308-4001-545<br>варіант 3 | Вентилятор осьовий, N=3,0 кВт OZA 501-056-N-00300/2-Y1 CCK TM                                                            | шт   | 1       | <u>25185,00</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 25185         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 47 | & 2308-4001-545<br>варіант 4 | Вентилятор осьовий, N=2,2 кВт OZA 501-050-N-00220/2-Y1 CCK TM                                                            | шт   | 1       | <u>21945,00</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 21945         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 48 | КБ20-15-9                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм | 1 шт | 4       | <u>1478,78</u><br>682,06  | <u>53,39</u><br>22,05 | 5915          | 2728 | <u>214</u><br>88 | <u>5,3000</u><br>0,1596 | <u>21,2</u><br>0,64  |
| 49 | & C130-382-A-92<br>варіант 1 | Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-600x700-N-M220-S                                                      | шт   | 1       | <u>29160,81</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 29161         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 50 | & C130-382-154<br>варіант 2  | Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-500x500H-NM220-S-Y2                                                   | шт   | 1       | <u>26567,00</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 26567         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 51 | & C130-382-152<br>варіант 5  | Клапан повітряний з руч. приводом GMK-R-300x500H CCK TM                                                                  | шт   | 1       | <u>3416,83</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 3417          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 52 | & C130-382-152<br>варіант 6  | Клапан повітряний з руч. приводом GMK-R-300x300H CCK TM                                                                  | шт   | 1       | <u>2313,95</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2314          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 53 | КБ20-29-1                    | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів                                                                  | 1 м2 | 0,79128 | <u>1262,35</u><br>1228,27 | <u>8,90</u><br>3,68   | 999           | 972  | <u>7</u><br>3    | <u>9,7800</u><br>0,0266 | <u>7,74</u><br>0,02  |
| 54 | & C1545-89-738<br>варіант 1  | З'єднувач м'який OZA-COM 100-056-ZS                                                                                      | шт   | 2       | <u>1370,71</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2741          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 55 | & C101-1029<br>варіант 2     | Монтажна опора OZA-MOP-056-ZC CCK TM                                                                                     | шт   | 2       | <u>676,58</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1353          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 56 | & C1545-89-738<br>варіант 2  | З'єднувач м'який OZA-COM 100-050-ZS                                                                                      | шт   | 2       | <u>1243,21</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2486          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
| 57 | & C101-1029<br>варіант 1     | Монтажна опора OZA-MOP-050-ZC CCK TM                                                                                     | шт   | 2       | <u>912,45</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1825          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                        | 4       | 5      | 6                            | 7                       | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|-------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 58 | КБ20-11-2                   | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2                                                                    | 1 ґрата | 1      | <u>423.47</u><br>303,71      | <u>54.20</u><br>17,74   | 423   | 304  | <u>54</u><br>18  | <u>2.3600</u><br>0,1291   | <u>2.36</u><br>0,13  |
| 59 | КБ20-15-8                   | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | 1 шт    | 3      | <u>700.38</u><br>437,55      | <u>22.25</u><br>9,19    | 2101  | 1313 | <u>67</u><br>28  | <u>3.4000</u><br>0,0665   | <u>10.2</u><br>0,2   |
| 60 | & С130-382-152<br>варіант 7 | Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою КРД-4-03-400х400(Н) ССК ТМ                                                | шт      | 2      | <u>14719.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 29439 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 61 | & С130-382-152<br>варіант 8 | Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою КРД-4-03-300х300(Н) ССК ТМ                                                | шт      | 1      | <u>14102.60</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 14103 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 62 | КБ20-11-2                   | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2                                                                    | 1 ґрата | 4      | <u>423.47</u><br>303,71      | <u>54.20</u><br>17,74   | 1694  | 1215 | <u>217</u><br>71 | <u>2.3600</u><br>0,1291   | <u>9.44</u><br>0,52  |
| 63 | & С130-382-153<br>варіант 2 | Сітка захисна SET-400х400-40-ZS ССК ТМ                                                                                   | шт      | 2      | <u>510.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1021  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 64 | & С130-382-153<br>варіант 3 | Сітка захисна SET-300х300-40-ZS ССК ТМ                                                                                   | шт      | 1      | <u>351.03</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 351   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 65 | & С130-382-153<br>варіант 4 | Сітка захисна SET-300х500-40-ZS ССК ТМ                                                                                   | шт      | 1      | <u>491.28</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 491   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 66 | КБ20-3-12                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм                  | 100м2   | 0,1378 | <u>117028.60</u><br>15841,92 | <u>466.93</u><br>176,68 | 16127 | 2183 | <u>64</u><br>24  | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>17.38</u><br>0,18 |
| 67 | КБ20-3-10                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм         | 100м2   | 0,224  | <u>126215.14</u><br>26047,37 | <u>592.69</u><br>231,48 | 28272 | 5835 | <u>133</u><br>52 | <u>207.4000</u><br>1,6753 | <u>46.46</u><br>0,38 |
| 68 | С1630-522<br>варіант 5      | Відвід 90° 600х700Н ст. оц. товщиною 0,8мм                                                                               | шт      | 3      | <u>744.99</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 2235  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 69 | С1630-522<br>варіант 6      | Перехід 600х700 на ф630мм довж. 300мм                                                                                    | шт      | 2      | <u>336.99</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 674   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 70 | С1630-522<br>варіант 13     | Трійник 600х700 на 600х700мм та 500х300Н ст. оц. товщиною 0,8 мм                                                         | шт      | 1      | <u>367.59</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 368   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 71 | С1630-522<br>варіант 7      | Відвід 90° 300х500Н ст. оц. товщиною 0,8мм                                                                               | шт      | 1      | <u>387.99</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 388   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 72 | С1630-522<br>варіант 14     | Трійник 600х700 на 600х700мм та 300х300Н ст. оц. товщиною 0,8 мм                                                         | шт      | 1      | <u>398.19</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 398   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 73 | С1630-522<br>варіант 15     | Відвід 90° 300х300Н ст. оц. товщиною 0,8мм                                                                               | шт      | 1      | <u>367.59</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 368   | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                       | 3                                                                              | 4      | 5        | 6                         | 7                       | 8             | 9     | 10                   | 11                       | 12                     |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 74 | C1630-522<br>варіант 16 | Відвід 90° 500х500Н ст. оц. товщиною 0,8мм                                     | шт     | 2        | <u>398.19</u>             | -                       | 796           | -     | -                    | -                        | -                      |
| 75 | C1630-522<br>варіант 17 | Перехід 500х500 на ф560мм довж. 300мм                                          | шт     | 2        | <u>408.39</u>             | -                       | 817           | -     | -                    | -                        | -                      |
| 76 | & C1545-<br>488-14      | Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм                                | шт     | 12       | <u>399.53</u>             | -                       | 4794          | -     | -                    | -                        | -                      |
| 77 | & C1550-38-<br>6        | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл                                  | балон  | 9        | <u>372.80</u>             | -                       | 3355          | -     | -                    | -                        | -                      |
| 78 | C1630-114               | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                       | кг     | 250      | <u>52.61</u>              | -                       | 13153         | -     | -                    | -                        | -                      |
| 79 | КБ26-24-3               | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою    | 10 м2  | 11       | <u>1764.01</u><br>1096,04 | <u>556.13</u><br>229,73 | 19404         | 12056 | <u>6117</u><br>2527  | <u>8.1200</u><br>1,6625  | <u>89.32</u><br>18,29  |
| 80 | & C1113-<br>286-41      | Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм                   | м2     | 110      | <u>255.55</u>             | -                       | 28111         | -     | -                    | -                        | -                      |
| 81 | КБ26-26-1               | Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими         | 10 м2  | 12       | <u>1930.11</u><br>1587,54 | <u>342.57</u><br>141,51 | 23161         | 19050 | <u>4111</u><br>1698  | <u>12.1800</u><br>1,0241 | <u>146.16</u><br>12,29 |
| 82 | & C1113-<br>286-42      | Фольговане покриття                                                            | м2     | 120      | <u>50.20</u>              | -                       | 6024          | -     | -                    | -                        | -                      |
| 83 | & C1113-<br>286-43      | Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм                                           | м2     | 120      | <u>70.07</u>              | -                       | 8408          | -     | -                    | -                        | -                      |
| 84 | & C1550-26-<br>12       | Термостійкий герметик 280мл                                                    | баллон | 14       | <u>97.18</u>              | -                       | 1361          | -     | -                    | -                        | -                      |
| 85 | C111-25                 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм            | т      | 0,00072  | <u>602446.77</u>          | -                       | 434           | -     | -                    | -                        | -                      |
| 86 | C111-812                | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм | т      | 0,001896 | <u>68805.08</u>           | -                       | 130           | -     | -                    | -                        | -                      |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 3                                               |        |          |                           |                         | 334808        | 47986 | <u>11147</u><br>4575 |                          | <u>367.12</u><br>33,11 |
|    |                         | Разом устаткування, грн.                                                       |        |          |                           |                         | 47130         |       |                      |                          |                        |
|    |                         | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                            |        |          |                           |                         | 1851          |       |                      |                          |                        |
|    |                         | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                               |        |          |                           |                         | <b>48981</b>  |       |                      |                          |                        |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                  |        |          |                           |                         | 287678        |       |                      |                          |                        |
|    |                         | в тому числі:                                                                  |        |          |                           |                         |               |       |                      |                          |                        |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                               |        |          |                           |                         | 228545        |       |                      |                          |                        |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                   |        |          |                           |                         | 52561         |       |                      |                          |                        |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                |        |          |                           |                         | 25215         |       |                      |                          |                        |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                         |        |          |                           |                         | 37,73         |       |                      |                          |                        |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                            |        |          |                           |                         | 8078          |       |                      |                          |                        |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                          |        |          |                           |                         | <b>312893</b> |       |                      |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12            |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|---------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   | —              |        |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                           |   |   |   |   | <b>361874</b>  |        |              |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 945374         | 139046 | <u>31314</u> |    | <u>1063,8</u> |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 247110         |        | 12805        |    | 92,53         |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 9705           |        |              |    |               |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>256815</b>  |        |              |    |               |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 698264         |        |              |    |               |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 527904         |        |              |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 151851         |        |              |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 72718          |        |              |    |               |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 108,18         |        |              |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 23163          |        |              |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>770982</b>  |        |              |    |               |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   | —              |        |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1027797</b> |        |              |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1264,51</b> |        |              |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>175014</b>  |        |              |    |               |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022\_АСПДЗ

на автоматика систем протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

366,872 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,6966 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

95,334 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                                |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                                |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                                |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                              | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| 1      | КМ8-102-1                  | Монтаж шафи керування або регулювання                                          | шафа           | 4         | 5880.48                | 1406.66            | 23522                   | 11497            | 5627               | 20.8000                            | 83.2   |
|        |                            |                                                                                |                |           | 2874,14                | 524,65             |                         |                  | 2099               | 3,2994                             | 13,2   |
| 2      | & 9900-1050                | Шафа керування СПДЗ (11кВт, 380В, 25А)                                         | шт             | 3         | 17928.40               | -                  | 53785                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                                |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3      | & 9900-1052                | Шафа керування СПДЗ (0,210кВт, 230В, 1А), ШК СПДЗ                              | шт             | 1         | 16788.00               | -                  | 16788                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                                |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4      | КМ10-667-1                 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт             | 1         | 5014.92                | 1.79               | 5015                    | 4797             | 2                  | 36.8000                            | 36.8   |
|        |                            |                                                                                |                |           | 4796,51                | 0,32               |                         |                  | -                  | 0,0026                             | -      |
| 5      | & 2402-4058-106            | Прилад керування на 4 кільця ПУ-П                                              | шт             | 1         | 41765.00               | -                  | 41765                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|        | варіант 1                  |                                                                                |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 6      | КМ10-667-3                 | Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС               | 10промен       | 1,5       | 3997.22                | 1.79               | 5996                    | 5318             | 3                  | 27.2000                            | 40.8   |
|        |                            |                                                                                |                |           | 3545,25                | 0,32               |                         |                  | -                  | 0,0026                             | -      |
| 7      | & 1504-15410-209           | Блок комутації адресний БКА-220                                                | шт             | 12        | 821.67                 | -                  | 9860                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|        |                            |                                                                                |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -      |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                               | 4     | 5   | 6                         | 7                      | 8     | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 8  | & 1504-4001-8<br>варіант 1  | Блок узгодження адресний БСА                                                                                    | шт    | 3   | <u>480.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1440  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 9  | КМ10-3-6                    | Релейний блок                                                                                                   | 10 шт | 0,1 | <u>416.56</u><br>356,90   | <u>59.66</u><br>19,21  | 42    | 36    | <u>6</u><br>2      | <u>2.4000</u><br>0,1390  | <u>0.24</u><br>0,01   |
| 10 | & С1547-6-А-102             | Реле 220В 5А з колодкою МУ-4                                                                                    | шт    | 1   | <u>90.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 90    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 11 | КМ10-398-1                  | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20                      | шт    | 1   | <u>2126.53</u><br>1105,44 | <u>-</u><br>-          | 2127  | 1105  | <u>-</u><br>-      | <u>8.0000</u><br>-       | <u>8</u><br>-         |
| 12 | & 170328-8103<br>варіант 1  | Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ                                                         | шт    | 1   | <u>12010.00</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 12010 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 13 | & С126-1327-8               | Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 6x4мм                                                             | шт    | 6   | <u>411.53</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2469  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 14 | КМ10-309-3                  | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                                      | шт    | 12  | <u>244.98</u><br>221,09   | <u>-</u><br>-          | 2940  | 2653  | <u>-</u><br>-      | <u>1.6000</u><br>-       | <u>19.2</u><br>-      |
| 15 | & 1602-30033-4<br>варіант 1 | Кнопка керування автоматикою (димовидалення) КАО1-Ж                                                             | шт    | 6   | <u>408.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2448  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 16 | & 1602-30033-4<br>варіант 2 | Кнопка керування автоматикою (пуск) КАО1-К                                                                      | шт    | 6   | <u>408.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2448  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 17 | КМ11-31-1                   | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг                                                        | шт    | 6   | <u>147.06</u><br>113,94   | <u>-</u><br>-          | 882   | 684   | <u>-</u><br>-      | <u>0.8000</u><br>-       | <u>4.8</u><br>-       |
| 18 | & 1602-30033-4<br>варіант 3 | Датчик положення пожежного крану ДППК                                                                           | шт    | 6   | <u>216.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1296  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 19 | КМ10-668-1                  | Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні               | шт    | 6   | <u>264.22</u><br>195,84   | <u>6.94</u><br>1,23    | 1585  | 1175  | <u>42</u><br>7     | <u>1.6000</u><br>0,0101  | <u>9.6</u><br>0,06    |
| 20 | & 1602-30033-6<br>варіант 3 | Магнітно- контакт СОМК1-8                                                                                       | шт    | 6   | <u>165.00</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 990   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 21 | КМ8-409-1                   | Кабельна продукція<br>Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 8   | <u>9571.74</u><br>5246,38 | <u>647.25</u><br>95,16 | 76574 | 41971 | <u>5178</u><br>761 | <u>42.3300</u><br>0,6266 | <u>338.64</u><br>5,01 |
| 22 | & С1530-63-4<br>варіант 4   | Труба пластикова діаметр 20 мм                                                                                  | м     | 816 | <u>19.56</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 15961 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                         | 7                     | 8             | 9     | 10                   | 11                      | 12                     |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 23 | КМ8-412-2                  | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup> | 100 м | 8    | <u>1564.84</u><br>1295,81 | <u>33.67</u><br>13,04 | 12519         | 10366 | <u>269</u><br>104    | <u>9.6000</u><br>0,0825 | <u>76.8</u><br>0,66    |
| 24 | & C1545-64-435             | Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 2x2x0,8                                                                                  | м     | 408  | <u>27.65</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 11281         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 25 | & C1545-64-83              | Кабель з межею вогнестійкості E30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 1x2x0.8                                                                                  | м     | 408  | <u>18.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 7679          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 26 | & C1545-52-20              | Скоба металева д.20 CMM-20                                                                                                                        | шт    | 2400 | <u>2.30</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 5520          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 27 | варіант 1<br>& C1545-144-4 | Комплект кріплення (пластиковий дюбель+шуруп під дюбель)                                                                                          | шт    | 3000 | <u>0.80</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 2400          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 28 | варіант 2<br>& C1-1-9-2    | Кабельний хомут з вушком під дюбель                                                                                                               | упак. | 12   | <u>21.33</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 256           | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 29 | варіант 1<br>& C111-1-1-9  | Вогнестійка монтажна піна SOUDAFOAM FR B1                                                                                                         | шт    | 3    | <u>419.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1258          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
| 30 | варіант 2<br>& C111-1-1-9  | Вогнестійкий сіліконовий герметик FIRE SILICONE B1FR                                                                                              | шт    | 1    | <u>1000.69</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1001          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |
|    |                            | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                  |       |      |                           |                       | 321947        | 79602 | <u>11127</u><br>2973 |                         | <u>618.08</u><br>18,94 |
|    |                            | Разом устаткування, грн.                                                                                                                          |       |      |                           |                       | 132970        |       |                      |                         |                        |
|    |                            | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                               |       |      |                           |                       | 5222          |       |                      |                         |                        |
|    |                            | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                  |       |      |                           |                       | <b>138192</b> |       |                      |                         |                        |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |      |                           |                       | 188977        |       |                      |                         |                        |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                                                     |       |      |                           |                       |               |       |                      |                         |                        |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |      |                           |                       | 98248         |       |                      |                         |                        |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |      |                           |                       | 82575         |       |                      |                         |                        |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |      |                           |                       | 39703         |       |                      |                         |                        |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                            |       |      |                           |                       | 59,58         |       |                      |                         |                        |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |      |                           |                       | 12759         |       |                      |                         |                        |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |      |                           |                       | <b>228680</b> |       |                      |                         |                        |
|    |                            | -----                                                                                                                                             |       |      |                           |                       |               |       |                      |                         |                        |
|    |                            | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                        |       |      |                           |                       | <b>366872</b> |       |                      |                         |                        |
|    |                            | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                        |       |      |                           |                       | <b>696,6</b>  |       |                      |                         |                        |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 95334 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023\_СКУД

на система контролю й управління доступом

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 95,986 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09937 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,227 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                    |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                |                               |                                                                                                                           |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                    |
|                |                               |                                                                                                                           |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                    |
|                |                               |                                                                                                                           |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього             |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                                         | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                 |
| 1              | & 1715-5003-11<br>варіант 1   | Ноутбук ASUS X515FA Slate Gray (X515FA-EJ181) ASUS                                                                        | шт                | 1         | <u>17082.50</u><br>-      | <u>-</u><br>-                            | 17083                   | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-      |
| 2              | КМ8-572-3                     | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт                | 1         | <u>2284.31</u><br>455,74  | <u>219.72</u><br>63,79                   | 2284                    | 456                 | <u>220</u><br>64      | <u>3.2000</u><br>0,4062                 | <u>3.2</u><br>0,41 |
| 3              | & 210-1000-10<br>варіант 1    | Контролер обмеження доступу U-Prox IP400 ТОВ «КАРД-СІСТЕМС»                                                               | шт                | 1         | <u>8486.67</u><br>-       | <u>-</u><br>-                            | 8487                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-      |
| 4              | КМ11-96-1                     | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг                                           | шт                | 1         | <u>217.15</u><br>213,50   | <u>3.65</u><br>1,70                      | 217                     | 214                 | <u>3</u><br>2         | <u>1.6000</u><br>0,0126                 | <u>1.6</u><br>0,01 |
| 5              | & 1602-10308-2                | Модуль релейних ліній M-OUT8R                                                                                             | шт                | 1         | <u>3356.67</u><br>-       | <u>-</u><br>-                            | 3357                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-      |
| 6              | КМ10-669-3                    | Блок живлення і контролю ультразвуковий                                                                                   | шт                | 1         | <u>1203.13</u><br>1105,44 | <u>1.44</u><br>0,26                      | 1203                    | 1105                | <u>1</u><br>-         | <u>8.0000</u><br>0,0021                 | <u>8</u><br>-      |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                      | 4      | 5    | 6                           | 7                      | 8    | 9    | 10               | 11                      | 12                  |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|------------------------|------|------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 7  | & 1602-30036-8<br>варіант 1  | Блок живлення БЖ-1230                                                                                                  | шт     | 1    | <u>4900.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 4900 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 8  | КМ8-125-1                    | Акумулятор лужний одноелементний,<br>ємність 10 А.год                                                                  | шт     | 1    | <u>101.76</u><br>83,42      | <u>7.30</u><br>3,40    | 102  | 83   | <u>7</u><br>3    | <u>0.6400</u><br>0,0252 | <u>0.64</u><br>0,03 |
| 9  | & 1511-4001-A-1<br>варіант 1 | Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207                                                                            | шт     | 1    | <u>499.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 499  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 10 | КМ8-575-1                    | Установлення приладів або апаратів,<br>знятих перед транспортуванням                                                   | шт     | 3    | <u>233.66</u><br>227,87     | <u>3.65</u><br>1,70    | 701  | 684  | <u>11</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>4.8</u><br>0,04  |
| 11 | & 210-1000-11<br>варіант 1   | Настільний зчитувач безконтактних<br>ідентифікаторів U-Prox Desktop Itvsystems                                         | шт     | 1    | <u>3115.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 3116 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 12 | & 210-1000-16<br>варіант 1   | Зчитувач мультимформатний в<br>антивандальному корпусі U-Prox SL steel U-Prox                                          | шт     | 2    | <u>2835.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 5670 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 13 | КМ10-184-5                   | Комутатор службового зв'язку                                                                                           | шт     | 1    | <u>1693.45</u><br>1326,53   | <u>238.63</u><br>76,83 | 1693 | 1327 | <u>239</u><br>77 | <u>9.6000</u><br>0,5560 | <u>9.6</u><br>0,56  |
| 14 | & 1602-10652-61<br>варіант 1 | Комутатор TP-LINK TL-SG1008 8x1GE TP-LINK                                                                              | шт     | 1    | <u>1499.17</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 1499 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 15 | КМ10-309-3                   | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                                             | шт     | 2    | <u>246.13</u><br>221,09     | <u>-</u><br>-          | 492  | 442  | <u>-</u><br>-    | <u>1.6000</u><br>-      | <u>3.2</u><br>-     |
| 16 | & 210-1001-1<br>варіант 1    | Кнопка виходу EXIT-805L ATIS                                                                                           | шт     | 2    | <u>325.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 650  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 17 | КМ10-668-4                   | Сповіщувач ОС автоматичний контактний,<br>магнітоконтатний на відкривання вікон,<br>дверей                             | шт     | 2    | <u>226.38</u><br>195,84     | <u>-</u><br>-          | 453  | 392  | <u>-</u><br>-    | <u>1.6000</u><br>-      | <u>3.2</u><br>-     |
| 18 | & 1504-15414-3<br>варіант 1  | Магнітоконтатний сповіщувач СМК 1-16                                                                                   | шт     | 2    | <u>103.33</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 207  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 19 | КР6-27-4                     | Установлення замків дверних накладних                                                                                  | 100 шт | 0,02 | <u>17179.22</u><br>17179,22 | <u>-</u><br>-          | 344  | 344  | <u>-</u><br>-    | <u>112.4000</u><br>-    | <u>2.25</u><br>-    |
| 20 | & С111-950-6-X               | Ригельний замок електромагнітний ТМЛ-1200 TRINIX                                                                       | шт     | 2    | <u>2984.55</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 5969 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 21 | КР6-27-2                     | Установлення дверних [віконних] наборів<br>накладних [шпінгалети-закрутки<br>кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | 100 шт | 0,02 | <u>2864.16</u><br>2864,16   | <u>-</u><br>-          | 57   | 57   | <u>-</u><br>-    | <u>23.4000</u><br>-     | <u>0.47</u><br>-    |
| 22 | & С111-950-5                 | Дверний доводчик Geze TS-2000 Н-о Geze                                                                                 | шт     | 2    | <u>4014.73</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 8029 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

[illegible]

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                                                                | 9     | 10                  | 11 | 12                   |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|----------------------|
|   |                     | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   | 230<br><br>230<br>90<br>0,11<br>23<br><b>320</b><br><br><br><b>320</b>                                                                                           |       |                     |    |                      |
|   | Порядок, п.<br>3.14 | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 17753,33 x 0,007, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b><br><b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> |   |   |   |   | 88366<br><br>43928<br>1725<br><b>45653</b><br>44438<br><br>29261<br>12429<br>5771<br>8,39<br>1798<br>124<br><b>50333</b><br><br><br><b>95986</b><br><b>99,37</b> | 11136 | <u>4041</u><br>1293 |    | <u>81.65</u><br>9,33 |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 14227 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на конструкції залізобетонні. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

1977,028 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,36959 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

194,204 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                 |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                |                                       |                                                                                                                                                                         |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                 |
|                |                                       |                                                                                                                                                                         |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                 |
|                |                                       |                                                                                                                                                                         |                   |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього          |
| 1              | 2                                     | 3                                                                                                                                                                       | 4                 | 5              | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12              |
|                |                                       | Перелік нарахувань:                                                                                                                                                     |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                            |                                         |                 |
|                |                                       | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1                        |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                            |                                         |                 |
|                |                                       | <b>Розділ 1. Евакуаційний вихід №2</b>                                                                                                                                  |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                            |                                         |                 |
|                |                                       | <b>ТУНЕЛЬ</b>                                                                                                                                                           |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                            |                                         |                 |
| 1              | КБ6-1-1                               | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                | 100м3             | 0,0912         | 427768.20<br>19383,49     | 3728.08<br>1817,08                       | 39012                   | 1768                  | 340<br>166                 | 165.7700<br>11,7305                     | 15.12<br>1,07   |
| 2              | КБ6-24-4                              | Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм | 100м3             | 0,38           | 724954.98<br>119487,06    | 63339.50<br>26822,96                     | 275483                  | 45405                 | 24069<br>10193             | 905.9600<br>154,3070                    | 344.26<br>58,64 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                     | 4     | 5        | 6                            | 7                          | 8      | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------|----------------------------|--------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 3  | C124-2   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                           | т     | 0,13377  | <u>33981,34</u><br>-         | -<br>-                     | 4546   | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 4  | C124-22  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                          | т     | 0,63924  | <u>33981,34</u><br>-         | -<br>-                     | 21722  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 5  | C124-24  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                                       | т     | 4,5234   | <u>33981,34</u><br>-         | -<br>-                     | 153711 | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 6  | C124-35  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм                         | т     | 0,13377  | <u>8087,17</u><br>-          | -<br>-                     | 1082   | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 7  | C124-37  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                        | т     | 0,63924  | <u>6731,41</u><br>-          | -<br>-                     | 4303   | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 8  | C124-39  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>ПЛИТА ДНІЩА ПДм1 | т     | 4,5234   | <u>5675,17</u><br>-          | -<br>-                     | 25671  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 9  | КБ6-1-1  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                              | 100м3 | 0,097    | <u>427768,20</u><br>19383,49 | <u>3728,08</u><br>1817,08  | 41494  | 1880 | <u>362</u><br>176  | <u>165.7700</u><br>11,7305 | <u>16.08</u><br>1,14 |
| 10 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/        | 100м3 | 0,179    | <u>569612,00</u><br>34880,99 | <u>13517,49</u><br>5531,46 | 101961 | 6244 | <u>2420</u><br>990 | <u>274.3510</u><br>35,9959 | <u>49.11</u><br>6,44 |
| 11 | C124-2   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                           | т     | 0,05565  | <u>33981,34</u><br>-         | -<br>-                     | 1891   | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 12 | C124-22  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                          | т     | 0,164955 | <u>33981,34</u><br>-         | -<br>-                     | 5605   | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 13 | C124-24  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                                       | т     | 2,3373   | <u>33981,34</u><br>-         | -<br>-                     | 79425  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 14 | C124-35  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм                         | т     | 0,05565  | <u>8087,17</u><br>-          | -<br>-                     | 450    | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 15 | C124-37  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                        | т     | 0,164955 | <u>6731,41</u><br>-          | -<br>-                     | 1110   | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
| 16 | C124-39  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>СХОДОВА КЛІТИНА  | т     | 2,3373   | <u>5675,17</u><br>-          | -<br>-                     | 13265  | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                       | 4     | 5             | 6                             | 7                           | 8      | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 17 | КБ6-13-7                 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм | 100м3 | 0,55308       | <u>700751.62</u><br>108763,06 | <u>30242.88</u><br>12582,20 | 387572 | 60155 | <u>16727</u><br>6959 | <u>855.4590</u><br>81,6388 | <u>473.14</u><br>45,15 |
| 18 | C124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                                                             | т     | 0,18522       | <u>33981.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 6294   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 19 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                            | т     | 0,4431        | <u>33981.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 15057  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 20 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                                                                                         | т     | 9,4668        | <u>33981.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 321695 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 21 | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм                                                                           | т     | 0,18522       | <u>8087.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 1498   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 22 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                                                                          | т     | 0,4431        | <u>6731.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 2983   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 23 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм                                                                       | т     | 9,4668        | <u>5675.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 53726  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 24 | КБ9-61-13                | Монтаж м/к обрамлень                                                                                                                                                    | 1м    | 0,8535        | <u>11960.73</u><br>8623,60    | <u>2951.14</u><br>1174,58   | 10208  | 7360  | <u>2519</u><br>1003  | <u>63.8880</u><br>8,3655   | <u>54.53</u><br>7,14   |
| 25 | C121-782                 | Металеві конструкції                                                                                                                                                    | т     | 0,8535        | <u>86999.40</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 74254  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 26 | КБ6-1-19                 | Сходовий марш См-1<br>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору                                                                                     | 100м3 | 0,0114        | <u>136951.56</u><br>61840,10  | <u>24436.47</u><br>9302,17  | 1561   | 705   | <u>279</u><br>106    | <u>463.4300</u><br>60,5024 | <u>5.28</u><br>0,69    |
| 27 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                                                                | м3    | 1,1571        | <u>5040.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 5832   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 28 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                                                             | т     | 0,007056      | <u>33981.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 240    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 29 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                                            | т     | 0,05733       | <u>33981.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 1948   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 30 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                                                                                         | т     | 0,178909<br>5 | <u>33981.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 6080   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                 | 4     | 5             | 6                            | 7                          | 8     | 9    | 10                | 11                         | 12                  |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------|------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 31 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм   | т     | 0,007056      | <u>10298.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 73    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 32 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм    | т     | 0,05733       | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 386   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 33 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т     | 0,178909<br>5 | <u>5675.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1015  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 34 | КБ6-1-19                 | Сходовий марш См-2 (2 шт)<br>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору        | 100м3 | 0,022         | <u>136951.56</u><br>61840,10 | <u>24436.47</u><br>9302,17 | 3013  | 1360 | <u>538</u><br>205 | <u>463.4300</u><br>60,5024 | <u>10.2</u><br>1,33 |
| 35 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                          | м3    | 2,233         | <u>5040.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 11255 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 36 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                       | т     | 0,0126        | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 428   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 37 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                      | т     | 0,10374       | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3525  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 38 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                   | т     | 0,5754        | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 19553 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 39 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм   | т     | 0,0126        | <u>10298.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 130   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 40 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм    | т     | 0,10374       | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 698   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 41 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т     | 0,5754        | <u>5675.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 3265  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 42 | КБ6-1-19                 | Сходовий марш См-3<br>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору               | 100м3 | 0,011         | <u>136951.56</u><br>61840,10 | <u>24436.47</u><br>9302,17 | 1506  | 680  | <u>269</u><br>102 | <u>463.4300</u><br>60,5024 | <u>5.1</u><br>0,67  |
| 43 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                          | м3    | 1,1165        | <u>5040.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 5628  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 44 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                       | т     | 0,0063        | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 214   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                               | 4     | 5        | 6                             | 7                           | 8     | 9    | 10                | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------|-------|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 45 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                    | т     | 0,05187  | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 1763  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 46 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                                                 | т     | 0,28875  | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 9812  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 47 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм                                 | т     | 0,0063   | <u>10298,50</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 65    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 48 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                                  | т     | 0,05187  | <u>6731,41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 349   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 49 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм                               | т     | 0,28075  | <u>5675,17</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 1593  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 50 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт)<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,02     | <u>284967,94</u><br>136571,88 | <u>24519,89</u><br>11400,92 | 5699  | 2731 | <u>490</u><br>228 | <u>1061,2470</u><br>74,0859 | <u>21,22</u><br>1,48 |
| 51 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                        | м3    | 2,03     | <u>5040,49</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 10232 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 52 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                     | т     | 0,01512  | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 514   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 53 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                    | т     | 0,148638 | <u>33981,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 5051  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 54 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм                                 | т     | 0,01512  | <u>10298,50</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 156   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 55 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                                  | т     | 0,148638 | <u>6731,41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 1001  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 56 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-2<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м        | 100м3 | 0,014    | <u>284967,94</u><br>136571,88 | <u>24519,89</u><br>11400,92 | 3990  | 1912 | <u>343</u><br>160 | <u>1061,2470</u><br>74,0859 | <u>14,86</u><br>1,04 |
| 57 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                        | м3    | 1,421    | <u>5040,49</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 7163  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

[illegible]

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                            | 7                          | 8                                                                          | 9      | 10                    | 11                         | 12                       |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 71 | КБ6-54-1                 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м3 | 0,08     | <u>110437.95</u><br>74284,46 | <u>5289.91</u><br>2578,32  | 8835                                                                       | 5943   | <u>423</u><br>206     | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>43.01</u><br>1,33     |
| 72 | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг                                                                                                                                                                                                                      | 1 т    | 1,303365 | <u>2370.74</u><br>1187,19    | <u>1016.26</u><br>495,33   | 3090                                                                       | 1547   | <u>1325</u><br>646    | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>10.71</u><br>4,17     |
| 73 | КБ6-58-6                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2                                                                                                                                                                                                                       | 100 м3 | 0,08     | <u>30938.05</u><br>16779,68  | <u>13837.22</u><br>6744,31 | 2475                                                                       | 1342   | <u>1107</u><br>540    | <u>131.9780</u><br>43,5392 | <u>10.56</u><br>3,48     |
| 74 | C1424-11604<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3     | 8,12     | <u>5040.49</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 40929                                                                      | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 75 | C124-3                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | т      | 0,082215 | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 2794                                                                       | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 76 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм                                                                                                                                                                                                                                                 | т      | 1,22115  | <u>33981.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 41496                                                                      | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 77 | C124-36                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 0,082215 | <u>7188.44</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 591                                                                        | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 78 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм                                                                                                                                                                                                                               | т      | 1,22115  | <u>5675.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 6930                                                                       | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                              |                            | 1891160                                                                    | 140944 | <u>51554</u><br>21840 |                            | <u>1088.04</u><br>134,81 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |          |                              |                            | 1891160<br>1698662<br>162784<br>85868<br>146,74<br>31420<br><b>1977028</b> |        |                       |                            |                          |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                              |                            |                                                                            |        |                       |                            |                          |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                              |                            | <b>1977028</b>                                                             |        |                       |                            |                          |
|    |                          | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                              |                            | 1891160                                                                    | 140944 | <u>51554</u><br>21840 |                            | <u>1088.04</u><br>134,81 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                              |                            | 1891160                                                                    |        |                       |                            |                          |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 1698662        |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 162784         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 85868          |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 146,74         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 31420          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1977028</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1977028</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1369,59</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>194204</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5    | 6                           | 7             | 8     | 9     | 10            | 11                   | 12                 |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------------|-------|-------|---------------|----------------------|--------------------|
| 1  | ХБ4-8-3                    | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм | 100 м2 | 0,7  | <u>71421.10</u><br>44700,71 | <u>-</u><br>- | 49995 | 31290 | <u>-</u><br>- | <u>305.0410</u><br>- | <u>213.53</u><br>- |
| 2  | & С114-4-У-11<br>варіант 1 | Плити мінераловатні R=135 кг/м3                                                                                                                                                                                         | м3     | 15,4 | <u>5487.95</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 84514 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 3  | & С1550-64-8<br>варіант 1  | Дюбель фасадний 10x260 мм                                                                                                                                                                                               | шт     | 560  | <u>8.58</u><br>-            | <u>-</u><br>- | 4805  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 4  | ХБ4-12-9                   | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм       | 100 м2 | 0,7  | <u>15184.65</u><br>9977,91  | <u>-</u><br>- | 10629 | 6985  | <u>-</u><br>- | <u>68.0900</u><br>-  | <u>47.66</u><br>-  |
| 5  | С111-2012-6<br>варіант 1   | Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17<br>=====                                                                                                                                                                  | кг     | 196  | <u>21.33</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 4181  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 6  | ХБ4-8-3                    | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм | 100 м2 | 0,12 | <u>71421.10</u><br>44700,71 | <u>-</u><br>- | 8571  | 5364  | <u>-</u><br>- | <u>305.0410</u><br>- | <u>36.6</u><br>-   |
| 7  | & С114-4-У-11<br>варіант 1 | Плити мінераловатні R=135 кг/м3                                                                                                                                                                                         | м3     | 2,64 | <u>5487.95</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 14488 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 8  | & С1550-64-8<br>варіант 1  | Дюбель фасадний 10x260 мм                                                                                                                                                                                               | шт     | 96   | <u>8.58</u><br>-            | <u>-</u><br>- | 824   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 9  | ХБ4-12-9                   | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм       | 100 м2 | 0,12 | <u>15184.65</u><br>9977,91  | <u>-</u><br>- | 1822  | 1197  | <u>-</u><br>- | <u>68.0900</u><br>-  | <u>8.17</u><br>-   |
| 10 | С111-2012-6<br>варіант 1   | Мінеральна штукатурка 433 Scanmix MARMUR K 17                                                                                                                                                                           | кг     | 33,6 | <u>21.33</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 717   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8             | 9     | 10              | 11                        | 12                    |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 11 | КБ26-35-5                    | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо                                                                                                          | 1 м3  | 0,6    | <u>2255.31</u><br>2249,44   | <u>-</u><br>-           | 1353          | 1350  | <u>-</u><br>-   | <u>16.6650</u><br>-       | <u>10</u><br>-        |
| 12 | & С1545-89-14-9<br>варіант 1 | Пінополістирол екструдований                                                                                                                                                | м3    | 0,612  | <u>4921.22</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3012          | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 13 | & С1550-64-1<br>варіант 1    | Дюбель для кріплення теплоізоляції 10х120 мм з метал. стержнем з термоголовкою                                                                                              | шт    | 96     | <u>4.65</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 446           | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 14 | PC1-4-1                      | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм                                                    | 100 м | 0,12   | <u>27447.23</u><br>13750,55 | <u>109.39</u><br>101,08 | 3294          | 1650  | <u>13</u><br>12 | <u>101.8710</u><br>0,7854 | <u>12.22</u><br>0,09  |
| 15 | PC1-4-2                      | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати                     | 100 м | 0,12   | <u>6572.66</u><br>6394,95   | <u>65.64</u><br>60,65   | 789           | 767   | <u>8</u><br>7   | <u>47.3770</u><br>0,4712  | <u>5.69</u><br>0,06   |
| 16 | PC1-4-3                      | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати | 100 м | 0,12   | <u>1661.21</u><br>1547,27   | <u>109.39</u><br>101,08 | 199           | 186   | <u>13</u><br>12 | <u>12.3200</u><br>0,7854  | <u>1.48</u><br>0,09   |
| 17 | & С111-1594-2                | Геотекстиль Турар SF-40                                                                                                                                                     | м2    | 5,28   | <u>59.45</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 314           | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 18 | & С111-1594-13<br>варіант 2  | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                                                                                                      | м2    | 21,816 | <u>548.87</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 11974         | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 19 | & С1545-44-15-Ц              | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)                                                                                                                    | шт    | 144    | <u>8.35</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 1202          | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                            |       |        |                             |                         | 203129        | 48789 | <u>34</u><br>31 |                           | <u>335.35</u><br>0,24 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                               |       |        |                             |                         | 203129        |       |                 |                           |                       |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                                                               |       |        |                             |                         |               |       |                 |                           |                       |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                            |       |        |                             |                         | 154306        |       |                 |                           |                       |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                |       |        |                             |                         | 48820         |       |                 |                           |                       |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                             |       |        |                             |                         | 24456         |       |                 |                           |                       |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                      |       |        |                             |                         | 39,99         |       |                 |                           |                       |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                         |       |        |                             |                         | 8565          |       |                 |                           |                       |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |       |        |                             |                         | <b>227585</b> |       |                 |                           |                       |

| 1  | 2               | 3                                                                                             | 4      | 5      | 6               | 7              | 8             | 9    | 10          | 11              | 12           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|---------------|------|-------------|-----------------|--------------|
|    |                 | -----                                                                                         |        |        |                 |                | -             |      |             |                 |              |
|    |                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                    |        |        |                 |                | <b>227585</b> |      |             |                 |              |
|    |                 | <b>Розділ 2. Покрівля</b>                                                                     |        |        |                 |                |               |      |             |                 |              |
|    |                 | арк. 8                                                                                        |        |        |                 |                |               |      |             |                 |              |
|    |                 | =====                                                                                         |        |        |                 |                |               |      |             |                 |              |
|    |                 | Тип 1 (24,0 м2)                                                                               |        |        |                 |                |               |      |             |                 |              |
| 20 | КБ12-20-1       | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар                                             | 100м2  | 0,24   | <u>12182.56</u> | <u>208.75</u>  | 2924          | 873  | <u>50</u>   | <u>26.9390</u>  | <u>6.47</u>  |
|    |                 |                                                                                               |        |        | 3636,23         | 86,42          |               |      | 21          | 0,5407          | 0,13         |
| 21 | & C111-859-1-14 | Пароізоляція Біполь ЕПП                                                                       | м2     | 26,4   | <u>143.43</u>   | <u>-</u>       | 3787          | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                 |                                                                                               |        |        | -               | -              |               |      | -           | -               | -            |
| 22 | КБ12-19-2       | Утеплення покриттів керамзитом                                                                | 1м3    | 2,52   | <u>2474.21</u>  | <u>440.81</u>  | 6235          | 1293 | <u>1111</u> | <u>4.7080</u>   | <u>11.86</u> |
|    |                 |                                                                                               |        |        | 513,08          | 175,84         |               |      | 443         | 1,1157          | 2,81         |
| 23 | КБ12-22-1       | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                | 100м2  | 0,24   | <u>14319.49</u> | <u>2705.80</u> | 3437          | 1121 | <u>649</u>  | <u>42.2290</u>  | <u>10.13</u> |
|    |                 |                                                                                               |        |        | 4671,79         | 1115,73        |               |      | 268         | 7,1155          | 1,71         |
| 24 | КБ12-22-2 к=35  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)        | 100м2  | 0,24   | <u>16384.06</u> | <u>1229.44</u> | 3932          | 143  | <u>295</u>  | <u>5.3900</u>   | <u>1.29</u>  |
|    |                 |                                                                                               |        |        | 596,30          | 508,86         |               |      | 122         | 3,2263          | 0,77         |
| 25 | КБ11-11-18      | Армування стяжки дрютяною сіткою                                                              | 100м2  | 0,24   | <u>2369.81</u>  | <u>98.73</u>   | 569           | 500  | <u>24</u>   | <u>17.8200</u>  | <u>4.28</u>  |
|    |                 |                                                                                               |        |        | 2083,69         | 88,69          |               |      | 21          | 0,6227          | 0,15         |
| 26 | & C111-870-4    | Сітка зварна стальна 4вр1 100х100                                                             | м2     | 26,4   | <u>132.63</u>   | <u>-</u>       | 3501          | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                 |                                                                                               |        |        | -               | -              |               |      | -           | -               | -            |
| 27 | РС1-2-4         | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари | 100 м2 | 0,24   | <u>17011.25</u> | <u>492.52</u>  | 4083          | 3821 | <u>118</u>  | <u>132.4180</u> | <u>31.78</u> |
|    |                 |                                                                                               |        |        | 15920,62        | 253,74         |               |      | 61          | 1,9278          | 0,46         |
| 28 | & C114-K197-2   | Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима                                                         | м3     | 5,1912 | <u>3371.00</u>  | <u>-</u>       | 17500         | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                 |                                                                                               |        |        | -               | -              |               |      | -           | -               | -            |
| 29 | & C114-K197-1   | Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима                                                         | м3     | 2,472  | <u>5538.50</u>  | <u>-</u>       | 13691         | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                 |                                                                                               |        |        | -               | -              |               |      | -           | -               | -            |
| 30 | & C111-1594-2   | Геотекстиль Турар SF-40                                                                       | м2     | 26,4   | <u>59.45</u>    | <u>-</u>       | 1569          | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                 |                                                                                               |        |        | -               | -              |               |      | -           | -               | -            |
| 31 | & C111-1594-13  | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                        | м2     | 25,92  | <u>540.83</u>   | <u>-</u>       | 14018         | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                 |                                                                                               |        |        | -               | -              |               |      | -           | -               | -            |
| 32 | & C1545-44-15-Ц | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)                                      | шт     | 96     | <u>8.35</u>     | <u>-</u>       | 802           | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                 |                                                                                               |        |        | -               | -              |               |      | -           | -               | -            |
|    |                 | =====                                                                                         |        |        |                 |                |               |      |             |                 |              |
|    |                 | Парапет вузол 1                                                                               |        |        |                 |                |               |      |             |                 |              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 33 | PC1-4-1          | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм                                                    | 100 м | 0,185  | <u>27447.23</u><br>13750,55 | <u>109.39</u><br>101,08 | 5078  | 2544 | <u>20</u><br>19 | <u>101.8710</u><br>0,7854 | <u>18.85</u><br>0,15 |
| 34 | PC1-4-2          | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати                     | 100 м | 0,185  | <u>6572.66</u><br>6394,95   | <u>65.64</u><br>60,65   | 1216  | 1183 | <u>12</u><br>11 | <u>47.3770</u><br>0,4712  | <u>8.76</u><br>0,09  |
| 35 | PC1-4-3          | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати | 100 м | 0,185  | <u>2757.61</u><br>2568,47   | <u>181.59</u><br>167,79 | 510   | 475  | <u>34</u><br>31 | <u>20.4512</u><br>1,3038  | <u>3.78</u><br>0,24  |
| 36 | & C111-1594-13   | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                                                                                                      | м2    | 44,622 | <u>540.83</u><br>-          | -                       | 24133 | -    | -               | -                         | -                    |
| 37 | & C1545-44-15-Ц  | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)                                                                                                                    | шт    | 222    | <u>8.35</u><br>-            | -                       | 1854  | -    | -               | -                         | -                    |
| 38 | & C111-1807-94   | Притискна смуга -0,6х100                                                                                                                                                    | м.п.  | 20     | <u>33.45</u><br>-           | -                       | 669   | -    | -               | -                         | -                    |
| 39 | & C1555-109-1-1Ж | Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм                                                                                                       | м2    | 19,425 | <u>476.06</u><br>-          | -                       | 9247  | -    | -               | -                         | -                    |
| 40 | & C111-16-45     | Костиль К1 -4х40х840                                                                                                                                                        | шт    | 30     | <u>55.01</u><br>-           | -                       | 1650  | -    | -               | -                         | -                    |
| 41 | КБ26-35-5        | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо                                                                                                          | 1 м3  | 0,5    | <u>2255.31</u><br>2249,44   | -                       | 1128  | 1125 | -               | <u>16.6650</u><br>-       | <u>8.33</u><br>-     |
| 42 | & C1545-89-14-9  | Пінополістирол екструдований                                                                                                                                                | м3    | 0,51   | <u>4603.15</u><br>-         | -                       | 2348  | -    | -               | -                         | -                    |
| 43 | & C111-1850-21   | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою                                                                                                                                  | шт    | 120    | <u>17.21</u><br>-           | -                       | 2065  | -    | -               | -                         | -                    |
| 44 | & C111-155-26    | Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6                                                                                                                                                    | шт    | 120    | <u>6.26</u><br>-            | -                       | 751   | -    | -               | -                         | -                    |
|    |                  | =====                                                                                                                                                                       |       |        |                             |                         |       |      |                 |                           |                      |
| 45 | КБ12-15-1        | Карнизний вузол 2<br>Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі                                                      | 100м2 | 0,017  | <u>18143.43</u><br>17880,19 | <u>263.24</u><br>97,32  | 308   | 304  | <u>4</u><br>2   | <u>146.0800</u><br>0,5772 | <u>2.48</u><br>0,01  |
| 46 | & C1555-109-1-1Ж | Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм                                                                                                       | м2    | 1,785  | <u>476.06</u><br>-          | -                       | 850   | -    | -               | -                         | -                    |
| 47 | & C111-1850-21   | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою                                                                                                                                  | шт    | 60     | <u>17.21</u><br>-           | -                       | 1033  | -    | -               | -                         | -                    |



| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8            | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                         | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1                                                                                                                             |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | <b>Розділ 3. Дверні прорізи</b>                                                                                                                                                                 |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | арк. 3                                                                                                                                                                                          |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | =====                                                                                                                                                                                           |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні                                                |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| 57 | КБ46-26-1               | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм                   | 100шт | 0,12 | <u>36990.84</u><br>10953,87 | <u>6847.31</u><br>5763,04 | 4439         | 1314 | <u>822</u><br>692  | <u>74.7500</u><br>44,1374 | <u>8.97</u><br>5,3   |
| 58 | КБ9-53-1                | Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.п3)                                                                                                       | 1т    | 0,26 | <u>18038.37</u><br>16078,46 | <u>1468.03</u><br>577,04  | 4690         | 4180 | <u>382</u><br>150  | <u>131.3600</u><br>4,1760 | <u>34.15</u><br>1,09 |
| 59 | К536111-10<br>варіант 5 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-2) | шт    | 1    | <u>26648.99</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 26649        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 60 | К536111-10<br>варіант 6 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-3)             | шт    | 1    | <u>26266.49</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 26266        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                |       |      |                             |                           | 62044        | 5494 | <u>1204</u><br>842 |                           | <u>43.12</u><br>6,39 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                   |       |      |                             |                           | 62044        |      |                    |                           |                      |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                                                                                                   |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                |       |      |                             |                           | 55346        |      |                    |                           |                      |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                    |       |      |                             |                           | 6336         |      |                    |                           |                      |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                 |       |      |                             |                           | 3416         |      |                    |                           |                      |
|    |                         | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                            |       |      |                             |                           | 5,94         |      |                    |                           |                      |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | 1273         |      |                    |                           |                      |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                           |       |      |                             |                           | <b>65460</b> |      |                    |                           |                      |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10          | 11 | 12            |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|-------------|----|---------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                           |   |   |   |   | <b>65460</b>  |       |             |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 428942        | 73638 | <u>4507</u> |    | <u>532.68</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 428942        |       | 2357        |    | 16,28         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |             |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 350797        |       |             |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 75995         |       |             |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 39087         |       |             |    |               |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 65,36         |       |             |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 13998         |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>468029</b> |       |             |    |               |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>468029</b> |       |             |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>614,32</b> |       |             |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>89993</b>  |       |             |    |               |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01\_ЕП.ДГ**  
**на електропостачання. встановлення дизельного генератора**  
**Електропостачання. встановлення дизельного генератора**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1465,199 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,92419 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 281,910 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                    |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                |                               |                                                                                                                                                  |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                    |
|                |                               |                                                                                                                                                  |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                    |
|                |                               |                                                                                                                                                  |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього             |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                                                                | 4                 | 5         | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                 |
|                |                               | Перелік нарахувань:                                                                                                                              |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                       |                                         |                    |
|                |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1 |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                       |                                         |                    |
|                |                               | <b>Розділ 1. Фундамент</b>                                                                                                                       |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                       |                                         |                    |
| 1              | КБ1-164-2                     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                        | 100м3             | 0,05      | <u>31384.06</u><br>31384,06 | <u>-</u><br>-                            | 1569                    | 1569                | <u>-</u><br>-         | <u>287,9800</u><br>-                    | <u>14.4</u><br>-   |
| 2              | КБ1-166-1                     | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                   | 100м3             | 0,028     | <u>17762.58</u><br>17762,58 | <u>-</u><br>-                            | 497                     | 497                 | <u>-</u><br>-         | <u>165,4950</u><br>-                    | <u>4.63</u><br>-   |
| 3              | КБ6-1-1                       | Улаштування бетонної підготовки                                                                                                                  | 100м3             | 0,003     | <u>46549.32</u><br>19383,49 | <u>3728.08</u><br>1817,08                | 140                     | 58                  | <u>11</u><br>5        | <u>165,7700</u><br>11,7305              | <u>0.5</u><br>0,04 |



| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 13 | КБ9-75-2               | арк. 7<br>Виготовлення драбин, зв'язок,<br>кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                                                                                                                                                                   | 1m    | 2,496   | <u>36428.40</u><br>26132,13 | <u>8335.25</u><br>703,31  | 90925  | 65226 | <u>20805</u><br>1755 | <u>193.6000</u><br>4,5936 | <u>483.23</u><br>11,47 |
| 14 | С111-1104<br>варіант 1 | Швелери N 16 з гарячекатаного прокату<br>нормальної точності прокатки, немірної<br>довжини, сталь марки С255                                                                                                                                                                           | т     | 0,55224 | <u>44853.10</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 24770  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 15 | С111-1090<br>варіант 1 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної<br>точності прокатки, немірної довжини, сталь<br>марки С255 (труба профільна 120х6)                                                                                                                                                            | т     | 1,59    | <u>36881.26</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 58641  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 16 | С111-1090<br>варіант 2 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної<br>точності прокатки, немірної довжини, сталь<br>марки С255 (труба профільна 60х3)                                                                                                                                                             | т     | 0,2226  | <u>36461.47</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 8116   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 17 | С111-1121<br>варіант 1 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в<br>листах з обрізними кромками, товщина 6 мм,<br>ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь<br>марки С255                                                                                                                                               | т     | 0,0106  | <u>33355.01</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 354    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 18 | КБ9-1-1                | Монтаж каркасів одноповерхових<br>виробничих будівель одно- і<br>багатопрогонових без ліхтарів прогоном<br>до 24 м, висотою до 15 м без кранів                                                                                                                                         | 1m    | 2,496   | <u>10577.17</u><br>5085,70  | <u>4361.11</u><br>1720,32 | 26401  | 12694 | <u>10885</u><br>4294 | <u>35.2000</u><br>10,1259 | <u>87.86</u><br>25,27  |
| 19 | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один<br>раз Ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 0,998   | <u>2012.06</u><br>803,63    | <u>105.52</u><br>10,86    | 2008   | 802   | <u>105</u><br>11     | <u>5.2580</u><br>0,0792   | <u>5.25</u><br>0,08    |
| 20 | КБ13-27-2              | Фарбування металевих поґрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-1189                                                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 1,996   | <u>3265.82</u><br>600,41    | <u>66.05</u><br>8,04      | 6519   | 1198  | <u>132</u><br>16     | <u>3.9820</u><br>0,0585   | <u>7.95</u><br>0,12    |
| 21 | КР8-30-1               | Улаштування покриття з листової сталі<br>тільки скатів                                                                                                                                                                                                                                 | 100м2 | 0,12    | <u>11391.44</u><br>11326,55 | <u>25.00</u><br>23,10     | 1367   | 1359  | <u>3</u><br>3        | <u>86.9000</u><br>0,1795  | <u>10.43</u><br>0,02   |
| 22 | & С111-<br>1807-1-У    | Профнастил 1200 2000 Т-10                                                                                                                                                                                                                                                              | м2    | 12,6    | <u>615.21</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7752   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 23 | & С111-<br>1481-17     | Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 96      | <u>1.38</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 132    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                             |                           | 226985 | 81279 | <u>31930</u><br>6079 |                           | <u>594.72</u><br>36,96 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |       |         |                             |                           | 226985 |       |                      |                           |                        |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                             |                           | 113776 |       |                      |                           |                        |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                             |                           | 87358  |       |                      |                           |                        |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                             |                           | 44994  |       |                      |                           |                        |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                             |                           | 75,35  |       |                      |                           |                        |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                             |                           | 16137  |       |                      |                           |                        |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                         | 4     | 5        | 6               | 7              | 8             | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|----------------|---------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                     |       |          |                 |                | <b>271979</b> |       |             |                 |               |
|    |                        | -----                                                                                                                                     |       |          |                 |                |               |       |             |                 |               |
|    |                        | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                |       |          |                 |                | <b>271979</b> |       |             |                 |               |
|    |                        | <b>Розділ 3. Огорожа</b>                                                                                                                  |       |          |                 |                |               |       |             |                 |               |
| 24 | КБ9-75-2               | арк. 8<br>Виготовлення драбин, зв'язок,<br>кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                      | 1m    | 0,896407 | <u>36428.40</u> | <u>8335.25</u> | 32655         | 23425 | <u>7472</u> | <u>193.6000</u> | <u>173.54</u> |
| 25 | & С111-1155-506        | Прокат для армування з/б конструкцій<br>круглий та періодичного профілю, клас<br>А500С, діаметр 6 мм                                      | т     | 0,017786 | <u>26132,13</u> | <u>703,31</u>  | 602           | -     | <u>630</u>  | <u>4,5936</u>   | <u>4,12</u>   |
| 26 | С111-1090<br>варіант 3 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної<br>точності прокатки, немірної довжини, сталь<br>марки С255 (кут 50х5)                            | т     | 0,065995 | <u>29241.05</u> | <u>-</u>       | 1930          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 27 | С113-353               | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані<br>із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр<br>45 мм, товщина стінки 4 мм                    | м     | 130,2528 | <u>317.10</u>   | <u>-</u>       | 41303         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 28 | С113-1<br>варіант 1    | Труби сталеві зварні водогазопровідні з<br>різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр<br>умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5<br>мм | м     | 276,4268 | <u>47.91</u>    | <u>-</u>       | 13244         | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 29 | С111-1121<br>варіант 2 | Товстолістовий гарячекатаний прокат в<br>листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,<br>ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь<br>марки С255  | т     | 0,031884 | <u>33355.01</u> | <u>-</u>       | 1064          | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 30 | С111-956               | Петля накладна                                                                                                                            | шт    | 4        | <u>29.69</u>    | <u>-</u>       | 119           | -     | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 31 | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один<br>раз Ґрунтовкою ГФ-021                                                                          | 100м2 | 0,359    | <u>2012.06</u>  | <u>105.52</u>  | 722           | 289   | <u>38</u>   | <u>5.2580</u>   | <u>1.89</u>   |
| 32 | КБ13-27-2              | Фарбування металевих поґрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-1189                                                                            | 100м2 | 0,718    | <u>803,63</u>   | <u>10,86</u>   | 2345          | 431   | <u>4</u>    | <u>0,0792</u>   | <u>0,03</u>   |
| 33 | КР8-30-1               | Улаштування покриття з листової сталі<br>тільки скатів                                                                                    | 100м2 | 0,295    | <u>600,41</u>   | <u>8,04</u>    | 3360          | 3341  | <u>6</u>    | <u>0,0585</u>   | <u>0,04</u>   |
| 34 | & С111-1807-1-У        | Профнастил 1200 2000 Т-10                                                                                                                 | м2    | 30,975   | <u>11391.44</u> | <u>25.00</u>   | 19056         | -     | <u>7</u>    | <u>86.9000</u>  | <u>25.64</u>  |
| 35 | & С111-1481-17         | Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25                                                                                                  | шт    | 236      | <u>11326,55</u> | <u>23,10</u>   | 326           | -     | <u>7</u>    | <u>0,1795</u>   | <u>0,05</u>   |
|    |                        |                                                                                                                                           |       |          | <u>-</u>        | <u>-</u>       |               |       | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5     | 6                            | 7                           | 8             | 9     | 10                    | 11                         | 12                    |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                              |                             | 116726        | 27486 | <u>7564</u><br>647    |                            | <u>203,93</u><br>4,24 |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                              |                             | 116726        |       |                       |                            |                       |
|    |                    | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                              |                             |               |       |                       |                            |                       |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                 |          |       |                              |                             | 81676         |       |                       |                            |                       |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                              |                             | 28133         |       |                       |                            |                       |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                  |          |       |                              |                             | 14671         |       |                       |                            |                       |
|    |                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                           |          |       |                              |                             | 24,82         |       |                       |                            |                       |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                              |          |       |                              |                             | 5315          |       |                       |                            |                       |
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                            |          |       |                              |                             | <b>131397</b> |       |                       |                            |                       |
|    |                    | -----                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                              |                             |               |       |                       |                            |                       |
|    |                    | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                              |                             | <b>131397</b> |       |                       |                            |                       |
| 36 | КМ6-407-1          | <b>Розділ 4. Обладнання</b><br><i>Монтаж дизель-генератора<br/>стаціонарного, маса до 1 т</i>                                                                                                                                                    | <i>т</i> | 0,929 | <u>144912.73</u><br>95845,81 | <u>33612.65</u><br>16937,85 | 134624        | 89041 | <u>31226</u><br>15735 | <u>672.9800</u><br>97,1373 | <u>625.2</u><br>90,24 |
| 37 | & 1501-<br>4007-14 | Дизель-генератор з АВР в кожусі, ІР23,<br>380В, (16 кВт) COELMO PDT44Aa у<br>складі: двигун PERKINS в шумоізоляційному<br>кожусі з вбудованим автоматичним насосом,<br>двигун PERKINS в шумоізоляційному кожусі,<br>паливний бак 240 літрів, АВР | шт       | 1     | <u>748982.06</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | 748982        | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                              |                             | 883606        | 89041 | <u>31226</u><br>15735 |                            | <u>625.2</u><br>90,24 |
|    |                    | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                              |                             | 748982        |       |                       |                            |                       |
|    |                    | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                                                                              |          |       |                              |                             | 29413         |       |                       |                            |                       |
|    |                    | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                              |                             | <b>778395</b> |       |                       |                            |                       |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                              |                             | 134624        |       |                       |                            |                       |
|    |                    | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                              |                             |               |       |                       |                            |                       |
|    |                    | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                 |          |       |                              |                             | 14357         |       |                       |                            |                       |
|    |                    | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                     |          |       |                              |                             | 104776        |       |                       |                            |                       |
|    |                    | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                  |          |       |                              |                             | 43824         |       |                       |                            |                       |
|    |                    | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                           |          |       |                              |                             | 56,52         |       |                       |                            |                       |
|    |                    | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                              |          |       |                              |                             | 12103         |       |                       |                            |                       |
|    |                    | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                            |          |       |                              |                             | <b>178448</b> |       |                       |                            |                       |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5     | 6               | 7             | 8             | 9    | 10         | 11              | 12           |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|------|------------|-----------------|--------------|
|    |                       | -----                                                                                                                                                                                             |       |       |                 |               | -             |      |            |                 |              |
|    |                       | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                        |       |       |                 |               | <b>956843</b> |      |            |                 |              |
|    |                       | <b>Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                                  |       |       |                 |               |               |      |            |                 |              |
| 38 | КМ8-148-1             | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                                                                          | 100 м | 1,41  | <u>4365.72</u>  | <u>691.32</u> | 6156          | 3350 | <u>975</u> | <u>17.6000</u>  | <u>24.82</u> |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 2375,65         | 267,78        |               |      | 378        | 1,6940          | 2,39         |
| 39 | & С153-122-А-262      | Кабель силовий з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, 4х6 мм <sup>2</sup> АВВГнгд-1 | м     | 47,94 | <u>20.68</u>    | <u>-</u>      | 991           | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                   |       |       | -               | -             |               |      | -          | -               | -            |
| 40 | & С1545-66-А-136      | Кабель КВВГнгд 5х2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                              | м     | 47,94 | <u>68.43</u>    | <u>-</u>      | 3281          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                   |       |       | -               | -             |               |      | -          | -               | -            |
| 41 | & С1545-66-ВВГ-НГД-33 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х4                                                                                                | м     | 47,94 | <u>50.61</u>    | <u>-</u>      | 2426          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                   |       |       | -               | -             |               |      | -          | -               | -            |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                  |       |       |                 |               | 12854         | 3350 | <u>975</u> |                 | <u>24.82</u> |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                   |       |       |                 |               |               |      | 378        |                 | 2,39         |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                     |       |       |                 |               | 12854         |      |            |                 |              |
|    |                       | в тому числі:                                                                                                                                                                                     |       |       |                 |               |               |      |            |                 |              |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                  |       |       |                 |               | 8529          |      |            |                 |              |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                      |       |       |                 |               | 3728          |      |            |                 |              |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                   |       |       |                 |               | 1774          |      |            |                 |              |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                            |       |       |                 |               | 2,64          |      |            |                 |              |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                               |       |       |                 |               | 565           |      |            |                 |              |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                             |       |       |                 |               | <b>14628</b>  |      |            |                 |              |
|    |                       | -----                                                                                                                                                                                             |       |       |                 |               | -             |      |            |                 |              |
|    |                       | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                        |       |       |                 |               | <b>14628</b>  |      |            |                 |              |
|    |                       | <b>Розділ 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж</b>                                                                                                                                       |       |       |                 |               |               |      |            |                 |              |
| 42 | КБ34-103-1            | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів                                                                                                                                  | 1 км  | 0,09  | <u>29611.69</u> | <u>-</u>      | 2665          | 2665 | <u>-</u>   | <u>244.2000</u> | <u>21.98</u> |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 29611,69        | -             |               |      | -          | -               | -            |
| 43 | & С1545-479-10        | Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 ДКС 121950                                  | м     | 90    | <u>26.72</u>    | <u>-</u>      | 2405          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                   |       |       | -               | -             |               |      | -          | -               | -            |

| 1                                                      | 2                               | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6               | 7              | 8           | 9    | 10          | 11             | 12           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|----------------|-------------|------|-------------|----------------|--------------|
| 44                                                     | КМ8-143-5                       | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                            | 100 м | 0,6  | <u>545.37</u>   | <u>40.54</u>   | 327         | 303  | <u>24</u>   | <u>3.7400</u>  | <u>2.24</u>  |
|                                                        |                                 |                                                                                               |       |      | 504,83          | 15,95          |             |      | 10          | 0,1007         | 0,06         |
| 45                                                     | & С111-1721-11-А-1<br>варіант 1 | Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм                                        | м     | 60   | <u>3.32</u>     | -              | 199         | -    | -           | -              | -            |
|                                                        |                                 |                                                                                               |       |      | -               | -              |             |      | -           | -              | -            |
| Разом прямі витрати по розділу 6                       |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                | 5596        | 2968 | <u>24</u>   |                | <u>24.22</u> |
|                                                        |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                |             |      | 10          |                | 0,06         |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                | 5596        |      |             |                |              |
| в тому числі:                                          |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                |             |      |             |                |              |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                | 2604        |      |             |                |              |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                | 2978        |      |             |                |              |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                | 1632        |      |             |                |              |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                | 2,86        |      |             |                |              |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                | 613         |      |             |                |              |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                | <b>7228</b> |      |             |                |              |
| -----                                                  |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                |             |      |             |                |              |
| <b>Всього по розділу 6</b>                             |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                | <b>7228</b> |      |             |                |              |
| <b>Розділ 7. Матеріали для заземлення будівлі</b>      |                                 |                                                                                               |       |      |                 |                |             |      |             |                |              |
| 46                                                     | КМ8-471-4                       | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                       | 10 шт | 0,4  | <u>6348.99</u>  | <u>4502.88</u> | 2540        | 665  | <u>1801</u> | <u>12.3200</u> | <u>4.93</u>  |
|                                                        |                                 |                                                                                               |       |      | 1662,95         | 1004,69        |             |      | 402         | 6,8107         | 2,72         |
| 47                                                     | КМ8-472-2                       | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>            | 100 м | 0,3  | <u>4292.70</u>  | <u>675.69</u>  | 1288        | 998  | <u>203</u>  | <u>24.6400</u> | <u>7.39</u>  |
|                                                        |                                 |                                                                                               |       |      | 3325,91         | 166,13         |             |      | 50          | 1,0630         | 0,32         |
| 48                                                     | & С1545-423-А-13                | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5м FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann                     | шт    | 12   | <u>656.85</u>   | -              | 7882        | -    | -           | -              | -            |
|                                                        |                                 |                                                                                               |       |      | -               | -              |             |      | -           | -              | -            |
| 49                                                     | & С1545-423-А-14                | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann                            | шт    | 4    | <u>60.53</u>    | -              | 242         | -    | -           | -              | -            |
|                                                        |                                 |                                                                                               |       |      | -               | -              |             |      | -           | -              | -            |
| 50                                                     | & С1545-423-А-16                | З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann | шт    | 4    | <u>187.11</u>   | -              | 748         | -    | -           | -              | -            |
|                                                        |                                 |                                                                                               |       |      | -               | -              |             |      | -           | -              | -            |
| 51                                                     | & С1545-423-А-17                | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 OBO Bettermann                           | шт    | 1    | <u>401.67</u>   | -              | 402         | -    | -           | -              | -            |
|                                                        |                                 |                                                                                               |       |      | -               | -              |             |      | -           | -              | -            |
| 52                                                     | & С1545-423-А-34                | Провід плаский, 30х3,5 мм., 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann          | м.п.  | 30   | <u>133.46</u>   | -              | 4004        | -    | -           | -              | -            |
|                                                        |                                 |                                                                                               |       |      | -               | -              |             |      | -           | -              | -            |
| 53                                                     | КМ8-68-1                        | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм <sup>2</sup>                               | 100 м | 0,03 | <u>14195.37</u> | <u>2122.27</u> | 426         | 321  | <u>64</u>   | <u>77.4400</u> | <u>2.32</u>  |
|                                                        |                                 |                                                                                               |       |      | 10700,66        | 1287,25        |             |      | 39          | 10,1130        | 0,3          |
| 54                                                     | & С1545-423-А-9                 | Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann                    | шт    | 10   | <u>833.03</u>   | -              | 8330        | -    | -           | -              | -            |
|                                                        |                                 |                                                                                               |       |      | -               | -              |             |      | -           | -              | -            |



| 1  | 2         | 3                                                                                         | 4     | 5     | 6                           | 7             | 8           | 9    | 10            | 11                   | 12                |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------|-------------|------|---------------|----------------------|-------------------|
| 58 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,108 | <u>31384.06</u><br>31384,06 | <u>-</u><br>- | 3389        | 3389 | <u>-</u><br>- | <u>287.9800</u><br>- | <u>31.1</u><br>-  |
| 59 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                            | 100м3 | 0,072 | <u>17762.58</u><br>17762,58 | <u>-</u><br>- | 1279        | 1279 | <u>-</u><br>- | <u>165.4950</u><br>- | <u>11.92</u><br>- |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 9                                                          |       |       |                             |               | 4668        | 4668 | <u>-</u><br>- |                      | <u>43.02</u><br>- |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |       |                             |               | 4668        |      |               |                      |                   |
|    |           | в тому числі:                                                                             |       |       |                             |               |             |      |               |                      |                   |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |       |                             |               | 4668        |      |               |                      |                   |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |       |       |                             |               | 2774        |      |               |                      |                   |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |       |       |                             |               | 5,16        |      |               |                      |                   |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |       |       |                             |               | 1105        |      |               |                      |                   |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |       |                             |               | <b>7442</b> |      |               |                      |                   |
|    |           | -----                                                                                     |       |       |                             |               |             |      |               |                      |                   |
|    |           | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                |       |       |                             |               | <b>7442</b> |      |               |                      |                   |
|    |           | <b>Розділ 10. Будівельні роботи для контуру заземлення</b>                                |       |       |                             |               |             |      |               |                      |                   |
| 60 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,038 | <u>31384.06</u><br>31384,06 | <u>-</u><br>- | 1193        | 1193 | <u>-</u><br>- | <u>287.9800</u><br>- | <u>10.94</u><br>- |
| 61 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                            | 100м3 | 0,038 | <u>17762.58</u><br>17762,58 | <u>-</u><br>- | 675         | 675  | <u>-</u><br>- | <u>165.4950</u><br>- | <u>6.29</u><br>-  |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 10                                                         |       |       |                             |               | 1868        | 1868 | <u>-</u><br>- |                      | <u>17.23</u><br>- |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |       |                             |               | 1868        |      |               |                      |                   |
|    |           | в тому числі:                                                                             |       |       |                             |               |             |      |               |                      |                   |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |       |                             |               | 1868        |      |               |                      |                   |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |       |       |                             |               | 1111        |      |               |                      |                   |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |       |       |                             |               | 2,06        |      |               |                      |                   |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |       |       |                             |               | 443         |      |               |                      |                   |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |       |                             |               | <b>2979</b> |      |               |                      |                   |
|    |           | -----                                                                                     |       |       |                             |               |             |      |               |                      |                   |
|    |           | <b>Всього по розділу 10</b>                                                               |       |       |                             |               | <b>2979</b> |      |               |                      |                   |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1319696        | 219104 | <u>77074</u> |    | <u>1600,53</u> |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 748982         |        | 24636        |    | 145,43         |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 29413          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>778395</b>  |        |              |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 570714         |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 274536         |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 243740         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 116090         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 178,23         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 38170          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>686804</b>  |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1465199</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1924,19</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>281910</b>  |        |              |    |                |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01\_ГП**  
**на автомобільні проїзди**  
**Автомобільні проїзди**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1483,818 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,51375 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 208,002 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                               |                                                                         |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                               |                                                                         |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                               |                                                                         |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1              | 2                             | 3                                                                       | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
|                |                               | Перелік нарахувань:                                                     |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                       |                                         |        |
|                |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                       |                                         |        |
|                |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1   |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                       |                                         |        |
|                |                               | <b>Розділ 1. Розбирання</b>                                             |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1              | КБ27-67-4                     | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних                 | 100 м3            | 0,4712    | 49805.69                  | 23094.99                                 | 23468                   | 12586               | 10882                 | 224.2900                                | 105.69 |
|                |                               |                                                                         |                   |           | 26710,70                  | 8869,74                                  |                         |                     | 4179                  | 64,9168                                 | 30,59  |
| 2              | КБ27-67-2                     | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих                        | 100 м3            | 0,8835    | 7450.63                   | 5198.36                                  | 6583                    | 1990                | 4593                  | 20.2070                                 | 17.85  |
|                |                               |                                                                         |                   |           | 2252,27                   | 1350,96                                  |                         |                     | 1194                  | 8,1203                                  | 7,17   |
| 3              | КБ27-68-1                     | Розбирання бортових каменів на бетонній основі                          | 100 м             | 2,26      | 9949.46                   | 4329.60                                  | 22486                   | 12701               | 9785                  | 47.1900                                 | 106.65 |
|                |                               |                                                                         |                   |           | 5619,86                   | 1609,43                                  |                         |                     | 3637                  | 10,9824                                 | 24,82  |
|                |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                        |                   |           |                           |                                          | 52537                   | 27277               | 25260                 |                                         | 230.19 |
|                |                               |                                                                         |                   |           |                           |                                          |                         |                     | 9010                  |                                         | 62,58  |
|                |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                           |                   |           |                           |                                          | 52537                   |                     |                       |                                         |        |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5        | 6                                | 7                           | 8                                                                       | 9    | 10                    | 11                        | 12                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                   | в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |         |          |                                  |                             | 36287<br>21358<br>38,64<br>8275<br><b>73895</b><br><br><br><b>73895</b> |      |                       |                           |                       |
|    |                   | <b>Розділ 2. Тип 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |                                  |                             |                                                                         |      |                       |                           |                       |
| 4  | КБ27-69-2         | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм                                                                                                                                                                                   | 1000 м2 | 0,5626   | <u>58210.73</u><br>1790,05       | <u>53951.45</u><br>12921,73 | 32749                                                                   | 1007 | <u>30353</u><br>7270  | <u>16.0600</u><br>73,5566 | <u>9.04</u><br>41,38  |
| 5  | КБ27-15-1         | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см                                                                                                                                                                                                    | 1000м2  | 0,5626   | <u>16430.23</u><br>3360,12       | <u>12187.90</u><br>3302,66  | 9244                                                                    | 1890 | <u>6857</u><br>1858   | <u>28.2150</u><br>19,0726 | <u>15.87</u><br>10,73 |
| 6  | С1421-9606        | Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000                                                                                                                                                                                                           | м3      | 106,3314 | <u>1617.96</u><br>-              | <u>-</u><br>-               | 172040                                                                  | -    | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 7  | КБ27-26-1         | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м                                                                                                                                                          | 1000 м2 | 0,5626   | <u>1162556.5</u><br>3<br>2118,79 | <u>16125.18</u><br>3342,96  | 654054                                                                  | 1192 | <u>9072</u><br>1881   | <u>16.6650</u><br>18,8695 | <u>9.38</u><br>10,62  |
| 8  | КБ27-26-5<br>к=10 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучити з норм 27-26-1 - 27-26-4 до 5 см                                                                                                      | 1000 м2 | -0,5626  | <u>567836.44</u><br>41,96        | <u>-</u><br>-               | -319465                                                                 | -24  | <u>-</u><br>-         | <u>0.3300</u><br>-        | <u>-0.19</u><br>-     |
| 9  | КБ27-27-1         | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м                                                                                                                                                            | 1000 м2 | 0,5626   | <u>621798.65</u><br>1952,36      | <u>14449.01</u><br>2891,97  | 349824                                                                  | 1098 | <u>8129</u><br>1627   | <u>15.3560</u><br>16,3239 | <u>8.64</u><br>9,18   |
| 10 | КБ27-27-5<br>к=4  | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 3 см                                                                                                        | 1000 м2 | -0,5626  | <u>59231.04</u><br>4,20          | <u>-</u><br>-               | -33323                                                                  | -2   | <u>-</u><br>-         | <u>0.0330</u><br>-        | <u>-0.02</u><br>-     |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                                  |                             | 865123                                                                  | 5161 | <u>54411</u><br>12636 |                           | <u>42.72</u><br>71,91 |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |                                  |                             | 865123                                                                  |      |                       |                           |                       |



| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                           | 7                           | 8                                                                   | 9    | 10                     | 11                        | 12                    |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м3  | 0,467    | <u>17762,58</u><br>17762,58 | <u>-</u><br>-               | 8295                                                                | 8295 | <u>-</u><br>-          | <u>165.4950</u><br>-      | <u>77.29</u><br>-     |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                             |                             | 8295                                                                | 8295 | <u>-</u><br>-          |                           | <u>77.29</u><br>-     |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |        |          |                             |                             | 8295<br><br>8295<br>4962<br>9,27<br>1986<br><b>13257</b>            |      |                        |                           |                       |
|    |           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                             |                             |                                                                     |      |                        |                           |                       |
|    |           | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                             |                             | <b>13257</b>                                                        |      |                        |                           |                       |
| 15 | КР20-41-3 | <b>Розділ 5. Навантаження і перевезення</b><br>Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.                                                                                                                                                                                   | 100 т  | 2,4678   | <u>2614,23</u><br>207,20    | <u>2407,03</u><br>758,35    | 6451                                                                | 511  | <u>5940</u><br>1871    | <u>1.8590</u><br>4,4699   | <u>4.59</u><br>11,03  |
| 16 | С311-21-М | Перевезення сміття до 21 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т      | 246,78   | <u>237,87</u><br>-          | <u>237,87</u><br>45,70      | 58702                                                               | -    | <u>58702</u><br>11278  | <u>-</u><br>0,2990        | <u>-</u><br>73,79     |
| 17 | КБ1-17-1  | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1                                                                                                                                                         | 1000м3 | 0,22801  | <u>36313,93</u><br>1150,04  | <u>35126,60</u><br>11718,77 | 8280                                                                | 262  | <u>8009</u><br>2672    | <u>10.3180</u><br>73,1544 | <u>2.35</u><br>16,68  |
| 18 | С311-21   | Перевезення ґрунту до 21 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т      | 399,0175 | <u>226,95</u><br>-          | <u>226,95</u><br>45,70      | 90557                                                               | -    | <u>90557</u><br>18235  | <u>-</u><br>0,2990        | <u>-</u><br>119,31    |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                             |                             | 163990                                                              | 773  | <u>163208</u><br>34056 |                           | <u>6.94</u><br>220,81 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |          |                             |                             | 163990<br><br>9<br>34829<br>17043<br>27,32<br>5849<br><b>181033</b> |      |                        |                           |                       |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10            | 11 | 12           |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|---------------|----|--------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   | -              |        |               |    |              |
|   |   | <b>Всього по розділу 5</b>                           |   |   |   |   | <b>181033</b>  |        |               |    |              |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1387275        | 114100 | <u>247332</u> |    | <u>978.5</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 1387275        |        | 57309         |    | 364,35       |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |               |    |              |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 1025843        |        |               |    |              |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 171409         |        |               |    |              |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 96543          |        |               |    |              |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 170,9          |        |               |    |              |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 36593          |        |               |    |              |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1483818</b> |        |               |    |              |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   | -              |        |               |    |              |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1483818</b> |        |               |    |              |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1513,75</b> |        |               |    |              |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>208002</b>  |        |               |    |              |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на мережі водопроводу та каналізації**  
**Зовнішні мережі водопостачання та каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЗВК

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість        | 633,935 тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість  | 0,95732 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 136,541 тис. грн.    |
| Середній розряд робіт      | 3,3 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “11 липня” 2025 р.

[illegible]

| 1  | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6                           | 7                           | 8     | 9     | 10                   | 11                         | 12                    |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1  | КБ1-12-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/                                                                                                   | 1000м3 | 0,451   | <u>43934.81</u><br>2876,34  | <u>41058.47</u><br>13991,34 | 19815 | 1297  | <u>18518</u><br>6310 | <u>25.8060</u><br>82,4670  | <u>11.64</u><br>37,19 |
| 2  | КБ1-12-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/                                            | 1000м3 | 0,0058  | <u>43934.81</u><br>2876,34  | <u>41058.47</u><br>13991,34 | 255   | 17    | <u>238</u><br>81     | <u>25.8060</u><br>82,4670  | <u>0.15</u><br>0,48   |
| 3  | КБ1-17-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/                                                        | 1000м3 | 0,04    | <u>67732.90</u><br>3251,51  | <u>64431.67</u><br>20799,56 | 2709  | 130   | <u>2577</u><br>832   | <u>29.1720</u><br>120,8663 | <u>1.17</u><br>4,83   |
| 4  | КБ1-17-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ | 1000м3 | 0,00666 | <u>67732.90</u><br>3251,51  | <u>64431.67</u><br>20799,56 | 451   | 22    | <u>429</u><br>139    | <u>29.1720</u><br>120,8663 | <u>0.19</u><br>0,8    |
| 5  | С311-21                                                      | Перевезення ґрунту до 21 км                                                                                                                                                                                                                               | т      | 81,655  | <u>226.95</u><br>-          | <u>226.95</u><br>45,70      | 18532 | -     | <u>18532</u><br>3732 | <u>-</u><br>0,2990         | <u>-</u><br>24,41     |
| 6  | КБ1-164-2<br>_тех.ч._п.1.<br>3.180_к=1,2                     | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                                                                                                | 100м3  | 0,05    | <u>37660.87</u><br>37660,87 | <u>-</u><br>-               | 1883  | 1883  | <u>-</u><br>-        | <u>345.5760</u><br>-       | <u>17.28</u><br>-     |
| 7  | КБ1-27-5                                                     | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2                                                                                                                                      | 1000м3 | 0,4568  | <u>9797.70</u><br>-         | <u>9797.70</u><br>2713,27   | 4476  | -     | <u>4476</u><br>1239  | <u>-</u><br>15,0572        | <u>-</u><br>6,88      |
| 8  | КБ1-134-1                                                    | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                                                           | 100м3  | 4,568   | <u>4365.87</u><br>2471,99   | <u>1893.88</u><br>759,85    | 19943 | 11292 | <u>8651</u><br>3471  | <u>20.1960</u><br>5,6293   | <u>92.26</u><br>25,71 |
| 9  | КБ1-166-1                                                    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                            | 100м3  | 0,05    | <u>17762.58</u><br>17762,58 | <u>-</u><br>-               | 888   | 888   | <u>-</u><br>-        | <u>165.4950</u><br>-       | <u>8.27</u><br>-      |
| 10 | КБ23-1-1                                                     | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                                                                                                                                                               | 10м3   | 0,7     | <u>11976.03</u><br>2099,13  | <u>-</u><br>-               | 8383  | 1469  | <u>-</u><br>-        | <u>17.9520</u><br>-        | <u>12.57</u><br>-     |
| 11 | КБ22-11-2                                                    | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням                                                                                                                                                               | 1000м  | 0,136   | <u>38459.91</u><br>36064,83 | <u>1487.02</u><br>248,98    | 5231  | 4905  | <u>202</u><br>34     | <u>270.2700</u><br>1,7007  | <u>36.76</u><br>0,23  |
| 12 | С113-1377                                                    | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм                                                                                                                                                          | м      | 137,36  | <u>165.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 22783 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                         | 4     | 5     | 6                            | 7                          | 8     | 9    | 10                  | 11                         | 12                    |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|-------|------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 13 | КБ22-9-3                      | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)          | 1000м | 0,009 | <u>125971.61</u><br>78299,67 | <u>42156.20</u><br>9771,52 | 1134  | 705  | <u>379</u><br>88    | <u>549.7800</u><br>71,6242 | <u>4.95</u><br>0,64   |
| 14 | С113-161                      | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм   | м     | 9     | <u>531.05</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 4779  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 15 | КБ22-47-1<br>к=0,63           | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 63 мм                                                       | 100м  | 0,09  | <u>12057.80</u><br>7894,87   | <u>24.67</u><br>10,19      | 1085  | 711  | <u>2</u><br>1       | <u>58.4892</u><br>0,0737   | <u>5.26</u><br>0,01   |
| 16 | КБ22-15-3                     | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | 1000м | 0,009 | <u>173697.28</u><br>49299,71 | <u>6178.79</u><br>1818,40  | 1563  | 444  | <u>56</u><br>16     | <u>360.8000</u><br>13,1842 | <u>3.25</u><br>0,12   |
| 17 | КБ22-34-1                     | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм    | 10 шт | 0,8   | <u>7835.86</u><br>3795,17    | <u>4040.69</u><br>1668,48  | 6269  | 3036 | <u>3233</u><br>1335 | <u>27.0600</u><br>12,6023  | <u>21.65</u><br>10,08 |
| 18 | С113-1000<br>варіант 1        | Перехід ПЕ- сталь 63/50                                                                                   | шт    | 2     | <u>653.69</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 1307  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 19 | С113-1000<br>варіант 2        | Коліно ТРМ д.63 90°                                                                                       | шт    | 3     | <u>765.89</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 2298  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 20 | С113-1000<br>варіант 3        | Муфта ПЕ ТРМ д.63 мм                                                                                      | шт    | 2     | <u>299.75</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 600   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 21 | С113-1000<br>варіант 4        | Муфта ПРВ 63 мм х2`                                                                                       | шт    | 1     | <u>1583.93</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1584  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 22 | & С1-1-9<br>варіант 1         | Хомут сталевий з фланцевим відвідом 100/50мм                                                              | шт    | 1     | <u>350.14</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 350   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 23 | КБ22-41-2                     | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах                                   | 10м3  | 0,186 | <u>137484.44</u><br>32644,76 | <u>24754.72</u><br>9210,73 | 25572 | 6072 | <u>4604</u><br>1713 | <u>244.6400</u><br>55,3565 | <u>45.5</u><br>10,3   |
| 24 | К585521-<br>Л004<br>варіант 7 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)                       | шт    | 1     | <u>2078.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2078  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 25 | К585521-<br>Л006<br>варіант 1 | Кільця КС13.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,20 м3)(Ф53)                       | шт    | 1     | <u>3632.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 3632  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 26 | К585521-<br>Л007<br>варіант 2 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)                      | шт    | 2     | <u>3676.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 7352  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 27 | К585521-<br>Л031<br>варіант 7 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)               | шт    | 1     | <u>1809.60</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1810  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 28 | К585521-<br>Л035<br>варіант 2 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)              | шт    | 1     | <u>5013.94</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 5014  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                                             | 3                                                                                                  | 4      | 5     | 6                            | 7                          | 8     | 9   | 10               | 11                        | 12                  |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|----------------------------|-------|-----|------------------|---------------------------|---------------------|
| 29 | K585521-Л048<br>варіант 7                     | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)              | шт     | 1     | <u>3242.27</u><br>-          | -<br>-                     | 3242  | -   | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 30 | K585521-Л049<br>варіант 2                     | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)              | шт     | 1     | <u>6592.87</u><br>-          | -<br>-                     | 6593  | -   | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 31 | K585521-Л052<br>варіант 8                     | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)            | шт     | 2     | <u>334.82</u><br>-           | -<br>-                     | 670   | -   | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 32 | C111-1789                                     | Скоби ходові                                                                                       | кг     | 6,56  | <u>51.09</u><br>-            | -<br>-                     | 335   | -   | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 33 | C113-753                                      | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                  | шт     | 2     | <u>3086.70</u><br>-          | -<br>-                     | 6173  | -   | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 34 | КБ8-5-9<br>тех. ч.<br>п. 1.3.8<br>к(труд)=1,1 | Мурування стін прямокутних і каналів з цегли керамічної /мурування стін криволінійного окреслення/ | 1 м3   | 0,15  | <u>7328.35</u><br>1812,23    | <u>182.05</u><br>92,69     | 1099  | 272 | <u>27</u><br>14  | <u>14.2538</u><br>0,5984  | <u>2.14</u><br>0,09 |
| 35 | КБ22-33-5                                     | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм                                 | 1 т    | 0,004 | <u>111229.54</u><br>61930,21 | <u>40540.99</u><br>1226,85 | 445   | 248 | <u>162</u><br>5  | <u>389.1800</u><br>8,8778 | <u>1.56</u><br>0,04 |
| 36 | C113-73<br>варіант 2                          | Перехід сталевий приварний 2`х1`НН                                                                 | 10шт   | 0,2   | <u>551.24</u><br>-           | -<br>-                     | 110   | -   | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 37 | C113-73<br>варіант 3                          | Перехід сталевий приварний 1`х3/4`ВН                                                               | 10шт   | 0,2   | <u>492.08</u><br>-           | -<br>-                     | 98    | -   | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 38 | КБ18-21-4                                     | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм            | 10 шт  | 0,1   | <u>19675.76</u><br>2190,02   | <u>1380.73</u><br>448,90   | 1968  | 219 | <u>138</u><br>45 | <u>16.4120</u><br>3,2343  | <u>1.64</u><br>0,32 |
| 39 | C1630-106<br>варіант 1                        | Фільтр фланцевий діаметром 50 мм                                                                   | шт     | 1     | <u>1555.12</u><br>-          | -<br>-                     | 1555  | -   | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 40 | КБ16-26-1                                     | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм                                            | 1 шт   | 1     | <u>117.11</u><br>99,48       | <u>9.79</u><br>4,04        | 117   | 99  | <u>10</u><br>4   | <u>0.7370</u><br>0,0293   | <u>0.74</u><br>0,03 |
| 41 | C1630-1455<br>варіант 1                       | Лічильники холодної води д.20 JS-4XB SMART C                                                       | шт     | 1     | <u>2642.95</u><br>-          | -<br>-                     | 2643  | -   | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 42 | КМ11-31-1                                     | Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг                                           | шт     | 2     | <u>158.45</u><br>125,33      | -<br>-                     | 317   | 251 | -<br>-           | <u>0.8800</u><br>-        | <u>1.76</u><br>-    |
| 43 | 2415-1383<br>варіант 1                        | Мікропроцесорна імпульсна накладка АТ-MBUS-01                                                      | шт     | 1     | <u>2500.00</u><br>-          | -<br>-                     | 2500  | -   | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 44 | 2415-1383<br>варіант 2                        | Пристрій передачі даних GSM модем Rapid AP2/68 (живлення батарейки)                                | шт     | 1     | <u>22650.00</u><br>-         | -<br>-                     | 22650 | -   | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |
| 45 | КР15-22-1                                     | Установлення муфтових кранів водорозбірних                                                         | 100 шт | 0,04  | <u>7580.56</u><br>7523,90    | -<br>-                     | 303   | 301 | -<br>-           | <u>54.4500</u><br>-       | <u>2.18</u><br>-    |
| 46 | C113-2301<br>варіант 5                        | Кран кульовий 2`ВВ                                                                                 | шт     | 2     | <u>902.79</u><br>-           | -<br>-                     | 1806  | -   | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-              |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                 | 4      | 5    | 6                        | 7                       | 8             | 9     | 10                    | 11                      | 12                      |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 47 | C113-2301<br>варіант 4         | Кран кульовий 2`ВН                                                                                | шт     | 1    | <u>539.67</u>            | -                       | 540           | -     | -                     | -                       | -                       |
| 48 | C113-2301<br>варіант 7         | Кран кульовий 3/4`                                                                                | шт     | 1    | <u>255.09</u>            | -                       | 255           | -     | -                     | -                       | -                       |
| 49 | C113-2301<br>варіант 6         | Трійник 3/4`                                                                                      | шт     | 1    | <u>216.33</u>            | -                       | 216           | -     | -                     | -                       | -                       |
| 50 | C113-2301<br>варіант 8         | Коліно 90` нікель д.2` ВВ                                                                         | шт     | 1    | <u>624.33</u>            | -                       | 624           | -     | -                     | -                       | -                       |
| 51 | C113-2301<br>варіант 9         | Коліно 90` сталеве д.57 мм                                                                        | шт     | 1    | <u>86.79</u>             | -                       | 87            | -     | -                     | -                       | -                       |
| 52 | C113-2301<br>варіант 10        | Ніпель нікель 2`                                                                                  | шт     | 2    | <u>251.01</u>            | -                       | 502           | -     | -                     | -                       | -                       |
| 53 | C113-2301<br>варіант 11        | Ніпель нікель 3/4`                                                                                | шт     | 2    | <u>160.23</u>            | -                       | 320           | -     | -                     | -                       | -                       |
| 54 | C113-2301<br>варіант 12        | Різьба сталева приварна д.57 мм                                                                   | шт     | 2    | <u>55.17</u>             | -                       | 110           | -     | -                     | -                       | -                       |
| 55 | C113-2301<br>варіант 13        | Муфта нікель 3/4`                                                                                 | шт     | 2    | <u>110.25</u>            | -                       | 221           | -     | -                     | -                       | -                       |
| 56 | & C111-<br>1480-4<br>варіант 1 | Болт і гайка для монтажу М16                                                                      | 100шт  | 0,04 | <u>1836.05</u>           | -                       | 73            | -     | -                     | -                       | -                       |
| 57 | КБ22-38-3                      | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб<br>сталевих штуцерів [патрубків] діаметром<br>100 мм | 1 вріз | 1    | <u>1190.65</u><br>541,36 | <u>603.72</u><br>113,98 | 1191          | 541   | <u>604</u><br>114     | <u>3.5420</u><br>0,8249 | <u>3.54</u><br>0,82     |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                  |        |      |                          |                         | 228539        | 34802 | <u>62838</u><br>19173 |                         | <u>274.46</u><br>122,98 |
|    |                                | Разом устаткування, грн.                                                                          |        |      |                          |                         | 25150         |       |                       |                         |                         |
|    |                                | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                               |        |      |                          |                         | 987           |       |                       |                         |                         |
|    |                                | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                  |        |      |                          |                         | <b>26137</b>  |       |                       |                         |                         |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                     |        |      |                          |                         | 203389        |       |                       |                         |                         |
|    |                                | в тому числі:                                                                                     |        |      |                          |                         |               |       |                       |                         |                         |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                  |        |      |                          |                         | 105749        |       |                       |                         |                         |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                      |        |      |                          |                         | 53975         |       |                       |                         |                         |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                   |        |      |                          |                         | 25234         |       |                       |                         |                         |
|    |                                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                              |        |      |                          |                         | 37,36         |       |                       |                         |                         |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                               |        |      |                          |                         | 8003          |       |                       |                         |                         |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                             |        |      |                          |                         | <b>228623</b> |       |                       |                         |                         |
|    |                                | -----                                                                                             |        |      |                          |                         |               |       |                       |                         |                         |
|    |                                | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                        |        |      |                          |                         | <b>254760</b> |       |                       |                         |                         |

| 1  | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                           | 7                           | 8     | 9    | 10                   | 11                         | 12                    |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |                                                              | <b>Розділ 2. Побутова каналізація К1</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                             |                             |       |      |                      |                            |                       |
| 58 | КБ1-12-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/                                                                                                   | 1000м3 | 0,329  | <u>43934.81</u><br>2876,34  | <u>41058.47</u><br>13991,34 | 14455 | 946  | <u>13509</u><br>4603 | <u>25.8060</u><br>82,4670  | <u>8.49</u><br>27,13  |
| 59 | КБ1-12-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/                                            | 1000м3 | 0,0203 | <u>43934.81</u><br>2876,34  | <u>41058.47</u><br>13991,34 | 892   | 58   | <u>834</u><br>284    | <u>25.8060</u><br>82,4670  | <u>0.52</u><br>1,67   |
| 60 | КБ1-17-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/                                                        | 1000м3 | 0,024  | <u>67732.90</u><br>3251,51  | <u>64431.67</u><br>20799,56 | 1626  | 78   | <u>1546</u><br>499   | <u>29.1720</u><br>120,8663 | <u>0.7</u><br>2,9     |
| 61 | КБ1-17-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ | 1000м3 | 0,034  | <u>67732.90</u><br>3251,51  | <u>64431.67</u><br>20799,56 | 2303  | 111  | <u>2191</u><br>707   | <u>29.1720</u><br>120,8663 | <u>0.99</u><br>4,11   |
| 62 | С311-21                                                      | Перевезення ґрунту до 21 км                                                                                                                                                                                                                               | т      | 101,5  | <u>226.95</u><br>-          | <u>226.95</u><br>45,70      | 23035 | -    | <u>23035</u><br>4639 | <u>-</u><br>0,2990         | <u>-</u><br>30,35     |
| 63 | КБ1-164-2<br>тех.ч. п.1.<br>3.180_к=1,2                      | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                                                                                                | 100м3  | 0,0554 | <u>37660.87</u><br>37660,87 | <u>-</u><br>-               | 2086  | 2086 | <u>-</u><br>-        | <u>345.5760</u><br>-       | <u>19.14</u><br>-     |
| 64 | КБ1-27-5                                                     | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2                                                                                                                                      | 1000м3 | 0,3493 | <u>9797.70</u><br>-         | <u>9797.70</u><br>2713,27   | 3422  | -    | <u>3422</u><br>948   | <u>-</u><br>15,0572        | <u>-</u><br>5,26      |
| 65 | КБ1-134-1                                                    | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                                                           | 100м3  | 3,493  | <u>4365.87</u><br>2471,99   | <u>1893.88</u><br>759,85    | 15250 | 8635 | <u>6615</u><br>2654  | <u>20.1960</u><br>5,6293   | <u>70.54</u><br>19,66 |
| 66 | КБ1-166-1                                                    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                            | 100м3  | 0,0554 | <u>17762.58</u><br>17762,58 | <u>-</u><br>-               | 984   | 984  | <u>-</u><br>-        | <u>165.4950</u><br>-       | <u>9.17</u><br>-      |
| 67 | КБ22-11-1                                                    | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням                                                                                                                                                               | 1000м  | 0,0105 | <u>37032.90</u><br>35169,45 | <u>1207.45</u><br>195,22    | 389   | 369  | <u>13</u><br>2       | <u>263.5600</u><br>1,3379  | <u>2.77</u><br>0,01   |
| 68 | С113-1376                                                    | Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм                                                                                                                                                            | м      | 10,605 | <u>104.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 1109  | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                         | 4     | 5      | 6                             | 7                            | 8     | 9     | 10                   | 11                          | 12                     |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|------------------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 69 | КБ22-11-3             | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням              | 1000м | 0,0105 | <u>63780.27</u><br>45561,75   | <u>16470.26</u><br>6782,75   | 670   | 478   | <u>173</u><br>71     | <u>341.4400</u><br>50,9597  | <u>3.59</u><br>0,54    |
| 70 | С113-1379             | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм          | м     | 10,605 | <u>373.05</u><br>-            | <u>-</u><br>-                | 3956  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 71 | КБ22-11-5             | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням              | 1000м | 0,158  | <u>84999.15</u><br>57335,22   | <u>23347.89</u><br>9615,62   | 13430 | 9059  | <u>3689</u><br>1519  | <u>434.7200</u><br>72,2002  | <u>68.69</u><br>11,41  |
| 72 | С113-1453             | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм                                                       | м     | 159,58 | <u>553.99</u><br>-            | <u>-</u><br>-                | 88406 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 73 | КБ22-9-3              | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)          | 1000м | 0,0085 | <u>125971.61</u><br>78299,67  | <u>42156.20</u><br>9771,52   | 1071  | 666   | <u>358</u><br>83     | <u>549.7800</u><br>71,6242  | <u>4.67</u><br>0,61    |
| 74 | С113-161              | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм   | м     | 8,5    | <u>531.05</u><br>-            | <u>-</u><br>-                | 4514  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 75 | КБ22-9-6              | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 200 мм(футляр)           | 1000м | 0,0145 | <u>236022.66</u><br>105437,00 | <u>104453.44</u><br>20188,55 | 3422  | 1529  | <u>1515</u><br>293   | <u>719.5100</u><br>138,0874 | <u>10.43</u><br>2      |
| 76 | С113-187              | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм   | м     | 14,5   | <u>1136.05</u><br>-           | <u>-</u><br>-                | 16473 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 77 | КБ22-47-1<br>к=0,5    | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 50 мм                                                       | 100м  | 0,085  | <u>9569.68</u><br>6265,77     | <u>19.58</u><br>8,09         | 813   | 533   | <u>2</u><br>1        | <u>46.4200</u><br>0,0585    | <u>3.95</u><br>-       |
| 78 | КБ22-47-1             | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм                                                      | 100м  | 0,145  | <u>19139.36</u><br>12531,54   | <u>39.15</u><br>16,17        | 2775  | 1817  | <u>6</u><br>2        | <u>92.8400</u><br>0,1170    | <u>13.46</u><br>0,02   |
| 79 | КБ22-15-3             | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | 1000м | 0,0085 | <u>173697.28</u><br>49299,71  | <u>6178.79</u><br>1818,40    | 1476  | 419   | <u>53</u><br>15      | <u>360.8000</u><br>13,1842  | <u>3.07</u><br>0,11    |
| 80 | КБ22-15-6             | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм | 1000м | 0,0145 | <u>328509.76</u><br>66043,01  | <u>29608.34</u><br>10662,85  | 4763  | 958   | <u>429</u><br>155    | <u>489.2800</u><br>66,6712  | <u>7.09</u><br>0,97    |
| 81 | КБ22-36-4             | Установлення сталевих засувов або клапанів зворотних діаметром 200 мм                                     | 1 шт  | 1      | <u>1798.83</u><br>908,19      | <u>711.70</u><br>270,95      | 1799  | 908   | <u>712</u><br>271    | <u>6.8860</u><br>1,6128     | <u>6.89</u><br>1,61    |
| 82 | С1630-65<br>варіант 3 | Засувка шиберна ,ПХВ діаметр 160 мм                                                                       | шт    | 1      | <u>8665.37</u><br>-           | <u>-</u><br>-                | 8665  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 83 | КБ23-13-4             | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах        | 10м3  | 0,418  | <u>99548.89</u><br>33492,17   | <u>25602.34</u><br>9336,72   | 41611 | 14000 | <u>10702</u><br>3903 | <u>256.9600</u><br>53,7727  | <u>107.41</u><br>22,48 |

| 1  | 2                                             | 3                                                                                                  | 4    | 5     | 6                         | 7                      | 8             | 9     | 10                     | 11                       | 12                      |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------------------|---------------|-------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 84 | K585521-Л004<br>варіант 7                     | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)                | шт   | 10    | <u>2078.07</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 20781         | -     | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 85 | K585521-Л005<br>варіант 7                     | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)                | шт   | 2     | <u>2842.47</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 5685          | -     | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 86 | K585521-Л031<br>варіант 7                     | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)        | шт   | 7     | <u>1809.60</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 12667         | -     | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 87 | K585521-Л048<br>варіант 7                     | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)              | шт   | 7     | <u>3242.27</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 22696         | -     | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 88 | K585521-Л052<br>варіант 8                     | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)            | шт   | 7     | <u>334.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 2344          | -     | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 89 | C111-1789                                     | Скоби ходові                                                                                       | кг   | 21,32 | <u>51.09</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 1089          | -     | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 90 | C113-753                                      | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                  | шт   | 7     | <u>3086.70</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 21607         | -     | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 91 | KБ8-5-9<br>тех. ч.<br>п. 1.3.8<br>к(труд)=1,1 | Мурування стін прямокутних і каналів з цегли керамічної /мурування стін криволінійного окреслення/ | 1 м3 | 0,35  | <u>7328.35</u><br>1812,23 | <u>182.05</u><br>92,69 | 2565          | 634   | <u>64</u><br>32        | <u>14.2538</u><br>0,5984 | <u>4.99</u><br>0,21     |
|    |                                               | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                   |      |       |                           |                        | 348829        | 44268 | <u>68868</u><br>20681  |                          | <u>346.56</u><br>131,05 |
|    |                                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                      |      |       |                           |                        | 348829        |       |                        |                          |                         |
|    |                                               | в тому числі:                                                                                      |      |       |                           |                        |               |       |                        |                          |                         |
|    |                                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                   |      |       |                           |                        | 235693        |       |                        |                          |                         |
|    |                                               | всього заробітна плата, грн.                                                                       |      |       |                           |                        | 64949         |       |                        |                          |                         |
|    |                                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                    |      |       |                           |                        | 30346         |       |                        |                          |                         |
|    |                                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                             |      |       |                           |                        | 44,91         |       |                        |                          |                         |
|    |                                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                |      |       |                           |                        | 9614          |       |                        |                          |                         |
|    |                                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                              |      |       |                           |                        | <b>379175</b> |       |                        |                          |                         |
|    |                                               | -----                                                                                              |      |       |                           |                        |               |       |                        |                          |                         |
|    |                                               | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                         |      |       |                           |                        | <b>379175</b> |       |                        |                          |                         |
|    |                                               | Разом прямі витрати по кошторису                                                                   |      |       |                           |                        | 577368        | 79070 | <u>131706</u><br>39854 |                          | <u>621.02</u><br>254,03 |
|    |                                               | Разом устаткування, грн.                                                                           |      |       |                           |                        | 25150         |       |                        |                          |                         |
|    |                                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                |      |       |                           |                        | 987           |       |                        |                          |                         |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>26137</b>  |   |    |    |    |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 552218        |   |    |    |    |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 341442        |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 118924        |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 55580         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 82,27         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 17617         |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>607798</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>633935</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>957,32</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>136541</b> |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01\_ГП**  
**на улаштування покриття**  
**Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 975,760 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,04103 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 273,448 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми)     | Найменування робіт і витрат                                                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                |                                   |                                                                                                                                                  |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|                |                                   |                                                                                                                                                  |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|                |                                   |                                                                                                                                                  |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                       | на одини-<br>цю                         | всього               |
| 1              | 2                                 | 3                                                                                                                                                | 4                 | 5         | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
|                |                                   | Перелік нарахувань:                                                                                                                              |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                       |                                         |                      |
|                |                                   | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1 |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                       |                                         |                      |
|                |                                   | <b>Розділ 1. Підготовчі роботи</b>                                                                                                               |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 1              | КР20-12-1<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) металевої огорожі                                                                                                                     | 1m                | 0,25      | <u>13969.93</u><br>10580,71 | <u>3389.22</u><br>719,69                 | 3492                    | 2645                | <u>847</u><br>180     | <u>68.3067</u><br>4,0944                | <u>17.08</u><br>1,02 |
| 2              | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                                                          | т                 | 0,25      | <u>7038.59</u><br>-         | <u>-</u><br>-                            | 1760                    | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
|                |                                   | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                 |                   |           |                             |                                          | 3492                    | 2645                | <u>847</u><br>180     |                                         | <u>17.08</u><br>1,02 |
|                |                                   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                   |                   |           |                             |                                          | 3492                    |                     |                       |                                         |                      |

| 1 | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6                             | 7                          | 8                                          | 9     | 10                  | 11                          | 12                     |
|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
|   |                                 | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |         |                               |                            | 2825<br>1368<br>2,17<br>465<br><b>4860</b> |       |                     |                             |                        |
|   |                                 | -----                                                                                                                                                                                                                     |         |         |                               |                            |                                            |       |                     |                             |                        |
|   |                                 | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                                                                                                                       |         |         |                               |                            | 1760                                       |       |                     |                             |                        |
|   |                                 | -----                                                                                                                                                                                                                     |         |         |                               |                            |                                            |       |                     |                             |                        |
|   |                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                |         |         |                               |                            | <b>4860</b>                                |       |                     |                             |                        |
|   |                                 | <b>Розділ 2. Тип-1</b>                                                                                                                                                                                                    |         |         |                               |                            |                                            |       |                     |                             |                        |
| 3 | КБ27-69-1                       | Улаштування дорожніх корит із<br>переміщенням ґрунту на відстань до 100 м<br>при глибині корита до 250 мм                                                                                                                 | 1000 м2 | 0,0897  | <u>32634.64</u><br>1790,05    | <u>28375.36</u><br>6795,82 | 2927                                       | 161   | <u>2545</u><br>610  | <u>16.0600</u><br>38,6859   | <u>1.44</u><br>3,47    |
| 4 | КБ1-134-1                       | Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                        | 100м3   | 0,0897  | <u>4365.87</u><br>2471,99     | <u>1893.88</u><br>759,85   | 392                                        | 222   | <u>170</u><br>68    | <u>20.1960</u><br>5,6293    | <u>1.81</u><br>0,5     |
| 5 | КБ27-15-1                       | Улаштування основи зі щебенево-піщаної<br>суміші автогрейдером, за товщини шару<br>15 см                                                                                                                                  | 1000м2  | 0,0897  | <u>322224.67</u><br>3360,12   | <u>12187.90</u><br>3302,66 | 28904                                      | 301   | <u>1093</u><br>296  | <u>28.2150</u><br>19,0726   | <u>2.53</u><br>1,71    |
| 6 | КБ27-15-2<br>к=5                | Улаштування основи зі щебенево-піщаної<br>суміші автогрейдером, за зміни товщини<br>на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до<br>10 см                                                                                    | 1000м2  | -0,0897 | <u>103441.48</u><br>-         | <u>1215.93</u><br>274,54   | -9279                                      | -     | <u>-109</u><br>-25  | <u>-</u><br>1,6874          | <u>-</u><br>-0,15      |
| 7 | КБ27-65-4                       | Улаштування покриття з фігурних<br>елементів мощення з приготуванням<br>піщано-цементної суміші тротуарів,<br>шириною до 2 м                                                                                              | 1000 м2 | 0,0897  | <u>267272.41</u><br>156159,09 | <u>20569.06</u><br>8089,04 | 23974                                      | 14007 | <u>1845</u><br>726  | <u>1170.2570</u><br>62,2768 | <u>104.97</u><br>5,59  |
| 8 | С1426-<br>11789-24<br>варіант 1 | Тротуарна плитка                                                                                                                                                                                                          | м2      | 93,9159 | <u>584.41</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 54885                                      | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
|   |                                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                          |         |         |                               |                            | 101803                                     | 14691 | <u>5544</u><br>1675 |                             | <u>110.75</u><br>11,12 |
|   |                                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                        |         |         |                               |                            | 101803<br><br>81568<br>16366               |       |                     |                             |                        |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5        | 6                           | 7                           | 8                                                               | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |         |          |                             |                             | 9174<br>16,06<br>3440<br><b>110977</b><br><br><br><b>110977</b> |       |                     |                           |                       |
|    |            | <b>Розділ 3. Тип-2</b>                                                                                                                                                                                                             |         |          |                             |                             |                                                                 |       |                     |                           |                       |
| 9  | КБ27-69-2  | Улаштування дорожніх корит із<br>переміщенням ґрунту на відстань до 100 м<br>при глибині корита до 500 мм                                                                                                                          | 1000 м2 | 0,1286   | <u>58210.73</u><br>1790,05  | <u>53951.45</u><br>12921,73 | 7486                                                            | 230   | <u>6938</u><br>1662 | <u>16.0600</u><br>73,5566 | <u>2.07</u><br>9,46   |
| 10 | КБ1-134-1  | Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                                 | 100м3   | 0,1286   | <u>4365.87</u><br>2471,99   | <u>1893.88</u><br>759,85    | 561                                                             | 318   | <u>243</u><br>98    | <u>20.1960</u><br>5,6293  | <u>2.6</u><br>0,72    |
| 11 | КБ11-2-9   | Улаштування підстиляючих бетонних шарів                                                                                                                                                                                            | 1 м3    | 15,432   | <u>4849.14</u><br>751,29    | <u>6.56</u><br>2,11         | 74832                                                           | 11594 | <u>101</u><br>33    | <u>6.1380</u><br>0,0153   | <u>94.72</u><br>0,24  |
| 12 | КБ11-11-18 | Армування стяжки сіткою                                                                                                                                                                                                            | 100м2   | 1,286    | <u>2369.81</u><br>2083,69   | <u>98.73</u><br>88,69       | 3048                                                            | 2680  | <u>127</u><br>114   | <u>17.8200</u><br>0,6227  | <u>22.92</u><br>0,8   |
| 13 | С124-21    | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10<br>мм                                                                                                                                                 | т       | 0,635    | <u>33981.34</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | 21578                                                           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 14 | КБ11-4-5   | Улаштування гідроізоляції обмазувальної<br>бітумною мастикою в один шар товщиною 2<br>мм                                                                                                                                           | 100м2   | 1,286    | <u>11366.77</u><br>4818,34  | <u>13.55</u><br>12,17       | 14618                                                           | 6196  | <u>17</u><br>16     | <u>34.8700</u><br>0,0855  | <u>44.84</u><br>0,11  |
| 15 | КБ11-4-6   | Додавати на кожний наступний шар<br>гідроізоляції обмазувальної бітумною<br>мастикою товщиною 1 мм                                                                                                                                 | 100м2   | 1,286    | <u>3838.52</u><br>1567,10   | <u>3.87</u><br>3,48         | 4936                                                            | 2015  | <u>5</u><br>4       | <u>11.3410</u><br>0,0244  | <u>14.58</u><br>0,03  |
| 16 | КБ11-2-4   | Улаштування ущільнених трамбівками<br>підстиляючих пісчано-щебених шарів                                                                                                                                                           | 1 м3    | 12,86    | <u>1190.21</u><br>643,58    | <u>546.63</u><br>193,53     | 15306                                                           | 8276  | <u>7030</u><br>2489 | <u>5.2580</u><br>1,4315   | <u>67.62</u><br>18,41 |
| 17 | С1421-9606 | Готова пісчано-щебенева суміш N7, розмір<br>зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000                                                                                                                                                    | м3      | 19,88156 | <u>1617.96</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 32168                                                           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 18 | РС1-4-1    | Улаштування примикань із<br>полівінілхлоридних мембран до стін і<br>парапетів із улаштуванням фартуха,<br>висота примикань 400 мм                                                                                                  | 100 м   | 0,83     | <u>27447.23</u><br>13750,55 | <u>109.39</u><br>101,08     | 22781                                                           | 11413 | <u>91</u><br>84     | <u>101.8710</u><br>0,7854 | <u>84.55</u><br>0,65  |
| 19 | РС1-4-2    | Улаштування примикань із<br>полівінілхлоридних мембран до стін і<br>парапетів із улаштуванням фартуха. На<br>перші 100 мм висоти примикань понад 400<br>мм додавати                                                                | 100 м   | 0,83     | <u>6572.66</u><br>6394,95   | <u>65.64</u><br>60,65       | 5455                                                            | 5308  | <u>54</u><br>50     | <u>47.3770</u><br>0,4712  | <u>39.32</u><br>0,39  |

| 1                                                      | 2                             | 3                                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6                             | 7                          | 8      | 9     | 10                   | 11                          | 12                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------|----------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 20                                                     | PC1-4-3                       | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1400 мм додавати | 100 м   | 0,83     | <u>2990.17</u><br>2785,08     | <u>196.91</u><br>181,94    | 2482   | 2312  | <u>163</u><br>151    | <u>22.1760</u><br>1,4137    | <u>18.41</u><br>1,17   |
| 21                                                     | & C111-1594-13                | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                                                                                                     | м2      | 127,82   | <u>540.83</u><br>-            | -                          | 69129  | -     | -                    | -                           | -                      |
| 22                                                     | & C1545-44-15-Ц               | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)                                                                                                                   | шт      | 996      | <u>8.35</u><br>-              | -                          | 8317   | -     | -                    | -                           | -                      |
| 23                                                     | KB27-65-4                     | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                                                        | 1000 м2 | 0,1286   | <u>267272.41</u><br>156159,09 | <u>20569.06</u><br>8089,04 | 34371  | 20082 | <u>2645</u><br>1040  | <u>1170.2570</u><br>62,2768 | <u>150.5</u><br>8,01   |
| 24                                                     | & C1426-11789-24<br>варіант 1 | Тротуарна плитка                                                                                                                                                           | м2      | 134,6442 | <u>584.41</u><br>-            | -                          | 78687  | -     | -                    | -                           | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            | 395755 | 70424 | <u>17414</u><br>5741 |                             | <u>542.13</u><br>39,99 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            | 395755 |       |                      |                             |                        |
| в тому числі:                                          |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            | 307917 |       |                      |                             |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            | 76165  |       |                      |                             |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            | 41395  |       |                      |                             |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            | 71,88  |       |                      |                             |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            | 15395  |       |                      |                             |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            | 437150 |       |                      |                             |                        |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            |        |       |                      |                             |                        |
| -----                                                  |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            |        |       |                      |                             |                        |
| Всього по розділу 3                                    |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            | 437150 |       |                      |                             |                        |
| <b>Розділ 4. БР 50.20.6</b>                            |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            |        |       |                      |                             |                        |
| 25                                                     | KB27-66-4                     | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм                                                                 | 100 м   | 1,574    | <u>32419.90</u><br>10939,50   | <u>787.48</u><br>284,27    | 51029  | 17219 | <u>1239</u><br>447   | <u>89.3750</u><br>1,6005    | <u>140.68</u><br>2,52  |
| 26                                                     | & K589921-A003-4              | Камені бортові, БР 50.20.6                                                                                                                                                 | шт      | 314      | <u>86.98</u><br>-             | -                          | 27312  | -     | -                    | -                           | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            | 78341  | 17219 | <u>1239</u><br>447   |                             | <u>140.68</u><br>2,52  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            | 78341  |       |                      |                             |                        |
| в тому числі:                                          |                               |                                                                                                                                                                            |         |          |                               |                            |        |       |                      |                             |                        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6                             | 7                          | 8                                                       | 9     | 10                   | 11                          | 12                     |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |         |         |                               |                            | 59883<br>17666<br>10426<br>18,9<br>4048<br><b>88767</b> |       |                      |                             |                        |
|    |                  | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                               |                            | <b>88767</b>                                            |       |                      |                             |                        |
| 27 | КБ27-65-4        | <b>Розділ 5. Попереджувальна плитка (розмір 300х300х60мм)</b><br>Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                                                                                                       | 1000 м2 | 0,00378 | <u>267272,41</u><br>156159,09 | <u>20569,06</u><br>8089,04 | 1010                                                    | 590   | <u>78</u><br>31      | <u>1170.2570</u><br>62,2768 | <u>4,42</u><br>0,24    |
| 28 | & С1426-11789-34 | Бетонна тактильна тротуарна плитка 300х300х60                                                                                                                                                                                                                                              | м2      | 3,96    | <u>1014,65</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 4018                                                    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |                               |                            | 5028                                                    | 590   | <u>78</u><br>31      |                             | <u>4,42</u><br>0,24    |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                               |                            | 5028                                                    |       |                      |                             |                        |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                               |                            | 4360                                                    |       |                      |                             |                        |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |                               |                            | 621                                                     |       |                      |                             |                        |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |                               |                            | 350                                                     |       |                      |                             |                        |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |                               |                            | 0,61                                                    |       |                      |                             |                        |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |                               |                            | 132                                                     |       |                      |                             |                        |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |                               |                            | <b>5378</b>                                             |       |                      |                             |                        |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |                               |                            |                                                         |       |                      |                             |                        |
|    |                  | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |                               |                            |                                                         |       |                      |                             |                        |
|    |                  | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                               |                            | <b>5378</b>                                             |       |                      |                             |                        |
| 29 | КБ7-24-9 прис.   | <b>Розділ 6. Огорожа</b><br>Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м                                                                                                                                                                       | 100м    | 0,42    | <u>78433,38</u><br>47462,61   | <u>24536,20</u><br>8794,32 | 32942                                                   | 19934 | <u>10305</u><br>3694 | <u>355.6850</u><br>51,1473  | <u>149,39</u><br>21,48 |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                      | 3                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8             | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ1-165-6              | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (понад врахованного об'єму в розцінці) | 100м3 | 0,042   | <u>31620.20</u><br>31620,20  | <u>-</u><br>-              | 1328          | 1328  | <u>-</u><br>-        | <u>287.9800</u><br>-       | <u>12.1</u><br>-       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ8-2-2                | Улаштування основи під фундаменти щебеневі                                                                                                 | 1 м3  | 0,525   | <u>1970.16</u><br>308,70     | <u>188.38</u><br>76,08     | 1034          | 162   | <u>99</u><br>40      | <u>2.6400</u><br>0,5510    | <u>1.39</u><br>0,29    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ6-1-2                | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (понад врахованного об'єму в розцінці)                  | 100м3 | 0,03675 | <u>498848.94</u><br>69227,73 | <u>14736.03</u><br>7172,62 | 18333         | 2544  | <u>542</u><br>264    | <u>544.5000</u><br>46,3191 | <u>20.01</u><br>1,7    |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С121-226<br>варіант 2  | Секції огорожі 2000х2000h                                                                                                                  | шт    | 21      | <u>1018.59</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 21390         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С113-1553<br>варіант 1 | Опора огорожі 80х80х3                                                                                                                      | шт    | 21      | <u>832.75</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 17488         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | 92515         | 23968 | <u>10946</u><br>3998 |                            | <u>182.89</u><br>23,47 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | 92515         |       |                      |                            |                        |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | 57601         |       |                      |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | 27966         |       |                      |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | 14605         |       |                      |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | 24,76         |       |                      |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | 5303          |       |                      |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | <b>107120</b> |       |                      |                            |                        |
| <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | <b>107120</b> |       |                      |                            |                        |
| <b>Розділ 7. Озеленення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            |               |       |                      |                            |                        |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ47-25-2              | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі                                    | 100м2 | 18,415  | <u>3323.85</u><br>3323,85    | <u>-</u><br>-              | 61209         | 61209 | <u>-</u><br>-        | <u>29.8210</u><br>-        | <u>549.15</u><br>-     |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ47-25-6              | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну                                                                                 | 100м2 | 18,415  | <u>3949.13</u><br>1099,10    | <u>-</u><br>-              | 72723         | 20240 | <u>-</u><br>-        | <u>9.0640</u><br>-         | <u>166.91</u><br>-     |
| Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | 133932        | 81449 | <u>-</u><br>-        |                            | <u>716.06</u><br>-     |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | 133932        |       |                      |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | 52483         |       |                      |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                            |       |         |                              |                            | 81449         |       |                      |                            |                        |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6                          | 7                           | 8             | 9      | 10                    | 11                        | 12                       |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 40 | КБ1-17-1            | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,069364 | <u>36313.93</u><br>1150,04 | <u>35126.60</u><br>11718,77 | 2519          | 80     | <u>2437</u><br>813    | <u>10.3180</u><br>73,1544 | <u>0.72</u><br>5,07      |
| 41 | С311-21             | Перевезення ґрунту до 21 км                                                                                                                                            | т      | 121,387  | <u>226.95</u><br>-         | <u>226.95</u><br>45,70      | 27549         | -      | <u>27549</u><br>5547  | <u>-</u><br>0,2990        | <u>-</u><br>36,29        |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                       |        |          |                            |                             | 30068         | 80     | <u>29986</u><br>6360  |                           | <u>0.72</u><br>41,36     |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                          |        |          |                            |                             | 30068         |        |                       |                           |                          |
|    |                     | в тому числі:                                                                                                                                                          |        |          |                            |                             | 2             |        |                       |                           |                          |
|    |                     | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                       |        |          |                            |                             | 6440          |        |                       |                           |                          |
|    |                     | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                           |        |          |                            |                             | 3150          |        |                       |                           |                          |
|    |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                        |        |          |                            |                             | 5,05          |        |                       |                           |                          |
|    |                     | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                 |        |          |                            |                             | 1081          |        |                       |                           |                          |
|    |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                    |        |          |                            |                             | 33218         |        |                       |                           |                          |
|    |                     | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                  |        |          |                            |                             |               |        |                       |                           |                          |
|    |                     | -----                                                                                                                                                                  |        |          |                            |                             |               |        |                       |                           |                          |
|    |                     | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                             |        |          |                            |                             | <b>33218</b>  |        |                       |                           |                          |
|    |                     | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                       |        |          |                            |                             | 853826        | 211303 | <u>66634</u><br>18693 |                           | <u>1716.62</u><br>121,52 |
|    |                     | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                               |        |          |                            |                             | 12000         |        |                       |                           |                          |
|    |                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                    |        |          |                            |                             | 471           |        |                       |                           |                          |
|    |                     | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                       |        |          |                            |                             | <b>12471</b>  |        |                       |                           |                          |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                          |        |          |                            |                             | 841826        |        |                       |                           |                          |
|    |                     | в тому числі:                                                                                                                                                          |        |          |                            |                             |               |        |                       |                           |                          |
|    |                     | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                       |        |          |                            |                             | 563889        |        |                       |                           |                          |
|    |                     | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                           |        |          |                            |                             | 229996        |        |                       |                           |                          |
|    |                     | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                        |        |          |                            |                             | 121376        |        |                       |                           |                          |
|    |                     | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                 |        |          |                            |                             | 202,89        |        |                       |                           |                          |
|    |                     | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                    |        |          |                            |                             | 43452         |        |                       |                           |                          |
|    |                     | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 12471,24 x 0,007, грн.                                   |        |          |                            |                             | 87            |        |                       |                           |                          |
|    | Порядок, п.<br>3.14 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                  |        |          |                            |                             | <b>963289</b> |        |                       |                           |                          |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн. |   |   |   |   | 1760           |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>          |   |   |   |   | <b>975760</b>  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | <b>2041,03</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | <b>273448</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02**  
**на влаштування спортивного майданчика**  
**Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 3149,817 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,11021 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 162,250 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.  |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                |                                  |                                                                                                                              |                   |           | Всього                     | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|                |                                  |                                                                                                                              |                   |           | заробітної<br>плати        | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|                |                                  |                                                                                                                              |                   |           |                            |                                          |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього               |
| 1              | 2                                | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                          | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
|                |                                  | <b>Розділ 1. Спортивний майданчик на 540 м2</b>                                                                              |                   |           |                            |                                          |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 1              | КБ27-69-1                        | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 200 мм                          | 1000 м2           | 0,54      | <u>29892.33</u><br>1627,32 | <u>25795.78</u><br>6178,02               | 16142                   | 879                 | <u>13930</u><br>3336  | <u>14.6000</u><br>35,1690               | <u>7.88</u><br>18,99 |
| 2              | КБ27-15-1                        | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см                                           | 1000м2            | 0,54      | <u>15016.78</u><br>3054,66 | <u>11079.91</u><br>3002,42               | 8109                    | 1650                | <u>5983</u><br>1621   | <u>25.6500</u><br>17,3387               | <u>13.85</u><br>9,36 |
| 3              | КБ27-15-2<br>к=5                 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додати до норми 27-15-1 до 20 см | 1000м2            | 0,54      | <u>1399.46</u><br>-        | <u>1105.39</u><br>249,58                 | 756                     | -                   | <u>597</u><br>135     | <u>-</u><br>1,5340                      | <u>-</u><br>0,83     |
| 4              | С1421-9606<br>варіант 1          | Готова піщано-щебенева суміш                                                                                                 | м3                | 136,08    | <u>1451.14</u><br>-        | <u>-</u><br>-                            | 197471                  | -                   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 5              | КБ27-26-1                        | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником                         | 1000 м2           | 0,54      | <u>16585.42</u><br>1926,17 | <u>14659.25</u><br>3039,05               | 8956                    | 1040                | <u>7916</u><br>1641   | <u>15.1500</u><br>17,1541               | <u>8.18</u><br>9,26  |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6                          | 7                          | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------|----------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 6  | КБ27-26-5               | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см до товщ 6 см              | 1000 м2 | -0,54  | <u>30,51</u><br>30,51      | <u>-</u><br>-              | -16    | -16   | <u>-</u><br>-        | <u>0,2400</u><br>-        | <u>-0,13</u><br>-      |
| 7  | С111-1901<br>варіант 1  | Емульсія бітумна, дорожня                                                                                                                                        | т       | 0,162  | <u>35025,78</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | 5674   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 8  | С1421-9835              | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т       | 75,006 | <u>4894,78</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 367138 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 9  | КБ27-70-1               | Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором                                                                                                                      | 1 т     | 0,27   | <u>262,55</u><br>-         | <u>262,55</u><br>75,49     | 71     | -     | <u>71</u><br>20      | <u>-</u><br>0,5225        | <u>-</u><br>0,14       |
| 10 | С111-1901<br>варіант 1  | Емульсія бітумна, дорожня                                                                                                                                        | т       | 0,27   | <u>35025,78</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | 9457   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 11 | КБ27-27-1               | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником                                                               | 1000 м2 | 0,54   | <u>14910,34</u><br>1774,87 | <u>13135,47</u><br>2629,06 | 8052   | 958   | <u>7094</u><br>1420  | <u>13,9600</u><br>14,8399 | <u>7,54</u><br>8,01    |
| 12 | КБ27-27-5               | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см до товщ 4 см                | 1000 м2 | -0,54  | <u>7,63</u><br>7,63        | <u>-</u><br>-              | -4     | -4    | <u>-</u><br>-        | <u>0,0600</u><br>-        | <u>-0,03</u><br>-      |
| 13 | С111-1901<br>варіант 1  | Емульсія бітумна, дорожня                                                                                                                                        | т       | 0,162  | <u>35025,78</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | 5674   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 14 | С1421-9843<br>варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1         | т       | 52,596 | <u>4894,78</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 257446 | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 15 | КБ27-66-4               | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм                                                       | 100 м   | 1      | <u>11388,30</u><br>9945,00 | <u>715,89</u><br>258,43    | 11388  | 9945  | <u>716</u><br>258    | <u>81,2500</u><br>1,4550  | <u>81,25</u><br>1,46   |
| 16 | & С1000-14<br>варіант 2 | Камені бортові БР100.20.8                                                                                                                                        | шт      | 100    | <u>233,98</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 23398  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 17 | С1424-11612             | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                    | м3      | 4,8    | <u>4164,18</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 19988  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                 |         |        |                            |                            | 939700 | 14452 | <u>36307</u><br>8431 |                           | <u>118,54</u><br>48,05 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                               |         |        |                            |                            | 939700 |       |                      |                           |                        |
|    |                         |                                                                                                                                                                  |         |        |                            |                            | 888941 |       |                      |                           |                        |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6                          | 7                          | 8                                                | 9    | 10                  | 11                        | 12                  |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|    |                         | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |        |                            |                            | 22883<br>12675<br>21,99<br>4709<br><b>952375</b> |      |                     |                           |                     |
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                            |                            |                                                  |      |                     |                           |                     |
|    |                         | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                |         |        |                            |                            | <b>952375</b>                                    |      |                     |                           |                     |
|    |                         | <b>Розділ 2. Вимощення на 175 м2</b>                                                                                                                                                                                      |         |        |                            |                            |                                                  |      |                     |                           |                     |
| 18 | КБ27-69-1               | Улаштування дорожніх корит із<br>переміщенням ґрунту на відстань до 100 м<br>при глибині корита 200 мм                                                                                                                    | 1000 м2 | 0,175  | <u>29892,33</u><br>1627,32 | <u>25795,78</u><br>6178,02 | 5231                                             | 285  | <u>4514</u><br>1081 | <u>14.6000</u><br>35,1690 | <u>2.56</u><br>6,15 |
| 19 | КБ1-134-1               | Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                        | 100м3   | 0,175  | <u>3968,97</u><br>2247,26  | <u>1721,71</u><br>690,77   | 695                                              | 393  | <u>302</u><br>121   | <u>18.3600</u><br>5,1175  | <u>3.21</u><br>0,9  |
| 20 | КБ27-15-1               | Улаштування основи зі щебенево-піщаної<br>суміші автогрейдером, за товщини шару<br>15 см                                                                                                                                  | 1000м2  | 0,175  | <u>17799,65</u><br>3054,66 | <u>13862,78</u><br>4020,87 | 3115                                             | 535  | <u>2426</u><br>704  | <u>25.6500</u><br>23,4344 | <u>4.49</u><br>4,1  |
| 21 | КБ27-15-2               | Улаштування основи зі щебенево-піщаної<br>суміші автогрейдером, за зміни товщини на<br>кожен 1 см додавати до товщ 20 см                                                                                                  | 1000м2  | 0,175  | <u>1399,46</u><br>-        | <u>1105,39</u><br>249,58   | 245                                              | -    | <u>193</u><br>44    | <u>-</u><br>1,5340        | <u>-</u><br>0,27    |
| 22 | С1421-9606<br>варіант 1 | Готова піщано-щебенева суміш                                                                                                                                                                                              | м3      | 44,1   | <u>1451,14</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 63995                                            | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 23 | КБ27-22-1               | Улаштування асфальтобетонного<br>покриття доріжок і тротуарів<br>одношарових із литої асфальтобетонної<br>суміші за товщини 3 см                                                                                          | 100м2   | 1,75   | <u>2552,60</u><br>2103,65  | <u>-</u><br>-              | 4467                                             | 3681 | <u>-</u><br>-       | <u>15.9500</u><br>-       | <u>27.91</u><br>-   |
| 24 | КБ27-22-2               | Улаштування асфальтобетонного<br>покриття доріжок і тротуарів<br>одношарових, на кожні 0,5 см зміни<br>товщини шару додавати до товщ 5 см                                                                                 | 100м2   | 1,75   | <u>1361,09</u><br>1361,09  | <u>-</u><br>-              | 2382                                             | 2382 | <u>-</u><br>-       | <u>10.2000</u><br>-       | <u>17.85</u><br>-   |
| 25 | С111-1901<br>варіант 1  | Емульсія бітумна, дорожня                                                                                                                                                                                                 | т       | 0,105  | <u>35025,78</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | 3678                                             | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |
| 26 | С1421-9843<br>варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі<br>[асфальтобетон щільний]<br>(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у<br>верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г,<br>марка 1                                                      | т       | 20,965 | <u>4894,78</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 102619                                           | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       |

| 1                                                      | 2                       | 3                                                                                                                         | 4      | 5     | 6                          | 7                       | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 27                                                     | КБ27-66-4               | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм                | 100 м  | 1     | <u>11388.30</u><br>9945,00 | <u>715.89</u><br>258,43 | 11388         | 9945  | <u>716</u><br>258   | <u>81,2500</u><br>1,4550 | <u>81,25</u><br>1,46   |
| 28                                                     | & С1000-14<br>варіант 2 | Камені бортові БР100.20.8                                                                                                 | шт     | 100   | <u>233.98</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 23398         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 29                                                     | С1424-<br>11612         | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                             | м3     | 4,8   | <u>4164.18</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 19988         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                         |                                                                                                                           |        |       |                            |                         | 241201        | 17221 | <u>8151</u><br>2208 |                          | <u>137,27</u><br>12,88 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:         |                         |                                                                                                                           |        |       |                            |                         | 241201        |       |                     |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                         |                                                                                                                           |        |       |                            |                         | 215829        |       |                     |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                         |                                                                                                                           |        |       |                            |                         | 19429         |       |                     |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                         |                                                                                                                           |        |       |                            |                         | 11124         |       |                     |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                         |                                                                                                                           |        |       |                            |                         | 19,77         |       |                     |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                         |                                                                                                                           |        |       |                            |                         | 4235          |       |                     |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                         |                                                                                                                           |        |       |                            |                         | <b>252325</b> |       |                     |                          |                        |
| -----                                                  |                         |                                                                                                                           |        |       |                            |                         |               |       |                     |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                         |                                                                                                                           |        |       |                            |                         | <b>252325</b> |       |                     |                          |                        |
| <b>Розділ 3. Улаштування поліуретанового покриття</b>  |                         |                                                                                                                           |        |       |                            |                         |               |       |                     |                          |                        |
| 30                                                     | КБ13-52-1               | Грунтування поверхні                                                                                                      | 100м2  | 5,46  | <u>628.24</u><br>618,20    | <u>10.04</u><br>6,93    | 3430          | 3375  | <u>55</u><br>38     | <u>4.1000</u><br>0,0549  | <u>22.39</u><br>0,3    |
| 31                                                     | ЗБ1-3-1                 | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм                                                 | 100 м2 | 5,46  | <u>4629.29</u><br>3679,72  | <u>287.70</u><br>152,98 | 25276         | 20091 | <u>1571</u><br>835  | <u>26.9300</u><br>0,9963 | <u>147.04</u><br>5,44  |
| 32                                                     | ЗБ1-3-2<br>К=3          | Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм.<br>На 1мм зміни товщини шару додавати ДО 13 ММ | 100 м2 | 5,46  | <u>935.58</u><br>651,77    | <u>85.25</u><br>45,33   | 5108          | 3559  | <u>465</u><br>248   | <u>4.7700</u><br>0,2952  | <u>26.04</u><br>1,61   |
| 33                                                     | & С111-220-<br>11       | Грунтовка Conipur 70 (0,15 кг/м2)                                                                                         | кг     | 81,9  | <u>332.47</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 27229         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 34                                                     | & С111-220-<br>12       | Поліуретанове зв'язуюче Conipur 326 (1,7 кг/м2)                                                                           | кг     | 928,2 | <u>249.34</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 231437        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 35                                                     | & С111-220-<br>15       | Крихта Conica SBR гранули 1-4 мм ( 8 кг/м2)                                                                               | кг     | 4368  | <u>21.36</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 93300         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 36                                                     | & С111-220-<br>17       | Крихта Conica EPDM 0,5-1,5 мм (0,8 кг/м2)                                                                                 | кг     | 436,8 | <u>152.09</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 66433         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2               | 3                                                                                        | 4     | 5      | 6               | 7               | 8             | 9     | 10           | 11              | 12            |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|-----------------|---------------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 37 | & C111-220-18   | Крихта Conica EPDM 0,0-0,5 мм (0,05) кг/м2                                               | кг    | 27,3   | <u>141,97</u>   | -               | 3876          | -     | -            | -               | -             |
| 38 | & C111-220-14   | Поліуретанове зв'язуюче Conipur 217 (1,2 кг/м2)                                          | кг    | 655,2  | <u>219,97</u>   | -               | 144124        | -     | -            | -               | -             |
| 39 | & C111-220-16   | Герметик Conipur 2200( 0,3 кг/м2)                                                        | кг    | 163,8  | <u>865,59</u>   | -               | 141784        | -     | -            | -               | -             |
| 40 | КБ15-170-1      | Нанесення розмітки                                                                       | 100м2 | 0,3488 | <u>1157,91</u>  | <u>1,76</u>     | 404           | 402   | <u>1</u>     | <u>7,2500</u>   | <u>2,53</u>   |
| 41 | & C111-220-7    | Поліуретанова емаль для розмітки                                                         | кг    | 15     | <u>1153,69</u>  | <u>1,58</u>     | 15008         | -     | <u>1</u>     | <u>0,0111</u>   | -             |
|    |                 |                                                                                          |       |        | -               | -               |               |       | -            | -               | -             |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                         |       |        |                 |                 | 757409        | 27427 | <u>2092</u>  |                 | <u>198</u>    |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |       |        |                 |                 | 757409        |       | 1122         |                 | 7,35          |
|    |                 | в тому числі:                                                                            |       |        |                 |                 |               |       |              |                 |               |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |       |        |                 |                 | 727890        |       |              |                 |               |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                             |       |        |                 |                 | 28549         |       |              |                 |               |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |       |        |                 |                 | 14492         |       |              |                 |               |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                   |       |        |                 |                 | 23,89         |       |              |                 |               |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |       |        |                 |                 | 5117          |       |              |                 |               |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |       |        |                 |                 | <b>771901</b> |       |              |                 |               |
|    |                 | -----                                                                                    |       |        |                 |                 |               |       |              |                 |               |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                               |       |        |                 |                 | <b>771901</b> |       |              |                 |               |
|    |                 | <b>Розділ 4. Улаштування огороження баскетбольного спортивного майданчика</b>            |       |        |                 |                 |               |       |              |                 |               |
| 42 | КБ7-24-9 прис.  | Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою 3 м | 100м  | 0,96   | <u>71888,03</u> | <u>22305,64</u> | 69013         | 41422 | <u>21413</u> | <u>323.3500</u> | <u>310,42</u> |
|    |                 |                                                                                          |       |        | 43147,82        | 7994,84         |               |       | 7675         | 46,4975         | 44,64         |
| 43 | & C121-393-120  | Стовп 6 м 80х60х3 мм (1 метр в бетон)                                                    | шт    | 20     | <u>4938,26</u>  | -               | 98765         | -     | -            | -               | -             |
| 44 | & C121-393-1201 | Стовп 4 м 60х60х2 мм (1 метр в бетон)                                                    | шт    | 32     | <u>3133,62</u>  | -               | 100276        | -     | -            | -               | -             |
| 45 | & C121-393-130  | Секція Моноліт 2000х1000 мм SPORO                                                        | шт    | 40     | <u>5997,18</u>  | -               | 239887        | -     | -            | -               | -             |
| 46 | & C121-393-131  | Секція Оптима 2000х1000 мм SPORO                                                         | шт    | 92     | <u>3357,72</u>  | -               | 308910        | -     | -            | -               | -             |
|    | варіант 1       |                                                                                          |       |        | -               | -               |               |       | -            | -               | -             |

| 1                                                             | 2                | 3                                                                                        | 4      | 5    | 6                           | 7                        | 8             | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 47                                                            | & C121-393-132   | Секція Кутова Н-1000 мм SPORO                                                            | шт     | 12   | <u>2503.43</u>              | -                        | 30041         | -     | -                    | -                         | -                      |
| 48                                                            | & C121-393-1210  | Кріплення для секції                                                                     | шт     | 384  | <u>74.84</u>                | -                        | 28739         | -     | -                    | -                         | -                      |
| 49                                                            | КБ7-25-9         | Улаштування хвіток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей | 100шт  | 0,02 | <u>16809.63</u><br>12601,08 | <u>2262.25</u><br>620,76 | 336           | 252   | <u>45</u><br>12      | <u>102.9500</u><br>4,4928 | <u>2.06</u><br>0,09    |
| 50                                                            | & C121-393-1151  | Хвіртка 2000х2000 мм                                                                     | шт     | 2    | <u>17196.22</u>             | -                        | 34392         | -     | -                    | -                         | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 4                              |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | 910359        | 41674 | <u>21458</u><br>7687 |                           | <u>312.48</u><br>44,73 |
| Разом будівельні роботи, грн.                                 |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | 910359        |       |                      |                           |                        |
| в тому числі:                                                 |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | 847227        |       |                      |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.              |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | 49361         |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                                  |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | 25506         |       |                      |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                               |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | 42,87         |       |                      |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.        |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | 9179          |       |                      |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.           |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | <b>935865</b> |       |                      |                           |                        |
| Всього будівельні роботи, грн.                                |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          |               |       |                      |                           |                        |
| -----                                                         |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          |               |       |                      |                           |                        |
| Всього по розділу 4                                           |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | <b>935865</b> |       |                      |                           |                        |
| <b>Розділ 5. Улаштування гасильної сітки футбольного поля</b> |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          |               |       |                      |                           |                        |
| 51                                                            | КБ47-341-1 ПРИС. | Улаштування огорожі з сітки                                                              | 100м   | 0,36 | <u>3459.02</u><br>3459,02   | -                        | 1245          | 1245  | -                    | <u>28.2600</u>            | <u>10.17</u>           |
| 52                                                            | & C111-1587-10   | Сітка капронова 80х80х4,5 мм                                                             | м2     | 72   | <u>334.38</u>               | -                        | 24075         | -     | -                    | -                         | -                      |
| 53                                                            | & C1545-176-10   | Кріплення для сітки (трос, талреп, затискач)                                             | компл. | 1    | <u>2380.41</u>              | -                        | 2380          | -     | -                    | -                         | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 5                              |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | 27700         | 1245  | -                    |                           | <u>10.17</u>           |
| Разом будівельні роботи, грн.                                 |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | 27700         |       |                      |                           | -                      |
| в тому числі:                                                 |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | 26455         |       |                      |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.              |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          | 1245          |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                                  |                  |                                                                                          |        |      |                             |                          |               |       |                      |                           |                        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                          | 7                           | 8                                 | 9   | 10                    | 11                         | 12                   |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------|----------------------------|----------------------|
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |       |                            |                             | 597<br>0,9<br>192<br><b>28297</b> |     |                       |                            |                      |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                                   |        |       |                            |                             | -                                 |     |                       |                            |                      |
|    |                             | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                              |        |       |                            |                             | <b>28297</b>                      |     |                       |                            |                      |
|    |                             | <b>Розділ 6. Улаштування спортивного обладнання</b>                                                                                                                                     |        |       |                            |                             |                                   |     |                       |                            |                      |
| 54 | & 550101-88-31<br>варіант 1 | Футбольні ворота металеві                                                                                                                                                               | шт     | 2     | <u>32334.75</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | 64670                             | -   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 55 | & 550101-88-31<br>варіант 2 | Хрестовина антивандальна для баскетбольної стійки                                                                                                                                       | шт     | 2     | <u>15046.88</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | 30094                             | -   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 56 | & 550101-88-31<br>варіант 3 | Металевий баскетбольний щит з кошиком                                                                                                                                                   | шт     | 2     | <u>12600.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | 25200                             | -   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 57 | & 550101-88-31<br>варіант 4 | Стійки універсальні (волейбол, теніс)                                                                                                                                                   | шт     | 1     | <u>18900.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | 18900                             | -   | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                        |        |       |                            |                             | 138864                            | -   | <u>-</u><br>-         |                            | <u>-</u><br>-        |
|    |                             | Разом устаткування, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                            |        |       |                            |                             | 138864<br><b>138864</b>           |     |                       |                            |                      |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                                   |        |       |                            |                             | -                                 |     |                       |                            |                      |
|    |                             | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                              |        |       |                            |                             | <b>138864</b>                     |     |                       |                            |                      |
|    |                             | <b>Розділ 7. Інші</b>                                                                                                                                                                   |        |       |                            |                             |                                   |     |                       |                            |                      |
| 58 | КБ1-18-5                    | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2                 | 1000м3 | 0,143 | <u>76358.60</u><br>5116,01 | <u>71242.59</u><br>25242,80 | 10919                             | 732 | <u>10187</u><br>3610  | <u>45.9000</u><br>170,7905 | <u>6.56</u><br>24,42 |
| 59 | С311-21                     | Перевезення ґрунту до 21 км                                                                                                                                                             | т      | 228,8 | <u>226.95</u><br>-         | <u>226.95</u><br>45,70      | 51926                             | -   | <u>51926</u><br>10456 | <u>-</u><br>0,2990         | <u>-</u><br>68,41    |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                        |        |       |                            |                             | 62845                             | 732 | <u>62113</u><br>14066 |                            | <u>6.56</u><br>92,83 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                        | 9      | 10                     | 11 | 12                      |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----|-------------------------|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                                             |   |   |   |   | 62845<br><br>14798<br>7344<br>11,93<br>2553<br><b>70189</b>                                                              |        |                        |    |                         |
|   |   | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>70189</b>                                                                                                             |        |                        |    |                         |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 3078078<br><br>138864<br><b>138864</b><br>2939214<br><br>2706342<br>136265<br>71739<br>121,35<br>25985<br><b>3010953</b> | 102751 | <u>130121</u><br>33514 |    | <u>783.02</u><br>205,84 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>3149817</b>                                                                                                           |        |                        |    |                         |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>1110,21</b><br><b>162250</b>                                                                                          |        |                        |    |                         |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01**  
**на огороження майданчика**  
**Тимчасове огороження**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 520,312 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,0115 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 137,551 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                   |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|                |                               |                                                                                                                                                                     |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                   |
|                |                               |                                                                                                                                                                     |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                   |
|                |                               |                                                                                                                                                                     |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього            |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                                                                                   | 4                 | 5         | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                |
|                |                               | Перелік нарахувань:                                                                                                                                                 |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                       |                                         |                   |
|                |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1<br>Монтажні роботи |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                       |                                         |                   |
| 1              | КБ1-165-6                     | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2                                                                 | 100м3             | 0,0355    | <u>31620.20</u><br>31620,20 | <u>-</u><br>-                            | 1123                    | 1123                | <u>-</u><br>-         | <u>287.9800</u><br>-                    | <u>10.22</u><br>- |
| 2              | КР1-6-1                       | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди                                                                                                                  | 100 м3            | 0,0355    | <u>22510.46</u><br>22510,46 | <u>-</u><br>-                            | 799                     | 799                 | <u>-</u><br>-         | <u>201.9600</u><br>-                    | <u>7.17</u><br>-  |
| 3              | С311-21                       | Перевезення ґрунту до 21 км                                                                                                                                         | т                 | 6,2125    | <u>226.95</u><br>-          | <u>226.95</u><br>45,70                   | 1410                    | -                   | <u>1410</u><br>284    | <u>-</u><br>0,2990                      | <u>-</u><br>1,86  |
| 4              | КБ10-5-2                      | Установлення елементів каркаса з колод і пластин                                                                                                                    | 1 м3              | 2,33      | <u>5493.22</u><br>4200,36   | <u>-</u><br>-                            | 12799                   | 9787                | <u>-</u><br>-         | <u>34.9360</u><br>-                     | <u>81.4</u><br>-  |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                              | 4      | 5       | 6                | 7               | 8      | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 5  | C112-28<br>варіант 2        | Брус 50x100                                                                                                    | м3     | 2,0803  | <u>11108.53</u>  | -               | 23109  | -     | -           | -               | -             |
| 6  | C112-28<br>варіант 3        | Дошка 25x100                                                                                                   | м3     | 0,251   | <u>11108.53</u>  | -               | 2788   | -     | -           | -               | -             |
| 7  | КБ10-58-1                   | Антисептування пастами стін рублених                                                                           | 100м2  | -0,3855 | <u>1408.98</u>   | <u>34.02</u>    | -543   | -530  | <u>-13</u>  | <u>10.5490</u>  | <u>-4.07</u>  |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | 1374,96          | 8,67            |        |       | -3          | 0,0642          | -0,02         |
| 8  | КБ6-47-18                   | Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100 (для обетонування колод)                          | 100 м3 | 0,0008  | <u>332150.61</u> | <u>10422.83</u> | 266    | 25    | 8           | <u>283.4150</u> | <u>0.23</u>   |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | 31589,44         | 6430,61         |        |       | 5           | 52,5377         | 0,04          |
| 9  | КБ9-47-1                    | Облицювання огорожі сталевих профільованим листом                                                              | 100м2  | 7,8224  | <u>7108.60</u>   | <u>417.98</u>   | 55606  | 52337 | <u>3269</u> | <u>52.6240</u>  | <u>411.65</u> |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | 6690,62          | 160,66          |        |       | 1257        | 1,1714          | 9,16          |
| 10 | & C111-1831-2<br>варіант 4  | Лист профнастил                                                                                                | м2     | 847     | <u>344.70</u>    | -               | 291961 | -     | -           | -               | -             |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | -                | -               |        |       | -           | -               | -             |
| 11 | C113-1884<br>варіант 1      | Шуруп саморіз SDS с буртиком 4,8x25                                                                            | шт     | 1600    | <u>1.45</u>      | -               | 2320   | -     | -           | -               | -             |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | -                | -               |        |       | -           | -               | -             |
| 12 | & C111-98-9-B3<br>варіант 5 | Шуруп саморіз 3,5x51мм                                                                                         | шт     | 500     | <u>0.43</u>      | -               | 215    | -     | -           | -               | -             |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | -                | -               |        |       | -           | -               | -             |
| 13 | C1600-317<br>варіант 1      | Шуруп саморіз 4,2x70 мм                                                                                        | шт     | 250     | <u>1.45</u>      | -               | 363    | -     | -           | -               | -             |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | -                | -               |        |       | -           | -               | -             |
| 14 | & C111-950P<br>варіант 2    | Петлі гаражні                                                                                                  | шт     | 4       | <u>86.88</u>     | -               | 348    | -     | -           | -               | -             |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | -                | -               |        |       | -           | -               | -             |
| 15 | & C111-950P<br>варіант 3    | Петлі для замка                                                                                                | шт     | 2       | <u>63.93</u>     | -               | 128    | -     | -           | -               | -             |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | -                | -               |        |       | -           | -               | -             |
| 16 | & C111-950P<br>варіант 4    | Замок навісний                                                                                                 | шт     | 1       | <u>382.68</u>    | -               | 383    | -     | -           | -               | -             |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | -                | -               |        |       | -           | -               | -             |
| 17 | КБ1-165-2                   | Ворота<br>Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3  | 0,0012  | <u>58360.46</u>  | -               | 70     | 70    | -           | <u>523.6000</u> | <u>0.63</u>   |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | 58360,46         | -               |        |       | -           | -               | -             |
| 18 | КБ9-46-1                    | Монтаж каркасів воріт                                                                                          | 1м     | 0,1204  | <u>30271.00</u>  | <u>17247.23</u> | 3645   | 1267  | <u>2077</u> | <u>72.8640</u>  | <u>8.77</u>   |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | 10527,39         | 7072,56         |        |       | 852         | 36,0620         | 4,34          |
| 19 | & C113-1-1-3<br>варіант 3   | Труба профільна квадратна 100x100x4 мм                                                                         | т      | 0,0704  | <u>40669.21</u>  | -               | 2863   | -     | -           | -               | -             |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | -                | -               |        |       | -           | -               | -             |
| 20 | & C113-1-1-3<br>варіант 4   | Труба профільна квадратна 40x40x2 мм                                                                           | т      | 0,05    | <u>41879.84</u>  | -               | 2094   | -     | -           | -               | -             |
|    |                             |                                                                                                                |        |         | -                | -               |        |       | -           | -               | -             |

| 1  | 2                           | 3                                                                       | 4     | 5      | 6                            | 7                           | 8             | 9      | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-----------------------------|---------------|--------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 21 | КБ6-3-1                     | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,001  | <u>129173,17</u><br>64953,79 | <u>23234,23</u><br>10735,84 | 129           | 65     | <u>23</u><br>11      | <u>510.8840</u><br>61,4246 | <u>0.51</u><br>0,06    |
| 22 | С1424-11600<br>варіант 5    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15                         | м3    | 0,1    | <u>4164,15</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 416           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 23 | КБ9-47-1                    | Облицювання каркасу сталевим профільованим листом                       | 100м2 | 0,096  | <u>7108,60</u><br>6690,62    | <u>417,98</u><br>160,66     | 682           | 642    | <u>40</u><br>15      | <u>52.6240</u><br>1,1714   | <u>5.05</u><br>0,11    |
| 24 | & С111-1831-2<br>варіант 4  | Лист профнастил                                                         | м2    | 10,08  | <u>344,70</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 3475          | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 25 | & С111-98-9-В3<br>варіант 7 | Саморіз 4,8х35 SDS (ЦБ)                                                 | шт    | 32     | <u>0,98</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | 31            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 26 | & С111-950Р<br>варіант 5    | Петля для воріт                                                         | шт    | 8      | <u>35,18</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 281           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|    |                             | Демонтажні роботи                                                       |       |        |                              |                             |               |        |                      |                            |                        |
| 27 | КБ10-5-2<br>к=0,8           | Установлення елементів каркаса з колод і пластин (демонтаж)             | 1 м3  | 2,33   | <u>3360,28</u><br>3360,28    | <u>-</u><br>-               | 7829          | 7829   | <u>-</u><br>-        | <u>27.9488</u><br>-        | <u>65.12</u><br>-      |
| 28 | КБ9-47-1<br>к дем.=0,7      | (Демонтаж) Облицювання воріт сталевих профільованим листом              | 100м2 | 7,8224 | <u>5307,17</u><br>4683,43    | <u>623,74</u><br>6,33       | 41515         | 36636  | <u>4879</u><br>50    | <u>36.8368</u><br>0,0519   | <u>288.15</u><br>0,41  |
| 29 | КБ9-47-1<br>к дем.=0,7      | Демонтаж сталевих профільованих листів                                  | 100м2 | 0,096  | <u>4976,01</u><br>4683,43    | <u>292,58</u><br>112,46     | 478           | 450    | <u>28</u><br>11      | <u>36.8368</u><br>0,8200   | <u>3.54</u><br>0,08    |
| 30 | КР20-12-1<br>к дем.=0,7     | (Демонтаж) Демонтаж каркасів воріт                                      | 1м    | 0,1204 | <u>13969,93</u><br>10580,71  | <u>3389,22</u><br>719,69    | 1682          | 1274   | <u>408</u><br>87     | <u>68.3067</u><br>4,0944   | <u>8.22</u><br>0,49    |
|    |                             | Разом прямі витрати по кошторису                                        |       |        |                              |                             | 458265        | 111774 | <u>12129</u><br>2569 |                            | <u>886.59</u><br>16,53 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                           |       |        |                              |                             | 458265        |        |                      |                            |                        |
|    |                             | в тому числі:                                                           |       |        |                              |                             |               |        |                      |                            |                        |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                        |       |        |                              |                             | 334362        |        |                      |                            |                        |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                            |       |        |                              |                             | 114343        |        |                      |                            |                        |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                         |       |        |                              |                             | 62047         |        |                      |                            |                        |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                  |       |        |                              |                             | 108,38        |        |                      |                            |                        |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                     |       |        |                              |                             | 23208         |        |                      |                            |                        |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                   |       |        |                              |                             | <b>520312</b> |        |                      |                            |                        |
|    |                             | -----                                                                   |       |        |                              |                             |               |        |                      |                            |                        |
|    |                             | <b>Всього по кошторису</b>                                              |       |        |                              |                             | <b>520312</b> |        |                      |                            |                        |
|    |                             | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                              |       |        |                              |                             | <b>1011,5</b> |        |                      |                            |                        |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 137551 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №08-02-01\_ТД**  
**на тимчасова дорога**  
**Тимчасова дорога**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1285,543 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,0477 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 163,112 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                |                               |                                                                                                                                                            |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                |
|                |                               |                                                                                                                                                            |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                |
|                |                               |                                                                                                                                                            |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього         |
| 1              | 2                             | 3                                                                                                                                                          | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12             |
| 1              | КБ27-69-1                     | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм                                                        | 1000 м2           | 3,781     | 29892,33<br>1627,32       | 25795,78<br>6178,02                      | 113023                  | 6153                | 97534<br>23359        | 14,6000<br>35,1690                      | 55,2<br>132,97 |
| 2              | КБ27-69-3<br>к=9              | На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 250 мм                               | 1000 м2           | -3,781    | 16383,37<br>-             | 16383,37<br>3679,81                      | -61946                  | -                   | -61946<br>-13913      | -<br>20,5533                            | -<br>-77,71    |
| 3              | КБ1-17-7                      | Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3            | 0,7562    | 35546,39<br>1515,86       | 33993,24<br>9808,04                      | 26880                   | 1146                | 25706<br>7417         | 13,6000<br>57,6810                      | 10,28<br>43,62 |
| 4              | С311-21                       | Перевезення ґрунту до 21 км                                                                                                                                | т                 | 1323,35   | 226,95<br>-               | 226,95<br>45,70                          | 300334                  | -                   | 300334<br>60477       | -<br>0,2990                             | -<br>395,68    |
| 5              | КБ27-12-2                     | Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером                                                                                                | 100м3             | 3,781     | 175045,86<br>1467,49      | 13981,93<br>2802,40                      | 661848                  | 5549                | 52866<br>10596        | 12,4300<br>15,9880                      | 47<br>60,45    |
| 6              | КБ27-67-2                     | Розбирання дорожніх покриттів та основ шлакових                                                                                                            | 100 м3            | 3,781     | 6773,30<br>2047,52        | 4725,78<br>1228,15                       | 25610                   | 7742                | 17868<br>4644         | 18,3700<br>7,3821                       | 69,46<br>27,91 |

| 1 | 2         | 3                                                                                              | 4     | 5      | 6                        | 7                      | 8              | 9     | 10                      | 11                 | 12                      |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------------|----------------|-------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 7 | КР20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 5,2934 | <u>4452.55</u><br>188,37 | <u>4264.18</u><br>-    | 23569          | 997   | <u>22572</u><br>-       | <u>1.6900</u><br>- | <u>8.95</u><br>-        |
| 8 | С311-21-М | Перевезення сміття до 21 км                                                                    | т     | 529,34 | <u>237.87</u><br>-       | <u>237.87</u><br>45,70 | 125914         | -     | <u>125914</u><br>24191  | <u>-</u><br>0,2990 | <u>-</u><br>158,27      |
|   |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                               |       |        |                          |                        | 1215232        | 21587 | <u>580848</u><br>116771 |                    | <u>190.89</u><br>741,19 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |       |        |                          |                        | 1215232        |       |                         |                    |                         |
|   |           | в тому числі:                                                                                  |       |        |                          |                        |                |       |                         |                    |                         |
|   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |       |        |                          |                        | 612797         |       |                         |                    |                         |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                   |       |        |                          |                        | 138358         |       |                         |                    |                         |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |       |        |                          |                        | 70311          |       |                         |                    |                         |
|   |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |       |        |                          |                        | 115,62         |       |                         |                    |                         |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |       |        |                          |                        | 24754          |       |                         |                    |                         |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |       |        |                          |                        | <b>1285543</b> |       |                         |                    |                         |
|   |           | -----                                                                                          |       |        |                          |                        |                |       |                         |                    |                         |
|   |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                     |       |        |                          |                        | <b>1285543</b> |       |                         |                    |                         |
|   |           | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                       |       |        |                          |                        | <b>1047,7</b>  |       |                         |                    |                         |
|   |           | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                        |       |        |                          |                        | <b>163112</b>  |       |                         |                    |                         |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)  
ГПМ 010.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №08-03-01**  
**на влаштування фундаменту під баштовий кран**  
**Влаштування фундаменту під баштовий кран**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 291,154 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09944 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 13,015 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                |                               |                                                                                           |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                |
|                |                               |                                                                                           |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                |
|                |                               |                                                                                           |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього         |
| 1              | 2                             | 3                                                                                         | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12             |
| 1              | КБ1-164-2                     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3             | 0,00053   | 28530.96<br>28530,96      | -<br>-                                   | 15                      | 15                  | -<br>-                | 261,8000<br>-                           | 0,14<br>-      |
| 2              | КБ6-1-1                       | Улаштування бетонної підготовки                                                           | 100м3             | 0,045     | 44430.01<br>17621,35      | 3389.16<br>1651,89                       | 1999                    | 793                 | 153<br>74             | 150,7000<br>10,6641                     | 6,78<br>0,48   |
| 3              | С1424-11599<br>варіант 1      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10                                            | м3                | 4,692     | 3737.44<br>-              | -<br>-                                   | 17536                   | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-         |
| 4              | КБ6-1-16                      | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                      | 100м3             | 0,32      | 54904.24<br>31709,99      | 12288.63<br>5028,60                      | 17569                   | 10147               | 3932<br>1609          | 249,4100<br>32,7235                     | 79,81<br>10,47 |
| 5              | С1424-11604<br>варіант 1      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100                                  | м3                | 32,48     | 5040.49<br>-              | -<br>-                                   | 163715                  | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-         |
| 6              | С124-21                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм              | т                 | 0,06      | 33981.34<br>-             | -<br>-                                   | 2039                    | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-         |

| 1 | 2       | 3                                                                               | 4 | 5    | 6                    | 7             | 8             | 9     | 10                  | 11            | 12                    |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------|---------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 7 | C124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 2,53 | <u>33981,34</u><br>- | <u>-</u><br>- | 85973         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-         |
|   |         | Разом прямі витрати по кошторису                                                |   |      |                      |               | 288846        | 10955 | <u>4085</u><br>1683 |               | <u>86,73</u><br>10,95 |
|   |         | Разом будівельні роботи, грн.                                                   |   |      |                      |               | 288846        |       |                     |               |                       |
|   |         | в тому числі:                                                                   |   |      |                      |               |               |       |                     |               |                       |
|   |         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                |   |      |                      |               | 273806        |       |                     |               |                       |
|   |         | всього заробітна плата, грн.                                                    |   |      |                      |               | 12638         |       |                     |               |                       |
|   |         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                 |   |      |                      |               | 2308          |       |                     |               |                       |
|   |         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                          |   |      |                      |               | 1,76          |       |                     |               |                       |
|   |         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                             |   |      |                      |               | 377           |       |                     |               |                       |
|   |         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                           |   |      |                      |               | <b>291154</b> |       |                     |               |                       |
|   |         | -----                                                                           |   |      |                      |               |               |       |                     |               |                       |
|   |         | <b>Всього по кошторису</b>                                                      |   |      |                      |               | <b>291154</b> |       |                     |               |                       |
|   |         | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                             |   |      |                      |               | <b>99,44</b>  |       |                     |               |                       |
|   |         | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                |   |      |                      |               | <b>13015</b>  |       |                     |               |                       |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за  
адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03\_АР

ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної  
середньої освіти» Проект повторного використання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1366,667 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                          | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн.                                    |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                 | 5         | 6                            | 7                                                                |
| 1         | & 1906-15005-<br>55<br>варіант 1    | Електрична пасажирська платформа VIMES, в/п 400 кг на 2 зупинки, 0.15 м/с ;<br>( маса=0,53)<br><br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт                | 1         | 1366666,67                   | 1366667<br><br><br><b>1366667</b><br><br>-<br><br><b>1366667</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за  
адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06\_ТХ

технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної  
середньої освіти» Проект повторного використання

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3054,642 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 липня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.                   | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1                           | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| <b>Розділ 1. Гардеробна</b> |                                     |                                                                                                                                                                                          |                   |           |                              |                               |
| 1                           | & 560103-<br>4050-50<br>варіант 3   | Гардероб (комплект); ( маса=0,01)                                                                                                                                                        | шт.               | 1         | 176000,00                    | 176000                        |
|                             |                                     | Разом по розділу 1                                                                                                                                                                       |                   |           |                              | 176000                        |
|                             | Настанова п.<br>3.14                | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                                                                            |                   |           |                              | 6912                          |
|                             |                                     | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується,<br>меблів та інвентарю ( будівельні роботи )                                                                         | грн.              | 182912    | 0,007                        | 1280                          |
|                             |                                     | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                               |                   |           |                              | <b>184192</b>                 |
| <b>Розділ 2. Їдальня</b>    |                                     |                                                                                                                                                                                          |                   |           |                              |                               |
| 2                           | & 560110-A-<br>124<br>варіант 4     | Холодильна шафа дводверна TECNODOM AF14PKMTN; Нержавіюча сталь,<br>0°...+10°, 0.57 Вт, Електронне управління, 1400л., 1420x800x2030мм,<br>Самозакривні двері з доводчиком; ( маса=0,023) | шт                | 1         | 120500,00                    | 120500                        |
| 3                           | & 560110-222-<br>472<br>варіант 7   | Стіл виробничий фасувально-розділочний 1000 x 600 x 750 мм з шафою;<br>покриття нерж сталь; ( маса=0,01)                                                                                 | шт                | 1         | 8600,00                      | 8600                          |
| 4                           | & 560103-<br>4050-7<br>варіант 5    | Візок транспортувальний 1000*500*1000, нержавіюча сталь, 3 полиці. Колеса<br>2+2 з тормозом; ( маса=0,00056)                                                                             | шт.               | 1         | 8070,00                      | 8070                          |

| 1                                            | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------|
| 5                                            | & 560110-A-124<br>варіант 5    | Кулер для води напольного типу, з нагрівом та охолодженням, 340 x 350 x 1040 мм, 0,55 кВт, Family WBF 1000LA; ( маса=0,023)<br><br>Разом по розділу 2                                            | шт   | 2      | 11000,00 | 22000                         |
|                                              | Настанова п. 3.14              | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )<br><br><b>Всього по розділу 2</b> | грн. | 165421 | 0,007    | 6251<br>1158<br><b>166579</b> |
| <b>Розділ 3. Медичний кабінет</b>            |                                |                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                               |
| 6                                            | & 560103-1-803-96<br>варіант 3 | Шафа медична одностулкова, 500x400x1610 мм, ШМ-1; ( маса=0,01)                                                                                                                                   | шт   | 1      | 8800,00  | 8800                          |
| 7                                            | & 560110-A-101<br>варіант 2    | Кушетка оглядова медична 1900 x 580 x 650 мм; ( маса=0,02)                                                                                                                                       | шт   | 1      | 7000,00  | 7000                          |
| 8                                            | & 560110-222-253<br>варіант 2  | Столик маніпуляційний, СМ-3-2, , 660 x 430 x 900 мм білий/скло; ( маса=0,01)                                                                                                                     | шт   | 1      | 6000,00  | 6000                          |
| 9                                            | & 560103-1-803-96<br>варіант 4 | Шафа платяна 600 x 400 x 1610 мм, біла, ЛДСП; ( маса=0,01)                                                                                                                                       | шт   | 1      | 1800,00  | 1800                          |
| 10                                           | & 56011-1-126<br>варіант 3     | Стіл письмовий 1100 x 500 x 760 мм, білий із задньою стінкою; ( маса=0,01)<br><br>Разом по розділу 3                                                                                             | шт   | 3      | 3900,00  | 11700<br>35300                |
|                                              | Настанова п. 3.14              | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )<br><br><b>Всього по розділу 3</b> | грн. | 36687  | 0,007    | 1387<br>257<br><b>36944</b>   |
| <b>Розділ 4. Технічні та інші приміщення</b> |                                |                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                               |
| 11                                           | & 560110-222-254<br>варіант 2  | Бак для сміття з двома пластиковими колесами, сірий, кришка відкидна, об'єм 110 л, 540 x 496 x 852 мм, Prosperplast Wheeler; ( маса=0,0045)                                                      | шт   | 4      | 2700,00  | 10800                         |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                             | 4    | 5     | 6       | 7            |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|--------------|
| 12 | & 560110-2023-A-5<br>варіант 7 | Відро з педальною кришкою; ( маса=0,001)                                                                      | шт   | 3     | 900,00  | 2700         |
| 13 | & 560110-2023-A-5<br>варіант 8 | Відро для туалетного папіру; ( маса=0,001)                                                                    | шт   | 18    | 600,00  | 10800        |
| 14 | & 560110-2023-A-5<br>варіант 6 | Діспенсер для туалетного паперу; ( маса=0,001)                                                                | шт   | 18    | 545,00  | 9810         |
| 15 | & 560110-2023-A-5<br>варіант 9 | Діспенсер для мила; ( маса=0,001)                                                                             | шт   | 7     | 400,00  | 2800         |
| 16 | & 560103-1-803-20<br>варіант 4 | Дзеркало акрилове настінне; ( маса=0,01)                                                                      | шт   | 10    | 800,00  | 8000         |
| 17 | & 560103-1-803-20<br>варіант 5 | Електросушарка для рук автоматична 192 x 130 x 260 мм, 1,8 кВт, 220В, Trento; ( маса=0,01)                    | шт   | 4     | 2000,00 | 8000         |
| 18 | & 2402-3026-3<br>варіант 2     | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2; ( маса=0,0088)                                                              | шт   | 3     | 1690,00 | 5070         |
| 19 | & 2402-3007-11<br>варіант 2    | Вогнегасник порошковий закачного типу ВП-9(з); ( маса=0,013)                                                  | шт   | 15    | 772,00  | 11580        |
|    |                                | Разом по розділу 4                                                                                            |      |       |         | 69560        |
|    |                                | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                 |      |       |         | 2731         |
|    | Настанова п. 3.14              | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 28528 | 0,007   | 200          |
|    |                                | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                    |      |       |         | <b>72491</b> |
|    |                                | <b>Розділ 5. Меблі в класи, інші зони</b>                                                                     |      |       |         |              |
| 20 | 560103-1<br>варіант 2          | Зростаюча парта зі стільцем учнівська одномісна; ( маса=0)                                                    | шт   | 170   | 4130,00 | 702100       |
| 21 | 560103-1<br>варіант 3          | Стіл (парта) зі стільцем учнівська одномісна (старша школа); ( маса=0)                                        | шт   | 160   | 3300,00 | 528000       |
| 22 | 560103-1<br>варіант 4          | Стілець учня; ( маса=0)                                                                                       | шт   | 185   | 1070,00 | 197950       |
| 23 | 560103-1<br>варіант 5          | Стіл вчителя ; ( маса=0)                                                                                      | шт   | 20    | 3900,00 | 78000        |

| 1  | 2                                   | 3                                                                     | 4  | 5  | 6         | 7       |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|---------|
| 24 | 560103-1<br>варіант 6               | Рецепшин; ( маса=0)                                                   | шт | 1  | 14700,00  | 14700   |
| 25 | & 560110-<br>4034-137<br>варіант 12 | Пуф-груша; ( маса=0,004)                                              | шт | 20 | 2000,00   | 40000   |
| 26 | & 560110-<br>4034-137<br>варіант 13 | Пуф-каркасний; ( маса=0,004)                                          | шт | 25 | 2000,00   | 50000   |
| 27 | & 560110-<br>4034-137<br>варіант 14 | Диван-софа; 1400 x 650 x 850 мм; ( маса=0,004)                        | шт | 16 | 12500,00  | 200000  |
| 28 | 560103-1<br>варіант 7               | Крейдова дошка пересувна; ( маса=0)                                   | шт | 15 | 8060,00   | 120900  |
| 29 | 560103-1<br>варіант 8               | Фліпчарт, крейда/маркер; ( маса=0)                                    | шт | 2  | 1600,00   | 3200    |
| 30 | & 1503-8895-<br>94<br>варіант 7     | Інтерактивна панель пересувна; ( маса=0,0114)                         | шт | 3  | 107000,00 | 321000  |
| 31 | & 1503-8895-<br>94<br>варіант 8     | Телевізор; ( маса=0,0114)                                             | шт | 2  | 18000,00  | 36000   |
| 32 | 560103-1<br>варіант 9               | Стілець учнівський з пюпітром; ( маса=0)                              | шт | 24 | 1970,00   | 47280   |
| 33 | & 56011-1-126<br>варіант 4          | Тенісний стіл ; ( маса=0,01)                                          | шт | 1  | 8160,00   | 8160    |
| 34 | & 560110-222-<br>169<br>варіант 2   | Шафа для зберігання речей вчителя та засобів навчання; ( маса=0,0185) | шт | 16 | 4600,00   | 73600   |
| 35 | 560103-1<br>варіант 1               | Килимок- пазл; ( маса=0)                                              | шт | 30 | 800,00    | 24000   |
| 36 | & 560110-222-<br>169<br>варіант 3   | Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів; ( маса=0,0185)         | шт | 3  | 4700,00   | 14100   |
| 37 | & 560110-222-<br>169<br>варіант 4   | Етажерки для книг; ( маса=0,0185)                                     | шт | 6  | 5000,00   | 30000   |
| 38 | 560103-1<br>варіант 10              | Килимки на вході; ( маса=0)                                           | шт | 4  | 500,00    | 2000    |
|    |                                     | Разом по розділу 5                                                    |    |    |           | 2490990 |
|    |                                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати                         |    |    |           | 97824   |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7                                                                         |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|   | Настанова п.<br>3.14 | Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується,<br>меблів та інвентарю ( будівельні роботи )<br><br><b>Всього по розділу 5</b><br><br><b>Разом</b>                                                                                                                     | грн. | 803211  | 0,007 | 5622<br><br><b>2594436</b><br><br><b>2931020</b>                          |
|   | Настанова п.<br>3.14 | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується,<br>меблів та інвентарю ( будівельні роботи )<br><b>Всього вартість устаткування</b><br><br><b>Всього вартість будівельних робіт</b><br><br><b>Всього по кошторису</b> | грн. | 1216759 | 0,007 | 115105<br>8517<br><b>3046125</b><br><br><b>8517</b><br><br><b>3054642</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул.  
Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовки території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта 13,518 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02069 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,802 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 липня 2025 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                          | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |        | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                                      | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 01-01-01                                                    | на підготовки території будівництва за кресленням ГП | 13,518                        | -                                              | 13,518 | 0,02069                                                | 3,802                                              | -                                  |
| --           |                                                             |                                                      |                               |                                                |        |                                                        |                                                    |                                    |
| -            |                                                             | Всього:                                              | 13,518                        | -                                              | 13,518 | 0,02069                                                | 3,802                                              | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.А. Шестопалова

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                    | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати     | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                                      | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                                |                         |                            |                          |
|                             |                                                      | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                                |                         |                            |                          |
| 01-01-01                    | підготовлення території будівництва за кресленням ГП | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-        | <u>0.01847</u><br>3,328                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0.01847</u><br>3,328 | <u>0.00222</u><br>0,474    | <u>0.02069</u><br>3,802  |
| -                           | Разом :                                              | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-        | <u>0.01847</u><br>3,328                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0.01847</u><br>3,328 | <u>0.00222</u><br>0,474    | <u>0.02069</u><br>3,802  |

Склад \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання

Кошторисна вартість об'єкта 88467,654 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 84,51659 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 12327,979 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 липня 2025 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                                    | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |           | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                                | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього    |                                          |                                       |                              |
| 1      | 02-01-01_АР                                 | на архітектурні рішення                                        | 19797,211                     | -                                 | 19797,211 | 22,59040                                 | 3184,542                              | -                            |
| 2      | 02-01-02_АР                                 | на ліфти та підйомники                                         | 178,23                        | -                                 | 178,23    | 0,78013                                  | 123,715                               | -                            |
| 3      | 02-01-03_АР                                 | на придбання устаткування ліфти та підйомники                  | -                             | 1366,667                          | 1366,667  | -                                        | -                                     | -                            |
| 4      | 02-01-04_ЗДІ                                | на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення | 70,142                        | -                                 | 70,142    | 0,04806                                  | 6,801                                 | -                            |
| 5      | 02-01-05_ТХ                                 | на технологічні рішення                                        | 1,525                         | -                                 | 1,525     | 0,00792                                  | 1,097                                 | -                            |
| 6      | 02-01-06_ТХ                                 | на придбання устаткування технологічні рішення                 | 8,517                         | 3046,125                          | 3054,642  | -                                        | -                                     | -                            |
| 7      | 02-01-07_КБ 1                               | на конструкції залізобетонні. нульовий цикл                    | 39830,922                     | -                                 | 39830,922 | 39,51605                                 | 5922,028                              | -                            |
| 8      | 02-01-08_КБ 2                               | на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні             | 10520,382                     | -                                 | 10520,382 | 8,03514                                  | 1185,141                              | -                            |
| 9      | 02-01-09_КБ 3                               | на конструкції залізобетонні. сходи монолітні                  | 142,643                       | -                                 | 142,643   | 0,08710                                  | 12,257                                | -                            |
| 10     | 02-01-010_ОВ                                | на опалення та вентиляція                                      | 1853,727                      | 2098,483                          | 3952,21   | 2,15414                                  | 292,41                                | -                            |
| 11     | 02-01-011_АОВ                               | на автоматизація систем вентиляції                             | 31,95                         | -                                 | 31,95     | 0,06364                                  | 8,571                                 | -                            |

| 1  | 2                | 3                                                                | 4         | 5        | 6         | 7        | 8         | 9 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---|
| 12 | 02-01-012_ВК     | на водопровід та каналізація                                     | 766,238   | 544,12   | 1310,358  | 1,02136  | 146,62    | - |
| 13 | 02-01-013_ЕМ     | на силове електрообладнання                                      | 1348,4    | 755,569  | 2103,969  | 1,92773  | 258,137   | - |
| 14 | 02-01-014_ЕО     | на електроосвітлення                                             | 1021,081  | 12,131   | 1033,212  | 1,92240  | 255,395   | - |
| 15 | 02-01-015_СПС-СО | на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням | 442,256   | 85,801   | 528,057   | 1,36502  | 213,511   | - |
| 16 | 02-01-016_СКМ    | на структуровані кабельні мережі                                 | 78,95     | 58,278   | 137,228   | 0,15030  | 22,917    | - |
| 17 | 02-01-017_СЗ     | на системи зв'язку                                               | 30,588    | 49,139   | 79,727    | 0,09152  | 14,391    | - |
| 18 | 02-01-018_ОС     | на охоронна сигналізація                                         | 27,634    | 31,529   | 59,163    | 0,12511  | 20,351    | - |
| 19 | 02-01-019_ВС     | на відеоспостереження                                            | 104,994   | 99,487   | 204,481   | 0,29580  | 48,789    | - |
| 20 | 02-01-020_З      | на система контролю загазованості                                | 92,787    | 36,436   | 129,223   | 0,29038  | 42,534    | - |
| 21 | 02-01-021_СПДЗ   | на система протидимного захисту                                  | 770,982   | 256,815  | 1027,797  | 1,26451  | 175,014   | - |
| 22 | 02-01-022_АСПДЗ  | на автоматика систем протидимного захисту                        | 228,68    | 138,192  | 366,872   | 0,69660  | 95,334    | - |
| 23 | 02-01-023_СКУД   | на система контролю й управління доступом                        | 50,333    | 45,653   | 95,986    | 0,09937  | 14,227    | - |
| 24 | 02-01-024        | на конструкції залізобетонні. прив'язка                          | 1977,028  | -        | 1977,028  | 1,36959  | 194,204   | - |
| 25 | 02-01-025_АР     | на архітектурні рішення. прив'язка                               | 468,029   | -        | 468,029   | 0,61432  | 89,993    | - |
| -- |                  |                                                                  |           |          |           |          |           |   |
| -  |                  | Всього:                                                          | 79843,229 | 8624,425 | 88467,654 | 84,51659 | 12327,979 | - |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.А. Шестопалова

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Т.І.Семешко

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Т.І.Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                           | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати         | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                             |                                                             | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                             |                            |                             |
|                             |                                                             | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |                                                         |                                                    |                              |                             |                            |                             |
| 02-01-01_АР                 | архітектурні рішення                                        | <u>19.70775</u><br>2598,649   | <u>-</u><br>-            | <u>0.47412</u><br>70,123                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>20.18187</u><br>2668,772 | <u>2.40853</u><br>515,77   | <u>22.59040</u><br>3184,542 |
| 02-01-02_АР                 | ліфти та підйомники                                         | <u>-</u><br>-                 | <u>0.41074</u><br>55,442 | <u>0.08460</u><br>13,116                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>0.22600</u><br>42,365     | <u>0.72134</u><br>110,923   | <u>0.05879</u><br>12,792   | <u>0.78013</u><br>123,715   |
| 02-01-03_АР                 | придбання устаткування ліфти та підйомники                  | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-04_ЗД I               | заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення | <u>0.03996</u><br>5,349       | <u>0.00315</u><br>0,396  | <u>0.00003</u><br>0,006                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.04314</u><br>5,751     | <u>0.00492</u><br>1,05     | <u>0.04806</u><br>6,801     |
| 02-01-05_ТХ                 | технологічні рішення                                        | <u>0.00256</u><br>0,353       | <u>0.00457</u><br>0,581  | <u>0.00007</u><br>0,009                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.00720</u><br>0,943     | <u>0.00072</u><br>0,154    | <u>0.00792</u><br>1,097     |
| 02-01-06_ТХ                 | придбання устаткування технологічні рішення                 | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-07_КБ 1               | конструкції залізобетонні. нульовий цикл                    | <u>16.50216</u><br>2107,883   | <u>-</u><br>-            | <u>6.28626</u><br>998,063                               | <u>12.49377</u><br>1909,581                        | <u>-</u><br>-                | <u>35.28219</u><br>5015,527 | <u>4.23386</u><br>906,501  | <u>39.51605</u><br>5922,028 |
| 02-01-08_КБ 2               | конструкції залізобетонні. перекриття монолітні             | <u>6.39986</u><br>879,415     | <u>-</u><br>-            | <u>0.77438</u><br>121,371                               | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>7.17424</u><br>1000,786  | <u>0.86090</u><br>184,355  | <u>8.03514</u><br>1185,141  |
| 02-01-09_КБ 3               | конструкції залізобетонні. сходи монолітні                  | <u>0.07152</u><br>9,3         | <u>-</u><br>-            | <u>0.00625</u><br>0,961                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.07777</u><br>10,261    | <u>0.00933</u><br>1,996    | <u>0.08710</u><br>12,257    |
| 02-01-010_ОВ                | опалення та вентиляція                                      | <u>1.78133</u><br>226,345     | <u>0.13063</u><br>17,573 | <u>0.04467</u><br>6,198                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>1.95663</u><br>250,116   | <u>0.19751</u><br>42,294   | <u>2.15414</u><br>292,41    |
| 02-01-011_АОВ               | автоматизація систем вентиляції                             | <u>-</u><br>-                 | <u>0.05567</u><br>7,013  | <u>0.00236</u><br>0,352                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.05803</u><br>7,365     | <u>0.00561</u><br>1,206    | <u>0.06364</u><br>8,571     |

| 1                | 2                                                                   | 3/4                       | 5/6                       | 7/8                      | 9/10          | 11/12                    | 13/14                     | 15/16                    | 17/18                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 02-01-012_ВК     | водопровід та каналізація                                           | <u>0.80875</u><br>110,844 | <u>0.06194</u><br>8       | <u>0.05724</u><br>7,773  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>0.92793</u><br>126,617 | <u>0.09343</u><br>20,003 | <u>1.02136</u><br>146,62  |
| 02-01-013_ЕМ     | силове електрообладнання                                            | <u>0.19271</u><br>21,218  | <u>1.51176</u><br>192,209 | <u>0.04876</u><br>7,346  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>1.75323</u><br>220,773 | <u>0.17450</u><br>37,364 | <u>1.92773</u><br>258,137 |
| 02-01-014_ЕО     | електроосвітлення                                                   | <u>-</u><br>-             | <u>1.72226</u><br>214,455 | <u>0.03018</u><br>4,544  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>1.75244</u><br>218,999 | <u>0.16996</u><br>36,396 | <u>1.92240</u><br>255,395 |
| 02-01-015_СПС-СО | система пожежної сигналізації.<br>система керування<br>евакуюванням | <u>-</u><br>-             | <u>0.77397</u><br>98,899  | <u>0.00943</u><br>1,42   | <u>-</u><br>- | <u>0.47047</u><br>89,188 | <u>1.25387</u><br>189,507 | <u>0.11115</u><br>24,004 | <u>1.36502</u><br>213,511 |
| 02-01-016_СКМ    | структуровані кабельні мережі                                       | <u>-</u><br>-             | <u>0.11167</u><br>15,287  | <u>0.00314</u><br>0,463  | <u>-</u><br>- | <u>0.02300</u><br>4,47   | <u>0.13781</u><br>20,22   | <u>0.01249</u><br>2,697  | <u>0.15030</u><br>22,917  |
| 02-01-017_СЗ     | системи зв'язку                                                     | <u>-</u><br>-             | <u>0.05965</u><br>8,079   | <u>0.00121</u><br>0,182  | <u>-</u><br>- | <u>0.02300</u><br>4,47   | <u>0.08386</u><br>12,731  | <u>0.00766</u><br>1,66   | <u>0.09152</u><br>14,391  |
| 02-01-018_ОС     | охоронна сигналізація                                               | <u>-</u><br>-             | <u>0.06240</u><br>8,443   | <u>0.00020</u><br>0,027  | <u>-</u><br>- | <u>0.05254</u><br>9,744  | <u>0.11514</u><br>18,214  | <u>0.00997</u><br>2,137  | <u>0.12511</u><br>20,351  |
| 02-01-019_ВС     | відеоспостереження                                                  | <u>-</u><br>-             | <u>0.17097</u><br>24,114  | <u>0.00353</u><br>0,536  | <u>-</u><br>- | <u>0.09700</u><br>18,852 | <u>0.27150</u><br>43,502  | <u>0.02430</u><br>5,287  | <u>0.29580</u><br>48,789  |
| 02-01-020_З      | система контролю загазованості                                      | <u>-</u><br>-             | <u>0.22351</u><br>29,587  | <u>0.00510</u><br>0,781  | <u>-</u><br>- | <u>0.03713</u><br>6,886  | <u>0.26574</u><br>37,254  | <u>0.02464</u><br>5,28   | <u>0.29038</u><br>42,534  |
| 02-01-021_СПДЗ   | система протидимного захисту                                        | <u>1.06380</u><br>139,046 | <u>-</u><br>-             | <u>0.09253</u><br>12,805 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>1.15633</u><br>151,851 | <u>0.10818</u><br>23,163 | <u>1.26451</u><br>175,014 |
| 02-01-022_АСПДЗ  | автоматика систем<br>протидимного захисту                           | <u>-</u><br>-             | <u>0.61808</u><br>79,602  | <u>0.01894</u><br>2,973  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>0.63702</u><br>82,575  | <u>0.05958</u><br>12,759 | <u>0.69660</u><br>95,334  |
| 02-01-023_СКУД   | система контролю й управління<br>доступом                           | <u>0.00272</u><br>0,401   | <u>0.07769</u><br>10,505  | <u>0.00933</u><br>1,293  | <u>-</u><br>- | <u>0.00124</u><br>0,23   | <u>0.09098</u><br>12,429  | <u>0.00839</u><br>1,798  | <u>0.09937</u><br>14,227  |
| 02-01-024        | конструкції залізобетонні.<br>прив'язка                             | <u>1.08804</u><br>140,944 | <u>-</u><br>-             | <u>0.13481</u><br>21,84  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>1.22285</u><br>162,784 | <u>0.14674</u><br>31,42  | <u>1.36959</u><br>194,204 |
| 02-01-025_АР     | архітектурні рішення. прив'язка                                     | <u>0.53268</u><br>73,638  | <u>-</u><br>-             | <u>0.01628</u><br>2,357  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-            | <u>0.54896</u><br>75,995  | <u>0.06536</u><br>13,998 | <u>0.61432</u><br>89,993  |

| 1 | 2       | 3/4                         | 5/6                       | 7/8                        | 9/10                        | 11/12                     | 13/14                        | 15/16                      | 17/18                        |
|---|---------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| - | Разом : | <u>48,19384</u><br>6313,385 | <u>5,99866</u><br>770,185 | <u>8,10342</u><br>1274,539 | <u>12,49377</u><br>1909,581 | <u>0,93038</u><br>176,205 | <u>75,72007</u><br>10443,895 | <u>8,79652</u><br>1884,084 | <u>84,51659</u><br>12327,979 |

Склад \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул.  
Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. встановлення дизельного генератора

Кошторисна вартість об'єкта 1465,199 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,92419 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 281,910 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 липня 2025 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                              | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                                          | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 04-01-<br>01_ЕП.ДГ                                          | на електропостачання. встановлення дизельного генератора | 686,804                       | 778,395                                        | 1465,199 | 1,92419                                                | 281,91                                             | -                                  |
| -            | -                                                           | Всього:                                                  | 686,804                       | 778,395                                        | 1465,199 | 1,92419                                                | 281,91                                             | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.А. Шестопалова

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                     | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                                       | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                                |                          |                            |                          |
|                             |                                                       | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |                                                         |                                                    |                                |                          |                            |                          |
| 04-01-01_Е П.ДГ             | електропостачання. встановлення дизельного генератора | <u>0.93046</u><br>123,998     | <u>0.67007</u><br>95,106 | <u>0.14543</u><br>24,636                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>1.74596</u><br>243,74 | <u>0.17823</u><br>38,17    | <u>1.92419</u><br>281,91 |
| -                           | Разом :                                               | <u>0.93046</u><br>123,998     | <u>0.67007</u><br>95,106 | <u>0.14543</u><br>24,636                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>1.74596</u><br>243,74 | <u>0.17823</u><br>38,17    | <u>1.92419</u><br>281,91 |

Склад \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул.  
Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні проїзди

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 1483,818 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 1,51375 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 208,002 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 11 липня 2025 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                             | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 05-01-<br>01_ГП                                             | на автомобільні проїзди     | 1483,818                      | -                                              | 1483,818 | 1,51375                                                | 208,002                                            | -                                  |
| -            |                                                             | Всього:                     | 1483,818                      | -                                              | 1483,818 | 1,51375                                                | 208,002                                            | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.А. Шестопалова

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 05-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                                |                           |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                                |                           |                            |                           |
| 05-01-01_ГП                 | автомобільні проїзди              | <u>0.97850</u><br>114,1       | <u>-</u><br>-        | <u>0.17125</u><br>27,796                                | <u>0.19310</u><br>29,513                           | <u>-</u><br>-                  | <u>1.34285</u><br>171,409 | <u>0.17090</u><br>36,593   | <u>1.51375</u><br>208,002 |
| -                           | Разом :                           | <u>0.97850</u><br>114,1       | <u>-</u><br>-        | <u>0.17125</u><br>27,796                                | <u>0.19310</u><br>29,513                           | <u>-</u><br>-                  | <u>1.34285</u><br>171,409 | <u>0.17090</u><br>36,593   | <u>1.51375</u><br>208,002 |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул.  
Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 633,935 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,95732 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 136,541 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 липня 2025 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат          | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                      | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 06-01-01                                                    | на мережі водопроводу та каналізації | 607,798                       | 26,137                                         | 633,935 | 0,95732                                                | 136,541                                            | -                                  |
| --           |                                                             |                                      |                               |                                                |         |                                                        |                                                    |                                    |
| -            |                                                             | Всього:                              | 607,798                       | 26,137                                         | 633,935 | 0,95732                                                | 136,541                                            | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.А. Шестопалова

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники    | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                         |                                                         |                                                    |                                |                           |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                         |                                                         |                                                    |                                |                           |                            |                           |
| 06-01-01                    | мережі водопроводу та каналізації | <u>0.61926</u><br>78,819      | <u>0.00176</u><br>0,251 | <u>0.19927</u><br>31,483                                | <u>0.05476</u><br>8,371                            | <u>-</u><br>-                  | <u>0.87505</u><br>118,924 | <u>0.08227</u><br>17,617   | <u>0.95732</u><br>136,541 |
| -                           | Разом :                           | <u>0.61926</u><br>78,819      | <u>0.00176</u><br>0,251 | <u>0.19927</u><br>31,483                                | <u>0.05476</u><br>8,371                            | <u>-</u><br>-                  | <u>0.87505</u><br>118,924 | <u>0.08227</u><br>17,617   | <u>0.95732</u><br>136,541 |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул.  
Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 4125,577 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 3,15124 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 435,698 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 11 липня 2025 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                                 | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                                                             | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 07-01-01_ГП                                                 | на улаштування покриття                                                     | 963,289                       | 12,471                                         | 975,76   | 2,04103                                                | 273,448                                            | -                                  |
| 2            | 07-01-02                                                    | на влаштування спортивного майданчика                                       | 3010,953                      | 138,864                                        | 3149,817 | 1,11021                                                | 162,25                                             | -                                  |
| -            |                                                             | Всього:                                                                     | 3974,242                      | 151,335                                        | 4125,577 | 3,15124                                                | 435,698                                            | -                                  |
| -            |                                                             | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -                             | -                                              | 1,76     | -                                                      | -                                                  | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.А. Шестопалова

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Т.І.Семешко

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Т.І.Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів  | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                    | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                    | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 07-01-01_ГП                 | улаштування покриття               | <u>1.71662</u><br>211,303     | <u>-</u><br>-        | <u>0.08523</u><br>13,146                                | <u>0.03629</u><br>5,547                            | <u>-</u><br>-                | <u>1.83814</u><br>229,996 | <u>0.20289</u><br>43,452   | <u>2.04103</u><br>273,448 |
| 07-01-02                    | влаштування спортивного майданчика | <u>0.78302</u><br>102,751     | <u>-</u><br>-        | <u>0.13743</u><br>23,058                                | <u>0.06841</u><br>10,456                           | <u>-</u><br>-                | <u>0.98886</u><br>136,265 | <u>0.12135</u><br>25,985   | <u>1.11021</u><br>162,25  |
| -                           | Разом :                            | <u>2.49964</u><br>314,054     | <u>-</u><br>-        | <u>0.22266</u><br>36,204                                | <u>0.10470</u><br>16,003                           | <u>-</u><br>-                | <u>2.82700</u><br>366,261 | <u>0.32424</u><br>69,437   | <u>3.15124</u><br>435,698 |

Склад \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул.  
Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасове огороження

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 520,312 тис.грн.     |
| Кошторисна трудомісткість   | 1,01150 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 137,551 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 11 липня 2025 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                             | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 08-01-01                                                    | на огороження майданчика    | 520,312                       | -                                              | 520,312 | 1,01150                                                | 137,551                                            | -                                  |
| --           |                                                             |                             |                               |                                                |         |                                                        |                                                    |                                    |
| -            |                                                             | Всього:                     | 520,312                       | -                                              | 520,312 | 1,01150                                                | 137,551                                            | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.А. Шестопалова

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

Перевірів

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 08-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                                |                           |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                                |                           |                            |                           |
| 08-01-01                    | огороження майданчика             | <u>0.88659</u><br>111,774     | <u>-</u><br>-        | <u>0.01467</u><br>2,285                                 | <u>0.00186</u><br>0,284                            | <u>-</u><br>-                  | <u>0.90312</u><br>114,343 | <u>0.10838</u><br>23,208   | <u>1.01150</u><br>137,551 |
| -                           | Разом :                           | <u>0.88659</u><br>111,774     | <u>-</u><br>-        | <u>0.01467</u><br>2,285                                 | <u>0.00186</u><br>0,284                            | <u>-</u><br>-                  | <u>0.90312</u><br>114,343 | <u>0.10838</u><br>23,208   | <u>1.01150</u><br>137,551 |

Склад \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-02

на будівництво : Тимчасова дорога

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 1285,543 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 1,04770 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 163,112 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 11 липня 2025 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                             | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 08-02-<br>01_ТД                                             | на тимчасова дорога         | 1285,543                      | -                                              | 1285,543 | 1,04770                                                | 163,112                                            | -                                  |
| -            |                                                             | Всього:                     | 1285,543                      | -                                              | 1285,543 | 1,04770                                                | 163,112                                            | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.А. Шестопалова

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 08-02**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                                |                           |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                                |                           |                            |                           |
| 08-02-01_ТД                 | тимчасова дорога                  | <u>0.19089</u><br>21,587      | <u>-</u><br>-        | <u>0.18724</u><br>32,103                                | <u>0.55395</u><br>84,668                           | <u>-</u><br>-                  | <u>0.93208</u><br>138,358 | <u>0.11562</u><br>24,754   | <u>1.04770</u><br>163,112 |
| -                           | Разом :                           | <u>0.19089</u><br>21,587      | <u>-</u><br>-        | <u>0.18724</u><br>32,103                                | <u>0.55395</u><br>84,668                           | <u>-</u><br>-                  | <u>0.93208</u><br>138,358 | <u>0.11562</u><br>24,754   | <u>1.04770</u><br>163,112 |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко