

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Водопровід та каналізація

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 . Залишок робіт станом на 14.08. 2025

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2240,338 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,62751 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 213,030 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-3-1	2.1 Загальнобудівельні роботи Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,29	<u>6748,73</u> 6748,73	-	1957	1957	-	<u>61,0800</u>	<u>17,71</u>
2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,07	<u>16225,46</u> 16225,46	-	1136	1136	-	<u>146,8500</u>	<u>10,28</u>
3	KP15-2-1	умивальник+піддон Демонтаж змішувачів	100шт	0,33	<u>4121,28</u> 4121,28	-	1360	1360	-	<u>37,3000</u>	<u>12,31</u>
4	КБ16-14-8 К(Н2;Н5)=1, 15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,078	<u>29077,41</u> 29077,41	-	2268	2268	-	<u>235,7500</u>	<u>18,39</u>
5	C113-1438/2	Труба поліпропілен 90мм	м	8	<u>931,56</u>	-	7452	-	-	-	-
6	C113-1798/4	Муфта поліпропілен 90 мм	шт	14	<u>239,74</u>	-	3356	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1798/5	Муфта редукційна поліпропілен 90/63 мм	шт	4	<u>205,86</u>	-	823	-	-	-	-
8	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,0439	<u>8249,26</u> 8249,26	-	362	362	-	<u>65,1600</u>	<u>2,86</u>
9	C113-1691/2	Труба поліпропілен 32мм	м	17,0846	<u>240,33</u>	-	4106	-	-	-	-
10	C113-1715/3	Муфта поліпропілен 32 мм	шт	77	<u>15,18</u>	-	1169	-	-	-	-
11	C113-1713/5	Муфта редукційна поліпропілен 32/20 мм	шт	42	<u>22,75</u>	-	956	-	-	-	-
12	C113-1873-1B/1	Вентиль кульовий поліпропілен 32мм / кран кульовий d=32	шт	4	<u>476,21</u>	-	1905	-	-	-	-
13	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,55876	<u>7164,29</u> 7164,29	-	11167	11167	-	<u>56,5900</u>	<u>88,21</u>
14	C113-1713/4	Муфта поліпропілен 20 мм	шт	180	<u>8,60</u>	-	1548	-	-	-	-
15	C113-1808/1	Муфта комбінована поліпропілен зовн. різьба 20x1/2"/ перехід з 3P 20x 1/2"	шт	345	<u>89,01</u>	-	30709	-	-	-	-
16	C113-1879/1	Кріплення (хомут) діам.20мм	шт	750	<u>5,60</u>	-	4203	-	-	-	-
17	C113-1873-1A/1	Вентиль кульовий поліпропілен 20мм/ кран кульовий Ду15 ВВ	шт	2	<u>97,48</u>	-	195	-	-	-	-
18	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	70	<u>205,82</u> 205,82	-	14407	14407	-	<u>1,6500</u>	<u>115,5</u>
19	C1630-1455/1	Лічильник некомерційний холодної води Gross ETR-C(H) 15/110 R50H/40V	шт	35	<u>592,19</u>	-	20727	-	-	-	-
20	C1630-1455/2	Лічильник некомерційний горячої води Gross ETR-C(H) 15/110 R50H/40V	шт	35	<u>592,19</u>	-	20727	-	-	-	-
21	C1630-537/1	Зворотній клапан PP-R д.20	шт	70	<u>74,82</u>	-	5237	-	-	-	-
22	C1630-103/1	Фільтр PP-R д.20	шт	70	<u>145,28</u>	-	10170	-	-	-	-
23	C113-1808/2	Муфта перехідна PP-R 20/ д.15 ВР / перехід ППР Ду20 1/2 3P	шт	140	<u>104,39</u>	-	14615	-	-	-	-
24	C113-1808/3	Американка д.15 3P/ кран кульовий Ду15 ВВ	шт	70	<u>97,48</u>	-	6824	-	-	-	-
25	KP15-22-1	Установлення кранів кулькових	100 шт	1,15	<u>6174,63</u> 6174,63	-	7101	7101	-	<u>49,5000</u>	<u>56,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-1873-1A/1	Вентиль кульовий поліпропілен 20мм/ кран кульовий Ду15 ВВ	шт	115	<u>97,48</u>	-	11210	-	-	-	-
27	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,46279	<u>4635,80</u>	-	6781	6781	-	<u>39,4000</u>	<u>57,63</u>
28	C113-2227/6	Теплова ізоляція трубна Ду50 товщ. 12 мм	м	23	<u>115,11</u>	-	2648	-	-	-	-
29	C113-2224/12	Теплова ізоляція трубна Ду42/9	м	24,2	<u>9,59</u>	-	232	-	-	-	-
30	C113-2224/13	Теплова ізоляція трубна Ду35/6	м	82,8	<u>7,35</u>	-	609	-	-	-	-
31	KP19-9-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	100м2	0,35	<u>15776,65</u>	-	5522	5522	-	<u>130,9700</u>	<u>45,84</u>
32	C111-307/1	Теплова ізоляція K-Flex ST AD 10x1000-20	м2	35	<u>935,29</u>	-	32735	-	-	-	-
33	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,2802	<u>8461,82</u>	-	2371	2371	-	<u>65,8200</u>	<u>18,44</u>
34	C113-2254/1	Трійник ПВХ діам.50 89град	шт	39	<u>95,24</u>	-	3714	-	-	-	-
35	C113-2234/1	Відвід 87 град ПВХ діам 50мм	шт	2	<u>11,62</u>	-	23	-	-	-	-
36	C113-2280/1	Перехід ПВХ діам. 50/110 / редукція 110*50	шт	32	<u>25,08</u>	-	802	-	-	-	-
37	C113-1882/4	Хомут розбірний сантехнічний КТР 50,5 для труб діам.50 / хомут з гумовою ізоляцією 47-52	шт	194	<u>50,19</u>	-	9737	-	-	-	-
38	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	3,3054	<u>8123,71</u>	-	26852	26852	-	<u>63,1900</u>	<u>208,87</u>
39	C113-2227/2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	332,09	<u>88,04</u>	-	29238	-	-	-	-
40	C113-2257/1	Трійник ПВХ діам.110мм 45град	шт	63	<u>65,65</u>	-	4136	-	-	-	-
41	C113-2267/2	Хрестовина 45град. ПВХ діам.110	шт	30	<u>395,80</u>	-	11874	-	-	-	-
42	C113-2291/1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	11	<u>71,23</u>	-	784	-	-	-	-
43	& C111-196-1	Силікон сантехнічний, 0,280 л	шт	50	<u>265,59</u>	-	13280	-	-	-	-
44	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	6,6	<u>1671,12</u>	-	11029	11029	-	<u>13,2000</u>	<u>87,12</u>
45	C130-617/1	Змішувач	комплект	66	<u>3145,71</u>	-	207617	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	8,5	<u>5164,25</u>	-	43896	43896	-	<u>41,8700</u>	<u>355,9</u>
47	C130-903/1	Унітаз	шт	85	<u>5577,45</u>	-	474083	-	-	-	-
48 & C1630-137-111-1/1	Гнучкий шланг для води Ду15 l=0,8 м	комплект		85	<u>275,67</u>	-	23432	-	-	-	-
49	C111-1867/4	Кріплення для унітазу	шт	85	<u>101,08</u>	-	8592	-	-	-	-
50 & C111-1859-1-У/1	Гофра для унітаза армована	шт		2	<u>219,90</u>	-	440	-	-	-	-
51	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	7,4	<u>4587,94</u>	-	33951	33951	-	<u>36,7800</u>	<u>272,17</u>
52 & C130-644-1/1	Умивальник	шт		74	<u>2836,04</u>	-	209867	-	-	-	-
53	C130-554/2	П'єдестал для умивальника	шт	74	<u>2177,46</u>	-	161132	-	-	-	-
54 & C1-180-59-6	Кріплення для умивальників	компл		74	<u>37,13</u>	-	2748	-	-	-	-
55	C130-617/4	Змішувач для умивальника	комплект	74	<u>2351,81</u>	-	174034	-	-	-	-
56	C130-617/2	Сифон	комплект	74	<u>401,91</u>	-	29741	-	-	-	-
57 & C1630-137-111-1/2	Гнучкий шланг для води Ду15 l=0,6 м	комплект		148	<u>275,67</u>	-	40799	-	-	-	-
58	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	3,6	<u>3669,85</u>	-	13211	13211	-	<u>29,4200</u>	<u>105,91</u>
59	C130-490/1	Мийка кухонна з підставкою	шт	36	<u>7344,99</u>	-	264420	-	-	-	-
60	C130-617/3	Змішувач для кухонної мийки	комплект	36	<u>2244,71</u>	-	80810	-	-	-	-
61	C130-617/2	Сифон	комплект	36	<u>401,91</u>	-	14469	-	-	-	-
62 & C1630-137-111-1/2	Гнучкий шланг для води Ду15 l=0,6 м	комплект		72	<u>275,67</u>	-	19848	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2151147	183371	-		<u>1474,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2151147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1967776				
		всього заробітна плата, грн.					183371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					89191 153,44 29659 2240338				
		----- Всього по кошторису					2240338				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1627,51 213030				

Склав

Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

ГП Б.О.Шевченко*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*