

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради"
(коригування 2)
1575/21 (вихід)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 300,338 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,983 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02232	<u>51076,73</u> 2027,86	<u>49048,87</u> 11423,58	1140	45	<u>1095</u> 255	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>0,68</u> 2,73
2	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	35,712	<u>224,79</u> -	<u>224,79</u> 32,17	8028	-	<u>8028</u> 1149	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 12,57
3	КБ1-164-2 _тех.ч._п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	<u>20470,67</u> 20470,67	<u>-</u> -	1433	1433	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>21,99</u> -
4	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01488	<u>6167,56</u> -	<u>6167,56</u> 932,95	92	-	<u>92</u> 14	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,004	<u>10603,45</u> 10603,45	-	42	42	-	<u>165,2400</u>	<u>0,66</u>
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,004	<u>2855,69</u> 1343,58	<u>1512,11</u> 413,00	11	5	<u>6</u> 2	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,07</u> 0,02
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,744	<u>10589,49</u> 1140,93	-	7879	849	-	<u>16,3200</u>	<u>12,14</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					18625	2374	<u>9221</u> 1420		<u>35,54</u> 15,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18625 7030 3794 2177 5,81 742 20802				
		----- -									
		Всього по розділу 1					20802				
		Розділ 2. Прокладання мереж									
8	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,0115	<u>49686,54</u> 49351,91	-	571	568	-	<u>618,6000</u>	<u>7,11</u>
9	С113-1451-2 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,7 мм	м	12,42	<u>210,50</u> -	-	2614	-	-	-	-
10	КБ23-2-2 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 200 мм	1000м	0,0945	<u>55555,97</u> 54928,53	-	5250	5191	-	<u>688,5000</u>	<u>65,06</u>
11	С113-1454	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм	м	102,06	<u>655,48</u> -	-	66898	-	-	-	-
12	КБ23-2-3 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 315 мм (футляр)	1000м	0,005	<u>64491,10</u> 63696,35	-	322	318	-	<u>798,4000</u>	<u>3,99</u>
13	С113-1456	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315х7,7 мм	м	5,4	<u>1620,48</u> -	-	8751	-	-	-	-
14	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	1,08	<u>50033,13</u> 15710,69	<u>18446,32</u> 3650,02	54036	16968	<u>19922</u> 3942	<u>201,6000</u> 35,3704	<u>217,73</u> 38,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
15	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	12	<u>2454,94</u>	-	29459	-	-	-	-		
16	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	12	<u>2064,49</u>	-	24774	-	-	-	-		
17	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14	шт	12	<u>1656,77</u>	-	19881	-	-	-	-		
18	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	<u>509,04</u>	-	6108	-	-	-	-		
19	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0792	<u>47224,70</u>	-	3740	-	-	-	-		
20	KB15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,041184	<u>10226,69</u> 8280,84	<u>1,12</u> 0,95	421	341	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>4,38</u>		
21	C113-751 варіант 1	Люк полімерний, тип важкий Т(С250)	шт	4	<u>4044,20</u>	-	16177	-	-	-	-		
22	KB8-2-3	Улаштування основи під трубопроводи з відсієу	1 м3	16,8	<u>949,91</u> 167,78	<u>150,08</u> 41,35	15958	2819	<u>2521</u> 695	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>40,32</u> 8,42		
23	KB16-30-2	Ущільнення введення, діаметр труб, діаметр труб до 200 мм	сальник	10	<u>670,84</u> 301,59	-	6708	3016	-	<u>3,8700</u>	<u>38,7</u>		
24	KB16-30-1	Ущільнення введення, діаметр труб діам. 110 мм	сальник	1	<u>229,89</u> 229,89	-	230	230	-	<u>2,9500</u>	<u>2,95</u>		
Разом прямі витрати по розділу 2							261898	29451	<u>22443</u> 4637		<u>380,24</u> 46,62		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							261898	210004	34088	17639	41,86	5359	279537

Всього по розділу 2							279537						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					280523	31825	<u>31664</u>		<u>415,78</u>
									6057		62,07
		Разом будівельні роботи, грн.					280523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217034				
		всього заробітна плата, грн.					37882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19815				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6101				
		Всього будівельні роботи, грн.					300338				

		Всього по кошторису					300338				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					525,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43983				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]