

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на демонтажні роботи
Підготовлення території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

13,508 тис. грн.
0,1088 тис.люд.год.
7,653 тис. грн.
2,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 лютого” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КР18-111-3	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см	100шт	0,01	2667,22	-	27	20	-	26,2000	0,26
					1966,31	-			-	-	-
2	КР18-112-3	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см	100 пнів	0,01	9368,27	9182,98	94	2	92	2,9900	0,03
					185,29	1460,49			15	21,4620	0,21
3	КБ1-202-1	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,01	2206,34	1899,90	22	3	19	4,9450	0,05
					306,44	374,35			4	3,8915	0,04
4	КБ1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,01	8842,14	-	88	63	-	94,8175	0,95
					6338,55	-			-	-	-
5	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,8	7658,83	1336,65	6127	5058	1069	102,0200	81,62
					6322,18	317,76			254	3,9000	3,12
6	КМ8-593-19 к дем.=0,3	==опора освітлення - 1 шт (Демонтаж) Світильники для ламп розжарювання на кронштейнах по колонах, фермах, балках, на містках	100 шт	0,01	9453,77	4284,90	95	52	43	65,2800	0,65
					5168,87	2233,97			22	28,8315	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м (розкопування існуючої опори вручну) 750кг	10 ям	0,1	<u>438,37</u> 438,37	-	44	44	-	<u>6,8700</u>	<u>0,69</u>
8	КБ33-257-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Складання та встановлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом	100опор	0,01	<u>144861,79</u> 26675,60	<u>118186,19</u> 22310,32	1449	267	<u>1182</u> 223	<u>392,0000</u> 239,7184	<u>3,92</u> 2,4
9	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1059	<u>3136,84</u> 205,12	<u>2931,72</u> 696,95	332	22	<u>310</u> 74	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,35</u> 0,91
10	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	10,59	<u>125,96</u> -	<u>125,96</u> 13,68	1334	-	<u>1334</u> 145	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,7
Разом прямі витрати по кошторису							9612	5531	<u>4049</u> 737		<u>88,52</u> 8,67
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							9612 32 6268 3896 11,61 1385 13508				

Всього по кошторису							13508				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							108,8				
Кошторисна заробітна плата, грн.							7653				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]