

Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава (переоблаштування санвузлів 1-го поверху для персоналу з виділенням універсальної kabіни для МГН, облаштування нових санвузлів для відвідувачів у цокольному поверсі).Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Улаштування системи виклику для ММГН

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в м. Полтава

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) № 239-BC

Кошторисна вартість

27,164 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,05229 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

16,037 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання системи виклику для ММГН									
		МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ									
1	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (Комплекс для лікувальних установ КПЛ-03-10)	шт	1	3953,49	-	3953	3600	-	11,2000	11,20
					3599,68	-			-	-	-
2	& 1602-40001-91	Комплекс переговорний для лікувальних закладів КПЛ03-10	шт	1	3513,01	-	3513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях (Кнопка виклику KB-02)	шт	1	533,65	-	534	514	-	1,6000	1,60
					514,24	-			-	-	-
4	& 1517-1756-1	Кнопка виклику (вологозахищена) KB-02	шт	1	882,37	-	882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KM10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний (Індикатор сповіщення НТ-01)	шт	1	5945,26	1,82	5945	5336	2	17,6000	17,60
					5335,62	0,60			1	0,0021	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-40001-220 варіант 1	Індикатор настіний НТ-01	шт	1	<u>260,36</u>	-	260	-	-	-	-
7	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,5	<u>7868,64</u> 7434,74	<u>154,55</u> 147,07	3934	3717	<u>77</u> 74	<u>25,7900</u> 0,4440	<u>12,90</u> 0,22
8	С113-2127 варіант 2	Труба гнучка гофрована Ф-16мм	м	50,5	<u>9,02</u>	-	456	-	-	-	-
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>8444,96</u> 5023,36	<u>969,15</u> 566,22	4222	2512	<u>485</u> 283	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>8,00</u> 0,77
10	& С151-1-2-1 варіант 1	Кабель сигнальний J-Y(St)Y...Lg 1x2x0,8	1000м	0,05	<u>19932,25</u>	-	997	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					24696	15679	<u>564</u> 358		<u>51,30</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24696 8453 16037 2468 - - 27164				
		----- Всього по розділу 1					27164				
		Разом прямі витрати по кошторису					24696	15679	<u>564</u> 358		<u>51,30</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24696 8453 16037 2468 - - 27164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					27164				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					52,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16037				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]