

Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 8, м. Полтава
596-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на автоматична пожежна сигналізація

Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 8, м. Полтава

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

145,687 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,58402 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

63,680 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|--------|----------------------------|--|----------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| | | | | на одиницю | всього | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ10-667-1 | Монтаж прилада керування пожежогасіння ППКП "Tiras-16.128 П" | шт | 1 | 4022,84 | 1,70 | 4023 | 3874 | 2 | 36,8000 | 36,8 |
| | | | | | 3873,94 | 0,26 | | | - | 0,0026 | - |
| 2 | КМ10-667-1 | Монтаж прилада керування пожежогасіння ППКП Tiras-8 П | шт | 1 | 4022,84 | 1,70 | 4023 | 3874 | 2 | 36,8000 | 36,8 |
| | | | | | 3873,94 | 0,26 | | | - | 0,0026 | - |
| 3 | КМ10-669-3 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 2 | 1445,56 | 1,38 | 2891 | 1786 | 3 | 8,0000 | 16 |
| | | | | | 892,88 | 0,21 | | | - | 0,0021 | - |
| 4 | КБ21-24-1 | Установлення бокса металевого | шт | 1 | 557,37 | 40,44 | 557 | 366 | 40 | 3,4000 | 3,4 |
| | | | | | 366,42 | 18,85 | | | 19 | 0,1579 | 0,16 |
| 5 | С1514-6 варіант 7 | Бокс металевий (6 модулів) у комплекті | шт | 1 | 1458,02 | - | 1458 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 | 29906,35 | 1175,61 | 299 | 221 | 12 | 207,2000 | 2,07 |
| | | | | | 22070,94 | 1031,03 | | | 10 | 9,7940 | 0,1 |
| 7 | С1547-16 варіант 18 | Вимикач автоматичний однополюсний, Ік.р. =16 А | шт | 1 | 305,30 | - | 305 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | КМ10-668-6 | Установлення пристроя зовнішньої індикації спрацювання сповіщувача | шт | 10 | 118,47 | 58,67 | 1185 | 554 | 587 | 0,5600 | 5,6 |
| | | | | | 55,36 | 0,95 | | | 10 | 0,0085 | 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------|--|----------|-------|---------------------------|------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 9 | КМ10-668-1 | Сповісчувач ручний СПР | шт | 8 | <u>206,38</u> 158,16 | <u>6,62</u> 1,00 | 1651 | 1265 | <u>53</u> 8 | <u>1,6000</u> 0,0101 | <u>12,8</u> 0,08 |
| 10 | КМ10-668-2 | Сповісчувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 28 | <u>379,16</u> 316,32 | <u>1,70</u> 0,26 | 10616 | 8857 | <u>48</u> 7 | <u>3,2000</u> 0,0026 | <u>89,6</u> 0,07 |
| 11 | КМ10-669-2 | Оповісчувач світлозвуковий | шт | 2 | <u>1199,28</u> 842,16 | <u>0,92</u> 0,14 | 2399 | 1684 | <u>2</u> - | <u>8,0000</u> 0,0014 | <u>16</u> - |
| 12 | КМ10-669-2 | Оповісчувач пожежний світлозвуковий з написом "Вихід" | шт | 4 | <u>1199,28</u> 842,16 | <u>0,92</u> 0,14 | 4797 | 3369 | <u>4</u> 1 | <u>8,0000</u> 0,0014 | <u>32</u> 0,01 |
| 13 | КМ10-669-2 | Оповісчувач світлозвуковий вказівник напрямку руху | шт | 8 | <u>1199,28</u> 842,16 | <u>0,92</u> 0,14 | 9594 | 6737 | <u>7</u> 1 | <u>8,0000</u> 0,0014 | <u>64</u> 0,01 |
| 14 | КБ21-3-4 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | 100м | 8,5 | <u>3074,62</u> 1671,79 | <u>170,48</u> 56,18 | 26134 | 14210 | <u>1449</u> 478 | <u>16,2800</u> 0,4400 | <u>138,38</u> 3,74 |
| 15 | С113-2124 варіант 5 | Труба ПВХ ДКС гофрована, що не поширює горіння, зовн.діам.16мм | м | 850 | <u>28,64</u> - | - | 24344 | - | - | - | - |
| 16 | С1512-1 варіант 3 | Коробка монтажна вогнестійка 75x75x36 IP41 | шт | 5 | <u>116,30</u> - | - | 582 | - | - | - | - |
| 17 | С121-783-1 варіант 1 | Елементи кріплення | т | 0,005 | <u>67677,48</u> - | - | 338 | - | - | - | - |
| 18 | КБ21-4-1 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² | 100м | 8 | <u>880,68</u> 741,74 | <u>74,33</u> 47,13 | 7045 | 5934 | <u>595</u> 377 | <u>7,4100</u> 0,4130 | <u>59,28</u> 3,3 |
| 19 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² | 100м | 0,5 | <u>1106,13</u> 860,86 | <u>102,82</u> 64,47 | 553 | 430 | <u>51</u> 32 | <u>8,6000</u> 0,5634 | <u>4,3</u> 0,28 |
| 20 | 15097-32031 варіант 2 | Кабель JE -H(st)H FE 180/E30 1x2x0,8 | 1000м | 0,2 | <u>16538,95</u> - | - | 3308 | - | - | - | - |
| 21 | 15097-32031 варіант 4 | Кабель FLAME 3x1,5 FE 180/90 | 1000м | 0,05 | <u>43109,95</u> - | - | 2155 | - | - | - | - |
| 22 | 15097-34011 варіант 1 | Кабель з мідними жилами СКВВ 4x0,4 | 1000м | 0,6 | <u>15302,67</u> - | - | 9182 | - | - | - | - |
| 23 | КМ11-250-1 | Монтаж резисторів | комплект | 8 | <u>201,97</u> 194,83 | - | 1616 | 1559 | - | <u>1,6000</u> - | <u>12,8</u> - |
| 24 | 1504-19048 варіант 1 | Резистор опором 0,82кОм | шт | 4 | <u>10,74</u> - | - | 43 | - | - | - | - |
| 25 | 1504-19048 варіант 2 | Резистор опором 7,5кОм | шт | 4 | <u>15,84</u> - | - | 63 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|-------|-------------|----|---------------|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 119161 | 54720 | <u>2855</u> | | <u>529,83</u> |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 119161 | | 943 | | 7,84 |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 61586 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 55663 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 26526 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 46,35 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8017 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 145687 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 145687 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 584,02 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 63680 | | | | |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]