

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Блок А,А1.Архитектурно-будівельні рішення. 1 поверх.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.А-АБ1

Кошторисна вартість

13314,422 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

33,36329 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4248,430 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	29,009	<u>3857.91</u> 3808,67	<u>49.24</u> 19,42	111914	110486	<u>1428</u> 563	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>1092.19</u> 4,12
2	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	10,803	<u>5448.48</u> 5448,48	<u>-</u> -	58860	58860	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>581.85</u> -
3	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,787	<u>10434.35</u> 10310,26	<u>124.09</u> 37,42	18646	18424	<u>222</u> 67	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>165.85</u> 0,5
4	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	1,787	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	12796	10101	<u>2695</u> 968	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>90.92</u> 7,86
5	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	100м2	0,764	<u>3998.03</u> 3947,26	<u>50.77</u> 15,31	3054	3016	<u>38</u> 12	<u>39.0200</u> 0,1134	<u>29.81</u> 0,09
6	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	8,381	<u>1871.65</u> 1820,88	<u>50.77</u> 15,31	15686	15261	<u>425</u> 128	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>150.86</u> 0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	1,041	<u>59726.51</u> 58792,86	<u>690.54</u> 500,52	62175	61203	<u>719</u> 521	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>505.31</u> 3,92
18	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (або аналог)	л	3,5394	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1428-11867 варіант 3	Гіпсокартонна плита вогнестійка 12,5 мм	м2	218,61	<u>183.75</u> -	<u>-</u> -	40170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1428-11867 варіант 5	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	218,61	<u>137.31</u> -	<u>-</u> -	30017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-22-1 варіант 1	Профіль ПН100	м	172,806	<u>61.48</u> -	<u>-</u> -	10624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	501,762	<u>65.22</u> -	<u>-</u> -	32725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	1264	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-1678-2 варіант 1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	208,2	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	1093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	6496	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	11238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	113,469	<u>14.76</u> -	<u>-</u> -	1675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	12,492	<u>13.74</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C114-5-У варіант 1	Утеплювач Кнауф Акустик, товщиною 50мм (або аналог) кількість: 5,15*2*104,1	м3	1072,23	<u>991.82</u> -	<u>-</u> -	1063459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіуритану	м	299,808	<u>13.11</u> -	<u>-</u> -	3930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	353,94	<u>5.72</u> -	<u>-</u> -	2025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,42	<u>2196.59</u> 2180,45	<u>4.44</u> 3,22	923	916	<u>2</u> 1	<u>18.4300</u> 0,0242	<u>7.74</u> 0,01
32	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	54,264	<u>65.22</u> -	<u>-</u> -	3539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	487,2	<u>1,73</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1265025	62119	<u>721</u> 522		<u>513,05</u> 3,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1265025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1202185				
		всього заробітна плата, грн.					62641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12058				
		Всього будівельні роботи, грн.					1298374				

		Всього по розділу 2					1298374				
34	КБ10-20-1	Розділ 3. Вікна <i>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</i>	100м2	0,016	<u>26018,37</u> 24356,31	<u>1487,67</u> 1078,30	416	390	<u>24</u> 17	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>3,06</u> 0,13
35	& C121-307-114 варіант 6	Вікно передавальне пластикове зі склопакетом,з поворотною стулкою 4Мх4М (з рамою для укосів між лівим та правим вікном)	м2	1,6	<u>4820,20</u> -	<u>-</u> -	7712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	13	<u>7,74</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	1	<u>195,51</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1632-102-3 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	1	<u>235,78</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8661	390	<u>24</u> 17		<u>3,06</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					8661				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8247				
		всього заробітна плата, грн.					407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					211 0,38 74 8872 8872				
		Розділ 4. Двері									
39	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,8	<u>19440.54</u> 12020,44	<u>7347.38</u> 2394,02	15552	9616	<u>5878</u> 1915	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>78.49</u> 11,88
40	C123-200-1 варіант 24	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 2,0м х 0,6м з замком Д-1л	м2	4,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	26379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C123-200-1 варіант 25	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 2,0м х 0,6м з замком Д-1п	м2	12	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	65947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C123-200-1 варіант 58	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-2л	м2	1,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	8793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C123-200-1 варіант 59	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-2п	м2	19,2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	105515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C123-200-1 варіант 66	Блок дверний внутрішній глухий з полицею і касовим вікном зі склопакетом з поворотною стулкою однопототний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком ДВ-1п	м2	1,6	<u>6515.58</u> -	<u>-</u> -	10425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C123-200-1 варіант 79	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-3л	м2	3,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	19784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C123-200-1 варіант 60	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-3п	м2	23,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	128597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C123-200-1 варіант 80	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 20Мх9М з пристроєм самозачинення Д-11п	м2	1,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	9892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C123-200-1 варіант 62	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м x 1,0м з замком Д-4п	м2	4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	21982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C123-200-1 варіант 61	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м x 1,0м з замком Д-4п	м2	8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	43965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100x10	шт	364	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	2817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	20	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	3910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3048	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	4645	2961	<u>1667</u> 543	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>24.16</u> 3,37
53	C123-200-1 варіант 63	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м x 1,1м з замком Д-5п	м2	2,2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	12090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C123-200-1 варіант 64	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м x 1,1м з замком Д-5п	м2	6,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	36271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C123-200-1 варіант 65	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м x 1,2м з замком Д-6п	м2	2,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	13189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C123-200-1 варіант 75	Блок дверний внутрішній зі склопакетом двополюсний пластиковий без порогу 24Мx12М з пристроєм самозачинення Д-7п	м2	2,88	<u>6515.58</u> -	<u>-</u> -	18765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C123-200-1 варіант 76	Блок вхідний внутрішній глухий двополюсний пластиковий, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), 20М_14М з пристроєм самозачинення БВ-1п	м2	2,8	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	18615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C123-200-1 варіант 77	Блок вхідний внутрішній глухий двополюсний пластиковий, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), 20М_14М з пристроєм самозачинення БВ-1п	м2	8,4	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	55844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C123-200-1 варіант 67	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу з верхньою фрамугою зі склінням без стулки 2,6м x 1,1м з замком ДФ-2п	м2	2,86	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	15717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C123-200-1 варіант 68	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу з верхньою фрамугою зі склінням без стулки 2,6м х 0,9м з замком ДФ-3п	м2	2,34	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	12860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	110	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	6	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	1173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2296	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	2856	1684	<u>1162</u> 379	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>13.75</u> 2,35
64	C123-200-1 варіант 81	Блок дверний внутрішній зі склопакетом двополотний пластиковий без порогу 24М_18М з пристроєм самозачинення Д-8л	м2	4,32	<u>6515.58</u> -	<u>-</u> -	28147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C123-200-1 варіант 82	Блок дверний внутрішній зі склопакетом двополотний пластиковий без порогу 24М_18М з пристроєм самозачинення Д-8п	м2	4,32	<u>6515.58</u> -	<u>-</u> -	28147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C123-200-1 варіант 83	Блок дверний внутрішній зі склопакетом двополотний пластиковий без порогу 24М_14М з пристроєм самозачинення Д-9л	м2	3,36	<u>6515.58</u> -	<u>-</u> -	21892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C123-200-1 варіант 84	Блок дверний внутрішній зі склопакетом двополотний пластиковий без порогу 24М_15М з пристроєм самозачинення Д-10л	м2	3,6	<u>6515.58</u> -	<u>-</u> -	23456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C123-200-1 варіант 78	Блок дверний внутрішній зі склопакетом армованим двополотний пластиковий без порогу 24М_14М з пристроєм самозачинення Д-12п	м2	3,36	<u>6515.58</u> -	<u>-</u> -	21892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C123-200-1 варіант 69	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу з боковою фрамугою зі склінням без стулки 20М_20М з замком ДФ-1п	м2	4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	21982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	61	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	4	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0996	<u>33879.76</u> 30430,39	<u>1736.65</u> 565,86	3374	3031	<u>173</u> 56	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>23.45</u> 0,35
73	& C126-384P варіант 8	Двері протипожежні металеві глухі EI30 20М_7М з замком ДП-1л	м2	1,4	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	20238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& С126-384Р варіант 9	Двері протипожежні металеві глухі двопрольні ДПМ ЕІ30 21М_16М з замком ДП-2	м2	3,36	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	48571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С126-384Р варіант 14	Двері протипожежні металеві глухі двопрольні ДПМ ЕІ30 20М_9М з замком ДП- 3п	м2	1,8	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	26020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С126-384Р варіант 10	Двері металеві гранчасті з рамою 20М_8М з замком ДГ-1л	м2	1,6	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	23129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С126-384Р варіант 11	Двері металеві гранчасті з рамою 20М_9М з замком ДГ-2л	м2	1,8	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	26020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					950556	17292	<u>8880</u> 2893		<u>139.85</u> 17,95
		Разом будівельні роботи, грн.					950556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					924384				
		всього заробітна плата, грн.					20185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10426				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3680				
		Всього будівельні роботи, грн.					960982				

		Всього по розділу 4					960982				
		Розділ 5. Заповнення отвору в перекрытті									
78	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (вирубка бетону по периметру отвору)	м3	0,0456	<u>8355.99</u> 4587,13	<u>3768.86</u> 1385,59	381	209	<u>172</u> 63	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>1.79</u> 0,52
79	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекрыттях	м3	0,1	<u>12436.92</u> 4469,54	<u>504.47</u> 180,47	1244	447	<u>50</u> 18	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>4.06</u> 0,13
80	С111-1781 варіант 2	Сітка армувальна Вр1 150х150 ф5мм	м2	1,9	<u>167.11</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КР20-12-4	Монтаж металевих щитів перекрыття каналів	1т	0,0041	<u>8027.31</u> 6715,06	<u>1312.25</u> 414,35	33	28	<u>5</u> 2	<u>47.7600</u> 2,5702	<u>0.2</u> 0,01
82	& С111-829- МЧ варіант 1	Профлист НС 44-1000-0,7	м2	1,9	<u>467.24</u> -	<u>-</u> -	888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					2864	684	<u>227</u> 83		<u>6.05</u> 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					2864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1953				
		всього заробітна плата, грн.					767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					157				
		Всього будівельні роботи, грн.					3286				

		Всього по розділу 5					3286				
		Розділ 6. Влаштування пандусу									
83	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань (примикання стіни та пандуса)	100м2	0,012	<u>4290.20</u> 4290,20	<u>-</u> -	51	51	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>0.51</u> -
84	КР11-53-2	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по бетону під штукатурку (примикання стіни та пандуса)	100м2	0,012	<u>6613.31</u> 6566,76	<u>-</u> -	79	79	<u>-</u> -	<u>61.2800</u> -	<u>0.74</u> -
85	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (примикання стіни та пандуса)	100м2	0,012	<u>818.38</u> 818,38	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>0.1</u> -
86	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,24	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,059	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	422	333	<u>89</u> 32	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>3</u> 0,26
88	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (влаштування пандуса)	100м3	0,009	<u>431410.42</u> 28781,91	<u>1737.85</u> 173,56	3883	259	<u>16</u> 2	<u>249.4100</u> 1,4962	<u>2.24</u> 0,01
89	С111-1781 варіант 3	Сітка армувальна Вр1 150х150 ф4мм	м2	5,9	<u>167.11</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	0,059	<u>11421.82</u> 4781,25	<u>-</u> -	674	282	<u>-</u> -	<u>42.5000</u> -	<u>2.51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ11-15-4 K=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів (до 30мм)	100м2	0,059	<u>3592.31</u> 360,00	- -	212	21	- -	<u>3.2000</u> -	<u>0.19</u> -
92	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,174	<u>10270.66</u> 7373,25	<u>966.40</u> 281,68	1787	1283	<u>168</u> 49	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>10.47</u> 0,39
93	& С121-650-1	Поручні з нержав.сталі з заглушками	пм	17,4	<u>2815.55</u> -	- -	48991	-	- -	- -	- -
94	С1110-15 варіант 2	Тримачі поручня	100шт	0,2	<u>21444.32</u> -	- -	4289	-	- -	- -	- -
95	С188888-17 варіант 1	Анкер ф6х100мм	шт	60	<u>5.46</u> -	- -	328	-	- -	- -	- -
96	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,6	<u>17461.59</u> 9040,50	<u>8421.09</u> 3058,94	10477	5424	<u>5053</u> 1835	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>45.31</u> 14,98
		Разом прямі витрати по розділу 6					72200	7742	<u>5326</u> 1918		<u>65.07</u> 15,64
		Разом будівельні роботи, грн.					72200				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59132				
		всього заробітна плата, грн.					9660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1881				
		Всього будівельні роботи, грн.					77379				

		Всього по розділу 6					77379				
		Розділ 7. Оздоблювальні роботи									
		СТІНИ									
97	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	35,9	<u>1432.89</u> 957,84	- -	51441	34386	- -	<u>8.2000</u> -	<u>294.38</u> -
98	& С1422-11066-1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	14144,6	<u>9.23</u> -	- -	130555	-	- -	- -	- -
99	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,049	<u>7539.90</u> 7539,90	- -	369	369	- -	<u>63.7300</u> -	<u>3.12</u> -
100	С111-1781 варіант 4	Сітка армувальна Вр1 150х150 ф3мм	м2	35	<u>167.11</u> -	- -	5849	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,7	<u>17461.59</u> 9040,50	<u>8421.09</u> 3058,94	12223	6328	<u>5895</u> 2141	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>52.86</u> 17,48
102	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (закладні ЗД-1, ЗД-2)	т	0,0434	<u>27633.90</u> 27329,61	<u>304.29</u> 99,15	1199	1186	<u>13</u> 4	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>10.03</u> 0,03
103	С124-64 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,0434	<u>63520.89</u> -	<u>-</u> -	2757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С188888-17 варіант 2	Дюбель розпірний 12х100мм з шурупом	шт	70	<u>3.42</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляції шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	165,2	<u>820.48</u> 164,16	<u>-</u> -	135543	27119	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>237.89</u> -
106	С111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна ПВХ мембрана	м2	1899,8	<u>161.67</u> -	<u>-</u> -	307141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	54	<u>756.93</u> 756,93	<u>-</u> -	40874	40874	<u>-</u> -	<u>6.4800</u> -	<u>349.92</u> -
108	С111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог) кількість: 540*0,05*10	кг	270	<u>91.29</u> -	<u>-</u> -	24648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	32,441	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	34369	33543	<u>826</u> 228	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>294.24</u> 1,86
110	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	291,969	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	69886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КР12-66-1	Оброблення стін сумішю Ceresit CT19 (БЕТОНКОНТАКТ)	100м2	32,441	<u>818.38</u> 818,38	<u>-</u> -	26549	26549	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>262.45</u> -
112	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	2433,075	<u>41.36</u> -	<u>-</u> -	100632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ15-46-6	Штукатурення стін Ceresit CT25	100м2	32,441	<u>16054.96</u> 14099,72	<u>325.06</u> 287,25	520839	457409	<u>10545</u> 9319	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>3647.02</u> 85,39
114	С111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit CT 25 (або аналог) кількість: 1,5*20	кг	97323	<u>6.32</u> -	<u>-</u> -	615081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	15,947	<u>31006.84</u> 30966,75	<u>-</u> -	494466	493827	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>4077.17</u> -
116	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	318,94	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	14808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	11513,73 4	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	С111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1610,647	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	668902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	8292,44	<u>30,95</u>	-	256651	-	-	-	-
120	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	637,88	<u>133,11</u>	-	84908	-	-	-	-
121	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова)	100м2	16,494	<u>7670,43</u>	-	126516	123056	-	<u>63.0600</u>	<u>1040.11</u>
122	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	329,88	<u>46,43</u>	-	15316	-	-	-	-
123	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2968,92	<u>12,74</u>	-	37824	-	-	-	-
124	КБ15-182-6 K=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	16,494	<u>22639,90</u>	<u>101,70</u>	373423	371617	<u>1677</u>	<u>179,6400</u>	<u>2962,98</u>
125	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	11875,68	<u>12,74</u>	-	151296	-	-	-	-
126	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	16,494	<u>3421,31</u>	<u>12,71</u>	56431	56221	<u>210</u>	<u>29,9000</u>	<u>493,17</u>
127	C114-103 варіант 1	Стеклохолст малярний Wellton Premium W50 (або аналог)	м2	1731,87	<u>15,98</u>	-	27675	-	-	-	-
128	& C111-1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	412,35	<u>91,85</u>	-	37874	-	-	-	-
129	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (фінішна)	100м2	16,494	<u>9298,18</u>	-	153364	149907	-	<u>76.8200</u>	<u>1267,07</u>
130	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	329,88	<u>46,43</u>	-	15316	-	-	-	-
131	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2803,98	<u>51,68</u>	-	144910	-	-	-	-
132	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	16,494	<u>2695,76</u>	-	44464	44435	-	<u>21,4800</u>	<u>354,29</u>
133	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2803,98	<u>51,68</u>	-	144910	-	-	-	-
134	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,494	<u>9320,45</u>	-	153732	148736	-	<u>76.2200</u>	<u>1257,17</u>
135	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	329,88	<u>46,43</u>	-	15316	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	329,88	<u>204.61</u>	-	67497	-	-	-	-
137	КБ11-42-2	Улаштування дошки-відбійника	100м	2,33	<u>1360.99</u>	-	3171	3168	-	<u>12.2400</u>	<u>28.52</u>
					1359,74	-			-	-	-
138	C111-1722 варіант 2	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог) кількість: 1,01*233	м	235,33	<u>306.73</u>	-	72183	-	-	-	-
139	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	347	<u>1.05</u>	-	364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,9	<u>3803.62</u>	-	3423	2322	-	<u>20.2700</u>	<u>18.24</u>
					2580,37	-			-	-	-
141	КБ11-43-3	Встановлення відбійника кутового вінілового для захиста стін 50х50	100м	0,03	<u>1553.70</u>	-	47	46	-	<u>12.3400</u>	<u>0.37</u>
					1547,68	-			-	-	-
142	C111-1722 варіант 5	Відбійник кутовий вініловий для захиста стін 50х50 сірий CG50B (або аналог)	м	3,03	<u>139.81</u>	-	424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	6	<u>1.05</u>	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					5246332	2021098	19166		<u>16651</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5246332		12434		110,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3206068				
		всього заробітна плата, грн.					2033532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1080184				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2004,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					389663				
		Всього будівельні роботи, грн.					6326516				

		Всього по розділу 7					6326516				
		Розділ 8. Посилення основи підлоги									
144	КБ46-1-5	Підсилення перекриття зверху залізобетоном	м3	3,1	<u>11624.21</u>	<u>3200.84</u>	36035	13264	<u>9923</u>	<u>34.5000</u>	<u>106.95</u>
					4278,69	1182,87			3667	9,1939	28,5
145	C111-1148 варіант 1	Арматура ф6 А240С	т	0,0061	<u>21417.42</u>	-	131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C111-1151 варіант 1	Арматура ф12 А400С	т	0,031	<u>26091.66</u>	-	809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C111-1781 варіант 5	Сітка армувальна Вр-1 ф3 100х100мм	м2	17,4	<u>146,71</u>	<u>-</u>	2553	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
148	KB26-30-1	Улаштування гідроізоляції шару плоских поверхонь з півки поліетиленової	10 м2	1,74	<u>820,48</u>	<u>-</u>	1428	286	<u>-</u>	<u>1.4400</u>	<u>2,51</u>
149	C111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна ПВХ мембрана	м2	20,01	<u>161,67</u>	<u>-</u>	3235	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					44191	13550	<u>9923</u>		<u>109,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44191		3667		28,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20718				
		всього заробітна плата, грн.					17217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8997				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3204				
		Всього будівельні роботи, грн.					53188				

		Всього по розділу 8					53188				
		Розділ 9. Улаштування прорізів									
150	KB46-4-2	Прорізи ПР-1 - ПР-6									
		Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,1765	<u>50916,61</u>	<u>8780,48</u>	8987	6654	<u>1550</u>	<u>296.1400</u>	<u>52,27</u>
					37698,62	2344,21			414	15,3799	2,71
151	C111-1837 варіант 2	Швелер N12	т	0,0666	<u>39509,65</u>	<u>-</u>	2631	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
152	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий 50х5мм	т	0,0989	<u>36547,45</u>	<u>-</u>	3615	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
153	C111-1817 варіант 2	Прокат штабовий , товщина 6 мм	т	0,011	<u>32824,73</u>	<u>-</u>	361	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
154	KB13-16-6 K=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0415	<u>1510,45</u>	<u>79,57</u>	63	28	<u>3</u>	<u>4.7800</u>	<u>0,2</u>
					663,13	7,22			-	0,0581	-
155	KB13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0415	<u>4877,88</u>	<u>104,39</u>	202	41	<u>4</u>	<u>7.2400</u>	<u>0,3</u>
					990,79	13,12			1	0,1052	-
156	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,096	<u>48242,61</u>	<u>-</u>	4631	1436	<u>-</u>	<u>134.6400</u>	<u>12,93</u>
					14957,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання прорізу [одношарове штукатурення] розчином М150, товщина шару 10 мм Прорізи ПР-7	100м2	0,096	<u>11188.94</u> 6606,65	<u>194.25</u> 171,65	1074	634	<u>19</u> 16	<u>57.2500</u> 1,5729	<u>5.5</u> 0,15
158	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,1647	<u>50916.61</u> 37698,62	<u>8780.48</u> 2344,21	8386	6209	<u>1446</u> 386	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>48.77</u> 2,53
159	С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,0525	<u>39509.50</u> -	<u>-</u> -	2074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	С111-1824 варіант 2	Сталь кутова 75х6мм	т	0,0757	<u>36547.45</u> -	<u>-</u> -	2767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	С111-1817 варіант 1	Прокат штабовий , товщина 8 мм	т	0,0295	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	1047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	С111-1848 варіант 2	Шпілька ф20х460мм з гайками та шайбами	т	0,0055	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	С111-1151 варіант 1	Арматура ф12 А400С	т	0,0015	<u>26091.66</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0387	<u>1510.45</u> 663,13	<u>79.57</u> 7,22	58	26	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0581	<u>0.18</u> -
165	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0387	<u>4877.88</u> 990,79	<u>104.39</u> 13,12	189	38	<u>4</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1052	<u>0.28</u> -
166	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,032	<u>48242.61</u> 14957,16	<u>-</u> -	1544	479	<u>-</u> -	<u>134.6400</u> -	<u>4.31</u> -
167	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання прорізу [одношарове штукатурення] розчином М150, товщина шару 10 мм Прорізи ПР-8	100м2	0,032	<u>11188.94</u> 6606,65	<u>194.25</u> 171,65	358	211	<u>6</u> 5	<u>57.2500</u> 1,5729	<u>1.83</u> 0,05
168	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,1245	<u>50916.61</u> 37698,62	<u>8780.48</u> 2344,21	6339	4693	<u>1093</u> 292	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>36.87</u> 1,91
169	С111-1837 варіант 3	Швелер N10	т	0,0266	<u>39509.65</u> -	<u>-</u> -	1051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	С111-1824 варіант 2	Сталь кутова 75х6мм	т	0,0637	<u>36547.45</u> -	<u>-</u> -	2328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	С111-1817 варіант 1	Прокат штабовий , товщина 8 мм	т	0,0274	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	С111-1848 варіант 3	Шпілька ф20х520мм з гайками та шайбами	т	0,0049	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С111-1151 варіант 1	Арматура ф12 А400С	т	0,0019	<u>26091.66</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0293	<u>1510.45</u> 663,13	<u>79.57</u> 7,22	44	19	2	<u>4.7800</u> 0,0581	<u>0.14</u> -
175	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два раза	100м2	0,0293	<u>4877.88</u> 990,79	<u>104.39</u> 13,12	143	29	3	<u>7.2400</u> 0,1052	<u>0.21</u> -
176	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,028	<u>48242.61</u> 14957,16	<u>-</u> -	1351	419	-	<u>134.6400</u> -	<u>3.77</u> -
177	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання прорізу [одношарове штукатурення] розчином М150, товщина шару 10 мм Прорізи ПР-9	100м2	0,028	<u>11188.94</u> 6606,65	<u>194.25</u> 171,65	313	185	5 5	<u>57.2500</u> 1,5729	<u>1.6</u> 0,04
178	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,1144	<u>50916.61</u> 37698,62	<u>8780.48</u> 2344,21	5825	4313	<u>1004</u> 268	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>33.88</u> 1,76
179	С111-1824 варіант 2	Сталь кутова 75х6мм	т	0,0851	<u>36547.45</u> -	<u>-</u> -	3110	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	С111-1817 варіант 1	Прокат штабовий , товщина 8 мм	т	0,0274	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	973	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	С111-1151 варіант 1	Арматура ф12 А400С	т	0,0019	<u>26091.66</u> -	<u>-</u> -	50	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,027	<u>1510.45</u> 663,13	<u>79.57</u> 7,22	41	18	2	<u>4.7800</u> 0,0581	<u>0.13</u> -
183	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два раза	100м2	0,027	<u>4877.88</u> 990,79	<u>104.39</u> 13,12	132	27	3	<u>7.2400</u> 0,1052	<u>0.2</u> -
184	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,028	<u>48242.61</u> 14957,16	<u>-</u> -	1351	419	-	<u>134.6400</u> -	<u>3.77</u> -
185	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання прорізу [одношарове штукатурення] розчином М150, товщина шару 10 мм Прорізи ПР-10 - ПР-19	100м2	0,028	<u>11188.94</u> 6606,65	<u>194.25</u> 171,65	313	185	5 5	<u>57.2500</u> 1,5729	<u>1.6</u> 0,04
186	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,545	<u>48242.61</u> 14957,16	<u>-</u> -	26292	8152	-	<u>134.6400</u> -	<u>73.38</u> -
187	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання прорізу [одношарове штукатурення] розчином М150, товщина шару 10 мм СТЕЛЯ	100м2	0,545	<u>11188.94</u> 6606,65	<u>194.25</u> 171,65	6098	3601	106 94	<u>57.2500</u> 1,5729	<u>31.2</u> 0,86
188	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	10,84	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	11484	11208	276 76	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>98.32</u> 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог) кількість: 0,09*1084	л	97,56	<u>239,36</u> -	<u>-</u> -	23352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	ХБ3-6-6	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	953	<u>86,46</u> 44,81	<u>-</u> -	82396	42704	<u>-</u> -	<u>0.3700</u> -	<u>352.61</u> -
191	C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог) кількість: 953*0,02*0,03*1000*1,7	кг	972,06	<u>58,73</u> -	<u>-</u> -	57089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,973	<u>16585,09</u> 16557,48	<u>-</u> -	65893	65783	<u>-</u> -	<u>139,9500</u> -	<u>556,02</u> -
193	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	317,84	<u>6,48</u> -	<u>-</u> -	2060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	317,84	<u>18,72</u> -	<u>-</u> -	5950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& C1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	377,435	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	17487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& C1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	754,87	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	34973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& C1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	377,435	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	17487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& C1545-205-1	Кутик металевий пристінний	м	429,084	<u>44,90</u> -	<u>-</u> -	19266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	1179,981	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	1239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,973	<u>1985,24</u> 1985,24	<u>-</u> -	7887	7887	<u>-</u> -	<u>16,7800</u> -	<u>66,67</u> -
201	& C1428-11887-1 варіант 1	Плити Armstrong 600х600 мм або аналог	м2	417,165	<u>173,43</u> -	<u>-</u> -	72349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,875	<u>20971,79</u> 20917,94	<u>-</u> -	102237	101975	<u>-</u> -	<u>164,3200</u> -	<u>801,06</u> -
203	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	7605	<u>0,42</u> -	<u>-</u> -	3194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	341,25	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	341,25	<u>6,48</u> -	<u>-</u> -	2211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	438,75	<u>59,89</u> -	<u>-</u> -	26277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1243,125	<u>51,43</u>	-	63934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	146,25	<u>17,77</u>	-	2599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	828,75	<u>25,93</u>	-	21489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	341,25	<u>18,72</u>	-	6388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	438,75	<u>3,77</u>	-	1654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	4,875	<u>10423,71</u> 9997,20	<u>93,22</u> 36,70	50816	48736	<u>454</u> 179	<u>84.5000</u> 0,2926	<u>411,94</u> 1,43
213	& C111-17131 варіант 1	Пластикова ПВХ панель	м2	502,125	<u>433,70</u>	-	217772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,572	<u>20971,79</u> 20917,94	-	32968	32883	-	<u>164.3200</u>	<u>258,31</u>
					-	-			-	-	-
215	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	2452,32	<u>0,42</u>	-	1030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	110,04	<u>1,05</u>	-	116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	110,04	<u>6,48</u>	-	713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	141,48	<u>59,89</u>	-	8473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	400,86	<u>51,43</u>	-	20616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	47,16	<u>17,77</u>	-	838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	267,24	<u>25,93</u>	-	6930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	110,04	<u>18,72</u>	-	2060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	141,48	<u>3,77</u>	-	533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	1,572	<u>18933,51</u> 18407,22	-	29763	28936	-	<u>136.3700</u>	<u>214,37</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	шт	3301,2	<u>1,73</u>	-	5711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	& C1550-36-1-3Ж	Стрічка армувальна	м	155,628	<u>5,72</u>	-	890	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
227	C1428-11867	Гіпсокартонна плита звичайна 9,5мм	м2	165,06	<u>141,39</u>	-	23338	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
228	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	56,1204	<u>14,76</u>	-	828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
229	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по ГКЛ	100м2	1,572	<u>12090,30</u>	-	19006	18676	-	<u>100,4200</u>	<u>157,86</u>
					11880,69	-			-	-	-
230	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	31,44	<u>46,43</u>	-	1460	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
231	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	267,24	<u>51,68</u>	-	13811	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
232	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,572	<u>2695,76</u>	-	4238	4235	-	<u>21,4800</u>	<u>33,77</u>
					2694,02	-			-	-	-
233	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	267,24	<u>51,68</u>	-	13811	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
234	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях з ГКЛ	100м2	1,572	<u>10482,10</u>	-	16478	15957	-	<u>85,8000</u>	<u>134,88</u>
					10151,00	-			-	-	-
235	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	31,44	<u>46,43</u>	-	1460	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
236	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX	л	31,44	<u>204,61</u>	-	6433	-	-	-	-
	кількість: 0,1*2				-	-			-	-	-
237	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по існуючих конструкціях	100м2	0,42	<u>12090,30</u>	-	5078	4990	-	<u>100,4200</u>	<u>42,18</u>
					11880,69	-			-	-	-
238	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	8,4	<u>46,43</u>	-	390	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
239	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	71,4	<u>51,68</u>	-	3690	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
240	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,42	<u>2695,76</u>	-	1132	1131	-	<u>21,4800</u>	<u>9,02</u>
					2694,02	-			-	-	-
241	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	71,4	<u>51,68</u>	-	3690	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях, підготовлених під фарбування	100м2	0,42	<u>10482.10</u> 10151,00	<u>-</u> -	4402	4263	<u>-</u> -	<u>85.8000</u> -	<u>36.04</u> -
243	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	8,4	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	& С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ВІКОННИ	л	8,4	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	1719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,976	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	1034	1009	<u>25</u> 7	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>8.85</u> 0,06
246	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	8,784	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	2103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,976	<u>56064.91</u> 55537,17	<u>-</u> -	54719	54204	<u>-</u> -	<u>436.2700</u> -	<u>425.8</u> -
248	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	4,9776	<u>3868.82</u> -	<u>-</u> -	19257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	& С126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	325,008	<u>35.02</u> -	<u>-</u> -	11382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	& С1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	447,008	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	22440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	& С111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	1171,2	<u>1.29</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	& С1545-44-108 варіант 1	Дюбель 6x60 мм	шт	271,328	<u>0.67</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	& С111-1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	4473,008	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	2773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	& С111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	1626,992	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	С1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	102,48	<u>184.17</u> -	<u>-</u> -	18874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	350	<u>11.65</u> -	<u>-</u> -	4078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,414	<u>9298.18</u> 9088,57	- -	3849	3763	- -	<u>76.8200</u> -	<u>31.8</u> -
258	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	8,28	<u>46.43</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
259	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	70,38	<u>51.68</u> -	- -	3637	-	- -	- -	- -
260	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,414	<u>2695.76</u> 2694,02	- -	1116	1115	- -	<u>21.4800</u> -	<u>8.89</u> -
261	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	70,38	<u>51.68</u> -	- -	3637	-	- -	- -	- -
262	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,414	<u>9320.45</u> 9017,59	- -	3859	3733	- -	<u>76.2200</u> -	<u>31.56</u> -
263	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	8,28	<u>46.43</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
264	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	8,28	<u>204.61</u> -	- -	1694	-	- -	- -	- -
265	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,562	<u>31006.84</u> 30966,75	- -	17426	17403	- -	<u>255.6700</u> -	<u>143.69</u> -
266	C111-2014-1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	11,24	<u>46.43</u> -	- -	522	-	- -	- -	- -
267	& C111-956-1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	405,764	<u>0.08</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
268	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	56,762	<u>415.30</u> -	- -	23573	-	- -	- -	- -
269	C111-2000-2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	292,24	<u>30.95</u> -	- -	9045	-	- -	- -	- -
270	C111-2001-2	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	22,48	<u>133.11</u> -	- -	2992	-	- -	- -	- -
271	КБ15-57-1	УКОСИ ДВЕРНІ Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,792	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	44334	13890	<u>362</u> 320	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>116.03</u> 2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,667	<u>49980.41</u> 49496,79	- -	33337	33014	- -	<u>388.8200</u> -	<u>259.34</u> -
273	& С126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	222,111	<u>35.02</u> -	- -	7778	-	- -	- -	- -
274	& С1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	305,486	<u>50.20</u> -	- -	15335	-	- -	- -	- -
275	& С111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	800,4	<u>1.29</u> -	- -	1033	-	- -	- -	- -
276	& С111-1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	3056,861	<u>0.62</u> -	- -	1895	-	- -	- -	- -
277	& С111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	1111,889	<u>0.30</u> -	- -	334	-	- -	- -	- -
278	С1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	70,035	<u>184.17</u> -	- -	12898	-	- -	- -	- -
279	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	230	<u>11.65</u> -	- -	2680	-	- -	- -	- -
280	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,667	<u>9298.18</u> 9088,57	- -	6202	6062	- -	<u>76.8200</u> -	<u>51.24</u> -
281	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	13,34	<u>46.43</u> -	- -	619	-	- -	- -	- -
282	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	113,39	<u>51.68</u> -	- -	5860	-	- -	- -	- -
283	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,667	<u>2695.76</u> 2694,02	- -	1798	1797	- -	<u>21.4800</u> -	<u>14.33</u> -
284	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	113,39	<u>51.68</u> -	- -	5860	-	- -	- -	- -
285	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,667	<u>9320.45</u> 9017,59	- -	6217	6015	- -	<u>76.2200</u> -	<u>50.84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка СТ17	л	13,34	<u>46.43</u>	-	619	-	-	-	-
287	& C111- 1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	13,34	<u>204.61</u>	-	2729	-	-	-	-
288	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,125	<u>31006.84</u> 30966,75	-	3876	3871	-	<u>255.6700</u>	<u>31.96</u>
289	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	2,5	<u>46.43</u>	-	116	-	-	-	-
290	& C111-956- 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	90,25	<u>0.08</u>	-	7	-	-	-	-
291	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	12,625	<u>415.30</u>	-	5243	-	-	-	-
292	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	65	<u>30.95</u>	-	2012	-	-	-	-
293	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	5	<u>133.11</u>	-	666	-	-	-	-
294	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покривів по фермах	100м2	10,891	<u>767.36</u> 764,94	-	8357	8331	-	<u>6.7100</u>	<u>73.08</u>
295	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	98,019	<u>239.36</u>	-	23462	-	-	-	-
296	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	10,891	<u>803.70</u> 803,70	-	8753	8753	-	<u>7.0500</u>	<u>76.78</u>
297	КБ12-24-3	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0,272275	<u>570.54</u> 570,54	-	-155	-155	-	<u>5.6400</u>	<u>-1.54</u>
298	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	217,82	<u>46.43</u>	-	10113	-	-	-	-
299	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	10,891	<u>1846.32</u> 1719,31	-	20108	18725	-	<u>16.2000</u>	<u>176.43</u>
300	C111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	1198,01	<u>68.75</u>	-	82363	-	-	-	-
301	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	10,891	<u>13626.77</u> 7139,75	-	148409	77759	-	<u>64.2700</u>	<u>699.96</u>
302	КР7-17-9 К=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати Тип 1	100м2	10,891	<u>14848.87</u> 1919,64	-	161719	20907	-	<u>17.2800</u>	<u>188.2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,832	<u>7103.48</u> 7076,43	- -	13014	12964	- -	<u>63.7000</u> -	<u>116.7</u> -
304	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	27,48	<u>434.29</u> -	- -	11934	-	- -	- -	- -
305	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*5	кг	1648,8	<u>9.66</u> -	- -	15927	-	- -	- -	- -
306	КБ11-11-14 К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	1,832	<u>8866.38</u> 8848,32	- -	16243	16210	- -	<u>79.6500</u> -	<u>145.92</u> -
307	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	4946,4	<u>9.66</u> -	- -	47782	-	- -	- -	- -
308	КБ26-30-1	Улаштування підлоги під лінолеум	10 м2	18,32	<u>820.48</u> 164,16	- -	15031	3007	- -	<u>1.4400</u> -	<u>26.38</u> -
309	С111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	210,68	<u>56.30</u> -	- -	11861	-	- -	- -	- -
310	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,832	<u>10736.85</u> 8484,46	- -	19670	15544	- -	<u>70.0500</u> -	<u>128.33</u> -
311	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	36,64	<u>46.43</u> -	- -	1701	-	- -	- -	- -
312	С1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	45,8	<u>275.90</u> -	- -	12636	-	- -	- -	- -
313	С111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKETT (або аналог) Тип 2	м2	186,864	<u>409.49</u> -	- -	76519	-	- -	- -	- -
314	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,094	<u>7103.48</u> 7076,43	- -	7771	7742	- -	<u>63.7000</u> -	<u>69.69</u> -
315	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	16,41	<u>434.29</u> -	- -	7127	-	- -	- -	- -
316	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*5	кг	984,6	<u>9.66</u> -	- -	9511	-	- -	- -	- -
317	КБ11-11-14 К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	1,094	<u>8866.38</u> 8848,32	- -	9700	9680	- -	<u>79.6500</u> -	<u>87.14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	2953,8	<u>9.66</u> -	<u>-</u> -	28534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	КБ26-30-1	Улаштування підложки під лінолеум	10 м2	10,94	<u>820.48</u> 164,16	<u>-</u> -	8976	1796	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>15.75</u> -
320	C111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	125,81	<u>56.30</u> -	<u>-</u> -	7083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,094	<u>10736.85</u> 8484,46	<u>-</u> -	11746	9282	<u>-</u> -	<u>70.0500</u> -	<u>76.63</u> -
322	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	21,88	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	1016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	C1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	27,35	<u>275.90</u> -	<u>-</u> -	7546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	C111-562 варіант 3	Лінолеум ПВХ-TARKETT однотонного кольору (або аналог) Тип 4	м2	111,588	<u>409.49</u> -	<u>-</u> -	45694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження кількість: 36,3+24,4	100 м2	0,607	<u>3490.73</u> 3481,17	<u>-</u> -	2119	2113	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>17.65</u> -
326	& C111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог) кількість: 1,5*2*60,7	кг	182,1	<u>87.30</u> -	<u>-</u> -	15897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,363	<u>20085.74</u> 19978,74	<u>-</u> -	7291	7252	<u>-</u> -	<u>164.9500</u> -	<u>59.88</u> -
328	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	7,26	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	37,026	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	15377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	262,086	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	14,52	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	1933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	188,76	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	5842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	КБ11-29-2	Тип 3 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	7,602	<u>20085.74</u> 19978,74	- -	152692	151878	- -	<u>164.9500</u> -	<u>1253.95</u> -
334	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	152,04	<u>46.43</u> -	- -	7059	-	- -	- -	- -
335	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	775,404	<u>415.30</u> -	- -	322025	-	- -	- -	- -
336	& С111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	5868,744	<u>0.08</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -
337	С111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	304,08	<u>133.11</u> -	- -	40476	-	- -	- -	- -
338	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	3953,04	<u>30.95</u> -	- -	122347	-	- -	- -	- -
339	КБ11-29-2	Тип 5 (пандус) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,078	<u>20085.74</u> 19978,74	- -	1567	1558	- -	<u>164.9500</u> -	<u>12.87</u> -
340	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	1,56	<u>46.43</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
341	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	7,956	<u>415.30</u> -	- -	3304	-	- -	- -	- -
342	& С111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	60,216	<u>0.08</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
343	С111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	3,12	<u>133.11</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
344	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	40,56	<u>30.95</u> -	- -	1255	-	- -	- -	- -
345	КБ11-43-3	ПЛІНТУС Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,03	<u>1553.70</u> 1547,68	- -	3154	3142	- -	<u>12.3400</u> -	<u>25.05</u> -
346	С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: 1,01*203	м	205,03	<u>87.89</u> -	- -	18020	-	- -	- -	- -
347	& С1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	302	<u>1.05</u> -	- -	317	-	- -	- -	- -
348	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	1,11	<u>1634.53</u> 1634,53	- -	1814	1814	- -	<u>12.8400</u> -	<u>14.25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	C111-1722 варіант 6	Галтель-плінтус Dollken HK100/100мм (або аналог)	м	112,11	<u>106,25</u>	-	11912	-	-	-	-
350	C1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E кількість: 0,06*111	кг	6,66	<u>275,90</u>	-	1837	-	-	-	-
351	KB11-43-1	Улаштування алюмінієвих накладок на похилі поверхні	100м	0,18	<u>1634,53</u>	-	294	294	-	<u>12.8400</u>	<u>2,31</u>
352	C123-352 варіант 2	Алюмінієва антиковзья накладка	м	18,18	<u>236,95</u>	-	4308	-	-	-	-
353	KB11-43-3	Улаштування планок на шурупах	100м	0,7	<u>1553,70</u>	-	1088	1083	-	<u>12.3400</u>	<u>8,64</u>
354	C111-1722 варіант 7	Планка для підлог з пластикату в комплекті з кріпленням	м	70	<u>87,89</u>	-	6152	-	-	-	-
355	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (738*0,07=51,66м2)	1 м2	51,66	<u>1055,51</u>	-	54528	54061	-	<u>8.6400</u>	<u>446,34</u>
356	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	10,332	<u>46,43</u>	-	480	-	-	-	-
357	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	53,7264	<u>415,30</u>	-	22313	-	-	-	-
358	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	20,664	<u>133,11</u>	-	2751	-	-	-	-
359	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	268,632	<u>30,95</u>	-	8314	-	-	-	-
		=====									
360	& C1632-102-1-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий Ceresit Sanitary CS 15 безбарвний або аналог	л	73,8	<u>725,40</u>	-	53535	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					3359266	1006796	<u>6375</u> 2069		<u>8381,09</u> 15,09
		Разом будівельні роботи, грн.					3359266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2346095				
		всього заробітна плата, грн.					1008865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					539337				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1006,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					195594				
		Всього будівельні роботи, грн.					3898603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					3898603				
		Розділ 10. Сходові клітини в осях 4-5									
361	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	<u>1405.87</u> 1365,66	<u>40.21</u> 15,15	98	96	<u>2</u> 1	<u>13.5000</u> 0,1107	<u>0.95</u> 0,01
362	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>27.77</u> 27,77	<u>-</u> -	139	139	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>1.25</u> -
363	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,07	<u>1365.76</u> 1359,74	<u>-</u> -	96	95	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>0.86</u> -
364	С123-352 варіант 1	Поручні сходів дерев'яних	м	7,07	<u>214.51</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	& С111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	24	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою 2 рази	100м2	0,017	<u>17163.48</u> 12597,65	<u>-</u> -	292	214	<u>-</u> -	<u>106.4800</u> -	<u>1.81</u> -
367	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,05	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	245	50	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.36</u> 0,01
368	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90.21</u> 89,92	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>0.76</u> -
369	& С111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22.06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,13	<u>11374.80</u> 10702,32	<u>346.23</u> 110,85	1479	1391	<u>45</u> 14	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>11.76</u> 0,12
371	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,13	<u>1116.24</u> 443,39	<u>64.27</u> 10,05	145	58	<u>8</u> 1	<u>3.1100</u> 0,0804	<u>0.4</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 10					4555	2133	<u>61</u> 17		<u>18.15</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					4555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2361				
		всього заробітна плата, грн.					2150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5702				

		Всього по розділу 10					5702				
		Розділ 11. СХОДИ У ПІДВАЛ									
372	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,06	<u>1405.87</u>	<u>40.21</u>	84	82	2	<u>13.5000</u>	<u>0.81</u>
					1365,66	15,15			1	0,1107	0,01
373	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	4	<u>27.77</u>	<u>-</u>	111	111	<u>-</u>	<u>0.2500</u>	<u>1</u>
					27,77	-			-	-	-
374	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,06	<u>1365.76</u>	<u>-</u>	82	82	<u>-</u>	<u>12.2400</u>	<u>0.73</u>
					1359,74	-			-	-	-
375	С123-352	Поручні сходів дерев'яних	м	6,06	<u>214.51</u>	<u>-</u>	1300	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
376	& С111-3-6	Саморізи 3,5x25	шт	24	<u>0.56</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
377	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою "Грунт-емаль" 2 рази	100м2	0,015	<u>13292.19</u>	<u>-</u>	199	189	<u>-</u>	<u>106.4800</u>	<u>1.6</u>
					12597,65	-			-	-	-
378	С111-449-1	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,00045	<u>88153.21</u>	<u>-</u>	40	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
379	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь "Грунт-емаль" за 2 рази	100м2	0,04	<u>1129.93</u>	<u>128.53</u>	45	40	5	<u>7.2400</u>	<u>0.29</u>
	K=2				990,79	20,09			1	0,1608	0,01
380	С111-449-1	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,0012	<u>88153.21</u>	<u>-</u>	106	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
381	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90.21</u>	<u>-</u>	90	90	<u>-</u>	<u>0.7600</u>	<u>0.76</u>
					89,92	-			-	-	-
382	& С111-1694-1	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22.06</u>	<u>-</u>	441	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
383	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,11	<u>11374.80</u>	<u>346.23</u>	1251	1177	38	<u>90.4600</u>	<u>9.95</u>
					10702,32	110,85			12	0,9048	0,1
384	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,11	<u>1116.24</u>	<u>64.27</u>	123	49	7	<u>3.1100</u>	<u>0.34</u>
					443,39	10,05			1	0,0804	0,01
385	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,052	<u>10270.66</u>	<u>966.40</u>	534	383	50	<u>60.1800</u>	<u>3.13</u>
					7373,25	281,68			15	2,2464	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	& C121-650-1	Поручні з нержав.сталі з заглушками	пм	5,2	<u>2815.55</u>	<u>-</u>	14641	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
387	C1110-15	Тримачі поручня	100шт	0,07	<u>21444.32</u>	<u>-</u>	1501	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
388	C188888-17	Анкер ф6х100мм	шт	21	<u>5.46</u>	<u>-</u>	115	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
389	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,21	<u>17461.59</u>	<u>8421.09</u>	3667	1899	<u>1768</u>	<u>75.5200</u>	<u>15.86</u>
					9040,50	3058,94			642	24,9665	5,24
		Разом прямі витрати по розділу 11					24343	4102	<u>1870</u>		<u>34.47</u>
									672		5,49
		Разом будівельні роботи, грн.					24343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18371				
		всього заробітна плата, грн.					4774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2547				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					921				
		Всього будівельні роботи, грн.					26890				

		Всього по розділу 11					26890				
		Разом прямі витрати по кошторису					11407275	3514563	<u>103038</u>		<u>29468.84</u>
									40474		327,02
		Разом будівельні роботи, грн.					11407275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7789674				
		всього заробітна плата, грн.					3555037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1907147				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3567,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					693393				
		Всього будівельні роботи, грн.					13314422				

		Всього по кошторису					13314422				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					33363,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4248430				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Блок А.Архитектурно-будівельні рішення. 2 поверх.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП.А-АБ2

Кошторисна вартість

4996,074 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

15,03281 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1915,992 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	12,703	<u>3857.91</u>	<u>49.24</u>	49007	48382	<u>625</u>	<u>37.6500</u>	<u>478.27</u>
					3808,67	19,42			247	0,1419	1,8
2	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	3,74	<u>5448.48</u>	<u>-</u>	20377	20377	<u>-</u>	<u>53.8600</u>	<u>201.44</u>
					5448,48	-			-	-	-
3	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,226	<u>10434.35</u>	<u>124.09</u>	2358	2330	<u>28</u>	<u>92.8100</u>	<u>20.98</u>
					10310,26	37,42			8	0,2772	0,06
4	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	0,226	<u>7160.39</u>	<u>1508.13</u>	1618	1277	<u>341</u>	<u>50.8800</u>	<u>11.5</u>
					5652,26	541,81			122	4,3986	0,99
5	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,531	<u>1871.65</u>	<u>50.77</u>	8480	8250	<u>230</u>	<u>18.0000</u>	<u>81.56</u>
					1820,88	15,31			69	0,1134	0,51
6	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	4,531	<u>7160.39</u>	<u>1508.13</u>	32444	25610	<u>6834</u>	<u>50.8800</u>	<u>230.54</u>
					5652,26	541,81			2455	4,3986	19,93
7	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,223	<u>8925.18</u>	<u>1186.09</u>	1990	1726	<u>264</u>	<u>74.3000</u>	<u>16.57</u>
					7739,09	396,08			88	3,1919	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,46	<u>17063.83</u> 15807,04	<u>1224.61</u> 482,08	7849	7271	<u>563</u> 222	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>69,18</u> 1,77
9	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заклених блоків вхідних груп з полотнами дверей	100м2	0,123	<u>17063.83</u> 15807,04	<u>1224.61</u> 482,08	2099	1944	<u>151</u> 59	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>18,5</u> 0,47
10	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	4,1134	<u>602.91</u> 602,91	<u>-</u> -	2480	2480	<u>-</u> -	<u>5,9600</u> -	<u>24,52</u> -
11	КР7-31-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0, 8;	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж)	100м	0,078	<u>3406.09</u> 3406,09	<u>-</u> -	266	266	<u>-</u> -	<u>27,4640</u> -	<u>2,14</u> -
12	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	25,85275	<u>213.76</u> -	<u>213.76</u> 39,82	5526	-	<u>5526</u> 1029	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 7,42
		Разом прямі витрати по розділу 1					134494	119913	<u>14562</u> 4299		<u>1155,2</u> 33,66
		Разом будівельні роботи, грн.					134494				
		в тому числі:					19				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124212				
		всього заробітна плата, грн.					72064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142,66				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27729				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206558				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					206558				
		Розділ 2. Двері									
13	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1	<u>19440.54</u> 12020,44	<u>7347.38</u> 2394,02	1944	1202	<u>735</u> 239	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>9,81</u> 1,49
14	С123-200-1 варіант 7	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3п	м2	1,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	8793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С123-200-1 варіант 4	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4п	м2	8,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	46163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	46	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	2	<u>195.51</u>	<u>-</u>	391	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	KB10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,352	<u>15240.95</u>	<u>5469.72</u>	5365	3419	<u>1925</u>	<u>79.2800</u>	<u>27.91</u>
					9713,39	1782,21			627	11,0550	3,89
19	C123-200-1 варіант 2	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1п	м2	11	<u>5495.58</u>	<u>-</u>	60451	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
20	C123-200-1 варіант 1	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1л	м2	24,2	<u>5495.58</u>	<u>-</u>	132993	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
21	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	127	<u>7.74</u>	<u>-</u>	983	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
22	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	7	<u>195.51</u>	<u>-</u>	1369	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
23	KB10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0987	<u>12440.54</u>	<u>5061.53</u>	1228	724	<u>500</u>	<u>59.8800</u>	<u>5.91</u>
					7336,50	1649,21			163	10,2300	1,01
24	C123-200-1 варіант 8	Блок вхідний внутрішній з двопототними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-2_	м2	9,87	<u>6648.07</u>	<u>-</u>	65616	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
25	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	26	<u>7.74</u>	<u>-</u>	201	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
26	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	2	<u>195.51</u>	<u>-</u>	391	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
27	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,048	<u>33879.76</u>	<u>1736.65</u>	1626	1461	<u>83</u>	<u>235.4200</u>	<u>11.3</u>
					30430,39	565,86			27	3,5100	0,17
28	& C126-384P варіант 4	Двері протипожежні металеві глухі ДМП EI30-2-2000х1200 прав.	м2	4,8	<u>14455.56</u>	<u>-</u>	69387	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					397257	6806	<u>3243</u>		<u>54.93</u>
									1056		6,56
		Разом будівельні роботи, грн.					397257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387208				
		всього заробітна плата, грн.					7862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					401320				

		Всього по розділу 2					401320				
		Розділ 3. Оздоблювальні роботи									
		СТІНИ									

29	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,6	<u>1432.89</u>	-	6591	4406	-	<u>8.2000</u>	<u>37.72</u>
					957,84	-			-	-	-
30	& C1422-11066-1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	1812,4	<u>9.23</u>	-	16728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	26,2	<u>756.93</u>	-	19832	19832	-	<u>6.4800</u>	<u>169.78</u>
					756,93	-			-	-	-
32	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог) кількість: 262*0,05*10	кг	131	<u>91.29</u>	-	11959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	13,197	<u>1059.43</u>	<u>25.45</u>	13981	13645	<u>336</u>	<u>9.0700</u>	<u>119.7</u>
					1033,98	7,04			93	<u>0,0572</u>	<u>0,75</u>
34	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	118,773	<u>239.36</u>	-	28430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КР12-66-1	Оброблення стін сумішю Ceresit CT19 (БЕТОНКОТАКТ)	100м2	13,197	<u>818.38</u>	-	10800	10800	-	<u>8.0900</u>	<u>106.76</u>
					818,38	-			-	-	-
36	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	989,775	<u>41.36</u>	-	40937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ15-46-6	Штукатурення стін Ceresit CT25	100м2	13,197	<u>16054.96</u>	<u>325.06</u>	211877	186074	<u>4290</u>	<u>112.4200</u>	<u>1483.61</u>
					14099,72	287,25			3791	<u>2,6322</u>	<u>34,74</u>
38	C111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit CT 25 (або аналог) кількість: 1,5*20	кг	39591	<u>6.32</u>	-	250215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,717	<u>31006.84</u>	-	22232	22203	-	<u>255.6700</u>	<u>183.32</u>
					30966,75	-			-	-	-
40	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	14,34	<u>46.43</u>	-	666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	517,674	<u>0.08</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	72,417	<u>415,30</u> -	-	30075	-	-	-	-
43	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	372,84	<u>30,95</u> -	-	11539	-	-	-	-
44	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	28,68	<u>133,11</u> -	-	3818	-	-	-	-
45	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова)	100м2	12,4802	<u>7670,43</u> 7460,63	-	95729	93110	-	<u>63,0600</u>	<u>787</u>
46	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	249,604	<u>46,43</u> -	-	11589	-	-	-	-
47	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2246,436	<u>12,74</u> -	-	28620	-	-	-	-
48	КБ15-182-6 К=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	12,4802	<u>22639,90</u> 22530,45	<u>101,70</u> 40,03	282550	281185	<u>1269</u> 500	<u>179,6400</u> 0,3192	<u>2241,94</u> 3,98
49	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 1,8*4	кг	8985,744	<u>12,74</u> -	-	114478	-	-	-	-
50	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	12,4802	<u>3421,31</u> 3408,60	<u>12,71</u> 5,00	42699	42540	<u>159</u> 62	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>373,16</u> 0,5
51	C114-103 варіант 1	Стеклохолст малярний Wellton Premium W50 (або аналог)	м2	1310,421	<u>15,98</u> -	-	20941	-	-	-	-
52	& C111-1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	312,005	<u>91,85</u> -	-	28658	-	-	-	-
53	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (фінішна)	100м2	12,4802	<u>9298,18</u> 9088,57	-	116043	113427	-	<u>76,8200</u>	<u>958,73</u>
54	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	249,604	<u>46,43</u> -	-	11589	-	-	-	-
55	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2121,634	<u>51,68</u> -	-	109646	-	-	-	-
56	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	12,4802	<u>2695,76</u> 2694,02	-	33644	33622	-	<u>21,4800</u>	<u>268,07</u>
57	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2121,634	<u>51,68</u> -	-	109646	-	-	-	-
58	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,4802	<u>9320,45</u> 9017,59	-	116321	112541	-	<u>76,2200</u>	<u>951,24</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	249,604	<u>46.43</u>	-	11589	-	-	-	-
60	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX	л	249,604	<u>204.61</u>	-	51071	-	-	-	-
61	КБ11-42-2	кількість: 0,1*2 Улаштування дошки-відбійника	100м	0,9017	<u>1360.99</u>	-	1227	1226	-	<u>12.2400</u>	<u>11.04</u>
					1359,74	-			-	-	-
62	C111-1722 варіант 2	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог)	м	91,0717	<u>306.73</u>	-	27934	-	-	-	-
		кількість: 1,01*90,17			-	-			-	-	-
63	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	134	<u>1.05</u>	-	141	-	-	-	-
64	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,25	<u>3803.62</u>	-	951	645	-	<u>20.2700</u>	<u>5.07</u>
		СТЕЛЯ			2580,37	-			-	-	-

65	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	3,74	<u>1059.43</u>	<u>25.45</u>	3962	3867	95	<u>9.0700</u>	<u>33.92</u>
					1033,98	7,04			26	<u>0,0572</u>	<u>0,21</u>
66	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	33,66	<u>239.36</u>	-	8057	-	-	-	-
		кількість: 0,09*374			-	-			-	-	-
67	ХБ3-6-6	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	552	<u>86.46</u>	-	47726	24735	-	<u>0.3700</u>	<u>204.24</u>
					44,81	-			-	-	-
68	C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог)	кг	563,04	<u>58.73</u>	-	33067	-	-	-	-
		кількість: 552*0,02*0,03*1000*1,7			-	-			-	-	-
69	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,656	<u>16585.09</u>	-	27465	27419	-	<u>139.9500</u>	<u>231.76</u>
					16557,48	-			-	-	-
70	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	132,48	<u>6.48</u>	-	858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	132,48	<u>18.72</u>	-	2480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	157,32	<u>46.33</u>	-	7289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	314,64	<u>46.33</u>	-	14577	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	157,32	<u>46.33</u>	-	7289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C1545-205-1	Кутик металевий пристінний	м	178,848	<u>44.90</u>	-	8030	-	-	-	-
76	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	491,832	<u>1.05</u>	-	516	-	-	-	-
77	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,656	<u>1985.24</u>	-	3288	3288	-	<u>16.7800</u>	<u>27.79</u>
78	& C1428-11887-1 варіант 1	Плити Armstrong 600x600 мм або аналог	м2	173,88	<u>173.43</u>	-	30156	-	-	-	-
79	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,028	<u>20971.79</u>	-	587	586	-	<u>164.3200</u>	<u>4.6</u>
80	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	43,68	<u>0.42</u>	-	18	-	-	-	-
81	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	1,96	<u>1.05</u>	-	2	-	-	-	-
82	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	1,96	<u>6.48</u>	-	13	-	-	-	-
83	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	2,52	<u>59.89</u>	-	151	-	-	-	-
84	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	7,14	<u>51.43</u>	-	367	-	-	-	-
85	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	0,84	<u>17.77</u>	-	15	-	-	-	-
86	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	4,76	<u>25.93</u>	-	123	-	-	-	-
87	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	1,96	<u>18.72</u>	-	37	-	-	-	-
88	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	2,52	<u>3.77</u>	-	10	-	-	-	-
89	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	0,028	<u>10423.71</u>	<u>93.22</u>	292	280	<u>3</u>	<u>84.5000</u>	<u>2.37</u>
90	& C111-17131 варіант 1	Пластикова ПВХ панель	м2	2,884	<u>433.70</u>	-	1251	-	-	-	-
91	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,056	<u>20971.79</u>	-	43118	43007	-	<u>164.3200</u>	<u>337.84</u>
92	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	3207,36	<u>0.42</u>	-	1347	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	143,92	<u>1.05</u>	-	151	-	-	-	-
94	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	143,92	<u>6.48</u>	-	933	-	-	-	-
95	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	185,04	<u>59.89</u>	-	11082	-	-	-	-
96	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	524,28	<u>51.43</u>	-	26964	-	-	-	-
97	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	61,68	<u>17.77</u>	-	1096	-	-	-	-
98	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	349,52	<u>25.93</u>	-	9063	-	-	-	-
99	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	143,92	<u>18.72</u>	-	2694	-	-	-	-
100	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	185,04	<u>3.77</u>	-	698	-	-	-	-
101	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	2,056	<u>18933.51</u> <u>18407,22</u>	-	38927	37845	-	<u>136.3700</u>	<u>280.38</u>
102	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	4317,6	<u>1.73</u>	-	7469	-	-	-	-
103	& C1550-36-1-3Ж варіант 1	Стрічка армувальна	м	203,544	<u>5.72</u>	-	1164	-	-	-	-
104	C1428-11867 варіант 1	Гіпсокартонна плита звичайна 9,5мм	м2	215,88	<u>141.39</u>	-	30523	-	-	-	-
105	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	73,3992	<u>14.76</u>	-	1083	-	-	-	-
106	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СТ95 по ГКЛ	100м2	2,056	<u>12090.30</u> <u>11880,69</u>	-	24858	24427	-	<u>100.4200</u>	<u>206.46</u>
107	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	41,12	<u>46.43</u>	-	1909	-	-	-	-
108	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	349,52	<u>51.68</u>	-	18063	-	-	-	-
109	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,056	<u>2695.76</u> <u>2694,02</u>	-	5542	5539	-	<u>21.4800</u>	<u>44.16</u>
110	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	349,52	<u>51.68</u>	-	18063	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях з ГКЛ	100м2	2,056	<u>10482.10</u> 10151,00	- -	21551	20870	- -	<u>85.8000</u> -	<u>176.4</u> -
112	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	41,12	<u>46.43</u> -	- -	1909	-	- -	- -	- -
113	& С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	41,12	<u>204.61</u> -	- -	8414	-	- -	- -	- -
114	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СТ95 по існуючих конструкціях	100м2	0,984	<u>12090.30</u> 11880,69	- -	11897	11691	- -	<u>100.4200</u> -	<u>98.81</u> -
115	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	19,68	<u>46.43</u> -	- -	914	-	- -	- -	- -
116	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	167,28	<u>51.68</u> -	- -	8645	-	- -	- -	- -
117	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,984	<u>2695.76</u> 2694,02	- -	2653	2651	- -	<u>21.4800</u> -	<u>21.14</u> -
118	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	167,28	<u>51.68</u> -	- -	8645	-	- -	- -	- -
119	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях, підготовлених під фарбування	100м2	0,984	<u>10482.10</u> 10151,00	- -	10314	9989	- -	<u>85.8000</u> -	<u>84.43</u> -
120	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	19,68	<u>46.43</u> -	- -	914	-	- -	- -	- -
121	& С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ВІКОННИ -----	л	19,68	<u>204.61</u> -	- -	4027	-	- -	- -	- -
122	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,6446	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	683	667	<u>16</u> 5	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>5.85</u> 0,04
123	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	5,8014	<u>239.36</u> -	- -	1389	-	- -	- -	- -
124	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,6446	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	36083	11305	<u>295</u> 260	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>94.43</u> 2,39
125	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,6446	<u>56064.91</u> 55537,17	- -	36139	35799	- -	<u>436.2700</u> -	<u>281.22</u> -
126	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	3,28746	<u>3868.82</u> -	- -	12719	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C126-910-3A-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	214,6518	<u>35,02</u>	-	7517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C1545-203-1	Профіль CD 60x27	м	295,2268	<u>50,20</u>	-	14820	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
129	& C111-136-20	Дюбели 6x40 мм	шт	773,52	<u>1,29</u>	-	998	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
130	& C1545-44-108	Дюбель 6x60 мм	шт	179,1988	<u>0,67</u>	-	120	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
131	& C111-1850-A-3	Саморіз 3,5x25	шт	2954,201	<u>0,62</u>	-	1832	-	-	-	-
	варіант 1			8	-	-			-	-	-
132	& C111-15Д-1-1Т	Саморіз 3,5*9,5	шт	1074,548	<u>0,30</u>	-	322	-	-	-	-
	варіант 1			2	-	-			-	-	-
133	C1428-11868	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	67,683	<u>184,17</u>	-	12465	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
134	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	790	<u>11,65</u>	-	9204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,6446	<u>9298,18</u>	-	5994	5858	-	<u>76,8200</u>	<u>49,52</u>
					9088,57	-			-	-	-
136	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	12,892	<u>46,43</u>	-	599	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
137	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	109,582	<u>51,68</u>	-	5663	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
138	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6446	<u>2695,76</u>	-	1738	1737	-	<u>21,4800</u>	<u>13,85</u>
					2694,02	-			-	-	-
139	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	109,582	<u>51,68</u>	-	5663	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
140	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6446	<u>9320,45</u>	-	6008	5813	-	<u>76,2200</u>	<u>49,13</u>
					9017,59	-			-	-	-
141	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	12,892	<u>46,43</u>	-	599	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ДВЕРНІ -----	л	12,892	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	2638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,592	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	33139	10382	<u>271</u> 239	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>86.73</u> 2,19
144	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,5776	<u>49980.41</u> 49496,79	<u>-</u> -	28869	28589	<u>-</u> -	<u>388.8200</u> -	<u>224.58</u> -
145	& C126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	192,3408	<u>35.02</u> -	<u>-</u> -	6736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	264,5408	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	13280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	693,12	<u>1.29</u> -	<u>-</u> -	894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C111-1850-A-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	2647,140 8	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	1641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	962,8592	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	60,648	<u>184.17</u> -	<u>-</u> -	11170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	265	<u>11.65</u> -	<u>-</u> -	3087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,5776	<u>9298.18</u> 9088,57	<u>-</u> -	5371	5250	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>44.37</u> -
153	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	11,552	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	98,192	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	5075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5776	<u>2695.76</u> 2694,02	<u>-</u> -	1557	1556	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>12.41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	98,192	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	5075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5776	<u>9320.45</u> 9017,59	<u>-</u> -	5383	5209	<u>-</u> -	<u>76.2200</u> -	<u>44.02</u> -
158	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	11,552	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	11,552	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	2364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,0141	<u>31006.84</u> 30966,75	<u>-</u> -	437	437	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>3.6</u> -
161	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,282	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	10,1802	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1,4241	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	7,332	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог) ПІДЛОГА	кг	0,564	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	4,724	<u>767.36</u> 764,94	<u>-</u> -	3625	3614	<u>-</u> -	<u>6.7100</u> -	<u>31.7</u> -
167	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	42,516	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	10177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	4,724	<u>803.70</u> 803,70	<u>-</u> -	3797	3797	<u>-</u> -	<u>7.0500</u> -	<u>33.3</u> -
169	КБ12-24-3	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0,1181	<u>570.54</u> 570,54	<u>-</u> -	-67	-67	<u>-</u> -	<u>5.6400</u> -	<u>-0.67</u> -
170	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	94,48	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	4387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	4,724	<u>1846.32</u> 1719,31	<u>-</u> -	8722	8122	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>76.53</u> -
172	C111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	519,64	<u>68.75</u> -	<u>-</u> -	35725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	4,724	<u>13626.77</u> 7139,75	- -	64373	33728	- -	<u>64.2700</u> -	<u>303.61</u> -
174	КР7-17-9 K=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати Тип 1	100м2	4,724	<u>14848.87</u> 1919,64	- -	70146	9068	- -	<u>17.2800</u> -	<u>81.63</u> -
175	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,531	<u>7103.48</u> 7076,43	- -	32186	32063	- -	<u>63.7000</u> -	<u>288.62</u> -
176	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	67,965	<u>434.29</u> -	- -	29517	-	- -	- -	- -
177	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*5	кг	4077,9	<u>9.66</u> -	- -	39393	-	- -	- -	- -
178	КБ11-11-14 K=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,531	<u>8866.38</u> 8848,32	- -	40174	40092	- -	<u>79.6500</u> -	<u>360.89</u> -
179	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	12233,7	<u>9.66</u> -	- -	118178	-	- -	- -	- -
180	КБ26-30-1	Улаштування підложки під лінолеум	10 м2	45,31	<u>820.48</u> 164,16	- -	37176	7438	- -	<u>1.4400</u> -	<u>65.25</u> -
181	С111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	521,065	<u>56.30</u> -	- -	29336	-	- -	- -	- -
182	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,531	<u>10736.85</u> 8484,46	- -	48649	38443	- -	<u>70.0500</u> -	<u>317.4</u> -
183	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	90,62	<u>46.43</u> -	- -	4207	-	- -	- -	- -
184	С1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	113,275	<u>275.90</u> -	- -	31253	-	- -	- -	- -
185	С111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKETT (або аналог)	м2	462,162	<u>409.49</u> -	- -	189251	-	- -	- -	- -
186	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	4,1134	<u>10430.59</u> 1547,68	- -	42905	6366	- -	<u>12.3400</u> -	<u>50.76</u> -
187	& С1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	613	<u>1.05</u> -	- -	644	-	- -	- -	- -
188	КБ11-43-3	Улаштування планок на шурупах	100м	0,27	<u>1553.70</u> 1547,68	- -	419	418	- -	<u>12.3400</u> -	<u>3.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	C111-1722 варіант 7	Планка для підлог з пластику в комплекті з кріпленням Тип 2	м	27	<u>87.89</u> -	<u>-</u> -	2373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,051	<u>3490.73</u> 3481,17	<u>-</u> -	178	178	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>1.48</u> -
191	& C111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог) кількість: 1,5*5,1*2	кг	15,3	<u>87.30</u> -	<u>-</u> -	1336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,028	<u>20085.74</u> 19978,74	<u>-</u> -	562	559	<u>-</u> -	<u>164.9500</u> -	<u>4.62</u> -
193	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,56	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	2,856	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	1186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	20,216	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	1,12	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	14,56	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,546	<u>1055.51</u> 1046,48	<u>-</u> -	576	571	<u>-</u> -	<u>8.6400</u> -	<u>4.72</u> -
199	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,1092	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	0,56784	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	0,2184	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	2,8392	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ11-29-2	Тип 3 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,165	<u>20085.74</u> 19978,74	<u>-</u> -	3314	3296	<u>-</u> -	<u>164.9500</u> -	<u>27.22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	3,3	<u>46.43</u>	<u>-</u>	153	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
205	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	16,83	<u>415.30</u>	<u>-</u>	6989	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
206	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	127,38	<u>0.08</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
207	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	6,6	<u>133.11</u>	<u>-</u>	879	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	85,8	<u>30.95</u>	<u>-</u>	2656	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		=====									
209	& C1632-102-1-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий Ceresit Sanitary CS 15 безбарвний або аналог	л	2,3	<u>725.40</u>	<u>-</u>	1668	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					3573621	1451738	<u>6734</u> 4977		<u>12011.54</u> 44,81
		Разом будівельні роботи, грн.					3573621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2115149				
		всього заробітна плата, грн.					1456715				
		Загальновиробничі витрати, грн.					776312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1444,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					280853				
		Всього будівельні роботи, грн.					4349933				

		Всього по розділу 3					4349933				
		Розділ 4. Сходові клітин									
210	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	<u>1405.87</u>	<u>40.21</u>	98	96	<u>2</u> 1	<u>13.5000</u>	<u>0.95</u>
					1365,66	15,15				0,1107	0,01
211	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>27.77</u>	<u>-</u>	139	139	<u>-</u>	<u>0.2500</u>	<u>1.25</u>
					27,77	-			-	-	-
212	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,07	<u>1365.76</u>	<u>-</u>	96	95	<u>-</u>	<u>12.2400</u>	<u>0.86</u>
					1359,74	-			-	-	-
213	C123-352 варіант 1	Поручні сходів дерев'яних	м	7,07	<u>214.51</u>	<u>-</u>	1517	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	& С111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	10	<u>0,56</u>	-	6	-	-	-	-
215	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою "Грунт-емаль" 2 рази	100м2	0,017	<u>13292,19</u>	-	226	214	-	<u>106.4800</u>	<u>1,81</u>
216	С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,00051	<u>88153,21</u>	-	45	-	-	-	-
217	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь "Грунт-емаль" за 2 рази	100м2	0,05	<u>1129,93</u>	<u>128,53</u>	56	50	6	<u>7,2400</u>	<u>0,36</u>
218	С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,0015	<u>88153,21</u>	-	132	-	1	<u>0,1608</u>	<u>0,01</u>
219	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90,21</u>	-	90	90	-	<u>0,7600</u>	<u>0,76</u>
					89,92	-			-	-	-
220	& С111- 1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22,06</u>	-	441	-	-	-	-
221	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374,80</u>	<u>346,23</u>	1365	1284	42	<u>90,4600</u>	<u>10,86</u>
222	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116,24</u>	<u>64,27</u>	134	53	13	<u>0,9048</u>	<u>0,11</u>
					<u>443,39</u>	<u>10,05</u>			8	<u>3,1100</u>	<u>0,37</u>
									1	<u>0,0804</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					4345	2021	<u>58</u>		<u>17,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4345		16		0,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2266				
		всього заробітна плата, грн.					2037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					5431				

		Всього по розділу 4					5431				
223	КБ46-27-3	Розділ 5. Улаштування прорізу ПР-1 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли для улаштування проходу	м3	1,3	<u>2905,96</u>	<u>862,95</u>	3778	2656	<u>1122</u>	<u>17,4900</u>	<u>22,74</u>
					2043,01	317,25			412	2,6015	3,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін сталевими обіймами	т	0,19606	<u>50916.61</u> 37698,62	<u>8780.48</u> 2344,21	9983	7391	<u>1722</u> 460	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>58.06</u> 3,02
225	С111-1837 варіант 1	Швелер N14	т	0,0506	<u>39509.65</u> -	<u>-</u> -	1999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	С111-1826 варіант 1	Прокат кутовий 63х6мм	т	0,0614	<u>36547.45</u> -	<u>-</u> -	2244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	С111-1817 варіант 1	Прокат штабовий , товщина 8 мм	т	0,06748	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	2395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	С111-1848 варіант 1	Шпілька ф16х1000мм з гайками та шайбами	т	0,01658	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	1144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,046	<u>1609.92</u> 762,60	<u>79.57</u> 7,22	74	35	<u>4</u> -	<u>5.4970</u> 0,0581	<u>0.25</u> -
230	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,046	<u>4877.88</u> 990,79	<u>104.39</u> 13,12	224	46	<u>5</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1052	<u>0.33</u> -
231	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,08	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	4478	1403	<u>37</u> 32	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>11.72</u> 0,3
		Разом прямі витрати по розділу 5					26319	11531	<u>2890</u> 905		<u>93.1</u> 6,7
		Разом будівельні роботи, грн.					26319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11898				
		всього заробітна плата, грн.					12436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6513				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2324				
		Всього будівельні роботи, грн.					32832				

		Всього по розділу 5					32832				
		Разом прямі витрати по кошторису					4136036	1592009	<u>27487</u> 11253		<u>13331.99</u> 91,87
		Разом будівельні роботи, грн.					4136036				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2516540				
		всього заробітна плата, грн.					1603262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					860038				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1608,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					312730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4996074				

		Всього по кошторису					4996074				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15032,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1915992				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 1 поверх.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП.Б-АБ1

Кошторисна вартість

6421,528 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

17,3168 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2202,639 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	15,118	<u>3857.91</u>	<u>49.24</u>	58324	57579	<u>745</u>	<u>37.6500</u>	<u>569.19</u>
					3808,67	19,42			294	0,1419	2,15
2	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	5,029	<u>5448.48</u>	<u>-</u>	27400	27400	<u>-</u>	<u>53.8600</u>	<u>270.86</u>
					5448,48	-			-	-	-
3	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,613	<u>10434.35</u>	<u>124.09</u>	37699	37251	<u>448</u>	<u>92.8100</u>	<u>335.32</u>
					10310,26	37,42			135	0,2772	1
4	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	3,613	<u>7160.39</u>	<u>1508.13</u>	25870	20422	<u>5448</u>	<u>50.8800</u>	<u>183.83</u>
					5652,26	541,81			1958	4,3986	15,89
5	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,7	<u>1871.65</u>	<u>50.77</u>	3182	3095	<u>87</u>	<u>18.0000</u>	<u>30.6</u>
					1820,88	15,31			26	0,1134	0,19
6	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	1,7	<u>7160.39</u>	<u>1508.13</u>	12173	9609	<u>2564</u>	<u>50.8800</u>	<u>86.5</u>
					5652,26	541,81			921	4,3986	7,48
7	КБ9-40-1	(Демонтаж) наявних сталевих балок	100м	0,21	<u>1774.94</u>	<u>38.56</u>	373	365	<u>8</u>	<u>14.3360</u>	<u>3.01</u>
	к дем.=0,7	підлоги (16 в приміщенні басейну)			1736,38	15,18			3	0,1210	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,045	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP7-2-12	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит (Демонтаж фальшпідлоги над басейном з OSB листа (20+20мм)	100м2	0,18	<u>1620.58</u> 1620,58	<u>-</u> -	292	292	<u>-</u> -	<u>16.0200</u> -	<u>2.88</u> -
10	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,974	<u>8925.18</u> 7739,09	<u>1186.09</u> 396,08	26543	23016	<u>3527</u> 1178	<u>74.3000</u> 3,1919	<u>220.97</u> 9,49
11	KP13-15-5	Розбирання покриттів чаши басейну з керамічної плитки	100м2	0,4	<u>8925.18</u> 7739,09	<u>1186.09</u> 396,08	3570	3096	<u>474</u> 158	<u>74.3000</u> 3,1919	<u>29.72</u> 1,28
12	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,502	<u>17063.83</u> 15807,04	<u>1224.61</u> 482,08	8566	7935	<u>615</u> 242	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>75.5</u> 1,93
13	KP6-14-1	Знімання дверних полотен металевих	100 м2	0,054	<u>4607.85</u> 4607,85	<u>-</u> -	249	249	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>2.41</u> -
14	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,034	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ46-44-1	Демонтаж дерев'яних зашкленених блоків вхідних груп з полотнами дверей	100м2	0,066	<u>29937.53</u> 28680,74	<u>1224.61</u> 482,08	1976	1893	<u>81</u> 32	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>18.01</u> 0,25
16	KP6-14-1	Знімання дверних полотен існуючих вбудованих шаф	100 м2	0,032	<u>4607.85</u> 4607,85	<u>-</u> -	147	147	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>1.43</u> -
17	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	2,5	<u>602.91</u> 602,91	<u>-</u> -	1507	1507	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>14.9</u> -
18	KP7-31-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0, 8;	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж)	100м	2,22	<u>3406.09</u> 3406,09	<u>-</u> -	7562	7562	<u>-</u> -	<u>27.4640</u> -	<u>60.97</u> -
19	КБ10-94-3 K=0,8	Розбирання перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,35	<u>30056.38</u> 29655,99	<u>298.42</u> 216,30	10520	10380	<u>104</u> 76	<u>244.8480</u> 1,6262	<u>85.7</u> 0,57
20	KP5-2-1	Демонтаж художнього оздоблення стін з гіпсових листів з орнаментом	100 м2	0,55	<u>6902.73</u> 5749,93	<u>1152.80</u> 434,29	3797	3162	<u>635</u> 239	<u>56.8400</u> 3,1734	<u>31.26</u> 1,75
21	C311-20-М варіант 2	Перевезення сміття до 20 км	т	51,69489	<u>213.76</u> -	<u>213.76</u> 39,82	11050	-	<u>11050</u> 2058	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 14,84
		Разом прямі витрати по розділу 1					240800	214960	<u>25786</u> 7320		<u>2023.06</u> 56,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					240800 54 222280 127233 249,6 48512 368033				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					126				
		Всього по розділу 1					368033				
		Розділ 2. Перегородки									
22	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,127	<u>59726,51</u> 58792,86	<u>690,54</u> 500,52	7585	7467	<u>88</u> 64	<u>485,4100</u> 3,7631	<u>61,65</u> 0,48
23	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	0,4318	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1428-11867 варіант 3	Гіпсокартонна плита вогнестійка 12,5 мм	м2	26,67	<u>183,75</u> -	<u>-</u> -	4901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1428-11867 варіант 5	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	26,67	<u>137,31</u> -	<u>-</u> -	3662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-22-1 варіант 1	Профіль ПН100	м	21,082	<u>61,48</u> -	<u>-</u> -	1296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	61,214	<u>65,22</u> -	<u>-</u> -	3992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	154	<u>0,20</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C111-1678-2 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикання	м	25,4	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	792	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	1370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	13,843	<u>14.76</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	1,524	<u>13.74</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C114-5-У варіант 1	Утеплювач Кнауф Акустик, товщиною 50мм (або аналог) кількість: 0,0515*2*12,7	м3	1,3081	<u>991.82</u> -	<u>-</u> -	1297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіурітану	м	36,576	<u>13.11</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	43,18	<u>5.72</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,457	<u>59726.51</u> 58792,86	<u>690.54</u> 500,52	27295	26868	<u>316</u> 229	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>221.83</u> 1,72
37	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	1,5538	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1428-11867 варіант 4	Гіпсокартонна плита вологостійка 12,5 мм	м2	95,97	<u>181.71</u> -	<u>-</u> -	17439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C1428-11867 варіант 5	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	95,97	<u>137.31</u> -	<u>-</u> -	13178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-22-1 варіант 1	Профіль ПН100	м	75,862	<u>61.48</u> -	<u>-</u> -	4664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	220,274	<u>65.22</u> -	<u>-</u> -	14366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	555	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111-1678-2 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикання	м	91,4	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	2852	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	4934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 3. Двері

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,294	<u>19440.54</u> 12020,44	<u>7347.38</u> 2394,02	5716	3534	<u>2160</u> 704	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>28.84</u> 4,37
56	C123-200-1 варіант 6	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2л	м2	7,2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	39568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C123-200-1 варіант 56	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2п	м2	3,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	19784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C123-200-1 варіант 10	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3л	м2	3,2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	17586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C123-200-1 варіант 7	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3п	м2	11,2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	61550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C123-200-1 варіант 3	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4л	м2	1,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	7694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C123-200-1 варіант 4	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4п	м2	2,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	15388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	134	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	1037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	7	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,31	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	4725	3011	<u>1696</u> 552	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>24.58</u> 3,43
65	C123-200-1 варіант 1	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1л	м2	8,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	48361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C123-200-1 варіант 2	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1п	м2	19,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	108812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C123-200-1 варіант 11	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, глухий з порогом (max 20 мм), з замком Д-5	м2	2,4	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	15955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	33	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	2	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,17625	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	2193	1293	<u>892</u> 291	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>10.55</u> 1,8
71	С123-200-1 варіант 57	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	4,465	<u>7668.07</u> -	<u>-</u> -	34238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С123-200-1 варіант 9	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-2п	м2	13,16	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	87489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	47	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	3	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,024	<u>33879.76</u> 30430,39	<u>1736.65</u> 565,86	813	730	<u>42</u> 14	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>5.65</u> 0,08
76	& С126-384Р варіант 2	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ30-2-2000х1200 прав Д-5	м2	2,4	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	34693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0337	<u>19440.54</u> 12020,44	<u>7347.38</u> 2394,02	655	405	<u>248</u> 81	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>3.31</u> 0,5
78	С123-462 варіант 1	Металопластикові двері вбудованих шаф з ручкою та замком	м2	3,37	<u>4953.41</u> -	<u>-</u> -	16693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	15	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,121	<u>787.48</u> 787,48	<u>-</u> -	95	95	<u>-</u> -	<u>7.4200</u> -	<u>0.9</u> -
81	& С1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	24	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С111-1722 варіант 3	Пластикова лиштва	м	13,552	<u>169.03</u> -	<u>-</u> -	2291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ10-37-2	Установлення за місцем шафових і антресольних полиць	100м2	0,0588	<u>21608.91</u> 20792,99	<u>-</u> -	1271	1223	<u>-</u> -	<u>195.9200</u> -	<u>11.52</u> -
84	С123-470 варіант 1	Полички пластикові	м2	5,88	<u>822.41</u> -	<u>-</u> -	4836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					534711	10291	<u>5038</u> 1642		<u>85.35</u> 10,18
		Разом будівельні роботи, грн.					534711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					519382 11933 6245 11,47 2229 540956				
		----- Всього по розділу 3					540956				
		Розділ 4. Оздоблювальні роботи (1 етаж)									
85	КР3-10-1	СТІНИ Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	25	<u>756.93</u> 756,93	- -	18923	18923	- -	<u>6.4800</u> -	<u>162</u> -
86	С111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог) кількість: 250*0,05*10	кг	125	<u>91.29</u> -	- -	11411	-	- -	- -	- -
87	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	15,118	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	16016	15632	<u>384</u> 106	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>137.12</u> 0,86
88	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	136,062	<u>239.36</u> -	- -	32568	-	- -	- -	- -
89	КР12-66-1	Оброблення стін сумішю Ceresit CT19 (БЕТОНКООНТАКТ)	100м2	15,118	<u>818.38</u> 818,38	- -	12372	12372	- -	<u>8.0900</u> -	<u>122.3</u> -
90	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	1133,85	<u>41.36</u> -	- -	46896	-	- -	- -	- -
91	КБ15-46-6	Штукатурення стін Ceresit CT25	100м2	15,118	<u>16054.96</u> 14099,72	<u>325.06</u> 287,25	242719	213160	<u>4914</u> 4343	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1699.57</u> 39,79
92	С111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit CT 25 (або аналог) кількість: 1,5*20	кг	45354	<u>6.32</u> -	- -	286637	-	- -	- -	- -
93	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,974	<u>31006.84</u> 30966,75	- -	92214	92095	- -	<u>255.6700</u> -	<u>760.36</u> -
94	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	59,48	<u>46.43</u> -	- -	2762	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C111-956-1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	2147,228	<u>0.08</u>	-	172	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
96	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для	м2	300,374	<u>415.30</u>	-	124745	-	-	-	-
	варіант 4	внутрішнього облицювання стін			-	-			-	-	-
97	C111-2000-2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	1546,48	<u>30.95</u>	-	47864	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
98	C111-2001-2	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (	кг	118,96	<u>133.11</u>	-	15835	-	-	-	-
	варіант 3	або аналог)			-	-			-	-	-
99	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	12,144	<u>7670.43</u>	-	93150	90602	-	<u>63.0600</u>	<u>765.8</u>
		модифікованою цементною (стартова)			<u>7460,63</u>	-			-	-	-
100	C111-2014-1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT	л	242,88	<u>46.43</u>	-	11277	-	-	-	-
	варіант 1	17 (або аналог)			-	-			-	-	-
101	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	2185,92	<u>12.74</u>	-	27849	-	-	-	-
		Ceresit CT 29			-	-			-	-	-
102	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	12,144	<u>22639.90</u>	<u>101.70</u>	274939	273610	<u>1235</u>	<u>179.6400</u>	<u>2181.55</u>
	K=4	шпаклювання стін			<u>22530,45</u>	<u>40,03</u>			<u>486</u>	<u>0,3192</u>	<u>3,88</u>
103	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	8743,68	<u>12.74</u>	-	111394	-	-	-	-
		Ceresit CT 29			-	-			-	-	-
		кількість: 1,8*4									
104	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один	100м2	12,144	<u>3421.31</u>	<u>12.71</u>	41548	41394	<u>154</u>	<u>29.9000</u>	<u>363.11</u>
		шар			<u>3408,60</u>	<u>5,00</u>			<u>61</u>	<u>0,0399</u>	<u>0,48</u>
105	C114-103	Стеклохолст малярний Wellton Premium	м2	1275,12	<u>15.98</u>	-	20376	-	-	-	-
	варіант 1	W50 (або аналог)			-	-			-	-	-
106	& C111-1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	303,6	<u>91.85</u>	-	27886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною	100м2	12,144	<u>9298.18</u>	-	112917	110372	-	<u>76.8200</u>	<u>932.9</u>
		стін (фінішна)			<u>9088,57</u>	-			-	-	-
108	C111-2014-1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT	л	242,88	<u>46.43</u>	-	11277	-	-	-	-
	варіант 1	17 (або аналог)			-	-			-	-	-
109	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або	кг	2064,48	<u>51.68</u>	-	106692	-	-	-	-
	варіант 1	аналог)			-	-			-	-	-
110	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	12,144	<u>2695.76</u>	-	32737	32716	-	<u>21.4800</u>	<u>260.85</u>
		шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2			<u>2694,02</u>	-			-	-	-
111	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або	кг	2064,48	<u>51.68</u>	-	106692	-	-	-	-
	варіант 1	аналог)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,144	<u>9320.45</u> 9017,59	<u>-</u> -	113188	109510	<u>-</u> -	<u>76.2200</u> -	<u>925.62</u> -
113	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	242,88	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	11277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	242,88	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	49696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ11-42-2	Улаштування дошки-відбійника	100м	1,006	<u>1360.99</u> 1359,74	<u>-</u> -	1369	1368	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>12.31</u> -
116	C111-1722 варіант 2	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог) кількість: 1,01*100,6	м	101,606	<u>306.73</u> -	<u>-</u> -	31166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	164	<u>1.05</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ11-43-3	Встановлення відбійника кутового вінілового для захиста стін 50х50	100м	0,06	<u>1553.70</u> 1547,68	<u>-</u> -	93	93	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> -	<u>0.74</u> -
119	C111-1722 варіант 4	Відбійник кутовий вініловий для захиста стін 50х50	м	6,06	<u>139.81</u> -	<u>-</u> -	847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	9	<u>1.05</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,6	<u>3803.62</u> 2580,37	<u>-</u> -	2282	1548	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>12.16</u> -
122	КБ8-5-1	Конструкції з цегли. Мурування стін зовнішніх простих при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,74	<u>1432.89</u> 957,84	<u>-</u> -	1060	709	<u>-</u> -	<u>8.2000</u> -	<u>6.07</u> -
123	C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,29156	<u>9233.97</u> -	<u>-</u> -	2692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,022	<u>4187.56</u> 2662,35	<u>1525.21</u> 560,73	92	59	<u>33</u> 12	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>0.49</u> 0,1
125	КБ9-40-1	Монтаж перемички	100м	0,094	<u>2624.26</u> 2480,54	<u>55.09</u> 21,69	247	233	<u>5</u> 2	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>1.93</u> 0,02
126	C111-1824 варіант 1	Сталь кутова 63х5мм СТЕЛЯ	т	0,045	<u>36547.45</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	5,029	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	5328	5200	<u>128</u> 35	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>45.61</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог) кількість: 0,09*502,9	л	45,261	<u>239,36</u> -	<u>-</u> -	10834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	ХБ3-6-6	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	552	<u>86,46</u> 44,81	<u>-</u> -	47726	24735	<u>-</u> -	<u>0.3700</u> -	<u>204,24</u> -
130	C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог) кількість: 552*0,02*0,03*1000*1,7	кг	563,04	<u>58,73</u> -	<u>-</u> -	33067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,534	<u>16585,09</u> 16557,48	<u>-</u> -	42027	41957	<u>-</u> -	<u>139,9500</u> -	<u>354,63</u> -
132	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	202,72	<u>6,48</u> -	<u>-</u> -	1314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	202,72	<u>18,72</u> -	<u>-</u> -	3795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	240,73	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	11153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& C1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	481,46	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	22306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	240,73	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	11153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C1545-205-1	Кутик металевий пристінний	м	273,672	<u>44,90</u> -	<u>-</u> -	12288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	752,598	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,534	<u>1985,24</u> 1985,24	<u>-</u> -	5031	5031	<u>-</u> -	<u>16,7800</u> -	<u>42,52</u> -
140	& C1428-11887-1 варіант 2	Плити Armstrong Bioguard Plain 600х600 мм (або аналог)	м2	266,07	<u>430,30</u> -	<u>-</u> -	114490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,887	<u>20971,79</u> 20917,94	<u>-</u> -	18602	18554	<u>-</u> -	<u>164,3200</u> -	<u>145,75</u> -
142	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	1383,72	<u>0,42</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	62,09	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	62,09	<u>6,48</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	79,83	<u>59,89</u> -	<u>-</u> -	4781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	226,185	<u>51,43</u>	-	11633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	26,61	<u>17,77</u>	-	473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	150,79	<u>25,93</u>	-	3910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	62,09	<u>18,72</u>	-	1162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	79,83	<u>3,77</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	0,887	<u>10423,71</u> 9997,20	<u>93,22</u> 36,70	9246	8868	<u>83</u> 33	<u>84.5000</u> 0,2926	<u>74,95</u> 0,26
152	& C111-17131 варіант 1	Пластикова ПВХ панель	м2	91,361	<u>433,70</u>	-	39623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,154	<u>20971,79</u> 20917,94	-	24201	24139	-	<u>164.3200</u>	<u>189,63</u>
					-	-			-	-	-
154	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	1800,24	<u>0,42</u>	-	756	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	80,78	<u>1,05</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	80,78	<u>6,48</u>	-	523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	103,86	<u>59,89</u>	-	6220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	294,27	<u>51,43</u>	-	15134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	34,62	<u>17,77</u>	-	615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	196,18	<u>25,93</u>	-	5087	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	80,78	<u>18,72</u>	-	1512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	103,86	<u>3,77</u>	-	392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	1,154	<u>18933,51</u> 18407,22	-	21849	21242	-	<u>136.3700</u>	<u>157,37</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	шт	2423,4	<u>1,73</u>	-	4192	-	-	-	-
165	& C1550-36-1-3Ж варіант 1	Стрічка армувальна	м	114,246	<u>5,72</u>	-	653	-	-	-	-
166	C1428-11867 варіант 1	Гіпсокартонна плита звичайна 9,5мм	м2	121,17	<u>141,39</u>	-	17132	-	-	-	-
167	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	41,1978	<u>14,76</u>	-	608	-	-	-	-
168	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по ГКЛ	100м2	1,154	<u>12090,30</u> <u>11880,69</u>	-	13952	13710	-	<u>100,4200</u>	<u>115,88</u>
169	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	23,08	<u>46,43</u>	-	1072	-	-	-	-
170	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	196,18	<u>51,68</u>	-	10139	-	-	-	-
171	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,154	<u>2695,76</u> <u>2694,02</u>	-	3111	3109	-	<u>21,4800</u>	<u>24,79</u>
172	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	196,18	<u>51,68</u>	-	10139	-	-	-	-
173	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях з ГКЛ	100м2	1,154	<u>10482,10</u> <u>10151,00</u>	-	12096	11714	-	<u>85,8000</u>	<u>99,01</u>
174	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	23,08	<u>46,43</u>	-	1072	-	-	-	-
175	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	23,08	<u>204,61</u>	-	4722	-	-	-	-
176	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по існуючих конструкціях	100м2	0,454	<u>12090,30</u> <u>11880,69</u>	-	5489	5394	-	<u>100,4200</u>	<u>45,59</u>
177	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	9,08	<u>46,43</u>	-	422	-	-	-	-
178	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	77,18	<u>51,68</u>	-	3989	-	-	-	-
179	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,454	<u>2695,76</u> <u>2694,02</u>	-	1224	1223	-	<u>21,4800</u>	<u>9,75</u>
180	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	77,18	<u>51,68</u>	-	3989	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях, підготовлених під фарбування	100м2	0,454	<u>10482.10</u> 10151,00	<u>-</u> -	4759	4609	<u>-</u> -	<u>85.8000</u> -	<u>38.95</u> -
182	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	9,08	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ВІКОННИ	л	9,08	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	1858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,471	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	499	487	<u>12</u> 3	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>4.27</u> 0,03
185	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	4,239	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,471	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	26365	8260	<u>215</u> 190	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>69</u> 1,74
187	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,471	<u>56064.91</u> 55537,17	<u>-</u> -	26407	26158	<u>-</u> -	<u>436.2700</u> -	<u>205.48</u> -
188	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	2,4021	<u>3868.82</u> -	<u>-</u> -	9293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& С126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	156,843	<u>35.02</u> -	<u>-</u> -	5493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	215,718	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	10829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& С111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	565,2	<u>1.29</u> -	<u>-</u> -	729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& С1545-44-108 варіант 1	Дюбель 6x60 мм	шт	130,938	<u>0.67</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& С111-1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	2158,593	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	1338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	785,157	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	С1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	49,455	<u>184.17</u> -	<u>-</u> -	9108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	85	<u>11.65</u>	-	990	-	-	-	-
197	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,429	<u>9298.18</u>	-	3989	3899	-	<u>76.8200</u>	<u>32.96</u>
198	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	8,58	<u>46.43</u>	-	398	-	-	-	-
199	варіант 1 & C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	72,93	<u>51.68</u>	-	3769	-	-	-	-
200	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,429	<u>2695.76</u>	-	1156	1156	-	<u>21.4800</u>	<u>9.21</u>
201	варіант 1 & C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	72,93	<u>51.68</u>	-	3769	-	-	-	-
202	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,429	<u>9320.45</u>	-	3998	3869	-	<u>76.2200</u>	<u>32.7</u>
203	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	8,58	<u>46.43</u>	-	398	-	-	-	-
204	варіант 1 & C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	8,58	<u>204.61</u>	-	1756	-	-	-	-
205	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,042	<u>31006.84</u>	-	1302	1301	-	<u>255.6700</u>	<u>10.74</u>
206	C111-2014-1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,84	<u>46.43</u>	-	39	-	-	-	-
207	варіант 1 & C111-956-1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	30,324	<u>0.08</u>	-	2	-	-	-	-
208	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	4,242	<u>415.30</u>	-	1762	-	-	-	-
209	варіант 4 C111-2000-2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	21,84	<u>30.95</u>	-	676	-	-	-	-
210	варіант 2 C111-2001-2	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	1,68	<u>133.11</u>	-	224	-	-	-	-
211	УКОСИ ДВЕРНІ КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,571	<u>55977.22</u>	<u>457.20</u>	31963	10014	<u>261</u>	<u>146.5000</u>	<u>83.65</u>
					<u>17537,52</u>	<u>404,02</u>			<u>231</u>	<u>3,7022</u>	<u>2,11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,571	<u>49980.41</u> 49496,79	- -	28539	28263	- -	<u>388.8200</u> -	<u>222.02</u> -
213	& С126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	190,143	<u>35.02</u> -	- -	6659	-	- -	- -	- -
214	& С1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	261,518	<u>50.20</u> -	- -	13128	-	- -	- -	- -
215	& С111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	685,2	<u>1.29</u> -	- -	884	-	- -	- -	- -
216	& С111-1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	2616,893	<u>0.62</u> -	- -	1622	-	- -	- -	- -
217	& С111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	951,857	<u>0.30</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
218	С1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	59,955	<u>184.17</u> -	- -	11042	-	- -	- -	- -
219	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	388	<u>11.65</u> -	- -	4520	-	- -	- -	- -
220	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,529	<u>9298.18</u> 9088,57	- -	4919	4808	- -	<u>76.8200</u> -	<u>40.64</u> -
221	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	10,58	<u>46.43</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
222	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	89,93	<u>51.68</u> -	- -	4648	-	- -	- -	- -
223	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,529	<u>2695.76</u> 2694,02	- -	1426	1425	- -	<u>21.4800</u> -	<u>11.36</u> -
224	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	89,93	<u>51.68</u> -	- -	4648	-	- -	- -	- -
225	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,529	<u>9320.45</u> 9017,59	- -	4931	4770	- -	<u>76.2200</u> -	<u>40.32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	10,58	<u>46.43</u>	-	491	-	-	-	-
227	& C111- 1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	10,58	<u>204.61</u>	-	2165	-	-	-	-
228	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,042	<u>31006.84</u> 30966,75	-	1302	1301	-	<u>255.6700</u>	<u>10.74</u>
229	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,84	<u>46.43</u>	-	39	-	-	-	-
230	& C111-956- 1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	30,324	<u>0.08</u>	-	2	-	-	-	-
231	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	4,242	<u>415.30</u>	-	1762	-	-	-	-
232	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	21,84	<u>30.95</u>	-	676	-	-	-	-
233	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог) ПІДЛОГА	кг	1,68	<u>133.11</u>	-	224	-	-	-	-
234	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покривів по фермах	100м2	5,027	<u>767.36</u> 764,94	-	3858	3845	-	<u>6.7100</u>	<u>33.73</u>
235	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	45,243	<u>239.36</u>	-	10829	-	-	-	-
236	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину	100м2	5,027	<u>803.70</u> 803,70	-	4040	4040	-	<u>7.0500</u>	<u>35.44</u>
237	КБ12-24-3	Приготування грунтовки бітумної	т	-0,125675	<u>570.54</u> 570,54	-	-72	-72	-	<u>5.6400</u>	<u>-0.71</u>
238	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	100,54	<u>46.43</u>	-	4668	-	-	-	-
239	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,027	<u>1846.32</u> 1719,31	-	9281	8643	-	<u>16.2000</u>	<u>81.44</u>
240	C111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	552,97	<u>68.75</u>	-	38017	-	-	-	-
241	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5,027	<u>13626.77</u> 7139,75	-	68502	35892	-	<u>64.2700</u>	<u>323.09</u>
242	КР7-17-9 К=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати Тип 1	100м2	5,027	<u>14848.87</u> 1919,64	-	74645	9650	-	<u>17.2800</u>	<u>86.87</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,694	<u>7103.48</u> 7076,43	- -	12033	11987	- -	<u>63.7000</u> -	<u>107.91</u> -
244	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	25,41	<u>434.29</u> -	- -	11035	-	- -	- -	- -
245	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*5	кг	1524,6	<u>9.66</u> -	- -	14728	-	- -	- -	- -
246	КБ11-11-14 К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	1,694	<u>8866.38</u> 8848,32	- -	15020	14989	- -	<u>79.6500</u> -	<u>134.93</u> -
247	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	4573,8	<u>9.66</u> -	- -	44183	-	- -	- -	- -
248	КБ26-30-1	Улаштування підложки під лінолеум	10 м2	16,94	<u>820.48</u> 164,16	- -	13899	2781	- -	<u>1.4400</u> -	<u>24.39</u> -
249	С111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	194,81	<u>56.30</u> -	- -	10968	-	- -	- -	- -
250	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,694	<u>10736.85</u> 8484,46	- -	18188	14373	- -	<u>70.0500</u> -	<u>118.66</u> -
251	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	33,88	<u>46.43</u> -	- -	1573	-	- -	- -	- -
252	С1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	42,35	<u>275.90</u> -	- -	11684	-	- -	- -	- -
253	С111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKETT (або аналог)	м2	172,788	<u>409.49</u> -	- -	70755	-	- -	- -	- -
254	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,5	<u>10430.59</u> 1547,68	- -	26076	3869	- -	<u>12.3400</u> -	<u>30.85</u> -
255	& С1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	373	<u>1.05</u> -	- -	392	-	- -	- -	- -
256	КБ11-43-3	Улаштування планок на шурупах	100м	0,2	<u>1553.70</u> 1547,68	- -	311	310	- -	<u>12.3400</u> -	<u>2.47</u> -
257	С111-1722 варіант 7	Планка для підлог з пластикату в комплекті з кріпленням Тип 2	м	20	<u>87.89</u> -	- -	1758	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,58	<u>3490.73</u> 3481,17	- -	2025	2019	- -	<u>29.0800</u> -	<u>16.87</u> -
259	& С111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог) кількість: 1,5*58*2	кг	174	<u>87.30</u> -	- -	15190	-	- -	- -	- -
260	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,378	<u>20085.74</u> 19978,74	- -	7592	7552	- -	<u>164.9500</u> -	<u>62.35</u> -
261	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	7,56	<u>46.43</u> -	- -	351	-	- -	- -	- -
262	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	38,556	<u>415.30</u> -	- -	16012	-	- -	- -	- -
263	& С111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	272,916	<u>0.08</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
264	С111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	15,12	<u>133.11</u> -	- -	2013	-	- -	- -	- -
265	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	196,56	<u>30.95</u> -	- -	6084	-	- -	- -	- -
266	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	22,2	<u>1055.51</u> 1046,48	- -	23432	23232	- -	<u>8.6400</u> -	<u>191.81</u> -
267	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	4,44	<u>46.43</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
268	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	23,088	<u>415.30</u> -	- -	9588	-	- -	- -	- -
269	С111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	8,88	<u>133.11</u> -	- -	1182	-	- -	- -	- -
270	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	115,44	<u>30.95</u> -	- -	3573	-	- -	- -	- -
271	КБ11-29-2	Тип 3 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,495	<u>20085.74</u> 19978,74	- -	50114	49847	- -	<u>164.9500</u> -	<u>411.55</u> -
272	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	49,9	<u>46.43</u> -	- -	2317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	254,49	<u>415,30</u>	-	105690	-	-	-	-
274	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	1926,14	<u>0,08</u>	-	154	-	-	-	-
275	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	99,8	<u>133,11</u>	-	13284	-	-	-	-
276	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	1297,4	<u>30,95</u>	-	40155	-	-	-	-
277	KB26-35-2	Тип 4 Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	1,38	<u>2730,43</u>	-	3768	2507	-	<u>14.8300</u>	<u>20,47</u>
278	KP18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,069	<u>1365,89</u>	-	-94	-94	-	<u>12.8700</u>	<u>-0,89</u>
279	& C1000-6-1	Пінополістирол	м3	1,4076	<u>4200,01</u>	-	5912	-	-	-	-
280	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	276	<u>19,20</u>	-	5299	-	-	-	-
281	XB4-1-3	кількість: 6*46 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в три шари товщиною 3,5 мм для захисту конструкцій від постійного впливу води під тиском до 0,05 МПа	100 м2	0,761	<u>4984,14</u>	-	3793	3781	-	<u>41.5000</u>	<u>31,58</u>
282	& C111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог)	кг	380,5	<u>87,30</u>	-	33218	-	-	-	-
283	KB11-11-13	кількість: 5*76,1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,46	<u>7103,48</u>	-	3268	3255	-	<u>63.7000</u>	<u>29,3</u>
284	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	6,9	<u>434,29</u>	-	2997	-	-	-	-
285	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог)	кг	414	<u>9,66</u>	-	3999	-	-	-	-
286	KB11-11-14 K=15	кількість: 1,8*5 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,46	<u>8866,38</u>	-	4079	4070	-	<u>79.6500</u>	<u>36,64</u>
					<u>8848,32</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	1242	<u>9.66</u> -	<u>-</u> -	11998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,46	<u>20085.74</u> 19978,74	<u>-</u> -	9239	9190	<u>-</u> -	<u>164.9500</u> -	<u>75.88</u> -
289	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	9,2	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	46,92	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	19486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	332,12	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	18,4	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	2449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	239,2	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	7403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							3859816	1515258	<u>7424</u> 5502		<u>12521.27</u> 49,56
Разом будівельні роботи, грн.							3859816				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2337134				
всього заробітна плата, грн.							1520760				
Загальновиробничі витрати, грн.							810040				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1507,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							292964				
Всього будівельні роботи, грн.							4669856				

Всього по розділу 4							4669856				
Розділ 5. Басейн											
294	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,4	<u>7103.48</u> 7076,43	<u>-</u> -	2841	2831	<u>-</u> -	<u>63.7000</u> -	<u>25.48</u> -
295	КБ11-11-14 K=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,4	<u>8881.63</u> 8848,32	<u>-</u> -	3553	3539	<u>-</u> -	<u>79.6500</u> -	<u>31.86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8	<u>46.43</u>	-	371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
297	& C111-2000-1-4 варіант 1	Суміш Ceresit CD-21 (або аналог)	кг	1600	<u>32.92</u>	-	52672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
298	ХБ4-1-3	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в три шари товщиною 3,5 мм для захисту конструкцій від постійного впливу води під тиском до 0,05 МПа	100 м2	0,4	<u>4984.14</u> 4967,97	-	1994	1987	-	<u>41.5000</u>	<u>16.6</u>
						-			-	-	-
299	& C111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог)	кг	200	<u>87.30</u>	-	17460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
300	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4	<u>20085.74</u> 19978,74	-	8034	7991	-	<u>164.9500</u>	<u>65.98</u>
						-			-	-	-
301	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8	<u>46.43</u>	-	371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
302	C111-256 варіант 3	Плитка фарфорова або скляна для басейну AQUAWITA 9 (або аналог)	м2	40,8	<u>1040.56</u>	-	42455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
303	& C111-256-5	Кут зовнішній тип 1	шт	14	<u>850.84</u>	-	11912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
304	& C111-256-3	Кут внутрішній тип 2	шт	4	<u>850.84</u>	-	3403	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
305	& C111-256-6	Кут зовнішній тип 3	шт	5	<u>850.84</u>	-	4254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
306	& C111-256-4	Кут внутрішній тип 4	шт	6	<u>850.84</u>	-	5105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
307	& C111-256-2-1М	Плитка кутова зовнішня	м.п.	40	<u>627.80</u>	-	25112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
308	& C111-256-1	Плитка кутова внутрішня	м.п.	25	<u>627.80</u>	-	15695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
309	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	288	<u>0.08</u>	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
310	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов CM74 (або аналог)	кг	18,16	<u>119.85</u>	-	2176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
311	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	208	<u>35.90</u>	-	7467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,15	<u>33419.19</u> 2924,62	<u>-</u> -	5013	439	<u>-</u> -	<u>24.7200</u> -	<u>3.71</u> -
313	KB7-60-4	Установлення металевої огорожі (басейн та пандус)	100м	0,15	<u>8792.01</u> 7373,25	<u>669.51</u> 263,56	1319	1106	<u>100</u> 40	<u>60.1800</u> 2,1014	<u>9.03</u> 0,32
314	& C121-650-1 варіант 1	Огорожа , н/ж	пм	15	<u>3393.06</u> -	<u>-</u> -	50896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,75	<u>15759.46</u> 15385,27	<u>374.19</u> 62,27	11820	11539	<u>281</u> 47	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>86.75</u> 0,42
316	KP20-27-8 K=1,2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати (до глибини 80мм)	100шт	-0,75	<u>3466.00</u> 3375,79	<u>90.21</u> 15,01	-2600	-2532	<u>-68</u> -11	<u>25.3800</u> 0,1352	<u>-19.04</u> -0,1
317	KP20-27-9 K=1,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати (до ф10мм)	100шт	-0,75	<u>5931.01</u> 5785,94	<u>145.07</u> 24,14	-4448	-4339	<u>-109</u> -18	<u>43.5000</u> 0,2175	<u>-32.63</u> -0,16
318	& C111-90-11 варіант 1	Болт М10х80	шт	75	<u>10.74</u> -	<u>-</u> -	806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	& C111-1846-22 варіант 1	Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170	л	2,25	<u>1571.08</u> -	<u>-</u> -	3535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	KB15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток (навколо чаші басейну)	1 м2	0,67	<u>1055.51</u> 1046,48	<u>-</u> -	707	701	<u>-</u> -	<u>8.6400</u> -	<u>5.79</u> -
321	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,134	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	C111-256 варіант 3	Плитка фарфорова або скляна для басейну AQUAWITA 9 (або аналог)	м2	0,6968	<u>1040.56</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	5	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	C111-2001-2 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов CM74 (або аналог)	кг	0,30552	<u>119.85</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	3,484	<u>35.90</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	KB10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,044	<u>16012.44</u> 16012,44	<u>-</u> -	705	705	<u>-</u> -	<u>140.4600</u> -	<u>6.18</u> -
327	C111-1495 варіант 1	Вологостійкі пластикові сендвіч-панелі 1х2, 2м	м2	4,4	<u>1001.52</u> -	<u>-</u> -	4407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	KM3-575-2	Монтаж підіймача гідравличного, тип ПГР-120	шт	1	<u>27607.78</u> 11026,86	<u>16027.92</u> 5070,47	27608	11027	<u>16028</u> 5070	<u>94.4000</u> 31,5968	<u>94.4</u> 31,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	& C111-17-1 варіант 1	Шпилька HAS-E M14x160	шт	8	<u>82.35</u>	<u>-</u>	659	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
330	& C111- 1846-22 варіант 1	Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170	л	0,24	<u>1571.08</u>	<u>-</u>	377	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
331	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>15759.46</u> 15385,27	<u>374.19</u> 62,27	1261	1231	<u>30</u> 5	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>9.25</u> 0,04
332	KP20-27-8 K=0,4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати (до глибини 160мм)	100шт	-0,08	<u>1155.33</u> 1125,26	<u>30.07</u> 5,00	-92	-90	<u>-2</u> -	<u>8.4600</u> 0,0451	<u>-0.68</u> -
333	KP20-27-9 K=1,1	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати (до ф16мм)	100шт	-0,08	<u>5219.28</u> 5091,62	<u>127.66</u> 21,25	-418	-407	<u>-11</u> -2	<u>38.2800</u> 0,1914	<u>-3.06</u> -0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5					307346	35728	<u>16249</u> 5131		<u>299.62</u> 32,1
		Разом будівельні роботи, грн.					307346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					255369				
		всього заробітна плата, грн.					40859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6732				
		Всього будівельні роботи, грн.					327504				

		Всього по розділу 5					327504				
		Розділ 6. Сходові клітини в осях Д-Г									
334	KP9-5-1	Демонтаж існуючих металевих огорож	100м	0,07	<u>8064.01</u> 7443,77	<u>455.76</u> 171,70	564	521	<u>32</u> 12	<u>68.8600</u> 1,2546	<u>4.82</u> 0,09
335	KB7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,07	<u>8792.01</u> 7373,25	<u>669.51</u> 263,56	615	516	<u>47</u> 18	<u>60.1800</u> 2,1014	<u>4.21</u> 0,15
336	& C121-650- 1 варіант 1	Огорожа , н/ж	пм	7	<u>3393.06</u> -	<u>-</u> -	23751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	XB3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90.21</u> 89,92	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>0.76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	& C111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22.06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,15	<u>11374.80</u> 10702,32	<u>346.23</u> 110,85	1706	1605	<u>52</u> 17	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>13.57</u> 0,14
340	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,15	<u>1116.24</u> 443,39	<u>64.27</u> 10,05	167	67	<u>10</u> 2	<u>3.1100</u> 0,0804	<u>0.47</u> 0,01
341	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток	1 м2	1	<u>1055.51</u> 1046,48	<u>-</u> -	1056	1046	<u>-</u> -	<u>8.6400</u> -	<u>8.64</u> -
342	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,2	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	1,04	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов СЕ 40 або аналог	кг	0,456	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	5,2	<u>35.90</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							29079	3845	<u>141</u> 49		<u>32.47</u> 0,39
Разом будівельні роботи, грн.							29079				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25093				
всього заробітна плата, грн.							3894				
Загальновиробничі витрати, грн.							2094				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							764				
Всього будівельні роботи, грн.							31173				
Всього по розділу 6							31173				
Розділ 7. Сходові клітини в осях Б-В											
346	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	<u>1405.87</u> 1365,66	<u>40.21</u> 15,15	98	96	<u>2</u> 1	<u>13.5000</u> 0,1107	<u>0.95</u> 0,01
347	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>27.77</u> 27,77	<u>-</u> -	139	139	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>1.25</u> -
348	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,07	<u>1365.76</u> 1359,74	<u>-</u> -	96	95	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>0.86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	C123-352 варіант 1	Поручні сходів дерев'яних	м	7,07	<u>214,51</u>	-	1517	-	-	-	-
350	& C111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	24	<u>0,56</u>	-	13	-	-	-	-
351	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою "Грунт-емаль" 2 рази	100м2	0,017	<u>13292,19</u>	-	226	214	-	<u>106,4800</u>	<u>1,81</u>
352	C111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,00051	<u>88153,21</u>	-	45	-	-	-	-
353	КБ13-26-6 K=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь "Грунт-емаль" за 2 рази	100м2	0,05	<u>1129,93</u>	<u>128,53</u>	56	50	<u>6</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,36</u>
354	C111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,0015	<u>88153,21</u>	-	132	-	1	<u>0,1608</u>	<u>0,01</u>
355	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток	1 м2	1	<u>1055,51</u>	-	1056	1046	-	<u>8,6400</u>	<u>8,64</u>
356	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,2	<u>46,43</u>	-	9	-	-	-	-
357	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	1,04	<u>415,30</u>	-	432	-	-	-	-
358	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов СЕ 40 або аналог	кг	0,456	<u>133,11</u>	-	61	-	-	-	-
359	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш СМ 17 AERO (або аналог)	кг	5,2	<u>35,90</u>	-	187	-	-	-	-
360	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,15	<u>11374,80</u>	<u>346,23</u>	1706	1605	<u>52</u>	<u>90,4600</u>	<u>13,57</u>
361	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,15	<u>1116,24</u>	<u>64,27</u>	167	67	<u>10</u>	<u>3,1100</u>	<u>0,47</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7			<u>443,39</u>	<u>10,05</u>	5940	3312	<u>70</u>		<u>27,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5940		21		0,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2558				
		всього заробітна плата, грн.					3333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					641				
		Всього будівельні роботи, грн.					7717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					7717				
		Розділ 8. Елементи для МГН (приміщення 27,21)									
362	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної	10шт	0,1	<u>1343.86</u>	<u>-</u>	134	130	<u>-</u>	<u>10.3300</u>	<u>1.03</u>
					1295,59	-			-	-	-
363	& С111-249-2	Дзеркало відкидне поворотне в рамі 900х600 с функцією нахила. код: ZL-50 (або аналог)	шт	1	<u>2550.94</u>	<u>-</u>	2551	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
364	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,6	<u>622.25</u>	<u>-</u>	373	345	<u>-</u>	<u>4.5900</u>	<u>2.75</u>
					575,68	-			-	-	-
365	& С111-825-1-2	Поручні для МГН відкідний MED-05-020	шт	1	<u>917.71</u>	<u>-</u>	918	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
366	& С111-825-1-3	Поручень для МГН пристінний MED-05-18	шт	1	<u>407.71</u>	<u>-</u>	408	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
367	& С111-825-1-7	Поручні для МГН навколо умивальника НТ-02-023	шт	1	<u>1122.73</u>	<u>-</u>	1123	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
368	& С122994-1-1	Одинарний гачок	шт	2	<u>15.86</u>	<u>-</u>	32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
369	& С1110-15-Т	Тримач тростини	шт	1	<u>838.68</u>	<u>-</u>	839	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					6378	475	<u>-</u>		<u>3.78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6378		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5903				
		всього заробітна плата, грн.					475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77				
		Всього будівельні роботи, грн.					6617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					6617				
		Разом прямі витрати по кошторису					5432735	1822276	<u>57921</u>		<u>15310,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5432735		20873		157,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3552538				
		всього заробітна плата, грн.					1843149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					988793				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1849,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					359490				
		Всього будівельні роботи, грн.					6421528				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					126				

		Всього по кошторису					6421528				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					17316,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2202639				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 2 поверх.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП.Б-АБ2

Кошторисна вартість 5825,606 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 17,04998 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2162,437 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	14,221	<u>3857.91</u> 3808,67	<u>49.24</u> 19,42	54863	54163	<u>700</u> 276	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>535.42</u> 2,02
2	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,924	<u>5448.48</u> 5448,48	<u>-</u> -	26828	26828	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>265.21</u> -
3	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,715	<u>10434.35</u> 10310,26	<u>124.09</u> 37,42	7461	7372	<u>89</u> 27	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>66.36</u> 0,2
4	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	0,715	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	5120	4041	<u>1079</u> 387	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>36.38</u> 3,14
5	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,575	<u>1871.65</u> 1820,88	<u>50.77</u> 15,31	8563	8331	<u>232</u> 70	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>82.35</u> 0,52
6	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	4,575	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	32759	25859	<u>6900</u> 2479	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>232.78</u> 20,12
7	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,07	<u>8925.18</u> 7739,09	<u>1186.09</u> 396,08	18475	16020	<u>2455</u> 820	<u>74.3000</u> 3,1919	<u>153.8</u> 6,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,819	<u>29937.53</u> 28680,74	<u>1224.61</u> 482,08	24519	23490	<u>1003</u> 395	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>223.5</u> 3,15
9	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,468	<u>1479.18</u> 1454,68	<u>-</u> -	692	681	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>6.73</u> -
10	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,025	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,76	<u>17063.83</u> 15807,04	<u>1224.61</u> 482,08	12969	12013	<u>931</u> 366	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>114.3</u> 2,92
12	КБ46-44-3	Демонтаж дерев'яних зашкленених блоків вхідних груп з полотнами дверей	100м2	0,132	<u>17063.83</u> 15807,04	<u>1224.61</u> 482,08	2252	2087	<u>162</u> 64	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>19.85</u> 0,51
13	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,3	<u>855.56</u> 815,35	<u>40.21</u> 15,15	257	245	<u>12</u> 5	<u>8.0600</u> 0,1107	<u>2.42</u> 0,03
14	КР6-14-1	Знімання дверних полотен існуючих вбудованих шаф	100 м2	0,12	<u>4607.85</u> 4607,85	<u>-</u> -	553	553	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>5.36</u> -
15	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,75	<u>602.91</u> 602,91	<u>-</u> -	2261	2261	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>22.35</u> -
16	КР7-31-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0, 8;	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж)	100м	0,3	<u>3406.09</u> 3406,09	<u>-</u> -	1022	1022	<u>-</u> -	<u>27.4640</u> -	<u>8.24</u> -
17	КР13-15-3	Демонтаж декоративної гіпсової плитки	100м2	0,663	<u>65146.75</u> 60799,56	<u>4347.19</u> 1451,43	43192	40310	<u>2882</u> 962	<u>547.3000</u> 11,6964	<u>362.86</u> 7,75
18	С311-20-М варіант 3	Перевезення сміття до 20 км	т	21,35913	<u>213.76</u> -	<u>213.76</u> 39,82	4566	-	<u>4566</u> 851	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 6,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					246352	225276	<u>21011</u> 6702		<u>2137.91</u> 53,1
		Разом будівельні роботи, грн.					246352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65				
		всього заробітна плата, грн.					231978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133522				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					262,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51102				
		Всього будівельні роботи, грн.					379874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					40				
		Всього по розділу 1					379874				
		Розділ 2. Перегородки									
19	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,132	<u>59726,51</u> 58792,86	<u>690,54</u> 500,52	7884	7761	<u>91</u> 66	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>64.07</u> 0,5
20	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17 кількість: 0,2*13,2	л	2,64	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1428-11867 варіант 3	Гіпсокартонна плита вогнестійка 12,5 мм	м2	27,72	<u>183,75</u> -	<u>-</u> -	5094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1428-11867 варіант 5	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	27,72	<u>137,31</u> -	<u>-</u> -	3806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	44,88	<u>5,72</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	824	<u>1,73</u> -	<u>-</u> -	1426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-1678-2 варіант 1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	26,4	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіурітану	м	38,016	<u>13,11</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-44-5-35	Дюбель 4x100	шт	66	<u>2,05</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	3,396	<u>13,74</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-22-1 варіант 1	Профіль ПН100	м	21,91	<u>61,48</u> -	<u>-</u> -	1347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	63,624	<u>65,22</u> -	<u>-</u> -	4150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	160	<u>0.20</u>	-	32	-	-	-	-
32	& C111-1895-2-2Е	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	14,388	<u>14.76</u>	-	212	-	-	-	-
33	C114-5-У варіант 1	Утеплювач Кнауф Акустик, товщиною 50мм (або аналог) кількість: 5,15*2*0,132	м3	1,3596	<u>991.82</u>	-	1348	-	-	-	-
34	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,11	<u>59726.51</u> 58792,86	<u>690.54</u> 500,52	6570	6467	<u>76</u> 55	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>53.4</u> 0,41
35	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17 кількість: 0,2*11	л	2,2	<u>46.43</u>	-	102	-	-	-	-
36	C1428-11867 варіант 4	Гіпсокартонна плита вологостійка 12,5 мм	м2	23,1	<u>181.71</u>	-	4198	-	-	-	-
37	C1428-11867 варіант 5	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	23,1	<u>137.31</u>	-	3172	-	-	-	-
38	& C111-22-1 варіант 1	Профіль ПН100	м	18,26	<u>61.48</u>	-	1123	-	-	-	-
39	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	53,02	<u>65.22</u>	-	3458	-	-	-	-
40	& C111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	134	<u>0.20</u>	-	27	-	-	-	-
41	& C111-1678-2 варіант 1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	22	<u>5.25</u>	-	116	-	-	-	-
42	& C111-1849-3-2А	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	686	<u>1.73</u>	-	1187	-	-	-	-
43	& C111-1895-2-2Е	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	11,99	<u>14.76</u>	-	177	-	-	-	-
44	& C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	1,32	<u>13.74</u>	-	18	-	-	-	-
45	C114-5-У варіант 1	Утеплювач Кнауф Акустик, товщиною 50мм (або аналог) кількість: 5,15*2*0,11	м3	1,133	<u>991.82</u>	-	1124	-	-	-	-
46	& C114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіуритану	м	31,68	<u>13.11</u>	-	415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	37,4	<u>5.72</u>	<u>-</u>	214	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	& C113-1100-124 варіант 4	Профіль UA 100	шт	4	<u>622.49</u>	<u>-</u>	2490	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
49	C113-2083 варіант 1	Монтажний кутик для профілю UA	шт	4	<u>398.90</u>	<u>-</u>	1596	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,049	<u>2196.59</u> 2180,45	<u>4.44</u> 3,22	108	107	<u>-</u> -	<u>18.4300</u> 0,0242	<u>0.9</u> -
51	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	6,3308	<u>65.22</u>	<u>-</u>	413	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
52	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	50	<u>1.73</u>	<u>-</u>	87	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0045	<u>26018.37</u> 24356,31	<u>1487.67</u> 1078,30	117	110	<u>7</u> 5	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>0.86</u> 0,04
54	& C121-307-114 варіант 5	Вікно протипожежне, глухе, класу вогнестійкості EI3	м2	0,45	<u>5302.39</u>	<u>-</u>	2386	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	& C1550-38-1-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл1	шт	0,3	<u>296.16</u>	<u>-</u>	89	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	& C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100x10	шт	4	<u>7.74</u>	<u>-</u>	31	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57	& C1632-102-3 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	0,25	<u>235.78</u>	<u>-</u>	59	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					55775	14445	<u>174</u> 126		<u>119.23</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					55775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41156				
		всього заробітна плата, грн.					14571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2803				
		Всього будівельні роботи, грн.					63530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					63530				
		Розділ 3. Двері									
58	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,32	<u>19440.54</u> 12020,44	<u>7347.38</u> 2394,02	6221	3847	<u>2351</u> 766	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>31.4</u> 4,75
59	С123-200-1 варіант 6	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2л	м2	9	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	49460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С123-200-1 варіант 12	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2п	м2	9	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	49460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С123-200-1 варіант 3	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4л	м2	5,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	30775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С123-200-1 варіант 4	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4п	м2	8,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	46163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	146	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	1130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С1550-38-1-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл1	шт	8	<u>296.16</u> -	<u>-</u> -	2369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,264	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	4024	2564	<u>1444</u> 471	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>20.93</u> 2,92
66	С123-200-1 варіант 1	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1л	м2	8,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	48361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С123-200-1 варіант 2	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1п	м2	17,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	96722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	96	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1550-38-1-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл1	шт	5	<u>296.16</u> -	<u>-</u> -	1481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2866	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	3565	2103	<u>1451</u> 473	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>17.16</u> 2,93
71	C123-200-1 варіант 43	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	8,93	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	59367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C123-200-1 варіант 44	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-2п	м2	3,29	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	21872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C123-200-1 варіант 45	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-3	м2	11,34	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	75389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C123-200-1 варіант 46	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-4	м2	5,1	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	33905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	76	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1550-38-1-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл1	шт	5	<u>296.16</u> -	<u>-</u> -	1481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0569	<u>33879.76</u> 30430,39	<u>1736.65</u> 565,86	1928	1731	<u>99</u> 32	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>13.4</u> 0,2
78	& C126-384P варіант 4	Двері протипожежні металеві глухі ДМП EI30-2-2000х1200 прав.	м2	2,4	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	34693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C126-384P варіант 6	Двері двостулкові протипожежні (EI90) металеві, 1400х2350, зі склопакетом, пристроєм самозачинення та механізмом "Антипаника" ДМП-2	м2	2,8	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	40476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (двері вбудованих шаф)	100м2	0,096	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	1463	932	<u>525</u> 171	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>7.61</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C123-462 варіант 1	Металопластикові двері вбудованих шаф з ручкою та замком	м2	9,6	<u>4953.41</u>	-	47553	-	-	-	-
82	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100x10	шт	35	<u>7.74</u>	-	271	-	-	-	-
83	КБ10-37-2	Установлення за місцем шафових і антресольних полиць	100м2	0,0384	<u>21608.91</u>	-	830	798	-	<u>195.9200</u>	<u>7.52</u>
84	C123-470 варіант 1	Полички пластикові	м2	3,84	<u>822.41</u>	-	3158	-	-	-	-
85	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,208	<u>787.48</u>	-	164	164	-	<u>7.4200</u>	<u>1.54</u>
86	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100x10	шт	69	<u>7.74</u>	-	534	-	-	-	-
87	C111-1722 варіант 3	Пластикова лиштва	м	20,8	<u>169.03</u>	-	3516	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							667662	12139	<u>5870</u> 1913		<u>99.56</u> 11,86
Разом будівельні роботи, грн.							667662				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							649653				
всього заробітна плата, грн.							14052				
Загальновиробничі витрати, грн.							7317				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2598				
Всього будівельні роботи, грн.							674979				

Всього по розділу 3							674979				
Розділ 4. Оздоблювальні роботи (2 етаж)											
88	КРЗ-10-1	Стіни Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	26,2	<u>756.93</u>	-	19832	19832	-	<u>6.4800</u>	<u>169.78</u>
89	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог) кількість: 262*0,05*10	кг	131	<u>91.29</u>	-	11959	-	-	-	-
90	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	14,221	<u>1059.43</u>	<u>25.45</u>	15066	14704	<u>362</u> 100	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>128.98</u> 0,81
					1033,98	7,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	127,989	<u>239.36</u>	-	30635	-	-	-	-
92	KP12-66-1	Оброблення стін сумішю Ceresit CT19 (БЕТОНКОНТАКТ)	100м2	14,221	<u>818.38</u>	-	11638	11638	-	<u>8.0900</u>	<u>115.05</u>
93	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	1066,575	<u>41.36</u>	-	44114	-	-	-	-
94	KB15-46-6	Штукатурення стін Ceresit CT25	100м2	14,221	<u>16054.96</u>	<u>325.06</u>	228318	200512	<u>4623</u>	<u>112.4200</u>	<u>1598.72</u>
					<u>14099.72</u>	<u>287.25</u>			<u>4085</u>	<u>2,6322</u>	<u>37,43</u>
95	C111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit CT 25 (або аналог) кількість: 1,5*20	кг	42663	<u>6.32</u>	-	269630	-	-	-	-
96	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова)	100м2	12,154	<u>7670.43</u>	-	93226	90676	-	<u>63.0600</u>	<u>766.43</u>
97	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	243,08	<u>46.43</u>	-	11286	-	-	-	-
98	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2187,72	<u>12.74</u>	-	27872	-	-	-	-
99	KB15-182-6 K=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	12,154	<u>22639.90</u>	<u>101.70</u>	275165	273835	<u>1236</u>	<u>179.6400</u>	<u>2183.34</u>
100	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 1,8*4	кг	8750,88	<u>12.74</u>	-	111486	-	-	-	-
101	KB34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	12,154	<u>3421.31</u>	<u>12.71</u>	41583	41428	<u>155</u>	<u>29.9000</u>	<u>363.4</u>
					<u>3408,60</u>	<u>5,00</u>			<u>61</u>	<u>0,0399</u>	<u>0,48</u>
102	C114-103 варіант 1	Стеклохолст малярний Wellton Premium W50 (або аналог)	м2	1276,17	<u>15.98</u>	-	20393	-	-	-	-
103	& C111- 1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	303,85	<u>91.85</u>	-	27909	-	-	-	-
104	KB15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (фінішна)	100м2	12,154	<u>9298.18</u>	-	113010	110462	-	<u>76.8200</u>	<u>933.67</u>
					<u>9088,57</u>	-			-	-	-
105	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	243,08	<u>46.43</u>	-	11286	-	-	-	-
106	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2066,18	<u>51.68</u>	-	106780	-	-	-	-
107	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	12,154	<u>2695.76</u>	-	32764	32743	-	<u>21.4800</u>	<u>261.07</u>
					<u>2694,02</u>	-			-	-	-
108	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2066,18	<u>51.68</u>	-	106780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,154	<u>9320.45</u> 9017,59	- -	113281	109600	- -	<u>76.2200</u> -	<u>926.38</u> -
110	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	243,08	<u>46.43</u> -	- -	11286	-	- -	- -	- -
111	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	243,08	<u>204.61</u> -	- -	49737	-	- -	- -	- -
112	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,067	<u>31006.84</u> 30966,75	- -	64091	64008	- -	<u>255.6700</u> -	<u>528.47</u> -
113	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	41,34	<u>46.43</u> -	- -	1919	-	- -	- -	- -
114	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	1492,374	<u>0.08</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
115	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	208,767	<u>415.30</u> -	- -	86701	-	- -	- -	- -
116	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	1074,84	<u>30.95</u> -	- -	33266	-	- -	- -	- -
117	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	82,68	<u>133.11</u> -	- -	11006	-	- -	- -	- -
118	КБ8-5-1	Конструкції з цегли. Мурування стін зовнішніх простих при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,8	<u>1432.89</u> 957,84	- -	4012	2682	- -	<u>8.2000</u> -	<u>22.96</u> -
119	C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,1032	<u>9233.97</u> -	- -	10187	-	- -	- -	- -
120	КБ11-42-2	Улаштування дошки-відбійника	100м	1,003	<u>1360.99</u> 1359,74	- -	1365	1364	- -	<u>12.2400</u> -	<u>12.28</u> -
121	C111-1722 варіант 2	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог)	м	101,303	<u>306.73</u> -	- -	31073	-	- -	- -	- -
122	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	149	<u>1.05</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
123	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків СТЕЛЯ	100м	0,9	<u>3803.62</u> 2580,37	- -	3423	2322	- -	<u>20.2700</u> -	<u>18.24</u> -
124	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	4,924	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	5217	5091	<u>126</u> 35	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>44.66</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог) кількість: 0,09*492,4	л	44,316	<u>239,36</u> -	<u>-</u> -	10607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	ХБ3-6-6	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	552	<u>86,46</u> 44,81	<u>-</u> -	47726	24735	<u>-</u> -	<u>0.3700</u> -	<u>204,24</u> -
127	C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог) кількість: 552*0,02*0,03*1000*1,7	кг	563,04	<u>58,73</u> -	<u>-</u> -	33067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,466	<u>16585,09</u> 16557,48	<u>-</u> -	24314	24273	<u>-</u> -	<u>139,9500</u> -	<u>205,17</u> -
129	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	117,28	<u>6,48</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	117,28	<u>18,72</u> -	<u>-</u> -	2195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	139,27	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	6452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	278,54	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	12905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	139,27	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	6452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C1545-205-1	Кутик металевий пристінний	м	158,328	<u>44,90</u> -	<u>-</u> -	7109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	435,402	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,466	<u>1985,24</u> 1985,24	<u>-</u> -	2910	2910	<u>-</u> -	<u>16,7800</u> -	<u>24,6</u> -
137	& C1428-11887-1 варіант 1	Плити Armstrong 600х600 мм або аналог	м2	153,93	<u>173,43</u> -	<u>-</u> -	26696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1	<u>20971,79</u> 20917,94	<u>-</u> -	2097	2092	<u>-</u> -	<u>164,3200</u> -	<u>16,43</u> -
139	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	156	<u>0,42</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	7	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	7	<u>6,48</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	9	<u>59,89</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	25,5	<u>51,43</u>	-	1311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3	<u>17,77</u>	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	17	<u>25,93</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	7	<u>18,72</u>	-	131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	9	<u>3,77</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	0,1	<u>10423,71</u> 9997,20	<u>93,22</u> 36,70	1042	1000	<u>9</u> 4	<u>84.5000</u> 0,2926	<u>8.45</u> 0,03
149	& C111-17131 варіант 1	Пластикова ПВХ панель	м2	10,3	<u>433,70</u>	-	4467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,381	<u>20971,79</u> 20917,94	-	49934	49806	-	<u>164.3200</u>	<u>391.25</u>
					-	-			-	-	-
151	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	3714,36	<u>0,42</u>	-	1560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	166,67	<u>1,05</u>	-	175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	166,67	<u>6,48</u>	-	1080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	214,29	<u>59,89</u>	-	12834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	607,155	<u>51,43</u>	-	31226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	71,43	<u>17,77</u>	-	1269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	404,77	<u>25,93</u>	-	10496	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	166,67	<u>18,72</u>	-	3120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	214,29	<u>3,77</u>	-	808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	2,381	<u>18933,51</u> 18407,22	-	45081	43828	-	<u>136.3700</u>	<u>324.7</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	шт	5000,1	<u>1,73</u>	-	8650	-	-	-	-
162	& C1550-36-1-3Ж варіант 1	Стрічка армувальна	м	235,719	<u>5,72</u>	-	1348	-	-	-	-
163	C1428-11867 варіант 1	Гіпсокартонна плита звичайна 9,5мм	м2	250,005	<u>141,39</u>	-	35348	-	-	-	-
164	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	85,0017	<u>14,76</u>	-	1255	-	-	-	-
165	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по ГКЛ	100м2	2,381	<u>12090,30</u> <u>11880,69</u>	-	28787	28288	-	<u>100,4200</u>	<u>239,1</u>
166	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	47,62	<u>46,43</u>	-	2211	-	-	-	-
167	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	404,77	<u>51,68</u>	-	20919	-	-	-	-
168	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,381	<u>2695,76</u> <u>2694,02</u>	-	6419	6414	-	<u>21,4800</u>	<u>51,14</u>
169	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	404,77	<u>51,68</u>	-	20919	-	-	-	-
170	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях з ГКЛ	100м2	2,381	<u>10482,10</u> <u>10151,00</u>	-	24958	24170	-	<u>85,8000</u>	<u>204,29</u>
171	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	47,62	<u>46,43</u>	-	2211	-	-	-	-
172	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	47,62	<u>204,61</u>	-	9744	-	-	-	-
173	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по існуючих конструкціях	100м2	1,331	<u>12090,30</u> <u>11880,69</u>	-	16092	15813	-	<u>100,4200</u>	<u>133,66</u>
174	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	26,62	<u>46,43</u>	-	1236	-	-	-	-
175	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	226,27	<u>51,68</u>	-	11694	-	-	-	-
176	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,331	<u>2695,76</u> <u>2694,02</u>	-	3588	3586	-	<u>21,4800</u>	<u>28,59</u>
177	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	226,27	<u>51,68</u>	-	11694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях, підготовлених під фарбування	100м2	1,331	<u>10482.10</u> 10151,00	<u>-</u> -	13952	13511	<u>-</u> -	<u>85.8000</u> -	<u>114.2</u> -
179	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	26,62	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	1236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ВІКОННИ	л	26,62	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	5447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,579	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	613	599	<u>14</u> 4	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>5.25</u> 0,03
182	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	5,211	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	1247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,579	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	32411	10154	<u>265</u> 234	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>84.82</u> 2,14
184	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,579	<u>56064.91</u> 55537,17	<u>-</u> -	32462	32156	<u>-</u> -	<u>436.2700</u> -	<u>252.6</u> -
185	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	2,9529	<u>3868.82</u> -	<u>-</u> -	11424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& С126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	192,807	<u>35.02</u> -	<u>-</u> -	6752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& С1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	265,182	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	13312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& С111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	694,8	<u>1.29</u> -	<u>-</u> -	896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& С1545-44-108 варіант 1	Дюбель 6x60 мм	шт	160,962	<u>0.67</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С111-1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	2653,557	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& С111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	965,193	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	С1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	60,795	<u>184.17</u> -	<u>-</u> -	11197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	150	<u>11.65</u>	-	1748	-	-	-	-
194	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,579	<u>9298.18</u>	-	5384	5262	-	<u>76.8200</u>	<u>44.48</u>
195	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	11,58	<u>46.43</u>	-	538	-	-	-	-
196	варіант 1 & C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	98,43	<u>51.68</u>	-	5087	-	-	-	-
197	варіант 1 КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,579	<u>2695.76</u>	-	1561	1560	-	<u>21.4800</u>	<u>12.44</u>
198	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	98,43	<u>51.68</u>	-	5087	-	-	-	-
199	варіант 1 КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,579	<u>9320.45</u>	-	5397	5221	-	<u>76.2200</u>	<u>44.13</u>
200	варіант 1 C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	11,58	<u>46.43</u>	-	538	-	-	-	-
201	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ДВЕРНІ	л	11,58	<u>204.61</u>	-	2369	-	-	-	-
202	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,531	<u>55977.22</u>	<u>457.20</u>	29724	9312	<u>243</u>	<u>146.5000</u>	<u>77.79</u>
203	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,531	<u>17537.52</u>	<u>404.02</u>	26540	26283	<u>215</u>	<u>3,7022</u>	<u>1,97</u>
204	& C126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	176,823	<u>35.02</u>	-	6192	-	-	-	-
205	& C1545-203-1	Профіль CD 60x27	м	243,198	<u>50.20</u>	-	12209	-	-	-	-
206	варіант 1 & C111-136-20	Дюбели 6x40 мм	шт	637,2	<u>1.29</u>	-	822	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	& C111-1850-A-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	2433,573	<u>0.62</u> -	- -	1509	-	- -	- -	- -
208	& C111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	885,177	<u>0.30</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
209	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	55,755	<u>184.17</u> -	- -	10268	-	- -	- -	- -
210	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	95	<u>11.65</u> -	- -	1107	-	- -	- -	- -
211	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,475	<u>9298.18</u> 9088,57	- -	4417	4317	- -	<u>76.8200</u> -	<u>36.49</u> -
212	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	9,5	<u>46.43</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
213	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	80,75	<u>51.68</u> -	- -	4173	-	- -	- -	- -
214	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,475	<u>2695.76</u> 2694,02	- -	1280	1280	- -	<u>21.4800</u> -	<u>10.2</u> -
215	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	80,75	<u>51.68</u> -	- -	4173	-	- -	- -	- -
216	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,475	<u>9320.45</u> 9017,59	- -	4427	4283	- -	<u>76.2200</u> -	<u>36.2</u> -
217	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	9,5	<u>46.43</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
218	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	9,5	<u>204.61</u> -	- -	1944	-	- -	- -	- -
219	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,056	<u>31006.84</u> 30966,75	- -	1736	1734	- -	<u>255.6700</u> -	<u>14.32</u> -
220	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	1,12	<u>46.43</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
221	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	40,432	<u>0.08</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
222	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	5,656	<u>415.30</u> -	- -	2349	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	29,12	<u>30,95</u>	-	901	-	-	-	-
224	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	2,24	<u>133,11</u>	-	298	-	-	-	-
		Підлога			-	-			-	-	-
225	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	5,29	<u>767,36</u>	-	4059	4047	-	<u>6.7100</u>	<u>35,5</u>
					764,94	-			-	-	-
226	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	47,61	<u>239,36</u>	-	11396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	KB12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	5,29	<u>803,70</u>	-	4252	4252	-	<u>7.0500</u>	<u>37,29</u>
					803,70	-			-	-	-
228	KB12-24-3	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0,13225	<u>570,54</u>	-	-75	-75	-	<u>5.6400</u>	<u>-0,75</u>
					570,54	-			-	-	-
229	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	105,8	<u>46,43</u>	-	4912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	KB11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,29	<u>1846,32</u>	-	9767	9095	-	<u>16.2000</u>	<u>85,7</u>
					1719,31	-			-	-	-
231	C111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	581,9	<u>68,75</u>	-	40006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5,29	<u>13626,77</u>	-	72086	37769	-	<u>64.2700</u>	<u>339,99</u>
					7139,75	-			-	-	-
233	KP7-17-9 K=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	5,29	<u>14848,87</u>	-	78551	10155	-	<u>17.2800</u>	<u>91,41</u>
		Тип 1, Тип 4			1919,64	-			-	-	-
234	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,575	<u>7103,48</u>	-	32498	32375	-	<u>63.7000</u>	<u>291,43</u>
					7076,43	-			-	-	-
235	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	68,625	<u>434,29</u>	-	29803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог)	кг	4117,5	<u>9,66</u>	-	39775	-	-	-	-
		кількість: 1,8*5			-	-			-	-	-
237	KB11-11-14 K=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,575	<u>8866,38</u>	-	40564	40481	-	<u>79.6500</u>	<u>364,4</u>
					8848,32	-			-	-	-
238	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог)	кг	12352,5	<u>9,66</u>	-	119325	-	-	-	-
		кількість: 1,8*15			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	КБ26-30-1	Улаштування підложки під лінолеум	10 м2	45,75	<u>820.48</u> 164,16	-	37537	7510	-	<u>1.4400</u>	<u>65.88</u>
240	С111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	526,125	<u>56.30</u> -	-	29621	-	-	-	-
241	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEТTна клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,118	<u>10736.85</u> 8484,46	-	44214	34939	-	<u>70.0500</u>	<u>288.47</u>
242	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	82,36	<u>46.43</u> -	-	3824	-	-	-	-
243	С1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	102,95	<u>275.90</u> -	-	28404	-	-	-	-
244	С111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKEТT (або аналог)	м2	420,036	<u>409.49</u> -	-	172001	-	-	-	-
245	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEТTна клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,457	<u>10736.85</u> 8484,46	-	4907	3877	-	<u>70.0500</u>	<u>32.01</u>
246	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	9,14	<u>46.43</u> -	-	424	-	-	-	-
247	С1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	11,425	<u>275.90</u> -	-	3152	-	-	-	-
248	С111-562 варіант 2	Комерційний гетерогенний лінолеум Tarkett OMNISPORTS V35 (або аналог)	м2	46,614	<u>831.77</u> -	-	38772	-	-	-	-
249	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	4,2	<u>10430.59</u> 1547,68	-	43808	6500	-	<u>12.3400</u>	<u>51.83</u>
250	& С1545-44- 3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	626	<u>1.05</u> -	-	657	-	-	-	-
251	КБ11-43-3	Улаштування планки на шурупах	100м	0,35	<u>1553.70</u> 1547,68	-	544	542	-	<u>12.3400</u>	<u>4.32</u>
252	С111-1722 варіант 7	Планка для підлог з пластикату в комплекті з кріпленням Тип 2	м	35	<u>87.89</u> -	-	3076	-	-	-	-
253	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,321	<u>3490.73</u> 3481,17	-	1121	1117	-	<u>29.0800</u>	<u>9.33</u>
254	& С111- 1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог) кількість: 1,5*32,1*2	кг	96,3	<u>87.30</u> -	-	8407	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,299	<u>20085.74</u> 19978,74	- -	6006	5974	- -	<u>164.9500</u> -	<u>49.32</u> -
256	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	5,98	<u>46.43</u> -	- -	278	-	- -	- -	- -
257	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	30,498	<u>415.30</u> -	- -	12666	-	- -	- -	- -
258	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	215,878	<u>0.08</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
259	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	11,96	<u>133.11</u> -	- -	1592	-	- -	- -	- -
260	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	155,48	<u>30.95</u> -	- -	4812	-	- -	- -	- -
261	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,579	<u>1055.51</u> 1046,48	- -	5889	5838	- -	<u>8.6400</u> -	<u>48.2</u> -
262	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	1,1158	<u>46.43</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
263	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	5,80216	<u>415.30</u> -	- -	2410	-	- -	- -	- -
264	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	2,2316	<u>133.11</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
265	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	29,0108	<u>30.95</u> -	- -	898	-	- -	- -	- -
266	КБ11-29-2	Тип 3 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,416	<u>20085.74</u> 19978,74	- -	8356	8311	- -	<u>164.9500</u> -	<u>68.62</u> -
267	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	8,32	<u>46.43</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
268	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	42,432	<u>415.30</u> -	- -	17622	-	- -	- -	- -
269	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	321,152	<u>0.08</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
270	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	16,64	<u>133.11</u> -	- -	2215	-	- -	- -	- -
271	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	216,32	<u>30.95</u> -	- -	6695	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					3847688	1536191	<u>7033</u> 5225		<u>12707,38</u> 47,05
		Разом будівельні роботи, грн.					3847688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2304464				
		всього заробітна плата, грн.					1541416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					821368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1528,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					297132				
		Всього будівельні роботи, грн.					4669056				

		Всього по розділу 4					4669056				
		Розділ 5. Перемички									
272	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	0,04	<u>1812,91</u> 1351,33	<u>461,58</u> 169,69	73	54	<u>19</u> 7	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>0,47</u> 0,06
273	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін	т	0,0132	<u>50916,61</u> 37698,62	<u>8780,48</u> 2344,21	672	498	<u>116</u> 31	<u>296,1400</u> 15,3799	<u>3,91</u> 0,2
274	С111-1828 варіант 1	Кутик50х5	т	0,012	<u>36547,45</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	С111-1816 варіант 1	Прокат штабовий , товщина 6 мм	т	0,0012	<u>32824,73</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,02	<u>11188,94</u> 6606,65	<u>194,25</u> 171,65	224	132	<u>4</u> 3	<u>57,2500</u> 1,5729	<u>1,15</u> 0,03
277	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0031	<u>1510,45</u> 663,13	<u>79,57</u> 7,22	5	2	<u>-</u> -	<u>4,7800</u> 0,0581	<u>0,01</u> -
278	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0031	<u>4877,88</u> 990,79	<u>104,39</u> 13,12	15	3	<u>-</u> -	<u>7,2400</u> 0,1052	<u>0,02</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1467	689	<u>139</u> 41		<u>5,56</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					639				
		всього заробітна плата, грн.					730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					381 0,69 135 1848 1848				
		Розділ 6. Сходові клітини в осях Б-В									
279	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїв, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90,21</u> 89,92	- -	90	90	- -	<u>0,7600</u> -	<u>0,76</u> -
280	& С111- 1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22,06</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
281	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374,80</u> 10702,32	<u>346,23</u> 110,85	1365	1284	<u>42</u> 13	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>10,86</u> 0,11
282	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116,24</u> 443,39	<u>64,27</u> 10,05	134	53	<u>8</u> 1	<u>3,1100</u> 0,0804	<u>0,37</u> 0,01
283	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	<u>1405,87</u> 1365,66	<u>40,21</u> 15,15	98	96	<u>2</u> 1	<u>13,5000</u> 0,1107	<u>0,95</u> 0,01
284	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>27,77</u> 27,77	- -	139	139	- -	<u>0,2500</u> -	<u>1,25</u> -
285	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,07	<u>1365,76</u> 1359,74	- -	96	95	- -	<u>12,2400</u> -	<u>0,86</u> -
286	С123-352 варіант 1	Поручні сходів дерев'яних	м	7,07	<u>214,51</u> -	- -	1517	-	- -	- -	- -
287	& С111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	10	<u>0,56</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
288	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою "Грунт-емаль" 2 рази	100м2	0,017	<u>13292,19</u> 12597,65	- -	226	214	- -	<u>106,4800</u> -	<u>1,81</u> -
289	С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,00051	<u>88153,21</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
290	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь "Грунт-емаль" за 2 рази	100м2	0,05	<u>1129,93</u> 990,79	<u>128,53</u> 20,09	56	50	<u>6</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,36</u> 0,01
291	С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,0015	<u>88153,21</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					4345	2021	<u>58</u> 16		<u>17,22</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					4345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2266				
		всього заробітна плата, грн.					2037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1086				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					5431				

		Всього по розділу 6					5431				
292	ХБ3-8-1	Розділ 7. Сходові клітини в осях Г-Д <i>Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83</i>	1 м2	1	<u>90.21</u> 89,92	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>0.76</u> -
293	& C111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22.06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374.80</u> 10702,32	<u>346.23</u> 110,85	1365	1284	<u>42</u> 13	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>10.86</u> 0,11
295	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116.24</u> 443,39	<u>64.27</u> 10,05	134	53	<u>8</u> 1	<u>3.1100</u> 0,0804	<u>0.37</u> 0,01
296	КР9-5-1	Демонтаж існуючого металевого маршу	100м	0,07	<u>8064.01</u> 7443,77	<u>455.76</u> 171,70	564	521	<u>32</u> 12	<u>68.8600</u> 1,2546	<u>4.82</u> 0,09
297	КБ7-60-4	Установлення металевого поручня	100м	0,07	<u>10270.66</u> 7373,25	<u>966.40</u> 281,68	719	516	<u>68</u> 20	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>4.21</u> 0,16
298	& C121-393-51 варіант 2	Поручні нерж.	пм	7	<u>2815.55</u> -	<u>-</u> -	19709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					23022	2464	<u>150</u> 46		<u>21.02</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					23022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1356				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					496				
		Всього будівельні роботи, грн.					24378				

		Всього по розділу 7					24378				
		Розділ 8. Елементи санвузлів для МГН (приміщення)									
299	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної	10шт	0,1	<u>1343.86</u>	<u>-</u>	134	130	<u>-</u>	<u>10,3300</u>	<u>1,03</u>
					1295,59	-			-	-	-
300	& С111-249-2	Дзеркало відкидне поворотне в рамі 900х600 с функцією нахила. код: ZL-50 (або аналог)	шт	1	<u>2550.94</u>	<u>-</u>	2551	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
301	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,5	<u>622.25</u>	<u>-</u>	311	288	<u>-</u>	<u>4,5900</u>	<u>2,3</u>
					575,68	-			-	-	-
302	& С111-825-1-2	Поручні для МГН відкідний MED-05-020	шт	1	<u>917.71</u>	<u>-</u>	918	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
303	& С111-825-1-3	Поручень для МГН пристінний MED-05-18	шт	1	<u>407.71</u>	<u>-</u>	408	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
304	& С111-825-1-7	Поручні для МГН навколо умивальника НТ-02-023	шт	1	<u>1122.73</u>	<u>-</u>	1123	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
305	& С122994-1-1	Одинарний гачок	шт	1	<u>15.86</u>	<u>-</u>	16	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
306	& С1110-15-Т	Тримач тростини	шт	1	<u>838.68</u>	<u>-</u>	839	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					6300	418	<u>-</u>		<u>3,33</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5882				
		всього заробітна плата, грн.					418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					210 0,35 68 6510 6510				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					4852611 4852611 3024533 1807712 972995 1825,01 354725 5825606 40 5825606	1793643	<u>34435</u> 14069		<u>15111,21</u> 113,76
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					17049,98 2162437				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 3 поверх.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП.Б-АБЗ

Кошторисна вартість

5242,231 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

15,01003 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1902,891 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	13,312	<u>3857.91</u>	<u>49.24</u>	51356	50701	<u>655</u>	<u>37.6500</u>	<u>501.2</u>
					3808,67	19,42			259	0,1419	1,89
2	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	5,782	<u>5448.48</u>	<u>-</u>	31503	31503	<u>-</u>	<u>53.8600</u>	<u>311.42</u>
					5448,48	-			-	-	-
3	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,449	<u>10434.35</u>	<u>124.09</u>	4685	4629	<u>56</u>	<u>92.8100</u>	<u>41.67</u>
					10310,26	37,42			17	0,2772	0,12
4	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	0,449	<u>7160.39</u>	<u>1508.13</u>	3215	2538	<u>677</u>	<u>50.8800</u>	<u>22.85</u>
					5652,26	541,81			243	4,3986	1,97
5	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,839	<u>1871.65</u>	<u>50.77</u>	9057	8811	<u>246</u>	<u>18.0000</u>	<u>87.1</u>
					1820,88	15,31			74	0,1134	0,55
6	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	4,839	<u>7160.39</u>	<u>1508.13</u>	34649	27351	<u>7298</u>	<u>50.8800</u>	<u>246.21</u>
					5652,26	541,81			2622	4,3986	21,28
7	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,4646	<u>8925.18</u>	<u>1186.09</u>	4147	3596	<u>551</u>	<u>74.3000</u>	<u>34.52</u>
					7739,09	396,08			184	3,1919	1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,46	<u>17063.83</u> 15807,04	<u>1224.61</u> 482,08	7849	7271	<u>563</u> 222	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>69,18</u> 1,77
9	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,1645	<u>29937.53</u> 28680,74	<u>1224.61</u> 482,08	4925	4718	<u>201</u> 79	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>44,89</u> 0,63
10	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	2,4	<u>1812.91</u> 1351,33	<u>461.58</u> 169,69	4351	3243	<u>1108</u> 407	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>28,1</u> 3,34
11	КР6-14-1	Знімання дверних полотен існуючих вбудованих шаф	100 м2	0,0624	<u>4607.85</u> 4607,85	<u>-</u> -	288	288	<u>-</u> -	<u>44,6800</u> -	<u>2,79</u> -
12	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,8307	<u>602.91</u> 602,91	<u>-</u> -	2310	2310	<u>-</u> -	<u>5,9600</u> -	<u>22,83</u> -
13	КР7-31-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0, 8;	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж)	100м	0,3142	<u>3406.09</u> 3406,09	<u>-</u> -	1070	1070	<u>-</u> -	<u>27,4640</u> -	<u>8,63</u> -
14	С311-20-М варіант 4	Перевезення сміття до 20 км	т	30,65422	<u>213.76</u> -	<u>213.76</u> 39,82	6553	-	<u>6553</u> 1221	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 8,8
Разом прямі витрати по розділу 1							165958	148029	<u>17908</u> 5328		<u>1421,39</u> 41,83
Разом будівельні роботи, грн.							165958				
в тому числі:							21				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							153357				
всього заробітна плата, грн.							88807				
Загальновиробничі витрати, грн.							175,59				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34129				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							254765				
Всього по розділу 1							254765				
Розділ 2. Двері											
15	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,292	<u>19440.54</u> 12020,44	<u>7347.38</u> 2394,02	5677	3510	<u>2145</u> 699	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>28,65</u> 4,34
16	С123-200-1 варіант 6	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2л	м2	3,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	19784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C123-200-1 варіант 12	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2п	м2	7,2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	39568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C123-200-1 варіант 5	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3п	м2	6,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	35172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C123-200-1 варіант 10	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3л	м2	6,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	35172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C123-200-1 варіант 3	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4л	м2	2,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	15388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C123-200-1 варіант 4	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4п	м2	2,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	15388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	133	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	1029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	7	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,114	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	1737	1107	<u>624</u> 203	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>9.04</u> 1,26
25	C123-200-1 варіант 2	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1п	м2	6,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	36271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C123-200-1 варіант 13	Блок внутрішній з двополюсними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	2,4	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	15955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C123-200-1 варіант 34	Блок внутрішній рентгенозахисний з двополюсними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	2,4	<u>9708.07</u> -	<u>-</u> -	23299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	41	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	2	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,23	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	2861	1687	<u>1164</u> 379	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>13.77</u> 2,35
31	C123-200-1 варіант 17	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	8,93	<u>7668.07</u> -	<u>-</u> -	68476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C123-200-1 варіант 51	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-2	м2	9,87	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	65616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C123-200-1 варіант 8	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-2_	м2	4,2	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	27922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100x10	шт	61	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	4	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0898	<u>33879.76</u> 30430,39	<u>1736.65</u> 565,86	3042	2733	<u>156</u> 51	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>21.14</u> 0,32
37	& C126-384P варіант 2	Двері протипожежні металеві глухі ДМП EI30-2-2000x1200 прав Д-5	м2	2,4	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	34693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C126-384P варіант 5	Двері двостулкові протипожежні (Е190), 1400x2350,зі склопакетом з пристроєм самозачинення,та ручкой антипаніка ДПМ-1	м2	2,4	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	34693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,096	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	1463	932	<u>525</u> 171	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>7.61</u> 1,06
40	C123-462 варіант 1	Металопластикові двері вбудованих шаф з ручкою та замком	м2	9,6	<u>4953.41</u> -	<u>-</u> -	47553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100x10	шт	35	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ10-37-2	Установлення за місцем шафових і антресольних полиць	100м2	0,072	<u>21608.91</u> 20792,99	<u>-</u> -	1556	1497	<u>-</u> -	<u>195.9200</u> -	<u>14.11</u> -
43	C123-470 варіант 1	Полички пластикові	м2	7,2	<u>822.41</u> -	<u>-</u> -	5921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,208	<u>787.48</u>	-	164	164	-	<u>7.4200</u>	<u>1.54</u>
					787,48	-			-	-	-
45	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100x10	шт	69	<u>7.74</u>	-	534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C111-1722 варіант 3	Пластикова лиштва	м	20,8	<u>169.03</u>	-	3516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					546052	11630	4614 1503		<u>95.86</u> 9,33
		Разом будівельні роботи, грн.					546052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					529808				
		всього заробітна плата, грн.					13133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6874				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2452				
		Всього будівельні роботи, грн.					552926				

		Всього по розділу 2					552926				
		Розділ 3. Оздоблювальні роботи									
		СТІНИ									
47	КБ8-5-1	Конструкції з цегли. Мурування стін зовнішніх простих при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,6	<u>1432.89</u>	-	860	575	-	<u>8.2000</u>	<u>4.92</u>
					957,84	-			-	-	-
48	C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,2364	<u>9233.97</u>	-	2183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	26,2	<u>756.93</u>	-	19832	19832	-	<u>6.4800</u>	<u>169.78</u>
					756,93	-			-	-	-
50	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог) кількість: 262*0,05*10	кг	131	<u>91.29</u>	-	11959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	13,026	<u>1059.43</u>	<u>25.45</u>	13800	13469	<u>331</u>	<u>9.0700</u>	<u>118.15</u>
					1033,98	7,04			92	0,0572	0,75
52	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	117,234	<u>239.36</u>	-	28061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КР12-66-1	Оброблення стін сумішю Ceresit CT19 (БЕТОНКОНТАКТ)	100м2	13,026	<u>818,38</u> 818,38	-	10660	10660	-	<u>8.0900</u>	<u>105.38</u>
54	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	976,95	<u>41.36</u> -	-	40407	-	-	-	-
55	КБ15-46-6	Штукатурення стін Ceresit CT25	100м2	13,026	<u>16054.96</u> 14099,72	<u>325.06</u> 287,25	209132	183663	<u>4234</u> 3742	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1464.38</u> 34,29
56	C111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit CT 25 (або аналог) кількість: 1,5*20	кг	39078	<u>6.32</u> -	-	246973	-	-	-	-
57	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,714	<u>31006.84</u> 30966,75	-	22139	22110	-	<u>255.6700</u>	<u>182.55</u>
58	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	14,28	<u>46.43</u> -	-	663	-	-	-	-
59	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	515,508	<u>0.08</u> -	-	41	-	-	-	-
60	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	72,114	<u>415.30</u> -	-	29949	-	-	-	-
61	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	371,28	<u>30.95</u> -	-	11491	-	-	-	-
62	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	28,56	<u>133.11</u> -	-	3802	-	-	-	-
63	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова)	100м2	12,312	<u>7670.43</u> 7460,63	-	94438	91855	-	<u>63.0600</u>	<u>776.39</u>
64	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	246,24	<u>46.43</u> -	-	11433	-	-	-	-
65	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2216,16	<u>12.74</u> -	-	28234	-	-	-	-
66	КБ15-182-6 K=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	12,312	<u>22639.90</u> 22530,45	<u>101.70</u> 40,03	278742	277395	<u>1252</u> 493	<u>179.6400</u> 0,3192	<u>2211.73</u> 3,93
67	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 1,8*4	кг	8864,64	<u>12.74</u> -	-	112936	-	-	-	-
68	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	12,312	<u>3421.31</u> 3408,60	<u>12.71</u> 5,00	42123	41967	<u>156</u> 62	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>368.13</u> 0,49
69	C114-103 варіант 1	Стеклохолст малярний Wellton Premium W50 (або аналог)	м2	1292,76	<u>15.98</u> -	-	20658	-	-	-	-
70	& C111-1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	307,8	<u>91.85</u> -	-	28271	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (фінішна)	100м2	12,312	<u>9298.18</u> 9088,57	-	114479	111898	-	<u>76.8200</u>	<u>945.81</u>
72	С111-2014-1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	246,24	<u>46.43</u>	-	11433	-	-	-	-
73	& С111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2093,04	<u>51.68</u>	-	108168	-	-	-	-
74	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	12,312	<u>2695.76</u> 2694,02	-	33190	33169	-	<u>21.4800</u>	<u>264.46</u>
75	& С111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2093,04	<u>51.68</u>	-	108168	-	-	-	-
76	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,312	<u>9320.45</u> 9017,59	-	114753	111025	-	<u>76.2200</u>	<u>938.42</u>
77	С111-2014-1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	246,24	<u>46.43</u>	-	11433	-	-	-	-
78	& С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	246,24	<u>204.61</u>	-	50383	-	-	-	-
79	КБ11-42-2	Улаштування дошки-відбійника	100м	0,8862	<u>1360.99</u> 1359,74	-	1206	1205	-	<u>12.2400</u>	<u>10.85</u>
80	С111-1722	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог) кількість: 1,01*88,62	м	89,5062	<u>306.73</u>	-	27454	-	-	-	-
81	& С1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	132	<u>1.05</u>	-	139	-	-	-	-
82	КБ11-43-3	Встановлення відбійника кутового вінілового для захиста стін 50х50	100м	0,06	<u>1553.70</u> 1547,68	-	93	93	-	<u>12.3400</u>	<u>0.74</u>
83	С111-1722	Відбійник кутовий вініловий для захиста стін 50х50 сірий CG50B (або аналог)	м	6,06	<u>139.81</u>	-	847	-	-	-	-
84	& С1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	9	<u>1.05</u>	-	9	-	-	-	-
85	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,9	<u>3803.62</u> 2580,37	-	3423	2322	-	<u>20.2700</u>	<u>18.24</u>
86	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	5,782	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	6126	5978	<u>148</u> 41	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>52.44</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог) кількість: 0,09*578,2	л	52,038	<u>239,36</u> -	<u>-</u> -	12456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	ХБ3-6-6	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	552	<u>86,46</u> 44,81	<u>-</u> -	47726	24735	<u>-</u> -	<u>0.3700</u> -	<u>204,24</u> -
89	C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог) кількість: 552*0,02*0,03*1000*1,7	кг	563,04	<u>58,73</u> -	<u>-</u> -	33067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,43	<u>16585,09</u> 16557,48	<u>-</u> -	73472	73350	<u>-</u> -	<u>139,9500</u> -	<u>619,98</u> -
91	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	354,4	<u>6,48</u> -	<u>-</u> -	2297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	354,4	<u>18,72</u> -	<u>-</u> -	6634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	420,85	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	19498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	841,7	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	38996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	420,85	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	19498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1545-205-1	Кутик металевий пристінний	м	478,44	<u>44,90</u> -	<u>-</u> -	21482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	1315,71	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	1381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,43	<u>1985,24</u> 1985,24	<u>-</u> -	8795	8795	<u>-</u> -	<u>16,7800</u> -	<u>74,34</u> -
99	& C1428-11887-1 варіант 1	Плити Armstrong 600х600 мм або аналог	м2	465,15	<u>173,43</u> -	<u>-</u> -	80671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,156	<u>20971,79</u> 20917,94	<u>-</u> -	3272	3263	<u>-</u> -	<u>164,3200</u> -	<u>25,63</u> -
101	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	243,36	<u>0,42</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	10,92	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	10,92	<u>6,48</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	14,04	<u>59,89</u> -	<u>-</u> -	841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	39,78	<u>51,43</u>	-	2046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	4,68	<u>17,77</u>	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	26,52	<u>25,93</u>	-	688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	10,92	<u>18,72</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	14,04	<u>3,77</u>	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	0,156	<u>10423,71</u> 9997,20	<u>93,22</u> 36,70	1626	1560	<u>15</u> 6	<u>84.5000</u> 0,2926	<u>13,18</u> 0,05
111	& C111-17131 варіант 1	Пластикова ПВХ панель	м2	16,068	<u>433,70</u>	-	6969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,431	<u>20971,79</u> 20917,94	-	9039	9016	-	<u>164.3200</u>	<u>70.82</u>
					-	-			-	-	-
113	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	672,36	<u>0,42</u>	-	282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	30,17	<u>1,05</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	30,17	<u>6,48</u>	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	38,79	<u>59,89</u>	-	2323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	109,905	<u>51,43</u>	-	5652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	12,93	<u>17,77</u>	-	230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	73,27	<u>25,93</u>	-	1900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	30,17	<u>18,72</u>	-	565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	38,79	<u>3,77</u>	-	146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	0,431	<u>18933,51</u> 18407,22	-	8160	7934	-	<u>136.3700</u>	<u>58.78</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	шт	905,1	<u>1,73</u>	-	1566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& C1550-36-1-3Ж	Стрічка армувальна	м	42,669	<u>5,72</u>	-	244	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
125	C1428-11867	Гіпсокартонна плита Knauf Safeboard (або аналог)	м2	45,255	<u>1091,01</u>	-	49374	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
126	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	15,3867	<u>14,76</u>	-	227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по ГКЛ	100м2	0,431	<u>12090,30</u>	-	5211	5121	-	<u>100,4200</u>	<u>43,28</u>
					11880,69	-			-	-	-
128	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	8,62	<u>46,43</u>	-	400	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
129	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	73,27	<u>51,68</u>	-	3787	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
130	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,431	<u>2695,76</u>	-	1162	1161	-	<u>21,4800</u>	<u>9,26</u>
					2694,02	-			-	-	-
131	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	73,27	<u>51,68</u>	-	3787	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
132	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях з ГКЛ	100м2	0,431	<u>10482,10</u>	-	4518	4375	-	<u>85,8000</u>	<u>36,98</u>
					10151,00	-			-	-	-
133	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	8,62	<u>46,43</u>	-	400	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
134	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX	л	8,62	<u>204,61</u>	-	1764	-	-	-	-
	кількість: 0,1*2				-	-			-	-	-
135	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по існуючих конструкціях	100м2	0,334	<u>12090,30</u>	-	4038	3968	-	<u>100,4200</u>	<u>33,54</u>
					11880,69	-			-	-	-
136	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	6,68	<u>46,43</u>	-	310	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
137	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	56,78	<u>51,68</u>	-	2934	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
138	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,334	<u>2695,76</u>	-	900	900	-	<u>21,4800</u>	<u>7,17</u>
					2694,02	-			-	-	-
139	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	56,78	<u>51,68</u>	-	2934	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях, підготовлених під фарбування	100м2	0,334	<u>10482.10</u> 10151,00	<u>-</u> -	3501	3390	<u>-</u> -	<u>85.8000</u> -	<u>28.66</u> -
141	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	6,68	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ВІКОННИ	л	6,68	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	1367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,579	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	613	599	<u>14</u> 4	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>5.25</u> 0,03
144	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	5,211	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	1247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,579	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	32411	10154	<u>265</u> 234	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>84.82</u> 2,14
146	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,579	<u>56064.91</u> 55537,17	<u>-</u> -	32462	32156	<u>-</u> -	<u>436.2700</u> -	<u>252.6</u> -
147	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	2,9529	<u>3868.82</u> -	<u>-</u> -	11424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	192,807	<u>35.02</u> -	<u>-</u> -	6752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& С1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	265,182	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	13312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& С111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	694,8	<u>1.29</u> -	<u>-</u> -	896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& С1545-44-108 варіант 1	Дюбель 6x60 мм	шт	160,962	<u>0.67</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С111-1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	2653,557	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	965,193	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	С1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	60,795	<u>184.17</u> -	<u>-</u> -	11197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	150	<u>11.65</u>	-	1748	-	-	-	-
156	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,579	<u>9298.18</u>	-	5384	5262	-	<u>76.8200</u>	<u>44.48</u>
157	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	11,58	<u>46.43</u>	-	538	-	-	-	-
158	варіант 1 & C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	98,43	<u>51.68</u>	-	5087	-	-	-	-
159	варіант 1 КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,579	<u>2695.76</u>	-	1561	1560	-	<u>21.4800</u>	<u>12.44</u>
160	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	98,43	<u>51.68</u>	-	5087	-	-	-	-
161	варіант 1 КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,579	<u>9320.45</u>	-	5397	5221	-	<u>76.2200</u>	<u>44.13</u>
162	варіант 1 C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	11,58	<u>46.43</u>	-	538	-	-	-	-
163	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ДВЕРНІ	л	11,58	<u>204.61</u>	-	2369	-	-	-	-
164	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,866	<u>55977.22</u>	<u>457.20</u>	48476	15187	<u>396</u>	<u>146.5000</u>	<u>126.87</u>
165	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,838	<u>49980.41</u>	-	41884	41478	-	<u>388.8200</u>	<u>325.83</u>
166	& C126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	279,054	<u>35.02</u>	-	9772	-	-	-	-
167	& C1545-203-1	Профіль CD 60x27	м	383,804	<u>50.20</u>	-	19267	-	-	-	-
168	варіант 1 & C111-136-20	Дюбели 6x40 мм	шт	1005,6	<u>1.29</u>	-	1297	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& C111-1850-A-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	3840,554	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	2381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	1396,946	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	87,99	<u>184.17</u> -	<u>-</u> -	16205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	95	<u>11.65</u> -	<u>-</u> -	1107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,838	<u>9298.18</u> <u>9088,57</u>	<u>-</u> -	7792	7616	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>64.38</u> -
174	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	16,76	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	142,46	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	7362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,838	<u>2695.76</u> <u>2694,02</u>	<u>-</u> -	2259	2258	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>18</u> -
177	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	142,46	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	7362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,838	<u>9320.45</u> <u>9017,59</u>	<u>-</u> -	7811	7557	<u>-</u> -	<u>76.2200</u> -	<u>63.87</u> -
179	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	16,76	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	16,76	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	3429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,028	<u>31006.84</u> <u>30966,75</u>	<u>-</u> -	868	867	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>7.16</u> -
182	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,56	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	20,216	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	2,828	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	1174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	14,56	<u>30,95</u>	-	451	-	-	-	-
186	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог) ПІДЛОГА	кг	1,12	<u>133,11</u>	-	149	-	-	-	-
187	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	5,288	<u>767,36</u> 764,94	-	4058	4045	-	<u>6.7100</u>	<u>35.48</u>
188	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	47,592	<u>239,36</u>	-	11392	-	-	-	-
189	KB12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	5,288	<u>803,70</u> 803,70	-	4250	4250	-	<u>7.0500</u>	<u>37.28</u>
190	KB12-24-3	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0,1322	<u>570,54</u> 570,54	-	-75	-75	-	<u>5.6400</u>	<u>-0.75</u>
191	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	105,76	<u>46,43</u>	-	4910	-	-	-	-
192	KB11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	5,288	<u>1846,32</u> 1719,31	-	9763	9092	-	<u>16.2000</u>	<u>85.67</u>
193	C111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	581,68	<u>68,75</u>	-	39991	-	-	-	-
194	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5,288	<u>13626,77</u> 7139,75	-	72058	37755	-	<u>64.2700</u>	<u>339.86</u>
195	KP7-17-9 K=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати Тип 1	100м2	5,288	<u>14848,87</u> 1919,64	-	78521	10151	-	<u>17.2800</u>	<u>91.38</u>
196	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,839	<u>7103,48</u> 7076,43	-	34374	34243	-	<u>63.7000</u>	<u>308.24</u>
197	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	72,585	<u>434,29</u>	-	31523	-	-	-	-
198	& C111- 1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*5	кг	4355,1	<u>9,66</u>	-	42070	-	-	-	-
199	KB11-11-14 K=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,839	<u>8866,38</u> 8848,32	-	42904	42817	-	<u>79.6500</u>	<u>385.43</u>
200	& C111- 1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	13065,3	<u>9,66</u>	-	126211	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ26-30-1	Улаштування підлоги під лінолеум	10 м2	48,39	<u>820.48</u> 164,16	-	39703	7944	-	<u>1.4400</u>	<u>69.68</u>
202	C111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	556,485	<u>56.30</u> -	-	31330	-	-	-	-
203	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,839	<u>10736.85</u> 8484,46	-	51956	41056	-	<u>70.0500</u>	<u>338.97</u>
204	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	96,78	<u>46.43</u> -	-	4493	-	-	-	-
205	C1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	120,975	<u>275.90</u> -	-	33377	-	-	-	-
206	C111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKETT (або аналог)	м2	493,578	<u>409.49</u> -	-	202115	-	-	-	-
207	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,831	<u>10430.59</u> 1547,68	-	39960	5929	-	<u>12.3400</u>	<u>47.27</u>
208	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	571	<u>1.05</u> -	-	600	-	-	-	-
209	КБ11-43-3	Улаштування планок на шурупах	100м	0,35	<u>1553.70</u> 1547,68	-	544	542	-	<u>12.3400</u>	<u>4.32</u>
210	C111-1722 варіант 7	Планка для підлог з пластикату в комплекті з кріпленням Тип 2	м	35	<u>87.89</u> -	-	3076	-	-	-	-
211	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,2505	<u>3490.73</u> 3481,17	-	874	872	-	<u>29.0800</u>	<u>7.28</u>
212	& C111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог) кількість: 1,5*25,05*2	кг	75,15	<u>87.30</u> -	-	6561	-	-	-	-
213	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,156	<u>20085.74</u> 19978,74	-	3133	3117	-	<u>164.9500</u>	<u>25.73</u>
214	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	3,12	<u>46.43</u> -	-	145	-	-	-	-
215	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	15,912	<u>415.30</u> -	-	6608	-	-	-	-
216	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	112,632	<u>0.08</u> -	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	6,24	<u>133,11</u> -	-	831	-	-	-	-
218	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	81,12	<u>30,95</u> -	-	2511	-	-	-	-
219	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,1994	<u>1055,51</u> 1046,48	-	2321	2302	-	<u>8.6400</u>	<u>19</u>
220	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,43988	<u>46,43</u> -	-	20	-	-	-	-
221	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	2,287376	<u>415,30</u> -	-	950	-	-	-	-
222	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	0,87976	<u>133,11</u> -	-	117	-	-	-	-
223	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	11,43688	<u>30,95</u> -	-	354	-	-	-	-
224	КБ11-29-2	Тип 3 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,293	<u>20085,74</u> 19978,74	-	5885	5854	-	<u>164.9500</u>	<u>48.33</u>
225	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	5,86	<u>46,43</u> -	-	272	-	-	-	-
226	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	29,886	<u>415,30</u> -	-	12412	-	-	-	-
227	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	226,196	<u>0,08</u> -	-	18	-	-	-	-
228	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	11,72	<u>133,11</u> -	-	1560	-	-	-	-
229	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	152,36	<u>30,95</u> -	-	4716	-	-	-	-
230	& C1632-102-1-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий Ceresit Sanitary CS 15 безбарвний або аналог	л	3,15	<u>725,40</u> -	-	2285	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3641090	1414593	<u>6811</u> 5024		<u>11751,23</u> 45,22
		Разом будівельні роботи, грн.					3641090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2219686				
		всього заробітна плата, грн.					1419617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					758208 1413,64 274769 4399298				

		Всього по розділу 3					4399298				
		Розділ 4. Сходові клітини в осях Г-Д									
231	КР9-5-1	Демонтаж існуючих металевих поручнів сходів	100м	0,07	<u>8064,01</u> 7443,77	<u>455,76</u> 171,70	564	521	<u>32</u> 12	<u>68.8600</u> 1,2546	<u>4,82</u> 0,09
232	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,07	<u>10270,66</u> 7373,25	<u>966,40</u> 281,68	719	516	<u>68</u> 20	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>4,21</u> 0,16
233	& С121-393- 51 варіант 1	Огородження сталеве (нерж)	пм	7	<u>3393,06</u> -	<u>-</u> -	23751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>785,41</u> 89,92	<u>-</u> -	785	90	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>0,76</u> -
235	& С111- 1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22,06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374,80</u> 10702,32	<u>346,23</u> 110,85	1365	1284	<u>42</u> 13	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>10,86</u> 0,11
237	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116,24</u> 443,39	<u>64,27</u> 10,05	134	53	<u>8</u> 1	<u>3.1100</u> 0,0804	<u>0,37</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					27759	2464	<u>150</u> 46		<u>21,02</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27759 25145 2510 1356 2,55 496 29115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					29115				
		Розділ 5. Сходові клітини в осях Б-В									
238	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	<u>1405.87</u> 1365,66	<u>40.21</u> 15,15	98	96	<u>2</u> 1	<u>13.5000</u> 0,1107	<u>0.95</u> 0,01
239	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>27.77</u> 27,77	<u>-</u> -	139	139	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>1.25</u> -
240	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,07	<u>1365.76</u> 1359,74	<u>-</u> -	96	95	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>0.86</u> -
241	С123-352 варіант 1	Поручні сходів дерев'яних	м	7,07	<u>214.51</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	& С111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	10	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою "Грунт-емаль" 2 рази	100м2	0,017	<u>13292.19</u> 12597,65	<u>-</u> -	226	214	<u>-</u> -	<u>106.4800</u> -	<u>1.81</u> -
244	С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,00051	<u>88153.21</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь "Грунт-емаль" за 2 рази	100м2	0,05	<u>1129.93</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	56	50	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.36</u> 0,01
246	С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,0015	<u>88153.21</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>785.41</u> 89,92	<u>-</u> -	785	90	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>0.76</u> -
248	& С111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22.06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374.80</u> 10702,32	<u>346.23</u> 110,85	1365	1284	<u>42</u> 13	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>10.86</u> 0,11
250	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116.24</u> 443,39	<u>64.27</u> 10,05	134	53	<u>8</u> 1	<u>3.1100</u> 0,0804	<u>0.37</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					5040	2021	<u>58</u> 16		<u>17.22</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					5040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2961				
		всього заробітна плата, грн.					2037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1086 2,01 391 6126				
		Всього по розділу 5					6126				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4385899 4385899 2777621 1590654 856332 1606,42 312237 5242231	1578737	<u>29541</u> 11917		<u>13306.72</u> 96,89
		Всього по кошторису					5242231				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15010,03 1902891				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 4 поверх.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП.Б-АБ4

Кошторисна вартість

5648,919 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

17,16839 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2174,199 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	14,8893	<u>3857.91</u> 3808,67	<u>49.24</u> 19,42	57442	56708	<u>734</u> 289	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>560.58</u> 2,11
2	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	5,1774	<u>5448.48</u> 5448,48	<u>-</u> -	28209	28209	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>278.85</u> -
3	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,373	<u>10434.35</u> 10310,26	<u>124.09</u> 37,42	3892	3846	<u>46</u> 14	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>34.62</u> 0,1
4	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	0,373	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	2671	2108	<u>563</u> 202	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>18.98</u> 1,64
5	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,9	<u>1871.65</u> 1820,88	<u>50.77</u> 15,31	9171	8922	<u>249</u> 75	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>88.2</u> 0,56
6	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	4,9	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	35086	27696	<u>7390</u> 2655	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>249.31</u> 21,55
7	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,768	<u>8925.18</u> 7739,09	<u>1186.09</u> 396,08	6855	5944	<u>911</u> 304	<u>74.3000</u> 3,1919	<u>57.06</u> 2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,55	<u>17063.83</u> 15807,04	<u>1224.61</u> 482,08	9385	8694	<u>674</u> 265	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>82.72</u> 2,11
9	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних зашкелених блоків вхідних груп з полотнами дверей	100м2	0,1173	<u>17063.83</u> 15807,04	<u>1224.61</u> 482,08	2002	1854	<u>144</u> 57	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>17.64</u> 0,45
10	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	2,7	<u>1812.91</u> 1351,33	<u>461.58</u> 169,69	4895	3649	<u>1246</u> 458	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>31.62</u> 3,76
11	КР6-14-1	Знімання дверних полотен існуючих вбудованих шаф	100 м2	0,045	<u>4607.85</u> 4607,85	<u>-</u> -	207	207	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>2.01</u> -
12	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,75	<u>602.91</u> 602,91	<u>-</u> -	2261	2261	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>22.35</u> -
13	КР7-31-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0, 8;	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж)	100м	0,3	<u>3406.09</u> 3406,09	<u>-</u> -	1022	1022	<u>-</u> -	<u>27.4640</u> -	<u>8.24</u> -
14	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	13,2	<u>4290.20</u> 4290,20	<u>-</u> -	56631	56631	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>559.81</u> -
15	КР5-1-3	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	100 м2	0,171	<u>5263.87</u> 5076,21	<u>187.66</u> 70,70	900	868	<u>32</u> 12	<u>50.1800</u> 0,5166	<u>8.58</u> 0,09
16	С311-20-М варіант 5	Перевезення сміття до 20 км	т	32,27156	<u>213.76</u> -	<u>213.76</u> 39,82	6898	-	<u>6898</u> 1285	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 9,26
		Разом прямі витрати по розділу 1					227527	208619	<u>18887</u> 5616		<u>2020.57</u> 44,08
		Разом будівельні роботи, грн.					227527				
		в тому числі:					21				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214235				
		всього заробітна плата, грн.					124806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					247,74				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48156				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					352333				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					352333				
17	КБ8-6-5	Розділ 2. Перегородки Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,078	<u>29729.06</u> 23155,72	<u>-</u> -	2319	1806	<u>-</u> -	<u>191.1800</u> -	<u>14.91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 кількість: 50,4*7,8	1000шт	0,39312	<u>9233.97</u> -	<u>-</u> -	3630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 (закладання двірних прорізів)	м3	0,9	<u>3501.96</u> 2681,71	<u>135.60</u> 53,38	3152	2414	<u>122</u> 48	<u>24.1400</u> 0,4256	<u>21.73</u> 0,38
20	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,36	<u>9233.97</u> -	<u>-</u> -	3324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,06	<u>59726.51</u> 58792,86	<u>690.54</u> 500,52	3584	3528	<u>41</u> 30	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>29.12</u> 0,23
22	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	1,2	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1428-11867 варіант 3	Гіпсокартонна плита вогнестійка 12,5 мм	м2	12,6	<u>183.75</u> -	<u>-</u> -	2315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1428-11867 варіант 5	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	12,6	<u>137.31</u> -	<u>-</u> -	1730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	20,4	<u>5.72</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-1849-3-2А	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	374,4	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-1678-2 варіант 1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	12	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіурітану	м	17,28	<u>13.11</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1545-44-5-35	Дюбель 4х100	шт	30	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	0,72	<u>13.74</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-22-1 варіант 1	Профіль ПН100	м	9,96	<u>61.48</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	28,92	<u>65.22</u> -	<u>-</u> -	1886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	72,84	<u>0.20</u>	-	15	-	-	-	-
34	& C111-1895-2-2Е	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	6,54	<u>14.76</u>	-	97	-	-	-	-
35	C114-5-У варіант 1	Утеплювач Кнауф Акустик, товщиною 50мм (або аналог) кількість: 0,0515*2	м3	0,618	<u>991.82</u>	-	613	-	-	-	-
36	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,11	<u>59726.51</u> 58792,86	<u>690.54</u> 500,52	6570	6467	<u>76</u> 55	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>53.4</u> 0,41
37	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	2,2	<u>46.43</u>	-	102	-	-	-	-
38	C1428-11867 варіант 4	Гіпсокартонна плита вологостійка 12,5 мм	м2	23,1	<u>181.71</u>	-	4198	-	-	-	-
39	C1428-11867 варіант 5	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	23,1	<u>137.31</u>	-	3172	-	-	-	-
40	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	37,4	<u>5.72</u>	-	214	-	-	-	-
41	& C111-1849-3-2А	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	686,4	<u>1.73</u>	-	1187	-	-	-	-
42	& C111-1678-2 варіант 1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	22	<u>5.25</u>	-	116	-	-	-	-
43	& C114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіурітану	м	31,68	<u>13.11</u>	-	415	-	-	-	-
44	& C1545-44-5-35	Дюбель 4x100	шт	55	<u>2.05</u>	-	113	-	-	-	-
45	& C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	1,32	<u>13.74</u>	-	18	-	-	-	-
46	& C111-22-1 варіант 1	Профіль ПН100	м	18,26	<u>61.48</u>	-	1123	-	-	-	-
47	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	53,02	<u>65.22</u>	-	3458	-	-	-	-
48	& C111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	133,54	<u>0.20</u>	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	11,99	<u>14.76</u>	<u>-</u>	177	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	C114-5-У варіант 1	Утеплювач Knauf Акустик, товщиною 50мм (або аналог) кількість: 0,0515*2	м3	1,133	<u>991.82</u>	<u>-</u>	1124	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
51	& C113-1100-124 варіант 4	Профіль UA 100	шт	4	<u>622.49</u>	<u>-</u>	2490	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
52	C113-2083 варіант 1	Монтажний кутик для профілю UA	шт	4	<u>398.90</u>	<u>-</u>	1596	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							50560	14215	<u>239</u>		<u>119.16</u>
Разом будівельні роботи, грн.							50560		133		1,02
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36106				
всього заробітна плата, грн.							14348				
Загальновиробничі витрати, грн.							7702				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2804				
Всього будівельні роботи, грн.							58262				

Всього по розділу 2							58262				
Розділ 3. Двері											
53	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,168	<u>19440.54</u> <u>12020,44</u>	<u>7347.38</u> <u>2394,02</u>	3266	2019	<u>1234</u> <u>402</u>	<u>98.1100</u> <u>14,8500</u>	<u>16.48</u> <u>2,49</u>
54	C123-200-1 варіант 6	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2л	м2	1,8	<u>5495.58</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	9892	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
55	C123-200-1 варіант 12	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2п	м2	1,8	<u>5495.58</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	9892	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
56	C123-200-1 варіант 5	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3п	м2	4,8	<u>5495.58</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	26379	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C123-200-1 варіант 3	Блок дверний внутрішній глухий однополютний пластиків без порогу 20Мх7М з замком Д-4л	м2	5,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	30775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C123-200-1 варіант 4	Блок дверний внутрішній глухий однополютний пластиків без порогу 20Мх7М з замком Д-4л	м2	2,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	15388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	76	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	4	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ10-28-2	<i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах</i>	100м2	0,33	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	5030	3205	<u>1805</u> 588	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>26.16</u> 3,65
62	C123-200-1 варіант 1	Блок дверний внутрішній глухий однополютний пластиків без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1л	м2	8,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	48361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C123-200-1 варіант 2	Блок дверний внутрішній глухий однополютний пластиків без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1л	м2	24,2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	132993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	120	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	7	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ10-28-3	<i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах</i>	100м2	0,1864	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	2319	1368	<u>943</u> 307	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>11.16</u> 1,91
67	C123-200-1 варіант 49	Блок внутрішній з двополютними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	8,93	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	59367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C123-200-1 варіант 50	Блок вхідний внутрішній з двополютними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-2п	м2	3,29	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	21872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C123-200-1 варіант 48	Блок внутрішній з двополютними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-3	м2	6,42	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	42681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	24,8	<u>756,93</u> 756,93	- -	18772	18772	- -	<u>6.4800</u> -	<u>160.7</u> -
81	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог) кількість: 248*0,05*10	кг	124	<u>91,29</u> -	- -	11320	-	- -	- -	- -
82	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	14,8893	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	15774	15395	<u>379</u> 105	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>135.05</u> 0,85
83	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	134,0037	<u>239.36</u> -	- -	32075	-	- -	- -	- -
84	КР12-66-1	Оброблення стін сумішю Ceresit CT19 (БЕТОНКОТАКТ)	100м2	14,8893	<u>818.38</u> 818,38	- -	12185	12185	- -	<u>8.0900</u> -	<u>120.45</u> -
85	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	1116,697 5	<u>41.36</u> -	- -	46187	-	- -	- -	- -
86	КБ15-46-6	Штукатурення стін Ceresit CT25	100м2	14,8893	<u>16054.96</u> 14099,72	<u>325.06</u> 287,25	239047	209935	<u>4840</u> 4277	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1673.86</u> 39,19
87	C111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit CT 25 (або аналог) кількість: 1,5*20	кг	44667,9	<u>6.32</u> -	- -	282301	-	- -	- -	- -
88	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,264	<u>31006.84</u> 30966,75	- -	39193	39142	- -	<u>255.6700</u> -	<u>323.17</u> -
89	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	25,28	<u>46.43</u> -	- -	1174	-	- -	- -	- -
90	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	912,608	<u>0.08</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
91	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	127,664	<u>415.30</u> -	- -	53019	-	- -	- -	- -
92	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	657,28	<u>30.95</u> -	- -	20343	-	- -	- -	- -
93	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	50,56	<u>133.11</u> -	- -	6730	-	- -	- -	- -
94	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова)	100м2	13,625	<u>7670.43</u> 7460,63	- -	104510	101651	- -	<u>63.0600</u> -	<u>859.19</u> -
95	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	272,5	<u>46.43</u> -	- -	12652	-	- -	- -	- -
96	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2452,5	<u>12.74</u> -	- -	31245	-	- -	- -	- -
97	КБ15-182-6 К=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	13,625	<u>22639.90</u> 22530,45	<u>101.70</u> 40,03	308469	306977	<u>1386</u> 545	<u>179.6400</u> 0,3192	<u>2447.6</u> 4,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 1,8*4	кг	9810	<u>12,74</u> -	<u>-</u> -	124979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	13,625	<u>3421.31</u> 3408,60	<u>12.71</u> 5,00	46615	46442	<u>173</u> 68	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>407.39</u> 0,54
100	C114-103 варіант 1	Стеклохолст малярний Wellton Premium W50 (або аналог)	м2	1430,625	<u>15.98</u> -	<u>-</u> -	22861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C111-1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	340,625	<u>91.85</u> -	<u>-</u> -	31286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (фінішна)	100м2	13,625	<u>9298.18</u> 9088,57	<u>-</u> -	126688	123832	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>1046.67</u> -
103	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	272,5	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	12652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2316,25	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	119704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	13,625	<u>2695.76</u> 2694,02	<u>-</u> -	36730	36706	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>292.67</u> -
106	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2316,25	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	119704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	13,625	<u>9320.45</u> 9017,59	<u>-</u> -	126991	122865	<u>-</u> -	<u>76.2200</u> -	<u>1038.5</u> -
108	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	272,5	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	12652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	272,5	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	55756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ11-42-2	Улаштування дошки-відбійника	100м	1,1	<u>1360.99</u> 1359,74	<u>-</u> -	1497	1496	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>13.46</u> -
111	C111-1722 варіант 2	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог)	м	111,1	<u>306.73</u> -	<u>-</u> -	34078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	164	<u>1.05</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків Стеля	100м	0,9	<u>3803.62</u> 2580,37	<u>-</u> -	3423	2322	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>18.24</u> -
114	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	5,177	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	5485	5353	<u>132</u> 36	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>46.96</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог) кількість: 0,09*517,7	л	46,593	<u>239,36</u> -	<u>-</u> -	11153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	ХБ3-6-6	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	552	<u>86,46</u> 44,81	<u>-</u> -	47726	24735	<u>-</u> -	<u>0.3700</u> -	<u>204,24</u> -
117	C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог) кількість: 552*0,02*0,03*1000*1,7	кг	563,04	<u>58,73</u> -	<u>-</u> -	33067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,022	<u>16585,09</u> 16557,48	<u>-</u> -	33535	33479	<u>-</u> -	<u>139,9500</u> -	<u>282,98</u> -
119	& С1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	161,76	<u>6,48</u> -	<u>-</u> -	1048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С1545-174-2	Тяга підвісу	шт	161,76	<u>18,72</u> -	<u>-</u> -	3028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	192,09	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	8900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	384,18	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	17799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& С1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	192,09	<u>46,33</u> -	<u>-</u> -	8900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С1545-205-1	Кутик металевий пристінний	м	218,376	<u>44,90</u> -	<u>-</u> -	9805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	600,534	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,022	<u>1985,24</u> 1985,24	<u>-</u> -	4014	4014	<u>-</u> -	<u>16.7800</u> -	<u>33,93</u> -
127	& С1428-11887-1 варіант 1	Плити Armstrong 600х600 мм або аналог	м2	212,31	<u>173,43</u> -	<u>-</u> -	36821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,125	<u>20971,79</u> 20917,94	<u>-</u> -	2621	2615	<u>-</u> -	<u>164.3200</u> -	<u>20,54</u> -
129	& С111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	195	<u>0,42</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	8,75	<u>1,05</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	8,75	<u>6,48</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	11,25	<u>59,89</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	31,875	<u>51,43</u>	-	1639	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3,75	<u>17,77</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	21,25	<u>25,93</u>	-	551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	8,75	<u>18,72</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	11,25	<u>3,77</u>	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	0,125	<u>10423,71</u> 9997,20	<u>93,22</u> 36,70	1303	1250	<u>12</u> 5	<u>84.5000</u> 0,2926	<u>10.56</u> 0,04
139	& C111-17131 варіант 1	Пластикова ПВХ панель	м2	12,875	<u>433,70</u>	-	5584	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,409	<u>20971,79</u> 20917,94	-	50521	50391	-	<u>164.3200</u>	<u>395.85</u>
					-	-			-	-	-
141	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	3758,04	<u>0,42</u>	-	1578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	168,63	<u>1,05</u>	-	177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	168,63	<u>6,48</u>	-	1093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	216,81	<u>59,89</u>	-	12985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	614,295	<u>51,43</u>	-	31593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	72,27	<u>17,77</u>	-	1284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	409,53	<u>25,93</u>	-	10619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	168,63	<u>18,72</u>	-	3157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	216,81	<u>3,77</u>	-	817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	2,409	<u>18933,51</u> 18407,22	-	45611	44343	-	<u>136.3700</u>	<u>328.52</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	шт	5058,9	<u>1,73</u>	-	8752	-	-	-	-
152	& C1550-36-1-3Ж варіант 1	Стрічка армувальна	м	238,491	<u>5,72</u>	-	1364	-	-	-	-
153	C1428-11867 варіант 1	Гіпсокартонна плита звичайна 9,5мм	м2	252,945	<u>141,39</u>	-	35764	-	-	-	-
154	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	86,0013	<u>14,76</u>	-	1269	-	-	-	-
155	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по ГКЛ	100м2	2,409	<u>12090,30</u>	-	29126	28621	-	<u>100,4200</u>	<u>241,91</u>
156	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	48,18	<u>46,43</u>	-	2237	-	-	-	-
157	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	409,53	<u>51,68</u>	-	21165	-	-	-	-
158	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,409	<u>2695,76</u>	-	6494	6490	-	<u>21,4800</u>	<u>51,75</u>
159	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	409,53	<u>51,68</u>	-	21165	-	-	-	-
160	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях з ГКЛ	100м2	2,409	<u>10482,10</u>	-	25251	24454	-	<u>85,8000</u>	<u>206,69</u>
161	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	48,18	<u>46,43</u>	-	2237	-	-	-	-
162	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	48,18	<u>204,61</u>	-	9858	-	-	-	-
163	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по існуючих конструкціях	100м2	0,621	<u>12090,30</u>	-	7508	7378	-	<u>100,4200</u>	<u>62,36</u>
164	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	12,42	<u>46,43</u>	-	577	-	-	-	-
165	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	105,57	<u>51,68</u>	-	5456	-	-	-	-
166	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,621	<u>2695,76</u>	-	1674	1673	-	<u>21,4800</u>	<u>13,34</u>
167	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	105,57	<u>51,68</u>	-	5456	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях, підготовлених під фарбування	100м2	0,621	<u>10482.10</u> 10151,00	<u>-</u> -	6509	6304	<u>-</u> -	<u>85.8000</u> -	<u>53.28</u> -
169	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	12,42	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ВІКОННИ	л	12,42	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	2541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,6	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	636	620	<u>16</u> 4	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>5.44</u> 0,03
172	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	5,4	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	1293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,6	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	33586	10523	<u>274</u> 242	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>87.9</u> 2,22
174	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,6	<u>56064.91</u> 55537,17	<u>-</u> -	33639	33322	<u>-</u> -	<u>436.2700</u> -	<u>261.76</u> -
175	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	3,06	<u>3868.82</u> -	<u>-</u> -	11839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& С126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	199,8	<u>35.02</u> -	<u>-</u> -	6997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& С1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	274,8	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	13795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& С111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	720	<u>1.29</u> -	<u>-</u> -	929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С1545-44-108 варіант 1	Дюбель 6x60 мм	шт	166,8	<u>0.67</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& С111-1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	2749,8	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	1705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& С111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	1000,2	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	С1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	63	<u>184.17</u> -	<u>-</u> -	11603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	150	<u>11,65</u>	-	1748	-	-	-	-
184	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,6	<u>9298,18</u>	-	5579	5453	-	<u>76.8200</u>	<u>46.09</u>
185	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	12	<u>46,43</u>	-	557	-	-	-	-
186	варіант 1 & C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	102	<u>51,68</u>	-	5271	-	-	-	-
187	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6	<u>2695,76</u>	-	1617	1616	-	<u>21,4800</u>	<u>12,89</u>
188	варіант 1 & C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	102	<u>51,68</u>	-	5271	-	-	-	-
189	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6	<u>9320,45</u>	-	5592	5411	-	<u>76.2200</u>	<u>45,73</u>
190	варіант 1 C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	12	<u>46,43</u>	-	557	-	-	-	-
191	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ДВЕРНІ	л	12	<u>204,61</u>	-	2455	-	-	-	-
192	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,177	<u>55977,22</u>	<u>457,20</u>	9908	3104	<u>81</u>	<u>146,5000</u>	<u>25,93</u>
193	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,177	<u>49980,41</u>	-	8847	8761	-	<u>388.8200</u>	<u>68,82</u>
194	& C126-910-3A-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	58,941	<u>35,02</u>	-	2064	-	-	-	-
195	& C1545-203-1	Профіль CD 60x27	м	81,066	<u>50,20</u>	-	4070	-	-	-	-
196	варіант 1 & C111-136-20	Дюбели 6x40 мм	шт	212,4	<u>1,29</u>	-	274	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	& C111-1850-A-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	811,191	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& C111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	295,059	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	18,585	<u>184.17</u> -	<u>-</u> -	3423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	95	<u>11.65</u> -	<u>-</u> -	1107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,177	<u>9298.18</u> <u>9088,57</u>	<u>-</u> -	1646	1609	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>13.6</u> -
202	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	3,54	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	30,09	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	1555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,177	<u>2695.76</u> <u>2694,02</u>	<u>-</u> -	477	477	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>3.8</u> -
205	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	30,09	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	1555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,177	<u>9320.45</u> <u>9017,59</u>	<u>-</u> -	1650	1596	<u>-</u> -	<u>76.2200</u> -	<u>13.49</u> -
207	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	3,54	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	3,54	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,05	<u>31006.84</u> <u>30966,75</u>	<u>-</u> -	1550	1548	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>12.78</u> -
210	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	1	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	36,1	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	5,05	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	2097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	26	<u>30,95</u>	-	805	-	-	-	-
214	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог) ПІДЛОГА	кг	2	<u>133,11</u>	-	266	-	-	-	-
215	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	5,273	<u>767,36</u> 764,94	-	4046	4034	-	<u>6.7100</u>	<u>35,38</u>
216	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	47,457	<u>239,36</u>	-	11359	-	-	-	-
217	KB12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	5,273	<u>803,70</u> 803,70	-	4238	4238	-	<u>7.0500</u>	<u>37,17</u>
218	KB12-24-3	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0,131825	<u>570,54</u> 570,54	-	-75	-75	-	<u>5.6400</u>	<u>-0,74</u>
219	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	105,46	<u>46,43</u>	-	4897	-	-	-	-
220	KB11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,273	<u>1846,32</u> 1719,31	-	9736	9066	-	<u>16,2000</u>	<u>85,42</u>
221	C111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	580,03	<u>68,75</u>	-	39877	-	-	-	-
222	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5,273	<u>13626,77</u> 7139,75	-	71854	37648	-	<u>64,2700</u>	<u>338,9</u>
223	KP7-17-9 K=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати Тип 1	100м2	5,273	<u>14848,87</u> 1919,64	-	78298	10122	-	<u>17,2800</u>	<u>91,12</u>
224	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,9	<u>7103,48</u> 7076,43	-	34807	34675	-	<u>63,7000</u>	<u>312,13</u>
225	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	73,5	<u>434,29</u>	-	31920	-	-	-	-
226	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*5	кг	4410	<u>9,66</u>	-	42601	-	-	-	-
227	KB11-11-14 K=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,9	<u>8866,38</u> 8848,32	-	43445	43357	-	<u>79,6500</u>	<u>390,29</u>
228	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	13230	<u>9,66</u>	-	127802	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	КБ26-30-1	Улаштування підлоги під лінолеум	10 м2	49	<u>820.48</u> 164,16	-	40204	8044	-	<u>1.4400</u>	<u>70.56</u>
230	C111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	563,5	<u>56.30</u> -	-	31725	-	-	-	-
231	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEТT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,9	<u>10736.85</u> 8484,46	-	52611	41574	-	<u>70.0500</u>	<u>343.25</u>
232	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	98	<u>46.43</u> -	-	4550	-	-	-	-
233	C1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	122,5	<u>275.90</u> -	-	33798	-	-	-	-
234	C111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKEТT (або аналог)	м2	499,8	<u>409.49</u> -	-	204663	-	-	-	-
235	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	4,2	<u>10430.59</u> 1547,68	-	43808	6500	-	<u>12.3400</u>	<u>51.83</u>
236	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	626	<u>1.05</u> -	-	657	-	-	-	-
237	КБ11-43-3	Улаштування планок на шурупах	100м	0,35	<u>1553.70</u> 1547,68	-	544	542	-	<u>12.3400</u>	<u>4.32</u>
238	C111-1722 варіант 7	Планка для підлог з пластику в комплекті з кріпленням Тип 2	м	35	<u>87.89</u> -	-	3076	-	-	-	-
239	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,2058	<u>3490.73</u> 3481,17	-	718	716	-	<u>29.0800</u>	<u>5.98</u>
240	& C111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог) кількість: 1,5*20,58*2	кг	61,74	<u>87.30</u> -	-	5390	-	-	-	-
241	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,129	<u>20085.74</u> 19978,74	-	2591	2577	-	<u>164.9500</u>	<u>21.28</u>
242	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	2,58	<u>46.43</u> -	-	120	-	-	-	-
243	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	13,158	<u>415.30</u> -	-	5465	-	-	-	-
244	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	93,138	<u>0.08</u> -	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	5,16	<u>133,11</u> -	-	687	-	-	-	-
246	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	67,08	<u>30,95</u> -	-	2076	-	-	-	-
247	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,41	<u>1055,51</u> 1046,48	-	4655	4615	-	<u>8.6400</u>	<u>38,1</u>
248	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,882	<u>46,43</u> -	-	41	-	-	-	-
249	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	4,5864	<u>415,30</u> -	-	1905	-	-	-	-
250	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	1,764	<u>133,11</u> -	-	235	-	-	-	-
251	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	22,932	<u>30,95</u> -	-	710	-	-	-	-
252	КБ11-29-2	Тип 3 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,244	<u>20085,74</u> 19978,74	-	4901	4875	-	<u>164.9500</u>	<u>40,25</u>
253	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	4,88	<u>46,43</u> -	-	227	-	-	-	-
254	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	24,888	<u>415,30</u> -	-	10336	-	-	-	-
255	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	188,368	<u>0,08</u> -	-	15	-	-	-	-
256	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	9,76	<u>133,11</u> -	-	1299	-	-	-	-
257	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	126,88	<u>30,95</u> -	-	3927	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3853791	1565368	<u>7293</u> 5354		<u>12953,33</u> 48,18
		Разом будівельні роботи, грн.					3853791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2281130				
		всього заробітна плата, грн.					1570722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					837126				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1558,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					302868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4690917				

		Всього по розділу 4					4690917				
		Розділ 5. Перемички ПР-1 (2шт)									
258	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	0,08	<u>1812.91</u>	<u>461.58</u>	145	108	<u>37</u>	<u>11,7100</u>	<u>0.94</u>
					1351,33	169,69			14	1,3915	0,11
259	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін	т	0,0264	<u>50916.61</u>	<u>8780.48</u>	1344	995	<u>232</u>	<u>296,1400</u>	<u>7.82</u>
					37698,62	2344,21			62	15,3799	0,41
260	С111-1828	Кутик50х5	т	0,024	<u>36547.45</u>	<u>-</u>	877	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
261	С111-1816	Прокат штабовий , товщина 6 мм	т	0,0024	<u>32824.73</u>	<u>-</u>	79	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
262	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,04	<u>11188.94</u>	<u>194.25</u>	448	264	<u>8</u>	<u>57,2500</u>	<u>2.29</u>
					6606,65	171,65			7	1,5729	0,06
263	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0062	<u>1510.45</u>	<u>79.57</u>	9	4	<u>-</u>	<u>4,7800</u>	<u>0.03</u>
					663,13	7,22			-	0,0581	-
264	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0062	<u>4877.88</u>	<u>104.39</u>	30	6	<u>1</u>	<u>7,2400</u>	<u>0.04</u>
	к=2				990,79	13,12			-	0,1052	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2932	1377	<u>278</u>		<u>11.12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2932		83		0,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1277				
		всього заробітна плата, грн.					1460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273				
		Всього будівельні роботи, грн.					3696				

		Всього по розділу 5					3696				
		Розділ 6. Сходові клітини в осях Б-В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	ХБЗ-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90,21</u> 89,92	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>0,7600</u> -	<u>0,76</u> -
266	& С111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22,06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374,80</u> 10702,32	<u>346,23</u> 110,85	1365	1284	<u>42</u> 13	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>10,86</u> 0,11
268	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний ЗД ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116,24</u> 443,39	<u>64,27</u> 10,05	134	53	<u>8</u> 1	<u>3,1100</u> 0,0804	<u>0,37</u> 0,01
269	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	<u>1405,87</u> 1365,66	<u>40,21</u> 15,15	98	96	<u>2</u> 1	<u>13,5000</u> 0,1107	<u>0,95</u> 0,01
270	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>27,77</u> 27,77	<u>-</u> -	139	139	<u>-</u> -	<u>0,2500</u> -	<u>1,25</u> -
271	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,07	<u>1365,76</u> 1359,74	<u>-</u> -	96	95	<u>-</u> -	<u>12,2400</u> -	<u>0,86</u> -
272	С123-352 варіант 1	Поручні сходів дерев'яних	м	7,07	<u>214,51</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	& С111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	10	<u>0,56</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою "Грунт-емаль" 2 рази	100м2	0,017	<u>13292,19</u> 12597,65	<u>-</u> -	226	214	<u>-</u> -	<u>106,4800</u> -	<u>1,81</u> -
275	С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,00051	<u>88153,21</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь "Грунт-емаль" за 2 рази	100м2	0,05	<u>1129,93</u> 990,79	<u>128,53</u> 20,09	56	50	<u>6</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,36</u> 0,01
277	С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,0015	<u>88153,21</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4345	2021	<u>58</u> 16		<u>17,22</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					4345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2266				
		всього заробітна плата, грн.					2037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					5431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					5431				
278	ХБ3-8-1	Розділ 7. Сходові клітини в осях Г-Д Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90.21</u> 89,92	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>0.76</u> -
279	& C111- 1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	40	<u>22.06</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374.80</u> 10702,32	<u>346.23</u> 110,85	1365	1284	<u>42</u> 13	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>10.86</u> 0,11
281	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116.24</u> 443,39	<u>64.27</u> 10,05	134	53	<u>8</u> 1	<u>3.1100</u> 0,0804	<u>0.37</u> 0,01
282	КР9-5-1	Демонтаж існуючих металевих поручнів сходів	100м	0,07	<u>8064.01</u> 7443,77	<u>455.76</u> 171,70	564	521	<u>32</u> 12	<u>68.8600</u> 1,2546	<u>4.82</u> 0,09
283	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,07	<u>10270.66</u> 7373,25	<u>966.40</u> 281,68	719	516	<u>68</u> 20	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>4.21</u> 0,16
284	& C121-393- 51 варіант 1	Огородження сталеве (нерж)	пм	7	<u>3393.06</u> -	<u>-</u> -	23751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					27505	2464	<u>150</u> 46		<u>21.02</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					27505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24891				
		всього заробітна плата, грн.					2510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1356				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					496				
		Всього будівельні роботи, грн.					28861				

		Всього по розділу 7					28861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Елементи санвузлів для МГН (приміщення)									
285	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної	10шт	0,1	<u>1343.86</u>	-	134	130	-	<u>10.3300</u>	<u>1.03</u>
					1295,59	-			-	-	-
286	& С111-249-2	Дзеркало відкидне поворотне в рамі 900х600 с функцією нахила. код: ZL-50 (або аналог)	шт	1	<u>2550.94</u>	-	2551	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
287	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,5	<u>622.25</u>	-	311	288	-	<u>4.5900</u>	<u>2.3</u>
					575,68	-			-	-	-
288	& С111-825-1-2	Поручні для МГН відкідний MED-05-020	шт	1	<u>917.71</u>	-	918	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
289	& С111-825-1-3	Поручень для МГН пристінний MED-05-18	шт	1	<u>407.71</u>	-	408	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
290	& С111-825-1-7	Поручні для МГН навколо умивальника НТ-02-023	шт	1	<u>1122.73</u>	-	1123	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
291	& С122994-1-1	Одинарний гачок	шт	1	<u>15.86</u>	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
292	& С1110-15-Т	Тримач тростини	шт	1	<u>838.68</u>	-	839	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					6300	418	-		<u>3.33</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5882				
		всього заробітна плата, грн.					418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68				
		Всього будівельні роботи, грн.					6510				

		Всього по розділу 8					6510				
		Разом прямі витрати по кошторису					4669943	1804367	<u>31240</u>		<u>15227.72</u>
									12660		103,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4669943 2834336 1817027 978976 1837,54 357172 5648919				
		----- Всього по кошторису					5648919				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					17168,39 2174199				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 5 поверх.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП.Б-АБ5

Кошторисна вартість

5768,213 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

17,14707 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2184,008 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	14,77	<u>3857.91</u>	<u>49.24</u>	56981	56254	<u>727</u>	<u>37.6500</u>	<u>556.09</u>
					3808,67	19,42			287	0,1419	2,1
2	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	5,465	<u>5448.48</u>	<u>-</u>	29776	29776	<u>-</u>	<u>53.8600</u>	<u>294.34</u>
					5448,48	-			-	-	-
3	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,46	<u>10434.35</u>	<u>124.09</u>	4800	4743	<u>57</u>	<u>92.8100</u>	<u>42.69</u>
					10310,26	37,42			17	0,2772	0,13
4	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	0,46	<u>7160.39</u>	<u>1508.13</u>	3294	2600	<u>694</u>	<u>50.8800</u>	<u>23.4</u>
					5652,26	541,81			249	4,3986	2,02
5	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	100м2	1,06	<u>3998.03</u>	<u>50.77</u>	4238	4184	<u>54</u>	<u>39.0200</u>	<u>41.36</u>
					3947,26	15,31			16	0,1134	0,12
6	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	1,06	<u>7160.39</u>	<u>1508.13</u>	7590	5991	<u>1599</u>	<u>50.8800</u>	<u>53.93</u>
					5652,26	541,81			574	4,3986	4,66
7	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,82	<u>1871.65</u>	<u>50.77</u>	7150	6956	<u>194</u>	<u>18.0000</u>	<u>68.76</u>
					1820,88	15,31			58	0,1134	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,058	<u>59726.51</u> 58792,86	<u>690.54</u> 500,52	3464	3410	<u>40</u> 29	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>28.15</u> 0,22
19	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	1,16	<u>46.43</u>	-	54	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 0,2*5,8			-	-			-	-	-
20	C1428-11867	Гіпсокартонна плита вогнестійка 12,5 мм	м2	12,18	<u>183.75</u>	-	2238	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
21	C1428-11867	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	12,18	<u>137.31</u>	-	1672	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
22	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	19,72	<u>5.72</u>	-	113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	362	<u>1.73</u>	-	626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C111-1678-2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	26,4	<u>5.25</u>	-	139	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	& C114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіурітану	м	16,704	<u>13.11</u>	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C1545-44-5-35	Дюбель 4x100	шт	29	<u>2.05</u>	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	0,696	<u>13.74</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C111-22-1	Профіль ПН100	м	9,63	<u>61.48</u>	-	592	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	& C111-24-1	Профіль ПС100	м	27,96	<u>65.22</u>	-	1824	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	& C111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	70	<u>0.20</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	6,322	<u>14.76</u>	-	93	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C114-5-У	Утеплювач Кнауф Акустик, товщиною 50мм	м3	0,5974	<u>991.82</u>	-	593	-	-	-	-
	варіант 1	(або аналог)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,09	<u>59726.51</u> 58792,86	<u>690.54</u> 500,52	5375	5291	<u>62</u> 45	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>43.69</u> 0,34
34	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17 кількість: 0,2*9	л	1,8	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1428-11867 варіант 4	Гіпсокартонна плита вологостійка 12,5 мм	м2	18,9	<u>181.71</u> -	<u>-</u> -	3434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1428-11867 варіант 5	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	18,9	<u>137.31</u> -	<u>-</u> -	2595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C111-22-1 варіант 1	Профіль ПН100	м	14,94	<u>61.48</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	43,38	<u>65.22</u> -	<u>-</u> -	2829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	109	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-1678-2 варіант 1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	18	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	562	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	9,81	<u>14.76</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	1,08	<u>13.74</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C114-5-У варіант 1	Утеплювач Кнауф Акустик, товщиною 50мм (або аналог)	м3	0,927	<u>991.82</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіуритану	м	25,92	<u>13.11</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	30,6	<u>5.72</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C113-1100-124 варіант 2	Доп.траверса В222	шт	1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,018	<u>2196.59</u> 2180,45	<u>4.44</u> 3,22	40	39	<u>-</u> -	<u>18.4300</u> 0,0242	<u>0.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	2,3256	<u>65,22</u>	<u>-</u>	152	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	& C111- 1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	21	<u>1,73</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					29857	8740	<u>102</u> 74		<u>72,17</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					29857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21015				
		всього заробітна плата, грн.					8814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1697				
		Всього будівельні роботи, грн.					34549				

		Всього по розділу 2					34549				
		Розділ 3. Двері									
51	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,136	<u>19440,54</u> 12020,44	<u>7347,38</u> 2394,02	2644	1635	<u>999</u> 326	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>13,34</u> 2,02
52	C123-200-1 варіант 6	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2л	м2	1,8	<u>5495,58</u> -	<u>-</u> -	9892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C123-200-1 варіант 12	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2п	м2	5,4	<u>5495,58</u> -	<u>-</u> -	29676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C123-200-1 варіант 5	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3п	м2	6,4	<u>5495,58</u> -	<u>-</u> -	35172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	62	<u>7,74</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	3	<u>195,51</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,484	<u>15240,95</u> 9713,39	<u>5469,72</u> 1782,21	7377	4701	<u>2647</u> 863	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>38,37</u> 5,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C123-200-1 варіант 15	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 20Мх1.1М з замком Д-1п	м2	26,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	145083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C123-200-1 варіант 16	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 20Мх1.1М з замком Д-1п	м2	22	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	120903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	175	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	1355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	10	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	1955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1645	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	2046	1207	<u>833</u> 271	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>9.85</u> 1,68
63	C123-200-1 варіант 40	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2, 350м х 1,9м ВБ-1	м2	8,93	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	49076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C123-200-1 варіант 41	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2, 350м х 1,4м без замка ВБ-2	м2	3,29	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	18080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C123-200-1 варіант 42	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2, 350м х 1,8м без замка ВБ-3	м2	4,23	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	23246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	44	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	3	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,024	<u>33879.76</u> 30430,39	<u>1736.65</u> 565,86	813	730	<u>42</u> 14	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>5.65</u> 0,08
69	& C126-384P варіант 3	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ30-2-2000х1200 прав Д-4	м2	2,4	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	34693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					484006	8273	<u>4521</u> 1474		<u>67.21</u> 9,13
		Разом будівельні роботи, грн.					484006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					471212				
		всього заробітна плата, грн.					9747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5041				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					489047				

		Всього по розділу 3					489047				
		Розділ 4. Оздоблювальні роботи									
70	КБ8-5-1	Стіни Конструкції з цегли. Мурування стін зовнішніх простих при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,8	<u>1432.89</u> 957,84	- -	5445	3640	- -	<u>8.2000</u> -	<u>31.16</u> -
71	C1422- 11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,497	<u>9233.97</u> -	- -	13823	-	- -	- -	- -
72	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	24,8	<u>756.93</u> 756,93	- -	18772	18772	- -	<u>6.4800</u> -	<u>160.7</u> -
73	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог) кількість: 248*0,05*10	кг	124	<u>91.29</u> -	- -	11320	-	- -	- -	- -
74	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	15,51	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	16432	16037	<u>395</u> 109	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>140.68</u> 0,89
75	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	139,59	<u>239.36</u> -	- -	33412	-	- -	- -	- -
76	КР12-66-1	Оброблення стін сумішю Ceresit CT19 (БЕТОНКОНТАКТ)	100м2	15,51	<u>818.38</u> 818,38	- -	12693	12693	- -	<u>8.0900</u> -	<u>125.48</u> -
77	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	1163,25	<u>41.36</u> -	- -	48112	-	- -	- -	- -
78	КБ15-46-6	Штукатурення стін Ceresit CT25	100м2	15,51	<u>16054.96</u> 14099,72	<u>325.06</u> 287,25	249012	218687	<u>5042</u> 4455	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1743.63</u> 40,83
79	C111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit CT 25 (або аналог) кількість: 1,5*20	кг	46530	<u>6.32</u> -	- -	294070	-	- -	- -	- -
80	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,756	<u>31006.84</u> 30966,75	- -	54448	54378	- -	<u>255.6700</u> -	<u>448.96</u> -
81	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	35,12	<u>46.43</u> -	- -	1631	-	- -	- -	- -
82	& C111-956- 1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	1267,832	<u>0.08</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	177,356	<u>415,30</u> -	- -	73656	-	- -	- -	- -
84	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	913,12	<u>30,95</u> -	- -	28261	-	- -	- -	- -
85	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	70,24	<u>133,11</u> -	- -	9350	-	- -	- -	- -
86	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова)	100м2	13,754	<u>7670,43</u> 7460,63	- -	105499	102614	- -	<u>63,0600</u> -	<u>867,33</u> -
87	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	275,08	<u>46,43</u> -	- -	12772	-	- -	- -	- -
88	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2475,72	<u>12,74</u> -	- -	31541	-	- -	- -	- -
89	КБ15-182-6 К=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	13,754	<u>22639,90</u> 22530,45	<u>101,70</u> 40,03	311389	309884	<u>1399</u> 551	<u>179,6400</u> 0,3192	<u>2470,77</u> 4,39
90	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 1,8*4	кг	9902,88	<u>12,74</u> -	- -	126163	-	- -	- -	- -
91	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	13,754	<u>3421,31</u> 3408,60	<u>12,71</u> 5,00	47057	46882	<u>175</u> 69	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>411,24</u> 0,55
92	C114-103 варіант 1	Стеклохолст малярний Wellton Premium W50 (або аналог)	м2	1444,17	<u>15,98</u> -	- -	23078	-	- -	- -	- -
93	& C111-1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	343,85	<u>91,85</u> -	- -	31583	-	- -	- -	- -
94	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (фінішна)	100м2	13,754	<u>9298,18</u> 9088,57	- -	127887	125004	- -	<u>76,8200</u> -	<u>1056,58</u> -
95	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	275,08	<u>46,43</u> -	- -	12772	-	- -	- -	- -
96	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2338,18	<u>51,68</u> -	- -	120837	-	- -	- -	- -
97	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	13,754	<u>2695,76</u> 2694,02	- -	37077	37054	- -	<u>21,4800</u> -	<u>295,44</u> -
98	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2338,18	<u>51,68</u> -	- -	120837	-	- -	- -	- -
99	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування та ГКЛ	100м2	13,754	<u>9320,45</u> 9017,59	- -	128193	124028	- -	<u>76,2200</u> -	<u>1048,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	275,08	<u>46,43</u>	-	12772	-	-	-	-
101	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX	л	275,08	<u>204,61</u>	-	56284	-	-	-	-
102	КБ11-42-2	кількість: 0,1*2 Улаштування дошки-відбійника	100м	1,15	<u>1360,99</u>	-	1565	1564	-	<u>12.2400</u>	<u>14,08</u>
					1359,74	-			-	-	-
103	C111-1722 варіант 2	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог)	м	116,15	<u>306,73</u>	-	35627	-	-	-	-
		кількість: 1,01*115			-	-			-	-	-
104	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	171	<u>1,05</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,9	<u>3803,62</u>	-	3423	2322	-	<u>20,2700</u>	<u>18,24</u>
		СТЕЛЯ			2580,37	-			-	-	-
106	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	5,465	<u>1059,43</u>	<u>25,45</u>	5790	5651	<u>139</u>	<u>9,0700</u>	<u>49,57</u>
					1033,98	7,04			38	0,0572	0,31
107	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	49,185	<u>239,36</u>	-	11773	-	-	-	-
		кількість: 0,09*546,5			-	-			-	-	-
108	ХБ3-6-6	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	552	<u>86,46</u>	-	47726	24735	-	<u>0,3700</u>	<u>204,24</u>
					44,81	-			-	-	-
109	C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог)	кг	563,04	<u>58,73</u>	-	33067	-	-	-	-
		кількість: 552*0,02*0,03*1000*1,7			-	-			-	-	-
110	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,93	<u>16585,09</u>	-	32009	31956	-	<u>139,9500</u>	<u>270,1</u>
					16557,48	-			-	-	-
111	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	154,4	<u>6,48</u>	-	1001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	154,4	<u>18,72</u>	-	2890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& C1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	183,35	<u>46,33</u>	-	8495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& C1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	366,7	<u>46,33</u>	-	16989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& C1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	183,35	<u>46,33</u>	-	8495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& C1545-205-1	Кутик металевий пристінний	м	208,44	<u>44,90</u>	-	9359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	573,21	<u>1,05</u>	-	602	-	-	-	-
118	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,93	<u>1985,24</u>	-	3832	3832	-	<u>16.7800</u>	<u>32,39</u>
					1985,24	-			-	-	-
119	& C1428-11887-1 варіант 1	Плити Armstrong 600x600 мм або аналог	м2	202,65	<u>173,43</u>	-	35146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,285	<u>20971,79</u>	-	5977	5962	-	<u>164.3200</u>	<u>46,83</u>
					20917,94	-			-	-	-
121	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	444,6	<u>0,42</u>	-	187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	19,95	<u>1,05</u>	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	19,95	<u>6,48</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	25,65	<u>59,89</u>	-	1536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	72,675	<u>51,43</u>	-	3738	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	8,55	<u>17,77</u>	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	48,45	<u>25,93</u>	-	1256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	19,95	<u>18,72</u>	-	373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	25,65	<u>3,77</u>	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	0,285	<u>10423,71</u>	<u>93,22</u>	2971	2849	<u>27</u>	<u>84.5000</u>	<u>24,08</u>
					9997,20	36,70			10	0,2926	0,08
131	& C111-17131 варіант 1	Пластикова ПВХ панель	м2	29,355	<u>433,70</u>	-	12731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,75	<u>20971,79</u>	-	57672	57524	-	<u>164.3200</u>	<u>451,88</u>
					20917,94	-			-	-	-
133	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	4290	<u>0,42</u>	-	1802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	192,5	<u>1,05</u>	-	202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	192,5	<u>6.48</u>	-	1247	-	-	-	-
136	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	247,5	<u>59.89</u>	-	14823	-	-	-	-
137	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	701,25	<u>51.43</u>	-	36065	-	-	-	-
138	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	82,5	<u>17.77</u>	-	1466	-	-	-	-
139	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	467,5	<u>25.93</u>	-	12122	-	-	-	-
140	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	192,5	<u>18.72</u>	-	3604	-	-	-	-
141	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	247,5	<u>3.77</u>	-	933	-	-	-	-
142	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	2,75	<u>18933.51</u> 18407,22	-	52067	50620	-	<u>136.3700</u>	<u>375.02</u>
143	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	5775	<u>1.73</u>	-	9991	-	-	-	-
144	& C1550-36-1-3Ж варіант 1	Стрічка армувальна	м	272,25	<u>5.72</u>	-	1557	-	-	-	-
145	C1428-11867 варіант 1	Гіпсокартонна плита звичайна 9,5мм	м2	288,75	<u>141.39</u>	-	40826	-	-	-	-
146	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	98,175	<u>14.76</u>	-	1449	-	-	-	-
147	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СТ95 по ГКЛ	100м2	2,75	<u>12090.30</u> 11880,69	-	33248	32672	-	<u>100.4200</u>	<u>276.16</u>
148	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	55	<u>46.43</u>	-	2554	-	-	-	-
149	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	467,5	<u>51.68</u>	-	24160	-	-	-	-
150	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,75	<u>2695.76</u> 2694,02	-	7413	7409	-	<u>21.4800</u>	<u>59.07</u>
151	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	467,5	<u>51.68</u>	-	24160	-	-	-	-
152	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях з ГКЛ	100м2	2,75	<u>10482.10</u> 10151,00	-	28826	27915	-	<u>85.8000</u>	<u>235.95</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	55	<u>46.43</u>	-	2554	-	-	-	-
154	& C111- 1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	55	<u>204.61</u>	-	11254	-	-	-	-
155	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СТ95 по існуючих конструкціях	100м2	0,5	<u>12090.30</u> 11880,69	-	6045	5940	-	<u>100.4200</u>	<u>50.21</u>
156	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	10	<u>46.43</u>	-	464	-	-	-	-
157	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	85	<u>51.68</u>	-	4393	-	-	-	-
158	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,5	<u>2695.76</u> 2694,02	-	1348	1347	-	<u>21.4800</u>	<u>10.74</u>
159	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	85	<u>51.68</u>	-	4393	-	-	-	-
160	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5	<u>10482.10</u> 10151,00	-	5241	5076	-	<u>85.8000</u>	<u>42.9</u>
161	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	10	<u>46.43</u>	-	464	-	-	-	-
162	& C111- 1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ВІКОННІ	л	10	<u>204.61</u>	-	2046	-	-	-	-
163	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,7	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	742	724	<u>18</u> 5	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>6.35</u> 0,04
164	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	6,3	<u>239.36</u>	-	1508	-	-	-	-
165	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,7	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	39184	12276	<u>320</u> 283	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>102.55</u> 2,59
166	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,7	<u>56064.91</u> 55537,17	-	39245	38876	-	<u>436.2700</u>	<u>305.39</u>
167	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	3,57	<u>3868.82</u>	-	13812	-	-	-	-
168	& C126-910- 3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	233,1	<u>35.02</u>	-	8163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& C1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	320,6	<u>50,20</u> -	<u>-</u> -	16094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	840	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	1084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C1545-44-108 варіант 1	Дюбель 6x60 мм	шт	194,6	<u>0,67</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C111-1850-A-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	3208,1	<u>0,62</u> -	<u>-</u> -	1989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	1166,9	<u>0,30</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	73,5	<u>184,17</u> -	<u>-</u> -	13536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	150	<u>11,65</u> -	<u>-</u> -	1748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,65	<u>9298,18</u> 9088,57	<u>-</u> -	6044	5908	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>49.93</u> -
177	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	13	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	110,5	<u>51,68</u> -	<u>-</u> -	5711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,65	<u>2695,76</u> 2694,02	<u>-</u> -	1752	1751	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>13.96</u> -
180	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	110,5	<u>51,68</u> -	<u>-</u> -	5711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,65	<u>9320,45</u> 9017,59	<u>-</u> -	6058	5861	<u>-</u> -	<u>76.2200</u> -	<u>49.54</u> -
182	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	13	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	13	<u>204,61</u> -	<u>-</u> -	2660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,05	<u>31006.84</u> 30966,75	- -	1550	1548	- -	<u>255.6700</u> -	<u>12.78</u> -
185	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	1	<u>46.43</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
186	& C111-956- 1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	36,1	<u>0.08</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
187	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	5,05	<u>415.30</u> -	- -	2097	-	- -	- -	- -
188	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	26	<u>30.95</u> -	- -	805	-	- -	- -	- -
189	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог) УКОСИ ДВЕРНІ	кг	2	<u>133.11</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
190	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,25	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	13994	4384	<u>114</u> 101	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>36.63</u> 0,93
191	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,25	<u>49980.41</u> 49496,79	- -	12495	12374	- -	<u>388.8200</u> -	<u>97.21</u> -
192	& C126-910- 3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	83,25	<u>35.02</u> -	- -	2915	-	- -	- -	- -
193	& C1545- 203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	114,5	<u>50.20</u> -	- -	5748	-	- -	- -	- -
194	& C111-136- 20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	300	<u>1.29</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -
195	& C111- 1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	1145,75	<u>0.62</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
196	& C111-15Д- 1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	416,75	<u>0.30</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
197	C1428- 11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	26,25	<u>184.17</u> -	- -	4834	-	- -	- -	- -
198	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	95	<u>11.65</u> -	- -	1107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,195	<u>9298.18</u> 9088,57	- -	1813	1772	- -	<u>76.8200</u>	<u>14.98</u>
200	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	3,9	<u>46.43</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
201	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	33,15	<u>51.68</u> -	- -	1713	-	- -	- -	- -
202	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,195	<u>2695.76</u> 2694,02	- -	526	525	- -	<u>21.4800</u>	<u>4.19</u>
203	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	33,15	<u>51.68</u> -	- -	1713	-	- -	- -	- -
204	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,195	<u>9320.45</u> 9017,59	- -	1817	1758	- -	<u>76.2200</u>	<u>14.86</u>
205	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	3,9	<u>46.43</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
206	& C111- 1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	3,9	<u>204.61</u> -	- -	798	-	- -	- -	- -
207	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,055	<u>31006.84</u> 30966,75	- -	1705	1703	- -	<u>255.6700</u>	<u>14.06</u>
208	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	1,1	<u>46.43</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
209	& C111-956- 1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	39,71	<u>0.08</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
210	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	5,555	<u>415.30</u> -	- -	2307	-	- -	- -	- -
211	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	28,6	<u>30.95</u> -	- -	885	-	- -	- -	- -
212	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог) Підлога	кг	2,2	<u>133.11</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -
213	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	5,321	<u>767.36</u> 764,94	- -	4083	4070	- -	<u>6.7100</u>	<u>35.7</u>
214	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	47,889	<u>239.36</u> -	- -	11463	-	- -	- -	- -
215	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	5,321	<u>803.70</u> 803,70	- -	4276	4276	- -	<u>7.0500</u>	<u>37.51</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КБ12-24-3	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0,133025	<u>570.54</u> 570,54	-	-76	-76	-	<u>5.6400</u>	<u>-0.75</u>
217	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	106,42	<u>46.43</u> -	-	4941	-	-	-	-
218	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,321	<u>1846.32</u> 1719,31	-	9824	9148	-	<u>16.2000</u>	<u>86.2</u>
219	C111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	585,31	<u>68.75</u> -	-	40240	-	-	-	-
220	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5,321	<u>13626.77</u> 7139,75	-	72508	37991	-	<u>64.2700</u>	<u>341.98</u>
221	КР7-17-9 К=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати Тип 1	100м2	5,321	<u>14848.87</u> 1919,64	-	79011	10214	-	<u>17.2800</u>	<u>91.95</u>
222	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,853	<u>7103.48</u> 7076,43	-	34473	34342	-	<u>63.7000</u>	<u>309.14</u>
223	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	72,795	<u>434.29</u> -	-	31614	-	-	-	-
224	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*5	кг	4367,7	<u>9.66</u> -	-	42192	-	-	-	-
225	КБ11-11-14 К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,853	<u>8866.38</u> 8848,32	-	43029	42941	-	<u>79.6500</u>	<u>386.54</u>
226	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	13103,1	<u>9.66</u> -	-	126576	-	-	-	-
227	КБ26-30-1	Улаштування підложки під лінолеум	10 м2	48,53	<u>820.48</u> 164,16	-	39818	7967	-	<u>1.4400</u>	<u>69.88</u>
228	C111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	558,095	<u>56.30</u> -	-	31421	-	-	-	-
229	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,853	<u>10736.85</u> 8484,46	-	52106	41175	-	<u>70.0500</u>	<u>339.95</u>
230	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	97,06	<u>46.43</u> -	-	4506	-	-	-	-
231	C1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	121,325	<u>275.90</u> -	-	33474	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	C111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKEIT (або аналог)	м2	495,006	<u>409.49</u>	-	202700	-	-	-	-
233	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	4,61	<u>10430.59</u>	-	48085	7135	-	<u>12.3400</u>	<u>56.89</u>
234	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	687	<u>1.05</u>	-	721	-	-	-	-
235	КБ11-43-3	Улаштування планок на шурупах	100м	0,35	<u>1553.70</u>	-	544	542	-	<u>12.3400</u>	<u>4.32</u>
236	C111-1722 варіант 7	Планка для підлог з пластикату в комплекті з кріпленням Тип 2	м	35	<u>87.89</u>	-	3076	-	-	-	-
237	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,165	<u>3490.73</u>	-	576	574	-	<u>29.0800</u>	<u>4.8</u>
238	& C111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог) кількість: 1,5*16,5*2	кг	49,5	<u>87.30</u>	-	4321	-	-	-	-
239	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,088	<u>20085.74</u>	-	1768	1758	-	<u>164.9500</u>	<u>14.52</u>
240	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	1,76	<u>46.43</u>	-	82	-	-	-	-
241	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	8,976	<u>415.30</u>	-	3728	-	-	-	-
242	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	63,536	<u>0.08</u>	-	5	-	-	-	-
243	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	3,52	<u>133.11</u>	-	469	-	-	-	-
244	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	45,76	<u>30.95</u>	-	1416	-	-	-	-
245	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,75	<u>1055.51</u>	-	1847	1831	-	<u>8.6400</u>	<u>15.12</u>
246	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,35	<u>46.43</u>	-	16	-	-	-	-
247	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	1,82	<u>415.30</u>	-	756	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,012	<u>26018.37</u> 24356,31	<u>1487.67</u> 1078,30	312	292	<u>18</u> 13	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>2.3</u> 0,1
258	& С121-307-114 варіант 4	Вікно металопластикове енергозберігаюче, с низькоемісійним напиленням скла, стулкаповоротно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2 _К/Вт	м2	1,2	<u>4820.20</u> -	<u>-</u> -	5784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& С1550-38-1-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл1	шт	1	<u>296.16</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	& С1632-102-3 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	0,7	<u>235.78</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	10	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					6634	292	<u>18</u> 13		<u>2.3</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					6634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6324				
		всього заробітна плата, грн.					305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56				
		Всього будівельні роботи, грн.					6792				

		Всього по розділу 5					6792				
		Розділ 6. Сходові клітини в осях Б-В									
262	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	<u>1405.87</u> 1365,66	<u>40.21</u> 15,15	98	96	<u>2</u> 1	<u>13.5000</u> 0,1107	<u>0.95</u> 0,01
263	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>27.77</u> 27,77	<u>-</u> -	139	139	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>1.25</u> -
264	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,07	<u>1365.76</u> 1359,74	<u>-</u> -	96	95	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>0.86</u> -
265	С123-352 варіант 1	Поручні сходів дерев'яних	м	7,07	<u>214.51</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	& С111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	24	<u>0,56</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
267	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою "Грунт-емаль" 2 рази	100м2	0,017	<u>13292,19</u>	<u>-</u>	226	214	<u>-</u>	<u>106.4800</u>	<u>1,81</u>
268	С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,00051	<u>88153,21</u>	<u>-</u>	45	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
269	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь "Грунт-емаль" за 2 рази	100м2	0,05	<u>1129,93</u>	<u>128,53</u>	56	50	<u>6</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,36</u>
270	С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,0015	<u>88153,21</u>	<u>-</u>	132	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
271	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90,21</u>	<u>-</u>	90	90	<u>-</u>	<u>0,7600</u>	<u>0,76</u>
272	& С111- 1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22,06</u>	<u>-</u>	441	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
273	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374,80</u>	<u>346,23</u>	1365	1284	<u>42</u>	<u>90,4600</u>	<u>10,86</u>
274	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116,24</u>	<u>64,27</u>	134	53	<u>8</u>	<u>3,1100</u>	<u>0,37</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					4352	2021	<u>58</u>		<u>17,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4352		16		0,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2273				
		всього заробітна плата, грн.					2037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					5438				

		Всього по розділу 6					5438				
275	КР9-5-1	Розділ 7. Сходові клітини в осях Г-Д Демонтаж існуючих металевих поручнів сходів	100м	0,07	<u>8064,01</u>	<u>455,76</u>	564	521	<u>32</u>	<u>68,8600</u>	<u>4,82</u>
					7443,77	171,70			12	1,2546	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,07	<u>10270.66</u> 7373,25	<u>966,40</u> 281,68	719	516	<u>68</u> 20	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>4,21</u> 0,16
277	& С121-393-51 варіант 1	Огородження сталеве (нерж)	пм	7	<u>3393.06</u> -	<u>-</u> -	23751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90.21</u> 89,92	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>0.76</u> -
279	& С111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22.06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374.80</u> 10702,32	<u>346,23</u> 110,85	1365	1284	<u>42</u> 13	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>10,86</u> 0,11
281	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116.24</u> 443,39	<u>64,27</u> 10,05	134	53	<u>8</u> 1	<u>3,1100</u> 0,0804	<u>0,37</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					27064	2464	<u>150</u> 46		<u>21,02</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					27064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24450				
		всього заробітна плата, грн.					2510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1356				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					496				
		Всього будівельні роботи, грн.					28420				

		Всього по розділу 7					28420				
		Розділ 8. Елементи санвузлів для МГН									
282	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної	10шт	0,1	<u>1343.86</u> 1295,59	<u>-</u> -	134	130	<u>-</u> -	<u>10,3300</u> -	<u>1,03</u> -
283	& С111-249-2 варіант 1	Дзеркало відкидне поворотне в рамі 900х600 с функцією нахила. код: ZL-50 (або аналог)	шт	1	<u>2550.94</u> -	<u>-</u> -	2551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,5	<u>622.25</u> 575,68	<u>-</u> -	311	288	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>2,3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	& C111-825-1-2 варіант 1	Поручні для МГН відкідний MED-05-020	шт	1	<u>917.71</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	& C111-825-1-3 варіант 1	Поручень для МГН пристінний MED-05-18	шт	1	<u>407.71</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	& C111-825-1-7 варіант 1	Поручні для МГН навколо умивальника НТ-02-023	шт	1	<u>1122.73</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	& C122994-1-1	Одинарний гачок	шт	1	<u>15.86</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& C1110-15-Т варіант 1	Тримач тростини	шт	1	<u>838.68</u> -	<u>-</u> -	839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6300	418	<u>-</u> -		<u>3.33</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5882				
		всього заробітна плата, грн.					418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68				
		Всього будівельні роботи, грн.					6510				

		Всього по розділу 8					6510				
		Разом прямі витрати по кошторису					4787540	1814620	<u>30643</u> 12651		<u>15208.38</u> 103,35
		Разом будівельні роботи, грн.					4787540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2942277				
		всього заробітна плата, грн.					1827271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					980673				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1835,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					356737				
		Всього будівельні роботи, грн.					5768213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5768213				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17147,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2184008				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 6 поверх.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП.Б-АБ6

Кошторисна вартість

5970,012 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

18,05474 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2295,437 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,244	<u>10434.35</u> 10310,26	<u>124.09</u> 37,42	2546	2516	<u>30</u> 9	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>22.65</u> 0,07
2	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	0,244	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	1747	1379	<u>368</u> 132	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>12.41</u> 1,07
3	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,98	<u>1871.65</u> 1820,88	<u>50.77</u> 15,31	9321	9068	<u>253</u> 76	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>89.64</u> 0,56
4	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	4,98	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	35659	28148	<u>7511</u> 2698	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>253.38</u> 21,91
5	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,753	<u>8925.18</u> 7739,09	<u>1186.09</u> 396,08	6721	5828	<u>893</u> 298	<u>74.3000</u> 3,1919	<u>55.95</u> 2,4
6	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	15,701	<u>3857.91</u> 3808,67	<u>49.24</u> 19,42	60573	59800	<u>773</u> 305	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>591.14</u> 2,23
7	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	5,285	<u>5448.48</u> 5448,48	<u>-</u> -	28795	28795	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>284.65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	1,04	<u>29937.53</u> 28680,74	<u>1224.61</u> 482,08	31135	29828	<u>1274</u> 501	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>283.81</u> 4
9	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,6	<u>1479.18</u> 1454,68	<u>-</u> -	888	873	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>8.63</u> -
10	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,03	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,616	<u>17063.83</u> 15807,04	<u>1224.61</u> 482,08	10511	9737	<u>754</u> 297	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>92.65</u> 2,37
12	КБ46-44-1	Демонтаж дерев'яних застелених блоків вхідних груп з полотнами дверей	100м2	0,14	<u>29937.53</u> 28680,74	<u>1224.61</u> 482,08	4191	4015	<u>171</u> 67	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>38.2</u> 0,54
13	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	10,5	<u>855.56</u> 815,35	<u>40.21</u> 15,15	8983	8561	<u>422</u> 159	<u>8.0600</u> 0,1107	<u>84.63</u> 1,16
14	КР6-14-1	Знімання дверних полотен існуючих вбудованих шаф	100 м2	0,184	<u>4607.85</u> 4607,85	<u>-</u> -	848	848	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>8.22</u> -
15	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,75	<u>602.91</u> 602,91	<u>-</u> -	2261	2261	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>22.35</u> -
16	КР7-31-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0, 8;	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж)	100м	0,27	<u>3406.09</u> 3406,09	<u>-</u> -	920	920	<u>-</u> -	<u>27.4640</u> -	<u>7.42</u> -
17	С311-20-М варіант 7	Перевезення сміття до 20 км	т	46,33164	<u>213.76</u> -	<u>213.76</u> 39,82	9904	-	<u>9904</u> 1845	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 13,3
		Разом прямі витрати по розділу 1					215003	192577	<u>22353</u> 6387		<u>1855.73</u> 49,61
		Разом будівельні роботи, грн.					215003				
		в тому числі:					73				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198964				
		всього заробітна плата, грн.					115470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					228,65				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44441				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					330473				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					330473				
		Розділ 2. Перегородки									
18	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,11	<u>59726.51</u> 58792,86	<u>690.54</u> 500,52	6570	6467	<u>76</u> 55	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>53.4</u> 0,41
19	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	2,2	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1428-11867 варіант 4	Гіпсокартонна плита вологостійка 12,5 мм	м2	23,1	<u>181.71</u> -	<u>-</u> -	4198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С1428-11867 варіант 5	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	23,1	<u>137.31</u> -	<u>-</u> -	3172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	37,4	<u>5.72</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-1849-3-2А	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	686,4	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	1187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-1678-2 варіант 1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	22	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіурітану	м	31,68	<u>13.11</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1545-44-5-35	Дюбель 4x100	шт	55	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	1,32	<u>13.74</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-22-1 варіант 1	Профіль ПН100	м	18,26	<u>61.48</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	53,02	<u>65.22</u> -	<u>-</u> -	3458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	133,54	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-1895-2-2Е	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	11,99	<u>14.76</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C114-5-У варіант 1	Утеплювач Knauf Акустик, товщиною 50мм (або аналог) кількість: 0,0515*2	м3	1,133	<u>991.82</u> -	<u>-</u> -	1124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C113- 1100-124 варіант 4	Профіль UA 100	шт	4	<u>622.49</u> -	<u>-</u> -	2490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-2083 варіант 1	Монтажний кутик для профілю UA	шт	4	<u>398.90</u> -	<u>-</u> -	1596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					26100	6467	<u>76</u> 55		<u>53.4</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					26100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19557				
		всього заробітна плата, грн.					6522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3472				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1255				
		Всього будівельні роботи, грн.					29572				

		Всього по розділу 2					29572				
		Розділ 3. Двері									
35	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,128	<u>19440.54</u> 12020,44	<u>7347.38</u> 2394,02	2488	1539	<u>940</u> 306	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>12.56</u> 1,9
36	C123-200-1 варіант 6	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2л	м2	3,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	19784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C123-200-1 варіант 12	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2п	м2	1,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	9892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C123-200-1 варіант 10	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3л	м2	3,2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	17586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C123-200-1 варіант 3	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4л	м2	1,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	7694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C123-200-1 варіант 4	Блок дверний внутрішній глухий однополютний пластиків без порогу 20Мх7М з замком Д-4п	м2	2,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	15388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	58	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	3	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,286	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	4359	2778	<u>1564</u> 510	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>22.67</u> 3,16
44	C123-200-1 варіант 15	Блок дверний внутрішній глухий однополютний пластиків без порогу 20Мх1.1М з замком Д-1п	м2	13,2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	72542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C123-200-1 варіант 2	Блок дверний внутрішній глухий однополютний пластиків без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1п	м2	15,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	84632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	104	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	6	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	1173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2097	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	2609	1538	<u>1061</u> 346	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>12.56</u> 2,15
49	C123-200-1 варіант 17	Блок вхідний внутрішній з двополютними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (тах 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-1	м2	8,93	<u>7668.07</u> -	<u>-</u> -	68476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C123-200-1 варіант 53	Блок вхідний внутрішній з двополютними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (тах 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-2п	м2	3,29	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	21872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C123-200-1 варіант 54	Блок вхідний внутрішній з двополютними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (тах 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-2л	м2	3,29	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	21872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C123-200-1 варіант 52	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-3	м2	5,46	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	36298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100x10	шт	56	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	4	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,024	<u>33879.76</u> 30430,39	<u>1736.65</u> 565,86	813	730	<u>42</u> 14	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>5.65</u> 0,08
56	& C126-384P варіант 2	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ30-2-2000х1200 прав Д-5	м2	2,4	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	34693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1545	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	2355	1501	<u>845</u> 275	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>12.25</u> 1,71
58	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,07025	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	874	515	<u>356</u> 116	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>4.21</u> 0,72
59	C123-462 варіант 1	Металопластикові двері вбудованих шаф з ручкою та замком	м2	22,475	<u>4953.41</u> -	<u>-</u> -	111328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ10-37-2	Установлення за місцем шафових і антресольних полиць	100м2	0,12078	<u>21608.91</u> 20792,99	<u>-</u> -	2610	2511	<u>-</u> -	<u>195.9200</u> -	<u>23.66</u> -
61	C123-470 варіант 1	Полички пластикові	м2	12,078	<u>822.41</u> -	<u>-</u> -	9933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,285	<u>787.48</u> 787,48	<u>-</u> -	224	224	<u>-</u> -	<u>7.4200</u> -	<u>2.11</u> -
63	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100x10	шт	57	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C111-1722 варіант 3	Пластикова лиштва	м	31,92	<u>169.03</u> -	<u>-</u> -	5395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					558387	11336	<u>4808</u> 1567		<u>95.67</u> 9,72
		Разом будівельні роботи, грн.					558387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					542243				
		всього заробітна плата, грн.					12903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					565217				

		Всього по розділу 3					565217				
		Розділ 4. Оздоблювальні роботи									
		Стіни									
65	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	26,2	<u>756.93</u>	-	19832	19832	-	<u>6.4800</u>	<u>169.78</u>
					756,93	-			-	-	-
66	С111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог) кількість: 262*0,05*10	кг	131	<u>91.29</u>	-	11959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	15,701	<u>1059.43</u>	<u>25.45</u>	16634	16235	<u>399</u>	<u>9.0700</u>	<u>142.41</u>
					1033,98	7,04			111	0,0572	0,9
68	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	141,309	<u>239.36</u>	-	33824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	КР12-66-1	Оброблення стін сумішю Ceresit СТ19 (БЕТОНКОТАКТ)	100м2	15,701	<u>818.38</u>	-	12849	12849	-	<u>8.0900</u>	<u>127.02</u>
					818,38	-			-	-	-
70	С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	1177,575	<u>41.36</u>	-	48705	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
71	КБ15-46-6	Штукатурення стін Ceresit СТ25	100м2	15,701	<u>16054.96</u>	<u>325.06</u>	252079	221380	<u>5104</u>	<u>112.4200</u>	<u>1765.11</u>
					14099,72	287,25			4510	2,6322	41,33
72	С111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit СТ 25 (або аналог) кількість: 1,5*20	кг	47103	<u>6.32</u>	-	297691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова)	100м2	14,542	<u>7670.43</u>	-	111543	108492	-	<u>63.0600</u>	<u>917.02</u>
					7460,63	-			-	-	-
74	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	290,84	<u>46.43</u>	-	13504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2617,56	<u>12.74</u>	-	33348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	КБ15-182-6 К=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	14,542	<u>22639.90</u>	<u>101.70</u>	329229	327638	<u>1479</u>	<u>179.6400</u>	<u>2612.32</u>
					22530,45	40,03			582	0,3192	4,64
77	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	10470,24	<u>12.74</u>	-	133391	-	-	-	-
		кількість: 1,8*4			-	-			-	-	-
78	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	14,542	<u>3421.31</u>	<u>12.71</u>	49753	49568	<u>185</u>	<u>29.9000</u>	<u>434.81</u>
					3408,60	5,00			73	0,0399	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C114-103 варіант 1	Стеклохолст малярний Wellton Premium W50 (або аналог)	м2	1526,91	<u>15,98</u>	-	24400	-	-	-	-
80	& C111-1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	363,55	<u>91,85</u>	-	33392	-	-	-	-
81	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (фінішна)	100м2	14,542	<u>9298,18</u>	-	135214	132166	-	<u>76.8200</u>	<u>1117,12</u>
82	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	290,84	<u>46,43</u>	-	13504	-	-	-	-
83	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2472,14	<u>51,68</u>	-	127760	-	-	-	-
84	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	14,542	<u>2695,76</u>	-	39202	39176	-	<u>21,4800</u>	<u>312,36</u>
85	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	2472,14	<u>51,68</u>	-	127760	-	-	-	-
86	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	14,542	<u>9320,45</u>	-	135538	131134	-	<u>76.2200</u>	<u>1108,39</u>
87	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	290,84	<u>46,43</u>	-	13504	-	-	-	-
88	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	290,84	<u>204,61</u>	-	59509	-	-	-	-
89	КБ8-5-1	Конструкції з цегли. Мурування стін зовнішніх простих при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,84	<u>1432,89</u>	-	4069	2720	-	<u>8,2000</u>	<u>23,29</u>
90	C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,11896	<u>9233,97</u>	-	10332	-	-	-	-
91	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,159	<u>31006,84</u>	-	35937	35890	-	<u>255,6700</u>	<u>296,32</u>
92	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	23,18	<u>46,43</u>	-	1076	-	-	-	-
93	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	836,798	<u>0,08</u>	-	67	-	-	-	-
94	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	117,059	<u>415,30</u>	-	48615	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	602,68	<u>30,95</u>	-	18653	-	-	-	-
96	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	46,36	<u>133,11</u>	-	6171	-	-	-	-
97	KB11-42-2	Улаштування дошки-відбійника	100м	1,003	<u>1360,99</u>	-	1365	1364	-	<u>12.2400</u>	<u>12,28</u>
					1359,74	-			-	-	-
98	C111-1722 варіант 2	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог)	м	101,303	<u>306,73</u>	-	31073	-	-	-	-
99	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	149	<u>1,05</u>	-	156	-	-	-	-
100	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,9	<u>3803,62</u>	-	3423	2322	-	<u>20.2700</u>	<u>18,24</u>
		СТЕЛЯ			2580,37	-			-	-	-
101	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	5,285	<u>1059,43</u>	<u>25,45</u>	5599	5465	<u>134</u>	<u>9.0700</u>	<u>47,93</u>
					1033,98	7,04			37	0,0572	0,3
102	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	47,565	<u>239,36</u>	-	11385	-	-	-	-
		кількість: 0,09*528,5			-	-			-	-	-
103	XB3-6-6	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	552	<u>86,46</u>	-	47726	24735	-	<u>0.3700</u>	<u>204,24</u>
					44,81	-			-	-	-
104	C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог)	кг	563,04	<u>58,73</u>	-	33067	-	-	-	-
		кількість: 552*0,02*0,03*1000*1,7			-	-			-	-	-
105	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,58	<u>16585,09</u>	-	26204	26161	-	<u>139.9500</u>	<u>221,12</u>
					16557,48	-			-	-	-
106	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	126,4	<u>6,48</u>	-	819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	126,4	<u>18,72</u>	-	2366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& C1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	150,1	<u>46,33</u>	-	6954	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	300,2	<u>46,33</u>	-	13908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	150,1	<u>46,33</u>	-	6954	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& C1545-205-1	Кутик металевий пристінний	м	170,64	<u>44,90</u>	-	7662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	469,26	<u>1.05</u>	-	493	-	-	-	-
113	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,58	<u>1985.24</u>	-	3137	3137	-	<u>16.7800</u>	<u>26.51</u>
					1985,24	-			-	-	-
114	& C1428-11887-1	Плити Armstrong 600х600 мм або аналог	м2	165,9	<u>173.43</u>	-	28772	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
115	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,059	<u>20971.79</u>	-	1237	1234	-	<u>164.3200</u>	<u>9.69</u>
					20917,94	-			-	-	-
116	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	92,04	<u>0.42</u>	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	4,13	<u>1.05</u>	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	4,13	<u>6.48</u>	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	5,31	<u>59.89</u>	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	15,045	<u>51.43</u>	-	774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	1,77	<u>17.77</u>	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	10,03	<u>25.93</u>	-	260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	4,13	<u>18.72</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	5,31	<u>3.77</u>	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	0,059	<u>10423.71</u>	<u>93.22</u>	615	590	5	<u>84.5000</u>	<u>4.99</u>
					9997,20	36,70			2	0,2926	0,02
126	& C111-17131	Пластикова ПВХ панель	м2	6,077	<u>433.70</u>	-	2636	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
127	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3	<u>20971.79</u>	-	62915	62754	-	<u>164.3200</u>	<u>492.96</u>
					20917,94	-			-	-	-
128	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	4680	<u>0.42</u>	-	1966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	210	<u>1.05</u>	-	221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	210	<u>6.48</u>	-	1361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	270	<u>59.89</u>	-	16170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	765	<u>51.43</u>	-	39344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	90	<u>17.77</u>	-	1599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	510	<u>25.93</u>	-	13224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	210	<u>18.72</u>	-	3931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	270	<u>3.77</u>	-	1018	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	3	<u>18933.51</u> 18407,22	-	56801	55222	-	<u>136.3700</u>	<u>409.11</u>
						-			-	-	-
138	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	6300	<u>1.73</u>	-	10899	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	& C1550-36-1-3Ж	Стрічка армувальна	м	297	<u>5.72</u>	-	1699	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
140	C1428-11867	Гіпсокартонна плита звичайна 9,5мм	м2	315	<u>141.39</u>	-	44538	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
141	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	107,1	<u>14.76</u>	-	1581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СТ95 по ГКЛ	100м2	3	<u>12090.30</u> 11880,69	-	36271	35642	-	<u>100.4200</u>	<u>301.26</u>
						-			-	-	-
143	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	60	<u>46.43</u>	-	2786	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
144	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	510	<u>51.68</u>	-	26357	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
145	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3	<u>2695.76</u> 2694,02	-	8087	8082	-	<u>21.4800</u>	<u>64.44</u>
						-			-	-	-
146	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	510	<u>51.68</u>	-	26357	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
147	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях з ГКЛ	100м2	3	<u>10482.10</u> 10151,00	-	31446	30453	-	<u>85.8000</u>	<u>257.4</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	60	<u>46.43</u>	-	2786	-	-	-	-
149	& C111- 1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	60	<u>204.61</u>	-	12277	-	-	-	-
150	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СТ95 по існуючих конструкціях	100м2	0,646	<u>12090.30</u> 11880,69	-	7810	7675	-	<u>100.4200</u>	<u>64.87</u>
151	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	12,92	<u>46.43</u>	-	600	-	-	-	-
152	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	109,82	<u>51.68</u>	-	5675	-	-	-	-
153	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,646	<u>2695.76</u> 2694,02	-	1741	1740	-	<u>21.4800</u>	<u>13.88</u>
154	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	109,82	<u>51.68</u>	-	5675	-	-	-	-
155	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях, підготовлених під фарбування	100м2	0,646	<u>10482.10</u> 10151,00	-	6771	6558	-	<u>85.8000</u>	<u>55.43</u>
156	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	12,92	<u>46.43</u>	-	600	-	-	-	-
157	& C111- 1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ВІКОННІ	л	12,92	<u>204.61</u>	-	2644	-	-	-	-
158	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,873	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	925	903	<u>22</u> 6	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>7.92</u> 0,05
159	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	7,857	<u>239.36</u>	-	1881	-	-	-	-
160	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,873	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	48868	15310	<u>399</u> 353	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>127.89</u> 3,23
161	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,873	<u>56064.91</u> 55537,17	-	48945	48484	-	<u>436.2700</u>	<u>380.86</u>
162	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	4,4523	<u>3868.82</u>	-	17225	-	-	-	-
163	& C126-910- 3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	290,709	<u>35.02</u>	-	10181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	399,834	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	20072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	1047,6	<u>1.29</u> -	<u>-</u> -	1351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C1545-44-108 варіант 1	Дюбель 6x60 мм	шт	242,694	<u>0.67</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C111-1850-A-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	4000,959	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	2481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	1455,291	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	91,665	<u>184.17</u> -	<u>-</u> -	16882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	150	<u>11.65</u> -	<u>-</u> -	1748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,873	<u>9298.18</u> 9088,57	<u>-</u> -	8117	7934	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>67.06</u> -
172	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	17,46	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	148,41	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	7670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,873	<u>2695.76</u> 2694,02	<u>-</u> -	2353	2352	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>18.75</u> -
175	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	148,41	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	7670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,855	<u>9320.45</u> 9017,59	<u>-</u> -	7969	7710	<u>-</u> -	<u>76.2200</u> -	<u>65.17</u> -
177	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	17,1	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	17,1	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	3499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,018	<u>31006.84</u> 30966,75	-	558	557	-	<u>255.6700</u>	<u>4.6</u>
180	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,36	<u>46.43</u>	-	17	-	-	-	-
181	& C111-956- 1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	12,996	<u>0.08</u>	-	1	-	-	-	-
182	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1,818	<u>415.30</u>	-	755	-	-	-	-
183	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	9,36	<u>30.95</u>	-	290	-	-	-	-
184	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог) Укоси дверні	кг	0,72	<u>133.11</u>	-	96	-	-	-	-
185	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,36	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	20152	6314	<u>165</u> 145	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>52.74</u> 1,33
186	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,36	<u>49980.41</u> 49496,79	-	17993	17819	-	<u>388.8200</u>	<u>139.98</u>
187	& C126-910- 3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	119,88	<u>35.02</u>	-	4198	-	-	-	-
188	& C1545- 203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	164,88	<u>50.20</u>	-	8277	-	-	-	-
189	& C111-136- 20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	432	<u>1.29</u>	-	557	-	-	-	-
190	& C111- 1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	1649,88	<u>0.62</u>	-	1023	-	-	-	-
191	& C111-15Д- 1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	600,12	<u>0.30</u>	-	180	-	-	-	-
192	C1428- 11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	37,8	<u>184.17</u>	-	6962	-	-	-	-
193	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	95	<u>11.65</u>	-	1107	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,36	<u>9298.18</u> 9088,57	- -	3347	3272	- -	<u>76.8200</u> -	<u>27.66</u> -
195	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	7,2	<u>46.43</u> -	- -	334	-	- -	- -	- -
196	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	61,2	<u>51.68</u> -	- -	3163	-	- -	- -	- -
197	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,36	<u>2695.76</u> 2694,02	- -	970	970	- -	<u>21.4800</u> -	<u>7.73</u> -
198	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	61,2	<u>51.68</u> -	- -	3163	-	- -	- -	- -
199	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,338	<u>9320.45</u> 9017,59	- -	3150	3048	- -	<u>76.2200</u> -	<u>25.76</u> -
200	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	6,76	<u>46.43</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -
201	& C111- 1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	6,76	<u>204.61</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
202	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,022	<u>31006.84</u> 30966,75	- -	682	681	- -	<u>255.6700</u> -	<u>5.62</u> -
203	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,44	<u>46.43</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
204	& C111-956- 1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	15,884	<u>0.08</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
205	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	2,222	<u>415.30</u> -	- -	923	-	- -	- -	- -
206	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	11,44	<u>30.95</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -
207	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	0,88	<u>133.11</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
208	КР20-19-3	ПІДЛОГА Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	5,124	<u>767.36</u> 764,94	- -	3932	3920	- -	<u>6.7100</u> -	<u>34.38</u> -
209	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	46,116	<u>239.36</u> -	- -	11038	-	- -	- -	- -
210	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину	100м2	5,124	<u>803.70</u> 803,70	- -	4118	4118	- -	<u>7.0500</u> -	<u>36.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КБ12-24-3	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0,1281	<u>570.54</u> 570,54	-	-73	-73	-	<u>5.6400</u>	<u>-0.72</u>
212	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	102,48	<u>46.43</u> -	-	4758	-	-	-	-
213	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,124	<u>1846.32</u> 1719,31	-	9461	8810	-	<u>16.2000</u>	<u>83.01</u>
214	С111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	563,64	<u>68.75</u> -	-	38750	-	-	-	-
215	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5,124	<u>13626.77</u> 7139,75	-	69824	36584	-	<u>64.2700</u>	<u>329.32</u>
216	КР7-17-9 К=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати Тип 1	100м2	5,124	<u>14848.87</u> 1919,64	-	76086	9836	-	<u>17.2800</u>	<u>88.54</u>
217	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,808	<u>7103.48</u> 7076,43	-	34154	34023	-	<u>63.7000</u>	<u>306.27</u>
218	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	72,12	<u>434.29</u> -	-	31321	-	-	-	-
219	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*5	кг	4327,2	<u>9.66</u> -	-	41801	-	-	-	-
220	КБ11-11-14 К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,808	<u>8866.38</u> 8848,32	-	42630	42543	-	<u>79.6500</u>	<u>382.96</u>
221	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	12981,6	<u>9.66</u> -	-	125402	-	-	-	-
222	КБ26-30-1	Улаштування підложки під лінолеум	10 м2	48,08	<u>820.48</u> 164,16	-	39449	7893	-	<u>1.4400</u>	<u>69.24</u>
223	С111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	552,92	<u>56.30</u> -	-	31129	-	-	-	-
224	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,808	<u>10736.85</u> 8484,46	-	51623	40793	-	<u>70.0500</u>	<u>336.8</u>
225	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	96,16	<u>46.43</u> -	-	4465	-	-	-	-
226	С1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	120,2	<u>275.90</u> -	-	33163	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	C111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKEIT (або аналог)	м2	490,416	<u>409.49</u> -	<u>-</u> -	200820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	4,23	<u>10430.59</u> 1547,68	<u>-</u> -	44121	6547	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> -	<u>52.2</u> -
229	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	630	<u>1.05</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КБ11-43-3	Улаштування планок на шурупах	100м	0,35	<u>1553.70</u> 1547,68	<u>-</u> -	544	542	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> -	<u>4.32</u> -
231	C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату	м	35	<u>87.89</u> -	<u>-</u> -	3076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	ХБ4-1-1	Тип 2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,227	<u>3490.73</u> 3481,17	<u>-</u> -	792	790	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>6.6</u> -
233	& C111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог) кількість: 1,5*2	кг	68,1	<u>87.30</u> -	<u>-</u> -	5945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,152	<u>20085.74</u> 19978,74	<u>-</u> -	3053	3037	<u>-</u> -	<u>164.9500</u> -	<u>25.07</u> -
235	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	3,04	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	15,504	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	6439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	109,744	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	6,08	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	79,04	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	2446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,31	<u>1055.51</u> 1046,48	<u>-</u> -	2438	2417	<u>-</u> -	<u>8.6400</u> -	<u>19.96</u> -
241	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,462	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	2,4024	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	0,924	<u>133,11</u>	-	123	-	-	-	-
244	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	12,012	<u>30,95</u>	-	372	-	-	-	-
245	КБ11-29-2	Тип 3 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,164	<u>20085,74</u> <u>19978,74</u>	-	3294	3277	-	<u>164,9500</u>	<u>27,05</u>
246	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	3,28	<u>46,43</u>	-	152	-	-	-	-
247	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	16,728	<u>415,30</u>	-	6947	-	-	-	-
248	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	126,608	<u>0,08</u>	-	10	-	-	-	-
249	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	6,56	<u>133,11</u>	-	873	-	-	-	-
250	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	85,28	<u>30,95</u>	-	2639	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4101179	1690625	<u>7892</u> 5819		<u>13963,16</u> 52,38
		Разом будівельні роботи, грн.					4101179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2402662				
		всього заробітна плата, грн.					1696444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					903209				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1679,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326529				
		Всього будівельні роботи, грн.					5004388				

		Всього по розділу 4					5004388				
251	ХБ3-8-1	Розділ 5. Сходові клітини в осях Б-В Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90,21</u> 89,92	-	90	90	-	<u>0.7600</u>	<u>0.76</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	& C111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22.06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374.80</u> 10702,32	<u>346.23</u> 110,85	1365	1284	<u>42</u> 13	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>10.86</u> 0,11
254	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116.24</u> 443,39	<u>64.27</u> 10,05	134	53	<u>8</u> 1	<u>3.1100</u> 0,0804	<u>0.37</u> 0,01
255	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	<u>1405.87</u> 1365,66	<u>40.21</u> 15,15	98	96	<u>2</u> 1	<u>13.5000</u> 0,1107	<u>0.95</u> 0,01
256	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>27.77</u> 27,77	<u>-</u> -	139	139	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>1.25</u> -
257	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,07	<u>1365.76</u> 1359,74	<u>-</u> -	96	95	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>0.86</u> -
258	C123-352 варіант 1	Поручні сходів дерев'яних	м	7,07	<u>214.51</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& C111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	10	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою "Грунт-емаль" 2 рази	100м2	0,017	<u>13292.19</u> 12597,65	<u>-</u> -	226	214	<u>-</u> -	<u>106.4800</u> -	<u>1.81</u> -
261	C111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,00051	<u>88153.21</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ13-26-6 K=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь "Грунт-емаль" за 2 рази	100м2	0,05	<u>1129.93</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	56	50	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.36</u> 0,01
263	C111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,0015	<u>88153.21</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							4345	2021	<u>58</u> 16		<u>17.22</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							4345				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2266				
всього заробітна плата, грн.							2037				
Загальновиробничі витрати, грн.							1086				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							391				
Всього будівельні роботи, грн.							5431				

Всього по розділу 5							5431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 6. Сходові клітини в осях Г-Д											
264	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90.21</u> 89,92	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>0.76</u> -
265	& C111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22.06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374.80</u> 10702,32	<u>346.23</u> 110,85	1365	1284	<u>42</u> 13	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>10.86</u> 0,11
267	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116.24</u> 443,39	<u>64.27</u> 10,05	134	53	<u>8</u> 1	<u>3.1100</u> 0,0804	<u>0.37</u> 0,01
268	КР9-5-1	Демонтаж існуючих металевих поручнів сходів	100м	0,07	<u>8064.01</u> 7443,77	<u>455.76</u> 171,70	564	521	<u>32</u> 12	<u>68.8600</u> 1,2546	<u>4.82</u> 0,09
269	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,07	<u>10270.66</u> 7373,25	<u>966.40</u> 281,68	719	516	<u>68</u> 20	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>4.21</u> 0,16
270	& C121-393-51 варіант 1	Огородження сталеве (нерж)	пм	7	<u>3393.06</u> -	<u>-</u> -	23751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							27064	2464	<u>150</u> 46		<u>21.02</u> 0,37
Разом будівельні роботи, грн.							27064				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24450				
всього заробітна плата, грн.							2510				
Загальновиробничі витрати, грн.							1356				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							496				
Всього будівельні роботи, грн.							28420				

Всього по розділу 6							28420				
Розділ 7. Елементи санвузлів для МГН (приміщення)											
271	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної	10шт	0,1	<u>1343.86</u> 1295,59	<u>-</u> -	134	130	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	& С111-249-2 варіант 1	Дзеркало відкидне поворотне в рамі 900х600 с функцією нахила. код: ZL-50 (або аналог)	шт	1	<u>2550.94</u> -	<u>-</u> -	2551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,5	<u>622.25</u> 575,68	<u>-</u> -	311	288	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>2.3</u> -
274	& С111-825-1-2 варіант 1	Поручні для МГН відкидний MED-05-020	шт	1	<u>917.71</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	& С111-825-1-3 варіант 1	Поручень для МГН пристінний MED-05-18	шт	1	<u>407.71</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	& С111-825-1-7 варіант 1	Поручні для МГН навколо умивальника НТ-02-023	шт	1	<u>1122.73</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	& С122994-1-1	Одинарний гачок	шт	1	<u>15.86</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	& С1110-15-Т варіант 1	Тримач тростини	шт	1	<u>838.68</u> -	<u>-</u> -	839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					6300	418	<u>-</u> -		<u>3.33</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5882				
		всього заробітна плата, грн.					418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68				
		Всього будівельні роботи, грн.					6510				

		Всього по розділу 7					6510				
		Разом прямі витрати по кошторису					4938378	1905908	<u>35337</u> 13890		<u>16009.53</u> 112,63
		Разом будівельні роботи, грн.					4938378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2997133				
		всього заробітна плата, грн.					1919798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1031634 1932,58 375639 5970012				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					48				

		Всього по кошторису					5970012				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18054,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2295437				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 7 поверх.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП.Б-АБ7

Кошторисна вартість 6536,721 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 19,22384 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2450,891 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	16,954	<u>3857.91</u> 3808,67	<u>49.24</u> 19,42	65407	64572	<u>835</u> 329	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>638.32</u> 2,41
2	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,968	<u>5448.48</u> 5448,48	<u>-</u> -	27068	27068	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>267.58</u> -
3	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	4,9	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	35086	27696	<u>7390</u> 2655	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>249.31</u> 21,55
4	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,863	<u>10434.35</u> 10310,26	<u>124.09</u> 37,42	9005	8898	<u>107</u> 32	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>80.1</u> 0,24
5	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	0,863	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	6179	4878	<u>1301</u> 468	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>43.91</u> 3,8
6	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	4,002	<u>1871.65</u> 1820,88	<u>50.77</u> 15,31	7490	7287	<u>203</u> 61	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>72.04</u> 0,45
7	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	4,002	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	28656	22620	<u>6036</u> 2168	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>203.62</u> 17,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	5,815	<u>8925.18</u> 7739,09	<u>1186.09</u> 396,08	51900	45003	<u>6897</u> 2303	<u>74.3000</u> 3,1919	<u>432.05</u> 18,56
9	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,722	<u>17063.83</u> 15807,04	<u>1224.61</u> 482,08	12320	11413	<u>884</u> 348	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>108.59</u> 2,78
10	КБ46-44-1	Демонтаж дерев'яних засклених блоків вхідних груп з полотнами дверей	100м2	0,09	<u>29937.53</u> 28680,74	<u>1224.61</u> 482,08	2694	2581	<u>110</u> 43	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>24.56</u> 0,35
11	КБ10-96-2 К=0,8	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,04465	<u>25740.63</u> 24344,31	<u>1389.32</u> 452,69	1149	1087	<u>62</u> 20	<u>188.3360</u> 2,8080	<u>8.41</u> 0,13
12	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,06	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ9-53-2 К=0,7	Демонтаж наявних металевих ґрат входу	т	0,1	<u>6050.14</u> 5798,01	<u>252.13</u> 99,25	605	580	<u>25</u> 10	<u>52.1920</u> 0,7914	<u>5.22</u> 0,08
14	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,04	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР6-14-1	Знімання дверних полотен існуючих вбудованих шаф	100 м2	0,122	<u>4607.85</u> 4607,85	<u>-</u> -	562	562	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>5.45</u> -
16	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	2,85	<u>602.91</u> 602,91	<u>-</u> -	1718	1718	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>16.99</u> -
17	КР7-31-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0, 8;	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж)	100м	2,55	<u>3406.09</u> 3406,09	<u>-</u> -	8686	8686	<u>-</u> -	<u>27.4640</u> -	<u>70.03</u> -
18	КБ8-26-1 К=0,8	Демонтаж перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2	0,089	<u>17055.14</u> 17055,14	<u>-</u> -	1518	1518	<u>-</u> -	<u>133.9760</u> -	<u>11.92</u> -
19	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,75	<u>855.56</u> 815,35	<u>40.21</u> 15,15	642	612	<u>30</u> 11	<u>8.0600</u> 0,1107	<u>6.05</u> 0,08
20	С311-20-М варіант 8	Перевезення сміття до 20 км	т	77,3862	<u>213.76</u> -	<u>213.76</u> 39,82	16542	-	<u>16542</u> 3082	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 22,21
		Разом прямі витрати по розділу 1					277227	236779	<u>40422</u> 11530		<u>2244.15</u> 90,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					277227 26 248309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					142527 280,12 54447 419754				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					160				

		Всього по розділу 1					419754				
		Розділ 2. Перегородки									
21	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,366	<u>59726.51</u> 58792,86	<u>690.54</u> 500,52	21860	21518	<u>253</u> 183	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>177.66</u> 1,38
22	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	7,32	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1428-11867 варіант 3	Гіпсокартонна плита вогнестійка 12,5 мм	м2	76,86	<u>183.75</u> -	<u>-</u> -	14123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1428-11867 варіант 5	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	76,86	<u>137.31</u> -	<u>-</u> -	10554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	124,44	<u>5.72</u> -	<u>-</u> -	712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-1849-3-2А	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	2284	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	3951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-1678-2 варіант 1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	73,2	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіуритану	м	105,408	<u>13.11</u> -	<u>-</u> -	1382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1545-44-5-35	Дюбель 4х100	шт	183	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	4,392	<u>13.74</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-22-1 варіант 1	Профіль ПН100	м	60,756	<u>61.48</u> -	<u>-</u> -	3735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	176,412	<u>65.22</u> -	<u>-</u> -	11506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	445	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	39,894	<u>14.76</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C114-5-У варіант 1	Утеплювач Кнауф Акустик, товщиною 50мм (або аналог) кількість: 0,0515*2*36,6	м3	3,7698	<u>991.82</u> -	<u>-</u> -	3739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					73399	21518	<u>253</u> 183		<u>177.66</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					73399 51628 21701 11551 21,48 4176 84950				

		Всього по розділу 2					84950				
36	КБ10-28-1	Розділ 3. Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах кількість: 1,8+28,8+22,4+7+2,8	100м2	0,628	<u>19440.54</u> 12020,44	<u>7347.38</u> 2394,02	12209	7549	<u>4614</u> 1503	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>61.61</u> 9,33
37	C123-200-1 варіант 6	Блок дверний внутрішній глухий однопоттний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2л кількість: 2*0,9*1	м2	1,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	9892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C123-200-1 варіант 5	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3п кількість: 2*0,8*18	м2	28,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	158273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C123-200-1 варіант 35	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3л кількість: 2*0,8*14	м2	22,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	123101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C123-200-1 варіант 3	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4л кількість: 2*0,7*5	м2	7	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	38469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C123-200-1 варіант 4	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4п кількість: 2*0,7*2	м2	2,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	15388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	286	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	2214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	15	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	2933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,048	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	732	466	<u>263</u> 86	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>3.81</u> 0,53
45	C123-200-1 варіант 55	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, глухий з порогом (max 20 мм), з замком Д-5п кількість: 2*1,2*1	м2	2,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	13189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C123-200-1 варіант 36	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх1.2М з замком Д-1л кількість: 2*1,2*1	м2	2,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	13189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	307	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	2376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	1	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 8,93+9,87	100м2	0,188	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	2339	1379	<u>952</u> 310	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>11.26</u> 1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C123-200-1 варіант 19	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, з порогом (тах 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення ВБ-1 кількість: 1,9*2,35*2	м2	8,93	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	59367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C123-200-1 варіант 18	Блок вхідний внутрішній з двополотними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, з порогом (тах 20 мм), з замком, з пристроєм самозачинення кількість: 1,4*2,35*3	м2	9,87	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	65616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	50	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	3	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,024	<u>33879.76</u> 30430,39	<u>1736.65</u> 565,86	813	730	<u>42</u> 14	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>5.65</u> 0,08
55	& C126-384P варіант 1	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ30-2-2000х1200 прав Д-6 кількість: 1,2*2	м2	2,4	<u>14455.56</u> -	<u>-</u> -	34693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,02	<u>19440.54</u> 12020,44	<u>7347.38</u> 2394,02	389	240	<u>147</u> 48	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>1.96</u> 0,3
57	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1275	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	1943	1238	<u>697</u> 227	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>10.11</u> 1,41
58	C123-462 варіант 1	Металопластикові двері вбудованих шаф з ручкою та замком	м2	14,75	<u>4953.41</u> -	<u>-</u> -	73063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	55	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,148	<u>787.48</u> 787,48	<u>-</u> -	117	117	<u>-</u> -	<u>7.4200</u> -	<u>1.1</u> -
61	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	30	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C111-1722 варіант 3	Пластикова лиштва	м	14,8	<u>169.03</u> -	<u>-</u> -	2502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ10-37-2	Установлення за місцем шафових і антресольних полиць	100м2	0,1318	<u>21608.91</u> 20792,99	<u>-</u> -	2848	2741	<u>-</u> -	<u>195.9200</u> -	<u>25.82</u> -
64	C123-470 варіант 1	Полички пластикові	м2	13,18	<u>822.41</u> -	<u>-</u> -	10839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					648322	14460	<u>6715</u> 2188		<u>121,32</u> 13,57
		Разом будівельні роботи, грн.					648322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					627147				
		всього заробітна плата, грн.					16648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8772				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3147				
		Всього будівельні роботи, грн.					657094				

		Всього по розділу 3					657094				
65	КБ10-20-1	Розділ 4. Вікна <i>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</i> <i>кількість: 0,4225+1,575</i>	100м2	0,019975	<u>26018.37</u> 24356,31	<u>1487.67</u> 1078,30	520	487	<u>30</u> 22	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>3.82</u> 0,16
66	& С121-307-114 варіант 9	Вікно металопластикове глухе з ручкою та засувкою з лиштвом О1 кількість: 0,65*0,65*1	м2	0,4225	<u>3287.39</u> -	<u>-</u> -	1389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С121-307-114 варіант 10	Вікно металопластикове з ручкою, замком полицю и лиштвом О2 кількість: 1,05*0,75*2	м2	1,575	<u>3287.39</u> -	<u>-</u> -	5178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	17	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	1	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1632-102-3 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	1,1	<u>235.78</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					7674	487	<u>30</u> 22		<u>3.82</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					7674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93				
		Всього будівельні роботи, грн.					7937				

		Всього по розділу 4					7937				
		Розділ 5. Оздоблювальні роботи									
		Стіни									
71	КРЗ-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	14	756,93	-	10597	10597	-	6,4800	90,72
					756,93	-			-	-	-
72	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог) кількість: 140*0,05*10	кг	70	91,29	-	6390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	16,954	1059,43	25,45	17962	17530	432	9,0700	153,77
					1033,98	7,04			119	0,0572	0,97
74	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	152,586	239,36	-	36523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	КР12-66-1	Оброблення стін сумішю Ceresit СТ19 (БЕТОНКОТАКТ)	100м2	16,954	818,38	-	13875	13875	-	8,0900	137,16
					818,38	-			-	-	-
76	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	1271,55	41,36	-	52591	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
77	КБ15-46-6	Штукатурення стін Ceresit СТ25	100м2	16,954	16054,96	325,06	272196	239047	5511	112,4200	1905,97
					14099,72	287,25			4870	2,6322	44,63
78	C111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit СТ 25 (або аналог) кількість: 1,5*20	кг	50862	6,32	-	321448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,815	31006,84	-	180305	180072	-	255,6700	1486,72
					30966,75	-			-	-	-
80	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	116,3	46,43	-	5400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	4198,43	0,08	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	587,315	415,30	-	243912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	3023,8	<u>30,95</u>	-	93587	-	-	-	-
84	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	232,6	<u>133,11</u>	-	30961	-	-	-	-
85	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова)	100м2	11,139	<u>7670,43</u>	-	85441	83104	-	<u>63.0600</u>	<u>702,43</u>
86	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	222,78	<u>46,43</u>	-	10344	-	-	-	-
87	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2005,02	<u>12,74</u>	-	25544	-	-	-	-
88	КБ15-182-6 K=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	11,139	<u>22639,90</u>	<u>101,70</u>	252186	250967	<u>1133</u>	<u>179,6400</u>	<u>2001,01</u>
89	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	8020,08	<u>12,74</u>	-	102176	-	-	-	-
90	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	11,139	<u>3421,31</u>	<u>12,71</u>	38110	37968	<u>142</u>	<u>29,9000</u>	<u>333,06</u>
91	C114-103 варіант 1	Стеклохолст малярний Wellton Premium W50 (або аналог)	м2	1169,595	<u>15,98</u>	-	18690	-	-	-	-
92	& C111-1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	278,475	<u>91,85</u>	-	25578	-	-	-	-
93	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (фінішна)	100м2	11,139	<u>9298,18</u>	-	103572	101238	-	<u>76,8200</u>	<u>855,7</u>
94	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	222,78	<u>46,43</u>	-	10344	-	-	-	-
95	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	1893,63	<u>51,68</u>	-	97863	-	-	-	-
96	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	11,139	<u>2695,76</u>	-	30028	30009	-	<u>21,4800</u>	<u>239,27</u>
97	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	1893,63	<u>51,68</u>	-	97863	-	-	-	-
98	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,139	<u>9320,45</u>	-	103820	100447	-	<u>76,2200</u>	<u>849,01</u>
99	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	222,78	<u>46,43</u>	-	10344	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	222,78	<u>204,61</u>	-	45583	-	-	-	-
101	КБ11-42-2	Улаштування дошки-відбійника	100м	0,88	<u>1360,99</u>	-	1198	1197	-	<u>12.2400</u>	<u>10,77</u>
					1359,74	-			-	-	-
102	C111-1722 варіант 2	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог) кількість: 1,01*88	м	88,88	<u>306,73</u>	-	27262	-	-	-	-
103	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	131	<u>1,05</u>	-	138	-	-	-	-
104	КБ11-43-3	Встановлення відбійника кутового вінілового для захиста стін 50x50	100м	0,06	<u>1553,70</u>	-	93	93	-	<u>12.3400</u>	<u>0,74</u>
					1547,68	-			-	-	-
105	C111-1722 варіант 5	Відбійник кутовий вініловий для захиста стін 50x50 сірий CG50B (або аналог)	м	6,06	<u>139,81</u>	-	847	-	-	-	-
106	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	9	<u>1,05</u>	-	9	-	-	-	-
107	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,78	<u>3803,62</u>	-	2967	2013	-	<u>20.2700</u>	<u>15,81</u>
		Стеля			2580,37	-			-	-	-
108	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	4,968	<u>1059,43</u>	<u>25,45</u>	5263	5137	<u>126</u>	<u>9,0700</u>	<u>45,06</u>
					1033,98	7,04			35	0,0572	0,28
109	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог) кількість: 0,09*496,8	л	44,712	<u>239,36</u>	-	10702	-	-	-	-
110	ХБ3-6-6	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	552	<u>86,46</u>	-	47726	24735	-	<u>0.3700</u>	<u>204,24</u>
					44,81	-			-	-	-
111	C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог) кількість: 552*0,02*0,03*1000*1,7	кг	563,04	<u>58,73</u>	-	33067	-	-	-	-
112	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,45	<u>16585,09</u>	-	7463	7451	-	<u>139,9500</u>	<u>62,98</u>
					16557,48	-			-	-	-
113	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	36	<u>6,48</u>	-	233	-	-	-	-
114	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	36	<u>18,72</u>	-	674	-	-	-	-
115	& C1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	42,75	<u>46,33</u>	-	1981	-	-	-	-
116	& C1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	85,5	<u>46,33</u>	-	3961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	42,75	<u>46,33</u>	-	1981	-	-	-	-
118	& C1545-205-1	Кутик металевий пристінний	м	48,6	<u>44,90</u>	-	2182	-	-	-	-
119	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	133,65	<u>1,05</u>	-	140	-	-	-	-
120	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,45	<u>1985,24</u>	-	893	893	-	<u>16,7800</u>	<u>7,55</u>
					1985,24	-			-	-	-
121	& C1428-11887-1 варіант 2	Плити Armstrong Bioguard Plain 600x600 мм (або аналог)	м2	47,25	<u>430,30</u>	-	20332	-	-	-	-
122	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,107	<u>20971,79</u>	-	2244	2238	-	<u>164,3200</u>	<u>17,58</u>
					20917,94	-			-	-	-
123	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	166,92	<u>0,42</u>	-	70	-	-	-	-
124	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	7,49	<u>1,05</u>	-	8	-	-	-	-
125	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	7,49	<u>6,48</u>	-	49	-	-	-	-
126	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	9,63	<u>59,89</u>	-	577	-	-	-	-
127	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	27,285	<u>51,43</u>	-	1403	-	-	-	-
128	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3,21	<u>17,77</u>	-	57	-	-	-	-
129	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	18,19	<u>25,93</u>	-	472	-	-	-	-
130	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	7,49	<u>18,72</u>	-	140	-	-	-	-
131	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	9,63	<u>3,77</u>	-	36	-	-	-	-
132	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	0,107	<u>10423,71</u>	<u>93,22</u>	1115	1070	<u>10</u>	<u>84,5000</u>	<u>9,04</u>
					9997,20	36,70			4	0,2926	0,03
133	& C111-17131 варіант 1	Пластикова ПВХ панель	м2	11,021	<u>433,70</u>	-	4780	-	-	-	-
134	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	3,94	<u>20971,79</u>	-	82629	82417	-	<u>164,3200</u>	<u>647,42</u>
					20917,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	6146,4	<u>0.42</u>	-	2581	-	-	-	-
136	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	275,8	<u>1.05</u>	-	290	-	-	-	-
137	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	275,8	<u>6.48</u>	-	1787	-	-	-	-
138	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	354,6	<u>59.89</u>	-	21237	-	-	-	-
139	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1004,7	<u>51.43</u>	-	51672	-	-	-	-
140	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	118,2	<u>17.77</u>	-	2100	-	-	-	-
141	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	669,8	<u>25.93</u>	-	17368	-	-	-	-
142	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	275,8	<u>18.72</u>	-	5163	-	-	-	-
143	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	354,6	<u>3.77</u>	-	1337	-	-	-	-
144	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	3,94	<u>18933.51</u> <u>18407,22</u>	-	74598	72524	-	<u>136.3700</u>	<u>537.3</u>
145	& C111-1849-3-2А	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	8274	<u>1.73</u>	-	14314	-	-	-	-
146	& C1550-36-1-3Ж	Стрічка армувальна	м	390,06	<u>5.72</u>	-	2231	-	-	-	-
147	C1428-11867	Гіпсокартонна плита вогнестійка 9,5мм	м2	413,7	<u>141.39</u>	-	58493	-	-	-	-
148	& C111-1895-2-2Е	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	140,658	<u>14.76</u>	-	2076	-	-	-	-
149	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СТ95 по ГКЛ	100м2	3,94	<u>12090.30</u> <u>11880,69</u>	-	47636	46810	-	<u>100.4200</u>	<u>395.65</u>
150	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	78,8	<u>46.43</u>	-	3659	-	-	-	-
151	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	669,8	<u>51.68</u>	-	34615	-	-	-	-
152	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,94	<u>2695.76</u> <u>2694,02</u>	-	10621	10614	-	<u>21.4800</u>	<u>84.63</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	669,8	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	34615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях з ГКЛ	100м2	3,94	<u>10482.10</u> 10151,00	<u>-</u> -	41299	39995	<u>-</u> -	<u>85.8000</u> -	<u>338.05</u> -
155	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	78,8	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	3659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	78,8	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	16123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по існуючих конструкціях	100м2	0,471	<u>12090.30</u> 11880,69	<u>-</u> -	5695	5596	<u>-</u> -	<u>100.4200</u> -	<u>47.3</u> -
158	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	9,42	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	80,07	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	4138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,471	<u>2695.76</u> 2694,02	<u>-</u> -	1270	1269	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>10.12</u> -
161	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	80,07	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	4138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях, підготовлених під фарбування	100м2	0,471	<u>10482.10</u> 10151,00	<u>-</u> -	4937	4781	<u>-</u> -	<u>85.8000</u> -	<u>40.41</u> -
163	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	9,42	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ВІКОННИ	л	9,42	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	1927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,91	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	964	941	<u>23</u> 6	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>8.25</u> 0,05
166	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	8,19	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,91	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	50939	15959	<u>416</u> 368	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>133.32</u> 3,37
168	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,91	<u>56064.91</u> 55537,17	<u>-</u> -	51019	50539	<u>-</u> -	<u>436.2700</u> -	<u>397.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	4,641	<u>3868.82</u>	-	17955	-	-	-	-
170	& C126-910- 3A-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	303,03	<u>35.02</u>	-	10612	-	-	-	-
171	& C1545- 203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	416,78	<u>50.20</u>	-	20922	-	-	-	-
172	& C111-136- 20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	1092	<u>1.29</u>	-	1409	-	-	-	-
173	& C1545-44- 108 варіант 1	Дюбель 6x60 мм	шт	252,98	<u>0.67</u>	-	169	-	-	-	-
174	& C111- 1850-A-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	4170,53	<u>0.62</u>	-	2586	-	-	-	-
175	& C111-15Д- 1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	1516,97	<u>0.30</u>	-	455	-	-	-	-
176	C1428- 11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	95,55	<u>184.17</u>	-	17597	-	-	-	-
177	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	187	<u>11.65</u>	-	2179	-	-	-	-
178	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,73	<u>9298.18</u>	-	6788	6635	-	<u>76.8200</u>	<u>56.08</u>
179	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	14,6	<u>46.43</u>	-	678	-	-	-	-
180	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	124,1	<u>51.68</u>	-	6413	-	-	-	-
181	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,73	<u>2695.76</u>	-	1968	1967	-	<u>21.4800</u>	<u>15.68</u>
182	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	124,1	<u>51.68</u>	-	6413	-	-	-	-
183	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по ГКЛ	100м2	0,73	<u>9320.45</u>	-	6804	6583	-	<u>76.2200</u>	<u>55.64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	14,6	<u>46.43</u>	-	678	-	-	-	-
185	& C111- 1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	14,6	<u>204.61</u>	-	2987	-	-	-	-
186	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,18	<u>31006.84</u> 30966,75	-	5581	5574	-	<u>255.6700</u>	<u>46.02</u>
187	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	3,6	<u>46.43</u>	-	167	-	-	-	-
188	& C111-956- 1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	129,96	<u>0.08</u>	-	10	-	-	-	-
189	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	18,18	<u>415.30</u>	-	7550	-	-	-	-
190	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	93,6	<u>30.95</u>	-	2897	-	-	-	-
191	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог) УКОСИ ДВЕРНІ	кг	7,2	<u>133.11</u>	-	958	-	-	-	-
192	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,728	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	40751	12767	<u>333</u> 294	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>106.65</u> 2,7
193	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,728	<u>49980.41</u> 49496,79	-	36386	36034	-	<u>388.8200</u>	<u>283.06</u>
194	& C126-910- 3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	242,424	<u>35.02</u>	-	8490	-	-	-	-
195	& C1545- 203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	333,424	<u>50.20</u>	-	16738	-	-	-	-
196	& C111-136- 20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	873,6	<u>1.29</u>	-	1127	-	-	-	-
197	& C111- 1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	3336,424	<u>0.62</u>	-	2069	-	-	-	-
198	& C111-15Д- 1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	1213,576	<u>0.30</u>	-	364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	76,44	<u>184,17</u> -	<u>-</u> -	14078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	480	<u>11,65</u> -	<u>-</u> -	5592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	KB15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,406	<u>9298,18</u> 9088,57	<u>-</u> -	3775	3690	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>31,19</u> -
202	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	8,12	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	69,02	<u>51,68</u> -	<u>-</u> -	3567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,406	<u>2695,76</u> 2694,02	<u>-</u> -	1094	1094	<u>-</u> -	<u>21,4800</u> -	<u>8,72</u> -
205	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	69,02	<u>51,68</u> -	<u>-</u> -	3567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	KB15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,406	<u>9320,45</u> 9017,59	<u>-</u> -	3784	3661	<u>-</u> -	<u>76.2200</u> -	<u>30,95</u> -
207	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	8,12	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	8,12	<u>204,61</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	KB15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,322	<u>31006,84</u> 30966,75	<u>-</u> -	9984	9971	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>82,33</u> -
210	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	6,44	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	232,484	<u>0,08</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	32,522	<u>415,30</u> -	<u>-</u> -	13506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	167,44	<u>30,95</u> -	<u>-</u> -	5182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог) ПІДЛОГА	кг	12,88	<u>133,11</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	5,293	<u>767.36</u> 764,94	-	4062	4049	-	<u>6.7100</u>	<u>35.52</u>
216	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	47,637	<u>239.36</u> -	-	11402	-	-	-	-
217	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	5,293	<u>803.70</u> 803,70	-	4254	4254	-	<u>7.0500</u>	<u>37.32</u>
218	КБ12-24-3	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0,132325	<u>570.54</u> 570,54	-	-75	-75	-	<u>5.6400</u>	<u>-0.75</u>
219	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	105,86	<u>46.43</u> -	-	4915	-	-	-	-
220	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,293	<u>1846.32</u> 1719,31	-	9773	9100	-	<u>16.2000</u>	<u>85.75</u>
221	С111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	582,23	<u>68.75</u> -	-	40028	-	-	-	-
222	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5,293	<u>13626.77</u> 7139,75	-	72126	37791	-	<u>64.2700</u>	<u>340.18</u>
223	КР7-17-9 К=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	5,293	<u>14848.87</u> 1919,64	-	78595	10161	-	<u>17.2800</u>	<u>91.46</u>
224	КБ11-11-13	Тип 1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,935	<u>7103.48</u> 7076,43	-	20849	20769	-	<u>63.7000</u>	<u>186.96</u>
225	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	44,025	<u>434.29</u> -	-	19120	-	-	-	-
226	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*5	кг	2641,5	<u>9.66</u> -	-	25517	-	-	-	-
227	КБ11-11-14 К=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	2,935	<u>8866.38</u> 8848,32	-	26023	25970	-	<u>79.6500</u>	<u>233.77</u>
228	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	7924,5	<u>9.66</u> -	-	76551	-	-	-	-
229	КБ26-30-1	Улаштування підложки під лінолеум	10 м2	29,35	<u>820.48</u> 164,16	-	24081	4818	-	<u>1.4400</u>	<u>42.26</u>
230	С111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	337,525	<u>56.30</u> -	-	19003	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,935	<u>10736.85</u> 8484,46	- -	31513	24902	- -	<u>70.0500</u> -	<u>205.6</u> -
232	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	58,7	<u>46.43</u> -	- -	2725	-	- -	- -	- -
233	C1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	73,375	<u>275.90</u> -	- -	20244	-	- -	- -	- -
234	C111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKETT (або аналог)	м2	299,37	<u>409.49</u> -	- -	122589	-	- -	- -	- -
235	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,85	<u>1553.70</u> 1547,68	- -	4428	4411	- -	<u>12.3400</u> -	<u>35.17</u> -
236	C111-1722 варіант 8	Плінтус з галтелью для заводу лінолеуму на стіну	м	287,85	<u>123.13</u> -	- -	35443	-	- -	- -	- -
237	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	425	<u>1.05</u> -	- -	446	-	- -	- -	- -
238	КБ11-43-3	Улаштування планок на шурупах	100м	0,35	<u>1553.70</u> 1547,68	- -	544	542	- -	<u>12.3400</u> -	<u>4.32</u> -
239	C111-1722 варіант 7	Планка для підлог з пластику в комплекті з кріпленням Тип 2	м	35	<u>87.89</u> -	- -	3076	-	- -	- -	- -
240	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,28	<u>3490.73</u> 3481,17	- -	977	975	- -	<u>29.0800</u> -	<u>8.14</u> -
241	& C111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог) кількість: 1,5*2	кг	84	<u>87.30</u> -	- -	7333	-	- -	- -	- -
242	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,175	<u>20085.74</u> 19978,74	- -	3515	3496	- -	<u>164.9500</u> -	<u>28.87</u> -
243	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	3,5	<u>46.43</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
244	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	17,85	<u>415.30</u> -	- -	7413	-	- -	- -	- -
245	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	126,35	<u>0.08</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
246	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	7	<u>133.11</u> -	- -	932	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	91	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	2816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КБ11-29-2	Тип 3 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,183	<u>20085.74</u> 19978,74	<u>-</u> -	43847	43614	<u>-</u> -	<u>164.9500</u> -	<u>360.09</u> -
249	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	43,66	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	2027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	222,666	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	92473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	& C111-956- 1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	1685,276	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	87,32	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	11623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	1135,16	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	35133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	25,5	<u>1055.51</u> 1046,48	<u>-</u> -	26916	26685	<u>-</u> -	<u>8.6400</u> -	<u>220.32</u> -
255	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	5,1	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	26,52	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	11014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	10,2	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	1358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	132,6	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	4104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					4389131	1750564	<u>8126</u> 6198		<u>14399.35</u> 56,03
		Разом будівельні роботи, грн.					4389131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2630441				
		всього заробітна плата, грн.					1756762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					933409				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1733,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					336933				
		Всього будівельні роботи, грн.					5322540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					5322540				
		Розділ 6. Сходові клітини в осях Б-В									
259	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90.21</u> 89,92	- -	90	90	- -	<u>0.7600</u> -	<u>0.76</u> -
260	& С111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22.06</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
261	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374.80</u> 10702,32	<u>346.23</u> 110,85	1365	1284	<u>42</u> 13	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>10.86</u> 0,11
262	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116.24</u> 443,39	<u>64.27</u> 10,05	134	53	<u>8</u> 1	<u>3.1100</u> 0,0804	<u>0.37</u> 0,01
263	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	<u>1405.87</u> 1365,66	<u>40.21</u> 15,15	98	96	<u>2</u> 1	<u>13.5000</u> 0,1107	<u>0.95</u> 0,01
264	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>27.77</u> 27,77	- -	139	139	- -	<u>0.2500</u> -	<u>1.25</u> -
265	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,07	<u>1365.76</u> 1359,74	- -	96	95	- -	<u>12.2400</u> -	<u>0.86</u> -
266	С123-352 варіант 1	Поручні сходів дерев'яних	м	7,07	<u>214.51</u> -	- -	1517	-	- -	- -	- -
267	& С111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	10	<u>0.56</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
268	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою "Грунт-емаль" 2 рази	100м2	0,017	<u>13292.19</u> 12597,65	- -	226	214	- -	<u>106.4800</u> -	<u>1.81</u> -
269	С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,00051	<u>88153.21</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
270	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь "Грунт-емаль" за 2 рази	100м2	0,05	<u>1129.93</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	56	50	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.36</u> 0,01
271	С111-449-1 варіант 2	Фарба "Грунт-емаль"	т	0,0015	<u>88153.21</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
272	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,9	<u>1055.51</u> 1046,48	- -	950	942	- -	<u>8.6400</u> -	<u>7.78</u> -
273	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	0,18	<u>46.43</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	0,936	<u>415,30</u>	-	389	-	-	-	-
275	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	0,36	<u>133,11</u>	-	48	-	-	-	-
276	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	4,68	<u>30,95</u>	-	145	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					5885	2963	58 16		25 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					5885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2864				
		всього заробітна плата, грн.					2979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1588				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					572				
		Всього будівельні роботи, грн.					7473				

		Всього по розділу 6					7473				
		Розділ 7. Сходові клітини в осях Д-Г									
277	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90,21</u> 89,92	-	90	90	-	<u>0,7600</u>	<u>0,76</u>
278	& C111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22,06</u>	-	441	-	-	-	-
279	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374,80</u> 10702,32	<u>346,23</u> 110,85	1365	1284	42 13	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>10,86</u> 0,11
280	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний ЗД ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116,24</u> 443,39	<u>64,27</u> 10,05	134	53	8 1	<u>3,1100</u> 0,0804	<u>0,37</u> 0,01
281	КР9-5-1	Демонтаж існуючих металевих поручнів сходів	100м	0,07	<u>8064,01</u> 7443,77	<u>455,76</u> 171,70	564	521	32 12	<u>68,8600</u> 1,2546	<u>4,82</u> 0,09
282	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,07	<u>10270,66</u> 7373,25	<u>966,40</u> 281,68	719	516	68 20	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>4,21</u> 0,16
283	& C121-393-51 варіант 1	Огородження сталеве (нерж)	пм	7	<u>3393,06</u>	-	23751	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,9	<u>1055.51</u> 1046,48	<u>-</u> -	950	942	<u>-</u> -	<u>8.6400</u> -	<u>7.78</u> -
285	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,18	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	0,936	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	0,36	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	4,68	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							28604	3406	<u>150</u> 46		<u>28.8</u> 0,37
Разом будівельні роботи, грн.							28604				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25048				
всього заробітна плата, грн.							3452				
Загальновиробничі витрати, грн.							1858				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							677				
Всього будівельні роботи, грн.							30462				

Всього по розділу 7							30462				
Розділ 8. Елементи санвузлів для МГН (приміщення)											
289	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної	10шт	0,1	<u>1343.86</u> 1295,59	<u>-</u> -	134	130	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -
290	& C111-249-2 варіант 1	Дзеркало відкидне поворотне в рамі 900х600 с функцією нахила. код: ZL-50 (або аналог)	шт	1	<u>2550.94</u> -	<u>-</u> -	2551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,5	<u>622.25</u> 575,68	<u>-</u> -	311	288	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>2.3</u> -
292	& C111-825-1-2 варіант 1	Поручні для МГН відкидний MED-05-020	шт	1	<u>917.71</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	& C111-825-1-3 варіант 1	Поручень для МГН пристінний MED-05-18	шт	1	<u>407.71</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	& C111-825-1-7 варіант 1	Поручні для МГН навколо умивальника НТ-02-023	шт	1	<u>1122.73</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	& C122994-1-1	Одинарний гачок	шт	1	<u>15.86</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	& C1110-15-Т варіант 1	Тримач тростини	шт	1	<u>838.68</u> -	<u>-</u> -	839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6300	418	<u>-</u> -		<u>3.33</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5882				
		всього заробітна плата, грн.					418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68				
		Всього будівельні роботи, грн.					6510				

		Всього по розділу 8					6510				
		Разом прямі витрати по кошторису					5436542	2030595	<u>55754</u> 20183		<u>17003.43</u> 161,89
		Разом будівельні роботи, грн.					5436542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3350193				
		всього заробітна плата, грн.					2050778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1100179				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2058,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					400113				
		Всього будівельні роботи, грн.					6536721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					160				
		Всього по кошторису					6536721				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19223,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2450891				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Блок В.Архитектурно-будівельні рішення. 1 поверх.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.В-АБ1

Кошторисна вартість

4340,527 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

13,21267 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1685,468 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01/01.12.23.РП.В-АБ1									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	5,8	<u>3857,91</u>	<u>49,24</u>	22376	22090	<u>286</u>	<u>37.6500</u>	<u>218,37</u>
					3808,67	19,42			113	0,1419	0,82
2	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	3,985	<u>5448,48</u>	<u>-</u>	21712	21712	<u>-</u>	<u>53.8600</u>	<u>214,63</u>
					5448,48	-			-	-	-
3	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,75	<u>10434,35</u>	<u>124,09</u>	18260	18043	<u>217</u>	<u>92.8100</u>	<u>162,42</u>
					10310,26	37,42			65	0,2772	0,49
4	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	1,75	<u>7160,39</u>	<u>1508,13</u>	12531	9891	<u>2640</u>	<u>50.8800</u>	<u>89,04</u>
					5652,26	541,81			948	4,3986	7,7
5	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2,12	<u>1871,65</u>	<u>50,77</u>	3968	3860	<u>108</u>	<u>18.0000</u>	<u>38,16</u>
					1820,88	15,31			32	0,1134	0,24
6	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	2,12	<u>7160,39</u>	<u>1508,13</u>	15180	11983	<u>3197</u>	<u>50.8800</u>	<u>107,87</u>
					5652,26	541,81			1149	4,3986	9,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,44	<u>59726.51</u> 58792,86	<u>690.54</u> 500,52	26280	25869	<u>304</u> 220	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>213.58</u> 1,66
17	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	8,8	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1428-11867 варіант 3	Гіпсокартонна плита вогнестійка 12,5 мм	м2	92,4	<u>183.75</u> -	<u>-</u> -	16979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1428-11867 варіант 5	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	92,4	<u>137.31</u> -	<u>-</u> -	12687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	149,6	<u>5.72</u> -	<u>-</u> -	856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	2745,6	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	4750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C111-1678-2 варіант 1	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	88	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіурітану	м	126,72	<u>13.11</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-44-5-35	Дюбель 4x100	шт	220	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	5,28	<u>13.74</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-22-1 варіант 1	Профіль ПН100	м	73,04	<u>61.48</u> -	<u>-</u> -	4490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100	м	212,08	<u>65.22</u> -	<u>-</u> -	13832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	534,16	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	47,96	<u>14.76</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C114-5-У варіант 1	Утеплювач Кнауф Акустик, товщиною 50мм (або аналог) кількість: 0,0515*2	м3	4,532	<u>991.82</u> -	<u>-</u> -	4495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,18	<u>59726.51</u> 58792,86	<u>690.54</u> 500,52	10751	10583	<u>124</u> 90	<u>485.4100</u> 3,7631	<u>87.37</u> 0,68
32	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	3,6	<u>46.43</u>	-	167	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	C1428-11867	Гіпсокартонна плита вологостійка 12,5 мм	м2	37,8	<u>181.71</u>	-	6869	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
34	C1428-11867	Гіпсокартонна плита 12,5мм	м2	37,8	<u>137.31</u>	-	5190	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
35	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	61,2	<u>5.72</u>	-	350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	1123,2	<u>1.73</u>	-	1943	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C111-1678-2	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	36	<u>5.25</u>	-	189	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	& C114-97-7	Звукоізоляційна смуга з пінополіурітану	м	51,84	<u>13.11</u>	-	680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C1545-44-5-35	Дюбель 4x100	шт	90	<u>2.05</u>	-	185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C111-1895-1	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	2,16	<u>13.74</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C111-22-1	Профіль ПН100	м	29,88	<u>61.48</u>	-	1837	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
42	& C111-24-1	Профіль ПС100	м	86,76	<u>65.22</u>	-	5658	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	& C111-1849-1-1Щ	Гвинти самонарізні 9мм	шт	218,52	<u>0.20</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	19,62	<u>14.76</u>	-	290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C114-5-У	Утеплювач Кнауф Акустик, товщиною 50мм (або аналог)	м3	1,854	<u>991.82</u>	-	1839	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 0,0515*2			-	-			-	-	-
46	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,039	<u>2196.59</u> 2180,45	<u>4.44</u> 3,22	86	85	-	<u>18.4300</u> 0,0242	<u>0.72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C111-24-1 варіант 1	Профіль ПС100 кількість: 1,292*3,9	м	5,0388	<u>65,22</u>	<u>-</u>	329	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	& C111- 1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	15	<u>1,73</u>	<u>-</u>	26	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					124703	36537	<u>428</u> 310		<u>301,67</u> 2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					124703				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87738				
		всього заробітна плата, грн.					36847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19613				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7091				
		Всього будівельні роботи, грн.					144316				

		Всього по розділу 2					144316				
		Розділ 3. Двері									
49	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,164	<u>19440,54</u> 12020,44	<u>7347,38</u> 2394,02	3188	1971	<u>1205</u> 393	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>16,09</u> 2,44
50	C123-200-1 варіант 38	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 0,8м з замком Д-2п	м2	4,8	<u>5495,58</u> -	<u>-</u> -	26379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C123-200-1 варіант 23	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 0,8м з замком Д-2п	м2	4,8	<u>5495,58</u> -	<u>-</u> -	26379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C123-200-1 варіант 20	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 0,7м з замком Д-3п	м2	2,8	<u>5495,58</u> -	<u>-</u> -	15388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C123-200-1 варіант 21	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 0,7м з замком Д-3п	м2	1,4	<u>5495,58</u> -	<u>-</u> -	7694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C123-200-1 варіант 22	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 1,0м з замком Д-5п	м2	2	<u>5495,58</u> -	<u>-</u> -	10991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C123-200-1 варіант 39	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,0м з замком Д-5п	м2	2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	10991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	75	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	4	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,242	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	3688	2351	<u>1324</u> 431	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>19.19</u> 2,68
59	C123-200-1 варіант 1	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1л	м2	19,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	108812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C123-200-1 варіант 2	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1п	м2	4,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	24181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	88	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	5	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,080125	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	997	588	<u>406</u> 132	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>4.8</u> 0,82
64	C123-200-1 варіант 40	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2, 350м х 1,9м ВБ-1	м2	4,1125	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	22601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C123-200-1 варіант 47	Блок дверний внутрішній глухий двополотний пластиковий без порогу 3х1,3м Д-4п	м2	3,9	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	21433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	22	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	1	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					286110	4910	<u>2935</u> 956		<u>40.08</u> 5,94
		Разом будівельні роботи, грн.					286110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278265				
		всього заробітна плата, грн.					5866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3036 5,51 1073 289146 289146				
		Розділ 4. Оздоблювальні роботи									
68	КБ8-5-1	Стіни Конструкції з цегли. Мурування стін зовнішніх простих при висоті поверху до 4 м	1 м3	4	<u>1432.89</u> 957,84	- -	5732	3831	- -	<u>8.2000</u> -	<u>32.8</u> -
69	C1422- 11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,576	<u>9233.97</u> -	- -	14553	-	- -	- -	- -
70	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	16,5	<u>756.93</u> 756,93	- -	12489	12489	- -	<u>6.4800</u> -	<u>106.92</u> -
71	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог) кількість: 165*0,05*10	кг	82,5	<u>91.29</u> -	- -	7531	-	- -	- -	- -
72	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	9,93	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	10520	10267	<u>253</u> 70	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>90.07</u> 0,57
73	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	89,37	<u>239.36</u> -	- -	21392	-	- -	- -	- -
74	КР12-66-1	Оброблення стін сумішю Ceresit СТ19 (БЕТОНКОНТАКТ)	100м2	9,93	<u>818.38</u> 818,38	- -	8127	8127	- -	<u>8.0900</u> -	<u>80.33</u> -
75	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	744,75	<u>41.36</u> -	- -	30803	-	- -	- -	- -
76	КБ15-46-6	Штукатурення стін Ceresit СТ25	100м2	9,93	<u>16054.96</u> 14099,72	<u>325.06</u> 287,25	159426	140010	<u>3228</u> 2852	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1116.33</u> 26,14
77	C111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit СТ 25 (або аналог) кількість: 1,5*20	кг	29790	<u>6.32</u> -	- -	188273	-	- -	- -	- -
78	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова)	100м2	9,93	<u>7670.43</u> 7460,63	- -	76167	74084	- -	<u>63.0600</u> -	<u>626.19</u> -
79	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	198,6	<u>46.43</u> -	- -	9221	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1787,4	<u>12,74</u>	<u>-</u>	22771	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
81	КБ15-182-6 K=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	9,93	<u>22639,90</u>	<u>101,70</u>	224814	223727	<u>1010</u>	<u>179.6400</u>	<u>1783.83</u>
82	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 1,8*4	кг	7149,6	<u>12,74</u>	<u>-</u>	91086	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
83	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	9,93	<u>3421.31</u>	<u>12,71</u>	33974	33847	<u>127</u>	<u>29.9000</u>	<u>296.91</u>
84	C114-103 варіант 1	Стеклохолст малярний Wellton Premium W50 (або аналог)	м2	1042,65	<u>15,98</u>	<u>-</u>	16662	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
85	& C111-1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	248,25	<u>91,85</u>	<u>-</u>	22802	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
86	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (фінішна)	100м2	9,93	<u>9298.18</u>	<u>-</u>	92331	90250	<u>-</u>	<u>76.8200</u>	<u>762.82</u>
87	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	198,6	<u>46,43</u>	<u>-</u>	9221	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
88	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	1688,1	<u>51,68</u>	<u>-</u>	87241	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
89	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	9,93	<u>2695.76</u>	<u>-</u>	26769	26752	<u>-</u>	<u>21.4800</u>	<u>213.3</u>
90	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	1688,1	<u>51,68</u>	<u>-</u>	87241	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
91	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,322	<u>9320.45</u>	<u>-</u>	77565	75044	<u>-</u>	<u>76.2200</u>	<u>634.3</u>
92	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	166,44	<u>46,43</u>	<u>-</u>	7728	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
93	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	166,44	<u>204,61</u>	<u>-</u>	34055	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
94	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,608	<u>31006.84</u>	<u>-</u>	49859	49795	<u>-</u>	<u>255.6700</u>	<u>411.12</u>
95	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	32,16	<u>46,43</u>	<u>-</u>	1493	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	1160,976	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	162,408	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	67448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	836,16	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	25879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	64,32	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	8562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,65	<u>3803.62</u> 2580,37	<u>-</u> -	2472	1677	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>13.18</u> -
101	КБ11-42-2	Улаштування дошки-відбійника	100м	0,56	<u>1360.99</u> 1359,74	<u>-</u> -	762	761	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>6.85</u> -
102	C111-1722 варіант 2	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог)	м	56,56	<u>306.73</u> -	<u>-</u> -	17349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	83	<u>1.05</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ20-28-7	Встановлення ревізійних люків типу "Замок" 300x300	шт	10	<u>394.81</u> 284,64	<u>110.17</u> 43,37	3948	2846	<u>1102</u> 434	<u>2.1400</u> 0,3458	<u>21.4</u> 3,46
105	C1545-89 варіант 1	Ревізійний люк типу "Замок" 300x300	шт	10	<u>388.75</u> -	<u>-</u> -	3888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,65	<u>3803.62</u> 2580,37	<u>-</u> -	2472	1677	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>13.18</u> -
107	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	3,985	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	4222	4120	<u>102</u> 28	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>36.14</u> 0,23
108	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог) кількість: 0,09*398,5	л	35,865	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	8585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	ХБ3-6-6	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	180	<u>86.46</u> 44,81	<u>-</u> -	15563	8066	<u>-</u> -	<u>0.3700</u> -	<u>66.6</u> -
110	C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог) кількість: 180*0,02*0,03*1000*1,7	кг	183,6	<u>58.73</u> -	<u>-</u> -	10783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,95	<u>16585.09</u> 16557,48	<u>-</u> -	15756	15730	<u>-</u> -	<u>139.9500</u> -	<u>132.95</u> -
112	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	76	<u>6.48</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	76	<u>18.72</u>	-	1423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& C1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	90,25	<u>46.33</u>	-	4181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& C1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	180,5	<u>46.33</u>	-	8363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& C1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	90,25	<u>46.33</u>	-	4181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& C1545-205-1	Кутик металевий пристінний	м	102,6	<u>44.90</u>	-	4607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	282,15	<u>1.05</u>	-	296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,95	<u>1985.24</u>	-	1886	1886	-	<u>16.7800</u>	<u>15.94</u>
					1985,24	-			-	-	-
120	& C1428-11887-1 варіант 1	Плити Armstrong 600x600 мм або аналог	м2	99,75	<u>173.43</u>	-	17300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,41	<u>20971.79</u>	-	8598	8576	-	<u>164.3200</u>	<u>67.37</u>
					20917,94	-			-	-	-
122	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	639,6	<u>0.42</u>	-	269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	28,7	<u>1.05</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	28,7	<u>6.48</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	36,9	<u>59.89</u>	-	2210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	104,55	<u>51.43</u>	-	5377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	12,3	<u>17.77</u>	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	69,7	<u>25.93</u>	-	1807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	28,7	<u>18.72</u>	-	537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	36,9	<u>3.77</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	0,41	<u>10423.71</u> 9997,20	<u>93.22</u> 36,70	4274	4099	<u>38</u> 15	<u>84.5000</u> 0,2926	<u>34.65</u> 0,12
132	& С111-17131 варіант 1	Пластикова ПВХ панель	м2	42,23	<u>433.70</u> -	<u>-</u> -	18315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,45	<u>20971.79</u> 20917,94	<u>-</u> -	51381	51249	<u>-</u> -	<u>164.3200</u> -	<u>402.58</u> -
134	& С111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	3822	<u>0.42</u> -	<u>-</u> -	1605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& С1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	171,5	<u>1.05</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& С1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	171,5	<u>6.48</u> -	<u>-</u> -	1111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& С1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	220,5	<u>59.89</u> -	<u>-</u> -	13206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& С1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	624,75	<u>51.43</u> -	<u>-</u> -	32131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& С1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	73,5	<u>17.77</u> -	<u>-</u> -	1306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& С1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	416,5	<u>25.93</u> -	<u>-</u> -	10800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С1545-174-2	Тяга підвісу	шт	171,5	<u>18.72</u> -	<u>-</u> -	3210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	220,5	<u>3.77</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	2,45	<u>18933.51</u> 18407,22	<u>-</u> -	46387	45098	<u>-</u> -	<u>136.3700</u> -	<u>334.11</u> -
144	& С111-1849-3-2А	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	5145	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	8901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& С1550-36-1-3Ж варіант 1	Стрічка армувальна	м	242,55	<u>5.72</u> -	<u>-</u> -	1387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	С1428-11867 варіант 1	Гіпсокартонна плита звичайна 9,5мм	м2	257,25	<u>141.39</u> -	<u>-</u> -	36373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С111-1895-2-2Е	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	87,465	<u>14.76</u> -	<u>-</u> -	1291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по ГКЛ	100м2	2,45	<u>12090.30</u> 11880,69	-	29621	29108	-	<u>100.4200</u>	<u>246.03</u>
149	С111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	49	<u>46.43</u>	-	2275	-	-	-	-
150	варіант 1 & С111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	416,5	<u>51.68</u>	-	21525	-	-	-	-
151	варіант 1 КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,45	<u>2695.76</u> 2694,02	-	6605	6600	-	<u>21.4800</u>	<u>52.63</u>
152	& С111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	416,5	<u>51.68</u>	-	21525	-	-	-	-
153	варіант 1 КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях з ГКЛ	100м2	2,45	<u>10482.10</u> 10151,00	-	25681	24870	-	<u>85.8000</u>	<u>210.21</u>
154	С111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	49	<u>46.43</u>	-	2275	-	-	-	-
155	варіант 1 & С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	49	<u>204.61</u>	-	10026	-	-	-	-
156	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по існуючих конструкціях	100м2	0,175	<u>12090.30</u> 11880,69	-	2116	2079	-	<u>100.4200</u>	<u>17.57</u>
157	С111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	3,5	<u>46.43</u>	-	163	-	-	-	-
158	варіант 1 & С111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	29,75	<u>51.68</u>	-	1537	-	-	-	-
159	варіант 1 КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,175	<u>2695.76</u> 2694,02	-	472	471	-	<u>21.4800</u>	<u>3.76</u>
160	& С111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	29,75	<u>51.68</u>	-	1537	-	-	-	-
161	варіант 1 КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях, підготовлених під фарбування	100м2	0,175	<u>10482.10</u> 10151,00	-	1834	1776	-	<u>85.8000</u>	<u>15.02</u>
162	С111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	3,5	<u>46.43</u>	-	163	-	-	-	-
163	варіант 1 & С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	3,5	<u>204.61</u>	-	716	-	-	-	-
164	УКОСИ ДВЕРНІ КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,464	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	25973	8137	<u>212</u> 187	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>67.98</u> 1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,417	<u>49980.41</u> 49496,79	- -	20842	20640	- -	<u>388.8200</u> -	<u>162.14</u> -
166	& С126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	138,861	<u>35.02</u> -	- -	4863	-	- -	- -	- -
167	& С1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	190,986	<u>50.20</u> -	- -	9587	-	- -	- -	- -
168	& С111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	500,4	<u>1.29</u> -	- -	646	-	- -	- -	- -
169	& С111-1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	1911,111	<u>0.62</u> -	- -	1185	-	- -	- -	- -
170	& С111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	695,139	<u>0.30</u> -	- -	209	-	- -	- -	- -
171	С1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	43,785	<u>184.17</u> -	- -	8064	-	- -	- -	- -
172	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	70	<u>11.65</u> -	- -	816	-	- -	- -	- -
173	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,417	<u>9298.18</u> 9088,57	- -	3877	3790	- -	<u>76.8200</u> -	<u>32.03</u> -
174	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	8,34	<u>46.43</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -
175	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	70,89	<u>51.68</u> -	- -	3664	-	- -	- -	- -
176	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,417	<u>2695.76</u> 2694,02	- -	1124	1123	- -	<u>21.4800</u> -	<u>8.96</u> -
177	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	70,89	<u>51.68</u> -	- -	3664	-	- -	- -	- -
178	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,417	<u>9320.45</u> 9017,59	- -	3887	3760	- -	<u>76.2200</u> -	<u>31.78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	8,34	<u>46.43</u>	-	387	-	-	-	-
180	& C111- 1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	8,34	<u>204.61</u>	-	1706	-	-	-	-
181	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,047	<u>31006.84</u> 30966,75	-	1457	1455	-	<u>255.6700</u>	<u>12.02</u>
182	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,94	<u>46.43</u>	-	44	-	-	-	-
183	& C111-956- 1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	33,934	<u>0.08</u>	-	3	-	-	-	-
184	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	4,747	<u>415.30</u>	-	1971	-	-	-	-
185	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	24,44	<u>30.95</u>	-	756	-	-	-	-
186	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог) УКОСИ ВІКОННИ	кг	1,88	<u>133.11</u>	-	250	-	-	-	-
187	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,5	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	530	517	<u>13</u> 4	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>4.54</u> 0,03
188	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	4,5	<u>239.36</u>	-	1077	-	-	-	-
189	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,5	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	27989	8769	<u>229</u> 202	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>73.25</u> 1,85
190	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,5	<u>56064.91</u> 55537,17	-	28032	27769	-	<u>436.2700</u>	<u>218.14</u>
191	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	2,55	<u>3868.82</u>	-	9865	-	-	-	-
192	& C126-910- 3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	166,5	<u>35.02</u>	-	5831	-	-	-	-
193	& C1545- 203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	229	<u>50.20</u>	-	11496	-	-	-	-
194	& C111-136- 20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	600	<u>1.29</u>	-	774	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& C1545-44-108 варіант 1	Дюбель 6x60 мм	шт	139	<u>0.67</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& C111-1850-A-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	2291,5	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	1421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& C111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	833,5	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	52,5	<u>184.17</u> -	<u>-</u> -	9669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	100	<u>11.65</u> -	<u>-</u> -	1165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,44	<u>9298.18</u> 9088,57	<u>-</u> -	4091	3999	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>33.8</u> -
201	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	8,8	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	74,8	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	3866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,44	<u>2695.76</u> 2694,02	<u>-</u> -	1186	1185	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>9.45</u> -
204	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	74,8	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	3866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,44	<u>9320.45</u> 9017,59	<u>-</u> -	4101	3968	<u>-</u> -	<u>76.2200</u> -	<u>33.54</u> -
206	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	8,8	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	8,8	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	1801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,06	<u>31006.84</u> 30966,75	<u>-</u> -	1860	1858	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>15.34</u> -
209	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	1,2	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	43,32	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	6,06	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	2517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	31,2	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог) ПІДЛОГА	кг	2,4	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	3,917	<u>767.36</u> 764,94	<u>-</u> -	3006	2996	<u>-</u> -	<u>6.7100</u> -	<u>26.28</u> -
215	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	35,253	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	8438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	KB12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	3,917	<u>803.70</u> 803,70	<u>-</u> -	3148	3148	<u>-</u> -	<u>7.0500</u> -	<u>27.61</u> -
217	KB12-24-3	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0,097925	<u>570.54</u> 570,54	<u>-</u> -	-56	-56	<u>-</u> -	<u>5.6400</u> -	<u>-0.55</u> -
218	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	78,34	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	3637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	KB11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,917	<u>1846.32</u> 1719,31	<u>-</u> -	7232	6735	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>63.46</u> -
220	C111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	430,87	<u>68.75</u> -	<u>-</u> -	29622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,917	<u>13626.77</u> 7139,75	<u>-</u> -	53376	27966	<u>-</u> -	<u>64.2700</u> -	<u>251.75</u> -
222	KP7-17-9 K=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	3,917	<u>14848.87</u> 1919,64	<u>-</u> -	58163	7519	<u>-</u> -	<u>17.2800</u> -	<u>67.69</u> -
223	KB11-11-13	Тип 1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,405	<u>7103.48</u> 7076,43	<u>-</u> -	24187	24095	<u>-</u> -	<u>63.7000</u> -	<u>216.9</u> -
224	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	51,075	<u>434.29</u> -	<u>-</u> -	22181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*5	кг	3064,5	<u>9.66</u> -	<u>-</u> -	29603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КБ11-11-14 K=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	3,405	<u>8866.38</u> 8848,32	- -	30190	30129	- -	<u>79.6500</u> -	<u>271.21</u> -
227	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	9193,5	<u>9.66</u> -	- -	88809	-	- -	- -	- -
228	КБ26-30-1	Улаштування підложки під лінолеум	10 м2	34,05	<u>820.48</u> 164,16	- -	27937	5590	- -	<u>1.4400</u> -	<u>49.03</u> -
229	С111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	391,575	<u>56.30</u> -	- -	22046	-	- -	- -	- -
230	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,405	<u>10736.85</u> 8484,46	- -	36559	28890	- -	<u>70.0500</u> -	<u>238.52</u> -
231	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	68,1	<u>46.43</u> -	- -	3162	-	- -	- -	- -
232	С1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	85,125	<u>275.90</u> -	- -	23486	-	- -	- -	- -
233	С111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKETT (або аналог)	м2	347,31	<u>409.49</u> -	- -	142220	-	- -	- -	- -
234	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,64	<u>10430.59</u> 1547,68	- -	37967	5634	- -	<u>12.3400</u> -	<u>44.92</u> -
235	& С1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	542	<u>1.05</u> -	- -	569	-	- -	- -	- -
236	КБ11-43-3	Улаштування планки на шурупах	100м	0,25	<u>1553.70</u> 1547,68	- -	388	387	- -	<u>12.3400</u> -	<u>3.09</u> -
237	С111-1722 варіант 7	Планка для підлог з пластикату в комплекті з кріпленням Тип 2	м	25,25	<u>87.89</u> -	- -	2219	-	- -	- -	- -
238	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,54	<u>3490.73</u> 3481,17	- -	1885	1880	- -	<u>29.0800</u> -	<u>15.7</u> -
239	& С111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог) кількість: 1,5*54*2	кг	162	<u>87.30</u> -	- -	14143	-	- -	- -	- -
240	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,412	<u>20085.74</u> 19978,74	- -	8275	8231	- -	<u>164.9500</u> -	<u>67.96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	8,24	<u>46.43</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
242	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	42,024	<u>415.30</u> -	- -	17453	-	- -	- -	- -
243	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	297,464	<u>0.08</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
244	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкій шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	16,48	<u>133.11</u> -	- -	2194	-	- -	- -	- -
245	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	214,24	<u>30.95</u> -	- -	6631	-	- -	- -	- -
246	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,2	<u>1055.51</u> <u>1046,48</u>	- -	4433	4395	- -	<u>8.6400</u> -	<u>36.29</u> -
247	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,84	<u>46.43</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
248	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	4,368	<u>415.30</u> -	- -	1814	-	- -	- -	- -
249	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкій шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	1,68	<u>133.11</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
250	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог) Тип 3	кг	21,84	<u>30.95</u> -	- -	676	-	- -	- -	- -
251	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1	<u>20085.74</u> <u>19978,74</u>	- -	2009	1998	- -	<u>164.9500</u> -	<u>16.5</u> -
252	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	2	<u>46.43</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
253	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	10,2	<u>415.30</u> -	- -	4236	-	- -	- -	- -
254	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	77,2	<u>0.08</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
255	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкій шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	4	<u>133.11</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -
256	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог) =====	кг	52	<u>30.95</u> -	- -	1609	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	& C1632-102-1-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий Ceresit Sanitary CS 15 безбарвний або аналог	л	2,3	<u>725,40</u> -	<u>-</u> -	1668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ9-16-1	Зашивка отвору в підлозі м/к Монтаж м/к отвору в підлозі	м	0,09	<u>5043,06</u> 4113,78	<u>716,96</u> 275,66	454	370	<u>65</u> 25	<u>32.8000</u> 2,1662	<u>2.95</u> 0,19
259	C121-782	Металеві конструкції	т	0,09	<u>75100,88</u> -	<u>-</u> -	6759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							2993209	1205789	<u>6379</u> 4264		<u>9947,37</u> 37,88
Разом будівельні роботи, грн.							2993209				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1781041				
всього заробітна плата, грн.							1210053				
Загальновиробничі витрати, грн.							643758				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1196,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							232555				
Всього будівельні роботи, грн.							3636967				

Всього по розділу 4							3636967				
Розділ 5. СХОДОВІ КЛІТИНИ											
260	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	<u>1405,87</u> 1365,66	<u>40,21</u> 15,15	98	96	<u>2</u> 1	<u>13.5000</u> 0,1107	<u>0.95</u> 0,01
261	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>27,77</u> 27,77	<u>-</u> -	139	139	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>1,25</u> -
262	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,07	<u>1365,76</u> 1359,74	<u>-</u> -	96	95	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>0.86</u> -
263	C123-352 варіант 1	Поручні сходів дерев'яних	м	7,07	<u>214,51</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	& C111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	10	<u>0,56</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою 2 рази	100м2	0,017	<u>17163,48</u> 12597,65	<u>-</u> -	292	214	<u>-</u> -	<u>106.4800</u> -	<u>1,81</u> -
266	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,05	<u>4902,31</u> 990,79	<u>128,53</u> 20,09	245	50	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.36</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	ХБЗ-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90.21</u> 89,92	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>0.76</u> -
268	& С111-1694-1	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22.06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,14	<u>11374.80</u> 10702,32	<u>346.23</u> 110,85	1592	1498	<u>48</u> 16	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>12.66</u> 0,13
270	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний ЗД ЕП-540 за два рази	100м2	0,14	<u>1116.24</u> 443,39	<u>64.27</u> 10,05	156	62	<u>9</u> 1	<u>3.1100</u> 0,0804	<u>0.44</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					4672	2244	<u>65</u> 19		<u>19.09</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					4672				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2363				
		всього заробітна плата, грн.					2263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1208				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					435				
		Всього будівельні роботи, грн.					5880				

		Всього по розділу 5					5880				
		Розділ 6. Перемички									
271	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	0,04	<u>1812.91</u> 1351,33	<u>461.58</u> 169,69	73	54	<u>19</u> 7	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>0.47</u> 0,06
272	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін	т	0,0132	<u>50916.61</u> 37698,62	<u>8780.48</u> 2344,21	672	498	<u>116</u> 31	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>3.91</u> 0,2
273	С111-1828	Кутик50х5	т	0,012	<u>36547.45</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	С111-1816	Прокат штабовий , товщина 6 мм	т	0,0012	<u>32824.73</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,02	<u>11188.94</u> 6606,65	<u>194.25</u> 171,65	224	132	<u>4</u> 3	<u>57.2500</u> 1,5729	<u>1.15</u> 0,03
276	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0031	<u>1510.45</u> 663,13	<u>79.57</u> 7,22	5	2	<u>-</u> -	<u>4.7800</u> 0,0581	<u>0.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0031	<u>4877.88</u> 990,79	<u>104.39</u> 13,12	15	3	<u>-</u> -	<u>7.2400</u> 0,1052	<u>0.02</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1467	689	<u>139</u> 41		<u>5.56</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					1467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					639				
		всього заробітна плата, грн.					730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					381				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135				
		Всього будівельні роботи, грн.					1848				

		Всього по розділу 6					1848				
		Разом прямі витрати по кошторису					3584275	1396850	<u>37141</u> 13780		<u>11687.22</u> 111,51
		Разом будівельні роботи, грн.					3584275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2150284				
		всього заробітна плата, грн.					1410630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					756252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1413,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					274838				
		Всього будівельні роботи, грн.					4340527				

		Всього по кошторису					4340527				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13212,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1685468				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Блок В.Архитектурно-будівельні рішення. 2 поверх.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП.В-АБ2

Кошторисна вартість

3707,144 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

11,55513 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1466,164 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	8,38	<u>3857.91</u>	<u>49.24</u>	32329	31917	<u>412</u>	<u>37.6500</u>	<u>315.51</u>
					3808,67	19,42			163	0,1419	1,19
2	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,175	<u>5448.48</u>	<u>-</u>	22747	22747	<u>-</u>	<u>53.8600</u>	<u>224.87</u>
					5448,48	-			-	-	-
3	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,08	<u>10434.35</u>	<u>124.09</u>	835	825	<u>10</u>	<u>92.8100</u>	<u>7.42</u>
					10310,26	37,42			3	0,2772	0,02
4	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	0,08	<u>7160.39</u>	<u>1508.13</u>	573	452	<u>121</u>	<u>50.8800</u>	<u>4.07</u>
					5652,26	541,81			43	4,3986	0,35
5	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	100м2	0,25	<u>3998.03</u>	<u>50.77</u>	1000	987	<u>13</u>	<u>39.0200</u>	<u>9.76</u>
					3947,26	15,31			4	0,1134	0,03
6	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки 80 мм до плити	100м2	0,25	<u>7160.39</u>	<u>1508.13</u>	1790	1413	<u>377</u>	<u>50.8800</u>	<u>12.72</u>
					5652,26	541,81			135	4,3986	1,1
7	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,82	<u>1871.65</u>	<u>50.77</u>	7150	6956	<u>194</u>	<u>18.0000</u>	<u>68.76</u>
					1820,88	15,31			58	0,1134	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0288	<u>20609.57</u> 19324,37	<u>1190.13</u> 862,64	594	557	<u>34</u> 25	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>4.31</u> 0,19
19	& С121-307-105 варіант 1	Вікно металлопластикове енергозберігаюче, с низькоемісійним напильненням скла, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2·К/Вт	м2	2,88	<u>4819.84</u> -	<u>-</u> -	13881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1550-38-1-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл1	шт	1	<u>296.16</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	15	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111-131-91 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний, 300 мл	шт	1	<u>214.34</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							15101	557	<u>34</u> 25		<u>4.31</u> 0,19
Разом будівельні роботи, грн.							15101				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14510				
всього заробітна плата, грн.							582				
Загальновиробничі витрати, грн.							298				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							105				
Всього будівельні роботи, грн.							15399				

Всього по розділу 2							15399				
Розділ 3. Двері											
23	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,032	<u>19440.54</u> 12020,44	<u>7347.38</u> 2394,02	622	385	<u>235</u> 77	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>3.14</u> 0,48
24	С123-200-1 варіант 22	Блок дверний внутрішній глухий однопототний пластиковий без порогу 2,0м х 1,0м з замком Д-5л	м2	1,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	8793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C123-200-1 варіант 23	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 0,8м з замком Д-2п	м2	1,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	8793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	15	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1550-38- 1-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл1	шт	1	<u>296.16</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,242	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	3688	2351	<u>1324</u> 431	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>19.19</u> 2,68
29	C123-200-1 варіант 1	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1п	м2	17,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	96722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C123-200-1 варіант 2	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1п	м2	6,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	36271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	88	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1550-38- 1-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл1	шт	5	<u>296.16</u> -	<u>-</u> -	1481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,041125	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	512	302	<u>208</u> 68	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>2.46</u> 0,42
34	C123-200-1 варіант 37	Блок дверний внутрішній глухий двополотний пластиковий без порогу 2, 350м х 1,75м ВБ-1	м2	4,1125	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	22601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	11	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1550-38- 1-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл1	шт	1	<u>296.16</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					180957	3038	<u>1767</u> 576		<u>24.79</u> 3,58
		Разом будівельні роботи, грн.					180957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176152				
		всього заробітна плата, грн.					3614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1870 3,4 661 182827				

		Всього по розділу 3					182827				
		Розділ 4. Оздоблювальні роботи									
		СТІНИ									
37	КРЗ-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	16,5	<u>756.93</u>	-	12489	12489	-	<u>6.4800</u>	<u>106.92</u>
					756,93	-			-	-	-
38	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог) кількість: 165*0,05*10	кг	82,5	<u>91.29</u>	-	7531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	8,2	<u>1059.43</u>	<u>25.45</u>	8687	8479	<u>208</u>	<u>9.0700</u>	<u>74.37</u>
					1033,98	7,04			58	0,0572	0,47
40	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	73,8	<u>239.36</u>	-	17665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КР12-66-1	Оброблення стін сумішю Ceresit CT19 (БЕТОНКОТАКТ)	100м2	8,2	<u>818.38</u>	-	6711	6711	-	<u>8.0900</u>	<u>66.34</u>
					818,38	-			-	-	-
42	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	615	<u>41.36</u>	-	25436	-	-	-	-
		Бетонконтакт			-	-			-	-	-
43	КБ15-46-6	Штукатурення стін Ceresit CT25	100м2	8,2	<u>16054.96</u>	<u>325.06</u>	131651	115618	<u>2665</u>	<u>112.4200</u>	<u>921.84</u>
					14099,72	287,25			2355	2,6322	21,58
44	C111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit CT 25 (або аналог) кількість: 1,5*20	кг	24600	<u>6.32</u>	-	155472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,876	<u>31006.84</u>	-	27162	27127	-	<u>255.6700</u>	<u>223.97</u>
					30966,75	-			-	-	-
46	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	17,52	<u>46.43</u>	-	813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	632,472	<u>0.08</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	88,476	<u>415.30</u>	-	36744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	455,52	<u>30,95</u>	-	14098	-	-	-	-
50	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	35,04	<u>133,11</u>	-	4664	-	-	-	-
51	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова)	100м2	8,2	<u>7670,43</u>	-	62898	61177	-	<u>63.0600</u>	<u>517.09</u>
52	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	164	<u>46,43</u>	-	7615	-	-	-	-
53	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1476	<u>12,74</u>	-	18804	-	-	-	-
54	КБ15-182-6 K=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	8,2	<u>22639,90</u>	<u>101,70</u>	185647	184750	<u>834</u>	<u>179,6400</u>	<u>1473,05</u>
55	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	5904	<u>12,74</u>	-	75217	-	-	-	-
56	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	8,2	<u>3421,31</u>	<u>12,71</u>	28055	27951	<u>104</u>	<u>29,9000</u>	<u>245,18</u>
57	C114-103 варіант 1	Стеклохолст малярний Wellton Premium W50 (або аналог)	м2	861	<u>15,98</u>	-	13759	-	-	-	-
58	& C111-1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	205	<u>91,85</u>	-	18829	-	-	-	-
59	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (фінішна)	100м2	8,2	<u>9298,18</u>	-	76245	74526	-	<u>76.8200</u>	<u>629,92</u>
60	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	164	<u>46,43</u>	-	7615	-	-	-	-
61	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	1394	<u>51,68</u>	-	72042	-	-	-	-
62	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,2	<u>2695,76</u>	-	22105	22091	-	<u>21,4800</u>	<u>176,14</u>
63	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	1394	<u>51,68</u>	-	72042	-	-	-	-
64	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,2	<u>9320,45</u>	-	76428	73944	-	<u>76,2200</u>	<u>625</u>
65	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	164	<u>46,43</u>	-	7615	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	164	<u>204.61</u>	-	33556	-	-	-	-
67	КБ11-42-2	Улаштування дошки-відбійника	100м	0,5	<u>1360.99</u>	-	680	680	-	<u>12.2400</u>	<u>6.12</u>
					1359,74	-			-	-	-
68	C111-1722 варіант 2	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог)	м	50,5	<u>306.73</u>	-	15490	-	-	-	-
69	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	75	<u>1.05</u>	-	79	-	-	-	-
70	КБ20-28-7	Встановлення ревізійних люків типу "Замок" 300x300	шт	10	<u>394.81</u>	<u>110.17</u>	3948	2846	<u>1102</u>	<u>2.1400</u>	<u>21.4</u>
71	C1545-89 варіант 1	Ревізійний люк типу "Замок" 300x300	шт	10	<u>388.75</u>	-	3888	-	-	-	-
72	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,6	<u>3803.62</u>	-	2282	1548	-	<u>20.2700</u>	<u>12.16</u>
		СТЕЛЯ			2580,37	-			-	-	-
73	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	4,175	<u>1059.43</u>	<u>25.45</u>	4423	4317	<u>106</u>	<u>9.0700</u>	<u>37.87</u>
					1033,98	7,04			29	0,0572	0,24
74	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог) кількість: 0,09*417,5	л	37,575	<u>239.36</u>	-	8994	-	-	-	-
75	ХБ3-6-6	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	180	<u>86.46</u>	-	15563	8066	-	<u>0.3700</u>	<u>66.6</u>
					44,81	-			-	-	-
76	C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог) кількість: 180*0,02*0,03*1000*1,7	кг	183,6	<u>58.73</u>	-	10783	-	-	-	-
77	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,1	<u>16585.09</u>	-	18244	18213	-	<u>139.9500</u>	<u>153.95</u>
					16557,48	-			-	-	-
78	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	88	<u>6.48</u>	-	570	-	-	-	-
79	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	88	<u>18.72</u>	-	1647	-	-	-	-
80	& C1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	104,5	<u>46.33</u>	-	4841	-	-	-	-
81	& C1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	209	<u>46.33</u>	-	9683	-	-	-	-
82	& C1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	104,5	<u>46.33</u>	-	4841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C1545-205-1	Кутик металевий пристінний	м	118,8	<u>44.90</u>	-	5334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	326,7	<u>1.05</u>	-	343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,1	<u>1985.24</u>	-	2184	2184	-	<u>16.7800</u>	<u>18.46</u>
					1985,24	-			-	-	-
86	& C1428-11887-1 варіант 1	Плити Armstrong 600x600 мм або аналог	м2	115,5	<u>173.43</u>	-	20031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,25	<u>20971.79</u>	-	5243	5229	-	<u>164.3200</u>	<u>41.08</u>
					20917,94	-			-	-	-
88	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	390	<u>0.42</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	17,5	<u>1.05</u>	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	17,5	<u>6.48</u>	-	113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	22,5	<u>59.89</u>	-	1348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	63,75	<u>51.43</u>	-	3279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	7,5	<u>17.77</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	42,5	<u>25.93</u>	-	1102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	17,5	<u>18.72</u>	-	328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	22,5	<u>3.77</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	0,25	<u>10423.71</u>	<u>93.22</u>	2606	2499	<u>23</u>	<u>84.5000</u>	<u>21.13</u>
					9997,20	36,70			9	0,2926	0,07
98	& C111-17131 варіант 1	Пластикова ПВХ панель	м2	25,75	<u>433.70</u>	-	11168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	2,65	<u>20971.79</u>	-	55575	55433	-	<u>164.3200</u>	<u>435.45</u>
					20917,94	-			-	-	-
100	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	4134	<u>0.42</u>	-	1736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	185,5	<u>1.05</u>	-	195	-	-	-	-
102	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	185,5	<u>6.48</u>	-	1202	-	-	-	-
103	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	238,5	<u>59.89</u>	-	14284	-	-	-	-
104	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	675,75	<u>51.43</u>	-	34754	-	-	-	-
105	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	79,5	<u>17.77</u>	-	1413	-	-	-	-
106	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	450,5	<u>25.93</u>	-	11681	-	-	-	-
107	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	185,5	<u>18.72</u>	-	3473	-	-	-	-
108	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	238,5	<u>3.77</u>	-	899	-	-	-	-
109	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	2,65	<u>18933.51</u> <u>18407,22</u>	-	50174	48779	-	<u>136.3700</u>	<u>361.38</u>
110	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	5565	<u>1.73</u>	-	9627	-	-	-	-
111	& C1550-36-1-3Ж варіант 1	Стрічка армувальна	м	262,35	<u>5.72</u>	-	1501	-	-	-	-
112	C1428-11867 варіант 1	Гіпсокартонна плита звичайна 9,5мм	м2	278,25	<u>141.39</u>	-	39342	-	-	-	-
113	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	94,605	<u>14.76</u>	-	1396	-	-	-	-
114	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СТ95 по ГКЛ	100м2	2,65	<u>12090.30</u> <u>11880,69</u>	-	32039	31484	-	<u>100.4200</u>	<u>266.11</u>
115	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	53	<u>46.43</u>	-	2461	-	-	-	-
116	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	450,5	<u>51.68</u>	-	23282	-	-	-	-
117	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,65	<u>2695.76</u> <u>2694,02</u>	-	7144	7139	-	<u>21.4800</u>	<u>56.92</u>
118	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	450,5	<u>51.68</u>	-	23282	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях з ГКЛ	100м2	2,65	<u>10482.10</u> 10151,00	- -	27778	26900	- -	<u>85.8000</u> -	<u>227.37</u> -
120	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	53	<u>46.43</u> -	- -	2461	-	- -	- -	- -
121	& С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	53	<u>204.61</u> -	- -	10844	-	- -	- -	- -
122	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СТ95 по існуючих конструкціях	100м2	0,175	<u>12090.30</u> 11880,69	- -	2116	2079	- -	<u>100.4200</u> -	<u>17.57</u> -
123	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	3,5	<u>46.43</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
124	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	29,75	<u>51.68</u> -	- -	1537	-	- -	- -	- -
125	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,175	<u>2695.76</u> 2694,02	- -	472	471	- -	<u>21.4800</u> -	<u>3.76</u> -
126	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	29,75	<u>51.68</u> -	- -	1537	-	- -	- -	- -
127	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях, підготовлених під фарбування	100м2	0,175	<u>10482.10</u> 10151,00	- -	1834	1776	- -	<u>85.8000</u> -	<u>15.02</u> -
128	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	3,5	<u>46.43</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
129	& С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ДВЕРНІ	л	3,5	<u>204.61</u> -	- -	716	-	- -	- -	- -
130	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,282	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	15786	4946	<u>129</u> 114	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>41.31</u> 1,04
131	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,26	<u>49980.41</u> 49496,79	- -	12995	12869	- -	<u>388.8200</u> -	<u>101.09</u> -
132	& С126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	86,58	<u>35.02</u> -	- -	3032	-	- -	- -	- -
133	& С1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	119,08	<u>50.20</u> -	- -	5978	-	- -	- -	- -
134	& С111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	312	<u>1.29</u> -	- -	402	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C111-1850-A-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	1191,58	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	433,42	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	27,3	<u>184.17</u> -	<u>-</u> -	5028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	70	<u>11.65</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,26	<u>9298.18</u> <u>9088,57</u>	<u>-</u> -	2418	2363	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>19.97</u> -
140	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	5,2	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	44,2	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	2284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,26	<u>2695.76</u> <u>2694,02</u>	<u>-</u> -	701	700	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>5.58</u> -
143	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	44,2	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	2284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,26	<u>9320.45</u> <u>9017,59</u>	<u>-</u> -	2423	2345	<u>-</u> -	<u>76.2200</u> -	<u>19.82</u> -
145	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	5,2	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	5,2	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	1064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,022	<u>31006.84</u> <u>30966,75</u>	<u>-</u> -	682	681	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>5.62</u> -
148	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,44	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	15,884	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	2,222	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	11,44	<u>30,95</u>	<u>-</u>	354	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
152	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог) УКОСИ ВІКОННИ	кг	0,88	<u>133,11</u>	<u>-</u>	117	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
153	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,55	<u>1059,43</u> <u>1033,98</u>	<u>25,45</u> <u>7,04</u>	583	569	<u>14</u> <u>4</u>	<u>9.0700</u> <u>0,0572</u>	<u>4.99</u> <u>0,03</u>
154	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	4,95	<u>239,36</u>	<u>-</u>	1185	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
155	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,55	<u>55977,22</u> <u>17537,52</u>	<u>457,20</u> <u>404,02</u>	30787	9646	<u>251</u> <u>222</u>	<u>146.5000</u> <u>3,7022</u>	<u>80.58</u> <u>2,04</u>
156	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,55	<u>56064,91</u> <u>55537,17</u>	<u>-</u> <u>-</u>	30836	30545	<u>-</u> <u>-</u>	<u>436.2700</u> <u>-</u>	<u>239.95</u> <u>-</u>
157	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	2,805	<u>3868,82</u>	<u>-</u>	10852	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
158	& C126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	183,15	<u>35,02</u>	<u>-</u>	6414	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
159	& C1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	251,9	<u>50,20</u>	<u>-</u>	12645	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
160	& C111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	660	<u>1,29</u>	<u>-</u>	851	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
161	& C1545-44-108 варіант 1	Дюбель 6x60 мм	шт	152,9	<u>0,67</u>	<u>-</u>	102	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
162	& C111-1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	2520,65	<u>0,62</u>	<u>-</u>	1563	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
163	& C111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	916,85	<u>0,30</u>	<u>-</u>	275	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
164	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	57,75	<u>184,17</u>	<u>-</u>	10636	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
165	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	100	<u>11,65</u>	<u>-</u>	1165	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,465	<u>9298.18</u> 9088,57	- -	4324	4226	- -	<u>76.8200</u> -	<u>35.72</u> -
167	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	9,3	<u>46.43</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
168	& С111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	79,05	<u>51.68</u> -	- -	4085	-	- -	- -	- -
169	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,465	<u>2695.76</u> 2694,02	- -	1254	1253	- -	<u>21.4800</u> -	<u>9.99</u> -
170	& С111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	79,05	<u>51.68</u> -	- -	4085	-	- -	- -	- -
171	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,465	<u>9320.45</u> 9017,59	- -	4334	4193	- -	<u>76.2200</u> -	<u>35.44</u> -
172	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	9,3	<u>46.43</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
173	& С111- 1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	9,3	<u>204.61</u> -	- -	1903	-	- -	- -	- -
174	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,085	<u>31006.84</u> 30966,75	- -	2636	2632	- -	<u>255.6700</u> -	<u>21.73</u> -
175	С111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	1,7	<u>46.43</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
176	& С111-956- 1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	61,37	<u>0.08</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
177	С111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	8,585	<u>415.30</u> -	- -	3565	-	- -	- -	- -
178	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	44,2	<u>30.95</u> -	- -	1368	-	- -	- -	- -
179	С111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	3,4	<u>133.11</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
180	КР20-19-3	ПІДЛОГА Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	4,175	<u>767.36</u> 764,94	- -	3204	3194	- -	<u>6.7100</u> -	<u>28.01</u> -
181	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	37,575	<u>239.36</u> -	- -	8994	-	- -	- -	- -
182	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину	100м2	4,175	<u>803.70</u> 803,70	- -	3355	3355	- -	<u>7.0500</u> -	<u>29.43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ12-24-3	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0,104375	<u>570.54</u> 570,54	-	-60	-60	-	<u>5.6400</u>	<u>-0.59</u>
184	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	83,5	<u>46.43</u> -	-	3877	-	-	-	-
185	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,175	<u>1846.32</u> 1719,31	-	7708	7178	-	<u>16.2000</u>	<u>67.64</u>
186	C111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	459,25	<u>68.75</u> -	-	31573	-	-	-	-
187	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	4,175	<u>13626.77</u> 7139,75	-	56892	29808	-	<u>64.2700</u>	<u>268.33</u>
188	КР7-17-9 K=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати Тип 1	100м2	4,175	<u>14848.87</u> 1919,64	-	61994	8014	-	<u>17.2800</u>	<u>72.14</u>
189	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,83	<u>7103.48</u> 7076,43	-	27206	27103	-	<u>63.7000</u>	<u>243.97</u>
190	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	57,45	<u>434.29</u> -	-	24950	-	-	-	-
191	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*5	кг	3447	<u>9.66</u> -	-	33298	-	-	-	-
192	КБ11-11-14 K=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	3,83	<u>8866.38</u> 8848,32	-	33958	33889	-	<u>79.6500</u>	<u>305.06</u>
193	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	10341	<u>9.66</u> -	-	99894	-	-	-	-
194	КБ26-30-1	Улаштування підложки під лінолеум	10 м2	38,3	<u>820.48</u> 164,16	-	31424	6287	-	<u>1.4400</u>	<u>55.15</u>
195	C111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	440,45	<u>56.30</u> -	-	24797	-	-	-	-
196	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETТна клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,83	<u>10736.85</u> 8484,46	-	41122	32495	-	<u>70.0500</u>	<u>268.29</u>
197	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	76,6	<u>46.43</u> -	-	3557	-	-	-	-
198	C1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	95,75	<u>275.90</u> -	-	26417	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	C111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKEIT (або аналог)	м2	390,66	<u>409,49</u>	-	159971	-	-	-	-
200	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,8	<u>10430.59</u>	-	29206	4334	-	<u>12.3400</u>	<u>34.55</u>
201	& C1545-44-3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	417	<u>1.05</u>	-	438	-	-	-	-
202	КБ11-43-3	Улаштування планка на шурупах	100м	0,2	<u>1553.70</u>	-	311	310	-	<u>12.3400</u>	<u>2.47</u>
203	C111-1722 варіант 7	Планка для підлог з пластикату в комплекті з кріпленням Тип 2	м	20	<u>87.89</u>	-	1758	-	-	-	-
204	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,345	<u>20085.74</u>	-	6930	6893	-	<u>164.9500</u>	<u>56.91</u>
205	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	6,9	<u>46.43</u>	-	320	-	-	-	-
206	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	35,19	<u>415.30</u>	-	14614	-	-	-	-
207	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	249,09	<u>0.08</u>	-	20	-	-	-	-
208	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	13,8	<u>133.11</u>	-	1837	-	-	-	-
209	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	179,4	<u>30.95</u>	-	5552	-	-	-	-
210	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,38	<u>1055.51</u>	-	2512	2491	-	<u>8.6400</u>	<u>20.56</u>
211	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,476	<u>46.43</u>	-	22	-	-	-	-
212	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	2,4752	<u>415.30</u>	-	1028	-	-	-	-
213	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	0,952	<u>133.11</u>	-	127	-	-	-	-
214	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	12,376	<u>30.95</u>	-	383	-	-	-	-
215	& C1632-102-1-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий Ceresit Sanitary CS 15 безбарвний або аналог	л	2,3	<u>725.40</u>	-	1668	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					2698527	1076765	<u>5436</u> 3594		<u>8895.88</u> 31,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2698527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1616326				
		всього заробітна плата, грн.					1080359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					575144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1069,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207865				
		Всього будівельні роботи, грн.					3273671				

		Всього по розділу 4					3273671				
		Розділ 5. Сходові клітини									
216	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	<u>1405.87</u> 1365,66	<u>40.21</u> 15,15	98	96	<u>2</u> 1	<u>13.5000</u> 0,1107	<u>0.95</u> 0,01
217	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>27.77</u> 27,77	<u>-</u> -	139	139	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>1.25</u> -
218	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,07	<u>1365.76</u> 1359,74	<u>-</u> -	96	95	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>0.86</u> -
219	С123-352 варіант 1	Поручні сходів дерев'яних	м	7,07	<u>214.51</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& С111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	10	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою 2 рази	100м2	0,017	<u>17163.48</u> 12597,65	<u>-</u> -	292	214	<u>-</u> -	<u>106.4800</u> -	<u>1.81</u> -
222	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,05	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	245	50	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.36</u> 0,01
223	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>90.21</u> 89,92	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>0.76</u> -
224	& С111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22.06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374.80</u> 10702,32	<u>346.23</u> 110,85	1365	1284	<u>42</u> 13	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>10.86</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116.24</u> 443,39	<u>64.27</u> 10,05	134	53	<u>8</u> 1	<u>3.1100</u> 0,0804	<u>0.37</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					4423	2021	<u>58</u> 16		<u>17.22</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					4423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2344				
		всього заробітна плата, грн.					2037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					5509				

		Всього по розділу 5					5509				
		Разом прямі витрати по кошторису					3047670	1217752	<u>20575</u> 8139		<u>10252.45</u> 66,58
		Разом будівельні роботи, грн.					3047670				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1809343				
		всього заробітна плата, грн.					1225891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					659474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1236,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240273				
		Всього будівельні роботи, грн.					3707144				

		Всього по кошторису					3707144				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11555,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1466164				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Блок В.Архитектурно-будівельні рішення. 3 поверх.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.В-АБЗ

Кошторисна вартість

4493,488 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

12,46824 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1591,047 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,216	<u>10434.35</u> 10310,26	<u>124.09</u> 37,42	2254	2227	<u>27</u> 8	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>20.05</u> 0,06
2	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог 80мм	100м2	0,216	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	1547	1221	<u>326</u> 117	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>10.99</u> 0,95
3	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,863	<u>1871.65</u> 1820,88	<u>50.77</u> 15,31	7230	7034	<u>196</u> 59	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>69.53</u> 0,44
4	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог 80мм	100м2	3,863	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	27661	21835	<u>5826</u> 2093	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>196.55</u> 16,99
5	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	2,147	<u>5448.48</u> 5448,48	<u>-</u> -	11698	11698	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>115.64</u> -
6	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	9,232	<u>3857.91</u> 3808,67	<u>49.24</u> 19,42	35616	35162	<u>454</u> 179	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>347.58</u> 1,31
7	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,352	<u>8925.18</u> 7739,09	<u>1186.09</u> 396,08	3142	2724	<u>418</u> 139	<u>74.3000</u> 3,1919	<u>26.15</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,346	<u>17063.83</u> 15807,04	<u>1224.61</u> 482,08	5904	5469	<u>424</u> 167	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>52.04</u> 1,33
9	КБ46-44-1	Демонтаж дерев'яних закслених блоків вхідних груп з полотнами дверей	100м2	0,0329	<u>29937.53</u> 28680,74	<u>1224.61</u> 482,08	985	944	<u>40</u> 16	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>8.98</u> 0,13
10	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,73	<u>855.56</u> 815,35	<u>40.21</u> 15,15	2336	2226	<u>110</u> 41	<u>8.0600</u> 0,1107	<u>22</u> 0,3
11	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,8307	<u>602.91</u> 602,91	<u>-</u> -	2310	2310	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>22.83</u> -
12	КР7-31-4 Вказ. заст. п. 2.8а к=0, 8;	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж)	100м	0,3142	<u>3406.09</u> 3406,09	<u>-</u> -	1070	1070	<u>-</u> -	<u>27.4640</u> -	<u>8.63</u> -
13	С311-20-М варіант 11	Перевезення сміття до 20 км	т	26,96347	<u>213.76</u> -	<u>213.76</u> 39,82	5764	-	<u>5764</u> 1074	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 7,74
Разом прямі витрати по розділу 1							107517	93920	<u>13585</u> 3893		<u>900.97</u> 30,37
Разом будівельні роботи, грн.							107517				
в тому числі:							12				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							97813				
всього заробітна плата, грн.							56571				
Загальновиробничі витрати, грн.							111,76				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21722				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							164088				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							164088				
Розділ 2. Двері											
14	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах кількість: 2*0,9*3+2*0,8*1+2*0,7*3+2*0,6*6	100м2	0,184	<u>19440.54</u> 12020,44	<u>7347.38</u> 2394,02	3577	2212	<u>1352</u> 440	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>18.05</u> 2,73
15	С123-200-1 варіант 28	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 0,9м з замком Д-2п	м2	3,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	19784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С123-200-1 варіант 29	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 0,9м з замком Д-2п	м2	1,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	9892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C123-200-1 варіант 5	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3п	м2	1,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	8793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C123-200-1 варіант 26	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 0,7м з замком Д-4п	м2	1,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	7694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C123-200-1 варіант 27	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 0,7м з замком Д-4п	м2	2,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	15388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C123-200-1 варіант 25	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 0,6м з замком Д-1п	м2	3,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	19784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C123-200-1 варіант 24	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 0,6м з замком Д-1п	м2	3,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	19784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	84	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	5	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 2*1,1*6	100м2	0,132	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	2012	1282	<u>722</u> 235	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>10.46</u> 1,46
25	C123-200-1 варіант 1	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1п	м2	6,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	36271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C123-200-1 варіант 2	Блок дверний внутрішній глухий однополюсний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1п	м2	6,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	36271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	40	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	2	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0329	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	409	241	<u>167</u> 54	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>1.97</u> 0,34
30	C123-200-1 варіант 44	Блок вхідний внутрішній з двополюсними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,56 м2хК/Вт, з порогом (max 20 мм), з пристроєм самозачинення ВБ-2п	м2	3,29	<u>6648.07</u> -	<u>-</u> -	21872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100x10	шт	9	<u>7,74</u>	<u>-</u>	70	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	1	<u>195,51</u>	<u>-</u>	196	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1	<u>33879,76</u>	<u>1736,65</u>	3388	3043	<u>174</u>	<u>235,4200</u>	<u>23,54</u>
34	C123-200-1 варіант 32	Металеві сертифіковані рентгено-захисні двері з еквівалентом свинцю 1,0-3,5мм, глухі, у зборі з ущільненням, з порошковим покриттям, з порогом з легкого металу, 20Мх11 з замком Д6п	м2	2,2	<u>26130,07</u>	<u>-</u>	57486	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	C123-200-1 варіант 33	Металеві сертифіковані рентгено-захисні двері з еквівалентом свинцю 1,0-3,5мм, глухі, у зборі з ущільненням, з порошковим покриттям, з порогом з легкого металу, 20Мх11 з замком Д6л	м2	2,2	<u>26130,07</u>	<u>-</u>	57486	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
36	C123-200-1 варіант 31	Металеві сертифіковані рентгено-захисні двері з еквівалентом свинцю 1,0-3,5мм, глухі, у зборі з ущільненням, з порошковим покриттям, з порогомз легкого металу, 20Мх7 з замком Д7п	м2	4,2	<u>26130,07</u>	<u>-</u>	109746	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	C123-200-1 варіант 30	Металеві сертифіковані рентгено-захисні двері з еквівалентом свинцю 1,0-3,5мм, глухі, у зборі з ущільненням, з порошковим покриттям, з порогомз легкого металу, 20Мх7 з замком Д7л	м2	1,4	<u>26130,07</u>	<u>-</u>	36582	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							468814	6778	<u>2415</u>		<u>54,02</u>
Разом будівельні роботи, грн.							468814		786		4,88
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							459621				
всього заробітна плата, грн.							7564				
Загальновиробничі витрати, грн.							3899				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1374				
Всього будівельні роботи, грн.							472713				

Всього по розділу 2							472713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вікна									
38	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0126	<u>26018.37</u> 24356,31	<u>1487.67</u> 1078,30	328	307	<u>19</u> 14	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>2.41</u> 0,1
39	& С121-307-114	Вікно рентгенозахисне глухе з ручкою та засувкою 400х300мм BR1	м2	0,36	<u>6309.89</u> -	<u>-</u> -	2272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	варіант 3 & С121-307-114	Вікно глухе 900х500м	м2	0,9	<u>3287.39</u> -	<u>-</u> -	2959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	варіант 2 & С1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	10	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	варіант 1 С1550-38	Монтажна піна 0,75мл	балон	1	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	варіант 1 & С1632-102-3	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	0,7	<u>235.78</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5997	307	<u>19</u> 14		<u>2.41</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					5997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5671				
		всього заробітна плата, грн.					321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59				
		Всього будівельні роботи, грн.					6163				

		Всього по розділу 3					6163				
		Розділ 4. Оздоблювальні роботи									
		СТІНИ									
44	КБ8-5-1	Конструкції з цегли. Мурування стін зовнішніх простих при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,3	<u>1432.89</u> 957,84	<u>-</u> -	430	287	<u>-</u> -	<u>8.2000</u> -	<u>2.46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,1182	<u>9233.97</u> -	<u>-</u> -	1091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KP3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	10 м	26,2	<u>756.93</u> 756,93	<u>-</u> -	19832	19832	<u>-</u> -	<u>6.4800</u> -	<u>169.78</u> -
47	C111-2009-4 варіант 1	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 (або аналог) кількість: 262*0,05*10	кг	131	<u>91.29</u> -	<u>-</u> -	11959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	9,232	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	9781	9546	<u>235</u> 65	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>83.73</u> 0,53
49	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	83,088	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	19888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KP12-66-1	Оброблення стін сумішю Ceresit CT19 (БЕТОНКОТАКТ)	100м2	9,232	<u>818.38</u> 818,38	<u>-</u> -	7555	7555	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>74.69</u> -
51	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	692,4	<u>41.36</u> -	<u>-</u> -	28638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KB15-46-6	Штукатурення стін Ceresit CT25	100м2	9,232	<u>16054.96</u> 14099,72	<u>325.06</u> 287,25	148219	130169	<u>3001</u> 2652	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1037.86</u> 24,3
53	C111-2009-4 варіант 2	Штукатурна суміш Ceresit CT 25 (або аналог) кількість: 1,5*20	кг	27696	<u>6.32</u> -	<u>-</u> -	175039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,534	<u>31006.84</u> 30966,75	<u>-</u> -	16558	16536	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>136.53</u> -
55	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	10,68	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	385,548	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	53,934	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	22399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	277,68	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	8594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	21,36	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	2843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова)	100м2	8,6984	<u>7670.43</u> 7460,63	<u>-</u> -	66720	64896	<u>-</u> -	<u>63.0600</u> -	<u>548.52</u> -
61	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	173,968	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	8077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1565,712	<u>12.74</u> -	<u>-</u> -	19947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ15-182-6 K=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	8,6984	<u>22639.90</u> 22530,45	<u>101.70</u> 40,03	196931	195979	<u>885</u> 348	<u>179.6400</u> 0,3192	<u>1562.58</u> 2,78
64	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 1,8*4	кг	6262,848	<u>12.74</u> -	<u>-</u> -	79789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	8,6984	<u>3421.31</u> 3408,60	<u>12.71</u> 5,00	29760	29649	<u>111</u> 43	<u>29.9000</u> 0,0399	<u>260.08</u> 0,35
66	C114-103 варіант 1	Стеклохолст малярний Wellton Premium W50 (або аналог)	м2	913,332	<u>15.98</u> -	<u>-</u> -	14595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111- 1649-2	Клей Bostik 70 Wall Super	л	217,46	<u>91.85</u> -	<u>-</u> -	19974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (фінішна)	100м2	8,6984	<u>9298.18</u> 9088,57	<u>-</u> -	80879	79056	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>668.21</u> -
69	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	173,968	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	8077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	1478,728	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	76421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,6984	<u>2695.76</u> 2694,02	<u>-</u> -	23449	23434	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>186.84</u> -
72	& C111- 2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	1478,728	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	76421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,6984	<u>9320.45</u> 9017,59	<u>-</u> -	81073	78439	<u>-</u> -	<u>76.2200</u> -	<u>662.99</u> -
74	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	173,968	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	8077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C111- 1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	173,968	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	35596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ11-42-2	Улаштування дошки-відбійника	100м	0,424	<u>1360.99</u> 1359,74	<u>-</u> -	577	577	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>5.19</u> -
77	C111-1722 варіант 2	Відбійник для стін ламінований, шириною 200 мм, ДСП (або аналог) кількість: 1,01*42,4	м	42,824	<u>306.73</u> -	<u>-</u> -	13135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1545-44- 3	Дюбелі 6x40 мм в комплекті	шт	63	<u>1.05</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ20-28-7	Встановлення ревізійних люків типу "Замок" 300х300	шт	10	<u>394.81</u> 284,64	<u>110.17</u> 43,37	3948	2846	<u>1102</u> 434	<u>2.1400</u> 0,3458	<u>21.4</u> 3,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C1545-89 варіант 1	Ревізійний люк типу "Замок" 300х300	шт	10	<u>388,75</u>	-	3888	-	-	-	-
81	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,65	<u>3803,62</u>	-	2472	1677	-	<u>20.2700</u>	<u>13,18</u>
		СТЕЛЯ			2580,37	-			-	-	-
82	KB10-57-1	Антисептування водними розчинами стель	100м2	4,079	<u>1059,43</u>	<u>25,45</u>	4321	4218	<u>103</u>	<u>9,0700</u>	<u>37</u>
					1033,98	7,04			29	0,0572	0,23
83	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	36,711	<u>239,36</u>	-	8787	-	-	-	-
		кількість: 0,09*407,9			-	-			-	-	-
84	XB3-6-6	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	552	<u>86,46</u>	-	47726	24735	-	<u>0,3700</u>	<u>204,24</u>
					44,81	-			-	-	-
85	C111-2009-8 варіант 1	Суміш Ceresit CX 5 (або аналог)	кг	563,04	<u>58,73</u>	-	33067	-	-	-	-
		кількість: 552*0,02*0,03*1000*1,7			-	-			-	-	-
86	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,931	<u>16585,09</u>	-	32026	31972	-	<u>139,9500</u>	<u>270,24</u>
					16557,48	-			-	-	-
87	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	154,48	<u>6,48</u>	-	1001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	154,48	<u>18,72</u>	-	2892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C1545-204-2	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	183,445	<u>46,33</u>	-	8499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C1545-204-4	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	366,89	<u>46,33</u>	-	16998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C1545-204-3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	183,445	<u>46,33</u>	-	8499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C1545-205-1	Кутик металевий пристінний	м	208,548	<u>44,90</u>	-	9364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	573,507	<u>1,05</u>	-	602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,931	<u>1985,24</u>	-	3833	3833	-	<u>16,7800</u>	<u>32,4</u>
					1985,24	-			-	-	-
95	& C1428-11887-1 варіант 1	Плити Armstrong 600х600 мм або аналог	м2	202,755	<u>173,43</u>	-	35164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,062	<u>20971,79</u>	-	1300	1297	-	<u>164,3200</u>	<u>10,19</u>
					20917,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	96,72	<u>0.42</u>	-	41	-	-	-	-
98	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	4,34	<u>1.05</u>	-	5	-	-	-	-
99	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	4,34	<u>6.48</u>	-	28	-	-	-	-
100	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	5,58	<u>59.89</u>	-	334	-	-	-	-
101	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	15,81	<u>51.43</u>	-	813	-	-	-	-
102	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	1,86	<u>17.77</u>	-	33	-	-	-	-
103	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	10,54	<u>25.93</u>	-	273	-	-	-	-
104	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	4,34	<u>18.72</u>	-	81	-	-	-	-
105	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	5,58	<u>3.77</u>	-	21	-	-	-	-
106	КБ34-60-13	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	0,062	<u>10423.71</u> 9997,20	<u>93.22</u> 36,70	646	620	<u>6</u> 2	<u>84.5000</u> 0,2926	<u>5.24</u> 0,02
107	& C111-17131 варіант 1	Пластикова ПВХ панель	м2	6,386	<u>433.70</u>	-	2770	-	-	-	-
108	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,743	<u>20971.79</u> 20917,94	-	15582	15542	-	<u>164.3200</u>	<u>122.09</u>
109	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	1159,08	<u>0.42</u>	-	487	-	-	-	-
110	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	52,01	<u>1.05</u>	-	55	-	-	-	-
111	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	52,01	<u>6.48</u>	-	337	-	-	-	-
112	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	66,87	<u>59.89</u>	-	4005	-	-	-	-
113	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	189,465	<u>51.43</u>	-	9744	-	-	-	-
114	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	22,29	<u>17.77</u>	-	396	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	126,31	<u>25.93</u>	-	3275	-	-	-	-
116	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	52,01	<u>18.72</u>	-	974	-	-	-	-
117	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	66,87	<u>3.77</u>	-	252	-	-	-	-
118	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	0,743	<u>18933.51</u> <u>18407,22</u>	-	14068	13677	-	<u>136.3700</u>	<u>101.32</u>
119	& C111-1849-3-2A	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	1560,3	<u>1.73</u>	-	2699	-	-	-	-
120	& C1550-36-1-3Ж варіант 1	Стрічка армувальна	м	73,557	<u>5.72</u>	-	421	-	-	-	-
121	C1428-11867 варіант 2	Гіпсокартонна плита Knauf Safeboard (або аналог)	м2	78,015	<u>1091.01</u>	-	85115	-	-	-	-
122	& C111-1895-2-2E	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	26,5251	<u>14.76</u>	-	392	-	-	-	-
123	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,189	<u>20971.79</u> <u>20917,94</u>	-	24935	24871	-	<u>164.3200</u>	<u>195.38</u>
124	& C111-1849-2-1Я	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	1854,84	<u>0.42</u>	-	779	-	-	-	-
125	& C1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	83,23	<u>1.05</u>	-	87	-	-	-	-
126	& C1545-174-1	Підвіси в комплекті	шт	83,23	<u>6.48</u>	-	539	-	-	-	-
127	& C1545-204-6	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	107,01	<u>59.89</u>	-	6409	-	-	-	-
128	& C1545-204-5	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	303,195	<u>51.43</u>	-	15593	-	-	-	-
129	& C1545-204-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	35,67	<u>17.77</u>	-	634	-	-	-	-
130	& C1545-204-7	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	202,13	<u>25.93</u>	-	5241	-	-	-	-
131	& C1545-174-2	Тяга підвісу	шт	83,23	<u>18.72</u>	-	1558	-	-	-	-
132	& C114-97-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	107,01	<u>3.77</u>	-	403	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2	1,189	<u>18933.51</u> 18407,22	- -	22512	21886	- -	<u>136.3700</u> -	<u>162.14</u> -
134	& С111-1849-3-2А	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	2496,9	<u>1.73</u> -	- -	4320	-	- -	- -	- -
135	& С1550-36-1-3Ж варіант 1	Стрічка армувальна	м	117,711	<u>5.72</u> -	- -	673	-	- -	- -	- -
136	С1428-11867 варіант 1	Гіпсокартонна плита звичайна 9,5мм	м2	124,845	<u>141.39</u> -	- -	17652	-	- -	- -	- -
137	& С111-1895-2-2Е	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	42,4473	<u>14.76</u> -	- -	627	-	- -	- -	- -
138	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СТ95 по ГКЛ	100м2	1,932	<u>12090.30</u> 11880,69	- -	23358	22953	- -	<u>100.4200</u> -	<u>194.01</u> -
139	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	38,64	<u>46.43</u> -	- -	1794	-	- -	- -	- -
140	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	328,44	<u>51.68</u> -	- -	16974	-	- -	- -	- -
141	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,932	<u>2695.76</u> 2694,02	- -	5208	5205	- -	<u>21.4800</u> -	<u>41.5</u> -
142	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	328,44	<u>51.68</u> -	- -	16974	-	- -	- -	- -
143	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях з ГКЛ	100м2	1,932	<u>10482.10</u> 10151,00	- -	20251	19612	- -	<u>85.8000</u> -	<u>165.77</u> -
144	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	38,64	<u>46.43</u> -	- -	1794	-	- -	- -	- -
145	& С111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	38,64	<u>204.61</u> -	- -	7906	-	- -	- -	- -
146	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit СТ95 по існуючих конструкціях	100м2	0,154	<u>12090.30</u> 11880,69	- -	1862	1830	- -	<u>100.4200</u> -	<u>15.46</u> -
147	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	3,08	<u>46.43</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
148	& С111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	26,18	<u>51.68</u> -	- -	1353	-	- -	- -	- -
149	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,154	<u>2695.76</u> 2694,02	- -	415	415	- -	<u>21.4800</u> -	<u>3.31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	26,18	<u>51.68</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування латексною фарбою Ceresit IN53 по поверхнях, підготовлених під фарбування	100м2	0,154	<u>10482.10</u> 10151,00	<u>-</u> -	1614	1563	<u>-</u> -	<u>85.8000</u> -	<u>13.21</u> -
152	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	3,08	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ВІКОННИ	л	3,08	<u>204.61</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін	100м2	0,4368	<u>1059.43</u> 1033,98	<u>25.45</u> 7,04	463	452	<u>11</u> 3	<u>9.0700</u> 0,0572	<u>3.96</u> 0,02
155	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог)	л	3,9312	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,4368	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	24451	7660	<u>200</u> 176	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>63.99</u> 1,62
157	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,4368	<u>56064.91</u> 55537,17	<u>-</u> -	24489	24259	<u>-</u> -	<u>436.2700</u> -	<u>190.56</u> -
158	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	2,22768	<u>3868.82</u> -	<u>-</u> -	8618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C126-910-3А-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	145,4544	<u>35.02</u> -	<u>-</u> -	5094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& C1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	200,0544	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	10043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	524,16	<u>1.29</u> -	<u>-</u> -	676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C1545-44-108 варіант 1	Дюбель 6x60 мм	шт	121,4304	<u>0.67</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C111-1850-А-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	2001,854 4	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	1241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	728,1456	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	45,864	<u>184,17</u> -	<u>-</u> -	8447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	100	<u>11,65</u> -	<u>-</u> -	1165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,4368	<u>9298,18</u> 9088,57	<u>-</u> -	4061	3970	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>33,55</u> -
168	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	8,736	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	74,256	<u>51,68</u> -	<u>-</u> -	3838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4368	<u>2695,76</u> 2694,02	<u>-</u> -	1178	1177	<u>-</u> -	<u>21,4800</u> -	<u>9,38</u> -
171	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	74,256	<u>51,68</u> -	<u>-</u> -	3838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4368	<u>9320,45</u> 9017,59	<u>-</u> -	4071	3939	<u>-</u> -	<u>76.2200</u> -	<u>33,29</u> -
173	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	8,736	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2 УКОСИ ДВЕРНІ	л	8,736	<u>204,61</u> -	<u>-</u> -	1787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ15-57-1	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу поліпшене стін	100м2	0,5324	<u>55977,22</u> 17537,52	<u>457,20</u> 404,02	29802	9337	<u>243</u> 215	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>78</u> 1,97
176	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,5324	<u>49980,41</u> 49496,79	<u>-</u> -	26610	26352	<u>-</u> -	<u>388.8200</u> -	<u>207,01</u> -
177	& C126-910-3A-1	Пристінний профіль UD 28x27	м	177,2892	<u>35,02</u> -	<u>-</u> -	6209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C1545-203-1 варіант 1	Профіль CD 60x27	м	243,8392	<u>50,20</u> -	<u>-</u> -	12241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	& C111-136-20 варіант 1	Дюбели 6x40 мм	шт	638,88	<u>1,29</u> -	<u>-</u> -	824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C111-1850-A-3 варіант 1	Саморіз 3,5x25	шт	2439,989 2	<u>0,62</u> -	<u>-</u> -	1513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& C111-15Д-1-1Т варіант 1	Саморіз 3,5*9,5	шт	887,5108	<u>0,30</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	C1428-11868 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	55,902	<u>184,17</u> -	<u>-</u> -	10295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	70	<u>11,65</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною укосів	100м2	0,514	<u>9298,18</u> 9088,57	<u>-</u> -	4779	4672	<u>-</u> -	<u>76,8200</u> -	<u>39,49</u> -
185	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	10,28	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	87,38	<u>51,68</u> -	<u>-</u> -	4516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,514	<u>2695,76</u> 2694,02	<u>-</u> -	1386	1385	<u>-</u> -	<u>21,4800</u> -	<u>11,04</u> -
188	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	87,38	<u>51,68</u> -	<u>-</u> -	4516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,514	<u>9320,45</u> 9017,59	<u>-</u> -	4791	4635	<u>-</u> -	<u>76,2200</u> -	<u>39,18</u> -
190	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	10,28	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX кількість: 0,1*2	л	10,28	<u>204,61</u> -	<u>-</u> -	2103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ15-25-2	Облицювання укосів керамічними глазурованими плитками	100м2	0,0184	<u>31006,84</u> 30966,75	<u>-</u> -	571	570	<u>-</u> -	<u>255,6700</u> -	<u>4,7</u> -
193	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,368	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	13,2848	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	C111-256 варіант 4	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1,8584	<u>415.30</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	9,568	<u>30.95</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	0,736	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КР20-19-3	ПІДЛОГА Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	5,273	<u>767.36</u> 764,94	<u>-</u> -	4046	4034	<u>-</u> -	<u>6.7100</u> -	<u>35.38</u> -
199	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 (або аналог)	л	47,457	<u>239.36</u> -	<u>-</u> -	11359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ12-21-1	Ґрунтування основ із бетону або розчину	100м2	5,273	<u>803.70</u> 803,70	<u>-</u> -	4238	4238	<u>-</u> -	<u>7.0500</u> -	<u>37.17</u> -
201	КБ12-24-3	Приготування ґрунтовки бітумної	т	-0,131825	<u>570.54</u> 570,54	<u>-</u> -	-75	-75	<u>-</u> -	<u>5.6400</u> -	<u>-0.74</u> -
202	C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	105,46	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	4897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	5,273	<u>1846.32</u> 1719,31	<u>-</u> -	9736	9066	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>85.42</u> -
204	C111-1781 варіант 11	Сітка армувальна 2Вр1 100х100	м2	580,03	<u>68.75</u> -	<u>-</u> -	39877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5,273	<u>13626.77</u> 7139,75	<u>-</u> -	71854	37648	<u>-</u> -	<u>64.2700</u> -	<u>338.9</u> -
206	КР7-17-9 К=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	5,273	<u>14848.87</u> 1919,64	<u>-</u> -	78298	10122	<u>-</u> -	<u>17.2800</u> -	<u>91.12</u> -
207	КБ11-11-13	Тип 1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,9	<u>7103.48</u> 7076,43	<u>-</u> -	34807	34675	<u>-</u> -	<u>63.7000</u> -	<u>312.13</u> -
208	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог)	л	73,5	<u>434.29</u> -	<u>-</u> -	31920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& C111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*5	кг	4410	<u>9.66</u> -	<u>-</u> -	42601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	КБ11-11-14 K=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,9	<u>8866.38</u> 8848,32	- -	43445	43357	- -	<u>79.6500</u> -	<u>390.29</u> -
211	& С111-1891-11 варіант 2	Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 (або аналог) кількість: 1,8*15	кг	13230	<u>9.66</u> -	- -	127802	-	- -	- -	- -
212	КБ26-30-1	Улаштування підложки під лінолеум	10 м2	49	<u>820.48</u> 164,16	- -	40204	8044	- -	<u>1.4400</u> -	<u>70.56</u> -
213	С111-1720 варіант 3	Підложка під лінолеум	м2	563,5	<u>56.30</u> -	- -	31725	-	- -	- -	- -
214	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,9	<u>10736.85</u> 8484,46	- -	52611	41574	- -	<u>70.0500</u> -	<u>343.25</u> -
215	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	л	98	<u>46.43</u> -	- -	4550	-	- -	- -	- -
216	С1550-40 варіант 1	Універсальний клей Ceresit K188E	кг	122,5	<u>275.90</u> -	- -	33798	-	- -	- -	- -
217	С111-562 варіант 1	Лінолеум ПВХ-TARKETT (або аналог)	м2	499,8	<u>409.49</u> -	- -	204663	-	- -	- -	- -
218	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	4,2	<u>10430.59</u> 1547,68	- -	43808	6500	- -	<u>12.3400</u> -	<u>51.83</u> -
219	& С1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	626	<u>1.05</u> -	- -	657	-	- -	- -	- -
220	КБ11-43-3	Улаштування планок на шурупах	100м	0,25	<u>1553.70</u> 1547,68	- -	388	387	- -	<u>12.3400</u> -	<u>3.09</u> -
221	С111-1722 варіант 7	Планка для підлог з пластикату в комплекті з кріпленням Тип 2	м	25	<u>87.89</u> -	- -	2197	-	- -	- -	- -
222	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,2058	<u>3490.73</u> 3481,17	- -	718	716	- -	<u>29.0800</u> -	<u>5.98</u> -
223	& С111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог) кількість: 1,5*20,58*2	кг	61,74	<u>87.30</u> -	- -	5390	-	- -	- -	- -
224	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,129	<u>20085.74</u> 19978,74	- -	2591	2577	- -	<u>164.9500</u> -	<u>21.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	2,58	<u>46.43</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
226	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	13,158	<u>415.30</u> -	- -	5465	-	- -	- -	- -
227	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	93,138	<u>0.08</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
228	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкій шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	5,16	<u>133.11</u> -	- -	687	-	- -	- -	- -
229	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	67,08	<u>30.95</u> -	- -	2076	-	- -	- -	- -
230	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,41	<u>1055.51</u> <u>1046,48</u>	- -	4655	4615	- -	<u>8.6400</u> -	<u>38.1</u> -
231	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	0,882	<u>46.43</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
232	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	4,5864	<u>415.30</u> -	- -	1905	-	- -	- -	- -
233	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкій шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	1,764	<u>133.11</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
234	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог) Тип 3	кг	22,932	<u>30.95</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
235	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,244	<u>20085.74</u> <u>19978,74</u>	- -	4901	4875	- -	<u>164.9500</u> -	<u>40.25</u> -
236	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 (або аналог)	л	4,88	<u>46.43</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
237	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	24,888	<u>415.30</u> -	- -	10336	-	- -	- -	- -
238	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	188,368	<u>0.08</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
239	C111-2001-2 варіант 3	Еластичний водостійкій шов Ceresit CE 40 (або аналог)	кг	9,76	<u>133.11</u> -	- -	1299	-	- -	- -	- -
240	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог) =====	кг	126,88	<u>30.95</u> -	- -	3927	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& C1632-102-1-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий Ceresit Sanitary CS 15 безбарвний або аналог	л	1,14	<u>725.40</u> -	<u>-</u> -	827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3068311	1155468	<u>5897</u> 3967		<u>9585.7</u> 35,28
		Разом будівельні роботи, грн.					3068311				
		в тому числі:					1906946				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1159435				
		всього заробітна плата, грн.					618602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1152,18				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					223947				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3686913				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					3686913				
		Розділ 5. Сходові клітини									
242	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,07	<u>1405.87</u> 1365,66	<u>40.21</u> 15,15	98	96	<u>2</u> 1	<u>13.5000</u> 0,1107	<u>0.95</u> 0,01
243	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	5	<u>27.77</u> 27,77	<u>-</u> -	139	139	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>1.25</u> -
244	КБ11-42-2	Улаштування поручнів сходів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,07	<u>1365.76</u> 1359,74	<u>-</u> -	96	95	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>0.86</u> -
245	C123-352 варіант 1	Поручні сходів дерев'яних	м	7,07	<u>214.51</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& C111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5x25	шт	24	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КБ15-163-4	Фарбування дерев'яних поручнів фарбою 2 рази	100м2	0,017	<u>17163.48</u> 12597,65	<u>-</u> -	292	214	<u>-</u> -	<u>106.4800</u> -	<u>1.81</u> -
248	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,05	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	245	50	<u>6</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.36</u> 0,01
249	ХБ3-8-1	Відновлення дефектів поверхні бетонних щаблів від сколів, вибоїн, тріщин ремонтною сумішшю для бетону Ceresit CN83	1 м2	1	<u>785.41</u> 89,92	<u>-</u> -	785	90	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>0.76</u> -
250	& C111-1694-1 варіант 2	Суміш Ceresit CN83 (або аналог)	кг	20	<u>22.06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,12	<u>11374,80</u>	<u>346,23</u>	1365	1284	<u>42</u>	<u>90,4600</u>	<u>10,86</u>
					10702,32	110,85			13	0,9048	0,11
252	КБ13-20-1	Фарбування поверхні існуючих сходів лаком епоксидний 3Д ЕП-540 за два рази	100м2	0,12	<u>1116,24</u>	<u>64,27</u>	134	53	<u>8</u>	<u>3,1100</u>	<u>0,37</u>
					443,39	10,05			1	0,0804	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					5125	2021	<u>58</u>		<u>17,22</u>
									16		0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					5125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3046				
		всього заробітна плата, грн.					2037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					6211				

		Всього по розділу 5					6211				
		Розділ 6. Улаштування отвору Уо-1									
253	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли для улаштування проходу	м3	1,2	<u>2905,96</u>	<u>862,95</u>	3487	2452	<u>1035</u>	<u>17,4900</u>	<u>20,99</u>
					2043,01	317,25			381	2,6015	3,12
254	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,19596	<u>50916,61</u>	<u>8780,48</u>	9978	7387	<u>1721</u>	<u>296,1400</u>	<u>58,03</u>
					37698,62	2344,21			459	15,3799	3,01
255	С111-1838	Швелери N16	т	0,0506	<u>39509,50</u>	-	1999	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
256	С111-1826	Прокат кутовий 63х6мм	т	0,0614	<u>36547,45</u>	-	2244	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
257	С111-1817	Прокат штабовий , товщина 8 мм	т	0,06748	<u>35499,39</u>	-	2395	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
258	С111-1848	Шпілька ф16х1000мм з гайками та шайбами	т	0,01658	<u>68996,64</u>	-	1144	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
259	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,046	<u>1510,45</u>	<u>79,57</u>	69	31	<u>4</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,22</u>
					663,13	7,22			-	0,0581	-
260	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,046	<u>4877,88</u>	<u>104,39</u>	224	46	<u>5</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,33</u>
	κ=2				990,79	13,12			1	0,1052	-
261	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,027	<u>55977,22</u>	<u>457,20</u>	1511	474	<u>12</u>	<u>146,5000</u>	<u>3,96</u>
					17537,52	404,02			11	3,7022	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					23051	10390	<u>2777</u> 852		<u>83.53</u> 6,23
		Разом будівельні роботи, грн.					23051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9884				
		всього заробітна плата, грн.					11242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5871				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2091				
		Всього будівельні роботи, грн.					28922				

		Всього по розділу 6					28922				
		Розділ 7. Улаштування отвору Уо-2									
262	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли для улаштування проходу	м3	0,3	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	872	613	<u>259</u> 95	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>5.25</u> 0,78
263	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,19596	<u>50916.61</u> 37698,62	<u>8780.48</u> 2344,21	9978	7387	<u>1721</u> 459	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>58.03</u> 3,01
264	С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,0506	<u>39509.50</u> -	<u>-</u> -	1999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	С111-1826 варіант 1	Прокат кутовий 63х6мм	т	0,0614	<u>36547.45</u> -	<u>-</u> -	2244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	С111-1817 варіант 1	Прокат штабовий , товщина 8 мм	т	0,06748	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	2395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	С111-1848 варіант 1	Шпілька ф16х1000мм з гайками та шайбами	т	0,01658	<u>68996.64</u> -	<u>-</u> -	1144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,046	<u>1510.45</u> 663,13	<u>79.57</u> 7,22	69	31	<u>4</u> -	<u>4.7800</u> 0,0581	<u>0.22</u> -
269	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,046	<u>4877.88</u> 990,79	<u>104.39</u> 13,12	224	46	<u>5</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1052	<u>0.33</u> -
270	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,027	<u>55977.22</u> 17537,52	<u>457.20</u> 404,02	1511	474	<u>12</u> 11	<u>146.5000</u> 3,7022	<u>3.96</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 7					20436	8551	<u>2001</u> 566		<u>67.79</u> 3,89
		Разом будівельні роботи, грн.					20436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					9117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4719				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1670				
		Всього будівельні роботи, грн.					25155				

		Всього по розділу 7					25155				
		Розділ 8. Тріщини									
271	ПР13-8028	Ін'єктування тріщин в стінах									
		Знепилювання тріщин	м2	10,16	<u>71,74</u>	<u>50,64</u>	729	214	<u>515</u>	<u>0,1900</u>	<u>1,93</u>
					21,10	19,17			195	0,1546	1,57
272	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах	10 м	10,16	<u>756,93</u>	<u>-</u>	7690	7690	<u>-</u>	<u>6,4800</u>	<u>65,84</u>
		цементним розчином			756,93	-			-	-	-
273	& С111-2015-3Ф	Безусадковий склад "ARCAN Silex	кг	18	<u>94,63</u>	<u>-</u>	1703	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Suspension 931(або аналог)			-	-			-	-	-
274	ПР13-6138	Ін'єктування протічок цегельних	отвір	334	<u>120,26</u>	<u>10,91</u>	40167	36493	<u>3644</u>	<u>0,8100</u>	<u>270,54</u>
		конструкціях полімерними композиціями,			109,26	2,23			745	0,0176	5,88
		ручним ін'єктором, глибина отвору 50 мм									
275	& С113-946-2	Ніпель-пакер діам. 18мм	шт	334	<u>51,03</u>	<u>-</u>	17044	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
276	& С111-2015-3Ф	Безусадковий склад "ARCAN Silex	кг	142	<u>94,63</u>	<u>-</u>	13437	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Suspension 931(або аналог)			-	-			-	-	-
277	КБ15-60-1	Штукатурення стін рентгенозахисним	100м2	0,0125	<u>134207,85</u>	<u>2580,44</u>	1678	566	<u>32</u>	<u>365,3200</u>	<u>4,57</u>
		розчином товщиною 30 мм по бетону,			45306,99	2372,99			30	21,3616	0,27
		каменю або цеглі									
278	КБ15-60-2	При зменшенні товщини ґрунту на кожні	100м2	-0,0125	<u>10263,83</u>	<u>967,35</u>	-128	-31	<u>-12</u>	<u>19,9400</u>	<u>-0,25</u>
		10 мм додавати до норми 15-60-1			2472,96	889,58			-11	8,0080	-0,1
		Разом прямі витрати по розділу 8					82320	44932	<u>4179</u>		<u>342,63</u>
									959		7,62
		Разом будівельні роботи, грн.					82320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33209				
		всього заробітна плата, грн.					45891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					21002 32,79 6373 103322 103322				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3781571 3781571 2428273 1333420 711917 1325,46 257627 4493488 4493488	1322367	<u>30931</u> 11053		<u>11054,27</u> 88,51
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12468,24 1591047				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Блок А, А1.Архитектурно-будівельні рішення. Заміна вікон та зовнішніх дверей.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.А-АБЗ

Кошторисна вартість

4479,055 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,75019 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

340,550 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	3,373	<u>29937.53</u>	<u>1224.61</u>	100979	96740	<u>4131</u>	<u>272.8900</u>	<u>920.46</u>
					28680,74	482,08			1626	3,8437	12,96
2	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,941	<u>1479.18</u>	<u>-</u>	2871	2824	<u>-</u>	<u>14.3800</u>	<u>27.91</u>
					1454,68	-			-	-	-
3	С1545-104	Брухт металевий	т	0,096	<u>1594.04</u>	<u>-</u>	153	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1 (зворотні матеріали)	(зворотні матеріали)			-	-			-	-	-
4	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	2,049	<u>17063.83</u>	<u>1224.61</u>	34964	32389	<u>2509</u>	<u>150.4000</u>	<u>308.17</u>
					15807,04	482,08			988	3,8437	7,88
5	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	0,23292	<u>213.76</u>	<u>213.76</u>	50	-	<u>50</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	39,82			9	0,2870	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					138864	131953	<u>6690</u>		<u>1256.54</u>
									2623		20,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					138864 221 134576 77691 153,3 29797 216555				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					153				
		Всього по розділу 1					216555				
		Розділ 2. Вікна									
6	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,007	<u>26018.37</u> 24356,31	<u>1487.67</u> 1078,30	182	170	<u>10</u> 8	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>1.34</u> 0,06
7	& С121-363-5 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напильням скла, глухе, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт О12 з протимоскитними сітками типу 4М1(і)-14-4М1-14-4(і)	м2	0,7	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	5121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2155	<u>20609.57</u> 19324,37	<u>1190.13</u> 862,64	4441	4164	<u>256</u> 186	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>32.22</u> 1,4
9	& С121-363-9 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напильням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(і)-14-4М1-14-4(і) О2	м2	5,445	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	39832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& C121-363-9 варіант 4	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О2-а	м2	1,815	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	13277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C121-363-9 варіант 5	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, глухе, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт О6 протимоскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i)	м2	3,825	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	27981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C121-363-14 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, з відкидною верхньою стулкою, матове, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О7	м2	1,575	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	11522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C121-363-6 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О13	м2	1,54	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	11266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C121-363-8 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О15	м2	7,35	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	53768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,231825	<u>15708.94</u> 14651,62	<u>990.30</u> 717,79	3642	3397	<u>230</u> 166	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>26.28</u> 1,25
16	& C121-363-11 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О4	м2	2,3625	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	17283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C121-363-15 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О8	м2	15,47	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	113170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C121-363-15 варіант 2	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О9	м2	2,8	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	20483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C121-363-4 варіант 2	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О14	м2	2,55	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	18654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,5822	<u>12018.69</u> 11202,96	<u>774.92</u> 561,68	43053	40131	<u>2776</u> 2012	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>310.47</u> 15,13
21	& C121-363-2 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О1	м2	277,725	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	2031675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C121-363-2 варіант 4	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О1а	м2	16,1	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	117778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C121-363-2 варіант 5	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О1б	м2	16,1	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	117778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C121-363-12 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О5	м2	7,525	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	55049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C121-363-4 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О11	м2	6,02	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	44039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-1613-1	Піна монтажна (1флакон 0,75л)	флакон	123	<u>268.23</u> -	<u>-</u> -	32992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	1201	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	9296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1632-102-3 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	133	<u>235.78</u> -	<u>-</u> -	31359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-1678-1-1Т	Стрічка пароізоляційна	м	790	<u>21.10</u> -	<u>-</u> -	16669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,14	<u>3770.91</u> 3593,28	<u>177.63</u> 128,75	8070	7690	<u>380</u> 276	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>67.45</u> 2,07
31	& C111-1613-1	Піна монтажна (1флакон 0,75л)	флакон	40	<u>268.23</u> -	<u>-</u> -	10729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C123-382-12 варіант 1	Підвіконні дошки з ПВХ шириною 400мм.	м	218,28	<u>587.15</u> -	<u>-</u> -	128163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів кількість: 129+85	100м	2,14	<u>3253.36</u> 3112,20	<u>133.22</u> 96,56	6962	6660	<u>285</u> 207	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>58.42</u> 1,55
34	& C123-382-15 варіант 1	Віконні зливи металеві з полімерним покриттям шириною 300мм	м	133,773	<u>332.25</u> -	<u>-</u> -	44446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C123-382-15 варіант 2	Віконні зливи металеві з полімерним покриттям шириною 360мм	м	88,145	<u>417.93</u> -	<u>-</u> -	36838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1545-92 варіант 1	Кронштейн відливу	100шт	2,14	<u>2091.11</u> -	<u>-</u> -	4475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	755	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	5844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1632-102-3 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	97	<u>235,78</u> -	<u>-</u> -	22871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111-1678-3	Стрічка гідроізоляційна	м	214	<u>47,41</u> -	<u>-</u> -	10146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-1678-2-2	Стрічка ПСУС-30	м	214	<u>47,60</u> -	<u>-</u> -	10186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-47-5	Установлення профілю привіконного KNAUF	100м	7,9	<u>2580,37</u> 2580,37	<u>-</u> -	20385	20385	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>160,13</u> -
42	C111-1844-1 варіант 2	Привіконний профіль Ceresit СТ 340 A/03 з сіткою	м	829,5	<u>48,93</u> -	<u>-</u> -	40587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111-1678-3 варіант 1	Стрічка пароізоляційна	м	214	<u>21,10</u> -	<u>-</u> -	4515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ10-96-2	ГРАТИ МЕТАЛЕВІ Встановлення металевих ґрат	100м2	1,361	<u>33879,76</u> 30430,39	<u>1736,65</u> 565,86	46110	41416	<u>2364</u> 770	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>320,41</u> 4,78
45	C130-603 варіант 1	Розсувні ґрати Prof універсальні, «ромб»	м2	136,1	<u>2928,25</u> -	<u>-</u> -	398535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-11-1	ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	21	<u>274,35</u> 212,59	<u>31,22</u> 9,28	5761	4464	<u>656</u> 195	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>38,22</u> 1,56
47	C111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна зовнішня металева 400х600(н)	шт	21	<u>1963,74</u> -	<u>-</u> -	41239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ15-207-3	ФАСАДНА СИСТЕМА Скління металевих віконних рам	м2	31,3	<u>259,92</u> 259,92	<u>-</u> -	8135	8135	<u>-</u> -	<u>2,2800</u> -	<u>71,36</u> -
49	& C121-363-1	Фасадна система ALUTECH ALT F-50, здвоєна	м2	31,3	<u>8316,32</u> -	<u>-</u> -	260301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3954608	136612	<u>6957</u> 3820		<u>1086,3</u> 27,8
		Разом будівельні роботи, грн.					3954608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3811039				
		всього заробітна плата, грн.					140432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					133,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25871				
		Всього будівельні роботи, грн.					4027650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					4027650				
		Розділ 3. Двері									
50	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,27	<u>33879.76</u>	<u>1736.65</u>	9148	8216	<u>469</u>	<u>235.4200</u>	<u>63.56</u>
					30430,39	565,86			153	3,5100	0,95
51	& С122-41-1 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий двополотний металевий 28Мх14 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/В	м2	7,84	<u>8200.47</u>	<u>-</u>	64292	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
52	& С122-41-2 варіант 3	Блок дверний зовнішній глухий двополотний металевий 18Мх10 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/В	м2	1,8	<u>8200.47</u>	<u>-</u>	14761	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
53	& С122-41-9 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий двополотний металевий 24Мх12 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/В	м2	2,88	<u>8200.47</u>	<u>-</u>	23617	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
54	& С122-41-10 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий двополотний металевий 26Мх14 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/В	м2	7,28	<u>8200.47</u>	<u>-</u>	59699	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
55	& С122-41-2 варіант 1	Блок дверний зовнішній металевий герметично-захистний для укриттів одноствулковий ДУ-III (1000х1800h), Р> 216 кПа	м2	3,6	<u>8200.47</u>	<u>-</u>	29522	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
56	& С122-41-2 варіант 2	Блок дверний зовнішній металевий ДУ-IV (1000х1800h), Р=15 кПа	м2	3,6	<u>8200.47</u>	<u>-</u>	29522	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					230561	8216	<u>469</u>		<u>63.56</u>
									153		0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					230561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221876				
		всього заробітна плата, грн.					8369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1505				
		Всього будівельні роботи, грн.					234851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					234851				
		Разом прямі витрати по кошторису					4324033	276781	14116		2406,4
		Разом будівельні роботи, грн.					4324033		6596		49,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4033136				
		всього заробітна плата, грн.					283377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					155022				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					294,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57173				
		Всього будівельні роботи, грн.					4479055				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					153				

		Всього по кошторису					4479055				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2750,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					340550				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					289 186424 107674 212,52 41307 299062				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					367				

		Всього по розділу 1					299062				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,011025	<u>26018,37</u> 24356,31	<u>1487,67</u> 1078,30	287	269	<u>16</u> 12	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>2,11</u> 0,09
6	& С121-363-10 варіант 1	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(і)-14-4М1-14-4(і) О3	м2	0,6525	<u>7315,42</u> -	<u>-</u> -	4773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С121-363-11 варіант 2	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(і)-14-4М1-14-4(і) О4	м2	0,45	<u>7315,42</u> -	<u>-</u> -	3292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,126	<u>20609,57</u> 19324,37	<u>1190,13</u> 862,64	2597	2435	<u>150</u> 109	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>18,84</u> 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C121-363-9 варіант 2	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О2	м2	12,6	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	92174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	5,95	<u>15708.94</u> 14651,62	<u>990.30</u> 717,79	93468	87177	<u>5892</u> 4271	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>674.43</u> 32,11
11	& C121-363-2 варіант 2	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, відчиняєма частина вікна з маскитними сітками типу 4М1(i)-14-4М1-14-4(i) О1	м2	595	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	4352675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-1613-1	Піна монтажна (1флакон 0,75л)	флакон	241	<u>268.23</u> -	<u>-</u> -	64643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	2387	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	18475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1632-102-3 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	233	<u>235.78</u> -	<u>-</u> -	54937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111-1678-1-1Т	Стрічка пароізоляційна	м	1085	<u>21.10</u> -	<u>-</u> -	22894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	3,5	<u>3770.91</u> 3593,28	<u>177.63</u> 128,75	13198	12576	<u>622</u> 451	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>110.32</u> 3,39
17	& C111-1613-1	Піна монтажна (1флакон 0,75л)	флакон	65	<u>268.23</u> -	<u>-</u> -	17435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C123-382-12 варіант 1	Підвіконні дошки з ПВХ шириною 400мм.	м	350	<u>587.15</u> -	<u>-</u> -	205503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	3,5	<u>3253.36</u> 3112,20	<u>133.22</u> 96,56	11387	10893	<u>466</u> 338	<u>27.3000</u> 0,7260	<u>95.55</u> 2,54
20	& C123-382-15 варіант 1	Віконні зливи металеві з полімерним покриттям шириною 300мм	м	322	<u>332.25</u> -	<u>-</u> -	106985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C123-382-15 варіант 2	Віконні зливи металеві з полімерним покриттям шириною 360мм	м	28	<u>417.93</u> -	<u>-</u> -	11702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1545-92 варіант 1	Кронштейн відливу	100шт	4,22	<u>2091.11</u>	-	8824	-	-	-	-
23	& C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100x10	шт	1235	<u>7.74</u>	-	9559	-	-	-	-
24	& C1632-102-3 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	156	<u>235.78</u>	-	36782	-	-	-	-
25	& C111-1678-3	Стрічка гідроізоляційна	м	1085	<u>47.41</u>	-	51440	-	-	-	-
26	& C111-1678-2-2	Стрічка ПСУС-30	м	1085	<u>47.60</u>	-	51646	-	-	-	-
27	КБ15-47-5	Установлення профілю привіконного кількість: 1085+1085	100м	21,7	<u>2580.37</u>	-	55994	55994	-	<u>20.2700</u>	<u>439.86</u>
28	C111-1844-1 варіант 2	Привіконний профіль Ceresit CT 340 A/03 з сіткою кількість: 1,05*1085	м	1139,25	<u>48.93</u>	-	55744	-	-	-	-
29	& C111-1678-3 варіант 1	Стрічка пароізоляційна	м	1085	<u>21.10</u>	-	22894	-	-	-	-
30	C111-1844-1 варіант 3	Профіль L-подібний кількість: 1,05*1085	м	1139,25	<u>16.68</u>	-	19003	-	-	-	-
31	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів (опорна колодка)	м3	0,14	<u>7881.74</u>	<u>66.79</u>	1103	1094	<u>9</u>	<u>61.3900</u>	<u>8.59</u>
32	C112-28 варіант 3	Брус 20x20	м3	0,14	<u>9678.98</u>	-	1355	-	-	-	-
33	КБ10-96-2	ГРАТИ МЕТАЛЕВІ Встановлення металевих ґрат	100м2	0,481	<u>33879.76</u>	<u>1736.65</u>	16296	14637	<u>835</u>	<u>235.4200</u>	<u>113.24</u>
34	C130-603 варіант 1	Розсувні ґрати Prof універсальні, «ромб»	м2	48,1	<u>2928.25</u>	-	140849	-	-	-	-
35	КБ20-11-1	ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	20	<u>274.35</u>	<u>31.22</u>	5487	4252	<u>624</u>	<u>1.8200</u>	<u>36.4</u>
36	C111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна зовнішня металева 400x600(н) ФАСАДНА СИСТЕМА	шт	20	<u>1963.74</u>	-	39275	-	-	-	-
37	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,9	<u>12017.87</u>	<u>774.92</u>	10816	10083	<u>697</u>	<u>86.6700</u>	<u>78</u>
					11202,96	561,68			506	4,2229	3,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C121-363-1	Фасадна система ALUTECH ALT F-50, здвоєна	м2	90	<u>8316.32</u>	<u>-</u>	748469	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
39	& C111-1613-1	Піна монтажна (1флакон 0,75л)	флакон	25,8	<u>268.23</u>	<u>-</u>	6920	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
40	& C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100x10	шт	250	<u>7.74</u>	<u>-</u>	1935	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
41	& C1632-102-3	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	28	<u>235.78</u>	<u>-</u>	6602	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	кількість: г0(8,82/0,31)			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6367418	199410	<u>9311</u>		<u>1577.34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6367418		6148		45,95
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6158697				
		всього заробітна плата, грн.					205558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					194,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37752				
		Всього будівельні роботи, грн.					6474113				

		Всього по розділу 2					6474113				
		Розділ 3. Двері									
42	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,22525	<u>33879.76</u>	<u>1736.65</u>	7631	6854	<u>391</u>	<u>235.4200</u>	<u>53.03</u>
43	& C122-41-4	Блок дверний зовнішній глухий	м2	2,205	<u>8200.47</u>	<u>-</u>	18082	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	однопототний металевий 21Мх10 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0 ,6 м2хК/В			-	-			-	-	-
44	& C122-41-8	Блок дверний зовнішній глухий	м2	3,15	<u>8200.47</u>	<u>-</u>	25831	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	двопототний металевий 21Мх15 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0 ,6 м2хК/Вт			-	-			-	-	-
45	& C122-41-5	Блок дверний зовнішній глухий	м2	3,01	<u>8200.47</u>	<u>-</u>	24683	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	двопототний металевий 21Мх14 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0 ,6 м2хК/В			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C122-41-7 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий двопалотний металевий 21Мх8 з системою "Антипаніка" та доводчиком, з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт	м2	3,36	<u>8200.47</u> -	<u>-</u> -	27554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C122-41-2 варіант 5	Блок дверний зовнішній металевий герметично-захистний для укриттів одностулковий ДУ-III (1000х1800h), Р> 216 кПа	м2	5,4	<u>7565.74</u> -	<u>-</u> -	40855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C122-41-2 варіант 2	Блок дверний зовнішній металевий ДУ-IV (1000х1800h), Р=15 кПа	м2	5,4	<u>8200.47</u> -	<u>-</u> -	44283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					188919	6854	<u>391</u> 127		<u>53.03</u> 0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					188919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					181674				
		всього заробітна плата, грн.					6981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3579				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1255				
		Всього будівельні роботи, грн.					192498				

		Всього по розділу 3					192498				
		Разом прямі витрати по кошторису					6747725	389654	<u>17411</u> 9309		<u>3377.16</u> 70,93
		Разом будівельні роботи, грн.					6747725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6340660				
		всього заробітна плата, грн.					398963				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217947				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					413,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80314				
		Всього будівельні роботи, грн.					6965672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					367				
		Всього по кошторису					6965672				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3861,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					479277				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Кам'янське,бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Блок В.Архитектурно-будівельні рішення. Заміна вікон та зовнішніх дверей.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.В-АБ4

Кошторисна вартість	2576,547	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,53913	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	191,264	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,442	<u>29937.53</u>	<u>1224.61</u>	73107	70038	<u>2990</u>	<u>272.8900</u>	<u>666.4</u>		
					28680,74	482,08			1177	3,8437	9,39		
2	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,367	<u>1479.18</u>	<u>-</u>	2022	1989	<u>-</u>	<u>14.3800</u>	<u>19.66</u>		
					1454,68	-			-	-	-		
3	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,09	<u>1594.04</u>	<u>-</u>	143	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
					-	-			-	-	-		
4	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,036	<u>17063.83</u>	<u>1224.61</u>	614	569	<u>44</u>	<u>150.4000</u>	<u>5.41</u>		
					15807,04	482,08			17	3,8437	0,14		
		Разом прямі витрати по розділу 1						75743	72596	<u>3034</u>	<u>691.47</u>		
										1194	9,53		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						75743					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					113 73790 42620 84,12 16350 118363				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					143				

		Всього по розділу 1					118363				
		Розділ 2. Вікна									
5	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1785	<u>15708.94</u> 14651,62	<u>990.30</u> 717,79	2804	2615	<u>177</u> 128	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>20.23</u> 0,96
6	& С121-363-9 варіант 3	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт типу 4М1(і)-14-4М1-14-4(і) О2	м2	17,85	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	130580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,21375	<u>12018.69</u> 11202,96	<u>774.92</u> 561,68	26606	24801	<u>1715</u> 1243	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>191.87</u> 9,35
8	& С121-363-2 варіант 3	Вікно металопластикове енергозберігаюче, з низькоемісійним напиленням скла, стулка поворотно-відкидна, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт типу 4М1(і)-14-4М1-14-4(і) О1	м2	221,375	<u>7315.42</u> -	<u>-</u> -	1619451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-1613-1	Піна монтажна (1флаконт 0,75л)	флаконт	70	<u>268.23</u> -	<u>-</u> -	18776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	685	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	5302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& C1632-102-3 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	77	<u>235,78</u> -	<u>-</u> -	18155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-1678-1-1Т	Стрічка пароізоляційна	м	357	<u>21,10</u> -	<u>-</u> -	7533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,37	<u>3770,91</u> 3593,28	<u>177,63</u> 128,75	5166	4923	<u>243</u> 176	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>43,18</u> 1,33
14	& C111-1613-1	Піна монтажна (1флакон 0,75л)	флакон	25	<u>268,23</u> -	<u>-</u> -	6706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C123-382-12 варіант 1	Підвіконні дошки з ПВХ шириною 400мм.	м	137	<u>587,15</u> -	<u>-</u> -	80440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,37	<u>3253,36</u> 3112,20	<u>133,22</u> 96,56	4457	4264	<u>183</u> 132	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>37,4</u> 0,99
17	& C123-382-15 варіант 1	Віконні зливи металеві з полімерним покриттям шириною 300мм	м	91	<u>332,25</u> -	<u>-</u> -	30235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C123-382-15 варіант 2	Віконні зливи металеві з полімерним покриттям шириною 360мм	м	46	<u>417,93</u> -	<u>-</u> -	19225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1545-92 варіант 1	Кронштейн відливу	100шт	1,26	<u>2091,11</u> -	<u>-</u> -	2635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100x10	шт	484	<u>7,74</u> -	<u>-</u> -	3746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1632-102-3 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний 0,310л	бал	60	<u>235,78</u> -	<u>-</u> -	14147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C111-1678-3	Стрічка гідроізоляційна	м	137	<u>47,41</u> -	<u>-</u> -	6495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111-1678-2-2	Стрічка ПСУС-30	м	137	<u>47,60</u> -	<u>-</u> -	6521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ15-47-5	Установлення профілю привіконного кількість: 357+357	100м	7,14	<u>2580,37</u> 2580,37	<u>-</u> -	18424	18424	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>144,73</u> -
25	C111-1844-1 варіант 2	Привіконний профіль Ceresit CT 340 A/03 з сіткою кількість: 1,05*357	м	374,85	<u>48,93</u> -	<u>-</u> -	18341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C111-1844-1 варіант 3	Профіль L-подібний кількість: 1,05*357	м	374,85	<u>16,68</u> -	<u>-</u> -	6252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-1678-3 варіант 1	Стрічка пароізоляційна	м	357	<u>21,10</u> -	<u>-</u> -	7533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів (опорна колодка)	м3	0,0548	<u>7881.74</u> 7814,95	<u>66.79</u> 21,76	432	428	<u>4</u> 1	<u>61.3900</u> 0,1350	<u>3.36</u> 0,01
29	С112-28 варіант 3	Брус 20х20	м3	0,0548	<u>9678.98</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ10-96-2	ГРАТИ МЕТАЛЕВІ Встановлення металевих ґрат	100м2	0,744	<u>33879.76</u> 30430,39	<u>1736.65</u> 565,86	25207	22640	<u>1292</u> 421	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>175.15</u> 2,61
31	С130-603 варіант 1	Розсувні ґрати Prof універсальні, «ромб»	м2	74,4	<u>2928.25</u> -	<u>-</u> -	217862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ20-11-1	ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	9	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	2469	1913	<u>281</u> 84	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>16.38</u> 0,67
33	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна зовнішня металева 400х600(н)	шт	9	<u>1963.74</u> -	<u>-</u> -	17674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							2323704	80008	<u>3895</u> 2185		<u>632.3</u> 15,92
Разом будівельні роботи, грн.							2323704				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2239801				
всього заробітна плата, грн.							82193				
Загальновиробничі витрати, грн.							42627				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							77,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15070				
Всього будівельні роботи, грн.							2366331				

Всього по розділу 2							2366331				
Розділ 3. Двері											
34	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1056	<u>33879.76</u> 30430,39	<u>1736.65</u> 565,86	3578	3213	<u>183</u> 60	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>24.86</u> 0,37
35	& С122-41-6 варіант 1	Блок дверний зовнішній глухий двопалотний металевий 21Мх16 з системою "АНТИПАНИКА", з опором теплопередачі не менше ніж 0,6 м2хК/Вт Д1	м2	3,36	<u>8200.47</u> -	<u>-</u> -	27554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С122-41-2 варіант 4	Блок дверний зовнішній металевий герметично-захистний для укриттів одностулковий ДУ-III (1000x1800h), Р> 216 кПа Д-5п	м2	3,6	<u>8200.47</u> -	<u>-</u> -	29522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С122-41-2 варіант 2	Блок дверний зовнішній металевий ДУ-IV (1000x1800h), Р=15 кПа	м2	3,6	<u>8200.47</u> -	<u>-</u> -	29522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					90176	3213	<u>183</u> 60		<u>24.86</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					90176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86780				
		всього заробітна плата, грн.					3273				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					588				
		Всього будівельні роботи, грн.					91854				

		Всього по розділу 3					91854				
		Разом прямі витрати по кошторису					2489623	155817	<u>7112</u> 3439		<u>1348.63</u> 25,82
		Разом будівельні роботи, грн.					2489623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2326694				
		всього заробітна плата, грн.					159256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					164,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32008				
		Всього будівельні роботи, грн.					2576547				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					143				

		Всього по кошторису					2576547				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1539,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					191264				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Архитектурно-будівельні рішення. Теплова ізоляція технічного поверху і покриття
"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-АБ7

Кошторисна вартість 15666,432 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 30,98738 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3807,553 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
		Технічний поверх блок А,Б,В									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КБ11-8-3 K=0,8	Демонтаж тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	247,8	503,64	43,46	124802	114033	10769	4,3360	1074,46
					460,18	12,55			3110	0,1001	24,8
2	С311-20-М варіант 1	Перевезення сміття до 20 км	т	173,46	213,76	213,76	37079	-	37079	-	-
					-	39,82			6907	0,2870	49,78
3	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (Демонтаж вентиляційних елементів на технічному поверху будівлі (кладка))	м3	400	1812,91	461,58	725164	540532	184632	11,7100	4684
					1351,33	169,69			67876	1,3915	556,6
4	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1	11743,16	3012,32	11743	8731	3012	62,0970	62,1
					8730,84	593,84			594	3,7222	3,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	1594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	ХБ4-1-1	УТЕПЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПОВЕРХУ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	16,52	<u>3490.73</u> 3481,17	<u>-</u> -	57667	57509	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>480.4</u> -
7	& C111- 1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог) кількість: 1,5*2*1652	кг	4956	<u>87.30</u> -	<u>-</u> -	432659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	165,2	<u>820.48</u> 164,16	<u>-</u> -	135543	27119	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>237.89</u> -
9	C111-1720 варіант 1	Пароізоляція	м2	1899,8	<u>31.26</u> -	<u>-</u> -	59388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	413	<u>2056.87</u> 2050,56	<u>-</u> -	849487	846881	<u>-</u> -	<u>16.9300</u> -	<u>6992.09</u> -
11	C114-3-У варіант 1	Мінераловатний утеплювач, р=150кг/м 3 , l<0,046, толщ.=100мм, група горючості НГ	м3	168,504	<u>7193.28</u> -	<u>-</u> -	1212096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C114-3-У варіант 1	Мінераловатний утеплювач, р=150кг/м 3 , l<0,046, толщ.=100мм, група горючості НГ	м3	168,504	<u>7193.28</u> -	<u>-</u> -	1212096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C114-3-У варіант 2	Мінераловатний утеплювач, р=150кг/м 3 , l<0,046, толщ.=50мм, група горючості НГ	м3	84,252	<u>6907.68</u> -	<u>-</u> -	581986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляції шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	165,2	<u>820.48</u> 164,16	<u>-</u> -	135543	27119	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>237.89</u> -
15	C111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна ПВХ мембрана	м2	1899,8	<u>161.67</u> -	<u>-</u> -	307141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	16,52	<u>1846.32</u> 1719,31	<u>-</u> -	30501	28403	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>267.62</u> -
17	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна	м2	1817,2	<u>348.10</u> -	<u>-</u> -	632567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	16,52	<u>13025.54</u> 6248,81	<u>-</u> -	215182	103230	<u>-</u> -	<u>56.2500</u> -	<u>929.25</u> -
19	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних СУМІЩЕННЯ ПОКРИТТЯ БЛОК А1,А,В ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ	100м2	16,52	<u>3727.46</u> 417,70	<u>-</u> -	61578	6900	<u>-</u> -	<u>3.7600</u> -	<u>62.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	5,93	<u>2635.55</u> 2400,53	<u>228.82</u> 90,08	15629	14235	<u>1357</u> 534	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>140.72</u> 4,26
21	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фасонні вироби)	100м	0,3	<u>1479.18</u> 1454,68	<u>-</u> -	444	436	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>4.31</u> -
22	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	5,93	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	42461	33518	<u>8943</u> 3213	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>301.72</u> 26,08
23	КР8-38-2 Вказ. заст. п. 2.8а к=0, 8;	Демонтаж похилоутворюючого шару (Демонтаж)	м3	115	<u>574.75</u> 440,81	<u>133.94</u> 123,92	66096	50693	<u>15403</u> 14251	<u>4.2320</u> 1,0608	<u>486.68</u> 121,99
24	КР8-2-7	Демонтаж гідроізоляції	100м2	5,93	<u>782.43</u> 770,84	<u>11.59</u> 10,72	4640	4571	<u>69</u> 64	<u>7.6200</u> 0,0918	<u>45.19</u> 0,54
25	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	110,44	<u>164.89</u> 164,89	<u>-</u> -	18210	18210	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>180.02</u> -
26	С311-20-М варіант 1	Перевезення сміття до 20 км УТЕПЛЕННЯ СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ	т	110,44	<u>213.76</u> -	<u>213.76</u> 39,82	23608	-	<u>23608</u> 4398	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 31,7
27	КБ12-19-2	Улаштування похилоутворюючого шару із керамзитобетона	м3	120	<u>1694.21</u> 423,38	<u>270.54</u> 83,91	203305	50806	<u>32465</u> 10069	<u>4.2800</u> 0,5791	<u>513.6</u> 69,49
28	С1423-11216 варіант 1	Керамзитобетон	м3	123,6	<u>2672.74</u> -	<u>-</u> -	330351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	68	<u>820.48</u> 164,16	<u>-</u> -	55793	11163	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>97.92</u> -
30	С111-1720 варіант 1	Пароізоляція	м2	782	<u>31.26</u> -	<u>-</u> -	24445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	177,9	<u>2056.87</u> 2050,56	<u>-</u> -	365917	364795	<u>-</u> -	<u>16.9300</u> -	<u>3011.85</u> -
32	С114-3-У варіант 1	Мінераловатний утеплювач, р=150кг/м ³ , λ<0,046, толщ.=100мм, група горючості НГ	м3	60,486	<u>7193.28</u> -	<u>-</u> -	435093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С114-3-У варіант 1	Мінераловатний утеплювач, р=150кг/м ³ , λ<0,046, толщ.=100мм, група горючості НГ	м3	60,486	<u>7193.28</u> -	<u>-</u> -	435093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С114-3-У варіант 1	Мінераловатний утеплювач, р=150кг/м ³ , λ<0,046, толщ.=100мм, група горючості НГ	м3	60,486	<u>7193.28</u> -	<u>-</u> -	435093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляції шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	59,3	<u>820.48</u> 164,16	<u>-</u> -	48654	9735	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>85.39</u> -
36	С111-1720 варіант 2	Гідроізоляційна ПВХ мембрана	м2	681,95	<u>161.67</u> -	<u>-</u> -	110251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних М100 товщиною 15 мм з модифікованими добавками	100м2	6	<u>5758.38</u> 3854,74	<u>1579.60</u> 534,42	34550	23128	<u>9478</u> 3207	<u>38.3900</u> 3,7214	<u>230.34</u> 22,33
38	С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий цементно-піщаний марка М100 з модифікованою добавкою	м3	9,18	<u>4101.66</u> -	<u>-</u> -	37653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ12-22-2 К=45	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	6	<u>1681.89</u> 632,58	<u>1049.31</u> 367,77	10091	3795	<u>6296</u> 2207	<u>6.3000</u> 2,5470	<u>37.8</u> 15,28
40	С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий цементно-піщаний марка М100 з модифікованою добавкою	м3	27,54	<u>4101.66</u> -	<u>-</u> -	112960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	6	<u>829.12</u> 803,70	<u>25.42</u> 10,01	4975	4822	<u>153</u> 60	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>42.3</u> 0,48
42	С111-594 варіант 1	Праймер Техноніколь №1	т	0,21	<u>84025.00</u> -	<u>-</u> -	17645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,15	<u>1468.82</u> 1365,89	<u>-</u> -	-220	-205	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-1.93</u> -
44	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	6	<u>6003.56</u> 2670,94	<u>279.82</u> 98,07	36021	16026	<u>1679</u> 588	<u>21.8000</u> 0,6792	<u>130.8</u> 4,08
45	С111-859 варіант 2	Рубероид наплавлений "Техноеласт ЕКП" - верхній слой (або аналог)	м2	690	<u>292.13</u> -	<u>-</u> -	201570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С111-859 варіант 3	Рубероид наплавлений: нижній шар "Уніфлекс- ВЕНТ ЕПВ" (або аналог)	м2	678	<u>241.17</u> -	<u>-</u> -	163513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ20-23-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубку 280 мм	шт	6	<u>552.30</u> 514,14	<u>8.47</u> 3,34	3314	3085	<u>51</u> 20	<u>4.5100</u> 0,0266	<u>27.06</u> 0,16
48	С130-262 варіант 1	Аератор покрівельний (дефлектор)	шт	6	<u>737.58</u> -	<u>-</u> -	4425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КР8-40-12	Встановлення покрівельних кистей для кріплення сливу на дюбель-цвяхах	10шт	8	<u>1239.12</u> 1059,06	<u>2.58</u> 2,38	9913	8472	<u>21</u> 19	<u>9.2900</u> 0,0204	<u>74.32</u> 0,16
50	С111-1804 варіант 1	Сталь листова 2 мм	т	0,0105	<u>33071.57</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С111-1804 варіант 2	Сталь листова 4 мм	т	0,027	<u>37810.59</u> -	<u>-</u> -	1021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1545-44-4	Дюбель універсальний UN\UP 6x35 з шурупом	шт	230	<u>1.84</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1545-44-1-34	Шуруп 4x13.016	шт	230	<u>0.28</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,199	<u>15572.98</u> 14752,75	<u>238.52</u> 80,30	3099	2936	<u>47</u> 16	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>26.43</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,1102	<u>43264.16</u> -	<u>-</u> -	4768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ12-22-1	РЕМОНТ КРОВЛІ ПО ПАРАПЕТУ Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних М100 товщиною 15 мм (улаштування бортика по уклону)	100м2	1,4	<u>10723.02</u> 3854,74	<u>1579.60</u> 534,42	15012	5397	<u>2211</u> 748	<u>38.3900</u> 3,7214	<u>53.75</u> 5,21
57	КБ12-22-2 К=10	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	1,4	<u>3683.51</u> 140,57	<u>233.18</u> 81,73	5157	197	<u>326</u> 114	<u>1.4000</u> 0,5660	<u>1.96</u> 0,79
58	КБ15-36-2	Відновити поверхню парапету покрівлі в місцях пошкодження цементно-піщаним розчином М100	100м2	0,5	<u>19811.65</u> 13465,93	<u>198.81</u> 166,18	9906	6733	<u>99</u> 83	<u>101.2400</u> 1,5228	<u>50.62</u> 0,76
59	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	7,15	<u>829.12</u> 803,70	<u>25.42</u> 10,01	5928	5746	<u>182</u> 72	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>50.41</u> 0,57
60	C111-594 варіант 1	Праймер Техноніколь №1	т	0,25025	<u>84025.00</u> -	<u>-</u> -	21027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ12-1-7	Улаштування покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	7,15	<u>2789.82</u> 1123,51	<u>139.91</u> 49,04	19947	8033	<u>1000</u> 351	<u>9.1700</u> 0,3396	<u>65.57</u> 2,43
62	C111-856 варіант 1	Рулонна гідроізоляція	м2	822,25	<u>45.69</u> -	<u>-</u> -	37569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КР8-40-12	Встановлення покрівельних кистей для кріплення сливу на дюбель-цвяхах	10шт	72	<u>1239.12</u> 1059,06	<u>2.58</u> 2,38	89217	76252	<u>186</u> 171	<u>9.2900</u> 0,0204	<u>668.88</u> 1,47
64	C111-1804 варіант 1	Сталь листовая 2 мм	т	0,454	<u>33071.57</u> -	<u>-</u> -	15014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1545-44- 4	Дюбель універсальний UNUP 6x35 з шурупом	шт	1440	<u>1.84</u> -	<u>-</u> -	2650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1545-44- 1-34	Шуруп 4x13.016	шт	1440	<u>0.28</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1551-11- СП варіант 1	Заклепка під молоток з напівкруглою голівкою DIN 660 5x20	шт	1440	<u>1.56</u> -	<u>-</u> -	2246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	4,32	<u>15572.98</u> 14752,75	<u>238.52</u> 80,30	67275	63732	<u>1030</u> 347	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>573.7</u> 2,27
69	C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	2,496	<u>43264.16</u> -	<u>-</u> -	107987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ11-43-3	Встановлення крайових рейок типа "ТехноНіколь" на оцинкованих саморізах з поліамідною гільзою (крок 200 мм)	100м	0,2	<u>1553.70</u> 1547,68	<u>-</u> -	311	310	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> -	<u>2.47</u> -
71	C1555-116 варіант 1	Рейка крайова типа "ТехноНіколь" (або аналог)	п.м	20	<u>56.15</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C1545-44-2	Оцинкований саморіз 4x60	шт	100	<u>0.79</u>	<u>-</u>	79	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
73	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	4,38	<u>2571.56</u>	<u>310.62</u>	11263	8492	<u>1361</u>	<u>16.8000</u>	<u>73.58</u>
					1938,72	88,68			388	0,6044	2,65
74	C111-1755	Грати металеві	т	3,139	<u>69090.55</u>	<u>-</u>	216875	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
75	& C1545-44-4	Дюбель 8x60мм	шт	1752	<u>2.50</u>	<u>-</u>	4380	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
76	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,738	<u>1516.63</u>	<u>85.60</u>	1119	489	<u>63</u>	<u>4.7800</u>	<u>3.53</u>
					663,13	8,97			7	0,0720	0,05
77	КБ13-26-6 K=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,738	<u>4902.31</u>	<u>128.53</u>	3618	731	<u>95</u>	<u>7.2400</u>	<u>5.34</u>
		=====			990,79	20,09			15	0,1608	0,12
		Ремонт покрівлі А,Б,В									
		=====									
78	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	21	<u>2635.55</u>	<u>228.82</u>	55347	50411	<u>4805</u>	<u>23.7300</u>	<u>498.33</u>
					2400,53	90,08			1892	0,7182	15,08
79	КБ12-22-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	18,5	<u>4347.47</u>	<u>1263.68</u>	80428	57050	<u>23378</u>	<u>30.7120</u>	<u>568.17</u>
					3083,79	427,54			7909	2,9771	55,08
80	КБ12-22-2 K=25 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	18,5	<u>747.51</u>	<u>466.36</u>	13829	5201	<u>8628</u>	<u>2.8000</u>	<u>51.8</u>
					281,15	163,45			3024	1,1320	20,94
81	КБ12-19-2 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів керамзитом (похилоутворюючий шар)	м3	185	<u>555.13</u>	<u>216.43</u>	102699	62660	<u>40039</u>	<u>3.4240</u>	<u>633.44</u>
					338,70	67,13			12419	0,4633	85,71
82	КБ12-1-7 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	18,5	<u>1010.74</u>	<u>111.93</u>	18699	16628	<u>2071</u>	<u>7.3360</u>	<u>135.72</u>
					898,81	39,23			726	0,2717	5,03

83	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	18,5	<u>10723.02</u>	<u>1579.60</u>	198376	71313	<u>29223</u>	<u>38.3900</u>	<u>710.22</u>
					3854,74	534,42			9887	3,7214	68,85
84	КБ12-22-2 K=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	18,5	<u>12892.29</u>	<u>816.13</u>	238507	9102	<u>15098</u>	<u>4.9000</u>	<u>90.65</u>
					492,01	286,04			5292	1,9810	36,65
85	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	18,5	<u>1846.32</u>	<u>-</u>	34157	31807	<u>-</u>	<u>16.2000</u>	<u>299.7</u>
					1719,31	-			-	-	-
86	C111-1781 варіант 10	Сітка армувальна 4Вр1 100x100 кількість: 1,1*1850	м2	2035	<u>170.75</u>	<u>-</u>	347476	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ12-19-2	Розухилення з керамзитобетону	м3	185	<u>693,92</u> 423,38	<u>270,54</u> 83,91	128375	78325	<u>50050</u> 15523	<u>4.2800</u> 0,5791	<u>791,8</u> 107,13
88	C1423-11216 варіант 1	Керамзитобетон кількість: 1,03*185	м3	190,55	<u>2672,74</u> -	<u>-</u> -	509291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	21	<u>829,12</u> 803,70	<u>25,42</u> 10,01	17412	16878	<u>534</u> 210	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>148,05</u> 1,68
90	C111-594 варіант 1	Праймер Техноніколь №1 кількість: 0,00035*2100	т	0,735	<u>84025,00</u> -	<u>-</u> -	61758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,525	<u>1468,82</u> 1365,89	<u>-</u> -	-771	-717	<u>-</u> -	<u>12,8700</u> -	<u>-6,76</u> -
92	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	21	<u>6003,56</u> 2670,94	<u>279,82</u> 98,07	126075	56090	<u>5876</u> 2059	<u>21,8000</u> 0,6792	<u>457,8</u> 14,26
93	C111-859 варіант 2	Рубероид наплавлений "Техноеласт ЕКП" - верхній слой (або аналог) кількість: 1,13*2100	м2	2373	<u>292,13</u> -	<u>-</u> -	693224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C111-859 варіант 3	Рубероид наплавлений: нижній шар "Уніфлекс- ВЕНТ ЕПВ" (або аналог) кількість: 1,15*2100 Ремонт вентиляційних шахт та виходів на покрівлю = = = = =	м2	2415	<u>241,17</u> -	<u>-</u> -	582426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ15-36-2	Відновити вертикальну поверхню вентиляційних шахт та виходів на покрівлю в місцях пошкодження цементно-піщаним розчином М100	100м2	1,5	<u>19811,65</u> 13465,93	<u>198,81</u> 166,18	29717	20199	<u>298</u> 249	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>151,86</u> 2,28
96	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,75	<u>829,12</u> 803,70	<u>25,42</u> 10,01	622	603	<u>19</u> 8	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>5,29</u> 0,06
97	C111-594 варіант 2	Праймер	т	0,02625	<u>84025,00</u> -	<u>-</u> -	2206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ12-1-7	Улаштування шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів	100м2	0,75	<u>2789,82</u> 1123,51	<u>139,91</u> 49,04	2092	843	<u>105</u> 37	<u>9,1700</u> 0,3396	<u>6,88</u> 0,25
99	C111-856 варіант 1	Рулонна гідроізоляція	м2	86,25	<u>45,69</u> -	<u>-</u> -	3941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ11-43-3	Встановлення крайових рейок типа "ТехноНіколь" на оцинкованих саморізах з поліамідною гільзою (крок 200 мм)	100м	1,5	<u>1553,70</u> 1547,68	<u>-</u> -	2331	2322	<u>-</u> -	<u>12,3400</u> -	<u>18,51</u> -
101	C1555-116 варіант 1	Рейка крайова типа "ТехноНіколь" (або аналог)	п.м	150	<u>56,15</u> -	<u>-</u> -	8423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1545-44-4	Дюбель універсальний UN\UP 6x35 з шурупом	шт	600	<u>1,84</u> -	<u>-</u> -	1104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C1545-44-1-34	Шуруп 4x13.016	шт	600	0.28	-	168	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					13979455	3035505	521739		26573.61
		Разом будівельні роботи, грн.					13979455		178664		1360,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10422211				
		всього заробітна плата, грн.					3214169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1686977				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3052,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					593384				
		Всього будівельні роботи, грн.					15666432				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1594				

		Всього по розділу 1					15666432				
		Разом прямі витрати по кошторису					13979455	3035505	521739		26573.61
		Разом будівельні роботи, грн.					13979455		178664		1360,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10422211				
		всього заробітна плата, грн.					3214169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1686977				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3052,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					593384				
		Всього будівельні роботи, грн.					15666432				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1594				

		Всього по кошторису					15666432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30987,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3807553				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Блоки А,А1,Б,В.Теплова ізоляція підвальних приміщень

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-АБ6

Кошторисна вартість 3725,109 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,74485 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1132,898 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ26-32-3	01/01.12.23.РП-АБ6 Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів покриттів і перекриттів знизу	1 м3	180	<u>5071.13</u> 5064,98	- -	912803	911696	- -	<u>41.3400</u> -	<u>7441.2</u> -
2	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	240	<u>46.43</u> -	- -	11143	-	- -	- -	- -
3	С1555-266 варіант 1	Суміш для систем теплоізоляції CERESIT СТ 82	кг	7200	<u>12.80</u> -	- -	92160	-	- -	- -	- -
4	& С114-7-2 варіант 1	Утеплювач -двошаровий базальтова вата ROCKWOOL FRONTROCK SUPER, р=150/80кг/м 3 ,l<0,037 Вт/мК, d=150мм, група горючості НГ (або аналог)	м3	178,2	<u>9763.40</u> -	- -	1739838	-	- -	- -	- -
5	С1555-303 варіант 1	Дюбель фасадний з металевим стержнем для теплоізоляції 10х220мм	100шт	108	<u>488.55</u> -	- -	52763	-	- -	- -	- -
6	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-32,4	<u>1468.82</u> 1365,89	- -	-47590	-44255	- -	<u>12.8700</u> -	<u>-416.99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ХБ4-14-1	Улаштування захисного армувального шару із застосуванням систем утеплення CERESIT	100 м2	12	<u>7304.99</u> 7293,62	<u>-</u> -	87660	87523	<u>-</u> -	<u>58.8100</u> -	<u>705.72</u> -
8	C1550-24 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 85 для захисту пінополістирольних плит (або аналог)	кг	4800	<u>19.20</u> -	<u>-</u> -	92160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit (або аналог)	м2	1380	<u>52.26</u> -	<u>-</u> -	72119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	ХБ3-5-2	Фарбування бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази: стельові поверхні	1 м2	1200	<u>26.69</u> 26,65	<u>-</u> -	32028	31980	<u>-</u> -	<u>0.2200</u> -	<u>264</u> -
11	C1550-53 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit СТ 17 (або аналог)	кг	240	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	11143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1550-54 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit (або аналог)	кг	1344	<u>149.80</u> -	<u>-</u> -	201331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					3257558	986944	<u>-</u> -		<u>7993.93</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3257558				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2270614				
		всього заробітна плата, грн.					986944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					467551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					750,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145954				
		Всього будівельні роботи, грн.					3725109				

		Всього по кошторису					3725109				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8744,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1132898				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Блоки А, А1, Б, В (СПП ПРУ). Архитектурно-будівельні рішення. Опорядження підвальних приміщень блоків
"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-АБ5

Кошторисна вартість 2539,905 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,58122 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 842,950 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01/01.12.23.РП-АБ5									
		Розділ 1. Загально-будівельні роботи									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	0,6	<u>1812,91</u>	<u>461,58</u>	1088	811	<u>277</u>	<u>11,7100</u>	<u>7,03</u>
					1351,33	169,69			102	1,3915	0,83
2	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 (Закладання віконних отворів цеглою керамічною)	м3	10,4	<u>7195,55</u>	<u>135,60</u>	74834	27890	<u>1410</u>	<u>24,1400</u>	<u>251,06</u>
					2681,71	53,38			555	0,4256	4,43
3	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	17,9	<u>1432,89</u>	-	25649	17145	-	<u>8,2000</u>	<u>146,78</u>
					957,84	-			-	-	-
4	& С1422-11066-1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	7052,6	<u>9,23</u>	-	65095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,0952	<u>7539,90</u>	-	718	718	-	<u>63,7300</u>	<u>6,07</u>
					7539,90	-			-	-	-

Розділ 2. Двері

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,452	<u>19440.54</u> 12020,44	<u>7347.38</u> 2394,02	8787	5433	<u>3321</u> 1082	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>44.35</u> 6,71
15	C123-200-1 варіант 6	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2л	м2	7,2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	39568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C123-200-1 варіант 70	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх9М з замком Д-2п	м2	7,2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	39568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C123-200-1 варіант 71	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3л	м2	8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	43965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C123-200-1 варіант 5	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх8М з замком Д-3п	м2	6,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	35172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C123-200-1 варіант 3	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4л	м2	4,2	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	23081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C123-200-1 варіант 4	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх7М з замком Д-4п	м2	9,8	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	53857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C123-200-1 варіант 72	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 20Мх6М з замком Д-5л	м2	2,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	13189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	206	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	1594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	11	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	2151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,11	<u>15240.95</u> 9713,39	<u>5469.72</u> 1782,21	1677	1068	<u>602</u> 196	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>8.72</u> 1,22
25	C123-200-1 варіант 1	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1л	м2	4,4	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	24181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C123-200-1 варіант 2	Блок дверний внутрішній глухий однополотний пластиковий без порогу 2,0м х 1,1м з замком Д-1п	м2	6,6	<u>5495.58</u> -	<u>-</u> -	36271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-42-1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	40	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1550-38-1-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл1	шт	2	<u>296,16</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,112	<u>33879,76</u> 30430,39	<u>1736,65</u> 565,86	3795	3408	<u>195</u> 63	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>26.37</u> 0,39
30	& C126-384P варіант 13	Двері протипожежні металеві глухі ДМП EI30-2-2000x800 лів.	м2	4,8	<u>14455,56</u> -	<u>-</u> -	69387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C126-384P варіант 12	Двері протипожежні металеві глухі ДМП EI30-2-2000x800 прав.	м2	1,6	<u>14455,56</u> -	<u>-</u> -	23129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C126-384P варіант 7	Двері протипожежні металеві глухі ДМП EI30-2-2000x1200 прав В6-1	м2	4,8	<u>14455,56</u> -	<u>-</u> -	69387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							489661	9909	<u>4118</u> 1341		<u>79,44</u> 8,32
Разом будівельні роботи, грн.							489661				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							475634				
всього заробітна плата, грн.							11250				
Загальновиробничі витрати, грн.							5805				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2047				
Всього будівельні роботи, грн.							495466				

Всього по розділу 2							495466				
Розділ 3. Оздоблювальні роботи											
Стіни											
33	КБ15-182-1	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	100м2	20,312	<u>9298,18</u> 9088,57	<u>-</u> -	188865	184607	<u>-</u> -	<u>76.8200</u> -	<u>1560.37</u> -
34	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	406,24	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	18862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit СТ 95 (або аналог)	кг	3453,04	<u>51,68</u> -	<u>-</u> -	178453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ15-182-3 К=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	20,312	<u>5391,53</u> 5388,04	<u>-</u> -	109513	109442	<u>-</u> -	<u>42.9600</u> -	<u>872.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	3453,04	<u>51,68</u> -	<u>-</u> -	178453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ15-179-1	Просте фарбування водоемульсійною фарбою типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях підготовлених під фарбування	100м2	40,624	<u>2838,44</u> 2693,92	<u>-</u> -	115309	109438	<u>-</u> -	<u>22.7700</u> -	<u>925.01</u> -
39	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX	л	812,48	<u>204,61</u> -	<u>-</u> -	166242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ15-182-2	Стеля Шпаклювання стель шпаклівкою Ceresit CT95 по існуючих конструкціях	100м2	7,2322	<u>12090,30</u> 11880,69	<u>-</u> -	87439	85924	<u>-</u> -	<u>100.4200</u> -	<u>726.26</u> -
41	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	144,644	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	6716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	1229,474	<u>51,68</u> -	<u>-</u> -	63539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	7,2322	<u>2695,76</u> 2694,02	<u>-</u> -	19496	19484	<u>-</u> -	<u>21.4800</u> -	<u>155.35</u> -
44	& C111-2015-1-2 варіант 1	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	1229,474	<u>51,68</u> -	<u>-</u> -	63539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ15-179-2	Просте фарбування водоемульсійною фарбою типу CERESIT IN 53 LUX (або аналогом) за 2 рази стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,2322	<u>3165,23</u> 3006,26	<u>-</u> -	22892	21742	<u>-</u> -	<u>25.4100</u> -	<u>183.77</u> -
46	& C111-1626-1-2	Фарба латексна CERESIT IN 53 LUX	л	144,644	<u>204,61</u> -	<u>-</u> -	29596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1248914	530637	<u>-</u> -		<u>4423.36</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1248914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					718277				
		всього заробітна плата, грн.					530637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					284099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					530,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					103172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1533013				

		Всього по розділу 3					1533013				
		Розділ 4. Улаштування отвору Уо-1									
47	КБ46-37-1	Розбирання монолітних бетонних перегородок	м3	1,9	<u>2665.44</u>	<u>963.29</u>	5064	3234	<u>1830</u>	<u>14,7500</u>	<u>28.03</u>
					1702,15	354,14			673	2,9040	5,52
48	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,405102	<u>50916.61</u>	<u>8780.48</u>	20626	15272	<u>3557</u>	<u>296,1400</u>	<u>119.97</u>
					37698,62	2344,21			950	15,3799	6,23
49	С111-1838	Швелери N16	т	0,049	<u>39509.50</u>	-	1936	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	С111-1826	Прокат кутовий 100х8мм	т	0,1388	<u>36547.45</u>	-	5073	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
51	С111-1824	Сталь кутова 63х6мм	т	0,0118	<u>36547.45</u>	-	431	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
52	С111-1817	Прокат штабовий , товщина 10 мм	т	0,08854	<u>35499.39</u>	-	3143	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
53	С111-1817	Прокат штабовий , товщина 8 мм	т	0,09744	<u>35499.39</u>	-	3459	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	С111-1848	Шпілька ф20х460мм з гайками та шайбами	т	0,018022	<u>68996.64</u>	-	1243	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
55	С111-1151	Арматура ф12 А400С	т	0,0015	<u>26091.66</u>	-	39	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0932	<u>1621.85</u>	<u>91.50</u>	151	71	<u>9</u>	<u>5,4970</u>	<u>0.51</u>
	К=1,15				762,60	8,31			1	0,0668	0,01
57	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0932	<u>5042.16</u>	<u>120.05</u>	470	106	<u>11</u>	<u>8,3260</u>	<u>0.78</u>
	к=2 К=1,15				1139,41	15,09			1	0,1210	0,01
58	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,036	<u>59021.29</u>	<u>457.20</u>	2125	631	<u>16</u>	<u>146,5000</u>	<u>5.27</u>
					17537,52	404,02			15	3,7022	0,13
		Разом прямі витрати по розділу 4					43760	19314	<u>5423</u>		<u>154.56</u>
									1640		11,9
		Разом будівельні роботи, грн.					43760				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19023				
		всього заробітна плата, грн.					20954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10910 19,94 3873 54670				

		Всього по розділу 4					54670				
		Розділ 5. Улаштування отворів									
59	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	2,54	<u>8355.99</u> 4587,13	<u>3768.86</u> 1385,59	21224	11651	<u>9573</u> 3519	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>99.75</u> 28,86
60	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,66	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	1918	1348	<u>570</u> 209	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>11.54</u> 1,72
61	КМ12-1301-12	Виготовлення вузлів для влаштування вентиляційних отворів	т	0,09852	<u>28154.81</u> 13725,96	<u>12523.41</u> 3413,75	2774	1352	<u>1234</u> 336	<u>109.4400</u> 21,4046	<u>10.78</u> 2,11
62	С113-175 варіант 1	Труба ф159х4мм	м	4,56	<u>519.05</u> -	<u>-</u> -	2367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С111-1817 варіант 1	Прокат штабовий , товщина 8 мм	т	0,0288	<u>35499.39</u> -	<u>-</u> -	1022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних отворів діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	1,1	<u>5677.96</u> 4872,41	<u>184.15</u> 104,48	6246	5360	<u>203</u> 115	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>48.25</u> 0,92
65	КБ20-24-2	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних отворів діаметром патрубка до 355 мм	10вузол	0,1	<u>6283.21</u> 5325,65	<u>221.53</u> 129,85	628	533	<u>22</u> 13	<u>47.9400</u> 1,0353	<u>4.79</u> 0,1
66	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	23	<u>1124.49</u> 457,86	<u>-</u> -	25863	10531	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>89.01</u> -
67	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,999184	<u>50916.61</u> 37698,62	<u>8780.48</u> 2344,21	50875	37668	<u>8773</u> 2342	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>295.9</u> 15,37
68	С111-1826 варіант 3	Прокат кутовий 90х7мм	т	0,1812	<u>36547.45</u> -	<u>-</u> -	6622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С111-1828 варіант 2	Сталь кутова 50х5мм	т	0,09425	<u>36547.45</u> -	<u>-</u> -	3445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С111-1824 варіант 3	Сталь кутова 63х6мм	т	0,412514	<u>36547.45</u> -	<u>-</u> -	15076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С111-1810 варіант 1	Сталь штабова , розмір 40х4 мм	т	0,03858	<u>43054.10</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C111-1810 варіант 2	Сталь штабова , розмір 60х6 мм	т	0,27264	<u>34452.10</u>	<u>-</u>	9393	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
73	KB13-16-6 K=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,235	<u>1621.85</u>	<u>91.50</u>	381	179	<u>22</u>	<u>5.4970</u>	<u>1.29</u>
74	KB13-26-6 K=2 K=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,235	<u>5042.16</u>	<u>120.05</u>	1185	268	<u>28</u>	<u>8.3260</u>	<u>1.96</u>
					<u>1139,41</u>	<u>15,09</u>			<u>4</u>	<u>0,1210</u>	<u>0,03</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					150680	68890	<u>20425</u>		<u>563.27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					150680		6540		49,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61365				
		всього заробітна плата, грн.					75430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39279				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13743				
		Всього будівельні роботи, грн.					189959				

		Всього по розділу 5					189959				
		Разом прямі витрати по кошторису					2162591	696104	<u>31767</u>		<u>5803.09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2162591		10280		75,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1434720				
		всього заробітна плата, грн.					706384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					377314				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					702,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					136566				
		Всього будівельні роботи, грн.					2539905				

		Всього по кошторису					2539905				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6581,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					842950				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Блоки А, А1, Б, В. Архитектурно-будівельні рішення. Улаштування плити підйомника для МГН

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-АБЗ

Кошторисна вартість

137,659 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,34923 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

41,842 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування опорної плити ПП-1 для підйомника №1									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,003	<u>25897.26</u> 25897,26	<u>-</u> -	78	78	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>0.79</u> -
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0046	<u>446321.78</u> 28781,91	<u>1737.85</u> 173,56	2053	132	<u>8</u> 1	<u>249.4100</u> 1,4962	<u>1.15</u> 0,01
3	С111-1160 варіант 1	Арматура ф12 А400С	т	0,024	<u>26091.66</u> -	<u>-</u> -	626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0226	<u>10709.30</u> 8329,02	<u>1706.97</u> 556,19	242	188	<u>39</u> 13	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>1.59</u> 0,08
5	С124-64 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,0226	<u>63520.89</u> -	<u>-</u> -	1436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4435	398	<u>47</u> 14		<u>3.53</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4435 3990 412 227 0,43 84 4662 4662				
		Розділ 2. Улаштування приямка ПП-2 для підйомника №2.									
6	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,38	<u>25897,26</u> 25897,26	<u>-</u> -	9841	9841	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>99,48</u> -
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,304	<u>14656,84</u> 14656,84	<u>-</u> -	4456	4456	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>45,74</u> -
8	КБ46-34-2	Демонтаж (вирубка) підпорної стіни з фундаментних блоків ФБС	м3	1,75	<u>4981,84</u> 2513,41	<u>2468,43</u> 907,49	8718	4398	<u>4320</u> 1588	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>38,12</u> 13,02
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	<u>393388,50</u> 15993,79	<u>-</u> -	1967	80	<u>-</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>0,75</u> -
10	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,00525	<u>446321,78</u> 28781,91	<u>1737,85</u> 173,56	2343	151	<u>9</u> 1	<u>249,4100</u> 1,4962	<u>1,31</u> 0,01
11	С111-1781 варіант 1	Сітка армувальна ф3 100х100	м2	2,1	<u>146,71</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (МН-1=2шт)	т	0,0226	<u>10709,30</u> 8329,02	<u>1706,97</u> 556,19	242	188	<u>39</u> 13	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>1,59</u> 0,08
13	С124-64 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,0226	<u>63520,89</u> -	<u>-</u> -	1436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (МН-2=4шт)	т	0,0088	<u>28413,75</u> 27329,61	<u>304,29</u> 99,15	250	241	<u>3</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>2,03</u> 0,01
15	С124-64 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,0088	<u>63520,89</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,03675	<u>589643,92</u> 124290,42	<u>3124,30</u> 306,13	21669	4568	<u>115</u> 11	<u>1077,0400</u> 2,5452	<u>39,58</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C111-1160 варіант 1	Арматура ф12 А400С	т	0,182	<u>26091.66</u>	<u>-</u>	4749	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,35	<u>15759.46</u>	<u>374.19</u>	5516	5385	<u>131</u>	<u>115.6700</u>	<u>40.48</u>
					15385,27	62,27			22	0,5610	0,2
19	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,35	<u>2888.33</u>	<u>75.17</u>	1011	985	<u>26</u>	<u>21.1500</u>	<u>7.4</u>
					2813,16	12,51			4	0,1127	0,04
20	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,35	<u>5693.77</u>	<u>139.27</u>	-1993	-1944	<u>-49</u>	<u>41.7600</u>	<u>-14.62</u>
	K=1,2				5554,50	23,18			-8	0,2088	-0,07
21	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (анкерівка в наявні ФБС блоки)	т	0,00945	<u>28413.75</u>	<u>304.29</u>	269	258	<u>3</u>	<u>231.0000</u>	<u>2.18</u>
					27329,61	99,15			1	0,6150	0,01
22	C111-1160 варіант 1	Арматура ф12 А400С	т	0,00945	<u>26091.66</u>	<u>-</u>	247	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0385	<u>20085.74</u>	<u>-</u>	773	769	<u>-</u>	<u>164.9500</u>	<u>6.35</u>
		Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,77	<u>46.43</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
25	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 17 (або аналог)	кг	20,02	<u>30.95</u>	<u>-</u>	620	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
26	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE40	кг	1,7479	<u>165.75</u>	<u>-</u>	290	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
27	C111-283 варіант 2	Морозостійка керамо-гранітна плитка - 10 мм	м2	3,927	<u>626.27</u>	<u>-</u>	2459	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
28	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	28	<u>0.08</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	XB4-12-7	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 74, зерно 1,5 мм	100 м2	0,131	<u>8897.56</u>	<u>-</u>	1166	1163	<u>-</u>	<u>63.1600</u>	<u>8.27</u>
					8880,30	-			-	-	-
30	C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 15 (або аналог)	кг	9,825	<u>208.76</u>	<u>-</u>	2051	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
31	C1550-8 варіант 1	Штукатурка декоративна силіконова "камінцева" Ceresit CT 74, зерно 1,5 мм (або аналог)	кг	45,85	<u>153.49</u>	<u>-</u>	7038	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	100 м2	0,131	<u>3336.29</u> 3331,90	<u>-</u> -	437	436	<u>-</u> -	<u>25.0500</u> -	<u>3.28</u> -
33	C1550-31 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit СТ 48 (або аналог)	кг	6,8382	<u>481.68</u> -	<u>-</u> -	3294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій	т	0,1944	<u>9660.08</u> 3391,35	<u>2006.07</u> 753,73	1878	659	<u>390</u> 147	<u>27.6800</u> 5,0404	<u>5.38</u> 0,98
35	C121-782	Металеві конструкції	т	0,1944	<u>75100.88</u> -	<u>-</u> -	14600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,046	<u>1510.45</u> 663,13	<u>79.57</u> 7,22	69	31	<u>4</u> -	<u>4.7800</u> 0,0581	<u>0.22</u> -
37	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,046	<u>4877.88</u> 990,79	<u>104.39</u> 13,12	224	46	<u>5</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1052	<u>0.33</u> -
38	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брендмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0449	<u>14991.27</u> 14752,75	<u>238.52</u> 80,30	673	662	<u>11</u> 4	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>5.96</u> 0,02
39	C111-542 варіант 1	Полікарбонат монолітний (10 мм)	м2	4,49	<u>3624.53</u> -	<u>-</u> -	16274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-1850-12	Термошайба для полікарбоната	шт	17	<u>13.06</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-3-6 варіант 2	Саморізи 3,5х25	шт	17	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1555-306 варіант 1	З'єднувальний ПК-профіль	м	2,4	<u>30.75</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1555-145 варіант 1	Ущільнювач нижній L-5	п.м.	8,54	<u>9.97</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					113863	32373	<u>5007</u> 1785		<u>293.83</u> 14,39
		Разом будівельні роботи, грн.					113863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76483				
		всього заробітна плата, грн.					34158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19135				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7188				
		Всього будівельні роботи, грн.					132998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					132998				
		Разом прямі витрати по кошторису					118298	32771	<u>5054</u>		<u>297.36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					118298		1799		14,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80473				
		всього заробітна плата, грн.					34570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19361				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7272				
		Всього будівельні роботи, грн.					137659				

		Всього по кошторису					137659				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					349,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41842				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Блок А.Технологічні рішення.Встановлення підйомника для МГН

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.А-ТХ

Кошторисна вартість	38,147 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12445 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,946 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	2	15852,39 4246,72	10537,35 3340,96	31705	8493	21075 6682	36.8000 20,8688	73,6 41,74
		Разом прямі витрати по кошторису					31705	8493	21075 6682		73,6 41,74
		Разом будівельні роботи, грн.					31705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2137				
		всього заробітна плата, грн.					15175				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					6442				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					9,11				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1771				
		Всього будівельні роботи, грн.					38147				

		Всього по кошторису					38147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					124,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16946				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення.Ганки, приямки та піддашки
"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-АБ4

Кошторисна вартість 5175,681 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,51775 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1072,400 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ46-40-1	Піддашок 2 (1шт) Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,156	<u>2629.35</u> 2400,53	<u>228.82</u> 90,08	410	374	<u>36</u> 14	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>3.7</u> 0,11
2	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,209	<u>1479.18</u> 1454,68	<u>-</u> -	309	304	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>3.01</u> -
3	КР12-65-13	Очищення вручну бетоної плити	100м2	0,156	<u>2971.07</u> 2971,07	<u>-</u> -	463	463	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>4.58</u> -
4	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	0,156	<u>767.36</u> 764,94	<u>-</u> -	120	119	<u>-</u> -	<u>6.7100</u> -	<u>1.05</u> -
5	С111-1624-2 варіант 2	Бактеріцидна ґрунтовка СТ 99 або аналог	л	1,404	<u>239.61</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ9-37-1	Монтаж каркасів піддашків	т	0,285	<u>19443.07</u> 13587,81	<u>2074.89</u> 271,60	5541	3873	<u>591</u> 77	<u>105.1200</u> 2,1484	<u>29.96</u> 0,61
7	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,285	<u>85175.88</u> -	<u>-</u> -	24275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C111-1846-23 варіант 1	Розпорний анкер HILTI HSA M12x85	шт	64	<u>165,56</u> -	<u>-</u> -	10596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-1846-23 варіант 3	Анкерная шпилька HAS-U 5.8 M16x200	шт	129	<u>190,20</u> -	<u>-</u> -	24536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C111-1846-22 варіант 1	Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170	л	3,87	<u>1571,08</u> -	<u>-</u> -	6080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ10-14-3	<i>Підшивання стелі плитами деревноволокнистими твердими</i>	100м2	0,23	<u>11927,25</u> 11927,25	<u>-</u> -	2743	2743	<u>-</u> -	<u>106.0200</u> -	<u>24.38</u> -
12	& C111-649-4-10 варіант 1	Плиты ОСБ толщина 10 мм	м2	24,15	<u>133,55</u> -	<u>-</u> -	3225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111-154-40 варіант 1	Саморіз зі свердлом 4,2x25	шт	230	<u>0,51</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ12-21-1	<i>Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим</i>	100м2	0,23	<u>829,12</u> 803,70	<u>25,42</u> 10,01	191	185	<u>6</u> 2	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>1.62</u> 0,02
15	C111-594 варіант 1	Праймер Техноніколь №1	т	0,00805	<u>84025,00</u> -	<u>-</u> -	676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КР18-57-1	<i>Розігрівання бітуму в котлах</i>	1т	-0,00575	<u>1468,82</u> 1365,89	<u>-</u> -	-8	-8	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-0.07</u> -
17	КБ12-1-6	<i>Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари</i>	100м2	0,23	<u>6003,56</u> 2670,94	<u>279,82</u> 98,07	1381	614	<u>64</u> 23	<u>21.8000</u> 0,6792	<u>5.01</u> 0,16
18	C111-859 варіант 1	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕПП" " нижній слой (або аналог)	м2	26,45	<u>209,92</u> -	<u>-</u> -	5552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C111-859 варіант 2	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕКП" "- верхній слой (або аналог)	м2	25,99	<u>292,13</u> -	<u>-</u> -	7592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ10-35-4	<i>Улаштування козирків</i>	м2	17,5	<u>915,72</u> 915,72	<u>-</u> -	16025	16025	<u>-</u> -	<u>7.7400</u> -	<u>135.45</u> -
21	C112-28 варіант 2	Брус 40x20мм	м3	0,036	<u>11212,78</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-31 варіант 1	Підшивка "Софіт"	м2	17,5	<u>329,30</u> -	<u>-</u> -	5763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111-154-40 варіант 1	Саморіз зі свердлом 4,2x25	шт	100	<u>0,51</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КР8-40-4	<i>Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів</i>	100м	0,45	<u>4716,37</u> 4704,78	<u>11,59</u> 10,72	2122	2117	<u>5</u> 5	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>18.57</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-1798-2-1Ф	Торцева планка	м	22,5	<u>422.53</u>	<u>-</u>	9507	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	& C111-1798-1-1У	Відлив	м	22,5	<u>414.47</u>	<u>-</u>	9326	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	& C111-31-1	Крепільна деталь Т-подібна	шт	35	<u>46.24</u>	<u>-</u>	1618	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	& C111-154-40 варіант 1	Саморіз зі свердлом 4,2x25	шт	70	<u>0.51</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,64	<u>15759.46</u> 15385,27	<u>374.19</u> 62,27	10086	9847	<u>239</u> 40	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>74.03</u> 0,36
30	КР20-27-8 K=1,15	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати	100шт	-0,64	<u>3321.59</u> 3235,14	<u>86.45</u> 14,39	-2126	-2070	<u>-56</u> -9	<u>24.3225</u> 0,1296	<u>-15.57</u> -0,08
31	КР20-27-9 K=1,2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,64	<u>5693.77</u> 5554,50	<u>139.27</u> 23,18	-3644	-3555	<u>-89</u> -15	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-26.73</u> -0,13
32	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,29	<u>1001.27</u> 985,37	<u>-</u> -	1292	1271	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>11.44</u> -
33	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,067	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	102	44	<u>6</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.32</u> -
34	КБ13-26-6 K=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Піддашок 3 (1шт)	100м2	0,067	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	328	66	<u>9</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.49</u> 0,01
35	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,02	<u>2629.35</u> 2400,53	<u>228.82</u> 90,08	53	48	<u>5</u> 2	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>0.47</u> 0,01
36	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,04	<u>1479.18</u> 1454,68	<u>-</u> -	59	58	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>0.58</u> -
37	КР12-65-13	Очищення вручну бетоної плити	100м2	0,02	<u>2971.07</u> 2971,07	<u>-</u> -	59	59	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>0.59</u> -
38	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	0,02	<u>767.36</u> 764,94	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>6.7100</u> -	<u>0.13</u> -
39	C111-1624-2 варіант 2	Бактеріцидна ґрунтовка СТ 99 або аналог	л	1,404	<u>239.61</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1113-107 варіант 1	Антисептичний засіб Siltek Biostop E-112(або аналог)	т	0,002	<u>56707.54</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,018	<u>10606.85</u> 3854,74	<u>1579.60</u> 534,42	191	69	<u>28</u> 10	<u>38.3900</u> 3,7214	<u>0.69</u> 0,07
42	КБ9-37-1	Монтаж каркасів піддашків	т	0,0172	<u>19443.07</u> 13587,81	<u>2074.89</u> 271,60	334	234	<u>36</u> 5	<u>105.1200</u> 2,1484	<u>1.81</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0172	<u>85175.88</u>	-	1465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C111-1846-23 варіант 3	Анкерная шпилька HAS-U 5.8 M16x200	шт	12	<u>190.20</u>	-	2282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C111-1846-22 варіант 1	Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170	л	0,36	<u>1571.08</u>	-	566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КБ10-14-3	<i>Підшивання стелі плитами деревноволокнистими твердими</i>	100м2	0,011	<u>11927.25</u>	-	131	131	-	<u>106.0200</u>	<u>1.17</u>
					11927,25	-			-	-	-
47	& C111-649-4-10 варіант 1	Плиты ОСБ толщина 10 мм	м2	1,155	<u>133.55</u>	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C111-154-40 варіант 5	Саморіз зі свердлом 4,2x32	шт	50	<u>0.61</u>	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КБ12-21-1	<i>Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим</i>	100м2	0,0294	<u>829.12</u>	<u>25.42</u>	24	24	-	<u>7.0500</u>	<u>0.21</u>
					803,70	10,01			-	0,0798	-
50	C111-594 варіант 1	Праймер Техноніколь №1	т	0,001029	<u>84025.00</u>	-	86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КР18-57-1	<i>Розігрівання бітуму в котлах</i>	1т	-0,000735	<u>1468.82</u>	-	-1	-1	-	<u>12.8700</u>	<u>-0.01</u>
					1365,89	-			-	-	-
52	КБ12-1-6	<i>Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари</i>	100м2	0,0294	<u>6003.56</u>	<u>279.82</u>	177	79	8	<u>21.8000</u>	<u>0.64</u>
					2670,94	98,07			3	0,6792	0,02
53	C111-859 варіант 1	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕПП" " нижній слой (або аналог)	м2	3,381	<u>209.92</u>	-	710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C111-859 варіант 2	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕКП" "- верхній слой (або аналог)	м2	3,3222	<u>292.13</u>	-	971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КБ10-35-4	<i>Улаштування козирків</i>	м2	2,4	<u>915.72</u>	-	2198	2198	-	<u>7.7400</u>	<u>18.58</u>
					915,72	-			-	-	-
56	C112-28 варіант 2	Брус 40x20мм	м3	0,008	<u>11212.78</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C111-31 варіант 1	Підшивка "Софіт"	м2	2,4	<u>329.30</u>	-	790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C111-325-61 варіант 1	Шуруп 3,5x60 з пробкою	шт	50	<u>0.56</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КР8-40-4	<i>Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів</i>	100м	0,108	<u>4716.37</u>	<u>11.59</u>	509	508	1	<u>41.2700</u>	<u>4.46</u>
					4704,78	10,72			1	0,0918	0,01
60	& C111-1798-2-1Ф	Торцева планка	м	5,4	<u>422.53</u>	-	2282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C111-1798-1-1У	Відлив	м	5,4	<u>414,47</u>	<u>-</u>	2238	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
62	& C111-31-1	Крепільна деталь Т-подібна	шт	8	<u>46,24</u>	<u>-</u>	370	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
63	& C111-325-61	Шуруп 3,5х60 з пробкою	шт	50	<u>0,56</u>	<u>-</u>	28	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
64	варіант 1 КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>1001,27</u> 985,37	<u>-</u> -	120	118	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>1,06</u> -
65	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1	<u>15759,46</u> 15385,27	<u>374,19</u> 62,27	15759	15385	<u>374</u> 62	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>115,67</u> 0,56
66	КР20-27-8 K=1,4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати	100шт	-1	<u>4043,67</u> 3938,43	<u>105,24</u> 17,51	-4044	-3938	<u>-106</u> -18	<u>29,6100</u> 0,1578	<u>-29,61</u> -0,16
67	КР20-27-9 K=1,4125	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-1	<u>6702,04</u> 6538,11	<u>163,93</u> 27,28	-6702	-6538	<u>-164</u> -27	<u>49,1550</u> 0,2458	<u>-49,16</u> -0,25
68	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,005	<u>1516,63</u> 663,13	<u>85,60</u> 8,97	8	3	<u>-</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,02</u> -
69	КБ13-26-6 K=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,005	<u>4902,31</u> 990,79	<u>128,53</u> 20,09	25	5	<u>1</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,04</u> -
70	КБ9-37-1	Піддашок 4 (навіс входу в підвал)6 шт. Монтаж каркасів піддашків	т	0,999	<u>19443,07</u> 13587,81	<u>2074,89</u> 271,60	19424	13574	<u>2073</u> 271	<u>105,1200</u> 2,1484	<u>105,01</u> 2,15
71	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,999	<u>85175,88</u>	<u>-</u>	85091	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
72	& C111-1846-23 варіант 2	Розпорний анкер HILTI HSA M12x100	шт	84	<u>170,94</u>	<u>-</u>	14359	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
73	& C111-1846-24 варіант 1	Сітчаста гільза HIT-SC 16	шт	30	<u>20,92</u>	<u>-</u>	628	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
74	& C111-1846-23 варіант 3	Анкерная шпилька HAS-U 5.8 M16x200	шт	30	<u>190,20</u>	<u>-</u>	5706	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
75	& C111-1846-22 варіант 1	Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170	л	0,9	<u>1571,08</u>	<u>-</u>	1414	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
76	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,708	<u>6387,56</u> 5782,08	<u>597,47</u> 235,20	4522	4094	<u>423</u> 167	<u>50,7200</u> 1,8753	<u>35,91</u> 1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C111-1807-29 варіант 1	Профлист Ruukki T35-1050 (або аналог)	м2.	70,8	<u>327,76</u> -	<u>-</u> -	23205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C111-154-40 варіант 2	Саморіз з ущільнювачем 4,8x19 Ruukki	шт	240	<u>2,04</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ9-40-1	Монтаж листів з полімерним покриттям	100м	0,384	<u>2535,63</u> 2480,54	<u>55,09</u> 21,69	974	953	<u>21</u> 8	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>7,86</u> 0,07
80	& C111-1807-30 варіант 1	Лист s=0,5мм з полімерним покриттям	м	38,4	<u>413,20</u> -	<u>-</u> -	15867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C111-325-61 варіант 1	Шуруп 3,5x60 з пробкою	шт	60	<u>0,56</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,3	<u>1001,27</u> 985,37	<u>-</u> -	300	296	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>2,66</u> -
83	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,84	<u>15759,46</u> 15385,27	<u>374,19</u> 62,27	13238	12924	<u>314</u> 52	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>97,16</u> 0,47
84	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати	100шт	-0,84	<u>2888,33</u> 2813,16	<u>75,17</u> 12,51	-2426	-2363	<u>-63</u> -11	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>-17,77</u> -0,09
85	КР20-27-9 K=1,2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,84	<u>5693,77</u> 5554,50	<u>139,27</u> 23,18	-4783	-4666	<u>-117</u> -19	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>-35,08</u> -0,18
86	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,235	<u>1516,63</u> 663,13	<u>85,60</u> 8,97	356	156	<u>20</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,12</u> 0,02
87	КБ13-26-6 K=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Піддашок 5(1шт)	100м2	0,235	<u>4902,31</u> 990,79	<u>128,53</u> 20,09	1152	233	<u>30</u> 5	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,7</u> 0,04
88	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,042	<u>2629,35</u> 2400,53	<u>228,82</u> 90,08	110	101	<u>9</u> 4	<u>23,7300</u> 0,7182	<u>1</u> 0,03
89	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,058	<u>1479,18</u> 1454,68	<u>-</u> -	86	84	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>0,83</u> -
90	КР12-65-13	Очищення вручну бетоної плити	100м2	0,042	<u>2971,07</u> 2971,07	<u>-</u> -	125	125	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>1,23</u> -
91	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	0,042	<u>767,36</u> 764,94	<u>-</u> -	32	32	<u>-</u> -	<u>6,7100</u> -	<u>0,28</u> -
92	C1113-107 варіант 1	Антисептичний засіб Siltek Biostop E-112(або аналог)	т	0,0042	<u>56707,54</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,042	<u>10606,85</u> 3854,74	<u>1579,60</u> 534,42	445	162	<u>66</u> 22	<u>38,3900</u> 3,7214	<u>1,61</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ12-22-2 K=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,042	<u>5409.09</u> 210,86	<u>349.77</u> 122,59	227	9	<u>15</u> 5	<u>2.1000</u> 0,8490	<u>0.09</u> 0,04
95	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,068	<u>829.12</u> 803,70	<u>25.42</u> 10,01	56	55	<u>1</u> 1	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>0.48</u> 0,01
96	C111-594 варіант 1	Праймер Техноніколь №1	т	0,00238	<u>84025.00</u> -	-	200	-	-	-	-
97	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,0017	<u>1468.82</u> 1365,89	-	-2	-2	-	<u>12.8700</u> -	<u>-0.02</u> -
98	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,045	<u>6003.56</u> 2670,94	<u>279.82</u> 98,07	270	120	<u>13</u> 4	<u>21.8000</u> 0,6792	<u>0.98</u> 0,03
99	C111-859 варіант 1	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕПП " нижній слой (або аналог)	м2	5,175	<u>209.92</u> -	-	1086	-	-	-	-
100	C111-859 варіант 2	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕКП "- верхній слой (або аналог)	м2	5,085	<u>292.13</u> -	-	1485	-	-	-	-
101	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,023	<u>2789.82</u> 1123,51	<u>139.91</u> 49,04	64	26	<u>3</u> 1	<u>9.1700</u> 0,3396	<u>0.21</u> 0,01
102	C111-859 варіант 1	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕПП " нижній слой (або аналог)	м2	2,645	<u>209.92</u> -	-	555	-	-	-	-
103	КБ10-35-4	Улаштування козирків	м2	3,9	<u>915.72</u> 915,72	-	3571	3571	-	<u>7.7400</u> -	<u>30.19</u> -
104	C112-28 варіант 2	Брус 40х20мм	м3	0,00928	<u>11212.78</u> -	-	104	-	-	-	-
105	C111-31 варіант 1	Підшивка "Софїт"	м2	3,9	<u>329.30</u> -	-	1284	-	-	-	-
106	& C111-325- 61 варіант 1	Шуруп 3,5х60 з пробкою	шт	50	<u>0.56</u> -	-	28	-	-	-	-
107	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,112	<u>4716.37</u> 4704,78	<u>11.59</u> 10,72	528	527	<u>1</u> 1	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>4.62</u> 0,01
108	& C111- 1798-2-1Ф	Торцева планка	м	5,6	<u>422.53</u> -	-	2366	-	-	-	-
109	& C111- 1798-1-1У	Відлив	м	5,6	<u>414.47</u> -	-	2321	-	-	-	-
110	& C111-31-1	Крепільна деталь Т-подібна	шт	8	<u>46.24</u> -	-	370	-	-	-	-
111	& C111-325- 61 варіант 1	Шуруп 3,5х60 з пробкою	шт	50	<u>0.56</u> -	-	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& C111-154-40 варіант 5	Саморіз зі свердлом 4,2x32	шт	50	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1	<u>15759.46</u> 15385,27	<u>374.19</u> 62,27	15759	15385	<u>374</u> 62	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>115.67</u> 0,56
114	KP20-27-8 K=1,4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати	100шт	-1	<u>4043.67</u> 3938,43	<u>105.24</u> 17,51	-4044	-3938	<u>-106</u> -18	<u>29.6100</u> 0,1578	<u>-29.61</u> -0,16
115	KP20-27-9 K=1,4125	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати Піддашок 6(1шт)	100шт	-1	<u>6702.04</u> 6538,11	<u>163.93</u> 27,28	-6702	-6538	<u>-164</u> -27	<u>49.1550</u> 0,2458	<u>-49.16</u> -0,25
116	KB46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,055	<u>2629.35</u> 2400,53	<u>228.82</u> 90,08	145	132	<u>13</u> 5	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>1.31</u> 0,04
117	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,075	<u>1479.18</u> 1454,68	<u>-</u> -	111	109	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>1.08</u> -
118	KP12-65-13	Очищення вручну бетоної плити	100м2	0,055	<u>2971.07</u> 2971,07	<u>-</u> -	163	163	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>1.62</u> -
119	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	0,055	<u>767.36</u> 764,94	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>6.7100</u> -	<u>0.37</u> -
120	C1113-107 варіант 1	Антисептичний засіб Siltek Biostop E-112(або аналог)	т	0,0055	<u>56707.54</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,055	<u>10606.85</u> 3854,74	<u>1579.60</u> 534,42	583	212	<u>87</u> 29	<u>38.3900</u> 3,7214	<u>2.11</u> 0,2
122	KB12-22-2 K=10	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,055	<u>3606.06</u> 140,57	<u>233.18</u> 81,73	198	8	<u>13</u> 4	<u>1.4000</u> 0,5660	<u>0.08</u> 0,03
123	KB12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,096	<u>829.12</u> 803,70	<u>25.42</u> 10,01	80	77	<u>3</u> 1	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>0.68</u> 0,01
124	C111-594 варіант 1	Праймер Техноніколь №1	т	0,00336	<u>84025.00</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	KP18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,0024	<u>1468.82</u> 1365,89	<u>-</u> -	-4	-3	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-0.03</u> -
126	KB12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,066	<u>6003.56</u> 2670,94	<u>279.82</u> 98,07	396	176	<u>18</u> 6	<u>21.8000</u> 0,6792	<u>1.44</u> 0,04
127	C111-859 варіант 1	Рубероид наплавлений "Техноеласт ЕПП" нижній слой (або аналог)	м2	7,59	<u>209.92</u> -	<u>-</u> -	1593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C111-859 варіант 2	Рубероид наплавлений "Техноеласт ЕКП" - верхній слой (або аналог)	м2	7,458	<u>292.13</u> -	<u>-</u> -	2179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	0,03	<u>2789.82</u> 1123,51	<u>139.91</u> 49,04	84	34	<u>4</u> 1	<u>9.1700</u> 0,3396	<u>0.28</u> 0,01
130	C111-859 варіант 1	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕПП" нижній слой (або аналог)	м2	3,45	<u>209.92</u> -	-	724	-	-	-	-
131	КБ10-35-4	Улаштування козирків	м2	4,7	<u>915.72</u> 915,72	-	4304	4304	-	<u>7.7400</u> -	<u>36.38</u> -
132	C112-28 варіант 2	Брус 40х20мм	м3	0,0104	<u>11212.78</u> -	-	117	-	-	-	-
133	C111-31 варіант 1	Підшивка "Софіт"	м2	4,7	<u>329.30</u> -	-	1548	-	-	-	-
134	& C111-325-61 варіант 1	Шуруп 3,5х60 з пробкою	шт	60	<u>0.56</u> -	-	34	-	-	-	-
135	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,146	<u>4716.37</u> 4704,78	<u>11.59</u> 10,72	689	687	<u>2</u> 2	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>6.03</u> 0,01
136	& C111-1798-2-1Ф	Торцева планка	м	7,3	<u>422.53</u> -	-	3084	-	-	-	-
137	& C111-1798-1-1У	Відлив	м	7,3	<u>414.47</u> -	-	3026	-	-	-	-
138	& C111-325-61 варіант 1	Шуруп 3,5х60 з пробкою	шт	60	<u>0.56</u> -	-	34	-	-	-	-
139	& C111-31-1	Крепінна деталь Т-подібна	шт	12	<u>46.24</u> -	-	555	-	-	-	-
140	& C111-154-40 варіант 5	Саморіз зі свердлом 4,2х32	шт	70	<u>0.61</u> -	-	43	-	-	-	-
141	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,2	<u>15759.46</u> 15385,27	<u>374.19</u> 62,27	18911	18462	<u>449</u> 75	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>138.8</u> 0,67
142	КР20-27-8 K=1,4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати	100шт	-1,2	<u>4043.67</u> 3938,43	<u>105.24</u> 17,51	-4852	-4726	<u>-126</u> -21	<u>29.6100</u> 0,1578	<u>-35.53</u> -0,19
143	КР20-27-9 K=1,4125	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати Піддашок 7 (1 шт.)	100шт	-1,2	<u>6702.04</u> 6538,11	<u>163.93</u> 27,28	-8042	-7846	<u>-196</u> -33	<u>49.1550</u> 0,2458	<u>-58.99</u> -0,29
144	КБ9-37-1	Монтаж каркасів піддашків	т	0,0336	<u>19443.07</u> 13587,81	<u>2074.89</u> 271,60	653	457	<u>70</u> 9	<u>105.1200</u> 2,1484	<u>3.53</u> 0,07
145	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0336	<u>85175.88</u> -	-	2862	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& C111-1846-23 варіант 3	Анкерная шпилька HAS-U 5.8 M16x200	шт	12	<u>190.20</u> -	<u>-</u> -	2282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C111-1846-22 варіант 1	Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170	л	0,36	<u>1571.08</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брендмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,021	<u>14991.27</u> 14752,75	<u>238.52</u> 80,30	315	310	<u>5</u> 2	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>2.79</u> 0,01
149	& C1113-128-1 варіант 1	Полікарбонат монолітний (8 мм)	м2	2,1	<u>3775.05</u> -	<u>-</u> -	7928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C111-541-7-1Н варіант 1	Ущільнювач нижній L-50	м	3	<u>32.68</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C111-154-40 варіант 3	Термошайба-грибок	шт	9	<u>6.83</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C111-541-7-1Н варіант 2	Торцевой профіль для полікарбонату	м	6,1	<u>95.41</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C111-154-40 варіант 4	Саморіз зі свердлом 4,8x50	шт	9	<u>0.87</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>1001.27</u> 985,37	<u>-</u> -	120	118	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.06</u> -
155	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,008	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	12	5	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.04</u> -
156	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Піддашок 8 (1 шт.)	100м2	0,008	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	39	8	<u>1</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.06</u> -
157	КБ9-37-1	Монтаж каркасів піддашків	т	0,0336	<u>19443.07</u> 13587,81	<u>2074.89</u> 271,60	653	457	<u>70</u> 9	<u>105.1200</u> 2,1484	<u>3.53</u> 0,07
158	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0336	<u>85175.88</u> -	<u>-</u> -	2862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C111-1846-23 варіант 3	Анкерная шпилька HAS-U 5.8 M16x200	шт	12	<u>190.20</u> -	<u>-</u> -	2282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& C111-1846-22 варіант 1	Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170	л	0,36	<u>1571.08</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,021	<u>14991.27</u> 14752,75	<u>238.52</u> 80,30	315	310	<u>5</u> 2	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>2.79</u> 0,01
162	& C1113-128-1 варіант 1	Полікарбонат монолітний (8 мм)	м2	2,1	<u>3775.05</u> -	<u>-</u> -	7928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C111-541-7-1Н варіант 1	Ущільнювач нижній L-50	м	3	<u>32.68</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C111-154-40 варіант 3	Термошайба-грибок	шт	9	<u>6.83</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C111-541-7-1Н варіант 2	Торцевий профіль для полікарбонату	м	6,1	<u>95.41</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C111-154-40 варіант 4	Саморіз зі свердлом 4,8х50	шт	9	<u>0.87</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>1001.27</u> 985,37	<u>-</u> -	120	118	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.06</u> -
168	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,008	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	12	5	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.04</u> -
169	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Піддашок 9 (1 шт)	100м2	0,008	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	39	8	<u>1</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.06</u> -
170	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,2772	<u>2629.35</u> 2400,53	<u>228.82</u> 90,08	729	665	<u>64</u> 25	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>6.58</u> 0,2
171	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,412	<u>1479.18</u> 1454,68	<u>-</u> -	609	599	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>5.92</u> -
172	КР12-65-13	Очищення вручну бетоної плити	100м2	0,2772	<u>2971.07</u> 2971,07	<u>-</u> -	824	824	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>8.14</u> -
173	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	0,2772	<u>767.36</u> 764,94	<u>-</u> -	213	212	<u>-</u> -	<u>6.7100</u> -	<u>1.86</u> -
174	C1113-107 варіант 1	Антисептичний засіб Siltek Biostop E-112(або аналог)	т	0,02772	<u>56707.54</u> -	<u>-</u> -	1572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ9-37-1	Монтаж каркасів піддашків	т	1,1	<u>19443.07</u> 13587,81	<u>2074.89</u> 271,60	21387	14947	<u>2282</u> 299	<u>105.1200</u> 2,1484	<u>115.63</u> 2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,1	<u>85175.88</u>	-	93693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	& C111-1846-23 варіант 1	Розпорний анкер HILTI HSA M12x85	шт	124	<u>165.56</u>	-	20529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	& C111-1846-23 варіант 3	Анкерная шпилька HAS-U 5.8 M16x200	шт	270	<u>190.20</u>	-	51354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	& C111-1846-22 варіант 1	Хімічний анкер HILTI HIT-HY 170	л	8,1	<u>1571.08</u>	-	12726	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	КБ10-14-3	<i>Підшивання стелі плитами деревноволокнистими твердими</i>	100м2	0,56	<u>11927.25</u> <u>11927,25</u>	-	6679	6679	-	<u>106.0200</u>	<u>59.37</u>
					-	-			-	-	-
181	& C111-649-4-10 варіант 1	Плиты ОСБ толщина 10 мм	м2	58,8	<u>133.55</u>	-	7853	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	& C111-154-40 варіант 1	Саморіз зі свердлом 4,2x25	шт	560	<u>0.51</u>	-	286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	КБ12-21-1	<i>Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим</i>	100м2	0,5	<u>829.12</u> <u>803,70</u>	<u>25.42</u> <u>10,01</u>	415	402	<u>13</u> <u>5</u>	<u>7.0500</u> <u>0,0798</u>	<u>3.53</u> <u>0,04</u>
					-	-			-	-	-
184	C111-594 варіант 1	Праймер Техноніколь №1	т	0,0175	<u>84025.00</u>	-	1470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	КР18-57-1	<i>Розігрівання бітуму в котлах</i>	1т	-0,0125	<u>1468.82</u> <u>1365,89</u>	-	-18	-17	-	<u>12.8700</u>	<u>-0.16</u>
					-	-			-	-	-
186	КБ12-1-6	<i>Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари</i>	100м2	0,5	<u>6003.56</u> <u>2670,94</u>	<u>279.82</u> <u>98,07</u>	3002	1335	<u>140</u> <u>49</u>	<u>21.8000</u> <u>0,6792</u>	<u>10.9</u> <u>0,34</u>
					-	-			-	-	-
187	C111-859 варіант 1	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕПП " нижній слой (або аналог)	м2	57,5	<u>209.92</u>	-	12070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	C111-859 варіант 2	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕКП "- верхній слой (або аналог)	м2	56,5	<u>292.13</u>	-	16505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	КБ10-35-4	<i>Улаштування козирків</i>	м2	45	<u>915.72</u> <u>915,72</u>	-	41207	41207	-	<u>7.7400</u>	<u>348.3</u>
					-	-			-	-	-
190	C112-28 варіант 2	Брус 40x20мм	м3	0,06816	<u>11212.78</u>	-	764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	C111-31 варіант 1	Підшивка "Софіт"	м2	45	<u>329.30</u>	-	14819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	& C111-154-40 варіант 1	Саморіз зі свердлом 4,2x25	шт	150	<u>0.51</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,9	<u>4716.37</u> 4704,78	<u>11.59</u> 10,72	4245	4234	<u>11</u> 10	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>37.14</u> 0,08
194	& С111-1798-2-1Ф	Торцева планка	м	45	<u>422.53</u> -	-	19014	-	-	-	-
195	& С111-1798-1-1У	Відлив	м	45	<u>414.47</u> -	-	18651	-	-	-	-
196	& С111-31-1	Крепільна деталь Т-подібна	шт	70	<u>46.24</u> -	-	3237	-	-	-	-
197	& С111-154-40 варіант 1	Саморіз зі свердлом 4,2х25	шт	90	<u>0.51</u> -	-	46	-	-	-	-
198	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,24	<u>15759.46</u> 15385,27	<u>374.19</u> 62,27	19542	19078	<u>464</u> 77	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>143.43</u> 0,7
199	КР20-27-8 К=1,15	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати	100шт	-1,24	<u>3321.59</u> 3235,14	<u>86.45</u> 14,39	-4119	-4012	<u>-107</u> -18	<u>24.3225</u> 0,1296	<u>-30.16</u> -0,16
200	КР20-27-9 К=1,2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-1,24	<u>5693.77</u> 5554,50	<u>139.27</u> 23,18	-7060	-6888	<u>-172</u> -29	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-51.78</u> -0,26
201	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,7	<u>1001.27</u> 985,37	-	2703	2660	-	<u>8.8700</u> -	<u>23.95</u> -
202	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2585	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	392	171	<u>22</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.24</u> 0,02
203	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,2585	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	1267	256	<u>33</u> 5	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.87</u> 0,04
204	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	100м2	0,103	<u>2629.35</u> 2400,53	<u>228.82</u> 90,08	271	247	<u>24</u> 9	<u>23.7300</u> 0,7182	<u>2.44</u> 0,07
205	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,17	<u>1479.18</u> 1454,68	-	251	247	-	<u>14.3800</u> -	<u>2.44</u> -
206	КР12-65-13	Очищення вручну бетоної плити	100м2	0,103	<u>2971.07</u> 2971,07	-	306	306	-	<u>29.3700</u> -	<u>3.03</u> -
207	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	100м2	0,103	<u>767.36</u> 764,94	-	79	79	-	<u>6.7100</u> -	<u>0.69</u> -
208	С1113-107 варіант 1	Антисептичний засіб Siltek Biostop E-112(або аналог)	т	0,0103	<u>56707.54</u> -	-	584	-	-	-	-
209	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,103	<u>10606.85</u> 3854,74	<u>1579.60</u> 534,42	1093	397	<u>163</u> 55	<u>38.3900</u> 3,7214	<u>3.95</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	КБ12-22-2 К=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,103	<u>1803.03</u> 70,29	<u>116.59</u> 40,86	186	7	<u>12</u> 4	<u>0.7000</u> 0,2830	<u>0.07</u> 0,03
211	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,127	<u>829.12</u> 803,70	<u>25.42</u> 10,01	105	102	<u>3</u> 1	<u>7.0500</u> 0,0798	<u>0.9</u> 0,01
212	С111-594 варіант 1	Праймер Техноніколь №1	т	0,004445	<u>84025.00</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,127	<u>6003.56</u> 2670,94	<u>279.82</u> 98,07	762	339	<u>36</u> 12	<u>21.8000</u> 0,6792	<u>2.77</u> 0,09
214	С111-859 варіант 1	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕПП " нижній слой (або аналог)	м2	14,605	<u>209.92</u> -	<u>-</u> -	3066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	С111-859 варіант 2	Рубероид наплавлюваний "Техноеласт ЕКП "- верхній слой (або аналог)	м2	14,351	<u>292.13</u> -	<u>-</u> -	4192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,34	<u>4716.37</u> 4704,78	<u>11.59</u> 10,72	1604	1600	<u>4</u> 4	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>14.03</u> 0,03
217	& С111- 1798-2-1Ф	Торцева планка	м	17	<u>422.53</u> -	<u>-</u> -	7183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& С111- 1798-1-1У	Відлив	м	17	<u>414.47</u> -	<u>-</u> -	7046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& С111-31-1	Крепільна деталь Т-подібна	шт	8	<u>46.24</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& С111-325- 61 варіант 1	Шуруп 3,5х60 з пробкою	шт	60	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,6	<u>15759.46</u> 15385,27	<u>374.19</u> 62,27	9456	9231	<u>225</u> 37	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>69.4</u> 0,34
222	КР20-27-8 К=1,4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати	100шт	-0,6	<u>4043.67</u> 3938,43	<u>105.24</u> 17,51	-2426	-2363	<u>-63</u> -11	<u>29.6100</u> 0,1578	<u>-17.77</u> -0,09
223	КР20-27-9 К=1,4125	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,6	<u>6702.04</u> 6538,11	<u>163.93</u> 27,28	-4021	-3923	<u>-98</u> -16	<u>49.1550</u> 0,2458	<u>-29.49</u> -0,15
Розділ 1. Ганки											
224	КР7-2-7	Ганок 1(1шт) Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,25	<u>10434.35</u> 10310,26	<u>124.09</u> 37,42	13043	12888	<u>155</u> 47	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>116.01</u> 0,35
225	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (існуючого пандуса)	м3	4,5	<u>4981.84</u> 2513,41	<u>2468.43</u> 907,49	22418	11310	<u>11108</u> 4084	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>98.01</u> 33,49
226	КБ7-60-4 к дем. = 0,8	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,15	<u>6434.21</u> 5898,60	<u>535.61</u> 210,85	965	885	<u>80</u> 32	<u>48.1440</u> 1,6811	<u>7.22</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих шлакових шарів	м3	12,6	<u>2154.27</u> 293,28	<u>358.66</u> 113,89	27144	3695	<u>4519</u> 1435	<u>2.6400</u> 0,9279	<u>33.26</u> 11,69
228	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,03	<u>32807.28</u> 15993,79	<u>-</u> -	984	480	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>4.52</u> -
229	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,06	<u>3535.11</u> -	<u>-</u> -	10817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,112	<u>38225.81</u> 28781,91	<u>1737.85</u> 173,56	4281	3224	<u>195</u> 19	<u>249.4100</u> 1,4962	<u>27.93</u> 0,17
231	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	11,368	<u>3873.74</u> -	<u>-</u> -	44037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	варіант 1 & С111-268-81	Сітка Ф6 200х200 А241	м2	42,5	<u>109.28</u> -	<u>-</u> -	4644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	варіант 2 КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,5	<u>12870.64</u> 6248,81	<u>-</u> -	19306	9373	<u>-</u> -	<u>56.2500</u> -	<u>84.38</u> -
234	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм К=2	100м2	1,5	<u>3650.01</u> 417,70	<u>-</u> -	5475	627	<u>-</u> -	<u>3.7600</u> -	<u>5.64</u> -
235	КБ11-11-18	Армування стяжки дрібнозернистою сіткою	100м2	1,5	<u>1846.32</u> 1719,31	<u>-</u> -	2769	2579	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>24.3</u> -
236	варіант 1 & С111-268-81	Сітка Ф3 100х100 А240	м2	150	<u>95.03</u> -	<u>-</u> -	14255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	ХБ3-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	4,2	<u>122.70</u> 122,10	<u>-</u> -	515	513	<u>-</u> -	<u>1.0200</u> -	<u>4.28</u> -
238	ХБ3-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	4,2	<u>31.79</u> 31,50	<u>-</u> -	134	132	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>1.18</u> -
239	С1550-48	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 25 або аналог	кг	168	<u>74.60</u> -	<u>-</u> -	12533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,752	<u>31006.84</u> 30966,75	<u>-</u> -	23317	23287	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>192.26</u> -
241	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	15,04	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	543	<u>0,08</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	C111-256 варіант 2	Морозостійка керамо-гранітна плитка з шорсткою поверхнею - 10 мм	м2	75,952	<u>619,30</u> -	<u>-</u> -	47037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	391,04	<u>35,90</u> -	<u>-</u> -	14038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов CE 40 або аналог	кг	34,07	<u>133,11</u> -	<u>-</u> -	4535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	KB27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,105	<u>128832,95</u> <u>124194,03</u>	<u>2234,27</u> <u>701,74</u>	13527	13040	<u>235</u> 74	<u>1025,3800</u> 5,5950	<u>107,66</u> 0,59
247	C1426-11789 варіант 1	Плитки тротуарні, товщина 40 мм	м2	109,935	<u>424,15</u> -	<u>-</u> -	46629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	6,68325	<u>2188,89</u> -	<u>-</u> -	14629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	KB7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,32	<u>8792,01</u> <u>7373,25</u>	<u>669,51</u> <u>263,56</u>	2813	2359	<u>214</u> 84	<u>60,1800</u> 2,1014	<u>19,26</u> 0,67
250	& C121-393-51 варіант 1	Огородження сталеве (нерж)	пм	32	<u>3393,06</u> -	<u>-</u> -	108578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	& C111-1846-23 варіант 2	Розпорний анкер HILTI HSA M12x100	шт	52	<u>170,94</u> -	<u>-</u> -	8889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	KB11-43-3	Улаштування кутиків сходових проти ковзання	100м	0,8	<u>1553,70</u> <u>1547,68</u>	<u>-</u> -	1243	1238	<u>-</u> -	<u>12,3400</u> -	<u>9,87</u> -
253	& C111-1609-12 варіант 1	Кутики сходові проти ковзання	м	80	<u>151,04</u> -	<u>-</u> -	12083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,52	<u>15759,46</u> <u>15385,27</u>	<u>374,19</u> <u>62,27</u>	8195	8000	<u>195</u> 32	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>60,15</u> 0,29
255	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,52	<u>2888,33</u> <u>2813,16</u>	<u>75,17</u> <u>12,51</u>	-1502	-1463	<u>-39</u> -7	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>-11</u> -0,06
256	KP20-27-9 K=1,2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати Ганок 2(1шт)	100шт	-0,52	<u>5693,77</u> <u>5554,50</u>	<u>139,27</u> <u>23,18</u>	-2961	-2888	<u>-73</u> -12	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>-21,72</u> -0,11
257	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2	<u>10434,35</u> <u>10310,26</u>	<u>124,09</u> <u>37,42</u>	2087	2062	<u>25</u> 7	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>18,56</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	КБ7-60-4 к дем. = 0,8	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0447	<u>6434.21</u> 5898,60	<u>535.61</u> 210,85	288	264	<u>24</u> 9	<u>48.1440</u> 1,6811	<u>2.15</u> 0,08
259	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м ²	0,11	<u>12870.64</u> 6248,81	- -	1416	687	- -	<u>56.2500</u> -	<u>6.19</u> -
260	КБ11-11-2 К=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м ²	0,11	<u>3650.01</u> 417,70	- -	402	46	- -	<u>3.7600</u> -	<u>0.41</u> -
261	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м ²	0,11	<u>1846.32</u> 1719,31	- -	203	189	- -	<u>16.2000</u> -	<u>1.78</u> -
262	& С111-268-81 варіант 1	Сітка Ф3 100х100 А240	м ²	12,1	<u>95.03</u> -	- -	1150	-	- -	- -	- -
263	ХБ3-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м ²	5,6	<u>122.70</u> 122,10	- -	687	684	- -	<u>1.0200</u> -	<u>5.71</u> -
264	ХБ3-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м ²	5,6	<u>31.79</u> 31,50	- -	178	176	- -	<u>0.2800</u> -	<u>1.57</u> -
265	С1550-48 варіант 1	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 25 або аналог	кг	224	<u>74.60</u> -	- -	16710	-	- -	- -	- -
266	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	100м ²	0,07	<u>31006.84</u> 30966,75	- -	2170	2168	- -	<u>255.6700</u> -	<u>17.9</u> -
267	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,4	<u>46.43</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
268	& С111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	51	<u>0.08</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
269	С111-256 варіант 2	Морозостійка керамо-гранітна плитка з шорсткою поверхнею - 10 мм	м ²	7,07	<u>619.30</u> -	- -	4378	-	- -	- -	- -
270	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	36,4	<u>35.90</u> -	- -	1307	-	- -	- -	- -
271	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов CE 40 або аналог	кг	3,17	<u>133.11</u> -	- -	422	-	- -	- -	- -
272	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м ²	12,8	<u>644.28</u> 643,15	- -	8247	8232	- -	<u>5.3100</u> -	<u>67.97</u> -
273	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,56	<u>46.43</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	92	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	C111-256 варіант 2	Морозостійка керамо-гранітна плитка з шорсткою поверхнею - 10 мм	м2	12,928	<u>619.30</u> -	<u>-</u> -	8006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	66,56	<u>35.90</u> -	<u>-</u> -	2390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов CE 40 або аналог	кг	5,8	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0447	<u>8792.01</u> 7373,25	<u>669.51</u> 263,56	393	330	<u>30</u> 12	<u>60.1800</u> 2,1014	<u>2.69</u> 0,09
279	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0514	<u>75100.88</u> -	<u>-</u> -	3860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	& C111-1846-23 варіант 2	Розпорний анкер HILTI HSA M12x100	шт	16	<u>170.94</u> -	<u>-</u> -	2735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	КБ11-43-3	Улаштування кутиків сходових проти ковзання	100м	0,084	<u>1553.70</u> 1547,68	<u>-</u> -	131	130	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> -	<u>1.04</u> -
282	& C111-1609-12 варіант 1	Кутики сходові проти ковзання	м	8,4	<u>151.04</u> -	<u>-</u> -	1269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,16	<u>15759.46</u> 15385,27	<u>374.19</u> 62,27	2522	2462	<u>60</u> 10	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>18.51</u> 0,09
284	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,16	<u>2888.33</u> 2813,16	<u>75.17</u> 12,51	-462	-450	<u>-12</u> -2	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>-3.38</u> -0,02
285	КР20-27-9 К=1,2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,16	<u>5693.77</u> 5554,50	<u>139.27</u> 23,18	-911	-889	<u>-22</u> -4	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-6.68</u> -0,03
286	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,012	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	18	8	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.06</u> -
287	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази =====	100м2	0,012	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	59	12	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.09</u> -
288	КР7-2-7	Ганок 3(1шт) Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,231	<u>10434.35</u> 10310,26	<u>124.09</u> 37,42	2410	2382	<u>28</u> 9	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>21.44</u> 0,06
289	КБ7-60-4 к дем.= 0,8	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0755	<u>6434.21</u> 5898,60	<u>535.61</u> 210,85	486	445	<u>41</u> 16	<u>48.1440</u> 1,6811	<u>3.63</u> 0,13
290	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,081	<u>12870.64</u> 6248,81	<u>-</u> -	1043	506	<u>-</u> -	<u>56.2500</u> -	<u>4.56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	КБ11-11-2 K=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,081	<u>3650.01</u> 417,70	- -	296	34	- -	<u>3.7600</u> -	<u>0.3</u> -
292	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,081	<u>1846.32</u> 1719,31	- -	150	139	- -	<u>16.2000</u> -	<u>1.31</u> -
293	& С111-268- 81 варіант 1	Сітка Ф3 100х100 А240	м2	8,91	<u>95.03</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
294	ХБ3-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	6,7	<u>122.70</u> 122,10	- -	822	818	- -	<u>1.0200</u> -	<u>6.83</u> -
295	ХБ3-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	6,7	<u>31.79</u> 31,50	- -	213	211	- -	<u>0.2800</u> -	<u>1.88</u> -
296	С1550-48 варіант 1	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 25 або аналог	кг	268	<u>74.60</u> -	- -	19993	-	- -	- -	- -
297	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,2	<u>644.28</u> 643,15	- -	8504	8490	- -	<u>5.3100</u> -	<u>70.09</u> -
298	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,64	<u>46.43</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
299	& С111-956- 1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	95	<u>0.08</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
300	С111-256 варіант 2	Морозостійка керамо-гранітна плитка з шорсткою поверхнею - 10 мм	м2	13,332	<u>619.30</u> -	- -	8257	-	- -	- -	- -
301	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	68,64	<u>35.90</u> -	- -	2464	-	- -	- -	- -
302	С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов СЕ 40 або аналог	кг	5,98	<u>133.11</u> -	- -	796	-	- -	- -	- -
303	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1	<u>31006.84</u> 30966,75	- -	3101	3097	- -	<u>255.6700</u> -	<u>25.57</u> -
304	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2	<u>46.43</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
305	& С111-956- 1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	72	<u>0.08</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
306	С111-256 варіант 2	Морозостійка керамо-гранітна плитка з шорсткою поверхнею - 10 мм	м2	10,1	<u>619.30</u> -	- -	6255	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	52	<u>35,90</u>	-	1867	-	-	-	-
308	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов CE 40 або аналог	кг	4,53	<u>133,11</u>	-	603	-	-	-	-
309	KB7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0755	<u>8792,01</u> 7373,25	<u>669,51</u> 263,56	664	557	<u>51</u> 20	<u>60.1800</u> 2,1014	<u>4,54</u> 0,16
310	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0805	<u>75100,88</u>	-	6046	-	-	-	-
311	& C111- 1846-23 варіант 4	Розпорний анкер HILTI HSA M12x150	шт	20	<u>170,94</u>	-	3419	-	-	-	-
312	KB11-43-3	Улаштування кутиків сходових проти ковзання	100м	0,084	<u>1553,70</u> 1547,68	-	131	130	-	<u>12.3400</u>	<u>1,04</u>
313	& C111- 1609-12 варіант 1	Кутики сходові проти ковзання	м	8,4	<u>151,04</u>	-	1269	-	-	-	-
314	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,2	<u>15759,46</u> 15385,27	<u>374,19</u> 62,27	3152	3077	<u>75</u> 12	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>23,13</u> 0,11
315	KP20-27-8 K=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,2	<u>1444,17</u> 1406,58	<u>37,59</u> 6,25	-289	-281	<u>-8</u> -1	<u>10.5750</u> 0,0564	<u>-2,12</u> -0,01
316	KP20-27-9 K=1,2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,2	<u>5693,77</u> 5554,50	<u>139,27</u> 23,18	-1139	-1111	<u>-28</u> -5	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-8,35</u> -0,04
317	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,019	<u>1516,63</u> 663,13	<u>85,60</u> 8,97	29	13	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0,09</u> -
318	KB13-26-6 K=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази =====	100м2	0,019	<u>4902,31</u> 990,79	<u>128,53</u> 20,09	93	19	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0,14</u> -
319	KP7-2-7	Ганок 4(1шт) Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,15	<u>10434,35</u> 10310,26	<u>124,09</u> 37,42	1565	1547	<u>18</u> 6	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>13,92</u> 0,04
320	KB7-60-4 к дем.= 0,8	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,047	<u>6434,21</u> 5898,60	<u>535,61</u> 210,85	302	277	<u>25</u> 10	<u>48.1440</u> 1,6811	<u>2,26</u> 0,08
321	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,066	<u>12870,64</u> 6248,81	-	849	412	-	<u>56.2500</u>	<u>3,71</u>
322	KB11-11-2 K=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,066	<u>3650,01</u> 417,70	-	241	28	-	<u>3.7600</u>	<u>0,25</u>
323	KB11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,066	<u>1846,32</u> 1719,31	-	122	113	-	<u>16.2000</u>	<u>1,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	& C111-268-81 варіант 1	Сітка Ф3 100х100 А240	м2	7,26	<u>95,03</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	ХБ3-8-1	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	1 м2	2,8	<u>90,21</u> 89,92	<u>-</u> -	253	252	<u>-</u> -	<u>0.7600</u> -	<u>2.13</u> -
326	ХБ3-12-2	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	2,8	<u>26,70</u> 26,41	<u>-</u> -	75	74	<u>-</u> -	<u>0.2400</u> -	<u>0.67</u> -
327	C1550-48 варіант 1	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 25 або аналог	кг	112	<u>74,60</u> -	<u>-</u> -	8355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	ХБ3-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	6,5	<u>122,70</u> 122,10	<u>-</u> -	798	794	<u>-</u> -	<u>1.0200</u> -	<u>6.63</u> -
329	ХБ3-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	6,5	<u>31,79</u> 31,50	<u>-</u> -	207	205	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>1.82</u> -
330	C1550-48 варіант 1	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 25 або аналог	кг	260	<u>74,60</u> -	<u>-</u> -	19396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,3	<u>644,28</u> 643,15	<u>-</u> -	5348	5338	<u>-</u> -	<u>5.3100</u> -	<u>44.07</u> -
332	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,66	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	60	<u>0,08</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	C111-256 варіант 2	Морозостійка керамо-гранітна плитка з шорсткою поверхнею - 10 мм	м2	8,383	<u>619,30</u> -	<u>-</u> -	5192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	43,16	<u>35,90</u> -	<u>-</u> -	1549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов CE 40 або аналог	кг	3,76	<u>133,11</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,074	<u>31006,84</u> 30966,75	<u>-</u> -	2295	2292	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>18.92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,48	<u>46,43</u>	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	& C111-956-1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	53	<u>0,08</u>	-	4	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
340	C111-256	Морозостійка керамо-гранітна плитка з шорсткою поверхнею - 10 мм	м2	7,474	<u>619,30</u>	-	4629	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
341	C111-2000-2	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	38,48	<u>35,90</u>	-	1381	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
342	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	3,35	<u>133,11</u>	-	446	-	-	-	-
	варіант 1	СЕ 40 або аналог			-	-			-	-	-
343	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,047	<u>8792,01</u>	<u>669,51</u>	413	347	<u>31</u>	<u>60,1800</u>	<u>2,83</u>
					<u>7373,25</u>	<u>263,56</u>			<u>12</u>	<u>2,1014</u>	<u>0,1</u>
344	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0573	<u>75100,88</u>	-	4303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
345	& C111-1846-23	Розпорний анкер HILTI HSA M12x150	шт	14	<u>170,94</u>	-	2393	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
346	КБ11-43-3	Улаштування кутиків сходових проти ковзання	100м	0,084	<u>1553,70</u>	-	131	130	-	<u>12,3400</u>	<u>1,04</u>
					<u>1547,68</u>	-			-	-	-
347	& C111-1609-12	Кутики сходові проти ковзання	м	8,4	<u>151,04</u>	-	1269	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
348	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,14	<u>15759,46</u>	<u>374,19</u>	2206	2154	<u>52</u>	<u>115,6700</u>	<u>16,19</u>
					<u>15385,27</u>	<u>62,27</u>			<u>9</u>	<u>0,5610</u>	<u>0,08</u>
349	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,14	<u>1444,17</u>	<u>37,59</u>	-202	-197	<u>-5</u>	<u>10,5750</u>	<u>-1,48</u>
	K=0,5				<u>1406,58</u>	<u>6,25</u>			<u>-1</u>	<u>0,0564</u>	<u>-0,01</u>
350	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,14	<u>5693,77</u>	<u>139,27</u>	-797	-778	<u>-19</u>	<u>41,7600</u>	<u>-5,85</u>
	K=1,2				<u>5554,50</u>	<u>23,18</u>			<u>-3</u>	<u>0,2088</u>	<u>-0,03</u>
351	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0135	<u>1516,63</u>	<u>85,60</u>	20	9	<u>1</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,06</u>
					<u>663,13</u>	<u>8,97</u>			-	<u>0,0720</u>	-
352	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0135	<u>4902,31</u>	<u>128,53</u>	66	13	<u>2</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,1</u>
	K=2				<u>990,79</u>	<u>20,09</u>			-	<u>0,1608</u>	-
		=====									
		Ганок 5(1шт)									
353	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,924	<u>10434,35</u>	<u>124,09</u>	9641	9527	<u>114</u>	<u>92,8100</u>	<u>85,76</u>
					<u>10310,26</u>	<u>37,42</u>			<u>35</u>	<u>0,2772</u>	<u>0,26</u>
354	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (існуючих ступінів)	м3	1,77	<u>4981,84</u>	<u>2468,43</u>	8818	4449	<u>4369</u>	<u>21,7800</u>	<u>38,55</u>
					<u>2513,41</u>	<u>907,49</u>			<u>1606</u>	<u>7,4415</u>	<u>13,17</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КБ7-60-4 к дем. = 0,8	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,34	<u>6434,21</u> 5898,60	<u>535,61</u> 210,85	2188	2006	<u>182</u> 72	<u>48.1440</u> 1,6811	<u>16,37</u> 0,57
356	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих шлакових шарів	м3	2,1	<u>2154,27</u> 293,28	<u>358,66</u> 113,89	4524	616	<u>753</u> 239	<u>2.6400</u> 0,9279	<u>5,54</u> 1,95
357	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>32807,28</u> 15993,79	<u>-</u> -	197	96	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>0,9</u> -
358	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,612	<u>3535,11</u> -	<u>-</u> -	2163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (підпірна стіна з парапетом)	100м3	0,037	<u>113604,93</u> 56536,77	<u>22954,86</u> 9702,31	4203	2092	<u>849</u> 359	<u>489,9200</u> 61,2455	<u>18,13</u> 2,27
360	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	3,7555	<u>3873,74</u> -	<u>-</u> -	14548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	С147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	0,444	<u>3158,31</u> -	<u>-</u> -	1402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (підпірна стіна)	1 м3	2	<u>890,54</u> 670,32	<u>-</u> -	1781	1341	<u>-</u> -	<u>5.8800</u> -	<u>11,76</u> -
363	& С1422-11061-1 варіант 1	Шлакоблок 200х200х400	м3	1,84	<u>1532,97</u> -	<u>-</u> -	2821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,646	<u>12870,64</u> 6248,81	<u>-</u> -	8314	4037	<u>-</u> -	<u>56.2500</u> -	<u>36,34</u> -
365	КБ11-11-2 К=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,646	<u>3650,01</u> 417,70	<u>-</u> -	2358	270	<u>-</u> -	<u>3.7600</u> -	<u>2,43</u> -
366	КБ11-11-18	Армування стяжки дріотною сіткою	100м2	0,646	<u>1846,32</u> 1719,31	<u>-</u> -	1193	1111	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>10,47</u> -
367	& С111-268-81 варіант 1	Сітка Ф3 100х100 А240	м2	64,6	<u>95,03</u> -	<u>-</u> -	6139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	ХБ3-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	30,9	<u>122,70</u> 122,10	<u>-</u> -	3791	3773	<u>-</u> -	<u>1.0200</u> -	<u>31,52</u> -
369	ХБ3-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	30,9	<u>31,79</u> 31,50	<u>-</u> -	982	973	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>8,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	C1550-48 варіант 1	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 25 або аналог	кг	1236	<u>74,60</u> -	<u>-</u> -	92206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,557	<u>31006.84</u> 30966,75	<u>-</u> -	17271	17248	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>142.41</u> -
372	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,14	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	402	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	C111-256 варіант 2	Морозостійка керамо-гранітна плитка з шорсткою поверхнею - 10 мм	м2	56,257	<u>619.30</u> -	<u>-</u> -	34840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	289,64	<u>35.90</u> -	<u>-</u> -	10398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов CE 40 або аналог	кг	25,23	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	3358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	KB27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,053	<u>128832.95</u> 124194,03	<u>2234.27</u> 701,74	6828	6582	<u>118</u> 37	<u>1025.3800</u> 5,5950	<u>54.35</u> 0,3
378	C1426-11789 варіант 1	Плитки тротуарні, товщина 40 мм	м2	55,491	<u>424.15</u> -	<u>-</u> -	23537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	3,373	<u>2188.89</u> -	<u>-</u> -	7383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	KB7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,34	<u>8792.01</u> 7373,25	<u>669.51</u> 263,56	2989	2507	<u>228</u> 90	<u>60.1800</u> 2,1014	<u>20.46</u> 0,71
381	& C121-393-51 варіант 1	Огородження сталеве (нерж)	пм	34	<u>3393.06</u> -	<u>-</u> -	115364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	& C111-1846-23 варіант 4	Розпорний анкер HILTI HSA M12x150	шт	70	<u>170.94</u> -	<u>-</u> -	11966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	KB11-43-3	Улаштування кутиків сходових проти ковзання	100м	0,204	<u>1553.70</u> 1547,68	<u>-</u> -	317	316	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> -	<u>2.52</u> -
384	& C111-1609-12 варіант 1	Кутики сходові проти ковзання	м	20,4	<u>151.04</u> -	<u>-</u> -	3081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,7	<u>15759.46</u> 15385,27	<u>374.19</u> 62,27	11032	10770	<u>262</u> 44	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>80.97</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	КР20-27-8 K=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,7	<u>1444,17</u> 1406,58	<u>37,59</u> 6,25	-1011	-985	<u>-26</u> -4	<u>10,5750</u> 0,0564	<u>-7,4</u> -0,04
387	КР20-27-9 K=1,2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати =====	100шт	-0,7	<u>5693,77</u> 5554,50	<u>139,27</u> 23,18	-3986	-3888	<u>-98</u> -16	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>-29,23</u> -0,15
388	КР7-2-7	Ганок 6(1шт) Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,6	<u>10434,35</u> 10310,26	<u>124,09</u> 37,42	16695	16496	<u>199</u> 60	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>148,5</u> 0,44
389	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів (існуючих пандуса)	м3	7,15	<u>4981,84</u> 2513,41	<u>2468,43</u> 907,49	35620	17971	<u>17649</u> 6489	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>155,73</u> 53,21
390	КБ7-60-4 к дем. = 0,8	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,73	<u>6434,21</u> 5898,60	<u>535,61</u> 210,85	4697	4306	<u>391</u> 154	<u>48,1440</u> 1,6811	<u>35,15</u> 1,23
391	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шлакових шарів	м3	11,7	<u>2154,27</u> 293,28	<u>358,66</u> 113,89	25205	3431	<u>4196</u> 1333	<u>2,6400</u> 0,9279	<u>30,89</u> 10,86
392	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,029	<u>32807,28</u> 15993,79	<u>-</u> -	951	464	<u>-</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>4,37</u> -
393	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,958	<u>3535,11</u> -	<u>-</u> -	10457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (ганок з парапетом)	100м3	0,076	<u>113604,93</u> 56536,77	<u>22954,86</u> 9702,31	8634	4297	<u>1745</u> 737	<u>489,9200</u> 61,2455	<u>37,23</u> 4,65
395	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	7,714	<u>3873,74</u> -	<u>-</u> -	29882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	С147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	1,709	<u>3158,31</u> -	<u>-</u> -	5398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (підпірна стіна)	1 м3	22	<u>890,54</u> 670,32	<u>-</u> -	19592	14747	<u>-</u> -	<u>5,8800</u> -	<u>129,36</u> -
398	& С1422-11061-1 варіант 1	Шлакоблок 200х200х400	м3	20,24	<u>1532,97</u> -	<u>-</u> -	31027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,11	<u>12870,64</u> 6248,81	<u>-</u> -	14286	6936	<u>-</u> -	<u>56,2500</u> -	<u>62,44</u> -
400	КБ11-11-2 K=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,11	<u>3650,01</u> 417,70	<u>-</u> -	4052	464	<u>-</u> -	<u>3,7600</u> -	<u>4,17</u> -
401	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,11	<u>1846,32</u> 1719,31	<u>-</u> -	2049	1908	<u>-</u> -	<u>16,2000</u> -	<u>17,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	& C111-268-81 варіант 1	Сітка Ф3 100х100 А240	м2	111	<u>95.03</u> -	<u>-</u> -	10548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	ХБ3-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	57	<u>122.70</u> 122,10	<u>-</u> -	6994	6960	<u>-</u> -	<u>1.0200</u> -	<u>58.14</u> -
404	ХБ3-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	57	<u>31.79</u> 31,50	<u>-</u> -	1812	1796	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>15.96</u> -
405	C1550-48 варіант 1	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 25 або аналог	кг	2280	<u>74.60</u> -	<u>-</u> -	170088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,612	<u>31006.84</u> 30966,75	<u>-</u> -	18976	18952	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>156.47</u> -
407	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,24	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	442	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	C111-256 варіант 2	Морозостійка керамо-гранітна плитка з шорсткою поверхнею - 10 мм	м2	61,812	<u>619.30</u> -	<u>-</u> -	38280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	318,24	<u>35.90</u> -	<u>-</u> -	11425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов SE 40 або аналог	кг	27,72	<u>133.11</u> -	<u>-</u> -	3690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,111	<u>128832.95</u> 124194,03	<u>2234.27</u> 701,74	14300	13786	<u>248</u> 78	<u>1025.3800</u> 5,5950	<u>113.82</u> 0,62
413	C1426-11789 варіант 1	Плитки тротуарні, товщина 40 мм	м2	116,217	<u>424.15</u> -	<u>-</u> -	49293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	7,065	<u>2188.89</u> -	<u>-</u> -	15465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,73	<u>8792.01</u> 7373,25	<u>669.51</u> 263,56	6418	5382	<u>489</u> 192	<u>60.1800</u> 2,1014	<u>43.93</u> 1,53
416	& C121-393-51 варіант 1	Огородження сталеве (нерж)	пм	73	<u>3393.06</u> -	<u>-</u> -	247693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	& C111-1846-23 варіант 4	Розпорний анкер HILTI HSA M12x150	шт	160	<u>170.94</u> -	<u>-</u> -	27350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	КБ11-43-3	Улаштування кутиків сходових проти ковзання	100м	0,75	<u>1553.70</u> 1547,68	<u>-</u> -	1165	1161	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> -	<u>9.26</u> -
419	& C111-1609-12 варіант 1	Кутики сходові проти ковзання	м	75	<u>151.04</u> -	<u>-</u> -	11328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,6	<u>15759.46</u> 15385,27	<u>374.19</u> 62,27	25215	24616	<u>599</u> 100	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>185.07</u> 0,9
421	КР20-27-8 K=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-1,6	<u>1444.17</u> 1406,58	<u>37.59</u> 6,25	-2311	-2251	<u>-60</u> -10	<u>10.5750</u> 0,0564	<u>-16.92</u> -0,09
422	КР20-27-9 K=1,2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-1,6	<u>5693.77</u> 5554,50	<u>139.27</u> 23,18	-9110	-8887	<u>-223</u> -37	<u>41.7600</u> 0,2088	<u>-66.82</u> -0,33
423	КБ27-66-2	Установлення жолобу водостічного з решіткою	100 м	0,035	<u>17447.15</u> 9768,14	<u>1046.45</u> 340,97	611	342	<u>37</u> 12	<u>87.9300</u> 2,1150	<u>3.08</u> 0,07
424	C1415-8320 варіант 1	Жолоб водостічний з решіткою	м	3,5	<u>1445.52</u> -	<u>-</u> -	5059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							1956217	332644	<u>48986</u> 17474		<u>2818.51</u> 140,79
Разом будівельні роботи, грн.							1956217				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1574587				
всього заробітна плата, грн.							350118				
Загальновиробничі витрати, грн.							190201				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							358,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							69675				
Всього будівельні роботи, грн.							2146418				

Всього по розділу 1							2146418				
Розділ 2. Прямки											
425	КБ46-34-4	Прямок 2 Розбирання цегляних стін (існуюч.бортик)	м3	0,5	<u>1812.91</u> 1351,33	<u>461.58</u> 169,69	906	676	<u>230</u> 85	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>5.86</u> 0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	KP12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби, плісняви та моху з землі та риштувань	100м2	0,121	<u>2971.07</u> 2971,07	<u>-</u> -	359	359	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>3.55</u> -
427	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,121	<u>1094.21</u> 1090,98	<u>-</u> -	132	132	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>1.16</u> -
428	C111-1624-2 варіант 2	Бактеріцидна ґрунтовка СТ 99 або аналог	л	1,089	<u>239.61</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	KB6-19-1	Улаштування поясів	100м3	0,009	<u>191855.90</u> 121661,27	<u>7814.31</u> 602,06	1727	1095	<u>70</u> 5	<u>1016.3000</u> 4,9840	<u>9.15</u> 0,04
430	C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C12/15	м3	0,9135	<u>3873.74</u> -	<u>-</u> -	3539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	& C111-268-81 варіант 3	Сітка Ф6 150х150 А240	м2	10,4	<u>182.72</u> -	<u>-</u> -	1900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,017	<u>7103.48</u> 7076,43	<u>-</u> -	121	120	<u>-</u> -	<u>63.7000</u> -	<u>1.08</u> -
433	KB11-11-14 K=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,017	<u>2960.54</u> 2949,44	<u>-</u> -	50	50	<u>-</u> -	<u>26.5500</u> -	<u>0.45</u> -
434	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка СТ17	л	0,34	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	& C1421-9656-4-1 варіант 1	Дрібно-зерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD25 або аналог	кг	34	<u>74.43</u> -	<u>-</u> -	2531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	KP20-19-1	Ґрунтування стін	100м2	0,121	<u>1094.21</u> 1090,98	<u>-</u> -	132	132	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>1.16</u> -
437	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка СТ17	л	2,42	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	XB3-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	12,1	<u>122.70</u> 122,10	<u>-</u> -	1485	1477	<u>-</u> -	<u>1.0200</u> -	<u>12.34</u> -
439	XB3-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	12,1	<u>31.79</u> 31,50	<u>-</u> -	385	381	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>3.39</u> -
440	C1550-48 варіант 1	Дрібнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 25 або аналог	кг	484	<u>74.60</u> -	<u>-</u> -	36106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою Ceresit СТ41 (або аналогом) за 2рази стін	100м2	0,121	<u>8532.77</u> 7613,25	<u>-</u> -	1032	921	<u>-</u> -	<u>64.3500</u> -	<u>7.79</u> -
442	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка СТ17	л	2,42	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
443	& C111-1626-1-2 варіант 1	Фарба латексна Ceresit СТ41 (або аналог)	л	3,872	<u>123.85</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,053	<u>31006.84</u> 30966,75	<u>-</u> -	1643	1641	<u>-</u> -	<u>255.6700</u> -	<u>13.55</u> -
445	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,06	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	27,56	<u>35.90</u> -	<u>-</u> -	989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
447	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE40	кг	2,4009	<u>165.75</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	38	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	C111-256 варіант 2	Морозостійка керамо-гранітна плитка з шорсткою поверхнею - 10 мм	м2	5,353	<u>619.30</u> -	<u>-</u> -	3315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	38	<u>0.08</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					57786	6984	<u>300</u> 90		<u>59.48</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					57786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50502				
		всього заробітна плата, грн.					7074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					61620				

		Всього по розділу 2					61620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Влаштування вимощення з покриттям плиткою сухого пресування									
451	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,56	<u>53590.58</u> 1476,94	<u>50349.32</u> 10662,39	30011	827	<u>28196</u> 5971	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>8.18</u> 37,45
452	КБ11-2-5 K=1,15	Улаштування ущільнених трамбієками підстилаючих глинобитних шарів без домішок товщ. 200 мм	м3	112	<u>2285.45</u> 1250,71	<u>995.60</u> 362,32	255970	140080	<u>111507</u> 40580	<u>11.2585</u> 3,0374	<u>1260.95</u> 340,19
453	С142-10-1 варіант 1	Глина звичайна м'ята	м3	163,52	<u>1647.18</u> -	<u>-</u> -	269347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
454	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,56	<u>271884.53</u> 3462,44	<u>19879.20</u> 4724,11	152255	1939	<u>11132</u> 2646	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>17.94</u> 17,24
455	КБ27-13-4 K=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,56	<u>77130.81</u> -	<u>1907.88</u> 377,77	-43193	-	<u>-1068</u> -212	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -1,51
456	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,28	<u>81300.83</u> 1597,72	<u>8928.66</u> 1533,41	22764	447	<u>2500</u> 429	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>4.14</u> 2,62
457	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	5,6	<u>1846.32</u> 1719,31	<u>-</u> -	10339	9628	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>90.72</u> -
458	С111-872 варіант 1	Сітка 200х200х6 А240С-100мм	м2	616	<u>179.12</u> -	<u>-</u> -	110338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
459	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,56	<u>32807.28</u> 15993,79	<u>-</u> -	18372	8957	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>84.39</u> -
460	С1424- 11612-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	57,12	<u>3183.20</u> -	<u>-</u> -	181824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
461	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,6	<u>12870.64</u> 6248,81	<u>-</u> -	72076	34993	<u>-</u> -	<u>56.2500</u> -	<u>315</u> -
462	КБ11-11-2 K=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5,6	<u>3650.01</u> 417,70	<u>-</u> -	20440	2339	<u>-</u> -	<u>3.7600</u> -	<u>21.06</u> -
463	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	5,6	<u>18578.17</u> 14680,35	<u>249.06</u> 90,22	104038	82210	<u>1395</u> 505	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>670.99</u> 3,7
464	С1426- 11789 варіант 2	Плитки із набору ФЕМ "Старе місто" завтовшки 40 мм (колір: сірий) (або аналог)	м2	565,6	<u>768.59</u> -	<u>-</u> -	434715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
465	С1421-9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	30,968	<u>2188.89</u> -	<u>-</u> -	67786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,8	<u>10530.56</u> 9026,06	<u>719.90</u> 234,57	29486	25273	<u>2016</u> 657	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>227.5</u> 4,07
467	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,44	<u>3873.74</u> -	<u>-</u> -	52063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	& К589921-A001-3 варіант 1	Камені бортові БР 100.20.8	шт	280	<u>232.97</u> -	<u>-</u> -	65232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1853863	306693	<u>155678</u> 50576		<u>2700.87</u> 403,76
		Разом будівельні роботи, грн.					1853863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1391492				
		всього заробітна плата, грн.					357269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					197313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					376,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73153				
		Всього будівельні роботи, грн.					2051176				

		Всього по розділу 3					2051176				
		Разом прямі витрати по кошторису					4689106	824358	<u>212348</u> 69458		<u>7043.22</u> 555,7
		Разом будівельні роботи, грн.					4689106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3652400				
		всього заробітна плата, грн.					893816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					486575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					918,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					178584				
		Всього будівельні роботи, грн.					5175681				

		Всього по кошторису					5175681				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8517,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1072400				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення. Опорядження фасадів
"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-АБ1

Кошторисна вартість 33066,832 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 54,06693 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7330,453 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР13-15-5	Демонтажні роботи Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,42	<u>8925.18</u> 7739,09	<u>1186.09</u> 396,08	21599	18729	<u>2870</u> 959	<u>74.3000</u> 3,1919	<u>179.81</u> 7,72
2	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,75	<u>164.89</u> 164,89	<u>-</u> -	1773	1773	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>17.52</u> -
3	С311-20-М варіант 12	Перевезення сміття до 20 км =====	т	10,7448	<u>213.76</u> -	<u>213.76</u> 39,82	2297	-	<u>2297</u> 428	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 3,08
4	КБ13-44-9	ТИП 1 Зовнішні стіни фасаду (Система "мокрого фасаду") =====	м2	5523,2	<u>24.84</u> 19,38	<u>5.46</u> 0,25	137196	107040	<u>30156</u> 1381	<u>0.1700</u> 0,0020	<u>938.94</u> 11,05
5	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	55,232	<u>11072.25</u> 9802,58	<u>-</u> -	611543	541416	<u>-</u> -	<u>88.2400</u> -	<u>4873.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ХБ4-8-1 K=2	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	55,232	<u>68387.94</u> 67997,37	<u>-</u> -	3777203	3755631	<u>-</u> -	<u>511.2200</u> -	<u>28235.7</u> -
7	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	-55,232	<u>7304.99</u> 7293,62	<u>-</u> -	-403469	-402841	<u>-</u> -	<u>58.8100</u> -	<u>-3248.19</u> -
8	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,4*5523,2*2	л	4418,56	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	205154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro кількість: 6*5523,2*2	кг	66278,4	<u>21.66</u> -	<u>-</u> -	1435590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C114-3-У- 2Ж варіант 3	Базальтова двохшарова вата ROCKWOOL FRONTROCK SUPER, ρ=150/80кг/м3 ,l<0,037 Вт/мК, б=100мм, група горючості НГ або аналог кількість: 1,1*5523,2	м2	6075,52	<u>765.62</u> -	<u>-</u> -	4651540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C114-3-У- 2Ж варіант 3	Базальтова двохшарова вата ROCKWOOL FRONTROCK SUPER, ρ=150/80кг/м3 ,l<0,037 Вт/мК, б=100мм, група горючості НГ або аналог кількість: 1,1*5523,2	м2	6075,52	<u>765.62</u> -	<u>-</u> -	4651540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1000-7-1- 1О варіант 3	Дюбель для термоізоляції Ceresit CT 355 дл. 140мм або аналог кількість: r0(8,08*5523,2)	100шт	446,27	<u>1105.54</u> -	<u>-</u> -	493369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1000-7-1- 1О варіант 4	Дюбель для термоізоляції Ceresit CT 355 дл. 260мм або аналог кількість: r0(8,08*5523,2)	100шт	446,27	<u>1276.90</u> -	<u>-</u> -	569842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1550-21 варіант 2	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для влаштування захисного армуючого шару кількість: 6*5523,2	кг	33139,2	<u>21.66</u> -	<u>-</u> -	717795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 327 або аналог кількість: 1,15*5523,2	м2	6351,68	<u>111.96</u> -	<u>-</u> -	711134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP12-27-1	Грунтування простих фасадів	100м2	6,815	<u>1142.94</u> 926,49	<u>159.03</u> 57,77	7789	6314	<u>1084</u> 394	<u>8.3400</u> 0,4715	<u>56.84</u> 3,21
27	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 0,2*681,5	л	136,3	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	6328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС кількість: 616,9+64,6	100 м2	6,815	<u>7304.99</u> 7293,62	<u>-</u> -	49784	49706	<u>-</u> -	<u>58.8100</u> -	<u>400.79</u> -
29	C1550-21 варіант 2	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для влаштування захисного армуючого шару кількість: 4*681,5	кг	2726	<u>21.66</u> -	<u>-</u> -	59045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit СТ 327 або аналог кількість: 1,15*681,5	м2	783,725	<u>111.96</u> -	<u>-</u> -	87746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	ХБ4-12-7	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 74, зерно 1,5 мм	100 м2	6,815	<u>8897.56</u> 8880,30	<u>-</u> -	60637	60519	<u>-</u> -	<u>63.1600</u> -	<u>430.44</u> -
32	C1550-22 варіант 1	Фарба грунтуєча Ceresit СТ 15 (або аналог) кількість: 0,75*681,5	кг	511,125	<u>208.76</u> -	<u>-</u> -	106702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1550-8 варіант 1	Штукатурка декоративна силіконова "камінцева" Ceresit СТ 74, зерно 1,5 мм (або аналог) кількість: 3,5*681,5	кг	2385,25	<u>153.49</u> -	<u>-</u> -	366112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	100 м2	6,815	<u>3336.29</u> 3331,90	<u>-</u> -	22737	22707	<u>-</u> -	<u>25.0500</u> -	<u>170.72</u> -
35	C1550-31 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit СТ 48 (або аналог) кількість: 0,522*681,5 = = = = = ТИП 2а Віконні та дверні укоси в прорізах без чверті (Система "мокрого фасаду") = = = = =	кг	355,743	<u>481.68</u> -	<u>-</u> -	171354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	XB1-1-2	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	100м2	0,51	<u>51636.92</u> 51415,23	<u>-</u> -	26335	26222	<u>-</u> -	<u>380.9100</u> -	<u>194.26</u> -
37	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	20,4	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1550-21 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro	кг	306	<u>21.66</u> -	<u>-</u> -	6628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C114-3-Y- 2Ж варіант 1	Базальтова вата ROCKWOOL FRONTROCK SUPER, p=150/80кг/м3 ,l<0,037 Вт/мК, d=30мм, група горючості НГ (або аналог)	м2	56,1	<u>401.18</u> -	<u>-</u> -	22506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1550-21 варіант 2	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для влаштування захисного армуючого шару	кг	306	<u>21.66</u> -	<u>-</u> -	6628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 327 або аналог	м2	58,65	<u>111.96</u> -	<u>-</u> -	6566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 15 (або аналог)	кг	38,25	<u>208.76</u> -	<u>-</u> -	7985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1000-13 варіант 1	Ceresit CT 74 Силіконова штукатурка (зерно 1,5 мм) (або аналог)	кг	178,5	<u>153.48</u> -	<u>-</u> -	27396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1000-12 варіант 1	Ceresit CT 48 Силіконова фарба (або аналог) =====	л	26,622	<u>481.97</u> -	<u>-</u> -	12831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТИП 26 Віконні та дверні укоси в прорізах без чверті входів у підвал та вікон прямокутників =====									
45	XB1-2-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	0,19	<u>46467.06</u> 46254,95	<u>-</u> -	8829	8788	<u>-</u> -	<u>342.6800</u> -	<u>65.11</u> -
46	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог) кількість: 0,3/2*19	л	2,85	<u>434.29</u> -	<u>-</u> -	1238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1550-26	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пінополістиролу	балон	2	<u>411.45</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C1000-8 варіант 1	Екструдований пінополістирол XPS 0.034 Вт/мк, 40кг/м3 30мм (група горючості Г1) (або аналог)	м2	20,9	<u>192,23</u> -	<u>-</u> -	4018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C1550-24 варіант 2	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro (або аналог)	кг	114	<u>19,20</u> -	<u>-</u> -	2189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 327 або аналог	м2	21,85	<u>111,96</u> -	<u>-</u> -	2446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro (або аналог)	кг	14,25	<u>119,20</u> -	<u>-</u> -	1699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1000-6-1-1Н варіант 1	Ceresit CT 77 Штукатурка декоративно мозаїчна полімерна (зерно 1,4-2 мм)	кг	85,5	<u>155,71</u> -	<u>-</u> -	13313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,19	<u>4422,07</u> 4412,51	<u>-</u> -	840	838	<u>-</u> -	<u>36.8600</u> -	<u>7</u> -
54	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (або аналог) =====	кг	95	<u>83,21</u> -	<u>-</u> -	7905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ТИП 3 Облицювання цоколю (з рівня вимощення до 0.00 та облицювання цоколю входів у підвал (з рівня вимощення -3.00 до 0.00) =====									
55	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином(знезараження та захист поверхні від біологічних утворень)	100м2	2,985	<u>818,38</u> 818,38	<u>-</u> -	2443	2443	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>24,15</u> -
56	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 (або аналог) кількість: 0,09*298,5	л	26,865	<u>239,36</u> -	<u>-</u> -	6430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КР12-27-1	Ґрунтування простих фасадів	100м2	2,985	<u>1142,94</u> 926,49	<u>159,03</u> 57,77	3412	2766	<u>475</u> 172	<u>8.3400</u> 0,4715	<u>24,89</u> 1,41
58	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог) кількість: 0,3/2*298,5	л	44,775	<u>434,29</u> -	<u>-</u> -	19445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	ХБ3-1-2	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: вертикальні поверхні без оголення арматури	1 м2	298,5	<u>102,75</u> 102,71	<u>-</u> -	30671	30659	<u>-</u> -	<u>0,8900</u> -	<u>265,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 1,8*298,5	кг	537,3	<u>12,74</u> -	<u>-</u> -	6845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог) кількість: 0,3*0,06*298,5	л	5,373	<u>434,29</u> -	<u>-</u> -	2333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	ХБ3-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	298,5	<u>122,70</u> 122,10	<u>-</u> -	36626	36447	<u>-</u> -	<u>1.0200</u> -	<u>304,47</u> -
63	ХБ3-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	298,5	<u>31,79</u> 31,50	<u>-</u> -	9489	9403	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>83,58</u> -
64	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 1,8*20*298,5	кг	10746	<u>12,74</u> -	<u>-</u> -	136904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	2,985	<u>4422,07</u> 4412,51	<u>-</u> -	13200	13171	<u>-</u> -	<u>36.8600</u> -	<u>110,03</u> -
66	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (або аналог) кількість: 5*298,5	кг	1492,5	<u>83,21</u> -	<u>-</u> -	124191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	ХБ4-9-1 K=2	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	2,985	<u>64871,42</u> 64491,23	<u>-</u> -	193641	192506	<u>-</u> -	<u>484.8600</u> -	<u>1447,31</u> -
68	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,4*298,5*2	л	238,8	<u>46,43</u> -	<u>-</u> -	11087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C1550-26	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пінополістиролу кількість: 30*2	балон	60	<u>411,45</u> -	<u>-</u> -	24687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C1000-8 варіант 2	Екструдований пінополістирол XPS 0.034 Вт/мк, 40кг/м3 100 мм(група горючості Г1) (або аналог) кількість: 1,1*298,5	м2	328,35	<u>428,92</u> -	<u>-</u> -	140836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1000-8 варіант 2	Екструдований пінополістирол XPS 0.034 Вт/мк, 40кг/м3 100 мм(група горючості Г1) (або аналог) кількість: 1,1*298,5	м2	328,35	<u>428,92</u> -	<u>-</u> -	140836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1000-7-1- 1О варіант 7	Дюбель для термоізоляції Ceresit CT 330 дл. 140мм або аналог	100шт	24,12	<u>1054,54</u> -	<u>-</u> -	25436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1000-7-1- 1О варіант 6	Дюбель для термоізоляції Ceresit CT 330 дл. 260мм або аналог	100шт	24,12	<u>1148,38</u> -	<u>-</u> -	27699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C1550-24 варіант 2	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro (або аналог) кількість: 6*298,5*2	кг	3582	<u>19,20</u> -	<u>-</u> -	68774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 327 або аналог кількість: 1,15*298,5*2	м2	686,55	<u>111,96</u> -	<u>-</u> -	76866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	ХБ4-11-3	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно- мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1, 4 - 2,0 мм	100 м2	2,985	<u>10190,48</u> 10171,00	<u>-</u> -	30419	30360	<u>-</u> -	<u>72,3400</u> -	<u>215,93</u> -
77	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro (або аналог) кількість: 0,75*298,5	кг	223,875	<u>119,20</u> -	<u>-</u> -	26686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1000-6-1- 1Н варіант 1	Ceresit CT 77 Штукатурка декоративно мозаїчна полімерна (зерно 1,4-2 мм) кількість: 4,5*298,5	кг	1343,25	<u>155,71</u> -	<u>-</u> -	209157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	2,985	<u>4422,07</u> 4412,51	<u>-</u> -	13200	13171	<u>-</u> -	<u>36,8600</u> -	<u>110,03</u> -
80	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (або аналог) кількість: 5*298,5	кг	1492,5	<u>83,21</u> -	<u>-</u> -	124191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
81	КР12-27-1	ТИП 4 Облицювання фундаменту (на 1000 мм нижче землі) Грунтування простих фасадів	100м2	2,666	<u>1142.94</u> 926,49	<u>159.03</u> 57,77	3047	2470	<u>424</u> 154	<u>8.3400</u> 0,4715	<u>22.23</u> 1,26
82	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог) кількість: 0,3/2*266,6	л	39,99	<u>434.29</u> -	<u>-</u> -	17367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	ХБ3-1-2	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: вертикальні поверхні без оголення арматури	1 м2	266,6	<u>102.75</u> 102,71	<u>-</u> -	27393	27382	<u>-</u> -	<u>0.8900</u> -	<u>237.27</u> -
84	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	479,88	<u>12.74</u> -	<u>-</u> -	6114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 (або аналог) кількість: 0,3*0,06*266,6	л	4,7988	<u>434.29</u> -	<u>-</u> -	2084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	ХБ3-2-1	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	1 м2	266,6	<u>122.70</u> 122,10	<u>-</u> -	32712	32552	<u>-</u> -	<u>1.0200</u> -	<u>271.93</u> -
87	ХБ3-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	266,6	<u>31.79</u> 31,50	<u>-</u> -	8475	8398	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>74.65</u> -
88	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 кількість: 1,8*20*266,6	кг	9597,6	<u>12.74</u> -	<u>-</u> -	122273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 3 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	2,666	<u>4422.07</u> 4412,51	<u>-</u> -	11789	11764	<u>-</u> -	<u>36.8600</u> -	<u>98.27</u> -
90	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (або аналог)	кг	1599,6	<u>83.21</u> -	<u>-</u> -	133103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	ХБ4-9-1 К=2	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	2,666	<u>64871.42</u> 64491,23	<u>-</u> -	172947	171934	<u>-</u> -	<u>484.8600</u> -	<u>1292.64</u> -
92	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,4*266,6*2	л	213,28	<u>46.43</u> -	<u>-</u> -	9903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C1550-26	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express для пінополістиролу кількість: 27*2	балон	54	<u>411.45</u> -	<u>-</u> -	22218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1000-8 варіант 2	Екструдований пінополістирол XPS 0.034 Вт/мк, 40кг/м3 100 мм(група горючості Г1) (або аналог) кількість: 1,1*266,6	м2	293,26	<u>428.92</u> -	<u>-</u> -	125785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1000-8 варіант 2	Екструдований пінополістирол XPS 0.034 Вт/мк, 40кг/м3 100 мм(група горючості Г1) (або аналог) кількість: 1,1*266,6	м2	293,26	<u>428.92</u> -	<u>-</u> -	125785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1000-7-1-10 варіант 7	Дюбель для термоізоляції Ceresit CT 330 дл. 140мм або аналог	100шт	21,54	<u>1054.54</u> -	<u>-</u> -	22715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1000-7-1-10 варіант 6	Дюбель для термоізоляції Ceresit CT 330 дл. 260мм або аналог	100шт	21,54	<u>1148.38</u> -	<u>-</u> -	24736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C1550-24 варіант 2	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro (або аналог) кількість: 6*266,6*2	кг	3199,2	<u>19.20</u> -	<u>-</u> -	61425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 327 або аналог кількість: 1,15*266,6*2	м2	613,18	<u>111.96</u> -	<u>-</u> -	68652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 3 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	2,666	<u>4422.07</u> 4412,51	<u>-</u> -	11789	11764	<u>-</u> -	<u>36.8600</u> -	<u>98.27</u> -
101	C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (або аналог) кількість: 5*266,6	кг	1333	<u>83.21</u> -	<u>-</u> -	110919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	26,66	<u>820.48</u>	-	21874	4377	-	<u>1.4400</u>	<u>38.39</u>
					164,16	-			-	-	-
103	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль термоскріплений щільністю 210г/м2	м2	306,59	<u>32.87</u>	-	10078	-	-	-	-
		Додаткові елементи опорядження фасадів			-	-			-	-	-
104	& C1000-9 варіант 3	Профіль 123 цокольний (стартовий) алюмінієвий Ceresit CT 340 Starting Profile (або аналог)	м	536	<u>112.44</u>	-	60268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& C1000-9 варіант 2	Профіль - крапельник на цокольний профіль з армуючою склосіткою 110х110 Ceresit CT 340 D/29.2 (або аналог)	м	536	<u>105.59</u>	-	56596	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C1000-9 варіант 1	Профіль віконний (дверний), що примикає, з армуючою склосіткою	м	2396	<u>60.77</u>	-	145605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C1000-10 варіант 1	Профіль кутовий 23х23 мм з армуючою склосіткою 110х110 мм (Ceresit CT 340 D/03) (або аналог)	м	6680	<u>39.34</u>	-	262791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& C1000-10 варіант 2	Профіль кутовий 23х23 мм з армуючою склосіткою 110х110 мм (Ceresit CT 340 D/29.2) (або аналог)	м	536	<u>39.34</u>	-	21086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C111-1361-1	Джут із вспіненого поліетилену, ф на 30% більше ширини шва	м	536	<u>1.93</u>	-	1034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C1555-304 варіант 1	Дюбелі монтажні 6х60мм	100шт	18	<u>61.28</u>	-	1103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=====									
		Опорядження будок виходів на покрівлю 64, 6м2 01/01.12.23.РП-АБ1 арк.7									
		=====									
111	КР12-27-1	Ґрунтування простих фасадів	100м2	0,646	<u>1142.94</u>	<u>159.03</u>	738	599	<u>103</u>	<u>8.3400</u>	<u>5.39</u>
					926,49	57,77			37	0,4715	0,3
112	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,92	<u>46.43</u>	-	600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,646	<u>7304.99</u>	-	4719	4712	-	<u>58.8100</u>	<u>37.99</u>
					7293,62	-			-	-	-
114	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	258,4	<u>21.66</u>	-	5597	-	-	-	-
		кількість: 4*64,6			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 327 або аналог кількість: 1,15*64,6	м2	74,29	<u>111,96</u> -	<u>-</u> -	8318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	ХБ4-12-7	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 74, зерно 1,5 мм	100 м2	0,646	<u>8897,56</u> 8880,30	<u>-</u> -	5748	5737	<u>-</u> -	<u>63.1600</u> -	<u>40.8</u> -
117	& C1000-13 варіант 1	Ceresit CT 74 Силіконова штукатурка (зерно 1,5 мм) (або аналог) кількість: 3,5*64,6	кг	226,1	<u>153,48</u> -	<u>-</u> -	34702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C1550-22 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 15 (або аналог) кількість: 0,75*64,6	кг	48,45	<u>208,76</u> -	<u>-</u> -	10114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	100 м2	0,646	<u>3336,29</u> 3331,90	<u>-</u> -	2155	2152	<u>-</u> -	<u>25.0500</u> -	<u>16.18</u> -
120	C1550-31 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit CT 48 (або аналог) =====	кг	33,7212	<u>481,68</u> -	<u>-</u> -	16243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Земляні роботи для улаштування утеплення (нижче рівня землі) =====									
121	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних кількість: 186*0,04	100 м3	0,0744	<u>43118,48</u> 22041,59	<u>21076,89</u> 7318,92	3208	1640	<u>1568</u> 545	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>15.17</u> 4,39
122	ПР11-6025	Розбиття основи щільнозлежаного шлаку із застосуванням гідромолоту, товщина основи до 200 мм кількість: 186*0,2	м3	37,2	<u>2731,23</u> 44,42	<u>2686,81</u> 553,15	101602	1652	<u>99950</u> 20577	<u>0.4000</u> 3,5360	<u>14.88</u> 131,54
123	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 7,44*2,42+37,2*1,2	100 т	0,626448	<u>3707,35</u> 334,84	<u>3372,51</u> 1137,75	2322	210	<u>2112</u> 713	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.07</u> 5,36
124	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	62,6448	<u>213,76</u> -	<u>213,76</u> 39,82	13391	-	<u>13391</u> 2495	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 17,98
125	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,4811	<u>76090,30</u> 4643,24	<u>71447,06</u> 22910,92	36607	2234	<u>34373</u> 11022	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>22.08</u> 82,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 481,1*1,8	т	865,98	<u>160,84</u> -	<u>160,84</u> 31,08	139284	-	<u>139284</u> 26915	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 193,98
127	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,849	<u>35063,47</u> 35063,47	<u>-</u> -	29769	29769	<u>-</u> -	<u>321.3000</u> -	<u>272.78</u> -
128	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	5,51	<u>27448,38</u> 3779,46	<u>877.14</u> 345,30	151241	20825	<u>4833</u> 1903	<u>34.3400</u> 2,7531	<u>189.21</u> 15,17
129	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0849	<u>59863.01</u> 3645,81	<u>56217.20</u> 18026,85	5082	310	<u>4772</u> 1530	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>3.06</u> 11,41
130	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 84,9*1,8	т	152,82	<u>160,84</u> -	<u>160,84</u> 31,08	24580	-	<u>24580</u> 4750	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 34,23
131	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,566	<u>59863.01</u> 3645,81	<u>56217.20</u> 18026,85	33882	2064	<u>31818</u> 10203	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>20.4</u> 76,06
132	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 566*1,8	т	1018,8	<u>160,84</u> -	<u>160,84</u> 31,08	163864	-	<u>163864</u> 31664	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 228,21
133	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	5,66	<u>14656.84</u> 14656,84	<u>-</u> -	82958	82958	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>851.55</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					29875884	6094235	<u>557954</u> 115842		<u>47474.24</u> 828,53
		Разом будівельні роботи, грн.					29875884				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23223695				
		всього заробітна плата, грн.					6210077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3190948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5764,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1120376				
		Всього будівельні роботи, грн.					33066832				

		Всього по кошторису					33066832				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					54066,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7330453				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на Блоки А, А1, Б, В. Архитектурно-будівельні рішення. Отвори і пройоми систем вентиляції
"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-АБ9

Кошторисна вартість 44,123 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19288 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 24,869 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01/01.12.23.РП-АБ9									
		Розділ 1. Блок А									
		підвал									
1	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,07	<u>8355.99</u> 4587,13	<u>3768.86</u> 1385,59	585	321	<u>264</u> 97	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>2.75</u> 0,8
		1 поверх									
2	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,73	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	2121	1491	<u>630</u> 232	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>12.77</u> 1,9
		2 поверх									
3	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,63	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	1831	1287	<u>544</u> 200	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>11.02</u> 1,64
4	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,03662	<u>50916.61</u> 37698,62	<u>8780.48</u> 2344,21	1865	1381	<u>322</u> 86	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>10.84</u> 0,56
5	С111-1826 варіант 4	Прокат кутовий 100х10мм	т	0,03322	<u>38360.95</u> -	<u>-</u> -	1274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-1810 варіант 2	Сталь штабова , розмір 60х6 мм	т	0,0034	<u>34452.10</u>	<u>-</u>	117	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	КБ13-16-6 K=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,009	<u>1621.85</u>	<u>91.50</u>	15	7	<u>1</u>	<u>5.4970</u>	<u>0.05</u>
8	КБ13-26-6 κ=2 K=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази 3 поверх	100м2	0,009	<u>5042.16</u>	<u>120.05</u>	45	10	<u>1</u>	<u>8.3260</u>	<u>0.07</u>
					1139,41	15,09			-	0,1210	-
9	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (перекриття)	м3	0,03	<u>8355.99</u>	<u>3768.86</u>	251	138	<u>113</u>	<u>39.2700</u>	<u>1.18</u>
					4587,13	1385,59			42	11,3619	0,34
10	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,46	<u>2905.96</u>	<u>862.95</u>	1337	940	<u>397</u>	<u>17.4900</u>	<u>8.05</u>
					2043,01	317,25			146	2,6015	1,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					9441	5575	<u>2272</u>		<u>46.73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9441		803		6,44
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1594				
		всього заробітна плата, грн.					6378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1239				
		Всього будівельні роботи, грн.					12853				

		Всього по розділу 1					12853				
		Розділ 2. Блок Б									
		1 поверх									
11	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,075	<u>2905.96</u>	<u>862.95</u>	218	153	<u>65</u>	<u>17.4900</u>	<u>1.31</u>
					2043,01	317,25			24	2,6015	0,2
12	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,03662	<u>50916.61</u>	<u>8780.48</u>	1865	1381	<u>322</u>	<u>296.1400</u>	<u>10.84</u>
					37698,62	2344,21			86	15,3799	0,56
13	C111-1826 варіант 4	Прокат кутовий 100х10мм	т	0,03322	<u>38360.95</u>	<u>-</u>	1274	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	C111-1810 варіант 2	Сталь штабова , розмір 60х6 мм	т	0,0034	<u>34452.10</u>	<u>-</u>	117	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	КБ13-16-6 K=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,009	<u>1621.85</u>	<u>91.50</u>	15	7	<u>1</u>	<u>5.4970</u>	<u>0.05</u>
					762,60	8,31			-	0,0668	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ13-26-6 κ=2 К=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,009	<u>5042.16</u> 1139,41	<u>120.05</u> 15,09	45	10	<u>1</u> -	<u>8.3260</u> 0,1210	<u>0.07</u> -
17	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,2	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	581	409	<u>172</u> 63	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>3.5</u> 0,52
18	КБ46-27-3	2 поверх Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,31	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	901	633	<u>268</u> 98	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>5.42</u> 0,81
19	КБ46-27-3	3 поверх Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,54	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	1569	1103	<u>466</u> 171	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>9.44</u> 1,4
20	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,0655	<u>50916.61</u> 37698,62	<u>8780.48</u> 2344,21	3335	2469	<u>575</u> 154	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>19.4</u> 1,01
21	С111-1826 варіант 4	Прокат кутовий 100х10мм	т	0,0604	<u>38360.95</u> -	<u>-</u> -	2317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С111-1810 варіант 2	Сталь штабова , розмір 60х6 мм	т	0,0051	<u>34452.10</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ13-16-6 К=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0154	<u>1621.85</u> 762,60	<u>91.50</u> 8,31	25	12	<u>1</u> -	<u>5.4970</u> 0,0668	<u>0.08</u> -
24	КБ13-26-6 κ=2 К=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0154	<u>5042.16</u> 1139,41	<u>120.05</u> 15,09	78	18	<u>2</u> -	<u>8.3260</u> 0,1210	<u>0.13</u> -
25	КБ46-27-3	4 поверх Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,34	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	988	695	<u>293</u> 108	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>5.95</u> 0,88
26	КБ46-27-3	5 поверх Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,48	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	1395	981	<u>414</u> 152	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>8.4</u> 1,25
27	КБ46-27-3	6 поверх Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,43	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	1250	878	<u>372</u> 136	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>7.52</u> 1,12
28	КБ46-27-3	7 поверх Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (стіни)	м3	0,5	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	1453	1022	<u>431</u> 159	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>8.75</u> 1,3
29	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (переkritтя)	м3	0,08	<u>8355.99</u> 4587,13	<u>3768.86</u> 1385,59	668	367	<u>301</u> 111	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>3.14</u> 0,91
30	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,03662	<u>50916.61</u> 37698,62	<u>8780.48</u> 2344,21	1865	1381	<u>322</u> 86	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>10.84</u> 0,56
31	С111-1826 варіант 4	Прокат кутовий 100х10мм	т	0,03322	<u>38360.95</u> -	<u>-</u> -	1274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С111-1810 варіант 2	Сталь штабова , розмір 60х6 мм	т	0,0034	<u>34452.10</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ13-16-6 K=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,009	<u>1621.85</u> 762,60	<u>91.50</u> 8,31	15	7	<u>1</u> -	<u>5.4970</u> 0,0668	<u>0.05</u> -
34	КБ13-26-6 к=2 K=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,009	<u>5042.16</u> 1139,41	<u>120.05</u> 15,09	45	10	<u>1</u> -	<u>8.3260</u> 0,1210	<u>0.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					21586	11536	<u>4008</u> 1348		<u>94.96</u> 10,52
		Разом будівельні роботи, грн.					21586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6042				
		всього заробітна плата, грн.					12884				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6825				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2456				
		Всього будівельні роботи, грн.					28411				

		Всього по розділу 2					28411				
		Розділ 3. Блок В									
35	КБ46-27-3	1 поверх Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,06	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	174	123	<u>51</u> 19	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>1.05</u> 0,16
36	КБ46-27-3	2 поверх Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,29	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	843	592	<u>251</u> 92	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>5.07</u> 0,75
37	КБ46-27-3	3 поверх Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,25	<u>2905.96</u> 2043,01	<u>862.95</u> 317,25	726	511	<u>215</u> 79	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>4.37</u> 0,65
38	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (перекриття)	м3	0,03	<u>8355.99</u> 4587,13	<u>3768.86</u> 1385,59	251	138	<u>113</u> 42	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>1.18</u> 0,34
		Разом прямі витрати по розділу 3					1994	1364	<u>630</u> 232		<u>11.67</u> 1,9
		Разом будівельні роботи, грн.					1994				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2857				

		Всього по розділу 3					2857				
		Разом прямі витрати по кошторису					33021	18475	<u>6910</u>		<u>153.36</u>
									<u>2383</u>		<u>18,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					33021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7636				
		всього заробітна плата, грн.					20858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11102				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4011				
		Всього будівельні роботи, грн.					44123				

		Всього по кошторису					44123				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					192,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24869				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення.Вхідна група

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-АБ2

Кошторисна вартість

355,546 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,43936 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

56,692 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ10-96-2 К=0,8	Демонтаж дверних блоків внутрішніх вхідних груп (каркас з металевих профілів), заскленних, з металевими двошаровими дверима (Дбв-1)	100м2	0,315	<u>25740.63</u> 24344,31	<u>1389.32</u> 452,69	8108	7668	<u>438</u> 143	<u>188.3360</u> 2,8080	<u>59.33</u> 0,88
2	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,145	<u>7160.39</u> 5652,26	<u>1508.13</u> 541,81	1038	820	<u>218</u> 79	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>7.38</u> 0,64
3	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,145	<u>10434.35</u> 10310,26	<u>124.09</u> 37,42	1513	1495	<u>18</u> 5	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>13.46</u> 0,04
4	КБ15-77-2 к=0,8	Демонтаж обшивки із пластикових панелей ПВХ внутрішньої поверхні стін	100м2	0,057	<u>19903.58</u> 19875,69	- -	1135	1133	- -	<u>166.0320</u> -	<u>9.46</u> -
5	КБ15-77-2 к=0,8	Демонтаж обшивки із пластикових панелей ПВХ зовнішньої поверхні стін	100м2	0,172	<u>19903.58</u> 19875,69	- -	3423	3419	- -	<u>166.0320</u> -	<u>28.56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР13-15-5	Демонтаж покриття внутрішньої поверхні стін з керамічної плитки (цокольна частина стіни)	100м2	0,034	<u>8925.18</u> 7739,09	<u>1186.09</u> 396,08	303	263	<u>40</u> 13	<u>74.3000</u> 3,1919	<u>2.53</u> 0,11
7	КР13-15-5	Демонтаж покриття зовнішньої поверхні стін з керамічної плитки (цокольна частина стіни)	100м2	0,028	<u>8925.18</u> 7739,09	<u>1186.09</u> 396,08	250	217	<u>33</u> 11	<u>74.3000</u> 3,1919	<u>2.08</u> 0,09
8	КБ9-36-1 К=0,7	Демонтаж заклоєної перегородки на металевому каркасі з однопоттними дверима	100м2	0,062	<u>45990.00</u> 43769,29	<u>1923.45</u> 668,65	2851	2714	<u>119</u> 41	<u>333.7600</u> 4,4302	<u>20.69</u> 0,27
9	КБ15-77-2 к=0,8	Демонтаж обшивки із пластикових панелей ПВХ вертикальної поверхні піддашка	100м2	0,125	<u>19903.58</u> 19875,69	<u>-</u> -	2488	2484	<u>-</u> -	<u>166.0320</u> -	<u>20.75</u> -
10	КБ15-77-3 К=0,8	Демонтаж обшивки із пластикових панелей ПВХ горизонтальної поверхні піддашка	100м2	0,148	<u>26585.83</u> 26552,41	<u>-</u> -	3935	3930	<u>-</u> -	<u>219.2240</u> -	<u>32.45</u> -
11	КБ46-34-4	Демонтаж цоколя перегородки з цегляної кладки	м3	0,1	<u>1812.91</u> 1351,33	<u>461.58</u> 169,69	181	135	<u>46</u> 17	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>1.17</u> 0,14
12	КР6-14-1	Знімання дверних полотен (металопластикових)	100 м2	0,0346	<u>4607.85</u> 4607,85	<u>-</u> -	159	159	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>1.55</u> -
13	КР6-14-1	Знімання дверних полотен (металевих)	100 м2	0,1052	<u>4607.85</u> 4607,85	<u>-</u> -	485	485	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>4.7</u> -
14	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,07	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прями витрати по розділу 1							25869	24922	<u>912</u> 309		<u>204.11</u> 2,17
Разом будівельні роботи, грн.							25869				
в тому числі:							35				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25231				
всього заробітна плата, грн.							13362				
Загальновиробничі витрати, грн.							24,77				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4812				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							39231				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Вартість зворотних матеріалів, грн.							112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					39231				
		Розділ 2. Оздоблювальні роботи									
		СТІНИ									
15	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,13	<u>23269.33</u> 23206,59	- -	3025	3017	- -	<u>191.6000</u> -	<u>24.91</u> -
16	КБ34-57-1 К=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,1339	<u>4570.65</u> 4463,44	<u>107.21</u> 42,20	-612	-598	<u>-14</u> -6	<u>39.6750</u> 0,3365	<u>-5.31</u> -0,05
17	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунт або аналог	кг	1,3	<u>27.91</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
18	С111-741 варіант 1	Плити гіпсокартонні , товщина 12,5 мм вологостійкий	м2	13,65	<u>147.72</u> -	- -	2016	-	- -	- -	- -
19	& С111-1895-2	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	4,08	<u>14.76</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
20	& С1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	11,18	<u>5.72</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
21	& С111-154-4 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	221	<u>0.90</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
22	& С121-780-3 варіант 1	Профіль напрямний	м	11,31	<u>72.54</u> -	- -	820	-	- -	- -	- -
23	& С121-780-2 варіант 1	Профіль стійковий	м	23,4	<u>88.22</u> -	- -	2064	-	- -	- -	- -
24	С1545-247 варіант 1	Скоба ES (для CD 60/27)	100шт	0,24	<u>561.79</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
25	& С111-150-1И варіант 1	Дюбель 6/42мм	шт	40	<u>0.41</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
26	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,6	<u>1669.29</u> 957,84	- -	1002	575	- -	<u>8.2000</u> -	<u>4.92</u> -
27	& С1422-11066-1	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	236,4	<u>9.23</u> -	- -	2182	-	- -	- -	- -
28	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,0039	<u>7539.90</u> 7539,90	- -	29	29	- -	<u>63.7300</u> -	<u>0.25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C111-1781 варіант 4	Сітка армувальна Вр1 150х150 ф3мм	м2	2	<u>167,11</u>	-	334	-	-	-	-
30	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,1	<u>4290,20</u>	-	429	429	-	<u>42.4100</u>	<u>4,24</u>
31	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,27	<u>31006,84</u>	-	8372	8361	-	<u>255.6700</u>	<u>69,03</u>
					30966,75	-			-	-	-
32	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,4	<u>46,43</u>	-	251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	140,4	<u>35,90</u>	-	5040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE40	кг	12,231	<u>165,75</u>	-	2027	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні Cersanit (або аналог)	м2	27,27	<u>415,30</u>	-	11325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	195	<u>0,08</u>	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПІДЛОГИ									
37	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,145	<u>12870,64</u>	-	1866	906	-	<u>56.2500</u>	<u>8,16</u>
					6248,81	-			-	-	-
38	KB11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,145	<u>9125,02</u>	-	1323	151	-	<u>9.4000</u>	<u>1,36</u>
					1044,25	-			-	-	-
39	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,145	<u>20085,74</u>	-	2912	2897	-	<u>164.9500</u>	<u>23,92</u>
					19978,74	-			-	-	-
40	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,9	<u>46,43</u>	-	135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш CM 17 AERO (або аналог)	кг	75,4	<u>35,90</u>	-	2707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE40	кг	6,58	<u>165,75</u>	-	1091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C111-283 варіант 3	Плитки керамограніт Cersanit 10мм (або аналог)	м2	14,79	<u>626,27</u>	-	9263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C111-956-1 варіант 1	Хрестики пласмасові для укладання плитки	шт	105	<u>0,08</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ									
45	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,152	<u>5448,48</u>	-	828	828	-	<u>53.8600</u>	<u>8,19</u>
					5448,48	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ15-182-2	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель по існуючих конструкціях	100м2	0,152	<u>12090.30</u> 11880,69	-	1838	1806	-	<u>100.4200</u>	<u>15.26</u>
47	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	3,04	<u>46.43</u>	-	141	-	-	-	-
48	варіант 1				-	-			-	-	-
48	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	25,84	<u>51.68</u>	-	1335	-	-	-	-
49	варіант 1				-	-			-	-	-
49	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,152	<u>2695.76</u> 2694,02	-	410	409	-	<u>21.4800</u>	<u>3.26</u>
50	& C111-2015-1-2	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 (або аналог)	кг	25,84	<u>51.68</u>	-	1335	-	-	-	-
51	варіант 1				-	-			-	-	-
51	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування водоемульсійною латексною фарбою стійкої до стирання типу ю Ceresit CT41 (або аналогом) за 2рази стель	100м2	0,152	<u>5241.05</u> 5075,50	-	797	771	-	<u>42.9000</u>	<u>6.52</u>
52	C111-1624-2	Грунтовка СТ17	л	3,04	<u>46.43</u>	-	141	-	-	-	-
53	варіант 1				-	-			-	-	-
53	& C111-1626-1-2	Фарба латексна Ceresit CT41 (або аналог)	л	4,864	<u>123.85</u>	-	602	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							65562	19581	-14		<u>164.71</u>
Разом будівельні роботи, грн.							65562		-6		-0,05
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45995				
всього заробітна плата, грн.							19575				
Загальновиробничі витрати, грн.							10534				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3841				
Всього будівельні роботи, грн.							76096				

Всього по розділу 2							76096				
Розділ 3. Дверні прорізи											
54	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3044	<u>12440.54</u> 7336,50	<u>5061.53</u> 1649,21	3787	2233	<u>1541</u> 502	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>18.23</u> 3,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C123-200-1 варіант 73	Блок вхідний внутрішній з двошпогтними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9 м2хК/Вт, у теплому алюмінієвому профілі,з замком, з пристрем самозачинення Вдб-1	м2	14,91	<u>7668.07</u> -	<u>-</u> -	114331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C123-200-1 варіант 74	Блок вхідний зонішній з двошпогтними дверима, зі склопакетом, з опором теплопередачі не менше ніж 0,9м2хК/Вт, у теплому алюмінієвому профілі,з замком, з пристрем самозачинення Здб-1	м2	15,53	<u>7668.07</u> -	<u>-</u> -	119085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1545-42- 1-33	Дюбель-шурупи 100х10	шт	81	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна 0,75мл	балон	5	<u>195.51</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					238808	2233	<u>1541</u> 502		<u>18.23</u> 3,11
		Разом будівельні роботи, грн.					238808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235034				
		всього заробітна плата, грн.					2735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					498				
		Всього будівельні роботи, грн.					240220				

		Всього по розділу 3					240220				
		Разом прямі витрати по кошторису					330239	46736	<u>2439</u> 805		<u>387.05</u> 5,23
		Разом будівельні роботи, грн.					330239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281064				
		всього заробітна плата, грн.					47541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9151				
		Всього будівельні роботи, грн.					355546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					112				
		Всього по кошторису					355546				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					439,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56692				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Кам'янське,бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення.Демонтаж обладнання вентиляційних елементів

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Кам'янське,бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-АБ8

Кошторисна вартість

380,921 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,98678 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

251,922 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	ПР9-7045-1	Металоконструкції різного призначення, що монтуються без застосування електрозварювання, маса конструкції до 1 т, демонтаж (Демонтаж м/к існуючих вентиляційних елементів)	т	5,5	<u>2377.42</u> 1843,23	<u>447.72</u> 166,57	13076	10138	<u>2462</u> 916	<u>14.7000</u> 1,2026	<u>80.85</u> 6,61
2	ПР9-7022-1	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,1 т, демонтаж без застосування електрозварювання (Демонтаж м/к існуючих вентиляційних елементів)	т	0,3	<u>5557.59</u> 4534,77	<u>881.40</u> 321,34	1667	1360	<u>264</u> 96	<u>35.8400</u> 2,2823	<u>10.75</u> 0,68
3	КБ20-32-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	1	<u>1210.40</u> 1087,17	<u>119.09</u> 45,47	1210	1087	<u>119</u> 45	<u>8.9760</u> 0,3506	<u>8.98</u> 0,35
4	КБ9-62-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж трубопроводів різного призначення з компенсаторами (Демонтаж вентиляційних коробів)	т	3,6	<u>10199.58</u> 4904,70	<u>5291.07</u> 2205,80	36718	17657	<u>19048</u> 7941	<u>35.8400</u> 13,5401	<u>129.02</u> 48,74
5	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	100	<u>1812.91</u> 1351,33	<u>461.58</u> 169,69	181291	135133	<u>46158</u> 16969	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>1171</u> 139,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-32-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	1	<u>1210.40</u> 1087,17	<u>119.09</u> 45,47	1210	1087	<u>119</u> 45	<u>8.9760</u> 0,3506	<u>8.98</u> 0,35
7	ПР9-7045-1	Металоконструкції різного призначення, що монтуються без застосування електрозварювання, маса конструкції до 1 т, демонтаж (Демонтаж м/к існуючих вентиляційних елементів на технічному поверху будівлі)	т	1,3	<u>2377.42</u> 1843,23	<u>447.72</u> 166,57	3091	2396	<u>582</u> 217	<u>14.7000</u> 1,2026	<u>19.11</u> 1,56
8	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	4,44	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	7078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	79	<u>164.89</u> 164,89	<u>-</u> -	13026	13026	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>128.77</u> -
10	C311-20-M варіант 13	Перевезення сміття до 20 км	т	79	<u>213.76</u> -	<u>213.76</u> 39,82	16887	-	<u>16887</u> 3146	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 22,67
		Разом прямі витрати по кошторису					268176	181884	<u>85639</u> 29375		<u>1557.46</u> 220,11
		Разом будівельні роботи, грн.					268176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					653				
		всього заробітна плата, грн.					211259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112745				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					209,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40663				
		Всього будівельні роботи, грн.					380921				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7078				

		Всього по кошторису					380921				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1986,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					251922				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на СПП ПРУ.Вентиляція.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВЗ.

Кошторисна вартість	1306,061 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,58412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	347,195 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-42-1	П1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
2	КМ8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм (комплект автоматики)	шт	1	<u>1539.34</u> 413,63	<u>317.75</u> 97,85	1539	414	<u>318</u> 98	<u>3.2000</u> 0,6852	<u>3.2</u> 0,69
3	КБ20-28-2	Установлення противибухового клапана EPD-8	шт	1	<u>1171.14</u> 452,23	<u>201.83</u> 64,47	1171	452	<u>202</u> 64	<u>3.4000</u> 0,5141	<u>3.4</u> 0,51
4	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	<u>1437.10</u> 1057,92	<u>72.04</u> 28,36	1437	1058	<u>72</u> 28	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>9.28</u> 0,23
5	С130-404 варіант 1	Вогнезатримуючий клапан FPD-120 900х400 (або аналог)	шт	1	<u>24357.35</u> -	-	24357	-	-	-	-
6	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних	ґрати	19	<u>284.15</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	5399	4039	<u>593</u> 176	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>34.58</u> 1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-600-1 варіант 1	Решітки дворядні регульовані, 2-Р-25-65 розмір 400x200 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	19	<u>1146.90</u> -	<u>-</u> -	21791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KB20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних	ґрати	2	<u>284.15</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	568	425	<u>62</u> 19	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
9	C130-600-1 варіант 2	Решітки дворядні регульовані, 2-Р-25-65 розмір 400x100 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	2	<u>932.70</u> -	<u>-</u> -	1865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>357.50</u> 251,57	<u>12.71</u> 5,00	715	503	<u>25</u> 10	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>4.36</u> 0,08
11	C1630-466 варіант 1	Дросель-клапани 500x250	шт	1	<u>1104.54</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1630-466 варіант 2	Дросель-клапани 450x200	шт	1	<u>1022.07</u> -	<u>-</u> -	1022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KB20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	3	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	854	606	<u>25</u> 10	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>5.25</u> 0,08
14	C1630-462 варіант 1	Дросель-клапани 300x200	шт	1	<u>589.18</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1630-462 варіант 2	Дросель-клапани 250x200	шт	1	<u>544.41</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1630-462 варіант 3	Дросель-клапани 200x150	шт	1	<u>432.50</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,743	<u>29754.50</u> 23643,60	<u>524.80</u> 210,09	22108	17567	<u>390</u> 156	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>154.1</u> 1,24
18	C130-1128 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	74,3	<u>1052.44</u> -	<u>-</u> -	78196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,48	<u>24314.00</u> 17790,84	<u>409.66</u> 157,02	11671	8540	<u>197</u> 75	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>74.91</u> 0,6
20	C130-1128 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	48	<u>1052.44</u> -	<u>-</u> -	50517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,286	<u>20462.83</u> 14379,96	<u>418.13</u> 160,36	5852	4113	<u>120</u> 46	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>36.08</u> 0,37
22	C130-1128 варіант 3	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	28,6	<u>1052.44</u> -	<u>-</u> -	30100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KB20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,009	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	331	269	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.36</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,9	<u>947.44</u> -	<u>-</u> -	853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,2215	<u>34203.61</u> 27325,80	<u>575.65</u> 230,11	7576	6053	<u>128</u> 51	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>53.09</u> 0,41
26	C130-1128 варіант 5	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	м2	22,15	<u>947.44</u> -	<u>-</u> -	20986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	10 м2	0,8	<u>2564.75</u> 961,69	<u>1152.57</u> 453,72	2052	769	<u>922</u> 363	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>6.35</u> 2,89
28	& C114-4-122 варіант 1	Листова теплоізоляція для повітроводів з покриттям з алюмінію, товщиною 30 мм Paroc Pro Lamella Mat AluCoat "Paroc" (або аналог)	м2	8	<u>315.08</u> -	<u>-</u> -	2521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-1867-4-1П	Метал для кріплення В1	кг	35	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (Витяжна установка моноблочна)	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
31	КМ8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм (комплект автоматики)	шт	1	<u>1539.34</u> 413,63	<u>317.75</u> 97,85	1539	414	<u>318</u> 98	<u>3.2000</u> 0,6852	<u>3.2</u> 0,69
32	КБ20-28-2	Установлення противибухового клапана EPD-8	шт	1	<u>1171.14</u> 452,23	<u>201.83</u> 64,47	1171	452	<u>202</u> 64	<u>3.4000</u> 0,5141	<u>3.4</u> 0,51
33	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	<u>1437.10</u> 1057,92	<u>72.04</u> 28,36	1437	1058	<u>72</u> 28	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>9.28</u> 0,23
34	C130-404 варіант 2	Вогнезатримуючий клапан FPD-120 600х300 (або аналог)	шт	1	<u>18471.87</u> -	<u>-</u> -	18472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних	ґрати	14	<u>284.15</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	3978	2976	<u>437</u> 130	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>25.48</u> 1,04
36	C130-600-1 варіант 1	Решітки дворядні регульовані, 2-Р-25-65 розмір 400х200 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	14	<u>1146.90</u> -	<u>-</u> -	16057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регулювальних	ґрати	2	<u>284.15</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	568	425	<u>62</u> 19	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
38	C130-600-1 варіант 2	Решітки дворядні регульовані, 2-Р-25-65 розмір 400х100 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	2	<u>932.70</u> -	<u>-</u> -	1865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>357.50</u> 251,57	<u>12.71</u> 5,00	715	503	<u>25</u> 10	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>4.36</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1630-466 варіант 1	Дросель-клапани 500х250	шт	1	<u>1104.54</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1630-466 варіант 2	Дросель-клапани 450х200	шт	1	<u>1022.07</u> -	<u>-</u> -	1022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
43	C1630-462 варіант 3	Дросель-клапани 200х150	шт	1	<u>432.50</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,731	<u>29754.50</u> 23643,60	<u>524.80</u> 210,09	21751	17283	<u>384</u> 154	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>151.61</u> 1,22
45	C130-1128 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	73,1	<u>1052.44</u> -	<u>-</u> -	76933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,55	<u>24314.00</u> 17790,84	<u>409.66</u> 157,02	13373	9785	<u>225</u> 86	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>85.83</u> 0,69
47	C130-1128 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	55	<u>1052.44</u> -	<u>-</u> -	57884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,009	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	331	269	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.36</u> 0,02
49	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,9	<u>947.44</u> -	<u>-</u> -	853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0805	<u>34203.61</u> 27325,80	<u>575.65</u> 230,11	2753	2200	<u>46</u> 19	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>19.3</u> 0,15
51	C130-1128 варіант 5	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	м2	8,05	<u>947.44</u> -	<u>-</u> -	7627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	10 м2	1	<u>2564.75</u> 961,69	<u>1152.57</u> 453,72	2565	962	<u>1153</u> 454	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>7.94</u> 3,62
53	& C114-4- 122 варіант 1	Листова теплоізоляція для повітроводів з покриттям з алюмінію, товщиною 30 мм Paroc Pro Lamella Mat AluCoat "Paroc" (або аналог)	м2	10	<u>315.08</u> -	<u>-</u> -	3151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C111- 1867-4-1П	Метал для кріплення	кг	28	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	1208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. П2									
55	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
56	КМ8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200x600x500 мм (комплект автоматики)	шт	1	<u>1539.34</u> 413,63	<u>317.75</u> 97,85	1539	414	<u>318</u> 98	<u>3.2000</u> 0,6852	<u>3.2</u> 0,69
57	КБ20-28-2	Установлення противибухового клапана EPD-8	шт	1	<u>1171.14</u> 452,23	<u>201.83</u> 64,47	1171	452	<u>202</u> 64	<u>3.4000</u> 0,5141	<u>3.4</u> 0,51
58	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	<u>1437.10</u> 1057,92	<u>72.04</u> 28,36	1437	1058	<u>72</u> 28	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>9.28</u> 0,23
59	С130-404 варіант 2	Вогнезатримуючий клапан FPD-120 600x300 (або аналог)	шт	1	<u>18471.87</u> -	<u>-</u> -	18472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних	ґрати	15	<u>284.15</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	4262	3189	<u>468</u> 139	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>27.3</u> 1,12
61	С130-600-1 варіант 1	Решітки дворядні регульовані, 2-Р-25-65 розмір 400x200 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	6	<u>1146.90</u> -	<u>-</u> -	6881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С130-600-1 варіант 3	Решітки дворядні регульовані, 2-Р-25-65 розмір 400x150 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	5	<u>986.25</u> -	<u>-</u> -	4931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С130-600-1 варіант 2	Решітки дворядні регульовані, 2-Р-25-65 розмір 400x100 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	4	<u>932.70</u> -	<u>-</u> -	3731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>357.50</u> 251,57	<u>12.71</u> 5,00	1430	1006	<u>51</u> 20	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>8.72</u> 0,16
65	С1630-466 варіант 3	Дросель-клапани 400x200	шт	1	<u>1022.07</u> -	<u>-</u> -	1022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С1630-462 варіант 4	Дросель-клапани 300x150	шт	1	<u>589.18</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	С1630-462 варіант 5	Дросель-клапани 250x150	шт	1	<u>544.41</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С1630-462 варіант 3	Дросель-клапани 200x150	шт	1	<u>432.50</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,304	<u>29754.50</u> 23643,60	<u>524.80</u> 210,09	9045	7188	<u>160</u> 64	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>63.05</u> 0,51
70	С130-1128 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	30,4	<u>1052.44</u> -	<u>-</u> -	31994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,36	<u>24314.00</u> 17790,84	<u>409.66</u> 157,02	8753	6405	<u>147</u> 57	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>56.18</u> 0,45
72	С130-1128 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	36	<u>1052.44</u> -	<u>-</u> -	37888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,015	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	552	448	<u>10</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.93</u> 0,03
74	С130-1128 варіант 4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,5	<u>947.44</u> -	<u>-</u> -	1421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,338	<u>34203.61</u> 27325,80	<u>575.65</u> 230,11	11561	9236	<u>195</u> 78	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>81.02</u> 0,62
76	С130-1128 варіант 5	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	м2	33,8	<u>947.44</u> -	<u>-</u> -	32023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	10 м2	0,8	<u>2564.75</u> 961,69	<u>1152.57</u> 453,72	2052	769	<u>922</u> 363	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>6.35</u> 2,89
78	& С114-4-122 варіант 1	Листова теплоізоляція для повітроводів з покриттям з алюмінію, товщиною 30 мм Paroc Pro Lamella Mat AluCoat "Paroc" (або аналог)	м2	8	<u>315.08</u> -	<u>-</u> -	2521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С111-1867-4-1П	Метал для кріплення	кг	27	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	1165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (Витяжна установка моноблочна)	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
81	КМ8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм (комплект автоматики)	шт	1	<u>1539.34</u> 413,63	<u>317.75</u> 97,85	1539	414	<u>318</u> 98	<u>3.2000</u> 0,6852	<u>3.2</u> 0,69
82	КБ20-28-2	Установлення противибухового клапана EPD-8	шт	1	<u>1171.14</u> 452,23	<u>201.83</u> 64,47	1171	452	<u>202</u> 64	<u>3.4000</u> 0,5141	<u>3.4</u> 0,51
83	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	<u>1437.10</u> 1057,92	<u>72.04</u> 28,36	1437	1058	<u>72</u> 28	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>9.28</u> 0,23
84	С130-404 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан FPD-120 500х300 (або аналог)	шт	1	<u>17667.32</u> -	<u>-</u> -	17667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталіних регульовальних	ґрати	11	<u>284.15</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	3126	2338	<u>343</u> 102	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>20.02</u> 0,82
86	C130-600-1 варіант 1	Решітки дворядні регульовані, 2-Р-25-65 розмір 400х200 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	6	<u>1146.90</u> -	- -	6881	-	- -	- -	- -
87	C130-600-1 варіант 3	Решітки дворядні регульовані, 2-Р-25-65 розмір 400х150 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	5	<u>986.25</u> -	- -	4931	-	- -	- -	- -
88	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>357.50</u> 251,57	<u>12.71</u> 5,00	1430	1006	<u>51</u> 20	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>8.72</u> 0,16
89	C1630-466 варіант 3	Дросель-клапани 400х200	шт	1	<u>1022.07</u> -	- -	1022	-	- -	- -	- -
90	C1630-462 варіант 4	Дросель-клапани 300х150	шт	1	<u>589.18</u> -	- -	589	-	- -	- -	- -
91	C1630-462 варіант 5	Дросель-клапани 250х150	шт	1	<u>544.41</u> -	- -	544	-	- -	- -	- -
92	C1630-462 варіант 3	Дросель-клапани 200х150	шт	1	<u>432.50</u> -	- -	433	-	- -	- -	- -
93	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,292	<u>29754.50</u> 23643,60	<u>524.80</u> 210,09	8688	6904	<u>153</u> 61	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>60.56</u> 0,49
94	C130-1128 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	29,2	<u>1052.44</u> -	- -	30731	-	- -	- -	- -
95	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,084	<u>24314.00</u> 17790,84	<u>409.66</u> 157,02	2042	1494	<u>34</u> 13	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>13.11</u> 0,11
96	C130-1128 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	8,4	<u>1052.44</u> -	- -	8840	-	- -	- -	- -
97	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,015	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	552	448	<u>10</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.93</u> 0,03
98	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,5	<u>947.44</u> -	- -	1421	-	- -	- -	- -
99	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,2345	<u>34203.61</u> 27325,80	<u>575.65</u> 230,11	8021	6408	<u>135</u> 54	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>56.21</u> 0,43
100	C130-1128 варіант 5	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	м2	23,45	<u>947.44</u> -	- -	22217	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	10 м2	0,5	<u>2564.75</u> 961,69	<u>1152.57</u> 453,72	1282	481	<u>576</u> 227	<u>7.9400</u> 3,6176	<u>3.97</u> 1,81
102	& С114-4-122 варіант 1	Листова теплоізоляція для повітроводів з покриттям з алюмінію, товщиною 30 мм Paroc Pro Lamella Mat AluCoat "Paroc" (або аналог)	м2	5	<u>315.08</u> -	<u>-</u> -	1575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С111-1867-4-1П	Метал для кріплення ВЗ	кг	17	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1765.24</u> 1420,74	<u>-</u> -	1765	1421	<u>-</u> -	<u>11.7300</u> -	<u>11.73</u> -
105	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>276.05</u> 201,95	<u>-</u> -	276	202	<u>-</u> -	<u>1.7500</u> -	<u>1.75</u> -
106	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12	<u>1310.57</u> 1282,16	<u>-</u> -	157	154	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> -	<u>1.35</u> -
107	& С1545-92-6	Гнучка вставка RFI 125	шт	2	<u>509.47</u> -	<u>-</u> -	1019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>129.01</u> 103,41	<u>-</u> -	129	103	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
109	С1547-12 варіант 1	Регулятор швидкості RVX1 "Aerostar (або аналог)	шт	1	<u>1789.28</u> -	<u>-</u> -	1789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних	ґрати	11	<u>284.15</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	3126	2338	<u>343</u> 102	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>20.02</u> 0,82
111	С130-600-1 варіант 4	Однорядна вентиляційна решітка регульована радіальна, 1-Р-30-30 OTS_D=125 розмір 300x125 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	11	<u>1146.90</u> -	<u>-</u> -	12616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0275	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1012	821	<u>18</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.2</u> 0,06
113	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	2,75	<u>965.79</u> -	<u>-</u> -	2656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,02	<u>27675.01</u> 20897,01	<u>4651.80</u> 1374,75	554	418	<u>93</u> 27	<u>170.5600</u> 10,8991	<u>3.41</u> 0,22
115	С113-180 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 8 мм	м	2	<u>977.62</u> -	<u>-</u> -	1955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С111-1867-4-1П	Метал для кріплення	кг	3	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	1	<u>355.45</u> 338,82	<u>8.47</u> 3,34	355	339	<u>8</u> 3	<u>3.0500</u> 0,0266	<u>3.05</u> 0,03
118	C130-277 варіант 1	Зонт даховий ф125 В4	шт	1	<u>302.27</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1765.24</u> 1420,74	<u>-</u> -	1765	1421	<u>-</u> -	<u>11.7300</u> -	<u>11.73</u> -
120	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>276.05</u> 201,95	<u>-</u> -	276	202	<u>-</u> -	<u>1.7500</u> -	<u>1.75</u> -
121	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,156	<u>1310.57</u> 1282,16	<u>-</u> -	204	200	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> -	<u>1.75</u> -
122	& C1545-92- 6 варіант 1	Гнучка вставка RFI 160	шт	2	<u>637.99</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>129.01</u> 103,41	<u>-</u> -	129	103	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
124	C1547-12 варіант 1	Регулятор швидкості RVX1 "Aerostar (або аналог)	шт	1	<u>1789.28</u> -	<u>-</u> -	1789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних	ґрати	2	<u>284.15</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	568	425	<u>62</u> 19	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
126	C130-600-1 варіант 4	Однорядна вентиляційна решітка регульована радіальна, 1-Р-30-30 OTS_D=125 розмір 300x125 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	2	<u>1146.90</u> -	<u>-</u> -	2294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ20-12-5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних [PP] номер 1, розмір 100x200 мм	ґрати	2	<u>451.25</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	903	425	<u>62</u> 19	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
128	C130-600-1 варіант 5	Однорядна вентиляційна решітка регульована радіальна, 1-Р-30-30 OTS_D=125 розмір 200x125 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	2	<u>1146.90</u> -	<u>-</u> -	2294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0545	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	2006	1627	<u>36</u> 14	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.27</u> 0,11
130	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	4,27	<u>965.79</u> -	<u>-</u> -	4124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	1,18	<u>965,79</u> -	<u>-</u> -	1140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,02	<u>27675,01</u> 20897,01	<u>4651,80</u> 1374,75	554	418	<u>93</u> 27	<u>170,5600</u> 10,8991	<u>3,41</u> 0,22
133	C113-180 варіант 2	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 177,8 мм, товщина стінки 8 мм	м	2	<u>977,62</u> -	<u>-</u> -	1955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C111-1867-4-1П	Метал для кріплення	кг	4	<u>43,16</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	1	<u>355,45</u> 338,82	<u>8,47</u> 3,34	355	339	<u>8</u> 3	<u>3,0500</u> 0,0266	<u>3,05</u> 0,03
136	C130-277 варіант 2	Зонт даховий ф160 В5	шт	1	<u>427,25</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1765,24</u> 1420,74	<u>-</u> -	1765	1421	<u>-</u> -	<u>11,7300</u> -	<u>11,73</u> -
138	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>276,05</u> 201,95	<u>-</u> -	276	202	<u>-</u> -	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
139	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,194	<u>1310,57</u> 1282,16	<u>-</u> -	254	249	<u>-</u> -	<u>11,2470</u> -	<u>2,18</u> -
140	& C1545-92-6 варіант 2	Гнучка вставка RFI 200	шт	2	<u>766,51</u> -	<u>-</u> -	1533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>129,01</u> 103,41	<u>-</u> -	129	103	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
142	C1547-12 варіант 1	Регулятор швидкості RVX1 "Aerostar (або аналог)	шт	1	<u>1789,28</u> -	<u>-</u> -	1789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	6	<u>367,55</u> 253,62	<u>36,48</u> 14,46	2205	1522	<u>219</u> 87	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>12,42</u> 0,69
144	& C130-397-6 варіант 1	Анемостат припливний Ф 125 KN-RM-125	шт	6	<u>136,80</u> -	<u>-</u> -	821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0509	<u>36808,25</u> 29845,20	<u>656,16</u> 261,81	1874	1519	<u>33</u> 13	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>13,33</u> 0,11
146	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	1,26	<u>965,79</u> -	<u>-</u> -	1217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	C130-1124 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	2,26	<u>965,79</u> -	<u>-</u> -	2183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	1,57	<u>965,79</u> -	<u>-</u> -	1516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ16-10-8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,28	<u>44565,59</u> 33763,20	<u>7033,22</u> 2198,02	12478	9454	<u>1969</u> 615	<u>272.2400</u> 17,4423	<u>76.23</u> 4,88
150	C113-192 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	28	<u>1389,14</u> -	<u>-</u> -	38896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C111- 1867-4-1П	Метал для кріплення	кг	12	<u>43,16</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	1	<u>355,45</u> 338,82	<u>8,47</u> 3,34	355	339	<u>8</u> 3	<u>3,0500</u> 0,0266	<u>3,05</u> 0,03
153	C130-277 варіант 3	Зонт даховий ф200	шт	1	<u>442,24</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ20-31-1	В6 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1765,24</u> 1420,74	<u>-</u> -	1765	1421	<u>-</u> -	<u>11,7300</u> -	<u>11,73</u> -
155	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>276,05</u> 201,95	<u>-</u> -	276	202	<u>-</u> -	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
156	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12	<u>1310,57</u> 1282,16	<u>-</u> -	157	154	<u>-</u> -	<u>11,2470</u> -	<u>1,35</u> -
157	& C1545-92- 6	Гнучка вставка RFI 125	шт	2	<u>509,47</u> -	<u>-</u> -	1019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>129,01</u> 103,41	<u>-</u> -	129	103	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
159	C1547-12 варіант 1	Регулятор швидкості RVX1 "Aerostar (або аналог)	шт	1	<u>1789,28</u> -	<u>-</u> -	1789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних	ґрати	2	<u>284,15</u> 212,59	<u>31,22</u> 9,28	568	425	<u>62</u> 19	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
161	C130-600-1 варіант 5	Однорядна вентиляційна решітка регульована радіальна, 1-Р-30-30 OTS_D=125 розмір 200x125 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	2	<u>1146,90</u> -	<u>-</u> -	2294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0118	<u>36808,25</u> 29845,20	<u>656,16</u> 261,81	434	352	<u>8</u> 3	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>3,09</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	1,18	<u>965,79</u> -	<u>-</u> -	1140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,02	<u>27675,01</u> 20897,01	<u>4651,80</u> 1374,75	554	418	<u>93</u> 27	<u>170,5600</u> 10,8991	<u>3,41</u> 0,22
165	C113-180 варіант 2	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 177,8 мм, товщина стінки 8 мм	м	2	<u>977,62</u> -	<u>-</u> -	1955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C111-1867-4-1П	Метал для кріплення	кг	1,5	<u>43,16</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	1	<u>355,45</u> 338,82	<u>8,47</u> 3,34	355	339	<u>8</u> 3	<u>3,0500</u> 0,0266	<u>3,05</u> 0,03
168	C130-277 варіант 1	Зонт даховий ф125 В7	шт	1	<u>302,27</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1765,24</u> 1420,74	<u>-</u> -	1765	1421	<u>-</u> -	<u>11,7300</u> -	<u>11,73</u> -
170	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>276,05</u> 201,95	<u>-</u> -	276	202	<u>-</u> -	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
171	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12	<u>1310,57</u> 1282,16	<u>-</u> -	157	154	<u>-</u> -	<u>11,2470</u> -	<u>1,35</u> -
172	& C1545-92-6	Гнучка вставка RFI 125	шт	2	<u>509,47</u> -	<u>-</u> -	1019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>129,01</u> 103,41	<u>-</u> -	129	103	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
174	C1547-12 варіант 1	Регулятор швидкості RVX1 "Aerostar (або аналог)	шт	1	<u>1789,28</u> -	<u>-</u> -	1789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульовальних	ґрати	2	<u>284,15</u> 212,59	<u>31,22</u> 9,28	568	425	<u>62</u> 19	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
176	C130-600-1 варіант 5	Однорядна вентиляційна решітка регульована радіальна, 1-Р-30-30 OTS_D=125 розмір 200x125 мм "Aerostar" (або аналог)	шт	2	<u>1146,90</u> -	<u>-</u> -	2294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0196	<u>36808,25</u> 29845,20	<u>656,16</u> 261,81	721	585	<u>13</u> 5	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>5,13</u> 0,04
178	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	1,96	<u>965,79</u> -	<u>-</u> -	1893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,02	<u>27675,01</u> 20897,01	<u>4651,80</u> 1374,75	554	418	<u>93</u> 27	<u>170,5600</u> 10,8991	<u>3,41</u> 0,22
180	С113-180	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 177,8 мм, товщина стінки 8 мм	м	2	<u>977,62</u>	-	1955	-	-	-	-
181	варіант 2 & С111-1867-4-1П	Метал для кріплення	кг	2	<u>43,16</u>	-	86	-	-	-	-
182	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	1	<u>355,45</u> 338,82	<u>8,47</u> 3,34	355	339	<u>8</u> 3	<u>3,0500</u> 0,0266	<u>3,05</u> 0,03
183	С130-277	Зонт даховий ф125	шт	1	<u>302,27</u>	-	302	-	-	-	-
	варіант 1	В8			-	-			-	-	-
184	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1765,24</u> 1420,74	-	1765	1421	-	<u>11,7300</u>	<u>11,73</u>
185	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>276,05</u> 201,95	-	276	202	-	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
186	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,12	<u>1310,57</u> 1282,16	-	157	154	-	<u>11,2470</u>	<u>1,35</u>
187	& С1545-92-6	Гнучка вставка RFI 125	шт	2	<u>509,47</u>	-	1019	-	-	-	-
188	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>129,01</u> 103,41	-	129	103	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
189	С1547-12	Регулятор швидкості RVX1 "Aerostar (або аналог)	шт	1	<u>1789,28</u>	-	1789	-	-	-	-
190	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>367,55</u> 253,62	<u>36,48</u> 14,46	735	507	<u>73</u> 29	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>4,14</u> 0,23
191	& С130-397-6	Анемостат припливний Ф125 KN-RM-125	шт	2	<u>136,80</u>	-	274	-	-	-	-
192	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0196	<u>36808,25</u> 29845,20	<u>656,16</u> 261,81	721	585	<u>13</u> 5	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>5,13</u> 0,04
193	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	1,96	<u>965,79</u>	-	1893	-	-	-	-
194	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,02	<u>27675,01</u> 20897,01	<u>4651,80</u> 1374,75	554	418	<u>93</u> 27	<u>170,5600</u> 10,8991	<u>3,41</u> 0,22
195	С113-180	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 177,8 мм, товщина стінки 8 мм	м	2	<u>977,62</u>	-	1955	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	& C111-1867-4-1П	Метал для кріплення	кг	2	<u>43,16</u>	<u>-</u>	86	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
197	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	1	<u>355,45</u>	<u>8,47</u>	355	339	<u>8</u>	<u>3,0500</u>	<u>3,05</u>
					338,82	3,34			3	0,0266	0,03
198	C130-277 варіант 1	Зонт даховий ф125	шт	1	<u>302,27</u>	<u>-</u>	302	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ			-	-			-	-	-
199	КБ20-28-7	Установлення заглушки регулюючої	шт	11	<u>738,44</u>	<u>151,12</u>	8123	3131	<u>1662</u>	<u>2,1400</u>	<u>23,54</u>
					284,64	45,87			505	0,3658	4,02
200	2310-4013 варіант 1	Регулююча заглушка K-RZG-150 "ССК" (або аналог)	шт	11	<u>206,15</u>	<u>-</u>	2268	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
201	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	3	<u>357,50</u>	<u>12,71</u>	1073	755	<u>38</u>	<u>2,1800</u>	<u>6,54</u>
202	C1630-462 варіант 6	Клапан надмірного тиску KID-300x300-CR "ССК" (або аналог)	шт	3	<u>4205,81</u>	<u>-</u>	12617	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
203	КБ20-28-2	Установлення противибухового клапана RPV	шт	2	<u>1171,14</u>	<u>201,83</u>	2342	904	<u>404</u>	<u>3,4000</u>	<u>6,8</u>
					452,23	64,47			129	0,5141	1,03
204	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регулювальних	ґрати	1	<u>284,15</u>	<u>31,22</u>	284	213	<u>31</u>	<u>1,8200</u>	<u>1,82</u>
					212,59	9,28			9	0,0745	0,07
205	C130-600-1 варіант 6	Решітка лінійна Л-25-35 _ (RAL-9016) 300x300h "Aerostar" (або аналог)	шт	1	<u>1146,90</u>	<u>-</u>	1147	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					516834	108856	<u>10990</u>		<u>925,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					516834		3643		28,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					396988				
		всього заробітна плата, грн.					112499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18762				
		Всього будівельні роботи, грн.					574309				

		Всього по розділу 1					574309				
206	КПЗ-4-1	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	2	<u>1178,24</u>	<u>-</u>	2356	2356	<u>-</u>	<u>7,0000</u>	<u>14</u>
					1178,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	КПЗ-27-1	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	вузол	2	<u>3029.76</u> 3029,76	<u>-</u> -	6060	6060	<u>-</u> -	<u>18.0000</u> -	<u>36</u> -
208	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	4	<u>4712.96</u> 4712,96	<u>-</u> -	18852	18852	<u>-</u> -	<u>28.0000</u> -	<u>112</u> -
209	КП2-16-8	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	система	4	<u>14980.48</u> 14980,48	<u>-</u> -	59922	59922	<u>-</u> -	<u>89.0000</u> -	<u>356</u> -
210	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	4	<u>723.78</u> 723,78	<u>-</u> -	2895	2895	<u>-</u> -	<u>4.3000</u> -	<u>17.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					90085	90085	<u>-</u> -		<u>535.2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					90085				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					90085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35782				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9051				
		Всього будівельні роботи, грн.					125867				

		Всього по розділу 2					125867				
		Разом прямі витрати по кошторису					1161350	296408	<u>17918</u> 6098		<u>2306.04</u> 48,21
		Разом будівельні роботи, грн.					1161350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					847024				
		всього заробітна плата, грн.					302506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144711				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					229,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44689				
		Всього будівельні роботи, грн.					1306061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1306061				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2584,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					347195				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на Блок А.Вентиляція.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВ2

Кошторисна вартість	714,038 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,0121 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	276,070 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція. Підвал									
		ПК0.1-ПК0.18									
1	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	22	<u>350,39</u>	<u>36,48</u>	7709	5580	<u>803</u>	<u>2.0700</u>	<u>45,54</u>
					253,62	14,46			318	0,1153	2,54
2	& С130-397-7	Припливний клапан ПК 125 "Climtec"	шт	22	<u>1874,61</u>	<u>-</u>	41241	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					48950	5580	<u>803</u>		<u>45,54</u>
									318		2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					48950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42567				
		всього заробітна плата, грн.					5898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3005 5,05 981 51955 51955				
		Розділ 2. Вентиляція. 1-й поверх									
		П1.1									
3	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
4	С111-1756 варіант 2	Зовнішня вентиляційна решітка 600х300 Н- 35-45 600х300 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>690.33</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
6	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5	<u>350.39</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1752	1268	<u>182</u> 72	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>10.35</u> 0,58
7	& С130-397- 6	Анемостат припливний Ф200 KN-RM-200	шт	5	<u>347.90</u> -	<u>-</u> -	1740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0363	<u>24314.00</u> 17790,84	<u>409.66</u> 157,02	883	646	<u>15</u> 6	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>5.66</u> 0,05
9	& С130- 1124-24	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 600х300	м	1	<u>1023.62</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С130- 1124-14	Відведення прямокутне ВП-90-600х300	шт	1	<u>680.90</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С130- 1124-17	Перехід з прямокутного перетину на круглий 600х300—Ф250, L-300 (центр-вгору)	шт	1	<u>680.90</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0421	<u>36803.52</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1549	1256	<u>28</u> 11	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>11.02</u> 0,09
13	& С130- 1124-27	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф250	м	4	<u>369.24</u> -	<u>-</u> -	1477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С130- 1124-8	Перехід круглий центральний Ф250—Ф200, L-200	шт	1	<u>442.07</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C130-1124-19 варіант 1	Відведення круглого перетину 90°-Ф250	шт	2	<u>865.11</u> -	<u>-</u> -	1730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0515	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1896	1537	<u>34</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>13.48</u> 0,11
17	& C130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	3	<u>617.71</u> -	<u>-</u> -	1853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-1124-19	Відведення круглого перетину 90°-Ф200	шт	6	<u>758.01</u> -	<u>-</u> -	4548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1630-522 варіант 3	Врізання-сідло Ф200 в Ф250	шт	4	<u>108.94</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1630-1771 варіант 4	Дросель-клапан ф200мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	5	<u>1079.16</u> -	<u>-</u> -	5396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	15	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,3	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	237	237	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>2</u> -
23	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В1.1	м2	3	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	1300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
25	C1630-1771 варіант 3	Зворотній клапан КОМ1 250 "Vents" "ВЕНТ-СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>1903.83</u> -	<u>-</u> -	1904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
27	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,204	<u>1310.57</u> 1282,16	<u>-</u> -	267	262	<u>-</u> -	<u>11.2470</u> -	<u>2.29</u> -
28	C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Ф250 RFI 250	шт	2	<u>1024.30</u> -	<u>-</u> -	2049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5	<u>350.39</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1752	1268	<u>182</u> 72	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>10.35</u> 0,58
30	& C130-397-6 варіант 2	Анемостат витяжний Ф200 KN-RM-200 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	5	<u>347.90</u> -	<u>-</u> -	1740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1824	<u>36803.52</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	6713	5444	<u>120</u> 48	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>47.75</u> 0,38
32	& С130-1124-27	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф250	м	21	<u>369.24</u> -	<u>-</u> -	7754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С130-1124-8	Перехід круглий центральний Ф250—Ф200, L-200	шт	1	<u>442.07</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С130-1124-26	Відведення круглого перетину 90°-Ф250	шт	3	<u>865.11</u> -	<u>-</u> -	2595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С130-278 варіант 1	Зонт витяжний круглого перетину Ф250	шт	1	<u>421.33</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0798	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	2937	2382	<u>52</u> 21	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>20.89</u> 0,17
37	& С130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	8,5	<u>617.71</u> -	<u>-</u> -	5251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С130-1124-19	Відведення круглого перетину 90°-Ф200	шт	6	<u>758.01</u> -	<u>-</u> -	4548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1630-522 варіант 3	Врізання-сідло Ф200 в Ф250	шт	4	<u>108.94</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С1630-1771 варіант 2	Дросель клапан Ф200	шт	5	<u>1079.16</u> -	<u>-</u> -	5396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	35	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,9	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	710	710	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>6</u> -
43	& С114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermafex" (або аналог) В1.2-В1.7	м2	9	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	3901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	6	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	9851	7413	<u>343</u> 129	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>61.2</u> 0,98
45	& С130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог) В1.8	шт	6	<u>2832.10</u> -	<u>-</u> -	16993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>826.23</u> 778,86	<u>44.51</u> 16,51	826	779	<u>45</u> 17	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	1	<u>2832.10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,011	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	405	328	<u>7</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.88</u> 0,02
49	& C130-1124-2-2Ф	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф100	м	3,5	<u>308.19</u> -	<u>-</u> -	1079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100	шт	3	<u>251.04</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ20-10-1	ПВ1.1-ПВ1.31 Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	31	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	10230	7862	<u>699</u> 422	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>64.17</u> 3,36
52	КБ20-10-1	ПВ1.32-ПВ1.33 Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	735	507	<u>73</u> 29	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>4.14</u> 0,23
53	КБ20-10-1	ПВ1.34 Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>350.39</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	350	254	<u>36</u> 14	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>2.07</u> 0,12
54	КБ20-10-1	ПВ1.35-ПВ1.37 Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>350.39</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1051	761	<u>109</u> 43	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>6.21</u> 0,35
55	КБ20-34-1	ВТЗ 1.1-ВТЗ 1.3 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	3	<u>1902.70</u> 1453,50	<u>327.38</u> 125,35	5708	4361	<u>982</u> 376	<u>12.7500</u> 0,9695	<u>38.25</u> 2,91
		Разом прямі витрати по розділу 2					142149	46990	<u>3468</u> 1455		<u>396.86</u> 11,43
		Разом будівельні роботи, грн.					142149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91691				
		всього заробітна плата, грн.					48445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24285				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7755				
		Всього будівельні роботи, грн.					166434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					166434				
		Розділ 3. Вентиляція. 2-й поверх									
		П2.1									
56	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
57	С111-1756 варіант 4	Зовнішня вентиляційна решітка 600х300 Н-35-45 600х300 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>690.33</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
59	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5	<u>350.39</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1752	1268	<u>182</u> 72	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>10.35</u> 0,58
60	& С130-397-6	Анемостат припливний Ф200 KN-RM-200	шт	5	<u>347.90</u> -	<u>-</u> -	1740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0369	<u>24314.00</u> 17790,84	<u>409.66</u> 157,02	897	656	<u>15</u> 6	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>5.76</u> 0,05
62	& С130-1124-24	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 600х300	м	1	<u>1023.62</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С130-1124-14	Відведення прямокутне ВП-90-600х300	шт	1	<u>680.90</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С130-1124-17	Перехід з прямокутного перетину на круглий 600х300—Ф250, L-300 (центр-вгору)	шт	1	<u>680.90</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0543	<u>36803.52</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1998	1621	<u>36</u> 14	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.22</u> 0,11
66	& С130-1124-27	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф250	м	5	<u>369.24</u> -	<u>-</u> -	1846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С130-1124-8	Перехід круглий центральний Ф250—Ф200, L-200	шт	1	<u>442.07</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С130-1124-26	Відведення круглого перетину 90°-Ф250	шт	3	<u>865.11</u> -	<u>-</u> -	2595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0452	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1664	1349	<u>30</u> 12	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>11.83</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	3	<u>617.71</u>	-	1853	-	-	-	-
71	& C130-1124-19	Відведення круглого перетину 90°-Ф200	шт	6	<u>758.01</u>	-	4548	-	-	-	-
72	C1630-522 варіант 3	Врізання-сідло Ф200 в Ф250	шт	4	<u>108.94</u>	-	436	-	-	-	-
73	C1630-1771 варіант 2	Дросель клапан Ф200	шт	5	<u>1079.16</u>	-	5396	-	-	-	-
74	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	15	<u>43.16</u>	-	647	-	-	-	-
75	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,3	<u>789.13</u> 789,13	-	237	237	-	<u>6.6700</u>	2
76	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) B2.1	м2	3	<u>433.48</u>	-	1300	-	-	-	-
77	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	285	202	8 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
78	C1630-1771 варіант 3	Зворотній клапан КОМ1 250 "Vents" "ВЕНТ-СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>1903.83</u>	-	1904	-	-	-	-
79	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
80	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,204	<u>1151.80</u> 1114,92	<u>8.47</u> 3,34	235	227	2 1	<u>9.7800</u> 0,0266	2 0,01
81	C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Ф250 RFI 250	шт	2	<u>1024.30</u>	-	2049	-	-	-	-
82	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5	<u>350.39</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1752	1268	<u>182</u> 72	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>10.35</u> 0,58
83	& C130-397-5	Анемостат витяжний Ф200 KW-RM-200	шт	5	<u>347.90</u>	-	1740	-	-	-	-
84	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1031	<u>36803.52</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	3794	3077	68 27	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>26.99</u> 0,22
85	& C130-1124-27	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф250	м	12	<u>369.24</u>	-	4431	-	-	-	-
86	& C130-1124-8	Перехід круглий центральний Ф250—Ф200, L-200	шт	1	<u>442.07</u>	-	442	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C130-1124-26	Відведення круглого перетину 90°-Ф250	шт	1	<u>865.11</u>	-	865	-	-	-	-
88	C130-278 варіант 1	Зонт витяжний круглого перетину Ф250	шт	1	<u>421.33</u>	-	421	-	-	-	-
89	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0704	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	2591	2101	<u>46</u> 18	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>18.43</u> 0,15
90	& C130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	7	<u>617.71</u>	-	4324	-	-	-	-
91	& C130-1124-19	Відведення круглого перетину 90°-Ф200	шт	6	<u>758.01</u>	-	4548	-	-	-	-
92	C1630-522 варіант 3	Врізання-сідло Ф200 в Ф250	шт	4	<u>108.94</u>	-	436	-	-	-	-
93	C1630-1771 варіант 2	Дросель клапан Ф200	шт	5	<u>1079.16</u>	-	5396	-	-	-	-
94	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	25	<u>43.16</u>	-	1079	-	-	-	-
95	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,6	<u>789.13</u> 789,13	-	473	473	-	<u>6.6700</u>	<u>4</u>
96	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) П2.2	м2	6	<u>433.48</u>	-	2601	-	-	-	-
97	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
98	C111-1756 варіант 2	Зовнішня вентиляційна решітка 600x300 Н-35-45 600x300 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>690.33</u>	-	690	-	-	-	-
99	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
100	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1838	1268	<u>182</u> 72	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>10.35</u> 0,58
101	& C130-397-6	Анемостат припливний Ф200 KN-RM-200	шт	5	<u>347.90</u>	-	1740	-	-	-	-
102	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0369	<u>24314.00</u> 17790,84	<u>409.66</u> 157,02	897	656	<u>15</u> 6	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>5.76</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C130-1124-24	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 600х300	м	1	<u>1023.62</u>	-	1024	-	-	-	-
104	& C130-1124-14	Відведення прямокутне ВП-90-600х300	шт	1	<u>680.90</u>	-	681	-	-	-	-
105	& C130-1124-17	Перехід з прямокутного перетину на круглий 600х300—Ф250, L-300 (центр-вгору)	шт	1	<u>680.90</u>	-	681	-	-	-	-
106	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0421	<u>36803.52</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1549	1256	<u>28</u> 11	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>11.02</u> 0,09
107	& C130-1124-27	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф250	м	4	<u>369.24</u>	-	1477	-	-	-	-
108	& C130-1124-8	Перехід круглий центральний Ф250—Ф200, L-200	шт	1	<u>442.07</u>	-	442	-	-	-	-
109	& C130-1124-26	Відведення круглого перетину 90°-Ф250	шт	2	<u>865.11</u>	-	1730	-	-	-	-
110	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0515	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1896	1537	<u>34</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>13.48</u> 0,11
111	& C130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	4	<u>617.71</u>	-	2471	-	-	-	-
112	& C130-1124-19	Відведення круглого перетину 90°-Ф200	шт	6	<u>758.01</u>	-	4548	-	-	-	-
113	C1630-522 варіант 3	Врізання-сідло Ф200 в Ф250	шт	4	<u>108.94</u>	-	436	-	-	-	-
114	C1630-1771 варіант 2	Дросель клапан Ф200	шт	5	<u>1079.16</u>	-	5396	-	-	-	-
115	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	15	<u>43.16</u>	-	647	-	-	-	-
116	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,3	<u>789.13</u> 789,13	-	237	237	-	<u>6.6700</u>	<u>2</u>
117	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) B2.2	м2	3	<u>433.48</u>	-	1300	-	-	-	-
118	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
119	C1630-1771 варіант 3	Зворотній клапан КОМ1 250 "Vents" "ВЕНТ-СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>1903.83</u>	-	1904	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
121	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,204	<u>1151.80</u> 1114,92	<u>8.47</u> 3,34	235	227	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2</u> 0,01
122	С1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Ф250 RFI 250	шт	2	<u>1024.30</u> -	<u>-</u> -	2049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1838	1268	<u>182</u> 72	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>10.35</u> 0,58
124	& С130-397-5	Анемостат витяжний Ф200 KW-RM-200	шт	5	<u>347.90</u> -	<u>-</u> -	1740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1832	<u>36803.52</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	6742	5468	<u>120</u> 48	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>47.96</u> 0,38
126	& С130-1124-27	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф250	м	20	<u>369.24</u> -	<u>-</u> -	7385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С130-1124-8	Перехід круглий центральний Ф250—Ф200, L-200	шт	1	<u>442.07</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С130-1124-26	Відведення круглого перетину 90°-Ф250	шт	5	<u>865.11</u> -	<u>-</u> -	4326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	С130-278 варіант 1	Зонт витяжний круглого перетину Ф250	шт	1	<u>421.33</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0641	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	2359	1913	<u>42</u> 17	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>16.78</u> 0,13
131	& С130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	6	<u>617.71</u> -	<u>-</u> -	3706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С130-1124-19	Відведення круглого перетину 90°-Ф200	шт	6	<u>758.01</u> -	<u>-</u> -	4548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	С1630-522 варіант 3	Врізання-сідло Ф200 в Ф250	шт	4	<u>108.94</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	С1630-1771 варіант 2	Дросель клапан Ф200	шт	5	<u>1079.16</u> -	<u>-</u> -	5396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	30	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	1295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,6	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	473	473	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клеювій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermafex" (або аналог) B2.3, B2.11	м2	6	<u>433,48</u> -	<u>-</u> -	2601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	<u>1641,85</u> 1235,42	<u>57,22</u> 21,52	3284	2471	<u>114</u> 43	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>20.4</u> 0,33
139	& C130-70-1- 2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	2	<u>2832,10</u> -	<u>-</u> -	5664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0146	<u>36808,25</u> 29845,20	<u>656,16</u> 261,81	537	436	<u>10</u> 4	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.82</u> 0,03
141	& C130- 1124-2-2Ф	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф100	м	4	<u>308,19</u> -	<u>-</u> -	1233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C130- 1124-4	Відведення круглого перетину 90°-Ф100	шт	2	<u>366,03</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	C1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100 B2.4-B2.7	шт	3	<u>251,04</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	4	<u>1641,85</u> 1235,42	<u>57,22</u> 21,52	6567	4942	<u>229</u> 86	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>40.8</u> 0,65
145	& C130-70-1- 2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог) B2.8	шт	4	<u>2832,10</u> -	<u>-</u> -	11328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641,85</u> 1235,42	<u>57,22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
147	& C130-70-1- 2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	1	<u>2832,10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0079	<u>36808,25</u> 29845,20	<u>656,16</u> 261,81	291	236	<u>5</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.07</u> 0,02
149	& C130- 1124-2-2Ф	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф100	м	2,5	<u>308,19</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100 B2.9	шт	2	<u>251,04</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ20-11-1	ПЗ.1 Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
159	С111-1756 варіант 3	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф125 МВМ 125 БВ Н	шт	1	<u>1517.14</u> -	-	1517	-	-	-	-
160	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
161	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	735	507	<u>73</u> 29	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>4.14</u> 0,23
162	& С130-397- 1	Анемостат припливний Ф100 KN-RM-100	шт	2	<u>119.67</u> -	-	239	-	-	-	-
163	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0121	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	445	361	<u>8</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>3.17</u> 0,03
164	& С130- 1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	2	<u>405.65</u> -	-	811	-	-	-	-
165	& С130- 1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	3	<u>387.45</u> -	-	1162	-	-	-	-
166	С1630-1771 варіант 1	Дросель клапан Ф100	шт	2	<u>795.35</u> -	-	1591	-	-	-	-
167	С1545-550 варіант 2	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100	шт	3	<u>251.04</u> -	-	753	-	-	-	-
168	С1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	1	<u>257.47</u> -	-	257	-	-	-	-
169	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>789.13</u> 789,13	-	79	79	-	<u>6.6700</u> -	<u>0.67</u> -
170	& С114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клеювій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог)	м2	1	<u>433.48</u> -	-	433	-	-	-	-
171	КБ20-13-1	В3.1 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
172	С1630-1771 варіант 3	Зворотній клапан КОМ1 250 "Vents" "ВЕНТ- СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>1903.83</u> -	-	1904	-	-	-	-
173	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>1392.93</u> 877,64	<u>219,32</u> 83,82	1393	878	<u>219</u> 84	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
175	C1630-1062 варіант 1	Фільтр касетний H14 RCF250 HEPA H14 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>1725.55</u> -	<u>-</u> -	1726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,204	<u>1151.80</u> 1114,92	<u>8.47</u> 3,34	235	227	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2</u> 0,01
177	C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Ф250 RFI 250	шт	2	<u>1024.30</u> -	<u>-</u> -	2049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1103	761	<u>109</u> 43	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>6.21</u> 0,35
179	& C130-397-2	Анемостат витяжний KW-RM-125	шт	3	<u>138.20</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0482	<u>36803.52</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1774	1439	<u>32</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>12.62</u> 0,1
181	& C130-1124-27	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф250	м	5	<u>369.24</u> -	<u>-</u> -	1846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	& C130-1124-8	Перехід круглий центральний Ф250—Ф200, L-200	шт	1	<u>442.07</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C130-1124-26	Відведення круглого перетину 90°-Ф250	шт	1	<u>865.11</u> -	<u>-</u> -	865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C130-278 варіант 1	Зонт витяжний круглого перетину Ф250	шт	1	<u>421.33</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0331	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1218	988	<u>22</u> 9	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>8.67</u> 0,07
186	& C130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	1	<u>617.71</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& C130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	1,5	<u>514.90</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& C130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	2	<u>405.65</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& C130-1124-3	Перехід круглий центральний Ф200—Ф160, L-200	шт	1	<u>352.10</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& C130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264.28</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& C130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	4	<u>387.45</u> -	<u>-</u> -	1550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	C1630-522 варіант 2	Врізання-сідло Ф125 в Ф200	шт	1	<u>69.63</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	C1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	1	<u>69.63</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C1630-1771 варіант 8	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	3	<u>1079.16</u> -	<u>-</u> -	3237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	15	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	316	316	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>2.67</u> -
197	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) ПЗ.2	м2	4	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	1734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
199	C111-1756 варіант 3	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф125 MBM 125 6В Н	шт	1	<u>1517.14</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
201	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	368	254	<u>36</u> 14	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>2.07</u> 0,12
202	& C130-397-1 варіант 1	Анемостат припливний Ф125 KN-RM-125(або аналог)	шт	1	<u>136.80</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0073	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	269	218	<u>5</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.91</u> 0,02
204	& C130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	1,5	<u>405.65</u> -	<u>-</u> -	608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& C130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	1	<u>387.45</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	C1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	1	<u>257.47</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	79	79	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>0.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клеювій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) B3.2	м2	1	<u>433,48</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284,52</u> 201,95	<u>8,47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
210	C1630-1771 варіант 6	Дросель клапан КОМ1 125 "ВЕНТ-СЕРВИС" або аналог	шт	1	<u>830,69</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>1392,93</u> 877,64	<u>219,32</u> 83,82	1393	878	<u>219</u> 84	<u>8,1900</u> 0,6469	<u>8,19</u> 0,65
212	C1630-1062 варіант 2	Фільтр касетний G4 ФБВ 125 "Vents" (або аналог)	шт	1	<u>1567,45</u> -	<u>-</u> -	1567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641,85</u> 1235,42	<u>57,22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
214	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,2	<u>1151,80</u> 1114,92	<u>8,47</u> 3,34	230	223	<u>2</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,96</u> 0,01
215	C1545-18 варіант 2	Гнучка вставка Ф200 RFI 125	шт	2	<u>509,15</u> -	<u>-</u> -	1018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>367,55</u> 253,62	<u>36,48</u> 14,46	368	254	<u>36</u> 14	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>2,07</u> 0,12
217	& C130-397- 2	Анемостат витяжний KW-RM-125	шт	1	<u>138,20</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0232	<u>36808,25</u> 29845,20	<u>656,16</u> 261,81	854	692	<u>15</u> 6	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>6,07</u> 0,05
219	& C130- 1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	5	<u>405,65</u> -	<u>-</u> -	2028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& C130- 1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	2	<u>387,45</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	C130-278 варіант 2	Зонт витяжний круглого перетину Ф125	шт	1	<u>260,68</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	C1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	5	<u>257,47</u> -	<u>-</u> -	1287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>789,13</u> 789,13	<u>-</u> -	158	158	<u>-</u> -	<u>6,6700</u> -	<u>1,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клеювій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermafex" (або аналог) B3.3-B3.5	м2	2	<u>433,48</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	3	<u>1641,85</u> 1235,42	<u>57,22</u> 21,52	4926	3706	<u>172</u> 65	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>30,6</u> 0,49
226	& C130-70-1- 2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог) B3.6	шт	3	<u>2832,10</u> -	<u>-</u> -	8496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641,85</u> 1235,42	<u>57,22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
228	& C130-70-1- 2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	1	<u>2832,10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0094	<u>36808,25</u> 29845,20	<u>656,16</u> 261,81	346	281	<u>6</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,46</u> 0,02
230	& C130- 1124-2-2Ф	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф100	м	3	<u>308,19</u> -	<u>-</u> -	925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100 ПВ3.1-ПВ3.7,ПВ3.9-ПВ3.22	шт	2	<u>251,04</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг ПВ3.23-ПВ3.24	шт	21	<u>367,55</u> 253,62	<u>36,48</u> 14,46	7719	5326	<u>766</u> 304	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>43,47</u> 2,42
233	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>367,55</u> 253,62	<u>36,48</u> 14,46	735	507	<u>73</u> 29	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>4,14</u> 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 4					101901	38797	<u>2974</u> 1083		<u>327,36</u> 8,49
		Разом будівельні роботи, грн.					101901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60130				
		всього заробітна плата, грн.					39880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19514				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					121415				

		Всього по розділу 4					121415				
234	КПЗ-4-1	Розділ 5. Пусконаладжувальні роботи Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	3	<u>1178,24</u> 1178,24	<u>-</u> -	3535	3535	<u>-</u> -	<u>7,0000</u> -	<u>21</u> -
235	КПЗ-27-1	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	вузол	3	<u>3029,76</u> 3029,76	<u>-</u> -	9089	9089	<u>-</u> -	<u>18,0000</u> -	<u>54</u> -
236	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	3	<u>4712,96</u> 4712,96	<u>-</u> -	14139	14139	<u>-</u> -	<u>28,0000</u> -	<u>84</u> -
237	КП2-16-8	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	система	3	<u>14980,48</u> 14980,48	<u>-</u> -	44941	44941	<u>-</u> -	<u>89,0000</u> -	<u>267</u> -
238	КПЗ-7-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	пристр.	3	<u>3366,40</u> 3366,40	<u>-</u> -	10099	10099	<u>-</u> -	<u>20,0000</u> -	<u>60</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					81803	81803	<u>-</u> -		<u>486</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					81803				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					81803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8218				
		Всього будівельні роботи, грн.					114295				

		Всього по розділу 5					114295				
		Разом прямі витрати по кошторису					601356	238071	<u>11083</u> 4281		<u>1804,92</u> 33,69
		Разом будівельні роботи, грн.					601356				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352202				
		всього заробітна плата, грн.					242352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112682				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33718				
		Всього будівельні роботи, грн.					714038				

		Всього по кошторису					714038				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2012,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					276070				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на Блок Б.Вентиляція.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВ2

Кошторисна вартість	958,636 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,98078 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	414,070 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція. Підвал									
		ПК0.1-ПК0.04									
1	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	<u>367,55</u>	<u>36,48</u>	1470	1014	<u>146</u>	<u>2.0700</u>	<u>8,28</u>
					253,62	14,46			58	0,1153	0,46
2	& С130-397-7	Припливний клапан ПК 125 "Climtec"	шт	4	<u>1874,61</u>	<u>-</u>	7498	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8968	1014	<u>146</u>		<u>8,28</u>
									58		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					8968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7808				
		всього заробітна плата, грн.					1072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					547 0,92 178 9515				

		Всього по розділу 1					9515				
		Розділ 2. Вентиляція. 1-й поверх									
		П1.1									
3	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	274.35 212,59	31.22 9,28	274 1063	213 -	31 9	1.8200 0,0745	1.82 0,07
4	С111-1756 варіант 5	Зовнішня вентиляційна решітка 500х250 Н- 35-45 500х250 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	1062.90 -	- -	1063	-	- -	- -	- -
5	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	9846.38 8065,19	464.56 144,71	9846	8065	465 145	68.1700 1,1154	68.17 1,12
6	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5	367.55 253,62	36.48 14,46	1838	1268	182 72	2.0700 0,1153	10.35 0,58
7	& С130-397- 6 варіант 1	Анемостат припливний Ф125 KN-RM-125	шт	5	136.80 -	- -	684	-	- -	- -	- -
8	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0298	29754.50 23643,60	524.80 210,09	887	705	16 6	207.4000 1,6753	6.18 0,05
9	& С130- 1124-24 варіант 1	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 500х250	м	1	937.94 -	- -	938	-	- -	- -	- -
10	& С130- 1124-14 варіант 1	Відведення прямокутне ВП-90-500х250	шт	1	680.90 -	- -	681	-	- -	- -	- -
11	& С130- 1124-17 варіант 1	Перехід з прямокутного перетину на круглий 500х250—Ф250, L-300 (центр-вгору) (або аналог)	шт	1	648.77 -	- -	649	-	- -	- -	- -
12	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0157	36808.25 29845,20	656.16 261,81	578	469	10 4	261.8000 2,0876	4.11 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	1	<u>617.71</u>	-	618	-	-	-	-
14	& C130-1124-8	Перехід круглий центральний Ф250—Ф200, L-200	шт	1	<u>442.07</u>	-	442	-	-	-	-
15	& C130-1124-3	Перехід круглий центральний Ф200—Ф160, L-200	шт	2	<u>352.10</u>	-	704	-	-	-	-
16	& C130-1124-19	Трійник круглий ф250	шт	1	<u>758.01</u>	-	758	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
17	C1630-522	Врізання-сідло Ф125 в Ф200	шт	1	<u>69.63</u>	-	70	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
18	C1630-1771	Дросель-клапан ф200мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	1	<u>1079.16</u>	-	1079	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
19	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0551	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	2028	1644	<u>36</u> 14	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.43</u> 0,12
20	& C130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	4,5	<u>514.90</u>	-	2317	-	-	-	-
21	& C130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	6	<u>405.65</u>	-	2434	-	-	-	-
22	& C130-1124-3	Перехід круглий центральний Ф250—Ф160, L-200	шт	1	<u>373.52</u>	-	374	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	& C130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	2	<u>264.28</u>	-	529	-	-	-	-
24	C1630-522	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	2	<u>69.63</u>	-	139	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	& C130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	6	<u>387.45</u>	-	2325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C1630-1771	Дросель-клапан ф160мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	1	<u>1079.16</u>	-	1079	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
27	C1630-1771	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	5	<u>1079.16</u>	-	5396	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
28	C1630-114	Метал для кріплення повітропроводів	кг	25	<u>43.16</u>	-	1079	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,3	<u>789.13</u> 789,13	-	237	237	-	<u>6.6700</u>	<u>2</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клеювій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В1.1	м2	3	<u>433,48</u> -	<u>-</u> -	1300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284,52</u> 201,95	<u>8,47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
32	C1630-1771 варіант 3	Зворотній клапан КОМ1 250 "Vents" "ВЕНТ- СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>1903,83</u> -	<u>-</u> -	1904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641,85</u> 1235,42	<u>57,22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,2</u> 0,16
34	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,204	<u>1310,57</u> 1282,16	<u>-</u> -	267	262	<u>-</u> -	<u>11,2470</u> -	<u>2,29</u> -
35	C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка Ф250 RFI 250	шт	2	<u>1024,30</u> -	<u>-</u> -	2049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	<u>367,55</u> 253,62	<u>36,48</u> 14,46	1470	1014	<u>146</u> 58	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>8,28</u> 0,46
37	& C130-397- 6 варіант 3	Анемостат витяжний Ф125 KN-RM-125	шт	4	<u>136,80</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,2095	<u>36803,52</u> 29845,20	<u>656,16</u> 261,81	7710	6253	<u>137</u> 55	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>54,85</u> 0,44
39	& C130- 1124-27	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф250	м	25	<u>369,24</u> -	<u>-</u> -	9231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C130- 1124-8	Перехід круглий центральний Ф250—Ф200, L-200	шт	1	<u>442,07</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C130- 1124-26	Відведення круглого перетину 90°-Ф250	шт	2	<u>865,11</u> -	<u>-</u> -	1730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C130-278 варіант 1	Зонт витяжний круглого перетину Ф250	шт	1	<u>421,33</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0111	<u>36808,25</u> 29845,20	<u>656,16</u> 261,81	409	331	<u>7</u> 3	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,91</u> 0,02
44	& C130- 1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	1,5	<u>617,71</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C130- 1124-8 варіант 1	Перехід круглий центральний Ф200—Ф160, L-200	шт	1	<u>442,07</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0283	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1042	845	<u>19</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.41</u> 0,06
47	& С130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	1,5	<u>514.90</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	2	<u>405.65</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264.28</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С1630-522 варіант 4	Врізання-сідло Ф125 в Ф250	шт	1	<u>69.63</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С1630-522 варіант 2	Врізання-сідло Ф125 в Ф200	шт	1	<u>69.63</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	1	<u>69.63</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	5	<u>387.45</u> -	<u>-</u> -	1937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С1630-1771 варіант 8	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	4	<u>1079.16</u> -	<u>-</u> -	4317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	45	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	1942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	1578	1578	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>13.34</u> -
57	& С114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В1.2	м2	20	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	8670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
59	& С130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	1	<u>2832.10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
61	С111-1756 варіант 6	Зовнішня вентиляційна решітка, MBM 100 БВ Н	шт	1	<u>1410.04</u> -	<u>-</u> -	1410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	789	789	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>6.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клеювій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermafex" (або аналог) В1.3	м2	1	<u>433,48</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641,85</u> 1235,42	<u>57,22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
65	& C130-70-1- 2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	1	<u>2832,10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>36808,25</u> 29845,20	<u>656,16</u> 261,81	232	188	<u>4</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.65</u> 0,01
67	& C130- 1124-2-2Ф	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф100	м	2	<u>308,19</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100 В1.4	шт	2	<u>251,04</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641,85</u> 1235,42	<u>57,22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
70	& C130-70-1- 2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог) ПВ1.1-ПВ1.5	шт	1	<u>2832,10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг ПВ1.6-ПВ1.8	шт	5	<u>329,99</u> 253,62	<u>22,55</u> 13,61	1650	1268	<u>113</u> 68	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>10.35</u> 0,54
72	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг ВТ3 1.1-ВТ3 1.2	шт	3	<u>329,99</u> 253,62	<u>22,55</u> 13,61	990	761	<u>68</u> 41	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>6.21</u> 0,33
73	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т	шт	2	<u>1902,70</u> 1453,50	<u>327,38</u> 125,35	3805	2907	<u>655</u> 251	<u>12.7500</u> 0,9695	<u>25.5</u> 1,94
		Разом прямі витрати по розділу 2					115488	34152	<u>2156</u> 835		<u>290.89</u> 6,51
		Разом будівельні роботи, грн.					115488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79180				
		всього заробітна плата, грн.					34987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17429 28,43 5527 132917				

		Всього по розділу 2					132917				
		Розділ 3. Вентиляція. 2-й поверх									
		B2.1-B2.4									
74	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	4	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	6567	4942	<u>229</u> 86	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>40.8</u> 0,65
75	& C130-70-1- 2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог) B2.1-B2.12	шт	4	<u>2832.10</u> -	<u>-</u> -	11328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг B2.13	шт	12	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	3960	3043	<u>271</u> 163	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>24.84</u> 1,3
77	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг =====	шт	1	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	330	254	<u>23</u> 14	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 3					22185	8239	<u>523</u> 263		<u>67.71</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22185 13423 8502 4346 7,32 1424 26531				

		Всього по розділу 3					26531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Вентиляція. 3-й поверх									
		ПЗ.1									
78	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
79	С111-1756 варіант 2	Зовнішня вентиляційна решітка 600х300 Н-35-45 600х300 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>690.33</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
81	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	823	638	<u>94</u> 28	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
82	С111-1756 варіант 7	Вентиляційна решітка дворядна регульована 250х250h 2-P-25-65 (RAL-9016) 250х250h	шт	3	<u>714.96</u> -	<u>-</u> -	2145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0245	<u>24314.00</u> 17790,84	<u>409.66</u> 157,02	596	436	<u>10</u> 4	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>3.82</u> 0,03
84	& С130-1124-24	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 600х300	м	1	<u>1023.62</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С130-1124-30	Перехід прямокутний 600х300—500х200—300 (центр-вниз)	шт	1	<u>1325.64</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0354	<u>29754.50</u> 23643,60	<u>524.80</u> 210,09	1053	837	<u>19</u> 7	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>7.34</u> 0,06
87	& С130-1124-24 варіант 2	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 500х200	м	1	<u>907.95</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С130-1124-24 варіант 3	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 400х200	м	1	<u>693.75</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С130-1124-29	Перехід прямокутний 500х200—400х200—300 (центр-вниз)	шт	1	<u>1233.54</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& С130-1124-25	Перехід прямокутний 400х200—300х150—300 (центр-вниз)	шт	1	<u>1027.91</u> -	<u>-</u> -	1028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,0351	<u>34203.61</u> 27325,80	<u>575.65</u> 230,11	1201	959	<u>20</u> 8	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>8.41</u> 0,06
92	& С130-1124-24 варіант 4	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 300х150	м	2	<u>593.14</u> -	<u>-</u> -	1186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C130-1124-21 варіант 1	Відведення прямокутне ВП-90-300x150	шт	1	<u>494.55</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C130-1124-11 варіант 1	Врізка прямокутного перетину ВП-300x150	шт	2	<u>483.84</u> -	<u>-</u> -	968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C130-1124-6	Заглушка прямокутного перетину 300x150	шт	3	<u>366.03</u> -	<u>-</u> -	1098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C1630-1771 варіант 9	Дросель клапан 300x150 "ВЕНТ-СЕРВИС" або аналог	шт	3	<u>614.35</u> -	<u>-</u> -	1843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	25	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	1079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	158	158	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1.33</u> -
99	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В3.1	м2	2	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>357.50</u> 251,57	<u>12.71</u> 5,00	358	252	<u>13</u> 5	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
101	C1630-1782 варіант 1	Клапан зворотній, 400x200 КОМ1 400x200	шт	1	<u>4256.30</u> -	<u>-</u> -	4256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
103	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,48	<u>1151.80</u> 1114,92	<u>8.47</u> 3,34	553	535	<u>4</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>4.69</u> 0,01
104	C1545-18 варіант 3	Гнучка вставка 400x200 SFI 40-20	шт	2	<u>926.84</u> -	<u>-</u> -	1854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	1097	850	<u>125</u> 37	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,3
106	C111-1756 варіант 7	Вентиляційна решітка дворядна регульована 250x250h 2-P-25-65 (RAL-9016) 250x250h	шт	4	<u>714.96</u> -	<u>-</u> -	2860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ20-3-10	Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,3302	<u>29754.50</u> 23643,60	<u>524.80</u> 210,09	9825	7807	<u>173</u> 69	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>68.48</u> 0,55
108	& C130-1124-24 варіант 3	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 400x200	м	25,5	<u>693.75</u> -	<u>-</u> -	17691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C130-1124-25	Перехід прямокутний 400x200—300x150—300 (центр-вниз)	шт	1	<u>1027.91</u>	<u>-</u>	1028	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
110	& C130-1124-21	Відведення прямокутне ВП-90-200x400	шт	1	<u>419.58</u>	<u>-</u>	420	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
111	& C130-1124-21	Відведення прямокутне ВП-90-400x200	шт	2	<u>505.26</u>	<u>-</u>	1011	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
112	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,0722	<u>34203.61</u>	<u>575.65</u>	2470	1973	<u>42</u>	<u>239.7000</u>	<u>17.31</u>
					27325,80	230,11			17	1,8349	0,13
113	& C130-1124-24	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 300x150	м	6,5	<u>593.14</u>	<u>-</u>	3855	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
114	& C130-1124-21	Відведення прямокутне ВП-90-150x300	шт	2	<u>291.06</u>	<u>-</u>	582	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
115	& C130-1124-11	Врізка прямокутного перетину ВП-300x150 L-100	шт	4	<u>483.84</u>	<u>-</u>	1935	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
116	& C130-1124-6	Заглушка прямокутного перетину 300x150	шт	3	<u>366.03</u>	<u>-</u>	1098	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
117	C1630-114	Метал для кріплення повітропроводів	кг	40	<u>43.16</u>	<u>-</u>	1726	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
118	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2	<u>789.13</u>	<u>-</u>	1578	1578	<u>-</u>	<u>6.6700</u>	<u>13.34</u>
					789,13	-			-	-	-
119	& C114-20-1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог)	м2	20	<u>433.48</u>	<u>-</u>	8670	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
120	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u>	<u>57.22</u>	1642	1235	<u>57</u>	<u>10.2000</u>	<u>10.2</u>
					1235,42	21,52			22	0,1630	0,16
121	& C130-70-1-2Л	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	1	<u>2832.10</u>	<u>-</u>	2832	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
122	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u>	<u>57.22</u>	1642	1235	<u>57</u>	<u>10.2000</u>	<u>10.2</u>
					1235,42	21,52			22	0,1630	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	1	<u>2832.10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	232	188	<u>4</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.65</u> 0,01
125	& C130-1124-2-2Ф	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф100	м	2	<u>308.19</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100 ПВ3.1-ПВ3.16	шт	2	<u>251.04</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	16	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	5280	4058	<u>361</u> 218	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>33.12</u> 1,74
Разом прямі витрати по розділу 4							110623	32252	<u>1532</u> 617		<u>275</u> 4,82
Разом будівельні роботи, грн.							110623				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							76839				
всього заробітна плата, грн.							32869				
Загальновиробничі витрати, грн.							16574				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5327				
Всього будівельні роботи, грн.							127197				

Всього по розділу 4							127197				
Розділ 5. 4-й поверх											
П4.1											
128	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
129	C111-1756 варіант 3	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф125 МВМ 125 6В Н	шт	1	<u>1517.14</u> -	<u>-</u> -	1517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	368	254	<u>36</u> 14	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>2.07</u> 0,12
132	& С130-397-1 варіант 1	Анемостат припливний Ф125 KN-RM-125(або аналог)	шт	1	<u>136.80</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0073	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	269	218	<u>5</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.91</u> 0,02
134	& С130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	1,5	<u>405.65</u> -	<u>-</u> -	608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& С130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	1	<u>387.45</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	С1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	1	<u>257.47</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,05	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	39	39	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>0.33</u> -
138	& С114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В4.1	м2	0,5	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
140	С1630-1771 варіант 10	Зворотній клапан КОМ1 125 "ВЕНТ-СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>830.69</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>1392.93</u> 877,64	<u>219.32</u> 83,82	1393	878	<u>219</u> 84	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
142	С1630-1062 варіант 2	Фільтр касетний G4 ФБВ 125 "Vents" (або аналог)	шт	1	<u>1567.45</u> -	<u>-</u> -	1567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
144	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,13	<u>1151.80</u> 1114,92	<u>8.47</u> 3,34	150	145	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1.27</u> -
145	С1545-18 варіант 2	Гнучка вставка Ф200 RFI 125	шт	2	<u>509.15</u> -	<u>-</u> -	1018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	368	254	<u>36</u> 14	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>2.07</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C130-397-2	Анемостат витяжний KW-RM-125	шт	1	<u>138,20</u>	-	138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0704	<u>36808,25</u>	<u>656,16</u>	2591	2101	<u>46</u>	<u>261.8000</u>	<u>18.43</u>
					29845,20	261,81			18	2,0876	0,15
149	& C130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	17	<u>405.65</u>	-	6896	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& C130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	2	<u>387.45</u>	-	775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C130-278 варіант 2	Зонт витяжний круглого перетину Ф125	шт	1	<u>260.68</u>	-	261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	2	<u>257.47</u>	-	515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,7	<u>789,13</u>	-	552	552	-	<u>6.6700</u>	<u>4.67</u>
					789,13	-			-	-	-
154	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В4.2,В4.3	м2	7	<u>433.48</u>	-	3034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	<u>1641.85</u>	<u>57.22</u>	3284	2471	<u>114</u>	<u>10.2000</u>	<u>20.4</u>
					1235,42	21,52			43	0,1630	0,33
156	& C130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог) В4.4	шт	2	<u>2832.10</u>	-	5664	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u>	<u>57.22</u>	1642	1235	<u>57</u>	<u>10.2000</u>	<u>10.2</u>
					1235,42	21,52			22	0,1630	0,16
158	& C130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	1	<u>2832.10</u>	-	2832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>36808,25</u>	<u>656,16</u>	232	188	<u>4</u>	<u>261.8000</u>	<u>1.65</u>
					29845,20	261,81			2	2,0876	0,01
160	& C130-1124-2-2Ф	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф100	м	2	<u>308.19</u>	-	616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	C1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100	шт	2	<u>251.04</u>	-	502	-	-	-	-
		ПВ4.1-ПВ4.9,ПВ4.11-ПВ4.12			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг ПВ4.13-ПВ4.16	шт	11	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	3630	2790	<u>248</u> 150	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>22.77</u> 1,19
163	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	1320	1014	<u>90</u> 54	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>8.28</u> 0,43
		Разом прямі витрати по розділу 5					55657	21854	<u>1417</u> 582		<u>184.18</u> 4,56
		Разом будівельні роботи, грн.					55657				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32386				
		всього заробітна плата, грн.					22436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3446				
		Всього будівельні роботи, грн.					66691				

		Всього по розділу 5					66691				
		Розділ 6. 5-й поверх									
		B5.1									
164	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
165	& С130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	1	<u>2832.10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		B5.2									
166	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
167	& С130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	1	<u>2832.10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	232	188	<u>4</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.65</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& C130-1124-2-2Ф	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф100	м	2	<u>308.19</u>	<u>-</u>	616	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
170	C1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100 В5.1-ПВ5.19	шт	2	<u>251.04</u>	<u>-</u>	502	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
171	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг В5.20	шт	19	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	6270	4819	<u>428</u> 259	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>39.33</u> 2,06
172	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	330	254	<u>23</u> 14	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
173	2302-6104 варіант 1	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт "Climtec"(або аналог)	шт	1	<u>17306.50</u>	<u>-</u>	17307	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 6							34205	7731	<u>569</u> 319		<u>63.45</u> 2,5
Разом устаткування, грн.							17307				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							706				
Всього устаткування, грн.							18013				
Разом будівельні роботи, грн.							16898				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8598				
всього заробітна плата, грн.							8050				
Загальновиробничі витрати, грн.							4112				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1347				
Всього будівельні роботи, грн.							21010				

Всього по розділу 6							39023				
Розділ 7. 6-й поверх											
174	КБ20-31-1	В6.1 Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог) В6.2	шт	1	<u>2832.10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
177	& C130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	1	<u>2832.10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	232	188	<u>4</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.65</u> 0,01
179	& C130-1124-2-2Ф	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф100	м	2	<u>308.19</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	C1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100 В6.3	шт	2	<u>251.04</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
182	& C130-70-1-2Л варіант 2	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 125 Квайт (або аналог) В6.1-ПВ6.17	шт	1	<u>2832.10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг В6.18	шт	17	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	5610	4312	<u>383</u> 231	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>35.19</u> 1,84
184	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	330	254	<u>23</u> 14	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 7					20712	8459	<u>581</u> 313		<u>69.51</u> 2,44
		Разом будівельні роботи, грн.					20712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11672				
		всього заробітна плата, грн.					8772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4485				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					25197				

		Всього по розділу 7					25197				
		Розділ 8. 7-й поверх									
		П7.1									
185	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274,35</u> 212,59	<u>31,22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
186	С111-1756 варіант 5	Зовнішня вентиляційна решітка 500х250 Н-35-45 500х250 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>1062,90</u> -	<u>-</u> -	1063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846,38</u> 8065,19	<u>464,56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>68,17</u> 1,12
188	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>274,35</u> 212,59	<u>31,22</u> 9,28	549	425	<u>62</u> 19	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
189	С111-1756 варіант 7	Вентиляційна решітка дворядна регульована 250х250h 2-Р-25-65 (RAL-9016) 250х250h	шт	2	<u>714,96</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0437	<u>29754,50</u> 23643,60	<u>524,80</u> 210,09	1300	1033	<u>23</u> 9	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>9,06</u> 0,07
191	& С130-1124-24 варіант 1	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 500х250	м	1	<u>937,94</u> -	<u>-</u> -	938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& С130-1124-24 варіант 3	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 400х200	м	1	<u>693,75</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& С130-1124-29	Перехід прямокутний 500х200—400х200—300 (центр-вниз)	шт	1	<u>1233,54</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С130-1124-25	Перехід прямокутний 400х200—300х150—300 (центр-вниз)	шт	1	<u>1027,91</u> -	<u>-</u> -	1028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& С130-1124-21	Відведення прямокутне ВП-90-400х200	шт	1	<u>505,26</u> -	<u>-</u> -	505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,0278	<u>34203,61</u> 27325,80	<u>575,65</u> 230,11	951	760	<u>16</u> 6	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>6,66</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	& C130-1124-24 варіант 4	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 300x150	м	3	<u>593.14</u> -	<u>-</u> -	1779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& C130-1124-11 варіант 1	Врізка прямокутного перетину ВП-300x150	шт	1	<u>483.84</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& C130-1124-6	Заглушка прямокутного перетину 300x150	шт	2	<u>366.03</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	C1630-1771 варіант 9	Дросель клапан 300x150 "ВЕНТ-СЕРВИС" або аналог	шт	2	<u>614.35</u> -	<u>-</u> -	1229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	10	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	158	158	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1.33</u> -
203	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В7.1	м2	2	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
205	C1630-1771 варіант 3	Зворотній клапан КОМ1 250 "Vents" "ВЕНТ-СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>1903.83</u> -	<u>-</u> -	1904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>1392.93</u> 877,64	<u>219.32</u> 83,82	1393	878	<u>219</u> 84	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
207	C1630-1062 варіант 3	Фільтр касетний G4 ФБВ 200 "Vents" (або аналог)	шт	1	<u>1694.95</u> -	<u>-</u> -	1695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
209	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	<u>1151.80</u> 1114,92	<u>8.47</u> 3,34	288	279	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.45</u> 0,01
210	C1545-18 варіант 4	Гнучка вставка Ф200 RFI 200	шт	2	<u>766.19</u> -	<u>-</u> -	1532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1470	1014	<u>146</u> 58	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>8.28</u> 0,46
212	& C130-397-2	Анемостат витяжний KW-RM-125	шт	4	<u>138.20</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0709	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	2610	2116	<u>47</u> 19	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>18.56</u> 0,15
214	& С130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	5,5	<u>617.71</u> -	<u>-</u> -	3397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& С130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	1	<u>514.90</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& С130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	3,5	<u>405.65</u> -	<u>-</u> -	1420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& С130-1124-3	Перехід круглий центральний Ф200—Ф160, L-200	шт	1	<u>352.10</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& С130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264.28</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	С1630-522 варіант 2	Врізання-сідло Ф125 в Ф200	шт	2	<u>69.63</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	С1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	1	<u>69.63</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& С130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	5	<u>387.45</u> -	<u>-</u> -	1937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& С130-1124-19	Відведення круглого перетину 90°-Ф200	шт	1	<u>758.01</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	С1630-1771 варіант 2	Дросель клапан Ф200	шт	5	<u>1079.16</u> -	<u>-</u> -	5396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	С130-278 варіант 3	Зонт витяжний круглого перетину Ф200	шт	1	<u>367.78</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	С1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	15	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	158	158	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1.33</u> -
227	& С114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) П7.2,П7.3,П7.4,П7.7	м2	2	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	1097	850	<u>125</u> 37	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,3
229	С111-1756 варіант 3	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф125 MBM 125 БВ Н	шт	4	<u>1517.14</u> -	<u>-</u> -	6069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	4	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	39386	32261	<u>1858</u> 579	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>272.68</u> 4,46
231	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1470	1014	<u>146</u> 58	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>8.28</u> 0,46
232	& С130-397-1 варіант 1	Анемостат припливний Ф125 KN-RM-125(або аналог)	шт	4	<u>136.80</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0292	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1075	871	<u>19</u> 8	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.64</u> 0,06
234	& С130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	6	<u>405.65</u> -	<u>-</u> -	2434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	& С130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	4	<u>387.45</u> -	<u>-</u> -	1550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	С1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	4	<u>257.47</u> -	<u>-</u> -	1030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,15	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	118	118	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1</u> -
238	& С114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В7.2-В7.7	м2	1,5	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	6	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	1707	1212	<u>51</u> 20	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>10.5</u> 0,16
240	С1630-1771 варіант 6	Дросель клапан КОМ1 125 "ВЕНТ-СЕРВИС" або аналог	шт	6	<u>830.69</u> -	<u>-</u> -	4984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	6	<u>1392.93</u> 877,64	<u>219.32</u> 83,82	8358	5266	<u>1316</u> 503	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>49.14</u> 3,88
242	С1630-1062 варіант 2	Фільтр касетний G4 ФБВ 125 "Vents" (або аналог)	шт	6	<u>1567.45</u> -	<u>-</u> -	9405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	6	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	9851	7413	<u>343</u> 129	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>61.2</u> 0,98
244	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,2	<u>1151.80</u> 1114,92	<u>8.47</u> 3,34	1382	1338	<u>10</u> 4	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>11.74</u> 0,03
245	С1545-18 варіант 2	Гнучка вставка Ф200 RFI 125	шт	12	<u>509.15</u> -	<u>-</u> -	6110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	6	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	2205	1522	<u>219</u> 87	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>12.42</u> 0,69
247	& С130-397-1 варіант 3	Анемостат витяжний Ф125 KN-RM-125(або аналог)	шт	6	<u>136.80</u> -	<u>-</u> -	821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1158	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	4262	3456	<u>76</u> 30	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>30.32</u> 0,24
249	& С130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	24	<u>405.65</u> -	<u>-</u> -	9736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	& С130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	12	<u>387.45</u> -	<u>-</u> -	4649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	С130-278 варіант 2	Зонт витяжний круглого перетину Ф125	шт	6	<u>260.68</u> -	<u>-</u> -	1564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	С1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	12	<u>257.47</u> -	<u>-</u> -	3090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,9	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	710	710	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>6</u> -
254	& С114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) П7.5	м2	9	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	3901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
256	С111-1756 варіант 5	Зовнішня вентиляційна решітка 500х250 Н-35-45 500х250 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>1062.90</u> -	<u>-</u> -	1063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
258	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	1646	1276	<u>187</u> 56	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>10.92</u> 0,45
259	С111-1756 варіант 7	Вентиляційна решітка дворядна регульована 250х250h 2-Р-25-65 (RAL-9016) 250х250h	шт	6	<u>714.96</u> -	<u>-</u> -	4290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,4423	<u>29754.50</u> 23643,60	<u>524.80</u> 210,09	13160	10458	<u>232</u> 93	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>91.73</u> 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	& C130-1124-24 варіант 1	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 500х250	м	1	<u>937.94</u> -	<u>-</u> -	938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	& C130-1124-24 варіант 3	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 400х200	м	33	<u>693.75</u> -	<u>-</u> -	22894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	& C130-1124-29	Перехід прямокутний 500х200—400х200—300 (центр-вниз)	шт	1	<u>1233.54</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	& C130-1124-25	Перехід прямокутний 400х200—300х150—300 (центр-вниз)	шт	1	<u>1027.91</u> -	<u>-</u> -	1028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& C130-1124-21	Відведення прямокутне ВП-90-400х200	шт	3	<u>505.26</u> -	<u>-</u> -	1516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,0697	<u>34203.61</u> 27325,80	<u>575.65</u> 230,11	2384	1905	<u>40</u> 16	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>16.71</u> 0,13
267	& C130-1124-24 варіант 4	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 300х150	м	7	<u>593.14</u> -	<u>-</u> -	4152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	& C130-1124-11 варіант 1	Врізка прямокутного перетину ВП-300х150	шт	5	<u>483.84</u> -	<u>-</u> -	2419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	& C130-1124-6	Заглушка прямокутного перетину 300х150	шт	6	<u>366.03</u> -	<u>-</u> -	2196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	C1630-1771 варіант 9	Дросель клапан 300х150 "ВЕНТ-СЕРВИС" або аналог	шт	6	<u>614.35</u> -	<u>-</u> -	3686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	65	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	2805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	158	158	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1.33</u> -
273	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermafex" (або аналог) В7.8,В7.10	м2	2	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	3284	2471	<u>114</u> 43	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>20.4</u> 0,33
275	& C130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог) В7.9	шт	2	<u>2832.10</u> -	<u>-</u> -	5664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
277	& С130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог)	шт	1	<u>2832.10</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	232	188	<u>4</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.65</u> 0,01
279	& С130-1124-2-2Ф	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф100	м	2	<u>308.19</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	С1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення повітропроводів Ф100 ХЦК 100	шт	2	<u>251.04</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	КБ20-10-1	ПВ7.2-ПВ7.16 Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	15	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	4950	3804	<u>338</u> 204	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>31.05</u> 1,63
282	КБ20-10-1	ПВ7.17 Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	330	254	<u>23</u> 14	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
Разом прямі витрати по розділу 8							279922	102594	<u>6730</u> 2434		<u>875.69</u> 18,93
Разом будівельні роботи, грн.							279922				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							170598				
всього заробітна плата, грн.							105028				
Загальновиробничі витрати, грн.							51273				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							81,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15819				
Всього будівельні роботи, грн.							331195				

Всього по розділу 8							331195				
283	КПЗ-4-1	Розділ 9. Пусконаладжувальні роботи Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	6	<u>1178.24</u> 1178,24	<u>-</u> -	7069	7069	<u>-</u> -	<u>7.0000</u> -	<u>42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	КП3-27-1	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	вузол	6	<u>3029.76</u> 3029,76	<u>-</u> -	18179	18179	<u>-</u> -	<u>18.0000</u> -	<u>108</u> -
285	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	6	<u>4712.96</u> 4712,96	<u>-</u> -	28278	28278	<u>-</u> -	<u>28.0000</u> -	<u>168</u> -
286	КП2-16-8	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	система	6	<u>14980.48</u> 14980,48	<u>-</u> -	89883	89883	<u>-</u> -	<u>89.0000</u> -	<u>534</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					143409	143409	<u>-</u> -		<u>852</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					143409				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					143409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14407				
		Всього будівельні роботи, грн.					200370				

		Всього по розділу 9					200370				
		Разом прямі витрати по кошторису					791169	359704	<u>13654</u> 5421		<u>2686.71</u> 42,28
		Разом устаткування, грн.					17307				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					706				
		Всього устаткування, грн.					18013				
		Разом будівельні роботи, грн.					773862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					400504				
		всього заробітна плата, грн.					365125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					251,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48945				
		Всього будівельні роботи, грн.					940623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					958636				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2980,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					414070				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на Блок В.Вентиляція.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВ2

Кошторисна вартість	763,614 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,55499 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	374,276 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція. Підвал									
		ПКО.1-ПКО.2									
1	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>367,55</u>	<u>36,48</u>	735	507	<u>73</u>	<u>2.0700</u>	<u>4,14</u>
					253,62	14,46			29	0,1153	0,23
2	& С130-397-7	Припливний клапан ПК 125 "Climtec" (або аналог)	шт	2	<u>1874,61</u>	<u>-</u>	3749	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4484	507	<u>73</u>		<u>4,14</u>
									29		0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					4484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3904				
		всього заробітна плата, грн.					536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					273 0,46 89 4757 4757				
		Розділ 2. Вентиляція. 1-й поверх П1.1									
3	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
4	С111-1756 варіант 5	Зовнішня вентиляційна решітка 500x250 Н- 35-45 500x250 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	<u>1062.90</u> -	<u>-</u> -	1063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
6	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	549	425	<u>62</u> 19	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
7	С111-1756 варіант 7	Вентиляційна решітка дворядна регульована 250x250h 2-P-25-65 (RAL- 9016) 250x250h	шт	2	<u>714.96</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0507	<u>29754.50</u> 23643,60	<u>524.80</u> 210,09	1509	1199	<u>27</u> 11	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>10.52</u> 0,08
9	& С130- 1124-24 варіант 2	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 500x200	м	1	<u>907.95</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С130- 1124-24 варіант 3	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 400x200	м	2	<u>693.75</u> -	<u>-</u> -	1388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С130- 1124-29	Перехід прямокутний 500x200—400x200—300 (центр-вниз)	шт	1	<u>1233.54</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С130- 1124-25	Перехід прямокутний 400x200—300x150—300 (центр-вниз)	шт	1	<u>1027.91</u> -	<u>-</u> -	1028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,0384	<u>34203.61</u> 27325,80	<u>575.65</u> 230,11	1313	1049	<u>22</u> 9	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>9.2</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C130-1124-24 варіант 4	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, 300x150	м	3	<u>593.14</u> -	<u>-</u> -	1779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-1124-21 варіант 1	Відведення прямокутне ВП-90-300x150	шт	1	<u>494.55</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C130-1124-11 варіант 1	Врізка прямокутного перетину ВП-300x150	шт	1	<u>483.84</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-1124-6	Заглушка прямокутного перетину 300x150	шт	2	<u>366.03</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1630-1771 варіант 9	Дросель клапан 300x150 "ВЕНТ-СЕРВИС" або аналог	шт	2	<u>614.35</u> -	<u>-</u> -	1229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	15	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	158	158	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>1.33</u> -
21	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В1.1	м2	2	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
23	C1630-1771 варіант 11	Зворотній клапан КОМ1 200 "ВЕНТ-СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>1582.53</u> -	<u>-</u> -	1583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
25	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	<u>1151.80</u> 1114,92	<u>8.47</u> 3,34	288	279	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.45</u> 0,01
26	C1545-18 варіант 4	Гнучка вставка Ф200 RFI 200	шт	2	<u>766.19</u> -	<u>-</u> -	1532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1103	761	<u>109</u> 43	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>6.21</u> 0,35
28	& C130-397-2	Анемостат витяжний KW-RM-125	шт	3	<u>138.20</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1218	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	4483	3635	<u>80</u> 32	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>31.89</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	13	<u>617.71</u>	-	8030	-	-	-	-
31	& C130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	2	<u>514.90</u>	-	1030	-	-	-	-
32	& C130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	3	<u>405.65</u>	-	1217	-	-	-	-
33	& C130-1124-3	Перехід круглий центральний Ф200—Ф160, L-200	шт	1	<u>352.10</u>	-	352	-	-	-	-
34	& C130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264.28</u>	-	264	-	-	-	-
35	C1630-522 варіант 2	Врізання-сідло Ф125 в Ф200	шт	1	<u>69.63</u>	-	70	-	-	-	-
36	C1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	1	<u>69.63</u>	-	70	-	-	-	-
37	& C130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	4	<u>387.45</u>	-	1550	-	-	-	-
38	& C130-1124-19	Відведення круглого перетину 90°-Ф200	шт	2	<u>758.01</u>	-	1516	-	-	-	-
39	C130-278 варіант 3	Зонт витяжний круглого перетину Ф200	шт	1	<u>367.78</u>	-	368	-	-	-	-
40	C1630-1771 варіант 8	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	3	<u>1079.16</u>	-	3237	-	-	-	-
41	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	25	<u>43.16</u>	-	1079	-	-	-	-
42	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,6	<u>789.13</u> 789,13	-	473	473	-	<u>6.6700</u>	4
43	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) ПБ1.1-ПБ1.2	м2	6	<u>433.48</u>	-	2601	-	-	-	-
44	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	660	507	<u>45</u> 27	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 2					60781	18201	<u>908</u> 321		<u>155.32</u> 2,51
		Разом будівельні роботи, грн.					60781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18522 9137 14,7 2858 69918				

		Всього по розділу 2					69918				
		Розділ 3. 2-й поверх									
45	КБ20-11-1	П2.1 Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	274,35 212,59	31,22 9,28	274 1635	213 -	31 9	1,8200 0,0745	1,82 0,07
46	С111-1756 варіант 8	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф160 МВМ 160 БВ Н	шт	1	1634,95 -	- -	1635	-	- -	- -	- -
47	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	9846,38 8065,19	464,56 144,71	9846	8065	465 145	68,1700 1,1154	68,17 1,12
48	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	367,55 253,62	36,48 14,46	735	507	73 29	2,0700 0,1153	4,14 0,23
49	& С130-397- 1 варіант 1	Анемостат припливний Ф125 KN-RM- 125(або аналог)	шт	2	136,80 -	- -	274	-	- -	- -	- -
50	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0282	36808,25 29845,20	656,16 261,81	1038	842	19 7	261,8000 2,0876	7,38 0,06
51	& С130- 1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	2	514,90 -	- -	1030	-	- -	- -	- -
52	& С130- 1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	3	405,65 -	- -	1217	-	- -	- -	- -
53	& С130- 1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	264,28 -	- -	264	-	- -	- -	- -
54	С1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	1	69,63 -	- -	70	-	- -	- -	- -
55	& С130- 1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	3	387,45 -	- -	1162	-	- -	- -	- -
56	С1545-550 варіант 4	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160 ХЦК 160	шт	2	257,47 -	- -	515	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	2	<u>257.47</u> -	-	515	-	-	-	-
58	C1630-1771 варіант 8	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	2	<u>1079.16</u> -	-	2158	-	-	-	-
59	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>789.13</u> 789,13	-	79	79	-	<u>6.6700</u> -	<u>0.67</u> -
60	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клеювій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) B2.1	м2	1	<u>433.48</u> -	-	433	-	-	-	-
61	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
62	C1630-1771 варіант 12	Зворотній клапан КОМ1 160 "ВЕНТ- СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>1368.33</u> -	-	1368	-	-	-	-
63	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>1392.93</u> 877,64	<u>219.32</u> 83,82	1393	878	<u>219</u> 84	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
64	C1630-1062 варіант 4	Фільтр касетний G4 ФБВ 160 "Vents" (або аналог)	шт	1	<u>1613.35</u> -	-	1613	-	-	-	-
65	KB20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
66	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	<u>1151.80</u> 1114,92	<u>8.47</u> 3,34	288	279	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.45</u> 0,01
67	C1545-18 варіант 5	Гнучка вставка Ф160 RFI 160	шт	2	<u>637.67</u> -	-	1275	-	-	-	-
68	KB20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1103	761	<u>109</u> 43	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>6.21</u> 0,35
69	& C130-397- 2	Анемостат витяжний KW-RM-125	шт	3	<u>138.20</u> -	-	415	-	-	-	-
70	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1045	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	3846	3119	<u>69</u> 27	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>27.36</u> 0,22
71	& C130- 1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	16	<u>514.90</u> -	-	8238	-	-	-	-
72	& C130- 1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	2	<u>405.65</u> -	-	811	-	-	-	-
73	& C130- 1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264.28</u> -	-	264	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	2	<u>69.63</u>	-	139	-	-	-	-
75	& C130- 1124-5 варіант 1	Відведення круглого перетину 90°-Ф160	шт	3	<u>411.01</u>	-	1233	-	-	-	-
76	& C130- 1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	4	<u>387.45</u>	-	1550	-	-	-	-
77	C130-278 варіант 4	Зонт витяжний круглого перетину Ф160	шт	1	<u>260.68</u>	-	261	-	-	-	-
78	C1545-550 варіант 4	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160 ХЦК 160	шт	16	<u>257.47</u>	-	4120	-	-	-	-
79	C1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	2	<u>257.47</u>	-	515	-	-	-	-
80	C1630-1771 варіант 8	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	3	<u>1079.16</u>	-	3237	-	-	-	-
81	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	<u>789.13</u> 789,13	-	316	316	-	<u>6.6700</u>	<u>2.67</u>
82	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клеювій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) П2.2	м2	4	<u>433.48</u>	-	1734	-	-	-	-
83	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
84	C111-1756 варіант 8	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф160 MBM 160 6В Н	шт	1	<u>1634.95</u>	-	1635	-	-	-	-
85	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
86	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	735	507	<u>73</u> 29	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>4.14</u> 0,23
87	& C130-397- 4	Анемостат припливний Ф125 KW-RM-125	шт	2	<u>136.80</u>	-	274	-	-	-	-
88	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0283	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1042	845	<u>19</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.41</u> 0,06
89	& C130- 1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	2	<u>514.90</u>	-	1030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	3	<u>405.65</u>	-	1217	-	-	-	-
91	& C130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264.28</u>	-	264	-	-	-	-
92	C1630-522	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	1	<u>69.63</u>	-	70	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	& C130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	3	<u>387.45</u>	-	1162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C1545-550	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160	шт	2	<u>257.47</u>	-	515	-	-	-	-
	варіант 4	ХЦК 160			-	-			-	-	-
95	C1545-550	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125	шт	2	<u>257.47</u>	-	515	-	-	-	-
	варіант 3	ХЦК 125			-	-			-	-	-
96	C1630-1771	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	2	<u>1079.16</u>	-	2158	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
97	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>789.13</u>	-	79	79	-	<u>6.6700</u>	<u>0.67</u>
					789,13	-			-	-	-
98	& C114-20-1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) B2.2	м2	1	<u>433.48</u>	-	433	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
99	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284.52</u>	<u>8.47</u>	285	202	<u>8</u>	<u>1.7500</u>	<u>1.75</u>
					201,95	3,34			3	<u>0,0266</u>	<u>0,03</u>
100	C1630-1771	Зворотній клапан КОМ1 160 "ВЕНТ-СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>1368.33</u>	-	1368	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
101	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>1392.93</u>	<u>219.32</u>	1393	878	<u>219</u>	<u>8.1900</u>	<u>8.19</u>
					877,64	83,82			84	<u>0,6469</u>	<u>0,65</u>
102	C1630-1062	Фільтр касетний G4 ФБВ 160 "Vents" (або аналог)	шт	1	<u>1613.35</u>	-	1613	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
103	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u>	<u>57.22</u>	1642	1235	<u>57</u>	<u>10.2000</u>	<u>10.2</u>
					1235,42	21,52			22	<u>0,1630</u>	<u>0,16</u>
104	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	<u>1151.80</u>	<u>8.47</u>	288	279	<u>2</u>	<u>9.7800</u>	<u>2.45</u>
					1114,92	3,34			1	<u>0,0266</u>	<u>0,01</u>
105	C1545-18	Гнучка вставка Ф160 RFI 160	шт	2	<u>637.67</u>	-	1275	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
106	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>367.55</u>	<u>36.48</u>	735	507	<u>73</u>	<u>2.0700</u>	<u>4.14</u>
					253,62	14,46			29	<u>0,1153</u>	<u>0,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C130-397-2	Анемостат витяжний KW-RM-125	шт	2	<u>138,20</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0603	<u>36808,25</u>	<u>656,16</u>	2220	1800	<u>40</u>	<u>261.8000</u>	<u>15,79</u>
					29845,20	261,81			16	2,0876	0,13
109	& C130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	8,5	<u>514,90</u>	-	4377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	2	<u>405,65</u>	-	811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& C130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264,28</u>	-	264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	C1630-522	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	1	<u>69,63</u>	-	70	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
113	& C130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф160	шт	1	<u>411,01</u>	-	411	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
114	& C130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	3	<u>387,45</u>	-	1162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	C130-278	Зонт витяжний круглого перетину Ф160	шт	1	<u>260,68</u>	-	261	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
116	C1545-550	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160	шт	9	<u>257,47</u>	-	2317	-	-	-	-
	варіант 4	ХЦК 160			-	-			-	-	-
117	C1545-550	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125	шт	2	<u>257,47</u>	-	515	-	-	-	-
	варіант 3	ХЦК 125			-	-			-	-	-
118	C1630-1771	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	2	<u>1079,16</u>	-	2158	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
119	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	<u>789,13</u>	-	316	316	-	<u>6.6700</u>	<u>2,67</u>
					789,13	-			-	-	-
120	& C114-20-1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) П2.3	м2	4	<u>433,48</u>	-	1734	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
121	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274,35</u>	<u>31,22</u>	274	213	<u>31</u>	<u>1,8200</u>	<u>1,82</u>
					212,59	9,28			9	0,0745	0,07
122	C111-1756	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф160 MBM 160 6В Н	шт	1	<u>1634,95</u>	-	1635	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
123	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846,38</u>	<u>464,56</u>	9846	8065	<u>465</u>	<u>68.1700</u>	<u>68,17</u>
					8065,19	144,71			145	1,1154	1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1103	761	<u>109</u> 43	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>6.21</u> 0,35
125	& С130-397-4	Анемостат припливний Ф125 KW-RM-125	шт	3	<u>136.80</u> -	-	410	-	-	-	-
126	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0515	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1896	1537	<u>34</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>13.48</u> 0,11
127	& С130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	5	<u>514.90</u> -	-	2575	-	-	-	-
128	& С130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	4,5	<u>405.65</u> -	-	1825	-	-	-	-
129	& С130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264.28</u> -	-	264	-	-	-	-
130	С1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	2	<u>69.63</u> -	-	139	-	-	-	-
131	& С130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	4	<u>387.45</u> -	-	1550	-	-	-	-
132	С1545-550 варіант 4	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160 ХЦК 160	шт	5	<u>257.47</u> -	-	1287	-	-	-	-
133	С1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	4	<u>257.47</u> -	-	1030	-	-	-	-
134	С1630-1771 варіант 8	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	3	<u>1079.16</u> -	-	3237	-	-	-	-
135	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>789.13</u> 789,13	-	79	79	-	<u>6.6700</u> -	<u>0.67</u> -
136	& С114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовий основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В2.3	м2	1	<u>433.48</u> -	-	433	-	-	-	-
137	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
138	С1630-1771 варіант 11	Зворотній клапан КОМ1 200 "ВЕНТ-СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>1582.53</u> -	-	1583	-	-	-	-
139	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>1392.93</u> 877,64	<u>219.32</u> 83,82	1393	878	<u>219</u> 84	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
140	С1630-1062 варіант 3	Фільтр касетний G4 ФБВ 200 "Vents" (або аналог)	шт	1	<u>1694.95</u> -	-	1695	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
142	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	<u>1151.80</u> 1114,92	<u>8.47</u> 3,34	288	279	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.45</u> 0,01
143	С1545-18 варіант 4	Гнучка вставка Ф200 RFI 200	шт	2	<u>766.19</u> -	<u>-</u> -	1532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1103	761	<u>109</u> 43	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>6.21</u> 0,35
145	& С130-397-2	Анемостат витяжний KW-RM-125	шт	3	<u>138.20</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0866	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	3188	2585	<u>57</u> 23	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>22.67</u> 0,18
147	& С130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	8,5	<u>617.71</u> -	<u>-</u> -	5251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	1,01	<u>514.90</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& С130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	0,79	<u>405.65</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& С130-1124-3	Перехід круглий центральний Ф200—Ф160, L-200	шт	1	<u>352.10</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& С130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264.28</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	С1630-522 варіант 2	Врізання-сідло Ф125 в Ф200	шт	1	<u>69.63</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	1	<u>69.63</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& С130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	4	<u>387.45</u> -	<u>-</u> -	1550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& С130-1124-19	Відведення круглого перетину 90°-Ф200	шт	1	<u>758.01</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	С130-278 варіант 3	Зонт витяжний круглого перетину Ф200	шт	1	<u>367.78</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	С1630-1771 варіант 8	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	3	<u>1079.16</u> -	<u>-</u> -	3237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	С1545-550 варіант 5	Хомут для кріплення повітропроводів Ф200 ХЦК 200	шт	9	<u>257.47</u> -	<u>-</u> -	2317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	С1545-550 варіант 4	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160 ХЦК 160	шт	2	<u>257.47</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	C1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	2	<u>257.47</u>	<u>-</u>	515	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
161	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,4	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	316	316	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>2.67</u> -
162	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клеювій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) П2.4	м2	4	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	1734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
164	C111-1756 варіант 8	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф160 MBM 160 6В Н	шт	1	<u>1634.95</u> -	<u>-</u> -	1635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
166	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	368	254	<u>36</u> 14	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>2.07</u> 0,12
167	& C130-397- 1 варіант 2	Анемостат припливний Ф160 KN-RM-160 (або аналог)	шт	1	<u>237.48</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ20-3-1	Прокладання повітропроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0071	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	261	212	<u>5</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.86</u> 0,01
169	& C130- 1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	1	<u>514.90</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C1545-550 варіант 4	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160 ХЦК 160	шт	1	<u>257.47</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C130- 1124-5 варіант 1	Відведення круглого перетину 90°-Ф160	шт	1	<u>411.01</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,05	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	39	39	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>0.33</u> -
173	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клеювій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) ПВ2.1-ПВ2.11	м2	0,5	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	11	<u>329.99</u> 253,62	<u>22.55</u> 13,61	3630	2790	<u>248</u> 150	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>22.77</u> 1,19
		Разом прямі витрати по розділу 3					180185	59906	<u>3915</u> 1421		<u>509.92</u> 11,13
		Разом будівельні роботи, грн.					180185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116364				
		всього заробітна плата, грн.					61327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9076				
		Всього будівельні роботи, грн.					209880				

		Всього по розділу 3					209880				
		Розділ 4. 3-й поверх									
175	КБ20-11-1	ПЗ.1 Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
176	С111-1756 варіант 8	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф160 МВМ 160 БВ Н	шт	1	<u>1634.95</u> -	<u>-</u> -	1635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
178	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1103	761	<u>109</u> 43	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>6.21</u> 0,35
179	& С130-397-1 варіант 1	Анемостат припливний Ф125 KN-RM-125(або аналог)	шт	3	<u>136.80</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0335	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1233	1000	<u>22</u> 9	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>8.77</u> 0,07
181	& С130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	3	<u>514.90</u> -	<u>-</u> -	1545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	& С130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	2,5	<u>405.65</u> -	<u>-</u> -	1014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	& C130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264,28</u>	<u>-</u>	264	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
184	C1630-522	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	2	<u>69,63</u>	<u>-</u>	139	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
185	& C130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	4	<u>387,45</u>	<u>-</u>	1550	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
186	C1545-550	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160	шт	3	<u>257,47</u>	<u>-</u>	772	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4	ХЦК 160			-	-			-	-	-
187	C1545-550	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125	шт	2	<u>257,47</u>	<u>-</u>	515	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3	ХЦК 125			-	-			-	-	-
188	C1630-1771	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	3	<u>1079,16</u>	<u>-</u>	3237	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 8				-	-			-	-	-
189	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>789,13</u>	<u>-</u>	79	79	<u>-</u>	<u>6.6700</u>	<u>0.67</u>
					789,13	-			-	-	-
190	& C114-20-1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В3.1	м2	1	<u>433,48</u>	<u>-</u>	433	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
191	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284,52</u>	<u>8,47</u>	285	202	<u>8</u>	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
					201,95	3,34			3	0,0266	0,03
192	C1630-1771	Зворотній клапан КОМ1 200 "ВЕНТ-СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>1582,53</u>	<u>-</u>	1583	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 11				-	-			-	-	-
193	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>1392,93</u>	<u>219,32</u>	1393	878	<u>219</u>	<u>8,1900</u>	<u>8,19</u>
					877,64	83,82			84	0,6469	0,65
194	C1630-1062	Фільтр касетний G4 ФБВ 200 "Vents" (або аналог)	шт	1	<u>1694,95</u>	<u>-</u>	1695	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
195	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641,85</u>	<u>57,22</u>	1642	1235	<u>57</u>	<u>10,2000</u>	<u>10,2</u>
					1235,42	21,52			22	0,1630	0,16
196	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	<u>1151,80</u>	<u>8,47</u>	288	279	<u>2</u>	<u>9,7800</u>	<u>2,45</u>
					1114,92	3,34			1	0,0266	0,01
197	C1545-18	Гнучка вставка Ф200 RFI 200	шт	2	<u>766,19</u>	<u>-</u>	1532	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
198	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	<u>367,55</u>	<u>36,48</u>	1470	1014	<u>146</u>	<u>2,0700</u>	<u>8,28</u>
					253,62	14,46			58	0,1153	0,46
199	& C130-397-2	Анемостат витяжний KW-RM-125	шт	4	<u>138,20</u>	<u>-</u>	553	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0738	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	2716	2203	<u>48</u> 19	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>19.32</u> 0,15
201	& С130-1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	6,5	<u>617.71</u> -	-	4015	-	-	-	-
202	& С130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	1,5	<u>514.90</u> -	-	772	-	-	-	-
203	& С130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	2	<u>405.65</u> -	-	811	-	-	-	-
204	& С130-1124-3	Перехід круглий центральний Ф200—Ф160, L-200	шт	1	<u>352.10</u> -	-	352	-	-	-	-
205	& С130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264.28</u> -	-	264	-	-	-	-
206	С1630-522 варіант 2	Врізання-сідло Ф125 в Ф200	шт	2	<u>69.63</u> -	-	139	-	-	-	-
207	С1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	1	<u>69.63</u> -	-	70	-	-	-	-
208	& С130-1124-19	Відведення круглого перетину 90°-Ф200	шт	1	<u>758.01</u> -	-	758	-	-	-	-
209	& С130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	5	<u>387.45</u> -	-	1937	-	-	-	-
210	С130-278 варіант 3	Зонт витяжний круглого перетину Ф200	шт	1	<u>367.78</u> -	-	368	-	-	-	-
211	С1630-1771 варіант 8	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	4	<u>1079.16</u> -	-	4317	-	-	-	-
212	С1545-550 варіант 5	Хомут для кріплення повітропроводів Ф200 ХЦК 200	шт	7	<u>257.47</u> -	-	1802	-	-	-	-
213	С1545-550 варіант 4	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160 ХЦК 160	шт	2	<u>257.47</u> -	-	515	-	-	-	-
214	С1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	2	<u>257.47</u> -	-	515	-	-	-	-
215	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,25	<u>789.13</u> 789,13	-	197	197	-	<u>6.6700</u> -	<u>1.67</u> -
216	& С114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) ПЗ.2	м2	2,5	<u>433.48</u> -	-	1084	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274,35</u> 212,59	<u>31,22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
218	С111-1756 варіант 8	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф160 МВМ 160 БВ Н	шт	1	<u>1634.95</u> -	<u>-</u> -	1635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
220	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1103	761	<u>109</u> 43	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>6.21</u> 0,35
221	& С130-397-1 варіант 1	Анемостат припливний Ф125 KN-RM-125(або аналог)	шт	3	<u>136.80</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0503	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	1851	1501	<u>33</u> 13	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>13.17</u> 0,11
223	& С130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	5,5	<u>514.90</u> -	<u>-</u> -	2832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& С130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	2,5	<u>405.65</u> -	<u>-</u> -	1014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& С130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264.28</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	С1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	2	<u>69.63</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& С130-1124-5 варіант 1	Відведення круглого перетину 90°-Ф160	шт	2	<u>411.01</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& С130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	4	<u>387.45</u> -	<u>-</u> -	1550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	С1545-550 варіант 4	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160 ХЦК 160	шт	3	<u>257.47</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	С1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	2	<u>257.47</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	С1630-1771 варіант 8	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	3	<u>1079.16</u> -	<u>-</u> -	3237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	79	79	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>0.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клеювій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) B3.2	м2	1	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
235	C1630-1771 варіант 11	Зворотній клапан КОМ1 200 "ВЕНТ- СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>1582.53</u> -	<u>-</u> -	1583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>1392.93</u> 877,64	<u>219.32</u> 83,82	1393	878	<u>219</u> 84	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
237	C1630-1062 варіант 3	Фільтр касетний G4 ФБВ 200 "Vents" (або аналог)	шт	1	<u>1694.95</u> -	<u>-</u> -	1695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
239	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	<u>1151.80</u> 1114,92	<u>8.47</u> 3,34	288	279	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.45</u> 0,01
240	C1545-18 варіант 4	Гнучка вставка Ф200 RFI 200	шт	2	<u>766.19</u> -	<u>-</u> -	1532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1470	1014	<u>146</u> 58	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>8.28</u> 0,46
242	& C130-397- 2	Анемостат витяжний KW-RM-125	шт	4	<u>138.20</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0738	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	2716	2203	<u>48</u> 19	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>19.32</u> 0,15
244	& C130- 1124-22	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф200	м	6,5	<u>617.71</u> -	<u>-</u> -	4015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	& C130- 1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	1,5	<u>514.90</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& C130- 1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	2	<u>405.65</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& C130- 1124-3	Перехід круглий центральний Ф200—Ф160, L-200	шт	1	<u>352.10</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& C130- 1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264.28</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	C1630-522 варіант 2	Врізання-сідло Ф125 в Ф200	шт	2	<u>69.63</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	C1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	1	<u>69.63</u>	-	70	-	-	-	-
251	& C130- 1124-19	Відведення круглого перетину 90°-Ф200	шт	1	<u>758.01</u>	-	758	-	-	-	-
252	& C130- 1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	5	<u>387.45</u>	-	1937	-	-	-	-
253	C130-278 варіант 3	Зонт витяжний круглого перетину Ф200	шт	1	<u>367.78</u>	-	368	-	-	-	-
254	C1545-550 варіант 5	Хомут для кріплення повітропроводів Ф200 ХЦК 200	шт	7	<u>257.47</u>	-	1802	-	-	-	-
255	C1545-550 варіант 4	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160 ХЦК 160	шт	2	<u>257.47</u>	-	515	-	-	-	-
256	C1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	2	<u>257.47</u>	-	515	-	-	-	-
257	C1630-1771 варіант 8	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	4	<u>1079.16</u>	-	4317	-	-	-	-
258	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,25	<u>789.13</u> 789,13	-	197	197	-	<u>6.6700</u>	<u>1.67</u>
259	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клеювій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) ПЗ.3	м2	2,5	<u>433.48</u>	-	1084	-	-	-	-
260	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
261	C111-1756 варіант 8	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф160 MBM 160 БВ Н	шт	1	<u>1634.95</u>	-	1635	-	-	-	-
262	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
263	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	1103	761	<u>109</u> 43	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>6.21</u> 0,35
264	& C130-397- 1 варіант 1	Анемостат припливний Ф125 KN-RM- 125(або аналог)	шт	3	<u>136.80</u>	-	410	-	-	-	-
265	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0585	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	2153	1746	<u>38</u> 15	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>15.32</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	& C130-1124-9	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф160	м	6	<u>514.90</u> -	-	3089	-	-	-	-
267	& C130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	5	<u>405.65</u> -	-	2028	-	-	-	-
268	& C130-1124-1	Перехід круглий центральний Ф160—Ф125, L-200	шт	1	<u>264.28</u> -	-	264	-	-	-	-
269	C1630-522 варіант 1	Врізання-сідло Ф125 в Ф160	шт	2	<u>69.63</u> -	-	139	-	-	-	-
270	& C130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	4	<u>387.45</u> -	-	1550	-	-	-	-
271	C1545-550 варіант 4	Хомут для кріплення повітропроводів Ф160 ХЦК 160	шт	6	<u>257.47</u> -	-	1545	-	-	-	-
272	C1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	5	<u>257.47</u> -	-	1287	-	-	-	-
273	C1630-1771 варіант 8	Дросель-клапан ф125мм "Вент-Сервис" або аналог	шт	3	<u>1079.16</u> -	-	3237	-	-	-	-
274	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>789.13</u> 789,13	-	79	79	-	<u>6.6700</u> -	<u>0.67</u> -
275	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В3.3,В3.4	м2	1	<u>433.48</u> -	-	433	-	-	-	-
276	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	3284	2471	<u>114</u> 43	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>20.4</u> 0,33
277	& C130-70-1-2Л варіант 1	Витяжний стіновий осьовий вентилятор зі зворотним клапаном ВЕНТС 100 Квайт (або аналог) П3.5	шт	2	<u>2832.10</u> -	-	5664	-	-	-	-
278	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>274.35</u> 212,59	<u>31.22</u> 9,28	274	213	<u>31</u> 9	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
279	C111-1756 варіант 3	Зовнішня вентиляційна решітка, Ф125 MBM 125 6В Н	шт	1	<u>1517.14</u> -	-	1517	-	-	-	-
280	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>9846.38</u> 8065,19	<u>464.56</u> 144,71	9846	8065	<u>465</u> 145	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
281	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	368	254	<u>36</u> 14	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>2.07</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	& C130-397-1 варіант 1	Анемостат припливний Ф125 KN-RM-125(або аналог)	шт	1	<u>136.80</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0073	<u>36808.25</u> 29845,20	<u>656.16</u> 261,81	269	218	<u>5</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.91</u> 0,02
284	& C130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	1,5	<u>405.65</u> -	<u>-</u> -	608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	& C130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	1	<u>387.45</u> -	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	C1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	1	<u>257.47</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	79	79	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>0.67</u> -
288	& C114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) В3.5	м2	1	<u>433.48</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>284.52</u> 201,95	<u>8.47</u> 3,34	285	202	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
290	C1630-1771 варіант 10	Зворотній клапан КОМ1 125 "ВЕНТ-СЕРВИС" (або аналог)	шт	1	<u>830.69</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	1	<u>1392.93</u> 877,64	<u>219.32</u> 83,82	1393	878	<u>219</u> 84	<u>8.1900</u> 0,6469	<u>8.19</u> 0,65
292	C1630-1062 варіант 2	Фільтр касетний G4 ФБВ 125 "Vents" (або аналог)	шт	1	<u>1567.45</u> -	<u>-</u> -	1567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1641.85</u> 1235,42	<u>57.22</u> 21,52	1642	1235	<u>57</u> 22	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
294	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,13	<u>1151.80</u> 1114,92	<u>8.47</u> 3,34	150	145	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1.27</u> -
295	C1545-18 варіант 2	Гнучка вставка Ф200 RFI 125	шт	2	<u>509.15</u> -	<u>-</u> -	1018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>367.55</u> 253,62	<u>36.48</u> 14,46	368	254	<u>36</u> 14	<u>2.0700</u> 0,1153	<u>2.07</u> 0,12
297	& C130-397-2	Анемостат витяжний KW-RM-125	шт	1	<u>138.20</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0232	<u>36808,25</u> 29845,20	<u>656,16</u> 261,81	854	692	<u>15</u> 6	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>6,07</u> 0,05
299	& С130-1124-7	Повітропровід зі сталі листової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм, Ф125	м	5	<u>405,65</u> -	<u>-</u> -	2028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	& С130-1124-5	Відведення круглого перетину 90°-Ф125	шт	2	<u>387,45</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	С130-278 варіант 2	Зонт витяжний круглого перетину Ф125	шт	1	<u>260,68</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	С1545-550 варіант 3	Хомут для кріплення повітропроводів Ф125 ХЦК 125	шт	5	<u>257,47</u> -	<u>-</u> -	1287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,2	<u>789,13</u> 789,13	<u>-</u> -	158	158	<u>-</u> -	<u>6,6700</u> -	<u>1,33</u> -
304	& С114-20-1 варіант 1	Теплоізоляція для повітропроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщиною 5 мм Thermasheet ECO VSA "Thermaflex" (або аналог) ПВ3.1-ПВ3.3, ПВ3.5-ПВ3.8	м2	2	<u>433,48</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг ПВ3.9-ПВ3.10	шт	7	<u>329,99</u> 253,62	<u>22,55</u> 13,61	2310	1775	<u>158</u> 95	<u>2,0700</u> 0,1085	<u>14,49</u> 0,76
306	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>329,99</u> 253,62	<u>22,55</u> 13,61	660	507	<u>45</u> 27	<u>2,0700</u> 0,1085	<u>4,14</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 4					181758	60763	<u>4058</u> 1466		<u>516,14</u> 11,49
		Разом будівельні роботи, грн.					181758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116937				
		всього заробітна плата, грн.					62229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9217				
		Всього будівельні роботи, грн.					211900				

		Всього по розділу 4					211900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Пусконаладжувальні роботи									
307	КПЗ-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	8	<u>1178,24</u> 1178,24	<u>-</u> -	9426	9426	<u>-</u> -	<u>7.0000</u> -	<u>56</u> -
308	КПЗ-27-1	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	вузол	8	<u>3029,76</u> 3029,76	<u>-</u> -	24238	24238	<u>-</u> -	<u>18.0000</u> -	<u>144</u> -
309	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	8	<u>4712,96</u> 4712,96	<u>-</u> -	37704	37704	<u>-</u> -	<u>28.0000</u> -	<u>224</u> -
310	КП2-16-8	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	система	8	<u>14980,48</u> 14980,48	<u>-</u> -	119844	119844	<u>-</u> -	<u>89.0000</u> -	<u>712</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					191212	191212	<u>-</u> -		<u>1136</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					191212				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					191212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19210				
		Всього будівельні роботи, грн.					267160				

		Всього по розділу 5					267160				
		Разом прямі витрати по кошторису					618420	330589	<u>8954</u> 3237		<u>2321,52</u> 25,36
		Разом будівельні роботи, грн.					618420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278877				
		всього заробітна плата, грн.					333826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					208,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40450				
		Всього будівельні роботи, грн.					763614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					763614				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2554,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					374276				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033

на Блок А.Кондиціонування.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ОВ2

Кошторисна вартість 1512,544 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,49994 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 594,849 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кондиціонування К0									
1	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,08	<u>33681,71</u>	<u>16372,84</u>	2695	1385	<u>1310</u>	<u>144,5900</u>	<u>11,57</u>
					17308,87	5947,39			476	48,5415	3,88
2	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,06	<u>1427,88</u>	<u>222,03</u>	86	61	<u>13</u>	<u>8,5300</u>	<u>0,51</u>
					1021,13	67,37			4	0,5244	0,03
3	С1630-115	Кронштейн L подібний під зовнішній блок m до 124 кг	комплект	1	<u>1305,92</u>	-	1306	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	<u>3277,91</u>	<u>280,77</u>	3278	2495	<u>281</u>	<u>19,8900</u>	<u>19,89</u>
					2494,60	107,00			107	0,8232	0,82
5	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	9	<u>1811,91</u>	<u>108,07</u>	16307	13782	<u>973</u>	<u>12,2100</u>	<u>109,89</u>
					1531,38	41,53			374	0,3226	2,9
6	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,56	<u>17255,31</u>	<u>1096,84</u>	26918	25044	<u>1711</u>	<u>128,0000</u>	<u>199,68</u>
					16053,76	452,50			706	3,9000	6,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1545-265-6-3A	Труба мідна Ф19.05x0.9	м	9	<u>373.82</u>	-	3364	-	-	-	-
8	& C1545-265-5-39	Труба мідна Ф15.88x0.8	м	22	<u>291.35</u>	-	6410	-	-	-	-
9	& C1545-265-2-38	Труба мідна Ф9.53x0.8	м	77	<u>124.98</u>	-	9623	-	-	-	-
10	& C1545-265-1-37	Труба мідна Ф6.35x0.8	м	48	<u>89.89</u>	-	4315	-	-	-	-
11	& C1545-265-12	Розгалужувач універсальний HFQ-102F	шт	8	<u>3082.82</u>	-	24663	-	-	-	-
12	& C1546-94-1	Холодоагент R410A	кг	18	<u>345.49</u>	-	6219	-	-	-	-
13	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	15,6	<u>416.45</u>	-	6497	6497	-	<u>3.5200</u>	<u>54.91</u>
14	C113-2146 варіант 1	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/4", товщиною 6мм C-18 PRO "Thermaflex" (або аналог)	м	9	<u>35.19</u>	-	317	-	-	-	-
15	C113-2146 варіант 2	Теплоізоляція (трубчаста) Ф5/8", товщиною 6мм C-15 "Thermaflex" (або аналог)	м	22	<u>33.55</u>	-	738	-	-	-	-
16	C113-2146 варіант 3	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/8", товщиною 6мм C-10 "Thermaflex" (або аналог)	м	77	<u>26.47</u>	-	2038	-	-	-	-
17	C113-2146 варіант 4	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/4", товщиною 6мм C-6 "Thermaflex" (або аналог)	м	48	<u>24.23</u>	-	1163	-	-	-	-
18	KB16-13-1	Прокладання дренажних трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,55	<u>12654.01</u>	<u>82.64</u>	6960	6809	<u>45</u>	<u>95.7800</u>	<u>52.68</u>
					12380,52	31,53			17	0,2428	0,13
19	C113-1897 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16 мм (або аналог)	м	55	<u>190.20</u>	-	10461	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					133358	56073	<u>4333</u>		<u>449.13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					133358		1684		13,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72952				
		всього заробітна плата, грн.					57757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25986				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7641				
		Всього будівельні роботи, грн.					159344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					159344				
		Розділ 2. Кондиціонування К1									
20	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,08	<u>33681.71</u>	<u>16372.84</u>	2695	1385	<u>1310</u>	<u>144.5900</u>	<u>11.57</u>
					17308,87	5947,39			476	48,5415	3,88
21	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кв	0,1	<u>1427.88</u>	<u>222.03</u>	143	102	<u>22</u>	<u>8.5300</u>	<u>0.85</u>
					1021,13	67,37			7	0,5244	0,05
22	С1630-115	Кронштейн L подібний під зовнішній блок m до 365 кг	комплект	1	<u>1815.92</u>	<u>-</u>	1816	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
23	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	<u>3277.91</u>	<u>280.77</u>	3278	2495	<u>281</u>	<u>19.8900</u>	<u>19.89</u>
					2494,60	107,00			107	0,8232	0,82
24	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	22	<u>1811.91</u>	<u>108.07</u>	39862	33690	<u>2378</u>	<u>12.2100</u>	<u>268.62</u>
					1531,38	41,53			914	0,3226	7,1
25	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,24	<u>21200.70</u>	<u>750.47</u>	26289	24883	<u>931</u>	<u>160.0000</u>	<u>198.4</u>
					20067,20	298,12			370	2,6400	3,27
26	& С1545-265-9-3Г	Труба мідна Ф28,6х1.0	м	23	<u>620.04</u>	<u>-</u>	14261	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
27	& С1545-265-8-3В	Труба мідна Ф25.4х1.0	м	26	<u>607.38</u>	<u>-</u>	15792	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
28	& С1545-265-7-3Б	Труба мідна Ф22.2х1.0	м	10	<u>466.88</u>	<u>-</u>	4669	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	& С1545-265-6-3А	Труба мідна Ф19.05х0.9	м	65	<u>373.82</u>	<u>-</u>	24298	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
30	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,38	<u>17255.31</u>	<u>1096.84</u>	58323	54262	<u>3707</u>	<u>128.0000</u>	<u>432.64</u>
					16053,76	452,50			1529	3,9000	13,18
31	& С1545-265-5-39	Труба мідна Ф15.88х0.8	м	26	<u>291.35</u>	<u>-</u>	7575	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
32	& С1545-265-4	Труба мідна Ф12.7х0.8	м	110	<u>201.82</u>	<u>-</u>	22200	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
33	& С1545-265-2-38	Труба мідна Ф9.53х0.8	м	98	<u>124.98</u>	<u>-</u>	12248	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
34	& С1545-265-1-37	Труба мідна Ф6.35х0.8	м	104	<u>89.89</u>	<u>-</u>	9349	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
35	& С1545-265-12	Розгалужувач універсальний HFQ-102F	шт	1	<u>3082.82</u>	<u>-</u>	3083	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1545-265-13	Розгалужувач універсальний HFQ-162F	шт	19	<u>3765.04</u>	-	71536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C1545-265-14	Розгалужувач універсальний HFQ-242F	шт	1	<u>5742.11</u>	-	5742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1546-94-1	Холодоагент R410A	кг	23,1	<u>345.49</u>	-	7981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	46,2	<u>416.45</u>	-	19240	19240	-	<u>3.5200</u>	<u>162.62</u>
					416,45	-			-	-	-
40	C113-2146 варіант 5	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1 1/8", товщиною 6мм C-28 "Thermaflex" (або аналог)	м	23	<u>54.71</u>	-	1258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-2146 варіант 6	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1", товщиною 6мм C-25 "Thermaflex" (або аналог)	м	26	<u>48.67</u>	-	1265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-2146 варіант 7	Теплоізоляція (трубчаста) Ф7/8", товщиною 6мм C-22 "Thermaflex" (або аналог)	м	10	<u>42.84</u>	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-2146 варіант 8	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/4", товщиною 6мм C-18 "Thermaflex" (або аналог)	м	65	<u>35.19</u>	-	2287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-2146 варіант 9	Теплоізоляція (трубчаста) Ф5/8", товщиною 6мм C-15 "Thermaflex" (або аналог)	м	26	<u>33.55</u>	-	872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-2146 варіант 10	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/2", товщиною 6мм C-12 "Thermaflex" (або аналог)	м	110	<u>23.39</u>	-	2573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-2146 варіант 11	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/8", товщиною 6мм C-10 "Thermaflex" (або аналог)	м	98	<u>26.47</u>	-	2594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-2146 варіант 12	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/4", товщиною 6мм C-6 "Thermaflex" (або аналог)	м	104	<u>24.23</u>	-	2520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КБ16-13-1	Прокладання дренажних трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,45	<u>12654.01</u>	<u>82.64</u>	18348	17952	<u>120</u>	<u>95.7800</u>	<u>138.88</u>
					12380,52	31,53			46	0,2428	0,35
49	C113-1897 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16 мм (або аналог)	м	145	<u>190.20</u>	-	27579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					410104	154009	<u>8749</u>		<u>1233.47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					410104		3449		28,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247346				
		всього заробітна плата, грн.					157458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70548				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					480652				

		Всього по розділу 2					480652				
		Розділ 3. Кондиціювання К2									
50	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,08	<u>33681.71</u>	<u>16372.84</u>	2695	1385	<u>1310</u>	<u>144.5900</u>	<u>11.57</u>
					17308,87	5947,39			476	48,5415	3,88
51	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1	<u>1427.88</u>	<u>222.03</u>	143	102	<u>22</u>	<u>8.5300</u>	<u>0.85</u>
					1021,13	67,37			7	0,5244	0,05
52	С1630-115	Кронштейн L подібний під зовнішній блок m до 316 кг	комплект	1	<u>1815.92</u>	<u>-</u>	1816	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
53	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	<u>3277.91</u>	<u>280.77</u>	3278	2495	<u>281</u>	<u>19.8900</u>	<u>19.89</u>
					2494,60	107,00			107	0,8232	0,82
54	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	24	<u>1811.91</u>	<u>108.07</u>	43486	36753	<u>2594</u>	<u>12.2100</u>	<u>293.04</u>
					1531,38	41,53			997	0,3226	7,74
55	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,7	<u>21200.70</u>	<u>750.47</u>	14840	14047	<u>525</u>	<u>160.0000</u>	<u>112</u>
					20067,20	298,12			209	2,6400	1,85
56	& С1545-265-9-3Г	Труба мідна Ф28,6х1.0	м	19	<u>620.04</u>	<u>-</u>	11781	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
57	& С1545-265-8-3В	Труба мідна Ф25.4х1.0	м	8	<u>607.38</u>	<u>-</u>	4859	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
58	& С1545-265-7-3Б	Труба мідна Ф22.2х1.0	м	20	<u>466.88</u>	<u>-</u>	9338	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
59	& С1545-265-6-3А	Труба мідна Ф19.05х0.9	м	23	<u>373.82</u>	<u>-</u>	8598	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
60	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,34	<u>17255.31</u>	<u>1096.84</u>	57633	53620	<u>3663</u>	<u>128.0000</u>	<u>427.52</u>
					16053,76	452,50			1511	3,9000	13,03
61	& С1545-265-5-39	Труба мідна Ф15.88х0.8	м	53	<u>291.35</u>	<u>-</u>	15442	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
62	& С1545-265-4	Труба мідна Ф12.7х0.8	м	38	<u>201.82</u>	<u>-</u>	7669	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
63	& С1545-265-2-38	Труба мідна Ф9.53х0.8	м	144	<u>124.98</u>	<u>-</u>	17997	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
64	& С1545-265-1-37	Труба мідна Ф6.35х0.8	м	99	<u>89.89</u>	<u>-</u>	8899	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C1545-265-12	Розгалужувач універсальний HFQ-102F	шт	13	<u>3082.82</u>	-	40077	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C1545-265-13	Розгалужувач універсальний HFQ-162F	шт	8	<u>3765.04</u>	-	30120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& C1545-265-14	Розгалужувач універсальний HFQ-242F	шт	1	<u>5742.11</u>	-	5742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& C1546-94-1	Холодоагент R410A	кг	19,2	<u>345.49</u>	-	6633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	40,4	<u>416.45</u>	-	16825	16825	-	<u>3.5200</u>	<u>142.21</u>
					416,45	-			-	-	-
70	C113-2146 варіант 5	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1 1/8", товщиною 6мм C-28 "Thermaflex" (або аналог)	м	19	<u>54.71</u>	-	1039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C113-2146 варіант 6	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1", товщиною 6мм C-25 "Thermaflex" (або аналог)	м	8	<u>48.67</u>	-	389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	C113-2146 варіант 7	Теплоізоляція (трубчаста) Ф7/8", товщиною 6мм C-22 "Thermaflex" (або аналог)	м	20	<u>42.84</u>	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C113-2146 варіант 8	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/4", товщиною 6мм C-18 "Thermaflex" (або аналог)	м	23	<u>35.19</u>	-	809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	C113-2146 варіант 9	Теплоізоляція (трубчаста) Ф5/8", товщиною 6мм C-15 "Thermaflex" (або аналог)	м	53	<u>33.55</u>	-	1778	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C113-2146 варіант 10	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/2", товщиною 6мм C-12 "Thermaflex" (або аналог)	м	38	<u>23.39</u>	-	889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C113-2146 варіант 11	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/8", товщиною 6мм C-10 "Thermaflex" (або аналог)	м	144	<u>26.47</u>	-	3812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	C113-2146 варіант 12	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/4", товщиною 6мм C-6 "Thermaflex" (або аналог)	м	99	<u>24.23</u>	-	2399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	КБ16-13-1	Прокладання дренажних трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,75	<u>12654.01</u>	<u>82.64</u>	22145	21666	<u>145</u>	<u>95.7800</u>	<u>167.62</u>
					12380,52	31,53			55	0,2428	0,42
79	C113-1897 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16 мм (або аналог)	м	175	<u>190.20</u>	-	33285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					375273	146893	<u>8540</u>		<u>1174.7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					375273		3362		27,79
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219840				
		всього заробітна плата, грн.					150255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67535 101,86 19800 442808				

		Всього по розділу 3					442808				
		Розділ 4. Кондиціювання КЗ									
80	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,08	<u>33681.71</u> 17308,87	<u>16372.84</u> 5947,39	2695	1385	<u>1310</u> 476	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>11.57</u> 3,88
81	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1	<u>1427.88</u> 1021,13	<u>222.03</u> 67,37	143	102	<u>22</u> 7	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.85</u> 0,05
82	С1630-115 варіант 5	Кронштейн L подібний під зовнішній блок m до 296 кг	комплект	1	<u>1713.92</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	<u>3277.91</u> 2494,60	<u>280.77</u> 107,00	3278	2495	<u>281</u> 107	<u>19.8900</u> 0,8232	<u>19.89</u> 0,82
84	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	21	<u>1811.91</u> 1531,38	<u>108.07</u> 41,53	38050	32159	<u>2269</u> 872	<u>12.2100</u> 0,3226	<u>256.41</u> 6,77
85	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,62	<u>21200.70</u> 20067,20	<u>750.47</u> 298,12	13144	12442	<u>465</u> 185	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>99.2</u> 1,64
86	& С1545-265-9-3Г	Труба мідна Ф28,6х1.0	м	9	<u>620.04</u> -	<u>-</u> -	5580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С1545-265-8-3В	Труба мідна Ф25.4х1.0	м	19	<u>607.38</u> -	<u>-</u> -	11540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С1545-265-7-3Б	Труба мідна Ф22.2х1.0	м	8	<u>466.88</u> -	<u>-</u> -	3735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С1545-265-6-3А	Труба мідна Ф19.05х0.9	м	26	<u>373.82</u> -	<u>-</u> -	9719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	2,73	<u>17255.31</u> 16053,76	<u>1096.84</u> 452,50	47107	43827	<u>2994</u> 1235	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>349.44</u> 10,65
91	& С1545-265-5-39	Труба мідна Ф15.88х0.8	м	33	<u>291.35</u> -	<u>-</u> -	9615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С1545-265-4	Труба мідна Ф12.7х0.8	м	48	<u>201.82</u> -	<u>-</u> -	9687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С1545-265-2-38	Труба мідна Ф9.53х0.8	м	109	<u>124.98</u> -	<u>-</u> -	13623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C1545-265-1-37	Труба мідна Ф6.35x0.8	м	83	<u>89.89</u>	-	7461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C1545-265-12	Розгалужувач універсальний HFQ-102F	шт	9	<u>3082.82</u>	-	27745	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C1545-265-13	Розгалужувач універсальний HFQ-162F	шт	10	<u>3765.04</u>	-	37650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C1545-265-14	Розгалужувач універсальний HFQ-242F	шт	1	<u>5742.11</u>	-	5742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C1546-94-1	Холодоагент R410A	кг	17,1	<u>345.49</u>	-	5908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	33,5	<u>416.45</u>	-	13951	13951	-	<u>3.5200</u>	<u>117.92</u>
					416,45	-			-	-	-
100	C113-2146 варіант 5	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1 1/8", товщиною 6мм C-28 "Thermaflex" (або аналог)	м	9	<u>54.71</u>	-	492	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C113-2146 варіант 6	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1", товщиною 6мм C-25 "Thermaflex" (або аналог)	м	19	<u>48.67</u>	-	925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C113-2146 варіант 7	Теплоізоляція (трубчаста) Ф7/8", товщиною 6мм C-22 "Thermaflex" (або аналог)	м	8	<u>42.84</u>	-	343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C113-2146 варіант 8	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/4", товщиною 6мм C-18 "Thermaflex" (або аналог)	м	26	<u>35.19</u>	-	915	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	C113-2146 варіант 9	Теплоізоляція (трубчаста) Ф5/8", товщиною 6мм C-15 "Thermaflex" (або аналог)	м	33	<u>33.55</u>	-	1107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C113-2146 варіант 10	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/2", товщиною 6мм C-12 "Thermaflex" (або аналог)	м	48	<u>23.39</u>	-	1123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C113-2146 варіант 11	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/8", товщиною 6мм C-10 "Thermaflex" (або аналог)	м	109	<u>26.47</u>	-	2885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	C113-2146 варіант 12	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/4", товщиною 6мм C-6 "Thermaflex" (або аналог)	м	83	<u>24.23</u>	-	2011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	КБ16-13-1	Прокладання дренажних трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,52	<u>12654.01</u>	<u>82.64</u>	19234	18818	<u>126</u>	<u>95.7800</u>	<u>145.59</u>
					12380,52	31,53			48	0,2428	0,37
109	C113-1897 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16 мм (або аналог)	м	152	<u>190.20</u>	-	28910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					326032	125179	<u>7467</u>		<u>1000.87</u>
									2930		24,18
		Разом будівельні роботи, грн.					326032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193386				
		всього заробітна плата, грн.					128109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					57613 86,98 16901 383645 383645				
110	КПЗ-26-3	Розділ 5. Пусконаладжувальні роботи Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі більш 5	установ.	4	<u>8247,68</u> 8247,68	<u>-</u> -	32991 32991	32991	<u>-</u> -	<u>49.0000</u> -	<u>196</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					32991 32991 32991 13104 17,05 3314 46095 46095	32991	<u>-</u> -		<u>196</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1277758 1277758 733524 526570 234786 351,31 68279	515145	<u>29089</u> 11425		<u>4054,17</u> 94,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1512544				

		Всього по кошторису					1512544				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4499,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					594849				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034

на Блок Б.Кондиціонування.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ОВ2

Кошторисна вартість 2282,724 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,4348 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 845,264 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Кондиціонування К1												
1	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,08	<u>33681.71</u>	<u>16372.84</u>	2695	1385	<u>1310</u>	<u>144.5900</u>	<u>11.57</u>			
					17308,87	5947,39			476	48,5415	3,88			
2	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1	<u>1427.88</u>	<u>222.03</u>	143	102	<u>22</u>	<u>8.5300</u>	<u>0.85</u>			
					1021,13	67,37			7	0,5244	0,05			
3	С1630-115	Кронштейн L подібний під зовнішній блок m до 365 кг	комплект	1	<u>1815.92</u>	<u>-</u>	1816	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
	варіант 3				-	-			-	-	-			
4	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	<u>3277.91</u>	<u>280.77</u>	3278	2495	<u>281</u>	<u>19.8900</u>	<u>19.89</u>			
					2494,60	107,00			107	0,8232	0,82			
5	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	38	<u>1811.91</u>	<u>108.07</u>	68853	58192	<u>4107</u>	<u>12.2100</u>	<u>463.98</u>			
					1531,38	41,53			1578	0,3226	12,26			
6	& С1545-265-16	Об'єднувач універсальний HFQ-M32F	шт	1	<u>9765.86</u>	<u>-</u>	9766	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			
7	& С1545-265-12	Розгалужувач універсальний HFQ-102F	шт	4	<u>3082.82</u>	<u>-</u>	12331	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1545-265-13	Розгалужувач універсальний HFQ-162F	шт	31	<u>3765.04</u>	-	116716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C1545-265-14	Розгалужувач універсальний HFQ-242F	шт	2	<u>5742.11</u>	-	11484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C1545-265-14	Розгалужувач універсальний HFQ-302F	шт	2	<u>5742.11</u>	-	11484	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,19	<u>21404.48</u> 20067,20	<u>750.47</u> 298,12	4067	3813	<u>143</u> 57	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>30.4</u> 0,5
12	& C1545-265-11-3E	Труба мідна Ф38.1x1.0	м	13	<u>848.59</u>	-	11032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C1545-265-10-3Д	Труба мідна Ф31.75x1.0	м	6	<u>801.47</u>	-	4809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,96	<u>21200.70</u> 20067,20	<u>750.47</u> 298,12	41553	39332	<u>1471</u> 584	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>313.6</u> 5,17
15	& C1545-265-9-3Г	Труба мідна Ф28,6x1.0	м	23	<u>620.04</u>	-	14261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C1545-265-8-3В	Труба мідна Ф25.4x1.0	м	17	<u>607.38</u>	-	10325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C1545-265-7-3Б	Труба мідна Ф22.2x1.0	м	39	<u>466.88</u>	-	18208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1545-265-6-3А	Труба мідна Ф19.05x0.9	м	117	<u>373.82</u>	-	43737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	4,44	<u>17255.31</u> 16053,76	<u>1096.84</u> 452,50	76614	71279	<u>4870</u> 2009	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>568.32</u> 17,32
20	& C1545-265-5-39	Труба мідна Ф15.88x0.8	м	53	<u>291.35</u>	-	15442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C1545-265-4	Труба мідна Ф12.7x0.8	м	152	<u>201.82</u>	-	30677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1545-265-2-38	Труба мідна Ф9.53x0.8	м	131	<u>124.98</u>	-	16372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C1545-265-1-37	Труба мідна Ф6.35x0.8	м	108	<u>89.89</u>	-	9708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C1546-94-1	Холодоагент R410A	кг	44,4	<u>345.49</u>	-	15340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	65,9	<u>416.45</u> 416,45	-	27444	27444	-	<u>3.5200</u>	<u>231.97</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-2146 варіант 13	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1 3/8", товщиною 6мм C-35 "Thermaflex" (або аналог)	м	19	<u>63.69</u> -	<u>-</u> -	1210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-2146 варіант 5	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1 1/8", товщиною 6мм C-28 "Thermaflex" (або аналог)	м	23	<u>54.71</u> -	<u>-</u> -	1258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-2146 варіант 6	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1", товщиною 6мм C-25 "Thermaflex" (або аналог)	м	17	<u>48.67</u> -	<u>-</u> -	827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-2146 варіант 7	Теплоізоляція (трубчаста) Ф7/8", товщиною 6мм C-22 "Thermaflex" (або аналог)	м	39	<u>42.84</u> -	<u>-</u> -	1671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-2146 варіант 8	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/4", товщиною 6мм C-18 "Thermaflex" (або аналог)	м	117	<u>35.19</u> -	<u>-</u> -	4117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-2146 варіант 9	Теплоізоляція (трубчаста) Ф5/8", товщиною 6мм C-15 "Thermaflex" (або аналог)	м	53	<u>33.55</u> -	<u>-</u> -	1778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-2146 варіант 10	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/2", товщиною 6мм C-12 "Thermaflex" (або аналог)	м	152	<u>23.39</u> -	<u>-</u> -	3555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-2146 варіант 11	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/8", товщиною 6мм C-10 "Thermaflex" (або аналог)	м	131	<u>26.47</u> -	<u>-</u> -	3468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-2146 варіант 12	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/4", товщиною 6мм C-6 "Thermaflex" (або аналог)	м	108	<u>24.23</u> -	<u>-</u> -	2617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ16-13-1	Прокладання дренажних трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	3,04	<u>12654.01</u> 12380,52	<u>82.64</u> 31,53	38468	37637	<u>251</u> 96	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>291.17</u> 0,74
36	C113-1897 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16 мм (або аналог)	м	304	<u>190.20</u> -	<u>-</u> -	57821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					694945	241679	<u>12455</u> 4914		<u>1931.75</u> 40,74
		Разом будівельні роботи, грн.					694945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440811				
		всього заробітна плата, грн.					246593				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					167,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32478				
		Всього будівельні роботи, грн.					805776				

		Всього по розділу 1					805776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Кондиціонування К2									
37	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,08	<u>33681.71</u> 17308,87	<u>16372.84</u> 5947,39	2695	1385	<u>1310</u> 476	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>11.57</u> 3,88
38	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1	<u>1427.88</u> 1021,13	<u>222.03</u> 67,37	143	102	<u>22</u> 7	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>0.85</u> 0,05
39	С1630-115 варіант 4	Кронштейн L подібний під зовнішній блок m до 316 кг	комплект	1	<u>1815.92</u> -	<u>-</u> -	1816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	<u>3277.91</u> 2494,60	<u>280.77</u> 107,00	3278	2495	<u>281</u> 107	<u>19.8900</u> 0,8232	<u>19.89</u> 0,82
41	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	34	<u>1811.91</u> 1531,38	<u>108.07</u> 41,53	61605	52067	<u>3674</u> 1412	<u>12.2100</u> 0,3226	<u>415.14</u> 10,97
42	& С1545-265-12	Розгалужувач універсальний HFQ-102F	шт	11	<u>3082.82</u> -	<u>-</u> -	33911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С1545-265-13	Розгалужувач універсальний HFQ-162F	шт	18	<u>3765.04</u> -	<u>-</u> -	67771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1545-265-14	Розгалужувач універсальний HFQ-242F	шт	1	<u>5742.11</u> -	<u>-</u> -	5742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С1545-265-15	Розгалужувач універсальний HFQ-302F	шт	3	<u>8401.40</u> -	<u>-</u> -	25204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,38	<u>21404.48</u> 20067,20	<u>750.47</u> 298,12	8134	7626	<u>285</u> 113	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>60.8</u> 1
47	& С1545-265-10-3Д	Труба мідна Ф31.75x1.0	м	38	<u>801.47</u> -	<u>-</u> -	30456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,32	<u>21200.70</u> 20067,20	<u>750.47</u> 298,12	27985	26489	<u>991</u> 394	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>211.2</u> 3,48
49	& С1545-265-9-3Г	Труба мідна Ф28,6x1.0	м	7	<u>620.04</u> -	<u>-</u> -	4340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1545-265-8-3В	Труба мідна Ф25.4x1.0	м	3	<u>607.38</u> -	<u>-</u> -	1822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1545-265-7-3Б	Труба мідна Ф22.2x1.0	м	18	<u>466.88</u> -	<u>-</u> -	8404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1545-265-6-3А	Труба мідна Ф19.05x0.9	м	104	<u>373.82</u> -	<u>-</u> -	38877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	5,2	<u>17255.31</u> 16053,76	<u>1096.84</u> 452,50	89728	83480	<u>5704</u> 2353	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>665.6</u> 20,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C1545-265-5-39	Труба мідна Ф15.88x0.8	м	58	<u>291.35</u>	-	16898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C1545-265-4	Труба мідна Ф12.7x0.8	м	92	<u>201.82</u>	-	18567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C1545-265-2-38	Труба мідна Ф9.53x0.8	м	221	<u>124.98</u>	-	27621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& C1545-265-1-37	Труба мідна Ф6.35x0.8	м	149	<u>89.89</u>	-	13394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C1546-94-1	Холодоагент R410A	кг	38,3	<u>345.49</u>	-	13232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	69	<u>416.45</u>	-	28735	28735	-	<u>3.5200</u>	<u>242.88</u>
					416,45	-			-	-	-
60	C113-2146 варіант 13	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1 3/8", товщиною 6мм C-35 "Thermaflex" (або аналог)	м	38	<u>63.69</u>	-	2420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C113-2146 варіант 5	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1 1/8", товщиною 6мм C-28 "Thermaflex" (або аналог)	м	7	<u>54.71</u>	-	383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	C113-2146 варіант 6	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1", товщиною 6мм C-25 "Thermaflex" (або аналог)	м	3	<u>48.67</u>	-	146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C113-2146 варіант 7	Теплоізоляція (трубчаста) Ф7/8", товщиною 6мм C-22 "Thermaflex" (або аналог)	м	18	<u>42.84</u>	-	771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C113-2146 варіант 8	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/4", товщиною 6мм C-18 "Thermaflex" (або аналог)	м	104	<u>35.19</u>	-	3660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C113-2146 варіант 9	Теплоізоляція (трубчаста) Ф5/8", товщиною 6мм C-15 "Thermaflex" (або аналог)	м	58	<u>33.55</u>	-	1946	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C113-2146 варіант 10	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/2", товщиною 6мм C-12 "Thermaflex" (або аналог)	м	92	<u>23.39</u>	-	2152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C113-2146 варіант 11	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/8", товщиною 6мм C-10 "Thermaflex" (або аналог)	м	221	<u>26.47</u>	-	5850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C113-2146 варіант 12	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/4", товщиною 6мм C-6 "Thermaflex" (або аналог)	м	149	<u>24.23</u>	-	3610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	2,72	<u>12654.01</u>	<u>82.64</u>	34419	33675	<u>225</u>	<u>95.7800</u>	<u>260.52</u>
					12380,52	31,53			86	0,2428	0,66
70	C113-1897 варіант 2	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16x2 мм (або аналог)	м	272	<u>190.20</u>	-	51734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					637449	236054	<u>12492</u>		<u>1888.45</u>
									4948		41,14
		Разом будівельні роботи, грн.					637449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					388903 241002 108222 163,03 31690 745671				

		Всього по розділу 2					745671				
		Розділ 3. Кондиціювання К3									
71	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,08	<u>33681,71</u>	<u>16372,84</u>	2695	1385	<u>1310</u>	<u>144,5900</u>	<u>11,57</u>
					17308,87	5947,39			476	48,5415	3,88
72	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1	<u>1427,88</u>	<u>222,03</u>	143	102	<u>22</u>	<u>8,5300</u>	<u>0,85</u>
					1021,13	67,37			7	0,5244	0,05
73	С1630-115	Кронштейн L подібний під зовнішній блок m до 296 кг	комплект	1	<u>1713,92</u>	-	1714	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
74	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	<u>3277,91</u>	<u>280,77</u>	3278	2495	<u>281</u>	<u>19,8900</u>	<u>19,89</u>
					2494,60	107,00			107	0,8232	0,82
75	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	34	<u>1811,91</u>	<u>108,07</u>	61605	52067	<u>3674</u>	<u>12,2100</u>	<u>415,14</u>
					1531,38	41,53			1412	0,3226	10,97
76	& С1545-265-12	Розгалужувач універсальний HFQ-102F	шт	24	<u>3082,82</u>	-	73988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& С1545-265-13	Розгалужувач універсальний HFQ-162F	шт	7	<u>3765,04</u>	-	26355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& С1545-265-14	Розгалужувач універсальний HFQ-242F	шт	1	<u>5742,11</u>	-	5742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& С1545-265-15	Розгалужувач універсальний HFQ-302F	шт	1	<u>8401,40</u>	-	8401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,27	<u>21404,48</u>	<u>750,47</u>	5779	5418	<u>203</u>	<u>160,0000</u>	<u>43,2</u>
					20067,20	298,12			80	2,6400	0,71
81	& С1545-265-10-3Д	Труба мідна Ф31.75x1.0	м	27	<u>801,47</u>	-	21640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,88	<u>21200,70</u>	<u>750,47</u>	18657	17659	<u>660</u>	<u>160,0000</u>	<u>140,8</u>
					20067,20	298,12			262	2,6400	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C1545-265-9-3Г	Труба мідна Ф28,6х1.0	м	7	<u>620.04</u>	-	4340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& C1545-265-8-3В	Труба мідна Ф25.4х1.0	м	6	<u>607.38</u>	-	3644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C1545-265-7-3Б	Труба мідна Ф22.2х1.0	м	14	<u>466.88</u>	-	6536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& C1545-265-6-3А	Труба мідна Ф19.05х0.9	м	61	<u>373.82</u>	-	22803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	5,54	<u>17255.31</u>	<u>1096.84</u>	95594	88938	<u>6076</u>	<u>128.0000</u>	<u>709.12</u>
					16053,76	452,50			2507	3,9000	21,61
88	& C1545-265-5-39	Труба мідна Ф15.88х0.8	м	79	<u>291.35</u>	-	23017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C1545-265-4	Труба мідна Ф12.7х0.8	м	47	<u>201.82</u>	-	9486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C1545-265-2-38	Труба мідна Ф9.53х0.8	м	258	<u>124.98</u>	-	32245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C1545-265-1-37	Труба мідна Ф6.35х0.8	м	170	<u>89.89</u>	-	15281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C1546-94-1	Холодоагент R410A	кг	35,5	<u>345.49</u>	-	12265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	66,9	<u>416.45</u>	-	27861	27861	-	<u>3.5200</u>	<u>235.49</u>
					416,45	-			-	-	-
94	C113-2146 варіант 13	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1 3/8", товщиною 6мм C-35 "Thermaflex" (або аналог)	м	27	<u>63.69</u>	-	1720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-2146 варіант 5	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1 1/8", товщиною 6мм C-28 "Thermaflex" (або аналог)	м	7	<u>54.71</u>	-	383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-2146 варіант 6	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1", товщиною 6мм C-25 "Thermaflex" (або аналог)	м	6	<u>48.67</u>	-	292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C113-2146 варіант 7	Теплоізоляція (трубчаста) Ф7/8", товщиною 6мм C-22 "Thermaflex" (або аналог)	м	14	<u>42.84</u>	-	600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	C113-2146 варіант 8	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/4", товщиною 6мм C-18 "Thermaflex" (або аналог)	м	61	<u>35.19</u>	-	2147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	C113-2146 варіант 9	Теплоізоляція (трубчаста) Ф5/8", товщиною 6мм C-15 "Thermaflex" (або аналог)	м	79	<u>33.55</u>	-	2650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	C113-2146 варіант 10	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/2", товщиною 6мм C-12 "Thermaflex" (або аналог)	м	47	<u>23.39</u>	-	1099	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C113-2146 варіант 11	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/8", товщиною 6мм C-10 "Thermaflex" (або аналог)	м	258	<u>26,47</u> -	<u>-</u> -	6829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C113-2146 варіант 12	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1/4", товщиною 6мм C-6 "Thermaflex" (або аналог)	м	170	<u>24,23</u> -	<u>-</u> -	4119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	2,78	<u>12654,01</u> 12380,52	<u>82,64</u> 31,53	35178	34418	<u>230</u> 88	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>266,27</u> 0,67
104	C113-1897 варіант 2	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16x2 мм (або аналог)	м	278	<u>190,20</u> -	<u>-</u> -	52876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					590962	230343	<u>12456</u> 4939		<u>1842,33</u> 41,03
		Разом будівельні роботи, грн.					590962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348163				
		всього заробітна плата, грн.					235282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105746				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					159,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30990				
		Всього будівельні роботи, грн.					696708				

		Всього по розділу 3					696708				
105	КПЗ-26-3	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі більш 5	установ.	3	<u>8247,68</u> 8247,68	<u>-</u> -	24743	24743	<u>-</u> -	<u>49.0000</u> -	<u>147</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					24743	24743	<u>-</u> -		<u>147</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					24743				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9828				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					34571				

		Всього по розділу 4					34571				
		Разом прямі витрати по кошторису					1948099	732819	<u>37403</u>		<u>5809.53</u>
									14801		122,91
		Разом будівельні роботи, грн.					1948099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1177877				
		всього заробітна плата, грн.					747620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					334625				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					502,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					97644				
		Всього будівельні роботи, грн.					2282724				

		Всього по кошторису					2282724				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6434,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					845264				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035

на Блок В.Кондиціонування.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ОВ2

Кошторисна вартість 422,655 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,29032 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 170,248 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Кондиціонування К1											
1	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,08	<u>33681.71</u>	<u>16372.84</u>	2695	1385	<u>1310</u>	<u>144.5900</u>	<u>11.57</u>
					17308,87	5947,39			476	48,5415	3,88
2	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1	<u>1427.88</u>	<u>222.03</u>	143	102	<u>22</u>	<u>8.5300</u>	<u>0.85</u>
					1021,13	67,37			7	0,5244	0,05
3	С1630-115	Кронштейн L подібний під зовнішній блок m до 365 кг	комплект	1	<u>1815.92</u>	-	1816	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	<u>3277.91</u>	<u>280.77</u>	3278	2495	<u>281</u>	<u>19.8900</u>	<u>19.89</u>
					2494,60	107,00			107	0,8232	0,82
5	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	20	<u>1811.91</u>	<u>108.07</u>	36238	30628	<u>2161</u>	<u>12.2100</u>	<u>244.2</u>
					1531,38	41,53			831	0,3226	6,45
6	& С1545-265-12	Розгалужувач універсальний HFQ-102F	шт	17	<u>3082.82</u>	-	52408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С1545-265-13	Розгалужувач універсальний HFQ-162F	шт	1	<u>3765.04</u>	-	3765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1545-265-14	Розгалужувач універсальний HFQ-242F	шт	1	<u>5742.11</u>	-	5742	-	-	-	-
9	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,4	<u>21200.70</u> 20067,20	<u>750.47</u> 298,12	8480	8027	<u>300</u> 119	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>64</u> 1,06
10	& C1545-265-9-3Г	Труба мідна Ф28,6х1.0	м	9	<u>620.04</u>	-	5580	-	-	-	-
11	& C1545-265-8-3В	Труба мідна Ф25.4х1.0	м	4	<u>607.38</u>	-	2430	-	-	-	-
12	& C1545-265-7-3Б	Труба мідна Ф22.2х1.0	м	19	<u>466.88</u>	-	8871	-	-	-	-
13	& C1545-265-6-3А	Труба мідна Ф19.05х0.9	м	8	<u>373.82</u>	-	2991	-	-	-	-
14	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,71	<u>17255.31</u> 16053,76	<u>1096.84</u> 452,50	64017	59559	<u>4069</u> 1679	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>474.88</u> 14,47
15	& C1545-265-5-39	Труба мідна Ф15.88х0.8	м	99	<u>291.35</u>	-	28844	-	-	-	-
16	& C1545-265-4	Труба мідна Ф12.7х0.8	м	27	<u>201.82</u>	-	5449	-	-	-	-
17	& C1545-265-2-38	Труба мідна Ф9.53х0.8	м	169	<u>124.98</u>	-	21122	-	-	-	-
18	& C1545-265-1-37	Труба мідна Ф6.35х0.8	м	76	<u>89.89</u>	-	6832	-	-	-	-
19	& C1546-94-1	Холодоагент R410A	кг	19	<u>345.49</u>	-	6564	-	-	-	-
20	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	41,1	<u>416.45</u> 416,45	-	17116	17116	-	<u>3.5200</u>	<u>144.67</u>
21	C113-2146 варіант 5	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1 1/8", товщиною 6мм C-28 "Thermaflex" (або аналог)	м	9	<u>54.71</u>	-	492	-	-	-	-
22	C113-2146 варіант 6	Теплоізоляція (трубчаста) Ф1", товщиною 6мм C-25 "Thermaflex" (або аналог)	м	4	<u>48.67</u>	-	195	-	-	-	-
23	C113-2146 варіант 7	Теплоізоляція (трубчаста) Ф7/8", товщиною 6мм C-22 "Thermaflex" (або аналог)	м	19	<u>42.84</u>	-	814	-	-	-	-
24	C113-2146 варіант 8	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/4", товщиною 6мм C-18 "Thermaflex" (або аналог)	м	8	<u>35.19</u>	-	282	-	-	-	-
25	C113-2146 варіант 9	Теплоізоляція (трубчаста) Ф5/8", товщиною 6мм C-15 "Thermaflex" (або аналог)	м	99	<u>33.55</u>	-	3321	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-2146 варіант 10	Теплоізоляція (трубчаста) Ф 1/2", товщиною 6мм С-12 "Thermaflex" (або аналог)	м	27	<u>23,39</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-2146 варіант 11	Теплоізоляція (трубчаста) Ф3/8", товщиною 6мм С-10 "Thermaflex" (або аналог)	м	169	<u>26,47</u> -	<u>-</u> -	4473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-2146 варіант 12	Теплоізоляція (трубчаста) Ф 1/4", товщиною 6мм С-6 "Thermaflex" (або аналог)	м	76	<u>24,23</u> -	<u>-</u> -	1841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-13-1	Прокладання дренажних трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,6	<u>12654,01</u> <u>12380,52</u>	<u>82,64</u> <u>31,53</u>	20246	19809	<u>132</u> <u>50</u>	<u>95.7800</u> <u>0,2428</u>	<u>153,25</u> <u>0,39</u>
30	C113-1897 варіант 1	Труби металопластикові, PEX-AL-PEX Ду 16 мм (або аналог)	м	160	<u>190,20</u> -	<u>-</u> -	30432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					347109	139121	<u>8275</u> <u>3269</u>		<u>1113,31</u> <u>27,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					347109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199713				
		всього заробітна плата, грн.					142390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18781				
		Всього будівельні роботи, грн.					411131				

		Всього по розділу 1					411131				
31	КПЗ-26-3	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі більш 5	установ.	1	<u>8247,68</u> <u>8247,68</u>	<u>-</u> -	8248	8248	<u>-</u> -	<u>49,0000</u> -	<u>49</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8248	8248	<u>-</u> -		<u>49</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8248				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					3277 4,26 829 11525 11525				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					355357 355357 199713 150638 67298 100,89 19610 422655 422655	147369	<u>8275</u> 3269		<u>1162,31</u> 27,12
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1290,32 170248				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039

на Блок А. Демонтажні роботи по системі опалення.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВ

Кошторисна вартість

52,042 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29182 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

37,912 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ18-6-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Установлення радіаторів чавунних (Демонтаж)	100кВт	0,048	<u>6602.69</u> 5033,25	<u>1569.16</u> 613,49	317	242	<u>75</u> 29	<u>44.7400</u> 4,8555	<u>2.15</u> 0,23
2	КБ16-10-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,1	<u>5317.97</u> 4617,93	<u>700.04</u> 273,97	5850	5080	<u>770</u> 301	<u>36.2760</u> 2,1707	<u>39.9</u> 2,39
3	КБ16-10-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,84	<u>7060.37</u> 6054,39	<u>1005.98</u> 394,00	5931	5086	<u>845</u> 331	<u>47.5600</u> 3,1243	<u>39.95</u> 2,62
4	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,15	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	392	362	<u>30</u> 11	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>2.92</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>2612,20</u> 2416,41	<u>195,79</u> 75,06	522	483	<u>39</u> 15	<u>19,4840</u> 0,5814	<u>3,9</u> 0,12
6	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,1	<u>2612,20</u> 2416,41	<u>195,79</u> 75,06	2873	2658	<u>215</u> 83	<u>19,4840</u> 0,5814	<u>21,43</u> 0,64
7	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,7124	<u>1594,04</u> -	<u>-</u> -	1136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							15885	13911	<u>1974</u> 770		<u>110,25</u> 6,09
Разом будівельні роботи, грн.							15885				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							14681				
Загальновиробничі витрати, грн.							7365				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2374				
Всього будівельні роботи, грн.							23250				

-											
Вартість зворотних матеріалів, грн.							1136				

Всього по розділу 1							23250				
Розділ 2. 1 поверх											
8	КБ18-6-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Установлення радіаторів чавунних (Демонтаж)	100кВт	0,822	<u>6602,69</u> 5033,25	<u>1569,16</u> 613,49	5427	4137	<u>1290</u> 504	<u>44,7400</u> 4,8555	<u>36,78</u> 3,99
9	КБ16-10-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,58	<u>5317,97</u> 4617,93	<u>700,04</u> 273,97	3084	2678	<u>406</u> 159	<u>36,2760</u> 2,1707	<u>21,04</u> 1,26
10	КБ16-10-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,04	<u>3427,74</u> 2421,76	<u>1005,98</u> 394,00	137	97	<u>40</u> 16	<u>19,0240</u> 3,1243	<u>0,76</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,21	<u>2612,20</u> 2416,41	<u>195,79</u> 75,06	549	507	<u>42</u> 16	<u>19,4840</u> 0,5814	<u>4,09</u> 0,12
12	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,63	<u>2612,20</u> 2416,41	<u>195,79</u> 75,06	1646	1522	<u>124</u> 47	<u>19,4840</u> 0,5814	<u>12,27</u> 0,37
13	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,5	<u>2612,20</u> 2416,41	<u>195,79</u> 75,06	3918	3625	<u>293</u> 113	<u>19,4840</u> 0,5814	<u>29,23</u> 0,87
14	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,23124	<u>1594,04</u> -	<u>-</u> -	3557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							14761	12566	<u>2195</u> 855		<u>104,17</u> 6,73
Разом будівельні роботи, грн.							14761				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							13421				
Загальновиробничі витрати, грн.							6887				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2263				
Всього будівельні роботи, грн.							21648				

-											
Вартість зворотних матеріалів, грн.							3557				

Всього по розділу 2							21648				
Розділ 3. 2 поверх											
15	КБ18-6-1 к дем.=0,4	Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,318	<u>6602,69</u> 5033,25	<u>1569,16</u> 613,49	2100	1601	<u>499</u> 195	<u>44,7400</u> 4,8555	<u>14,23</u> 1,54
16	КБ16-10-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,04	<u>7060,37</u> 6054,39	<u>1005,98</u> 394,00	282	242	<u>40</u> 16	<u>47,5600</u> 3,1243	<u>1,9</u> 0,12
17	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,95	<u>2612,20</u> 2416,41	<u>195,79</u> 75,06	2482	2296	<u>186</u> 71	<u>19,4840</u> 0,5814	<u>18,51</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,8466	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	1350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4864	4139	<u>725</u> 282		<u>34.64</u> 2,21
		Разом будівельні роботи, грн.					4864				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2279				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					752				
		Всього будівельні роботи, грн.					7143				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1350				

		Всього по розділу 3					7143				
		Разом прямі витрати по кошторису					35510	30616	<u>4894</u> 1907		<u>249.06</u> 15,03
		Разом будівельні роботи, грн.					35510				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					32523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5389				
		Всього будівельні роботи, грн.					52042				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6043				

		Всього по кошторису					52042				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					291,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37912				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040
на Блок А.Опалення

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВ

Кошторисна вартість	3049,075 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,92071 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	384,592 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,04732	<u>16593.92</u>	<u>2147.38</u>	785	536	<u>102</u>	<u>96.9200</u>	<u>4.59</u>
					11321,23	838,80			40	6,6322	0,31
2	& С130-555-4-2П варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x105x605mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	4	<u>9762.12</u>	<u>-</u>	39048	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	4	<u>384.50</u>	<u>-</u>	1538	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	С1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	4	<u>740.20</u>	<u>-</u>	2961	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	6	<u>589.87</u> 295,27	<u>85.19</u> 20,41	3539	1772	<u>511</u> 122	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>14.46</u> 0,93
6	C1630-1371 варіант 1	Засувка сталева фланцева Ду50, Ру1,6МПа 30с41нж	шт	2	<u>3002.39</u> -	- -	6005	-	- -	- -	- -
7	C130-949 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм Ру1,6МПа	шт	4	<u>563.93</u> -	- -	2256	-	- -	- -	- -
8	C1630-5 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Ду40, Ру1,6МПа	шт	4	<u>2978.44</u> -	- -	11914	-	- -	- -	- -
9	C130-948 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм Ру1,6МПа	шт	8	<u>341.01</u> -	- -	2728	-	- -	- -	- -
10	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,16	<u>35692.83</u> 28796,43	<u>6628.23</u> 3793,19	5711	4607	<u>1061</u> 607	<u>229.6000</u> 31,3436	<u>36.74</u> 5,01
11	C113-1703 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 75x8,4 S3,2 SDR7,4 PN28(або аналог)	м	15,584	<u>228.33</u> -	- -	3558	-	- -	- -	- -
12	C113-1710 варіант 1	Кутник 90 град. Екоplastik 75, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>370.63</u> -	- -	1483	-	- -	- -	- -
13	C113-1868 варіант 2	Вільний фланець 75/DN65	шт	1	<u>1150.34</u> -	- -	1150	-	- -	- -	- -
14	C113-1868 варіант 1	Буртик діам. 75 мм	шт	1	<u>296.75</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -
15	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,12	<u>30162.74</u> 25094,03	<u>4879.48</u> 2851,35	3620	3011	<u>586</u> 342	<u>200.0800</u> 23,6073	<u>24.01</u> 2,83
16	C113-1702 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 63x8,6 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	11,352	<u>128.60</u> -	- -	1460	-	- -	- -	- -
17	C113-1710 варіант 2	Кутник 90 град. Екоplastik 63, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>222.85</u> -	- -	446	-	- -	- -	- -
18	C113-1742 варіант 1	Трійник Екоplastik 63, PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>136.07</u> -	- -	408	-	- -	- -	- -
19	C113-1807 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 63x40 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>82.61</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,1	<u>30108.62</u> 25094,03	<u>4895.43</u> 2852,53	33119	27603	<u>5385</u> 3138	<u>200.0800</u> 23,6173	<u>220.09</u> 25,98
21	C113-1701 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 50x6,9 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	104,06	<u>86.04</u> -	<u>-</u> -	8953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1709 варіант 1	Кутник 90 град. Ekoplastik 50 PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>98.13</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1755 варіант 1	Трійник перехідний 50x40x50 Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>153.01</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1807 варіант 2	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 50x40 Ekoplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>58.52</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,2	<u>31737.76</u> 29228,08	<u>2433.43</u> 1338,70	38085	35074	<u>2920</u> 1606	<u>229.6000</u> 11,0407	<u>275.52</u> 13,25
26	C113-1700 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 40x5,5 S3,2 SDR7,4 PN28(або аналог)	м	112,44	<u>56.89</u> -	<u>-</u> -	6397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-1709 варіант 2	Кутник 90 град. Ekoplastik 40 PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>58.56</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-1740 варіант 1	Трійник Ekoplastik 40, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>62.20</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1750 варіант 1	Трійник перехідний 40x25x40 Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	28	<u>80.87</u> -	<u>-</u> -	2264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-1807 варіант 4	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40x20 Ekoplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>30.71</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1807 варіант 3	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40x32 Ekoplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>42.49</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий Ekoplastik 40 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>856.87</u> -	<u>-</u> -	3427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-1873-1Г варіант 2	Вентиль прохідний Ekoplastik 40 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>1381.66</u> -	<u>-</u> -	5527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,6	<u>24004.27</u> 21921,06	<u>2034.12</u> 1097,70	14403	13153	<u>1220</u> 659	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>103.32</u> 5,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C113-1699 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 32x4,4 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	56,28	<u>39.60</u> -	<u>-</u> -	2229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1709 варіант 3	Кутник 90 град. Ekoplastik 32 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>26.43</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-1750 варіант 2	Трійник перехідний 32x25x32 Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	21	<u>43.04</u> -	<u>-</u> -	904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-1807 варіант 5	Муфта перехідна 32x25 Ekoplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>30.71</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,3	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	39304	35011	<u>4254</u> 2391	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>275.03</u> 19,76
40	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	120,77	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	3155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	18	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1738 варіант 1	Трійник Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>32.75</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-1873- 1A варіант 1	Кран кульовий Ekoplastik 20 PPR-80 (або аналог)	шт	10	<u>394.40</u> -	<u>-</u> -	3944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1873- 1A варіант 2	Вентиль прохідний Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	19	<u>540.93</u> -	<u>-</u> -	10278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	42	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	2930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-1870 варіант 1	Обвід діам. 25x3,5 мм Кріплення	шт	4	<u>26.43</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1880 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	100	<u>76.98</u> -	<u>-</u> -	7698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-1885 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 32....40	шт	170	<u>114.68</u> -	<u>-</u> -	19496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C113-1885 варіант 2	Хомут металевий (з шурупом) 50....63	шт	82	<u>156.45</u> -	<u>-</u> -	12829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1885 варіант 3	Хомут металевий (з шурупом) 75....80	шт	12	<u>230.35</u> -	<u>-</u> -	2764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	39	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	16242	16242	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>137.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25х3,5	м	70	<u>41.10</u>	<u>-</u>	2877	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53	C113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція б=13мм для труби 32х4,4	м	60	<u>50.92</u>	<u>-</u>	3055	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
54	C113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція б=13мм для труби 40х5,5	м	120	<u>58.95</u>	<u>-</u>	7074	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	C113-2150 варіант 5	Трубна ізоляція б=13мм для труби 50х6,9	м	110	<u>77.69</u>	<u>-</u>	8546	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	C113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція б=13мм для труби 63х8,6	м	12	<u>93.76</u>	<u>-</u>	1125	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57	C113-2150 варіант 6	Трубна ізоляція б=13мм для труби 75х8,4	м	18	<u>109.82</u>	<u>-</u>	1977	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							350503	137009	<u>16039</u>		<u>1091.04</u>
Разом будівельні роботи, грн.							350503		8905		73,5
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							197455				
всього заробітна плата, грн.							145914				
Загальновиробничі витрати, грн.							72838				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							120,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23419				
Всього будівельні роботи, грн.							423341				

Всього по розділу 1							423341				
Розділ 2. І поверх											
58	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,25858	<u>16593.92</u>	<u>2147.38</u>	20885	14249	<u>2703</u>	<u>96.9200</u>	<u>121.98</u>
					11321,23	838,80			1056	6,6322	8,35
59	& C130-555- 8-2У варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605х157х905mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	11	<u>12311.10</u>	<u>-</u>	135422	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C130-555-9 варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1305mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	9	<u>13696.98</u> -	<u>-</u> -	123273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C130-555-15 варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1605mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	3	<u>17633.97</u> -	<u>-</u> -	52902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C130-555-16 варіант 10	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	36	<u>20622.06</u> -	<u>-</u> -	742394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C130-555-14 варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 205x100x1605mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>11818.44</u> -	<u>-</u> -	11818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C130-555-17 варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 205x100x3005mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>26105.58</u> -	<u>-</u> -	26106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	61	<u>384.50</u> -	<u>-</u> -	23455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	61	<u>740.20</u> -	<u>-</u> -	45152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	61	<u>860.75</u> -	<u>-</u> -	52506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbross" (або аналог)	компл	61	<u>1969.44</u> -	<u>-</u> -	120136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	46	<u>1754.44</u> -	<u>-</u> -	80704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-СВ, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	46	<u>662.02</u> -	<u>-</u> -	30453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C130-226- 1 варіант 1	Кран Маєвського	шт	19	<u>127.33</u> -	<u>-</u> -	2419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	3,1	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	93725	83488	<u>10144</u> 5703	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>655.84</u> 47,12
73	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	287,99	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	7522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Ekorplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	300	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	5358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C113-1738 варіант 1	Трійник Ekorplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	8	<u>32.75</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25x20x25 Ekorplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	92	<u>34.28</u> -	<u>-</u> -	3154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Ekorplastik PPR-80 (або аналог)	шт	108	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	7534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Ekorplastik PPR-80 (або аналог)	шт	92	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	6418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1545-32- 1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	62	<u>278.45</u> -	<u>-</u> -	17264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C113-1873- 1А варіант 2	Вентиль прохідний Ekorplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	19	<u>540.93</u> -	<u>-</u> -	10278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>24004.27</u> 21921,06	<u>2034.12</u> 1097,70	6001	5480	<u>509</u> 274	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>43.05</u> 2,26
82	C113-1699 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 32x4,4 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	23,45	<u>39.60</u> -	<u>-</u> -	929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-1750 варіант 2	Трійник перехідний 32x25x32 Ekorplastik PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>43.04</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C113-1807 варіант 5	Муфта перехідна 32x25 Ekorplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>30.71</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>31737,76</u> 29228,08	<u>2433,43</u> 1338,70	9521	8768	<u>730</u> 402	<u>229.6000</u> 11,0407	<u>68,88</u> 3,31
86	C113-1700 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 40x5,5 S3,2 SDR7,4 PN28(або аналог)	м	28,11	<u>56,89</u> -	<u>-</u> -	1599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C113-1709 варіант 2	Кутник 90 град. Ekoplastik 40 PPR-80 (або аналог)	шт	16	<u>58,56</u> -	<u>-</u> -	937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C113-1750 варіант 1	Трійник перехідний 40x25x40 Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>80,87</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C113-1807 варіант 3	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40x32 Ekoplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>42,49</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1545-32-5-31	Муфта протипожежна Ф40 Бар'єр ППМ- 75	шт	2	<u>557,98</u> -	<u>-</u> -	1116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>35692,83</u> 28796,43	<u>6628,23</u> 3793,19	1428	1152	<u>265</u> 152	<u>229.6000</u> 31,3436	<u>9,18</u> 1,25
92	C113-1703 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 75x8,4 S3,2 SDR7,4 PN28(або аналог)	м	3,896	<u>228,33</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1545-32-5-31 варіант 1	Муфта протипожежна Ф75 Бар'єр ППМ- 75 (або аналог)	шт	1	<u>758,26</u> -	<u>-</u> -	758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	1,42	<u>4661,41</u> 4661,41	<u>-</u> -	6619	6619	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>55,95</u> -
95	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25x3,5	м	138	<u>41,10</u> -	<u>-</u> -	5672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C113-2150 варіант 6	Трубна ізоляція б=13мм для труби 75x8,4	м	4	<u>109,82</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C113-1687-3	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф75x4,5, технічна 8 бар, L=0,2м	шт	2	<u>49,74</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C113-1687-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф75x4,5, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	2	<u>77,13</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C113-1687-5 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф75x4,5, технічна 8 бар, L=0,5м	шт	2	<u>115,07</u> -	<u>-</u> -	230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C113-1687-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40х2,4, технічна 8 бар, L=0,2м	шт	12	<u>13.32</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C113-1687-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40х2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	66	<u>20.93</u> -	<u>-</u> -	1381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C113-1880 варіант 1	Кріплення Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	260	<u>76.98</u> -	<u>-</u> -	20015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C113-1885 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 32....40	шт	50	<u>114.68</u> -	<u>-</u> -	5734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C113-1885 варіант 3	Хомут металевий (з шурупом) 75....80	шт	2	<u>230.35</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							1683924	119756	<u>14351</u> 7587		<u>954.88</u> 62,29
Разом будівельні роботи, грн.							1683924				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1549817				
всього заробітна плата, грн.							127343				
Загальновиробничі витрати, грн.							63892				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							106,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20617				
Всього будівельні роботи, грн.							1747816				

Всього по розділу 2							1747816				
Розділ 3. II поверх											
105	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,67435	<u>16593.92</u> 11321,23	<u>2147.38</u> 838,80	11190	7634	<u>1448</u> 566	<u>96.9200</u> 6,6322	<u>65.36</u> 4,47
106	& C130-555-8-2У варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605х157х805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>12171.87</u> -	<u>-</u> -	12172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C130-555-16 варіант 10	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	27	<u>20622.06</u> -	<u>-</u> -	556796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	28	<u>384.50</u> -	<u>-</u> -	10766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	28	<u>740.20</u> -	<u>-</u> -	20726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	28	<u>860.75</u> -	<u>-</u> -	24101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbfooss" (або аналог)	компл	28	<u>1969.44</u> -	<u>-</u> -	55144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	28	<u>1754.44</u> -	<u>-</u> -	49124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-CB, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	28	<u>662.02</u> -	<u>-</u> -	18537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,54	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	46560	41475	<u>5039</u> 2833	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>325.8</u> 23,41
115	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	143,066	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	3737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Ekokoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	112	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25x20x25 Ekokoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	56	<u>34.28</u> -	<u>-</u> -	1920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Ekokoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	56	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	3907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Ekokoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	56	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	3907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C113-1793 варіант 1	Муфта 25 Ekokoplastik PPR-80 аба аналог	шт	28	<u>17.95</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C1545-32-1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	28	<u>278.45</u> -	<u>-</u> -	7797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2535008				
		всього заробітна плата, грн.					331171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					165797				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					274,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53421				
		Всього будівельні роботи, грн.					3049075				

		Всього по кошторису					3049075				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2920,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					384592				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041

на Блок А.Індивідуальний тепловий пункт.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВ1

Кошторисна вартість

192,899 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29894 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

42,777 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Індивідуальний тепловий пункт. Блок А									
		ОБЛАДНАННЯ									
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3875,29</u>	<u>171,22</u>	7751	5165	<u>342</u>	<u>21,3200</u>	<u>42,64</u>
					2582,28	55,81			112	0,4322	0,86
2	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 40 мм	шт	4	<u>185,76</u>	<u>100,28</u>	743	295	<u>401</u>	<u>0,5100</u>	<u>2,04</u>
					73,66	1,82			7	0,0145	0,06
3	С130-948	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 40 мм	шт	4	<u>341,01</u>	-	1364	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>266.32</u> 196,03	<u>10.39</u> 4,63	266	196	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
5	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 32 мм	шт	4	<u>185.76</u> 73,66	<u>100.28</u> 1,82	743	295	<u>401</u> 7	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>2.04</u> 0,06
6	С130-948 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 32 мм	шт	4	<u>271.18</u> -	<u>-</u> -	1085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>266.32</u> 196,03	<u>10.39</u> 4,63	266	196	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
8	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (електропривід до клапана)	комплект	1	<u>354.01</u> 95,77	<u>258.24</u> 74,43	354	96	<u>258</u> 74	<u>0.8000</u> 0,5337	<u>0.8</u> 0,53
9	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм АРМАТУРА	шт	1	<u>1932.53</u> 413,63	<u>198.66</u> 57,89	1933	414	<u>199</u> 58	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
10	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>948.22</u> 515,97	<u>148.75</u> 45,43	1896	1032	<u>298</u> 91	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>8.52</u> 0,71
11	2307-10141 варіант 1	Кран кульовий сталевий Ду65 фл., Ру16, 180°С 11с36п 11.36.065-001	шт	2	<u>3617.11</u> -	<u>-</u> -	7234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С130-950 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 65 мм	шт	4	<u>644.84</u> -	<u>-</u> -	2579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ18-16-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	2	<u>1623.24</u> 710,97	<u>278.13</u> 81,51	3246	1422	<u>556</u> 163	<u>5.8700</u> 0,6415	<u>11.74</u> 1,28
14	С130-256 варіант 1	Грязьовик абонентський Ду65 фл., Ру10	шт	2	<u>5933.54</u> -	<u>-</u> -	11867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С130-950 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 65 мм	шт	4	<u>644.84</u> -	<u>-</u> -	2579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>6286.26</u> 6208,29	- -	126	124	- -	<u>49.5000</u> -	<u>0.99</u> -
17	С130-465 варіант 2	Кран кульовий Ду25 ВВ, важіль VT.214.N.06	шт	2	<u>419.95</u> -	- -	840	-	- -	- -	- -
18	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,2	<u>3699.69</u> 2204,38	<u>1365.32</u> 452,62	740	441	<u>273</u> 91	<u>18.2000</u> 3,6092	<u>3.64</u> 0,72
19	С1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий тип 821А, Ду65, Ру16 821А065 Zetkama	шт	2	<u>4552.54</u> -	- -	9105	-	- -	- -	- -
20	С130-950 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 65 мм	шт	4	<u>644.84</u> -	- -	2579	-	- -	- -	- -
21	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	4	<u>948.22</u> 515,97	<u>148.75</u> 45,43	3793	2064	<u>595</u> 182	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>17.04</u> 1,41
22	2307-11285 варіант 2	Затвор поворотний дисковий тип 497В, Ду65, Ру16 497В065С68 Zetkama (або аналог)	шт	4	<u>3445.75</u> -	- -	13783	-	- -	- -	- -
23	С130-950 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 65 мм	шт	8	<u>644.84</u> -	- -	5159	-	- -	- -	- -
24	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	<u>589.87</u> 295,27	<u>85.19</u> 20,41	1770	886	<u>256</u> 61	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>7.23</u> 0,46
25	2307-10765 варіант 1	Клапан зворотній міжфланцевий тип 407А, Ду50, Ру40 407А050 Zetkama (або аналог)	шт	3	<u>2996.03</u> -	- -	8988	-	- -	- -	- -
26	С130-949 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм Ру1,6МПа	шт	6	<u>563.93</u> -	- -	3384	-	- -	- -	- -
27	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>589.87</u> 295,27	<u>85.19</u> 20,41	2359	1181	<u>341</u> 82	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>9.64</u> 0,62
28	2307-11285 варіант 1	Затвор поворотний дисковий тип 497В, Ду50, Ру16 Zetkama (або аналог)	шт	4	<u>2641.43</u> -	- -	10566	-	- -	- -	- -
29	С130-949 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм Ру1,6МПа	шт	8	<u>563.93</u> -	- -	4511	-	- -	- -	- -
30	КМ11-30-1	ПРИЛАДИ КВПІА Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	<u>184.21</u> 58,17	- -	737	233	- -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий ТБ-80-100 0 +120-1, 5-О	шт	4	<u>898,08</u>	-	3592	-	-	-	-
32	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	10	<u>73,64</u>	-	736	522	-	<u>0,4100</u>	<u>4,1</u>
33	& C1630- 113-2	Манометр загального призначення ДМ 05100 0-1,0МПа-1,0, G1/2	шт	10	<u>517,18</u>	-	5172	-	-	-	-
34	& C1630- 113-1-3И	Кран кульовий зі спуском повітря для манометра 1/2"ВР - 1/2"ВР	шт	14	<u>330,83</u>	-	4632	-	-	-	-
35	C113-1839 варіант 4	Перехідник 1/4"ВР - 1/2"ЗР	шт	1	<u>92,19</u>	-	92	-	-	-	-
36	C113-1839 варіант 2	Ніпель 1/2"	шт	1	<u>49,35</u>	-	49	-	-	-	-
37	C113-1839 варіант 3	Муфта сталева 1/2"	шт	6	<u>83,36</u>	-	500	-	-	-	-
38	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	2	<u>1564,06</u>	<u>211,86</u>	3128	2333	<u>424</u>	<u>9,3000</u>	<u>18,6</u>
39	C113-1839 варіант 5	Різьба сталева 1/2"	шт	16	<u>70,77</u>	-	1132	-	-	-	-
40	C113-1839 варіант 1	Різьба сталева 1 1/4"	шт	4	<u>31,14</u>	-	125	-	-	-	-
41	KB16-6-1	ТРУБОПРОВОДИ Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,015	<u>6854,29</u> 6041,01	<u>588,17</u> 193,68	103	91	<u>9</u> 3	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>0,73</u> 0,02
42	C113-13 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні ф15х2,8	м	1,5	<u>72,75</u>	-	109	-	-	-	-
43	C130-465 варіант 1	Кран кульовий Ду15 ВЗ, метелик VT.218.N. 04	шт	6	<u>262,52</u>	-	1575	-	-	-	-
44	KB16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,01	<u>6889,79</u> 6041,01	<u>588,17</u> 193,68	69	60	<u>6</u> 2	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>0,49</u> 0,02
45	C113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стілки 3,2 мм	м	1	<u>148,22</u>	-	148	-	-	-	-
46	C1534-7 варіант 1	Відвод сталевий крутовигнуватий 90- Ду32	шт	1	<u>56,74</u>	-	57	-	-	-	-
47	C113-1209 варіант 1	Перехідник PPR з ЗР Ф20 х 1/2"	шт	2	<u>314,96</u>	-	630	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2307-10736 варіант 1	Клапан запобіжний, регульований Ду32, налаштування 1-12 бар VT.1831.N.07 VALTEC (або аналог)	шт	1	<u>4254.73</u> -	<u>-</u> -	4255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C130-465 варіант 3	Кран кульовий Ду32 ВВ, важіль VT.214.N.07	шт	2	<u>713.41</u> -	<u>-</u> -	1427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,025	<u>9124.37</u> 7566,46	<u>1283.22</u> 395,12	228	189	<u>32</u> 10	<u>61.0100</u> 3,1209	<u>1.53</u> 0,08
51	C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні ф57х3,5	м	2,5	<u>309.28</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C1534-10 варіант 1	Відвод стальний крутовигнутий 90- Ду50	шт	2	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	2310-25001 варіант 1	Перехід концентричний з труб на РУ до 10мпа умовне позначення Ду50 х Ду40	шт	4	<u>263.97</u> -	<u>-</u> -	1056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1211 варіант 1	Перехідник PPR з 3Р О40 х 1 1/2"	шт	2	<u>947.92</u> -	<u>-</u> -	1896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-1042 варіант 1	Трійник перехідний PPR Ф40 х Ф20 х Ф40	шт	2	<u>75.51</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ16-9-2	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,12	<u>17501.96</u> 13674,57	<u>3094.19</u> 839,97	2100	1641	<u>371</u> 101	<u>107.4200</u> 6,6562	<u>12.89</u> 0,8
57	C113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	<u>405.30</u> -	<u>-</u> -	4864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C1534-12 варіант 1	Відвод стальний крутовигнутий 90- Ду65	шт	6	<u>200.66</u> -	<u>-</u> -	1204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	2310-22003 варіант 1	Перехід сталевий концентричний Ду65 х Ду50	шт	2	<u>120.64</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	2310-22003 варіант 2	Перехід концентричний штампований на РУ, що дорівнює 10мпа умовне позначення Ду65 х Ду50	шт	2	<u>66.38</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	2310-4086 варіант 1	Заглушка сталева ,діаметр 65	шт	2	<u>231.50</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,045	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	68	30	<u>4</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.22</u> -
63	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ	100м2	0,045	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	110	22	<u>3</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,1	<u>527.41</u> 396,24	<u>67.80</u> 26,69	53	40	<u>7</u> 3	<u>3.3100</u> 0,2128	<u>0.33</u> 0,02
65	& С114-94-У-1	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., дзн. 42 мм ТЕХНО-80	м	1	<u>60.26</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,3	<u>760.90</u> 568,62	<u>101.70</u> 40,03	228	171	<u>31</u> 12	<u>4.7500</u> 0,3192	<u>1.43</u> 0,1
67	& С114-94-У-3	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., дзн. 57 мм ТЕХНО-80	м	3	<u>86.51</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	1,2	<u>819.70</u> 606,93	<u>114.41</u> 45,04	984	728	<u>137</u> 54	<u>5.0700</u> 0,3591	<u>6.08</u> 0,43
69	& С114-94-У-4	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., дзн. 76 мм ТЕХНО-80 ШАФА АВТОМАТИЗАЦІЇ	м	12	<u>124.28</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1932.53</u> 413,63	<u>198.66</u> 57,89	1933	414	<u>199</u> 58	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
71	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>442.34</u> 200,67	<u>16.68</u> 4,32	2212	1003	<u>83</u> 22	<u>1.6000</u> 0,0305	<u>8</u> 0,15
72	КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	1	<u>230.55</u> 218,96	<u>-</u> -	231	219	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
73	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>130.76</u> 103,41	<u>-</u> -	262	207	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					161086	21710	<u>5246</u> 1228		<u>175.48</u> 9,43
		Разом будівельні роботи, грн.					161086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134130				
		всього заробітна плата, грн.					22938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					171968				

		Всього по розділу 1					171968				
74	КП2-16-8	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з нестандартним законом управління	система	1	14980,48 14980,48	- -	14980	14980	- -	89,0000 -	89 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14980	14980	- -		89 -
		Разом будівельні роботи, грн.					14980				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5951				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1505				
		Всього будівельні роботи, грн.					20931				

		Всього по розділу 2					20931				
		Разом прямі витрати по кошторису					176066	36690	5246 1228		264,48 9,43
		Разом будівельні роботи, грн.					176066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134130				
		всього заробітна плата, грн.					37918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4859				
		Всього будівельні роботи, грн.					192899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					192899				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					298,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42777				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-043

на Блок Б. Демонтажні роботи по системі опалення.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВ

Кошторисна вартість

82,022 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,46095 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

60,010 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ18-6-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Установлення радіаторів чавунних (Демонтаж)	100кВт	0,0396	<u>6602.69</u> 5033,25	<u>1569.16</u> 613,49	261	199	<u>62</u> 24	<u>44.7400</u> 4,8555	<u>1.77</u> 0,19
2	КБ16-10-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,29	<u>6267.00</u> 5477,97	<u>789.03</u> 308,60	1817	1589	<u>228</u> 89	<u>43.0320</u> 2,4434	<u>12.48</u> 0,71
3	КБ16-10-4 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,47	<u>7060.37</u> 6054,39	<u>1005.98</u> 394,00	3318	2846	<u>472</u> 185	<u>47.5600</u> 3,1243	<u>22.35</u> 1,47
4	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,68	<u>7060.37</u> 6054,39	<u>1005.98</u> 394,00	4801	4117	<u>684</u> 268	<u>47.5600</u> 3,1243	<u>32.34</u> 2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,63	<u>2612,20</u> 2416,41	<u>195,79</u> 75,06	1646	1522	<u>124</u> 47	<u>19,4840</u> 0,5814	<u>12,27</u> 0,37
6	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,21	<u>2612,20</u> 2416,41	<u>195,79</u> 75,06	549	507	<u>42</u> 16	<u>19,4840</u> 0,5814	<u>4,09</u> 0,12
7	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,11	<u>2612,20</u> 2416,41	<u>195,79</u> 75,06	287	266	<u>21</u> 8	<u>19,4840</u> 0,5814	<u>2,14</u> 0,06
8	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,7188	<u>1594,04</u> -	<u>-</u> -	1146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12679	11046	<u>1633</u> 637		<u>87,44</u> 5,04
		Разом будівельні роботи, грн.					12679				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1887				
		Всього будівельні роботи, грн.					18537				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1146				

		Всього по розділу 1					18537				
		Розділ 2. 1 поверх									
9	КБ18-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж)Установлення конвекторів	100кВт	0,026	<u>7640,47</u> 6832,09	<u>808,10</u> 315,50	199	178	<u>21</u> 8	<u>57,0720</u> 2,4933	<u>1,48</u> 0,06
10	КБ18-6-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Установлення радіаторів чавунних (Демонтаж)	100кВт	0,1716	<u>6602,69</u> 5033,25	<u>1569,16</u> 613,49	1133	864	<u>269</u> 105	<u>44,7400</u> 4,8555	<u>7,68</u> 0,83
11	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,035	<u>7060,37</u> 6054,39	<u>1005,98</u> 394,00	247	212	<u>35</u> 14	<u>47,5600</u> 3,1243	<u>1,66</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,07	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	183	169	<u>14</u> 5	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>1.36</u> 0,04
13	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,56	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	1463	1353	<u>110</u> 42	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>10.91</u> 0,33
14	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,18	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	470	435	<u>35</u> 14	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>3.51</u> 0,1
15	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,5344	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							3695	3211	<u>484</u> 188		<u>26.6</u> 1,47
Разом будівельні роботи, грн.							3695				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							3399				
Загальновиробничі витрати, грн.							1744				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							574				
Всього будівельні роботи, грн.							5439				

-											
Вартість зворотних матеріалів, грн.							852				

Всього по розділу 2							5439				
Розділ 3. 2 поверх											
16	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,2484	<u>6602.69</u> 5033,25	<u>1569.16</u> 613,49	1640	1250	<u>390</u> 152	<u>44.7400</u> 4,8555	<u>11.11</u> 1,21
17	КБ18-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж)Установлення конвекторів	100кВт	0,004	<u>7640.47</u> 6832,09	<u>808.10</u> 315,50	31	27	<u>3</u> 1	<u>57.0720</u> 2,4933	<u>0.23</u> 0,01
18	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,035	<u>7060.37</u> 6054,39	<u>1005.98</u> 394,00	247	212	<u>35</u> 14	<u>47.5600</u> 3,1243	<u>1.66</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,91	<u>2612,20</u> 2416,41	<u>195,79</u> 75,06	2377	2199	<u>178</u> 68	<u>19,4840</u> 0,5814	<u>17,73</u> 0,53
20	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,07	<u>2612,20</u> 2416,41	<u>195,79</u> 75,06	183	169	<u>14</u> 5	<u>19,4840</u> 0,5814	<u>1,36</u> 0,04
21	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,6784	<u>1594,04</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							4478	3857	<u>620</u> 240		<u>32,09</u> 1,9
Разом будівельні роботи, грн.							4478				
в тому числі:							1				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4097				
всього заробітна плата, грн.							2107				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,58				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							694				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6585				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Вартість зворотних матеріалів, грн.							1081				

Всього по розділу 3							6585				
Розділ 4. 3-й поверх											
22	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,2352	<u>6602,69</u> 5033,25	<u>1569,16</u> 613,49	1553	1184	<u>369</u> 144	<u>44,7400</u> 4,8555	<u>10,52</u> 1,14
23	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,035	<u>7060,37</u> 6054,39	<u>1005,98</u> 394,00	247	212	<u>35</u> 14	<u>47,5600</u> 3,1243	<u>1,66</u> 0,11
24	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,05	<u>2612,20</u> 2416,41	<u>195,79</u> 75,06	2743	2537	<u>206</u> 79	<u>19,4840</u> 0,5814	<u>20,46</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,642	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	1023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4543	3933	<u>610</u> 237		<u>32.64</u> 1,86
		Разом будівельні роботи, грн.					4543				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2140				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					704				
		Всього будівельні роботи, грн.					6683				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1023				

		Всього по розділу 4					6683				
		Розділ 5. 4-й поверх									
26	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,2244	<u>6602.69</u> 5033,25	<u>1569.16</u> 613,49	1482	1129	<u>352</u> 138	<u>44.7400</u> 4,8555	<u>10.04</u> 1,09
27	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,035	<u>7060.37</u> 6054,39	<u>1005.98</u> 394,00	247	212	<u>35</u> 14	<u>47.5600</u> 3,1243	<u>1.66</u> 0,11
28	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	366	338	<u>28</u> 11	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>2.73</u> 0,08
29	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,91	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	2377	2199	<u>178</u> 68	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>17.73</u> 0,53
30	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,62	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					4472	3878	<u>593</u> 231		<u>32.16</u> 1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4472 1 4109 2108 3,57 693 6580				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					988				
		Всього по розділу 5					6580				
		Розділ 6. 5-й поверх									
31	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,1836	<u>6602.69</u> 5033,25	<u>1569.16</u> 613,49	1212	924	<u>288</u> 113	<u>44.7400</u> 4,8555	<u>8.21</u> 0,89
32	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,035	<u>7060.37</u> 6054,39	<u>1005.98</u> 394,00	247	212	<u>35</u> 14	<u>47.5600</u> 3,1243	<u>1.66</u> 0,11
33	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	366	338	<u>28</u> 11	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>2.73</u> 0,08
34	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,91	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	2377	2199	<u>178</u> 68	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>17.73</u> 0,53
35	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,5228	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4202	3673	<u>529</u> 206		<u>30.33</u> 1,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					4202 3879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1986 3,36 652 6188				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					833				

		Всього по розділу 6					6188				
		Розділ 7. 6-й поверх									
36	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,192	<u>6602.69</u> 5033,25	<u>1569.16</u> 613,49	1268	966	<u>301</u> 118	<u>44.7400</u> 4,8555	<u>8.59</u> 0,93
37	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,035	<u>7060.37</u> 6054,39	<u>1005.98</u> 394,00	247	212	<u>35</u> 14	<u>47.5600</u> 3,1243	<u>1.66</u> 0,11
38	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,21	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	549	507	<u>42</u> 16	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>4.09</u> 0,12
39	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,84	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	2194	2030	<u>164</u> 63	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>16.37</u> 0,49
40	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,14	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	366	338	<u>28</u> 11	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>2.73</u> 0,08
41	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,552	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					4624	4053	<u>570</u> 222		<u>33.44</u> 1,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					4624 1 4275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2189 3,69 717 6813				
		----- ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по розділу 7					880 6813				
		Розділ 8. 7-й поверх									
42	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,2076	<u>6602.69</u> 5033,25	<u>1569.16</u> 613,49	1371	1045	<u>326</u> 127	<u>44.7400</u> 4,8555	<u>9.29</u> 1,01
43	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,035	<u>7060.37</u> 6054,39	<u>1005.98</u> 394,00	247	212	<u>35</u> 14	<u>47.5600</u> 3,1243	<u>1.66</u> 0,11
44	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	366	338	<u>28</u> 11	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>2.73</u> 0,08
45	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,98	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	2560	2368	<u>192</u> 74	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>19.09</u> 0,57
46	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,04	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	104	97	<u>7</u> 3	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>0.78</u> 0,02
47	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,5868	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					4648	4060	<u>588</u> 229		<u>33.55</u> 1,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					4648 4289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2198 3,7 720 6846				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					935				

		Всього по розділу 8					6846				
		Розділ 9. Технічний поверх									
48	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,12	<u>7060.37</u> 6054,39	<u>1005.98</u> 394,00	847	727	<u>120</u> 47	<u>47.5600</u> 3,1243	<u>5.71</u> 0,37
49	КБ16-10-4 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,76	<u>7060.37</u> 6054,39	<u>1005.98</u> 394,00	5366	4601	<u>765</u> 299	<u>47.5600</u> 3,1243	<u>36.15</u> 2,37
50	КБ16-10-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,38	<u>5317.97</u> 4617,93	<u>700.04</u> 273,97	2021	1755	<u>266</u> 104	<u>36.2760</u> 2,1707	<u>13.78</u> 0,82
51	КБ16-10-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,24	<u>5317.97</u> 4617,93	<u>700.04</u> 273,97	1276	1108	<u>168</u> 66	<u>36.2760</u> 2,1707	<u>8.71</u> 0,52
52	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	366	338	<u>28</u> 11	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>2.73</u> 0,08
53	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,98	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	2560	2368	<u>192</u> 74	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>19.09</u> 0,57
54	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,04	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	104	97	<u>7</u> 3	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>0.78</u> 0,02
55	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,4988	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					12540	10994	<u>1546</u> 604		<u>86,95</u> 4,75
		Разом будівельні роботи, грн.					12540				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5811				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1870				
		Всього будівельні роботи, грн.					18351				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					795				

		Всього по розділу 9					18351				
		Разом прямі витрати по кошторису					55881	48705	<u>7173</u> 2794		<u>395,2</u> 21,96
		Разом будівельні роботи, грн.					55881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				
		всього заробітна плата, грн.					51499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26141				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8511				
		Всього будівельні роботи, грн.					82022				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					8533				

		Всього по кошторису					82022				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					460,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					60010				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044
на Блок Б.Опалення.**

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВ

Кошторисна вартість	6581,802 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,50063 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	723,390 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,13013	<u>16593.92</u>	<u>2147.38</u>	2159	1473	<u>279</u>	<u>96.9200</u>	<u>12.61</u>
					11321,23	838,80			109	6,6322	0,86
2	& С130-555-4-2П варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x105x605mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	11	<u>9762.12</u>	<u>-</u>	107383	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	11	<u>384.50</u>	<u>-</u>	4230	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	С1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	11	<u>740.20</u>	<u>-</u>	8142	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	11	<u>860.75</u> -	<u>-</u> -	9468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbfoos" (або аналог)	компл	11	<u>1969.44</u> -	<u>-</u> -	21664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	11	<u>1754.44</u> -	<u>-</u> -	19299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-CB, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	11	<u>662.02</u> -	<u>-</u> -	7282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>589.87</u> 295,27	<u>85.19</u> 20,41	1180	591	<u>170</u> 41	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>4.82</u> 0,31
10	C1630-5 варіант 2	Кран кульовий фланцевий Ду50,Ру1,6МПа	шт	2	<u>3728.14</u> -	<u>-</u> -	7456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C130-948 варіант 3	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм Ру1,6МПа	шт	4	<u>341.01</u> -	<u>-</u> -	1364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KB16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>28944.05</u> 22576,60	<u>5789.96</u> 3269,89	1737	1355	<u>347</u> 196	<u>182.0400</u> 26,9949	<u>10.92</u> 1,62
13	C113-1703 варіант 2	Труба "STABI PLUS" 110x15,1 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	5,976	<u>335.43</u> -	<u>-</u> -	2005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1710 варіант 3	Кутник 90 град. Ekorplastik 110, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>545.49</u> -	<u>-</u> -	2182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1798 варіант 2	Муфта 110 Ekorplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>483.99</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1798 варіант 3	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 110x90 Ekorplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>565.27</u> -	<u>-</u> -	565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1742 варіант 2	Трійник Ekorplastik 110, PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>951.10</u> -	<u>-</u> -	2853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1868 варіант 3	Вільний фланець 110/DN100	шт	2	<u>1364.54</u> -	<u>-</u> -	2729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1868 варіант 4	Буртик діам. 110 мм	шт	2	<u>510.95</u> -	<u>-</u> -	1022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1545-32-5-31 варіант 2	Муфта протипожежна Ф110 Бар'єр ППМ- 110	шт	1	<u>834.30</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,14	<u>35692.83</u> 28796,43	<u>6628.23</u> 3793,19	4997	4032	<u>928</u> 531	<u>229.6000</u> 31,3436	<u>32.14</u> 4,39
22	C113-1703 варіант 3	Труба "STABI PLUS" 75x9,4 S3,2 SDR7,4 PN28(або аналог)	м	13,636	<u>228.33</u> -	<u>-</u> -	3114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1742 варіант 3	Трійник Екоplastik 75, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>331.02</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1798 варіант 6	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 90x75 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>147.35</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1798 варіант 5	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 75x40 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>125.29</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1798 варіант 4	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 70x63 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>102.90</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>30162.74</u> 25094,03	<u>4879.48</u> 2851,35	21114	17566	<u>3416</u> 1996	<u>200.0800</u> 23,6073	<u>140.06</u> 16,53
28	C113-1702 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 63x8,6 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	66,22	<u>128.60</u> -	<u>-</u> -	8516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1710 варіант 2	Кутник 90 град. Екоplastik 63, PPR-80 (або аналог)	шт	7	<u>222.85</u> -	<u>-</u> -	1560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-1742 варіант 4	Трійник перехідний Екоplastik 63x32x63 PPR-80 (або аналог)	шт	17	<u>248.55</u> -	<u>-</u> -	4225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1807 варіант 6	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 63x50 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>90.04</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>30108.62</u> 25094,03	<u>4895.43</u> 2852,53	9033	7528	<u>1469</u> 856	<u>200.0800</u> 23,6173	<u>60.02</u> 7,09
33	C113-1701 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 50x6,9 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	28,38	<u>86.04</u> -	<u>-</u> -	2442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-1709 варіант 1	Кутник 90 град. Екоplastik 50 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>98.13</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1755 варіант 2	Трійник перехідний 50x32x50 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>135.10</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1807 варіант 2	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 50x40 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>58.52</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>31737,76</u> 29228,08	<u>2433,43</u> 1338,70	6348	5846	<u>487</u> 268	<u>229.6000</u> 11,0407	<u>45.92</u> 2,21
38	C113-1700 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 40x5,5 S3,2 SDR7,4 PN28(або аналог)	м	18,74	<u>56.89</u> -	<u>-</u> -	1066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1740 варіант 1	Трійник Екоplastik 40, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>62.20</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1750 варіант 1	Трійник перехідний 40x25x40 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	7	<u>80.87</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1807 варіант 7	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40x25 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>34.14</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1807 варіант 3	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40x32 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>42.49</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>24004.27</u> 21921,06	<u>2034.12</u> 1097,70	2400	2192	<u>203</u> 110	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>17.22</u> 0,9
44	C113-1699 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 32x4,4 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	9,38	<u>39.60</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1750 варіант 2	Трійник перехідний 32x25x32 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	5	<u>43.04</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-1864 варіант 1	Заглушка 32 Екоplastik, PPR-80 або аналог	шт	2	<u>39.49</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1807 варіант 5	Муфта перехідна 32x25 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	20	<u>30.71</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,25	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	37792	33664	<u>4090</u> 2299	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>264.45</u> 19
49	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	116,125	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	3033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	46	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	35	<u>498.29</u> -	<u>-</u> -	17440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	22	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	1535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	22	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	1535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25x20x25 Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	22	<u>34.28</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1545-32- 1-29	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	11	<u>278.45</u> -	<u>-</u> -	3063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C113-1837 варіант 2	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" Ekoplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>211.67</u> -	<u>-</u> -	847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1738 варіант 3	Трійник з випускним клапаном 25 Ekoplastik 25 PPR-80 Кріплення	шт	34	<u>176.80</u> -	<u>-</u> -	6011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1880 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	44	<u>76.98</u> -	<u>-</u> -	3387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1885 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 32....40	шт	13	<u>114.68</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1885 варіант 2	Хомут металевий (з шурупом) 50....63	шт	47	<u>156.45</u> -	<u>-</u> -	7353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C113-1885 варіант 4	Хомут металевий (з шурупом) 75....78	шт	6	<u>230.35</u> -	<u>-</u> -	1382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-1885 варіант 5	Хомут металевий (з шурупом) 102....116	шт	3	<u>391.00</u> -	<u>-</u> -	1173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26,9	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	11203	11203	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>94.69</u> -
64	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25x3,5	м	120	<u>41.10</u> -	<u>-</u> -	4932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція б=13мм для труби 32x4,4	м	10	<u>50.92</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція б=13мм для труби 40x5,5	м	20	<u>58.95</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-2150 варіант 5	Трубна ізоляція б=13мм для труби 50x6,9	м	30	<u>77.69</u> -	<u>-</u> -	2331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція б=13мм для труби 63x8,6	м	70	<u>93.76</u> -	<u>-</u> -	6563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C113-2150 варіант 7	Трубна ізоляція б=13мм для труби 75x9,4	м	14	<u>109.82</u> -	<u>-</u> -	1537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція б=13мм для труби 110х15,1	м	5	<u>109.82</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C113- 1687-2 варіант 1	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40х2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	33	<u>20.93</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					391282	85450	<u>11389</u> 6406		<u>682.85</u> 52,91
		Разом будівельні роботи, грн.					391282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					294443				
		всього заробітна плата, грн.					91856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45904				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14778				
		Всього будівельні роботи, грн.					437186				

		Всього по розділу 1					437186				
		Розділ 2. І поверх									
72	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,47005	<u>16593.92</u> 11321,23	<u>2147.38</u> 838,80	7800	5322	<u>1009</u> 394	<u>96.9200</u> 6,6322	<u>45.56</u> 3,12
73	& C130-555- 14 варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 205х100х2305mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	5	<u>23205.32</u> -	<u>-</u> -	116027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C130-555- 8-2У варіант 3	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605х157х505mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	4	<u>11989.80</u> -	<u>-</u> -	47959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C130-555-9 варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних грат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x905mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>13696.98</u> -	<u>-</u> -	13697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C130-555-15 варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних грат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1105mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>14420.97</u> -	<u>-</u> -	14421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C130-555-16 варіант 6	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних грат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1405mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	15	<u>14196.06</u> -	<u>-</u> -	212941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C130-555-16 варіант 7	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних грат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1605mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	4	<u>17633.97</u> -	<u>-</u> -	70536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	30	<u>384.50</u> -	<u>-</u> -	11535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	30	<u>740.20</u> -	<u>-</u> -	22206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	30	<u>860.75</u> -	<u>-</u> -	25823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbfoos" (або аналог)	компл	30	<u>1969.44</u> -	<u>-</u> -	59083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	30	<u>1754.44</u> -	<u>-</u> -	52633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-CB, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	30	<u>662.02</u> -	<u>-</u> -	19861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,7	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	51398	45784	<u>5563</u> 3127	<u>211,5600</u> 15,1995	<u>359.65</u> 25,84
86	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	157,93	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	4125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	120	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	2143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25x20x25 Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	60	<u>34.28</u> -	<u>-</u> -	2057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	60	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	4186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	60	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	4186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1545-32-1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	30	<u>278.45</u> -	<u>-</u> -	8354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	KB16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,035	<u>28944.05</u> 22576,60	<u>5789.96</u> 3269,89	1013	790	<u>203</u> 114	<u>182,0400</u> 26,9949	<u>6.37</u> 0,94
93	C113-1703 варіант 2	Труба "STABI PLUS" 110x15,1 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	3,486	<u>335.43</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C113-1798 варіант 2	Муфта 110 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>483.99</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1545-32-5-31 варіант 2	Муфта протипожежна Ф110 Бар'єр ППМ- 110	шт	1	<u>834.30</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,93	<u>4661.41</u> 4661,41	<u>-</u> -	4335	4335	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>36.64</u> -
97	C113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція б=13мм для труби 110x15,1	м	3	<u>109.82</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25x3,5	м	90	<u>41.10</u> -	<u>-</u> -	3699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C113-1687-4 варіант 2	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф160x7,7 технічна 6 бар, L=0,3м	шт	1	<u>184.23</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C113-1687-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40х2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	30	<u>20.93</u> -	<u>-</u> -	628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C113-1880 варіант 1	Кріплення Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	80	<u>76.98</u> -	<u>-</u> -	6158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C113-1885 варіант 5	Хомут металевий (з шурупом) 102....116	шт	2	<u>391.00</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					770586	56231	<u>6775</u> 3635		<u>448,22</u> 29,9
		Разом будівельні роботи, грн.					770586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					707580				
		всього заробітна плата, грн.					59866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29986				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9664				
		Всього будівельні роботи, грн.					800572				

		Всього по розділу 2					800572				
		Розділ 3. II поверх									
103	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,44991	<u>16593.92</u> 11321,23	<u>2147.38</u> 838,80	7466	5094	<u>966</u> 377	<u>96.9200</u> 6,6322	<u>43.61</u> 2,98
104	& C130-555-8-2У варіант 4	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605х157х505mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>9526.50</u> -	<u>-</u> -	9527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C130-555-8-2У варіант 5	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605х157х605mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>9762.12</u> -	<u>-</u> -	9762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C130-555-16 варіант 4	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних грат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>12171.87</u> -	<u>-</u> -	12172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C130-555-16 варіант 5	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних грат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1305mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	19	<u>13767.66</u> -	<u>-</u> -	261586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C130-555-16 варіант 6	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних грат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1405mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	3	<u>14196.06</u> -	<u>-</u> -	42588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C130-555-16 варіант 7	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних грат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1605mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	5	<u>17633.97</u> -	<u>-</u> -	88170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C130-555-16 варіант 10	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних грат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>20622.06</u> -	<u>-</u> -	20622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	31	<u>384.50</u> -	<u>-</u> -	11920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	31	<u>740.20</u> -	<u>-</u> -	22946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	31	<u>860.75</u> -	<u>-</u> -	26683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbross" (або аналог)	компл	31	<u>1969.44</u> -	<u>-</u> -	61053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	31	<u>1754.44</u> -	<u>-</u> -	54388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-СВ, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	31	<u>662.02</u> -	<u>-</u> -	20523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,71	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	51700	46053	<u>5596</u> 3146	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>361.77</u> 25,99
118	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	158,859	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	4149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	124	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	2215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25x20x25 Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	62	<u>34.28</u> -	<u>-</u> -	2125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	62	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	4325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	62	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	4325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C1545-32- 1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	31	<u>278.45</u> -	<u>-</u> -	8632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	KB16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,035	<u>28944.05</u> 22576,60	<u>5789.96</u> 3269,89	1013	790	<u>203</u> 114	<u>182.0400</u> 26,9949	<u>6.37</u> 0,94
125	C113-1703 варіант 2	Труба "STABI PLUS" 110x15,1 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	3,486	<u>335.43</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C113-1798 варіант 2	Муфта 110 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>483.99</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C1545-32- 5-31 варіант 2	Муфта протипожежна Ф110 Бар'єр ППМ- 110	шт	1	<u>834.30</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C113-1880 варіант 1	Кріплення Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	90	<u>76.98</u> -	<u>-</u> -	6928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C113-1885 варіант 5	Хомут металевий (з шурупом) 102....116	шт	2	<u>391.00</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,96	<u>4661.41</u> 4661,41	<u>-</u> -	4475	4475	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>37.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25х3,5	м	93	<u>41.10</u>	<u>-</u>	3822	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
132	C113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція б=13мм для труби 110х15,1	м	3	<u>109.82</u>	<u>-</u>	329	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
133	& C113- 1687-4 варіант 2	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф160х7,7 технічна 6 бар, L=0,3м	шт	1	<u>184.23</u>	<u>-</u>	184	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
134	& C113- 1687-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40х2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	31	<u>20.93</u>	<u>-</u>	649	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							747546	56412	<u>6765</u>		<u>449.57</u>
Разом будівельні роботи, грн.							747546		3637		29,91
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							684369				
всього заробітна плата, грн.							60049				
Загальновиробничі витрати, грн.							30071				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							49,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9690				
Всього будівельні роботи, грн.							777617				

Всього по розділу 3							777617				
Розділ 4. 3-й поверх											
135	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,59544	<u>16593.92</u>	<u>2147.38</u>	9881	6741	<u>1279</u>	<u>96.9200</u>	<u>57.71</u>
					11321,23	838,80			499	6,6322	3,95
136	& C130-555- 4-2П варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605х105х405mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	2	<u>9627.18</u>	<u>-</u>	19254	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& C130-555-16 варіант 6	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1405mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	20	<u>14196.06</u> -	<u>-</u> -	283921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C130-555-16 варіант 7	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1605mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	7	<u>17633.97</u> -	<u>-</u> -	123438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C130-555-16 варіант 10	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	2	<u>20622.06</u> -	<u>-</u> -	41244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	31	<u>384.50</u> -	<u>-</u> -	11920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	C1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	31	<u>740.20</u> -	<u>-</u> -	22946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	31	<u>860.75</u> -	<u>-</u> -	26683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbfoos" (або аналог)	компл	31	<u>1969.44</u> -	<u>-</u> -	61053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	31	<u>1754.44</u> -	<u>-</u> -	54388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-СВ, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	31	<u>662.02</u> -	<u>-</u> -	20523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,75	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	52909	47130	<u>5726</u> 3219	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>370.23</u> 26,6
147	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	162,575	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	4246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	124	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	2215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25x20x25 Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	62	<u>34,28</u> -	<u>-</u> -	2125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	62	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	4325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	62	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	4325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C1545-32- 1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	31	<u>278,45</u> -	<u>-</u> -	8632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,035	<u>28944,05</u> 22576,60	<u>5789,96</u> 3269,89	1013	790	<u>203</u> 114	<u>182,0400</u> 26,9949	<u>6,37</u> 0,94
154	C113-1703 варіант 2	Труба "STABI PLUS" 110x15,1 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	3,486	<u>335,43</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C113-1798 варіант 2	Муфта 110 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>483,99</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C1545-32- 5-31 варіант 2	Муфта протипожежна Ф110 Бар'єр ППМ- 110	шт	1	<u>834,30</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C113-1880 варіант 1	Кріплення Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	90	<u>76,98</u> -	<u>-</u> -	6928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C113-1885 варіант 5	Хомут металевий (з шурупом) 102....116	шт	2	<u>391,00</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,96	<u>4661,41</u> 4661,41	<u>-</u> -	4475	4475	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>37,82</u> -
160	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25x3,5	м	93	<u>41,10</u> -	<u>-</u> -	3822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	C113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція б=13мм для труби 110x15,1	м	3	<u>109,82</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C113- 1687-4 варіант 2	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф160x7,7 технічна 6 бар, L=0,3м	шт	1	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C113- 1687-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40x2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	31	<u>20,93</u> -	<u>-</u> -	649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					774697	59136	<u>7208</u>		<u>472.13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					774697		3832		31,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					708353				
		всього заробітна плата, грн.					62968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10182				
		Всього будівельні роботи, грн.					806268				

		Всього по розділу 4					806268				
		Розділ 5. 4-й поверх									
164	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,60366	<u>16593.92</u>	<u>2147.38</u>	10017	6834	<u>1296</u>	<u>96.9200</u>	<u>58.51</u>
					11321,23	838,80			506	6,6322	4
165	& C130-555-4-2П варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x105x405mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	2	<u>9627.18</u>	-	19254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	& C130-555-16 варіант 6	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1405mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	23	<u>14196.06</u>	-	326509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	& C130-555-16 варіант 7	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1605mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	7	<u>17633.97</u>	-	123438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	32	<u>384.50</u>	-	12304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	C1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	32	<u>740.20</u>	-	23686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	32	<u>860,75</u> -	<u>-</u> -	27544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbfoos" (або аналог)	компл	32	<u>1969,44</u> -	<u>-</u> -	63022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	32	<u>1754,44</u> -	<u>-</u> -	56142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-CB, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	32	<u>662,02</u> -	<u>-</u> -	21185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,7	<u>30233,83</u> 26931,59	<u>3272,25</u> 1839,54	51398	45784	<u>5563</u> 3127	<u>211,5600</u> 15,1995	<u>359,65</u> 25,84
175	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	157,93	<u>26,12</u> -	<u>-</u> -	4125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	120	<u>17,86</u> -	<u>-</u> -	2143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25x20x25 Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	64	<u>34,28</u> -	<u>-</u> -	2194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	64	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	4465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	64	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	4465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C1545-32-1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	32	<u>278,45</u> -	<u>-</u> -	8910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,035	<u>28944,05</u> 22576,60	<u>5789,96</u> 3269,89	1013	790	<u>203</u> 114	<u>182,0400</u> 26,9949	<u>6,37</u> 0,94
182	C113-1703 варіант 2	Труба "STABI PLUS" 110x15,1 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	3,486	<u>335,43</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	C113-1798 варіант 2	Муфта 110 Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>483,99</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& C1545-32-5-31 варіант 2	Муфта протипожежна Ф110 Бар'єр ППМ- 110	шт	1	<u>834,30</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	C113-1880 варіант 1	Кріплення Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	85	<u>76.98</u>	-	6543	-	-	-	-
186	C113-1885 варіант 5	Хомут металевий (з шурупом) 102....116	шт	2	<u>391.00</u>	-	782	-	-	-	-
187	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,93	<u>4661.41</u>	-	4335	4335	-	<u>39.4000</u>	<u>36.64</u>
188	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25х3,5	м	90	<u>41.10</u>	-	3699	-	-	-	-
189	C113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція б=13мм для труби 110х15,1	м	3	<u>109.82</u>	-	329	-	-	-	-
190	& C113- 1687-4 варіант 2	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф160х7,7 технічна 6 бар, L=0,3м	шт	1	<u>184.23</u>	-	184	-	-	-	-
191	& C113- 1687-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40х2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	32	<u>20.93</u>	-	670	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					780843	57743	<u>7062</u>		<u>461.17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					780843		3747		30,78
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					716038				
		всього заробітна плата, грн.					61490				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30834				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9947				
		Всього будівельні роботи, грн.					811677				

		Всього по розділу 5					811677				
192	KB18-6-2	Розділ 6. 5-й поверх Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,68286	<u>16593.92</u>	<u>2147.38</u>	11331	7731	<u>1466</u>	<u>96.9200</u>	<u>66.18</u>
					11321,23	838,80			573	6,6322	4,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	& C130-555-4-2П варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних грат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x105x405mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	2	<u>9627.18</u> -	<u>-</u> -	19254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& C130-555-16 варіант 6	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних грат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1405mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	26	<u>14196.06</u> -	<u>-</u> -	369098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& C130-555-16 варіант 7	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних грат. 3 послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1605mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	8	<u>17633.97</u> -	<u>-</u> -	141072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	36	<u>384.50</u> -	<u>-</u> -	13842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	36	<u>740.20</u> -	<u>-</u> -	26647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	36	<u>860.75</u> -	<u>-</u> -	30987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbfoos" (або аналог)	компл	36	<u>1969.44</u> -	<u>-</u> -	70900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	36	<u>1754.44</u> -	<u>-</u> -	63160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-СВ, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	36	<u>662.02</u> -	<u>-</u> -	23833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,1	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	63491	56556	<u>6872</u> 3863	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>444.28</u> 31,92
203	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	195,09	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	5096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	144	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	2572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25x20x25 Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	72	<u>34,28</u> -	<u>-</u> -	2468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	72	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	5023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	72	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	5023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C1545-32- 1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	36	<u>278,45</u> -	<u>-</u> -	10024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,035	<u>28944,05</u> 22576,60	<u>5789,96</u> 3269,89	1013	790	<u>203</u> 114	<u>182.0400</u> 26,9949	<u>6.37</u> 0,94
210	C113-1703 варіант 2	Труба "STABI PLUS" 110x15,1 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	3,486	<u>335,43</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	C113-1798 варіант 2	Муфта 110 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>483,99</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	& C1545-32- 5-31 варіант 2	Муфта протипожежна Ф110 Бар'єр ППМ- 110	шт	1	<u>834,30</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	C113-1880 варіант 1	Кріплення Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	100	<u>76,98</u> -	<u>-</u> -	7698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	C113-1885 варіант 5	Хомут металевий (з шурупом) 102....116	шт	2	<u>391,00</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	1,11	<u>4661,41</u> 4661,41	<u>-</u> -	5174	5174	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>43.73</u> -
216	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25x3,5	м	108	<u>41,10</u> -	<u>-</u> -	4439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	C113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція б=13мм для труби 110x15,1	м	3	<u>109,82</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& C113- 1687-4 варіант 2	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф160x7,7 технічна 6 бар, L=0,3м	шт	1	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& C113- 1687-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40x2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	36	<u>20,93</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					886680	70251	<u>8541</u> 4550		<u>560.56</u> 37,39
		Разом будівельні роботи, грн.					886680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					807888				
		всього заробітна плата, грн.					74801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37497				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12093				
		Всього будівельні роботи, грн.					924177				

		Всього по розділу 6					924177				
		Розділ 7. 6-й поверх									
220	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,6475	<u>16593.92</u> 11321,23	<u>2147.38</u> 838,80	10745	7330	<u>1390</u> 543	<u>96.9200</u> 6,6322	<u>62.76</u> 4,29
221	& С130-555-4-2П варіант 2	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x105x405mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	2	<u>9627.18</u> -	<u>-</u> -	19254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& С130-555-16 варіант 5	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1305mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	24	<u>13767.66</u> -	<u>-</u> -	330424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С130-555-16 варіант 6	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1405mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	3	<u>14196.06</u> -	<u>-</u> -	42588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	& C130-555-16 варіант 7	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1605mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	7	<u>17633.97</u> -	<u>-</u> -	123438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	36	<u>384.50</u> -	<u>-</u> -	13842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	C1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	36	<u>740.20</u> -	<u>-</u> -	26647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	36	<u>860.75</u> -	<u>-</u> -	30987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbfooss" (або аналог)	компл	36	<u>1969.44</u> -	<u>-</u> -	70900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	36	<u>1754.44</u> -	<u>-</u> -	63160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-CB, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	36	<u>662.02</u> -	<u>-</u> -	23833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,65	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	49886	44437	<u>5399</u> 3035	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>349.07</u> 25,08
232	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	153,285	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	4004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	144	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	2572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25x20x25 Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	72	<u>34.28</u> -	<u>-</u> -	2468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	72	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	5023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	72	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	5023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	& C1545-32-1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	36	<u>278.45</u> -	<u>-</u> -	10024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,035	<u>28944.05</u> 22576,60	<u>5789.96</u> 3269,89	1013	790	<u>203</u> 114	<u>182.0400</u> 26,9949	<u>6.37</u> 0,94
239	C113-1703 варіант 2	Труба "STABI PLUS" 110x15,1 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	3,486	<u>335.43</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	C113-1798 варіант 2	Муфта 110 Ekorplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>483.99</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	& C1545-32-5-31 варіант 2	Муфта протипожежна Ф110 Бар'єр ППМ- 110	шт	1	<u>834.30</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	C113-1880 варіант 1	Кріплення Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	85	<u>76.98</u> -	<u>-</u> -	6543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	C113-1885 варіант 5	Хомут металевий (з шурупом) 102....116	шт	2	<u>391.00</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	1,11	<u>4661.41</u> 4661,41	<u>-</u> -	5174	5174	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>43.73</u> -
245	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25x3,5	м	108	<u>41.10</u> -	<u>-</u> -	4439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	C113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція б=13мм для труби 110x15,1	м	3	<u>109.82</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& C113-1687-4 варіант 2	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф160x7,7 технічна 6 бар, L=0,3м	шт	1	<u>184.23</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& C113-1687-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40x2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	36	<u>20.93</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					856522	57731	<u>6992</u> 3692		<u>461.93</u> 30,31
		Разом будівельні роботи, грн.					856522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					791799				
		всього заробітна плата, грн.					61423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30796				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					887318				

		Всього по розділу 7					887318				
		Розділ 8. 7-й поверх									
249	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,672	<u>16593.92</u>	<u>2147.38</u>	11151	7608	<u>1443</u>	<u>96.9200</u>	<u>65.13</u>
					11321,23	838,80			564	6,6322	4,46
250	& C130-555-16 варіант 4	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	2	<u>12171.87</u>	<u>-</u>	24344	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
251	& C130-555-16 варіант 6	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1405mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	34	<u>14196.06</u>	<u>-</u>	482666	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
252	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	36	<u>384.50</u>	<u>-</u>	13842	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
253	C1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	36	<u>740.20</u>	<u>-</u>	26647	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
254	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	36	<u>860.75</u>	<u>-</u>	30987	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
255	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbfoos" (або аналог)	компл	36	<u>1969.44</u>	<u>-</u>	70900	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
256	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	36	<u>1754.44</u>	<u>-</u>	63160	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
257	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-CB, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	36	<u>662.02</u>	<u>-</u>	23833	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
258	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,6	<u>30233.83</u>	<u>3272.25</u>	48374	43091	<u>5236</u>	<u>211.5600</u>	<u>338.5</u>
					26931,59	1839,54			2943	15,1995	24,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	148,64	<u>26,12</u> -	<u>-</u> -	3882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	116	<u>17,86</u> -	<u>-</u> -	2072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25x20x25 Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	72	<u>34,28</u> -	<u>-</u> -	2468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	72	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	5023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	72	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	5023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	& C1545-32- 1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	36	<u>278,45</u> -	<u>-</u> -	10024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,035	<u>28944,05</u> 22576,60	<u>5789,96</u> 3269,89	1013	790	<u>203</u> 114	<u>182.0400</u> 26,9949	<u>6.37</u> 0,94
266	C113-1703 варіант 2	Труба "STABI PLUS" 110x15,1 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	3,486	<u>335,43</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	C113-1798 варіант 2	Муфта 110 Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>483,99</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	& C1545-32- 5-31 варіант 2	Муфта протипожежна Ф110 Бар'єр ППМ- 110	шт	1	<u>834,30</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	C113-1880 варіант 1	Кріплення Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	116	<u>76,98</u> -	<u>-</u> -	8930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	C113-1885 варіант 5	Хомут металевий (з шурупом) 102....116	шт	2	<u>391,00</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,9	<u>4661,41</u> 4661,41	<u>-</u> -	4195	4195	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>35.46</u> -
272	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25x3,5	м	87	<u>41,10</u> -	<u>-</u> -	3576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	C113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція б=13мм для труби 110x15,1	м	3	<u>109,82</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	& C113- 1687-4 варіант 2	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф160x7,7 технічна 6 бар, L=0,3м	шт	1	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	& C113-1687-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40х2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	36	<u>20.93</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					846645	55684	<u>6882</u> 3621		<u>445.46</u> 29,72
		Разом будівельні роботи, грн.					846645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					784079				
		всього заробітна плата, грн.					59305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9608				
		Всього будівельні роботи, грн.					876408				

		Всього по розділу 8					876408				
		Розділ 9. Технічний поверх									
276	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>948.22</u> 515,97	<u>148.75</u> 45,43	1896	1032	<u>298</u> 91	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>8.52</u> 0,71
277	C1630-5 варіант 3	Кран кульовий фланцевий Ду80, Ру1,6МПа з КОФ	шт	2	<u>5013.34</u> -	<u>-</u> -	10027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	C130-948 варіант 4	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм Ру1,6МПа	шт	4	<u>675.16</u> -	<u>-</u> -	2701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	КБ16-14-9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>28944.05</u> 22576,60	<u>5789.96</u> 3269,89	5789	4515	<u>1158</u> 654	<u>182.0400</u> 26,9949	<u>36.41</u> 5,4
280	C113-1703 варіант 2	Труба "STABI PLUS" 110x15,1 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	19,92	<u>335.43</u> -	<u>-</u> -	6682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	C113-1710 варіант 3	Кутник 90 град. Екоplastik 110, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>545.49</u> -	<u>-</u> -	1091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	C113-1710 варіант 4	Кутник 90 град. Екоplastik 90, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>388.32</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	C113-1798 варіант 2	Муфта 110 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>483.99</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	C113-1798 варіант 3	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 110х90 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>565,27</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	C113-1742 варіант 2	Трійник Екоplastik 110, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>951,10</u> -	<u>-</u> -	1902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	C113-1742 варіант 5	Трійник Екоplastik 90, PPR-80 (або аналог)	шт	16	<u>629,80</u> -	<u>-</u> -	10077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	C113-1868 варіант 6	Вільний фланець 90/DN80	шт	2	<u>1257,44</u> -	<u>-</u> -	2515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	C113-1868 варіант 5	Буртик діам. 90 мм	шт	4	<u>489,53</u> -	<u>-</u> -	1958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& C1545-32- 5-31 варіант 2	Муфта протипожежна Ф110 Бар'єр ППМ- 110	шт	2	<u>834,30</u> -	<u>-</u> -	1669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>30162,74</u> 25094,03	<u>4879,48</u> 2851,35	21114	17566	<u>3416</u> 1996	<u>200.0800</u> 23,6073	<u>140.06</u> 16,53
291	C113-1702 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 63х8,6 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	66,22	<u>128,60</u> -	<u>-</u> -	8516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	C113-1710 варіант 2	Кутник 90 град. Екоplastik 63, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>222,85</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	C113-1742 варіант 4	Трійник перехідний Екоplastik 63х32х63 PPR-80 (або аналог)	шт	10	<u>248,55</u> -	<u>-</u> -	2486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	C113-1807 варіант 8	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 63х32 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	16	<u>80,52</u> -	<u>-</u> -	1288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	C113-1807 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 63х40 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>82,61</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	C113-1807 варіант 9	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 90х63 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	18	<u>126,50</u> -	<u>-</u> -	2277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>30108,62</u> 25094,03	<u>4895,43</u> 2852,53	9033	7528	<u>1469</u> 856	<u>200.0800</u> 23,6173	<u>60.02</u> 7,09
298	C113-1701 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 50х6,9 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	28,38	<u>86,04</u> -	<u>-</u> -	2442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>31737,76</u> 29228,08	<u>2433,43</u> 1338,70	6348	5846	<u>487</u> 268	<u>229.6000</u> 11,0407	<u>45,92</u> 2,21
300	C113-1700 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 40x5,5 S3,2 SDR7,4 PN28(або аналог)	м	18,74	<u>56,89</u> -	<u>-</u> -	1066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	C113-1708 варіант 1	Кутник 90° Ekoplastik 40, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>85,28</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	C113-1750 варіант 1	Трійник перехідний 40x25x40 Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	11	<u>80,87</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	C113-1807 варіант 7	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40x25 Ekoplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>34,14</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>24004,27</u> 21921,06	<u>2034,12</u> 1097,70	2400	2192	<u>203</u> 110	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>17,22</u> 0,9
305	C113-1699 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 32x4,4 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	9,38	<u>39,60</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	C113-1807 варіант 5	Муфта перехідна 32x25 Ekoplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>30,71</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,3	<u>30233,83</u> 26931,59	<u>3272,25</u> 1839,54	39304	35011	<u>4254</u> 2391	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>275,03</u> 19,76
308	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	120,77	<u>26,12</u> -	<u>-</u> -	3155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>17,86</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	37	<u>498,29</u> -	<u>-</u> -	18437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	22	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	1535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	C1630-647 варіант 1	Повітропровідник автоматичний 1/2"	шт	2	<u>328.08</u> -	<u>-</u> -	656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	C113-1880 варіант 1	Кріплення Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	110	<u>76.98</u> -	<u>-</u> -	8468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	C113-1885 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 32....40	шт	13	<u>114.68</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	C113-1885 варіант 2	Хомут металевий (з шурупом) 50....63	шт	13	<u>156.45</u> -	<u>-</u> -	2034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	C113-1885 варіант 5	Хомут металевий (з шурупом) 102....116	шт	9	<u>391.00</u> -	<u>-</u> -	3519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26,5	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	11036	11036	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>93.28</u> -
319	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25x3,5	м	130	<u>41.10</u> -	<u>-</u> -	5343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	C113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція б=13мм для труби 32x4,4	м	8	<u>50.92</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	C113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція б=13мм для труби 40x5,5	м	18	<u>58.95</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	C113-2150 варіант 5	Трубна ізоляція б=13мм для труби 50x6,9	м	26	<u>77.69</u> -	<u>-</u> -	2020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	C113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція б=13мм для труби 63x8,6	м	67	<u>93.76</u> -	<u>-</u> -	6282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	C113-2150 варіант 8	Трубна ізоляція б=13мм для труби 110x15,1	м	16	<u>109.82</u> -	<u>-</u> -	1757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	& C113- 1687-2 варіант 1	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40x2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	39	<u>20.93</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	& C113- 1687-4 варіант 2	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф160x7,7 технічна 6 бар, L=0,3м	шт	1	<u>184.23</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					215078	84726	<u>11285</u> 6366		<u>676.46</u> 52,6
		Разом будівельні роботи, грн.					215078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119067				
		всього заробітна плата, грн.					91092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					45504 75,33 14643 260582 260582				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6269879 6269879 5613616 622850 311923 517,27 100540 6581802 6581802	583364	<u>72899</u> 39486		<u>4658,35</u> 325,01
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5500,63 723390				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-045

на Блок Б.Індивідуальний тепловий пункт.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВ1

Кошторисна вартість

189,230 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29942 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

42,863 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Індивідуальний тепловий пункт. Блок "Б"									
		ОБЛАДНАННЯ									
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3875,29</u>	<u>171,22</u>	7751	5165	<u>342</u>	<u>21,3200</u>	<u>42,64</u>
					2582,28	55,81			112	0,4322	0,86
2	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 40 мм	шт	4	<u>185,76</u>	<u>100,28</u>	743	295	<u>401</u>	<u>0,5100</u>	<u>2,04</u>
					73,66	1,82			7	0,0145	0,06
3	С130-948	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	4	<u>341,01</u>	-	1364	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>266.32</u> 196,03	<u>10.39</u> 4,63	266	196	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
5	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 40 мм	шт	4	<u>185.76</u> 73,66	<u>100.28</u> 1,82	743	295	<u>401</u> 7	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>2.04</u> 0,06
6	С130-948 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 40 мм	шт	4	<u>341.01</u> -	<u>-</u> -	1364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>266.32</u> 196,03	<u>10.39</u> 4,63	266	196	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
8	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (електропривід до клапана)	комплект	1	<u>354.01</u> 95,77	<u>258.24</u> 74,43	354	96	<u>258</u> 74	<u>0.8000</u> 0,5337	<u>0.8</u> 0,53
9	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм АРМАТУРА	шт	1	<u>1932.53</u> 413,63	<u>198.66</u> 57,89	1933	414	<u>199</u> 58	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
10	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>948.22</u> 515,97	<u>148.75</u> 45,43	1896	1032	<u>298</u> 91	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>8.52</u> 0,71
11	2307-10141 варіант 1	Кран кульовий сталевий Ду65 фл., Ру16, 180°С 11с36п 11.36.065-001	шт	2	<u>3617.11</u> -	<u>-</u> -	7234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С130-950 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 65 мм	шт	4	<u>644.84</u> -	<u>-</u> -	2579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ18-16-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	2	<u>1623.24</u> 710,97	<u>278.13</u> 81,51	3246	1422	<u>556</u> 163	<u>5.8700</u> 0,6415	<u>11.74</u> 1,28
14	С130-256 варіант 1	Грязьовик абонентський Ду65 фл., Ру10	шт	2	<u>5933.54</u> -	<u>-</u> -	11867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С130-950 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 65 мм	шт	4	<u>644.84</u> -	<u>-</u> -	2579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>6286.26</u> 6208,29	- -	126	124	- -	<u>49.5000</u> -	<u>0.99</u> -
17	C130-465 варіант 2	Кран кульовий Ду25 ВВ, важіль VT.214.N.06	шт	2	<u>419.95</u> -	- -	840	-	- -	- -	- -
18	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,2	<u>3699.69</u> 2204,38	<u>1365.32</u> 452,62	740	441	<u>273</u> 91	<u>18.2000</u> 3,6092	<u>3.64</u> 0,72
19	C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий тип 821А, Ду65, Ру16 821А065 Zetkama	шт	2	<u>4552.54</u> -	- -	9105	-	- -	- -	- -
20	C130-950 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 65 мм	шт	4	<u>644.84</u> -	- -	2579	-	- -	- -	- -
21	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	4	<u>948.22</u> 515,97	<u>148.75</u> 45,43	3793	2064	<u>595</u> 182	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>17.04</u> 1,41
22	2307-11285 варіант 2	Затвор поворотний дисковий тип 497В, Ду65, Ру16 497В065С68 Zetkama (або аналог)	шт	4	<u>3445.75</u> -	- -	13783	-	- -	- -	- -
23	C130-950 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 65 мм	шт	8	<u>644.84</u> -	- -	5159	-	- -	- -	- -
24	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	<u>589.87</u> 295,27	<u>85.19</u> 20,41	1770	886	<u>256</u> 61	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>7.23</u> 0,46
25	2307-10765 варіант 1	Клапан зворотній міжфланцевий тип 407А, Ду50, Ру40 407А050 Zetkama (або аналог)	шт	3	<u>2996.03</u> -	- -	8988	-	- -	- -	- -
26	C130-949 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм Ру1,6МПа	шт	6	<u>563.93</u> -	- -	3384	-	- -	- -	- -
27	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>589.87</u> 295,27	<u>85.19</u> 20,41	2359	1181	<u>341</u> 82	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>9.64</u> 0,62
28	2307-11285 варіант 1	Затвор поворотний дисковий тип 497В, Ду50, Ру16 Zetkama (або аналог)	шт	4	<u>2641.43</u> -	- -	10566	-	- -	- -	- -
29	C130-949 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм Ру1,6МПа	шт	8	<u>563.93</u> -	- -	4511	-	- -	- -	- -
30	КМ11-30-1	ПРИЛАДИ КВПІА Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	<u>184.21</u> 58,17	- -	737	233	- -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий ТБ-80-100 0 +120-1, 5-О	шт	4	<u>898,08</u>	-	3592	-	-	-	-
32	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	10	<u>73,64</u>	-	736	522	-	<u>0,4100</u>	<u>4,1</u>
33	& C1630- 113-2	Манометр загального призначення ДМ 05100 0-1,0МПа-1,0, G1/2	шт	10	<u>517,18</u>	-	5172	-	-	-	-
34	& C1630- 113-1-3И	Кран кульовий зі спуском повітря для манометра 1/2"ВР - 1/2"ВР	шт	14	<u>330,83</u>	-	4632	-	-	-	-
35	C113-1839 варіант 4	Перехідник 1/4"ВР - 1/2"ЗР	шт	1	<u>92,19</u>	-	92	-	-	-	-
36	C113-1839 варіант 2	Ніпель 1/2"	шт	1	<u>49,35</u>	-	49	-	-	-	-
37	C113-1839 варіант 3	Муфта сталева 1/2"	шт	6	<u>83,36</u>	-	500	-	-	-	-
38	KM12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	2	<u>1564,06</u>	<u>211,86</u>	3128	2333	<u>424</u>	<u>9,3000</u>	<u>18,6</u>
39	C113-1839 варіант 5	Різьба сталева 1/2"	шт	16	<u>70,77</u>	-	1132	-	-	-	-
40	C113-1839 варіант 1	Різьба сталева 1 1/4"	шт	2	<u>31,14</u>	-	62	-	-	-	-
41	KB16-6-1	ТРУБОПРОВОДИ Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,015	<u>6854,29</u> 6041,01	<u>588,17</u> 193,68	103	91	<u>9</u> 3	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>0,73</u> 0,02
42	C113-13 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні ф15х2,8	м	1,5	<u>72,75</u>	-	109	-	-	-	-
43	C130-465 варіант 1	Кран кульовий Ду15 ВЗ, метелик VT.218.N. 04	шт	4	<u>262,52</u>	-	1050	-	-	-	-
44	KB16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,005	<u>6889,79</u> 6041,01	<u>588,17</u> 193,68	34	30	<u>3</u> 1	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>0,24</u> 0,01
45	C113-16 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні ф32х3,2	м	0,5	<u>148,22</u>	-	74	-	-	-	-
46	C1534-7 варіант 1	Відвод сталевий крутовигнутий 90- Ду32	шт	1	<u>56,74</u>	-	57	-	-	-	-
47	2307-10736 варіант 1	Клапан запобіжний, регульований Ду32, налаштування 1-12 бар VT.1831.N.07 VALTEC (або аналог)	шт	1	<u>4254,73</u>	-	4255	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,005	<u>6915.21</u> 6041,01	<u>588.17</u> 193,68	35	30	<u>3</u> 1	<u>48.7100</u> 1,5016	<u>0.24</u> 0,01
49	C113-16 варіант 3	Труби сталеві водогазопровідні ф40х3,5	м	0,5	<u>161.98</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,025	<u>9124.37</u> 7566,46	<u>1283.22</u> 395,12	228	189	<u>32</u> 10	<u>61.0100</u> 3,1209	<u>1.53</u> 0,08
51	C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні ф57х3,5	м	2,5	<u>309.28</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C1534-10 варіант 1	Відвод сталевий крутовигнутий 90- Ду50	шт	3	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	2310-25001 варіант 1	Перехід концентричний з труб на РУ до 10мпа умовне позначення Ду50 х Ду40	шт	4	<u>263.97</u> -	<u>-</u> -	1056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ16-9-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,12	<u>17501.96</u> 13674,57	<u>3094.19</u> 839,97	2100	1641	<u>371</u> 101	<u>107.4200</u> 6,6562	<u>12.89</u> 0,8
55	C113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8	<u>405.30</u> -	<u>-</u> -	3242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C1534-12 варіант 1	Відвод сталевий крутовигнутий 90- Ду65	шт	5	<u>200.66</u> -	<u>-</u> -	1003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	2310-22003 варіант 3	Перехід сталевий концентричний Ду65 х Ду40	шт	2	<u>66.38</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	2310-22003 варіант 1	Перехід сталевий концентричний Ду65 х Ду50	шт	2	<u>120.64</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	2310-22003 варіант 4	Перехід сталевий концентричний Ду40хДу25	шт	2	<u>103.39</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1630-114 варіант 1	Метал для кріплення повітропроводів	кг	30	<u>43.16</u> -	<u>-</u> -	1295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	1	<u>631.39</u> 313,42	<u>111.61</u> 29,36	631	313	<u>112</u> 29	<u>2.3900</u> 0,2342	<u>2.39</u> 0,23
62	C130-969 варіант 1	Фланці сталеві круглі приварні Ду100, Ру1, ОМПа	шт	2	<u>801.56</u> -	<u>-</u> -	1603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,035	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	53	23	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ	100м2	0,035	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	86	17	<u>2</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.13</u> -
65	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,05	<u>527.41</u> 396,24	<u>67.80</u> 26,69	26	20	<u>3</u> 1	<u>3.3100</u> 0,2128	<u>0.17</u> 0,01
66	& С114-94-У-1	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., дзн. 42 мм ТЕХНО-80	м	0,5	<u>60.26</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 48 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,05	<u>579.63</u> 434,55	<u>76.27</u> 30,03	29	22	<u>4</u> 2	<u>3.6300</u> 0,2394	<u>0.18</u> 0,01
68	& С114-94-У-1 варіант 1	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., дзн. 48 мм ТЕХНО-80 (або аналог)	м	0,5	<u>71.51</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,3	<u>760.90</u> 568,62	<u>101.70</u> 40,03	228	171	<u>31</u> 12	<u>4.7500</u> 0,3192	<u>1.43</u> 0,1
70	& С114-94-У-3	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., дзн. 57 мм ТЕХНО-80	м	3	<u>86.51</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,8	<u>819.70</u> 606,93	<u>114.41</u> 45,04	656	486	<u>92</u> 36	<u>5.0700</u> 0,3591	<u>4.06</u> 0,29
72	& С114-94-У-4	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., дзн. 76 мм ТЕХНО-80 ШАФА АВТОМАТИЗАЦІЇ	м	8	<u>124.28</u> -	<u>-</u> -	994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1932.53</u> 413,63	<u>198.66</u> 57,89	1933	414	<u>199</u> 58	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
74	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>442.34</u> 200,67	<u>16.68</u> 4,32	2212	1003	<u>83</u> 22	<u>1.6000</u> 0,0305	<u>8</u> 0,15
75	КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	1	<u>230.55</u> 218,96	<u>-</u> -	231	219	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
76	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>130.76</u> 103,41	<u>-</u> -	262	207	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					157378	21771	<u>5311</u> 1239		<u>175.78</u> 9,52
		Разом будівельні роботи, грн.					157378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130296				
		всього заробітна плата, грн.					23010				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3368				
		Всього будівельні роботи, грн.					168300				

		Всього по розділу 1					168300				
77	КП2-16-8	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи									
		Системи регулювання одноконтурні	система	1	<u>14980.48</u>	<u>-</u>	14980	14980	<u>-</u>	<u>89.0000</u>	<u>89</u>
		стабілізації технологічного параметра			14980,48	-			-	-	-
		[незалежно від кількості параметрів									
		настроювання] з нестандартним законом									
		управління									
		Разом прямі витрати по розділу 2					14980	14980	<u>-</u>		<u>89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14980		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5951				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1505				
		Всього будівельні роботи, грн.					20931				

		Всього по розділу 2					20931				
		Разом прямі витрати по кошторису					172358	36751	<u>5311</u> 1239		<u>264.78</u> 9,52
		Разом будівельні роботи, грн.					172358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					37990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16872				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4873				
		Всього будівельні роботи, грн.					189230				

		Всього по кошторису					189230				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					299,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42863				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-047

на Блок В. Демонтажні роботи по системі опалення.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВ

Кошторисна вартість

23,090 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,12984 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

16,844 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ18-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення конвекторів	100кВт	0,016	<u>7640.47</u> 6832,09	<u>808.10</u> 315,50	122	109	<u>13</u> 5	<u>57.0720</u> 2,4933	<u>0.91</u> 0,04
2	КБ16-10-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,35	<u>6267.00</u> 5477,97	<u>789.03</u> 308,60	2193	1917	<u>276</u> 108	<u>43.0320</u> 2,4434	<u>15.06</u> 0,86
3	КБ16-10-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,35	<u>5317.97</u> 4617,93	<u>700.04</u> 273,97	1861	1616	<u>245</u> 96	<u>36.2760</u> 2,1707	<u>12.7</u> 0,76
4	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,1964	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4176	3642	<u>534</u> 209		<u>28.67</u> 1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4176 3851 1926 3,18 619 6102				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					313				
		Всього по розділу 1					6102				
		Розділ 2. 1 поверх									
5	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,1836	<u>6602.69</u> 5033,25	<u>1569.16</u> 613,49	1212	924	<u>288</u> 113	<u>44.7400</u> 4,8555	<u>8.21</u> 0,89
6	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,27	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	705	652	<u>53</u> 20	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>5.26</u> 0,16
7	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,3	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	784	725	<u>59</u> 23	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>5.85</u> 0,17
8	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,3652	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2701	2301	<u>400</u> 156		<u>19.32</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2701 2457 1269 2,16 420 3970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					582				
		Всього по розділу 2					3970				
		Розділ 3. 2 поверх									
9	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,12	<u>6602.69</u> 5033,25	<u>1569.16</u> 613,49	792	604	<u>188</u> 74	<u>44.7400</u> 4,8555	<u>5.37</u> 0,58
10	КБ18-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж)Установлення конвекторів	100кВт	0,024	<u>7640.47</u> 6832,09	<u>808.10</u> 315,50	183	164	<u>19</u> 8	<u>57.0720</u> 2,4933	<u>1.37</u> 0,06
11	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,35	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	914	846	<u>68</u> 26	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>6.82</u> 0,2
12	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,37	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	967	894	<u>73</u> 28	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>7.21</u> 0,22
13	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,3736	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2856	2508	<u>348</u> 136		<u>20.77</u> 1,06
		Разом будівельні роботи, грн.					2856				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1356				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					445				
		Всього будівельні роботи, грн.					4212				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					4212				
		Розділ 4. 3-й поверх									
14	КБ18-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Установлення радіаторів чавунних	100кВт	0,2388	<u>6602.69</u> 5033,25	<u>1569.16</u> 613,49	1577	1202	<u>375</u> 147	<u>44.7400</u> 4,8555	<u>10.68</u> 1,16
15	КБ16-10-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,1	<u>5317.97</u> 4617,93	<u>700.04</u> 273,97	532	462	<u>70</u> 27	<u>36.2760</u> 2,1707	<u>3.63</u> 0,22
16	КБ16-10-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,35	<u>5317.97</u> 4617,93	<u>700.04</u> 273,97	1861	1616	<u>245</u> 96	<u>36.2760</u> 2,1707	<u>12.7</u> 0,76
17	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,25	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	653	604	<u>49</u> 19	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>4.87</u> 0,15
18	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,53	<u>2612.20</u> 2416,41	<u>195.79</u> 75,06	1384	1281	<u>103</u> 40	<u>19.4840</u> 0,5814	<u>10.33</u> 0,31
19	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,6944	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	1107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6007	5165	<u>842</u> 329		<u>42.21</u> 2,6
		Разом будівельні роботи, грн.					6007				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					914				
		Всього будівельні роботи, грн.					8807				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					8807				
		Разом прямі витрати по кошторису					15740	13616	<u>2124</u>		<u>110.97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15740		830		6,54
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7350				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2398				
		Всього будівельні роботи, грн.					23090				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2598				

		Всього по кошторису					23090				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					129,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16844				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Кам'янське,бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-048
на Блок В.Опалення.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Кам'янське,бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВ

Кошторисна вартість

2208,191 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,60025 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

210,403 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,08281	<u>16593.92</u>	<u>2147.38</u>	1374	938	<u>178</u>	<u>96.9200</u>	<u>8.03</u>
					11321,23	838,80			69	6,6322	0,55
2	& С130-555-4-2П варіант 1	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x105x605mm Тип 22 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	7	<u>9762.12</u>	<u>-</u>	68335	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	7	<u>384.50</u>	<u>-</u>	2692	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	С1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	7	<u>740.20</u>	<u>-</u>	5181	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	7	<u>860.75</u> -	<u>-</u> -	6025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbfoos" (або аналог)	компл	7	<u>1969.44</u> -	<u>-</u> -	13786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	7	<u>1754.44</u> -	<u>-</u> -	12281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-CB, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	7	<u>662.02</u> -	<u>-</u> -	4634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,12	<u>30162.74</u> 25094,03	<u>4879.48</u> 2851,35	3620	3011	<u>586</u> 342	<u>200.0800</u> 23,6073	<u>24.01</u> 2,83
10	C113-1702 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 63x8,6 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	11,352	<u>128.60</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-1873-1Г варіант 3	Кран кульовий Екоplastik 63 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>1343.11</u> -	<u>-</u> -	1343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1710 варіант 2	Кутник 90 град. Екоplastik 63, PPR-80 (або аналог)	шт	5	<u>222.85</u> -	<u>-</u> -	1114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1742 варіант 6	Трійник перехідний Екоplastik 63x50x63 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>248.55</u> -	<u>-</u> -	497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1797 варіант 1	Муфта Екоplastik 63 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>92.29</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>30108.62</u> 25094,03	<u>4895.43</u> 2852,53	12043	10038	<u>1958</u> 1141	<u>200.0800</u> 23,6173	<u>80.03</u> 9,45
16	C113-1701 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 50x6,9 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	28,38	<u>86.04</u> -	<u>-</u> -	2442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1873-1Г варіант 4	Кран кульовий Екоplastik 50 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>1088.47</u> -	<u>-</u> -	2177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1709 варіант 1	Кутник 90 град. Екоplastik 50 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>98.13</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1741 варіант 1	Трійник Екоplastik 63 PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>222.85</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1755 варіант 2	Трійник перехідний 50x32x50 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	8	<u>135,10</u> -	-	1081	-	-	-	-
21	C113-1796 варіант 1	Муфта Екоplastik 50 PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>52,89</u> -	-	317	-	-	-	-
22	C113-1807 варіант 2	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 50x40 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>58,52</u> -	-	117	-	-	-	-
23	C113-1807 варіант 10	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 50x32 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>51,92</u> -	-	156	-	-	-	-
24	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,15	<u>31737,76</u> 29228,08	<u>2433,43</u> 1338,70	4761	4384	<u>365</u> 201	<u>229.6000</u> 11,0407	<u>34,44</u> 1,66
25	C113-1700 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 40x5,5 S3,2 SDR7,4 PN28(або аналог)	м	14,055	<u>56,89</u> -	-	800	-	-	-	-
26	C113-1740 варіант 1	Трійник Екоplastik 40, PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>62,20</u> -	-	187	-	-	-	-
27	C113-1750 варіант 1	Трійник перехідний 40x25x40 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>80,87</u> -	-	162	-	-	-	-
28	C113-1795 варіант 1	Муфта Екоplastik 40, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>25,77</u> -	-	103	-	-	-	-
29	C113-1807 варіант 7	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40x25 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>34,14</u> -	-	34	-	-	-	-
30	C113-1807 варіант 3	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40x32 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>42,49</u> -	-	85	-	-	-	-
31	C113-1807 варіант 4	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40x20 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>30,71</u> -	-	31	-	-	-	-
32	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,05	<u>24004,27</u> 21921,06	<u>2034,12</u> 1097,70	1200	1096	<u>102</u> 55	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>8,61</u> 0,45
33	C113-1699 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 32x4,4 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	4,69	<u>39,60</u> -	-	186	-	-	-	-
34	C113-1709 варіант 3	Кутник 90 град. Екоplastik 32 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>26,43</u> -	-	26	-	-	-	-
35	C113-1750 варіант 2	Трійник перехідний 32x25x32 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>43,04</u> -	-	43	-	-	-	-
36	C113-1794 варіант 1	Муфта Екоplastik 32, PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>21,29</u> -	-	128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-1807 варіант 5	Муфта перехідна 32х25 Ekoplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	11	<u>30,71</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-1807 варіант 11	Муфта перехідна 32х20 Ekoplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>30,03</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,55	<u>30233,83</u> 26931,59	<u>3272,25</u> 1839,54	16629	14812	<u>1800</u> 1012	<u>211,5600</u> 15,1995	<u>116,36</u> 8,36
40	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25х3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	51,095	<u>26,12</u> -	<u>-</u> -	1335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	31	<u>17,86</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1873- 1A варіант 3	Кран кульовий Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	14	<u>498,29</u> -	<u>-</u> -	6976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-1873- 1A варіант 1	Кран кульовий Ekoplastik 20 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>394,40</u> -	<u>-</u> -	789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25х1/2" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	16	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	1116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25х3/4" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	14	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25х20х25 Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	14	<u>34,28</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1793 варіант 2	Муфта Ekoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>17,95</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C1545-32- 1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	7	<u>278,45</u> -	<u>-</u> -	1949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C1630-647 варіант 2	Повітропровідник автоматичний для мережі опалення ф15, Ру1,0МПа, робоче середовище-вода, t=110C VT.502 "VALTEC" Кріплення	шт	2	<u>328,08</u> -	<u>-</u> -	656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1880 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	45	<u>76,98</u> -	<u>-</u> -	3464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1885 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 32....40	шт	15	<u>114,68</u> -	<u>-</u> -	1720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1885 варіант 2	Хомут металевий (з шурупом) 50....63	шт	40	<u>156,45</u> -	<u>-</u> -	6258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,9	<u>416,45</u> 416,45	-	4539	4539	-	<u>3.5200</u>	<u>38,37</u>
54	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25х3,5	м	37	<u>41,10</u> -	-	1521	-	-	-	-
55	C113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція б=13мм для труби 32х4,4	м	5	<u>50,92</u> -	-	255	-	-	-	-
56	C113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція б=13мм для труби 40х5,5	м	15	<u>58,95</u> -	-	884	-	-	-	-
57	C113-2150 варіант 5	Трубна ізоляція б=13мм для труби 50х6,9	м	40	<u>77,69</u> -	-	3108	-	-	-	-
58	C113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція б=13мм для труби 63х8,6	м	12	<u>93,76</u> -	-	1125	-	-	-	-
59	& C113-1687-2 варіант 1	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40х2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	13	<u>20,93</u> -	-	272	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							204548	38818	<u>4989</u> 2820		<u>309,85</u> 23,3
Разом будівельні роботи, грн.							204548				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							160741				
всього заробітна плата, грн.							41638				
Загальновиробничі витрати, грн.							20818				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6702				
Всього будівельні роботи, грн.							225366				
Всього по розділу 1							225366				
Розділ 2. І поверх											
60	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,48595	<u>16593,92</u> 11321,23	<u>2147,38</u> 838,80	8064	5502	<u>1044</u> 408	<u>96.9200</u> 6,6322	<u>47,1</u> 3,22
61	& C130-555-16 варіант 6	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605х157х1405mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>14196,06</u> -	-	14196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C130-555-16 варіант 10	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	19	<u>20622.06</u> -	<u>-</u> -	391819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	20	<u>384.50</u> -	<u>-</u> -	7690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	20	<u>740.20</u> -	<u>-</u> -	14804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	20	<u>860.75</u> -	<u>-</u> -	17215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbfooss" (або аналог)	компл	20	<u>1969.44</u> -	<u>-</u> -	39389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	20	<u>1754.44</u> -	<u>-</u> -	35089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-CB, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	20	<u>662.02</u> -	<u>-</u> -	13240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	30234	26932	<u>3272</u> 1840	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>211.56</u> 15,2
70	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	92,9	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	2427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	80	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	1429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25x20x25 Ekoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	40	<u>34.28</u> -	<u>-</u> -	1371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	40	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	2790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Ekoplastik PPR-80 (або аналог)	шт	40	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	2790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1545-32-1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	14	<u>278.45</u> -	<u>-</u> -	3898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>30162,74</u> 25094,03	<u>4879,48</u> 2851,35	1207	1004	<u>195</u> 114	<u>200,0800</u> 23,6073	<u>8</u> 0,94
77	C113-1702 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 63x8,6 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	3,784	<u>128,60</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C113-1797 варіант 1	Муфта Ekoplastik 63 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>92,29</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1545-32-5-31 варіант 3	Муфта протипожежна Ф63 Бар'єр ППМ- 75 (або аналог)	шт	1	<u>609,39</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,42	<u>4661,41</u> 4661,41	<u>-</u> -	1958	1958	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>16,55</u> -
81	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25x3,5	м	42	<u>41,10</u> -	<u>-</u> -	1726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C113-1687-4 варіант 3	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф90x4,3 технічна 8 бар, L=0,3м	шт	1	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C113-1687-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40x2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	20	<u>20,93</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C113-1880 варіант 1	Кріплення Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	92	<u>76,98</u> -	<u>-</u> -	7082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C113-1885 варіант 2	Хомут металевий (з шурупом) 50....63	шт	2	<u>156,45</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					600615	35396	<u>4511</u> 2362		<u>283,21</u> 19,36
		Разом будівельні роботи, грн.					600615				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					560708				
		всього заробітна плата, грн.					37758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6134				
		Всього будівельні роботи, грн.					619593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					619593				
		Розділ 3. II поверх									
86	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,51052	<u>16593.92</u>	<u>2147.38</u>	8472	5780	<u>1096</u>	<u>96.9200</u>	<u>49.48</u>
					11321,23	838,80			428	6,6322	3,39
87	& C130-555-16 варіант 6	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1405mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>14196.06</u>	-	14196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& C130-555-16 варіант 10	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	20	<u>20622.06</u>	-	412441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	21	<u>384.50</u>	-	8075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	21	<u>740.20</u>	-	15544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	21	<u>860.75</u>	-	18076	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& C130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент,RA2996 "Danbfoos" (або аналог)	компл	21	<u>1969.44</u>	-	41358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель,DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	21	<u>1754.44</u>	-	36843	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-CB, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	21	<u>662.02</u>	-	13902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1	<u>30233.83</u>	<u>3272.25</u>	30234	26932	<u>3272</u>	<u>211,5600</u>	<u>211,56</u>
					26931,59	1839,54			1840	15,1995	15,2
96	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	92,9	<u>26.12</u>	-	2427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	84	<u>17,86</u> -	<u>-</u> -	1500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C113-1738 варіант 2	Трійник перехідний 25x20x25 Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	42	<u>34,28</u> -	<u>-</u> -	1440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	42	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	2930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	42	<u>69,76</u> -	<u>-</u> -	2930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1545-32- 1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	14	<u>278,45</u> -	<u>-</u> -	3898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	KB16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>30162,74</u> 25094,03	<u>4879,48</u> 2851,35	1207	1004	<u>195</u> 114	<u>200,0800</u> 23,6073	<u>8</u> 0,94
103	C113-1702 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 63x8,6 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	3,784	<u>128,60</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C113-1797 варіант 1	Муфта Екоplastik 63 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>92,29</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C1545-32- 5-31 варіант 3	Муфта протипожежна Ф63 Бар'єр ППМ- 75 (або аналог)	шт	1	<u>609,39</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м	0,42	<u>4661,41</u> 4661,41	<u>-</u> -	1958	1958	<u>-</u> -	<u>39,4000</u> -	<u>16,55</u> -
107	C113-2150 варіант 1	Труба ізоляція б=13мм для труби 25x3,5	м	42	<u>41,10</u> -	<u>-</u> -	1726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C113- 1687-4 варіант 3	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф90x4,3 технічна 8 бар, L=0,3м	шт	1	<u>184,23</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C113- 1687-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф40x2,4, технічна 8 бар, L=0,3м	шт	21	<u>20,93</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C113-1880 варіант 1	Кріплення Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	98	<u>76,98</u> -	<u>-</u> -	7544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C113-1885 варіант 2	Хомут металевий (з шурупом) 50....63	шт	2	<u>156,45</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					628919	35674	<u>4563</u> 2382		<u>285.59</u> 19,53
		Разом будівельні роботи, грн.					628919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					588682				
		всього заробітна плата, грн.					38056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6186				
		Всього будівельні роботи, грн.					648053				

		Всього по розділу 3					648053				
		Розділ 4. III поверх									
112	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,51052	<u>16593.92</u> 11321,23	<u>2147.38</u> 838,80	8472	5780	<u>1096</u> 428	<u>96.9200</u> 6,6322	<u>49.48</u> 3,39
113	& С130-555-16 варіант 6	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1405mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K Hygiene "Kermi" (або аналог)	шт	1	<u>14196.06</u> -	<u>-</u> -	14196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С130-555-16 варіант 10	Сталевий радіатор, трьохпанельний без конвективного ребра, без бічних планок і верхніх декоративних ґрат. З послідовною обв'язкою по теплоносія 605x157x1805mm Тип 30 therm-x2 Plan-/Line-K "Kermi" (або аналог)	шт	20	<u>20622.06</u> -	<u>-</u> -	412441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	21	<u>384.50</u> -	<u>-</u> -	8075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	С1630-134 варіант 1	Комплект радіаторний 1/2"	шт	21	<u>740.20</u> -	<u>-</u> -	15544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С130-555-1-78 варіант 1	Клапан терморегулятора DN15,прямий, різьба внутрішня/зовнішня	шт	21	<u>860.75</u> -	<u>-</u> -	18076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С130-555-1-76-5 варіант 1	Термостатичний елемент, RA2996 "Danbfoos" (або аналог)	компл	21	<u>1969.44</u> -	<u>-</u> -	41358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C1630-134 варіант 2	Бойпасний дросель, DN15/10 RTD-BR (або аналог)	шт	21	<u>1754.44</u> -	<u>-</u> -	36843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C1630-134 варіант 3	Дросель зворотнього потоку ,DN15 RTD-CB, різьба внутрішня/зовнішня (або аналог)	шт	21	<u>662.02</u> -	<u>-</u> -	13902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	KB16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>30162.74</u> 25094,03	<u>4879.48</u> 2851,35	1810	1506	<u>293</u> 171	<u>200.0800</u> 23,6073	<u>12</u> 1,42
122	C113-1702 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 63x8,6 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	5,676	<u>128.60</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C113-1742 варіант 6	Трійник перехідний Ekorplastik 63x50x63 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>248.55</u> -	<u>-</u> -	497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C113-1797 варіант 2	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 63x32 Ekorplastik , PPR-80	шт	1	<u>80.52</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C1545-32-5-31 варіант 3	Муфта протипожежна Ф63 Бар'єр ППМ- 75 (або аналог)	шт	1	<u>609.39</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	KB16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>30108.62</u> 25094,03	<u>4895.43</u> 2852,53	6022	5019	<u>979</u> 571	<u>200.0800</u> 23,6173	<u>40.02</u> 4,72
127	C113-1701 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 50x6,9 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	18,92	<u>86.04</u> -	<u>-</u> -	1628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C113-1873-1Г варіант 4	Кран кульовий Ekorplastik 50 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>1088.47</u> -	<u>-</u> -	2177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C113-1709 варіант 1	Кутник 90 град. Ekorplastik 50 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>98.13</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C113-1755 варіант 2	Трійник перехідний 50x32x50 Ekorplastik PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>135.10</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C113-1807 варіант 2	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 50x40 Ekorplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>58.52</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	KB16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>31737.76</u> 29228,08	<u>2433.43</u> 1338,70	7934	7307	<u>608</u> 335	<u>229.6000</u> 11,0407	<u>57.4</u> 2,76
133	C113-1700 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 40x5,5 S3,2 SDR7,4 PN28(або аналог)	м	23,425	<u>56.89</u> -	<u>-</u> -	1333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	C113-1750 варіант 1	Трійник перехідний 40x25x40 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>80.87</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C113-1807 варіант 3	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40x32 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>42.49</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,27	<u>24004.27</u> 21921,06	<u>2034.12</u> 1097,70	6481	5919	<u>549</u> 296	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>46.49</u> 2,44
137	C113-1699 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 32x4,4 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	25,326	<u>39.60</u> -	<u>-</u> -	1003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C113-1709 варіант 3	Кутник 90 град. Екоplastik 32 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>26.43</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C113-1750 варіант 2	Трійник перехідний 32x25x32 Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>43.04</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	C113-1807 варіант 5	Муфта перехідна 32x25 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	5	<u>30.71</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	C113-1807 варіант 11	Муфта перехідна 32x20 Екоplastik, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>30.03</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,12	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	33862	30163	<u>3665</u> 2060	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>236.95</u> 17,02
143	C113-1698 варіант 1	Труба "STABI PLUS" 25x3,5 S3,2 SDR7,4 PN28 (або аналог)	м	104,048	<u>26.12</u> -	<u>-</u> -	2718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	C113-1709 варіант 4	Кутник 90 град. Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	86	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	1536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C113-1873-1А варіант 2	Вентиль прохідний Екоplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	14	<u>540.93</u> -	<u>-</u> -	7573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C113-1839 варіант 8	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 20x1/2" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>92.30</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C113-1841 варіант 1	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x1/2" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	42	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	2930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C113-1841 варіант 2	Перехід з металевою різьбою /зовнішня/ діам. 25x3/4" мм Екоplastik PPR-80 (або аналог)	шт	42	<u>69.76</u> -	<u>-</u> -	2930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C1545-32-1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	14	<u>278.45</u>	-	3898	-	-	-	-
150	C1630-647 варіант 2	Повітропровідник автоматичний для мережі опалення ф15, Ру1,0МПа,рабоче середовище-вода,t=110C VT.502 "VALTEC" Кріплення	шт	1	<u>328.08</u>	-	328	-	-	-	-
151	C113-1880 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 20....25	шт	115	<u>76.98</u>	-	8853	-	-	-	-
152	C113-1885 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 32....40	шт	38	<u>114.68</u>	-	4358	-	-	-	-
153	C113-1885 варіант 2	Хомут металевий (з шурупом) 50....63	шт	18	<u>156.45</u>	-	2816	-	-	-	-
154	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9,8	<u>416.45</u> 416,45	-	4081	4081	-	<u>3.5200</u>	<u>34.5</u>
155	C113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція б=13мм для труби 25х3,5	м	20	<u>41.10</u>	-	822	-	-	-	-
156	C113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція б=13мм для труби 32х4,4	м	27	<u>50.92</u>	-	1375	-	-	-	-
157	C113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція б=13мм для труби 40х5,5	м	25	<u>58.95</u>	-	1474	-	-	-	-
158	C113-2150 варіант 5	Трубна ізоляція б=13мм для труби 50х6,9	м	20	<u>77.69</u>	-	1554	-	-	-	-
159	C113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція б=13мм для труби 63х8,6	м	6	<u>93.76</u>	-	563	-	-	-	-
160	& C113-1687-4 варіант 3	Футляри Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф90х4,3 технічна 8 бар, L=0,3м	шт	1	<u>184.23</u>	-	184	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					683270	59775	<u>7190</u>		<u>476.84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					683270		3861		31,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					616305				
		всього заробітна плата, грн.					63636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31908				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10293				
		Всього будівельні роботи, грн.					715178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					715178				
		Разом прямі витрати по кошторису					2117352	169663	<u>21253</u>		<u>1355.49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2117352		11425		93,94
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1926436				
		всього заробітна плата, грн.					181088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90839				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29315				
		Всього будівельні роботи, грн.					2208191				

		Всього по кошторису					2208191				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1600,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					210403				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-049

на Блок В.Індивідуальний тепловий пункт.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВ1

Кошторисна вартість

157,509 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27234 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

39,102 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Індивідуальний тепловий пункт. Блок "В"									
		ОБЛАДНАННЯ									
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3875.29</u>	<u>171.22</u>	7751	5165	<u>342</u>	<u>21.3200</u>	<u>42.64</u>
					2582,28	55,81			112	0,4322	0,86
2	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкохідний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>266.32</u>	<u>10.39</u>	266	196	<u>10</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					196,03	4,63			5	0,0378	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>266.32</u> 196,03	<u>10.39</u> 4,63	266	196	<u>10</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>1.6</u> 0,04
4	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг (електропривід до клапана)	комплект	1	<u>354.01</u> 95,77	<u>258.24</u> 74,43	354	96	<u>258</u> 74	<u>0.8000</u> 0,5337	<u>0.8</u> 0,53
5	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм АРМАТУРА	шт	1	<u>1932.53</u> 413,63	<u>198.66</u> 57,89	1933	414	<u>199</u> 58	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.2</u> 0,41
6	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>948.22</u> 515,97	<u>148.75</u> 45,43	1896	1032	<u>298</u> 91	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>8.52</u> 0,71
7	2307-10141 варіант 2	Кран кульовий сталевий Ду50 фп., Ру16, 180°С 11с36п 11.36.065-001	шт	2	<u>2653.21</u> -	<u>-</u> -	5306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С130-950 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 50 мм	шт	4	<u>563.93</u> -	<u>-</u> -	2256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ18-16-2	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 57 мм	шт	2	<u>1128.99</u> 524,45	<u>134.03</u> 37,78	2258	1049	<u>268</u> 76	<u>4.3300</u> 0,3013	<u>8.66</u> 0,6
10	С130-258 варіант 1	Грязьовик абонентський Ду50, Ру10	шт	2	<u>2965.62</u> -	<u>-</u> -	5931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 50 мм	шт	4	<u>563.93</u> -	<u>-</u> -	2256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>6286.26</u> 6208,29	<u>-</u> -	126	124	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>0.99</u> -
13	С130-465 варіант 2	Кран кульовий Ду25 ВВ, важіль VT.214.N.06	шт	2	<u>419.95</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>3008.94</u> 1807,11	<u>1083.65</u> 355,09	602	361	<u>217</u> 71	<u>14.9200</u> 2,8315	<u>2.98</u> 0,57
15	С1630-106 варіант 2	Фільтр сітчастий фланцевий тип 821А, Ду65, Ру16 821А050 Zetkama	шт	2	<u>2994.23</u> -	<u>-</u> -	5988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі , діаметр 50 мм	шт	4	<u>563.93</u> -	<u>-</u> -	2256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	4	<u>948,22</u> 515,97	<u>148,75</u> 45,43	3793	2064	<u>595</u> 182	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>17,04</u> 1,41
18	2307-11285 варіант 1	Затвор поворотний дисковий тип 497В, Ду50, Ру16 Zetkama (або аналог)	шт	4	<u>2641.43</u> -	<u>-</u> -	10566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	8	<u>563.93</u> -	<u>-</u> -	4511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	<u>388.84</u> 205,89	<u>72.00</u> 19,90	389	206	<u>72</u> 20	<u>1.5700</u> 0,1587	<u>1,57</u> 0,16
21	C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	2	<u>563.93</u> -	<u>-</u> -	1128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>589.87</u> 295,27	<u>85.19</u> 20,41	2359	1181	<u>341</u> 82	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>9.64</u> 0,62
23	2307-11285 варіант 3	Затвор поворотний дисковий тип 497В050С68, Ду50, Ру16 Zetkama (або аналог)	шт	4	<u>2641.43</u> -	<u>-</u> -	10566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C130-949 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм Ру1,6МПа ПРИЛАДИ КВПІА	шт	8	<u>563.93</u> -	<u>-</u> -	4511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	<u>184.21</u> 58,17	<u>-</u> -	737	233	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -
26	C1630-986 варіант 1	Термометр біметалевий ТБ-80-100 0 +120-1, 5-О	шт	4	<u>898.08</u> -	<u>-</u> -	3592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10	<u>73.64</u> 52,19	<u>-</u> -	736	522	<u>-</u> -	<u>0.4100</u> -	<u>4.1</u> -
28	& C1630-113-2	Манометр загального призначення ДМ 05100 0-1,0МПа-1,0, G1/2	шт	10	<u>517.18</u> -	<u>-</u> -	5172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1630-113-1-3И	Кран кульовий зі спуском повітря для манометра 1/2"ВР - 1/2"ВР	шт	14	<u>330.83</u> -	<u>-</u> -	4632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-1839 варіант 4	Перехідник 1/4"ВР - 1/2"ЗР	шт	1	<u>92.19</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1839 варіант 2	Ніпель 1/2"	шт	1	<u>49.35</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-1839 варіант 3	Муфта сталева 1/2"	шт	6	<u>83.36</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	2	<u>1564.06</u> 1166,41	<u>211.86</u> 12,50	3128	2333	<u>424</u> 25	<u>9.3000</u> 0,1000	<u>18.6</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-1839 варіант 5	Різьба сталевая 1/2"	шт	16	<u>70.77</u> -	<u>-</u> -	1132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1839 варіант 6	Різьба сталевая 1 "	шт	6	<u>24.91</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1839 варіант 7	Різьба сталевая 1 1/2 "	шт	10	<u>26.86</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ16-6-1	ТРУБОПРОВОДИ Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,015	<u>6854.29</u> 6041,01	<u>588.17</u> 193,68	103	91	<u>9</u> 3	<u>48.7100</u> 1,5016	<u>0.73</u> 0,02
38	C113-13 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні ф15х2,8	м	1,5	<u>72.75</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C130-465 варіант 1	Кран кульовий Ду15 ВЗ, метелик VT.218.N.04	шт	4	<u>262.52</u> -	<u>-</u> -	1050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>6872.04</u> 6041,01	<u>588.17</u> 193,68	34	30	<u>3</u> 1	<u>48.7100</u> 1,5016	<u>0.24</u> 0,01
41	C113-16 варіант 4	Труби сталеві водогазопровідні ф25х3,2	м	1	<u>127.07</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1534-7 варіант 2	Відвод сталевий крутовигнутий 90- Ду25	шт	1	<u>41.75</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	2307-10736 варіант 1	Клапан запобіжний, регульований Ду32, налаштування 1-12 бар VT.1831.N.07 VALTEC (або аналог)	шт	1	<u>4254.73</u> -	<u>-</u> -	4255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C130-465 варіант 2	Кран кульовий Ду25 ВВ, важіль VT.214.N.06	шт	2	<u>419.95</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,02	<u>6915.21</u> 6041,01	<u>588.17</u> 193,68	138	121	<u>12</u> 4	<u>48.7100</u> 1,5016	<u>0.97</u> 0,03
46	C113-16 варіант 3	Труби сталеві водогазопровідні ф40х3,5	м	0,5	<u>161.98</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1534-7 варіант 3	Відвод сталевий крутовигнутий 90- Ду40	шт	3	<u>73.88</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	2310-25001 варіант 2	Перехід сталевий концентричний Ду40хДу25	шт	4	<u>103.32</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C130-465 варіант 4	Кран кульовий Ду40 ВЗ, важіль VT.215.N.08	шт	2	<u>876.20</u> -	<u>-</u> -	1752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1630-539 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий Ду40 VT.161.N.08 VALTEC або аналог	шт	3	<u>1082.87</u> -	<u>-</u> -	3249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C130-465 варіант 5	Кран кульовий Ду40 ВВ, важіль VT.214.N.08	шт	2	<u>871.92</u> -	<u>-</u> -	1744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C113-1837 варіант 1	Комплект різьбових з'єднань для насосів G1 1/2" x Rp1"	шт	2	<u>420.98</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-122 варіант 1	Розбірне з'єднання "американка" 1 1/2"	10шт	0,1	<u>15080.20</u> -	<u>-</u> -	1508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>9124.37</u> 7566,46	<u>1283.22</u> 395,12	730	605	<u>103</u> 32	<u>61.0100</u> 3,1209	<u>4.88</u> 0,25
55	C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні ф67х3,5	м	8	<u>309.28</u> -	<u>-</u> -	2474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C1534-10 варіант 1	Відвод сталевий крутовигнутий 90- Ду50	шт	6	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	2310-25001 варіант 3	Перехід сталевий концентричний Ду50 х Ду40	шт	2	<u>263.97</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	2310-25001 варіант 4	Перехід сталевий концентричний Ду50 х Ду25	шт	2	<u>167.58</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	2310-22003 варіант 1	Перехід сталевий концентричний Ду65 х Ду50	шт	2	<u>120.64</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,045	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	68	30	<u>4</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.22</u> -
61	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,045	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	110	22	<u>3</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.16</u> -
62	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,05	<u>527.41</u> 396,24	<u>67.80</u> 26,69	26	20	<u>3</u> 1	<u>3.3100</u> 0,2128	<u>0.17</u> 0,01
63	& C114-94- У-1 варіант 2	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., дзн. 34 мм ТЕХНО-80 (або аналог)	м	0,5	<u>60.26</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,2	<u>579.63</u> 434,55	<u>76.27</u> 30,03	116	87	<u>15</u> 6	<u>3.6300</u> 0,2394	<u>0.73</u> 0,05
65	& C114-94- У-2	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., дзн. 48 мм ТЕХНО-80	м	2	<u>71.51</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,8	<u>760.90</u> 568,62	<u>101.70</u> 40,03	609	455	<u>81</u> 32	<u>4.7500</u> 0,3192	<u>3.8</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C114-94-У-3	Теплоізоляційний циліндр, товщина 30 мм, фольгов., двн. 57 мм ТЕХНО-80 ШАФА АВТОМАТИЗАЦІЇ	м	8	<u>86.51</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1932.53</u> 413,63	<u>198.66</u> 57,89	1933	414	<u>199</u> 58	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>3,2</u> 0,41
69	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>442.34</u> 200,67	<u>16.68</u> 4,32	1327	602	<u>50</u> 13	<u>1,6000</u> 0,0305	<u>4,8</u> 0,09
70	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ	шт	1	<u>130.76</u> 103,41	<u>-</u> -	131	103	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>0,8</u> -
71	KБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,27	<u>3478.89</u> 2733,72	<u>177.43</u> 63,13	939	738	<u>48</u> 17	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>6,47</u> 0,12
72	& C1545-479-11 варіант 1	Труба гнучка гофрована із поліаміду, що не розповсюджуєгоріння d=10мм	м	27	<u>28.39</u> -	<u>-</u> -	767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1545-479-12 варіант 1	Тримач труби d=10мм	шт	30	<u>2.54</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	KБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,27	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	324	261	<u>27</u> 17	<u>8,6000</u> 0,4857	<u>2,32</u> 0,13
75	15095-46021	Провід перерізом 2.0,75мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,015	<u>6136.28</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	15095-46081	Провід перерізом 3.1,0мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,007	<u>8758.80</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	15095-46111	Провід перерізом 4.0,75мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,005	<u>7930.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					127222	18751	<u>3591</u> 985		<u>153.23</u> 7,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					127222 104880 19736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					9357 14,84 2881 136579 136579				
78	КП2-16-8	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з нестандартним законом управління	система	1	<u>14980.48</u> 14980,48	<u>-</u> -	14980 14980	14980	<u>-</u> -	<u>89.0000</u> -	<u>89</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					14980 14980 14980 5951 7,74 1505 20931 20931	14980	<u>-</u> -		<u>89</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					142202 142202 104880 34716 15307 22,58 4386	33731	<u>3591</u> 985		<u>242.23</u> 7,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					157509				

		Всього по кошторису					157509				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					272,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39102				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-051
на СПП ПРУ.Конструкції металеві.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-КМ

Кошторисна вартість	289,662 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07821 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,454 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій	т	1,78	<u>9442.31</u> 3391,35	<u>2097.80</u> 787,42	16807	6037	<u>3734</u> 1402	<u>27.6800</u> 5,2512	<u>49.27</u> 9,35
2	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	1,78	<u>85175.88</u> -	<u>-</u> -	151613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-1846-23 варіант 6	Анкерная шпилька HAS-U 8.8 M16	шт	62	<u>1785.28</u> -	<u>-</u> -	110687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С111-1846-23 варіант 5	Анкер клейовий HIT- НУ170 500мл	шт	3	<u>764.26</u> -	<u>-</u> -	2293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,481	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	729	319	<u>41</u> 4	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>2.3</u> 0,03
6	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,481	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	2358	477	<u>62</u> 10	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>3.48</u> 0,08
7	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм(под анкера)	100шт	0,62	<u>1001.27</u> 985,37	<u>-</u> -	621	611	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>5.5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					285108	7444	<u>3837</u>		<u>60,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					285108		1416		9,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273827				
		всього заробітна плата, грн.					8860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4554				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1594				
		Всього будівельні роботи, грн.					289662				

		Всього по кошторису					289662				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					78,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10454				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-052
на СПП ПРУ.Архитектурно-будівельні рішення.Прямки та монолітні ділянки.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-АБ10

Кошторисна вартість	131,743 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24776 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,257 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-41-2	Демонтаж підстиляючого шару підлоги з бетону в місці влаштування монолітного прямоку МП1 (80 мм завтовшки)	м3	0,42	<u>1753.57</u> 1312,06	<u>441.51</u> 162,32	736	551	<u>185</u> 68	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>4.66</u> 0,56
2	КБ46-41-2	Демонтаж підстиляючого шару підлоги з бетону в місці влаштування монолітного прямоку МП2 (80 мм завтовшки)	м3	0,1	<u>1753.57</u> 1312,06	<u>441.51</u> 162,32	175	131	<u>44</u> 16	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>1.11</u> 0,13
3	КБ46-41-2	Демонтаж підстиляючого шару підлоги з бетону в місці влаштування монолітного прямоку МД1 (80 мм завтовшки)	м3	0,6	<u>1753.57</u> 1312,06	<u>441.51</u> 162,32	1052	787	<u>265</u> 97	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>6.65</u> 0,8
4	КБ46-41-2	Демонтаж підстиляючого шару підлоги з бетону в місці влаштування монолітного прямоку МД2 (80 мм завтовшки)	м3	0,25	<u>1753.57</u> 1312,06	<u>441.51</u> 162,32	438	328	<u>110</u> 41	<u>11.0900</u> 1,3310	<u>2.77</u> 0,33
5	КБ1-164-2	Розробка ущільненого ґрунту вручну в місці влаштування прямоку МП1	100м3	0,096	<u>25897.26</u> 25897,26	<u>-</u> -	2486	2486	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>25.13</u> -
6	КБ1-164-2	Розробка ущільненого ґрунту вручну в місці влаштування прямоку МП2	100м3	0,0194	<u>25897.26</u> 25897,26	<u>-</u> -	502	502	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>5.08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-164-2	Розробка ущільненого ґрунту вручну в місці влаштування приямка МД1	100м3	0,046	<u>25897.26</u> 25897,26	<u>-</u> -	1191	1191	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>12.04</u> -
8	КБ1-164-2	Розробка ущільненого ґрунту вручну в місці влаштування приямка МД2	100м3	0,0141	<u>25897.26</u> 25897,26	<u>-</u> -	365	365	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>3.69</u> -
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (влаштування основи під каналізаційну трубу ф110 з піску товщиною 100 мм (монолітні ділянки МД1,МД2)	10м3	0,101	<u>8789.31</u> 1732,04	<u>-</u> -	888	175	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>1.65</u> -
10	КБ1-166-1	Зворотнє засипання ґрунту з пошаровим ущільненням (1,6т/м3)(монолітні ділянки МД1,МД2)	100м3	0,0479	<u>14656.84</u> 14656,84	<u>-</u> -	702	702	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>7.21</u> -
11	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	3,425	<u>213.76</u> -	<u>213.76</u> 39,82	732	-	<u>732</u> 136	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,98
12	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	16,792	<u>195.90</u> -	<u>195.90</u> 39,82	3290	-	<u>3290</u> 669	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 4,82
13	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм(бетонування монолітних ділянок МД1, МД2 бетоном С12/15 товщиною 80мм)	100м2	0,10625	<u>18437.00</u> 6417,00	<u>-</u> -	1959	682	<u>-</u> -	<u>57.0400</u> -	<u>6.06</u> -
14	КБ11-15-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини К=10 бетонних покриттів (до80мм)	100м2	0,10625	<u>21601.07</u> 1845,00	<u>-</u> -	2295	196	<u>-</u> -	<u>16.4000</u> -	<u>1.74</u> -
15	КБ16-30-2	Гідроізоляція футлярів в місцях введення труб у приямки	сальник	3	<u>1124.49</u> 457,86	<u>-</u> -	3373	1374	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>11.61</u> -
16	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,2	<u>9912.78</u> 4154,67	<u>-</u> -	1983	831	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>6.7</u> -
17	С111-612 варіант 1	Гідроізоляційний матеріал "Пенетрон"	т	0,02	<u>199444.85</u> -	<u>-</u> -	3989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	ХБ4-1-1	Підлога Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,456	<u>3490.73</u> 3481,17	<u>-</u> -	1592	1587	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>13.26</u> -
19	& С111-1694-1 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш CR66 (або аналог)	кг	136,8	<u>87.30</u> -	<u>-</u> -	11943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (вирівнююча ухилоутворююча стяжка по сітці цементно-піщаний розчин М150-20...40 мм)	100м2	0,028	<u>12870.64</u> 6248,81	<u>-</u> -	360	175	<u>-</u> -	<u>56.2500</u> -	<u>1.58</u> -
21	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм к=2 зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,028	<u>3650.01</u> 417,70	<u>-</u> -	102	12	<u>-</u> -	<u>3.7600</u> -	<u>0.11</u> -
22	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,456	<u>1846.32</u> 1719,31	<u>-</u> -	842	784	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>7.39</u> -
23	С111-1781 варіант 1	Сітка армувальна ф3 100х100	м2	50,16	<u>146.71</u> -	<u>-</u> -	7359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ6-11-8	Монолітний прямокутник МП1 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (ЗД1)	т	0,0512	<u>15152.06</u> 14125,03	<u>304.29</u> 99,15	776	723	<u>16</u> 5	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>6.11</u> 0,03
25	С124-64 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,0512	<u>63520.89</u> -	<u>-</u> -	3252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0061	<u>32807.28</u> 15993,79	<u>-</u> -	200	98	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>0.92</u> -
27	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,6222	<u>3535.11</u> -	<u>-</u> -	2200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,026	<u>347999.78</u> 196767,12	<u>94269.88</u> 39981,17	9048	5116	<u>2451</u> 1040	<u>1606.0000</u> 252,0719	<u>41.76</u> 6,55
29	С1424-11602-1 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 на сульфатостійком портландцементі з маркою по водонепроникності W6 по морозостійкості F75	м3	2,639	<u>4033.80</u> -	<u>-</u> -	10645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С111-1159 варіант 1	Арматура ф10 А400С	т	0,2453	<u>24626.89</u> -	<u>-</u> -	6041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С111-1164 варіант 1	Арматура ф20 А240С	т	0,0084	<u>28348.36</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С113-190 варіант 1	Труба ф219х6мм	м	0,25	<u>1029.88</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ6-11-7	Монолітний прямокутник МП2 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0211	<u>28413.75</u> 27329,61	<u>304.29</u> 99,15	600	577	<u>6</u> 2	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>4.87</u> 0,01
34	С124-64 варіант 1	Металеві конструкції	т	0,0211	<u>63520.89</u> -	<u>-</u> -	1340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0017	<u>32807.28</u> 15993,79	<u>-</u> -	56	27	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> -	<u>0.26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,1734	<u>3535.11</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,01	<u>347999.78</u> <u>196767,12</u>	<u>94269.88</u> <u>39981,17</u>	3480	1968	<u>943</u> <u>400</u>	<u>1606.0000</u> <u>252,0719</u>	<u>16.06</u> <u>2,52</u>
38	C1424-11602-1 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 на сульфатостійком портландцементі з маркою по водонепроникності W6 по морозостійкості F75	м3	1,015	<u>4033.80</u> -	<u>-</u> -	4094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C111-1159 варіант 1	Арматура ф10 А400С	т	0,08	<u>24626.89</u> -	<u>-</u> -	1970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C111-1164 варіант 1	Арматура ф20 А240С	т	0,0084	<u>28348.36</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-190 варіант 1	Труба ф219х6мм М/конструкції	м	0,5	<u>1029.88</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітка Р1)	1т	0,0363	<u>18774.46</u> <u>12472,63</u>	<u>4303.32</u> <u>848,34</u>	682	453	<u>156</u> <u>31</u>	<u>88.7100</u> <u>5,3174</u>	<u>3.22</u> <u>0,19</u>
43	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0363	<u>75100.88</u> -	<u>-</u> -	2726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КР20-12-4	Монтаж металевих щитів перекриття каналів (настил Н1=3шт)	1т	0,2397	<u>8027.31</u> <u>6715,06</u>	<u>1312.25</u> <u>414,35</u>	1924	1610	<u>314</u> <u>99</u>	<u>47.7600</u> <u>2,5702</u>	<u>11.45</u> <u>0,62</u>
45	C121-782	Металеві конструкції	т	0,2397	<u>75100.88</u> -	<u>-</u> -	18002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,065	<u>1510.45</u> <u>663,13</u>	<u>79.57</u> <u>7,22</u>	98	43	<u>5</u> -	<u>4.7800</u> <u>0,0581</u>	<u>0.31</u> -
47	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,065	<u>4877.88</u> <u>990,79</u>	<u>104.39</u> <u>13,12</u>	317	64	<u>7</u> <u>1</u>	<u>7.2400</u> <u>0,1052</u>	<u>0.47</u> <u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					117666	23538	<u>8524</u> <u>2605</u>		<u>203.87</u> <u>17,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					117666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85604				
		всього заробітна плата, грн.					26143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					131743				

		Всього по кошторису					131743				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					247,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31257				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Кам'янське,бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-058

на Блоки А,А1,Б,В.Заходи МГН.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Кам'янське,бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ЗДІ.

Кошторисна вартість

192,439 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,37749 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

45,462 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-43-3	Улаштування профілю на проступи	100м	0,4	<u>1786.77</u>	-	715	712	-	<u>14.1910</u>	<u>5.68</u>
					1779,84	-			-	-	-
2	С1555-226	Одинарна тактильна контрастна накладка	м	40	<u>166.50</u>	-	6660	-	-	-	-
	варіант 1	на сходи			-	-			-	-	-
3	& С1545-44-3	Дюбелі 6х40 мм в комплекті	шт	160	<u>1.05</u>	-	168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ27-64-1	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	100 м2	0,1275	<u>6698.09</u>	<u>1009.79</u>	854	713	<u>129</u>	<u>52.6900</u>	<u>6.72</u>
					5591,99	196,16			25	1,2802	0,16
5	& С111-1726-7	Плита з конусоподібними рифами 500х500мм (бетонна)	шт	51	<u>522.23</u>	-	26634	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних	100м2	0,0432	<u>13151.58</u>	-	568	350	-	<u>59.9800</u>	<u>2.59</u>
					8096,10	-			-	-	-
7	& С111-1726-1-1Е	Плита з конусоподібними рифами 300мм (підлога)(гумова)	шт	48	<u>167.27</u>	-	8029	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБЗ4-108-4	Установлення вказівника	шт	10	<u>108.87</u> 108,87	- -	1089	1089	- -	<u>0.9800</u> -	<u>9.8</u> -
9	& С111-379-1 варіант 1	Показчик "Для людей з вадами зору"	шт	10	<u>357.00</u> -	- -	3570	-	- -	- -	- -
10	КБЗ4-108-4	Установлення вказівника	шт	314	<u>108.87</u> 108,87	- -	34185	34185	- -	<u>0.9800</u> -	<u>307.72</u> -
11	& С111-379-1 варіант 2	Зовнішня тактильна табличка	шт	4	<u>316.20</u> -	- -	1265	-	- -	- -	- -
12	& С111-379-1 варіант 19	Тактильна табличка "КАБІNET"	шт	84	<u>316.20</u> -	- -	26561	-	- -	- -	- -
13	& С111-379-1 варіант 3	Тактильна табличка "РЕЄСТРАТУРА"	шт	2	<u>357.00</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
14	& С111-379-1 варіант 4	Тактильна табличка "ПРИЙМАЛЬНЯ"	шт	4	<u>357.00</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
15	& С111-379-1 варіант 5	Тактильна табличка "ВІДДІЛЕННЯ"	шт	4	<u>357.00</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
16	& С111-379-1 варіант 6	Тактильна табличка "ВИХІД"	шт	36	<u>357.00</u> -	- -	12852	-	- -	- -	- -
17	& С111-379-1 варіант 7	Тактильна табличка "ЛІФТ"	шт	11	<u>357.00</u> -	- -	3927	-	- -	- -	- -
18	& С111-379-1 варіант 8	Тактильна табличка "СХОДИ"	шт	3	<u>357.00</u> -	- -	1071	-	- -	- -	- -
19	& С111-379-1 варіант 9	Тактильна табличка "ПОВЕРХ"	шт	19	<u>357.00</u> -	- -	6783	-	- -	- -	- -
20	& С111-379-1 варіант 10	Тактильна табличка "ІДАЛЬНЯ"	шт	1	<u>357.00</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
21	& С111-379-1 варіант 11	Тактильна табличка "ПІДЬОМНИК"	шт	2	<u>357.00</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С111-379-1 варіант 12	Тактильна табличка "УКРИТТЯ"	шт	9	<u>357.00</u> -	<u>-</u> -	3213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-379-1 варіант 13	Тактильна табличка "ПРИМІЩЕННЯ для УКРИТТЯ"	шт	4	<u>357.00</u> -	<u>-</u> -	1428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-379-1 варіант 14	Тактильна табличка "МЕДПУНКТ"	шт	1	<u>357.00</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-379-1 варіант 15	Тактильна табличка "ТУАЛЕТ"	шт	9	<u>357.00</u> -	<u>-</u> -	3213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-379-1 варіант 16	Тактильна табличка "ТУАЛЕТ МГН"	шт	12	<u>357.00</u> -	<u>-</u> -	4284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-379-1 варіант 17	Тактильна табличка "РОЗДЯГАЛЬНЯ"	шт	1	<u>357.00</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-379-1 варіант 18	Тактильна табличка "ЗОНА БЕЗПЕКИ"	шт	14	<u>357.00</u> -	<u>-</u> -	4998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С1110-193 варіант 1	Тактильна наліпка для поручня самокліюча	шт	46	<u>142.96</u> -	<u>-</u> -	6576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С1110-193 варіант 2	Контрастний жовтій аракал 0,2х0,2 м	шт	39	<u>125.62</u> -	<u>-</u> -	4899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ27-52-1	Установлення труби для показчика біля входу в блок "А"	1 знак	1	<u>241.53</u> 157,75	<u>-</u> -	242	158	<u>-</u> -	<u>1.4200</u> -	<u>1.42</u> -
32	С113-55 варіант 1	Труба сталева профільна 60х60х3	м	2	<u>239.74</u> -	<u>-</u> -	479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ27-44-1 К=1,15	Нанесення фарби жовтого кольору на пандуси	100 м	0,178	<u>1587.25</u> 774,19	<u>804.62</u> 358,62	283	138	<u>143</u> 64	<u>6.9690</u> 2,9270	<u>1.24</u> 0,52
34	КБ13-22-1	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (фарбування сходинок)	100м2	0,3	<u>581.15</u> 495,40	<u>85.60</u> 8,97	174	149	<u>26</u> 3	<u>3.6200</u> 0,0720	<u>1.09</u> 0,02
35	& С111-393-2 варіант 1	Фарба для розмітки доріг АК-501 (жовта)	кг	15	<u>89.73</u> -	<u>-</u> -	1346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					171421	37494	<u>298</u> 92		<u>336.26</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					171421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133629				
		всього заробітна плата, грн.					37586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21018				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7876				
		Всього будівельні роботи, грн.					192439				

		Всього по кошторису					192439				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					377,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45462				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-059

на СПП ПРУ.Електротехнічні рішення.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ЕТР

Кошторисна вартість

354,621 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,40702 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

53,773 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Світлотехнічна арматура									
1	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	1,16	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	23907	18953	<u>1646</u> 544	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>146.62</u> 3,8
2	& С1547-704-1 варіант 3	Світильник світлодіодний U 220В, 16Вт, IP65 ДББ26У-16-104У1 Селена LED	шт	4	<u>1710.05</u> -	<u>-</u> -	6840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1547-704-1 варіант 1	Круглий LED-світильник, накладний, 18W IP 65 LED NLR1-18/55/P	шт	112	<u>565.61</u> -	<u>-</u> -	63348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,93	<u>41817.80</u> 25876,22	<u>6976.64</u> 3458,43	38891	24065	<u>6488</u> 3216	<u>211.2000</u> 26,0142	<u>196.42</u> 24,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1547-704-1 варіант 2	Світильник світлодіодний лінійний LED, накладний 36 Вт, IP65 (LED-FX(1.2)-36/65(slim))	шт	93	<u>2142.53</u> -	<u>-</u> -	199255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					332241	43018	<u>8134</u> 3760		<u>343.04</u> 27,99
		Разом будівельні роботи, грн.					332241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281089				
		всього заробітна плата, грн.					46778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6995				
		Всього будівельні роботи, грн.					354621				

		Всього по розділу 1					354621				
		Разом прямі витрати по кошторису					332241	43018	<u>8134</u> 3760		<u>343.04</u> 27,99
		Разом будівельні роботи, грн.					332241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281089				
		всього заробітна плата, грн.					46778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6995				
		Всього будівельні роботи, грн.					354621				

		Всього по кошторису					354621				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					407,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53773				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-060

на Блок А,А1,Б,В.Блискавкозахист.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-БЗ.

Кошторисна вартість

625,711 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,67646 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

222,682 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,792	<u>25897.26</u> 25897,26	<u>-</u> -	20511	20511	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>207.35</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,792	<u>14656.84</u> 14656,84	<u>-</u> -	11608	11608	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>119.16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32119	32119	<u>-</u> -		<u>326.51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					32119				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					32119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19326				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					51445				

		Всього по розділу 1					51445				
		Розділ 2. Улаштування блискавкозахисту									
3	КБ33-30-20	Установлення сталених окремостоячих блискавководвідів зі шпилем	т	0,315	<u>18226.57</u> 6250,61	<u>11975.96</u> 3973,45	5741	1969	<u>3772</u> 1252	<u>50.4000</u> 24,9809	<u>15.88</u> 7,87
4	& С1545-36-2	Блискавкоприймач з бетонною основою 3 м М07/30 Н=3000	шт	7	<u>2352.95</u> -	<u>-</u> -	16471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	13	<u>3793.37</u> 3490,66	<u>190.01</u> 11,60	49314	45379	<u>2470</u> 151	<u>28.4905</u> 0,0928	<u>370.38</u> 1,21
6	& С111-1691-А-24 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий 8мм	м	1300	<u>81.27</u> -	<u>-</u> -	105651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	100 м	2	<u>3251.40</u> 2744,45	<u>176.90</u> 10,80	6503	5489	<u>354</u> 22	<u>22.4000</u> 0,0864	<u>44.8</u> 0,17
8	& С111-1691-А-6 варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 30х3,5	м	200	<u>183.13</u> -	<u>-</u> -	36626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	5,2	<u>4319.86</u> 1372,22	<u>143.33</u> 8,75	22463	7136	<u>745</u> 46	<u>11.2000</u> 0,0700	<u>58.24</u> 0,36
10	& С111-1691-А-50 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача d20 мм, D20 (L 4500)	шт	52	<u>1314.25</u> -	<u>-</u> -	68341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1545-131-2	Насадка під SDS-Max D20 (StgZn)	шт	1	<u>1341.17</u> -	<u>-</u> -	1341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-152-13	Монтаж тримачів, затискачів, залучників	100 шт	14,54	<u>3107.53</u> 3107,53	<u>-</u> -	45183	45183	<u>-</u> -	<u>25.6566</u> -	<u>373.05</u> -
13	& С111-1691-А-60 варіант 1	Тримач Pyramida з бетоном (Pe/Pp/Bet) Pyramida	шт	260	<u>76.36</u> -	<u>-</u> -	19854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С111-1691-А-62 варіант 1	Тримач Pyramida без бетону (Pe/Pp/Bet) Pyramida	шт	450	<u>43.27</u> -	<u>-</u> -	19472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-1691-A-77 варіант 1	Тримач дроту Clip зі шпилькою 8x70мм Clip H01 /16	шт	570	<u>19.23</u> -	<u>-</u> -	10961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C111-1691-A-29 варіант 1	З'єднувач (злучник) універсальний з гайкою Vario C01 /13 (або аналог)	шт	100	<u>60.78</u> -	<u>-</u> -	6078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111-1691-A-79 варіант 1	Компенсатор з двома злучниками K-221	шт	10	<u>102.22</u> -	<u>-</u> -	1022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-1691-A-80 варіант 1	Тримач фальцевий H16/ 1 (StZn)	шт	2	<u>123.64</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C111-1691-A-81 варіант 1	Тримач смуги (гар.цинк.) Fix B30 H14 /1	шт	26	<u>52.96</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C111-1691-A-82 варіант 1	З'єднувач (гар.цинк) для дроту і полоси DUOS D8 (або аналог)	шт	26	<u>94.73</u> -	<u>-</u> -	2463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-1691-A-61 варіант 1	Клема з'єднувальна (з нержавіючої сталі) C-099	шт	1	<u>54.57</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C111-1691-A-84 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом 10x80	шт	110	<u>18.32</u> -	<u>-</u> -	2015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,26	<u>4871.11</u> 4353,81	<u>-</u> -	1266	1132	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>9.57</u> -
24	& C1512-14-5 варіант 1	Коробка фасадна зовнішня 117x117x58	шт	26	<u>199.23</u> -	<u>-</u> -	5180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-1691-A-32 варіант 1	Стрічка водоблокуюча 10 м A01 /1	шт	26	<u>482.43</u> -	<u>-</u> -	12543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-1691-A-32 варіант 2	Мастика бітумна для пластикових тримачів K-910	шт	6	<u>1227.85</u> -	<u>-</u> -	7367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					447534	106288	<u>7341</u> 1471		<u>871.92</u> 9,61
		Разом будівельні роботи, грн.					447534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333905				
		всього заробітна плата, грн.					107759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					52317 85,29 16578 499851 499851				
27	КП1-61-6	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,26	<u>2861,44</u> 2861,44	<u>-</u> -	744	744	<u>-</u> -	<u>17,0000</u> -	<u>4,42</u> -
28	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	52	<u>673,28</u> 673,28	<u>-</u> -	35011	35011	<u>-</u> -	<u>4,0000</u> -	<u>208</u> -
29	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	52	<u>336,64</u> 336,64	<u>-</u> -	17505	17505	<u>-</u> -	<u>2,0000</u> -	<u>104</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					53260 53260 53260 21155 27,53 5351 74415 74415	53260	<u>-</u> -		<u>316,42</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					532913 532913 333905 193138 92798 152 29544	191667	<u>7341</u> 1471		<u>1514,85</u> 9,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					625711				

		Всього по кошторису					625711				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1676,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					222682				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-061

на Автоматизація та диспетчеризація протипожежних систем

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-АДПС

Кошторисна вартість

474,776 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,76325 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

218,722 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Система протипожежного захисту:									
		Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>7384.10</u>	<u>1.73</u>	7384	7193	<u>2</u>	<u>60.8000</u>	<u>60.8</u>
					7193,25	0,29			-	0,0026	-
2	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>112.39</u>	<u>6.93</u>	225	151	<u>14</u>	<u>0.6400</u>	<u>1.28</u>
					75,72	3,09			6	0,0252	0,05
3	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг// Алресна виносна панель АМ-ІND/	шт	2	<u>129.01</u>	<u>-</u>	258	207	<u>-</u>	<u>0.8000</u>	<u>1.6</u>
					103,41	-			-	-	-
4	КМ10-99-6	Монтаж блоку живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>2905.53</u>	<u>386.30</u>	2906	2080	<u>386</u>	<u>14.4000</u>	<u>14.4</u>
					2079,94	111,58			112	0,8896	0,89
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12V 7A/г // Монтаж	шт	2	<u>100.52</u>	<u>6.93</u>	201	151	<u>14</u>	<u>0.6400</u>	<u>1.28</u>
					75,72	3,09			6	0,0252	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303,35</u> 1158,76	608	496	<u>26</u> 23	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,14</u> 0,2
7	КМ10-349-3	Монтаж щита навісного	шт	2	<u>7074.75</u> 6802,99	- -	14150	13606	- -	<u>50.4000</u> -	<u>100.8</u> -
8	& С1512-6-20-19Г варіант 1	Бокс пластиковий 2 модульний VIKO (або аналог)	шт	1	<u>138.26</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
9	& С1512-6-20-19Г варіант 2	Бокс пластиковий 8 модулів, зовнішній VIKO (або аналог)	шт	1	<u>578.44</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
10	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг//Адресні модулі	шт	38	<u>197.25</u> 193,79	<u>3.46</u> 1,54	7496	7364	<u>132</u> 59	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>60.8</u> 0,48
11	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	27	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	11382	6773	<u>450</u> 117	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>54</u> 0,82
12	1504-18087 варіант 2	Пост керування з кнопкою «ON e.cs.stand. xal.d.101 E.NEXT	шт	27	<u>148.00</u> -	- -	3996	-	- -	- -	- -
13	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	27	<u>204.76</u> 177,74	- -	5529	4799	- -	<u>1.6000</u> -	<u>43.2</u> -
14	1602-30066 варіант 1	Датчик відкриття магніто-контантний СОМК 1-9 (або аналог)	шт	27	<u>68.00</u> -	- -	1836	-	- -	- -	- -
15	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	3	<u>222.84</u> 200,67	- -	669	602	- -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
16	С1547-12 варіант 2	Температурне реле DigiTOP, ТК-3 (або аналог)	шт	1	<u>1296.62</u> -	- -	1297	-	- -	- -	- -
17	С1547-12 варіант 4	Реле РЭК77/3 10А 220В АС RRP10-3-10-220А	шт	2	<u>249.51</u> -	- -	499	-	- -	- -	- -
18	КМ11-106-1	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм ² , кількість жил, що підключаються, до 14	шт	2	<u>435.53</u> 392,06	- -	871	784	- -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
19	& С1545-35-1	Роз'єм модульний ІЕК РРМ77/3 для РЭК77/3	шт	2	<u>96.03</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
20	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	<u>91.10</u> 88,87	- -	547	533	- -	<u>0.8000</u> -	<u>4.8</u> -
21	& С1512-14-12 варіант 1	Коробка герметична 080 Т350 285х201х120	шт	6	<u>1325.92</u> -	- -	7956	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-412-1	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	21,98	<u>1189.70</u> 980,16	<u>22.18</u> 7,89	26150	21544	<u>488</u> 173	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>175.84</u> 1,21
23	15098-78161 варіант 1	Кабель КОРкЕН FRHF 180/Е30, 1х2х0,8 мм2	1000м	2,26394	<u>18863.05</u> -	<u>-</u> -	42705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,4	<u>17647.87</u> 8625,41	<u>3313.37</u> 917,89	7059	3450	<u>1325</u> 367	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>28.16</u> 2,93
25	15093-35113 варіант 9	Кабель КОРкНс FRHF FE180/Е30 3х1,5мм2	1000м	0,04	<u>51282.91</u> -	<u>-</u> -	2051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	22,38	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	162248	106576	<u>25042</u> 11260	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>947.35</u> 88,19
27	& С113-2311-1 варіант 5	Гофротруба ПВХ, легка (чорного кольору) Ф 16 мм	м	2260,38	<u>16.05</u> -	<u>-</u> -	36279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С113-1437-11В-6Щ варіант 5	Тримач кабелю, товщиною 2 мм UDF16, Е90, D=16мм	шт	6700	<u>4.49</u> -	<u>-</u> -	30083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 2405-1002-В3-70 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	6300	<u>0.65</u> -	<u>-</u> -	4095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,12	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	1211	844	<u>243</u> 131	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>6.89</u> 1,07
31	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	12	<u>68.09</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111-153-5 варіант 1	Гвинт самосвердлувальний (ТЕХ) + шайба EPDM, пофарбована RAL 4.8х19 мм	шт	400	<u>2.21</u> -	<u>-</u> -	884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					382300	177153	<u>28122</u> 12254		<u>1516.54</u> 95,89
		Разом устаткування, грн.					5832				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					229				
		Всього устаткування, грн.					6061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					376468 171193 189407 92247 150,82 29315 468715				
		Всього по розділу 1					474776				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					382300 5832 229 6061 376468 171193 189407 92247 150,82 29315 468715	177153	<u>28122</u> 12254		<u>1516,54</u> 95,89
		Всього по кошторису					474776				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1763,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					218722				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-063

на Блок А.Електротехнічні рішення. 1 поверх

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.А-ЕТР1

Кошторисна вартість

2452,615 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,45677 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

929,957 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩО 3									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
2	& С130-1200-3	Щит металевий навісного виконання на 18 модулів, з замком, 418х240х120 мм з шинами N і PE	шт	1	<u>774.52</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	3341	2728	<u>143</u> 127	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>22.79</u> 1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, Ip=20A, х-ка C ,A9F79320 (або аналог)	шт	1	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B,Ip =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	11	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	3362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 2	Шина N i PE,E.nexf e.mbox. pro.n.18 ЩО 4	шт	1	<u>114.33</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39,1400</u> 1,7063	<u>39,14</u> 1,71
8	& C130-1200-3 варіант 2	Щит металевий навісного виконання на 18 модулів, з замком, 418x240x120 мм з шинами N i PE	шт	1	<u>774.52</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	3949	3225	<u>169</u> 151	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>26.94</u> 1,27
10	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, Ip=20A, х-ка C ,A9F79320 (або аналог)	шт	1	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B,Ip =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	12	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	3668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	422	251	<u>17</u> 4	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
13	& C1512-25-1 варіант 6	Кнопковий вимикач iPB 1NO, 220B, A9E18032	шт	1	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1545-423-A-9 варіант 2	Шина N i PE,E.nexf e.mbox. pro.n.18 ЩО 5	шт	1	<u>114.33</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
16	& С130-1200-3 варіант 16	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 18 модулів, з замком, 466x280x120мм, з шинами N і PE	шт	1	<u>2251.48</u> -	<u>-</u> -	2251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	3949	3225	<u>169</u> 151	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>26.94</u> 1,27
18	& С1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 20А С, Ір=20А, х-ка С ,А9F79320 (або аналог)	шт	1	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1Р 10А В,Ір =10А, х-ка В, А9F78110 (або аналог)	шт	12	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	3668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1545-423-А-9 варіант 7	Шина N і PE,Е. е.mbox. pro.w.18 ЩА 01	шт	1	<u>144.60</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
22	& С130-1200-3 варіант 19	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 18 модулів, з замком, 418x232x120мм, з шинами N і PE	шт	1	<u>2251.48</u> -	<u>-</u> -	2251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	3341	2728	<u>143</u> 127	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>22.79</u> 1,08
24	& С1514-5-2860 варіант 8	Автоматичний вимикач трифазний ІС 60N 3Р 10А С ,Ір =10А, х-ка С, А9F79310 (або аналог)	шт	1	<u>713.62</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1514-5-2860 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1Р 6А В,Ір =6А, х-ка В, А9F78106 (або аналог)	шт	10	<u>339.59</u> -	<u>-</u> -	3396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1545-423-А-9 варіант 7	Шина N і PE,Е. е.mbox. pro.w.18	шт	1	<u>144.60</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	422	251	<u>17</u> 4	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
28	& C1512-25-1 варіант 6	Кнопковий вимикач іРВ 1NO, 220В, А9Е18032	шт	1	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ10-309-2	<i>Реле, установлюване на пультах і панелях</i>	<i>шт</i>	1	<u>222.84</u> 200,67	<u>-</u> -	223	201	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
30	C1547-12 варіант 3	Сутінкове реле TW1, 2-100лк, Р max=720Вт в комплекті з датчиком LS-SP, IP67	шт	1	<u>1347.42</u> -	<u>-</u> -	1347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3517.94</u> 3254,94	<u>-</u> -	35	33	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>0.29</u> -
32	C1547-15 варіант 1	Перемикач клавiшний YL-211-02, 6А, 230В, 1ПК	шт	1	<u>28.59</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ8-525-1	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>539.56</u> 263,38	<u>16.68</u> 4,32	540	263	<u>17</u> 4	<u>2.1000</u> 0,0305	<u>2.1</u> 0,03
34	C1547-16 варіант 1	Вимикач USS-1-0-1 з базовим модулем і заглушкою з фіксацією (або аналог) ЩС 11	шт	1	<u>123.08</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ39-2-1	<i>Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)</i>	<i>пристрій</i>	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
36	& C130-1200-3 варіант 13	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.72 72 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2109.70</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
38	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3Р 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ21-22-12	<i>Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А</i>	<i>100шт</i>	<i>0,29</i>	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	8809	7193	<u>378</u> 336	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>60.09</u> 2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	29	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	28624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE ЩС 12	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39,1400</u> 1,7063	<u>39,14</u> 1,71
43	& C130-1200-3 варіант 13	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.72 72 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2109.70</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C130-1200-3 варіант 14	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.48 48 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2316.76</u> -	<u>-</u> -	2317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
46	& C1514-5-2860 варіант 21	Автоматичний вимикач трифазний C120N 3P 100A C, Ір=100А, х-ка C, А9N18367 (або аналог)	шт	1	<u>5411.33</u> -	<u>-</u> -	5411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,47	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	14277	11658	<u>613</u> 545	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>97.38</u> 4,6
48	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 20А C, Ір=20А, х-ка C ,А9F79320 (або аналог)	шт	2	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	45	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	44417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE ЩС 13	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
52	& C130-1200-3 варіант 13	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.72 72 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2109.70</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>57733.76</u> 48133,63	<u>1303.35</u> 1158,76	577	481	<u>13</u> 12	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>3.67</u> 0,1
54	& C1514-5-2860 варіант 13	Автоматичний вимикач трифазний C120N 3P 125A C, Ip=125A, х-ка C, A9N18369 (або аналог)	шт	1	<u>5900.68</u> -	<u>-</u> -	5901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
56	& C1514-5-2860 варіант 7	Автоматичний вимикач трифазний Schneider Electric iC60N 3P 32A C, Ip=32 A, х-ка C, A9F75332 (або аналог)	шт	1	<u>756.26</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	5771	4713	<u>248</u> 220	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>39.37</u> 1,86
58	& C1514-5-2860 варіант 22	Автоматичний вимикач трифазний Schneider Electric iC60N 3P 20A D,, A9F75320 (або аналог)	шт	4	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	2800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1514-5-2860 варіант 23	Автоматичний вимикач Schneider Electric iC60N 3p 16A D A9F75316 (або аналог)	шт	4	<u>706.84</u> -	<u>-</u> -	2827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1514-5-2860 варіант 14	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 25A, х-ка C lot.=30 мА, EZ9D34625 (або аналог)	шт	2	<u>1812.47</u> -	<u>-</u> -	3625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16A , Iom=30мА (або аналог)	шт	9	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	8883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE ЩС 14	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
64	& C130-1200-3 варіант 13	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.72 72 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2109.70</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
66	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63A C, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	6683	5457	<u>287</u> 255	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>45.58</u> 2,15
68	& C1514-5-2860 варіант 11	Автоматичний вимикач Schneider Electric іС60N 3P 16A D, А9F75316 (або аналог)	шт	2	<u>1208.78</u> -	<u>-</u> -	2418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	20	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	19741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					298748	82151	<u>8146</u> 3936		<u>678.1</u> 30,42
		Разом будівельні роботи, грн.					298748				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208451				
		всього заробітна плата, грн.					86087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13351				
		Всього будівельні роботи, грн.					340715				

		Всього по розділу 1					340715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Світлотехнічна арматура									
71	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	1,61	<u>53504.56</u> 33473,69	<u>11041.66</u> 5656,52	86142	53893	<u>17777</u> 9107	<u>273.2100</u> 42,7478	<u>439.87</u> 68,82
72	& С1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, IP20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	161	<u>1000.13</u> -	<u>-</u> -	161021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,7	<u>59567.40</u> 42868,79	<u>15662.57</u> 9266,23	41697	30008	<u>10964</u> 6486	<u>371.4800</u> 71,5286	<u>260.04</u> 50,07
74	& С1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	70	<u>1007.27</u> -	<u>-</u> -	70509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,02	<u>34478.33</u> 24896,06	<u>9185.03</u> 5106,81	690	498	<u>184</u> 102	<u>203.2000</u> 39,1254	<u>4.06</u> 0,78
76	& С1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК , 220В, IP20	шт	2	<u>694.13</u> -	<u>-</u> -	1388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,76	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	15663	12417	<u>1078</u> 356	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>96.06</u> 2,49
78	& С1547-704-1 варіант 7	Світильник, накладного монтажу, IP54, цоколь Е27 НББ64В-60-080 УХЛ4 Селена 323 «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»	шт	27	<u>1134.77</u> -	<u>-</u> -	30639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	44	<u>770.63</u> -	<u>-</u> -	33908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С1547-704-1 варіант 3	Світильник світлодіодний U 220В, 16Вт, IP65 ДББ26У-16-104У1 Селена LED	шт	5	<u>1710.05</u> -	<u>-</u> -	8550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	33	<u>1892.96</u> 1892,96	<u>-</u> -	62468	62468	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>528</u> -
82	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2x30 Вт	комплект	33	<u>900.00</u> -	<u>-</u> -	29700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	33	<u>108.87</u> 108,87	<u>-</u> -	3593	3593	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>32.34</u> -

Розділ 3. Кабелі і дроти

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	30,55	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	36614	29557	<u>3042</u> 1907	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>262.73</u> 14,84
91	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	33,9	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	58784	46528	<u>6064</u> 3707	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>413.58</u> 28,75
92	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1,41	<u>2358.01</u> 1831,50	<u>265.63</u> 152,97	3325	2582	<u>375</u> 216	<u>16.2800</u> 1,1761	<u>22.95</u> 1,66
93	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	2,2287	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	62214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	3,26298	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	85382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	15093-35113 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х2, 5 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,10608	<u>74004.84</u> -	<u>-</u> -	7850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	15093-35113 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х4 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,12138	<u>112107.96</u> -	<u>-</u> -	13608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& 15093-35293-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х6 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,02244	<u>165736.98</u> -	<u>-</u> -	3719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& 15093-35293-1 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х4 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,03774	<u>71896.98</u> -	<u>-</u> -	2713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм² ВВГнг-FRLS	1000м	0,8961	<u>81654.84</u> -	<u>-</u> -	73171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм² ПВ1-0, 45	1000м	0,051	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	3020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					350400	78667	<u>9481</u> 5830		<u>699.26</u> 45,25
		Разом будівельні роботи, грн.					350400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262252				
		всього заробітна плата, грн.					84497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14037				
		Всього будівельні роботи, грн.					393123				

		Всього по розділу 3					393123				
		Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби									
101	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,24	<u>3337.97</u> 3074,97	<u>-</u> -	4139	3813	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>34.32</u> -
102	& С1512-25-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	108	<u>97.94</u> -	<u>-</u> -	10578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С1512-25-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, накладний, IP44	шт	4	<u>184.64</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С1512-25-1 варіант 7	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP44	шт	12	<u>184.64</u> -	<u>-</u> -	2216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,31	<u>3517.94</u> 3254,94	<u>-</u> -	1091	1009	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>9.08</u> -
106	& С1512-25-1 варіант 3	Вимикач двоклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	28	<u>97.94</u> -	<u>-</u> -	2742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C1512-25-1 варіант 8	Вимикач двохклавний, без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP44	шт	3	<u>184.64</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	2,22	<u>3336.64</u> 3090,52	<u>-</u> -	7407	6861	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>61.76</u> -
109	& 1504-17079-1 варіант 3	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	12	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	1591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& 1504-17079-1 варіант 4	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	173	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	22942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& 1504-17079-1 варіант 1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	35	<u>198.91</u> -	<u>-</u> -	6962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& 1504-17079-1 варіант 5	Розетка силова 20А, однофазна 55422 Legrand (або аналог)	шт	2	<u>168.31</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& 1504-17079-1 варіант 7	Вилка силова 20А, однофазна 55152 Legrand (або аналог)	шт	2	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C1512-22 варіант 5	Коробка для накладного монтажу розеток 20А, 55439 Legrand	шт	2	<u>210.42</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C1512-22 варіант 3	Коробка електромонтажна універсальна KU68-1901HF(або аналог)	шт	375	<u>10.02</u> -	<u>-</u> -	3758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	285	<u>21.51</u> -	<u>-</u> -	6130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КМ10-349-3	Монтаж щита навісного	шт	13	<u>7074.75</u> 6802,99	<u>-</u> -	91972	88439	<u>-</u> -	<u>50.4000</u> -	<u>655.2</u> -
118	& C1512-6-20-19Г варіант 3	Бокс пластиковий 6 модулів, VIKO (або аналог)	шт	13	<u>299.98</u> -	<u>-</u> -	3900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	3949	3225	<u>169</u> 151	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>26.94</u> 1,27
120	& C1514-5-2860 варіант 12	Диф. автоматичний вимикач (АВДС) iCV40, ТИП АС 3Р+N, 16А, КРИВА С, 6кА, 30мА А9DE3716 Schneider Electric c	шт	6	<u>3534.74</u> -	<u>-</u> -	21208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C1514-5-2860 варіант 18	Диф. автоматичний вимикач (АВДС) iCV40, ТИП АС 3Р+N, 20А, КРИВА С, 6кА, 30мА А9DE3720 Schneider Electric(або аналог)	шт	6	<u>3862.97</u> -	<u>-</u> -	23178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& C1514-5-2860 варіант 24	Диф. автоматичний вимикач (АВДС) iCV40, ТИП АС 3Р+N, 32А, КРИВА С, 6кА, 30мА А9DE3732 Schneider Electric (або аналог)	шт	1	<u>5834.84</u> -	<u>-</u> -	5835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	62,54	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	453396	297824	<u>69979</u> 31467	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>2647.32</u> 246,44
124	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	3085,55	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	20982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C113-2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	3230,99	<u>8.84</u> -	<u>-</u> -	28562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	2,82	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	22554	14720	<u>3873</u> 1600	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>130.85</u> 12,22
127	& C113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	284,82	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	4238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,5	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	5045	3518	<u>1013</u> 547	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>28.71</u> 4,44
129	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	50	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	3996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& 2405-1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	19600	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	10192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	3270	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	45224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,05	<u>4871.11</u> 4353,81	<u>-</u> -	244	218	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>1.84</u> -
133	& C1512-1-1-3Р	Коробка зрівнювання потенціалів КУП	шт	5	<u>242.78</u> -	<u>-</u> -	1214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					817561	419627	<u>75034</u> 33765		<u>3596.02</u> 264,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					817561 322900 453392 220969 361,37 70236 1038530 1038530				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису Кошторисна трудоємність, люд.год.					2059779 29700 1166 30866 2030079 1161165 805682 391670 639,42 124275 2421749 2452615 7456,77	746035	<u>122879</u> 59647		<u>6354,74</u> 462,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					929957				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-064

на Блок А.Електротехнічні рішення. 2 поверх

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.А-ЕТР2

Кошторисна вартість

869,486 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,69849 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

332,102 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩО 2									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
2	& С130-1200-3	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 18 модулів, з замком, 466x280x120мм, з шинами N і PE	шт	1	<u>2251.48</u> -	<u>-</u> -	2251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	3645	2976	<u>156</u> 139	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>24.86</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, I _p =20A, х-ка C, A9F79320 (або аналог)	шт	1	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B, I _p =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	11	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	3362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 7	Шина N i PE, E. e.mbox. pro.w.18 ЩАО1	шт	1	<u>144.60</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
8	& C130-1200-3 варіант 18	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 300x280x120мм, з шинами N i PE	шт	1	<u>1457.92</u> -	<u>-</u> -	1458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1823	1488	<u>78</u> 70	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
10	& C1514-5-2860 варіант 8	Автоматичний вимикач трифазний IC 60N 3P 10A C, I _p =10A, х-ка C, A9F79310 (або аналог)	шт	1	<u>713.62</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1514-5-2860 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A B, I _p =6A, х-ка B, A9F78106 (або аналог)	шт	5	<u>339.59</u> -	<u>-</u> -	1698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE, E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩС 2	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
14	& C130-1200-3 варіант 11	Корпус металевий на 90 модулів ERP18-5 ETI, вбудованого виконання, з шинами N i PE (або аналог)	шт	1	<u>8473.48</u> -	<u>-</u> -	8473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511,25</u> 34596,72	<u>1303,35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
16	& С1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3Р 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,4	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	12150	9922	<u>521</u> 464	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>82.88</u> 3,92
18	& С1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	40	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	39482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1545-423-А-9 варіант 4	Шина N і РЕ	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							107501	29117	<u>2973</u> 1417		<u>240.45</u> 10,92
Разом будівельні роботи, грн.							107501				
в тому числі:							75411				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30534				
всього заробітна плата, грн.							14892				
Загальновиробничі витрати, грн.							24,38				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4738				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							122393				

Всього по розділу 1							122393				
Розділ 2. Світлотехнічна арматура											
20	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,55	<u>53504.56</u> 33473,69	<u>11041.66</u> 5656,52	29428	18411	<u>6073</u> 3111	<u>273.2100</u> 42,7478	<u>150.27</u> 23,51
21	& С1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, ІР20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	55	<u>1000.13</u> -	<u>-</u> -	55007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,3	<u>59567.40</u> 42868,79	<u>15662.57</u> 9266,23	17870	12861	<u>4699</u> 2780	<u>371.4800</u> 71,5286	<u>111.44</u> 21,46
23	& С1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	30	<u>1007.27</u> -	<u>-</u> -	30218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,02	<u>34478.33</u> 24896,06	<u>9185.03</u> 5106,81	690	498	<u>184</u> 102	<u>203.2000</u> 39,1254	<u>4.06</u> 0,78
25	& С1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК , 220В, IP20	шт	2	<u>694.13</u> -	<u>-</u> -	1388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,3	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	6183	4902	<u>426</u> 141	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>37.92</u> 0,98
27	& С1547-704-1 варіант 7	Світильник, накладного монтажу, IP54, цоколь Е27 НББ64В-60-080 УХЛ4 Селена 323 «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»	шт	7	<u>1134.77</u> -	<u>-</u> -	7943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	23	<u>770.63</u> -	<u>-</u> -	17724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	16	<u>1892.96</u> 1892,96	<u>-</u> -	30287	30287	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>256</u> -
30	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2х30 Вт	комплект	16	<u>900.00</u> -	<u>-</u> -	14400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	16	<u>108.87</u> 108,87	<u>-</u> -	1742	1742	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>15.68</u> -
32	& С1110-193-20 варіант 2	Вказівник, U 220В, 40мА, з піктограмою "Не заходити" У-05-220 "Плай1.1" "СенКо" (або аналог)	шт	16	<u>343.39</u> -	<u>-</u> -	5494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>18709.16</u> 16958,91	<u>1345.78</u> 406,40	748	678	<u>54</u> 16	<u>131.2000</u> 2,5342	<u>5.25</u> 0,1
34	С1547-7 варіант 1	Світловий настінний покажчик "ВИХІД-EXIT" ,6 Вт, накладний з автономним блоком живлення ,в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	4	<u>1642.66</u> -	<u>-</u> -	6571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 1507-5132-20-1 варіант 1	Лампа LED, цоколь Е27, потужність 12Вт	шт	30	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	1973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& 1507-5132-20-1 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем G13 220В потужністю 16Вт	шт	4	<u>86,77</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					228013	69379	<u>11436</u> 6150		<u>580.62</u> 46,83
		Разом устаткування, грн.					14400				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					565				
		Всього устаткування, грн.					14965				
		Разом будівельні роботи, грн.					213613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132798				
		всього заробітна плата, грн.					75529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11004				
		Всього будівельні роботи, грн.					249240				

		Всього по розділу 2					264205				
37	КБ21-4-2	Розділ 3. Кабелі і дроти <i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	11,55	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	13843	11175	<u>1150</u> 721	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>99.33</u> 5,61
38	КБ21-4-3	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2</i>	100м	15,02	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	26045	20615	<u>2687</u> 1643	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>183.24</u> 12,74
39	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	1,0455	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	29185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	1,52184	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	39822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм² ВВГнг-FRLS	1000м	0,1339	<u>81654.84</u> -	<u>-</u> -	10934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм² ПВ1-0, 45	1000м	0,0102	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					120433	31790	<u>3837</u> 2364		<u>282.57</u> 18,35
		Разом будівельні роботи, грн.					120433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84806				
		всього заробітна плата, грн.					34154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17269				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5674				
		Всього будівельні роботи, грн.					137702				

		Всього по розділу 3					137702				
		Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби									
43	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,58	<u>3337.97</u> 3074,97	<u>-</u> -	1936	1783	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>16.05</u> -
44	& С1512-25-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	58	<u>97.94</u> -	<u>-</u> -	5681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,13	<u>3517.94</u> 3254,94	<u>-</u> -	457	423	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>3.81</u> -
46	& С1512-25-1 варіант 3	Вимикач двоклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	13	<u>97.94</u> -	<u>-</u> -	1273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,97	<u>3336.64</u> 3090,52	<u>-</u> -	3237	2998	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>26.99</u> -
48	& 1504-17079-1 варіант 3	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	6	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& 1504-17079-1 варіант 4	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	80	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	10609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 1504-17079-1 варіант 1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	11	<u>198.91</u> -	<u>-</u> -	2188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1512-22 варіант 3	Коробка електромонтажна універсальна КУ68-1901HF(або аналог)	шт	168	<u>10.02</u> -	<u>-</u> -	1683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	100	<u>21.51</u> -	<u>-</u> -	2151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	25,97	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	188275	123673	<u>29059</u> 13067	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>1099.31</u> 102,34
54	& С113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1116,05	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	7589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С113-2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	1506,92	<u>8.84</u> -	<u>-</u> -	13321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,25	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	2522	1759	<u>507</u> 274	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>14.36</u> 2,22
57	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	25	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 2405-1002-В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	7800	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	4056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	1300	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	17979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>4871.11</u> 4353,81	<u>-</u> -	49	44	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>0.37</u> -
61	& С1512-1-1-ЗР	Коробка зрівнювання потенціалів КУП	шт	1	<u>242.78</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,48	<u>7475.61</u> 3926,49	<u>2567.94</u> 737,61	3588	1885	<u>1233</u> 354	<u>32.8000</u> 5,8696	<u>15.74</u> 2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C118-3710-1 варіант 1	Кабельний канал , 25х16 мм	м	48	<u>36,44</u> -	<u>-</u> -	1749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					271380	132565	<u>30799</u> 13695		<u>1176.63</u> 107,38
		Разом будівельні роботи, грн.					271380				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108016				
		всього заробітна плата, грн.					146260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24209				
		Всього будівельні роботи, грн.					345187				

		Всього по розділу 4					345187				
		Разом прямі витрати по кошторису					727327	262851	<u>49045</u> 23626		<u>2280.27</u> 183,48
		Разом устаткування, грн.					14400				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					565				
		Всього устаткування, грн.					14965				
		Разом будівельні роботи, грн.					712927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					401031				
		всього заробітна плата, грн.					286477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141594				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					234,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45625				
		Всього будівельні роботи, грн.					854521				

		Всього по кошторису					869486				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2698,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					332102				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-065

на Блок АБ.Електротехнічна частина.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.АБ-ЕТР

Кошторисна вартість

599,231 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,58211 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

198,976 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩО 30									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
2	& С130-1200-3	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330х280х120мм, з шинами N і PE	шт	1	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1823	1488	<u>78</u> 70	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, Ip=20A, х-ка C ,A9F79320 (або аналог)	шт	1	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B,Ip =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	5	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	1528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE,E.nexf e.mbox. pro.w.12	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩО 1									
7	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
8	& C130-1200-3 варіант 1	Щит розподільчий металевий навісного виконання на 12 модулів, з замком, 310x241x121 мм, з шинами N i PE	шт	1	<u>1435.48</u> -	<u>-</u> -	1435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1823	1488	<u>78</u> 70	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
10	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, Ip=20A, х-ка C ,A9F79320 (або аналог)	шт	1	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B,Ip =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	5	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	1528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-423-A-9 варіант 1	Шина N i PE,E.nexf e.mbox. pro.n.12	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩО 02									
13	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
14	& C130-1200-3 варіант 1	Щит розподільчий металевий навісного виконання на 12 модулів, з замком, 310x241x121 мм, з шинами N i PE	шт	1	<u>1435.48</u> -	<u>-</u> -	1435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1519	1240	<u>65</u> 58	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
16	& С1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 20А С, Ір=20А, х-ка С ,А9F79320 (або аналог)	шт	1	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1Р 10А В,Ір =10А, х-ка В, А9F78110 (або аналог)	шт	4	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	1223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1545-423-А-9 варіант 1	Шина N і PE,E.nexf e.mbox. pro.n.12	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩАО 02									
19	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
20	& С130-1200-3 варіант 1	Щит розподільчий металевий навісного виконання на 12 модулів, з замком, 310х241х121 мм, з шинами N і PE	шт	1	<u>1435.48</u> -	<u>-</u> -	1435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1823	1488	<u>78</u> 70	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
22	& С1514-5-2860 варіант 3	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 16А С, Ір=16А,х-ка С, ,А9F79316 (або аналог)	шт	1	<u>706.84</u> -	<u>-</u> -	707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1514-5-2860 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1Р 6А В,Ір =6А, х-ка В, А9F78106 (або аналог)	шт	5	<u>339.59</u> -	<u>-</u> -	1698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1545-423-А-9 варіант 1	Шина N і PE,E.nexf e.mbox. pro.n.12	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩС 27									
25	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C130-1200-3 варіант 20	Щит металевий, вбудованого виконання на 18 модулів, з замком, 443x285x120мм, з шинами N і PE, e.mbox.pro.w.18z	шт	1	<u>3750.88</u> -	<u>-</u> -	3751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
28	& C1514-5-2860 варіант 25	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 32А С, Ір=32А, х-ка С ,А9F79332 (або аналог)	шт	1	<u>756.26</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1215	992	<u>52</u> 46	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>8.29</u> 0,39
30	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 20А С, Ір=20А, х-ка С ,А9F79320 (або аналог)	шт	2	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1514-5-2860 варіант 3	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 16А С ,Ір=16А,х-ка С , А9F79316 (або аналог)	шт	1	<u>706.84</u> -	<u>-</u> -	707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1514-5-2860 варіант 26	Автоматичний вимикач однофазний іС60N 1P 16А С, А9F79316 (або аналог)	шт	1	<u>375.25</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1545-423-A-9 варіант 6	Шина N і PE,Е. e.mbox. pro.w.18z ЩС 02	шт	1	<u>144.60</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
35	& C130-1200-3 варіант 21	Щит металевий, навісного виконання на 18 модулів, з замком, 240x420x120мм, з шинами N і PE, e.mbox.pro.n.18z ENEXT	шт	1	<u>2237.74</u> -	<u>-</u> -	2238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
37	& C1514-5-2860 варіант 25	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 32А С, Ір=32А, х-ка С ,А9F79332 (або аналог)	шт	1	<u>756.26</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1823	1488	<u>78</u> 70	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
39	& C1514-5-2860	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	6	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	5922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1545-423-A-9	Шина N і PE, E. e.mbox. pro.w.18z	шт	1	<u>144.60</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 6	ЩС 1									
41	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
42	& C130-1200-3	Щит металевий, навісного виконання на 18 модулів, з замком, 240x420x120мм, з шинами N і PE, e.mbox.pro.n.18z ENEXT	шт	1	<u>2237.74</u> -	<u>-</u> -	2238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
44	& C1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3Р 32А С, Ір=32А, х-ка С ,А9F79332 (або аналог)	шт	1	<u>756.26</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1519	1240	<u>65</u> 58	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
46	& C1514-5-2860	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	5	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	4935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1545-423-A-9	Шина N і PE, E. e.mbox. pro.w.18z	шт	1	<u>144.60</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>574.51</u> 233,28	<u>36.14</u> 12,01	1149	467	<u>72</u> 24	<u>1.8600</u> 0,0839	<u>3.72</u> 0,17
49	& C1514-1-33	Ящик з понижуючим трансформатором - ЯТП-0,25-220/12В УХЛЗ.	шт	2	<u>2438.92</u> -	<u>-</u> -	4878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					126170	44494	<u>5750</u> 2210		<u>365.01</u> 16,17
		Разом будівельні роботи, грн.					126170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75926 46704 22673 36,95 7185 148843				

		Всього по розділу 1					148843				
		Розділ 2. Світлотехнічна арматура									
50	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	1,18	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	24319	19279	<u>1674</u> 554	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>149.15</u> 3,87
51	& С1547-704-1 варіант 9	Світильник для ламп розжарювання 220В, до 100Вт, IP54 НСП-11-100-414	шт	35	<u>968.51</u> -	<u>-</u> -	33898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1547-704-1 варіант 3	Світильник світлодіодний U 220В, 16Вт, IP65 ДББ26У-16-104У1 Селена LED	шт	2	<u>1710.05</u> -	<u>-</u> -	3420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1547-704-1 варіант 1	Круглий LED-світильник, накладний, 18W IP 65 LED NLR1-18/55/P	шт	81	<u>565.61</u> -	<u>-</u> -	45814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>18709.16</u> 16958,91	<u>1345.78</u> 406,40	748	678	<u>54</u> 16	<u>131.2000</u> 2,5342	<u>5.25</u> 0,1
55	С1547-7 варіант 1	Світловий настінний покажчик "ВИХІД-EXIT", 6 вт, накладний з автономним блоком живлення, в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	4	<u>1642.66</u> -	<u>-</u> -	6571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& 1507-5132-20-1 варіант 3	Лампа LED, цоколь E27, потужність 13Вт	шт	35	<u>84.53</u> -	<u>-</u> -	2959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					117729	19957	<u>1728</u> 570		<u>154.4</u> 3,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					117729 96044 20527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					9683 15,36 2986 127412 127412				
		Розділ 3. Кабелі і дроти									
57	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	11,25	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	13483	10884	<u>1120</u> 702	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>96.75</u> 5,46
58	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3,37	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	5844	4625	<u>603</u> 369	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>41.11</u> 2,86
59	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,7905	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	22067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,3009	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	7874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	15093-35113 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х2, 5 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,02244	<u>74004.84</u> -	<u>-</u> -	1661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм ² ВВГнг-FRLS	1000м	0,3605	<u>81654.84</u> -	<u>-</u> -	29437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,0204	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	1208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					81574	15509	<u>1723</u> 1071		<u>137,86</u> 8,32
		Разом будівельні роботи, грн.					81574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64342				
		всього заробітна плата, грн.					16580				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2756				
		Всього будівельні роботи, грн.					89960				

		Всього по розділу 3					89960				
		Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби									
64	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,56	<u>3307,39</u> 2811,69	-	1852	1575	-	<u>25,3100</u>	<u>14,17</u>
65	& С1512-25-1	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, накладний, IP44	шт	56	<u>184,64</u> -	-	10340	-	-	-	-
	варіант 1										
66	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,25	<u>3054,17</u> 2811,69	-	764	703	-	<u>25,3100</u>	<u>6,33</u>
67	& 1504-17079-1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	3	<u>198,91</u> -	-	597	-	-	-	-
	варіант 1										
68	& 1504-17079-1	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	22	<u>132,61</u> -	-	2917	-	-	-	-
	варіант 2										
69	& С1512-22	Коробка розгалужувальна накладного монтажу під гофру	шт	85	<u>106,92</u> -	-	9088	-	-	-	-
	варіант 1										
70	& С1512-22	Коробка металева У994 М У3 (або аналог)	шт	43	<u>188,52</u> -	-	8106	-	-	-	-
	варіант 4										
71	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	3,32	<u>10089,40</u> 7035,10	<u>2026,14</u> 1094,05	33497	23357	<u>6727</u> 3632	<u>57,4200</u> 8,8762	<u>190,63</u> 29,47
72	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	302	<u>59,16</u> -	-	17866	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	30	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	2398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	11,15	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	80834	53098	<u>12476</u> 5610	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>471.98</u> 43,94
75	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	828,2	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	5632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C113-2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	297,95	<u>8.84</u> -	<u>-</u> -	2634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C113-1437-11В-6Щ варіант 1	Тримач для гофротруби ПВХ діам. 20мм	шт	1640	<u>4.28</u> -	<u>-</u> -	7019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C113-1437-11В-6Щ варіант 2	Тримач для гофротруби ПВХ діам. 25мм	шт	590	<u>4.90</u> -	<u>-</u> -	2891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& 2405-1002-В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	2480	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	100	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	1383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					189108	78733	<u>19203</u> 9242		<u>683.11</u> 73,41
		Разом будівельні роботи, грн.					189108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91172				
		всього заробітна плата, грн.					87975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43905				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14263				
		Всього будівельні роботи, грн.					233013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					233013				
		Разом прямі витрати по кошторису					514581	158693	<u>28404</u>		<u>1340.38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					514581		13093		101,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					327484				
		всього заробітна плата, грн.					171786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84650				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27190				
		Всього будівельні роботи, грн.					599231				

		Всього по кошторису					599231				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1582,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					198976				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-066

на Блок Б.Електротехнічні рішення. 1 поверх

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.Б-ЕТР1

Кошторисна вартість

969,195 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,82834 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

349,417 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В ЩО 1.1, ЩО 1.2									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	2	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	19682	9591	<u>1471</u> 489	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>78.28</u> 3,41
2	& С130-1200-3	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 18 модулів, з замком, 330х280х120мм, з шинами N і PE	шт	2	<u>1457.92</u> -	<u>-</u> -	2916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	5468	4465	<u>235</u> 209	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>37.3</u> 1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 20A C, Ір=20А, х-ка С ,А9F79320 (або аналог)	шт	2	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B,Ір =10А, х-ка В, А9F78110 (або аналог)	шт	16	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	4891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 7	Шина N і PE,E. e.mbox. pro.w.18	шт	2	<u>144.60</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	843	502	<u>33</u> 9	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
8	& C1512-25-1 варіант 6	Кнопковий вимикач іРВ 1NO, 220В, А9Е18032 ЩАО1	шт	2	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
10	& C130-1200-3 варіант 16	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 18 модулів, з замком, 466х280х120мм, з шинами N і PE	шт	1	<u>2251.48</u> -	<u>-</u> -	2251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	3038	2480	<u>130</u> 116	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>20.72</u> 0,98
12	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 20A C, Ір=20А, х-ка С ,А9F79320 (або аналог)	шт	1	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1514-5-2860 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A B,Ір =6А, х-ка В, А9F78106 (або аналог)	шт	9	<u>339.59</u> -	<u>-</u> -	3056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1545-423-A-9 варіант 7	Шина N і PE,E. e.mbox. pro.w.18	шт	1	<u>144.60</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	843	502	<u>33</u> 9	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C1512-25-1 варіант 6	Кнопковий вимикач іРВ 1NO, 220В, А9Е18032	шт	2	<u>112,22</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>222,84</u> 200,67	<u>-</u> -	223	201	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
18	C1547-12 варіант 3	Сутінкове реле TW1, 2-100лк, Р max=720Вт в комплекті з датчиком LS-SP, IP67	шт	1	<u>1347,42</u> -	<u>-</u> -	1347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3517,94</u> 3254,94	<u>-</u> -	35	33	<u>-</u> -	<u>29,3000</u> -	<u>0,29</u> -
20	C1547-15 варіант 1	Перемикач клавiшний YL-211-02, 6А, 230В, 1ПК	шт	1	<u>28,59</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-525-1	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>539,56</u> 263,38	<u>16,68</u> 4,32	540	263	<u>17</u> 4	<u>2.1000</u> 0,0305	<u>2,1</u> 0,03
22	C1547-16 варіант 1	Вимикач USS-1-0-1 з базовим модулем і заглушкою з фіксацією (або аналог) ЩС 1.1	шт	1	<u>123,08</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840,82</u> 4795,43	<u>735,43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39,1400</u> 1,7063	<u>39,14</u> 1,71
24	& C130-1200-3 варіант 17	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.48 48 модулів вбудованого виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>1299,34</u> -	<u>-</u> -	1299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511,25</u> 34596,72	<u>1303,35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
26	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3Р 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493,67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>30375,64</u> 24803,91	<u>1303,35</u> 1158,76	6075	4961	<u>261</u> 232	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>41,44</u> 1,96
28	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	20	<u>987,04</u> -	<u>-</u> -	19741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE ЩС 1.2	шт	1	<u>68,43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840,82</u> 4795,43	<u>735,43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
31	& C130-1200-3 варіант 14	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.48 48 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2316,76</u> -	<u>-</u> -	2317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511,25</u> 34596,72	<u>1303,35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
33	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493,67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	<u>30375,64</u> 24803,91	<u>1303,35</u> 1158,76	5771	4713	<u>248</u> 220	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>39,37</u> 1,86
35	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	18	<u>987,04</u> -	<u>-</u> -	17767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1514-5-2860 варіант 20	Автоматичний вимикач Schneider Electric іС60N 3P 25А D, А9F75325 (або аналог)	шт	1	<u>1330,88</u> -	<u>-</u> -	1331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE	шт	1	<u>68,43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					136045	42788	<u>4659</u> 2044		<u>352,24</u> 15,45
		Разом будівельні роботи, грн.					136045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88598				
		всього заробітна плата, грн.					44832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21812				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					157857				

		Всього по розділу 1					157857				
		Розділ 2. Світлотехнічна арматура									
38	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,37	<u>53504.56</u> 33473,69	<u>11041.66</u> 5656,52	19797	12385	<u>4085</u> 2093	<u>273.2100</u> 42,7478	<u>101.09</u> 15,82
39	& С1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, IP20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	37	<u>1000.13</u> -	<u>-</u> -	37005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,54	<u>59567.40</u> 42868,79	<u>15662.57</u> 9266,23	32166	23149	<u>8458</u> 5004	<u>371.4800</u> 71,5286	<u>200.6</u> 38,63
41	& С1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	54	<u>1007.27</u> -	<u>-</u> -	54393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,06	<u>34478.33</u> 24896,06	<u>9185.03</u> 5106,81	2069	1494	<u>551</u> 306	<u>203.2000</u> 39,1254	<u>12.19</u> 2,35
43	& С1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК , 220В, IP20	шт	6	<u>694.13</u> -	<u>-</u> -	4165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,25	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	5152	4085	<u>355</u> 117	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>31.6</u> 0,82
45	& С1547-704-1 варіант 7	Світильник, накладного монтажу, IP54, цоколь Е27 НББ64В-60-080 УХЛ4 Селена 323 «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»	шт	5	<u>1134.77</u> -	<u>-</u> -	5674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	14	<u>770.63</u> -	<u>-</u> -	10789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С1547-704-1 варіант 3	Світильник світлодіодний U 220В, 16Вт, IP65 ДББ26У-16-104У1 Селена LED	шт	6	<u>1710.05</u> -	<u>-</u> -	10260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,09	<u>41839.00</u> 25876,22	<u>6976.64</u> 3458,43	3766	2329	<u>628</u> 311	<u>211.2000</u> 26,0142	<u>19.01</u> 2,34
49	& С1547-704-1 варіант 10	Світильник світлодіодний, накладний монтаж, IP54 ALS.PRS UNI LED 1200 4000K , потужність 31Вт 4000K, габарит 1270x190x95мм	шт	9	<u>1195.97</u> -	<u>-</u> -	10764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	4	<u>1892.96</u> 1892,96	<u>-</u> -	7572	7572	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>64</u> -
51	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2х30 Вт	комплект	4	<u>900.00</u> -	<u>-</u> -	3600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	4	<u>108.87</u> 108,87	<u>-</u> -	435	435	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>3.92</u> -
53	& С1110-193-20 варіант 2	Вказівник, U 220В, 40мА, з піктограмою "Не заходити" У-05-220 "Глай1.1" "СенКо" (або аналог)	шт	4	<u>343.39</u> -	<u>-</u> -	1374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,11	<u>18709.16</u> 16958,91	<u>1345.78</u> 406,40	2058	1865	<u>148</u> 45	<u>131.2000</u> 2,5342	<u>14.43</u> 0,28
55	С1547-7 варіант 1	Світловий настінний покажчик "ВИХІД-EXIT" ,6 Вт, накладний з автономним блоком живлення ,в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	11	<u>1642.66</u> -	<u>-</u> -	18069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& 1507-5132-20-1 варіант 1	Лампа LED, цоколь E27, потужність 12Вт	шт	19	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	1249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 1507-5132-20-1 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем G13 220В потужністю 16Вт	шт	12	<u>86.77</u> -	<u>-</u> -	1041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					231398	53314	<u>14225</u> 7876		<u>446.84</u> 60,24
		Разом устаткування, грн.					3600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					141				
		Всього устаткування, грн.					3741				
		Разом будівельні роботи, грн.					227798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160259				
		всього заробітна плата, грн.					61190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29600 48,12 9353 257398				

		Всього по розділу 2					261139				
		Розділ 3. Кабелі і дроти									
58	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	16,55	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	19835	16012	<u>1648</u> 1033	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>142.33</u> 8,04
59	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	11,22	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	19456	15399	<u>2007</u> 1227	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>136.88</u> 9,52
60	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,25	<u>2358.01</u> 1831,50	<u>265.63</u> 152,97	590	458	<u>66</u> 38	<u>16.2800</u> 1,1761	<u>4.07</u> 0,29
61	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,9282	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	25911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	1,13424	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	29679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	15093-35113 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х4 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0255	<u>112107.96</u> -	<u>-</u> -	2859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм ² ВВГнг-FRLS	1000м	0,76735	<u>81654.84</u> -	<u>-</u> -	62658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм2 ПВ1-0, 45	1000м	0,0102	<u>59214,84</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					161592	31869	<u>3721</u> 2298		<u>283,28</u> 17,85
		Разом будівельні роботи, грн.					161592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126002				
		всього заробітна плата, грн.					34167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17279				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5677				
		Всього будівельні роботи, грн.					178871				

		Всього по розділу 3					178871				
		Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби									
66	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,41	<u>3337,97</u> 3074,97	<u>-</u> -	1369	1261	<u>-</u> -	<u>27,6800</u> -	<u>11,35</u> -
67	& С1512-25-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	41	<u>97,94</u> -	<u>-</u> -	4016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,1	<u>3517,94</u> 3254,94	<u>-</u> -	352	325	<u>-</u> -	<u>29,3000</u> -	<u>2,93</u> -
69	& С1512-25-1 варіант 3	Вимикач двоклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	10	<u>97,94</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,75	<u>3336,64</u> 3090,52	<u>-</u> -	2502	2318	<u>-</u> -	<u>27,8200</u> -	<u>20,87</u> -
71	& 1504-17079-1 варіант 3	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	4	<u>132,61</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& 1504-17079-1 варіант 4	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	59	<u>132,61</u> -	<u>-</u> -	7824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& 1504-17079-1 варіант 1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	12	<u>198,91</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1512-22 варіант 3	Коробка електромонтажна універсальна KU68-1901HF(або аналог)	шт	126	<u>10.02</u> -	<u>-</u> -	1263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	101	<u>21.51</u> -	<u>-</u> -	2173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КМ10-349-3	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>7074.75</u> 6802,99	<u>-</u> -	7075	6803	<u>-</u> -	<u>50.4000</u> -	<u>50.4</u> -
77	& C1512-6- 20-19Г варіант 3	Бокс пластиковий 6 модулів, VIKO (або аналог)	шт	1	<u>299.98</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	304	248	<u>13</u> 12	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
79	& C1514-5- 2860 варіант 19	Диф. автоматичний вимикач (АВДС) iCV40, ТИП АС 3Р+N, 25А, КРИВА С, 6кА, 30мА A9DE3725 Schneider Electric (або аналог)	шт	1	<u>5078.00</u> -	<u>-</u> -	5078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	27,67	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	200599	131768	<u>30961</u> 13922	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>1171.27</u> 109,04
81	& C113- 2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1671,55	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	11367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C113- 2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	1123,12	<u>8.84</u> -	<u>-</u> -	9928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,25	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	1999	1305	<u>343</u> 142	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>11.6</u> 1,08
84	& C113- 2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	25,25	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& 2405- 1002-В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	8370	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	4352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,35	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	3531	2462	<u>709</u> 383	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>20.1</u> 3,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	35	<u>79,92</u> -	<u>-</u> -	2797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	1395	<u>13,83</u> -	<u>-</u> -	19293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>4871,11</u> 4353,81	<u>-</u> -	49	44	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>0.37</u> -
90	& C1512-1-1-3P	Коробка зрівнювання потенціалів КУП	шт	1	<u>242,78</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					290686	146534	<u>32026</u> 14459		<u>1290.96</u> 113,33
		Разом будівельні роботи, грн.					290686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112126				
		всього заробітна плата, грн.					160993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26279				
		Всього будівельні роботи, грн.					371329				

		Всього по розділу 4					371329				
		Разом прямі витрати по кошторису					819721	274505	<u>54631</u> 26677		<u>2373.32</u> 206,87
		Разом устаткування, грн.					3600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					141				
		Всього устаткування, грн.					3741				
		Разом будівельні роботи, грн.					816121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					486985				
		всього заробітна плата, грн.					301182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48235				
		Всього будівельні роботи, грн.					965454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					969195				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2828,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					349417				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-067

на Блок Б.Електротехнічні рішення. 2 поверх

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.Б-ЕТР2

Кошторисна вартість

947,680 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,92556 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

361,777 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В ЩО 2.1, ЩО 2.2									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	2	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	19682	9591	<u>1471</u> 489	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>78.28</u> 3,41
2	& С130-1200-3 варіант 6	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N і PE	шт	2	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	5468	4465	<u>235</u> 209	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>37.3</u> 1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, I _p =20A, х-ка C, A9F79320 (або аналог)	шт	2	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B, I _p =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	16	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	4891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE, E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩАО2	шт	2	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
8	& C130-1200-3 варіант 6	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N i PE	шт	1	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1823	1488	<u>78</u> 70	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
10	& C1514-5-2860 варіант 8	Автоматичний вимикач трифазний IC 60N 3P 10A C, I _p =10A, х-ка C, A9F79310 (або аналог)	шт	1	<u>713.62</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1514-5-2860 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A B, I _p =6A, х-ка B, A9F78106 (або аналог)	шт	5	<u>339.59</u> -	<u>-</u> -	1698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE, E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩС 2.1	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
14	& C130-1200-3 варіант 14	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.48 48 модулів навісного виконання, з шинами N i PE (або аналог)	шт	1	<u>2316.76</u> -	<u>-</u> -	2317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
16	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63A C, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	5771	4713	<u>248</u> 220	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>39.37</u> 1,86
18	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	19	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	18754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE ЩС 2.2	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
21	& C130-1200-3 варіант 13	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.72 72 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2109.70</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
23	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63A C, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	7898	6449	<u>339</u> 301	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>53.87</u> 2,55
25	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	25	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	24676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1514-5-2860 варіант 11	Автоматичний вимикач Schneider Electric іС60N 3P 16А D, А9F75316 (або аналог)	шт	1	<u>1208.78</u> -	<u>-</u> -	1209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N i PE	шт	1	<u>68,43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					134311	41783	<u>4602</u> 2045		<u>344,39</u> 15,5
		Разом будівельні роботи, грн.					134311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87926				
		всього заробітна плата, грн.					43828				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6784				
		Всього будівельні роботи, грн.					155657				

		Всього по розділу 1					155657				
28	КБ21-18-2	Розділ 2. Світлотехнічна арматура <i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4</i>	100шт	0,79	<u>53504.56</u> 33473,69	<u>11041.66</u> 5656,52	42269	26444	<u>8723</u> 4469	<u>273.2100</u> 42,7478	<u>215.84</u> 33,77
29	& C1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, IP20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ БАТРА» потужність 36Вт	шт	79	<u>1000.13</u> -	<u>-</u> -	79010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-18-16	<i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4</i>	100шт	0,28	<u>59567.40</u> 42868,79	<u>15662.57</u> 9266,23	16679	12003	<u>4386</u> 2595	<u>371.4800</u> 71,5286	<u>104.01</u> 20,03
31	& C1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ БАТРА» потужність 36Вт	шт	28	<u>1007.27</u> -	<u>-</u> -	28204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-18-6	<i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2</i>	100шт	0,04	<u>34478.33</u> 24896,06	<u>9185.03</u> 5106,81	1379	996	<u>367</u> 204	<u>203.2000</u> 39,1254	<u>8.13</u> 1,57
33	& C1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК , 220В, IP20	шт	4	<u>694.13</u> -	<u>-</u> -	2777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,24	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418,68</u> 469,07	4946	3921	<u>340</u> 113	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>30.34</u> 0,79
35	& С1547-704-1 варіант 7	Світильник, накладного монтажу, IP54, цоколь Е27 НББ64В-60-080 УХЛ4 Селена 323 «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»	шт	7	<u>1134.77</u> -	<u>-</u> -	7943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	17	<u>770.63</u> -	<u>-</u> -	13101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	12	<u>1892.96</u> 1892,96	<u>-</u> -	22716	22716	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>192</u> -
38	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2х30 Вт	комплект	12	<u>900.00</u> -	<u>-</u> -	10800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	12	<u>108.87</u> 108,87	<u>-</u> -	1306	1306	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>11.76</u> -
40	& С1110-193-20 варіант 2	Вказівник, U 220В, 40мА, з піктограмою "Не заходити" У-05-220 "Глай1.1" "СенКо" (або аналог)	шт	12	<u>343.39</u> -	<u>-</u> -	4121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>18709.16</u> 16958,91	<u>1345.78</u> 406,40	561	509	<u>40</u> 12	<u>131.2000</u> 2,5342	<u>3.94</u> 0,08
42	С1547-7 варіант 1	Світловий настінний покажчик "ВИХІД-EXIT" ,6 Вт, накладний з автономним блоком живлення ,в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	3	<u>1642.66</u> -	<u>-</u> -	4928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1507-5132-20-1 варіант 1	Лампа LED, цоколь Е27, потужність 12Вт	шт	24	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 1507-5132-20-1 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем G13 220В потужністю 16Вт	шт	8	<u>86.77</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					243012	67895	<u>13856</u> 7393		<u>566.02</u> 56,24
		Разом устаткування, грн.					10800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					424				
		Всього устаткування, грн.					11224				
		Разом будівельні роботи, грн.					232212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150461				
		всього заробітна плата, грн.					75288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					35755 57,17 11113 267967 279191				
		Розділ 3. Кабелі і дроти									
45	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	11,6	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	13903	11223	<u>1155</u> 724	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>99.76</u> 5,63
46	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	15,8	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	27398	21686	<u>2826</u> 1728	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>192.76</u> 13,4
47	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	1,02	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	28473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	1,5861	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	41503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	15093-35113 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х2, 5 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0153	<u>74004.84</u> -	<u>-</u> -	1132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм ² ВВГнг-FRLS	1000м	0,1648	<u>81654.84</u> -	<u>-</u> -	13457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,0102	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					126470	32909	3981 2452		292.52 19,03
		Разом будівельні роботи, грн.					126470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89580				
		всього заробітна плата, грн.					35361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17879				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5874				
		Всього будівельні роботи, грн.					144349				

		Всього по розділу 3					144349				
		Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби									
52	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,49	3337.97	-	1636	1507	-	27.6800	13.56
53	& С1512-25-1	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	47	3074,97	-	4603	-	-	-	-
	варіант 2				97.94	-			-	-	-
54	& С1512-25-1	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	2	-	-	229	-	-	-	-
	варіант 4				114.26	-			-	-	-
55	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,14	3517.94	-	493	456	-	29.3000	4.1
56	& С1512-25-1	Вимикач двоклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	14	3254,94	-	1371	-	-	-	-
	варіант 3				97.94	-			-	-	-
57	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,09	-	-	3637	3369	-	27.8200	30.32
58	& 1504-17079-1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	6	3090,52	-	796	-	-	-	-
	варіант 3				132.61	-			-	-	-
59	& 1504-17079-1	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	88	-	-	11670	-	-	-	-
	варіант 4				132.61	-			-	-	-
60	& 1504-17079-1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	15	-	-	2984	-	-	-	-
	варіант 1				198.91	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C1512-22 варіант 3	Коробка електромонтажна універсальна KU68-1901HF(або аналог)	шт	172	<u>10,02</u> -	<u>-</u> -	1723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	132	<u>21,51</u> -	<u>-</u> -	2839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КМ10-349-3	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>7074,75</u> 6802,99	<u>-</u> -	7075	6803	<u>-</u> -	<u>50.4000</u> -	<u>50.4</u> -
64	& C1512-6- 20-19Г варіант 3	Бокс пластиковий 6 модулів, VIKO (або аналог)	шт	1	<u>299,98</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>30375,64</u> 24803,91	<u>1303,35</u> 1158,76	304	248	<u>13</u> 12	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
66	& C1514-5- 2860 варіант 12	Диф. автоматичний вимикач (АВДС) iCV40, ТИП АС 3Р+N, 16А, КРИВА С, 6кА, 30мА A9DE3716 Schneider Electric c	шт	1	<u>3534,74</u> -	<u>-</u> -	3535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	27,3	<u>7249,70</u> 4762,13	<u>1118,94</u> 503,15	197917	130006	<u>30547</u> 13736	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>1155,61</u> 107,58
68	& C113- 2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1171,6	<u>6,80</u> -	<u>-</u> -	7967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C113- 2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	1585,7	<u>8,84</u> -	<u>-</u> -	14018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>10089,40</u> 7035,10	<u>2026,14</u> 1094,05	2018	1407	<u>405</u> 219	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>11,48</u> 1,78
71	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	20	<u>59,16</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& 2405- 1002-В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	8190	<u>0,52</u> -	<u>-</u> -	4259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1545- 101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0, 55мм	м	1365	<u>13,83</u> -	<u>-</u> -	18878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					289435	143796	<u>30965</u> 13967		<u>1267,54</u> 109,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					289435 114674 157763 79048 132,57 25766 368483 368483				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису Кошторисна трудоємність, люд.год.					793228 10800 424 11224 782428 442641 312240 154028 254,86 49537 936456 947680 2925,56	286383	<u>53404</u> 25857		<u>2470,47</u> 200,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					361777				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-068

на Блок Б.Електротехнічні рішення. 3 поверх

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.Б-ЕТРЗ

Кошторисна вартість

890,555 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,73621 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

337,525 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В ЩО 3.1, ЩО 3.2									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	2	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	19682	9591	<u>1471</u> 489	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>78.28</u> 3,41
2	& С130-1200-3	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N і PE	шт	2	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	5468	4465	<u>235</u> 209	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>37.3</u> 1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, Ip=20A, х-ка C ,A9F79320 (або аналог)	шт	2	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B,Ip =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	16	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	4891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE,E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩС 3.1	шт	2	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
8	& C130-1200-3 варіант 8	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.54 54 модулів вбудованого виконання, з шинами N i PE (або аналог)	шт	1	<u>2779.84</u> -	<u>-</u> -	2780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
10	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 63A C, Ip=63A, х-ка C, A9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	6683	5457	<u>287</u> 255	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>45.58</u> 2,15
12	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16A , Iom=30mA (або аналог)	шт	22	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	21715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N i PE ЩС 3.2	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C130-1200-3 варіант 8	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.54 54 модулів вбудованого виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2779.84</u> -	<u>-</u> -	2780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
17	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	7290	5953	<u>313</u> 278	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>49.73</u> 2,35
19	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	24	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	23689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							121629	35748	<u>3802</u> 1743		<u>294.89</u> 13,29
Разом будівельні роботи, грн.							121629				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							82079				
всього заробітна плата, грн.							37491				
Загальновиробничі витрати, грн.							18270				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5810				
Всього будівельні роботи, грн.							139899				

Всього по розділу 1							139899				
21	КБ21-18-2	Розділ 2. Світлотехнічна арматура Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,87	<u>53504.56</u> 33473,69	<u>11041.66</u> 5656,52	46549	29122	<u>9606</u> 4921	<u>273.2100</u> 42,7478	<u>237.69</u> 37,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, IP20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	87	<u>1000.13</u> -	<u>-</u> -	87011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,25	<u>59567.40</u> 42868,79	<u>15662.57</u> 9266,23	14892	10717	<u>3916</u> 2317	<u>371.4800</u> 71,5286	<u>92.87</u> 17,88
24	& C1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	25	<u>1007.27</u> -	<u>-</u> -	25182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,04	<u>34478.33</u> 24896,06	<u>9185.03</u> 5106,81	1379	996	<u>367</u> 204	<u>203.2000</u> 39,1254	<u>8.13</u> 1,57
26	& C1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК , 220В, IP20	шт	4	<u>694.13</u> -	<u>-</u> -	2777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,16	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	3298	2614	<u>227</u> 75	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>20.22</u> 0,52
28	& C1547-704-1 варіант 7	Світильник, накладного монтажу, IP54, цоколь Е27 НББ64В-60-080 УХЛ4 Селена 323 «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»	шт	4	<u>1134.77</u> -	<u>-</u> -	4539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	12	<u>770.63</u> -	<u>-</u> -	9248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	13	<u>1892.96</u> 1892,96	<u>-</u> -	24608	24608	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>208</u> -
31	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2х30 Вт	комплект	13	<u>900.00</u> -	<u>-</u> -	11700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	13	<u>108.87</u> 108,87	<u>-</u> -	1415	1415	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>12.74</u> -
33	& C1110-193-20 варіант 2	Вказівник, U 220В, 40мА, з піктограмою "Не заходити" У-05-220 "Плай1.1" "СенКо" (або аналог)	шт	13	<u>343.39</u> -	<u>-</u> -	4464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>18709.16</u> 16958,91	<u>1345.78</u> 406,40	561	509	<u>40</u> 12	<u>131.2000</u> 2,5342	<u>3.94</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1547-7 варіант 1	Світловий настінний показчик "ВИХІД-ЕХІТ" ,6 вт, накладний з автономним блоком живлення ,в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	3	<u>1642.66</u> -	<u>-</u> -	4928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 1507- 5132-20-1 варіант 1	Лампа LED, цоколь E27, потужність 12Вт	шт	16	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	1052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 1507- 5132-20-1 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем G13 220В потужністю 16Вт	шт	8	<u>86.77</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							244297	69981	<u>14156</u> 7529		<u>583.59</u> 57,24
Разом устаткування, грн.							11700				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							459				
Всього устаткування, грн.							12159				
Разом будівельні роботи, грн.							232597				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148460				
всього заробітна плата, грн.							77510				
Загальновиробничі витрати, грн.							36762				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							58,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11412				
Всього будівельні роботи, грн.							269359				

Всього по розділу 2							281518				
Розділ 3. Кабелі і дроти											
38	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	10,8	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	12944	10449	<u>1075</u> 674	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>92.88</u> 5,25
39	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	15,14	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	26253	20780	<u>2708</u> 1656	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>184.71</u> 12,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,9792	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	27334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	1,53408	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	40142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм? ВВГнг-FRLS	1000м	0,1236	<u>81654.84</u> -	<u>-</u> -	10093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм2 ПВ1-0, 45	1000м	0,0102	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					117370	31229	<u>3783</u> 2330		<u>277.59</u> 18,09
		Разом будівельні роботи, грн.					117370				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82358				
		всього заробітна плата, грн.					33559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16967				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5575				
		Всього будівельні роботи, грн.					134337				

		Всього по розділу 3					134337				
		Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби									
44	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,39	<u>3337.97</u> 3074,97	<u>-</u> -	1302	1199	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>10.8</u> -
45	& С1512-25-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	37	<u>97.94</u> -	<u>-</u> -	3624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1512-25-1 варіант 4	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	2	<u>114.26</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,14	<u>3517,94</u> 3254,94	<u>-</u> -	493	456	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>4,1</u> -
48	& С1512-25-1 варіант 3	Вимикач двоклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	14	<u>97,94</u> -	<u>-</u> -	1371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,04	<u>3336,64</u> 3090,52	<u>-</u> -	3470	3214	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>28,93</u> -
50	& 1504-17079-1 варіант 3	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	4	<u>132,61</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 1504-17079-1 варіант 4	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	89	<u>132,61</u> -	<u>-</u> -	11802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& 1504-17079-1 варіант 1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	11	<u>198,91</u> -	<u>-</u> -	2188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1512-22 варіант 3	Коробка електромонтажна універсальна КУ68-1901HF(або аналог)	шт	157	<u>10,02</u> -	<u>-</u> -	1573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	120	<u>21,51</u> -	<u>-</u> -	2581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	25,84	<u>7249,70</u> 4762,13	<u>1118,94</u> 503,15	187332	123053	<u>28913</u> 13001	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>1093,81</u> 101,82
56	& С113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1090,8	<u>6,80</u> -	<u>-</u> -	7417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С113-2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	1519,04	<u>8,84</u> -	<u>-</u> -	13428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>10089,40</u> 7035,10	<u>2026,14</u> 1094,05	2018	1407	<u>405</u> 219	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>11,48</u> 1,78
59	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20	<u>79,92</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& 2405-1002-В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	7750	<u>0,52</u> -	<u>-</u> -	4030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0, 55мм	м	1290	<u>13,83</u> -	<u>-</u> -	17841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					262827	129329	<u>29318</u> 13220		<u>1149,12</u> 103,6
		Разом будівельні роботи, грн.					262827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104180				
		всього заробітна плата, грн.					142549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23619				
		Всього будівельні роботи, грн.					334800				

		Всього по розділу 4					334800				
		Разом прямі витрати по кошторису					746123	266287	<u>51059</u> 24822		<u>2305,19</u> 192,22
		Разом устаткування, грн.					11700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					459				
		Всього устаткування, грн.					12159				
		Разом будівельні роботи, грн.					734423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					417077				
		всього заробітна плата, грн.					291109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					238,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46416				
		Всього будівельні роботи, грн.					878396				

		Всього по кошторису					890555				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2736,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					337525				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-069

на Блок Б.Електротехнічні рішення. 4 поверх

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.Б-ЕТР4

Кошторисна вартість

925,242 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,79956 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

345,827 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В ЩО 4.1, ЩО 4.2									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	2	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	19682	9591	<u>1471</u> 489	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>78.28</u> 3,41
2	& С130-1200-3 варіант 6	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N і PE	шт	2	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	5468	4465	<u>235</u> 209	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>37.3</u> 1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, I _p =20A, х-ка C, A9F79320 (або аналог)	шт	2	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B, I _p =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	16	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	4891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE, E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩАО4	шт	2	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
8	& C130-1200-3 варіант 6	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N i PE	шт	1	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1823	1488	<u>78</u> 70	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
10	& C1514-5-2860 варіант 8	Автоматичний вимикач трифазний IC 60N 3P 10A C, I _p =10A, х-ка C, A9F79310 (або аналог)	шт	1	<u>713.62</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1514-5-2860 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A B, I _p =6A, х-ка B, A9F78106 (або аналог)	шт	5	<u>339.59</u> -	<u>-</u> -	1698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE, E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩС 4.1	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
14	& C130-1200-3 варіант 8	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.54 54 модулів вбудованого виконання, з шинами N i PE (або аналог)	шт	1	<u>2779.84</u> -	<u>-</u> -	2780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
16	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	6075	4961	<u>261</u> 232	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>41.44</u> 1,96
18	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	20	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	19741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE ЩС 4.2	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
21	& C130-1200-3 варіант 13	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.72 72 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2109.70</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
23	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,25	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	7594	6201	<u>326</u> 290	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>51.8</u> 2,45
25	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	25	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	24676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					134552	41783	<u>4602</u> 2046		<u>344.39</u> 15,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					134552 88167 43829 21346 34,9 6784 155898 155898				
		Розділ 2. Світлотехнічна арматура									
27	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,88	<u>53504.56</u> 33473,69	<u>11041.66</u> 5656,52	47084	29457	<u>9717</u> 4978	<u>273.2100</u> 42,7478	<u>240.42</u> 37,62
28	& С1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, IP20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	88	<u>1000.13</u> -	<u>-</u> -	88011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,39	<u>59567.40</u> 42868,79	<u>15662.57</u> 9266,23	23231	16719	<u>6108</u> 3614	<u>371.4800</u> 71,5286	<u>144.88</u> 27,9
30	& С1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	39	<u>1007.27</u> -	<u>-</u> -	39284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,04	<u>34478.33</u> 24896,06	<u>9185.03</u> 5106,81	1379	996	<u>367</u> 204	<u>203.2000</u> 39,1254	<u>8.13</u> 1,57
32	& С1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК , 220В, IP20	шт	4	<u>694.13</u> -	<u>-</u> -	2777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,2	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	4122	3268	<u>284</u> 94	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>25.28</u> 0,66
34	& С1547-704-1 варіант 7	Світильник, накладного монтажу, IP54, цоколь Е27 НББ64В-60-080 УХЛ4 Селена 323 «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»	шт	5	<u>1134.77</u> -	<u>-</u> -	5674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	15	<u>770.63</u> -	<u>-</u> -	11559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	10	<u>1892.96</u> 1892,96	<u>-</u> -	18930	18930	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>160</u> -
37	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2х30 Вт	комплект	10	<u>900.00</u> -	<u>-</u> -	9000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	10	<u>108.87</u> 108,87	<u>-</u> -	1089	1089	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>9.8</u> -
39	& C1110-193-20 варіант 2	Вказівник, U 220В, 40мА, з піктограмою "Не заходити" У-05-220 "Плай1.1" "СенКо" (або аналог)	шт	10	<u>343.39</u> -	<u>-</u> -	3434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>18709.16</u> 16958,91	<u>1345.78</u> 406,40	561	509	<u>40</u> 12	<u>131.2000</u> 2,5342	<u>3.94</u> 0,08
41	C1547-7 варіант 1	Світловий настінний показчик "ВИХІД-EXIT" ,6 Вт, накладний з автономним блоком живлення ,в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	3	<u>1642.66</u> -	<u>-</u> -	4928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 1507-5132-20-1 варіант 1	Лампа LED, цоколь Е27, потужність 12Вт	шт	20	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	1315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1507-5132-20-1 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем G13 220В потужністю 16Вт	шт	8	<u>86.77</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					263072	70968	<u>16516</u> 8902		<u>592.45</u> 67,83
		Разом устаткування, грн.					9000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					353				
		Всього устаткування, грн.					9353				
		Разом будівельні роботи, грн.					254072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166588				
		всього заробітна плата, грн.					79870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38174				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11933				
		Всього будівельні роботи, грн.					292246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					301599				
		Розділ 3. Кабелі і дроти									
44	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболочуванні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	11,5	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	13783	11126	<u>1145</u> 718	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>98.9</u> 5,59
45	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболочуванні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	14,15	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	24537	19421	<u>2531</u> 1547	<u>12.2000</u> 0,4842	<u>172.63</u> 12
46	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	1,0047	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	28046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	1,4331	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	37500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм ² ВВГнг-FRLS	1000м	0,16995	<u>81654.84</u> -	<u>-</u> -	13877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,0102	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					118347	30547	<u>3676</u> 2265		<u>271.53</u> 17,59
		Разом будівельні роботи, грн.					118347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84124				
		всього заробітна плата, грн.					32812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					134937				

		Всього по розділу 3					134937				
		Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби									
50	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,62	<u>3337.97</u>	-	2070	1906	-	<u>27,6800</u>	<u>17,16</u>
					<u>3074,97</u>	-			-	-	-
51	& С1512-25-1	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	43	<u>97.94</u>	-	4211	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
52	& С1512-25-1	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	2	<u>114.26</u>	-	229	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
53	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,17	<u>3517.94</u>	-	598	553	-	<u>29,3000</u>	<u>4,98</u>
					<u>3254,94</u>	-			-	-	-
54	& С1512-25-1	Вимикач двоклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	17	<u>97.94</u>	-	1665	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
55	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,99	<u>3336.64</u>	-	3303	3060	-	<u>27,8200</u>	<u>27,54</u>
					<u>3090,52</u>	-			-	-	-
56	& 1504-17079-1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	5	<u>132.61</u>	-	663	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
57	& 1504-17079-1	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	80	<u>132.61</u>	-	10609	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
58	& 1504-17079-1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	14	<u>198.91</u>	-	2785	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
59	& С1512-22	Коробка електромонтажна універсальна	шт	161	<u>10.02</u>	-	1613	-	-	-	-
	варіант 3	KU68-1901HF(або аналог)			-	-			-	-	-
60	& С1512-22	Коробка розгалужувальна	шт	125	<u>21.51</u>	-	2689	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
61	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	25,55	<u>7249.70</u>	<u>1118,94</u>	185230	121672	<u>28589</u>	<u>42,3300</u>	<u>1081,53</u>
					<u>4762,13</u>	<u>503,15</u>			<u>12855</u>	<u>3,9406</u>	<u>100,68</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C113- 2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1161,5	<u>6.80</u> -	- -	7898	-	- -	- -	- -
63	& C113- 2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	1419,05	<u>8.84</u> -	- -	12544	-	- -	- -	- -
64	& 2405- 1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	7665	<u>0.52</u> -	- -	3986	-	- -	- -	- -
65	KБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>10089.40</u> <u>7035,10</u>	<u>2026,14</u> <u>1094,05</u>	2018	1407	<u>405</u> <u>219</u>	<u>57.4200</u> <u>8,8762</u>	<u>11.48</u> <u>1,78</u>
66	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20	<u>79.92</u> -	- -	1598	-	- -	- -	- -
67	& C1545- 101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0, 55мм	м	1270	<u>13.83</u> -	- -	17564	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					261273	128598	<u>28994</u> 13074		<u>1142.69</u> 102,46
		Разом будівельні роботи, грн.					261273				
		в тому числі:					103681				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141672				
		всього заробітна плата, грн.					71535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120,77				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23476				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					332808				

		Всього по розділу 4					332808				
		Разом прямі витрати по кошторису					777244	271896	<u>53788</u> 26287		<u>2351.06</u> 203,38
		Разом устаткування, грн.					9000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					353				
		Всього устаткування, грн.					9353				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					768244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442560				
		всього заробітна плата, грн.					298183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					147645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					245,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47644				
		Всього будівельні роботи, грн.					915889				

		Всього по кошторису					925242				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2799,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					345827				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-070

на Блок Б.Електротехнічні рішення. 5 поверх

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.Б-ЕТР5

Кошторисна вартість

951,587 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,9072 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

359,113 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В ЩО 5.1, ЩО 5.2									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	2	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	19682	9591	<u>1471</u> 489	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>78.28</u> 3,41
2	& С130-1200-3 варіант 6	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330х280х120мм, з шинами N і PE	шт	2	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	5468	4465	<u>235</u> 209	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>37.3</u> 1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, Ip=20A, х-ка C ,A9F79320 (або аналог)	шт	2	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B,Ip =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	16	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	4891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE,E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩС 5.1	шт	2	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
8	& C130-1200-3 варіант 8	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.54 54 модулів вбудованого виконання, з шинами N i PE (або аналог)	шт	1	<u>2779.84</u> -	<u>-</u> -	2780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
10	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 63A C, Ip=63A, х-ка C, A9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	6075	4961	<u>261</u> 232	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>41.44</u> 1,96
12	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16A , Iom=30mA (або аналог)	шт	20	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	19741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE,E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩС 5.2	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C130-1200-3 варіант 22	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.n.54 54 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2986.90</u> -	<u>-</u> -	2987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
17	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	7290	5953	<u>313</u> 278	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>49.73</u> 2,35
19	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	24	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	23689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							119286	35252	<u>3776</u> 1720		<u>290.75</u> 13,1
Разом будівельні роботи, грн.							119286				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							80258				
всього заробітна плата, грн.							36972				
Загальновиробничі витрати, грн.							18015				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5728				
Всього будівельні роботи, грн.							137301				

Всього по розділу 1							137301				
21	КБ21-18-2	Розділ 2. Світлотехнічна арматура Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,99	<u>53504.56</u> 33473,69	<u>11041.66</u> 5656,52	52970	33139	<u>10931</u> 5600	<u>273.2100</u> 42,7478	<u>270.48</u> 42,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, IP20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	99	<u>1000.13</u> -	<u>-</u> -	99013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,34	<u>59567.40</u> 42868,79	<u>15662.57</u> 9266,23	20253	14575	<u>5325</u> 3151	<u>371.4800</u> 71,5286	<u>126.3</u> 24,32
24	& C1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	34	<u>1007.27</u> -	<u>-</u> -	34247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,04	<u>34478.33</u> 24896,06	<u>9185.03</u> 5106,81	1379	996	<u>367</u> 204	<u>203.2000</u> 39,1254	<u>8.13</u> 1,57
26	& C1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК , 220В, IP20	шт	4	<u>694.13</u> -	<u>-</u> -	2777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,2	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	4122	3268	<u>284</u> 94	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>25.28</u> 0,66
28	& C1547-704-1 варіант 7	Світильник, накладного монтажу, IP54, цоколь Е27 НББ64В-60-080 УХЛ4 Селена 323 «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»	шт	6	<u>1134.77</u> -	<u>-</u> -	6809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	14	<u>770.63</u> -	<u>-</u> -	10789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	20	<u>1892.96</u> 1892,96	<u>-</u> -	37859	37859	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>320</u> -
31	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2х30 Вт	комплект	20	<u>900.00</u> -	<u>-</u> -	18000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	20	<u>108.87</u> 108,87	<u>-</u> -	2177	2177	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>19.6</u> -
33	& C1110-193-20 варіант 2	Вказівник, U 220В, 40мА, з піктограмою "Не заходити" У-05-220 "Плай1.1" "СенКо" (або аналог)	шт	20	<u>343.39</u> -	<u>-</u> -	6868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>18709.16</u> 16958,91	<u>1345.78</u> 406,40	374	339	<u>27</u> 8	<u>131.2000</u> 2,5342	<u>2.62</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1547-7 варіант 1	Світловий настінний показчик "ВИХІД-ЕХІТ" ,6 вт, накладний з автономним блоком живлення ,в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	2	<u>1642.66</u> -	<u>-</u> -	3285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 1507- 5132-20-1 варіант 1	Лампа LED, цоколь E27, потужність 12Вт	шт	20	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	1315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 1507- 5132-20-1 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем G13 220В потужністю 16Вт	шт	8	<u>86.77</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					302931	92353	<u>16934</u> 9057		<u>772.41</u> 68,92
		Разом устаткування, грн.					18000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					707				
		Всього устаткування, грн.					18707				
		Разом будівельні роботи, грн.					284931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175644				
		всього заробітна плата, грн.					101410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14830				
		Всього будівельні роботи, грн.					332857				

		Всього по розділу 2					351564				
		Розділ 3. Кабелі і дроти									
38	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	11,45	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	13723	11078	<u>1140</u> 715	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>98.47</u> 5,56
39	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	13,78	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	23895	18913	<u>2465</u> 1507	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>168.12</u> 11,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,9741	<u>27914,79</u> -	<u>-</u> -	27192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	1,40046	<u>26166,84</u> -	<u>-</u> -	36646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм ² ВВГнг-FRLS	1000м	0,1957	<u>81654,84</u> -	<u>-</u> -	15980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,0051	<u>59214,84</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					117738	29991	<u>3605</u> 2222		<u>266,59</u> 17,25
		Разом будівельні роботи, грн.					117738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84142				
		всього заробітна плата, грн.					32213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16287				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5351				
		Всього будівельні роботи, грн.					134025				

		Всього по розділу 3					134025				
		Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби									
44	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,45	<u>3337,97</u> 3074,97	<u>-</u> -	1502	1384	<u>-</u> -	<u>27,6800</u> -	<u>12,46</u> -
45	& С1512-25-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	43	<u>97,94</u> -	<u>-</u> -	4211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1512-25-1 варіант 4	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	2	<u>114,26</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,25	<u>3517.94</u> 3254,94	<u>-</u> -	879	814	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>7.33</u> -
48	& С1512-25-1 варіант 3	Вимикач двоклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	25	<u>97.94</u> -	<u>-</u> -	2449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1	<u>3336.64</u> 3090,52	<u>-</u> -	3337	3091	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>27.82</u> -
50	& 1504-17079-1 варіант 3	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	53	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	7028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 1504-17079-1 варіант 4	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	33	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	4376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& 1504-17079-1 варіант 1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	14	<u>198.91</u> -	<u>-</u> -	2785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1512-22 варіант 3	Коробка електромонтажна універсальна КУ68-1901HF(або аналог)	шт	170	<u>10.02</u> -	<u>-</u> -	1703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	118	<u>21.51</u> -	<u>-</u> -	2538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	25,18	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	182547	119910	<u>28175</u> 12669	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>1065.87</u> 99,22
56	& С113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1156,45	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	7864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С113-2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	1386,73	<u>8.84</u> -	<u>-</u> -	12259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 2405-1002-В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	7555	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	3929	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	2018	1407	<u>405</u> 219	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>11.48</u> 1,78
60	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	20	<u>59.16</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0, 55мм	м	1260	<u>13,83</u> -	<u>-</u> -	17426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					258263	126606	<u>28580</u> 12888		<u>1124,96</u> 101
		Разом будівельні роботи, грн.					258263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103077				
		всього заробітна плата, грн.					139494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70433				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23115				
		Всього будівельні роботи, грн.					328696				

		Всього по розділу 4					328696				
		Разом прямі витрати по кошторису					798218	284202	<u>52895</u> 25887		<u>2454,71</u> 200,27
		Разом устаткування, грн.					18000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					707				
		Всього устаткування, грн.					18707				
		Разом будівельні роботи, грн.					780218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					443121				
		всього заробітна плата, грн.					310089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					252,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49024				
		Всього будівельні роботи, грн.					932880				

		Всього по кошторису					951587				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2907,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					359113				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-071

на Блок Б.Електротехнічні рішення. 6 поверх

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.Б-ЕТР6

Кошторисна вартість

906,315 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,81169 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

346,540 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В ЩО 6.1, ЩО 6.2									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	2	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	19682	9591	<u>1471</u> 489	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>78.28</u> 3,41
2	& С130-1200-3 варіант 6	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N і PE	шт	2	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	5468	4465	<u>235</u> 209	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>37.3</u> 1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, I _p =20A, х-ка C, A9F79320 (або аналог)	шт	2	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B, I _p =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	16	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	4891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE, E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩАО6	шт	2	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
8	& C130-1200-3 варіант 6	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N i PE	шт	1	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1823	1488	<u>78</u> 70	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
10	& C1514-5-2860 варіант 8	Автоматичний вимикач трифазний IC 60N 3P 10A C, I _p =10A, х-ка C, A9F79310 (або аналог)	шт	1	<u>713.62</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1514-5-2860 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A B, I _p =6A, х-ка B, A9F78106 (або аналог)	шт	5	<u>339.59</u> -	<u>-</u> -	1698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE, E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩС 6.1	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
14	& C130-1200-3 варіант 8	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.54 54 модулів вбудованого виконання, з шинами N i PE (або аналог)	шт	1	<u>2779.84</u> -	<u>-</u> -	2780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
16	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	6683	5457	<u>287</u> 255	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>45.58</u> 2,15
18	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	22	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	21715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE ЩС 6.2	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
21	& C130-1200-3 варіант 13	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.72 72 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2109.70</u> -	<u>-</u> -	2110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
23	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,25	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	7594	6201	<u>326</u> 290	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>51.8</u> 2,45
25	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	25	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	24676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					137134	42279	<u>4628</u> 2069		<u>348.53</u> 15,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					137134 90227 44348 21600 35,32 6866 158734 158734				
		Розділ 2. Світлотехнічна арматура									
27	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,64	<u>53504.56</u> 33473,69	<u>11041.66</u> 5656,52	34243	21423	<u>7067</u> 3620	<u>273.2100</u> 42,7478	<u>174.85</u> 27,36
28	& С1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, IP20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	64	<u>1000.13</u> -	<u>-</u> -	64008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,28	<u>59567.40</u> 42868,79	<u>15662.57</u> 9266,23	16679	12003	<u>4386</u> 2595	<u>371.4800</u> 71,5286	<u>104.01</u> 20,03
30	& С1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	28	<u>1007.27</u> -	<u>-</u> -	28204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,04	<u>34478.33</u> 24896,06	<u>9185.03</u> 5106,81	1379	996	<u>367</u> 204	<u>203.2000</u> 39,1254	<u>8.13</u> 1,57
32	& С1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК , 220В, IP20	шт	4	<u>694.13</u> -	<u>-</u> -	2777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,2	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	4122	3268	<u>284</u> 94	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>25.28</u> 0,66
34	& С1547-704-1 варіант 7	Світильник, накладного монтажу, IP54, цоколь Е27 НББ64В-60-080 УХЛ4 Селена 323 «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»	шт	6	<u>1134.77</u> -	<u>-</u> -	6809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	14	<u>770.63</u> -	<u>-</u> -	10789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	13	<u>1892.96</u> 1892,96	<u>-</u> -	24608	24608	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>208</u> -
37	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2х30 Вт	комплект	13	<u>900.00</u> -	<u>-</u> -	11700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	13	<u>108.87</u> 108,87	<u>-</u> -	1415	1415	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>12.74</u> -
39	& C1110-193-20 варіант 2	Вказівник, U 220В, 40мА, з піктограмою "Не заходити" У-05-220 "Плай1.1" "СенКо" (або аналог)	шт	13	<u>343.39</u> -	<u>-</u> -	4464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>18709.16</u> 16958,91	<u>1345.78</u> 406,40	748	678	<u>54</u> 16	<u>131.2000</u> 2,5342	<u>5.25</u> 0,1
41	C1547-7 варіант 1	Світловий настінний показчик "ВИХІД-EXIT" ,6 Вт, накладний з автономним блоком живлення ,в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	4	<u>1642.66</u> -	<u>-</u> -	6571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 1507-5132-20-1 варіант 1	Лампа LED, цоколь Е27, потужність 12Вт	шт	20	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	1315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1507-5132-20-1 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем G13 220В потужністю 16Вт	шт	8	<u>86.77</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					220525	64391	<u>12158</u> 6529		<u>538.26</u> 49,72
		Разом устаткування, грн.					11700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					459				
		Всього устаткування, грн.					12159				
		Разом будівельні роботи, грн.					208825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132276				
		всього заробітна плата, грн.					70920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33591				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10415				
		Всього будівельні роботи, грн.					242416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					254575				
		Розділ 3. Кабелі і дроти									
44	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	11	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	13184	10643	<u>1095</u> 687	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>94.6</u> 5,34
45	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	15,96	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	27675	21905	<u>2855</u> 1745	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>194.71</u> 13,54
46	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,9486	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	26480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	1,61772	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	42331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм? ВВГнг-FRLS	1000м	0,1751	<u>81654.84</u> -	<u>-</u> -	14298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм2 ПВ1-0, 45	1000м	0,0102	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					124572	32548	<u>3950</u> 2432		<u>289.31</u> 18,88
		Разом будівельні роботи, грн.					124572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88074				
		всього заробітна плата, грн.					34980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					142258				

		Всього по розділу 3					142258				
		Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби									
50	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,43	<u>3337.97</u>	-	1435	1322	-	<u>27,6800</u>	<u>11.9</u>
					3074,97	-			-	-	-
51	& С1512-25-1	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	41	<u>97.94</u>	-	4016	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
52	& С1512-25-1	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	2	<u>114.26</u>	-	229	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
53	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,21	<u>3517.94</u>	-	739	684	-	<u>29.3000</u>	<u>6.15</u>
					3254,94	-			-	-	-
54	& С1512-25-1	Вимикач двоклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	21	<u>97.94</u>	-	2057	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
55	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,14	<u>3336.64</u>	-	3804	3523	-	<u>27,8200</u>	<u>31.71</u>
					3090,52	-			-	-	-
56	& 1504-17079-1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	4	<u>132.61</u>	-	530	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
57	& 1504-17079-1	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	97	<u>132.61</u>	-	12863	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
58	& 1504-17079-1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	13	<u>198.91</u>	-	2586	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
59	& С1512-22	Коробка електромонтажна універсальна	шт	178	<u>10.02</u>	-	1784	-	-	-	-
	варіант 3	KU68-1901HF(або аналог)			-	-			-	-	-
60	& С1512-22	Коробка розгалужувальна	шт	135	<u>21.51</u>	-	2904	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
61	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>10089.40</u>	<u>2026.14</u>	2018	1407	<u>405</u>	<u>57,4200</u>	<u>11.48</u>
					7035,10	1094,05			219	8,8762	1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	26,86	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	194727	127911	<u>30055</u> 13515	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>1136.98</u> 105,84
64	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1111	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	7555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C113-2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	1601,86	<u>8.84</u> -	<u>-</u> -	14160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& 2405-1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	8050	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	4186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	1340	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	18532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					275723	134847	<u>30460</u> 13734		<u>1198.22</u> 107,62
		Разом будівельні роботи, грн.					275723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110416				
		всього заробітна плата, грн.					148581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24620				
		Всього будівельні роботи, грн.					350747				

		Всього по розділу 4					350747				
		Разом прямі витрати по кошторису					757954	274065	<u>51196</u> 24764		<u>2374.32</u> 191,91
		Разом устаткування, грн.					11700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					459				
		Всього устаткування, грн.					12159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					746254 420993 298829 147902 245,46 47711 894156				
		----- Всього по кошторису					906315				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2811,69 346540				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-072

на Блок Б.Електротехнічні рішення. 7 поверх

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.Б-ЕТР7

Кошторисна вартість

1093,918 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,34531 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

416,586 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В ЩО 7.1, ЩО7.2									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	2	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	19682	9591	<u>1471</u> 489	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>78.28</u> 3,41
2	& С130-1200-3 варіант 6	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N і PE	шт	2	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	5468	4465	<u>235</u> 209	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>37.3</u> 1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, Ip=20A, х-ка C ,A9F79320 (або аналог)	шт	2	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	1400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B,Ip =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	16	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	4891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE,E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩС 7.1	шт	2	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
8	& C130-1200-3 варіант 7	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.72 72 модулів вбудованого виконання, з шинами N i PE (або аналог)	шт	1	<u>3285.76</u> -	<u>-</u> -	3286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
10	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 63A C, Ip=63A, х-ка C, A9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,27	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	8201	6697	<u>352</u> 313	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>55.94</u> 2,64
12	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16A , Iom=30mA (або аналог)	шт	27	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	26650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N i PE ЩС 7.2	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C130-1200-3 варіант 12	Корпус металевий ETI WRP18-5 на 90 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>8473.48</u> -	<u>-</u> -	8473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>57733.76</u> 48133,63	<u>1303.35</u> 1158,76	577	481	<u>13</u> 12	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>3.67</u> 0,1
17	& C1514-5-2860 варіант 13	Автоматичний вимикач трифазний C120N 3P 125А С, Ір=125А, х-ка С, А9N18369 (або аналог)	шт	1	<u>5900.68</u> -	<u>-</u> -	5901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,38	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	11543	9425	<u>495</u> 440	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>78.74</u> 3,72
19	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	31	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	30598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1514-5-2860 варіант 14	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 25А, х-ка С Іот.=30 мА, EZ9D34625 (або аналог)	шт	2	<u>1812.47</u> -	<u>-</u> -	3625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1514-5-2860 варіант 15	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric (АВДС) іCV40, 3Р+N, 20А, Іх-ка С, 6кА от.=30 мА, А9DE3720 (або аналог)	шт	1	<u>2376.43</u> -	<u>-</u> -	2376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1514-5-2860 варіант 16	Автоматичний вимикач Schneider Electric іС60N 3Р 25А С, А9F79325 (або аналог)	шт	4	<u>1012.07</u> -	<u>-</u> -	4048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
24	& C1514-5-2860 варіант 17	Автоматичний вимикач Schneider Electric іС60N 3Р 40А С, А9F79340 (або аналог)	шт	1	<u>1215.56</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-423-А-9 варіант 4	Шина N і PE	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					161692	40941	<u>4062</u> 1975		<u>337.93</u> 15,25
		Разом будівельні роботи, грн.					161692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116689				
		всього заробітна плата, грн.					42916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					20927 34,26 6659 182619 182619				
		Розділ 2. Світлотехнічна арматура									
26	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,83	<u>53504.56</u> 33473,69	<u>11041.66</u> 5656,52	44409	27783	<u>9165</u> 4695	<u>273.2100</u> 42,7478	<u>226.76</u> 35,48
27	& С1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, IP20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	83	<u>1000.13</u> -	<u>-</u> -	83011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,16	<u>59567.40</u> 42868,79	<u>15662.57</u> 9266,23	9531	6859	<u>2506</u> 1483	<u>371.4800</u> 71,5286	<u>59.44</u> 11,44
29	& С1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	16	<u>1007.27</u> -	<u>-</u> -	16116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,04	<u>34478.33</u> 24896,06	<u>9185.03</u> 5106,81	1379	996	<u>367</u> 204	<u>203.2000</u> 39,1254	<u>8.13</u> 1,57
31	& С1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК , 220В, IP20	шт	4	<u>694.13</u> -	<u>-</u> -	2777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,24	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	4946	3921	<u>340</u> 113	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>30.34</u> 0,79
33	& С1547-704-1 варіант 7	Світильник, накладного монтажу, IP54, цоколь Е27 НББ64В-60-080 УХЛ4 Селена 323 «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»	шт	5	<u>1134.77</u> -	<u>-</u> -	5674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	19	<u>770.63</u> -	<u>-</u> -	14642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	16	<u>1892.96</u> 1892,96	<u>-</u> -	30287	30287	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>256</u> -
36	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2х30 Вт	комплект	16	<u>900.00</u> -	<u>-</u> -	14400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	16	<u>108.87</u> 108,87	<u>-</u> -	1742	1742	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>15.68</u> -
38	& С1110-193-20 варіант 2	Вказівник, U 220В, 40мА, з піктограмою "Не заходити" У-05-220 "Плай1.1" "СенКо" (або аналог)	шт	16	<u>343.39</u> -	<u>-</u> -	5494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>18709.16</u> 16958,91	<u>1345.78</u> 406,40	561	509	<u>40</u> 12	<u>131.2000</u> 2,5342	<u>3.94</u> 0,08
40	С1547-7 варіант 1	Світловий настінний показчик "ВИХІД-EXIT" ,6 Вт, накладний з автономним блоком живлення ,в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	3	<u>1642.66</u> -	<u>-</u> -	4928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 1507-5132-20-1 варіант 1	Лампа LED, цоколь Е27, потужність 12Вт	шт	24	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 1507-5132-20-1 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем G13 220В потужністю 16Вт	шт	8	<u>86.77</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					242169	72097	<u>12418</u> 6507		<u>600.29</u> 49,36
		Разом устаткування, грн.					14400				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					565				
		Всього устаткування, грн.					14965				
		Разом будівельні роботи, грн.					227769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143254				
		всього заробітна плата, грн.					78604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11423				
		Всього будівельні роботи, грн.					264799				

		Всього по розділу 2					279764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабелі і дроти									
43	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	10,7	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	12824	10352	<u>1065</u> 668	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>92.02</u> 5,2
44	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	17,72	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	30727	24321	<u>3170</u> 1938	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>216.18</u> 15,03
45	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	1,26	<u>2358.01</u> 1831,50	<u>265.63</u> 152,97	2971	2308	<u>335</u> 193	<u>16.2800</u> 1,1761	<u>20.51</u> 1,48
46	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,9894	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	27619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	1,74828	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	45747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	15093-35113 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х4 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,04896	<u>71365.08</u> -	<u>-</u> -	3494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	15093-35113 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х4 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,11016	<u>112107.96</u> -	<u>-</u> -	12350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 15093-35293-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х6 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,01836	<u>165736.98</u> -	<u>-</u> -	3043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм? ВВГнг-FRLS	1000м	0,103	<u>81654.84</u> -	<u>-</u> -	8410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм2 ПВ1-0, 45	1000м	0,0102	<u>59214,84</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					147789	36981	<u>4570</u> 2799		<u>328,71</u> 21,71
		Разом будівельні роботи, грн.					147789				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106238				
		всього заробітна плата, грн.					39780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6607				
		Всього будівельні роботи, грн.					167899				

		Всього по розділу 3					167899				
		Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби									
53	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,58	<u>3337,97</u> 3074,97	<u>-</u> -	1936	1783	<u>-</u> -	<u>27,6800</u> -	<u>16,05</u> -
54	& С1512-25- 1 варіант 2	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	56	<u>97,94</u> -	<u>-</u> -	5485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С1512-25- 1 варіант 4	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	2	<u>114,26</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,13	<u>3517,94</u> 3254,94	<u>-</u> -	457	423	<u>-</u> -	<u>29,3000</u> -	<u>3,81</u> -
57	& С1512-25- 1 варіант 3	Вимикач двоклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	9	<u>97,94</u> -	<u>-</u> -	881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1512-25- 1 варіант 5	Вимикач двоклавішний прохідний, без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	4	<u>184,64</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,11	<u>3336,64</u> 3090,52	<u>-</u> -	3704	3430	<u>-</u> -	<u>27,8200</u> -	<u>30,88</u> -
60	& 1504- 17079-1 варіант 3	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	55	<u>132,61</u> -	<u>-</u> -	7294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& 1504-17079-1 варіант 4	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	41	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	5437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& 1504-17079-1 варіант 1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	20	<u>198.91</u> -	<u>-</u> -	3978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& 1504-17079-1 варіант 2	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	2	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KM8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,03	<u>17435.10</u> 13649,86	<u>199.61</u> 71,03	523	409	<u>6</u> 2	<u>105.6000</u> 0,4950	<u>3.17</u> 0,01
65	& 1504-17079-1 варіант 5	Розетка силова 20А, однофазна 55422 Legrand (або аналог)	шт	2	<u>168.31</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& 1504-17079-1 варіант 7	Вилка силовая 20А, однофазна 55152 Legrand (або аналог)	шт	2	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& 1504-17079-1 варіант 6	Розетка 5-ти контактна силова IP 67 socket. 125.32.67, 4п., 400В, 32А E.NEXT	шт	1	<u>486.55</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& 1504-17079-1 варіант 8	Вилка 5-ти контактна силова e.plug.pro.5.32 3р+N+PE E.NEX (або аналог)	шт	1	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1512-22 варіант 5	Коробка для накладного монтажу розеток 20А, 55439 Legrand	шт	2	<u>210.42</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1512-22 варіант 3	Коробка електромонтажна універсальна KU68-1901HF(або аналог)	шт	189	<u>10.02</u> -	<u>-</u> -	1894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	155	<u>21.51</u> -	<u>-</u> -	3334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	KM10-349-3	Монтаж щита навісного	шт	5	<u>7074.75</u> 6802,99	<u>-</u> -	35374	34015	<u>-</u> -	<u>50.4000</u> -	<u>252</u> -
73	& C1512-6-20-19Г варіант 3	Бокс пластиковий 6 модулів, VIKO (або аналог)	шт	5	<u>299.98</u> -	<u>-</u> -	1500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1519	1240	<u>65</u> 58	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
75	& C1514-5-2860 варіант 18	Диф. автоматичний вимикач (АВДС) iCV40, ТИП АС 3Р+N, 20А, КРИВА С, 6кА, 30мА A9DE3720 Schneider Electric(або аналог)	шт	4	<u>3862.97</u> -	<u>-</u> -	15452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C1514-5-2860 варіант 19	Диф. автоматичний вимикач (АВДС) iCV40, ТИП АС 3Р+N, 25А, КРИВА С, 6кА, 30мА A9DE3725 Schneider Electric (або аналог)	шт	1	<u>5078.00</u> -	<u>-</u> -	5078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	2018	1407	<u>405</u> 219	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>11.48</u> 1,78
78	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	28,32	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	205312	134864	<u>31688</u> 14249	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>1198.79</u> 111,6
80	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1080,7	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	7349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C113-2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	1779,62	<u>8.84</u> -	<u>-</u> -	15732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1,26	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	10077	6577	<u>1731</u> 715	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>58.46</u> 5,46
83	& C113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	127,26	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	1894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& 2405-1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	8870	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	4612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	1475	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	20399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>4871.11</u> 4353,81	<u>-</u> -	49	44	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>0.37</u> -
87	& C1512-1-1-3Р	Коробка зрівнювання потенціалів КУП	шт	1	<u>242.78</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					366005	184192	<u>33895</u> 15243		<u>1585.37</u> 119,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					366005 147918 199435 97631 160,33 31162 463636				

		Всього по розділу 4					463636				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					917655 14400 565 14965 903255 514099 360735 175698 287,35 55851 1078953	334211	<u>54945</u> 26524		<u>2852,3</u> 205,66

		Всього по кошторису					1093918				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3345,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					416586				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-073

на Блок В.Електротехнічні рішення. 1 поверх

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.В-ЕТР1

Кошторисна вартість

671,970 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,97463 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

243,290 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩО 1									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
2	& С130-1200-3	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 18 модулів, з замком, 418х232х120мм, з шинами N і PE	шт	1	<u>2251.48</u> -	<u>-</u> -	2251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	3341	2728	<u>143</u> 127	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>22.79</u> 1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, Ip=20A, х-ка C ,A9F79320 (або аналог)	шт	1	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B,Ip =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	10	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	3057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE,E.nexf e.mbox. pro.w.12	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	422	251	<u>17</u> 4	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
8	& C1512-25-1 варіант 6	Кнопковий вимикач iPB 1NO, 220B, A9E18032	шт	1	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1545-423-A-9 варіант 6	Шина N i PE,E. e.mbox. pro.w.18z ЩА 01	шт	1	<u>144.60</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
11	& C130-1200-3 варіант 19	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 18 модулів, з замком, 418x232x120мм, з шинами N i PE	шт	1	<u>2251.48</u> -	<u>-</u> -	2251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1823	1488	<u>78</u> 70	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
13	& C1514-5-2860 варіант 8	Автоматичний вимикач трифазний IC 60N 3P 10A C ,Ip =10A, х-ка C, A9F79310 (або аналог)	шт	1	<u>713.62</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1514-5-2860 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A B,Ip =6A, х-ка B, A9F78106 (або аналог)	шт	5	<u>339.59</u> -	<u>-</u> -	1698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1545-423-A-9 варіант 6	Шина N i PE,E. e.mbox. pro.w.18z	шт	1	<u>144.60</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	422	251	<u>17</u> 4	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
17	& C1512-25-1 варіант 6	Кнопковий вимикач іРВ 1NO, 220В, А9Е18032	шт	1	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ10-309-2	<i>Реле, установлюване на пультах і панелях</i>	<i>шт</i>	1	<u>222.84</u> 200,67	<u>-</u> -	223	201	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
19	C1547-12 варіант 3	Сутінкове реле TW1, 2-100лк, Р max=720Вт в комплекті з датчиком LS-SP, IP67	шт	1	<u>1347.42</u> -	<u>-</u> -	1347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3517.94</u> 3254,94	<u>-</u> -	35	33	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>0.29</u> -
21	C1547-15 варіант 1	Перемикач клавiшний YL-211-02, 6А, 230В, 1ПК	шт	1	<u>28.59</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ8-525-1	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>539.56</u> 263,38	<u>16.68</u> 4,32	540	263	<u>17</u> 4	<u>2.1000</u> 0,0305	<u>2.1</u> 0,03
23	C1547-16 варіант 1	Вимикач USS-1-0-1 з базовим модулем і заглушкою з фіксацією (або аналог) ЩС 1	шт	1	<u>123.08</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ39-2-1	<i>Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)</i>	<i>пристрій</i>	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
25	& C130-1200-3 варіант 11	Корпус металевий на 90 модулів ERP18-5 ETI, вбудованого виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>8473.48</u> -	<u>-</u> -	8473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
27	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3Р 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-22-12	<i>Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А</i>	<i>100шт</i>	<i>0,4</i>	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	12150	9922	<u>521</u> 464	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>82.88</u> 3,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16A , Iom=30mA (або аналог)	шт	40	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	39482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N i PE	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					111195	29868	<u>3011</u> 1417		<u>246.37</u> 10,91
		Разом будівельні роботи, грн.					111195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78316				
		всього заробітна плата, грн.					31285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4843				
		Всього будівельні роботи, грн.					126433				

		Всього по розділу 1					126433				
		Розділ 2. Світлотехнічна арматура									
31	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,54	<u>53504.56</u> 33473,69	<u>11041.66</u> 5656,52	28892	18076	<u>5962</u> 3055	<u>273.2100</u> 42,7478	<u>147.53</u> 23,08
32	& C1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, IP20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ БАТРА» потужність 36Вт	шт	54	<u>1000.13</u> -	<u>-</u> -	54007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,11	<u>59567.40</u> 42868,79	<u>15662.57</u> 9266,23	6552	4716	<u>1723</u> 1019	<u>371.4800</u> 71,5286	<u>40.86</u> 7,87
34	& C1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ БАТРА» потужність 36Вт	шт	11	<u>1007.27</u> -	<u>-</u> -	11080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,02	<u>34478.33</u> 24896,06	<u>9185.03</u> 5106,81	690	498	<u>184</u> 102	<u>203.2000</u> 39,1254	<u>4.06</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК , 220В, IP20	шт	2	<u>694.13</u> -	<u>-</u> -	1388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,19	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	3916	3104	<u>270</u> 89	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>24.02</u> 0,62
38	& C1547-704-1 варіант 7	Світильник, накладного монтажу, IP54, цоколь Е27 НББ64В-60-080 УХЛ4 Селена 323 «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»	шт	6	<u>1134.77</u> -	<u>-</u> -	6809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	12	<u>770.63</u> -	<u>-</u> -	9248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1547-704-1 варіант 3	Світильник світлодіодний U 220В, 16Вт, IP65 ДББ26У-16-104У1 Селена LED	шт	1	<u>1710.05</u> -	<u>-</u> -	1710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	2	<u>1892.96</u> 1892,96	<u>-</u> -	3786	3786	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>32</u> -
42	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2х30 Вт	комплект	2	<u>900.00</u> -	<u>-</u> -	1800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	2	<u>108.87</u> 108,87	<u>-</u> -	218	218	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>1.96</u> -
44	& C1110-193-20 варіант 2	Вказівник, U 220В, 40мА, з піктограмою "Не заходити" У-05-220 "Плай1.1" "СенКо" (або аналог)	шт	2	<u>343.39</u> -	<u>-</u> -	687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>18709.16</u> 16958,91	<u>1345.78</u> 406,40	748	678	<u>54</u> 16	<u>131.2000</u> 2,5342	<u>5.25</u> 0,1
46	C1547-7 варіант 1	Світловий настінний показчик "ВИХІД-EXIT" ,6 Вт, накладний з автономним блоком живлення ,в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	4	<u>1642.66</u> -	<u>-</u> -	6571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 1507-5132-20-1 варіант 1	Лампа LED, цоколь Е27, потужність 12Вт	шт	18	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 1507-5132-20-1 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем G13 220В потужністю 16Вт	шт	4	<u>86.77</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					139633	31076	<u>8193</u> 4281		<u>255.68</u> 32,45
		Разом устаткування, грн.					1800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					1871				
		Разом будівельні роботи, грн.					137833				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98564				
		всього заробітна плата, грн.					35357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16981				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5330				
		Всього будівельні роботи, грн.					154814				

		Всього по розділу 2					156685				
		Розділ 3. Кабелі і дроти									
49	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	8,45	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	10127	8175	<u>841</u> 527	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>72.67</u> 4,1
50	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	12,52	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	21710	17184	<u>2239</u> 1369	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>152.74</u> 10,62
51	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,6018	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	16799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	1,26684	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	33149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм ² ВВГнг-FRLS	1000м	0,26265	<u>81654.84</u> -	<u>-</u> -	21447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,0102	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					103836	25359	3080 1896		225.41 14,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					103836 75397 27255 13782 23,3 4527 117618				

		Всього по розділу 3					117618				
		Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби									
55	KB21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,23	3337.97 3074,97	- -	768	707	- -	27.6800 -	6.37 -
56	& C1512-25-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	17	97.94 -	- -	1665	-	- -	- -	- -
57	& C1512-25-1 варіант 1	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, накладний, IP44	шт	2	184.64 -	- -	369	-	- -	- -	- -
58	& C1512-25-1 варіант 4	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	2	114.26 -	- -	229	-	- -	- -	- -
59	& C1512-25-1 варіант 7	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP44	шт	2	184.64 -	- -	369	-	- -	- -	- -
60	KB21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,07	3517.94 3254,94	- -	246	228	- -	29.3000 -	2.05 -
61	& C1512-25-1 варіант 3	Вимикач двохклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	7	97.94 -	- -	686	-	- -	- -	- -
62	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,86	3336.64 3090,52	- -	2870	2658	- -	27.8200 -	23.93 -
63	& 1504-17079-1 варіант 3	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	3	132.61 -	- -	398	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& 1504-17079-1 варіант 4	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	68	<u>132.61</u> -	<u>-</u> -	9017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& 1504-17079-1 варіант 1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	15	<u>198.91</u> -	<u>-</u> -	2984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	70	<u>21.51</u> -	<u>-</u> -	1506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С1512-22 варіант 3	Коробка електромонтажна універсальна KU68-1901HF(або аналог)	шт	116	<u>10.02</u> -	<u>-</u> -	1162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	20,87	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	151301	99386	<u>23352</u> 10501	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>883.43</u> 82,24
69	& С113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	853,45	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	5803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С113-2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	1254,42	<u>8.84</u> -	<u>-</u> -	11089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& 2405-1002-В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	6250	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	3250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,25	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	2522	1759	<u>507</u> 274	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>14.36</u> 2,22
73	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	25	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	1040	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	14383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>4871.11</u> 4353,81	<u>-</u> -	49	44	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>0.37</u> -
76	& С1512-1-1-3Р	Коробка зрівнювання потенціалів КУП	шт	1	<u>242.78</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					212907	104782	<u>23859</u> 10775		<u>930.51</u> 84,46
		Разом будівельні роботи, грн.					212907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					84266 115557 58328 98,46 19136 271235				

		Всього по розділу 4					271235				
		Разом прямі витрати по кошторису					567571	191085	<u>38143</u> 18369		<u>1657,97</u> 142,54
		Разом устаткування, грн.					1800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					71				
		Всього устаткування, грн.					1871				
		Разом будівельні роботи, грн.					565771				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					336543				
		всього заробітна плата, грн.					209454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104328				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					174,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33836				
		Всього будівельні роботи, грн.					670099				

		Всього по кошторису					671970				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1974,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					243290				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-074

на Блок В.Електротехнічні рішення. 2 поверх

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.В-ЕТР2

Кошторисна вартість

765,749 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,35633 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

293,698 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩО 2									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
2	& С130-1200-3	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330х280х120мм, з шинами N і PE	шт	1	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	3038	2480	<u>130</u> 116	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>20.72</u> 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, I _p =20A, х-ка C, A9F79320 (або аналог)	шт	1	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B, I _p =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	9	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	2751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE, E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩА 02	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
8	& C130-1200-3 варіант 6	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N i PE	шт	1	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1519	1240	<u>65</u> 58	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
10	& C1514-5-2860 варіант 8	Автоматичний вимикач трифазний IC 60N 3P 10A C, I _p =10A, х-ка C, A9F79310 (або аналог)	шт	1	<u>713.62</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1514-5-2860 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A B, I _p =6A, х-ка B, A9F78106 (або аналог)	шт	4	<u>339.59</u> -	<u>-</u> -	1358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE, E.nexf e.mbox. pro.w.12 ЩС 2.1	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
14	& C130-1200-3 варіант 8	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.54 54 модулів вбудованого виконання, з шинами N i PE (або аналог)	шт	1	<u>2779.84</u> -	<u>-</u> -	2780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
16	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,23	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	6986	5705	<u>300</u> 267	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>47.66</u> 2,25
18	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	23	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	22702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE ЩС 2.2	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
21	& C130-1200-3 варіант 9	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.n.24 24 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>1921.00</u> -	<u>-</u> -	1921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	2126	1736	<u>91</u> 81	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>14.5</u> 0,69
23	& C1514-5-2860 варіант 10	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 25А С, Ір=25А, х-ка С, А9F79325 (або аналог)	шт	1	<u>842.50</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	6	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	5922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE ЩС 2.3	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
27	& C130-1200-3 варіант 10	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.n.36 36 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2093.38</u> -	<u>-</u> -	2093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	3038	2480	<u>130</u> 116	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>20.72</u> 0,98
29	& C1514-5-2860 варіант 10	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 25А С, Ір=25А, х-ка С, А9F79325 (або аналог)	шт	1	<u>842.50</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	9	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	8883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE ЩС 2.4	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
33	& C130-1200-3 варіант 9	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.n.24 24 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>1921.00</u> -	<u>-</u> -	1921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	2734	2232	<u>117</u> 104	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>18.65</u> 0,88
35	& C1514-5-2860 варіант 10	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 25А С, Ір=25А, х-ка С, А9F79325 (або аналог)	шт	1	<u>842.50</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	8	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	7896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-423-A-9 варіант 4	Шина N і PE ЩС 2.5	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
39	& C130-1200-3	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.n.36 36 модулів навісного виконання, з шинами N і PE (або аналог)	шт	1	<u>2093.38</u> -	<u>-</u> -	2093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
41	& C1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний Schneider Electric iC60N 3P 32A C, Ip=32 A, х-ка С, ,A9F79332 (або аналог)	шт	1	<u>756.26</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	2430	1984	<u>104</u> 93	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>16.58</u> 0,78
43	& C1514-5-2860	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16A , Iom=30mA (або аналог)	шт	6	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	5922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1514-5-2860	Автоматичний вимикач Schneider Electric iC60N 3P 16A D, A9F75316 (або аналог)	шт	2	<u>1208.78</u> -	<u>-</u> -	2418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1545-423-A-9	Шина N і PE	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					168397	52114	<u>6108</u> 2567		<u>428.89</u> 19,22
		Разом будівельні роботи, грн.					168397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110175				
		всього заробітна плата, грн.					54681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26605				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8447				
		Всього будівельні роботи, грн.					195002				

		Всього по розділу 1					195002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Світлотехнічна арматура									
46	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,7	<u>53504.56</u> 33473,69	<u>11041.66</u> 5656,52	37453	23432	<u>7729</u> 3960	<u>273.2100</u> 42,7478	<u>191.25</u> 29,92
47	& С1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, IP20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ БАТРА» потужність 36Вт	шт	70	<u>1000.13</u> -	<u>-</u> -	70009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,11	<u>59567.40</u> 42868,79	<u>15662.57</u> 9266,23	6552	4716	<u>1723</u> 1019	<u>371.4800</u> 71,5286	<u>40.86</u> 7,87
49	& С1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ БАТРА» потужність 36Вт	шт	11	<u>1007.27</u> -	<u>-</u> -	11080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,02	<u>34478.33</u> 24896,06	<u>9185.03</u> 5106,81	690	498	<u>184</u> 102	<u>203.2000</u> 39,1254	<u>4.06</u> 0,78
51	& С1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК , 220В, IP20	шт	2	<u>694.13</u> -	<u>-</u> -	1388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,03	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	618	490	<u>43</u> 14	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>3.79</u> 0,1
53	& С1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	3	<u>770.63</u> -	<u>-</u> -	2312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>18709.16</u> 16958,91	<u>1345.78</u> 406,40	374	339	<u>27</u> 8	<u>131.2000</u> 2,5342	<u>2.62</u> 0,05
55	С1547-7 варіант 1	Світловий настінний покажчик "ВИХІД-EXIT" ,6 вт, накладний з автономним блоком живлення ,в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	2	<u>1642.66</u> -	<u>-</u> -	3285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	11	<u>1892.96</u> 1892,96	<u>-</u> -	20823	20823	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>176</u> -
57	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2x30 вт	комплект	11	<u>900.00</u> -	<u>-</u> -	9900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	11	<u>108.87</u> 108,87	<u>-</u> -	1198	1198	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>10.78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C1110-193-20 варіант 2	Вказівник, U 220В, 40мА, з піктограмою "Не заходити" У-05-220 "Плай1.1" "СенКо" (або аналог)	шт	11	<u>343.39</u> -	<u>-</u> -	3777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& 1507-5132-20-1 варіант 1	Лампа LED, цоколь E27, потужність 12Вт	шт	3	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& 1507-5132-20-1 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем G13 220В потужністю 16Вт	шт	4	<u>86.77</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							170003	51496	<u>9706</u> 5103		<u>429.36</u> 38,72
Разом устаткування, грн.							9900				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							389				
Всього устаткування, грн.							10289				
Разом будівельні роботи, грн.							160103				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98901				
всього заробітна плата, грн.							56599				
Загальновиробничі витрати, грн.							26717				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8256				
Всього будівельні роботи, грн.							186820				

Всього по розділу 2							197109				
Розділ 3. Кабелі і дроти											
62	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	7,25	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	8689	7014	<u>722</u> 452	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>62.35</u> 3,52
63	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	11,87	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	20583	16292	<u>2123</u> 1298	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>144.81</u> 10,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,6018	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	16799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	1,16178	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	30400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	15093-35113 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х2, 5 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,01836	<u>74004.84</u> -	<u>-</u> -	1359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм? ВВГнг-FRLS	1000м	0,13905	<u>81654.84</u> -	<u>-</u> -	11354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм2 ПВ1-0, 45	1000м	0,0306	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	1812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					90996	23306	<u>2845</u> 1750		<u>207.16</u> 13,59
		Разом будівельні роботи, грн.					90996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64845				
		всього заробітна плата, грн.					25056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4162				
		Всього будівельні роботи, грн.					103664				

		Всього по розділу 3					103664				
69	КБ21-22-2	Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,2	<u>3337.97</u>	<u>-</u>	668	615	<u>-</u>	<u>27.6800</u>	<u>5.54</u>
70	& C1512-25-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	18	<u>3074,97</u> <u>97.94</u> -	<u>-</u> <u>-</u> -	1763	-	<u>-</u> <u>-</u> -	<u>-</u> <u>-</u> -	<u>-</u> <u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C1512-25-1 варіант 4	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	2	<u>114,26</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,11	<u>3517,94</u> 3254,94	<u>-</u> -	387	358	<u>-</u> -	<u>29.3000</u> -	<u>3.22</u> -
73	& C1512-25-1 варіант 3	Вимикач двохклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	11	<u>97,94</u> -	<u>-</u> -	1077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,71	<u>3336,64</u> 3090,52	<u>-</u> -	2369	2194	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>19.75</u> -
75	& 1504-17079-1 варіант 3	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	27	<u>132,61</u> -	<u>-</u> -	3580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& 1504-17079-1 варіант 4	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	37	<u>132,61</u> -	<u>-</u> -	4907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& 1504-17079-1 варіант 1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	7	<u>198,91</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	54	<u>21,51</u> -	<u>-</u> -	1162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1512-22 варіант 3	Коробка електромонтажна універсальна KU68-1901HF(або аналог)	шт	102	<u>10,02</u> -	<u>-</u> -	1022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КМ10-349-3	Монтаж щита навісного	шт	2	<u>7074,75</u> 6802,99	<u>-</u> -	14150	13606	<u>-</u> -	<u>50.4000</u> -	<u>100.8</u> -
81	& C1512-6-20-19Г варіант 3	Бокс пластиковий 6 модулів, VIKO (або аналог)	шт	2	<u>299,98</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>30375,64</u> 24803,91	<u>1303,35</u> 1158,76	608	496	<u>26</u> 23	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>4.14</u> 0,2
83	& C1514-5-2860 варіант 12	Диф. автоматичний вимикач (АВДС) iCV40, ТИП АС 3Р+N, 16А, КРИВА С, 6кА, 30мА А9DE3716 Schneider Electric c	шт	2	<u>3534,74</u> -	<u>-</u> -	7069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	18,64	<u>7249,70</u> 4762,13	<u>1118,94</u> 503,15	135134	88766	<u>20857</u> 9379	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>789.03</u> 73,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	732,25	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	4979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C113-2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	1150,39	<u>8.84</u> -	<u>-</u> -	10169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,18	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	1440	940	<u>247</u> 102	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>8.35</u> 0,78
88	& C113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	18,18	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,15	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	1513	1055	<u>304</u> 164	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>8.61</u> 1,33
90	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	15	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& 2405-1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0x22мм для пневмоінструмента	шт	5590	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм x 0,55мм	м	930	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	12862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>4871.11</u> 4353,81	<u>-</u> -	49	44	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>0.37</u> -
94	& C1512-1-1-3Р	Коробка зрівнювання потенціалів КУП	шт	1	<u>242.78</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					211749	108074	<u>21434</u> 9668		<u>939.81</u> 75,76
		Разом будівельні роботи, грн.					211749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82241				
		всього заробітна плата, грн.					117742				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					269972				

		Всього по розділу 4					269972				
		Разом прямі витрати по кошторису					641145	234990	<u>40093</u>		<u>2005.22</u>
									<u>19088</u>		<u>147,29</u>
		Разом устаткування, грн.					9900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					389				
		Всього устаткування, грн.					10289				
		Разом будівельні роботи, грн.					631245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356162				
		всього заробітна плата, грн.					254078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124215				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39620				
		Всього будівельні роботи, грн.					755460				

		Всього по кошторису					765749				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2356,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					293698				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-075

на Блок В.Електротехнічні рішення. 3 поверх

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.В-ЕТРЗ

Кошторисна вартість

602,621 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,7518 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

217,014 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩО 3									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
2	& С130-1200-3	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N і PE	шт	1	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	3038	2480	<u>130</u> 116	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>20.72</u> 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний iC60N 3P 20A C, I _p =20A, х-ка C, A9F79320 (або аналог)	шт	1	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 2	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A B, I _p =10A, х-ка B, A9F78110 (або аналог)	шт	9	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	2751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE, E.nexf e.mbox. pro.w.12	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩА 03									
7	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
8	& C130-1200-3 варіант 6	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N i PE	шт	1	<u>707.74</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1519	1240	<u>65</u> 58	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
10	& C1514-5-2860 варіант 8	Автоматичний вимикач трифазний IC 60N 3P 10A C, I _p =10A, х-ка C, A9F79310 (або аналог)	шт	1	<u>713.62</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1514-5-2860 варіант 4	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A B, I _p =6A, х-ка B, A9F78106 (або аналог)	шт	4	<u>339.59</u> -	<u>-</u> -	1358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-423-A-9 варіант 5	Шина N i PE, E.nexf e.mbox. pro.w.12	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩС 3									
13	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
14	& C130-1200-3 варіант 7	Корпус металевий E.Next e.mbox.pro.w.72 72 модулів вбудованого виконання, з шинами N i PE (або аналог)	шт	1	<u>3285.76</u> -	<u>-</u> -	3286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511,25</u> 34596,72	<u>1303,35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
16	& С1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3Р 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,27	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	8201	6697	<u>352</u> 313	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>55.94</u> 2,64
18	& С1514-5-2860 варіант 6	Автоматичний вимикач диференційного току Schneider Electric EZ9 2П 16А , Іом=30мА (або аналог)	шт	27	<u>987.04</u> -	<u>-</u> -	26650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1545-423-А-9 варіант 4	Шина N і РЕ	шт	1	<u>68.43</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							81333	25148	<u>2765</u> 1231		<u>207.3</u> 9,34
Разом будівельні роботи, грн.							81333				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53420				
всього заробітна плата, грн.							26379				
Загальновиробничі витрати, грн.							12850				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4085				
Всього будівельні роботи, грн.							94183				

Всього по розділу 1							94183				
Розділ 2. Світлотехнічна арматура											
20	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,52	<u>53504.56</u> 33473,69	<u>11041.66</u> 5656,52	27822	17406	<u>5742</u> 2941	<u>273.2100</u> 42,7478	<u>142.07</u> 22,23
21	& С1547-704-1 варіант 4	Світильник світлодіодний, накладного монтажу, ІР20, ДПО20У-36-111 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	52	<u>1000.13</u> -	<u>-</u> -	52007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,33	<u>59567.40</u> 42868,79	<u>15662.57</u> 9266,23	19657	14147	<u>5169</u> 3058	<u>371.4800</u> 71,5286	<u>122.59</u> 23,6
23	& С1547-704-1 варіант 5	Світильник світлодіодний, вбудованого монтажу, IP20, ДВО20У-36-011 УХЛ4 Юпітер-LED-панель «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА» потужність 36Вт	шт	33	<u>1007.27</u> -	<u>-</u> -	33240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,02	<u>34478.33</u> 24896,06	<u>9185.03</u> 5106,81	690	498	<u>184</u> 102	<u>203.2000</u> 39,1254	<u>4.06</u> 0,78
25	& С1547-704-1 варіант 6	Світильник для люмінесцентних ламп з цоколем 2xG13, ЛПО 3017 ІЕК , 220В, IP20	шт	2	<u>694.13</u> -	<u>-</u> -	1388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,23	<u>20609.39</u> 16338,46	<u>1418.68</u> 469,07	4740	3758	<u>326</u> 108	<u>126.4000</u> 3,2767	<u>29.07</u> 0,75
27	& С1547-704-1 варіант 7	Світильник, накладного монтажу, IP54, цоколь Е27 НББ64В-60-080 УХЛ4 Селена 323 «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА»	шт	2	<u>1134.77</u> -	<u>-</u> -	2270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1547-704-1 варіант 8	Світильник, накладного монтажу, IP20, цоколь Е27 Геотон НББ01-100-565 Альфа, білий 06.153	шт	1	<u>770.63</u> -	<u>-</u> -	771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1547-704-1 варіант 9	Світильник для ламп розжарювання 220В, до 100Вт, IP54 НСП-11-100-414	шт	20	<u>968.51</u> -	<u>-</u> -	19370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>18709.16</u> 16958,91	<u>1345.78</u> 406,40	374	339	<u>27</u> 8	<u>131.2000</u> 2,5342	<u>2.62</u> 0,05
31	С1547-7 варіант 1	Світловий настінний покажчик "ВИХІД-EXIT" ,6 вт, накладний з автономним блоком живлення ,в аварійному режимі роботи -3 год (ДБ001ВСП-6а-104)	шт	2	<u>1642.66</u> -	<u>-</u> -	3285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	2	<u>1892.96</u> 1892,96	<u>-</u> -	3786	3786	<u>-</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>32</u> -
33	280222-17018 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 потужність 2х30 вт	комплект	2	<u>900.00</u> -	<u>-</u> -	1800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	2	<u>108.87</u> 108,87	<u>-</u> -	218	218	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>1.96</u> -
35	& С1110-193-20 варіант 2	Вказівник, U 220В, 40мА, з піктограмою "Не заходити" У-05-220 "Плай1.1" "СенКо" (або аналог)	шт	2	<u>343.39</u> -	<u>-</u> -	687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& 1507-5132-20-1 варіант 1	Лампа LED, цоколь E27, потужність 12Вт	шт	3	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 1507-5132-20-1 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем G13 220В потужністю 16Вт	шт	4	<u>86.77</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 1507-5132-20-1 варіант 3	Лампа LED, цоколь E27, потужність 13Вт	шт	20	<u>84.53</u> -	<u>-</u> -	1691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					174340	40152	<u>11448</u> 6217		<u>334.37</u> 47,41
		Разом устаткування, грн.					1800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					71				
		Всього устаткування, грн.					1871				
		Разом будівельні роботи, грн.					172540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120940				
		всього заробітна плата, грн.					46369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22445				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7094				
		Всього будівельні роботи, грн.					194985				

		Всього по розділу 2					196856				
		Розділ 3. Кабелі і дроти									
39	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	7,15	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	8569	6918	<u>712</u> 446	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>61.49</u> 3,47
40	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	9,32	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	16161	12792	<u>1667</u> 1019	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>113.7</u> 7,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,6222	<u>27914,79</u> -	<u>-</u> -	17369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,94044	<u>26166,84</u> -	<u>-</u> -	24608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	15093-35113 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х1,5мм ² ВВГнг-FRLS	1000м	0,10815	<u>81654,84</u> -	<u>-</u> -	8831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,0102	<u>59214,84</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							76142	19710	<u>2379</u> 1465		<u>175,19</u> 11,38
Разом будівельні роботи, грн.							76142				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54053				
всього заробітна плата, грн.							21175				
Загальновиробничі витрати, грн.							10706				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3518				
Всього будівельні роботи, грн.							86848				

Всього по розділу 3							86848				
Розділ 4. Матеріали і монтажні вироби											
45	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,16	<u>3337,97</u> 3074,97	<u>-</u> -	534	492	<u>-</u> -	<u>27,6800</u> -	<u>4,43</u> -
46	& C1512-25-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	10	<u>97,94</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1512-25-1 варіант 4	Вимикач одноклавішний, прохідний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	6	<u>114,26</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,11	<u>3517.94</u>	<u>-</u>	387	358	<u>-</u>	<u>29.3000</u>	<u>3.22</u>
					3254,94	-			-	-	-
49	& С1512-25-1	Вимикач двохклавішний без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	9	<u>97.94</u>	<u>-</u>	881	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
50	& С1512-25-1	Вимикач двохклавішний прохідний, без підсвітки, 10А, 220В, вбудований, IP20	шт	2	<u>184.64</u>	<u>-</u>	369	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-
51	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,67	<u>3336.64</u>	<u>-</u>	2236	2071	<u>-</u>	<u>27.8200</u>	<u>18.64</u>
					3090,52	-			-	-	-
52	& 1504-17079-1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	3	<u>132.61</u>	<u>-</u>	398	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
53	& 1504-17079-1	Розетка двомісна із заземленням, 16А, 220В, вбудована, IP20	шт	58	<u>132.61</u>	<u>-</u>	7691	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
54	& 1504-17079-1	Розетка одномісна із заземленням, 16А, 220В, накладна, IP44	шт	6	<u>198.91</u>	<u>-</u>	1193	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	& С1512-22	Коробка розгалужувальна	шт	62	<u>21.51</u>	<u>-</u>	1334	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
56	& С1512-22	Коробка електромонтажна універсальна	шт	94	<u>10.02</u>	<u>-</u>	942	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3	KU68-1901HF(або аналог)			-	-			-	-	-
57	& С1512-22	Коробка металева У994 М У3 (або аналог)	шт	21	<u>188.52</u>	<u>-</u>	3959	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
58	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	15,27	<u>7249.70</u>	<u>1118.94</u>	110703	72718	<u>17086</u>	<u>42.3300</u>	<u>646.38</u>
					4762,13	503,15			7683	3,9406	60,17
59	& С113-2311-1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	611,05	<u>6.80</u>	<u>-</u>	4155	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
60	& С113-2311-1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	931,22	<u>8.84</u>	<u>-</u>	8232	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
61	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	1,2	<u>10089.40</u>	<u>2026.14</u>	12107	8442	<u>2431</u>	<u>57.4200</u>	<u>68.9</u>
					7035,10	1094,05			1313	8,8762	10,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	110	<u>59,16</u> -	<u>-</u> -	6508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>79,92</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& 2405-1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0x22мм для пневмоінструмента	шт	4900	<u>0,52</u> -	<u>-</u> -	2548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм x 0,55мм	м	815	<u>13,83</u> -	<u>-</u> -	11271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					177912	84081	<u>19517</u> 8996		<u>741,57</u> 70,82
		Разом будівельні роботи, грн.					177912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74314				
		всього заробітна плата, грн.					93077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46822				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15317				
		Всього будівельні роботи, грн.					224734				

		Всього по розділу 4					224734				
		Разом прямі витрати по кошторису					509727	169091	<u>36109</u> 17909		<u>1458,43</u> 138,95
		Разом устаткування, грн.					1800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					71				
		Всього устаткування, грн.					1871				
		Разом будівельні роботи, грн.					507927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302727				
		всього заробітна плата, грн.					187000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92823 154,42 30014 600750				

		Всього по кошторису					602621				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1751,8 217014				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-076

на Блоки А, А-1.Силове електрообладнання. том 5-1

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.А-ЕМ2

Кошторисна вартість 1218,864 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,01724 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 490,482 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. 1-ий поверх									
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩВК1.1									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	9840.82 4795,43	735.43 244,30	9841	4795	735 244	39,1400 1,7063	39,14 1,71
2	& С130-1200-3 варіант 25	Щит металевий навісного виконання на 24 модуля, з замком, 310х376х121 мм з шинами N і PE, E.Next e.mbox pro n24 (або аналог)	шт	1	1107.04 -	- -	1107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
4	& C1514-5-2860 варіант 5	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 40A C, Ір=40А,х-ка С, ,А9F79340 (або аналог)	шт	1	<u>883.20</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	4860	3969	<u>209</u> 185	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>33.15</u> 1,57
6	& C1514-5-2860 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 20A C, Ір=20А, х-ка С ,А9F79320 (або аналог)	шт	1	<u>700.06</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1514-5-2860 варіант 29	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 10А C,Ір =10А, х-ка С, А9F79110 (або аналог)	шт	5	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	1528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1514-5-2860 варіант 30	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 6А C,Ір =6А, х-ка С, А9F79106 (або аналог)	шт	10	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	3057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1545-423-A-9 варіант 8	Шина N і PE,E.nexf e.mbox. pro.n.24 ЩВК1.2	шт	1	<u>114.33</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
11	& C130-1200-3 варіант 29	Щит металевий навісного виконання на 48 модулів, з замком, 310х648х121 мм з шинами N і PE, E.Next e.mbox pro n 48 (або аналог)	шт	1	<u>1456.90</u> -	<u>-</u> -	1457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	830	692	<u>26</u> 23	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
13	& C1514-5-2860 варіант 31	Автоматичний вимикач трифазний іС120N 3P C, Ір=80А,х-ка С, ,А9N18365 (або аналог)	шт	1	<u>883.20</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1514-5-2860 варіант 5	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 40A C, Ір=40А,х-ка С, ,А9F79340 (або аналог)	шт	1	<u>883.20</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	18,73	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	22448	18121	<u>1865</u> 1169	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>161.08</u> 9,1
23	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,6	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	1040	824	<u>107</u> 66	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>7.32</u> 0,51
24	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1,06	<u>2358.01</u> 1831,50	<u>265.63</u> 152,97	2499	1941	<u>282</u> 162	<u>16.2800</u> 1,1761	<u>17.26</u> 1,25
25	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	1,54632	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	43165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 15093-35293-1 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 4х2, 5 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0102	<u>70754.58</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	15093-35103 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х4 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,07242	<u>112093.35</u> -	<u>-</u> -	8118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 15093-35293-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х6 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0357	<u>165736.98</u> -	<u>-</u> -	5917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 мм ²	1000м	0,36771	<u>20454.84</u> -	<u>-</u> -	7521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,051	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	3020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					94450	20886	<u>2254</u> 1397		<u>185.66</u> 10,86
		Разом будівельні роботи, грн.					94450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					22283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11273				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3705				
		Всього будівельні роботи, грн.					105723				

		Всього по розділу 2					105723				
		Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби									
31	& C1512-1-1-3Р варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	21	<u>21.34</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	18,73	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	135787	89195	<u>20958</u> 9424	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>792.84</u> 73,81
33	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1891,73	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	12864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1,16	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	9278	6055	<u>1593</u> 658	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>53.82</u> 5,03
35	& C113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	117,16	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	1743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	2018	1407	<u>405</u> 219	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>11.48</u> 1,78
37	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 2405-1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0x22мм для пневмоінструмента	шт	5960	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	3099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
41	& С130-1200-3 варіант 30	Щит металевий навісного виконання на 54 модуля, з замком, 418х511х121 мм з шинами N і PE	шт	1	<u>2149.48</u> -	<u>-</u> -	2149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	830	692	<u>26</u> 23	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
43	& С1514-5-2860 варіант 21	Автоматичний вимикач трифазний С120N 3P 100А С, Ір=100А, х-ка С, А9N18367 (або аналог)	шт	1	<u>5411.33</u> -	<u>-</u> -	5411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1514-5-2860 варіант 5	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 40А С, Ір=40А,х-ка С, ,А9F79340 (або аналог)	шт	1	<u>883.20</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,4	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	12150	9922	<u>521</u> 464	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>82.88</u> 3,92
46	& С1514-5-2860 варіант 10	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 25А С, Ір=25А, х-ка С, А9F79325 (або аналог)	шт	2	<u>842.50</u> -	<u>-</u> -	1685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С1514-5-2860 варіант 29	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 10А С,Ір =10А, х-ка С, А9F79110 (або аналог)	шт	8	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	2445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С1514-5-2860 варіант 30	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 6А С,Ір =6А, х-ка С, А9F79106 (або аналог)	шт	30	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	9170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1545-423-А-9 варіант 3	Шина N і PE,Е.nexf e.mbox. pro.n.36	шт	1	<u>450.60</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	843	502	<u>33</u> 9	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
51	& С1512-25-1 варіант 9	Пускач з кнопками "Пуск" та "Стоп", з тепловим реле РТЛ-1005, U 220 (ПМЛ1220 0 2А)	шт	2	<u>1387.22</u> -	<u>-</u> -	2774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					48632	15911	<u>1315</u> 740		<u>131.73</u> 5,89
		Разом будівельні роботи, грн.					48632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31406 16651 8137 13,34 2594 56769				

		Всього по розділу 1					56769				
		Розділ 2. Кабелі і дроти									
52	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	17,02	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	20399	16467	<u>1695</u> 1062	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>146.37</u> 8,27
53	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,85	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	1474	1167	<u>152</u> 93	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>10.37</u> 0,72
54	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	1,02	<u>2358.01</u> 1831,50	<u>265.63</u> 152,97	2405	1868	<u>271</u> 156	<u>16.2800</u> 1,1761	<u>16.61</u> 1,2
55	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	1,50654	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	42055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& 15093-35293-1 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 4х2, 5 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0255	<u>70754.58</u> -	<u>-</u> -	1804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	15093-35103 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х4 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,07344	<u>112093.35</u> -	<u>-</u> -	8232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& 15093-35293-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х6 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0306	<u>165736.98</u> -	<u>-</u> -	5072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 мм ²	1000м	0,23175	<u>20454.84</u> -	<u>-</u> -	4740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,0612	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	3624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					89805	19502	<u>2118</u> 1311		<u>173.35</u> 10,19
		Разом будівельні роботи, грн.					89805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68185				
		всього заробітна плата, грн.					20813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3461				
		Всього будівельні роботи, грн.					100333				

		Всього по розділу 2					100333				
		Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби									
61	& C1512-1-1-3Р варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	16	<u>21.34</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KB21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	17,02	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	123390	81051	<u>19044</u> 8564	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>720.46</u> 67,07
63	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1719,02	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	11689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1,27	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	10157	6629	<u>1744</u> 720	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>58.93</u> 5,5
65	& С113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	128,27	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	1909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	2018	1407	<u>405</u> 219	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>11.48</u> 1,78
67	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& 2405-1002-В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	5480	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	2850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	910	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	12585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					166537	89087	<u>21193</u> 9503		<u>790.87</u> 74,35
		Разом будівельні роботи, грн.					166537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56257				
		всього заробітна плата, грн.					98590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16313				
		Всього будівельні роботи, грн.					216279				

		Всього по розділу 3					216279				
		Разом прямі витрати по відділу 2					304974	124500	<u>24626</u> 11554		<u>1095.95</u> 90,43
		Разом будівельні роботи, грн.					304974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					136054 68407 115,08 22368 373381				

		Всього по відділу 2					373381				
		<u>Відділ 3. 3-й поверх</u>									
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩВК 3									
70	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
71	& C130-1200-3 варіант 26	Щит металевий навісного виконання на 48 модулів, з замком, 310x648x121 мм з шинами N і PE, E.Next e.mbox pro n 48 (або аналог)	шт	1	<u>1456.90</u> -	<u>-</u> -	1457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	830	692	<u>26</u> 23	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
73	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3Р 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1514-5-2860 варіант 25	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3Р 32А С, Ір=32А, х-ка С, А9F79332 (або аналог)	шт	1	<u>756.26</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,32	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	9720	7937	<u>417</u> 371	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>66.3</u> 3,13
76	& C1514-5-2860 варіант 42	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 1Р 20А С, Ір=20А, х-ка С, А9F79120 (або аналог)	шт	1	<u>286.29</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C1514-5-2860 варіант 29	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A C, I _p = 10A, х-ка C, A9F79110 (або аналог)	шт	6	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	1834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1514-5-2860 варіант 30	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A C, I _p = 6A, х-ка C, A9F79106 (або аналог)	шт	25	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	7642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1545-423-A-9 варіант 9	Шина N i PE, E.nexf e.mbox. pro.n.48	шт	1	<u>624.33</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KM8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	422	251	<u>17</u> 4	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
81	& C1512-25-1 варіант 9	Пускач з кнопками "Пуск" та "Стоп", з тепловим реле РТЛ-1005, U 220 (ПМЛ1220 0 2A)	шт	1	<u>1387.22</u> -	<u>-</u> -	1387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					36293	13675	<u>1195</u> 642		<u>113.15</u> 5,07
		Разом будівельні роботи, грн.					36293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21423				
		всього заробітна плата, грн.					14317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2228				
		Всього будівельні роботи, грн.					43286				

		Всього по розділу 1					43286				
82	KB21-4-2	Розділ 2. Кабелі і дроти <i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм²</i>	100м	12,03	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	14418	11639	<u>1198</u> 751	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>103.46</u> 5,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,55	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	954	755	<u>98</u> 60	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>6.71</u> 0,47
84	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,2	<u>2358.01</u> 1831,50	<u>265.63</u> 152,97	472	366	<u>53</u> 31	<u>16.2800</u> 1,1761	<u>3.26</u> 0,24
85	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	1,22706	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	34253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0561	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	1468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	15093-35113 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х4 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0204	<u>112107.96</u> -	<u>-</u> -	2287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 мм ²	1000м	0,24411	<u>20454.84</u> -	<u>-</u> -	4993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,0612	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	3624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					62469	12760	<u>1349</u> 842		<u>113.43</u> 6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					62469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48360				
		всього заробітна плата, грн.					13602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2262				
		Всього будівельні роботи, грн.					69349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					69349				
		Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби									
90	& C1512-1-1-3Р варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	15	<u>21.34</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	14,59	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	105773	69479	<u>16325</u> 7341	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>617.59</u> 57,49
92	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1473,59	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	10020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,2	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	1600	1044	<u>275</u> 113	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>9.28</u> 0,87
94	& C113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	20,2	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,15	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	1513	1055	<u>304</u> 164	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>8.61</u> 1,33
96	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	15	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& 2405-1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0x22мм для пневмоінструмента	шт	4435	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	2306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм x 0,55мм	м	740	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	10234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,36	<u>7475.61</u> 3926,49	<u>2567.94</u> 737,61	2691	1414	<u>924</u> 266	<u>32.8000</u> 5,8696	<u>11.81</u> 2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
102	& С130-1200-3 варіант 27	Шафа розподільна , ІР31, 220/ 380В УХЛЗ	шт	1	<u>12947.74</u> -	<u>-</u> -	12948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					22789	4795	<u>735</u> 244		<u>39.14</u> 1,71
		Разом будівельні роботи, грн.					22789				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17259				
		всього заробітна плата, грн.					5039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					770				
		Всього будівельні роботи, грн.					25227				

		Всього по розділу 1					25227				
		Розділ 2. Кабелі і дроти									
103	КМ8-412-5	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	100 м	0,5	<u>3301.09</u> 2548,42	<u>232.88</u> 82,86	1651	1274	<u>116</u> 41	<u>20.8000</u> 0,5775	<u>10.4</u> 0,29
104	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2	100 м	0,4	<u>5784.50</u> 4704,77	<u>476.85</u> 169,67	2314	1882	<u>191</u> 68	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>15.36</u> 0,47
105	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	0,65	<u>8324.06</u> 7057,15	<u>654.28</u> 232,81	5411	4587	<u>425</u> 151	<u>57.6000</u> 1,6225	<u>37.44</u> 1,05
106	& 15093-35293-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х35 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0663	<u>612578.58</u> -	<u>-</u> -	40614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& 15093-35293-1 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х25 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0408	<u>727144.98</u> -	<u>-</u> -	29668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& 15093-35293-1 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х10 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,051	<u>220898.58</u> -	<u>-</u> -	11266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					90924	7743	<u>732</u> 260		<u>63.2</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн.					90924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82449				
		всього заробітна плата, грн.					8003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1227				
		Всього будівельні роботи, грн.					94801				

		Всього по розділу 2					94801				
		Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби									
109	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,03	<u>4871.11</u> 4353,81	<u>-</u> -	146	131	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>1.1</u> -
110	& С1512-1-1-3Р варіант 2	Затиск відгалужувальний переріз жил магістраль 16-35 мм2, відгалуження 1,5-10 м2 -У733	шт	3	<u>18.38</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	1,45	<u>8363.43</u> 5377,50	<u>1596.50</u> 633,87	12127	7797	<u>2315</u> 919	<u>47.8000</u> 4,8026	<u>69.31</u> 6,96
112	& С113-2311-1 варіант 4	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф50 мм	м	146,45	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	2254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,1	<u>13424.73</u> 8994,19	<u>3341.64</u> 1743,71	1342	899	<u>334</u> 174	<u>73.4100</u> 14,0238	<u>7.34</u> 1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>115.62</u> -	<u>-</u> -	1156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& 2405-1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0x22мм для пневмоінструмента	шт	150	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	25	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					17504	8827	<u>2649</u> 1093		<u>77.75</u> 8,36
		Разом будівельні роботи, грн.					17504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6028				
		всього заробітна плата, грн.					9920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4976				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1624				
		Всього будівельні роботи, грн.					22480				

		Всього по розділу 3					22480				
		Разом прямі витрати по відділу 4					131217	21365	<u>4116</u> 1597		<u>180.09</u> 11,88
		Разом будівельні роботи, грн.					131217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105736				
		всього заробітна плата, грн.					22962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11290				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3621				
		Всього будівельні роботи, грн.					142507				

		Всього по відділу 4					142507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1007367	386116	<u>76502</u>		<u>3386.16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1007367		35323		275,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					544749				
		всього заробітна плата, грн.					421439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					211497				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					355,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69043				
		Всього будівельні роботи, грн.					1218864				

		Всього по кошторису					1218864				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4017,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					490482				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-077

на Блоки А. А-1, Б, В. Силове електрообладнання. том 5-4

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ЕМ1

Кошторисна вартість

1976,873 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,83981 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

237,284 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Відділ 1. 1-ий поверх									
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		1ШАВР, 2ШАВР, 3ШАВР									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	2716.13	829.20	8148	4006	2488	10.3300	30.99
					1335,26	250,02			750	1,7521	5,26
2	1517-3045-22	Шафа АВР 400В , 630А, на 2 вводи (або аналог)	шт	2	48000.00	-	96000	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	1517-3045-22	Шафа АВР 400В , 1000А, на 2 вводи (або аналог)	шт	1	76000.00	-	76000	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ39-2-1	1Г РЩ1, 1ГРЩ2, 1ГРЩ3, 2ГРЩ1, 2ГРЩ2, 2ГРЩ3 Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:) Щит розподільчий IP31, 220/380В, УХЛ3 (або аналог)	пристрій	6	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	59045	28773	<u>4413</u> 1466	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>234.84</u> 10,24
5	1517-1261 варіант 1	Щит розподільчий IP31, 220/380В, УХЛ3 (або аналог)	шт	6	<u>12686.60</u> -	<u>-</u> -	76120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							315313	32779	<u>6901</u> 2216		<u>265.83</u> 15,5
Разом устаткування, грн.							248120				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							9745				
Всього устаткування, грн.							257865				
Разом будівельні роботи, грн.							67193				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27513				
всього заробітна плата, грн.							34995				
Загальновиробничі витрати, грн.							16859				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5304				
Всього будівельні роботи, грн.							84052				

Всього по розділу 1							341916				
Розділ 2. Кабелі і дроти											
6	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	2,83	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	4907	3884	<u>506</u> 309	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>34.53</u> 2,4
7	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	10,91	<u>2358.01</u> 1831,50	<u>265.63</u> 152,97	25726	19982	<u>2898</u> 1669	<u>16.2800</u> 1,1761	<u>177.61</u> 12,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KB21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	1,85	<u>2566.71</u> 1897,88	<u>382.05</u> 196,64	4748	3511	<u>707</u> 364	<u>16.8700</u> 1,4847	<u>31.21</u> 2,75
9	KM8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,36	<u>4134.74</u> 3136,51	<u>410.31</u> 146,00	1489	1129	<u>148</u> 53	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>9.22</u> 0,37
10	KM8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм ²	100 м	1,65	<u>5784.50</u> 4704,77	<u>476.85</u> 169,67	9544	7763	<u>787</u> 280	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>63.36</u> 1,95
11	KM8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	3,36	<u>6229.35</u> 3724,61	<u>1885.22</u> 670,80	20931	12515	<u>6334</u> 2254	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>102.14</u> 15,71
12	KM8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	3,03	<u>7994.84</u> 4704,77	<u>2639.30</u> 939,12	24224	14255	<u>7997</u> 2846	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>116.35</u> 19,83
13	KM8-148-5	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг	100 м	0,1	<u>11678.72</u> 6076,99	<u>4912.65</u> 1748,03	1168	608	<u>491</u> 175	<u>49.6000</u> 12,1825	<u>4.96</u> 1,22
14	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,08058	<u>26166.84</u> -	<u>-</u> -	2109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	15093-35113 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х2, 5 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,03468	<u>74004.84</u> -	<u>-</u> -	2566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	15093-35113 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х4 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,51612	<u>112107.96</u> -	<u>-</u> -	57861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 15093-35293-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х6 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,3519	<u>165736.98</u> -	<u>-</u> -	58323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 15093-35293-1 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х10 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,1887	<u>220898.58</u> -	<u>-</u> -	41684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 15093-35293-1 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х16 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,03672	<u>555532.02</u> -	<u>-</u> -	20399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 15093-35293-1 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х25 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,1683	<u>727144.98</u> -	<u>-</u> -	122379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 15093-35293-1 варіант 14	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х50 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,34272	<u>1020578.5</u> 8 -	<u>-</u> -	349773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 15093-35293-1 варіант 15	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х70 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,25704	<u>1122578.5</u> 8 -	<u>-</u> -	288548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 15093-35293-1 варіант 16	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х95 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0153	<u>1892066.5</u> 8 -	<u>-</u> -	28949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 15093-35293-1 варіант 17	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х120 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,01122	<u>2385746.5</u> 8 -	<u>-</u> -	26768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 15093-35293-1 варіант 18	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х95+1х50 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0153	<u>1346978.5</u> 8 -	<u>-</u> -	20609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 15093-35293-1 варіант 19	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х150+1х70 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0102	<u>2358818.5</u> 8 -	<u>-</u> -	24060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 15093-35293-1 варіант 20	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х185+1х95 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0102	<u>2832098.5</u> 8 -	<u>-</u> -	28887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	15093-35113 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 3х2,5мм2 ВВГнг-FRLS	1000м	0,04635	<u>47382.84</u> -	<u>-</u> -	2196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	15093-35113 варіант 17	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 5х2,5мм ² ВВГнг-FRLS	1000м	0,02575	<u>78973.46</u> -	<u>-</u> -	2034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	15093-35113 варіант 18	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою що не розповсюджує горіння, бездимний, вогнестійкий, 1 кВ, перетин: 5х4 мм ² ВВГнг-FRLS	1000м	0,2472	<u>126534.84</u> -	<u>-</u> -	31279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	15093-35113 варіант 19	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією, жовто-зеленого кольору, перетин 1х10 мм ² ПВЗ-10	1000м	0,102	<u>73800.84</u> -	<u>-</u> -	7528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							1208689	63647	<u>19868</u> 7950		<u>539.38</u> 57,06
Разом будівельні роботи, грн.							1208689				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1125174				
всього заробітна плата, грн.							71597				
Загальновиробничі витрати, грн.							35139				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11245				
Всього будівельні роботи, грн.							1243828				

Всього по розділу 2							1243828				
32	КБ21-2-2	Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби <i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм</i>	100м	0,7	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	5599	3654	<u>961</u> 397	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>32.48</u> 3,03
33	& С113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	70,7	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	1052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	2,46	<u>7555.19</u> 5784,17	<u>991.35</u> 299,15	18586	14229	<u>2439</u> 736	<u>47.2100</u> 2,0963	<u>116.14</u> 5,16
35	& С1545-89-1-П	Лоток перфорований 80х300х3000м	м	246	<u>184.38</u> -	<u>-</u> -	45357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1545-89-2-P	Кришка на лоток основою 300мм	шт	82	<u>284.95</u> -	<u>-</u> -	23366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-89-2-P варіант 1	Розділова перегородка h=80мм	шт	42	<u>442.03</u> -	<u>-</u> -	18565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1545-89-2-P варіант 2	Розгалужувач Т подібний 80х300	шт	5	<u>650.11</u> -	<u>-</u> -	3251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1545-89-2-P варіант 3	Хрестовина 80х300	шт	1	<u>1123.39</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1545-89-2-P варіант 4	Поворот на 90° 80х300	шт	5	<u>590.95</u> -	<u>-</u> -	2955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-89-2-P варіант 5	Кронштейн настінний основою 300мм	шт	250	<u>136.03</u> -	<u>-</u> -	34008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-89-2-P варіант 6	Комплект з'єднувальний КС М6х10	шт	80	<u>5.47</u> -	<u>-</u> -	438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1545-89-2-P варіант 7	Кронштейн стельовий SSU	шт	16	<u>254.35</u> -	<u>-</u> -	4070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	1	<u>12822.46</u> 8812,86	<u>2974.00</u> 1595,18	12822	8813	<u>2974</u> 1595	<u>71.9300</u> 12,9334	<u>71.93</u> 12,93
45	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	1	<u>13424.73</u> 8994,19	<u>3341.64</u> 1743,71	13425	8994	<u>3342</u> 1744	<u>73.4100</u> 14,0238	<u>73.41</u> 14,02
46	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	100	<u>115.62</u> -	<u>-</u> -	11562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	100	<u>146.59</u> -	<u>-</u> -	14659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,4	<u>4871.11</u> 4353,81	<u>-</u> -	1948	1742	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>14.72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1512-1-1-3Р варіант 3	Затиск відгалужувальний магістраль 4-10 мм2, відгалуження 1,5-10 м2 -У731	шт	25	<u>18,38</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1512-1-1-3Р варіант 4	Затиск відгалужувальний магістраль 50-70 мм2, відгалуження 4-35 м2 У859	шт	15	<u>61,22</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабелю напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2	шт	16	<u>2632,53</u> 1605,38	<u>-</u> -	42120	25686	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>204,8</u> -
52	2405-4002 варіант 1	Кінцева муфта для внутрішньої установки для багатожильного кабелю перетином 70-120мм2 -1ПКВТнН-5	шт	16	<u>298,70</u> -	<u>-</u> -	4779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& 2405-1002-В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	500	<u>0,52</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна , шириною 20мм х 0,55мм	м	120	<u>13,83</u> -	<u>-</u> -	1660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1545-153 варіант 1	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 16мм2 DT-16	шт	190	<u>15,11</u> -	<u>-</u> -	2871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C1545-153 варіант 2	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 25мм2 DT-25	шт	30	<u>32,65</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C1545-153 варіант 8	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 50 мм2 DT-50	шт	34	<u>41,83</u> -	<u>-</u> -	1422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C1545-153 варіант 3	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 70 мм2 DT-70	шт	54	<u>53,05</u> -	<u>-</u> -	2865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1545-153 варіант 5	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 95 мм2 DT-95	шт	26	<u>78,55</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1545-153 варіант 6	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 120 мм2 DT-120	шт	10	<u>122,41</u> -	<u>-</u> -	1224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C1545-153 варіант 4	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 150 мм2 DT-150	шт	12	<u>110,17</u> -	<u>-</u> -	1322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C1545-153 варіант 7	Наконечник мідний луджений для кабелю перетином 185 мм2 DT-185	шт	12	<u>151,99</u> -	<u>-</u> -	1824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					277533	63118	<u>9716</u> 4472		<u>513,48</u> 35,14
		Разом будівельні роботи, грн.					277533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67590 33200 54,85 10663 310733				

		Всього по розділу 3					310733				
		Розділ 4. Щит водопідготовки									
63	КМ10-349-3	Монтаж щита навісного	шт	1	7074,75 6802,99	- -	7075 1759	6803 -	- -	50,4000 -	50,4 -
64	& С1512-6-20-19Г варіант 4	Щит пластиковий на 24 мод., навісний, 300x335x102 мм BEW401224 1SZR004002A2107	шт	1	1758,58 -	- -	1759	-	- -	- -	- -
65	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	41511,25 34596,72	1303,35 1158,76	830	692	26 23	285,6400 9,7940	5,71 0,2
66	& С1514-5-2860 варіант 35	Автоматичний вимикач 3Р, 32А, S203-C32 арт. 2CDS253001R0324, АBB (або аналог)	шт	1	1145,32 -	- -	1145	-	- -	- -	- -
67	& С1514-5-2860 варіант 36	Прилад захисного вимкнення 4Р, 40А, F204 AC-40/0,03 арт. 2CSF204001R1400 АBB (або аналог)	шт	1	3695,90 -	- -	3696	-	- -	- -	- -
68	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	30375,64 24803,91	1303,35 1158,76	1519	1240	65 58	207,2000 9,7940	10,36 0,49
69	& С1514-5-2860 варіант 37	Прилад захисного вимкнення 3Р, 10А, S203-C10 арт. 2CDS253001R0104, АBB	шт	1	1008,20 -	- -	1008	-	- -	- -	- -
70	& С1514-5-2860 варіант 38	Вимикач автоматичний 1Р, 6А, S201-C06 арт. 2CDS251001R0064, АBB (або аналог)	шт	3	113,66 -	- -	341	-	- -	- -	- -
71	& С1514-5-2860 варіант 39	Вимикач автоматичний 3Р, 25А, S203-C25 арт. 2CDS253001R0254, АBB (або аналог)	шт	1	302,36 -	- -	302	-	- -	- -	- -
72	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	1588,98 620,45	17,62 4,43	3178	1241	35 9	4,8000 0,0315	9,6 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1503-7018 варіант 1	Контактор модульний ESB-20-20, 20A, арт. GHE3211102R000 (або аналог)	шт	1	<u>636.00</u> -	-	636	-	-	-	-
74	1503-7018 варіант 2	Контактор модульний (4x24 A), арт. GHE3291102R000 (або аналог)	шт	1	<u>920.00</u> -	-	920	-	-	-	-
75	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>129.01</u> 103,41	-	129	103	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
76	1715-10053 варіант 1	Цифровий комутуючий таймер SHT-1/230V, Elko (або аналог)	шт	1	<u>2300.00</u> -	-	2300	-	-	-	-
77	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	1	<u>297.08</u> 200,67	<u>11.86</u> 4,07	297	201	<u>12</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0282	<u>1.6</u> 0,03
78	1503-11005 варіант 1	Запобіжник, 2A, CH5x20F 2F/250V, ET	шт	1	<u>22.00</u> -	-	22	-	-	-	-
79	1503-11005 варіант 2	Клема з тримачем для запобіжника UT 4-HESI (5x20) (або аналог)	шт	1	<u>285.00</u> -	-	285	-	-	-	-
80	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 A	100шт	0,01	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	304	248	<u>13</u> 12	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
81	C1547-15 варіант 2	Перемикач 3-х позиційний M3SS1-20B, ABB арт. 1SFA611210R2006	шт	1	<u>413.13</u> -	-	413	-	-	-	-
82	1503-11005 варіант 5	Клема на DIN-рейку UT2.5	шт	4	<u>20.00</u> -	-	80	-	-	-	-
83	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,08	<u>5680.69</u> 3010,08	<u>266.15</u> 94,70	454	241	<u>21</u> 8	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>1.92</u> 0,05
84	& C157-266-7 варіант 1	Провід ПВЗ -0,45 переріз 1x1,5 ГОСТ6323-79	м	2	<u>13.78</u> -	-	28	-	-	-	-
85	& C157-266-7 варіант 2	Провід ПВЗ -0,45 переріз 1x2,5 ГОСТ6323-79	м	2	<u>22.04</u> -	-	44	-	-	-	-
86	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,2	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	240	194	<u>20</u> 12	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>1.72</u> 0,1
87	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,1	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	173	137	<u>18</u> 11	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>1.22</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0204	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	15093-35113 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х2, 5 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0102	<u>74004.84</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,3	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	2175	1429	<u>336</u> 151	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>12.7</u> 1,18
91	& С113-2311-1 варіант 2	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф25 мм	м	30,3	<u>8.84</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							30945	12529	<u>546</u> 288		<u>98.1</u> 2,29
Разом устаткування, грн.							4243				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							168				
Всього устаткування, грн.							4411				
Разом будівельні роботи, грн.							26702				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13627				
всього заробітна плата, грн.							12817				
Загальновиробничі витрати, грн.							5771				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1694				
Всього будівельні роботи, грн.							32473				

Всього по розділу 4							36882				
Розділ 5. Шафа керування засувкою											
Ш К 3											
92	КМ10-349-3	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>7074.75</u> 6802,99	<u>-</u> -	7075	6803	<u>-</u> -	<u>50.4000</u> -	<u>50.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C1512-6-20-19Г варіант 5	Бокс монтажний навісний БМ-300х400х200 IP31 УХЛ3 PRO код Б00064002 (або аналог)	шт	1	<u>2038.06</u> -	<u>-</u> -	2038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
95	& C1514-5-2860 варіант 40	Автоматичний вимикач захисту двигуна, 0, 40-0,63А, Ін=0,63А, налашт. 0,4...0,63А GV2ME04 Schneider Electric (або аналог)	шт	1	<u>1889.99</u> -	<u>-</u> -	1890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	1	<u>297.08</u> 200,67	<u>11.86</u> 4,07	297	201	<u>12</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0282	<u>1.6</u> 0,03
97	1503-11005 варіант 4	Запобіжник, 2А, СН5х20F 2F/250V, ET1	шт	1	<u>22.00</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1588.98</u> 620,45	<u>17.62</u> 4,43	1589	620	<u>18</u> 4	<u>4.8000</u> 0,0315	<u>4.8</u> 0,03
99	1503-7018 варіант 3	Ревверсивний контактор К 3Р, 6А, Н3, 220В, арт. LC2K0601M7 Schneider Electric (або аналог)	шт	1	<u>2450.00</u> -	<u>-</u> -	2450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>129.01</u> 103,41	<u>-</u> -	258	207	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
101	1715-10053 варіант 2	Блок додаткових контактів 2НО, арт. LA1KN20 Schneider Electric	шт	2	<u>262.00</u> -	<u>-</u> -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	<u>222.84</u> 200,67	<u>-</u> -	446	401	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
103	C1547-12 варіант 5	Реле електро механічне мініатюрне 2CO, LED, 230В RXM2AB2P7PVM	шт	2	<u>498.47</u> -	<u>-</u> -	997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	4	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	1686	1003	<u>67</u> 17	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>8</u> 0,12
105	& C1512-25-1 варіант 10	Вимикач кнопковий -"Стоп", червоний, арт. XB7NA45 (або аналог)	шт	1	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1512-25-1 варіант 11	Вимикач кнопковий -"Відкрити", чорний, арт. XB7NA21 (або аналог)	шт	1	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C1512-25-1 варіант 12	Вимикач кнопковий -"Закрити", чорний, арт. XB7NA21 (або аналог)	шт	1	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C1512-25-1 варіант 13	Вимикач кнопковий з фіксацією, зелена - Н/О+Н/З, арт. ХВ7NH35 (або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	KM10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	4	<u>2586,28</u> 2082,26	<u>1,40</u> 0,23	10345	8329	<u>6</u> 1	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>70,4</u> 0,01
110	& C1512-25-1 варіант 14	Арматура світлосигнальна з вбудованим світлодіодом U 230-240В:"червоний", арт. ХВ4BVM4 (або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C1512-25-1 варіант 15	Арматура світлосигнальна з вбудованим світлодіодом U 230-240В:"жовтий", арт. ХВ4BVM5 (або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C1512-25-1 варіант 16	Арматура світлосигнальна з вбудованим світлодіодом U 230-240В:"зелений", арт. ХВ4BVM3 (або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C1512-25-1 варіант 17	Арматура світлосигнальна з вбудованим світлодіодом U 230-240В:"білий", арт. ХВ4BVM1(або аналог)	шт	1	<u>112,22</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	1503-11005 варіант 2	Клема з тримачем для запобіжника UT 4-HESI (5x20) (або аналог)	шт	1	<u>285,00</u> -	<u>-</u> -	285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	1503-11005 варіант 5	Клема на DIN-рейку UT2.5	шт	15	<u>20,00</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	1503-11005 варіант 3	DIN-рейка l=250мм	шт	3	<u>18,00</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,14	<u>243,50</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	KM8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,08	<u>5680,69</u> 3010,08	<u>266,15</u> 94,70	454	241	<u>21</u> 8	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>1,92</u> 0,05
119	& C157-266-7 варіант 1	Провід ПВЗ -0,45 переріз 1х1,5 ГОСТ6323-79	м	2	<u>13,78</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C157-266-7 варіант 2	Провід ПВЗ -0,45 переріз 1х2,5 ГОСТ6323-79	м	2	<u>22,04</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	KB21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,1	<u>2358,01</u> 1831,50	<u>265,63</u> 152,97	236	183	<u>27</u> 15	<u>16,2800</u> 1,1761	<u>1,63</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	15093-35103 варіант 2	Провід КВВГнг-FRLS переріз: 18х1,5 мм2	1000м	0,0102	<u>165280.23</u>	<u>-</u>	1686	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
123	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,1	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	800	522	<u>137</u> 57	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>4.64</u> 0,43
124	& С113- 2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	10,1	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					34999	18856	<u>301</u> 118		<u>151.05</u> 0,89
		Разом устаткування, грн.					3635				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					146				
		Всього устаткування, грн.					3781				
		Разом будівельні роботи, грн.					31364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12207				
		всього заробітна плата, грн.					18974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2405				
		Всього будівельні роботи, грн.					39736				

		Всього по розділу 5					43514				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1867479	190929	<u>37332</u> 15044		<u>1567.84</u> 110,88
		Разом устаткування, грн.					255998				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10059				
		Всього устаткування, грн.					266057				
		Разом будівельні роботи, грн.					1611481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1383220				
		всього заробітна плата, грн.					205973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99341				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					161,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1710822				

		Всього по відділу 1					1976873				
		Разом прямі витрати по кошторису					1867479	190929	<u>37332</u>		<u>1567.84</u>
									15044		110,88
		Разом устаткування, грн.					255998				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10059				
		Всього устаткування, грн.					266057				
		Разом будівельні роботи, грн.					1611481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1383220				
		всього заробітна плата, грн.					205973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99341				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					161,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31311				
		Всього будівельні роботи, грн.					1710822				

		Всього по кошторису					1976873				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1839,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					237284				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-078

на Блоки Б.Силові електрообладнання. том 5.2

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:
креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РПБ-ЕМ2

Кошторисна вартість 1777,442 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,44337 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 665,756 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Відділ 1. 1-ий поверх									
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩВК1									
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	9840.82 4795,43	735.43 244,30	9841	4795	735 244	39,1400 1,7063	39,14 1,71
2	& С130-1200-3 варіант 25	Щит металевий навісного виконання на 24 модуля, з замком, 310x376x121 мм з шинами N і PE, E.Next e.mbox pro n24 (або аналог)	шт	1	1107.04 -	- -	1107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	830	692	<u>26</u> 23	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
4	& C1514-5-2860 варіант 33	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 63A C, Ip =63A, х-ка C, A9F79163 (або аналог)	шт	1	<u>687.46</u> -	<u>-</u> -	687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 31	Автоматичний вимикач трифазний iC120N 3P C, Ip=80A,х-ка C, ,A9N18365 (або аналог)	шт	1	<u>883.20</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	4253	3473	<u>182</u> 162	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>29.01</u> 1,37
7	& C1514-5-2860 варіант 29	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A C, Ip =10A, х-ка C, A9F79110 (або аналог)	шт	4	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	1223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1514-5-2860 варіант 30	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A C, Ip =6A, х-ка C, A9F79106 (або аналог)	шт	10	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	3057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1545-423-A-9 варіант 8	Шина N і PE, E.nexf e.mbox. pro.n.24	шт	1	<u>114.33</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	422	251	<u>17</u> 4	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
11	& C1512-25-1 варіант 9	Пускач з кнопками "Пуск" та "Стоп", з тепловим реле РТЛ-1005, U 220 (ПМЛ1220 0 2А)	шт	1	<u>1387.22</u> -	<u>-</u> -	1387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					23804	9211	<u>960</u> 433		<u>75.86</u> 3,31
		Разом будівельні роботи, грн.					23804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13633				
		всього заробітна плата, грн.					9644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4696				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1492				
		Всього будівельні роботи, грн.					28500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					28500				
		Розділ 2. Кабелі і дроти									
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	7191	5805	<u>597</u> 374	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>51.6</u> 2,91
13	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,25	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	434	343	<u>45</u> 27	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>3.05</u> 0,21
14	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,8	<u>2566.71</u> 1897,88	<u>382.05</u> 196,64	2053	1518	<u>306</u> 157	<u>16.8700</u> 1,4847	<u>13.5</u> 1,19
15	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,45798	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	12784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 15093-35293-1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х16 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0816	<u>199519.38</u> -	<u>-</u> -	16281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 мм2	1000м	0,15553	<u>20454.84</u> -	<u>-</u> -	3181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм2 ПВ1-0, 45	1000м	0,0255	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	1510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					43434	7666	<u>948</u> 558		<u>68.15</u> 4,31
		Разом будівельні роботи, грн.					43434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34820				
		всього заробітна плата, грн.					8224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					4159 7,03 1367 47593 47593				
		Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби									
19	& C1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	6	<u>21,51</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KB21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	6	<u>7249,70</u> 4762,13	<u>1118,94</u> 503,15	43498	28573	<u>6714</u> 3019	<u>42,3300</u> 3,9406	<u>253,98</u> 23,64
21	& C113- 2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	606	<u>6,80</u> -	<u>-</u> -	4121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,8	<u>7997,97</u> 5220,00	<u>1373,46</u> 567,26	6398	4176	<u>1099</u> 454	<u>46,4000</u> 4,3346	<u>37,12</u> 3,47
23	& C113- 2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	80,8	<u>14,88</u> -	<u>-</u> -	1202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,08	<u>10089,40</u> 7035,10	<u>2026,14</u> 1094,05	807	563	<u>162</u> 88	<u>57,4200</u> 8,8762	<u>4,59</u> 0,71
25	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8	<u>79,92</u> -	<u>-</u> -	639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 2405- 1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0x22мм для пневмоінструмента	шт	2040	<u>0,52</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
29	& С130-1200-3	Щит металевий навісного виконання на 36 модулів, з замком, 510х310х121 мм з шинами N і PE	шт	1	<u>1211.08</u> -	<u>-</u> -	1211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	1245	1038	<u>39</u> 35	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>8.57</u> 0,29
31	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 40А С, Ір=40А,х-ка С, ,А9F79340 (або аналог)	шт	2	<u>883.20</u> -	<u>-</u> -	1766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний іС120N 3P С, Ір=80А,х-ка С, ,А9N18365 (або аналог)	шт	1	<u>883.20</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	4860	3969	<u>209</u> 185	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>33.15</u> 1,57
34	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 10А С,Ір =10А, х-ка С, А9F79110 (або аналог)	шт	3	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 6А С,Ір =6А, х-ка С, А9F79106 (або аналог)	шт	13	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	3974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1545-423-A-9	Шина N і PE,Е. е.mbox. pro.w.36	шт	1	<u>450.60</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					25148	9802	<u>983</u> 464		<u>80.86</u> 3,57
		Разом будівельні роботи, грн.					25148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14363				
		всього заробітна плата, грн.					10266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1592				
		Всього будівельні роботи, грн.					30151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					30151				
		Розділ 2. Кабелі і дроти									
37	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	7,97	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	9552	7711	<u>794</u> 497	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>68.54</u> 3,87
38	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,5	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	867	686	<u>89</u> 55	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>6.1</u> 0,42
39	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	1,4	<u>2358.01</u> 1831,50	<u>265.63</u> 152,97	3301	2564	<u>372</u> 214	<u>16.2800</u> 1,1761	<u>22.79</u> 1,65
40	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,65586	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	18308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 15093-35293-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х6 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,1428	<u>165736.98</u> -	<u>-</u> -	23667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 мм2	1000м	0,15862	<u>20454.84</u> -	<u>-</u> -	3245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм2 ПВ1-0, 45	1000м	0,051	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	3020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					61960	10961	<u>1255</u> 766		<u>97.43</u> 5,94
		Разом будівельні роботи, грн.					61960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49744				
		всього заробітна плата, грн.					11727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5931 10,02 1949 67891				

		Всього по розділу 2					67891				
		Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби									
44	& C1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	9	<u>21.51</u>	<u>-</u>	194	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
45	KB21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	7,97	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	57780	37954	<u>8918</u> 4010	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>337.37</u> 31,41
46	& C113- 2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	804,97	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	5474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KB21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1,4	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	11197	7308	<u>1923</u> 794	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>64.96</u> 6,07
48	& C113- 2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	141,4	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	2104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,15	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	1513	1055	<u>304</u> 164	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>8.61</u> 1,33
50	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	15	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 2405- 1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0x22мм для пневмоінструмента	шт	2810	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	1461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
54	& С130-1200-3 варіант 23	Щит металевий навісного виконання на 36 модулів, з замком, 510х310х121 мм з шинами N і PE	шт	1	<u>1211.08</u> -	<u>-</u> -	1211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	830	692	<u>26</u> 23	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
56	& С1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С1514-5-2860 варіант 5	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 40А С, Ір=40А,х-ка С, А9F79340 (або аналог)	шт	1	<u>883.20</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,23	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	6986	5705	<u>300</u> 267	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>47.66</u> 2,25
59	& С1514-5-2860 варіант 32	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 6А С ,Ір=6А,х-ка С, А9F79306 (або аналог)	шт	1	<u>746.57</u> -	<u>-</u> -	747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С1514-5-2860 варіант 29	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 10А С,Ір =10А, х-ка С, А9F79110 (або аналог)	шт	6	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	1834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С1514-5-2860 варіант 30	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 6А С,Ір =6А, х-ка С, А9F79106 (або аналог)	шт	16	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	4891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С1545-423-А-9 варіант 3	Шина N і PE,Е.nexf e.mbox. pro.n.36	шт	1	<u>450.60</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	422	251	<u>17</u> 4	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
64	& С1512-25-1 варіант 9	Пускач з кнопками "Пуск" та "Стоп", з тепловим реле РТЛ-1005, U 220 (ПМЛ1220 0 2А)	шт	1	<u>1387.22</u> -	<u>-</u> -	1387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					30977	11443	<u>1078</u> 538		<u>94.51</u> 4,19
		Разом будівельні роботи, грн.					30977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18456 11981 5845 9,57 1860 36822				

		Всього по розділу 1					36822				
		Розділ 2. Кабелі і дроти									
65	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	8,11	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	9720	7846	<u>808</u> 506	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>69.75</u> 3,94
66	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,17	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	2029	1606	<u>209</u> 128	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>14.27</u> 0,99
67	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,8	<u>2358.01</u> 1831,50	<u>265.63</u> 152,97	1886	1465	<u>213</u> 122	<u>16.2800</u> 1,1761	<u>13.02</u> 0,94
68	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,64362	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	17967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	15093-35113 варіант 15	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 4х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0102	<u>71862.84</u> -	<u>-</u> -	733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	15093-35113 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х2, 5 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,06936	<u>74004.84</u> -	<u>-</u> -	5133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	15093-35113 варіант 16	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 4х6 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0204	<u>98570.52</u> -	<u>-</u> -	2011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& 15093-35293-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х6 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0612	<u>165736.98</u> -	<u>-</u> -	10143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& 15093-35293-1 варіант 21	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х1, 5 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,05814	<u>41378.58</u> -	<u>-</u> -	2406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 мм ²	1000м	0,1751	<u>20454.84</u> -	<u>-</u> -	3582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,0612	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	3624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							59234	10917	<u>1230</u> 756		<u>97.04</u> 5,87
Разом будівельні роботи, грн.							59234				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47087				
всього заробітна плата, грн.							11673				
Загальновиробничі витрати, грн.							5904				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1940				
Всього будівельні роботи, грн.							65138				

Всього по розділу 2							65138				
76	& С1512-1-1-3Р варіант 1	Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби Коробка розгалужувальна	шт	12	<u>21.34</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	8,11	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	58795	38621	<u>9075</u> 4081	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>343.3</u> 31,96
78	& С113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	819,11	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	5570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1,37	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	10957	7151	<u>1882</u> 777	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>63.57</u> 5,94
80	& С113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	138,37	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	2059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	2018	1407	<u>405</u> 219	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>11.48</u> 1,78
82	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& 2405-1002-В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	2845	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	1479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	475	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	6569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					89301	47179	<u>11362</u> 5077		<u>418.35</u> 39,68
		Разом будівельні роботи, грн.					89301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30760				
		всього заробітна плата, грн.					52256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8635				
		Всього будівельні роботи, грн.					115647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					115647				
		Разом прямі витрати по відділу 3					179512	69539	<u>13670</u>		<u>609.9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					179512		6371		49,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96303				
		всього заробітна плата, грн.					75910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38095				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12435				
		Всього будівельні роботи, грн.					217607				

		Всього по відділу 3					217607				
		Відділ 4. 4-ий поверх									
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩВК 4									
85	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
86	& С130-1200-3	Щит металевий навісного виконання на 36 модулів, з замком, 510x310x121 мм з шинами N і PE	шт	1	<u>1211.08</u> -	<u>-</u> -	1211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	830	692	<u>26</u> 23	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
88	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3Р 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C1514-5-2860 варіант 31	Автоматичний вимикач трифазний iC120N 3P C, Ip=80A, х-ка C, ,A9N18365 (або аналог)	шт	1	<u>883.20</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,21	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	6379	5209	<u>274</u> 243	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>43.51</u> 2,06
91	& C1514-5-2860 варіант 29	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A C, Ip =10A, х-ка C, A9F79110 (або аналог)	шт	5	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	1528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1514-5-2860 варіант 30	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A C, Ip =6A, х-ка C, A9F79106 (або аналог)	шт	16	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	4891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1545-423-A-9 варіант 3	Шина N і PE, E.nexf e.mbox. pro.n.36	шт	1	<u>450.60</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							27508	10696	<u>1035</u> 510		<u>88.36</u> 3,97
Разом будівельні роботи, грн.							27508				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15777				
всього заробітна плата, грн.							11206				
Загальновиробничі витрати, грн.							5467				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1740				
Всього будівельні роботи, грн.							32975				

Всього по розділу 1							32975				
Розділ 2. Кабелі і дроти											
94	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	8,99	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	10775	8698	<u>895</u> 561	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>77.31</u> 4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C1512-1-1-3Р варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	10	<u>21,34</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	8,99	<u>7249,70</u> 4762,13	<u>1118,94</u> 503,15	65175	42812	<u>10059</u> 4523	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>380,55</u> 35,43
103	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	907,99	<u>6,80</u> -	<u>-</u> -	6174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,65	<u>7997,97</u> 5220,00	<u>1373,46</u> 567,26	5199	3393	<u>893</u> 369	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>30,16</u> 2,82
105	& C113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	65,65	<u>14,88</u> -	<u>-</u> -	977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,15	<u>10089,40</u> 7035,10	<u>2026,14</u> 1094,05	1513	1055	<u>304</u> 164	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>8,61</u> 1,33
107	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	15	<u>79,92</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& 2405-1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0x22мм для пневмоінструмента	шт	2895	<u>0,52</u> -	<u>-</u> -	1505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм x 0,55мм	м	485	<u>13,83</u> -	<u>-</u> -	6708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					88663	47260	<u>11256</u> 5056		<u>419,32</u> 39,58
		Разом будівельні роботи, грн.					88663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30147				
		всього заробітна плата, грн.					52316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					115052				

		Всього по розділу 3					115052				
		Разом прямі витрати по відділу 4					195262	69517	<u>13560</u>		<u>608.95</u>
									6288		49,09
		Разом будівельні роботи, грн.					195262				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112185				
		всього заробітна плата, грн.					75805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12406				
		Всього будівельні роботи, грн.					233284				

		Всього по відділу 4					233284				
		<u>Відділ 5. 5-ий поверх</u>									
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В ЩВК 5									
110	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
111	& С130-1200-3	Щит металевий навісного виконання на 36 модулів, з замком, 510х310х121 мм з шиною N і PE	шт	1	<u>1211.08</u> -	<u>-</u> -	1211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
113	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 32А С, Ір=32А, х-ка С ,А9F79332 (або аналог)	шт	1	<u>756.26</u> -	<u>-</u> -	756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303,35</u> 1158,76	7898	6449	<u>339</u> 301	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>53,87</u> 2,55
115	& С1514-5-2860 варіант 29	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A C, Ip =10A, х-ка С, А9F79110 (або аналог)	шт	6	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	1834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С1514-5-2860 варіант 30	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A C, Ip =6A, х-ка С, А9F79106 (або аналог)	шт	20	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	6113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С1545-423-A-9 варіант 3	Шина N і PE, E.nexf e.mbox. pro.n.36	шт	1	<u>450.60</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					28519	11590	<u>1087</u> 557		<u>95,87</u> 4,36
		Разом будівельні роботи, грн.					28519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15842				
		всього заробітна плата, грн.					12147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5930				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1890				
		Всього будівельні роботи, грн.					34449				

		Всього по розділу 1					34449				
		Розділ 2. Кабелі і дроти									
118	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	9,79	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99,57</u> 62,41	11733	9472	<u>975</u> 611	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>84,19</u> 4,76
119	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,5	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178,87</u> 109,36	867	686	<u>89</u> 55	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>6,1</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,7956	<u>27914,79</u> -	<u>-</u> -	22209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 мм ²	1000м	0,20497	<u>20454,84</u> -	<u>-</u> -	4193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,051	<u>59214,84</u> -	<u>-</u> -	3020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							42022	10158	<u>1064</u> 666		<u>90,29</u> 5,18
Разом будівельні роботи, грн.							42022				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30800				
всього заробітна плата, грн.							10824				
Загальновиробничі витрати, грн.							5476				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1800				
Всього будівельні роботи, грн.							47498				

Всього по розділу 2							47498				
Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби											
123	& С1512-1-1-3Р варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	15	<u>21,34</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	9,79	<u>7249,70</u> 4762,13	<u>1118,94</u> 503,15	70975	46621	<u>10954</u> 4926	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>414,41</u> 38,58
125	& С113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	988,79	<u>6,80</u> -	<u>-</u> -	6724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,15	<u>10089,40</u> 7035,10	<u>2026,14</u> 1094,05	1513	1055	<u>304</u> 164	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>8,61</u> 1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	15	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& 2405-1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0x22мм для пневмоінструмента	шт	2940	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	1529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	490	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	6777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					89037	47676	<u>11258</u> 5090		<u>423.02</u> 39,91
		Разом будівельні роботи, грн.					89037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30103				
		всього заробітна плата, грн.					52766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26619				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8728				
		Всього будівельні роботи, грн.					115656				

		Всього по розділу 3					115656				
		Разом прямі витрати по відділу 5					159578	69424	<u>13409</u> 6313		<u>609.18</u> 49,45
		Разом будівельні роботи, грн.					159578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76745				
		всього заробітна плата, грн.					75737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38026				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12418				
		Всього будівельні роботи, грн.					197604				

		Всього по відділу 5					197604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 6. 6 -ий поверх									
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩВК 6									
130	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
131	& С130-1200-3	Щит металевий навісного виконання на 36 модулів, з замком, 510х310х121 мм з шинами N і PE	шт	1	<u>1211.08</u> -	<u>-</u> -	1211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
133	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний іС120N 3P С, Ір=80А,х-ка С, ,А9N18365 (або аналог)	шт	1	<u>883.20</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,23	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	6986	5705	<u>300</u> 267	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>47.66</u> 2,25
136	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10А С,Ір =10А, х-ка С, А9F79110 (або аналог)	шт	5	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	1528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6А С,Ір =6А, х-ка С, А9F79106 (або аналог)	шт	18	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	5502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& С1545-423-А-9	Шина N і PE,Е.nexf e.mbox. pro.n.36	шт	1	<u>450.60</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 3										
		Разом прямі витрати по розділу 1					28311	10846	<u>1048</u> 523		<u>89.66</u> 4,06
		Разом будівельні роботи, грн.					28311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11369 5548 9,09 1767 33859				

		Всього по розділу 1					33859				
		Розділ 2. Кабелі і дроти									
139	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболочуванні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	9,95	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	11925	9627	<u>991</u> 621	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>85.57</u> 4,83
140	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному оболочуванні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,6	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	1040	824	<u>107</u> 66	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>7.32</u> 0,51
141	КМ8-412-6	Провід перший однопровідний або багатопровідний у загальному оболочуванні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,55	<u>4134.74</u> 3136,51	<u>410.31</u> 146,00	2274	1725	<u>226</u> 80	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>14.08</u> 0,56
142	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,82416	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	23006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& 15093-35293-1 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х16 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,0561	<u>555532.02</u> -	<u>-</u> -	31165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 мм ²	1000м	0,19261	<u>20454.84</u> -	<u>-</u> -	3940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,0612	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	3624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					76974	12176	<u>1324</u> 767		<u>106.97</u> 5,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76974 63474 12943 6508 10,95 2128 83482				

		Всього по розділу 2					83482				
		Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби									
146	& C1512-1-1-3Р варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	13	<u>21.34</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	KB21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	9,95	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	72135	47383	<u>11133</u> 5006	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>421.18</u> 39,21
148	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1004,95	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	6834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	KB21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,55	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	4399	2871	<u>755</u> 312	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>25.52</u> 2,38
150	& C113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	55,55	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,15	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	1513	1055	<u>304</u> 164	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>8.61</u> 1,33
152	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	15	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩВК7									
155	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
156	& С130-1200-3 варіант 26	Щит металевий навісного виконання на 48 модулів, з замком, 310х648х121 мм з шинами N і PE, E.Next e.mbox pro n 48 (або аналог)	шт	1	<u>1456.90</u> -	<u>-</u> -	1457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	1245	1038	<u>39</u> 35	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>8.57</u> 0,29
158	& С1514-5-2860 варіант 21	Автоматичний вимикач трифазний С120N 3P 100A C, Ip=100A, х-ка С, А9N18367 (або аналог)	шт	1	<u>5411.33</u> -	<u>-</u> -	5411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& С1514-5-2860 варіант 33	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 63A C, Ip =63A, х-ка С, А9F79163 (або аналог)	шт	2	<u>687.46</u> -	<u>-</u> -	1375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,32	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	9720	7937	<u>417</u> 371	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>66.3</u> 3,13
161	& С1514-5-2860 варіант 28	Автоматичний вимикач однофазний IC60N 1P 16A C, А9F79116 (або аналог)	шт	3	<u>375.25</u> -	<u>-</u> -	1126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& С1514-5-2860 варіант 29	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 10A C, Ip =10A, х-ка С, А9F79110 (або аналог)	шт	6	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	1834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& С1514-5-2860 варіант 30	Автоматичний вимикач однофазний IC 60N 1P 6A C, Ip =6A, х-ка С, А9F79106 (або аналог)	шт	23	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	7030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& С1545-423-A-9 варіант 9	Шина N і PE, E.nexf e.mbox. pro.n.48	шт	1	<u>624.33</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	6	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	2529	1505	<u>100</u> 26	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>12</u> 0,18
166	& С1512-25-1 варіант 9	Пускач з кнопками "Пуск" та "Стоп", з тепловим реле РТЛ-1005, U 220 (ПМЛ1220 0_2A)	шт	1	<u>1387.22</u> -	<u>-</u> -	1387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& C1512-25-1 варіант 9	Пускач з кнопками "Пуск" та "Стоп", з тепловим реле РТЛ-1005, U 220 (ПМЛ1220 0 2А)	шт	5	<u>1387.22</u> -	<u>-</u> -	6936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					50515	15275	<u>1291</u> 676		<u>126.01</u> 5,31
		Разом будівельні роботи, грн.					50515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33949				
		всього заробітна плата, грн.					15951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2476				
		Всього будівельні роботи, грн.					58296				

		Всього по розділу 1					58296				
168	КБ21-4-2	Розділ 2. Кабелі і дроти <i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	11,49	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	13771	11117	<u>1144</u> 717	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>98.81</u> 5,58
169	КБ21-4-3	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2</i>	100м	1,6	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	2774	2196	<u>286</u> 175	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>19.52</u> 1,36
170	КБ21-4-5	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2</i>	100м	1	<u>2566.71</u> 1897,88	<u>382.05</u> 196,64	2567	1898	<u>382</u> 197	<u>16.8700</u> 1,4847	<u>16.87</u> 1,48
171	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	1,00776	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	28131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	& 15093-35293-1 варіант 22	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,102	<u>51170.58</u> -	<u>-</u> -	5219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& 15093-35293-1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х16 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,102	<u>199519.38</u> -	<u>-</u> -	20351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 мм2	1000м	0,16583	<u>20454.84</u> -	<u>-</u> -	3392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм2 ПВ1-0,45	1000м	0,0612	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	3624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					79829	15211	<u>1812</u> 1089		<u>135.2</u> 8,42
		Разом будівельні роботи, грн.					79829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62806				
		всього заробітна плата, грн.					16300				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8242				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2708				
		Всього будівельні роботи, грн.					88071				

		Всього по розділу 2					88071				
		Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби									
176	& C1512-1-1-3Р варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	12	<u>21.34</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	12,49	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	90549	59479	<u>13976</u> 6284	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>528.7</u> 49,22
178	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	1261,49	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	8578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	7998	5220	<u>1373</u> 567	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>46.4</u> 4,33
180	& С113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	101	<u>14.88</u> -	<u>-</u> -	1503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,15	<u>10089.40</u> 7035,10	<u>2026.14</u> 1094,05	1513	1055	<u>304</u> 164	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>8.61</u> 1,33
182	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	15	<u>79.92</u> -	<u>-</u> -	1199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& 2405-1002-В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	4045	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	2103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& С1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	675	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	9335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					123034	65754	<u>15653</u> 7015		<u>583.71</u> 54,88
		Разом будівельні роботи, грн.					123034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41627				
		всього заробітна плата, грн.					72769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36715				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12040				
		Всього будівельні роботи, грн.					159749				

		Всього по розділу 3					159749				
		Разом прямі витрати по відділу 7					253378	96240	<u>18756</u> 8780		<u>844.92</u> 68,61
		Разом будівельні роботи, грн.					253378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,07	<u>4871,11</u> 4353,81	<u>-</u> -	341	305	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>2,58</u> -
194	& С1512-1-1-3Р варіант 2	Затиск відгалужувальний переріз жил магістраль 16-35 мм2, відгалуження 1,5-10 м2 -У733	шт	7	<u>18.38</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	1,6	<u>8363.43</u> 5377,50	<u>1596.50</u> 633,87	13381	8604	<u>2554</u> 1014	<u>47.8000</u> 4,8026	<u>76.48</u> 7,68
196	& С113-2311-1 варіант 4	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф50 мм	м	161,6	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	2487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,2	<u>13424.73</u> 8994,19	<u>3341.64</u> 1743,71	2685	1799	<u>668</u> 349	<u>73.4100</u> 14,0238	<u>14,68</u> 2,8
198	С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	20	<u>115.62</u> -	<u>-</u> -	2312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& 2405-1002-В3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	60	<u>0.52</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& С1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	90	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					22611	10708	<u>3222</u> 1363		<u>93.74</u> 10,48
		Разом будівельні роботи, грн.					22611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8681				
		всього заробітна плата, грн.					12071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1966				
		Всього будівельні роботи, грн.					28648				

		Всього по розділу 3					28648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 8					197166	28558	<u>5206</u>		<u>239,44</u>
									2052		15,28
		Разом будівельні роботи, грн.					197166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163402				
		всього заробітна плата, грн.					30610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15014				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4803				
		Всього будівельні роботи, грн.					212180				

		Всього по відділу 8					212180				
		Разом прямі витрати по кошторису					1490589	524878	<u>102431</u>		<u>4593,26</u>
									47326		368,81
		Разом будівельні роботи, грн.					1490589				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					863280				
		всього заробітна плата, грн.					572204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					286853				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					481,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					93552				
		Всього будівельні роботи, грн.					1777442				

		Всього по кошторису					1777442				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5443,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					665756				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-079

на Блоки В.Силові електрообладнання. том 5.3

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП.В-ЕМ2

Кошторисна вартість

492,992 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,39808 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

172,341 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<u>Відділ 1. 1-ий поверх</u>											
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В											
		ЩВК1											
1	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	9840.82 4795,43	735.43 244,30	9841	4795	735 244	39.1400 1,7063	39.14 1,71		
2	& С130- 1200-3 варіант 24	Щит розподільчий металевий вбудованого виконання на 12 модулів, з замком, 330x280x120мм, з шинами N і PE	шт	1	707.74 -	- -	708	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	830	692	<u>26</u> 23	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
4	& C1514-5-2860 варіант 9	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 63А С, Ір=63А, х-ка С, А9F79363 (або аналог)	шт	1	<u>1493.67</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-5-2860 варіант 34	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 50А С, Ір=50А,х-ка С, ,А9F79350 (або аналог)	шт	1	<u>1416.15</u> -	<u>-</u> -	1416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	1519	1240	<u>65</u> 58	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>10.36</u> 0,49
7	& C1514-5-2860 варіант 29	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 10А С,Ір =10А, х-ка С, А9F79110 (або аналог)	шт	2	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1514-5-2860 варіант 30	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 6А С,Ір =6А, х-ка С, А9F79106 (або аналог)	шт	3	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1545-423-A-9 варіант 1	Шина N і PE,E.nexf e.mbox. pro.n.12	шт	1	<u>100.05</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	422	251	<u>17</u> 4	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
11	& C1512-25-1 варіант 9	Пускач з кнопками "Пуск" та "Стоп", з тепловим реле РТЛ-1005, U 220 (ПМЛ1220 0 2А)	шт	1	<u>1387.22</u> -	<u>-</u> -	1387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19245	6978	<u>843</u> 329		<u>57.21</u> 2,43
		Разом будівельні роботи, грн.					19245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11424				
		всього заробітна плата, грн.					7307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1124				
		Всього будівельні роботи, грн.					22792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					22792				
		Розділ 2. Кабелі і дроти									
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,72	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	2061	1664	<u>171</u> 107	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>14.79</u> 0,84
13	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,05	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	87	69	<u>9</u> 5	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>0.61</u> 0,04
14	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,15	<u>2358.01</u> 1831,50	<u>265.63</u> 152,97	354	275	<u>40</u> 23	<u>16.2800</u> 1,1761	<u>2.44</u> 0,18
15	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,11934	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	3331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 15093-35293-1 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х10 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0153	<u>186626.58</u> -	<u>-</u> -	2855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 мм2	1000м	0,05665	<u>20454.84</u> -	<u>-</u> -	1159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм2 ПВ1-0, 45	1000м	0,0051	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10149	2008	<u>220</u> 135		<u>17.84</u> 1,06
		Разом будівельні роботи, грн.					10149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7921				
		всього заробітна плата, грн.					2143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1083 1,83 356 11232				

		Всього по розділу 2					11232				
		Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби									
19	& C1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	1	<u>21,51</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	KB21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,72	<u>7249,70</u> 4762,13	<u>1118,94</u> 503,15	12469	8191	<u>1925</u> 865	<u>42,3300</u> 3,9406	<u>72,81</u> 6,78
21	& C113- 2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	173,72	<u>6,80</u> -	<u>-</u> -	1181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,15	<u>7997,97</u> 5220,00	<u>1373,46</u> 567,26	1200	783	<u>206</u> 85	<u>46,4000</u> 4,3346	<u>6,96</u> 0,65
23	& C113- 2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	15,15	<u>14,88</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KB21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,02	<u>10089,40</u> 7035,10	<u>2026,14</u> 1094,05	202	141	<u>41</u> 22	<u>57,4200</u> 8,8762	<u>1,15</u> 0,18
25	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2	<u>79,92</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 2405- 1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0x22мм для пневмоінструмента	шт	560	<u>0,52</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
29	& С130-1200-3	Щит металевий, вбудованого виконання на 36 модулів, з замком, 330x540x120мм, з шиною N і PE, e.mbox.pro.w.36z	шт	1	<u>2512.60</u> -	<u>-</u> -	2513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	415	346	<u>13</u> 12	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
31	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 50А С, Ір=50А,х-ка С, ,А9F79350 (або аналог)	шт	1	<u>1416.15</u> -	<u>-</u> -	1416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,21	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	6379	5209	<u>274</u> 243	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>43.51</u> 2,06
33	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 16А С ,Ір=16А,х-ка С, ,А9F79316 (або аналог)	шт	1	<u>706.84</u> -	<u>-</u> -	707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 25А С,Ір =25А, х-ка С, А9F79125 (або аналог)	шт	3	<u>347.34</u> -	<u>-</u> -	1042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 10А С,Ір =10А, х-ка С, А9F79110 (або аналог)	шт	3	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 6А С,Ір =6А, х-ка С, А9F79106 (або аналог)	шт	14	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	4279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С1545-423-А-9	Шина N і PE,Е. e.mbox. pro.w.36	шт	1	<u>450.60</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	1265	753	<u>50</u> 13	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>6</u> 0,09
39	& С1512-25-1	Пускач з кнопками "Пуск" та "Стоп", з тепловим реле РТЛ-1005, U 220 (ПМЛ1220 0_2А)	шт	1	<u>1387.22</u> -	<u>-</u> -	1387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С1512-25-1	Пускач з кнопками "Пуск" та "Стоп", з тепловим реле РТЛ-1005, U 220 (ПМЛ1220 0_2А)	шт	2	<u>1387.22</u> -	<u>-</u> -	2774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					33386	11103	<u>1072</u> 512		<u>91,51</u> 3,96
		Разом будівельні роботи, грн.					33386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21211				
		всього заробітна плата, грн.					11615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1800				
		Всього будівельні роботи, грн.					39046				

		Всього по розділу 1					39046				
		Розділ 2. Кабелі і дроти									
41	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	5,52	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	6616	5341	<u>550</u> 345	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>47.47</u> 2,68
42	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,27	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	2202	1743	<u>227</u> 139	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>15.49</u> 1,08
43	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,459	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	12813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	15093-35113 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х2, 5 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0153	<u>74004.84</u> -	<u>-</u> -	1132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 15093-35293-1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х4 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,08874	<u>71896.98</u> -	<u>-</u> -	6380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 15093-35293-1 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 4х2, 5 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,0051	<u>70754.58</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 мм2	1000м	0,10506	<u>20454.84</u> -	<u>-</u> -	2149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм2 ПВ1-0, 45	1000м	0,0204	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	1208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							32861	7084	<u>777</u> 484		<u>62.96</u> 3,76
Разом будівельні роботи, грн.							32861				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25000				
всього заробітна плата, грн.							7568				
Загальновиробничі витрати, грн.							3828				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1258				
Всього будівельні роботи, грн.							36689				

Всього по розділу 2							36689				
Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби											
49	& C1512-22 варіант 2	Коробка розгалужувальна	шт	7	<u>21.51</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,52	<u>7249.70</u> 4762,13	<u>1118.94</u> 503,15	40018	26287	<u>6177</u> 2777	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>233.66</u> 21,75
51	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	557,52	<u>6.80</u> -	<u>-</u> -	3791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1,07	<u>7997.97</u> 5220,00	<u>1373.46</u> 567,26	8558	5585	<u>1470</u> 607	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>49.65</u> 4,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	108,07	<u>14,88</u> -	<u>-</u> -	1608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>10089,40</u> 7035,10	<u>2026,14</u> 1094,05	1009	704	<u>203</u> 109	<u>57,4200</u> 8,8762	<u>5,74</u> 0,89
55	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>79,92</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& 2405-1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	1980	<u>0,52</u> -	<u>-</u> -	1030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	330	<u>13,83</u> -	<u>-</u> -	4564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					61528	32576	<u>7850</u> 3493		<u>289,05</u> 27,28
		Разом будівельні роботи, грн.					61528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21102				
		всього заробітна плата, грн.					36069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18192				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5964				
		Всього будівельні роботи, грн.					79720				

		Всього по розділу 3					79720				
		Разом прямі витрати по відділу 2					127775	50763	<u>9699</u> 4489		<u>443,52</u> 35
		Разом будівельні роботи, грн.					127775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67313				
		всього заробітна плата, грн.					55252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					155454				

		Всього по відділу 2					155454				
		Відділ 3. 3-й поверх									
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩВК 3									
58	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840.82</u> 4795,43	<u>735.43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39.1400</u> 1,7063	<u>39.14</u> 1,71
59	& С130-1200-3	Щит металевий, вбудованого виконання на 36 модулів, з замком, 330x540x120мм, з шинами N і PE, e.mbox.pro.w.36z	шт	1	<u>2512.60</u> -	<u>-</u> -	2513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>41511.25</u> 34596,72	<u>1303.35</u> 1158,76	830	692	<u>26</u> 23	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
61	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний іС120N 3P C, Ір=80А,х-ка С, ,А9N18365 (або аналог)	шт	1	<u>883.20</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 40А C, Ір=40А,х-ка C, ,А9F79340 (або аналог)	шт	1	<u>883.20</u> -	<u>-</u> -	883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>30375.64</u> 24803,91	<u>1303.35</u> 1158,76	5468	4465	<u>235</u> 209	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>37.3</u> 1,76
64	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач трифазний іС60N 3P 16А C, Ір=16А,х-ка C, ,А9F79316 (або аналог)	шт	3	<u>706.84</u> -	<u>-</u> -	2121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 10А C, Ір =10А, х-ка C, А9F79110 (або аналог)	шт	3	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С1514-5-2860	Автоматичний вимикач однофазний ІС 60N 1P 6А C, Ір =6А, х-ка C, А9F79106 (або аналог)	шт	12	<u>305.67</u> -	<u>-</u> -	3668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C1545-423-A-9 варіант 3	Шина N і PE, E.nexf e.mbox. pro.n.36	шт	1	<u>450.60</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>421.56</u> 250,84	<u>16.68</u> 4,32	843	502	<u>33</u> 9	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>4</u> 0,06
69	& C1512-25-1 варіант 9	Пускач з кнопками "Пуск" та "Стоп", з тепловим реле РТЛ-1005, U 220 (ПМЛ1220 0 2А)	шт	2	<u>1387.22</u> -	<u>-</u> -	2774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							31192	10454	<u>1029</u> 485		<u>86.15</u> 3,73
Разом будівельні роботи, грн.							31192				
в тому числі:							19709				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10939				
всього заробітна плата, грн.							5330				
Загальновиробничі витрати, грн.							8,71				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1694				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36522				

Всього по розділу 1							36522				
Розділ 2. Кабелі і дроти											
70	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	5,11	<u>1198.51</u> 967,50	<u>99.57</u> 62,41	6124	4944	<u>509</u> 319	<u>8.6000</u> 0,4857	<u>43.95</u> 2,48
71	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	1,05	<u>1734.04</u> 1372,50	<u>178.87</u> 109,36	1821	1441	<u>188</u> 115	<u>12.2000</u> 0,8482	<u>12.81</u> 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,22	<u>2566.71</u> 1897,88	<u>382.05</u> 196,64	565	418	<u>84</u> 43	<u>16.8700</u> 1,4847	<u>3.71</u> 0,33
73	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 3х1, 5мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,40596	<u>27914.79</u> -	<u>-</u> -	11332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& 15093-35293-1 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 4х2, 5 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,01734	<u>70754.58</u> -	<u>-</u> -	1227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	15093-35113 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х2, 5 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,06936	<u>74004.84</u> -	<u>-</u> -	5133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& 15093-35293-1 варіант 23	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 4х10 мм ² ВВГнг-LS	1000м	0,02244	<u>247010.58</u> -	<u>-</u> -	5543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	15093-35113 варіант 14	Кабель екранований 4-х парний FTP категорії 5е -КПВЭ-ВП(200) 4х2х0,51 мм ²	1000м	0,11639	<u>20454.84</u> -	<u>-</u> -	2381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	15093-35113 варіант 8	Провід силовий з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією 0,45кВ, перетин 1х10 мм ² ПВ1-0, 45	1000м	0,0204	<u>59214.84</u> -	<u>-</u> -	1208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					35334	6803	<u>781</u> 477		<u>60.47</u> 3,7
		Разом будівельні роботи, грн.					35334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27750				
		всього заробітна плата, грн.					7280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3681				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1209				
		Всього будівельні роботи, грн.					39015				

		Всього по розділу 2					39015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби									
79	& C1512-1-1-3Р варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	6	<u>21,34</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,11	<u>7249,70</u> 4762,13	<u>1118,94</u> 503,15	37046	24334	<u>5718</u> 2571	<u>42.3300</u> 3,9406	<u>216.31</u> 20,14
81	& C113-2311-1 варіант 1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф20мм	м	516,11	<u>6,80</u> -	<u>-</u> -	3510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	1,07	<u>7997,97</u> 5220,00	<u>1373,46</u> 567,26	8558	5585	<u>1470</u> 607	<u>46.4000</u> 4,3346	<u>49.65</u> 4,64
83	& C113-2311-1 варіант 3	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф32 мм	м	108,07	<u>14,88</u> -	<u>-</u> -	1608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	<u>10089,40</u> 7035,10	<u>2026,14</u> 1094,05	1009	704	<u>203</u> 109	<u>57.4200</u> 8,8762	<u>5.74</u> 0,89
85	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	<u>79,92</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& 2405-1002-B3-70 варіант 3	Дюбель-цвях 3,0x22мм для пневмоінструмента	шт	1855	<u>0,52</u> -	<u>-</u> -	965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1545-101-2 варіант 1	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм x 0,55мм	м	310	<u>13,83</u> -	<u>-</u> -	4287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					57910	30623	<u>7391</u> 3287		<u>271.7</u> 25,67
		Разом будівельні роботи, грн.					57910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19896				
		всього заробітна плата, грн.					33910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					17102 28,84 5606 75012				
		Всього по розділу 3					75012				
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					124436 124436 67355 52129 26112 43,77 8509 150548	47880	<u>9201</u> 4249		<u>418,32</u> 33,1
		Всього по відділу 3					150548				
		<u>Відділ 4. Підвал</u> Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В ЩВК В									
88	КМ39-2-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою (щитків розподільчих в комплекті:)	пристрій	1	<u>9840,82</u> 4795,43	<u>735,43</u> 244,30	9841	4795	<u>735</u> 244	<u>39,1400</u> 1,7063	<u>39,14</u> 1,71
89	& С130-1200-3 варіант 27	Шафа розподільна , ІР31, 220/ 380В УХЛЗ	шт	1	<u>12947,74</u> -	<u>-</u> -	12948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн.					22789 22789	4795	<u>735</u> 244		<u>39,14</u> 1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17259 5039 2438 3,96 770 25227				
		----- Всього по розділу 1					25227				
		Розділ 2. Кабелі і дроти									
90	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,07	<u>4134,74</u> 3136,51	<u>410,31</u> 146,00	289	220	<u>29</u> 10	<u>25.6000</u> 1,0175	<u>1,79</u> 0,07
91	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	1,1	<u>8324,06</u> 7057,15	<u>654,28</u> 232,81	9156	7763	<u>720</u> 256	<u>57.6000</u> 1,6225	<u>63.36</u> 1,78
92	& 15093-35293-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х35 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,1122	<u>612578,58</u> -	<u>-</u> -	68731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& 15093-35293-1 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин, 5х16 мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,00714	<u>555532,02</u> -	<u>-</u> -	3966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					82142	7983	<u>749</u> 266		<u>65.15</u> 1,85
		Разом будівельні роботи, грн.					82142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73410				
		всього заробітна плата, грн.					8249				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					86138				

		Всього по розділу 2					86138				
		Розділ 3. Матеріали і монтажні вироби									
94	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,03	<u>4871.11</u>	<u>-</u>	146	131	<u>-</u>	<u>36,8000</u>	<u>1,1</u>
					4353,81	-			-	-	-
95	& С1512-1-1-3Р	Затиск відгалужувальний переріз жил	шт	3	<u>18,38</u>	<u>-</u>	55	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2	магістраль 16-35 мм2, відгалуження 1,5-10 м2 -У733			-	-			-	-	-
96	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,97	<u>8363.43</u>	<u>1596.50</u>	8113	5216	<u>1549</u>	<u>47.8000</u>	<u>46.37</u>
					5377,50	633,87			615	4,8026	4,66
97	& С113-2311-1	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ легка з протяжкою, Ф50 мм	м	97,97	<u>15.39</u>	<u>-</u>	1508	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
98	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,2	<u>13424.73</u>	<u>3341.64</u>	2685	1799	<u>668</u>	<u>73.4100</u>	<u>14.68</u>
					8994,19	1743,71			349	14,0238	2,8
99	С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	20	<u>115.62</u>	<u>-</u>	2312	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
100	& 2405-1002-В3-70	Дюбель-цвях 3,0х22мм для пневмоінструмента	шт	60	<u>0.52</u>	<u>-</u>	31	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
101	& С1545-101-2	Стрічка монтажна перфорована багатофункціональна ,шириною 20мм х 0,55мм	м	45	<u>13.83</u>	<u>-</u>	622	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					15472	7146	<u>2217</u>		<u>62,15</u>
									964		7,46
		Разом будівельні роботи, грн.					15472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6109				
		всього заробітна плата, грн.					8110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4043 6,76 1313 19515				
		Всього по розділу 3					19515				
		Разом прямі витрати по відділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					120403 120403 96778 21398 10478 17,22 3346 130881	19924	<u>3701</u> 1474		<u>166,44</u> 11,02
		Всього по відділу 4					130881				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					419003 419003 256499 148316 73989 123,61 24025 492992	136668	<u>25836</u> 11648		<u>1184,25</u> 90,22
		Всього по кошторису					492992				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1398,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					172341				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-080

на Демонтажні роботи по ВК блоку "А"

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ВК

Кошторисна вартість

48,603 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,25853 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

34,543 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	1,8	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	5590	4769	<u>821</u> 323	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>36.37</u> 2,58
2	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,5	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	1356	1204	<u>152</u> 60	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>9.18</u> 0,48
3	КБ16-7-8 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	2	<u>2608.08</u> 1743,36	<u>864.72</u> 247,48	5216	3487	<u>1729</u> 495	<u>14.5632</u> 1,9548	<u>29.13</u> 3,91
4	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	420	285	<u>135</u> 41	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>2.27</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	408	333	<u>75</u> 24	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>2.65</u> 0,19
6	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,2	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	272	222	<u>50</u> 16	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>1.77</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					13262	10300	<u>2962</u> 959		<u>81.37</u> 7,62
		Разом будівельні роботи, грн.					13262				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1816				
		Всього будівельні роботи, грн.					18902				

		Всього по розділу 1					18902				
		Розділ 2. I поверх									
7	КБ17-1-6 к дем.=0,4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	4	<u>738.36</u> 641,75	<u>96.61</u> 38,03	2953	2567	<u>386</u> 152	<u>5.1168</u> 0,3032	<u>20.47</u> 1,21
8	КБ17-2-3 к дем.=0,4	Установлення змішувачів	10шт	4,1	<u>233.82</u> 233,82	<u>-</u> -	959	959	<u>-</u> -	<u>1.8368</u> -	<u>7.53</u> -
9	КБ16-20-1 к дем.=0,4	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>37.84</u> 29,37	<u>8.47</u> 3,34	76	59	<u>17</u> 7	<u>0.2368</u> 0,0266	<u>0.47</u> 0,05
10	КБ17-3-1 к дем.=0,4	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,7	<u>888.60</u> 722,49	<u>166.11</u> 65,39	622	506	<u>116</u> 46	<u>5.8256</u> 0,5214	<u>4.08</u> 0,36
11	КБ17-1-10 к дем.=0,4	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>1027.87</u> 768,54	<u>259.33</u> 102,09	103	77	<u>26</u> 10	<u>6.4960</u> 0,8140	<u>0.65</u> 0,08
12	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,42	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	1304	1113	<u>191</u> 75	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>8.49</u> 0,6
13	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	1,3	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	3526	3131	<u>395</u> 155	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>23.88</u> 1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	84	57	<u>27</u> 8	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>0.45</u> 0,07
15	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,5	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	2042	1664	<u>378</u> 122	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>13.26</u> 0,95
16	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,4	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	545	444	<u>101</u> 33	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>3.54</u> 0,25
Разом прямі витрати по розділу 2							12214	10577	<u>1637</u> 608		<u>82.82</u> 4,81
Разом будівельні роботи, грн.							12214				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							11185				
Загальновиробничі витрати, грн.							5578				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1789				
Всього будівельні роботи, грн.							17792				

Всього по розділу 2							17792				
Розділ 3. II поверх											
17	КБ17-1-6 к дем.=0,4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,7	<u>738.36</u> 641,75	<u>96.61</u> 38,03	1255	1091	<u>164</u> 65	<u>5.1168</u> 0,3032	<u>8.7</u> 0,52
18	КБ17-3-1 к дем.=0,4	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>888.60</u> 722,49	<u>166.11</u> 65,39	89	72	<u>17</u> 7	<u>5.8256</u> 0,5214	<u>0.58</u> 0,05
19	КБ16-20-1 к дем.=0,4	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>37.84</u> 29,37	<u>8.47</u> 3,34	38	29	<u>9</u> 3	<u>0.2368</u> 0,0266	<u>0.24</u> 0,03
20	КБ17-2-3 к дем.=0,4	Установлення змішувачів	10шт	1,7	<u>233.82</u> 233,82	<u>-</u> -	397	397	<u>-</u> -	<u>1.8368</u> -	<u>3.12</u> -
21	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,17	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	528	450	<u>78</u> 31	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>3.43</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,7	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	1899	1686	<u>213</u> 84	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>12.86</u> 0,67
23	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	84	57	<u>27</u> 8	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>0.45</u> 0,07
24	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	272	222	<u>50</u> 16	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>1.77</u> 0,13
25	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,7	<u>3403.85</u> 2772,79	<u>631.06</u> 203,35	2383	1941	<u>442</u> 142	<u>22.1080</u> 1,5787	<u>15.48</u> 1,11
		Разом прямі витрати по розділу 3					6945	5945	<u>1000</u> 356		<u>46.63</u> 2,82
		Разом будівельні роботи, грн.					6945				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3144				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1009				
		Всього будівельні роботи, грн.					10089				

		Всього по розділу 3					10089				
26	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Розділ 4. III поверх Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,12	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	373	318	<u>55</u> 22	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>2.42</u> 0,17
		Разом прямі витрати по розділу 4					373	318	<u>55</u> 22		<u>2.42</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					373				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					167 0,27 53 540				

		Всього по розділу 4					540				
		Розділ 5. Технічний поверх									
27	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,12	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	373	318	<u>55</u> 22	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>2.42</u> 0,17
28	КБ16-21-1 к дем.=0,4	Установлення воронок водостічних	шт	3	<u>189.28</u> 86,16	<u>103.12</u> 28,28	568	258	<u>310</u> 85	<u>0.6768</u> 0,2256	<u>2.03</u> 0,68
29	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,9636	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	4724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					941	576	<u>365</u> 107		<u>4.45</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					941 683 339 0,55 108 1280				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4724				

		Всього по розділу 5					1280				
		Разом прямі витрати по кошторису					33735	27716	<u>6019</u> 2052		<u>217.69</u> 16,27
		Разом будівельні роботи, грн.					33735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29768 14868 24,57 4775 48603				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					4724				
		Всього по кошторису					48603				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					258,53 34543				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-081
на Водопровід В1 блок "А"**

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ВК

Кошторисна вартість

601,766 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,52716 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

202,876 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,8	<u>14179.68</u> 10896,00	<u>2161.80</u> 618,70	11344	8717	<u>1729</u> 495	<u>91.0200</u> 4,8870	<u>72.82</u> 3,91
2	C113-56 варіант 1	Труба 80x4 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	80	<u>425.29</u> -	-	34023	-	-	-	-
3	& C130-1194-1	Відвід 90°-89x4,5 мм	шт	2	<u>148.55</u> -	-	297	-	-	-	-
4	2310-22012 варіант 1	Перехід К89x3,5/45x3 ДСТУ 17378:03 (або аналог)	шт	1	<u>69.42</u> -	-	69	-	-	-	-
5	& C1545-279-5 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 87....92 (або аналог)	шт	20	<u>111.20</u> -	-	2224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>7925.68</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	793	693	<u>63</u> 20	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>5.53</u> 0,16
7	С113-134 варіант 1	Труба 40х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	10	<u>196.55</u> -	<u>-</u> -	1966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	2310-22001 варіант 1	Перехід К45х3/38х2 ДСТУ 17378:03	шт	1	<u>47.45</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,26	<u>7900.12</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	2054	1802	<u>164</u> 53	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>14.37</u> 0,41
10	С113-132 варіант 1	Труба 32х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	26	<u>165.58</u> -	<u>-</u> -	4305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,12	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	946	832	<u>76</u> 24	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>6.63</u> 0,19
12	С113-129 варіант 2	Труба 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	12	<u>141.30</u> -	<u>-</u> -	1696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>7872.15</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	2362	2080	<u>189</u> 61	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>16.58</u> 0,47
14	С113-129 варіант 1	Труба 20х2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	30	<u>100.96</u> -	<u>-</u> -	3029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,15	<u>7864.48</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	1180	1040	<u>95</u> 31	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>8.29</u> 0,24
16	С113-340 варіант 1	Труба 15х2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	15	<u>78.75</u> -	<u>-</u> -	1181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,93	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	1230	1159	<u>22</u> 2	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>7.64</u> 0,01
18	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,8	<u>1435.39</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	1148	997	<u>19</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>6.58</u> 0,01
19	& С1545-279-3	Хомут металевий (з шурупом) 50....63	шт	4	<u>90.36</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-279-2	Хомут металевий (з шурупом) 32....40	шт	14	<u>69.51</u>	-	973	-	-	-	-
21	& C1545-279-1 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 20....25 (або аналог)	шт	21	<u>61.01</u>	-	1281	-	-	-	-
22	C1630-633 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	2	<u>267.56</u>	-	535	-	-	-	-
23	C1630-634 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду 20, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	15	<u>393.76</u>	-	5906	-	-	-	-
24	C1630-635 варіант 3	Кран кульовий муфтовий Ду32, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	1	<u>498.16</u>	-	498	-	-	-	-
25	C1630-636 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду40, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	2	<u>582.11</u>	-	1164	-	-	-	-
26	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,32	<u>1516.63</u>	<u>85.60</u>	485	212	<u>27</u>	<u>4.7800</u>	<u>1.53</u>
27	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,32	<u>2451.17</u>	<u>64.27</u>	784	159	<u>21</u>	<u>3.6200</u>	<u>1.16</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			495,40	10,05			3	0,0804	0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					81881	17691	2405		141.13
		в тому числі:							693		5,45
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81881				
		всього заробітна плата, грн.					61785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9237				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15,35				
		Всього будівельні роботи, грн.					2981				
							91118				
		Всього по розділу 1					91118				
Розділ 2. І Поверх											
28	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	4,9	<u>1568.27</u>	-	7685	7161	-	<u>11.4800</u>	<u>56.25</u>
29	& C130-617-1 варіант 1	Змішувач для душу BSM 77-1 "Ferro smile" (або аналог)	шт	1	<u>1461,40</u>	-	1571	-	-	-	-
					<u>1570.92</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C130-617-2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	46	<u>1607.64</u> -	<u>-</u> -	73951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C130-617-5 варіант 1	Змішувач для умивальника сенсорний BAUCOSMOPOLITAN E або аналог	шт	2	<u>9640.14</u> -	<u>-</u> -	19280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	78921	68477	<u>10405</u> 5964	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>537.92</u> 49,32
33	C113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф20х2,2 або аналог	м	179,8	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	20391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	95	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	28301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	126	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	1882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	72	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1530-150-1 варіант 1	Муфта 20 Ekokoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	7	<u>10.08</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	35	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	3075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	117	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	10278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1530-156-2 варіант 1	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	16	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	156	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	1126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,75	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	22675	20199	<u>2454</u> 1380	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>158.67</u> 11,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, ПН10 ф25х2,3 (або аналог)	м	69,675	<u>164.51</u>	-	11462	-	-	-	-
44	C113-2155 варіант 1	Кран кульовий Ekoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	12	<u>396.85</u>	-	4762	-	-	-	-
45	& C1530- 176-1 варіант 1	Кутник 90° Ekoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	0,2	<u>17.00</u>	-	3	-	-	-	-
46	& C1530- 166-5 варіант 1	Трійник Ekoplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	3	<u>21.00</u>	-	63	-	-	-	-
47	& C1530- 166-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekoplastik 25х20х25 PPR-80 (або аналог)	шт	24	<u>20.58</u>	-	494	-	-	-	-
48	& C1530- 150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25х20 Ekoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	11	<u>13.84</u>	-	152	-	-	-	-
49	C1630-119 варіант 1	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Ekoplastik 25х3/4", PPR-80 (або аналог)	шт	18	<u>123.46</u>	-	2222	-	-	-	-
50	C113-2098 варіант 1	Опора Ekoplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	67	<u>9.26</u>	-	620	-	-	-	-
51	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>24004.27</u> 21921,06	<u>2034.12</u> 1097,70	7201	6576	<u>610</u> 329	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>51.66</u> 2,71
52	C113-1683 варіант 1	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, ПН10 ф32х2,9 або аналог	м	28,14	<u>249.90</u>	-	7032	-	-	-	-
53	& C1530- 177-1 варіант 1	Кутник 90° Ekoplastik 32, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>25.23</u>	-	50	-	-	-	-
54	& C1530- 167-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekoplastik 32х25х32 PPR-80 або аналог	шт	2	<u>42.41</u>	-	85	-	-	-	-
55	& C1530- 167-1 варіант 1	Трійник перехідний Ekoplastik 32х20х32 PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>42.41</u>	-	127	-	-	-	-
56	& C1530- 151-1 варіант 1	Муфта перехідна 32х20 Ekoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>26.00</u>	-	52	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C1530-157-2 варіант 1	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Екоplastik 32x1", PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>230.57</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-2099 варіант 1	Опора Екоplastik 32, PPR-80 або аналог	шт	22	<u>15.38</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	<u>31737.76</u> 29228,08	<u>2433.43</u> 1338,70	635	585	<u>49</u> 27	<u>229.6000</u> 11,0407	<u>4.59</u> 0,22
60	C113-1684 варіант 1	Труба WAVIN Екоplastik PPR-80, ПН10 ф40х3,7 або аналог	м	1,874	<u>357.53</u> -	<u>-</u> -	670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1530-168-3 варіант 1	Трійник перехідний Екоplastik 40х32х40 PPR-80 або аналог	шт	1	<u>96.94</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1530-168-1 варіант 1	Трійник перехідний Екоplastik 40х20х40 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>90.67</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1545-32-1-1П варіант 1	Муфта протипожежна Ф20 Бар'єр ППМ- 20 (або аналог)	шт	7	<u>156.20</u> -	<u>-</u> -	1093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1545-32-1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	10	<u>278.45</u> -	<u>-</u> -	2785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1545-32-5-1Р варіант 1	Муфта протипожежна Ф32 Бар'єр ППМ- 32 (або аналог)	шт	1	<u>378.56</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C113-1686-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф63х3,8 технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	1	<u>39.05</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C113-1685-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф50х2,4, технічна 6 бар, L=0,2м або аналог	шт	1	<u>21.04</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C113-1684-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф40х2, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	19	<u>16.20</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C113-1683-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	36	<u>14.00</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,7	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	3623	3623	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>30.62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 20x2,2 Thermaflex FRZ або аналог	м	31,62	<u>28,19</u>	-	891	-	-	-	-
72	C113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 25x2,3 Thermaflex FRZ або аналог	м	35,7	<u>31,86</u>	-	1137	-	-	-	-
73	C113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 32x2,9 Thermaflex FRZ або аналог	м	21,42	<u>46,55</u>	-	997	-	-	-	-
74	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	1,2	<u>672,63</u>	-	807	-	-	-	-
75	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	120,2	<u>15,41</u>	-	1852	-	-	-	-
76	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	261	<u>2,74</u>	-	715	-	-	-	-
77	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,27	<u>514,13</u>	-	139	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							323080	106621	<u>13518</u> 7700		<u>839,71</u> 63,65
Разом будівельні роботи, грн.							323080				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							202941				
всього заробітна плата, грн.							114321				
Загальновиробничі витрати, грн.							57119				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							94,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18360				
Всього будівельні роботи, грн.							380199				

Всього по розділу 2							380199				
Розділ 3. II поверх											
78	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,9	<u>1568,27</u>	-	2980	2777	-	<u>11,4800</u>	<u>21,81</u>
					1461,40	-			-	-	-
79	& C130-617- 2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	19	<u>1607,64</u>	-	30545	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	39460	34239	<u>5203</u> 2982	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>268.96</u> 24,66
81	C113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф20х2,2 або аналог	м	89,9	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	10196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	35	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	10427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	59	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	29	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1530-150-1 варіант 1	Муфта 20 Ekokoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>10.08</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	11	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	42	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	3690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	94	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	605	539	<u>65</u> 37	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>4.23</u> 0,3
90	C113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф25х2,3 (або аналог)	м	1,858	<u>164.51</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C113-2155 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>396.85</u> -	<u>-</u> -	1191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 25х20х25 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>20.58</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1530-167-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 32х25х32 PPR-80 або аналог	шт	1	<u>42.41</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C1530-150-4 варіант 1	Муфта 25 Ekokoplastik , PPR-80 або аналог	шт	12	<u>15.51</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1530-151-1 варіант 1	Муфта перехідна 32x20 Ekokoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>26.00</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25x20 Ekokoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	23	<u>13.84</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1530-151-2 варіант 1	Муфта перехідна 32x25 Ekokoplastik , PPR-80 або аналог	шт	1	<u>26.59</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C1630-119 варіант 1	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Ekokoplastik 25x3/4", PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>123.46</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C113-2098 варіант 1	Опора Ekokoplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	4	<u>9.26</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1545-32-1-1П варіант 1	Муфта протипожежна Ф20 Бар'єр ППМ- 20 (або аналог)	шт	12	<u>156.20</u> -	<u>-</u> -	1874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C113-1685-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф50x2,4, технічна 6 бар, L=0,2м або аналог	шт	1	<u>21.04</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C113-1684-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф40x2, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	10	<u>16.20</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C113-1683-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	11	<u>14.00</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,6	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	1499	1499	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>12.67</u> -
105	C113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 20x2,2 Thermaflex FRZ або аналог	м	36,72	<u>28.19</u> -	<u>-</u> -	1035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,5	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	49,7	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	108	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,11	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					109429	39054	<u>5268</u> 3019		<u>307.67</u> 24,96
		Разом будівельні роботи, грн.					109429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65107				
		всього заробітна плата, грн.					42073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6757				
		Всього будівельні роботи, грн.					130451				

		Всього по розділу 3					130451				
		Разом прямі витрати по кошторису					514390	163366	<u>21191</u> 11412		<u>1288.51</u> 94,06
		Разом будівельні роботи, грн.					514390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					329833				
		всього заробітна плата, грн.					174778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28098				
		Всього будівельні роботи, грн.					601766				

		Всього по кошторису					601766				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1527,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					202876				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-082
на Водопровід ТЗ блок "А"**

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ВК

Кошторисна вартість

573,101 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,20948 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

158,626 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. I поверх									
1	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	3,5	<u>17091.39</u> 15813,66	<u>1219.51</u> 463,46	59820	55348	<u>4268</u> 1622	<u>129.0700</u> 3,5540	<u>451.75</u> 12,44
2	С1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	20	<u>5281.93</u> -	<u>-</u> -	105639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	14	<u>8172.78</u> -	<u>-</u> -	114419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С1630-1240 варіант 3	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-100л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	1	<u>17545.56</u> -	<u>-</u> -	17546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,2	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	47352	41086	<u>6243</u> 3578	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>322.75</u> 29,59
6	C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20х2,8 або аналог	м	107,88	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	12235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	35	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	10427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	150	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	2241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	14	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	34	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	2987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	48	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	4217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-2097 варіант 1	Опора Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	56	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-1683-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	14	<u>14.00</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					377637	96434	<u>10511</u> 5200		<u>774.5</u> 42,03
		Разом будівельні роботи, грн.					377637				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					270692				
		всього заробітна плата, грн.					101634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16664				
		Всього будівельні роботи, грн.					428999				

		Всього по розділу 1					428999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. II поверх									
14	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,1	<u>17091.39</u> 15813,66	<u>1219.51</u> 463,46	18801	17395	<u>1341</u> 510	<u>129.0700</u> 3,5540	<u>141.98</u> 3,91
15	C1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	4	<u>5281.93</u> -	<u>-</u> -	21128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	7	<u>8172.78</u> -	<u>-</u> -	57209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,45	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	17757	15407	<u>2341</u> 1342	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>121.03</u> 11,1
18	C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20x2,8 або аналог	м	40,455	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	4588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	11	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	3277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	52	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	8	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	11	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	19	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	32	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C113-1683-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	8	<u>14.00</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					126603	32802	<u>3682</u> 1852		<u>263.01</u> 15,01
		Разом будівельні роботи, грн.					126603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90119 34654 17500 29,19 5674 144103				
		----- Всього по розділу 2					144103				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					504240 504240 360811 136288 68861 114,93 22338 573101	129236	<u>14193</u> 7052		<u>1037,51</u> 57,04
		----- Всього по кошторису					573101				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1209,48 158626				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-083

на Протипожежне водопостачання В1.2 блок "А"

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ВК

Кошторисна вартість

152,512 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,18396 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

23,830 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800x1800 мм	шт	2	<u>878,85</u>	<u>45,03</u>	1758	1514	<u>90</u>	<u>6,4000</u>	<u>12,8</u>
					757,18	20,07			40	0,1638	0,33
2	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>209,74</u>	<u>21,19</u>	419	367	<u>42</u>	<u>1,4800</u>	<u>2,96</u>
					183,55	8,34			17	0,0665	0,13
3	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>209,74</u>	<u>21,19</u>	419	367	<u>42</u>	<u>1,4800</u>	<u>2,96</u>
					183,55	8,34			17	0,0665	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі sprиском 16мм - кран- комплект DN25 у складі: - катушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	2	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	22870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,7	<u>14179.68</u> 10896,00	<u>2161.80</u> 618,70	9926	7627	<u>1513</u> 433	<u>91.0200</u> 4,8870	<u>63.71</u> 3,42
6	C113-56 варіант 1	Труба 80x4 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	70	<u>425.29</u> -	<u>-</u> -	29770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	2310-22012 варіант 2	Перехід K89x3,5/57x3,5 (або аналог)	шт	1	<u>92.32</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1545-279-5 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 87....92 (або аналог)	шт	16	<u>111.20</u> -	<u>-</u> -	1779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	1720	1336	<u>253</u> 78	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>10.65</u> 0,61
10	C113-54 варіант 2	Труба 50x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	15	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	3899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1534-10 варіант 2	Відвід 90°-57x3,5 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	2	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	79	69	<u>6</u> 2	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0.55</u> 0,02
13	C113-51 варіант 1	Труба 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	1	<u>141.71</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,16	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	212	199	<u>4</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.32</u> -
15	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,7	<u>1435.39</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	1005	873	<u>17</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>5.75</u> 0,01
16	& С1545-279-3	Хомут металевий (з шурупом) 50....63	шт	5	<u>90.36</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,23	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	349	153	<u>20</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.1</u> 0,02
18	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,23	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	564	114	<u>15</u> 2	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.83</u> 0,02
19	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>589.87</u> 295,27	<u>85.19</u> 20,41	1180	591	<u>170</u> 41	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>4.82</u> 0,31
20	С1630-65 варіант 1	Засувка 30Ч6БР, ДУ50, РУ10 з КОФ (або аналог)	шт	2	<u>1643.14</u> -	<u>-</u> -	3286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							80129	13210	<u>2172</u> 633		<u>107.45</u> 5
Разом будівельні роботи, грн.							80129				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							64747				
всього заробітна плата, грн.							13843				
Загальновиробничі витрати, грн.							6947				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2246				
Всього будівельні роботи, грн.							87076				

Всього по розділу 1							87076				
Розділ 2. І поверх											
21	КМ10-901-7	Шафа навісна, розмір до 800х1800 мм	шт	3	<u>878.85</u> 757,18	<u>45.03</u> 20,07	2637	2272	<u>135</u> 60	<u>6.4000</u> 0,1638	<u>19.2</u> 0,49
22	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	3	<u>209.74</u> 183,55	<u>21.19</u> 8,34	629	551	<u>64</u> 25	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>4.44</u> 0,2
23	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	3	<u>209.74</u> 183,55	<u>21.19</u> 8,34	629	551	<u>64</u> 25	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>4.44</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі sprиском 16мм - кран- комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	3	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	34305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	1376	1069	<u>202</u> 62	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>8.52</u> 0,49
26	C113-54 варіант 2	Труба 50x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	12	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	3119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	79	69	<u>6</u> 2	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0.55</u> 0,02
28	C113-51 варіант 1	Труба 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	1	<u>141.71</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,16	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	212	199	<u>4</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.32</u> -
30	& C1545-279-3	Хомут металевий (з шурупом) 50....63	шт	4	<u>90.36</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,03	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	45	20	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.14</u> -
32	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,03	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	74	15	<u>2</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					43608	4746	<u>480</u> 174		<u>38.72</u> 1,4
		Разом будівельні роботи, грн.					43608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2388				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					754				
		Всього будівельні роботи, грн.					45996				

		Всього по розділу 2					45996				
		Розділ 3. II поверх									
33	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	1	878.85	45.03	879	757	45	6.4000	6.4
					757,18	20,07			20	0,1638	0,16
34	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	1929.52	21.19	1930	184	21	1.4800	1.48
					183,55	8,34			8	0,0665	0,07
35	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	1	1929.52	21.19	1930	184	21	1.4800	1.48
					183,55	8,34			8	0,0665	0,07
36	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600х250х1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекиривальний DN50 зі сприском 16мм - кран- комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекиривальний DN25 (або аналог)	шт	1	11435.16	-	11435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,05	11468.93	1684.52	573	445	84	71.0100	3.55
					8906,07	517,13			26	4,0810	0,2
38	С113-54 варіант 2	Труба 50х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	5	259.91	-	1300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>7882,24</u> 6931,96	<u>631,06</u> 203,35	79	69	<u>6</u> 2	<u>55,2700</u> 1,5787	<u>0,55</u> 0,02
40	С113-51 варіант 1	Труба 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	1	<u>141,71</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,06	<u>1322,41</u> 1246,56	<u>23,93</u> 1,77	79	75	<u>1</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,49</u> -
42	& С1545-279-3	Хомут металевий (з шурупом) 50....63	шт	2	<u>90,36</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1516,63</u> 663,13	<u>85,60</u> 8,97	15	7	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,05</u> -
44	КБ13-26-6	Фарбування металевих покріпленнях поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>2451,17</u> 495,40	<u>64,27</u> 10,05	25	5	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					18568	1726	<u>180</u> 64		<u>14,04</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					18568				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16662				
		всього заробітна плата, грн.					1790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					872				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					19440				

		Всього по розділу 3					19440				
		Разом прямі витрати по кошторису					142305	19682	<u>2832</u> 871		<u>160,21</u> 6,92
		Разом будівельні роботи, грн.					142305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119791				
		всього заробітна плата, грн.					20553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10207				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					152512				

		Всього по кошторису					152512				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					183,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23830				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-084
на Каналізація К1 блок "А"

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ВК

Кошторисна вартість

493,288 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,82946 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

110,117 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,3675	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	17062	16234	<u>227</u> 87	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>125.59</u> 0,68
2	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	49	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	14920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	12	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	2913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	13	<u>181.65</u> -	<u>-</u> -	2361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	5	<u>141.56</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 2415-1037-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/500/15° (або аналог)	шт	8	<u>113.55</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-1466-1 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° або аналог	шт	22	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1466-1 варіант 3	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/45° або аналог	шт	25	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	2228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1466-1 варіант 7	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° (або аналог)	шт	30	<u>95.71</u> -	<u>-</u> -	2871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	3	<u>82.90</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-2280 варіант 1	Редукція ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/15° або аналог	шт	1	<u>82.82</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1478 варіант 3	Заглушка ПП-100 тип 1/110/110,4/100,4/15° або аналог	шт	13	<u>48.50</u> -	<u>-</u> -	631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	74	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	9542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,7475	<u>12654.01</u> 12380,52	<u>82.64</u> 31,53	9459	9254	<u>62</u> 24	<u>95,7800</u> 0,2428	<u>71.6</u> 0,18
15	& 2415-1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	24	<u>132.54</u> -	<u>-</u> -	3181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 2415-1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	4	<u>106.63</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 2415-1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	17	<u>79.90</u> -	<u>-</u> -	1358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 2415-1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	1	<u>68.13</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 2415-1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	5	<u>59.98</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 2415-1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	2	<u>55.20</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C113-1708 варіант 5	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50, 3/50,3/45° (або аналог)	шт	4	<u>50.46</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	17	<u>87.80</u> -	<u>-</u> -	1493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1708 варіант 3	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/50, 3/45 (або аналог)	шт	26	<u>87.80</u> -	<u>-</u> -	2283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1478 варіант 1	Заглушка ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	1	<u>24.23</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1545-549 варіант 3	Хомут з штоком з гумою Ф50 мм (або аналог)	шт	39	<u>32.50</u> -	<u>-</u> -	1268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	19,8	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	8246	8246	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>69.7</u> -
27	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилена Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	140,76	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	21327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилена ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	61,2	<u>65.83</u> -	<u>-</u> -	4029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	2,8	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	1883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	273,5	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	4215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	594	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	1628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,61	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					118251	33734	<u>289</u> 111		<u>266.89</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					118251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84228				
		всього заробітна плата, грн.					33845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5288				
		Всього будівельні роботи, грн.					134888				

		Всього по розділу 1					134888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. І поверх									
33	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	4,8	<u>4715.11</u> 4010,93	<u>241.53</u> 95,08	22633	19252	<u>1159</u> 456	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>153.5</u> 3,64
34	2407-1301-1 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	48	<u>2235.69</u> -	<u>-</u> -	107313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,7	<u>6157.30</u> 4515,57	<u>415.27</u> 163,47	4310	3161	<u>291</u> 114	<u>36.4100</u> 1,3034	<u>25.49</u> 0,91
36	С130-901 варіант 1	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	7	<u>4433.91</u> -	<u>-</u> -	31037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С113-1478 варіант 11	Труба гофрована для унітаза Ф 110 (або аналог)	шт	7	<u>370.41</u> -	<u>-</u> -	2593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>3006.86</u> 1921,35	<u>648.32</u> 255,22	301	192	<u>65</u> 26	<u>16.2400</u> 2,0349	<u>1.62</u> 0,2
39	С130-540 варіант 1	Душовий піддон з сифоном Eger SMC 599-4040S або аналог	шт	1	<u>2099.33</u> -	<u>-</u> -	2099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,275	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	3431	3265	<u>46</u> 18	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>25.26</u> 0,14
41	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	8	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	2436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	6	<u>181.65</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	2	<u>141.56</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 2415-1037-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/500/15° (або аналог)	шт	8	<u>113.55</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	9	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С113-1466-1 варіант 3	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/45° або аналог	шт	6	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	3	<u>82.90</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С113-2280 варіант 1	Редукція ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/15° або аналог	шт	2	<u>82.82</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C113-1478 варіант 3	Заглушка ПП-100 тип 1/110/110,4/100,4/15° або аналог	шт	3	<u>48.50</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	13	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,115	<u>12654.01</u> 12380,52	<u>82.64</u> 31,53	14109	13804	<u>92</u> 35	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>106.79</u> 0,27
52	& 2415- 1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	31	<u>132.54</u> -	<u>-</u> -	4109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& 2415- 1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	10	<u>106.63</u> -	<u>-</u> -	1066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& 2415- 1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	18	<u>79.90</u> -	<u>-</u> -	1438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& 2415- 1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	18	<u>68.13</u> -	<u>-</u> -	1226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& 2415- 1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	6	<u>59.98</u> -	<u>-</u> -	360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50, 3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	25	<u>50.46</u> -	<u>-</u> -	1262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	33	<u>87.80</u> -	<u>-</u> -	2897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	8	<u>27.18</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-1478 варіант 1	Заглушка ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	1	<u>24.23</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C1545-549 варіант 3	Хомут з штоком з гумою Ф50 мм (або аналог)	шт	61	<u>32.50</u> -	<u>-</u> -	1983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1545-32- 6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	5	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	3484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1545-32- 6-1С варіант 1	Муфта протипожежна ф50 ППМ- 50 (або аналог)	шт	32	<u>350.51</u> -	<u>-</u> -	11216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,7	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	2374	2374	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>20.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилена Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	9,18	<u>151,51</u> -	<u>-</u> -	1391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилена ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	48,96	<u>65,83</u> -	<u>-</u> -	3223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,8	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	78,7	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	1213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	171	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,18	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							234700	42048	<u>1653</u> 649		<u>332,72</u> 5,16
Разом будівельні роботи, грн.							234700				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							190999				
всього заробітна плата, грн.							42697				
Загальновиробничі витрати, грн.							21309				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6845				
Всього будівельні роботи, грн.							256009				

Всього по розділу 2							256009				
Розділ 3. II поверх											
71	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,9	<u>4715,11</u> 4010,93	<u>241,53</u> 95,08	8959	7621	<u>459</u> 181	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>60.76</u> 1,44
72	2407-1301-1 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	19	<u>2235,69</u> -	<u>-</u> -	42478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>6157,30</u> 4515,57	<u>415,27</u> 163,47	1231	903	<u>83</u> 33	<u>36.4100</u> 1,3034	<u>7.28</u> 0,26
74	C130-901 варіант 1	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	2	<u>4433,91</u> -	<u>-</u> -	8868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C113-1478 варіант 11	Труба гофрована для унітаза Ф 110 (або аналог)	шт	2	<u>370.41</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,155	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	1934	1840	<u>26</u> 10	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>14.24</u> 0,08
77	& 2415- 1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	5	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& 2415- 1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	2	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& 2415- 1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	2	<u>141.56</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& 2415- 1037-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/500/15° (або аналог)	шт	2	<u>113.55</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	2	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C113-1466-1 варіант 3	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/45° або аналог	шт	2	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	1	<u>82.90</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C113-1478 варіант 3	Заглушка ПП-100 тип 1/110/110,4/100,4/15° або аналог	шт	1	<u>48.50</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф 110 або аналог	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,5225	<u>12654.01</u> 12380,52	<u>82.64</u> 31,53	6612	6469	<u>43</u> 16	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>50.05</u> 0,13
87	& 2415- 1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	17	<u>132.54</u> -	<u>-</u> -	2253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& 2415- 1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	3	<u>106.63</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& 2415- 1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	5	<u>79.90</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& 2415-1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	11	<u>68,13</u> -	<u>-</u> -	749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& 2415-1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	1	<u>59,98</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	17	<u>50,46</u> -	<u>-</u> -	858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	19	<u>87,80</u> -	<u>-</u> -	1668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	9	<u>27,18</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C1545-549 варіант 1	Крепільний хомут металевий Ф50 OSTENDORF (або аналог)	шт	55	<u>34,10</u> -	<u>-</u> -	1876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	1	<u>696,80</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1545-32-6-1C варіант 1	Муфта протипожежна ф50 ППМ- 50 (або аналог)	шт	11	<u>350,51</u> -	<u>-</u> -	3856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,4	<u>416,45</u> 416,45	<u>-</u> -	1416	1416	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>11,97</u> -
99	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	3,06	<u>151,51</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	31,62	<u>65,83</u> -	<u>-</u> -	2082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,48	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	47	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	102	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,1	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					93182	18249	<u>611</u> 240		<u>144,3</u> 1,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					93182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74322 18489 9207 15,19 2953 102389				

		Всього по розділу 3					102389				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					446133 446133 349549 95031 47155 77,62 15086 493288	94031	<u>2553</u> 1000		<u>743,91</u> 7,93

		Всього по кошторису					493288				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					829,46 110117				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-085
на Каналізація К2 блок "А"

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ВК

Кошторисна вартість

115,991 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,20791 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

27,565 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,77	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	9607	9141	<u>128</u> 49	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>70.72</u> 0,38
2	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	34	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	10353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	9	<u>181.65</u> -	<u>-</u> -	1635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С113-1466-1 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° або аналог	шт	6	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С113-1466-1 варіант 7	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° (або аналог)	шт	8	<u>95.71</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1466-1 варіант 1	Заглушка ПП-100 тип1/110/110,4/100,4/15° або аналог	шт	3	<u>48,58</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-1466-1 варіант 5	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	4	<u>82,98</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	40	<u>128,95</u> -	<u>-</u> -	5158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8	<u>416,45</u> 416,45	<u>-</u> -	3332	3332	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>28,16</u> -
10	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	81,6	<u>151,51</u> -	<u>-</u> -	12363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	1,4	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	110,5	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	1703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	240	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,25	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					47659	12473	<u>128</u> 49		<u>98,88</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					47659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35058				
		всього заробітна плата, грн.					12522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6152				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1955				
		Всього будівельні роботи, грн.					53811				

		Всього по розділу 1					53811				
15	KB16-13-2	Розділ 2. І поверх Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>12476,54</u> 11871,24	<u>166,34</u> 63,97	1747	1662	<u>23</u> 9	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>12,86</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	4	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	4	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	4	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	2787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	583	583	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>4.93</u> -
21	C113-2150 варіант 10	Труба ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	14,28	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	2164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,2	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	19,3	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	42	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,04	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11070	2245	<u>23</u> 9		<u>17.79</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					11070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8802				
		всього заробітна плата, грн.					2254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					352				
		Всього будівельні роботи, грн.					12177				

		Всього по розділу 2					12177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. II поверх									
26	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	1747	1662	<u>23</u> 9	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>12.86</u> 0,07
27	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	4	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	4	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	4	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	2787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	583	583	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>4.93</u> -
32	С113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	14,28	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	2164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,2	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	19,3	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	42	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,04	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11070	2245	<u>23</u> 9		<u>17.79</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					11070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8802				
		всього заробітна плата, грн.					2254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1107				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12177				

		Всього по розділу 3					12177				
		Розділ 4. III поверх									
37	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	1747	1662	<u>23</u> 9	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>12.86</u> 0,07
38	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	4	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	4	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	4	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	2787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	583	583	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>4.93</u> -
43	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	14,28	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	2164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,2	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	19,3	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	42	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1551-41-СП варіант 1	Очишувач для клею (або аналог)	л	0,04	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11070	2245	<u>23</u> 9		<u>17.79</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					11070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1107				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					352				
		Всього будівельні роботи, грн.					12177				

		Всього по розділу 4					12177				
		Розділ 5. Технічний поверх									
48	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,135	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	1684	1603	<u>22</u> 9	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>12.4</u> 0,07
49	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	5	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	4	<u>141.56</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 2415-1037-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/500/15° (або аналог)	шт	1	<u>113.55</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С113-1466-1 варіант 7	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° (або аналог)	шт	2	<u>95.71</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	4	<u>82.90</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С113-1478 варіант 5	Патрубок компенсаційний ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	4	<u>120.00</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	4	<u>1030.26</u> 538,48	<u>257.81</u> 70,71	4121	2154	<u>1031</u> 283	<u>4.2300</u> 0,5639	<u>16.92</u> 2,26
57	С113-1478 варіант 14	Воронка водостічна Ф110 з листовловлювачем з притискним фланцем із нержавіючої сталі (або аналог)	шт	4	<u>1929.99</u> -	<u>-</u> -	7720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	4	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	2787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>416,45</u> 416,45	- -	500	500	- -	<u>3.5200</u> -	<u>4,22</u> -
60	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	12,24	<u>151,51</u> -	- -	1854	-	- -	- -	- -
61	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,17	<u>672,63</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
62	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	16,6	<u>15,41</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
63	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	36	<u>2,74</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
64	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,04	<u>514,13</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					23393	4257	<u>1053</u> 292		<u>33,54</u> 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					23393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18083				
		всього заробітна плата, грн.					4549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					721				
		Всього будівельні роботи, грн.					25648				

		Всього по розділу 5					25648				
		Разом прямі витрати по кошторису					104262	23465	<u>1250</u> 368		<u>185,79</u> 2,92
		Разом будівельні роботи, грн.					104262				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79547				
		всього заробітна плата, грн.					23833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11729				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3732				
		Всього будівельні роботи, грн.					115991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					115991				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					207,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27565				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-086

на Протипожежне водопостачання СПП ПРУ

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ВК1

Кошторисна вартість

1104,616 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,21124 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

155,706 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,013	<u>43118,48</u>	<u>21076,89</u>	561	287	<u>274</u>	<u>203,9000</u>	<u>2,65</u>
					22041,59	7318,92			95	59,0153	0,77
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,052	<u>6706,92</u>	<u>4848,61</u>	349	97	<u>252</u>	<u>18,3700</u>	<u>0,96</u>
					1858,31	1114,78			58	7,3821	0,38
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0344	<u>45266,13</u>	<u>43391,64</u>	1557	64	<u>1493</u>	<u>18,5300</u>	<u>0,64</u>
					1874,49	14638,56			504	110,0580	3,79
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0332	<u>7809,17</u>	<u>7809,17</u>	259	-	<u>259</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	2102,78			70	15,1575	0,5
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,332	<u>3765,72</u>	<u>1726,11</u>	1250	677	<u>573</u>	<u>18,3600</u>	<u>6,1</u>
					2039,61	627,01			208	5,1175	1,7
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,121	<u>8789,31</u>	<u>-</u>	1064	210	<u>-</u>	<u>16,3200</u>	<u>1,97</u>
					1732,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0012	<u>59863.01</u> 3645,81	<u>56217.20</u> 18026,85	72	4	<u>68</u> 22	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.04</u> 0,16
8	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	1,62	<u>195.90</u> -	<u>195.90</u> 39,82	317	-	<u>317</u> 65	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,46
9	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0012	<u>4955.58</u> 467,36	<u>4468.95</u> 1112,41	6	1	<u>5</u> 1	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.01</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					5435	1340	<u>3241</u> 1023		<u>12.37</u> 7,77
		Разом будівельні роботи, грн.					5435				
		в тому числі:					854				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2363				
		всього заробітна плата, грн.					1289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2,43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					471				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6724				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					6724				
		Розділ 2. Отвори									
10	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (випуск К1-8а)	100шт	0,01	<u>15759.46</u> 15385,27	<u>374.19</u> 62,27	158	154	<u>4</u> 1	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>1.16</u> 0,01
11	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 2300 мм	100шт	0,01	<u>60654.98</u> 59076,39	<u>1578.59</u> 262,70	607	591	<u>16</u> 3	<u>444.1500</u> 2,3667	<u>4.44</u> 0,02
12	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 225 мм	100шт	0,01	<u>19572.33</u> 19093,59	<u>478.74</u> 79,67	196	191	<u>5</u> 1	<u>143.5500</u> 0,7178	<u>1.44</u> 0,01
13	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (випуск К2-2а)	100шт	0,01	<u>1001.27</u> 985,37	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
14	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 600 мм	100шт	0,01	<u>2867.35</u> 2824,13	<u>-</u> -	29	28	<u>-</u> -	<u>25.4220</u> -	<u>0.25</u> -
15	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 165 мм	100шт	0,01	<u>8815.42</u> 8698,35	<u>-</u> -	88	87	<u>-</u> -	<u>78.3000</u> -	<u>0.78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,1	<u>15759.46</u> 15385,27	<u>374,19</u> 62,27	1576	1539	<u>37</u> 6	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>11.57</u> 0,06
17	KP20-27-8 K=5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 700 мм	100шт	0,1	<u>14441.66</u> 14065,81	<u>375.85</u> 62,55	1444	1407	<u>37</u> 6	<u>105.7500</u> 0,5635	<u>10.58</u> 0,06
18	KP20-27-9 K=1,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 110 мм	100шт	0,07	<u>5931.01</u> 5785,94	<u>145.07</u> 24,14	415	405	<u>10</u> 2	<u>43.5000</u> 0,2175	<u>3.05</u> 0,02
19	KP20-27-9 K=0,75	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 90 мм	100шт	0,02	<u>3558.60</u> 3471,56	<u>87.04</u> 14,49	71	69	<u>2</u> -	<u>26.1000</u> 0,1305	<u>0.52</u> -
20	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,07	<u>1001.27</u> 985,37	<u>-</u> -	70	69	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.62</u> -
21	KP20-27-2 K=1,4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 300 мм	100шт	0,02	<u>1056.39</u> 1040,47	<u>-</u> -	21	21	<u>-</u> -	<u>9.3660</u> -	<u>0.19</u> -
22	KP20-27-2 K=0,6	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 200 мм	100шт	0,05	<u>452.74</u> 445,92	<u>-</u> -	23	22	<u>-</u> -	<u>4.0140</u> -	<u>0.2</u> -
23	KP20-27-3 K=9	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 110 мм	100шт	0,04	<u>5471.63</u> 5398,97	<u>-</u> -	219	216	<u>-</u> -	<u>48.6000</u> -	<u>1.94</u> -
24	KP20-27-3 K=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 60 мм Гідроізоляція місць введення комунікацій у сховище	100шт	0,03	<u>3039.80</u> 2999,43	<u>-</u> -	91	90	<u>-</u> -	<u>27.0000</u> -	<u>0.81</u> -
25	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>407.32</u> 349,01	<u>-</u> -	815	698	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>5.9</u> -
26	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,1	<u>2385.98</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-311-1	Каболка діам. 20 мм	м	7	<u>91.48</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KB8-4-1	Влаштування водостійких замків з м'ятої глини з бітумом(0,6x0,6x0,6м)	1 м3	0,43	<u>1806.83</u> 827,74	<u>221.10</u> 80,31	777	356	<u>95</u> 35	<u>8.1000</u> 0,6555	<u>3.48</u> 0,28
29	KB11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм Конопачення місць приєднання каналізаційних труб до колодязів	100м2	0,02	<u>17668.95</u> 3975,81	<u>-</u> -	353	80	<u>-</u> -	<u>31.7000</u> -	<u>0.63</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>407.32</u> 349,01	<u>-</u> -	815	698	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>5.9</u> -
31	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,4	<u>2385.98</u> -	<u>-</u> -	954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111-311-1	Каболка діам. 20 мм	м	7	<u>91.48</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ8-4-1	Влаштування водостійких замків з м'ятої глини з бітумом(0,6х0,6х0,6м)	1 м3	0,43	<u>1806.83</u> 827,74	<u>221.10</u> 80,31	777	356	<u>95</u> 35	<u>8.1000</u> 0,6555	<u>3.48</u> 0,28
34	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,02	<u>17668.95</u> 3975,81	<u>-</u> -	353	80	<u>-</u> -	<u>31.7000</u> -	<u>0.63</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							11381	7167	<u>301</u> 89		<u>57.66</u> 0,74
Разом будівельні роботи, грн.							11381				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3913				
всього заробітна плата, грн.							7256				
Загальновиробничі витрати, грн.							3778				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1326				
Всього будівельні роботи, грн.							15159				

Всього по розділу 2							15159				
Розділ 3. Водопровід В1.3											
35	КМ38-7-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	1	<u>4068.98</u> 2205,36	<u>893.98</u> 375,45	4069	2205	<u>894</u> 375	<u>18.0000</u> 2,6790	<u>18</u> 2,68
36	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,0216	<u>18097.15</u> 13932,19	<u>1518.11</u> 224,85	391	301	<u>33</u> 5	<u>117.7600</u> 1,7764	<u>2.54</u> 0,04
37	С121-783 варіант 5	Металоконструкції індивідуальні - марка Р-1	т	0,0216	<u>75100.88</u> -	<u>-</u> -	1622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C111-91-4-3С варіант 1	Анкер кліновий М12х100 оцинкований Антикорозійне покриття	шт	4	<u>30.83</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,006	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	9	4	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.03</u> -
40	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Ємність проточна Ф 630 з металевої труби V=1м3	100м2	0,006	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	29	6	<u>1</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.04</u> -
41	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10шт	0,4	<u>30438.05</u> 25360,30	<u>3980.69</u> 1509,15	12175	10144	<u>1592</u> 604	<u>219.7600</u> 11,5404	<u>87.9</u> 4,62
42	КБ17-7-2 К=2,38	Додається до норми 17-7-1 на кожні 0,1 т при масі понад 0,5 т до 1 т до 0,738	10шт	0,4	<u>12607.90</u> 9549,65	<u>2097.92</u> 806,70	5043	3820	<u>839</u> 323	<u>82.7526</u> 6,2689	<u>33.1</u> 2,51
43	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні - ємність проточна ф630 з металевої труби V=1м3	т	2,953	<u>75100.88</u> -	<u>-</u> -	221773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C111-1746-2 варіант 1	Прокладка гумова А-600-10 (товщина 2мм) СОУ НАЕК 238:2021 (або аналог)	шт	4	<u>300.25</u> -	<u>-</u> -	1201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,4	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	2683	2683	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>22.68</u> -
46	& C114-97-3 варіант 1	Самоклеюча теплоізоляція товщиною 10мм К-FLEX DUCT NET (або аналог)	м2	34,75	<u>260.70</u> -	<u>-</u> -	9059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-1678-5И варіант 1	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів	м	86,87	<u>9.15</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог) Антикорозійне покриття	шт	102	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ13-30-3 тех.ч. п.1.3. 12.5 к(труд)=1, 15, К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю КО-5102 в два шари /при захисті внутрішніх поверхонь циліндричної апаратури і газоходів, установлених у горизонтальне положення/	100м2	0,34	<u>1426.63</u> 1133,12	<u>171.21</u> 17,93	485	385	<u>58</u> 6	<u>8.2800</u> 0,1440	<u>2.82</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С111-392-1 варіант 1	Емаль КО-5102 (або аналог)	кг	12,24	<u>386.09</u> -	<u>-</u> -	4726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,34	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	516	225	<u>29</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.63</u> 0,02
52	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Ємність проточна Ф630 з металевої труби V=0,75м3	100м2	0,34	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	1667	337	<u>44</u> 7	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>2.46</u> 0,05
53	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10шт	0,2	<u>30438.05</u> 25360,30	<u>3980.69</u> 1509,15	6088	5072	<u>796</u> 302	<u>219.7600</u> 11,5404	<u>43.95</u> 2,31
54	КБ17-7-2 К=1,22	Додається до норми 17-7-1 на кожні 0,1 т при масі понад 0,5 т до 1 т до 0,622 т	10шт	0,2	<u>6462.87</u> 4895,20	<u>1075.40</u> 413,52	1293	979	<u>215</u> 83	<u>42.4194</u> 3,2135	<u>8.48</u> 0,64
55	С121-783 варіант 2	Металоконструкції індивідуальні - ємність проточна ф630 з металевої труби V=0,75 м3	т	1,243	<u>75100.88</u> -	<u>-</u> -	93350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С111-1746-2 варіант 1	Прокладка гумова А-600-10 (товщина 2мм) СОУ НАЕК 238:2021 (або аналог)	шт	2	<u>300.25</u> -	<u>-</u> -	601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,2	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	947	947	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>8</u> -
58	& С114-97-3 варіант 1	Самоклеюча теплоізоляція товщиною 10мм К-FLEX DUCT NET (або аналог)	м2	12,26	<u>260.70</u> -	<u>-</u> -	3196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С111-1678-5И варіант 1	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів	м	30,66	<u>9.15</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог) Антикорозійне покриття	шт	36	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ13-30-3 тех.ч. п.1.3.12.5 κ(труд)=1,15, К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю КО-5102 в два шари /при захисті внутрішніх поверхонь циліндричної апаратури і газоходів, установлених у горизонтальне положення/	100м2	0,12	<u>1426.63</u> 1133,12	<u>171.21</u> 17,93	171	136	<u>21</u> 2	<u>8.2800</u> 0,1440	<u>0.99</u> 0,02
62	& С111-392-1 варіант 1	Емаль КО-5102 (або аналог)	кг	4,32	<u>386.09</u> -	<u>-</u> -	1668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,12	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	182	80	<u>10</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.57</u> 0,01
64	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,12	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	588	119	<u>15</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.87</u> 0,02
65	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	6	<u>184.21</u> 58,17	<u>-</u> -	1105	349	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>2.7</u> -
66	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	17	<u>589.87</u> 295,27	<u>85.19</u> 20,41	10028	5020	<u>1448</u> 347	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>40.97</u> 2,62
67	& С1630-159-2 варіант 1	Кран кульовий фланцевий DN50, Ру1,6 МПа 11с42п з КВФ (або аналог)	шт	17	<u>2315.46</u> -	<u>-</u> -	39363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>948.22</u> 515,97	<u>148.75</u> 45,43	948	516	<u>149</u> 45	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>4.26</u> 0,35
69	& С1630-159-3 варіант 1	Кран кульовий фланцевий DN80, Ру1,6 МПа 11с42п з КВФ (або аналог)	шт	1	<u>2880.74</u> -	<u>-</u> -	2881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1630-1433-1-1Т варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN25, Ру1,6 МПа (В/В) 11627п1 (або аналог)	шт	10	<u>448.89</u> -	<u>-</u> -	4489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С130-466 варіант 1	Кран водорозбірний 3/4", Ру1,6 МПа (або аналог)	шт	6	<u>172.84</u> -	<u>-</u> -	1037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С1630-536-1 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий DN25, Ру1,6 МПа 16616к (або аналог)	шт	1	<u>835.89</u> -	<u>-</u> -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,55	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	6308	4898	<u>926</u> 284	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>39.06</u> 2,24
74	С113-54 варіант 2	Труба 50х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	55	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	14295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1630-1438-3 варіант 1	Відвід 90-1-57х3,5 (або аналог)	шт	25	<u>96.62</u> -	<u>-</u> -	2416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С113-1000-5 варіант 1	Відвід 90°-32х3 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	30	<u>47.28</u> -	<u>-</u> -	1418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>7882,24</u> 6931,96	<u>631,06</u> 203,35	2365	2080	<u>189</u> 61	<u>55,2700</u> 1,5787	<u>16,58</u> 0,47
78	C113-51 варіант 1	Труба 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	30	<u>141,71</u> -	<u>-</u> -	4251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C1630-128 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	12	<u>141,74</u> -	<u>-</u> -	1701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм Фуtlяр із труб	100м	0,85	<u>1322,41</u> 1246,56	<u>23,93</u> 1,77	1124	1060	<u>20</u> 2	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>6,99</u> 0,01
81	C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні ф67х3,5	м	1,1	<u>309,28</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,2	<u>416,45</u> 416,45	<u>-</u> -	2998	2998	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>25,34</u> -
83	& C114-97-1- Э варіант 1	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф63 мм, товщ. 9мм (або аналог)	м	56,1	<u>45,07</u> -	<u>-</u> -	2528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C114-97-1- Э варіант 2	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф32 мм, товщ. 9мм (або аналог)	м	17,34	<u>19,37</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C111- 1678-5И варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	99,5	<u>9,15</u> -	<u>-</u> -	910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C111-330- 1 варіант 1	Клей Thermaflex (або аналог)	л	1,02	<u>745,91</u> -	<u>-</u> -	761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	216	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,22	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C111-1867 варіант 1	Хомут трубний 1" (32-37 мм) прогумований з шпилькою та пробкою (або аналог)	шт	15	<u>64,43</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,01704	<u>18097,15</u> 13932,19	<u>1518,11</u> 224,85	308	237	<u>26</u> 4	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>2,01</u> 0,03
91	C121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні - опора ОП 1/57	т	0,009	<u>75100,88</u> -	<u>-</u> -	676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C121-783 варіант 4	Металоконструкції індивідуальні - опора ОП 2/57 Антикорозійне покриття	т	0,008	<u>75100.88</u> -	<u>-</u> -	601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,13	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	197	86	<u>11</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.62</u> 0,01
94	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,13	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	637	129	<u>17</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.94</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					481637	44816	<u>7334</u> 2460		<u>373.53</u> 18,72
		Разом будівельні роботи, грн.					481637				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					429487				
		всього заробітна плата, грн.					47276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6794				
		Всього будівельні роботи, грн.					503838				

		Всього по розділу 3					503838				
		Розділ 4. Водопровід В1.4									
95	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3875.29</u> 2582,28	<u>171.22</u> 55,81	3875	2582	<u>171</u> 56	<u>21.3200</u> 0,4322	<u>21.32</u> 0,43
96	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,0077	<u>18097.15</u> 13932,19	<u>1518.11</u> 224,85	139	107	<u>12</u> 2	<u>117.7600</u> 1,7764	<u>0.91</u> 0,01
97	C121-783 варіант 6	Металоконструкції індивідуальні - марка Р-2	т	0,0077	<u>75100.88</u> -	<u>-</u> -	578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C111-91-4- 3С варіант 1	Анкер кліновий М12х100 оцинкований	шт	4	<u>30.83</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Антикорозійне покриття									
99	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,001	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	2	1	<u>-</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>-</u> -
100	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,001	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	5	1	<u>-</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ємність проточна Ф 630 з металевої труби V=1м3									
101	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10шт	0,2	<u>30438.05</u> 25360,30	<u>3980.69</u> 1509,15	6088	5072	<u>796</u> 302	<u>219.7600</u> 11,5404	<u>43.95</u> 2,31
102	КБ17-7-2 K=2,38	Додається до норми 17-7-1 на кожні 0,1 т при масі понад 0,5 т до 1 т до 0,738	10шт	0,2	<u>12607.90</u> 9549,65	<u>2097.92</u> 806,70	2522	1910	<u>420</u> 161	<u>82.7526</u> 6,2689	<u>16.55</u> 1,25
103	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні - ємність проточна ф630 з металевої труби V=1м3	т	1,476	<u>75100.88</u> -	<u>-</u> -	110849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С111-1746-2 варіант 1	Прокладка гумова А-600-10 (товщина 2мм) СОУ НАЕК 238:2021 (або аналог)	шт	2	<u>300.25</u> -	<u>-</u> -	601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,7	<u>789.13</u> 789,13	<u>-</u> -	1342	1342	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>11.34</u> -
106	& С114-97-3 варіант 1	Самоклеюча теплоізоляція товщиною 10мм K-FLEX DUCT NET (або аналог)	м2	17,37	<u>260.70</u> -	<u>-</u> -	4528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С111-1678-5И варіант 1	Стрічка самоклеюча для спієних теплоізоляційних матеріалів	м	43,44	<u>9.15</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	51	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Антикорозійне покриття									
109	КБ13-30-3 тех.ч. п.1.3. 12.5 κ(труд)=1, 15, K=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю КО-5102 в два шари /при захисті внутрішніх поверхонь циліндричної апаратури і газоходів, установлених у горизонтальне положення/	100м2	0,17	<u>1426.63</u> 1133,12	<u>171.21</u> 17,93	243	193	<u>29</u> 3	<u>8.2800</u> 0,1440	<u>1.41</u> 0,02
110	& С111-392-1 варіант 1	Емаль КО-5102 (або аналог)	кг	6,12	<u>386.09</u> -	<u>-</u> -	2363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,17	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	258	113	<u>15</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.81</u> 0,01
112	КБ13-26-6 K=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази Ємність проточна Ф630 з металевої труби V=0,75м3	100м2	0,17	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	833	168	<u>22</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.23</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10шт	0,2	<u>30438.05</u> 25360,30	<u>3980.69</u> 1509,15	6088	5072	<u>796</u> 302	<u>219.7600</u> 11,5404	<u>43.95</u> 2,31
114	КБ17-7-2	Додається до норми 17-7-1 на кожні 0,1 т при масі понад 0,5 т до 1 т до 0,622 т	10шт	0,2	<u>6462.87</u> 4895,20	<u>1075.40</u> 413,52	1293	979	<u>215</u> 83	<u>42.4194</u> 3,2135	<u>8.48</u> 0,64
115	С121-783	Металоконструкції індивідуальні - ємність	т	1,243	<u>75100.88</u>	-	93350	-	-	-	-
	варіант 2	проточна ф630 з металеві труби V=0,75 м3			-	-			-	-	-
116	& С111-1746-2	Прокладка гумова А-600-10 (товщина 2мм)	шт	2	<u>300.25</u>	-	601	-	-	-	-
	варіант 1	СОУ НАЕК 238:2021 (або аналог)			-	-			-	-	-
117	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,2	<u>789.13</u> 789,13	-	947	947	-	<u>6.6700</u>	<u>8</u>
118	& С114-97-3	Самоклеюча теплоізоляція товщиною 10мм	м2	12,26	<u>260.70</u>	-	3196	-	-	-	-
	варіант 1	К-FLEX DUCT NET (або аналог)			-	-			-	-	-
119	& С111-1678-5И	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	30,66	<u>9.15</u>	-	281	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
120	С188888-5	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	36	<u>2.74</u>	-	99	-	-	-	-
	варіант 1	Антикорозійне покриття			-	-			-	-	-
121	КБ13-30-3	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю КО-5102 в два шари /при захисті внутрішніх поверхонь циліндричної апаратури і газоходів, установлених у горизонтальне положення/	100м2	0,12	<u>1426.63</u> 1133,12	<u>171.21</u> 17,93	171	136	<u>21</u> 2	<u>8.2800</u> 0,1440	<u>0.99</u> 0,02
122	& С111-392-1	Емаль КО-5102 (або аналог)	кг	4,32	<u>386.09</u>	-	1668	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
123	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,12	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	182	80	<u>10</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.57</u> 0,01
124	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,12	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	588	119	<u>15</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.87</u> 0,02
125	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	<u>184.21</u> 58,17	-	737	233	-	<u>0.4500</u>	<u>1.8</u>
126	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	12	<u>589.87</u> 295,27	<u>85.19</u> 20,41	7078	3543	<u>1022</u> 245	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>28.92</u> 1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C1630-159-2 варіант 1	Кран кульовий фланцевий DN50, Ру1,6 МПа 11с42п з КВФ (або аналог)	шт	7	<u>2315.46</u> -	<u>-</u> -	16208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C113-2301-3 варіант 1	Клапан зворотній дисковий фланцевий DN50, Ру 1,6МПа 2450 Genebre з КВФ (або аналог)	шт	5	<u>2477.48</u> -	<u>-</u> -	12387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C1630-1433-1-1Т варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN25, Ру1,6 МПа (В/В) 11627п1 (або аналог)	шт	5	<u>448.89</u> -	<u>-</u> -	2244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C130-466 варіант 1	Кран водорозбірний 3/4", Ру1,6 МПа (або аналог)	шт	4	<u>172.84</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C1630-536-1 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий DN25, Ру1,6 МПа 16б1бк (або аналог)	шт	1	<u>835.89</u> -	<u>-</u> -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	1	<u>74.05</u> 46,53	<u>-</u> -	74	47	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
133	C1630-1159 варіант 2	Манометр (0-10 bar) радіальний D=63мм, 1/4" (або аналог)	комплект	1	<u>158.40</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C130-4651-1 варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN15, Ру1,6 МПа (В/В) (або аналог)	шт	2	<u>151.79</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,75	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	20071	15586	<u>2948</u> 905	<u>71,0100</u> 4,0810	<u>124.27</u> 7,14
136	C113-54 варіант 2	Труба 50х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	175	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	45484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,07	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	552	485	<u>44</u> 14	<u>55,2700</u> 1,5787	<u>3.87</u> 0,11
138	C113-51 варіант 1	Труба 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	7	<u>141.71</u> -	<u>-</u> -	992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,005	<u>7864.48</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55,2700</u> 1,5787	<u>0.28</u> 0,01
140	C113-49 варіант 1	Труба 15х2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>82.60</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C1630-123-3 варіант 1	Перехід 50-25 сталевий (або аналог)	шт	2	<u>52,77</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C1630-128 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	6	<u>141,74</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C130-1158-1 варіант 1	Футорка PATTARONI 1/4" x 1/2" ВНхЗН латунна (або аналог)	шт	1	<u>74,00</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм Футиляр із труб	100м	1,825	<u>1322,41</u> 1246,56	<u>23,93</u> 1,77	2413	2275	<u>44</u> 3	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>15</u> 0,03
145	C113-161 варіант 1	Футиляр із труби 108х4	м	5,8	<u>361,19</u> -	<u>-</u> -	2095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,0465	<u>18097,15</u> 13932,19	<u>1518,11</u> 224,85	842	648	<u>71</u> 10	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>5,48</u> 0,08
147	C121-783 варіант 3	Металоконструкції індивідуальні - опора ОП 1/57	т	0,027	<u>75100,88</u> -	<u>-</u> -	2028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C121-783 варіант 4	Металоконструкції індивідуальні - опора ОП 2/57	т	0,019	<u>75100,88</u> -	<u>-</u> -	1427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	C111-1867 варіант 1	Хомут трубний 1" (32-37 мм) прогумований з шпилькою та пробкою (або аналог)	шт	15	<u>64,43</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C1630-673-2 варіант 1	Кран кульовий з електроприводом DN25, Ру1,6 МПа (В/З) 220В Aqua-World ВКр801-25 1" (або аналог) Антикорозійне покриття	шт	1	<u>8948,50</u> -	<u>-</u> -	8949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,352	<u>1516,63</u> 663,13	<u>85,60</u> 8,97	534	233	<u>30</u> 3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,68</u> 0,03
152	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,352	<u>4902,31</u> 990,79	<u>128,53</u> 20,09	1726	349	<u>45</u> 7	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>2,55</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 4					373256	42256	<u>6729</u> 2107		<u>344,6</u> 16,37
		Разом будівельні роботи, грн.					373256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					324271				
		всього заробітна плата, грн.					44363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21192 33,85 6577 394448				

		Всього по розділу 4					394448				
		Розділ 5. Водопровід В1(санвузли СПП ПРУ)									
153	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного проточного	шт	4	<u>885,17</u> 817,67	<u>22,18</u> 7,89	3541	3271	<u>89</u> 32	<u>7.0000</u> 0,0550	<u>28</u> 0,22
154	& С1630-1433-1-1Т варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN25, Ру1,6 МПа (В/В) 11627п1 (або аналог)	шт	2	<u>448,89</u> -	<u>-</u> -	898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& С130-4651-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN15, Ру1,6 МПа (В/3) 11627п1 (або аналог)	шт	10	<u>151,79</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>7882,24</u> 6931,96	<u>631,06</u> 203,35	1182	1040	<u>95</u> 31	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>8,29</u> 0,24
157	С113-51 варіант 1	Труба 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	15	<u>141,71</u> -	<u>-</u> -	2126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,005	<u>7864,48</u> 6931,96	<u>631,06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0,28</u> 0,01
159	С113-49 варіант 1	Труба 15х2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>82,60</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,155	<u>1322,41</u> 1246,56	<u>23,93</u> 1,77	205	193	<u>4</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>1,27</u> -
161	& С1630-123-4 варіант 1	Перехід 25-15 з металевої труби (або аналог)	шт	2	<u>17,25</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	С1630-128 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	2	<u>141,74</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& C112552-1-1 варіант 1	Шланг армований в нержавіючому оплетенні для підводу води о1/2"(гайка/гайка) L- 0,5м (ТУ У 25.1-31940558-001-2002) (або аналог)	шт	10	<u>152.72</u> -	<u>-</u> -	1527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,5	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	1458	1458	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>12.32</u> -
165	& C114-97-1-Э варіант 3	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф25 мм, товщ. 9мм або аналог	м	15,3	<u>15.51</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C114-97-1-Э варіант 4	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф20 мм, товщ. 9мм або аналог	м	20,4	<u>13.59</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C111-1678-5И варіант 1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	48,3	<u>9.15</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C111-330-1 варіант 1	Клей Thermaflex (або аналог)	л	0,5	<u>745.91</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	105	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,1	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	C111-1867 варіант 2	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією EPDM під шпильку М8 Ф40-32 або аналог	шт	10	<u>90.14</u> -	<u>-</u> -	901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C111-1867 варіант 3	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією EPDM під шпильку М8 Ф 20-25 "Ecoplastik" або аналог Антикорозійне покриття	шт	10	<u>51.58</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0182	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	28	12	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.09</u> -
174	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0182	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	89	18	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.13</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					16055	6027	<u>195</u> 64		<u>50.38</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					16055				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9833				
		всього заробітна плата, грн.					6091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2838 4,44 862 18893				

		Всього по розділу 5					18893				
		Розділ 6. Каналізація К1 (санвузли СПП ПРУ)									
175	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,4	<u>4715.11</u> 4010,93	<u>241.53</u> 95,08	1886	1604	<u>97</u> 38	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>12.79</u> 0,3
176	C130-728 варіант 1	Умивальник керамічний з сифоном (або аналог)	комплект	4	<u>1591.52</u> -	<u>-</u> -	6366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	C130-554 варіант 1	П'єдестал для умивальника керамічний (або аналог)	шт	4	<u>1203.03</u> -	<u>-</u> -	4812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,6	<u>6157.30</u> 4515,57	<u>415.27</u> 163,47	3694	2709	<u>249</u> 98	<u>36.4100</u> 1,3034	<u>21.85</u> 0,78
179	C130-903 варіант 1	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	6	<u>4653.59</u> -	<u>-</u> -	27922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C113-2305-9 варіант 1	Гофра армована для унітазу діам. 110 мм (або аналог)	шт	6	<u>321.38</u> -	<u>-</u> -	1928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	2495	2374	<u>33</u> 13	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>18.37</u> 0,1
182	& C113-1451-11 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф 110 мм L=2 м НТЕМ OSTENDORF або аналог	шт	4	<u>633.12</u> -	<u>-</u> -	2532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C113-1451-6 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф 110 L=1, 0м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	10	<u>260.24</u> -	<u>-</u> -	2602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& C113-1451-7 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф 110 L=0,5 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	4	<u>218.04</u> -	<u>-</u> -	872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C113-1466 варіант 1	Коліно розтрубне Ф 110/45° НТВ OSTENDORF (або аналог)	шт	10	<u>105.19</u> -	<u>-</u> -	1052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C113-1457 варіант 2	Відгалудження кутове Ф110/110x87° HTEA OSTENDORF (або аналог)	шт	4	<u>154.37</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C113-1457-1 варіант 1	Відгалудження кутове Ф110/110x45° HTEA OSTENDORF (або аналог)	шт	3	<u>154.37</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	C113-2300 варіант 1	Клапан вакуумний (запобіжний) Ф110 OSTENDORF або аналог	шт	1	<u>214.28</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C113-1489 варіант 2	Заглушка каналізаційна Ф110 НТМ OSTENDORF (або аналог)	шт	2	<u>50.85</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& C113- 1761-1 варіант 1	Редукція каналізаційна Ф110/50 НТР OSTENDORF (або аналог)	шт	3	<u>56.38</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	C113-2291 варіант 1	Ревізія каналізаційна Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	1	<u>237.84</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,075	<u>12654.01</u> 12380,52	<u>82.64</u> 31,53	949	929	<u>6</u> 2	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>7.18</u> 0,02
193	& C113- 2225-4 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф 50мм L=1 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	6	<u>94.56</u> -	<u>-</u> -	567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& C113- 1451-12 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф 50 мм L=0, 5 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	3	<u>73.40</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& C130- 1156-7 варіант 1	Коліно розтрубне Ф 50/45° НТБ OSTENDORF	шт	8	<u>35.80</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C113-2254 варіант 1	Відгалудження кутове Ф50/50x45° HTEA OSTENDORF (або аналог)	шт	2	<u>95.58</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C111-1867 варіант 4	Крепільний хомут металевий Ф110 OSTENDORF або аналог	шт	16	<u>109.77</u> -	<u>-</u> -	1756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	C111-1867 варіант 5	Крепільний хомут металевий Ф 50 OSTENDORF або аналог	шт	8	<u>90.14</u> -	<u>-</u> -	721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>1136.97</u> 935,11	<u>63.56</u> 25,02	227	187	<u>13</u> 5	<u>7.5400</u> 0,1995	<u>1.51</u> 0,04
200	C113-2294 варіант 3	Трап для душа 15x15 см вертикальний вихід 50 мм з решіткою NOVA (або аналог)	шт	2	<u>174.37</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	C113-2271 варіант 1	Хрестовина кутова Ф110/110/110-87° (або аналог)	шт	2	<u>127.22</u> -	<u>-</u> -	254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					63484	7803	<u>398</u> 156		<u>61.7</u> 1,24
		Разом будівельні роботи, грн.					63484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55283 7959 3989 6,62 1285 67473				

		Всього по розділу 6					67473				
		Розділ 7. Каналізація К2.1									
202	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3875.29</u>	<u>171.22</u>	3875	2582	<u>171</u>	<u>21.3200</u>	<u>21.32</u>
					2582,28	55,81			56	0,4322	0,43
203	КР18-18-2	Улаштування дощеприймального лотка	м	1	<u>883.04</u>	<u>478.50</u>	883	308	<u>479</u>	<u>2.8200</u>	<u>2.82</u>
					307,75	151,09			151	0,9372	0,94
204	С188888-52	Дощеприймальний лоток (бетон) з решіткою 210х140х1000	шт	1	<u>1539.86</u>	-	1540	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
205	& С111-1301-78	Водоприймач пластиковий 300х300 з решіткою (без перегородок та кошика) (або аналог)	шт	3	<u>328.02</u>	-	984	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
206	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>7900.12</u>	<u>631.06</u>	1185	1040	<u>95</u>	<u>55.2700</u>	<u>8.29</u>
					6931,96	203,35			31	1,5787	0,24
207	С113-52	Труба 32х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	15	<u>174.11</u>	-	2612	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
208	& С113-1000-6	Відвід 1-90° DN32 ДСТУ 17375-2001 (або аналог)	шт	4	<u>47.33</u>	-	189	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
209	& С113-1000-7	Відвід 1-45° DN32 ДСТУ 17375-2001 (або аналог)	шт	1	<u>47.23</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	& С1545-279-2	Хомут трубний DN32 (40-44 мм) прогумований з шпилькою та пробкою (або аналог)	шт	12	<u>72.89</u>	-	875	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
211	& С113-2301-4	Клапан зворотній DN32, Ру1,6 МПА 16б16к (або аналог)	шт	1	<u>504.34</u>	-	504	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	C1630-121 варіант 1	Сгін 32 матеріал 20 ГОСТ ДСТУ 7809:2015 (або аналог)	шт	1	<u>29,01</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
213	& C1630- 121-1 варіант 1	Муфта 32 матеріал 20 ГОСТ ДСТУ 7809:2015 (або аналог)	шт	1	<u>35,20</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
214	& C113-121- 1 варіант 1	Контргайка 32 матеріал 20 ГОСТ ДСТУ 7809:2015 або аналог	шт	1	<u>19,51</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
215	KБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,17	<u>12476,54</u> 11871,24	<u>166,34</u> 63,97	2121	2018	<u>28</u> 11	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>15,61</u> 0,08
216	& 2415- 1037-6 варіант 2	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=2 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	2	<u>319,44</u> -	- -	639	-	- -	- -	- -
217	& 2415- 1037-4 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=1 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	5	<u>190,46</u> -	- -	952	-	- -	- -	- -
218	& 2415- 1037-2 варіант 2	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=0,5 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	4	<u>118,95</u> -	- -	476	-	- -	- -	- -
219	& 2415- 1037-2 варіант 3	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=2 м KGEM OSTENDORF або аналог	шт	3	<u>513,17</u> -	- -	1540	-	- -	- -	- -
220	C113-1466-1 варіант 8	Коліно розтрубне Ф110/45° НТВ OSTENDORF або аналог	шт	6	<u>105,19</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
221	C113-1466-1 варіант 9	Відгалудження кутове Ф110/110x45° НТЕА OSTENDORF або аналог	шт	1	<u>154,37</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
222	C113-1466-1 варіант 10	Відгалудження кутове Ф110/50x45° НТЕА OSTENDORF або аналог	шт	1	<u>154,37</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
223	& C113- 2280-1-3У варіант 1	Редукція гумова 50/40 (або аналог)	шт	1	<u>13,47</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
224	C113-1478 варіант 15	Заглушка каналізаційна Ф110 НТМ OSTENDORF (або аналог)	шт	1	<u>50,92</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
225	C113-139 варіант 2	Футляр із труби 50х3,5 L=0,3 м (або аналог)	м	0,3	<u>171,66</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
226	C113-20 варіант 1	Футляр із труби 80х4 L=0,7 м (або аналог) Антикорозійне покриття	м	1,4	<u>281,37</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0193	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	29	13	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.09</u> -
228	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0193	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	95	19	<u>2</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					20078	5980	<u>777</u> 249		<u>48.27</u> 1,69
		Разом будівельні роботи, грн.					20078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13321				
		всього заробітна плата, грн.					6229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2964				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					920				
		Всього будівельні роботи, грн.					23042				

		Всього по розділу 7					23042				
		Розділ 8. Водопровід В1(медпункт СПП ПРУ)									
229	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного проточного	шт	1	<u>885.17</u> 817,67	<u>22.18</u> 7,89	885	818	<u>22</u> 8	<u>7.0000</u> 0,0550	<u>7</u> 0,06
230	& С130-4651-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN15, Ру1,6 МПа (В/3) 11627п1 (або аналог)	шт	10	<u>151.79</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,07	<u>7864.48</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	551	485	<u>44</u> 14	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>3.87</u> 0,11
232	С113-49 варіант 1	Труба 15х2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	7	<u>82.60</u> -	<u>-</u> -	578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,07	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	93	87	<u>2</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.58</u> -
234	& С112552-1-1 варіант 1	Шланг армований в нержавіючому оплетенні для підводу води о1/2"(гайка/гайка) L- 0,5м (ТУ У 25.1-31940558-001-2002) (або аналог)	шт	1	<u>152.72</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	C111-1867 варіант 6	Хомут Ф20 з 2 гвинтами і приєднувальною гайкою М10 із шпилькою або аналог	шт	5	<u>25.02</u>	<u>-</u>	125	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
236	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,7	<u>416.45</u>	<u>-</u>	292	292	<u>-</u>	<u>3.5200</u>	<u>2.46</u>
237	& C114-97-1- Э	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф20 мм, товщ. 9мм або аналог	м	7,14	<u>13.59</u>	<u>-</u>	97	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
238	& C111- 1678-5И	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	9,7	<u>9.15</u>	<u>-</u>	89	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
239	& C111-330- 1	Клей Thermaflex (або аналог)	л	0,09	<u>745.91</u>	<u>-</u>	67	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
240	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	21	<u>2.74</u>	<u>-</u>	58	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
241	C1551-41- СП	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,02	<u>514.13</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Антикорозійне покриття									
242	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0044	<u>1516.63</u>	<u>85.60</u>	7	3	<u>-</u>	<u>4.7800</u>	<u>0.02</u>
243	KB13-26-6 K=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0044	<u>4902.31</u>	<u>128.53</u>	22	4	<u>1</u>	<u>7.2400</u>	<u>0.03</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8			990,79	20,09	4545	1689	<u>69</u> 22		<u>13.96</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					4545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2787				
		всього заробітна плата, грн.					1711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					805				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					246				
		Всього будівельні роботи, грн.					5350				

		Всього по розділу 8					5350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Каналізація К1 (медпункт СПП ПРУ)									
244	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4715.11</u> 4010,93	<u>241.53</u> 95,08	472	401	<u>24</u> 10	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>3.2</u> 0,08
245	& С130-728-3 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) в комплекті з сифоном (або аналог)	комплект	1	<u>3432.89</u> -	<u>-</u> -	3433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,075	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	936	890	<u>12</u> 5	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>6.89</u> 0,04
247	& 2415-1037-4 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=1 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	3	<u>190.46</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& 2415-1037-2 варіант 2	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=0,5 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	3	<u>118.95</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	С113-2235 варіант 1	Коліно розтрубне Ф50/45° НТВ OSTENDORF (або аналог)	шт	8	<u>33.27</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	С113-2235 варіант 2	Відгалудження кутове Ф50/50x45° НТЕА OSTENDORF (або аналог)	шт	1	<u>95.52</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	С113-1466-1 варіант 10	Відгалудження кутове Ф110/50x45° НТЕА OSTENDORF або аналог	шт	1	<u>154.37</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	С113-2081 варіант 1	Заглушка каналізаційна Ф50 НТМ OSTENDORF (або аналог)	шт	1	<u>29.70</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	С1545-549 варіант 1	Крепінний хомут металевий Ф50 OSTENDORF (або аналог)	шт	6	<u>34.10</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					6520	1291	<u>36</u> 15		<u>10.09</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					6520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5193				
		всього заробітна плата, грн.					1306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					651				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					208				
		Всього будівельні роботи, грн.					7171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					7171				
		Розділ 10. Каналізація К1н									
254	КМ38-7-3	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т	шт	1	<u>6230.81</u> 3577,58	<u>1360.38</u> 562,71	6231	3578	<u>1360</u> 563	<u>29.2000</u> 4,0177	<u>29.2</u> 4,02
255	КБ19-13-2	Установлення затворів гідравлічних діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1650.10</u> 1102,54	<u>213.15</u> 63,75	1650	1103	<u>213</u> 64	<u>8.8900</u> 0,5084	<u>8.89</u> 0,51
256	& C130-1157-1	Каналізаційний затвор HL710.2 DN 110 Hutterer Lechner GmbH або аналог	шт	1	<u>20049.87</u> -	<u>-</u> -	20050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>35092.31</u> 25094,03	<u>4879.48</u> 2851,35	2106	1506	<u>293</u> 171	<u>200.0800</u> 23,6073	<u>12</u> 1,42
258	C113-1678	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 Ф 63х5,8 мм (або аналог)	м	5,676	<u>406.04</u> -	<u>-</u> -	2305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	C113-1718	Кутник 45° Ekokoplastik 63, PPR-80 (або аналог)	шт	12	<u>222.88</u> -	<u>-</u> -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	C113-1797	Муфта Ekokoplastik 63, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>83.91</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& C1545-279-3	Хомут металевий (болт/гайка) D 48-63мм "Ekokoplastik" (або аналог)	шт	10	<u>90.36</u> -	<u>-</u> -	904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ16-14-8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>35792.63</u> 25424,10	<u>5737.97</u> 3256,05	3579	2542	<u>574</u> 326	<u>205.0000</u> 26,8881	<u>20.5</u> 2,69
263	C113-1679	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 Ф 75х6,8 мм (або аналог)	м	9,74	<u>594.67</u> -	<u>-</u> -	5792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	C113-1719	Кутник 45° Ekokoplastik 75, PPR-80 (або аналог)	шт	12	<u>361.57</u> -	<u>-</u> -	4339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	C113-1798	Муфта Ekokoplastik 75, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>124.27</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	C111-1867	Хомут металевий (болт/гайка) D 72-78мм "Ekokoplastik" або аналог	шт	6	<u>90.14</u> -	<u>-</u> -	541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	998	950	<u>13</u> 5	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>7.35</u> 0,04
268	& 2415-1037-6 варіант 2	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=2 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	3	<u>319.44</u> -	<u>-</u> -	958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	& 2415-1037-4 варіант 1	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=1 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	1	<u>190.46</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& 2415-1037-2 варіант 2	Труба каналізаційна розтрубна Ф110 L=0,5 м НТЕМ OSTENDORF (або аналог)	шт	2	<u>118.95</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	C113-2283 варіант 1	Відгалудження кутове О100/75х45° НТЕА OSTENDORF (або аналог)	шт	1	<u>142.85</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	C113-1466 варіант 1	Коліно розтрубне Ф110/45° НТВ OSTENDORF (або аналог)	шт	1	<u>105.19</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	C113-1457-1 варіант 1	Відгалудження кутове Ф110/110х45° НТЕА OSTENDORF (або аналог)	шт	1	<u>154.37</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	C113-1489 варіант 2	Заглушка каналізаційна Ф110 НТМ OSTENDORF (або аналог)	шт	2	<u>50.85</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	C113-2283 варіант 2	Гумова редукція каналізаційна 75/50 (або аналог)	шт	1	<u>52.56</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	C113-192 варіант 2	Футляр із труби 219х8 L=2,3м ДСТУ 8943:2019 (або аналог)	м	2,3	<u>1389.14</u> -	<u>-</u> -	3195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	C113-176 варіант 1	Футляр із труби 159х4,5 L=0,7м ДСТУ 8943:2019 (або аналог) Антикорозійне покриття	м	0,7	<u>604.03</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,029	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	44	19	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.14</u> -
279	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,029	<u>4902.31</u> 990,79	<u>128.53</u> 20,09	142	29	<u>4</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.21</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					57334	9727	<u>2459</u> 1130		<u>78.29</u> 8,68
		Разом будівельні роботи, грн.					57334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45148				
		всього заробітна плата, грн.					10857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					5185 8,26 1606 62519 62519				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1039725 1039725 890090 135411 64891 104,42 20295 1104616 1104616	128096	<u>21539</u> 7315		<u>1050.85</u> 55,97
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1211,24 155706				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-087

на Демонтажні роботи по ВК блоку "Б"

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ВК

Кошторисна вартість

138,862 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,76137 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

100,464 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ16-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	3	<u>265.89</u> 206,39	<u>59.50</u> 18,17	798	619	<u>179</u> 55	<u>1,7040</u> 0,1415	<u>5.11</u> 0,42
2	КБ16-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення засувок, на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 80 мм	шт	9	<u>265.89</u> 206,39	<u>59.50</u> 18,17	2393	1858	<u>535</u> 164	<u>1,7040</u> 0,1415	<u>15.34</u> 1,27
3	КБ16-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення засувок на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>152.19</u> 118,11	<u>34.08</u> 8,16	304	236	<u>68</u> 16	<u>0,9640</u> 0,0617	<u>1.93</u> 0,12
4	КБ16-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення клапанів зворотних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>265.89</u> 206,39	<u>59.50</u> 18,17	532	413	<u>119</u> 36	<u>1,7040</u> 0,1415	<u>3.41</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-22-1 к дем.=0,4	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	40	<u>759.59</u> 675,37	<u>84.22</u> 26,67	30384	27015	<u>3369</u> 1067	<u>5.5760</u> 0,2075	<u>223.04</u> 8,3
6	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	1,8	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	5590	4769	<u>821</u> 323	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>36.37</u> 2,58
7	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,5	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	1356	1204	<u>152</u> 60	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>9.18</u> 0,48
8	КБ16-7-8 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	1,5	<u>2608.08</u> 1743,36	<u>864.72</u> 247,48	3912	2615	<u>1297</u> 371	<u>14.5632</u> 1,9548	<u>21.84</u> 2,93
9	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	315	214	<u>101</u> 31	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>1.7</u> 0,24
10	КБ16-7-5 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,2	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	272	222	<u>50</u> 16	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>1.77</u> 0,13
11	КБ16-7-4 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	204	166	<u>38</u> 12	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>1.33</u> 0,09
12	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	272	222	<u>50</u> 16	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>1.77</u> 0,13
13	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	136	111	<u>25</u> 8	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>0.88</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					46468	39664	<u>6804</u> 2175		<u>323.67</u> 17,03
		Разом будівельні роботи, грн.					46468				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					41839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21299 35,77 6954 67767				

		Всього по розділу 1					67767				
		Розділ 2. I поверх									
14	КБ17-1-6 к дем.=0,4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,2	<u>738.36</u> 641,75	<u>96.61</u> 38,03	886	770	<u>116</u> 46	<u>5.1168</u> 0,3032	<u>6.14</u> 0,36
15	КБ17-3-1 к дем.=0,4	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>888.60</u> 722,49	<u>166.11</u> 65,39	267	217	<u>50</u> 20	<u>5.8256</u> 0,5214	<u>1.75</u> 0,16
16	КБ17-2-3 к дем.=0,4	Установлення змішувачів	10шт	1,2	<u>233.82</u> 233,82	<u>-</u> -	281	281	<u>-</u> -	<u>1.8368</u> -	<u>2.2</u> -
17	КБ16-20-1 к дем.=0,4	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>37.84</u> 29,37	<u>8.47</u> 3,34	76	59	<u>17</u> 7	<u>0.2368</u> 0,0266	<u>0.47</u> 0,05
18	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,26	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	807	689	<u>118</u> 47	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>5.25</u> 0,37
19	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,5	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	1356	1204	<u>152</u> 60	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>9.18</u> 0,48
20	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	168	114	<u>54</u> 17	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>0.91</u> 0,13
21	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	681	555	<u>126</u> 41	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>4.42</u> 0,32
22	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,25	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	340	277	<u>63</u> 20	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>2.21</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 2					4862	4166	<u>696</u> 258		<u>32.53</u> 2,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2203				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					706				
		Всього будівельні роботи, грн.					7065				

		Всього по розділу 2					7065				
		Розділ 3. II поверх									
23	КБ17-1-6 к дем.=0,4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2	<u>738.36</u> 641,75	<u>96.61</u> 38,03	1477	1284	<u>193</u> 76	<u>5.1168</u> 0,3032	<u>10.23</u> 0,61
24	КБ17-3-1 к дем.=0,4	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>888.60</u> 722,49	<u>166.11</u> 65,39	355	289	<u>66</u> 26	<u>5.8256</u> 0,5214	<u>2.33</u> 0,21
25	КБ17-2-3 к дем.=0,4	Установлення змішувачів	10шт	2	<u>233.82</u> 233,82	<u>-</u> -	468	468	<u>-</u> -	<u>1.8368</u> -	<u>3.67</u> -
26	КБ16-20-1 к дем.=0,4	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>37.84</u> 29,37	<u>8.47</u> 3,34	76	59	<u>17</u> 7	<u>0.2368</u> 0,0266	<u>0.47</u> 0,05
27	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,26	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	807	689	<u>118</u> 47	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>5.25</u> 0,37
28	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,65	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	1763	1566	<u>197</u> 78	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>11.94</u> 0,62
29	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	168	114	<u>54</u> 17	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>0.91</u> 0,13
30	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	817	665	<u>152</u> 49	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>5.31</u> 0,38
31	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,3	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	408	333	<u>75</u> 24	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>2.65</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 3					6339	5467	<u>872</u> 324		<u>42.76</u> 2,56
		Разом будівельні роботи, грн.					6339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					5791 2885 4,78 925 9224 9224				
		Розділ 4. III поверх									
32	КБ17-1-6 к дем.=0,4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,8	<u>738.36</u> 641,75	<u>96.61</u> 38,03	1329	1155	<u>174</u> 68	<u>5.1168</u> 0,3032	<u>9.21</u> 0,55
33	КБ17-3-1 к дем.=0,4	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>888.60</u> 722,49	<u>166.11</u> 65,39	178	144	<u>34</u> 13	<u>5.8256</u> 0,5214	<u>1.17</u> 0,1
34	КБ17-2-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Установлення змішувачів (Демонтаж)	10шт	1,8	<u>584.56</u> 584,56	<u>-</u> -	1052	1052	<u>-</u> -	<u>4.5920</u> -	<u>8.27</u> -
35	КБ16-20-1 к дем.=0,4	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>37.84</u> 29,37	<u>8.47</u> 3,34	76	59	<u>17</u> 7	<u>0.2368</u> 0,0266	<u>0.47</u> 0,05
36	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,26	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	807	689	<u>118</u> 47	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>5.25</u> 0,37
37	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,65	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	1763	1566	<u>197</u> 78	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>11.94</u> 0,62
38	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	168	114	<u>54</u> 17	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>0.91</u> 0,13
39	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,65	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	885	721	<u>164</u> 53	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>5.75</u> 0,41
40	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,4	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	545	444	<u>101</u> 33	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>3.54</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					6803	5944	<u>859</u> 316		<u>46,51</u> 2,48
		Разом будівельні роботи, грн.					6803				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3118				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1000				
		Всього будівельні роботи, грн.					9921				

		Всього по розділу 4					9921				
		Розділ 5. IV поверх									
41	КБ17-1-6 к дем.=0,4	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	2,2	<u>738.36</u> 641,75	<u>96.61</u> 38,03	1624	1412	<u>212</u> 84	<u>5.1168</u> 0,3032	<u>11,26</u> 0,67
42	КБ17-3-1 к дем.=0,4	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>888.60</u> 722,49	<u>166.11</u> 65,39	89	72	<u>17</u> 7	<u>5.8256</u> 0,5214	<u>0.58</u> 0,05
43	КБ17-2-3 к дем.=0,4	Установлення змішувачів	10шт	2,2	<u>233.82</u> 233,82	<u>-</u> -	514	514	<u>-</u> -	<u>1.8368</u> -	<u>4.04</u> -
44	КБ16-20-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм (Демонтаж)	шт	2	<u>81.89</u> 73,42	<u>8.47</u> 3,34	164	147	<u>17</u> 7	<u>0.5920</u> 0,0266	<u>1.18</u> 0,05
45	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,26	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	807	689	<u>118</u> 47	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>5.25</u> 0,37
46	КБ16-5-1	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,65	<u>6780.44</u> 6021,95	<u>758.49</u> 298,59	4407	3914	<u>493</u> 194	<u>45.9200</u> 2,3807	<u>29.85</u> 1,55
47	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	168	114	<u>54</u> 17	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>0.91</u> 0,13
48	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	817	665	<u>152</u> 49	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>5.31</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,4	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	545	444	<u>101</u> 33	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>3.54</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 5					9135	7971	<u>1164</u> 438		<u>61.92</u> 3,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9135 8409 4176 6,87 1333 13311				

		Всього по розділу 5					13311				
		Розділ 6. V поверх									
50	КБ17-1-6 к дем.=0,4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,4	<u>738.36</u> 641,75	<u>96.61</u> 38,03	1772	1540	<u>232</u> 91	<u>5.1168</u> 0,3032	<u>12.28</u> 0,73
51	КБ17-3-1 к дем.=0,4	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>888.60</u> 722,49	<u>166.11</u> 65,39	178	144	<u>34</u> 13	<u>5.8256</u> 0,5214	<u>1.17</u> 0,1
52	КБ17-2-3 к дем.=0,4	Установлення змішувачів	10шт	2,4	<u>233.82</u> 233,82	<u>-</u> -	561	561	<u>-</u> -	<u>1.8368</u> -	<u>4.41</u> -
53	КБ16-20-1 к дем.=0,4	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>37.84</u> 29,37	<u>8.47</u> 3,34	76	59	<u>17</u> 7	<u>0.2368</u> 0,0266	<u>0.47</u> 0,05
54	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,26	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	807	689	<u>118</u> 47	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>5.25</u> 0,37
55	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,65	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	1763	1566	<u>197</u> 78	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>11.94</u> 0,62
56	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	168	114	<u>54</u> 17	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>0.91</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	817	665	<u>152</u> 49	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>5.31</u> 0,38
58	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,3	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	408	333	<u>75</u> 24	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>2.65</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 6					6550	5671	<u>879</u> 326		<u>44.39</u> 2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					6550				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					958				
		Всього будівельні роботи, грн.					9539				

		Всього по розділу 6					9539				
		Розділ 7. VI поверх									
59	КБ17-1-6 к дем.=0,4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,1	<u>738.36</u> 641,75	<u>96.61</u> 38,03	1551	1348	<u>203</u> 80	<u>5.1168</u> 0,3032	<u>10.75</u> 0,64
60	КБ17-3-1 к дем.=0,4	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>888.60</u> 722,49	<u>166.11</u> 65,39	178	144	<u>34</u> 13	<u>5.8256</u> 0,5214	<u>1.17</u> 0,1
61	КБ17-2-3 к дем.=0,4	Установлення змішувачів	10шт	2,1	<u>233.82</u> 233,82	<u>-</u> -	491	491	<u>-</u> -	<u>1.8368</u> -	<u>3.86</u> -
62	КБ16-20-1 к дем.=0,4	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>37.84</u> 29,37	<u>8.47</u> 3,34	76	59	<u>17</u> 7	<u>0.2368</u> 0,0266	<u>0.47</u> 0,05
63	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,26	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	807	689	<u>118</u> 47	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>5.25</u> 0,37
64	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,65	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	1763	1566	<u>197</u> 78	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>11.94</u> 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	168	114	<u>54</u> 17	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>0.91</u> 0,13
66	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	817	665	<u>152</u> 49	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>5.31</u> 0,38
67	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,4	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	545	444	<u>101</u> 33	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>3.54</u> 0,25
Разом прямі витрати по розділу 7							6396	5520	<u>876</u> 324		<u>43.2</u> 2,54
Разом будівельні роботи, грн.							6396				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							5844				
Загальновиробничі витрати, грн.							2911				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							933				
Всього будівельні роботи, грн.							9307				

Всього по розділу 7							9307				
Розділ 8. VII поверх											
68	КБ17-1-6 к дем.=0,4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,7	<u>738.36</u> 641,75	<u>96.61</u> 38,03	1994	1733	<u>261</u> 103	<u>5.1168</u> 0,3032	<u>13.82</u> 0,82
69	КБ17-3-1 к дем.=0,4	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>888.60</u> 722,49	<u>166.11</u> 65,39	267	217	<u>50</u> 20	<u>5.8256</u> 0,5214	<u>1.75</u> 0,16
70	КБ17-2-3 к дем.=0,4	Установлення змішувачів	10шт	2,7	<u>233.82</u> 233,82	<u>-</u> -	631	631	<u>-</u> -	<u>1.8368</u> -	<u>4.96</u> -
71	КБ16-20-1 к дем.=0,4	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>37.84</u> 29,37	<u>8.47</u> 3,34	76	59	<u>17</u> 7	<u>0.2368</u> 0,0266	<u>0.47</u> 0,05
72	КБ16-5-2 Вказ. заст. п. 2.8в к=0, 4; к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,26	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	807	689	<u>118</u> 47	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>5.25</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,7	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	1899	1686	<u>213</u> 84	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>12.86</u> 0,67
74	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	168	114	<u>54</u> 17	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>0.91</u> 0,13
75	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,65	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	885	721	<u>164</u> 53	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>5.75</u> 0,41
76	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,4	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	545	444	<u>101</u> 33	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>3.54</u> 0,25
77	КБ17-1-11 к дем.=0,4	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>175.04</u> 149,62	<u>25.42</u> 10,01	18	15	<u>3</u> 1	<u>1.2064</u> 0,0798	<u>0.12</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					7290	6309	<u>981</u> 365		<u>49.43</u> 2,87
		Разом будівельні роботи, грн.					7290				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3327				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1068				
		Всього будівельні роботи, грн.					10617				

		Всього по розділу 8					10617				
		Розділ 9. Технічний поверх									
78	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,25	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	776	662	<u>114</u> 45	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>5.05</u> 0,36
79	КБ16-21-1 к дем.=0,4	Установлення воронки водостічних	шт	4	<u>189.28</u> 86,16	<u>103.12</u> 28,28	757	345	<u>412</u> 113	<u>0.6768</u> 0,2256	<u>2.71</u> 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	4,4176	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	7042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1533	1007	<u>526</u> 158		<u>7.76</u> 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					1533				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					184				
		Всього будівельні роботи, грн.					2110				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7042				

		Всього по розділу 9					2110				
		Разом прямі витрати по кошторису					95376	81719	<u>13657</u> 4684		<u>652.17</u> 36,79
		Разом будівельні роботи, грн.					95376				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					86403				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43486				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14061				
		Всього будівельні роботи, грн.					138862				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7042				

		Всього по кошторису					138862				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					761,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100464				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-088
на Водопровід В1 блок "Б"

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ВК

Кошторисна вартість

1427,087 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,16861 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

419,735 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Підвал									
		Вузол вводу									
		Водомірний вузол Ду 32									
1	КБ18-13-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	шт	2	5609.23 3237,54	307.92 105,84	11218	6475	616 212	26.7300 0,8140	53.46 1,63
2	С1630-1165 варіант 2	Насос центробіжний консольного типу з електродвигуном Q=45м3/год; Н=30м; N=7, 5кВт; n=2900 об/хв, К45/30, "СЛЕМЗ" (або аналог)	шт	2	19321.87 -	- -	38644	-	- -	- -	- -
3	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	3	948.22 515,97	148.75 45,43	2845	1548	446 136	4.2600 0,3537	12.78 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1630-67 варіант 1	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм з КОФ (або аналог)	шт	3	<u>4177.72</u> -	<u>-</u> -	12533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80 мм	шт	6	<u>948.22</u> 515,97	<u>148.75</u> 45,43	5689	3096	<u>893</u> 273	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>25.56</u> 2,12
6	C1630-66 варіант 1	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм з КОФ (або аналог)	шт	6	<u>3038.13</u> -	<u>-</u> -	18229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>589.87</u> 295,27	<u>85.19</u> 20,41	1180	591	<u>170</u> 41	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>4.82</u> 0,31
8	C1630-65 варіант 1	Засувка 30Ч6БР, ДУ50, РУ10 з КОФ (або аналог)	шт	2	<u>1643.14</u> -	<u>-</u> -	3286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80 мм	шт	1	<u>948.22</u> 515,97	<u>148.75</u> 45,43	948	516	<u>149</u> 45	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>4.26</u> 0,35
10	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (електропривід)	шт	1	<u>130.76</u> 103,41	<u>-</u> -	131	103	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
11	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 80 мм	шт	2	<u>948.22</u> 515,97	<u>148.75</u> 45,43	1896	1032	<u>298</u> 91	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>8.52</u> 0,71
12	C1630-1411 варіант 1	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16ч6бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм, з КОФ (або аналог)	шт	2	<u>3587.21</u> -	<u>-</u> -	7174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	<u>74.05</u> 46,53	<u>-</u> -	222	140	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>1.08</u> -
14	C1630-1159 варіант 1	Манометр з вузлом встановлення (або аналог)	комплект	3	<u>463.54</u> -	<u>-</u> -	1391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>20086.36</u> 15135,97	<u>3710.29</u> 1057,98	2009	1514	<u>371</u> 106	<u>118.9000</u> 8,3946	<u>11.89</u> 0,84
16	C113-161 варіант 1	Футляр із труби 108х4	м	10	<u>361.19</u> -	<u>-</u> -	3612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1534-19 варіант 1	Відвід 90°-108x4 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	4	<u>442,16</u> -	<u>-</u> -	1769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	2310-22017 варіант 1	Перехід K108x4/89x3,5 ДСТУ 17378:03 (або аналог)	шт	2	<u>87,75</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	2310-22021 варіант 1	Перехід K108x4/57x3 ДСТУ 17378:03 (або аналог)	шт	2	<u>81,70</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,08	<u>14179,68</u> 10896,00	<u>2161,80</u> 618,70	1134	872	<u>173</u> 49	<u>91.0200</u> 4,8870	<u>7.28</u> 0,39
21	C113-56 варіант 1	Труба 80x4 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	8	<u>425,29</u> -	<u>-</u> -	3402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1534-16 варіант 1	Відвід 90°-89x3,5 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	2	<u>148,80</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	2310-22012 варіант 1	Перехід K89x3,5/45x3 ДСТУ 17378:03 (або аналог)	шт	1	<u>69,42</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>11468,93</u> 8906,07	<u>1684,52</u> 517,13	344	267	<u>51</u> 16	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>2.13</u> 0,12
25	C113-54 варіант 1	Труба 57x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	3	<u>247,60</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	2310-22001 варіант 2	Перехід K57x4/32x2 ДСТУ 17378:03 (або аналог)	шт	2	<u>47,45</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,03	<u>1322,41</u> 1246,56	<u>23,93</u> 1,77	40	37	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.25</u> -
28	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,18	<u>1435,39</u> 1246,56	<u>23,93</u> 1,77	258	224	<u>4</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.48</u> -
29	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,07	<u>1516,63</u> 663,13	<u>85,60</u> 8,97	106	46	<u>6</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.33</u> 0,01
30	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,07	<u>2451,17</u> 495,40	<u>64,27</u> 10,05	172	35	<u>4</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.25</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					119776	16496	<u>3182</u> 971		<u>134.89</u> 7,55
		Разом будівельні роботи, грн.					119776				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100098				
		всього заробітна плата, грн.					17467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8411 13,5 2622 128187				

		Всього по розділу 1					128187				
		Розділ 2. Магістральні трубопроводи									
31	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80 мм	шт	6	<u>948.22</u> 515,97	<u>148.75</u> 45,43	5689	3096	<u>893</u> 273	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>25.56</u> 2,12
32	C1630-66 варіант 1	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм з КОФ (або аналог)	шт	6	<u>3038.13</u> -	<u>-</u> -	18229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1630-633 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	4	<u>267.56</u> -	<u>-</u> -	1070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1630-634 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду 20, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	3	<u>393.76</u> -	<u>-</u> -	1181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1630-635 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ду25, Ру1,0 МПа 11Б27п1	шт	7	<u>427.78</u> -	<u>-</u> -	2994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C1630-635 варіант 3	Кран кульовий муфтовий Ду32, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	6	<u>498.16</u> -	<u>-</u> -	2989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1630-636 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ду50, Ру1,0 МПа 11Б27п1	шт	1	<u>811.61</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	1,2	<u>14179.68</u> 10896,00	<u>2161.80</u> 618,70	17016	13075	<u>2594</u> 742	<u>91.0200</u> 4,8870	<u>109.22</u> 5,86
39	C113-56 варіант 1	Труба 80x4 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	120	<u>425.29</u> -	<u>-</u> -	51035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1545-279-5 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 87....92 (або аналог)	шт	40	<u>111.20</u> -	<u>-</u> -	4448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	459	356	<u>67</u> 21	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>2.84</u> 0,16
42	С113-54 варіант 1	Труба 57х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	4	<u>247.60</u> -	<u>-</u> -	990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,15	<u>7925.68</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	1189	1040	<u>95</u> 31	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>8.29</u> 0,24
44	С113-53 варіант 1	Труба 40х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	15	<u>196.86</u> -	<u>-</u> -	2953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>7900.12</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	1975	1733	<u>158</u> 51	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>13.82</u> 0,39
46	С113-52 варіант 1	Труба 32х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	25	<u>174.11</u> -	<u>-</u> -	4353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	2365	2080	<u>189</u> 61	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>16.58</u> 0,47
48	С113-51 варіант 1	Труба 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	30	<u>141.71</u> -	<u>-</u> -	4251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>7872.15</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	2362	2080	<u>189</u> 61	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>16.58</u> 0,47
50	С113-50 варіант 1	Труба 20х2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	30	<u>101.17</u> -	<u>-</u> -	3035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,04	<u>7864.48</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	315	277	<u>25</u> 8	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>2.21</u> 0,06
52	С113-49 варіант 1	Труба 15х2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	4	<u>82.60</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,08	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	1428	1346	<u>26</u> 2	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>8.88</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,2	<u>1435.39</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	1722	1496	<u>29</u> 2	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>9.86</u> 0,02
55	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1568.27</u> 1461,40	<u>-</u> -	157	146	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>1.15</u> -
56	& С130-617-2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	1	<u>1607.64</u> -	<u>-</u> -	1608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С1545-279-3 варіант 1	Хомут металевий (болт/гайка) D 48-63мм "Екоplastik" (або аналог)	шт	6	<u>90.36</u> -	<u>-</u> -	542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1545-279-2 варіант 1	Хомут трубний DN32 (40-44 мм) прогумований з шпилькою та пробкою (або аналог)	шт	25	<u>72.89</u> -	<u>-</u> -	1822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С1545-279-1 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 20....25 (або аналог)	шт	20	<u>61.01</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,37	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	561	245	<u>32</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.77</u> 0,03
61	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,37	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	907	183	<u>24</u> 4	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>1.34</u> 0,03
62	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1568.27</u> 1461,40	<u>-</u> -	157	146	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>1.15</u> -
63	& С130-617-2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	1	<u>1607.64</u> -	<u>-</u> -	1608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					141772	27299	<u>4321</u> 1259		<u>219.25</u> 9,87
		Разом будівельні роботи, грн.					141772				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110152				
		всього заробітна плата, грн.					28558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4664				
		Всього будівельні роботи, грн.					156175				

		Всього по розділу 2					156175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Водомірний вузол DN32									
64	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>7925.68</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	79	69	<u>6</u> 2	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0.55</u> 0,02
65	C113-134 варіант 1	Труба 40х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	1	<u>196.55</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,01	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	13	12	<u>-</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.08</u> -
67	C1630-635 варіант 4	Кран кульовий муфтовий Ду32, Ру1,0 МПа 15ч38п (або аналог)	шт	2	<u>426.76</u> -	<u>-</u> -	854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1630-544 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий Ф32, Ру1,6МПа 16кч19п2 (або аналог)	шт	1	<u>869.86</u> -	<u>-</u> -	870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>95.46</u> 82,09	<u>8.47</u> 3,34	95	82	<u>8</u> 3	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
70	C1630-1822 варіант 2	Лічильник холодної води Ду32, Qном.-10 м3/год з імпульсним виходом SENSUS 420 РС Q3 10,0 (або аналог)	шт	1	<u>9325.02</u> -	<u>-</u> -	9325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C1630-736 варіант 2	Фільтр сітчастий муфтовий Ф32, Ру 1,0МПа ФВ-25 (або аналог)	шт	1	<u>1233.90</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1630-137-1 варіант 1	Монтажний комплект (штуцер, гайка, прокладка) Ф 32 мм (або аналог)	шт	2	<u>255.05</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13177	163	<u>14</u> 5		<u>1.3</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					13177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13000				
		всього заробітна плата, грн.					168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28				
		Всього будівельні роботи, грн.					13263				

		Всього по розділу 3					13263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. І поверх									
73	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	<u>1568.27</u> 1461,40	-	2509	2338	-	<u>11.4800</u>	<u>18.37</u>
74	& С130-617-1 варіант 1	Змішувач для душу BSM 77-1 "Ferro smile" (або аналог)	шт	3	<u>1570.92</u> -	-	4713	-	-	-	-
75	& С130-617-2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qтар QTLEK1541107C (або аналог)	шт	13	<u>1607.64</u> -	-	20899	-	-	-	-
76	& С1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Екоplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	35	<u>14.94</u> -	-	523	-	-	-	-
77	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	19730	17119	<u>2601</u> 1491	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>134.48</u> 12,33
78	С113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Екоplastik PPR-80, ПН10 ф20х2,2 або аналог	м	44,95	<u>113.41</u> -	-	5098	-	-	-	-
79	С113-2154 варіант 1	Кран кульовий Екоplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	38	<u>297.91</u> -	-	11321	-	-	-	-
80	& С1530-165-1 варіант 1	Трійник Екоplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	23	<u>10.97</u> -	-	252	-	-	-	-
81	& С1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Екоplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	11	<u>87.85</u> -	-	966	-	-	-	-
82	& С1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Екоplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	29	<u>87.85</u> -	-	2548	-	-	-	-
83	С113-2097 варіант 1	Опора Екоplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	38	<u>7.22</u> -	-	274	-	-	-	-
84	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	9070	8079	<u>982</u> 552	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>63.47</u> 4,56
85	С113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Екоplastik PPR-80, ПН10 ф25х2,3 (або аналог)	м	27,87	<u>164.51</u> -	-	4585	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Екоplastik 25x20x25 PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>20,58</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25x20 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>13,84</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1630-119 варіант 1	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Екоplastik 25x3/4", PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>123,46</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C113-2098 варіант 1	Опора Екоplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	21	<u>9,26</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,15	<u>24004,27</u> 21921,06	<u>2034,12</u> 1097,70	3601	3288	<u>305</u> 165	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>25.83</u> 1,36
91	C113-1683 варіант 1	Труба WAVIN Екоplastik PPR-80, ПН10 ф32x2,9 або аналог	м	14,07	<u>249,90</u> -	<u>-</u> -	3516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1530-167-2 варіант 2	Трійник перехідний Екоplastik 32x20x32 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>42,41</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1530-157-2 варіант 1	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Екоplastik 32x1", PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>230,57</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C113-2099 варіант 1	Опора Екоplastik 32, PPR-80 або аналог	шт	11	<u>15,38</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>31737,76</u> 29228,08	<u>2433,43</u> 1338,70	7934	7307	<u>608</u> 335	<u>229.6000</u> 11,0407	<u>57.4</u> 2,76
96	C113-1684 варіант 1	Труба WAVIN Екоplastik PPR-80, ПН10 ф40x3,7 або аналог	м	23,425	<u>357,53</u> -	<u>-</u> -	8375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1530-168-1 варіант 1	Трійник перехідний Екоplastik 40x20x40 PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>90,67</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1530-158-2	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Екоplastik 40x5/4", PPR-80	шт	7	<u>528,44</u> -	<u>-</u> -	3699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C113-2099 варіант 2	Опора Екоplastik 40, PPR-80 (або аналог)	шт	21	<u>20,48</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C1545-32-5-1P варіант 1	Муфта протипожежна Ф32 Бар'єр ППМ- 32 (або аналог)	шт	2	<u>378.56</u> -	<u>-</u> -	757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C113-1686-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф63х3,8 технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	8	<u>39.05</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C113-1685-4 варіант 2	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, ф50х2,4, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	2	<u>25.12</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C113-1685-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф50х2,4, технічна 6 бар, L=0,2м або аналог	шт	1	<u>21.04</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C113-1684-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф40х2, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	4	<u>16.20</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C113-1683-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	2	<u>14.00</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C113-1683-2 варіант 2	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,2 м (або аналог)	шт	1	<u>11.86</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,5	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	2290	2290	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>19.36</u> -
108	C113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 25х2,3 Thermaflex FRZ або аналог	м	25,5	<u>31.86</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 32х2,9 Thermaflex FRZ або аналог	м	15,3	<u>46.55</u> -	<u>-</u> -	712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,78	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	76	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	1171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	165	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,17	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					119333	40421	<u>4496</u> 2543		<u>318.91</u> 21,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					119333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74416 42964 21445 35,44 6888 140778				

		Всього по розділу 4					140778				
		Розділ 5. Технологічні трубопроводи (В3-1, В3-2)									
114	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>3875.29</u> 2582,28	<u>171.22</u> 55,81	3875	2582	<u>171</u> 56	<u>21.3200</u> 0,4322	<u>21.32</u> 0,43
115	С1630-1165 варіант 1	Циркуляційний насос продуктивність 11 м3/год, Н-4м, 0,55кВт, 220 В (з вбудованим фільтром-волосовловлювачем) Етаух SS050	шт	1	<u>16977.56</u> -	<u>-</u> -	16978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КМ38-2-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	1	<u>2794.49</u> 1634,04	<u>156.56</u> 39,54	2794	1634	<u>157</u> 40	<u>13.6500</u> 0,3219	<u>13.65</u> 0,32
117	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного проточного	шт	1	<u>885.17</u> 817,67	<u>22.18</u> 7,89	885	818	<u>22</u> 8	<u>7.0000</u> 0,0550	<u>7</u> 0,06
118	КМ34-2-1	Монтаж ультрафіолетової лампи	комплект	1	<u>5170.40</u> 5170,40	<u>-</u> -	5170	5170	<u>-</u> -	<u>40.0000</u> -	<u>40</u> -
119	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	3	<u>187.76</u> 156,94	<u>-</u> -	563	471	<u>-</u> -	<u>1.3600</u> -	<u>4.08</u> -
120	С130-638 варіант 1	Форсунка із перелевних жолобів (бокове підключення 2") до 9 м3/год "Kripsol" (або аналог)	шт	3	<u>1152.38</u> -	<u>-</u> -	3457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С130-638 варіант 3	Прохід крізь стіну басейну R2"x2", приєднання Ф63, довжиною 200мм "Kripsol" (або аналог)	шт	7	<u>2376.38</u> -	<u>-</u> -	16635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ16-14-28	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,25	<u>26788.64</u> 25094,03	<u>1335.31</u> 480,84	6697	6274	<u>334</u> 120	<u>200.0800</u> 3,8043	<u>50.02</u> 0,95
123	C113-1437-11Е варіант 1	Труба ПВХ Ф63, PN10 "Era" (темно-сірого кольору) або аналог	м	23,65	<u>510.00</u> -	<u>-</u> -	12062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C113-1478 варіант 13	Трійник ПВХ -Ф63 "Era" (або аналог)	шт	3	<u>391.83</u> -	<u>-</u> -	1175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C113-1478 варіант 12	Коліно ПВХ 90°-Ф63 "Era" (або аналог)	шт	14	<u>383.67</u> -	<u>-</u> -	5371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C113-1478 варіант 8	Редукція коротка ПВХ Ф63-Ф50 "Era" (або аналог)	шт	3	<u>213.33</u> -	<u>-</u> -	640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	C1630-1904 варіант 1	Кульовий двохпозиційний кран ПВХ, внутрішня прокладка Н.Д.Р.Е. Ф63, PN16 "Era" або аналог	шт	1	<u>1070.15</u> -	<u>-</u> -	1070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C1630-1904-1 варіант 1	Кульовий двохпозиційний кран ПВХ, внутрішня прокладка Н.Д.Р.Е. Ф50, PN16 "Era" або аналог	шт	3	<u>626.08</u> -	<u>-</u> -	1878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C1630-1904-2 варіант 1	Кульовий двохпозиційний кран ПВХ, внутрішня прокладка Н.Д.Р.Е. Ф20, PN16 "Era" або аналог	шт	2	<u>354.62</u> -	<u>-</u> -	709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ16-14-27	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,05	<u>26718.09</u> 25094,03	<u>1335.31</u> 480,84	1336	1255	<u>67</u> 24	<u>200.0800</u> 3,8043	<u>10</u> 0,19
131	C113-1437-11Д варіант 1	Труба ПВХ Ф50, PN10 (темно-сірого кольору) "Era" (або аналог)	м	4,73	<u>158.49</u> -	<u>-</u> -	750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C1530-179-1 варіант 1	Коліно ПВХ 90° (приєднання клей-різьба внутрішня) Ф50х2" "Era" (або аналог)	шт	1	<u>269.74</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C1530-179-2 варіант 1	Коліно ПВХ 90°-Ф50 "Era" (або аналог)	шт	14	<u>246.28</u> -	<u>-</u> -	3448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C1530-153-1 варіант 1	Муфта роз'ємна ПВХ (приєднання клей-клей) Ф50 "Era" (або аналог)	шт	3	<u>376.59</u> -	<u>-</u> -	1130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& C1530-169-1 варіант 1	Трійник редукційний ПВХ -Ф50х20х50 "Era" (або аналог)	шт	2	<u>577.87</u> -	<u>-</u> -	1156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C1530-159-1 варіант 1	Різьбове з'єднання ПВХ (приєднання клей-різьба зовнішня) Ф50х 1 1/2" "Era" (або аналог)	шт	4	<u>621,31</u> -	<u>-</u> -	2485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C113-1741 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 50 мм "Era" (або аналог)	шт	1	<u>77,13</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C1545-279-4 варіант 1	Хомут врізний ПВХ Ф50х 1 " "Era" (або аналог)	шт	2	<u>99,88</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	KB16-14-23	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,005	<u>36011,82</u> 34238,61	<u>1658,37</u> 611,57	180	171	<u>8</u> 3	<u>268,9600</u> 4,8592	<u>1,34</u> 0,02
140	C113-1437-11A варіант 1	Труба ПВХ Ф20, PN10 (темно-сірого кольору) "Era" (або аналог)	м	0,4495	<u>57,21</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	KB16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>34371,65</u> 25094,03	<u>4879,48</u> 2851,35	1375	1004	<u>195</u> 114	<u>200,0800</u> 23,6073	<u>8</u> 0,94
142	C113-1437-11E варіант 2	Труба поліпропіленова Ф63х5,8 "Ekoplastik" (або аналог)	м	3,784	<u>573,00</u> -	<u>-</u> -	2168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C1530-170-1 варіант 1	Трійник перехідний поліпропіленовий Ф63х32х62 "Ekoplastik" (або аналог)	шт	2	<u>218,27</u> -	<u>-</u> -	437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C1530-154-1 варіант 1	Муфта поліпропіленова Ф63 "Ekoplastik" (або аналог)	шт	4	<u>90,30</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C113-1846 варіант 1	Перехід поліпропіленовий Ф63х1 1/2" з зовнішньою різьбою "Ekoplastik" (або аналог)	шт	1	<u>952,27</u> -	<u>-</u> -	952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					96310	19379	<u>954</u> 365		<u>155,41</u> 2,91
		Разом будівельні роботи, грн.					96310				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75977				
		всього заробітна плата, грн.					19744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					105559				

		Всього по розділу 5					105559				
		Розділ 6. Водомірний вузол DN25									
146	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,01	<u>24004.27</u> 21921,06	<u>2034.12</u> 1097,70	240	219	<u>20</u> 11	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>1.72</u> 0,09
147	C113-1683 варіант 1	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф32х2,9 або аналог	м	0,938	<u>249.90</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C1630-635 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду25, Ру1,0 МПа 15ч38п (або аналог)	шт	2	<u>372.70</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	C1630-543 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий Ф32, Ру1,6МПа 16кч19п2 (або аналог)	шт	1	<u>869.40</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>95.46</u> 82,09	<u>8.47</u> 3,34	95	82	<u>8</u> 3	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
151	C1630-1822 варіант 1	Лічильник холодної води 25-3,5 о25, Qном.- 3,5 м3/год з імпульсним виходом ЛК-25Х (або аналог)	шт	1	<u>3708.90</u> -	<u>-</u> -	3709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C1630-736 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Ф25, Ру 1,0МПа ФВ-25 (або аналог)	шт	1	<u>705.47</u> -	<u>-</u> -	705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C1630-137-1 варіант 2	Монтажний комплект (штуцер, гайка, прокладка) Ф 25 мм (або аналог)	шт	2	<u>255.05</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					7107	301	<u>28</u> 14		<u>2.39</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					7107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6778				
		всього заробітна плата, грн.					315				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51				
		Всього будівельні роботи, грн.					7266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					7266				
		Розділ 7. II поверх									
154	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,2	<u>1568.27</u> 1461,40	-	3450	3215	-	<u>11.4800</u>	<u>25.26</u>
155	& С130-617-2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	22	<u>1607.64</u> -	-	35368	-	-	-	-
156	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,75	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	29595	25679	<u>3902</u> 2237	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>201.72</u> 18,5
157	С113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф20х2,2 або аналог	м	67,425	<u>113.41</u> -	-	7647	-	-	-	-
158	С113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	47	<u>297.91</u> -	-	14002	-	-	-	-
159	& С1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	55	<u>14.94</u> -	-	822	-	-	-	-
160	& С1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	30	<u>10.97</u> -	-	329	-	-	-	-
161	& С1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	19	<u>87.85</u> -	-	1669	-	-	-	-
162	& С1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	44	<u>87.85</u> -	-	3865	-	-	-	-
163	С113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	65	<u>7.22</u> -	-	469	-	-	-	-
164	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	3023	2693	<u>327</u> 184	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>21.16</u> 1,52
165	С113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф25х2,3 (або аналог)	м	9,29	<u>164.51</u> -	-	1528	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C113-2155 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>396.85</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C1530-176-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>17.00</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 25x20x25 PPR-80 (або аналог)	шт	5	<u>20.58</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25x20 Ekokoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>13.84</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C113-2098 варіант 1	Опора Ekokoplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	5	<u>9.26</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>24004.27</u> 21921,06	<u>2034.12</u> 1097,70	4801	4384	<u>407</u> 220	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>34.44</u> 1,81
172	C113-1683 варіант 1	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф32x2,9 або аналог	м	18,76	<u>249.90</u> -	<u>-</u> -	4688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C1530-177-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 32, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>25.23</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& C1530-167-2 варіант 2	Трійник перехідний Ekokoplastik 32x20x32 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>42.41</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	C113-2099 варіант 1	Опора Ekokoplastik 32, PPR-80 або аналог	шт	14	<u>15.38</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	KB16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>31737.76</u> 29228,08	<u>2433.43</u> 1338,70	9521	8768	<u>730</u> 402	<u>229.6000</u> 11,0407	<u>68.88</u> 3,31
177	C113-1684 варіант 1	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф40x3,7 або аналог	м	28,11	<u>357.53</u> -	<u>-</u> -	10050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C1530-168-1 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 40x20x40 PPR-80 (або аналог)	шт	8	<u>90.67</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& C1530-158-1 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40x32 (або аналог)	шт	5	<u>32.87</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	C113-2099 варіант 2	Опора Ekoplastik 40, PPR-80 (або аналог)	шт	21	<u>20.48</u>	-	430	-	-	-	-
181	& C1545-32- 1-1П варіант 1	Муфта протипожежна Ф20 Бар'єр ППМ- 20 (або аналог)	шт	1	<u>156.20</u>	-	156	-	-	-	-
182	& C1545-32- 1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	3	<u>278.45</u>	-	835	-	-	-	-
183	& C1545-32- 5-1P варіант 1	Муфта протипожежна Ф32 Бар'єр ППМ- 32 (або аналог)	шт	3	<u>378.56</u>	-	1136	-	-	-	-
184	& C1545-32- 3-2Я варіант 1	Муфта протипожежна Ф40 Бар'єр ППМ- 40 (або аналог)	шт	8	<u>413.24</u>	-	3306	-	-	-	-
185	& C113- 1686-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф63х3,8 технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	9	<u>39.05</u>	-	351	-	-	-	-
186	& C113- 1685-4 варіант 3	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф50х2,4, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	2	<u>25.12</u>	-	50	-	-	-	-
187	& C113- 1685-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф50х2,4, технічна 6 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	1	<u>21.04</u>	-	21	-	-	-	-
188	& C113- 1684-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф40х2, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	2	<u>16.20</u>	-	32	-	-	-	-
189	& C113- 1684-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф40х2, технічна 6 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	1	<u>12.63</u>	-	13	-	-	-	-
190	& C113- 1683-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	2	<u>14.00</u>	-	28	-	-	-	-
191	& C113- 1683-2 варіант 3	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,5 м або аналог	шт	1	<u>14.72</u>	-	15	-	-	-	-
192	& C113- 1683-2 варіант 2	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,2 м (або аналог)	шт	6	<u>11.86</u>	-	71	-	-	-	-
193	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,9	<u>416.45</u>	-	1624	1624	-	<u>3.5200</u>	<u>13.73</u>
194	C113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 32х2,9 Thermaflex FRZ або аналог	м	15,3	<u>46.55</u>	-	712	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	C113-2149 варіант 2	Трубна ізоляція б=6мм для труби 40х3,7 Thermaflex FRZ	м	24,48	<u>59,20</u>	<u>-</u>	1449	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
196	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,55	<u>672,63</u>	<u>-</u>	370	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
197	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	53,9	<u>15,41</u>	<u>-</u>	831	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
198	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	117	<u>2,74</u>	<u>-</u>	321	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
199	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,12	<u>514,13</u>	<u>-</u>	62	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 7							144427	46363	<u>5366</u> 3043		<u>365,19</u> 25,14
Разом будівельні роботи, грн.							144427				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							92698				
всього заробітна плата, грн.							49406				
Загальновиробничі витрати, грн.							24679				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							40,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7930				
Всього будівельні роботи, грн.							169106				

Всього по розділу 7							169106				
Розділ 8. III поверх											
200	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,5	<u>1568,27</u>	<u>-</u>	2352	2192	<u>-</u>	<u>11,4800</u>	<u>17,22</u>
					1461,40	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
201	& C130-617- 2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктювий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	15	<u>1607,64</u>	<u>-</u>	24115	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
202	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>39460,25</u> 34238,61	<u>5202,54</u> 2982,08	15784	13695	<u>2081</u> 1193	<u>268,9600</u> 24,6622	<u>107,58</u> 9,86
203	C113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф20х2,2 або аналог	м	35,96	<u>113,41</u>	<u>-</u>	4078	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	42	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	12512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	35	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	15	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	13	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	32	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	2811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	40	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,05	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	1512	1347	<u>164</u> 92	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>10.58</u> 0,76
211	C113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф25х2,3 (або аналог)	м	4,645	<u>164.51</u> -	<u>-</u> -	764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	C113-2155 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>396.85</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	& C1530-176-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>17.00</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 25x20x25 PPR-80 (або аналог)	шт	5	<u>20.58</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& C1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25x20 Ekokoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>13.84</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	C113-2098 варіант 1	Опора Ekokoplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	3	<u>9.26</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,35	<u>24004.27</u> 21921,06	<u>2034.12</u> 1097,70	8401	7672	<u>712</u> 384	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>60.27</u> 3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	C113-1683 варіант 1	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф32х2,9 або аналог	м	32,83	<u>249,90</u>	<u>-</u>	8204	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
219	& C1530- 167-1 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 32x20x32 PPR-80 (або аналог)	шт	5	<u>42,41</u>	<u>-</u>	212	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
220	& C1530- 167-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 32x25x32 PPR-80 або аналог	шт	3	<u>42,41</u>	<u>-</u>	127	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
221	& C1530- 157-1 варіант 1	Муфта перехідна 32x25 Ekokoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>26,57</u>	<u>-</u>	53	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
222	C113-2099 варіант 1	Опора Ekokoplastik 32, PPR-80 або аналог	шт	30	<u>15,38</u>	<u>-</u>	461	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
223	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,15	<u>31737,76</u> 29228,08	<u>2433,43</u> 1338,70	4761	4384	<u>365</u> 201	<u>229.6000</u> 11,0407	<u>34,44</u> 1,66
224	C113-1684 варіант 1	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф40х3,7 або аналог	м	14,055	<u>357,53</u>	<u>-</u>	5025	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
225	& C1530- 168-1 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 40x20x40 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>90,67</u>	<u>-</u>	91	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
226	& C1530- 168-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 40x25x40 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>90,67</u>	<u>-</u>	91	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
227	& C1530- 158-1 варіант 1	Муфта перехідна внутрішня/зовнішня 40x32 (або аналог)	шт	2	<u>32,87</u>	<u>-</u>	66	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
228	C113-2099 варіант 2	Опора Ekokoplastik 40, PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>20,48</u>	<u>-</u>	123	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
229	& C1545-32- 5-1Р варіант 1	Муфта протипожежна Ф32 Бар'єр ППМ- 32 (або аналог)	шт	4	<u>378,56</u>	<u>-</u>	1514	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
230	& C1545-32- 3-2Я варіант 1	Муфта протипожежна Ф40 Бар'єр ППМ- 40 (або аналог)	шт	8	<u>413,24</u>	<u>-</u>	3306	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
231	& C113- 1686-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф63х3,8 технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	4	<u>39,05</u>	<u>-</u>	156	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	& C113-1685-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф50х2,4, технічна 6 бар, L=0,2м або аналог	ШТ	7	<u>21,04</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& C113-1683-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,2м (або аналог)	ШТ	2	<u>9,41</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& C113-1683-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,5м (або аналог)	ШТ	1	<u>23,18</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,9	<u>416,45</u> 416,45	<u>-</u> -	1624	1624	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>13,73</u> -
236	C113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 32х2,9 Thermaflex FRZ або аналог	м	30,6	<u>46,55</u> -	<u>-</u> -	1424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	C113-2149 варіант 2	Трубна ізоляція б=6мм для труби 40х3,7 Thermaflex FRZ	м	9,18	<u>59,20</u> -	<u>-</u> -	543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,55	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	53,9	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	117	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,12	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					104592	30914	<u>3322</u> 1870		<u>243,82</u> 15,45
		Разом будівельні роботи, грн.					104592				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70356				
		всього заробітна плата, грн.					32784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16364				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5256				
		Всього будівельні роботи, грн.					120956				

		Всього по розділу 8					120956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. IV поверх									
242	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,4	<u>1568.27</u> 1461,40	- -	2196	2046	- -	<u>11.4800</u> -	<u>16.07</u> -
243	& С130-617-2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	14	<u>1607.64</u> -	- -	22507	-	- -	- -	- -
244	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	27622	23967	<u>3642</u> 2087	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>188.27</u> 17,26
245	С113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф20х2,2 або аналог	м	62,93	<u>113.41</u> -	- -	7137	-	- -	- -	- -
246	С113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	43	<u>297.91</u> -	- -	12810	-	- -	- -	- -
247	& С1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	50	<u>14.94</u> -	- -	747	-	- -	- -	- -
248	& С1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	24	<u>10.97</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
249	& С1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	15	<u>87.85</u> -	- -	1318	-	- -	- -	- -
250	& С1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	41	<u>87.85</u> -	- -	3602	-	- -	- -	- -
251	С113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	50	<u>7.22</u> -	- -	361	-	- -	- -	- -
252	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	6047	5386	<u>654</u> 368	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>42.31</u> 3,04
253	С113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф25х2,3 (або аналог)	м	18,58	<u>164.51</u> -	- -	3057	-	- -	- -	- -
254	С113-2155 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>396.85</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Екоplastik 25x20x25 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>20.58</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	& C1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25x20 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>13.84</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	C113-2098 варіант 1	Опора Екоplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	5	<u>9.26</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5	<u>24004.27</u> 21921,06	<u>2034.12</u> 1097,70	12002	10961	<u>1017</u> 549	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>86.1</u> 4,52
259	C113-1683 варіант 1	Труба WAVIN Екоplastik PPR-80, ПН10 ф32x2,9 або аналог	м	46,9	<u>249.90</u> -	<u>-</u> -	11720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	& C1530-167-1 варіант 1	Трійник перехідний Екоplastik 32x20x32 PPR-80 (або аналог)	шт	9	<u>42.41</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& C1530-167-2 варіант 1	Трійник перехідний Екоplastik 32x25x32 PPR-80 або аналог	шт	2	<u>42.41</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	& C1530-157-1 варіант 1	Муфта перехідна 32x25 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>26.57</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	C113-2099 варіант 1	Опора Екоplastik 32, PPR-80 або аналог	шт	38	<u>15.38</u> -	<u>-</u> -	584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	& C1545-32-1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	3	<u>278.45</u> -	<u>-</u> -	835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& C1545-32-5-1Р варіант 1	Муфта протипожежна Ф32 Бар'єр ППМ- 32 (або аналог)	шт	9	<u>378.56</u> -	<u>-</u> -	3407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	& C113-1685-4 варіант 2	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, ф50x2,4, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	ШТ	12	<u>25.12</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& C113-1685-3 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф40x2,0, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	ШТ	1	<u>18.90</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	& C113-1683-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,2м (або аналог)	ШТ	5	<u>9.41</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	& C113-1683-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,5м (або аналог)	ШТ	2	<u>23.18</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,1	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	1707	1707	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>14.43</u> -
271	C113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 25х2,3 Thermaflex FRZ або аналог	м	3,06	<u>31.86</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	C113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 32х2,9 Thermaflex FRZ або аналог	м	38,76	<u>46.55</u> -	<u>-</u> -	1804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,58	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	56,6	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	123	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	C1551-41-СП варіант 1	Очишувач для клею (або аналог)	л	0,13	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							122987	44067	<u>5313</u> 3004		<u>347.18</u> 24,82
Разом будівельні роботи, грн.							122987				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							73607				
всього заробітна плата, грн.							47071				
Загальновиробничі витрати, грн.							23513				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7557				
Всього будівельні роботи, грн.							146500				

Всього по розділу 9							146500				
Розділ 10. V поверх											
277	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,3	<u>1568.27</u> 1461,40	<u>-</u> -	3607	3361	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>26.4</u> -
278	& C130-617-2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	23	<u>1607.64</u> -	<u>-</u> -	36976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,55	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	21703	18831	<u>2861</u> 1640	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>147.93</u> 13,56
280	C113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф20х2,2 або аналог	м	49,445	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	5608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	46	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	13704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	53	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	38	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	16	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	50	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	4393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	60	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,15	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	4535	4040	<u>491</u> 276	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>31.73</u> 2,28
288	C113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф25х2,3 (або аналог)	м	13,935	<u>164.51</u> -	<u>-</u> -	2292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	C113-2155 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>396.85</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 25х20х25 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>20.58</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	& C1530-166-5 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	1	<u>21.00</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	& C1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25х20 Ekokoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>13.84</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	C113-2098 варіант 1	Опора Екоplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	9	<u>9.26</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	KB16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,15	<u>24004.27</u> 21921,06	<u>2034.12</u> 1097,70	3601	3288	<u>305</u> 165	<u>172.2000</u> 9,0493	<u>25.83</u> 1,36
295	C113-1683 варіант 1	Труба WAVIN Екоplastik PPR-80, ПН10 ф32х2,9 або аналог	м	14,07	<u>249.90</u> -	<u>-</u> -	3516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	& C1530- 167-1 варіант 1	Трійник перехідний Екоplastik 32х20х32 PPR-80 (або аналог)	шт	9	<u>42.41</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	& C1530- 167-2 варіант 1	Трійник перехідний Екоplastik 32х25х32 PPR-80 або аналог	шт	1	<u>42.41</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	& C1530- 157-1 варіант 1	Муфта перехідна 32х25 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	12	<u>26.57</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	C113-2099 варіант 1	Опора Екоplastik 32, PPR-80 або аналог	шт	35	<u>15.38</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	& C1545-32- 1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	1	<u>278.45</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	& C1545-32- 5-1P варіант 1	Муфта протипожежна Ф32 Бар'єр ППМ- 32 (або аналог)	шт	12	<u>378.56</u> -	<u>-</u> -	4543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	& C113- 1686-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф63х3,8 технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	1	<u>39.05</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	& C113- 1685-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф50х2,4, технічна 6 бар, L=0,2м або аналог	шт	11	<u>21.04</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	& C113- 1685-3 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф40х2,0, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	1	<u>18.90</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	& C113- 1683-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,5м (або аналог)	шт	7	<u>23.18</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,3	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	958	958	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>8.1</u> -
307	C113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 25х2,3 Thermaflex FRZ або аналог	м	3,06	<u>31.86</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	C113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 32x2,9 Thermaflex FRZ або аналог	м	20,4	<u>46.55</u>	<u>-</u>	950	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
309	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,033	<u>672.63</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
310	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	31,8	<u>15.41</u>	<u>-</u>	490	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
311	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	69	<u>2.74</u>	<u>-</u>	189	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
312	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,07	<u>514.13</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 10							113300	30478	<u>3657</u> 2081		<u>239.99</u> 17,2
Разом будівельні роботи, грн.							113300				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							79165				
всього заробітна плата, грн.							32559				
Загальновиробничі витрати, грн.							16268				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5229				
Всього будівельні роботи, грн.							129568				

Всього по розділу 10							129568				
Розділ 11. VI поверх											
313	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,1	<u>1568.27</u>	<u>-</u>	3293	3069	<u>-</u>	<u>11.4800</u>	<u>24.11</u>
					1461,40	-			-	-	-
314	& C130-617- 1 варіант 1	Змішувач для душу BSM 77-1 "Ferro smile" (або аналог)	шт	1	<u>1570.92</u>	<u>-</u>	1571	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
315	& C130-617- 2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	20	<u>1607.64</u>	<u>-</u>	32153	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	27622	23967	<u>3642</u> 2087	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>188.27</u> 17,26
317	C113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф20х2,2 або аналог	м	62,93	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	7137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	48	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	14300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	46	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	34	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	& C1530-150-1 варіант 1	Муфта 20 Ekokoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>10.08</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	15	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	49	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	4305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	40	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	15117	13466	<u>1636</u> 920	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>105.78</u> 7,6
326	C113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф25х2,3 (або аналог)	м	46,45	<u>164.51</u> -	<u>-</u> -	7641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	C113-2155 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>396.85</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	& C1530-166-4 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>21.00</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 25х20х25 PPR-80 (або аналог)	шт	13	<u>20.58</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	& C1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25x20 Ekoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>13.84</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	& C1530-150-3 варіант 1	Муфта перехідна 32x25 Ekoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>26.56</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	C113-2098 варіант 1	Опора Ekoplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	64	<u>9.26</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	& C1545-32-1-1П варіант 1	Муфта протипожежна Ф20 Бар'єр ППМ- 20 (або аналог)	шт	3	<u>156.20</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	& C1545-32-1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	10	<u>278.45</u> -	<u>-</u> -	2785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	& C1545-32-5-1P варіант 1	Муфта протипожежна Ф32 Бар'єр ППМ- 32 (або аналог)	шт	1	<u>378.56</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	& C113-1686-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф63x3,8 технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	1	<u>39.05</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	& C113-1685-3 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф40x2,0, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	11	<u>18.90</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	& C113-1683-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	7	<u>9.41</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	& C113-1683-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	2	<u>14.00</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	& C113-1683-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,5м (або аналог)	шт	3	<u>23.18</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,4	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	2249	2249	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>19.01</u> -
342	C113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 20x2,2 Thermaflex FRZ або аналог	м	24,48	<u>28.19</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	C113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 25x2,3 Thermaflex FRZ або аналог	м	30,6	<u>31.86</u> -	<u>-</u> -	975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,77	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	74,6	<u>15,41</u>	<u>-</u>	1150	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
346	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	162	<u>2,74</u>	<u>-</u>	444	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
347	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,17	<u>514,13</u>	<u>-</u>	87	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					127372	42751	<u>5278</u> 3007		<u>337,17</u> 24,86
		Разом будівельні роботи, грн.					127372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79343				
		всього заробітна плата, грн.					45758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22846				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7341				
		Всього будівельні роботи, грн.					150218				

		Всього по розділу 11					150218				
		Розділ 12. VII поверх									
348	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,6	<u>1568,27</u>	<u>-</u>	4078	3800	<u>-</u>	<u>11,4800</u>	<u>29,85</u>
					<u>1461,40</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
349	& C130-617- 1 варіант 1	Змішувач для душу BSM 77-1 "Ferro smile" (або аналог)	шт	1	<u>1570,92</u>	<u>-</u>	1571	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
350	& C130-617- 2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	23	<u>1607,64</u>	<u>-</u>	36976	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
351	& C130-617- 3 варіант 1	Змішувач для мийки GLOBUS LUX Alpen SBT1-2033-1 (або аналог)	шт	2	<u>2363,46</u>	<u>-</u>	4727	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
352	& C1630- 137-2 варіант 1	Комплект для змішувача настінний Ekoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>202,04</u>	<u>-</u>	202	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,9	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	35514	30815	<u>4682</u> 2684	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>242.06</u> 22,2
354	C113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф20х2,2 або аналог	м	80,91	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	9176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	51	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	15193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	80	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	1195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	32	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	61	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	5359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	16	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	65	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	7558	6733	<u>818</u> 460	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>52.89</u> 3,8
362	C113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф25х2,3 (або аналог)	м	23,225	<u>164.51</u> -	<u>-</u> -	3821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	C113-2155 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	7	<u>396.85</u> -	<u>-</u> -	2778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	& C1530-176-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	8	<u>17.00</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	& C1530-166-4 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 25 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>21.00</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 25х20х25 PPR-80 (або аналог)	шт	15	<u>20.58</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	& C1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25x20 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	5	<u>13.84</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	C113-2098 варіант 1	Опора Екоplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	15	<u>9.26</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	& C1545-32-1-1П варіант 1	Муфта протипожежна Ф20 Бар'єр ППМ- 20 (або аналог)	шт	10	<u>156.20</u> -	<u>-</u> -	1562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& C1545-32-1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	7	<u>278.45</u> -	<u>-</u> -	1949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	& C113-1685-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф40x2,0, технічна 6 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	4	<u>12.78</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	& C113-1685-3 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф40x2,0, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	6	<u>18.90</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	& C113-1685-5 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, ф40x2,0, технічна 6 бар, L=0,5м (або аналог)	шт	2	<u>31.14</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	& C113-1683-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	9	<u>9.41</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	& C113-1683-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	8	<u>14.00</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	& C113-1683-4 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,5м (або аналог)	шт	2	<u>23.18</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,9	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	791	791	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>6.69</u> -
378	C113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 20x2,2 Thermaflex FRZ або аналог	м	7,14	<u>28.19</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	C113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 25x2,3 Thermaflex FRZ або аналог	м	12,24	<u>31.86</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,14	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	13,8	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	30	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,14	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					136871	42139	<u>5500</u> 3144		<u>331,49</u> 26
		Разом будівельні роботи, грн.					136871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89232				
		всього заробітна плата, грн.					45283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22640				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7279				
		Всього будівельні роботи, грн.					159511				

		Всього по розділу 12					159511				
		Разом прямі витрати по кошторису					1247024	340771	<u>41431</u> 21306		<u>2696,99</u> 174,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1247024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					864822				
		всього заробітна плата, грн.					362077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180063				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					296,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57658				
		Всього будівельні роботи, грн.					1427087				

		Всього по кошторису					1427087				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3168,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					419735				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-089
на Водопровід ТЗ блок "Б"**

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ВК

Кошторисна вартість

1171,099 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,48228 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

325,633 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. I поверх (водопровід ТЗ)									
1	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,1	<u>17091.39</u> 15813,66	<u>1219.51</u> 463,46	18801	17395	<u>1341</u> 510	<u>129.0700</u> 3,5540	<u>141.98</u> 3,91
2	С1630-1240 варіант 3	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-100л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	1	<u>17545.56</u> -	<u>-</u> -	17546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	7	<u>5281.93</u> -	<u>-</u> -	36974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	3	<u>8172.78</u> -	<u>-</u> -	24518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,35	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	13811	11984	<u>1821</u> 1044	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>94.14</u> 8,63
6	C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20х2,8 або аналог	м	31,465	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	3568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	11	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	3277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	35	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	11	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-2097 варіант 1	Опора Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	27	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-1683-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	3	<u>14.00</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					120781	29379	<u>3162</u> 1554		<u>236.12</u> 12,54
		Разом будівельні роботи, грн.					120781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88240				
		всього заробітна плата, грн.					30933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15638				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5074				
		Всього будівельні роботи, грн.					136419				

		Всього по розділу 1					136419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. ІІ поверх (водопровід ТЗ)									
14	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,5	<u>17091.39</u> 15813,66	<u>1219.51</u> 463,46	25637	23720	<u>1829</u> 695	<u>129.0700</u> 3,5540	<u>193.61</u> 5,33
15	C1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	7	<u>5281.93</u> -	<u>-</u> -	36974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	8	<u>8172.78</u> -	<u>-</u> -	65382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	19730	17119	<u>2601</u> 1491	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>134.48</u> 12,33
18	C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20x2,8 або аналог	м	44,95	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	5098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	18	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	5362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	60	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	15	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	8	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	46	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C113-1683-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	4	<u>9.41</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					161514	40839	<u>4430</u> 2186		<u>328.09</u> 17,66
		Разом будівельні роботи, грн.					161514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					116245 43025 21746 36,31 7056 183260				

		Всього по розділу 2					183260				
		Розділ 3. III поверх (водопровід ТЗ)									
26	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,1	<u>17091.39</u>	<u>1219.51</u>	18801	17395	<u>1341</u>	<u>129.0700</u>	<u>141.98</u>
					15813,66	463,46			510	3,5540	3,91
27	C1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	7	<u>5281.93</u>	<u>-</u>	36974	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
28	C1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	4	<u>8172.78</u>	<u>-</u>	32691	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
29	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>39460.25</u>	<u>5202.54</u>	15784	13695	<u>2081</u>	<u>268.9600</u>	<u>107.58</u>
					34238,61	2982,08			1193	24,6622	9,86
30	C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20х2,8 або аналог	м	35,96	<u>113.41</u>	<u>-</u>	4078	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
31	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	13	<u>297.91</u>	<u>-</u>	3873	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
32	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	40	<u>14.94</u>	<u>-</u>	598	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
33	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>10.97</u>	<u>-</u>	44	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekorplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	11	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekorplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	8	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-2097 варіант 1	Опора Ekorplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	31	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C113-1683-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	4	<u>9.41</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					114774	31090	<u>3422</u> 1703		<u>249.56</u> 13,77
		Разом будівельні роботи, грн.					114774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80262				
		всього заробітна плата, грн.					32793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16569				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5374				
		Всього будівельні роботи, грн.					131343				

		Всього по розділу 3					131343				
		Розділ 4. IV поверх (водопровід ТЗ)									
38	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,3	<u>17091.39</u> 15813,66	<u>1219.51</u> 463,46	22219	20558	<u>1585</u> 602	<u>129.0700</u> 3,5540	<u>167.79</u> 4,62
39	C1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	7	<u>5281.93</u> -	<u>-</u> -	36974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	6	<u>8172.78</u> -	<u>-</u> -	49037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,45	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	17757	15407	<u>2341</u> 1342	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>121.03</u> 11,1
42	C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20х2,8 або аналог	м	40,455	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	4588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	15	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	4469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	48	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	13	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	10	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C113-2097 варіант 1	Опора Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	33	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C113-1683-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	4	<u>9.41</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					138102	35965	<u>3926</u> 1944		<u>288.82</u> 15,72
		Разом будівельні роботи, грн.					138102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98211				
		всього заробітна плата, грн.					37909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6216				
		Всього будівельні роботи, грн.					157259				

		Всього по розділу 4					157259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. V поверх (водопровід ТЗ)									
50	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,4	<u>17091.39</u> 15813,66	<u>1219.51</u> 463,46	23928	22139	<u>1707</u> 649	<u>129.0700</u> 3,5540	<u>180.7</u> 4,98
51	C1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	6	<u>5281.93</u> -	<u>-</u> -	31692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	8	<u>8172.78</u> -	<u>-</u> -	65382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,55	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	21703	18831	<u>2861</u> 1640	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>147.93</u> 13,56
54	C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20x2,8 або аналог	м	49,445	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	5608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	20	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	5958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	61	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	7	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	14	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	14	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	44	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C113-1683-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32x2, технічна 8 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	7	<u>9.41</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					158103	40970	<u>4568</u> 2289		<u>328.63</u> 18,54
		Разом будівельні роботи, грн.					158103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					112565 43259 21849 36,46 7085 179952				

		Всього по розділу 5					179952				
		Розділ 6. VI поверх (водопровід ТЗ)									
62	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,3	<u>17091.39</u>	<u>1219.51</u>	22219	20558	<u>1585</u>	<u>129.0700</u>	<u>167.79</u>
					15813,66	463,46			602	3,5540	4,62
63	C1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	6	<u>5281.93</u>	<u>-</u>	31692	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
64	C1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	7	<u>8172.78</u>	<u>-</u>	57209	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
65	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,55	<u>39460.25</u>	<u>5202.54</u>	21703	18831	<u>2861</u>	<u>268.9600</u>	<u>147.93</u>
					34238,61	2982,08			1640	24,6622	13,56
66	C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20х2,8 або аналог	м	49,445	<u>113.41</u>	<u>-</u>	5608	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
67	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	18	<u>297.91</u>	<u>-</u>	5362	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
68	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	58	<u>14.94</u>	<u>-</u>	867	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
69	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>10.97</u>	<u>-</u>	66	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekorplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	13	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekorplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	12	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-2097 варіант 1	Опора Ekorplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	45	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C113-1683-1 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,2м (або аналог)	шт	6	<u>9.41</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							147303	39389	<u>4446</u> 2242		<u>315.72</u> 18,18
Разом будівельні роботи, грн.							147303				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103468				
всього заробітна плата, грн.							41631				
Загальновиробничі витрати, грн.							21020				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6815				
Всього будівельні роботи, грн.							168323				

Всього по розділу 6							168323				
Розділ 7. VII поверх (водопровід ТЗ)											
74	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,6	<u>17091.39</u> 15813,66	<u>1219.51</u> 463,46	27346	25302	<u>1951</u> 742	<u>129.0700</u> 3,5540	<u>206.51</u> 5,69
75	C1630-1240 варіант 3	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-100л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	1	<u>17545.56</u> -	<u>-</u> -	17546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	8	<u>5281.93</u> -	<u>-</u> -	42255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	7	<u>8172.78</u> -	<u>-</u> -	57209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,65	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	25649	22255	<u>3382</u> 1938	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>174.82</u> 16,03
79	C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20х2,8 або аналог	м	58,435	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	6627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	26	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	7746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C1530- 175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	77	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	1150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1530- 165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	11	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1530- 156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	16	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1530- 156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	18	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	57	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C113- 1683-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	9	<u>14.00</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					189174	47557	<u>5333</u> 2680		<u>381.33</u> 21,72
		Разом будівельні роботи, грн.					189174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136284				
		всього заробітна плата, грн.					50237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25369				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					214543				

		Всього по розділу 7					214543				
		Разом прямі витрати по кошторису					1029751	265189	<u>29287</u>		<u>2128,27</u>
									14598		118,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1029751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					735275				
		всього заробітна плата, грн.					279787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141348				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					235,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45846				
		Всього будівельні роботи, грн.					1171099				

		Всього по кошторису					1171099				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2482,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					325633				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-090

на Протипожежне водопостачання блок "Б"

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ВК

Кошторисна вартість

318,723 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,33091 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

42,710 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800x1800 мм	шт	2	<u>878,85</u>	<u>45,03</u>	1758	1514	<u>90</u>	<u>6,4000</u>	<u>12,8</u>
					757,18	20,07			40	0,1638	0,33
2	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>209,74</u>	<u>21,19</u>	419	367	<u>42</u>	<u>1,4800</u>	<u>2,96</u>
					183,55	8,34			17	0,0665	0,13
3	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>209,74</u>	<u>21,19</u>	419	367	<u>42</u>	<u>1,4800</u>	<u>2,96</u>
					183,55	8,34			17	0,0665	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі сприском 16мм - кран- комплект DN25 у складі: - катушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	2	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	22870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,55	<u>14179.68</u> 10896,00	<u>2161.80</u> 618,70	7799	5993	<u>1189</u> 340	<u>91.0200</u> 4,8870	<u>50.06</u> 2,69
6	C113-56 варіант 1	Труба 80x4 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	55	<u>425.29</u> -	<u>-</u> -	23391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	2310-22012 варіант 2	Перехід K89x3,5/57x3,5 (або аналог)	шт	1	<u>92.32</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1545-279-5 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 87....92 (або аналог)	шт	15	<u>111.20</u> -	<u>-</u> -	1668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	1720	1336	<u>253</u> 78	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>10.65</u> 0,61
10	C113-54 варіант 2	Труба 50x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	15	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	3899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1534-10 варіант 3	Відвід 90°-57x3,5 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	3	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	79	69	<u>6</u> 2	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0.55</u> 0,02
13	C113-129 варіант 2	Труба 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	1	<u>141.30</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,16	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	212	199	<u>4</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.32</u> -
15	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,55	<u>1435.39</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	789	686	<u>13</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>4.52</u> 0,01
16	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,18	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	273	119	<u>15</u> 2	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.86</u> 0,01
17	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,18	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	441	89	<u>12</u> 2	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.65</u> 0,01
18	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>948.22</u> 515,97	<u>148.75</u> 45,43	1896	1032	<u>298</u> 91	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>8.52</u> 0,71
19	2307-11035 варіант 1	Засувка 30Ч6БР, ДУ80, РУ10 з КОФ (або аналог)	шт	2	<u>2254.14</u> -	<u>-</u> -	4508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>589.87</u> 295,27	<u>85.19</u> 20,41	1180	591	<u>170</u> 41	<u>2.4100</u> 0,1542	<u>4.82</u> 0,31
21	2307-11034 варіант 1	Засувка 30Ч6БР, ДУ50, РУ10 з КОФ (або аналог)	шт	2	<u>1642.07</u> -	<u>-</u> -	3284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							77150	12362	<u>2134</u> 631		<u>100.67</u> 4,96
Разом будівельні роботи, грн.							77150				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							62654				
всього заробітна плата, грн.							12993				
Загальновиробничі витрати, грн.							6520				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2108				
Всього будівельні роботи, грн.							83670				
Всього по розділу 1							83670				
Розділ 2. І поверх											
22	КМ10-901-7	Шафа навісна, розмір до 800х1800 мм	шт	2	<u>878.85</u> 757,18	<u>45.03</u> 20,07	1758	1514	<u>90</u> 40	<u>6.4000</u> 0,1638	<u>12.8</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>209,74</u> 183,55	<u>21,19</u> 8,34	419	367	<u>42</u> 17	<u>1,4800</u> 0,0665	<u>2,96</u> 0,13
24	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>209,74</u> 183,55	<u>21,19</u> 8,34	419	367	<u>42</u> 17	<u>1,4800</u> 0,0665	<u>2,96</u> 0,13
25	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(H) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі сприском 16мм - кран-комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	2	<u>11435,16</u> -	<u>-</u> -	22870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>11468,93</u> 8906,07	<u>1684,52</u> 517,13	1032	802	<u>152</u> 47	<u>71,0100</u> 4,0810	<u>6,39</u> 0,37
27	C113-54 варіант 2	Труба 50x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	9	<u>259,91</u> -	<u>-</u> -	2339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	2310-22012 варіант 2	Перехід K89x3,5/57x3,5 (або аналог)	шт	1	<u>92,32</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1534-10 варіант 3	Відвід 90°-57x3,5 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	2	<u>104,14</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>7882,24</u> 6931,96	<u>631,06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55,2700</u> 1,5787	<u>0,28</u> 0,01
31	C113-129 варіант 2	Труба 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>141,30</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,055	<u>1322,41</u> 1246,56	<u>23,93</u> 1,77	73	69	<u>1</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>948,22</u> 515,97	<u>148,75</u> 45,43	1896	1032	<u>298</u> 91	<u>4.2600</u> 0,3537	<u>8.52</u> 0,71
34	2307-11035 варіант 2	Клапан зворотний підйомний фланцевий Ду80, Ру1,6 МПа з КОФ (або аналог)	шт	2	<u>8711,13</u> -	<u>-</u> -	17422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1516,63</u> 663,13	<u>85,60</u> 8,97	30	13	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.1</u> -
36	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2451,17</u> 495,40	<u>64,27</u> 10,05	49	10	<u>1</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					48717	4209	<u>631</u> 213		<u>34,53</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					48717				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43877				
		всього заробітна плата, грн.					4422				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					695				
		Всього будівельні роботи, грн.					50895				

		Всього по розділу 2					50895				
		Розділ 3. II поверх									
37	КМ10-901-7	Шафа навісна, розмір до 800х1800 мм	шт	2	<u>878,85</u> 757,18	<u>45,03</u> 20,07	1758	1514	<u>90</u> 40	<u>6.4000</u> 0,1638	<u>12.8</u> 0,33
38	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>209,74</u> 183,55	<u>21,19</u> 8,34	419	367	<u>42</u> 17	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>2.96</u> 0,13
39	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>209,74</u> 183,55	<u>21,19</u> 8,34	419	367	<u>42</u> 17	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>2.96</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі sprиском 16мм - кран- комплект DN25 у складі: - катушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	2	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	22870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	1032	802	<u>152</u> 47	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>6.39</u> 0,37
42	C113-54 варіант 2	Труба 50x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	9	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	2339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0.28</u> 0,01
44	C113-129 варіант 2	Труба 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>141.30</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,095	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	126	118	<u>2</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.78</u> -
46	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	30	13	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.1</u> -
47	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	49	10	<u>1</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					29152	3226	<u>334</u> 122		<u>26.34</u> 0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					29152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25592				
		всього заробітна плата, грн.					3348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1626 2,64 514 30778				

		Всього по розділу 3					30778				
		Розділ 4. III поверх									
48	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800x1800 мм	шт	2	<u>878.85</u> 757,18	<u>45.03</u> 20,07	1758	1514	<u>90</u> 40	<u>6.4000</u> 0,1638	<u>12.8</u> 0,33
49	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>209.74</u> 183,55	<u>21.19</u> 8,34	419	367	<u>42</u> 17	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>2.96</u> 0,13
50	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>209.74</u> 183,55	<u>21.19</u> 8,34	419	367	<u>42</u> 17	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>2.96</u> 0,13
51	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі сприском 16мм - кран-комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	2	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	22870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	1032	802	<u>152</u> 47	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>6.39</u> 0,37
53	С113-54 варіант 2	Труба 50x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	9	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	2339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0.28</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C113-129 варіант 2	Труба 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>141,30</u>	<u>-</u>	71	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,095	<u>1322,41</u>	<u>23,93</u>	126	118	2	<u>8,2200</u>	<u>0,78</u>
					1246,56	1,77			-	0,0150	-
57	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1516,63</u>	<u>85,60</u>	30	13	2	<u>4,7800</u>	<u>0,1</u>
					663,13	8,97			-	0,0720	-
58	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2451,17</u>	<u>64,27</u>	49	10	1	<u>3,6200</u>	<u>0,07</u>
					495,40	10,05			-	0,0804	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					29152	3226	<u>334</u>		<u>26,34</u>
									122		0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					29152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25592				
		всього заробітна плата, грн.					3348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1626				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					514				
		Всього будівельні роботи, грн.					30778				

		Всього по розділу 4					30778				
		Розділ 5. IV поверх									
59	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	2	<u>878,85</u>	<u>45,03</u>	1758	1514	<u>90</u>	<u>6,4000</u>	<u>12,8</u>
					757,18	20,07			40	0,1638	0,33
60	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>1114,39</u>	<u>21,19</u>	2229	367	<u>42</u>	<u>1,4800</u>	<u>2,96</u>
					183,55	8,34			17	0,0665	0,13
61	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>209,74</u>	<u>21,19</u>	419	367	<u>42</u>	<u>1,4800</u>	<u>2,96</u>
					183,55	8,34			17	0,0665	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі sprиском 16мм - кран-комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	2	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	22870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	1032	802	<u>152</u> 47	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>6.39</u> 0,37
64	C113-54 варіант 2	Труба 50x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	9	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	2339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0.28</u> 0,01
66	C113-129 варіант 2	Труба 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>141.30</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,095	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	126	118	<u>2</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.78</u> -
68	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	30	13	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.1</u> -
69	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	49	10	<u>1</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					30962	3226	<u>334</u> 122		<u>26.34</u> 0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					30962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27402				
		всього заробітна плата, грн.					3348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1626 2,64 514 32588				

		Всього по розділу 5					32588				
		Розділ 6. V поверх									
70	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	2	<u>878.85</u> 757,18	<u>45.03</u> 20,07	1758	1514	<u>90</u> 40	<u>6.4000</u> 0,1638	<u>12.8</u> 0,33
71	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>209.74</u> 183,55	<u>21.19</u> 8,34	419	367	<u>42</u> 17	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>2.96</u> 0,13
72	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>209.74</u> 183,55	<u>21.19</u> 8,34	419	367	<u>42</u> 17	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>2.96</u> 0,13
73	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600х250х1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекирвальний DN50 зі спірском 16мм - кран-комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекирвальний DN25 (або аналог)	шт	2	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	22870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	1032	802	<u>152</u> 47	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>6.39</u> 0,37
75	С113-54 варіант 2	Труба 50х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	9	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	2339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0.28</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C113-129 варіант 2	Труба 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>141,30</u>	<u>-</u>	71	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
78	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,095	<u>1322,41</u>	<u>23,93</u>	126	118	2	<u>8,2200</u>	<u>0,78</u>
					1246,56	1,77			-	0,0150	-
79	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1516,63</u>	<u>85,60</u>	30	13	2	<u>4,7800</u>	<u>0,1</u>
					663,13	8,97			-	0,0720	-
80	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2451,17</u>	<u>64,27</u>	49	10	1	<u>3,6200</u>	<u>0,07</u>
					495,40	10,05			-	0,0804	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					29152	3226	<u>334</u>		<u>26,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29152		122		0,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25592				
		всього заробітна плата, грн.					3348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1626				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					514				
		Всього будівельні роботи, грн.					30778				

		Всього по розділу 6					30778				
		Розділ 7. VI поверх									
81	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	2	<u>878,85</u>	<u>45,03</u>	1758	1514	<u>90</u>	<u>6,4000</u>	<u>12,8</u>
					757,18	20,07			40	0,1638	0,33
82	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>209,74</u>	<u>21,19</u>	419	367	<u>42</u>	<u>1,4800</u>	<u>2,96</u>
					183,55	8,34			17	0,0665	0,13
83	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>209,74</u>	<u>21,19</u>	419	367	<u>42</u>	<u>1,4800</u>	<u>2,96</u>
					183,55	8,34			17	0,0665	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі sprиском 16мм - кран- комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	2	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	22870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	1032	802	<u>152</u> 47	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>6.39</u> 0,37
86	C113-54 варіант 2	Труба 50x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	9	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	2339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0.28</u> 0,01
88	C113-129 варіант 2	Труба 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>141.30</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,095	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	126	118	<u>2</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.78</u> -
90	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	30	13	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.1</u> -
91	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	49	10	<u>1</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					29152	3226	<u>334</u> 122		<u>26.34</u> 0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					29152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25592				
		всього заробітна плата, грн.					3348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1626 2,64 514 30778				

		Всього по розділу 7					30778				
		Розділ 8. VII поверх									
92	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм	шт	2	<u>878.85</u> 757,18	<u>45.03</u> 20,07	1758	1514	<u>90</u> 40	<u>6.4000</u> 0,1638	<u>12.8</u> 0,33
93	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>209.74</u> 183,55	<u>21.19</u> 8,34	419	367	<u>42</u> 17	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>2.96</u> 0,13
94	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	2	<u>209.74</u> 183,55	<u>21.19</u> 8,34	419	367	<u>42</u> 17	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>2.96</u> 0,13
95	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600х250х1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі сприском 16мм - кран-комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	2	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	22870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,035	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	401	312	<u>59</u> 18	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>2.49</u> 0,14
97	C113-54 варіант 2	Труба 50х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	3,5	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C1534-10 варіант 3	Відвід 90°-57х3,5 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	1	<u>104.14</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0.28</u> 0,01
100	С113-129 варіант 2	Труба 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>141.30</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,04	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	53	50	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.33</u> -
102	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	0,02	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	30	13	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.1</u> -
103	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м ²	0,02	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	49	10	<u>1</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					27123	2668	<u>240</u> 93		<u>21.99</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					27123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24215				
		всього заробітна плата, грн.					2761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1334				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					421				
		Всього будівельні роботи, грн.					28457				

		Всього по розділу 8					28457				
		Разом прямі витрати по кошторису					300560	35369	<u>4675</u> 1547		<u>288.89</u> 12,23
		Разом будівельні роботи, грн.					300560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260516				
		всього заробітна плата, грн.					36916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5794				
		Всього будівельні роботи, грн.					318723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					318723				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					330,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42710				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-091
на Каналізація К1 блок "Б"**

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ВК

Кошторисна вартість

1062,108 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,66934 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

221,625 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. І поверх									
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,3	<u>4715.11</u>	<u>241.53</u>	6130	5214	<u>314</u>	<u>31.9800</u>	<u>41.57</u>
					4010,93	95,08			124	0,7581	0,99
2	2407-1301-1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	13	<u>2235.69</u>	-	29064	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>6157.30</u>	<u>415.27</u>	1847	1355	<u>125</u>	<u>36.4100</u>	<u>10.92</u>
					4515,57	163,47			49	1,3034	0,39
4	С130-901	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	3	<u>4433.91</u>	-	13302	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	С113-1478	Труба гофрована для унітаза Ф 110 (або аналог)	шт	3	<u>370.41</u>	-	1111	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
6	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,21	<u>12476.54</u>	<u>166.34</u>	2620	2493	<u>35</u>	<u>91.8400</u>	<u>19.29</u>
					11871,24	63,97			13	0,4972	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	3	<u>304,49</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	5	<u>242,75</u> -	<u>-</u> -	1214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	3	<u>181,65</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	5	<u>141,56</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 2415-1037-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/500/15° (або аналог)	шт	1	<u>113,55</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 2415-1037-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/250/15° або аналог	шт	1	<u>95,73</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	4	<u>89,10</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1466-1 варіант 4	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/50,4/87,5° (або аналог)	шт	4	<u>89,10</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	3	<u>82,90</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	9	<u>128,95</u> -	<u>-</u> -	1161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,595	<u>12654,01</u> 12380,52	<u>82,64</u> 31,53	7529	7366	<u>49</u> 19	<u>95,7800</u> 0,2428	<u>56,99</u> 0,14
18	& 2415-1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	7	<u>132,54</u> -	<u>-</u> -	928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 2415-1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	13	<u>106,63</u> -	<u>-</u> -	1386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 2415-1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	13	<u>79,90</u> -	<u>-</u> -	1039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 2415-1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	9	<u>68,13</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 2415-1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	12	<u>59,98</u> -	<u>-</u> -	720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 2415-1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	1	<u>55,20</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	13	<u>50,46</u> -	<u>-</u> -	656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	15	<u>87,80</u> -	<u>-</u> -	1317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	8	<u>27,18</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C130-271-1 варіант 1	Дверці ревізійні 200x200 мм з замком ДМЗ 200x200 Вентс або аналог	шт	11	<u>670,77</u> -	<u>-</u> -	7378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1545-549 варіант 1	Крепільний хомут металевий Ф50 OSTENDORF (або аналог)	шт	37	<u>34,10</u> -	<u>-</u> -	1262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1478 варіант 6	Клапан повітряний каналізаційний Ф50 (або аналог)	шт	1	<u>194,97</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-32-2-2Ю	Муфта протипожежна ф25 Бар'єр ППМ- 50	шт	17	<u>297,98</u> -	<u>-</u> -	5066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-32-6-32 варіант 2	Муфта протипожежна ф110 Бар'єр ППМ-110 (або аналог)	шт	6	<u>696,80</u> -	<u>-</u> -	4181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,7	<u>1136,97</u> 935,11	<u>63,56</u> 25,02	796	655	<u>44</u> 18	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>5,28</u> 0,14
33	C113-2294 варіант 2	Трап поліпропіленовий вертикальний діам. 50 мм з мокрим гідрозатвором, з решіткою із нержавіючої сталі 100x100 мм "Aquer" або аналог	шт	7	<u>467,58</u> -	<u>-</u> -	3273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,4	<u>416,45</u> 416,45	<u>-</u> -	2249	2249	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>19,01</u> -
35	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	21,42	<u>151,51</u> -	<u>-</u> -	3245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	33,66	<u>65,83</u> -	<u>-</u> -	2216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,77	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	74,6	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	1150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	162	<u>2,74</u>	-	444	-	-	-	-
40	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,17	<u>514,13</u>	-	87	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					106306	19332	<u>567</u> 223		<u>153,06</u> 1,76
		Разом будівельні роботи, грн.					106306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86407				
		всього заробітна плата, грн.					19555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3113				
		Всього будівельні роботи, грн.					116022				

		Всього по розділу 1					116022				
		Розділ 2. II поверх									
41	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	2	<u>4715,11</u>	<u>241,53</u>	9430	8022	<u>483</u>	<u>31,9800</u>	<u>63,96</u>
					4010,93	95,08			190	0,7581	1,52
42	2407-1301-1 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	20	<u>2235,69</u>	-	44714	-	-	-	-
43	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	<u>6157,30</u>	<u>415,27</u>	3079	2258	<u>208</u>	<u>36,4100</u>	<u>18,21</u>
					4515,57	163,47			82	1,3034	0,65
44	C130-901 варіант 1	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	5	<u>4433,91</u>	-	22170	-	-	-	-
45	C113-1478 варіант 11	Труба гофрована для унітаза Ф 110 (або аналог)	шт	5	<u>370,41</u>	-	1852	-	-	-	-
46	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,2	<u>4230,46</u>	-	846	738	-	<u>29,4200</u>	<u>5,88</u>
					3689,86	-			-	-	-
47	& C130-491-1	Ванна мийна з нержавіючої сталі 600х600х850(н) з сифоном або аналог	шт	1	<u>3317,13</u>	-	3317	-	-	-	-
48	C130-491 варіант 1	Мийка із нержавіючої сталі кухонна з сифоном бутлковим або аналог	шт	1	<u>1307,57</u>	-	1308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C1545-44-6	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	8	<u>1.47</u>	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,25	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	3119	2968	<u>42</u> 16	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>22.96</u> 0,12
51	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	1	<u>304.49</u> -	-	304	-	-	-	-
52	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	8	<u>242.75</u> -	-	1942	-	-	-	-
53	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	5	<u>181.65</u> -	-	908	-	-	-	-
54	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	6	<u>141.56</u> -	-	849	-	-	-	-
55	& 2415-1037-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/500/15° (або аналог)	шт	5	<u>113.55</u> -	-	568	-	-	-	-
56	C113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	5	<u>89.10</u> -	-	446	-	-	-	-
57	C113-1709 варіант 5	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/87,5° або аналог	шт	6	<u>88.94</u> -	-	534	-	-	-	-
58	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	4	<u>82.90</u> -	-	332	-	-	-	-
59	C113-2271 варіант 2	Хрестовина кутова Ф110/110/110-87° Ostendorf (або аналог)	шт	1	<u>598.31</u> -	-	598	-	-	-	-
60	C113-2236 варіант 1	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° (або аналог)	шт	2	<u>95.49</u> -	-	191	-	-	-	-
61	C113-1489 варіант 3	Заглушка каналізаційна Ф110 (або аналог)	шт	2	<u>35.08</u> -	-	70	-	-	-	-
62	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	16	<u>128.95</u> -	-	2063	-	-	-	-
63	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,535	<u>12654.01</u> 12380,52	<u>82.64</u> 31,53	6770	6624	<u>44</u> 17	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>51.24</u> 0,13
64	& 2415-1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	8	<u>132.54</u> -	-	1060	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& 2415-1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	12	<u>106.63</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& 2415-1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	5	<u>79.90</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& 2415-1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	6	<u>68.13</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& 2415-1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	18	<u>59.98</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& 2415-1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	4	<u>55.20</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	12	<u>50.46</u> -	<u>-</u> -	606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	17	<u>87.80</u> -	<u>-</u> -	1493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	6	<u>27.18</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C1545-549 варіант 1	Крепільний хомут металевий Ф50 OSTENDORF (або аналог)	шт	45	<u>34.10</u> -	<u>-</u> -	1535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C130-271-1 варіант 1	Дверці ревізійні 200x200 мм з замком ДМЗ 200x200 Вентс або аналог	шт	11	<u>670.77</u> -	<u>-</u> -	7378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C113-1478 варіант 6	Клапан повітряний каналізаційний Ф50 (або аналог)	шт	2	<u>194.97</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1545-32-2-2Ю	Муфта протипожежна ф25 Бар'єр ППМ- 50	шт	8	<u>297.98</u> -	<u>-</u> -	2384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C1545-32-6-32 варіант 2	Муфта протипожежна ф110 Бар'єр ППМ-110 (або аналог)	шт	1	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,7	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	2374	2374	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>20.06</u> -
79	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	19,38	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	2936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	38,76	<u>65.83</u> -	<u>-</u> -	2552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,81	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C1111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	78,7	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	1213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	171	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,18	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							134700	22984	<u>777</u> 305		<u>182.31</u> 2,42
Разом будівельні роботи, грн.							134700				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							110939				
всього заробітна плата, грн.							23289				
Загальновиробничі витрати, грн.							11595				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3719				
Всього будівельні роботи, грн.							146295				

Всього по розділу 2							146295				
Розділ 3. III поверх											
85	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,5	<u>4715.11</u> 4010,93	<u>241.53</u> 95,08	7073	6016	<u>362</u> 143	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>47.97</u> 1,14
86	2407-1301-1 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	15	<u>2235.69</u> -	<u>-</u> -	33535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>6157.30</u> 4515,57	<u>415.27</u> 163,47	1847	1355	<u>125</u> 49	<u>36.4100</u> 1,3034	<u>10.92</u> 0,39
88	C130-901 варіант 1	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	3	<u>4433.91</u> -	<u>-</u> -	13302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C113-1478 варіант 11	Труба гофрована для унітаза Ф 110 (або аналог)	шт	3	<u>370.41</u> -	<u>-</u> -	1111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	2495	2374	<u>33</u> 13	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>18.37</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& 2415-1037-6 варіант 3	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	2	<u>304,49</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	6	<u>242,75</u> -	<u>-</u> -	1457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	4	<u>181,65</u> -	<u>-</u> -	727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	4	<u>141,56</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	2	<u>89,10</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	3	<u>82,90</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	13	<u>128,95</u> -	<u>-</u> -	1676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,5075	<u>12654,01</u> 12380,52	<u>82,64</u> 31,53	6422	6283	<u>42</u> 16	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>48,61</u> 0,12
99	& 2415-1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	4	<u>132,54</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& 2415-1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	16	<u>106,63</u> -	<u>-</u> -	1706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& 2415-1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	8	<u>79,90</u> -	<u>-</u> -	639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& 2415-1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	7	<u>68,13</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& 2415-1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	10	<u>59,98</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& 2415-1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	2	<u>55,20</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	2	<u>50,46</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	11	<u>87.80</u> -	-	966	-	-	-	-
107	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	5	<u>27.18</u> -	-	136	-	-	-	-
108	C1545-549 варіант 3	Хомут з штоком з гумою Ф50 мм (або аналог)	шт	36	<u>32.50</u> -	-	1170	-	-	-	-
109	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	13	<u>128.95</u> -	-	1676	-	-	-	-
110	& C1545-32- 6-1С варіант 1	Муфта протипожежна ф50 ППМ- 50 (або аналог)	шт	10	<u>350.51</u> -	-	3505	-	-	-	-
111	& C1545-32- 6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	6	<u>696.80</u> -	-	4181	-	-	-	-
112	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,8	<u>416.45</u> 416,45	-	1999	1999	-	<u>3.5200</u>	<u>16.9</u>
113	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	18,36	<u>151.51</u> -	-	2782	-	-	-	-
114	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	30,6	<u>65.83</u> -	-	2014	-	-	-	-
115	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,68	<u>672.63</u> -	-	457	-	-	-	-
116	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	66,3	<u>15.41</u> -	-	1022	-	-	-	-
117	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	144	<u>2.74</u> -	-	395	-	-	-	-
118	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,15	<u>514.13</u> -	-	77	-	-	-	-
119	& C130-271- 1 варіант 1	Дверці ревізійні 200х200 мм з замком ДМЗ 200х200 Вентс або аналог	шт	7	<u>670.77</u> -	-	4695	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					100485	18027	<u>562</u> 221		<u>142.77</u> 1,75
		Разом будівельні роботи, грн.					100485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81896				
		всього заробітна плата, грн.					18248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9072 14,96 2907 109557				

		Всього по розділу 3					109557				
		Розділ 4. IV поверх									
120	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,9	<u>4715.11</u> 4010,93	<u>241.53</u> 95,08	8959	7621	<u>459</u> 181	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>60.76</u> 1,44
121	2407-1301-1 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	19	<u>2235.69</u> -	<u>-</u> -	42478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>6157.30</u> 4515,57	<u>415.27</u> 163,47	1847	1355	<u>125</u> 49	<u>36.4100</u> 1,3034	<u>10.92</u> 0,39
123	С130-901 варіант 1	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	3	<u>4433.91</u> -	<u>-</u> -	13302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С113-1478 варіант 11	Труба гофрована для унітаза Ф 110 (або аналог)	шт	3	<u>370.41</u> -	<u>-</u> -	1111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,215	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	2682	2552	<u>36</u> 14	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>19.75</u> 0,11
126	& 2415-1037-6 варіант 3	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	1	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	6	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	1457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	5	<u>181.65</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	6	<u>141.56</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& 2415-1037-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/500/15° (або аналог)	шт	2	<u>113.55</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110, 4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	3	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C113-1466-1 варіант 4	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110, 4/50,4/87,5° (або аналог)	шт	4	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C113-2280 варіант 1	Редукція ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/15° або аналог	шт	1	<u>82.82</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	5	<u>82.90</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C113-2271 варіант 2	Хрестовина кутова Ф110/110/110-87° Ostendorf (або аналог)	шт	1	<u>598.31</u> -	<u>-</u> -	598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	C113-2236 варіант 1	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110, 4/110,4/45° (або аналог)	шт	2	<u>95.49</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C113-1489 варіант 3	Заглушка каналізаційна Ф110 (або аналог)	шт	2	<u>35.08</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	11	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,4925	<u>12654.01</u> 12380,52	<u>82.64</u> 31,53	6232	6097	<u>41</u> 16	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>47.17</u> 0,12
140	& 2415- 1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	3	<u>132.54</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& 2415- 1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	14	<u>106.63</u> -	<u>-</u> -	1493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& 2415- 1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	8	<u>79.90</u> -	<u>-</u> -	639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& 2415- 1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	10	<u>68.13</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& 2415- 1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	11	<u>59.98</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& 2415- 1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	5	<u>55.20</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50, 3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	14	<u>50.46</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	21	<u>87.80</u> -	<u>-</u> -	1844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	7	<u>27,18</u> -	-	190	-	-	-	-
149	C1545-549 варіант 3	Хомут з штоком з гумою Ф50 мм (або аналог)	шт	30	<u>32,50</u> -	-	975	-	-	-	-
150	& C1545-32- 6-1С варіант 1	Муфта протипожежна ф50 ППМ- 50 (або аналог)	шт	10	<u>350,51</u> -	-	3505	-	-	-	-
151	& C1545-32- 6-32 варіант 2	Муфта протипожежна ф110 Бар'єр ППМ- 110 (або аналог)	шт	6	<u>696,80</u> -	-	4181	-	-	-	-
152	& C130-271- 1 варіант 1	Дверці ревізійні 200х200 мм з замком ДМЗ 200х200 Вентс або аналог	шт	11	<u>670,77</u> -	-	7378	-	-	-	-
153	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5	<u>416,45</u> 416,45	-	2082	2082	-	<u>3.5200</u>	<u>17.6</u>
154	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	19,38	<u>151,51</u> -	-	2936	-	-	-	-
155	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	31,62	<u>65,83</u> -	-	2082	-	-	-	-
156	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,71	<u>672,63</u> -	-	478	-	-	-	-
157	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	69	<u>15,41</u> -	-	1063	-	-	-	-
158	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	150	<u>2,74</u> -	-	411	-	-	-	-
159	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,15	<u>514,13</u> -	-	77	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					115809	19707	<u>661</u> 260		<u>156.2</u> 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					115809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95441				
		всього заробітна плата, грн.					19967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3185				
		Всього будівельні роботи, грн.					125746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					125746				
		Розділ 5. V поверх									
160	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	2,4	<u>4715.11</u> 4010,93	<u>241.53</u> 95,08	11316	9626	<u>580</u> 228	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>76.75</u> 1,82
161	2407-1301-1 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	24	<u>2235.69</u> -	<u>-</u> -	53657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>6157.30</u> 4515,57	<u>415.27</u> 163,47	1231	903	<u>83</u> 33	<u>36.4100</u> 1,3034	<u>7.28</u> 0,26
163	С130-901 варіант 1	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	2	<u>4433.91</u> -	<u>-</u> -	8868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	С113-1478 варіант 11	Труба гофрована для унітаза Ф 110 (або аналог)	шт	2	<u>370.41</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2225	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	2776	2641	<u>37</u> 14	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>20.43</u> 0,11
166	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	6	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	1457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	6	<u>181.65</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	7	<u>141.56</u> -	<u>-</u> -	991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& 2415-1037-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/500/15° (або аналог)	шт	4	<u>113.55</u> -	<u>-</u> -	454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	С113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	3	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	С113-1466-1 варіант 4	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/50,4/87,5° (або аналог)	шт	6	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	С113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	4	<u>82.90</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С113-2280 варіант 1	Редукція ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/15° або аналог	шт	1	<u>82.82</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	C113-2271 варіант 2	Хрестовина кутова Ф110/110/110-87° Ostendorf (або аналог)	шт	1	<u>598,31</u> -	- -	598	-	- -	- -	- -
175	C113-2236 варіант 1	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110, 4/110,4/45° (або аналог)	шт	5	<u>95,49</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -
176	C113-1489 варіант 3	Заглушка каналізаційна Ф110 (або аналог)	шт	2	<u>35,08</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
177	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	13	<u>128,95</u> -	- -	1676	-	- -	- -	- -
178	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,4725	<u>12654,01</u> 12380,52	<u>82,64</u> 31,53	5979	5850	<u>39</u> 15	<u>95,7800</u> 0,2428	<u>45,26</u> 0,11
179	& 2415- 1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	1	<u>132,54</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
180	& 2415- 1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	12	<u>106,63</u> -	- -	1280	-	- -	- -	- -
181	& 2415- 1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	10	<u>79,90</u> -	- -	799	-	- -	- -	- -
182	& 2415- 1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	13	<u>68,13</u> -	- -	886	-	- -	- -	- -
183	& 2415- 1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	12	<u>59,98</u> -	- -	720	-	- -	- -	- -
184	& 2415- 1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	6	<u>55,20</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
185	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50, 3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	17	<u>50,46</u> -	- -	858	-	- -	- -	- -
186	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	24	<u>87,80</u> -	- -	2107	-	- -	- -	- -
187	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	4	<u>82,90</u> -	- -	332	-	- -	- -	- -
188	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	9	<u>27,18</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
189	C1545-549 варіант 1	Крепільний хомут металевий Ф50 OSTENDORF (або аналог)	шт	43	<u>34,10</u> -	- -	1466	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	& C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	5	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	3484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	1832	1832	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>15.49</u> -
192	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	13,26	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	2009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	31,62	<u>65.83</u> -	<u>-</u> -	2082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,62	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	60,8	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	132	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,14	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& C130-271-1 варіант 1	Дверці ревізійні 200х200 мм з замком ДМЗ 200х200 Вентс або аналог	шт	15	<u>670.77</u> -	<u>-</u> -	10062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					123012	20852	<u>739</u> 290		<u>165.21</u> 2,3
		Разом будівельні роботи, грн.					123012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101421				
		всього заробітна плата, грн.					21142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10534				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3380				
		Всього будівельні роботи, грн.					133546				

		Всього по розділу 5					133546				
		Розділ 6. VI поверх									
199	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	2	<u>4715.11</u> 4010,93	<u>241.53</u> 95,08	9430	8022	<u>483</u> 190	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>63.96</u> 1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	2407-1301-1 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	20	<u>2235.69</u>	-	44714	-	-	-	-
201	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>6157.30</u>	<u>415.27</u>	1231	903	<u>83</u>	<u>36.4100</u>	<u>7.28</u>
202	С130-901 варіант 1	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	2	<u>4433.91</u>	-	8868	-	-	-	-
203	С113-1478 варіант 11	Труба гофрована для унітаза Ф110 (або аналог)	шт	2	<u>370.41</u>	-	741	-	-	-	-
204	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>8295.17</u>	<u>63.56</u>	830	94	<u>6</u>	<u>7.5400</u>	<u>0.75</u>
205	С113-2294 варіант 1	Трап вертикальний Ф50 з нержавіючою решіткою 100х100мм "Aquer" (або аналог)	шт	1	<u>414.20</u>	-	414	-	-	-	-
206	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,175	<u>12476.54</u>	<u>166.34</u>	2183	2077	<u>29</u>	<u>91.8400</u>	<u>16.07</u>
207	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	5	<u>242.75</u>	-	1214	-	-	-	-
208	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	5	<u>181.65</u>	-	908	-	-	-	-
209	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	5	<u>141.56</u>	-	708	-	-	-	-
210	& 2415-1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	2	<u>59.98</u>	-	120	-	-	-	-
211	& 2415-1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	1	<u>55.20</u>	-	55	-	-	-	-
212	С113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	5	<u>89.10</u>	-	446	-	-	-	-
213	С113-1466-1 варіант 4	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/50,4/87,5° (або аналог)	шт	3	<u>89.10</u>	-	267	-	-	-	-
214	С113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	4	<u>82.90</u>	-	332	-	-	-	-
215	С113-2236 варіант 1	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° (або аналог)	шт	2	<u>95.49</u>	-	191	-	-	-	-
216	С113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	5	<u>27.18</u>	-	136	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	C113-2271 варіант 2	Хрестовина кутова Ф110/110/110-87° Ostendorf (або аналог)	шт	1	<u>598,31</u> -	<u>-</u> -	598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	C113-1489 варіант 3	Заглушка каналізаційна Ф110 (або аналог)	шт	2	<u>35,08</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	12	<u>128,95</u> -	<u>-</u> -	1547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,4925	<u>12654,01</u> 12380,52	<u>82,64</u> 31,53	6232	6097	<u>41</u> 16	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>47,17</u> 0,12
221	& 2415- 1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	3	<u>132,54</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& 2415- 1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	12	<u>106,63</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& 2415- 1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	9	<u>79,90</u> -	<u>-</u> -	719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& 2415- 1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	11	<u>68,13</u> -	<u>-</u> -	749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& 2415- 1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	13	<u>59,98</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	& 2415- 1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	6	<u>55,20</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	16	<u>50,46</u> -	<u>-</u> -	807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	21	<u>87,80</u> -	<u>-</u> -	1844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	C1545-549 варіант 3	Хомут з штоком з гумою Ф50 мм (або аналог)	шт	32	<u>32,50</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	& C1545-32- 6-1С варіант 1	Муфта протипожежна ф50 ППМ- 50 (або аналог)	шт	7	<u>350,51</u> -	<u>-</u> -	2454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& C1545-32- 6-32 варіант 2	Муфта протипожежна ф110 Бар'єр ППМ-110 (або аналог)	шт	4	<u>696,80</u> -	<u>-</u> -	2787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C113-2280 варіант 1	Редукція ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/15° або аналог	шт	2	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,1	<u>416.45</u> 416,45	- -	1707	1707	- -	<u>3.5200</u> -	<u>14.43</u> -
234	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	13,26	<u>151.51</u> -	- -	2009	-	- -	- -	- -
235	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	28,56	<u>65.83</u> -	- -	1880	-	- -	- -	- -
236	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,58	<u>672.63</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
237	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	56,6	<u>15.41</u> -	- -	872	-	- -	- -	- -
238	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	123	<u>2.74</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
239	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,13	<u>514.13</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
240	& C130-271- 1 варіант 1	Дверці ревізійні 200х200 мм з замком ДМЗ 200х200 Вентс або аналог	шт	9	<u>670.77</u> -	- -	6037	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					107889	18900	<u>642</u> 253		<u>149.66</u> 2,01
		Разом будівельні роботи, грн.					107889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88347				
		всього заробітна плата, грн.					19153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9537				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3059				
		Всього будівельні роботи, грн.					117426				

		Всього по розділу 6					117426				
		Розділ 7. VII поверх									
241	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	2,4	<u>4715.11</u> 4010,93	<u>241.53</u> 95,08	11316	9626	<u>580</u> 228	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>76.75</u> 1,82
242	2407-1301-1 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	24	<u>2235.69</u> -	- -	53657	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3	<u>6157.30</u> 4515,57	<u>415.27</u> 163,47	1847	1355	<u>125</u> 49	<u>36.4100</u> 1,3034	<u>10.92</u> 0,39
244	C130-901 варіант 1	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	3	<u>4433.91</u> -	- -	13302	-	- -	- -	- -
245	C113-1478 варіант 11	Труба гофрована для унітаза Ф 110 (або аналог)	шт	3	<u>370.41</u> -	- -	1111	-	- -	- -	- -
246	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>3006.86</u> 1921,35	<u>648.32</u> 255,22	301	192	<u>65</u> 26	<u>16.2400</u> 2,0349	<u>1.62</u> 0,2
247	C130-540 варіант 1	Душовий піддон з сифоном Eger SMC 599-4040S або аналог	шт	1	<u>2099.33</u> -	- -	2099	-	- -	- -	- -
248	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,2	<u>4098.64</u> 3208,24	<u>182.21</u> 71,73	820	642	<u>36</u> 14	<u>25.5800</u> 0,5719	<u>5.12</u> 0,11
249	& C130-491-1	Ванна мийна з нержавіючої сталі 600x600x850(h) з сифоном або аналог	шт	2	<u>3317.13</u> -	- -	6634	-	- -	- -	- -
250	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,185	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	2308	2196	<u>31</u> 12	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>16.99</u> 0,09
251	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	2	<u>304.49</u> -	- -	609	-	- -	- -	- -
252	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	5	<u>242.75</u> -	- -	1214	-	- -	- -	- -
253	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	4	<u>181.65</u> -	- -	727	-	- -	- -	- -
254	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	4	<u>141.56</u> -	- -	566	-	- -	- -	- -
255	C113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	7	<u>89.10</u> -	- -	624	-	- -	- -	- -
256	C113-1466-1 варіант 4	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/50,4/87,5° (або аналог)	шт	1	<u>89.10</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
257	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	3	<u>82.90</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
258	& C1545-32-6-32 варіант 2	Муфта протипожежна ф110 Бар'єр ППМ-110 (або аналог)	шт	5	<u>696.80</u> -	- -	3484	-	- -	- -	- -
259	C113-2280 варіант 1	Редукція ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/15° або аналог	шт	3	<u>82.82</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	C113-1478 варіант 3	Заглушка ПП-100 тип 1/110/110,4/100,4/15° або аналог	шт	1	<u>48,50</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	C1545-549 варіант 4	Хомут з штоком з гумою Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	12	<u>32,50</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>12654,01</u> 12380,52	<u>82,64</u> 31,53	7592	7428	<u>50</u> 19	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>57,47</u> 0,15
263	& 2415- 1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	2	<u>132,54</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	& 2415- 1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	18	<u>106,63</u> -	<u>-</u> -	1919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& 2415- 1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	11	<u>79,90</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	& 2415- 1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	13	<u>68,13</u> -	<u>-</u> -	886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& 2415- 1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	13	<u>59,98</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	& 2415- 1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	7	<u>55,20</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50, 3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	23	<u>50,46</u> -	<u>-</u> -	1161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	23	<u>87,80</u> -	<u>-</u> -	2019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	7	<u>27,18</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	C1545-549 варіант 1	Крепільний хомут металевий Ф50 OSTENDORF (або аналог)	шт	46	<u>34,10</u> -	<u>-</u> -	1569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	& C1545-32- 6-1C варіант 1	Муфта протипожежна ф50 ППМ- 50 (або аналог)	шт	13	<u>350,51</u> -	<u>-</u> -	4557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,7	<u>416,45</u> 416,45	<u>-</u> -	1957	1957	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>16,54</u> -
275	C113-2150 варіант 10	Труба ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	12,24	<u>151,51</u> -	<u>-</u> -	1854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилена ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	35,7	<u>65,83</u> -	<u>-</u> -	2350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,66	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	64,9	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	141	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,14	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	& C130-271- 1 варіант 1	Дверці ревізійні 200х200 мм з замком ДМЗ 200х200 Вентс або аналог	шт	12	<u>670,77</u> -	<u>-</u> -	8049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							139959	23396	<u>887</u> 348		<u>185,41</u> 2,76
Разом будівельні роботи, грн.							139959				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							115676				
всього заробітна плата, грн.							23744				
Загальновиробничі витрати, грн.							11835				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3800				
Всього будівельні роботи, грн.							151794				

Всього по розділу 7							151794				
Розділ 8. Підвал											
282	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,0775	<u>12476,54</u> 11871,24	<u>166,34</u> 63,97	13443	12791	<u>179</u> 69	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>98,96</u> 0,54
283	& 2415- 1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	33	<u>304,49</u> -	<u>-</u> -	10048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	& 2415- 1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	12	<u>242,75</u> -	<u>-</u> -	2913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	7	<u>181.65</u> -	<u>-</u> -	1272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	9	<u>141.56</u> -	<u>-</u> -	1274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	2415-1037 варіант 1	Труба для зовнішньої каналізації ф110 Ostendorf (або аналог)	м	10	<u>197.87</u> -	<u>-</u> -	1979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	C113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	4	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	C113-1466-1 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° або аналог	шт	19	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	1693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	C113-1466-1 варіант 4	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/50,4/87,5° (або аналог)	шт	6	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	2	<u>82.90</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	C1545-549 варіант 4	Хомут з штоком з гумою Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	32	<u>32.50</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	C113-1478 варіант 3	Заглушка ПП-100 тип 1/110/110,4/100,4/15° або аналог	шт	10	<u>48.50</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	C113-1466-1 варіант 7	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° (або аналог)	шт	29	<u>95.71</u> -	<u>-</u> -	2776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	& C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	6	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	4181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	C113-2280 варіант 1	Редукція ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/15° або аналог	шт	4	<u>82.82</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,895	<u>12654.01</u> 12380,52	<u>82.64</u> 31,53	11325	11081	<u>74</u> 28	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>85.72</u> 0,22
298	& 2415-1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	22	<u>132.54</u> -	<u>-</u> -	2916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	& 2415-1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	14	<u>106.63</u> -	<u>-</u> -	1493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	& 2415-1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	11	<u>79.90</u> -	<u>-</u> -	879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	& 2415-1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	18	<u>68,13</u> -	<u>-</u> -	1226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	13	<u>50,46</u> -	<u>-</u> -	656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	7	<u>87,80</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	C113-1708 варіант 3	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/45 (або аналог)	шт	33	<u>87,80</u> -	<u>-</u> -	2897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	3	<u>27,18</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	C1545-549 варіант 1	Крепільний хомут металевий Ф50 OSTENDORF (або аналог)	шт	30	<u>34,10</u> -	<u>-</u> -	1023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	C113-1478 варіант 1	Заглушка ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	3	<u>24,23</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	& C1545-32-2-2Ю	Муфта протипожежна ф25 Бар'єр ППМ- 50	шт	18	<u>297,98</u> -	<u>-</u> -	5364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11	<u>416,45</u> 416,45	<u>-</u> -	4581	4581	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>38,72</u> -
310	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	61,2	<u>151,51</u> -	<u>-</u> -	9272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	51	<u>65,83</u> -	<u>-</u> -	3357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	1,56	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	1049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	151,9	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	2341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	330	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,34	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					92720	28453	<u>253</u> 97		<u>223,4</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн.					92720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64014				
		всього заробітна плата, грн.					28550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14070 23,03 4477 106790				

		Всього по розділу 8					106790				
		Розділ 9. Технічний поверх									
316	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	4367	4155	<u>58</u> 22	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>32.14</u> 0,17
317	& 2415-1037-6 варіант 3	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	16	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	4872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	3	<u>181.65</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	C113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	2	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	C113-1466-1 варіант 4	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/50,4/87,5° (або аналог)	шт	5	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	2	<u>87.80</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	C113-1466-1 варіант 7	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° (або аналог)	шт	1	<u>95.71</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	C1545-549 варіант 4	Хомут з штоком з гумою Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	22	<u>32.50</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,735	<u>12654.01</u> 12380,52	<u>82.64</u> 31,53	9301	9100	<u>61</u> 23	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>70.4</u> 0,18
325	& 2415-1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	28	<u>132.54</u> -	<u>-</u> -	3711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	& 2415-1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	10	<u>106.63</u> -	<u>-</u> -	1066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	& 2415-1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	5	<u>59,98</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	4	<u>50,46</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	6	<u>87,80</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	C1545-549 варіант 3	Хомут з штоком з гумою Ф50 мм (або аналог)	шт	41	<u>32,50</u> -	<u>-</u> -	1333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,3	<u>416,45</u> 416,45	<u>-</u> -	4289	4289	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>36,26</u> -
332	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	35,7	<u>151,51</u> -	<u>-</u> -	5409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	69,36	<u>65,83</u> -	<u>-</u> -	4566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	1,46	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	142,3	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	2193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	309	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,32	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					46286	17544	<u>119</u> 45		<u>138,8</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					46286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28623				
		всього заробітна плата, грн.					17589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2748				
		Всього будівельні роботи, грн.					54933				

		Всього по розділу 9					54933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					967166	189195	<u>5207</u>		<u>1496.82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					967166		2042		16,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					772764				
		всього заробітна плата, грн.					191237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94942				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					156,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30388				
		Всього будівельні роботи, грн.					1062108				

		Всього по кошторису					1062108				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1669,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					221625				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-092
на Каналізація К2 блок "Б"

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ВК

Кошторисна вартість

149,862 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,26416 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

34,990 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. I поверх									
1	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	1747	1662	<u>23</u> 9	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>12.86</u> 0,07
2	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	4	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	4	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф 110 або аналог	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	1	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>416,45</u> 416,45	- -	500	500	- -	<u>3.5200</u> -	<u>4,22</u> -
7	С113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	12,24	<u>151,51</u> -	- -	1854	-	- -	- -	- -
8	С1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,17	<u>672,63</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
9	С111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	16,6	<u>15,41</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
10	С188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	36	<u>2,74</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
11	С1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,04	<u>514,13</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							8509	2162	<u>23</u> 9		<u>17,08</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн.							8509				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6324				
всього заробітна плата, грн.							2171				
Загальновиробничі витрати, грн.							1067				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							340				
Всього будівельні роботи, грн.							9576				

Всього по розділу 1							9576				
Розділ 2. II поверх											
12	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>12476,54</u> 11871,24	<u>166,34</u> 63,97	1747	1662	<u>23</u> 9	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>12,86</u> 0,07
13	& 2415- 1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	4	<u>304,49</u> -	- -	1218	-	- -	- -	- -
14	& 2415- 1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	4	<u>242,75</u> -	- -	971	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	8	<u>128,95</u>	-	1032	-	-	-	-
16	& C1545-32- 6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	1	<u>696,80</u>	-	697	-	-	-	-
17	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>416,45</u>	-	500	500	-	<u>3.5200</u>	<u>4,22</u>
18	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	12,24	<u>151,51</u>	-	1854	-	-	-	-
19	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,17	<u>672,63</u>	-	114	-	-	-	-
20	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	16,6	<u>15,41</u>	-	256	-	-	-	-
21	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	36	<u>2,74</u>	-	99	-	-	-	-
22	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,04	<u>514,13</u>	-	21	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							8509	2162	<u>23</u> 9		<u>17,08</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн.							8509				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6324				
всього заробітна плата, грн.							2171				
Загальновиробничі витрати, грн.							1067				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							340				
Всього будівельні роботи, грн.							9576				

Всього по розділу 2							9576				
Розділ 3. III поверх											
23	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>12476,54</u> 11871,24	<u>166,34</u> 63,97	1747	1662	<u>23</u> 9	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>12,86</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	4	<u>304,49</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	4	<u>242,75</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	8	<u>128,95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	1	<u>696,80</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>416,45</u> <u>416,45</u>	<u>-</u> -	500	500	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>4,22</u> -
29	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	12,24	<u>151,51</u> -	<u>-</u> -	1854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,17	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	16,6	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	36	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,04	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8509	2162	<u>23</u> 9		<u>17,08</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					8509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6324				
		всього заробітна плата, грн.					2171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					9576				

		Всього по розділу 3					9576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. IV поверх									
34	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	1747	1662	<u>23</u> 9	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>12.86</u> 0,07
35	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	4	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	4	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	1	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	500	500	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>4.22</u> -
40	С113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	12,24	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	1854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,17	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	16,6	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	36	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,04	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					8509	2162	<u>23</u> 9		<u>17.08</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					8509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6324				
		всього заробітна плата, грн.					2171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1067				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9576				

		Всього по розділу 4					9576				
		Розділ 5. V поверх									
45	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	1747	1662	<u>23</u> 9	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>12.86</u> 0,07
46	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	4	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	4	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	1	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	500	500	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>4.22</u> -
51	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	12,24	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	1854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,17	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	16,6	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	36	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1551-41-СП варіант 1	Очишувач для клею (або аналог)	л	0,04	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					8509	2162	<u>23</u> 9		<u>17.08</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					8509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1067				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					9576				

		Всього по розділу 5					9576				
		Розділ 6. VI поверх									
56	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	1747	1662	<u>23</u> 9	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>12.86</u> 0,07
57	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	4	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	4	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	1	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	500	500	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>4.22</u> -
62	С113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	12,24	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	1854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	С1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,17	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	16,6	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	36	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,04	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					8509	2162	<u>23</u> 9		<u>17,08</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					8509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6324				
		всього заробітна плата, грн.					2171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					9576				

		Всього по розділу 6					9576				
		Розділ 7. VII поверх									
67	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	1747	1662	<u>23</u> 9	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>12.86</u> 0,07
68	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	4	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	4	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	8	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	1	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	500	500	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>4.22</u> -
73	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	12,24	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	1854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,17	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	16,6	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	36	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,04	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					8509	2162	<u>23</u> 9		<u>17,08</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					8509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6324				
		всього заробітна плата, грн.					2171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					9576				

		Всього по розділу 7					9576				
		Розділ 8. Технічний поверх									
78	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,11	<u>12476,54</u> 11871,24	<u>166,34</u> 63,97	1372	1306	<u>18</u> 7	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>10,1</u> 0,05
79	& 2415- 1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	4	<u>304,49</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& 2415- 1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	4	<u>141,56</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	4	<u>82,90</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	8	<u>128,95</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-1478 варіант 5	Патрубок компенсаційний ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	4	<u>120,00</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C113-1478 варіант 14	Воронка водостічна Ф110 з листовловлювачем з притискним фланцем із нержавіючої сталі (або аналог)	шт	4	<u>1929,99</u> -	<u>-</u> -	7720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	4	<u>696,80</u> -	<u>-</u> -	2787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>416,45</u> 416,45	<u>-</u> -	500	500	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>4.22</u> -
87	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	12,24	<u>151,51</u> -	<u>-</u> -	1854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,17	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	16,6	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	36	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,04	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							18351	1806	<u>18</u> 7		<u>14,32</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							18351				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16527				
всього заробітна плата, грн.							1813				
Загальновиробничі витрати, грн.							890				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							283				
Всього будівельні роботи, грн.							19241				

Всього по розділу 8							19241				
Розділ 9. Підвал											
92	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,51	<u>12476,54</u> 11871,24	<u>166,34</u> 63,97	6363	6054	<u>85</u> 33	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>46,84</u> 0,25
93	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	24	<u>304,49</u> -	<u>-</u> -	7308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	4	<u>141.56</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	6	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C113-1466-1 варіант 7	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° (або аналог)	шт	8	<u>95.71</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C113-1466-1 варіант 1	Заглушка ПП-100 тип1/110/110,4/100,4/15° або аналог	шт	3	<u>48.58</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C113-1466-1 варіант 5	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	4	<u>82.98</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	20	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	2579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	4	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	2787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	2082	2082	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>17.6</u> -
102	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	51	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	7727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,71	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	69	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	1063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	150	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C1551-41-СП варіант 1	Очишувач для клею (або аналог)	л	0,16	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					33225	8136	85 33		64,44 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					33225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25004				
		всього заробітна плата, грн.					8169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4014				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					37239				

		Всього по розділу 9					37239				
		Розділ 10. Каналізація К2, злив води з басейну									
107	КБ16-14-31	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,1	<u>25714.99</u> 22576,60	<u>1999.61</u> 734,72	2571	2258	<u>200</u> 73	<u>182.0400</u> 5,8164	<u>18.2</u> 0,58
108	C113-1679 варіант 2	Труби ПВХ Ф 110 мм, PN10, "Era" (темно-сірого кольору) (або аналог)	м	9,96	<u>592.75</u> -	<u>-</u> -	5904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C113-1457 варіант 1	Трійник ПВХ -Ф 110 "Era"	шт	1	<u>605.09</u> -	<u>-</u> -	605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C113-1489 варіант 1	Залушка ПВХ Ф 110 "Era"	шт	1	<u>213.26</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C113-1478 варіант 7	Редукція коротка ПВХ Ф 110-Ф 63 "Era" (або аналог)	шт	2	<u>261.27</u> -	<u>-</u> -	523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ16-14-28	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,1	<u>26788.64</u> 25094,03	<u>1335.31</u> 480,84	2679	2509	<u>134</u> 48	<u>200.0800</u> 3,8043	<u>20.01</u> 0,38
113	C113-1437-11Е варіант 1	Труба ПВХ Ф 63, PN10 "Era" (темно-сірого кольору) або аналог	м	9,46	<u>510.00</u> -	<u>-</u> -	4825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C113-1478 варіант 9	Різьбове з'єднання ПВХ (приєднання клей-різьба зовнішня) Ф 63х2" "Era" (або аналог)	шт	1	<u>307.17</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	C113-1478 варіант 10	Коліно ПВХ 45°-Ф 50 "Era" (або аналог)	шт	2	<u>368.37</u> -	<u>-</u> -	737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C1630-1904 варіант 1	Кульовий двохпозиційний кран ПВХ, внутрішня прокладка Н.Д.Р.Е. Ф 63, PN16 "Era" або аналог	шт	1	<u>1070.15</u> -	<u>-</u> -	1070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	1	<u>187.76</u> 156,94	<u>-</u> -	188	157	<u>-</u> -	<u>1.3600</u> -	<u>1.36</u> -
118	C130-638 варіант 2	Форсунка донного зливу під бетон (до 14м3/год.) "Kripsol" (або аналог)	шт	1	<u>1152.38</u> -	<u>-</u> -	1152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C130-638 варіант 4	Прохід крізь стіну басейну R2"x2", приєднання Ф63 довжиною 300мм "Kripsol" (або аналог)	шт	1	<u>2450.84</u> -	<u>-</u> -	2451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C1630-973 варіант 1	Сифон з розривом струменя (або аналог)	шт	1	<u>572.87</u> -	<u>-</u> -	573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					23798	4924	<u>334</u> 121		<u>39.57</u> 0,96
		Разом будівельні роботи, грн.					23798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18540				
		всього заробітна плата, грн.					5045				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2550				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					827				
		Всього будівельні роботи, грн.					26348				

		Всього по розділу 10					26348				
		Разом прямі витрати по кошторису					134937	30000	<u>598</u> 224		<u>237.89</u> 1,75
		Разом будівельні роботи, грн.					134937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104339				
		всього заробітна плата, грн.					30224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4766				
		Всього будівельні роботи, грн.					149862				

		Всього по кошторису					149862				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					264,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34990				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-093

на Демонтажні роботи по ВК блоку "В"

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ВК

Кошторисна вартість

25,846 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,1384 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

18,540 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Підвал											
1	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,7	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	2174	1855	<u>319</u> 126	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>14.14</u> 1
2	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,3	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	814	723	<u>91</u> 36	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>5.51</u> 0,29
3	КБ16-7-8 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,6	<u>2608.08</u> 1743,36	<u>864.72</u> 247,48	1565	1046	<u>519</u> 148	<u>14.5632</u> 1,9548	<u>8.74</u> 1,17
4	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	204	166	<u>38</u> 12	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>1.33</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,15	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	204	166	<u>38</u> 12	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>1.33</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 1					4961	3956	<u>1005</u> 334		<u>31.05</u> 2,64
		Разом будівельні роботи, грн.					4961				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2144				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					687				
		Всього будівельні роботи, грн.					7105				

		Всього по розділу 1					7105				
		Розділ 2. I поверх									
6	КБ17-1-6 к дем.=0,4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,5	<u>738.36</u> 641,75	<u>96.61</u> 38,03	1108	963	<u>145</u> 57	<u>5.1168</u> 0,3032	<u>7.68</u> 0,45
7	КБ17-1-11 к дем.=0,4	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>175.04</u> 149,62	<u>25.42</u> 10,01	18	15	<u>3</u> 1	<u>1.2064</u> 0,0798	<u>0.12</u> 0,01
8	КБ17-2-3 к дем.=0,4	Установлення змішувачів	10шт	1,5	<u>233.82</u> 233,82	<u>-</u> -	351	351	<u>-</u> -	<u>1.8368</u> -	<u>2.76</u> -
9	КБ16-20-1 к дем.=0,4	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>37.84</u> 29,37	<u>8.47</u> 3,34	38	29	<u>9</u> 3	<u>0.2368</u> 0,0266	<u>0.24</u> 0,03
10	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,12	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	373	318	<u>55</u> 22	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>2.42</u> 0,17
11	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,3	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	814	723	<u>91</u> 36	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>5.51</u> 0,29
12	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	84	57	<u>27</u> 8	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>0.45</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	681	555	<u>126</u> 41	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>4.42</u> 0,32
14	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,3	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	408	333	<u>75</u> 24	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>2.65</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					3875	3344	<u>531</u> 192		<u>26.25</u> 1,53
		Разом будівельні роботи, грн.					3875				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					567				
		Всього будівельні роботи, грн.					5640				

		Всього по розділу 2					5640				
		Розділ 3. II поверх									
15	КБ17-1-6 к дем.=0,4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1	<u>738.36</u> 641,75	<u>96.61</u> 38,03	738	642	<u>96</u> 38	<u>5.1168</u> 0,3032	<u>5.12</u> 0,3
16	КБ17-2-3 к дем.=0,4	Установлення змішувачів	10шт	1	<u>233.82</u> 233,82	<u>-</u> -	234	234	<u>-</u> -	<u>1.8368</u> -	<u>1.84</u> -
17	КБ16-20-1 к дем.=0,4	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>37.84</u> 29,37	<u>8.47</u> 3,34	38	29	<u>9</u> 3	<u>0.2368</u> 0,0266	<u>0.24</u> 0,03
18	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,12	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	373	318	<u>55</u> 22	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>2.42</u> 0,17
19	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,4	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	1085	964	<u>121</u> 48	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>7.35</u> 0,38
20	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	84	57	<u>27</u> 8	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>0.45</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	545	444	<u>101</u> 33	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>3.54</u> 0,25
22	КБ16-7-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,2	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	272	222	<u>50</u> 16	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>1.77</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 3					3369	2910	<u>459</u> 168		<u>22.73</u> 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					3369				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					491				
		Всього будівельні роботи, грн.					4901				

		Всього по розділу 3					4901				
		Розділ 4. III поверх									
23	КБ17-1-6 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води (Демонтаж)	10компл.	0,7	<u>1700.98</u> 1604,37	<u>96.61</u> 38,03	1191	1123	<u>68</u> 27	<u>12.7920</u> 0,3032	<u>8.95</u> 0,21
24	КБ17-2-3 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Установлення змішувачів (Демонтаж)	10шт	0,8	<u>584.56</u> 584,56	<u>-</u> -	468	468	<u>-</u> -	<u>4.5920</u> -	<u>3.67</u> -
25	КБ16-20-1 к дем.=0,4	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>37.84</u> 29,37	<u>8.47</u> 3,34	38	29	<u>9</u> 3	<u>0.2368</u> 0,0266	<u>0.24</u> 0,03
26	КБ17-3-1 к дем.=0,4	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>888.60</u> 722,49	<u>166.11</u> 65,39	89	72	<u>17</u> 7	<u>5.8256</u> 0,5214	<u>0.58</u> 0,05
27	КБ17-1-10 к дем.=0,4	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>1027.87</u> 768,54	<u>259.33</u> 102,09	103	77	<u>26</u> 10	<u>6.4960</u> 0,8140	<u>0.65</u> 0,08
28	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,12	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	373	318	<u>55</u> 22	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>2.42</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,4	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	1085	964	<u>121</u> 48	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>7.35</u> 0,38
30	КБ16-7-6 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>2098.78</u> 1424,97	<u>673.81</u> 206,85	84	57	<u>27</u> 8	<u>11.3616</u> 1,6324	<u>0.45</u> 0,07
31	КБ16-7-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	545	444	<u>101</u> 33	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>3.54</u> 0,25
32	КБ16-7-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0, 4; к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,2	<u>1361.53</u> 1109,11	<u>252.42</u> 81,34	272	222	<u>50</u> 16	<u>8.8432</u> 0,6315	<u>1.77</u> 0,13
Разом прямі витрати по розділу 4							4248	3774	<u>474</u> 174		<u>29.62</u> 1,37
Разом будівельні роботи, грн.							4248				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							3948				
Загальновиробничі витрати, грн.							1971				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							633				
Всього будівельні роботи, грн.							6219				

Всього по розділу 4							6219				
Розділ 5. Технічний поверх											
33	КБ16-5-2 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,1	<u>3105.60</u> 2649,66	<u>455.94</u> 179,49	311	265	<u>46</u> 18	<u>20.2048</u> 1,4311	<u>2.02</u> 0,14
34	КБ16-5-1 к дем.=0,4	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,2	<u>2712.18</u> 2408,78	<u>303.40</u> 119,44	542	482	<u>60</u> 24	<u>18.3680</u> 0,9523	<u>3.67</u> 0,19
35	КБ16-21-1 к дем.=0,4	Установлення воронки водостічної	шт	3	<u>189.28</u> 86,16	<u>103.12</u> 28,28	568	258	<u>310</u> 85	<u>0.6768</u> 0,2256	<u>2.03</u> 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,2964	<u>1594.04</u> -	<u>-</u> -	2067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1421	1005	<u>416</u> 127		<u>7.72</u> 1,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1421				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					178				
		Всього будівельні роботи, грн.					1981				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2067				

		Всього по розділу 5					1981				
		Разом прямі витрати по кошторису					17874	14989	<u>2885</u> 995		<u>117.37</u> 7,88
		Разом будівельні роботи, грн.					17874				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2556				
		Всього будівельні роботи, грн.					25846				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2067				

		Всього по кошторису					25846				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					138,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.						18540			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-094
на Водопровід В1 блок "В"**

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ВК

Кошторисна вартість

292,627 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,72747 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

96,658 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Підвал											
1	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,33	<u>14179.68</u> 10896,00	<u>2161.80</u> 618,70	4679	3596	<u>713</u> 204	<u>91.0200</u> 4,8870	<u>30.04</u> 1,61
2	C113-56 варіант 1	Труба 80x4 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	33	<u>425.29</u> -	<u>-</u> -	14035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	1182	1040	<u>95</u> 31	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>8.29</u> 0,24
4	C113-51 варіант 1	Труба 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	15	<u>141.71</u> -	<u>-</u> -	2126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,18	<u>7872.15</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	1417	1248	<u>114</u> 37	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>9.95</u> 0,28
6	С113-50 варіант 1	Труба 20х2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	18	<u>101.17</u> -	<u>-</u> -	1821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,4	<u>7864.48</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	3146	2773	<u>252</u> 81	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>22.11</u> 0,63
8	С113-49 варіант 1	Труба 15х2,8 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	40	<u>82.60</u> -	<u>-</u> -	3304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,73	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	965	910	<u>17</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>6</u> 0,01
10	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,33	<u>1435.39</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	474	411	<u>8</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>2.71</u> -
11	С1630-633 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	1	<u>267.56</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1630-634 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду 20, Ру1,0 МПа 11Б27п1 або аналог	шт	8	<u>393.76</u> -	<u>-</u> -	3150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1630-635-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду25, Ру1,6 МПа 11Б27п1 (або аналог)	шт	2	<u>427.54</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1534-365 варіант 1	Заглушка еліптична 89х3,5 ДСТУ ГОСТ 17379:2003 (або аналог)	шт	1	<u>43.78</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	152	66	<u>9</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.48</u> 0,01
16	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	245	50	<u>6</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.36</u> 0,01
17	& С1545-279-5 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 87....92 (або аналог)	шт	10	<u>111.20</u> -	<u>-</u> -	1112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1545-279-2	Хомут металевий (з шурупом) 32....40	шт	10	<u>69.51</u> -	<u>-</u> -	695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1545-279-1 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 20....25 (або аналог)	шт	20	<u>61.01</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					40890	10094	<u>1214</u> 357		<u>79.94</u> 2,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					40890 29582 10451 5233 8,67 1685 46123 46123				
		Розділ 2. І поверх									
20	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,7	<u>1568.27</u> 1461,40	-	2666	2484	-	<u>11.4800</u>	<u>19.52</u>
21	& С130-617-1 варіант 1	Змішувач для душу BSM 77-1 "Ferro smile" (або аналог)	шт	1	<u>1570.92</u> -	-	1571	-	-	-	-
22	& С130-617-4 варіант 1	Змішувач для ванни хром з аксесуарами Mixxen VIVA MXTA 0663 (або аналог)	шт	3	<u>2949.96</u> -	-	8850	-	-	-	-
23	& С130-617-2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qtar QTLEK1541107C (або аналог)	шт	13	<u>1607.64</u> -	-	20899	-	-	-	-
24	& С1630-137-2 варіант 2	Універсальний настінний комплект 20x1/2" (або аналог)	шт	14	<u>202.04</u> -	-	2829	-	-	-	-
25	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,59	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	23282	20201	<u>3069</u> 1759	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>158.69</u> 14,55
26	С113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф20x2,2 або аналог	м	53,041	<u>113.41</u> -	-	6015	-	-	-	-
27	С113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	36	<u>297.91</u> -	-	10725	-	-	-	-
28	& С1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	71	<u>14.94</u> -	-	1061	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekorplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	22	<u>10,97</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekorplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	13	<u>87,85</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekorplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	41	<u>87,85</u> -	<u>-</u> -	3602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1530-156-2 варіант 1	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Ekorplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	8	<u>87,85</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-2097 варіант 1	Опора Ekorplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	47	<u>7,22</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1545-32-1-1П варіант 1	Муфта протипожежна Ф20 Бар'єр ППМ- 20 (або аналог)	шт	1	<u>156,20</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,29	<u>30233,83</u> 26931,59	<u>3272,25</u> 1839,54	8768	7810	<u>949</u> 533	<u>211,5600</u> 15,1995	<u>61,35</u> 4,41
36	C113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Ekorplastik PPR-80, ПН10 ф25x2,3 (або аналог)	м	26,941	<u>164,51</u> -	<u>-</u> -	4432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-2155 варіант 1	Кран кульовий Ekorplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>396,85</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekorplastik 25x20x25 PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>20,58</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1530-166-1 варіант 1	Трійник перехідний Ekorplastik 25x20x20 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>20,58</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25x20 Ekorplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>13,84</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1630-119 варіант 2	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekorplastik 25x3/4", PPR-80 (або аналог)	шт	5	<u>123,46</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-2098 варіант 1	Опора Ekorplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	25	<u>9,26</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1545-32-1-2Э	Муфта протипожежна Ф25 Бар'єр ППМ- 25	шт	8	<u>278,45</u> -	<u>-</u> -	2228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,05	<u>24004,27</u> 21921,06	<u>2034,12</u> 1097,70	1200	1096	<u>102</u> 55	<u>172,2000</u> 9,0493	<u>8,61</u> 0,45
45	C113-1683	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, ПН10	м	4,69	<u>249,90</u>	-	1172	-	-	-	-
	варіант 1	ф32х2,9 або аналог			-	-			-	-	-
46	& C1530-167-1	Трійник перехідний Ekoplastik 32х20х32 PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>42,41</u>	-	127	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& C1530-151-1	Муфта перехідна 32х20 Ekoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>26,00</u>	-	26	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	& C1530-151-2	Муфта перехідна 32х25 Ekoplastik , PPR-80 або аналог	шт	3	<u>26,59</u>	-	80	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	& C1530-157-2	Перехід з металічною різьбою внутрішньою Ekoplastik 32х1", PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>230,57</u>	-	461	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	C113-2099	Опора Ekoplastik 32, PPR-80 або аналог	шт	4	<u>15,38</u>	-	62	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	& C1545-32-5-1P	Муфта протипожежна Ф32 Бар'єр ППМ- 32 (або аналог)	шт	1	<u>378,56</u>	-	379	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	& C113-1686-1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф63х3,8 технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	1	<u>39,05</u>	-	39	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
53	& C113-1684-2	Футляр із труби ПЕ80 SDR 21, Ф40х2, технічна 6 бар, L=0,3м (або аналог)	шт	7	<u>16,20</u>	-	113	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	& C113-1683-2	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	3	<u>14,00</u>	-	42	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,8	<u>416,45</u> 416,45	-	1583	1583	-	<u>3,5200</u>	<u>13,38</u>
					-	-			-	-	-
56	C113-2147	Трубна ізоляція б=6мм для труби 20х2,2 Thermaflex FRZ або аналог	м	10,2	<u>28,19</u>	-	288	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
57	C113-2148	Трубна ізоляція б=6мм для труби 25х2,3 Thermaflex FRZ або аналог	м	22,44	<u>31,86</u>	-	715	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
58	C113-2149	Трубна ізоляція б=6мм для труби 32х2,9 Thermaflex FRZ або аналог	м	6,12	<u>46,55</u>	-	285	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,54	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	52,5	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	114	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,12	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							109051	33174	<u>4120</u> 2347		<u>261.55</u> 19,41
Разом будівельні роботи, грн.							109051				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71757				
всього заробітна плата, грн.							35521				
Загальновиробничі витрати, грн.							17740				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5700				
Всього будівельні роботи, грн.							126791				

Всього по розділу 2							126791				
Розділ 3. II поверх											
63	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1	<u>1568.27</u> 1461,40	<u>-</u> -	1568	1461	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>11.48</u> -
64	& C130-617-2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	10	<u>1607.64</u> -	<u>-</u> -	16076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,48	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	18941	16435	<u>2497</u> 1431	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>129.1</u> 11,84
66	C113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, ПН10 ф20х2,2 або аналог	м	43,152	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	4894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	21	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	6256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	44	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1530-150-1 варіант 1	Муфта 20 Ekokoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>10.08</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1530-166-3 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20 PPR-80 (або аналог)	шт	18	<u>11.01</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	7	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	24	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	2108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1545-32-1-1П варіант 1	Муфта протипожежна Ф20 Бар'єр ППМ- 20 (або аналог)	шт	5	<u>156.20</u> -	<u>-</u> -	781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	27	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ16-14-2	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м	0,1	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	3023	2693	<u>327</u> 184	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>21.16</u> 1,52
76	C113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф25х2,3 (або аналог)	м	9,29	<u>164.51</u> -	<u>-</u> -	1528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekokoplastik 25x20x25 PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>20.58</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1530-167-2 варіант 2	Трійник перехідний Ekokoplastik 32x20x32 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>42.41</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25x20 Ekokoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>13.84</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C1530-151-2 варіант 1	Муфта перехідна 32x25 Ekokoplastik , PPR-80 або аналог	шт	1	<u>26.59</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C113-2098 варіант 1	Опора Ekokoplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	10	<u>9.26</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,8	<u>1568.27</u> 1461,40	-	1255	1169	-	<u>11,4800</u>	<u>9,18</u>
93	& C130-617-1 варіант 1	Змішувач для душу BSM 77-1 "Ferro smile" (або аналог)	шт	1	<u>1570.92</u> -	-	1571	-	-	-	-
94	& C130-617-2 варіант 1	Змішувач для умивальника ліктьовий Qtap QTLEK1541107C (або аналог)	шт	7	<u>1607.64</u> -	-	11253	-	-	-	-
95	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	11838	10272	<u>1561</u> 895	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>80.69</u> 7,4
96	C113-1681 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф20х2,2 або аналог	м	26,97	<u>113.41</u> -	-	3059	-	-	-	-
97	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	17	<u>297.91</u> -	-	5064	-	-	-	-
98	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	28	<u>14.94</u> -	-	418	-	-	-	-
99	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	12	<u>10.97</u> -	-	132	-	-	-	-
100	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>87.85</u> -	-	527	-	-	-	-
101	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekokoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	15	<u>87.85</u> -	-	1318	-	-	-	-
102	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	20	<u>7.22</u> -	-	144	-	-	-	-
103	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,05	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	1512	1347	<u>164</u> 92	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>10.58</u> 0,76
104	C113-1682 варіант 2	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, ПН10 ф25х2,3 (або аналог)	м	4,645	<u>164.51</u> -	-	764	-	-	-	-
105	C113-2155 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 25, PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>396.85</u> -	-	397	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Екоplastik 25x20x25 PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>20,58</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25x20 Екоplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>13,84</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C113-1683-2 варіант 1	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,3м або аналог	шт	1	<u>14,00</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,5	<u>416,45</u> 416,45	<u>-</u> -	208	208	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>1,76</u> -
110	C113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція б=6мм для труби 20х2,2 Thermaflex FRZ або аналог	м	5,1	<u>28,19</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,07	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	6,9	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	15	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C1551-41-СП варіант 1	Очишувач для клею (або аналог)	л	0,05	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					39914	12996	<u>1725</u> 987		<u>102,21</u> 8,16
		Разом будівельні роботи, грн.					39914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25193				
		всього заробітна плата, грн.					13983				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2247				
		Всього будівельні роботи, грн.					46906				

		Всього по розділу 4					46906				
		Разом прямі витрати по кошторису					251014	77977	<u>9883</u> 5306		<u>614,94</u> 43,72
		Разом будівельні роботи, грн.					251014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					163154 83283 41613 68,81 13375 292627				
		----- Всього по кошторису					292627				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					727,47 96658				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-095
на Водопровід ТЗ блок "В"**

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ВК

Кошторисна вартість

389,645 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,67332 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

88,289 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. І поверх									
1	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	1,3	<u>17091.39</u> 15813,66	<u>1219.51</u> 463,46	22219	20558	<u>1585</u> 602	<u>129.0700</u> 3,5540	<u>167.79</u> 4,62
2	C1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	7	<u>5281.93</u> -	<u>-</u> -	36974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	3	<u>8172.78</u> -	<u>-</u> -	24518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C1630-1240 варіант 4	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-200л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) (або аналог)	шт	3	<u>31284.96</u> -	<u>-</u> -	93855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,43	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	16968	14723	<u>2237</u> 1282	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>115.65</u> 10,6
6	C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20х2,8 або аналог	м	38,657	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	4384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	13	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	3873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	55	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	13	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekoplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-2097 варіант 1	Опора Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	33	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>30233.83</u> 26931,59	<u>3272.25</u> 1839,54	1209	1077	<u>131</u> 74	<u>211.5600</u> 15,1995	<u>8.46</u> 0,61
13	C113-1682 варіант 1	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, STABI ПН20 Ф25х3,5 (або аналог)	м	3,716	<u>164.51</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1530-166-2 варіант 1	Трійник перехідний Ekoplastik 25x20x25 PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>20.58</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1530-150-2 варіант 1	Муфта перехідна 25x20 Ekoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>13.84</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-2098 варіант 1	Опора Ekoplastik 25, PPR-80 або аналог	шт	4	<u>9.26</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1863 варіант 1	Заглушка 25 Ekoplastik , PPR-80 (або аналог)	шт	1	<u>28.36</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C113-1683-2 варіант 4	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 6 бар, L=0,2 м (або аналог)	шт	3	<u>11.86</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					207578	36358	<u>3953</u> 1958		<u>291,9</u> 15,83
		Разом будівельні роботи, грн.					207578				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167267				
		всього заробітна плата, грн.					38316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6281				
		Всього будівельні роботи, грн.					226939				

		Всього по розділу 1					226939				
		Розділ 2. II поверх									
19	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,7	<u>17091.39</u> 15813,66	<u>1219.51</u> 463,46	11964	11070	<u>854</u> 324	<u>129.0700</u> 3,5540	<u>90.35</u> 2,49
20	C1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	4	<u>5281.93</u> -	<u>-</u> -	21128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	3	<u>8172.78</u> -	<u>-</u> -	24518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,24	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	9470	8217	<u>1249</u> 716	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>64.55</u> 5,92
23	C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20х2,8 або аналог	м	21,576	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	2447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	7	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	2085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1530-175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	31	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1530-165-1 варіант 1	Трійник Ekorplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	3	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1530-156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekorplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	7	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1530-156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekorplastik 20x1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-2097 варіант 1	Опора Ekorplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	24	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C113-1683-2 варіант 2	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 8 бар, L=0,2 м (або аналог)	шт	3	<u>11.86</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							73459	19287	<u>2103</u> 1040		<u>154.9</u> 8,41
Разом будівельні роботи, грн.							73459				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52069				
всього заробітна плата, грн.							20327				
Загальновиробничі витрати, грн.							10273				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3333				
Всього будівельні роботи, грн.							83732				

Всього по розділу 2							83732				
Розділ 3. III поверх											
31	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10 компл.	0,6	<u>17091.39</u> 15813,66	<u>1219.51</u> 463,46	10255	9488	<u>732</u> 278	<u>129.0700</u> 3,5540	<u>77.44</u> 2,13
32	C1630-1240 варіант 3	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-100л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	1	<u>17545.56</u> -	<u>-</u> -	17546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1630-1240 варіант 1	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-30л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	4	<u>5281.93</u> -	<u>-</u> -	21128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1630-1240 варіант 2	Електричний водопідігрівач накопичувальний V-50л, N-1,5кВт (в комплекті з клапаном зворотним запобіжним DN15) або аналог	шт	1	<u>8172.78</u> -	<u>-</u> -	8173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	<u>39460.25</u> 34238,61	<u>5202.54</u> 2982,08	7892	6848	<u>1041</u> 596	<u>268.9600</u> 24,6622	<u>53.79</u> 4,93
36	C113-1681 варіант 1	Труба WAVIN Ekokoplastik PPR-80, STABI ПН20 ф20х2,8 або аналог	м	17,98	<u>113.41</u> -	<u>-</u> -	2039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>297.91</u> -	<u>-</u> -	1787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1530- 175-1 варіант 1	Кутник 90° Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	26	<u>14.94</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1530- 165-1 варіант 1	Трійник Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	2	<u>10.97</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1530- 156-1 варіант 1	Перехід з металічною вставкою і накидною гайкою Ekokoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	6	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1530- 156-3 варіант 1	Перехід з металічною різьбою зовнішньою Ekoplastik 20х1/2", PPR-80 (або аналог)	шт	4	<u>87.85</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-2097 варіант 1	Опора Ekokoplastik 20, PPR-80 (або аналог)	шт	20	<u>7.22</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C113- 1683-2 варіант 4	Футляр із труби ПЕ80 SDR 17, Ф32х2, технічна 6 бар, L=0,2 м (або аналог)	шт	2	<u>11.86</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					70276	16336	<u>1773</u> 874		<u>131.23</u> 7,06
		Разом будівельні роботи, грн.					70276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52167				
		всього заробітна плата, грн.					17210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					78974				

		Всього по розділу 3					78974				
		Разом прямі витрати по кошторису					351313	71981	<u>7829</u>		<u>578.03</u>
									3872		31,3
		Разом будівельні роботи, грн.					351313				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271503				
		всього заробітна плата, грн.					75853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38332				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12436				
		Всього будівельні роботи, грн.					389645				

		Всього по кошторису					389645				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					673,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88289				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-096

на Протипожежне водопостачання В1.2 блок "В"

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ВК

Кошторисна вартість

116,396 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09999 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,906 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Підвал											
1	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800x1800 мм	шт	1	<u>878,85</u>	<u>45,03</u>	879	757	<u>45</u>	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
					757,18	20,07			20	0,1638	0,16
2	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>1929,52</u>	<u>21,19</u>	1930	184	<u>21</u>	<u>1,4800</u>	<u>1,48</u>
					183,55	8,34			8	0,0665	0,07
3	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	1	<u>209,74</u>	<u>21,19</u>	210	184	<u>21</u>	<u>1,4800</u>	<u>1,48</u>
					183,55	8,34			8	0,0665	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600х250х1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі sprиском 16мм - кран- комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	1	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	11435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,35	<u>14179.68</u> 10896,00	<u>2161.80</u> 618,70	4963	3814	<u>757</u> 217	<u>91.0200</u> 4,8870	<u>31.86</u> 1,71
6	C113-56 варіант 1	Труба 80х4 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	35	<u>425.29</u> -	<u>-</u> -	14885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	344	267	<u>51</u> 16	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>2.13</u> 0,12
8	C113-54 варіант 2	Труба 50х3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	3	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0.28</u> 0,01
10	C113-51 варіант 1	Труба 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>141.71</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,035	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	46	44	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.29</u> -
12	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,35	<u>1435.39</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	502	436	<u>8</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>2.88</u> 0,01
13	C1534-16 варіант 2	Відвід 90°-89х4,5 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	1	<u>156.20</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C1545-279-5 варіант 1	Хомут металевий (з шурупом) 87....92 (або аналог)	шт	10	<u>111,20</u> -	<u>-</u> -	1112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1534-10 варіант 3	Відвід 90°-57x3,5 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	1	<u>104,14</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1630-123-5 варіант 1	Перехід К89x3,5/57x3,5 ДСТУ 17378:03 (або аналог)	шт	1	<u>113,74</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>589,87</u> 295,27	<u>85,19</u> 20,41	590	295	<u>85</u> 20	<u>2,4100</u> 0,1542	<u>2,41</u> 0,15
18	2307-11034 варіант 1	Засувка 30Ч6БР,ДУ50,РУ10 з КОФ (або аналог)	шт	1	<u>1642,07</u> -	<u>-</u> -	1642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	<u>1516,63</u> 663,13	<u>85,60</u> 8,97	152	66	<u>9</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,48</u> 0,01
20	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1	<u>2451,17</u> 495,40	<u>64,27</u> 10,05	245	50	<u>6</u> 1	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,36</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 1							40199	6132	<u>1007</u> 293		<u>50,05</u> 2,32
Разом будівельні роботи, грн.							40199				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33060				
всього заробітна плата, грн.							6425				
Загальновиробничі витрати, грн.							3226				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1044				
Всього будівельні роботи, грн.							43425				

Всього по розділу 1							43425				
Розділ 2. І поверх											
21	КМ10-901-7	Шафа навісна, розмір до 800x1800 мм	шт	1	<u>878,85</u> 757,18	<u>45,03</u> 20,07	879	757	<u>45</u> 20	<u>6,4000</u> 0,1638	<u>6,4</u> 0,16
22	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>1929,52</u> 183,55	<u>21,19</u> 8,34	1930	184	<u>21</u> 8	<u>1,4800</u> 0,0665	<u>1,48</u> 0,07
23	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	1	<u>209,74</u> 183,55	<u>21,19</u> 8,34	210	184	<u>21</u> 8	<u>1,4800</u> 0,0665	<u>1,48</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі sprиском 16мм - кран- комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	1	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	11435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>11468.93</u> 8906,07	<u>1684.52</u> 517,13	459	356	<u>67</u> 21	<u>71.0100</u> 4,0810	<u>2.84</u> 0,16
26	C113-54 варіант 2	Труба 50x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	4	<u>259.91</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>7882.24</u> 6931,96	<u>631.06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55.2700</u> 1,5787	<u>0.28</u> 0,01
28	C113-51 варіант 1	Труба 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>141.71</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,045	<u>1322.41</u> 1246,56	<u>23.93</u> 1,77	60	56	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі сприском 16мм - кран- комплект DN25 у складі: - катушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	1	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	11435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	15	7	1 -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.05</u> -
32	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	25	5	1 -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					27598	1584	<u>160</u> 58		<u>12.94</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					27598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25854				
		всього заробітна плата, грн.					1642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					253				
		Всього будівельні роботи, грн.					28395				

		Всього по розділу 2					28395				
		Розділ 3. II поверх									
33	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800x1800 мм	шт	1	<u>878.85</u> 757,18	<u>45.03</u> 20,07	879	757	<u>45</u> 20	<u>6.4000</u> 0,1638	<u>6.4</u> 0,16
34	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>1929.52</u> 183,55	<u>21.19</u> 8,34	1930	184	<u>21</u> 8	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>1.48</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	1	<u>209,74</u> 183,55	<u>21,19</u> 8,34	210	184	<u>21</u> 8	<u>1,4800</u> 0,0665	<u>1,48</u> 0,07
36	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі сприском 16мм - кран- комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	1	<u>11435,16</u> -	<u>-</u> -	11435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>11468,93</u> 8906,07	<u>1684,52</u> 517,13	459	356	<u>67</u> 21	<u>71,0100</u> 4,0810	<u>2,84</u> 0,16
38	С113-54 варіант 2	Труба 50x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	4	<u>259,91</u> -	<u>-</u> -	1040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>7882,24</u> 6931,96	<u>631,06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55,2700</u> 1,5787	<u>0,28</u> 0,01
40	С113-51 варіант 1	Труба 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>141,71</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,045	<u>1322,41</u> 1246,56	<u>23,93</u> 1,77	60	56	<u>1</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі spriskom 16мм - кран- комплект DN25 у складі: - катушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	1	<u>11435.16</u> -	<u>-</u> -	11435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1516.63</u> 663,13	<u>85.60</u> 8,97	15	7	1 -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.05</u> -
44	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>2451.17</u> 495,40	<u>64.27</u> 10,05	25	5	1 -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					27598	1584	<u>160</u> 58		<u>12.94</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					27598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25854				
		всього заробітна плата, грн.					1642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					253				
		Всього будівельні роботи, грн.					28395				

		Всього по розділу 3					28395				
		Розділ 4. III поверх									
45	КМ10-901-7	Шафа настінна, розмір до 800x1800 мм	шт	1	<u>878.85</u> 757,18	<u>45.03</u> 20,07	879	757	<u>45</u> 20	<u>6.4000</u> 0,1638	<u>6.4</u> 0,16
46	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>1929.52</u> 183,55	<u>21.19</u> 8,34	1930	184	<u>21</u> 8	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>1.48</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	1	<u>209,74</u> 183,55	<u>21,19</u> 8,34	210	184	<u>21</u> 8	<u>1,4800</u> 0,0665	<u>1,48</u> 0,07
48	290518-4149-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект для двох пожежних кранів DN50 і DN25, HW-25-52 NKV навісний у складі: навісна шафа пожежна 600x250x1600(Н) - касета для плоскоскладеного рукава - вентиль пожежний DN50 з датчиком ДППК - голівка з'єднувальна муфтова ГМ50 - рукав пожежний Ду51 з двома голівками ГР50, L-20м - ствол пожежний перекривальний DN50 зі сприском 16мм - кран- комплект DN25 у складі: - котушка для намотування рукава - вентиль муфтовий латунний DN25 - голівка з'єднувальна DN25 - рукав напівжорсткий DN25, L-20м - ствол перекривальний DN25 (або аналог)	шт	1	<u>11435,16</u> -	<u>-</u> -	11435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>11468,93</u> 8906,07	<u>1684,52</u> 517,13	229	178	<u>34</u> 10	<u>71,0100</u> 4,0810	<u>1,42</u> 0,08
50	C113-54 варіант 2	Труба 50x3,5 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	2	<u>259,91</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	<u>7882,24</u> 6931,96	<u>631,06</u> 203,35	39	35	<u>3</u> 1	<u>55,2700</u> 1,5787	<u>0,28</u> 0,01
52	C113-51 варіант 1	Труба 25x3,2 ДСТУ 8936:2019 (або аналог)	м	0,5	<u>141,71</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C1534-10 варіант 3	Відвід 90°-57x3,5 ДСТУ 17375:03 (або аналог)	шт	1	<u>104,14</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,025	<u>1322,41</u> 1246,56	<u>23,93</u> 1,77	33	31	<u>1</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,21</u> -
55	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1516,63</u> 663,13	<u>85,60</u> 8,97	15	7	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,05</u> -
56	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>2451,17</u> 495,40	<u>64,27</u> 10,05	25	5	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					15490	1381	<u>127</u> 47		<u>11,36</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					15490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13982 1428 691 1,11 219 16181				
		----- Всього по розділу 4					16181				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110885 110885 98750 11137 5511 9,05 1769 116396	10681	<u>1454</u> 456		<u>87,29</u> 3,65
		----- Всього по кошторису					116396				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					99,99 12906				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-097
на Каналізація К1 блок "В"

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ВК

Кошторисна вартість

257,721 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,40527 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

53,690 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,735	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	9170	8725	<u>122</u> 47	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>67.5</u> 0,37
2	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	22	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	6699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	14	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	3399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	7	<u>181.65</u> -	<u>-</u> -	1272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	2	<u>141,56</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	1	<u>89,10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-1466-1 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° або аналог	шт	5	<u>89,10</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1466-1 варіант 4	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/50,4/87,5° (або аналог)	шт	4	<u>89,10</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1466-1 варіант 3	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/45° або аналог	шт	8	<u>89,10</u> -	<u>-</u> -	713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-1466-1 варіант 7	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° (або аналог)	шт	17	<u>95,71</u> -	<u>-</u> -	1627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	6	<u>82,90</u> -	<u>-</u> -	497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-2280 варіант 1	Редукція ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/15° або аналог	шт	4	<u>82,82</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1478 варіант 3	Заглушка ПП-100 тип 1/110/110,4/100,4/15° або аналог	шт	4	<u>48,50</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C1545-549 варіант 4	Хомут з штоком з гумою Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	30	<u>32,50</u> -	<u>-</u> -	975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,3675	<u>12654,01</u> 12380,52	<u>82,64</u> 31,53	4650	4550	<u>30</u> 12	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>35,2</u> 0,09
16	& 2415-1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	11	<u>132,54</u> -	<u>-</u> -	1458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 2415-1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	7	<u>106,63</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 2415-1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	2	<u>79,90</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 2415-1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	2	<u>68,13</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 2415-1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	1	<u>59,98</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 2415-1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	1	<u>55,20</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	7	<u>50,46</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	8	<u>87,80</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1708 варіант 3	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/45 (або аналог)	шт	8	<u>87,80</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1478 варіант 1	Заглушка ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	4	<u>24,23</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1545-549 варіант 3	Хомут з штоком з гумою Ф50 мм (або аналог)	шт	15	<u>32,50</u> -	<u>-</u> -	488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9	<u>416,45</u> 416,45	<u>-</u> -	3748	3748	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>31,68</u> -
28	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	61,2	<u>151,51</u> -	<u>-</u> -	9272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	30,6	<u>65,83</u> -	<u>-</u> -	2014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	1,2	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	124,3	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	1915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	270	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,28	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					54298	17023	<u>152</u> 59		<u>134,38</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					54298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37123				
		всього заробітна плата, грн.					17082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8403				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2671				
		Всього будівельні роботи, грн.					62701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					62701				
		Розділ 2. І поверх									
34	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,3	<u>4715.11</u> 4010,93	<u>241.53</u> 95,08	6130	5214	<u>314</u> 124	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>41.57</u> 0,99
35	2407-1301-1 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	13	<u>2235.69</u> -	<u>-</u> -	29064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних сталєних	10компл.	0,3	<u>5439.39</u> 3828,33	<u>1161.15</u> 449,04	1632	1148	<u>348</u> 135	<u>31.9800</u> 3,5118	<u>9.59</u> 1,05
37	& С130-44-1 варіант 1	Ванна акрилова 1800х800мм "Koller Pool Edge" (або аналог)	комплект	3	<u>10384.24</u> -	<u>-</u> -	31153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,04	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	499	475	<u>7</u> 3	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>3.67</u> 0,02
39	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	1	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	1	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 2415-1037-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/500/15° (або аналог)	шт	1	<u>113.55</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	2	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,3175	<u>12654.01</u> 12380,52	<u>82.64</u> 31,53	4018	3931	<u>26</u> 10	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>30.41</u> 0,08
44	& 2415-1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	6	<u>132.54</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 2415-1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	7	<u>106.63</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& 2415-1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	1	<u>79.90</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& 2415-1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	2	<u>68,13</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 2415-1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	13	<u>59,98</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& 2415-1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	1	<u>55,20</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	5	<u>50,46</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	5	<u>87,80</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	1	<u>696,80</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C1545-32-6-1C варіант 1	Муфта протипожежна ф60 ППМ- 50 (або аналог)	шт	23	<u>350,51</u> -	<u>-</u> -	8062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	2	<u>27,18</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1545-549 варіант 3	Хомут з штоком з гумою Ф50 мм (або аналог)	шт	16	<u>32,50</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,7	<u>416,45</u> 416,45	<u>-</u> -	1124	1124	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>9,5</u> -
57	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	3,06	<u>151,51</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	24,48	<u>65,83</u> -	<u>-</u> -	1612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,38	<u>672,63</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	37,3	<u>15,41</u> -	<u>-</u> -	575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	81	<u>2,74</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,08	<u>514,13</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>1136,97</u> 935,11	<u>63,56</u> 25,02	227	187	<u>13</u> 5	<u>7,5400</u> 0,1995	<u>1,51</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C113-2294 варіант 4	Трап поліпропіленовий вертикальний діам. 50 мм "Aquer" або аналог	шт	2	<u>467.58</u> -	<u>-</u> -	935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					91487	12079	<u>708</u> 277		<u>96.25</u> 2,18
		Разом будівельні роботи, грн.					91487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78700				
		всього заробітна плата, грн.					12356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1985				
		Всього будівельні роботи, грн.					97659				

		Всього по розділу 2					97659				
		Розділ 3. II поверх									
65	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1	<u>4715.11</u> 4010,93	<u>241.53</u> 95,08	4715	4011	<u>242</u> 95	<u>31.9800</u> 0,7581	<u>31.98</u> 0,76
66	2407-1301-1 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	10	<u>2235.69</u> -	<u>-</u> -	22357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,035	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	437	415	<u>6</u> 2	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>3.21</u> 0,02
68	& 2415- 1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	1	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& 2415- 1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	1	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1545-32- 6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	1	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C1545-549 варіант 4	Хомут з штоком з гумою Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	2	<u>32.50</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,32	<u>12654.01</u> 12380,52	<u>82.64</u> 31,53	4049	3962	<u>26</u> 10	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>30.65</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& 2415-1036-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/2000/15° (або аналог)	шт	1	<u>132.54</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& 2415-1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	8	<u>106.63</u> -	<u>-</u> -	853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& 2415-1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	7	<u>79.90</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& 2415-1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	8	<u>68.13</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& 2415-1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	8	<u>59.98</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& 2415-1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	4	<u>55.20</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	12	<u>50.46</u> -	<u>-</u> -	606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	12	<u>87.80</u> -	<u>-</u> -	1054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C1545-32-6-1C варіант 1	Муфта протипожежна ф50 ППМ- 50 (або аналог)	шт	10	<u>350.51</u> -	<u>-</u> -	3505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	8	<u>27.18</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C1545-549 варіант 3	Хомут з штоком з гумою Ф50 мм (або аналог)	шт	20	<u>32.50</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,1	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	1291	1291	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>10.91</u> -
85	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	3,06	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	28,56	<u>65.83</u> -	<u>-</u> -	1880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,44	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	42,8	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	93	<u>2.74</u>	<u>-</u>	255	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
90	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,09	<u>514.13</u>	<u>-</u>	46	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
91	& C1630- 925-1 варіант 1	Клапан повітряний каналізаційний Ф 50 Ostendorf (або аналог)	шт	4	<u>194.87</u>	<u>-</u>	779	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							47361	9679	<u>274</u> 107		<u>76.75</u> 0,86
Разом будівельні роботи, грн.							47361				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37408				
всього заробітна плата, грн.							9786				
Загальновиробничі витрати, грн.							4858				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1556				
Всього будівельні роботи, грн.							52219				

Всього по розділу 3							52219				
Розділ 4. III поверх											
92	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,7	<u>4715.11</u>	<u>241.53</u>	3301	2808	<u>169</u>	<u>31.9800</u>	<u>22.39</u>
					4010,93	95,08			67	0,7581	0,53
93	2407-1301-1 варіант 1	Умивальник з сифоном (з комплектом кріплень і напівп'єдесталом) (або аналог)	шт	7	<u>2235.69</u>	<u>-</u>	15650	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
94	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>6157.30</u>	<u>415.27</u>	616	452	<u>42</u>	<u>36.4100</u>	<u>3.64</u>
					4515,57	163,47			16	1,3034	0,13
95	C130-901 варіант 1	Унітаз з косим випуском, з бачком змивним в комплекті зі зливовою арматурою (або аналог)	шт	1	<u>4433.91</u>	<u>-</u>	4434	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
96	C113-1478 варіант 11	Труба гофрована для унітаза Ф 110 (або аналог)	шт	1	<u>370.41</u>	<u>-</u>	370	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
97	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	0,1	<u>3006.86</u>	<u>648.32</u>	301	192	<u>65</u>	<u>16.2400</u>	<u>1.62</u>
					1921,35	255,22			26	2,0349	0,2
98	C130-540 варіант 1	Душовий піддон з сифоном Eger SMC 599- 4040S або аналог	шт	1	<u>2099.33</u>	<u>-</u>	2099	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,0375	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	468	445	<u>6</u> 2	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>3.44</u> 0,02
100	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	1	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	1	<u>181.65</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& 2415-1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	1	<u>141.56</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	1	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	2	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С1545-549 варіант 4	Хомут з штоком з гумою Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	3	<u>32.50</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	3	<u>82.90</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,19	<u>12654.01</u> 12380,52	<u>82.64</u> 31,53	2404	2352	<u>16</u> 6	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>18.2</u> 0,05
108	& 2415-1036-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1500/15° (або аналог)	шт	5	<u>106.63</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& 2415-1036-4 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/1000/15° (або аналог)	шт	5	<u>79.90</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& 2415-1036-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/750/15° (або аналог)	шт	5	<u>68.13</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& 2415-1036-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/500/15° (або аналог)	шт	4	<u>59.98</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& 2415-1036-1 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/50/50,3/250/15° (або аналог)	шт	3	<u>55.20</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	С113-1708 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/87,5° (або аналог)	шт	7	<u>50.46</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C113-1708 варіант 4	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/50/50,3/87,5° (або аналог)	шт	9	<u>87.80</u>	-	790	-	-	-	-
115	C113-2280 варіант 1	Редукція ПП-100 тип1/110/110,4/50,3/15° або аналог	шт	1	<u>82.82</u>	-	83	-	-	-	-
116	& C1545-32- 6-1C варіант 1	Муфта протипожежна ф50 ППМ- 50 (або аналог)	шт	5	<u>350.51</u>	-	1753	-	-	-	-
117	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	5	<u>27.18</u>	-	136	-	-	-	-
118	C1545-549 варіант 3	Хомут з штоком з гумою Ф50 мм (або аналог)	шт	15	<u>32.50</u>	-	488	-	-	-	-
119	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,8	<u>416.45</u>	-	750	750	-	<u>3.5200</u>	<u>6.34</u>
120	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	3,06	<u>151.51</u>	-	464	-	-	-	-
121	C113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену ф50 біз.-9мм (або аналог)	м	15,3	<u>65.83</u>	-	1007	-	-	-	-
122	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,25	<u>672.63</u>	-	168	-	-	-	-
123	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	24,9	<u>15.41</u>	-	384	-	-	-	-
124	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	54	<u>2.74</u>	-	148	-	-	-	-
125	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,06	<u>514.13</u>	-	31	-	-	-	-
126	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	1	<u>82.90</u>	-	83	-	-	-	-
127	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	8	<u>128.95</u>	-	1032	-	-	-	-
128	C113-1478 варіант 2	Ревізія ПП-100 тип1/50/50,3/50,3/15° або аналог	шт	3	<u>27.18</u>	-	82	-	-	-	-
129	& C130-271- 1 варіант 1	Дверці ревізійні 200х200 мм з замком ДМЗ 200х200 Вентс або аналог	шт	1	<u>670.77</u>	-	671	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					41596	6999	<u>298</u>		<u>55.63</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					41596		117		0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34299				
		всього заробітна плата, грн.					7116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1138				
		Всього будівельні роботи, грн.					45141				

		Всього по розділу 4					45141				
		Разом прямі витрати по кошторису					234742	45780	<u>1432</u>		<u>363,01</u>
									560		4,43
		Разом будівельні роботи, грн.					234742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187530				
		всього заробітна плата, грн.					46340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7350				
		Всього будівельні роботи, грн.					257721				

		Всього по кошторису					257721				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					405,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53690				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-098
на Каналізація К2 блок "В"

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ВК

Кошторисна вартість

66,869 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,12897 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

17,209 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,335	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	4180	3977	<u>56</u> 21	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>30.77</u> 0,17
2	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	14	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	4263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 2415-1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	5	<u>181.65</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& 2415-1037-2 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/500/15° (або аналог)	шт	1	<u>113.55</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С113-1466-1 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° або аналог	шт	1	<u>89.10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110, 4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	1	<u>89,10</u>	-	89	-	-	-	-
7	& C113- 1466-2-1A варіант 1	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110, 4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	1	<u>83,87</u>	-	84	-	-	-	-
8	C113-1466-1 варіант 7	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110, 4/110,4/45° (або аналог)	шт	8	<u>95,71</u>	-	766	-	-	-	-
9	C113-1478 варіант 3	Заглушка ПП-100 тип 1/110/110,4/100,4/15° або аналог	шт	1	<u>48,50</u>	-	49	-	-	-	-
10	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	2	<u>82,90</u>	-	166	-	-	-	-
11	C1545-549 варіант 4	Хомут з штоком з гумою Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	4	<u>32,50</u>	-	130	-	-	-	-
12	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6	<u>416,45</u>	-	250	250	-	<u>3.5200</u>	<u>2,11</u>
13	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	6,12	<u>151,51</u>	-	927	-	-	-	-
14	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,09	<u>672,63</u>	-	61	-	-	-	-
15	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	8,3	<u>15,41</u>	-	128	-	-	-	-
16	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	18	<u>2,74</u>	-	49	-	-	-	-
17	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,02	<u>514,13</u>	-	10	-	-	-	-
18	& C1545-32- 6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	2	<u>696,80</u>	-	1394	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					13657	4227	<u>56</u> 21		<u>32,88</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					13657				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9374				
		всього заробітна плата, грн.					4248				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15756				

		Всього по розділу 1					15756				
		Розділ 2. I поверх									
19	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,07	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	873	831	<u>12</u> 4	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>6.43</u> 0,03
20	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	2	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	2	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1545-549 варіант 2	Хомут з штоком з гумою Ф110 або аналог	шт	4	<u>128.95</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	2	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	1394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	250	250	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>2.11</u> -
25	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	6,12	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,09	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	8,3	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	18	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C1551-41-СП варіант 1	Очишувач для клею (або аналог)	л	0,02	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5303	1081	<u>12</u> 4		<u>8.54</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					5303				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					534				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					170				
		Всього будівельні роботи, грн.					5837				

		Всього по розділу 2					5837				
		Розділ 3. II поверх									
30	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,07	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	873	831	<u>12</u> 4	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>6.43</u> 0,03
31	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	2	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	2	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1545-549 варіант 4	Хомут з штоком з гумою Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	4	<u>32.50</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1545-32-6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	2	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	1394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	250	250	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>2.11</u> -
36	С113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	6,12	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,09	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	8,3	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	18	<u>2.74</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,02	<u>514.13</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					4917	1081	<u>12</u> 4		<u>8,54</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					4917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3824				
		всього заробітна плата, грн.					1085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					170				
		Всього будівельні роботи, грн.					5451				

		Всього по розділу 3					5451				
		Розділ 4. III поверх									
41	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,07	<u>12476.54</u> 11871,24	<u>166.34</u> 63,97	873	831	<u>12</u> 4	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>6.43</u> 0,03
42	& 2415-1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	2	<u>304.49</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 2415-1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	2	<u>242.75</u> -	<u>-</u> -	486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1545-549 варіант 4	Хомут з штоком з гумою Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	4	<u>32.50</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1545-32-6-32 варіант 2	Муфта протипожежна ф110 Бар'єр ППМ-110 (або аналог)	шт	2	<u>696.80</u> -	<u>-</u> -	1394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6	<u>416.45</u> 416,45	<u>-</u> -	250	250	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>2.11</u> -
47	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	6,12	<u>151.51</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,09	<u>672.63</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	8,3	<u>15.41</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	18	<u>2,74</u>	<u>-</u>	49	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
51	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,02	<u>514,13</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					4917	1081	<u>12</u> 4		<u>8,54</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					4917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3824				
		всього заробітна плата, грн.					1085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					170				
		Всього будівельні роботи, грн.					5451				

		Всього по розділу 4					5451				
		Розділ 5. Технічний поверх									
52	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,3525	<u>12476,54</u> 11871,24	<u>166,34</u> 63,97	4398	4185	<u>59</u> 23	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>32,37</u> 0,18
53	& 2415- 1037-6 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/2000/15° (або аналог)	шт	14	<u>304,49</u> -	<u>-</u> -	4263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& 2415- 1037-5 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1500/15° (або аналог)	шт	1	<u>242,75</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& 2415- 1037-4 варіант 2	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/1000/15° (або аналог)	шт	2	<u>181,65</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& 2415- 1037-3 варіант 1	Труба розтрубна для внутрішньої каналізації ПП-100 тип1/110/110,4/750/15° (або аналог)	шт	5	<u>141,56</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1466-1 варіант 6	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/87,5° (або аналог)	шт	3	<u>89,10</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1466-1 варіант 2	Відгалуження кутове ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/45° або аналог	шт	2	<u>89,10</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C113-1466-1 варіант 7	Коліно розтрубне ПП-100 тип1/110/110, 4/110,4/45° (або аналог)	шт	4	<u>95,71</u> -	-	383	-	-	-	-
60	C113-1478 варіант 4	Ревізія ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	3	<u>82,90</u> -	-	249	-	-	-	-
61	C1545-549 варіант 4	Хомут з штоком з гумою Ф110 OSTENDORF (або аналог)	шт	18	<u>32,50</u> -	-	585	-	-	-	-
62	C113-1478 варіант 3	Заглушка ПП-100 тип 1/110/110,4/100,4/15° або аналог	шт	4	<u>48,50</u> -	-	194	-	-	-	-
63	C113-1478 варіант 5	Патрубок компенсаційний ПП-100 тип1/110/110,4/110,4/15° або аналог	шт	3	<u>120,00</u> -	-	360	-	-	-	-
64	KB16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	3	<u>1030,26</u> 538,48	<u>257,81</u> 70,71	3091	1615	<u>773</u> 212	<u>4,2300</u> 0,5639	<u>12,69</u> 1,69
65	C113-1478 варіант 14	Воронка водостічна Ф110 з листовловлювачем з притискним фланцем із нержавіючої сталі (або аналог)	шт	3	<u>1929,99</u> -	-	5790	-	-	-	-
66	& C1545-32- 6-32 варіант 1	Муфта протипожежна ф110 ППМ- 110 (або аналог)	шт	3	<u>696,80</u> -	-	2090	-	-	-	-
67	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,2	<u>416,45</u> 416,45	-	1333	1333	-	<u>3,5200</u> -	<u>11,26</u> -
68	C113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену Ф110 біз.-13мм (або аналог)	м	32,64	<u>151,51</u> -	-	4945	-	-	-	-
69	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний Thermaflex Glue (або аналог)	л	0,45	<u>672,63</u> -	-	303	-	-	-	-
70	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка самоклеюча Thermaflex (або аналог)	м	44,2	<u>15,41</u> -	-	681	-	-	-	-
71	C188888-5 варіант 1	Кліпса монтажна Thermaflex (або аналог)	шт	96	<u>2,74</u> -	-	263	-	-	-	-
72	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею (або аналог)	л	0,1	<u>514,13</u> -	-	51	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					30738	7133	<u>832</u> 235		<u>56,32</u> 1,87
		Разом будівельні роботи, грн.					30738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22773				
		всього заробітна плата, грн.					7368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					3637 5,97 1159 34375 34375				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					59532 59532 44005 14871 7337 12,02 2338 66869 66869	14603	<u>924</u> 268		<u>114,82</u> 2,13
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					128,97 17209				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"
01/01.12.23.РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-099

на Придбання обладнання

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа:

креслення (специфікації) № 01/01.12.23-РП-ВК

Кошторисна вартість

210,478 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2307-11052 варіант 1	Засувка сталевая фланцева з електроприводом Ду80, Ру1,6 МПа, приєднання електропривода- тип А, момент 84 Н м 30ч906бр з КОФ (або аналог)	шт	1	<u>34188.00</u>	-	34188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	& 2403-5052-1 варіант 1	Насосна станція з гідробаком V=25л, CAM 100/25 HL SPERONI з комплектом автоматики(або аналог)	шт	1	<u>10350.00</u>	-	10350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 1704-40048-1 варіант 1	Індикатор рівня Н=500 мм ELD 13 (або аналог)	шт	10	<u>1725.00</u>	-	17250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 2403-5052-3 варіант 1	Насос Н=22...70м, Qmin=0,3 м³/год, Qmax=3 м³/год, з комплектом автоматики, V=220В, Р=0,6Квт, n=50Гц, PKSm 80 Pedrollo (або аналог)	шт	1	<u>8131.67</u>	-	8132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1514-4037-1	Водонагрівач проточний, з функцією змішування EWH-1X-3G Grunhelm	шт	4	<u>1067.20</u>	-	4269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1514-4037-2 варіант 1	Кран-водонагрівач проточний для раковини гусак вигнутий довгий на гайці, V=220В, P=3кВт, n=50Гц з функцією змішування AQUATICA LZ-5A211W (або аналог)	шт	1	<u>942.50</u> -	<u>-</u> -	943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1504-19122-3	Дренажний насос Speroni H=8,9м, Q=13,2 м3/год, V=220В, P=0,8кВт, n=50Гц, з поплавковим вимикачем STS 800HL або аналог	шт	1	<u>6054.17</u> -	<u>-</u> -	6054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 2403-5052-4	Шахтна насосна станція (в комплекті з занурювальним насосом) DrainLift WS 50 E	шт	1	<u>73160.83</u> -	<u>-</u> -	73161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 241996-15038-1 варіант 1	Фільтр пісочний продуктивність 6,48 м3/год, Ф 410мм Emaux V400 (або аналог)	шт	1	<u>13243.00</u> -	<u>-</u> -	13243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1514-14027-2	Електронагрівач продуктивність 5м3/год, Tmax=40°C, 9кВт, 3X380 В (з вбудованим датчиком температури) Pahlen Item 9кВт (або аналог)	шт	1	<u>24376.09</u> -	<u>-</u> -	24376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 170312-6019-1	Ультрафіолетова лампа WONDER ULTRAVIOLET WATER STERILIZEN SP-11 9000 LPH	шт	1	<u>11480.00</u> -	<u>-</u> -	11480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					203446	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					179070				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7033				
		Всього устаткування, грн.					186103				
		Разом будівельні роботи, грн.					24376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24376				
		Всього будівельні роботи, грн.					24376				

		Всього по кошторису					210478				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Блок Б. 1 поверх. Придбання устаткування

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 73,124 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-12051 варіант 1	Підіймач гідравлічний ПГР-120ГО; (маса=0,035) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	70360,80	70361 70361 2763 73124

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

Блок А. Технологічні рішення. Придбання обладнання для МГН

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 247,030 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-11106 варіант 1	Вертикальна підйомна платформа, прохідна, висота підйому 1000 мм з захисним бар'єром відкритого пройому (нержав.сталь); (маса=0,095)	шт	1	102000,00	102000
2	280222-11106 варіант 2	Вертикальна підйомна платформа, прохідна, висота підйому 2350 мм з захисним бар'єром відкритого пройому (нержав.сталь); (маса=0,095)	шт	1	135000,00	135000
		Разом				237000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10030
		Всього по кошторису				247030

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029

СПП ПРУ.Вентиляція.Придбання обладнання.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа: креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-ОВЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 3510,024 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 100000-23-12 варіант 2	П1 Припливна установка моноблочна MSAHU-5 (у складі: Регулюючий клапан з гнучкою вставкою розміри L930xH580мм -2шт, Регулюючий клапан з гнучкою вставкою розміри L520xH500мм-1шт, Касетний фільтр G4 N°2-2шт, Касетний фільтр G3 Carbon N°2 -1шт, Касетний фільтр HEPA H14 (Empps 99,95%) N°2 -1шт, Повітрянагрівач електричний 75кВт-1шт, Припливний вентилятор N= 2,2кВт RH 40C/1R/SM20- 1шт, Регулюючий клапан з гнучкою вставкою розміри L800xH550мм-1шт, Припливний вентилятор ручний RH 35C/1R/SM12 -1шт) "Aerostar" з комплектом автоматики Offer №566250 (у складі Контролер IQSTAR IQ150-2шт, Щит керування 1000x800x250 IP54-1шт, Перетворювач частоти 2,2 кВт 1ф. (В щиті з автоматикою) FC 2,2 kW 1Ph. IP20 -1шт, Пульт керування Aerostar IQPro4" -1шт, Канальний датчик температури(з кріпленням та трубою) WF269(NTC10k)+(MF-08)+(MFL-150/06) IP67-1шт, Датчик перепаду тиску LF32-05 IP54 - 4шт, Реле перепаду тиску LF32-15 IP54 -1шт, Привід повітряної заслінки Aerostar GDB341.1E, АС 230 V, 5 Nm, IP 54 (no spring)-2шт, Центрувальна втулка ASK78.7-2шт) (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	1041008,23	1041008
2	& 1704-50840-3 варіант 1	Противибуховий клапан EPD-8 або аналог; (маса=0,01) B1	шт	1	130466,61	130467

1	2	3	4	5	6	7
3	& 100000-23-12 варіант 23	Витяжна установка моноблочна , ERF-5-G-355 "Aerostar" у складі:(Регулюючий клапан L830xH580мм-1шт, Регулюючий клапан L700xH450мм-1шт,3 Витяжний вентилятор Nu=0,75 кВт RH31C.1R/SM12-1шт) з комплектом автоматики (у складі:Щит керування двигуном 0,75 кВт 230В 3Ф із захистом по живленню IP65 FC 0,75 kW 1Ph. IP20-1шт, Роз'єднувач QS5-1шт) або аналог; (маса=0,12)	шт	1	251941,28	251941
4	& 1704-50840-3 варіант 1	Противибуховий клапан EPD-8 або аналог; (маса=0,01)	шт	1	130466,61	130467
5	& 100000-23-12 варіант 3	Припливна установка моноблочна MSAHU-5 (у складі: Регулюючий клапан з гнучкою вставкою розміри L830xH580мм -2шт, Регулюючий клапан з гнучкою вставкою розміри L400xH530мм-1шт,Касетний фільтр G4 N°2-2шт, Касетний фільтр G3 Carbon N°2 -1шт ,Касетний фільтр HEPA H14 (Empps 99,95%) N°2 -1шт, Повітрянагрівач електричний 45кВт-1шт, Припливний вентилятор N= 2 ,2кВт RH 28C.1R/SM12- 1шт, Регулюючий клапан з гнучкою вставкою розміри L700xH450мм-1шт, Припливний вентилятор ручний RH 40C -1шт) "Aerostar" з комплектом автоматики Offer №566250 (у складі Контролер IQSTAR IQ150-1шт,Щит керування 600x500x180 IP54-1шт,Перетворювач частоти 0,75 кВт 1ф. (В щиті з автоматикою) FC 0,75 kW 1Ph. IP20 -1шт,Пульт керування Aerostar IQPro4" -1шт,Канальний датчик температури(з кріпленням та трубою) WF269(NTC10k)+(MF-08)+(MFL-150/06) IP67-1шт, Датчик перепаду тиску LF32-05 IP54 - 4шт, Реле перепаду тиску LF32-15 IP54 -1шт, Привід повітряної заслінки Aerostar GDB341.1E, АС 230 V, 5 Nm, IP 54 (no spring) -2шт, Центрувальна втулка ASK78.7-2шт) (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	853681,42	853681
6	& 1704-50840-3 варіант 1	Противибуховий клапан EPD-8 або аналог; (маса=0,01)	шт	1	130466,61	130467
7	& 100000-23-12 варіант 1	Витяжна установка моноблочна , ERF-5-G-355 "Aerostar" у складі:(Регулюючий клапан L800xH500мм-1шт, Регулюючий клапан L700xH400мм-1шт, Витяжний вентилятор Nu=0,37 кВт RH31C.1R/SM12-1шт) з комплектом автоматики (у складі:Щит керування двигуном 0,37 кВт 230В 3Ф із захистом по живленню IP65 VCB-IP65-0.37kW-1f-SF IP65 Ventcontrol -1шт, Роз'єднувач QS5-1шт) або аналог; (маса=0,12)	шт	1	208771,48	208771
8	& 1704-50840-3 варіант 1	Противибуховий клапан EPD-8 або аналог; (маса=0,01)	шт	1	130466,61	130467
9	& 1501-1001-9 варіант 1	Вентилятор каналний RV 125L "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	8162,90	8163

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1704-50831-1 варіант 1	Клапан регулюючий RDE 125 "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0015) B4	шт	1	9364,15	9364
11	& 1501-1001-9-1 варіант 1	Вентилятор каналний RV 160L "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0044)	шт	1	9250,90	9251
12	& 1704-50831-1 варіант 2	Клапан регулюючий RDE 160 "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0015) B5	шт	1	10072,19	10072
13	& 1501-1001-9 варіант 2	Вентилятор каналний RV 200L "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	10534,18	10534
14	& 1704-50831-1 варіант 3	Клапан зворотній FC 200 "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0015) B6	шт	1	479,26	479
15	& 1501-1001-9 варіант 1	Вентилятор каналний RV 125L "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	8162,90	8163
16	& 1704-50831-1 варіант 1	Клапан регулюючий RDE 125 "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0015) B7	шт	1	9364,15	9364
17	& 1501-1001-9 варіант 1	Вентилятор каналний RV 125L "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	8162,90	8163
18	& 1704-50831-1 варіант 1	Клапан регулюючий RDE 125 "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0015) B8	шт	1	9364,15	9364
19	& 1501-1001-9 варіант 1	Вентилятор каналний RV 125L "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	8162,90	8163
20	& 1704-50831-1 варіант 1	Клапан регулюючий RDE 125 "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0015)	шт	1	9364,15	9364
21	& 1704-50840-3 варіант 3	Додаткове обладнання Противибуховий клапан RPV або аналог; (маса=0,01)	шт	3	131608,53	394826
		Разом				3372539

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				137485
		Всього по кошторису				3510024

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ						
		Блок "А"				
		1-й поверх				
1	& 100000-23-12 варіант 20	Припливний апарат (SkyStar_2_S_570/0_110/0_0_0_0_G4,F7_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L600xH300-1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 9,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-570 м3/год-1шт, касетний фільтр F7-1шт, гнучка вставка, L600xH300-1шт, комплект автоматики (Offer №493488). "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	283200,52	283201
2	& 1501-1001-9 варіант 7	Витяжний каналний вентилятор, L-660 м3/год RV 250 "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	13359,19	13359
3	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	31	15043,33	466343
4	2302-6104 варіант 1	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	2	17306,50	34613
5	2302-6104 варіант 2	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт (комплектація з поворотним модулем L-650мм)(або аналог); (маса=0,0087)	шт	1	17705,87	17706
6	2302-6104 варіант 5	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-150 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	3	13046,44	39139
7	2302-6104 варіант 3	Повітряно-теплова завіса АО EP3 9,0/1,8 TR; (маса=0,0087)	шт	3	15520,47	46561
		2-й поверх				

1	2	3	4	5	6	7
8	& 100000-23-12 варіант 5	Припливний агрегат (SkyStar_2_S_530/0_110/0_0_0_0_G4,F7_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L600xH300-1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 9,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-530 м3/год-1шт, касетний фільтр F7-1шт, гнучка вставка, L600xH300-1шт, комплект автоматики (Offer №493491). "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	287786,14	287786
9	& 1501-1001-9 варіант 8	Витяжний каналний вентилятор, L-530 м3/год RV 250 "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	13359,19	13359
10	& 100000-23-12 варіант 4	Припливний агрегат (SkyStar_2_S_600/0_110/0_0_0_0_G4,F7_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L600xH300-1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 9,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-600 м3/год-1шт, касетний фільтр F7-1шт, гнучка вставка, L600xH300-1шт, комплект автоматики (Offer №493491). "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	287786,14	287786
11	& 1501-1001-9 варіант 9	Витяжний каналний вентилятор, L-600 м3/год RV 250 "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	13359,19	13359
12	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	27	15043,33	406170
13	2302-6104 варіант 1	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087) 3-й поверх	шт	1	17306,50	17307
14	& 100000-23-12 варіант 18	Припливний агрегат (SkyStar mini 125-2.4-1_SE_160/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф125 RDES 125 -1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 2,4 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-160 м3/год-1шт, гнучка вставка ф125-2шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	110557,03	110557
15	& 1501-1001-9 варіант 10	Витяжний каналний вентилятор, L-200 м3/год RV 250 "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	13359,19	13359
16	& 100000-23-12 варіант 19	Припливний агрегат (SkyStar mini 125-2.4-1_SE_100/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф125 RDES 125 - 1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 2,4 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-100 м3/год-1шт, гнучка вставка ф125-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	123712,68	123713
17	& 1501-1001-9 варіант 11	Витяжний каналний вентилятор, L-200 м3/год RV 125 "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	10620,33	10620
18	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	21	15043,33	315910
19	2302-6104 варіант 5	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-150 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	2	13046,44	26093

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				2526941
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				103135
		Всього по розділу 1				2630076
		Розділ 2. КОНДИЦЮВАННЯ				
		Блок "А"				
		КО				
20	& 2308-4021-1	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність-22,4 кВт AVW-76 HKFY1 "Hisense"; (маса=0,124)	шт	1	10474,42	10474
21	& 2308-4021-2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,2 кВт AVS-07 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,009)	шт	8	865,33	6923
22	& 2308-4021-2 варіант 1	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,8 кВт AVS-09 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	1	870,65	871
23	& 2308-4021-3	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 68,0 кВт AVWT-232 HKFSEA "Hisense"; (маса=0,365)	шт	1	23310,52	23311
24	& 2308-4021-2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,2 кВт AVS-07 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,009)	шт	14	865,33	12115
25	& 2308-4021-2 варіант 1	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,8 кВт AVS-09 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	5	870,65	4353
26	& 2308-4021-2 варіант 2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-3,6 кВт AVS-12 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	2	891,95	1784
27	& 2308-4021-4	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-4,5 кВт AVS-15 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,013)	шт	1	899,93	900
28	& 2308-4021-5	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 56,0 кВт AVWT-190 HKFSEA "Hisense"; (маса=0,316)	шт	1	21180,49	21180
29	& 2308-4021-2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,2 кВт AVS-07 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,009)	шт	20	865,33	17307
30	& 2308-4021-2 варіант 1	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,8 кВт AVS-09 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	2	870,65	1741
31	& 2308-4021-2 варіант 2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-3,6 кВт AVS-12 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	1	891,95	892
32	& 2308-4021-4	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-4,5 кВт AVS-15 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,013)	шт	1	899,93	900
		КЗ				

1	2	3	4	5	6	7
33	& 2308-4021-6	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 50,0 кВт AVWT-170 HKFSEA "Hisense"; (маса=0,296)	шт	1	20432,31	20432
34	& 2308-4021-2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,2 кВт AVS-07 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,009)	шт	13	865,33	11249
35	& 2308-4021-2 варіант 1	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,8 кВт AVS-09 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	7	870,65	6095
36	& 2308-4021-2 варіант 2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-3,6 кВт AVS-12 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	1	891,95	892
		Разом по розділу 2				141419
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5772
		Всього по розділу 2				147191
		Разом				2668360
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				108907
		Всього по кошторису				2777267

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037

Блок Б. Придбання устаткування. Вентиляція, кондиціювання.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 3580,687 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ						
		Блок "Б"				
		1-й поверх				
1	& 100000-23-12 варіант 7	Припливний агрегат (SkyStar_1_S_710/0_110/0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L500xH250-1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 12,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-710 м3/год-1шт, гнучка вставка, L500xH250-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	235224,96	235225
2	& 1501-1001-9 варіант 12	Витяжний каналний вентилятор, L-660 м3/год RV 250 "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	13359,19	13359
3	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	5	15043,33	75217
4	2302-6104 варіант 5	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-150 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	3	13046,44	39139
5	2302-6104 варіант 6	Повітряно-теплова завіса АО ЕРЗ 9,0/1,8 TR "Термія"; (маса=0,0087)	шт	2	15520,47	31041
6	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	12	15043,33	180520
7	2302-6104 варіант 1	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	1	17306,50	17307
		3-й поверх				

1	2	3	4	5	6	7
8	& 100000-23-12 варіант 8	Припливний агрегат (SkyStar_2_S_1200/0_130/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L600xH300-1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 18,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-1200 м3/год-1шт, гнучка вставка, L600xH300-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	299633,12	299633
9	& 1501-1001-9 варіант 13	Витяжний каналний вентилятор, L-1050 м3/год SVF 10-20/20-4D "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	29415,95	29416
10	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087) 4-й поверх	шт	16	15043,33	240693
11	& 100000-23-12 варіант 22	Припливний агрегат (SkyStar mini 125-2.4-1_SE_100/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф125 REDES 125 - 1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 2,4 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-100 м3/год-1шт, гнучка вставка ф125-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	111721,74	111722
12	& 1501-1001-9 варіант 14	Вентилятор каналний витяжний L-200 м3/год RV 125L "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	9795,48	9795
13	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	11	15043,33	165477
14	2302-6104 варіант 5	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-150 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087) 5-й поверх	шт	4	13046,44	52186
15	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	19	15043,33	285823
16	2302-6104 варіант 1	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087) 6-й поверх	шт	1	17306,50	17307
17	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	17	15043,33	255737
18	2302-6104 варіант 1	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200+ Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087) 7-й поверх	шт	1	17306,50	17307
19	& 100000-23-12 варіант 9	Припливний агрегат (SkyStar_1_S_580/0_90/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L500xH250-1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 9,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-580 м3/год-1шт, гнучка вставка, L500xH250-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	220900,50	220901
20	& 1501-1001-9 варіант 15	Витяжний каналний вентилятор, L-290 м3/год RV 200 "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	12641,15	12641

1	2	3	4	5	6	7
21	& 100000-23-12 варіант 21	Припливний агрегат (SkyStar mini 125-2.4-1_SE_100/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф125 REDES 125 - 1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 2,4 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-100 м3/год-1шт, гнучка вставка ф125-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	4	110557,03	442228
22	& 1501-1001-9 варіант 6	Вентилятор каналний витяжний L-200 м3/год RV 125L "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	6	8162,90	48977
23	& 100000-23-12 варіант 10	Припливний агрегат (SkyStar_1_S_850/0_120/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L500xH250-1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 12,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-940 м3/год-1шт, гнучка вставка, L500xH250-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	221183,72	221184
24	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	15	15043,33	225650
25	2302-6104 варіант 5	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-150 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	1	13046,44	13046
		Разом по розділу 1				3261531
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				133120
		Всього по розділу 1				3394651
		Розділ 2. КОНДИЦІОНУВАННЯ				
		K1				
26	& 2308-4021-7	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 95,0 кВт AVWT-324 HKFSEA "Hisense"; (маса=0,569)	шт	1	36636,52	36637
27	& 2308-4021-2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,2 кВт AVS-07 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,009)	шт	24	865,33	20768
28	& 2308-4021-2 варіант 1	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,8 кВт AVS-09 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	10	870,65	8707
29	& 2308-4021-2 варіант 2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-3,6 кВт AVS-12 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	1	891,95	892
30	& 2308-4021-4	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-4,5 кВт AVS-15 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,013)	шт	1	899,93	900
31	& 2308-4021-8	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-5,6 кВт AVS-18 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,0145)	шт	2	953,19	1906
		K2				

1	2	3	4	5	6	7
32	& 2308-4021-15 варіант 1	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 80,0 кВт AVWT-272 HKFSEA "Hisense" (або аналог); (маса=0,392)	шт	1	24963,95	24964
33	& 2308-4021-2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,2 кВт AVS-07 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,009)	шт	23	865,33	19903
34	& 2308-4021-2 варіант 1	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,8 кВт AVS-09 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	9	870,65	7836
35	& 2308-4021-2 варіант 2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-3,6 кВт AVS-12 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009) КЗ	шт	2	891,95	1784
36	& 2308-4021-15	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 80,0 кВт AVWT-272 HKFSEA "Hisense"; (маса=0,392)	шт	1	24963,95	24964
37	& 2308-4021-2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,2 кВт AVS-07 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,009)	шт	27	865,33	23364
38	& 2308-4021-2 варіант 1	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-2,8 кВт AVS-09 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	6	870,65	5224
39	& 2308-4021-2 варіант 2	Блок внутрішній настінний , номінальна холодопродуктивність-3,6 кВт AVS-12 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	1	891,95	892
		Разом по розділу 2				178741
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7295
		Всього по розділу 2				186036
		Разом				3440272
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				140415
		Всього по кошторису				3580687

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-038

Блок В. Придбання устаткування. Вентиляція, кондиціонування.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1677,752 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ						
		Блок "В"				
		1-й поверх				
1	& 100000-23-12 варіант 11	Припливний агрегат (SkyStar_1_S_400/0_80/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан з гнучкою вставкою, L500xH250-1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 9,0 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-400 м3/год-1шт, гнучка вставка, L500xH250-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	196725,07	196725
2	& 1501-1001-9 варіант 3	Витяжний каналний вентилятор, L-400 м3/год RV 200 "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	12641,15	12641
3	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	2	15043,33	30087
		2-й поверх				
4	& 100000-23-12 варіант 12	Припливний агрегат (SkyStar mini 160-5.1-3_SE_280/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф160 REDES 160 - 1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 5,1 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-180 м3/год-1шт, гнучка вставка ф160-2шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	122644,15	122644
5	& 1501-1001-9-1 варіант 2	Вентилятор каналний витяжний L-240 м3/год RV 160 "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0044)	шт	1	11101,20	11101

1	2	3	4	5	6	7
6	& 100000-23-12 варіант 13	Припливний агрегат (SkyStar mini 160-3,4-1_SE_240/0_90/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф160 REDES 160 - 1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 3,4 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-220 м3/год-1шт, гнучка вставка ф160-2шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	2	115034,70	230069
7	& 1501-1001-9-1 варіант 3	Вентилятор каналний витяжний L-290 м3/год RV 160 "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0044)	шт	1	11101,20	11101
8	& 100000-23-12 варіант 14	Припливний агрегат (SkyStar mini 160-3,4-1_SE_230/0_90/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф160 REDES 160 - 1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 3,4 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-230 м3/год-1шт, гнучка вставка ф160-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	115034,70	115035
9	& 1501-1001-9 варіант 4	Витяжний каналний вентилятор, L-470 м3/год RV 200 "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	12641,15	12641
10	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087) 3-й поверх	шт	11	15043,33	165477
11	& 100000-23-12 варіант 16	Припливний агрегат (SkyStar mini 160-5,1-3_SE_350/0_110/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф160 REDES 160 - 1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 5,1 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-350 м3/год-1шт, гнучка вставка ф160-2шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	122644,15	122644
12	& 1501-1001-9 варіант 5	Витяжний каналний вентилятор, L-420 м3/год RV 200 "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	12641,15	12641
13	& 100000-23-12 варіант 15	Припливний агрегат (SkyStar mini 160-5,1-3_SE_310/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф160 REDES 160 - 1шт , касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 5,1 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-310 м3/год-1шт, гнучка вставка ф160-2шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	122644,15	122644
14	& 1501-1001-9 варіант 4	Витяжний каналний вентилятор, L-470 м3/год RV 200 "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	12641,15	12641

1	2	3	4	5	6	7
15	& 100000-23-12 варіант 17	Припливний агрегат (SkyStar mini 160-5,1-3_SE_330/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф160 REDES 160 - 1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 5,1 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-385 м3/год-1шт, гнучка вставка ф160-2шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	122644,15	122644
16	& 100000-23-12 варіант 6	Припливний агрегат (SkyStar mini 125-2.4-1_SE_100/0_60/0_0_0_0_G4_r7024_0_1) у складі: регулюючий клапан ф125 REDES 125 - 1шт, касетний фільтр, G4-1шт, електричний нагрівач, потужність 2,4 кВт -1шт, припливний вентилятор, L-100 м3/год-1шт, гнучка вставка ф125-1шт, комплект автоматики "AEROSTAR" (або аналог); (маса=0,12)	шт	1	123712,68	123713
17	& 1501-1001-9 варіант 6	Вентилятор каналний витяжний L-200 м3/год RV 125L "Aerostar" (або аналог); (маса=0,0032)	шт	1	8162,90	8163
18	2302-6104 варіант 4	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-200 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	7	15043,33	105303
19	2302-6104 варіант 7	Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла РД-250 Стандарт "Climtec"(або аналог); (маса=0,0087)	шт	2	17306,50	34613
		Разом по розділу 1				1572527
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64183
		Всього по розділу 1				1636710
		Розділ 2. КОНДИЦІОНУВАННЯ				
		K1				
20	& 2308-4021-3 варіант 1	Блок зовнішній, номінальна холодопродуктивність- 61,5 кВт AVWT-212 HKFSEA "Hisense" (або аналог); (маса=0,365)	шт	1	21766,25	21766
21	& 2308-4021-2	Блок внутрішній настінний ,номінальна холодопродуктивність-2,2 кВт AVS-07 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,009)	шт	11	865,33	9519
22	& 2308-4021-2 варіант 1	Блок внутрішній настінний ,номінальна холодопродуктивність-2,8 кВт AVS-09 HJFTDD "Hisense" або аналог; (маса=0,009)	шт	2	870,65	1741
23	& 2308-4021-4	Блок внутрішній настінний ,номінальна холодопродуктивність-4,5 кВт AVS-15 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,013)	шт	5	899,93	4500
24	& 2308-4021-8	Блок внутрішній настінний ,номінальна холодопродуктивність-5,6 кВт AVS-18 HJFTDD "Hisense"; (маса=0,0145)	шт	2	953,19	1906
		Разом по розділу 2				39432

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1610
		Всього по розділу 2				41042
		Разом				1611959
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				65793
		Всього по кошторису				1677752

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-042

Блок А.ІТП.Придбання устаткування.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 371,298 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-101-A-10	Насос циркуляційний V=8,1 м3/год, H=8,5 м.в.ст.; P=550Вт, 1~230В Yonos MAXO 40/0,5-12 2120647; (маса=0,015)	шт	2	56565,61	113131
2	17141-1063	Регулятор перепаду тиску, Ду25 фл., kvs=8 м3/год, Ру25, налаштування Р 0,2-1,0 бара AVP 003H6319 Danfoss (або аналог); (маса=0,002)	шт	1	49989,14	49989
3	2415-1438	Імпульсна трубка AV (комплект), 1/2" BP 003H6854 Danfoss або аналог; (маса=0,00031)	шт	1	2476,16	2476
4	1704-50064	Клапан 2-ходовий сідельний регулюючий, Ду32 фл., Kvs=16 м3/год Ру25, 150°C VB 2 065B2059 Danfoss (або аналог); (маса=0,026)	шт	1	27450,76	27451
5	1504-11097	Редукторний електропривід, 15с/мм, 230В, сигнал кер. імпульсний AMV20 082G3007 Danfoss (або аналог); (маса=0)	шт	1	34266,86	34267
6	& 10000-4-1	Щит керування системою опалення у складі:(Електронний регулятор, 230 В ECL Comfort 310 087H3040-1шт, датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012-1шт, занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 -2шт , занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100-2шт, диференційне реле тиску, тип RT262A шт. 1 K3 RT262A 017D002566- 1шт ,Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь, 1,5 м -2шт, Реле тиску KPI 35, 1/4" 3Р, Ру18, діапазон налашт. -0.2 - 8.0 бар, KPI 35, Реле тиску KPI 35, 1/4" 3Р, Ру18, діапазон налашт. -0.2 - 8.0 бар, KPI 35-1шт, ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання A23-1шт) Danfoss (або аналог); (маса=0,00424)	шт	1	116685,72	116686
7	& 10000-4-1	Корпус металевий з мотнажною панеллю, ЩМП-2-0, габарити 500x400x220мм, У2 IP54 1 (або аналог); (маса=0,00424)	шт	1	7614,86	7615
8	1504-1002	Автоматичний вимикач однополюсний C10A 1P A9F79110 або аналог; (маса=0,00055)	шт	1	307,52	308

1	2	3	4	5	6	7
9	1504-1002 варіант 3	Автоматичний вимикач однополюсний С4А 1Р А9F79104 або аналог; (маса=0,00055)	шт	2	495,24	990
10	1504-1002 варіант 2	Автоматичний вимикач однополюсний С6А 1Р А9F79106 або аналог; (маса=0,00055)	шт	2	400,71	801
11	& 10000-5-1 варіант 1	Реле електромагнітне малогабаритне, 34СО, ~230В RХМ4АВ1Р7РVМ (або аналог); (маса=0,0002)	шт	1	334,32	334
12	1504-4325 варіант 1	Контактор модульний, 1NO, ~230В А9С22511 (або аналог); (маса=0,014)	шт	2	1344,59	2689
		Разом				356737
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14561
		Всього по кошторису				371298

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-046

Блок Б. ІТП. Придбання устаткування.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 431,019 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-101-A-10 варіант 1	Насос циркуляційний V=9,7 м3/год, H=8,5 м.в.ст.; P=550Вт, 1~230В Yonos MAXO 40/0,5-12 2120647 (або аналог); (маса=0,015)	шт	2	56565,61	113131
2	17141-1063 варіант 1	Регулятор перепаду тиску, Ду40 фл., kvs=20 м3/год, Ру25, налаштування Р 0, 2-1,0 бара AVP 003H6372 Danfoss (або аналог); (маса=0,002)	шт	1	102481,07	102481
3	2415-1438 варіант 1	Імпульсна трубка AV (комплект), 1/2" BP 003H6854 Danfoss або аналог; (маса=0,00031)	шт	1	2476,16	2476
4	1704-50064 варіант 1	Клапан 2-ходовий сідельний регулюючий, Ду40 фл., Kvs=25 м3/год Ру25, 150°C VB 2 065B2059 Danfoss (або аналог); (маса=0,026)	шт	1	32336,53	32337
5	1504-11097 варіант 1	Редукторний електропривід, 15с/мм, 230В, сигнал кер. імпульсний AMV20 082G3007 Danfoss (або аналог); (маса=0)	шт	1	34266,86	34267
6	& 10000-4-1 варіант 3	Щит керування системою опалення у складі: (Електронний регулятор, 230 В ECL Comfort 310 087H3040-1шт, датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012-1шт, занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 -2шт, занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100-2шт, диференційне реле тиску, тип RT262A шт. 1 K3 RT262A 017D002566- 1шт, Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь, 1,5 м -2шт, Реле тиску KPI 35, 1/4" 3Р, Ру18, діапазон налшт. -0.2 - 8.0 бар, KPI 35-1шт, ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання A23-1шт) Danfoss (або аналог); (маса=0,00424)	шт	1	116685,72	116686
7	& 10000-4-1 варіант 2	Корпус металевий з мотнажною панеллю, ЩМП-2-0, габарити 500x400x220мм, У2 IP54 1 (або аналог); (маса=0,00424)	шт	1	7614,86	7615
8	1504-1002 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний C10A 1P A9F79110 або аналог; (маса=0,00055)	шт	1	307,52	308

1	2	3	4	5	6	7
9	1504-1002 варіант 3	Автоматичний вимикач однополюсний С4А 1Р А9F79104 або аналог; (маса=0,00055)	шт	2	495,24	990
10	1504-1002 варіант 2	Автоматичний вимикач однополюсний С6А 1Р А9F79106 або аналог; (маса=0,00055)	шт	2	400,71	801
11	& 10000-5-1 варіант 1	Реле електромагнітне малогабаритне, 34СО, ~230В RХМ4АВ1Р7РVМ (або аналог); (маса=0,0002)	шт	1	334,32	334
12	1504-4325 варіант 1	Контактор модульний, 1NO, ~230В А9С22511 (або аналог); (маса=0,014)	шт	2	1344,59	2689
		Разом				414115
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16904
		Всього по кошторису				431019

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-050

Блок В.ІТП.Придбання устаткування.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 328,088 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-101-A-10 варіант 2	Насос циркуляційний V=3,5 м3/год, H=11,0 м.в.ст.; P=300Вт, 1~230В Yonos MAXO 25/0,5-12 2120641 (або аналог); (маса=0,015)	шт	2	38500,30	77001
2	17141-1063 варіант 2	Регулятор перепаду тиску, Ду25 фл., kvs=8 м3/год, Ру25, налаштування Р 0,2-1,0 бара AVP 003H6319 Danfoss (або аналог); (маса=0,002)	шт	1	49989,14	49989
3	2415-1438 варіант 1	Імпульсна трубка AV (комплект), 1/2" BP 003H6854 Danfoss або аналог; (маса=0,00031)	шт	1	2476,16	2476
4	1704-50064 варіант 3	Клапан 2-ходовий сідельний регулюючий, Ду25 фл., Kvs=6,3 м3/год Ру25, 150°C VB 2 065B2017 Danfoss (або аналог); (маса=0,026)	шт	1	27450,76	27451
5	1504-11097 варіант 2	Редукторний електропривід, 14с/мм, 230В, сигнал кер. імпульсний AMV10 082G3001 Danfoss (або аналог); (маса=0)	шт	1	28395,97	28396
6	& 10000-4-1 варіант 4	Щит керування системою опалення у складі: (Електронний регулятор, 230 В ECL Comfort 310 087H3040-1шт, датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012-1шт, занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 -2шт , занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100-2шт, диференційне реле тиску, тип RT262A шт. 1 K3 RT262A 017D002566- 1шт , Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь, 1,5 м -2шт, Реле тиску KPI 35, 1/4" 3Р, Ру18, діапазон налашт. -0.2 - 8.0 бар, KPI 35, Реле тиску KPI 35, 1/4" 3Р, Ру18, діапазон налашт. -0.2 - 8.0 бар, KPI 35-1шт, ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання A23-1шт) Danfoss (або аналог); (маса=0,00424)	шт	1	116685,72	116686
7	& 10000-4-1 варіант 2	Корпус металевий з мотнажною панеллю, ЩМП-2-0, габарити 500x400x220мм, У2 IP54 1 (або аналог); (маса=0,00424)	шт	1	7614,86	7615
8	1504-1002 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний C10A 1P A9F79110 або аналог; (маса=0,00055)	шт	1	307,52	308

1	2	3	4	5	6	7
9	1504-1002 варіант 3	Автоматичний вимикач однополюсний С4А 1Р А9F79104 або аналог; (маса=0,00055)	шт	1	495,24	495
10	1504-1002 варіант 2	Автоматичний вимикач однополюсний С6А 1Р А9F79106 або аналог; (маса=0,00055)	шт	1	400,71	401
11	1504-4325 варіант 2	Контактор модульний, 4NO, ~230В А9С22814 (або аналог); (маса=0,014)	шт	2	2201,93	4404
		Разом				315222
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12866
		Всього по кошторису				328088

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-062

Блок А,А1,Б,В.Автоматизація та диспетчеризація протипожежних систем. Придбання устаткування.

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Основа: креслення (специфікації) № 01/01.12.23.РП-АДПС.С відомості тощо

Кошторисна вартість 119,841 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система пожежної сигналізації						
1	& 290220-1329-3 варіант 1	Прилад приймально-контрольний TIRAS PRIME A (або аналог); (маса=0,012)	шт	1	31800,00	31800
2	& 290220-1329-1-1С варіант 1	Адресна виносна панель індикації на 32 індикатори AM-IND TOB "Тірас-12" або аналог; (маса=0,012)	шт	2	4100,00	8200
3	& 1511-4019-1 варіант 2	Акумуляторна батарея Yuasa NP 12-9, 12В, 9 А_г або аналог; (маса=0,004)	шт	2	4730,00	9460
4	1504-13245 варіант 1	Блок живлення БЖ-2415 (або аналог); (маса=0,004)	шт	1	6156,00	6156
5	& 1511-4019-1 варіант 1	Акумуляторна батарея Yuasa NP 12-7, 12В, 7 А_г або аналог; (маса=0,004)	шт	2	2540,00	5080
6	& 1504-1009-А варіант 2	Автоматичний вимикач RESI9 6kA 1P 6 A C Schneider Electric або аналог; (маса=0,0011)	шт	1	280,00	280
7	& 1504-1009-А варіант 1	Автоматичний вимикач RESI9 6kA 1P 10 A C Schneider Electric або аналог; (маса=0,0011)	шт	1	280,00	280
8	& 1602-30072-2 варіант 1	Адресний модуль AM-IN4 або аналог; (маса=0,0022)	шт	30	1308,00	39240
9	& 1602-30072-3 варіант 1	Адресний модуль AM-OUT1R+ TOB "Тірас-12" або аналог; (маса=0,0022)	шт	8	1878,00	15024

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				115520
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4321
		Всього по розділу 1				119841
		Разом				115520
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4321
		Всього по кошторису				119841

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Реконструкція Будівлі (літера А-7) КНП КМР «ЦПМСД №3» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будівельників, 23"

Кошторисна вартість об'єкта 209927,263 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 432,57690 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 55474,831 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Блок А, А1.Архитектурно-будівельні рішення. 1 поверх.	13314,422	-	13314,422	33,36329	4248,43	-
2	02-01-02	на Блок А.Архитектурно-будівельні рішення. 2 поверх.	4996,074	-	4996,074	15,03281	1915,992	-
3	02-01-03	на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 1 поверх.	6421,528	-	6421,528	17,31680	2202,639	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Блок Б. 1 поверх. Придбання устаткування	-	73,124	73,124	-	-	-
5	02-01-05	на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 2 поверх.	5825,606	-	5825,606	17,04998	2162,437	-
6	02-01-06	на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 3 поверх.	5242,231	-	5242,231	15,01003	1902,891	-
7	02-01-07	на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 4 поверх.	5648,919	-	5648,919	17,16839	2174,199	-
8	02-01-08	на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 5 поверх.	5768,213	-	5768,213	17,14707	2184,008	-
9	02-01-09	на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 6 поверх.	5970,012	-	5970,012	18,05474	2295,437	-
10	02-01-010	на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 7 поверх.	6536,721	-	6536,721	19,22384	2450,891	-
11	02-01-011	на Блок В.Архитектурно-будівельні рішення. 1 поверх.	4340,527	-	4340,527	13,21267	1685,468	-
12	02-01-012	на Блок В.Архитектурно-будівельні рішення. 2 поверх.	3707,144	-	3707,144	11,55513	1466,164	-
13	02-01-013	на Блок В.Архитектурно-будівельні рішення. 3 поверх.	4493,488	-	4493,488	12,46824	1591,047	-
14	02-01-014	на Блок А, А1.Архитектурно-будівельні рішення. Заміна вікон та зовнішніх дверей.	4479,055	-	4479,055	2,75019	340,55	-
15	02-01-015	на Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. Заміна вікон та зовнішніх дверей.	6965,672	-	6965,672	3,86129	479,277	-
16	02-01-016	на Блок В.Архитектурно-будівельні рішення. Заміна вікон та зовнішніх дверей.	2576,547	-	2576,547	1,53913	191,264	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на Архитектурно-будівельні рішення. Теплова ізоляція технічного поверху і покриття	15666,432	-	15666,432	30,98738	3807,553	-
18	02-01-018	на Блоки А,А1,Б,В.Теплова ізоляція підвальних приміщень	3725,109	-	3725,109	8,74485	1132,898	-
19	02-01-019	на Блоки А,А1,Б,В (СПП ПРУ).Архитектурно-будівельні рішення.Опорядження підвальних приміщень блоків	2539,905	-	2539,905	6,58122	842,95	-
20	02-01-020	на Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення. Улаштування плити підйомника для МГН	137,659	-	137,659	0,34923	41,842	-
21	02-01-021	на Блок А.Технологічні рішення.Встановлення підйомника для МГН	38,147	-	38,147	0,12445	16,946	-
22	02-01-022	на придбання устаткування Блок А.Технологічні рішення. Придбання обладнання для МГН	-	247,03	247,03	-	-	-
23	02-01-023	на Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення.Ганки, приямки та піддашки	5175,681	-	5175,681	8,51775	1072,4	-
24	02-01-024	на Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення. Опорядження фасадів	33066,832	-	33066,832	54,06693	7330,453	-
25	02-01-025	на Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення. Отвори і пройоми систем вентиляції	44,123	-	44,123	0,19288	24,869	-
26	02-01-026	на Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення.Вхідна група	355,546	-	355,546	0,43936	56,692	-
27	02-01-027	на Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення. Демонтаж обладнання вентиляційних елементів	380,921	-	380,921	1,98678	251,922	-
28	02-01-028	на СПП ПРУ.Вентиляція.	1306,061	-	1306,061	2,58412	347,195	-
29	02-01-029	на придбання устаткування СПП ПРУ.Вентиляція. Придбання обладнання.	-	3510,024	3510,024	-	-	-
30	02-01-030	на Блок А.Вентиляція.	714,038	-	714,038	2,01210	276,07	-
31	02-01-031	на Блок Б.Вентиляція.	940,623	18,013	958,636	2,98078	414,07	-
32	02-01-032	на Блок В.Вентиляція.	763,614	-	763,614	2,55499	374,276	-
33	02-01-033	на Блок А.Кондиціювання.	1512,544	-	1512,544	4,49994	594,849	-
34	02-01-034	на Блок Б.Кондиціювання.	2282,724	-	2282,724	6,43480	845,264	-
35	02-01-035	на Блок В.Кондиціювання.	422,655	-	422,655	1,29032	170,248	-
36	02-01-036	на придбання устаткування Блок А.Придбання устаткування. Вентиляція,кондиціювання.	-	2777,267	2777,267	-	-	-
37	02-01-037	на придбання устаткування Блок Б.Придбання устаткування. Вентиляція,кондиціювання.	-	3580,687	3580,687	-	-	-
38	02-01-038	на придбання устаткування Блок В.Придбання устаткування. Вентиляція,кондиціювання.	-	1677,752	1677,752	-	-	-
39	02-01-039	на Блок А. Демонтажні роботи по системі опалення.	52,042	-	52,042	0,29182	37,912	-
40	02-01-040	на Блок А.Опалення	3049,075	-	3049,075	2,92071	384,592	-
41	02-01-041	на Блок А.Індивідуальний тепловий пункт.	192,899	-	192,899	0,29894	42,777	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	02-01-042	на придбання устаткування Блок А.ІТП.Придбання устаткування.	-	371,298	371,298	-	-	-
43	02-01-043	на Блок Б. Демонтажні роботи по системі опалення.	82,022	-	82,022	0,46095	60,01	-
44	02-01-044	на Блок Б.Опалення.	6581,802	-	6581,802	5,50063	723,39	-
45	02-01-045	на Блок Б.Індивідуальний тепловий пункт.	189,23	-	189,23	0,29942	42,863	-
46	02-01-046	на придбання устаткування Блок Б. ІТП.Придбання устаткування.	-	431,019	431,019	-	-	-
47	02-01-047	на Блок В. Демонтажні роботи по системі опалення.	23,09	-	23,09	0,12984	16,844	-
48	02-01-048	на Блок В.Опалення.	2208,191	-	2208,191	1,60025	210,403	-
49	02-01-049	на Блок В.Індивідуальний тепловий пункт.	157,509	-	157,509	0,27234	39,102	-
50	02-01-050	на придбання устаткування Блок В.ІТП.Придбання устаткування.	-	328,088	328,088	-	-	-
51	02-01-051	на СПП ПРУ.Конструкції металеві.	289,662	-	289,662	0,07821	10,454	-
52	02-01-052	на СПП ПРУ.Архитектурно-будівельні рішення.Прямки та монолітні ділянки.	131,743	-	131,743	0,24776	31,257	-
53	02-01-058	на Блоки А,А1,Б,В.Заходи МГН.	192,439	-	192,439	0,37749	45,462	-
54	02-01-059	на СПП ПРУ.Електротехнічні рішення.	354,621	-	354,621	0,40702	53,773	-
55	02-01-060	на Блок А,А1,Б,В.Блискавкозахист.	625,711	-	625,711	1,67646	222,682	-
56	02-01-061	на Автоматизація та диспетчеризація протипожежних систем	468,715	6,061	474,776	1,76325	218,722	-
57	02-01-062	на придбання устаткування Блок А,А1,Б,В.Автоматизація та диспетчеризація протипожежних систем. Придбання устаткування.	-	119,841	119,841	-	-	-
58	02-01-063	на Блок А.Електротехнічні рішення. 1 поверх	2421,749	30,866	2452,615	7,45677	929,957	-
59	02-01-064	на Блок А.Електротехнічні рішення. 2 поверх	854,521	14,965	869,486	2,69849	332,102	-
60	02-01-065	на Блок АБ.Електротехнічна частина.	599,231	-	599,231	1,58211	198,976	-
61	02-01-066	на Блок Б.Електротехнічні рішення. 1 поверх	965,454	3,741	969,195	2,82834	349,417	-
62	02-01-067	на Блок Б.Електротехнічні рішення. 2 поверх	936,456	11,224	947,68	2,92556	361,777	-
63	02-01-068	на Блок Б.Електротехнічні рішення. 3 поверх	878,396	12,159	890,555	2,73621	337,525	-
64	02-01-069	на Блок Б.Електротехнічні рішення. 4 поверх	915,889	9,353	925,242	2,79956	345,827	-
65	02-01-070	на Блок Б.Електротехнічні рішення. 5 поверх	932,88	18,707	951,587	2,90720	359,113	-
66	02-01-071	на Блок Б.Електротехнічні рішення. 6 поверх	894,156	12,159	906,315	2,81169	346,54	-
67	02-01-072	на Блок Б.Електротехнічні рішення. 7 поверх	1078,953	14,965	1093,918	3,34531	416,586	-
68	02-01-073	на Блок В.Електротехнічні рішення. 1 поверх	670,099	1,871	671,97	1,97463	243,29	-
69	02-01-074	на Блок В.Електротехнічні рішення. 2 поверх	755,46	10,289	765,749	2,35633	293,698	-
70	02-01-075	на Блок В.Електротехнічні рішення. 3 поверх	600,75	1,871	602,621	1,75180	217,014	-
71	02-01-076	на Блоки А, А-1.Силові електрообладнання. том 5-1	1218,864	-	1218,864	4,01724	490,482	-
72	02-01-077	на Блоки А. А-1, Б, В. Силові електрообладнання. том 5-4	1710,822	266,051	1976,873	1,83981	237,284	-
73	02-01-078	на Блоки Б.Силові електрообладнання. том 5.2	1777,442	-	1777,442	5,44337	665,756	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	02-01-079	на Блоки В.Силові електрообладнання. том 5.3	492,992	-	492,992	1,39808	172,341	-
75	02-01-080	на Демонтажні роботи по ВК блоку "А"	48,603	-	48,603	0,25853	34,543	-
76	02-01-081	на Водопровід В1 блок "А"	601,766	-	601,766	1,52716	202,876	-
77	02-01-082	на Водопровід ТЗ блок "А"	573,101	-	573,101	1,20948	158,626	-
78	02-01-083	на Протипожежне водопостачання В1.2 блок "А"	152,512	-	152,512	0,18396	23,83	-
79	02-01-084	на Каналізація К1 блок "А"	493,288	-	493,288	0,82946	110,117	-
80	02-01-085	на Каналізація К2 блок "А"	115,991	-	115,991	0,20791	27,565	-
81	02-01-086	на Протипожежне водопостачання СПП ПРУ	1104,616	-	1104,616	1,21124	155,706	-
82	02-01-087	на Демонтажні роботи по ВК блоку "Б"	138,862	-	138,862	0,76137	100,464	-
83	02-01-088	на Водопровід В1 блок "Б"	1427,087	-	1427,087	3,16861	419,735	-
84	02-01-089	на Водопровід ТЗ блок "Б"	1171,099	-	1171,099	2,48228	325,633	-
85	02-01-090	на Протипожежне водопостачання блок "Б"	318,723	-	318,723	0,33091	42,71	-
86	02-01-091	на Каналізація К1 блок "Б"	1062,108	-	1062,108	1,66934	221,625	-
87	02-01-092	на Каналізація К2 блок "Б"	149,862	-	149,862	0,26416	34,99	-
88	02-01-093	на Демонтажні роботи по ВК блоку "В"	25,846	-	25,846	0,13840	18,54	-
89	02-01-094	на Водопровід В1 блок "В"	292,627	-	292,627	0,72747	96,658	-
90	02-01-095	на Водопровід ТЗ блок "В"	389,645	-	389,645	0,67332	88,289	-
91	02-01-096	на Протипожежне водопостачання В1.2 блок "В"	116,396	-	116,396	0,09999	12,906	-
92	02-01-097	на Каналізація К1 блок "В"	257,721	-	257,721	0,40527	53,69	-
93	02-01-098	на Каналізація К2 блок "В"	66,869	-	66,869	0,12897	17,209	-
94	02-01-099	на Придбання обладнання	24,376	186,102	210,478	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	196192,736	13734,527	209927,263	432,57690	55474,831	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	40,828	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Блок А,А1.Архитектурно-будівельні рішення. 1 поверх.	<u>29,46884</u> 3514,563	<u>-</u> -	<u>0,30934</u> 38,02	<u>0,01768</u> 2,454	<u>-</u> -	<u>29,79586</u> 3555,037	<u>3,56743</u> 693,393	<u>33,36329</u> 4248,43
02-01-02	Блок А.Архитектурно-будівельні рішення. 2 поверх.	<u>13,33199</u> 1592,009	<u>-</u> -	<u>0,08445</u> 10,224	<u>0,00742</u> 1,029	<u>-</u> -	<u>13,42386</u> 1603,262	<u>1,60895</u> 312,73	<u>15,03281</u> 1915,992
02-01-03	Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 1 поверх.	<u>15,21577</u> 1811,249	<u>0,09440</u> 11,027	<u>0,14229</u> 18,815	<u>0,01484</u> 2,058	<u>-</u> -	<u>15,46730</u> 1843,149	<u>1,84950</u> 359,49	<u>17,31680</u> 2202,639
02-01-04	придбання устаткування Блок Б. 1 поверх. Придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-05	Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 2 поверх.	<u>15,11121</u> 1793,643	<u>-</u> -	<u>0,10763</u> 13,218	<u>0,00613</u> 0,851	<u>-</u> -	<u>15,22497</u> 1807,712	<u>1,82501</u> 354,725	<u>17,04998</u> 2162,437
02-01-06	Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 3 поверх.	<u>13,30672</u> 1578,737	<u>-</u> -	<u>0,08809</u> 10,696	<u>0,00880</u> 1,221	<u>-</u> -	<u>13,40361</u> 1590,654	<u>1,60642</u> 312,237	<u>15,01003</u> 1902,891
02-01-07	Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 4 поверх.	<u>15,22772</u> 1804,367	<u>-</u> -	<u>0,09387</u> 11,375	<u>0,00926</u> 1,285	<u>-</u> -	<u>15,33085</u> 1817,027	<u>1,83754</u> 357,172	<u>17,16839</u> 2174,199
02-01-08	Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 5 поверх.	<u>15,20838</u> 1814,62	<u>-</u> -	<u>0,09443</u> 11,413	<u>0,00892</u> 1,238	<u>-</u> -	<u>15,31173</u> 1827,271	<u>1,83534</u> 356,737	<u>17,14707</u> 2184,008
02-01-09	Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 6 поверх.	<u>16,00953</u> 1905,908	<u>-</u> -	<u>0,09933</u> 12,045	<u>0,01330</u> 1,845	<u>-</u> -	<u>16,12216</u> 1919,798	<u>1,93258</u> 375,639	<u>18,05474</u> 2295,437
02-01-10	Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. 7 поверх.	<u>17,00343</u> 2030,595	<u>-</u> -	<u>0,13968</u> 17,101	<u>0,02221</u> 3,082	<u>-</u> -	<u>17,16532</u> 2050,778	<u>2,05852</u> 400,113	<u>19,22384</u> 2450,891
02-01-11	Блок В.Архитектурно-будівельні рішення. 1 поверх.	<u>11,68722</u> 1396,85	<u>-</u> -	<u>0,09956</u> 12,121	<u>0,01195</u> 1,659	<u>-</u> -	<u>11,79873</u> 1410,63	<u>1,41394</u> 274,838	<u>13,21267</u> 1685,468
02-01-12	Блок В.Архитектурно-будівельні рішення. 2 поверх.	<u>10,25245</u> 1217,752	<u>-</u> -	<u>0,05990</u> 7,212	<u>0,00668</u> 0,927	<u>-</u> -	<u>10,31903</u> 1225,891	<u>1,23610</u> 240,273	<u>11,55513</u> 1466,164
02-01-13	Блок В.Архитектурно-будівельні рішення. 3 поверх.	<u>11,05427</u> 1322,367	<u>-</u> -	<u>0,08077</u> 9,979	<u>0,00774</u> 1,074	<u>-</u> -	<u>11,14278</u> 1333,42	<u>1,32546</u> 257,627	<u>12,46824</u> 1591,047

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	Блок А, А1.Архитектурно-будівельні рішення. Заміна вікон та зовнішних дверей.	<u>2.40640</u> 276,781	<u>-</u> -	<u>0.04959</u> 6,587	<u>0.00007</u> 0,009	<u>-</u> -	<u>2.45606</u> 283,377	<u>0.29413</u> 57,173	<u>2.75019</u> 340,55
02-01-015	Блок Б.Архитектурно-будівельні рішення. Заміна вікон та зовнішних дверей.	<u>3.37716</u> 389,654	<u>-</u> -	<u>0.07093</u> 9,309	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.44809</u> 398,963	<u>0.41320</u> 80,314	<u>3.86129</u> 479,277
02-01-016	Блок В.Архитектурно-будівельні рішення. Заміна вікон та зовнішних дверей.	<u>1.34863</u> 155,817	<u>-</u> -	<u>0.02582</u> 3,439	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.37445</u> 159,256	<u>0.16468</u> 32,008	<u>1.53913</u> 191,264
02-01-017	Архитектурно-будівельні рішення. Теплова ізоляція технічного поверху і покриття	<u>26.57361</u> 3035,505	<u>-</u> -	<u>1.27939</u> 167,359	<u>0.08148</u> 11,305	<u>-</u> -	<u>27.93448</u> 3214,169	<u>3.05290</u> 593,384	<u>30.98738</u> 3807,553
02-01-018	Блоки А,А1,Б,В.Теплова ізоляція підвальних приміщень	<u>7.99393</u> 986,944	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.99393</u> 986,944	<u>0.75092</u> 145,954	<u>8.74485</u> 1132,898
02-01-019	Блоки А,А1,Б,В (СПП ПРУ). Архитектурно-будівельні рішення.Опорядження підвальних приміщень блоків	<u>5.79231</u> 694,752	<u>0.01078</u> 1,352	<u>0.07554</u> 10,28	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.87863</u> 706,384	<u>0.70259</u> 136,566	<u>6.58122</u> 842,95
02-01-020	Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення. Улаштування плити підйомника для МГН	<u>0.29736</u> 32,771	<u>-</u> -	<u>0.01448</u> 1,799	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.31184</u> 34,57	<u>0.03739</u> 7,272	<u>0.34923</u> 41,842
02-01-021	Блок А.Технологічні рішення. Встановлення підйомника для МГН	<u>-</u> -	<u>0.07360</u> 8,493	<u>0.04174</u> 6,682	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11534</u> 15,175	<u>0.00911</u> 1,771	<u>0.12445</u> 16,946
02-01-022	придбання устаткування Блок А. Технологічні рішення. Придбання обладнання для МГН	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-023	Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення.Ганки, приямки та піддашки	<u>7.04322</u> 824,358	<u>-</u> -	<u>0.55570</u> 69,458	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.59892</u> 893,816	<u>0.91883</u> 178,584	<u>8.51775</u> 1072,4
02-01-024	Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення. Опорядження фасадів	<u>47.47424</u> 6094,235	<u>-</u> -	<u>0.35105</u> 49,59	<u>0.47748</u> 66,252	<u>-</u> -	<u>48.30277</u> 6210,077	<u>5.76416</u> 1120,376	<u>54.06693</u> 7330,453
02-01-025	Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення. Отвори і пройоми систем вентиляції	<u>0.15336</u> 18,475	<u>-</u> -	<u>0.01886</u> 2,383	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17222</u> 20,858	<u>0.02066</u> 4,011	<u>0.19288</u> 24,869
02-01-026	Блоки А,А1,Б,В.Архитектурно-будівельні рішення.Вхідна група	<u>0.38705</u> 46,736	<u>-</u> -	<u>0.00523</u> 0,805	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.39228</u> 47,541	<u>0.04708</u> 9,151	<u>0.43936</u> 56,692

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-043	Блок Б. Демонтажні роботи по системі опалення.	<u>0.39520</u> 48,705	<u>-</u> -	<u>0.02196</u> 2,794	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.41716</u> 51,499	<u>0.04379</u> 8,511	<u>0.46095</u> 60,01
02-01-044	Блок Б.Опалення.	<u>4.65835</u> 583,364	<u>-</u> -	<u>0.32501</u> 39,486	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.98336</u> 622,85	<u>0.51727</u> 100,54	<u>5.50063</u> 723,39
02-01-045	Блок Б.Індивідуальний тепловий пункт.	<u>0.13378</u> 16,46	<u>0.04200</u> 5,311	<u>0.00952</u> 1,239	<u>-</u> -	<u>0.08900</u> -	<u>0.27430</u> 37,99	<u>0.02512</u> 4,873	<u>0.29942</u> 42,863
02-01-046	придбання устаткування Блок Б. ІТП.Придбання устаткування.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-047	Блок В. Демонтажні роботи по системі опалення.	<u>0.11097</u> 13,616	<u>-</u> -	<u>0.00654</u> 0,83	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11751</u> 14,446	<u>0.01233</u> 2,398	<u>0.12984</u> 16,844
02-01-048	Блок В.Опалення.	<u>1.35549</u> 169,663	<u>-</u> -	<u>0.09394</u> 11,425	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.44943</u> 181,088	<u>0.15082</u> 29,315	<u>1.60025</u> 210,403
02-01-049	Блок В.Індивідуальний тепловий пункт.	<u>0.10804</u> 13,165	<u>0.04519</u> 5,586	<u>0.00753</u> 0,985	<u>-</u> -	<u>0.08900</u> -	<u>0.24976</u> 34,716	<u>0.02258</u> 4,386	<u>0.27234</u> 39,102
02-01-050	придбання устаткування Блок В. ІТП.Придбання устаткування.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-051	СПП ПРУ.Конструкції металеві.	<u>0.06055</u> 7,444	<u>-</u> -	<u>0.00946</u> 1,416	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07001</u> 8,86	<u>0.00820</u> 1,594	<u>0.07821</u> 10,454
02-01-052	СПП ПРУ.Архитектурно-будівельні рішення.Прямки та монолітні ділянки.	<u>0.20387</u> 23,538	<u>-</u> -	<u>0.01175</u> 1,8	<u>0.00580</u> 0,805	<u>-</u> -	<u>0.22142</u> 26,143	<u>0.02634</u> 5,114	<u>0.24776</u> 31,257
02-01-058	Блоки А,А1,Б,В.Заходи МГН.	<u>0.33626</u> 37,494	<u>-</u> -	<u>0.00070</u> 0,092	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.33696</u> 37,586	<u>0.04053</u> 7,876	<u>0.37749</u> 45,462
02-01-059	СПП ПРУ.Електротехнічні рішення.	<u>-</u> -	<u>0.34304</u> 43,018	<u>0.02799</u> 3,76	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.37103</u> 46,778	<u>0.03599</u> 6,995	<u>0.40702</u> 53,773
02-01-060	Блок А,А1,Б,В.Блискавкозахист.	<u>0.34239</u> 34,088	<u>0.85604</u> 104,319	<u>0.00961</u> 1,471	<u>-</u> -	<u>0.31642</u> -	<u>1.52446</u> 193,138	<u>0.15200</u> 29,544	<u>1.67646</u> 222,682
02-01-061	Автоматизація та диспетчеризація протипожежних систем	<u>-</u> -	<u>1.51654</u> 177,153	<u>0.09589</u> 12,254	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.61243</u> 189,407	<u>0.15082</u> 29,315	<u>1.76325</u> 218,722
02-01-062	придбання устаткування Блок А, А1,Б,В.Автоматизація та диспетчеризація протипожежних систем. Придбання устаткування.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-063	Блок А.Електротехнічні рішення. 1 поверх	<u>0.03234</u> 3,593	<u>6.32240</u> 742,442	<u>0.46261</u> 59,647	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.81735</u> 805,682	<u>0.63942</u> 124,275	<u>7.45677</u> 929,957
02-01-064	Блок А.Електротехнічні рішення. 2 поверх	<u>0.01568</u> 1,742	<u>2.26459</u> 261,109	<u>0.18348</u> 23,626	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.46375</u> 286,477	<u>0.23474</u> 45,625	<u>2.69849</u> 332,102

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-065	Блок АБ.Електротехнічна частина.	-	<u>1.34038</u>	<u>0.10187</u>	-	-	<u>1.44225</u>	<u>0.13986</u>	<u>1.58211</u>
		-	158,693	13,093	-	-	171,786	27,19	198,976
02-01-066	Блок Б.Електротехнічні рішення. 1 поверх	<u>0.00392</u>	<u>2.36940</u>	<u>0.20687</u>	-	-	<u>2.58019</u>	<u>0.24815</u>	<u>2.82834</u>
		0,435	274,07	26,677	-	-	301,182	48,235	349,417
02-01-067	Блок Б.Електротехнічні рішення. 2 поверх	<u>0.01176</u>	<u>2.45871</u>	<u>0.20023</u>	-	-	<u>2.67070</u>	<u>0.25486</u>	<u>2.92556</u>
		1,306	285,077	25,857	-	-	312,24	49,537	361,777
02-01-068	Блок Б.Електротехнічні рішення. 3 поверх	<u>0.01274</u>	<u>2.29245</u>	<u>0.19222</u>	-	-	<u>2.49741</u>	<u>0.23880</u>	<u>2.73621</u>
		1,415	264,872	24,822	-	-	291,109	46,416	337,525
02-01-069	Блок Б.Електротехнічні рішення. 4 поверх	<u>0.00980</u>	<u>2.34126</u>	<u>0.20338</u>	-	-	<u>2.55444</u>	<u>0.24512</u>	<u>2.79956</u>
		1,089	270,807	26,287	-	-	298,183	47,644	345,827
02-01-070	Блок Б.Електротехнічні рішення. 5 поверх	<u>0.01960</u>	<u>2.43511</u>	<u>0.20027</u>	-	-	<u>2.65498</u>	<u>0.25222</u>	<u>2.90720</u>
		2,177	282,025	25,887	-	-	310,089	49,024	359,113
02-01-071	Блок Б.Електротехнічні рішення. 6 поверх	<u>0.01274</u>	<u>2.36158</u>	<u>0.19191</u>	-	-	<u>2.56623</u>	<u>0.24546</u>	<u>2.81169</u>
		1,415	272,65	24,764	-	-	298,829	47,711	346,54
02-01-072	Блок Б.Електротехнічні рішення. 7 поверх	<u>0.01568</u>	<u>2.83662</u>	<u>0.20566</u>	-	-	<u>3.05796</u>	<u>0.28735</u>	<u>3.34531</u>
		1,742	332,469	26,524	-	-	360,735	55,851	416,586
02-01-073	Блок В.Електротехнічні рішення. 1 поверх	<u>0.00196</u>	<u>1.65601</u>	<u>0.14254</u>	-	-	<u>1.80051</u>	<u>0.17412</u>	<u>1.97463</u>
		0,218	190,867	18,369	-	-	209,454	33,836	243,29
02-01-074	Блок В.Електротехнічні рішення. 2 поверх	<u>0.01078</u>	<u>1.99444</u>	<u>0.14729</u>	-	-	<u>2.15251</u>	<u>0.20382</u>	<u>2.35633</u>
		1,198	233,792	19,088	-	-	254,078	39,62	293,698
02-01-075	Блок В.Електротехнічні рішення. 3 поверх	<u>0.00196</u>	<u>1.45647</u>	<u>0.13895</u>	-	-	<u>1.59738</u>	<u>0.15442</u>	<u>1.75180</u>
		0,218	168,873	17,909	-	-	187	30,014	217,014
02-01-076	Блоки А, А-1.Силове електрообладнання. том 5-1	-	<u>3.38616</u>	<u>0.27586</u>	-	-	<u>3.66202</u>	<u>0.35522</u>	<u>4.01724</u>
		-	386,116	35,323	-	-	421,439	69,043	490,482
02-01-077	Блоки А. А-1, Б, В. Силове електрообладнання. том 5-4	-	<u>1.56784</u>	<u>0.11088</u>	-	-	<u>1.67872</u>	<u>0.16109</u>	<u>1.83981</u>
		-	190,929	15,044	-	-	205,973	31,311	237,284
02-01-078	Блоки Б.Силове електрообладнання. том 5.2	-	<u>4.59326</u>	<u>0.36881</u>	-	-	<u>4.96207</u>	<u>0.48130</u>	<u>5.44337</u>
		-	524,878	47,326	-	-	572,204	93,552	665,756
02-01-079	Блоки В.Силове електрообладнання. том 5.3	-	<u>1.18425</u>	<u>0.09022</u>	-	-	<u>1.27447</u>	<u>0.12361</u>	<u>1.39808</u>
		-	136,668	11,648	-	-	148,316	24,025	172,341
02-01-080	Демонтажні роботи по ВК блоку "А"	<u>0.21769</u>	-	<u>0.01627</u>	-	-	<u>0.23396</u>	<u>0.02457</u>	<u>0.25853</u>
		27,716	-	2,052	-	-	29,768	4,775	34,543
02-01-081	Водопровід В1 блок "А"	<u>1.28851</u>	-	<u>0.09406</u>	-	-	<u>1.38257</u>	<u>0.14459</u>	<u>1.52716</u>
		163,366	-	11,412	-	-	174,778	28,098	202,876
02-01-082	Водопровід Т3 блок "А"	<u>1.03751</u>	-	<u>0.05704</u>	-	-	<u>1.09455</u>	<u>0.11493</u>	<u>1.20948</u>
		129,236	-	7,052	-	-	136,288	22,338	158,626
02-01-083	Протипожежне водопостачання В1.2 блок "А"	<u>0.12181</u>	<u>0.03840</u>	<u>0.00692</u>	-	-	<u>0.16713</u>	<u>0.01683</u>	<u>0.18396</u>
		15,139	4,543	0,871	-	-	20,553	3,277	23,83

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-084	Каналізація K1 блок "А"	<u>0.74391</u> 94,031	<u>-</u> -	<u>0.00793</u> 1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.75184</u> 95,031	<u>0.07762</u> 15,086	<u>0.82946</u> 110,117
02-01-085	Каналізація K2 блок "А"	<u>0.18579</u> 23,465	<u>-</u> -	<u>0.00292</u> 0,368	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18871</u> 23,833	<u>0.01920</u> 3,732	<u>0.20791</u> 27,565
02-01-086	Протипожежне водопостачання СПП ПРУ	<u>0.96415</u> 117,642	<u>0.08670</u> 10,454	<u>0.05551</u> 7,25	<u>0.00046</u> 0,065	<u>-</u> -	<u>1.10682</u> 135,411	<u>0.10442</u> 20,295	<u>1.21124</u> 155,706
02-01-087	Демонтажні роботи по ВК блоку "Б"	<u>0.65217</u> 81,719	<u>-</u> -	<u>0.03679</u> 4,684	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.68896</u> 86,403	<u>0.07241</u> 14,061	<u>0.76137</u> 100,464
02-01-088	Водопровід В1 блок "Б"	<u>2.63554</u> 333,046	<u>0.06145</u> 7,725	<u>0.17498</u> 21,306	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.87197</u> 362,077	<u>0.29664</u> 57,658	<u>3.16861</u> 419,735
02-01-089	Водопровід Т3 блок "Б"	<u>2.12827</u> 265,189	<u>-</u> -	<u>0.11813</u> 14,598	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.24640</u> 279,787	<u>0.23588</u> 45,846	<u>2.48228</u> 325,633
02-01-090	Протипожежне водопостачання блок "Б"	<u>0.18649</u> 23,257	<u>0.10240</u> 12,112	<u>0.01223</u> 1,547	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.30112</u> 36,916	<u>0.02979</u> 5,794	<u>0.33091</u> 42,71
02-01-091	Каналізація K1 блок "Б"	<u>1.49682</u> 189,195	<u>-</u> -	<u>0.01617</u> 2,042	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.51299</u> 191,237	<u>0.15635</u> 30,388	<u>1.66934</u> 221,625
02-01-092	Каналізація K2 блок "Б"	<u>0.23789</u> 30	<u>-</u> -	<u>0.00175</u> 0,224	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.23964</u> 30,224	<u>0.02452</u> 4,766	<u>0.26416</u> 34,99
02-01-093	Демонтажні роботи по ВК блоку "В"	<u>0.11737</u> 14,989	<u>-</u> -	<u>0.00788</u> 0,995	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.12525</u> 15,984	<u>0.01315</u> 2,556	<u>0.13840</u> 18,54
02-01-094	Водопровід В1 блок "В"	<u>0.61494</u> 77,977	<u>-</u> -	<u>0.04372</u> 5,306	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.65866</u> 83,283	<u>0.06881</u> 13,375	<u>0.72747</u> 96,658
02-01-095	Водопровід Т3 блок "В"	<u>0.57803</u> 71,981	<u>-</u> -	<u>0.03130</u> 3,872	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.60933</u> 75,853	<u>0.06399</u> 12,436	<u>0.67332</u> 88,289
02-01-096	Протипожежне водопостачання В1.2 блок "В"	<u>0.06169</u> 7,653	<u>0.02560</u> 3,028	<u>0.00365</u> 0,456	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09094</u> 11,137	<u>0.00905</u> 1,769	<u>0.09999</u> 12,906
02-01-097	Каналізація K1 блок "В"	<u>0.36301</u> 45,78	<u>-</u> -	<u>0.00443</u> 0,56	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.36744</u> 46,34	<u>0.03783</u> 7,35	<u>0.40527</u> 53,69
02-01-098	Каналізація K2 блок "В"	<u>0.11482</u> 14,603	<u>-</u> -	<u>0.00213</u> 0,268	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11695</u> 14,871	<u>0.01202</u> 2,338	<u>0.12897</u> 17,209
02-01-099	Придбання обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>323.37160</u> 38974,379	<u>51.31747</u> 6017,788	<u>9.40528</u> 1203,155	<u>0.72289</u> 100,305	<u>3.98462</u> -	<u>388.80186</u> 46966,318	<u>43.77504</u> 8508,513	<u>432.57690</u> 55474,831

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав _____

Перевірив _____