

"Реконструкція будинку квартирного типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Зовнішні мережі водопроводу та каналізації
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації. Коригування (станом на серпень 2025)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

71,596 тис. грн.
0,37857 тис.люд.год.
42,918 тис. грн.
2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зовнішня каналізація											
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: (23*2*1,4)-11	100м3	0,534	<u>25755,88</u> 25755,88	- -	13754	13754	- -	<u>261,8000</u> -	<u>139,8</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 64,4-6,44-10	100м3	0,4796	<u>14577,10</u> 14577,10	- -	6991	6991	- -	<u>150,4500</u> -	<u>72,16</u> -
3	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 64,4-47,96	100 м3	0,1644	<u>18472,00</u> 18472,00	- -	3037	3037	- -	<u>183,6000</u> -	<u>30,18</u> -
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 16,44*1,6	т	26,304	<u>176,32</u> -	<u>176,32</u> 30,91	4638	-	<u>4638</u> 813	- 0,2240	- 5,89
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: 23*0,2*1,4	10м3	0,644	<u>8384,29</u> 1722,58	- -	5399	1109	- -	<u>16,3200</u> -	<u>10,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	<u>3658,30</u> 3169,76	<u>126,15</u> 47,28	3658	3170	<u>126</u> 47	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
7	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням кількість: 25-10	1000м	0,015	<u>64165,15</u> 47052,51	<u>16855,29</u> 7890,98	962	706	<u>253</u> 118	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>5,93</u> 0,98
8	С113-2247/1	Труба каналізаційна 160/3000 (3,2мм) зовнішня	шт	5	<u>688,44</u> -	<u>-</u> -	3442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,3	<u>7958,74</u> 4203,12	<u>3755,62</u> 1777,56	2388	1261	<u>1127</u> 533	<u>33,2000</u> 14,8766	<u>9,96</u> 4,46
10	С113-2289/1	Перехідник до каналізаційних труб діам. 160/110 мм	шт	3	<u>92,92</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм Н при глибині свердління до 1000 мм, діаметр отворів 230 мм	1 отвір	3	<u>2317,26</u> 1244,84	<u>265,03</u> 22,80	6952	3735	<u>795</u> 68	<u>10,5800</u> 0,1587	<u>31,74</u> 0,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					51500	33763	<u>6939</u> 1579		<u>327,22</u> 12,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51500				
		Всього по розділу 1					71596				
		Разом прямі витрати по кошторису					51500	33763	<u>6939</u> 1579		<u>327,22</u> 12,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					71596				

		Всього по кошторису					71596				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					378,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42918				

Склав Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Б.О.Шевченко 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]