

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області I-ша ЧЕРГА
001/2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на благоустрій території

Алея пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

515.239 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0.8196 тис. люд.год.

Кошторисна заробітна плата

61.083 тис. грн.

Середній розряд робіт

3.3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Покриття Алеї Слави											
Примітка: земляні роботи див. рекультивация земель (0,28*222,7м2=62,4 м3)											
1	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1.11	<u>8218.32</u> 1402.24	<u>6816.08</u> 1735.49	9122	1556	<u>7566</u> 1926	<u>21.0800</u> 23.6555	<u>23.4</u> 26.26
2	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.223	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	2061	547	<u>1514</u> 219	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>8.7</u> 2.23
3	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	28.1	<u>1540.08</u> -	- -	43276	-	- -	- -	- -
4	KP1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.281	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	2750	470	<u>2280</u> 580	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>7.07</u> 7.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.045	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	416	110	<u>306</u> 44	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>1.76</u> 0.45
6	С1421-9457 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	5.7	<u>1489.08</u> -	- -	8488	-	- -	- -	- -
7	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.057	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	558	95	<u>463</u> 118	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>1.43</u> 1.6
8	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0.2227	<u>169.83</u> 169.83	- -	38	38	- -	<u>2.5530</u> -	<u>0.57</u> -
9	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 120 г/м2	м2	230.3	<u>25.17</u> -	- -	5797	-	- -	- -	- -
10	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.089	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	822	218	<u>604</u> 87	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>3.47</u> 0.89
11	С1421-9599 варіант 1	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	11.2	<u>1082.84</u> -	- -	12128	-	- -	- -	- -
12	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.112	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	1096	187	<u>909</u> 231	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>2.82</u> 3.15
13	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.134	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	1238	329	<u>909</u> 132	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>5.23</u> 1.34
14	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	16.9	<u>3000.84</u> -	- -	50714	-	- -	- -	- -
15	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.169	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	1654	283	<u>1371</u> 349	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>4.25</u> 4.76
16	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	2.227	<u>14258.24</u> 8791.19	<u>212.87</u> 54.03	31753	19578	<u>474</u> 120	<u>119.8200</u> 0.6603	<u>266.84</u> 1.47
17	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	12.3	<u>3000.84</u> -	- -	36910	-	- -	- -	- -
18	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні Паттерн (нуоро) Золотий Мандарин h=60мм класб бетону В35	м2	224.9	<u>713.49</u> -	- -	160464	-	- -	- -	- -
19	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	80	<u>44.83</u> 43.29	- -	3586	3463	- -	<u>0.5900</u> -	<u>47.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					372871	26874	<u>16396</u> 3806		<u>372.74</u> 50.06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					372871				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					329601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30680 17603 50.74 5906 390474				
		----- Всього по розділу 1					390474				
		Розділ 2. Бордюр тротуарний									
20	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0.08	<u>18228.52</u> 18228.52	- -	1458	1458	- -	<u>300.9000</u> -	<u>24.07</u> -
21	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	167.15	<u>321.30</u> 86.25	- -	53705	14417	- -	<u>1.3200</u> -	<u>220.64</u> -
22	& C1421-10427-1 варіант 1	Бордюр парковий 1000x80x200 графіт	м	167.15	<u>264.82</u> -	- -	44265	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					99428	15875	- -		<u>244.71</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					99428 83553 15875 9747 29.37 3418 109175				
		----- Всього по розділу 2					109175				
		Розділ 3. Тактильна плитка									
23	KP1-14-1	Примітка: земляні роботи див. рекультивация земель (0,28*3,2м2=0,9 м3) Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0.02	<u>8218.32</u> 1402.24	<u>6816.08</u> 1735.49	164	28	<u>136</u> 35	<u>21.0800</u> 23.6555	<u>0.42</u> 0.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.003	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	28	7	<u>21</u> 3	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>0.12</u> 0.03
25	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0.4	<u>1540.08</u> -	- -	616	-	- -	- -	- -
26	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.004	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	39	7	<u>32</u> 8	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>0.1</u> 0.11
27	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.001	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	9	2	<u>7</u> 1	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>0.04</u> 0.01
28	С1421-9457 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800	м3	0.13	<u>1489.08</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
29	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.0013	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	13	2	<u>11</u> 3	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>0.03</u> 0.04
30	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0.0032	<u>169.83</u> 169.83	- -	1	1	- -	<u>2.5530</u> -	<u>0.01</u> -
31	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 120 г/м2	м2	3.3	<u>25.17</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
32	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.001	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	9	2	<u>7</u> 1	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>0.04</u> 0.01
33	С1421-9599 варіант 1	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	0.13	<u>1082.84</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
34	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.0013	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	13	2	<u>11</u> 3	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>0.03</u> 0.04
35	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (без коткування)	100м3	0.0019	<u>9240.29</u> 2454.27	<u>6786.02</u> 981.47	18	5	<u>13</u> 2	<u>39.0000</u> 10.0219	<u>0.07</u> 0.02
36	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	0.3	<u>3000.84</u> -	- -	900	-	- -	- -	- -
37	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0.003	<u>9785.33</u> 1673.64	<u>8111.69</u> 2065.38	29	5	<u>24</u> 6	<u>25.1600</u> 28.1520	<u>0.08</u> 0.08
38	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.032	<u>14258.24</u> 8791.19	<u>212.87</u> 54.03	456	281	<u>7</u> 2	<u>119.8200</u> 0.6603	<u>3.83</u> 0.02
39	С1425-11685-1 варіант 1	Розчин цементний гарцовка РЦГ М75 Ж1	м3	0.2	<u>3000.84</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -
40	С113-1850 варіант 1	Тактильна плитка - шаблон направляючий жовтий 400х400х60	шт	20	<u>289.13</u> -	- -	5783	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					9096	342	<u>269</u> 64		<u>4.77</u> 0.83
		Разом будівельні роботи, грн.					9096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8485				
		всього заробітна плата, грн.					406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					235				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0.69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78				
		Всього будівельні роботи, грн.					9331				

		Всього по розділу 3					9331				
41	КР1-7-4	Розділ 4. Ухили									
		Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0.3	<u>13004.66</u> 13004.66	- -	3901	3901	- -	<u>195.5000</u> -	<u>58.65</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3901	3901	- -		<u>58.65</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3901				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2359				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7.04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					819				
		Всього будівельні роботи, грн.					6260				

		Всього по розділу 4					6260				
		Разом прямі витрати по кошторису					485296	46992	<u>16665</u> 3870		<u>680.87</u> 50.89
		Разом будівельні роботи, грн.					485296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					421639				
		всього заробітна плата, грн.					50862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29943				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					87.84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					515239				

		Всього по кошторису					515239				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					819.6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61083				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

_Головний інженер проекту

Коваленко В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]