

Реконструкція приміщень з облаштуванням внутрішніх туалетів Іванківської гімназії за адресою: вул. Мельника, 4 с. Іванків Житомирського району, Житомирської області
4П-22

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

на Електротехнічні роботи

Реконструкція приміщень з облаштуванням внутрішніх туалетів Іванківської гімназії за адресою: вул. Мельника, 4 с. Іванків Житомирського району, Житомирської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,17 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21077 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,75 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 травня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна	шт	3	<u>346.47</u> 246,75	<u>85.01</u> 25,01	1039	740	<u>255</u> 75	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>9.6</u> 0,88
2	& 1503-12702	Шафа з набірними вимикачами	шт	3	<u>4142.76</u> -	<u>-</u> -	12428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	E21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,12	<u>17387.12</u> 12225,98	<u>4404.25</u> 3023,95	2086	1467	<u>529</u> 363	<u>177.6000</u> 39,3116	<u>21.31</u> 4,72
4	& C100-1507-3069	Світильник світлодіодний 36Вт 6500К	шт	12	<u>866.69</u> -	<u>-</u> -	10400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	E21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06	<u>5049.01</u> 1834,35	<u>-</u> -	303	110	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>1.66</u> -
6	& C1547-62	Вимикач одноклавішний	шт	6	<u>106.16</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	E21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,08	<u>5053.38</u> 1843,63	<u>-</u> -	404	147	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>2.23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C113-2109-3	Розетка 1-А	шт	8	<u>108,97</u>	-	872	-	-	-	-
9	& C1545-20911	Рамка 1-на	шт	14	<u>30,15</u>	-	422	-	-	-	-
10	& C118-80-84	Коробка РК-67/3	шт	14	<u>15,41</u>	-	216	-	-	-	-
11	M8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,6	<u>13675,96</u> 2840,77	<u>7120,16</u> 2197,26	8206	1704	<u>4272</u> 1318	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>25,4</u> 17,99
12	& C111-13013	Труба гофрована, діаметр 16 мм	м	60	<u>10,11</u>	-	607	-	-	-	-
13	E21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,5	<u>4737,28</u> 3450,58	<u>790,96</u> 396,74	2369	1725	<u>395</u> 198	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>23,61</u> 2,46
14	& C113-26-45	Лоток кабельний 20x20 мм	м.п.	50	<u>43,37</u>	-	2169	-	-	-	-
15	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,1	<u>2296,89</u> 1169,44	<u>333,86</u> 131,81	2527	1286	<u>367</u> 145	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>17,6</u> 1,69
16	M8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,5	<u>5849,60</u> 1403,33	<u>2168,21</u> 699,86	2925	702	<u>1084</u> 350	<u>19.2000</u> 9,4105	<u>9,6</u> 4,71
17	& 15093-352431	Кабель перерізом 3x1,5 мм ² ВВГнг	1000м	0,06	<u>34039,66</u>	-	2042	-	-	-	-
18	& 15093-352439	Кабель перерізом 3x2,5 мм ² ВВГнг	1000м	0,1	<u>51961,06</u>	-	5196	-	-	-	-
19	M10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	6	<u>449,26</u> 424,13	-	2696	2545	-	<u>6.4000</u>	<u>38,4</u>
20	& C118-80-77	Коробка розподільча 100*100*70	шт	6	<u>79,47</u>	-	477	-	-	-	-
21	E46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см ²	100м	0,4	<u>2379,51</u> 1588,16	<u>791,35</u> 334,51	952	635	<u>317</u> 134	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>8,9</u> 1,84
		Разом прямі витрати по кошторису					58973	11061	<u>7219</u> 2583		<u>158,31</u> 34,29
		Разом будівельні роботи, грн.					58973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40693				
		всього заробітна плата, грн.					13644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2106				
		Всього будівельні роботи, грн.					66170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						66170				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						210,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						15750				

Склав _____ Богданова О.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данченко Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]