

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. 219

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на монтаж технологічного устаткування
Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 885,242 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,57126 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 203,851 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-645-3	Монтаж на поверхні платформи поворотної, маса 5,2 т	комплект	1	71087,19	42750,90	71087	20983	42751	251,2000	251,2
					20982,74	9101,97			9102	94,2206	94,22
2	КМ38-2-1	Монтаж штучних виробів	шт	41	2574,10	187,81	105538	53786	7700	18,2000	746,2
					1311,86	31,78			1303	0,4292	17,6
Розділ 1. Нарі. Тип 1											
3	КБ9-75-2	Виготовлення металоконструкцій нар	т	0,83142	20831,46	5210,33	17320	10795	4332	176,0000	146,33
					12983,52	349,77			291	4,1760	3,47
4	& С111-964-5	Металопрокат	т	0,881305	50941,85	-	44895	-	-	-	-
	варіант 1			2	-	-			-	-	-
5	С123-371	Лісоматеріали (дошка обрізна, шліфувана товщ.25мм)	м3	0,9	12247,31	-	11023	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	& С1545-44-2	Стандартні вироби	шт	486	3,25	-	1580	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
7	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,423	511,08	78,48	216	169	33	4,7800	2,02
					399,27	4,41			2	0,0587	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,0054	<u>134631.53</u>	-	727	-	-	-	-	
9	KB13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,423	<u>850.22</u> 596,58	<u>106.26</u> 8,10	360	252	<u>45</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>3.06</u> 0,05	
10	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,009	<u>140394.53</u>	-	1264	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							77385	11216	<u>4410</u> 296		<u>151.41</u> 3,54	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							77385					
							61759					
							11512					
							6500					
							18,43					
							2157					
							83885					
Всього по розділу 1							83885					
Розділ 2. Нарі. Тип 2												
11	KB9-75-2	Виготовлення металоконструкцій нар	т	2,29086	<u>20831.46</u> 12983,52	<u>5210.33</u> 349,77	47722	29743	<u>11936</u> 801	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>403.19</u> 9,57	
12	& C111-964- 5 варіант 1	Металопрокат	т	2,428311 6	<u>50941.85</u> -	-	123703	-	-	-	-	
13	C123-371 варіант 1	Лісоматеріали	м3	2,6	<u>10207.31</u> -	-	26539	-	-	-	-	
14	& C1545-44- 2 варіант 3	Стандартні вироби	шт	1404	<u>3.25</u> -	-	4563	-	-	-	-	
15	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,469	<u>511.08</u> 399,27	<u>78.48</u> 4,41	751	587	<u>115</u> 6	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>7.02</u> 0,09	
16	C1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021	т	0,0234	<u>134631.53</u>	-	3150	-	-	-	-	
17	KB13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,469	<u>850.22</u> 596,58	<u>106.26</u> 8,10	1249	876	<u>156</u> 12	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>10.64</u> 0,16	
18	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0455	<u>140394.53</u>	-	6388	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					214065	31206	<u>12207</u>		<u>420,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					214065		819		9,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170652				
		всього заробітна плата, грн.					32025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18052				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5979				
		Всього будівельні роботи, грн.					232117				

		Всього по розділу 2					232117				
		Розділ 3. Нарі. Тип 3									
19	КБ9-75-2	Виготовлення металоконструкцій нар	т	3,416	<u>20831,46</u>	<u>5210,33</u>	71160	44352	<u>17798</u>	<u>176,0000</u>	<u>601,22</u>
					12983,52	349,77			1195	4,1760	14,27
20	& С111-964-5	Металопрокат	т	3,62096	<u>50941,85</u>	-	184458	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
21	С123-371	Лісоматеріали	м3	4	<u>10207,31</u>	-	40829	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	& С1545-44-2	Стандартні вироби	шт	2160	<u>3,25</u>	-	7020	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
23	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	2,26	<u>511,08</u>	<u>78,48</u>	1155	902	<u>177</u>	<u>4,7800</u>	<u>10,8</u>
					399,27	4,41			10	0,0587	0,13
24	С1113-21	Грунтовка ГФ-021	т	0,042	<u>134631,53</u>	-	5655	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
25	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	2,26	<u>850,22</u>	<u>106,26</u>	1921	1348	<u>240</u>	<u>7,2400</u>	<u>16,36</u>
	к=2				596,58	8,10			18	0,1076	0,24
26	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,1	<u>140394,53</u>	-	14039	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					326237	46602	<u>18215</u>		<u>628,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					326237		1223		14,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261420				
		всього заробітна плата, грн.					47825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26952 76,25 8924 353189				

		Всього по розділу 3					353189				
		Разом прямі витрати по кошторису					794312	163793	<u>85283</u>		<u>2198.04</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					794312 545236 176536 90930 233,4 27315 885242		12743		139,82

		Всього по кошторису					885242				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2571,26 203851				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]