

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Винесення ЛЕП-10кВ

Кошторисна вартість об'єкта	1599,204 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,24066 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	182,496 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на демонтаж	39,642	-	39,642	0,12246	19,77	-
2	01-01-02	на роботи на ПЛ-10кВ	170,58	11,331	181,911	0,08665	13,158	-
3	01-01-03	на прокладання КП-10кВ	827,705	-	827,705	0,84268	121,75	-
4	01-01-04	на влаштування РП-10кВ	68,504	481,442	549,946	0,18887	27,818	-
-	-	Всього:	1106,431	492,773	1599,204	1,24066	182,496	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Несух М.М.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Покотарь С.Р.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	демонтаж	<u>0,01936</u> 2,482	<u>0,05739</u> 8,77	<u>0,03258</u> 5,527	- -	- -	<u>0,10933</u> 16,779	<u>0,01313</u> 2,991	<u>0,12246</u> 19,77
01-01-02	роботи на ПЛ-10кВ	<u>0,01885</u> 2,381	<u>0,04233</u> 5,989	<u>0,01618</u> 2,672	- -	- -	<u>0,07736</u> 11,042	<u>0,00929</u> 2,116	<u>0,08665</u> 13,158
01-01-03	прокладання КЛ-10кВ	<u>0,38323</u> 44,87	<u>0,22505</u> 33,853	<u>0,14412</u> 22,445	- -	- -	<u>0,75240</u> 101,168	<u>0,09028</u> 20,582	<u>0,84268</u> 121,75
01-01-04	влаштування РП-10кВ	<u>0,06058</u> 7,11	<u>0,08634</u> 12,565	<u>0,02173</u> 3,53	- -	- -	<u>0,16865</u> 23,205	<u>0,02022</u> 4,613	<u>0,18887</u> 27,818
-	Разом :	<u>0,48202</u> 56,843	<u>0,41111</u> 61,177	<u>0,21461</u> 34,174	- -	- -	<u>1,10774</u> 152,194	<u>0,13292</u> 30,302	<u>1,24066</u> 182,496

Склад



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."

Коригування

186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на демонтаж
Винесення ЛЕП-10кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	39,642 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12246 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,770 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПЛ-10кВ									
1	КБ33-109-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ - провід марки АС-50	1 км	0,3	<u>28357,40</u> 7323,57	<u>21033,83</u> 5777,70	8507	2197	<u>6310</u> 1733	<u>49,0560</u> 34,0254	<u>14,72</u> 10,21
2	КБ33-103-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	1	<u>1352,81</u> 402,72	<u>950,09</u> 308,02	1353	403	<u>950</u> 308	<u>2,9400</u> 1,8133	<u>2,94</u> 1,81
3	КБ33-103-1 к дем.=0,6 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	1 опора	1	<u>1288,38</u> 338,29	<u>950,09</u> 308,02	1288	338	<u>950</u> 308	<u>2,4696</u> 1,8133	<u>2,47</u> 1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4	КБ33-103-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	1	<u>2865,78</u> 786,54	<u>2079,24</u> 661,14	2866	787	<u>2079</u> 661	<u>5,7420</u> 3,9004	<u>5,74</u> 3,9				
5	КБ33-116-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів	1 компл.	1	<u>1744,78</u> 1095,29	<u>649,49</u> 237,40	1745	1095	<u>650</u> 237	<u>7,1220</u> 1,3873	<u>7,12</u> 1,39				
6	КБ33-116-3	Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів	1 компл.	1	<u>3446,90</u> 1825,49	<u>1082,48</u> 395,66	3447	1825	<u>1082</u> 396	<u>11,8700</u> 2,3121	<u>11,87</u> 2,31				
7	КБ33-109-6	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм ² для ВЛ 6-10 кВ	1 км	0,15	<u>48524,43</u> 12205,95	<u>35056,39</u> 9629,50	7279	1831	<u>5258</u> 1444	<u>81,7600</u> 56,7090	<u>12,26</u> 8,51				
8	КМ8-305-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Хомут на опорі	шт	1	<u>137,67</u> 25,01	<u>112,66</u> 34,90	138	25	<u>113</u> 35	<u>0,1920</u> 0,2429	<u>0,19</u> 0,24				
Разом прями витрати по розділу 1							26623	8501	<u>17392</u> 5122		<u>57,31</u> 30,18				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							26623			730	13623	6784	10,49	2394	33407

Всього по розділу 1							33407								
Розділ 2. КП-10кВ															
9	КМ8-144-7 к дем.=1	(Демонтаж) Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм ²	100 шт	0,06	<u>10161,56</u> 10027,89	<u>133,67</u> 33,18	610	602	<u>8</u> 2	<u>59,2000</u> 0,2370	<u>3,55</u> 0,01				
10	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100 м ³	0,014	<u>49276,61</u> 49276,61	<u>-</u> -	690	690	<u>-</u> -	421,6000	5,9				
11	КМ8-141-4 к дем.=1	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,06	<u>7292,84</u> 4137,98	<u>2979,43</u> 1155,11	438	248	<u>179</u> 69	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>1,73</u> 0,41				
12	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,07	<u>10586,64</u> 1379,33	<u>9207,31</u> 3761,58	741	97	<u>644</u> 263	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>0,67</u> 1,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13	C1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	0,4	<u>1453,78</u>	-	582	-	-	-	-		
14	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,06	<u>10094,14</u> 4137,98	<u>2979,43</u> 1155,11	606	248	<u>179</u> 69	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>1,73</u> 0,41		
15	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,014	<u>18877,02</u> 18877,02	-	264	264	-	165,2400	2,31		
16	КМ8-144-7	Приєднання до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм2	100 шт	0,06	<u>11131,87</u> 10027,89	<u>133,67</u> 33,18	668	602	<u>8</u> 2	<u>59,2000</u> 0,2370	<u>3,55</u> 0,01		
		Разом прямі витрати по розділу 2					4599	2751	<u>1018</u> 405		<u>19,44</u> 2,4		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4599	830	3156	1635	2,64	597	6234
		Всього по розділу 2					6234						
		Разом прямі витрати по кошторису					31222	11252	<u>18410</u> 5527		<u>76,75</u> 32,58		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31222	1560	16779	8420	13,13	2991	39642
		Всього по кошторису					39642						
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					122,46						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						19770				

Склав

кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірів

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на роботи на ПЛ-10кВ
Винесення ЛЕП-10кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 181,911 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,158 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Установка опор											
1	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 48 км	т	2,36	430,05	430,05	1015	-	1015	-	-
2	КБ33-120-6	Розвезення по трасі залізобетонних стоек опор для ВЛ 6-10 кВ	1констр.	2	688,45	521,36	1377	195	1043	0,7200	1,44
3	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	1	5367,72	3465,40	5368	1311	3465	9,5700	9,57
4	С1416-8525	Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 10,5 м, СВ 105-3,5	шт	1	9303,93	-	9304	-	-	-	-
5	КБ33-116-3	Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів	1компл.	1	3446,90	1082,48	3447	1825	1082	11,8700	11,87
6	С1513-1 варіант 1	Роз'єднувач РЛНДз-1-10/400У1 з приводом	шт	1	15194,12	-	15194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ33-109-2	Ошинування роз'єднувача [3 проводи], перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6- 10 кВ	1 км	0,009	<u>33797,29</u> 10169,16	<u>22706,17</u> 6127,84	304	92	<u>204</u> 55	<u>69,9200</u> 37,4472	<u>0,63</u> 0,34
8	С157-74	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм2	т	0,0053	<u>250454,20</u> -	- -	1327	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							37336	3423	<u>6809</u> 1947		<u>23,51</u> 11,28
Разом будівельні роботи, грн.							37336				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27104				
всього заробітна плата, грн.							5370				
Загальновиробничі витрати, грн.							2686				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							952				
Всього будівельні роботи, грн.							40022				

Всього по розділу 1							40022				
Розділ 2. З'єднувачі											
9	С1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	4	<u>67,83</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
10	С1545-58-1 варіант 1	Затискач апаратний 54-12-2А G28	шт	6	<u>429,58</u> -	- -	2577	-	- -	- -	- -
11	290518-1021 варіант 1	Затискач проколюючий відгалужувальний ТТДС28401	шт	3	<u>1022,00</u> -	- -	3066	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							5914	-	- -		- -
Разом устаткування, грн.							3066				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							120				
Всього устаткування, грн.							3186				
Разом будівельні роботи, грн.							2848				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2848				
Всього будівельні роботи, грн.							2848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						6034				
		Розділ 3. Металеві конструкції										
12	C1545-320 варіант 1	Надставка ТС6	шт	1	<u>7016,11</u>	-	7016	-	-	-	-	
13	C1545-58-1 варіант 2	Траверса ТМн12	шт	1	<u>3658,05</u>	-	3658	-	-	-	-	
14	C1545-58-1 варіант 3	Траверса ТМн20	шт	1	<u>1950,57</u>	-	1951	-	-	-	-	
15	C1545-58-1 варіант 4	Траверса ТМн21	шт	1	<u>2077,58</u>	-	2078	-	-	-	-	
16	C1545-58-1 варіант 5	Траверса ТМн22	шт	1	<u>7497,33</u>	-	7497	-	-	-	-	
17	C1545-58-1 варіант 6	Траверса ТМн23	шт	1	<u>2193,16</u>	-	2193	-	-	-	-	
18	& C1545- 87КП	Кріплення підкосу У1	шт	1	<u>1225,77</u>	-	1226	-	-	-	-	
19	C1545-92 варіант 1	Кронштейн КР2	100шт	0,01	<u>39186,18</u>	-	392	-	-	-	-	
20	C1545-92 варіант 2	Кронштейн КР4 (кріплення приводу)	100шт	0,01	<u>157548,00</u>	-	1575	-	-	-	-	
21	C1545-92 варіант 3	Кронштейн КР5 (кріплення роз'єднувача)	100шт	0,01	<u>424219,86</u>	-	4242	-	-	-	-	
22	C1545-92 варіант 4	Кронштейн КРн25	100шт	0,01	<u>164395,26</u>	-	1644	-	-	-	-	
23	C1545-92 варіант 5	Кронштейн КР10	100шт	0,01	<u>158170,20</u>	-	1582	-	-	-	-	
24	C1545-280 варіант 1	Хомут Х1	шт	5	<u>265,15</u>	-	1326	-	-	-	-	
25	& C1545-ВП	Вал приводу ВП1	шт	2	<u>1110,99</u>	-	2222	-	-	-	-	
26	& C1545-СБ	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 ІF207	м	8	<u>43,19</u>	-	346	-	-	-	-	
27	C1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	8	<u>10,31</u>	-	82	-	-	-	-	
28	C113-2122 варіант 1	Болт М12x40	шт	15	<u>45,18</u>	-	678	-	-	-	-	
29	C1545-470 варіант 1	Гайка М12	шт	15	<u>13,21</u>	-	198	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C118-68 варіант 1	Шайба 12	шт	21	5,10	-	107	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					40013	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40013				
		Всього будівельні роботи, грн.					40013				

		Всього по розділу 3					40013				
		Розділ 4. Лінійна арматура									
31	C1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	13	460,16	-	5982	-	-	-	-
32	C1545-320 варіант 2	Ковпачок К-6	шт	13	15,78	-	205	-	-	-	-
33	C1110-195 варіант 1	Спіральна в'язка для верхнього кріплення проводу PLDT 2 R	шт	13	904,50	-	11759	-	-	-	-
34	C1545-540 варіант 1	Відгалужувальний плашковий затискач PGA 402	шт	6	309,41	-	1856	-	-	-	-
35	290518-1021 варіант 2	Затискач натяжний PA2870	шт	6	1306,20	-	7837	-	-	-	-
36	15102-5001 варіант 1	Ізолятор натяжний PSI15CC	шт	6	1469,23	-	8815	-	-	-	-
37	C1545-539 варіант 1	Ланка проміжна ПРВ 7-1	шт	6	276,68	-	1660	-	-	-	-
38	C1545-539 варіант 2	Затискач натяжний клиновий НКК 1-1Б	шт	6	682,60	-	4096	-	-	-	-
39	C1545-58-1 варіант 7	Затискач апаратний А2А-50Г1	шт	9	144,48	-	1300	-	-	-	-
40	C1545-58-1 варіант 8	Затискач апаратний А1А-50Г	шт	3	144,48	-	433	-	-	-	-
41	C1545-62 варіант 1	Кабельний хомут BS 35-50	100шт	0,03	95418,88	-	2863	-	-	-	-
42	C1545-62 варіант 2	Кабельний хомут BS 65-85	100шт	0,03	178623,66	-	5359	-	-	-	-
43	C1545-62 варіант 3	Кабельний хомут КР 29-41	100шт	0,02	39393,66	-	788	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C1545-62 варіант 4	Основа МВ 2	100шт	0,05	<u>129833,68</u>	-	6492	-	-	-	-
45	КМ10-898-15	Захист кабеля металевим жолобом по стіні бетонній	м	5	<u>203,58</u> 56,02	<u>80,56</u> 20,98	1018	280	<u>403</u> 105	<u>0,4300</u> 0,1364	<u>2,15</u> 0,68
46	C1512-11 варіант 1	Кабельний захист	шт	2	<u>2596,35</u>	-	5193	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 4							65656	280	<u>403</u> 105		<u>2,15</u> 0,68
Разом устаткування, грн.							7837				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							308				
Всього устаткування, грн.							8145				
Разом будівельні роботи, грн.							57819				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							57136				
всього заробітна плата, грн.							385				
Загальновиробничі витрати, грн.							207				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							77				
Всього будівельні роботи, грн.							58026				

Всього по розділу 4							66171				
Розділ 5. Заземлення											
47	КМ8-472-9 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,32	<u>8506,04</u> 4344,88	<u>585,45</u> 138,58	2722	1390	<u>187</u> 44	<u>30,2400</u> 0,8353	<u>9,68</u> 0,27
48	C111-1809 варіант 2	Сталь кругла	т	0,02	<u>66249,14</u>	-	1325	-	-	-	-
49	КБ33-118-6	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 6-10 кВ	1 опора	2	<u>673,76</u> 124,46	<u>107,67</u> 19,38	1348	249	<u>215</u> 39	<u>1,0000</u> 0,1198	<u>2</u> 0,24
50	C1545-540 варіант 2	Спуск видимий	шт	2	<u>499,80</u>	-	1000	-	-	-	-
51	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0225	<u>30368,80</u> 30368,80	-	683	683	-	261,8000	5,89
52	КБ33-118-2	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	6	<u>245,60</u> 93,58	<u>152,02</u> 63,40	1474	561	<u>913</u> 380	<u>0,7000</u> 0,4406	<u>4,2</u> 2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	9	<u>328,65</u> 38,77	<u>78,79</u> 5,38	2958	349	<u>709</u> 48	<u>0,2900</u> 0,0366	<u>2,61</u> 0,33
54	1517-1875 варіант 1	Контур заземлення 3-ох штирьовий	шт	2	<u>1970,07</u>	-	3940	-	-	-	-
55	С1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	2	<u>67,83</u>	-	136	-	-	-	-
56	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225	<u>17187,41</u> 17187,41	-	387	387	-	150,4500	3,39
57	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	1	<u>237,95</u> 98,93	<u>139,02</u> 34,93	238	99	<u>139</u> 35	<u>0,7400</u> 0,2304	<u>0,74</u> 0,23
Разом прямі витрати по розділу 5							16211	3718	<u>2163</u> 546		<u>28,51</u> 3,71
Разом будівельні роботи, грн.							16211				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10330				
всього заробітна плата, грн.							4264				
Загальновиробничі витрати, грн.							2322				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							881				
Всього будівельні роботи, грн.							18533				

Всього по розділу 5							18533				
Розділ 6. Монтаж ОПН-10кВ											
58	КБ33-116-2	Установлення обмежувачів перенапруг	1компл.	1	<u>1403,32</u> 948,73	<u>173,57</u> 74,34	1403	949	<u>174</u> 74	<u>7,0100</u> 0,5054	<u>7,01</u> 0,51
59	С1110-195 варіант 2	Обмежувач перенапруг 10 кВ AZBD 151	шт	3	<u>3062,41</u>	-	9187	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							10590	949	<u>174</u> 74		<u>7,01</u> 0,51
Разом будівельні роботи, грн.							10590				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9467				
всього заробітна плата, грн.							1023				
Загальновиробничі витрати, грн.							549				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11139				

		Всього по розділу 6					11139				
		Разом прямі витрати по кошторису					175720	8370	<u>9549</u>		<u>61,18</u>
		Разом устаткування, грн.					10903		2672		16,18
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					428				
		Всього устаткування, грн.					11331				
		Разом будівельні роботи, грн.					164817				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146898				
		всього заробітна плата, грн.					11042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5763				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2116				
		Всього будівельні роботи, грн.					170580				

		Всього по кошторису					181911				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					86,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13158				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-03
на прокладання КЛ-10кВ
Винесення ЛЕП-10кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 827,705 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,84268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 121,750 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин			
									тих, що обслуговують машини			
									на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляні роботи												
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,873	<u>30368,80</u> 30368,80	- -	26512	26512	- -	261,8000	228,55	-
2	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,72	<u>10586,64</u> 1379,33	<u>9207,31</u> 3761,58	18209	2372	<u>15837</u> 6470	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>16,51</u> 38,35	-
3	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,22	<u>3104,84</u> 459,78	<u>2645,06</u> 1080,62	683	101	<u>582</u> 238	<u>3,2000</u> 6,4050	<u>0,7</u> 1,41	-
4	С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	31	<u>1453,78</u> -	- -	45067	-	- -	- -	- -	-
5	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,94	<u>526,30</u> 488,51	<u>37,79</u> 15,44	1021	948	<u>73</u> 30	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>6,6</u> 0,18	-
6	С111-1721-11В-1 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	194	<u>3,01</u> -	- -	584	-	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,048	<u>114666,28</u> 69857,22	<u>44809,06</u> 18888,32	5504	3353	<u>2151</u> 907	<u>486,2000</u> 132,3365	<u>23,34</u> 6,35
8	С113-671 варіант 1	Труба гофрована д.160 мм	м	48	<u>301,65</u> -	-	14479	-	-	-	-
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,873	<u>17187,41</u> 17187,41	-	15005	15005	-	150,4500	131,34
Разом прямі витрати по розділу 1							127064	48291	<u>18643</u> 7645		<u>407,04</u> 46,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							127064				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60130				
всього заробітна плата, грн.							55936				
Загальновиробничі витрати, грн.							31730				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12401				
Всього будівельні роботи, грн.							158794				

Всього по розділу 1							158794				
Розділ 2. Прокладання КЛ-10кВ											
10	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	4,32	<u>7783,09</u> 2758,66	<u>2105,30</u> 816,22	33623	11917	<u>9095</u> 3526	<u>19,2000</u> 4,8222	<u>82,94</u> 20,83
11	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,7	<u>7564,82</u> 3678,21	<u>1887,19</u> 673,84	5295	2575	<u>1321</u> 472	<u>25,6000</u> 4,2554	<u>17,92</u> 2,98
12	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,36	<u>7753,62</u> 4367,87	<u>1955,49</u> 786,64	10545	5940	<u>2659</u> 1070	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>41,34</u> 6,36
13	15093-27422 варіант 1	Кабель силової АПвЄгаПу-15 1x120/25	1000м	0,648	<u>815822,84</u> -	-	528653	-	-	-	-
14	КМ8-165-7 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ² [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	3	<u>8229,55</u> 1707,45	<u>5226,47</u> 1622,11	24689	5122	<u>15679</u> 4866	<u>10,0800</u> 11,2761	<u>30,24</u> 33,83
15	С1545-115 варіант 1	Комплект трьох кінцевих термоусаджувальних муфт ЕЗУЕТН 24 70-150 СМ зовнішнього встановлення для одножильних кабелів у полімерній ізоляції	шт	1	<u>10664,55</u> -	-	10665	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	3	<u>8148,24</u> 1626,14	<u>5226,47</u> 1622,11	24445	4878	<u>15679</u> 4866	<u>9,6000</u> 11,2761	<u>28,8</u> 33,83
17	С1545-115 варіант 2	Комплект трьох кінцевих термоусаджувальних муфт ЕЗУІТН 24 70-150 СМ внутрішнього встановлення для одножильних кабелів у полімерній ізоляції	шт	1	<u>8118,63</u> -	- -	8119	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							646034	30432	<u>44433</u> 14800		<u>201,24</u> 97,83
Разом будівельні роботи, грн.							646034				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							571169				
всього заробітна плата, грн.							45232				
Загальновиробничі витрати, грн.							22878				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8181				
Всього будівельні роботи, грн.							668912				


Всього по розділу 2							668912				
Разом прямі витрати по кошторису							773098	78723	<u>63076</u> 22445		<u>608,28</u> 144,12
Разом будівельні роботи, грн.							773098				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							631299				
всього заробітна плата, грн.							101168				
Загальновиробничі витрати, грн.							54607				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							90,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20582				
Всього будівельні роботи, грн.							827705				

Всього по кошторису							827705				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							842,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						121750				

Склав

кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірів

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фридешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-04
на влаштування РП-10кВ
Винесення ЛЕП-10кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 549,946 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18887 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,818 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Улаштування фундаменту											
1	C331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 3 км	т	3	<u>42,13</u>	<u>42,13</u>	126	-	<u>126</u>	-	-
					-	-			-	-	-
2	КБ8-2-3	Улаштування основи під фундаменти гравійної	1 м3	1,2	<u>2205,76</u>	<u>175,71</u>	2647	358	<u>211</u>	<u>2,4000</u>	<u>2,88</u>
					298,70	73,62			88	0,5009	0,6
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,8	<u>2025,30</u>	<u>120,14</u>	1620	229	<u>96</u>	<u>2,3000</u>	<u>1,84</u>
					286,26	50,49			40	0,3399	0,27
4	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,02	<u>50116,74</u>	<u>29102,59</u>	1002	206	<u>582</u>	<u>77,1400</u>	<u>1,54</u>
					10312,85	13403,59			268	78,2852	1,57
5	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,02	<u>78504,25</u>	<u>46607,07</u>	1570	325	<u>932</u>	<u>118,4700</u>	<u>2,37</u>
					16228,02	21339,49			427	126,2388	2,52
6	К581121-А001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	2	<u>3173,77</u>	-	6348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	K581121-A005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	2	2160,07	-	4320	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					17633	1118	1947 823		8,63 4,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17633 14568 1941 1014 1,63 372 18647				
		Всього по розділу 1					18647				
		Розділ 2. Установка КТП									
8	C331-6-2	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 47 км	т	2	581,97	581,97	1164	-	1164	-	-
9	KM8-27-1	Шафа зовнішнього установавання комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем	шт	1	11141,86	1878,96	11142	7766	1879	52,8000	52,8
10	1505-10029 варіант 1	РП-10 кВ в металевому корпусі	шт	1	463250,00	-	463250	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					475556	7766	3043 641		52,8 3,61
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					463250 18192 481442 12306 1497 8407 4286 6,77 1543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					16592				

		Всього по розділу 2					498034				
		Розділ 3. Заземлення									
11	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,126	<u>30368,80</u> 30368,80	- -	3826	3826	- -	261,8000	32,99 -
12	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2	<u>5975,32</u> 1609,22	<u>4152,46</u> 972,29	11951	3218	<u>8305</u> 1945	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>22,4</u> 12,38
13	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,36	<u>4369,93</u> 3678,21	<u>497,48</u> 109,87	1573	1324	<u>179</u> 40	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>9,22</u> 0,24
14	С111-1809 варіант 3	Сталь кругла д16	т	0,063	<u>67134,24</u> -	- -	4229	-	- -	- -	- -
15	С111-1809 варіант 4	Сталь кругла д10	т	0,0259	<u>67134,24</u> -	- -	1739	-	- -	- -	- -
16	С1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1	шт	2	<u>67,83</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,126	<u>17187,41</u> 17187,41	- -	2166	2166	- -	150,4500	18,96 -
18	КБ33-119-2	Замірювання електричного опору контуру заземлення підстанції	1підст.	1	<u>581,06</u> 256,68	<u>324,38</u> 81,49	581	257	<u>324</u> 81	<u>1,9200</u> 0,5376	<u>1,92</u> 0,54
		Разом прямі витрати по розділу 3					26201	10791	<u>8808</u> 2066		<u>85,49</u> 13,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26201		6602 12857 7064 11,82 2698		
		Всього будівельні роботи, грн.					33265				


		Всього по розділу 3					33265				
		Разом прямі витрати по кошторису					519390	19675	<u>13798</u> 3530		<u>146,92</u> 21,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом устаткування, грн.					463250					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18192					
		Всього устаткування, грн.					481442					
		Разом будівельні роботи, грн.					56140					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22667					
		всього заробітна плата, грн.					23205					
		Загальновиробничі витрати, грн.					12364					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,22					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4613					
		Всього будівельні роботи, грн.					68504					

		Всього по кошторису					549946					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					188,87					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27818					

Склав

кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірив

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Блок А

Кошторисна вартість об'єкта	85285,669 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	117,37039 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17988,608 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	52247,097	-	52247,097	86,32536	13173,417	-
2	02-01-02	на сантехнічні роботи	10845,856	-	10845,856	12,54283	1902,838	-
3	02-01-03	на електромонтажні роботи	3778,081	-	3778,081	7,98378	1195,383	-
4	02-01-04	на пожежну сигналізацію	1407,953	94,949	1502,902	4,04117	651,724	-
5	02-01-05	на оповіщення про пожежу	331,891	204,768	536,659	0,59506	90,036	-
6	02-01-06	на монтаж технологічного обладнання	458,707	-	458,707	1,81885	284,129	-
7	02-01-07	на придбання устаткування технологічне обладнання	65,675	12086,019	12151,694	-	-	-
8	02-01-08	на ліфт	1335,269	-	1335,269	1,73737	273,17	-
9	02-01-09	на монтаж ліфта	237,624	1870,686	2108,31	1,06261	164,389	-
10	02-01-010	на пусконаладжувальні роботи ліфт	321,094	-	321,094	1,26336	253,522	-
-	-	Всього:	71029,247	14256,422	85285,669	117,37039	17988,608	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



[підпис, ініціали, прізвище]

[підпис, ініціали, прізвище]



Несух М.М.

Розумко С.О.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>76,22450</u> 10937,534	-	<u>0,85168</u> 127,638	-	-	<u>77,07618</u> 11065,172	<u>9,24918</u> 2108,245	<u>86,32536</u> 13173,417
02-01-02	сантехнічні роботи	<u>10,07717</u> 1419,681	<u>0,16960</u> 23,318	<u>0,64033</u> 92,035	-	<u>0,31400</u> 61,984	<u>11,20110</u> 1597,018	<u>1,34173</u> 305,82	<u>12,54283</u> 1902,838
02-01-03	електромонтажні роботи	<u>2,51683</u> 352,788	<u>4,27267</u> 592,798	<u>0,33888</u> 54,816	-	-	<u>7,12838</u> 1000,402	<u>0,85540</u> 194,981	<u>7,98378</u> 1195,383
02-01-04	пожежну сигналізацію	-	2,48407	0,03314	-	1,09097	3,60818	0,43299	4,04117
02-01-05	оповіщення про пожежу	-	0,52256	0,00873	-	-	0,53129	0,06377	0,59506
02-01-06	монтаж технологічного обладнання	<u>0,05274</u> 7,756	<u>1,28820</u> 181,937	<u>0,28304</u> 50,016	-	-	<u>1,62398</u> 239,709	<u>0,19487</u> 44,42	<u>1,81885</u> 284,129
02-01-07	придбання устаткування технологічне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	ліфт	<u>1,29735</u> 189,969	<u>0,09381</u> 12,975	<u>0,16007</u> 27,797	-	-	<u>1,55123</u> 230,741	<u>0,18614</u> 42,429	<u>1,73737</u> 273,17
02-01-09	монтаж ліфта	-	0,85104	0,09772	-	-	0,94876	0,11385	1,06261
02-01-010	пусконалагоджувальні роботи ліфт	-	122,277	16,16	-	-	138,437	25,952	164,389
-	Разом :	<u>90,16859</u> 12907,728	<u>9,68195</u> 1339,827	<u>2,41359</u> 375,115	-	<u>2,53297</u> 500,01	<u>104,79710</u> 15122,68	<u>12,57329</u> 2865,928	<u>117,37039</u> 17988,608

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірив

М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 52247,097 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 86,32536 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13173,417 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
А. Підземна частина												
Розділ 1. Земляні роботи												
Дизельгенератор												
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,002625	<u>38987,36</u> 1752,55	<u>37234,81</u> 15255,97	102	5	<u>97</u> 40	<u>14,7720</u> 91,2492	<u>0,04</u> 0,24	
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,00875	<u>36442,56</u> 36442,56	- -	319	319	- -	314,1600 -	2,75 -	
Разом прями витрати по розділу 1							421	324	<u>97</u> 40	<u>2,79</u> 0,24		
Разом будівельні роботи, грн.							421					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					364 209 0,36 83 630				
		----- Всього по розділу 1					630				
		Розділ 2. Фундаменти									
3	КБ26-35-1 Н2=Н5=0,9, Н6=0	Теплоізоляція виробами з пінопласту 100 мм стін фундаменту	1 м3	25,2	<u>3917,68</u> 3905,87	- -	98726	98428	- -	26,1630	659,31
4	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту 100 мм стін фундаменту	1 м3	24,98	<u>13942,91</u> 4339,86	- -	348294	108410	- -	29,0700	726,17
5	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] гіпсовою штукатуркою, товщина шару 5 мм	100м2	5,018	<u>17799,84</u> 6270,30	<u>124,16</u> 109,87	89320	31464	<u>623</u> 551	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>232,48</u> 4,3
6	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	5,018	<u>4011,03</u> 3997,33	<u>13,70</u> 5,87	20127	20059	<u>68</u> 29	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>150,04</u> 0,2
7	& С111- 1784-4-1Ж	Склянітка	м2	577,07	<u>54,77</u> -	- -	31606	-	- -	- -	- -
		Дизельгенератор									
8	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	1 м3	0,875	<u>3363,72</u> 622,74	<u>508,27</u> 187,27	2943	545	<u>445</u> 164	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>4,18</u> 1,14
9	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	0,875	<u>5779,48</u> 726,96	<u>6,09</u> 2,04	5057	636	<u>5</u> 2	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>4,88</u> 0,01
10	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (під дизельгенератор)	100м3	0,0175	<u>615318,77</u> 66305,77	<u>24416,26</u> 11378,77	10768	1160	<u>427</u> 199	<u>489,9200</u> 61,2455	<u>8,57</u> 1,07
11	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,15984	<u>37176,25</u> -	- -	5942	-	- -	- -	- -
12	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,08	<u>85422,74</u> 9767,30	<u>1736,94</u> 652,23	6834	781	<u>139</u> 52	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>5,63</u> 0,28
		Разом прями витрати по розділу 2					619617	261483	<u>1707</u> 997		<u>1791,26</u> 7
		Разом будівельні роботи, грн.					619617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					356427 262480 135336 215,8 49189 754953					
		----- Всього по розділу 2					754953					
		Розділ 3. Стіни Утеплення та гідроізоляція стін в осях 7-9/Т, 7/Р-Т (в місцях ПРУ)										
13	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту 100 мм стін /екструдованим пінополістиролом/	1 м3	15,2	<u>12695,49</u> 4339,86	-	192971	65966	-	29,0700	441,86	
14	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів (зняття трудовитрат на улаштування дерев'яного каркасу)	1 м3	-0,76	<u>9164,91</u> 9164,91	-	-6965	-6965	-	61,3900	-46,66	
15	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	1,52	<u>17799,84</u> 6270,30	<u>124,16</u> 109,87	27056	9531	<u>189</u> 167	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>70,42</u> 1,3	
16	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	1,52	<u>4011,03</u> 3997,33	<u>13,70</u> 5,87	6097	6076	<u>21</u> 9	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>45,45</u> 0,06	
17	& С111-1784-4-1Ж	Скловітка	м2	174,8	<u>54,77</u> -	-	9574	-	-	-	-	
18	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	1,52	<u>17116,30</u> 7241,46	-	26017	11007	-	49,7900	75,68	
19	С111-1564	Гідроізол	м2	174,8	<u>114,68</u> -	-	20046	-	-	-	-	
20	С111-1564 варіант 1	Мембрана шиповидна	м2	174,8	<u>115,83</u> -	-	20247	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3					295043	85615	<u>210</u> 176		<u>586,75</u> 1,36	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					295043 209218 85791					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ6-1-19	Сходи 1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,1	<u>614478,24</u> 59841,45	<u>22759,95</u> 9001,49	61448	5984	<u>2276</u> 900	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>42,13</u> 5,5
25	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,045	<u>37176,25</u> -	- -	1673	-	- -	- -	- -
26	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,656	<u>37176,25</u> -	- -	24388	-	- -	- -	- -
27	КБ6-1-19	Сходи 2 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,05	<u>614478,24</u> 59841,45	<u>22759,95</u> 9001,49	30724	2992	<u>1138</u> 450	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>21,07</u> 2,75
28	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,021	<u>37176,25</u> -	- -	781	-	- -	- -	- -
29	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,308	<u>37176,25</u> -	- -	11450	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							130464	8976	<u>3414</u> 1350		<u>63,2</u> 8,25
Разом будівельні роботи, грн.							130464				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							118074				
всього заробітна плата, грн.							10326				
Загальновиробничі витрати, грн.							5353				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1954				
Всього будівельні роботи, грн.							135817				

Всього по розділу 6							135817				
Розділ 7. Вікна											
30	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,294	<u>37797,95</u> 4213,91	<u>201,63</u> 151,00	11113	1239	<u>59</u> 44	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>9,27</u> 0,28
31	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,294	<u>16761,37</u> 3649,74	<u>151,22</u> 113,25	4928	1073	<u>44</u> 33	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>8,03</u> 0,21
32	КБ10-96-2	Захисні віконниці ПРУ Установлення металевих віконниць	100м2	0,1321	<u>39881,54</u> 35687,32	<u>1767,14</u> 663,58	5268	4714	<u>233</u> 88	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>31,1</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& K536111-3В варіант 1	Захисні металеві віконниці тип жалюзі 1870*1840 мм	шт	2	<u>35177,12</u> -	- -	70354	-	- -	- -	- -
34	& K536111-3В варіант 2	Захисні металеві віконниці тип жалюзі 1870*3000 мм	шт	1	<u>57302,96</u> -	- -	57303	-	- -	- -	- -
35	& K536111-3В варіант 3	Захисні металеві віконниці тип жалюзі 400*900 мм	шт	2	<u>8999,67</u> -	- -	17999	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 7							166965	7026	<u>336</u> 165		<u>48,4</u> 0,95
Разом будівельні роботи, грн.							166965				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							159603				
всього заробітна плата, грн.							7191				
Загальновиробничі витрати, грн.							3713				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1349				
Всього будівельні роботи, грн.							170678				

Всього по розділу 7							170678				
Розділ 8. Вітражі (виконано 100%)											
Разом прями витрати по розділу 8							-	-	- -		- -

Всього по розділу 8							-				
Розділ 9. Двері											
36	KB10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної пінци, серія блоку ДО-21-15	1 блок	1	<u>1249,95</u> <u>1039,16</u>	- -	1250	1039	- -	7,4900 -	7,49 -
37	& K536111-МДФ варіант 5	Двері МДФ двостулкові заклені армованим склом 2100*1500 мм, з ґратами з двох боків висотою 1,2 м	шт	1	<u>40802,92</u> -	- -	40803	-	- -	- -	- -
38	C123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	11,4	<u>238,74</u> -	- -	2722	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	8	<u>8,67</u>	-	69	-	-	-	-
40	КБ10-28-6	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДО-21-10	1 блок	5	<u>1073,88</u> 885,16	-	5369	4426	-	6,3800	31,9
41	& K536111-МДФ варіант 10	Двері МДФ заклені 2100*1000мм	шт	5	<u>16659,31</u>	-	83297	-	-	-	-
42	C123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	52	<u>238,74</u>	-	12414	-	-	-	-
43	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	40	<u>8,67</u>	-	347	-	-	-	-
44	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-10	1 блок	3	<u>912,65</u> 724,22	-	2738	2173	-	5,2200	15,66
45	& K536111-МДФ варіант 12	Двері МДФ глухі 2100*1000мм	шт	3	<u>9794,92</u>	-	29385	-	-	-	-
46	C123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	31,2	<u>238,74</u>	-	7449	-	-	-	-
47	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	24	<u>8,67</u>	-	208	-	-	-	-
48	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	4	<u>883,36</u> 702,02	-	3533	2808	-	5,0600	20,24
49	& K536111-МДФ варіант 14	Двері МДФ глухі 2100*700мм	шт	4	<u>6500,32</u>	-	26001	-	-	-	-
50	C123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	39,2	<u>238,74</u>	-	9359	-	-	-	-
51	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	32	<u>8,67</u>	-	277	-	-	-	-
52	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	2	<u>912,65</u> 724,22	-	1825	1448	-	5,2200	10,44
53	& K536111-МДФ варіант 13	Двері МДФ глухі 2100*900мм	шт	2	<u>5918,92</u>	-	11838	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	20,4	<u>238,74</u>	-	4870	-	-	-	-
55	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	16	<u>8,67</u>	-	139	-	-	-	-
56	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,57012	<u>39881,54</u> 35687,32	<u>1767,14</u> 663,58	22737	20346	<u>1007</u> 378	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>134,22</u> 2
57	& K536111-501-69 варіант 2	Блоки дверні ДГ21-15 металеві протипожежні EI60	шт	2	<u>25094,92</u>	-	50190	-	-	-	-
58	& K536111-101-32 варіант 3	Блоки дверні ДГ21-13 металеві протипожежні EI 60	шт	3	<u>23030,96</u>	-	69093	-	-	-	-
59	& K536112-103-64 варіант 1	Блоки дверні ДГ21-10 металеві протипожежні EI60	шт	8	<u>12123,55</u>	-	96988	-	-	-	-
60	& K536111-101-32 варіант 4	Блоки дверні ДГ21-9 металеві протипожежні EI60	шт	1	<u>13789,76</u>	-	13790	-	-	-	-
61	& K536111-101-32 варіант 6	Двері зовнішні глухі службові	шт	1	<u>19460,96</u>	-	19461	-	-	-	-
62	& K536111-101-32 варіант 7	Двері зовнішні глухі службові двостулкові 2100*1500мм	шт	1	<u>31476,56</u>	-	31477	-	-	-	-
63	& K536111-101-32 варіант 8	Двері глухі металеві посиленої к-ції, 2100*1500мм	шт	3	<u>16457,06</u>	-	49371	-	-	-	-
64	& K536111-101-32 варіант 9	Двері глухі металеві посиленої к-ції, 2100*1300мм	шт	2	<u>29228,48</u>	-	58457	-	-	-	-
65	& K536111-101-32 варіант 10	Двері глухі металеві посиленої к-ції 2100*1900 мм	шт	1	<u>37193,66</u>	-	37194	-	-	-	-
66	& C111-1-39-4-B1 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	л	8,71	<u>567,28</u>	-	4941	-	-	-	-
67	КБ10-96-2	Двері ПРУ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,08739	<u>39881,54</u> 35687,32	<u>1767,14</u> 663,58	3485	3119	<u>154</u> 58	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>20,57</u> 0,31
68	& K536111-101-32 варіант 11	Двері захисні металеві 1720*2700 двостворчаті	шт	1	<u>101984,06</u>	-	101984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& K536111-101-32 варіант 12	Двері захисні металеві 1000*2100	шт	1	<u>52345,76</u>	-	52346	-	-	-	-
70	& K536111-101-32 варіант 13	Двері захисні металеві 950*2100	шт	1	<u>46919,36</u>	-	46919	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 9							902326	35359	<u>1161</u>		<u>240,52</u>
Разом будівельні роботи, грн.							902326		436		2,31
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							865806				
всього заробітна плата, грн.							35795				
Загальновиробничі витрати, грн.							18359				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6643				
Всього будівельні роботи, грн.							920685				

Всього по розділу 9							920685				
Розділ 10. Підлоги											
71	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,8724	<u>8253,20</u>	<u>446,44</u>	15453	1936	<u>836</u>	<u>8,0800</u>	<u>15,13</u>
					1034,08	166,47			312	1,1053	2,07
72	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	9,821	<u>5779,48</u>	<u>6,09</u>	56760	7139	<u>60</u>	<u>5,5800</u>	<u>54,8</u>
					726,96	2,04			20	0,0139	0,14
73	КББ-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 м	3,04373	<u>66267,10</u>	<u>309,63</u>	201699	5574	<u>942</u>	<u>13,5300</u>	<u>41,18</u>
					1831,15	116,27			354	0,6150	1,87
74	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної еврорубероїдом на мастиці, перший шар	100м2	12,5475	<u>43016,73</u>	<u>27,92</u>	539752	94311	<u>350</u>	<u>51,1000</u>	<u>641,18</u>
					7516,30	25,24			317	0,1665	2,09
75	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 66" в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,086	<u>34919,83</u>	<u>13,03</u>	37923	5064	<u>14</u>	<u>31,7000</u>	<u>34,43</u>
					4662,75	11,78			13	0,0777	0,08
76	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,086	<u>15892,46</u>	<u>3,72</u>	17259	1647	<u>4</u>	<u>10,3100</u>	<u>11,2</u>
					1516,50	3,37			4	0,0222	0,02
77	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих - ЕППС 50 мм (1 шар)	100м2	9,6928	<u>41406,86</u>	<u>37,23</u>	401348	43002	<u>361</u>	<u>32,7800</u>	<u>317,73</u>
					4436,45	33,65			326	0,2220	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих - ЕППС 50 мм (2 шар, перехрещено)	100м2	9,6928	<u>41406,86</u> 4436,45	<u>37,23</u> 33,65	401348	43002	<u>361</u> 326	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>317,73</u> 2,15
79	& С111-1-39-5 варіант 1	Клей-піна	шт	50	<u>285,97</u> -	- -	14299	-	- -	- -	- -
80	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар /будівельна плівка/	100м2	9,6928	<u>3752,76</u> 1521,98	<u>153,98</u> 66,06	36375	14752	<u>1492</u> 640	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>106,33</u> 3,89
81	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,6213	<u>17566,39</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	28480	11881	<u>281</u> 254	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>91,2</u> 1,67
82	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних - до 50 мм	100м2	1,6213	<u>16387,56</u> 1469,56	<u>268,07</u> 242,29	26569	2383	<u>435</u> 393	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>18,29</u> 2,59
83	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,6213	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	3620	3269	<u>154</u> 139	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>26,27</u> 0,92
84	& С111-8744	Сітка 100x100 діам.4 Вр-1	м2	178,343	<u>103,77</u> -	- -	18507	-	- -	- -	- -
85	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,909	<u>17566,39</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	68667	28646	<u>677</u> 612	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>219,88</u> 4,04
86	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних - до 60 мм	100м2	3,909	<u>21850,08</u> 1959,41	<u>357,43</u> 323,06	85412	7659	<u>1397</u> 1263	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>58,79</u> 8,33
87	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,909	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	8728	7882	<u>371</u> 335	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>63,33</u> 2,21
88	& С111-8746	Сітка 100x100 діам.6 Вр-1	м2	421,19	<u>206,17</u> -	- -	86837	-	- -	- -	- -
89	& С111-8744	Сітка 100x100 діам.4 Вр-1	м2	8,8	<u>103,77</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
90	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,2423	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	73349	31089	<u>734</u> 664	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>238,63</u> 4,38
91	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 100 мм	100м2	4,2423	<u>43700,16</u> 3918,82	<u>714,85</u> 646,12	185389	16625	<u>3033</u> 2741	<u>30,0800</u> 4,2624	<u>127,61</u> 18,08
92	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,2423	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	9473	8554	<u>403</u> 364	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>68,73</u> 2,4
93	& С111-8744	Сітка 100x100 діам.4 Вр-1	м2	466,653	<u>103,77</u> -	- -	48425	-	- -	- -	- -
94	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою "Ceresit CR 66" в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,08	<u>34919,83</u> 4662,75	<u>13,03</u> 11,78	2794	373	<u>1</u> 1	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>2,54</u> 0,01
95	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,6522	<u>26792,79</u> 8298,84	<u>37,23</u> 33,65	124645	38608	<u>173</u> 157	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>296,35</u> 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 10мм)	100м2	4,6522	<u>18978,39</u> 3458,93	<u>37,23</u> 33,65	88291	16092	<u>173</u> 157	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>123,52</u> 1,03
97	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,8292	<u>91320,77</u> 9949,90	<u>14,89</u> 13,46	349685	38100	<u>57</u> 52	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>268,24</u> 0,34
98	КБ11-39-3	Улаштування покриттів зі спортивного лінолеуму товщ. 5 мм на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,823	<u>142872,37</u> 9949,90	<u>14,89</u> 13,46	117584	8189	<u>12</u> 11	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>57,65</u> 0,07
99	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,2716	<u>138197,00</u> 23429,50	<u>67,02</u> 60,57	728519	123511	<u>353</u> 319	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>869,55</u> 2,11
100	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї (МДФ плінтус)	100м	4,01	<u>19222,65</u> 1916,88	<u>3,72</u> 3,37	77083	7687	<u>15</u> 14	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>51,49</u> 0,09
101	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	39,8	<u>2416,45</u> 1227,23	<u>1,86</u> 1,68	96175	48844	<u>74</u> 67	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>343,87</u> 0,44
Разом прямі витрати по розділу 10							3951361	615819	<u>12763</u> 9855		<u>4465,65</u> 64,2
Разом будівельні роботи, грн.							3951361				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3322779				
всього заробітна плата, грн.							625674				
Загальновиробничі витрати, грн.							332628				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							543,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							123906				
Всього будівельні роботи, грн.							4283989				

Всього по розділу 10							4283989				
Розділ 11. Опорядження внутрішнє											
=====											
СТЕЛІ											
=====											
102	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	25,912	<u>8908,85</u> 5939,73	- -	230846	153910	- -	41,3400 -	1071,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів (зняття трудовитрат на улаштування дерев'яного каркасу)	1 м3	-1,555	<u>9164,91</u> 9164,91	- -	-14251	-14251	- -	61,3900	-95,46 -
104	& С111-1784-4-1Ж	Склянка	м2	272,08	<u>54,77</u> -	- -	14902	-	- -	- -	- -
105	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] гіпсовою штукатуркою, товщина шару 10 мм	100м2	2,5912	<u>23506,51</u> 9146,28	<u>258,85</u> 229,00	60910	23700	<u>671</u> 593	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>175,11</u> 4,63
106	КБ15-55-4	Підготовка поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит	100м2	3,6777	<u>9780,33</u> 7232,42	<u>18,62</u> 16,83	35969	26599	<u>68</u> 62	<u>49,1700</u> 0,1110	<u>180,83</u> 0,41
107	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,6777	<u>21804,86</u> 5951,95	<u>1,86</u> 1,68	80192	21889	<u>7</u> 6	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>157,77</u> 0,04
108	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	6,967	<u>19469,38</u> 19416,66	<u>5,58</u> 5,05	135643	135276	<u>39</u> 35	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>975,03</u> 0,23
109	& С111-136-16-Т	Підвіси в комплекті	шт	557	<u>28,06</u> -	- -	15629	-	- -	- -	- -
110	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	557	<u>45,90</u> -	- -	25566	-	- -	- -	- -
111	& С126-1308-5-3	Профілі напрямні довж. 3,6 м	шт	184	<u>182,38</u> -	- -	33558	-	- -	- -	- -
112	& С126-1308-7-1 варіант 1	Профілі поперечні довжиною 1,2м	шт	1103	<u>62,14</u> -	- -	68540	-	- -	- -	- -
113	& С126-1308-8-1	Профілі поперечні довжиною 0,6м	шт	1103	<u>34,14</u> -	- -	37656	-	- -	- -	- -
114	& С126-1306-7-1 варіант 1	Кутник пристінний 3,0м	шт	251	<u>99,22</u> -	- -	24904	-	- -	- -	- -
115	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6x40 в комплекті	шт	2069	<u>3,18</u> -	- -	6579	-	- -	- -	- -
116	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	6,967	<u>36191,47</u> 2328,06	<u>9,31</u> 8,41	252146	16220	<u>65</u> 59	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>116,91</u> 0,39
117	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,696	<u>24714,47</u> 24531,33	<u>91,22</u> 82,45	17201	17074	<u>63</u> 57	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>114,37</u> 0,38
118	& С111-136-16-Т	Підвіси в комплекті	шт	49	<u>28,06</u> -	- -	1375	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняною штукатуркою по каменю і бетону стін	100м2	5,17	<u>39922,12</u> 11116,05	<u>308,07</u> 272,51	206397	57470	<u>1593</u> 1409	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>404,6</u> 11,01
133	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення гіпсовою штукатуркою по каменю і бетону стін	100м2	15,2572	<u>45062,23</u> 16535,86	<u>380,83</u> 336,87	687523	252291	<u>5810</u> 5140	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1715,21</u> 40,16
134	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків гіпсовою штукатуркою по каменю і бетону	100м2	0,87	<u>67526,36</u> 40679,07	<u>359,29</u> 324,74	58748	35391	<u>313</u> 283	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>226,88</u> 1,86
135	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	21,2972	<u>6751,44</u> 5813,00	<u>5,58</u> 5,05	143787	123801	<u>119</u> 108	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>841,67</u> 0,71
136	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати /+1мм/	100 м2	21,2972	<u>3331,66</u> 3080,06	<u>7,45</u> 6,73	70955	65597	<u>159</u> 143	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>445,96</u> 0,95
137	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	4259,44	<u>19,25</u> -	<u>-</u> -	81994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	21,2972	<u>19761,42</u> 5287,38	<u>1,86</u> 1,68	420863	112606	<u>40</u> 36	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>811,64</u> 0,24
139	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /цементно-вапняною/	100м2	0,108	<u>9001,04</u> 8748,94	<u>3,72</u> 3,37	972	945	<u>-</u> -	<u>63,0600</u> 0,0222	<u>6,81</u> -
140	С111-2015-4 варіант 2	Шпаклівка цементно-вапняна	кг	12,96	<u>34,89</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,108	<u>144453,99</u> 33318,32	<u>63,29</u> 57,21	15601	3598	<u>7</u> 6	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>25,33</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 11							2784609	1059084	<u>8991</u> 7971		<u>7351,67</u> 61,28
Разом будівельні роботи, грн.							2784609				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1716534				
всього заробітна плата, грн.							1067055				
Загальновиробничі витрати, грн.							554405				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							889,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							202764				
Всього будівельні роботи, грн.							3339014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 11					3339014					
		Розділ 12. Різні роботи										
		Прямок										
142	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,016	<u>17566,39</u>	<u>173,13</u>	281	117	<u>3</u>	<u>56,2500</u>	<u>0,9</u>	
					7328,25	156,48			3	1,0323	0,02	
143	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 30 мм	100м2	0,016	<u>5462,52</u>	<u>89,36</u>	87	8	<u>1</u>	<u>3,7600</u>	<u>0,06</u>	
	к=2				489,85	80,76			1	0,5328	0,01	
144	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,017	<u>541278,80</u>	<u>12199,11</u>	9202	857	<u>207</u>	<u>372,6100</u>	<u>6,33</u>	
					50429,04	6119,99			104	37,1413	0,63	
145	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі + дренаж	1 м3	0,5	<u>2017,41</u>	<u>175,71</u>	1009	149	<u>88</u>	<u>2,4000</u>	<u>1,2</u>	
					298,70	73,62			37	0,5009	0,25	
146	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат прямиків	1 т	0,03	<u>110080,31</u>	<u>897,39</u>	3302	192	<u>27</u>	<u>47,3600</u>	<u>1,42</u>	
					6409,70	470,90			14	2,8560	0,09	
		Накривки прямиків										
147	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	100шт	0,02	<u>194971,41</u>	<u>27797,87</u>	3899	638	<u>556</u>	<u>204,6000</u>	<u>4,09</u>	
					31915,55	20204,01			404	143,9919	2,88	
148	КБ46-26-32	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм (к=20)	100шт	0,01	<u>155678,94</u>	<u>7685,04</u>	1557	134	<u>77</u>	<u>86,0000</u>	<u>0,86</u>	
	К=20				13415,14	6744,85			67	48,6160	0,49	
149	КБ46-26-32	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм (к=30)	100шт	0,01	<u>233518,40</u>	<u>11527,55</u>	2335	201	<u>115</u>	<u>129,0000</u>	<u>1,29</u>	
	К=30				20122,71	10117,28			101	72,9240	0,73	
150	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,04445	<u>35653,27</u>	<u>7618,43</u>	1585	1124	<u>339</u>	<u>176,0000</u>	<u>7,82</u>	
					25287,68	680,31			30	4,1760	0,19	
151	С111-1088	Кутик 75*75*5 мм	т	0,03443	<u>43079,66</u>	-	1483	-	-	-	-	
	варіант 2				-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	C111-1088 варіант 2	Кутик 75*75*5 мм	т	0,01269	<u>43079,66</u>	-	547	-	-	-	-
153	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02736	<u>2727,65</u> 777,66	<u>96,57</u> 10,52	75	21	3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,13</u> -
154	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,02736	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	566	403	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,91</u> -
155	КБ6-11-10	Установлення деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,04445	<u>5611,08</u> 3220,16	<u>1812,46</u> 680,59	249	143	81 30	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>1,03</u> 0,16
156	КБ9-35-1	Монтаж накриття приямку просічно витяжним листом	1т	0,01757	<u>21495,55</u> 18731,06	<u>461,55</u> 189,07	378	329	8 3	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>2,43</u> 0,02
157	C111-1066 варіант 1	Просічно-витяжний прокат, товщина 4 мм Пандус	т	0,01757	<u>86256,07</u> -	- -	1516	-	- -	- -	- -
158	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Антивандальний ящик для дизельгенератора	100м2	0,083	<u>3238,72</u> 580,97	<u>71,18</u> 11,78	269	48	6 1	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,3</u> 0,01
159	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,22	<u>33734,24</u> 21416,30	<u>9054,93</u> 1962,71	7422	4712	1992 432	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>32,03</u> 2,38
160	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	1т	0,146	<u>12469,61</u> 6225,42	<u>5162,24</u> 1741,49	1821	909	754 254	<u>40,4800</u> 9,7100	<u>5,91</u> 1,42
161	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	<u>18385,31</u> 13412,33	<u>2302,31</u> 660,82	184	134	23 7	<u>102,9500</u> 4,4928	<u>1,03</u> 0,04
162	& C113-348-1-205	Труба профільна	т	0,074	<u>56031,07</u> -	- -	4146	-	- -	- -	- -
163	C111-1782	Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 45, номінальний діаметр дроту 2,5 мм	м2	26,9	<u>119,77</u> -	- -	3222	-	- -	- -	- -
164	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0875	<u>12591,28</u> 6780,76	<u>3965,52</u> 1663,41	1102	593	347 146	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>4,44</u> 0,82
165	& C111-577-99 варіант 1	Листи металопрофілю, товщина 0,7 мм	м.кв	9,625	<u>627,19</u> -	- -	6037	-	- -	- -	- -
166	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,082	<u>2727,65</u> 777,66	<u>96,57</u> 10,52	224	64	8 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,39</u> 0,01
167	КБ13-26-6 к=2 Н14	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, 2 рази Сходи в осях 7/Б-В, 7/В-Г (цокольний поверх)	100м2	0,164	<u>3238,72</u> 580,97	<u>71,18</u> 11,78	531	95	12 2	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,59</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,034	686949,24	22759,95	23356	2035	774	421,3000	14,32
					59841,45	9001,49			306	55,0022	1,87
169	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1	37176,25	-	3718	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					80103	12906	5421		89,48
									1943		12,03
		Разом будівельні роботи, грн.					80103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61776				
		всього заробітна плата, грн.					14849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2778				
		Всього будівельні роботи, грн.					87748				

		Всього по розділу 12					87748				
		Розділ 13. Вимощення									
170	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,768	29648,83	1577,13	52419	6609	2788	28,9600	51,2
					3737,87	595,01			1052	3,5998	6,36
171	КБ27-17-4 К=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	1,768	3659,14	174,67	6469	-	309	-	-
					-	67,10			119	0,4210	0,74
172	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 40 мм	1000 м2	0,1768	843428,36	19173,23	149118	26717	3390	1063,8700	188,09
					151112,09	7827,76			1384	56,6153	10,01
173	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,77	34504,80	732,53	61073	18736	1297	81,2500	143,81
					10585,25	275,07			487	1,4550	2,58
174	& С1416-8684-15	Поробрик БР-100.20.8	шт	177	212,12	-	37545	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					306624	52062	7784		383,1
									3042		19,69
		Разом будівельні роботи, грн.					306624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					246778				
		всього заробітна плата, грн.					55104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					29454 48,34 11018 336078 336078				
		Разом прямі витрати по підземній частині Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по підземній частині					9339782 9339782 7154000 2169873 1134209 1828,8 416856 10473991 10473991	2143898	41884 25975		15062,51 177,31
		Б. Надземна частина Розділ 1. Стіни									
175	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,2	<u>7467,03</u> 1123,24	<u>192,30</u> 100,91	53763	8087	<u>1385</u> 727	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>59,04</u> 4,41
176	КБ8-5-2	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху понад 4 м	1 м3	7,05	<u>7429,22</u> 1106,80	<u>170,93</u> 89,70	52376	7803	<u>1205</u> 632	<u>8,0800</u> 0,5440	<u>56,96</u> 3,84
177	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	2,34	<u>5992,26</u> 5992,26	- -	14022	14022	- -	45,4200 -	106,28 -
178	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій + ВрІ	1 т	0,0493	<u>72904,72</u> 8841,90	<u>196,57</u> 103,15	3594	436	<u>10</u> 5	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>3,14</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
179	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних рам у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ + рами РМ	100м3	0,0251	<u>915048,90</u> 214196,32	<u>56750,37</u> 27150,45	22968	5376	<u>1424</u> 681	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>37,85</u> 4,14	
180	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15959	<u>37176,25</u> -	-	5933	-	-	-	-	
181	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,20986	<u>37176,25</u> -	-	7802	-	-	-	-	
182	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	0,074	<u>72904,72</u> 8841,90	<u>196,57</u> 103,15	5395	654	<u>15</u> 8	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>4,72</u> 0,05	
183	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 парапети по осі К,10,И,14,Т,12,У, між осями Р-І	100м2	0,0016	<u>2727,65</u> 777,66	<u>96,57</u> 10,52	4	1	-	4,7800 0,0720	0,01 -	
184	КБ7-53-11	Монтаж опорних подушок	100шт	0,08	<u>38611,34</u> 20720,82	<u>2640,23</u> 1188,12	3089	1658	<u>211</u> 95	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>11,95</u> 0,63	
185	К581121-1041 варіант 1	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	8	<u>775,03</u> -	-	6200	-	-	-	-	
		Перехідна галерея										
		Разом прямі витрати по розділу 1						175146	38037	<u>4250</u> 2148		<u>279,95</u> 13,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						175146 132859 40185 21451 35,16 8015 196597				

		Всього по розділу 1						196597				
		Розділ 2. Каркас - перехідна галерея										
		Разом прямі витрати по розділу 2						-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						-				
		Розділ 3. Перекриття										
186	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,88	<u>5534,85</u> 1521,98	<u>153,98</u> 66,06	27010	7427	<u>751</u> 322	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>53,53</u> 1,96	
187	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолонистих - напіежорсткі мінераловатні плити 250мм	100м2	4,88	<u>144868,52</u> 4436,45	<u>37,23</u> 33,65	706958	21650	<u>182</u> 164	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>159,97</u> 1,08	
188	КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	10	<u>3924,09</u> 705,17	- -	39241	7052	- -	5,5100 -	55,1 -	
189	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	4,88	<u>7217,85</u> 1521,98	<u>153,98</u> 66,06	35223	7427	<u>751</u> 322	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>53,53</u> 1,96	
190	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,88	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	84375	35762	<u>845</u> 764	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>274,5</u> 5,04	
191	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 50 мм	100м2	4,88	<u>16387,56</u> 1469,56	<u>268,07</u> 242,29	79971	7171	<u>1308</u> 1182	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>55,05</u> 7,8	
192	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,88	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	10897	9839	<u>463</u> 419	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>79,06</u> 2,76	
193	& С111-8744	Сітка 100x100 діам.4 Вр-1	м2	536,8	<u>103,77</u> -	- -	55704	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 3							1039379	96328	<u>4300</u> 3173		<u>730,74</u> 20,6	
Разом будівельні роботи, грн.							1039379					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							938751					
всього заробітна плата, грн.							99501					
Загальновиробничі витрати, грн.							54174					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							90,16					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20551					
Всього будівельні роботи, грн.							1093553					

Всього по розділу 3							1093553					
Розділ 4. Перегородки												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,433	<u>104032,04</u> 18935,94	<u>786,29</u> 412,60	45046	8199	<u>340</u> 179	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>54,92</u> 1,08
195	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,528	<u>223896,51</u> 18778,10	- -	118217	9915	- -	140,4600	74,16 -
196	КБ10-38-1	Установлення дверних блоків перегородок санвузлів	10шт	3,9	<u>2399,97</u> 1257,56	- -	9360	4904	- -	9,9200	38,69 -
197	& К536111-101-103	Блоки дверні санвузлів	шт	39	<u>5672,86</u> -	- -	221242	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							393865	23018	<u>340</u> 179		<u>167,77</u> 1,08
Разом будівельні роботи, грн.							393865				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							370507				
всього заробітна плата, грн.							23197				
Загальновиробничі витрати, грн.							12370				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4619				
Всього будівельні роботи, грн.							406235				

Всього по розділу 4							406235				
Розділ 5. Покрівля											
198	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатними 250мм насухо повторне оброблення дерев'яних к-цій покрівлі вогнезахисним матеріалом	100м2	8,8	<u>114647,37</u> 5956,76	<u>2114,45</u> 935,56	1008897	52419	<u>18607</u> 8233	<u>47,4000</u> 5,5893	<u>417,12</u> 49,19
199	КБ13-44-9	Знепилювання дерев'яних конструкцій покрівлі перед вогнезахистом	1 м2	1762	<u>28,57</u> 22,73	<u>5,84</u> 0,29	50340	40050	<u>10290</u> 511	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>299,54</u> 3,52
200	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах //матеріал ДСА-2//	1000м2	1,332	<u>37082,74</u> 6125,68	<u>114,05</u> 30,50	49394	8159	<u>152</u> 41	<u>45,8200</u> 0,2118	<u>61,03</u> 0,28
201	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів //матеріал ДСА-2//	10м3	4,2914	<u>17098,18</u> 1647,06	<u>29,62</u> 7,92	73375	7068	<u>127</u> 34	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>52,87</u> 0,24
202	КБ10-14-1	Підшивання дошками обшивки - лобові дошки, карнизи	100м2	1,2945	<u>35485,48</u> 10919,85	<u>98,17</u> 36,87	45936	14136	<u>127</u> 48	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>107,15</u> 0,25
203	КБ10-14-6	Підшивання металопрофілем по дереву	100м2	1,2945	<u>40949,31</u> 4896,26	- -	53009	6338	- -	<u>39,3400</u> -	<u>50,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,77	<u>53609,40</u> 5721,90	<u>177,45</u> 79,01	41279	4406	<u>137</u> 61	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>33,82</u> 0,36
205	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	1,22	<u>51853,63</u> 7954,12	- -	63261	9704	- -	<u>55,3600</u> -	<u>67,54</u> -
206	КБ9-29-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1м	0,18697	<u>16118,29</u> 7308,14	<u>7683,07</u> 3168,84	3014	1366	<u>1437</u> 592	<u>50,8640</u> 17,3368	<u>9,51</u> 3,24
207	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,18697	<u>86045,95</u> -	- -	16088	-	- -	- -	- -
208	КБ15-171-4	Олійне фарбування фарбою по металу ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази над залом	100м2	0,058	<u>24225,08</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	1405	855	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>6,16</u> -
209	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 ґп	1,814	<u>20138,92</u> 10710,08	- -	36532	19428	- -	<u>81,1800</u> -	<u>147,26</u> -
210	КБ13-29-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною «DEFENS M»	100м2	1,458	<u>205347,93</u> 16412,16	<u>2506,52</u> 1026,44	299397	23929	<u>3655</u> 1497	<u>99,5400</u> 7,1759	<u>145,13</u> 10,46
211	КБ9-40-1	Монтаж снігозатримувачів	100м	0,5	<u>53512,29</u> 2908,98	<u>59,38</u> 25,43	26756	1454	<u>30</u> 13	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>10,24</u> 0,09
212	КБ12-12-1	Р-П/1-6 - перехідна галерея Улаштування покрівель двосхилих із металопрофілю	100м2	0,65	<u>94083,24</u> 16243,31	<u>649,41</u> 247,73	61154	10558	<u>422</u> 161	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>81,04</u> 0,96
213	КБ10-14-1	Підшивання дошками обшивки	100м2	0,09	<u>35485,48</u> 10919,85	<u>98,17</u> 36,87	3194	983	<u>9</u> 3	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>7,45</u> 0,02
214	КБ10-14-6	Підшивання металопрофілем по дереву 5-7/ Р-П	100м2	0,09	<u>55532,91</u> 4896,26	- -	4998	441	- -	<u>39,3400</u> -	<u>3,54</u> -
215	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	1 м3	0,576	<u>18718,48</u> 4246,80	<u>128,38</u> 48,21	10782	2446	<u>74</u> 28	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>19,3</u> 0,15
216	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,2	<u>7217,85</u> 1521,98	<u>153,98</u> 66,06	1444	304	<u>31</u> 13	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>2,19</u> 0,08
217	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів - контрлати	1 м3	0,06	<u>22400,50</u> 9164,91	<u>67,97</u> 25,52	1344	550	<u>4</u> 2	<u>61,3900</u> 0,1350	<u>3,68</u> 0,01
218	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металопрофілю	100м2	0,2	<u>94083,24</u> 16243,31	<u>649,41</u> 247,73	18817	3249	<u>130</u> 50	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>24,94</u> 0,3
219	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,065	<u>7564,77</u> 1647,06	<u>29,62</u> 7,92	492	107	<u>2</u> 1	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>0,8</u> -
220	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,02	<u>26615,79</u> 6125,68	<u>114,05</u> 30,50	532	123	<u>2</u> 1	<u>45,8200</u> 0,2118	<u>0,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	КБ10-14-1	Підшивання дошками обшивки	100м2	0,018	<u>35485,48</u> 10919,85	<u>98,17</u> 36,87	639	197	<u>2</u> 1	<u>82,7700</u> 0,1950	<u>1,49</u> -
222	КБ10-14-6	Підшивання металопрофілем по дереву	100м2	0,018	<u>55532,91</u> 4896,26	- -	1000	88	- -	<u>39,3400</u> -	<u>0,71</u> -
223	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,18	<u>33096,97</u> 2273,71	<u>484,67</u> 175,76	5957	409	<u>87</u> 32	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>3,02</u> 0,19
224	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,18	<u>53609,40</u> 5721,90	<u>177,45</u> 79,01	9650	1030	<u>32</u> 14	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>7,91</u> 0,09
225	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів оздоблення вентканалів	100м	0,16	<u>51853,63</u> 7954,12	- -	8297	1273	- -	<u>55,3600</u> -	<u>8,86</u> -
226	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	1,6	<u>22400,50</u> 9164,91	<u>67,97</u> 25,52	35841	14664	<u>109</u> 41	<u>61,3900</u> 0,1350	<u>98,22</u> 0,22
227	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,16	<u>17098,18</u> 1647,06	<u>29,62</u> 7,92	2736	264	<u>5</u> 1	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>1,97</u> 0,01
228	КБ26-33-1	Теплоізоляція вентканалів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	30,29	<u>2413,64</u> 2404,74	- -	73109	72840	- -	<u>16,9300</u> -	<u>512,81</u> -
229	& С114-25-У-6	Плити мінераловатні фасадні, товщина 100 мм	м2	308,96	<u>863,58</u> -	- -	266812	-	- -	- -	- -
230	КБ9-47-1	Облицювання вентканалів сталевих профільованим листом	100м2	3,209	<u>6864,08</u> 6474,67	<u>389,41</u> 155,48	22027	20777	<u>1250</u> 499	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>153,52</u> 3,42
231	& С126-1288-5	Профнастил С-07, 0,5мм	м2	369,035	<u>312,74</u> -	- -	115412	-	- -	- -	- -
232	& С111-1477-4-3ЮХ	Шуруп-саморіз 35 дерево накривки вентканалів	шт	3209	<u>2,10</u> -	- -	6739	-	- -	- -	- -
233	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,476	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	16971	12037	<u>3626</u> 324	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>83,78</u> 1,99
234	С111-1844 варіант 1	Кутик 30*30 мм	т	0,50456	<u>41020,59</u> -	- -	20697	-	- -	- -	- -
235	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою Зв1	100м2	0,42	<u>5455,30</u> 1555,32	<u>193,14</u> 21,04	2291	653	<u>81</u> 9	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>4,02</u> 0,06
236	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,476	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	5743	1893	<u>1124</u> 440	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>13,18</u> 2,5
237	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,6	<u>26187,65</u> 3923,53	<u>76,77</u> 71,26	15713	2354	<u>46</u> 43	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>18,57</u> 0,31
238	С112-23 варіант 1	Рейка 30х100 мм	м3	3	<u>10594,93</u> -	- -	31785	-	- -	- -	- -
239	КБ15-165-5	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву решетування під профлист	100м2	0,328	<u>37640,83</u> 28733,05	<u>1,86</u> 1,68	12346	9424	<u>1</u> 1	<u>207,1000</u> 0,0111	<u>67,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зеіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,6	<u>17546,19</u> 17301,18	<u>245,01</u> 94,17	10528	10381	<u>147</u> 57	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>79,68</u> 0,31
241	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	66	<u>338,92</u> -	- -	22369	-	- -	- -	- -
242	& С111-1849-55 варіант 1	Саморізи покрівельні 35 мм	шт	500	<u>2,36</u> -	- -	1180	-	- -	- -	- -
243	С1600-288 варіант 1	Спецпланка - коньок 20*20 см	п.м	60	<u>156,49</u> -	- -	9389	-	- -	- -	- -
244	С1600-288 варіант 2	Спецпланка - 30*30 см	п.м	44	<u>208,51</u> -	- -	9174	-	- -	- -	- -
245	КР8-26-2	планки для парпетів Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	1,219	<u>26187,65</u> 3923,53	<u>76,77</u> 71,26	31923	4783	<u>94</u> 87	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>37,73</u> 0,63
246	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зеіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,219	<u>18993,05</u> 17301,18	<u>245,01</u> 94,17	23153	21090	<u>299</u> 115	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>161,88</u> 0,64
247	& С1-234-246 варіант 1	Спецпланка для накриття парпетів _____ Піддашки №1-10 _____ Піддашок №1	м	243,8	<u>307,18</u> -	- -	74890	-	- -	- -	- -
248	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,597	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	21285	15097	<u>4548</u> 406	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>105,07</u> 2,49
249	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,63282	<u>43079,66</u> -	- -	27262	-	- -	- -	- -
250	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,392	<u>3000,41</u> 855,42	<u>106,23</u> 11,57	1176	335	<u>42</u> 5	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>2,06</u> 0,03
251	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,392	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	8109	5779	<u>1</u> 1	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>41,65</u> -
252	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,597	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	7203	2374	<u>1410</u> 551	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>16,52</u> 3,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,12	<u>12847,51</u> 6984,18	<u>3965,52</u> 1663,41	1542	838	<u>476</u> 200	<u>52,2416</u> 9,3275	<u>6,27</u> 1,12
254	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	13,2	<u>338,92</u> -	-	4474	-	-	-	-
255	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	96	<u>2,86</u> -	-	275	-	-	-	-
256	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін Піддашок №2	100м	0,1	<u>24423,46</u> 3052,14	<u>21,07</u> 19,56	2442	305	<u>2</u> 2	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>2,28</u> 0,01
257	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,28	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	9983	7081	<u>2133</u> 190	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>49,28</u> 1,17
258	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,2968	<u>43079,66</u> -	-	12786	-	-	-	-
259	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,184	<u>3000,41</u> 855,42	<u>106,23</u> 11,57	552	157	<u>20</u> 2	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>0,97</u> 0,01
260	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,184	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	3806	2713	-	106,2600 0,0111	19,55 -
261	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,28	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	3378	1114	<u>661</u> 259	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>7,75</u> 1,47
262	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,06	<u>12847,51</u> 6984,18	<u>3965,52</u> 1663,41	771	419	<u>238</u> 100	<u>52,2416</u> 9,3275	<u>3,13</u> 0,56
263	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	6,6	<u>338,92</u> -	-	2237	-	-	-	-
264	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	48	<u>2,86</u> -	-	137	-	-	-	-
265	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін Піддашок №3	100м	0,06	<u>24423,46</u> 3052,14	<u>21,07</u> 19,56	1465	183	<u>1</u> 1	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>1,37</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,54	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	19253	13655	<u>4114</u> 367	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>95,04</u> 2,26
267	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,5724	<u>43079,66</u> -	- -	24659	-	- -	- -	- -
268	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,354	<u>3000,41</u> 855,42	<u>106,23</u> 11,57	1062	303	<u>38</u> 4	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>1,86</u> 0,03
269	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,354	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	7323	5219	<u>1</u> 1	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>37,62</u> -
270	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,54	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	6515	2148	<u>1275</u> 499	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>14,95</u> 2,84
271	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,1	<u>12847,51</u> 6984,18	<u>3965,52</u> 1663,41	1285	698	<u>397</u> 166	<u>52,2416</u> 9,3275	<u>5,22</u> 0,93
272	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	11	<u>338,92</u> -	- -	3728	-	- -	- -	- -
273	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	80	<u>2,86</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -
274	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін Піддашок №4	100м	0,08	<u>24423,46</u> 3052,14	<u>21,07</u> 19,56	1954	244	<u>2</u> 2	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>1,83</u> 0,01
275	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,185	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	6596	4678	<u>1409</u> 126	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>32,56</u> 0,77
276	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,1961	<u>43079,66</u> -	- -	8448	-	- -	- -	- -
277	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,1213	<u>3000,41</u> 855,42	<u>106,23</u> 11,57	364	104	<u>13</u> 1	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>0,64</u> 0,01
278	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1213	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	2509	1788	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>12,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,185	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	2232	736	<u>437</u> 171	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>5,12</u> 0,97
280	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,04	<u>12847,51</u> 6984,18	<u>3965,52</u> 1663,41	514	279	<u>159</u> 67	<u>52,2416</u> 9,3275	<u>2,09</u> 0,37
281	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	4,4	<u>338,92</u> -	-	1491	-	-	-	-
282	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	32	<u>2,86</u> -	-	92	-	-	-	-
283	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін Піддашок №5	100м	0,04	<u>24423,46</u> 3052,14	<u>21,07</u> 19,56	977	122	<u>1</u> 1	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>0,91</u> 0,01
284	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,28	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	9983	7081	<u>2133</u> 190	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>49,28</u> 1,17
285	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,2968	<u>43079,66</u> -	-	12786	-	-	-	-
286	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,1836	<u>3000,41</u> 855,42	<u>106,23</u> 11,57	551	157	<u>20</u> 2	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>0,97</u> 0,01
287	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1836	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	3798	2707	-	106,2600 0,0111	19,51 -
288	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,28	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	3378	1114	<u>661</u> 259	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>7,75</u> 1,47
289	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,06	<u>12847,51</u> 6984,18	<u>3965,52</u> 1663,41	771	419	<u>238</u> 100	<u>52,2416</u> 9,3275	<u>3,13</u> 0,56
290	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	6,6	<u>338,92</u> -	-	2237	-	-	-	-
291	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	48	<u>2,86</u> -	-	137	-	-	-	-
292	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,06	<u>24423,46</u> 3052,14	<u>21,07</u> 19,56	1465	183	<u>1</u> 1	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>1,37</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	КБ9-75-2	Піддашки №6,7,9 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,825	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	29414	20862	<u>6285</u> 561	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>145,2</u> 3,45
294	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,8745	<u>43079,66</u> -	-	37673	-	-	-	-
295	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,5409	<u>3000,41</u> 855,42	<u>106,23</u> 11,57	1623	463	<u>57</u> 6	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>2,84</u> 0,04
296	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,5409	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	11189	7974	<u>1</u> 1	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>57,48</u> 0,01
297	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,825	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	9954	3281	<u>1948</u> 762	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>22,84</u> 4,33
298	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,18	<u>12847,51</u> 6984,18	<u>3965,52</u> 1663,41	2313	1257	<u>714</u> 299	<u>52,2416</u> 9,3275	<u>9,4</u> 1,68
299	& С111- 1794-ПП	Профлист	м2	19,8	<u>338,92</u> -	-	6711	-	-	-	-
300	& С111- 1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	144	<u>2,86</u> -	-	412	-	-	-	-
301	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,18	<u>24423,46</u> 3052,14	<u>21,07</u> 19,56	4396	549	<u>4</u> 4	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>4,11</u> 0,03
302	КБ9-75-2	Піддашок №8 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	3,2	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	114090	80921	<u>24379</u> 2177	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>563,2</u> 13,36
303	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	3,392	<u>43079,66</u> -	-	146126	-	-	-	-
304	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	1,0984	<u>3000,41</u> 855,42	<u>106,23</u> 11,57	3296	940	<u>117</u> 13	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>5,78</u> 0,09
305	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	1,0984	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	22722	16193	<u>2</u> 2	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>116,72</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
306	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	3,2	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	38609	12727	<u>7557</u> 2955	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>88,58</u> 16,8			
307	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,576	<u>12847,51</u> 6984,18	<u>3965,52</u> 1663,41	7400	4023	<u>2284</u> 958	<u>52,2416</u> 9,3275	<u>30,09</u> 5,37			
308	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	63,36	<u>338,92</u> -	-	21474	-	-	-	-			
309	& С111-1850-84 варіант 1	Саморіз для профнастилу	шт	460,8	<u>2,86</u> -	-	1318	-	-	-	-			
310	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,2	<u>24423,46</u> 3052,14	<u>21,07</u> 19,56	4885	610	<u>4</u> 4	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>4,57</u> 0,03			
Разом прямі витрати по розділу 5							3404636	610060	<u>105922</u> 24369		<u>4406,89</u> 146,14			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3404636		2688654	634429	335633	546,4	124529	3740269
Всього по розділу 5							3740269							
Розділ 6. Сходи														
в осях 9-10/А-Б														
Сходова клітка Сх-1														
311	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,12	<u>12443,55</u> 8388,30	<u>4055,25</u> 1704,54	1493	1007	<u>486</u> 205	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>7,17</u> 1,43			
312	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,096	<u>14114,94</u> 9434,21	<u>4680,73</u> 1967,42	1355	906	<u>449</u> 189	<u>67,2000</u> 13,7565	<u>6,45</u> 1,32			
313	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів /хімічний анкер/	100шт	0,36	<u>7195,78</u> 3789,04	<u>2345,52</u> 977,16	2590	1364	<u>844</u> 352	<u>25,7600</u> 6,7969	<u>9,27</u> 2,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,01744	<u>938077,12</u> 228049,52	<u>49655,16</u> 20001,02	16360	3977	<u>866</u> 349	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>28,33</u> 2,13
315	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0585	<u>37176,25</u> -	- -	2175	-	- -	- -	- -
316	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2646	<u>37176,25</u> -	- -	9837	-	- -	- -	- -
317	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходи та сходові площадки) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,09756	<u>988696,46</u> 207594,56	<u>32148,71</u> 12979,19	96457	20253	<u>3136</u> 1266	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>147,85</u> 7,75
318	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,709	<u>37176,25</u> -	- -	26358	-	- -	- -	- -
319	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм в осях 9-10/Д-Є	т	0,0222	<u>37176,25</u> -	- -	825	-	- -	- -	- -
320	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,04	<u>12443,55</u> 8388,30	<u>4055,25</u> 1704,54	498	336	<u>162</u> 68	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>2,39</u> 0,48
321	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,032	<u>14114,94</u> 9434,21	<u>4680,73</u> 1967,42	452	302	<u>150</u> 63	<u>67,2000</u> 13,7565	<u>2,15</u> 0,44
322	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів /хімічний анкер/	100шт	0,12	<u>7195,78</u> 3789,04	<u>2345,52</u> 977,16	863	455	<u>281</u> 117	<u>25,7600</u> 6,7969	<u>3,09</u> 0,82
323	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,00581	<u>938077,12</u> 228049,52	<u>49655,16</u> 20001,02	5450	1325	<u>288</u> 116	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>9,44</u> 0,71
324	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0195	<u>37176,25</u> -	- -	725	-	- -	- -	- -
325	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0882	<u>37176,25</u> -	- -	3279	-	- -	- -	- -
326	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходи та сходові площадки) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,03119	<u>988696,46</u> 207594,56	<u>32148,71</u> 12979,19	30837	6475	<u>1003</u> 405	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>47,27</u> 2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,23633	<u>37176,25</u> -	- -	8786	-	- -	- -	- -
328	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм в осях П-Р	т	0,0074	<u>37176,25</u> -	- -	275	-	- -	- -	- -
329	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,16	<u>12443,55</u> 8388,30	<u>4055,25</u> 1704,54	1991	1342	<u>649</u> 273	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>9,56</u> 1,91
330	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,128	<u>14114,94</u> 9434,21	<u>4680,73</u> 1967,42	1807	1208	<u>599</u> 252	<u>67,2000</u> 13,7565	<u>8,6</u> 1,76
331	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів /хімічний анкер/	100шт	0,16	<u>7195,78</u> 3789,04	<u>2345,52</u> 977,16	1151	606	<u>375</u> 156	<u>25,7600</u> 6,7969	<u>4,12</u> 1,09
332	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (монолітні сходи) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,128	<u>988696,46</u> 207594,56	<u>32148,71</u> 12979,19	126553	26572	<u>4115</u> 1661	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>193,99</u> 10,17
333	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,052	<u>37176,25</u> -	- -	1933	-	- -	- -	- -
334	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2352	<u>37176,25</u> -	- -	8744	-	- -	- -	- -
335	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,8015	<u>37176,25</u> -	- -	29797	-	- -	- -	- -
336	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм в осях 10/1-12/И-П	т	0,0266	<u>37176,25</u> -	- -	989	-	- -	- -	- -
337	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,1	<u>12443,55</u> 8388,30	<u>4055,25</u> 1704,54	1244	839	<u>405</u> 170	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>5,98</u> 1,19
338	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,1	<u>14114,94</u> 9434,21	<u>4680,73</u> 1967,42	1411	943	<u>468</u> 197	<u>67,2000</u> 13,7565	<u>6,72</u> 1,38
339	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів /хімічний анкер/	100шт	0,18	<u>7195,78</u> 3789,04	<u>2345,52</u> 977,16	1295	682	<u>422</u> 176	<u>25,7600</u> 6,7969	<u>4,64</u> 1,22
340	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,01744	<u>938077,12</u> 228049,52	<u>49655,16</u> 20001,02	16360	3977	<u>866</u> 349	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>28,33</u> 2,13
341	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0585	<u>37176,25</u> -	- -	2175	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2646	<u>37176,25</u> -	- -	9837	-	- -	- -	- -
343	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходи та сходові площадки) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,10256	<u>988696,46</u> 207594,56	<u>32148,71</u> 12979,19	101401	21291	<u>3297</u> 1331	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>155,43</u> 8,15
344	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,8015	<u>37176,25</u> -	- -	29797	-	- -	- -	- -
345	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм в осях 5-6/П-Р	т	0,0266	<u>37176,25</u> -	- -	989	-	- -	- -	- -
346	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,23	<u>12443,55</u> 8388,30	<u>4055,25</u> 1704,54	2862	1929	<u>933</u> 392	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>13,74</u> 2,74
347	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,2	<u>14114,94</u> 9434,21	<u>4680,73</u> 1967,42	2823	1887	<u>936</u> 393	<u>67,2000</u> 13,7565	<u>13,44</u> 2,75
348	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,01744	<u>938077,12</u> 228049,52	<u>49655,16</u> 20001,02	16360	3977	<u>866</u> 349	<u>1624,4000</u> 122,3669	<u>28,33</u> 2,13
349	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0715	<u>37176,25</u> -	- -	2658	-	- -	- -	- -
350	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,3234	<u>37176,25</u> -	- -	12023	-	- -	- -	- -
351	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (сходи та сходові площадки) бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,15856	<u>988696,46</u> 207594,56	<u>32148,71</u> 12979,19	156768	32916	<u>5097</u> 2058	<u>1515,5100</u> 79,4730	<u>240,3</u> 12,6
352	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,12	<u>37176,25</u> -	- -	41637	-	- -	- -	- -
353	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0568	<u>37176,25</u> -	- -	2112	-	- -	- -	- -
354	КБ7-60-3	Огородження сходів Установлення огорожі з поручнями /перила сходів/	100м	0,44	<u>15573,54</u> 11896,70	<u>1228,80</u> 363,67	6852	5235	<u>541</u> 160	<u>82,8000</u> 2,4725	<u>36,43</u> 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	& С123-361-2 варіант 1	Перила сходові, h=0,9 м	м	44	<u>5356,03</u>	-	235665	-	-	-	-
		Огородження рампи			-	-			-	-	-
356	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями	100м	0,55	<u>15573,54</u>	<u>1228,80</u>	8565	6543	<u>676</u>	<u>82,8000</u>	<u>45,54</u>
					11896,70	363,67			200	2,4725	1,36
357	& С123-361-2 варіант 1	Перила сходові, h=0,9 м	м	55	<u>5356,03</u>	-	294582	-	-	-	-
		Перехідна галерея			-	-			-	-	-
358	КБ6-22-7	Улаштування перекриттів , приведеною товщиною до 100 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,029	<u>1018082,34</u>	<u>26917,75</u>	29524	6666	<u>781</u>	<u>1678,0900</u>	<u>48,66</u>
					229864,77	11474,70			333	70,2113	2,04
359	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,15599	<u>37176,25</u>	-	5799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
360	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,03546	<u>106396,91</u>	<u>309,63</u>	3773	1136	<u>11</u>	<u>231,0000</u>	<u>8,19</u>
					32048,94	116,27			4	0,6150	0,02
361	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями	100м	0,147	<u>15573,54</u>	<u>1228,80</u>	2289	1749	<u>181</u>	<u>82,8000</u>	<u>12,17</u>
					11896,70	363,67			53	2,4725	0,36
362	& С123-361-2 варіант 1	Перила сходові, h=0,9 м	м	14,7	<u>5356,03</u>	-	78734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1449115	155898	<u>28883</u>		<u>1127,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1449115		11637		74,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1264334				
		всього заробітна плата, грн.					167535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88603				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					144,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32869				
		Всього будівельні роботи, грн.					1537718				

		Всього по розділу 6					1537718				
		Розділ 7. Вікна									
363	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,7937	<u>37797,95</u>	<u>201,63</u>	105596	11772	<u>563</u>	<u>31,5200</u>	<u>88,06</u>
					4213,91	151,00			422	0,9680	2,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	2,7937	<u>16761,37</u> 3649,74	<u>151,22</u> 113,25	46826	10196	<u>422</u> 316	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>76,27</u> 2,03
		Разом прямі витрати по розділу 7					152422	21968	<u>985</u> 738		<u>164,33</u> 4,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					152422				

		Всього по розділу 7					164685				
		Розділ 8. Вітражі									
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	-	-	-

		Всього по розділу 8					-				
		Розділ 9. Двері									
365	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-15	1 блок	8	<u>1249,95</u> 1039,16	-	10000	8313	-	7,4900	59,92
366	& К536111-МДФ варіант 7	Двері МДФ двостулкові засклені 2100*1500 мм	шт	8	<u>30434,62</u> -	-	243477	-	-	-	-
367	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	64	<u>8,67</u> -	-	555	-	-	-	-
368	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	91,2	<u>238,74</u> -	-	21773	-	-	-	-
369	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-10	1 блок	11	<u>912,65</u> 724,22	-	10039	7966	-	5,2200	57,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	& K536111-МДФ варіант 12	Двері МДФ глухі 2100*1000мм	шт	11	<u>9794,92</u> -	-	107744	-	-	-	-
371	C123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	114,4	<u>238,74</u> -	-	27312	-	-	-	-
372	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	88	<u>8,67</u> -	-	763	-	-	-	-
373	KB10-28-6	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-10	1 блок	4	<u>1073,88</u> 885,16	-	4296	3541	-	6,3800	25,52
374	& K536111-МДФ варіант 10	Двері МДФ заклені 2100*1000мм	шт	4	<u>16659,31</u> -	-	66637	-	-	-	-
375	C123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	41,6	<u>238,74</u> -	-	9932	-	-	-	-
376	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	32	<u>8,67</u> -	-	277	-	-	-	-
377	KB10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	16	<u>912,65</u> 724,22	-	14602	11588	-	5,2200	83,52
378	& K536111-МДФ варіант 13	Двері МДФ глухі 2100*900мм	шт	16	<u>5918,92</u> -	-	94703	-	-	-	-
379	C123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	163,2	<u>238,74</u> -	-	38962	-	-	-	-
380	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	128	<u>8,67</u> -	-	1110	-	-	-	-
381	KB10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	15	<u>883,36</u> 702,02	-	13250	10530	-	5,0600	75,9
382	& K536111-МДФ варіант 14	Двері МДФ глухі 2100*700мм	шт	15	<u>6500,32</u> -	-	97505	-	-	-	-
383	C123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	147	<u>238,74</u> -	-	35095	-	-	-	-
384	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	120	<u>8,67</u> -	-	1040	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	38	<u>1249,95</u> 1039,16	- -	47498	39488	- -	7,4900	284,62
386	& К536111-МДФ варіант 9	Двері МДФ двостулкові глухі з фрамугою ДГ21-13, Ф04-13	шт	1	<u>35173,03</u> -	- -	35173	-	- -	- -	- -
387	& К536111-МДФ варіант 15	Двері МДФ глухі ДГ21-10 з фрамугою Ф04-10	шт	15	<u>12701,92</u> -	- -	190529	-	- -	- -	- -
388	& К536111-МДФ варіант 11	Двері МДФ заклені Д021-11л	шт	6	<u>25589,62</u> -	- -	153538	-	- -	- -	- -
389	& К536111-МДФ варіант 8	Двері МДФ двостулкові заклені 2100*1300 мм	шт	3	<u>25589,62</u> -	- -	76769	-	- -	- -	- -
390	& К536111-МДФ варіант 6	Двері МДФ двостулкові заклені 2100*1350 мм з армованим склом та ґратами з обох боків висотою 1200 мм	шт	12	<u>27236,92</u> -	- -	326843	-	- -	- -	- -
391	& К536111-МДФ варіант 4	Двері МДФ двостулкові заклені 2100*1120 мм	шт	1	<u>25298,92</u> -	- -	25299	-	- -	- -	- -
392	С123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	414,94	<u>238,74</u> -	- -	99063	-	- -	- -	- -
393	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	304	<u>8,67</u> -	- -	2636	-	- -	- -	- -
394	КБ10-21-1	Установлення залізних виробів фрамужних	100шт	0,13	<u>20152,33</u> 20152,33	- -	2620	2620	- -	118,9700	15,47
395	& С124-58-14Д	Доводчик	шт	13	<u>2244,26</u> -	- -	29175	-	- -	- -	- -
396	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку Д0-25-9	1 блок	4	<u>1249,95</u> 1039,16	- -	5000	4157	- -	7,4900	29,96
397	& К536111-МДФ варіант 3	Дверний блок МДФ 2500*900мм, з фрамугою 400*900 мм	шт	4	<u>24300,85</u> -	- -	97203	-	- -	- -	- -
398	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	32	<u>8,67</u> -	- -	277	-	- -	- -	- -
399	С123-357 варіант 1	Лиштва МДФ, шириною 100 мм	м	52,864	<u>132,98</u> -	- -	7030	-	- -	- -	- -
400	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,0812	<u>39881,54</u> 35687,32	<u>1767,14</u> 663,58	43120	38585	<u>1911</u> 717	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>254,54</u> 3,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	& K536111-501-69 варіант 2	Блоки дверні ДГ21-15 металеві протипожежні EI60	шт	3	<u>25094,92</u> -	- -	75285	-	- -	- -	- -
402	& K536111-101-32 варіант 3	Блоки дверні ДГ21-13 металеві протипожежні EI 60	шт	2	<u>23030,96</u> -	- -	46062	-	- -	- -	- -
403	& K536111-101-32 варіант 5	Блоки дверні ДГ20-13,5 металеві протипожежні EI 60	шт	1	<u>23030,96</u> -	- -	23031	-	- -	- -	- -
404	& K536112-103-64 варіант 1	Блоки дверні ДГ21-10 металеві протипожежні EI60	шт	26	<u>12123,55</u> -	- -	315212	-	- -	- -	- -
405	& K536111-101-32 варіант 4	Блоки дверні ДГ21-9 металеві протипожежні EI60	шт	7	<u>13789,76</u> -	- -	96528	-	- -	- -	- -
406	& K536111-301-91 варіант 1	Блоки дверні ДГ21-7 металеві протипожежні EI60	шт	2	<u>13177,73</u> -	- -	26355	-	- -	- -	- -
407	& K536111-301-91 варіант 2	Двері глухі металеві посиленої конструкції 2100*1900 мм	шт	2	<u>37157,93</u> -	- -	74316	-	- -	- -	- -
408	& K536111-101-32 варіант 9	Двері глухі металеві посиленої к-ції, 2100*1300мм	шт	2	<u>29228,48</u> -	- -	58457	-	- -	- -	- -
409	& K536111-101-32 варіант 8	Двері глухі металеві посиленої к-ції, 2100*1500мм	шт	2	<u>16457,06</u> -	- -	32914	-	- -	- -	- -
410	& C111-1-39-4-B1 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	л	16,52	<u>567,28</u> -	- -	9371	-	- -	- -	- -
411	KB10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01	<u>50831,47</u> 28563,66	<u>1688,67</u> 1264,63	508	286	<u>17</u> 13	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>1,91</u> 0,08
412	& C126-6-12	Вікно передавальне	шт	1	<u>6553,68</u> -	- -	6554	-	- -	- -	- -
413	KB10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0126	<u>34963,30</u> 24594,29	- -	441	310	- -	190,5500	2,4
414	& C123-237-1	Люк-лаз ДЛ 9-7	шт	2	<u>8316,85</u> -	- -	16634	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					2722513	127384	<u>1928</u> 730	<u>891,18</u> 3,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2722513 2593201 128114 66770 107,41 24482 2789283				
		Всього по розділу 9					2789283				
		Розділ 10. Підлоги									
415	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів	1 м3	7,45	<u>3363,72</u> 622,74	<u>508,27</u> 187,27	25060	4639	<u>3787</u> 1395	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>35,61</u> 9,7
416	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної єврорубероїдом на мастиці, перший шар	100м2	5,5036	<u>51002,74</u> 7516,30	<u>27,92</u> 25,24	280699	41367	<u>154</u> 139	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>281,23</u> 0,92
417	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар /будівельна плівка/	100м2	3,143	<u>3752,76</u> 1521,98	<u>153,98</u> 66,06	11795	4784	<u>484</u> 208	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>34,48</u> 1,26
418	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих - ЕППС 50 мм (1ий шар)	100м2	3,143	<u>41406,86</u> 4436,45	<u>37,23</u> 33,65	130142	13944	<u>117</u> 106	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>103,03</u> 0,7
419	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих - ЕППС 50 мм (другий шар перехрещено)	100м2	3,143	<u>41406,86</u> 4436,45	<u>37,23</u> 33,65	130142	13944	<u>117</u> 106	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>103,03</u> 0,7
420	& С111-1-39-5	Клей монтажний "рідкі цвяхи"	шт	16	<u>280,87</u> -	- -	4494	-	- -	- -	- -
421	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з ППЕ полотна	10 м2	165,365	<u>571,49</u> 192,51	- -	94504	31834	- -	1,4400 -	238,13 -
422	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,139	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	2403	1019	<u>24</u> 22	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>7,82</u> 0,14
423	КБ11-11-2 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних - до 100 мм	100м2	0,139	<u>43700,16</u> 3918,82	<u>714,85</u> 646,12	6074	545	<u>99</u> 90	<u>30,0800</u> 4,2624	<u>4,18</u> 0,59
424	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,139	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	310	280	<u>13</u> 12	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>2,25</u> 0,08
425	& С111-8744	Сітка 100x100 діам.4 Вр-1	м2	15,29	<u>103,77</u> -	- -	1587	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,689	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	29203	12377	<u>292</u> 264	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>95,01</u> 1,74
427	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 40 мм	100м2	1,689	<u>10925,04</u> 979,71	<u>178,71</u> 161,53	18452	1655	<u>302</u> 273	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>12,7</u> 1,8
428	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,689	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	3771	3405	<u>160</u> 145	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>27,36</u> 0,96
429	& С111-8744	Сітка 100x100 діам.4 Вр-1	м2	185,79	<u>103,77</u> -	-	19279	-	-	-	-
430	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,044	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	35341	14979	<u>354</u> 320	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>114,98</u> 2,11
431	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 50 мм	100м2	2,044	<u>16387,56</u> 1469,56	<u>268,07</u> 242,29	33496	3004	<u>548</u> 495	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>23,06</u> 3,27
432	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,044	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	4564	4121	<u>194</u> 175	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>33,11</u> 1,16
433	& С111-8744	Сітка 100x100 діам.4 Вр-1	м2	224,84	<u>103,77</u> -	-	23332	-	-	-	-
434	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	18,9274	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	327254	138705	<u>3277</u> 2962	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>1064,67</u> 19,54
435	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60 мм)	100м2	18,9274	<u>21850,08</u> 1959,41	<u>357,43</u> 323,06	413565	37087	<u>6765</u> 6115	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>284,67</u> 40,34
436	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	18,9274	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	42263	38162	<u>1797</u> 1624	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>306,62</u> 10,71
437	& С111-8746	Сітка 100x100 діам.6 Вр-1	м2	1966,95	<u>206,17</u> -	-	405526	-	-	-	-
438	& С111-8744	Сітка 100x100 діам.4 Вр-1	м2	115,06	<u>103,77</u> -	-	11940	-	-	-	-
439	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9,1435	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	158091	67006	<u>1583</u> 1431	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>514,32</u> 9,44
440	КБ11-11-2 к=13,4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 87 мм)	100м2	9,1435	<u>36598,89</u> 3282,01	<u>598,69</u> 541,12	334642	30009	<u>5474</u> 4948	<u>25,1920</u> 3,5698	<u>230,34</u> 32,64
441	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	9,1435	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	20417	18436	<u>868</u> 785	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>148,12</u> 5,18
442	& С111-8744	Сітка 100x100 діам.4 Вр-1	м2	1005,785	<u>103,77</u> -	-	104370	-	-	-	-
443	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм /вн.сходи/	100м2	2,0445	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	35349	14983	<u>354</u> 320	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>115</u> 2,11
444	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	21,3349	<u>26782,83</u> 8298,84	<u>37,23</u> 33,65	571409	177055	<u>794</u> 718	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>1359,03</u> 4,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
445	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформованих основ (до 10мм)	100м2	21,3349	<u>18968,43</u> 3458,93	<u>37,23</u> 33,65	404690	73796	<u>794</u> 718	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>566,44</u> 4,74	
446	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	17,8814	<u>91313,20</u> 9949,90	<u>14,89</u> 13,46	1632808	177918	<u>266</u> 241	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>1252,59</u> 1,59	
447	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	15,5015	<u>138186,59</u> 23429,50	<u>67,02</u> 60,57	2142099	363192	<u>1039</u> 939	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>2556,97</u> 6,19	
448	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиці і підсходиці з керамічних плиток з шорсткою поверхнею розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	204,45	<u>1902,93</u> 754,23	<u>1,86</u> 1,68	389054	154202	<u>380</u> 343	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>1085,63</u> 2,27	
449	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї (МДФ плінтус)	100м	10,55	<u>19222,65</u> 1916,88	<u>3,72</u> 3,37	202799	20223	<u>39</u> 36	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>135,46</u> 0,23	
450	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші Конструкція сцени актового залу	1 м2	128,7	<u>2416,45</u> 1227,23	<u>1,86</u> 1,68	310997	157945	<u>239</u> 216	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>1111,97</u> 1,43	
451	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів /сцена та сходи/	1 м3	5,2	<u>22400,50</u> 9164,91	<u>67,97</u> 25,52	116483	47658	<u>353</u> 133	<u>61,3900</u> 0,1350	<u>319,23</u> 0,7	
452	КБ10-55-2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів, естакад //матеріал ДСА-2//	10м3	0,52	<u>19083,66</u> 3970,59	- -	9924	2065	- -	29,7000	15,44	
453	КБ11-35-1	Улаштування покриттів дощатих товщиною 28 мм	100м2	1,13	<u>116402,30</u> 10815,85	<u>212,58</u> 108,35	131535	12222	<u>240</u> 122	<u>83,0200</u> 0,6369	<u>93,81</u> 0,72	
454	КБ10-57-3	Антисептування водними розчинами покриттів по фермах	100м2	1,13	<u>2023,20</u> 851,61	<u>21,65</u> 5,79	2286	962	<u>24</u> 7	<u>6,3700</u> 0,0402	<u>7,2</u> 0,05	
455	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази манс.пов. - тип XIV	100м2	1,13	<u>15377,05</u> 3064,27	<u>1,86</u> 1,68	17376	3463	<u>2</u> 2	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>20,44</u> 0,01	
456	КБ13-13-3	Грунтування бетонних поверхонь (стяжки) глибокопроникною грунтовкою	100м2	4,88	<u>1772,76</u> 806,08	<u>10,66</u> 4,00	8651	3934	<u>52</u> 20	<u>4,6800</u> 0,0272	<u>22,84</u> 0,13	
457	КБ13-20-7	Фарбування погрунтованих бетонних поверхонь фарбою з підвищеною стійкістю до стирання	100м2	4,88	<u>12843,24</u> 340,90	<u>60,52</u> 7,78	62675	1664	<u>295</u> 38	<u>2,4000</u> 0,0532	<u>11,71</u> 0,26	
Разом прямі витрати по розділу 10							8710851	1692584	<u>31280</u> 25468		<u>12338,48</u> 168,15	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							8710851					
							6986987					
							1718052					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					916178 1500,8 342091 9627029				

		Всього по розділу 10					9627029				
		Розділ 11. Опорядження внутрішнє									
458	КБ15-55-4	Підготовка поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит	100м2	2,7447	<u>9780,33</u> 7232,42	<u>18,62</u> 16,83	26844	19851	<u>51</u> 46	<u>49,1700</u> 0,1110	<u>134,96</u> 0,3
459	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,7447	<u>21804,86</u> 5951,95	<u>1,86</u> 1,68	59848	16336	<u>5</u> 5	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>117,75</u> 0,03
460	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	24,319	<u>19469,38</u> 19416,66	<u>5,58</u> 5,05	473476	472194	<u>136</u> 123	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>3403,44</u> 0,81
461	& С111-136-16-Т	Підвіси в комплекті	шт	1946	<u>28,06</u> -	-	54605	-	-	-	-
462	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	1946	<u>45,90</u> -	-	89321	-	-	-	-
463	& С126-1308-5-3	Профілі напрямні довж. 3,6 м	шт	642	<u>182,38</u> -	-	117088	-	-	-	-
464	& С126-1308-7-1 варіант 1	Профілі поперечні довжиною 1,2м	шт	3851	<u>62,14</u> -	-	239301	-	-	-	-
465	& С126-1308-8-1	Профілі поперечні довжиною 0,6м	шт	3851	<u>34,14</u> -	-	131473	-	-	-	-
466	& С126-1306-7-1 варіант 1	Кутник пристінний 3,0м	шт	875	<u>99,22</u> -	-	86818	-	-	-	-
467	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6x40 в комплекті	шт	7223	<u>3,18</u> -	-	22969	-	-	-	-
468	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі Грильятто	100м2	24,319	<u>36191,47</u> 2328,06	<u>9,31</u> 8,41	880140	56616	<u>226</u> 205	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>408,07</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	КБ9-38-2 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1, 03	Монтаж стель підвісних алюмінієвих "Грильято" /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	2,3477	<u>65371,99</u> 64706,12	<u>467,60</u> 191,50	153474	151911	<u>1098</u> 450	<u>466,3840</u> 1,2078	<u>1094,93</u> 2,84
470	& С126- 1191-1	Стеля "Грильято" в комплекті	м2	234,77	<u>2016,59</u> -	- -	473435	-	- -	- -	- -
471	КБ15-64-1	ГКЛ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	5,6699	<u>24714,47</u> 24531,33	<u>91,22</u> 82,45	140129	139090	<u>517</u> 467	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>931,68</u> 3,08
472	& С111-136- 16-Т	Підвіси в комплекті	шт	397	<u>28,06</u> -	- -	11140	-	- -	- -	- -
473	& С1545- 174-6	Тяга підвісу	шт	397	<u>45,90</u> -	- -	18222	-	- -	- -	- -
474	& С1545-43- 5-Я	Дюбелі 6x40 в комплекті	шт	1349	<u>3,18</u> -	- -	4290	-	- -	- -	- -
475	& С111- 1477-21 варіант 1	Шуруп самонарізні 3,5x9,5	шт	8845	<u>0,61</u> -	- -	5395	-	- -	- -	- -
476	& С111- 1678-15	Стрічка ущільнююча	м	510,29	<u>8,54</u> -	- -	4358	-	- -	- -	- -
477	& С113- 2168-1	Подовжувач однорівневий	шт	170	<u>25,02</u> -	- -	4253	-	- -	- -	- -
478	& С126- 1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	1445,82	<u>40,55</u> -	- -	58628	-	- -	- -	- -
479	& С126- 1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	510,29	<u>27,59</u> -	- -	14079	-	- -	- -	- -
480	& С1111- 813-1	Краб	шт	964	<u>10,76</u> -	- -	10373	-	- -	- -	- -
481	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	5,6699	<u>41341,23</u> 21586,01	<u>39,09</u> 35,33	234401	122391	<u>222</u> 200	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>773,2</u> 1,32
482	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (2ий шар: ДВП ламіноване)	100 м2	0,072	<u>22717,86</u> 21586,01	<u>39,09</u> 35,33	1636	1554	<u>3</u> 3	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>9,82</u> 0,02
483	& С111-741- 2-У-1 варіант 1	ДВП ламіноване (шпоноване)	м2	7,56	<u>2142,39</u> -	- -	16196	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,5979	<u>10331,09</u> 9266,67	<u>9,31</u> 8,41	57832	51874	<u>52</u> 47	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>352,67</u> 0,31
485	КБ15-56-6 к=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,5979	<u>2067,39</u> 1941,59	<u>3,72</u> 3,37	11573	10869	<u>21</u> 19	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>73,89</u> 0,12
486	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	1119,58	<u>19,25</u> -	- -	21552	-	- -	- -	- -
487	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,5979	<u>21804,86</u> 5951,95	<u>1,86</u> 1,68	122061	33318	<u>10</u> 9	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>240,15</u> 0,06
488	КБ10-14-3	Підшивання стелі плитами ДСП (ламіноване)	100м2	0,765	<u>13987,22</u> 13987,22	- -	10700	10700	- -	<u>106,0200</u> -	<u>81,11</u> -
489	& С111-741-3 варіант 1	Листи ДСП ламіновані	м2	80,325	<u>552,96</u> -	- -	44417	-	- -	- -	- -
490	& С1545-44-4	Шуруп 3,5x25 мм	шт	1607	<u>0,48</u> -	- -	771	-	- -	- -	- -
491	КБ11-43-1	стельовий багет Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	3,04	<u>1920,60</u> 1916,88	<u>3,72</u> 3,37	5839	5827	<u>12</u> 10	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>39,03</u> 0,07
492	С111-609 варіант 2	Клей монтажний	кг	15,656	<u>323,15</u> -	- -	5059	-	- -	- -	- -
493	С111-1722 варіант 3	Стельовий багет	м	307,04	<u>41,10</u> -	- -	12619	-	- -	- -	- -
494	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування =====	100м2	0,1824	<u>21804,86</u> 5951,95	<u>1,86</u> 1,68	3977	1086	- -	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>7,82</u> -
		Стіни та укоси =====									
495	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняною штукатуркою по каменю і бетону стін	100м2	13,5563	<u>39922,12</u> 11116,05	<u>308,07</u> 272,51	541196	150693	<u>4176</u> 3694	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>1060,92</u> 28,87
496	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення гіпсовою штукатуркою по каменю і бетону стін	100м2	48,311	<u>45062,23</u> 16535,86	<u>380,83</u> 336,87	2177001	798864	<u>18398</u> 16275	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>5431,12</u> 127,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	КБ15-54-1	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів і балок	100м2	1,95	<u>36727,05</u> 19901,28	<u>651,22</u> 576,87	71618	38807	<u>1270</u> 1125	<u>135,3000</u> 4,4604	<u>263,84</u> 8,7
498	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків гіпсовою штукатуркою по каменю і бетону	100м2	1,93	<u>67526,36</u> 40679,07	<u>359,29</u> 324,74	130326	78511	<u>693</u> 627	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>503,31</u> 4,13
499	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	77,261	<u>6751,44</u> 5813,00	<u>5,58</u> 5,05	521623	449118	<u>431</u> 390	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>3053,35</u> 2,57
500	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати /+1мм/	100 м2	77,261	<u>3331,66</u> 3080,06	<u>7,45</u> 6,73	257407	237969	<u>576</u> 520	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>1617,85</u> 3,43
501	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	15452,2	<u>19,25</u> -	- -	297455	-	- -	- -	- -
502	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	75,8618	<u>19761,42</u> 5287,38	<u>1,86</u> 1,68	1499137	401110	<u>141</u> 127	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>2891,09</u> 0,84
503	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4961	<u>18658,19</u> 6961,97	<u>1,86</u> 1,68	9256	3454	<u>1</u> 1	<u>50,1800</u> 0,0111	<u>24,89</u> 0,01
504	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /цементно-вапняною/	100м2	13,5563	<u>9001,04</u> 8748,94	<u>3,72</u> 3,37	122021	118603	<u>50</u> 46	<u>63,0600</u> 0,0222	<u>854,86</u> 0,3
505	С111-2015-4 варіант 2	Шпаклівка цементно-вапняна	кг	1626,76	<u>34,89</u> -	- -	56758	-	- -	- -	- -
506	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	13,5563	<u>144453,99</u> 33318,32	<u>63,29</u> 57,21	1958262	451673	<u>858</u> 776	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>3179,9</u> 5,12
507	КБ15-77-1	Опорядження стін європанелями на основі ДСП	100м2	0,1145	<u>211968,87</u> 34278,51	<u>33,51</u> 30,29	24270	3925	<u>4</u> 3	<u>241,3300</u> 0,1998	<u>27,63</u> 0,02
508	КБ15-77-1	Опорядження стін листами ДВП	100м2	0,0355	<u>92079,87</u> 34278,51	<u>33,51</u> 30,29	3269	1217	<u>1</u> 1	<u>241,3300</u> 0,1998	<u>8,57</u> 0,01
509	КБ15-180-10	Декоративне клейове оздоблення поверхні за ескізами 2-ї категорії складності (декоративне панно)	100м2	0,607	<u>21528,53</u> 21521,00	- -	13068	13063	- -	<u>127,0500</u> -	<u>77,12</u> -
510	КБ15-77-1	Опорядження стін дзеркалами	100м2	0,232	<u>375073,02</u> 34278,51	<u>33,51</u> 30,29	87017	7953	<u>8</u> 7	<u>241,3300</u> 0,1998	<u>55,99</u> 0,05
511	КБ15-77-2	Опорядження стін рейковими панелями	100м2	0,3257	<u>506378,84</u> 29136,54	<u>33,51</u> 30,29	164928	9490	<u>11</u> 10	<u>207,5400</u> 0,1998	<u>67,6</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	& С111-1-39-5	Клей монтажний "рідкі цвяхи"	шт	20	<u>280,87</u>	-	5617	-	-	-	-
513	КБ15-47-5	Установлення наугольної стрічки	100м	6,5	<u>3026,11</u>	-	19670	19670	-	20,2700	131,76
					3026,11	-			-	-	-
514	С111-1844-1 варіант 7	Наугольна стрічка	м	682,5	<u>2,83</u>	-	1931	-	-	-	-
		М/к актового залу			-	-			-	-	-
515	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1,95	<u>3300,46</u>	<u>116,85</u>	6436	1835	<u>228</u>	<u>5,7838</u>	<u>11,28</u>
					940,97	12,73			25	0,0871	0,17
516	КБ13-26-6 Коб=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1,95	<u>7837,69</u>	<u>172,24</u>	15283	2742	<u>336</u>	<u>8,7604</u>	<u>17,08</u>
					1405,96	28,52			56	0,1946	0,38
		Разом прямі витрати по розділу 11					11611841	3882314	<u>29535</u>		<u>26946,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11611841		25267		192,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7699992				
		всього заробітна плата, грн.					3907581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2029933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3256,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					742324				
		Всього будівельні роботи, грн.					13641774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 11						13641774				
		Розділ 12. Зовнішнє оздоблення										
517	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	19,423	<u>224100,47</u> 66143,06	-	4352703	1284697	-	417,8600	8116,09	
518	С111-1844-1 варіант 3	Кутник армувальний з сіткою	м	1229,11	<u>43,35</u>	-	53282	-	-	-	-	
519	С111-1844-1 варіант 5	Профіль фасадний для деформаційного шва	м	144,02	<u>331,67</u>	-	47767	-	-	-	-	
520	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	10,55	<u>5636,41</u> 3026,11	-	59464	31925	-	20,2700	213,85	
521	С111-1844-1 варіант 4	Привіконний профіль з сіткою	м	1108,61	<u>64,77</u>	-	71805	-	-	-	-	
522	КБ26-35-1	Улаштування декоративних елементів фасаду з мінеральної вати товщ. 30 мм	1 м3	0,9918	<u>4352,98</u> 4339,86	-	4317	4304	-	29,0700	28,83	
523	& С114МВ	Плити мінераловатні товщ.30 мм	м2	36,37	<u>351,82</u>	-	12796	-	-	-	-	
524	С111-1844-1 варіант 6	Кутник армувальний без сітки	м	132,23	<u>25,40</u>	-	3359	-	-	-	-	
525	С1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 про для приклеювання мінераловатних плит	кг	198,36	<u>20,48</u>	-	4062	-	-	-	-	
526	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	198,36	<u>20,48</u>	-	4062	-	-	-	-	
527	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	13,22	<u>62,52</u>	-	827	-	-	-	-	
528	& С111-136-98	Дюбелі фасадні металеві довжиною 160мм	шт	267	<u>7,37</u>	-	1968	-	-	-	-	
529	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	38,02	<u>56,18</u>	-	2136	-	-	-	-	
530	КБ15-78-3	Утеплення колон мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,404	<u>150941,13</u> 76118,50	-	60980	30752	-	480,8800	194,28	
531	& С114МВ	Плити мінераловатні товщ.30 мм	м2	43,23	<u>351,82</u>	-	15209	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	1,4093	<u>39605,63</u> 37129,36	-	55816	52326	-	231,3500	326,04
533	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	23,96	<u>94,92</u>	-	2274	-	-	-	-
534	С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна (камінцева)	кг	380,51	<u>141,40</u>	-	53804	-	-	-	-
535	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	1,4093	<u>28653,28</u> 26671,87	-	40381	37589	-	168,5000	237,47
536	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	70,75	<u>226,05</u>	-	15993	-	-	-	-
537	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	5,018	<u>154252,12</u> 59558,23	<u>104,91</u> 77,53	774037	298863	<u>526</u> 389	<u>414,5200</u> 0,5135	<u>2080,06</u> 2,58
538	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт Перехідна галерея	100м2 вп	24,78	<u>14304,10</u> 5992,26	-	354456	148488	-	45,4200	1125,51
539	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,184	<u>236807,77</u> 66143,06	-	280380	78313	-	417,8600	494,75
540	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,108	<u>235631,71</u> 76118,50	-	25448	8221	-	480,8800	51,94
541	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,8	<u>14304,10</u> 5992,26	-	40051	16778	-	45,4200	127,18
Разом прямі витрати по розділу 12								6337377	1992256	<u>526</u> 389	<u>12996</u> 2,58
Разом будівельні роботи, грн.								6337377			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								4344595			
всього заробітна плата, грн.								1992645			
Загальновиробничі витрати, грн.								1000504			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								1559,82			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								355548			
Всього будівельні роботи, грн.								7337881			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 12						7337881				
		Розділ 13. Ганки										
542	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	51,6	<u>2064,60</u> 286,26	<u>120,14</u> 50,49	106533	14771	<u>6199</u> 2605	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>118,68</u> 17,54	
543	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,6665	<u>529064,77</u> 33755,15	<u>12612,63</u> 5352,61	352622	22498	<u>8406</u> 3568	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>166,23</u> 21,81	
544	КБ6-18-9	Улаштування сходинок	100м3	0,0545	<u>880744,07</u> 223641,27	<u>43269,13</u> 17355,90	48001	12188	<u>2358</u> 946	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>86,82</u> 5,78	
545	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,645592	<u>37176,25</u> -	-	24001	-	-	-	-	
546	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	1,0584	<u>106396,91</u> 32048,94	<u>309,63</u> 116,27	112610	33921	<u>328</u> 123	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>244,49</u> 0,65	
547	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями /перила сходові/	100м	0,1774	<u>15573,54</u> 11896,70	<u>1228,80</u> 363,67	2763	2110	<u>218</u> 65	<u>82,8000</u> 2,4725	<u>14,69</u> 0,44	
548	& С123-361-2 варіант 1	Перила сходові, h=0,9 м	м	17,74	<u>5356,03</u> -	-	95016	-	-	-	-	
549	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат	1 т	0,187	<u>110080,31</u> 6409,70	<u>897,39</u> 470,90	20585	1199	<u>168</u> 88	<u>47,3600</u> 2,8560	<u>8,86</u> 0,53	
550	КБ15-171-4	Олійне фарбування фарбою по металу ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,085	<u>24230,75</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	2060	1253	-	106,2600 0,0111	9,03 -	
551	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,8105	<u>138208,06</u> 23429,50	<u>67,02</u> 60,57	388434	65849	<u>188</u> 170	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>463,59</u> 1,12	
		Разом прямі витрати по розділу 13						1152625	153789	<u>17865</u> 7565		<u>1112,39</u> 47,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						1152625				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						980971				
		всього заробітна плата, грн.						161354				
		Загальновиробничі витрати, грн.						85455				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						139,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						31736				
		Всього будівельні роботи, грн.						1238080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 13					1238080				
		Разом прямі витрати по надземній частині					37149770	8793636	<u>225814</u> 101663		<u>61161,99</u> 674,37
		Разом будівельні роботи, грн.					37149770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28130320				
		всього заробітна плата, грн.					8895299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4623336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7420,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1691389				
		Всього будівельні роботи, грн.					41773106				

		Всього по надземній частині					41773106				
		Разом прямі витрати по кошторису					46489552	10937534	<u>267698</u> 127638		<u>76224,5</u> 851,68
		Разом будівельні роботи, грн.					46489552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35284320				
		всього заробітна плата, грн.					11065172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5757545				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9249,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2108245				
		Всього будівельні роботи, грн.					52247097				

		Всього по кошторису					52247097				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					86325,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13173417				

Склав

кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Д.В.Станішевська

Перевірив

ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на сантехнічні роботи
Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10845,856 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,54283 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1902,838 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,92868	<u>27350,86</u> 13276,10	<u>2569,52</u> 1120,50	52751	25605	<u>4956</u> 2161	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>186,93</u> 14,39
2	& С130-557-134	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-400	шт.	6	<u>4109,72</u> -	-	24658	-	-	-	-
3	& С130-557-135-10	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-500	шт.	6	<u>4111,35</u> -	-	24668	-	-	-	-
4	& С130-557-136-11	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-600	шт.	11	<u>5022,55</u> -	-	55248	-	-	-	-
5	& С130-557-137	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-700	шт.	1	<u>5962,59</u> -	-	5963	-	-	-	-
6	& С130-557-138-ЛН	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-800	шт.	5	<u>5964,24</u> -	-	29821	-	-	-	-
7	& С130-557-139	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-900	шт.	3	<u>6899,24</u> -	-	20698	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C130-557-140	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-1000	шт.	4	<u>6898,42</u>	-	27594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C130-557-141	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-1200	шт.	2	<u>11152,68</u>	-	22305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C130-557-143	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-1400	шт.	4	<u>11982,16</u>	-	47929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C130-557-144	Радіатори сталеві з нижн. підключен. 22-600-1600	шт.	1	<u>13960,05</u>	-	13960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	1,2	<u>5951,92</u>	<u>73,08</u>	7142	6771	<u>88</u>	<u>40,6700</u>	<u>48,8</u>
					<u>5642,56</u>	<u>31,30</u>			<u>38</u>	<u>0,2128</u>	<u>0,26</u>
13	& C130-559-22-25	Рушникосушка	шт	12	<u>4490,88</u>	-	53891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1630-156-2 варіант 1	Вузол підключення прохідний 1/2"xG3/4	к-т	43	<u>1236,11</u>	-	53153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1630-445-1 варіант 1	Головка термостатична	шт	43	<u>786,49</u>	-	33819	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C1630-536-3	Клапан динамічний термостатичний радіаторний, діам. 15 мм	шт	43	<u>388,68</u>	-	16713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C1630-536-4	Клапан запірний радіаторний, діам. 15 мм	шт	43	<u>510,23</u>	-	21940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1630-155-18 варіант 1	Клапан прохідний, діам. 15 мм	шт	14	<u>798,03</u>	-	11172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C1630-1433-2-8P	Крани кульові з американками, діаметр 15 мм	шт	30	<u>358,07</u>	-	10742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C1630-1910-47	Кран кульовий 3/4" з американкою	шт	11	<u>350,65</u>	-	3857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C1630-1910-46-ЛО	Кран кульовий діам.25 мм з американкою	шт	7	<u>867,08</u>	-	6070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1630-1910-44 варіант 1	Кран кульовий діам.80 мм з американкою	шт	2	<u>2269,87</u>	-	4540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C1630-1910-44 варіант 2	Кран кульовий діам.100 мм з американкою	шт	2	<u>2347,22</u>	-	4694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	10	<u>31,20</u>	-	312	312	-	<u>0,2000</u>	<u>2</u>
					<u>31,20</u>	-			-	-	-
25	& C130-465-1	Автоматичний розповітрявач Д-15 мм	шт	10	<u>647,82</u>	-	6478	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	10	<u>64,32</u> 54,57	-	643	546	-	0,3600	3,6
27	& С1630-1161-3	Манометр технічний МТП1-160	шт	10	<u>504,29</u> -	-	5043	-	-	-	-
28	& С1630-127-14 варіант 1	Штуцер для манометра	шт	10	<u>229,45</u> -	-	2295	-	-	-	-
29	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	7	<u>73,28</u> 73,28	-	513	513	-	0,5100	3,57
30	& С1630-986-2-Х	Термометр технічний ТТП	шт	7	<u>715,11</u> -	-	5006	-	-	-	-
31	& С1630-986-1-Ф варіант 1	Гільза під термометр	шт	7	<u>188,31</u> -	-	1318	-	-	-	-
32	КБ18-15-2	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 159 мм	1 шт	2	<u>6982,43</u> 1654,76	<u>131,93</u> 46,66	13965	3310	<u>264</u> 93	<u>11,2500</u> 0,3054	<u>22,5</u> 0,61
33	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10 шт	0,2	<u>52167,89</u> 3796,73	<u>2484,37</u> 881,74	10434	759	<u>497</u> 176	<u>26,7300</u> 5,8719	<u>5,35</u> 1,17
34	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>170671,15</u> 17750,58	<u>4699,22</u> 1348,77	3413	355	<u>94</u> 27	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>2,38</u> 0,18
35	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,09	<u>133637,23</u> 16060,62	<u>3559,46</u> 1028,46	12027	1445	<u>320</u> 93	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>9,68</u> 0,62
36	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>89166,08</u> 13539,11	<u>3616,42</u> 929,15	7133	1083	<u>289</u> 74	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>7,26</u> 0,5
37	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,15	<u>74548,42</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	11182	1063	<u>107</u> 38	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>7,31</u> 0,25
38	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>60072,66</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	7209	850	<u>86</u> 30	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>5,85</u> 0,2
39	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,22	<u>46944,13</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	57272	8643	<u>870</u> 307	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>59,43</u> 2,01
40	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,76	<u>35159,20</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	26721	5384	<u>542</u> 191	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>37,02</u> 1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,04	<u>34095,13</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	1364	283	<u>29</u> 10	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>1,95</u> 0,07
42	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	4,2	<u>1495,76</u> 1461,93	<u>33,83</u> 2,09	6282	6140	<u>142</u> 9	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>34,52</u> 0,06
43	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,56	<u>1495,76</u> 1461,93	<u>33,83</u> 2,09	838	819	<u>19</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>4,6</u> 0,01
44	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	5,37	<u>19325,26</u> 13421,17	<u>5903,12</u> 3513,12	103777	72072	<u>31700</u> 18865	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>482,76</u> 132,95
45	С113-1902 варіант 1	Труби металопластикові багатошарові універсальні Ду 16х2 мм	м	192,5	<u>74,49</u> -	-	14339	-	-	-	-
46	С113-1737 варіант 1	Фасонні частини із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	<u>32,05</u> -	-	3205	-	-	-	-
47	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,48	<u>17530,11</u> 13794,40	<u>3734,74</u> 2173,15	78535	61799	<u>16732</u> 9736	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>413,95</u> 68,52
48	С113-1903 варіант 1	Труби металопластикові багатошарові універсальні Ду 20х2,25 мм	м	115,5	<u>134,01</u> -	-	15478	-	-	-	-
49	С113-1738 варіант 1	Фасонні частини із поліпропілену діам. 25 мм	шт	48	<u>40,01</u> -	-	1920	-	-	-	-
50	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,32	<u>18182,58</u> 15839,67	<u>2340,97</u> 1303,13	42184	36748	<u>5431</u> 3023	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>246,15</u> 21,22
51	С113-1904 варіант 1	Труби металопластикові багатошарові універсальні Ду 25х2,5 мм	м	63	<u>181,64</u> -	-	11443	-	-	-	-
52	С113-1739 варіант 1	Фасонні частини із поліпропілену діам. 32 мм	шт	27	<u>47,98</u> -	-	1295	-	-	-	-
53	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	210,6	<u>488,36</u> 488,36	-	102849	102849	-	3,5200	741,31
54	& С113-2146-2	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 16х2мм	м	924	<u>33,16</u> -	-	30640	-	-	-	-
55	& С113-2147-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 20х2,25мм	м	462	<u>37,85</u> -	-	17487	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C113-2148-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 25x2,5 мм.	м	252	<u>44,99</u>	-	11337	-	-	-	-
57	& C113-2449-1	Ізоляційна труба Д 65мм	м	54	<u>117,73</u>	-	6357	-	-	-	-
58	& C113-2446-1-2Б	Ізоляційна труба Д 50 мм	м	48	<u>86,72</u>	-	4163	-	-	-	-
59	& C113-2445-1	Ізоляційна труба Д 40 мм	м	90	<u>78,87</u>	-	7098	-	-	-	-
60	& C113-2444-1	Ізоляційна труба Д 32 мм	м	72	<u>63,67</u>	-	4584	-	-	-	-
61	& C113-2443-1	Ізоляційна труба Д 25 мм	м	126	<u>55,41</u>	-	6982	-	-	-	-
62	& C113-2442-1	Ізоляційна труба Д 20 мм	м	78	<u>50,71</u>	-	3955	-	-	-	-
63	& C113-1423-7 варіант 1	Гільза із ст. труб Д= 325 мм, L=550	шт	2	<u>1450,67</u>	-	2901	-	-	-	-
64	& C113-1423-7 варіант 2	Гільза із ст. труб Д= 159 мм, L=420	шт	2	<u>258,94</u>	-	518	-	-	-	-
65	& C113-1423-7 варіант 3	Гільза із ст. труб Д= 159 мм, L=160	шт	4	<u>99,05</u>	-	396	-	-	-	-
66	& C113-1423-7 варіант 4	Гільза із ст. труб Д= 133 мм, L=550	шт	4	<u>267,18</u>	-	1069	-	-	-	-
67	& C113-1423-7 варіант 5	Гільза із ст. труб Д= 133 мм, L=440	шт	2	<u>214,43</u>	-	429	-	-	-	-
68	& C113-1423-7 варіант 6	Гільза із ст. труб Д= 133 мм, L=420	шт	2	<u>204,54</u>	-	409	-	-	-	-
69	& C113-1423-7 варіант 7	Гільза із ст. труб Д= 114 мм, L=440	шт	2	<u>179,82</u>	-	360	-	-	-	-
70	& C113-1423-7 варіант 8	Гільза із ст. труб Д= 114 мм, L=420	шт	2	<u>171,57</u>	-	343	-	-	-	-
71	& C113-1423-7 варіант 9	Гільза із ст. труб Д= 114 мм, L=340	шт	22	<u>138,61</u>	-	3049	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C113-1423-7 варіант 10	Гільза із ст. труб D= 89 мм, L=340	шт	12	<u>95,42</u> -	- -	1145	-	- -	- -	- -
73	& C113-1423-7 варіант 11	Гільза із ст. труб D= 57 мм, L=550	шт	30	<u>83,40</u> -	- -	2502	-	- -	- -	- -
74	& C113-1423-7 варіант 12	Гільза із ст. труб D= 57 мм, L=420	шт	40	<u>63,62</u> -	- -	2545	-	- -	- -	- -
75	& C113-1423-7 варіант 13	Гільза із ст. труб D= 57 мм, L=160	шт	110	<u>35,85</u> -	- -	3944	-	- -	- -	- -
76	КБ15-171-4	<i>Олійне фарбування фарбою по металу грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази</i>	100м2	0,75	<u>24225,08</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	18169	11057	<u>1</u> 1	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>79,7</u> 0,01
77	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	<u>57,02</u> -	- -	4562	-	- -	- -	- -
78	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, кранів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	2	<u>550,41</u> 346,27	<u>79,27</u> 22,96	1101	693	<u>159</u> 46	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31
79	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, кранів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	9	<u>575,84</u> 346,27	<u>112,91</u> 28,42	5183	3116	<u>1016</u> 256	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>21,69</u> 1,63
80	& C130-465-19	Вентиль запірний "Шремакс-А" D=40 мм	шт	3	<u>5453,29</u> -	- -	16360	-	- -	- -	- -
81	& C130-465-18	Вентиль запірний "Шремакс-А" D=32 мм	шт	1	<u>2796,84</u> -	- -	2797	-	- -	- -	- -
82	& C130-465-17-Я	Вентиль запірний "Шремакс-А" D=25 мм	шт	1	<u>2744,26</u> -	- -	2744	-	- -	- -	- -
83	& C130-465-20	Вентиль запірний балансувальний "Шремакс-М" D=40 мм	шт	3	<u>1421,03</u> -	- -	4263	-	- -	- -	- -
84	& C130-465-21	Вентиль запірний балансувальний "Шремакс-М" D=32 мм	шт	2	<u>3837,89</u> -	- -	7676	-	- -	- -	- -
85	& C130-465-22	Вентиль запірний балансувальний "Шремакс-М" D=25 мм	шт	1	<u>3191,29</u> -	- -	3191	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1286060	352215	<u>63342</u> 35175		<u>2433,13</u> 246,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1286060				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					870503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					387390 200786 321,53 73288 1486846				
		----- Всього по розділу 1					1486846				
		Розділ 2. Вентиляція									
86	КБ20-42-9 H2=H5=0,9	Установлення камер припливних із рекуперацією тепла продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>18718,94</u> 11405,70	<u>606,62</u> 206,36	18719 11406	11406	<u>607</u> 206	<u>81,2430</u> 1,3645	<u>81,24</u> 1,36
87	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	19	<u>962,98</u> 913,43	<u>47,08</u> 19,37	18297 17355	17355	<u>895</u> 368	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>117,99</u> 2,34
88	КБ20-32-1 H2=H5=0,9	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	12	<u>866,68</u> 822,09	<u>42,37</u> 17,43	10400 9865	9865	<u>508</u> 209	<u>5,5890</u> 0,1108	<u>67,07</u> 1,33
89	& С130-66-19	Вентилятор 120	шт	8	<u>1990,28</u> -	-	15922 -	-	-	-	-
90	& С130-66-20 варіант 1	Вентилятор каналний RV 125L з регулятором продуктивності	шт	2	<u>10712,46</u> -	-	21425 -	-	-	-	-
91	& С130-66-22 варіант 1	Вентилятор каналний RV 200L з регулятором продуктивності	шт	7	<u>6976,30</u> -	-	48834 -	-	-	-	-
92	& С130-66-23 варіант 1	Вентилятор каналний RV 315L з регулятором продуктивності	шт	2	<u>16016,27</u> -	-	32033 -	-	-	-	-
93	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,17	<u>12024,34</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	2044 676	676	<u>401</u> 157	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>4,71</u> 0,89
94	& С171-499П1-4	Опорні рами ПВ1	шт	1	<u>42418,68</u> -	-	42419 -	-	-	-	-
95	КБ20-19-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	1 зонт	5	<u>561,66</u> 397,90	<u>61,67</u> 20,36	2808 1990	1990	<u>308</u> 102	<u>2,9400</u> 0,1384	<u>14,7</u> 0,69
96	& С130-293-2	Зонт ЗВП 800x700	шт	1	<u>6006,06</u> -	-	6006 -	-	-	-	-
97	& С130-293-2 варіант 1	Зонт ЗВП 750x750	шт	1	<u>6005,30</u> -	-	6005 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С130-293-3	Зонт ЗВО-1 800x800x400 з ж/ф	шт	3	<u>18272,86</u>	-	54819	-	-	-	-
99	КБ20-19-8	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром до 6500 мм	1 зонт	4	<u>915,61</u> 699,71	<u>106,92</u> 38,17	3662	2799	<u>428</u> 153	<u>5,1700</u> 0,2595	<u>20,68</u> 1,04
100	& С130-293-5	Зонт ЗВО-1 1000x1250x400 з ж/ф	шт	1	<u>32611,36</u>	-	32611	-	-	-	-
101	& С130-293-4	Зонт ЗВО-1 1250x1250x400 з ж/ф	шт	2	<u>38441,74</u>	-	76883	-	-	-	-
102	& С130-293-6	Зонт ЗВО-1 2000x1250x400 з ж/ф	шт	1	<u>56886,73</u>	-	56887	-	-	-	-
103	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2617	<u>146666,67</u> 35000,04	<u>749,22</u> 307,06	38383	9160	<u>196</u> 80	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>68,51</u> 0,55
104	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,1085	<u>144702,34</u> 35000,04	<u>749,22</u> 307,06	15700	3798	<u>81</u> 33	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>28,41</u> 0,23
105	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 355 мм	100м2	1,2416	<u>140814,06</u> 32045,49	<u>662,43</u> 269,89	174835	39788	<u>822</u> 335	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>297,61</u> 2,28
106	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1,2789	<u>146806,67</u> 35000,04	<u>749,22</u> 307,06	187751	44762	<u>958</u> 393	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>334,82</u> 2,67
107	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	3,6379	<u>143733,57</u> 32045,49	<u>662,43</u> 269,89	522888	116578	<u>2410</u> 982	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>872</u> 6,68
108	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	2,4537	<u>190278,07</u> 27727,31	<u>607,62</u> 246,41	466885	68035	<u>1491</u> 605	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>508,9</u> 4,11
109	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	4,6463	<u>184881,51</u> 20863,66	<u>469,19</u> 184,17	859015	96939	<u>2180</u> 856	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>725,1</u> 5,82
110	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,21	<u>218047,20</u> 14181,84	<u>428,17</u> 165,66	45790	2978	<u>90</u> 35	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>22,28</u> 0,24
111	& С113-10-7-1	Вузол проходження даху	шт	2	<u>23560,79</u>	-	47122	-	-	-	-
112	КБ20-14-7	Установлення дросель-клапанів периметром до 1600 мм	1 шт	1	<u>482,98</u> 275,33	<u>9,14</u> 3,91	483	275	<u>9</u> 4	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& C1630-451-7-3Я4 варіант 1	Дросель-клапан прямокутний 300x200	шт	1	<u>2841,42</u>	-	2841	-	-	-	-
114	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	31	<u>319,47</u> 249,30	<u>36,11</u> 10,88	9904	7728	<u>1119</u> 337	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>56,42</u> 2,31
115	& C130-596-38-4	Решітка радіальна регульована 400x150	шт	20	<u>1224,99</u>	-	24500	-	-	-	-
116	& C130-596-38-3	Решітка радіальна регульована 500x150	шт	8	<u>1424,56</u>	-	11396	-	-	-	-
117	& C130-595-22-4	Решітка Н-35-45, 300x300	шт	1	<u>1464,05</u>	-	1464	-	-	-	-
118	& C130-595-22-3	Решітка Ж-30-70, 800x300	шт	2	<u>3470,91</u>	-	6942	-	-	-	-
119	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	5	<u>456,02</u> 323,27	<u>55,35</u> 18,89	2280	1616	<u>277</u> 94	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>11,8</u> 0,65
120	& C130-595-22-1 варіант 1	Решітка жалюзійна регульована Р 700x400	шт	2	<u>7623,33</u>	-	15247	-	-	-	-
121	& C130-595-22-2	Решітка Ж-30-70, 900x900	шт	2	<u>8187,04</u>	-	16374	-	-	-	-
122	& C130-595-22-1	Решітка Ж-30-70, 1200x700	шт	1	<u>8643,33</u>	-	8643	-	-	-	-
123	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	232	<u>319,47</u> 249,30	<u>36,11</u> 10,88	74117	57838	<u>8378</u> 2524	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>422,24</u> 17,28
124	& C130-595-34-9	Анемостат RM-125 +рама	шт	40	<u>383,73</u>	-	15349	-	-	-	-
125	& C130-595-34-8 варіант 1	Анемостат RM-150 +рама	шт	10	<u>628,53</u>	-	6285	-	-	-	-
126	& C130-596-38-3	Решітка радіальна регульована 500x150	шт	8	<u>1424,56</u>	-	11396	-	-	-	-
127	& C130-596-6-1	Решітки вентиляційні регульовані 150x150	шт	60	<u>474,46</u>	-	28468	-	-	-	-
128	& C130-596-25	Решітки вентиляційні регульовані 250x150	шт	45	<u>673,69</u>	-	30316	-	-	-	-
129	& C130-596-38-2 варіант 2	Решітки вентиляційні 400x200	шт	32	<u>780,86</u>	-	24988	-	-	-	-
130	& C130-596-38-2 варіант 1	Решітки вентиляційні регульовані 400x200	шт	16	<u>985,96</u>	-	15775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C130-596-38-1 варіант 1	Решітки вентиляційні двоярядні регульовані 400х200	шт	16	<u>1182,89</u> -	-	18926	-	-	-	-
132	& C130-596-39-1	Решітка дверна 350	шт	5	<u>258,35</u> -	-	1292	-	-	-	-
133	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	4	<u>1710,34</u> 1240,64	<u>77,65</u> 33,26	6841	4963	<u>311</u> 133	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>37,12</u> 0,9
134	& C130-397-13	Клапан противибуховий EPD-8	шт	4	<u>115966,72</u> -	-	463867	-	-	-	-
135	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 300х200 мм	1 шт	2	<u>5507,27</u> 354,59	<u>22,84</u> 9,78	11015	709	<u>46</u> 20	<u>2,6200</u> 0,0665	<u>5,24</u> 0,13
136	& C1630-1122-20 варіант 1	Шумопоглинач каналний 300х200	шт	2	<u>6903,05</u> -	-	13806	-	-	-	-
137	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих прямокутного перерізу периметром до 3400мм, довжиною 1000 мм	1 шт	7	<u>275,30</u> 214,96	<u>45,68</u> 19,56	1927	1505	<u>320</u> 137	<u>1,6500</u> 0,1330	<u>11,55</u> 0,93
138	& C1630-1122-20	Шумоглушник ШП 720х450 - 1000	шт	2	<u>9782,82</u> -	-	19566	-	-	-	-
139	& C1630-1122-23	Шумоглушник ШП 700х300 - 1000	шт	1	<u>8500,58</u> -	-	8501	-	-	-	-
140	& C1630-1122-22	Шумоглушник ШП 900х350 - 1000	шт	1	<u>10866,37</u> -	-	10866	-	-	-	-
141	& C1630-1122-21	Шумоглушник ШП 900х410 - 1000	шт	1	<u>11342,92</u> -	-	11343	-	-	-	-
142	& C1630-1122-19	Шумоглушник ШП 930х580 - 1000	шт	2	<u>12924,79</u> -	-	25850	-	-	-	-
143	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	1 шт	5	<u>308,70</u> 250,38	<u>13,70</u> 5,87	1544	1252	<u>69</u> 29	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>9,25</u> 0,2
144	& C1630-1156-9	Шумоглушник круглий ШК діаметром 200мм, довжиною 600мм	шт	5	<u>2828,82</u> -	-	14144	-	-	-	-
145	& C1630-41-3	Вставки гнучка, діаметр 200 мм	шт	6	<u>514,90</u> -	-	3089	-	-	-	-
146	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм	1 шт	4	<u>308,70</u> 250,38	<u>13,70</u> 5,87	1235	1002	<u>55</u> 23	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>7,4</u> 0,16
147	& C1630-1156-10	Шумоглушник круглий ШК діаметром 250мм, довжиною 600мм	шт	4	<u>2918,72</u> -	-	11675	-	-	-	-
148	& C1630-41-11	Вставки гнучка, діаметр 250 мм.	шт	8	<u>601,00</u> -	-	4808	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки до 400 мм	1 шт	4	<u>525,36</u> 418,20	<u>22,84</u> 9,78	2101	1673	<u>91</u> 39	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>12,36</u> 0,27
150	& С1630- 1156-12	Шумоглушник круглий ШК діаметром 355мм, довжиною 1000мм	шт	4	<u>5993,83</u> -	-	23975	-	-	-	-
151	& С1630-41- 5	Вставки гнучка, діаметр 355 мм	шт	2	<u>860,76</u> -	-	1722	-	-	-	-
152	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм	1 шт	2	<u>432,44</u> 354,59	<u>22,84</u> 9,78	865	709	<u>46</u> 20	<u>2,6200</u> 0,0665	<u>5,24</u> 0,13
153	& С1630- 1156-11	Шумоглушник круглий ШК діаметром 315мм, довжиною 600мм	шт	2	<u>3535,86</u> -	-	7072	-	-	-	-
154	& С1630-41- 2	Вставки гнучка, діаметр 315 мм	шт	4	<u>714,41</u> -	-	2858	-	-	-	-
155	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	9	<u>323,61</u> 236,85	<u>9,14</u> 3,91	2912	2132	<u>82</u> 35	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>15,75</u> 0,24
156	& С1630- 1771-1	Клапани зворотні, діаметр 125 мм	шт	2	<u>402,00</u> -	-	804	-	-	-	-
157	& С1630-41- 4	Вставки гнучка, діаметр 125 мм	шт	4	<u>385,17</u> -	-	1541	-	-	-	-
158	& С1630- 1771-2	Клапани зворотні, діаметр 200 мм	шт	5	<u>546,11</u> -	-	2731	-	-	-	-
159	& С1630- 1771-3	Клапани зворотні, діаметр 315 мм	шт	2	<u>766,45</u> -	-	1533	-	-	-	-
160	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	7	<u>1097,48</u> 947,59	<u>13,70</u> 5,87	7682	6633	<u>96</u> 41	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>47,81</u> 0,28
161	& С130-397- 10	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 250x150	шт	1	<u>6686,29</u> -	-	6686	-	-	-	-
162	& С130-397- 11	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 300x200	шт	2	<u>7010,68</u> -	-	14021	-	-	-	-
163	& С130-397- 9	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 300x150	шт	1	<u>6860,95</u> -	-	6861	-	-	-	-
164	& С130-397- 8	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 450x200	шт	3	<u>7568,25</u> -	-	22705	-	-	-	-
165	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	6	<u>1710,34</u> 1240,64	<u>77,65</u> 33,26	10262	7444	<u>466</u> 200	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>55,68</u> 1,36
166	& С130-397- 5	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 600x350	шт	2	<u>9909,94</u> -	-	19820	-	-	-	-
167	& С130-397- 4	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 600x400	шт	2	<u>11052,89</u> -	-	22106	-	-	-	-
168	& С130-397- 7	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 700x250	шт	1	<u>9495,65</u> -	-	9496	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	& С130-397-12	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 700х300	шт	1	<u>9957,07</u>	-	9957	-	-	-	-
170	КБ20-14-1	Установлення дросель-клапанів діаметром до 250 мм	1 шт	4	<u>360,14</u>	<u>9,14</u>	1441	986	<u>37</u>	<u>1,8000</u>	<u>7,2</u>
					246,56	3,91			16	0,0266	0,11
171	& С1630-452-1	Дросель-клапан діам.250мм	шт	4	<u>1520,14</u>	-	6081	-	-	-	-
172	КБ20-14-6	Установлення дросель-клапанів периметром до 1000 мм	1 шт	22	<u>384,73</u>	<u>9,14</u>	8464	5424	<u>201</u>	<u>1,8000</u>	<u>39,6</u>
					246,56	3,91			86	0,0266	0,59
173	& С1630-451-14	Дросель-клапан 250х250 із зворотнім клапаном	шт	1	<u>1398,24</u>	-	1398	-	-	-	-
174	& С1630-451-11-3Я8	Дросель-клапан 250х150 із зворотнім клапаном	шт	1	<u>1264,09</u>	-	1264	-	-	-	-
175	& С1630-451-9-3Я6	Дросель-клапан 200х100 із зворотнім клапаном	шт	12	<u>904,04</u>	-	10848	-	-	-	-
176	& С1630-451-8-3Я5 варіант 1	Дросель-клапан 200х150 із зворотнім клапаном	шт	5	<u>1019,14</u>	-	5096	-	-	-	-
177	& С1630-451-12	Дросель-клапан 150х150 із зворотнім клапаном	шт	3	<u>904,60</u>	-	2714	-	-	-	-
178	КБ20-14-7	Установлення дросель-клапанів периметром до 1600 мм	1 шт	8	<u>482,98</u>	<u>9,14</u>	3864	2203	<u>73</u>	<u>2,0100</u>	<u>16,08</u>
					275,33	3,91			31	0,0266	0,21
179	& С1630-451-7-3Я4	Дросель-клапан 250х350	шт	1	<u>2943,42</u>	-	2943	-	-	-	-
180	& С1630-451-13	Дросель-клапан 300х300	шт	4	<u>1705,96</u>	-	6824	-	-	-	-
181	& С1630-451-10-3Я7	Дросель-клапан 400х150	шт	1	<u>1725,03</u>	-	1725	-	-	-	-
182	& С1630-451-6-3Я3	Дросель-клапан 400х250	шт	2	<u>2017,88</u>	-	4036	-	-	-	-
183	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	95	<u>925,40</u>	-	87913	87913	-	6,6700	633,65
					925,40	-			-	-	-
184	& С114-269-У-2	Ізоляція рулонна	м2	950	<u>410,60</u>	-	390070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	& С113-10-28-10	Хомут з вібровставкою діам.350	шт	32	<u>195,95</u>	-	6270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	& С113-10-28-9	Хомут з вібровставкою діам.315	шт	6	<u>159,00</u>	-	954	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	& С113-10-28-8	Хомут з вібровставкою діам.250	шт	17	<u>111,82</u>	-	1901	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	& С113-10-28-7	Хомут з вібровставкою діам.200	шт	21	<u>99,48</u>	-	2089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	& C113-10-28-6	Хомут з вібровставкою діам.150	шт	24	<u>91,17</u>	-	2188	-	-	-	-
190	& C113-10-28-5	Хомут з вібровставкою діам.125	шт	28	<u>83,61</u>	-	2341	-	-	-	-
191	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	0,15	<u>2413,64</u> 2404,74	-	362	361	-	16,9300	2,54
192	& C114-1-ВБ	Ізоляція (базальтова мінеральна вата) товщ. 30мм	м2	5	<u>818,89</u>	-	4094	-	-	-	-
193	& C1545-291-1-3	Шпилька з різьбою - М8 2м	шт	244	<u>91,80</u>	-	22399	-	-	-	-
194	& C1545-291-3-3ЩФ	Втулка розпірна латунна М8х28	шт.	1400	<u>7,47</u>	-	10458	-	-	-	-
195	& C1545-62-1-1	Зажим з болтом 2,5ммхМ8х25	шт	2640	<u>10,40</u>	-	27456	-	-	-	-
196	& C111-1678-1-6	Фольга алюмінієва 50ммх50м самокл. армована	шт	12	<u>308,22</u>	-	3699	-	-	-	-
197	& C111-1678-1-5	Фольга алюмінієва 50ммх50м самокл.	шт	76	<u>225,51</u>	-	17139	-	-	-	-
198	& C111-101-1	Підвіси	шт	1050	<u>38,23</u>	-	40142	-	-	-	-
199	& C111-101-1 варіант 1	Струбцина монтажна М8	шт	140	<u>38,18</u>	-	5345	-	-	-	-
200	& C111-92-16-1	Болт М8 х 25	кг	97,222	<u>223,58</u>	-	21737	-	-	-	-
201	& C1545-29-12-3П	Гайка М8	кг	24,14	<u>219,13</u>	-	5290	-	-	-	-
202	& C1545-29-12-3П варіант 1	Гайка М8 подовжена	кг	2,22	<u>520,51</u>	-	1156	-	-	-	-
203	& C111-92-20-3ЮЦ	Шайба М 8	кг	10,38	<u>562,46</u>	-	5838	-	-	-	-
204	& C111-92-19	Шайба М 8 збільшена	кг	2,81	<u>225,22</u>	-	633	-	-	-	-
205	& C111-136-10-3ЮФ	Дюбель розпірний рамний 12х140мм з болтом	шт	320	<u>21,03</u>	-	6730	-	-	-	-
206	& C111-136-9 варіант 1	Дюбель забивний з комірцем та шурупом6Х60	шт	1250	<u>7,34</u>	-	9175	-	-	-	-
207	& C111-155-6-3ЩК	Саморізи з буром	шт	53350	<u>0,77</u>	-	41080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	& C130-481-7	Шинорейка 20	м	3100	<u>35,70</u>	-	110670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	& C101-372-12-1	Кутник для шинорейки	шт	11660	<u>9,73</u>	-	113452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	& C111-1831-5-3Ю3	Профілі перфоровані	м	370	<u>58,61</u>	-	21686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	& C113-2353-1	Ущільнювач	м	1550	<u>58,24</u>	-	90272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	& C111-1604-3	Стрічка перфорована 18мм (25м)	шт	23	<u>331,58</u>	-	7626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	& C1632-102-1-3	Силікон сірий	шт	47	<u>321,68</u>	-	15119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	& C1550-38-1-1НБ	Піна монтажна	шт.	29	<u>291,78</u>	-	8462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	& C111-1638-1-3ЩЦ	Круги відрізи по металу, діаметр 125 мм	шт	205	<u>69,67</u>	-	14282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	& C111-1804-4-29	Лист з покрівельної сталі 1250x2000x0,55	шт	8	<u>674,45</u>	-	5396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	КПЗ-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	6	<u>1381,80</u>	-	8291	8291	-	7,0000	42
					1381,80	-			-	-	-
218	КПЗ-5-1	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний	пристр.	4	<u>1974,00</u>	-	7896	7896	-	10,0000	40
					1974,00	-			-	-	-
219	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	<u>3948,00</u>	-	23688	23688	-	20,0000	120
					3948,00	-			-	-	-
220	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	4	<u>5527,20</u>	-	22109	22109	-	28,0000	112
					5527,20	-			-	-	-
		Отвори									
221	КБ46-30-3 к=2,2 (приведення до товщ. 220 мм)	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 220 мм	100шт	0,12	<u>78977,94</u>	<u>28621,38</u>	9477	6043	<u>3434</u>	<u>346,2360</u>	<u>41,55</u>
					50356,56	12030,44			1444	84,1192	10,09
222	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,00125	<u>38809,52</u>	-	49	49	-	327,1200	0,41
					38809,52	-			-	-	-
		приєднання вент.установок									
223	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,65	<u>30586,75</u>	<u>5568,51</u>	19881	11970	<u>3620</u>	<u>125,2000</u>	<u>81,38</u>
					18415,67	3366,54			2188	23,7433	15,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	C113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	61,49	<u>635,81</u>	-	39096	-	-	-	-
225	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	14	<u>137,26</u>	-	1922	-	-	-	-
226	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	<u>222,53</u>	-	890	-	-	-	-
227	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	12	<u>138,58</u>	-	1663	-	-	-	-
228	C113-1786	Перехід редуційний /редукція/ діам. 63x40 мм	шт	4	<u>67,82</u>	-	271	-	-	-	-
229	C113-1784 варіант 1	Перехід редуційний /редукція/ діам. 63x20 мм	шт	4	<u>42,28</u>	-	169	-	-	-	-
230	C113-1787	Перехід редуційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	2	<u>66,65</u>	-	133	-	-	-	-
231	C113-1884	Хомут із шурупом діам. 63 мм	шт	22	<u>35,61</u>	-	783	-	-	-	-
232	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,24	<u>23545,04</u> 17198,21	<u>2794,49</u> 1588,01	29196	21326	<u>3465</u> 1969	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>142,85</u> 13,83
233	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	116,19	<u>255,45</u>	-	29681	-	-	-	-
234	C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	48	<u>36,05</u>	-	1730	-	-	-	-
235	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	26	<u>38,37</u>	-	998	-	-	-	-
236	C113-1749	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	4	<u>70,50</u>	-	282	-	-	-	-
237	C113-1779	Перехід редуційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	6	<u>23,21</u>	-	139	-	-	-	-
238	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	8	<u>509,90</u>	-	4079	-	-	-	-
239	C113-1844	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 40x5/4" мм	шт	2	<u>700,33</u>	-	1401	-	-	-	-
240	C113-1854	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 40x5/4" мм	шт	2	<u>498,21</u>	-	996	-	-	-	-
241	C113-1805	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	8	<u>383,27</u>	-	3066	-	-	-	-
242	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	10	<u>96,21</u>	-	962	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
243	C113-1849	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	6	<u>73,32</u>	-	440	-	-	-	-	
244	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	8	<u>58,15</u>	-	465	-	-	-	-	
245	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	4	<u>76,64</u>	-	307	-	-	-	-	
246	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10	<u>6,98</u>	-	70	-	-	-	-	
247	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>14,36</u>	-	144	-	-	-	-	
248	C113-1873-1A варіант 2	Кран кульовий з американкою 1 1/4"	шт	6	<u>710,56</u>	-	4263	-	-	-	-	
249	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий 1/2" метелик	шт	3	<u>171,82</u>	-	515	-	-	-	-	
250	C113-1873-1A варіант 3	Кран 1/2" ВЗ	шт	8	<u>171,82</u>	-	1375	-	-	-	-	
251	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	20	<u>33,48</u>	-	670	-	-	-	-	
252	C113-1831 варіант 1	Футорка 1/2-1/4"	шт	3	<u>35,89</u>	-	108	-	-	-	-	
253	C113-1770 варіант 1	Трійник 1/2" ВВВ нікель	шт	3	<u>84,58</u>	-	254	-	-	-	-	
254	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7	<u>9,46</u>	-	66	-	-	-	-	
255	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	5	<u>76,89</u> 54,57	-	384	273	-	0,3600	1,8	
256	C1630-113 варіант 1	Манометр 1/4" із нижнім підключенням 0-6 бар	комплект	5	<u>345,62</u>	-	1728	-	-	-	-	
257	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	18,9	<u>488,36</u> 488,36	-	9230	9230	-	3,5200	66,53	
258	& C113-2449-1 варіант 2	Ізоляційна труба Д 63 мм	м	66,3	<u>117,73</u>	-	7805	-	-	-	-	
259	& C113-2445-1	Ізоляційна труба Д 40 мм	м	126,48	<u>78,87</u>	-	9975	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2						5329685	729370	<u>33570</u> 13884		<u>5211,48</u> 95,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						5329685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4566745 743254 392078 636,82 145153 5721763					
		Всього по розділу 2					5721763					
		Розділ 3. Теплопостачання калориферів										
260	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,2	<u>34095,13</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	6819	1417	<u>143</u> 50	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>9,74</u> 0,33	
261	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,2	<u>35159,20</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	7032	1417	<u>143</u> 50	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>9,74</u> 0,33	
262	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15	<u>46944,13</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	7042	1063	<u>107</u> 38	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>7,31</u> 0,25	
263	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,55	<u>59917,13</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	32954	3896	<u>392</u> 139	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>26,79</u> 0,91	
264	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>91801,50</u> 8873,29	<u>1566,51</u> 499,32	36721	3549	<u>627</u> 200	<u>61,0100</u> 3,3385	<u>24,4</u> 1,34	
265	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,5	<u>1495,76</u> 1461,93	<u>33,83</u> 2,09	2244	2193	<u>51</u> 3	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>12,33</u> 0,02	
266	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,4	<u>133269,01</u> 16060,62	<u>3559,46</u> 1028,46	53308	6424	<u>1424</u> 411	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>43,03</u> 2,76	
267	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,85	<u>162412,15</u> 17750,58	<u>4699,22</u> 1348,77	138050	15088	<u>3994</u> 1146	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>101,07</u> 7,69	
268	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,25	<u>1495,76</u> 1461,93	<u>33,83</u> 2,09	1870	1827	<u>43</u> 3	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>10,28</u> 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	& С1630-87-2 варіант 1	Кран кульовий Ду15 мм	шт	10	<u>382,62</u> -	- -	3826	-	- -	- -	- -
270	& С1630-87-11	Кран кульовий фланцевий Д 80 мм	шт	2	<u>2285,10</u> -	- -	4570	-	- -	- -	- -
271	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	25,5	<u>488,36</u> 488,36	- -	12453	12453	- -	3,5200 -	89,76 -
272	& С113-2442-1 варіант 1	Ізоляція д. 20 мм	м	20	<u>50,71</u> -	- -	1014	-	- -	- -	- -
273	& С113-2443-1 варіант 1	Ізоляція д. 25 мм	м	15	<u>55,41</u> -	- -	831	-	- -	- -	- -
274	& С113-2444-1 варіант 1	Ізоляція д. 32 мм	м	55	<u>63,67</u> -	- -	3502	-	- -	- -	- -
275	& С113-2446-1-2Б варіант 1	Ізоляція д. 50 мм	м	40	<u>76,52</u> -	- -	3061	-	- -	- -	- -
276	& С113-2449-1 варіант 1	Ізоляція д. 65мм	м	40	<u>117,73</u> -	- -	4709	-	- -	- -	- -
277	& С113-2450-1 варіант 1	Ізоляція д. 89 мм	м	85	<u>259,10</u> -	- -	22024	-	- -	- -	- -
278	КБ15-171-4	Олійне фарбування фарбою по металу грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,25	<u>24225,08</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	6056	3686	- -	106,2600 0,0111	26,57 -
279	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	80	<u>57,02</u> -	- -	4562	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							352648	53013	<u>6924</u> 2040		<u>361,02</u> 13,65
Разом будівельні роботи, грн.							352648				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							292711				
всього заробітна плата, грн.							55053				
Загальновиробничі витрати, грн.							28281				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							44,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10251				
Всього будівельні роботи, грн.							380929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 3						380929				
		Розділ 4. Водопостачання В1, Т3										
280	КБ16-26-2	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>1105,43</u> 287,36	<u>79,27</u> 22,96	1105	287	<u>79</u> 23	<u>2,0000</u> 0,1561	<u>2</u> 0,16	
281	& С1630-1450-3-ЛП варіант 1	Лічильник холодної води DN-50 мм	шт	1	<u>20342,49</u> -	- -	20342	-	- -	- -	- -	
282	КБ18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10 шт	0,1	<u>25415,51</u> 3214,37	<u>1964,33</u> 679,59	2542	321	<u>196</u> 68	<u>22,6300</u> 4,5255	<u>2,26</u> 0,45	
283	& С1630-87-11	Кран кульовий фланцевий Д 80 мм	шт	3	<u>2285,10</u> -	- -	6855	-	- -	- -	- -	
284	& С1630-536-73	Клапан зворотній фланцевий ду 80	шт	1	<u>2802,86</u> -	- -	2803	-	- -	- -	- -	
285	& С1630-87-25	Кран кульовий Д 25 мм з заглушкою	шт	1	<u>365,52</u> -	- -	366	-	- -	- -	- -	
286	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	5	<u>64,32</u> 54,57	- -	322	273	- -	<u>0,3600</u> -	<u>1,8</u> -	
287	& С1630-1161-3 варіант 1	Манометр технічний	шт	5	<u>561,41</u> -	- -	2807	-	- -	- -	- -	
288	& С1630-127-14 варіант 1	Штуцер для манометра	шт	5	<u>229,45</u> -	- -	1147	-	- -	- -	- -	
289	& С1630-114-2-2Г	Опора металева ОП-1	шт	1	<u>10834,04</u> -	- -	10834	-	- -	- -	- -	
290	& С1630-114-4	Опора металева ОП-2	шт	1	<u>12864,50</u> -	- -	12865	-	- -	- -	- -	
291	& С1630-576-3	Клапан зворотній д.50 мм	шт	3	<u>1141,47</u> -	- -	3424	-	- -	- -	- -	
292	& С1630-576-77	Клапан зворотній, діаметр 25 мм	шт	3	<u>244,09</u> -	- -	732	-	- -	- -	- -	
293	& С1630-87-4 варіант 1	Кран кульовий Д 25 мм	шт	15	<u>365,52</u> -	- -	5483	-	- -	- -	- -	
294	& С130-465-2-24 варіант 1	Кран кульовий діам.20 мм	шт	20	<u>442,55</u> -	- -	8851	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	& C130-465-1-23 варіант 1	Кран кульовий діам.15 мм	шт	30	<u>286,82</u> -	- -	8605	-	- -	- -	- -
296	& C1630-87-3	Кран кульовий Д 32 мм	шт	2	<u>685,71</u> -	- -	1371	-	- -	- -	- -
297	& C130-465-6	Кран кульовий Ду-50 мм	шт	7	<u>746,84</u> -	- -	5228	-	- -	- -	- -
298	КБ18-5-2	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 2 м3	1 шт	2	<u>10867,93</u> 4775,38	<u>1134,99</u> 443,87	21736	9551	<u>2270</u> 888	<u>33,6200</u> 2,9297	<u>67,24</u> 5,86
299	& 2417-302-2	Ємнісний водонагрівач V=2000л	шт	2	<u>241435,15</u> -	- -	482870	-	- -	- -	- -
300	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>4278,36</u> 3028,29	<u>215,75</u> 76,67	8557	6057	<u>432</u> 153	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
301	& C1630-1162-28 варіант 1	Насос циркуляційний напором до 7,5м	шт	2	<u>11610,88</u> -	- -	23222	-	- -	- -	- -
302	КБ18-10-3	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	1 бак	2	<u>7607,94</u> 845,14	<u>101,00</u> 43,70	15216	1690	<u>202</u> 87	<u>5,9500</u> 0,2836	<u>11,9</u> 0,57
303	КБ17-6-1	Установлення фонтанчиків питних наземних	10компл.	0,1	<u>5641,70</u> 4848,09	<u>271,56</u> 109,93	564	485	<u>27</u> 11	<u>32,9600</u> 0,6789	<u>3,3</u> 0,07
304	& C130-1096-1 варіант 1	Фонтанчики питні	шт	1	<u>34027,98</u> -	- -	34028	-	- -	- -	- -
305	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	1 кран	4	<u>2120,33</u> 73,15	- -	8481	293	- -	0,4900 -	1,96 -
306	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	3	<u>3016,63</u> 73,15	- -	9050	219	- -	0,4900 -	1,47 -
307	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,9	<u>30216,26</u> 18415,67	<u>5568,51</u> 3366,54	27195	16574	<u>5012</u> 3030	<u>125,2000</u> 23,7433	<u>112,68</u> 21,37
308	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	90	<u>366,81</u> -	- -	33013	-	- -	- -	- -
309	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>27134,24</u> 17297,78	<u>5568,51</u> 3366,54	16281	10379	<u>3341</u> 2020	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>70,56</u> 14,25
310	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	60	<u>246,42</u> -	- -	14785	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,5	<u>23395,53</u> 17198,21	<u>2794,49</u> 1588,01	11698	8599	<u>1397</u> 794	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>57,6</u> 5,57
312	& С113-1897-10 варіант 1	Труба багат шарова діам.40x4,5 мм	м	50	<u>357,98</u> -	- -	17899	-	- -	- -	- -
313	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4	<u>20821,49</u> 15839,67	<u>2340,97</u> 1303,13	8329	6336	<u>936</u> 521	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>42,44</u> 3,66
314	& С113-1897-6 варіант 1	Труба багат шарова діам.32x3 мм	м	40	<u>301,88</u> -	- -	12075	-	- -	- -	- -
315	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,6	<u>19657,51</u> 13794,40	<u>3734,74</u> 2173,15	31452	22071	<u>5976</u> 3477	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>147,84</u> 24,47
316	& С113-1897-9 варіант 1	Труба багат шарова діам.25x2,5 мм	м	160	<u>225,08</u> -	- -	36013	-	- -	- -	- -
317	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,95	<u>22391,32</u> 13421,17	<u>5903,12</u> 3513,12	66054	39592	<u>17414</u> 10364	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>265,21</u> 73,03
318	& С113-1897-2 варіант 1	Труба багат шарова діам.20x2 мм	м	135	<u>122,89</u> -	- -	16590	-	- -	- -	- -
319	& С113-1897-3 варіант 1	Труба багат шарова діам.16x2 мм	м	160	<u>68,83</u> -	- -	11013	-	- -	- -	- -
320	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	69,5	<u>488,36</u> 488,36	- -	33941	33941	- -	3,5200 -	244,64 -
321	& С113-2449-1 варіант 1	Ізоляція д. 65мм	м	90	<u>117,73</u> -	- -	10596	-	- -	- -	- -
322	& С113-2446-1-2Б варіант 1	Ізоляція д. 50 мм	м	60	<u>76,52</u> -	- -	4591	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
323	& С113-2150-1 варіант 1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 40 мм	м	50	<u>63,05</u> -	- -	3153	-	- -	- -	- -	
324	& С113-2149-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 32х3мм	м	40	<u>55,19</u> -	- -	2208	-	- -	- -	- -	
325	& С113-2148-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 25х2,5 мм.	м	160	<u>44,99</u> -	- -	7198	-	- -	- -	- -	
326	& С113-2147-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 20х2,25мм	м	135	<u>37,85</u> -	- -	5110	-	- -	- -	- -	
327	& С113-2146-2	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 16х2мм	м	160	<u>33,16</u> -	- -	5306	-	- -	- -	- -	
328	КМ35-6-3	Монтаж водонагрівника- електричного	шт	1	<u>3041,40</u> 2684,81	<u>248,83</u> 102,22	3041	2685	<u>249</u> 102	<u>19,6000</u> 0,6072	<u>19,6</u> 0,61	
329	& 1514-4037-9	Електроводонагрівач V=80 л	шт	1	<u>7637,22</u> -	- -	7637	-	- -	- -	- -	
330	КМ11-350-2	Монтаж електромагнітного пристрiя	шт	1	<u>290,70</u> 229,89	<u>11,28</u> 5,43	291	230	<u>11</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04	
331	& С1630-717-22 варіант 1	Пристрiй для електромагнітної обробки води	шт	1	<u>13055,47</u> -	- -	13055	-	- -	- -	- -	
		Разом прямi витрати по розділу 4						1097930	159583	<u>37542</u> 21543		<u>1096,74</u> 151,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						1097930 900805 181126 93676 149,77 34132 1191606				
		----- Всього по розділу 4						1191606				
		Розділ 5. Водопостачання В1, Т3 (Ідальня)										
332	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>105,41</u> 96,27	<u>9,14</u> 3,91	105	96	<u>9</u> 4	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	& С1630-981-1 варіант 2	Лічильник холодної води Ду-25 мм	шт	1	<u>5630,81</u> -	-	5631	-	-	-	-
334	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10 шт	0,1	<u>13010,81</u> 1767,26	<u>947,02</u> 304,49	1301	177	<u>95</u> 30	<u>12,3000</u> 2,0619	<u>1,23</u> 0,21
335	& С1630-576-4	Клапан зворотній д.32 мм	шт	1	<u>600,86</u> -	-	601	-	-	-	-
336	& С1630-87-4 варіант 1	Кран кульовий Д 25 мм	шт	1	<u>365,52</u> -	-	366	-	-	-	-
337	& С1630-87-25	Кран кульовий Д 25 мм з заглушкою	шт	1	<u>365,52</u> -	-	366	-	-	-	-
338	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	1	<u>64,32</u> 54,57	-	64	55	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
339	& С1630-1161-3 варіант 1	Манометр технічний	шт	1	<u>561,41</u> -	-	561	-	-	-	-
340	& С1630-127-14 варіант 1	Штуцер для манометра	шт	1	<u>229,45</u> -	-	229	-	-	-	-
341	& С1630-114-2-2Г	Опора металева ОП-1	шт	1	<u>10834,04</u> -	-	10834	-	-	-	-
342	& С1630-114-4	Опора металева ОП-2	шт	1	<u>12864,50</u> -	-	12865	-	-	-	-
343	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	1 кран	5	<u>2120,33</u> 73,15	-	10602	366	-	<u>0,4900</u> -	<u>2,45</u> -
344	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	<u>23395,53</u> 17198,21	<u>2794,49</u> 1588,01	8422	6191	<u>1006</u> 572	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>41,47</u> 4,01
345	& С113-1897-10 варіант 1	Труба багат шарова діам.40x4,5 мм	м	36	<u>357,98</u> -	-	12887	-	-	-	-
346	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>20821,49</u> 15839,67	<u>2340,97</u> 1303,13	3331	2534	<u>375</u> 209	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>16,98</u> 1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	& С113-1897-6 варіант 1	Труба багатошарова діам.32x3 мм	м	16	<u>301,88</u> -	- -	4830	-	- -	- -	- -
348	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,32	<u>19657,51</u> 13794,40	<u>3734,74</u> 2173,15	6290	4414	<u>1195</u> 695	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>29,57</u> 4,89
349	& С113-1897-9 варіант 1	Труба багатошарова діам.25x2,5 мм	м	32	<u>225,08</u> -	- -	7203	-	- -	- -	- -
350	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1	<u>22391,32</u> 13421,17	<u>5903,12</u> 3513,12	22391	13421	<u>5903</u> 3513	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>89,9</u> 24,76
351	& С113-1897-2 варіант 1	Труба багатошарова діам.20x2 мм	м	20	<u>122,89</u> -	- -	2458	-	- -	- -	- -
352	& С113-1897-3 варіант 1	Труба багатошарова діам.16x2 мм	м	80	<u>68,83</u> -	- -	5506	-	- -	- -	- -
353	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	18,4	<u>488,36</u> 488,36	- -	8986	8986	- -	3,5200	64,77
354	& С113-2150-1 варіант 1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 40 мм	м	36	<u>63,05</u> -	- -	2270	-	- -	- -	- -
355	& С113-2149-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 32x3мм	м	16	<u>55,19</u> -	- -	883	-	- -	- -	- -
356	& С113-2148-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 25x2,5 мм.	м	32	<u>44,99</u> -	- -	1440	-	- -	- -	- -
357	& С113-2147-1	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 20x2,25мм	м	20	<u>37,85</u> -	- -	757	-	- -	- -	- -
358	& С113-2146-2	Ізоляційні труби з захисним покриттям для труб 16x2мм	м	80	<u>33,16</u> -	- -	2653	-	- -	- -	- -
359	& С1630-87-4 варіант 1	Кран кульовий Д 25 мм	шт	4	<u>365,52</u> -	- -	1462	-	- -	- -	- -
360	& С130-465-2-24 варіант 1	Кран кульовий діам.20 мм	шт	4	<u>442,55</u> -	- -	1770	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	& С130-465-1-23 варіант 1	Кран кульовий діам.15 мм	шт	20	<u>286,82</u> -	- -	5736	-	- -	- -	- -
362	КМ35-6-3	Монтаж водонагрівника- електричного	шт	7	<u>3041,40</u> 2684,81	<u>248,83</u> 102,22	21290	18794	<u>1742</u> 716	<u>19,6000</u> 0,6072	<u>137,2</u> 4,25
363	& 1514-4037-9	Електроводонагрівач V=80 л	шт	2	<u>7637,22</u> -	- -	15274	-	- -	- -	- -
364	& 1514-4037-2-10	Електроводонагрівач V=50 л	шт	5	<u>5015,82</u> -	- -	25079	-	- -	- -	- -
365	КМ11-350-2	Монтаж електромагнітного пристрйя	шт	7	<u>290,70</u> 229,89	<u>11,28</u> 5,43	2035	1609	<u>79</u> 38	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>11,2</u> 0,26
366	& С1630-717-22 варіант 1	Пристрій для електромагнітної обробки води	шт	7	<u>13055,47</u> -	- -	91388	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							297866	56643	<u>10404</u> 5777		<u>395,8</u> 39,87
Разом будівельні роботи, грн.							297866				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							230819				
всього заробітна плата, грн.							62420				
Загальновиробничі витрати, грн.							32516				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							52,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11917				
Всього будівельні роботи, грн.							330382				

Всього по розділу 5							330382				
Розділ 6. Каналізація К1											
367	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,08	<u>29769,75</u> 17326,93	<u>12442,82</u> 5179,96	2382	1386	<u>996</u> 414	<u>123,4200</u> 36,0525	<u>9,87</u> 2,88
368	КБ46-31-3	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	100м	0,02	<u>14114,94</u> 9434,21	<u>4680,73</u> 1967,42	282	189	<u>93</u> 39	<u>67,2000</u> 13,7565	<u>1,34</u> 0,28
369	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,06	<u>4686,73</u> 3122,27	<u>1564,46</u> 657,59	281	187	<u>94</u> 39	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>1,33</u> 0,28
370	КБ46-30-3 Н1=6	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм (600мм), площею до 500 см2	100шт	0,28	<u>215394,40</u> 137336,08	<u>78058,32</u> 32810,28	60310	38454	<u>21856</u> 9187	<u>944,2800</u> 229,4160	<u>264,4</u> 64,24
371	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	10компл.	0,6	<u>2855,70</u> 2191,12	<u>222,34</u> 97,29	1713	1315	<u>133</u> 58	<u>15,2500</u> 0,6532	<u>9,15</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	C130-531	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 680x350x325 мм	шт	6	<u>6487,74</u>	-	38926	-	-	-	-
					-	-					
373	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,59	<u>34046,99</u>	-	20088	8222	-	106,9700	63,11
					13936,05	-				-	-
374	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	7,1	<u>5419,21</u>	<u>294,53</u>	38476	33398	<u>2091</u>	<u>31,9800</u>	<u>227,06</u>
					4703,94	129,45			919	0,8669	6,15
375	& C130-644-1-Ц варіант 1	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами, сифоном та тумбою	к-т	59	<u>9828,49</u>	-	579881	-	-	-	-
					-	-					
376	& C130-644-1-Ц варіант 2	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами, сифоном	к-т	12	<u>5116,09</u>	-	61393	-	-	-	-
					-	-					
377	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,6	<u>8178,28</u>	<u>515,99</u>	29442	19064	<u>1858</u>	<u>36,4100</u>	<u>131,08</u>
					5295,47	227,60			819	1,5210	5,48
378	& C130-901-1-4 варіант 1	Унітаз "Компакт"	к-т	35	<u>5605,84</u>	-	196204	-	-	-	-
					-	-					
379	C130-903 варіант 1	Унітази для МГН у комплекті	шт	1	<u>11237,48</u>	-	11237	-	-	-	-
					-	-					
380	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,3	<u>700,70</u>	-	210	203	-	4,5900	1,38
					675,14	-				-	-
381	& C130-901-1-5	Поручні для МГН	к-т	3	<u>3469,64</u>	-	10409	-	-	-	-
					-	-					
382	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	1,9	<u>3485,22</u>	<u>745,83</u>	6622	4281	<u>1417</u>	<u>16,2400</u>	<u>30,86</u>
					2253,14	323,98			616	2,1845	4,15
383	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,9	<u>1842,04</u>	-	3500	3256	-	11,4800	21,81
					1713,85	-				-	-
384	& C130-540-1 варіант 1	Піддон душовий зі змішувачем, гнучкою душовою трубкою, сифоном, засобами кріплення	шт	19	<u>15319,21</u>	-	291065	-	-	-	-
					-	-					
385	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,8	<u>21228,94</u>	<u>149,26</u>	16983	1508	<u>119</u>	<u>12,9600</u>	<u>10,37</u>
					1884,90	65,99			53	0,4404	0,35
386	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	2,2	<u>20731,43</u>	<u>77,06</u>	45609	2413	<u>170</u>	<u>7,5400</u>	<u>16,59</u>
					1096,62	33,83			74	0,2267	0,5
387	C113-2302 варіант 1	Клапан зворотній діам. 110 мм	шт	1	<u>1728,82</u>	-	1729	-	-	-	-
					-	-					
		Герметизація випусків каналізації									
388	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	1сальник	1	<u>949,70</u>	<u>9,14</u>	950	810	<u>9</u>	<u>5,8400</u>	<u>5,84</u>
					810,24	3,91			4	0,0266	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					1417692	114686	28836 12222		794,19 84,73
		Разом будівельні роботи, грн.					1417692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1274170				
		всього заробітна плата, грн.					126908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64406				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23498				
		Всього будівельні роботи, грн.					1482098				

		Всього по розділу 6					1482098				
		Розділ 7. Каналізація К1 (Ідальня)									
389	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,2	43276,23 14519,29	96,73 41,46	8655	2904	19 8	95,7800 0,2700	19,16 0,05
390	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,83	55394,38 13922,03	199,32 86,23	45977	11555	165 72	91,8400 0,5652	76,23 0,47
391	С113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	184,23 -	- -	368	-	- -	- -	- -
392	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,6	5419,21 4703,94	294,53 129,45	3252	2822	177 78	31,9800 0,8669	19,19 0,52
393	& С130-644- 1-Ц	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами, сифоном.	к-т	6	5116,09 -	- -	30697	-	- -	- -	- -
394	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	8178,28 5295,47	515,99 227,60	818	530	52 23	36,4100 1,5210	3,64 0,15
395	& С130-901- 1-4 варіант 1	Унітаз "Компакт"	к-т	1	5605,84 -	- -	5606	-	- -	- -	- -
396	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталених мілких	10компл.	0,1	3485,22 2253,14	745,83 323,98	349	225	75 32	16,2400 2,1845	1,62 0,22
397	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	1782,45 1713,85	- -	178	171	- -	11,4800 -	1,15 -
398	& С130-540- 1 варіант 1	Піддон душовий зі змішувачем, гнучкою душовою трубкою, сифоном, засобами кріплення	шт	1	15319,21 -	- -	15319	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	<u>184,23</u>	-	368	-	-	-	-
400	& C130-915- 1	Прочистка, діаметр 100 мм	шт	7	<u>291,17</u>	-	2038	-	-	-	-
401	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,8	<u>21228,94</u>	<u>149,26</u>	16983	1508	<u>119</u>	<u>12,9600</u>	<u>10,37</u>
					1884,90	65,99			53	0,4404	0,35
402	КБ18-10-1	Установлення жируоуловлювача	1 бак	5	<u>946,14</u>	<u>101,00</u>	4731	4226	<u>505</u>	<u>5,9500</u>	<u>29,75</u>
					845,14	43,70			219	0,2836	1,42
403	& C130-10-1 варіант 1	Міні сепаратор жиру під мийку	шт	5	<u>3519,42</u>	-	17597	-	-	-	-
404	КБ18-10-1	Установлення піскоуловлювача	1 бак	1	<u>946,14</u>	<u>101,00</u>	946	845	<u>101</u>	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
					845,14	43,70			44	0,2836	0,28
405	& C130-10- 3-ЛЕ варіант 1	Піскоуловлювач під мийку	шт	1	<u>3682,62</u>	-	3683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
406	КБ16-30-4	Герметизація випусків каналізації Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм	1сальник	1	<u>949,70</u>	<u>9,14</u>	950	810	<u>9</u>	<u>5,8400</u>	<u>5,84</u>
					810,24	3,91			4	0,0266	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 7					158515	25596	<u>1222</u>		<u>172,9</u>
									533		3,49
		Разом будівельні роботи, грн.					158515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131697				
		всього заробітна плата, грн.					26129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13319				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4807				
		Всього будівельні роботи, грн.					171834				

		Всього по розділу 7					171834				
		Розділ 8. ВК підвалу									
407	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>4278,36</u>	<u>215,75</u>	8557	6057	<u>432</u>	<u>21,3200</u>	<u>42,64</u>
					3028,29	76,67			153	0,5002	1
408	& C1630- 1163Н	Дренажний насос DOC 7/A GW Q=7,5м3/год. H=8,5м, N=0,8кВт	шт	2	<u>14998,93</u>	-	29998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,01	<u>23101,46</u> 17297,78	<u>5568,51</u> 3366,54	231	173	<u>56</u> 34	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>1,18</u> 0,24
410	& С113-1897-10 варіант 3	Труба ППР діам.50x6,9 мм	м	1	<u>343,70</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
411	С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>97,45</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
412	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	<u>604,91</u> -	- -	605	-	- -	- -	- -
413	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	4	<u>575,84</u> 346,27	<u>112,91</u> 28,42	2303	1385	<u>452</u> 114	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>9,64</u> 0,73
414	С1630-5 варіант 1	Крани кульовий муфтовий із з'єднанням "американка" В-Н 1 1/4"	шт	2	<u>1669,67</u> -	- -	3339	-	- -	- -	- -
415	С1630-544 варіант 1	Клапан зворотній В.В. 1 1/4" (вн/вн)	шт	2	<u>786,27</u> -	- -	1573	-	- -	- -	- -
416	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,34	<u>20144,15</u> 17198,21	<u>2794,49</u> 1588,01	6849	5847	<u>950</u> 540	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>39,17</u> 3,79
417	& С113-1897-10 варіант 2	Труба ППР діам.40x4,5 мм	м	34	<u>343,70</u> -	- -	11686	-	- -	- -	- -
418	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	<u>36,05</u> -	- -	361	-	- -	- -	- -
419	С113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>43,16</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
420	С113-1826	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>590,80</u> -	- -	1182	-	- -	- -	- -
421	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	4	<u>509,90</u> -	- -	2040	-	- -	- -	- -
422	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>14778,34</u> 14519,29	<u>96,73</u> 41,46	148	145	<u>1</u> -	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>0,96</u> -
423	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	1	<u>106,81</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	C113-1289 варіант 1	Муфти з поліетилену із внутр. різьбою діам. 50x1 1/2"	шт	1	<u>835,32</u>	-	835	-	-	-	-
425	C113-993- 113 варіант 1	Відвід ПЕ 90 град. діам.50	шт	1	<u>1143,55</u>	-	1144	-	-	-	-
426	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 100 мм	100м	0,017	<u>21857,37</u> 15886,53	<u>3774,50</u> 1199,81	372	270	<u>64</u> 20	<u>113,1600</u> 8,0075	<u>1,92</u> 0,14
427	C113-10 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,7	<u>544,16</u>	-	925	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							72782	13877	<u>1955</u> 861		<u>95,51</u> 5,9
Разом будівельні роботи, грн.							72782				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56950				
всього заробітна плата, грн.							14738				
Загальновиробничі витрати, грн.							7616				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2774				
Всього будівельні роботи, грн.							80398				

Всього по розділу 8							80398				
Разом прямі витрати по кошторису							10013178	1504983	<u>183795</u> 92035		<u>10560,77</u> 640,33
Разом будівельні роботи, грн.							10013178				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8324400				
всього заробітна плата, грн.							1597018				
Загальновиробничі витрати, грн.							832678				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1341,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							305820				
Всього будівельні роботи, грн.							10845856				

Всього по кошторису							10845856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12542,83 1902838				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електромонтажні роботи
Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3778,081 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,98378 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1195,383 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-524-6	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	1	<u>1700,41</u> 941,38	<u>57,43</u> 12,76	1700	941	<u>57</u> 13	<u>6,4000</u> 0,0795	<u>6,4</u> 0,08
2	КБ21-23-1	Монтаж евідно-розподільних пристроїв та щитів керування	1 шафа	9	<u>3259,59</u> 1565,92	<u>910,91</u> 294,38	29336	14093	<u>8198</u> 2649	<u>10,3300</u> 1,7582	<u>92,97</u> 15,82
3	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	6	<u>1037,31</u> 630,66	<u>76,47</u> 39,22	6224	3784	<u>459</u> 235	<u>4,4400</u> 0,2466	<u>26,64</u> 1,48
4	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>760,27</u> 273,59	<u>49,25</u> 24,24	760	274	<u>49</u> 24	<u>1,8600</u> 0,1508	<u>1,86</u> 0,15
5	КМ11-60-1	Установлення сигналізатора газу	комплект	1	<u>1311,16</u> 955,46	<u>248,83</u> 102,22	1311	955	<u>249</u> 102	<u>6,4000</u> 0,6072	<u>6,4</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-349-6	Монтаж світлозвукового оповіщувача	шт	1	<u>1403,34</u> 1299,26	-	1403	1299	-	9,6000	9,6
7	КБ21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 4+світлодіодних	100шт	4,42	<u>67410,26</u> 39254,81	<u>8684,71</u> 4387,21	297953	173506	<u>38386</u> 19391	<u>273,2100</u> 27,1318	<u>1207,59</u> 119,92
8	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища + світлодіодних	100шт	1,47	<u>13728,95</u> 12339,43	<u>780,20</u> 488,47	20182	18139	<u>1147</u> 718	<u>81,4000</u> 3,1876	<u>119,66</u> 4,69
9	КБ21-17-6	Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	100шт	0,1	<u>25140,96</u> 20678,50	<u>462,18</u> 262,37	2514	2068	<u>46</u> 26	<u>150,9600</u> 1,7296	<u>15,1</u> 0,17
10	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2+ світлодіодних	100шт	0,3	<u>56233,31</u> 30345,22	<u>6422,59</u> 3457,97	16870	9104	<u>1927</u> 1037	<u>211,2000</u> 21,6118	<u>63,36</u> 6,48
11	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,02	<u>25588,82</u> 19160,98	<u>1835,64</u> 856,86	512	383	<u>37</u> 17	<u>126,4000</u> 5,2975	<u>2,53</u> 0,11
12	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід"	100шт	1,41	<u>22547,05</u> 19888,61	<u>2041,60</u> 775,33	31791	28043	<u>2879</u> 1093	<u>131,2000</u> 4,6132	<u>184,99</u> 6,5
13	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 (опромінювача бактерицидного настінного)	100шт	0,02	<u>25588,82</u> 19160,98	<u>1835,64</u> 856,86	512	383	<u>37</u> 17	<u>126,4000</u> 5,2975	<u>2,53</u> 0,11
14	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 100 мм	100м	0,25	<u>21354,11</u> 14077,77	<u>5677,54</u> 3135,67	5339	3519	<u>1419</u> 784	<u>97,9800</u> 21,2621	<u>24,5</u> 5,32
15	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,4	<u>15513,57</u> 10547,55	<u>3683,49</u> 2055,45	6205	4219	<u>1473</u> 822	<u>73,4100</u> 14,0301	<u>29,36</u> 5,61
16	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	67,09	<u>4863,93</u> 3205,89	<u>184,05</u> 74,04	326321	215083	<u>12348</u> 4967	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>1608,82</u> 29,52
17	С113-2125 варіант 2	Гофра, діам 16 мм	м	3358,25	<u>9,55</u>	-	32071	-	-	-	-
18	С113-2125 варіант 3	Гофра, діам 20 мм	м	3156,25	<u>25,69</u>	-	81084	-	-	-	-
19	С113-2125 варіант 4	Гофра, діам 25 мм	м	261,59	<u>37,93</u>	-	9922	-	-	-	-
20	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	76,1	<u>5169,95</u> 4543,02	<u>579,46</u> 248,72	393433	345724	<u>44097</u> 18928	<u>32,3600</u> 1,5498	<u>2462,6</u> 117,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	25,55	<u>1398,82</u> 1134,60	<u>47,54</u> 25,66	35740	28989	<u>1215</u> 656	<u>8.6000</u> 0,1602	<u>219,73</u> 4,09
22	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	28,22	<u>2008,05</u> 1609,55	<u>96,94</u> 53,00	56667	45422	<u>2736</u> 1496	<u>12,2000</u> 0,3315	<u>344,28</u> 9,35
23	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	4,88	<u>6731,21</u> 2758,66	<u>395,87</u> 162,62	32848	13462	<u>1932</u> 794	<u>19.2000</u> 0,9660	<u>93,7</u> 4,71
24	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,84	<u>7494,20</u> 3218,43	<u>689,95</u> 283,42	6295	2703	<u>580</u> 238	<u>22,4000</u> 1,6836	<u>18,82</u> 1,41
25	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,69	<u>8263,52</u> 3678,21	<u>972,71</u> 399,57	5702	2538	<u>671</u> 276	<u>25,6000</u> 2,3736	<u>17,66</u> 1,64
26	КМ8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,33	<u>12525,69</u> 5977,09	<u>2861,58</u> 1175,49	4133	1972	<u>944</u> 388	<u>41,6000</u> 6,9828	<u>13,73</u> 2,3
27	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	3,8	<u>1182,72</u> 1155,58	- -	4494	4391	- -	8,8700 -	33,71 -
28	КР20-27-3 К=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 60 мм)	100шт	3,8	<u>717,29</u> 703,51	- -	2726	2673	- -	5,4000 -	20,52 -
29	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,71	<u>5011,46</u> 3606,15	- -	8570	6167	- -	27,6800 -	47,33 -
30	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,61	<u>5222,51</u> 3817,20	- -	3186	2328	- -	29,3000 -	17,87 -
31	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,07	<u>3665,52</u> 3297,39	- -	257	231	- -	25,3100 -	1,77 -
32	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,38	<u>4995,04</u> 3624,39	- -	6893	5002	- -	27,8200 -	38,39 -
33	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>3469,37</u> 3297,39	- -	104	99	- -	25,3100 -	0,76 -
34	КМ8-401-1	Провід перерізом до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами (система вирівнювання потенціалів)	100 м	0,8	<u>19401,90</u> 10115,07	<u>627,62</u> 181,24	15522	8092	<u>502</u> 145	<u>70,4000</u> 1,0857	<u>56,32</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& 1517-2343-16-1	Ящик з перекидним рубильником АВР-400А	шт	1	<u>53210,36</u> -	-	53210	-	-	-	-
36	& 1517-2021-11 варіант 1	Пристрій відно-розподільчий ВРП:ЩМП-5-0-36У3 -1шт, ВА 3п 315А-1шт, ВА 3п 160А-1шт, ВА63/3 3п 63А-4шт, ВА63/3 3п 32А-1шт, ВА63/1 1п 16А-3шт, ВА63/1 1п 10А-4шт, ВА63/3 3п 32А 3 незалежним розчіплювачем-1шт, ВА63/3 3п 16А-4шт, ВА63/3 3п 256А-4шт, ВД63/2 2п 16А-10шт	шт	1	<u>62832,00</u> -	-	62832	-	-	-	-
37	& 1517-2169-1 варіант 1	Щит освітлення ЩО-1: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-6шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-3шт	шт	1	<u>11281,43</u> -	-	11281	-	-	-	-
38	& 1517-2169-1 варіант 2	Щит освітлення ЩО-2: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ВА63/1 10А-5шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-4шт	шт	1	<u>13052,15</u> -	-	13052	-	-	-	-
39	& 1517-2169-1 варіант 3	Щит освітлення ЩО-3: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-2шт	шт	1	<u>9027,23</u> -	-	9027	-	-	-	-
40	& 1517-2169-1 варіант 4	Щит освітлення ЩО-5: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-6шт	шт	1	<u>13642,73</u> -	-	13643	-	-	-	-
41	& 1517-2169-1 варіант 5	Щит освітлення ЩО-6: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-5шт	шт	1	<u>14219,03</u> -	-	14219	-	-	-	-
42	& 1517-2169-1 варіант 6	Щит освітлення ЩО-8: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 32А-1шт, ВА63/1 10А-6шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-8шт	шт	1	<u>17085,23</u> -	-	17085	-	-	-	-
43	& 1504-3181-11 варіант 1	Щит розподільчий ЩР1: ЩРВ-36з-1-36-1шт, ВА63/3 32А-1шт, ВА63/3 16А-3шт, ВА63/1 16А-7шт, ПЗВ Ін=16А РД 2	шт	1	<u>18168,31</u> -	-	18168	-	-	-	-
44	& 1504-3181-11 варіант 2	Щит розподільчий ЩР2: ЩМП-3-0-36У3-1шт, ВА88-40 3п 160А-1шт, ВА63/3 40А-2шт, ВА63/3 25А-2, ВА63/1 25А-1шт, ВА63/1 10А-2шт, ПЗВ Ін=40А РД 2-3шт, РД 2 Ін=25А-3шт, РД 2 Ін=16А-11шт	шт	1	<u>54223,20</u> -	-	54223	-	-	-	-
45	& 1602-30087-1 варіант 1	Щит вентиляції ЩВ: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ВА63/3 10А-4шт	шт	2	<u>13014,84</u> -	-	26030	-	-	-	-
46	& 1517-2169-2	Щит управління ЩК-1	шт	1	<u>17140,10</u> -	-	17140	-	-	-	-
47	& 1517-2169-2 варіант 1	Щит управління ЩК-2	шт	1	<u>10000,10</u> -	-	10000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& 1517-2169-2 варіант 2	Щит управління ЩК-3	шт	1	<u>10000,10</u> -	-	10000	-	-	-	-
49	& 1517-2169-2 варіант 3	Щит управління ЩК-4	шт	1	<u>12856,10</u> -	-	12856	-	-	-	-
50	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>14287,38</u> -	-	14287	-	-	-	-
51	& 17141-1012-6	Газосигналізатор ГСБ-01-2	шт	1	<u>1922,63</u> -	-	1923	-	-	-	-
52	& 1602-30045-3-6	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-11	шт	1	<u>936,95</u> -	-	937	-	-	-	-
53	& 1507-3104-13-1	Світильник LED панель 48 W	шт	442	<u>1059,60</u> -	-	468343	-	-	-	-
54	& 1507-3014-4 варіант 1	Світильник LED 12W	шт	147	<u>515,40</u> -	-	75764	-	-	-	-
55	& 1507-8049-27	Люстра на 3 лампи	шт	10	<u>2301,57</u> -	-	23016	-	-	-	-
56	& 1507-3086-2-1	Світильник лінійний LED 36 W	шт	30	<u>777,31</u> -	-	23319	-	-	-	-
57	& 1507-3013-5 варіант 1	Бра	шт	2	<u>1837,32</u> -	-	3675	-	-	-	-
58	& 1515-1023-5 варіант 1	Лампа LED 10W	шт	32	<u>112,23</u> -	-	3591	-	-	-	-
59	& 1507-3104-6-1	Світильник евакуаційний	шт	70	<u>1201,38</u> -	-	84097	-	-	-	-
60	& 1507-3104-5-1	Світильник аварійного освітлення з написом "Вихід"	шт	71	<u>869,88</u> -	-	61761	-	-	-	-
61	280222-17018	Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150	комплект	2	<u>1627,60</u> -	-	3255	-	-	-	-
62	15093-36203	Одножильний кабель напругою 1000в перерізом 150мм2 АВВГ	1000м	0,04	<u>115962,23</u> -	-	4638	-	-	-	-
63	& 15093-35053-39	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.10мм2 ВВГнг	1000м	0,003	<u>279615,84</u> -	-	839	-	-	-	-
64	& 15093-35093-13-5-1 варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.70мм2 ВВГнг	1000м	0,035	<u>2080099,86</u> -	-	72803	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& 15093-35063-2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнг	1000м	0,07	<u>561571,15</u>	-	39310	-	-	-	-
66	& 15093-35023-28	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10 мм2 ВВГнг	1000м	0,085	<u>393504,21</u>	-	33448	-	-	-	-
67	& 15093-35093-13-1Г	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6 мм2 ВВГ нг	1000м	0,337	<u>194655,21</u>	-	65599	-	-	-	-
68	& 15093-35023-29	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4 мм2 ВВГнг	1000м	0,09	<u>190458,56</u>	-	17141	-	-	-	-
69	& 15093-35023-3-1Ф варіант 1	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,261	<u>100074,88</u>	-	26120	-	-	-	-
70	& 15093-35043-3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГ нг	1000м	0,038	<u>134954,54</u>	-	5128	-	-	-	-
71	& 15093-35033-4-3К	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнг	1000м	0,303	<u>81302,66</u>	-	24635	-	-	-	-
72	& 15093-35023-1-2Е варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг	1000м	2,235	<u>44314,89</u>	-	99044	-	-	-	-
73	& 15093-35023-9-1Б	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	2,65	<u>33264,88</u>	-	88152	-	-	-	-
74	& 15092-1011-6	Кабель вогнестійкий NHXN FE180/E30 2x1,5	1000м	0,09	<u>42442,99</u>	-	3820	-	-	-	-
75	C157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 16 мм2	1000м	0,03	<u>96993,31</u>	-	2910	-	-	-	-
76	C157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 6 мм2	1000м	0,05	<u>39821,88</u>	-	1991	-	-	-	-
77	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	66	<u>26,52</u>	-	1750	-	-	-	-
78	& C1545-266-1	Трубка термоусаджувана	10м	0,6	<u>1080,27</u>	-	648	-	-	-	-
79	C1545-171	Рукавичка термоусаджувальна	шт	18	<u>279,66</u>	-	5034	-	-	-	-
80	& 290902-256-7	Вимикач однополюсний С-1-10/220	шт	171	<u>238,72</u>	-	40821	-	-	-	-
81	& 290902-256-8	Вимикач однополюсний здвоєний С-2-10/220	шт	61	<u>259,83</u>	-	15850	-	-	-	-
82	& 290902-256-15 варіант 1	Вимикач однополюсний для відкритого встановлення 0-1-10/220	шт	7	<u>238,72</u>	-	1671	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& 1504-17091-2 варіант 1	Розетка штепсельна 1на	шт	70	<u>204,05</u> -	- -	14284	-	- -	- -	- -
84	& 1504-17091-3 варіант 1	Розетка штепсельна здвоєна з заземляючим контактом	шт	62	<u>255,05</u> -	- -	15813	-	- -	- -	- -
85	& 1504-17091-2-15 варіант 1	Розетка штепсельна 1на з/з накл. з кришкою	шт	6	<u>255,05</u> -	- -	1530	-	- -	- -	- -
86	& 1504-17091-2-16 варіант 1	Розетка стаціонарна АББ	шт	3	<u>510,05</u> -	- -	1530	-	- -	- -	- -
87	2405-1338	Коробка У196	1000шт	0,364	<u>7268,52</u> -	- -	2646	-	- -	- -	- -
88	2405-1364 варіант 2	Коробки розподільчі	шт	700	<u>102,00</u> -	- -	71400	-	- -	- -	- -
89	C113-58	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	25	<u>1246,89</u> -	- -	31172	-	- -	- -	- -
90	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	40	<u>147,67</u> -	- -	5907	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							3250948	945586	<u>121388</u> 54816		<u>6789,5</u> 338,88
Разом будівельні роботи, грн.							3250948				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2183974				
всього заробітна плата, грн.							1000402				
Загальновиробничі витрати, грн.							527133				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							855,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							194981				
Всього будівельні роботи, грн.							3778081				

Всього по кошторису							3778081				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							7983,78				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1195383				

Склав

кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірів

ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на пожежну сигналізацію
Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1502,902 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,04117 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 651,724 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	<u>8744,09</u>	<u>1,81</u>	34976	33742	<u>7</u>	<u>60,8000</u>	<u>243,2</u>
		ППКП "Тірас 16.128П".	шт	1	8435,39	0,34			1	0,0026	0,01
2	& 2402-4059-15		шт	1	<u>24961,00</u>	-	24961	-	-	-	-
3	& 1551-1-14	ППКП "Тірас-16П"	шт	3	<u>15700,00</u>	-	47100	-	-	-	-
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	<u>121,79</u>	<u>7,52</u>	487	355	<u>30</u>	<u>0,6400</u>	<u>2,56</u>
					88,79	3,62			14	0,0252	0,1
5	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	4	<u>137,29</u>	<u>7,52</u>	549	355	<u>30</u>	<u>0,6400</u>	<u>2,56</u>
					88,79	3,62			14	0,0252	0,1
6	& С113-1586-2-1Д варіант 1	Акумуляторна батарея 12V 7,2АH	шт	4	<u>1431,32</u>	-	5725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C113-1586-2-1Д варіант 2	Акумуляторна батарея 12V 18AH	шт	4	<u>3161,24</u> -	- -	12645	-	- -	- -	- -
8	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	4	<u>2064,69</u> 1176,72	<u>1,46</u> 0,27	8259	4707	<u>6</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>32</u> 0,01
9	& 60-2-1 варіант 1	Блок живлення 1215Тірас	шт	4	<u>4825,00</u> -	- -	19300	-	- -	- -	- -
10	KB21-24-1	Установлення ящика з запірним пристроєм	1 шт	4	<u>719,00</u> 482,94	<u>48,26</u> 24,88	2876	1932	<u>193</u> 100	<u>3,4000</u> 0,1581	<u>13,6</u> 0,63
11	& 1517-2339-3 варіант 1	Ящик з запірним пристроєм для ППКП	шт	4	<u>1489,75</u> -	- -	5959	-	- -	- -	- -
12	KM10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів	плата	2	<u>74,71</u> 62,53	<u>12,18</u> 4,09	149	125	<u>24</u> 8	<u>0,4800</u> 0,0278	<u>0,96</u> 0,06
13	C1510-2 варіант 1	МЦА-GSM	шт	1	<u>6021,17</u> -	- -	6021	-	- -	- -	- -
14	C1510-2 варіант 2	Модуль релейних виходів M-OUT8R	шт	1	<u>9127,07</u> -	- -	9127	-	- -	- -	- -
15	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	352	<u>277,06</u> 208,45	<u>7,02</u> 1,31	97525	73374	<u>2471</u> 461	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>563,2</u> 3,56
16	C121-384 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	350	<u>417,62</u> -	- -	146167	-	- -	- -	- -
17	C121-384 варіант 3 запас 10%	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	35	<u>417,62</u> -	- -	14617	-	- -	- -	- -
18	C121-384 варіант 1	Сповіщувач СПТ	шт	2	<u>800,47</u> -	- -	1601	-	- -	- -	- -
19	KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	35	<u>515,11</u> 416,90	<u>2,09</u> 0,39	18029	14592	<u>73</u> 14	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>112</u> 0,11
20	C121-384 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	35	<u>584,86</u> -	- -	20470	-	- -	- -	- -
21	C121-384 варіант 5 запас 10%	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	3	<u>584,86</u> -	- -	1755	-	- -	- -	- -
22	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "вїзд", "підїзд" і т.п.	100шт	0,58	<u>22578,78</u> 19888,61	<u>2073,33</u> 772,21	13096	11535	<u>1203</u> 448	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>76,1</u> 2,67
23	C1511-1 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОС- "Вихід", "Пожежа"	шт	57	<u>1493,58</u> -	- -	85134	-	- -	- -	- -
24	C1511-1 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий ОС3 "ДЖМІЛЬ-1"	шт	1	<u>1798,56</u> -	- -	1799	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	44,7	<u>4863,93</u> 3205,89	<u>184,05</u> 74,04	217418	143303	<u>8227</u> 3310	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>1071,91</u> 19,67
26	С113-2124 варіант 1	Гофра для кабелю	м	4514,7	<u>8,35</u> -	-	37698	-	-	-	-
27	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	15,5	<u>1108,12</u> 977,60	<u>30,45</u> 15,99	17176	15153	<u>472</u> 248	<u>7,4100</u> 0,0994	<u>114,86</u> 1,54
28	С157-193 варіант 1	Кабель вогнетривкий 1х2х0,8	1000м	1,55	<u>14296,73</u> -	-	22160	-	-	-	-
29	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	29,2	<u>1398,82</u> 1134,60	<u>47,54</u> 25,66	40846	33130	<u>1388</u> 749	<u>8,6000</u> 0,1602	<u>251,12</u> 4,68
30	& С157-201-1	ННХН Е30 3х1,5 мм ²	1000м	0,02	<u>84056,31</u> -	-	1681	-	-	-	-
31	С157-192 варіант 1	Кабель монтажний шлейфів 4х0,8	1000м	2,9	<u>27776,58</u> -	-	80552	-	-	-	-
32	& С100-1504-1715-1А варіант 1	Коробка розгалуження внутр. установки	шт	70	<u>52,39</u> -	-	3667	-	-	-	-
33	& С100-290518-1025-22-9 варіант 1	Розходні матеріали	шт	1	<u>6732,00</u> -	-	6732	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1006257	332303	<u>14124</u> 5368		<u>2484,07</u> 33,14
Разом устаткування, грн.							91361				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3588				
Всього устаткування, грн.							94949				
Разом будівельні роботи, грн.							914896				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							568469				
всього заробітна плата, грн.							337671				
Загальновиробничі витрати, грн.							182505				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							302,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							68852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1097401				

		Всього по розділу 1					1192350				
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
34	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	4	<u>13742,99</u> 13742,99	- -	54972	54972	- -	69,6200 -	278,48 -
35	ПЖ5-41 К=15	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф (для ТІРАС 16.128 П до 16 зон)	шт	1	<u>12021,66</u> 12021,66	- -	12022	12022	- -	60,9000 -	60,9 -
36	ПЖ5-41 К=7	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф (до 8 шлейфів)	шт	3	<u>5610,11</u> 5610,11	- -	16830	16830	- -	28,4200 -	85,26 -
37	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	352	<u>355,32</u> 355,32	- -	125073	125073	- -	1,8000 -	633,6 -
38	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	1	<u>1555,51</u> 1555,51	- -	1556	1556	- -	7,8800 -	7,88 -
39	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	35	<u>140,15</u> 140,15	- -	4905	4905	- -	0,7100 -	24,85 -
		Разом прями витрати по розділу 2					215358	215358	- -		1090,97 -
		Разом будівельні роботи, грн.					215358				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					215358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95196				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					130,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29843				
		Всього будівельні роботи, грн.					310554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						310554				
		Разом прямі витрати по кошторису						1221615	547661	<u>14124</u>		<u>3575,04</u>
										5368		33,14
		Разом устаткування, грн.						91361				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						3588				
		Всього устаткування, грн.						94949				
		Разом будівельні роботи, грн.						1130254				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						568469				
		всього заробітна плата, грн.						553029				
		Загальновиробничі витрати, грн.						277699				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						432,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						98695				
		Всього будівельні роботи, грн.						1407953				

		Всього по кошторису						1502902				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						4041,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						651724				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на оповіщення про пожежу
Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 536,659 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59506 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 90,036 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	1	2200,41	-	2200	1776	-	12,8000	12,8
					1775,87	-			-	-	-
2 &	1503-8874-2-8	Блок керування і індикації ЦДП02-120	шт	1	18050,00	-	18050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	3	685,42	-	2056	1998	-	4,8000	14,4
					665,95	-			-	-	-
4 &	1602-30039-1БЖ-ИНБ	Блок резервного живлення БРЖ02-24/12	шт	3	21978,00	-	65934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-99-7	Підсилювач потужності	шт	4	3853,28	487,16	15413	13009	1949	19,2000	76,8
					3252,29	163,56			654	1,1120	4,45
6 &	1604-6011-2	Підсилювач потужності 600ПП030М	шт	2	16732,10	-	33464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7 &	1602-30039-1БКК-ИНБ	Блок комутації і контролю БКК-16/16	шт	1	11707,00	-	11707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C100-1602-3005-7 варіант 5	Панель мережева ПС-4	компл	1	<u>4824,65</u> -	- -	4825	-	- -	- -	- -
9	KM10-345-4	Монтаж шафи комутації	шт	1	<u>12015,63</u> 8943,07	<u>1839,03</u> 617,44	12016	8943	<u>1839</u> 617	<u>60,8000</u> 4,1978	<u>60,8</u> 4,2
10	& 1601-2433-8	Шафа комутації Н9,5 (18U)	шт	1	<u>25075,70</u> -	- -	25076	-	- -	- -	- -
11	KM10-347-1	Монтаж гучномовця настільного	шт	3	<u>657,98</u> 625,34	- -	1974	1876	- -	4,8000	14,4
12	& 1602-30082-2	Пульт мікрофонний ПМ-16	шт	1	<u>10705,94</u> -	- -	10706	-	- -	- -	- -
13	& 1602-30082-5	Пульт мікрофонний віддалений ПМН-16	шт	1	<u>10705,94</u> -	- -	10706	-	- -	- -	- -
14	& C100-1602-3005-7 варіант 7	Джерело музичних програм ДМПО02-FM/MP	компл	1	<u>2712,23</u> -	- -	2712	-	- -	- -	- -
15	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	69	<u>508,48</u> 443,97	- -	35085	30634	- -	3,2000	220,8
16	& 290116-17023-21 варіант 1	Гучномовець 6АС100ПНм	шт	33	<u>1380,00</u> -	- -	45540	-	- -	- -	- -
17	& 290116-17023-25	Гучномовець 15АС100ПН,	шт	36	<u>1550,00</u> -	- -	55800	-	- -	- -	- -
18	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	150	<u>106,84</u> 104,22	- -	16026	15633	- -	0,8000	120
19	& C100-1504-1715-1А варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	80	<u>504,93</u> -	- -	40394	-	- -	- -	- -
20	& C100-1504-1715-1А варіант 3	Коробка вогнестійка КВР 01/30	шт	70	<u>780,00</u> -	- -	54600	-	- -	- -	- -
21	& C100-290518-1025-22-9 варіант 3	Розходні матеріали	шт	1	<u>6732,00</u> -	- -	6732	-	- -	- -	- -
22	KM10-698-4	Реле часу програмне типу 2РВМ	шт	1	<u>129,64</u> 125,07	- -	130	125	- -	0,9600	0,96
23	& C100-1602-3004-4 варіант 2	Таймер дзвінків БТ-03-2/512-8	шт	1	<u>7766,30</u> -	- -	7766	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ11-91-1	Установлення селектора входів	шт	1	313,08	34,51	313	225	35	1,6000	1,6
					224,62	13,88			14	0,0825	0,08
25	& С100-1602-3004-4 варіант 1	Селектор входів СВ-4	шт	1	10189,19	-	10189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					489414	74219	3823		522,56
									1285		8,73
		Разом устаткування, грн.					197031				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7737				
		Всього устаткування, грн.					204768				
		Разом будівельні роботи, грн.					292383				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214341				
		всього заробітна плата, грн.					75504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39508				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14532				
		Всього будівельні роботи, грн.					331891				

		Всього по кошторису					536659				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					595,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					90036				

Склад кошторисник Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на монтаж технологічного обладнання
Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 458,707 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,81885 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 284,129 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ1-1-1	Монтаж верстатів токарної, свердлильно-розточувальної, шліфувальної, зубообробної, фрезерної, стругальної та довбальної груп у зібраному вигляді, маса до 2 т	шт	19	<u>4839,68</u> 2068,99	<u>2617,47</u> 1053,10	91954	39311	<u>49732</u> 20009	<u>14,4000</u> 6,1026	<u>273,6</u> 115,95
2	КМ2-23-1	Монтаж верстата столярного маса 2 т	шт	12	<u>8733,55</u> 6387,75	<u>1813,01</u> 702,71	104803	76653	<u>21756</u> 8433	<u>45,5000</u> 4,2211	<u>546</u> 50,65
3	КМ2-24-1	Монтаж верстата фрезерного, маса 1 т	шт	2	<u>6425,19</u> 5164,15	<u>1010,11</u> 405,34	12850	10328	<u>2020</u> 811	<u>37,7000</u> 2,4447	<u>75,4</u> 4,89
4	КМ2-25-1	Монтаж верстата свердлильно-довбального, маса 1 т	шт	1	<u>7314,33</u> 5951,95	<u>1040,55</u> 415,56	7314	5952	<u>1041</u> 416	<u>42,9000</u> 2,5142	<u>42,9</u> 2,51
5	КМ2-29-1	Монтаж верстата-напіваавтомата заточувального по догляду за дереворізальним інструментом, маса 0,5 т	шт	1	<u>6234,84</u> 5043,17	<u>868,27</u> 335,65	6235	5043	<u>868</u> 336	<u>35,1000</u> 2,0746	<u>35,1</u> 2,07
6	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	2	<u>1915,14</u> 1753,34	<u>59,09</u> 23,13	3830	3507	<u>118</u> 46	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>25,6</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	1,7	4866,34	226,32	8273	6396	385	25,5800	43,49
					3762,56	99,82			170	0,6671	1,13
8	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,1	7407,88	860,19	741	545	86	37,0600	3,71
					5451,16	375,65			38	2,4311	0,24
9	КБ17-5-3	Установлення мийок для миття кухонного інвентарю	10компл.	0,2	4922,42	442,91	984	815	89	27,7200	5,54
					4077,33	196,30			39	1,3082	0,26
10	КМ34-33-1	Монтаж комплекту устаткування робочого місця стоматолога	комплект	1	16240,22	-	16240	16240	-	105,6000	105,6
					16240,22	-			-	-	-
11	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	5	16528,15	10451,00	82641	24903	52255	36,8000	184
					4980,51	3943,59			19718	21,0048	105,02
		Разом прямі витрати по кошторису					335865	189693	128350		1340,94
		Разом будівельні роботи, грн.					335865		50016		283,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17822				
		всього заробітна плата, грн.					239709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					194,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44420				
		Всього будівельні роботи, грн.					458707				

		Всього по кошторису					458707				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1818,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					284129				

Склав кошторисник Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
технологічне обладнання
Блок А

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 12151,694 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Цокольний поверх						
Спортзона						
3,4 Тренажерний зал, спорядна						
1	& 550101-158-2	Бігова доріжка; (маса=0,02)	шт	2	29991,00	59982
2	& 550101-87-16	Велотренажер LC500HR; (маса=0,015)	шт	2	28800,00	57600
3	& 550101-132-14	Тренажер (віджимання від грудей) SC; (маса=0,015)	шт	2	19773,00	39546
4	& 550101-144-4	Олімпійська лавка 1300x710x1245; (маса=0,03)	шт	2	15215,20	30430
5	& 560110-24-17	Стійка для грифів.; (маса=0,013)	шт	1	3493,23	3493
6	& 560110-16-19	Лавка гімнастична 2500x280x380; (маса=0,015)	шт	5	8837,07	44185
7	& 560110-25-17	Стінка шведська 2600x600; (маса=0,035)	шт	12	5502,00	66024
5, 5" Роздягальня						
8	& 560110-114-18 варіант 1	Шафа для одягу 2-х дверна 600x500x1800; (маса=0,02)	шт	18	3533,79	63608
9	& 550101-144-5	Лавка н/п м'яка 1000x300x400; (маса=0,01)	шт	6	2415,00	14490
8 Кабінет інструктора						

1	2	3	4	5	6	7
10	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	ШТ	3	5075,00	15225
11	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	ШТ	5	2887,00	14435
12	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	ШТ	3	5272,80	15818
		Навчально-виробничі приміщення 9 Майстерня з обробки металу				
13	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	ШТ	1	5075,00	5075
14	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	ШТ	1	2887,00	2887
15	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	ШТ	1	5272,80	5273
16	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	ШТ	2	12147,67	24295
17	& 560110-235-4	Тумба 412x450x755; (маса=0,015)	ШТ	1	2022,93	2023
18	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000x120x1200; (маса=0,01)	ШТ	1	4200,00	4200
19	& 560110-24-5-О	Вішак для рушників на 5 місць 800x150x600; (маса=0,002)	ШТ	1	1823,45	1823
20	& 240402-108-1-Л4	Верстак слюсарний 1250x650x900; (маса=0,02)	ШТ	12	6885,00	82620
21	& 241996-19013-21	Шафа металева полична для інструменту 800x500x1800; (маса=0,05)	ШТ	1	9213,00	9213
22	& 1801-1055-1 варіант 1	Верстат металообробний токарний ТВ-4; (маса=0,035)	ШТ	2	60236,40	120473
23	& 1802-7001-1	Верстат свердлильний Дсв-16мм Drilling; (маса=0,08)	ШТ	2	11951,66	23903
24	& 241996-14048-3-Л9	Підставка під верстат 600x600x800; (маса=0,02)	ШТ	3	6800,74	20402
25	& 18054-1051-1	Верстат заточний настільний LT-550; (маса=0,0165)	ШТ	2	5583,82	11168
26	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	ШТ	11	2887,00	31757
		10, 11 Комора для готової продукції, комора для сировини (майстерня для обробки металу)				
27	& 560110-66-26	Стелаж поличний збірнорозбірний 7000x600x1800; (маса=0,035)	ШТ	1	30758,00	30758
28	& 560110-66-27	Стелаж консольний 3700x850x1800; (маса=0,065)	ШТ	1	20761,00	20761

1	2	3	4	5	6	7
29	& 241996-19013-21	Шафа металева полична для інструменту 800x500x1800; (маса=0,05)	ШТ	4	9213,00	36852
30	& 1801-7056-1	Верстат відрізний Opti 131 GH; (маса=0,09)	ШТ	1	71975,33	71975
31	& 560110-66-28	Стелаж поличний збірнорозбірний 4200x600x1800; (маса=0,035)	ШТ	1	18818,40	18818
		12 Майстерня з обробки деревини				
32	& 560103-42-14	Стіл письмовий одностумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	ШТ	1	5075,00	5075
33	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	ШТ	1	2887,00	2887
34	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	ШТ	1	5272,80	5273
35	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	ШТ	2	12147,67	24295
36	& 560110-235-4	Тумба 412x450x755; (маса=0,015)	ШТ	1	2022,93	2023
37	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000x120x1200; (маса=0,01)	ШТ	1	4200,00	4200
38	& 560110-24-5-О	Вішак для рушників на 5 місць 800x150x600; (маса=0,002)	ШТ	1	1823,45	1823
39	& 1802-20006-1 варіант 1	Верстат столярний ВС 21; (маса=0,04)	ШТ	12	9840,00	118080
40	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	ШТ	12	2887,00	34644
41	& 1802-20006-2 варіант 1	Верстат деревообробний фрезерний MX 75; (маса=0,04)	ШТ	2	81151,81	162304
42	& 1802-8001-3	Верстат деревообробний токарний MCF 1000W; (маса=0,07)	ШТ	2	19122,67	38245
43	& 241996-14048-3-Л9	Підставка під верстат 600x600x800; (маса=0,02)	ШТ	2	6800,74	13601
44	& 1802-7001-1	Верстат свердильний Дсв-16мм Drilling; (маса=0,08)	ШТ	1	11951,66	11952
45	& 241996-14048-3-Л9	Підставка під верстат 600x600x800; (маса=0,02)	ШТ	2	6800,74	13601
46	& 18054-1051-1	Верстат заточний настільний LT-550; (маса=0,0165)	ШТ	1	5583,82	5584
47	& 241996-19013-21	Шафа металева полична для інструменту 800x500x1800; (маса=0,05)	ШТ	1	9213,00	9213
48	& 2410-5007-1 варіант 1	Пилозбірник V-57дм3N=1,1кВт ST 250E; (маса=0,011)	ШТ	2	20843,68	41687
		13, 14 Комора для готової продукції, комора				

1	2	3	4	5	6	7
49	& 560110-66-26	Стелаж поличний збірнорозбірний 7000x600x1800; (маса=0,035)	шт	1	30758,00	30758
50	& 560110-66-27	Стелаж консольний 3700x850x1800; (маса=0,065)	шт	1	20761,00	20761
51	& 241996-19013-21	Шафа металева полична для інструменту 800x500x1800; (маса=0,05)	шт	4	9213,00	36852
52	& 560110-66-28	Стелаж поличний збірнорозбірний 4200x600x1800; (маса=0,035)	шт	1	18818,40	18818
53	& 241996-18014-23	15 Розпилювальна (майстерня з обробки деревини) Стіл для розпилювання деревини 4200x600x1800; (маса=0,035)	шт	1	23575,50	23576
54	& 2410-5007-1 варіант 1	Пилозбірник V-57дм3N=1,1кВт ST 250E; (маса=0,011)	шт	2	20843,68	41687
55	& 560110-24-18 варіант 1	16, 16" Гардероб при майстернях Вішалка однобічна на 11 місць; (маса=0,008)	шт	6	6525,00	39150
56	& 560110-24-19 варіант 1	Вішалка двобічна на 22 місця; (маса=0,012)	шт	2	5571,67	11143
57	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004) 17 Інструментальна	шт	1	2887,00	2887
58	& 560110-66-29	Стелаж поличний збірнорозбірний 3600x400x1800; (маса=0,03)	шт	2	9996,00	19992
59	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	4	5272,80	21091
60	& 560103-42-15	Стіл письмовий одностумбовий г.р. 1204x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,07	5075
61	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004) Засоби пожежогасіння	шт	1	2887,00	2887
62	& 2402-3018-3	Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105) Навчальні класи/ПРУ Обладнання і меблі	шт	8	621,86	4975
63	& 560110-16-20 варіант 1	Лавиці настінні відкидні 0,5x1,1м; (маса=0,015)	шт	50	5233,55	261678
64	& 560110-16-22	Лавиці-нари дволярусні; (маса=0,03)	шт	60	21270,75	1276245

1	2	3	4	5	6	7
65	& 550101-165И	Мати; (маса=0,005)	м2	160	2700,00	432000
66	& 241996-19013-21 варіант 1	Шафа металева велика; (маса=0,05)	шт	1	8639,28	8639
67	& 241996-19013-22	Шафа металева мала; (маса=0,03)	шт	1	5759,52	5760
68	& 560110-116-6И	Шафа для зберігання медикаментів; (маса=0,035)	шт	1	17278,56	17279
69	& 560110-114-1 варіант 1	Кушетка ; (маса=0)	шт	1	7352,70	7353
70	& 280222-13224И	Ширма; (маса=0,05)	шт	1	8351,30	8351
71	& 15062-6048И	Бак для питної води місткістю 15-20л; (маса=0,005)	шт	5	205,00	1025
72	241996-20401 варіант 1	Мішок паперовий для збирання сухих відходів; (маса=0)	шт	9	26,37	237
73	& 1507-2031И	Резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі) на батарейках; (маса=0,00085)	компл	15	928,31	13925
		Прилади				
74	17064-1851-6 варіант 1	Термометр кімнатний; (маса=0)	шт	3	83,15	249
75	& 290827-34И	Компас; (маса=0,0005)	шт	5	259,73	1299
		Майно зв'язку				
76	& 1604-5001И	Апарат телефонний (мережа телефона); (маса=0,001)	шт	1	840,81	841
77	& 8401-151И	Гучномовець; (маса=0,0005)	шт	3	2888,64	8666
78	6203-30-1 варіант 1	Мережа інтернет (wifi пристрої); (маса=0,00125)	шт	1	3500,00	3500
79	& 1601-2109И	Радіоприймач; (маса=0,001) Лікарські засоби та медичні вироби	шт	1	856,90	857
80	& 280222-14003И	Аптечка колективна (опис №2); (маса=0,008)	шт	2	11500,00	23000
81	280222-14024 варіант 1	Ноші санітарні; (маса=0,0085)	шт	2	4387,80	8776
		Інвентар і майно для організації харчування				
82	& 560110-66-16И	Стелаж для розміщення продовольства; (маса=0,005)	м2	4	2879,76	11519
83	& 280222-9011И	Ваги циферблатні; (маса=0,0005)	шт	1	2708,10	2708

1	2	3	4	5	6	7
84	& 241996-11008И	Дошка для нарізування продуктів; (маса=0,0005)	шт	1	435,30	435
85	& 2403-4015И	Ніж кухарський; (маса=0,00015)	шт	1	263,27	263
86	& 2403-4015И1	Ніж консервний; (маса=0,00015)	шт	61	394,90	24089
87	& 241996-20203Ч	Чашка; (маса=0,0001)	шт	650	100,79	65514
88	& 241996-20203И	Ложка столова; (маса=0,0001)	шт	650	70,00	45500
89	& 2403-4015И2	Ніж, ножиці для розпорювання мішків; (маса=0,0003)	шт	7	138,95	973
90	& 2403-4015И3	Лапка для відкриття ящиків і коробок; (маса=0,0003)	шт	7	190,00	1330
91	& 290220-3266И	Пакет поліетиленовий (паперовий); (маса=0,00001)	шт	303	10,00	3030
92	& 241996-20221И	Спецодяг (куртка, халат, фартух бавовняний), рушники вафельні; (маса=0,003)	комплект	5	1614,00	8070
93	& 290220-3266И варіант 1	Мішок паперовий для збирання сухих відходів; (маса=0,00001) Майно протипожежне Інструмент	шт	13	26,37	343
94	1906-18001 варіант 1	Домкрат (механічний, гідравлічний); (маса=0,0034)	шт	1	3421,23	3421
95	& 550101-22И	Кувалда; (маса=0,005)	шт	1	1163,00	1163
96	& 550101-22И1	Лом; (маса=0,005)	шт	2	938,50	1877
97	& 550101-22И2	Киркомотига; (маса=0,007)	шт	2	787,50	1575
98	550101-22 варіант 1	Лопата штикова; (маса=0)	шт	2	462,00	924
99	550101-22 варіант 2	Лопата совкова; (маса=0)	шт	2	321,77	644
100	& 550101-20И	Шлямбур; (маса=0,0005)	шт	2	1151,90	2304
101	& 550101-20И варіант 1	Скарпель; (маса=0,0005)	шт	2	227,08	454
102	& 550101-22И11	Зубило; (маса=0,001)	шт	1	180,55	181
103	& 550101-20И1	Плоскогубці (кусачки); (маса=0,0005)	шт	1	254,71	255

1	2	3	4	5	6	7
104	& 550101-20И2	Клинці сталеві; (маса=0,0005)	шт	3	2568,78	7706
105	& 550101-22И варіант 1	Молоток; (маса=0,005)	шт	2	280,82	562
106	& 550101-22И варіант 2	Сокира; (маса=0,005)	шт	2	398,46	797
107	& 550101-22И12	Пилка-ножівка по дереву; (маса=0,004)	шт	1	335,82	336
108	& 550101-22И13	Пилка-ножівка по металу із запасними полотнами; (маса=0,005)	шт	1	452,00	452
109	& 1803-9006И	Дриль електричний або ручний з набором свердел великого діаметра; (маса=0,005) Матеріал ремонтний	шт	1	3400,00	3400
110	& 560110-5И1	Стрічка ізоляційна; (маса=0,001)	шт	2	77,75	156
111	& 560110-5И2	Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0,3 мм; (маса=0,0001)	м2	2	150,00	300
112	& 560110-5И варіант 1	Мотузка (шнури) перетином 10—12 мм2; (маса=0,001)	кг	5	772,50	3863
113	& 560110-24-43И	Шланги гумові завдовжки 1,5—2 м для зрошування водопровідних труб; (маса=0,001)	м	2	90,00	180
114	& 560110-24-43И1	Заглушки на фланці трубопроводів різних діаметрів; (маса=0,0002)	шт	4	120,55	482
115	& 560110-24-43И2	Пробки дерев'яні; (маса=0,0002)	шт	6	56,32	338
116	& 560110-5И3	Цвяхи 100—150 мм; (маса=0,001) Інші матеріали	кг	2	128,15	256
117	& 560110-5И варіант 2	Мішковина або ганчір'я; (маса=0,001)	кг	2	73,13	146
118	& 290319-6014И	Амоній сірчаноокислий; (маса=0,001)	л	2	111,47	223
119	& 1803-9006И1	Обприскувач ранцевий (гідропульт); (маса=0,005)	шт	1	3246,97	3247
120	2407-1101-12 варіант 1	Металева ванна (700 x 700 x 150 мм); (маса=0,111)	шт	2	7093,61	14187
121	& 290319-6014И0	Сода; (маса=0,001)	кг	2	142,82	286
122	& 290319-6014И2	Хлорамін; (маса=0,001)	кг	0,07	642,00	45
123	& 290319-6014И0 варіант 1	Сіль двотриосновна гіпрохлориду кальцію (ДТС-ГК); (маса=0,001)	кг	0,5	472,00	236

1	2	3	4	5	6	7
124	& 290319-6014ИЗ	Параформ; (маса=0,001)	кг	0,9	160,63	145
125	& 290319-6014И5 варіант 1	Мідь сірчанооксида; (маса=0,001)	кг	45	212,08	9544
126	& 290319-6014И4	Паранітрофенол; (маса=0,001)	кг	1,3	1361,00	1769
127	& 290319-6014И5 варіант 2	Мідь бромна; (маса=0,001)	кг	2,7	583,00	1574
Інвентар для прибирання приміщень						
128	& 550101-15ИИ	Щітка для підлоги (віник); (маса=0,001)	шт	2	287,98	576
129	& 550101-15ИИ1	Совок для сміття; (маса=0,0005)	шт	1	285,63	286
130	& 560110-321	Урна для сміття; (маса=0,056)	шт	4	1151,90	4608
131	& 560110-5И	Ганчір'я бавовняне; (маса=0,001)	кг	5	71,41	357
132	& 290116-5433И	Табличка розміром 50 x 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ»; (маса=0,0002) Інше	шт	5	460,76	2304
133	& 560103-П	Пісок у мішках; (маса=1,5)	м3	385	80,00	30800
134	& 560103-ПС	Сітка; (маса=0,001)	м2	220	83,88	18454
135	& 560110-5КР	Кріплення для сітки; (маса=0,001) Разом по розділу 1	компл	40	295,00	11800
						4098918
Транспортні та заготівельно-складські витрати						
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3497757	0,007	160956 24484
Всього по розділу 1						4284358
Розділ 2. Перший поверх						
Вестибюльна група						
3 Місце чергового						
136	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	2	5272,80	10546
137	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	2	12147,67	24295

1	2	3	4	5	6	7
138	& 560103-42-14	Стіл письмовий одностумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
139	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	3	2887,00	8661
		4, 5 Хол, гардероб				
140	& 560110-24-18 варіант 1	Вішалка однобічна на 11 місць; (маса=0,008)	шт	4	6525,00	26100
141	& 560110-24-19 варіант 1	Вішалка двобічна на 22 місця; (маса=0,012)	шт	18	5571,67	100290
142	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
143	& 550101-146-1	Огородження з двома хвіртками 1500x300x1100; (маса=0,04)	шт	3	6106,00	18318
144	& 550101-144-6	Лавка для роздягальні 1200x300x400; (маса=0,01)	шт	11	2140,00	23540
		10 Комора прибирального інвентаря				
145	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	1	5272,80	5273
		Спортивна зона 15, 17 Вестибюль, гардероб				
146	& 560110-24-18 варіант 1	Вішалка однобічна на 11 місць; (маса=0,008)	шт	2	6525,00	13050
147	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	9	2887,00	25983
		19, 19" Роздягальня				
148	& 560110-114-18 варіант 1	Шафа для одягу 2-х дверна 600x500x1800; (маса=0,02)	шт	16	3533,79	56541
149	& 550101-144-5	Лавка н/п м'яка 1000x300x400; (маса=0,01)	шт	9	2415,00	21735
		20 Кабінет інструктора				
150	& 560103-42-14	Стіл письмовий одностумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	3	5075,00	15225
151	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	6	2887,00	17322
152	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	шт	3	5272,80	15818
		21 Снарядна				

1	2	3	4	5	6	7
153	& 550101-87-16	Велотренажер LC500HR; (маса=0,015)	шт	1	28800,00	28800
154	& 550101-132-14	Тренажер (віджимання від грудей) SC; (маса=0,015)	шт	1	19773,00	19773
155	& 550101-144-4	Олімпійська лавка 1300x710x1245; (маса=0,03)	шт	1	15215,20	15215
156	& 560110-24-17	Стійка для грифів.; (маса=0,013)	шт	1	3493,23	3493
157	& 560110-16-19	Лавка гімнастична 2500x280x380; (маса=0,015)	шт	1	8837,07	8837
Їдальня						
31 Обідній зал їдальні на 170 пос. місць						
158	& 560110-71-4	Стіл обідній чотиримісний; (маса=0,015)	шт	2	3285,00	6570
159	& 560110-71-8	Стіл обідній 6 місний; (маса=0,015)	шт	27	3536,00	95472
160	& 560110-264-4 варіант 1	Стілець 350x370x420; (маса=0,005)	шт	170	1100,00	187000
32, 34, 38 Гарячий цех. миєчна кухонного посуду, миєчна яєць						
161	& 2406-11002-6 варіант 1	Плита електрична 4-х комфорна з духовою шафою ПЕД-4; (маса=0,175)	шт	2	38322,00	76644
162	& 2403-4050-1 варіант 1	Пароконвектомат Улох XVC 704; (маса=0,054)	шт	1	161470,00	161470
163	& 241996-14048-10	Підставка під пароконвектомат; (маса=0,03)	шт	1	5066,00	5066
164	& 560110-258-10-ЛГ	Шафа пекарська ШП-2 1235x940x1240; (маса=0,04)	шт	1	53458,33	53458
165	& 2406-12004-3	Фритюрниця 2,5л 4,4кВт 480x400x260 ФР-2х5; (маса=0,015)	шт	1	14829,75	14830
166	& 241996-18014-3-5	Стіл виробничий центральний 1200x700x850; (маса=0,025)	шт	2	5141,00	10282
167	& 241996-18014-3-ЛА	Стіл робочий з н/ж сталі 1200x600x850; (маса=0,025)	шт	8	6481,15	51849
168	& 560110-257-6	Шафа полична для спецій 600x400x1800; (маса=0,015)	шт	1	5844,00	5844
169	& 560110-258-8-1А	Шафа для кухонного інвентаря 600x400x1800; (маса=0,02)	шт	3	9417,00	28251
170	& 560110-66-17	Стелаж поличний збірнорозбірний 1400x400x1800; (маса=0,025)	шт	4	5200,00	20800
171	& 2407-1205-1-18	Мийка з н/ж сталі 450x400x200; (маса=0,012)	шт	6	4429,00	26574

1	2	3	4	5	6	7	
172	& 241996-20713-6-19	Ванна мийна для кухонного інвентаря V-150л 700x600x500; (маса=0,015)	ШТ		2	6650,00	13300
173	& 560110-258-9	Шафа для миючих засобів 400x400x1800; (маса=0,03)	ШТ		1	5822,39	5822
174	& 170312-5383-5	Вага електронна 0,25кВт 260x287x137; (маса=0,004)	ШТ		1	7000,00	7000
175	& 2406-15008-2	Слайсер 200/GAF; (маса=0,007)	ШТ		1	13074,75	13075
176	& 2403-3090-1	Хліборізка SM-302; (маса=0,01)	ШТ		1	44796,30	44796
177	& 241996-20203-15	Контейнер для відходів 20л; (маса=0,006)	ШТ		6	810,00	4860
		33 Миєчна столового посуду					
178	& 241996-18014-3-ЛА	Стіл робочий з н/ж сталі 1200x600x850; (маса=0,025)	ШТ		4	6481,15	25925
179	& 2407-1205-1-18	Мийка з н/ж сталі 450x400x200; (маса=0,012)	ШТ		5	4429,00	22145
180	& 560110-258-9	Шафа для миючих засобів 400x400x1800; (маса=0,03)	ШТ		1	5822,39	5822
181	& 560110-23-7	Полічка навісна для посуду 2200x300x300; (маса=0,01)	ШТ		1	4309,03	4309
182	& 560110-66-17	Стелаж полицний збірнорозбірний 1400x400x1800; (маса=0,025)	ШТ		1	5200,00	5200
183	& 560110-66-31	Стелаж полицний збірнорозбірний 2800x400x1800; (маса=0,065)	ШТ		1	13012,00	13012
		варіант 1					
184	& 241996-20203-15	Контейнер для відходів 20л; (маса=0,006)	ШТ		4	810,00	3240
		35 Холодний цех					
185	& 2406-2012-8-Л5	Шафа холодильна AVP-1400; (маса=0,04)	ШТ		1	96300,00	96300
186	& 241996-18014-3-ЛА	Стіл робочий з н/ж сталі 1200x600x850; (маса=0,025)	ШТ		4	6481,15	25925
187	& 2407-1205-1-18	Мийка з н/ж сталі 450x400x200; (маса=0,012)	ШТ		2	4429,00	8858
188	& 560110-258-8-1А	Шафа для кухонного інвентаря 600x400x1800; (маса=0,02)	ШТ		1	9417,00	9417
189	& 560110-66-16	Стелаж полицний збірнорозбірний 2100x400x1800; (маса=0,035)	ШТ		1	8458,00	8458
		36 М'ясний, рибний цех					
190	& 2406-2012-8-Л5	Шафа холодильна AVP-1400; (маса=0,04)	ШТ		2	96300,00	192600

1	2	3	4	5	6	7
191	& 241996-18014-3-ЛА	Стіл робочий з н/ж сталі 1200x600x850; (маса=0,025)	ШТ	3	6481,15	19443
192	& 2407-1205-1-18	Мийка з н/ж сталі 450x400x200; (маса=0,012)	ШТ	2	4429,00	8858
193	& 560110-258-8-1А	Шафа для кухонного інвентаря 600x400x1800; (маса=0,02)	ШТ	2	9417,00	18834
		37 Овочевий цех				
194	& 2406-2012-8-Л5	Шафа холодильна AVP-1400; (маса=0,04)	ШТ	1	96300,00	96300
195	& 241996-18014-3-ЛА	Стіл робочий з н/ж сталі 1200x600x850; (маса=0,025)	ШТ	3	6481,15	19443
196	& 2407-1205-1-18	Мийка з н/ж сталі 450x400x200; (маса=0,012)	ШТ	2	4429,00	8858
197	& 560110-258-8-1А	Шафа для кухонного інвентаря 600x400x1800; (маса=0,02)	ШТ	1	9417,00	9417
198	& 560110-66-17	Стелаж полицний збірнорозбірний 1400x400x1800; (маса=0,025)	ШТ	1	5200,00	5200
199	& 560110-66-16	Стелаж полицний збірнорозбірний 2100x400x1800; (маса=0,035)	ШТ	1	8458,00	8458
		39 Приміщення для холодильників				
200	& 2406-2012-9-Л6	Камера холодильна збірна КХН-2,94; (маса=0,04)	ШТ	1	77088,25	77088
201	& 2406-2012-10	Камера холодильна ШХК-1,4; (маса=0,04)	ШТ	3	65017,06	195051
		41,45 Комора овочів, тарна				
202	& 241996-20203-10	Контейнер для зберігання овочів; (маса=0,01)	ШТ	7	550,00	3850
203	& 560110-66-16	Стелаж полицний збірнорозбірний 2100x400x1800; (маса=0,035)	ШТ	1	8458,00	8458
204	& 560110-66-17	Стелаж полицний збірнорозбірний 1400x400x1800; (маса=0,025)	ШТ	2	5200,00	10400
		42, 43 Комора соків. Комора сухих продуктів				
205	& 560110-66-30	Стелаж полицний збірнорозбірний 4200x400x1800; (маса=0,035)	ШТ	1	9700,00	9700
206	& 560110-66-16	Стелаж полицний збірнорозбірний 2100x400x1800; (маса=0,035)	ШТ	4	8458,00	33832
207	& 2406-2012-8-Л5	Шафа холодильна AVP-1400; (маса=0,04)	ШТ	1	96300,00	96300
		44 Завантажувальна				
208	& 170312-5383-6	Вага підлогова електронна 0,25кВт; (маса=0,004)	ШТ	1	9027,00	9027

1	2	3	4	5	6	7
209	& 241996-11051-2-Л8	Візок пересувний в/п 200кг; (маса=0,03) 46 Приміщення харчових відходів з холодильних камер	шт	1	5400,00	5400
210	& 2406-2012-10	Камера холодильна ШХК-1,4; (маса=0,04)	шт	1	65017,06	65017
211	& 241996-20203-9	Контейнер для відходів 15л; (маса=0,006) 50 Гардероб персоналу	шт	4	602,74	2411
212	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	4	12147,67	48591
213	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004) 48" Комора інвентаря	шт	2	2887,00	5774
214	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	2	5272,80	10546
215	& 560110-66-17	Стелаж поличний збірнорозбірний 1400x400x1800; (маса=0,025) Приміщення мед. обслуговування 54, 56 Почекальня, терапевтичний кабінет	шт	1	5200,00	5200
216	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,07	5075
217	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
218	& 560110-235-4	Тумба 412x450x755; (маса=0,015)	шт	1	2022,93	2023
219	& 560110-114-1	Кушетка оглядова; (маса=0)	шт	1	7352,70	7353
220	& 560110-116-5	Шафа для одягу медична 900x420x1800 ШЛО-2; (маса=0,035)	шт	1	16333,00	16333
221	& 560110-116-6	Шафа медична 900x420x1800 ШЛ-2; (маса=0,035)	шт	2	18399,87	36800
222	& 170312-5383-9	Вага електронна Р=50кг; (маса=0,02)	шт	1	1424,26	1424
223	& 280222-9011-3	Ростомір; (маса=0,01)	шт	1	2597,85	2598
224	& 280222-17018-5	Лампа бактерицидна N=0,1кВт; (маса=0,005) 57 Стоматологічний кабінет	шт	1	830,00	830
225	& 280222-10553-2	Установка стоматологічна Primus 1058TM; (маса=0,1)	комплект	1	450000,00	450000

1	2	3	4	5	6	7
226	& 280222-14076-1	Стіл медичний; (маса=0,008)	шт	1	5736,80	5737
227	& 280222-15021-1	УФ-камера для зберігання стерильного інструменту N=0,1кВт ПАНМЕД-1; (маса=0,01)	шт	1	20646,00	20646
228	& 560110-116-7	Шафа медична з висувними шухлядами 900x420x900; (маса=0,035)	шт	2	16236,56	32473
229	& 280222-14076-2	Стіл медичний рамної конструкції 1200x600x750; (маса=0,008)	шт	1	14342,00	14342
230	& 2406-7004-2	Автоклав N=0,3кВт; (маса=0,023)	шт	1	53782,50	53783
231	& 280222-16177-1-3	Пристрій стерилізаційний N=0,03кВт; (маса=0,025)	шт	1	20078,80	20079
232	& 280222-10409-1	Компресор безмасляний DK 50 2V C; (маса=0,035)	шт	1	87964,53	87965
233	& 2407-1207-1-2	Стіл мисчний на 2 мийки 800x600x900; (маса=0,018)	шт	1	6474,39	6474
234	& 280222-17018-5	Лампа бактерицидна N=0,1кВт; (маса=0,005)	шт	1	830,00	830
235	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
236	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004) 55 Процедурний кабінет	шт	1	2887,00	2887
237	& 560110-114-1	Кушетка оглядова; (маса=0)	шт	1	7352,70	7353
238	& 560110-194-16	Диван м'який 1130x520x650; (маса=0,03)	шт	1	12200,00	12200
239	& 2406-2012-11	Шафа холодильна P=1,0кВт 600x600x1400; (маса=0,04)	шт	1	77446,80	77447
240	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,07	5075
241	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
242	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	2	12147,67	24295
243	& 560110-235-4	Тумба 412x450x755; (маса=0,015)	шт	1	2022,93	2023
244	& 280222-17018-5	Лампа бактерицидна N=0,1кВт; (маса=0,005)	шт	1	830,00	830
		Разом по розділу 2				3418792

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				135323
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3267205	0,007	22870
		Всього по розділу 2				3576985
		Розділ 3. Другий поверх				
		Адміністративно-службові приміщення				
		2 Канцелярія-приймальна				
245	& 560110-24-20	Стійка робоча офісна 2000x1400x1100; (маса=0,03)	шт	1	12152,00	12152
246	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	1	5272,80	5273
247	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	9	2887,00	25983
248	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	4	4730,00	18920
249	& 560110-124-7	Тумба пристінна; (маса=0,01)	шт	1	6433,83	6434
250	& 290827-1-14	Принтер Canon LBP-6020; (маса=0,005)	шт	1	10290,00	10290
251	& 1701-9145-5	Ксерокс Work Centre 5019; (маса=0,01) 3 Кабінет директора	шт	1	25271,30	25271
252	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	1	5272,80	5273
253	560110-122	Стіл приставний; (маса=0)	шт	1	1480,44	1480
254	& 560110-83-5	Крісло обертове Rita; (маса=0,008)	шт	1	9218,30	9218
255	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	6	2887,00	17322
256	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	5	4730,00	23650
257	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	1	12147,67	12148
258	& 560110-66-32	Стелаж поличний кутовий; (маса=0,025) 4 Кабінет завуча	шт	3	2898,01	8694
259	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	1	5272,80	5273
260	560110-122	Стіл приставний; (маса=0)	шт	1	1480,44	1480
261	& 560110-83-5	Крісло обертове Rita; (маса=0,008)	шт	1	9218,30	9218
262	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	6	2887,00	17322
263	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	6	4730,00	28380

1	2	3	4	5	6	7
264	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05) 5.6 Вчительська	шт	1	12147,67	12148
265	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	4	5272,80	21091
266	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	8	2887,00	23096
267	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015) 7 Методичний кабінет	шт	18	4730,00	85140
268	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	2	5272,80	10546
269	560110-122	Стіл приставний; (маса=0)	шт	1	1480,44	1480
270	& 560110-83-5	Крісло обертове Rita; (маса=0,008)	шт	1	9218,30	9218
271	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	5	2887,00	14435
272	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015) 8 Гардеробна для вчителів	шт	5	4730,00	23650
273	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,07	5075
274	& 560110-24-18 варіант 1	Вішалка однобічна на 11 місць; (маса=0,008)	шт	1	6525,00	6525
275	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	5	2887,00	14435
276	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05) 9 Кабінет заступника директора з виховної роботи	шт	5	12147,67	60738
277	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	1	5272,80	5273
278	560110-122	Стіл приставний; (маса=0)	шт	1	1480,44	1480
279	& 560110-83-5	Крісло обертове Rita; (маса=0,008)	шт	1	9218,30	9218
280	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	6	2887,00	17322
281	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	6	4730,00	28380
282	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05) 14 Комора прибирального інвентаря	шт	1	12147,67	12148
283	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025) 18 Архів	шт	1	5272,80	5273

1	2	3	4	5	6	7
284	& 560110-66-33	Модуль стелажний 1839x392x1840; (маса=0,025)	шт	6	7489,00	44934
285	& 560110-257-7	Шафа полична книжкова 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	7	3954,60	27682
286	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,07	5075
287	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
288	& 290827-1-14	Принтер Canon LBP-6020; (маса=0,005)	шт	1	10290,00	10290
289	& 1701-9145-5	Ксерокс Work Centre 5019; (маса=0,01) 22, 22*, 24 Кабінет захисту вітчизни, лінгафонний кабінет	шт	1	25271,30	25271
290	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	3	5075,00	15225
291	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	3	2887,00	8661
292	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	шт	9	5272,80	47455
293	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000x120x1200; (маса=0,01)	шт	2	4200,00	8400
294	& 560103-13-7 варіант 1	Стіл лабораторний учнівський 1200x600x760; (маса=0,015)	шт	33	5700,00	188100
295	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380x380x380-460; (маса=0,003)	шт	66	1100,00	72600
296	& 560110-24-6-1Б	Вішак настінний для рушників; (маса=0,002) 22", 25 Лаборантська	шт	2	1290,78	2582
297	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	6	5272,80	31637
298	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	5	5075,00	25375
299	& 560110-66-31 варіант 1	Стелаж поличний збірнорозбірний 2800x400x1800; (маса=0,065)	шт	2	13012,00	26024
300	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015) 23 Методичний кабінет	шт	6	5272,80	31637
301	& 290827-42-3-ЛБ	Стіл робочий; (маса=0,02)	шт	3	5272,80	15818
302	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	8	2887,00	23096
303	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	5	4730,00	23650

1	2	3	4	5	6	7
		Клубно-видовищні приміщення				
		28 Актівий зал				
304	& 560110-262-4 варіант 1	Крісло для актового залу 3-місне м'яке; (маса=0,018)	шт	77	6765,00	520905
		29 Естрада				
305	& 560110-235-5	Трибуна з вузькою основою; (маса=0,025)	шт	1	2182,00	2182
306	& 560110-117-1	Комплект столів для президій 3000x900x750; (маса=0,06)	шт	1	17000,00	17000
307	& 560110-84-8	Крісло ISO CONF; (маса=0,006)	шт	4	1710,00	6840
308	& 560110-262-4 варіант 1	Крісло для актового залу 3-місне м'яке; (маса=0,018)	шт	3	6765,00	20295
		31 Інвентарна для естрадного інвентаря				
309	& 560110-66-9	Стелаж поличний збірнорозбірний 3500x600x1800; (маса=0,035)	шт	2	9014,00	18028
310	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
		32 Костюмерна				
311	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
312	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	4	12147,67	48591
313	& 560110-24-43	Вішалка демонстраційна для одягу з н/ж сталі; (маса=0,058)	шт	3	7171,00	21513
		33 Кімната для гурткових занять				
314	& 290827-42-1	Стіл офісний; (маса=0,02)	шт	1	4755,66	4756
315	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	9	2887,00	25983
316	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	2	5272,80	10546
317	& 560110-16-20	Лавка 2500x240x310; (маса=0,015)	шт	2	6320,00	12640
318	& 280222-17018-5	Лампа бактерицидна N=0,1кВт; (маса=0,005)	шт	1	830,00	830
		34 Інвентарна				
319	& 560110-66-9	Стелаж поличний збірнорозбірний 3500x600x1800; (маса=0,035)	шт	1	9014,00	9014
320	& 560110-66-16	Стелаж поличний збірнорозбірний 2100x400x1800; (маса=0,035)	шт	1	8458,00	8458
321	& 560110-66-17	Стелаж поличний збірнорозбірний 1400x400x1800; (маса=0,025)	шт	1	5200,00	5200


1	2	3	4	5	6	7
322	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004) 35,38 Артистична-роздягальна	шт	2	2887,00	5774
323	& 560110-70-8	Стіл гримерний 1000x500x1800/750; (маса=0,015)	шт	4	6481,15	25925
324	& 560110-83-2	Крісло обертальне PRESTIGE 50 GTS; (маса=0,007)	шт	4	2633,80	10535
325	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	6	2887,00	17322
326	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	8	12147,67	97181
327	& 560110-24-43	Вішалка демонстраційна для одягу з н/ж сталі; (маса=0,058)	шт	2	7171,00	14342
328	& 280222-17018-5	Лампа бактерицидна N=0,1кВт; (маса=0,005)	шт	2	830,00	1660
		Разом по розділу 3				2166806
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1761859	0,007	85090 12333
		Всього по розділу 3				2264229
		Розділ 4. Третій поверх				
		Бібліотека				
		Абонемент з каталогом 3,4 Читальний зал, фонд відкритого доступу				
329	& 560110-66-33	Модуль стелажний 1839x392x1840; (маса=0,025)	шт	6	7489,00	44934
330	& 560110-24-22	Стійка офісна обслуговування абонентів 3600x1300x850; (маса=0,035)	шт	1	30118,20	30118
331	& 560110-26-2	Комплект учнівський двомісний: стіл-1200x500x640-760, стілець- 380x380x380-460; (маса=0,035)	шт	24	4700,00	112800
332	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004) Закрите книгосховище підручників	шт	4	2887,00	11548
333	& 560110-66-33	Модуль стелажний 1839x392x1840; (маса=0,025)	шт	10	7489,00	74890
334	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	шт	5	5272,80	26364
335	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075

1	2	3	4	5	6	7
336	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004) 5 Робоча кімната	шт	1	2887,00	2887
337	& 560110-66-33	Модуль стелажний 1839x392x1840; (маса=0,025)	шт	2	7489,00	14978
338	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	шт	5	5272,80	26364
339	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
340	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004) Навчально-виробничі приміщення	шт	1	2887,00	2887
341	& 560103-42-14	9 Майстерня з обробки тканин Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
342	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
343	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	шт	1	5272,80	5273
344	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	1	12147,67	12148
345	& 241996-20119-1	Шафа для матеріалів 705x368x1804; (маса=0,015)	шт	2	8392,00	16784
346	& 560110-235-4	Тумба 412x450x755; (маса=0,015)	шт	1	2022,93	2023
347	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000x120x1200; (маса=0,01)	шт	1	4200,00	4200
348	& 560110-24-5-О	Вішак для рушників на 5 місць 800x150x600; (маса=0,002)	шт	1	1823,45	1823
349	& 560103-13-9	Стіл учнівський двомісний з рег. висоти 1200x500x640-760; (маса=0,02)	шт	6	2272,00	13632
350	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380x380x380-460; (маса=0,003)	шт	12	1100,00	13200
351	& 2410-4021-2-Л7	Машинка швейна N=0,2кВт Brother Star-65; (маса=0,014)	шт	6	10048,90	60293
352	& 560110-24-23	Стіл розкрійний 1500x1000x800; (маса=0,02)	шт	1	9722,00	9722
353	& 560110-49-4	Дошка для прасування 1100x300x800 Eurogold 16030Z; (маса=0,008)	шт	2	900,00	1800
354	& 2410-4021-3	Праска Ariete 6214; (маса=0,0015)	шт	2	1295,00	2590
355	241996-11042	Кабіна примірна; (маса=0)	шт	1	6762,00	6762

1	2	3	4	5	6	7
356	& 560110-24-43	Вішалка демонстраційна для одягу з н/ж сталі; (маса=0,058) 11 Кімната майстрів	шт	1	7171,00	7171
357	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
358	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	4	2887,00	11548
359	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	шт	2	5272,80	10546
360	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05) 12 Кімната для ремонту та зберігання світильників , інструментальна, комора готової продукції	шт	2	12147,67	24295
361	& 560110-66-29	Стелаж поличний збірнорозбірний 3600x400x1800; (маса=0,03)	шт	2	9996,00	19992
362	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	8	5272,80	42182
363	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204x704x755; (маса=0,05)	шт	4	5075,07	20300
364	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	4	2887,00	11548
365	& 560110-66-34	Стелаж поличний збірнорозбірний 2400x400x1800; (маса=0,045) 16 Кімната техперсоналу	шт	2	13012,00	26024
366	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	17	5272,80	89638
367	& 560103-42-15	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1204x704x755; (маса=0,05)	шт	2	5075,07	10150
368	& 241996-20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
369	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт	3	12147,67	36443
370	& 560110-24-18 варіант 1	Вішалка однобічна на 11 місць; (маса=0,008)	шт	9	6525,00	58725
371	& 560110-194-17	Диван м'який 2300x670x650; (маса=0,045) 17 Кімната психологічного розвантаження	шт	1	21500,00	21500
372	& 560110-194-16	Диван м'який 1130x520x650; (маса=0,03)	шт	2	12200,00	24400
373	& 560110-194-17	Диван м'який 2300x670x650; (маса=0,045)	шт	2	21500,00	43000

1	2	3	4	5	6	7	
374	& 560110-123-11	Стіл журнальний.; (маса=0,01)	шт		1	2717,52	2718
375	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	шт		6	5272,80	31637
376	& 560103-34-4	Тумба під телевізор 804x554x620; (маса=0,02)	шт		1	3660,00	3660
377	& 560110-16-9 варіант 1	Гардероб; (маса=0,05)	шт		4	12147,67	48591
378	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт		3	2887,00	8661
379	& 560110-235-4	Тумба 412x450x755; (маса=0,015)	шт		1	2022,93	2023
380	& 560110-24-5-0	Вішак для рушників на 5 місць 800x150x600; (маса=0,002)	шт		1	1823,45	1823
381	& 560110-257-5	Комора прибирального інвентаря Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт		1	5272,80	5273
382	& 2402-3018-3	Засоби пожежогасіння Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105)	шт		8	621,86	4975
383	& 1906-15007-1	Піднімач платформений HIRO -350	шт		5	170000,00	850000
		Разом по розділу 4					1943804
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.		855347	0,007	76330 5987
		Всього по розділу 4					2026121
		Разом					11628320
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.		9382168	0,007	457699 65675
		Всього вартість устаткування					12086019
		Всього вартість будівельних робіт					65675

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				12151694

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на ліфт
Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1335,269 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,73737 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 273,170 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	3,672	<u>2058,29</u> 1584,83	<u>473,46</u> 199,01	7558	5819	<u>1739</u> 731	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>43</u> 5,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					7558	5819	<u>1739</u> 731		<u>43</u> 5,11
		Разом будівельні роботи, грн.					7558				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3509				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1316				
		Всього будівельні роботи, грн.					11067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						11067				
		Розділ 2. Монолітний приямок під ліфт										
2	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,24	<u>2017,41</u> 298,70	<u>175,71</u> 73,62	4519	669	<u>394</u> 165	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>5,38</u> 1,12	
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0119	<u>471322,65</u> 18756,12	<u>3495,59</u> 1758,32	5609	223	<u>42</u> 21	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,79</u> 0,13	
4	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0262	<u>529064,77</u> 33755,15	<u>12612,63</u> 5352,61	13861	884	<u>330</u> 140	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>6,53</u> 0,86	
5	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0685	<u>690953,63</u> 145766,59	<u>35540,61</u> 16078,43	47330	9985	<u>2435</u> 1101	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>73,78</u> 6,7	
6	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	5,2109	<u>3717,62</u> -	-	19372	-	-	-	-	
7	С147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм	100кг	0,9466	<u>3717,62</u> -	-	3519	-	-	-	-	
8	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,101	<u>20560,04</u> 4082,54	-	2077	412	-	29,0800	2,94	
9	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,1857	<u>21652,28</u> 5174,78	-	4021	961	-	36,8600	6,84	
10	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,08	<u>85422,74</u> 9767,30	<u>1736,94</u> 652,23	6834	781	<u>139</u> 52	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>5,63</u> 0,28	
11	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (підливка ф-ту)	100м2	0,019	<u>17566,39</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	334	139	<u>3</u> 3	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>1,07</u> 0,02	
12	КБ11-11-2 К=20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (К=20 - додавати до товщ.120 мм)	100м2	0,019	<u>54625,21</u> 4898,53	<u>893,57</u> 807,65	1038	93	<u>17</u> 15	<u>37,6000</u> 5,3280	<u>0,71</u> 0,1	
		Разом прямі витрати по розділу 2						108514	14147	<u>3360</u> 1497		<u>104,67</u> 9,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						108514				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						91007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					15644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3115				
		Всього будівельні роботи, грн.					116857				

		Всього по розділу 2					116857				
		Розділ 3. Металеві конструкції - шахта ліфта									
13	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	4,17476	<u>33734,24</u>	<u>9054,93</u>	140832	89408	<u>37802</u>	<u>145,6000</u>	<u>607,85</u>
					21416,30	1962,71			8194	10,8062	45,11
14	С111-965 варіант 1	Труба профільна 150x150x6 мм	т	1,66575	<u>35254,79</u>	-	58726	-	-	-	-
15	С111-966 варіант 1	Труба профільна 150x100x5 мм	т	1,73947	<u>35649,13</u>	-	62011	-	-	-	-
16	С111-966 варіант 2	Труба профільна 80x80x5 мм	т	0,09305	<u>35649,13</u>	-	3317	-	-	-	-
17	С111-966 варіант 3	Труба профільна 40x25 мм	т	0,02498	<u>35649,13</u>	-	891	-	-	-	-
18	С111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N16-22	т	0,03938	<u>57429,47</u>	-	2262	-	-	-	-
19	С111-1839 варіант 1	Швелери N16-24	т	0,2774	<u>63488,06</u>	-	17612	-	-	-	-
20	С111-989 варіант 1	Сталь кутова 150x150x6 мм	т	0,4633	<u>36463,04</u>	-	16893	-	-	-	-
21	С111-989 варіант 2	Сталь кутова 50	т	0,01259	<u>36463,04</u>	-	459	-	-	-	-
22	КБ9-43-1	Монтаж фахверка	1т	4,17476	<u>12469,61</u>	<u>5162,24</u>	52058	25990	<u>21551</u>	<u>40,4800</u>	<u>168,99</u>
					6225,42	1741,49			7270	9,7100	40,54
23	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	1 т	0,14061	<u>152020,49</u>	<u>309,63</u>	21376	6502	<u>44</u>	<u>333,3000</u>	<u>46,87</u>
					46242,04	116,27			16	0,6150	0,09
24	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	1т	0,18115	<u>5925,64</u>	<u>2392,13</u>	1073	546	<u>433</u>	<u>22,5600</u>	<u>4,09</u>
					3016,05	1005,81			182	5,6596	1,03
25	С111-1837 варіант 1	Швелер №14	т	0,18115	<u>61902,06</u>	-	11214	-	-	-	-
		грунтування та пофарбування металевих конструкцій			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	КБ13-17-2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ПФ-0142	100м2	1,31394	<u>2618,61</u> 793,07	<u>96,57</u> 10,52	3441	1042	<u>127</u> 14	<u>4,8100</u> 0,0720	<u>6,32</u> 0,09	
27	КБ13-29-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною «DEFENS M»	100м2	1,31394	<u>205347,93</u> 16412,16	<u>2506,52</u> 1026,44	269815	21565	<u>3293</u> 1349	<u>99,5400</u> 7,1759	<u>130,79</u> 9,43	
Разом прямі витрати по розділу 3							661980	145053	<u>63250</u> 17025		<u>964,91</u> 96,29	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							661980		453677 162078 81541 127,34 29025		743521	

Всього по розділу 3							743521					
Розділ 4. Опорядження шахти ліфта												
28	КБ9-42-3 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	1,28	<u>23373,51</u> 9145,74	<u>11871,73</u> 5260,70	29918	11707	<u>15196</u> 6734	<u>65,9200</u> 29,7224	<u>84,38</u> 38,04	
29	& С126-1118СП варіант 2	Сендвіч-панелі стінові, з наповнювачем мін. вата 100 мм (комплектна поставка)	м2	134,4	<u>1985,75</u> -	- -	266885	-	- -	- -	- -	
30	КБ9-42-3 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	0,12	<u>23373,51</u> 9145,74	<u>11871,73</u> 5260,70	2805	1097	<u>1425</u> 631	<u>65,9200</u> 29,7224	<u>7,91</u> 3,57	
31	& С126-1118СП варіант 3	Сендвіч-панелі покрівельні, з наповнювачем мін.вата 100 мм (комплектна поставка)	м2	12,6	<u>1985,75</u> -	- -	25020	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ12-15-1	примикання до даху існуючої будівлі Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,322	<u>18993,05</u> 17301,18	<u>245,01</u> 94,17	6116	5571	<u>79</u> 30	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>42,76</u> 0,17
33	& С111- 1795СЛ	Добірні гнуті елементи	м2	33,81	<u>536,12</u> -	- -	18126	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 4							348870	18375	<u>16700</u> 7395		<u>135,05</u> 41,78
Разом будівельні роботи, грн.							348870				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							313795				
всього заробітна плата, грн.							25770				
Загальновиробничі витрати, грн.							13299				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4837				
Всього будівельні роботи, грн.							362169				

Всього по розділу 4							362169				
Розділ 5. Електротехнічні рішення - ліфт											
Щитове обладнання											
34	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>839,08</u> 411,85	<u>26,02</u> 6,69	839	412	<u>26</u> 7	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>2,8</u> 0,04
35	1504-1066 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, ввідний, 40 А, PL-6-D40/3 РЦ	шт	1	<u>1188,07</u> -	- -	1188	-	- -	- -	- -
36	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>771,33</u> 482,94	<u>48,65</u> 24,84	771	483	<u>49</u> 25	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
37	290220-1304 варіант 1	Корпус металевий, вбудований, внутрішньої установки, 42-модульний, DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлювача	шт	1	<u>3642,22</u> -	- -	3642	-	- -	- -	- -
38	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>839,08</u> 411,85	<u>26,02</u> 6,69	839	412	<u>26</u> 7	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>2,8</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& 1504-1004ВМ варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, ввідний, 32 А, PL-6-D32/3	шт	1	<u>1689,53</u> -	- -	1690	-	- -	- -	- -
40	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>503,96</u> 235,34	<u>26,02</u> 6,69	5040	2353	<u>260</u> 67	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>16</u> 0,42
41	& 1504-1004ВМ варіант 2	Вимикач автоматичний триполюсний, 25 А, PL-6-D25/3	шт	1	<u>859,76</u> -	- -	860	-	- -	- -	- -
42	& 1504-1004ВМ варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний, 10 А, PL-6-C10/1	шт	4	<u>210,32</u> -	- -	841	-	- -	- -	- -
43	& 1504-1004ВМ варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач, 16 А, PFL6-16/1N/C/003	шт	5	<u>2280,11</u> -	- -	11401	-	- -	- -	- -
44	КБ46-31-1	Каабельно проводникова продукція Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,9	<u>4686,73</u> 3122,27	<u>1564,46</u> 657,59	4218	2810	<u>1408</u> 592	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>20,02</u> 4,14
45	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,8	<u>4863,93</u> 3205,89	<u>184,05</u> 74,04	3891	2565	<u>147</u> 59	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>19,18</u> 0,35
46	С113-2125 варіант 6	Гофра, діам 25x2,5 мм	м	30,3	<u>37,93</u> -	- -	1149	-	- -	- -	- -
47	С113-2125 варіант 5	Гофра, діам 20x2,25 мм	м	50,5	<u>25,69</u> -	- -	1297	-	- -	- -	- -
48	КБ21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	0,8	<u>1398,82</u> 1134,60	<u>47,54</u> 25,66	1119	908	<u>38</u> 21	<u>8,6000</u> 0,1602	<u>6,88</u> 0,13
49	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці - в борознах	100м	0,9	<u>3814,15</u> 3451,17	<u>34,51</u> 13,88	3433	3106	<u>31</u> 12	<u>25,5000</u> 0,0825	<u>22,95</u> 0,07
50	& 15093-35023-9-1Б варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, переріз 3x1,5 мм2, марка ВВГнг-нд	1000м	0,07	<u>33264,88</u> -	- -	2329	-	- -	- -	- -
51	& 15093-35023-1-2Е варіант 4	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, переріз 3x2,5 мм2, марка ВВГнг-нд	1000м	0,045	<u>44314,89</u> -	- -	1994	-	- -	- -	- -
52	& 15093-35023-28 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, переріз 5x10 мм2	1000м	0,05	<u>393504,21</u> -	- -	19675	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	& 15093-35093-13-1Г варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, переріз 5х6 мм2	1000м	0,005	<u>194655,21</u> -	- -	973	-	- -	- -	- -	
54	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,9	<u>4710,37</u> 4183,41	<u>18,62</u> 16,83	4239	3765	<u>17</u> 15	<u>33,0000</u> 0,1110	<u>29,7</u> 0,1	
55	КБ21-18-14	Освітлення: робоче, аварійне, чергове Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,04	<u>28935,84</u> 24036,38	<u>3737,43</u> 2068,37	1157	961	<u>149</u> 83	<u>177,6000</u> 12,9580	<u>7,1</u> 0,52	
56	С1547-7 варіант 4	Світильник стельовий або настінний універсального кріплення 29 Вт Лед для освітлення виходу з ліфта та ліфтової шахти	шт	4	<u>1888,07</u> -	- -	7552	-	- -	- -	- -	
57	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,03	<u>5011,46</u> 3606,15	- -	150	108	- -	27,6800	0,83	
58	& 290902-256-7 варіант 1	Вимикач заглиблений внутрішньої установки	шт	3	<u>238,72</u> -	- -	716	-	- -	- -	- -	
59	2405-1338 варіант 1	Коробка установочна	1000шт	0,003	<u>7309,55</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -	
60	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>22578,78</u> 19888,61	<u>2073,33</u> 772,21	677	597	<u>62</u> 23	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>3,94</u> 0,14	
61	С1547-7 варіант 2	Світильник аварійного освітлення з автономним живленням	шт	3	<u>1764,65</u> -	- -	5294	-	- -	- -	- -	
62	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,04	<u>33752,66</u> 24036,38	<u>8554,25</u> 5944,70	1350	961	<u>342</u> 238	<u>177,6000</u> 39,3116	<u>7,1</u> 1,57	
63	С1547-7 варіант 3	Світильник стельовий світлодіодний 12 Вт IP54 овал	шт	4	<u>327,47</u> -	- -	1310	-	- -	- -	- -	
64	С1545-69 варіант 1	Клема з'єднувальна	100шт	0,27	<u>1428,91</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -	
65	КБ21-22-8	Розеткові мережі Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>4995,04</u> 3624,39	- -	150	109	- -	27,8200	0,83	
66	С1512-13 варіант 1	Розетка однофазна одинарна з заземлюючим контактом	шт	3	<u>127,14</u> -	- -	381	-	- -	- -	- -	
67	2405-1338 варіант 1	Коробка установочна	1000шт	0,003	<u>7309,55</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -	
		Разом прями витрати по розділу 5						90595	19550	<u>2555</u> 1149		<u>143,53</u> 7,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						90595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68490 20699 11060 18,14 4136 101655				
		Всього по розділу 5					101655				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1217517 1217517 926969 230741 117752 186,14 42429 1335269	202944	87604 27797		1391,16 160,07
		Всього по кошторису					1335269				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1737,37 273170				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на монтаж ліфта
Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2108,310 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,06261 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 164,389 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>360338,58</u> 268509,18	<u>71124,65</u> 33474,64	360339	268509	<u>71125</u> 33475	<u>1868,8000</u> 202,1507	<u>1868,8</u> 202,15
2	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	<u>13910,11</u> 10583,47	<u>3046,04</u> 1431,29	-111281	-84668	<u>-24368</u> -11450	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-589,28</u> -69,06
3	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-26	<u>3185,67</u> 2367,85	<u>480,47</u> 225,56	-82827	-61564	<u>-12492</u> -5865	<u>16,4800</u> 1,3602	<u>-428,48</u> -35,37
4 &	1906-15ЛП1 варіант 1	Ліфти пасажирські для МГН індивідуального виготовлення та наповнення, на 3 зупинки без урахування технічного поверху	шт	1	<u>1800000,00</u> -	-	1800000	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1966231	122277	<u>34265</u> 16160		<u>851,04</u> 97,72
Разом устаткування, грн.							1800000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					70686				
		Всього устаткування, грн.					1870686				
		Разом будівельні роботи, грн.					166231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9689				
		всього заробітна плата, грн.					138437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25952				
		Всього будівельні роботи, грн.					237624				

		Всього по кошторису					2108310				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1062,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					164389				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пусконаладжувальні роботи ліфт
Блок А

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 321,094 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,26336 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 253,522 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП11-80-1 Вказ. щодо застосув. п.2.3 к(труд)=1,2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок [налагодження експериментального, досвідченого або незасвоєного устаткування - вітчизняного і імпортного - [по нормам для аналогічного устаткування [близького по конструкції, технологічному призначенню]]	ліфт	1	265305,60 265305,60	- -	265306	265306	- -	1344,0000 -	1344 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КП1-80-2 К=6 Вказ. щодо застосув. п.2.3 к(труд)=1,2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (виключати до 4 зупинок) [налагодження експериментального, досвідченого або незасвоєного устаткування - вітчизняного і імпортного - [по нормам для аналогічного устаткування [близького по конструкції, технологічному призначенню]]]	ліфт	-1	42638,40 42638,40	- -	-42638	-42638	- -	216,0000	-216 -
		Разом прямі витрати по кошторису					222668	222668	- -		1128 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					222668 222668 98426 135,36 30854 321094				
		----- Всього по кошторису					321094				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1263,36 253522				

Склав кошторисник Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Блок Б

Кошторисна вартість об'єкта	17523,834 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	23,87169 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3581,969 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на загальнобудівельні роботи	10624,365	-	10624,365	18,19670	2736,991	-
2	02-02-02	на сантехнічні роботи	2738,019	-	2738,019	3,56272	526,638	-
3	02-02-03	на силове електрообладнання	681,381	-	681,381	1,32519	195,251	-
4	02-02-04	на пожежну сигналізацію	250,402	-	250,402	0,71361	112,261	-
5	02-02-05	на оповіщення про пожежу	20,08	28,996	49,076	0,07347	10,828	-
6	02-02-06	на придбання устаткування технологічне обладнання	10,817	3169,774	3180,591	-	-	-
-	-	Всього:	14325,064	3198,77	17523,834	23,87169	3581,969	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Несух М.М.

Рогомарець С.О.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Склав



Д.В.Станішевська

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів



М.М.Несух

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	загальнобудівельні роботи	16,03854	-	0,20849	-	-	16,24703	1,94967	18,19670
		2260,724	-	31,871	-	-	2292,595	444,396	2736,991
02-02-02	сантехнічні роботи	3,01917	-	0,06586	-	0,09600	3,18103	0,38169	3,56272
		411,178	-	9,5	-	18,95	439,628	87,01	526,638
02-02-03	силове електрообладнання	0,01670	1,07376	0,09274	-	-	1,18320	0,14199	1,32519
		2,175	146,336	14,376	-	-	162,887	32,364	195,251
02-02-04	пожежну сигналізацію	-	0,47951	0,00832	-	0,14932	0,63715	0,07646	0,71361
		-	64,008	1,348	-	29,477	94,833	17,428	112,261
02-02-05	оповіщення про пожежу	-	0,06560	-	-	-	0,06560	0,00787	0,07347
		-	9,033	-	-	-	9,033	1,795	10,828
02-02-06	придбання устаткування технологічне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	19,07441	1,61887	0,37541	-	0,24532	21,31401	2,55768	23,87169
		2674,077	219,377	57,095	-	48,427	2998,976	582,993	3581,969

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."

Коригування

186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на загальнобудівельні роботи
Блок Б

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

10624,365 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

18,1967 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2736,991 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Сходи та огорожі											
1	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями /перила сходові/	100м	0,2375	<u>15573,54</u> 11896,70	<u>1228,80</u> 363,67	3699	2825	<u>292</u> 86	<u>82,8000</u> 2,4725	<u>19,67</u> 0,59
2 & 2	С123-361-2 варіант 1	Перила сходові, h=0,9 м	м	23,75	<u>5356,03</u> -	-	127206	-	-	-	-
3	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями /огорожа вікон/	100м	0,025	<u>15573,54</u> 11896,70	<u>1228,80</u> 363,67	389	297	<u>31</u> 9	<u>82,8000</u> 2,4725	<u>2,07</u> 0,06
4 & 2	С123-361-2 варіант 2	Огорожа на вікна, h=0,9 м	м	2,5	<u>5953,75</u> -	-	14884	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							146178	3122	<u>323</u> 95		<u>21,74</u> 0,65
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							146178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					142733 3217 1674 2,69 612 147852				
		Всього по розділу 1					147852				
		Розділ 2. Перегородки									
5	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,51	<u>42842,77</u> 30217,59	<u>1824,70</u> 957,50	21850	15411	<u>931</u> 488	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>108,5</u> 2,96
6	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,57	<u>12758,77</u> -	<u>-</u> -	32790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,030192	<u>37176,25</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					55762	15411	<u>931</u> 488		<u>108,5</u> 2,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55762 39420 15899 8303 13,38 3049 64065				
		Всього по розділу 2					64065				
		Розділ 3. Покрівля									
8	КБ13-44-9	повторне оброблення дерев'яних к-цій покрівлі вогнезахисним матеріалом Знепилювання дерев'яних конструкцій покрівлі перед вогнезахистом	1 м2	1614	<u>28,57</u> 22,73	<u>5,84</u> 0,29	46112	36686	<u>9426</u> 468	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>274,38</u> 3,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах //сумішню ДСА-2//	1000м2	1,194	<u>37082,74</u> 6125,68	<u>114,05</u> 30,50	44277	7314	<u>136</u> 36	<u>45,8200</u> 0,2118	<u>54,71</u> 0,25
10	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів //сумішню ДСА-2//	10м3	4,205	<u>17098,18</u> 1647,06	<u>29,62</u> 7,92	71898	6926	<u>125</u> 33	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>51,81</u> 0,23
11	КБ12-14-2 Н2=Н5=0,9, Н6=0	Улаштування жолобів підвісних (90% робіт)	100м	1,16	<u>5309,41</u> 5149,71	<u>159,70</u> 71,11	6159	5974	<u>185</u> 82	<u>39,5280</u> 0,4251	<u>45,85</u> 0,49
12	КР8-41-2 Н2=0,9, Н6=0	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (90% робіт)	100м	0,84	<u>7158,71</u> 7158,71	- -	6013	6013	- -	49,8240	41,85
13	КБ12-14-2	Додаткові обсяги Улаштування жолобів підвісних	100м	0,02	<u>83575,62</u> 5721,90	<u>177,45</u> 79,01	1672	114	<u>4</u> 2	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>0,88</u> 0,01
14	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів накривки вентканалів	100м	0,15	<u>62327,44</u> 7954,12	- -	9349	1193	- -	55,3600	8,3
15	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,21023	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	7495	5316	<u>1602</u> 143	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>37</u> 0,88
16	С111-1844 варіант 1	Кутик 30*30 мм	т	0,22284	<u>41020,59</u> -	- -	9141	-	- -	- -	- -
17	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою Зв1	100м2	0,186	<u>5455,30</u> 1555,32	<u>193,14</u> 21,04	1015	289	<u>36</u> 4	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>1,78</u> 0,03
18	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,21023	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	2536	836	<u>496</u> 194	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>5,82</u> 1,1
19	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,265	<u>26187,65</u> 3923,53	<u>76,77</u> 71,26	6940	1040	<u>20</u> 19	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>8,2</u> 0,14
20	С112-23 варіант 1	Рейка 30x100 мм	м3	1,325	<u>10594,93</u> -	- -	14038	-	- -	- -	- -
21	КБ15-165-5	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву решетування під профлист	100м2	0,145	<u>37640,83</u> 28733,05	<u>1,86</u> 1,68	5458	4166	- -	207,1000 0,0111	30,03 -
22	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,265	<u>17546,19</u> 17301,18	<u>245,01</u> 94,17	4650	4585	<u>65</u> 25	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>35,19</u> 0,14
23	& С111-1794-ПП	Профлист	м2	29,15	<u>338,92</u> -	- -	9880	-	- -	- -	- -
24	& С111-1849-55 варіант 1	Саморізи покрівельні 35 мм	шт	220	<u>2,36</u> -	- -	519	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44613 5833 3150 5,21 1188 53663				
		Всього по розділу 4					53663				
		Розділ 5. Вітражі									
34	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,138	<u>21667,56</u> 13138,31	<u>879,62</u> 658,74	2990	1813	<u>121</u> 91	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>11,96</u> 0,58
35	& С126-27-2	Вітражі з металопластику з дверима	м2	13,8	<u>9052,49</u> -	<u>-</u> -	124924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					127914	1813	<u>121</u> 91		<u>11,96</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					127914 125980 1904 961 1,51 343 128875				
		Всього по розділу 5					128875				
		Розділ 6. Двері									
36	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	24	<u>912,65</u> 724,22	<u>-</u> -	21904	17381	<u>-</u> -	5,2200 -	125,28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& K536111-МДФ варіант 13	Двері МДФ глухі 2100*900мм	шт	24	<u>5918,92</u>	-	142054	-	-	-	-
38	C123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	244,8	<u>238,74</u>	-	58444	-	-	-	-
39	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	192	<u>8,67</u>	-	1665	-	-	-	-
40	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-15	1 блок	12	<u>1249,95</u> <u>1039,16</u>	-	14999	12470	-	<u>7,4900</u>	<u>89,88</u>
41	& K536111-МДФ варіант 16	Двері МДФ 2500*1000 мм, з фрамугою 400*1000 мм	шт	12	<u>22391,92</u>	-	268703	-	-	-	-
42	C123-360 варіант 1	Лиштва, МДФ	м	68,4	<u>238,74</u>	-	16330	-	-	-	-
43	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	96	<u>8,67</u>	-	832	-	-	-	-
44	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0732	<u>39881,54</u> <u>35687,32</u>	<u>1767,14</u> <u>663,58</u>	2919	2612	<u>129</u> <u>49</u>	<u>235,4200</u> <u>3,5100</u>	<u>17,23</u> <u>0,26</u>
45	& K536111-101-32 варіант 2	Двері металеві технічні	шт	2	<u>22678,04</u>	-	45356	-	-	-	-
46	& K536111-501-69 варіант 1	Блоки дверні ДГ20-13,5 металеві протипожежні EI60	шт	1	<u>23054,92</u>	-	23055	-	-	-	-
47	& C111-1-39-4-B1 варіант 1	Піна монтажна протипожежна	л	1,12	<u>567,28</u>	-	635	-	-	-	-
48	КБ10-96-2	Дверцята в шафу гребінки Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,03	<u>39881,54</u> <u>35687,32</u>	<u>1767,14</u> <u>663,58</u>	1196	1071	<u>53</u> <u>20</u>	<u>235,4200</u> <u>3,5100</u>	<u>7,06</u> <u>0,11</u>
49	& K536111-101-32 варіант 1	Дверцята 1500*1000 мм	шт	2	<u>15197,36</u>	-	30395	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 6					628487	33534	<u>182</u> <u>69</u>		<u>239,45</u> <u>0,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					628487				
							594771				
							33603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17722 28,78 6559 646209				

		Всього по розділу 6					646209				
Розділ 7. Підлоги											
50	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 м	1,9	<u>66267,10</u> 1831,15	<u>309,63</u> 116,27	125907	3479	<u>588</u> 221	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>25,71</u> 1,17
51	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної] -перемички між піщаним заповнювачем	1 м3	16,04	<u>7977,86</u> 1594,31	<u>170,93</u> 89,70	127965	25573	<u>2742</u> 1439	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>188,95</u> 8,73
52	КБ11-8-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної піщаної	1 м3	60,545	<u>2475,85</u> 689,51	<u>147,89</u> 102,53	149900	41746	<u>8954</u> 6208	<u>5,5400</u> 0,6801	<u>335,42</u> 41,18
53	КБ8-3-2	Гідроізоляція горизонтальна обклеювальна в 1 шар (з заведенням під стінки з цегли)	100м2	2,77	<u>29662,07</u> 3902,76	-	82164	10811	-	28,1300	77,92
54	С111-307 варіант 1	Рубероїд	м2	304,7	<u>103,03</u> -	-	31393	-	-	-	-
55	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар /будівельна плівка/	100м2	6,022	<u>3752,76</u> 1521,98	<u>153,98</u> 66,06	22599	9165	<u>927</u> 398	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>66,06</u> 2,42
56	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм / бетон класу С20/25 /	100м2	6,022	<u>18929,86</u> 7534,09	<u>173,13</u> 156,48	113996	45370	<u>1043</u> 942	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>348,25</u> 6,22
57	КБ11-11-6 К=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до 100 мм)	100м2	6,022	<u>48039,99</u> 3647,84	<u>714,85</u> 646,12	289297	21967	<u>4305</u> 3891	<u>28,0000</u> 4,2624	<u>168,62</u> 25,67
58	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,022	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	13447	12142	<u>572</u> 517	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>97,56</u> 3,41
59	& С111-8741	Сітка 150x150 діам.6 А500 С	м2	662,42	<u>162,91</u> -	-	107915	-	-	-	-
60	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з ППЕ плотна	10 м2	81,11	<u>571,49</u> 192,51	-	46354	15614	-	1,4400	116,8
61	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих - пінополістирол 100 мм СТЯЖКИ : 696,8 м2 - 87 мм; 807,3 м2 - 50 мм; 64 м2 - 60 мм	100м2	1,143	<u>80627,90</u> 4436,45	<u>37,23</u> 33,65	92158	5071	<u>43</u> 38	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>37,47</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,968	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	120476	51063	<u>1206</u> 1090	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>391,95</u> 7,19
63	КБ11-11-2 к=13,4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати до 87 мм)	100м2	6,968	<u>36598,89</u> 3282,01	<u>598,69</u> 541,12	255021	22869	<u>4172</u> 3771	<u>25,1920</u> 3,5698	<u>175,54</u> 24,87
64	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,968	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	15559	14049	<u>662</u> 598	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>112,88</u> 3,94
65	& С111-8746	Сітка 100х100 діам.6 Вр-1	м2	766,48	<u>206,17</u> -	-	158025	-	-	-	-
66	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,64	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	11066	4690	<u>111</u> 100	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>36</u> 0,66
67	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати до 60 мм)	100м2	0,64	<u>21850,08</u> 1959,41	<u>357,43</u> 323,06	13984	1254	<u>229</u> 207	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>9,63</u> 1,36
68	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,64	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	1429	1290	<u>61</u> 55	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>10,37</u> 0,36
69	& С111-8744	Сітка 100х100 діам.4 Вр-1	м2	35,2	<u>103,77</u> -	-	3653	-	-	-	-
70	& С111-8746	Сітка 100х100 діам.6 Вр-1	м2	35,2	<u>206,17</u> -	-	7257	-	-	-	-
71	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	8,073	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	139582	59161	<u>1398</u> 1263	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>454,11</u> 8,33
72	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати до 50 мм)	100м2	8,073	<u>16387,56</u> 1469,56	<u>268,07</u> 242,29	132297	11864	<u>2164</u> 1956	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>91,06</u> 12,9
73	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	8,073	<u>2232,90</u> 2016,25	<u>94,94</u> 85,81	18026	16277	<u>766</u> 693	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>130,78</u> 4,57
74	& С111-8744	Сітка 100х100 діам.4 Вр-1	м2	888,03	<u>103,77</u> -	-	92151	-	-	-	-
75	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,515	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	8904	3774	<u>89</u> 81	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>28,97</u> 0,53
76	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	13,31	<u>26782,83</u> 8298,84	<u>37,23</u> 33,65	356479	110458	<u>496</u> 448	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>847,85</u> 2,95
77	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (додавати до 10мм)	100м2	13,31	<u>18968,43</u> 3458,93	<u>37,23</u> 33,65	252470	46038	<u>496</u> 448	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>353,38</u> 2,95
78	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	13,31	<u>91313,20</u> 9949,90	<u>14,89</u> 13,46	1215379	132433	<u>198</u> 179	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>932,37</u> 1,18
79	КБ11-40-2	Улаштування покриття з реліну на клеї (релін ртутностійкий)	100м2	0,32	<u>131552,01</u> 8671,25	<u>11,17</u> 10,10	42097	2775	<u>4</u> 3	<u>62,5000</u> 0,0666	<u>20</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,503	<u>138186,59</u> 23429,50	<u>67,02</u> 60,57	69508	11785	<u>34</u> 30	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>82,97</u> 0,2
81	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східціє і підсхідціє з керамічних плиток з шорсткою поверхнею розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	51,5	<u>1902,93</u> 754,23	<u>1,86</u> 1,68	98001	38843	<u>96</u> 87	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>273,47</u> 0,57
82	КБ13-13-3	Грунтування бетонних поверхонь (стяжки) глибокопроникною грунтовою	100м2	7,57	<u>1772,76</u> 806,08	<u>10,66</u> 4,00	13420	6102	<u>81</u> 30	<u>4,6800</u> 0,0272	<u>35,43</u> 0,21
83	КР12-46-1	Покриття підлог фарбою з підвищеною стійкістю до стирання по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз	100м2	7,57	<u>13858,82</u> 1412,71	<u>1,86</u> 1,68	104911	10694	<u>14</u> 13	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>63,13</u> 0,08
84	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї (МДФ плінтус)	100м	8	<u>19222,65</u> 1916,88	<u>3,72</u> 3,37	153781	15335	<u>30</u> 27	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>102,72</u> 0,18
85	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,84	<u>2416,45</u> 1227,23	<u>1,86</u> 1,68	9279	4713	<u>7</u> 6	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>33,18</u> 0,04
86	КБ20-28-7	Лючки в підлозі Установлення люків	1 шт	7	<u>791,17</u> 333,82	<u>178,00</u> 53,80	5538	2337	<u>1246</u> 377	<u>2,1400</u> 0,3658	<u>14,98</u> 2,56
87	& К536111-101Л	Лючки (ревізії)	шт	7	<u>5114,72</u>	-	35803	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							4537191	758742	<u>32734</u> 25116		<u>5663,53</u> 164,7
Разом будівельні роботи, грн.							4537191				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3745715				
всього заробітна плата, грн.							783858				
Загальновиробничі витрати, грн.							423037				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							699,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							159423				
Всього будівельні роботи, грн.							4960228				

Всього по розділу 7							4960228				
Розділ 8. Опорядження внутрішнє											
=====											
=====											
СТЕЛІ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
		=====									
88	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	7,53	<u>19469,38</u>	<u>5,58</u>	146604	146207	<u>42</u>	<u>139,9500</u>	<u>1053,82</u>
					19416,66	5,05			38	0,0333	0,25
89	& С111-136-16-Т	Підвіси в комплекті	шт	602	<u>28,06</u>	-	16892	-	-	-	-
90	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	602	<u>45,90</u>	-	27632	-	-	-	-
91	& С126-1308-5-3	Профілі напрямні довж. 3,6 м	шт	199	<u>182,38</u>	-	36294	-	-	-	-
92	& С126-1308-7-1 варіант 1	Профілі поперечні довжиною 1,2м	шт	1192	<u>62,14</u>	-	74071	-	-	-	-
93	& С126-1308-8-1	Профілі поперечні довжиною 0,6м	шт	1192	<u>34,14</u>	-	40695	-	-	-	-
94	& С126-1306-7-1 варіант 1	Кутник пристінний 3,0м	шт	271	<u>99,22</u>	-	26889	-	-	-	-
95	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6x40 в комплекті	шт	2236	<u>3,18</u>	-	7110	-	-	-	-
96	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	6,882	<u>36191,47</u>	<u>9,31</u>	249070	16022	<u>64</u>	<u>16,7800</u>	<u>115,48</u>
		стелі з ГКЛ (коридори+сходова клітка) - 415,64 м2			2328,06	8,41			58	0,0555	0,38
97	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,1564	<u>24714,47</u>	<u>91,22</u>	102723	101962	<u>379</u>	<u>164,3200</u>	<u>682,98</u>
					24531,33	82,45			343	0,5439	2,26
98	& С111-136-16-Т	Підвіси в комплекті	шт	291	<u>28,06</u>	-	8165	-	-	-	-
99	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	291	<u>45,90</u>	-	13357	-	-	-	-
100	& С1545-43-5-Я варіант 1	Дюбелі 6x40 металеві	шт	291	<u>3,18</u>	-	925	-	-	-	-
101	& С1545-43-5-Я варіант 2	Дюбелі 6x40 пластмасові	шт	698	<u>3,18</u>	-	2220	-	-	-	-
102	& С111-1477-21 варіант 1	Шуруп самонарізні 3,5x9,5	шт	6484	<u>0,61</u>	-	3955	-	-	-	-
103	& С111-1678-15	Стрічка ущільнююча	м	374,08	<u>8,54</u>	-	3195	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& С113-2168-1	Подовжувач однорівневий	шт	125	<u>25,02</u>	-	3128	-	-	-	-
105	& С126-1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	1059,88	<u>40,55</u>	-	42978	-	-	-	-
106	& С126-1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	374,08	<u>27,59</u>	-	10321	-	-	-	-
107	& С1111-813-1	Краб	шт	707	<u>10,76</u>	-	7607	-	-	-	-
108	КБ15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами</i>	100 м2	4,1564	<u>41341,23</u> 21586,01	<u>39,09</u> 35,33	171831	89720	<u>162</u> 147	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>566,81</u> 0,97
109	КБ15-56-5	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	4,1564	<u>10331,09</u> 9266,67	<u>9,31</u> 8,41	42940	38516	<u>39</u> 35	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>261,85</u> 0,23
110	КБ15-56-6 к=1	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,1564	<u>2067,39</u> 1941,59	<u>3,72</u> 3,37	8593	8070	<u>15</u> 14	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>54,86</u> 0,09
111	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	831,28	<u>19,25</u>	-	16002	-	-	-	-
112	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування коробка з ГКЛ в класах	100м2	4,1564	<u>21804,86</u> 5951,95	<u>1,86</u> 1,68	90630	24739	<u>8</u> 7	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>178,31</u> 0,05
113	КБ15-64-1	<i>Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів</i>	100м2	3,0007	<u>24714,47</u> 24531,33	<u>91,22</u> 82,45	74161	73611	<u>274</u> 247	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>493,08</u> 1,63
114	& С111-136-16-Т	Підвіси в комплекті	шт	210	<u>28,06</u>	-	5893	-	-	-	-
115	& С1545-174-6	Тяга підвісу	шт	210	<u>45,90</u>	-	9639	-	-	-	-
116	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6x40 в комплекті	шт	714	<u>3,18</u>	-	2271	-	-	-	-
117	& С111-1477-21 варіант 1	Шуруп самонарізні 3,5x9,5	шт	4681	<u>0,61</u>	-	2855	-	-	-	-
118	& С111-1678-15	Стрічка ущільнююча	м	270,06	<u>8,54</u>	-	2306	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& С113-2168-1	Подовжувач однорівневий	шт	90	<u>25,02</u>	-	2252	-	-	-	-
120	& С126-1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	765,18	<u>40,55</u>	-	31028	-	-	-	-
121	& С126-1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	270,06	<u>27,59</u>	-	7451	-	-	-	-
122	& С1111-813-1	Краб	шт	510	<u>10,76</u>	-	5488	-	-	-	-
123	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	3,0007	<u>41341,23</u> 21586,01	<u>39,09</u> 35,33	124053	64773	<u>117</u> 106	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>409,21</u> 0,7
124	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (2ий шар: ДВП ламіноване)	100 м2	0,288	<u>22717,86</u> 21586,01	<u>39,09</u> 35,33	6543	6217	<u>11</u> 10	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>39,27</u> 0,07
125	& С111-741-2-У-1 варіант 1	ДВП ламіноване (шпоноване)	м2	30,24	<u>2142,39</u>	-	64786	-	-	-	-
126	КБ15-66-2	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	100 м2	0,9465	<u>57229,30</u> 35746,63	<u>39,09</u> 35,33	54168	33834	<u>37</u> 33	<u>225,8300</u> 0,2331	<u>213,75</u> 0,22
127	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	371,61	<u>24,86</u>	-	9238	-	-	-	-
128	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,6592	<u>10331,09</u> 9266,67	<u>9,31</u> 8,41	37804	33909	<u>34</u> 31	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>230,53</u> 0,2
129	КБ15-56-6 к=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,6592	<u>2067,39</u> 1941,59	<u>3,72</u> 3,37	7565	7105	<u>14</u> 12	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>48,3</u> 0,08
130	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	731,84	<u>19,25</u>	-	14088	-	-	-	-
131	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоємільсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стельовий багет	100м2	3,6592	<u>21804,86</u> 5951,95	<u>1,86</u> 1,68	79788	21779	<u>7</u> 6	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>156,98</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	2,2	<u>1920,60</u> 1916,88	<u>3,72</u> 3,37	4225	4217	<u>8</u> 7	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>28,25</u> 0,05
133	С111-609 варіант 2	Клей монтажний	кг	11,33	<u>323,15</u> -	- -	3661	-	- -	- -	- -
134	С111-1722 варіант 3	Стельовий багет	м	222,2	<u>41,10</u> -	- -	9132	-	- -	- -	- -
135	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування =====	100м2	0,132	<u>21804,86</u> 5951,95	<u>1,86</u> 1,68	2878	786	- -	42,9000 0,0111	5,66 -
		===== СТІНИ =====									
136	КБ15-63-6	Улаштування обшивки колон периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевго каркасу (короба, що закривають вентиляційні повітропроводи)	100м2	1,431	<u>44636,02</u> 43685,24	<u>53,99</u> 48,80	63874	62514	<u>77</u> 70	<u>292,6200</u> 0,3219	<u>418,74</u> 0,46
137	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6x40 в комплекті	шт	1450	<u>3,18</u> -	- -	4611	-	- -	- -	- -
138	& С111-1477-21 варіант 1	Шуруп самонарізні 3,5x9,5	шт	6057	<u>0,61</u> -	- -	3695	-	- -	- -	- -
139	& С111-1477-21 варіант 2	Шуруп самонарізні 3,5x25	шт	4157	<u>0,61</u> -	- -	2536	-	- -	- -	- -
140	& С111-1678-15 варіант 1	Стрічки армувальні	м	45,08	<u>8,54</u> -	- -	385	-	- -	- -	- -
141	& С126-1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	754,14	<u>40,55</u> -	- -	30580	-	- -	- -	- -
142	& С126-1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	78,71	<u>27,59</u> -	- -	2172	-	- -	- -	- -
143	& С111-741-2-У варіант 2	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	м2	150,26	<u>156,58</u> -	- -	23528	-	- -	- -	- -
144	& С111-1896-1-Ф	Шпаклівка "фюгенфюлер"	кг	16,24	<u>26,41</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу /сантехнічні ніши/	100м2	0,1683	<u>30988,92</u> 27214,86	-	5215	4580	-	191,6000	32,25
146	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,1683	<u>4551,59</u> 4551,59	-	-766	-766	-	34,5000	-5,81
147	& С111-741-2-У варіант 2	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	м2	17,67	<u>156,58</u> -	-	2767	-	-	-	-
148	& С111-1896-1-Ф	Шпаклівка "фюгенфюлер"	кг	5,28	<u>26,41</u> -	-	139	-	-	-	-
149	& С111-1477-21 варіант 3	Саморіз 3,5x35 мм	шт	286	<u>0,61</u> -	-	174	-	-	-	-
150	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6x40 в комплекті	шт	52	<u>3,18</u> -	-	165	-	-	-	-
151	& С111-1678-15 варіант 1	Стрічки армувальні	м	14,47	<u>8,54</u> -	-	124	-	-	-	-
152	& С126-1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	30,29	<u>40,55</u> -	-	1228	-	-	-	-
153	& С126-1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	14,64	<u>27,59</u> -	-	404	-	-	-	-
154	КБ15-63-5	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу /шафа для гребінки/	100м2	0,198	<u>56160,38</u> 55014,86	<u>55,85</u> 50,48	11120	10893	<u>11</u> 10	<u>368,5100</u> 0,3330	<u>72,96</u> 0,07
155	& С1545-43-5-Я	Дюбелі 6x40 в комплекті	шт	280	<u>3,18</u> -	-	890	-	-	-	-
156	& С111-1477-21 варіант 1	Шуруп самонарізні 3,5x9,5	шт	1060	<u>0,61</u> -	-	647	-	-	-	-
157	& С111-1477-21 варіант 2	Шуруп самонарізні 3,5x25	шт	673	<u>0,61</u> -	-	411	-	-	-	-
158	& С111-1678-15 варіант 1	Стрічки армувальні	м	6,24	<u>8,54</u> -	-	53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	& С126-1301-3 варіант 1	Профілі CD-60	м	118,4	<u>40,55</u> -	- -	4801	-	- -	- -	- -
160	& С126-1301-4 варіант 1	Профілі UD-27	м	10,89	<u>27,59</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
161	& С111-741-2-У варіант 2	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	м2	20,79	<u>156,58</u> -	- -	3255	-	- -	- -	- -
162	& С111-1896-1-Ф	Шпаклівка "фюгенфюлер"	кг	2,25	<u>26,41</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
163	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	26,7303	<u>6751,44</u> 5813,00	<u>5,58</u> 5,05	180468	155383	<u>149</u> 135	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>1056,38</u> 0,89
164	КБ15-56-4 к=2	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додати 1 мм)	100 м2	26,7303	<u>3331,66</u> 3080,06	<u>7,45</u> 6,73	89056	82331	<u>199</u> 180	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>559,73</u> 1,19
165	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	5346,06	<u>19,25</u> -	- -	102912	-	- -	- -	- -
166	КБ15-63-2	<i>Улаштування обшивки укосу гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї /дверні укуси/</i>	100м2	0,594	<u>44847,28</u> 32791,48	<u>473,69</u> 433,24	26639	19478	<u>281</u> 257	<u>245,2800</u> 3,2672	<u>145,7</u> 1,94
167	& С111-741-2-У варіант 2	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	м2	62,37	<u>156,58</u> -	- -	9766	-	- -	- -	- -
168	С111-1844-1 варіант 1	Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону	м	163,8	<u>14,45</u> -	- -	2367	-	- -	- -	- -
169	КБ15-47-5	<i>Установлення наугольної стрічки</i>	100м	6	<u>3026,11</u> 3026,11	- -	18157	18157	- -	<u>20,2700</u> -	<u>121,62</u> -
170	С111-1844-1 варіант 7	Наугольна стрічка	м	630	<u>2,83</u> -	- -	1783	-	- -	- -	- -
171	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази /укуси віконні та дверні/	100 м2	1,28	<u>6751,44</u> 5813,00	<u>5,58</u> 5,05	8642	7441	<u>7</u> 6	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>50,59</u> 0,04
172	КБ15-56-4 к=2	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати / укуси/	100 м2	1,28	<u>3331,66</u> 3080,06	<u>7,45</u> 6,73	4265	3942	<u>10</u> 9	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>26,8</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
173	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	256	<u>19,25</u>	-	4928	-	-	-	-	
174	KB34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,6	<u>10841,54</u> 3997,33	<u>13,70</u> 5,87	6505	2398	8 4	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>17,94</u> 0,02	
175	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	26,4338	<u>19761,42</u> 5287,38	<u>1,86</u> 1,68	522369	139766	49 44	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1007,39</u> 0,29	
176	KB15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /горище/	100м2	1,5765	<u>15144,39</u> 3159,11	<u>1,86</u> 1,68	23875	4980	3 3	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>35,9</u> 0,02	
177	KB15-63-1	Улаштування обшивки стін листами ДСП ламінованими (шпонованими) на клеї	100м2	0,3905	<u>189520,21</u> 11347,61	<u>473,69</u> 433,24	74008	4431	185 169	<u>84,8800</u> 3,2672	<u>33,15</u> 1,28	
178	& C111-1-39-5	Клей монтажний "рідкі цвяхи"	шт	11	<u>280,87</u>	-	3090	-	-	-	-	
179	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,36	<u>144453,99</u> 33318,32	<u>63,29</u> 57,21	52003	11995	23 21	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>84,45</u> 0,14	
Разом прямі витрати по розділу 8							3008729	1198990	2213 2002		8196,93 13,62	
Разом будівельні роботи, грн.							3008729					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1807526					
всього заробітна плата, грн.							1200992					
Загальновиробничі витрати, грн.							618516					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							985,25					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							224582					
Всього будівельні роботи, грн.							3627245					

Всього по розділу 8							3627245					
Розділ 9. Зовнішнє оздоблення												
180	KB15-78-3 H2=H5=0,5	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм (коройд)	100 м2	0,348	<u>108825,63</u> 38059,25	- -	37871	13245	- -	240,4400 -	83,67 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	1,21	<u>190210,06</u> 59558,23	<u>104,91</u> 77,53	230154	72065	<u>127</u> 94	<u>414,5200</u> 0,5135	<u>501,57</u> 0,62
182	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	4,322	<u>14304,10</u> 5992,26	- -	61822	25899	- -	45,4200 -	196,31 -
Разом прямі витрати по розділу 9							329847	111209	<u>127</u> 94		<u>781,55</u> 0,62
Разом будівельні роботи, грн.							329847				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							218511				
всього заробітна плата, грн.							111303				
Загальновиробничі витрати, грн.							58198				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							93,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21394				
Всього будівельні роботи, грн.							388045				

Всього по розділу 9							388045				
Розділ 10. Вимоцнення											
183	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,28	<u>29233,97</u> 3737,87	<u>1320,23</u> 539,83	37419	4784	<u>1690</u> 691	<u>28,9600</u> 3,2358	<u>37,07</u> 4,14
184	КБ27-17-4 К=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	1,28	<u>3659,14</u> -	<u>174,67</u> 67,10	4684	-	<u>224</u> 86	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> 0,54
185	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 40 мм	1000 м2	0,128	<u>843428,36</u> 151112,09	<u>19173,23</u> 7827,76	107959	19342	<u>2454</u> 1002	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>136,18</u> 7,25
186	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,28	<u>34504,80</u> 10585,25	<u>732,53</u> 275,07	44166	13549	<u>938</u> 352	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>104</u> 1,86
187	& С1416- 8684-15	Порєбрик БР-100.20.8	шт	128	<u>212,12</u> -	- -	27151	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							221379	37675	<u>5306</u> 2131		<u>277,25</u> 13,79
Разом будівельні роботи, грн.							221379				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					178398 39806 21281 34,92 7961 242660					

		Всього по розділу 10					242660					
		Розділ 11. Ганки										
188	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями /перила сходів/	100м	0,017	<u>15573,54</u> 11896,70	<u>1228,80</u> 363,67	265	202	<u>21</u> 6	<u>82,8000</u> 2,4725	<u>1,41</u> 0,04	
189	& С123-361-2	Перила сходів, h=0,9 м	м	1,7	<u>5356,03</u> -	<u>-</u> -	9105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
	варіант 1											
190	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,04	<u>138186,59</u> 23429,50	<u>67,02</u> 60,57	5527	937	<u>3</u> 2	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>6,6</u> 0,02	
Разом прямі витрати по розділу 11							14897	1139	<u>24</u> 8		<u>8,01</u> 0,06	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							14897 13734 1147 600 0,96 221 15497					


		Всього по розділу 11					15497					
		Розділ 12. Різні роботи - не потребує виконання										
Разом прямі витрати по розділу 12							-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					9420019	2260724	57845		16038,54
		Разом будівельні роботи, грн.					9420019		31871		208,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7101450				
		всього заробітна плата, грн.					2292595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1204346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1949,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					444396				
		Всього будівельні роботи, грн.					10624365				

		Всього по кошторису					10624365				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					18196,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2736991				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на сантехнічні роботи
Блок Б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2738,019 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,56272 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 526,638 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення (виконано)									
		Разом прями витрати по розділу 1					-	-	-		-
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Вентиляція									
1	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	48	1097,48	13,70	52679	45484	658	6,8300	327,84
					947,59	5,87			282	0,0399	1,92
2 &	С130-397-15	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 150x150	шт	24	6377,46	-	153059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3 &	С130-397-10	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 250x150	шт	24	6686,29	-	160471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ20-3-2 Н2=Н5=0,9, Н6=0	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм (90% робіт)	100м2	0,72	<u>32174,33</u> 31500,04	<u>674,29</u> 276,35	23166	22680	<u>486</u> 199	<u>235,6200</u> 1,8788	<u>169,65</u> 1,35
5	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	1,4614	<u>146782,23</u> 35000,04	<u>749,22</u> 307,06	214508	51149	<u>1095</u> 449	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>382,59</u> 3,05
6	КБ20-3-3 Н2=Н5=0,9, Н6=0	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (90%робіт)	100м2	0,62	<u>29437,13</u> 28840,94	<u>596,19</u> 242,90	18251	17881	<u>370</u> 151	<u>215,7300</u> 1,6514	<u>133,75</u> 1,02
7	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	3,5786	<u>143733,57</u> 32045,49	<u>662,43</u> 269,89	514365	114678	<u>2371</u> 966	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>857,79</u> 6,57
8	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,6366	<u>190278,07</u> 27727,31	<u>607,62</u> 246,41	121131	17651	<u>387</u> 157	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>132,03</u> 1,07
9	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,4065	<u>184881,51</u> 20863,66	<u>469,19</u> 184,17	75154	8481	<u>191</u> 75	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>63,44</u> 0,51
10	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,3	<u>218047,20</u> 14181,84	<u>428,17</u> 165,66	65414	4255	<u>128</u> 50	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>31,82</u> 0,34
11	КБ20-3-1 Н2=Н5=0,9, Н6=0	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02355	<u>32174,33</u> 31500,04	<u>674,29</u> 276,35	758	742	<u>16</u> 7	<u>235,6200</u> 1,8788	<u>5,55</u> 0,04
12	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00471	<u>146642,23</u> 35000,04	<u>749,22</u> 307,06	691	165	<u>4</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,23</u> 0,01
13	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих прямокутного перерізу периметром до 3400мм, довжиною 1000 мм	1 шт	4	<u>275,30</u> 214,96	<u>45,68</u> 19,56	1101	860	<u>183</u> 78	<u>1,6500</u> 0,1330	<u>6,6</u> 0,53
14	& С1630-1122-24	Шумоглушник ШП 830х580 - 1000	шт	4	<u>11556,40</u> -	-	46226	-	-	-	-
15	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	1 шт	2	<u>308,70</u> 250,38	<u>13,70</u> 5,87	617	501	<u>27</u> 12	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>3,7</u> 0,08
16	& С1630-1156-9	Шумоглушник круглий ШК діаметром 200мм, довжиною 600мм	шт	2	<u>2828,82</u> -	-	5658	-	-	-	-
17	& С1630-41-3	Вставки гнучка, діаметр 200 мм	шт	4	<u>514,90</u> -	-	2060	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ20-14-6	Установлення дросель-кранів периметром до 1000 мм	1 шт	48	<u>384,73</u> 246,56	<u>9,14</u> 3,91	18467	11835	<u>439</u> 188	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>86,4</u> 1,28
19	& С1630-451-11-3Я8	Дросель-кран 250х150 із зворотнім краном	шт	24	<u>1264,09</u> -	-	30338	-	-	-	-
20	& С1630-451-12	Дросель-кран 150х150 із зворотнім краном	шт	24	<u>904,60</u> -	-	21710	-	-	-	-
21	КБ20-13-1	Установлення кранів зворотних діаметром до 355 мм	1 кран	2	<u>323,61</u> 236,85	<u>9,14</u> 3,91	647	474	<u>18</u> 8	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
22	& С1630-1771-2	Крани зворотні, діаметр 200 мм	шт	2	<u>546,11</u> -	-	1092	-	-	-	-
23	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 1 м2	1 ґрата	4	<u>456,02</u> 323,27	<u>55,35</u> 18,89	1824	1293	<u>221</u> 76	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>9,44</u> 0,52
24	& С130-595-22-5 варіант 1	Решітка Н-35-45, 900х600	шт	4	<u>4949,05</u> -	-	19796	-	-	-	-
25	КБ15-104-8	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	1 виріб	120	<u>88,90</u> 85,98	-	10668	10318	-	<u>0,6600</u> -	<u>79,2</u> -
26	& С130-595-34-8 варіант 1	Анемостат RM-150 +рама	шт	24	<u>628,53</u> -	-	15085	-	-	-	-
27	& С130-595-34-10	Анемостат RM-200 +рама	шт	96	<u>750,93</u> -	-	72089	-	-	-	-
28	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	52,591	<u>925,40</u> 925,40	-	48668	48668	-	<u>6,6700</u> -	<u>350,78</u> -
29	& С114-269-У-2	Ізоляція рулонна	м2	537,48	<u>410,60</u> -	-	220689	-	-	-	-
30	& С1545-291-1-3	Шпилька з різьбою - М8 2м	шт	104	<u>91,80</u> -	-	9547	-	-	-	-
31	& С1545-291-3-3ЦФ	Втулка розпірна латунна М8х28	шт.	288	<u>7,47</u> -	-	2151	-	-	-	-
32	& С1545-62-1-1	Зажим з болтом 2,5ммхМ8х25	шт	750	<u>10,40</u> -	-	7800	-	-	-	-
33	& С111-1678-1-6	Фольга алюмінієва 50ммх50м самокл. армована	шт	3,6	<u>308,22</u> -	-	1110	-	-	-	-
34	& С111-1678-1-5	Фольга алюмінієва 50ммх50м самокл.	шт	46,2	<u>225,51</u> -	-	10419	-	-	-	-
35	& С111-101-1	Підвіси	шт	240	<u>38,23</u> -	-	9175	-	-	-	-
36	& С111-101-1 варіант 1	Струбцина монтажна М8	шт	36	<u>38,18</u> -	-	1374	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С111-92-16-1	Болт М8 х 25	кг	11,666	<u>223,58</u>	-	2608	-	-	-	-
38	& С1545-29-12-3П	Гайка М8	кг	6,837	<u>219,13</u>	-	1498	-	-	-	-
39	& С1545-29-12-3П варіант 1	Гайка М8 подовжена	кг	0,946	<u>520,51</u>	-	492	-	-	-	-
40	& С111-92-20-3ЮЦ	Шайба М 8	кг	2,94	<u>562,46</u>	-	1654	-	-	-	-
41	& С111-92-19	Шайба М 8 збільшена	кг	0,598	<u>225,22</u>	-	135	-	-	-	-
42	& С111-136-10-3ЮФ	Дюбель розпирний рамний 12х140мм з болтом	шт	84	<u>21,03</u>	-	1767	-	-	-	-
43	& С111-136-9 варіант 1	Дюбель забивний з комірцем та шурупом 6Х60	шт	330	<u>7,34</u>	-	2422	-	-	-	-
44	& С111-155-6-3ЦК	Саморізи з буром	шт	17190	<u>0,77</u>	-	13236	-	-	-	-
45	& С130-481-7	Шинорейка 20	м	450	<u>35,70</u>	-	16065	-	-	-	-
46	& С101-372-12-1	Кутник для шинорейки	шт	2124	<u>9,73</u>	-	20667	-	-	-	-
47	& С113-2353-1	Ущільнювач	м	530	<u>58,24</u>	-	30867	-	-	-	-
48	& С111-1831-5-3Ю3	Профілі перфоровані	м	66	<u>58,61</u>	-	3868	-	-	-	-
49	& С111-1604-3	Стрічка перфорована 18мм (25м)	шт	3,6	<u>331,58</u>	-	1194	-	-	-	-
50	& С1632-102-1-3	Силікон сірий	шт	20	<u>321,68</u>	-	6434	-	-	-	-
51	& С1550-38-1-1НБ	Піна монтажна	шт.	13	<u>291,78</u>	-	3793	-	-	-	-
52	& С111-1638-1-3ЦЦ	Круги відрізнi по металу, діаметр 125 мм	шт	87	<u>69,67</u>	-	6061	-	-	-	-
53	КПЗ-5-1	Пусконаладжувальні роботи Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний //припливно-втяжна установка з рекуперацією GreenSTR5//	пристр.	2	<u>1974,00</u> 1974,00	-	3948	3948	-	10,0000	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КПЗ-5-1	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний //припливно-витяжна установка з рекуперацією GreenSTR5//	пристр.	2	<u>1974,00</u> 1974,00	- -	3948	3948	- -	10,0000	20 -
55	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 Отвори	вен.мер.	2	<u>5527,20</u> 5527,20	- -	11054	11054	- -	28,0000	56 -
56	КБ46-30-3 к=2,2 (приведення до товщ. 220 мм)	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 200 мм /700x250 мм - 12 шт; 1000x250 мм - 6 шт; 350x250 мм - 12 шт; / 500x250 мм - 6 шт/	100шт	0,36	<u>78977,94</u> 50356,56	<u>28621,38</u> 12030,44	28432	18128	<u>10304</u> 4331	<u>346,2360</u> 84,1192	<u>124,64</u> 30,28
57	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття приєднання вент.установок	100т	0,0025	<u>38809,52</u> 38809,52	- -	97	97	- -	327,1200	0,82 -
58	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	<u>27218,96</u> 17297,78	<u>5568,51</u> 3366,54	16331	10379	<u>3341</u> 2020	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>70,56</u> 14,25
59	C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	56,76	<u>391,80</u> -	- -	22239	-	- -	- -	- -
60	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	22	<u>58,38</u> -	- -	1284	-	- -	- -	- -
61	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	12	<u>32,83</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
62	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	2	<u>66,65</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
63	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>43,16</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
64	C113-1779 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x20 мм	шт	2	<u>28,89</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
65	C113-1883 варіант 1	Хомут діам. 50 мм із гвинт-шурупом і дюбелем	шт	20	<u>36,31</u> -	- -	726	-	- -	- -	- -
66	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий 1/2" метелик	шт	1	<u>171,82</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
67	C113-1873-1A варіант 4	Згін-американка 1 1/2" нікель	шт	2	<u>615,64</u> -	- -	1231	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
68	C113-1873-1A варіант 5	Кран кульовий 1 1/2" ЗВ	шт	2	<u>815,88</u> -	-	1632	-	-	-	-		
69	C113-1806 варіант 1	Перехідник із внутрішньою різьбою діам. 50x6/4" мм	шт	2	<u>459,19</u> -	-	918	-	-	-	-		
70	C113-1815 варіант 1	Перехідник із зовнішньою різьбою діам. 50x6/4" мм	шт	2	<u>558,46</u> -	-	1117	-	-	-	-		
71	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6	<u>488,36</u> 488,36	-	2930	2930	-	3,5200	21,12		
72	& C113-2446-1-2Б	Ізоляційна труба Д 50 мм	м	61,2	<u>86,72</u> -	-	5307	-	-	-	-		
73	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>76,89</u> 54,57	-	77	55	-	0,3600	0,36		
74	C1630-113 варіант 1	Манометр 1/4" із нижнім підключенням 0-6 бар	комплект	1	<u>345,62</u> -	-	346	-	-	-	-		
75	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	<u>9,46</u> -	-	28	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 2							2173207	407654	<u>20239</u> 9050		<u>2958,81</u> 62,87		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2173207	1745314	416704	221732	362,58	82652	2394939
Всього по розділу 2							2394939						
Розділ 3. Теплопостачання калориферів													
76	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,05	<u>34181,16</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	1709	354	<u>36</u> 13	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>2,44</u> 0,08		
77	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>47064,91</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	14119	2125	<u>214</u> 76	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>14,61</u> 0,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
78	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>60072,66</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	9011	1063	<u>107</u> 38	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>7,31</u> 0,25		
79	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,5	<u>1592,59</u> 1461,93	<u>33,83</u> 2,09	796	731	<u>17</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>4,11</u> 0,01		
80	& С1630-87-2 варіант 1	Кран кульовий Ду15 мм	шт	10	<u>382,62</u> -	- -	3826	-	- -	- -	- -		
81	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,5	<u>488,36</u> 488,36	- -	2198	2198	- -	3,5200 -	15,84 -		
82	& С113-2443-1 варіант 1	Ізоляція д. 25 мм	м	30	<u>55,41</u> -	- -	1662	-	- -	- -	- -		
83	& С113-2444-1 варіант 1	Ізоляція д. 32 мм	м	15	<u>63,67</u> -	- -	955	-	- -	- -	- -		
84	КБ15-171-4	Олійне фарбування фарбою по металу ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,055	<u>24230,75</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	1333	811	- -	106,2600 0,0111	5,84 -		
85	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>57,02</u> -	- -	855	-	- -	- -	- -		
		Разом прямі витрати по розділу 3					36464	7282	<u>374</u> 128		<u>50,15</u> 0,84		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36464	28808	7410	3830	6,11	1395	40294
		Всього по розділу 3					40294						
		Розділ 4. Водопостачання В1, Т3											
86	КБ17-6-1	Установлення фонтанчиків питних наземних	10компл.	0,1	<u>5957,91</u> 4848,09	<u>271,56</u> 109,93	596	485	<u>27</u> 11	<u>32,9600</u> 0,6789	<u>3,3</u> 0,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& С130-1096-1 варіант 1	Фонтанчики питні	шт	1	<u>34027,98</u> -	- -	34028	-	- -	- -	- -
88	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	1	<u>3017,03</u> 73,15	- -	3017	73	- -	0,4900 -	0,49 -
Разом прямі витрати по розділу 4							37641	558	<u>27</u> 11		<u>3,79</u> 0,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							37641 37056 569 291 0,46 105 37932				
Всього по розділу 4							37932				
Розділ 5. Каналізація К1											
89	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,24	<u>34046,99</u> 13936,05	- -	8171	3345	- -	106,9700 -	25,67 -
90	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,4	<u>5419,21</u> 4703,94	<u>294,53</u> 129,45	13006	11289	<u>707</u> 311	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>76,75</u> 2,08
91	& С130-644-1-Ц варіант 1	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами, сифоном та тумбою	к-т	24	<u>9828,49</u> -	- -	235884	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							257061	14634	<u>707</u> 311		<u>102,42</u> 2,08
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							257061 241720 14945 7794 12,54 2858 264855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 5						264855				
		Разом прямі витрати по кошторису						2504373	430128	<u>21347</u> 9500		<u>3115,17</u> 65,86
		Разом будівельні роботи, грн.						2504373				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2052898				
		всього заробітна плата, грн.						439628				
		Загальновиробничі витрати, грн.						233646				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						381,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						87010				
		Всього будівельні роботи, грн.						2738019				

		Всього по кошторису						2738019				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						3562,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						526638				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на силове електрообладнання
Блок Б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 681,381 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,32519 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 195,251 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	2	<u>1037,31</u> 630,66	<u>76,47</u> 39,22	2075	1261	<u>153</u> 78	<u>4,4400</u> 0,2466	<u>8,88</u> 0,49
2	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	1,64	<u>33752,66</u> 24036,38	<u>8554,25</u> 5944,70	55354	39420	<u>14029</u> 9749	<u>177,6000</u> 39,3116	<u>291,26</u> 64,47
3	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища + світлодіодних	100шт	0,12	<u>17970,54</u> 12339,43	<u>5021,79</u> 3901,88	2156	1481	<u>603</u> 468	<u>81,4000</u> 26,3940	<u>9,77</u> 3,17
4	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на кронштейнах, кількість ламп до 2	100шт	0,12	<u>58996,89</u> 30345,22	<u>9186,17</u> 5681,96	7080	3641	<u>1102</u> 682	<u>211,2000</u> 36,7318	<u>25,34</u> 4,41
5	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід"	100шт	0,48	<u>22547,05</u> 19888,61	<u>2041,60</u> 775,33	10823	9547	<u>980</u> 372	<u>131,2000</u> 4,6132	<u>62,98</u> 2,21
6	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	23,31	<u>4863,93</u> 3205,89	<u>184,05</u> 74,04	113378	74729	<u>4290</u> 1726	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>558,97</u> 10,26


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-2125 варіант 2	Гофра, діам 16 мм	м	1152,41	<u>9,55</u>	-	11006	-	-	-	-
8	C113-2125 варіант 3	Гофра, діам 20 мм	м	1201,9	<u>25,69</u>	-	30877	-	-	-	-
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5	<u>4052,11</u> 2298,88	<u>633,39</u> 260,19	20261	11494	<u>3167</u> 1301	<u>16,0000</u> 1,5456	<u>80</u> 7,73
10	& 15093- 35023-9-1Б	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,51	<u>33264,88</u>	-	16965	-	-	-	-
11	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,17	<u>1182,72</u> 1155,58	-	1384	1352	-	8,8700	10,38
12	КР20-27-3 К=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 60 мм)	100шт	1,17	<u>717,29</u> 703,51	-	839	823	-	5,4000	6,32
13	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,33	<u>5011,46</u> 3606,15	-	1654	1190	-	27,6800	9,13
14	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,13	<u>5222,51</u> 3817,20	-	679	496	-	29,3000	3,81
15	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3665,52</u> 3297,39	-	37	33	-	25,3100	0,25
16	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,84	<u>4995,04</u> 3624,39	-	4196	3044	-	27,8200	23,37
17	& 1517- 2169-1 варіант 7	Щит освітлення ЩО-4: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/3 25А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-4шт	шт	2	<u>10037,03</u>	-	20074	-	-	-	-
18	& 1517- 2169-1 варіант 8	Щит освітлення ЩО-7: ЩРв-36з-1-36-1шт, ВА63/3 32А-1шт, ВА63/1 10А-5шт, ПЗВ РД 2 Ін=16А-10шт	шт	2	<u>19072,19</u>	-	38144	-	-	-	-
19	& 1507- 3104-13-1 варіант 1	Світильник LED панель (Optima 40-45 W 5000K 600*600 мм з блоком живлення)	шт	164	<u>781,14</u>	-	128107	-	-	-	-
20	& 1507- 3086P	Рамка для Лед-панелі ВТН 600*600 мм	шт	36	<u>227,15</u>	-	8177	-	-	-	-
21	& 1507- 3014-4 варіант 1	Світильник LED 12W	шт	12	<u>515,40</u>	-	6185	-	-	-	-
22	& 1507- 3086-2-1 варіант 1	Світильник для шкільних дошок в комплекті з кронштейнами	шт	12	<u>2168,59</u>	-	26023	-	-	-	-
23	& 1507-СЛ	Світлодіодна лампа LT8-PC-1500N/C/W	шт	12	<u>511,74</u>	-	6141	-	-	-	-
24	& 1507- 3104-6-1	Світильник евакуаційний	шт	32	<u>1201,38</u>	-	38444	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 1507-3104-5-1	Світильник аварійного освітлення з написом "Вихід"	шт	16	<u>869,88</u>	-	13918	-	-	-	-
26	& 290902-256-7	Вимикач однополюсний С-1-10/220	шт	33	<u>238,72</u>	-	7878	-	-	-	-
27	& 290902-256-8	Вимикач однополюсний здвоєний С-2-10/220	шт	13	<u>259,83</u>	-	3378	-	-	-	-
28	& 290902-256-15 варіант 1	Вимикач однополюсний для відкритого встановлення 0-1-10/220	шт	1	<u>238,72</u>	-	239	-	-	-	-
29	& 1504-17091-2 варіант 1	Розетка штепсельна 1на	шт	52	<u>204,05</u>	-	10611	-	-	-	-
30	& 1504-17091-3 варіант 1	Розетка штепсельна здвоєна з заземляючим контактом	шт	32	<u>255,05</u>	-	8162	-	-	-	-
31	2405-1338	Коробка У196	1000шт	0,052	<u>7268,52</u>	-	378	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							594623	148511	<u>24324</u> 14376		<u>1090,46</u> 92,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							594623				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							421788				
всього заробітна плата, грн.							162887				
Загальновиробничі витрати, грн.							86758				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							141,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							32364				
Всього будівельні роботи, грн.							681381				

Всього по кошторису							681381				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1325,19				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						195251				

Склав

кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірів

ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."

Коригування

186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на пожежну сигналізацію
Блок Б

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

250,402 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,71361 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

112,261 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин		
									тих, що обслуговують машини		
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	77	<u>277,06</u> 208,45	<u>7,02</u> 1,31	21334	16051	<u>541</u> 101	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>123,2</u> 0,78
2	С121-384 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	77	<u>417,62</u> -	- -	32157	-	- -	- -	- -
3	С121-384 варіант 3 запас 10%	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	8	<u>417,62</u> -	- -	3341	-	- -	- -	- -
4	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	4	<u>515,11</u> 416,90	<u>2,09</u> 0,39	2060	1668	<u>8</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>12,8</u> 0,01
5	С121-384 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	4	<u>584,86</u> -	- -	2339	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C121-384 варіант 2 запас 10%	Сповісшувач пожежний ручний СПР	шт	1	<u>584,86</u>	-	585	-	-	-	-
7	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,17	<u>22578,78</u>	<u>2073,33</u>	3838	3381	<u>352</u>	<u>131,2000</u>	<u>22,3</u>
8	C1511-1 варіант 1	Оповісшувач світло-звуковий ОС- "Вихід", "Пожежа"	шт	16	<u>1493,58</u>	-	23897	-	-	-	-
9	C1511-1 варіант 2	Оповісшувач світло-звуковий ОСЗ "ДЖМІЛЬ-1"	шт	1	<u>1798,56</u>	-	1799	-	-	-	-
10	& C100-1504-1715-1A варіант 1	Коробка розгалуження внутр. установки	шт	20	<u>52,39</u>	-	1048	-	-	-	-
11	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	12,55	<u>4863,93</u>	<u>184,05</u>	61042	40234	<u>2310</u>	<u>23,9800</u>	<u>300,95</u>
12	C113-2124 варіант 1	Гофра для кабелю	м	1267,55	<u>8,35</u>	-	10584	-	-	-	-
13	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,15	<u>1472,52</u>	<u>121,24</u>	1693	1305	<u>139</u>	<u>8,6000</u>	<u>9,89</u>
14	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,4	<u>1165,44</u>	<u>87,77</u>	1632	1369	<u>123</u>	<u>7,4100</u>	<u>10,37</u>
15	C157-192 варіант 1	Кабель монтажний шлейфів 4x0,8	1000м	0,115	<u>27776,58</u>	-	3194	-	-	-	-
16	C157-193 варіант 1	Кабель вогнетривкий 1x2x0,8	1000м	0,14	<u>14296,73</u>	-	2002	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							172545	64008	<u>3473</u>		<u>479,51</u>
Разом будівельні роботи, грн.							172545		1348		8,32
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							105064				
всього заробітна плата, грн.							65356				
Загальновиробничі витрати, грн.							35350				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							58,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13343				
Всього будівельні роботи, грн.							207895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					207895				
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
17	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	77	<u>355,32</u> 355,32	-	27360	27360	-	1,8000	138,6
18	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	1	<u>1555,51</u> 1555,51	-	1556	1556	-	7,8800	7,88
19	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	4	<u>140,15</u> 140,15	-	561	561	-	0,7100	2,84
		Разом прямі витрати по розділу 2					29477	29477	-		149,32
		Разом будівельні роботи, грн.					29477		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4085				
		Всього будівельні роботи, грн.					42506				

		Всього по розділу 2					42506				
		Разом прямі витрати по кошторису					202022	93485	<u>3473</u> 1348		<u>628,83</u> 8,32
		Разом будівельні роботи, грн.					202022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105064				
		всього заробітна плата, грн.					94833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17428				
		Всього будівельні роботи, грн.					250402				

		Всього по кошторису					250402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					713,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112261				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП  М.М.Несух

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на оповіщення про пожежу
Блок Б

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 49,076 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07347 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,828 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	18	508,48	-	9153	7991	-	3,2000	57,6
2	& 290116-17023-25	Гучномовець 15АС100ПН,	шт	18	443,97	-	27900	-	-	-	-
3	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	106,84	-	1068	1042	-	0,8000	8
4	& С100-1504-1715-1А варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	10	104,22	-	5049	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			504,93	-	43170	9033	-		65,6
		Разом устаткування, грн.					27900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1096				
		Всього устаткування, грн.					28996				
		Разом будівельні роботи, грн.					15270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6237 9033 4810 7,87 1795 20080				
		----- Всього по кошторису					49076				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					73,47 10828				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06
технологічне обладнання
Блок Б

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3180,591 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Перший поверх						
Навчальна група						
60,62 Кабінет історії та суспільствознавства						
1	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	2	5075,00	10150
2	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
3	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	шт	12	5272,80	63274
4	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000x120x1200; (маса=0,01)	шт	2	4200,00	8400
5	& 560103-13-7 варіант 1	Стіл лабораторний учнівський 1200x600x760; (маса=0,015)	шт	30	5700,00	171000
6	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380x380x380-460; (маса=0,003)	шт	60	1100,00	66000
7	& 560103-14-3 варіант 1	Стіл демонстраційний учнівський 3050x750x900; (маса=0,015)	шт	2	18890,00	37780
8	& 560110-24-6-1Б	Вішак настінний для рушників; (маса=0,002)	шт	2	1290,78	2582
61,63 Лаборантська						
9	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	6	5272,80	31637
10	& 560103-42-14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	6	5075,00	30450

1	2	3	4	5	6	7
11	& 560110-66-31 варіант 1	Стелаж поличний збірнорозбірний 2800x400x1800; (маса=0,065) 65 Кабінет креслення	шт	2	13012,00	26024
12	& 560103-42-14	Стіл письмовий одностумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
13	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
14	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	шт	6	5272,80	31637
15	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000x120x1200; (маса=0,01)	шт	1	4200,00	4200
16	& 560103-13-7 варіант 1	Стіл лабораторний учнівський 1200x600x760; (маса=0,015)	шт	15	5700,00	85500
17	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380x380x380-460; (маса=0,003)	шт	30	1100,00	33000
18	& 560103-14-3 варіант 1	Стіл демонстраційний учнівський 3050x750x900; (маса=0,015)	шт	1	18890,00	18890
19	& 560110-24-6-1Б	Вішак настінний для рушників; (маса=0,002) 66 Лаборантська	шт	1	1290,78	1291
20	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	3	5272,80	15818
21	& 560103-42-14	Стіл письмовий одностумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	3	5075,00	15225
22	& 560110-66-31 варіант 1	Стелаж поличний збірнорозбірний 2800x400x1800; (маса=0,065) 67,69 Кабінет хімії, кабінет фізики	шт	1	13012,00	13012
23	& 560103-42-14	Стіл письмовий одностумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	2	5075,00	10150
24	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
25	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	шт	10	5272,80	52728
26	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000x120x1200; (маса=0,01)	шт	2	4200,00	8400
27	& 560103-13-7 варіант 1	Стіл лабораторний учнівський 1200x600x760; (маса=0,015)	шт	30	5700,00	171000
28	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380x380x380-460; (маса=0,003)	шт	60	1100,00	66000

1	2	3	4	5	6	7
29	& 560103-14-3 варіант 1	Стіл демонстраційний учнівський 3050x750x900; (маса=0,015)	шт	2	18890,00	37780
30	& 560110-24-6-1Б	Вішак настінний для рушників; (маса=0,002) 68,70 Лаборантська	шт	2	1290,78	2582
31	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	7	5272,80	36910
32	& 560103-13-8	Стіл лабораторний учнівський для кабінету хімії 1200x600x760; (маса=0,015)	шт	6	6326,10	37957
33	& 560110-66-16	Стелаж поличний збірнорозбірний 2100x400x1800; (маса=0,035)	шт	2	8458,00	16916
34	& 560110-46-2	Шафа витяжна для зберігання дез. розчинів ШВР-1; (маса=0,09) 71 Кабінет біології	шт	4	73000,00	292000
35	& 560103-42-14	Стіл письмовий одностумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	1	5075,00	5075
36	& 241996-20307-4	Крісло напівм'яке; (маса=0,004)	шт	1	2887,00	2887
37	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	шт	6	5272,80	31637
38	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000x120x1200; (маса=0,01)	шт	1	4200,00	4200
39	& 560103-13-7 варіант 1	Стіл лабораторний учнівський 1200x600x760; (маса=0,015)	шт	15	5700,00	85500
40	& 560110-170-13 варіант 1	Стілець учнівський 380x380x380-460; (маса=0,003)	шт	30	1100,00	33000
41	& 560103-14-3 варіант 1	Стіл демонстраційний учнівський 3050x750x900; (маса=0,015)	шт	1	18890,00	18890
42	& 560110-24-6-1Б	Вішак настінний для рушників; (маса=0,002) 72 Лаборантська	шт	1	1290,78	1291
43	& 560110-257-5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	3	5272,80	15818
44	& 560103-42-14	Стіл письмовий одностумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	3	5075,00	15225
45	& 560110-66-31 варіант 1	Стелаж поличний збірнорозбірний 2800x400x1800; (маса=0,065)	шт	1	13012,00	13012
46	& 2402-3018-3	Засоби пожежогасіння Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105) Разом по розділу 1	шт	8	621,86	4975 1649313

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64770
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1005145	0,007	7036
		Всього по розділу 1				1721119
		Розділ 2. Другий поверх				
		Навчальна група				
		43,41 Кабінет інформатики				
47	& 290827-42-8	Стіл комп'ютерний 1404x704x755; (маса=0,015)	шт	2	5450,00	10900
48	& 241996- 20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	2	2887,00	5774
49	& 560103-38-7	Шафа книжкова дводверна; (маса=0,015)	шт	6	4730,00	28380
50	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000x120x1200; (маса=0,01)	шт	2	4200,00	8400
51	& 560103-13-9	Стіл учнівський двомісний з рег. висоти 1200x500x640-760; (маса=0,02)	шт	11	2272,00	24992
52	& 560110-170- 13	Стілець учнівський 380x380x380-460; (маса=0,003)	шт	61	1100,00	67100
	варіант 1					
53	& 290827-42- 9-ЛВ	Стіл комп'ютерний 1404x554x755; (маса=0,015)	шт	42	5300,00	222600
	варіант 1					
		42,44 Лаборантська інформатики				
54	& 290827-42- 10	Стіл комп'ютерний 2350x600x755; (маса=0,02)	шт	2	15900,00	31800
55	& 560110-83-2	Крісло обертальне PRESTIGE 50 GTS; (маса=0,007)	шт	2	2633,80	5268
56	& 560110-257- 5	Шафа полична дводверна 705x368x1804; (маса=0,025)	шт	14	5272,80	73819
		45,47,49,51 Кабінети				
57	& 560103-42- 14	Стіл письмовий однотумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	4	5075,00	20300
58	& 241996- 20307-4	Крісло напів'яке; (маса=0,004)	шт	4	2887,00	11548
59	& 560103-38-1 варіант 1	Шафа книжкова 705x368x1804; (маса=0,015)	шт	24	5272,80	126547
60	& 560110-47-7	Дошка для крейди настінна 2000x120x1200; (маса=0,01)	шт	4	4200,00	16800
61	& 560103-13-7 варіант 1	Стіл лабораторний учнівський 1200x600x760; (маса=0,015)	шт	60	5700,00	342000
62	& 560110-170- 13	Стілець учнівський 380x380x380-460; (маса=0,003)	шт	120	1100,00	132000
	варіант 1					

1	2	3	4	5	6	7
63	& 560103-14-3 варіант 1	Стіл демонстраційний учнівський 3050x750x900; (маса=0,015)	шт	4	18890,00	75560
64	& 560110-24- 6-1Б	Вішак настінний для рушників; (маса=0,002) 46,48,50,52 Лаборантські	шт	4	1290,78	5163
65	& 560110-257- 4	Шафа полична; (маса=0,025)	шт	12	6151,00	73812
66	& 560103-42- 14	Стіл письмовий одностумбовий г.р. 1404x704x755; (маса=0,05)	шт	12	5075,00	60900
67	& 560110-66- 31 варіант 1	Стелаж поличний збірнорозбірний 2800x400x1800; (маса=0,065)	шт	4	13012,00	52048
68	& 2402-3018-3	Засоби пожежогасіння Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105) Разом по розділу 2	шт	8	621,86	4975 1400686
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	540075	0,007	55005 3781
		Всього по розділу 2				1459472
		Разом				3049999
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	1545220	0,007	119775 10817 3169774
		Всього вартість будівельних робіт				10817

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				3180591

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фридешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Блок В

Кошторисна вартість об'єкта	6153,884 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,92125 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	907,828 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на загальнобудівельні роботи	3614,34	-	3614,34	3,46097	532,803	-
2	02-03-02	на сантехнічні роботи	1780,717	-	1780,717	2,20539	336,211	-
3	02-03-03	на силове електрообладнання	126,921	-	126,921	0,13920	20,652	-
4	02-03-04	на пожежну сигналізацію	38,987	-	38,987	0,10762	16,973	-
5	02-03-05	на оповіщення про пожежу	2,157	3,222	5,379	0,00807	1,189	-
6	02-03-06	на придбання устаткування технологічне обладнання	4,084	583,456	587,54	-	-	-
-		Всього:	5567,206	586,678	6153,884	5,92125	907,828	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Несух М.М.

Пономарь С.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Склав



Д.В.Станішевська

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів




М.М.Несух

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	загальнобудівельні роботи	<u>3,00970</u> 436,496	-	<u>0,08046</u> 11,78	-	-	<u>3,09016</u> 448,276	<u>0,37081</u> 84,527	<u>3,46097</u> 532,803
02-03-02	сантехнічні роботи	<u>1,86062</u> 264,431	-	<u>0,07049</u> 10,419	-	<u>0,03800</u> 7,501	<u>1,96911</u> 282,351	<u>0,23628</u> 53,86	<u>2,20539</u> 336,211
02-03-03	силове електрообладнання	<u>0,00071</u> 0,093	<u>0,11699</u> 16,119	<u>0,00659</u> 1,041	-	-	<u>0,12429</u> 17,253	<u>0,01491</u> 3,399	<u>0,13920</u> 20,652
02-03-04	пожежну сигналізацію	-	0,07136 9,533	0,00173 0,273	-	0,02299 4,539	0,09608 14,345	0,01154 2,628	0,10762 16,973
02-03-05	оповіщення про пожежу	-	0,00720 0,992	-	-	-	0,00720 0,992	0,00087 0,197	0,00807 1,189
02-03-06	придбання устаткування технологічне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>4,87103</u> 701,02	<u>0,19555</u> 26,644	<u>0,15927</u> 23,513	-	<u>0,06099</u> 12,04	<u>5,28684</u> 763,217	<u>0,63441</u> 144,611	<u>5,92125</u> 907,828

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-29-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною «DEFENS M»	100м2	8,466	<u>205347,93</u> 16412,16	<u>2506,52</u> 1026,44	1738476	138945	<u>21220</u> 8690	<u>99,5400</u> 7,1759	<u>842,71</u> 60,75
		Разом прямі витрати по розділу 3					1738476	138945	<u>21220</u> 8690		<u>842,71</u> 60,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1738476 1578311 147635 71670 108,41 24712 1810146				
		Всього по розділу 3					1810146				
		Розділ 4. Покрівля									
2	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,616	<u>92332,22</u> 2273,71	<u>484,67</u> 175,76	56877	1401	<u>299</u> 108	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>10,35</u> 0,64
3	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,616	<u>83575,62</u> 5721,90	<u>177,45</u> 79,01	51483	3525	<u>109</u> 49	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>27,05</u> 0,29
4	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,372	<u>51853,63</u> 7954,12	- -	19290	2959	- -	55,3600	20,59
		Разом прямі витрати по розділу 4					127650	7885	<u>408</u> 157		<u>57,99</u> 0,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					127650 119357 8042 4304 7,07 1612 131954				
		Всього по розділу 4					131954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 5. Вікна										
5	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,56	<u>37797,95</u> 4213,91	<u>201,63</u> 151,00	21167	2360	<u>113</u> 85	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>17,65</u> 0,54	
6	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,56	<u>16761,37</u> 3649,74	<u>151,22</u> 113,25	9386	2044	<u>85</u> 63	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>15,29</u> 0,41	
		Разом прямі витрати по розділу 5					30553	4404	<u>198</u> 148		<u>32,94</u> 0,95	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30553	25951	4552	2458	4,06	927
		Всього по розділу 5					33011					
		Розділ 6. Вітражі - виконано										
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	-	-	-	
		Всього по розділу 6					-					
		Розділ 7. Підлоги										
7	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,68	<u>5435,76</u> 1521,98	<u>153,98</u> 66,06	25439	7123	<u>721</u> 309	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>51,34</u> 1,88	
8	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" /утеплення між цокольною балкою та сендвіч-панеллю/	1 м3	1,125	<u>10029,06</u> 2404,74	- -	11283	2705	- -	16,9300 -	19,05 -	
9	КБ7-57-1	Улаштування температурного шва між бетоном та сендвічпанелями, металоконструкціями	100м шва	0,9	<u>2548,04</u> 1273,63	<u>18,27</u> 7,83	2293	1146	<u>16</u> 7	<u>9,1800</u> 0,0532	<u>8,26</u> 0,05	
10 & 9	С111-870-9	Сітка арматурна	т	1,31921	<u>63866,25</u> -	- -	84253	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
11	КБ11-11-13 Н2=Н5=0,9, Н6=0	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,68	<u>7536,20</u> 7468,95	<u>33,51</u> 30,29	35269	34955	<u>157</u> 142	<u>57,3300</u> 0,1998	<u>268,3</u> 0,94		
12	КБ11-11-14 к=10, Н2=Н5=0,9, Н6=0	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,68	<u>6311,59</u> 6226,08	<u>67,02</u> 60,57	29538	29138	<u>314</u> 283	<u>47,7900</u> 0,3996	<u>223,66</u> 1,87		
13	КБ11-39-3	Улаштування покриттів зі спортивного лінолеуму товщ. 6 мм на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	4,68	<u>137402,70</u> 9949,90	<u>14,89</u> 13,46	643045	46566	<u>70</u> 63	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>327,83</u> 0,42		
14	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних ударостійких	100м	0,964	<u>19171,02</u> 1815,09	<u>3,72</u> 3,37	18481	1750	<u>4</u> 3	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>11,9</u> 0,02		
15	КБ15-175-3	Нанесення розмітки	100м2	0,15	<u>54812,68</u> 22518,89	<u>1,86</u> 1,68	8222	3378	<u>-</u> -	<u>162,3100</u> 0,0111	<u>24,35</u> -		
Разом прямі витрати по розділу 7							857823	126761	<u>1282</u> 807		<u>934,69</u> 5,18		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							857823	729780	127568	68490	112,79	25708	926313

Всього по розділу 7							926313						
Розділ 8. Опорядження внутрішнє													
16	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,174	<u>67526,36</u> 40679,07	<u>359,29</u> 324,74	11750	7078	<u>63</u> 57	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>45,38</u> 0,37		
17	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	4,68	<u>20138,92</u> 10710,08	<u>-</u> -	94250	50123	<u>-</u> -	<u>81,1800</u> -	<u>379,92</u> -		
18	КБ15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,569	<u>6751,44</u> 5813,00	<u>5,58</u> 5,05	10593	9121	<u>9</u> 8	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>62,01</u> 0,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ15-56-4 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (к=2, додавати 1 мм)	100 м2	1,569	<u>3331,66</u> 3080,06	<u>7,45</u> 6,73	5227	4833	<u>12</u> 11	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>32,85</u> 0,07
20	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка	кг	313,8	<u>19,25</u> -	-	6041	-	-	-	-
21	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків /профіль алюмінієвий/	100м	0,18	<u>29818,96</u> 3026,11	-	5367	545	-	20,2700	3,65
22	КБ15-180-9	Декоративне оздоблення поверхні за ескізами 1-ї категорії складності (панно)	100м2	1,395	<u>25803,53</u> 11682,83	-	35996	16298	-	68,9700	96,21
23	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,174	<u>19761,42</u> 5287,38	<u>1,86</u> 1,68	3438	920	-	38,1100 0,0111	6,63 -
24	КБ26-39-4	Навішування захисної сітки	10 м2	116,872	<u>436,82</u> 163,37	-	51052	19093	-	1,3000	151,93
25	& С188888-10С	Нейлонова захисна сітка	м2	1168,72	<u>120,47</u> -	-	140796	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							364510	108011	<u>84</u> 76		<u>778,58</u> 0,49
Разом будівельні роботи, грн.							364510				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							256415				
всього заробітна плата, грн.							108087				
Загальновиробничі витрати, грн.							57317				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							93,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21310				
Всього будівельні роботи, грн.							421827				

Всього по розділу 8							421827				
Розділ 9. Зовнішнє оздоблення											
26	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	0,238	<u>167876,54</u> 59558,23	<u>104,91</u> 77,53	39955	14175	<u>25</u> 18	<u>414,5200</u> 0,5135	<u>98,66</u> 0,12
Разом прямі витрати по розділу 9							39955	14175	<u>25</u> 18		<u>98,66</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39955 25755 14193 7382 11,85 2702 47337				
		----- Всього по розділу 9					47337				
		Розділ 10. Вимощення									
27	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,78	<u>29233,97</u> 3737,87	<u>1320,23</u> 539,83	22802	2916	<u>1030</u> 421	<u>28,9600</u> 3,2358	<u>22,59</u> 2,52
28	КБ27-17-4 К=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,78	<u>3659,14</u> -	<u>174,67</u> 67,10	2854	-	<u>136</u> 52	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> 0,33
29	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 40 мм	1000 м2	0,078	<u>843428,36</u> 151112,09	<u>19173,23</u> 7827,76	65787	11787	<u>1496</u> 611	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>82,98</u> 4,42
30	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,78	<u>34504,80</u> 10585,25	<u>732,53</u> 275,07	26914	8256	<u>571</u> 215	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>63,38</u> 1,13
31	& С1416-8684-15	Поребрик БР-100.20.8	шт	78	<u>212,12</u> -	<u>-</u> -	16545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					134902	22959	<u>3233</u> 1299		<u>168,95</u> 8,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					134902 108710 24258 12968 21,28 4852 147870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

		Всього по розділу 10						147870							
		Розділ 11. Ганок													
32	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,01375	<u>22147,60</u> 22147,60	-	305	305	-	170,0000	2,34				
33	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар /пех плівка/	100м2	0,1375	<u>5331,26</u> 1521,98	<u>153,98</u> 66,06	733	209	<u>21</u> 9	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>1,51</u> 0,06				
34	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору// бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,055	<u>721114,14</u> 59841,45	<u>22759,95</u> 9001,49	39661	3291	<u>1252</u> 495	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>23,17</u> 3,03				
35	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,08	<u>37176,25</u> -	-	2974	-	-	-	-				
36	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1558	<u>138186,59</u> 23429,50	<u>67,02</u> 60,57	21529	3650	<u>10</u> 9	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>25,7</u> 0,06				
		Разом прямі витрати по розділу 11						65202	7455	<u>1283</u> 513		<u>52,72</u> 3,15			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						65202		56464	7968	4161	6,7	1529	69363

		Всього по розділу 11						69363							
		Розділ 12. Інші роботи													
37	КБ9-34-1	для кріплення баскетбольного щита Монтаж опорних конструкцій для кріплення всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,27	<u>21448,91</u> 16338,02	<u>2073,59</u> 263,92	5791	4411	<u>560</u> 71	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>31,8</u> 0,48				
38	С124-31 варіант 1	Труба профільна 60x60x4 мм	т	0,27	<u>56726,25</u> -	-	15316	-	-	-	-				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,096	<u>2727,65</u> 777,66	<u>96,57</u> 10,52	262	75	<u>9</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,46</u> 0,01
40	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,096	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	1986	1415	- -	106,2600 0,0111	10,2 -
		Разом прямі витрати по розділу 12					23355	5901	<u>569</u> 72		<u>42,46</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23355 16885 5973 3164 5,15 1175 26519				

		Всього по розділу 12					26519				
		Разом прямі витрати по кошторису					3382426	436496	<u>28302</u> 11780		<u>3009,7</u> 80,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3382426 2917628 448276 231914 370,81 84527 3614340				

		Всього по кошторису					3614340				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3460,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						532803				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на сантехнічні роботи
Блок В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1780,717 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,20539 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 336,211 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення											
1	КБ20-34-1 тех.ч. п.1.3.6 к(труд)=1,04	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	1агрегат	4	<u>2245,35</u> 1772,73	<u>358,04</u> 147,42	8981	7091	<u>1432</u> 590	<u>13,2600</u> 0,9723	<u>53,04</u> 3,89
2	С1630-201 варіант 1	Тепловентилятор Volcano VR1	комплект	4	<u>14366,43</u> -	-	57466	-	-	-	-
3	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,91162	<u>31799,62</u> 13276,10	<u>2569,52</u> 1120,50	28989	12103	<u>2342</u> 1021	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>88,35</u> 6,8
4 &	С130-557-14Р	Сталевий радіатор 500/33x1800	шт	4	<u>10985,60</u> -	-	43942	-	-	-	-
5 &	С130-557-147Р	Сталевий радіатор 500/33x2000	шт	10	<u>10166,58</u> -	-	101666	-	-	-	-
6 &	С1630-155-12 варіант 1	Клапан термостатичний кутовий діам. 15 мм	шт	14	<u>834,83</u> -	-	11688	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-445-1 варіант 1	Головка термостатична	шт	14	<u>786,49</u> -	-	11011	-	-	-	-
8	& C1630-536-3	Клапан динамічний термостатичний радіаторний, діам. 15 мм	шт	14	<u>388,68</u> -	-	5442	-	-	-	-
9	& C1630-536-4	Клапан запірний радіаторний, діам. 15 мм	шт	14	<u>510,23</u> -	-	7143	-	-	-	-
10	& C1630-155-19 варіант 1	Вентиль радіаторний кутовий, діаметр 15 мм	шт	14	<u>356,10</u> -	-	4985	-	-	-	-
11	& C1630-1433-2-8P	Крани кульові з американками, діаметр 15 мм	шт	8	<u>358,07</u> -	-	2865	-	-	-	-
12	& C1630-1910-45	Кран кульовий діам.32 мм з американкою	шт	8	<u>1479,16</u> -	-	11833	-	-	-	-
13	& C1630-1910-44	Кран кульовий діам.40 мм з американкою	шт	4	<u>1785,37</u> -	-	7141	-	-	-	-
14	& C1630-1910-43	Кран кульовий діам.50 мм з американкою	шт	4	<u>2193,41</u> -	-	8774	-	-	-	-
15	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>76,89</u> 54,57	-	308	218	-	0,3600	1,44
16	& C1630-1161-3 варіант 1	Манометр технічний	шт	4	<u>561,41</u> -	-	2246	-	-	-	-
17	& C1630-127-14 варіант 1	Штуцер для манометра	шт	4	<u>229,45</u> -	-	918	-	-	-	-
18	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	<u>82,07</u> 73,28	-	328	293	-	0,5100	2,04
19	& C1630-986-2-X варіант 1	Термометр технічний	шт	4	<u>715,11</u> -	-	2860	-	-	-	-
20	& C1630-986-1-Ф варіант 1	Гільза під термометр	шт	4	<u>188,31</u> -	-	753	-	-	-	-
21	КБ16-14-16 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,08	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюваннямз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,12	<u>28751,30</u> 18681,61	<u>5568,51</u> 3366,54	3450	2242	<u>668</u> 404	<u>127,0080</u> 23,7433	<u>15,24</u> 2,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 50 мм	м	11,35	<u>421,65</u>	-	4786	-	-	-	-
23	KB16-14-15 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,08	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюваннямз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	0,56	<u>24920,89</u> 18574,06	<u>2794,49</u> 1588,01	13956	10401	<u>1565</u> 889	<u>124,4160</u> 11,1495	<u>69,67</u> 6,24
24	C113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20діам. 40 мм	м	52,47	<u>265,12</u>	-	13911	-	-	-	-
25	C113-1739 варіант 2	Фасонні частини із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	<u>47,98</u>	-	288	-	-	-	-
26	KB16-14-14 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,08	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюваннямз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 3 м до 5м	100м	1,04	<u>22185,25</u> 17106,84	<u>2340,97</u> 1303,13	23073	17791	<u>2435</u> 1355	<u>114,5880</u> 9,1445	<u>119,17</u> 9,51
27	C113-1904 варіант 2	Труба поліпропіленова діам.32 мм	м	97,55	<u>241,57</u>	-	23565	-	-	-	-
28	C113-1739 варіант 1	Фасонні частини із поліпропілену діам. 32 мм	шт	16	<u>47,98</u>	-	768	-	-	-	-
29	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	3,4	<u>89166,08</u> 13539,11	<u>3616,42</u> 929,15	303165	46033	<u>12296</u> 3159	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>308,35</u> 21,25
30	KB16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>74548,42</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	37274	3542	<u>356</u> 126	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>24,36</u> 0,83
31	KB16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,92	<u>60072,66</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	55267	6518	<u>656</u> 232	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>44,81</u> 1,52
32	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 шт	0,4	<u>14878,44</u> 1767,26	<u>908,81</u> 301,69	5951	707	<u>364</u> 121	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>4,92</u> 0,82
33	KB16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>47064,91</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	14119	2125	<u>214</u> 76	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>14,61</u> 0,5
34	KB16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,9	<u>35260,23</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	31734	6376	<u>642</u> 227	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>43,84</u> 1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	3,01	<u>1592,59</u> 1461,93	<u>33,83</u> 2,09	4794	4400	<u>102</u> 6	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>24,74</u> 0,05
36	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	60,2	<u>488,36</u> 488,36	-	29399	29399	-	3,5200	211,9
37	& С113-2446-1-2Б	Ізоляційна труба Д 50 мм	м	346,8	<u>86,72</u> -	-	30074	-	-	-	-
38	& С113-2445-1	Ізоляційна труба Д 40 мм	м	51	<u>78,87</u> -	-	4022	-	-	-	-
39	& С113-2444-1	Ізоляційна труба Д 32 мм	м	93,84	<u>63,67</u> -	-	5975	-	-	-	-
40	& С113-2443-1	Ізоляційна труба Д 25 мм	м	30,6	<u>55,41</u> -	-	1696	-	-	-	-
41	& С113-2442-1	Ізоляційна труба Д 20 мм	м	91,8	<u>50,71</u> -	-	4655	-	-	-	-
42	& С113-1423-7 варіант 2	Гільза із ст. труб Д= 159 мм, L=420	шт	12	<u>258,94</u> -	-	3107	-	-	-	-
43	& С113-1423-7 варіант 14	Гільза із ст. труб Д= 159 мм, L=440	шт	4	<u>263,88</u> -	-	1056	-	-	-	-
44	& С113-1423-7 варіант 15	Гільза із ст. труб Д= 133 мм, L=870	шт	4	<u>423,77</u> -	-	1695	-	-	-	-
45	КБ15-171-4	Олійне фарбування фарбою по металу грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,5	<u>25315,14</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	12658	7371	<u>1</u> 1	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>53,13</u> 0,01
46	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] опори під радіатори	кг	80	<u>57,02</u> -	-	4562	-	-	-	-
47	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,5	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	17827	12644	<u>3809</u> 340	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>88</u> 2,09
48	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,53	<u>43079,66</u> -	-	22832	-	-	-	-
49	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,15	<u>2727,65</u> 777,66	<u>96,57</u> 10,52	409	117	<u>14</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,72</u> 0,01
50	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,15	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	3103	2211	-	106,2600 0,0111	15,94 -
51	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під устаткування	100кг	5	<u>1643,92</u> 1197,53	<u>258,52</u> 79,02	8220	5988	<u>1293</u> 395	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>42,65</u> 2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1006730	177570	<u>28189</u> 8944		<u>1226,92</u> 60,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1006730 800971 186514 96563 154,47 35213 1103293				
		----- Всього по розділу 1					1103293				
		Розділ 2. Вентиляція									
52	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	2	<u>1710,34</u> 1240,64	<u>77,65</u> 33,26	3421	2481	<u>155</u> 67	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>18,56</u> 0,45
53	& С130-397-14	Клапан вогнезатримуючий КР(р)-60 700x500	шт	2	<u>11627,72</u> -	<u>-</u> -	23255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0942	<u>146742,34</u> 35000,04	<u>749,22</u> 307,06	13823	3297	<u>71</u> 29	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>24,66</u> 0,2
55	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,1682	<u>140839,09</u> 32045,49	<u>662,43</u> 269,89	23689	5390	<u>111</u> 45	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>40,32</u> 0,31
56	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,23	<u>138506,10</u> 27727,31	<u>607,62</u> 246,41	31856	6377	<u>140</u> 57	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>47,7</u> 0,39
57	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,7492	<u>153665,77</u> 27727,31	<u>532,48</u> 212,07	115126	20773	<u>399</u> 159	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>155,38</u> 1,08
58	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,1978	<u>148304,73</u> 20863,66	<u>469,19</u> 184,17	29335	4127	<u>93</u> 36	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>30,87</u> 0,25
59	КБ20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,072	<u>218047,20</u> 14181,84	<u>428,17</u> 165,66	15699	1021	<u>31</u> 12	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>7,64</u> 0,08
60	& С130-481-7	Шинорейка 20	м	250	<u>35,70</u> -	<u>-</u> -	8925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C113-2353-1	Ущільнювач	м	125	<u>58,24</u>	-	7280	-	-	-	-
62	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	14,5	<u>925,40</u>	-	13418	13418	-	6,6700	96,72
63	& C114-269-У-2	Ізоляція рулонна	м2	145	<u>410,60</u>	-	59537	-	-	-	-
64	& C111-1678-1-6	Фольга алюмінієва 50ммх50м самокл. армована	шт	2	<u>308,22</u>	-	616	-	-	-	-
65	& C111-1678-1-5	Фольга алюмінієва 50ммх50м самокл.	шт	12	<u>225,51</u>	-	2706	-	-	-	-
66	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих прямокутного перерізу периметром до 3400мм, довжиною 1000 мм	1 шт	2	<u>275,30</u> 214,96	<u>45,68</u> 19,56	551	430	<u>91</u> 39	<u>1,6500</u> 0,1330	<u>3,3</u> 0,27
67	& C1630-1122-25	Шумоглушник ШП 930х750 - 1000	шт	2	<u>14282,98</u>	-	28566	-	-	-	-
68	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	44	<u>319,47</u> 249,30	<u>36,11</u> 10,88	14057	10969	<u>1589</u> 479	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>80,08</u> 3,28
69	& C130-596-38-5	Решітка радіальна регульована 400х200	шт	16	<u>1529,09</u>	-	24465	-	-	-	-
70	& C130-596-38-6	Решітка радіальна регульована 300х150	шт	28	<u>1121,63</u>	-	31406	-	-	-	-
71	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	2	<u>456,02</u> 323,27	<u>55,35</u> 18,89	912	647	<u>111</u> 38	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>4,72</u> 0,26
72	& C130-595-22-7	Решітка Ж-30-70, 1200х600	шт	2	<u>3062,05</u>	-	6124	-	-	-	-
73	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	<u>57,02</u>	-	2281	-	-	-	-
74	& C111-1604-3	Стрічка перфорована 18мм (25м)	шт	1	<u>331,58</u>	-	332	-	-	-	-
75	& C111-92-16-1	Болт М8 х 25	кг	4,8	<u>223,58</u>	-	1073	-	-	-	-
76	& C1545-29-12-3П	Гайка М8	кг	6,326	<u>219,13</u>	-	1386	-	-	-	-
77	& C111-92-20-3ЮЦ	Шайба М 8	кг	2,72	<u>562,46</u>	-	1530	-	-	-	-
78	& C1545-291-3-3ЩФ	Втулка розпірна латунна М8х28	шт.	120	<u>7,47</u>	-	896	-	-	-	-
79	& C111-136-10-3ЮФ	Дюбель розпірний рамний 12х140мм з болтом	шт	20	<u>21,03</u>	-	421	-	-	-	-
80	& C111-155-6-3ЩК	Саморізи з буром	шт	5000	<u>0,77</u>	-	3850	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C1545-62-1-1	Зажим з болтом 2,5ммxM8x25	шт	380	<u>10,40</u>	-	3952	-	-	-	-
82	& C113-10-28-10 варіант 1	Хомут з вібровставкою діам.630	шт	10	<u>889,11</u>	-	8891	-	-	-	-
83	& C113-10-28-10 варіант 2	Хомут з вібровставкою діам.560	шт	5	<u>825,64</u>	-	4128	-	-	-	-
84	& C113-10-28-10 варіант 3	Хомут з вібровставкою діам.500	шт	21	<u>762,16</u>	-	16005	-	-	-	-
85	& C113-10-28-10 варіант 4	Хомут з вібровставкою діам.400	шт	10	<u>330,95</u>	-	3310	-	-	-	-
86	& C113-10-28-9	Хомут з вібровставкою діам.315	шт	14	<u>159,00</u>	-	2226	-	-	-	-
87	& C113-10-28-8	Хомут з вібровставкою діам.250	шт	5	<u>111,82</u>	-	559	-	-	-	-
88	КПЗ-5-1	Пусконаладжувальні роботи Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний //припливно- витяжна установка з рекуперацією GreenSTR7//	пристр.	1	<u>1974,00</u> 1974,00	-	1974	1974	-	10,0000	10
89	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	<u>5527,20</u> 5527,20	-	5527	5527	-	28,0000	28
Разом прямі витрати по розділу 2							513108	76431	<u>2791</u> 961		<u>547,95</u> 6,57
Разом будівельні роботи, грн.							513108				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							433886				
всього заробітна плата, грн.							77392				
Загальновиробничі витрати, грн.							40906				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							66,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15167				
Всього будівельні роботи, грн.							554014				

Всього по розділу 2							554014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 3. Теплопостачання калориферів										
90	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,05	<u>34159,01</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	1708	354	<u>36</u> 13	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>2,44</u> 0,08	
91	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1	<u>91819,35</u> 8873,29	<u>1566,51</u> 499,32	91819	8873	<u>1567</u> 499	<u>61,0100</u> 3,3385	<u>61,01</u> 3,34	
92	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,05	<u>1495,76</u> 1461,93	<u>33,83</u> 2,09	1571	1535	<u>36</u> 2	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>8,63</u> 0,02	
93	& С1630-87-2 варіант 1	Кран кульовий Ду15 мм	шт	2	<u>382,62</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -	
94	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10	<u>488,36</u> 488,36	- -	4884	4884	- -	3,5200 -	35,2 -	
95	& С113-2446-1-2Б варіант 1	Ізоляція д. 50 мм	м	100	<u>76,52</u> -	- -	7652	-	- -	- -	- -	
96	КБ15-171-4	Олійне фарбування фарбою по металу ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,155	<u>24225,08</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	3755	2285	- -	106,2600 0,0111	16,47 -	
97	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>57,02</u> -	- -	1711	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 3					113865	17931	<u>1639</u> 514		<u>123,75</u> 3,44	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					113865	94295	18445	9545	15,26	3480
		Всього по розділу 3					123410					
		Разом прямі витрати по кошторису					1633703	271932	<u>32619</u> 10419		<u>1898,62</u> 70,49	
		Разом будівельні роботи, грн.					1633703					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1329152 282351 147014 236,28 53860 1780717					
		----- Всього по кошторису					1780717					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2205,39					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					336211					

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на силове електрообладнання
Блок В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 126,921 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,652 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>719,00</u> 482,94	<u>48,26</u> 24,88	719	483	<u>48</u> 25	<u>3,4000</u> 0,1581	<u>3,4</u> 0,16
2	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища + світлодіодних	шт	0,01	<u>17970,54</u> 12339,43	<u>5021,79</u> 3901,88	180	123	<u>50</u> 39	<u>81,4000</u> 26,3940	<u>0,81</u> 0,26
3	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2+світлодіодних	шт	0,12	<u>58996,89</u> 30345,22	<u>9186,17</u> 5681,96	7080	3641	<u>1102</u> 682	<u>211,2000</u> 36,7318	<u>25,34</u> 4,41
4	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід"	шт	0,08	<u>22547,05</u> 19888,61	<u>2041,60</u> 775,33	1804	1591	<u>163</u> 62	<u>131,2000</u> 4,6132	<u>10,5</u> 0,37
5	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	3,15	<u>4863,93</u> 3205,89	<u>184,05</u> 74,04	15321	10099	<u>580</u> 233	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>75,54</u> 1,39
6	С113-2125 варіант 2	Гофра, діам 16 мм	м	315	<u>9,55</u> -	<u>-</u> -	3008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>1182,72</u> 1155,58	-	59	58	-	8,8700	0,44
8	КР20-27-3 К=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 60 мм)	100шт	0,05	<u>717,29</u> 703,51	-	36	35	-	5,4000	0,27
9	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,03	<u>5011,46</u> 3606,15	-	150	108	-	27,6800	0,83
10	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,01	<u>5222,51</u> 3817,20	-	52	38	-	29,3000	0,29
11	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>4995,04</u> 3624,39	-	50	36	-	27,8200	0,28
12	& 1517-2169-1 варіант 9	Щит освітлення ЩО-3: ЩРв-24з-1-36-1шт, ВА63/1 10А-1шт	шт	1	<u>8925,23</u> -	-	8925	-	-	-	-
13	& 1507-3014-4 варіант 1	Світильник LED 12W	шт	1	<u>515,40</u> -	-	515	-	-	-	-
14	& 1507-308СС варіант 1	Світлодіодний світильник	шт	12	<u>5809,31</u> -	-	69712	-	-	-	-
15	& 1507-3104-6-1	Світильник евакуаційний	шт	6	<u>1201,38</u> -	-	7208	-	-	-	-
16	& 1507-3104-5-1	Світильник аварійного освітлення з написом "Вихід"	шт	2	<u>869,88</u> -	-	1740	-	-	-	-
17	& 290902-256-7	Вимикач однополюсний С-1-10/220	шт	3	<u>238,72</u> -	-	716	-	-	-	-
18	& 290902-256-8	Вимикач однополюсний здвоєний С-2-10/220	шт	1	<u>259,83</u> -	-	260	-	-	-	-
19	& 1504-17091-2 варіант 1	Розетка штепсельна 1на	шт	1	<u>204,05</u> -	-	204	-	-	-	-
20	2405-1338	Коробка У196	1000шт	0,005	<u>7268,52</u> -	-	36	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису								117775	16212	<u>1943</u> 1041	<u>117,7</u> 6,59
Разом будівельні роботи, грн.								117775			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								99620			
всього заробітна плата, грн.								17253			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9146				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3399				
		Всього будівельні роботи, грн.					126921				

		Всього по кошторису					126921				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					139,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20652				

Склав

кошторисник

Д.В.Станішевська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

М.М.Несух

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на пожежну сигналізацію
Блок В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,987 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10762 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,973 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	8	<u>215,47</u> 208,45	<u>7,02</u> 1,31	1724	1668	<u>56</u> 10	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>12,8</u> 0,08
2	С121-384 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	8	<u>417,62</u> -	- -	3341	-	- -	- -	- -
3	С121-384 варіант 3 запас 10%	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	1	<u>417,62</u> -	- -	418	-	- -	- -	- -
4	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	1	<u>418,99</u> 416,90	<u>2,09</u> 0,39	419	417	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>3,2</u> -
5	С121-384 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	1	<u>584,86</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
6	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>22279,56</u> 19888,61	<u>1897,98</u> 763,50	668	597	<u>57</u> 23	<u>131,2000</u> 4,5375	<u>3,94</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1511-1 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОС- "Вихід", "Пожежа"	шт	2	<u>1493,58</u>	-	2987	-	-	-	-
8	C1511-1 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "ДЖМІЛЬ- 1"	шт	1	<u>1798,56</u>	-	1799	-	-	-	-
9	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	1,6	<u>4863,93</u>	<u>184,05</u>	7782	5129	<u>294</u>	<u>23,9800</u>	<u>38,37</u>
10	C113-2124 варіант 1	Гофра для кабелю	м	161,6	<u>3205,89</u>	<u>74,04</u>	1349	-	118	0,4400	0,7
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1	<u>1472,52</u>	<u>121,24</u>	1473	1135	<u>121</u>	<u>8,6000</u>	<u>8,6</u>
					1134,60	84,97			85	0,5634	0,56
12	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,6	<u>1165,44</u>	<u>87,77</u>	699	587	<u>53</u>	<u>7,4100</u>	<u>4,45</u>
					977,60	62,11			37	0,4130	0,25
13	C157-192 варіант 1	Кабель монтажний шлейфів 4x0,8	1000м	0,1	<u>27776,58</u>	-	2778	-	-	-	-
14	C157-193 варіант 1	Кабель вогнетривкий 1x2x0,8	1000м	0,06	<u>14296,73</u>	-	858	-	-	-	-
15	& C100- 1504-1715- 1А варіант 1	Коробка розгалуження внутр. установки	шт	5	<u>52,39</u>	-	262	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					27142	9533	<u>583</u>		<u>71,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27142		273		1,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17026				
		всього заробітна плата, грн.					9806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5300				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1999				
		Всього будівельні роботи, грн.					32442				

		Всього по розділу 1					32442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи									
16	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	8	<u>355,32</u> 355,32	-	2843	2843	-	1,8000	14,4
17	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	1	<u>1555,51</u> 1555,51	-	1556	1556	-	7,8800	7,88
18	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	1	<u>140,15</u> 140,15	-	140	140	-	0,7100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 2					4539	4539	-		22,99
		Разом будівельні роботи, грн.					4539				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2006				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					629				
		Всього будівельні роботи, грн.					6545				

		Всього по розділу 2					6545				
		Разом прямі витрати по кошторису					31681	14072	<u>583</u> 273		<u>94,35</u> 1,73
		Разом будівельні роботи, грн.					31681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17026				
		всього заробітна плата, грн.					14345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7306				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2628				
		Всього будівельні роботи, грн.					38987				

		Всього по кошторису					38987				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					107,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						16973				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на оповіщення про пожежу
Блок В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,379 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00807 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,189 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	508,48	-	1017	888	-	3,2000	6,4		
2	& 290116-17023-25	Гучномовець 15АС100ПН,	шт	2	443,97	-	3100	-	-	-	-		
3	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	1550,00	-	107	104	-	0,8000	0,8		
4	& С100-1504-1715-1А варіант 2	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30-30В	шт	1	106,84	-	505	-	-	-	-		
					104,22	-			-				
					504,93	-			-				
		Разом прями витрати по кошторису					4729	992	-		7,2		
		Разом устаткування, грн.					3100		-		-		
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					122						
		Всього устаткування, грн.					3222						
		Разом будівельні роботи, грн.					1629						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					637 992 528 0,87 197 2157				
		----- Всього по кошторису					5379				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8,07 1189				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-06
технологічне обладнання
Блок В

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 587,540 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Спортзал				
1	& 560110-25-13	Стінка гімнастична 800x3000; (маса=0,025)	шт	21	9337,50	196088
2	& 560110-16-21	Лавка гімнастична 2000x280x380; (маса=0,015)	шт	8	5111,00	40888
3	& 550101-191-8	Щит баскетбольний з кронштейнами 1200x900; (маса=0,04)	шт	1	17500,00	17500
4	& 550101-191-8 варіант 1	Щит баскетбольний мобільний; (маса=0,04)	шт	1	49000,00	49000
5	& 550101-128-6	Ворота гандбольні 3179x980x2080; (маса=0,05)	шт	2	16430,00	32860
		Засоби пожежогасіння				
6	& 2402-3018-3	Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105) Зона з тренажерним обладнанням	шт	4	621,86	2487
7	& 550101-158-2	Бігова доріжка; (маса=0,02)	шт	2	29991,00	59982
8	& 550101-87-16	Велотренажер LC500HR; (маса=0,015)	шт	2	28800,00	57600
9	& 550101-132-14	Тренажер (віджимання від грудей) SC; (маса=0,015)	шт	2	19773,00	39546
10	& 550101-144-4	Олімпійська лавка 1300x710x1245; (маса=0,03)	шт	2	15215,20	30430
11	& 560110-24-17	Стійка для грифів.; (маса=0,013)	шт	2	3493,23	6986

1	2	3	4	5	6	7
12	& 560110-16-21	Лавка гімнастична 2000x280x380; (маса=0,015)	шт	5	5111,00	25555
13	& 2402-3018-3	Засоби пожежогасіння Вогнегасник порошковий ВП-5; (маса=0,0105)	шт	4	621,86	2487
		Разом				561409
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	583456	0,007	22047 4084
		Всього вартість устаткування				583456
		Всього вартість будівельних робіт				4084
		Всього по кошторису				587540

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Інклюзивність (блоки А,Б,В)

Кошторисна вартість об'єкта	3540,090 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,66480 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	109,266 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на заходи зі створення доступності маломобільних груп населення	2514,331	1025,759	3540,09	0,66480	109,266	-
		Всього:	2514,331	1025,759	3540,09	0,66480	109,266	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Несух М.М.

Керівник

Покотар С.О.

Склав

Д.В.Станішевська

Перевірив

М.М.Несух



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	заходи зі створення доступності маломобільних груп населення	<u>0,28834</u> 40,874	<u>0,10480</u> 14,255	<u>0,05043</u> 9,339	- -	<u>0,15000</u> 28,56	<u>0,59357</u> 93,028	<u>0,07123</u> 16,238	<u>0,66480</u> 109,266
-	Разом :	<u>0,28834</u> 40,874	<u>0,10480</u> 14,255	<u>0,05043</u> 9,339	- -	<u>0,15000</u> 28,56	<u>0,59357</u> 93,028	<u>0,07123</u> 16,238	<u>0,66480</u> 109,266

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на заходи зі створення доступності маломобільних груп населення
Інклюзивність (блоки А,Б,В)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3540,090 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6648 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 109,266 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-13	Монтаж звукового оповіщувача	шт	1	<u>937,02</u> 833,79	<u>1,46</u> 0,27	937	834	<u>1</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>6,4</u> -
2	& 280222-16199М	Звуковий оповіщувач Mobilis	комплект	1	<u>4592,88</u> -	-	4593	-	-	-	-
3	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,33	<u>1752,96</u> 1739,48	<u>3,76</u> 1,81	578	574	<u>1</u> 1	<u>11,8300</u> 0,0126	<u>3,9</u> -
4	& С111-96ТИ варіант 2	Табличка інформаційна з назвою об'єкта та графіком роботи зі шрифтом Брайля, 400*600 мм, композит	шт	4	<u>2856,37</u> -	-	11425	-	-	-	-
5	& С111-96ТИ варіант 3	Інформаційна табличка зі шрифтом Брайля, 280x430мм, композит (з назвою поверхів та зон) композит	шт	21	<u>1428,37</u> -	-	29996	-	-	-	-
6	& С111-96ТИ варіант 4	Табличка "Тривожна сигналізація" 200*110 мм зі шрифтом Брайля, композит	шт	4	<u>314,53</u> -	-	1258	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-96ТИ варіант 5	Таблички руху до пандусу 200*200 мм зі шрифтом Брайля	шт	4	<u>485,89</u> -	-	1944	-	-	-	-
8	КМ10-386-10	Монтаж систем виклику	шт	6	<u>238,63</u> 221,98	-	1432	1332	-	1,6000	9,6
9	& С111-И варіант 2	Система тривожного виклику з браслетами із контрастною ниткою, бездротова з табличкою зі шрифтом Брайля	шт	4	<u>5569,58</u> -	-	22278	-	-	-	-
10	& С111-И варіант 3	Система виклику персоналу бездротова з табличкою зі шрифтом Брайля	шт	2	<u>1571,18</u> -	-	3142	-	-	-	-
11	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,9	<u>700,70</u> 675,14	-	2032	1958	-	4,5900	13,31
12	& С123-361И4 варіант 1	Поручень відкидний, нержавійка	шт	5	<u>4284,94</u> -	-	21425	-	-	-	-
13	& С123-361И3 варіант 1	Поручень настінний, нержавійка, 60 см	шт	24	<u>2142,74</u> -	-	51426	-	-	-	-
14	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	1,89	<u>1752,96</u> 1739,48	<u>3,76</u> 1,81	3313	3288	<u>7</u> 3	<u>11,8300</u> 0,0126	<u>22,36</u> 0,02
15	& С111-96ТИ2 варіант 1	Інформаційна табличка зі шрифтом Брайля, 250x100, композит	шт	154	<u>328,51</u> -	-	50591	-	-	-	-
16	& С111-96ТИ5 варіант 1	Таблички евакуаційного руху 150*150 мм (стрілки, спуск)	шт	35	<u>142,84</u> -	-	4999	-	-	-	-
17	& ИПР10-2019 розроблено на основі ПР10-2019	Приклеювання наліпок	100 шт	1,01	<u>1740,07</u> 1740,07	-	1757	1757	-	11,8300	11,95
18	& С111-960Н1 варіант 1	Наліпки зі шрифтом Брайля, 100*40 мм	шт	70	<u>142,81</u> -	-	9997	-	-	-	-
19	& С111-960Н варіант 2	Наліпки зі шрифтом Брайля (поверховість), 100*40	шт	31	<u>142,93</u> -	-	4431	-	-	-	-
20	& ИКБ11-43-1 розроблено на основі КБ11-43-1	Улаштування маркування сходів котрастною смугою	100м	3	<u>18801,97</u> 1916,88	-	56406	5751	-	12,8400	38,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	1,41	<u>12226,29</u> 8646,66	<u>1151,16</u> 330,41	17239	12192	<u>1623</u> 466	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>84,85</u> 3,17
22	& С123-361-2 варіант 4	Перила із потрійним поручнем (поручень 42 мм, AISI304, стійка 38 мм AISI304, ригель 16 мм AISI304)	м	112	<u>9309,55</u> -	- -	1042670	-	- -	- -	- -
23	& С123-361-2 варіант 5	Розділювач потоку з потрійним поручнем (поручень 42мм AISI304, стійка 38мм AISI304, ригель 16 мм, AISI304)	м	6	<u>13486,45</u> -	- -	80919	-	- -	- -	- -
24	& С123-361-2 варіант 6	Загородження на вікна 1,2 метри (поручень 42мм AISI304 стійка 38 мм AISI304, ригель 16 мм AISI304)	м	23	<u>6803,41</u> -	- -	156478	-	- -	- -	- -
25	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадках	100м	2,72	<u>6248,63</u> 5645,03	<u>37,76</u> 14,18	16996	15354	<u>103</u> 39	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>113,45</u> 0,2
26	& С123-3И4М	Поручень потрійний (поручень 42мм)	м	17	<u>6684,07</u> -	- -	113629	-	- -	- -	- -
27	& С123-3И4М варіант 1	Поручень пристінний 42 мм, AISI304	м	255	<u>2699,95</u> -	- -	688487	-	- -	- -	- -
28	КМ3-575-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	3	<u>12592,26</u> 3735,38	<u>8034,40</u> 2938,41	37777	11206	<u>24103</u> 8815	<u>27,6000</u> 15,6516	<u>82,8</u> 46,95
29	2403-11007 варіант 1	Похилий підйомник для людей з інвалідністю	шт	3	<u>329000,00</u> -	- -	987000	-	- -	- -	- -
30	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>484,69</u> 294,18	<u>19,48</u> 5,06	1454	883	<u>58</u> 15	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>6</u> 0,09
31	КП1-81-1	Пусконаладжувальні роботи Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки //підйомник для МГН//	ліфт	3	<u>9519,88</u> 9519,88	- -	28560	28560	- -	50,0000 -	150 -
		Разом прямі витрати по кошторису					3455169	83689	<u>25896</u> 9339		<u>543,14</u> 50,43
		Разом устаткування, грн.					987000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					38759				
		Всього устаткування, грн.					1025759				
		Разом будівельні роботи, грн.					2468169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2358584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					93028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46162				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16238				
		Всього будівельні роботи, грн.					2514331				

		Всього по кошторису					3540090				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					664,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					109266				

Склав

кошторисник

Д.В.Станішевська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

М.М.Несух

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Система відеоспостереження та інтернет

Кошторисна вартість об'єкта	955,307 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,36015 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	201,107 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-05-01	на монтаж системи відеоспостереження	119,347	-	119,347	0,43126	69,023	-
2	02-05-02	на монтаж мережі інтернет	264,638	-	264,638	0,92889	132,084	-
3	02-05-03	на придбання устаткування системи відеоспостереження та мережі інтернет	-	571,322	571,322	-	-	-
-		Всього:	383,985	571,322	955,307	1,36015	201,107	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив



_____ (підпис, (ініціали, прізвище))

Несух М.М.

_____ (підпис, (ініціали, прізвище))

Романчук С.О.

_____ (підпис, (ініціали, прізвище))

Д.В.Станішевська

_____ (підпис, (ініціали, прізвище))

М.М.Несух



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	монтаж системи відеоспостереження	--	0,31536	0,00371	--	0,06600	0,38507	0,04619	0,43126
		-	44,887	0,577	-	13,028	58,492	10,531	69,023
02-05-02	монтаж мережі інтернет	--	0,81470	0,01467	--	--	0,82937	0,09952	0,92889
		-	107,048	2,351	-	-	109,399	22,685	132,084
02-05-03	придбання устаткування системи відеоспостереження та мережі інтернет	--	--	--	--	--	--	--	--
		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	--	1,13006	0,01838	--	0,06600	1,21444	0,14571	1,36015
		-	151,935	2,928	-	13,028	167,891	33,216	201,107

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірив



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01
на монтаж системи відеоспостереження
Система відеоспостереження та інтернет

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 119,347 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43126 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,023 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтаж устаткування											
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення //відеореєстратор//	шт	1	<u>554,23</u> 542,05	<u>12,18</u> 4,09	554	542	<u>12</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>3,2</u> 0,03
2	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення //камери відеоспостереження//	шт	18	<u>554,23</u> 542,05	<u>12,18</u> 4,09	9976	9757	<u>219</u> 74	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>57,6</u> 0,5
3	КМ10-349-4	Монтаж комутаційного бокса	шт	18	<u>877,88</u> 833,79	-	15802	15008	-	6,4000	115,2
4	С1512-6 варіант 1	Комутаційний бокс DH-PFA137	шт	9	<u>240,22</u> -	-	2162	-	-	-	-
5	С1512-6 варіант 2	Комутаційний бокс DH-PFA134	шт	9	<u>408,57</u> -	-	3677	-	-	-	-
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг //маршрутизатор//	шт	3	<u>231,02</u> 227,26	<u>3,76</u> 1,81	693	682	<u>11</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>4,8</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 //шафа комутаційна//	шт	2	<u>2207,47</u> 1176,72	-	4415	2353	-	8,0000	16
8	C111-1892 варіант 1	Полиця для 19" шафи, глибина 280 мм 1U Hypernet CS-280-1U	шт	5	<u>508,98</u> -	-	2545	-	-	-	-
9	C111-1851 варіант 1	Комплект гвинт+шайба+гайка для ком.шафи	шт	12	<u>13,30</u> -	-	160	-	-	-	-
10	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг //жорсткий диск//	шт	6	<u>231,02</u> 227,26	<u>3,76</u> 1,81	1386	1364	<u>22</u> 11	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>9,6</u> 0,08
11	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг //комутатор//	шт	2	<u>231,02</u> 227,26	<u>3,76</u> 1,81	462	455	<u>7</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
12	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг //HDMI-подовжувач//	шт	1	<u>231,02</u> 227,26	<u>3,76</u> 1,81	231	227	<u>4</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
13	KM11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т // монітор //	шт	1	<u>313,08</u> 224,62	<u>34,51</u> 13,88	313	225	<u>35</u> 14	<u>1,6000</u> 0,0825	<u>1,6</u> 0,08
14	& 15097-1011-1K	Кабель HDMI-HDMI 4K v.2.0 1,8м	шт	2	<u>283,38</u> -	-	567	-	-	-	-
15	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо//джерело безперебійного живлення//	шт	1	<u>3468,00</u> 2439,22	<u>389,73</u> 130,85	3468	2439	<u>390</u> 131	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>14,4</u> 0,89
16	& C1-1-7-11	Конектор J45	шт	100	<u>4,19</u> -	-	419	-	-	-	-
17	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>503,96</u> 235,34	<u>26,02</u> 6,69	504	235	<u>26</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>1,6</u> 0,04
18	& 290902-256-7A варіант 3	Автоматичний вимикач In=16A "C" 6kA MC116A	шт	1	<u>210,53</u> -	-	211	-	-	-	-
19	& 1504-17001Ф	Фільтр 8 розеток + кабель 1,8м 19" з вимикачем Hypernet SPP8	шт	1	<u>1031,84</u> -	-	1032	-	-	-	-
20	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>4995,04</u> 3624,39	-	50	36	-	27,8200	0,28
21	& 1504-17091-2 варіант 3	Розетка з заземленням без шторок без кришки	шт	1	<u>107,15</u> -	-	107	-	-	-	-
22	KM11-96-1	Установлення корпусу монтажного на 2 модулі з місцем для пломби	шт	1	<u>231,02</u> 227,26	<u>3,76</u> 1,81	231	227	<u>4</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
23	C113-2135 варіант 1	Корпус монтажний на 2 модулі з місцем для пломби	шт	1	<u>104,89</u> -	-	105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					49070	33550	<u>730</u> 254		<u>230,68</u> 1,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49070 14790 33804 17461 27,87 6356 66531				
		----- Всього по розділу 1					66531				
		Розділ 2. Прокладання кабелів									
24	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,72	<u>6088,27</u> 4604,79	<u>409,05</u> 185,09	4384	3315	<u>295</u> 133	<u>32,8000</u> 1,1242	<u>23,62</u> 0,81
25	& С125-4127	Кабель-канал 25*16 мм	м	70,7	<u>32,77</u> -	<u>-</u> -	2317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С125-4127 варіант 1	Короб 40x25мм пластиковий	м	2	<u>61,66</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,5	<u>5911,10</u> 5341,48	<u>239,89</u> 124,51	2956	2671	<u>120</u> 62	<u>41,0000</u> 0,7730	<u>20,5</u> 0,39
28	С113-2125 варіант 7	Гофротруба вулична д.25 поліпропіленова	м	50,5	<u>17,64</u> -	<u>-</u> -	891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С111-1867 варіант 2	Кріплення для гофри	шт	100	<u>3,30</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С188888-4 варіант 1	Дюбель з грибок і забивним саморізом 6/40	шт	300	<u>0,74</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	4,5	<u>1398,82</u> 1134,60	<u>47,54</u> 25,66	6295	5106	<u>214</u> 115	<u>8,6000</u> 0,1602	<u>38,7</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,5	<u>746,35</u> 489,46	<u>47,54</u> 25,66	373	245	<u>24</u> 13	<u>3,7100</u> 0,1602	<u>1,86</u> 0,08
33	С157-192 варіант 2	Кабель вита пара 33КМ cat 5e F/UTP 4x2x0,48 AWG	1000м	0,459	<u>19351,38</u> -	-	8882	-	-	-	-
34	& 15093-35023-9-1Б варіант 2	Кабель ШВВП 2x1,5	1000м	0,051	<u>18913,48</u> -	-	965	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							27738	11337	<u>653</u> 323		<u>84,68</u> 2
Разом будівельні роботи, грн.							27738				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15748				
всього заробітна плата, грн.							11660				
Загальновиробничі витрати, грн.							6291				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2370				
Всього будівельні роботи, грн.							34029				

Всього по розділу 2							34029				
Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи											
35	КП2-14-4	Налагодження системи відеоспостереження	параметр	6	<u>2171,40</u> 2171,40	-	13028	13028	-	11,0000	66
Разом прямі витрати по розділу 3							13028	13028	-		66
Разом будівельні роботи, грн.							13028				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							13028				
Загальновиробничі витрати, грн.							5758				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1805				
Всього будівельні роботи, грн.							18786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					18786				
		Разом прямі витрати по кошторису					89836	57915	<u>1383</u>		<u>381,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					89836		577		3,71
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30538				
		всього заробітна плата, грн.					58492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29511				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10531				
		Всього будівельні роботи, грн.					119347				

		Всього по кошторису					119347				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					431,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69023				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-02

на монтаж мережі інтернет

Система відеоспостереження та інтернет

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

264,638 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,92889 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

132,084 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Монтаж устаткування												
1	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 //шафа комутаційна//	шт	1	<u>2207,47</u> 1176,72	- -	2207	1177	- -	8,0000	-	8
2	КМ10-879-1	Монтаж маршрутизатора	шт	1	<u>2545,61</u> 2023,96	- -	2546	2024	- -	13,7600	-	13,76
3	КМ10-184-5	Контролер монтаж	шт	1	<u>1785,78</u> 1412,06	<u>243,58</u> 81,78	1786	1412	<u>244</u> 82	<u>9,6000</u> 0,5560	-	<u>9,6</u> 0,56
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг // ві fi роутери //	шт	9	<u>231,02</u> 227,26	<u>3,76</u> 1,81	2079	2045	<u>34</u> 16	<u>1,6000</u> 0,0126	-	<u>14,4</u> 0,11
5	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,5	<u>6498,37</u> 6498,37	- -	3249	3249	- -	49,8800	-	24,94
6	& 1504-17091-2 варіант 4	Розетка комп'ютерна RJ45	шт	50	<u>297,89</u> -	- -	14895	-	- -	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					26762	9907	<u>278</u> 98		<u>70,7</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26762 16577 10005 5276 8,56 1952 32038				
		Всього по розділу 1					32038				
		Розділ 2. Прокладання кабелів									
7	КБ21-2-7	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	15	<u>5911,10</u> 5341,48	<u>239,89</u> 124,51	88667	80122	<u>3598</u> 1868	<u>41,0000</u> 0,7730	<u>615</u> 11,6
8	С113-2125 варіант 3	Гофра, діам 20 мм	м	1515	<u>25,69</u> -	-	38920	-	-	-	-
9	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	15	<u>1398,82</u> 1134,60	<u>47,54</u> 25,66	20982	17019	<u>713</u> 385	<u>8,6000</u> 0,1602	<u>129</u> 2,4
10	С157-192 варіант 2	Кабель вита пара 33КМ cat 5e F/UTP 4x2x0, 48 AWG	1000м	1,53	<u>19351,38</u> -	-	29608	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					178177	97141	<u>4311</u> 2253		<u>744</u> 14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					178177 76725 99394 54423 90,96 20733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					232600				

		Всього по розділу 2					232600				
		Разом прямі витрати по кошторису					204939	107048	<u>4589</u>		<u>814,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					204939		<u>2351</u>		<u>14,67</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93302				
		всього заробітна плата, грн.					109399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59699				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22685				
		Всього будівельні роботи, грн.					264638				

		Всього по кошторису					264638				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					928,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132084				

Склав кошторисник Д.В.Станішевська
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП М.М.Несух
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-03

системи відеоспостереження та мережі інтернет

Система відеоспостереження та інтернет

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 571,322 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система відеоспостереження						
1	& 1602-30082-1	Відеореєстратор 16-канальний 1U 2 HDD WizSense DHI-NVR2216-I2; (маса=0,00157)	шт	1	10261,31	10261
2	& 1602-20036-1	IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW5241T-ZE 2МП (2,7-13,5мм); (маса=0,0007)	шт	12	14692,33	176308
3	& 1602-20036-1	Камера 4 МП WizSense з подвійним підсвічуванням та мікрофоном DH-IPC-HFW2449S-S-IL (2.8мм); (маса=0,0007)	шт	6	5131,74	30790
4	варіант 1 & 1602-30082-1	Жорсткий диск WD 8 Тб; (маса=0,00157)	шт	6	9542,53	57255
5	варіант 2 & 1602-10545M	Безпроводний маршрутизатор серії Ruijie Reyee RG-EW1200G Pro; (маса=0,0006)	шт	1	2873,38	2873
6	290518-4153-1 варіант 1	Шафа комутаційна настінна 4U 600x40 розбірна; (маса=0,0142)	шт	2	5944,18	11888
7	& 1602-30082K	Комутатор 8-портовий керований з PoE DH-CS4010-8ET-110; (маса=0,00125)	шт	2	4804,16	9608
8	& 1602-30082K варіант 1	HDMI-подовжувач по RJ45, активний до 60 м; (маса=0,00125)	шт	1	4913,71	4914
9	& 1602-30082M варіант 4	Монітор (телевізор 4к діагональю 65 дюймів); (маса=0,0024)	шт	1	68000,00	68000
10	1602-30037 варіант 1	Дрежело безперебійного живлення 600ВА; (маса=0,0009)	шт	1	1344,53	1345

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				373242
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14657
		Всього по розділу 1				387899
		Розділ 2. Мережа інтернет				
11	290518-4153-1 варіант 2	Шафа телекомунікаційна 19", 9U 600x350x507 мм (Ш*Г*В) UA-MGSWL935G; (маса=0,0142)	шт	1	9648,00	9648
12	& 1602- 30082M варіант 1	Маршрутизатор; (маса=0,0024)	шт	1	20329,00	20329
13	& 1602- 30082M варіант 2	Контролер; (маса=0,0024)	шт	1	11516,00	11516
14	& 1602- 30082M варіант 3	Wi-Fi точка доступу; (маса=0,0024)	шт	9	15000,00	135000
		Разом по розділу 2				176493
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6930
		Всього по розділу 2				183423
		Разом				549735
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21587
		Всього по кошторису				571322

Склав

кошторисник

Д.В.Станішевська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

М.М.Несух

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Трансформаторна підстанція

Кошторисна вартість об'єкта 2836,029 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,69573 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 421,052 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на загальнобудівельні роботи	862,341	-	862,341	1,56460	243,542	-
2	04-01-02	на опалення і вентиляція	40,163	-	40,163	0,05259	7,952	-
3	04-01-03	на електротехнічна частина	653,517	1152,982	1806,499	0,95643	150,66	-
4	04-01-04	на облік електроенергії ТП	65,523	61,503	127,026	0,12211	18,898	-
-	-	Всього:	1621,544	1214,485	2836,029	2,69573	421,052	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Несух М.М.

Керівник

Починає С.О.

Склав

Д.В.Станішевська

Перевірив

М.М.Несух



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>1.30019</u> 188,46	<u>0.01576</u> 2,265	<u>0.08102</u> 14,606	-	-	<u>1.39697</u> 205,331	<u>0.16763</u> 38,211	<u>1.56460</u> 243,542
04-01-02	опалення і вентиляція	<u>0.03395</u> 4,713	<u>0.01120</u> 1,685	<u>0.00181</u> 0,27	-	-	<u>0.04696</u> 6,668	<u>0.00563</u> 1,284	<u>0.05259</u> 7,952
04-01-03	електротехнічна частина	<u>0.00327</u> 0,47	<u>0.78016</u> 115,035	<u>0.07053</u> 11,796	-	-	<u>0.85396</u> 127,301	<u>0.10247</u> 23,359	<u>0.95643</u> 150,66
04-01-04	облік електроенергії ТП	-	0,10451	0,00452	-	-	0,10903	0,01308	0,12211
		-	15,163	0,752	-	-	15,915	2,983	18,898
-	Разом :	<u>1.33741</u> 193,643	<u>0.91163</u> 134,148	<u>0.15788</u> 27,424	-	-	<u>2.40692</u> 355,215	<u>0.28881</u> 65,837	<u>2.69573</u> 421,052

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірив



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."

Коригування

186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на загальнобудівельні роботи

Трансформаторна підстанція

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

862,341 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,5646 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

243,542 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти									
1	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення гіпсовою штукатуркою по каменю стін вручну	100м2	0,0972	<u>42513,33</u> 15792,43	<u>232,90</u> 194,89	4132	1535	<u>23</u> 19	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>9,84</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					4132	1535	<u>23</u> 19		<u>9,84</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					4132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2574				
		всього заробітна плата, грн.					1554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273				
		Всього будівельні роботи, грн.					4906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						4906				
		Розділ 2. Кабельні канали										
2	КБ23-2-1	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 100 мм	1000м	0,0608	<u>942295,23</u> 80136,22	<u>3828,81</u> 1437,75	57292	4872	<u>233</u> 87	<u>577,6000</u> 7,6050	<u>35,12</u> 0,46	
3	КБ21-1-11	Прокладання сталевих труб в опалубці фундаментів і перекриттях, діаметр труб до 100 мм	100м	0,123	<u>95479,99</u> 18415,47	<u>6667,35</u> 3468,37	11744	2265	<u>820</u> 427	<u>128,1700</u> 23,7181	<u>15,76</u> 2,92	
4	КБ6-35-2	Улаштування лотків	100 м3	0,168	<u>989370,85</u> 219989,88	<u>119725,78</u> 56474,01	166214	36958	<u>20114</u> 9488	<u>1606,0000</u> 303,7214	<u>269,81</u> 51,03	
5	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0162	<u>37176,25</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
6	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,57	<u>12593,04</u> 11270,07	<u>675,99</u> 289,53	7178	6424	<u>385</u> 165	<u>84,3000</u> 1,9684	<u>48,05</u> 1,12	
7	К585821-Л001	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	57	<u>841,72</u> -	<u>-</u> -	47978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
8	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,068	<u>106396,91</u> 32048,94	<u>309,63</u> 116,27	7235	2179	<u>21</u> 8	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>15,71</u> 0,04	
9	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,524	<u>90848,51</u> 16564,17	<u>309,63</u> 116,27	47605	8680	<u>162</u> 61	<u>119,3900</u> 0,6150	<u>62,56</u> 0,32	
10	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,17856	<u>78769,12</u> 3220,16	<u>1812,46</u> 680,59	14065	575	<u>324</u> 122	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>4,14</u> 0,64	
		Разом прямі витрати по розділу 2						359913	61953	<u>22059</u> 10358		<u>451,15</u> 56,53
		Разом будівельні роботи, грн.						359913				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						275901				
		всього заробітна плата, грн.						72311				
		Загальновиробничі витрати, грн.						37790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						60,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						13887				
		Всього будівельні роботи, грн.						397703				

		Всього по розділу 2						397703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Стіни									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-
		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Підлоги									
11	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,325	<u>40989,16</u> 7516,30	<u>27,92</u> 25,24	13321	2443	<u>9</u> 8	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>16,61</u> 0,05
12	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,325	<u>23046,39</u> 4870,15	<u>13,03</u> 11,78	7490	1583	<u>4</u> 4	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>10,76</u> 0,03
13	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,325	<u>17289,96</u> 7328,25	<u>173,13</u> 156,48	5619	2382	<u>56</u> 51	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>18,28</u> 0,34
14	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних	100м2	1,95	<u>2731,27</u> 244,93	<u>44,68</u> 40,38	5326	478	<u>87</u> 79	<u>1,8800</u> 0,2664	<u>3,67</u> 0,52
15	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,59856	<u>33734,24</u> 21416,30	<u>9054,93</u> 1962,71	20192	12819	<u>5420</u> 1175	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>87,15</u> 6,47
16	С111-1088 варіант 2	Кутик 75*75*5 мм	т	0,51643	<u>43079,66</u> -	<u>-</u> -	22248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-1088 варіант 3	Кутик 50*50*3 мм	т	0,11804	<u>43079,66</u> -	<u>-</u> -	5085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	1т	1,09815	<u>15362,02</u> 8064,00	<u>6114,54</u> 2136,68	16870	8855	<u>6715</u> 2346	<u>57,4400</u> 11,6206	<u>63,08</u> 12,76
19	С111-1066 варіант 1	Просічно-витяжний прокат, товщина 4 мм	т	0,49959	<u>86256,07</u> -	<u>-</u> -	43093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					139244	28560	<u>12291</u> 3663		<u>199,55</u> 20,17
		Разом будівельні роботи, грн.					139244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98393				
		всього заробітна плата, грн.					32223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6009				
		Всього будівельні роботи, грн.					155815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						155815				
		Розділ 5. Прорізи										
20	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	1 шт	1	<u>791,17</u>	<u>178,00</u>	791	334	<u>178</u>	<u>2,1400</u>	<u>2,14</u>	
					333,82	53,80			54	0,3658	0,37	
21	К536196-800	Люки і лази марки ДЛ10-10ГОСТ 24698-81	шт	1	<u>8853,65</u>	-	8854	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 5						9645	334	<u>178</u>		<u>2,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						9645		54		0,37
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						9133				
		всього заробітна плата, грн.						388				
		Загальновиробничі витрати, грн.						195				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						69				
		Всього будівельні роботи, грн.						9840				

		Всього по розділу 5						9840				
		Розділ 6. Внутрішнє оздоблення										
22	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	2,1151	<u>2563,54</u>	<u>1,86</u>	5422	4375	<u>4</u>	<u>14,9100</u>	<u>31,54</u>	
					2068,61	1,68			4	0,0111	0,02	
23	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення гіпсовою штукатуркою по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,5064	<u>48141,01</u>	<u>391,67</u>	24379	9980	<u>198</u>	<u>132,0100</u>	<u>66,85</u>	
					19707,77	346,46			175	2,7071	1,37	
24	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	0,5064	<u>3170,21</u>	<u>1,86</u>	1605	1336	<u>1</u>	<u>19,0100</u>	<u>9,63</u>	
					2637,45	1,68			1	0,0111	0,01	
		Разом прямі витрати по розділу 6						31406	15691	<u>203</u>		<u>108,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						31406		180		1,4
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						15512				
		всього заробітна плата, грн.						15871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8212 13,14 2992 39618				

		Всього по розділу 6					39618				
		Розділ 7. Покрівля									
		_____ Піддашки _____									
25	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,050325	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	1794	1273	<u>383</u> 34	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>8,86</u> 0,21
26	С111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,05334	<u>43079,66</u> -	<u>-</u> -	2298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,033	<u>2727,65</u> 777,66	<u>96,57</u> 10,52	90	26	<u>3</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,16</u> -
28	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,033	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	683	487	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>3,51</u> -
29	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,050325	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	607	200	<u>119</u> 46	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>1,39</u> 0,26
30	КБ10-14-3	Підшивання стелі плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм	100м2	0,0665	<u>27684,27</u> 13987,22	<u>-</u> -	1841	930	<u>-</u> -	<u>106,0200</u> -	<u>7,05</u> -
31	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0665	<u>54579,65</u> 17301,18	<u>245,01</u> 94,17	3630	1151	<u>16</u> 6	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>8,83</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 7							10943	4067	<u>521</u> 86		<u>29,8</u> 0,5
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							10943 6355 4153 2219 3,64 829 13162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 7						13162				
		Розділ 8. Різні роботи										
32	КР18-50-1	Вимощення Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	26,6	<u>981,62</u> 145,72	- -	26111	3876	- -	1,0900	28,99	
		Разом прямі витрати по розділу 8						26111	3876	- -		28,99
		Разом будівельні роботи, грн.						26111				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						22235				
		всього заробітна плата, грн.						3876				
		Загальновиробничі витрати, грн.						2098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						3,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						793				
		Всього будівельні роботи, грн.						28209				

		Всього по розділу 8						28209				
		Розділ 9. Зовнішнє оздоблення										
33	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами стін /грунтування поверхні фасаду/	100м2	1,043	<u>1243,37</u> 1212,57	<u>30,80</u> 8,24	1297	1265	<u>32</u> 9	<u>9,0700</u> 0,0572	<u>9,46</u> 0,06	
34	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	15,645	<u>47,79</u> -	- -	748	-	- -	- -	- -	
35	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	1,043	<u>24787,23</u> 15792,43	<u>232,90</u> 194,89	25853	16472	<u>243</u> 203	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>105,59</u> 1,59	
36	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	1,043	<u>43432,63</u> 37129,36	- -	45300	38726	- -	<u>231,3500</u> -	<u>241,3</u> -	
37	С111-2012- 13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174 кольорова	кг	333,76	<u>141,40</u> -	- -	47194	-	- -	- -	- -	
38	КБ26-35-1	Цоколь Теплоізоляція виробами з пінопласту 50 мм цоколю	1 м3	1,25	<u>14732,42</u> 4339,86	- -	18416	5425	- -	<u>29,0700</u> -	<u>36,34</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,25	<u>17063,75</u> 6270,30	<u>124,16</u> 109,87	4266	1568	<u>31</u> 27	<u>46,3300</u> 0,8564	<u>11,58</u> 0,21
40	& С111-1784-4-1Ж	Склянітка	м2	27,5	<u>54,77</u> -	-	1506	-	-	-	-
41	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	0,084	<u>190210,06</u> 59558,23	<u>104,91</u> 77,53	15978	5003	<u>9</u> 7	<u>414,5200</u> 0,5135	<u>34,82</u> 0,04
42	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,043	<u>14304,10</u> 5992,26	-	14919	6250	-	45,4200	47,37
Разом прямі витрати по розділу 9							175477	74709	<u>315</u> 246		<u>486,46</u> 1,9
Разом будівельні роботи, грн.							175477				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							100453				
всього заробітна плата, грн.							74955				
Загальновиробничі витрати, грн.							37611				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							58,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13359				
Всього будівельні роботи, грн.							213088				


Всього по розділу 9							213088				
Разом прямі витрати по кошторису							756871	190725	<u>35590</u> 14606		<u>1315,95</u> 81,02
Разом будівельні роботи, грн.							756871				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							530556				
всього заробітна плата, грн.							205331				
Загальновиробничі витрати, грн.							105470				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							167,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38211				
Всього будівельні роботи, грн.							862341				

Всього по кошторису							862341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1564,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					243542				


Склав

кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на опалення і вентиляція
Трансформаторна підстанція

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

40,163 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,05259 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,952 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-602-2	Монтаж електропечі	шт	3	<u>561,57</u> 485,09	<u>22,83</u> 9,33	1685	1455	<u>68</u> 28	<u>3,2000</u> 0,0555	<u>9,6</u> 0,17
2	1514-4048 варіант 1	Електропіч опалювальна ПЕТ-4	шт	3	<u>1229,24</u> -	- -	3688	-	- -	- -	- -
3	КМ11-350-1	Монтаж датчика температури	шт	1	<u>278,32</u> 229,89	<u>11,28</u> 5,43	278	230	<u>11</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>1,6</u> 0,04
4	& С1630-986-5	Датчик температури	шт	1	<u>715,11</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
5	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>962,98</u> 913,43	<u>47,08</u> 19,37	963	913	<u>47</u> 19	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
6	& С130-66-72-Э	Вентилятор осьовий ОВ1 315	шт	1	<u>6980,90</u> -	- -	6981	-	- -	- -	- -
7	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	3	<u>319,47</u> 249,30	<u>36,11</u> 10,88	958	748	<u>108</u> 33	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>5,46</u> 0,22
8	С121-226 варіант 1	Жалюзійні вставки ВЖ 1, погрунтовані та пофарбовані	шт	3	<u>408,44</u> -	- -	1225	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	4	<u>456,02</u> 323,27	<u>55,35</u> 18,89	1824	1293	<u>221</u> 76	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>9,44</u> 0,52
10	С121-226 варіант 2	Жалюзійні вставки ВЖ 2, погрунтовані та пофарбовані	шт	4	<u>1395,79</u> -	-	5583	-	-	-	-
11	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	2	<u>564,65</u> 386,28	<u>69,75</u> 24,89	1129	773	<u>140</u> 50	<u>2,8200</u> 0,1700	<u>5,64</u> 0,34
12	С121-226 варіант 3	Жалюзійні вставки ВЖ 6, погрунтовані та пофарбовані	шт	2	<u>2383,14</u> -	-	4766	-	-	-	-
13	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	1 ґрата	2	<u>749,11</u> 493,13	<u>90,34</u> 29,56	1498	986	<u>181</u> 59	<u>3,6000</u> 0,2020	<u>7,2</u> 0,4
14	С121-226 варіант 4	Жалюзійні вставки ВЖ 5, погрунтовані та пофарбовані	шт	2	<u>2689,22</u> -	-	5378	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							36671	6398	<u>776</u> 270		<u>45,15</u> 1,81
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							36671				

Всього по кошторису							40163				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							52,59				
Кошторисна заробітна плата, грн.							7952				

Склав

КОШТОРИСНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на електротехнічна частина
Трансформаторна підстанція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1806,499 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,95643 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 150,660 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ8-62-2	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 3 т	шт	1	<u>19745,62</u> 6354,29	<u>8865,71</u> 3457,93	19746	6354	<u>8866</u> 3458	<u>43,2000</u> 19,8672	<u>43,2</u> 19,87		
2	1505-1010	Трансформатор трифазовий з двома обмотками ТМ-400/10 У1 Розподільчий пристрій напругою 10кВ КСО 399У3	шт	1	<u>368897,26</u> -	- -	368897	-	- -	- -	- -		
3	КМ8-84-2	Монтаж камери трансформатора напруги, лінійного вводу, розрядника або роз'єднувача збірною розподільного пристрою серії КСО	шт	7	<u>8406,34</u> 4236,19	<u>1289,89</u> 521,52	58844	29653	<u>9029</u> 3651	<u>28,8000</u> 3,0990	<u>201,6</u> 21,69		
4 &	1503-8600-4 варіант 1	Камера КСО-399-04103У3	шт	2	<u>45937,40</u> -	- -	91875	-	- -	- -	- -		
5	1503-8596 варіант 1	Камера КСО-399-121066ВУ3	шт	2	<u>53667,00</u> -	- -	107334	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1503-8601 варіант 1	Камера КСО-399-11066(М)УЗ	шт	1	<u>53667,00</u>	-	53667	-	-	-	-
7	1503-8610	Панель торцева	шт	2	<u>5513,68</u>	-	11027	-	-	-	-
8	КМ8-79-1	Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 9	шт	1	<u>5422,64</u> 3059,47	<u>245,24</u> 117,83	5423	3059	<u>245</u> 118	<u>20,8000</u> 0,7855	<u>20,8</u> 0,79
9	1503-8584 варіант 1	Міст шинний ШМР-1-УЗ	шт	1	<u>47924,28</u>	-	47924	-	-	-	-
10	КМ8-72-3	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 700 мм ²	100 м	0,23	<u>21907,20</u> 15532,70	<u>6258,55</u> 3108,50	5039	3573	<u>1439</u> 715	<u>105,6000</u> 22,7562	<u>24,29</u> 5,23
11	С1545-288	Шини алюмінієві	т	0,046	<u>346294,62</u>	-	15930	-	-	-	-
12	КМ39-56-18	Розподільчий пристрій РП 0,4 кВ Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі ЩО90	пристрій	5	<u>6696,34</u> 4796,31	<u>1416,49</u> 528,95	33482	23982	<u>7082</u> 2645	<u>31,6400</u> 3,1500	<u>158,2</u> 15,75
13	& 1503-8225-3 варіант 1	Панель напругою 0,4кВ секційна ЩО 99-1205	шт	4	<u>69662,93</u>	-	278652	-	-	-	-
14	& 1503-8225-3 варіант 1	Панель напругою 0,4кВ секційна ЩО 99-1205	шт	2	<u>69662,93</u>	-	139326	-	-	-	-
15	& 1503-8225-3 варіант 1	Панель напругою 0,4кВ секційна ЩО 99-1205	шт	1	<u>69662,93</u>	-	69663	-	-	-	-
16	1503-8610	Панель торцева	шт	4	<u>5513,68</u>	-	22055	-	-	-	-
17	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>450,81</u> 298,63	<u>25,05</u> 9,75	451	299	<u>25</u> 10	<u>1,9700</u> 0,0587	<u>1,97</u> 0,06
18	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>14287,38</u>	-	14287	-	-	-	-
19	КМ8-401-1	Прокладання кабелів Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1,94	<u>20836,98</u> 10115,07	<u>620,50</u> 181,93	40424	19623	<u>1204</u> 353	<u>70,4000</u> 1,0894	<u>136,58</u> 2,11
20	15093-27055 варіант 1	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.35мм ² ААШВ	1000м	0,027	<u>1268847,13</u>	-	34259	-	-	-	-
21	15093-34033	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.4мм ² ВВГ	1000м	0,024	<u>62337,35</u>	-	1496	-	-	-	-
22	15093-35023	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм ² ВВГ	1000м	0,046	<u>68454,88</u>	-	3149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& 15093-35023-25 варіант 1	Чотирьохжильний кабель напругою до 660В перерізом 4.2,5мм2 ВВГ	1000м	0,097	<u>98046,56</u> -	-	9511	-	-	-	-
24	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,03	<u>6005,55</u> 3464,70	<u>33,93</u> 13,94	180	104	<u>1</u> -	<u>25,6000</u> 0,0828	<u>0,77</u> -
25	15091-1012 варіант 1	Провід установочний 660В перерізом 1х1, 54мм2	1000м	0,003	<u>7894,80</u> -	-	24	-	-	-	-
26	КМ8-146-1	Монтаж контрольної трубки	100 м	0,97	<u>6731,21</u> 2758,66	<u>395,87</u> 162,62	6529	2676	<u>384</u> 158	<u>19,2000</u> 0,9660	<u>18,62</u> 0,94
27	КМ8-158-5	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4	шт	20	<u>248,43</u> 135,51	-	4969	2710	-	<u>0,8000</u> -	<u>16</u> -
28	2405-4002 варіант 1	Муфта кінцева	шт	20	<u>1785,00</u> -	-	35700	-	-	-	-
29	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	2	<u>380,74</u> 235,34	<u>12,12</u> 4,79	761	471	<u>24</u> 10	<u>1,6000</u> 0,0283	<u>3,2</u> 0,06
30	1504-3065 варіант 1	Запобіжник номінальний струм 6А з плавкою вставкою ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6 ПРС-6 Шини, ізолятори	шт	2	<u>38,51</u> -	-	77	-	-	-	-
31	2405-1920 варіант 1	Шинотримач для кріплення шин на плоскість (для трансформатора)	шт	24	<u>296,13</u> -	-	7107	-	-	-	-
32	КМ8-52-1	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення	шт	28	<u>103,23</u> 82,37	<u>12,12</u> 4,79	2890	2306	<u>339</u> 134	<u>0,5600</u> 0,0283	<u>15,68</u> 0,79
33	15102-4010	Ізолятор опорний ІО-10-375У3	шт	2	<u>326,40</u> -	-	653	-	-	-	-
34	15102-11029 варіант 1	Ізолятор опорний неармований фарфоровий СН-6У2	шт	4	<u>297,03</u> -	-	1188	-	-	-	-
35	15102-4001	Ізолятор опорний ІО-1-250УТ3	шт	22	<u>119,49</u> -	-	2629	-	-	-	-
36	КМ8-66-1	Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ	комплект	2	<u>978,90</u> 706,03	<u>180,97</u> 74,34	1958	1412	<u>362</u> 149	<u>4,8000</u> 0,4416	<u>9,6</u> 0,88
37	1503-4014 варіант 1	Розрядники вентиляльні РВН-0,5У1	шт	6	<u>522,09</u> -	-	3133	-	-	-	-
38	КМ8-88-2	Плита прохідна азбестоцементна	м2	0,6	<u>3770,07</u> 2588,78	<u>237,52</u> 97,57	2262	1553	<u>143</u> 59	<u>17,6000</u> 0,5796	<u>10,56</u> 0,35
39	& 1517-1001-4 варіант 1	Плита азбоцементна прохідна	шт	2	<u>1576,72</u> -	-	3153	-	-	-	-
40	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,02431	<u>107147,87</u> 12237,89	<u>4134,22</u> 1250,90	2605	298	<u>101</u> 30	<u>83,2000</u> 7,4838	<u>2,02</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C112-99-1	Бруси дерев'яні 80x60 мм	м	5,14	<u>49,98</u> -	-	257	-	-	-	-
42	КМ8-152-13 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,08	<u>14859,16</u> 3620,74	<u>949,60</u> 177,84	1189	290	<u>76</u> 14	<u>25,2000</u> 1,0816	<u>2,02</u> 0,09
43	& C1110-15-9-Н варіант 1	Тримач шин заземлення К188 У2	шт	8	<u>50,47</u> -	-	404	-	-	-	-
44	КМ8-599-13	Освітлення Щиток освітлювальний, що встановлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 15 кг	шт	2	<u>1753,42</u> 970,18	<u>49,98</u> 18,82	3507	1940	<u>100</u> 38	<u>6,4000</u> 0,1120	<u>12,8</u> 0,22
45	1517-2490-16	Щиток освітлювальний ЯОУ-8501У3	шт	1	<u>24488,21</u> -	-	24488	-	-	-	-
46	& 1517-2031-8-А варіант 1	Ящик керування Я5111	шт	1	<u>19931,03</u> -	-	19931	-	-	-	-
47	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1	<u>20836,98</u> 10115,07	<u>620,50</u> 181,93	20837	10115	<u>621</u> 182	<u>70,4000</u> 1,0894	<u>70,4</u> 1,09
48	15093-35023	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм ² ВВГ	1000м	0,1	<u>68454,88</u> -	-	6845	-	-	-	-
49	КМ8-525-1	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>588,64</u> 308,89	<u>19,29</u> 5,08	589	309	<u>19</u> 5	<u>2,1000</u> 0,0306	<u>2,1</u> 0,03
50	& 1504-6330-1	Перемикач пакетний кулачковий ПКП25-44-27У2	шт	1	<u>558,96</u> -	-	559	-	-	-	-
51	КМ8-593-2	Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях із підвищеною вологістю та пильністю	100 шт	0,04	<u>15736,25</u> 12854,83	<u>158,35</u> 65,05	629	514	<u>6</u> 3	<u>84,8000</u> 0,3864	<u>3,39</u> 0,02
52	КМ8-592-1	Патрон стінний або стельовий	100 шт	0,06	<u>14926,31</u> 11884,66	<u>294,98</u> 100,73	896	713	<u>18</u> 6	<u>78,4000</u> 0,6283	<u>4,7</u> 0,04
53	& 1507-1171-30 варіант 1	Світильник підвісний	шт	4	<u>521,35</u> -	-	2085	-	-	-	-
54	1507-1020 варіант 1	Світильник переносний РВО-42У2	шт	1	<u>1122,28</u> -	-	1122	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	290902-127 варіант 1	Патрон стінний	шт	6	<u>39,39</u>	-	236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	1515-7029 варіант 1	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-60	10шт	0,6	<u>233,25</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	1515-7031 варіант 1	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б235-245-60	10шт	0,2	<u>264,87</u>	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	1515-7040	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-100	10шт	0,4	<u>384,21</u>	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	1515-9005 варіант 1	Лампи розжарювання місцевого освітлення МО24-25	10шт	0,1	<u>467,76</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	КМ8-521-12	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] двополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 2500 А	шт	2	<u>607,47</u> 470,69	<u>48,58</u> 19,21	1215	941	<u>97</u> 38	<u>3,2000</u> 0,1152	<u>6,4</u> 0,23
61	1504-2001	Рубильник з заднім приєднанням кількість полюсів-1, Р16	шт	1	<u>255,08</u>	-	255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,05	<u>10776,06</u> 8003,95	<u>117,92</u> 34,71	539	400	<u>6</u> 2	<u>52,8000</u> 0,2263	<u>2,64</u> 0,01
63	290902-54 варіант 1	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	5	<u>238,72</u>	-	1194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,04	<u>11503,69</u> 8731,58	<u>117,92</u> 34,71	460	349	<u>5</u> 1	<u>57,6000</u> 0,2263	<u>2,3</u> 0,01
65	290902-223 варіант 1	Розетка незаглиблена для відкритої проводки	шт	4	<u>193,81</u>	-	775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>450,81</u> 298,63	<u>25,05</u> 9,75	451	299	<u>25</u> 10	<u>1,9700</u> 0,0587	<u>1,97</u> 0,06
67	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>14287,38</u>	-	14287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	<u>106,84</u> 104,22	-	1068	1042	-	0,8000	8
69	2405-1364 варіант 1	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	10	<u>200,08</u>	-	2001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	С1545-521 варіант 1	Штанга ізолююча оперативна 10 кВ	шт	1	<u>1285,20</u>	-	1285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий	шт	2	<u>1611,55</u>	-	3223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний	шт	4	<u>2337,67</u>	-	9351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& С126-1301-30	Кутник зовнішній К2	шт	1	<u>63,86</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КМ8-88-2	Влаштування проходу через стіну шин НН трансформаторного вводу <i>Плита прохідна азбестоцементна</i>	м2	0,0102	<u>3770,07</u> 2588,78	<u>237,52</u> 97,57	38	26	<u>2</u> 1	<u>17,6000</u> 0,5796	<u>0,18</u> 0,01
75	1517-1012 варіант 1	Плита азбоцементна	шт	4	<u>82,11</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків і полоси	1т	0,003	<u>117413,29</u> 2610,71	<u>1037,39</u> 163,91	352	8	<u>3</u> -	<u>19,2900</u> 1,1145	<u>0,06</u> -
77	КМ8-88-3	Бар'єр в камері <i>Конструкції металеві</i>	т	0,002	<u>107147,87</u> 12237,89	<u>4134,22</u> 1250,90	214	24	<u>8</u> 3	<u>83,2000</u> 7,4838	<u>0,17</u> 0,01
78	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	0,028	<u>22400,50</u> 9164,91	<u>67,97</u> 25,52	627	257	<u>2</u> 1	<u>61,3900</u> 0,1350	<u>1,72</u> -
79	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,006	<u>3238,72</u> 580,97	<u>71,18</u> 11,78	19	3	<u>-</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,02</u> -
80	КБ15-163-3	<i>Просте фарбування бруса колером олійним по дереву</i> Підставка ізолююча	100м2	0,0082	<u>12478,73</u> 4893,36	<u>1,86</u> 1,68	102	40	<u>-</u> -	<u>35,2700</u> 0,0111	<u>0,29</u> -
81	КБ10-54-2	<i>Улаштування настилу розрідженого з брусів</i>	100м2	0,0176	<u>57055,85</u> 4314,64	<u>306,25</u> 112,92	1004	76	<u>5</u> 2	<u>31,8800</u> 0,6058	<u>0,56</u> 0,01
82	КБ15-163-3	<i>Просте фарбування настилу колером олійним по дереву</i>	100м2	0,0176	<u>12478,73</u> 4893,36	<u>1,86</u> 1,68	220	86	<u>-</u> -	<u>35,2700</u> 0,0111	<u>0,62</u> -
83	& 15102-11050-1	Ізолятор опорний неармований СН-6	шт	8	<u>240,52</u> -	<u>-</u> -	1924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С112-293-1	Шип дерев'яний д.44 мм	м3	8	<u>8100,00</u> -	<u>-</u> -	64800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							1698043	115505	<u>30237</u> 11796		<u>783,43</u> 70,53
Разом устаткування, грн.							1109414				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							43568				
Всього устаткування, грн.							1152982				
Разом будівельні роботи, грн.							588629				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							442887				
всього заробітна плата, грн.							127301				
Загальновиробничі витрати, грн.							64888				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							102,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23359				
Всього будівельні роботи, грн.							653517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						1806499				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						956,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						150660				

Склав

КОШТОРИСНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-04
на облік електроенергії ТП
Трансформаторна підстанція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 127,026 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12211 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,898 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3259,59</u> 1565,92	<u>910,91</u> 294,38	3260	1566	<u>911</u> 294	<u>10,3300</u> 1,7582	<u>10,33</u> 1,76
2	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>274,78</u> 242,54	<u>11,31</u> 4,65	550	485	<u>23</u> 9	<u>1,6000</u> 0,0276	<u>3,2</u> 0,06
3	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	6	<u>631,75</u> 470,69	<u>67,86</u> 27,88	3791	2824	<u>407</u> 167	<u>3,2000</u> 0,1656	<u>19,2</u> 0,99
4	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів струму	1 шт	6	<u>760,27</u> 273,59	<u>49,25</u> 24,24	4562	1642	<u>296</u> 145	<u>1,8600</u> 0,1508	<u>11,16</u> 0,9
5	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,3	<u>3813,57</u> 3451,17	<u>33,93</u> 13,94	1144	1035	<u>10</u> 4	<u>25,5000</u> 0,0828	<u>7,65</u> 0,02
6	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,7	<u>18508,63</u> 10695,54	<u>620,50</u> 181,93	12956	7487	<u>434</u> 127	<u>74,4400</u> 1,0894	<u>52,11</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1517-2340-1 варіант 1	Шафа обліку електроенергії: шафа ЩМП-5-0 36У3-1шт, електролічильник трифазний 380/220В EPQS-122.08.07.44 LL-2шт, трансформатор струму ТОПН-0,66 500/5-6шт, оргскло товщ. 4мм -2,0 м2, колодка комутаційна КП-25-2шт, провід для вторинних кіл обліку ПВЗ січ. 2,5мм2-3м, кабель для вторинних кіл обліку ВВГнг пер. 3х2,5мм2-70м	шт	1	<u>24696,31</u> -	- -	24696	-	- -	- -	- -
8	& 1701-8023-5	Лічильник трифазний 380/220В, 5А EPQS-122.08.07.44.LL	шт	2	<u>25893,50</u> -	- -	51787	-	- -	- -	- -
9	& 1503-5004-3 варіант 2	Трансформатор струму ТОПН-0,66У3 500/5А кл.т. 0,5s	шт	6	<u>1232,01</u> -	- -	7392	-	- -	- -	- -
10	& С111-1877-1	Оргскло товщина 4 мм	м2	2	<u>1366,80</u> -	- -	2734	-	- -	- -	- -
11	& 15102-24034-1	Колодка монтажна КП 25	100шт	0,02	<u>482,75</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
12	С157-266	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,003	<u>16371,00</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
13	& 15093-35023-1-2Е варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,07	<u>44314,89</u> -	- -	3102	-	- -	- -	- -
14	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,03	<u>15448,82</u> 4137,98	<u>693,37</u> 185,55	463	124	<u>21</u> 6	<u>28,8000</u> 1,1140	<u>0,86</u> 0,03
		Разом прямі витрати по кошторису					116496	15163	<u>2102</u> 752		<u>104,51</u> 4,52
		Разом устаткування, грн.					59179				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2324				
		Всього устаткування, грн.					61503				
		Разом будівельні роботи, грн.					57317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40052				
		всього заробітна плата, грн.					15915				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8206				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2983				
		Всього будівельні роботи, грн.					65523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						127026				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						122,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						18898				

Склав

кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фридешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : КЛ-10 кВ

Кошторисна вартість об'єкта	1474,111 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,88283 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	141,496 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на електромонтажні роботи	1474,111	-	1474,111	0,88283	141,496	-
-	-	Всього:	1474,111	-	1474,111	0,88283	141,496	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[Підпис]
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Несух М.М.

Керівник

[Підпис]
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Попомарь С.О.

Склав

[Підпис]
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірив

[Підпис]
[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
Заробітна плата, тис. грн.									
04-02-01	електромонтажні роботи	<u>0.10789</u> 13,541	<u>0.31284</u> 45,009	<u>0.36752</u> 61,384	-	-	<u>0.78825</u> 119,934	<u>0.09458</u> 21,562	<u>0.88283</u> 141,496
-	Разом :	<u>0.10789</u> 13,541	<u>0.31284</u> 45,009	<u>0.36752</u> 61,384	-	-	<u>0.78825</u> 119,934	<u>0.09458</u> 21,562	<u>0.88283</u> 141,496

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на електромонтажні роботи
КЛ-10 кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1474,111 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,88283 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 141,496 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,234	<u>58282,84</u> 2748,00	<u>55534,84</u> 21460,25	13638	643	<u>12995</u> 5022	<u>23,1625</u> 137,5725	<u>5,42</u> 32,19
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,11	<u>36442,56</u> 36442,56	- -	4009	4009	- -	314,1600 -	34,56 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,175	<u>9175,03</u> -	<u>9175,03</u> 2875,22	1606	-	<u>1606</u> 503	- 17,6730	- 3,09
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,75	<u>4158,15</u> 2391,94	<u>1766,21</u> 735,27	7277	4186	<u>3091</u> 1287	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>32,13</u> 8,96
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	6,85	<u>10446,07</u> 1379,33	<u>9066,74</u> 3775,40	71556	9448	<u>62108</u> 25861	<u>9,6000</u> 22,3686	<u>65,76</u> 153,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	180,5	1489,50	-	268855	-	-	-	-
7	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,065	28653,54	-	1862	1862	-	222,0000	14,43
8 & C113-2128-2	Труба двостінна гофрована 160/137	м	65	195,99	-	12739	-	-	-	-	-
9	ЛВ1-2-2	Встановлення лотків залізобетонних	100 м	0,15	134398,44	-	20160	2170	-	109,6600	16,45
10	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,65	7536,14	1922,80	4898	2839	1250	30,4000	19,76
11	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	6,25	7531,28	2072,42	47071	17242	12953	19,2000	120
12	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,15	6719,90	1042,27	1008	552	156	25,6000	3,84
13	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг+ по опорах	100 м	0,3	10203,34	1968,04	3061	1379	590	32,0000	9,6
14 & C151-423-2	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами з двома шарами пластмасових стрічок, на напругу 10000 В, марка ААлБ, число жил та переріз 3х50 мм ²	1000м	0,735	1050155,48	-	771864	-	-	-	-	-
15 & C119-315-1	Лоток залізобетонний	м	15	1199,31	-	17990	-	-	-	-	-
16	КМ10-898-14	Захист кабелю по опорі сталевим кутником	м	6	322,48	58,59	1935	266	352	0,3400	2,04
17	КМ8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	6,9	9094,12	7714,79	62749	9517	53232	9,6000	66,24
18	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	5,111	12758,77	-	65210	-	-	-	-
19	КМ8-741-1	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 10 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм ²	шт	2	3263,06	-	6526	3766	-	12,8000	25,6
20 & 2405-1476-29-1	Муфта кінцева термоусаджуюча 10кВ 10КНТпН-7	шт	2	1481,74	-	2963	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	1	<u>26674,23</u> 671,20	<u>1583,48</u> 513,36	26674	671	<u>1583</u> 513	<u>4.9000</u> 3,0222	<u>4.9</u> 3,02
		Разом прямі витрати по кошторису					1413651	58550	<u>149916</u> 61384		<u>420,73</u> 367,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1413651 1205185 119934 60460 94,58 21562 1474111				
		Всього по кошторису					1474111				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					882,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					141496				

Склав

КОШТОРИСНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : КЛ-0,4 кВ

Кошторисна вартість об'єкта	528,251 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43705 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,951 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-03-01	на електромонтажні роботи	528,251	-	528,251	0,43705	68,951	-
		Всього:	528,251	-	528,251	0,43705	68,951	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Підпис, (ініціали, прізвище)

Несух М.М.

Керівник

Підпис, (ініціали, прізвище)

Полюшко С.О.

Склав

Підпис, (ініціали, прізвище)

Д.В.Станішевська

Перевірив



Підпис, (ініціали, прізвище)

М.М.Несух

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісцькість, тис. люд.год.							
Заробітна плата, тис. грн.									
04-03-01	електромонтажні роботи	<u>0,07469</u> 9,452	<u>0,17232</u> 24,829	<u>0,14322</u> 23,995	-	-	<u>0,39023</u> 58,276	<u>0,04682</u> 10,675	<u>0,43705</u> 68,951
-	Разом :	<u>0,07469</u> 9,452	<u>0,17232</u> 24,829	<u>0,14322</u> 23,995	-	-	<u>0,39023</u> 58,276	<u>0,04682</u> 10,675	<u>0,43705</u> 68,951

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01
на електромонтажні роботи
КЛ-0,4 кВ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 528,251 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43705 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 68,951 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,094	<u>58282,84</u> 2748,00	<u>55534,84</u> 21460,25	5479	258	<u>5221</u> 2017	<u>23,1625</u> 137,5725	<u>2,18</u> 12,93
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	<u>36442,56</u> 36442,56	- -	1458	1458	- -	314,1600 -	12,57 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,058	<u>9175,03</u> -	<u>9175,03</u> 2875,22	532	-	<u>532</u> 167	- 17,6730	- 1,03
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,25	<u>10446,07</u> 1379,33	<u>9066,74</u> 3775,40	13058	1724	<u>11334</u> 4719	<u>9,6000</u> 22,3686	<u>12</u> 27,96
5	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	3,25	<u>3064,45</u> 459,78	<u>2604,67</u> 1084,59	9959	1494	<u>8465</u> 3525	<u>3,2000</u> 6,4260	<u>10,4</u> 20,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	40	<u>1489,50</u>	-	59580	-	-	-	-
7	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,27	<u>28653,54</u>	-	7736	7736	-	222,0000	59,94
8 &	C113-2128-3	Труба двостінна гофрована 110/94	м	50	<u>103,96</u>	-	5198	-	-	-	-
9 &	C113-2128-2	Труба двостінна гофрована 160/137	м	220	<u>195,99</u>	-	43118	-	-	-	-
10	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>4052,11</u>	<u>633,39</u>	2026	1149	<u>317</u>	<u>16,0000</u>	8
					2298,88	260,19			130	1,5456	0,77
11	KM8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	2,4	<u>7536,14</u>	<u>1922,80</u>	18087	10483	<u>4615</u>	<u>30,4000</u>	<u>72,96</u>
					4367,87	789,85			1896	4,6920	11,26
12	KM8-145-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по підлозі ЗТП без кріплення, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,6	<u>5146,91</u>	<u>1922,80</u>	8235	2943	<u>3076</u>	<u>12,8000</u>	<u>20,48</u>
					1839,10	789,85			1264	4,6920	7,51
13 &	C151-539-2	Кабель силовий з алюмінієвими жилами в алюмінієвій оболонці, марка АВБ6Шв-1, число жил та переріз 4x120 мм2	1000м	0,4	<u>662755,12</u>	-	265102	-	-	-	-
14 &	C151-548-31	Кабель силовий алюмінієвими жилами, марка АВБ6ШВ число жил та переріз 4x10 мм2	1000м	0,05	<u>111117,24</u>	-	5556	-	-	-	-
15	KM8-158-16	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	8	<u>492,46</u>	-	3940	2130	-	1,8100	14,48
					266,23	-			-	-	-
16	KM8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	4	<u>431,48</u>	-	1726	941	-	1,6000	6,4
					235,34	-			-	-	-
17	KM8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	1,25	<u>9094,12</u>	<u>7714,79</u>	11368	1724	<u>9644</u>	<u>9,6000</u>	<u>12</u>
					1379,33	3212,44			4016	19,0332	23,79
18	KM8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	3,25	<u>5316,05</u>	<u>4626,39</u>	17277	2241	<u>15036</u>	<u>4,8000</u>	<u>15,6</u>
					689,66	1926,43			6261	11,4138	37,09
19	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,5	<u>12758,77</u>	-	19138	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					498573	34281	<u>58240</u>		<u>247,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					498573		23995		143,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					406052				
		всього заробітна плата, грн.					58276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29678 46,82 10675 528251				
		----- Всього по кошторису					528251				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					437,05 68951				

Склав

КОШТОРИСНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-04

на будівництво : Зовнішні електричні мережі

Кошторисна вартість об'єкта	157,651 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20924 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,879 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-04-01	на прокладення кабеля живлення від дизельгенератора	157,651	-	157,651	0,20924	32,879	-
-	-	Всього:	157,651	-	157,651	0,20924	32,879	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив



Несух М.М.

Покиморко С.О

Д.В.Станішевська

М.М.Несух

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
Заробітна плата, тис. грн.									
04-04-01	прокладення кабеля живлення від дизельгенератора	<u>0.03596</u> 4,523	<u>0.08336</u> 11,977	<u>0.06751</u> 11,268	-	-	<u>0.18683</u> 27,768	<u>0.02241</u> 5,111	<u>0.20924</u> 32,879
-	Разом :	<u>0.03596</u> 4,523	<u>0.08336</u> 11,977	<u>0.06751</u> 11,268	-	-	<u>0.18683</u> 27,768	<u>0.02241</u> 5,111	<u>0.20924</u> 32,879

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-04-01
на прокладення кабеля живлення від дизельгенератора
Зовнішні електричні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 157,651 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20924 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,879 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,0635	<u>58282,84</u> 2748,00	<u>55534,84</u> 21460,25	3701	174	<u>3527</u> 1363	<u>23,1625</u> 137,5725	<u>1,47</u> 8,74
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка dna і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,025	<u>36442,56</u> 36442,56	- -	911	911	- -	314,1600 -	7,85 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,066	<u>9175,03</u> -	<u>9175,03</u> 2875,22	606	-	<u>606</u> 190	- 17,6730	- 1,17
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,2	<u>10586,64</u> 1379,33	<u>9207,31</u> 3761,58	12704	1655	<u>11049</u> 4514	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>11,52</u> 26,75
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	16,6	<u>1489,50</u> -	- -	24726	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,12	<u>28653,54</u> 28653,54	-	3438	3438	-	222,0000	26,64
7	& С113-2128-3	Труба двостінна гофрована 110/94	м	130	<u>103,96</u> -	-	13515	-	-	-	-
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,3	<u>4099,64</u> 2298,88	<u>644,16</u> 259,13	5330	2989	<u>837</u> 337	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>20,8</u> 2
9	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,3	<u>7605,58</u> 4367,87	<u>1955,49</u> 786,64	9887	5678	<u>2542</u> 1023	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>39,52</u> 6,08
10	& 15093-35093-13-5-3	Кабель КВВГнг 7.2,5мм2	1000м	0,13	<u>138807,84</u> -	-	18045	-	-	-	-
11	& 15093-35093-13-5-2	П'ятижильний кабель АВВГнг 5.50мм2	1000м	0,13	<u>204091,01</u> -	-	26532	-	-	-	-
12	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	10	<u>26,52</u> -	-	265	-	-	-	-
13	КМ8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	1,2	<u>9213,73</u> 1379,33	<u>7834,40</u> 3200,69	11056	1655	<u>9401</u> 3841	<u>9,6000</u> 18,9710	<u>11,52</u> 22,77
14	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1	<u>12758,77</u> -	-	12759	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					143475	16500	<u>27962</u> 11268		<u>119,32</u> 67,51
		Разом будівельні роботи, грн.					143475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99013				
		всього заробітна плата, грн.					27768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5111				
		Всього будівельні роботи, грн.					157651				

		Всього по кошторису					157651				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					209,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						32879				

Склав

кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Котельня

Кошторисна вартість об'єкта 2262,280 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,80768 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 623,463 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на загальнобудівельні роботи	1218,157	-	1218,157	2,22726	345,228	-
2	06-01-02	на внутрішні сантехнічні роботи	829,438	-	829,438	1,23892	224,226	-
3	06-01-03	на електроосвітлення	131,689	-	131,689	0,17092	26,215	-
4	06-01-04	на пожежну сигналізацію	72,558	10,438	82,996	0,17058	27,794	-
-	-	Всього:	2251,842	10,438	2262,28	3,80768	623,463	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


Підпис (ініціали, прізвище)

Несух М.М.

Керівник


Підпис (ініціали, прізвище)

Пономарь С.О.

Склав


Підпис (ініціали, прізвище)

Д.В.Станішевська

Перевірів


Підпис (ініціали, прізвище)


М.М.Несух



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>1,96615</u> 287,244	-	<u>0,02245</u> 3,592	-	-	<u>1,98860</u> 290,836	<u>0,23866</u> 54,392	<u>2,22726</u> 345,228
06-01-02	внутрішні сантехнічні роботи	<u>0,43445</u> 62,316	-	<u>0,01973</u> 2,945	-	<u>0,65200</u> 128,705	<u>1,10618</u> 193,966	<u>0,13274</u> 30,26	<u>1,23892</u> 224,226
06-01-03	електроосвітлення	-	0,14829	0,00434	-	-	0,15263	0,01829	0,17092
06-01-04	пожежну сигналізацію	-	21,326	0,713	-	-	22,039	4,176	26,215
-		-	0,10329	0,00109	-	0,04790	0,15228	0,01830	0,17058
-		-	13,999	0,174	-	9,456	23,629	4,165	27,794
-	Разом :	<u>2,40060</u> 349,56	<u>0,25158</u> 35,325	<u>0,04761</u> 7,424	-	<u>0,69990</u> 138,161	<u>3,39969</u> 530,47	<u>0,40799</u> 92,993	<u>3,80768</u> 623,463

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на загальнобудівельні роботи
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1218,157 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,22726 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 345,228 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Фундаменти											
		Прямки - 2 шт									
1	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,034	<u>106396,91</u>	<u>309,63</u>	3617	1090	<u>11</u>	<u>231,0000</u>	<u>7,85</u>
					32048,94	116,27			4	0,6150	0,02
2	КБ34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,272	<u>35585,24</u>	<u>2706,59</u>	9679	1838	<u>736</u>	<u>48,7000</u>	<u>13,25</u>
					6756,64	748,58			204	5,7064	1,55
3	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	1т	0,044	<u>117413,29</u>	<u>1037,39</u>	5166	115	<u>46</u>	<u>19,2900</u>	<u>0,85</u>
					2610,71	163,91			7	1,1145	0,05
4	КБ7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок	1т	0,00896	<u>95712,34</u>	<u>8084,83</u>	858	345	<u>72</u>	<u>246,5000</u>	<u>2,21</u>
					38451,54	1967,93			18	13,3798	0,12
5	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	1т	0,03392	<u>132249,95</u>	<u>4819,85</u>	4486	328	<u>163</u>	<u>61,9200</u>	<u>2,1</u>
					9658,90	1415,27			48	9,6221	0,33
6	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,048	<u>2727,65</u>	<u>96,57</u>	131	37	<u>5</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,23</u>
		Влаштування накривок примків			777,66	10,52			1	0,0720	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,16	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	5705	4046	<u>1219</u> 109	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>28,16</u> 0,67	
8	С111-1088 варіант 2	Кутик 75*75*5 мм	т	0,1696	<u>43079,66</u> -	- -	7306	-	- -	- -	- -	
9	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0828	<u>2727,65</u> 777,66	<u>96,57</u> 10,52	226	64	<u>8</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,4</u> 0,01	
10	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0828	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	1713	1221	- -	106,2600 0,0111	8,8 -	
11	КБ6-11-10	Установлення деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,16	<u>5611,08</u> 3220,16	<u>1812,46</u> 680,59	898	515	<u>290</u> 109	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>3,71</u> 0,58	
12	КБ9-35-1	Монтаж накриття приямку просічно витяжним листом	1т	0,112	<u>21495,55</u> 18731,06	<u>461,55</u> 189,07	2408	2098	<u>52</u> 21	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>15,5</u> 0,14	
13	С111-1066 варіант 1	Просічно-витяжний прокат, товщина 4 мм	т	0,112	<u>86256,07</u> -	- -	9661	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 1							51854	11697	<u>2602</u> 522		<u>83,06</u> 3,47	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							51854					

Всього по розділу 1							58272					
Розділ 2. Стіни												
14	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,5	<u>7467,03</u> 1123,24	<u>192,30</u> 100,91	33602	5055	<u>865</u> 454	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>36,9</u> 2,75	
15	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,88	<u>7528,59</u> 1172,04	<u>192,30</u> 100,91	6625	1031	<u>169</u> 89	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>7,62</u> 0,54	
16	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій + ВрІ	1 т	0,06464	<u>72904,72</u> 8841,90	<u>196,57</u> 103,15	4713	572	<u>13</u> 7	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>4,12</u> 0,04	
Разом прямі витрати по розділу 2							44940	6658	<u>1047</u> 550		<u>48,64</u> 3,33	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							44940					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37235 7208 3823 6,24 1422 48763				
		Всього по розділу 2					48763				
17	КБ8-6-3	Розділ 3. Перегородки Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,07	<u>112723,44</u> 30217,59	<u>1824,70</u> 957,50	7891	2115	<u>128</u> 67	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>14,89</u> 0,41
		Разом прями витрати по розділу 3					7891	2115	<u>128</u> 67		<u>14,89</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7891 5648 2182 1139 1,84 418 9030				
		Всього по розділу 3					9030				
18	КБ10-36-1	Розділ 4. Покрівля Установлення каркаса з брусів //під планки//	1 м3	0,394	<u>22269,56</u> 9164,91	<u>67,97</u> 25,52	8774	3611	<u>27</u> 10	<u>61,3900</u> 0,1350	<u>24,19</u> 0,05
19	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,2783	<u>17546,19</u> 17301,18	<u>245,01</u> 94,17	4883	4815	<u>68</u> 26	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>36,96</u> 0,15
20	& С111-1795СП варіант 1	Спецпланка (профіль гнугий фарбований товщ. 0,5 мм)	м2	29,22	<u>455,23</u> -	- -	13302	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C111-1850-82 варіант 1	Самонаріз даховий 4,8*35 мм _____ Піддашки _____	шт	250	<u>2,19</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
22	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,04575	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	1631	1157	<u>349</u> 31	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>8,05</u> 0,19
23	C111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,0485	<u>43079,66</u> -	- -	2089	-	- -	- -	- -
24	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,03	<u>2727,65</u> 777,66	<u>96,57</u> 10,52	82	23	<u>3</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,14</u> -
25	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,03	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	621	442	- -	106,2600 0,0111	3,19 -
26	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,04575	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	552	182	<u>108</u> 42	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>1,27</u> 0,24
27	КБ10-14-3	Підшивання стелі плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм	100м2	0,056	<u>43005,76</u> 13987,22	- -	2408	783	- -	106,0200 -	5,94 -
28	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі _____ Піддашок №1 _____	100м2	0,056	<u>54579,65</u> 17301,18	<u>245,01</u> 94,17	3056	969	<u>14</u> 5	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>7,44</u> 0,03
29	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,405	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	14440	10242	<u>3085</u> 276	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>71,28</u> 1,69
30	C111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,4293	<u>43079,66</u> -	- -	18494	-	- -	- -	- -
31	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	<u>2727,65</u> 777,66	<u>96,57</u> 10,52	273	78	<u>10</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,48</u> 0,01
32	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	2069	1474	- -	106,2600 0,0111	10,63 -
33	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,405	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	4886	1611	<u>956</u> 374	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>11,21</u> 2,13
34	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі _____ Піддашок №2 _____	100м2	0,08	<u>54579,65</u> 17301,18	<u>245,01</u> 94,17	4366	1384	<u>20</u> 8	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>10,62</u> 0,04
35	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,31	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	11053	7839	<u>2362</u> 211	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>54,56</u> 1,29
36	C111-1088 варіант 1	Кутик 50*50*4 мм	т	0,3286	<u>43079,66</u> -	- -	14156	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,09	<u>2727,65</u> 777,66	<u>96,57</u> 10,52	245	70	<u>9</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,43</u> 0,01
38	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,09	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	1862	1327	- -	106,2600 0,0111	9,56 -
39	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	0,31	<u>12065,29</u> 3977,06	<u>2361,48</u> 923,51	3740	1233	<u>732</u> 286	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>8,58</u> 1,63
40	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,07	<u>54579,65</u> 17301,18	<u>245,01</u> 94,17	3821	1211	<u>17</u> 7	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>9,3</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 4							117351	38451	<u>7760</u> 1278		<u>273,83</u> 7,5
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							117351			71140 39729 20860 33,77 7694	138211
Всього по розділу 4							138211				
Розділ 5. Прорізи											
41	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,06	<u>37797,95</u> 4213,91	<u>201,63</u> 151,00	2268	253	<u>12</u> 9	<u>31,5200</u> 0,9680	<u>1,89</u> 0,06
42	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,03	<u>16761,37</u> 3649,74	<u>151,22</u> 113,25	503	109	<u>5</u> 3	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>0,82</u> 0,02
43	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,042	<u>21696,96</u> 14096,44	<u>7476,38</u> 2807,44	911	592	<u>314</u> 118	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>4,12</u> 0,62
44 & С126-199-12		Блоки дверні з металопластику	м2	4,2	<u>7567,01</u> -	<u>-</u> -	31781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							35463	954	<u>331</u> 130		<u>6,83</u> 0,7
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							35463			34178 1084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					563 0,9 206 36026				
		----- Всього по розділу 5					36026				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє									
45	КБ15-55-4	Підготовка поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит	100м2	0,994	<u>9780,33</u> 7232,42	<u>18,62</u> 16,83	9722	7189	<u>19</u> 17	<u>49.1700</u> 0,1110	<u>48.87</u> 0,11
46	КБ10-57-3	Грунтування поверхні	100м2	0,994	<u>873,26</u> 851,61	<u>21,65</u> 5,79	868	847	<u>21</u> 6	<u>6.3700</u> 0,0402	<u>6.33</u> 0,04
47	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,91	<u>47,79</u> -	<u>-</u> -	713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,994	<u>16663,82</u> 3525,38	<u>1,86</u> 1,68	16564	3504	<u>2</u> 2	<u>25.4100</u> 0,0111	<u>25.26</u> 0,01
49	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення гіпсовою штукатуркою по каменю і бетону стін	100м2	0,314	<u>45062,23</u> 16535,86	<u>380,83</u> 336,87	14150	5192	<u>120</u> 106	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>35,3</u> 0,83
50	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків гіпсовою штукатуркою по каменю і бетону	100м2	0,148	<u>67526,36</u> 40679,07	<u>359,29</u> 324,74	9994	6021	<u>53</u> 48	<u>260.7800</u> 2,1423	<u>38,6</u> 0,32
51	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	2,362	<u>13712,93</u> 8748,94	<u>3,72</u> 3,37	32390	20665	<u>9</u> 8	<u>63.0600</u> 0,0222	<u>148.95</u> 0,05
52	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,362	<u>19755,55</u> 5287,38	<u>1,86</u> 1,68	46663	12489	<u>4</u> 4	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>90.02</u> 0,03
53	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,354	<u>144566,39</u> 33318,32	<u>63,29</u> 57,21	51177	11795	<u>22</u> 20	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>83.04</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 6					182241	67702	<u>250</u> 211		<u>476.37</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182241 114289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67913 35537 57,35 13071 217778					

		Всього по розділу 6					217778					
		Розділ 7. Підлоги										
54	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної мастикою в один шар товщиною 2 мм + церезіт СР65	100м2	0,031	<u>15743,98</u> 4662,75	<u>13,03</u> 11,78	488	145	- -	31,7000 0,0777	0,98 -	
55	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1	<u>134188,45</u> 22101,42	<u>67,02</u> 60,57	13419	2210	7 6	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>15,56</u> 0,04	
56	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,52	<u>2080,52</u> 1227,23	<u>1,86</u> 1,68	1082	638	1 1	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>4,49</u> 0,01	
57	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,917	<u>22014,57</u> 7525,29	<u>260,62</u> 235,56	20187	6901	239 216	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>52,31</u> 1,43	
58	КБ11-15-2 К=14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (к=14, додавати до товщ. 100мм)	100м2	0,917	<u>36774,29</u> 3029,11	<u>625,50</u> 565,35	33722	2778	574 518	<u>22,9600</u> 3,7296	<u>21,05</u> 3,42	

		Разом прямі витрати по розділу 7					68898	12672	821 741		<u>94,39</u> 4,9	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68898 55405 13413 7221 11,92 2716 76119					

		Всього по розділу 7					76119					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Опорядження зовнішнє									
59	XB1-1-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	1,71	<u>98730,43</u> 56329,08	- -	168829	96323	- -	355,8600	608,52
60	& C126-1301-6	Профілі цокольні	м	44,1	<u>123,30</u> -	- -	5438	-	- -	- -	- -
61	& C111-150-1 варіант 1	Дюбель розпірний 8*80 мм	шт	126	<u>3,73</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -
62	& C126-1301-6 варіант 1	Кутник фасадний зовнішній з сіткою	м	63	<u>17,51</u> -	- -	1103	-	- -	- -	- -
63	& C126-1301-6 варіант 2	Кутник фасадний внутрішній з сіткою	м	10,5	<u>30,93</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
64	& C126-1301-6 варіант 3	Профіль примикання до вікон та дверей	м	52,5	<u>22,55</u> -	- -	1184	-	- -	- -	- -
65	& C114-25-У-6	Плити мінераловатні фасадні, товщина 100 мм	м2	188,1	<u>863,58</u> -	- -	162439	-	- -	- -	- -
66	& C111-1394-4	Дюбелі фасадні 160 мм	шт	1382	<u>9,25</u> -	- -	12784	-	- -	- -	- -
67	C111-2012-2 варіант 1	Штукатурка декоративна "камінцева" СТ-174/1.5, силікон-силікатна (кольорова)	кг	598,5	<u>83,66</u> -	- -	50071	-	- -	- -	- -
68	KB15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси	100 м2	0,08	<u>202313,03</u> 76118,50	- -	16185	6089	- -	480,8800	38,47
69	KB8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт Цоколь	100м2 вп	2,138	<u>14304,10</u> 5992,26	- -	30582	12811	- -	45,4200	97,11
70	KB26-35-1	Теплоізоляція виробами з екструд. полістиролу 80 мм цоколю	1 м3	3,52	<u>8704,21</u> 4339,86	- -	30639	15276	- -	29,0700	102,33
71	KB10-36-1	Установлення каркаса з брусів (трудовитрати на улаштування дерев'яного каркасу)	1 м3	-0,176	<u>9164,91</u> 9164,91	- -	-1613	-1613	- -	61,3900	-10,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,25	<u>17063,75</u> 6270,30	<u>124,16</u> 109,87	4266	1568	<u>31</u> 27	<u>46.3300</u> 0,8564	<u>11,58</u> 0,21
73	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,25	<u>43482,21</u> 3997,33	<u>13,70</u> 5,87	10871	999	<u>3</u> 1	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>7,48</u> 0,01
74	& С111-1784-4-1Ж	Скловітка	м2	27,5	<u>54,77</u> -	-	1506	-	-	-	-
75	КБ8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	0,25	<u>16088,02</u> 16070,25	-	4022	4018	-	<u>115,8300</u> -	<u>28,96</u> -
76	& С111-1896-10	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR-65	кг	100	<u>36,61</u> -	-	3661	-	-	-	-
77	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	0,054	<u>190219,52</u> 59558,23	<u>104,91</u> 77,53	10272	3216	<u>6</u> 4	<u>414,5200</u> 0,5135	<u>22,38</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 8							513034	138687	<u>40</u> 32		<u>906,03</u> 0,25
Разом будівельні роботи, грн.							513034				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							374307				
всього заробітна плата, грн.							138719				
Загальновиробничі витрати, грн.							69707				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							108,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24789				
Всього будівельні роботи, грн.							582741				
Всього по розділу 8							582741				
Розділ 9. Димова труба											
Разом прямі витрати по розділу 9							-	-	-	-	-
Всього по розділу 9							-				
Розділ 10. Різні роботи											
78	КБ6-1-15	Улаштування плит бетонних плоских пандусів	100м3	0,015	<u>474247,28</u> 19035,57	<u>8145,76</u> 4096,39	7114	286	<u>122</u> 61	<u>140,6500</u> 24,8458	<u>2,11</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	40	<u>989,37</u> 200,54	- -	39575	8022	- -	1,5000	60
		Разом прями витрати по розділу 10					46689	8308	<u>122</u> 61		<u>62,11</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					46689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38259				
		всього заробітна плата, грн.					8369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4528				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1709				
		Всього будівельні роботи, грн.					51217				

		Всього по розділу 10					51217				
		Разом прями витрати по кошторису					1068361	287244	<u>13101</u> 3592		<u>1966,15</u> 22,45
		Разом будівельні роботи, грн.					1068361				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					768016				
		всього заробітна плата, грн.					290836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149796				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					238,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54392				
		Всього будівельні роботи, грн.					1218157				

		Всього по кошторису					1218157				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2227,26				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						345228				

Склав

кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірів

ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на внутрішні сантехнічні роботи
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 829,438 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,23892 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 224,226 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Тепломеханічна частина											
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	3	<u>4278,36</u> 3028,29	<u>215,75</u> 76,67	12835	9085	<u>647</u> 230	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>63,96</u> 1,5
2	& С1630-1162-23 варіант 2	Самовсмоктуючий насос DAB JETINOX 102 М	шт	2	<u>9399,29</u> -	-	18799	-	-	-	-
3	С130-10 варіант 1	Бак на безбашенку 24 л	шт	2	<u>2326,02</u> -	-	4652	-	-	-	-
4	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	1 бак	1	<u>10640,17</u> 845,14	<u>101,00</u> 43,70	10640	845	<u>101</u> 44	<u>5,9500</u> 0,2836	<u>5,95</u> 0,28
5	& С1630-19-40 варіант 2	Бак для підживлення 300л	шт	1	<u>20377,92</u> -	-	20378	-	-	-	-
6	КБ18-10-14	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 3 м3	1 бак	1	<u>30307,28</u> 3662,30	<u>437,68</u> 188,01	30307	3662	<u>438</u> 188	<u>27,0600</u> 1,2173	<u>27,06</u> 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1630-19-40 варіант 1	Теплоаккумулятор ТА0-3000.180	шт	1	<u>86849,28</u> -	- -	86849	-	- -	- -	- -
8	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10 баків	0,1	<u>36669,44</u> 29742,32	<u>4799,09</u> 2063,62	3667	2974	<u>480</u> 206	<u>219,7600</u> 13,3220	<u>21,98</u> 1,33
9	& С1630-19-40 варіант 3	Ємність вертикальна	шт	1	<u>49566,65</u> -	- -	49567	-	- -	- -	- -
10	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	8	<u>73,28</u> 73,28	- -	586	586	- -	<u>0,5100</u> -	<u>4,08</u> -
11	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 шт	0,1	<u>14878,44</u> 1767,26	<u>908,81</u> 301,69	1488	177	<u>91</u> 30	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
12	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10 шт	0,1	<u>52167,89</u> 3796,73	<u>2484,37</u> 881,74	5217	380	<u>248</u> 88	<u>26,7300</u> 5,8719	<u>2,67</u> 0,59
13	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	2	<u>64,32</u> 54,57	- -	129	109	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,72</u> -
14	& С1630-1161-3 варіант 1	Манометр технічний	шт	2	<u>561,41</u> -	- -	1123	-	- -	- -	- -
15	& С1630-87-19	Кран трьохходовий муфтовий для манометра Д 15 мм	шт	2	<u>559,69</u> -	- -	1119	-	- -	- -	- -
16	& С1630-127-14 варіант 1	Штуцер для манометра	шт	2	<u>229,45</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
17	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,22	<u>45683,56</u> 8129,66	<u>767,14</u> 263,17	10050	1789	<u>169</u> 58	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>12,16</u> 0,38
18	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,21	<u>162970,01</u> 17750,58	<u>4699,22</u> 1348,77	34224	3728	<u>987</u> 283	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>24,97</u> 1,9
19	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,22	<u>1495,76</u> 1461,93	<u>33,83</u> 2,09	329	322	<u>7</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>1,81</u> -
20	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,21	<u>1495,76</u> 1461,93	<u>33,83</u> 2,09	314	307	<u>7</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>1,73</u> -
21	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>57,02</u> -	- -	285	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ15-171-4	Олійне фарбування фарбою по металу грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0666	<u>24225,08</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	1613	982	-	106,2600 0,0111	7,08 -
23	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 80 мм	1 шт	6	<u>623,71</u> 367,56	<u>136,47</u> 34,45	3742	2205	<u>819</u> 207	<u>2,3900</u> 0,2342	<u>14,34</u> 1,41
24	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 100 мм	1 шт	2	<u>663,80</u> 367,56	<u>136,47</u> 34,45	1328	735	<u>273</u> 69	<u>2,3900</u> 0,2342	<u>4,78</u> 0,47
25	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	12	<u>1379,62</u> -	- -	16555	-	- -	- -	- -
26	С130-969 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>1482,25</u> -	- -	5929	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							322184	27886	<u>4267</u> 1403		<u>194,52</u> 9,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							322184				290031 29289 15229 24,46 5577 337413
Всього по розділу 1							337413				
Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи											
27	КП7-4-1	Котел водогрійний, що працює на твердому паливі з топкою механічною, напівмеханічна теплопродуктивність до 1 Гкал/год	котел	2	<u>64352,40</u> 64352,40	- -	128705	128705	- -	326,0000 -	652 -
Разом прямі витрати по розділу 2							128705	128705	-		652
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							128705				128705 56892 78,24 17834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					185597				
		Всього по розділу 2					185597				
		Розділ 3. Вентиляція									
28	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,2	<u>143758,00</u> 32045,49	<u>662,43</u> 269,89	28752	6409	<u>132</u> 54	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>47,94</u> 0,37
29	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	1 зонт	1	<u>3412,15</u> 116,52	<u>14,47</u> 4,18	3412	117	<u>14</u> 4	<u>0,8300</u> 0,0284	<u>0,83</u> 0,03
30	КБ20-19-8	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	1 зонт	2	<u>6752,15</u> 699,71	<u>106,92</u> 38,17	13504	1399	<u>214</u> 76	<u>5,1700</u> 0,2595	<u>10,34</u> 0,52
31	& С1630-112-3 варіант 1	Шибер 250х350	шт	2	<u>944,65</u> -	<u>-</u> -	1889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>319,47</u> 249,30	<u>36,11</u> 10,88	1278	997	<u>144</u> 44	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
33	& С130-596-8-1	Решітки вентиляційні регульовані 200х200	шт	2	<u>770,00</u> -	<u>-</u> -	1540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С130-595-8-1	Решітка зовнішня 325х325	шт	2	<u>1185,25</u> -	<u>-</u> -	2371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	4	<u>456,02</u> 323,27	<u>55,35</u> 18,89	1824	1293	<u>221</u> 76	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>9,44</u> 0,52
36	& С130-595-31	Решітка зовнішня 530х530	шт	2	<u>2465,76</u> -	<u>-</u> -	4932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С130-595-2	Решітка зовнішня 630х630	шт	2	<u>2504,85</u> -	<u>-</u> -	5010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>57,02</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ15-171-4	Олійне фарбування фарбою по металу ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,00435	<u>25157,12</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	109	64	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>0,46</u> -
40	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними	10 м2	2	<u>1957,82</u> 1166,68	<u>570,94</u> 244,54	3916	2333	<u>1142</u> 489	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>16,24</u> 3,33
41	С114-15-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 60 мм	м3	1,4	<u>5205,52</u> -	<u>-</u> -	7288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	2,5	<u>5725,45</u> 5332,64	<u>392,81</u> 168,24	14314	13332	<u>982</u> 421	<u>35,7200</u> 1,1438	<u>89,3</u> 2,86
43	С111-1801	Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,0 мм	т	0,195	<u>104669,66</u> -	- -	20411	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							111405	25944	<u>2849</u> 1164		<u>181,83</u> 7,93
Разом будівельні роботи, грн.							111405				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							82612				
всього заробітна плата, грн.							27108				
Загальновиробничі витрати, грн.							14143				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5189				
Всього будівельні роботи, грн.							125548				

Всього по розділу 3							125548				
Розділ 4. Газоходи											
44	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>34095,13</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	341	71	<u>7</u> 3	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>0,49</u> 0,02
45	& С130-465-1-23 варіант 1	Кран кульовий діам.15 мм	шт	1	<u>286,82</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							628	71	<u>7</u> 3		<u>0,49</u> 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							628				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							550				
всього заробітна плата, грн.							74				
Загальновиробничі витрати, грн.							38				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14				
Всього будівельні роботи, грн.							666				

Всього по розділу 4							666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Димова труба									
46	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>34095,13</u> 7084,38	<u>712,91</u> 251,83	341	71	<u>7</u> 3	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>0,49</u> 0,02
47	& С130-465-1-23 варіант 1	Кран кульовий діам.15 мм	шт	1	<u>286,82</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 5					628	71	<u>7</u> 3		<u>0,49</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					628 550 74 38 0,06 14 666				
		----- Всього по розділу 5					666				
		Розділ 6. Водопостачання									
48	КБ16-26-2	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>1105,43</u> 287,36	<u>79,27</u> 22,96	1105	287	<u>79</u> 23	<u>2,0000</u> 0,1561	<u>2</u> 0,16
49	& С1630-1450-3-ЛП варіант 1	Лічильник холодної води DN-50 мм	шт	1	<u>20342,49</u> -	- -	20342	-	- -	- -	- -
50	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	0,1	<u>20123,10</u> 2119,24	<u>1281,53</u> 434,42	2012	212	<u>128</u> 43	<u>14,9200</u> 2,9403	<u>1,49</u> 0,29
51	& С1630-576-3	Клапан зворотній д.50 мм	шт	1	<u>1141,47</u> -	- -	1141	-	- -	- -	- -
52	& С1630-87-25	Кран кульовий Д 25 мм з заглушкою	шт	1	<u>365,52</u> -	- -	366	-	- -	- -	- -
53	& С1630-87-12	Кран кульовий фланцевий Д 50 мм	шт	3	<u>6973,22</u> -	- -	20920	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,02	<u>30216,26</u> 18415,67	<u>5568,51</u> 3366,54	604	368	<u>111</u> 67	<u>125,2000</u> 23,7433	<u>2,5</u> 0,47
55	С113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води, зовнішній діаметр 63x5,8 мм	м	2	<u>153,94</u> -	-	308	-	-	-	-
56	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,06	<u>45648,59</u> 8129,66	<u>767,14</u> 263,17	2739	488	<u>46</u> 16	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>3,32</u> 0,1
57	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,06	<u>34988,81</u> 8129,66	<u>767,14</u> 263,17	2099	488	<u>46</u> 16	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>3,32</u> 0,1
58	& С113-1877-2	Вібровставка 50 мм	шт	1	<u>1531,96</u> -	-	1532	-	-	-	-
59	& С1630-87-4 варіант 1	Кран кульовий Д 25 мм	шт	1	<u>365,52</u> -	-	366	-	-	-	-
60	& С130-465-2-24 варіант 1	Кран кульовий діам.20 мм	шт	1	<u>442,55</u> -	-	443	-	-	-	-
61	& С130-465-1-23 варіант 1	Кран кульовий діам.15 мм	шт	1	<u>286,82</u> -	-	287	-	-	-	-
62	& С1630-540-3	Клапан зворотній діам.25 мм	шт	1	<u>226,68</u> -	-	227	-	-	-	-
63	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2	<u>488,36</u> 488,36	-	977	977	-	3,5200	7,04
64	& С113-2446-1-2Б	Ізоляційна труба Д 50 мм	м	20	<u>86,72</u> -	-	1734	-	-	-	-
65	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	8	<u>57,02</u> -	-	456	-	-	-	-
66	КБ15-171-4	Олійне фарбування фарбою по металу ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,00232	<u>25157,12</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	58	34	-	106,2600 0,0111	0,25 -
67	& С1630-114-2-2Г	Опора металева ОП-1	шт	2	<u>10834,04</u> -	-	21668	-	-	-	-
68	& С1630-114-4	Опора металева ОП-2	шт	2	<u>12864,50</u> -	-	25729	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	10	<u>343,81</u> -	- -	3438	-	- -	- -	- -
70	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1	<u>20079,60</u> 18544,78	<u>1440,76</u> 617,53	2008	1854	<u>144</u> 62	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>12,91</u> 0,4
71	С1630-11 варіант 1	Водонагрівач 50 л, 1,5 кВт	шт	1	<u>6441,71</u> -	- -	6442	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					117001	4708	<u>554</u> 227		<u>32,83</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					117001 111739 4935 2566 4,12 941 119567				
		Всього по розділу 6					119567				
		Розділ 7. Каналізація									
72	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>5412,49</u> 4703,94	<u>294,53</u> 129,45	541	470	<u>29</u> 13	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>3,2</u> 0,09
73	& С130-644-1-Ц	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами, сифоном.	к-т	1	<u>5116,09</u> -	- -	5116	-	- -	- -	- -
74	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>8178,28</u> 5295,47	<u>515,99</u> 227,60	818	530	<u>52</u> 23	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>3,64</u> 0,15
75	& С130-901-1-4 варіант 1	Унітаз "Компакт"	к-т	1	<u>5605,84</u> -	- -	5606	-	- -	- -	- -
76	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>3485,22</u> 2253,14	<u>745,83</u> 323,98	349	225	<u>75</u> 32	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>1,62</u> 0,22
77	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1835,94</u> 1713,85	- -	184	171	- -	<u>11,4800</u> -	<u>1,15</u> -
78	& С130-540-1 варіант 1	Піддон душовий зі змішувачем, гнучкою душовою трубкою, сифоном, засобами кріплення	шт	1	<u>15319,21</u> -	- -	15319	-	- -	- -	- -
79	С113-2291 варіант 2	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>184,23</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>20731,43</u> 1096,62	<u>77,06</u> 33,83	2073	110	<u>8</u> 3	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>0,75</u> 0,02
81	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>21228,94</u> 1884,90	<u>149,26</u> 65,99	2123	188	<u>15</u> 7	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>1,3</u> 0,04
82	& С130-637-2	Прочистка Д=50 мм в лючку	к-т	2	<u>90,41</u> -	-	181	-	-	-	-
83	& С113-2300-1 варіант 1	Клапан захлопка Д=100 мм	шт	1	<u>5509,48</u> -	-	5509	-	-	-	-
84	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,1	<u>200529,37</u> 19420,60	<u>1568,57</u> 665,20	20053	1942	<u>157</u> 67	<u>126,2800</u> 4,4205	<u>12,63</u> 0,44
Разом прямі витрати по розділу 7							58056	3636	<u>336</u> 145		<u>24,29</u> 0,96
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							58056				

Всього по розділу 7							59981				
Разом прямі витрати по кошторису							738607	191021	<u>8020</u> 2945		<u>1086,45</u> 19,73
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							738607				

Всього по кошторису							829438				

Всього по кошторису							829438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1238,92 224226				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на електроосвітлення
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 131,689 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17092 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,215 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	Монтаж щита ввідно-розподільного	шт	1	<u>942,99</u> 485,09	<u>173,08</u> 49,15	943	485	<u>173</u> 49	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
2	& 1517-2072-1Щ	Щит накладний на 36 модулів	шт	1	<u>5920,10</u> -	-	5920	-	-	-	-
3	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>839,08</u> 411,85	<u>26,02</u> 6,69	839	412	<u>26</u> 7	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>2,8</u> 0,04
4	& 290902-256-7А	Автоматичний вимикач 3 р 40 А	шт	1	<u>1958,81</u> -	-	1959	-	-	-	-
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	18	<u>503,96</u> 235,34	<u>26,02</u> 6,69	9071	4236	<u>468</u> 120	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>28,8</u> 0,76
6	& 290902-256-7А варіант 1	Автоматичний вимикач 1р 16 А	шт	15	<u>343,13</u> -	-	5147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 290902-256-7A варіант 2	Автоматичний вимикач 1р 10 А	шт	3	<u>286,01</u> -	- -	858	-	-	-	-
8	КМ8-593-5	Світильник накладний стельовий або настінний, з кріпленням гвинтами або болтами, для приміщень з важкими умовами середовища	100 шт	0,14	<u>22619,52</u> 19160,98	<u>1591,38</u> 587,32	3167	2683	<u>223</u> 82	<u>126,4000</u> 3,5708	<u>17,7</u> 0,5
9	КМ8-594-1	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,04	<u>52478,98</u> 30803,09	<u>2611,16</u> 1050,40	2099	1232	<u>104</u> 42	<u>203,2000</u> 6,2425	<u>8,13</u> 0,25
10	& 1507-3014-4 варіант 1	Світильник LED 12W	шт	12	<u>515,40</u> -	- -	6185	-	-	-	-
11	& 1507-3104-6-1	Світильник евакуаційний	шт	4	<u>1201,38</u> -	- -	4806	-	-	-	-
12	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,32	<u>6088,27</u> 4604,79	<u>409,05</u> 185,09	1948	1474	<u>131</u> 59	<u>32,8000</u> 1,1242	<u>10,5</u> 0,36
13	& С111-1630К варіант 1	Короб 100x60 мм	м	2,04	<u>325,45</u> -	- -	664	-	-	-	-
14	& С111-1630К варіант 2	Короб 40*40 мм	м	10,1	<u>106,15</u> -	- -	1072	-	-	-	-
15	& С111-1630К варіант 3	Короб 25*25 мм	м	20,2	<u>56,17</u> -	- -	1135	-	-	-	-
16	С126-380 варіант 1	Деталі кріплення коробів	шт	52	<u>3,69</u> -	- -	192	-	-	-	-
17	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм /гофра/	100 м	0,8	<u>15665,12</u> 5584,60	<u>653,38</u> 101,29	12532	4468	<u>523</u> 81	<u>42,3300</u> 0,6266	<u>33,86</u> 0,5
18	& С111-1630К варіант 4	Гофра 20 мм	м	80,8	<u>25,98</u> -	- -	2099	-	-	-	-
19	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1	<u>810,80</u> 689,66	<u>23,01</u> 9,25	811	690	<u>23</u> 9	<u>4,8000</u> 0,0550	<u>4,8</u> 0,06
20	КМ8-399-2	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	1,75	<u>1085,28</u> 919,55	<u>57,51</u> 23,14	1899	1609	<u>101</u> 40	<u>6,4000</u> 0,1375	<u>11,2</u> 0,24
21	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>4247,67</u> 2298,88	<u>644,16</u> 259,13	3398	1839	<u>515</u> 207	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>12,8</u> 1,23
22	КМ8-591-4	Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,03	<u>11747,20</u> 8974,13	<u>118,88</u> 34,62	352	269	<u>4</u> 1	<u>59,2000</u> 0,2258	<u>1,78</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,04	<u>10777,02</u> 8003,95	<u>118,88</u> 34,62	431	320	<u>5</u> 1	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>2,11</u> 0,01
24	& 290902-256-15 варіант 2	Вимикач одноклавішний накладний	шт	4	<u>229,64</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
25	& 290902-256-15 варіант 3	Вимикач двоклавішний накладний	шт	3	<u>259,83</u> -	- -	779	-	- -	- -	- -
26	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,15	<u>11504,65</u> 8731,58	<u>118,88</u> 34,62	1726	1310	<u>18</u> 5	<u>57,6000</u> 0,2258	<u>8,64</u> 0,03
27	& С1547-8-5 варіант 1	Розетка подвійна з заземлюючим контактом, накладна	шт	15	<u>195,12</u> -	- -	2927	-	- -	- -	- -
28	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>451,20</u> 298,63	<u>25,44</u> 9,71	451	299	<u>25</u> 10	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>1,97</u> 0,06
29	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1	<u>14287,38</u> -	- -	14287	-	- -	- -	- -
30	С157-273	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм ²	1000м	0,01	<u>96993,31</u> -	- -	970	-	- -	- -	- -
31	С157-270	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм ²	1000м	0,005	<u>39821,88</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
32	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	14	<u>26,52</u> -	- -	371	-	- -	- -	- -
33	& 15093-35023-3-К варіант 1	П'ятижильний кабель перерізом 5x6мм ² ВВГ	1000м	0,0306	<u>244914,88</u> -	- -	7494	-	- -	- -	- -
34	& 15093-35023-1-2Е варіант 3	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм ² ВВГ	1000м	0,1632	<u>68454,88</u> -	- -	11172	-	- -	- -	- -
35	& 15093-35013-12 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 3.1, 5мм ² ВВГ	1000м	0,1683	<u>53113,86</u> -	- -	8939	-	- -	- -	- -
36	2405-1364 варіант 2	Коробки розподільчі	шт	10	<u>102,00</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
37	С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	<u>147,67</u> -	- -	1477	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					120258	21326	<u>2339</u> 713		<u>148,29</u> 4,34
		Разом будівельні роботи, грн.					120258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96593				
		всього заробітна плата, грн.					22039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11431				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4176				
		Всього будівельні роботи, грн.					131689				

		Всього по кошторису					131689				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					170,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26215				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на пожежну сигналізацію
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 82,996 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17058 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,794 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5321,57	1,81	5322	5106	2	36,8000	36,8
					5105,63	0,34				0,0026	-
2	& 1602-30007У	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас -8П"	шт	1	10044,00	-	10044	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	121,79	7,52	122	89	8	0,6400	0,64
					88,79	3,62			4	0,0252	0,03
4	& С113-1586-2-1Д	Акумуляторна батарея 12V 7,2АH	шт	1	1431,32	-	1431	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ21-24-1	Установлення ящика з запірним пристроєм для ППКП	1 шт	1	771,33	48,65	771	483	49	3,4000	3,4
					482,94	24,84			25	0,1579	0,16
6	& 1517-2339-3	Ящик з запірним пристроєм для ППКП	шт	1	1489,75	-	1490	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "вїзд", "підїзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>22578,78</u> 19888,61	<u>2073,33</u> 772,21	677	597	<u>62</u> 23	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>3,94</u> 0,14
8	C1511-1 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОС- "Вихід", "Пожежа"	шт	2	<u>1493,58</u> -	-	2987	-	-	-	-
9	C1511-1 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ "ДЖМІЛЬ-1"	шт	1	<u>1798,56</u> -	-	1799	-	-	-	-
10	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	<u>515,11</u> 416,90	<u>2,09</u> 0,39	1030	834	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>6,4</u> 0,01
11	C121-384 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	2	<u>584,86</u> -	-	1170	-	-	-	-
12	C121-384 варіант 2 запас 10%	Сповіщувач пожежний ручний СПР	шт	1	<u>584,86</u> -	-	585	-	-	-	-
13	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	11	<u>277,06</u> 208,45	<u>7,02</u> 1,31	3048	2293	<u>77</u> 14	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>17,6</u> 0,11
14	C121-384 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	7	<u>417,62</u> -	-	2923	-	-	-	-
15	C121-384 варіант 3 запас 10%	Сповіщувач пожежний димовий СПД	шт	1	<u>417,62</u> -	-	418	-	-	-	-
16	C121-384 варіант 1	Сповіщувач СПТ	шт	4	<u>800,47</u> -	-	3202	-	-	-	-
17	C121-384 варіант 1 запас 10%	Сповіщувач СПТ	шт	1	<u>800,47</u> -	-	800	-	-	-	-
18	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімів	плата	1	<u>74,71</u> 62,53	<u>12,18</u> 4,09	75	63	<u>12</u> 4	<u>0,4800</u> 0,0278	<u>0,48</u> 0,03
19	C1510-2 варіант 1	МЦА-GSM	шт	1	<u>6021,17</u> -	-	6021	-	-	-	-
20	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	1,05	<u>4863,93</u> 3205,89	<u>184,05</u> 74,04	5107	3366	<u>193</u> 78	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>25,18</u> 0,46
21	C113-2124 варіант 1	Гофра для кабелю	м	106,05	<u>8,35</u> -	-	886	-	-	-	-
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,9	<u>1398,82</u> 1134,60	<u>47,54</u> 25,66	1259	1021	<u>43</u> 23	<u>8,6000</u> 0,1602	<u>7,74</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,15	<u>1108,12</u> 977,60	<u>30,45</u> 15,99	166	147	<u>5</u> 2	<u>7,4100</u> 0,0994	<u>1,11</u> 0,01
24	& С100-1504-1715-1А варіант 1	Коробка розгалуження внутр. установки	шт	10	<u>52,39</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
25	С157-192 варіант 1	Кабель монтажний шлейфів 4x0,8	1000м	0,0918	<u>27776,58</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
26	С157-193 варіант 1	Кабель вогнетривкий 1x2x0,8	1000м	0,0153	<u>14296,73</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
27	& С100-290518-1025-22-9 варіант 2	Розходні матеріали	шт	1	<u>6732,00</u> -	- -	6732	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 1							61358	13999	<u>455</u> 174		<u>103,29</u> 1,09
Разом устаткування, грн.							10044				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							394				
Всього устаткування, грн.							10438				
Разом будівельні роботи, грн.							51314				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36860				
всього заробітна плата, грн.							14173				
Загальновиробничі витрати, грн.							7608				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2854				
Всього будівельні роботи, грн.							58922				


Всього по розділу 1							69360				
Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи											
28	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4571,78</u> 4571,78	- -	4572	4572	- -	23,1600	23,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	7	<u>355,32</u> 355,32	-	2487	2487	-	1,8000	12,6	
30	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	1	<u>1555,51</u> 1555,51	-	1556	1556	-	7,8800	7,88	
31	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	6	<u>140,15</u> 140,15	-	841	841	-	0,7100	4,26	
Разом прямі витрати по розділу 2							9456	9456	-		47,9	
Разом будівельні роботи, грн.							9456					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							9456					
Загальновиробничі витрати, грн.							4179					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,75					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1311					
Всього будівельні роботи, грн.							13635					

Всього по розділу 2							13635					
Разом прямі витрати по кошторису							70814	23455	<u>455</u> 174			<u>151,19</u> 1,09
Разом устаткування, грн.							10044					
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							394					
Всього устаткування, грн.							10438					
Разом будівельні роботи, грн.							60770					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36860					
всього заробітна плата, грн.							23629					
Загальновиробничі витрати, грн.							11788					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,3					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4165					
Всього будівельні роботи, грн.							72558					

Всього по кошторису							82996					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							170,58					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						27794				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання В1

Кошторисна вартість об'єкта	439,584 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,54021 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	81,088 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на водопровід В1	439,584	-	439,584	0,54021	81,088	-
-	-	Всього:	439,584	-	439,584	0,54021	81,088	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Несух М.М.

Керівник

Покоченко С.О.

Склав

Д.В.Станішевська

Перевірів


М.М.Несух



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
Заробітна плата, тис. грн.									
06-02-01	водопровід В1	<u>0.38580</u> 53,281	-	<u>0.09656</u> 14,613	-	-	<u>0.48236</u> 67,894	<u>0.05785</u> 13,194	<u>0.54021</u> 81,088
-	Разом :	<u>0.38580</u> 53,281	-	<u>0.09656</u> 14,613	-	-	<u>0.48236</u> 67,894	<u>0.05785</u> 13,194	<u>0.54021</u> 81,088

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на водопровід В1
Зовнішні мережі водопостачання В1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 439,584 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,54021 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,088 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0549	<u>46626,27</u> 2198,40	<u>44427,87</u> 17168,20	2560	121	<u>2439</u> 943	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>1,02</u> 6,04
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,029	<u>36442,56</u> 36442,56	- -	1057	1057	- -	314,1600 -	9,11 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2377	<u>9175,03</u> -	<u>9175,03</u> 2875,22	2181	-	<u>2181</u> 683	- 17,6730	- 4,2
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,337	<u>4158,15</u> 2391,94	<u>1766,21</u> 735,27	9718	5590	<u>4128</u> 1718	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>42,91</u> 11,96
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,47	<u>18415,69</u> 2031,19	- -	27071	2986	- -	16,3200 -	23,99 -
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,061	<u>35751,32</u> 34032,78	<u>1109,18</u> 188,96	2181	2076	<u>68</u> 12	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>14,62</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	61,61	<u>106,81</u> -	-	6581	-	-	-	-
8	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>7443,67</u> 3672,53	<u>3771,14</u> 1614,58	744	367	<u>377</u> 161	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>2,46</u> 1,15
9	C113-989 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 50 мм	шт	1	<u>442,50</u> -	-	443	-	-	-	-
10	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,0008	<u>87074,38</u> 62268,86	<u>15444,13</u> 755,22	70	50	<u>12</u> 1	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>0,33</u> -
11	C113-162	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,8032	<u>644,36</u> -	-	518	-	-	-	-
12	КБ22-40-4	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 125 мм	1 фланець	1	<u>468,49</u> 193,10	<u>222,89</u> 4,70	468	193	<u>223</u> 5	<u>1,1400</u> 0,0320	<u>1,14</u> 0,03
13	C130-952	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	1	<u>568,44</u> -	-	568	-	-	-	-
14	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>530,07</u> 386,07	<u>36,54</u> 15,65	530	386	<u>37</u> 16	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>2,75</u> 0,11
15	C1630-1381 варіант 1	Заглушка фланцева зі сталі н/ж Ду 100 Ру 6, 0 Мпа	шт	1	<u>728,80</u> -	-	729	-	-	-	-
16	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 /засипка труб піском/	100м ³	0,061	<u>17187,41</u> 17187,41	-	1048	1048	-	150,4500	9,18
17	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	6,71	<u>1489,50</u> -	-	9995	-	-	-	-
18	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,028	<u>37112,02</u> 34899,23	<u>1366,49</u> 241,00	1039	977	<u>38</u> 7	<u>245,7000</u> 1,5461	<u>6,88</u> 0,04
19	C113-1377 варіант 3	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63x5,8 мм	м	28,28	<u>149,31</u> -	-	4222	-	-	-	-
20	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,05	<u>61095,78</u> 44089,22	<u>15370,46</u> 6563,63	3055	2204	<u>769</u> 328	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>15,52</u> 2,32
21	C113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90x5,4 мм	м	50,5	<u>300,04</u> -	-	15152	-	-	-	-
22	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1,3	<u>7443,67</u> 3672,53	<u>3771,14</u> 1614,58	9677	4774	<u>4903</u> 2099	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>31,98</u> 14,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-1002 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град.	шт	2	<u>946,40</u> -	-	1893	-	-	-	-
24	C113-1205 варіант 1	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 90/63 мм	шт	4	<u>475,16</u> -	-	1901	-	-	-	-
25	C113-1000 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град.	шт	3	<u>516,04</u> -	-	1548	-	-	-	-
26	C113-1000 варіант 2	Перехідники ПЕ/сталь діам. 63/50 мм	шт	3	<u>1972,60</u> -	-	5918	-	-	-	-
27	C113-1000 варіант 3	Коліна з поліетилену діам. 63 мм механічне	шт	1	<u>330,40</u> -	-	330	-	-	-	-
28	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>575,84</u> 346,27	<u>112,91</u> 28,42	1152	693	<u>226</u> 57	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
29	C113-2157 варіант 1	Кран водяний латунь діам. 40 мм	шт	1	<u>1201,73</u> -	-	1202	-	-	-	-
30	C113-2063 варіант 1	Муфта сталь діам. 40 мм	шт	1	<u>126,51</u> -	-	127	-	-	-	-
31	C113-2157 варіант 2	Кран водяний латунь діам. 50 мм	шт	1	<u>1601,57</u> -	-	1602	-	-	-	-
32	КБ22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	1 шт	1	<u>432,16</u> 295,04	<u>22,84</u> 9,78	432	295	<u>23</u> 10	<u>2,1800</u> 0,0665	<u>2,18</u> 0,07
33	& C1630-68-2	Засувка фланцева з обрешиненим клином, діам. 80 мм	шт	1	<u>8400,51</u> -	-	8401	-	-	-	-
34	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (трійник чавунний фланцевий 100x80 мм)	1 м	0,028	<u>17316,00</u> 9456,67	<u>538,97</u> 230,84	485	265	<u>15</u> 6	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>1,89</u> 0,04
35	& C130-966-4	Фланці із сталі для ПЕ труб діаметр 80 мм	шт	1	<u>4262,88</u> -	-	4263	-	-	-	-
36	& C113-1289-4-ЛД варіант 1	Втулка під фланець з поліетилену діам. 80 мм	шт	1	<u>253,82</u> -	-	254	-	-	-	-
37	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі Герметизація вводу водопроводу Д-90 мм	1 вріз	1	<u>654,58</u> 338,40	<u>287,23</u> 50,70	655	338	<u>287</u> 51	<u>2,0800</u> 0,3447	<u>2,08</u> 0,34
38	КБ16-30-4	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм Пожежний гідрант Земляні роботи	1 сальник	2	<u>1894,34</u> 810,24	<u>9,14</u> 3,91	3789	1620	<u>18</u> 8	<u>5,8400</u> 0,0266	<u>11,68</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,08277	<u>69939,41</u> 3297,60	<u>66641,81</u> 25752,30	5789	273	<u>5516</u> 2132	<u>27,7950</u> 165,0870	<u>2,3</u> 13,66
40	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0623	<u>36442,56</u> 36442,56	- -	2270	2270	- -	314,1600 -	19,57 -
41	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0139	<u>4158,15</u> 2391,94	<u>1766,21</u> 735,27	58	33	<u>25</u> 10	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,26</u> 0,07
42	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,094	<u>18415,69</u> 2031,19	- -	1731	191	- -	16,3200 -	1,53 -
43	КБ23-1-1	Обсипка труб піском	10м3	0,282	<u>18415,69</u> 2031,19	- -	5193	573	- -	16,3200 -	4,6 -
44	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 Трубопроводи та колодязі	1000м3	0,06764	<u>7869,09</u> -	<u>7869,09</u> 2465,97	532	-	<u>532</u> 167	- 15,1575	- 1,03
45	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,10696	<u>61095,78</u> 44089,22	<u>15370,46</u> 6563,63	6535	4716	<u>1644</u> 702	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>33,2</u> 4,96
46	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	108,03	<u>361,32</u> -	- -	39033	-	- -	- -	- -
47	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,8	<u>7443,67</u> 3672,53	<u>3771,14</u> 1614,58	5955	2938	<u>3017</u> 1292	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>19,68</u> 9,17
48	С113-2388 варіант 1	Коліно 90 град	шт	8	<u>1750,15</u> -	- -	14001	-	- -	- -	- -
49	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм (футляр)	1000м	0,018	<u>119428,18</u> 56751,25	<u>62676,93</u> 19256,75	2150	1022	<u>1128</u> 347	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>7,28</u> 2,48
50	С113-1385 варіант 1	Труба - футляр РР К2-Кан діам. 200/225	м	18,18	<u>1777,19</u> -	- -	32309	-	- -	- -	- -
51	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром 63 мм	100м	0,163	<u>14964,82</u> 12126,59	<u>36,54</u> 15,65	2439	1977	<u>6</u> 3	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>13,76</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C113-1377 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	16,46	<u>129,93</u>	-	2139	-	-	-	-
53	KB22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	2	<u>10239,13</u>	<u>63,16</u>	20478	758	<u>126</u>	<u>2,9100</u>	<u>5,82</u>
					379,11	23,15			46	0,1575	0,32
54	C113-90 варіант 1	Підставка під гідрант прохідна PN10 DN100	10шт	0,2	<u>48691,26</u>	-	9738	-	-	-	-
55	KB22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1фланець	4	<u>408,10</u>	<u>201,99</u>	1632	650	<u>808</u>	<u>0,9600</u>	<u>3,84</u>
					162,61	4,26			17	0,0290	0,12
56	C130-969 варіант 2	Фланці сталеві приварні PN10 DN100	шт	4	<u>819,25</u>	-	3277	-	-	-	-
57	& C1630-141-2 варіант 1	ПЕ головка для фланця (буртова втулка) ПЕ100 SDR17 Ф/DN 110/100	шт	4	<u>167,30</u>	-	669	-	-	-	-
58	KB22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>7443,67</u>	<u>3771,14</u>	2977	1469	<u>1508</u>	<u>24,6000</u>	<u>9,84</u>
					3672,53	1614,58			646	11,4566	4,58
59	C113-1103-11Б варіант 2	Муфта ПЕ терморезисторна ПЕ100 SDR17 Ф110	шт	4	<u>585,90</u>	-	2344	-	-	-	-
60	KB22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>10971,43</u>	<u>5656,71</u>	2194	1063	<u>1131</u>	<u>35,6000</u>	<u>7,12</u>
					5314,72	2421,88			484	17,1849	3,44
61	C113-1103-11Б варіант 1	Трійник рівнопрохідний ПЕ 100 SDR17 90град. Ф110	шт	2	<u>982,46</u>	-	1965	-	-	-	-
62	KB6-13-1	Улаштування бетонних упорів	100м3	0,001	<u>541278,80</u>	<u>12199,11</u>	541	50	<u>12</u>	<u>372,6100</u>	<u>0,37</u>
					50429,04	6119,99			6	37,1413	0,04
63	KB22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,298	<u>154424,72</u>	<u>23043,76</u>	46019	9414	<u>6867</u>	<u>222,4000</u>	<u>66,28</u>
					31589,70	8912,86			2656	50,3241	15
64	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4692,93</u>	-	9386	-	-	-	-
65	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>2960,75</u>	-	11843	-	-	-	-
66	K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4035,70</u>	-	8071	-	-	-	-
67	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>457,67</u>	-	1831	-	-	-	-
68	& C113-753-4-2В варіант 1	Люк чавунний для колодязів	шт	2	<u>5151,14</u>	-	10302	-	-	-	-
69	& C121-781-1ШТ	Драбина	шт	2	<u>5832,88</u>	-	11666	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,1733	<u>20371,66</u> 4872,24	- -	3530	844	- -	33,5000	5,81
71	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,01386	<u>123435,52</u> -	- -	1711	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							403867	53281	<u>38064</u> 14613		<u>385,8</u> 96,56
Разом будівельні роботи, грн.							403867				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							312522				
всього заробітна плата, грн.							67894				
Загальновиробничі витрати, грн.							35717				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							57,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13194				
Всього будівельні роботи, грн.							439584				

Всього по кошторису							439584				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							540,21				
Кошторисна заробітна плата, грн.							81088				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні мережі напірної каналізації Кн

Кошторисна вартість об'єкта 697,698 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,21880 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 33,384 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-03-01	на напірну каналізацію	697,698	-	697,698	0,21880	33,384	-
-	-	Всього:	697,698	-	697,698	0,21880	33,384	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Несух М.М.

Керівник

Володарь С.О.

Склав

Д.В.Станішевська

Перевірив


М.М.Несух



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
Заробітна плата, тис. грн.									
06-03-01	напірну каналізацію	<u>0,14489</u>	<u>0,01970</u>	<u>0,03077</u>	-	-	<u>0,19536</u>	<u>0,02344</u>	<u>0,21880</u>
		19,877	2,766	5,397	-	-	28,04	5,344	33,384
-	Разом :	<u>0,14489</u>	<u>0,01970</u>	<u>0,03077</u>	-	-	<u>0,19536</u>	<u>0,02344</u>	<u>0,21880</u>
		19,877	2,766	5,397	-	-	28,04	5,344	33,384

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."

Коригування

186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01

на напірну каналізацію

Зовнішні мережі напірної каналізації Кн

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

697,698 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,2188 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

33,384 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,045	<u>46626,27</u> 2198,40	<u>44427,87</u> 17168,20	2098	99	<u>1999</u> 773	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,83</u> 4,95
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,005	<u>36442,56</u> 36442,56	- -	182	182	<u>-</u> -	314,1600 -	1,57 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,035	<u>9175,03</u> -	<u>9175,03</u> 2875,22	321	-	<u>321</u> 101	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,62
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,35	<u>4158,15</u> 2391,94	<u>1766,21</u> 735,27	1455	837	<u>618</u> 257	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,43</u> 1,79
5	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0105	<u>13092,83</u> -	<u>13092,83</u> 4102,96	137	-	<u>137</u> 43	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,01	<u>37112,02</u> 34899,23	<u>1366,49</u> 241,00	371	349	<u>14</u> 2	<u>245,7000</u> 1,5461	<u>2,46</u> 0,02
7	С113-1377 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм Колодязь гасіння тиску	м	10,1	<u>129,93</u> -	- -	1312	-	- -	- -	- -
8	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	0,17	<u>2354,58</u> 518,51	<u>159,14</u> 58,18	400	88	<u>27</u> 10	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>0,68</u> 0,07
9	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,012	<u>20371,66</u> 4872,24	- -	244	58	- -	33,5000 -	0,4 -
10	КБ8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,012	<u>18655,09</u> 3709,91	- -	224	45	- -	26,7400 -	0,32 -
11	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,097	<u>51100,29</u> 18951,89	<u>21792,98</u> 8427,54	4957	1838	<u>2114</u> 817	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>13,75</u> 4,63
12	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1072,93</u> -	- -	1073	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1986,15</u> -	- -	1986	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1865,43</u> -	- -	1865	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2169,03</u> -	- -	2169	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>457,67</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -
17	С111-1789	Скоби ходові	кг	3,28	<u>52,01</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
18	& С113-753-2-Н	Люк полімерний чорний	шт	1	<u>2680,72</u> -	- -	2681	-	- -	- -	- -
19	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 40 мм	1000м	0,012	<u>72002,81</u> 58745,62	<u>7819,80</u> 396,53	864	705	<u>94</u> 5	<u>393,5000</u> 2,4017	<u>4,72</u> 0,03
20	С113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	12	<u>123,05</u> -	- -	1477	-	- -	- -	- -
21	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 40 мм	1фланець	8	<u>202,39</u> 86,39	<u>101,00</u> 2,13	1619	691	<u>808</u> 17	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>4,08</u> 0,12
22	С130-948	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	8	<u>313,97</u> -	- -	2512	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-1746П	Прокладка біконітова Ду 40	шт	4	<u>14,28</u>	-	57	-	-	-	-
24	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,04	<u>123004,25</u> 37011,97	<u>16668,48</u> 3341,57	4920	1480	<u>667</u> 134	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>10,3</u> 0,73
25	КБ9-33-1	Монтаж м/конструкцій з листової сталі	1т	0,04	<u>9911,73</u> 3444,12	<u>3838,79</u> 1259,62	396	138	<u>154</u> 50	<u>22,7200</u> 7,0996	<u>0,91</u> 0,28
26	КМ38-1-4	КНС Монтаж колодязів з корпусом з поліетилену діам. 1600 мм	шт	1	<u>3545,81</u> 2765,68	<u>668,08</u> 265,17	3546	2766	<u>668</u> 265	<u>19,7000</u> 1,5538	<u>19,7</u> 1,55
27	& С113-1439-16 варіант 1	Поліетиленовий колодязь діам. 1600 мм, днище 2100 мм, конус-2 шт, Нр=3000 мм	шт	1	<u>457693,18</u>	-	457693	-	-	-	-
28	КБ23-1-4	Улаштування бетонної основи під колодязі	10м3	1,5	<u>56533,77</u> 3014,42	<u>4833,22</u> 1814,91	84801	4522	<u>7250</u> 2722	<u>24,2200</u> 9,6000	<u>36,33</u> 14,4
29	КБ23-24-1	Установлення люка	1 шт	1	<u>343,91</u> 277,05	<u>29,89</u> 19,22	344	277	<u>30</u> 19	<u>2,1000</u> 0,1340	<u>2,1</u> 0,13
30	& С113-753-2-Н	Люк полімерний чорний	шт	1	<u>2680,72</u>	-	2681	-	-	-	-
31	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>4278,36</u> 3028,29	<u>215,75</u> 76,67	8557	6057	<u>432</u> 153	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
32	& С1630-1162-14-6М	Насос каналізаційний для стічних вод ФЕКА VS-VX1000 32F22 17/20	шт	2	<u>32062,47</u>	-	64125	-	-	-	-
33	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	4	<u>259,78</u> 190,83	<u>9,14</u> 3,91	1039	763	<u>37</u> 16	<u>1,4100</u> 0,0266	<u>5,64</u> 0,11
34	& С1630-65-5	Засувка чавунна фланцева діам. 50 мм	шт	2	<u>2131,44</u>	-	4263	-	-	-	-
35	& С1630-536-71	Клапан зворотній фланцевий ду 50	шт	2	<u>4590,23</u>	-	9180	-	-	-	-
36	& С1547-7-В2-В2 варіант 1	Ланцюг L=1 м	м	12	<u>199,08</u>	-	2389	-	-	-	-
37	КР15-39-1	Улаштування витяжних стояків з сталевих труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	1	<u>4270,22</u> 846,56	-	4270	847	-	<u>5,9600</u> -	<u>5,96</u> -
38	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,003	<u>71374,99</u> 58745,62	<u>7507,90</u> 353,92	214	176	<u>23</u> 1	<u>393,5000</u> 2,1329	<u>1,18</u> 0,01
39	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>261,07</u>	-	783	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1фланець	4	<u>202,39</u> 86,39	<u>101,00</u> 2,13	810	346	<u>404</u> 9	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>2,04</u> 0,06
41	С130-949	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	4	<u>343,81</u> -	- -	1375	-	- -	- -	- -
42	С1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	2	<u>89,67</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
43	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 т	0,005	<u>111769,34</u> 5369,11	<u>481,42</u> 124,79	559	27	<u>2</u> 1	<u>37,8000</u> 0,6730	<u>0,19</u> -
44	КБ22-8-1	Укладання направляючої штанги	1000м	0,006	<u>152478,11</u> 58745,62	<u>7507,90</u> 353,92	915	352	<u>45</u> 2	<u>393,5000</u> 2,1329	<u>2,36</u> 0,01
45	& С1630-19-15 варіант 1	Кошик для збору бруду	шт	1	<u>1436,73</u> -	- -	1437	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							683109	22643	<u>15844</u> 5397		<u>164,59</u> 30,77
Разом будівельні роботи, грн.							683109				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							644622				
всього заробітна плата, грн.							28040				
Загальновиробничі витрати, грн.							14589				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5344				
Всього будівельні роботи, грн.							697698				

Всього по кошторису							697698				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							218,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						33384				

Склав

кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Зовнішні теплові мережі

Кошторисна вартість об'єкта	18,539 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04387 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,043 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-04-01	на теплову мережу	18,539	-	18,539	0,04387	7,043	-
-	-	Всього:	18,539	-	18,539	0,04387	7,043	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Несух М.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Попомєрє С.О

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

[підпис, (ініціали, прізвище)]


М.М.Несух



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-04-01	теплову мережу	<u>0,03466</u> 5,296	- -	<u>0,00451</u> 0,675	- -	- -	<u>0,03917</u> 5,971	<u>0,00470</u> 1,072	<u>0,04387</u> 7,043
-	Разом :	<u>0,03466</u> 5,296	- -	<u>0,00451</u> 0,675	- -	- -	<u>0,03917</u> 5,971	<u>0,00470</u> 1,072	<u>0,04387</u> 7,043

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01
на теплову мережу
Зовнішні теплові мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 18,539 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04387 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,043 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ24-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,016	<u>433314,50</u> 219017,23	<u>150200,52</u> 30979,66	6933	3504	<u>2403</u> 496	<u>1444,8000</u> 206,2949	<u>23,12</u> 3,3
2	КБ16-9-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм	100м	0,058	<u>24215,14</u> 17750,58	<u>4699,22</u> 1348,77	1404	1030	<u>273</u> 78	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>6,9</u> 0,52
3	С130-1195 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих труб для опалення	м	5,8	<u>996,96</u> -	-	5782	-	-	-	-
4	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,058	<u>1813,73</u> 1461,93	<u>33,83</u> 2,09	105	85	<u>2</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,48</u> -
5	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	1 вріз	2	<u>654,58</u> 338,40	<u>287,23</u> 50,70	1309	677	<u>574</u> 101	<u>2,0800</u> 0,3447	<u>4,16</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					15533	5296	<u>3252</u>		<u>34,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15533		675		4,51
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6985				
		всього заробітна плата, грн.					5971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3006				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1072				
		Всього будівельні роботи, грн.					18539				

		Всього по кошторису					18539				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					43,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7043				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ПП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Вертильне планування

Кошторисна вартість об'єкта	967,565 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,54629 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	391,379 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на вертикальне планування	967,565	-	967,565	2,54629	391,379	-
		Всього:	967,565	-	967,565	2,54629	391,379	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Несух М.М.

Керівник

Поломаць В.О

Склав

Д.В.Станішевська

Перевірив


М.М.Несух



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	вертикальне планування	<u>0.98286</u> 126,437	-	<u>0.87327</u> 134,835	<u>0.41734</u> 67,913	-	<u>2.27347</u> 329,185	<u>0.27282</u> 62,194	<u>2.54629</u> 391,379
-	Разом :	<u>0.98286</u> 126,437	-	<u>0.87327</u> 134,835	<u>0.41734</u> 67,913	-	<u>2.27347</u> 329,185	<u>0.27282</u> 62,194	<u>2.54629</u> 391,379

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на вертикальне планування
Вертикальне планування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 967,565 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,54629 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 391,379 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. В межах ділянки												
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 + нестача ґрунту	1000м3	3,013	<u>78315,04</u> 5445,58	<u>72869,46</u> 26869,67	235963	16408	<u>219555</u> 80958	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>138,3</u> 514,59	
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	4215,6	<u>72,55</u> -	<u>72,55</u> 16,11	305842	-	<u>305842</u> 67913	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 417,34	
3	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 + планування	1000м3	4,56	<u>13092,83</u> -	<u>13092,83</u> 4102,96	59703	-	<u>59703</u> 18709	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 115	
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	45,6	<u>4158,15</u> 2391,94	<u>1766,21</u> 735,27	189612	109072	<u>80540</u> 33528	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>837,22</u> 233,36	
Разом прямі витрати по розділу 1							791120	125480	<u>665640</u> 201108		<u>975,52</u> 1280,29	
Разом будівельні роботи, грн.							791120					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					326588 169154 270,7 61711 960274					
		----- Всього по розділу 1					960274					
		Розділ 2. За межами ділянки										
5	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 + планування	1000м3	0,328	<u>13092,83</u> -	<u>13092,83</u> 4102,96	4294	-	<u>4294</u> 1346	- 25,2195	- 8,27	
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4	<u>4158,15</u> 2391,94	<u>1766,21</u> 735,27	1663	957	<u>706</u> 294	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>7,34</u> 2,05	
		Разом прямі витрати по розділу 2					5957	957	<u>5000</u> 1640		<u>7,34</u> 10,32	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5957 2597 1334 2,12 483 7291					
		----- Всього по розділу 2					7291					
		Разом прямі витрати по кошторису					797077	126437	<u>670640</u> 202748		<u>982,86</u> 1290,61	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					797077 329185 170488 272,82 62194 967565					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						967565				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						2546,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						391379				

Склав кошторисник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Перевірив ГП*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Мощення

Кошторисна вартість об'єкта	8303,409 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,49535 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1547,094 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на благоустрій території	8293,514	-	8293,514	10,49159	1546,564	-
2	07-02-02	на встановлення інформаційно-вказівних знаків	9,895	-	9,895	0,00376	0,53	-
-	-	Всього:	8303,409	-	8303,409	10,49535	1547,094	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Несух М.М.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Полонаторь С.О.

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]


М.М.Несух



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	благоустрій території	<u>8,88897</u> 1215,852	-	<u>0,47852</u> 74,485	-	-	<u>9,36749</u> 1290,337	<u>1,12410</u> 256,227	<u>10,49159</u> 1546,564
07-02-02	встановлення інформаційно-вказівних знаків	<u>0,00336</u> 0,438	-	-	-	-	<u>0,00336</u> 0,438	<u>0,00040</u> 0,092	<u>0,00376</u> 0,53
-	Разом :	<u>8,89233</u> 1216,29	-	<u>0,47852</u> 74,485	-	-	<u>9,37085</u> 1290,775	<u>1,12450</u> 256,319	<u>10,49535</u> 1547,094

Склад



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."

Коригування

186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на благоустрій території
Мощення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

8293,514 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

10,49159 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1546,564 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. В межах ділянки									
		Бетонна плитка тип I									
1	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	18,79	<u>29648,83</u> 3737,87	<u>1577,13</u> 595,01	557102	70235	<u>29634</u> 11180	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>544,16</u> 67,64
2	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /к=2, вилучити до 10 см/	100м2	-18,79	<u>3659,14</u> -	<u>174,67</u> 67,10	-68755	-	<u>-3282</u> -1261	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -7,91
3	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 40 мм	1000 м2	1,879	<u>843428,36</u> 151112,09	<u>19173,23</u> 7827,76	1584802	283940	<u>36026</u> 14708	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>1999,01</u> 106,38
4	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	12,54	<u>34504,80</u> 10585,25	<u>732,53</u> 275,07	432690	132739	<u>9186</u> 3449	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>1018,88</u> 18,25


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1416-8684-15	Поробрик БР-100.20.8	шт	1254	<u>212,12</u>	-	265998	-	-	-	-
		Бетонна плитка тип II			-	-			-	-	-
6	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2,314	<u>306399,90</u>	<u>20067,78</u>	709009	9396	<u>46437</u>	<u>32,0300</u>	<u>74,12</u>
					4060,44	5540,21			12820	30,7883	71,24
7	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (к=5, вилучати до 10 см)	1000м2	-2,314	<u>89177,41</u>	<u>1947,20</u>	-206357	-	<u>-4506</u>	-	-
					-	443,02			-1025	2,7040	-6,26
8	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 80 мм	1000 м2	2,314	<u>1069318,61</u>	<u>19173,23</u>	2474403	349673	<u>44367</u>	<u>1063,8700</u>	<u>2461,8</u>
					151112,09	7827,76			18113	56,6153	131,01
9	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	8,9	<u>39483,02</u>	<u>1064,82</u>	351399	106659	<u>9477</u>	<u>92,8500</u>	<u>826,37</u>
					11984,15	399,85			3559	2,1150	18,82
10	& С1416-8684-18	Камені бортові, БР100.30.15	шт	890	<u>396,56</u>	-	352938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ6-35-2	Улаштування лотків при товщині стін до 100 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100 м3	0,02	<u>1064947,75</u>	<u>119725,78</u>	21299	4400	<u>2395</u>	<u>1606,0000</u>	<u>32,12</u>
					219989,88	56474,01			1129	303,7214	6,07
12	КБ23-2-4	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 500 мм	1000м	0,0185	<u>342267,52</u>	<u>30207,60</u>	6332	2840	<u>559</u>	<u>1106,5600</u>	<u>20,47</u>
					153524,13	11343,20			210	60,0000	1,11
13	С113-701 варіант 1	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 500 мм	м	18,648	<u>2998,74</u>	-	55921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ1-37-2	Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних каналів, група ґрунтів 2	1000м3	0,44	<u>247918,26</u>	<u>19797,98</u>	109084	100373	<u>8711</u>	<u>1751,0000</u>	<u>770,44</u>
					228120,28	5996,67			2639	33,3381	14,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					6645865	1060255	<u>179004</u>		<u>7747,37</u>
									65521		421,02
		Разом будівельні роботи, грн.					6645865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5406606				
		всього заробітна плата, грн.					1125776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					599238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					980,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					223427				
		Всього будівельні роботи, грн.					7245103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Всього по розділу 1							7245103					
Розділ 2. За межами ділянки												
Бетонна плитка тип I												
15	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,13	<u>29648,83</u> 3737,87	<u>1577,13</u> 595,01	63152	7962	<u>3359</u> 1267	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>61,68</u> 7,67	
16	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 //вилучити 2 см//	100м2	-2,13	<u>3659,14</u> -	<u>174,67</u> 67,10	-7794	-	<u>-372</u> -143	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -0,9	
17	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 40 мм	1000 м2	0,213	<u>843428,36</u> 151112,09	<u>19173,23</u> 7827,76	179650	32187	<u>4084</u> 1667	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>226,6</u> 12,06	
18	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,15	<u>34504,80</u> 10585,25	<u>732,53</u> 275,07	39681	12173	<u>842</u> 316	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>93,44</u> 1,67	
19	& С1416-8684-15	Поребрик БР-100.20.8	шт	115	<u>212,12</u> -	<u>-</u> -	24394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Бетонна плитка тип II												
20	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,331	<u>306399,90</u> 4060,44	<u>20067,78</u> 5540,21	101418	1344	<u>6642</u> 1834	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>10,6</u> 10,19	
21	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 //вилучити 5см//	1000м2	-0,331	<u>89177,41</u> -	<u>1947,20</u> 443,02	-29518	-	<u>-645</u> -147	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,9	
22	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 80 мм	1000 м2	0,331	<u>1069318,61</u> 151112,09	<u>19173,23</u> 7827,76	353944	50018	<u>6346</u> 2591	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>352,14</u> 18,74	
23	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,34	<u>39483,02</u> 11984,15	<u>1064,82</u> 399,85	52907	16059	<u>1427</u> 536	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>124,42</u> 2,83	
24	& С1416-8684-18	Камені бортові, БР100.30.15	шт	134	<u>396,56</u> -	<u>-</u> -	53139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
25	КБ1-37-2	Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагрінних канав, група ґрунтів 2	1000м3	0,14	<u>247918,26</u> 228120,28	<u>19797,98</u> 5996,67	34709	31937	<u>2772</u> 840	<u>1751,0000</u> 33,3381	<u>245,14</u> 4,67	
Разом прямі витрати по розділу 2							865682	151680	<u>24455</u> 8761		<u>1114,02</u> 56,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					865682 689547 160441 85646 140,41 32006 951328				
		Всього по розділу 2					951328				
		Розділ 3. Тактильна бруківка									
26	КБ27-65-4	Улаштування покриття з тактильної бруківки з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів	1000 м2	0,02592	<u>298912,77</u> 151112,09	<u>19173,23</u> 7827,76	7748	3917	<u>497</u> 203	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>27,58</u> 1,47
27	С1426-11789 варіант 1	Бруківка тактильна, попереджувальна, 300*300*60, бетон	м2	27,138	<u>3212,36</u> -	- -	87177	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					94925	3917	<u>497</u> 203		<u>27,58</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					94925 90511 4120 2157 3,49 794 97082				
		Всього по розділу 3					97082				
		Разом прямі витрати по кошторису					7606472	1215852	<u>203956</u> 74485		<u>8888,97</u> 478,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					7606472 6186664 1290337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					687042 1124,1 256227 8293514				
		----- Всього по кошторису					8293514				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10491,59 1546564				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."

Коригування

186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на встановлення інформаційно-вказівних знаків
Мощення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,895 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00376 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,530 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ27-52-2	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, двобічних	1 знак	2	325,16	-	650	438	-	1,6800	3,36		
					218,87	-			-	-	-		
2	С1633-91ВД варіант 1	Інформаційно-вказівний дорожній знак "Людина з інвалідністю" в комплекті з кріпленнями, 300*600, сталь з світлоповертаючою плівкою	шт	1	2143,66	-	2144	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
3	С1633-91ВД варіант 2	Інформаційно-вказівний дорожній знак "Місце для паркування" в комплекті з кріпленнями, 600*600, сталь з світлоповертаючою плівкою	шт	1	3286,06	-	3286	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
4	С1416-8668 варіант 2	Трубостійка д. 48, 3000 (стійка для дорожнього знаку)	шт	1	3573,73	-	3574	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					9654	438	-		3,36		
		Разом будівельні роботи, грн.					9654		-		-		
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9216						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					241				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92				
		Всього будівельні роботи, грн.					9895				

		Всього по кошторису					9895				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					530				

Склав

кошторисник

Д.В.Станішевська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГІП

М.М.Несух

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Спортивні майданчики

Кошторисна вартість об'єкта	2861,190 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,68769 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	249,040 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-03-01	на влаштування спортивних майданчиків	2402,018	-	2402,018	1,64952	243,668	-
2	07-03-02	на спортивне знаряддя	459,172	-	459,172	0,03817	5,372	-
		Всього:	2861,19	-	2861,19	1,68769	249,04	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Несух М.М.

Керівник

Попович С.О.

Склав

Д.В.Станішевська

Перевірив

М.М.Несух



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	влаштування спортивних майданчиків	<u>1,23403</u> 160,291	-	<u>0,23876</u> 43,091	-	-	<u>1,47279</u> 203,382	<u>0,17673</u> 40,286	<u>1,64952</u> 243,668
07-03-02	спортивне знаряддя	<u>0,03408</u> 4,44	-	-	-	-	<u>0,03408</u> 4,44	<u>0,00409</u> 0,932	<u>0,03817</u> 5,372
-	Разом :	<u>1,26811</u> 164,731	-	<u>0,23876</u> 43,091	-	-	<u>1,50687</u> 207,822	<u>0,18082</u> 41,218	<u>1,68769</u> 249,04

Склад



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на влаштування спортивних майданчиків
Спортивні майданчики

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2402,018 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,64952 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	243,668 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	1,688	<u>1402,49</u>	<u>1402,49</u>	2367	-	<u>2367</u>	-	-
					-	367,60			621	1,9166	3,24
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером товщиною 20 см	100м3	3,376	<u>174906,92</u>	<u>8793,36</u>	590486	6325	<u>29686</u>	<u>14,7800</u>	<u>49,9</u>
					1873,66	1798,27			6071	9,3659	31,62
3	КБ27-17-3	Улаштування основи спортмайданчиків із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	16,88	<u>29648,83</u>	<u>1577,13</u>	500472	63095	<u>26622</u>	<u>28,9600</u>	<u>488,84</u>
					3737,87	595,01			10044	3,5998	60,76
4	КБ27-17-4 К=6	Улаштування основи спортмайданчиків із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 //к=6, зменшити до 6 см//	100м2	-16,88	<u>10977,41</u>	<u>524,00</u>	-185299	-	<u>-8845</u>	-	-
					-	201,31			-3398	1,2630	-21,32
5	КБ27-17-1	Улаштування основи спортмайданчиків із відсіву за товщини шару 12 см	100м2	16,88	<u>4480,88</u>	<u>1175,15</u>	75637	54468	<u>19837</u>	<u>25,0000</u>	<u>422</u>
					3226,75	457,72			7726	2,7710	46,77
6	КБ27-17-2	Улаштування основи спортмайданчиків із відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 //к=6, зменшити до товщ.6см//	100м2	-16,88	<u>424,08</u>	<u>386,17</u>	-7158	-	<u>-6519</u>	-	-
					-	153,95			-2599	0,9636	-16,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-9601 варіант 1	Відсів, фракція 0-5 мм	м3	128,626	1474,07	-	189604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Розділ 1. Влаштування футбольного майданчику - 800м2											
8	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,8	55632,12 1732,14	49803,85 12504,10	44506	1386	39843 10003	14,6000 66,8696	11,68 53,5
9	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,8	174906,92 1873,66	8793,36 1798,27	139926	1499	7035 1439	14,7800 9,3659	11,82 7,49
10	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером /щебінь 40-70/	100м3	1,2	217925,67 2372,65	9189,66 2569,71	261511	2847	11028 3084	18,8800 14,1397	22,66 16,97
11	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см /фракція 20-40/	1000м2	0,8	296829,82 3586,32	13819,72 3837,09	237464	2869	11056 3070	28,2900 21,3270	22,63 17,06
12	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фракція 5-20/	1000м2	0,8	305838,21 4060,44	19506,09 5325,40	244671	3248	15605 4260	32,0300 29,5618	25,62 23,65
13	КБ27-13-4 Коб=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10 см	1000м2	-0,8	89177,41 -	1947,20 443,02	-71342	-	-1558 -354	- 2,7040	- -2,16
14	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см - відсів	1000м2	0,8	15354,29 3251,65	11273,35 3195,86	12283	2601	9019 2557	25,6500 17,3387	20,52 13,87
15	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (вилучати до товщ.5 см) - відсів	1000м2	-0,8	2795,79 -	2242,93 531,31	-2237	-	-1794 -425	- 3,0680	- -2,45
16	C1421-9601 варіант 1	Відсів, фракція 0-5 мм	м3	54	1474,07	-	79600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ6-1-22	Монолітний пояс по контуру футб.поля Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,15	705507,54 61759,70	15605,90 6422,16	105826	9264	2341 963	456,3300 39,1711	68,45 5,88
18	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,617	37176,25	-	22938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,666	37176,25	-	24759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 м	0,25	<u>33238,87</u> 32048,94	<u>309,63</u> 116,27	8310	8012	<u>77</u> 29	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>57,75</u> 0,15
21	& С111-2393 варіант 1	Закладна деталь (поставка Замовника)	шт	50	-	-	-	-	-	-	-
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,96	<u>20371,66</u> 4872,24	-	19557	4677	-	33,5000	32,16
Разом прямі витрати по розділу 1							1127772	36403	<u>92652</u> 24626		<u>273,29</u> 133,96
Разом будівельні роботи, грн.							1127772				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							998717				
всього заробітна плата, грн.							61029				
Загальновиробничі витрати, грн.							31019				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							48,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11141				
Всього будівельні роботи, грн.							1158791				

Всього по розділу 1							1158791				
Разом прямі витрати по кошторису							2293881	160291	<u>155800</u> 43091		<u>1234,03</u> 238,76
Разом будівельні роботи, грн.							2293881				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1977790				
всього заробітна плата, грн.							203382				
Загальновиробничі витрати, грн.							108137				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							176,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							40286				
Всього будівельні роботи, грн.							2402018				

Всього по кошторису							2402018				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1649,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						243668				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  М.М.Несух
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."

Коригування

186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-02
на спортивне знаряддя
Спортивні майданчики

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

459,172 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03817 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,372 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання для гімнастичного майданчика									
1	КБ27-52-1	Установлення стояків під час копання ям вручну, одnobічних	1 знак	10	<u>291,29</u> 185,00	-	2913	1850	-	1,4200	14,2
2	& С1421-10359-668	Гімнастичний комплекс із брусами та кільцями	шт	2	<u>46122,02</u> -	-	92244	-	-	-	-
3	& С1421-10359-288	Турник в трьох рівнях	шт	1	<u>27599,09</u> -	-	27599	-	-	-	-
4	& С1421-10359-61-15	Колода	шт	2	<u>22074,77</u> -	-	44150	-	-	-	-
5	& С1421-10359-533	Бруси в двох рівнях	шт	1	<u>14622,65</u> -	-	14623	-	-	-	-
6	& С1421-10359-166	Лава гімнастична.	шт	4	<u>9105,47</u> -	-	36422	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					217951	1850	-	-	14,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					217951 216101 1850 1016 1,7 388 218967				
		----- Всього по розділу 1					218967				
		Розділ 2. Обладнання комбінованого майданчика для баскетболу і волейболу									
7	КБ27-52-1	Установлення стояків під час копання ям вручну, однібічних	1 знак	14	291,29 185,00	- -	4078	2590	- -	1,4200	19,88
8 & С1418-8880-655		Щит баскетбольний	шт	2	17766,88 -	- -	35534	-	- -	- -	- -
9 & С1418-8880-62		Стійки волейбольні (пара)	шт	1	17312,60 -	- -	17313	-	- -	- -	- -
10 & С1418-8880-63		Сітка волейбольні	шт	1	4187,33 -	- -	4187	-	- -	- -	- -
11 & С1418-8880-656		Щит баскетбольний тренувальний	шт	10	17766,88 -	- -	177669	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					238781	2590	- -		19,88 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					238781 236191 2590 1423 2,39 544 240204				
		----- Всього по розділу 2					240204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					456732	4440	-		34,08
		Разом будівельні роботи, грн.					456732		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					452292				
		всього заробітна плата, грн.					4440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2440				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					932				
		Всього будівельні роботи, грн.					459172				

		Всього по кошторису					459172				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					38,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5372				

Склав

кошторисник

Д.В.Станішевська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП

М.М.Несух

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Зовнішні сходи

Кошторисна вартість об'єкта	167,183 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27059 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	39,675 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-04-01	на зовнішні сходи	167,183	-	167,183	0,27059	39,675	-
		Всього:	167,183	-	167,183	0,27059	39,675	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Несух М.М.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пашмарко С.О.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудовісність, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
07-04-01	зовнішні сходи	<u>0,23224</u> 31,58	- -	<u>0,00937</u> 1,486	- -	- -	<u>0,24161</u> 33,066	<u>0,02898</u> 6,609	<u>0,27059</u> 39,675	
-	Разом :	<u>0,23224</u> 31,58	- -	<u>0,00937</u> 1,486	- -	- -	<u>0,24161</u> 33,066	<u>0,02898</u> 6,609	<u>0,27059</u> 39,675	

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірив



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на зовнішні сходи
Зовнішні сходи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

167,183 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27059 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

39,675 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Сходи С1-С4											
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>30368,80</u> 30368,80	- -	2733	2733	- -	261,8000	23,56
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,09	<u>17187,41</u> 17187,41	- -	1547	1547	- -	150,4500	13,54
3	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,166	<u>8253,20</u> 1034,08	<u>446,44</u> 166,47	1370	172	<u>74</u> 28	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,34</u> 0,18
4	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	3	<u>2064,60</u> 286,26	<u>120,14</u> 50,49	6194	859	<u>360</u> 151	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>6,9</u> 1,02
5	КБ8-2-3	Улаштування основи під фундаменти гравійної	1 м3	3	<u>2205,76</u> 298,70	<u>175,71</u> 73,62	6617	896	<u>527</u> 221	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>7,2</u> 1,5
6	КБ6-18-9	Улаштування сходинок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,06	<u>956320,97</u> 223641,27	<u>43269,13</u> 17355,90	57379	13418	<u>2596</u> 1041	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>95,58</u> 6,37
7 & 9	С111-870-9	Сітка арматурна	т	0,19	<u>63866,25</u> -	- -	12135	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	15	<u>768,71</u> 754,23	<u>1,86</u> 1,68	11531	11313	<u>28</u> 25	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>79,65</u> 0,17
9 & C111-256-3	Плитки керамічні		м2	15,3	<u>680,55</u> -	- -	10412	-	- -	- -	- -
варіант 2											
10	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	78	<u>11,00</u> -	- -	858	-	- -	- -	- -
11 & C111-2001-4-1	Заповнювач швів епоксидний		кг	6,84	<u>840,01</u> -	- -	5746	-	- -	- -	- -
12	КБ7-60-3	Установлення огорожі з поручнями	100м	0,054	<u>15573,54</u> 11896,70	<u>1228,80</u> 363,67	841	642	<u>66</u> 20	<u>82,8000</u> 2,4725	<u>4,47</u> 0,13
13 & C123-361-2	Огорожа для сходів		м	5,4	<u>5953,75</u> -	- -	32150	-	- -	- -	- -
варіант 3											
Разом прями витрати по розділу 1							149513	31580	<u>3651</u> 1486		<u>232,24</u> 9,37
Разом будівельні роботи, грн.							149513				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							114282				
всього заробітна плата, грн.							33066				
Загальновиробничі витрати, грн.							17670				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6609				
Всього будівельні роботи, грн.							167183				

Всього по розділу 1							167183				
Разом прями витрати по кошторису							149513	31580	<u>3651</u> 1486		<u>232,24</u> 9,37
Разом будівельні роботи, грн.							149513				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							114282				
всього заробітна плата, грн.							33066				
Загальновиробничі витрати, грн.							17670				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6609				
Всього будівельні роботи, грн.							167183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						167183				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						270,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						39675				

Склав

кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Огородження території

Кошторисна вартість об'єкта	755,832 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,14134 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	183,702 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-05-01	на огороження території	755,832	-	755,832	1,14134	183,702	-
		Всього:	755,832	-	755,832	1,14134	183,702	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Несух М.М.

Позомач С.О.


Д.В.Станішевська

М.М.Несух

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-05-01	огороження території	<u>0,84036</u> 122,97	-	<u>0,17870</u> 32,858	-	-	<u>1,01906</u> 155,828	<u>0,12228</u> 27,874	<u>1,14134</u> 183,702
-	Разом :	<u>0,84036</u> 122,97	-	<u>0,17870</u> 32,858	-	-	<u>1,01906</u> 155,828	<u>0,12228</u> 27,874	<u>1,14134</u> 183,702

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01
на огороження території
Огородження території

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

755,832 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,14134 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

183,702 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-24-11	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	100м	3,3036	<u>62920,58</u> 29946,10	<u>25125,14</u> 9338,83	207864	98930	<u>83003</u> 30852	<u>205,9000</u> 50,6441	<u>680,21</u> 167,31
2	& С121-394- 1 варіант 1	Секція огорожі "Стандарт-Еко" d=4+3mm 50*200mm; 1,7*2,5 м	шт	133	<u>1646,92</u> -	-	219040	-	-	-	-
3	& С121-394- 1С	Стовп для огорожі 60*40мм, Н-2,5м	шт	135	<u>407,04</u> -	-	54950	-	-	-	-
4	& С121-394- 1К	Комплект кріплення для сітки огорожі (40- 60мм)	шт	270	<u>33,25</u> -	-	8978	-	-	-	-
5	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,04	<u>657331,98</u> 385317,49	<u>126902,86</u> 47956,77	26293	15413	<u>5076</u> 1918	<u>2581,0000</u> 269,6632	<u>103,24</u> 10,79
6	& С121- В4Х17	Ворота 4x1,7 м	шт	3	<u>28001,22</u> -	-	84004	-	-	-	-
7	& С121- В4Х17 варіант 1	Ворота 4,5x1,7 м	шт	1	<u>35149,43</u> -	-	35149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,05	199293,79	4100,18	9965	8627	205	1138,2500	56,91
9	& С121-ВХ1Х17	Хвіртка 1x1,7 м	шт	5	172547,32	1755,07	31243	-	88	11,9125	0,6
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	677486	122970	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					677486		88284		840,36
		в тому числі:							32858		178,7
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					466232				
		всього заробітна плата, грн.					155828				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78346				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27874				
		Всього будівельні роботи, грн.					755832				

		Всього по кошторису					755832				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1141,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					183702				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГІП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об'єкта	979,629 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,19923 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	439,818 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-06-01	на озеленення	979,629	-	979,629	3,19923	439,818	-
		Всього:	979,629	-	979,629	3,19923	439,818	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Несух М.М.

Керівник

Попомарь С.О.

Склад

Д.В.Станішевська

Перевірів


М.М.Несух



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-06


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-06-01	озеленення	<u>2,85091</u> 360,77	- -	<u>0,00555</u> 0,915	- -	- -	<u>2,85646</u> 361,685	<u>0,34277</u> 78,133	<u>3,19923</u> 439,818
-	Разом :	<u>2,85091</u> 360,77	- -	<u>0,00555</u> 0,915	- -	- -	<u>2,85646</u> 361,685	<u>0,34277</u> 78,133	<u>3,19923</u> 439,818

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірив



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01
на озеленення
Озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 979,629 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,19923 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 439,818 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-11-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10 ям	17,3	<u>1255,21</u> 1255,21	- -	21715	21715	- -	10,5800	183,03
2	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7x0,7 м	10 дерев	17,3	<u>2039,03</u> 1954,00	- -	35275	33804	- -	12,8900	223
3	& С1429-15-26	Саджанці айви японської	шт	66	<u>128,96</u> -	- -	8511	-	- -	- -	- -
4	& С1429-1-11	Саджанці ялиці Фразера	шт	5	<u>1968,61</u> -	- -	9843	-	- -	- -	- -
5	С1429-8	Саджанці верби пірамідальної, плакучої, 3 група, 1 сорт	шт	15	<u>540,61</u> -	- -	8109	-	- -	- -	- -
6	& С1429-1-18	Саджанці горіха грецького	шт	11	<u>311,11</u> -	- -	3422	-	- -	- -	- -
7	С1429-19 варіант 1	Саджанці горобини	шт	8	<u>407,28</u> -	- -	3258	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1429-15-32	Саджанці бука плакучого	шт	14	<u>1684,46</u>	-	23582	-	-	-	-
9	С1429-1	Саджанці берези бородавчастої, 1 група, 1 сорт	шт	8	<u>668,11</u>	-	5345	-	-	-	-
10	С1429-100 варіант 1	Сосна Веймутова	шт	16	<u>801,81</u>	-	12829	-	-	-	-
11	& С1429-14-1-14 варіант 1	Саджанці клена явора псевдоплатанового "Брілліантісіум"	шт	20	<u>490,19</u>	-	9804	-	-	-	-
12	& С1429-15-35	Саджанці магнолії	шт	10	<u>480,86</u>	-	4809	-	-	-	-
13	КБ47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10 ям	190,6	<u>446,48</u> 446,48	-	85099	85099	-	3,8200	728,09
14	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5x0,5 м	10шт	190,6	<u>385,95</u> 357,52	-	73562	68143	-	2,6100	497,47
15	С1429-52	Саджанці чагарників форзиції для масових насаджень, 1 сорт	шт	49	<u>142,22</u>	-	6969	-	-	-	-
16	& С1429-15-25 варіант 1	Саджанці магонії падуболистої	шт	61	<u>118,76</u>	-	7244	-	-	-	-
17	& С1429-15-27	Саджанці самшита вічнозеленого	шт	52	<u>123,86</u>	-	6441	-	-	-	-
18	С1429-36	Саджанці чагарників бирючини для масових насаджень, 1 сорт	шт	698	<u>97,34</u>	-	67943	-	-	-	-
19	С1429-46 варіант 1	Саджанці спіреї вагутти	шт	38	<u>278,90</u>	-	10598	-	-	-	-
20	& С1429-15-28	Саджанці калини звичайної	шт	21	<u>178,94</u>	-	3758	-	-	-	-
21	С1429-60 варіант 1	Саджанці чагарників ялівцю козацького, 1 сорт	шт	23	<u>407,42</u>	-	9371	-	-	-	-
22	С1429-64 варіант 1	Саджанці троянди зморшкуватої	шт	170	<u>186,37</u>	-	31683	-	-	-	-
23	С1429-80 варіант 1	Саджанці бузку звичайного	шт	17	<u>207,50</u>	-	3528	-	-	-	-
24	& С1429-15-30 варіант 1	Саджанці рокитника "золотий дощ"	шт	762	<u>77,96</u>	-	59406	-	-	-	-
25	& С1429-80-18	Саджанці ліщини	шт	15	<u>145,28</u>	-	2179	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	52,94	<u>794,58</u> 744,53	<u>50,05</u> 17,28	42065	39415	<u>2650</u> 915	<u>6.3700</u> 0,1048	<u>337,23</u> 5,55
27	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну Квітник 169 м2 /багаторічники/	100м2	52,94	<u>2197,52</u> 1063,54	- -	116337	56304	- -	8,2400 -	436,23 -
28	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	1,69	<u>13978,92</u> 8867,32	- -	23624	14986	- -	73,3200 -	123,91 -
29	КБ47-28-2	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або віднімати згідно норми 47-28-1	100м2	-1,69	<u>2307,10</u> 1029,20	- -	-3899	-1739	- -	8,5100 -	-14,38 -
30	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	1,69	<u>30652,53</u> 27127,92	- -	51803	45846	- -	211,9700 -	358,23 -
31	КБ47-29-2 К=1,2	Додавати або віднімати на кожні 1000 шт висаджуваних квітів (віднімати до 400 шт квітів на 100 м2)	100м2	-1,69	<u>1732,64</u> 1658,62	- -	-2928	-2803	- -	12,9600 -	-21,9 -
32	& С188888- КВ варіант 1	Квіти герань багаторічна	1000шт	0,71	<u>51066,61</u> -	- -	36257	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							777542	360770	<u>2650</u> 915		<u>2850,91</u> 5,55
Разом будівельні роботи, грн.							777542				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							414122				
всього заробітна плата, грн.							361685				
Загальновиробничі витрати, грн.							202087				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							342,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							78133				
Всього будівельні роботи, грн.							979629				


Всього по кошторису							979629				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							3199,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						439818				

Склав

кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фридешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-07

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об'єкта	659,422 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,90552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	140,876 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-07-01	на електромонтажні роботи	659,422	-	659,422	0,90552	140,876	-
		Всього:	659,422	-	659,422	0,90552	140,876	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Несух М.М.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Помоцько С.О.



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Станішевська


[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.М.Несух

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-07


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
Заробітна плата, тис. грн.									
07-07-01	електромонтажні роботи	<u>0,22488</u> 28,355	<u>0,28503</u> 40,477	<u>0,29860</u> 49,926	-	-	<u>0,80851</u> 118,758	<u>0,09701</u> 22,118	<u>0,90552</u> 140,876
-	Разом :	<u>0,22488</u> 28,355	<u>0,28503</u> 40,477	<u>0,29860</u> 49,926	-	-	<u>0,80851</u> 118,758	<u>0,09701</u> 22,118	<u>0,90552</u> 140,876

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірив



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-07-01
на електромонтажні роботи
Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 659,422 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 140,876 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,14	<u>58282,84</u> 2748,00	<u>55534,84</u> 21460,25	8160	385	<u>7775</u> 3004	<u>23,1625</u> 137,5725	<u>3,24</u> 19,26
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,12	<u>27923,52</u> 27923,52	- -	3351	3351	- -	240,7200 -	28,89 -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 / перед влаштуванням постелі/	100м3	0,2	<u>4158,15</u> 2391,94	<u>1766,21</u> 735,27	832	478	<u>354</u> 147	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,67</u> 1,02
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1002	<u>7869,09</u> -	<u>7869,09</u> 2465,97	788	-	<u>788</u> 247	- 15,1575	- 1,52
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04	<u>17187,41</u> 17187,41	- -	687	687	- -	150,4500 -	6,02 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 /під час зворотньої засипки/	100м3	1,002	<u>4158,15</u> 2391,94	<u>1766,21</u> 735,27	4166	2397	<u>1769</u> 737	<u>18,3600</u> 5,1175	- <u>18,4</u> 5,13
7	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	5	<u>10586,64</u> 1379,33	<u>9207,31</u> 3761,58	52933	6897	<u>46036</u> 18808	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>48</u> 111,48
8	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	22	<u>1489,50</u> -	-	32769	-	-	-	-
9	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів /футляр/	1 км	0,5	<u>69568,92</u> 28653,54	-	34784	14327	-	<u>222,0000</u> -	<u>111</u> -
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,5	<u>4247,67</u> 2298,88	<u>644,16</u> 259,13	23362	12644	<u>3543</u> 1425	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>88</u> 8,47
11	& 15093-35033-4-3К	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнг	1000м	0,561	<u>81302,66</u> -	-	45611	-	-	-	-
12	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям піском	100м3	0,2	<u>17187,41</u> 17187,41	-	3437	3437	-	<u>150,4500</u> -	<u>30,09</u> -
13	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	22	<u>1489,50</u> -	-	32769	-	-	-	-
14	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	5	<u>9213,73</u> 1379,33	<u>7834,40</u> 3200,69	46069	6897	<u>39172</u> 16003	<u>9,6000</u> 18,9710	<u>48</u> 94,86
15	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	4	<u>12758,77</u> -	-	51035	-	-	-	-
16	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	12	<u>953,22</u> 188,69	<u>428,84</u> 119,55	11439	2264	<u>5146</u> 1435	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>16,32</u> 8,6
17	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	12	<u>1750,43</u> 441,08	<u>1256,68</u> 363,96	21005	5293	<u>15080</u> 4368	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>38,64</u> 24,38
18	& 1507-4002-4-1К	Опора освітлення зі світильником	шт	9	<u>12839,90</u> -	-	115559	-	-	-	-
19	& 1507-4002-4-1К варіант 1	Опора освітлення зі світильником	шт	3	<u>11819,90</u> -	-	35460	-	-	-	-
20	& С1110-163Д	Закладні для опор освітлення	шт	12	<u>1731,18</u> -	-	20774	-	-	-	-
21	& 1515-1023-7 варіант 1	Лампа світлодіодна 30 Вт MAXUS	шт	24	<u>205,10</u> -	-	4922	-	-	-	-
22	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ прокладений у стійках світильників, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>4247,67</u> 2298,88	<u>644,16</u> 259,13	2124	1149	<u>322</u> 130	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>8</u> 0,77
23	& 15093-35023-1-2Е	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,051	<u>68454,88</u> -	-	3491	-	-	-	-
24	КМ8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2	100 шт	0,36	<u>3262,76</u> 3059,47	-	1175	1101	-	<u>20,8000</u> -	<u>7,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	100 шт	0,36	<u>2942,88</u> 2824,13	-	1059	1017	-	19,2000	6,91
26	С1545-143 варіант 1	Наконечники кабельні	100шт	0,72	<u>3020,56</u>	-	2175	-	-	-	-
27	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм _____ влаштування заземлення _____	т	0,0469	<u>37176,25</u>	-	1744	-	-	-	-
28	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,1	<u>11413,20</u> 1609,22	<u>4152,46</u> 972,29	1141	161	<u>415</u> 97	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>1,12</u> 0,62
29	КМ8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 6 мм	10 шт	0,5	<u>8987,43</u> 1609,22	<u>4037,43</u> 926,01	4494	805	<u>2019</u> 463	<u>11,2000</u> 5,9165	<u>5,6</u> 2,96
Розділ 1. На території існуючої школи											
30	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (опора освітлення)	1т	0,025875	<u>35653,27</u> 25287,68	<u>7618,43</u> 680,31	923	654	<u>197</u> 18	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>4,55</u> 0,11
31	С111-964 варіант 1	Труба профільна 60x60x3 мм	т	0,02491	<u>56031,07</u>	-	1396	-	-	-	-
32	С111-980 варіант 1	Смуга 60x4 мм	т	0,0025	<u>56031,07</u>	-	140	-	-	-	-
33	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,012	<u>2727,65</u> 777,66	<u>96,57</u> 10,52	33	9	<u>1</u>	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,06</u> -
34	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м ²	0,012	<u>20686,05</u> 14742,51	<u>1,86</u> 1,68	248	177	-	106,2600 0,0111	1,28 -
35	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	1	<u>857,34</u> 188,69	<u>428,84</u> 119,55	857	189	<u>429</u> 120	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>1,36</u> 0,72
36	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,4	<u>29281,78</u> 5584,60	<u>14270,04</u> 4319,11	11713	2234	<u>5708</u> 1728	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>16,93</u> 11,99
37	С113-2125 варіант 1	Гофра ф16 ПВХ для зовнішніх робіт, стійка до ультрафіолету	м	40,4	<u>26,71</u>	-	1079	-	-	-	-
38	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,4	<u>4247,67</u> 2298,88	<u>644,16</u> 259,13	1699	920	<u>258</u> 104	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>6,4</u> 0,62
39	& 15093- 35023-1-2Е	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм ² ВВГнг	1000м	0,0408	<u>68454,88</u>	-	2793	-	-	-	-
40	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	3	<u>1750,43</u> 441,08	<u>1256,68</u> 363,96	5251	1323	<u>3770</u> 1092	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>9,66</u> 6,09
41	& 1507- 3104-5-1 варіант 1	Світильник вуличний консольний 30Вт	шт	3	<u>1558,38</u>	-	4675	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,01	<u>5011,46</u> 3606,15	-	50	36	-	27,6800	0,28
43	& 1504-17091-2 варіант 2	Вимикач одноклавішний	шт	1	<u>229,55</u> -	-	230	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							31087	5542	<u>10363</u> 3062		<u>40,52</u> 19,53
Разом будівельні роботи, грн.							31087				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15182				
всього заробітна плата, грн.							8604				
Загальновиробничі витрати, грн.							4481				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1644				
Всього будівельні роботи, грн.							35568				

Всього по розділу 1							35568				
Разом прямі витрати по кошторису							598402	68832	<u>132782</u> 49926		<u>509,91</u> 298,6
Разом будівельні роботи, грн.							598402				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							396788				
всього заробітна плата, грн.							118758				
Загальновиробничі витрати, грн.							61020				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							97,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22118				
Всього будівельні роботи, грн.							659422				

Всього по кошторису							659422				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							905,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						140876				

Склав

кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-08

на будівництво : МАФ

Кошторисна вартість об'єкта	291,090 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07245 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,535 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-08-01	на установлення МАФ	20,314	-	20,314	0,07245	11,535	-
2	07-08-02	на придбання устаткування МАФ	0,25	270,526	270,776	-	-	-
-	-	Всього:	20,564	270,526	291,09	0,07245	11,535	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Несух М.М.

Керівник

Понімоф СО

Склав

Д.В.Станішевська

Перевірив

М.М.Несух



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудовісткість, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
07-08-01	установлення МАФ	<u>0.04089</u> 5,534	-	<u>0.02380</u> 4,231	-	-	<u>0.06469</u> 9,765	<u>0.00776</u> 1,77	<u>0.07245</u> 11,535	
07-08-02	придбання устаткування МАФ	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Разом :	<u>0.04089</u> 5,534	-	<u>0.02380</u> 4,231	-	-	<u>0.06469</u> 9,765	<u>0.00776</u> 1,77	<u>0.07245</u> 11,535	

Склав



Д.В.Станішевська

Перевірів



М.М.Несух

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування
186-08/09/2025-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-08-01
на устанавлення МАФ
МАФ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20,314 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07245 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,535 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-47-3	Установлення бетонних лавочок	100шт	0,15	<u>102468,26</u> 36893,68	<u>60213,87</u> 28209,24	15370	5534	<u>9032</u> 4231	<u>272,6000</u> 158,6925	<u>40,89</u> 23,8
		Разом прямі витрати по кошторису					15370	5534	<u>9032</u> 4231		<u>40,89</u> 23,8
		Разом будівельні роботи, грн.					15370				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					804				
		всього заробітна плата, грн.					9765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4944				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1770				
		Всього будівельні роботи, грн.					20314				

		Всього по кошторису					20314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					72,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11535				

Склав кошторисник  Д.В.Станішевська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  М.М.Несух
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фвідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області."
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-08-02

МАФ
МАФ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 270,776 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-306 варіант 1	Лавочки бетонні 1490x500x450 (h) (Гранде II секція 6 внутрішня радіусна); (маса=0)	шт	8	15913,00	127304
2	560110-306 варіант 2	Лавочки бетонні 1490x500x450 (h) (Гранде II секція 5 внутрішня радіусна); (маса=0)	шт	4	14000,00	56000
3	560110-306 варіант 3	Лавка Модерн Форест 2300x560x470(h); (маса=0)	шт	3	14200,00	42600
4	560110-311 варіант 1	Урна; (маса=0)	шт	8	2600,00	20800
5	560110-310 варіант 1	Урна; (маса=0)	шт	8	1700,00	13600
		Разом				260304
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	35751	0,007	10222 250
		Всього вартість устаткування				270526
		Всього вартість будівельних робіт				250
		Всього по кошторису				270776

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]