

Будівництво меморіалу "Живі, поки пам'ятаємо" на честь загиблих Захисників і Захисниць України на площі Героїв з північно-західної сторони від Алеї Слави в м. Вільногірськ Дніпропетровської області.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво меморіалу "Живі, поки пам'ятаємо" на честь загиблих Захисників і Захисниць України на площі Героїв з північно-західної сторони від Алеї Слави в м. Вільногірськ Дніпропетровської області.

Кошторисна вартість об'єкта	2955,952 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,92141 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	143,053 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01_ГП	на загальнобудівельні роботи	2310,663	-	2310,663	0,82113	126,612	-
2	02-01-02_ГП	на придбання устаткування обладнання та малі архітектурні форми	3,03	554,438	557,468	-	-	-
3	02-01-03_ВС	на улаштування відеоспостереження	34,431	53,39	87,821	0,10028	16,441	-
-	-	Всього:	2348,124	607,828	2955,952	0,92141	143,053	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Андрій КОВАЛЬЧУК

Тетяна КОВАЛЬЧУК

Тетяна ЗОЗУЛЯ

Андрій КОВАЛЬЧУК

Будівництво меморіалу "Живі, поки пам'ятаємо" на честь загиблих Захисників і Захисниць України на площі Героїв з північно-західної сторони від Алеї Слави в м. Вільногірськ Дніпропетровської області.
25-09-1013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01_ГП
на загальнобудівельні роботи

Будівництво меморіалу "Живі, поки пам'ятаємо" на честь загиблих Захисників і Захисниць України на площі Героїв з північно-західної сторони від Алеї Слави в м. Вільногірськ Дніпропетровської області.

Основа:
креслення (специфікації) № РП 25-09-1013- ГП

Кошторисна вартість 2310,663 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82113 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 126,612 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування покриття ФЕМ									
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,22	10064,11	4162,79	2214	1298	916	42,9000	9,44
					5901,32	1689,91			372	9,9840	2,2
2	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,6	209,85	-	336	336	-	1,6300	2,61
					209,85	-			-	-	-
3	С311-1-М	Перевезення сміття до 1 км	т	1,6	16,97	16,97	27	-	27	-	-
					-	8,47			14	0,0480	0,08
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,371	32955,38	-	12226	12226	-	261,8000	97,13
					32955,38	-			-	-	-
5	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,371	23636,66	-	8769	8769	-	183,6000	68,12
					23636,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	64,925	<u>16,26</u>	<u>16,26</u>	1056	-	<u>1056</u>	-	-
					-	8,47			550	0,0480	3,12
7	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0371	<u>6359,18</u>	<u>5582,27</u>	236	27	<u>207</u>	<u>5,6400</u>	<u>0,21</u>
					726,09	1724,91			64	8,3241	0,31
8	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,332	<u>35760,99</u>	<u>1627,76</u>	83395	9459	<u>3796</u>	<u>28,9600</u>	<u>67,53</u>
					4056,14	645,64			1506	3,5998	8,39
9	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-3 до 10 см	100м2	-2,332	<u>4387,91</u>	<u>180,38</u>	-10233	-	<u>-421</u>	-	-
					-	72,81			-170	0,4210	-0,98
10	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,7131	<u>12759,70</u>	<u>755,94</u>	9099	8191	<u>539</u>	<u>81,2500</u>	<u>57,94</u>
					11486,31	298,48			213	1,4550	1,04
11	C1424- 11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	3,423	<u>4424,84</u>	-	15146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	К589921- А003	Бордюр тротуарний БР 100.20.8	шт	72	<u>185,03</u>	-	13322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,2332	<u>211285,35</u>	<u>16368,95</u>	49272	25496	<u>3817</u>	<u>709,3500</u>	<u>165,42</u>
					109332,12	7848,74			1830	52,9209	12,34
14	C1426- 11789	Плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, Бруквей Тера	м2	235,53	<u>697,75</u>	-	164341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2	<u>761,00</u>	-	1522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток бетонних на цементному розчині	100м2	0,043	<u>28453,10</u>	<u>248,11</u>	1223	1013	<u>11</u>	<u>160,3900</u>	<u>6,9</u>
					23553,27	205,04			9	1,2489	0,05
17	C1426- 11789	Плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, Бруквей Тера	м2	4,4	<u>697,75</u>	-	3070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					355021	66815	<u>9948</u>		<u>475,3</u>
									4388		<u>26,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					355021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278258				
		всього заробітна плата, грн.					71203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					40464 64,08 15854 395485				
		Розділ 2. Малі архітектурні форми (МАФ)									
18	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,01	<u>33204,09</u> 33204,09	-	332	332	-	<u>261,8000</u>	<u>2,62</u>
19	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0072	<u>61280,24</u> 61280,24	-	441	441	-	<u>476,0000</u>	<u>3,43</u>
20	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0172	<u>23636,66</u> 23636,66	-	407	407	-	<u>183,6000</u>	<u>3,16</u>
21	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3,01	<u>16,26</u> 16,26	16,26	49	-	49	-	-
22	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,00172	<u>6359,18</u> 726,09	<u>5582,27</u> 1724,91	11	1	10	<u>0,0480</u> 5,6400	<u>0,14</u> <u>0,01</u>
23	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,14	<u>2230,00</u> 324,12	<u>181,98</u> 79,89	312	45	3	<u>8,3241</u> 2,4000	<u>0,01</u> <u>0,34</u>
24	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0173	<u>46970,53</u> 20352,04	<u>3645,31</u> 1908,04	813	352	11	<u>0,5009</u> 63	<u>0,07</u> <u>150,7000</u>
25	С1424-11612-16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], фракція 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	1,7646	<u>4564,97</u> -	-	8055	-	33	<u>10,6641</u> -	<u>0,18</u> -
26	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону - монтаж флагштоків	1 т	0,135	<u>10300,05</u> 6882,38	<u>2736,47</u> 856,85	1391	929	369	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>5,82</u> <u>0,57</u>
27	КБ15-108-1	Установлення малих архітектурних форм/ваз висотою до 500 мм	1 виріб	4	<u>356,27</u> 351,91	<u>4,01</u> 3,65	1425	1408	16	<u>2,3100</u> 0,0222	<u>9,24</u> <u>0,09</u>
28	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю SILTEK T-801	кг	0,92	<u>18,93</u> -	-	17	-	15	-	-
29	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції (М12х200 для лав)	1 т	0,0021	<u>6610,12</u> 5826,11	<u>492,07</u> 135,44	14	12	1	<u>37,8000</u> 0,6730	<u>0,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери M12x200	шт	12	35,19	-	422	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					13689	3927	533 203		27,31 1,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13689 9229 4130 2214 3,4 843 15903				
		Всього по розділу 2					15903				
		Розділ 3. Влаштування інформаційного сенсорного терміналу									
31	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,014	32955,38 32955,38	-	461	461	-	261,8000	3,67
32	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,007	23636,66 23636,66	-	165	165	-	183,6000	1,29
33	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,225	16,26 -	16,26 8,47	20	-	20 10	- 0,0480	- 0,06
34	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0007	6359,18 726,09	5582,27 1724,91	4	1	4 1	5,6400 8,3241	- 0,01
35	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,1	2230,00 324,12	181,98 79,89	223	32	18 8	2,4000 0,5009	0,24 0,05
36	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,009	131672,41 68203,01	22635,25 11273,07	1185	614	204 101	464,4400 55,8405	4,18 0,5
37	С1424-11612-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 100, сульфатостійкі	м3	0,918	4657,70 -	- -	4276	-	- -	- -	- -
38	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,007	20484,80 20484,80	- -	143	143	- -	165,2400 -	1,16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції (М12х200 для терміналу)	1 м	0,0007	<u>6610,12</u> 5826,11	<u>492,07</u> 135,44	5	4	-	<u>37,8000</u> 0,6730	<u>0,03</u> -
40	С111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери М12х200	шт	4	<u>35,19</u> -	-	141	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							6623	1420	<u>246</u> 120		<u>10,57</u> 0,62
Разом будівельні роботи, грн.							6623				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4957				
всього заробітна плата, грн.							1540				
Загальновиробничі витрати, грн.							854				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							332				
Всього будівельні роботи, грн.							7477				

Всього по розділу 3							7477				
Розділ 4. Влаштування системи водовідведення											
41	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0157	<u>32955,38</u> 32955,38	-	517	517	-	<u>261,8000</u> -	<u>4,11</u> -
42	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,006	<u>23636,66</u> 23636,66	-	142	142	-	<u>183,6000</u> -	<u>1,1</u> -
43	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,05	<u>16,26</u> -	<u>16,26</u> 8,47	17	-	<u>17</u> 9	-	-
44	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0006	<u>6359,18</u> 726,09	<u>5582,27</u> 1724,91	4	-	<u>3</u> 1	<u>0,0480</u> <u>5,6400</u>	<u>0,05</u> -
45	КБ16-13-1 застос.	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,145	<u>45718,18</u> 15755,81	<u>100,26</u> 44,99	6629	2285	<u>15</u> 7	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>13,89</u> 0,04
46	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0097	<u>20484,80</u> 20484,80	-	199	199	-	<u>165,2400</u> -	<u>1,6</u> -
47	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям	1000м2	0,0048	<u>8573,33</u> 8573,33	-	41	41	-	<u>64,6800</u> -	<u>0,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C101-7440-15 варіант 1	Геотекстиль 110 г/м2	м2	4,8	<u>33,58</u>	-	161	-	-	-	-
49	КБ23-20-2	Улаштування фільтруючої щебеневої основи	100м3	0,006	<u>162103,71</u> 8514,86	<u>2145,25</u> 710,55	973	51	<u>13</u> 4	<u>66,1400</u> 4,0248	<u>0,4</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					8683	3235	<u>48</u> 21		<u>21,41</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8683 5400 3256 1659 2,36 586 10342				

		Всього по розділу 4					10342				
		Розділ 5. Влаштування меморіальних плит з фотосклом									
50	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,118	<u>32955,38</u> 32955,38	-	3889	3889	-	<u>261,8000</u>	<u>30,89</u>
51	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0591	<u>23636,66</u> 23636,66	-	1397	1397	-	<u>183,6000</u>	<u>10,85</u>
52	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	10,3425	<u>16,26</u> -	<u>16,26</u> 8,47	168	-	<u>168</u> 88	- 0,0480	- 0,5
53	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,00591	<u>6359,18</u> 726,09	<u>5582,27</u> 1724,91	38	4	<u>33</u> 10	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>0,03</u> 0,05
54	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,5	<u>2230,00</u> 324,12	<u>181,98</u> 79,89	1115	162	<u>91</u> 40	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>1,2</u> 0,25
55	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,005	<u>486689,47</u> 20352,04	<u>3645,31</u> 1908,04	2433	102	<u>18</u> 10	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,75</u> 0,05
56	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0815	<u>126550,44</u> 67012,06	<u>16153,11</u> 6969,38	10314	5461	<u>1316</u> 568	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>37,19</u> 3,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1424-11600-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100, сульфатостійкі	м3	8,3	<u>4517,60</u>	-	37496	-	-	-	-
58	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0557	<u>46182,42</u>	-	2572	-	-	-	-
59	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0589	<u>20484,80</u>	-	1207	1207	-	<u>165,2400</u>	<u>9,73</u>
60	КБ15-26-1	Улаштування покриттів підсхідців (цоколь Н-застос. 150мм) на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,3	<u>835,98</u>	<u>2,01</u>	3595	3519	9	<u>5,3100</u>	<u>22,83</u>
61	C1421-10156	Плити облицювальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 1 і 4 групи, товщина 30 мм	м2	4,386	<u>6511,13</u>	-	28558	-	8	<u>0,0111</u>	<u>0,05</u>
62	C111-2000-2	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю SILTEK T-801	кг	29,24	<u>18,93</u>	-	554	-	-	-	-
63	КБ15-108-3	Установлення гранітних стовпів гладких висотою до 1350 мм	1 виріб	2	<u>643,83</u>	<u>20,05</u>	1288	1246	40	<u>4,0900</u>	<u>8,18</u>
64	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,000474	<u>46320,95</u>	-	22	-	37	<u>0,1110</u>	<u>0,22</u>
65	& C1421-10206-6	Стоп з гравіюванням "Героям Слава" 1100хх200х200мм, граніт Буки (різка, полірування фасок і торців)	шт	2	<u>41500,00</u>	-	83000	-	-	-	-
66	C111-2000-2	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю SILTEK T-801	кг	0,37	<u>18,93</u>	-	7	-	-	-	-
67	КБ7-42-1	Установлення блоків стін масою до 0,5 т - гранітних меморіальних плит	100шт	0,1	<u>29570,87</u>	<u>21446,95</u>	2957	812	<u>2145</u>	<u>56,0000</u>	<u>5,6</u>
68	& C1421-10206-6	Передня надгробна плита 150х77х10см, граніт Лабрадорит (різка, полірування фасок і торців, фрезерна різка ніші під підсвітку)	шт	4	<u>71000,00</u>	-	284000	-	1034	<u>55,3704</u>	<u>5,54</u>
69	& C1421-10206-6	Задня надгробна плита 150х52х10см, граніт Лабрадорит (різка, полірування фасок і торців)	шт	4	<u>39000,00</u>	-	156000	-	-	-	-
70	& C1421-10206-6	Передня надгробна плита 250х77х10 см, граніт Лабрадорит (різка, полірування фасок і торців, фрезерна різка ніші під підсвітку)	шт	1	<u>117000,00</u>	-	117000	-	-	-	-

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C1421-10206-6 варіант 7	Задня надгробна плита 250x52x10см, граніт Лабрадорит (різка, полірування фасок і торців)	шт	1	102000,00	-	102000	-	-	-	-
72	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю SILTEK T-801	кг	74,8	18,93	-	1416	-	-	-	-
73	КБ15-207-4 застос.	Установлення фотоскла з герметизацією стиків	1 м2	14,25	233,56	49,32	3328	2625	703	1,2700	18,1
74	C1110-193 варіант 1	Фотоскло 250x120x2 см (закалка, УФ-друк, триплексація, макетування фото полеглих та пейзажу, підсвітка)	шт	4	195250,00	21,52	781000	-	307	0,1380	1,97
75	C1110-193 варіант 2	Фотоскло 150x150x2 см, центральне (закалка, УФ-друк, триплексація, макетування пейзажу, підсвітка)	шт	1	202000,00	-	202000	-	-	-	-
76	& C111-1614-6-1 варіант 1	Герметик поліуретановий PU-50	л	18,9	523,71	-	9898	-	-	-	-
77	& C111-1744-1-2М варіант 1	Гумові прокладки 20x20x5 мм	шт	182	20,20	-	3676	-	-	-	-
78	КБ34-108-4 застос.	Установлення решіток на силіконовий герметик	1 шт	5	138,54	-	693	693	-	0,9800	4,9
79	& C130-598-3 варіант 1	Металеві решітки 70x20 см (з профільної труби 20x20, порошкове фарбування)	шт	4	3750,00	-	15000	-	-	-	-
80	& C130-598-3 варіант 2	Металеві решітки 100x20 см (з профільної труби 20x20, порошкове фарбування)	шт	1	6000,00	-	6000	-	-	-	-
81	& C1545-294-9 варіант 1	Герметик силіконовий Siltek 280мл	шт	1	122,50	-	123	-	-	-	-
82	КБ34-108-4 застос.	Установлення скла під підсвітку на силіконовий герметик	1 шт	5	138,54	-	693	693	-	0,9800	4,9
83	C111-1878 варіант 1	Скло під підсвітку прозоре загартоване з кромкою	м2	0,6	8262,00	-	4957	-	-	-	-
84	& C1545-294-9 варіант 1	Герметик силіконовий Siltek 280мл	шт	1	122,50	-	123	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							1868517	21810	4523		155,15
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1868517		2102		11,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1842184 23912 12941 20,06 4956 1881458				
		----- Всього по розділу 5					1881458				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2252533 2252533 2140028 104041 58130 91,23 22571 2310663	97207	<u>15298</u> 6834		<u>689,74</u> 40,16
		----- Всього по кошторису					2310663				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					821,13 126612				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЗОЗУЛЯ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Андрій КОВАЛЬЧУК

Будівництво меморіалу "Живі, поки пам'ятаємо" на честь загиблих Захисників і Захисниць України на площі Героїв з північно-західної сторони від Алеї Слави в м. Вільногірськ Дніпропетровської області.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02_ГП

обладнання та малі архітектурні форми

Будівництво меморіалу "Живі, поки пам'ятаємо" на честь загиблих Захисників і Захисниць України на площі Героїв з північно-західної сторони від Алеї Слави в м. Вільногірськ Дніпропетровської області.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 557,468 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 550101-4-5 варіант 1	Лавка паркова GoodsMetall 1800x450x450мм ЛС; (маса=0,053)	шт	6	14634,17	87805
2	& 550101-4-4 варіант 1	Урна Artel Masterov Y008 77 x 37 x 37 см 28 л; (маса=0,02)	шт	6	3335,00	20010
3	& 550101-4-4 варіант 2	Гранітна ваза для квітів -прорізна, основа 170x170мм, Н=500 мм; (маса=0,02) ***	шт	4	4083,33	16333
4	& 550101-4-6 варіант 1	Флагшток вуличний СТАНДАРТ Н-9м, Д-76-89мм (нерж. сталь, поліроване дзеркало) з прапором 1,2x1,8м (в к-ті з закладною); (маса=0,016) ***	шт	3	33543,40	100630
5	& 74000-10040 варіант 1	Сенсорний інформаційний термінал з Екраном 55" для вуличного використання - антивандальне гартоване скло 6 мм. Габаритні розміри В*Ш*Г (2600*850*650)мм, (зі спеціалізованим програмним забезпеченням та розробкою індивідуального контенту, з модулем для людей з інвалідністю (на візках) та людей з вадами зору, комунікаційна система для людей з вадами зору.; (маса=0,15) Разом	шт	1	320833,33	320833
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	432882	0,007	8827 3030 554438


1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				3030
		Всього по кошторису				557468

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЗОЗУЛЯ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Андрій КОВАЛЬЧУК

Будівництво меморіалу "Живі, поки пам'ятаємо" на честь загиблих Захисників і Захисниць України на площі Героїв з північно-західної сторони від Алеї Слави в м. Вільногірськ Дніпропетровської області.
25-09-1013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03_ВС

на улаштування відеоспостереження

Будівництво меморіалу "Живі, поки пам'ятаємо" на честь загиблих Захисників і Захисниць України на площі Героїв з північно-західної сторони від Алеї Слави в м. Вільногірськ Дніпропетровської області.

Основа:
креслення (специфікації) № РП 25-09-1013-ВС

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

87,821 тис. грн.
0,10028 тис.люд.год.
16,441 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення/ відеокамера	шт	4	600,72	12,53	2403	2353	50	3,2000	12,8
					588,19	4,44			18	0,0278	0,11
2	1601-2390	Р-відеокамера Dahua 4Mp DH-IPC-HDW2449T-S-IL (2.8mm)	комплект	3	3942,00	-	11826	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	1601-2390	Відеокамера Dahua DH-SD4E225GB-HNR-APV1 (4.8-120mm) 2МП TiOC	комплект	1	19350,00	-	19350	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КМ10-350-21	Монтаж відеореєстратора	шт	1	966,94	37,58	967	905	38	6,4000	6,4
					904,77	13,31			13	0,0834	0,08
5	1601-2390	Відеореєстратор Dahua 8ch DHI-NVR2108-8P-I2	комплект	1	8349,20	-	8349	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	250,52	3,91	251	247	4	1,6000	1,6
					246,61	1,96			2	0,0126	0,01
7 & 1715-10003-1		Жорсткий диск 3.5" 4TB Seagate (ST4000VX01	шт	1	4061,67	-	4062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>728,65</u> 526,40	<u>177,28</u> 53,35	729	526	<u>177</u> 53	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
9	& 1517-2242-3 варіант 2	Бокс монтажний пластиковий з металевою основою 400*500*180 IP65	шт	1	<u>1710,00</u> -	-	1710	-	-	-	-
10	& C111-321-1	DIN рейка	шт	1	<u>76,96</u> -	-	77	-	-	-	-
11	КМ10-901-13	Монтаж комутаційного боксу	100 шт	0,03	<u>1464,85</u> 1445,28	<u>7,83</u> 3,93	44	43	-	<u>9,6000</u> 0,0252	<u>0,29</u> -
12	& 1517-2242-3 варіант 3	Комутаційний бокс DH-PFA130-E	шт	3	<u>484,20</u> -	-	1453	-	-	-	-
13	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку (маршрутизатор)	шт	1	<u>1532,26</u> 1532,26	-	1532	1532	-	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -
14	& 1517-2242-3 варіант 4	Маршрутизатор MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC), 4LAN10/100/1000Mb	шт	1	<u>2792,00</u> -	-	2792	-	-	-	-
15	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>164,77</u> 131,60	-	330	263	-	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
16	& 1715-1011-1	Медіаконвертор EC-Q-1G-1SM-1310nm-20	шт	1	<u>816,70</u> -	-	817	-	-	-	-
17	& 1715-1011-1 варіант 1	Медіаконвертор EC-Q-1G-1SM-1550nm-20	шт	1	<u>816,70</u> -	-	817	-	-	-	-
18	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3749,23</u> 3578,07	-	37	36	-	<u>25,3100</u> -	<u>0,25</u> -
19	& C111-1846-4-27 варіант 2	Розетка 3 гнізда зовнішня Makel	шт	1	<u>137,77</u> -	-	138	-	-	-	-
20	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>269,27</u> 263,20	<u>3,91</u> 1,96	269	263	<u>4</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
21	1504-6157 варіант 9	Автоматичний вимикач 1/16 EATON	шт	1	<u>196,00</u> -	-	196	-	-	-	-
22	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	1 км	0,064	<u>32462,77</u> 31093,32	-	2078	1990	-	<u>222,0000</u> -	<u>14,21</u> -
23	C113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові PE 100 SDR-11(1, 6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	64	<u>35,94</u> -	-	2300	-	-	-	-
24	КМ8-410-2	Труба поліетиленова по основі, діаметр до 50 мм	100 м	0,35	<u>7905,03</u> 3713,79	<u>456,81</u> 67,78	2767	1300	<u>160</u> 24	<u>25,6000</u> 0,4326	<u>8,96</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1-1-56-8Т варіант 1	Труба гофрована гнучка ф.32,0 КУ	м	35	<u>25,69</u>	-	899	-	-	-	-
26	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,99	<u>3726,42</u>	<u>219,12</u>	3689	2470	<u>217</u>	<u>16,0000</u>	<u>15,84</u>
27	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,42	<u>4136,64</u>	<u>814,43</u>	1737	1048	<u>342</u>	<u>16,0000</u>	<u>6,72</u>
					<u>2494,72</u>	<u>283,90</u>			<u>119</u>	<u>1,8114</u>	<u>0,76</u>
28	КБ34-123-6	Підвішування на гаках проводів діаметром до 5 мм, кількість опор на 1 км лінії - 20	км	0,255	<u>3961,14</u>	-	1010	1010	-	<u>25,7000</u>	<u>6,55</u>
29	& C154-101-9 варіант 1	Кабель УТР для зовнішньої прокладки ОК-НЕТ КПВ-ВП (100) 4x2x0,51 cat. 5E	1000м	0,106	<u>21268,56</u>	-	2254	-	-	-	-
30	& C154-101-9 варіант 2	Кабель волоконно-оптичний 2	1000м	0,29	<u>10218,56</u>	-	2963	-	-	-	-
31	& C11-4-11-500-10 варіант 1	Гак Кц-10	шт	6	<u>95,25</u>	-	572	-	-	-	-
32	& C111-321-2	Сплایс-касета для 24 з'єднань, біла ADTEK	шт	2	<u>143,26</u>	-	287	-	-	-	-
33	& C111-321-2 варіант 1	Пігтейл LC/UPC 1,5м (G652) Cor-X (OFP-LC/UPC-D-1,5 / 159681)	шт	2	<u>72,71</u>	-	145	-	-	-	-
34	& C111-88-29 варіант 1	Анкерний затискач Н03 (F)	шт	12	<u>29,79</u>	-	357	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							79207	13986	<u>992</u>		<u>89,62</u>
Разом устаткування, грн.							51372		<u>340</u>		<u>2,11</u>
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2018				
Всього устаткування, грн.							53390				
Разом будівельні роботи, грн.							27835				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12857				
всього заробітна плата, грн.							14326				
Загальновиробничі витрати, грн.							6596				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					34431				


		Всього по кошторису					87821				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					100,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16441				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна ЗОЗУЛЯ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Андрій КОВАЛЬЧУК

Будівництво меморіалу "Живі, поки пам'ятаємо" на честь загиблих Захисників і Захисниць України на площі Героїв з північно-західної сторони від Алеї Слави в м. Вільногірськ Дніпропетровської області.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

188,413 тис.грн.
0,19252 тис.люд.год.
29,568 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01- 01_ЕЗ	на Зовнішнє електроосвітлення	181,289	7,124	188,413	0,19252	29,568	-
-	-	Всього:	181,289	7,124	188,413	0,19252	29,568	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склав

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Андрій КОВАЛЬЧУК.

Тетяна КОВАЛЬЧУК

Тетяна ЗОЗУЛЯ

Андрій КОВАЛЬЧУК

Будівництво меморіалу "Живі, поки пам'ятаємо" на честь загиблих Захисників і Захисниць України на площі Героїв з північно-західної сторони від Алеї Слави в м. Вільногірськ Дніпропетровської області.
25-09-1013

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01_ЕЗ
на Зовнішнє електроосвітлення
Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) № РП 25-09-1013 ЕЗ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

188,413 тис. грн.
0,19252 тис.люд.год.
29,568 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Щитове обладнання									
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>728,65</u>	<u>177,28</u>	729	526	<u>177</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					526,40	53,35			53	0,2946	0,29
2	& 1517-2242-3	Бокс монтажний навісний БМ-250х400х150 IP54 Y2 STANDART	шт	1	<u>981,00</u>	-	981	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	11	<u>269,27</u>	<u>3,91</u>	2962	2895	<u>43</u>	<u>1,6000</u>	<u>17,6</u>
					263,20	1,96			22	0,0126	0,14
4	1504-6157	Контактор, Ін-25А, Ук~220В, 4н.о, Z-SCH 230/25-40	шт	1	<u>974,00</u>	-	974	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	1504-6157	Сутінковий вимикач SRSD1NO (арт. 167375 Eaton)	шт	1	<u>2601,00</u>	-	2601	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
6	1504-6157	Вимикач автоматичний 2р, Ун=220В, хар. С, 6кА, Ін=20А, PL6-C20/2	шт	1	<u>400,00</u>	-	400	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-6157 варіант 6	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА, І н=10А, PL6-C10/1	шт	5	<u>139,50</u>	-	698	-	-	-	-
8	1504-6157 варіант 7	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА, І н=6А, PL6-C6/1	шт	1	<u>179,50</u>	-	180	-	-	-	-
9	1504-6157 варіант 8	Диференціальний автоматичний вимикач 1Р + N 16А С, 30 мА, PFL6-16/1N/C/003	шт	1	<u>1021,00</u>	-	1021	-	-	-	-
10	& C111-1846-4-27 варіант 3	Розетка на DIN рейку 1Р, 16А Etі	шт	1	<u>183,67</u>	-	184	-	-	-	-
11	КБ1-164-2	Будівельні роботи Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2016	<u>32955,38</u> 32955,38	-	6644	6644	-	<u>261,8000</u>	<u>52,78</u>
12	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,56	<u>11024,10</u> 1496,83	<u>9527,27</u> 4081,54	6173	838	<u>5335</u> 2286	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>5,38</u> 12,49
13	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,72	<u>803,82</u>	-	5402	-	-	-	-
14	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,1344	<u>20484,80</u> 20484,80	-	2753	2753	-	<u>165,2400</u>	<u>22,21</u>
15	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0672	<u>23636,66</u> 23636,66	-	1588	1588	-	<u>183,6000</u>	<u>12,34</u>
16	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	11,76	<u>16,26</u>	<u>16,26</u> 8,47	191	-	<u>191</u> 100	- 0,0480	- 0,56
17	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,00672	<u>6359,18</u> 726,09	<u>5582,27</u> 1724,91	43	5	<u>38</u> 12	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>0,04</u> 0,06
18	КБ34-103-1	Монтажні роботи Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	1 км	0,014	<u>32462,77</u> 31093,32	-	454	435	-	<u>222,0000</u>	<u>3,11</u>
19	C113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-11(1, 6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	14	<u>35,94</u>	-	503	-	-	-	-
20	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,52	<u>4134,85</u> 2744,19	<u>712,20</u> 290,04	2150	1427	<u>370</u> 151	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>9,15</u> 0,82
21	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,22	<u>4173,52</u> 2494,72	<u>666,22</u> 281,18	918	549	<u>147</u> 62	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>3,52</u> 0,34
22	& C157-229-1 варіант 1	Кабелі силові з алюмінієвими СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, із захисним шлангом з ПВХ пластикату АПвББШв 3х4 мм2	1000м	0,062	<u>30456,69</u>	-	1888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C157-229-1 варіант 2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, низьким димогазовиділення ВВГнгд 3х4 мм2	1000м	0,016	<u>30456,69</u>	-	487	-	-	-	-
24	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,52	<u>569,23</u> <u>530,13</u>	<u>39,10</u> <u>16,75</u>	296	276	<u>20</u> <u>9</u>	<u>3,4000</u> <u>0,0915</u>	<u>1,77</u> <u>0,05</u>
25	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 300мм	м	56	<u>5,02</u>	-	281	-	-	-	-
26	KM10-901-9	Ящик протяжний або коробка, розмір до 500x500 мм	шт	1	<u>607,71</u> <u>411,97</u>	<u>185,76</u> <u>8,00</u>	608	412	<u>186</u> <u>8</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0507</u>	<u>3,2</u> <u>0,05</u>
27	C130-10 варіант 2	Оглядовий перехідний колодазъ з кришкою для двостінних труб, 310x210x230 (025002 DKC)	шт	1	<u>1203,82</u>	-	1204	-	-	-	-
28	KB6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції-анкера закладна	1 m	0,1	<u>6610,12</u> <u>5826,11</u>	<u>492,07</u> <u>135,44</u>	661	583	<u>49</u> <u>14</u>	<u>37,8000</u> <u>0,6730</u>	<u>3,78</u> <u>0,07</u>
29	KB33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	4	<u>646,56</u> <u>204,75</u>	<u>439,01</u> <u>129,72</u>	2586	819	<u>1756</u> <u>519</u>	<u>1,3600</u> <u>0,7168</u>	<u>5,44</u> <u>2,87</u>
30	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,5	<u>4673,56</u>	-	7010	-	-	-	-
31	C1547-7 варіант 2	Парковий світлодіодний світильник 4000K, 6900 лм, IP65, 60W, Stolb Park CUT-6 - опора освітлення з інтегрованим LED модулем (анкерна закладна в комплекті) Заземлення	шт	4	<u>25400,84</u>	-	101603	-	-	-	-
32	KB33-26-2 застос.	Забивання заземлювачів вручну на глибину 4,5 м (3штх1,5м)	1 шт	4	<u>248,88</u> <u>151,27</u>	<u>94,69</u> <u>14,25</u>	996	605	<u>379</u> <u>57</u>	<u>1,0700</u> <u>0,0893</u>	<u>4,28</u> <u>0,36</u>
33	& C1545-291-1-8 варіант 1	Шпилька заземлення 20мм ST FT 1.5м FT (40-60мм) OBO Bettermann 5000750	шт	12	<u>780,27</u>	-	9363	-	-	-	-
34	& C1545-291-1-8 варіант 2	Насадка нижня BP 20 мм чугун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann 3041212	шт	4	<u>71,55</u>	-	286	-	-	-	-
35	& C1545-291-1-8 варіант 3	Насадка для забивання кувалдою OMEX 20 сталь OBO Bettermann 3042200	шт	1	<u>1401,72</u>	-	1402	-	-	-	-
36	& C1545-291-1-8 варіант 4	З'єднувач RD8-10 до шпильки заземлення OMEX D=20мм FT FT (40-60) OBO Bettermann 5001641	шт	8	<u>174,09</u>	-	1393	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1545-291-1-8 варіант 5	Антикорозійний бондаж пластикний 50мм, 10мОВО Bettermann 2360055	шт	1	472,13	-	472	-	-	-	-
38	KM8-472-11 застос.	Перемичка заземлююча для будівельних металевих конструкцій	10 шт	0,1	861,04	69,61	86	75	7	4,8000	0,48
39	& C1545-291-1-8 варіант 6	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808	шт	1	877,32	-	877	-	-	-	-
40	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,26	4227,15	637,73	1099	908	166	22,4000	5,82
41	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,03	8337,11	597,29	250	120	18	25,6000	0,77
42	& C130-161-7 варіант 1	Провід плоский, 30х3,5мм, 70 мкм FT ОВО Bettermann 5019345	м	30	159,36	-	4781	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							175178	21458	8882		154,87
Разом устаткування, грн.							6855		3344		18,39
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							269				
Всього устаткування, грн.							7124				
Разом будівельні роботи, грн.							168323				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							137983				
всього заробітна плата, грн.							24802				
Загальновиробничі витрати, грн.							12966				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4766				
Всього будівельні роботи, грн.							181289				

Всього по кошторису							188413				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							192,52				
Кошторисна заробітна плата, грн.							29568				

Склав

Тетяна ЗОЗУЛЯ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Андрій КОВАЛЬЧУК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]