

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою: 42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3
11-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на водопровід**

**Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою:
42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 90,493 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17522 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,765 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Сантехнічне обладнання											
1	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	<u>3071,42</u>	<u>9,26</u>	614	552	<u>2</u>	<u>36,7800</u>	<u>7,36</u>
					2762,18	7,73			2	0,0999	0,02
2	& C1633-134-45-87-Т	Умивальник керамічний PRESIDENT60	комп.	2	<u>2244,48</u>	-	4489	-	-	-	-
	варіант 1	Cersanit			-	-			-	-	-
3	& C130-232-5-1-Л-4-2	Змішувач для умивальника	шт	3	<u>938,93</u>	-	2817	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& C130-232-5-1-Л-4-1	Гнучка підключення для умивальника L=0,5	шт	6	<u>114,14</u>	-	685	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP15-36-4	Установлення раковин	10к-т	0,1	<u>1664,56</u>	<u>3,09</u>	166	115	-	<u>15,2700</u>	<u>1,53</u>
					1146,78	2,58			-	0,0333	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1-37-104-2 варіант 1	Раковина кутова RUNA 35см	шт	1	<u>846,02</u>	-	846	-	-	-	-
7	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	<u>4570,53</u>	<u>18,53</u>	1828	1244	<u>7</u>	<u>41,8700</u>	<u>16,75</u>
8	& С1633-134-45-4-3 варіант 1	Унітаз типу "Компакт" (білий) Cersanit	комп.	3	<u>3273,64</u>	-	9821	-	-	-	-
9	& С1633-134-45-4-3 варіант 2	Унітаз типу "Компакт" із функцією біде Simple Line білий (білий) Cersanit	комп.	1	<u>12759,64</u>	-	12760	-	-	-	-
10	& С130-232-5-1-Л-4	Гнучка підключення для унітазу L=0,5	шт	4	<u>215,62</u>	-	862	-	-	-	-
11	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>11017,94</u>	<u>39,12</u>	1102	1089	<u>4</u>	<u>148,4300</u>	<u>14,84</u>
12	& С1633-134-45-4-Ж варіант 1	Водонагрівач Gorenje TGR 50 NGV9	шт	1	<u>6322,05</u>	-	6322	-	-	-	-
13	KP15-38-1	Установлення пластикових баків для води масою до 0,5 т	шт	3	<u>2275,11</u>	<u>303,92</u>	6825	5562	<u>912</u>	<u>25,2700</u>	<u>75,81</u>
14	& С1633-134-45-4-Ж-5 варіант 1	Бочка пластикова вузька Рото Европласт 500 л	шт	3	<u>5670,34</u>	-	17011	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							66148	8562	<u>925</u>		<u>116,29</u>
Разом будівельні роботи, грн.							66148		208		2,18
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56661				
всього заробітна плата, грн.							8770				
Загальновиробничі витрати, грн.							4862				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1448				
Всього будівельні роботи, грн.							71010				

Всього по розділу 1							71010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Водопровід господарсько-питний									
15	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>4629,31</u> 4502,14	- -	926	900	- -	<u>59,0600</u> -	<u>11,81</u> -
16	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,5	<u>4427,25</u> 4313,86	- -	2214	2157	- -	<u>56,5900</u> -	<u>28,3</u> -
17	& C1-37-104-ИНБ-9 варіант 1	Труба Wavin PP-г діам.25x3,5мм	м	20	<u>104,94</u> -	- -	2099	-	- -	- -	- -
18	& C1-37-104-P-8 варіант 1	Труба PP-г Wavin діам.20x3,4мм	м	20	<u>87,96</u> -	- -	1759	-	- -	- -	- -
19	& C1-37-104-P-8 варіант 2	Труба PP-г Wavin діам.20x2,8мм	м	30	<u>73,34</u> -	- -	2200	-	- -	- -	- -
20	& C1-37-104-ИНБ-18 варіант 1	Коліно Wavin PP-г град.90 діам.25мм	шт	25	<u>15,75</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
21	& C1-37-104-ИНБ-17 варіант 1	Коліно Wavin PP-г град.90 діам.20мм	шт	36	<u>12,88</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
22	& C1-37-104-ИНБ-41 варіант 1	Трійник Wavin PP-г діам.25мм	шт	10	<u>17,95</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
23	& C1-37-104-ИНБ-39 варіант 1	Трійник Wavin PP-г діам.20мм	шт	10	<u>17,60</u> -	- -	176	-	- -	- -	- -
24	& C1-37-104-ИНБ-27 варіант 1	Муфта пл-мет 3P Wavin діам.25x3/4"мм	шт	2	<u>84,63</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
25	& C1-37-104-ИНБ-25 варіант 1	Муфта пл-мет 3P Wavin діам.20x1/2"мм	шт	18	<u>58,81</u> -	- -	1059	-	- -	- -	- -
26	& C1-37-104-П-4 варіант 1	Кран кульовий діам.25мм	шт	2	<u>223,53</u> -	- -	447	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
27	& С1-37-104-О-3 варіант 1	Кран кульовий діам.20мм	шт	15	<u>167,70</u>	-	2516	-	-	-	-		
28	& С1-37-104-ИНБ-35 варіант 1	Американка в/р Wavin діам.25мм	шт	2	<u>190,30</u>	-	381	-	-	-	-		
29	& С1-37-104-ИНБ-35-4 варіант 1	Американка в/р Wavin діам.20мм	шт	12	<u>121,26</u>	-	1455	-	-	-	-		
30	& С130-1098-2-2-Ж	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 25мм	шт	40	<u>5,32</u>	-	213	-	-	-	-		
31	& С130-1098-2-2-Ю	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 20мм	шт	80	<u>4,17</u>	-	334	-	-	-	-		
32	& С1534-4-5-Л-27-Ж	Хомут металевий діам.20-25мм	шт	28	<u>29,68</u>	-	831	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 2							17817	3057	-	-	<u>40,11</u>		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							17817	14760	3057	1667	4,21	490	19484
Всього по розділу 2							19484						
Разом прямі витрати по кошторису							83965	11619	<u>925</u>	208		<u>156,4</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							83965	71421	11827	6528	16,64	1938	90493
												2,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						90493				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						175,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						13765				

Склав

інженер-кошторисник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Л.В. Ворона

Перевірив

ГАП*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*С.Я. Вінтоняк