

ПП "АВР ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Сертифікат АА №002318

Нове будівництво багатofункціонального комплексу
з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених
осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та
об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у
м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Четверта черга
Будинок №1 (Секції А1, АС1)

Проект

А-23-23/1-К

ТОМ 21

Кошторисна документація

Замовник:

Львівське комунальне підприємство
"Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації"

Виконавець:

ПП "АВР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Директор ПП "АВР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Романець Р.Б

Головний архітектор проекту

Йосипчук В.М.

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2023 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНІРс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (С15 = 1), Настанова [4.18 - 4.23]	0,95	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	1,80	%
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,95	грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,04	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	144,13973	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	128,651	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	12985,722	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	14800,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	14800,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4	15150,26	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

124871,773 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

84628,471 тис.грн.

вартість устаткування -

17188,122 тис.грн.

інші витрати -

2246,251 тис.грн.

податок на додану вартість -

20808,929 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 124871,773 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 113,762 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Складений за поточними цінами станом на 29 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будинок №1	70955,242	15726,302	-	86681,544
		Разом по главі 2:	70955,242	15726,302	-	86681,544
2	03-01	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення Улаштування укриття	2178,073	217,799	-	2395,872
		Разом по главі 3:	2178,073	217,799	-	2395,872
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території	6699,368	940,105	-	7639,473

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Разом по главі 7:	6699,368	940,105	-	7639,473
		Разом по главах 1-7:	79832,683	16884,206	-	96716,889
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
		Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	758,410	-	-	758,410
5 6	Настанова [4.32] Розрахунок N П-108	Разом по главі 8:	758,410	-	-	758,410
		Разом по главах 1-8:	80591,093	16884,206	-	97475,299
		Разом по главах 1-9:	80591,093	16884,206	-	97475,299
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5 6	Настанова [4.32] Розрахунок N П-108	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1462,129	1462,129
		Кошти на оплату видачі сертифікату про введення об'єкту в експлуатацію	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	1474,475	1474,475
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (не оподатковується ПДВ)	-	-	18,200	18,200
		Разом по главі 12:	-	-	18,200	18,200
		Разом по главах 1-12:	80591,093	16884,206	1492,675	98967,974
		Кошторисний прибуток (П)	2586,738	-	-	2586,738
	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	726,708	726,708
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1450,640	303,916	26,868	1781,424
		Разом	84628,471	17188,122	2246,251	104062,844
		Податок на додану вартість (не нараховується на вартість експертизи)	-	-	20808,929	20808,929
	Настанова [4.43]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	84628,471	17188,122	23055,180	124871,773
		Зворотні суми	-	-	-	113,762
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	113,762

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____

**РОЗРАХУНОК КОШТІВ
НА ЗВЕДЕННЯ ТА РОЗБИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД**

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування об'єктів	Кошторисна вартість (тис. грн.) і трудомісткість (тис. люд.год)		Відсоток на тимчасові будівлі і споруди %	Витрати на тимчасові будівлі і споруди:	
		будівельних робіт	трудомісткість у прямих витратах і ЗВВ		будівельні роботи, тис. грн.	трудомісткість, тис. люд.год
1	2	3	4	5	6	7
02-01	Будинок №1	70955,24200	127,94764	0,950	674,07480	1,21550
03-01	Улаштування укриття	2178,07300	6,36097	0,950	20,69169	0,06043
07-01	Благоустрій та озеленення території	6699,36800	8,47468	0,950	63,64400	0,08051
	-					
	Разом:	79832,683	142,783	0,95000	758,41000	1,35644

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 144,13973;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 142,78329;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 14,13273 - 0 = 14,13273;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 1,35644;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 142,78329 - 14,13273 + 0 = 128,65056;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 144,13973 - 142,78329 - 1,35644 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (128,65056 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Будинок №1 (без пусконаладжувальних робіт)	113,93232	12,56309	1,20170	-	127,69711	18,11	2312,59466
	пусконаладжувальні роботи	1,33600	0,11623	0,01380	-	1,46603	1,99	2,91740
03-01	Улаштування укриття	5,75016	0,61081	0,06043	-	6,42140	18,11	116,29155
07-01	Благоустрій та озеленення території	7,63208	0,84260	0,08051	-	8,55519	18,11	154,93449
	Разом:	128,65056	14,13273	1,35644	-	144,13973	17,94605	2586,73800

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$2586,738 \times \text{ИНП}130 = 2586,738 \times 1 = 2586,738;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 144,13973;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 142,78329;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 14,13273 - 0 = 14,13273;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 1,35644;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 142,78329 - 14,13273 + 0 = 128,65056;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 144,13973 - 142,78329 - 1,35644 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (128,65056 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Будинок №1 (без пусконаладжувальних робіт)	113,93232	12,56309	1,20170	-	127,69711	5,06	646,14738
	пусконаладжувальні роботи	1,33600	0,11623	0,01380	-	1,46603	3,26	4,77926
03-01	Улаштування укриття	5,75016	0,61081	0,06043	-	6,42140	5,06	32,49228
07-01	Благоустрій та озеленення території	7,63208	0,84260	0,08051	-	8,55519	5,06	43,28926
	Разом:	128,65056	14,13273	1,35644	-	144,13973	5,04169	726,70800

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

726,708 х ИНП147 = 726,708 х 1 = 726,708;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 97475,299
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (97475,299 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1462,129

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-108
Кошти на оплату видачі сертифікату про введення об'єкту в експлуатацію

1. Вихідні дані

- п1.1 Постанова КМУ від 13 квітня 2011р №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» Клас наслідків відповідно до проекту: СС-2; Суми прожиткового мінімуму на 2023 рік встановлено Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік "
Розмірпрожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2023 = 2684 грн
2,684=2,684;
- п1.2 Розмір плати за видачу сертифікату становить для закінчених будівництвом об'єктів: із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового мінімумудля працездатних осіб
4,6=4,6;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на оплату видачі сертифікату про введення об'єкту в експлуатацію
Інші витрати
п1.1*п1.2=2,684*4,6=12,346;

Склав _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

C1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

C1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

П13 = 104062,844;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

П154001 = 18,2;

у тому числі:

- Вартість експертизи проектної документації (не оподатковується ПДВ) (П123) = 18,2

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 104062,844 - 0 - 0 - 18,2 = 104044,644;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 104044,644 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 20808,929;

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будинок №1

Кошторисна вартість об'єкта 86681,544 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 127,94764 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11676,226 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на земляні роботи	2564,881	-	2564,881	4,86020	479,837	-
2	02-01-02	на будівельні рішення (секція А1)	11096,102	-	11096,102	12,25645	1139,451	-
3	02-01-03	на будівельні рішення (секція АС1)	11668,739	-	11668,739	11,31864	1041,437	-
4	02-01-04	на архітектурні рішення (секції А1,АС1)	26880,608	612,968	27493,576	50,11402	4559,906	-
5	02-01-05	на інтер'єрні рішення (секції А1,АС1)	2249,459	-	2249,459	4,39284	389,975	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції А1,АС1)	42,232	6768,148	6810,38	-	-	-
7	02-01-07	на водопровід та каналізація	2999,819	-	2999,819	5,85054	540,057	-
8	02-01-08	на придбання устаткування придбання устаткування водопроводу та каналізації	-	95,625	95,625	-	-	-
9	02-01-09	на опалення та вентиляція	3480,174	-	3480,174	10,77326	985,322	-
10	02-01-010	на придбання устаткування придбання устаткування опалення та вентиляції	-	136,619	136,619	-	-	-
11	02-01-011	на тепломеханічна частина	1108,307	-	1108,307	1,53200	135,916	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання устаткування тепломеханічної частини	-	2765,575	2765,575	-	-	-
13	02-01-013	на електричні мережі	5115,246	-	5115,246	12,24157	1067,505	-
14	02-01-014	на придбання устаткування придбання устаткування електричних мереж	-	2360,731	2360,731	-	-	-
15	02-01-015	на система пожежогасіння	1136,184	-	1136,184	2,12197	195,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на придбання устаткування придбання устаткування системи пожежогасіння	0,003	313,241	313,244	-	-	-
17	02-01-017	на система протидимного захисту	705,185	-	705,185	0,92749	80,526	-
18	02-01-018	на придбання устаткування придбання устаткування системи протидимного захисту	-	74,381	74,381	-	-	-
19	02-01-019	на система пожежної сигналізації	632,298	-	632,298	3,60164	312,424	-
20	02-01-020	на придбання устаткування придбання устаткування пожеженої сигналізації	-	186,932	186,932	-	-	-
21	02-01-021	на система автоматизації протипожежного захисту	240,732	-	240,732	1,00100	86,994	-
22	02-01-022	на придбання устаткування придбання устаткування системи протипожежного захисту	-	57,76	57,76	-	-	-
23	02-01-023	на система екстреного відкриття воріт	8,377	-	8,377	0,04637	4,048	-
24	02-01-024	на система відеодомофонії	87,646	-	87,646	0,58629	52,72	-
25	02-01-025	на придбання устаткування придбання устаткування системи відеодомофонії	0,025	223,156	223,181	-	-	-
26	02-01-026	на система охоронної сигналізації	10,102	-	10,102	0,09321	7,756	-
27	02-01-027	на придбання устаткування придбання устаткування системи охоронної сигналізації	-	65,339	65,339	-	-	-
28	02-01-028	на система безпроводної мережі доступу до інтернету	161,096	-	161,096	0,95325	83,316	-
29	02-01-029	на придбання устаткування придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету	-	312,863	312,863	-	-	-
30	02-01-030	на система відеоспостереження	88,91	-	88,91	0,54473	48,4	-
31	02-01-031	на придбання устаткування придбання устаткування системи відеоспостереження	-	86,168	86,168	-	-	-
32	02-01-032	на система керування замками номерів	37,131	-	37,131	0,24288	21,675	-
33	02-01-033	на придбання устаткування придбання устаткування системи керування замками номерів	0,071	140,919	140,99	-	-	-
34	02-01-034	на система локального кросу	8,849	-	8,849	0,07154	6,793	-
35	02-01-035	на придбання устаткування придбання устаткування системи локального кросу	0,163	118,447	118,61	-	-	-
36	02-01-036	на система загазованості	45,122	-	45,122	0,23128	19,829	-
37	02-01-037	на придбання устаткування придбання устаткування системи загазованості	-	42,044	42,044	-	-	-
38	02-01-038	на системи виклику персоналу	126,443	-	126,443	0,82332	71,975	-
39	02-01-039	на придбання устаткування придбання устаткування системи виклику персоналу	-	12,256	12,256	-	-	-
40	02-01-040	на монтаж ліфтів	238,818	-	238,818	1,91092	171,872	-
41	02-01-041	на придбання устаткування придбання устаткування ліфтів	-	1353,13	1353,13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	02-01-042	на пусконаладжувальні роботи ліфтів	222,52	-	222,52	1,45223	173,132	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	70955,242	15726,302	86681,544	127,94764	11676,226	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	земляні роботи	<u>0.94063</u>	-	<u>0.91944</u>	<u>2.47940</u>	-	<u>4.33947</u>	<u>0.52073</u>	<u>4.86020</u>
		69,007	-	99,275	240,702	-	408,984	70,853	479,837
02-01-02	будівельні рішення (секція А1)	<u>9.35450</u>	-	<u>1.58875</u>	-	-	<u>10.94325</u>	<u>1.31320</u>	<u>12.25645</u>
		801,786	-	159,112	-	-	960,898	178,553	1139,451
02-01-03	будівельні рішення (секція АС1)	<u>9.06867</u>	-	<u>1.03726</u>	-	-	<u>10.10593</u>	<u>1.21271</u>	<u>11.31864</u>
		774,014	-	102,531	-	-	876,545	164,892	1041,437
02-01-04	архітектурні рішення (секції А1, АС1)	<u>43.29816</u>	<u>0.14640</u>	<u>1.46983</u>	-	-	<u>44.91439</u>	<u>5.19963</u>	<u>50.11402</u>
		3701,148	11,973	139,796	-	-	3852,917	706,989	4559,906
02-01-05	інтер'єрні рішення (секції А1, АС1)	<u>3.87022</u>	-	<u>0.07557</u>	-	-	<u>3.94579</u>	<u>0.44705</u>	<u>4.39284</u>
		323,286	-	5,896	-	-	329,182	60,793	389,975
02-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції А1, АС1)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	водопровід та каналізація	<u>5.07493</u>	<u>0.03200</u>	<u>0.19702</u>	-	-	<u>5.30395</u>	<u>0.54659</u>	<u>5.85054</u>
		446,376	2,808	16,538	-	-	465,722	74,335	540,057
02-01-08	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування водопроводу та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	опалення та вентиляція	<u>9.11585</u>	<u>0.16320</u>	<u>0.48395</u>	-	-	<u>9.76300</u>	<u>1.01026</u>	<u>10.77326</u>
		793,515	13,908	40,536	-	-	847,959	137,363	985,322
02-01-010	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування опалення та вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-011	теплотехнічна частина	<u>0.76402</u>	<u>0.64246</u>	<u>0.00129</u>	-	-	<u>1.40777</u>	<u>0.12423</u>	<u>1.53200</u>
		64,304	54,612	0,112	-	-	119,028	16,888	135,916
02-01-012	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування теплотехнічної частини	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	електричні мережі	<u>1.06151</u>	<u>9.78025</u>	<u>0.30518</u>	-	-	<u>11.14694</u>	<u>1.09463</u>	<u>12.24157</u>
		88,039	801,955	28,674	-	-	918,668	148,837	1067,505
02-01-014	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	електричних мереж	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-015	система пожежогасіння	<u>1.68055</u>	<u>0.23392</u>	<u>0.00549</u>	-	-	<u>1.91996</u>	<u>0.20201</u>	<u>2.12197</u>
		146,998	20,422	0,477	-	-	167,897	27,463	195,36
02-01-016	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	системи пожежогасіння	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-017	система протидимного захисту	<u>0.84340</u>	-	<u>0.00007</u>	-	-	<u>0.84347</u>	<u>0.08402</u>	<u>0.92749</u>
		69,096	-	0,007	-	-	69,103	11,423	80,526
02-01-018	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	системи протидимного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-019	система пожежної сигналізації	-	<u>3.30309</u>	<u>0.00268</u>	-	-	<u>3.30577</u>	<u>0.29587</u>	<u>3.60164</u>
		-	271,979	0,211	-	-	272,19	40,234	312,424
02-01-020	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	пожеженої сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-021	система автоматизації	-	<u>0.91686</u>	<u>0.00135</u>	-	-	<u>0.91821</u>	<u>0.08279</u>	<u>1.00100</u>
	протипожежного захисту	-	75,632	0,105	-	-	75,737	11,257	86,994
02-01-022	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	системи протипожежного захисту	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-023	система екранного відкриття	-	<u>0.04252</u>	<u>0.00008</u>	-	-	<u>0.04260</u>	<u>0.00377</u>	<u>0.04637</u>
	воріт	-	3,53	0,006	-	-	3,536	0,512	4,048
02-01-024	система відеодомофонії	-	<u>0.53946</u>	<u>0.00060</u>	-	-	<u>0.54006</u>	<u>0.04623</u>	<u>0.58629</u>
		-	46,388	0,047	-	-	46,435	6,285	52,72
02-01-025	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	системи відеодомофонії	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-026	система охоронної сигналізації	-	<u>0.08640</u>	-	-	-	<u>0.08640</u>	<u>0.00681</u>	<u>0.09321</u>
		-	6,829	-	-	-	6,829	0,927	7,756
02-01-027	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування системи	-	-	-	-	-	-	-	-
	охоронної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-028	система безпроводної мережі	-	<u>0.87424</u>	<u>0.00169</u>	-	-	<u>0.87593</u>	<u>0.07732</u>	<u>0.95325</u>
	доступу до інтернету	-	72,671	0,132	-	-	72,803	10,513	83,316

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-029	придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-030	система відеоспостереження	-	<u>0,50064</u>	<u>0,00084</u>	-	-	<u>0,50148</u>	<u>0,04325</u>	<u>0,54473</u>
02-01-031	придбання устаткування системи відеоспостереження	-	42,454	0,066	-	-	42,52	5,88	48,4
02-01-032	система керування замками номерів	-	<u>0,22304</u>	<u>0,00028</u>	-	-	<u>0,22332</u>	<u>0,01956</u>	<u>0,24288</u>
02-01-033	придбання устаткування системи керування замками номерів	-	18,993	0,022	-	-	19,015	2,66	21,675
02-01-034	система локального кросу	-	<u>0,06556</u>	-	-	-	<u>0,06556</u>	<u>0,00598</u>	<u>0,07154</u>
02-01-035	придбання устаткування системи локального кросу	-	5,98	-	-	-	5,98	0,813	6,793
02-01-036	система загазованості	-	<u>0,21174</u>	-	-	-	<u>0,21174</u>	<u>0,01954</u>	<u>0,23128</u>
02-01-037	придбання устаткування системи загазованості	-	17,174	-	-	-	17,174	2,655	19,829
02-01-038	системи виклику персоналу	-	<u>0,75488</u>	<u>0,00144</u>	-	-	<u>0,75632</u>	<u>0,06700</u>	<u>0,82332</u>
02-01-039	придбання устаткування системи виклику персоналу	-	62,753	0,112	-	-	62,865	9,11	71,975
02-01-040	монтаж ліфтів	-	<u>1,69760</u>	<u>0,07341</u>	-	-	<u>1,77101</u>	<u>0,13991</u>	<u>1,91092</u>
02-01-041	придбання устаткування ліфтів	-	145,501	7,347	-	-	152,848	19,024	171,872
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-042	пусконаладжувальні роботи ліфтів	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.33600</u> -	<u>1.33600</u> 157,328	<u>0.11623</u> 15,804	<u>1.45223</u> 173,132
	Разом :	<u>85.07244</u> 7277,569	<u>20.21426</u> 1675,562	<u>6.16622</u> 601,002	<u>2.47940</u> 240,702	<u>1.33600</u> -	<u>115.26832</u> 9952,163	<u>12.67932</u> 1724,063	<u>127.94764</u> 11676,226

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на земляні роботи
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № 03/07/20-КБ0

Кошторисна вартість 2564,881 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,8602 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 479,837 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	8,8	<u>46496,45</u> 1564,02	<u>44894,53</u> 10005,24	409169	13763	<u>395072</u> 88046	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>194,48</u> 805,78
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км кількість: 8800*1,75	т	15400	<u>119,39</u> -	<u>119,39</u> 15,63	1838606	-	<u>1838606</u> 240702	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 2479,4
3	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 кількість: 900*0,9	1000м3	0,81	<u>29705,13</u> 1383,55	<u>28321,58</u> 6730,30	24061	1121	<u>22940</u> 5452	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>15,84</u> 50,6
4	КБ1-163-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом кількість: 900*0,1	100м3	0,9	<u>35634,74</u> 35634,74	<u>-</u> -	32071	32071	<u>-</u> -	<u>475,3200</u> -	<u>427,79</u> -
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,9	<u>5374,08</u> 399,14	<u>4974,94</u> 927,32	4837	359	<u>4478</u> 835	<u>5,6400</u> 8,1048	<u>5,08</u> 7,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,9	<u>11261,11</u> 11261,11	-	10135	10135	-	<u>165,2400</u>	<u>148,72</u>
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,81	<u>8368,51</u> -	<u>8368,51</u> 1715,10	6778	-	<u>6778</u> 1389	- 17,6730	- 14,32
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	8,1	<u>2964,68</u> 1426,94	<u>1537,74</u> 438,64	24014	11558	<u>12456</u> 3553	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>148,72</u> 41,45
		Разом прямі витрати по кошторису					2349671	69007	<u>2280330</u> 339977		<u>940,63</u> 3398,84
		Разом будівельні роботи, грн.					2349671				
		в тому числі:					334				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					408984				
		всього заробітна плата, грн.					215210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					520,73				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70853				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2564881				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					2564881				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4860,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					479837				

Склав _____ Головачов О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Царьов Є.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на будівельні рішення (секція А1)
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

11096,102 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

12,25645 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1139,451 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Житловий будинок									
		Розділ 1. Фундаменти									
		Фундаментна плита Фпм-0.1									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	100м3	0,44693	<u>303173,94</u> 11189,48	<u>2488,57</u> 1048,92	135498	5001	<u>1112</u> 469	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>67,35</u> 4,77
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	100м3	2,68437	<u>359225,37</u> 20134,87	<u>8956,62</u> 3189,51	964294	54049	<u>24043</u> 8562	<u>249,4100</u> 32,6818	<u>669,51</u> 87,73
3	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(6,95/1000х1,01)	т	0,007	<u>35980,89</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(5717,74/1000х1,01)	т	5,775	<u>34450,89</u> -	<u>-</u> -	198954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(7292,04/1000х1,01)	т	7,365	<u>34450,89</u> -	- -	253731	-	- -	- -	- -
6	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3((3910,28/1000)х1,01)	т	3,949	<u>34450,89</u> -	- -	136047	-	- -	- -	- -
7	C124-25 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм кількість: г3((3417,88/1000)х1,01)	т	3,452	<u>34450,89</u> -	- -	118924	-	- -	- -	- -
8	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: г3((2352,89/1000)х1,01)	т	2,376	<u>34450,89</u> -	- -	81855	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1889555	59050	<u>25155</u> 9031		<u>736,86</u> 92,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1889555 1805350 68081 38772 99,52 13532 1928327				

		Всього по розділу 1					1928327				
		Розділ 2. Колони та стіни									
		- Колони на відм.-0,100 -Км-0.5(3шт)									
9	КБ6-52-8	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м кількість: 0,525*3	100 м3	0,01575	<u>166876,02</u> 82140,43	<u>83803,34</u> 34631,39	2628	1294	<u>1320</u> 545	<u>936,1800</u> 353,5693	<u>14,74</u> 5,57
10	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(1,575х0,0061)	т	0,01	<u>111200,95</u> -	- -	1112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(1,575x0,33)	м2	0,52	<u>847,35</u> -	-	441	-	-	-	-
12	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г4(1,575x0,000535)	т	0,0008	<u>50342,18</u> -	-	40	-	-	-	-
13	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колоні, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: г3((135,6+181,79)/1000)	т	0,317	<u>2962,04</u> 2565,49	<u>226,60</u> 68,19	939	813	<u>72</u> 22	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>9,37</u> 0,23
14	C124-3 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240С діаметр 10 мм кількість: г3(135,6/1000x1,01)	т	0,137	<u>38020,89</u> -	-	5209	-	-	-	-
15	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(181,79/1000x1,01)	т	0,184	<u>34450,89</u> -	-	6339	-	-	-	-
16	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,01575	<u>63539,02</u> 21615,76	<u>41595,16</u> 17532,09	1001	340	<u>655</u> 276	<u>264,5100</u> 178,2450	<u>4,17</u> 2,81
17	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: г2(1,575x1,015) -Км-0.1/1(3шт),Км-0.1/2(3шт),Км-0.1/3(4шт), Км-0.2/1(2шт),Км-0.2/2(2шт),Км-0.2/3(2шт), Км-0.4(4шт),	м3	1,6	<u>3182,97</u> -	-	5093	-	-	-	-
18	КБ6-52-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м кількість: 4,374+4,428+5,227+2,952+2, 916+2,802+4,824	100 м3	0,27523	<u>138770,04</u> 68405,61	<u>69688,09</u> 28796,87	38194	18827	<u>19180</u> 7926	<u>779,6400</u> 294,0049	<u>214,58</u> 80,92
19	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(27,523x0,00424)	т	0,117	<u>111200,95</u> -	-	13011	-	-	-	-
20	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(27,523x0,2683)	м2	7,38	<u>847,35</u> -	-	6253	-	-	-	-
21	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г4(27,523x0,000426)	т	0,0117	<u>50342,18</u> -	-	589	-	-	-	-
22	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колоні, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: г3((1555,01+767,53)/1000)	т	2,323	<u>2962,04</u> 2565,49	<u>226,60</u> 68,19	6881	5960	<u>526</u> 158	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>68,69</u> 1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C124-3 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C діаметр 10 мм кількість: г3(1555,01/1000x1,01)	т	1,571	<u>38020,89</u> -	- -	59731	-	- -	- -	- -
24	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм кількість: г3(767,53/1000x1,01)	т	0,775	<u>34450,89</u> -	- -	26699	-	- -	- -	- -
25	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм кількість: г3(1289,09/1000)	т	1,289	<u>2369,74</u> 2020,64	<u>193,93</u> 65,75	3055	2605	<u>250</u> 85	<u>23,2900</u> 0,6835	<u>30,02</u> 0,88
26	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 22мм кількість: г3(1289,09/1000)	т	1,289	<u>34450,89</u> -	- -	44407	-	- -	- -	- -
27	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,27523	<u>44343,68</u> 15267,66	<u>28848,83</u> 12159,59	12205	4202	<u>7940</u> 3347	<u>189,1200</u> 123,6240	<u>52,05</u> 34,03
28	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: г2(27,523x1,015) - Стіни на відм.-0,100	м3	27,94	<u>3182,97</u> -	- -	88932	-	- -	- -	- -
29	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,6038	<u>130643,73</u> 63251,77	<u>65614,65</u> 26938,51	78883	38191	<u>39618</u> 16265	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>435,28</u> 166,29
30	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(60,380x0,00418)	т	0,252	<u>111200,95</u> -	- -	28023	-	- -	- -	- -
31	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(60,380x0,23)	м2	13,89	<u>847,35</u> -	- -	11770	-	- -	- -	- -
32	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(60,380x0,000572)	т	0,035	<u>50342,18</u> -	- -	1762	-	- -	- -	- -
33	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: г3((109,68+1640,20+2792,03+75,81+4,66+49,95)/1000)	т	4,672	<u>3205,91</u> 2756,37	<u>235,26</u> 68,98	14978	12878	<u>1099</u> 322	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>148,43</u> 3,4
34	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: г3((109,68+4,66+49,95)/1000x1,01)	т	0,166	<u>35980,89</u> -	- -	5973	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(1640,20/1000х1,01)	т	1,657	<u>34450,89</u> -	- -	57085	-	- -	- -	- -
36	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(2792,03/1000х1,01)	т	2,82	<u>34450,89</u> -	- -	97152	-	- -	- -	- -
37	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(75,81/1000х1,01)	т	0,077	<u>34450,89</u> -	- -	2653	-	- -	- -	- -
38	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	100 м3	0,6038	<u>33470,48</u> 14582,31	<u>18744,60</u> 7900,73	20209	8805	<u>11318</u> 4770	<u>176,2000</u> 80,3250	<u>106,39</u> 48,5
39	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(60,380х1,015) - Колони на відм.+4,250 -Км-1.1(10шт),Км-1.2/1(4шт),Км-1.2/2(2шт)	м3	61,29	<u>3182,97</u> -	- -	195084	-	- -	- -	- -
40	КБ6-52-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м кількість: 6,975+2,79+1,395	100 м3	0,1116	<u>138770,04</u> 68405,61	<u>69688,09</u> 28796,87	15487	7634	<u>7777</u> 3214	<u>779,6400</u> 294,0049	<u>87,01</u> 32,81
41	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(11,16х0,00424)	т	0,047	<u>111200,95</u> -	- -	5226	-	- -	- -	- -
42	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(11,16х0,2683)	м2	2,99	<u>847,35</u> -	- -	2534	-	- -	- -	- -
43	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г4(11,16х0,000426)	т	0,0048	<u>50342,18</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
44	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: г3((928,08+424,17)/1000)	т	1,352	<u>2962,04</u> 2565,49	<u>226,60</u> 68,19	4005	3469	<u>306</u> 92	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>39,98</u> 0,97
45	C124-3 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм кількість: г3(928,08/1000х1,01)	т	0,937	<u>38020,89</u> -	- -	35626	-	- -	- -	- -
46	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(424,17/1000х1,01)	т	0,428	<u>34450,89</u> -	- -	14745	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм кількість: г3(859,39/1000)	т	0,859	<u>2369,74</u> 2020,64	<u>193,93</u> 65,75	2036	1736	<u>167</u> 56	<u>23,2900</u> 0,6835	<u>20,01</u> 0,59
48	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: г3(859,39/1000)	т	0,859	<u>34450,89</u> -	- -	29593	-	- -	- -	- -
49	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,1116	<u>63539,02</u> 21615,76	<u>41595,16</u> 17532,09	7091	2412	<u>4642</u> 1957	<u>264,5100</u> 178,2450	<u>29,52</u> 19,89
50	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(11,16х1,015) - Стіни на відм.+4,250	м3	11,33	<u>3182,97</u> -	- -	36063	-	- -	- -	- -
51	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,11836	<u>130643,73</u> 63251,77	<u>65614,65</u> 26938,51	15463	7486	<u>7766</u> 3188	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>85,33</u> 32,6
52	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(11,836х0,00418)	т	0,049	<u>111200,95</u> -	- -	5449	-	- -	- -	- -
53	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(11,836х0,23)	м2	2,72	<u>847,35</u> -	- -	2305	-	- -	- -	- -
54	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(11,836х0,000572)	т	0,007	<u>50342,18</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -
55	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: г3((32,26+308,60+618,05+18,59+5,59)/1000)	т	0,983	<u>3205,91</u> 2756,37	<u>235,26</u> 68,98	3151	2710	<u>231</u> 68	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>31,23</u> 0,72
56	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3((32,26+18,59+5,59)/1000х1,01)	т	0,057	<u>35980,89</u> -	- -	2051	-	- -	- -	- -
57	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(308,60/1000х1,01)	т	0,312	<u>34450,89</u> -	- -	10749	-	- -	- -	- -
58	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(618,05/1000х1,01)	т	0,624	<u>34450,89</u> -	- -	21497	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	100 м3	0,11836	<u>33470,48</u> 14582,31	<u>18744,60</u> 7900,73	3962	1726	<u>2219</u> 935	<u>176,2000</u> 80,3250	<u>20,86</u> 9,51
60	С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(11,836х1,015) - Колони на відм.+7,550;+10,550;+13,550 -Км-2.1(30шт)	м3	12,01	<u>3182,97</u> -	- -	38227	-	- -	- -	- -
61	КБ6-52-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром до 1,6 м кількість: 0,63*30	100 м3	0,189	<u>209321,82</u> 102854,09	<u>105160,30</u> 43460,43	39562	19439	<u>19875</u> 8214	<u>1172,2600</u> 443,7020	<u>221,56</u> 83,86
62	С121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(18,9х0,0061)	т	0,115	<u>111200,95</u> -	- -	12788	-	- -	- -	- -
63	С1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(18,9х0,33)	м2	6,24	<u>847,35</u> -	- -	5287	-	- -	- -	- -
64	С1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г4(18,9х0,000535)	т	0,0101	<u>50342,18</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
65	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: г3((1003,66+719,57)/1000)	т	1,723	<u>2962,04</u> 2565,49	<u>226,60</u> 68,19	5104	4420	<u>390</u> 117	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>50,95</u> 1,24
66	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(1003,66/1000х1,01)	т	1,014	<u>35980,89</u> -	- -	36485	-	- -	- -	- -
67	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(719,57/1000х1,01)	т	0,727	<u>34450,89</u> -	- -	25046	-	- -	- -	- -
68	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм кількість: г3(1432,32/1000)	т	1,432	<u>2369,74</u> 2020,64	<u>193,93</u> 65,75	3393	2894	<u>278</u> 94	<u>23,2900</u> 0,6835	<u>33,35</u> 0,98
69	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: г3(1432,32/1000)	т	1,432	<u>34450,89</u> -	- -	49334	-	- -	- -	- -
70	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,189	<u>63539,02</u> 21615,76	<u>41595,16</u> 17532,09	12009	4085	<u>7861</u> 3314	<u>264,5100</u> 178,2450	<u>49,99</u> 33,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: г2(18,9х1,015) - Км-2.2(18шт)	м3	19,18	<u>3182,97</u> -	- -	61049	-	- -	- -	- -
72	КБ6-52-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м кількість: 0,63*18	100 м3	0,1134	<u>138770,04</u> 68405,61	<u>69688,09</u> 28796,87	15737	7757	<u>7903</u> 3266	<u>779,6400</u> 294,0049	<u>88,41</u> 33,34
73	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(11,34х0,00424)	т	0,048	<u>111200,95</u> -	- -	5338	-	- -	- -	- -
74	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(11,34х0,2683)	м2	3,04	<u>847,35</u> -	- -	2576	-	- -	- -	- -
75	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г4(11,34х0,000426)	т	0,0048	<u>50342,18</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
76	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: г3((602,2+863,48)/1000)	т	1,466	<u>2962,04</u> 2565,49	<u>226,60</u> 68,19	4342	3761	<u>332</u> 100	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>43,35</u> 1,05
77	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(602,2/1000х1,01)	т	0,608	<u>35980,89</u> -	- -	21876	-	- -	- -	- -
78	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(863,48/1000х1,01)	т	0,872	<u>34450,89</u> -	- -	30041	-	- -	- -	- -
79	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,1134	<u>63539,02</u> 21615,76	<u>41595,16</u> 17532,09	7205	2451	<u>4717</u> 1988	<u>264,5100</u> 178,2450	<u>30</u> 20,21
80	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: г2(11,34х1,015) - Стіни на відм.+7,550;+10,550;+13,550	м3	11,51	<u>3182,97</u> -	- -	36636	-	- -	- -	- -
81	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих кількість: 13,14+8,52+3,885+6,510	100 м3	0,32055	<u>130643,73</u> 63251,77	<u>65614,65</u> 26938,51	41878	20275	<u>21033</u> 8635	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>231,08</u> 88,28
82	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(32,055х0,00418)	т	0,134	<u>111200,95</u> -	- -	14901	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(32,055х0,23)	м2	7,37	<u>847,35</u> -	-	6245	-	-	-	-
84	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(32,055х0,000572)	т	0,018	<u>50342,18</u> -	-	906	-	-	-	-
85	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: г3((80,60+852,94+1668,73+48, 79+14,69)/1000)	т	2,666	<u>3205,91</u> 2756,37	<u>235,26</u> 68,98	8547	7348	<u>627</u> 184	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>84,7</u> 1,94
86	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240С, діаметр 8 мм кількість: г3((80,60+48,79+14,69)/1000х1,01)	т	0,146	<u>35980,89</u> -	-	5253	-	-	-	-
87	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(852,94/1000х1,01)	т	0,861	<u>34450,89</u> -	-	29662	-	-	-	-
88	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(1668,73/1000х1,01)	т	1,685	<u>34450,89</u> -	-	58050	-	-	-	-
89	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	100 м3	0,32055	<u>33470,48</u> 14582,31	<u>18744,60</u> 7900,73	10729	4674	<u>6009</u> 2533	<u>176,2000</u> 80,3250	<u>56,48</u> 25,75
90	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(32,055х1,015) - Колони на відм.+16,550 -Км-5.1(10шт)	м3	32,54	<u>3182,97</u> -	-	103574	-	-	-	-
91	КБ6-52-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром до 1,6 м кількість: 0,63*10	100 м3	0,063	<u>209321,82</u> 102854,09	<u>105160,30</u> 43460,43	13187	6480	<u>6625</u> 2738	<u>1172,2600</u> 443,7020	<u>73,85</u> 27,95
92	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(6,3х0,0061)	т	0,038	<u>111200,95</u> -	-	4226	-	-	-	-
93	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(6,3х0,33)	м2	2,08	<u>847,35</u> -	-	1762	-	-	-	-
94	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г4(6,3х0,000535)	т	0,0034	<u>50342,18</u> -	-	171	-	-	-	-
95	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: г3((334,55+239,86)/1000)	т	0,574	<u>2962,04</u> 2565,49	<u>226,60</u> 68,19	1700	1473	<u>130</u> 39	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>16,97</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: г3(334,55/1000х1,01)	т	0,338	<u>35980,89</u> -	- -	12162	-	- -	- -	- -
97	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм кількість: г3(239,86/1000х1,01)	т	0,242	<u>34450,89</u> -	- -	8337	-	- -	- -	- -
98	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм кількість: г3(477,44/1000)	т	0,477	<u>2369,74</u> 2020,64	<u>193,93</u> 65,75	1130	964	<u>93</u> 31	<u>23,2900</u> 0,6835	<u>11,11</u> 0,33
99	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 22мм кількість: г3(477,44/1000)	т	0,477	<u>34450,89</u> -	- -	16433	-	- -	- -	- -
100	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,063	<u>63539,02</u> 21615,76	<u>41595,16</u> 17532,09	4003	1362	<u>2620</u> 1105	<u>264,5100</u> 178,2450	<u>16,66</u> 11,23
101	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: г2(6,3х1,015) - Км-5.2(6шт)	м3	6,39	<u>3182,97</u> -	- -	20339	-	- -	- -	- -
102	КБ6-52-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м кількість: 0,63*6	100 м3	0,0378	<u>138770,04</u> 68405,61	<u>69688,09</u> 28796,87	5246	2586	<u>2634</u> 1089	<u>779,6400</u> 294,0049	<u>29,47</u> 11,11
103	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(3,78х0,00424)	т	0,016	<u>111200,95</u> -	- -	1779	-	- -	- -	- -
104	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(3,78х0,2683)	м2	1,01	<u>847,35</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
105	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г4(3,78х0,000426)	т	0,0016	<u>50342,18</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
106	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: г3((200,73+287,83)/1000)	т	0,489	<u>2962,04</u> 2565,49	<u>226,60</u> 68,19	1448	1255	<u>111</u> 33	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>14,46</u> 0,35
107	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм кількість: г3(200,73/1000х1,01)	т	0,203	<u>35980,89</u> -	- -	7304	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(287,83/1000х1,01)	т	0,291	<u>34450,89</u> -	- -	10025	-	- -	- -	- -
109	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,0378	<u>63539,02</u> 21615,76	<u>41595,16</u> 17532,09	2402	817	<u>1572</u> 663	<u>264,5100</u> 178,2450	<u>10</u> 6,74
110	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(3,78х1,015) - Стіни на відм.+16,550	м3	3,84	<u>3182,97</u> -	- -	12223	-	- -	- -	- -
111	КБ6-52-3	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих</i>	100 м3	0,10685	<u>130643,73</u> 63251,77	<u>65614,65</u> 26938,51	13959	6758	<u>7011</u> 2878	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>77,03</u> 29,43
112	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(10,685х0,00418)	т	0,045	<u>111200,95</u> -	- -	5004	-	- -	- -	- -
113	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(10,685х0,23)	м2	2,46	<u>847,35</u> -	- -	2084	-	- -	- -	- -
114	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(10,685х0,000572)	т	0,006	<u>50342,18</u> -	- -	302	-	- -	- -	- -
115	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: г3((26,87+284,31+556,24+16,26+4, 9)/1000)	т	0,889	<u>3205,91</u> 2756,37	<u>235,26</u> 68,98	2850	2450	<u>209</u> 61	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>28,24</u> 0,65
116	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3((26,87+16,26+4,9)/1000х1,01)	т	0,049	<u>35980,89</u> -	- -	1763	-	- -	- -	- -
117	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(284,31/1000х1,01)	т	0,287	<u>34450,89</u> -	- -	9887	-	- -	- -	- -
118	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(556,24/1000х1,01)	т	0,562	<u>34450,89</u> -	- -	19361	-	- -	- -	- -
119	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	100 м3	0,10685	<u>33470,48</u> 14582,31	<u>18744,60</u> 7900,73	3576	1558	<u>2003</u> 844	<u>176,2000</u> 80,3250	<u>18,83</u> 8,58
120	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(10,685х1,015)	м3	10,85	<u>3182,97</u> -	- -	34535	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ6-52-3	- Стіни на відм.+19,550 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,07395	<u>130643,73</u> 63251,77	<u>65614,65</u> 26938,51	9661	4677	<u>4852</u> 1992	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>53,31</u> 20,37
122	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(7,395x0,00418)	т	0,031	<u>111200,95</u> -	-	3447	-	-	-	-
123	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(7,395x0,23)	м2	1,7	<u>847,35</u> -	-	1440	-	-	-	-
124	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(7,395x0,000572)	т	0,004	<u>50342,18</u> -	-	201	-	-	-	-
125	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: г3((25,67+231,50+460,96+63,12+9,29+2,1)/1000)	т	0,793	<u>3205,91</u> 2756,37	<u>235,26</u> 68,98	2542	2186	<u>187</u> 55	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>25,19</u> 0,58
126	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3((25,67+9,29+2,1)/1000x1,01)	т	0,037	<u>35980,89</u> -	-	1331	-	-	-	-
127	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(231,50/1000x1,01)	т	0,234	<u>34450,89</u> -	-	8062	-	-	-	-
128	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(460,96/1000x1,01)	т	0,466	<u>34450,89</u> -	-	16054	-	-	-	-
129	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(63,12/1000x1,01)	т	0,064	<u>34450,89</u> -	-	2205	-	-	-	-
130	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	100 м3	0,07395	<u>33470,48</u> 14582,31	<u>18744,60</u> 7900,73	2475	1078	<u>1386</u> 584	<u>176,2000</u> 80,3250	<u>13,03</u> 5,94
131	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(7,395x1,015)	м3	7,51	<u>3182,97</u> -	-	23904	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2035945	231836	<u>203544</u> 83783		<u>2675,68</u> 855,4
		Разом будівельні роботи, грн.					2035945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1600565				
		всього заробітна плата, грн.					315619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					171086 423,74 57613 2207031 2207031				
		Розділ 3. Перекриття та балки - Плита перекриття Пм-0.1 на відм.+4, 250;+3,900									
132	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	100 м3	1,10922	<u>49400.00</u> 42880,29	<u>3531.13</u> 1488,35	54795	47564	<u>3917</u> 1651	<u>488.7200</u> 15,1317	<u>542.1</u> 16,78
133	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(0,00038х110,922)	т	0,042	<u>111200.95</u> -	-	4670	-	-	-	-
134	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(0,3436х110,922)	м2	38,11	<u>847.35</u> -	-	32293	-	-	-	-
135	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(0,0004х110,922)	т	0,044	<u>50342.18</u> -	-	2215	-	-	-	-
136	C112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: г1(0,2571х110,922)	м	28,5	<u>581.22</u> -	-	16565	-	-	-	-
137	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: г3((579,67+47,45+7167,43+1909,73+896,89)/1000)	т	10,601	<u>3416.30</u> 2894,31	<u>280.36</u> 70,48	36216	30683	<u>2972</u> 747	<u>33.3600</u> 0,7448	<u>353.65</u> 7,9
138	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(579,67/1000х1,01)	т	0,585	<u>35980.89</u> -	-	21049	-	-	-	-
139	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм кількість: г3(47,45/1000х1,01)	т	0,048	<u>34450.89</u> -	-	1654	-	-	-	-
140	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(7167,43/1000х1,01)	т	7,239	<u>34450.89</u> -	-	249390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(1909,73/1000х1,01)	т	1,929	<u>34450,89</u> -	- -	66456	-	- -	- -	- -
142	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(896,89/1000х1,01)	т	0,906	<u>34450,89</u> -	- -	31213	-	- -	- -	- -
143	C124-25 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм кількість: г3(580/1000х1,01)	т	0,586	<u>34450,89</u> -	- -	20188	-	- -	- -	- -
144	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	100 м3	1,10922	<u>17378,17</u> 9455,33	<u>7751,05</u> 2231,23	19276	10488	8598 2475	114,2500 20,0880	126,73 22,28
145	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(110,922х1,015) - балка Бм-0.1	м3	112,59	<u>3182,97</u> -	- -	358371	-	- -	- -	- -
146	КБ6-18-3	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'єзувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	100м3	0,02261	<u>551803,43</u> 116362,25	<u>31329,49</u> 10902,67	12476	2631	708 247	1389,4000 111,5234	31,41 2,52
147	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(221,66/1000х1,01)	т	0,224	<u>34450,89</u> -	- -	7717	-	- -	- -	- -
148	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(36,66/1000х1,01)	т	0,037	<u>34450,89</u> -	- -	1275	-	- -	- -	- -
149	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(109,02/1000х1,01)	т	0,11	<u>34450,89</u> -	- -	3790	-	- -	- -	- -
150	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм кількість: г3(417,38/1000х1,01)	т	0,422	<u>34450,89</u> -	- -	14538	-	- -	- -	- -
151	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: г3(107,42/1000х1,01)	т	0,108	<u>34450,89</u> -	- -	3721	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ6-18-2	- балка Бм-0.2 Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,00418	<u>602479,78</u> 136043,50	<u>34333,38</u> 11704,25	2518	569	<u>144</u> 49	<u>1624,4000</u> 119,7676	<u>6,79</u> 0,5
153	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(93,07/1000х1,01)	т	0,094	<u>34450,89</u> -	- -	3238	-	- -	- -	- -
154	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(65,10/1000х1,01)	т	0,066	<u>34450,89</u> -	- -	2274	-	- -	- -	- -
155	C124-25 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм кількість: г3(201,52/1000х1,01) - Плита перекриття Пм-2.1 на відм.+7, 550;+10,550;+13,550;+16,550	т	0,204	<u>34450,89</u> -	- -	7028	-	- -	- -	- -
156	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм кількість: 62,304*4	100 м3	2,49216	<u>49400,00</u> 42880,29	<u>3531,13</u> 1488,35	123113	106865	<u>8800</u> 3709	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>1217,97</u> 37,71
157	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(0,00038х249,216)	т	0,095	<u>111200,95</u> -	- -	10564	-	- -	- -	- -
158	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(0,3436х249,216)	м2	85,63	<u>847,35</u> -	- -	72559	-	- -	- -	- -
159	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(0,0004х249,216)	т	0,1	<u>50342,18</u> -	- -	5034	-	- -	- -	- -
160	C112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: г1(0,2571х249,216)	м	64,1	<u>581,22</u> -	- -	37256	-	- -	- -	- -
161	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: г3((304,26+75,21+5533,33+557, 84+1480,32)*4/1000)	т	31,804	<u>3416,30</u> 2894,31	<u>280,36</u> 70,48	108652	92051	<u>8917</u> 2242	<u>33,3600</u> 0,7448	<u>1060,98</u> 23,69
162	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(304,26*4/1000х1,01)	т	1,229	<u>35980,89</u> -	- -	44221	-	- -	- -	- -
163	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм кількість: г3(75,21*4/1000х1,01)	т	0,304	<u>34450,89</u> -	- -	10473	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(5533,33*4/1000х1,01)	т	22,355	<u>34450,89</u> -	- -	770150	-	- -	- -	- -
165	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(557,84*4/1000х1,01)	т	2,254	<u>34450,89</u> -	- -	77652	-	- -	- -	- -
166	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(1480,32*4/1000х1,01)	т	5,98	<u>34450,89</u> -	- -	206016	-	- -	- -	- -
167	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття кількість: 62,304*4	100 м3	2,49216	<u>17378,17</u> 9455,33	<u>7751,05</u> 2231,23	43309	23564	<u>19317</u> 5561	<u>114,2500</u> 20,0880	<u>284,73</u> 50,06
168	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(249,216х1,015) - Плита перекриття Пм-7.1 на відм.+19,550	м3	252,95	<u>3182,97</u> -	- -	805132	-	- -	- -	- -
169	КБ6-54-1	<i>Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм</i>	100 м3	0,62188	<u>49400,00</u> 42880,29	<u>3531,13</u> 1488,35	30721	26666	<u>2196</u> 926	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>303,93</u> 9,41
170	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(0,00038х62,188)	т	0,024	<u>111200,95</u> -	- -	2669	-	- -	- -	- -
171	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(0,3436х62,188)	м2	21,37	<u>847,35</u> -	- -	18108	-	- -	- -	- -
172	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(0,0004х62,188)	т	0,025	<u>50342,18</u> -	- -	1259	-	- -	- -	- -
173	C112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: г1(0,2571х62,188)	м	16	<u>581,22</u> -	- -	9300	-	- -	- -	- -
174	КБ6-55-4	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: г3((302,70+75,21+5659,23+1896, 24+1511,58)/1000)</i>	т	9,445	<u>3416,30</u> 2894,31	<u>280,36</u> 70,48	32267	27337	<u>2648</u> 666	<u>33,3600</u> 0,7448	<u>315,09</u> 7,03
175	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(302,70/1000х1,01)	т	0,306	<u>35980,89</u> -	- -	11010	-	- -	- -	- -
176	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм кількість: г3(75,21/1000х1,01)	т	0,076	<u>34450,89</u> -	- -	2618	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(5659,23/1000х1,01)	т	5,716	<u>34450,89</u> -	- -	196921	-	- -	- -	- -
178	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(1896,24/1000х1,01)	т	1,915	<u>34450,89</u> -	- -	65973	-	- -	- -	- -
179	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(1511,58/1000х1,01)	т	1,527	<u>34450,89</u> -	- -	52607	-	- -	- -	- -
180	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	100 м3	0,62188	<u>17378,17</u> 9455,33	<u>7751,05</u> 2231,23	10807	5880	<u>4820</u> 1388	<u>114,2500</u> 20,0880	<u>71,05</u> 12,49
181	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(62,188х1,015) - Парапет Прм-7.1	м3	63,12	<u>3182,97</u> -	- -	200909	-	- -	- -	- -
182	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,18766	<u>130411,17</u> 63251,77	<u>65614,65</u> 26938,51	24473	11870	<u>12313</u> 5055	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>135,28</u> 51,68
183	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(18,766х0,00529)	т	0,099	<u>111200,95</u> -	- -	11009	-	- -	- -	- -
184	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(18,766х0,39)	м2	7,32	<u>847,35</u> -	- -	6203	-	- -	- -	- -
185	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(18,766х0,0006)	т	0,011	<u>50342,18</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
186	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колоні, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: г3((68,91+676,43)/1000)	т	0,745	<u>2962,04</u> 2565,49	<u>226,60</u> 68,19	2207	1911	<u>169</u> 51	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>22,03</u> 0,54
187	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(68,91/1000х1,01)	т	0,07	<u>35980,89</u> -	- -	2519	-	- -	- -	- -
188	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(676,43/1000х1,01)	т	0,683	<u>34450,89</u> -	- -	23530	-	- -	- -	- -
189	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,18766	<u>43122,35</u> 18691,35	<u>24243,02</u> 10218,27	8092	3508	<u>4549</u> 1918	<u>225,8500</u> 103,8870	<u>42,38</u> 19,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: г2(18,766х1,015) - Плита покриття Пм-7.2 на відм.+22,320	м3	19,05	<u>3284,97</u> -	- -	62579	-	- -	- -	- -
191	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 250 мм	100 м3	0,09516	<u>49400,00</u> 42880,29	<u>3531,13</u> 1488,35	4701	4080	<u>336</u> 142	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>46,51</u> 1,44
192	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(0,00038х9,516)	т	0,004	<u>111200,95</u> -	- -	445	-	- -	- -	- -
193	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(0,3436х9,516)	м2	3,27	<u>847,35</u> -	- -	2771	-	- -	- -	- -
194	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(0,0004х9,516)	т	0,004	<u>50342,18</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
195	C112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: г1(0,2571х9,516)	м	2,4	<u>581,22</u> -	- -	1395	-	- -	- -	- -
196	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекрыття кількість: г3((36,85+633,87+64,11)/1000)	т	0,735	<u>3416,30</u> 2894,31	<u>280,36</u> 70,48	2511	2127	<u>206</u> 52	<u>33,3600</u> 0,7448	<u>24,52</u> 0,55
197	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240С, діаметр 8 мм кількість: г3(36,85/1000х1,01)	т	0,037	<u>35980,89</u> -	- -	1331	-	- -	- -	- -
198	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм кількість: г3(75,21/1000х1,01)	т	0,076	<u>34450,89</u> -	- -	2618	-	- -	- -	- -
199	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(633,87/1000х1,01)	т	0,64	<u>34450,89</u> -	- -	22049	-	- -	- -	- -
200	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(64,11/1000х1,01)	т	0,065	<u>34450,89</u> -	- -	2239	-	- -	- -	- -
201	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекрыття	100 м3	0,09516	<u>17378,17</u> 9455,33	<u>7751,05</u> 2231,23	1654	900	<u>738</u> 212	<u>114,2500</u> 20,0880	<u>10,87</u> 1,91
202	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 кількість: г2(9,516х1,015)	м3	9,66	<u>3182,97</u> -	- -	30747	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4136054	398694	<u>81348</u> 27091		<u>4596,02</u> 265,99
		Разом будівельні роботи, грн.					4136054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					3656012 425785 233520 583,45 79332 4369574 4369574				
		Розділ 4. Сходи - Сходові клітки СК-1									
203	КБ6-22-1	Улаштування сходів (Бетон С20/25)	100м3	0,21627	<u>218940,88</u> 78841,00	<u>15643,06</u> 6386,47	47350	17051	<u>3383</u> 1381	<u>964,7700</u> 65,1244	<u>208,65</u> 14,08
204	С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(21,627х1,015)	м3	21,95	<u>3284,97</u> -	<u>-</u> -	72105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію кількість: г3((162,87+363,17+1195,92+450,68)/1000)	т	2,173	<u>4536,06</u> 3132,32	<u>1104,36</u> 423,26	9857	6807	<u>2400</u> 920	<u>35,7000</u> 4,3090	<u>77,58</u> 9,36
206	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(162,87/1000х1,01)	т	0,164	<u>35980,89</u> -	<u>-</u> -	5901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(363,17/1000х1,01)	т	0,367	<u>34450,89</u> -	<u>-</u> -	12643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(195,92/1000х1,01)	т	0,198	<u>34450,89</u> -	<u>-</u> -	6821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(450,68/1000х1,01)	т	0,455	<u>34450,89</u> -	<u>-</u> -	15675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					170352	23858	<u>5783</u> 2301		<u>286,23</u> 23,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					170352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					140711 26159 14650 37,16 5053 185002 185002				
		Розділ 5. Збірні з/б конструкції галереї									
210	КБ7-43-1 Н6=0	Установлення колон масою до 2 т кількість: 96+24	100шт	1,2	<u>127894,45</u> 52374,35	<u>75245,28</u> 25632,56	153473	62849	<u>90294</u> 30759	<u>640.9000</u> 239,9298	<u>769,08</u> 287,92
211	& К582121- 6273-11 варіант 1	Колони збірні залізобетонні Кз-1.1,1.2,1.3, 2.1,2.2,2.3	м3	22,1	<u>20876,03</u> -	- -	461360	-	- -	- -	- -
212	КБ9-49-2	Ставлення кріплень колон кількість: 48+240	100шт	2,88	<u>2260,18</u> 2260,18	- -	6509	6509	- -	<u>25,7600</u> -	<u>74,19</u> -
213	& С130- 475И2 варіант 1	Комплект кріплення колон УК106	комплект	48	<u>93,18</u> -	- -	4473	-	- -	- -	- -
214	& С130- 475И2 варіант 2	Комплект кріплення колон УК203	комплект	240	<u>51,86</u> -	- -	12446	-	- -	- -	- -
215	КБ7-53-5 Н6=0	Установлення плит балконів площею до 5 м2	100шт	0,5	<u>63152,78</u> 33459,65	<u>29693,13</u> 12294,66	31576	16730	<u>14846</u> 6147	<u>381,3500</u> 126,9976	<u>190,68</u> 63,5
216	& К582121- 6273-25	Плита балконна збірна залізобетонна	м2	400	<u>4129,28</u> -	- -	1651712	-	- -	- -	- -
217	КБ9-49-2	Ставлення кріплень з/б плит балконів	100шт	1	<u>2260,18</u> 2260,18	- -	2260	2260	- -	<u>25,7600</u> -	<u>25,76</u> -
218	& С130- 475И2 варіант 3	Комплект кріплення плит УК403	комплект	100	<u>141,93</u> -	- -	14193	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2338002	88348	<u>105140</u> 36906		<u>1059,71</u> 351,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2338002 2144514 125254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					68167 169,33 23023 2406169 2406169				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					10569908 10569908 9347152 960898 526194 1313,2 178553 11096102 11096102	801786	<u>420970</u> 159112		<u>9354,5</u> 1588,75
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					10569908 10569908 9347152 960898 526194 1313,2 178553 11096102 11096102	801786	<u>420970</u> 159112		<u>9354,5</u> 1588,75
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12256,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1139451				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на будівельні рішення (секція АС1)
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

11668,739 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

11,31864 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1041,437 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Фундаменти												
		Фундаментна плита Фпм-0.1												
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	100м3	1,79162	<u>303173.94</u> 11189,48	<u>2488.57</u> 1048,92	543172	20047	<u>4459</u> 1879	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>270</u> 19,11			
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	100м3	6,24596	<u>359225.37</u> 20134,87	<u>8956.62</u> 3189,51	2243707	125762	<u>55943</u> 19922	<u>249.4100</u> 32,6818	<u>1557.8</u> 204,13			
3	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(624,32/1000х1,01)	т	0,631	<u>35980.89</u> -	<u>-</u> -	22704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
4	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(21252,00/1000х1,01)	т	21,465	<u>34450.89</u> -	<u>-</u> -	739488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(4925,88/1000x1,01)	т	4,975	<u>34450,89</u> -	- -	171393	-	- -	- -	- -
6	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3((21316,34/1000)x1,01)	т	21,53	<u>34450,89</u> -	- -	741728	-	- -	- -	- -
7	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: г3((7033,77/1000)x1,01)	т	7,104	<u>34450,89</u> -	- -	244739	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4706931	145809	<u>60402</u> 21801		<u>1827,8</u> 223,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					4706931 4500720 167610 95709 246,12 33465 4802640				
		Всього по розділу 1					4802640				
8	КБ6-52-8	Розділ 2. Колони та стіни секції АС1 стилобат - Колони 1-го поверху - Км-0.1(3шт),Км-03(13шт) <i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м кількість: 2,448+10,608</i>	100 м3	0,13056	<u>166876,02</u> 82140,43	<u>83803,34</u> 34631,39	21787	10724	<u>10941</u> 4521	<u>936,1800</u> 353,5693	<u>122,23</u> 46,16
9	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(13,056x0,0061)	т	0,08	<u>111200,95</u> -	- -	8896	-	- -	- -	- -
10	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(13,056x0,33)	м2	4,31	<u>847,35</u> -	- -	3652	-	- -	- -	- -
11	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г4(13,056x0,000535)	т	0,007	<u>50342,18</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: $r3((172,41+747,11+590,80)/1000)$	m	1,51	<u>2962,04</u> 2565,49	<u>226,60</u> 68,19	4473	3874	<u>342</u> 103	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>44,65</u> 1,09
13	C124-3 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм кількість: $r3((172,41+747,11)/1000 \times 1,01)$	т	0,929	<u>38020,89</u> -	- -	35321	-	- -	- -	- -
14	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: $r3(590,80/1000 \times 1,01)$	т	0,597	<u>34450,89</u> -	- -	20567	-	- -	- -	- -
15	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм кількість: $r3((537,12+1163,76)/1000)$	m	1,701	<u>2369,74</u> 2020,64	<u>193,93</u> 65,75	4031	3437	<u>330</u> 112	<u>23,2900</u> 0,6835	<u>39,62</u> 1,16
16	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: $r3((537,12+1163,76)/1000 \times 1,01)$	т	1,718	<u>34450,89</u> -	- -	59187	-	- -	- -	- -
17	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм кількість: 2,448+10,608	100 м3	0,13056	<u>44343,68</u> 15267,66	<u>28848,83</u> 12159,59	5790	1993	<u>3767</u> 1588	<u>189,1200</u> 123,6240	<u>24,69</u> 16,14
18	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: $r2(13,056 \times 1,015)$ -Км-02(2шт),Км-0.4(3шт),Км-05(10шт),Км-06(3шт)	м3	13,25	<u>3182,97</u> -	- -	42174	-	- -	- -	- -
19	КБ6-52-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м кількість: 2,448+3,672+12,240+3,672	100 м3	0,22032	<u>138770,04</u> 68405,61	<u>69688,09</u> 28796,87	30574	15071	<u>15354</u> 6345	<u>779,6400</u> 294,0049	<u>171,77</u> 64,78
20	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: $r3(22,032 \times 0,00424)$	т	0,093	<u>111200,95</u> -	- -	10342	-	- -	- -	- -
21	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: $r2(22,032 \times 0,2683)$	м2	5,91	<u>847,35</u> -	- -	5008	-	- -	- -	- -
22	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: $r4(22,032 \times 0,000426)$	т	0,0094	<u>50342,18</u> -	- -	473	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм кількість: $r3((136,19+206,98+767,66+206,98+908,93)/1000)$	m	2,227	<u>2962,04</u> 2565,49	<u>226,60</u> 68,19	6596	5713	<u>505</u> 152	<u>29,5700</u> 0,7189	<u>65,85</u> 1,6
24	C124-3 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм кількість: $r3((136,19+206,98+767,66+206,98)/1000 \times 1,01)$	т	1,331	<u>38020,89</u> -	- -	50606	-	- -	- -	- -
25	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: $r3(908,93/1000 \times 1,01)$	т	0,918	<u>34450,89</u> -	- -	31626	-	- -	- -	- -
26	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм кількість: $r3((954,88+895,2+716,16)/1000)$	m	2,566	<u>2369,74</u> 2020,64	<u>193,93</u> 65,75	6081	5185	<u>498</u> 169	<u>23,2900</u> 0,6835	<u>59,76</u> 1,75
27	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: $r3((954,88+895,2+716,16)/1000 \times 1,01)$	т	2,592	<u>34450,89</u> -	- -	89297	-	- -	- -	- -
28	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм кількість: $2,448+3,672+12,240+3,672$	100 м3	0,22032	<u>44343,68</u> 15267,66	<u>28848,83</u> 12159,59	9770	3364	<u>6356</u> 2679	<u>189,1200</u> 123,6240	<u>41,67</u> 27,24
29	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: $r2(22,032 \times 1,015)$ - Стіни 1-го рівня	м3	22,36	<u>3182,97</u> -	- -	71171	-	- -	- -	- -
30	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	1,21336	<u>130643,73</u> 63251,77	<u>65614,65</u> 26938,51	158518	76747	<u>79614</u> 32686	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>874,71</u> 334,18
31	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: $r3(121,336 \times 0,00418)$	т	0,507	<u>111200,95</u> -	- -	56379	-	- -	- -	- -
32	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: $r2(121,336 \times 0,23)$	м2	27,91	<u>847,35</u> -	- -	23650	-	- -	- -	- -
33	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: $r3(121,336 \times 0,000572)$	т	0,069	<u>50342,18</u> -	- -	3474	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки кількість: $r3((299,03+2365,94+5573,40+519,04+22,07+13,17+5,95+7,41+18,68+11,1)/1000)$	т	8,836	<u>3205,91</u> 2756,37	<u>235,26</u> 68,98	28327	24355	<u>2079</u> 610	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>280,72</u> 6,44
35	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: $r3((299,03+22,07+13,17+5,95+7,41+18,68)/1000 \times 1,01)$	т	0,37	<u>35980,89</u> -	- -	13313	-	- -	- -	- -
36	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: $r3((2365,94+11,10)/1000 \times 1,01)$	т	2,401	<u>34450,89</u> -	- -	82717	-	- -	- -	- -
37	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: $r3(5573,40/1000 \times 1,01)$	т	5,629	<u>34450,89</u> -	- -	193924	-	- -	- -	- -
38	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: $r3(519,04/1000 \times 1,01)$	т	0,524	<u>34450,89</u> -	- -	18052	-	- -	- -	- -
39	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	100 м3	1,21336	<u>33470,48</u> 14582,31	<u>18744,60</u> 7900,73	40612	17694	<u>22744</u> 9586	<u>176,2000</u> 80,3250	<u>213,79</u> 97,46
40	C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: $r2(121,336 \times 1,015)$	м3	123,16	<u>3182,97</u> -	- -	392015	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1528755	168157	<u>142530</u> 58551		<u>1939,46</u> 598
		Разом будівельні роботи, грн.					1528755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1218068				
		всього заробітна плата, грн.					226708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					304,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41403				
		Всього будівельні роботи, грн.					1651674				

		Всього по розділу 2					1651674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Перекриття									
		- Плита перекриття Пм-0.1 на відм.+3,75									
41	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	100 м3	4,48889	<u>49400,00</u> 42880,29	<u>3531,13</u> 1488,35	221751	192485	<u>15851</u> 6681	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>2193,81</u> 67,92
42	C121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями кількість: г3(0,00038x448,889)	т	0,171	<u>111200,95</u> -	-	19015	-	-	-	-
43	C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка кількість: г2(0,3436x448,889)	м2	154,24	<u>847,35</u> -	-	130695	-	-	-	-
44	C1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки кількість: г3(0,0004x448,889)	т	0,18	<u>50342,18</u> -	-	9062	-	-	-	-
45	C112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні кількість: г1(0,2571x448,889)	м	115,4	<u>581,22</u> -	-	67073	-	-	-	-
46	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: г3((1147,95+15542,91+25516,24+3217,70+13413,98+18941,06)/1000)	т	77,78	<u>3416,30</u> 2894,31	<u>280,36</u> 70,48	265720	225119	<u>21806</u> 5482	<u>33,3600</u> 0,7448	<u>2594,74</u> 57,93
47	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: г3(1147,95/1000x1,01)	т	1,159	<u>35980,89</u> -	-	41702	-	-	-	-
48	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм кількість: г3(15542,91/1000x1,01)	т	15,698	<u>34450,89</u> -	-	540810	-	-	-	-
49	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм кількість: г3(25516,24/1000x1,01)	т	25,771	<u>34450,89</u> -	-	887834	-	-	-	-
50	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм кількість: г3(3217,70/1000x1,01)	т	3,25	<u>34450,89</u> -	-	111965	-	-	-	-
51	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм кількість: г3(13413,98/1000x1,01)	т	13,548	<u>34450,89</u> -	-	466741	-	-	-	-
52	C124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 28 мм кількість: г3(18941,06/1000x1,01)	т	19,13	<u>34450,89</u> -	-	659046	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ6-59-2	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	100 м3	4,48889	<u>17378,17</u> 9455,33	<u>7751,05</u> 2231,23	78009	42444	<u>34794</u> 10016	<u>114,2500</u> 20,0880	<u>512,86</u> 90,17
54	С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 кількість: г2(448,889х1,015)	м3	455,62	<u>3182,97</u> -	<u>-</u> -	1450225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4949648	460048	<u>72451</u> 22179		<u>5301,41</u> 216,02
		Разом будівельні роботи, грн.					4949648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4417149				
		всього заробітна плата, грн.					482227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					264777				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					662,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90024				
		Всього будівельні роботи, грн.					5214425				

		Всього по розділу 3					5214425				
		Разом прямі витрати по кошторису					11185334	774014	<u>275383</u> 102531		<u>9068,67</u> 1037,26
		Разом будівельні роботи, грн.					11185334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10135937				
		всього заробітна плата, грн.					876545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					483405				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1212,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					164892				
		Всього будівельні роботи, грн.					11668739				

		Всього по кошторису					11668739				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11318,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1041437				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на архітектурні рішення (секції А1, АС1)
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	27493,576 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	50,11402 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4559,906 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні стіни									
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	20,98	<u>10072,13</u> 3574,55	- -	211313	74994	- -	<u>45,4200</u> -	<u>952,91</u> -
2	КБ9-42-3 Н6=0	Монтаж багат шарових стінових панелей заводської готовності кількість: 205,1+1495,1	100м2	17,002	<u>14613,53</u> 5296,64	<u>9315,71</u> 3138,31	248459	90053	<u>158386</u> 53358	<u>64,0000</u> 29,7224	<u>1088,13</u> 505,34
3	& С111-1493-12	Панель стінова зовнішня несуча шарувата кількість: 205,1+1495,1	м2	1700,2	<u>2634,76</u> -	- -	4479619	-	- -	- -	- -
4	КБ9-49-2	Ставлення кріплень стінових панелей	100шт	5,22	<u>4926,91</u> 2260,18	<u>2039,00</u> 582,93	25718	11798	<u>10644</u> 3043	<u>25,7600</u> 6,7969	<u>134,47</u> 35,48
5	& С130-475И1 варіант 1	Комплект кріплення стінової панелі УК402	комплект	180	<u>972,67</u> -	- -	175081	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С130-475И1 варіант 2	Комплект кріплення стінової панелі УК403	комплект	270	<u>141,93</u> -	- -	38321	-	- -	- -	- -
7	& С130-475И1 варіант 3	Комплект кріплення стінової панелі УК217	комплект	36	<u>934,83</u> -	- -	33654	-	- -	- -	- -
8	& С130-475И1 варіант 4	Комплект кріплення стінової панелі УК501	комплект	28	<u>147,61</u> -	- -	4133	-	- -	- -	- -
9	& С130-475И1 варіант 5	Комплект кріплення стінової панелі УК501.3	комплект	8	<u>373,96</u> -	- -	2992	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5219290	176845	<u>169030</u> 56401		<u>2175,51</u> 540,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					5219290 4873415 233246 129382 325,96 44321 5348672				
		Всього по розділу 1					5348672				
		Розділ 2. Стіни - внутрішні стіни міжквартирні з керамоблоку (тип С-4)									
10	КБ8-12-1	Мурування стін з блоків [керамічних] при висоті поверху до 4 м	1 м3	273,35	<u>834,74</u> 503,18	<u>129,32</u> 57,52	228176	137544	<u>35350</u> 15723	<u>6,0800</u> 0,5848	<u>1661,97</u> 159,86
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	97, 95002486 5	<u>357,04</u> -	<u>357,04</u> 150,49	34972	-	<u>34972</u> 14740	- 1,5300	- 149,86
12	& С111-739-1	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100 кількість: г0(44,2х273,35)	шт	12082	<u>76,89</u> -	- -	928985	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ8-13-3	- перегородки міжквартирні з керамоблоку (тип С-5) Мурування неармованих перегородок з блоків [керамічних] товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м кількість: r1(149,53/0,12)	100м2	12,461	<u>18222,10</u> 15217,68	<u>974,40</u> 433,41	227066	189628	<u>12142</u> 5401	<u>170,8700</u> 4,4064	<u>2129,21</u> 54,91
14	& С111-739-3	Керамічний блок "Кератерм 12", марка 100 кількість: r0(11*1246,1)	шт	13707	<u>41,89</u> -	- -	574186	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1993385	327172	<u>82464</u> 35864		<u>3791,18</u> 364,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1993385 1583749 363036 199390 498,69 67809 2192775				
		----- Всього по розділу 2					2192775				
		Розділ 3. Перемички									
15	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т кількість: 2+106+10+1+10+6+2	100шт	1,37	<u>7553,13</u> 1711,44	<u>5258,88</u> 1880,32	10348	2345	<u>7205</u> 2576	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>29,4</u> 28,01
16	К582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>99,14</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
17	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	106	<u>105,45</u> -	- -	11178	-	- -	- -	- -
18	К582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>142,34</u> -	- -	1423	-	- -	- -	- -
19	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>262,09</u> -	- -	262	-	- -	- -	- -
20	К582821-562 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>292,42</u> -	- -	2924	-	- -	- -	- -
21	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>343,27</u> -	- -	2060	-	- -	- -	- -
22	К582821-572 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>475,02</u> -	- -	950	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					29343	2345	<u>7205</u> 2576		<u>29,4</u> 28,01
		Разом будівельні роботи, грн.					29343				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19793				
		всього заробітна плата, грн.					4921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					937				
		Всього будівельні роботи, грн.					32076				

		Всього по розділу 3					32076				
		Розділ 4. Вікна та двері									
		- Вікна									
23	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(0,6*2,67)	100м2	0,016	<u>11070,96</u> 10250,24	<u>774,66</u> 502,15	177	164	<u>12</u> 8	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>1,81</u> 0,09
24	& С123-34-В1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові	м2	1,6	<u>4599,41</u> -	- -	7359	-	- -	- -	- -
25	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: г2(0,1178х1,6)	л	0,19	<u>490,00</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
26	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,2945х1,6)	л	0,47	<u>225,10</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
27	& С111-1477-1-Н	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(3,89х1,6)	шт	6	<u>3,96</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
28	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,47*2,07*4+1,8*2,37*4+1,8*2,97*2+1,8*2,57+1,76*2,42*16+1,76*2,22*68)	100м2	3,7839	<u>8473,74</u> 7837,57	<u>606,18</u> 392,94	32064	29657	<u>2294</u> 1487	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>327,95</u> 15,98
29	& С123-34-В1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові	м2	378,39	<u>4599,41</u> -	- -	1740371	-	- -	- -	- -
30	С1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: г2(0,098х378,39)	л	37,08	<u>490,00</u> -	- -	18169	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,215х378,39)	л	81,35	<u>225,10</u>	-	18312	-	-	-	-
32	& C111- 1477-1-Н	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(2,78х378,39)	шт	1052	<u>3,96</u>	-	4166	-	-	-	-
33	ПР10-1023	Улаштування металевих ролетів кількість: г0(1,76*84)	10 п. м.	14,8	<u>940,92</u> <u>937,53</u>	-	13926	13875	-	<u>11,2000</u>	<u>165,76</u>
34	& C188888- 27-1	Ролети металеві з ручним приводом	шт	84	<u>2494,59</u>	-	209546	-	-	-	-
		- Двері квартирні вхідні металеві			-	-			-	-	-
35	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: 0,09х24	м	2,16	<u>10209,30</u> <u>10209,30</u>	-	22052	22052	-	<u>131,3600</u>	<u>283,74</u>
36	C121-250 варіант 54	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 Л (Дв-1)	шт	10	<u>13815,35</u>	-	138154	-	-	-	-
37	C121-250 варіант 55	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 Л (Дв-2)	шт	14	<u>13815,35</u>	-	193415	-	-	-	-
		- Ролети			-	-			-	-	-
38	КМ29-13-3	Монтаж металевих дверних ролетів	комплект	6	<u>1451,45</u> <u>1451,45</u>	-	8709	8709	-	<u>18,2000</u>	<u>109,2</u>
39	& C188888- 27-2 варіант 1	Ролети металеві на двері 24-55 Г (Вр-1)	шт	2	<u>20217,09</u>	-	40434	-	-	-	-
40	& C188888- 27-2 варіант 2	Ролети металеві на двері ЕІ 30 2 24-24 Г(Вр-2)	шт	2	<u>17871,09</u>	-	35742	-	-	-	-
41	& C188888- 27-2 варіант 3	Ролети металеві на двері ЕІ 30 2 12-24 Г(Вр-3)	шт	2	<u>16035,09</u>	-	32070	-	-	-	-
		- Двері внутрішні загальні (Дв-3,4,5,5У,6,7, 10,11,12.1)			-	-			-	-	-
42	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: г2(2,1*1,0*16+2,1*1,02*28+2,1*1, 05*6+2,1*0,94+2,1*0,92+2,1*1,05*2+2,1*1, 29*6)	100м2	1,3138	<u>6852,93</u> <u>6795,09</u>	-	9003	8927	-	<u>79,2800</u>	<u>104,16</u>
43	& C123-34- В3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	131,38	<u>4614,48</u>	-	606250	-	-	-	-
44	C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,1528х131,38)	л	20,07	<u>225,10</u>	-	4518	-	-	-	-
45	& C111- 1477-1-Н	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(3,62х131,38)	шт	476	<u>3,96</u>	-	1885	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: г2(2,1*1,56)	100м2	0,0328	<u>5174,82</u> 5132,31	- -	170	168	- -	<u>59,8800</u> -	<u>1,96</u> -
47	& С123-34-В3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	3,28	<u>4614,48</u> -	- -	15135	-	- -	- -	- -
48	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,1333х3,28)	л	0,44	<u>225,10</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
49	& С111-1477-1-Н	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(2,66х3,28) - Двері зовнішні загальні (Дв-18,Дв-19,Дв-20)	шт	9	<u>3,96</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
50	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: г2(2,99*1,84+2,82*2,5+2,69*1,8)	100м2	0,1739	<u>5174,82</u> 5132,31	- -	900	893	- -	<u>59,8800</u> -	<u>10,41</u> -
51	& С123-34-В3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	17,39	<u>5022,48</u> -	- -	87341	-	- -	- -	- -
52	С111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: г2(0,1333х17,39)	л	2,32	<u>225,10</u> -	- -	522	-	- -	- -	- -
53	& С111-1477-1-Н	Дюбель-шуруп 100х10 мм кількість: г0(2,66х17,39) - Двері внутрішні технічні металеві	шт	46	<u>3,96</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
54	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: 0,09х9+0,14*1+0,12	т	1,07	<u>10209,30</u> 10209,30	- -	10924	10924	- -	<u>131,3600</u> -	<u>140,56</u> -
55	С121-250 варіант 56	Двері ДМП ЕІ30 1 10,5-21 Г В2 П (Дв-8)	шт	1	<u>13928,70</u> -	- -	13929	-	- -	- -	- -
56	С121-250 варіант 57	Двері ДМП ЕІ30 1 10,5-21 Г В2 Л (Дв-9)	шт	7	<u>13928,70</u> -	- -	97501	-	- -	- -	- -
57	С121-250 варіант 58	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,5 П (Дв-10)	шт	1	<u>13928,70</u> -	- -	13929	-	- -	- -	- -
58	С121-250 варіант 59	Двері ДМП ЕІ30 1 14,5-21 Г В2 П(Дв-17)	шт	1	<u>14331,70</u> -	- -	14332	-	- -	- -	- -
59	С121-250 варіант 60	Двері ДМП ЕІ30 1 10,5-24 Г В2 П(Дв-21) - Двері внутрішні загальні протипожежні металеві	шт	1	<u>14230,95</u> -	- -	14231	-	- -	- -	- -
60	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей кількість: 0,13+0,09*2+0,15*2	т	0,61	<u>10209,30</u> 10209,30	- -	6228	6228	- -	<u>131,3600</u> -	<u>80,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С121-251-Р3 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ60 2 12.9-21.0 В4 П(Дв-13)	шт	1	<u>14517,71</u> -	- -	14518	-	- -	- -	- -
62	& С121-251-Р3 варіант 2	Двері металеві протипожежні ДМП Е60 1 10.5-21.0 В4(Дв-14,Дв-15)	шт	2	<u>14265,84</u> -	- -	28532	-	- -	- -	- -
63	& С121-251-Р3 варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 30 2 21-15,6 П (Дв-16.2)	шт	2	<u>14416,96</u> -	- -	28834	-	- -	- -	- -
64	КМ11-138-6 Н5=0;Н6=0	- Дверні доводчики Монтаж дверних доводчиків	шт	12	<u>271,99</u> 271,99	- -	3264	3264	- -	<u>3,1000</u> -	<u>37,2</u> -
65	& 241996-20801-2 варіант 1	Доводчик дверей, Slimdrive EMD-F (Електромеханічний привод)	шт	12	<u>49150,50</u> -	- -	589806	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							4076958	104861	<u>2306</u> 1495		<u>1262,88</u> 16,07
Разом устаткування, грн.							589806				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							23162				
Всього устаткування, грн.							612968				
Разом будівельні роботи, грн.							3487152				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3379985				
всього заробітна плата, грн.							106356				
Загальновиробничі витрати, грн.							58921				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							147,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20052				
Всього будівельні роботи, грн.							3546073				

Всього по розділу 4							4159041				
Розділ 5. Підлоги											
- Тип П-1 Приміщення автостоянки 1-го поверху (S=1408,39 м2)											
66	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	14,0832	<u>2874,78</u> 2781,36	<u>8,22</u> 7,03	40486	39170	<u>116</u> 99	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>446,44</u> 1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	14,0832	<u>949,69</u> 904,60	<u>2,35</u> 2,01	13375	12740	<u>33</u> 28	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>145,2</u> 0,31
68	C111-2003-2 варіант 1	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*1408,39)	кг	281,7	<u>177,16</u> -	<u>-</u> -	49906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C111-2003-4 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 кількість: г1(3,8*1408,39)	кг	5351,9	<u>283,50</u> -	<u>-</u> -	1517264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	14,0839	<u>13854,63</u> 4489,05	<u>164,36</u> 140,53	195127	63223	<u>2315</u> 1979	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>803,35</u> 21,89
71	КБ11-15-2 Н1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (додавати до товщ. 85мм)	100м2	14,0839	<u>18282,39</u> 1419,75	<u>309,94</u> 265,00	257487	19996	<u>4365</u> 3732	<u>18,0400</u> 2,9304	<u>254,07</u> 41,27
72	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	14,0839	<u>1073,38</u> 1073,38	<u>-</u> -	15117	15117	<u>-</u> -	<u>13,9400</u> -	<u>196,33</u> -
73	C111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 кількість: г1(5*1408,39) - Тип П-2 Приміщення загального користування 1-го поверху (S=358,50м2)	кг	7042	<u>23,97</u> -	<u>-</u> -	168797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,585	<u>2874,78</u> 2781,36	<u>8,22</u> 7,03	10306	9971	<u>29</u> 25	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>113,64</u> 0,28
75	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	3,585	<u>949,69</u> 904,60	<u>2,35</u> 2,01	3405	3243	<u>8</u> 7	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>36,96</u> 0,08
76	C111-2003-2 варіант 1	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*358,50)	кг	71,7	<u>177,16</u> -	<u>-</u> -	12702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C111-2003-4 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 кількість: г1(3,8*358,50)	кг	1362,3	<u>283,50</u> -	<u>-</u> -	386212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,585	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	9571	9487	<u>84</u> 72	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>117,52</u> 0,8
79	& C114-131- У1 варіант 1	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEP ROCK HD товщина 50 мм кількість: г1(358,50*1,02)	м2	365,7	<u>301,91</u> -	<u>-</u> -	110408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,585	<u>9252,61</u> 4371,75	<u>109,18</u> 93,35	33171	15673	<u>391</u> 335	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>201,66</u> 3,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ11-11-2 Н1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	100м2	3,585	<u>14995,33</u> 1607,25	<u>309,94</u> 265,00	53758	5762	<u>1111</u> 950	<u>20,6800</u> 2,9304	<u>74,14</u> 10,51
82	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,585	<u>1383,71</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	4961	4312	<u>215</u> 184	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>58,08</u> 2,03
83	С111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(358,50х1,1)	м2	394,4	<u>87,01</u> -	-	34317	-	-	-	-
84	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	3,585	<u>13854,63</u> 4489,05	<u>164,36</u> 140,53	49669	16093	<u>589</u> 504	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>204,49</u> 5,57
85	КБ11-15-2 Н1=4,8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	100м2	-3,585	<u>7977,77</u> 619,53	<u>135,24</u> 115,64	-28600	-2221	<u>-485</u> -415	<u>7,8720</u> 1,2787	<u>-28,22</u> -4,58
86	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	3,585	<u>1073,38</u> 1073,38	-	3848	3848	-	<u>13,9400</u> -	<u>49,97</u> -
87	С111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг Ceresit CF 56 кількість: г1(5*358,50) - Тип П-3 Житлові приміщення квартир (S=1127,51м2)	кг	1792,5	<u>23,97</u> -	-	42966	-	-	-	-
88	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	11,2751	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	30102	29838	<u>264</u> 226	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>369,6</u> 2,5
89	& С114-131- У1 варіант 2	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм кількість: г1(1127,51*1,02)	м2	1150,1	<u>283,72</u> -	-	326306	-	-	-	-
90	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11,2751	<u>9252,61</u> 4371,75	<u>109,18</u> 93,35	104324	49292	<u>1231</u> 1053	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>634,22</u> 11,64
91	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	11,2751	<u>10905,70</u> 1168,91	<u>225,41</u> 192,73	122963	13180	<u>2542</u> 2173	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>169,58</u> 24,03
92	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	11,2751	<u>1383,71</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	15601	13562	<u>675</u> 577	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>182,66</u> 6,38
93	С111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(1127,51х1,1)	м2	1240,3	<u>87,01</u> -	-	107919	-	-	-	-
94	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	11,2751	<u>6466,56</u> 5935,34	<u>9,39</u> 8,03	72911	66922	<u>106</u> 91	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>789,82</u> 1
95	& С111- 1624-3-М варіант 1	Грунтовка Forbo 044 кількість: 1127,51*0,1	кг	112,751	<u>347,06</u> -	-	39131	-	-	-	-
96	С111-2005-1 варіант 2	Клей Форбо 522 кількість: 1127,51х0,35	кг	394,6285	<u>282,71</u> -	-	111565	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C111-544-1 варіант 5	Лінолеум Forbo Sarlon 15 db 2,6 мм кількість: 1127,51х1,02	м2	1150,0602	<u>524,24</u> -	- -	602908	-	- -	- -	- -
98	& C111-1714-1 варіант 1	Шнур для сварки лінолеуму кількість: г2(11,275х35,86)	м	404,32	<u>32,60</u> -	- -	13181	-	- -	- -	- -
99	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	9,7	<u>1090,08</u> 1082,71	2,35 2,01	10574	10502	<u>23</u> 19	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>119,7</u> 0,22
100	C111-1722 варіант 3	Плінтус для заводу PVC покриттів на стіну Dollken HK-100 Basic кількість: г1(970*1,01) - Тип П-4 Приміщення санвузлів квартир (S=133м2)	м	979,7	<u>82,33</u> -	- -	80659	-	- -	- -	- -
101	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,33	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	3551	3520	<u>31</u> 27	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>43,6</u> 0,3
102	& C114-131-У1 варіант 2	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм кількість: г1(133*1,02)	м2	135,7	<u>283,72</u> -	- -	38501	-	- -	- -	- -
103	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,33	<u>9252,61</u> 4371,75	<u>109,18</u> 93,35	12306	5814	<u>145</u> 124	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>74,81</u> 1,37
104	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	1,33	<u>10905,70</u> 1168,91	<u>225,41</u> 192,73	14505	1555	<u>300</u> 256	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>20</u> 2,83
105	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,33	<u>1383,71</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	1840	1600	<u>80</u> 68	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>21,55</u> 0,75
106	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(133х1,1)	м2	146,3	<u>87,01</u> -	- -	12730	-	- -	- -	- -
107	КБ8-3-1	Гідроізоляція горизонтальна цементно-полімерною сумішшю кількість: 133+22	100м2	1,55	<u>2222,47</u> 2213,00	- -	3445	3430	- -	<u>26,7400</u> -	<u>41,45</u> -
108	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 155*3	кг	465	<u>31,65</u> -	- -	14717	-	- -	- -	- -
109	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,33	<u>15159,88</u> 13976,21	<u>42,26</u> 36,14	20163	18588	<u>56</u> 48	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>219,38</u> 0,53
110	C111-1726 варіант 7	Керамограніт Almera Ceramica (Spain) Palette 200 Sky кількість: г2(133х1,02)	м2	135,66	<u>744,42</u> -	- -	100988	-	- -	- -	- -
111	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(5,2х133)	кг	691,6	<u>8,06</u> -	- -	5574	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(0,454х133)	кг	60,4	<u>71,91</u> -	- -	4343	-	- -	- -	- -
113	C113-1878 варіант 2	Хрестики для плитки кількість: г0(7,22х133) - Тип П-5 Приміщення загального користування типових поверхів (S=195,03 м2)	шт	960	<u>0,11</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
114	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих кількість: 195,03+12,9	100м2	2,0793	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	5551	5503	<u>48</u> 42	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>68,16</u> 0,46
115	& C114-131- У2	Звукоізолююче полотно Polifoam товщина 20 мм кількість: г1((195,03+12,9)*1,02)	м2	212,1	<u>423,46</u> -	- -	89816	-	- -	- -	- -
116	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,9503	<u>9252,61</u> 4371,75	<u>109,18</u> 93,35	18045	8526	<u>213</u> 182	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>109,7</u> 2,01
117	КБ11-11-2 Н1=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	100м2	1,9503	<u>10905,70</u> 1168,91	<u>225,41</u> 192,73	21269	2280	<u>440</u> 376	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>29,33</u> 4,16
118	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,9503	<u>1383,71</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	2699	2346	<u>117</u> 100	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>31,59</u> 1,1
119	C111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки кількість: г1(195,03х1,1)	м2	214,5	<u>87,01</u> -	- -	18664	-	- -	- -	- -
120	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,9503	<u>15159,88</u> 13976,21	<u>42,26</u> 36,14	29566	27258	<u>82</u> 70	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>321,7</u> 0,78
121	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 кількість: г1(5,2х195,03)	кг	1014,2	<u>8,06</u> -	- -	8174	-	- -	- -	- -
122	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(0,454х195,03)	кг	88,5	<u>71,91</u> -	- -	6364	-	- -	- -	- -
123	C113-1878 варіант 2	Хрестики для плитки кількість: г0(7,22х195,03)	шт	1408	<u>0,11</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
124	& C111-270- 21 варіант 5	Плитка керамічна для підлог антислизька кількість: г1(195,03х1,02) - Тип 6 Галереї (S=194,83 м2)	м2	198,9	<u>393,88</u> -	- -	78343	-	- -	- -	- -
125	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 5 мм	100м2	1,9483	<u>24291,72</u> 17328,79	<u>23,48</u> 20,08	47328	33762	<u>46</u> 39	<u>168,6500</u> 0,2220	<u>328,58</u> 0,43
126	C111-2008-6 варіант 1	Епоксидна ґрунтівка для бетонної підлоги кількість: г1(0,2*194,83)	кг	39	<u>225,76</u> -	- -	8805	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка ЕП-0010 (епоксидна шпатлівка) кількість: г1(0,14*194,83)	кг	27,3	<u>119,58</u>	-	3265	-	-	-	-
128	C111-2007-9 варіант 2	Наливна підлога EPOXY FLOOR кількість: г1(0,7*5*194,83) - Тип П-8 Галерея над стелобатом (S=95,56 м2)	кг	681,9	<u>233,41</u>	-	159162	-	-	-	-
129	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,9556	<u>20340,37</u> 2509,28	-	19437	2398	-	<u>30,3200</u>	<u>28,97</u>
130	& C111-234- 2-222 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь №01 кількість: г1(0,3*95,56)	кг	28,7	<u>74,94</u>	-	2151	-	-	-	-
131	& C111-307- В1 варіант 2	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5 кількість: г2(95,56*2,28)	м2	217,88	<u>149,21</u>	-	32510	-	-	-	-
132	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,9556	<u>10646,53</u> 4494,55	<u>109,18</u> 93,35	10174	4295	<u>104</u> 89	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>55,26</u> 0,99
133	КБ11-11-6 Н1=13	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до товщ. 85мм)	100м2	0,9556	<u>21231,01</u> 1768,13	<u>366,29</u> 313,19	20288	1690	<u>350</u> 299	<u>22,7500</u> 3,4632	<u>21,74</u> 3,31
134	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,9556	<u>2874,78</u> 2781,36	<u>8,22</u> 7,03	2747	2658	<u>8</u> 7	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>30,29</u> 0,07
135	C111-2003-2 варіант 1	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*95,56)	кг	19,1	<u>177,16</u>	-	3384	-	-	-	-
136	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,9556	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	2551	2529	<u>22</u> 19	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>31,32</u> 0,21
137	& C114-131- У1 варіант 3	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм кількість: г1(95,56*1,02)	м2	97,5	<u>242,67</u>	-	23660	-	-	-	-
138	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	9,556	<u>114,84</u> 114,84	-	1097	1097	-	<u>1,4400</u>	<u>13,76</u>
139	C111-1720 варіант 2	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2 кількість: г1(95,56х1,1)	м2	105,1	<u>75,00</u>	-	7883	-	-	-	-
140	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,9556	<u>4409,35</u> 4409,35	-	4214	4214	-	<u>52,0400</u>	<u>49,73</u>
141	C111-1720 варіант 6	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм кількість: г2(95,56х1,02)	м2	97,47	<u>357,20</u>	-	34816	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: r0(8x95,56)	100шт	7,64	<u>1575,75</u> 1575,75	-	12039	12039	-	<u>19,0400</u>	<u>145,47</u>
143	C113-2122 варіант 3	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: r0(8x95,56)	шт	764	<u>14,36</u> -	-	10971	-	-	-	-
144	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	9,556	<u>114,84</u> 114,84	-	1097	1097	-	<u>1,4400</u>	<u>13,76</u>
145	C111-1720 варіант 4	Геотекстиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2 кількість: r1(95,56x1,1)	м2	105,1	<u>43,86</u> -	-	4610	-	-	-	-
146	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,9556	<u>4409,35</u> 4409,35	-	4214	4214	-	<u>52,0400</u>	<u>49,73</u>
147	C111-1720 варіант 9	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 20 кількість: r2(95,56x1,02)	м2	97,47	<u>274,44</u> -	-	26750	-	-	-	-
148	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: r0(8x95,56)	100шт	7,64	<u>1575,75</u> 1575,75	-	12039	12039	-	<u>19,0400</u>	<u>145,47</u>
149	C113-2122 варіант 3	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: r0(8x95,56)	шт	764	<u>14,36</u> -	-	10971	-	-	-	-
150	КБ11-2-4	Улаштування підстиляючих щебеневих шарів кількість: 95,56*0,3	м3	28,668	<u>2364,37</u> 371,50	<u>454,33</u> 111,72	67782	10650	<u>13025</u> 3203	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>137,03</u> 37,31
151	КБ11-8-3	Улаштування декоративної засипки гравієм кількість: r1(95,56x0,03)	м3	2,9	<u>1592,19</u> 402,44	<u>108,31</u> 61,17	4617	1167	<u>314</u> 177	<u>5,4200</u> 0,6801	<u>15,72</u> 1,97
152	КБ11-26-2	Улаштування покриттів із брукатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,9556	<u>19931,30</u> 14868,59	-	19046	14208	-	<u>186,4400</u>	<u>178,16</u>
153	C1421-10428 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60x60мм - Тип П-9 Галерея по ґрунту (S=42,88 м2)	м2	95,56	<u>370,60</u> -	-	35415	-	-	-	-
154	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів кількість: 42,88*0,15	м3	6,432	<u>1167,36</u> 309,33	<u>142,41</u> 34,71	7508	1990	<u>916</u> 223	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>25,6</u> 2,6
155	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	4,288	<u>114,84</u> 114,84	-	492	492	-	<u>1,4400</u>	<u>6,17</u>
156	C111-1720 варіант 2	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2 кількість: r1(42,88x1,15)	м2	49,3	<u>75,00</u> -	-	3698	-	-	-	-
157	КБ11-8-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної щебенево-піщаної кількість: 42,88*0,2	м3	8,576	<u>1863,83</u> 411,35	<u>108,31</u> 61,17	15984	3528	<u>929</u> 525	<u>5,5400</u> 0,6801	<u>47,51</u> 5,83
158	КБ11-8-3	Улаштування засипки гравієм фракція 0-5 кількість: r1(42,88*0,05)	м3	2,1	<u>1483,88</u> 402,44	-	3116	845	-	<u>5,4200</u>	<u>11,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ11-26-2	Улаштування покриттів із бруцатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,4288	<u>19931,30</u> 14868,59	- -	8547	6376	- -	<u>186,4400</u> -	<u>79,95</u> -
160	С1421-10428 варіант 1	Тротуарна плитка Новатор 6	м2	42,88	<u>388,45</u> -	- -	16657	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5782837	601418	<u>30838</u> 17513		<u>7336,08</u> 195,73
		Разом будівельні роботи, грн.					5782837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5150581				
		всього заробітна плата, грн.					618931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					352096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					902,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122761				
		Всього будівельні роботи, грн.					6134933				

		Всього по розділу 5					6134933				
		Розділ 6. Сходи									
		-- Сходовая клітка (S=130,75 м2)									
161	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	130,75	<u>489,68</u> 449,92	<u>1,17</u> 1,00	64026	58827	<u>153</u> 131	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>694,28</u> 1,45
162	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	679,9	<u>8,06</u> -	- -	5480	-	- -	- -	- -
		кількість: г1(5,2х130,75)									
163	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	59,6	<u>71,91</u> -	- -	4286	-	- -	- -	- -
		кількість: г1(0,456х130,75)									
164	& С111-327-1-К варіант 2	Шпаклівка Ceresit CD32	кг	10,7	<u>157,74</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
		кількість: г1(0,082х130,75)									
165	С111-1726 варіант 6	Плитка керамогранітна	м2	133,37	<u>605,87</u> -	- -	80805	-	- -	- -	- -
		кількість: г2(130,75х1,02)									
		- Огородження сходів									
166	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,7	<u>6626,21</u> 5158,03	<u>291,52</u> 12,76	4638	3611	<u>204</u> 9	<u>60,1800</u> 0,1450	<u>42,13</u> 0,1
167	С121-393 варіант 2	Огорожі сходів маршевих, оцинковані	пм	70	<u>2118,36</u> -	- -	148285	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					309208	62438	357 140		736,41 1,55
		Разом будівельні роботи, грн.					309208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					246413				
		всього заробітна плата, грн.					62578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34965				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12041				
		Всього будівельні роботи, грн.					344173				

		Всього по розділу 6					344173				
		Розділ 7. Внутрішнє оздоблення									
		- СТІНИ									
		- Житло/ Приміщення									
168	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	27,5406	<u>13770,49</u> 7577,23	<u>552,21</u> 464,76	379248	208681	<u>15208</u> 12800	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>2378,41</u> 167,68
169	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	27,5406	<u>7130,93</u> 6357,62	<u>4,70</u> 4,02	196390	175093	<u>129</u> 111	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>2115,67</u> 1,22
170	С111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: гЗ(2754,06*1,8/1000)	т	4,957	<u>9837,00</u> -	<u>-</u> -	48762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	27,5406	<u>1890,00</u> 1884,66	<u>3,52</u> 3,01	52052	51905	<u>97</u> 83	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>591,57</u> 0,92
172	С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: гЗ(2754,06*1,8/1000)	т	4,957	<u>13237,00</u> -	<u>-</u> -	65616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	27,5406	<u>10653,88</u> 3153,98	<u>1,17</u> 1,00	293414	86863	<u>32</u> 28	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1049,57</u> 0,31
		- Житло/СВ									
174	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	5,337	<u>24847,72</u> 23832,01	<u>39,92</u> 34,13	132612	127191	<u>213</u> 182	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>1501,14</u> 2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	C111-1726 варіант 3	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: г1(533,7*1,01)	м2	539	<u>616,07</u> -	- -	332062	-	- -	- -	- -
176	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(533,70*3,9)	кг	2081,4	<u>8,06</u> -	- -	16776	-	- -	- -	- -
177	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(533,7*0,496)	кг	264,7	<u>71,91</u> -	- -	19035	-	- -	- -	- -
178	C113-1878 варіант 2	Хрестики для плитки кількість: г0(533,7*10,27) - МЗК	шт	5481	<u>0,11</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
179	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом кількість: 510,16+434,40	100м2	9,4456	<u>13770,49</u> 7577,23	<u>552,21</u> 464,76	130071	71571	<u>5216</u> 4390	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>815,72</u> 57,51
180	КБ15-182-1	<i>Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою</i>	100м2	9,4456	<u>7244,50</u> 6357,62	<u>4,70</u> 4,02	68429	60052	<u>44</u> 38	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>725,61</u> 0,42
181	C111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(944,56*1,8/1000)	т	1,7	<u>9837,00</u> -	- -	16723	-	- -	- -	- -
182	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	9,4456	<u>1890,00</u> 1884,66	<u>3,52</u> 3,01	17852	17802	<u>33</u> 28	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>202,89</u> 0,31
183	C111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(944,56*1,8/1000)	т	1,7	<u>13237,00</u> -	- -	22503	-	- -	- -	- -
184	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - МЗК/СВ</i>	100м2	9,4456	<u>10652,71</u> 3153,98	- -	100621	29791	- -	<u>38,1100</u> -	<u>359,97</u> -
185	КБ15-25-3	<i>Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт</i>	100м2	0,6047	<u>24847,72</u> 23832,01	<u>39,92</u> 34,13	15025	14411	<u>24</u> 21	<u>281,2700</u> 0,3774	<u>170,08</u> 0,23
186	C111-1726 варіант 3	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: г1(60,47*1,01)	м2	61,1	<u>616,07</u> -	- -	37642	-	- -	- -	- -
187	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: г1(60,47*3,9)	кг	235,8	<u>8,06</u> -	- -	1901	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г1(60,47*0,496)	кг	30	<u>71,91</u> -	-	2157	-	-	-	-
189	C113-1878 варіант 2	Хрестики для плитки кількість: г0(60,47*10,27) - Тех.приміщення	шт	621	<u>0,11</u> -	-	68	-	-	-	-
190	KB15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	6,4569	<u>13770,49</u> 7577,23	<u>552,21</u> 464,76	88915	48925	<u>3566</u> 3001	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>557,62</u> 39,31
191	KB15-182-1	<i>Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою</i>	100м2	6,4569	<u>7244,50</u> 6357,62	<u>4,70</u> 4,02	46777	41051	<u>30</u> 26	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>496,02</u> 0,29
192	C111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(645,69*1,8/1000)	т	1,162	<u>9837,00</u> -	-	11431	-	-	-	-
193	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	6,4569	<u>1890,00</u> 1884,66	<u>3,52</u> 3,01	12204	12169	<u>23</u> 19	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>138,69</u> 0,22
194	C111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(645,69*1,8/1000)	т	1,162	<u>13237,00</u> -	-	15381	-	-	-	-
195	KB15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	6,4569	<u>10653,88</u> 3153,98	<u>1,17</u> 1,00	68791	20365	<u>8</u> 6	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>246,07</u> 0,07
196	KB9-40-1	Монтаж алюмінієвої смуги	100м	3,19	<u>1814,96</u> 1735,27	<u>48,57</u> 15,17	5790	5536	<u>155</u> 48	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>65,33</u> 0,55
197	& C123-355- 1	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло - СТЕЛІ - Житло/ Приміщення	м	319	<u>121,05</u> -	-	38615	-	-	-	-
198	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	14,4276	<u>14745,72</u> 14634,34	<u>57,53</u> 49,19	212745	211138	<u>830</u> 710	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>2370,74</u> 7,85
199	C113-1 варіант 7	Профіль UD-27 кількість: г1(1442,79*0,9)	м	1298,5	<u>36,03</u> -	-	46785	-	-	-	-
200	C113-1 варіант 9	Профіль CD-60 кількість: г1(1442,76*2,55)	м	3679	<u>45,37</u> -	-	166916	-	-	-	-
201	C113-1882 варіант 3	З'єднювач профілів типу "Краб" кількість: г0(1442,76*1,7)	шт	2453	<u>23,85</u> -	-	58504	-	-	-	-
202	C113-1882 варіант 4	Підвіс для підвісної стелі кількість: г0(1442,76*0,7)	шт	1010	<u>8,24</u> -	-	8322	-	-	-	-
203	C113-1882 варіант 5	Тяга підвісу для підвісної стелі кількість: г0(1442,76*0,7)	шт	1010	<u>3,96</u> -	-	4000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C113-1878 варіант 13	Шурупи самонарізні 3,5х9,5 кількість: г0(1442,76*15,6)	шт	22507	<u>1,20</u> -	-	27008	-	-	-	-
205	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	14,4276	<u>13421,61</u> 12877,42	<u>24,65</u> 21,08	193642	185790	<u>356</u> 304	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>1967,49</u> 3,36
206	C111-741 варіант 6	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм кількість: г1(1442,76*1,05)	м2	1514,9	<u>118,65</u> -	-	179743	-	-	-	-
207	C113-1878 варіант 12	Шурупи самонарізні 3,5х25 кількість: г0(1442,76*21)	шт	30298	<u>1,31</u> -	-	39690	-	-	-	-
208	C111-2015-4 варіант 3	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер кількість: г1(1442,76*35,7/100)	кг	515,1	<u>15,96</u> -	-	8221	-	-	-	-
209	C111-1721- 11A варіант 2	Стрічка армувальна (шириною 150 мм) кількість: г0(1442,76*0,99)	м	1428	<u>2,91</u> -	-	4155	-	-	-	-
210	KB15-182-2	Шпаклювання стель (стартове)	100м2	14,4276	<u>9195,82</u> 8310,76	<u>4,70</u> 4,02	132674	119904	<u>68</u> 58	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>1448,82</u> 0,64
211	C111-2009-9 варіант 4	Шпаклівка стартова кількість: г1(1442,76*180/100)	кг	2597	<u>17,34</u> -	-	45032	-	-	-	-
212	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	14,4276	<u>1888,18</u> 1884,66	<u>3,52</u> 3,01	27242	27191	<u>51</u> 43	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>309,9</u> 0,48
213	C111-2009-9 варіант 3	Шпаклівка фінішна кількість: г1(1442,76*180/100)	кг	2597	<u>19,38</u> -	-	50330	-	-	-	-
214	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - Житло/ СВ	100м2	14,4276	<u>11871,41</u> 3550,40	<u>1,17</u> 1,00	171276	51224	<u>17</u> 14	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>618,94</u> 0,16
215	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,3009	<u>14745,72</u> 14634,34	<u>57,53</u> 49,19	19183	19038	<u>75</u> 64	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>213,76</u> 0,71
216	C113-1 варіант 7	Профіль UD-27 кількість: г1(130,09*0,9)	м	117,1	<u>36,03</u> -	-	4219	-	-	-	-
217	C113-1 варіант 9	Профіль CD-60 кількість: г1(130,09*2,55)	м	331,7	<u>45,37</u> -	-	15049	-	-	-	-
218	C113-1882 варіант 3	З'єднювач профілів типу "Краб" кількість: г0(130,09*1,7)	шт	221	<u>23,85</u> -	-	5271	-	-	-	-
219	C113-1882 варіант 4	Підвіс для підвісної стелі кількість: г0(130,09*0,7)	шт	91	<u>8,24</u> -	-	750	-	-	-	-
220	C113-1882 варіант 5	Тяга підвісу для підвісної стелі кількість: г0(130,09*0,7)	шт	91	<u>3,96</u> -	-	360	-	-	-	-
221	C113-1878 варіант 13	Шурупи самонарізні 3,5х9,5 кількість: г0(130,09*15,6)	шт	2029	<u>1,20</u> -	-	2435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	1,3009	<u>13421,61</u> 12877,42	<u>24,65</u> 21,08	17460	16752	<u>32</u> 27	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>177,4</u> 0,3
223	С111-741 варіант 7	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм кількість: г1(130,09*1,05)	м2	136,6	<u>148,40</u> -	<u>-</u> -	20271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	С113-1878 варіант 12	Шурупи самонарізні 3,5х25 кількість: г0(130,09*21)	шт	2732	<u>1,31</u> -	<u>-</u> -	3579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	С111-2015-4 варіант 3	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер кількість: г1(130,09*35,7/100)	кг	46,4	<u>15,96</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка армувальна (шириною 150 мм) кількість: г0(130,09*0,99)	м	129	<u>2,91</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	КБ15-182-2	Шпаклювання стель (стартове)	100м2	1,3009	<u>9195,82</u> 8310,76	<u>4,70</u> 4,02	11963	10811	<u>6</u> 5	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>130,64</u> 0,06
228	С111-2009-9 варіант 4	Шпаклівка стартова кількість: г1(130,09*180/100)	кг	234,2	<u>17,34</u> -	<u>-</u> -	4061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	100м2	1,3009	<u>1888,18</u> 1884,66	<u>3,52</u> 3,01	2456	2452	<u>4</u> 4	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>27,94</u> 0,04
230	С111-2009-9 варіант 3	Шпаклівка фінішна кількість: г1(130,09*180/100)	кг	234,2	<u>19,38</u> -	<u>-</u> -	4539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування - МЗК/Додатковий,СВ	100м2	1,3009	<u>11871,41</u> 3550,40	<u>1,17</u> 1,00	15444	4619	<u>2</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>55,81</u> 0,01
232	КБ13-44-7	Очищення поверхонь кількість: 139,9+8,16	м2	148,06	<u>19,43</u> 19,43	<u>-</u> -	2877	2877	<u>-</u> -	<u>0,2500</u> -	<u>37,02</u> -
233	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	1,4806	<u>572,53</u> 572,53	<u>-</u> -	848	848	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>11,98</u> -
234	& С111-2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*148,06 - МЗК /Холи	л	59,224	<u>129,68</u> -	<u>-</u> -	7680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	181,95	<u>19,43</u> 19,43	<u>-</u> -	3535	3535	<u>-</u> -	<u>0,2500</u> -	<u>45,49</u> -
236	КБ13-14-1	Грунтування бетонних поверхонь лаком	100м2	1,8195	<u>3475,77</u> 642,42	<u>13,35</u> 1,93	6324	1169	<u>24</u> 4	<u>6,7100</u> 0,0224	<u>12,21</u> 0,04
237	КБ34-63-1	Улаштування підвісної стелі з рейок	100м2	1,8195	<u>23251,10</u> 23251,10	<u>-</u> -	42305	42305	<u>-</u> -	<u>265,0000</u> -	<u>482,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	C126-1211 варіант 3	Кубоподібна рейкова стеля кількість: R2(181,95*1,05) - Тех.приміщення	м2	191,05	<u>1215,92</u> -	- -	232302	-	- -	- -	- -
239	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	218,96	<u>19,43</u> 19,43	- -	4254	4254	- -	<u>0,2500</u> -	<u>54,74</u> -
240	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	2,1896	<u>572,53</u> 572,53	- -	1254	1254	- -	<u>8,0900</u> -	<u>17,71</u> -
241	& C111- 2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*218,96	л	87,584	<u>129,68</u> -	- -	11358	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							4054644	1676567	<u>26243</u> 22015		<u>19397,12</u> 284,7
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							4054644 2351834 1698582 938551 2356,92 320466 4993195				

Всього по розділу 7							4993195				
Розділ 8. Покрівля											
- Не експлуатована покрівля Д1 (S=280, 13м2)											
242	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,8013	<u>8080,33</u> 2696,90	<u>1654,58</u> 526,17	22635	7555	<u>4635</u> 1474	<u>38,3900</u> 5,0830	<u>107,54</u> 14,24
243	КБ12-22-2 Н1=65	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до загально товщини шару 80мм)	100м2	2,8013	<u>17429,79</u> 639,28	<u>1334,52</u> 415,56	48826	1791	<u>3738</u> 1164	<u>9,1000</u> 3,9390	<u>25,49</u> 11,03
244	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,8013	<u>1383,71</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	3876	3370	<u>168</u> 143	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>45,38</u> 1,59
245	C111-874 варіант 2	Сітка Вр-2 150x150мм кількість: r1(280,13x1,1)	м2	308,1	<u>85,30</u> -	- -	26281	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів низу кількість: г1(280,13*0,25)	1 м3	70	<u>7496,94</u> 3543,25	- -	524786	248028	- -	<u>41,3400</u> -	<u>2893,8</u> -
247	C114-5-У варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм кількість: г2(70x0,99)	м3	69,3	<u>4627,30</u> -	- -	320672	-	- -	- -	- -
248	КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху кількість: г1(280,13*0,05)	1 м3	14	<u>3135,87</u> 1481,93	- -	43902	20747	- -	<u>17,4900</u> -	<u>244,86</u> -
249	C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: г2(14x0,97)	м3	13,58	<u>5509,82</u> -	- -	74823	-	- -	- -	- -
250	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	2,8013	<u>4409,35</u> 4409,35	- -	12352	12352	- -	<u>52,0400</u> -	<u>145,78</u> -
251	C111-1720 варіант 10	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм кількість: г2(280,13x1,02)	м2	285,73	<u>322,35</u> -	- -	92105	-	- -	- -	- -
252	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: г0(8x280,13)	100шт	22,41	<u>1575,75</u> 1575,75	- -	35313	35313	- -	<u>19,0400</u> -	<u>426,69</u> -
253	C113-2122 варіант 3	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: г0(8x280,13)	шт	2241	<u>14,36</u> -	- -	32181	-	- -	- -	- -
254	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,8013	<u>907,88</u> 907,88	- -	2543	2543	- -	<u>10,9700</u> -	<u>30,73</u> -
255	C111-1720 варіант 4	Геотексиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2 кількість: г1(280,13x1,1)	м2	308,1	<u>43,86</u> -	- -	13513	-	- -	- -	- -
256	КБ11-39-4	Укладання мембрани	100м2	2,8013	<u>4409,35</u> 4409,35	- -	12352	12352	- -	<u>52,0400</u> -	<u>145,78</u> -
257	C111-1720 варіант 15	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2x20м) кількість: г2(280,13x1,02)	м2	285,73	<u>41,85</u> -	- -	11958	-	- -	- -	- -
258	КБ11-8-3	Улаштування засипки щебеневим відсівом кількість: г1(280,13*0,08)	м3	22,4	<u>402,44</u> 402,44	- -	9015	9015	- -	<u>5,4200</u> -	<u>121,41</u> -
259	C1421-9599 варіант 1	Щебеневий відсів, фракція від 5 до 10мм - Покриття покрівлі виходу на дах Д2 (S=47, 07м2)	м3	24,64	<u>710,32</u> -	- -	17502	-	- -	- -	- -
260	КБ26-32-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів низу кількість: г1(47,07*0,25)	1 м3	11,8	<u>7496,94</u> 3543,25	- -	88464	41810	- -	<u>41,3400</u> -	<u>487,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	C114-5-Y варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм кількість: г2(11,8х0,99)	м3	11,68	<u>4627,30</u> -	- -	54047	-	- -	- -	- -
262	КБ26-32-2	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху кількість: г1(47,07*0,05)	1 м3	2,4	<u>3135,87</u> 1481,93	- -	7526	3557	- -	<u>17,4900</u> -	<u>41,98</u> -
263	C114-5-Y варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: г2(2,4х0,97)	м3	2,33	<u>5509,82</u> -	- -	12838	-	- -	- -	- -
264	КБ11-39-4	Укладання полімерної мембрани	100м2	0,4707	<u>4409,35</u> 4409,35	- -	2075	2075	- -	<u>52,0400</u> -	<u>24,5</u> -
265	C111-1720 варіант 10	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм кількість: г2(47,07х1,02)	м2	48,01	<u>322,35</u> -	- -	15476	-	- -	- -	- -
266	КБ9-49-1	Ставлення кріплень кількість: г0(8х47,07)	100шт	3,77	<u>1575,75</u> 1575,75	- -	5941	5941	- -	<u>19,0400</u> -	<u>71,78</u> -
267	C113-2122 варіант 3	Кріпильні елементи ПВХ мембрани кількість: г0(8х47,07) - опорядження стіни у місцях парпету, тип С-3 (S=114 м2)	шт	377	<u>14,36</u> -	- -	5414	-	- -	- -	- -
268	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних кількість: г1(114*0,05)	1 м3	5,7	<u>5578,86</u> 2812,94	- -	31800	16034	- -	<u>32,0600</u> -	<u>182,74</u> -
269	C114-5-Y варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм кількість: г2(5,7х0,97)	м3	5,53	<u>5509,82</u> -	- -	30469	-	- -	- -	- -
270	КБ9-40-1	Монтаж рейки притисної	100м	0,735	<u>1735,27</u> 1735,27	- -	1275	1275	- -	<u>20,4800</u> -	<u>15,05</u> -
271	C111-1722 варіант 1	Рейка крайова притискна кількість: г1(73,5х1,05)	м	77,2	<u>53,77</u> -	- -	4151	-	- -	- -	- -
272	C113-2122 варіант 4	Дюбель кількість: г0(4х73,5)	шт	294	<u>2,63</u> -	- -	773	-	- -	- -	- -
273	КБ7-19-3	Герметизація герметиком нетвердіючим	100м шва	0,735	<u>1908,45</u> 1908,45	- -	1403	1403	- -	<u>23,0600</u> -	<u>16,95</u> -
274	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: 0,33х73,5	л	24,255	<u>490,00</u> -	- -	11885	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	КБ12-15-1	- накриття парапетів - парапет Пр-1 Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: r2(25,79*0,45)	100м2	0,1161	<u>10321,22</u> 10321,22	- -	1198	1198	- -	<u>132,8000</u> -	<u>15,42</u> -
276	& С111-852-1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ кількість: r2(11,61x1,1)	м2	12,77	<u>450,04</u> -	- -	5747	-	- -	- -	- -
277	С113-2122 варіант 5	Саморіз покрівельний кількість: r0(11,61x10) - парапет Пр-2	шт	116	<u>0,39</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
278	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі кількість: r2(76,86*0,72)	100м2	0,5534	<u>10321,22</u> 10321,22	- -	5712	5712	- -	<u>132,8000</u> -	<u>73,49</u> -
279	& С111-852-1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ кількість: r2(55,34x1,1)	м2	60,87	<u>450,04</u> -	- -	27394	-	- -	- -	- -
280	С113-2122 варіант 5	Саморіз покрівельний кількість: r0(55,34x10) -Водовідведення	шт	553	<u>0,39</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
281	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних кількість: 2+13	шт	15	<u>551,96</u> 376,72	<u>96,89</u> 6,65	8279	5651	<u>1453</u> 100	<u>4,2300</u> 0,0724	<u>63,45</u> 1,09
282	& С130-115600 варіант 2	Воронка з притискним фланцем з нержавіючої сталі	шт	15	<u>888,06</u> -	- -	13321	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1640084	437722	<u>9994</u> 2881		<u>5180,63</u> 27,95
		Разом будівельні роботи, грн.					1640084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1192368				
		всього заробітна плата, грн.					440603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					227104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					516,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70192				
		Всього будівельні роботи, грн.					1867188				

		Всього по розділу 8					1867188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Огородження									
283	КБ7-60-1	Огорожа вікон та вітражів Установлення металевої огорожі	100м	3,61	<u>23766,60</u> 22815,49	<u>291,52</u> 12,76	85797	82364	<u>1052</u> 46	<u>252,3000</u> 0,1450	<u>910,8</u> 0,52
284	& С130-62-9 варіант 1	Огородження Ог-1	мп	361	<u>2557,41</u> -	-	923225	-	-	-	-
285	КБ7-43-1	Установлення декоративних колон	100шт	0,3	<u>52374,35</u> 52374,35	-	15712	15712	-	<u>640,9000</u> -	<u>192,27</u> -
286	& С12-43- 112 варіант 1	Колона декоративна К-1	шт	30	<u>5423,78</u> -	-	162713	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					1187447	98076	<u>1052</u> 46		<u>1103,07</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1187447 1088319 98122 53349 132,43 18007 1240796				

		Всього по розділу 9					1240796				
		Розділ 10. Деформаційні шви									
287	КБ31-39-1	- ТИП -А (L=19 м.п.) Улаштування деформаційного шва	100м шва	0,19	<u>2874,36</u> 2874,36	-	546	546	-	<u>33,1300</u> -	<u>6,29</u> -
288	& С111-11- 10 варіант 2	Профіль деформаційного шва AR 883-050:	м	19	<u>1948,52</u> -	-	37022	-	-	-	-
289	С1555-377 варіант 3	Гідрошпонка Sanpol ДВ 320/40	м	19	<u>663,72</u> -	-	12611	-	-	-	-
290	КБ26-35-5	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу кількість: 19*0,05*0,25	1 м3	0,2375	<u>1298,51</u> 1298,51	-	308	308	-	<u>15,1500</u> -	<u>3,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	C114-97 варіант 3	Екструдований пінополістерол XPS 50мм кількість: 19*0,05*0,25 - ТИП-Б (L=92 м.п.)	м3	0,2375	<u>3545,45</u> -	- -	842	-	- -	- -	- -
292	КБ31-39-1	Улаштування деформаційного шва	100м шва	0,92	<u>2874,36</u> 2874,36	- -	2644	2644	- -	<u>33,1300</u> -	<u>30,48</u> -
293	& C111-11-10 варіант 1	Профіль деформаційного шва ARFEN AR 308-054	м	92	<u>2890,31</u> -	- -	265909	-	- -	- -	- -
294	C1555-377 варіант 2	Гідрошпонка Sanpol НД 500/35	м	92	<u>856,68</u> -	- -	78815	-	- -	- -	- -
295	КБ26-35-5	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу кількість: 92*0,6*0,05	1 м3	2,76	<u>1298,51</u> 1298,51	- -	3584	3584	- -	<u>15,1500</u> -	<u>41,81</u> -
296	C114-97 варіант 3	Екструдований пінополістерол XPS 50мм кількість: 92*0,6*0,05	м3	2,76	<u>3545,45</u> -	- -	9785	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					412066	7082	- -		<u>82,18</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					412066 404984 7082 3829 9,03 1228 415895				

		Всього по розділу 10					415895				
		Розділ 11. Гідроізоляційні роботи зовнішні									
		-- Конструкція підземних фундаментних стін тип С-2									
297	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	3,62	<u>42146,78</u> 2906,46	- -	152571	10521	- -	<u>33,5000</u> -	<u>121,27</u> -
298	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних кількість: 362*0,1	1 м3	36,2	<u>2588,97</u> 2588,97	- -	93721	93721	- -	<u>29,0700</u> -	<u>1052,33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	& С114-5-У-Р1	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 100мм	м3	35,48	<u>3985,42</u>	-	141403	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г2(36,2х0,98)			-	-			-	-	-
300	КБ13-37-1	Улаштування геозахисної мембрани	м2	362	<u>131,80</u>	-	47712	47712	-	<u>1,3400</u>	<u>485,08</u>
					<u>131,80</u>	-			-	-	-
301	С111-1720	Геомембрана шипоподібна ІЗОFLEX 400	м2	285,73	<u>29,96</u>	-	8560	-	-	-	-
	варіант 16	г/м2			-	-			-	-	-
		кількість: г2(280,13х1,02)									
302	КБ13-37-2	Обклеювання геотекстилем	м2	362	<u>110,04</u>	-	39834	18929	-	<u>0,5700</u>	<u>206,34</u>
					<u>52,29</u>	-			-	-	-
303	С111-1720	Геотекстиль голкопробивний,	м2	398,2	<u>54,47</u>	-	21690	-	-	-	-
	варіант 17	термічноскріплений 400 г/м2			-	-			-	-	-
		кількість: г1(362х1,1)									
304	КБ13-37-1	Улаштування профільованої мембрани	м2	362	<u>335,44</u>	<u>9,25</u>	121429	47712	<u>3349</u>	<u>1,3400</u>	<u>485,08</u>
		"Ізоліт"			<u>131,80</u>	<u>2,39</u>			<u>865</u>	<u>0,0272</u>	<u>9,85</u>
305	& С114-88И1	Профільована мембрана "Ізоліт" 0,6	м2	784,32	<u>43,62</u>	-	34212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					661132	218595	<u>3349</u>		<u>2350,1</u>
									865		9,85
		Разом будівельні роботи, грн.					661132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					439188				
		всього заробітна плата, грн.					219460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103702				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					214,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29175				
		Всього будівельні роботи, грн.					764834				

		Всього по розділу 11					764834				
		Разом прямі витрати по кошторису					25366394	3713121	<u>332838</u>		<u>43444,56</u>
									139796		1469,83
		Разом устаткування, грн.					589806				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23162				
		Всього устаткування, грн.					612968				
		Разом будівельні роботи, грн.					24776588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20730629				
		всього заробітна плата, грн.					3852917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2104020 5199,63 706989 26880608 27493576				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					50114,02 4559906				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на інтер'єрні рішення (секції А1,АС1)
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2249,459 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,39284 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	389,975 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Житлові приміщення</u>									
		Розділ 1. Наповнення кухні квартир									
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	2,4	3008,64	181,71	7221	5387	436	25,5800	61,39
					2244,39	59,54			143	0,6671	1,6
2	С130-786	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	24	2067,60	-	49622	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,4	1109,62	-	2663	2454	-	11,4800	27,55
					1022,41	-			-	-	-
4	С130-628	Змішувач для кухні Grohe Start Edge	комплект	24	3685,22	-	88445	-	-	-	-
	варіант 2	31369001Т			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					147951	7841	436		88,94
									143		1,6
		Разом будівельні роботи, грн.					147951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1292				
		Всього будівельні роботи, грн.					152195				

		Всього по розділу 1					152195				
		Розділ 2. Сантехнічні прилади санвузлів									
5	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,4	<u>5093,18</u> 3158,93	<u>414,27</u> 135,76	12224	7581	<u>994</u> 326	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>87,38</u> 3,65
6	C130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	24	<u>14921,65</u> -	<u>-</u> -	358120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	2,4	<u>3328,86</u> 2805,93	<u>237,02</u> 77,21	7989	6734	<u>569</u> 185	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>76,75</u> 2,08
8	C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	24	<u>3642,94</u> -	<u>-</u> -	87431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	2,4	<u>1109,62</u> 1022,41	<u>-</u> -	2663	2454	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>27,55</u> -
10	C130-628 варіант 4	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	24	<u>4125,61</u> -	<u>-</u> -	99015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 24+24	10шт	4,8	<u>423,01</u> 402,73	<u>-</u> -	2030	1933	<u>-</u> -	<u>4,5900</u> -	<u>22,03</u> -
12	& C1630-207-1 варіант 1	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	24	<u>3855,86</u> -	<u>-</u> -	92541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1630-1196 варіант 1	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360x800	шт	24	<u>5238,77</u> -	<u>-</u> -	125730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ17-2-3	Установлення душової системи	10шт	2,4	<u>1109,62</u> 1022,41	<u>-</u> -	2663	2454	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>27,55</u> -
15	C130-625 варіант 1	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	24	<u>5344,27</u> -	<u>-</u> -	128262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 24+72+24+24+24	10шт	16,8	<u>423,01</u> 402,73	<u>-</u> -	7107	6766	<u>-</u> -	<u>4,5900</u> -	<u>77,11</u> -
17	& C1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	24	<u>1139,49</u> -	<u>-</u> -	27348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	72	<u>1363,59</u> -	- -	98178	-	- -	- -	- -
19	& C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	24	<u>505,26</u> -	- -	12126	-	- -	- -	- -
20	& C1630-207-4 варіант 1	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	24	<u>645,18</u> -	- -	15484	-	- -	- -	- -
21	& C1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	24	<u>269,31</u> -	- -	6463	-	- -	- -	- -
22	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	24	<u>376,58</u> -	- -	9038	-	- -	- -	- -
23	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 24+48+72+24	10шт	16,8	<u>423,01</u> 402,73	- -	7107	6766	- -	<u>4,5900</u> -	<u>77,11</u> -
24	& C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	24	<u>308,91</u> -	- -	7414	-	- -	- -	- -
25	C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	48	<u>210,91</u> -	- -	10124	-	- -	- -	- -
26	& C1630-678-1	Полка для ванної з алюмінію lwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	72	<u>751,18</u> -	- -	54085	-	- -	- -	- -
27	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	24	<u>667,95</u> -	- -	16031	-	- -	- -	- -
28	KB17-1-12	Установлення трапів з сухим затвором	10компл.	2,4	<u>1406,14</u> 1124,41	<u>119,65</u> 39,36	3375	2699	<u>287</u> 94	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>31,1</u> 1,06
29	& C1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	24	<u>1993,34</u> -	- -	47840	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1240388	37387	<u>1850</u> 605		<u>426,58</u> 6,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1240388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1201151				
		всього заробітна плата, грн.					37992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6187				
		Всього будівельні роботи, грн.					1260649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1260649				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1388339	45228	<u>2286</u> 748		<u>515,52</u> 8,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1388339				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1340825				
		всього заробітна плата, грн.					45976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7479				
		Всього будівельні роботи, грн.					1412844				

		Всього по відділу 1					1412844				
		<u>Відділ 2. Вхідні групи,МЗК</u>									
		Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів									
30	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>5093,18</u> 3158,93	<u>414,27</u> 135,76	1019	632	<u>83</u> 27	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>7,28</u> 0,3
31	С130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	<u>14921,65</u> -	<u>-</u> -	29843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>3328,86</u> 2805,93	<u>237,02</u> 77,21	666	561	<u>47</u> 15	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>6,4</u> 0,17
33	С130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	<u>3642,94</u> -	<u>-</u> -	7286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1109,62</u> 1022,41	<u>-</u> -	222	204	<u>-</u> -	<u>11,4800</u> -	<u>2,3</u> -
35	С130-628 варіант 4	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	<u>4125,61</u> -	<u>-</u> -	8251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+4+2+2	10шт	1	<u>423,01</u> 402,73	<u>-</u> -	423	403	<u>-</u> -	<u>4,5900</u> -	<u>4,59</u> -
37	& С1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	<u>1139,49</u> -	<u>-</u> -	2279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	4	<u>1363,59</u> -	- -	5454	-	- -	- -	- -
39	& C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	2	<u>505,26</u> -	- -	1011	-	- -	- -	- -
40	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	<u>376,58</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
41	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+2+2	10шт	0,6	<u>423,01</u> 402,73	- -	254	242	- -	<u>4,5900</u> -	<u>2,75</u> -
42	& C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	<u>308,91</u> -	- -	618	-	- -	- -	- -
43	C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	2	<u>210,91</u> -	- -	422	-	- -	- -	- -
44	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	<u>667,95</u> -	- -	1336	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					59837	2042	<u>130</u> 42		<u>23,32</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					59837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57665				
		всього заробітна плата, грн.					2084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					60948				

		Всього по розділу 1					60948				
		Разом прямі витрати по відділу 2					59837	2042	<u>130</u> 42		<u>23,32</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					59837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57665				
		всього заробітна плата, грн.					2084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					60948				

		Всього по відділу 2					60948				
		<u>Відділ 3. Паркінг</u>									
		Розділ 1. Наповнення паркінгу									
45	КБ27-54-2	Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки кінцевих елементів за довжини до 1, 1 м та ширини до 1,1 м, кріплень 3 кількість: 88+42	елемент	130	<u>82,54</u> 82,54	- -	10730	10730	- -	<u>1,0100</u> -	<u>131,3</u> -
46	& С1545-322-1	Колесовідбійник гумовий РК03 /1,8 м	шт	42	<u>1106,39</u> -	- -	46468	-	- -	- -	- -
47	& С1545-322-1	Відбійник кутовий паркувальний RG 80	шт	88	<u>173,09</u> -	- -	15232	-	- -	- -	- -
48	варіант 1 & С1545-203-5	Тактильні індикатори попереджувальні	шт	22	<u>459,10</u> -	- -	10100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					82530	10730	- -		<u>131,3</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					82530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71800				
		всього заробітна плата, грн.					10730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6615				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2357				
		Всього будівельні роботи, грн.					89145				

		Всього по розділу 1					89145				
		Розділ 2. Опорядження стелі і стін									
49	КБ13-44-7	-- Стеля Очищення поверхонь	м2	1800	<u>19,43</u> 19,43	- -	34974	34974	- -	<u>0,2500</u> -	<u>450</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	18	<u>572,53</u> 572,53	-	10306	10306	-	<u>8,0900</u>	<u>145,62</u>
51	& С111- 2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*1800 -- Стіни	л	720	<u>129,68</u> -	-	93370	-	-	-	-
52	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	600	<u>19,43</u> 19,43	-	11658	11658	-	<u>0,2500</u>	<u>150</u>
53	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	6	<u>572,53</u> 572,53	-	3435	3435	-	<u>8,0900</u>	<u>48,54</u>
54	& С111- 2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*600	л	240	<u>129,68</u> -	-	31123	-	-	-	-
55	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	10,8	<u>13770,49</u> 7577,23	<u>552,21</u> 464,76	148721	81834	<u>5964</u> 5019	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>932,69</u> 65,75
56	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	10,8	<u>7130,93</u> 6357,62	<u>4,70</u> 4,02	77014	68662	<u>51</u> 43	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>829,66</u> 0,48
57	С111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(1080*1,8/1000)	т	1,944	<u>9837,00</u> -	-	19123	-	-	-	-
58	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	10,8	<u>1890,00</u> 1884,66	<u>3,52</u> 3,01	20412	20354	<u>38</u> 33	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>231,98</u> 0,36
59	С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(1080*1,8/1000)	т	1,944	<u>13237,00</u> -	-	25733	-	-	-	-
60	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10	<u>3322,72</u> 3153,98	<u>1,17</u> 1,00	33227	31540	<u>12</u> 10	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>381,1</u> 0,11
61	С111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова водно-дисперсійна фарба Ceresit СТ 50 (RAL 9016) кількість: 1000*0,2	л	200	<u>84,01</u> -	-	16802	-	-	-	-
62	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8	<u>3322,72</u> 3153,98	<u>1,17</u> 1,00	2658	2523	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>30,49</u> 0,01
63	С111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована RAL 3012	кг	50,4	<u>166,91</u> -	-	8412	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					536968	265286	<u>6066</u> 5106		<u>3200,08</u> 66,71
		Разом будівельні роботи, грн.					536968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					265616 270392 149554 372,21 50617 686522 686522				
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 3					619498 619498 337416 281122 156169 389,54 52974 775667 775667	276016	<u>6066</u> 5106		<u>3331,38</u> 66,71
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2067674 2067674 1735906 329182 181785 447,05 60793 2249459 2249459	323286	<u>8482</u> 5896		<u>3870,22</u> 75,57
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4392,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					389975				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
 придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції А1,АС1)
 Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 6810,380 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Меблеве наповнення кімнат						
		---Устаткування, яке не монтується				
1	560110-72 варіант 1	Стіл обідній Lula Д 90	шт	24	6389,10	153338
2	560110-53 варіант 1	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт	48	544,05	26114
3	560110-54 варіант 1	Столик робочий у спальні	шт	24	4891,80	117403
4	560110-51 варіант 1	Стілець Dana Oak	шт	96	2092,50	200880
5	560110-20 варіант 2	Кухня 2360*2380*2600	шт	24	101602,50	2438460
6	560110-15 варіант 1	Шафа в прихожій 2350*600*2600 (Шф-1)	шт	24	27686,10	664466
7	560110-20 варіант 1	Шафа в спальні 2350*600*2600 (Шф-2)	шт	24	17670,00	424080
8	560110-16 варіант 1	Шафа в ванній кімнаті 460*480 (Шф-3)	шт	24	7626,00	183024
9	560110-16 варіант 2	Навісна шафа з дзеркалом 850*150 (Шф-4)	шт	24	8853,60	212486
10	560110-194 варіант 1	Диван розкладний Віхо Артикул: 5009	шт	24	15214,80	365155
11	560110-194 варіант 2	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672),білий 160x200 см	шт	20	7245,17	144903

1	2	3	4	5	6	7
12	560110-194 варіант 3	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 x 200 см	шт	20	8360,70	167214
13	560110-217 варіант 1	Дзеркало в прихожій 2000*600	шт	24	3255,00	78120
		Разом по розділу 1				5175643
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5378891	0,007	203248 37652
		Всього по розділу 1				5416543
		Розділ 2. Наповнення кухонь квартир				
14	2406-1030 варіант 1	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	24	17851,35	428432
15	2406-11001 варіант 1	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт	24	8277,00	198648
16	& 2406- 1629I1 варіант 2	Мікрохвильова піч Bosch FFL020MW0	шт	24	3650,25	87606
17	& 2415-2464-5	Витяжка MINOLA HK 6212 WH 700 LED	шт	24	3342,19	80213
18	& 2406- 1629I2 варіант 2	Електрочайник Edler EK6560	шт	24	827,70	19865
19	& 2410- 3002I1 варіант 2	Пральна машина Gorenje WHP 60SF	шт	24	12531,75	300762
		Разом по розділу 2				1115526
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	424264	0,007	43806 2970
		Всього по розділу 2				1162302
		Розділ 3. Меблеве наповнення вхідної групи				
		---Устаткування, яке не монтується				
20	560110-60 варіант 1	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80	шт	12	4789,50	57474

1	2	3	4	5	6	7
21	560110-15 варіант 2	Шафа для речей 500*600*1800	шт	2	7365,60	14731
22	560110-15 варіант 3	Шафа для речей 570*600*1800	шт	2	8486,25	16973
23	560110-15 варіант 4	Шафа прихованого монтажу 4000*220*2100	шт	1	35340,00	35340
24	560110-15 варіант 5	Шафа прихованого монтажу 1500*300*2100	шт	1	13252,50	13253
25	560110-15 варіант 6	Шафа прихованого монтажу 2950*400*2100	шт	1	26063,25	26063
26	2407-2204 варіант 1	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	8	139,50	1116
27	560110-51 варіант 2	Стілець Nowy Styl VISITOR BLACK (CH) C-11 чорний	шт	1	753,30	753
28	560110-54 варіант 2	Рецепція	шт	1	13782,60	13783
29	290220-3218 варіант 1	Ящики поштові на 5 секцій	шт	5	3255,00	16275
30	& 290319- 6243И5 варіант 1	Номер поверху 600*600*2000	шт	12	279,00	3348
31	& 290319- 6243И5 варіант 2	Номер квартири 100*60*5	шт	24	265,05	6361
32	& 100000-393 варіант 1	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	2	1999,97	4000
33	& 100000-393 варіант 2	Решітка брудозахисна придверні Льон гума 120x80 см	шт	2	5882,25	11765
		Разом по розділу 3				221235
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8690
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	229925	0,007	1609
		Всього по розділу 3				231534
		Разом				6512404
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				255744

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	6033080	0,007	42232 6768148 42232 6810380

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на водопровід та каналізація
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ВК.С

Кошторисна вартість	2999,819 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,85054 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	540,057 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-5-1	Розділ 1. Водопровід <i>Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 кількість: 3-2</i>	<i>шт</i>	1	<u>1962,56</u> 1862,37	<u>75,00</u> 3,34	1963	1862	<u>75</u> 3	<u>21,9800</u> 0,0382	<u>21,98</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					1963	1862	<u>75</u> 3		<u>21,98</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26				
		всього заробітна плата, грн.					1865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					237				
		Всього будівельні роботи, грн.					2828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					2828				
		Розділ 2. В1									
2	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>1851,31</u> 1806,44	<u>29,76</u> 1,30	1851	1806	<u>30</u> 1	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>21,32</u> 0,01
3	КБ18-10-3	Установлення пневмобаків, місткістю 0,2 м3 - Загальнобудинковий водомірний вузол (1компл):	шт	1	<u>504,14</u> 504,14	- -	504	504	- -	<u>5,9500</u> -	<u>5,95</u> -
4	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,43</u> 57,43	- -	57	57	- -	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -
5	С1630-981 варіант 1	Лічильник води DN25	шт	1	<u>7906,43</u> -	- -	7906	-	- -	- -	- -
6	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>32,55</u> 32,55	- -	33	33	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
7	С1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-:-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект	1	<u>510,96</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
8	С1630-122 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2	<u>51,11</u> -	- -	102	-	- -	- -	- -
9	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 40 мм	10шт	0,1	<u>1510,14</u> 1264,17	<u>211,10</u> 9,24	151	126	<u>21</u> 1	<u>14,9200</u> 0,1050	<u>1,49</u> 0,01
10	С1630-105 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Ду40	шт	1	<u>1200,40</u> -	- -	1200	-	- -	- -	- -
11	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>256,69</u> 206,56	<u>35,79</u> 1,57	257	207	<u>36</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>2,41</u> 0,02
12	С1630-539 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	1	<u>893,15</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
13	КБ16-15-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм кількість: 1+5+1	шт	7	<u>256,69</u> 206,56	<u>35,79</u> 1,57	1797	1446	<u>251</u> 11	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>16,87</u> 0,12
14	С1630-1914 варіант 2	Кран кульовий муфтовий з електроприводом Ду40	шт	1	<u>7650,14</u> -	- -	7650	-	- -	- -	- -
15	С1630-1914 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	5	<u>1870,14</u> -	- -	9351	-	- -	- -	- -
16	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u> -	- -	356	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ16-26-1	- Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (25компл): Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм кількість: 27-2	шт	25	<u>57,43</u> 57,43	- -	1436	1436	- -	<u>0,6700</u> -	<u>16,75</u> -
18	С1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15 кількість: 27-2	шт	25	<u>1021,43</u> -	- -	25536	-	- -	- -	- -
19	С1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь кількість: 27-2	шт	25	<u>66,33</u> -	- -	1658	-	- -	- -	- -
20	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм кількість: 27-2	шт	25	<u>240,60</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	6015	5164	<u>493</u> 22	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>60,25</u> 0,25
21	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15 кількість: 27-2	шт	25	<u>356,18</u> -	- -	8905	-	- -	- -	- -
22	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм кількість: 27-2	10шт	2,5	<u>1239,78</u> 1054,23	<u>158,43</u> 6,93	3099	2636	<u>396</u> 17	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>30,75</u> 0,2
23	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Ду15 кількість: 27-2	шт	25	<u>261,21</u> -	- -	6530	-	- -	- -	- -
24	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм кількість: 27-2	шт	25	<u>240,60</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	6015	5164	<u>493</u> 22	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>60,25</u> 0,25
25	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15 кількість: 27-2 - Водомірний вузол поливальних кранів (1компл):	шт	25	<u>204,10</u> -	- -	5103	-	- -	- -	- -
26	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,43</u> 57,43	- -	57	57	- -	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -
27	С1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	1	<u>1021,43</u> -	- -	1021	-	- -	- -	- -
28	С1630-118 варіант 2	Футорка - 3В Ду20/Ду15	шт	2	<u>71,43</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
29	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>240,60</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	241	207	<u>20</u> 1	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
30	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u> -	- -	356	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	0,1	<u>1239,78</u> 1054,23	<u>158,43</u> 6,93	124	105	<u>16</u> 1	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>1,23</u> 0,01
32	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15	шт	1	<u>261,21</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
33	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>240,60</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	241	207	<u>20</u> 1	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
34	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	1	<u>204,10</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
35	КБ16-15-3	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>504,69</u> 360,95	<u>35,79</u> 1,57	505	361	<u>36</u> 2	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>4,26</u> 0,02
36	С1630-2017 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, Ду65	шт	1	<u>3230,72</u> -	- -	3231	-	- -	- -	- -
37	КБ16-15-5	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 150 мм	шт	2	<u>1112,68</u> 820,98	<u>48,65</u> 2,13	2225	1642	<u>97</u> 4	<u>9,9200</u> 0,0242	<u>19,84</u> 0,05
38	С1630-2028 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, Ду150	шт	2	<u>14893,07</u> -	- -	29786	-	- -	- -	- -
39	С130-954 варіант 1	Фланці Ду150	шт	4	<u>1021,56</u> -	- -	4086	-	- -	- -	- -
40	КБ18-10-9	Установлення баків запасу води місткістю 1 м3	шт	1	<u>1456,37</u> 1456,37	- -	1456	1456	- -	<u>18,0400</u> -	<u>18,04</u> -
41	КМ11-32-1	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	<u>1403,84</u> 1403,84	- -	1404	1404	- -	<u>16,0000</u> -	<u>16</u> -
42	С1630-1583 варіант 1	Поплавковий клапан Ду40	шт	1	<u>2380,10</u> -	- -	2380	-	- -	- -	- -
43	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>256,69</u> 206,56	<u>35,79</u> 1,57	257	207	<u>36</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>2,41</u> 0,02
44	С1630-539 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	1	<u>893,15</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
45	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 65 мм	100м	0,1	<u>52391,42</u> 9581,07	<u>876,98</u> 38,39	5239	958	<u>88</u> 4	<u>107,5800</u> 0,4362	<u>10,76</u> 0,04
46	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,1	<u>1067,16</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	107	87	<u>2</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,82</u> -
47	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,024	<u>1269,21</u> 463,90	<u>73,67</u> 3,90	30	11	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>0,11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,024	<u>4382,72</u> 693,16	<u>85,51</u> 4,52	105	17	<u>2</u> -	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>0,17</u> -
49	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	1	<u>537,46</u> 424,61	- -	537	425	- -	<u>5,0700</u> -	<u>5,07</u> -
50	& С18013- 19-89 варіант 5	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 65/6=30 мм	м	10	<u>102,00</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
51	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	24	<u>18,61</u> 18,61	- -	447	447	- -	<u>0,2000</u> -	<u>4,8</u> -
52	С1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	24	<u>476,03</u> -	- -	11425	-	- -	- -	- -
53	С111-882 варіант 2	Фасонні елементи для труби сталевोї електрозварної	комплект	1	<u>1020,31</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
54	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1	<u>14334,79</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	1433	485	<u>12</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01
55	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u> -	- -	356	-	- -	- -	- -
56	С1630-1910 варіант 3	Запобіжний клапан, Ду15	шт	2	<u>1402,53</u> -	- -	2805	-	- -	- -	- -
57	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>31535,32</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	1577	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
58	С1630-1912 варіант 1	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	1	<u>765,07</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
59	& С130-231- 7 варіант 1	Гнучка вставка резинова муфтова Ду25	шт	1	<u>655,80</u> -	- -	656	-	- -	- -	- -
60	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>39243,97</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	1962	242	<u>6</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>2,76</u> -
61	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,7	<u>47799,61</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	33460	3395	<u>83</u> 4	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>38,69</u> 0,04
62	С1630-1914 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	4	<u>1870,14</u> -	- -	7481	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С130-231-7	Гнучка вставка резинова муфтова Ду40	шт	2	<u>1233,79</u>	-	2468	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
64	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 10+5+5+70	100м	0,9	<u>949,28</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	854	785	<u>21</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>7,4</u> 0,01
65	С111-882	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u>	-	5100	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
66	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 10+5+5	10 м	2	<u>291,32</u> 291,32	-	583	583	-	<u>3,5200</u>	<u>7,04</u>
					-	-			-	-	-
67	& С18013-19-89	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15	м	10,2	<u>24,28</u>	-	248	-	-	-	-
	варіант 6	кількість: 10x1,02			-	-			-	-	-
68	& С18013-19-89	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25	м	5,1	<u>32,23</u>	-	164	-	-	-	-
	варіант 7	кількість: 5x1,02			-	-			-	-	-
69	& С18013-19-89	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32	м	5,1	<u>39,27</u>	-	200	-	-	-	-
	варіант 8	кількість: 5x1,02			-	-			-	-	-
70	С1551-40-СП	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x2)	л	0,28	<u>459,45</u>	-	129	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
71	С111-1721-11Б	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x2)	м	27,63	<u>2,67</u>	-	74	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
72	С113-1891	Кліпса монтажна кількість: ц(30x2)	шт	60	<u>2,69</u>	-	161	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
73	С1551-40-СП	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x2)	л	0,06	<u>248,41</u>	-	15	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
74	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	7	<u>382,96</u> 304,01	-	2681	2128	-	<u>3,6300</u>	<u>25,41</u>
					-	-			-	-	-
75	& С18013-19-89	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/б=30 мм	м	70	<u>81,60</u>	-	5712	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
76	КБ16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	72	<u>43,64</u> 43,64	-	3142	3142	-	<u>0,4900</u>	<u>35,28</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15 кількість: 82-10	шт	72	<u>255,03</u> -	- -	18362	-	- -	- -	- -
78	KB16-20-2	Установлення кранів кульових муфтових Ду20	шт	2	<u>43,64</u> <u>43,64</u>	- -	87	87	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
79	C1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	2	<u>446,28</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
80	C113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	74	<u>1275,08</u> -	- -	94356	-	- -	- -	- -
81	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
82	C113-1880 варіант 2	Протипожежна манжета для трубопровода Ду40	шт	4	<u>357,08</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							355419	37259	<u>2167</u> 97		<u>431,92</u> 1,08
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							355419 315993 37356 19710 43,98 5986 375129				

Всього по розділу 2							375129				
Розділ 3. В1.1											
83	KB16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,75	<u>22513,79</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	16885	3637	<u>89</u> 4	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>41,45</u> 0,04
84	C1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	2	<u>476,03</u> -	- -	952	-	- -	- -	- -
85	C1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	2	<u>446,28</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
86	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,75	<u>949,28</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	712	654	<u>18</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>6,17</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	2	<u>43,64</u> 43,64	-	87	87	-	<u>0,4900</u>	<u>0,98</u>
88	C1630-1911 варіант 3	Поливальний кран Ду20	шт	2	<u>265,23</u> -	-	530	-	-	-	-
89	C111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталевोї водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	-	5100	-	-	-	-
90	КБ26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 20 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	7,5	<u>345,45</u> 277,21	-	2591	2079	-	<u>3,3100</u>	<u>24,83</u>
91	& C18013-19-89 варіант 12	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 20/б=30 мм	м	75	<u>61,20</u> -	-	4590	-	-	-	-
92	C113-1880 варіант 3	Протипожежна манжета для трубопровода Ду20	шт	2	<u>295,88</u> -	-	592	-	-	-	-
93	C111-882 варіант 6	Кріплення для водогазопровідних трубопроводів	комплект	1	<u>2550,31</u> -	-	2550	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					35482	6457	<u>107</u> 5		<u>73,43</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					35482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28918				
		всього заробітна плата, грн.					6462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3348				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1005				
		Всього будівельні роботи, грн.					38830				

		Всього по розділу 3					38830				
		Розділ 4. Т3; Т4									
		- Водомірний вузол житлових приміщень (1компл):									
94	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водоміріє] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,43</u> 57,43	-	57	57	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
95	C1630-981 варіант 3	Одноструменевий лічильник для гарячої води, DN15	шт	1	<u>766,43</u> -	-	766	-	-	-	-
96	C1630-118 варіант 2	Футорка - 3В Ду20/Ду15	шт	2	<u>71,43</u> -	-	143	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>240,60</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	241	207	<u>20</u> 1	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
98	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	0,1	<u>1239,78</u> 1054,23	<u>158,43</u> 6,93	124	105	<u>16</u> 1	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>1,23</u> 0,01
100	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Ду15	шт	1	<u>261,21</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>240,60</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	241	207	<u>20</u> 1	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
102	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15 - Водомірний вузол житлових приміщень (1компл):	шт	1	<u>204,10</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,43</u> 57,43	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -
104	С1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	1	<u>1021,43</u> -	<u>-</u> -	1021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С1630-118 варіант 2	Футорка - 3В Ду20/Ду15	шт	2	<u>71,43</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>240,60</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	241	207	<u>20</u> 1	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
107	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	<u>356,18</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	0,1	<u>1239,78</u> 1054,23	<u>158,43</u> 6,93	124	105	<u>16</u> 1	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>1,23</u> 0,01
109	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Ду15	шт	1	<u>261,21</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>240,60</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	241	207	<u>20</u> 1	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>2,41</u> 0,01
111	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15 - Водомірний вузол житлових приміщень (24компл):	шт	1	<u>204,10</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	24	<u>57,43</u> 57,43	<u>-</u> -	1378	1378	<u>-</u> -	<u>0,6700</u> -	<u>16,08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	24	<u>1021,43</u> -	-	24514	-	-	-	-
114	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24	<u>240,60</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	5774	4957	<u>473</u> 21	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>57,84</u> 0,24
115	C1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	24	<u>356,18</u> -	-	8548	-	-	-	-
116	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	2,4	<u>1239,78</u> 1054,23	<u>158,43</u> 6,93	2975	2530	<u>380</u> 17	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>29,52</u> 0,19
117	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15	шт	24	<u>261,21</u> -	-	6269	-	-	-	-
118	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24	<u>240,60</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	5774	4957	<u>473</u> 21	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>57,84</u> 0,24
119	C1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	24	<u>204,10</u> -	-	4898	-	-	-	-
120	C1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	24	<u>66,33</u> -	-	1592	-	-	-	-
121	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>1962,56</u> 1862,37	<u>75,00</u> 3,34	3925	3725	<u>150</u> 7	<u>21,9800</u> 0,0382	<u>43,96</u> 0,08
122	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1	<u>14334,79</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	1433	485	<u>12</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01
123	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>22513,79</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	2251	485	<u>12</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01
124	C1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	24	<u>476,03</u> -	-	11425	-	-	-	-
125	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>31535,32</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	3154	485	<u>12</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01
126	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,08	<u>39243,97</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	3140	388	<u>9</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>4,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>47799,61</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	4780	485	<u>12</u> 1	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>5,53</u> 0,01
128	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 10+10+10+8+10	100м	0,48	<u>949,28</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	456	419	<u>11</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>3,95</u> 0,01
129	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
130	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 10+10+10+8+10	10 м	4,8	<u>291,32</u> 291,32	- -	1398	1398	- -	<u>3,5200</u> -	<u>16,9</u> -
131	& С18013-19-89 варіант 13	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15 кількість: 10x1,02	м	10,2	<u>36,72</u> -	- -	375	-	- -	- -	- -
132	& С18013-19-89 варіант 14	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20 кількість: 10x1,02	м	10,2	<u>41,82</u> -	- -	427	-	- -	- -	- -
133	& С18013-19-89 варіант 15	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25 кількість: 10x1,02	м	10,2	<u>53,04</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
134	& С18013-19-89 варіант 16	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32 кількість: 8x1,02	м	8,16	<u>62,22</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
135	& С18013-19-89 варіант 17	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40 кількість: 10x1,02	м	10,2	<u>71,91</u> -	- -	733	-	- -	- -	- -
136	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x4,8)	л	0,68	<u>459,45</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
137	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x4,8)	м	66,31	<u>2,67</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
138	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x4,8)	шт	144	<u>2,69</u> -	- -	387	-	- -	- -	- -
139	С1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031x4,8)	л	0,15	<u>248,41</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
140	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм кількість: 620-15	100м	6,05	<u>26924,26</u> 23953,58	<u>2950,77</u> 1664,86	162892	144919	<u>17852</u> 10072	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>1627,21</u> 120,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2,8 мм кількість: 620-15	м	605	<u>36,63</u> -	- -	22161	-	- -	- -	- -
142	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15 кількість: 54-5	шт	49	<u>255,03</u> -	- -	12496	-	- -	- -	- -
143	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	5,8	<u>20718,44</u> 18841,53	<u>1845,63</u> 1016,03	120167	109281	<u>10705</u> 5893	<u>211.5600</u> 12,1320	<u>1227.05</u> 70,37
144	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25x3,5 мм	м	580	<u>56,25</u> -	- -	32625	-	- -	- -	- -
145	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	<u>17034,31</u> -	- -	17034	-	- -	- -	- -
146	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 620-5+580	10 м	119,5	<u>291,32</u> 291,32	- -	34813	34813	- -	<u>3,5200</u> -	<u>420,64</u> -
147	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20x2,8 мм кількість: (620-5)x1,02	м	627,3	<u>24,48</u> -	- -	15356	-	- -	- -	- -
148	& C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25x3,5 мм кількість: 580x1,02	м	591,6	<u>27,54</u> -	- -	16293	-	- -	- -	- -
149	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x119,5)	л	16,97	<u>459,45</u> -	- -	7797	-	- -	- -	- -
150	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x119,5)	м	1650,77	<u>2,67</u> -	- -	4408	-	- -	- -	- -
151	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x119,5)	шт	3585	<u>2,69</u> -	- -	9644	-	- -	- -	- -
152	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x119,5)	л	3,7	<u>248,41</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
153	C113-1880 варіант 4	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20x2.8 мм	шт	74	<u>1020,08</u> -	- -	75486	-	- -	- -	- -
154	C113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25x3.5 мм	шт	74	<u>1275,08</u> -	- -	94356	-	- -	- -	- -
155	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
156	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	24	<u>18,61</u> 18,61	- -	447	447	- -	<u>0,2000</u> -	<u>4,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	C1630-1910 варіант 4	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	24	<u>204.03</u> -	- -	4897	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					741663	312304	<u>30213</u> 16042		<u>3545,77</u> 191,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					741663 399146 328346 172970 385,55 52429 914633				
		Всього по розділу 4					914633				
		Розділ 5. К1									
158	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм кількість: 35-2	100м	0,33	<u>148880,93</u> 11584,93	- -	49131	3823	- -	<u>126,2800</u> -	<u>41,67</u> -
159	C130-1170 варіант 1	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	<u>541,81</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
160	C130-918 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	2	<u>2581,74</u> -	- -	5163	-	- -	- -	- -
161	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	0,35	<u>257152,26</u> 13291,31	- -	90003	4652	- -	<u>149,2400</u> -	<u>52,23</u> -
162	C130-919 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	2	<u>5541,96</u> -	- -	11084	-	- -	- -	- -
163	C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,31</u> -	- -	26214	-	- -	- -	- -
164	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм кількість: 105-6	100м	0,99	<u>15914,40</u> 8661,39	- -	15755	8575	- -	<u>95,7800</u> -	<u>94,82</u> -
165	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм кількість: 120-5	100м	1,15	<u>21858,19</u> 8305,09	- -	25137	9551	- -	<u>91,8400</u> -	<u>105,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм кількість: 17-2	шт	15	<u>85,15</u> -	-	1277	-	-	-	-
167	C113-1478 варіант 2	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	1	<u>6800,16</u> -	-	6800	-	-	-	-
168	C111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	<u>8415,31</u> -	-	8415	-	-	-	-
169	C113-2284 варіант 1	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100 кількість: 11-2	шт	9	<u>276,33</u> -	-	2487	-	-	-	-
170	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	-	2550	-	-	-	-
171	C113-1880 варіант 5	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	27	<u>1826,73</u> -	-	49322	-	-	-	-
172	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,5	<u>16071,43</u> <u>654,17</u>	-	8036	327	-	<u>7,5400</u> -	<u>3,77</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							301916	26928	-	-	<u>298,11</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							301916				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							274988				
всього заробітна плата, грн.							26928				
Загальновиробничі витрати, грн.							14124				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4257				
Всього будівельні роботи, грн.							316040				

Всього по розділу 5							316040				
Розділ 6. К2											
173	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	2	<u>541,21</u> 376,72	<u>90,87</u> 3,98	1082	753	<u>182</u> 8	<u>4,2300</u> 0,0452	<u>8,46</u> 0,09
174	& C113-937- 77 варіант 1	Дощоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	2	<u>7993,88</u> -	-	15988	-	-	-	-
175	C113-1472 варіант 1	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	2	<u>174,40</u> -	-	349	-	-	-	-
176	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,7	<u>148880,93</u> 11584,93	-	104217	8109	-	<u>126,2800</u> -	<u>88,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	100м	0,9	<u>257152,26</u> 13291,31	- -	231437	11962	- -	<u>149,2400</u> -	<u>134,32</u> -
178	C130-919 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	1	<u>5541,96</u> -	- -	5542	-	- -	- -	- -
179	КБ16-5-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 200 мм	100м	0,8	<u>735114,06</u> 13291,31	- -	588091	10633	- -	<u>149,2400</u> -	<u>119,39</u> -
180	C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,31</u> -	- -	26214	-	- -	- -	- -
181	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб НПВХ діаметром 100 мм	100м	0,25	<u>37465,91</u> 8305,09	- -	9366	2076	- -	<u>91,8400</u> -	<u>22,96</u> -
182	C113-2302 варіант 1	Зворотній клапан Ду100	шт	1	<u>1599,72</u> -	- -	1600	-	- -	- -	- -
183	C113-2284 варіант 2	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	<u>276,33</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
184	C113-1457 варіант 1	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110х110-90°	шт	1	<u>2082,74</u> -	- -	2083	-	- -	- -	- -
185	C130-952 варіант 1	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	1	<u>723,51</u> -	- -	724	-	- -	- -	- -
186	КБ18-10-9	Установлення баків запасу води місткістю 1 мЗ	шт	1	<u>1456,37</u> 1456,37	- -	1456	1456	- -	<u>18,0400</u> -	<u>18,04</u> -
187	КМ11-32-1	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	<u>1403,84</u> 1403,84	- -	1404	1404	- -	<u>16,0000</u> -	<u>16</u> -
188	C1630-1583 варіант 2	Поплавковий клапан Ду100	шт	1	<u>16150,10</u> -	- -	16150	-	- -	- -	- -
189	C113-1880 варіант 5	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	4	<u>1826,73</u> -	- -	7307	-	- -	- -	- -
190	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1015836	36393	<u>182</u> 8		<u>407,57</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1015836				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					979261				
		всього заробітна плата, грн.					36401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1034943				

		Всього по розділу 6					1034943				
		Розділ 7. К13									
191	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>16071,43</u> 654,17	-	3214	131	-	<u>7,5400</u> -	<u>1,51</u> -
192	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	6	<u>1851,31</u> 1806,44	<u>29,76</u> 1,30	11108	10839	<u>179</u> 8	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>127,92</u> 0,09
193	КБ23-13-1	Улаштування пісковловлювачів бетонних	10м3	0,01	<u>44321,85</u> 31440,64	-	443	314	-	<u>394,2400</u> -	<u>3,94</u> -
194	С113-750 варіант 1	Пісковловлювач бетонний 385/500/140	шт	2	<u>2726,04</u> -	-	5452	-	-	-	-
195	КБ16-8-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,5	<u>26144,20</u> 4167,01	<u>1339,91</u> 304,26	13072	2084	<u>670</u> 152	<u>46,0800</u> 3,5478	<u>23,04</u> 1,77
196	С1630-539 варіант 2	Зворотній клапан муфтовий Ду32	шт	6	<u>714,65</u> -	-	4288	-	-	-	-
197	С1630-1913 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	6	<u>493,10</u> -	-	2959	-	-	-	-
198	С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	<u>5100,31</u> -	-	5100	-	-	-	-
199	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,5	<u>1067,16</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	534	436	<u>12</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>4,11</u> 0,01
200	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,066	<u>1269,21</u> 463,90	<u>73,67</u> 3,90	84	31	<u>5</u> -	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>0,32</u> -
201	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,066	<u>4382,72</u> 693,16	<u>85,51</u> 4,52	289	46	<u>6</u> -	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>0,48</u> -
202	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>21858,19</u> 8305,09	-	4372	1661	-	<u>91,8400</u> -	<u>18,37</u> -
203	С111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	<u>8415,31</u> -	-	8415	-	-	-	-
204	КБ16-5-1	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,05	<u>105071,33</u> 10531,75	-	5254	527	-	<u>114,8000</u> -	<u>5,74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,35	<u>148880,93</u> 11584,93	- -	52108	4055	- -	<u>126,2800</u> -	<u>44,2</u> -
206	C130-1170 варіант 1	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	<u>541,81</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
207	C130-918 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	2	<u>2581,74</u> -	- -	5163	-	- -	- -	- -
208	C111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	<u>26214,31</u> -	- -	26214	-	- -	- -	- -
209	C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
210	КБ27-5-1	Улаштування лотків водовідвідних	100 м	1,2	<u>14636,71</u> 6547,48	<u>704,70</u> 185,07	17564	7857	<u>846</u> 222	<u>82,1000</u> 1,9890	<u>98,52</u> 2,39
211	& C1416-8684-B1-Л варіант 1	Лоток водовідвідний 140x107(h)	м	120	<u>1022,88</u> -	- -	122746	-	- -	- -	- -
212	C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 кількість: 0,3х0,1х120	м3	3,6	<u>3046,97</u> -	- -	10969	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					302440	27981	<u>1718</u> 383		<u>328,15</u> 4,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					302440 272741 28364 14977 34,24 4656 317417				
		Всього по розділу 7					317417				
		Разом прямі витрати по кошторису					2754719	449184	<u>34462</u> 16538		<u>5106,93</u> 197,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2754719 2271073 465722 245100 546,59 74335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2999819				

		Всього по кошторису					2999819				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5850,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					540057				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
 придбання устаткування водопроводу та каналізації
 Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ВК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 95,625 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1075 варіант 1	Ємнісний водонагрівач V=30л кількість: 3+2-2	шт	3	4650,00	13950
2	1501-1008 варіант 1	Насосна установка з частотним регулятором Q=1,49л/с, H=30м	шт	1	5487,00	5487
3	1501-1387 варіант 1	Пневмобак, 10 bar V=200л	шт	1	11997,00	11997
4	1501-1899 варіант 2	Бак запасу води W=1 м3 кількість: 1+1	шт	2	6975,00	13950
5	1501-1008 варіант 2	Насос дренажний Q=16000 л/год, H=11м	шт	6	7827,50	46965
		Разом				92349
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3276
		Всього по кошторису				95625

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на опалення та вентиляція
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ОВ.С

Кошторисна вартість 3480,174 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,77326 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 985,322 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		- система радіаторного опалення житлових квартир									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих кількість: 0,914х20+1,097х48	100кВт	0,70936	<u>7921,01</u>	-	5619	5618	-	<u>96.9200</u>	<u>68.75</u>
					7920,30	-			-	-	-
2	С1630-115	Кронштейни для радіаторів	комплект	68	<u>92,12</u>	-	6264	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 20+48			-	-			-	-	-
3	& С130-559-ИНБ1-2	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	20	<u>3660,56</u>	-	73211	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& С130-559-ИНБ1-2	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	48	<u>4298,06</u>	-	206307	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С13-643-ИНБ4	Вузол підключення кутовий DN15	шт	68	<u>1326,23</u>	-	90184	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ17-2-1	Установлення сушарок для рушників	10шт	2,4	<u>827,60</u> 827,60	-	1986	1986	-	<u>10,0000</u>	<u>24</u>
7	C130-549 варіант 1	Рушникосушка Q=300Вт	шт	24	<u>5016,86</u> -	-	120405	-	-	-	-
8	& C13-643- ИНБ4 варіант 3	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	24	<u>1104,89</u> -	-	26517	-	-	-	-
9	& C13-643- ИНБ4 варіант 4	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	24	<u>489,83</u> -	-	11756	-	-	-	-
10	КМ11-350-1	Установлення термоголовки кількість: 68+24	шт	92	<u>137,14</u> 137,14	-	12617	12617	-	<u>1,6000</u>	<u>147,2</u>
11	& C130-472- 165-1 варіант 1	Термостатична головка до радіаторів	шт	68	<u>722,67</u> -	-	49142	-	-	-	-
12	& C130-472- 165-1 варіант 2	Термостатична головка до рушникосушок	шт	24	<u>680,18</u> -	-	16324	-	-	-	-
13	КБ16-15-1	Установлення запірно-вимірювальних клапанів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24	<u>206,56</u> 206,56	-	4957	4957	-	<u>2,4100</u>	<u>57,84</u>
14	& C13-643- ИНБ4 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан DN15 ASV-I- H	шт	24	<u>1356,83</u> -	-	32564	-	-	-	-
15	КБ16-15-1	Установлення балансувальних клапанів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24	<u>206,56</u> 206,56	-	4957	4957	-	<u>2,4100</u>	<u>57,84</u>
16	& C13-643- ИНБ4 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN20, P=5...25кПа ASV-PV	шт	24	<u>5584,73</u> -	-	134034	-	-	-	-
17	КБ16-26-1	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	24	<u>57,43</u> 57,43	-	1378	1378	-	<u>0,6700</u>	<u>16,08</u>
18	C1630-981 варіант 4	Тепловий лічильник ультразвуковий DN20, Q=0,003...1,5м3/год	шт	24	<u>3979,43</u> -	-	95506	-	-	-	-
19	C1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	96	<u>446,28</u> -	-	42843	-	-	-	-
20	C1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	98	<u>476,03</u> -	-	46651	-	-	-	-
21	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплек т	8	<u>18,61</u> 18,61	-	149	149	-	<u>0,2000</u>	<u>1,6</u>
22	C1630-1910 варіант 4	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	8	<u>204,03</u> -	-	1632	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	4,8	<u>3851,88</u> 1054,23	<u>158,43</u> 6,93	18489	5060	<u>760</u> 33	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>59,04</u> 0,38
24	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	2,4	<u>5254,38</u> 1054,23	<u>158,43</u> 6,93	12611	2530	<u>380</u> 17	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>29,52</u> 0,19
25	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	24,3	<u>26904,35</u> 23953,58	<u>2950,77</u> 1664,86	653776	582072	<u>71704</u> 40456	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>6535,73</u> 483,06
26	С113-1681 варіант 2	Труба багатошарова металопластиковая діам. 20х2,8мм	м	2430	<u>72,33</u> -	-	175762	-	-	-	-
27	С111-882 варіант 9	Комплект фітингів для металопластикової труби опалення	комплект	1	<u>46818,31</u> -	-	46818	-	-	-	-
28	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	243	<u>291,32</u> 291,32	-	70791	70791	-	<u>3,5200</u> -	<u>855,36</u> -
29	& С18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 2430х1,02	м	2478,6	<u>24,48</u> -	-	60676	-	-	-	-
30	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х243)	л	34,51	<u>459,45</u> -	-	15856	-	-	-	-
31	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х243)	м	3356,8	<u>2,67</u> -	-	8963	-	-	-	-
32	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х243)	шт	7290	<u>2,69</u> -	-	19610	-	-	-	-
33	С1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031х243)	л	7,53	<u>248,41</u> -	-	1871	-	-	-	-
34	С111-882 варіант 10	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	1	<u>8262,31</u> -	-	8262	-	-	-	-
35	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,35	<u>26185,79</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	9165	1697	<u>41</u> 2	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>19,34</u> 0,02
36	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>55964,18</u> 6230,42	<u>416,17</u> 18,22	11193	1246	<u>83</u> 4	<u>71,0100</u> 0,2070	<u>14,2</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 35+20	100м	0,55	<u>949,28</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	522	480	<u>13</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>4,52</u> 0,01
38	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 35+20	10 м	5,5	<u>291,32</u> 291,32	- -	1602	1602	- -	<u>3,5200</u> -	<u>19,36</u> -
39	& С18013-19-89 варіант 18	Термоізолятор товщиною 13мм для труби з вуглецевої сталі діам. 22х1,5мм (Ду20) кількість: 35х1,02	м	35,7	<u>41,82</u> -	- -	1493	-	- -	- -	- -
40	& С18013-19-89 варіант 19	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 54х1,5мм (Ду50) кількість: 20х1,02	м	20,4	<u>187,68</u> -	- -	3829	-	- -	- -	- -
41	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х5,5)	л	0,78	<u>459,45</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
42	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х5,5)	м	75,98	<u>2,67</u> -	- -	203	-	- -	- -	- -
43	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х5,5)	шт	165	<u>2,69</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
44	С1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031х5,5)	л	0,17	<u>248,41</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
45	С111-882 варіант 11	Комплект фітингів для труб Steel	комплект	1	<u>3162,31</u> -	- -	3162	-	- -	- -	- -
46	С111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	<u>2550,31</u> -	- -	2550	-	- -	- -	- -
47	КБ15-253-1	Обклеювання стін тепловідбиваючою самоклеючою ізоляцією	100м2	0,5	<u>5621,13</u> 5621,13	- -	2811	2811	- -	<u>62,1600</u> -	<u>31,08</u> -
48	С1632-98 варіант 1	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм кількість: 50х1,05 - опалення технічних приміщень та коридорів	м2	52,5	<u>82,13</u> -	- -	4312	-	- -	- -	- -
49	КБ21-30-1	Установлення електричних конвекторів кількість: 4+12-2	100шт	0,14	<u>9224,21</u> 9224,21	- -	1291	1291	- -	<u>114,2600</u> -	<u>16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2121465	701242	<u>72981</u> 40513		<u>7957,46</u> 483,7
		Разом будівельні роботи, грн.					2121465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1347242				
		всього заробітна плата, грн.					741755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					390813 871,46 118492 2512278 2512278				
		Розділ 2. Вентиляція									
50	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т кількість: 1+4+2+2-1	шт	8	<u>544,87</u> 544,87	- -	4359 -	4359	- -	<u>6,2100</u> -	<u>49,68</u> -
51	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних кількість: 1+4+2+2	шт	9	<u>211,51</u> 211,51	- -	1904 -	1904	- -	<u>2,6200</u> -	<u>23,58</u> -
52	С130-235 варіант 1	Шумогасник	шт	9	<u>3070,93</u> -	- -	27638 -	-	- -	- -	- -
53	С113-1885 варіант 1	Хомут швидкоз'ємний кількість: 2+4+8+4	шт	18	<u>306,08</u> -	- -	5509 -	-	- -	- -	- -
54	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих кількість: 1+2+3+1	клапан	7	<u>637,08</u> 565,25	- -	4460 -	3957	- -	<u>6,8300</u> -	<u>47,81</u> -
55	С1630-453 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою	шт	7	<u>15303,20</u> -	- -	107122 -	-	- -	- -	- -
56	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних	клапан	4	<u>234,74</u> 175,99	- -	939 -	704	- -	<u>2,1800</u> -	<u>8,72</u> -
57	С1630-453 варіант 3	Клапан зворотній прямокутного перерізу	шт	4	<u>2553,20</u> -	- -	10213 -	-	- -	- -	- -
58	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних кількість: 7+58-2-8	ґрати	55	<u>148,73</u> 148,73	- -	8180 -	8180	- -	<u>1,8200</u> -	<u>100,1</u> -
59	С111-1756 варіант 1	Решітка зовнішня металева кількість: 1+2+2+1+1-2	шт	5	<u>867,60</u> -	- -	4338 -	-	- -	- -	- -
60	С111-1756 варіант 2	Решітка однорядна алюмінієва кількість: 20+26+12-8	шт	50	<u>969,60</u> -	- -	48480 -	-	- -	- -	- -
61	КБ20-11-1	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	4	<u>148,73</u> 148,73	- -	595 -	595	- -	<u>1,8200</u> -	<u>7,28</u> -
62	С111-1756 варіант 3	Анемостат витяжний металевий	шт	4	<u>383,10</u> -	- -	1532 -	-	- -	- -	- -
63	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу кількість: 1,57х5-2,5	100м2	0,0535	<u>21644,01</u> 16540,15	<u>82,83</u> 3,63	1158 -	885	<u>4</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>11,1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C130-1127 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм кількість: 7,85-2,5	м2	5,35	<u>852,67</u> -	- -	4562	-	- -	- -	- -
65	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу кількість: 1,3х161	100м2	2,093	<u>21611,15</u> <u>16540,15</u>	<u>105,35</u> <u>4,61</u>	45232	34619	<u>220</u> <u>10</u>	<u>207,4000</u> <u>0,0524</u>	<u>434,09</u> <u>0,11</u>
66	C130-1128 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.5мм	м2	209,3	<u>682,49</u> -	- -	142845	-	- -	- -	- -
67	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу кількість: 2, 4х(60+20+1+46+15+50+20+1+17+1+59+1)- 289,8	100м2	4,086	<u>18394,51</u> <u>12445,79</u>	<u>70,37</u> <u>3,08</u>	75160	50853	<u>288</u> <u>13</u>	<u>156,0600</u> <u>0,0350</u>	<u>637,66</u> <u>0,14</u>
68	C130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм кількість: 698,4-289,8	м2	408,6	<u>852,49</u> -	- -	348327	-	- -	- -	- -
69	C1630-453 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного січення кількість: 17+1+1+3+1-1	шт	22	<u>2961,20</u> -	- -	65146	-	- -	- -	- -
70	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм кількість: 2,2-1,6	100м2	0,006	<u>20983,90</u> <u>20878,55</u>	<u>105,35</u> <u>4,61</u>	126	125	<u>1</u> -	<u>261,8000</u> <u>0,0524</u>	<u>1,57</u> -
71	C1543-12 варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 102 мм кількість: 7-5	м	2	<u>261,01</u> -	- -	522	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					908347	106181	<u>513</u> 23		<u>1321,59</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					908347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					801653				
		всього заробітна плата, грн.					106204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59549				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18871				
		Всього будівельні роботи, грн.					967896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					967896				
		Разом прямі витрати по кошторису					3029812	807423	<u>73494</u>		<u>9279.05</u>
									40536		483,95
		Разом будівельні роботи, грн.					3029812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2148895				
		всього заробітна плата, грн.					847959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					450362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1010,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137363				
		Всього будівельні роботи, грн.					3480174				

		Всього по кошторису					3480174				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					10773,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					985322				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
 придбання устаткування опалення та вентиляції
 Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ОВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 136,619 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	15011-7 варіант 1	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт кількість: 4-2	шт	2	2325,00	4650
2	15011-7 варіант 2	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	12	2790,00	33480
		Разом по розділу 1				38130
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1498
		Всього по розділу 1				39628
Розділ 2. Вентиляція						
3	1501-1105 варіант 1	Вентилятор L=5550м3/год.	шт	1	46500,00	46500
4	15011-2 варіант 6	Вентилятор L=150м3/год кількість: 4-1	шт	3	1348,50	4046
5	15011-2 варіант 5	Вентилятор L=300м3/год.	шт	2	4650,00	9300
6	1501-1394 варіант 1	Вентилятор L=1500м3/год.	шт	2	16740,00	33480
		Разом по розділу 2				93326
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3665

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				96991
		Разом				131456
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5163
		Всього по кошторису				136619

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на тепломеханічна частина
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-ТМК.С

Кошторисна вартість

1108,307 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,532 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

135,916 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КБ20-36-1	Установлення зовнішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	<u>614,00</u>	-	2456	2456	-	<u>8,1900</u>	<u>32,76</u>
					614,00	-			-	-	-
2	КБ20-36-1	Установлення внутрішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	<u>614,00</u>	-	2456	2456	-	<u>8,1900</u>	<u>32,76</u>
					614,00	-			-	-	-
3	КМ18-1-18	Монтаж геліоколектора плоского	шт	12	<u>938,00</u>	-	11256	11256	-	<u>11,2000</u>	<u>134,4</u>
					938,00	-			-	-	-
4	КМ18-1-2	Монтаж станції для незакипаючої сонячної системи	шт	2	<u>3591,78</u>	-	7184	7184	-	<u>43,4000</u>	<u>86,8</u>
					3591,78	-			-	-	-
5	КМ18-1-2	Монтаж теплообмінного вузла	шт	1	<u>3591,78</u>	-	3592	3592	-	<u>43,4000</u>	<u>43,4</u>
					3591,78	-			-	-	-
6	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>1806,44</u>	-	5419	5419	-	<u>21,3200</u>	<u>63,96</u>
		кількість: 2+1			1806,44	-			-	-	-
7	КБ18-5-1	Установлення станції для підігріву гарячої води	шт	2	<u>1862,37</u>	-	3725	3725	-	<u>21,9800</u>	<u>43,96</u>
					1862,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ11-350-1	Монтаж комплекту для рециркуляції	шт	2	<u>137,14</u> 137,14	-	274	274	-	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
9	КБ18-10-4	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,25 м3	шт	1	<u>504,14</u> 504,14	-	504	504	-	<u>5,9500</u> -	<u>5,95</u> -
10	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	шт	1	<u>504,14</u> 504,14	-	504	504	-	<u>5,9500</u> -	<u>5,95</u> -
11	КБ18-10-12	Установлення ємності буферної накопичувальної, місткістю до 2 м3	шт	1	<u>1866,48</u> 1866,48	-	1866	1866	-	<u>23,1200</u> -	<u>23,12</u> -
12	КМ18-1-2	Монтаж фільтра пом'якшення води	шт	1	<u>3591,78</u> 3591,78	-	3592	3592	-	<u>43,4000</u> -	<u>43,4</u> -
13	КБ18-10-1	Установлення баків сольових місткістю до 0,1 м3	шт	1	<u>504,14</u> 504,14	-	504	504	-	<u>5,9500</u> -	<u>5,95</u> -
14	КБ18-10-4	Установлення баків поліетиленових місткістю 0,3 м3	шт	1	<u>504,14</u> 504,14	-	504	504	-	<u>5,9500</u> -	<u>5,95</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					43836	43836	-		<u>531,56</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					43836				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					43836				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5875				
		Всього будівельні роботи, грн.					64831				

		Всього по розділу 1					64831				
		Розділ 2. Трубопроводи та арматура									
15	КБ18-22-2	Установлення арматури для наповнення	комплек т	1	<u>32,55</u> 32,55	-	33	33	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
16	С130-1104 варіант 1	FAM. Арматура для наповнення 42 406 AFRISO	шт	1	<u>2040,89</u> -	-	2041	-	-	-	-
17	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,43</u> 57,43	-	57	57	-	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -
18	С1630-1455 варіант 1	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1,6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт	1	<u>817,00</u> -	-	817	-	-	-	-
19	КМ11-350-1	Установлення водомірів ультразвукових, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>137,14</u> 137,14	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1630-1455 варіант 2	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт	1	<u>7481,00</u> -	-	7481	-	-	-	-
21	KM11-350-1	Установлення гасителів гідроударів мембранних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>137,14</u> 137,14	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
22	C130-474 варіант 1	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт	1	<u>935,00</u> -	-	935	-	-	-	-
23	KM11-350-1	Установлення клапанів електромагнітних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>137,14</u> 137,14	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
24	C130-474 варіант 2	Клапан електромагнітний, НЗ, G 1/2" 21H8KB120	шт	1	<u>2040,00</u> -	-	2040	-	-	-	-
25	KM11-350-1	Установлення клапанів пониження тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	<u>137,14</u> 137,14	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
26	C130-474 варіант 3	Клапан понижиння тиску, DN15, 1/2" D06F- 1/2A	шт	1	<u>2337,50</u> -	-	2338	-	-	-	-
27	KM11-350-2	Установлення сепараторів бруду, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>137,14</u> 137,14	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
28	C1630-104 варіант 1	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт	1	<u>5193,40</u> -	-	5193	-	-	-	-
29	KM11-350-2	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>137,14</u> 137,14	-	137	137	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
30	C1630-104 варіант 2	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт	1	<u>4598,40</u> -	-	4598	-	-	-	-
31	KM11-350-4	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>548,54</u> 548,54	-	549	549	-	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
32	C1630-104 варіант 3	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт	1	<u>127508,40</u> -	-	127508	-	-	-	-
33	KB18-16-3	Установлення фільтрів-грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	2	<u>693,92</u> 497,37	<u>79,62</u> 3,48	1388	995	<u>159</u> 7	<u>5,8700</u> 0,0396	<u>11,74</u> 0,08
34	C130-259 варіант 1	Фільтр-грязьовик, DN65 HERZ, 4411181	шт	1	<u>6998,16</u> -	-	6998	-	-	-	-
35	C130-259 варіант 2	Фільтр-грязьовик, DN80 HERZ 4411182	шт	1	<u>8188,16</u> -	-	8188	-	-	-	-
36	KB16-15-3	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм кількість: 10+4	шт	14	<u>504,69</u> 360,95	<u>35,79</u> 1,57	7066	5053	<u>501</u> 22	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>59,64</u> 0,25
37	C1630-1216 варіант 1	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN65,1421902, HERZ	шт	10	<u>2560,51</u> -	-	25605	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1630-1216 варіант 2	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN80, 1421903, HERZ	шт	4	<u>2866,51</u> -	- -	11466	-	- -	- -	- -
39	KB16-15-2	Установлення клапанів зворотних, балансувальних, запобіжних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм кількість: 4+1+1+4+1	шт	11	<u>294,02</u> 206,56	<u>35,79</u> 1,57	3234	2272	<u>394</u> 17	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>26,51</u> 0,2
40	C113-2299 варіант 1	Клапан балансувальний STROMAX 4017 M, DN40, 1 1/2"	шт	4	<u>3272,58</u> -	- -	13090	-	- -	- -	- -
41	C113-2299 варіант 2	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	1	<u>552,59</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
42	C113-2299 варіант 3	Клапан запобіжний для ГВП, 1/2" x 3/4", 6 бар	шт	1	<u>334,64</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
43	C113-2299 варіант 5	Клапан зворотний пружинний, DN32, 1 1/4"	шт	4	<u>714,08</u> -	- -	2856	-	- -	- -	- -
44	C113-2299 варіант 6	Клапан зворотний пружинний, DN25, 1"	шт	1	<u>561,08</u> -	- -	561	-	- -	- -	- -
45	KB16-15-3	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>487,92</u> 360,95	<u>35,79</u> 1,57	976	722	<u>72</u> 3	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>8,52</u> 0,04
46	C113-2299 варіант 4	Клапан зворотний міжфланцевий, DN65	шт	2	<u>5975,58</u> -	- -	11951	-	- -	- -	- -
47	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>32,55</u> 32,55	- -	33	33	- -	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
48	2307-10140 варіант 1	Кран 3-х ходовий відсічний для манометра, 110°C; ICMA 1/2" BP x 1/2" BP; 90158AD05	шт	1	<u>315,57</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
49	C1630-986 варіант 1	Манометр радіальний діам. 80, 0-6 бар, 1/2", к.т. 2.5, AFRISO RF 80 RAD, 63 563	шт	1	<u>663,48</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
50	KB16-20-4	Установлення кранів кульових діаметром 40 мм кількість: 4+2	шт	6	<u>43,64</u> 43,64	- -	262	262	- -	<u>0,4900</u> -	<u>2,94</u> -
51	C130-1104 варіант 4	Кран кульовий, BP x 3P, важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	4	<u>1955,89</u> -	- -	7824	-	- -	- -	- -
52	C130-1104 варіант 7	Кран кульовий, BP x амер., важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	2	<u>2550,89</u> -	- -	5102	-	- -	- -	- -
53	KB16-20-2	Установлення кранів кульових діаметром 20 мм кількість: 2+1	шт	3	<u>43,64</u> 43,64	- -	131	131	- -	<u>0,4900</u> -	<u>1,47</u> -
54	C130-1104 варіант 5	Кран кульовий, BP x амер., важільна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	2	<u>680,89</u> -	- -	1362	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C130-1104 варіант 9	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	1	<u>680,89</u> -	-	681	-	-	-	-
56	KB16-20-2	Установлення кранів кульових діаметром 15 мм	шт	3	<u>43,64</u> 43,64	-	131	131	-	<u>0,4900</u>	<u>1,47</u>
57	C130-1104 варіант 8	Кран кульовий, ВР х 3Р, Т-подібна рукоятка, DN15, 1/2"	шт	3	<u>468,38</u> -	-	1405	-	-	-	-
58	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб, діаметр до 20 мм кількість: 77,9+33,24+77,81	100 м	1,8895	<u>11230,72</u> 11230,72	-	21220	21220	-	<u>128,0000</u>	<u>241,86</u>
59	& C130-639- 19 варіант 1	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 х 0.81)	м	77,9	<u>251,10</u> -	-	19561	-	-	-	-
60	& C130-639- 19 варіант 3	Труба мідна KME SANCO ф15 (ф15 х 1)	м	33,24	<u>252,81</u> -	-	8403	-	-	-	-
61	& C130-639- 19 варіант 2	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 х 1.07)	м	77,81	<u>375,21</u> -	-	29195	-	-	-	-
62	KB16-7-3	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 25 мм	100м	0,0289	<u>5055,69</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	146	140	<u>3</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>1,6</u> -
63	& C130-639- 19 варіант 4	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф25 (ф28 х 1.2)	м	2,89	<u>892,86</u> -	-	2580	-	-	-	-
64	C130-1104 варіант 2	Кран кульовий, ВР х 3Р, важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	<u>731,89</u> -	-	1464	-	-	-	-
65	C130-1104 варіант 6	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	<u>1131,38</u> -	-	2263	-	-	-	-
66	C130-1104 варіант 10	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN25, 1"	шт	1	<u>1105,88</u> -	-	1106	-	-	-	-
67	KB16-7-4	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 32 мм	100м	1,1806	<u>5055,69</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	5969	5725	<u>140</u> 6	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>65,25</u> 0,07
68	& C130-639- 19 варіант 5	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф32 (ф35 х 1.5)	м	118,06	<u>1317,86</u> -	-	155587	-	-	-	-
69	C130-1104 варіант 3	Кран кульовий, ВР х 3Р, важільна рукоятка, DN32	шт	4	<u>1105,88</u> -	-	4424	-	-	-	-
70	KB16-7-6	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 50 мм	100м	0,0102	<u>6893,53</u> 6230,42	<u>416,17</u> 18,22	70	64	<u>4</u> -	<u>71,0100</u> 0,2070	<u>0,72</u> -
71	& C130-639- 19 варіант 6	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф50 (ф54 х 1.5)	м	1,02	<u>1339,11</u> -	-	1366	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 65 мм	100м	0,0096	<u>8524,92</u> 7622,93	<u>669,50</u> 29,30	82	73	<u>6</u> -	<u>91,0200</u> 0,3330	<u>0,87</u> -
73	& С130-639-19 варіант 7	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф65 (ф76.1 x 2)	м	0,96	<u>2635,35</u> -	- -	2530	-	- -	- -	- -
74	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 80 мм	100м	0,9973	<u>8561,06</u> 7622,93	<u>669,50</u> 29,30	8538	7602	<u>668</u> 29	<u>91,0200</u> 0,3330	<u>90,77</u> 0,33
75	& С130-639-19 варіант 8	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф80 (ф88.9 x 2)	м	99,73	<u>2975,36</u> -	- -	296733	-	- -	- -	- -
76	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 2,89+118,06+1,02	100м	1,2197	<u>949,28</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	1158	1064	<u>29</u> 2	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>10,03</u> 0,02
77	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм кількість: 0,96+99,73	100м	1,0069	<u>1067,16</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	1075	878	<u>24</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>8,28</u> 0,02
78	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 111,14+77,81+113,05+99,73	10 м	40,173	<u>291,32</u> 291,32	- -	11703	11703	- -	<u>3,5200</u> -	<u>141,41</u> -
79	& С18013-19-89 варіант 1	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 15 кількість: 111,14x1,02	м	113,3628	<u>25,50</u> -	- -	2891	-	- -	- -	- -
80	& С18013-19-89 варіант 2	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 22 кількість: 77,81x1,02	м	79,3662	<u>30,60</u> -	- -	2429	-	- -	- -	- -
81	& С18013-19-89 варіант 3	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 35 кількість: 113,05x1,02	м	115,311	<u>44,20</u> -	- -	5097	-	- -	- -	- -
82	& С18013-19-89 варіант 4	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 89 кількість: 99,73x1,02	м	101,7246	<u>122,40</u> -	- -	12451	-	- -	- -	- -
83	С1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x40,173)	л	5,7	<u>459,45</u> -	- -	2619	-	- -	- -	- -
84	С111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x40,173)	м	554,95	<u>2,67</u> -	- -	1482	-	- -	- -	- -
85	С113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x40,173)	шт	1205	<u>2,69</u> -	- -	3241	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031x40,173)	л	1,25	<u>248,41</u> -	- -	311	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					872283	59529	<u>2000</u> 87		<u>690,47</u> 1,01
		Разом будівельні роботи, грн.					872283				
		в тому числі:					810754				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59616				
		всього заробітна плата, грн.					29807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64,09				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8710				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					902090				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					902090				
		Розділ 3. Теплогенераторна (обв'язка)									
		- система керування									
87	КМ10-667-5	Монтаж блоку керування	шт	1	<u>775,01</u> 775,01	- -	775	775	- -	<u>9,6000</u> -	<u>9,6</u> -
88	КМ10-668-1	Монтаж датчика температури зовнішнього повітря	шт	1	<u>124,35</u> 124,35	- -	124	124	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
89	КМ11-350-1	Монтаж занурювального датчика температури	шт	2	<u>137,14</u> 137,14	- -	274	274	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
90	КМ8-317-4	Монтаж реле тиску	шт	2	<u>1340,00</u> 1340,00	- -	2680	2680	- -	<u>16,0000</u> -	<u>32</u> -
		- контур №1. Теплопостачання									
91	КБ16-15-1	Установлення регулюючого клапану з електроприводом на трубопроводах із стальних труб діаметром 20 мм	шт	1	<u>206,56</u> 206,56	- -	207	207	- -	<u>2,4100</u> -	<u>2,41</u> -
92	КМ11-350-1	Монтаж регулятора перепаду тиску	шт	1	<u>137,14</u> 137,14	- -	137	137	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
93	КБ16-15-1	Установлення регулятора тиску "до себе" на трубопроводах із стальних труб діаметром 20 мм	шт	1	<u>206,56</u> 206,56	- -	207	207	- -	<u>2,4100</u> -	<u>2,41</u> -
94	КБ16-26-1	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,43</u> 57,43	- -	57	57	- -	<u>0,6700</u> -	<u>0,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ16-15-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 40 мм	шт	2	<u>298,92</u> 206,56	<u>35,79</u> 1,57	598	413	<u>72</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>4,82</u> 0,04
96	C1630-1914 варіант 4	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40мм, PN40 бар	шт	2	<u>4080,14</u> -	- -	8160	-	- -	- -	- -
97	КМ38-2-3	Монтаж теплообмінника	шт	1	<u>1859,25</u> 1859,25	- -	1859	1859	- -	<u>22,2000</u> -	<u>22,2</u> -
		- внутрішній контур									
98	КБ16-15-3	Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80 кількість: 8+2	шт	10	<u>504,69</u> 360,95	<u>35,79</u> 1,57	5047	3610	<u>358</u> 16	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>42,6</u> 0,18
99	C1630-1906 варіант 1	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN80мм, PN25 бар	шт	8	<u>6375,17</u> -	- -	51001	-	- -	- -	- -
100	C1630-551 варіант 2	Клапани зворотні, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 80мм, PN16 бар	шт	2	<u>15516,35</u> -	- -	31033	-	- -	- -	- -
101	КБ16-15-3	Установлення фільтрів сітчастих на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80	шт	1	<u>504,69</u> 360,95	<u>35,79</u> 1,57	505	361	<u>36</u> 2	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>4,26</u> 0,02
102	C1630-108 варіант 1	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 80мм, PN25 бар	шт	1	<u>6659,26</u> -	- -	6659	-	- -	- -	- -
103	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>1851,31</u> 1806,44	<u>29,76</u> 1,30	3703	3613	<u>60</u> 3	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>42,64</u> 0,03
104	C1630-1614 варіант 1	Циркуляційний насос	шт	2	<u>4597,79</u> -	- -	9196	-	- -	- -	- -
105	КМ11-350-1	Монтаж запобіжного клапана	шт	1	<u>137,14</u> 137,14	- -	137	137	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
106	C1630-1924 варіант 1	Клапан запобіжний	шт	1	<u>4590,36</u> -	- -	4590	-	- -	- -	- -
		- лінія підживлення									
107	КБ16-20-2	Установлення кульових кранів діаметром 20 мм	шт	2	<u>43,64</u> 43,64	- -	87	87	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
108	C1630-1911 варіант 4	Кульовий кран, тип JIP-II (внутрішня різьба R3/4"), DN 20 мм, PN40 бар	шт	2	<u>1234,23</u> -	- -	2468	-	- -	- -	- -
109	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1239,78</u> 1054,23	<u>158,43</u> 6,93	124	105	<u>16</u> 1	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>1,23</u> 0,01
110	C1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий, тип FVR (внутрішня різьба R3/4"), DN 20 мм, PN25 бар	шт	1	<u>1429,96</u> -	- -	1430	-	- -	- -	- -
111	КМ11-350-1	Монтаж електромагнітного клапана	шт	1	<u>137,14</u> 137,14	- -	137	137	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>57,43</u> 57,43	-	57	57	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
113	C1630-1455 варіант 3	Лічильник води	шт	1	<u>817,00</u> -	-	817	-	-	-	-
114	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 20 мм	шт	1	<u>206,56</u> 206,56	-	207	207	-	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
115	C113-2299 варіант 7	Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різьба R3/4"), DN20 мм, PN10 бар	шт	1	<u>765,08</u> -	-	765	-	-	-	-
116	КБ18-10-3	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних	шт	1	<u>504,14</u> 504,14	-	504	504	-	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					133545	15551	<u>542</u> 25		<u>184,45</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					133545 117452 15576 7841 16,94 2303 141386				

		Всього по розділу 3					141386				
		Разом прямі витрати по кошторису					1049664	118916	<u>2542</u> 112		<u>1406,48</u> 1,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1049664 928206 119028 58643 124,23 16888 1108307				

		Всього по кошторису					1108307				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					135916				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012
придбання устаткування тепломеханічної частини
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ТМК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 2765,575 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання						
1	1501-1084 варіант 1	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт	4	325500,00	1302000
2	1501-1152 варіант 1	Геліоколектор плаский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт	12	27156,00	325872
3	1501-1235 варіант 1	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт	2	34875,00	69750
4	1501-3072 варіант 1	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт	1	139500,00	139500
5	1501-1065 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт	2	46500,00	93000
6	1501-1065 варіант 2	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт	1	11160,00	11160
7	1501-1388 варіант 1	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт	2	77469,00	154938
8	15011-2 варіант 1	Комплект для рециркуляції VPM .../2 W з насосом Vaillant	шт	2	9393,00	18786
9	1501-1153 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт	1	9858,00	9858
10	1501-1070 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт	1	1553,10	1553
11	1501-1620 варіант 1	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт	1	195300,00	195300
12	1501-1899 варіант 1	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054CI	шт	1	21855,00	21855

1	2	3	4	5	6	7
13	1501-1458 варіант 1	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт	1	2883,00	2883
14	1501-1007 варіант 1	Бак поліетіленовий 300 л	шт	1	2697,00	2697
		Разом по розділу 1				2349152
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				92250
		Всього по розділу 1				2441402
		Розділ 2. Теплогенератора (об'язка)				
		- система керування				
15	15011-1 варіант 4	Блок керування у складі: -електронний регулятор ECL Comfort 310(1шт); - базова частина для монтажу регулятора(1шт); -ECL ключ A231(1шт)	шт	1	35805,00	35805
16	1503-11054 варіант 12	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	2325,00	2325
17	1503-11054 варіант 13	Занурювальний датчик температури у складі: -занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь(1шт); -занурювальна гільза, нерж сталь, 100мм, для датчиків ESMU-100 (1шт)	шт	2	6975,00	13950
18	1503-11054 варіант 14	Диференційне реле тиску у складі: -диференційне реле тиску, тип RT262A(1шт); -імпульсна трубка для реле тиску RT262A(2шт)	шт	1	15345,00	15345
19	1503-11054 варіант 15	Реле тиску, тип KPI35	шт	1	2604,00	2604
		- контур №1: Теплопостачання				
20	1501-1458 варіант 6	Регулюючий клапан з електроприводом VB2+AMV10	шт	1	33201,00	33201
21	1503-11054 варіант 16	Регулятор перепаду тиску, тип AFP/VFG2 у складі: -регулювальний елемент AFP/VFG2 (1шт); -імпульсна трубка AF	шт	1	53847,00	53847
22	1501-1458 варіант 7	Регулятор тиску "до себе", тип AFA/VFG у складі: -сідельний регулюючий клапан, тип VFG2, DN20 (1шт); -регулюючий елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бар (1шт); -імпульсна трубка AF (1шт)	шт	1	97371,00	97371
23	1503-11054 варіант 17	Теплолічильник	шт	1	15531,00	15531
24	1501-1105 варіант 3	Теплообмінник	шт	1	28737,00	28737
25	1503-11054 варіант 18	Електромагнітний клапан у складі: -електромагнітний клапан, тип EV220B, DN20мм, PN16 бар (1шт); -катушка, тип BB230AS(1шт); - розєм(клас захисту IP65) (1шт)	шт	1	9951,00	9951
26	1501-1070 варіант 3	Розширювальний бак	шт	1	3255,00	3255

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 2				311922
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12251
		Всього по розділу 2				324173
		Разом				2661074
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				104501
		Всього по кошторису				2765575

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на електричні мережі
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-ЕТР.С

Кошторисна вартість

5115,246 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

12,24157 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1067,505 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв - ВРП	шафа	1	<u>1513.33</u> 934,14	<u>571,13</u> 109,07	1513	934	<u>571</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98
2	КБ21-24-1	Установлення ЩІТП, масою до 3 кг	шт	1	<u>288.08</u> 288,08	- -	288	288	- -	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
3	КБ21-24-1	Установлення ШОЩЗБП, масою до 3 кг	шт	1	<u>288.08</u> 288,08	- -	288	288	- -	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
4	КБ21-24-1	Установлення ЩЗЕО масою до 3 кг	шт	1	<u>288.08</u> 288,08	- -	288	288	- -	<u>3,4000</u> -	<u>3,4</u> -
5	КБ21-24-2	Установлення ЩЗБП, масою до 6 кг	шт	1	<u>331.29</u> 331,29	- -	331	331	- -	<u>3,9100</u> -	<u>3,91</u> -
6	КБ21-24-2	Установлення ЩІН, масою до 6 кг	шт	1	<u>331.29</u> 331,29	- -	331	331	- -	<u>3,9100</u> -	<u>3,91</u> -
7	КБ21-23-1	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО1	шафа	1	<u>1513.33</u> 934,14	<u>571,13</u> 109,07	1513	934	<u>571</u> 109	<u>10,3300</u> 0,9835	<u>10,33</u> 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-24-1	Установлення ЩК, масою до 3 кг	шт	24	<u>288,08</u> 288,08	- -	6914	6914	- -	<u>3,4000</u> -	<u>81,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11466	10308	<u>1142</u> 218		<u>120,28</u> 1,96
		Разом будівельні роботи, грн.					11466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16				
		всього заробітна плата, грн.					10526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1613				
		Всього будівельні роботи, грн.					16846				

		Всього по розділу 1					16846				
		Розділ 2. Світильники та освітлювальна арматура									
9	КБ21-17-4	Монтаж світильників	100шт	7,84	<u>14395,78</u> 14179,42	- -	112863	111167	- -	<u>156,8000</u> -	<u>1229,31</u> -
		кількість:									
		15+91+409+25+25+32+30+68+1+88									
10	C1547-7	LED світильник з кріпленням монтажної	шт	15	<u>1020,46</u>	-	15307	-	-	-	-
	варіант 1	планки, IP40, 36Вт, 3600K			-	-			-	-	-
11	C1547-7	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10	шт	91	<u>796,06</u>	-	72441	-	-	-	-
	варіант 2	1x50Вт			-	-			-	-	-
12	C1547-7	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10	шт	409	<u>663,46</u>	-	271355	-	-	-	-
	варіант 3	1x50Вт			-	-			-	-	-
13	C1547-7	Світильник підвісний, IP20, цоколь GU10	шт	25	<u>510,46</u>	-	12762	-	-	-	-
	варіант 4	1x35Вт			-	-			-	-	-
14	C1547-7	Світильник підвісний, IP20, цоколь E27	шт	25	<u>1224,46</u>	-	30612	-	-	-	-
	варіант 5	1x60Вт			-	-			-	-	-
15	C1547-7	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000K	шт	32	<u>765,46</u>	-	24495	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
16	C1547-7	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	30	<u>1020,46</u>	-	30614	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
17	C1547-7	Світильник накладний(підвісний), IP65,	шт	68	<u>2122,06</u>	-	144300	-	-	-	-
	варіант 8	цоколь G3 2x18Вт			-	-			-	-	-
18	C1547-7	LED світильник настінний накладний , IP67,	шт	1	<u>765,46</u>	-	765	-	-	-	-
	варіант 9	30Вт			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1547-7 варіант 10	LED світильник лінійний накладний(підвісний) , IP65, 30Вт	шт	88	<u>765,46</u>	-	67360	-	-	-	-
20	C1547-1 варіант 1	Лампа цоколь GU10, 50Вт	шт	104	<u>51,30</u>	-	5335	-	-	-	-
21	C1547-1 варіант 2	Лампа цоколь GU10, 35Вт	шт	25	<u>51,30</u>	-	1283	-	-	-	-
22	C1547-1 варіант 3	Лампа цоколь E 27, 60Вт	шт	25	<u>16,62</u>	-	416	-	-	-	-
23	C1547-1 варіант 4	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	132	<u>97,20</u>	-	12830	-	-	-	-
24	КМ10-668-4	Установлення датчика руху	шт	61	<u>124,35</u>	-	7585	7585	-	<u>1,6000</u>	<u>97,6</u>
					124,35	-			-	-	-
25	C1547-7 варіант 11	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	61	<u>510,46</u>	-	31138	-	-	-	-
26	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,14	<u>12077,71</u>	-	1691	1661	-	<u>131,2000</u>	<u>18,37</u>
					11864,42	-			-	-	-
27	C1547-7 варіант 12	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	14	<u>714,46</u>	-	10002	-	-	-	-
28	КБ21-17-4	Монтаж LED стрічки	100шт	0,24	<u>14395,78</u>	-	3455	3403	-	<u>156,8000</u>	<u>37,63</u>
					14179,42	-			-	-	-
29	C1547-7 варіант 13	LED стрічка для підсвітки кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	24	<u>3060,46</u>	-	73451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					930060	123816	-		<u>1382,91</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					930060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					806244				
		всього заробітна плата, грн.					123816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18001				
		Всього будівельні роботи, грн.					991593				
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					991593				
30	КБ21-22-8	Розділ 3. Вироби до встановлення Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці кількість: 47+25+177	100шт	2,49	<u>5486,12</u>	-	13660	5384	-	<u>27,8200</u>	<u>69,27</u>
					2162,17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C113-2106-B1 варіант 1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	47	<u>229,58</u> -	- -	10790	-	- -	- -	- -
32	& C113-2106-B1 варіант 3	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	25	<u>357,08</u> -	- -	8927	-	- -	- -	- -
33	& C113-2106-B1 варіант 4	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	177	<u>122,48</u> -	- -	21679	-	- -	- -	- -
34	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3 кількість: 33+173	100шт	2,06	<u>3968,38</u> 3968,38	- -	8175	8175	- -	<u>51,0600</u> -	<u>105,18</u> -
35	& C113-2106-B1 варіант 2	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	33	<u>359,63</u> -	- -	11868	-	- -	- -	- -
36	& C113-2106-B1 варіант 5	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	173	<u>255,08</u> -	- -	44129	-	- -	- -	- -
37	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних кількість: 50+65+18	100шт	1,33	<u>5480,88</u> 2151,29	- -	7290	2861	- -	<u>27,6800</u> -	<u>36,81</u> -
38	& C1547-6-B1 варіант 1	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	50	<u>212,66</u> -	- -	10633	-	- -	- -	- -
39	& C1547-6-B1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	65	<u>122,56</u> -	- -	7966	-	- -	- -	- -
40	& C1547-6-B1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	18	<u>153,16</u> -	- -	2757	-	- -	- -	- -
41	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,49	<u>5606,79</u> 2277,20	- -	2747	1116	- -	<u>29,3000</u> -	<u>14,36</u> -
42	& C1547-6-B1 варіант 4	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	49	<u>153,16</u> -	- -	7505	-	- -	- -	- -
43	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	100шт	8,43	<u>8520,90</u> 5004,06	<u>3516,84</u> 1016,82	71831	42184	<u>29647</u> 8572	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>503,69</u> 100,47
44	& C111-240-8Г варіант 2	Коробка установча	шт	843	<u>9,49</u> -	- -	8000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C111-884 варіант 1	Гільзи ГМЛ	комплект	1	<u>8007,73</u>	-	8008	-	-	-	-
46	C111-884 варіант 2	Гільзи ГМЛ -П	комплект	1	<u>8109,73</u>	-	8110	-	-	-	-
47	C111-884 варіант 3	Накінечники, гільзи	комплект	1	<u>6426,73</u>	-	6427	-	-	-	-
48	C111-884 варіант 4	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	1	<u>14280,73</u>	-	14281	-	-	-	-
49	C111-884 варіант 5	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>5100,73</u>	-	5101	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					279884	59720	<u>29647</u> 8572		<u>729,31</u> 100,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					279884 190517 68292 38004 94,38 12834 317888				
		----- Всього по розділу 3					317888				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
		- кабель у лотках									
50	КБ21-14-1	Прокладання лотків кількість: 50+30+30	100м	1,1	<u>4668,79</u> 4046,37	<u>178,53</u> 7,81	5136	4451	<u>196</u> 9	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>51,93</u> 0,1
51	& C1330-3- ИНБ1 варіант 1	Лоток перфорований 300x100мм (ШxВ)	м	50	<u>400,28</u>	-	20014	-	-	-	-
52	& C1330-3- ИНБ1 варіант 2	Кришка перфорованого лотка 300x100мм (ШxВ)	м	50	<u>214,98</u>	-	10749	-	-	-	-
53	& C1330-3- ИНБ1 варіант 3	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	50	<u>57,72</u>	-	2886	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C1330-3- ИНБ1 варіант 4	Лоток драбинний 300x100мм (ШхВ)	м	30	<u>799,77</u> -	- -	23993	-	- -	- -	- -
55	& C1330-3- ИНБ1 варіант 5	Лоток драбинний 150x100мм (ШхВ)	м	30	<u>723,27</u> -	- -	21698	-	- -	- -	- -
56	C111-885 варіант 1	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>16831,87</u> -	- -	16832	-	- -	- -	- -
57	C111-885 варіант 2	Противопожежні манжети для проходження кабелів та лотків	комплект	1	<u>26011,87</u> -	- -	26012	-	- -	- -	- -
58	C188888-21 варіант 1	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	7	<u>574,15</u> -	- -	4019	-	- -	- -	- -
59	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 600 мм2 у лотках кількість: 44+61+70+108	100м	2,83	<u>694,25</u> 694,25	- -	1965	1965	- -	<u>8,1000</u> -	<u>22,92</u> -
60	& C157-302- 1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x120 мм2 кількість: 44x1,02	м	44,88	<u>2754,02</u> -	- -	123600	-	- -	- -	- -
61	& C157-302- 1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x70 мм2 кількість: 61x1,02	м	62,22	<u>1596,32</u> -	- -	99323	-	- -	- -	- -
62	& C157-302- 1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x50 мм2 кількість: 70x1,02	м	71,4	<u>1111,82</u> -	- -	79384	-	- -	- -	- -
63	& C157-302- 1 варіант 10	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5x120 мм2 кількість: 108x1,02	м	110,16	<u>4029,02</u> -	- -	443837	-	- -	- -	- -
64	КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм2 у лотках кількість: 468+315	100м	7,83	<u>521,12</u> 521,12	- -	4080	4080	- -	<u>6,0800</u> -	<u>47,61</u> -
65	& C157-302- 1 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x10 мм2 кількість: 468x1,02	м	477,36	<u>232,58</u> -	- -	111024	-	- -	- -	- -
66	& C157-302- 1 варіант 11	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5x10 мм2 кількість: 315x1,02	м	321,3	<u>331,52</u> -	- -	106517	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КМ8-411-1	- кабель у трубах Прокладання рукавів металевих, зовнішній діаметр до 48 мм кількість: 47+20	100 м	0,67	<u>7133,78</u> 4100,37	<u>1029,45</u> 48,12	4780	2747	<u>690</u> 32	<u>47,8400</u> 0,5538	<u>32,05</u> 0,37
68	& С111-1301-1 варіант 1	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	47	<u>51,39</u> -	- -	2415	-	- -	- -	- -
69	& С111-1301-1 варіант 2	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	20	<u>42,89</u> -	- -	858	-	- -	- -	- -
70	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	9,65	<u>2030,44</u> 2030,44	- -	19594	19594	- -	<u>25,4600</u> -	<u>245,69</u> -
71	& С111-1301-1-М варіант 1	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм кількість: 965х1,01	м	974,65	<u>23,60</u> -	- -	23002	-	- -	- -	- -
72	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	100м	95,7	<u>1912,41</u> 1912,41	- -	183018	183018	- -	<u>23,9800</u> -	<u>2294,89</u> -
73	& С111-1301-1-М варіант 2	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм кількість: 9570х1,01	м	9665,7	<u>16,46</u> -	- -	159097	-	- -	- -	- -
74	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	100м	88,83	<u>1912,41</u> 1912,41	- -	169879	169879	- -	<u>23,9800</u> -	<u>2130,14</u> -
75	& С111-1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 8883х1,01	м	8971,83	<u>12,38</u> -	- -	111071	-	- -	- -	- -
76	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	10,15	<u>1576,50</u> 1327,67	- -	16001	13476	- -	<u>16,8700</u> -	<u>171,23</u> -
77	& С157-302-1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм ² кількість: 1015х1,02	м	1035,3	<u>229,52</u> -	- -	237622	-	- -	- -	- -
78	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ² кількість: 315+22+248+951	100м	15,36	<u>1508,74</u> 1281,24	- -	23174	19680	- -	<u>16,2800</u> -	<u>250,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C157-302-1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм ² кількість: 315х1,02	м	321,3	<u>140,78</u> -	- -	45233	-	- -	- -	- -
80	& C157-302-1 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х6 мм ² кількість: 22х1,02	м	22,44	<u>88,76</u> -	- -	1992	-	- -	- -	- -
81	& C157-302-1 варіант 12	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х4 мм ² кількість: 248х1,02	м	252,96	<u>149,96</u> -	- -	37934	-	- -	- -	- -
82	& C157-302-1 варіант 18	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х6 мм ² кількість: 951х1,02	м	970,02	<u>102,02</u> -	- -	98961	-	- -	- -	- -
83	KB21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ² кількість: 43+1547+860+6300	100м	87,5	<u>1116,55</u> 960,14	- -	97698	84012	- -	<u>12,2000</u> -	<u>1067,5</u> -
84	& C157-302-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х2,5 мм ² кількість: 43х1,02	м	43,86	<u>63,26</u> -	- -	2775	-	- -	- -	- -
85	& C157-302-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм ² кількість: 1547х1,02	м	1577,94	<u>38,78</u> -	- -	61193	-	- -	- -	- -
86	& C157-302-1 варіант 13	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм ² кількість: 860х1,02	м	877,2	<u>60,20</u> -	- -	52807	-	- -	- -	- -
87	& C157-302-1 варіант 19	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х2,5 мм ² кількість: 6300х1,02	м	6426	<u>40,82</u> -	- -	262309	-	- -	- -	- -
88	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² кількість: 1291+6703+80+110	100м	81,84	<u>790,57</u> 676,82	- -	64700	55391	- -	<u>8,6000</u> -	<u>703,82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: 1291х1,02	м	1316,82	<u>41,84</u> -	- -	55096	-	- -	- -	- -
90	& C157-302-1 варіант 20	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: 6703х1,02	м	6837,06	<u>27,56</u> -	- -	188429	-	- -	- -	- -
91	& C157-302-1 варіант 17	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х6 мм2 кількість: 80х1,02	м	81,6	<u>50,17</u> -	- -	4094	-	- -	- -	- -
92	& C157-302-1 варіант 21	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 1х6 мм2 кількість: (528-418)х1,02 - кабель при схованій проводці	м	112,2	<u>36,74</u> -	- -	4122	-	- -	- -	- -
93	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 50+120+418	100м	5,88	<u>2194,27</u> 2058,62	- -	12902	12105	- -	<u>25,5000</u> -	<u>149,94</u> -
94	& C157-302-1 варіант 15	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х16 мм2 кількість: 50х1,02	м	51	<u>123,27</u> -	- -	6287	-	- -	- -	- -
95	& C157-302-1 варіант 16	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х10 мм2 кількість: 120х1,02	м	122,4	<u>80,77</u> -	- -	9886	-	- -	- -	- -
96	& C157-302-1 варіант 21	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 1х6 мм2 кількість: 418х1,02	м	426,36	<u>36,74</u> -	- -	15664	-	- -	- -	- -
97	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні кількість: 317+520	100шт	8,37	<u>8520,90</u> 5004,06	<u>3516,84</u> 1016,82	71320	41884	<u>29436</u> 8511	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>500,11</u> 99,76
98	& C111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	317	<u>56,58</u> -	- -	17936	-	- -	- -	- -
99	& C111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	520	<u>16,63</u> -	- -	8648	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							3171566	612282	<u>30322</u> 8552		<u>7667,89</u> 100,23
Разом будівельні роботи, грн.							3171566				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2528962				
всього заробітна плата, грн.							620834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					332876 767,3 104330 3504442 3504442				
100	КМ6-407-3	Розділ 5. Прилади для встановлення <i>Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т</i>	<i>т</i>	2,48	<u>36062,14</u> 24274,40	<u>11433,24</u> 4482,03	89434	60201	<u>28354</u> 11115	<u>264,6000</u> 40,3985	<u>656,21</u> 100,19
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					89434 89434 879 71316 31367 59,76 8125 120801 120801	60201	<u>28354</u> 11115		<u>656,21</u> 100,19
101	КМ8-471-4	Розділ 6. Заземлення <i>Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм</i>	<i>10 шт</i>	0,4	<u>4499,89</u> 959,95	<u>3509,72</u> 522,05	1800	384	<u>1404</u> 209	<u>11,2000</u> 5,6140	<u>4,48</u> 2,25
102	С126-1277 варіант 1	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	4	<u>2939,15</u> -	-	11757	-	-	-	-
103	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2 кількість: 0,5х0,7х40	100м3	0,14	<u>18116,56</u> 18116,56	-	2536	2536	-	<u>261,8000</u> -	<u>36,65</u> -
104	КМ8-472-2	<i>Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 120 мм2</i>	<i>100 м</i>	0,4	<u>2131,98</u> 1919,90	<u>173,71</u> 7,60	853	768	<u>69</u> 3	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>8,96</u> 0,03
105	& С1111-8- 56 варіант 1	Штаба сталева оміднена, 30х4 мм	м	40	<u>306,21</u> -	-	12248	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,14	<u>10253,17</u> 10253,17	-	1435	1435	-	<u>150,4500</u>	<u>21,06</u>
107	КМ10-698-1	Установлення коробки вирівнювання потенціалів	шт	15	<u>62,80</u> 62,18	-	942	933	-	<u>0,8000</u>	<u>12</u>
108	& С111-240-8Г варіант 1	Коробка вирівнювання потенціалів, 85х85х40 мм, IP44, шина 6х9	шт	15	<u>129,68</u> -	-	1945	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							33516	6056	<u>1473</u> 212		<u>83,15</u> 2,28
Разом будівельні роботи, грн.							33516				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25987				
всього заробітна плата, грн.							6268				
Загальновиробничі витрати, грн.							3665				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1279				
Всього будівельні роботи, грн.							37181				

Всього по розділу 6							37181				
Розділ 7. Сонячні панелі											
109	КМ8-101-1	Монтаж інвентора масою до 0,15 т	шафа	1	<u>982,69</u> 982,69	-	983	983	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
110	КМ11-31-2	Монтаж контролера заряду, маса до 10 кг	шт	1	<u>144,69</u> 144,69	-	145	145	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
111	КМ8-575-1	Монтаж фотоелектричного модулю	шт	21	<u>144,69</u> 144,69	-	3038	3038	-	<u>1,6000</u>	<u>33,6</u>
112	С1533-221 варіант 1	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	21	<u>3097,53</u> -	-	65048	-	-	-	-
113	КМ11-96-1	Монтаж модуля керування, маса до 5 кг	шт	1	<u>135,57</u> 135,57	-	136	136	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
114	КМ8-126-9	Монтаж акумуляторного блоку	блок	6	<u>411,41</u> 411,41	-	2468	2468	-	<u>4,8000</u>	<u>28,8</u>
115	С113-2122 варіант 6	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Rylontech	шт	3	<u>357,08</u> -	-	1071	-	-	-	-
116	КМ8-572-6	Монтаж шафи серверної	шт	2	<u>434,06</u> 434,06	-	868	868	-	<u>4,8000</u>	<u>9,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КМ8-600-2	Монтаж лічильника	шт	1	<u>144,69</u> 144,69	-	145	145	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
118	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,23	<u>4525,49</u> 4525,49	-	1041	1041	-	<u>52,8000</u> -	<u>12,14</u> -
119	& С157-302-1	Кабель тип Н1Z2Z2-K - 6 мм2 кількість: 23х1,02	м	23,46	<u>51,02</u> -	-	1197	-	-	-	-
	варіант 22										
120	КМ8-545-1	Монтаж коробки [ящика] для автоматики	шт	1	<u>421,15</u> 421,15	-	421	421	-	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
121	С1514-1	DC/AC Combiner Box (автоматика та захист)	шт	1	<u>2976,13</u> -	-	2976	-	-	-	-
	варіант 1										
122	С111-882	Додаткові витратні матеріали	комплект	1	<u>5100,31</u> -	-	5100	-	-	-	-
	варіант 13										
123	КМ8-526-2	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 2+1	шт	3	<u>260,09</u> 245,67	<u>11,71</u> 1,23	780	737	<u>35</u> 4	<u>2,8000</u> 0,0146	<u>8,4</u> 0,04
124	& С10000-4-3	Авт. вимикач ETIMAT 6 2р С 50А (6 kA)	шт	2	<u>306,09</u> -	-	612	-	-	-	-
	варіант 1										
125	& С10000-4-3	Реле диференційне (ПЗВ) 2р EFI-P2 63/0, 03 тип АС (10kA)	шт	1	<u>1105,09</u> -	-	1105	-	-	-	-
	варіант 2										
126	КМ8-545-2	Монтаж щита зовнішнього розподільчого	шт	1	<u>561,54</u> 561,54	-	562	562	-	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
127	С1514-1	Щит зовнішній розподільчий ECT 24РТ(24 мод.)	шт	1	<u>1021,12</u> -	-	1021	-	-	-	-
	варіант 2										
128	КМ8-526-2	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>260,09</u> 245,67	<u>11,71</u> 1,23	260	246	<u>12</u> 1	<u>2,8000</u> 0,0146	<u>2,8</u> 0,01
129	& С10000-4-3	Перемикач навантаження SSQ 440 "1-0-2", 4р 40А	шт	1	<u>1190,10</u> -	-	1190	-	-	-	-
	варіант 3										
130	КМ8-523-4	Монтаж запобіжника, струм до 630 А	шт	1	<u>333,41</u> 333,41	-	333	333	-	<u>3,8000</u> -	<u>3,8</u> -
131	С1545-507	Запобіжник NH-3/gG 500А 500V KOMBI	шт	1	<u>646,06</u> -	-	646	-	-	-	-
	варіант 1										
132	КМ8-526-5	Монтаж роз'єднювача однополюсного, струм до 630 А	шт	1	<u>421,15</u> 421,15	-	421	421	-	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& C10000-4-3 варіант 4	Роз'єднувач KVL 3 1P 630A (Клеми M10-M10)	шт	1	<u>2677,59</u> -	- -	2678	-	- -	- -	- -
134	КМ8-523-1	Монтаж запобіжника, струм до 100 А	шт	2	<u>114,06</u> <u>114,06</u>	- -	228	228	- -	<u>1,3000</u> -	<u>2,6</u> -
135	C1545-507 варіант 2	Запобіжник СН 10х38 gR 20A 700V (50kA AC)	шт	2	<u>102,06</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
136	КМ8-526-1	Монтаж тримача запобіжника, струм до 25 А	шт	2	<u>140,38</u> <u>140,38</u>	- -	281	281	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
137	& C10000-4-3 варіант 7	Тримач EFH 10 1P 25A 1000V DC	шт	2	<u>153,09</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
138	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги, напруга до 220 кВ	комплект	2	<u>1684,61</u> <u>1684,61</u>	- -	3369	3369	- -	<u>19,2000</u> -	<u>38,4</u> -
139	& C10000-4-3 варіант 5	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	2	<u>2465,10</u> -	- -	4930	-	- -	- -	- -
140	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму	шт	2	<u>280,77</u> <u>280,77</u>	- -	562	562	- -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4</u> -
141	& C10000-4-3 варіант 6	Трансформатор струму CTR-30 600/5 15VA CL.0,5	шт	2	<u>867,09</u> -	- -	1734	-	- -	- -	- -
142	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>3220,77</u> <u>2747,00</u>	- -	258	220	- -	<u>32,8000</u> -	<u>2,62</u> -
143	& C100-2405-1207 варіант 2	Кабельний лоток пластиковий ДКС 60х40мм кількість: 8х1,01	м	8,08	<u>100,42</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
144	КБ21-13-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 50 мм2 у коробах	100м	0,08	<u>889,63</u> <u>818,53</u>	- -	71	65	- -	<u>9,5500</u> -	<u>0,76</u> -
145	& C157-302-1 варіант 39	Кабель ПВС 3х16мм2 кількість: 8х1,02	м	8,16	<u>277,46</u> -	- -	2264	-	- -	- -	- -
146	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	0,5	<u>2030,44</u> <u>2030,44</u>	- -	1015	1015	- -	<u>25,4600</u> -	<u>12,73</u> -
147	& C111-1301-1-М варіант 1	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм кількість: 50х1,01	м	50,5	<u>23,60</u> -	- -	1192	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,04	<u>1576,50</u> 1327,67	- -	63	53	- -	<u>16,8700</u> -	<u>0,67</u> -
149	& С157-302-1 варіант 23	Кабель ПВ3 50мм2 кількість: 4х1,02	м	4,08	<u>276,27</u> -	- -	1127	-	- -	- -	- -
150	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,04	<u>1508,74</u> 1281,24	- -	60	51	- -	<u>16,2800</u> -	<u>0,65</u> -
151	& С157-302-1 варіант 40	Кабель ПВ3 35мм2 кількість: 4х1,02	м	4,08	<u>212,18</u> -	- -	866	-	- -	- -	- -
152	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,12	<u>1116,55</u> 960,14	- -	134	115	- -	<u>12,2000</u> -	<u>1,46</u> -
153	& С157-302-1 варіант 42	Кабель ПВ3 16мм2 кількість: 12х1,02	м	12,24	<u>76,52</u> -	- -	937	-	- -	- -	- -
154	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,16	<u>790,57</u> 676,82	- -	126	108	- -	<u>8,6000</u> -	<u>1,38</u> -
155	& С157-302-1 варіант 41	Кабель 4х2х0,51 (FTP-cat 5E) кількість: 16х1,02	м	16,32	<u>20,42</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
156	С113-1882 варіант 6	Стяжка нейлонова 5х250мм	шт	40	<u>1,61</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
157	С1545-153 варіант 1	Кабельний наконечник мідний луджений 50мм2х10мм	шт	8	<u>61,21</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
158	С1545-153 варіант 2	Кабельний наконечник мідний луджений 35мм2х8мм	шт	4	<u>43,87</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
159	С1545-153 варіант 4	Наконечник гільзовий ізольований 16мм2	шт	100	<u>2,87</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
160	С1545-153 варіант 3	Полоса мідна 50х1000х4мм	шт	1	<u>1428,01</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					117560	17611	47 5		202,01 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					117560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99902				
		всього заробітна плата, грн.					17616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8933				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2655				
		Всього будівельні роботи, грн.					126493				

		Всього по розділу 7					126493				
		Разом прямі витрати по кошторису					4633486	889994	90985 28674		10841,76 305,18
		Разом будівельні роботи, грн.					4633486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3652507				
		всього заробітна плата, грн.					918668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					481760				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1094,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148837				
		Всього будівельні роботи, грн.					5115246				

		Всього по кошторису					5115246				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12241,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1067505				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014
придбання устаткування електричних мереж
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 2360,731 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Щити						
1	1504-10267 варіант 1	ВРП - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 630А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 500А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 600/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 300А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 150А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(2шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С (1шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1,0(1шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, однофазний, 220В, 5(80) А, кл.т. 1,0(2шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії шт трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); - Трансформатор струму, 300/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С(2шт); - Незалежний розщиплювач(2шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	83700,00	83700
2	1504-10263 варіант 1	ЩІТП - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	1395,00	1395
3	1504-10263 варіант 2	ШОЩ ЗБП - Шафа розподільча навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	930,00	930
4	1504-10263 варіант 3	ЩЗЕО - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	1395,00	1395

1	2	3	4	5	6	7
5	1504-10263 варіант 4	ЩЗБП - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 20А, 1р, С (1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(10шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1р, С (5шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(4шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	27900,00	27900
6	1504-10263 варіант 5	ЩІН - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1р, С(8шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	18600,00	18600
7	1504-10263 варіант 6	ЩКО1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400x1800x300мм (ШxВxГ), у складі: -Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(24шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(48шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	88350,00	88350
8	1504-10252 варіант 1	ЩК - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 50А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	24	2790,00	66960
9	1501-9070 варіант 1	Генератор з АВРномінальнапотужність 176 кВт Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1	шт	1	1007190,00	1007190 1296420 50911 1347331
Розділ 2. Сонячні панелі						
10	1504-1324 варіант 1	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100(10кВа/8кВт)	шт	1	165865,50	165866
11	1501-1070 варіант 2	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100	шт	1	85281,00	85281
12	1501-1274 варіант 1	Фотоелектричний модуль монокристалічний Sunpower 405P Blac	шт	21	7068,00	148428
13	1503-8201 варіант 1	Модуль керування та моніторингу Cerbo GX with CAN	шт	1	14833,50	14834

1	2	3	4	5	6	7
14	1501-1693 варіант 1	Акумуляторний блок Pylontech US5000 (48В/4.8 кВт*год)	шт	6	85188,00	511128
15	1501-1155 варіант 1	Шафа серверна підлогова 19" 24Unit	шт	2	20088,00	40176
16	15011-1064 варіант 1	Лічильник (Energy meter) Carlo Gavazzi EM530	шт	1	9393,00	9393
		Разом по розділу 2				975106
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				38294
		Всього по розділу 2				1013400
		Разом				2271526
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				89205
		Всього по кошторису				2360731

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на система пожежогасіння
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С

Кошторисна вартість

1136,184 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,12197 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

195,360 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння									
1	КБ18-13-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	шт	1	<u>2458.67</u>	<u>34.98</u>	2459	2265	<u>35</u>	<u>26.7300</u>	<u>26.73</u>
					2264,83	1,53			2	0,0174	0,02
2	КМ11-350-5	Монтаж сухотрубного вузла керування, діаметр трубопроводу 100 мм	шт	1	<u>1051.68</u>	-	1052	833	-	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
					832,90	-			-	-	-
3	КМ11-350-1	Установлення гонга водяного	шт	1	<u>137.14</u>	-	137	137	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					137,14	-			-	-	-
4	КМ12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	0,3	<u>561.54</u>	-	168	168	-	<u>6.4000</u>	<u>1.92</u>
					561,54	-			-	-	-
5	С113-2122	Спринклер розерткою вгору, 68°С, К80, 1/2, HD-102	шт	3	<u>140.33</u>	-	421	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
6	2415-1302	Муфта приварна, 1/2	шт	3	<u>38.32</u>	-	115	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КБ18-13-1	Установлення насосів дренажних з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>1851.31</u>	<u>29.76</u>	1851	1806	<u>30</u>	<u>21.3200</u>	<u>21.32</u>
					1806,44	1,30			1	0,0148	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ16-15-3	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80 мм	шт	2	<u>504,69</u> 360,95	<u>35,79</u> 1,57	1009	722	<u>72</u> 3	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>8,52</u> 0,04
9	C1630-551 варіант 1	Зворотній клапан фланцевий підпружинений Ду 80	шт	2	<u>6642,35</u> -	- -	13285	-	- -	- -	- -
10	КБ16-26-5	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 150 мм	шт	1	<u>636,41</u> 372,84	<u>48,65</u> 2,13	636	373	<u>49</u> 2	<u>4,3500</u> 0,0242	<u>4,35</u> 0,02
11	C1630-1457 варіант 1	Витратомір KBM-U-WPD, Ду 125	шт	1	<u>11731,53</u> -	- -	11732	-	- -	- -	- -
12	КБ16-15-3	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм кількість: 1+2+1	шт	4	<u>504,69</u> 360,95	<u>35,79</u> 1,57	2019	1444	<u>143</u> 6	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>17,04</u> 0,07
13	C1630-1373 варіант 1	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 100	шт	1	<u>32658,70</u> -	- -	32659	-	- -	- -	- -
14	C1630-1373 варіант 5	Засувка (батерфляй) Ду 80	шт	2	<u>3112,69</u> -	- -	6225	-	- -	- -	- -
15	C1630-1373 варіант 7	Засувка (батерфляй) з електроприводом Ду80	шт	1	<u>7617,70</u> -	- -	7618	-	- -	- -	- -
16	C130-985 варіант 1	Фланець приварний Ду 80	шт	8	<u>536,83</u> -	- -	4295	-	- -	- -	- -
17	C130-986 варіант 1	Фланець приварний Ду 100	шт	4	<u>656,19</u> -	- -	2625	-	- -	- -	- -
18	КБ16-15-2	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>298,92</u> 206,56	<u>35,79</u> 1,57	598	413	<u>72</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>4,82</u> 0,04
19	C1630-1373 варіант 6	Засувка (батерфляй) Ду 50	шт	2	<u>2602,69</u> -	- -	5205	-	- -	- -	- -
20	C130-983 варіант 1	Фланець приварний Ду 50	шт	6	<u>315,41</u> -	- -	1892	-	- -	- -	- -
21	КБ16-15-5	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 150 мм	шт	2	<u>1112,68</u> 820,98	<u>48,65</u> 2,13	2225	1642	<u>97</u> 4	<u>9,9200</u> 0,0242	<u>19,84</u> 0,05
22	C1630-1373 варіант 3	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 150	шт	2	<u>37707,70</u> -	- -	75415	-	- -	- -	- -
23	C130-988 варіант 1	Фланець приварний Ду 150	шт	6	<u>1022,78</u> -	- -	6137	-	- -	- -	- -
24	КБ16-15-4	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	1	<u>1122,32</u> 820,98	<u>48,65</u> 2,13	1122	821	<u>49</u> 2	<u>9,9200</u> 0,0242	<u>9,92</u> 0,02
25	C1630-1373 варіант 4	Засувка (Клиновидна) Ду 125	шт	1	<u>10677,70</u> -	- -	10678	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C130-987 варіант 1	Фланець приварний Ду 125	шт	6	<u>843,77</u> -	-	5063	-	-	-	-
27	KB16-15-6	Установлення засувки проходних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 200 мм	шт	2	<u>1434,05</u> 1066,14	<u>71,17</u> 3,12	2868	2132	<u>142</u> 6	<u>12,7300</u> 0,0354	<u>25,46</u> 0,07
28	C1630-1373 варіант 2	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 200	шт	2	<u>42552,70</u> -	-	85105	-	-	-	-
29	C130-989 варіант 1	Фланець приварний Ду 200	шт	4	<u>1227,60</u> -	-	4910	-	-	-	-
30	KM11-32-1	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	2	<u>1403,84</u> 1403,84	-	2808	2808	-	<u>16,0000</u>	<u>32</u>
31	C1630-1583 варіант 3	Поплавковий клапан F.A.R.G. Ду 50	шт	2	<u>3145,10</u> -	-	6290	-	-	-	-
32	KB18-22-2	Установлення манометрів	комплект	2	<u>32,55</u> 32,55	-	65	65	-	<u>0,3600</u>	<u>0,72</u>
33	C1630-113 варіант 2	Манометр технічний 0-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект	2	<u>765,96</u> -	-	1532	-	-	-	-
34	KB10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,01	<u>8313,71</u> 8313,71	-	83	83	-	<u>106,9700</u>	<u>1,07</u>
35	C1514-4 варіант 1	Шафа з з'днювальними головками ГМ-80	шт	1	<u>3574,36</u> -	-	3574	-	-	-	-
36	KM11-350-1	Монтаж датчика потоку води	шт	1	<u>137,14</u> 137,14	-	137	137	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
37	C113-2122 варіант 8	Датчик протоку води	шт	1	<u>1105,08</u> -	-	1105	-	-	-	-
38	KM11-350-1	Монтаж датчика рівня води	шт	3	<u>137,14</u> 137,14	-	411	411	-	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
39	C113-2122 варіант 9	Датчик рівня води	шт	3	<u>459,08</u> -	-	1377	-	-	-	-
40	KB16-10-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,08	<u>212088,57</u> 23619,54	<u>1655,04</u> 72,44	16967	1890	<u>132</u> 6	<u>272,2400</u> 0,8232	<u>21,78</u> 0,07
41	C1534-40 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 200	шт	4	<u>2087,92</u> -	-	8352	-	-	-	-
42	C1534-40 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 200	шт	2	<u>1994,42</u> -	-	3989	-	-	-	-
43	KB16-10-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,14	<u>132673,67</u> 14618,70	<u>1325,32</u> 58,01	18574	2047	<u>186</u> 8	<u>170,5600</u> 0,6592	<u>23,88</u> 0,09
44	C1534-31 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 150	шт	6	<u>1320,04</u> -	-	7920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1534-31 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 150	шт	2	<u>1221,44</u> -	-	2443	-	-	-	-
46	C1534-149 варіант 1	Трійник Ду 150 х Ду125 х Ду150	шт	1	<u>1060,79</u> -	-	1061	-	-	-	-
47	C1534-288 варіант 1	Перехід Ду 150 на Ду 125	шт	2	<u>332,99</u> -	-	666	-	-	-	-
48	C1534-298 варіант 1	Перехід Ду 150 на Ду 125	шт	2	<u>725,11</u> -	-	1450	-	-	-	-
49	KB16-10-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,13	<u>98210,76</u> 14618,70	<u>1325,32</u> 58,01	12767	1900	<u>172</u> 8	<u>170,5600</u> 0,6592	<u>22,17</u> 0,09
50	C1534-25 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 125	шт	4	<u>911,25</u> -	-	3645	-	-	-	-
51	C1534-25 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 125	шт	1	<u>858,54</u> -	-	859	-	-	-	-
52	KB16-10-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>75994,42</u> 10589,23	<u>1173,73</u> 51,37	3800	529	<u>59</u> 3	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>5,95</u> 0,03
53	C1534-18 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 100	шт	1	<u>315,40</u> -	-	315	-	-	-	-
54	KB16-10-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,26	<u>60998,82</u> 10589,23	<u>1173,73</u> 51,37	15860	2753	<u>305</u> 13	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>30,91</u> 0,15
55	C1534-16 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	12	<u>187,72</u> -	-	2253	-	-	-	-
56	C1534-16 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 80	шт	4	<u>174,12</u> -	-	696	-	-	-	-
57	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>41913,84</u> 8076,85	<u>1101,35</u> 48,21	2096	404	<u>55</u> 2	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>4,53</u> 0,03
58	C1534-10 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 50	шт	1	<u>110,79</u> -	-	111	-	-	-	-
59	C1534-139 варіант 1	Трійник Ду 50	шт	1	<u>220,38</u> -	-	220	-	-	-	-
60	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 40 мм	100м	0,03	<u>33985,91</u> 8076,85	<u>1101,35</u> 48,21	1020	242	<u>33</u> 1	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>2,72</u> 0,02
61	C1630-1914 варіант 3	Крани зливні кульові муфтові діам. 40 мм	шт	5	<u>1938,14</u> -	-	9691	-	-	-	-
62	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	100м	0,13	<u>29905,91</u> 8076,85	<u>1101,35</u> 48,21	3888	1050	<u>143</u> 6	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>11,79</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C1534-137 варіант 1	Трійник Ду 32	шт	2	<u>102,18</u> -	-	204	-	-	-	-
64	C1534-355 варіант 1	Заглушка Ду 32	шт	4	<u>21,82</u> -	-	87	-	-	-	-
65	C1630-1913 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	1	<u>493,10</u> -	-	493	-	-	-	-
66	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 20 мм	100м	0,13	<u>21439,91</u> 8076,85	<u>1101,35</u> 48,21	2787	1050	<u>143</u> 6	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>11,79</u> 0,07
67	C1534-7 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 20	шт	3	<u>76,61</u> -	-	230	-	-	-	-
68	C1534-7 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 20	шт	2	<u>69,47</u> -	-	139	-	-	-	-
69	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм кількість: 5+3+13+13	100м	0,34	<u>949,28</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	323	297	<u>8</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2,79</u> 0,01
70	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм кількість: 5+26	100м	0,31	<u>1067,16</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	331	270	<u>7</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2,55</u> -
71	KB16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм кількість: 13+14+8	100м	0,35	<u>1593,41</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	558	305	<u>8</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2,88</u> 0,01
72	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,31	<u>1269,21</u> 463,90	<u>73,67</u> 3,90	393	144	<u>23</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>1,48</u> 0,01
73	KB13-26-6 H1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	0,31	<u>4382,72</u> 693,16	<u>85,51</u> 4,52	1359	215	<u>27</u> 1	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>2,24</u> 0,02
74	C113-1314 варіант 1	Сальник набивний Ду 250	шт	2	<u>726,34</u> -	-	1453	-	-	-	-
75	C113-1314 варіант 2	Сальник набивний Ду 80	шт	2	<u>726,34</u> -	-	1453	-	-	-	-
76	C113-1314 варіант 3	Сальник набивний Ду 100	шт	2	<u>726,34</u> -	-	1453	-	-	-	-
77	C113-1884 варіант 1	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 100	шт	2	<u>47,69</u> -	-	95	-	-	-	-
78	C113-1884 варіант 2	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 80	шт	5	<u>36,63</u> -	-	183	-	-	-	-
79	C113-1884 варіант 3	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 50	шт	3	<u>21,33</u> -	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C113-1884 варіант 4	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 20	шт	3	<u>14,54</u> -	-	44	-	-	-	-
81	C113-1883 варіант 1	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 150	шт	4	<u>132,68</u> -	-	531	-	-	-	-
82	C113-1883 варіант 2	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 100	шт	2	<u>102,08</u> -	-	204	-	-	-	-
83	C113-1883 варіант 3	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 80	шт	4	<u>96,98</u> -	-	388	-	-	-	-
84	C113-1883 варіант 4	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 125	шт	3	<u>117,38</u> -	-	352	-	-	-	-
85	C113-1883 варіант 5	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 50	шт	3	<u>61,28</u> -	-	184	-	-	-	-
86	C113-1883 варіант 6	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 20	шт	3	<u>30,68</u> -	-	92	-	-	-	-
87	C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	10	<u>576,70</u> -	-	5767	-	-	-	-
88	КМ11-350-13	Монтаж гасителя завихрень	шт	2	<u>3331,58</u> 3331,58	-	6663	6663	-	<u>38,4000</u>	<u>76,8</u>
89	C113-1518 варіант 1	Гасильник завихрень діам. 800х5 мм	шт	2	<u>4306,33</u> -	-	8613	-	-	-	-
90	КБ11-39-4	Улаштування ПВХ мембрани	100м2	2,64	<u>4409,35</u> 4409,35	-	11641	11641	-	<u>52,0400</u>	<u>137,39</u>
91	C1632-98 варіант 2	ПВХ мембрана Protan SE 1,5 кількість: 264х1,02	м2	269,28	<u>357,53</u> -	-	96276	-	-	-	-
92	КБ9-49-1	Ставлення кріпильних елементів ПВХ мембрани кількість: 8х264	100шт	21,12	<u>1575,75</u> 1575,75	-	33280	33280	-	<u>19,0400</u>	<u>402,12</u>
93	& C1-1-9 варіант 1	Кріплення ПВХ мембрани	шт	2112	<u>6,36</u> -	-	13432	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							614621	80940	<u>1990</u> 84		<u>955,08</u> 1,01
Разом будівельні роботи, грн.							614621				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							531691				
всього заробітна плата, грн.							81024				
Загальновиробничі витрати, грн.							43531				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							103,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14118				
Всього будівельні роботи, грн.							658152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					658152				
		Розділ 2. Лінійна частина АСПГ.В									
94	КМ12-594-10	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	10 шт	16,5	<u>561,54</u> 561,54	-	9265	9265	-	<u>6.4000</u> -	<u>105.6</u> -
95	C113-2122 варіант 7	Спринклер розерткою вгору, 68°С, К80, 1/2, HD-102	шт	165	<u>140,33</u> -	-	23154	-	-	-	-
96	2415-1302 варіант 1	Муфта приварна, 1/2	шт	141	<u>38,32</u> -	-	5403	-	-	-	-
97	КБ16-20-4	Установлення кранів кульових діаметром до 50 мм кількість: 5+10	шт	15	<u>43,64</u> 43,64	-	655	655	-	<u>0.4900</u> -	<u>7.35</u> -
98	C1630-1915 варіант 1	Крани зливні кульові муфтові діам. 50 мм	шт	5	<u>2550,17</u> -	-	12751	-	-	-	-
99	C1630-1912 варіант 1	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	10	<u>765,07</u> -	-	7651	-	-	-	-
100	C1630-445 варіант 1	Головка муфтова ГМ-50	шт	3	<u>127,60</u> -	-	383	-	-	-	-
101	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	1,6	<u>75994,42</u> 10589,23	<u>1173,73</u> 51,37	121591	16943	<u>1878</u> 82	<u>118.9000</u> 0,5838	<u>190.24</u> 0,93
102	C1534-18 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 100	шт	6	<u>315,40</u> -	-	1892	-	-	-	-
103	C1534-146 варіант 1	Трійник Ду 100	шт	3	<u>512,00</u> -	-	1536	-	-	-	-
104	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	100м	4,81	<u>29905,91</u> 8076,85	<u>1101,35</u> 48,21	143847	38850	<u>5297</u> 232	<u>90.6900</u> 0,5478	<u>436.22</u> 2,63
105	C1534-7 варіант 3	Відвід сталевий 90° Ду 32	шт	2	<u>39,37</u> -	-	79	-	-	-	-
106	C1534-137 варіант 1	Трійник Ду 32	шт	3	<u>102,18</u> -	-	307	-	-	-	-
107	C1534-355 варіант 1	Заглушка Ду 32	шт	60	<u>21,82</u> -	-	1309	-	-	-	-
108	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	4,81	<u>949,28</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	4566	4195	<u>113</u> 6	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>39.54</u> 0,07
109	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,6	<u>1067,16</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	1707	1395	<u>37</u> 2	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>13.15</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 кількість: 55+60	100м2	1,15	<u>1269,21</u> 463,90	<u>73,67</u> 3,90	1460	533	<u>85</u> 4	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>5,5</u> 0,05
111	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м2	1,15	<u>4382,72</u> 693,16	<u>85,51</u> 4,52	5040	797	<u>98</u> 5	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>8,33</u> 0,06
112	С113-1884 варіант 1	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 100	шт	53	<u>47,69</u> -	-	2528	-	-	-	-
113	С113-1884 варіант 5	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 32	шт	160	<u>18,95</u> -	-	3032	-	-	-	-
114	С188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	10	<u>576,70</u> -	-	5767	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							353923	72633	<u>7508</u> 331		<u>805,93</u> 3,76
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							353923 273782 72964 37532 82,01 11152 391455				

Всього по розділу 2							391455				
Розділ 3. Лінійна частина ВПВ											
115	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,01	<u>8313,71</u> 8313,71	-	83	83	-	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -
116	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	1,05	<u>60998,82</u> 10589,23	<u>1173,73</u> 51,37	64049	11119	<u>1232</u> 54	<u>118,9000</u> 0,5838	<u>124,85</u> 0,61
117	С1534-16 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	3	<u>187,72</u> -	-	563	-	-	-	-
118	С1534-143 варіант 1	Хрестовина Ду 80	шт	1	<u>1326,95</u> -	-	1327	-	-	-	-
119	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,13	<u>52391,42</u> 9581,07	<u>876,98</u> 38,39	6811	1246	<u>114</u> 5	<u>107,5800</u> 0,4362	<u>13,99</u> 0,06
120	С113-1883 варіант 7	Кріплення трубопроводів Ду 80	шт	35	<u>96,98</u> -	-	3394	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм кількість: 105+13	100м	1,18	<u>1067,16</u> 872,06	<u>23,40</u> 1,25	1259	1029	<u>28</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>9,7</u> 0,02
122	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 кількість: 29+3	100м ²	0,32	<u>1269,21</u> 463,90	<u>73,67</u> 3,90	406	148	<u>24</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0448	<u>1,53</u> 0,01
123	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	100м ²	0,32	<u>4382,72</u> 693,16	<u>85,51</u> 4,52	1402	222	<u>27</u> 1	<u>7,2400</u> 0,0520	<u>2,32</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					79294	13847	<u>1425</u> 62		<u>153,46</u> 0,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					79294 64022 13909 7284 16,12 2193 86578				
		Всього по розділу 3					86578				
		Разом прямі витрати по кошторису					1047838	167420	<u>10923</u> 477		<u>1914,47</u> 5,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1047838 869495 167897 88346 202,01 27463 1136184				
		Всього по кошторису					1136184				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2121,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					195360				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

придбання устаткування системи пожежогасіння
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 313,244 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння				
		- устаткування що монтується				
1	1501-1750 варіант 1	Насосна станція (основний та резервний насос, джокер-насос, шафа керування НС, обв'язка, випуски підвідні та живильні трубопроводи), 380В, 22 кВт.; ЮФП-Pumps 21 IR 80-160A + OP 32/4; FPCC	шт	1	129270,00	129270
2	1501-1590 варіант 2	Сухотрубний вузол керування : обв 'язка , реле тиску , прискорювач . Ду 100	шт	1	100440,00	100440
3	1501-1133 варіант 1	Гонг водяний	шт	1	5198,70	5199
4	15011-4 варіант 1	Дренажний насос, N=0,55 кВт. DOC 7A Lowara	шт	1	19995,00	19995
		- устаткування що не монтується				
5	1503-5155 варіант 1	Компресор Кентавр з обв'язкою, Q = 400 л/хв, N=2,3 кВт. КР-5030В (51104)	шт	1	12555,00	12555
6	15011-2 варіант 7	Гнучкий шланг для компресора Ду 15, L=10м	шт	1	1162,50	1163
7	1501-1458 варіант 5	Рукав дренажного насосу (20 м.)	шт	1	790,50	791
		Разом по розділу 1				269413
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10579
		Всього по розділу 1				279992

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 2. Лінійна частина ВПВ				
8	1501-1154 варіант 1	- устаткування що монтується Шафа пожежна (1750hх600х250) навісна з задньою стінкою, стінка сталева з товщиною 0.8 мм. HW-25-52WKV-2-1 у комплекті: -два кран-комплект Ду 65, зі стволем ручним пожежним РС-65-19; -один кран-комплект Ду 25; -два вогнегасника ВП-5	шт	2	15810,00	31620
9	1504-3045 варіант 1	- устаткування що не монтується Табличка-вказівник ПК	шт	4	93,00	372
		Разом по розділу 2				31992
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	387	0,007	1257 3
		Всього по розділу 2				33252
		Разом				301405
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	387	0,007	11836 3
		Всього вартість устаткування				313241
		Всього вартість будівельних робіт				3
		Всього по кошторису				313244

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на система протидимного захисту
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С

Кошторисна вартість

705,185 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,92749 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

80,526 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ДВ-1									
1	КБ20-31-6	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,9 т	шт	1	<u>2087,56</u>	-	2088	2088	-	<u>26,8600</u>	<u>26,86</u>
					2087,56	-			-	-	-
2	КБ20-13-17	Установлення клапанів димовидалення периметром до 4500 мм	клапан	4	<u>1362,32</u>	-	5449	3882	-	<u>12,1700</u>	<u>48,68</u>
					970,56	-			-	-	-
3	С130-397	Клапан з електроприводом 220; ВКРД-4-03	шт	4	<u>8488,97</u>	-	33956	-	-	-	-
	варіант 1	1400x400(h)-2*f-MP220-out-0-0			-	-			-	-	-
4	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	4	<u>192,86</u>	-	771	771	-	<u>2,3600</u>	<u>9,44</u>
					192,86	-			-	-	-
5	С111-1756	Решітка RON 1400x400(h)	шт	4	<u>1632,60</u>	-	6530	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
6	С113-1514	Трійник 2000x500x2000x500x2000x500	шт	1	<u>5111,80</u>	-	5112	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	С113-1514	Трійник 2000x500x1400x400x2000x500	шт	1	<u>4601,80</u>	-	4602	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1514 варіант 3	Трійник 1400x400x2000x500x1400x400	шт	1	<u>4091,80</u> -	-	4092	-	-	-	-
9	C113-1513 варіант 1	Перехід з 2000x500(h) на 1400x400(h)	шт	1	<u>3069,65</u> -	-	3070	-	-	-	-
10	C113-1513 варіант 2	Перехід з 1000x1000(h) на 2000x500(h)	шт	2	<u>3579,65</u> -	-	7159	-	-	-	-
11	C113-1512 варіант 1	Коліно 45° 1400x400(h)	шт	1	<u>1741,10</u> -	-	1741	-	-	-	-
12	KB20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм кількість: 3,6x29,2	100м2	1,0512	<u>15270,69</u> 9259,77	<u>62,33</u> 2,73	16053	9734	<u>66</u> 3	<u>116,1100</u> 0,0310	<u>122,05</u> 0,03
13	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	105,12	<u>1022,49</u> -	-	107484	-	-	-	-
14	KB20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 5200 мм кількість: 5x23,6	100м2	1,18	<u>15387,62</u> 7659,99	<u>53,88</u> 2,36	18157	9039	<u>64</u> 3	<u>96,0500</u> 0,0268	<u>113,34</u> 0,03
15	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	118	<u>1022,49</u> -	-	120654	-	-	-	-
16	KB26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	35	<u>1057,49</u> 672,76	-	37012	23547	-	<u>7,9400</u>	<u>277,9</u>
17	& C111-1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M кількість: 350x1,05	м2	367,5	<u>281,49</u> -	-	103448	-	-	-	-
18	C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	4	<u>576,70</u> -	-	2307	-	-	-	-
19	C111-882 варіант 12	Кріплення повітропроводів	комплект	55	<u>122,71</u> -	-	6749	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					486434	49061	<u>130</u> 6		<u>598,27</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					486434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					437243				
		всього заробітна плата, грн.					49067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7957				
		Всього будівельні роботи, грн.					512438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					512438				
		Розділ 2. ПП-1									
20	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>739,65</u> 739,65	-	740	740	-	<u>8,4300</u> -	<u>8,43</u> -
21	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,25	<u>779,96</u> 779,96	-	195	195	-	<u>9,7800</u> -	<u>2,45</u> -
22	& C18013-21-53 варіант 1	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	2	<u>1530,00</u> -	-	3060	-	-	-	-
23	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>234,74</u> 175,99	-	235	176	-	<u>2,1800</u> -	<u>2,18</u> -
24	C1630-1792 варіант 1	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	1	<u>5105,42</u> -	-	5105	-	-	-	-
25	КБ20-13-16	Установлення клапанів димовидалення периметром до 3200 мм	клапан	6	<u>964,13</u> 740,08	-	5785	4440	-	<u>9,2800</u> -	<u>55,68</u> -
26	C130-397 варіант 2	Клапан KPD-4-03 800x400(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	6	<u>6652,97</u> -	-	39918	-	-	-	-
27	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 кількість: 6+1	ґрати	7	<u>192,86</u> 192,86	-	1350	1350	-	<u>2,3600</u> -	<u>16,52</u> -
28	C111-1756 варіант 5	Решітка RON 800x400(h)	шт	6	<u>1377,60</u> -	-	8266	-	-	-	-
29	C111-1756 варіант 6	Захисна сітка OZA-SEM-056	шт	1	<u>561,60</u> -	-	562	-	-	-	-
30	C113-1513 варіант 3	Перехід з 900x350(h) на діам. 560 мм	шт	1	<u>1539,65</u> -	-	1540	-	-	-	-
31	C113-1513 варіант 4	Перехід з 900x350(h) на 800x400(h)	шт	1	<u>1794,65</u> -	-	1795	-	-	-	-
32	C113-1512 варіант 2	Коліно 90° 800x400(h)	шт	1	<u>1435,10</u> -	-	1435	-	-	-	-
33	C113-1512 варіант 3	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1	<u>1129,10</u> -	-	1129	-	-	-	-
34	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,012	<u>21644,01</u> 16540,15	<u>82,83</u> 3,63	260	198	<u>1</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>2,49</u> -
35	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,2	<u>1022,49</u> -	-	1227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм кількість: 2,4х0,4	100м2	0,0096	<u>18394,51</u> 12445,79	<u>70,37</u> 3,08	177	119	<u>1</u> -	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>1,5</u> -
37	С130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	0,96	<u>1022,49</u> -	-	982	-	-	-	-
38	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	1	<u>1057,49</u> 672,76	-	1057	673	-	<u>7,9400</u> -	<u>7,94</u> -
39	& С111-1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M кількість: 10х1,05	м2	10,5	<u>281,49</u> -	-	2956	-	-	-	-
40	КБ20-3-7	Прокладання ожоужки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,04	<u>21644,01</u> 16540,15	<u>82,83</u> 3,63	866	662	<u>3</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>8,3</u> -
41	С130-1127 варіант 2	Ожоужка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	4	<u>852,67</u> -	-	3411	-	-	-	-
42	С188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	7	<u>576,70</u> -	-	4037	-	-	-	-
43	КБ20-13-15	Установлення клапанів скидання тиску периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>637,08</u> 565,25	-	3822	3392	-	<u>6,8300</u> -	<u>40,98</u> -
44	С130-397 варіант 3	Клапан скидання тиску OKS 400х400-1*f-N-0-0	шт	6	<u>4612,97</u> -	-	27678	-	-	-	-
45	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	12	<u>148,73</u> 148,73	-	1785	1785	-	<u>1,8200</u> -	<u>21,84</u> -
46	С111-1756 варіант 7	Решітка RON 400х400(h)	шт	12	<u>867,60</u> -	-	10411	-	-	-	-
47	С188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл. ПП-2	шт	6	<u>576,70</u> -	-	3460	-	-	-	-
48	КБ20-32-4	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	1	<u>1901,34</u> 1901,34	-	1901	1901	-	<u>22,4400</u> -	<u>22,44</u> -
49	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,25	<u>779,96</u> 779,96	-	195	195	-	<u>9,7800</u> -	<u>2,45</u> -
50	& С18013-21-53 варіант 2	Гнучкі вставки COM 100-OZA-090-ZS	шт	2	<u>1836,00</u> -	-	3672	-	-	-	-
51	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>192,86</u> 192,86	-	386	386	-	<u>2,3600</u> -	<u>4,72</u> -
52	С111-1756 варіант 9	Решітка RON 1000х900	шт	1	<u>1785,60</u> -	-	1786	-	-	-	-
53	С111-1756 варіант 8	Захисна сітка OZA-SEM-090-ZS	шт	1	<u>867,60</u> -	-	868	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ20-13-9	Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>857,73</u> 470,66	-	858	471	-	<u>5,8300</u>	<u>5,83</u>
55	C1630-1792 варіант 2	Клапан зворотній KOL 900(h)x1000	шт	1	<u>6635,42</u> -	-	6635	-	-	-	-
56	КБ20-3-14	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 4000 мм кількість: 3,8х0,5	100м2	0,019	<u>14270,45</u> 8459,88	<u>62,33</u> 2,73	271	161	<u>1</u> -	<u>106,0800</u> 0,0310	<u>2,02</u> -
57	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,9	<u>1022,49</u> -	-	1943	-	-	-	-
58	C113-1513 варіант 5	Перехід з 1000х900(h) на ?900	шт	1	<u>2865,65</u> -	-	2866	-	-	-	-
59	C113-1512 варіант 4	Коліно 45° 1000х900(h)	шт	2	<u>1894,10</u> -	-	3788	-	-	-	-
60	C113-1512 варіант 5	Коліно 45° діам. 900 мм	шт	1	<u>1945,10</u> -	-	1945	-	-	-	-
61	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	10 м2	1,3	<u>1057,49</u> 672,76	-	1375	875	-	<u>7,9400</u>	<u>10,32</u>
62	& C111- 1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M кількість: 13х1,05	м2	13,65	<u>281,49</u> -	-	3842	-	-	-	-
63	КБ20-3-7	Прокладання озожушки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,14	<u>21644,01</u> 16540,15	<u>82,83</u> 3,63	3030	2316	<u>12</u> 1	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>29,04</u> 0,01
64	C130-1127 варіант 2	Озожушка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	14	<u>852,67</u> -	-	11937	-	-	-	-
65	C188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	2	<u>576,70</u> -	-	1153	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							181695	20035	<u>18</u> 1		<u>245,13</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							181695				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							161642				
всього заробітна плата, грн.							20036				
Загальновиробничі витрати, грн.							11052				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3466				
Всього будівельні роботи, грн.							192747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					192747				
		Разом прямі витрати по кошторису					668129	69096	<u>148</u>		<u>843,4</u>
									7		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					668129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					598885				
		всього заробітна плата, грн.					69103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11423				
		Всього будівельні роботи, грн.					705185				

		Всього по кошторису					705185				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					927,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					80526				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

придбання устаткування системи протидимного захисту
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 74,381 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-9054 варіант 1	Вентилятор радіальний т=788 кг, N=18,5кВт n=1000об/хв; KROV60-112-DUV600-N-01850/6-Y1	шт	1	33387,00	33387
2	1501-1105 варіант 2	Стакан монтажний STAM 402-112-N	шт	1	4609,74	4610
3	1501-1333 варіант 1	Вентилятор осьовий L=10000м3/год Р=450 Па m=37 кг n=3000 об/хв, N=2.2 кВт) ;OZA 501-056-N-00220/2-Y2	шт	1	15810,00	15810
4	1501-1681 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOP-056	шт	2	465,00	930
5	1501-3041 варіант 1	Вентилятор осьовий m=115 кг, n=1500 об/хв (L=35000 м3/год, Р=276 Па, N=5, 5 кВт); OZA 501-090-00550/4-Y2	шт	1	15345,00	15345
6	1501-1681 варіант 2	Монтажна опора OZA-MOP-090	шт	2	744,00	1488
		Разом				71570
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2811
		Всього по кошторису				74381

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на система пожежної сигналізації
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С.С

Кошторисна вартість 632,298 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,60164 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 312,424 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2	Монтаж приймально-контрольного приладу Тірас	шт	2	<u>5031,81</u>	-	10064	10064	-	<u>60,8000</u>	<u>121,6</u>
					5031,81	-			-	-	-
2	КМ10-667-5	Монтаж електричного пристрою автоматичного контролю і затримки ПУІЗ Тірас-1	шт	4	<u>775,01</u>	-	3100	3100	-	<u>9,6000</u>	<u>38,4</u>
					775,01	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора кількість: 2+5	шт	7	<u>52,97</u>	-	371	371	-	<u>0,6400</u>	<u>4,48</u>
					52,97	-			-	-	-
4	КМ10-99-6	Монтаж блоку живлення	шт	5	<u>1455,12</u>	-	7276	7276	-	<u>14,4000</u>	<u>72</u>
					1455,12	-			-	-	-
5	КМ10-667-4	Монтаж модуля релейного	шт	2	<u>1420,85</u>	-	2842	2842	-	<u>17,6000</u>	<u>35,2</u>
					1420,85	-			-	-	-
6	КМ10-667-5	Монтаж модуля бар'єрного іскрозахисту	шт	4	<u>775,01</u>	-	3100	3100	-	<u>9,6000</u>	<u>38,4</u>
					775,01	-			-	-	-
7	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	7	<u>124,35</u>	-	870	870	-	<u>1,6000</u>	<u>11,2</u>
					124,35	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у іскробезпечному виконанні	шт	1	<u>248,70</u> 248,70	-	249	249	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні кількість: 59-5	шт	54	<u>248,70</u> 248,70	-	13430	13430	-	<u>3,2000</u>	<u>172,8</u>
10	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у іскробезпечному виконанні	шт	1	<u>248,70</u> 248,70	-	249	249	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
11	КМ8-532-1	Монтаж сповіщувача пожежного ручного кількість: 14-1	шт	13	<u>193,03</u> 193,03	-	2509	2509	-	<u>2,2000</u>	<u>28,6</u>
12	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 2+14+2+5+3+2-1	100шт	0,27	<u>11864,42</u> 11864,42	-	3203	3203	-	<u>131,2000</u>	<u>35,42</u>
13	КМ8-532-1	Монтаж пристрою ручного запуску кількість: 5+3+2	шт	10	<u>193,03</u> 193,03	-	1930	1930	-	<u>2,2000</u>	<u>22</u>
14	КМ18-1-1	Монтаж модуля порошкового пожежогасіння, маса 0,04 т кількість: 2+1+2	шт	5	<u>3244,19</u> 3244,19	-	16221	16221	-	<u>39,2000</u>	<u>196</u>
15	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	7	<u>124,35</u> 124,35	-	870	870	-	<u>1,6000</u>	<u>11,2</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					66284	66284	-		<u>793,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66284 66284 31323 64,3 8743 97607		-		-

		Всього по розділу 1					97607				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
16	КМ10-309-4	- несучі конструкції для кабелів Монтаж коробок комутаційних	шт	18	<u>140,38</u> 140,38	-	2527	2527	-	<u>1,6000</u>	<u>28,8</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C111-240-8Г варіант 5	Коробка комутаційна КМС-4	шт	18	<u>25,98</u> -	-	468	-	-	-	-
18	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3,64	<u>3220,77</u> 2747,00	-	11724	9999	-	<u>32,8000</u>	<u>119,39</u>
19	& C100-2405-1207 варіант 1	Короб монтажний 15х17мм кількість: 364х1,01	м	367,64	<u>32,08</u> -	-	11794	-	-	-	-
20	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 20 мм	100м	13	<u>1912,41</u> 1912,41	-	24861	24861	-	<u>23,9800</u>	<u>311,74</u>
21	& C111-1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 1300х1,01	м	1313	<u>12,38</u> -	-	16255	-	-	-	-
22	C113-1879 варіант 1	Кріплення до гофротруби діам. 20 мм	шт	2600	<u>1,61</u> -	-	4186	-	-	-	-
23	КМ8-152-1	Монтаж кронштейнів для лотків кількість: $r3((4,46 \times 15 + 0,395 \times 30 + 10)/1000)$	т	0,089	<u>11656,56</u> 11656,56	-	1037	1037	-	<u>136,0000</u>	<u>12,1</u>
24	C113-2122 варіант 10	Комплект з'єднувальний КС М6х16; CLP1M-CS-6-16	шт	10	<u>4,06</u> -	-	41	-	-	-	-
25	C1110-195 варіант 1	Кронштейн стіновий CLP10-UKK	шт	72	<u>67,81</u> -	-	4882	-	-	-	-
26	C113-2122 варіант 11	Болт анкерний з гайкою М10х75; CLP1M-A-B-10-75	шт	144	<u>22,52</u> -	-	3243	-	-	-	-
27	C113-2122 варіант 12	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	288	<u>4,06</u> -	-	1169	-	-	-	-
28	C113-2122 варіант 12	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	24	<u>4,06</u> -	-	97	-	-	-	-
29	C1110-195 варіант 3	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	15	<u>593,11</u> -	-	8897	-	-	-	-
30	C113-2122 варіант 13	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	30	<u>66,38</u> -	-	1991	-	-	-	-
31	C1110-195 варіант 4	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	30	<u>52,51</u> -	-	1575	-	-	-	-
32	C113-2122 варіант 14	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1M-N-8	шт	120	<u>2,63</u> -	-	316	-	-	-	-
33	C113-2122 варіант 15	Болт анкерний з гайкою М8х65; CLP1M-A-B-8-65	шт	30	<u>10,28</u> -	-	308	-	-	-	-
34	КБ21-14-1	Прокладання лотків кількість: 18+15	100м	0,33	<u>4668,79</u> 4046,37	<u>178,53</u> 7,81	1541	1335	<u>59</u> 3	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>15,58</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1330-3-ИНБ1 варіант 6	Кабелеріст LLK1-050-200	м	18	<u>272,78</u> -	- -	4910	-	- -	- -	- -
36	& C1330-3-ИНБ1 варіант 7	Лоток перфорований CLP10-050-100-3	м	15	<u>204,78</u> -	- -	3072	-	- -	- -	- -
37	& C1330-3-ИНБ1 варіант 8	Кришка на лоток осн. 100 мм; CLP1K-100-1	м	15	<u>92,58</u> -	- -	1389	-	- -	- -	- -
38	C1110-195 варіант 2	Поворот на 90 гр. 50x100; CLP2P-050-100	шт	2	<u>205,51</u> -	- -	411	-	- -	- -	- -
39	КМ8-152-1	Монтаж кронштейнів для лотків кількість: $r3((4,46 \times 33 + 0,395 \times 33)/1000)$	м	0,16	<u>11656,56</u> 11656,56	- -	1865	1865	- -	<u>136,0000</u> -	<u>21,76</u> -
40	C1110-195 варіант 3	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	33	<u>593,11</u> -	- -	19573	-	- -	- -	- -
41	C113-2122 варіант 13	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	33	<u>66,38</u> -	- -	2191	-	- -	- -	- -
42	C1110-195 варіант 4	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	33	<u>52,51</u> -	- -	1733	-	- -	- -	- -
43	C113-2122 варіант 14	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1M-N-8	шт	132	<u>2,63</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
44	C113-2122 варіант 15	Болт анкерний з гайкою М8х65; CLP1M-A-B-8-65	шт	33	<u>10,28</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
45	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,33	<u>4668,79</u> 4046,37	<u>178,53</u> 7,81	1541	1335	<u>59</u> 3	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>15,58</u> 0,03
46	& C1330-3-ИНБ1 варіант 9	Лоток перфорований CLP10-050-050-3	м	33	<u>133,38</u> -	- -	4402	-	- -	- -	- -
47	& C1330-3-ИНБ1 варіант 10	Кришка на лоток осн. 100 мм. CLP1K-050-1	м	33	<u>82,38</u> -	- -	2719	-	- -	- -	- -
48	C113-2122 варіант 12	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	42	<u>4,06</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
49	C1110-195 варіант 5	Поворот на 90 гр. 50х50; CLP2P-050-050 - кабелі	шт	2	<u>185,11</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
50	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	3,25	<u>269,13</u> 269,13	- -	875	875	- -	<u>3,1400</u> -	<u>10,21</u> -
51	& C157-302-1 варіант 32	Кабель вогнестійкий ємн. 3х2,5 RE (N)HXH-FE180/E30 кількість: 325х1,02	м	331,5	<u>57,14</u> -	- -	18942	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	13	<u>583,17</u> 583,17	- -	7581	7581	- -	<u>7,4100</u> -	<u>96,33</u> -
53	& С157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4 кількість: 1300х1,02	м	1326	<u>5,12</u> -	- -	6789	-	- -	- -	- -
54	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,64	<u>411,41</u> 411,41	- -	1498	1498	- -	<u>4,8000</u> -	<u>17,47</u> -
55	& С157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4 кількість: 364х1,02	м	371,28	<u>5,12</u> -	- -	1901	-	- -	- -	- -
56	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 2886-39	100 м	28,47	<u>4239,89</u> 3707,65	<u>58,45</u> 7,19	120710	105557	<u>1664</u> 205	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>1275,46</u> 2,62
57	& С157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4 кількість: ((4550-1300-364)-39)х1,02	м	2903,94	<u>5,12</u> -	- -	14868	-	- -	- -	- -
58	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 2210-1+85	100м	22,94	<u>2058,62</u> 2058,62	- -	47225	47225	- -	<u>25,5000</u> -	<u>584,97</u> -
59	& С157-302-1 варіант 30	Кабель вогнестійкий ємн. 2х1,5 RE; (N)НХН- FE180/E30 кількість: (2210-1)х1,02	м	2253,18	<u>28,99</u> -	- -	65320	-	- -	- -	- -
60	& С157-302-1 варіант 31	Кабель вогнестійкий ємн. 2х2х0,8 RE; JE- H(St)H-FE180/E30 кількість: 85х1,02	м	86,7	<u>23,48</u> -	- -	2036	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					429690	205695	<u>1782</u> 211		<u>2509,39</u> 2,68
		Разом будівельні роботи, грн.					429690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222213				
		всього заробітна плата, грн.					205906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31491				
		Всього будівельні роботи, грн.					534692				

		Всього по розділу 2					534692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					495974	271979	1782 211		3303.09 2,68
		Разом будівельні роботи, грн.					495974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222213				
		всього заробітна плата, грн.					272190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136324				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					295,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40234				
		Всього будівельні роботи, грн.					632298				

		Всього по кошторису					632298				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3601,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					312424				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020

придбання устаткування пожеженої сигналізації
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С.С відомості тощо

Кошторисна вартість 186,932 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	& 1602-2-1-1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П	шт	1	15996,00	15996
2	& 1509-1-1-6 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	11904,00	11904
3	& 2402-4003-1 варіант 1	Електричний пристрій автоматичного контролю і затримки ПУІЗ Тірас-1	шт	4	4929,00	19716
4	& 1511-3001-5 варіант 1	Акумулятор 12В, 18А/г	шт	2	1581,00	3162
5	& 1511-2016-1 варіант 1	Акумулятори 12В\7А	шт	5	790,50	3953
6	& 1602-30037-2-1 варіант 1	Блок живлення БЖ 1230	шт	5	4510,50	22553
7	& 1602-2-1-10 варіант 1	Модуль релейний М-OUT8R	шт	2	3069,00	6138
8	& 1602-2-1-10 варіант 2	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	4	1395,00	5580
9	& 1602-30076-3-Х варіант 1	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	7	79,05	553
10	& 1602-30076-3-Х варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий іскробезпечного виконання СПТ "Тірас" Ex	шт	1	725,40	725

1	2	3	4	5	6	7
11	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2 кількість: 59-5	шт	54	232,50	12555
12	& 2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий іскробезпечного виконання СПД-2 "Тірас" Ex	шт	1	892,80	893
13	& 1602-30068-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 кількість: 14-1	шт	13	167,40	2176
14	& 1504-15316-1 варіант 2	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Стрілка-показчик руху" ОСЗ-14.1	шт	2	706,80	1414
15	& 1504-15316-1 варіант 3	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12 кількість: 14-1	шт	13	558,00	7254
16	& 1602-5-1-2 варіант 1	Оповіщувач пожежний світлозвуковий зовнішній Джміль	шт	2	790,50	1581
17	& 1504-15316-1 варіант 4	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Не входите!" ОСЗ-5	шт	5	725,40	3627
18	& 1504-15316-1 варіант 5	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходь!" ОСЗ-6	шт	3	725,40	2176
19	& 1504-15316-1 варіант 6	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходь!" іскробезпечний ОСЗ-6 Ex	шт	2	920,70	1841
20	& 2402-4003-3 варіант 1	Пристрій ручного запуску ПРЗ "Тірас"	шт	5	427,80	2139
21	& 2402-4013-2 варіант 1	Пристрій ручної зупинки ПАЗ "Тірас"	шт	3	418,50	1256
22	& 2402-4013-2 варіант 2	Пристрій ручної зупинки іскробезпечний ПАЗ "Тірас" Ex	шт	2	539,40	1079
23	1501-1074 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-6	шт	2	3255,00	6510
24	1501-1077 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-15	шт	1	5022,00	5022
25	1501-1077 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) вибухозахищений Бранд-15-ВЗ	шт	2	5952,00	11904
26	& 1602-4-4-3 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8 - устаткування що не монтується резервне обладнання	шт	7	186,00	1302

1	2	3	4	5	6	7
27	& 1602-30076-3-X варіант 1	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	1	79,05	79
28	& 1602-30076-3-X варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий іскробезпечного виконання СПТ "Тірас" Ех	шт	1	725,40	725
29	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	6	232,50	1395
30	& 2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий іскробезпечного виконання СПД-2 "Тірас" Ех	шт	1	892,80	893
31	& 1602-30068-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	2	167,40	335
32	1501-1074 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-6	шт	2	3255,00	6510
33	1501-1077 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-15	шт	1	5022,00	5022
34	1501-1077 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) вибухозахищений Бранд-15-ВЗ	шт	2	5952,00	11904
		Разом				179872
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7060
		Всього по кошторису				186932

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на система автоматизації протипожежного захисту
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С

Кошторисна вартість

240,732 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,001 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

86,994 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КБ21-24-3	Установлення групових щитків - ЦЦСПЗ	шт	1	<u>386.60</u>	<u>6.03</u>	387	376	<u>6</u>	<u>4,4400</u>	<u>4,44</u>
					376,20	0,26			-	0,0030	-
2	КБ21-24-2	Установлення групових щитків - ЩСПЗ-1	шт	1	<u>341.69</u>	<u>6.03</u>	342	331	<u>6</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					331,29	0,26			-	0,0030	-
3	КБ21-24-2	Установлення групових щитків - ЩСПЗ-2	шт	1	<u>341.69</u>	<u>6.03</u>	342	331	<u>6</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					331,29	0,26			-	0,0030	-
4	КБ21-24-2	Установлення групових щитків - ЩУЗ	шт	1	<u>341.69</u>	<u>6.03</u>	342	331	<u>6</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					331,29	0,26			-	0,0030	-
5	КМ8-532-1	Монтаж кнопки "Пуск..." кількість: 2+6+2	шт	10	<u>193.03</u>	-	1930	1930	-	<u>2,2000</u>	<u>22</u>
					193,03	-			-	-	-
6	КМ11-350-1	Монтаж датчика положення пожежного крану	шт	4	<u>137.14</u>	-	549	549	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
					137,14	-			-	-	-
7	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>124.35</u>	-	249	249	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					124,35	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ11-350-1	Монтаж датчика рівня води	шт	6	<u>137,14</u> 137,14	-	823	823	-	<u>1,6000</u>	<u>9,6</u>
9	КМ10-668-4	Монтаж датчика затоплення	шт	1	<u>124,35</u> 124,35	-	124	124	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					5088	5044	<u>24</u> -		<u>58,97</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5088				
		в тому числі:					20				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5044				
		всього заробітна плата, грн.					2496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5,35				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					728				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7584				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					7584				
		Розділ 2. Кабелі									
10	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 579+62+62+91	100м	7,94	<u>2058,62</u> 2058,62	-	16345	16345	-	<u>25,5000</u>	<u>202,47</u>
11	& С157-302-1 варіант 13	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм2 кількість: 579х1,02	м	590,58	<u>60,20</u> -	-	35553	-	-	-	-
12	& С157-302-1 варіант 33	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 4х2,5 мм2 кількість: 62х1,02	м	63,24	<u>80,77</u> -	-	5108	-	-	-	-
13	& С157-302-1 варіант 34	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 4х4 мм2 кількість: 62х1,02	м	63,24	<u>93,52</u> -	-	5914	-	-	-	-
14	& С157-302-1 варіант 35	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 4х16 мм2 кількість: 91х1,02	м	92,82	<u>386,77</u> -	-	35900	-	-	-	-
15	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 390+390+104+579	100 м	14,63	<u>3766,10</u> 3707,65	<u>58,45</u> 7,19	55098	54243	<u>855</u> 105	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>655,42</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C157-302-1 варіант 37	Кабель сигнальний 1x2x0,8 JE-H(St)H...Bd...E30 кількість: 390x1,02	м	397,8	<u>13,79</u> -	- -	5486	-	- -	- -	- -
17	& C157-302-1 варіант 36	Кабель сигнальний 4x2x0,8 JE-H(St)H...Bd...E30 кількість: 390x1,02	м	397,8	<u>36,57</u> -	- -	14548	-	- -	- -	- -
18	& C157-302-1 варіант 24	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8 кількість: 104x1,02	м	106,08	<u>9,51</u> -	- -	1009	-	- -	- -	- -
19	& C157-302-1 варіант 38	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8 кількість: 579x1,02	м	590,58	<u>14,30</u> -	- -	8445	-	- -	- -	- -
20	C111-882 варіант 1	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	1354	<u>10,51</u> -	- -	14231	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							197637	70588	<u>855</u> 105		<u>857,89</u> 1,35
Разом будівельні роботи, грн.							197637				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							126194				
всього заробітна плата, грн.							70693				
Загальновиробничі витрати, грн.							35512				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							77,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10529				
Всього будівельні роботи, грн.							233149				

Всього по розділу 2							233149				
Разом прямі витрати по кошторису							202725	75632	<u>879</u> 105		<u>916,86</u> 1,35
Разом будівельні роботи, грн.							202725				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							126214				
всього заробітна плата, грн.							75737				
Загальновиробничі витрати, грн.							38007				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							82,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11257				
Всього будівельні роботи, грн.							240732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					240732				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1001				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86994				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

придбання устаткування системи протипожежного захисту
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 57,760 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-2432 варіант 1	ЦЩСПЗ - Центральний щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	18600,00	18600
2	1504-2432 варіант 2	ЩСПЗ-1 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	11625,00	11625
3	1504-2432 варіант 3	ЩСПЗ-2 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	11160,00	11160
4	1504-2432 варіант 4	ЩУЗ - Щит управління електрозасувками ЩУЗ	шт	1	7440,00	7440
5	& 2402-4003-3 варіант 2	Кнопка "Пуск димовидалення" РУПД	шт	2	232,50	465
6	& 2402-4003-3 варіант 3	Кнопка "Пуск підпору повітря" РУПД	шт	6	269,70	1618
7	& 2402-4003-3 варіант 4	Кнопка "Пуск насосів" РУПД	шт	2	372,00	744
8	& 1602-4-4-3 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	4	176,70	707
9	& 1602-4-4-3 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8	шт	2	186,00	372
10	& 1602-4-4-3 варіант 3	Датчик рівня води	шт	6	427,80	2567
11	& 1602-4-4-3 варіант 4	Датчик затоплення	шт	1	279,00	279
		Разом				55577
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2183

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				57760

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на система екранного відкриття воріт
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість

8,377 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,04637 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,048 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система екранного відкриття воріт									
1	КМ8-532-1	Монтаж кнопки екстреного відкриття воріт	шт	1	<u>193,03</u>	-	193	193	-	<u>2,2000</u>	<u>2,2</u>
					193,03	-			-	-	-
2	С1547-6-В1	Кнопка екстреного відкриття воріт у консерж, тип "сухий контакт"	шт	1	<u>1785,16</u>	-	1785	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
3	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,9	<u>4195,27</u>	<u>58,45</u>	3776	3337	<u>53</u>	<u>44,8000</u>	<u>40,32</u>
					3707,65	7,19			6	0,0922	0,08
4	С157-302-1	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	91,8	<u>9,51</u>	-	873	-	-	-	-
	варіант 24	кількість: 90x1,02			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6627	3530	<u>53</u>		<u>42,52</u>
									6		0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3044				
		всього заробітна плата, грн.					3536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1750				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					512				
		Всього будівельні роботи, грн.					8377				

		Всього по розділу 1					8377				
		Разом прямі витрати по кошторису					6627	3530	53		42.52
		Разом будівельні роботи, грн.					6627		6		0,08
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3044				
		всього заробітна плата, грн.					3536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1750				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					512				
		Всього будівельні роботи, грн.					8377				

		Всього по кошторису					8377				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					46,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4048				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на система відеодомофонії
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість

87,646 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,58629 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

52,720 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеодомофонії									
1	КМ10-683-10	Монтаж багатоабонентської викличної панелі	шт	3	<u>288,24</u> 280,77	-	865	842	-	<u>3,2000</u> -	<u>9,6</u> -
2	КМ10-99-6	Монтаж блоку живлення	шт	3	<u>1455,12</u> 1455,12	-	4365	4365	-	<u>14,4000</u> -	<u>43,2</u> -
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	3	<u>52,97</u> 52,97	-	159	159	-	<u>0,6400</u> -	<u>1,92</u> -
4	КМ8-532-1	Монтаж безконтактної кнопки виходу	шт	3	<u>193,03</u> 193,03	-	579	579	-	<u>2,2000</u> -	<u>6,6</u> -
5	КМ10-683-10	Монтаж аудіодомофону	шт	24	<u>288,24</u> 280,77	-	6918	6738	-	<u>3,2000</u> -	<u>76,8</u> -
6	КМ8-575-1	Монтаж електромагнітного замка	шт	3	<u>144,69</u> 144,69	-	434	434	-	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
7	КМ11-1-1	Монтаж кронштейна електромагнітного замка	шт	3	<u>40,69</u> 38,28	<u>2,41</u> 0,11	122	115	<u>7</u> -	<u>0,4800</u> 0,0012	<u>1,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-350-23	Монтаж відеодомофона	шт	1	<u>323,36</u> 323,36	-	323	323	-	<u>3,2000</u> -	<u>3,2</u> -
9	КМ10-184-5	Монтаж комутатора	шт	6	<u>842,30</u> 842,30	-	5054	5054	-	<u>9,6000</u> -	<u>57,6</u> -
10	КМ8-575-1	Установлення доводчика дверей	шт	3	<u>144,69</u> 144,69	-	434	434	-	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
11	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	3	<u>124,35</u> 124,35	-	373	373	-	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
12	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305х2+39	100 м	6,49	<u>4195,27</u> 3707,65	<u>58,45</u> 7,19	27227	24063	<u>379</u> 47	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>290,75</u> 0,6
13	& С157-302-1 варіант 25	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSON, Gray кількість: 610х1,02	м	622,2	<u>17,62</u> -	-	10963	-	-	-	-
14	& С157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4 кількість: 39х1,02	м	39,78	<u>5,12</u> -	-	204	-	-	-	-
15	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,39	<u>2058,62</u> 2058,62	-	803	803	-	<u>25,5000</u> -	<u>9,95</u> -
16	& С157-302-1 варіант 27	Кабель силовий ШВВП 2*0,75 кількість: 39х1,02	м	39,78	<u>12,77</u> -	-	508	-	-	-	-
17	КМ8-545-1	Монтаж боксу для БЖ комутатора	шт	5	<u>421,15</u> 421,15	-	2106	2106	-	<u>4,8000</u> -	<u>24</u> -
18	С111-882 варіант 1	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	382	<u>10,51</u> -	-	4015	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					65452	46388	<u>386</u> 47		<u>539,46</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					65452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18678				
		всього заробітна плата, грн.					46435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6285				
		Всього будівельні роботи, грн.					87646				

		Всього по розділу 1					87646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					65452	46388	386 47		539,46 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					65452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18678				
		всього заробітна плата, грн.					46435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22194				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6285				
		Всього будівельні роботи, грн.					87646				

		Всього по кошторису					87646				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					586,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52720				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025
 придбання устаткування системи відеодомофонії
 Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 223,181 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	1503-11051 варіант 1	Багатоабонентська виклична панель AA-12FB (silver)	шт	3	29481,00	88443
2	1504-13245 варіант 1	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт	3	1013,70	3041
3	1511-2001 варіант 1	Акумулятори свинцеві для стаціонарних установок С-1	шт	3	837,00	2511
4	1503-11051 варіант 2	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	3	2046,00	6138
5	1503-11051 варіант 3	Абонентський IP-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	24	3255,00	78120
6	1503-11051 варіант 4	Електромагнітний замок YM-280N	шт	3	1581,00	4743
7	1503-11051 варіант 5	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	3	474,30	1423
8	1503-11051 варіант 6	IP відеодомофон консерджа AZ-07LL WHITE	шт	1	5766,00	5766
9	1503-11051 варіант 7	PoE Коммутатор PoE-1010-8P/250m	шт	6	1822,80	10937
10	15011-2 варіант 2	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	3	1348,50	4046
11	1602-30007 варіант 1	Датчик відкриття магнітоконтактний В-3 А	шт	3	488,25	1465
12	15011-1 варіант 1	Бокс для БЖ комутатора	шт	5	930,00	4650

1	2	3	4	5	6	7
13	1503-11054 варіант 1	- устаткування що не монтується Брелок (Червоний) ТК17 Fudan 1K Разом	шт	100	34,41	3441 214724
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	3576	0,007	8432 25 223156 25 223181

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на система охоронної сигналізації
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість

10,102 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09321 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,756 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система охоронної сигналізації									
1	КМ10-667-4	Монтаж центральної системи безпеки	шт	1	<u>1420.85</u>	-	1421	1421	-	<u>17,6000</u>	<u>17.6</u>
					1420,85	-			-	-	-
2	КМ10-667-5	Монтаж ретранслятора радіосигналу	шт	1	<u>775.01</u>	-	775	775	-	<u>9,6000</u>	<u>9.6</u>
					775,01	-			-	-	-
3	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	24	<u>124.35</u>	-	2984	2984	-	<u>1,6000</u>	<u>38.4</u>
					124,35	-			-	-	-
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний, що реагує на рух	шт	9	<u>124.35</u>	-	1119	1119	-	<u>1,6000</u>	<u>14.4</u>
					124,35	-			-	-	-
5	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	<u>264.83</u>	-	530	530	-	<u>3,2000</u>	<u>6.4</u>
					264,83	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6829	6829	-		<u>86.4</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					6829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3273				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					927				
		Всього будівельні роботи, грн.					10102				

		Всього по розділу 1					10102				
		Разом прямі витрати по кошторису					6829	6829	-		86,4
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6829				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3273				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					927				
		Всього будівельні роботи, грн.					10102				

		Всього по кошторису					10102				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					93,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7756				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027
 придбання устаткування системи охоронної сигналізації
 Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 65,339 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-1064 варіант 2	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	1	8556,00	8556
2	15011-1064 варіант 3	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	1	3580,50	3581
3	1602-30007 варіант 2	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	24	1209,00	29016
4	1602-30007 варіант 3	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт	9	1953,00	17577
5	1602-20036 варіант 1	Сирена StreetSiren	шт	1	2743,50	2744
6	1602-20036 варіант 2	Сирена HomeSiren	шт	1	1395,00	1395
		Разом				62869
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2470
		Всього по кошторису				65339

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на система безпроводної мережі доступу до інтернету
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість

161,096 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,95325 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

83,316 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Безпроводна мережа доступу до інтернету									
1	КМ8-575-1	Установлення точки доступу мережі інтернет	шт	26	<u>144,69</u>	-	3762	3762	-	<u>1,6000</u>	<u>41,6</u>
					144,69	-			-	-	-
2	КМ10-372-14	Монтаж комутатора	пристрій	1	<u>1059,33</u>	-	1059	1059	-	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
					1059,33	-			-	-	-
3	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305х6	100 м	18,3	<u>4195,27</u>	<u>58,45</u>	76773	67850	<u>1070</u>	<u>44,8000</u>	<u>819,84</u>
					3707,65	7,19			132	0,0922	1,69
4	С157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	1866,6	<u>17,62</u>	-	32889	-	-	-	-
	варіант 25	кількість: 1830х1,02			-	-			-	-	-
5	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	1014	<u>10,51</u>	-	10657	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					125140	72671	<u>1070</u>		<u>874,24</u>
									132		1,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					125140 51399 72803 35956 77,32 10513 161096 161096				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					125140 125140 51399 72803 35956 77,32 10513 161096 161096	72671	<u>1070</u> 132		<u>874,24</u> 1,69
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					953,25 83316				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029

придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 312,863 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-11057 варіант 1	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	26	4138,50	107601
2	1501-1458 варіант 2	Комутатор HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch JL824A	шт	1	193440,00	193440
		Разом				301041
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11822
		Всього по кошторису				312863

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на система відеоспостереження
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість

88,910 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,54473 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

48,400 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Система відеоспостереження												
1	КМ10-184-5	Монтаж комутатора	шт	1	842,30	-	842	842	-	9,6000	9,6			
					842,30	-			-	-	-			
2	КМ10-372-14	Монтаж мережевого реєстратора	пристрій	1	1059,33	-	1059	1059	-	12,8000	12,8			
					1059,33	-			-	-	-			
3	КМ8-575-1	Установлення жорстких дисків	шт	2	144,69	-	289	289	-	1,6000	3,2			
					144,69	-			-	-	-			
4	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери зовнішньої	шт	9	323,36	-	2910	2910	-	3,2000	28,8			
					323,36	-			-	-	-			
5	КМ11-1-1	Монтаж кронштейну для відеокамери	шт	9	38,28	-	345	345	-	0,4800	4,32			
					38,28	-			-	-	-			
6	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери внутрішньої	шт	7	323,36	-	2264	2264	-	3,2000	22,4			
					323,36	-			-	-	-			
7	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери Wi-Fi	шт	1	323,36	-	323	323	-	3,2000	3,2			
					323,36	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-698-1	Монтаж розподільчих коробок	шт	8	<u>62,80</u> 62,18	-	502	497	-	<u>0,8000</u> -	<u>6,4</u> -
9	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305х3	100 м	9,15	<u>4195,27</u> 3707,65	<u>58,45</u> 7,19	38387	33925	<u>535</u> 66	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>409,92</u> 0,84
10	& C157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	933,3	<u>17,62</u> -	-	16445	-	-	-	-
11	варіант 25	кількість: 915х1,02									
11	C111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	476	<u>10,51</u> -	-	5003	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 1					68369	42454	<u>535</u> 66		<u>500,64</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					68369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25380				
		всього заробітна плата, грн.					42520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5880				
		Всього будівельні роботи, грн.					88910				

		Всього по розділу 1					88910				
		Разом прямі витрати по кошторису					68369	42454	<u>535</u> 66		<u>500,64</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					68369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25380				
		всього заробітна плата, грн.					42520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5880				
		Всього будівельні роботи, грн.					88910				

		Всього по кошторису					88910				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					544,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48400				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-031
 придбання устаткування системи відеоспостереження
 Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 86,168 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1458 варіант 3	Комутатор 24-портовий некерований PoE DH-PFS3226-24ET-240	шт	1	10137,00	10137
2	1501-1458 варіант 4	Мережевий реєстратор 32-канальний 1U 2HDD DHI-NVR4232-4KS2/L	шт	1	7998,00	7998
3	15011-2 варіант 3	Жорсткий диск, SATA 8Tb	шт	2	5673,00	11346
4	1503-8208 варіант 1	Мережева відеокамера зовнішня 4МП DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED (3.6мм)	шт	9	3580,50	32225
5	1503-8208 варіант 2	Кронштейн для відеокамери PFA150	шт	9	697,50	6278
6	1503-8208 варіант 3	Мережева відеокамера внутрішня 4МП DH-HAC-HDW1400TRQP	шт	7	1162,50	8138
7	1503-8208 варіант 4	Мережева відеокамера 4МП (3.6 MM) WI-FI IPC-D42P	шт	1	3069,00	3069
8	290518-6141-2 варіант 1	Коробка розподільча для відеокамери PFA130-E	шт	8	465,00	3720
		Разом				82911
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3257

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				86168

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на система керування замками номерів
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість	37,131 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24288 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21,675 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Безпроводної системи керування замками номерів												
1	KM8-575-1	Установлення безпроводних замків	шт	24	<u>144,69</u>	-	3473	3473	-	<u>1,6000</u>	<u>38,4</u>			
					144,69	-			-	-	-			
2	KM10-184-5	Монтаж панелі управління замками (шлюз)	шт	5	<u>842,30</u>	-	4212	4212	-	<u>9,6000</u>	<u>48</u>			
					842,30	-			-	-	-			
3	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних кількість: 305х1	100 м	3,05	<u>4195,27</u>	<u>58,45</u>	12796	11308	<u>178</u>	<u>44,8000</u>	<u>136,64</u>			
					3707,65	7,19			22	0,0922	0,28			
4	& C157-302-1	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	311,1	<u>17,62</u>	-	5482	-	-	-	-			
	варіант 25	кількість: 305х1,02			-	-			-	-	-			
5	C111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	183	<u>10,51</u>	-	1923	-	-	-	-			
	варіант 1				-	-			-	-	-			
Разом прями витрати по розділу 1							27886	18993	<u>178</u>		<u>223,04</u>			
									22		0,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					27886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8715				
		всього заробітна плата, грн.					19015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2660				
		Всього будівельні роботи, грн.					37131				

		Всього по розділу 1					37131				
		Разом прямі витрати по кошторису					27886	18993	<u>178</u>		<u>223.04</u>
									22		0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					27886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8715				
		всього заробітна плата, грн.					19015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2660				
		Всього будівельні роботи, грн.					37131				

		Всього по кошторису					37131				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					242,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21675				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033

придбання устаткування системи керування замками номерів
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 140,990 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-1 варіант 2	- устаткування що монтується Безпроводний замок ZL500	шт	24	4836,00	116064
2	15011-1064 варіант 4	Шлюз SLG410	шт	5	1953,00	9765
3	15171-1423 варіант 1	- устаткування що не монтується Програмне забезпечення ZKBioHLMS	шт	1	5580,00	5580
4	1503-11054 варіант 2	RFID карта 3,56 МГц	шт	100	41,85	4185
		Разом				135594
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	10149	0,007	5325 71
		Всього вартість устаткування				140919
		Всього вартість будівельних робіт				71

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				140990

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на система локального кросу
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість

8,849 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,07154 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

6,793 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система локального кросу									
1	КМ8-575-1	Установлення патч панелі	шт	5	<u>144,69</u>	-	723	723	-	<u>1,6000</u>	<u>8</u>
					144,69	-			-	-	-
2	КМ8-575-1	Установлення кабельного організатора	шт	5	<u>144,69</u>	-	723	723	-	<u>1,6000</u>	<u>8</u>
					144,69	-			-	-	-
3	КМ8-144-2	Установлення Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	100 шт	1,2	<u>1824,99</u>	-	2190	2190	-	<u>20,8000</u>	<u>24,96</u>
					1824,99	-			-	-	-
4	КМ7-170-1	Монтаж вентиляторного модуля	шт	1	<u>599,97</u>	-	600	600	-	<u>7,0000</u>	<u>7</u>
					599,97	-			-	-	-
5	КМ10-99-6	Монтаж ДБЖ	шт	1	<u>1455,12</u>	-	1455	1455	-	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
					1455,12	-			-	-	-
6	КМ8-572-3	Установлення шафи настіної 19"	шт	1	<u>289,38</u>	-	289	289	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					289,38	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5980	5980	-		<u>65,56</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2869				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					813				
		Всього будівельні роботи, грн.					8849				

		Всього по розділу 1					8849				
		Разом прямі витрати по кошторису					5980	5980	-		65,56
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5980				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2869				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					813				
		Всього будівельні роботи, грн.					8849				

		Всього по кошторису					8849				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					71,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6793				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035

придбання устаткування системи локального кросу
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 118,610 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		- устаткування що монтується				
1	1503-11054 варіант 4	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	5	1116,00	5580
2	1503-11054 варіант 5	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	5	372,00	1860
3	1503-11054 варіант 6	Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	120	158,10	18972
4	1501-1132 варіант 1	Вентиляторний модуль 19 ", 1U, два вентилятора	шт	1	2139,00	2139
5	1501-1150 варіант 1	ДБЖ APC Smart-UPS C 2000VA LCD 2U (SMC2000I-2U)	шт	1	54405,00	54405
6	1501-1590 варіант 1	Шафа настінна 19", 18U; Premium Line	шт	1	8556,00	8556
		- устаткування що не монтується				
7	1503-11054 варіант 3	Патч-корд литий FTP, RJ45 1 м, кат. 5Е, LSOH	шт	125	65,10	8138
8	1503-11054 варіант 7	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань ВО волокон, 60 мм, HSP-60S100-1, упак.	шт	1	2511,00	2511
9	1503-11054 варіант 8	Спиртові чистячі серветки	шт	40	139,50	5580
10	1503-11054 варіант 9	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	6	279,00	1674
11	1503-11054 варіант 10	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	4	790,50	3162

1	2	3	4	5	6	7
12	1503-11054 варіант 11	Кабель живлення PowerPlant IEC C13-C14, Cu 3x1.5 мм2, 2 м (CC360352)	шт	5	279,00	1395
		Разом				113972
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				4475
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	23342	0,007	163
		Всього вартість устаткування				118447
		Всього вартість будівельних робіт				163
		Всього по кошторису				118610

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036
на система газозованості
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість

45,122 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,23128 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

19,829 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система газозованості									
1	КМ10-667-1	Монтаж блоку управління	шт	1	<u>3047,22</u>	<u>1,65</u>	3047	3046	<u>1</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					3045,57	0,20			-	0,0026	-
2	КМ10-668-2	Монтаж датчика чадного газу	шт	6	<u>248,70</u>	-	1492	1492	-	<u>3,2000</u>	<u>19,2</u>
					248,70	-			-	-	-
3	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,05	<u>11938,60</u>	-	597	593	-	<u>131,2000</u>	<u>6,56</u>
					11864,42	-			-	-	-
4	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці кількість: 390+195	100м	5,85	<u>2058,62</u>	-	12043	12043	-	<u>25,5000</u>	<u>149,18</u>
					2058,62	-			-	-	-
5	С157-302-1	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 4х1,5 мм2	м	397,8	<u>30,62</u>	-	12181	-	-	-	-
	варіант 28	кількість: 390х1,02			-	-			-	-	-
6	С157-302-1	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 2х1,5 мм2	м	198,9	<u>16,34</u>	-	3250	-	-	-	-
	варіант 29	кількість: 195х1,02			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-882 варіант 1	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	351	<u>10,51</u> -	- -	3689	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					36299	17174	<u>1</u> -		<u>211,74</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					36299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19124				
		всього заробітна плата, грн.					17174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8823				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2655				
		Всього будівельні роботи, грн.					45122				

		Всього по розділу 1					45122				
		Разом прямі витрати по кошторису					36299	17174	<u>1</u> -		<u>211,74</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					36299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19124				
		всього заробітна плата, грн.					17174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8823				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2655				
		Всього будівельні роботи, грн.					45122				

		Всього по кошторису					45122				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					231,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19829				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037

придбання устаткування системи загазованості
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 42,044 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-2 варіант 4	Блоків управління «Варта 1-03.14П»	шт	1	9300,00	9300
2	15011-1 варіант 3	Давач чадного газу ДУГ-14	шт	6	4417,50	26505
3	& 1504-15316- 1 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ ТОВ "Тірас-12"	шт	5	930,00	4650
		Разом				40455
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1589
		Всього по кошторису				42044

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038
на системи виклику персоналу
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С

Кошторисна вартість

126,443 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,82332 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

71,975 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи виклику персоналу									
1	КМ10-683-10	Монтаж пульта диспетчера з комутаційною панеллю	шт	1	<u>288,24</u>	-	288	281	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					280,77	-			-	-	-
2	КМ8-532-1	Монтаж кнопки виклику	шт	24	<u>193,03</u>	-	4633	4633	-	<u>2,2000</u>	<u>52,8</u>
					193,03	-			-	-	-
3	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	15,6	<u>4195,27</u>	<u>58,45</u>	65446	57839	<u>912</u>	<u>44,8000</u>	<u>698,88</u>
					3707,65	7,19			112	0,0922	1,44
4	& С157-302-1	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	1591,2	<u>9,51</u>	-	15132	-	-	-	-
	варіант 24	кількість: 1560x1,02			-	-			-	-	-
5	С111-882	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	936	<u>10,51</u>	-	9837	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					95336	62753	<u>912</u>		<u>754,88</u>
									112		1,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					95336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31671				
		всього заробітна плата, грн.					62865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9110				
		Всього будівельні роботи, грн.					126443				

		Всього по розділу 1					126443				
		Разом прямі витрати по кошторису					95336	62753	<u>912</u>		<u>754,88</u>
									112		1,44
		Разом будівельні роботи, грн.					95336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31671				
		всього заробітна плата, грн.					62865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9110				
		Всього будівельні роботи, грн.					126443				

		Всього по кошторису					126443				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					823,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71975				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-039

придбання устаткування системи виклику персоналу
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-П-ССМ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 12,256 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-11051 варіант 8	Пульт диспетчера з комутаційною панеллю, КПЛ03-30	шт	1	4650,00	4650
2	1504-18081 варіант 1	Кнопка виклику KB-02	шт	24	297,60	7142
		Разом				11792
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				464
		Всього по кошторису				12256

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040
на монтаж ліфтів
Будинок №1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 238,818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,91092 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 171,872 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	345946,43 295665,22	43160,16 15659,50	345946	295665	43160 15660	3449,6000 156,7938	3449,6 156,79
2	КМЗ-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг (до загальної кількості 6 зупинок)	зупинка	-10	10934,04 9050,98	1617,43 590,82	-109340	-90510	-16174 -5908	105,6000 5,8930	-1056 -58,93
3	КМЗ-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-30	2264,51 1988,47	200,39 80,17	-67935	-59654	-6012 -2405	23,2000 0,8150	-696 -24,45
		Разом прямі витрати по кошторису					168671	145501	20974 7347		1697,6 73,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					168671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2196				
		всього заробітна плата, грн.					152848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19024				
		Всього будівельні роботи, грн.					238818				

		Всього по кошторису					238818				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1910,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					171872				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-041
придбання устаткування ліфтів
Будинок №1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1353,130 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15002 варіант 1	Ліфт KONE MonoSpace 500 DX 1000 kg Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1302000,00	1302000 1302000 51130 1353130

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042
на пусконаладжувальні роботи ліфтів
Будинок №1

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

222,520 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,45223 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

173,132 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	171458,56 171458,56	- -	171459	171459	- -	1456,0000 -	1456 -
2	КП1-80-4 Н1=4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати (до к-сті зупинок 6)	Ліфт	-1	14131,20 14131,20	- -	-14131	-14131	- -	120,0000 -	-120 -
		Разом прямі витрати по кошторису					157328	157328	- -		1336 -
		Разом будівельні роботи, грн.					157328				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					157328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					65192				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15804				
		Всього будівельні роботи, грн.					222520				

		Всього по кошторису					222520				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1452,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					173132				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Улаштування укриття

Кошторисна вартість об'єкта 2395,872 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,36097 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 569,094 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-01-01	на архітектурні рішення	430,505	-	430,505	1,26442	112,861	-
2	03-01-02	на інтер'єрні рішення	84,704	-	84,704	0,03687	3,399	-
3	03-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування	0,976	139,432	140,408	-	-	-
4	03-01-04	на водопровід та каналізація	497,351	-	497,351	2,86632	264,916	-
5	03-01-05	на придбання устаткування придбання устаткування водопроводу та каналізації	-	9,665	9,665	-	-	-
6	03-01-06	на електричні мережі	98,231	-	98,231	0,23309	20,112	-
7	03-01-07	на блискавкозахист	53,294	-	53,294	0,07084	6,39	-
8	03-01-08	на система пожежної сигналізації	4,951	-	4,951	0,04044	3,456	-
9	03-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування пожежної сигналізації	-	1,963	1,963	-	-	-
10	03-01-010	на опалення та вентиляція	1008,061	-	1008,061	1,84899	157,96	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	03-01-011	на придбання устаткування придбання устаткування опалення та вентиляції	-	66,739	66,739	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	2178,073	217,799	2395,872	6,36097	569,094	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-01	архітектурні рішення	<u>1,10596</u>	-	<u>0,02369</u>	-	-	<u>1,12965</u>	<u>0,13477</u>	<u>1,26442</u>
		92,652	-	1,885	-	-	94,537	18,324	112,861
03-01-02	інтер'єрні рішення	<u>0,03280</u>	-	<u>0,00056</u>	-	-	<u>0,03336</u>	<u>0,00351</u>	<u>0,03687</u>
		2,873	-	0,05	-	-	2,923	0,476	3,399
03-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
03-01-04	водопровід та каналізація	<u>2,46612</u>	-	<u>0,13257</u>	-	-	<u>2,59869</u>	<u>0,26763</u>	<u>2,86632</u>
		217,425	-	11,103	-	-	228,528	36,388	264,916
03-01-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування водопроводу та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
03-01-06	електричні мережі	<u>0,01912</u>	<u>0,18909</u>	<u>0,00381</u>	-	-	<u>0,21202</u>	<u>0,02107</u>	<u>0,23309</u>
		1,601	15,323	0,325	-	-	17,249	2,863	20,112
03-01-07	блискавкозахист	-	<u>0,06454</u>	<u>0,00019</u>	-	-	<u>0,06473</u>	<u>0,00611</u>	<u>0,07084</u>
		-	5,543	0,017	-	-	5,56	0,83	6,39
03-01-08	система пожежної сигналізації	-	<u>0,03724</u>	<u>0,00004</u>	-	-	<u>0,03728</u>	<u>0,00316</u>	<u>0,04044</u>
		-	3,023	0,003	-	-	3,026	0,43	3,456
03-01-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
03-01-010	опалення та вентиляція	<u>1,66952</u>	<u>0,00457</u>	<u>0,00034</u>	-	-	<u>1,67443</u>	<u>0,17456</u>	<u>1,84899</u>
		133,83	0,369	0,029	-	-	134,228	23,732	157,96

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-011	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування опалення та вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом :	<u>5,29352</u> 448,381	<u>0,29544</u> 24,258	<u>0,16120</u> 13,412	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5,75016</u> 486,051	<u>0,61081</u> 83,043	<u>6,36097</u> 569,094

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01
на архітектурні рішення
Улаштування укриття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

430,505 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,26442 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

112,861 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлоги									
		- Тип П-7 Укриття (S=96,35 м2)									
1	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,9635	<u>2874,78</u> 2781,36	<u>8,22</u> 7,03	2770	2680	<u>8</u> 7	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>30,54</u> 0,07
2	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,9635	<u>949,69</u> 904,60	<u>2,35</u> 2,01	915	872	<u>2</u> 2	<u>10,3100</u> 0,0222	<u>9,93</u> 0,02
3	С111-2003-2 варіант 1	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41 кількість: г1(0,2*96,35)	кг	19,3	<u>177,16</u> -	- -	3419	-	- -	- -	- -
4	С111-2003-4 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 кількість: г1(3,8*96,35)	кг	366,1	<u>283,50</u> -	- -	103789	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,9635	<u>2669,81</u> 2646,33	<u>23,48</u> 20,08	2572	2550	<u>22</u> 19	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>31,58</u> 0,21
6	С114-131-У1	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	98,3	<u>301,91</u> -	<u>-</u> -	29678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,9635	<u>9252,61</u> 4371,75	<u>109,18</u> 93,35	8915	4212	<u>105</u> 90	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>54,2</u> 0,99
8	КБ11-11-2 Н1=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	100м2	0,9635	<u>14995,33</u> 1607,25	<u>309,94</u> 265,00	14448	1549	<u>299</u> 255	<u>20,6800</u> 2,9304	<u>19,93</u> 2,82
9	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,9635	<u>1383,71</u> 1202,85	<u>59,87</u> 51,19	1333	1159	<u>58</u> 49	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>15,61</u> 0,55
10	С111-874	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	106	<u>87,01</u> -	<u>-</u> -	9223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,9635	<u>13854,63</u> 4489,05	<u>164,36</u> 140,53	13349	4325	<u>158</u> 135	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>54,96</u> 1,5
12	КБ11-15-2 Н1=4,8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	100м2	-0,96350	<u>7977,77</u> 619,53	<u>135,24</u> 115,64	-7687	-597	<u>-130</u> -111	<u>7,8720</u> 1,2787	<u>-7,58</u> -1,23
13	КБ11-7-1	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	100м2	0,9635	<u>1073,38</u> 1073,38	<u>-</u> -	1034	1034	<u>-</u> -	<u>13,9400</u> -	<u>13,43</u> -
14	С111-2006-1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	481,8	<u>23,97</u> -	<u>-</u> -	11549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					195307	17784	<u>522</u> 446		<u>222,6</u> 4,93
		Разом будівельні роботи, грн.					195307				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177001				
		всього заробітна плата, грн.					18230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3713				
		Всього будівельні роботи, грн.					205840				

		Всього по розділу 1					205840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Оздоблення									
		-- Стеля									
15	КБ13-44-7	Очищення поверхонь	м2	95,42	<u>19,43</u> 19,43	-	1854	1854	-	<u>0,2500</u> -	<u>23,86</u> -
16	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	100м2	0,9542	<u>572,53</u> 572,53	-	546	546	-	<u>8,0900</u> -	<u>7,72</u> -
17	& С111- 2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний кількість: 0,4*95,42 - Оздоблення стін	л	38,168	<u>129,68</u> -	-	4950	-	-	-	-
18	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	3,018	<u>12454,42</u> 7577,23	<u>552,21</u> 464,76	37587	22868	<u>1667</u> 1403	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>260,63</u> 18,37
19	КБ15-182-1	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	100м2	3,018	<u>7130,93</u> 6357,62	<u>4,70</u> 4,02	21521	19187	<u>14</u> 12	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>231,84</u> 0,13
20	С111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова кількість: г3(301,8*1,8/1000)	т	0,543	<u>9837,00</u> -	-	5341	-	-	-	-
21	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	100м2	3,018	<u>1890,00</u> 1884,66	<u>3,52</u> 3,01	5704	5688	<u>11</u> 9	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>64,83</u> 0,1
22	С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна кількість: г3(301,8*1,8/1000)	т	0,543	<u>13237,00</u> -	-	7188	-	-	-	-
23	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,018	<u>10653,88</u> 3153,98	<u>1,17</u> 1,00	32153	9519	<u>4</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>115,02</u> 0,03
24	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвої смуги	100м	0,76	<u>1814,96</u> 1735,27	<u>48,57</u> 15,17	1379	1319	<u>37</u> 12	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>15,56</u> 0,13
25	& С123-355- 1	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	76	<u>121,05</u> -	-	9200	-	-	-	-
26	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,5827	<u>24807,80</u> 23832,01	-	14456	13887	-	<u>281,2700</u> -	<u>163,9</u> -
27	С111-1726 варіант 3	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831 кількість: г2(58,27*1,01)	м2	58,85	<u>616,07</u> -	-	36256	-	-	-	-
28	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 кількість: г2(58,27*3,9)	кг	227,25	<u>8,06</u> -	-	1832	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: г2(58,27*0,496)	кг	28,9	<u>71,91</u> -	- -	2078	-	- -	- -	- -
30	C113-1878 варіант 2	Хрестики для плитки кількість: г0(58,27*10,27)	шт	598	<u>0,11</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					182111	74868	<u>1733</u> 1439		<u>883,36</u> 18,76
		Разом будівельні роботи, грн.					182111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105510				
		всього заробітна плата, грн.					76307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42554				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14611				
		Всього будівельні роботи, грн.					224665				

		Всього по розділу 2					224665				
		Разом прямі витрати по кошторису					377418	92652	<u>2255</u> 1885		<u>1105,96</u> 23,69
		Разом будівельні роботи, грн.					377418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282511				
		всього заробітна плата, грн.					94537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53087				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18324				
		Всього будівельні роботи, грн.					430505				

		Всього по кошторису					430505				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1264,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112861				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02
на інтер'єрні рішення
Улаштування укріття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

84,704 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03687 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,399 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів														
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	5093,18 3158,93	414,27 135,76	1019	632	83 27	36,4100 1,5210	7,28 0,3			
2	C130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	14921,65 -	- -	29843	-	- -	- -	- -			
3	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	3328,86 2805,93	237,02 77,21	666	561	47 15	31,9800 0,8669	6,4 0,17			
4	C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	3642,94 -	- -	7286	-	- -	- -	- -			
5	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	1109,62 1022,41	- -	222	204	- -	11,4800 -	2,3 -			
6	C130-628 варіант 4	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	4125,61 -	- -	8251	-	- -	- -	- -			
7	КБ17-2-3	Установлення душової системи	10шт	0,2	1109,62 1022,41	- -	222	204	- -	11,4800 -	2,3 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-625 варіант 1	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	2	<u>5344,27</u>	-	10689	-	-	-	-
9	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+8+2+2+2+2	10шт	1,8	<u>423,01</u> 402,73	-	761	725	-	<u>4,5900</u>	<u>8,26</u>
10	& C1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	<u>1139,49</u>	-	2279	-	-	-	-
11	& C1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настіним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	8	<u>1363,59</u>	-	10909	-	-	-	-
12	& C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь D25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	2	<u>505,26</u>	-	1011	-	-	-	-
13	& C1630-207-4 варіант 1	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	2	<u>645,18</u>	-	1290	-	-	-	-
14	& C1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	2	<u>269,31</u>	-	539	-	-	-	-
15	C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	<u>376,58</u>	-	753	-	-	-	-
16	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 2+4+2	10шт	0,8	<u>423,01</u> 402,73	-	338	322	-	<u>4,5900</u>	<u>3,67</u>
17	& C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	<u>308,91</u>	-	618	-	-	-	-
18	C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	4	<u>210,91</u>	-	844	-	-	-	-
19	& C1630-1196-1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	<u>667,95</u>	-	1336	-	-	-	-
20	KB17-1-12	Установлення трапів з сухим затвором	10компл.	0,2	<u>1406,14</u> 1124,41	<u>119,65</u> 39,36	281	225	<u>24</u> 8	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>2,59</u> 0,09
21	& C1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	2	<u>1993,34</u>	-	3987	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					83144	2873	<u>154</u> 50		<u>32,8</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					83144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80117				
		всього заробітна плата, грн.					2923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1560 3,51 476 84704 84704				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					83144 83144 80117 2923 1560 3,51 476 84704 84704	2873	<u>154</u> 50		<u>32,8</u> 0,56
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					36,87 3399				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-03

придбання устаткування
Улаштування укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 140,408 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		---Устаткування, яке не монтується				
1	560110-19 варіант 2	Нари металеві двуярусні ПРОЗАХИСТ	шт	9	7672,50	69053
2	560110-51 варіант 3	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт	70	674,25	47198
3	& 2406-1629I1 варіант 3	Мікрохвильова піч	шт	4	3650,25	14601
4	& 2406-1629I2 варіант 3	Електрочайник	шт	4	827,70	3311
		Разом				134163
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5269
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	139432	0,007	976
		Всього вартість устаткування				139432
		Всього вартість будівельних робіт				976

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				140408

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-04
на водопровід та каналізація
Улаштування укріття

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ВК.С

Кошторисна вартість 497,351 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,86632 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 264,916 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. В1									
1	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 - Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (2компл):	шт	2	<u>1962,56</u> 1862,37	<u>75,00</u> 3,34	3925	3725	<u>150</u> 7	<u>21,9800</u> 0,0382	<u>43,96</u> 0,08
2	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>57,43</u> 57,43	- -	115	115	- -	<u>0,6700</u> -	<u>1,34</u> -
3	С1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	2	<u>1021,43</u> -	- -	2043	-	- -	- -	- -
4	С1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	2	<u>66,33</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
5	КБ16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>240,60</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	481	413	<u>39</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>4,82</u> 0,02
6	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	2	<u>356,18</u> -	- -	712	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	10шт	0,2	<u>1239,78</u> 1054,23	<u>158,43</u> 6,93	248	211	<u>32</u> 1	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>2,46</u> 0,02
8	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15	шт	2	<u>261,21</u> -	<u>-</u> -	522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>240,60</u> 206,56	<u>19,70</u> 0,86	481	413	<u>39</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0098	<u>4,82</u> 0,02
10	C1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	2	<u>204,10</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,07	<u>22513,79</u> 4849,39	<u>118,22</u> 5,17	1576	339	<u>8</u> -	<u>55,2700</u> 0,0588	<u>3,87</u> -
12	C111-882 варіант 14	Фасонні елементи для труби ст. водогазопровідної	комплект	1	<u>1020,31</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	0,7	<u>291,32</u> 291,32	<u>-</u> -	204	204	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>2,46</u> -
14	& C18013-19-89 варіант 6	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15 кількість: 7x1,02	м	7,14	<u>24,28</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142x0,7)	л	0,1	<u>459,45</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3x50 мм кількість: г2(13,814x0,7)	м	9,67	<u>2,67</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30x0,7)	шт	21	<u>2,69</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1551-40-СП варіант 1	Очищувач для клею кількість: г2(0,031x0,7)	л	0,02	<u>248,41</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	2,85	<u>26924,26</u> 23953,58	<u>2950,77</u> 1664,86	76734	68268	<u>8410</u> 4745	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>766,54</u> 56,66
20	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20x2,8 мм	м	285	<u>36,63</u> -	<u>-</u> -	10440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	10	<u>255,03</u> -	<u>-</u> -	2550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	6	<u>20718,44</u> 18841,53	<u>1845,63</u> 1016,03	124311	113049	<u>11074</u> 6096	<u>211,5600</u> 12,1320	<u>1269,36</u> 72,79
23	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м	600	<u>56,25</u> -	-	33750	-	-	-	-
24	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	<u>17034,31</u> -	-	17034	-	-	-	-
25	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів кількість: 285+600	10 м	88,5	<u>291,32</u> 291,32	-	25782	25782	-	<u>3,5200</u>	<u>311,52</u>
26	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 285х1,02	м	290,7	<u>24,48</u> -	-	7116	-	-	-	-
27	& C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм кількість: 600х1,02	м	612	<u>27,54</u> -	-	16854	-	-	-	-
28	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х88,5)	л	12,57	<u>459,45</u> -	-	5775	-	-	-	-
29	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х88,5)	м	1222,54	<u>2,67</u> -	-	3264	-	-	-	-
30	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х88,5)	шт	2655	<u>2,69</u> -	-	7142	-	-	-	-
31	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031х88,5)	л	2,74	<u>248,41</u> -	-	681	-	-	-	-
32	C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	<u>17034,31</u> -	-	17034	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					360641	212519	<u>19752</u> 10853		<u>2411,15</u> 129,59
		Разом будівельні роботи, грн.					360641				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128370				
		всього заробітна плата, грн.					223372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117472				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					261,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35563				
		Всього будівельні роботи, грн.					478113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					478113				
		Розділ 2. Т3									
33	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>26924,26</u> 23953,58	<u>2950,77</u> 1664,86	4039	3593	<u>443</u> 250	<u>268.9600</u> 19,8790	<u>40.34</u> 2,98
34	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	15	<u>36,63</u> -	- -	549	-	- -	- -	- -
35	C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	5	<u>255,03</u> -	- -	1275	-	- -	- -	- -
36	C111-882 варіант 15	Фасонні елементи для труб РР (Т3)	комплект	1	<u>1020,31</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
37	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	0,5	<u>291,32</u> 291,32	- -	146	146	- -	<u>3.5200</u> -	<u>1,76</u> -
38	& C18013-19-89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм кількість: 5х1,02	м	5,1	<u>24,48</u> -	- -	125	-	- -	- -	- -
39	C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції кількість: г2(0,142х0,5)	л	0,07	<u>459,45</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
40	C111-1721-11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм кількість: г2(13,814х0,5)	м	6,91	<u>2,67</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
41	C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна кількість: ц(30х0,5)	шт	15	<u>2,69</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
42	C1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею кількість: г2(0,031х0,5)	л	0,02	<u>248,41</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
43	C111-882 варіант 16	Кріплення для трубопроводів (Т3)	комплект	1	<u>204,31</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7453	3739	<u>443</u> 250		<u>42.1</u> 2,98
		Разом будівельні роботи, грн.					7453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3271				
		всього заробітна плата, грн.					3989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9562				

		Всього по розділу 2					9562				
		Розділ 3. К1									
44	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,02	<u>148880,93</u> 11584,93	-	2978	232	-	<u>126,2800</u> -	<u>2,53</u> -
45	C130-1170 варіант 1	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	<u>541,81</u> -	-	1084	-	-	-	-
46	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>15914,40</u> 8661,39	-	955	520	-	<u>95,7800</u> -	<u>5,75</u> -
47	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>21858,19</u> 8305,09	-	1093	415	-	<u>91,8400</u> -	<u>4,59</u> -
48	C111-882 варіант 17	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ (К1)	комплект	1	<u>1020,31</u> -	-	1020	-	-	-	-
49	C113-2284 варіант 1	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	2	<u>276,33</u> -	-	553	-	-	-	-
50	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2	<u>85,15</u> -	-	170	-	-	-	-
51	C113-2300 варіант 1	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	2	<u>96,06</u> -	-	192	-	-	-	-
52	C111-882 варіант 18	Кріплення для трубопроводів (К1)	комплект	1	<u>1020,31</u> -	-	1020	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					9065	1167	-		<u>12,87</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					9065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7898				
		всього заробітна плата, грн.					1167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					184				
		Всього будівельні роботи, грн.					9675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					9675				
		Разом прямі витрати по кошторису					377159	217425	<u>20195</u>		<u>2466,12</u>
									11103		132,57
		Разом будівельні роботи, грн.					377159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139539				
		всього заробітна плата, грн.					228528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120192				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					267,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36388				
		Всього будівельні роботи, грн.					497351				

		Всього по кошторису					497351				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2866,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					264916				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-05

придбання устаткування водопроводу та каналізації
Улаштування укриття

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ВК.С відомості тощо

Кошторисна вартість 9,665 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1075 варіант 1	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	2	4650,00	9300
		Разом				9300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				365
		Всього по кошторису				9665

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Світильники та освітлювальна арматура												
1	КБ21-17-4	Монтаж світильників кількість: 16+2	100шт	0,18	<u>14395,78</u> 14179,42	- -	2591	2552	- -	<u>156,8000</u> -	<u>28,22</u> -			
2	C1547-7 варіант 8	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	16	<u>2122,06</u> -	- -	33953	-	- -	- -	- -			
3	C1547-7 варіант 10	LED світильник лінійний накладний(підвісний) , IP65, 30Вт	шт	2	<u>765,46</u> -	- -	1531	-	- -	- -	- -			
4	C1547-1 варіант 4	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	32	<u>97,20</u> -	- -	3110	-	- -	- -	- -			
5	КМ10-668-4	Установлення датчика руху	шт	1	<u>124,35</u> 124,35	- -	124	124	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -			
6	C1547-7 варіант 11	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	1	<u>510,46</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -			
		Разом прямі витрати по розділу 1					41819	2676	- -		<u>29,82</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					41819 39143 2676 1330 2,87 389 43149 43149				
		Розділ 2. Вироби до встановлення									
7	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>5486,12</u> 2162,17	-	219	86	-	<u>27,8200</u>	<u>1,11</u>
8	& С113-2106-В1 варіант 1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+Е, IP44, 250В, 16А	шт	4	<u>229,58</u> -	-	918	-	-	-	-
9	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	100шт	0,03	<u>3968,38</u> 3968,38	-	119	119	-	<u>51,0600</u>	<u>1,53</u>
10	& С113-2106-В1 варіант 2	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2х2+Е, IP44, 250В, 16А	шт	3	<u>359,63</u> -	-	1079	-	-	-	-
11	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,05	<u>5480,88</u> 2151,29	-	274	108	-	<u>27,6800</u>	<u>1,38</u>
12	& С1547-6-В1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	5	<u>153,16</u> -	-	766	-	-	-	-
13	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	100шт	0,12	<u>8520,90</u> 5004,06	<u>3516,84</u> 1016,82	1023	600	<u>423</u> 122	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>7,17</u> 1,43
14	& С111-240-8Г варіант 2	Коробка установча	шт	12	<u>9,49</u> -	-	114	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4512	913	<u>423</u> 122		<u>11,19</u> 1,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					4512 3176 1035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					576 1,42 193 5088 5088				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
15	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	100м	2,22	<u>1912,41</u> 1912,41	-	4246	4246	-	<u>23,9800</u> -	<u>53,24</u> -
16	& С111-1301-1-М варіант 2	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм кількість: 222х1,01	м	224,22	<u>16,46</u> -	-	3691	-	-	-	-
17	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	100м	2,3	<u>1912,41</u> 1912,41	-	4399	4399	-	<u>23,9800</u> -	<u>55,15</u> -
18	& С111-1301-1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм кількість: 230х1,01	м	232,3	<u>12,38</u> -	-	2876	-	-	-	-
19	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ² кількість: 122+100	100м	2,22	<u>1116,55</u> 960,14	-	2479	2132	-	<u>12,2000</u> -	<u>27,08</u> -
20	& С157-302-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм ² кількість: 122х1,02	м	124,44	<u>38,78</u> -	-	4826	-	-	-	-
21	& С157-302-1 варіант 13	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм ² кількість: 100х1,02	м	102	<u>60,20</u> -	-	6140	-	-	-	-
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,3	<u>790,57</u> 676,82	-	1818	1557	-	<u>8,6000</u> -	<u>19,78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2 кількість: 230х1,02	м	234,6	<u>41,84</u> -	- -	9816	-	- -	- -	- -
24	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	100шт	0,2	<u>8520,90</u> 5004,06	<u>3516,84</u> 1016,82	1704	1001	<u>703</u> 203	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>11,95</u> 2,38
25	& С111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	10	<u>56,58</u> -	- -	566	-	- -	- -	- -
26	& С111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	10	<u>16,63</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					42727	13335	<u>703</u> 203		<u>167,2</u> 2,38
		Разом будівельні роботи, грн.					42727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28689				
		всього заробітна плата, грн.					13538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2281				
		Всього будівельні роботи, грн.					49993				

		Всього по розділу 3					49993				
		Разом прямі витрати по кошторису					89058	16924	<u>1126</u> 325		<u>208,21</u> 3,81
		Разом будівельні роботи, грн.					89058				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71008				
		всього заробітна плата, грн.					17249				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2863				
		Всього будівельні роботи, грн.					98231				

		Всього по кошторису					98231				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					233,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20112				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-07
на блискавкозахист
Улаштування укріття

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С

Кошторисна вартість

53,294 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,07084 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

6,390 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкозахист									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,02	<u>2562,84</u> 2331,31	<u>186,57</u> 8,17	5177	4709	<u>377</u> 17	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>54,94</u> 0,19
2	& С111-796-1	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	202	<u>61,49</u> -	- -	12421	-	- -	- -	- -
3	С1545-39	Варіативний швидкий з'єднувач проводу С-011	шт	30	<u>54,37</u> -	- -	1631	-	- -	- -	- -
4	С1545-39	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	150	<u>25,81</u> -	- -	3872	-	- -	- -	- -
5	С1545-39	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	52	<u>56,41</u> -	- -	2933	-	- -	- -	- -
6	С1545-39	Стрічка з мембрани розміром 300х50 мм К-303	шт	52	<u>76,81</u> -	- -	3994	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-1-7	Установлення блискавкоприймача на тринозі	шт	2	<u>289,38</u> 289,38	-	579	579	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
8	C113-1613 варіант 1	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	2	<u>8700,87</u> -	-	17402	-	-	-	-
9	C1545-39 варіант 5	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	6	<u>102,31</u> -	-	614	-	-	-	-
10	КМ11-1-3	Установлення блискавкоприймача для комину	шт	2	<u>127,60</u> 127,60	-	255	255	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
11	C126-1277 варіант 2	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20	шт	2	<u>806,60</u> -	-	1613	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					50491	5543	<u>377</u> 17		<u>64,54</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					50491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44571				
		всього заробітна плата, грн.					5560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2803				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					830				
		Всього будівельні роботи, грн.					53294				

		Всього по розділу 1					53294				
		Разом прямі витрати по кошторису					50491	5543	<u>377</u> 17		<u>64,54</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					50491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44571				
		всього заробітна плата, грн.					5560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2803				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					830				
		Всього будівельні роботи, грн.					53294				

		Всього по кошторису					53294				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					70,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6390				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-08
на система пожежної сигналізації
Улаштування укриття

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С.С

Кошторисна вартість	4,951 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04044 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,456 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	5	<u>248,70</u>	-	1244	1244	-	<u>3,2000</u>	<u>16</u>
					248,70	-			-	-	-
2	КМ8-532-1	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	1	<u>193,03</u>	-	193	193	-	<u>2,2000</u>	<u>2,2</u>
					193,03	-			-	-	-
3	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>11864,42</u>	-	119	119	-	<u>131,2000</u>	<u>1,31</u>
					11864,42	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1556	1556	-		<u>19,51</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1556				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					759				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2315				

		Всього по розділу 1					2315				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
4	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,01	<u>2058,62</u>	-	21	21	-	<u>25,5000</u>	<u>0,26</u>
					2058,62	-			-	-	-
5	& С157-302-1	Кабель вогнестійкий ємн. 2х1,5 RE; (N)НХН- FE180/E30	м	1,02	<u>28,99</u>	-	30	-	-	-	-
	варіант 30	кількість: 1х1,02			-	-			-	-	-
6	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,39	<u>4239,89</u>	<u>58,45</u>	1654	1446	<u>23</u>	<u>44,8000</u>	<u>17,47</u>
					3707,65	7,19			3	0,0922	0,04
7	& С157-302-1	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	39,78	<u>5,12</u>	-	204	-	-	-	-
	варіант 26	кількість: 39х1,02			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1909	1467	<u>23</u>		<u>17,73</u>
									3		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					419				
		всього заробітна плата, грн.					1470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					212				
		Всього будівельні роботи, грн.					2636				

		Всього по розділу 2					2636				
		Разом прямі витрати по кошторису					3465	3023	<u>23</u>		<u>37,24</u>
									3		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					3465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					419				
		всього заробітна плата, грн.					3026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1486				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4951				

		Всього по кошторису					4951				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					40,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3456				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-09
 придбання устаткування пожеженої сигналізації
 Улаштування укриття

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-СПЗ.С.С відомості тощо

Кошторисна вартість 1,963 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	5	232,50	1163
2	& 1602-30068-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	167,40	167
3	& 1504-15316-1 варіант 3	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12	шт	1	558,00	558
		Разом				1888
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				75
		Всього по кошторису				1963

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-010
на опалення та вентиляція
Улаштування укриття

Основа:	Кошторисна вартість	1008,061 тис. грн.
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ОВ.С	Кошторисна трудомісткість	1,84899 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	157,960 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “29 серпня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-30-1	Розділ 1. Опалення	100шт	0,04							
		Установлення електричних конвекторів			9224,21	-	369	369	-	114,2600	4,57
					9224,21	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					369	369	-		4,57
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					369				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60				
		Всього будівельні роботи, грн.					565				

		Всього по розділу 1					565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вентиляція									
2	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм кількість: 1,3х50+1,4х20+1,5х1+1,2х15	100м2	1,125	<u>21611,15</u> 16540,15	<u>105,35</u> 4,61	24313	18608	<u>119</u> 5	<u>207,4000</u> 0,0524	<u>233,33</u> 0,06
3	С130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	112,5	<u>852,49</u> -	- -	95905	-	- -	- -	- -
4	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм кількість: 1,8х17+2,4х1+2,4х59	100м2	1,746	<u>18394,51</u> 12445,79	<u>70,37</u> 3,08	32117	21730	<u>123</u> 5	<u>156,0600</u> 0,0350	<u>272,48</u> 0,06
5	С130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	174,6	<u>852,49</u> -	- -	148845	-	- -	- -	- -
6	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм кількість: 2,7х1	100м2	0,027	<u>15745,84</u> 10059,67	<u>70,37</u> 3,08	425	272	<u>2</u> -	<u>126,1400</u> 0,0350	<u>3,41</u> -
7	С130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	2,7	<u>852,49</u> -	- -	2302	-	- -	- -	- -
8	С1630-453 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного січення	шт	1	<u>2961,20</u> -	- -	2961	-	- -	- -	- -
9	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	100м2	0,025	<u>21644,01</u> 16540,15	<u>82,83</u> 3,63	541	414	<u>2</u> -	<u>207,4000</u> 0,0412	<u>5,19</u> -
10	С130-1127 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	2,5	<u>852,67</u> -	- -	2132	-	- -	- -	- -
11	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	100м2	0,016	<u>20983,90</u> 20878,55	<u>105,35</u> 4,61	336	334	<u>2</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>4,19</u> -
12	С1543-12 варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 102 мм	м	5	<u>261,01</u> -	- -	1305	-	- -	- -	- -
13	КБ20-3-9	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм кількість: 350+70	100м2	4,2	<u>24687,86</u> 19116,08	<u>105,35</u> 4,61	103689	80288	<u>442</u> 19	<u>239,7000</u> 0,0524	<u>1006,74</u> 0,22
14	С130-1128 варіант 3	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм. кількість: 350+70	м2	420	<u>879,69</u> -	- -	369470	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів кількість: 20+10+85+5	10 м2	12	<u>1057,49</u> 672,76	-	12690	8073	-	<u>7,9400</u>	<u>95,28</u>
16	& С111-1680-1 варіант 1	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм кількість: (20+10)х1,05	м2	31,5	<u>520,34</u> -	-	16391	-	-	-	-
17	& С111-1680-1 варіант 2	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол кількість: (85+5)х1,05	м2	94,5	<u>316,34</u> -	-	29894	-	-	-	-
18	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	3	<u>544,87</u> 544,87	-	1635	1635	-	<u>6,2100</u>	<u>18,63</u>
19	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>211,51</u> 211,51	-	212	212	-	<u>2,6200</u>	<u>2,62</u>
20	С130-235 варіант 1	Шумогасник	шт	1	<u>3070,93</u> -	-	3071	-	-	-	-
21	С113-1885 варіант 1	Хомут швидкоз'ємний	шт	4	<u>306,08</u> -	-	1224	-	-	-	-
22	КБ20-13-15	Установлення клапанів противибухових	клапан	1	<u>637,08</u> 565,25	-	637	565	-	<u>6,8300</u>	<u>6,83</u>
23	С1630-453 варіант 4	Клапан противибуховий з передфільтром	шт	1	<u>15303,20</u> -	-	15303	-	-	-	-
24	КБ20-25-4	Установлення фільтрів поглиначів	шт	1	<u>211,51</u> 211,51	-	212	212	-	<u>2,6200</u>	<u>2,62</u>
25	С130-235 варіант 2	Фільтр поглинач	шт	1	<u>56110,93</u> -	-	56111	-	-	-	-
26	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних кількість: 2+8	ґрати	10	<u>148,73</u> 148,73	-	1487	1487	-	<u>1,8200</u>	<u>18,2</u>
27	С111-1756 варіант 1	Решітка зовнішня металева	шт	2	<u>867,60</u> -	-	1735	-	-	-	-
28	С111-1756 варіант 2	Решітка однорядна алюмінієва	шт	8	<u>969,60</u> -	-	7757	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							932700	133830	<u>690</u> 29		<u>1669,52</u> 0,34
Разом будівельні роботи, грн.							932700				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							798180				
всього заробітна плата, грн.							133859				
Загальновиробничі витрати, грн.							74796				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							174,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23672				
Всього будівельні роботи, грн.							1007496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1007496				
		Разом прямі витрати по кошторису					933069	134199	690 29		1674,09 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					933069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					798180				
		всього заробітна плата, грн.					134228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					174,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23732				
		Всього будівельні роботи, грн.					1008061				

		Всього по кошторису					1008061				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1848,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					157960				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-011

придбання устаткування опалення та вентиляції
Улаштування укриття

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1-ОВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 66,739 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	15011-7 варіант 1	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	2	2325,00	4650
2	15011-7 варіант 3	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 2000Вт	шт	2	3534,00	7068
		Разом по розділу 1				11718
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				461
		Всього по розділу 1				12179
Розділ 2. Вентиляція						
3	15011-2 варіант 6	Вентилятор L=150м3/год	шт	1	1348,50	1349
4	1501-1394 варіант 2	Вентилятор L=1200м3/год.	шт	1	14880,00	14880
5	1501-1394 варіант 3	Вентилятор електроручний L=1200м3/год.	шт	1	36270,00	36270
		Разом по розділу 2				52499
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2061

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				54560
		Разом				64217
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2522
		Всього по кошторису				66739

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта	7639,473 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,47468 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	740,402 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на покриття	5771,871	-	5771,871	6,13255	544,552	-
2	07-01-02	на елементи благоустрою	304,747	-	304,747	1,01239	88,731	-
3	07-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування елементів благоустрою	-	940,105	940,105	-	-	-
4	07-01-04	на озеленення	405,705	-	405,705	1,18674	94,388	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	07-01-05	на освітлення	217,045	-	217,045	0,14300	12,731	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	6699,368	940,105	7639,473	8,47468	740,402	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	покриття	<u>5.20700</u> 428,795	<u>-</u> -	<u>0.23722</u> 23,498	<u>0.03417</u> 3,316	<u>-</u> -	<u>5.47839</u> 455,609	<u>0.65416</u> 88,943	<u>6.13255</u> 544,552
07-01-02	елементи благоустрою	<u>0.08347</u> 6,819	<u>0.84700</u> 70,937	<u>0.00297</u> 0,3	<u>0.00147</u> 0,142	<u>-</u> -	<u>0.93491</u> 78,198	<u>0.07748</u> 10,533	<u>1.01239</u> 88,731
07-01-03	придбання устаткування придбання устаткування елементів благоустрою	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
07-01-04	озеленення	<u>1.08498</u> 80,804	<u>-</u> -	<u>0.00578</u> 0,533	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.09076</u> 81,337	<u>0.09598</u> 13,051	<u>1.18674</u> 94,388
07-01-05	освітлення	<u>0.08741</u> 6,894	<u>0.01610</u> 1,316	<u>0.02209</u> 2,249	<u>0.00242</u> 0,234	<u>-</u> -	<u>0.12802</u> 10,693	<u>0.01498</u> 2,038	<u>0.14300</u> 12,731
	Разом :	<u>6.46286</u> 523,312	<u>0.86310</u> 72,253	<u>0.26806</u> 26,58	<u>0.03806</u> 3,692	<u>-</u> -	<u>7.63208</u> 625,837	<u>0.84260</u> 114,565	<u>8.47468</u> 740,402

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття

Благоустрій та озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-ГП

Кошторисна вартість

5771,871 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,13255 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

544,552 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття по плиті паркінгу									
		- тип М-01 / S=582,5 м2 / тротуар/хідники									
1	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	5,825	<u>30385,51</u>	<u>17,61</u>	176996	26116	<u>103</u>	<u>51,1000</u>	<u>297,66</u>
					4483,51	15,06			88	0,1665	0,97
2	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	5,825	<u>23572,11</u>	<u>8,22</u>	137308	16922	<u>48</u>	<u>33,1100</u>	<u>192,87</u>
					2905,07	7,03			41	0,0777	0,45
3	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	5,825	<u>31139,94</u>	<u>964,85</u>	181390	10413	<u>5620</u>	<u>23,0000</u>	<u>133,98</u>
					1787,56	239,99			1398	2,1958	12,79
4	КБ6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	100м2	-5,825	<u>3043,81</u>	<u>92,55</u>	-17730	-656	<u>-539</u>	<u>1,4500</u>	<u>-8,45</u>
					112,69	23,21			-135	0,2089	-1,22
5	КБ11-4-5	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	100м2	5,825	<u>2781,36</u>	-	16201	16201	-	<u>31,7000</u>	<u>184,65</u>
					2781,36	-			-	-	-
6	С111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41 кількість: 0,25х582,5	кг	145,625	<u>112,73</u>	-	16416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	100м2	5,825	<u>2646,33</u> 2646,33	- -	15415	15415	- -	<u>32,7800</u> -	<u>190,94</u> -
8	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: 582,5х0,05х1,02	м3	29,7075	<u>4285,84</u> -	- -	127322	-	- -	- -	- -
9	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,5825	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	5271	1828	<u>3443</u> 533	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>25,33</u> 4,71
10	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2 кількість: 582,5х1,05	м2	611,625	<u>46,87</u> -	- -	28667	-	- -	- -	- -
11	КБ11-39-4	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	5,825	<u>4409,35</u> 4409,35	- -	25684	25684	- -	<u>52,0400</u> -	<u>303,13</u> -
12	С111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм кількість: 582,5х1,05	м2	611,625	<u>266,69</u> -	- -	163114	-	- -	- -	- -
13	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,5825	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	5271	1828	<u>3443</u> 533	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>25,33</u> 4,71
14	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 582,5х1,05	м2	611,625	<u>25,62</u> -	- -	15670	-	- -	- -	- -
15	КБ27-20-4	Улаштування захисту від коріння	1000м2	0,5825	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	5271	1828	<u>3443</u> 533	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>25,33</u> 4,71
16	С111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Рo, ZinCo кількість: 582,5х1,05	м2	611,625	<u>153,20</u> -	- -	93701	-	- -	- -	- -
17	КБ27-20-4	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	1000м2	0,5825	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	5271	1828	<u>3443</u> 533	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>25,33</u> 4,71
18	С111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм кількість: 582,5х1,05	м2	611,625	<u>272,81</u> -	- -	166857	-	- -	- -	- -
19	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	1000м2	0,5825	<u>292853,21</u> 2422,11	<u>18460,10</u> 3305,01	170587	1411	<u>10753</u> 1925	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>18,66</u> 17,93
20	КБ27-13-4 Н1=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	1000м2	0,5825	<u>257449,17</u> -	<u>5383,17</u> 792,84	149964	-	<u>3136</u> 462	- 8,1120	- 4,73
21	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,5825	<u>76037,72</u> 56841,97	<u>8308,00</u> 1098,99	44292	33110	<u>4839</u> 640	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>390,78</u> 7,21
22	С1426-11789 варіант 1	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла	м2	588,325	<u>370,79</u> -	- -	218145	-	- -	- -	- -
23	С1421-9450 варіант 1	Гранітний відсів фр.3-5мм кількість: г1(582,5х0,03х1,1)	м3	19,2	<u>1429,00</u> -	- -	27437	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- тип М-02 / S=61 м2 / тротуар/тактильні смуги									
24	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,61	<u>30385,51</u> 4483,51	<u>17,61</u> 15,06	18535	2735	<u>11</u> 9	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>31,17</u> 0,1
25	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,61	<u>23572,11</u> 2905,07	<u>8,22</u> 7,03	14379	1772	<u>5</u> 4	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>20,2</u> 0,05
26	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	0,61	<u>31139,94</u> 1787,56	<u>964,85</u> 239,99	18995	1090	<u>589</u> 146	<u>23,0000</u> 2,1958	<u>14,03</u> 1,34
27	КБ6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	100м2	-0,610	<u>3043,81</u> 112,69	<u>92,55</u> 23,21	-1857	-69	<u>-56</u> -14	<u>1,4500</u> 0,2089	<u>-0,880</u> -0,130
28	КБ11-4-5	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	100м2	0,61	<u>2781,36</u> 2781,36	- -	1697	1697	- -	<u>31,7000</u> -	<u>19,34</u> -
29	С111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41 кількість: 0,25х61	кг	15,25	<u>112,73</u> -	- -	1719	-	- -	- -	- -
30	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	100м2	0,61	<u>2646,33</u> 2646,33	- -	1614	1614	- -	<u>32,7800</u> -	<u>20</u> -
31	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: 61х0,05х1,02	м3	3,111	<u>4285,84</u> -	- -	13333	-	- -	- -	- -
32	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,061	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	552	191	<u>361</u> 56	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>2,65</u> 0,49
33	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2 кількість: 61х1,05	м2	64,05	<u>46,87</u> -	- -	3002	-	- -	- -	- -
34	КБ11-39-4	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	0,61	<u>4409,35</u> 4409,35	- -	2690	2690	- -	<u>52,0400</u> -	<u>31,74</u> -
35	С111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм кількість: 61х1,05	м2	64,05	<u>266,69</u> -	- -	17081	-	- -	- -	- -
36	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,061	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	552	191	<u>361</u> 56	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>2,65</u> 0,49
37	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 61х1,05	м2	64,05	<u>25,62</u> -	- -	1641	-	- -	- -	- -
38	КБ27-20-4	Улаштування захисту від коріння	1000м2	0,061	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	552	191	<u>361</u> 56	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>2,65</u> 0,49
39	С111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Рo, ZinCo кількість: 61х1,05	м2	64,05	<u>153,20</u> -	- -	9812	-	- -	- -	- -
40	КБ27-20-4	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	1000м2	0,061	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	552	191	<u>361</u> 56	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>2,65</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм кількість: 61х1,05	м2	64,05	<u>272,81</u> -	- -	17473	-	- -	- -	- -
42	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	1000м2	0,061	<u>292853,21</u> 2422,11	<u>18460,10</u> 3305,01	17864	148	<u>1126</u> 202	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>1,95</u> 1,88
43	КБ27-13-4 Н1=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	1000м2	0,061	<u>257449,17</u> -	<u>5383,17</u> 792,84	15704	-	<u>328</u> 48	- 8,1120	- 0,49
44	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,061	<u>116765,11</u> 86880,45	<u>11433,16</u> 1456,90	7123	5300	<u>697</u> 89	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>62,55</u> 1,01
45	C1426-11789 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм кількість: 61х1,01	м2	61,61	<u>482,99</u> -	- -	29757	-	- -	- -	- -
46	C1421-9450 варіант 1	Гранітний відсів фр.3-5мм кількість: г1(61х0,03х1,1) - тип М-05 / S=240 м2 / прибудинкові майданчики	м3	2	<u>1429,00</u> -	- -	2858	-	- -	- -	- -
47	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	2,4	<u>30385,51</u> 4483,51	<u>17,61</u> 15,06	72925	10760	<u>42</u> 36	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>122,64</u> 0,4
48	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	2,4	<u>23572,11</u> 2905,07	<u>8,22</u> 7,03	56573	6972	<u>20</u> 17	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>79,46</u> 0,19
49	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	2,4	<u>31139,94</u> 1787,56	<u>964,85</u> 239,99	74736	4290	<u>2316</u> 576	<u>23,0000</u> 2,1958	<u>55,2</u> 5,27
50	КБ6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	100м2	-2,4	<u>3043,81</u> 112,69	<u>92,55</u> 23,21	-7305	-270	<u>-222</u> -56	<u>1,4500</u> 0,2089	<u>-3,48</u> -0,50
51	КБ11-4-5	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	100м2	2,4	<u>2781,36</u> 2781,36	- -	6675	6675	- -	<u>31,7000</u> -	<u>76,08</u> -
52	C111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41 кількість: 0,25х240	кг	60	<u>112,73</u> -	- -	6764	-	- -	- -	- -
53	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	100м2	2,4	<u>2646,33</u> 2646,33	- -	6351	6351	- -	<u>32,7800</u> -	<u>78,67</u> -
54	C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: 240х0,05х1,02	м3	12,24	<u>4285,84</u> -	- -	52459	-	- -	- -	- -
55	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,24	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	2172	753	<u>1419</u> 220	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>10,44</u> 1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2 кількість: 240х1,05	м2	252	<u>46,87</u> -	-	11811	-	-	-	-
57	КБ11-39-4	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	2,4	<u>4409,35</u> 4409,35	-	10582	10582	-	<u>52,0400</u>	<u>124,9</u>
58	C111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм кількість: 240х1,05	м2	252	<u>266,69</u> -	-	67206	-	-	-	-
59	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,24	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	2172	753	<u>1419</u> 220	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>10,44</u> 1,94
60	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 240х1,05	м2	252	<u>25,62</u> -	-	6456	-	-	-	-
61	КБ27-20-4	Улаштування захисту від коріння	1000м2	0,24	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	2172	753	<u>1419</u> 220	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>10,44</u> 1,94
62	C111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo кількість: 240х1,05	м2	252	<u>153,20</u> -	-	38606	-	-	-	-
63	КБ27-20-4	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	1000м2	0,24	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	2172	753	<u>1419</u> 220	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>10,44</u> 1,94
64	C111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм кількість: 240х1,05	м2	252	<u>272,81</u> -	-	68748	-	-	-	-
65	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	1000м2	0,24	<u>292853,21</u> 2422,11	<u>18460,10</u> 3305,01	70285	581	<u>4430</u> 793	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>7,69</u> 7,39
66	КБ27-13-4 Н1=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	1000м2	0,24	<u>257449,17</u> -	<u>5383,17</u> 792,84	61788	-	<u>1292</u> 190	- 8,1120	- 1,95
67	КБ6-1-15	Улаштування бетонної підготовки, товщ. 50мм кількість: 240х0,05	100м3	0,12	<u>294293,54</u> 11354,67	<u>5800,27</u> 2443,67	35315	1363	<u>696</u> 293	<u>140,6500</u> 24,8458	<u>16,88</u> 2,98
68	КБ11-21-3	Улаштування гумового покриття	100м2	2,4	<u>16395,74</u> 13558,30	<u>2812,97</u> 2249,71	39350	32540	<u>6751</u> 5399	<u>170,0100</u> 28,9485	<u>408,02</u> 69,48
69	C111-327 варіант 1	Сольвент кількість: 0,13х240	кг	31,2	<u>102,49</u> -	-	3198	-	-	-	-
70	C111-327 варіант 2	Поліуретанове зв'язуюче прозоре кількість: 2,33х240	кг	559,2	<u>204,49</u> -	-	114351	-	-	-	-
71	C111-327 варіант 4	Крихта гумова 1-4 кількість: 10,6х240	кг	2544	<u>25,99</u> -	-	66119	-	-	-	-
72	C111-327 варіант 5	Поліуретан кольоровий Conipur 217 кількість: 1,6х240	кг	384	<u>306,49</u> -	-	117692	-	-	-	-
73	C111-327 варіант 3	Крихта EPDM 0,5-2,5 кількість: 1,06х240	кг	254,4	<u>173,89</u> -	-	44238	-	-	-	-
74	C111-234-П варіант 1	Розчинник 647 кількість: 0,16х240	л	38,4	<u>55,81</u> -	-	2143	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- тип Тр-01 / S=527,6 м2 / газон/травники									
75	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	5,276	<u>30385,51</u> 4483,51	<u>17,61</u> 15,06	160314	23655	<u>93</u> 79	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>269,6</u> 0,88
76	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	5,276	<u>23572,11</u> 2905,07	<u>8,22</u> 7,03	124366	15327	<u>43</u> 37	<u>33,1100</u> 0,0777	<u>174,69</u> 0,41
77	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	100м2	5,276	<u>31139,94</u> 1787,56	<u>964,85</u> 239,99	164294	9431	<u>5091</u> 1266	<u>23,0000</u> 2,1958	<u>121,35</u> 11,59
78	КБ6-10-2	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	100м2	-5,276	<u>3043,81</u> 112,69	<u>92,55</u> 23,21	-16059	-595	<u>-488</u> -122	<u>1,4500</u> 0,2089	<u>-7,65</u> -1,1
79	КБ11-4-5	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	100м2	5,276	<u>2781,36</u> 2781,36	- -	14674	14674	<u>-</u> -	<u>31,7000</u> -	<u>167,25</u> -
80	С111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41 кількість: 0,25х527,6	кг	131,9	<u>112,73</u> -	- -	14869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	100м2	5,276	<u>2646,33</u> 2646,33	- -	13962	13962	<u>-</u> -	<u>32,7800</u> -	<u>172,95</u> -
82	С114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм кількість: 527,6х0,05х1,02	м3	26,9076	<u>4285,84</u> -	- -	115322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,5276	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	4774	1656	<u>3118</u> 483	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>22,95</u> 4,27
84	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2 кількість: 527,6х1,05	м2	553,98	<u>46,87</u> -	- -	25965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ11-39-4	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	100м2	5,276	<u>4409,35</u> 4409,35	- -	23264	23264	<u>-</u> -	<u>52,0400</u> -	<u>274,56</u> -
86	С111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм кількість: 527,6х1,05	м2	553,98	<u>266,69</u> -	- -	147741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,5276	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	4774	1656	<u>3118</u> 483	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>22,95</u> 4,27
88	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 527,6х1,05	м2	553,98	<u>25,62</u> -	- -	14193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ27-20-4	Улаштування захисту від коріння	1000м2	0,5276	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	4774	1656	<u>3118</u> 483	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>22,95</u> 4,27
90	С111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Po, ZnCo кількість: 527,6х1,05	м2	553,98	<u>153,20</u> -	- -	84870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ27-20-4	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	1000м2	0,5276	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	4774	1656	<u>3118</u> 483	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>22,95</u> 4,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм кількість: 527,6х1,05	м2	553,98	<u>272,81</u> -	- -	151131	-	- -	- -	- -
93	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	1000м2	0,5276	<u>292853,21</u> 2422,11	<u>18460,10</u> 3305,01	154509	1278	<u>9740</u> 1744	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>16,9</u> 16,24
94	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см віднімати від норми 27-13-1 (заг. товщ. 100мм)	1000м2	-0,52760	<u>85816,39</u> -	<u>1794,39</u> 264,28	-45277	-	-947 -139	- 2,7040	- -1,43
95	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,5276	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	4774	1656	<u>3118</u> 483	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>22,95</u> 4,27
96	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2 кількість: 527,6х1,05	м2	553,98	<u>25,62</u> -	- -	14193	-	- -	- -	- -
97	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5,276	<u>11164,08</u> 3033,19	<u>45,44</u> 10,31	58902	16003	<u>240</u> 54	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>221,8</u> 0,55
98	КБ47-25-5 Н1=3	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47- 25-3 (заг товщ. 30см)	100м2	5,276	<u>9944,76</u> 1859,31	- -	52469	9810	- -	<u>25,7700</u> -	<u>135,96</u> -
99	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	5,276	<u>2062,91</u> 634,48	- -	10884	3348	- -	<u>8,2400</u> -	<u>43,47</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4318358	390962	<u>92239</u> 20721		<u>4729,69</u> 211,81
		Разом будівельні роботи, грн.					4318358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3835157				
		всього заробітна плата, грн.					411683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					233315				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					590,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80302				
		Всього будівельні роботи, грн.					4551673				

		Всього по розділу 1					4551673				
		Розділ 2. Покриття по ґрунту									
100	КБ27-69-2	- тип М-01 / S=32,5 м2 / тротуар/хідники Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0325	<u>49924,98</u> 1033,24	<u>47146,01</u> 7459,08	1623	34	<u>1532</u> 242	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>0,47</u> 2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 32,5х0,4х1,65	т	21,45	<u>184,48</u> -	<u>184,48</u> 27,85	3957	-	<u>3957</u> 597	- 0,2870	- 6,16
102	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм кількість: г1(32,5х0,15)	100м3	0,049	<u>79625,24</u> 1117,66	<u>8467,98</u> 1072,73	3902	55	<u>415</u> 53	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,72</u> 0,46
103	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0325	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	294	102	<u>192</u> 30	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>1,41</u> 0,26
104	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль 200 гр/м2 кількість: 32,5х1,05	м2	34,125	<u>30,72</u> -	- -	1048	-	- -	- -	- -
105	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	1000м2	0,0325	<u>244294,34</u> 1939,65	<u>10387,64</u> 1906,48	7940	63	<u>338</u> 62	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>0,83</u> 0,56
106	КБ27-15-2 Н1=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг. товщ. 200мм)	1000м2	0,0325	<u>78365,89</u> -	<u>1043,54</u> 158,48	2547	-	<u>34</u> 5	- 1,5340	- 0,05
107	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0325	<u>116765,11</u> 86880,45	<u>11433,16</u> 1456,90	3795	2824	<u>372</u> 47	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>33,32</u> 0,54
108	С1426-11789 варіант 1	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла кількість: 32,5х1,01	м2	32,825	<u>370,79</u> -	- -	12171	-	- -	- -	- -
109	С1421-9450 варіант 2	Гравійний відсів фр.0-5мм кількість: г1(32,5х0,05х1,1) - тип М-02 / S=59,5 м2 / тротуар/тактильні смуги	м3	1,8	<u>1367,80</u> -	- -	2462	-	- -	- -	- -
110	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0595	<u>49924,98</u> 1033,24	<u>47146,01</u> 7459,08	2971	61	<u>2805</u> 444	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>0,87</u> 3,98
111	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 59,5х0,4х1,65	т	39,27	<u>184,48</u> -	<u>184,48</u> 27,85	7245	-	<u>7245</u> 1094	- 0,2870	- 11,27
112	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм кількість: г1(59,5х0,15)	100м3	0,089	<u>79625,24</u> 1117,66	<u>8467,98</u> 1072,73	7087	99	<u>754</u> 95	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>1,32</u> 0,83
113	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0595	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	538	187	<u>351</u> 54	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>2,59</u> 0,48
114	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль 200 гр/м2 кількість: 59,5х1,05	м2	62,475	<u>30,72</u> -	- -	1919	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	1000м2	0,0595	<u>244294,34</u> 1939,65	<u>10387,64</u> 1906,48	14536	115	<u>618</u> 113	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>1,53</u> 1,03
116	КБ27-15-2 Н1=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг. товщ. 200мм)	1000м2	0,0595	<u>78365,89</u> -	<u>1043,54</u> 158,48	4663	-	<u>62</u> 9	<u>-</u> 1,5340	<u>-</u> 0,09
117	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0595	<u>116765,11</u> 86880,45	<u>11433,16</u> 1456,90	6948	5169	<u>680</u> 87	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>61,01</u> 0,98
118	С1426-11789 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм кількість: 59,5х1,01	м2	60,095	<u>482,99</u> -	<u>-</u> -	29025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	С1421-9450 варіант 2	Гравійний відсів фр.0-5мм кількість: г1(59,5х0,05х1,1) - тип М-03 / S=8 м2 / проїзд	м3	3,3	<u>1367,80</u> -	<u>-</u> -	4514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,008	<u>49924,98</u> 1033,24	<u>47146,01</u> 7459,08	399	8	<u>377</u> 60	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>0,12</u> 0,53
121	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 8х0,5х1,65	т	6,6	<u>184,48</u> -	<u>184,48</u> 27,85	1218	-	<u>1218</u> 184	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1,89
122	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм кількість: г1(8х0,15)	100м3	0,012	<u>79625,24</u> 1117,66	<u>8467,98</u> 1072,73	956	13	<u>102</u> 13	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,18</u> 0,11
123	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,008	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	72	25	<u>47</u> 7	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>0,35</u> 0,06
124	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль 200 гр/м2 кількість: 8х1,05	м2	8,4	<u>30,72</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 40-70мм/	1000м2	0,008	<u>294934,01</u> 2422,11	<u>18460,10</u> 3305,01	2359	19	<u>148</u> 26	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,26</u> 0,25
126	КБ27-13-4 Н1=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 250мм)	1000м2	0,008	<u>172917,98</u> -	<u>3588,78</u> 528,56	1383	-	<u>29</u> 4	<u>-</u> 5,4080	<u>-</u> 0,04
127	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	1000м2	0,008	<u>244294,34</u> 1939,65	<u>10387,64</u> 1906,48	1954	16	<u>83</u> 15	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>0,21</u> 0,14
128	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,008	<u>116765,11</u> 86880,45	<u>11433,16</u> 1456,90	934	695	<u>91</u> 12	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>8,2</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C1426-11789 варіант 3	Бруківка бетонна 80мм кількість: 8х1,01	м2	8,08	<u>370,79</u> -	-	2996	-	-	-	-
130	C1421-9450 варіант 2	Гравійний відсів фр.0-5мм кількість: г1(8х0,05х1,1) - тип М-06 / S=78,4 м2 / пожежний проїзд	м3	0,4	<u>1367,80</u> -	-	547	-	-	-	-
131	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0784	<u>49924,98</u> 1033,24	<u>47146,01</u> 7459,08	3914	81	<u>3696</u> 585	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>1,14</u> 5,24
132	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 78,4х0,4х1,65	т	51,744	<u>184,48</u> -	<u>184,48</u> 27,85	9546	-	<u>9546</u> 1441	- 0,2870	- 14,85
133	КБ27-20-4	Улаштування георешітки	1000м2	0,0784	<u>9048,73</u> 3137,80	<u>5910,93</u> 915,44	709	246	<u>463</u> 72	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>3,41</u> 0,63
134	C1555-106 варіант 4	Георешітка типу Polgrid, міцність на розтяг не менше 40 кН/м кількість: 78,4х1,05	м2	82,32	<u>91,92</u> -	- -	7567	-	- -	- -	- -
135	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 40-70мм/	1000м2	0,0784	<u>294934,01</u> 2422,11	<u>18460,10</u> 3305,01	23123	190	<u>1447</u> 259	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>2,51</u> 2,41
136	КБ27-13-4 Н1=12	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 270мм)	1000м2	0,0784	<u>207501,58</u> -	<u>4306,54</u> 634,27	16268	-	<u>338</u> 50	- 6,4896	- 0,51
137	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-земляної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,0784	<u>234655,34</u> 1939,65	<u>10387,64</u> 1906,48	18397	152	<u>814</u> 149	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>2,01</u> 1,36
138	КБ27-15-2 Н1=5	Улаштування основи зі щебенево-земляної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (заг. товщ. 100мм)	1000м2	-0,07840	<u>75152,89</u> -	<u>1043,54</u> 158,48	-5892	-	<u>-82</u> -12	- 1,5340	- -0,120
139	КБ27-64-2	Улаштування бетонних решіток ЕКО	100 м2	0,784	<u>4234,29</u> 3283,34	<u>950,95</u> 137,32	3320	2574	<u>746</u> 108	<u>44,2200</u> 1,2802	<u>34,67</u> 1
140	C1426-11789 варіант 4	Бетонна решітка ЕКО - 100 мм кількість: 78,4х1,01	м2	79,184	<u>452,39</u> -	- -	35822	-	- -	- -	- -
141	КБ1-166-1	Засипка вручну комірок в бетонних решітках, група ґрунтів 1	100м3	0,036	<u>10253,17</u> 10253,17	- -	369	369	- -	<u>150,4500</u> -	<u>5,42</u> -
142	C1429-110	Земля рослинна кількість: 3,6х1,1 - тип Тр-01 / S=204,4 м2 / газон/травники	м3	3,96	<u>539,03</u> -	- -	2135	-	- -	- -	- -
143	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,044	<u>11164,08</u> 3033,19	<u>45,44</u> 10,31	22819	6200	<u>93</u> 21	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>85,93</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47-25-3 (заг товщ. 20см)	100м2	2,044	<u>3314,92</u> 619,77	- -	6776	1267	- -	<u>8,5900</u> -	<u>17,56</u> -
145	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	2,044	<u>2062,91</u> 634,48	- -	4217	1297	- -	<u>8,2400</u> -	<u>16,84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					281351	21861	<u>38511</u> 5926		<u>282,88</u> 58,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					281351 220979 27787 15862 39,24 5336 297213				
		----- Всього по розділу 2					297213				
146	КБ27-66-5	Розділ 3. Бордюри Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,7	<u>8440,59</u> 7149,45	<u>944,01</u> 238,53	5908	5005	<u>661</u> 167	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>65</u> 1,48
147	& C10000-3-1-4Ц варіант 1	Камені бортові БР 100.35.15	м	70	<u>273,14</u> -	- -	19120	-	- -	- -	- -
148	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 5,5х0,7	м3	3,85	<u>3335,23</u> -	- -	12841	-	- -	- -	- -
149	КБ9-40-1	Монтаж бордюрів металевих	100м	6,32	<u>1735,27</u> 1735,27	- -	10967	10967	- -	<u>20,4800</u> -	<u>129,43</u> -
150	C123-360 варіант 1	Бордюр металевий кількість: 632х1,02	м	644,64	<u>1240,63</u> -	- -	799760	-	- -	- -	- -
151	C188888-4 варіант 1	Анкер для кріплення металевих бордюрів кількість: 8х632	шт	5056	<u>12,85</u> -	- -	64970	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					913566	15972	<u>661</u> 167		<u>194,43</u> 1,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					913566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					896933 16139 9419 24,3 3305 922985 922985				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5513275 5513275 4953069 455609 258596 654,16 88943 5771871 5771871	428795	<u>131411</u> 26814		<u>5207</u> 271,39
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6132,55 544552				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на елементи благоустрою
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1-ГП

Кошторисна вартість 304,747 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01239 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 88,731 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Елементи благоустрою									
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: г1(0,35х0,35х0,7х36)	100м3	0,031	<u>33686,52</u> 33686,52	- -	1044	1044	- -	<u>476,0000</u> -	<u>14,76</u> -
2	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 3,1х1,65	т	5,115	<u>184,48</u> -	<u>184,48</u> 27,85	944	-	<u>944</u> 142	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1,47
3	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,031	<u>426644,62</u> 37494,24	<u>17933,26</u> 6197,40	13226	1162	<u>556</u> 192	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>14,4</u> 1,73
4	КМ38-1-1	Монтаж тенісного столу	шт	2	<u>1465,63</u> 1465,63	- -	2931	2931	- -	<u>17,5000</u> -	<u>35</u> -
5	КМ38-1-1	Монтаж вуличних тренажерів	шт	2	<u>1465,63</u> 1465,63	- -	2931	2931	- -	<u>17,5000</u> -	<u>35</u> -
6	КМ38-1-1	Монтаж каруселі	шт	2	<u>1465,63</u> 1465,63	- -	2931	2931	- -	<u>17,5000</u> -	<u>35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ38-1-3	Монтаж гойдалки	шт	1	<u>1549,38</u> 1549,38	-	1549	1549	-	<u>18,5000</u> -	<u>18,5</u> -
8	КМ38-1-1	Монтаж гойдалки - лежака	шт	1	<u>1465,63</u> 1465,63	-	1466	1466	-	<u>17,5000</u> -	<u>17,5</u> -
9	КМ38-1-1	Монтаж острівця пружинного	шт	1	<u>1465,63</u> 1465,63	-	1466	1466	-	<u>17,5000</u> -	<u>17,5</u> -
10	КМ38-1-3	Монтаж контрабасових курантів	шт	1	<u>1549,38</u> 1549,38	-	1549	1549	-	<u>18,5000</u> -	<u>18,5</u> -
11	КМ38-1-1	Монтаж навчальних дошок	шт	2	<u>1465,63</u> 1465,63	-	2931	2931	-	<u>17,5000</u> -	<u>35</u> -
12	КБ7-53-11	Установлення лавок вуличних кількість: 7+2	100шт	0,09	<u>12360,21</u> 12360,21	-	1112	1112	-	<u>149,3500</u> -	<u>13,44</u> -
13	КМ38-1-1	Монтаж велосійок	шт	4	<u>1465,63</u> 1465,63	-	5863	5863	-	<u>17,5000</u> -	<u>70</u> -
14	КБ7-53-11	Установлення смітників	100шт	0,04	<u>12360,21</u> 12360,21	-	494	494	-	<u>149,3500</u> -	<u>5,97</u> -
15	КМ38-1-1	Монтаж питних фонтанчиків	шт	1	<u>1465,63</u> 1465,63	-	1466	1466	-	<u>17,5000</u> -	<u>17,5</u> -
16	КМ38-1-10	Монтаж лави індивідуального виготовлення 5000х3000х900 мм	шт	1	<u>9045,00</u> 9045,00	-	9045	9045	-	<u>108,0000</u> -	<u>108</u> -
17	КМ38-1-9	Монтаж лави індивідуального виготовлення 3000х3000х450 мм	шт	1	<u>7411,88</u> 7411,88	-	7412	7412	-	<u>88,5000</u> -	<u>88,5</u> -
18	КМ38-1-9	Монтаж лави індивідуального виготовлення 5000х3000х450 мм	шт	1	<u>7411,88</u> 7411,88	-	7412	7412	-	<u>88,5000</u> -	<u>88,5</u> -
19	КМ38-1-8	Монтаж лави індивідуального виготовлення 8200х500х450 мм	шт	1	<u>6197,50</u> 6197,50	-	6198	6198	-	<u>74,0000</u> -	<u>74</u> -
20	КМ38-1-5	Монтаж пісочниці	шт	1	<u>2680,00</u> 2680,00	-	2680	2680	-	<u>32,0000</u> -	<u>32</u> -
21	КМ38-1-9	Монтаж капшо індивідуального виготовлення 3000х3000х900 мм	шт	1	<u>7411,88</u> 7411,88	-	7412	7412	-	<u>88,5000</u> -	<u>88,5</u> -
22	КМ38-1-6	Монтаж капшо індивідуального виготовлення 1800х500х700 мм	шт	2	<u>2847,50</u> 2847,50	-	5695	5695	-	<u>34,0000</u> -	<u>68</u> -
23	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,55	<u>6392,56</u> 5158,03	<u>881,84</u> 197,13	3516	2837	<u>485</u> 108	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>33,1</u> 1,24
24	С121-393 варіант 3	Огорожі зовнішні, оцинковані Н=1200мм	пм	55	<u>2622,11</u> -	-	144216	-	-	-	-
25	КБ11-41-2	Улаштування тактильних індикаторів попереджувальних	100м2	0,03	<u>5663,91</u> 5663,91	-	170	170	-	<u>59,9800</u> -	<u>1,8</u> -
26	С111-567-К варіант 1	Тактильні індикатори попереджувальні 280*35*5 мм	м2	3	<u>10640,10</u> -	-	31920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					267579	77756	<u>1985</u> 442		<u>930,47</u> 4,44
		Разом будівельні роботи, грн.					267579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187838				
		всього заробітна плата, грн.					78198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10533				
		Всього будівельні роботи, грн.					304747				

		Всього по розділу 1					304747				
		Разом прямі витрати по кошторису					267579	77756	<u>1985</u> 442		<u>930,47</u> 4,44
		Разом будівельні роботи, грн.					267579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187838				
		всього заробітна плата, грн.					78198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10533				
		Всього будівельні роботи, грн.					304747				

		Всього по кошторису					304747				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1012,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88731				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-03

придбання устаткування елементів благоустрою
Благоустрій та озеленення території

Основа: креслення (специфікації) № А-23-23/1 - ГП відомості тощо

Кошторисна вартість 940,105 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-1274 варіант 2	Тенісний стіл Cornilleau Pro Park outdoor	шт	2	104625,00	209250
2	1501-1075 варіант 2	Вуличний тренажер для осіб з інвалідністю Denfit WaxOnWaxOff Inclusive	шт	1	13950,00	13950
3	1503-5131 варіант 1	Вуличний тренажер - повітряний ходок, InterAtletika SM115	шт	1	13020,00	13020
4	1501-1075 варіант 3	Hip Park Карусель Ritmo UL2, RM-UL2-B	шт	1	11625,00	11625
5	1501-1075 варіант 4	Hip Park Карусель Ritmo KL1 RM-KL1-C	шт	1	8835,00	8835
6	1501-1069 варіант 1	Hip Park гойдалка низька Geo Swing AA1 GS-AA1	шт	1	15345,00	15345
7	1501-1394 варіант 4	Hip Park гойдалкаGeo Hammock RH1 GE-RH1	шт	1	7905,00	7905
8	1501-1681 варіант 3	Hip Park острівця пружинний Ritmo BB4 RM-BB4-C	шт	1	10230,00	10230
9	1501-1105 варіант 4	Inclusive Play IPCCN Contrabass Chimes	шт	1	239010,00	239010
10	1501-1007 варіант 2	KIDIGO Навчальна дошка Абетка Брайля 123007	шт	1	12369,00	12369
11	1501-1007 варіант 3	KIDIGO Навчальна дошка Мова жестів 123006	шт	1	13299,00	13299
12	1501-1007 варіант 4	Лава LV-BN-05 ТД Лоза	шт	7	3720,00	26040

1	2	3	4	5	6	7
13	1501-1899 варіант 3	Лавка LV-BN-05 ТД Лоза	шт	2	6324,00	12648
14	1501-1008 варіант 3	Велостійка ВТ-ВК-03 ТД Лоза	шт	4	4650,00	18600
15	1501-1063 варіант 1	Смітник ST-TB-04 ТД Лоза	шт	4	6789,00	27156
16	1501-1272 варіант 1	Вуличний дворівневий питний фонтанчик з фільтрацією, без охолодження UDF3312	шт	1	18600,00	18600
17	1502-1037 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 5000х3000х900 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	47337,00	47337
18	1502-1213 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 3000х3000х450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	28179,00	28179
19	1502-2119 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 5000х3000х450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	37553,40	37553
20	1501-6017 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 8200х500х450 (Бетон полірований світлий)	шт	1	56051,10	56051
21	1501-3094 варіант 1	Пісочниця індивідуального виготовлення 4000х4000х200мм	шт	1	24152,10	24152
22	1502-1143 варіант 1	Капшо індивідуального виготовлення 3000х3000х900 мм	шт	1	28002,30	28002
23	1501-2119 варіант 1	Капшо для рослин індивідуального виготовлення 1800х500х700 мм (Бетон полірований світлий)	шт	2	12713,10	25426
		Разом				904582
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				35523
		Всього по кошторису				940105

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на озеленення

Благоустрій та озеленення території

Основа:

креслення (специфікації) № А-23-23/1-ГП

Кошторисна вартість

405,705 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,18674 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

94,388 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення									
1	КБ47-6-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті кількість: 2+4+3+12+3+7+2	10шт	3,3	<u>1075,70</u> 1075,70	- -	3550	3550	- -	<u>15,2000</u> -	<u>50,16</u> -
2	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	10шт	3,3	<u>1215,92</u> 828,82	<u>342,05</u> 48,20	4013	2735	<u>1129</u> 159	<u>9,6700</u> 0,5330	<u>31,91</u> 1,76
3	С1429-23 варіант 1	Слива червонолиста	шт	2	<u>389,53</u> -	- -	779	-	- -	- -	- -
4	С1429-23 варіант 2	Верба біла лімпде	шт	4	<u>817,93</u> -	- -	3272	-	- -	- -	- -
5	С1429-23 варіант 3	Сумах	шт	3	<u>1225,93</u> -	- -	3678	-	- -	- -	- -
6	С1429-23 варіант 7	Гортензія волотиста Лаймлайт	шт	12	<u>409,93</u> -	- -	4919	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1429-23 варіант 4	Горобина (Аронія) чорноплідна	шт	3	<u>205,93</u> -	-	618	-	-	-	-
8	C1429-23 варіант 5	Шипшина зморшкувата	шт	7	<u>256,93</u> -	-	1799	-	-	-	-
9	C1429-23 варіант 6	Скумпія	шт	2	<u>460,93</u> -	-	922	-	-	-	-
10	КБ47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10шт	57	<u>266,33</u> 266,33	-	15181	15181	-	<u>3,8200</u> -	<u>217,74</u> -
11	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м кількість: 101+160+47+64+8+28+17+13+33+23+23+35+ 18	10шт	57	<u>228,45</u> 213,29	-	13022	12158	-	<u>2,6100</u> -	<u>148,77</u> -
12	C1429-36 варіант 1	Молінія голуба Хайдебут	шт	101	<u>112,84</u> -	-	11397	-	-	-	-
13	C1429-36 варіант 2	Осока Власовидна	шт	160	<u>112,84</u> -	-	18054	-	-	-	-
14	C1429-36 варіант 3	Міскантус	шт	47	<u>204,64</u> -	-	9618	-	-	-	-
15	C1429-36 варіант 4	Казильник горизонтальний	шт	64	<u>235,24</u> -	-	15055	-	-	-	-
16	C1429-36 варіант 5	Барбарис тунберга	шт	8	<u>260,74</u> -	-	2086	-	-	-	-
17	C1429-36 варіант 6	Шавлія дібровна	шт	28	<u>107,74</u> -	-	3017	-	-	-	-
18	C1429-36 варіант 7	Очиток пурпурний	шт	17	<u>107,74</u> -	-	1832	-	-	-	-
19	C1429-36 варіант 8	Перевскія	шт	13	<u>107,74</u> -	-	1401	-	-	-	-
20	C1429-36 варіант 9	Мальви	шт	33	<u>107,74</u> -	-	3555	-	-	-	-
21	C1429-36 варіант 10	Флокси	шт	23	<u>107,74</u> -	-	2478	-	-	-	-
22	C1429-36 варіант 13	Суміш Родовика лікарського і дикого часнику	шт	23	<u>153,64</u> -	-	3534	-	-	-	-
23	C1429-36 варіант 11	Анемона японська	шт	35	<u>77,14</u> -	-	2700	-	-	-	-
24	C1429-36 варіант 12	Виноград дівочий	шт	18	<u>255,64</u> -	-	4602	-	-	-	-
25	КБ47-27-1	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом	100м2	1,87	<u>4825,06</u> 3761,10	<u>1063,96</u> 279,42	9023	7033	<u>1990</u> 523	<u>56,4900</u> 3,0030	<u>105,64</u> 5,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ47-27-3	Вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом, до товщ. 30 см	100м2	-1,87	<u>1534,39</u> 1230,40	<u>303,99</u> 79,83	-2869	-2301	<u>-568</u> -149	<u>18,4800</u> 0,8580	<u>-34,56</u> -1,6
27	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	1,87	<u>16070,64</u> 5290,04	-	30052	9892	-	<u>73,3200</u> -	<u>137,11</u> -
28	КБ47-28-2	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати до 30 см згідно норми 47-28-1	100м2	1,87	<u>6618,29</u> 1227,99	-	12376	2296	-	<u>17,0200</u> -	<u>31,83</u> -
29	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2 кількість: 89+32+66	100м2	1,87	<u>18255,38</u> 16181,79	-	34138	30260	-	<u>211,9700</u> -	<u>396,38</u> -
30	С111-1720 варіант 20	Ковила	м2	89	<u>969,20</u> -	-	86259	-	-	-	-
31	С111-1720 варіант 21	Папорот Оноклею чутлива	м2	32	<u>1020,20</u> -	-	32646	-	-	-	-
32	С111-1720 варіант 22	Барвінок	м2	66	<u>459,20</u> -	-	30307	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					363014	80804	<u>2551</u> 533		<u>1084,98</u> 5,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					363014 279659 81337 42691 95,98 13051 405705				

		Всього по розділу 1					405705				
		Разом прямі витрати по кошторису					363014	80804	<u>2551</u> 533		<u>1084,98</u> 5,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					363014 279659 81337 42691 95,98 13051 405705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					405705				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1186,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94388				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

—

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на освітлення
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № А-23-23/1 - ГП

Кошторисна вартість 217,045 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,143 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,731 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Освітлення									
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 кількість: г1(0,5х0,5х0,7х29)	100м3	0,051	<u>33686,52</u> 33686,52	- -	1718	1718	- -	<u>476.0000</u> -	<u>24,28</u> -
2	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 5,1х1,65	т	8,415	<u>184,48</u> -	<u>184,48</u> 27,85	1552	-	<u>1552</u> 234	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 2,42
3	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,051	<u>426644,62</u> 37494,24	<u>17933,26</u> 6197,40	21759	1912	<u>915</u> 316	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>23,69</u> 2,85
4	КБ33-259-1	Установлення ліхтарів вагою до 0,1 т кількість: 18+11	опора	29	<u>486,37</u> 112,55	<u>373,82</u> 66,65	14105	3264	<u>10841</u> 1933	<u>1,3600</u> 0,6636	<u>39,44</u> 19,24
5	С1547-4-80-106 варіант 1	Ліхтар ST-SL-09 800мм	шт	18	<u>4080,89</u> -	- -	73456	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1547-4-80-106 варіант 2	Ліхтар ST-SL-08 3500 мм	шт	11	<u>8160,89</u>	-	89770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ33-115-2	Установлення світильників вуличних	шт	5	<u>263,14</u>	-	1316	1316	-	<u>3.2200</u>	<u>16,1</u>
					<u>263,14</u>	-			-	-	-
8	& C1547-4-80-106 варіант 3	Світильник вуличний NOWODVORSKI 84927	шт	5	<u>1479,89</u>	-	7399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					211075	8210	<u>13308</u>		<u>103,51</u>
									2483		24,51
		Разом будівельні роботи, грн.					211075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189557				
		всього заробітна плата, грн.					10693				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2038				
		Всього будівельні роботи, грн.					217045				

		Всього по розділу 1					217045				
		Разом прямі витрати по кошторису					211075	8210	<u>13308</u>		<u>103,51</u>
									2483		24,51
		Разом будівельні роботи, грн.					211075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189557				
		всього заробітна плата, грн.					10693				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2038				
		Всього будівельні роботи, грн.					217045				

		Всього по кошторису					217045				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12731				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво багатofункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>І. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	96828,82	85,19				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	21372,8	82,91				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	1336	117,76				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6595,48	97,19				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2517,46	97,08				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	14132,73	135,97				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	1356,44					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	144139,73					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1427, 078208965	<u>357,04</u> 509524,00				
11	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	456,297	<u>666,39</u> 304071,76				
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	171,297584	<u>810,25</u> 138793,87				
13	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	764,445	<u>150,17</u> 114796,71				
14	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	82,96976	<u>1209,59</u> 100359,39				
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	234,7442	<u>345,56</u> 81118,21				
16	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	131,2528	<u>587,19</u> 77070,33				
17	КБМ211-201	Бетононасоси при роботі на будівництві тунелів, подача 10 м3/год [пересувні]	маш. год	142,678422	<u>478,46</u> 68265,92				
18	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	207,23804	<u>300,74</u> 62324,77				
19	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	145,821355	<u>373,62</u> 54481,77				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1161,788544	<u>40,21</u> 46715,52				
21	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	325,815659	<u>97,05</u> 31620,41				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	71,4114087	<u>401,2</u> 28650,26				
23	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	16,6656	<u>1626,92</u> 27113,60				
24	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	50,66596	<u>482,16</u> 24429,10				
25	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	223,7598515	<u>92,93</u> 20794,00				
26	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	168,162632	<u>117,4</u> 19742,29				
27	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	24,700744	<u>669,51</u> 16537,40				
28	КБМ201-412	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 176 кВт [240 к.с.]	маш. год	10,16064	<u>1548,27</u> 15731,41				
29	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	39,23	<u>400,77</u> 15722,21				
30	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	20,800275	<u>604,26</u> 12568,77				
31	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	14,575572	<u>834,28</u> 12160,11				
32	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,627316	<u>1088,47</u> 7213,63				
33	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	8,93	<u>802,14</u> 7163,11				
34	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	11,097	<u>610,84</u> 6778,49				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	66,168	<u>102,03</u> 6751,12				
36	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,148695	<u>551,22</u> 6145,38				
37	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	368,6449	<u>15,6</u> 5750,86				
38	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	898,6626	<u>6,34</u> 5697,52				
39	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	3,908475	<u>1394</u> 5448,41				
40	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,96	<u>722,03</u> 5025,33				
41	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,27	<u>690,41</u> 5019,28				
42	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,873229	<u>963,69</u> 4696,28				
43	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	30,21018	<u>87,66</u> 2648,22				
44	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	13,277171	<u>173,69</u> 2306,11				
45	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	4,9215	<u>460,59</u> 2266,79				
46	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	337,264	<u>5,74</u> 1935,90				
47	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,610752	<u>479,44</u> 1731,14				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	1,924936	<u>804,73</u> 1549,05				
49	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	32,21326	<u>47,32</u> 1524,33				
50	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	10,16064	<u>140,69</u> 1429,50				
51	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	16,1448	<u>70,46</u> 1137,56				
52	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	0,486	<u>1325,49</u> 644,19				
53	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,929464	<u>652,12</u> 606,12				
54	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	6,895155	<u>79,77</u> 550,03				
55	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,5856	<u>568,03</u> 332,64				
56	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	4,5254	<u>53,86</u> 243,74				
57	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,360368	<u>673,28</u> 242,63				
58	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	10,140706	<u>21,1</u> 213,97				
59	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,335392	<u>614</u> 205,93				
60	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	10,7838212	<u>17,13</u> 184,73				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,162	<u>1035,71</u> 167,79				
62	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	6,56324	<u>11,92</u> 78,23				
63	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,64	<u>5,37</u> 24,92				
64	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,290792	<u>57,93</u> 16,85				
65	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	15400	<u>119,39</u> 1838606,00				
66	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	132,594	<u>184,48</u> 24460,94				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3731388,53				
		Бензин	кг	699,714					
		Дизельне паливо	кг	7430,842					
		Електроенергія	кВт-год	33939,015					
		Стиснене повітря	м3	23372,395					
		Мастильні матеріали	кг	556,762					
		Гідравлічна рідина	кг	78,669					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
67	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	533,014871					
68	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	108,015458					
69	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	566,001838					
70	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	185,9322					
71	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	864,455692					
72	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	331,062174					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	121,121					
74	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	252,7492544					
75	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	251,3760204					
76	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	71,176					
77	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	70,476					
78	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	144,310517					
79	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,26					
80	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	34,4672					
81	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	186,41834					
82	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	11,572902					
83	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	51,763134					
84	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	15,168					
85	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	6,9351					
86	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	160,40068					
87	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,1328					
88	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,1012					
89	+КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	7,663					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1335,4356					
91	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,024976					
92	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	511,9335939					
93	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	176,616					
94	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	60,42036					
95	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	91,666939					
96	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	507,570327					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
97	+С1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	2167,84768	<u>3182,97</u> 6900194,13	<u>2300,00</u> 4986049,66	<u>820,56</u> 1778849,09	<u>62,41</u> 135295,38	30 км.
98	&С111-1493-12	Панель стінова зовнішня несуча шарувата	м2	1700,2	<u>2634,76</u> 4479618,95	<u>2410,40</u> 4098162,08	<u>172,7</u> 293624,54	<u>51,66</u> 87832,33	30 км.
99	+С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	86,008	<u>34450,89</u> 2963052,15	<u>33500,00</u> 2881268,00	<u>275,38</u> 23684,88	<u>675,51</u> 58099,27	30 км.
100	+С111-2003-4 варіант 1	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	7080,3	<u>283,5</u> 2007265,05	<u>277,42</u> 1964216,83	<u>0,52</u> 3681,76	<u>5,56</u> 39366,46	30 км.
101	+С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	56,23	<u>34450,89</u> 1937173,54	<u>33500,00</u> 1883705,00	<u>275,38</u> 15484,62	<u>675,51</u> 37983,92	30 км.
102	&С123-34-В1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові	м2	379,99	<u>4599,41</u> 1747729,81	<u>4500,00</u> 1709955,00	<u>9,23</u> 3507,31	<u>90,18</u> 34267,50	30 км.
103	&К582121-6273-25	Плита балконна збірна залізобетонна	м2	400	<u>4129,28</u> 1651712,00	<u>3465,50</u> 1386200,00	<u>582,81</u> 233124,00	<u>80,97</u> 32388,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	+С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	43,537	<u>34450,89</u> 1499888,40	<u>33500,00</u> 1458489,50	<u>275,38</u> 11989,22	<u>675,51</u> 29409,68	30 км.
105	+С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	31,503	<u>34450,89</u> 1085306,39	<u>33500,00</u> 1055350,50	<u>275,38</u> 8675,30	<u>675,51</u> 21280,59	30 км.
106	&С111-739-1	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100	шт	12082	<u>76,89</u> 928984,98	<u>70,00</u> 845740,00	<u>5,38</u> 65001,16	<u>1,51</u> 18243,82	30 км.
107	&С130-62-9 варіант 1	Огородження Ог-1	мп	361	<u>2557,41</u> 923225,01	<u>2500,00</u> 902500,00	<u>7,26</u> 2620,86	<u>50,15</u> 18104,15	30 км.
108	+С123-360 варіант 1	Бордюр металевий	м	644,64	<u>1240,63</u> 799759,72	<u>1216,00</u> 783882,24	<u>0,3</u> 193,39	<u>24,33</u> 15684,09	30 км.
109	+С124-26 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 28 мм	т	19,13	<u>34450,89</u> 659045,53	<u>33500,00</u> 640855,00	<u>275,38</u> 5268,02	<u>675,51</u> 12922,51	30 км.
110	+С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	228,3321	<u>2836,17</u> 647588,65	<u>1960,00</u> 447530,92	<u>820,56</u> 187360,19	<u>55,61</u> 12697,54	30 км.
111	&С123-34-В3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	134,66	<u>4614,48</u> 621385,88	<u>4500,00</u> 605970,00	<u>24</u> 3231,84	<u>90,48</u> 12184,04	30 км.
112	&С111-544-1 варіант 5	Лінолеум Forbo Sarlon 15 db 2,6 мм	м2	1150,0602	<u>524,24</u> 602907,56	<u>512,50</u> 589405,85	<u>1,46</u> 1679,09	<u>10,28</u> 11822,62	30 км.
113	+С130-1128 варіант 2	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	698,4	<u>852,49</u> 595379,02	<u>833,33</u> 581997,67	<u>2,44</u> 1704,10	<u>16,72</u> 11677,25	30 км.
114	+С130-900 варіант 2	Труба каналізаційна чавунна діам. 200 мм	м	79,76	<u>7229,08</u> 576591,42	<u>7080,00</u> 564700,80	<u>7,33</u> 584,64	<u>141,75</u> 11305,98	30 км.
115	&С111-739-3	Керамічний блок "Кератерм 12", марка 100	шт	13707	<u>41,89</u> 574186,23	<u>38,33</u> 525389,31	<u>2,74</u> 37557,18	<u>0,82</u> 11239,74	30 км.
116	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	421,6071	<u>1327</u> 559472,62	<u>650,00</u> 274044,62	<u>650,98</u> 274457,79	<u>26,02</u> 10970,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна	кг	4012,3158	<u>117,91</u> 473092,16	<u>115,00</u> 461416,32	<u>0,6</u> 2407,39	<u>2,31</u> 9268,45	30 км.
118	&K582121- 6273-11 варіант 1	Колони збірні залізобетонні Кз-1.1,1.2,1.3, 2.1,2.2,2.3	м3	22,1	<u>20876,03</u> 461360,26	<u>19731,25</u> 436060,63	<u>735,45</u> 16253,45	<u>409,33</u> 9046,18	30 км.
119	+С111-307 варіант 1	Руберойд ЕПП 3,5мм	м2	3301,974	<u>136,45</u> 450554,35	<u>133,33</u> 440252,19	<u>0,44</u> 1452,87	<u>2,68</u> 8849,29	30 км.
120	&С157-302-1 варіант 10	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x120 мм2	м	110,16	<u>4029,02</u> 443836,84	<u>3950,00</u> 435132,00	<u>0,02</u> 2,20	<u>79</u> 8702,64	30 км.
121	+С130-909 варіант 1	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	28	<u>14921,65</u> 417806,20	<u>14620,83</u> 409383,24	<u>8,24</u> 230,72	<u>292,58</u> 8192,24	30 км.
122	+С111-1726 варіант 3	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	658,95	<u>616,07</u> 405959,33	<u>590,00</u> 388780,50	<u>13,99</u> 9218,71	<u>12,08</u> 7960,12	30 км.
123	+С111-544 варіант 2	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленим геотекстилем, 20мм	м2	1481,655	<u>272,81</u> 404210,30	<u>266,00</u> 394120,23	<u>1,46</u> 2163,22	<u>5,35</u> 7926,85	30 км.
124	+С111-544 варіант 1	ПВХ-мембрана 1мм	м2	1481,655	<u>266,69</u> 395142,57	<u>260,00</u> 385230,30	<u>1,46</u> 2163,22	<u>5,23</u> 7749,05	30 км.
125	+С114-5-У варіант 1	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм	м3	80,98	<u>4627,3</u> 374718,75	<u>4464,90</u> 361567,60	<u>71,67</u> 5803,84	<u>90,73</u> 7347,31	30 км.
126	+С130-1128 варіант 3	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	420	<u>879,69</u> 369469,80	<u>860,00</u> 361200,00	<u>2,44</u> 1024,80	<u>17,25</u> 7245,00	30 км.
127	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	124,891095	<u>2950,57</u> 368499,92	<u>2072,16</u> 258794,33	<u>820,56</u> 102480,64	<u>57,85</u> 7224,95	30 км.
128	&С114-131-У1 варіант 2	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм	м2	1285,8	<u>283,72</u> 364807,18	<u>278,00</u> 357452,40	<u>0,16</u> 205,73	<u>5,56</u> 7149,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	129,53898	<u>2768,01</u> 358565,19	<u>1893,18</u> 245240,61	<u>820,56</u> 106294,51	<u>54,27</u> 7030,07	30 км.
130	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	147,07618	<u>2331,22</u> 342866,93	<u>1533,33</u> 225516,32	<u>752,18</u> 110627,76	<u>45,71</u> 6722,85	30 км.
131	+C1632-116 варіант 1	Фанера водостійка	м2	399,47	<u>847,35</u> 338490,90	<u>830,00</u> 331560,10	<u>0,74</u> 295,61	<u>16,61</u> 6635,19	30 км.
132	+C114-97 варіант 4	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	71,9661	<u>4285,84</u> 308435,19	<u>4190,00</u> 301537,96	<u>11,8</u> 849,20	<u>84,04</u> 6048,03	30 км.
133	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	16,884	<u>18195,64</u> 307215,19	<u>17273,21</u> 291640,88	<u>565,65</u> 9550,43	<u>356,78</u> 6023,88	30 км.
134	+C130-900 варіант 1	Труба каналізаційна чавунна діам. 150 мм	м	124,625	<u>2435,08</u> 303471,85	<u>2380,00</u> 296607,50	<u>7,33</u> 913,50	<u>47,75</u> 5950,85	30 км.
135	&C130-639-19 варіант 8	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф80 (ф88.9 x 2)	м	99,73	<u>2975,36</u> 296732,65	<u>2916,67</u> 290879,50	<u>0,35</u> 34,91	<u>58,34</u> 5818,24	30 км.
136	+C1547-7 варіант 3	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1x50Вт	шт	409	<u>663,46</u> 271355,14	<u>650,00</u> 265850,00	<u>0,45</u> 184,05	<u>13,01</u> 5321,09	30 км.
137	&C111-11-10 варіант 1	Профіль деформаційного шва ARFEN AR 308-054	м	92	<u>2890,31</u> 265908,52	<u>2833,33</u> 260666,36	<u>0,31</u> 28,52	<u>56,67</u> 5213,64	30 км.
138	&C157-302-1 варіант 19	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х2,5 мм2	м	6426	<u>40,82</u> 262309,32	<u>40,00</u> 257040,00	<u>0,02</u> 128,52	<u>0,8</u> 5140,80	30 км.
139	+C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	7,176	<u>35980,89</u> 258198,87	<u>35000,00</u> 251160,00	<u>275,38</u> 1976,13	<u>705,51</u> 5062,74	30 км.
140	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	107,078257	<u>2297,22</u> 245982,31	<u>1500,00</u> 160617,39	<u>752,18</u> 80542,12	<u>45,04</u> 4822,80	30 км.
141	&C157-302-1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм2	м	1035,3	<u>229,52</u> 237622,06	<u>225,00</u> 232942,50	<u>0,02</u> 20,71	<u>4,5</u> 4658,85	30 км.
142	+C126-1211 варіант 3	Кубоподібна рейкова стеля	м2	191,05	<u>1215,92</u> 232301,52	<u>1205,00</u> 230215,25	<u>1,87</u> 357,26	<u>9,05</u> 1729,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	+С130-1128 варіант 4	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	227,18	<u>1022,49</u> 232289,28	<u>1000,00</u> 227180,00	<u>2,44</u> 554,32	<u>20,05</u> 4554,96	30 км.
144	+С1426-11789 варіант 1	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла	м2	621,15	<u>370,79</u> 230316,21	<u>310,00</u> 192556,50	<u>53,52</u> 33243,95	<u>7,27</u> 4515,76	30 км.
145	+С111-1720 варіант 18	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	1481,655	<u>153,2</u> 226989,55	<u>150,00</u> 222248,25	<u>0,2</u> 296,33	<u>3</u> 4444,97	30 км.
146	+С121-783 варіант 1	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	2,017	<u>111200,95</u> 224292,32	<u>110000,00</u> 221870,00	<u>373,15</u> 752,64	<u>827,8</u> 1669,68	30 км.
147	+С111-2006-1 варіант 1	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	9316,3	<u>23,97</u> 223311,71	<u>23,00</u> 214274,90	<u>0,5</u> 4658,15	<u>0,47</u> 4378,66	30 км.
148	&C188888-27-1	Ролети металеві з ручним приводом	шт	84	<u>2494,59</u> 209545,56	<u>2445,00</u> 205380,00	<u>0,68</u> 57,12	<u>48,91</u> 4108,44	30 км.
149	&C130-559-ИНБ1-2 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	48	<u>4298,06</u> 206306,88	<u>4208,33</u> 201999,84	<u>5,45</u> 261,60	<u>84,28</u> 4045,44	30 км.
150	+С121-250 варіант 55	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 Л (Дв-2)	шт	14	<u>13815,35</u> 193414,90	<u>13687,50</u> 191625,00	<u>25,01</u> 350,14	<u>102,84</u> 1439,76	30 км.
151	+С130-899 варіант 1	Труба каналізаційна чавунна діам. 100 мм	м	139,72	<u>1368,05</u> 191143,95	<u>1336,00</u> 186665,92	<u>5,23</u> 730,74	<u>26,82</u> 3747,29	30 км.
152	+С113-1880 варіант 1	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	148	<u>1275,08</u> 188711,84	<u>1250,00</u> 185000,00	<u>0,08</u> 11,84	<u>25</u> 3700,00	30 км.
153	&C157-302-1 варіант 20	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х1,5 мм2	м	6837,06	<u>27,56</u> 188429,37	<u>27,00</u> 184600,62	<u>0,02</u> 136,74	<u>0,54</u> 3692,01	30 км.
154	+С124-3 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм	т	4,905	<u>38020,89</u> 186492,47	<u>37000,00</u> 181485,00	<u>275,38</u> 1350,74	<u>745,51</u> 3656,73	30 км.
155	+С111-874 варіант 1	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	2101,5	<u>87,01</u> 182851,52	<u>85,00</u> 178627,50	<u>0,3</u> 630,45	<u>1,71</u> 3593,57	30 км.
156	+С113-1 варіант 9	Профіль CD-60	м	4010,7	<u>45,37</u> 181965,46	<u>44,16</u> 177112,51	<u>0,32</u> 1283,42	<u>0,89</u> 3569,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	+C111-741 варіант 6	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм	м2	1514,9	<u>118,65</u> 179742,89	<u>112,50</u> 170426,25	<u>3,82</u> 5786,92	<u>2,33</u> 3529,72	30 км.
158	+C1547-7 варіант 8	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	84	<u>2122,06</u> 178253,04	<u>2080,00</u> 174720,00	<u>0,45</u> 37,80	<u>41,61</u> 3495,24	30 км.
159	+C113-1681 варіант 2	Труба багатошарова металопластиковая діам. 20x2,8мм	м	2430	<u>72,33</u> 175761,90	<u>70,83</u> 172116,90	<u>0,08</u> 194,40	<u>1,42</u> 3450,60	30 км.
160	&C130-475И1 варіант 1	Комплект кріплення стінової панелі УК402	комплект	180	<u>972,67</u> 175080,60	<u>953,25</u> 171585,00	<u>0,35</u> 63,00	<u>19,07</u> 3432,60	30 км.
161	&C111-1301- 1-М варіант 2	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	9889,92	<u>16,46</u> 162788,08	<u>16,00</u> 158238,72	<u>0,14</u> 1384,59	<u>0,32</u> 3164,77	30 км.
162	&C12-43-112 варіант 1	Колона декоративна К-1	шт	30	<u>5423,78</u> 162713,40	<u>5055,00</u> 151650,00	<u>262,43</u> 7872,90	<u>106,35</u> 3190,50	30 км.
163	+C111-2007-9 варіант 2	Наливна підлога EPOXY FLOOR	кг	681,9	<u>233,41</u> 159162,28	<u>228,33</u> 155698,23	<u>0,5</u> 340,95	<u>4,58</u> 3123,10	30 км.
164	&C130-639-19 варіант 5	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф32 (ф35 x 1.5)	м	118,06	<u>1317,86</u> 155586,55	<u>1291,67</u> 152494,56	<u>0,35</u> 41,32	<u>25,84</u> 3050,67	30 км.
165	&C111-2018-2	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	1144,976	<u>129,68</u> 148480,49	<u>126,67</u> 145034,11	<u>0,47</u> 538,14	<u>2,54</u> 2908,24	30 км.
166	+C121-393 варіант 2	Огорожі сходів маршевих, оцинковані	пм	70	<u>2118,36</u> 148285,20	<u>2100,00</u> 147000,00	<u>2,59</u> 181,30	<u>15,77</u> 1103,90	30 км.
167	+C124-25 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм	т	4,242	<u>34450,89</u> 146140,68	<u>33500,00</u> 142107,00	<u>275,38</u> 1168,16	<u>675,51</u> 2865,52	30 км.
168	+C121-393 варіант 3	Огорожі зовнішні, оцинковані Н=1200мм	пм	55	<u>2622,11</u> 144216,05	<u>2600,00</u> 143000,00	<u>2,59</u> 142,45	<u>19,52</u> 1073,60	30 км.
169	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	7,388731	<u>19464,42</u> 143817,36	<u>18527,89</u> 136897,60	<u>554,87</u> 4099,79	<u>381,66</u> 2819,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
170	+С130-1128 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.5мм	м2	209,3	<u>682,49</u> 142845,16	<u>666,67</u> 139534,03	<u>2,44</u> 510,69	<u>13,38</u> 2800,44	30 км.
171	&С114-5-У-Р1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістиролу товщ. 100мм	м3	35,48	<u>3985,42</u> 141402,70	<u>3875,00</u> 137485,00	<u>71,67</u> 2542,85	<u>38,75</u> 1374,85	30 км.
172	&С114-131-У1 варіант 1	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	464	<u>301,91</u> 140086,24	<u>295,83</u> 137265,12	<u>0,16</u> 74,24	<u>5,92</u> 2746,88	30 км.
173	С1429-110	Земля рослинна	м3	259,22	<u>539,03</u> 139727,36	<u>133,58</u> 34626,61	<u>394,88</u> 102360,79	<u>10,57</u> 2739,96	30 км.
174	+С130-625 варіант 1	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	26	<u>5344,27</u> 138951,02	<u>5238,75</u> 136207,50	<u>0,73</u> 18,98	<u>104,79</u> 2724,54	30 км.
175	+С121-250 варіант 54	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 Л (Дв-1)	шт	10	<u>13815,35</u> 138153,50	<u>13687,50</u> 136875,00	<u>25,01</u> 250,10	<u>102,84</u> 1028,40	30 км.
176	+С111-219 варіант 1	Шпаклівка фінішна	т	10,306	<u>13237</u> 136420,52	<u>12500,00</u> 128825,00	<u>477,45</u> 4920,60	<u>259,55</u> 2674,92	30 км.
177	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	41	<u>3284,97</u> 134683,77	<u>2400,00</u> 98400,00	<u>820,56</u> 33642,96	<u>64,41</u> 2640,81	30 км.
178	&С13-643- ИНБ4 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан DN20, Р=5...25кПа ASV-PV	шт	24	<u>5584,73</u> 134033,52	<u>5475,00</u> 131400,00	<u>0,23</u> 5,52	<u>109,5</u> 2628,00	30 км.
179	+С112-25-1 варіант 1	Балки опалубки дерев'яні	м	226,4	<u>581,22</u> 131588,21	<u>550,00</u> 124520,00	<u>19,82</u> 4487,25	<u>11,4</u> 2580,96	30 км.
180	&С111-1301- 1-М варіант 3	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	10517,13	<u>12,38</u> 130202,07	<u>12,00</u> 126205,56	<u>0,14</u> 1472,40	<u>0,24</u> 2524,11	30 км.
181	+С1630-104 варіант 3	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт	1	<u>127508,4</u> 127508,40	<u>125000,00</u> 125000,00	<u>8,24</u> 8,24	<u>2500,16</u> 2500,16	30 км.
182	+С1630-1196 варіант 1	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360х800	шт	24	<u>5238,77</u> 125730,48	<u>5135,00</u> 123240,00	<u>1,05</u> 25,20	<u>102,72</u> 2465,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
183	&C157-302-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х120 мм ²	м	44,88	<u>2754,02</u> 123600,42	<u>2700,00</u> 121176,00	<u>0,02</u> 0,90	<u>54</u> 2423,52	30 км.
184	&C1416-8684- В1-Л варіант 1	Лоток водовідвідний 140х107(н)	м	120	<u>1022,88</u> 122745,60	<u>1000,00</u> 120000,00	<u>2,82</u> 338,40	<u>20,06</u> 2407,20	30 км.
185	+C130-549 варіант 1	Рушникосушка Q=300Вт	шт	24	<u>5016,86</u> 120404,64	<u>4916,67</u> 118000,08	<u>1,82</u> 43,68	<u>98,37</u> 2360,88	30 км.
186	+C114-5-У варіант 2	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м ³	21,44	<u>5509,82</u> 118130,54	<u>5330,11</u> 114277,56	<u>71,67</u> 1536,60	<u>108,04</u> 2316,38	30 км.
187	+C111-327 варіант 5	Поліуретан кольоровий Conipur 217	кг	384	<u>306,49</u> 117692,16	<u>300,00</u> 115200,00	<u>0,48</u> 184,32	<u>6,01</u> 2307,84	30 км.
188	+C130-628 варіант 4	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	28	<u>4125,61</u> 115517,08	<u>4044,26</u> 113239,28	<u>0,46</u> 12,88	<u>80,89</u> 2264,92	30 км.
189	&C1630-207-2 варіант 2	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73х23х11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	84	<u>1363,59</u> 114541,56	<u>1336,50</u> 112266,00	<u>0,35</u> 29,40	<u>26,74</u> 2246,16	30 км.
190	+C111-327 варіант 2	Поліуретанове зв'язуюче прозоре	кг	559,2	<u>204,49</u> 114350,81	<u>200,00</u> 111840,00	<u>0,48</u> 268,42	<u>4,01</u> 2242,39	30 км.
191	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,2896	<u>393458,9</u> 113945,70	<u>385219,30</u> 111559,51	<u>524,72</u> 151,96	<u>7714,88</u> 2234,23	30 км.
192	+C111-2005-1 варіант 2	Клей Форбо 522	кг	394,6285	<u>282,71</u> 111565,42	<u>276,67</u> 109181,87	<u>0,5</u> 197,31	<u>5,54</u> 2186,24	30 км.
193	&C157-302-1 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х10 мм ²	м	477,36	<u>232,58</u> 111024,39	<u>228,00</u> 108838,08	<u>0,02</u> 9,55	<u>4,56</u> 2176,76	30 км.
194	&C111-1680-1 варіант 3	Вогнезахист Fix-M	м ²	391,65	<u>281,49</u> 110245,56	<u>275,83</u> 108028,82	<u>0,14</u> 54,83	<u>5,52</u> 2161,91	30 км.
195	+C111-1720 варіант 10	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм	м ²	333,74	<u>322,35</u> 107581,09	<u>315,83</u> 105405,10	<u>0,2</u> 66,75	<u>6,32</u> 2109,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
196	+C1630-453 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою	шт	7	<u>15303,2</u> 107122,40	<u>15000,00</u> 105000,00	<u>3,14</u> 21,98	<u>300,06</u> 2100,42	30 км.
197	&C157-302-1 варіант 11	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5х10 мм2	м	321,3	<u>331,52</u> 106517,38	<u>325,00</u> 104422,50	<u>0,02</u> 6,43	<u>6,5</u> 2088,45	30 км.
198	C130-1195 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду100 мм	м	165	<u>635,06</u> 104784,90	<u>619,28</u> 102181,20	<u>3,33</u> 549,45	<u>12,45</u> 2054,25	30 км.
199	+C130-738 варіант 1	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	28	<u>3642,94</u> 102002,32	<u>3564,00</u> 99792,00	<u>7,51</u> 210,28	<u>71,43</u> 2000,04	30 км.
200	+C111-219 варіант 2	Шпаклівка стартова	т	10,306	<u>9837</u> 101380,12	<u>9166,67</u> 94471,70	<u>477,45</u> 4920,60	<u>192,88</u> 1987,82	30 км.
201	+C1630-1466 варіант 2	Труби сталеві електрозварні Ду32 мм	м	494	<u>204,75</u> 101146,50	<u>200,00</u> 98800,00	<u>0,74</u> 365,56	<u>4,01</u> 1980,94	30 км.
202	+C111-1726 варіант 7	Керамограніт Almera Ceramica (Spain) Palette 200 Sky	м2	135,66	<u>744,42</u> 100988,02	<u>715,83</u> 97109,50	<u>13,99</u> 1897,88	<u>14,6</u> 1980,64	30 км.
203	&C157-302-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х70 мм2	м	62,22	<u>1596,32</u> 99323,03	<u>1565,00</u> 97374,30	<u>0,02</u> 1,24	<u>31,3</u> 1947,49	30 км.
204	&C157-302-1 варіант 18	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х6 мм2	м	970,02	<u>102,02</u> 98961,44	<u>100,00</u> 97002,00	<u>0,02</u> 19,40	<u>2</u> 1940,04	30 км.
205	+C121-250 варіант 57	Двері ДМП EI30 1 10,5-21 Г В2 Л (Дв-9)	шт	7	<u>13928,7</u> 97500,90	<u>13800,00</u> 96600,00	<u>25,01</u> 175,07	<u>103,69</u> 725,83	30 км.
206	+C1632-98 варіант 2	ПВХ мембрана Protan SE 1,5	м2	269,28	<u>357,53</u> 96275,68	<u>350,00</u> 94248,00	<u>0,52</u> 140,03	<u>7,01</u> 1887,65	30 км.
207	+C1630-981 варіант 4	Тепловий лічильник ультразвуковий DN20, Q=0,003...1,5м3/год	шт	24	<u>3979,43</u> 95506,32	<u>3900,00</u> 93600,00	<u>1,4</u> 33,60	<u>78,03</u> 1872,72	30 км.
208	&C157-302-1 варіант 13	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм2	м	1569,78	<u>60,2</u> 94500,76	<u>59,00</u> 92617,02	<u>0,02</u> 31,40	<u>1,18</u> 1852,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
209	&C1630-207-1 варіант 1	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	24	<u>3855,86</u> 92540,64	<u>3778,50</u> 90684,00	<u>1,75</u> 42,00	<u>75,61</u> 1814,64	30 км.
210	&C13-643- ИНБ4 варіант 5	Вузол підключення кутовий DN15	шт	68	<u>1326,23</u> 90183,64	<u>1300,00</u> 88400,00	<u>0,23</u> 15,64	<u>26</u> 1768,00	30 км.
211	&C114-131-У2	Звукоізолююче полотно Polifoam товщина 20 мм	м2	212,1	<u>423,46</u> 89815,87	<u>415,00</u> 88021,50	<u>0,16</u> 33,94	<u>8,3</u> 1760,43	30 км.
212	&C1547-4-80- 106 варіант 2	Ліхтар ST-SL-08 3500 мм	шт	11	<u>8160,89</u> 89769,79	<u>8000,00</u> 88000,00	<u>0,87</u> 9,57	<u>160,02</u> 1760,22	30 км.
213	+C130-628 варіант 2	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001T	комплект	24	<u>3685,22</u> 88445,28	<u>3612,50</u> 86700,00	<u>0,46</u> 11,04	<u>72,26</u> 1734,24	30 км.
214	&C123-34-B3 варіант 2	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	17,39	<u>5022,48</u> 87340,93	<u>4900,00</u> 85211,00	<u>24</u> 417,36	<u>98,48</u> 1712,57	30 км.
215	+C111-1720 варіант 20	Ковила	м2	89	<u>969,2</u> 86258,80	<u>950,00</u> 84550,00	<u>0,2</u> 17,80	<u>19</u> 1691,00	30 км.
216	+C1630-1373 варіант 2	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 200	шт	2	<u>42552,7</u> 85105,40	<u>41666,67</u> 83333,34	<u>51,66</u> 103,32	<u>834,37</u> 1668,74	30 км.
217	&C18013-19- 89 варіант 10	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20x2,8 мм	м	3401,7	<u>24,48</u> 83273,62	<u>24,00</u> 81640,80	<u>-</u> -	<u>0,48</u> 1632,82	
218	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,7343	<u>111168,26</u> 81630,85	<u>110000,00</u> 80773,00	<u>340,7</u> 250,18	<u>827,56</u> 607,67	30 км.
219	+C111-1726 варіант 6	Плитка керамогранітна	м2	133,37	<u>605,87</u> 80804,88	<u>580,00</u> 77354,60	<u>13,99</u> 1865,85	<u>11,88</u> 1584,43	30 км.
220	+C111-1722 варіант 3	Плінтус для заводу PVC покриттів на стіну Dollken HK-100 Basic	м	979,7	<u>82,33</u> 80658,70	<u>80,00</u> 78376,00	<u>0,72</u> 705,38	<u>1,61</u> 1577,32	30 км.
221	&C157-302-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x50 мм2	м	71,4	<u>1111,82</u> 79383,95	<u>1090,00</u> 77826,00	<u>0,02</u> 1,43	<u>21,8</u> 1556,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
222	+С1555-377 варіант 2	Гідрошпонка Sanpol НД 500/35	м	92	<u>856,68</u> 78814,56	<u>839,17</u> 77203,64	<u>0,71</u> 65,32	<u>16,8</u> 1545,60	30 км.
223	+С111-882 варіант 7	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	3	<u>26214,31</u> 78642,93	<u>25700,00</u> 77100,00	<u>0,3</u> 0,90	<u>514,01</u> 1542,03	30 км.
224	&С111-270-21 варіант 5	Плитка керамічна для підлог антислизька	м2	198,9	<u>393,88</u> 78342,73	<u>375,00</u> 74587,50	<u>11,16</u> 2219,72	<u>7,72</u> 1535,51	30 км.
225	+С113-1880 варіант 4	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20х2.8 мм	шт	74	<u>1020,08</u> 75485,92	<u>1000,00</u> 74000,00	<u>0,08</u> 5,92	<u>20</u> 1480,00	30 км.
226	+С1630-1373 варіант 3	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 150	шт	2	<u>37707,7</u> 75415,40	<u>36916,67</u> 73833,34	<u>51,66</u> 103,32	<u>739,37</u> 1478,74	30 км.
227	&С1547-4-80-106 варіант 1	Ліхтар ST-SL-09 800мм	шт	18	<u>4080,89</u> 73456,02	<u>4000,00</u> 72000,00	<u>0,87</u> 15,66	<u>80,02</u> 1440,36	30 км.
228	+С1547-7 варіант 13	LED стрічка для підсвітки кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	24	<u>3060,46</u> 73451,04	<u>3000,00</u> 72000,00	<u>0,45</u> 10,80	<u>60,01</u> 1440,24	30 км.
229	&С130-559-ИНБ1-2 варіант 2	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	20	<u>3660,56</u> 73211,20	<u>3583,33</u> 71666,60	<u>5,45</u> 109,00	<u>71,78</u> 1435,60	30 км.
230	+С1547-7 варіант 2	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1х50Вт	шт	91	<u>796,06</u> 72441,46	<u>780,00</u> 70980,00	<u>0,45</u> 40,95	<u>15,61</u> 1420,51	30 км.
231	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	300,50677	<u>236,88</u> 71184,04	<u>231,94</u> 69699,54	<u>0,3</u> 90,15	<u>4,64</u> 1394,35	30 км.
232	+С1630-1911 варіант 2	Кран для спуску води Ду20	шт	148	<u>476,03</u> 70452,44	<u>466,67</u> 69067,16	<u>0,03</u> 4,44	<u>9,33</u> 1380,84	30 км.
233	+С1555-106 варіант 1	Геотекстиль 300гр/м2	м2	1481,655	<u>46,87</u> 69445,17	<u>45,83</u> 67904,25	<u>0,12</u> 177,80	<u>0,92</u> 1363,12	30 км.
234	+С111-2003-2 варіант 1	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	391,8	<u>177,16</u> 69411,29	<u>173,17</u> 67848,01	<u>0,52</u> 203,74	<u>3,47</u> 1359,54	30 км.
235	+С1547-7 варіант 10	LED світильник лінійний накладний(підвісний) , IP65, 30Вт	шт	90	<u>765,46</u> 68891,40	<u>750,00</u> 67500,00	<u>0,45</u> 40,50	<u>15,01</u> 1350,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236	+C1630-453 варіант 1	Дросель-клапан прямокутного січення	шт	23	<u>2961,2</u> 68107,60	<u>2900,00</u> 66700,00	<u>3,14</u> 72,22	<u>58,06</u> 1335,38	30 км.
237	+C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м	1180	<u>56,25</u> 66375,00	<u>55,00</u> 64900,00	<u>0,15</u> 177,00	<u>1,1</u> 1298,00	30 км.
238	+C111-327 варіант 4	Крихта гумова 1-4	кг	2544	<u>25,99</u> 66118,56	<u>25,00</u> 63600,00	<u>0,48</u> 1221,12	<u>0,51</u> 1297,44	30 км.
239	&C157-302-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм2	м	1702,38	<u>38,78</u> 66018,30	<u>38,00</u> 64690,44	<u>0,02</u> 34,05	<u>0,76</u> 1293,81	30 км.
240	&C157-302-1 варіант 25	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	3733,2	<u>17,62</u> 65778,98	<u>17,25</u> 64397,70	<u>0,02</u> 74,66	<u>0,35</u> 1306,62	30 км.
241	&C157-302-1 варіант 30	Кабель вогнестійкий ємн. 2х1,5 RE; (N)HXH-FE180/E30	м	2254,2	<u>28,99</u> 65349,26	<u>28,40</u> 64019,28	<u>0,02</u> 45,08	<u>0,57</u> 1284,90	30 км.
242	+C1533-221 варіант 1	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	21	<u>3097,53</u> 65048,13	<u>3000,00</u> 63000,00	<u>36,79</u> 772,59	<u>60,74</u> 1275,54	30 км.
243	+C188888-4 варіант 1	Анкер для кріплення металевих бордюрів	шт	5056	<u>12,85</u> 64969,60	<u>12,60</u> 63705,60	<u>-</u> -	<u>0,25</u> 1264,00	
244	&C157-302-1 варіант 14	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм2	м	1551,42	<u>41,84</u> 64911,41	<u>41,00</u> 63608,22	<u>0,02</u> 31,03	<u>0,82</u> 1272,16	30 км.
245	+C113-1882 варіант 3	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	2674	<u>23,85</u> 63774,90	<u>23,30</u> 62304,20	<u>0,08</u> 213,92	<u>0,47</u> 1256,78	30 км.
246	C130-1194 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду80 мм	м	131	<u>486,78</u> 63768,18	<u>474,87</u> 62207,97	<u>2,37</u> 310,47	<u>9,54</u> 1249,74	30 км.
247	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	3,244436	<u>19248,79</u> 62451,47	<u>18316,49</u> 59426,68	<u>554,87</u> 1800,24	<u>377,43</u> 1224,55	30 км.
248	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	27,633336	<u>2237,73</u> 61835,94	<u>1441,67</u> 39838,15	<u>752,18</u> 20785,24	<u>43,88</u> 1212,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
249	+C113-2122 варіант 3	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	4146	<u>14,36</u> 59536,56	<u>14,00</u> 58044,00	<u>0,08</u> 331,68	<u>0,28</u> 1160,88	30 км.
250	+C1426-11789 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60x60мм, 60мм	м2	121,705	<u>482,99</u> 58782,30	<u>420,00</u> 51116,10	<u>53,52</u> 6513,65	<u>9,47</u> 1152,55	30 км.
251	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,1646102	<u>348950,4</u> 57440,80	<u>341614,40</u> 56233,21	<u>493,84</u> 81,29	<u>6842,16</u> 1126,30	30 км.
252	+C113-1880 варіант 5	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	31	<u>1826,73</u> 56628,63	<u>1790,83</u> 55515,73	<u>0,08</u> 2,48	<u>35,82</u> 1110,42	30 км.
253	+C111-1756 варіант 2	Решітка однорядна алюмінієва	шт	58	<u>969,6</u> 56236,80	<u>950,00</u> 55100,00	<u>0,59</u> 34,22	<u>19,01</u> 1102,58	30 км.
254	+C130-235 варіант 2	Фільтр поглинач	шт	1	<u>56110,93</u> 56110,93	<u>55000,00</u> 55000,00	<u>10,72</u> 10,72	<u>1100,21</u> 1100,21	30 км.
255	+C111-2009-9 варіант 3	Шпаклівка фінішна	кг	2831,2	<u>19,38</u> 54868,66	<u>18,50</u> 52377,20	<u>0,5</u> 1415,60	<u>0,38</u> 1075,86	30 км.
256	+C1630-981 варіант 2	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	53	<u>1021,43</u> 54135,79	<u>1000,00</u> 53000,00	<u>1,4</u> 74,20	<u>20,03</u> 1061,59	30 км.
257	&C1630-678-1	Полка для ванної з алюмінію lwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	72	<u>751,18</u> 54084,96	<u>736,10</u> 52999,20	<u>0,35</u> 25,20	<u>14,73</u> 1060,56	30 км.
258	+C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	71,332	<u>742,17</u> 52940,47	<u>720,00</u> 51359,04	<u>7,62</u> 543,55	<u>14,55</u> 1037,88	30 км.
259	+C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 150гр/м2	м2	2035,635	<u>25,62</u> 52152,97	<u>25,00</u> 50890,88	<u>0,12</u> 244,28	<u>0,5</u> 1017,81	30 км.
260	&C1630-547-2	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	26	<u>1993,34</u> 51826,84	<u>1952,50</u> 50765,00	<u>1,75</u> 45,50	<u>39,09</u> 1016,34	30 км.
261	+C111-882 варіант 4	Фасонні елементи для труб PP	комплект	3	<u>17034,31</u> 51102,93	<u>16700,00</u> 50100,00	<u>0,3</u> 0,90	<u>334,01</u> 1002,03	30 км.
262	+C113-1 варіант 7	Профіль UD-27	м	1415,6	<u>36,03</u> 51004,07	<u>35,00</u> 49546,00	<u>0,32</u> 452,99	<u>0,71</u> 1005,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
263	+C1630-1906 варіант 1	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN80мм, PN25 бар	шт	8	<u>6375,17</u> 51001,36	<u>6250,00</u> 50000,00	<u>0,17</u> 1,36	<u>125</u> 1000,00	30 км.
264	+C130-786 варіант 2	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	24	<u>2067,6</u> 49622,40	<u>2015,75</u> 48378,00	<u>11,31</u> 271,44	<u>40,54</u> 972,96	30 км.
265	+C111-882 варіант 1	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	4696	<u>10,51</u> 49354,96	<u>10,00</u> 46960,00	<u>0,3</u> 1408,80	<u>0,21</u> 986,16	30 км.
266	&C130-472-165-1 варіант 1	Термостатична головка до радіаторів	шт	68	<u>722,67</u> 49141,56	<u>708,33</u> 48166,44	<u>0,17</u> 11,56	<u>14,17</u> 963,56	30 км.
267	+C111-2009-9 варіант 4	Шпаклівка стартова	кг	2831,2	<u>17,34</u> 49093,01	<u>16,50</u> 46714,80	<u>0,5</u> 1415,60	<u>0,34</u> 962,61	30 км.
268	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	1,0454708	<u>46180,89</u> 48280,77	<u>45000,00</u> 47046,19	<u>275,38</u> 287,90	<u>905,51</u> 946,68	30 км.
269	&C123-355-1	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	395	<u>121,05</u> 47814,75	<u>117,92</u> 46578,40	<u>0,76</u> 300,20	<u>2,37</u> 936,15	30 км.
270	C111-1600	Бензин розчинник	т	2,144872	<u>22099,25</u> 47400,06	<u>21131,76</u> 45324,92	<u>534,17</u> 1145,73	<u>433,32</u> 929,41	30 км.
271	+C111-882 варіант 9	Комплект фітинів для металопластикової труби опалення	комплект	1	<u>46818,31</u> 46818,31	<u>45900,00</u> 45900,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>918,01</u> 918,01	30 км.
272	&C1545-322-1	Колесовідбійник гумовий РКС03 /1,8 м	шт	42	<u>1106,39</u> 46468,38	<u>1080,00</u> 45360,00	<u>4,7</u> 197,40	<u>21,69</u> 910,98	30 км.
273	+C112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	5,2003187	<u>8907,17</u> 46320,12	<u>8500,00</u> 44202,71	<u>232,52</u> 1209,18	<u>174,65</u> 908,23	30 км.
274	&C157-302-1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм2	м	321,3	<u>140,78</u> 45232,61	<u>138,00</u> 44339,40	<u>0,02</u> 6,43	<u>2,76</u> 886,78	30 км.
275	+C1630-1911 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	100	<u>446,28</u> 44628,00	<u>437,50</u> 43750,00	<u>0,03</u> 3,00	<u>8,75</u> 875,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
276	+C111-327 варіант 3	Крихта EPDM 0,5-2,5	кг	254,4	<u>173,89</u> 44237,62	<u>170,00</u> 43248,00	<u>0,48</u> 122,11	<u>3,41</u> 867,51	30 км.
277	&C113-2106- B1 варіант 5	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	173	<u>255,08</u> 44128,84	<u>250,00</u> 43250,00	<u>0,08</u> 13,84	<u>5</u> 865,00	30 км.
278	+C113-1878 варіант 12	Шурупи самонарізні 3,5x25	шт	33030	<u>1,31</u> 43269,30	<u>1,20</u> 39636,00	<u>0,08</u> 2642,40	<u>0,03</u> 990,90	30 км.
279	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	1,270152	<u>32344,68</u> 41082,66	<u>31176,30</u> 39598,64	<u>534,17</u> 678,48	<u>634,21</u> 805,54	30 км.
280	+C1421-9454 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	30,48768	<u>1337,2</u> 40768,13	<u>660,00</u> 20121,87	<u>650,98</u> 19846,87	<u>26,22</u> 799,39	30 км.
281	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	12,214	<u>3335,23</u> 40736,50	<u>2449,27</u> 29915,38	<u>820,56</u> 10022,32	<u>65,4</u> 798,80	30 км.
282	+C113-1891 варіант 1	Кліпса монтажна	шт	15140	<u>2,69</u> 40726,60	<u>2,56</u> 38758,40	<u>0,08</u> 1211,20	<u>0,05</u> 757,00	30 км.
283	&C188888-27- 2 варіант 1	Ролети металеві на двері 24-55 Г (Вр-1)	шт	2	<u>20217,09</u> 40434,18	<u>19820,00</u> 39640,00	<u>0,68</u> 1,36	<u>396,41</u> 792,82	30 км.
284	+C130-397 варіант 2	Клапан KPD-4-03 800x400(h)-1*f-MP220-in-0- 0	шт	6	<u>6652,97</u> 39917,82	<u>6500,00</u> 39000,00	<u>22,52</u> 135,12	<u>130,45</u> 782,70	30 км.
285	+C111-2003-2 варіант 2	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	352,775	<u>112,73</u> 39768,33	<u>110,00</u> 38805,25	<u>0,52</u> 183,44	<u>2,21</u> 779,64	30 км.
286	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4930,15	<u>8,06</u> 39737,01	<u>7,40</u> 36483,11	<u>0,5</u> 2465,08	<u>0,16</u> 788,82	30 км.
287	&C111-1624- 3-М варіант 1	Грунтовка Forbo 044	кг	112,751	<u>347,06</u> 39131,36	<u>339,74</u> 38306,02	<u>0,51</u> 57,50	<u>6,81</u> 767,84	30 км.
288	+C111-1604 варіант 3	Папір шліфувальний	м2	166,31277	<u>234,65</u> 39025,29	<u>230,00</u> 38251,94	<u>0,05</u> 8,32	<u>4,6</u> 765,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	&C130-475И1 варіант 2	Комплект кріплення стінової панелі УК403	комплект	270	<u>141,93</u> 38321,10	<u>138,80</u> 37476,00	<u>0,35</u> 94,50	<u>2,78</u> 750,60	30 км.
290	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	532,1	<u>71,91</u> 38263,31	<u>70,00</u> 37247,00	<u>0,5</u> 266,05	<u>1,41</u> 750,26	30 км.
291	&C157-302-1 варіант 12	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 5x4 мм2	м	252,96	<u>149,96</u> 37933,88	<u>147,00</u> 37185,12	<u>0,02</u> 5,06	<u>2,94</u> 743,70	30 км.
292	&C111-11-10 варіант 2	Профіль деформаційного шва AR 883-050:	м	19	<u>1948,52</u> 37021,88	<u>1910,00</u> 36290,00	<u>0,31</u> 5,89	<u>38,21</u> 725,99	30 км.
293	&C157-302-1 варіант 35	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x16 мм2	м	92,82	<u>386,77</u> 35899,99	<u>379,17</u> 35194,56	<u>0,02</u> 1,86	<u>7,58</u> 703,57	30 км.
294	+C1426-11789 варіант 4	Бетонна решітка ЕКО - 100 мм	м2	79,184	<u>452,39</u> 35822,05	<u>390,00</u> 30881,76	<u>53,52</u> 4237,93	<u>8,87</u> 702,36	30 км.
295	&C188888-27- 2 варіант 2	Ролети металеві на двері EI 30 2 24-24 Г(Вр-2)	шт	2	<u>17871,09</u> 35742,18	<u>17520,00</u> 35040,00	<u>0,68</u> 1,36	<u>350,41</u> 700,82	30 км.
296	+C1421-10428 варіант 2	Гранітна колота бруківка, сіра, 60x60мм	м2	95,56	<u>370,6</u> 35414,54	<u>292,50</u> 27951,30	<u>70,83</u> 6768,51	<u>7,27</u> 694,73	30 км.
297	+C111-1720 варіант 6	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм	м2	97,47	<u>357,2</u> 34816,28	<u>350,00</u> 34114,50	<u>0,2</u> 19,49	<u>7</u> 682,29	30 км.
298	+C1630-1910 варіант 2	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	136	<u>255,03</u> 34684,08	<u>250,00</u> 34000,00	<u>0,03</u> 4,08	<u>5</u> 680,00	30 км.
299	&C114-88И1	Профільована мембрана "Изолит" 0,6	м2	784,32	<u>43,62</u> 34212,04	<u>41,1</u> 32235,55	<u>1,7</u> 1333,34	<u>0,82</u> 643,15	30 км.
300	+C130-891 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду40	м	80	<u>426,21</u> 34096,80	<u>416,67</u> 33333,60	<u>1,18</u> 94,40	<u>8,36</u> 668,80	30 км.
301	+C130-397 варіант 1	Клапан з електроприводом 220; ВКРД-4-03 1400x400(h)-2*f-MP220-out-0-0	шт	4	<u>8488,97</u> 33955,88	<u>8300,00</u> 33200,00	<u>22,52</u> 90,08	<u>166,45</u> 665,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
302	&C130-475И1 варіант 3	Комплект кріплення стінової панелі УК217	комплект	36	<u>934,83</u> 33653,88	<u>916,15</u> 32981,40	<u>0,35</u> 12,60	<u>18,33</u> 659,88	30 км.
303	+C111-1624-2 варіант 10	Грунтовка глибокого проникнення	л	694,25055	<u>48</u> 33324,03	<u>46,30</u> 32143,80	<u>0,76</u> 527,63	<u>0,94</u> 652,60	30 км.
304	+C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	905	<u>36,63</u> 33150,15	<u>35,83</u> 32426,15	<u>0,08</u> 72,40	<u>0,72</u> 651,60	30 км.
305	&C18013-19-89 варіант 11	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм	м	1203,6	<u>27,54</u> 33147,14	<u>27,00</u> 32497,20	- -	<u>0,54</u> 649,94	
306	&C111-852-1 варіант 1	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	73,64	<u>450,04</u> 33140,95	<u>440,00</u> 32401,60	<u>1,22</u> 89,84	<u>8,82</u> 649,51	30 км.
307	+C1551-40-СП варіант 2	Клей монтажний для ізоляції	л	71,66	<u>459,45</u> 32924,19	<u>450,00</u> 32247,00	<u>0,44</u> 31,53	<u>9,01</u> 645,66	30 км.
308	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,24	<u>2672,97</u> 32717,15	<u>1800,00</u> 22032,00	<u>820,56</u> 10043,65	<u>52,41</u> 641,50	30 км.
309	+C1630-1373 варіант 1	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 100	шт	1	<u>32658,7</u> 32658,70	<u>31966,67</u> 31966,67	<u>51,66</u> 51,66	<u>640,37</u> 640,37	30 км.
310	+C111-1720 варіант 21	Папорот Оноклею чутлива	м2	32	<u>1020,2</u> 32646,40	<u>1000,00</u> 32000,00	<u>0,2</u> 6,40	<u>20</u> 640,00	30 км.
311	&C13-643-ИНБ4 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан DN15 ASV-I-Н	шт	24	<u>1356,83</u> 32563,92	<u>1330,00</u> 31920,00	<u>0,23</u> 5,52	<u>26,6</u> 638,40	30 км.
312	&C111-307-В1 варіант 2	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5	м2	217,88	<u>149,21</u> 32509,87	<u>145,34</u> 31666,68	<u>0,94</u> 204,81	<u>2,93</u> 638,38	30 км.
313	+C1545-42 варіант 1	Дюбелі У658, У661	100шт	203,6664	<u>158,51</u> 32283,16	<u>155,09</u> 31586,62	<u>0,31</u> 63,14	<u>3,11</u> 633,40	30 км.
314	&C188888-27-2 варіант 3	Ролети металеві на двері EI 30 2 12-24 Г(Вр-3)	шт	2	<u>16035,09</u> 32070,18	<u>15720,00</u> 31440,00	<u>0,68</u> 1,36	<u>314,41</u> 628,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
315	+C111-567-K варіант 1	Тактильні індикатори попереджувальні 280*35*5 мм	м2	3	<u>10640,1</u> 31920,30	<u>10430,00</u> 31290,00	<u>1,47</u> 4,41	<u>208,63</u> 625,89	30 км.
316	&C1630-207-2 варіант 1	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	28	<u>1139,49</u> 31905,72	<u>1116,80</u> 31270,40	<u>0,35</u> 9,80	<u>22,34</u> 625,52	30 км.
317	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	44,8633	<u>710,95</u> 31895,56	<u>696,22</u> 31234,73	<u>0,79</u> 35,44	<u>13,94</u> 625,39	30 км.
318	+C1547-7 варіант 11	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	62	<u>510,46</u> 31648,52	<u>500,00</u> 31000,00	<u>0,45</u> 27,90	<u>10,01</u> 620,62	30 км.
319	+C1630-551 варіант 2	Клапани зворотні, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 80мм, PN16 бар	шт	2	<u>15516,35</u> 31032,70	<u>15200,00</u> 30400,00	<u>12,11</u> 24,22	<u>304,24</u> 608,48	30 км.
320	+C130-235 варіант 1	Шумогасник	шт	10	<u>3070,93</u> 30709,30	<u>3000,00</u> 30000,00	<u>10,72</u> 107,20	<u>60,21</u> 602,10	30 км.
321	+C1547-7 варіант 7	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	30	<u>1020,46</u> 30613,80	<u>1000,00</u> 30000,00	<u>0,45</u> 13,50	<u>20,01</u> 600,30	30 км.
322	+C1547-7 варіант 5	Світильник підвісний, IP20, цоколь E27 1x60Вт	шт	25	<u>1224,46</u> 30611,50	<u>1200,00</u> 30000,00	<u>0,45</u> 11,25	<u>24,01</u> 600,25	30 км.
323	+C111-1720 варіант 22	Барвінок	м2	66	<u>459,2</u> 30307,20	<u>450,00</u> 29700,00	<u>0,2</u> 13,20	<u>9</u> 594,00	30 км.
324	+C1421-9450 варіант 1	Гранітний відсів фр.3-5мм	м3	21,2	<u>1429</u> 30294,80	<u>750,00</u> 15900,00	<u>650,98</u> 13800,78	<u>28,02</u> 594,02	30 км.
325	+C1421-9604 варіант 1	Готова піщано-щебенева С7, від 0 до 40 мм	м3	24,696	<u>1225</u> 30252,60	<u>550,00</u> 13582,80	<u>650,98</u> 16076,60	<u>24,02</u> 593,20	30 км.
326	+C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий	л	61,525	<u>490</u> 30147,25	<u>479,80</u> 29519,70	<u>0,59</u> 36,30	<u>9,61</u> 591,25	30 км.
327	&C111-1680-1 варіант 2	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол	м2	94,5	<u>316,34</u> 29894,13	<u>310,00</u> 29295,00	<u>0,14</u> 13,23	<u>6,2</u> 585,90	30 км.
328	+C1630-2028 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, Ду150	шт	2	<u>14893,07</u> 29786,14	<u>14600,00</u> 29200,00	<u>1,05</u> 2,10	<u>292,02</u> 584,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
329	+С113-1878 варіант 13	Шурупи самонарізні 3,5х9,5	шт	24536	<u>1,2</u> 29443,20	<u>1,10</u> 26989,60	<u>0,08</u> 1962,88	<u>0,02</u> 490,72	30 км.
330	+С123-515-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	32,14919	<u>915,57</u> 29434,83	<u>890,00</u> 28612,78	<u>7,62</u> 244,98	<u>17,95</u> 577,07	30 км.
331	&С130-639-19 варіант 2	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 x 1.07)	м	77,81	<u>375,21</u> 29195,09	<u>367,50</u> 28595,18	<u>0,35</u> 27,23	<u>7,36</u> 572,68	30 км.
332	&С121-251-Р3 варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМП EI 30 2 21-15,6 П (Дв-16.2)	шт	2	<u>14416,96</u> 28833,92	<u>14250,00</u> 28500,00	<u>59,64</u> 119,28	<u>107,32</u> 214,64	30 км.
333	&С121-251-Р3 варіант 2	Двері металеві протипожежні ДМП Е60 1 10.5-21.0 В4(Дв-14,Дв-15)	шт	2	<u>14265,84</u> 28531,68	<u>14100,00</u> 28200,00	<u>59,64</u> 119,28	<u>106,2</u> 212,40	30 км.
334	+С1110-195 варіант 3	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	48	<u>593,11</u> 28469,28	<u>580,00</u> 27840,00	<u>1,48</u> 71,04	<u>11,63</u> 558,24	30 км.
335	+С1542-29 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,5566	<u>50342,18</u> 28020,46	<u>48750,00</u> 27134,25	<u>605,08</u> 336,79	<u>987,1</u> 549,42	30 км.
336	+С130-397 варіант 3	Клапан скидання тиску OKS 400х400-1*f-N-0-0	шт	6	<u>4612,97</u> 27677,82	<u>4500,00</u> 27000,00	<u>22,52</u> 135,12	<u>90,45</u> 542,70	30 км.
337	+С111-1720 варіант 9	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 20	м2	97,47	<u>274,44</u> 26749,67	<u>268,86</u> 26205,78	<u>0,2</u> 19,49	<u>5,38</u> 524,40	30 км.
338	+С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15	шт	102	<u>261,21</u> 26643,42	<u>254,17</u> 25925,34	<u>1,92</u> 195,84	<u>5,12</u> 522,24	30 км.
339	&С13-643- ИНБ4 варіант 3	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	24	<u>1104,89</u> 26517,36	<u>1083,00</u> 25992,00	<u>0,23</u> 5,52	<u>21,66</u> 519,84	30 км.
340	+С111-874 варіант 2	Сітка Вр-2 150х150мм	м2	308,1	<u>85,3</u> 26280,93	<u>83,33</u> 25673,97	<u>0,3</u> 92,43	<u>1,67</u> 514,53	30 км.
341	+С111-885 варіант 2	Протипожежні манжети для проходження кабелів та лотків	комплект	1	<u>26011,87</u> 26011,87	<u>25500,00</u> 25500,00	<u>1,83</u> 1,83	<u>510,04</u> 510,04	30 км.
342	+С1630-1216 варіант 1	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN65,1421902, HERZ	шт	10	<u>2560,51</u> 25605,10	<u>2500,00</u> 25000,00	<u>10,3</u> 103,00	<u>50,21</u> 502,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
343	+C1425-11688 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	11,2149	<u>2246,22</u> 25191,13	<u>1450,00</u> 16261,61	<u>752,18</u> 8435,62	<u>44,04</u> 493,90	30 км.
344	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	28,668	<u>872,01</u> 24998,78	<u>285,31</u> 8179,27	<u>569,6</u> 16329,29	<u>17,1</u> 490,22	30 км.
345	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,2747711	<u>10947,17</u> 24902,31	<u>10500,00</u> 23885,10	<u>232,52</u> 528,93	<u>214,65</u> 488,28	30 км.
346	+C1547-7 варіант 6	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000K	шт	32	<u>765,46</u> 24494,72	<u>750,00</u> 24000,00	<u>0,45</u> 14,40	<u>15,01</u> 480,32	30 км.
347	&C111-1301-1-М варіант 1	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм	м	1025,15	<u>23,6</u> 24193,54	<u>23,00</u> 23578,45	<u>0,14</u> 143,52	<u>0,46</u> 471,57	30 км.
348	&C1330-3-ИНБ1 варіант 4	Лоток драбинний 300x100мм (ШxВ)	м	30	<u>799,77</u> 23993,10	<u>783,33</u> 23499,90	<u>0,76</u> 22,80	<u>15,68</u> 470,40	30 км.
349	&C157-302-1 варіант 26	Кабель сигнальний СКВВ 4x0,4	м	4680,78	<u>5,12</u> 23965,59	<u>5,00</u> 23403,90	<u>0,02</u> 93,62	<u>0,1</u> 468,07	30 км.
350	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтівка	л	596,8046	<u>40,13</u> 23949,77	<u>38,58</u> 23024,72	<u>0,76</u> 453,57	<u>0,79</u> 471,48	30 км.
351	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,28505	<u>2880,33</u> 23863,68	<u>2003,29</u> 16597,36	<u>820,56</u> 6798,38	<u>56,48</u> 467,94	30 км.
352	&C114-131-У1 варіант 3	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм	м2	97,5	<u>242,67</u> 23660,33	<u>237,75</u> 23180,63	<u>0,16</u> 15,60	<u>4,76</u> 464,10	30 км.
353	+C113-2122 варіант 7	Спринклер розерткою вгору, 68°C, К80, 1/2, HD-102	шт	168	<u>140,33</u> 23575,44	<u>137,50</u> 23100,00	<u>0,08</u> 13,44	<u>2,75</u> 462,00	30 км.
354	+C111-2016-4 варіант 1	Піна монтажна	л	104,65	<u>225,1</u> 23556,72	<u>220,00</u> 23023,00	<u>0,69</u> 72,21	<u>4,41</u> 461,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
355	+С188888-21 варіант 2	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	39	<u>576,7</u> 22491,30	<u>565,00</u> 22035,00	<u>0,39</u> 15,21	<u>11,31</u> 441,09	30 км.
356	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	5,924667	<u>3775,42</u> 22368,11	<u>3214,49</u> 19044,78	<u>486,9</u> 2884,72	<u>74,03</u> 438,61	30 км.
357	&С1330-3- ИНБ1 варіант 5	Лоток драбинний 150x100мм (ШхВ)	м	30	<u>723,27</u> 21698,10	<u>708,33</u> 21249,90	<u>0,76</u> 22,80	<u>14,18</u> 425,40	30 км.
358	+С111-1720 варіант 17	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2	м2	398,2	<u>54,47</u> 21689,95	<u>53,20</u> 21184,24	<u>0,2</u> 79,64	<u>1,07</u> 426,07	30 км.
359	&С113-2106- В1 варіант 4	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	177	<u>122,48</u> 21678,96	<u>120,00</u> 21240,00	<u>0,08</u> 14,16	<u>2,4</u> 424,80	30 км.
360	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1748859	<u>117666,07</u> 20578,14	<u>115000,00</u> 20111,88	<u>358,89</u> 62,76	<u>2307,18</u> 403,50	30 км.
361	С142-10-2	Вода	м3	485,47963	<u>42,1</u> 20438,69	<u>42,10</u> 20438,69	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
362	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	156,3056	<u>130,68</u> 20426,02	<u>127,72</u> 19963,35	<u>0,4</u> 62,52	<u>2,56</u> 400,15	30 км.
363	+С111-882 варіант 3	Фасонні елементи для труби сталевोї водогазопровідної	комплект	4	<u>5100,31</u> 20401,24	<u>5000,00</u> 20000,00	<u>0,3</u> 1,20	<u>100,01</u> 400,04	30 км.
364	+С111-741 варіант 7	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм	м2	136,6	<u>148,4</u> 20271,44	<u>141,67</u> 19352,12	<u>3,82</u> 521,81	<u>2,91</u> 397,51	30 км.
365	&С1330-3- ИНБ1 варіант 1	Лоток перфорований 300x100мм (ШхВ)	м	50	<u>400,28</u> 20014,00	<u>391,67</u> 19583,50	<u>0,76</u> 38,00	<u>7,85</u> 392,50	30 км.
366	+С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	56	<u>356,18</u> 19946,08	<u>349,17</u> 19553,52	<u>0,03</u> 1,68	<u>6,98</u> 390,88	30 км.
367	&С157-302-1 варіант 21	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 1x6 мм2	м	538,56	<u>36,74</u> 19786,69	<u>36,00</u> 19388,16	<u>0,02</u> 10,77	<u>0,72</u> 387,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
368	&C130-639-19 варіант 1	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 x 0.81)	м	77,9	<u>251,1</u> 19560,69	<u>245,83</u> 19150,16	<u>0,35</u> 27,27	<u>4,92</u> 383,26	30 км.
369	&C10000-3-1- 4Ц варіант 1	Камені бортові БР 100.35.15	м	70	<u>273,14</u> 19119,80	<u>230,00</u> 16100,00	<u>37,78</u> 2644,60	<u>5,36</u> 375,20	30 км.
370	&C157-302-1 варіант 32	Кабель вогнестійкий ємн. 3х2,5 RE (N)НХН- FE180/E30	м	331,5	<u>57,14</u> 18941,91	<u>56,00</u> 18564,00	<u>0,02</u> 6,63	<u>1,12</u> 371,28	30 км.
371	&C1630-1196- 1	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	28	<u>667,95</u> 18702,60	<u>654,50</u> 18326,00	<u>0,35</u> 9,80	<u>13,1</u> 366,80	30 км.
372	+C1630-1 варіант 1	Труби поліхлорвінілові каналізаційні діам. 100мм	м	139,72	<u>133,45</u> 18645,63	<u>130,00</u> 18163,60	<u>0,83</u> 115,97	<u>2,62</u> 366,06	30 км.
373	+C111-1721- 11Б варіант 1	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	6971,56	<u>2,67</u> 18614,07	<u>2,60</u> 18126,06	<u>0,02</u> 139,43	<u>0,05</u> 348,58	30 км.
374	&C111-240-8Г варіант 3	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	327	<u>56,58</u> 18501,66	<u>55,00</u> 17985,00	<u>0,47</u> 153,69	<u>1,11</u> 362,97	30 км.
375	+C111-1720 варіант 4	Геотексиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2	м2	413,2	<u>43,86</u> 18122,95	<u>42,80</u> 17684,96	<u>0,2</u> 82,64	<u>0,86</u> 355,35	30 км.
376	+C1429-36 варіант 2	Осока Власовидна	шт	160	<u>112,84</u> 18054,40	<u>110,00</u> 17600,00	<u>0,63</u> 100,80	<u>2,21</u> 353,60	30 км.
377	C1421-9599 варіант 1	Щебенекий відсів, фракція від 5 до 10мм	м3	24,64	<u>710,32</u> 17502,28	<u>86,10</u> 2121,50	<u>610,29</u> 15037,55	<u>13,93</u> 343,23	30 км.
378	+C113-1613 варіант 1	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	2	<u>8700,87</u> 17401,74	<u>8500,00</u> 17000,00	<u>30,26</u> 60,52	<u>170,61</u> 341,22	30 км.
379	+C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,504	<u>34450,89</u> 17363,25	<u>33500,00</u> 16884,00	<u>275,38</u> 138,79	<u>675,51</u> 340,46	30 км.
380	&C157-302-1 варіант 24	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	1789,08	<u>9,51</u> 17014,15	<u>9,30</u> 16638,44	<u>0,02</u> 35,78	<u>0,19</u> 339,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
381	+С111-885 варіант 1	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>16831,87</u> 16831,87	<u>16500,00</u> 16500,00	<u>1,83</u> 1,83	<u>330,04</u> 330,04	30 км.
382	+С1630-1914 варіант 1	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	9	<u>1870,14</u> 16831,26	<u>1833,33</u> 16499,97	<u>0,14</u> 1,26	<u>36,67</u> 330,03	30 км.
383	+С111-882 варіант 8	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	2	<u>8415,31</u> 16830,62	<u>8250,00</u> 16500,00	<u>0,3</u> 0,60	<u>165,01</u> 330,02	30 км.
384	С111-2016-6 варіант 1	Інтер'єрна акрилова водно-дисперсійна фарба Ceresit СТ 50 (RAL 9016)	л	200	<u>84,01</u> 16802,00	<u>81,65</u> 16330,00	<u>0,71</u> 142,00	<u>1,65</u> 330,00	30 км.
385	&С1630-207-4 варіант 1	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	26	<u>645,18</u> 16774,68	<u>632,50</u> 16445,00	<u>0,03</u> 0,78	<u>12,65</u> 328,90	30 км.
386	+С1421-10428 варіант 1	Тротуарна плитка Новатор 6	м2	42,88	<u>388,45</u> 16656,74	<u>310,00</u> 13292,80	<u>70,83</u> 3037,19	<u>7,62</u> 326,75	30 км.
387	+С130-919 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	3	<u>5541,96</u> 16625,88	<u>5428,33</u> 16284,99	<u>4,96</u> 14,88	<u>108,67</u> 326,01	30 км.
388	&С111-1680-1 варіант 1	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм	м2	31,5	<u>520,34</u> 16390,71	<u>510,00</u> 16065,00	<u>0,14</u> 4,41	<u>10,2</u> 321,30	30 км.
389	&С130-472-165-1 варіант 2	Термостатична головка до рушникосушок	шт	24	<u>680,18</u> 16324,32	<u>666,67</u> 16000,08	<u>0,17</u> 4,08	<u>13,34</u> 320,16	30 км.
390	+С1630-1583 варіант 2	Поплавковий клапан Ду100	шт	1	<u>16150,1</u> 16150,10	<u>15833,33</u> 15833,33	<u>0,1</u> 0,10	<u>316,67</u> 316,67	30 км.
391	+С130-1197 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду150 мм	м	14	<u>1153,15</u> 16144,10	<u>1125,00</u> 15750,00	<u>5,54</u> 77,56	<u>22,61</u> 316,54	30 км.
392	+С130-888 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду20	м	92	<u>173,91</u> 15999,72	<u>170,00</u> 15640,00	<u>0,5</u> 46,00	<u>3,41</u> 313,72	30 км.
393	&С113-937-77 варіант 1	Дощоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	2	<u>7993,88</u> 15987,76	<u>7833,33</u> 15666,66	<u>3,81</u> 7,62	<u>156,74</u> 313,48	30 км.
394	+С1547-1 варіант 4	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	164	<u>97,2</u> 15940,80	<u>95,00</u> 15580,00	<u>0,29</u> 47,56	<u>1,91</u> 313,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
395	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24,21204	<u>634,81</u> 15370,05	<u>132,68</u> 3212,45	<u>489,68</u> 11856,15	<u>12,45</u> 301,45	30 км.
396	+C130-1127 варіант 2	Окожушка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	18	<u>852,67</u> 15348,06	<u>833,33</u> 14999,94	<u>2,62</u> 47,16	<u>16,72</u> 300,96	30 км.
397	+C1547-7 варіант 1	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600K	шт	15	<u>1020,46</u> 15306,90	<u>1000,00</u> 15000,00	<u>0,45</u> 6,75	<u>20,01</u> 300,15	30 км.
398	+C1630-453 варіант 4	Клапан противибуховий з передфільтром	шт	1	<u>15303,2</u> 15303,20	<u>15000,00</u> 15000,00	<u>3,14</u> 3,14	<u>300,06</u> 300,06	30 км.
399	+C111-882 варіант 5	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	6	<u>2550,31</u> 15301,86	<u>2500,00</u> 15000,00	<u>0,3</u> 1,80	<u>50,01</u> 300,06	30 км.
400	&C1545-322-1 варіант 1	Відбійник кутовий паркувальний RG 80	шт	88	<u>173,09</u> 15231,92	<u>165,00</u> 14520,00	<u>4,7</u> 413,60	<u>3,39</u> 298,32	30 км.
401	+C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	22,7188	<u>668,45</u> 15186,38	<u>650,00</u> 14767,22	<u>5,34</u> 121,32	<u>13,11</u> 297,84	30 км.
402	C111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	412,68	<u>36,5</u> 15062,82	<u>34,18</u> 14105,40	<u>1,6</u> 660,29	<u>0,72</u> 297,13	30 км.
403	+C1429-36 варіант 4	Казильник горизонтальний	шт	64	<u>235,24</u> 15055,36	<u>230,00</u> 14720,00	<u>0,63</u> 40,32	<u>4,61</u> 295,04	30 км.
404	+C113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду200 мм	м	7,44	<u>1981,75</u> 14744,22	<u>1958,33</u> 14569,98	<u>8,67</u> 64,50	<u>14,75</u> 109,74	30 км.
405	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	465	<u>31,65</u> 14717,25	<u>30,51</u> 14187,15	<u>0,52</u> 241,80	<u>0,62</u> 288,30	30 км.
406	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,88	<u>16589,01</u> 14598,33	<u>16263,38</u> 14311,77	<u>0,36</u> 0,32	<u>325,27</u> 286,24	30 км.
407	&C157-302-1 варіант 36	Кабель сигнальний 4x2x0,8 JE-H(St)H...Bd...E30	м	397,8	<u>36,57</u> 14547,55	<u>35,83</u> 14253,17	<u>0,02</u> 7,96	<u>0,72</u> 286,42	30 км.
408	+C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм	т	0,422	<u>34450,89</u> 14538,28	<u>33500,00</u> 14137,00	<u>275,38</u> 116,21	<u>675,51</u> 285,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
409	&C121-251-P3 варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМП EI60 2 12.9-21.0 В4 П(Дв-13)	шт	1	<u>14517,71</u> 14517,71	<u>14350,00</u> 14350,00	<u>59,64</u> 59,64	<u>108,07</u> 108,07	30 км.
410	+C121-250 варіант 59	Двері ДМП EI30 1 14,5-21 Г В2 П(Дв-17)	шт	1	<u>14331,7</u> 14331,70	<u>14200,00</u> 14200,00	<u>25,01</u> 25,01	<u>106,69</u> 106,69	30 км.
411	+C111-884 варіант 4	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	1	<u>14280,73</u> 14280,73	<u>14000,00</u> 14000,00	<u>0,72</u> 0,72	<u>280,01</u> 280,01	30 км.
412	+C121-250 варіант 60	Двері ДМП EI30 1 10,5-24 Г В2 П(Дв-21)	шт	1	<u>14230,95</u> 14230,95	<u>14100,00</u> 14100,00	<u>25,01</u> 25,01	<u>105,94</u> 105,94	30 км.
413	&C130-475I2 варіант 3	Комплект кріплення плит УК403	комплект	100	<u>141,93</u> 14193,00	<u>138,80</u> 13880,00	<u>0,35</u> 35,00	<u>2,78</u> 278,00	30 км.
414	&C1630-207-2 варіант 3	Поручень для ванної, прямий , нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	28	<u>505,26</u> 14147,28	<u>495,00</u> 13860,00	<u>0,35</u> 9,80	<u>9,91</u> 277,48	30 км.
415	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,20235106	<u>68996,64</u> 13961,54	<u>67339,52</u> 13626,22	<u>304,24</u> 61,56	<u>1352,88</u> 273,76	30 км.
416	+C121-250 варіант 56	Двері ДМП EI30 1 10,5-21 Г В2 П (Дв-8)	шт	1	<u>13928,7</u> 13928,70	<u>13800,00</u> 13800,00	<u>25,01</u> 25,01	<u>103,69</u> 103,69	30 км.
417	+C121-250 варіант 58	Двері ДМП EI 30 1 21-10,5 П (Дв-10)	шт	1	<u>13928,7</u> 13928,70	<u>13800,00</u> 13800,00	<u>25,01</u> 25,01	<u>103,69</u> 103,69	30 км.
418	&C1-1-9 варіант 1	Кріплення ПВХ мембрани	шт	2112	<u>6,36</u> 13432,32	<u>6,00</u> 12672,00	<u>0,24</u> 506,88	<u>0,12</u> 253,44	30 км.
419	&C130-115600 варіант 2	Воронка з притискним фланцем з нержавіючої сталі	шт	15	<u>888,06</u> 13320,90	<u>867,50</u> 13012,50	<u>3,15</u> 47,25	<u>17,41</u> 261,15	30 км.
420	+C1630-551 варіант 1	Зворотній клапан фланцевий підпружинений Ду 80	шт	2	<u>6642,35</u> 13284,70	<u>6500,00</u> 13000,00	<u>12,11</u> 24,22	<u>130,24</u> 260,48	30 км.
421	&C111-1714-1 варіант 1	Шнур для сварки лінолеуму	м	404,32	<u>32,6</u> 13180,83	<u>31,90</u> 12897,81	<u>0,06</u> 24,26	<u>0,64</u> 258,76	30 км.
422	+C113-2299 варіант 1	Клапан балансувальний STROMAX 4017 М, DN40, 1 1/2"	шт	4	<u>3272,58</u> 13090,32	<u>3208,33</u> 12833,32	<u>0,08</u> 0,32	<u>64,17</u> 256,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
423	&C113-2106-B1 варіант 2	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2х2+E, IP44, 250В, 16А	шт	36	<u>359,63</u> 12946,68	<u>352,50</u> 12690,00	<u>0,08</u> 2,88	<u>7,05</u> 253,80	30 км.
424	+C1547-7 варіант 4	Світильник підвісний, IP20, цоколь GU10 1х35Вт	шт	25	<u>510,46</u> 12761,50	<u>500,00</u> 12500,00	<u>0,45</u> 11,25	<u>10,01</u> 250,25	30 км.
425	+C1630-1915 варіант 1	Крани зливні кульові муфтові діам. 50 мм	шт	5	<u>2550,17</u> 12750,85	<u>2500,00</u> 12500,00	<u>0,17</u> 0,85	<u>50</u> 250,00	30 км.
426	+C1555-377 варіант 3	Гідрошпонка Sanpol ДВ 320/40	м	19	<u>663,72</u> 12610,68	<u>650,00</u> 12350,00	<u>0,71</u> 13,49	<u>13,01</u> 247,19	30 км.
427	&C18013-19-89 варіант 4	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 89	м	101,7246	<u>122,4</u> 12451,09	<u>120,00</u> 12206,95	- -	<u>2,4</u> 244,14	
428	&C130-475I2 варіант 2	Комплект кріплення колон УК203	комплект	240	<u>51,86</u> 12446,40	<u>50,49</u> 12117,60	<u>0,35</u> 84,00	<u>1,02</u> 244,80	30 км.
429	&C111-796-1 варіант 1	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	202	<u>61,49</u> 12420,98	<u>60,00</u> 12120,00	<u>0,28</u> 56,56	<u>1,21</u> 244,42	30 км.
430	&C1111-8-56 варіант 1	Штаба сталевая оміднена, 30x4 мм	м	40	<u>306,21</u> 12248,40	<u>300,00</u> 12000,00	<u>0,21</u> 8,40	<u>6</u> 240,00	30 км.
431	&C157-302-1 варіант 28	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 4х1,5 мм2	м	397,8	<u>30,62</u> 12180,64	<u>30,00</u> 11934,00	<u>0,02</u> 7,96	<u>0,6</u> 238,68	30 км.
432	+C111-1720 варіант 15	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2х20м)	м2	285,73	<u>41,85</u> 11957,80	<u>40,83</u> 11666,36	<u>0,2</u> 57,15	<u>0,82</u> 234,29	30 км.
433	+C113-2299 варіант 4	Клапан зворотний міжфланцевий, DN65	шт	2	<u>5975,58</u> 11951,16	<u>5858,33</u> 11716,66	<u>0,08</u> 0,16	<u>117,17</u> 234,34	30 км.
434	&C100-2405-1207 варіант 1	Короб монтажний 15х17мм	м	367,64	<u>32,08</u> 11793,89	<u>31,00</u> 11396,84	<u>0,45</u> 165,44	<u>0,63</u> 231,61	30 км.
435	+C126-1277 варіант 1	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	4	<u>2939,15</u> 11756,60	<u>2916,67</u> 11666,68	<u>0,6</u> 2,40	<u>21,88</u> 87,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
436	&C13-643-ИНБ4 варіант 4	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	24	<u>489,83</u> 11755,92	<u>480,00</u> 11520,00	<u>0,23</u> 5,52	<u>9,6</u> 230,40	30 км.
437	+C1630-1457 варіант 1	Витратомір KBM-U-WPD, Ду 125	шт	1	<u>11731,53</u> 11731,53	<u>11500,00</u> 11500,00	<u>1,5</u> 1,50	<u>230,03</u> 230,03	30 км.
438	&C113-2106-B1 варіант 1	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	51	<u>229,58</u> 11708,58	<u>225,00</u> 11475,00	<u>0,08</u> 4,08	<u>4,5</u> 229,50	30 км.
439	+C1421-9604 варіант 2	Готова щебенево-земляна суміш, від 0 до 40 мм	м3	9,8784	<u>1174</u> 11597,24	<u>500,00</u> 4939,20	<u>650,98</u> 6430,64	<u>23,02</u> 227,40	30 км.
440	+C111-1720 варіант 2	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	154,4	<u>75</u> 11580,00	<u>73,33</u> 11322,15	<u>0,2</u> 30,88	<u>1,47</u> 226,97	30 км.
441	+C1421-10634 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7	м3	9,4336	<u>1221,97</u> 11527,58	<u>708,33</u> 6682,10	<u>489,68</u> 4619,45	<u>23,96</u> 226,03	30 км.
442	+C1630-1216 варіант 2	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN80, 1421903, HERZ	шт	4	<u>2866,51</u> 11466,04	<u>2800,00</u> 11200,00	<u>10,3</u> 41,20	<u>56,21</u> 224,84	30 км.
443	+C1429-36 варіант 1	Молінія голуба Хайдебут	шт	101	<u>112,84</u> 11396,84	<u>110,00</u> 11110,00	<u>0,63</u> 63,63	<u>2,21</u> 223,21	30 км.
444	+C1630-676 варіант 1	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	54	<u>210,91</u> 11389,14	<u>206,25</u> 11137,50	<u>0,52</u> 28,08	<u>4,14</u> 223,56	30 км.
445	+K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	106	<u>105,45</u> 11177,70	<u>97,50</u> 10335,00	<u>5,88</u> 623,28	<u>2,07</u> 219,42	30 км.
446	+C1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	3,627	<u>3046,97</u> 11051,36	<u>2166,67</u> 7858,51	<u>820,56</u> 2976,17	<u>59,74</u> 216,68	30 км.
447	+C1630-536 варіант 1	Клапан зворотній Ду15	шт	54	<u>204,1</u> 11021,40	<u>200,00</u> 10800,00	<u>0,1</u> 5,40	<u>4</u> 216,00	30 км.
448	&C1330-3-ИНБ1 варіант 2	Кришка перфорованого лотка 300x100мм (ШхВ)	м	50	<u>214,98</u> 10749,00	<u>210,00</u> 10500,00	<u>0,76</u> 38,00	<u>4,22</u> 211,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
449	+C130-635 варіант 1	Трап діам. 50 мм	комплект	7	<u>1532,13</u> 10724,91	<u>1500,00</u> 10500,00	<u>2,09</u> 14,63	<u>30,04</u> 210,28	30 км.
450	+C1630-1373 варіант 4	Засувка (Клиновидна) Ду 125	шт	1	<u>10677,7</u> 10677,70	<u>10416,67</u> 10416,67	<u>51,66</u> 51,66	<u>209,37</u> 209,37	30 км.
451	&C1547-6-B1 варіант 1	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	50	<u>212,66</u> 10633,00	<u>208,33</u> 10416,50	<u>0,16</u> 8,00	<u>4,17</u> 208,50	30 км.
452	+C114-97 варіант 3	Екструдований пінополістерол XPS 50мм	м3	2,9975	<u>3545,45</u> 10627,49	<u>3510,00</u> 10521,23	<u>11,8</u> 35,37	<u>23,65</u> 70,89	30 км.
453	+C130-1196 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду125 мм	м	13	<u>811,72</u> 10552,36	<u>791,67</u> 10291,71	<u>4,13</u> 53,69	<u>15,92</u> 206,96	30 км.
454	+C1630-207 варіант 1	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	28	<u>376,58</u> 10544,24	<u>368,50</u> 10318,00	<u>0,7</u> 19,60	<u>7,38</u> 206,64	30 км.
455	+C111-1756 варіант 7	Решітка RON 400x400(h)	шт	12	<u>867,6</u> 10411,20	<u>850,00</u> 10200,00	<u>0,59</u> 7,08	<u>17,01</u> 204,12	30 км.
456	+C130-918 варіант 1	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	4	<u>2581,74</u> 10326,96	<u>2528,33</u> 10113,32	<u>2,79</u> 11,16	<u>50,62</u> 202,48	30 км.
457	+C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	1,15598	<u>8907,17</u> 10296,51	<u>8500,00</u> 9825,83	<u>232,52</u> 268,79	<u>174,65</u> 201,89	30 км.
458	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,34125	<u>30080,43</u> 10264,95	<u>29189,10</u> 9960,78	<u>301,52</u> 102,89	<u>589,81</u> 201,28	30 км.
459	+C1630-95 варіант 1	Труба стальва водогазопровідна Ду32	м	50	<u>204,79</u> 10239,50	<u>200,00</u> 10000,00	<u>0,77</u> 38,50	<u>4,02</u> 201,00	30 км.
460	+C1630-453 варіант 3	Клапан зворотній прямокутного перерізу	шт	4	<u>2553,2</u> 10212,80	<u>2500,00</u> 10000,00	<u>3,14</u> 12,56	<u>50,06</u> 200,24	30 км.
461	&C1545-203-5	Тактильні індикатори попереджувальні	шт	22	<u>459,1</u> 10100,20	<u>450,00</u> 9900,00	<u>0,1</u> 2,20	<u>9</u> 198,00	30 км.
462	+C1547-7 варіант 12	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	14	<u>714,46</u> 10002,44	<u>700,00</u> 9800,00	<u>0,45</u> 6,30	<u>14,01</u> 196,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
463	&C157-302-1 варіант 16	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1x10 мм ²	м	122,4	<u>80,77</u> 9886,25	<u>79,17</u> 9690,41	<u>0,02</u> 2,45	<u>1,58</u> 193,39	30 км.
464	+C130-892 варіант 1	Труба з вуглецевої сталі діам. 54x1,5мм (Ду50)	м	20	<u>489,02</u> 9780,40	<u>478,00</u> 9560,00	<u>1,43</u> 28,60	<u>9,59</u> 191,80	30 км.
465	+C1630-1914 варіант 3	Крани зливні кульові муфтові діам. 40 мм	шт	5	<u>1938,14</u> 9690,70	<u>1900,00</u> 9500,00	<u>0,14</u> 0,70	<u>38</u> 190,00	30 км.
466	+C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчатий Ду20	шт	24	<u>401,46</u> 9635,04	<u>391,67</u> 9400,08	<u>1,92</u> 46,08	<u>7,87</u> 188,88	30 км.
467	+C1429-36 варіант 3	Міскантус	шт	47	<u>204,64</u> 9618,08	<u>200,00</u> 9400,00	<u>0,63</u> 29,61	<u>4,01</u> 188,47	30 км.
468	C130-1193 варіант 1	Труба сталева електрозварна Ду65	м	23	<u>415,58</u> 9558,34	<u>405,42</u> 9324,66	<u>2,01</u> 46,23	<u>8,15</u> 187,45	30 км.
469	+C1630-1614 варіант 1	Циркуляційний насос	шт	2	<u>4597,79</u> 9195,58	<u>4500,00</u> 9000,00	<u>7,64</u> 15,28	<u>90,15</u> 180,30	30 км.
470	+C112-29 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,83681	<u>10947,17</u> 9160,70	<u>10500,00</u> 8786,51	<u>232,52</u> 194,58	<u>214,65</u> 179,61	30 км.
471	+C113-1882 варіант 4	Підвіс для підвісної стелі	шт	1101	<u>8,24</u> 9072,24	<u>8,00</u> 8808,00	<u>0,08</u> 88,08	<u>0,16</u> 176,16	30 км.
472	+C111-2015-4 варіант 3	Шпаклівка Кнауф Фугенфюллер	кг	561,5	<u>15,96</u> 8961,54	<u>15,13</u> 8495,50	<u>0,52</u> 291,98	<u>0,31</u> 174,06	30 км.
473	&C113-2106- В1 варіант 3	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	25	<u>357,08</u> 8927,00	<u>350,00</u> 8750,00	<u>0,08</u> 2,00	<u>7</u> 175,00	30 км.
474	&C111-240-8Г варіант 4	Коробка комутаційна	шт	530	<u>16,63</u> 8813,90	<u>15,83</u> 8389,90	<u>0,47</u> 249,10	<u>0,33</u> 174,90	30 км.
475	+C111-2008-6 варіант 1	Епоксидна ґрунтівка для бетонної підлоги	кг	39	<u>225,76</u> 8804,64	<u>220,83</u> 8612,37	<u>0,5</u> 19,50	<u>4,43</u> 172,77	30 км.
476	&C1630-678-2	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	28	<u>308,91</u> 8649,48	<u>302,50</u> 8470,00	<u>0,35</u> 9,80	<u>6,06</u> 169,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
477	+C113-1518 варіант 1	Гасильник завихрень діам. 800x5 мм	шт	2	<u>4306,33</u> 8612,66	<u>4166,67</u> 8333,34	<u>55,22</u> 110,44	<u>84,44</u> 168,88	30 км.
478	+C111-1720 варіант 16	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2	м2	285,73	<u>29,96</u> 8560,47	<u>29,17</u> 8334,74	<u>0,2</u> 57,15	<u>0,59</u> 168,58	30 км.
479	&C157-302-1 варіант 38	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	590,58	<u>14,3</u> 8445,29	<u>14,00</u> 8268,12	<u>0,02</u> 11,81	<u>0,28</u> 165,36	30 км.
480	+C1630-1912 варіант 1	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	11	<u>765,07</u> 8415,77	<u>750,00</u> 8250,00	<u>0,07</u> 0,77	<u>15</u> 165,00	30 км.
481	C111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована RAL 3012	кг	50,4	<u>166,91</u> 8412,26	<u>163,04</u> 8217,22	<u>0,6</u> 30,24	<u>3,27</u> 164,80	30 км.
482	&C130-639-19 варіант 3	Труба мідна KME SANCO ф15 (ф15 x 1)	м	33,24	<u>252,81</u> 8403,40	<u>247,50</u> 8226,90	<u>0,35</u> 11,63	<u>4,96</u> 164,87	30 км.
483	+C1534-40 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 200	шт	4	<u>2087,92</u> 8351,68	<u>2041,67</u> 8166,68	<u>5,31</u> 21,24	<u>40,94</u> 163,76	30 км.
484	+C111-1756 варіант 5	Решітка RON 800x400(h)	шт	6	<u>1377,6</u> 8265,60	<u>1350,00</u> 8100,00	<u>0,59</u> 3,54	<u>27,01</u> 162,06	30 км.
485	+C111-882 варіант 10	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	1	<u>8262,31</u> 8262,31	<u>8100,00</u> 8100,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>162,01</u> 162,01	30 км.
486	+C130-259 варіант 2	Фільтр-грязьовик, DN80 HERZ 4411182	шт	1	<u>8188,16</u> 8188,16	<u>8000,00</u> 8000,00	<u>27,61</u> 27,61	<u>160,55</u> 160,55	30 км.
487	+C1630-1914 варіант 4	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40мм, PN40 бар	шт	2	<u>4080,14</u> 8160,28	<u>4000,00</u> 8000,00	<u>0,14</u> 0,28	<u>80</u> 160,00	30 км.
488	&C111-240-8Г варіант 2	Коробка установча	шт	855	<u>9,49</u> 8113,95	<u>8,83</u> 7549,65	<u>0,47</u> 401,85	<u>0,19</u> 162,45	30 км.
489	+C111-884 варіант 2	Гільзи ГМЛ -П	комплект	1	<u>8109,73</u> 8109,73	<u>7950,00</u> 7950,00	<u>0,72</u> 0,72	<u>159,01</u> 159,01	30 км.
490	+C111-884 варіант 1	Гільзи ГМЛ	комплект	1	<u>8007,73</u> 8007,73	<u>7850,00</u> 7850,00	<u>0,72</u> 0,72	<u>157,01</u> 157,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
491	&C1547-6-B1 варіант 2	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	65	<u>122,56</u> 7966,40	<u>120,00</u> 7800,00	<u>0,16</u> 10,40	<u>2,4</u> 156,00	30 км.
492	+C1534-31 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 150	шт	6	<u>1320,04</u> 7920,24	<u>1291,67</u> 7750,02	<u>2,49</u> 14,94	<u>25,88</u> 155,28	30 км.
493	+C1630-981 варіант 1	Лічильник води DN25	шт	1	<u>7906,43</u> 7906,43	<u>7750,00</u> 7750,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>155,03</u> 155,03	30 км.
494	+C130-1104 варіант 4	Кран кульовий, ВР х ЗР, важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	4	<u>1955,89</u> 7823,56	<u>1916,67</u> 7666,68	<u>0,87</u> 3,48	<u>38,35</u> 153,40	30 км.
495	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,198362	<u>38747,56</u> 7686,04	<u>37628,91</u> 7464,15	<u>358,89</u> 71,19	<u>759,76</u> 150,70	30 км.
496	+C1630-1914 варіант 2	Кран кульовий муфтовий з електроприводом Ду40	шт	1	<u>7650,14</u> 7650,14	<u>7500,00</u> 7500,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>150</u> 150,00	30 км.
497	+C1630-1373 варіант 7	Засувка (батерфляй) з електроприводом Ду80	шт	1	<u>7617,7</u> 7617,70	<u>7416,67</u> 7416,67	<u>51,66</u> 51,66	<u>149,37</u> 149,37	30 км.
498	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	7,52725	<u>1008,5</u> 7591,23	<u>988,67</u> 7441,97	<u>0,06</u> 0,45	<u>19,77</u> 148,81	30 км.
499	+C1555-106 варіант 4	Георешітка типу Polgrid, міцність на розтяг не менше 40 кН/м	м2	82,32	<u>91,92</u> 7566,85	<u>90,00</u> 7408,80	<u>0,12</u> 9,88	<u>1,8</u> 148,17	30 км.
500	+C1421-9450 варіант 2	Гравійний відсів фр.0-5мм	м3	5,5	<u>1367,8</u> 7522,90	<u>690,00</u> 3795,00	<u>650,98</u> 3580,39	<u>26,82</u> 147,51	30 км.
501	+C130-1199 варіант 1	Труби поліхлорвінілові каналізаційні, діаметр 50 мм	м	104,79	<u>71,71</u> 7514,49	<u>70,00</u> 7335,30	<u>0,3</u> 31,44	<u>1,41</u> 147,75	30 км.
502	&C1547-6-B1 варіант 4	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	49	<u>153,16</u> 7504,84	<u>150,00</u> 7350,00	<u>0,16</u> 7,84	<u>3</u> 147,00	30 км.
503	+C1630-1455 варіант 2	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт	1	<u>7481</u> 7481,00	<u>7333,33</u> 7333,33	<u>0,98</u> 0,98	<u>146,69</u> 146,69	30 км.
504	&C1547-4-80- 106 варіант 3	Світильник вуличний NOWODVORSKI 84927	шт	5	<u>1479,89</u> 7399,45	<u>1450,00</u> 7250,00	<u>0,87</u> 4,35	<u>29,02</u> 145,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
505	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1464	<u>50371,59</u> 7374,40	<u>49352,43</u> 7225,20	<u>31,48</u> 4,61	<u>987,68</u> 144,59	30 км.
506	+C130-888 варіант 2	Труба з вуглецевої сталі діам. 20x1,5мм (Ду20)	м	35	<u>210,63</u> 7372,05	<u>206,00</u> 7210,00	<u>0,5</u> 17,50	<u>4,13</u> 144,55	30 км.
507	+C1630-1 варіант 2	Труба напірна раструбна НПВХ діам. 110 мм	м	24,95	<u>289,84</u> 7231,51	<u>283,33</u> 7069,08	<u>0,83</u> 20,71	<u>5,68</u> 141,72	30 км.
508	+C113-1513 варіант 2	Перехід з 1000x1000(h) на 2000x500(h)	шт	2	<u>3579,65</u> 7159,30	<u>3500,00</u> 7000,00	<u>9,46</u> 18,92	<u>70,19</u> 140,38	30 км.
509	&C1630-207-5	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	26	<u>269,31</u> 7002,06	<u>264,00</u> 6864,00	<u>0,03</u> 0,78	<u>5,28</u> 137,28	30 км.
510	+C130-259 варіант 1	Фільтр-грязьовик, DN65 HERZ, 4411181	шт	1	<u>6998,16</u> 6998,16	<u>6833,33</u> 6833,33	<u>27,61</u> 27,61	<u>137,22</u> 137,22	30 км.
511	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,22678	<u>30715,29</u> 6965,61	<u>29837,65</u> 6766,58	<u>275,38</u> 62,45	<u>602,26</u> 136,58	30 км.
512	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7x(20-50) мм	т	0,154575	<u>44604,01</u> 6894,66	<u>43414,60</u> 6710,81	<u>314,82</u> 48,66	<u>874,59</u> 135,19	30 км.
513	+C113-1478 варіант 2	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	1	<u>6800,16</u> 6800,16	<u>6666,67</u> 6666,67	<u>0,15</u> 0,15	<u>133,34</u> 133,34	30 км.
514	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	5,27491	<u>1283,14</u> 6768,45	<u>607,00</u> 3201,87	<u>650,98</u> 3433,86	<u>25,16</u> 132,72	30 км.
515	+C111-882 варіант 12	Кріплення повітропроводів	комплект	55	<u>122,71</u> 6749,05	<u>120,00</u> 6600,00	<u>0,3</u> 16,50	<u>2,41</u> 132,55	30 км.
516	+C113-1885 варіант 1	Хомут швидкоз'ємний	шт	22	<u>306,08</u> 6733,76	<u>300,00</u> 6600,00	<u>0,08</u> 1,76	<u>6</u> 132,00	30 км.
517	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,07106	<u>94574,9</u> 6720,49	<u>92124,86</u> 6546,39	<u>595,63</u> 42,33	<u>1854,41</u> 131,77	30 км.
518	+C130-1127 варіант 1	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	7,85	<u>852,67</u> 6693,46	<u>833,33</u> 6541,64	<u>2,62</u> 20,57	<u>16,72</u> 131,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
519	+C1630-108 варіант 1	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 80мм, PN25 бар	шт	1	<u>6659,26</u> 6659,26	<u>6500,00</u> 6500,00	<u>28,69</u> 28,69	<u>130,57</u> 130,57	30 км.
520	+C1630-1792 варіант 2	Клапан зворотній KOL 900(h)x1000	шт	1	<u>6635,42</u> 6635,42	<u>6500,00</u> 6500,00	<u>5,31</u> 5,31	<u>130,11</u> 130,11	30 км.
521	+C111-1756 варіант 4	Решітка RON 1400x400(h)	шт	4	<u>1632,6</u> 6530,40	<u>1600,00</u> 6400,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>32,01</u> 128,04	30 км.
522	+C1630-1910 варіант 4	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	32	<u>204,03</u> 6528,96	<u>200,00</u> 6400,00	<u>0,03</u> 0,96	<u>4</u> 128,00	30 км.
523	+C111-884 варіант 3	Накінецьники, гільзи	комплект	1	<u>6426,73</u> 6426,73	<u>6300,00</u> 6300,00	<u>0,72</u> 0,72	<u>126,01</u> 126,01	30 км.
524	&C111-1477- 1-H	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	1589	<u>3,96</u> 6292,44	<u>3,80</u> 6038,20	<u>0,08</u> 127,12	<u>0,08</u> 127,12	
525	+C1630-1583 варіант 3	Поплавковий клапан F.A.R.G. Ду 50	шт	2	<u>3145,1</u> 6290,20	<u>3083,33</u> 6166,66	<u>0,1</u> 0,20	<u>61,67</u> 123,34	30 км.
526	&C157-302-1 варіант 15	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1x16 мм2	м	51	<u>123,27</u> 6286,77	<u>120,83</u> 6162,33	<u>0,02</u> 1,02	<u>2,42</u> 123,42	30 км.
527	+C1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів	комплект	68	<u>92,12</u> 6264,16	<u>90,00</u> 6120,00	<u>0,31</u> 21,08	<u>1,81</u> 123,08	30 км.
528	+C1630-1373 варіант 5	Засувка (батерфляй) Ду 80	шт	2	<u>3112,69</u> 6225,38	<u>3000,00</u> 6000,00	<u>51,66</u> 103,32	<u>61,03</u> 122,06	30 км.
529	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	5,16024	<u>1200,13</u> 6192,96	<u>607,00</u> 3132,27	<u>569,6</u> 2939,27	<u>23,53</u> 121,42	30 км.
530	+C130-988 варіант 1	Фланець приварний Ду 150	шт	6	<u>1022,78</u> 6136,68	<u>1000,00</u> 6000,00	<u>2,73</u> 16,38	<u>20,05</u> 120,30	30 км.
531	+C111-1756 варіант 1	Решітка зовнішня металева	шт	7	<u>867,6</u> 6073,20	<u>850,00</u> 5950,00	<u>0,59</u> 4,13	<u>17,01</u> 119,07	30 км.
532	&C157-302-1 варіант 34	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x4 мм2	м	63,24	<u>93,52</u> 5914,20	<u>91,67</u> 5797,21	<u>0,02</u> 1,26	<u>1,83</u> 115,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
533	&C18013-19-89 варіант 9	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/б=30 мм	м	70	<u>81,6</u> 5712,00	<u>80,00</u> 5600,00	<u>-</u> -	<u>1,6</u> 112,00	
534	+2415-1302 варіант 1	Муфта приварна, 1/2	шт	144	<u>38,32</u> 5518,08	<u>37,50</u> 5400,00	<u>0,07</u> 10,08	<u>0,75</u> 108,00	30 км.
535	&C157-302-1 варіант 37	Кабель сигнальний 1x2x0,8 JE-H(St)H...Bd...E30	м	397,8	<u>13,79</u> 5485,66	<u>13,50</u> 5370,30	<u>0,02</u> 7,96	<u>0,27</u> 107,40	30 км.
536	+C113-750 варіант 1	Пісковловлювач бетонний 385/500/140	шт	2	<u>2726,04</u> 5452,08	<u>2630,00</u> 5260,00	<u>42,59</u> 85,18	<u>53,45</u> 106,90	30 км.
537	+C1423-11220 варіант 1	Гравій 0-5	м3	5,5	<u>983,13</u> 5407,22	<u>780,00</u> 4290,00	<u>183,85</u> 1011,18	<u>19,28</u> 106,04	30 км.
538	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,5375	<u>2106,88</u> 5346,21	<u>1313,39</u> 3332,73	<u>752,18</u> 1908,66	<u>41,31</u> 104,82	30 км.
539	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	182,41	<u>29,26</u> 5337,32	<u>28,41</u> 5182,27	<u>0,28</u> 51,07	<u>0,57</u> 103,98	30 км.
540	+C1547-1 варіант 1	Лампа цоколь GU10, 50Вт	шт	104	<u>51,3</u> 5335,20	<u>50,00</u> 5200,00	<u>0,29</u> 30,16	<u>1,01</u> 105,04	30 км.
541	+C1630-1373 варіант 6	Засувка (батерфляй) Ду 50	шт	2	<u>2602,69</u> 5205,38	<u>2500,00</u> 5000,00	<u>51,66</u> 103,32	<u>51,03</u> 102,06	30 км.
542	+C1630-104 варіант 1	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт	1	<u>5193,4</u> 5193,40	<u>5083,33</u> 5083,33	<u>8,24</u> 8,24	<u>101,83</u> 101,83	30 км.
543	&C111-1662-1	Лак акриловий	л	18,195	<u>282</u> 5130,99	<u>276,00</u> 5021,82	<u>0,47</u> 8,55	<u>5,53</u> 100,62	30 км.
544	+C113-1514 варіант 1	Трійник 2000x500x2000x500x2000x500	шт	1	<u>5111,8</u> 5111,80	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>11,57</u> 11,57	<u>100,23</u> 100,23	30 км.
545	&C157-302-1 варіант 33	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x2,5 мм2	м	63,24	<u>80,77</u> 5107,89	<u>79,17</u> 5006,71	<u>0,02</u> 1,26	<u>1,58</u> 99,92	30 км.
546	+C1630-1792 варіант 1	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	1	<u>5105,42</u> 5105,42	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>5,31</u> 5,31	<u>100,11</u> 100,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
547	+С130-1104 варіант 7	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	2	<u>2550,89</u> 5101,78	<u>2500,00</u> 5000,00	<u>0,87</u> 1,74	<u>50,02</u> 100,04	30 км.
548	+С111-884 варіант 5	Кріпильні матеріали	комплект	1	<u>5100,73</u> 5100,73	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>0,72</u> 0,72	<u>100,01</u> 100,01	30 км.
549	+С111-882 варіант 13	Додаткові витратні матеріали	комплект	1	<u>5100,31</u> 5100,31	<u>5000,00</u> 5000,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>100,01</u> 100,01	30 км.
550	&С18013-19- 89 варіант 3	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 35	м	115,311	<u>44,2</u> 5096,75	<u>43,33</u> 4996,43	<u>-</u> -	<u>0,87</u> 100,32	
551	+С130-987 варіант 1	Фланець приварний Ду 125	шт	6	<u>843,77</u> 5062,62	<u>825,00</u> 4950,00	<u>2,23</u> 13,38	<u>16,54</u> 99,24	30 км.
552	&С10000-4-3 варіант 5	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	2	<u>2465,1</u> 4930,20	<u>2416,67</u> 4833,34	<u>0,09</u> 0,18	<u>48,34</u> 96,68	30 км.
553	+С1429-23 варіант 7	Гортензія волотиста Лаймлайт	шт	12	<u>409,93</u> 4919,16	<u>400,00</u> 4800,00	<u>1,89</u> 22,68	<u>8,04</u> 96,48	30 км.
554	+С130-989 варіант 1	Фланець приварний Ду 200	шт	4	<u>1227,6</u> 4910,40	<u>1200,00</u> 4800,00	<u>3,53</u> 14,12	<u>24,07</u> 96,28	30 км.
555	&С1330-3- ИНБ1 варіант 6	Кабелеріст LLK1-050-200	м	18	<u>272,78</u> 4910,04	<u>266,67</u> 4800,06	<u>0,76</u> 13,68	<u>5,35</u> 96,30	30 км.
556	+С1110-195 варіант 1	Кронштейн стіновий CLP10-UKK	шт	72	<u>67,81</u> 4882,32	<u>65,00</u> 4680,00	<u>1,48</u> 106,56	<u>1,33</u> 95,76	30 км.
557	+С130-898 варіант 1	Труба каналізаційна чавунна, діаметр 50 мм	м	4,99	<u>940,74</u> 4694,29	<u>920,00</u> 4590,80	<u>2,29</u> 11,43	<u>18,45</u> 92,06	30 км.
558	+С113-1514 варіант 2	Трійник 2000x500x1400x400x2000x500	шт	1	<u>4601,8</u> 4601,80	<u>4500,00</u> 4500,00	<u>11,57</u> 11,57	<u>90,23</u> 90,23	30 км.
559	+С1429-36 варіант 12	Виноград дівочий	шт	18	<u>255,64</u> 4601,52	<u>250,00</u> 4500,00	<u>0,63</u> 11,34	<u>5,01</u> 90,18	30 км.
560	+С1630-104 варіант 2	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт	1	<u>4598,4</u> 4598,40	<u>4500,00</u> 4500,00	<u>8,24</u> 8,24	<u>90,16</u> 90,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
561	+С1630-1924 варіант 1	Клапан запобіжний	шт	1	<u>4590,36</u> 4590,36	<u>4500,00</u> 4500,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>90,01</u> 90,01	30 км.
562	&С18013-19-89 варіант 12	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 20/6=30 мм	м	75	<u>61,2</u> 4590,00	<u>60,00</u> 4500,00	<u>-</u> -	<u>1,2</u> 90,00	
563	+С111-1721-11А варіант 2	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	1557	<u>2,91</u> 4530,87	<u>2,85</u> 4437,45	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 93,42	
564	&С130-475И2 варіант 1	Комплект кріплення колон УК106	комплект	48	<u>93,18</u> 4472,64	<u>91,00</u> 4368,00	<u>0,35</u> 16,80	<u>1,83</u> 87,84	30 км.
565	+С130-890 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду32	м	13	<u>340,92</u> 4431,96	<u>333,33</u> 4333,29	<u>0,91</u> 11,83	<u>6,68</u> 86,84	30 км.
566	+С130-1104 варіант 3	Кран кульовий, ВР х ЗР, важільна рукоятка, DN32	шт	4	<u>1105,88</u> 4423,52	<u>1083,33</u> 4333,32	<u>0,87</u> 3,48	<u>21,68</u> 86,72	30 км.
567	&С1330-3-ИНБ1 варіант 9	Лоток перфорований CLP10-050-050-3	м	33	<u>133,38</u> 4401,54	<u>130,00</u> 4290,00	<u>0,76</u> 25,08	<u>2,62</u> 86,46	30 км.
568	+С113-1882 варіант 5	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	1101	<u>3,96</u> 4359,96	<u>3,80</u> 4183,80	<u>0,08</u> 88,08	<u>0,08</u> 88,08	30 км.
569	+С1632-98 варіант 1	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм	м2	52,5	<u>82,13</u> 4311,83	<u>80,00</u> 4200,00	<u>0,52</u> 27,30	<u>1,61</u> 84,53	30 км.
570	+С130-985 варіант 1	Фланець приварний Ду 80	шт	8	<u>536,83</u> 4294,64	<u>525,00</u> 4200,00	<u>1,3</u> 10,40	<u>10,53</u> 84,24	30 км.
571	+С1630-539 варіант 2	Зворотній клапан муфтовий Ду32	шт	6	<u>714,65</u> 4287,90	<u>700,00</u> 4200,00	<u>0,64</u> 3,84	<u>14,01</u> 84,06	30 км.
572	+С113-1879 варіант 1	Кріплення до гофротруби діам. 20 мм	шт	2600	<u>1,61</u> 4186,00	<u>1,50</u> 3900,00	<u>0,08</u> 208,00	<u>0,03</u> 78,00	30 км.
573	+С113-2122 варіант 13	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	63	<u>66,38</u> 4181,94	<u>65,00</u> 4095,00	<u>0,08</u> 5,04	<u>1,3</u> 81,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
574	+С111-1722 варіант 1	Рейка крайова притискна	м	77,2	<u>53,77</u> 4151,04	<u>52,00</u> 4014,40	<u>0,72</u> 55,58	<u>1,05</u> 81,06	30 км.
575	&С130-475И1 варіант 4	Комплект кріплення стінової панелі УК501	комплект	28	<u>147,61</u> 4133,08	<u>144,37</u> 4042,36	<u>0,35</u> 9,80	<u>2,89</u> 80,92	30 км.
576	&С157-302-1 варіант 17	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х6 мм2	м	81,6	<u>50,17</u> 4093,87	<u>49,17</u> 4012,27	<u>0,02</u> 1,63	<u>0,98</u> 79,97	30 км.
577	+С113-1514 варіант 3	Трійник 1400х400х2000х500х1400х400	шт	1	<u>4091,8</u> 4091,80	<u>4000,00</u> 4000,00	<u>11,57</u> 11,57	<u>80,23</u> 80,23	30 км.
578	+С130-954 варіант 1	Фланці Ду150	шт	4	<u>1021,56</u> 4086,24	<u>1000,00</u> 4000,00	<u>1,53</u> 6,12	<u>20,03</u> 80,12	30 км.
579	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,389	<u>1698,53</u> 4057,79	<u>913,05</u> 2181,28	<u>752,18</u> 1796,96	<u>33,3</u> 79,55	30 км.
580	+С188888-21 варіант 1	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	7	<u>574,15</u> 4019,05	<u>562,50</u> 3937,50	<u>0,39</u> 2,73	<u>11,26</u> 78,82	30 км.
581	+С1545-39 варіант 4	Стрічка з мембрани розміром 300х50 мм К-303	шт	52	<u>76,81</u> 3994,12	<u>75,00</u> 3900,00	<u>0,3</u> 15,60	<u>1,51</u> 78,52	30 км.
582	+С1534-40 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 200	шт	2	<u>1994,42</u> 3988,84	<u>1950,00</u> 3900,00	<u>5,31</u> 10,62	<u>39,11</u> 78,22	30 км.
583	С130-889 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду25	м	15	<u>264,02</u> 3960,30	<u>258,18</u> 3872,70	<u>0,66</u> 9,90	<u>5,18</u> 77,70	30 км.
584	+С1551-40-СП варіант 1	Очишувач для клею	л	15,64	<u>248,41</u> 3885,13	<u>243,10</u> 3802,08	<u>0,44</u> 6,88	<u>4,87</u> 76,17	30 км.
585	+С1545-39 варіант 2	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	150	<u>25,81</u> 3871,50	<u>25,00</u> 3750,00	<u>0,3</u> 45,00	<u>0,51</u> 76,50	30 км.
586	&С18013-19-89 варіант 19	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 54х1,5мм (Ду50)	м	20,4	<u>187,68</u> 3828,67	<u>184,00</u> 3753,60	- -	<u>3,68</u> 75,07	
587	+С113-1512 варіант 4	Коліно 45° 1000х900(н)	шт	2	<u>1894,1</u> 3788,20	<u>1850,00</u> 3700,00	<u>6,96</u> 13,92	<u>37,14</u> 74,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
588	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	197,64	<u>18,9</u> 3735,40	<u>18,15</u> 3587,17	<u>0,38</u> 75,10	<u>0,37</u> 73,13	30 км.
589	+C1429-23 варіант 3	Сумах	шт	3	<u>1225,93</u> 3677,79	<u>1200,00</u> 3600,00	<u>1,89</u> 5,67	<u>24,04</u> 72,12	30 км.
590	&C18013-21-53 варіант 2	Гнучкі вставки COM 100-OZA-090-ZS	шт	2	<u>1836</u> 3672,00	<u>1800,00</u> 3600,00	<u>-</u> -	<u>36</u> 72,00	
591	+C1534-25 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 125	шт	4	<u>911,25</u> 3645,00	<u>891,67</u> 3566,68	<u>1,71</u> 6,84	<u>17,87</u> 71,48	30 км.
592	+C1514-4 варіант 1	Шафа з з'днювальними головками ГМ-80	шт	1	<u>3574,36</u> 3574,36	<u>3500,00</u> 3500,00	<u>4,27</u> 4,27	<u>70,09</u> 70,09	30 км.
593	&C111-327-1-K варіант 3	Епоксидна шпаклівка ЕП-0010	кг	10,7215	<u>331,99</u> 3559,43	<u>325,00</u> 3484,49	<u>0,48</u> 5,15	<u>6,51</u> 69,79	30 км.
594	+C1429-36 варіант 9	Мальви	шт	33	<u>107,74</u> 3555,42	<u>105,00</u> 3465,00	<u>0,63</u> 20,79	<u>2,11</u> 69,63	30 км.
595	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,288	<u>12333,69</u> 3552,10	<u>11557,68</u> 3328,61	<u>534,17</u> 153,84	<u>241,84</u> 69,65	30 км.
596	+C1429-36 варіант 13	Суміш Родовика лікарського і дикого часнику	шт	23	<u>153,64</u> 3533,72	<u>150,00</u> 3450,00	<u>0,63</u> 14,49	<u>3,01</u> 69,23	30 км.
597	&C1547-6-B1 варіант 3	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	23	<u>153,16</u> 3522,68	<u>150,00</u> 3450,00	<u>0,16</u> 3,68	<u>3</u> 69,00	30 км.
598	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,102609	<u>33940,29</u> 3482,58	<u>32883,83</u> 3374,18	<u>390,96</u> 40,12	<u>665,5</u> 68,28	30 км.
599	+C1630-1913 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	7	<u>493,1</u> 3451,70	<u>483,33</u> 3383,31	<u>0,1</u> 0,70	<u>9,67</u> 67,69	30 км.
600	+C113-1883 варіант 7	Кріплення трубопроводів Ду 80	шт	35	<u>96,98</u> 3394,30	<u>95,00</u> 3325,00	<u>0,08</u> 2,80	<u>1,9</u> 66,50	30 км.
601	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	2,63746	<u>1283,14</u> 3384,23	<u>607,00</u> 1600,94	<u>650,98</u> 1716,93	<u>25,16</u> 66,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
602	+C1630-118 варіант 1	Муфта ПП/Сталь	шт	51	<u>66,33</u> 3382,83	<u>65,00</u> 3315,00	<u>0,03</u> 1,53	<u>1,3</u> 66,30	30 км.
603	+C1110-195 варіант 4	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	63	<u>52,51</u> 3308,13	<u>50,00</u> 3150,00	<u>1,48</u> 93,24	<u>1,03</u> 64,89	30 км.
604	+C1429-23 варіант 2	Верба біла лімпде	шт	4	<u>817,93</u> 3271,72	<u>800,00</u> 3200,00	<u>1,89</u> 7,56	<u>16,04</u> 64,16	30 км.
605	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка ЕП-0010 (епоксидна шпатлівка)	кг	27,3	<u>119,58</u> 3264,53	<u>116,67</u> 3185,09	<u>0,57</u> 15,56	<u>2,34</u> 63,88	30 км.
606	&C157-302-1 варіант 29	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 2х1,5 мм2	м	198,9	<u>16,34</u> 3250,03	<u>16,00</u> 3182,40	<u>0,02</u> 3,98	<u>0,32</u> 63,65	30 км.
607	+C113-2122 варіант 11	Болт анкерний з гайкою М10х75; CLP1M-A-B-10-75	шт	144	<u>22,52</u> 3242,88	<u>22,00</u> 3168,00	<u>0,08</u> 11,52	<u>0,44</u> 63,36	30 км.
608	+C1630-2017 варіант 1	Кран кульовий фланцевий, Ду65	шт	1	<u>3230,72</u> 3230,72	<u>3166,67</u> 3166,67	<u>0,7</u> 0,70	<u>63,35</u> 63,35	30 км.
609	+C1555-106 варіант 3	Геотекстиль 200 гр/м2	м2	105	<u>30,72</u> 3225,60	<u>30,00</u> 3150,00	<u>0,12</u> 12,60	<u>0,6</u> 63,00	30 км.
610	+C111-327 варіант 1	Сольвент	кг	31,2	<u>102,49</u> 3197,69	<u>100,00</u> 3120,00	<u>0,48</u> 14,98	<u>2,01</u> 62,71	30 км.
611	+C111-882 варіант 11	Комплект фітингів для труб Steel	комплект	1	<u>3162,31</u> 3162,31	<u>3100,00</u> 3100,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>62,01</u> 62,01	30 км.
612	&C1330-3- ИНБ1 варіант 7	Лоток перфорований CLP10-050-100-3	м	15	<u>204,78</u> 3071,70	<u>200,00</u> 3000,00	<u>0,76</u> 11,40	<u>4,02</u> 60,30	30 км.
613	+C113-1513 варіант 1	Перехід з 2000х500(н) на 1400х400(н)	шт	1	<u>3069,65</u> 3069,65	<u>3000,00</u> 3000,00	<u>9,46</u> 9,46	<u>60,19</u> 60,19	30 км.
614	&C18013-21- 53 варіант 1	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	2	<u>1530</u> 3060,00	<u>1500,00</u> 3000,00	<u>-</u> -	<u>30</u> 60,00	
615	+C113-2284 варіант 1	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	11	<u>276,33</u> 3039,63	<u>270,83</u> 2979,13	<u>0,08</u> 0,88	<u>5,42</u> 59,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
616	+С113-1884 варіант 5	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 32	шт	160	<u>18,95</u> 3032,00	<u>18,50</u> 2960,00	<u>0,08</u> 12,80	<u>0,37</u> 59,20	30 км.
617	+С1429-36 варіант 6	Шавлія дібровна	шт	28	<u>107,74</u> 3016,72	<u>105,00</u> 2940,00	<u>0,63</u> 17,64	<u>2,11</u> 59,08	30 км.
618	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0599967	<u>50066,13</u> 3003,80	<u>48550,27</u> 2912,86	<u>534,17</u> 32,05	<u>981,69</u> 58,89	30 км.
619	+С1426-11789 варіант 3	Бруківка бетонна 80мм	м2	8,08	<u>370,79</u> 2995,98	<u>310,00</u> 2504,80	<u>53,52</u> 432,44	<u>7,27</u> 58,74	30 км.
620	&С130-475И1 варіант 5	Комплект кріплення стінової панелі УК501.3	комплект	8	<u>373,96</u> 2991,68	<u>366,28</u> 2930,24	<u>0,35</u> 2,80	<u>7,33</u> 58,64	30 км.
621	+С1514-1 варіант 1	DC/AC Combiner Box (автоматика та захист)	шт	1	<u>2976,13</u> 2976,13	<u>2916,67</u> 2916,67	<u>1,1</u> 1,10	<u>58,36</u> 58,36	30 км.
622	+С1545-39 варіант 3	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	52	<u>56,41</u> 2933,32	<u>55,00</u> 2860,00	<u>0,3</u> 15,60	<u>1,11</u> 57,72	30 км.
623	+К582821-562 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	10	<u>292,42</u> 2924,20	<u>270,00</u> 2700,00	<u>16,69</u> 166,90	<u>5,73</u> 57,30	30 км.
624	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,027077	<u>107410,32</u> 2908,35	<u>105000,00</u> 2843,09	<u>304,24</u> 8,24	<u>2106,08</u> 57,02	30 км.
625	&С18013-19- 89 варіант 1	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 15	м	113,3628	<u>25,5</u> 2890,75	<u>25,00</u> 2834,07	<u>-</u> -	<u>0,5</u> 56,68	
626	&С1330-3- ИНБ1 варіант 3	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	50	<u>57,72</u> 2886,00	<u>55,83</u> 2791,50	<u>0,76</u> 38,00	<u>1,13</u> 56,50	30 км.
627	+С113-1513 варіант 5	Перехід з 1000x900(h) на ?900	шт	1	<u>2865,65</u> 2865,65	<u>2800,00</u> 2800,00	<u>9,46</u> 9,46	<u>56,19</u> 56,19	30 км.
628	+С113-2299 варіант 5	Клапан зворотний пружинний, DN32,1 1/4"	шт	4	<u>714,08</u> 2856,32	<u>700,00</u> 2800,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>14</u> 56,00	30 км.
629	+С1534-16 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	15	<u>187,72</u> 2815,80	<u>183,33</u> 2749,95	<u>0,71</u> 10,65	<u>3,68</u> 55,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
630	+C1630-1910 варіант 3	Запобіжний клапан, Ду15	шт	2	<u>1402,53</u> 2805,06	<u>1375,00</u> 2750,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>27,5</u> 55,00	30 км.
631	&C157-302-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х2,5 мм2	м	43,86	<u>63,26</u> 2774,58	<u>62,00</u> 2719,32	<u>0,02</u> 0,88	<u>1,24</u> 54,38	30 км.
632	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,58012	<u>1070,63</u> 2762,35	<u>480,04</u> 1238,56	<u>569,6</u> 1469,64	<u>20,99</u> 54,15	30 км.
633	&C1330-3- ИНБ1 варіант 10	Кришка на лоток осн. 100 мм. CLP1K-050-1	м	33	<u>82,38</u> 2718,54	<u>80,00</u> 2640,00	<u>0,76</u> 25,08	<u>1,62</u> 53,46	30 км.
634	+C1429-36 варіант 11	Анемона японська	шт	35	<u>77,14</u> 2699,90	<u>75,00</u> 2625,00	<u>0,63</u> 22,05	<u>1,51</u> 52,85	30 км.
635	&C10000-4-3 варіант 4	Роз'єднувач KVL 3 1P 630A (Клеми М10-М10)	шт	1	<u>2677,59</u> 2677,59	<u>2625,00</u> 2625,00	<u>0,09</u> 0,09	<u>52,5</u> 52,50	30 км.
636	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1405068	<u>18887,01</u> 2653,75	<u>17949,42</u> 2522,02	<u>567,26</u> 79,70	<u>370,33</u> 52,03	30 км.
637	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,46001	<u>5761,32</u> 2650,26	<u>5620,81</u> 2585,63	<u>27,54</u> 12,67	<u>112,97</u> 51,96	30 км.
638	+C130-986 варіант 1	Фланець приварний Ду 100	шт	4	<u>656,19</u> 2624,76	<u>641,67</u> 2566,68	<u>1,65</u> 6,60	<u>12,87</u> 51,48	30 км.
639	+C113-1884 варіант 1	Кріплення трубопроводів, хомути спринклерні Ду 100	шт	55	<u>47,69</u> 2622,95	<u>46,67</u> 2566,85	<u>0,08</u> 4,40	<u>0,94</u> 51,70	30 км.
640	&C130-639-19 варіант 4	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф25 (ф28 x 1.2)	м	2,89	<u>892,86</u> 2580,37	<u>875,00</u> 2528,75	<u>0,35</u> 1,01	<u>17,51</u> 50,61	30 км.
641	+C111-882 варіант 6	Кріплення для водогазопровідних трубопроводів	комплект	1	<u>2550,31</u> 2550,31	<u>2500,00</u> 2500,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>50,01</u> 50,01	30 км.
642	&C130-639-19 варіант 7	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф65 (ф76.1 x 2)	м	0,96	<u>2635,35</u> 2529,94	<u>2583,33</u> 2480,00	<u>0,35</u> 0,34	<u>51,67</u> 49,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
643	+C1429-36 варіант 10	Флокси	шт	23	<u>107,74</u> 2478,02	<u>105,00</u> 2415,00	<u>0,63</u> 14,49	<u>2,11</u> 48,53	30 км.
644	+C1630-1911 варіант 4	Кульовий кран, тип JIP-II (внутрішня різьба R3/4"), DN 20 мм, PN40 бар	шт	2	<u>1234,23</u> 2468,46	<u>1210,00</u> 2420,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>24,2</u> 48,40	30 км.
645	&C130-231-7 варіант 2	Гнучка вставка резинова муфтова Ду40	шт	2	<u>1233,79</u> 2467,58	<u>1208,33</u> 2416,66	<u>1,27</u> 2,54	<u>24,19</u> 48,38	30 км.
646	+C1534-31 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 150	шт	2	<u>1221,44</u> 2442,88	<u>1195,00</u> 2390,00	<u>2,49</u> 4,98	<u>23,95</u> 47,90	30 км.
647	&C18013-19-89 варіант 2	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 x 22	м	79,3662	<u>30,6</u> 2428,61	<u>30,00</u> 2380,99	- -	<u>0,6</u> 47,62	
648	&C111-1301-1 варіант 1	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	47	<u>51,39</u> 2415,33	<u>50,00</u> 2350,00	<u>0,38</u> 17,86	<u>1,01</u> 47,47	30 км.
649	+C1630-1583 варіант 1	Поплавковий клапан Ду40	шт	1	<u>2380,1</u> 2380,10	<u>2333,33</u> 2333,33	<u>0,1</u> 0,10	<u>46,67</u> 46,67	30 км.
650	+C130-474 варіант 3	Клапан понижиння тиску, DN15, 1/2" D06F-1/2A	шт	1	<u>2337,5</u> 2337,50	<u>2291,67</u> 2291,67	- -	<u>45,83</u> 45,83	
651	&C157-302-1 варіант 39	Кабель ПВС 3х16мм2	м	8,16	<u>277,46</u> 2264,07	<u>272,00</u> 2219,52	<u>0,02</u> 0,16	<u>5,44</u> 44,39	30 км.
652	+C130-1104 варіант 6	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	<u>1131,38</u> 2262,76	<u>1108,33</u> 2216,66	<u>0,87</u> 1,74	<u>22,18</u> 44,36	30 км.
653	+C1534-18 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 100	шт	7	<u>315,4</u> 2207,80	<u>308,33</u> 2158,31	<u>0,89</u> 6,23	<u>6,18</u> 43,26	30 км.
654	+C130-1170 варіант 1	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	4	<u>541,81</u> 2167,24	<u>530,00</u> 2120,00	<u>1,19</u> 4,76	<u>10,62</u> 42,48	30 км.
655	&C111-234-2-222 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь №01	кг	28,7	<u>74,94</u> 2150,78	<u>72,92</u> 2092,80	<u>0,55</u> 15,79	<u>1,47</u> 42,19	30 км.
656	+C111-234-П варіант 1	Розчинник 647	л	38,4	<u>55,81</u> 2143,10	<u>54,17</u> 2080,13	<u>0,55</u> 21,12	<u>1,09</u> 41,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
657	+С1429-36 варіант 5	Барбарис тунберга	шт	8	<u>260,74</u> 2085,92	<u>255,00</u> 2040,00	<u>0,63</u> 5,04	<u>5,11</u> 40,88	30 км.
658	+С113-1457 варіант 1	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110х110-90°	шт	1	<u>2082,74</u> 2082,74	<u>2041,67</u> 2041,67	<u>0,23</u> 0,23	<u>40,84</u> 40,84	30 км.
659	+K582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	6	<u>343,27</u> 2059,62	<u>317,50</u> 1905,00	<u>19,04</u> 114,24	<u>6,73</u> 40,38	30 км.
660	+С130-1104 варіант 1	FAM. Арматура для наповнення 42 406 AFRISO	шт	1	<u>2040,89</u> 2040,89	<u>2000,00</u> 2000,00	<u>0,87</u> 0,87	<u>40,02</u> 40,02	30 км.
661	+С130-474 варіант 2	Клапан електромагнітний, НЗ, G 1/2" 21Н8КВ120	шт	1	<u>2040</u> 2040,00	<u>2000,00</u> 2000,00	<u>-</u> -	<u>40</u> 40,00	
662	&С157-302-1 варіант 31	Кабель вогнестійкий ємн. 2х2х0,8 RE; JE- H(St)H-FE180/E30	м	86,7	<u>23,48</u> 2035,72	<u>23,00</u> 1994,10	<u>0,02</u> 1,73	<u>0,46</u> 39,89	30 км.
663	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0223707	<u>89956,48</u> 2012,39	<u>79447,31</u> 1777,29	<u>8745,32</u> 195,64	<u>1763,85</u> 39,46	30 км.
664	&С157-302-1 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х6 мм2	м	22,44	<u>88,76</u> 1991,77	<u>87,00</u> 1952,28	<u>0,02</u> 0,45	<u>1,74</u> 39,04	30 км.
665	С111-1708	Ключчя просочене	кг	38,5	<u>50,64</u> 1949,64	<u>49,12</u> 1891,12	<u>0,53</u> 20,41	<u>0,99</u> 38,11	30 км.
666	&С111-240-8Г варіант 1	Коробка вирівнювання потенціалів, 85х85х40 мм, IP44, шина 6х9	шт	15	<u>129,68</u> 1945,20	<u>126,67</u> 1900,05	<u>0,47</u> 7,05	<u>2,54</u> 38,10	30 км.
667	+С113-1512 варіант 5	Коліно 45° діам. 900 мм	шт	1	<u>1945,1</u> 1945,10	<u>1900,00</u> 1900,00	<u>6,96</u> 6,96	<u>38,14</u> 38,14	30 км.
668	+С130-983 варіант 1	Фланець приварний Ду 50	шт	6	<u>315,41</u> 1892,46	<u>308,33</u> 1849,98	<u>0,9</u> 5,40	<u>6,18</u> 37,08	30 км.
669	С111-1631	Замазка захисна	кг	16	<u>115,96</u> 1855,36	<u>113,09</u> 1809,44	<u>0,6</u> 9,60	<u>2,27</u> 36,32	30 км.
670	+С130-887 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані легкі Ду15	м	20	<u>92,2</u> 1844,00	<u>90,00</u> 1800,00	<u>0,39</u> 7,80	<u>1,81</u> 36,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
671	+C1429-36 варіант 7	Очиток пурпурний	шт	17	<u>107,74</u> 1831,58	<u>105,00</u> 1785,00	<u>0,63</u> 10,71	<u>2,11</u> 35,87	30 км.
672	+C1543-12 варіант 1	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 102 мм	м	7	<u>261,01</u> 1827,07	<u>250,00</u> 1750,00	<u>5,89</u> 41,23	<u>5,12</u> 35,84	30 км.
673	+C1429-23 варіант 5	Шипшина зморшувата	шт	7	<u>256,93</u> 1798,51	<u>250,00</u> 1750,00	<u>1,89</u> 13,23	<u>5,04</u> 35,28	30 км.
674	+C113-1513 варіант 4	Перехід з 900х350(h) на 800х400(h)	шт	1	<u>1794,65</u> 1794,65	<u>1750,00</u> 1750,00	<u>9,46</u> 9,46	<u>35,19</u> 35,19	30 км.
675	+C1630-539 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	2	<u>893,15</u> 1786,30	<u>875,00</u> 1750,00	<u>0,64</u> 1,28	<u>17,51</u> 35,02	30 км.
676	+C111-1756 варіант 9	Решітка RON 1000х900	шт	1	<u>1785,6</u> 1785,60	<u>1750,00</u> 1750,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>35,01</u> 35,01	30 км.
677	&C1547-6-B1 варіант 5	Кнопка екстреного відкриття воріт у консержа, тип "сухий контакт"	шт	1	<u>1785,16</u> 1785,16	<u>1750,00</u> 1750,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>35</u> 35,00	30 км.
678	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0164945	<u>107459,65</u> 1772,49	<u>105000,00</u> 1731,92	<u>352,6</u> 5,82	<u>2107,05</u> 34,75	30 км.
679	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,18882	<u>9256,66</u> 1747,84	<u>8809,07</u> 1663,33	<u>266,09</u> 50,24	<u>181,5</u> 34,27	30 км.
680	+C113-1512 варіант 1	Коліно 45° 1400х400(h)	шт	1	<u>1741,1</u> 1741,10	<u>1700,00</u> 1700,00	<u>6,96</u> 6,96	<u>34,14</u> 34,14	30 км.
681	&C10000-4-3 варіант 6	Трансформатор струму CTR-30 600/5 15VA CL.0,5	шт	2	<u>867,09</u> 1734,18	<u>850,00</u> 1700,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>17</u> 34,00	30 км.
682	&C111-327-1-K варіант 2	Шпаклівка Ceresit CD32	кг	10,7	<u>157,74</u> 1687,82	<u>154,17</u> 1649,62	<u>0,48</u> 5,14	<u>3,09</u> 33,06	30 км.
683	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,04340497	<u>38699,13</u> 1679,73	<u>37401,42</u> 1623,41	<u>538,9</u> 23,39	<u>758,81</u> 32,93	30 км.
684	+C111-219 варіант 3	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,343567	<u>4862,72</u> 1670,67	<u>4289,92</u> 1473,87	<u>477,45</u> 164,04	<u>95,35</u> 32,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
685	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,74986	<u>441,14</u> 1654,21	<u>427,15</u> 1601,75	<u>5,34</u> 20,02	<u>8,65</u> 32,44	30 км.
686	+C1545-39 варіант 1	Варіативний швидкий з'єднувач проводу С-011	шт	30	<u>54,37</u> 1631,10	<u>53,00</u> 1590,00	<u>0,3</u> 9,00	<u>1,07</u> 32,10	30 км.
687	C130-1192 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду50 мм	м	5	<u>324,41</u> 1622,05	<u>316,56</u> 1582,80	<u>1,49</u> 7,45	<u>6,36</u> 31,80	30 км.
688	+C126-1277 варіант 2	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20	шт	2	<u>806,6</u> 1613,20	<u>800,00</u> 1600,00	<u>0,6</u> 1,20	<u>6</u> 12,00	30 км.
689	C1545-248	Скоби будівельні	кг	56	<u>28,77</u> 1611,12	<u>27,83</u> 1558,48	<u>0,38</u> 21,28	<u>0,56</u> 31,36	30 км.
690	C113-2302 варіант 1	Зворотній клапан Ду100	шт	1	<u>1599,72</u> 1599,72	<u>1568,27</u> 1568,27	<u>0,08</u> 0,08	<u>31,37</u> 31,37	30 км.
691	+C1630-1466 варіант 3	Труби сталеві електрозварні Ду20 мм	м	13	<u>120,09</u> 1561,17	<u>117,00</u> 1521,00	<u>0,74</u> 9,62	<u>2,35</u> 30,55	30 км.
692	+C113-1513 варіант 3	Перехід з 900х350(h) на діам. 560 мм	шт	1	<u>1539,65</u> 1539,65	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>9,46</u> 9,46	<u>30,19</u> 30,19	30 км.
693	+C1534-146 варіант 1	Трійник Ду 100	шт	3	<u>512</u> 1536,00	<u>500,00</u> 1500,00	<u>1,96</u> 5,88	<u>10,04</u> 30,12	30 км.
694	+C111-1756 варіант 3	Анемостат витяжний металевий	шт	4	<u>383,1</u> 1532,40	<u>375,00</u> 1500,00	<u>0,59</u> 2,36	<u>7,51</u> 30,04	30 км.
695	+C1630-113 варіант 2	Манометр технічний 0-:-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект	2	<u>765,96</u> 1531,92	<u>750,00</u> 1500,00	<u>0,94</u> 1,88	<u>15,02</u> 30,04	30 км.
696	&C18013-19-89 варіант 18	Термоізолятор товщиною 13мм для труби з вуглецевої сталі діам. 22х1,5мм (Ду20)	м	35,7	<u>41,82</u> 1492,97	<u>41,00</u> 1463,70	<u>-</u> -	<u>0,82</u> 29,27	
697	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0416	<u>35268,7</u> 1467,18	<u>34218,27</u> 1423,48	<u>358,89</u> 14,93	<u>691,54</u> 28,77	30 км.
698	+C130-1104 варіант 2	Кран кульовий, ВР х ЗР, важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	<u>731,89</u> 1463,78	<u>716,67</u> 1433,34	<u>0,87</u> 1,74	<u>14,35</u> 28,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
699	+С113-1314 варіант 1	Сальник набивний Ду 250	шт	2	<u>726,34</u> 1452,68	<u>700,00</u> 1400,00	<u>12,1</u> 24,20	<u>14,24</u> 28,48	30 км.
700	+С113-1314 варіант 2	Сальник набивний Ду 80	шт	2	<u>726,34</u> 1452,68	<u>700,00</u> 1400,00	<u>12,1</u> 24,20	<u>14,24</u> 28,48	30 км.
701	+С113-1314 варіант 3	Сальник набивний Ду 100	шт	2	<u>726,34</u> 1452,68	<u>700,00</u> 1400,00	<u>12,1</u> 24,20	<u>14,24</u> 28,48	30 км.
702	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,253998	<u>5715,66</u> 1451,77	<u>5371,07</u> 1364,24	<u>232,52</u> 59,06	<u>112,07</u> 28,47	30 км.
703	+С1534-298 варіант 1	Перехід Ду 150 на Ду 125	шт	2	<u>725,11</u> 1450,22	<u>708,33</u> 1416,66	<u>2,56</u> 5,12	<u>14,22</u> 28,44	30 км.
704	+С113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	17	<u>85,15</u> 1447,55	<u>83,33</u> 1416,61	<u>0,15</u> 2,55	<u>1,67</u> 28,39	30 км.
705	+С113-2122 варіант 12	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1М-СS-6-10	шт	354	<u>4,06</u> 1437,24	<u>3,90</u> 1380,60	<u>0,08</u> 28,32	<u>0,08</u> 28,32	30 км.
706	+С113-1512 варіант 2	Коліно 90° 800х400(н)	шт	1	<u>1435,1</u> 1435,10	<u>1400,00</u> 1400,00	<u>6,96</u> 6,96	<u>28,14</u> 28,14	30 км.
707	+С1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий, тип FVR (внутрішня різьба R3/4"), DN 20 мм, PN25 бар	шт	1	<u>1429,96</u> 1429,96	<u>1400,00</u> 1400,00	<u>1,92</u> 1,92	<u>28,04</u> 28,04	30 км.
708	+С113-1880 варіант 2	Протипожежна манжета для трубопровода Ду40	шт	4	<u>357,08</u> 1428,32	<u>350,00</u> 1400,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>7</u> 28,00	30 км.
709	+С1545-153 варіант 3	Полоса мідна 50х1000х4мм	шт	1	<u>1428,01</u> 1428,01	<u>1400,00</u> 1400,00	<u>0,01</u> 0,01	<u>28</u> 28,00	30 км.
710	+К582821-555 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>142,34</u> 1423,40	<u>132,50</u> 1325,00	<u>7,05</u> 70,50	<u>2,79</u> 27,90	30 км.
711	+С130-1104 варіант 8	Кран кульовий, ВР х ЗР, Т-подібна рукоятка, DN15, 1/2"	шт	3	<u>468,38</u> 1405,14	<u>458,33</u> 1374,99	<u>0,87</u> 2,61	<u>9,18</u> 27,54	30 км.
712	С1429-111	Перегній	м3	3,74	<u>375,04</u> 1402,65	<u>130,76</u> 489,04	<u>236,93</u> 886,12	<u>7,35</u> 27,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
713	+C1429-36 варіант 8	Перевскія	шт	13	<u>107,74</u> 1400,62	<u>105,00</u> 1365,00	<u>0,63</u> 8,19	<u>2,11</u> 27,43	30 км.
714	C1534-355 варіант 1	Заглушка Ду 32	шт	64	<u>21,82</u> 1396,48	<u>21,36</u> 1367,04	<u>0,03</u> 1,92	<u>0,43</u> 27,52	30 км.
715	&C1330-3- ИНБ1 варіант 8	Кришка на лоток осн. 100 мм; CLP1K-100-1	м	15	<u>92,58</u> 1388,70	<u>90,00</u> 1350,00	<u>0,76</u> 11,40	<u>1,82</u> 27,30	30 км.
716	+C113-2122 варіант 9	Датчик рівня води	шт	3	<u>459,08</u> 1377,24	<u>450,00</u> 1350,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>9</u> 27,00	30 км.
717	&C130-639-19 варіант 6	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф50 (ф54 x 1.5)	м	1,02	<u>1339,11</u> 1365,89	<u>1312,50</u> 1338,75	<u>0,35</u> 0,36	<u>26,26</u> 26,78	30 км.
718	+C130-1104 варіант 5	Кран кульовий, ВР х амер., важільна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	2	<u>680,89</u> 1361,78	<u>666,67</u> 1333,34	<u>0,87</u> 1,74	<u>13,35</u> 26,70	30 км.
719	+C1534-143 варіант 1	Хрестовина Ду 80	шт	1	<u>1326,95</u> 1326,95	<u>1300,00</u> 1300,00	<u>0,93</u> 0,93	<u>26,02</u> 26,02	30 км.
720	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,01683	<u>77690,75</u> 1307,54	<u>75571,77</u> 1271,87	<u>595,63</u> 10,02	<u>1523,35</u> 25,65	30 км.
721	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,28222	<u>4610,87</u> 1301,28	<u>4043,01</u> 1141,02	<u>477,45</u> 134,75	<u>90,41</u> 25,51	30 км.
722	+C1547-1 варіант 2	Лампа цоколь GU10, 35Вт	шт	25	<u>51,3</u> 1282,50	<u>50,00</u> 1250,00	<u>0,29</u> 7,25	<u>1,01</u> 25,25	30 км.
723	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,022108	<u>56119,98</u> 1240,70	<u>54666,99</u> 1208,58	<u>352,6</u> 7,80	<u>1100,39</u> 24,32	30 км.
724	+C1630-105 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Ду40	шт	1	<u>1200,4</u> 1200,40	<u>1166,67</u> 1166,67	<u>10,19</u> 10,19	<u>23,54</u> 23,54	30 км.
725	&C157-302-1 варіант 22	Кабель тип Н1Z2Z2-K - 6 mm2	м	23,46	<u>51,02</u> 1196,93	<u>50,00</u> 1173,00	<u>0,02</u> 0,47	<u>1</u> 23,46	30 км.
726	&C10000-4-3 варіант 3	Перемикач навантаження SSQ 440 "1-0-2", 4р 40А	шт	1	<u>1190,1</u> 1190,10	<u>1166,67</u> 1166,67	<u>0,09</u> 0,09	<u>23,34</u> 23,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
727	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,10897	<u>10554,27</u> 1150,10	<u>9946,30</u> 1083,85	<u>401,02</u> 43,70	<u>206,95</u> 22,55	30 км.
728	+C113-1512 варіант 3	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1	<u>1129,1</u> 1129,10	<u>1100,00</u> 1100,00	<u>6,96</u> 6,96	<u>22,14</u> 22,14	30 км.
729	&C157-302-1 варіант 23	Кабель ПВЗ 50мм2	м	4,08	<u>276,27</u> 1127,18	<u>270,83</u> 1104,99	<u>0,02</u> 0,08	<u>5,42</u> 22,11	30 км.
730	+C130-1104 варіант 10	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN25, 1"	шт	1	<u>1105,88</u> 1105,88	<u>1083,33</u> 1083,33	<u>0,87</u> 0,87	<u>21,68</u> 21,68	30 км.
731	&C10000-4-3 варіант 2	Реле диференційне (ПЗВ) 2р EFI-P2 63/0, 03 тип АС (10kA)	шт	1	<u>1105,09</u> 1105,09	<u>1083,33</u> 1083,33	<u>0,09</u> 0,09	<u>21,67</u> 21,67	30 км.
732	+C113-2122 варіант 8	Датчик протоку води	шт	1	<u>1105,08</u> 1105,08	<u>1083,33</u> 1083,33	<u>0,08</u> 0,08	<u>21,67</u> 21,67	30 км.
733	+C113-2122 варіант 6	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Pylontech	шт	3	<u>357,08</u> 1071,24	<u>350,00</u> 1050,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>7</u> 21,00	30 км.
734	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,5415	<u>1963,03</u> 1062,98	<u>1527,49</u> 827,14	<u>397,05</u> 215,00	<u>38,49</u> 20,84	30 км.
735	+C1534-149 варіант 1	Трійник Ду 150 х Ду125 х Ду150	шт	1	<u>1060,79</u> 1060,79	<u>1037,50</u> 1037,50	<u>2,49</u> 2,49	<u>20,8</u> 20,80	30 км.
736	C111-311	Каболка	т	0,00977	<u>106925,1</u> 1044,66	<u>104355,81</u> 1019,56	<u>472,72</u> 4,62	<u>2096,57</u> 20,48	30 км.
737	+C1514-1 варіант 2	Щит зовнішній розподільчий ЕСТ 24РТ(24 мод.)	шт	1	<u>1021,12</u> 1021,12	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>1,1</u> 1,10	<u>20,02</u> 20,02	30 км.
738	+C111-882 варіант 2	Фасонні елементи для труби сталевोї електрозварної	комплект	1	<u>1020,31</u> 1020,31	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>20,01</u> 20,01	30 км.
739	+C111-882 варіант 14	Фасонні елементи для труби ст. водогазопровідної	комплект	1	<u>1020,31</u> 1020,31	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>20,01</u> 20,01	30 км.
740	+C111-882 варіант 15	Фасонні елементи для труб РР (Т3)	комплект	1	<u>1020,31</u> 1020,31	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>20,01</u> 20,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
741	+С111-882 варіант 17	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ (К1)	комплект	1	<u>1020,31</u> 1020,31	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>20,01</u> 20,01	30 км.
742	+С111-882 варіант 18	Кріплення для трубопроводів (К1)	комплект	1	<u>1020,31</u> 1020,31	<u>1000,00</u> 1000,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>20,01</u> 20,01	30 км.
743	&С18013-19- 89 варіант 5	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 65/б=30 мм	м	10	<u>102</u> 1020,00	<u>100,00</u> 1000,00	<u>-</u> -	<u>2</u> 20,00	
744	+С113-1878 варіант 2	Хрестики для плитки	шт	9068	<u>0,11</u> 997,48	<u>0,10</u> 906,80	<u>0,01</u> 90,68	<u>-</u> -	
745	+С1421-9551- 1 варіант 1	Пісок кварцевий	т	1,448	<u>676,43</u> 979,47	<u>360,89</u> 522,57	<u>306,05</u> 443,16	<u>9,49</u> 13,74	30 км.
746	С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,03024	<u>32026,1</u> 968,47	<u>31007,18</u> 937,66	<u>390,96</u> 11,82	<u>627,96</u> 18,99	30 км.
747	+К582821-572 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	2	<u>475,02</u> 950,04	<u>437,50</u> 875,00	<u>28,21</u> 56,42	<u>9,31</u> 18,62	30 км.
748	&С157-302-1 варіант 42	Кабель ПВЗ 16мм2	м	12,24	<u>76,52</u> 936,60	<u>75,00</u> 918,00	<u>0,02</u> 0,24	<u>1,5</u> 18,36	30 км.
749	+С130-474 варіант 1	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт	1	<u>935</u> 935,00	<u>916,67</u> 916,67	<u>-</u> -	<u>18,33</u> 18,33	
750	+С1429-23 варіант 6	Скуппія	шт	2	<u>460,93</u> 921,86	<u>450,00</u> 900,00	<u>1,89</u> 3,78	<u>9,04</u> 18,08	30 км.
751	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,675	<u>533,77</u> 894,06	<u>523,13</u> 876,24	<u>0,17</u> 0,28	<u>10,47</u> 17,54	30 км.
752	+С111-1756 варіант 8	Захисна сітка OZA-SEM-090-ZS	шт	1	<u>867,6</u> 867,60	<u>850,00</u> 850,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>17,01</u> 17,01	30 км.
753	&С157-302-1 варіант 40	Кабель ПВЗ 35мм2	м	4,08	<u>212,18</u> 865,69	<u>208,00</u> 848,64	<u>0,02</u> 0,08	<u>4,16</u> 16,97	30 км.
754	+С1534-25 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 125	шт	1	<u>858,54</u> 858,54	<u>840,00</u> 840,00	<u>1,71</u> 1,71	<u>16,83</u> 16,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
755	&C111-1301-1 варіант 2	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	20	<u>42,89</u> 857,80	<u>41,67</u> 833,40	<u>0,38</u> 7,60	<u>0,84</u> 16,80	30 км.
756	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,01140382	<u>72068,49</u> 821,86	<u>70296,49</u> 801,65	<u>358,89</u> 4,09	<u>1413,11</u> 16,12	30 км.
757	+C1630-1455 варіант 1	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1.6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт	1	<u>817</u> 817,00	<u>800,00</u> 800,00	<u>0,98</u> 0,98	<u>16,02</u> 16,02	30 км.
758	+C1630-1455 варіант 3	Лічильник води	шт	1	<u>817</u> 817,00	<u>800,00</u> 800,00	<u>0,98</u> 0,98	<u>16,02</u> 16,02	30 км.
759	&C100-2405- 1207 варіант 2	Кабельний лоток пластиковий ДКС 60x40мм	м	8,08	<u>100,42</u> 811,39	<u>98,00</u> 791,84	<u>0,45</u> 3,64	<u>1,97</u> 15,91	30 км.
760	+C1429-23 варіант 1	Слива червонолиста	шт	2	<u>389,53</u> 779,06	<u>380,00</u> 760,00	<u>1,89</u> 3,78	<u>7,64</u> 15,28	30 км.
761	+C113-2122 варіант 4	Дюбель	шт	294	<u>2,63</u> 773,22	<u>2,50</u> 735,00	<u>0,08</u> 23,52	<u>0,05</u> 14,70	30 км.
762	+C1630-981 варіант 3	Одноструменевий лічильник для гарячої води, DN15	шт	1	<u>766,43</u> 766,43	<u>750,00</u> 750,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>15,03</u> 15,03	30 км.
763	+C1547-7 варіант 9	LED світильник настінний накладний , IP67, 30Вт	шт	1	<u>765,46</u> 765,46	<u>750,00</u> 750,00	<u>0,45</u> 0,45	<u>15,01</u> 15,01	30 км.
764	+C113-2299 варіант 7	Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різьба R3/4"), DN20 мм, PN10 бар	шт	1	<u>765,08</u> 765,08	<u>750,00</u> 750,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>15</u> 15,00	30 км.
765	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0056593	<u>133710,62</u> 756,71	<u>130564,12</u> 738,90	<u>524,72</u> 2,97	<u>2621,78</u> 14,84	30 км.
766	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,4632	<u>213,53</u> 739,50	<u>208,96</u> 723,67	<u>0,38</u> 1,32	<u>4,19</u> 14,51	30 км.
767	+C1630-1466 варіант 1	Труби сталеві електрозварні Ду40 мм	м	3	<u>245,55</u> 736,65	<u>240,00</u> 720,00	<u>0,74</u> 2,22	<u>4,81</u> 14,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
768	&C18013-19-89 варіант 17	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40	м	10,2	<u>71,91</u> 733,48	<u>70,50</u> 719,10	<u>-</u> -	<u>1,41</u> 14,38	
769	+C130-952 варіант 1	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	1	<u>723,51</u> 723,51	<u>708,33</u> 708,33	<u>0,99</u> 0,99	<u>14,19</u> 14,19	30 км.
770	+C1534-16 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 80	шт	4	<u>174,12</u> 696,48	<u>170,00</u> 680,00	<u>0,71</u> 2,84	<u>3,41</u> 13,64	30 км.
771	+C130-1104 варіант 9	Кран кульовий, ВР х амер., Т-подібна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	1	<u>680,89</u> 680,89	<u>666,67</u> 666,67	<u>0,87</u> 0,87	<u>13,35</u> 13,35	30 км.
772	+C1534-288 варіант 1	Перехід Ду 150 на Ду 125	шт	2	<u>332,99</u> 665,98	<u>325,00</u> 650,00	<u>1,46</u> 2,92	<u>6,53</u> 13,06	30 км.
773	+C1630-986 варіант 1	Манометр радіальний діам. 80, 0-6 бар, 1/2", к.т. 2.5, AFRISO RF 80 RAD, 63 563	шт	1	<u>663,48</u> 663,48	<u>650,00</u> 650,00	<u>0,47</u> 0,47	<u>13,01</u> 13,01	30 км.
774	+C113-2122 варіант 14	Гайка зі стопорним буртиком M8; CLP1M-N-8	шт	252	<u>2,63</u> 662,76	<u>2,50</u> 630,00	<u>0,08</u> 20,16	<u>0,05</u> 12,60	30 км.
775	&C130-231-7 варіант 1	Гнучка вставка резинової муфтова Ду25	шт	1	<u>655,8</u> 655,80	<u>641,67</u> 641,67	<u>1,27</u> 1,27	<u>12,86</u> 12,86	30 км.
776	+C113-2122 варіант 15	Болт анкерний з гайкою M8x65; CLP1M-A-B-8-65	шт	63	<u>10,28</u> 647,64	<u>10,00</u> 630,00	<u>0,08</u> 5,04	<u>0,2</u> 12,60	30 км.
777	+C1545-507 варіант 1	Запобіжник NH-3/gG 500A 500V KOMBI	шт	1	<u>646,06</u> 646,06	<u>633,33</u> 633,33	<u>0,06</u> 0,06	<u>12,67</u> 12,67	30 км.
778	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0155495	<u>41491,64</u> 645,17	<u>40325,48</u> 627,04	<u>352,6</u> 5,48	<u>813,56</u> 12,65	30 км.
779	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	4,50981	<u>140,68</u> 634,44	<u>137,79</u> 621,41	<u>0,13</u> 0,59	<u>2,76</u> 12,44	30 км.
780	+C1429-23 варіант 4	Горобина (Аронія) чорноплідна	шт	3	<u>205,93</u> 617,79	<u>200,00</u> 600,00	<u>1,89</u> 5,67	<u>4,04</u> 12,12	30 км.
781	+C1545-39 варіант 5	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	6	<u>102,31</u> 613,86	<u>100,00</u> 600,00	<u>0,3</u> 1,80	<u>2,01</u> 12,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
782	&C10000-4-3 варіант 1	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С 50А (6 kA)	шт	2	<u>306,09</u> 612,18	<u>300,00</u> 600,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>6</u> 12,00	30 км.
783	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0167	<u>35785,35</u> 597,62	<u>34724,79</u> 579,90	<u>358,89</u> 5,99	<u>701,67</u> 11,73	30 км.
784	+C113-1880 варіант 3	Протипожежна манжета для трубопровода Ду20	шт	2	<u>295,88</u> 591,76	<u>290,00</u> 580,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>5,8</u> 11,60	30 км.
785	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,6324	<u>932,83</u> 589,92	<u>914,23</u> 578,16	<u>0,31</u> 0,20	<u>18,29</u> 11,56	30 км.
786	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,59443	<u>225,42</u> 584,84	<u>220,46</u> 571,97	<u>0,54</u> 1,40	<u>4,42</u> 11,47	30 км.
787	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0213	<u>26849,23</u> 571,89	<u>25788,60</u> 549,30	<u>534,17</u> 11,38	<u>526,46</u> 11,21	30 км.
788	+C111-1756 варіант 6	Захисна сітка OZA-SEM-056	шт	1	<u>561,6</u> 561,60	<u>550,00</u> 550,00	<u>0,59</u> 0,59	<u>11,01</u> 11,01	30 км.
789	+C113-2299 варіант 6	Клапан зворотній пружинний, DN25, 1"	шт	1	<u>561,08</u> 561,08	<u>550,00</u> 550,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>11</u> 11,00	30 км.
790	+C113-2299 варіант 2	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	1	<u>552,59</u> 552,59	<u>541,67</u> 541,67	<u>0,08</u> 0,08	<u>10,84</u> 10,84	30 км.
791	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	2,886	<u>189,96</u> 548,22	<u>185,74</u> 536,05	<u>0,5</u> 1,44	<u>3,72</u> 10,73	30 км.
792	&C18013-19-89 варіант 15	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25	м	10,2	<u>53,04</u> 541,01	<u>52,00</u> 530,40	<u>-</u> -	<u>1,04</u> 10,61	
793	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,064	<u>8382,54</u> 536,48	<u>8148,37</u> 521,50	<u>69,81</u> 4,47	<u>164,36</u> 10,51	30 км.
794	+C113-1883 варіант 1	Кріплення трубопроводів, вертикальне Ду 150	шт	4	<u>132,68</u> 530,72	<u>130,00</u> 520,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>2,6</u> 10,40	30 км.
795	+C1630-1911 варіант 3	Поливальний кран Ду20	шт	2	<u>265,23</u> 530,46	<u>260,00</u> 520,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>5,2</u> 10,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
796	+С1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-:-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект	1	<u>510,96</u> 510,96	<u>500,00</u> 500,00	<u>0,94</u> 0,94	<u>10,02</u> 10,02	30 км.
797	+С1534-137 варіант 1	Трійник Ду 32	шт	5	<u>102,18</u> 510,90	<u>100,00</u> 500,00	<u>0,18</u> 0,90	<u>2</u> 10,00	30 км.
798	&С157-302-1 варіант 27	Кабель силовий ШВВП 2*0,75	м	39,78	<u>12,77</u> 507,99	<u>12,50</u> 497,25	<u>0,02</u> 0,80	<u>0,25</u> 9,94	30 км.
799	&С18013-19- 89 варіант 16	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32	м	8,16	<u>62,22</u> 507,72	<u>61,00</u> 497,76	<u>-</u> -	<u>1,22</u> 9,96	
800	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0724	<u>6973,73</u> 504,90	<u>6359,54</u> 460,43	<u>477,45</u> 34,57	<u>136,74</u> 9,90	30 км.
801	С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	12,325	<u>40,52</u> 499,41	<u>39,45</u> 486,22	<u>0,28</u> 3,45	<u>0,79</u> 9,74	30 км.
802	+С1545-153 варіант 1	Кабельний наконечник мідний луджений 50мм2х10мм	шт	8	<u>61,21</u> 489,68	<u>60,00</u> 480,00	<u>0,01</u> 0,08	<u>1,2</u> 9,60	30 км.
803	&С111-240-8Г варіант 5	Коробка комутаційна КМС-4	шт	18	<u>25,98</u> 467,64	<u>25,00</u> 450,00	<u>0,47</u> 8,46	<u>0,51</u> 9,18	30 км.
804	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01434	<u>32446,03</u> 465,28	<u>31457,23</u> 451,10	<u>352,6</u> 5,06	<u>636,2</u> 9,12	30 км.
805	С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,010912	<u>42231,34</u> 460,83	<u>41044,38</u> 447,88	<u>358,89</u> 3,92	<u>828,07</u> 9,03	30 км.
806	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,008381	<u>53375,97</u> 447,34	<u>52054,00</u> 436,26	<u>275,38</u> 2,31	<u>1046,59</u> 8,77	30 км.
807	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,24	<u>198,48</u> 444,60	<u>194,19</u> 434,99	<u>0,4</u> 0,90	<u>3,89</u> 8,71	30 км.
808	+С1630-118 варіант 2	Футорка - 3В Ду20/Ду15	шт	6	<u>71,43</u> 428,58	<u>70,00</u> 420,00	<u>0,03</u> 0,18	<u>1,4</u> 8,40	30 км.
809	&С18013-19- 89 варіант 14	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20	м	10,2	<u>41,82</u> 426,56	<u>41,00</u> 418,20	<u>-</u> -	<u>0,82</u> 8,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
810	&C18013-19-89 варіант 6	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15	м	17,34	<u>24,28</u> 421,02	<u>23,80</u> 412,69	<u>-</u> -	<u>0,48</u> 8,33	
811	+C1547-1 варіант 3	Лампа цоколь Е 27, 60Вт	шт	25	<u>16,62</u> 415,50	<u>16,00</u> 400,00	<u>0,29</u> 7,25	<u>0,33</u> 8,25	30 км.
812	+C1110-195 варіант 2	Поворот на 90 гр. 50x100; CLP2P-050-100	шт	2	<u>205,51</u> 411,02	<u>200,00</u> 400,00	<u>1,48</u> 2,96	<u>4,03</u> 8,06	30 км.
813	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	1,4606	<u>275,72</u> 402,72	<u>270,00</u> 394,36	<u>0,31</u> 0,45	<u>5,41</u> 7,91	30 км.
814	C111-1375	Шпаклівка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,007308	<u>54076,62</u> 395,19	<u>52420,66</u> 383,09	<u>595,63</u> 4,35	<u>1060,33</u> 7,75	30 км.
815	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0634995	<u>6190,03</u> 393,06	<u>5836,14</u> 370,59	<u>232,52</u> 14,76	<u>121,37</u> 7,71	30 км.
816	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	32,9817	<u>11,88</u> 391,82	<u>5,79</u> 190,96	<u>5,86</u> 193,27	<u>0,23</u> 7,59	30 км.
817	+C113-1883 варіант 3	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 80	шт	4	<u>96,98</u> 387,92	<u>95,00</u> 380,00	<u>0,08</u> 0,32	<u>1,9</u> 7,60	30 км.
818	+C1630-445 варіант 1	Головка муфтова ГМ-50	шт	3	<u>127,6</u> 382,80	<u>125,00</u> 375,00	<u>0,1</u> 0,30	<u>2,5</u> 7,50	30 км.
819	&C18013-19-89 варіант 13	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15	м	10,2	<u>36,72</u> 374,54	<u>36,00</u> 367,20	<u>-</u> -	<u>0,72</u> 7,34	
820	+C1110-195 варіант 5	Поворот на 90 гр. 50x50; CLP2P-050-050	шт	2	<u>185,11</u> 370,22	<u>180,00</u> 360,00	<u>1,48</u> 2,96	<u>3,63</u> 7,26	30 км.
821	+C113-1883 варіант 4	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 125	шт	3	<u>117,38</u> 352,14	<u>115,00</u> 345,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>2,3</u> 6,90	30 км.
822	+C113-1472 варіант 1	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	2	<u>174,4</u> 348,80	<u>170,83</u> 341,66	<u>0,15</u> 0,30	<u>3,42</u> 6,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
823	+С113-2299 варіант 3	Клапан запобіжний для ГВП, 1/2" х 3/4", 6 бар	шт	1	<u>334,64</u> 334,64	<u>328,00</u> 328,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>6,56</u> 6,56	30 км.
824	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,352	<u>947,41</u> 333,49	<u>318,54</u> 112,13	<u>610,29</u> 214,82	<u>18,58</u> 6,54	30 км.
825	&С157-302-1 варіант 41	Кабель 4х2х0,51 (FTP-cat 5E)	м	16,32	<u>20,42</u> 333,25	<u>20,00</u> 326,40	<u>0,02</u> 0,33	<u>0,4</u> 6,52	30 км.
826	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,11216	<u>2822,72</u> 316,60	<u>2289,92</u> 256,84	<u>477,45</u> 53,55	<u>55,35</u> 6,21	30 км.
827	+2307-10140 варіант 1	Кран 3-х ходовий відсічний для манометра, 110°C; ICMA 1/2" ВР х 1/2" ВР; 90158AD05	шт	1	<u>315,57</u> 315,57	<u>308,33</u> 308,33	<u>1,05</u> 1,05	<u>6,19</u> 6,19	30 км.
828	&С10000-4-3 варіант 7	Тримач EFH 10 1P 25A 1000V DC	шт	2	<u>153,09</u> 306,18	<u>150,00</u> 300,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>3</u> 6,00	30 км.
829	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,05318	<u>5474,3</u> 291,12	<u>5134,44</u> 273,05	<u>232,52</u> 12,37	<u>107,34</u> 5,70	30 км.
830	+С1545-153 варіант 4	Наконечник гільзовий ізольований 16мм2	шт	100	<u>2,87</u> 287,00	<u>2,80</u> 280,00	<u>0,01</u> 1,00	<u>0,06</u> 6,00	30 км.
831	+С113-2284 варіант 2	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	<u>276,33</u> 276,33	<u>270,83</u> 270,83	<u>0,08</u> 0,08	<u>5,42</u> 5,42	30 км.
832	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,432	<u>609,66</u> 263,37	<u>590,09</u> 254,92	<u>7,62</u> 3,29	<u>11,95</u> 5,16	30 км.
833	+К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>262,09</u> 262,09	<u>241,67</u> 241,67	<u>15,28</u> 15,28	<u>5,14</u> 5,14	30 км.
834	+С113-2122 варіант 5	Саморіз покрівельний	шт	669	<u>0,39</u> 260,91	<u>0,30</u> 200,70	<u>0,08</u> 53,52	<u>0,01</u> 6,69	30 км.
835	С1541-69-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,01	<u>24543,22</u> 245,43	<u>23653,57</u> 236,54	<u>408,41</u> 4,08	<u>481,24</u> 4,81	30 км.
836	С111-1757	Рядно	м2	4,0592	<u>60,19</u> 244,32	<u>58,87</u> 238,97	<u>0,14</u> 0,57	<u>1,18</u> 4,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
837	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00224	<u>106086,94</u> 237,63	<u>103368,63</u> 231,55	<u>638,17</u> 1,43	<u>2080,14</u> 4,65	30 км.
838	+C1534-7 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 20	шт	3	<u>76,61</u> 229,83	<u>75,00</u> 225,00	<u>0,11</u> 0,33	<u>1,5</u> 4,50	30 км.
839	C1534-139 варіант 1	Трійник Ду 50	шт	1	<u>220,38</u> 220,38	<u>215,77</u> 215,77	<u>0,29</u> 0,29	<u>4,32</u> 4,32	30 км.
840	+C111-1608	Дрантя	кг	24,70907	<u>8,83</u> 218,18	<u>8,25</u> 203,85	<u>0,41</u> 10,13	<u>0,17</u> 4,20	
841	+C111-882 варіант 16	Кріплення для трубопроводів (ТЗ)	комплект	1	<u>204,31</u> 204,31	<u>200,00</u> 200,00	<u>0,3</u> 0,30	<u>4,01</u> 4,01	30 км.
842	+C113-1883 варіант 2	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 100	шт	2	<u>102,08</u> 204,16	<u>100,00</u> 200,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>2</u> 4,00	30 км.
843	+C1545-507 варіант 2	Запобіжник СН 10х38 gR 20A 700V (50kA AC)	шт	2	<u>102,06</u> 204,12	<u>100,00</u> 200,00	<u>0,06</u> 0,12	<u>2</u> 4,00	30 км.
844	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0065092	<u>31345,88</u> 204,04	<u>30378,65</u> 197,74	<u>352,6</u> 2,30	<u>614,63</u> 4,00	30 км.
845	&C18013-19-89 варіант 8	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32	м	5,1	<u>39,27</u> 200,28	<u>38,50</u> 196,35	<u>-</u> -	<u>0,77</u> 3,93	
846	+K582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>99,14</u> 198,28	<u>92,50</u> 185,00	<u>4,7</u> 9,40	<u>1,94</u> 3,88	30 км.
847	C113-2300 варіант 1	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	2	<u>96,06</u> 192,12	<u>94,10</u> 188,20	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,88</u> 3,76	30 км.
848	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,042	<u>4430,14</u> 186,07	<u>4110,75</u> 172,65	<u>232,52</u> 9,77	<u>86,87</u> 3,65	30 км.
849	+C113-1883 варіант 5	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 50	шт	3	<u>61,28</u> 183,84	<u>60,00</u> 180,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>1,2</u> 3,60	30 км.
850	+C113-1884 варіант 2	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 80	шт	5	<u>36,63</u> 183,15	<u>35,83</u> 179,15	<u>0,08</u> 0,40	<u>0,72</u> 3,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
851	+С1545-153 варіант 2	Кабельний наконечник мідний луджений 35мм2х8мм	шт	4	<u>43,87</u> 175,48	<u>43,00</u> 172,00	<u>0,01</u> 0,04	<u>0,86</u> 3,44	30 км.
852	&С18013-19- 89 варіант 7	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25	м	5,1	<u>32,23</u> 164,37	<u>31,60</u> 161,16	<u>-</u> -	<u>0,63</u> 3,21	
853	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00404	<u>38703,65</u> 156,36	<u>37553,79</u> 151,72	<u>390,96</u> 1,58	<u>758,9</u> 3,06	30 км.
854	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	2,128	<u>70,73</u> 150,51	<u>68,94</u> 146,70	<u>0,4</u> 0,85	<u>1,39</u> 2,96	30 км.
855	+С1534-7 варіант 2	Відвід сталевий 45° Ду 20	шт	2	<u>69,47</u> 138,94	<u>68,00</u> 136,00	<u>0,11</u> 0,22	<u>1,36</u> 2,72	30 км.
856	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,04756	<u>2752,78</u> 130,92	<u>2428,16</u> 115,48	<u>270,64</u> 12,87	<u>53,98</u> 2,57	30 км.
857	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0027844	<u>46180,89</u> 128,59	<u>45000,00</u> 125,30	<u>275,38</u> 0,77	<u>905,51</u> 2,52	30 км.
858	С1541-69-1	Прокладки з пароніту, товщина 3 мм, діаметр 200 мм	1000шт	0,004	<u>31630,67</u> 126,52	<u>30225,05</u> 120,90	<u>785,41</u> 3,14	<u>620,21</u> 2,48	30 км.
859	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0030852	<u>36146,35</u> 111,52	<u>35162,22</u> 108,48	<u>275,38</u> 0,85	<u>708,75</u> 2,19	30 км.
860	+С1534-10 варіант 1	Відвід сталевий 90° Ду 50	шт	1	<u>110,79</u> 110,79	<u>108,33</u> 108,33	<u>0,29</u> 0,29	<u>2,17</u> 2,17	30 км.
861	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,6324	<u>164,77</u> 104,20	<u>160,39</u> 101,43	<u>1,15</u> 0,73	<u>3,23</u> 2,04	30 км.
862	+С1630-122 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2	<u>51,11</u> 102,22	<u>50,00</u> 100,00	<u>0,11</u> 0,22	<u>1</u> 2,00	30 км.
863	+С113-1883 варіант 6	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 20	шт	3	<u>30,68</u> 92,04	<u>30,00</u> 90,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>0,6</u> 1,80	30 км.
864	С111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,002088	<u>40651,62</u> 84,88	<u>39198,78</u> 81,85	<u>655,75</u> 1,37	<u>797,09</u> 1,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
865	C1534-7 варіант 3	Відвід сталевий 90° Ду 32	шт	2	<u>39,37</u> 78,74	<u>38,49</u> 76,98	<u>0,11</u> 0,22	<u>0,77</u> 1,54	30 км.
866	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,000261	<u>287178,98</u> 74,95	<u>280952,39</u> 73,33	<u>595,63</u> 0,16	<u>5630,96</u> 1,46	30 км.
867	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00186	<u>37128,79</u> 69,06	<u>36048,17</u> 67,05	<u>352,6</u> 0,66	<u>728,02</u> 1,35	30 км.
868	+C113-1882 варіант 6	Стяжка нейлонова 5х250мм	шт	40	<u>1,61</u> 64,40	<u>1,50</u> 60,00	<u>0,08</u> 3,20	<u>0,03</u> 1,20	30 км.
869	+C113-1884 варіант 3	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 50	шт	3	<u>21,33</u> 63,99	<u>20,83</u> 62,49	<u>0,08</u> 0,24	<u>0,42</u> 1,26	30 км.
870	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0024264	<u>26360,34</u> 63,96	<u>25438,55</u> 61,72	<u>404,92</u> 0,98	<u>516,87</u> 1,26	30 км.
871	C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,01496	<u>4053,08</u> 60,63	<u>3741,09</u> 55,97	<u>232,52</u> 3,48	<u>79,47</u> 1,18	30 км.
872	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,002805	<u>21514,85</u> 60,35	<u>20615,54</u> 57,83	<u>477,45</u> 1,34	<u>421,86</u> 1,18	30 км.
873	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,001496	<u>35102,07</u> 52,51	<u>34058,04</u> 50,95	<u>355,75</u> 0,53	<u>688,28</u> 1,03	30 км.
874	+C113-1884 варіант 4	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 20	шт	3	<u>14,54</u> 43,62	<u>14,17</u> 42,51	<u>0,08</u> 0,24	<u>0,29</u> 0,87	30 км.
875	+C113-2122 варіант 10	Комплект з'єднувальний КС М6х16; CLP1M- CS-6-16	шт	10	<u>4,06</u> 40,60	<u>3,90</u> 39,00	<u>0,08</u> 0,80	<u>0,08</u> 0,80	30 км.
876	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0001088	<u>355549,88</u> 38,68	<u>348183,86</u> 37,88	<u>394,45</u> 0,04	<u>6971,57</u> 0,76	30 км.
877	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0193	<u>1832,71</u> 35,37	<u>1044,59</u> 20,16	<u>752,18</u> 14,52	<u>35,94</u> 0,69	30 км.
878	C1546-54	Пароніт	т	0,0002	<u>153617,36</u> 30,72	<u>150085,26</u> 30,02	<u>519,99</u> 0,10	<u>3012,11</u> 0,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
879	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006104	<u>4188,86</u> 25,57	<u>3874,21</u> 23,65	<u>232,52</u> 1,42	<u>82,13</u> 0,50	30 км.
880	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00692	<u>3425,21</u> 23,70	<u>2885,33</u> 19,97	<u>472,72</u> 3,27	<u>67,16</u> 0,46	30 км.
881	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,00084666	<u>25789,56</u> 21,83	<u>24979,64</u> 21,15	<u>304,24</u> 0,26	<u>505,68</u> 0,42	30 км.
882	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,0007	<u>28647,43</u> 20,05	<u>27733,12</u> 19,41	<u>352,6</u> 0,25	<u>561,71</u> 0,39	30 км.
883	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	<u>2449,32</u> 19,59	<u>2366,38</u> 18,93	<u>34,91</u> 0,28	<u>48,03</u> 0,38	30 км.
884	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,005236	<u>3539,69</u> 18,53	<u>2832,11</u> 14,83	<u>638,17</u> 3,34	<u>69,41</u> 0,36	30 км.
885	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,001066	<u>12591,58</u> 13,42	<u>11853,06</u> 12,64	<u>491,63</u> 0,52	<u>246,89</u> 0,26	30 км.
886	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000688	<u>17104,69</u> 11,77	<u>16113,55</u> 11,09	<u>655,75</u> 0,45	<u>335,39</u> 0,23	30 км.
887	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0001044	<u>47488,52</u> 4,96	<u>45961,74</u> 4,80	<u>595,63</u> 0,06	<u>931,15</u> 0,10	30 км.
888	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,25	<u>19,66</u> 4,92	<u>19,08</u> 4,77	<u>0,19</u> 0,05	<u>0,39</u> 0,10	30 км.
889	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000084	<u>51390,39</u> 4,32	<u>50030,14</u> 4,20	<u>352,6</u> 0,03	<u>1007,65</u> 0,09	30 км.
890	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00024	<u>1551,79</u> 0,37	<u>1517,20</u> 0,36	<u>4,16</u> -	<u>30,43</u> 0,01	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
891	C1999-9003	Бензин	кг	95,0536	<u>61,48</u> 5843,90	<u>61,48</u> 5843,90			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
892	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1328,1959	<u>4,8668</u> 6464,06	<u>4,8668</u> 6464,06			
893	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	277,2	<u>0,07223</u> 20,02	<u>0,07223</u> 20,02			
894	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	16,6286	<u>184,55</u> 3068,81	<u>184,55</u> 3068,81			
895	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,4235	<u>186,09</u> 264,90	<u>186,09</u> 264,90			
896	C1999-9009	Дрова	м3	63,9618	<u>119,13</u> 7619,77	<u>119,13</u> 7619,77			
		Разом	грн.		23281,46	23281,46			
		Разом по розділу III	грн.		59954123,40	54903974,52	3894250,30	1155898,58	
<u>IV. Устаткування</u>									
897	+*560110-20 варіант 2	Кухня 2360*2380*2600	шт	24	<u>105592,44</u> 2534218,56	<u>101602,50</u> 2438460,00	<u>3048,08</u> 73153,92	<u>941,86</u> 22604,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>105592,44</u> 2534218,56	<u>101602,50</u> 2438460,00	<u>3048,08</u> 73153,92	<u>941,86</u> 22604,64	
898	+1501-1084 варіант 1	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт	4	<u>338282,39</u> 1353129,56	<u>325500,00</u> 1302000,00	<u>9765,00</u> 39060,00	<u>3017,39</u> 12069,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>338282,39</u> 1353129,56	<u>325500,00</u> 1302000,00	<u>9765,00</u> 39060,00	<u>3017,39</u> 12069,56	
899	+1906-15002 варіант 1	Ліфт KONE MonoSpace 500 DX 1000 kg	шт	1	<u>1353129,54</u> 1353129,54	<u>1302000,00</u> 1302000,00	<u>39060,00</u> 39060,00	<u>12069,54</u> 12069,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1353129,54</u> 1353129,54	<u>1302000,00</u> 1302000,00	<u>39060,00</u> 39060,00	<u>12069,54</u> 12069,54	
900	+1501-9070 варіант 1	Генератор з АВР номінальна потужність 176 кВт	шт	1	<u>1046742,35</u> 1046742,35	<u>1007190,00</u> 1007190,00	<u>30215,70</u> 30215,70	<u>9336,65</u> 9336,65	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1046742,35</u> 1046742,35	<u>1007190,00</u> 1007190,00	<u>30215,70</u> 30215,70	<u>9336,65</u> 9336,65	
901	+*560110-15 варіант 1	Шафа в прихожій 2350*600*2600 (Шф-1)	шт	24	<u>28773,33</u> 690559,92	<u>27686,10</u> 664466,40	<u>830,58</u> 19933,92	<u>256,65</u> 6159,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>28773,33</u> 690559,92	<u>27686,10</u> 664466,40	<u>830,58</u> 19933,92	<u>256,65</u> 6159,60	
902	&241996- 20801-2 варіант 1	Доводчик дверей, Slimdrive EMD-F (Електромеханічний привод)	шт	12	<u>51080,65</u> 612967,80	<u>49150,50</u> 589806,00	<u>1474,52</u> 17694,24	<u>455,63</u> 5467,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>51080,65</u> 612967,80	<u>49150,50</u> 589806,00	<u>1474,52</u> 17694,24	<u>455,63</u> 5467,56	
903	+1501-1693 варіант 1	Акумуляторний блок Pylontech US5000 (48В/4.8 кВт*год)	шт	6	<u>88533,33</u> 531199,98	<u>85188,00</u> 511128,00	<u>2555,64</u> 15333,84	<u>789,69</u> 4738,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>88533,33</u> 531199,98	<u>85188,00</u> 511128,00	<u>2555,64</u> 15333,84	<u>789,69</u> 4738,14	
904	+2406-1030 варіант 1	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	24	<u>18552,37</u> 445256,88	<u>17851,35</u> 428432,40	<u>535,54</u> 12852,96	<u>165,48</u> 3971,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>18552,37</u> 445256,88	<u>17851,35</u> 428432,40	<u>535,54</u> 12852,96	<u>165,48</u> 3971,52	
905	+*560110-20 варіант 1	Шафа в спальні 2350*600*2600 (Шф-2)	шт	24	<u>18363,9</u> 440733,60	<u>17670,00</u> 424080,00	<u>530,10</u> 12722,40	<u>163,80</u> 3931,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>18363,9</u> 440733,60	<u>17670,00</u> 424080,00	<u>530,10</u> 12722,40	<u>163,80</u> 3931,20	
906	+*560110-194 варіант 1	Диван розкладний Віхо Артикул: 5009	шт	24	<u>15812,28</u> 379494,72	<u>15214,80</u> 365155,20	<u>456,44</u> 10954,56	<u>141,04</u> 3384,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>15812,28</u> 379494,72	<u>15214,80</u> 365155,20	<u>456,44</u> 10954,56	<u>141,04</u> 3384,96	
907	+1501-1152 варіант 1	Геліоколектор плаский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт	12	<u>28222,42</u> 338669,04	<u>27156,00</u> 325872,00	<u>814,68</u> 9776,16	<u>251,74</u> 3020,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>28222,42</u> 338669,04	<u>27156,00</u> 325872,00	<u>814,68</u> 9776,16	<u>251,74</u> 3020,88	
908	&*2410-3002И1 варіант 2	Пральна машина Gorenje WHP 60SF	шт	24	<u>13023,87</u> 312572,88	<u>12531,75</u> 300762,00	<u>375,95</u> 9022,80	<u>116,17</u> 2788,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>13023,87</u> 312572,88	<u>12531,75</u> 300762,00	<u>375,95</u> 9022,80	<u>116,17</u> 2788,08	
909	+1501-1105 варіант 4	Inclusive Play IPCCH Contrabass Chimes	шт	1	<u>248395,92</u> 248395,92	<u>239010,00</u> 239010,00	<u>7170,30</u> 7170,30	<u>2215,62</u> 2215,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>248395,92</u> 248395,92	<u>239010,00</u> 239010,00	<u>7170,30</u> 7170,30	<u>2215,62</u> 2215,62	
910	+*560110-16 варіант 2	Навісна шафа з дзеркалом 850*150 (Шф-4)	шт	24	<u>9201,28</u> 220830,72	<u>8853,60</u> 212486,40	<u>265,61</u> 6374,64	<u>82,07</u> 1969,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>9201,28</u> 220830,72	<u>8853,60</u> 212486,40	<u>265,61</u> 6374,64	<u>82,07</u> 1969,68	
911	+1501-1274 варіант 2	Тенісний стіл Cornilleau Pro Park outdoor	шт	2	<u>108733,62</u> 217467,24	<u>104625,00</u> 209250,00	<u>3138,75</u> 6277,50	<u>969,87</u> 1939,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>108733,62</u> 217467,24	<u>104625,00</u> 209250,00	<u>3138,75</u> 6277,50	<u>969,87</u> 1939,74	
912	+*560110-51 варіант 1	Стілець Dana Oak	шт	96	<u>2174,68</u> 208769,28	<u>2092,50</u> 200880,00	<u>62,78</u> 6026,88	<u>19,40</u> 1862,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	96	<u>2174,68</u> 208769,28	<u>2092,50</u> 200880,00	<u>62,78</u> 6026,88	<u>19,40</u> 1862,40	
913	+2406-11001 варіант 1	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт	24	<u>8602,04</u> 206448,96	<u>8277,00</u> 198648,00	<u>248,31</u> 5959,44	<u>76,73</u> 1841,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>8602,04</u> 206448,96	<u>8277,00</u> 198648,00	<u>248,31</u> 5959,44	<u>76,73</u> 1841,52	
914	+1501-1620 варіант 1	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт	1	<u>202969,43</u> 202969,43	<u>195300,00</u> 195300,00	<u>5859,00</u> 5859,00	<u>1810,43</u> 1810,43	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>202969,43</u> 202969,43	<u>195300,00</u> 195300,00	<u>5859,00</u> 5859,00	<u>1810,43</u> 1810,43	
915	+1501-1458 варіант 2	Комутатор HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch JL824A	шт	1	<u>201036,39</u> 201036,39	<u>193440,00</u> 193440,00	<u>5803,20</u> 5803,20	<u>1793,19</u> 1793,19	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>201036,39</u> 201036,39	<u>193440,00</u> 193440,00	<u>5803,20</u> 5803,20	<u>1793,19</u> 1793,19	
916	+*560110-16 варіант 1	Шафа в ванній кімнаті 460*480 (Шф-3)	шт	24	<u>7925,47</u> 190211,28	<u>7626,00</u> 183024,00	<u>228,78</u> 5490,72	<u>70,69</u> 1696,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>7925,47</u> 190211,28	<u>7626,00</u> 183024,00	<u>228,78</u> 5490,72	<u>70,69</u> 1696,56	
917	+*560110-194 варіант 3	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 x 200 см	шт	20	<u>8689,02</u> 173780,40	<u>8360,70</u> 167214,00	<u>250,82</u> 5016,40	<u>77,50</u> 1550,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>8689,02</u> 173780,40	<u>8360,70</u> 167214,00	<u>250,82</u> 5016,40	<u>77,50</u> 1550,00	
918	+1504-1324 варіант 1	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100(10кВа/8кВт)	шт	1	<u>172379,04</u> 172379,04	<u>165865,50</u> 165865,50	<u>4975,97</u> 4975,97	<u>1537,57</u> 1537,57	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>172379,04</u> 172379,04	<u>165865,50</u> 165865,50	<u>4975,97</u> 4975,97	<u>1537,57</u> 1537,57	
919	+1501-1388 варіант 1	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт	2	<u>80511,21</u> 161022,42	<u>77469,00</u> 154938,00	<u>2324,07</u> 4648,14	<u>718,14</u> 1436,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>80511,21</u> 161022,42	<u>77469,00</u> 154938,00	<u>2324,07</u> 4648,14	<u>718,14</u> 1436,28	
920	+*560110-72 варіант 1	Стіл обідній Lula Д 90	шт	24	<u>6640</u> 159360,00	<u>6389,10</u> 153338,40	<u>191,67</u> 4600,08	<u>59,23</u> 1421,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>6640</u> 159360,00	<u>6389,10</u> 153338,40	<u>191,67</u> 4600,08	<u>59,23</u> 1421,52	
921	+1501-1274 варіант 1	Фотоелектричний модуль монокристалічний Sunpower 405P Blac	шт	21	<u>7345,56</u> 154256,76	<u>7068,00</u> 148428,00	<u>212,04</u> 4452,84	<u>65,52</u> 1375,92	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	21	<u>7345,56</u> 154256,76	<u>7068,00</u> 148428,00	<u>212,04</u> 4452,84	<u>65,52</u> 1375,92	
922	+*560110-194 варіант 2	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672), білий 160x200 см	шт	20	<u>7529,69</u> 150593,80	<u>7245,17</u> 144903,40	<u>217,36</u> 4347,20	<u>67,16</u> 1343,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	20	<u>7529,69</u> 150593,80	<u>7245,17</u> 144903,40	<u>217,36</u> 4347,20	<u>67,16</u> 1343,20	
923	+1501-3072 варіант 1	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт	1	<u>144978,17</u> 144978,17	<u>139500,00</u> 139500,00	<u>4185,00</u> 4185,00	<u>1293,17</u> 1293,17	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>144978,17</u> 144978,17	<u>139500,00</u> 139500,00	<u>4185,00</u> 4185,00	<u>1293,17</u> 1293,17	
924	+1501-1750 варіант 1	Насосна станція (основний та резервний насос, джокер-насос, шафа керування НС, обв'язка, випуски підвідні та живильні трубопроводи), 380В, 22 кВт.; ЮФП-Pumps 21 IR 80-160A + OP 32/4; FPCC	шт	1	<u>134346,43</u> 134346,43	<u>129270,00</u> 129270,00	<u>3878,10</u> 3878,10	<u>1198,33</u> 1198,33	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>134346,43</u> 134346,43	<u>129270,00</u> 129270,00	<u>3878,10</u> 3878,10	<u>1198,33</u> 1198,33	
925	+*560110-54 варіант 1	Столик робочий у спальні	шт	24	<u>5083,9</u> 122013,60	<u>4891,80</u> 117403,20	<u>146,75</u> 3522,00	<u>45,35</u> 1088,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>5083,9</u> 122013,60	<u>4891,80</u> 117403,20	<u>146,75</u> 3522,00	<u>45,35</u> 1088,40	
926	+15011-1 варіант 2	Безпроводний замок ZL500	шт	24	<u>5025,91</u> 120621,84	<u>4836,00</u> 116064,00	<u>145,08</u> 3481,92	<u>44,83</u> 1075,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>5025,91</u> 120621,84	<u>4836,00</u> 116064,00	<u>145,08</u> 3481,92	<u>44,83</u> 1075,92	
927	+1503-11057 варіант 1	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	26	<u>4301,02</u> 111826,52	<u>4138,50</u> 107601,00	<u>124,16</u> 3228,16	<u>38,36</u> 997,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	26	<u>4301,02</u> 111826,52	<u>4138,50</u> 107601,00	<u>124,16</u> 3228,16	<u>38,36</u> 997,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
928	+1501-1590 варіант 2	Сухотрубний вузол керування : обв 'язка , реле тиску , прискорювач . Ду 100 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>104384,28</u> 104384,28	<u>100440,00</u> 100440,00	<u>3013,20</u> 3013,20	<u>931,08</u> 931,08	3%
929	+1501-1458 варіант 7	Регулятор тиску "до себе", тип AFA/VFG ускладі: -сідельний регулюючий клапан, тип VFG2, DN20 (1шт); -регулюючий елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бар (1шт); -імпульсна трубка AF (1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>104384,28</u> 104384,28	<u>100440,00</u> 100440,00	<u>3013,20</u> 3013,20	<u>931,08</u> 931,08	3%
930	+1501-1065 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>48326,06</u> 96652,12	<u>46500,00</u> 93000,00	<u>1395,00</u> 2790,00	<u>431,06</u> 862,12	3%
931	+1503-11051 варіант 1	Багатоабонентська виклична панель AA- 12FB (silver) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>30638,72</u> 91916,16	<u>29481,00</u> 88443,00	<u>884,43</u> 2653,29	<u>273,29</u> 819,87	3%
932	+1504-10263 варіант 6	ЩКО1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400x1800x300мм (ШxВxГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(24шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(48шт); -Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>91819,5</u> 91819,50	<u>88350,00</u> 88350,00	<u>2650,50</u> 2650,50	<u>819,00</u> 819,00	3%
933	&*2406- 1629I1 варіант 2	Мікрохвильова піч Bosch FFL020MW0	шт	24	<u>3793,6</u> 91046,40	<u>3650,25</u> 87606,00	<u>109,51</u> 2628,24	<u>33,84</u> 812,16	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>3793,6</u> 91046,40	<u>3650,25</u> 87606,00	<u>109,51</u> 2628,24	<u>33,84</u> 812,16	
934	+1501-1070 варіант 2	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100	шт	1	<u>88629,98</u> 88629,98	<u>85281,00</u> 85281,00	<u>2558,43</u> 2558,43	<u>790,55</u> 790,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>88629,98</u> 88629,98	<u>85281,00</u> 85281,00	<u>2558,43</u> 2558,43	<u>790,55</u> 790,55	
935	+1504-10267 варіант 1	ВРП - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 630А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 500А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 600/5, кл.т. 0, 5S(3шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); -Вимикач автоматичний, 300А, 3р, С (2шт); -Вимикач автоматичний, 150А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(2шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С (1шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл.т. 1, 0(1шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, однофазний, 220В, 5(80) А, кл.т. 1, 0(2шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії шт трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1, 0(1шт); - Трансформатор струму, 300/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С(2шт); -Незалежний розщиплювач(2шт); -Шини N, PE(1шт)	шт	1	<u>86986,9</u> 86986,90	<u>83700,00</u> 83700,00	<u>2511,00</u> 2511,00	<u>775,90</u> 775,90	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
936	&2415-2464-5	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>86986,9</u> 86986,90	<u>83700,00</u> 83700,00	<u>2511,00</u> 2511,00	<u>775,90</u> 775,90	
		Витяжка MINOLA HK 6212 WH 700 LED	шт	24	<u>3473,44</u> 83362,56	<u>3342,19</u> 80212,56	<u>100,27</u> 2406,48	<u>30,98</u> 743,52	3%
937	+1503-11051 варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>3473,44</u> 83362,56	<u>3342,19</u> 80212,56	<u>100,27</u> 2406,48	<u>30,98</u> 743,52	
		Абонентський IP-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	24	<u>3382,82</u> 81187,68	<u>3255,00</u> 78120,00	<u>97,65</u> 2343,60	<u>30,17</u> 724,08	3%
938	+*560110-217 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>3382,82</u> 81187,68	<u>3255,00</u> 78120,00	<u>97,65</u> 2343,60	<u>30,17</u> 724,08	
		Дзеркало в прихожій 2000*600	шт	24	<u>3382,82</u> 81187,68	<u>3255,00</u> 78120,00	<u>97,65</u> 2343,60	<u>30,17</u> 724,08	3%
939	+1501-1235 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>3382,82</u> 81187,68	<u>3255,00</u> 78120,00	<u>97,65</u> 2343,60	<u>30,17</u> 724,08	
		Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт	2	<u>36244,54</u> 72489,08	<u>34875,00</u> 69750,00	<u>1046,25</u> 2092,50	<u>323,29</u> 646,58	3%
940	+*560110-19 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>36244,54</u> 72489,08	<u>34875,00</u> 69750,00	<u>1046,25</u> 2092,50	<u>323,29</u> 646,58	
		Нари металеві двурічні ПРОЗАХИСТ	шт	9	<u>7973,8</u> 71764,20	<u>7672,50</u> 69052,50	<u>230,18</u> 2071,62	<u>71,12</u> 640,08	3%
941	+1504-10252 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	9	<u>7973,8</u> 71764,20	<u>7672,50</u> 69052,50	<u>230,18</u> 2071,62	<u>71,12</u> 640,08	
		ЩК - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Шини N, PE(1шт)	шт	24	<u>2899,56</u> 69589,44	<u>2790,00</u> 66960,00	<u>83,70</u> 2008,80	<u>25,86</u> 620,64	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>2899,56</u> 69589,44	<u>2790,00</u> 66960,00	<u>83,70</u> 2008,80	<u>25,86</u> 620,64	
942	+*560110-60 варіант 1	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80	шт	12	<u>4977,59</u> 59731,08	<u>4789,50</u> 57474,00	<u>143,69</u> 1724,28	<u>44,40</u> 532,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	<u>4977,59</u> 59731,08	<u>4789,50</u> 57474,00	<u>143,69</u> 1724,28	<u>44,40</u> 532,80	
943	+1501-6017 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 8200x500x450 (Бетон полірований світлий	шт	1	<u>58252,22</u> 58252,22	<u>56051,10</u> 56051,10	<u>1681,53</u> 1681,53	<u>519,59</u> 519,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>58252,22</u> 58252,22	<u>56051,10</u> 56051,10	<u>1681,53</u> 1681,53	<u>519,59</u> 519,59	
944	+1501-1150 варіант 1	ДБЖ APC Smart-UPS C 2000VA LCD 2U (SMC2000I-2U)	шт	1	<u>56541,48</u> 56541,48	<u>54405,00</u> 54405,00	<u>1632,15</u> 1632,15	<u>504,33</u> 504,33	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>56541,48</u> 56541,48	<u>54405,00</u> 54405,00	<u>1632,15</u> 1632,15	<u>504,33</u> 504,33	
945	+1503-11054 варіант 16	Регулятор перепаду тиску, тип AFP/VFG2 у складі: -регулювальний елемент AFP/VFG2 (1шт); -імпульсна трубка AF	шт	1	<u>55961,57</u> 55961,57	<u>53847,00</u> 53847,00	<u>1615,41</u> 1615,41	<u>499,16</u> 499,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>55961,57</u> 55961,57	<u>53847,00</u> 53847,00	<u>1615,41</u> 1615,41	<u>499,16</u> 499,16	
946	+1502-1037 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 5000x3000x900 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	<u>49195,92</u> 49195,92	<u>47337,00</u> 47337,00	<u>1420,11</u> 1420,11	<u>438,81</u> 438,81	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>49195,92</u> 49195,92	<u>47337,00</u> 47337,00	<u>1420,11</u> 1420,11	<u>438,81</u> 438,81	
947	+*560110-51 варіант 3	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт	70	<u>700,73</u> 49051,10	<u>674,25</u> 47197,50	<u>20,23</u> 1416,10	<u>6,25</u> 437,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	70	<u>700,73</u> 49051,10	<u>674,25</u> 47197,50	<u>20,23</u> 1416,10	<u>6,25</u> 437,50	
948	+1501-1008 варіант 2	Насос дренажний Q=16000 л/год, H=11м	шт	6	<u>8076,54</u> 48459,24	<u>7827,50</u> 46965,00	<u>177,00</u> 1062,00	<u>72,04</u> 432,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>8076,54</u> 48459,24	<u>7827,50</u> 46965,00	<u>177,00</u> 1062,00	<u>72,04</u> 432,24	
949	+1501-1105 варіант 1	Вентилятор L=5550м3/год.	шт	1	<u>48326,06</u> 48326,06	<u>46500,00</u> 46500,00	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>431,06</u> 431,06	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>48326,06</u> 48326,06	<u>46500,00</u> 46500,00	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>431,06</u> 431,06	
950	+1501-1155 варіант 1	Шафа серверна підлогова 19" 24Unit	шт	2	<u>20876,86</u> 41753,72	<u>20088,00</u> 40176,00	<u>602,64</u> 1205,28	<u>186,22</u> 372,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>20876,86</u> 41753,72	<u>20088,00</u> 40176,00	<u>602,64</u> 1205,28	<u>186,22</u> 372,44	
951	+1502-2119 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 5000x3000x450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	<u>39028,12</u> 39028,12	<u>37553,40</u> 37553,40	<u>1126,60</u> 1126,60	<u>348,12</u> 348,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>39028,12</u> 39028,12	<u>37553,40</u> 37553,40	<u>1126,60</u> 1126,60	<u>348,12</u> 348,12	
952	+1501-1394 варіант 3	Вентилятор електроручний L=1200м3/год.	шт	1	<u>37694,32</u> 37694,32	<u>36270,00</u> 36270,00	<u>1088,10</u> 1088,10	<u>336,22</u> 336,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>37694,32</u> 37694,32	<u>36270,00</u> 36270,00	<u>1088,10</u> 1088,10	<u>336,22</u> 336,22	
953	+15011-1 варіант 4	Блок керування у складі: -електронний регулятор ECL Comfort 310(1шт); -базова частина для монтажу регулятора(1шт); -ECL ключ A231(1шт)	шт	1	<u>37211,06</u> 37211,06	<u>35805,00</u> 35805,00	<u>1074,15</u> 1074,15	<u>331,91</u> 331,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>37211,06</u> 37211,06	<u>35805,00</u> 35805,00	<u>1074,15</u> 1074,15	<u>331,91</u> 331,91	
954	+*560110-15 варіант 4	Шафа прихованого монтажу 4000*220*2100	шт	1	<u>36727,8</u> 36727,80	<u>35340,00</u> 35340,00	<u>1060,20</u> 1060,20	<u>327,60</u> 327,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>36727,8</u> 36727,80	<u>35340,00</u> 35340,00	<u>1060,20</u> 1060,20	<u>327,60</u> 327,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
955	+1501-1394 варіант 1	Вентилятор L=1500м3/год.	шт	2	<u>17397,38</u> 34794,76	<u>16740,00</u> 33480,00	<u>502,20</u> 1004,40	<u>155,18</u> 310,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>17397,38</u> 34794,76	<u>16740,00</u> 33480,00	<u>502,20</u> 1004,40	<u>155,18</u> 310,36	
956	+15011-7 варіант 2	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	12	<u>2899,56</u> 34794,72	<u>2790,00</u> 33480,00	<u>83,70</u> 1004,40	<u>25,86</u> 310,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>2899,56</u> 34794,72	<u>2790,00</u> 33480,00	<u>83,70</u> 1004,40	<u>25,86</u> 310,32	
957	+1501-9054 варіант 1	Вентилятор радіальний т=788 кг, N=18,5кВт n=1000об/хв; KROV60-112-DUV600-N-01850/6-Y1	шт	1	<u>34698,11</u> 34698,11	<u>33387,00</u> 33387,00	<u>1001,61</u> 1001,61	<u>309,50</u> 309,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>34698,11</u> 34698,11	<u>33387,00</u> 33387,00	<u>1001,61</u> 1001,61	<u>309,50</u> 309,50	
958	+1501-1458 варіант 6	Регулюючий клапан з електроприводом VB2+AMV10	шт	1	<u>34504,8</u> 34504,80	<u>33201,00</u> 33201,00	<u>996,03</u> 996,03	<u>307,77</u> 307,77	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>34504,8</u> 34504,80	<u>33201,00</u> 33201,00	<u>996,03</u> 996,03	<u>307,77</u> 307,77	
959	+1503-8208 варіант 1	Мережева відеокамера зовнішня 4МП DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED (3.6мм)	шт	9	<u>3721,11</u> 33489,99	<u>3580,50</u> 32224,50	<u>107,42</u> 966,78	<u>33,19</u> 298,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>3721,11</u> 33489,99	<u>3580,50</u> 32224,50	<u>107,42</u> 966,78	<u>33,19</u> 298,71	
960	+1501-1154 варіант 1	Шафа пожежна (1750hx600x250) навісна з задньою стінкою, стінка сталева з товщиною 0.8 мм. HW-25-52WKV-2-1 у комплекті: -два кран-комплект Ду 65, зі стволом ручним пожежним РС-65-19; -один кран-комплект Ду 25; -два вогнегасника ВП-5	шт	2	<u>16430,86</u> 32861,72	<u>15810,00</u> 31620,00	<u>474,30</u> 948,60	<u>146,56</u> 293,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>16430,86</u> 32861,72	<u>15810,00</u> 31620,00	<u>474,30</u> 948,60	<u>146,56</u> 293,12	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
961	+1602-30007 варіант 2	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	24	<u>1256,48</u> 30155,52	<u>1209,00</u> 29016,00	<u>36,27</u> 870,48	<u>11,21</u> 269,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>1256,48</u> 30155,52	<u>1209,00</u> 29016,00	<u>36,27</u> 870,48	<u>11,21</u> 269,04	
962	+1501-1105 варіант 3	Теплообмінник	шт	1	<u>29865,5</u> 29865,50	<u>28737,00</u> 28737,00	<u>862,11</u> 862,11	<u>266,39</u> 266,39	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>29865,5</u> 29865,50	<u>28737,00</u> 28737,00	<u>862,11</u> 862,11	<u>266,39</u> 266,39	
963	+1502-1213 варіант 1	Лавка індивідуального виготовлення 3000x3000x450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	<u>29285,59</u> 29285,59	<u>28179,00</u> 28179,00	<u>845,37</u> 845,37	<u>261,22</u> 261,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>29285,59</u> 29285,59	<u>28179,00</u> 28179,00	<u>845,37</u> 845,37	<u>261,22</u> 261,22	
964	+1502-1143 варіант 1	Капшо індивідуального виготовлення 3000x3000x900 мм	шт	1	<u>29101,95</u> 29101,95	<u>28002,30</u> 28002,30	<u>840,07</u> 840,07	<u>259,58</u> 259,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>29101,95</u> 29101,95	<u>28002,30</u> 28002,30	<u>840,07</u> 840,07	<u>259,58</u> 259,58	
965	+1504-10263 варіант 4	ЩЗБП - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 20А, 1р, С (1шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(10шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1 р, С (5шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(4шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Шини N, PE(1шт)	шт	1	<u>28995,63</u> 28995,63	<u>27900,00</u> 27900,00	<u>837,00</u> 837,00	<u>258,63</u> 258,63	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
966	+1501-1063 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28995,63</u> 28995,63	<u>27900,00</u> 27900,00	<u>837,00</u> 837,00	<u>258,63</u> 258,63	
		Смітник ST-TB-04 ТД Лоза	шт	4	<u>7055,6</u> 28222,40	<u>6789,00</u> 27156,00	<u>203,67</u> 814,68	<u>62,93</u> 251,72	3%
967	+15011-1 варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>7055,6</u> 28222,40	<u>6789,00</u> 27156,00	<u>203,67</u> 814,68	<u>62,93</u> 251,72	
		Давач чадного газу ДУГ-14	шт	6	<u>4590,98</u> 27545,88	<u>4417,50</u> 26505,00	<u>132,53</u> 795,18	<u>40,95</u> 245,70	3%
968	+*560110-53 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>4590,98</u> 27545,88	<u>4417,50</u> 26505,00	<u>132,53</u> 795,18	<u>40,95</u> 245,70	
		Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт	48	<u>565,41</u> 27139,68	<u>544,05</u> 26114,40	<u>16,32</u> 783,36	<u>5,04</u> 241,92	3%
969	+*560110-15 варіант 6	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	48	<u>565,41</u> 27139,68	<u>544,05</u> 26114,40	<u>16,32</u> 783,36	<u>5,04</u> 241,92	
		Шафа прихованого монтажу 2950*400*2100	шт	1	<u>27086,76</u> 27086,76	<u>26063,25</u> 26063,25	<u>781,90</u> 781,90	<u>241,61</u> 241,61	3%
970	+1501-1007 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>27086,76</u> 27086,76	<u>26063,25</u> 26063,25	<u>781,90</u> 781,90	<u>241,61</u> 241,61	
		Лава LV-BN-05 ТД Лоза	шт	7	<u>3866,08</u> 27062,56	<u>3720,00</u> 26040,00	<u>111,60</u> 781,20	<u>34,48</u> 241,36	3%
971	+1501-2119 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>3866,08</u> 27062,56	<u>3720,00</u> 26040,00	<u>111,60</u> 781,20	<u>34,48</u> 241,36	
		Капшо для рослин індивідуального виготовлення 1800x500x700 мм (Бетон полірований світлий)	шт	2	<u>13212,34</u> 26424,68	<u>12713,10</u> 25426,20	<u>381,39</u> 762,78	<u>117,85</u> 235,70	3%
972	+1501-3094 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>13212,34</u> 26424,68	<u>12713,10</u> 25426,20	<u>381,39</u> 762,78	<u>117,85</u> 235,70	
		Пісочниця індивідуального виготовлення 4000x4000x200мм	шт	1	<u>25100,55</u> 25100,55	<u>24152,10</u> 24152,10	<u>724,56</u> 724,56	<u>223,89</u> 223,89	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
973	+1501-1077 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>25100,55</u> 25100,55	<u>24152,10</u> 24152,10	<u>724,56</u> 724,56	<u>223,89</u> 223,89	
		Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) вибухозахищений Бранд-15-ВЗ	шт	4	<u>6185,74</u> 24742,96	<u>5952,00</u> 23808,00	<u>178,56</u> 714,24	<u>55,18</u> 220,72	3%
974	+1501-1075 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>6185,74</u> 24742,96	<u>5952,00</u> 23808,00	<u>178,56</u> 714,24	<u>55,18</u> 220,72	
		Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	5	<u>4832,61</u> 24163,05	<u>4650,00</u> 23250,00	<u>139,50</u> 697,50	<u>43,11</u> 215,55	3%
975	&1602-30037-2-1 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>4832,61</u> 24163,05	<u>4650,00</u> 23250,00	<u>139,50</u> 697,50	<u>43,11</u> 215,55	
		Блок живлення БЖ 1230	шт	5	<u>4687,63</u> 23438,15	<u>4510,50</u> 22552,50	<u>135,32</u> 676,60	<u>41,81</u> 209,05	3%
976	+1501-1899 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>4687,63</u> 23438,15	<u>4510,50</u> 22552,50	<u>135,32</u> 676,60	<u>41,81</u> 209,05	
		Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054CI	шт	1	<u>22713,25</u> 22713,25	<u>21855,00</u> 21855,00	<u>655,65</u> 655,65	<u>202,60</u> 202,60	3%
977	+15011-4 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22713,25</u> 22713,25	<u>21855,00</u> 21855,00	<u>655,65</u> 655,65	<u>202,60</u> 202,60	
		Дренажний насос, N=0,55 кВт. DOC 7A Lowara	шт	1	<u>20780,2</u> 20780,20	<u>19995,00</u> 19995,00	<u>599,85</u> 599,85	<u>185,35</u> 185,35	3%
978	&*2406-1629I2 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20780,2</u> 20780,20	<u>19995,00</u> 19995,00	<u>599,85</u> 599,85	<u>185,35</u> 185,35	
		Електрочайник Edler EK6560	шт	24	<u>860,2</u> 20644,80	<u>827,70</u> 19864,80	<u>24,83</u> 595,92	<u>7,67</u> 184,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>860,2</u> 20644,80	<u>827,70</u> 19864,80	<u>24,83</u> 595,92	<u>7,67</u> 184,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
979	&2402-4003-1 варіант 1	Електричний пристрій автоматичного контролю і затримки ПУІЗ Тірас-1	шт	4	<u>5122,56</u> 20490,24	<u>4929,00</u> 19716,00	<u>147,87</u> 591,48	<u>45,69</u> 182,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>5122,56</u> 20490,24	<u>4929,00</u> 19716,00	<u>147,87</u> 591,48	<u>45,69</u> 182,76	
980	+1503-11054 варіант 6	Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	120	<u>164,31</u> 19717,20	<u>158,10</u> 18972,00	<u>4,74</u> 568,80	<u>1,47</u> 176,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	120	<u>164,31</u> 19717,20	<u>158,10</u> 18972,00	<u>4,74</u> 568,80	<u>1,47</u> 176,40	
981	+15011-2 варіант 1	Комплект для рециркуляції VPM .../2 W з насосом Vaillant	шт	2	<u>9761,86</u> 19523,72	<u>9393,00</u> 18786,00	<u>281,79</u> 563,58	<u>87,07</u> 174,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>9761,86</u> 19523,72	<u>9393,00</u> 18786,00	<u>281,79</u> 563,58	<u>87,07</u> 174,14	
982	+1501-1008 варіант 3	Велостійка ВТ-ВК-03 ТД Лоза	шт	4	<u>4832,61</u> 19330,44	<u>4650,00</u> 18600,00	<u>139,50</u> 558,00	<u>43,11</u> 172,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>4832,61</u> 19330,44	<u>4650,00</u> 18600,00	<u>139,50</u> 558,00	<u>43,11</u> 172,44	
983	+1501-1272 варіант 1	Вуличний дворівневий питний фонтанчик з фільтрацією, без охолодження UDF3312	шт	1	<u>19330,42</u> 19330,42	<u>18600,00</u> 18600,00	<u>558,00</u> 558,00	<u>172,42</u> 172,42	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>19330,42</u> 19330,42	<u>18600,00</u> 18600,00	<u>558,00</u> 558,00	<u>172,42</u> 172,42	
984	+1504-2432 варіант 1	ЦЩСПЗ - Центральний щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	<u>19330,42</u> 19330,42	<u>18600,00</u> 18600,00	<u>558,00</u> 558,00	<u>172,42</u> 172,42	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>19330,42</u> 19330,42	<u>18600,00</u> 18600,00	<u>558,00</u> 558,00	<u>172,42</u> 172,42	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
985	+1504-10263 варіант 5	ЩІН - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 10А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1р, С(8шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>19330,42</u> 19330,42	<u>18600,00</u> 18600,00	<u>558,00</u> 558,00	<u>172,42</u> 172,42	3%
986	+1602-30007 варіант 3	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>2029,69</u> 18267,21	<u>1953,00</u> 17577,00	<u>58,59</u> 527,31	<u>18,10</u> 162,90	3%
987	+*560110-15 варіант 3	Шафа для речей 570*600*1800 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>8819,51</u> 17639,02	<u>8486,25</u> 16972,50	<u>254,59</u> 509,18	<u>78,67</u> 157,34	3%
988	+*290220-3218 варіант 1	Ящики поштові на 5 секцій у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>3382,82</u> 16914,10	<u>3255,00</u> 16275,00	<u>97,65</u> 488,25	<u>30,17</u> 150,85	3%
989	&1602-2-1-1 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16624,16</u> 16624,16	<u>15996,00</u> 15996,00	<u>479,88</u> 479,88	<u>148,28</u> 148,28	3%
990	+1501-1333 варіант 1	Вентилятор осьовий L=10000м3/год Р=450 Па m=37 кг n=3000 об/хв, N=2.2 кВт) ;OZA 501-056-N-00220/2-Y2 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16430,86</u> 16430,86	<u>15810,00</u> 15810,00	<u>474,30</u> 474,30	<u>146,56</u> 146,56	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
991	+1503-11054 варіант 17	Теплолічильник	шт	1	<u>16140,9</u> 16140,90	<u>15531,00</u> 15531,00	<u>465,93</u> 465,93	<u>143,97</u> 143,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16140,9</u> 16140,90	<u>15531,00</u> 15531,00	<u>465,93</u> 465,93	<u>143,97</u> 143,97	
992	+1501-1069 варіант 1	Hip Park гойдалка низька Geo Swing AA1 GS-AA1	шт	1	<u>15947,6</u> 15947,60	<u>15345,00</u> 15345,00	<u>460,35</u> 460,35	<u>142,25</u> 142,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15947,6</u> 15947,60	<u>15345,00</u> 15345,00	<u>460,35</u> 460,35	<u>142,25</u> 142,25	
993	+1501-3041 варіант 1	Вентилятор осьовий m=115 кг, n=1500 об/хв (L=35000 м3/год, P=276 Па, N=5,5 кВт); OZA 501-090-00550/4-Y2	шт	1	<u>15947,6</u> 15947,60	<u>15345,00</u> 15345,00	<u>460,35</u> 460,35	<u>142,25</u> 142,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15947,6</u> 15947,60	<u>15345,00</u> 15345,00	<u>460,35</u> 460,35	<u>142,25</u> 142,25	
994	+1503-11054 варіант 14	Диференційне реле тиску у складі: - диференційне реле тиску, тип RT262A(1шт); -імпульсна трубка для реле тиску RT262A(2шт)	шт	1	<u>15947,6</u> 15947,60	<u>15345,00</u> 15345,00	<u>460,35</u> 460,35	<u>142,25</u> 142,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15947,6</u> 15947,60	<u>15345,00</u> 15345,00	<u>460,35</u> 460,35	<u>142,25</u> 142,25	
995	&2402-4057-1 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3.2	шт	65	<u>241,64</u> 15706,60	<u>232,50</u> 15112,50	<u>6,98</u> 453,70	<u>2,16</u> 140,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	65	<u>241,64</u> 15706,60	<u>232,50</u> 15112,50	<u>6,98</u> 453,70	<u>2,16</u> 140,40	
996	+1501-1394 варіант 2	Вентилятор L=1200м3/год.	шт	1	<u>15464,34</u> 15464,34	<u>14880,00</u> 14880,00	<u>446,40</u> 446,40	<u>137,94</u> 137,94	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15464,34</u> 15464,34	<u>14880,00</u> 14880,00	<u>446,40</u> 446,40	<u>137,94</u> 137,94	
997	+1503-8201 варіант 1	Модуль керування та моніторингу Cerbo GX with CAN	шт	1	<u>15416,02</u> 15416,02	<u>14833,50</u> 14833,50	<u>445,01</u> 445,01	<u>137,51</u> 137,51	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15416,02</u> 15416,02	<u>14833,50</u> 14833,50	<u>445,01</u> 445,01	<u>137,51</u> 137,51	
998	+*560110-15 варіант 2	Шафа для речей 500*600*1800	шт	2	<u>7654,85</u> 15309,70	<u>7365,60</u> 14731,20	<u>220,97</u> 441,94	<u>68,28</u> 136,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>7654,85</u> 15309,70	<u>7365,60</u> 14731,20	<u>220,97</u> 441,94	<u>68,28</u> 136,56	
999	&*2406- 1629И1 варіант 3	Мікрохвильова піч	шт	4	<u>3793,6</u> 15174,40	<u>3650,25</u> 14601,00	<u>109,51</u> 438,04	<u>33,84</u> 135,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>3793,6</u> 15174,40	<u>3650,25</u> 14601,00	<u>109,51</u> 438,04	<u>33,84</u> 135,36	
1000	+1501-1075 варіант 2	Вуличний тренажер для осіб з інвалідністю Denfit WaxOnWaxOff Inclusive	шт	1	<u>14497,82</u> 14497,82	<u>13950,00</u> 13950,00	<u>418,50</u> 418,50	<u>129,32</u> 129,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14497,82</u> 14497,82	<u>13950,00</u> 13950,00	<u>418,50</u> 418,50	<u>129,32</u> 129,32	
1001	+1501-1899 варіант 2	Бак запасу води W=1 м3	шт	2	<u>7248,91</u> 14497,82	<u>6975,00</u> 13950,00	<u>209,25</u> 418,50	<u>64,66</u> 129,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7248,91</u> 14497,82	<u>6975,00</u> 13950,00	<u>209,25</u> 418,50	<u>64,66</u> 129,32	
1002	+1503-11054 варіант 13	Занурювальний датчик температури у складі: -занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь(1шт); -занурювальна гільза, нерж сталь, 100мм, для датчиків ESMU-100 (1шт)	шт	2	<u>7248,91</u> 14497,82	<u>6975,00</u> 13950,00	<u>209,25</u> 418,50	<u>64,66</u> 129,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>7248,91</u> 14497,82	<u>6975,00</u> 13950,00	<u>209,25</u> 418,50	<u>64,66</u> 129,32	
1003	+*560110-54 варіант 2	Рецепція	шт	1	<u>14323,84</u> 14323,84	<u>13782,60</u> 13782,60	<u>413,48</u> 413,48	<u>127,76</u> 127,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>14323,84</u> 14323,84	<u>13782,60</u> 13782,60	<u>413,48</u> 413,48	<u>127,76</u> 127,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1004	+1501-1007 варіант 3	KIDIGO Навчальна дошка Мова жестів 123006	шт	1	<u>13821,25</u> 13821,25	<u>13299,00</u> 13299,00	<u>398,97</u> 398,97	<u>123,28</u> 123,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13821,25</u> 13821,25	<u>13299,00</u> 13299,00	<u>398,97</u> 398,97	<u>123,28</u> 123,28	
1005	+*560110-15 варіант 5	Шафа прихованого монтажу 1500*300*2100	шт	1	<u>13772,93</u> 13772,93	<u>13252,50</u> 13252,50	<u>397,58</u> 397,58	<u>122,85</u> 122,85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>13772,93</u> 13772,93	<u>13252,50</u> 13252,50	<u>397,58</u> 397,58	<u>122,85</u> 122,85	
1006	+1503-5131 варіант 1	Вуличний тренажер - повітряний ходок, InterAtletika SM115	шт	1	<u>13531,3</u> 13531,30	<u>13020,00</u> 13020,00	<u>390,60</u> 390,60	<u>120,70</u> 120,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13531,3</u> 13531,30	<u>13020,00</u> 13020,00	<u>390,60</u> 390,60	<u>120,70</u> 120,70	
1007	+1501-1074 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-6	шт	4	<u>3382,82</u> 13531,28	<u>3255,00</u> 13020,00	<u>97,65</u> 390,60	<u>30,17</u> 120,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>3382,82</u> 13531,28	<u>3255,00</u> 13020,00	<u>97,65</u> 390,60	<u>30,17</u> 120,68	
1008	+1501-1899 варіант 3	Лавка LV-BN-05 ТД Лоза	шт	2	<u>6572,34</u> 13144,68	<u>6324,00</u> 12648,00	<u>189,72</u> 379,44	<u>58,62</u> 117,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6572,34</u> 13144,68	<u>6324,00</u> 12648,00	<u>189,72</u> 379,44	<u>58,62</u> 117,24	
1009	+1503-5155 варіант 1	Компресор Кентавр з обв'язкою, Q = 400 л/хв, N=2,3 кВт. КР-5030В (51104)	шт	1	<u>13048,03</u> 13048,03	<u>12555,00</u> 12555,00	<u>376,65</u> 376,65	<u>116,38</u> 116,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>13048,03</u> 13048,03	<u>12555,00</u> 12555,00	<u>376,65</u> 376,65	<u>116,38</u> 116,38	
1010	+1501-1007 варіант 2	KIDIGO Навчальна дошка Абетка Брайля 123007	шт	1	<u>12854,73</u> 12854,73	<u>12369,00</u> 12369,00	<u>371,07</u> 371,07	<u>114,66</u> 114,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12854,73</u> 12854,73	<u>12369,00</u> 12369,00	<u>371,07</u> 371,07	<u>114,66</u> 114,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1011	+1501-1387 варіант 1	Пневмобак, 10 bar V=200л	шт	1	<u>12468,12</u> 12468,12	<u>11997,00</u> 11997,00	<u>359,91</u> 359,91	<u>111,21</u> 111,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12468,12</u> 12468,12	<u>11997,00</u> 11997,00	<u>359,91</u> 359,91	<u>111,21</u> 111,21	
1012	&1509-1-1-6 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	<u>12371,47</u> 12371,47	<u>11904,00</u> 11904,00	<u>357,12</u> 357,12	<u>110,35</u> 110,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12371,47</u> 12371,47	<u>11904,00</u> 11904,00	<u>357,12</u> 357,12	<u>110,35</u> 110,35	
1013	&*100000-393 варіант 2	Решітка брудозахисна придверні Льон гума 120x80 см	шт	2	<u>6113,25</u> 12226,50	<u>5882,25</u> 11764,50	<u>176,47</u> 352,94	<u>54,53</u> 109,06	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>6113,25</u> 12226,50	<u>5882,25</u> 11764,50	<u>176,47</u> 352,94	<u>54,53</u> 109,06	
1014	+1501-1075 варіант 3	Hip Park Карусель Ritmo UL2, RM-UL2-B	шт	1	<u>12081,51</u> 12081,51	<u>11625,00</u> 11625,00	<u>348,75</u> 348,75	<u>107,76</u> 107,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12081,51</u> 12081,51	<u>11625,00</u> 11625,00	<u>348,75</u> 348,75	<u>107,76</u> 107,76	
1015	+1504-2432 варіант 2	ЩСПЗ-1 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	<u>12081,51</u> 12081,51	<u>11625,00</u> 11625,00	<u>348,75</u> 348,75	<u>107,76</u> 107,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12081,51</u> 12081,51	<u>11625,00</u> 11625,00	<u>348,75</u> 348,75	<u>107,76</u> 107,76	
1016	+15011-2 варіант 3	Жорсткий диск, SATA 8Tb	шт	2	<u>5895,78</u> 11791,56	<u>5673,00</u> 11346,00	<u>170,19</u> 340,38	<u>52,59</u> 105,18	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5895,78</u> 11791,56	<u>5673,00</u> 11346,00	<u>170,19</u> 340,38	<u>52,59</u> 105,18	
1017	+1501-1065 варіант 2	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт	1	<u>11598,25</u> 11598,25	<u>11160,00</u> 11160,00	<u>334,80</u> 334,80	<u>103,45</u> 103,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11598,25</u> 11598,25	<u>11160,00</u> 11160,00	<u>334,80</u> 334,80	<u>103,45</u> 103,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1018	+1504-2432 варіант 3	ЩСПЗ-2 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	<u>11598,25</u> 11598,25	<u>11160,00</u> 11160,00	<u>334,80</u> 334,80	<u>103,45</u> 103,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11598,25</u> 11598,25	<u>11160,00</u> 11160,00	<u>334,80</u> 334,80	<u>103,45</u> 103,45	
1019	+1503-11051 варіант 7	PoE Коммутатор PoE-1010-8P/250m	шт	6	<u>1894,38</u> 11366,28	<u>1822,80</u> 10936,80	<u>54,68</u> 328,08	<u>16,90</u> 101,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>1894,38</u> 11366,28	<u>1822,80</u> 10936,80	<u>54,68</u> 328,08	<u>16,90</u> 101,40	
1020	+1501-1681 варіант 3	Hip Park острівця пружинний Ritmo BB4 RM-BB4-C	шт	1	<u>10631,73</u> 10631,73	<u>10230,00</u> 10230,00	<u>306,90</u> 306,90	<u>94,83</u> 94,83	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10631,73</u> 10631,73	<u>10230,00</u> 10230,00	<u>306,90</u> 306,90	<u>94,83</u> 94,83	
1021	+1501-1458 варіант 3	Комутатор 24-портовий некерований PoE DH-PFS3226-24ET-240	шт	1	<u>10535,08</u> 10535,08	<u>10137,00</u> 10137,00	<u>304,11</u> 304,11	<u>93,97</u> 93,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10535,08</u> 10535,08	<u>10137,00</u> 10137,00	<u>304,11</u> 304,11	<u>93,97</u> 93,97	
1022	+1501-1077 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-15	шт	2	<u>5219,21</u> 10438,42	<u>5022,00</u> 10044,00	<u>150,66</u> 301,32	<u>46,55</u> 93,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5219,21</u> 10438,42	<u>5022,00</u> 10044,00	<u>150,66</u> 301,32	<u>46,55</u> 93,10	
1023	+1503-11054 варіант 18	Електромагнітний клапан у складі: - електромагнітний клапан, тип EV220B, DN20мм, PN16 бар (1шт); -катушка, тип BB230AS(1шт); - розєм(клас захисту IP65) (1шт)	шт	1	<u>10341,78</u> 10341,78	<u>9951,00</u> 9951,00	<u>298,53</u> 298,53	<u>92,25</u> 92,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10341,78</u> 10341,78	<u>9951,00</u> 9951,00	<u>298,53</u> 298,53	<u>92,25</u> 92,25	
1024	+1501-1153 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт	1	<u>10245,12</u> 10245,12	<u>9858,00</u> 9858,00	<u>295,74</u> 295,74	<u>91,38</u> 91,38	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1025	+15011-1064 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10245,12</u> 10245,12	<u>9858,00</u> 9858,00	<u>295,74</u> 295,74	<u>91,38</u> 91,38	
		Шлюз SLG410	шт	5	<u>2029,69</u> 10148,45	<u>1953,00</u> 9765,00	<u>58,59</u> 292,95	<u>18,10</u> 90,50	3%
1026	+15011-1064 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>2029,69</u> 10148,45	<u>1953,00</u> 9765,00	<u>58,59</u> 292,95	<u>18,10</u> 90,50	
		Лічильник (Energy meter) Carlo Gavazzi EM530	шт	1	<u>9761,86</u> 9761,86	<u>9393,00</u> 9393,00	<u>281,79</u> 281,79	<u>87,07</u> 87,07	3%
1027	+15011-2 варіант 5	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9761,86</u> 9761,86	<u>9393,00</u> 9393,00	<u>281,79</u> 281,79	<u>87,07</u> 87,07	
		Вентилятор L=300м3/год.	шт	2	<u>4832,61</u> 9665,22	<u>4650,00</u> 9300,00	<u>139,50</u> 279,00	<u>43,11</u> 86,22	3%
1028	+15011-2 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4832,61</u> 9665,22	<u>4650,00</u> 9300,00	<u>139,50</u> 279,00	<u>43,11</u> 86,22	
		Блоків управління «Варта 1-03.14П»	шт	1	<u>9665,21</u> 9665,21	<u>9300,00</u> 9300,00	<u>279,00</u> 279,00	<u>86,21</u> 86,21	3%
1029	+15011-7 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9665,21</u> 9665,21	<u>9300,00</u> 9300,00	<u>279,00</u> 279,00	<u>86,21</u> 86,21	
		Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	4	<u>2416,3</u> 9665,20	<u>2325,00</u> 9300,00	<u>69,75</u> 279,00	<u>21,55</u> 86,20	3%
1030	+1501-1075 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>2416,3</u> 9665,20	<u>2325,00</u> 9300,00	<u>69,75</u> 279,00	<u>21,55</u> 86,20	
		Hip Park Карусель Ritmo KL1 RM-KL1-C	шт	1	<u>9181,95</u> 9181,95	<u>8835,00</u> 8835,00	<u>265,05</u> 265,05	<u>81,90</u> 81,90	3%
1031	+1501-1590 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9181,95</u> 9181,95	<u>8835,00</u> 8835,00	<u>265,05</u> 265,05	<u>81,90</u> 81,90	
		Шафа настінна 19", 18U; Premium Line	шт	1	<u>8891,99</u> 8891,99	<u>8556,00</u> 8556,00	<u>256,68</u> 256,68	<u>79,31</u> 79,31	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8891,99</u> 8891,99	<u>8556,00</u> 8556,00	<u>256,68</u> 256,68	<u>79,31</u> 79,31	
1032	+15011-1064 варіант 2	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	1	<u>8891,99</u> 8891,99	<u>8556,00</u> 8556,00	<u>256,68</u> 256,68	<u>79,31</u> 79,31	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8891,99</u> 8891,99	<u>8556,00</u> 8556,00	<u>256,68</u> 256,68	<u>79,31</u> 79,31	
1033	+1503-8208 варіант 3	Мережева відеокамера внутрішня 4МП DH-HAC-HDW1400TRQP	шт	7	<u>1208,16</u> 8457,12	<u>1162,50</u> 8137,50	<u>34,88</u> 244,16	<u>10,78</u> 75,46	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>1208,16</u> 8457,12	<u>1162,50</u> 8137,50	<u>34,88</u> 244,16	<u>10,78</u> 75,46	
1034	+*1503-11054 варіант 3	Патч-корд литий FTP, RJ45 1 м, кат. 5Е, LSOH	шт	125	<u>67,65</u> 8456,25	<u>65,10</u> 8137,50	<u>1,95</u> 243,75	<u>0,60</u> 75,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	125	<u>67,65</u> 8456,25	<u>65,10</u> 8137,50	<u>1,95</u> 243,75	<u>0,60</u> 75,00	
1035	+1501-1458 варіант 4	Мережевий реєстратор 32-канальний 1U 2HDD DHI-NVR4232-4KS2/L	шт	1	<u>8312,08</u> 8312,08	<u>7998,00</u> 7998,00	<u>239,94</u> 239,94	<u>74,14</u> 74,14	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8312,08</u> 8312,08	<u>7998,00</u> 7998,00	<u>239,94</u> 239,94	<u>74,14</u> 74,14	
1036	+1501-1394 варіант 4	Hip Park гойдалкаGeo Hammock RH1 GE-RH1	шт	1	<u>8215,43</u> 8215,43	<u>7905,00</u> 7905,00	<u>237,15</u> 237,15	<u>73,28</u> 73,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>8215,43</u> 8215,43	<u>7905,00</u> 7905,00	<u>237,15</u> 237,15	<u>73,28</u> 73,28	
1037	&1504-15316-1 варіант 3	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12	шт	14	<u>579,91</u> 8118,74	<u>558,00</u> 7812,00	<u>16,74</u> 234,36	<u>5,17</u> 72,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	<u>579,91</u> 8118,74	<u>558,00</u> 7812,00	<u>16,74</u> 234,36	<u>5,17</u> 72,38	
1038	+1504-2432 варіант 4	ЩУЗ - Щит управління електрозасувками ЩУЗ	шт	1	<u>7732,17</u> 7732,17	<u>7440,00</u> 7440,00	<u>223,20</u> 223,20	<u>68,97</u> 68,97	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7732,17</u> 7732,17	<u>7440,00</u> 7440,00	<u>223,20</u> 223,20	<u>68,97</u> 68,97	
1039	+1504-18081 варіант 1	Кнопка виклику KB-02	шт	24	<u>309,29</u> 7422,96	<u>297,60</u> 7142,40	<u>8,93</u> 214,32	<u>2,76</u> 66,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>309,29</u> 7422,96	<u>297,60</u> 7142,40	<u>8,93</u> 214,32	<u>2,76</u> 66,24	
1040	+15011-7 варіант 3	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 2000Вт	шт	2	<u>3672,78</u> 7345,56	<u>3534,00</u> 7068,00	<u>106,02</u> 212,04	<u>32,76</u> 65,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3672,78</u> 7345,56	<u>3534,00</u> 7068,00	<u>106,02</u> 212,04	<u>32,76</u> 65,52	
1041	&*290319-6243И5 варіант 2	Номер квартири 100*60*5	шт	24	<u>275,46</u> 6611,04	<u>265,05</u> 6361,20	<u>7,95</u> 190,80	<u>2,46</u> 59,04	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	24	<u>275,46</u> 6611,04	<u>265,05</u> 6361,20	<u>7,95</u> 190,80	<u>2,46</u> 59,04	
1042	+1503-8208 варіант 2	Кронштейн для відеокамери PFA150	шт	9	<u>724,9</u> 6524,10	<u>697,50</u> 6277,50	<u>20,93</u> 188,37	<u>6,47</u> 58,23	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>724,9</u> 6524,10	<u>697,50</u> 6277,50	<u>20,93</u> 188,37	<u>6,47</u> 58,23	
1043	+1503-11051 варіант 2	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	3	<u>2126,35</u> 6379,05	<u>2046,00</u> 6138,00	<u>61,38</u> 184,14	<u>18,97</u> 56,91	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>2126,35</u> 6379,05	<u>2046,00</u> 6138,00	<u>61,38</u> 184,14	<u>18,97</u> 56,91	
1044	&1602-2-1-10 варіант 1	Модуль релейний M-OUT8R	шт	2	<u>3189,52</u> 6379,04	<u>3069,00</u> 6138,00	<u>92,07</u> 184,14	<u>28,45</u> 56,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3189,52</u> 6379,04	<u>3069,00</u> 6138,00	<u>92,07</u> 184,14	<u>28,45</u> 56,90	
1045	+1503-11051 варіант 6	IP відеодомофон консержа AZ-07LL WHITE	шт	1	<u>5992,43</u> 5992,43	<u>5766,00</u> 5766,00	<u>172,98</u> 172,98	<u>53,45</u> 53,45	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1046	+*1503-11054 варіант 8	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5992,43</u> 5992,43	<u>5766,00</u> 5766,00	<u>172,98</u> 172,98	<u>53,45</u> 53,45	
		Спиртові чистячі серветки	шт	40	<u>144,98</u> 5799,20	<u>139,50</u> 5580,00	<u>4,19</u> 167,60	<u>1,29</u> 51,60	3%
1047	+1503-11054 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	40	<u>144,98</u> 5799,20	<u>139,50</u> 5580,00	<u>4,19</u> 167,60	<u>1,29</u> 51,60	
		Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	5	<u>1159,83</u> 5799,15	<u>1116,00</u> 5580,00	<u>33,48</u> 167,40	<u>10,35</u> 51,75	3%
1048	+*15171-1423 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>1159,83</u> 5799,15	<u>1116,00</u> 5580,00	<u>33,48</u> 167,40	<u>10,35</u> 51,75	
		Програмне забезпечення ZKBioHLMS	шт	1	<u>5799,13</u> 5799,13	<u>5580,00</u> 5580,00	<u>167,40</u> 167,40	<u>51,73</u> 51,73	3%
1049	&1602-2-1-10 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>5799,13</u> 5799,13	<u>5580,00</u> 5580,00	<u>167,40</u> 167,40	<u>51,73</u> 51,73	
		Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	4	<u>1449,78</u> 5799,12	<u>1395,00</u> 5580,00	<u>41,85</u> 167,40	<u>12,93</u> 51,72	3%
1050	+1501-1008 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1449,78</u> 5799,12	<u>1395,00</u> 5580,00	<u>41,85</u> 167,40	<u>12,93</u> 51,72	
		Насосна установка з частотним регулятором Q=1,49л/с, H=30м	шт	1	<u>5702,47</u> 5702,47	<u>5487,00</u> 5487,00	<u>164,61</u> 164,61	<u>50,86</u> 50,86	3%
1051	+15011-2 варіант 6	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5702,47</u> 5702,47	<u>5487,00</u> 5487,00	<u>164,61</u> 164,61	<u>50,86</u> 50,86	
		Вентилятор L=150м3/год	шт	4	<u>1401,46</u> 5605,84	<u>1348,50</u> 5394,00	<u>40,46</u> 161,84	<u>12,50</u> 50,00	3%
1052	+1501-1133 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1401,46</u> 5605,84	<u>1348,50</u> 5394,00	<u>40,46</u> 161,84	<u>12,50</u> 50,00	
		Гонг водяний	шт	1	<u>5402,85</u> 5402,85	<u>5198,70</u> 5198,70	<u>155,96</u> 155,96	<u>48,19</u> 48,19	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1053	+1503-11051 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5402,85</u> 5402,85	<u>5198,70</u> 5198,70	<u>155,96</u> 155,96	<u>48,19</u> 48,19	
		Електромагнітний замок YM-280N	шт	3	<u>1643,09</u> 4929,27	<u>1581,00</u> 4743,00	<u>47,43</u> 142,29	<u>14,66</u> 43,98	3%
1054	+1503-11051 варіант 8	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1643,09</u> 4929,27	<u>1581,00</u> 4743,00	<u>47,43</u> 142,29	<u>14,66</u> 43,98	
		Пульт диспетчера з комутаційною панеллю, КПЛ03-30	шт	1	<u>4832,61</u> 4832,61	<u>4650,00</u> 4650,00	<u>139,50</u> 139,50	<u>43,11</u> 43,11	3%
1055	&1504-15316-1 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4832,61</u> 4832,61	<u>4650,00</u> 4650,00	<u>139,50</u> 139,50	<u>43,11</u> 43,11	
		Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ ТОВ "Тірас-12"	шт	5	<u>966,52</u> 4832,60	<u>930,00</u> 4650,00	<u>27,90</u> 139,50	<u>8,62</u> 43,10	3%
1056	+15011-1 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>966,52</u> 4832,60	<u>930,00</u> 4650,00	<u>27,90</u> 139,50	<u>8,62</u> 43,10	
		Бокс для БЖ комутатора	шт	5	<u>966,52</u> 4832,60	<u>930,00</u> 4650,00	<u>27,90</u> 139,50	<u>8,62</u> 43,10	3%
1057	+1501-1105 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>966,52</u> 4832,60	<u>930,00</u> 4650,00	<u>27,90</u> 139,50	<u>8,62</u> 43,10	
		Стакан монтажний STAM 402-112-N	шт	1	<u>4790,76</u> 4790,76	<u>4609,74</u> 4609,74	<u>138,29</u> 138,29	<u>42,73</u> 42,73	3%
1058	+*1503-11054 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4790,76</u> 4790,76	<u>4609,74</u> 4609,74	<u>138,29</u> 138,29	<u>42,73</u> 42,73	
		RFID карта 3,56 МГц	шт	100	<u>43,5</u> 4350,00	<u>41,85</u> 4185,00	<u>1,26</u> 126,00	<u>0,39</u> 39,00	3%
1059	+15011-2 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	100	<u>43,5</u> 4350,00	<u>41,85</u> 4185,00	<u>1,26</u> 126,00	<u>0,39</u> 39,00	
		Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	3	<u>1401,46</u> 4204,38	<u>1348,50</u> 4045,50	<u>40,46</u> 121,38	<u>12,50</u> 37,50	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1401,46</u> 4204,38	<u>1348,50</u> 4045,50	<u>40,46</u> 121,38	<u>12,50</u> 37,50	
1060	&*100000-393 варіант 1	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	2	<u>2078,51</u> 4157,02	<u>1999,97</u> 3999,94	<u>60,00</u> 120,00	<u>18,54</u> 37,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	<u>2078,51</u> 4157,02	<u>1999,97</u> 3999,94	<u>60,00</u> 120,00	<u>18,54</u> 37,08	
1061	&1511-2016-1 варіант 1	Акумулятори 12В/7А	шт	5	<u>821,55</u> 4107,75	<u>790,50</u> 3952,50	<u>23,72</u> 118,60	<u>7,33</u> 36,65	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>821,55</u> 4107,75	<u>790,50</u> 3952,50	<u>23,72</u> 118,60	<u>7,33</u> 36,65	
1062	+290518- 6141-2 варіант 1	Коробка розподільча для відеокамери PFA130-E	шт	8	<u>483,26</u> 3866,08	<u>465,00</u> 3720,00	<u>13,95</u> 111,60	<u>4,31</u> 34,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>483,26</u> 3866,08	<u>465,00</u> 3720,00	<u>13,95</u> 111,60	<u>4,31</u> 34,48	
1063	&1504-15316-1 варіант 4	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Не входите!" ОСЗ-5	шт	5	<u>753,88</u> 3769,40	<u>725,40</u> 3627,00	<u>21,76</u> 108,80	<u>6,72</u> 33,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>753,88</u> 3769,40	<u>725,40</u> 3627,00	<u>21,76</u> 108,80	<u>6,72</u> 33,60	
1064	+15011-1064 варіант 3	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	1	<u>3721,11</u> 3721,11	<u>3580,50</u> 3580,50	<u>107,42</u> 107,42	<u>33,19</u> 33,19	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3721,11</u> 3721,11	<u>3580,50</u> 3580,50	<u>107,42</u> 107,42	<u>33,19</u> 33,19	
1065	+*1503-11054 варіант 1	Брелок (Червоний) ТК17 Fudan 1K	шт	100	<u>35,76</u> 3576,00	<u>34,41</u> 3441,00	<u>1,03</u> 103,00	<u>0,32</u> 32,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	100	<u>35,76</u> 3576,00	<u>34,41</u> 3441,00	<u>1,03</u> 103,00	<u>0,32</u> 32,00	
1066	&*290319- 6243И5 варіант 1	Номер поверху 600*600*2000	шт	12	<u>289,96</u> 3479,52	<u>279,00</u> 3348,00	<u>8,37</u> 100,44	<u>2,59</u> 31,08	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	<u>289,96</u> 3479,52	<u>279,00</u> 3348,00	<u>8,37</u> 100,44	<u>2,59</u> 31,08	
1067	&*2406-1629И2 варіант 3	Електрочайник	шт	4	<u>860,2</u> 3440,80	<u>827,70</u> 3310,80	<u>24,83</u> 99,32	<u>7,67</u> 30,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>860,2</u> 3440,80	<u>827,70</u> 3310,80	<u>24,83</u> 99,32	<u>7,67</u> 30,68	
1068	+1501-1070 варіант 3	Розширювальний бак	шт	1	<u>3382,82</u> 3382,82	<u>3255,00</u> 3255,00	<u>97,65</u> 97,65	<u>30,17</u> 30,17	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3382,82</u> 3382,82	<u>3255,00</u> 3255,00	<u>97,65</u> 97,65	<u>30,17</u> 30,17	
1069	+*1503-11054 варіант 10	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	4	<u>821,55</u> 3286,20	<u>790,50</u> 3162,00	<u>23,72</u> 94,88	<u>7,33</u> 29,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>821,55</u> 3286,20	<u>790,50</u> 3162,00	<u>23,72</u> 94,88	<u>7,33</u> 29,32	
1070	&1511-3001-5 варіант 1	Акумулятор 12В, 18А/г	шт	2	<u>1643,09</u> 3286,18	<u>1581,00</u> 3162,00	<u>47,43</u> 94,86	<u>14,66</u> 29,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1643,09</u> 3286,18	<u>1581,00</u> 3162,00	<u>47,43</u> 94,86	<u>14,66</u> 29,32	
1071	+1503-8208 варіант 4	Мережева відеокамера 4МП (3.6 MM) WI-FI IPC-D42P	шт	1	<u>3189,52</u> 3189,52	<u>3069,00</u> 3069,00	<u>92,07</u> 92,07	<u>28,45</u> 28,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3189,52</u> 3189,52	<u>3069,00</u> 3069,00	<u>92,07</u> 92,07	<u>28,45</u> 28,45	
1072	+1504-13245 варіант 1	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт	3	<u>1053,51</u> 3160,53	<u>1013,70</u> 3041,10	<u>30,41</u> 91,23	<u>9,40</u> 28,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1053,51</u> 3160,53	<u>1013,70</u> 3041,10	<u>30,41</u> 91,23	<u>9,40</u> 28,20	
1073	+1501-1458 варіант 1	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт	1	<u>2996,22</u> 2996,22	<u>2883,00</u> 2883,00	<u>86,49</u> 86,49	<u>26,73</u> 26,73	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1074	+1602-20036 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2996,22</u> 2996,22	<u>2883,00</u> 2883,00	<u>86,49</u> 86,49	<u>26,73</u> 26,73	
		Сирена StreetSiren	шт	1	<u>2851,24</u> 2851,24	<u>2743,50</u> 2743,50	<u>82,31</u> 82,31	<u>25,43</u> 25,43	3%
1075	+1501-1007 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2851,24</u> 2851,24	<u>2743,50</u> 2743,50	<u>82,31</u> 82,31	<u>25,43</u> 25,43	
		Бак поліетіленовий 300 л	шт	1	<u>2802,91</u> 2802,91	<u>2697,00</u> 2697,00	<u>80,91</u> 80,91	<u>25,00</u> 25,00	3%
1076	&1602-30068-1-1 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2802,91</u> 2802,91	<u>2697,00</u> 2697,00	<u>80,91</u> 80,91	<u>25,00</u> 25,00	
		Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	16	<u>173,97</u> 2783,52	<u>167,40</u> 2678,40	<u>5,02</u> 80,32	<u>1,55</u> 24,80	3%
1077	+1503-11054 варіант 15	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	16	<u>173,97</u> 2783,52	<u>167,40</u> 2678,40	<u>5,02</u> 80,32	<u>1,55</u> 24,80	
		Реле тиску, тип KPI35	шт	1	<u>2706,26</u> 2706,26	<u>2604,00</u> 2604,00	<u>78,12</u> 78,12	<u>24,14</u> 24,14	3%
1078	&1602-4-4-3 варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2706,26</u> 2706,26	<u>2604,00</u> 2604,00	<u>78,12</u> 78,12	<u>24,14</u> 24,14	
		Датчик рівня води	шт	6	<u>444,6</u> 2667,60	<u>427,80</u> 2566,80	<u>12,83</u> 76,98	<u>3,97</u> 23,82	3%
1079	+*1503-11054 варіант 7	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>444,6</u> 2667,60	<u>427,80</u> 2566,80	<u>12,83</u> 76,98	<u>3,97</u> 23,82	
		Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань ВО волокон, 60 мм, HSP-60S100-1, упак.	шт	1	<u>2609,61</u> 2609,61	<u>2511,00</u> 2511,00	<u>75,33</u> 75,33	<u>23,28</u> 23,28	3%
1080	+1511-2001 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>2609,61</u> 2609,61	<u>2511,00</u> 2511,00	<u>75,33</u> 75,33	<u>23,28</u> 23,28	
		Акумулятори свинцеві для стаціонарних установок С-1	шт	3	<u>869,87</u> 2609,61	<u>837,00</u> 2511,00	<u>25,11</u> 75,33	<u>7,76</u> 23,28	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>869,87</u> 2609,61	<u>837,00</u> 2511,00	<u>25,11</u> 75,33	<u>7,76</u> 23,28	
1081	+1503-11054 варіант 12	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт	1	<u>2416,3</u> 2416,30	<u>2325,00</u> 2325,00	<u>69,75</u> 69,75	<u>21,55</u> 21,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2416,3</u> 2416,30	<u>2325,00</u> 2325,00	<u>69,75</u> 69,75	<u>21,55</u> 21,55	
1082	&1504-15316-1 варіант 5	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходи!" ОСЗ-6	шт	3	<u>753,88</u> 2261,64	<u>725,40</u> 2176,20	<u>21,76</u> 65,28	<u>6,72</u> 20,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>753,88</u> 2261,64	<u>725,40</u> 2176,20	<u>21,76</u> 65,28	<u>6,72</u> 20,16	
1083	+1501-1132 варіант 1	Вентиляторний модуль 19 ", 1U, два вентилятора	шт	1	<u>2223</u> 2223,00	<u>2139,00</u> 2139,00	<u>64,17</u> 64,17	<u>19,83</u> 19,83	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2223</u> 2223,00	<u>2139,00</u> 2139,00	<u>64,17</u> 64,17	<u>19,83</u> 19,83	
1084	&2402-4003-3 варіант 1	Пристрій ручного запуску ПРЗ "Тірас"	шт	5	<u>444,6</u> 2223,00	<u>427,80</u> 2139,00	<u>12,83</u> 64,15	<u>3,97</u> 19,85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>444,6</u> 2223,00	<u>427,80</u> 2139,00	<u>12,83</u> 64,15	<u>3,97</u> 19,85	
1085	+1503-11054 варіант 5	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	5	<u>386,61</u> 1933,05	<u>372,00</u> 1860,00	<u>11,16</u> 55,80	<u>3,45</u> 17,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>386,61</u> 1933,05	<u>372,00</u> 1860,00	<u>11,16</u> 55,80	<u>3,45</u> 17,25	
1086	&1504-15316-1 варіант 6	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходи!" іскробезпечний ОСЗ-6 Ex	шт	2	<u>956,85</u> 1913,70	<u>920,70</u> 1841,40	<u>27,62</u> 55,24	<u>8,53</u> 17,06	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>956,85</u> 1913,70	<u>920,70</u> 1841,40	<u>27,62</u> 55,24	<u>8,53</u> 17,06	
1087	&2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий іскробезпечного виконання СПД-2 "Тірас" Ex	шт	2	<u>927,86</u> 1855,72	<u>892,80</u> 1785,60	<u>26,78</u> 53,56	<u>8,28</u> 16,56	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>927,86</u> 1855,72	<u>892,80</u> 1785,60	<u>26,78</u> 53,56	<u>8,28</u> 16,56	
1088	+*1503-11054 варіант 9	Стяжка-липучка, 12 мм х 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	6	<u>289,96</u> 1739,76	<u>279,00</u> 1674,00	<u>8,37</u> 50,22	<u>2,59</u> 15,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	<u>289,96</u> 1739,76	<u>279,00</u> 1674,00	<u>8,37</u> 50,22	<u>2,59</u> 15,54	
1089	&1602-4-4-3 варіант 1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8	шт	9	<u>193,3</u> 1739,70	<u>186,00</u> 1674,00	<u>5,58</u> 50,22	<u>1,72</u> 15,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>193,3</u> 1739,70	<u>186,00</u> 1674,00	<u>5,58</u> 50,22	<u>1,72</u> 15,48	
1090	&2402-4003-3 варіант 3	Кнопка "Пуск підпору повітря" РУПД	шт	6	<u>280,29</u> 1681,74	<u>269,70</u> 1618,20	<u>8,09</u> 48,54	<u>2,50</u> 15,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>280,29</u> 1681,74	<u>269,70</u> 1618,20	<u>8,09</u> 48,54	<u>2,50</u> 15,00	
1091	&1602-5-1-2 варіант 1	Оповіщувач пожежний світлозвуковий зовнішній Джміль	шт	2	<u>821,55</u> 1643,10	<u>790,50</u> 1581,00	<u>23,72</u> 47,44	<u>7,33</u> 14,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>821,55</u> 1643,10	<u>790,50</u> 1581,00	<u>23,72</u> 47,44	<u>7,33</u> 14,66	
1092	+1501-1070 варіант 1	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт	1	<u>1614,09</u> 1614,09	<u>1553,10</u> 1553,10	<u>46,59</u> 46,59	<u>14,40</u> 14,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1614,09</u> 1614,09	<u>1553,10</u> 1553,10	<u>46,59</u> 46,59	<u>14,40</u> 14,40	
1093	+1501-1681 варіант 2	Монтажна опора OZA-MOP-090	шт	2	<u>773,22</u> 1546,44	<u>744,00</u> 1488,00	<u>22,32</u> 44,64	<u>6,90</u> 13,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>773,22</u> 1546,44	<u>744,00</u> 1488,00	<u>22,32</u> 44,64	<u>6,90</u> 13,80	
1094	+1602-30007 варіант 1	Датчик відкриття магнітоконтактний В-3 А	шт	3	<u>507,43</u> 1522,29	<u>488,25</u> 1464,75	<u>14,65</u> 43,95	<u>4,53</u> 13,59	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>507,43</u> 1522,29	<u>488,25</u> 1464,75	<u>14,65</u> 43,95	<u>4,53</u> 13,59	
1095	&1602-30076-3-X варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий іскробезпечного виконання СПТ "Тірас" Ex	шт	2	<u>753,88</u> 1507,76	<u>725,40</u> 1450,80	<u>21,76</u> 43,52	<u>6,72</u> 13,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>753,88</u> 1507,76	<u>725,40</u> 1450,80	<u>21,76</u> 43,52	<u>6,72</u> 13,44	
1096	+1503-11051 варіант 5	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	3	<u>492,93</u> 1478,79	<u>474,30</u> 1422,90	<u>14,23</u> 42,69	<u>4,40</u> 13,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>492,93</u> 1478,79	<u>474,30</u> 1422,90	<u>14,23</u> 42,69	<u>4,40</u> 13,20	
1097	&1504-15316-1 варіант 2	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Стрілка-показчик руху" ОСЗ-14.1	шт	2	<u>734,55</u> 1469,10	<u>706,80</u> 1413,60	<u>21,20</u> 42,40	<u>6,55</u> 13,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>734,55</u> 1469,10	<u>706,80</u> 1413,60	<u>21,20</u> 42,40	<u>6,55</u> 13,10	
1098	+*1503-11054 варіант 11	Кабель живлення PowerPlant IEC C13-C14, Cu 3x1.5 мм2, 2 м (CC360352)	шт	5	<u>289,96</u> 1449,80	<u>279,00</u> 1395,00	<u>8,37</u> 41,85	<u>2,59</u> 12,95	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	<u>289,96</u> 1449,80	<u>279,00</u> 1395,00	<u>8,37</u> 41,85	<u>2,59</u> 12,95	
1099	+1504-10263 варіант 1	ЩІТП - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: - Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); - Шини N, PE(1шт)	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	
1100	+1504-10263 варіант 3	ЩЗЕО - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Вимикач автоматичний, 20А, 1р, С(1шт); - Шини N, PE(1шт)	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1101	+1602-20036 варіант 2	Сирена HomeSiren	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1449,78</u> 1449,78	<u>1395,00</u> 1395,00	<u>41,85</u> 41,85	<u>12,93</u> 12,93	
1102	&2402-4013-2 варіант 1	Пристрій ручної зупинки ПАЗ "Тірас"	шт	3	<u>434,94</u> 1304,82	<u>418,50</u> 1255,50	<u>12,56</u> 37,68	<u>3,88</u> 11,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>434,94</u> 1304,82	<u>418,50</u> 1255,50	<u>12,56</u> 37,68	<u>3,88</u> 11,64	
1103	+15011-2 варіант 7	Гнучкий шланг для компресора Ду 15, L=10м	шт	1	<u>1208,16</u> 1208,16	<u>1162,50</u> 1162,50	<u>34,88</u> 34,88	<u>10,78</u> 10,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1208,16</u> 1208,16	<u>1162,50</u> 1162,50	<u>34,88</u> 34,88	<u>10,78</u> 10,78	
1104	+*2407-2204 варіант 1	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	8	<u>144,98</u> 1159,84	<u>139,50</u> 1116,00	<u>4,19</u> 33,52	<u>1,29</u> 10,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	8	<u>144,98</u> 1159,84	<u>139,50</u> 1116,00	<u>4,19</u> 33,52	<u>1,29</u> 10,32	
1105	&2402-4013-2 варіант 2	Пристрій ручної зупинки іскробезпечний ПАЗ "Тірас" Ех	шт	2	<u>560,58</u> 1121,16	<u>539,40</u> 1078,80	<u>16,18</u> 32,36	<u>5,00</u> 10,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>560,58</u> 1121,16	<u>539,40</u> 1078,80	<u>16,18</u> 32,36	<u>5,00</u> 10,00	
1106	+1501-1681 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOP-056	шт	2	<u>483,26</u> 966,52	<u>465,00</u> 930,00	<u>13,95</u> 27,90	<u>4,31</u> 8,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>483,26</u> 966,52	<u>465,00</u> 930,00	<u>13,95</u> 27,90	<u>4,31</u> 8,62	
1107	+1504-10263 варіант 2	ШОЩ ЗБП - Шафа розподільча навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: - Шини N, РЕ(1шт)	шт	1	<u>966,52</u> 966,52	<u>930,00</u> 930,00	<u>27,90</u> 27,90	<u>8,62</u> 8,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>966,52</u> 966,52	<u>930,00</u> 930,00	<u>27,90</u> 27,90	<u>8,62</u> 8,62	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1108	+1501-1458 варіант 5	Рукав дренажного насосу (20 м.)	шт	1	<u>821,55</u> 821,55	<u>790,50</u> 790,50	<u>23,72</u> 23,72	<u>7,33</u> 7,33	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>821,55</u> 821,55	<u>790,50</u> 790,50	<u>23,72</u> 23,72	<u>7,33</u> 7,33	
1109	+*560110-51 варіант 2	Стілець Nowy Styl VISITOR BLACK (CH) C-11 чорний	шт	1	<u>782,88</u> 782,88	<u>753,30</u> 753,30	<u>22,60</u> 22,60	<u>6,98</u> 6,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	<u>782,88</u> 782,88	<u>753,30</u> 753,30	<u>22,60</u> 22,60	<u>6,98</u> 6,98	
1110	&2402-4003-3 варіант 4	Кнопка "Пуск насосів" РУПД	шт	2	<u>386,61</u> 773,22	<u>372,00</u> 744,00	<u>11,16</u> 22,32	<u>3,45</u> 6,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>386,61</u> 773,22	<u>372,00</u> 744,00	<u>11,16</u> 22,32	<u>3,45</u> 6,90	
1111	&1602-4-4-3 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	4	<u>183,64</u> 734,56	<u>176,70</u> 706,80	<u>5,30</u> 21,20	<u>1,64</u> 6,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>183,64</u> 734,56	<u>176,70</u> 706,80	<u>5,30</u> 21,20	<u>1,64</u> 6,56	
1112	&1602-30076-3-X варіант 1	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	8	<u>82,15</u> 657,20	<u>79,05</u> 632,40	<u>2,37</u> 18,96	<u>0,73</u> 5,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>82,15</u> 657,20	<u>79,05</u> 632,40	<u>2,37</u> 18,96	<u>0,73</u> 5,84	
1113	&2402-4003-3 варіант 2	Кнопка "Пуск димовидалення" РУПД	шт	2	<u>241,64</u> 483,28	<u>232,50</u> 465,00	<u>6,98</u> 13,96	<u>2,16</u> 4,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>241,64</u> 483,28	<u>232,50</u> 465,00	<u>6,98</u> 13,96	<u>2,16</u> 4,32	
1114	+*1504-3045 варіант 1	Табличка-вказівник ПК	шт	4	<u>96,65</u> 386,60	<u>93,00</u> 372,00	<u>2,79</u> 11,16	<u>0,86</u> 3,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	<u>96,65</u> 386,60	<u>93,00</u> 372,00	<u>2,79</u> 11,16	<u>0,86</u> 3,44	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1115	&1602-4-4-3 варіант 4	Датчик затоплення	шт	1	<u>289,96</u> 289,96	<u>279,00</u> 279,00	<u>8,37</u> 8,37	<u>2,59</u> 2,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>289,96</u> 289,96	<u>279,00</u> 279,00	<u>8,37</u> 8,37	<u>2,59</u> 2,59	
		Разом по розділу IV	грн.		16884193,03	16246540,04	487050,35	150602,64	
		у тому числі устаткування, що не монтується	грн.		6209962,40	5975311,49	179260,02	55390,89	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		10674230,63	10271228,55	307790,33	95211,75	
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		6209962,40	5975311,49	179260,02	55390,89	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	35267,211					
		Стиснене повітря	м3	23649,595					
		Мастильні матеріали	кг	573,391					
		Гідравлічна рідина	кг	80,093					
		Дрова	м3	63,962					
		Бензин	л	1074,011					
		Дизельне паливо	л	8742,167					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "29 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво багатофункціонального комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією та об'єктами інженерного забезпечення на вул. І. Миколайчука у м. Львові (кадастровий номер 4610137500:08:001:0921)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на земляні роботи</u>			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	8800	
2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	15400	
3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	810	
4	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	90	
5	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	900	
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	90	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	810	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	810	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на будівельні рішення (секція А1)</u>			
	<u>Відділ 1. Житловий будинок</u>			
	<u>Розділ 1. Фундаменти</u>			
	<u>Фундаментна плита Фпм-0.1</u>			
9	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	м3	44,693	
10	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	м3	268,437	
11	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,007	
12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	5,775	
13	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	7,365	
14	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	3,949	
15	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	3,452	
16	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22 мм	т	2,376	
	<u>Розділ 2. Колони та стіни</u>			

1	2	3	4	5
	<u>- Колони на відм.-0,100</u>			
	<u>-Км-0.5(3шт)</u>			
17	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м	м3	1,575	
18	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,01	
19	Фанера водостійка	м2	0,52	
20	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0008	
21	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	0,317	
22	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм	т	0,137	
23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,184	
24	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	м3	1,575	
25	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>-Км-0.1/1(3шт),Км-0.1/2(3шт),Км-0.1/3(4шт),Км-0.2/1(2шт),Км-0.2/2(2шт),Км-0.2/3(2шт),Км-0.4(4шт).</u>	м3	1,6	
26	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	м3	27,523	
27	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,117	
28	Фанера водостійка	м2	7,38	
29	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0117	
30	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	2,323	
31	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм	т	1,571	
32	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,775	
33	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	1,289	
34	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	1,289	
35	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	27,523	
36	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>- Стіни на відм.-0,100</u>	м3	27,94	
37	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	60,38	
38	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,252	
39	Фанера водостійка	м2	13,89	
40	Мастило універсальне для опалубки	т	0,035	
41	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	4,672	
42	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,166	
43	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,657	
44	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	2,82	

1	2	3	4	5
45	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,077	
46	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	м3	60,38	
47	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Колони на відм.+4,250 -Км-1.1(10шт),Км-1.2/1(4шт),Км-1.2/2(2шт)	м3	61,29	
48	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	м3	11,16	
49	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,047	
50	Фанера водостійка	м2	2,99	
51	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0048	
52	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	1,352	
53	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм	т	0,937	
54	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,428	
55	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	0,859	
56	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	0,859	
57	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	м3	11,16	
58	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Стіни на відм.+4,250	м3	11,33	
59	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	11,836	
60	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,049	
61	Фанера водостійка	м2	2,72	
62	Мастило універсальне для опалубки	т	0,007	
63	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,983	
64	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,057	
65	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,312	
66	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,624	
67	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	м3	11,836	
68	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Колони на відм.+7,550;+10,550;+13,550 -Км-2.1(30шт)	м3	12,01	
69	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром до 1,6 м	м3	18,9	
70	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,115	
71	Фанера водостійка	м2	6,24	
72	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0101	

1	2	3	4	5
73	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	1,723	
74	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	1,014	
75	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,727	
76	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	1,432	
77	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	1,432	
78	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	м3	18,9	
79	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Км-2.2(18шт)	м3	19,18	
80	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	м3	11,34	
81	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,048	
82	Фанера водостійка	м2	3,04	
83	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0048	
84	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	1,466	
85	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,608	
86	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,872	
87	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	м3	11,34	
88	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Стіни на відм.+7,550;+10,550;+13,550	м3	11,51	
89	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	32,055	
90	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,134	
91	Фанера водостійка	м2	7,37	
92	Мастило універсальне для опалубки	т	0,018	
93	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,666	
94	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,146	
95	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,861	
96	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,685	
97	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	м3	32,055	
98	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Колони на відм.+16,550 -Км-5.1(10шт)	м3	32,54	
99	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром до 1,6 м	м3	6,3	
100	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,038	

1	2	3	4	5
101	Фанера водостійка	м2	2,08	
102	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0034	
103	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	0,574	
104	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,338	
105	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,242	
106	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	0,477	
107	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	0,477	
108	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	м3	6,3	
109	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Км-5.2(6шт)	м3	6,39	
110	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	м3	3,78	
111	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,016	
112	Фанера водостійка	м2	1,01	
113	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0016	
114	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	0,489	
115	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,203	
116	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,291	
117	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	м3	3,78	
118	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Стіни на відм.+16,550	м3	3,84	
119	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	10,685	
120	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,045	
121	Фанера водостійка	м2	2,46	
122	Мастило універсальне для опалубки	т	0,006	
123	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,889	
124	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,049	
125	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,287	
126	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,562	
127	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	м3	10,685	
128	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Стіни на відм.+19,550	м3	10,85	
129	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	7,395	
130	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,031	

1	2	3	4	5
131	Фанера водостійка	м2	1,7	
132	Мастило універсальне для опалубки	т	0,004	
133	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,793	
134	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,037	
135	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,234	
136	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,466	
137	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,064	
138	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	м3	7,395	
139	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	7,51	
	<u>Розділ 3. Перекриття та балки</u>			
	<u>- Плита переkritтя Пм-0.1 на відм.+4,250;+3,900</u>			
140	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 250 мм	м3	110,922	
141	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,042	
142	Фанера водостійка	м2	38,11	
143	Мастило універсальне для опалубки	т	0,044	
144	Балки опалубки дерев'яні	м	28,5	
145	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя	т	10,601	
146	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,585	
147	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,048	
148	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	7,239	
149	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,929	
150	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,906	
151	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	0,586	
152	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: переkritтя	м3	110,922	
153	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	112,59	
	<u>- балка Бм-0.1</u>			
154	Улаштування балок для переkritтів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	м3	2,261	
155	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,224	
156	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,037	
157	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,11	
158	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 18 мм	т	0,422	
159	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	0,108	
	<u>- балка Бм-0.2</u>			
160	Улаштування балок для переkritтів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	м3	0,418	

1	2	3	4	5
161	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,094	
162	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,066	
163	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20мм - Плита перекриття Пм-2.1 на відм.+7,550;+10,550;+13,550;+16,550	т	0,204	
164	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	м3	249,216	
165	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,095	
166	Фанера водостійка	м2	85,63	
167	Мастило універсальне для опалубки	т	0,1	
168	Балки опалубки дерев'яні	м	64,1	
169	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	31,804	
170	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	1,229	
171	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,304	
172	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	22,355	
173	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	2,254	
174	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	5,98	
175	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	м3	249,216	
176	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Плита перекриття Пм-7.1 на відм.+19,550	м3	252,95	
177	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	м3	62,188	
178	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,024	
179	Фанера водостійка	м2	21,37	
180	Мастило універсальне для опалубки	т	0,025	
181	Балки опалубки дерев'яні	м	16	
182	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	9,445	
183	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,306	
184	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,076	
185	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	5,716	
186	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,915	
187	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	1,527	
188	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	м3	62,188	
189	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Парапет Прм-7.1	м3	63,12	
190	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	18,766	
191	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,099	
192	Фанера водостійка	м2	7,32	
193	Мастило універсальне для опалубки	т	0,011	

1	2	3	4	5
194	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	0,745	
195	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,07	
196	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,683	
197	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	м3	18,766	
198	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Плита покриття Пм-7.2 на відм.+22,320	м3	19,05	
199	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	м3	9,516	
200	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,004	
201	Фанера водостійка	м2	3,27	
202	Мастило універсальне для опалубки	т	0,004	
203	Балки опалубки дерев'яні	м	2,4	
204	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,735	
205	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,037	
206	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,076	
207	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,64	
208	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,065	
209	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	м3	9,516	
210	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>Розділ 4. Сходи</u> <u>- Сходові клітка СК-1</u>	м3	9,66	
211	Улаштування сходів (Бетон С20/25)	м3	21,627	
212	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	21,95	
213	Виготовлення арматурних каркасів з установленням в конструкцію	т	2,173	
214	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,164	
215	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,367	
216	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,198	
217	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм <u>Розділ 5. Збірні з/б конструкції галереї</u>	т	0,455	
218	Установлення колон масою до 2 т	шт	120	
219	Колони збірні залізобетонні Кз-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3	м3	22,1	
220	Ставлення кріплень колон	шт	288	
221	Комплект кріплення колон УК106	комплект	48	
222	Комплект кріплення колон УК203	комплект	240	
223	Установлення плит балконів площею до 5 м2	шт	50	
224	Плита балконна збірна залізобетонна	м2	400	
225	Ставлення кріплень з/б плит балконів	шт	100	
226	Комплект кріплення плит УК403 <u>Локальний кошторис 02-01-03 на будівельні рішення</u> <u>(секція АС1)</u>	комплект	100	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Фундаменти</u>			
	<u>Фундаментна плита Фпм-0.1</u>			
227	Улаштування бетонної підготовки (Бетон С8/10)	м3	179,162	
228	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (Бетон С20/25)	м3	624,596	
229	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,631	
230	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	21,465	
231	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	4,975	
232	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	21,53	
233	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	7,104	
	<u>Розділ 2. Колони та стіни секції АС1 стилобат</u>			
	<u>- Колони 1-го поверху</u>			
	<u>- Км-0.1(3шт),Км-03(13шт)</u>			
234	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м	м3	13,056	
235	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,08	
236	Фанера водостійка	м2	4,31	
237	Мастило універсальне для опалубки	т	0,007	
238	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	1,51	
239	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм	т	0,929	
240	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,597	
241	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	1,701	
242	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	1,718	
243	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	13,056	
244	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>-Км-02(2шт),Км-0.4(3шт),Км-05(10шт),Км-06(3шт)</u>	м3	13,25	
245	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	м3	22,032	
246	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,093	
247	Фанера водостійка	м2	5,91	
248	Мастило універсальне для опалубки	т	0,0094	
249	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури до 18 мм	т	2,227	
250	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С діаметр 10 мм	т	1,331	
251	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,918	

1	2	3	4	5
252	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	2,566	
253	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	2,592	
254	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	м3	22,032	
255	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 - Стіни 1-го рівня	м3	22,36	
256	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	м3	121,336	
257	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,507	
258	Фанера водостійка	м2	27,91	
259	Мастило універсальне для опалубки	т	0,069	
260	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	8,836	
261	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,37	
262	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	2,401	
263	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	5,629	
264	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,524	
265	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні	м3	121,336	
266	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>Розділ 3. Перекриття</u> <u>- Плита перекриття Пм-0.1 на відм.+3,75</u>	м3	123,16	
267	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 250 мм	м3	448,889	
268	Елементи опалубки металеві з кріпленнями	т	0,171	
269	Фанера водостійка	м2	154,24	
270	Мастило універсальне для опалубки	т	0,18	
271	Балки опалубки дерев'яні	м	115,4	
272	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	77,78	
273	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	1,159	
274	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	15,698	
275	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	25,771	
276	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	3,25	
277	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 22мм	т	13,548	
278	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-500С, діаметр 28 мм	т	19,13	
279	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття	м3	448,889	
280	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 <u>Локальний кошторис 02-01-04 на архітектурні рішення (секції А1, АС1)</u> <u>Розділ 1. Зовнішні стіни</u>	м3	455,62	

1	2	3	4	5
281	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	2098	
282	Монтаж багатошарових стінових панелей заводської готовності	м2	1700,2	
283	Панель стінова зовнішня несуча шарувата	м2	1700,2	
284	Ставлення кріплень стінових панелей	шт	522	
285	Комплект кріплення стінової панелі УК402	комплект	180	
286	Комплект кріплення стінової панелі УК403	комплект	270	
287	Комплект кріплення стінової панелі УК217	комплект	36	
288	Комплект кріплення стінової панелі УК501	комплект	28	
289	Комплект кріплення стінової панелі УК501.3	комплект	8	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
	<u>- внутрішні стіни міжквартирні з керамоблоку (тип С-4)</u>			
290	Мурування стін з блоків [керамічних] при висоті поверху до 4 м	м3	273,35	
291	Керамічний блок "Кератерм 25", марка 100	шт	12082	
	<u>- перегородки міжквартирні з керамоблоку (тип С-5)</u>			
292	Мурування неармованих перегородок з блоків [керамічних] товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	м2	1246,1	
293	Керамічний блок "Кератерм 12", марка 100	шт	13707	
	<u>Розділ 3. Перемички</u>			
294	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	137	
295	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
296	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	106	
297	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	
298	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	
299	Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	
300	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	
301	Перемички з/б марки 2ПБ29-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
	<u>Розділ 4. Вікна та двері</u>			
	<u>- Вікна</u>			
302	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,6	
303	Блоки віконні металопластикові	м2	1,6	
304	Герметик силіконовий	л	0,19	
305	Піна монтажна	л	0,47	
306	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	6	
307	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	378,39	
308	Блоки віконні металопластикові	м2	378,39	
309	Герметик силіконовий	л	37,08	
310	Піна монтажна	л	81,35	
311	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	1052	
312	Улаштування металевих ролетів	п. м.	148	
313	Ролети металеві з ручним приводом	шт	84	
	<u>- Двері квартирні вхідні металеві</u>			
314	Монтаж металевих дверей	т	2,16	
315	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 Л (Дв-1)	шт	10	
316	Двері ДМП ЕІ 30 1 21-10,1 Л (Дв-2)	шт	14	
	<u>- Ролети</u>			

1	2	3	4	5
317	Монтаж металевих дверних ролетів	комплект	6	
318	Ролети металеві на двері 24-55 Г (Вр-1)	шт	2	
319	Ролети металеві на двері EI 30 2 24-24 Г(Вр-2)	шт	2	
320	Ролети металеві на двері EI 30 2 12-24 Г(Вр-3) - Двері внутрішні загальні (Дв-3,4,5,5У,6,7,10,11,12.1)	шт	2	
321	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	131,38	
322	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	131,38	
323	Піна монтажна	л	20,07	
324	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	476	
325	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,28	
326	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	3,28	
327	Піна монтажна	л	0,44	
328	Дюбель-шуруп 100х10 мм - Двері зовнішні загальні (Дв-18,Дв-19,Дв-20)	шт	9	
329	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17,39	
330	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	17,39	
331	Піна монтажна	л	2,32	
332	Дюбель-шуруп 100х10 мм - Двері внутрішні технічні металеві	шт	46	
333	Монтаж металевих дверей	т	1,07	
334	Двері ДМП EI30 1 10,5-21 Г В2 П (Дв-8)	шт	1	
335	Двері ДМП EI30 1 10,5-21 Г В2 Л (Дв-9)	шт	7	
336	Двері ДМП EI 30 1 21-10,5 П (Дв-10)	шт	1	
337	Двері ДМП EI30 1 14,5-21 Г В2 П(Дв-17)	шт	1	
338	Двері ДМП EI30 1 10,5-24 Г В2 П(Дв-21) - Двері внутрішні загальні протипожежні металеві	шт	1	
339	Монтаж металевих дверей	т	0,61	
340	Двері металеві протипожежні ДМП EI60 2 12.9-21.0 В4 П(Дв-13)	шт	1	
341	Двері металеві протипожежні ДМП Е60 1 10.5-21.0 В4(Дв-14,Дв-15)	шт	2	
342	Двері металеві протипожежні ДМП EI 30 2 21-15,6 П (Дв-16.2) - Дверні доводчики	шт	2	
343	Монтаж дверних доводчиків	шт	12	
344	Доводчик дверей, Slimdrive EMD-F(Електромеханічний привод) Розділ 5. Підлоги - Тип П-1 Приміщення автостоянки 1-го поверху (S=1408,39 м2)	шт	12	
345	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	1408,32	
346	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	1408,32	
347	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	281,7	
348	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	5351,9	
349	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	1408,39	

1	2	3	4	5
350	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (додавати до товщ. 85мм)	м2	1408,39	
351	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	1408,39	
352	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 - Тип П-2 Приміщення загального користування 1-го поверху (S=358,50м2)	кг	7042	
353	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	358,5	
354	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	358,5	
355	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	71,7	
356	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	1362,3	
357	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	358,5	
358	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	365,7	
359	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	358,5	
360	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	м2	358,5	
361	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	358,5	
362	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	394,4	
363	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	358,5	
364	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	м2	-358,5	
365	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	358,5	
366	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 - Тип П-3 Житлові приміщення квартир (S=1127,51м2)	кг	1792,5	
367	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	1127,51	
368	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм	м2	1150,1	
369	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1127,51	
370	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	1127,51	
371	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1127,51	
372	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	1240,3	
373	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	1127,51	
374	Грунтовка Forbo 044	кг	112,751	
375	Клей Форбо 522	кг	394,6285	
376	Лінолеум Forbo Sarlon 15 db 2,6 мм	м2	1150,0602	
377	Шнур для сварки лінолеуму	м	404,32	
378	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	970	
379	Плінтус для заводу PVC покриттів на стіну Dollken HK-100 Basic - Тип П-4 Приміщення санвузлів квартир (S=133м2)	м	979,7	
380	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	133	
381	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 20 мм	м2	135,7	
382	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	133	
383	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	133	

1	2	3	4	5
384	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	133	
385	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	146,3	
386	Гідроізоляція горизонтальна цементно-полімерною сумішшю	м2	155	
387	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	465	
388	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	133	
389	Керамограніт Almera Ceramica (Spain) Palette 200 Sky	м2	135,66	
390	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	691,6	
391	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	60,4	
392	Хрестики для плитки	шт	960	
	<u>- Тип П-5 Приміщення загального користування типових поверхів (S=195,03 м2)</u>			
393	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	207,93	
394	Звукоізолююче полотно Polifoam товщина 20 мм	м2	212,1	
395	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	195,03	
396	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 60мм)	м2	195,03	
397	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	195,03	
398	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	214,5	
399	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	195,03	
400	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1014,2	
401	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	88,5	
402	Хрестики для плитки	шт	1408	
403	Плитка керамічна для підлог антислизька	м2	198,9	
	<u>- Тип 6 Галереї (S=194,83 м2)</u>			
404	Улаштування покриттів наливних товщиною 5 мм	м2	194,83	
405	Епоксидна ґрунтівка для бетонної підлоги	кг	39	
406	Шпаклівка ЕП-0010 (епоксидна шпатлівка)	кг	27,3	
407	Наливна підлога EPOXY FLOOR	кг	681,9	
	<u>- Тип П-8 Галерея над стелобатом (S=95,56 м2)</u>			
408	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	95,56	
409	Праймер бітумний ТехноНіколь №01	кг	28,7	
410	Гідроізоляція Уніфлекс ЕПП 3,5	м2	217,88	
411	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	95,56	
412	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до товщ. 85мм)	м2	95,56	
413	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	95,56	
414	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	19,1	
415	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	95,56	
416	Екструдований пінополістерол SWEETONDALE Екоплит Стандарт, товщ. 50 мм	м2	97,5	
417	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	95,56	
418	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	105,1	
419	Укладання полімерної мембрани	м2	95,56	
420	ПВХ мембрана тип 1-1,0мм	м2	97,47	
421	Ставлення кріплень	шт	764	
422	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	764	
423	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	95,56	
424	Геотекстиль голкопробивний ТехноНіколь 150 г/м2	м2	105,1	
425	Укладання полімерної мембрани	м2	95,56	

1	2	3	4	5
426	Шипоподібна дренажна мембрана Ізоліт Profi Geo 20	м2	97,47	
427	Ставлення кріплень	шт	764	
428	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	764	
429	Улаштування підстиляючих щебених шарів	м3	28,668	
430	Улаштування декоративної засипки гравієм	м3	2,9	
431	Улаштування покриттів із брущатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	м2	95,56	
432	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм <u>- Тип П-9 Галерея по ґрунту (S=42,88 м2)</u>	м2	95,56	
433	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	6,432	
434	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	м2	42,88	
435	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 300 г/м2	м2	49,3	
436	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної щебенево-піщаної	м3	8,576	
437	Улаштування засипки гравієм фракція 0-5	м3	2,1	
438	Улаштування покриттів із брущатки по готовому підстильному шару із заповненням швів цементним розчином	м2	42,88	
439	Тротуарна плитка Новатор 6 <u>Розділ 6. Сходи</u> <u>-- Сходові клітки (S=130,75 м2)</u>	м2	42,88	
440	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	130,75	
441	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	679,9	
442	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	59,6	
443	Шпаклівка Ceresit CD32	кг	10,7	
444	Плитка керамогранітна <u>- Огородження сходів</u>	м2	133,37	
445	Установлення металевої огорожі	м	70	
446	Огорожі сходів маршевих, оцинковані <u>Розділ 7. Внутрішнє оздоблення</u> <u>- СТІНИ</u> <u>- Житло/ Приміщення</u>	пм	70	
447	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	2754,06	
448	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	2754,06	
449	Шпаклівка стартова	т	4,957	
450	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	2754,06	
451	Шпаклівка фінішна	т	4,957	
452	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>- Житло/СВ</u>	м2	2754,06	
453	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	533,7	
454	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20х20 код 6831	м2	539	
455	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2081,4	

1	2	3	4	5
456	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	264,7	
457	Хрестики для плитки	шт	5481	
	<u>- МЗК</u>			
458	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	944,56	
459	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	944,56	
460	Шпаклівка стартова	т	1,7	
461	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	944,56	
462	Шпаклівка фінішна	т	1,7	
463	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	944,56	
	<u>- МЗК/СВ</u>			
464	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	60,47	
465	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20x20 код 6831	м2	61,1	
466	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	235,8	
467	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	30	
468	Хрестики для плитки	шт	621	
	<u>- Тех.приміщення</u>			
469	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	645,69	
470	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	645,69	
471	Шпаклівка стартова	т	1,162	
472	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	645,69	
473	Шпаклівка фінішна	т	1,162	
474	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	645,69	
475	Монтаж алюмінієвої смуги	м	319	
476	Смуга алюмінієва 50x2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	319	
	<u>- СТЕЛІ</u>			
	<u>- Житло/ Приміщення</u>			
477	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1442,76	
478	Профіль UD-27	м	1298,5	
479	Профіль CD-60	м	3679	
480	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	2453	
481	Підвіс для підвісної стелі	шт	1010	
482	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	1010	
483	Шурупи самонарізні 3,5x9,5	шт	22507	
484	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	1442,76	
485	Листи гіпсокартонні товщ. 9,5 мм	м2	1514,9	
486	Шурупи самонарізні 3,5x25	шт	30298	
487	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	515,1	
488	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	1428	
489	Шпаклювання стель (стартове)	м2	1442,76	
490	Шпаклівка стартова	кг	2597	
491	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	м2	1442,76	

1	2	3	4	5
492	Шпаклівка фінішна	кг	2597	
493	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>- Житло/ СВ</u>	м2	1442,76	
494	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	130,09	
495	Профіль UD-27	м	117,1	
496	Профіль CD-60	м	331,7	
497	З'єднювач профілів типу "Краб"	шт	221	
498	Підвіс для підвісної стелі	шт	91	
499	Тяга підвісу для підвісної стелі	шт	91	
500	Шурупи самонарізні 3,5х9,5	шт	2029	
501	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	130,09	
502	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ. 12,5 мм	м2	136,6	
503	Шурупи самонарізні 3,5х25	шт	2732	
504	Шпаклівка Knauf Фугенфюллер	кг	46,4	
505	Стрічка армувальна (шириною 150 мм)	м	129	
506	Шпаклювання стель (стартове)	м2	130,09	
507	Шпаклівка стартова	кг	234,2	
508	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (фінішне шпаклювання)	м2	130,09	
509	Шпаклівка фінішна	кг	234,2	
510	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>- МЗК/Додатковий,СВ</u>	м2	130,09	
511	Очищення поверхонь	м2	148,06	
512	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	148,06	
513	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний <u>- МЗК /Холи</u>	л	59,224	
514	Очищення поверхонь	м2	181,95	
515	Ґрунтування бетонних поверхонь лаком	м2	181,95	
516	Улаштування підвісної стелі з рейок	м2	181,95	
517	Кубоподібна рейкова стеля <u>- Тех.приміщення</u>	м2	191,05	
518	Очищення поверхонь	м2	218,96	
519	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	218,96	
520	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний <u>Розділ 8. Покрівля</u> <u>- Не експлуатована покрівля Д1 (S=280,13м2)</u>	л	87,584	
521	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	280,13	
522	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до загальної товщини шару 80мм)	м2	280,13	
523	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	280,13	
524	Сітка Вр-2 150х150мм	м2	308,1	
525	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	м3	70	

1	2	3	4	5
526	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм	м3	69,3	
527	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	14	
528	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	13,58	
529	Укладання полімерної мембрани	м2	280,13	
530	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм	м2	285,73	
531	Ставлення кріплень	шт	2241	
532	Кріпильні елементи ПВХ мембрани	шт	2241	
533	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	280,13	
534	Геотексиль голкопробивний Техноніколь 150 г/м2	м2	308,1	
535	Укладання мембрани	м2	280,13	
536	Шиповидна мембрана 500 г/м2 (2х20м)	м2	285,73	
537	Улаштування засипки щебеним відсівом	м3	22,4	
538	Щебеним відсів, фракція від 5 до 10мм - Покриття покрівлі виходу на дах Д2 (S=47,07м2)	м3	24,64	
539	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	м3	11,8	
540	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 250мм	м3	11,68	
541	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	2,4	
542	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	2,33	
543	Укладання полімерної мембрани	м2	47,07	
544	ПВХ мембрана Sika 15-G-1,5 мм	м2	48,01	
545	Ставлення кріплень	шт	377	
546	Кріпильні елементи ПВХ мембрани - опорядження стіни у місцях парапету, тип С-3 (S=114 м2)	шт	377	
547	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	5,7	
548	Мінеральна вата ROCKWOLL MONROCK MAX E товщ. 50мм	м3	5,53	
549	Монтаж рейки притискної	м	73,5	
550	Рейка крайова притискна	м	77,2	
551	Дюбель	шт	294	
552	Герметизація герметиком нетвердіючим	м шва	73,5	
553	Герметик силіконовий - накриття парапетів - парапет Пр-1	л	24,255	
554	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	11,61	
555	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	12,77	
556	Саморіз покрівельний - парапет Пр-2	шт	116	
557	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	55,34	
558	Фасонний елемент покрівлі ФЕ	м2	60,87	
559	Саморіз покрівельний -Водовідведення	шт	553	
560	Установлення воронк водостічних	шт	15	
561	Воронка з притискним фланцем з нержавіючої сталі	шт	15	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 9. Огородження</u>			
	<u>Огорожа вікон та вітражів</u>			
562	Установлення металевої огорожі	м	361	
563	Огородження Ог-1	мп	361	
564	Установлення декоративних колон	шт	30	
565	Колона декоративна К-1	шт	30	
	<u>Розділ 10. Деформаційні шви</u>			
	<u>- ТИП -А (L=19 м.п.)</u>			
566	Улаштування деформаційного шва	м шва	19	
567	Профіль деформаційного шва AR 883-050:	м	19	
568	Гідрошпонка Sanrol ДВ 320/40	м	19	
569	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу	м3	0,2375	
570	Екструдований пінополістерол XPS 50мм <u>- ТИП-Б (L=92 м.п.)</u>	м3	0,2375	
571	Улаштування деформаційного шва	м шва	92	
572	Профіль деформаційного шва ARFEN AR 308-054	м	92	
573	Гідрошпонка Sanrol НД 500/35	м	92	
574	Теплоізоляція деформаційного шва виробами з екструдованого пінополістіролу	м3	2,76	
575	Екструдований пінополістерол XPS 50мм	м3	2,76	
	<u>Розділ 11. Гідроізоляційні роботи зовнішні</u>			
	<u>-- Конструкція підземних фундаментних стін тип С-2</u>			
576	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	362	
577	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	36,2	
578	Плити теплоізоляційні з екструдірованого пінополістіролу товщ. 100мм	м3	35,48	
579	Улаштування геозахисної мембрани	м2	362	
580	Геомембрана шипоподібна IZOFLEX 400 г/м2	м2	285,73	
581	Обклеювання геотекстилем	м2	362	
582	Геотекстиль голкопробивний, термічноскріплений 400 г/м2	м2	398,2	
583	Улаштування профільованої мембрани "Ізоліт"	м2	362	
584	Профільована мембрана "Ізолит" 0,6	м2	784,32	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на інтер'єрні рішення (секції А1.АС1)</u>			
	<u>Відділ 1. Житлові приміщення</u>			
	<u>Розділ 1. Наповнення кухні квартир</u>			
585	Установлення мийок на одне відділення	компл.	24	
586	Кухонна мийка гранітна Stella Amstel Білий	комплект	24	
587	Установлення змішувачів	шт	24	
588	Змішувач для кухні Grohe Start Edge 31369001Т	комплект	24	
	<u>Розділ 2. Сантехнічні прилади санвузлів</u>			
589	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	24	
590	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	24	

1	2	3	4	5
591	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	24	
592	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	24	
593	Установлення змішувачів	шт	24	
594	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	24	
595	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	48	
596	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, Д32 мм, нержавіюча сталь.	шт	24	
597	Рушникосушарка електрична NAVIN Авангард 360x800	шт	24	
598	Установлення душової системи	шт	24	
599	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	24	
600	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	168	
601	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	24	
602	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	72	
603	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	24	
604	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	24	
605	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	24	
606	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	24	
607	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	168	
608	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	24	
609	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	48	
610	Полка для ванної з алюмінію lwConcept BathRack Loft-40cm (Біла)	шт	72	
611	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	24	
612	Установлення трапів з сухим затвором	компл.	24	
613	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	24	
<u>Відділ 2. Вхідні групи,МЗК</u>				
<u>Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів</u>				
614	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
615	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	
616	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
617	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	
618	Установлення змішувачів	шт	2	
619	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	
620	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	10	
621	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	
622	Поручень з відкидним настінним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	4	
623	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	2	
624	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	

1	2	3	4	5
625	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	6	
626	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	
627	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	2	
628	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	
	<u>Відділ 3. Паркінг</u>			
	<u>Розділ 1. Наповнення паркінгу</u>			
629	Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки кінцевих елементів за довжини до 1,1 м та ширини до 1,1 м, кріплень 3	елемент	130	
630	Колесовідбійник гумовий РК03 /1,8 м	шт	42	
631	Відбійник кутовий паркувальний RG 80	шт	88	
632	Тактильні індикатори попереджувальні	шт	22	
	<u>Розділ 2. Опорядження стелі і стін</u>			
	<u>-- Стеля</u>			
633	Очищення поверхонь	м2	1800	
634	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	1800	
635	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	720	
	<u>-- Стіни</u>			
636	Очищення поверхонь	м2	600	
637	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	600	
638	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	240	
639	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	1080	
640	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	1080	
641	Шпаклівка стартова	т	1,944	
642	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	1080	
643	Шпаклівка фінішна	т	1,944	
644	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1000	
645	Інтер'єрна акрилова водно-дисперсійна фарба Ceresit СТ 50 (RAL 9016)	л	200	
646	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	80	
647	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована RAL 3012	кг	50,4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на придбання устаткування інтер'єрних рішень (секції А1,АС1)</u>			
	<u>Розділ 1. Меблеве наповнення кімнат</u>			
	<u>---Устаткування, яке не монтується</u>			
648	Стіл обідній Lula Д 90	шт	24	
649	Столик журнальний IKEA LACK, дуб окрашений в білий колір 55x55 см(703.190.28)	шт	48	
650	Столик робочий у спальні	шт	24	
651	Стілець Dana Oak	шт	96	
652	Кухня 2360*2380*2600	шт	24	

1	2	3	4	5
653	Шафа в прихожій 2350*600*2600 (Шф-1)	шт	24	
654	Шафа в спальні 2350*600*2600 (Шф-2)	шт	24	
655	Шафа в ванній кімнаті 460*480 (Шф-3)	шт	24	
656	Навісна шафа з дзеркалом 850*150 (Шф-4)	шт	24	
657	Диван розкладний Віхо Артикул: 5009	шт	24	
658	Каркас ліжка IKEA KLEPPSTAD (10492672),білий 160x200 см	шт	20	
659	Пружинний матрац, жорсткий/блакитний, 160 x 200 см	шт	20	
660	Дзеркало в прихожій 2000*600	шт	24	
	<u>Розділ 2. Наповнення кухонь квартир</u>			
661	Вбудований холодильник Electrolux RFB3AF12S	шт	24	
662	Варильна поверхня електрична Electrolux CPE3242KC	шт	24	
663	Мікрохвильова піч Bosch FFL020MW0	шт	24	
664	Витяжка MINOLA HK 6212 WH 700 LED	шт	24	
665	Електрочайник Edler EK6560	шт	24	
666	Пральна машина Gorenje WHP 60SF	шт	24	
	<u>Розділ 3. Меблеве наповнення вхідної групи</u>			
	<u>---Устаткування, яке не монтується</u>			
667	Господарська металева шафа з полицями Модель SMD80	шт	12	
668	Шафа для речей 500*600*1800	шт	2	
669	Шафа для речей 570*600*1800	шт	2	
670	Шафа прихованого монтажу 4000*220*2100	шт	1	
671	Шафа прихованого монтажу 1500*300*2100	шт	1	
672	Шафа прихованого монтажу 2950*400*2100	шт	1	
673	Гачок для велосипеда H-L01A Ardis (Кр-1)	шт	8	
674	Стілець Nowy Styl VISITOR BLACK (CH) C-11 чорний	шт	1	
675	Рецепція	шт	1	
676	Ящики поштові на 5 секцій	шт	5	
677	Номер поверху 600*600*2000	шт	12	
678	Номер квартири 100*60*5	шт	24	
679	Вологопоглинаючий килим Гранд	шт	2	
680	Решітка брудозахисна придверні Льон гума 120x80 см	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на водопровід та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід</u>			
681	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	
	<u>Розділ 2. В1</u>			
682	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
683	Установлення пневмобаків, місткістю 0,2 м3 <u>- Загальнобудинковий водомірний вузол (1компл):</u>	шт	1	
684	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
685	Лічильник води DN25	шт	1	
686	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
687	Манометр технічний 0-;-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект	1	
688	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2	
689	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 40 мм	шт	1	
690	Фільтр сітчастий муфтовий Ду40	шт	1	
691	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
692	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	1	
693	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	7	
694	Кран кульовий муфтовий з електроприводом Ду40	шт	1	
695	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	5	
696	Кран кульовий муфтовий Ду15 - Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (25компл):	шт	1	
697	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	25	
698	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	25	
699	Муфта ПП/Сталь	шт	25	
700	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	25	
701	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	25	
702	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	25	
703	Фільтр сітчатий Ду15	шт	25	
704	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	25	
705	Клапан зворотній Ду15 - Водомірний вузол поливальних кранів (1компл):	шт	25	
706	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
707	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	1	
708	Футорка - 3В Ду20/Ду15	шт	2	
709	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
710	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
711	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	1	
712	Фільтр сітчатий Ду15	шт	1	
713	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
714	Клапан зворотній Ду15	шт	1	
715	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
716	Кран кульовий фланцевий, Ду65	шт	1	
717	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 150 мм	шт	2	
718	Кран кульовий фланцевий, Ду150	шт	2	
719	Фланці Ду150	шт	4	
720	Установлення баків запасу води місткістю 1 м3	шт	1	
721	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	
722	Поплавковий клапан Ду40	шт	1	
723	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	
724	Зворотній клапан муфтовий Ду40	шт	1	
725	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	10	
726	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	10	
727	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,4	
728	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	2,4	

1	2	3	4	5
729	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	10	
730	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 65/б=30 мм	м	10	
731	Установлення кранів повітряних	комплект	24	
732	Кран для спуску води Ду20	шт	24	
733	Фасонні елементи для труби сталеві електрозварної	комплект	1	
734	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	10	
735	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
736	Запобіжний клапан, Ду15	шт	2	
737	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	5	
738	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	1	
739	Гнучка вставка резинова муфтова Ду25	шт	1	
740	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	5	
741	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	70	
742	Крани кульові муфтові діам. 40 мм	шт	4	
743	Гнучка вставка резинова муфтова Ду40	шт	2	
744	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	90	
745	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	
746	Ізоляція трубопроводів	м	20	
747	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15	м	10,2	
748	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 25	м	5,1	
749	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 32	м	5,1	
750	Клей монтажний для ізоляції	л	0,28	
751	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	27,63	
752	Кліпса монтажна	шт	60	
753	Очищувач для клею	л	0,06	
754	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	70	
755	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 40/б=30 мм	м	70	
756	Установлення кранів кульових муфтових Ду15	шт	72	
757	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	72	
758	Установлення кранів кульових муфтових Ду20	шт	2	
759	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	2	
760	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3.5 мм	шт	74	
761	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
762	Протипожежна манжета для трубопровода Ду40 <u>Розділ 3. В1.1</u>	шт	4	
763	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	75	
764	Кран для спуску води Ду20	шт	2	
765	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	2	
766	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	75	
767	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	2	
768	Поливальний кран Ду20	шт	2	
769	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	
770	Ізоляція трубопроводів діаметром 20 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	м	75	
771	Базальтові теплоізоляційні циліндри діам. 20/б=30 мм	м	75	

1	2	3	4	5
772	Протипожежна манжета для трубопровода Ду20	шт	2	
773	Кріплення для водогазопровідних трубопроводів	комплект	1	
	<u>Розділ 4. Т3; Т4</u>			
	<u>- Водомірний вузол житлових приміщень (1компл):</u>			
774	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
775	Одноструменевий лічильник для гарячої води, DN15	шт	1	
776	Футорка - 3В Ду20/Ду15	шт	2	
777	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
778	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
779	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	1	
780	Фільтр сітчатий Ду15	шт	1	
781	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
782	Клапан зворотній Ду15	шт	1	
	<u>- Водомірний вузол житлових приміщень (1компл):</u>			
783	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
784	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	1	
785	Футорка - 3В Ду20/Ду15	шт	2	
786	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
787	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	1	
788	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	1	
789	Фільтр сітчатий Ду15	шт	1	
790	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
791	Клапан зворотній Ду15	шт	1	
	<u>- Водомірний вузол житлових приміщень (24компл):</u>			
792	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	24	
793	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	24	
794	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24	
795	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	24	
796	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	24	
797	Фільтр сітчатий Ду15	шт	24	
798	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24	
799	Клапан зворотній Ду15	шт	24	
800	Муфта ПП/Сталь	шт	24	
801	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
802	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	10	
803	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	10	
804	Кран для спуску води Ду20	шт	24	
805	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	10	
806	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	8	

1	2	3	4	5
807	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	10	
808	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	48	
809	Фасонні елементи для труби сталевих водогазопровідних	комплект	1	
810	Ізоляція трубопроводів	м	48	
811	Теплоізоляційний G=13 мм для трубопроводу, Ду 15	м	10,2	
812	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 20	м	10,2	
813	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 25	м	10,2	
814	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 32	м	8,16	
815	Теплоізоляційний G=13мм для трубопроводу, Ду 40	м	10,2	
816	Клей монтажний для ізоляції	л	0,68	
817	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	66,31	
818	Кліпса монтажна	шт	144	
819	Очищувач для клею	л	0,15	
820	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	605	
821	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	605	
822	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	49	
823	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	580	
824	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м	580	
825	Фасонні елементи для труб PP	комплект	1	
826	Ізоляція трубопроводів	м	1195	
827	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 20х2,8 мм	м	627,3	
828	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP, діам. 25х3,5 мм	м	591,6	
829	Клей монтажний для ізоляції	л	16,97	
830	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	1650,77	
831	Кліпса монтажна	шт	3585	
832	Очищувач для клею	л	3,7	
833	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 20х2,8 мм	шт	74	
834	Гільза прохідна вогнезахисна для трубопроводу діам. 25х3,5 мм	шт	74	
835	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
836	Установлення кранів повітряних	комплект	24	
837	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	24	
<u>Розділ 5. К1</u>				
838	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	33	
839	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	
840	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	2	
841	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	м	35	
842	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	2	
843	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
844	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	99	
845	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	115	
846	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	15	
847	Лючок-прочистка діам. 110 мм	шт	1	
848	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	

1	2	3	4	5
849	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	9	
850	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
851	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	27	
852	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	5	
<u>Розділ 6. K2</u>				
853	Установлення воронки водостічних	шт	2	
854	Дощоприймальна воронка діам. 110 мм з вертикальним випуском та електропідігрівом	шт	2	
855	Муфта насувна з манжетом НПВХ	шт	2	
856	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	70	
857	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 150 мм	м	90	
858	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 150 мм	шт	1	
859	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 200 мм	м	80	
860	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
861	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб НПВХ діаметром 100 мм	м	25	
862	Зворотній клапан Ду100	шт	1	
863	Перехід чавун/пластик 100/100	шт	1	
864	Трійник НПВХ фланець-розтруб, діам. 110x110-90°	шт	1	
865	Фланець глухий діам. 110 мм	шт	1	
866	Установлення баків запасу води місткістю 1 м3	шт	1	
867	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект	1	
868	Поплавковий клапан Ду100	шт	1	
869	Гільза прохідна вогнезахисна діам. 110 мм	шт	4	
870	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
<u>Розділ 7. K13</u>				
871	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
872	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	6	
873	Улаштування пісковловлювачів бетонних	м3	0,1	
874	Пісковловлювач бетонний 385/500/140	шт	2	
875	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	50	
876	Зворотній клапан муфтовий Ду32	шт	6	
877	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	6	
878	Фасонні елементи для труби сталеві водогазопровідної	комплект	1	
879	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	50	
880	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,6	
881	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	6,6	
882	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
883	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ	комплект	1	
884	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м	5	
885	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	35	

1	2	3	4	5
886	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	
887	Ревізії до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	2	
888	Фасонні елементи для труб каналізаційних чавунних	комплект	1	
889	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
890	Улаштування лотків водовідвідних	м	120	
891	Лоток водовідвідний 140x107(н)	м	120	
892	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 <u>Локальний кошторис 02-01-08 на придбання</u> <u>устаткування водопроводу та каналізації</u>	м3	3,6	
893	Ємнісний водонагрівач V=30л	шт	3	
894	Насосна установка з частотним регулятором Q=1,49л/с, H=30м	шт	1	
895	Пневмобак, 10 bar V=200л	шт	1	
896	Бак запасу води W=1 м3	шт	2	
897	Насос дренажний Q=16000 л/год, H=11м <u>Локальний кошторис 02-01-09 на опалення та вентиляція</u> <u>Розділ 1. Опалення</u> <u>- система радіаторного опалення житлових квартир</u>	шт	6	
898	Установлення радіаторів сталених	кВт	70,936	
899	Кронштейни для радіаторів	комплект	68	
900	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/500	шт	20	
901	Радіатори сталеві панельні з нижнім під'єднанням 500/600	шт	48	
902	Вузол підключення кутовий DN15	шт	68	
903	Установлення сушарок для рушників	шт	24	
904	Рушникосушка Q=300Вт	шт	24	
905	Термостатичний клапан кутовий DN15	шт	24	
906	Запірний вентиль кутовий DN15	шт	24	
907	Установлення термоголовки	шт	92	
908	Термостатична головка до радіаторів	шт	68	
909	Термостатична головка до рушникосушок	шт	24	
910	Установлення запірно-вимірювальних клапанів на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	24	
911	Запірно-вимірювальний клапан DN15 ASV-I-H	шт	24	
912	Установлення балансувальних клапанів на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	24	
913	Автоматичний балансувальний клапан DN20, P=5...25кПа ASV-PV	шт	24	
914	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	24	
915	Тепловий лічильник ультразвуковий DN20, Q=0,003...1, 5м3/год	шт	24	
916	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	96	
917	Кран для спуску води Ду20	шт	98	
918	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
919	Автоматичний розповітрявач 1/2"	шт	8	
920	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт	48	
921	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	24	
922	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	2430	
923	Труба багатошарова металопластиковіа діам. 20x2,8мм	м	2430	
924	Комплект фітингів для металопластикової труби опалення	комплект	1	
925	Ізоляція трубопроводів	м	2430	

1	2	3	4	5
926	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм	м	2478,6	
927	Клей монтажний для ізоляції	л	34,51	
928	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	3356,8	
929	Кліпса монтажна	шт	7290	
930	Очищувач для клею	л	7,53	
931	Комплект кріплень трубопроводів опалення	комплект	1	
932	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	35	
933	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	20	
934	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	55	
935	Ізоляція трубопроводів	м	55	
936	Термоізолятор товщиною 13мм для труби з вуглецевої сталі діам. 22х1,5мм (Ду20)	м	35,7	
937	Термоізолятор товщиною 20мм для труби з вуглецевої сталі діам. 54х1,5мм (Ду50)	м	20,4	
938	Клей монтажний для ізоляції	л	0,78	
939	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	75,98	
940	Кліпса монтажна	шт	165	
941	Очищувач для клею	л	0,17	
942	Комплект фітингів для труб Steel	комплект	1	
943	Кріплення для трубопроводів Steel	комплект	1	
944	Обклеювання стін тепловідбиваючою самоклеючою ізоляцією	м2	50	
945	Тепловідбиваюча ізоляція типу "Пінофол" товщиною 5 мм - опалення технічних приміщень та коридорів	м2	52,5	
946	Установлення електричних конвекторів <u>Розділ 2. Вентиляція</u>	шт	14	
947	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	8	
948	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	9	
949	Шумогасник	шт	9	
950	Хомут швидкоз'ємний	шт	18	
951	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	7	
952	Клапан вогнезатримуючий прямокутний ручний з плавкою вставкою	шт	7	
953	Установлення клапанів зворотних	клапан	4	
954	Клапан зворотній прямокутного перерізу	шт	4	
955	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	55	
956	Решітка зовнішня металева	шт	5	
957	Решітка однорядна алюмінієва	шт	50	
958	Установлення анемостатів витяжних	ґрати	4	
959	Анемостат витяжний металевий	шт	4	
960	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	м2	5,35	
961	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	5,35	
962	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	209,3	
963	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.5мм	м2	209,3	
964	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	408,6	
965	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	408,6	
966	Дросель-клапан прямокутного січення	шт	22	

1	2	3	4	5
967	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	м2	0,6	
968	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 102 мм <u>Локальний кошторис 02-01-010 на придбання</u> <u>устаткування опалення та вентиляції</u>	м	2	
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
969	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	2	
970	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 1000Вт	шт	12	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
971	Вентилятор L=5550м3/год.	шт	1	
972	Вентилятор L=150м3/год	шт	3	
973	Вентилятор L=300м3/год.	шт	2	
974	Вентилятор L=1500м3/год. <u>Локальний кошторис 02-01-011 на тепломеханічна</u> <u>частина</u>	шт	2	
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
975	Установлення зовнішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	
976	Установлення внутрішнього блоку теплового насосу iPower-300	шт	4	
977	Монтаж геліоколектора плаского	шт	12	
978	Монтаж станції для незакипаючої сонячної системи	шт	2	
979	Монтаж теплообмінного вузла	шт	1	
980	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	
981	Установлення станції для підігріву гарячої води	шт	2	
982	Монтаж комплекту для рециркуляції	шт	2	
983	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,25 м3	шт	1	
984	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	шт	1	
985	Установлення ємності буферної накопичувальної, місткістю до 2 м3	шт	1	
986	Монтаж фільтра пом'якшення води	шт	1	
987	Установлення баків сольових місткістю до 0,1 м3	шт	1	
988	Установлення баків поліетиленових місткістю 0,3 м3 <u>Розділ 2. Трубопроводи та арматура</u>	шт	1	
989	Установлення арматури для наповнення	комплект	1	
990	FAM. Арматура для наповнення 42 406 AFRISO	шт	1	
991	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
992	Водомір гвинтокрилий, одноструменевий, 1.6 м.куб/год, G3/4" JS 1,6-02 Smart +, APATOR	шт	1	
993	Установлення водомірів ультразвукових, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
994	Водомір ультразвуковий UL 4 Ultrimis, APATOR	шт	1	
995	Установлення гасителів гідроударів мембранних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
996	Гаситель гідроударів мембранний, 0.162 л VT.CAR19	шт	1	
997	Установлення клапанів електромагнітних, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
998	Клапан електромагнітний, Н3, G 1/2" 21H8KB120	шт	1	
999	Установлення клапанів пониження тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
1000	Клапан понижиння тиску, DN15, 1/2" D06F-1/2A	шт	1	
1001	Установлення сепараторів бруду, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
1002	Сепаратор бруду, DN32 Flamco Clean Smart 1 1/4	шт	1	
1003	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
1004	Сепаратор повітря, DN32 Flamcovent Smart 1 1/4"	шт	1	
1005	Установлення сепараторів повітря, діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	
1006	Сепаратор повітря, DN80 Flamcovent Smart 80 F	шт	1	
1007	Установлення фільтрів-грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	2	
1008	Фільтр-грязьовик, DN65 HERZ, 4411181	шт	1	
1009	Фільтр-грязьовик, DN80 HERZ 4411182	шт	1	
1010	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	14	
1011	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN65, 1421902, HERZ	шт	10	
1012	Запірно-регулююча засувка з рукояткою, ZF – міжфланцеве виконання, DN80, 1421903, HERZ	шт	4	
1013	Установлення клапанів зворотних, балансувальних, запобіжних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	11	
1014	Клапан балансувальний STROMAX 4017 M, DN40, 1 1/2"	шт	4	
1015	Клапан запобіжний, MSS 1/2" x 3/4" 6 bar	шт	1	
1016	Клапан запобіжний для ГВП, 1/2" x 3/4", 6 бар	шт	1	
1017	Клапан зворотний пружинний, DN32, 1 1/4"	шт	4	
1018	Клапан зворотний пружинний, DN25, 1"	шт	1	
1019	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
1020	Клапан зворотний міжфланцевий, DN65	шт	2	
1021	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
1022	Кран 3-х ходовий відсічний для манометра, 110°C; ICMA 1/2" BP x 1/2" BP; 90158AD05	шт	1	
1023	Манометр радіальний діам. 80, 0-6 бар, 1/2", к.т. 2.5, AFRISO RF 80 RAD, 63 563	шт	1	
1024	Установлення кранів кульових діаметром 40 мм	шт	6	
1025	Кран кульовий, BP x 3P, важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	4	
1026	Кран кульовий, BP x амер., важільна рукоятка, DN40, 1 1/2"	шт	2	
1027	Установлення кранів кульових діаметром 20 мм	шт	3	
1028	Кран кульовий, BP x амер., важільна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	2	
1029	Кран кульовий, BP x амер., Т-подібна рукоятка, DN20, 3/4"	шт	1	
1030	Установлення кранів кульових діаметром 15 мм	шт	3	
1031	Кран кульовий, BP x 3P, Т-подібна рукоятка, DN15, 1/2"	шт	3	
1032	Трубопроводи з мідних труб, діаметр до 20 мм	м	188,95	
1033	Труба мідна HALCOR ф12.7 (ф12.7 x 0.81)	м	77,9	
1034	Труба мідна KME SANCO ф15 (ф15 x 1)	м	33,24	
1035	Труба мідна HALCOR ф19.05 (ф19.05 x 1.07)	м	77,81	
1036	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 25 мм	м	2,89	
1037	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф25 (ф28 x 1.2)	м	2,89	
1038	Кран кульовий, BP x 3P, важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	
1039	Кран кульовий, BP x амер., важільна рукоятка, DN25, 1"	шт	2	
1040	Кран кульовий, BP x амер., Т-подібна рукоятка, DN25, 1"	шт	1	
1041	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 32 мм	м	118,06	
1042	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф32 (ф35 x 1.5)	м	118,06	

1	2	3	4	5
1043	Кран кульовий, ВР х ЗР, важільна рукоятка, DN32	шт	4	
1044	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 50 мм	м	1,02	
1045	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф50 (ф54 х 1.5)	м	1,02	
1046	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 65 мм	м	0,96	
1047	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф65 (ф76.1 х 2)	м	0,96	
1048	Прокладання трубопроводів зі нержавіючої сталі, діаметром 80 мм	м	99,73	
1049	Труба системи Geberit Mapress із нержавіючої сталі CrNiMo ф80 (ф88.9 х 2)	м	99,73	
1050	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	121,97	
1051	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	100,69	
1052	Ізоляція трубопроводів	м	401,73	
1053	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 х 15	м	113,3628	
1054	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 х 22	м	79,3662	
1055	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 х 35	м	115,311	
1056	Теплоізоляція трубна K-FLEX ST, s = 13 мм; 13 х 89	м	101,7246	
1057	Клей монтажний для ізоляції	л	5,7	
1058	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	554,95	
1059	Кліпса монтажна	шт	1205	
1060	Очищувач для клею	л	1,25	
	<u>Розділ 3. Теплогенераторна (обв'язка)</u>			
	<u>- система керування</u>			
1061	Монтаж блоку керування	шт	1	
1062	Монтаж датчика температури зовнішнього повітря	шт	1	
1063	Монтаж занурювального датчика температури	шт	2	
1064	Монтаж реле тиску	шт	2	
	<u>- контур №1. Теплопостачання</u>			
1065	Установлення регулюючого клапану з електроприводом на трубопроводах із сталевих труб діаметром 20 мм	шт	1	
1066	Монтаж регулятора перепаду тиску	шт	1	
1067	Установлення регулятора тиску "до себе" на трубопроводах із сталевих труб діаметром 20 мм	шт	1	
1068	Установлення лічильників теплових діаметром до 40 мм	шт	1	
1069	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 40 мм	шт	2	
1070	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40мм, PN40 бар	шт	2	
1071	Монтаж теплообмінника	шт	1	
	<u>- внутрішній контур</u>			
1072	Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80	шт	10	
1073	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN80мм, PN25 бар	шт	8	
1074	Клапани зворотні, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 80мм, PN16 бар	шт	2	
1075	Установлення фільтрів сітчастих на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80	шт	1	
1076	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 80мм, PN25 бар	шт	1	

1	2	3	4	5
1077	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт		2
1078	Циркуляційний насос	шт		2
1079	Монтаж запобіжного клапана	шт		1
1080	Клапан запобіжний - лінія підживлення	шт		1
1081	Установлення кльових кранів діаметром 20 мм	шт		2
1082	Кульовий кран, тип JIP-II (внутрішня різьба R3/4"), DN 20 мм, PN40 бар	шт		2
1083	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт		1
1084	Фільтр сітчастий, тип FVR (внутрішня різьба R3/4"), DN 20 мм, PN25 бар	шт		1
1085	Монтаж електромагнітного клапана	шт		1
1086	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт		1
1087	Лічильник води	шт		1
1088	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах із сталених труб діаметром 20 мм	шт		1
1089	Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різьба R3/4"), DN20 мм, PN10 бар	шт		1
1090	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних <u>Локальний кошторис 02-01-012 на придбання устаткування тепломеханічної частини</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	шт		1
1091	Тепловий насос iPower-300 (зовнішній та внутрішній блок)	шт		4
1092	Геліоколектор плаский Vaillant auroTHERM classic VFK 135/3 VD	шт		12
1093	Станція для незакипаючої сонячної системи Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D	шт		2
1094	Телообмінний вузол (пластинчастий теплообмінник, мережеві циркуляційні насоси, регулююча трубопроводна арматура, автоматика)	шт		1
1095	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	шт		2
1096	Насос відцентровий компактний, 0.55 кВт, ~1 ф. Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	шт		1
1097	Станція для підігріву гарячої води Vaillant VPM 40/45/2 W	шт		2
1098	Комплект для рециркуляції VPM .../2 W з насосом Vaillant	шт		2
1099	Бак розширювальний мембранний, V = 250 л IMERA RV250	шт		1
1100	Бак розширювальний мембранний, V = 5 л ELBI DP 5	шт		1
1101	Емість буферна накопичувальна 1917 л Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7	шт		1
1102	Фільтр пом'якшення води, продуктивність (робоча/макс.) 2,0/2,5 м3/год FU1054CI	шт		1
1103	Бак сольовий 100 л ECOSOFT	шт		1
1104	Бак поліетіленовий 300 л <u>Розділ 2. Теплогенератора (об'язка)</u> <u>- система керування</u>	шт		1
1105	Блок керування у складі: -електронний регулятор ECL Comfort 310(1шт); -базова частина для монтажу регулятора(1шт); -ECL ключ A231(1шт)	шт		1
1106	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT	шт		1

1	2	3	4	5
1107	Занурювальний датчик температури у складі: - занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь(1шт); - занурювальна гільза, нерж сталь, 100мм, для датчиків ESMU-100 (1шт)	шт	2	
1108	Диференційне реле тиску у складі: -диференційне реле тиску, тип RT262A(1шт); -імпульсна трубка для реле тиску RT262A(2шт)	шт	1	
1109	Реле тиску, тип KPI35 - контур №1: Теплопостачання	шт	1	
1110	Регулюючий клапан з електроприводом VB2+AMV10	шт	1	
1111	Регулятор перепаду тиску, тип AFP/VFG2 у складі: - регулювальний елемент AFP/VFG2 (1шт); -імпульсна трубка AF	шт	1	
1112	Регулятор тиску "до себе", тип AFA/VFG у складі: - сідельний регулюючий клапан, тип VFG2, DN20 (1шт); - регулюючий елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бар (1шт); - імпульсна трубка AF (1шт)	шт	1	
1113	Теплолічильник	шт	1	
1114	Теплообмінник	шт	1	
1115	Електромагнітний клапан у складі: -електромагнітний клапан, тип EV220B, DN20мм, PN16 бар (1шт); -катушка, тип BB230AS(1шт); - розєм(клас захисту IP65) (1шт)	шт	1	
1116	Розширювальний бак <u>Локальний кошторис 02-01-013 на електричні мережі</u>	шт	1	
<u>Розділ 1. Щити</u>				
1117	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв - ВРП	шафа	1	
1118	Установлення ЩІТП, масою до 3 кг	шт	1	
1119	Установлення ШОЩЗБП, масою до 3 кг	шт	1	
1120	Установлення ЩЗЕО масою до 3 кг	шт	1	
1121	Установлення ЩЗБП, масою до 6 кг	шт	1	
1122	Установлення ЩІН, масою до 6 кг	шт	1	
1123	Монтаж розподільчо-облікової - ШКО1	шафа	1	
1124	Установлення ЩК, масою до 3 кг <u>Розділ 2. Світильники та освітлювальна арматура</u>	шт	24	
1125	Монтаж світильників	шт	784	
1126	LED світильник з кріпленням монтажної планки, IP40, 36Вт, 3600K	шт	15	
1127	Світильник врізний, IP65, цоколь GU10 1x50Вт	шт	91	
1128	Світильник врізний, IP20, цоколь GU10 1x50Вт	шт	409	
1129	Світильник підвісний, IP20, цоколь GU10 1x35Вт	шт	25	
1130	Світильник підвісний, IP20, цоколь E27 1x60Вт	шт	25	
1131	LED світильник накладний, IP20, 14Вт, 4000K	шт	32	
1132	LED світильник накладний, IP65, 30Вт	шт	30	
1133	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	68	
1134	LED світильник настінний накладний , IP67, 30Вт	шт	1	
1135	LED світильник лінійний накладний(підвісний) , IP65, 30Вт	шт	88	
1136	Лампа цоколь GU10, 50Вт	шт	104	
1137	Лампа цоколь GU10, 35Вт	шт	25	
1138	Лампа цоколь E 27, 60Вт	шт	25	
1139	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	132	
1140	Установлення датчика руху	шт	61	
1141	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20,	шт	61	
1142	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	14	

1	2	3	4	5
1143	Табличка вихід підвісного монтажу з вбудованою акб .	шт	14	
1144	Монтаж LED стрічки	шт	24	
1145	LED стрічка для підсвітки кухні , IP65, 12Вт, 220В	шт	24	
	<u>Розділ 3. Вироби до встановлення</u>			
1146	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	249	
1147	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	47	
1148	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 32А	шт	25	
1149	Розетка вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	177	
1150	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	шт	206	
1151	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	33	
1152	Розетка подвійна вбудованого монтажу, IP20, 250В, 16А	шт	173	
1153	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	133	
1154	Прохідний вимикач вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	50	
1155	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	65	
1156	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	18	
1157	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	49	
1158	Вимикач двоклавішний вбудованого монтажу, IP20, 250В, 10А	шт	49	
1159	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	шт	843	
1160	Коробка установча	шт	843	
1161	Гільзи ГМЛ	комплект	1	
1162	Гільзи ГМЛ -П	комплект	1	
1163	Накінецьники, гільзи	комплект	1	
1164	Термоусадочна гільза з оловом	комплект	1	
1165	Кріпильні матеріали	комплект	1	
	<u>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</u>			
	<u>- кабель у лотках</u>			
1166	Прокладання лотків	м	110	
1167	Лоток перфорований 300x100мм (ШхВ)	м	50	
1168	Кришка перфорованого лотка 300x100мм (ШхВ)	м	50	
1169	Перегородка перфорованого лотка 100мм (В)	м	50	
1170	Лоток драбинний 300x100мм (ШхВ)	м	30	
1171	Лоток драбинний 150x100мм (ШхВ)	м	30	
1172	Кріпильні матеріали	комплект	1	
1173	Протипожежні манжети для проходження кабелів та лотків	комплект	1	
1174	Піна вогнестійка для герметизації проходок	шт	7	
1175	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 600 мм2 у лотках	м	283	
1176	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x120 мм2	м	44,88	
1177	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x70 мм2	м	62,22	
1178	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5x50 мм2	м	71,4	
1179	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5x120 мм2	м	110,16	

1	2	3	4	5
1180	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	м	783	
1181	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х10 мм ²	м	477,36	
1182	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х10 мм ²	м	321,3	
	<u>- кабель у трубах</u>			
1183	Прокладання рукавів металевих, зовнішній діаметр до 48 мм	м	67	
1184	Металорукав з перетяжкою діам. 32 мм	м	47	
1185	Металорукав з перетяжкою діам. 25 мм	м	20	
1186	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	м	965	
1187	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм	м	974,65	
1188	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	м	9570	
1189	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	9665,7	
1190	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	м	8883	
1191	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	8971,83	
1192	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	1015	
1193	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х16 мм ²	м	1035,3	
1194	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	1536	
1195	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х10 мм ²	м	321,3	
1196	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х6 мм ²	м	22,44	
1197	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 5х4 мм ²	м	252,96	
1198	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х6 мм ²	м	970,02	
1199	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	8750	
1200	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 5х2,5 мм ²	м	43,86	
1201	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3х2,5 мм ²	м	1577,94	
1202	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х2,5 мм ²	м	877,2	
1203	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х2,5 мм ²	м	6426	
1204	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	8184	
1205	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)НХН-FE180/E90, перерізом 3х1,5 мм ²	м	1316,82	
1206	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 3х1,5 мм ²	м	6837,06	

1	2	3	4	5
1207	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х6 мм ²	м	81,6	
1208	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 1х6 мм ² - кабель при схованій проводці	м	112,2	
1209	Прокладання проводу при схованій проводці	м	588	
1210	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х16 мм ²	м	51	
1211	Провід силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, ПВ 3, перерізом 1х10 мм ²	м	122,4	
1212	Мідний багатожильний кабель з ізоляцією та оболонкою з ПВХ, перерізом 1х6 мм ²	м	426,36	
1213	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	шт	837	
1214	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	317	
1215	Коробка комутаційна <u>Розділ 5. Прилади для встановлення</u>	шт	520	
1216	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т <u>Розділ 6. Заземлення</u>	т	2,48	
1217	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
1218	Комплект глибинного заземлення, 7500 мм	шт	4	
1219	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	14	
1220	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 120 мм ²	м	40	
1221	Штаба сталева оміднена, 30х4 мм	м	40	
1222	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	14	
1223	Установлення коробки вирівнювання потенціалів	шт	15	
1224	Коробка вирівнювання потенціалів, 85х85х40 мм, IP44, шина 6х9 <u>Розділ 7. Сонячні панелі</u>	шт	15	
1225	Монтаж інвентора масою до 0,15 т	шафа	1	
1226	Монтаж контролера заряду, маса до 10 кг	шт	1	
1227	Монтаж фотоелектричного модулю	шт	21	
1228	Комплект дахових кріплень з анодового алюмінію для ФЕМ баластні з вітровим слойпером	комплект	21	
1229	Монтаж модуля керування, маса до 5 кг	шт	1	
1230	Монтаж акумуляторного блоку	блок	6	
1231	Кабель силовий з'єднувальний 125А для акумуляторів Pylontech	шт	3	
1232	Монтаж шафи серверної	шт	2	
1233	Монтаж лічильника	шт	1	
1234	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	м	23	
1235	Кабель тип H1Z2Z2-K - 6 мм ²	м	23,46	
1236	Монтаж коробки [ящика] для автоматики	шт	1	
1237	DC/AC Combiner Box (автоматика та захист)	шт	1	
1238	Додаткові витратні матеріали	комплект	1	
1239	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
1240	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С 50А (6 kA)	шт	2	
1241	Реле диференційне (ПЗВ) 2р EFI-P2 63/0,03 тип АС (10kA)	шт	1	

1	2	3	4	5
1242	Монтаж щита зовнішнього розподільчого	шт	1	
1243	Щит зовнішній розподільчий ЕСТ 24РТ(24 мод.)	шт	1	
1244	Монтаж вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
1245	Перемикач навантаження SSQ 440 "1-0-2", 4р 40А	шт	1	
1246	Монтаж запобіжника, струм до 630 А	шт	1	
1247	Запобіжник NH-3/gG 500A 500V КОМБИ	шт	1	
1248	Монтаж роз'єднуювача однополюсного, струм до 630 А	шт	1	
1249	Роз'єднувач KVL 3 1P 630A (Клеми M10-M10)	шт	1	
1250	Монтаж запобіжника, струм до 100 А	шт	2	
1251	Запобіжник CH 10x38 gR 20A 700V (50kA AC)	шт	2	
1252	Монтаж тримача запобіжника, струм до 25 А	шт	2	
1253	Тримач EFH 10 1P 25A 1000V DC	шт	2	
1254	Монтаж обмежувача перенапруги, напруга до 220 кВ	комплект	2	
1255	Обмежувач перенапруги ETITEC M T2 PV 600/20 Y (для PVсистем)	шт	2	
1256	Монтаж трансформатора струму	шт	2	
1257	Трансформатор струму CTR-30 600/5 15VA CL.0,5	шт	2	
1258	Прокладання коробів пластикових	м	8	
1259	Кабельний лоток пластиковий ДКС 60x40мм	м	8,08	
1260	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 50 мм ² у коробах	м	8	
1261	Кабель ПВС 3x16мм ²	м	8,16	
1262	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	м	50	
1263	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 32мм	м	50,5	
1264	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	4	
1265	Кабель ПВЗ 50мм ²	м	4,08	
1266	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	4	
1267	Кабель ПВЗ 35мм ²	м	4,08	
1268	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	12	
1269	Кабель ПВЗ 16мм ²	м	12,24	
1270	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	16	
1271	Кабель 4x2x0,51 (FTP-cat 5E)	м	16,32	
1272	Стяжка нейлонова 5x250мм	шт	40	
1273	Кабельний наконечник мідний луджений 50мм2x10мм	шт	8	
1274	Кабельний наконечник мідний луджений 35мм2x8мм	шт	4	
1275	Наконечник гільзовий ізолюваний 16мм ²	шт	100	
1276	Полоса мідна 50x1000x4мм	шт	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-014 на придбання устаткування електричних мереж</u>				
<u>Розділ 1. Щити</u>				

1	2	3	4	5
1277	ВРП - Щиток розподільчий підлогового виконання, у складі: -Рубильник, 630А, 3р(1шт); -Вимикач автоматичний, 500А, 3р, С(1шт); - Трансформатор струму, 600/5, кл.т. 0,5S(3шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1,0(1шт); -Обмежувач перенапруг, F(3+0)(1шт); - Вимикач автоматичний, 300А, 3р, С (2шт); - Вимикач автоматичний, 150А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 3р, С (1шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(2шт); -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С (1шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, трифазний, 380/220В, 5(120) А, кл .т. 1 ,0(1шт); - Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії прямого включення, однофазний, 220В, 5(80) А, кл .т. 1 ,0(2шт); -Лічильник активної та двонаправленої реактивної енергії шт трансформаторного включення, трифазний, 380/220В, 5(10) А, кл.т. 1 ,0(1шт); - Трансформатор струму, 300/5, кл.т. 0,5S(3шт); -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С(2шт); -Незалежний розціплювач(2шт); - Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1278	ЩІТП - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP44, у складі: -Вимикач автоматичний, 100А, 3р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1279	ШОЩ ЗБП - Шафа розподільча навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1280	ЩЗЕО - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1281	ЩЗБП - Щиток розподільчий підлогового виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 200А, 3р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 32А, 3р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 3р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 20А, 1р, С (1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(10шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 10А, 1 р, С (5шт); - Вимикач диференційний автоматичний, 6А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 25А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 20А, 1 р, С(1шт); - Вимикач автоматичний, 16А, 1р, С(4шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1282	ЩІН - Щиток розподільчий навісного виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 40А, 1р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 10А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(5шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(8шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(1шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1
1283	ЩКО1 - Шафа розподільчо-облікова для встановлення у нішу, індивідуального виготовлення 1400х1800х300мм (ШхВхГ), у складі: - Вимикач автоматичний, 125А, 3р, С(1шт); -Лічильник активної енергії прямого включення, однофазний 220В, 5(80)А, кл.т. 1,0(24шт); -Вимикач автоматичний, 50А, 2р, С(48шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт		1

1	2	3	4	5
1284	ЩК - Щиток квартирний вбудованого виконання, ступінь захисту IP20, у складі: -Вимикач автоматичний, 50А, 1 р, С(1шт); -Вимикач автоматичний, 6А, 1 р, С(3шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 25А, 1р, С(1шт); -Вимикач диференційний автоматичний, 16А, 1р, С(5шт); -Шини N, РЕ(1шт)	шт	24	
1285	Генератор з АВР номінальна потужність 176 кВт <u>Розділ 2. Сонячні панелі</u>	шт	1	
1286	Інвертор гібридний Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100(10кВа/8кВт)	шт	1	
1287	Контролер заряду Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100	шт	1	
1288	Фотоелектричний модуль монокристалічний Sunpower 405P Blac	шт	21	
1289	Модуль керування та моніторингу Cerbo GX with CAN	шт	1	
1290	Акумуляторний блок Pylontech US5000 (48В/4.8 кВт*год)	шт	6	
1291	Шафа серверна підлогова 19" 24Unit	шт	2	
1292	Лічильник (Energy meter) Carlo Gavazzi EM530 <u>Локальний кошторис 02-01-015 на система пожежогасіння</u> <u>Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння</u>	шт	1	
1293	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	шт	1	
1294	Монтаж сухотрубного вузла керування, діаметр трубопроводу 100 мм	шт	1	
1295	Установлення гонга водяного	шт	1	
1296	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	шт	3	
1297	Спринклер розерткою вгору, 68°C, K80, 1/2, HD-102	шт	3	
1298	Муфта приварна, 1/2	шт	3	
1299	Установлення насосів дренажних з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
1300	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром 80 мм	шт	2	
1301	Зворотній клапан фланцевий підпружинений Ду 80	шт	2	
1302	Установлення лічильників [воломірів] діаметром до 150 мм	шт	1	
1303	Витратомір KBM-U-WPD, Ду 125	шт	1	
1304	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	4	
1305	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 100	шт	1	
1306	Засувка (батерфляй) Ду 80	шт	2	
1307	Засувка (батерфляй) з електроприводом Ду80	шт	1	
1308	Фланець приварний Ду 80	шт	8	
1309	Фланець приварний Ду 100	шт	4	
1310	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	
1311	Засувка (батерфляй) Ду 50	шт	2	
1312	Фланець приварний Ду 50	шт	6	
1313	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 150 мм	шт	2	
1314	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 150	шт	2	
1315	Фланець приварний Ду 150	шт	6	
1316	Установлення засувок прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	1	
1317	Засувка (Клиновидна) Ду 125	шт	1	
1318	Фланець приварний Ду 125	шт	6	

1	2	3	4	5
1319	Установлення засувки проходних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 200 мм	шт		2
1320	Засувка з моніторингом (Клиновидна) Ду 200	шт		2
1321	Фланець приварний Ду 200	шт		4
1322	Установлення рівнеміру поплавкового	комплект		2
1323	Поплавковий клапан F.A.R.G. Ду 50	шт		2
1324	Установлення манометрів	комплект		2
1325	Манометр технічний 0-10 атм з кран триходовим Ду15	комплект		2
1326	Установлення шаф пожежних	шт		1
1327	Шафа з з'днювальними головками ГМ-80	шт		1
1328	Монтаж датчика потоку води	шт		1
1329	Датчик протоку води	шт		1
1330	Монтаж датчика рівня води	шт		3
1331	Датчик рівня води	шт		3
1332	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 200 мм	м		8
1333	Відвід сталевий 90° Ду 200	шт		4
1334	Відвід сталевий 45° Ду 200	шт		2
1335	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 150 мм	м		14
1336	Відвід сталевий 90° Ду 150	шт		6
1337	Відвід сталевий 45° Ду 150	шт		2
1338	Трійник Ду 150 х Ду125 х Ду150	шт		1
1339	Перехід Ду 150 на Ду 125	шт		2
1340	Перехід Ду 150 на Ду 125	шт		2
1341	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 125 мм	м		13
1342	Відвід сталевий 90° Ду 125	шт		4
1343	Відвід сталевий 45° Ду 125	шт		1
1344	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м		5
1345	Відвід сталевий 90° Ду 100	шт		1
1346	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м		26
1347	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт		12
1348	Відвід сталевий 45° Ду 80	шт		4
1349	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м		5
1350	Відвід сталевий 90° Ду 50	шт		1
1351	Трійник Ду 50	шт		1
1352	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 40 мм	м		3
1353	Крани зливні кульові муфтові діам. 40 мм	шт		5
1354	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 32 мм	м		13
1355	Трійник Ду 32	шт		2
1356	Заглушка Ду 32	шт		4
1357	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт		1
1358	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 20 мм	м		13
1359	Відвід сталевий 90° Ду 20	шт		3
1360	Відвід сталевий 45° Ду 20	шт		2
1361	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м		34
1362	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м		31

1	2	3	4	5
1363	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м	35	
1364	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	31	
1365	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	31	
1366	Сальник набивний Ду 250	шт	2	
1367	Сальник набивний Ду 80	шт	2	
1368	Сальник набивний Ду 100	шт	2	
1369	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 100	шт	2	
1370	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 80	шт	5	
1371	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 50	шт	3	
1372	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 20	шт	3	
1373	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 150	шт	4	
1374	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 100	шт	2	
1375	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 80	шт	4	
1376	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 125	шт	3	
1377	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 50	шт	3	
1378	Кріплення трубопроводів , вертикальне Ду 20	шт	3	
1379	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	10	
1380	Монтаж гасителя завихрень	шт	2	
1381	Гасильник завихрень діам. 800х5 мм	шт	2	
1382	Улаштування ПВХ мембрани	м2	264	
1383	ПВХ мембрана Protan SE 1,5	м2	269,28	
1384	Ставлення кріпильних елементів ПВХ мембрани	шт	2112	
1385	Кріплення ПВХ мембрани	шт	2112	
<u>Розділ 2. Лінійна частина АСПГ.В</u>				
1386	Монтаж зрошувача, насадки випускної [розпилювача] без декоративних ґрат	шт	165	
1387	Спринклер розерткою вгору, 68°С, К80, 1/2, HD-102	шт	165	
1388	Муфта приварна, 1/2	шт	141	
1389	Установлення кранів кульових діаметром до 50 мм	шт	15	
1390	Крани зливні кульові муфтові діам. 50 мм	шт	5	
1391	Кран зливний кульовий муфтовий Ду25	шт	10	
1392	Головка муфтова ГМ-50	шт	3	
1393	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	160	
1394	Відвід сталевий 90° Ду 100	шт	6	
1395	Трійник Ду 100	шт	3	
1396	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	м	481	
1397	Відвід сталевий 90° Ду 32	шт	2	
1398	Трійник Ду 32	шт	3	
1399	Заглушка Ду 32	шт	60	
1400	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	481	
1401	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	160	
1402	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	115	
1403	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази	м2	115	
1404	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 100	шт	53	
1405	Кріплення трубопроводів , хомути спринклерні Ду 32	шт	160	
1406	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	10	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Лінійна частина ВПВ</u>			
1407	Установлення шаф пожежних	шт	1	
1408	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 80 мм	м	105	
1409	Відвід сталевий 90° Ду 80	шт	3	
1410	Хрестовина Ду 80	шт	1	
1411	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 65 мм	м	13	
1412	Кріплення трубопроводів Ду 80	шт	35	
1413	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	118	
1414	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	32	
1415	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, за два рази <u>Локальний кошторис 02-01-016 на придбання устаткування системи пожежогасіння</u>	м2	32	
	<u>Розділ 1. Насосна станція пожежогасіння</u> <u>- устаткування що монтується</u>			
1416	Насосна станція (основний та резервний насос, джокер-насос, шафа керування НС, обв'язка, випуски підвідні та живильні трубопроводи), 380В, 22 кВт.; ЮФП-Pumps 21 IR 80-160A + ОР 32/4; FPCC	шт	1	
1417	Сухотрубний вузол керування : обв'язка , реле тиску , прискорювач . Ду 100	шт	1	
1418	Гонг водяний	шт	1	
1419	Дренажний насос, N=0,55 кВт. DOC 7A Lowara <u>- устаткування що не монтується</u>	шт	1	
1420	Компресор Кентавр з обв'язкою, Q = 400 л/хв, N=2,3 кВт. КР-5030В (51104)	шт	1	
1421	Гнучкий шланг для компресора Ду 15, L=10м	шт	1	
1422	Рукав дренажного насосу (20 м.) <u>Розділ 2. Лінійна частина ВПВ</u> <u>- устаткування що монтується</u>	шт	1	
1423	Шафа пожежна (1750хх600х250) навісна з задньою стінкою, стінка сталева з товщиною 0.8 мм. HW-25-52WKV-2-1 у комплекті: -два кран-комплект Ду 65, зі стволом ручним пожежним РС-65-19; -один кран-комплект Ду 25; -два вогнегасника ВП-5 <u>- устаткування що не монтується</u>	шт	2	
1424	Табличка-вказівник ПК <u>Локальний кошторис 02-01-017 на система протидимного захисту</u> <u>Розділ 1. ДВ-1</u>	шт	4	
1425	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,9 т	шт	1	
1426	Установлення клапанів димовидалення периметром до 4500 мм	клапан	4	
1427	Клапан з електроприводом 220; ВКРД-4-03 1400х400(х)-2*f-MP220-out-0-0	шт	4	
1428	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	4	
1429	Решітка RON 1400х400(х)	шт	4	

1	2	3	4	5
1430	Трійник 2000x500x2000x500x2000x500	шт	1	
1431	Трійник 2000x500x1400x400x2000x500	шт	1	
1432	Трійник 1400x400x2000x500x1400x400	шт	1	
1433	Перехід з 2000x500(h) на 1400x400(h)	шт	1	
1434	Перехід з 1000x1000(h) на 2000x500(h)	шт	2	
1435	Коліно 45° 1400x400(h)	шт	1	
1436	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 3600 мм	м2	105,12	
1437	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	105,12	
1438	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 5200 мм	м2	118	
1439	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	118	
1440	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	350	
1441	Вогнезахист Fix-M	м2	367,5	
1442	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	4	
1443	Кріплення повітропроводів	комплект	55	
	<u>Розділ 2. ПП-1</u>			
1444	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	
1445	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,25	
1446	Гнучкі вставки COM 100-OZA-056-ZS	шт	2	
1447	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	
1448	Клапан зворотній KLR діам. 560 мм	шт	1	
1449	Установлення клапанів димовидалення периметром до 3200 мм	клапан	6	
1450	Клапан KPD-4-03 800x400(h)-1*f-MP220-in-0-0	шт	6	
1451	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	7	
1452	Решітка RON 800x400(h)	шт	6	
1453	Захисна сітка OZA-SEM-056	шт	1	
1454	Перехід з 900x350(h) на діам. 560 мм	шт	1	
1455	Перехід з 900x350(h) на 800x400(h)	шт	1	
1456	Коліно 90° 800x400(h)	шт	1	
1457	Коліно 45° діам. 560 мм	шт	1	
1458	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	1,2	
1459	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,2	
1460	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	м2	0,96	
1461	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	0,96	
1462	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	10	
1463	Вогнезахист Fix-M	м2	10,5	
1464	Прокладання ожоужки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	4	
1465	Ожоужка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	4	
1466	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	7	
1467	Установлення клапанів скидання тиску периметром до 1600 мм	клапан	6	
1468	Клапан скидання тиску OKS 400x400-1*f-N-0-0	шт	6	
1469	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	12	
1470	Решітка RON 400x400(h)	шт	12	
1471	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл.	шт	6	
	<u>ПП-2</u>			

1	2	3	4	5
1472	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	шт	1	
1473	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,25	
1474	Гнучкі вставки COM 100-OZA-090-ZS	шт	2	
1475	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	2	
1476	Решітка RON 1000x900	шт	1	
1477	Захисна сітка OZA-SEM-090-ZS	шт	1	
1478	Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм	клапан	1	
1479	Клапан зворотній KOL 900(h)x1000	шт	1	
1480	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром 4000 мм	м2	1,9	
1481	Повітроводи з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм	м2	1,9	
1482	Перехід з 1000x900(h) на ?900	шт	1	
1483	Коліно 45° 1000x900(h)	шт	2	
1484	Коліно 45° діам. 900 мм	шт	1	
1485	Ізоляція плоских поверхонь повітроводів	м2	13	
1486	Вогнезахист Fix-M	м2	13,65	
1487	Прокладання ожужки з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	14	
1488	Ожужка з тонколистової сталі , б=0,7 мм	м2	14	
1489	Вогнетривка піна SOUDAL 750 мл. <u>Локальний кошторис 02-01-018 на придбання устаткування системи протидимного захисту</u>	шт	2	
1490	Вентилятор радіальний т=788 кг, N=18,5кВт n=1000об/хв; KROV60-112-DUV600-N-01850/6-Y1	шт	1	
1491	Стакан монтажний STAM 402-112-N	шт	1	
1492	Вентилятор осьовий L=10000м3/год Р=450 Па m=37 кг n=3000 об/хв, N=2.2 кВт) ;OZA 501-056-N-00220/2-Y2	шт	1	
1493	Монтажна опора OZA-MOP-056	шт	2	
1494	Вентилятор осьовий m=115 кг, n=1500 об/хв (L=35000 м3/год, Р=276 Па, N=5,5 кВт); OZA 501-090-00550/4-Y2	шт	1	
1495	Монтажна опора OZA-MOP-090 <u>Локальний кошторис 02-01-019 на система пожежної сигналізації</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	шт	2	
1496	Монтаж приймально-контрольного приладу Тірас	шт	2	
1497	Монтаж електричного пристрою автоматичного контролю і затримки ПУІЗ Тірас-1	шт	4	
1498	Монтаж акумулятора	шт	7	
1499	Монтаж блоку живлення	шт	5	
1500	Монтаж модуля релейного	шт	2	
1501	Монтаж модуля бар'єрного іскрозахисту	шт	4	
1502	Сповісвач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	7	
1503	Сповісвач ПС автоматичний тепловий у іскробезпечному виконанні	шт	1	
1504	Сповісвач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	54	
1505	Сповісвач ПС автоматичний димовий у іскробезпечному виконанні	шт	1	
1506	Монтаж сповісвача пожежного ручного	шт	13	
1507	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	27	
1508	Монтаж пристрою ручного запуску	шт	10	
1509	Монтаж модуля порошкового пожежогасіння, маса 0,04 т	шт	5	

1	2	3	4	5
1510	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей <u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u> <u>- несучі конструкції для кабелів</u>	шт	7	
1511	Монтаж коробок комутаційних	шт	18	
1512	Коробка комутаційна КМС-4	шт	18	
1513	Прокладання коробів пластикових	м	364	
1514	Короб монтажний 15х17мм	м	367,64	
1515	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 20 мм	м	1300	
1516	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	1313	
1517	Кріплення до гофротруби діам. 20 мм	шт	2600	
1518	Монтаж кронштейнів для лотків	т	0,089	
1519	Комплект з'єднувальний КС М6х16; CLP1M-CS-6-16	шт	10	
1520	Кронштейн стіновий CLP10-UKK	шт	72	
1521	Болт анкерний з гайкою М10х75; CLP1M-A-B-10-75	шт	144	
1522	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	288	
1523	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	24	
1524	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	15	
1525	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	30	
1526	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	30	
1527	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1M-N-8	шт	120	
1528	Болт анкерний з гайкою М8х65; CLP1M-A-B-8-65	шт	30	
1529	Прокладання лотків	м	33	
1530	Кабелеріст LLK1-050-200	м	18	
1531	Лоток перфорований CLP10-050-100-3	м	15	
1532	Кришка на лоток осн. 100 мм; CLP1K-100-1	м	15	
1533	Поворот на 90 гр. 50х100; CLP2P-050-100	шт	2	
1534	Монтаж кронштейнів для лотків	т	0,16	
1535	Профіль перфорований CLP1Z-050-025	шт	33	
1536	Шпилька М8; CLW10-TM-08-1	шт	33	
1537	Тримач стельовий DR; CLW10-DR	шт	33	
1538	Гайка зі стопорним буртиком М8; CLP1M-N-8	шт	132	
1539	Болт анкерний з гайкою М8х65; CLP1M-A-B-8-65	шт	33	
1540	Прокладання лотків	м	33	
1541	Лоток перфорований CLP10-050-050-3	м	33	
1542	Кришка на лоток осн. 100 мм. CLP1K-050-1	м	33	
1543	Комплект з'єднувальний КС 6х10; CLP1M-CS-6-10	шт	42	
1544	Поворот на 90 гр. 50х50; CLP2P-050-050 <u>- кабелі</u>	шт	2	
1545	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	325	
1546	Кабель вогнестійкий ємн. 3х2,5 RE (N)HXH-FE180/E30	м	331,5	
1547	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	1300	
1548	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	1326	
1549	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	364	
1550	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	371,28	
1551	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	2847	
1552	Кабель сигнальний СКВВ 4х0,4	м	2903,94	
1553	Прокладання проводу при схованій проводці	м	2294	
1554	Кабель вогнестійкий ємн. 2х1,5 RE; (N)HXH-FE180/E30	м	2253,18	
1555	Кабель вогнестійкий ємн. 2х2х0,8 RE; JE-H(St)H- FE180/E30	м	86,7	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 на придбання</u> <u>устаткування пожеженої сигналізації</u> <u>- устаткування що монтується</u>			
1556	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П	шт	1	
1557	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	
1558	Електричний пристрій автоматичного контролю і затримки ПУіЗ Тірас-1	шт	4	
1559	Акумулятор 12В, 18А/г	шт	2	
1560	Акумулятори 12В/7А	шт	5	
1561	Блок живлення БЖ 1230	шт	5	
1562	Модуль релейний М-OUT8R	шт	2	
1563	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	4	
1564	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	7	
1565	Сповіщувач пожежний тепловий іскробезпечного виконання СПТ "Тірас" Ех	шт	1	
1566	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	54	
1567	Сповіщувач пожежний димовий іскробезпечного виконання СПД-2 "Тірас" Ех	шт	1	
1568	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	13	
1569	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Стрілка-показчик руху" ОСЗ-14.1	шт	2	
1570	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12	шт	13	
1571	Оповіщувач пожежний світлозвуковий зовнішній Джміль	шт	2	
1572	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5	шт	5	
1573	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходи!" ОСЗ-6	шт	3	
1574	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Порошок! Виходи!" іскробезпечний ОСЗ-6 Ех	шт	2	
1575	Пристрій ручного запуску ПРЗ "Тірас"	шт	5	
1576	Пристрій ручної зупинки ПАЗ "Тірас"	шт	3	
1577	Пристрій ручної зупинки іскробезпечний ПАЗ "Тірас" Ех	шт	2	
1578	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-6	шт	2	
1579	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-15	шт	1	
1580	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) вибухозахищений Бранд-15-В3	шт	2	
1581	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8	шт	7	
	<u>- устаткування що не монтується</u> <u>_____ резервне обладнання</u>			
1582	Сповіщувач тепловий ТПТ-3	шт	1	
1583	Сповіщувач пожежний тепловий іскробезпечного виконання СПТ "Тірас" Ех	шт	1	
1584	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	6	
1585	Сповіщувач пожежний димовий іскробезпечного виконання СПД-2 "Тірас" Ех	шт	1	
1586	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	2	
1587	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-6	шт	2	
1588	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) Бранд-15	шт	1	
1589	Модуль порошкового пожежогасіння (стельове кріплення) вибухозахищений Бранд-15-В3	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-021 на система</u> <u>автоматизації протипожежного захисту</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
1590	Установлення групових щитків - ЦЩСПЗ	шт	1	
1591	Установлення групових щитків - ЩСПЗ-1	шт	1	
1592	Установлення групових щитків - ЩСПЗ-2	шт	1	
1593	Установлення групових щитків - ЩУЗ	шт	1	
1594	Монтаж кнопки "Пуск..."	шт	10	
1595	Монтаж датчика положення пожежного крану	шт	4	
1596	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	2	
1597	Монтаж датчика рівня води	шт	6	
1598	Монтаж датчика затоплення	шт	1	
	<u>Розділ 2. Кабелі</u>			
1599	Прокладання проводу при схованій проводці	м	794	
1600	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x2,5 мм2	м	590,58	
1601	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x2,5 мм2	м	63,24	
1602	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x4 мм2	м	63,24	
1603	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 4x16 мм2	м	92,82	
1604	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1463	
1605	Кабель сигнальний 1x2x0,8 JE-H(St)H...Bd...E30	м	397,8	
1606	Кабель сигнальний 4x2x0,8 JE-H(St)H...Bd...E30	м	397,8	
1607	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	106,08	
1608	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 2x2x0,8	м	590,58	
1609	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	1354	
	<u>Локальний кошторис 02-01-022 на придбання устаткування системи протипожежного захисту</u>			
1610	ЦЩСПЗ - Центральний щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	
1611	ЩСПЗ-1 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	
1612	ЩСПЗ-2 - Щит управління автоматикою протипожежного захисту	шт	1	
1613	ЩУЗ - Щит управління електрозасувками ЩУЗ	шт	1	
1614	Кнопка "Пуск димовидалення" РУПД	шт	2	
1615	Кнопка "Пуск підпору повітря" РУПД	шт	6	
1616	Кнопка "Пуск насосів" РУПД	шт	2	
1617	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	4	
1618	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8	шт	2	
1619	Датчик рівня води	шт	6	
1620	Датчик затоплення	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-023 на система екстреного відкриття воріт</u>			
	<u>Розділ 1. Система екстреного відкриття воріт</u>			
1621	Монтаж кнопки екстреного відкриття воріт	шт	1	
1622	Кнопка екстреного відкриття воріт у консержа, тип "сухий контакт"	шт	1	
1623	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	90	

1	2	3	4	5
1624	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8 <u>Локальний кошторис 02-01-024 на система відеодомофонії</u> <u>Розділ 1. Система відеодомофонії</u>	м	91,8	
1625	Монтаж багатоабонентської викличної панелі	шт	3	
1626	Монтаж блоку живлення	шт	3	
1627	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	3	
1628	Монтаж безконтактної кнопки виходу	шт	3	
1629	Монтаж аудіодомофону	шт	24	
1630	Монтаж електромагнітного замка	шт	3	
1631	Монтаж кронштейна електромагнітного замка	шт	3	
1632	Монтаж відеодомофона	шт	1	
1633	Монтаж комутатора	шт	6	
1634	Установлення доводчика дверей	шт	3	
1635	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	3	
1636	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	649	
1637	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	622,2	
1638	Кабель сигнальний СКВВ 4x0,4	м	39,78	
1639	Прокладання проводу при схованій проводці	м	39	
1640	Кабель силовий ШВВП 2*0,75	м	39,78	
1641	Монтаж боксу для БЖ комутатора	шт	5	
1642	Монтажні комплекти для кріплення кабелю <u>Локальний кошторис 02-01-025 на придбання устаткування системи відеодомофонії</u> <u>- устаткування що монтується</u>	комплект	382	
1643	Багатоабонентська виклична панель AA-12FB (silver)	шт	3	
1644	Блок безперебійного живлення Full Energy BBG-124/4	шт	3	
1645	Акумулятори свинцеві для стаціонарних установок С-1	шт	3	
1646	Безконтактна кнопка виходу SH-45TU (silver)	шт	3	
1647	Абонентський IP-аудіодомофон SP-03 (black)	шт	24	
1648	Електромагнітний замок YM-280N	шт	3	
1649	Монтажний кронштейн MBK-280NLC	шт	3	
1650	IP відеодомофон консержа AZ-07LL WHITE	шт	1	
1651	PoE Коммутатор PoE-1010-8P/250m	шт	6	
1652	Доводчик дверей DC-5036-BC Silver	шт	3	
1653	Датчик відкриття магнітоконтантний В-3 А	шт	3	
1654	Бокс для БЖ комутатора <u>- устаткування що не монтується</u>	шт	5	
1655	Брелок (Червоний) ТК17 Fudan 1K <u>Локальний кошторис 02-01-026 на система охоронної сигналізації</u> <u>Розділ 1. Система охоронної сигналізації</u>	шт	100	
1656	Монтаж центральної системи безпеки	шт	1	
1657	Монтаж ретранслятора радіосигналу	шт	1	
1658	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	24	
1659	Сповісвач ОС автоматичний, що реагує на рух	шт	9	
1660	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні <u>Локальний кошторис 02-01-027 на придбання устаткування системи охоронної сигналізації</u>	шт	2	

1	2	3	4	5
1661	Централь системи безпеки з підтримкою бездротових пристроїв Hub 2 Plus	шт	1	
1662	Ретранслятор радіосигналу Jeweller ReX	шт	1	
1663	Датчик відчинення, удару та нахилу з герконом та акселерометром DoorProtect Plus	шт	24	
1664	ІЧ-датчик руху з мікрохвильовим сенсором К-діапазону MotionProtect Plus	шт	9	
1665	Сирена StreetSiren	шт	1	
1666	Сирена HomeSiren	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-028 на система безпроводної мережі доступу до інтернету</u>			
	<u>Розділ 1. Безпроводна мережа доступу до інтернету</u>			
1667	Установлення точки доступу мережі інтернет	шт	26	
1668	Монтаж комутатора	пристрій	1	
1669	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1830	
1670	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	1866,6	
1671	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	1014	
	<u>Локальний кошторис 02-01-029 на придбання устаткування системи безпроводної мережі доступу до інтернету</u>			
1672	Точка доступу Grandstream GWN7630 WiFi Access Point	шт	26	
1673	Комутатор HPE 5140 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch JL824A	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-030 на система відеоспостереження</u>			
	<u>Розділ 1. Система відеоспостереження</u>			
1674	Монтаж комутатора	шт	1	
1675	Монтаж мережевого реєстратора	пристрій	1	
1676	Установлення жорстких дисків	шт	2	
1677	Монтаж відеокамери зовнішньої	шт	9	
1678	Монтаж кронштейну для відеокамери	шт	9	
1679	Монтаж відеокамери внутрішньої	шт	7	
1680	Монтаж відеокамери Wi-Fi	шт	1	
1681	Монтаж розподільчих коробок	шт	8	
1682	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	915	
1683	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	933,3	
1684	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	476	
	<u>Локальний кошторис 02-01-031 на придбання устаткування системи відеоспостереження</u>			
1685	Комутатор 24-портовий некерований PoE DH-PFS3226-24ET-240	шт	1	
1686	Мережевий реєстратор 32-канальний 1U 2HDD DHI-NVR4232-4KS2/L	шт	1	
1687	Жорсткий диск, SATA 8Tb	шт	2	
1688	Мережева відеокамера зовнішня 4МП DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED (3.6мм)	шт	9	
1689	Кронштейн для відеокамери PFA150	шт	9	
1690	Мережева відеокамера внутрішня 4МП DH-HAC-HDW1400TRQP	шт	7	
1691	Мережева відеокамера 4МП (3.6 MM) WI-FI IPC-D42P	шт	1	
1692	Коробка розподільча для відеокамери PFA130-E	шт	8	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-032 на система керування замками номерів</u>			
	<u>Розділ 1. Безпроводної системи керування замками номерів</u>			
1693	Установлення безпроводних замків	шт	24	
1694	Монтаж панелі управління замками (шлюз)	шт	5	
1695	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	305	
1696	Кабель Cat.5e U/UTP Installation Cable, 305m box, LSOH, Gray	м	311,1	
1697	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	183	
	<u>Локальний кошторис 02-01-033 на придбання устаткування системи керування замками номерів</u>			
	<u>- устаткування що монтується</u>			
1698	Безпроводний замок ZL500	шт	24	
1699	Шлюз SLG410	шт	5	
	<u>- устаткування що не монтується</u>			
1700	Програмне забезпечення ZKBioHLMS	шт	1	
1701	RFID карта 3,56 МГц	шт	100	
	<u>Локальний кошторис 02-01-034 на система локального кросу</u>			
	<u>Розділ 1. Система локального кросу</u>			
1702	Установлення патч панелі	шт	5	
1703	Установлення кабельного організатора	шт	5	
1704	Установлення Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	120	
1705	Монтаж вентиляторного модуля	шт	1	
1706	Монтаж ДБЖ	шт	1	
1707	Установлення шафи настінної 19"	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-035 на придбання устаткування системи локального кросу</u>			
	<u>- устаткування що монтується</u>			
1708	Патч панель Cat.5e 180° 1U 24-Port, Dual Type IDC, Black	шт	5	
1709	Кабельний організатор 1U 19", Duct type, black	шт	5	
1710	Cat.5e 180° Shielded Die-Casting Keystone Jack, Dual Type IDC	шт	120	
1711	Вентиляторний модуль 19", 1U, два вентилятора	шт	1	
1712	ДБЖ APC Smart-UPS C 2000VA LCD 2U (SMC2000I-2U)	шт	1	
1713	Шафа настінна 19", 18U; Premium Line	шт	1	
	<u>- устаткування що не монтується</u>			
1714	Патч-корд литий FTP, RJ45 1 м, кат. 5E, LSOH	шт	125	
1715	Термоусаджуєма гільза для захисту зварних з'єднань ВО волокон, 60 мм, HSP-60S100-1, упак.	шт	1	
1716	Спиртові чистячі серветки	шт	40	
1717	Стяжка-липучка, 12 мм x 10 м, моток, чорна GTM-1210BKZ	шт	6	
1718	Комплект маркування для кабелів і обладнання	шт	4	
1719	Кабель живлення PowerPlant IEC C13-C14, Cu 3x1.5 мм2, 2 м (CC360352)	шт	5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-036 на система загазованості</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Система загазованості</u>			
1720	Монтаж блоку управління	шт	1	
1721	Монтаж датчика чадного газу	шт	6	
1722	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	5	
1723	Прокладання проводу при схованій проводці	м	585	
1724	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 4х1,5 мм2	м	397,8	
1725	Кабель силовий ВВГнг, перерізом 2х1,5 мм2	м	198,9	
1726	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	351	
	<u>Локальний кошторис 02-01-037 на придбання устаткування системи загазованості</u>			
1727	Блоків управління «Варта 1-03.14П»	шт	1	
1728	Давач чадного газу ДУГ-14	шт	6	
1729	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ ТОВ "Тірас-12"	шт	5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-038 на системи виклику персоналу</u>			
	<u>Розділ 1. Системи виклику персоналу</u>			
1730	Монтаж пульта диспетчера з комутаційною панеллю	шт	1	
1731	Монтаж кнопки виклику	шт	24	
1732	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1560	
1733	Кабель сигнальний J-Y(ST)Y 1x2x0,8	м	1591,2	
1734	Монтажні комплекти для кріплення кабелю	комплект	936	
	<u>Локальний кошторис 02-01-039 на придбання устаткування системи виклику персоналу</u>			
1735	Пульт диспетчера з комутаційною панеллю, КПЛ03-30	шт	1	
1736	Кнопка виклику КВ-02	шт	24	
	<u>Локальний кошторис 02-01-040 на монтаж ліфтів</u>			
1737	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	1	
1738	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг (до загальної кількості 6 зупинок)	зупинка	-10	
1739	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-041 на придбання устаткування ліфтів</u>			
1740	Ліфт KONE MonoSpace 500 DX 1000 kg	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-042 на пусконаладжувальні роботи ліфтів</u>			
1741	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
1742	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку виключати (до к-сті зупинок 6)	Ліфт	-1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 03-01-01 на архітектурні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Підлоги</u>			
	<u>- Тип П-7 Укриття (S=96,35 м2)</u>			
1743	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	96,35	
1744	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	96,35	
1745	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	19,3	
1746	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	366,1	
1747	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	96,35	
1748	Мінеральна вата за типом ROCKWOOL STEPROCK HD товщина 50 мм	м2	98,3	
1749	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	96,35	
1750	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (Додавати до товщини 75мм)	м2	96,35	
1751	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	96,35	
1752	Сітка армуюча 4Вр1 100х100 для стяжки	м2	106	
1753	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	м2	96,35	
1754	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (виключати до товщ. 6мм)	м2	-96,35	
1755	Протравлення бетонних поверхонь укріплюючим розчином	м2	96,35	
1756	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56	кг	481,8	
	<u>Розділ 2. Оздоблення</u>			
	<u>-- Стеля</u>			
1757	Очищення поверхонь	м2	95,42	
1758	Протравлення бетонних поверхонь нейтралізуючим розчином	м2	95,42	
1759	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617, безбарвний	л	38,168	
	<u>- Оздоблення стін</u>			
1760	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	301,8	
1761	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м2	301,8	
1762	Шпаклівка стартова	т	0,543	
1763	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Фінішна шпаклівка)	м2	301,8	
1764	Шпаклівка фінішна	т	0,543	
1765	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	301,8	
1766	Монтаж алюмінієвої смуги	м	76	
1767	Смуга алюмінієва 50х2 мм 2000 мм анодоване срібло	м	76	
1768	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	58,27	
1769	Плитки керамічні для стін Tubadzin 20х20 код 6831	м2	58,85	
1770	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	227,25	
1771	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	28,9	
1772	Хрестики для плитки	шт	598	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 03-01-02 на інтер'єрні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Сантехнічні прилади санвузлів</u>			
1773	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	2	
1774	Унітаз підвісний Kolo Rekord Rimfree Click2Clean в комплекті з інсталяцією Geberit Duofix Basic	шт	2	
1775	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
1776	Підвісний умивальник Kolo Twins L51150 50 см з сифоном Geberit 151.035.21.1	комплект	2	
1777	Установлення змішувачів	шт	2	
1778	Змішувач до раковини AM.PM Like F8002100	комплект	2	
1779	Установлення душової системи	шт	2	
1780	Душова система з нержавіючої сталі з довгим виливом (SUS304) SANTEP	комплект	2	
1781	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	18	
1782	Поручень для душа кутовий Sanpreis	шт	2	
1783	Поручень з відкидним настигним механізмом, нержавіюча сталь 73x23x11 см Sanpreis (4832.2311P.304)	шт	8	
1784	Поручень для ванної, прямий, нержавіюча сталь Д25мм Sanpreis (4819.2560P.304)	шт	2	
1785	Шторка для душу, 180x200 см, ВЕННЕОН (404.848.16)	шт	2	
1786	Штанга для штори для душу, 70-120 см БОТАРЕН (103.060.19)	шт	2	
1787	Тримач для туалетного паперу RAGRUND 40417624 IKEA	шт	2	
1788	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	8	
1789	Щітка для унітазу IKEA ENUDDEN білий 301.972.60	шт	2	
1790	Гачки BROGRUND, нержавіюча сталь	шт	4	
1791	Вологозахищена кнопка виклику зі шнуром BELFIX-B09-S	шт	2	
1792	Установлення трапів з сухим затвором	компл.	2	
1793	Трап з сухим затвором 600 QTAP DRY FA304-600, 600*80	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 03-01-03 на придбання устаткування</u>			
	<u>---Устаткування, яке не монтується</u>			
1794	Нари металеві двурічні ПРОЗАХИСТ	шт	9	
1795	Стілець varberg 450*450*450 Nowy styl	шт	70	
1796	Мікрохвильова піч	шт	4	
1797	Електрочайник	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 03-01-04 на водопровід та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. В1</u>			
1798	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 - Водомірний вузол житлових приміщень та санвузлів 1-го поверху (2компл):	шт	2	
1799	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	
1800	Одноструменевий лічильник для холодної води, DN15	шт	2	
1801	Муфта ПП/Сталь	шт	2	

1	2	3	4	5
1802	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	2	
1803	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	2	
1804	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 15 мм	шт	2	
1805	Фільтр сітчастий Ду15	шт	2	
1806	Установлення клапанів зворотних прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	2	
1807	Клапан зворотній Ду15	шт	2	
1808	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	7	
1809	Фасонні елементи для труби ст. водогазопровідної	комплект	1	
1810	Ізоляція трубопроводів	м	7	
1811	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу, Ду 15	м	7,14	
1812	Клей монтажний для ізоляції	л	0,1	
1813	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	9,67	
1814	Кліпса монтажна	шт	21	
1815	Очищувач для клею	л	0,02	
1816	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	285	
1817	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	285	
1818	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	10	
1819	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	600	
1820	Труби поліпропіленові для води діам. 25х3,5 мм	м	600	
1821	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	
1822	Ізоляція трубопроводів	м	885	
1823	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм	м	290,7	
1824	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 25х3,5 мм	м	612	
1825	Клей монтажний для ізоляції	л	12,57	
1826	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	1222,54	
1827	Кліпса монтажна	шт	2655	
1828	Очищувач для клею	л	2,74	
1829	Фасонні елементи для труб РР	комплект	1	
<u>Розділ 2. Т3</u>				
1830	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	15	
1831	Труби поліпропіленові для води діам. 20х2,8 мм	м	15	
1832	Кран кульовий кутовий для підключення приладів Ду15	шт	5	
1833	Фасонні елементи для труб РР (Т3)	комплект	1	
1834	Ізоляція трубопроводів	м	5	
1835	Теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу РР, діам. 20х2,8 мм	м	5,1	
1836	Клей монтажний для ізоляції	л	0,07	
1837	Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм	м	6,91	
1838	Кліпса монтажна	шт	15	
1839	Очищувач для клею	л	0,02	
1840	Кріплення для трубопроводів (Т3)	комплект	1	
<u>Розділ 3. К1</u>				
1841	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	2	
1842	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
1843	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	6	
1844	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
1845	Фасонні елементи для труб каналізаційних ПВХ (К1)	комплект	1	
1846	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100	шт	2	
1847	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2	
1848	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	2	
1849	Кріплення для трубопроводів (К1) <u>Локальний кошторис 03-01-05 на придбання устаткування водопроводу та каналізації</u>	комплект	1	
1850	Ємнісний водонагрівач V=30л <u>Локальний кошторис 03-01-06 на електричні мережі</u> <u>Розділ 1. Світильники та освітлювальна арматура</u>	шт	2	
1851	Монтаж світильників	шт	18	
1852	Світильник накладний(підвісний), IP65, цоколь G3 2x18Вт	шт	16	
1853	LED світильник лінійний накладний(підвісний) , IP65, 30Вт	шт	2	
1854	Лампа цоколь G3, 18Вт	шт	32	
1855	Установлення датчика руху	шт	1	
1856	Датчик руху мікро-хвильовий, прихованого монтажу, кут360°, IP20, <u>Розділ 2. Вироби до встановлення</u>	шт	1	
1857	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	4	
1858	Розетка вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2+E, IP44, 250В, 16А	шт	4	
1859	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	шт	3	
1860	Розетка подвійна вологозахищена зі шторками, вбудованого монтажу, 2x2+E, IP44, 250В, 16А	шт	3	
1861	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	5	
1862	Вимикач одноклавішний вбудованого монтажу, IP44, 250В, 10А	шт	5	
1863	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки установчі	шт	12	
1864	Коробка установча <u>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</u>	шт	12	
1865	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 25 мм	м	222	
1866	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 25мм	м	224,22	
1867	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб 20 мм	м	230	
1868	Труба гнучка, гофрована, з самозатухаючого ПВХ пластикату, не горюча діам. 20мм	м	232,3	
1869	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	222	
1870	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, ВВГнг-нд-1кВ, перерізом 3x2,5 мм2	м	124,44	
1871	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x2,5 мм2	м	102	

1	2	3	4	5
1872	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	230	
1873	Вогнетривкий кабель з ізоляцією і оболонкою з безгалогенних речовин, (N)HXH-FE180/E90, перерізом 3x1,5 мм ²	м	234,6	
1874	Пробивання в цегляних стінах гнізд під коробки комутаційні	шт	20	
1875	Коробка комутаційна для протипожежних та аварійних мереж	шт	10	
1876	Коробка комутаційна <u>Локальний кошторис 03-01-07 на блискавкозахист</u>	шт	10	
	<u>Розділ 1. Блискавкозахист</u>			
1877	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	202	
1878	Сталь кругла для блискавкозахисту діам. 8мм; W-08/ST	м	202	
1879	Варіативний швидкий з'єднувач проводу С-011	шт	30	
1880	Тримач дроту з шурупом та підкладкою Н-015	шт	150	
1881	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	52	
1882	Стрічка з мембрани розміром 300x50 мм К-303	шт	52	
1883	Установлення блискавкоприймача на тринозі	шт	2	
1884	Блискавкоприймач на тринозі h=5м М-12/50	шт	2	
1885	Підкладка з ПВХ мембран для бетонних основ	шт	6	
1886	Установлення блискавкоприймача для комину	шт	2	
1887	Блискавкоприймач для комину h=2м М-01/20 <u>Локальний кошторис 03-01-08 на система пожежної сигналізації</u>	шт	2	
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
1888	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	5	
1889	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	1	
1890	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. <u>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</u>	шт	1	
1891	Прокладання проводу при схованій проводці	м	1	
1892	Кабель вогнестійкий ємн. 2x1,5 RE; (N)HXH-FE180/E30	м	1,02	
1893	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	39	
1894	Кабель сигнальний СКВВ 4x0,4 <u>Локальний кошторис 03-01-09 на придбання устаткування пожеженої сигналізації</u>	м	39,78	
1895	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.2	шт	5	
1896	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	
1897	Оповіщувач пожежний світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12 <u>Локальний кошторис 03-01-010 на опалення та вентиляція</u>	шт	1	
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
1898	Установлення електричних конвекторів <u>Розділ 2. Вентиляція</u>	шт	4	
1899	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	112,5	

1	2	3	4	5
1900	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	112,5	
1901	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	174,6	
1902	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	174,6	
1903	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	2,7	
1904	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої прямокутного січення клас "В" d=0.7мм	м2	2,7	
1905	Дросель-клапан прямокутного січення	шт	1	
1906	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу	м2	2,5	
1907	Повітропровід із сталі тонколистової оцинкованої круглого січення клас "В" d=0,7 мм	м2	2,5	
1908	Прокладання повітроводів гнучких утеплених, діаметром до 200 мм	м2	1,6	
1909	Повітропровід гнучкий утеплений діам. 102 мм	м	5	
1910	Прокладання фасонних частин повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	420	
1911	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7мм.	м2	420	
1912	Ізоляція плоских поверхонь повітропроводів	м2	120	
1913	Теплоізоляція на повітроводи товщиною 13мм	м2	31,5	
1914	Ізоляція повітроводів матами ламельними d=50мм покривний шар-фольгізол	м2	94,5	
1915	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	3	
1916	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
1917	Шумогасник	шт	1	
1918	Хомут швидкоз'ємний	шт	4	
1919	Установлення клапанів противибухових	клапан	1	
1920	Клапан противибуховий з передфільтром	шт	1	
1921	Установлення фільтрів поглиначів	шт	1	
1922	Фільтр поглинач	шт	1	
1923	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	10	
1924	Решітка зовнішня металева	шт	2	
1925	Решітка однорядна алюмінієва	шт	8	
	<u>Локальний кошторис 03-01-011 на придбання устаткування опалення та вентиляції</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
1926	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 500Вт	шт	2	
1927	Електричний конвектор у вологозахищеному виконанні , 2000Вт	шт	2	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
1928	Вентилятор L=150м3/год	шт	1	
1929	Вентилятор L=1200м3/год.	шт	1	
1930	Вентилятор електроручний L=1200м3/год.	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на покриття</u>			
	<u>Розділ 1. Покриття по плиті паркінгу</u>			
	<u>- тип М-01 / S=582,5 м2 / тротуар/хідники</u>			
1931	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	582,5	
1932	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	582,5	

1	2	3	4	5
1933	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	582,5	
1934	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	м2	-582,5	
1935	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	м2	582,5	
1936	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	145,625	
1937	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	м2	582,5	
1938	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	29,7075	
1939	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	582,5	
1940	Геотекстиль 300гр/м2	м2	611,625	
1941	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	582,5	
1942	ПВХ-мембрана 1мм	м2	611,625	
1943	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	582,5	
1944	Геотекстиль 150гр/м2	м2	611,625	
1945	Улаштування захисту від коріння	м2	582,5	
1946	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	611,625	
1947	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	м2	582,5	
1948	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	611,625	
1949	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	м2	582,5	
1950	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	м2	582,5	
1951	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	582,5	
1952	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла	м2	588,325	
1953	Гранітний відсів фр.3-5мм - тип М-02 / S=61 м2 / тротуар/тактильні смуги	м3	19,2	
1954	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	61	
1955	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	61	
1956	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	61	
1957	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	м2	-61	
1958	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	м2	61	
1959	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	15,25	
1960	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	м2	61	
1961	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	3,111	
1962	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	61	
1963	Геотекстиль 300гр/м2	м2	64,05	
1964	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	61	
1965	ПВХ-мембрана 1мм	м2	64,05	
1966	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	61	
1967	Геотекстиль 150гр/м2	м2	64,05	
1968	Улаштування захисту від коріння	м2	61	
1969	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	64,05	
1970	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	м2	61	

1	2	3	4	5
1971	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	64,05	
1972	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	м2	61	
1973	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	м2	61	
1974	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	м2	61	
1975	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм	м2	61,61	
1976	Гранітний відсів фр.3-5мм - тип М-05 / S=240 м2 / прибудинкові майданчики	м3	2	
1977	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	240	
1978	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	240	
1979	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	240	
1980	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	м2	-240	
1981	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	м2	240	
1982	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	60	
1983	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	м2	240	
1984	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	12,24	
1985	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	240	
1986	Геотекстиль 300гр/м2	м2	252	
1987	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	240	
1988	ПВХ-мембрана 1мм	м2	252	
1989	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	240	
1990	Геотекстиль 150гр/м2	м2	252	
1991	Улаштування захисту від коріння	м2	240	
1992	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	252	
1993	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	м2	240	
1994	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	252	
1995	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	м2	240	
1996	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 300мм)	м2	240	
1997	Улаштування бетонної підготовки, товщ. 50мм	м3	12	
1998	Улаштування гумового покриття	м2	240	
1999	Сольвент	кг	31,2	
2000	Поліуретанове зв'язуюче прозоре	кг	559,2	
2001	Крихта гумова 1-4	кг	2544	
2002	Поліуретан кольоровий Conipur 217	кг	384	
2003	Крихта EPDM 0,5-2,5	кг	254,4	
2004	Розчинник 647 - тип Тр-01 / S=527,6 м2 / газон/травники	л	38,4	
2005	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	527,6	
2006	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	527,6	
2007	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	527,6	

1	2	3	4	5
2008	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (сер. товщ. 90 мм)	м2	-527,6	
2009	Улаштування пароізоляції Ceresit CP-41 в один шар	м2	527,6	
2010	Пароізоляція Ceresit CP-41	кг	131,9	
2011	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінопласту екструдованого, товщ. 50 мм	м2	527,6	
2012	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого XPS, 50мм	м3	26,9076	
2013	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	527,6	
2014	Геотекстиль 300гр/м2	м2	553,98	
2015	Улаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани	м2	527,6	
2016	ПВХ-мембрана 1мм	м2	553,98	
2017	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	527,6	
2018	Геотекстиль 150гр/м2	м2	553,98	
2019	Улаштування захисту від коріння	м2	527,6	
2020	Захист від коріння WB 100-Po, ZinCo	м2	553,98	
2021	Улаштування шипованої мембрани з термоскріпленням геотекстилем	м2	527,6	
2022	Шиповидна мембрана Isolit Profi Geo 20 з термоскріпленням геотекстилем, 20мм	м2	553,98	
2023	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 20-40мм/	м2	527,6	
2024	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см віднімати від норми 27-13-1 (заг. товщ. 100мм)	м2	-527,6	
2025	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	527,6	
2026	Геотекстиль 150гр/м2	м2	553,98	
2027	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	527,6	
2028	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47-25-3 (заг товщ. 30см)	м2	527,6	
2029	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	527,6	
<u>Розділ 2. Покриття по ґрунту</u>				
<u>- тип М-01 / S=32,5 м2 / тротуар/хідники</u>				
2030	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	32,5	
2031	Перевезення ґрунту до 20 км	т	21,45	
2032	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм	м3	4,9	
2033	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	32,5	
2034	Геотекстиль 200 гр/м2	м2	34,125	
2035	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	м2	32,5	
2036	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг. товщ. 200мм)	м2	32,5	
2037	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	м2	32,5	
2038	Бетонна плитка Новатор 6, 60мм, Сіра/біла	м2	32,825	
2039	Гравійний відсів фр.0-5мм	м3	1,8	
<u>- тип М-02 / S=59,5 м2 / тротуар/тактильні смуги</u>				

1	2	3	4	5
2040	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	59,5	
2041	Перевезення ґрунту до 20 км	т	39,27	
2042	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм	м3	8,9	
2043	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	59,5	
2044	Геотекстиль 200 гр/м2	м2	62,475	
2045	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	м2	59,5	
2046	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-15-1 (заг. товщ. 200мм)	м2	59,5	
2047	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	м2	59,5	
2048	Гранітна колота бруківка, сіра, 60х60мм, 60мм	м2	60,095	
2049	Гравійний відсів фр.0-5мм - тип М-03 / S=8 м2 / проїзд	м3	3,3	
2050	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	8	
2051	Перевезення ґрунту до 20 км	т	6,6	
2052	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером, товщ 150 мм	м3	1,2	
2053	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	8	
2054	Геотекстиль 200 гр/м2	м2	8,4	
2055	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 40-70мм/	м2	8	
2056	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 250мм)	м2	8	
2057	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см (С7)	м2	8	
2058	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м	м2	8	
2059	Бруківка бетонна 80мм	м2	8,08	
2060	Гравійний відсів фр.0-5мм - тип М-06 / S=78,4 м2 / пожежний проїзд	м3	0,4	
2061	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	78,4	
2062	Перевезення ґрунту до 20 км	т	51,744	
2063	Улаштування георешітки	м2	78,4	
2064	Георешітка типу Polgrid, міцність на розтяг не менше 40 кН/м	м2	82,32	
2065	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см /фр 40-70мм/	м2	78,4	
2066	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-13-1 (заг. товщ. 270мм)	м2	78,4	
2067	Улаштування основи зі щебенево-земляної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	78,4	
2068	Улаштування основи зі щебенево-земляної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (заг. товщ. 100мм)	м2	-78,4	
2069	Улаштування бетонних решіток ЕКО	м2	78,4	
2070	Бетонна решітка ЕКО - 100 мм	м2	79,184	
2071	Засипка вручну комірок в бетонних решітках, група ґрунтів 1	м3	3,6	

1	2	3	4	5
2072	Земля рослинна - тип Тр-01 / S=204,4 м2 / газон/травники	м3	3,96	
2073	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	204,4	
2074	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормами 47-25-3 (заг товщ. 20см)	м2	204,4	
2075	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	204,4	
	<u>Розділ 3. Бордюри</u>			
2076	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	70	
2077	Камені бортові БР 100.35.15	м	70	
2078	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,85	
2079	Монтаж бордюрів металевих	м	632	
2080	Бордюр металевий	м	644,64	
2081	Анкер для кріплення металевих бордюрів <u>Локальний кошторис 07-01-02 на елементи благоустрою</u>	шт	5056	
	<u>Розділ 1. Елементи благоустрою</u>			
2082	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	3,1	
2083	Перевезення ґрунту до 20 км	т	5,115	
2084	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	3,1	
2085	Монтаж тенісного столу	шт	2	
2086	Монтаж вуличних тренажерів	шт	2	
2087	Монтаж каруселі	шт	2	
2088	Монтаж гойдалки	шт	1	
2089	Монтаж гойдалки - лежача	шт	1	
2090	Монтаж острівця пружинного	шт	1	
2091	Монтаж контрабасових курантів	шт	1	
2092	Монтаж навчальних дошок	шт	2	
2093	Установлення лавок вуличних	шт	9	
2094	Монтаж велостійок	шт	4	
2095	Установлення смітників	шт	4	
2096	Монтаж питних фонтанчиків	шт	1	
2097	Монтаж лави індивідуального виготовлення 5000х3000х900 мм	шт	1	
2098	Монтаж лави індивідуального виготовлення 3000х3000х450 мм	шт	1	
2099	Монтаж лави індивідуального виготовлення 5000х3000х450 мм	шт	1	
2100	Монтаж лави індивідуального виготовлення 8200х500х450 мм	шт	1	
2101	Монтаж пісочниці	шт	1	
2102	Монтаж капшо індивідуального виготовлення 3000х3000х900 мм	шт	1	
2103	Монтаж капшо індивідуального виготовлення 1800х500х700 мм	шт	2	
2104	Установлення металевої огорожі	м	55	
2105	Огорожі зовнішні, оцинковані Н=1200мм	пм	55	
2106	Улаштування тактильних індикаторів попереджувальних	м2	3	
2107	Тактильні індикатори попереджувальні 280*35*5 мм	м2	3	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 07-01-03 на придбання устаткування елементів благоустрою</u>			
2108	Тенісний стіл Cornilleau Pro Park outdoor	шт	2	
2109	Вуличний тренажер для осіб з інвалідністю Denfit WaxOnWaxOff Inclusive	шт	1	
2110	Вуличний тренажер - повітряний ходок, InterAtletika SM115	шт	1	
2111	Hip Park Карусель Ritmo UL2, RM-UL2-B	шт	1	
2112	Hip Park Карусель Ritmo KL1 RM-KL1-C	шт	1	
2113	Hip Park гойдалка низька Geo Swing AA1 GS-AA1	шт	1	
2114	Hip Park гойдалкаGeo Hammock RH1 GE-RH1	шт	1	
2115	Hip Park острівець пружинний Ritmo BB4 RM-BB4-C	шт	1	
2116	Inclusive Play IPCCN Contrabass Chimes	шт	1	
2117	KIDIGO Навчальна дошка Абетка Брайля 123007	шт	1	
2118	KIDIGO Навчальна дошка Мова жестів 123006	шт	1	
2119	Лава LV-BN-05 ТД Лоза	шт	7	
2120	Лава LV-BN-05 ТД Лоза	шт	2	
2121	Велостійка BT-BK-03 ТД Лоза	шт	4	
2122	Смітник ST-TB-04 ТД Лоза	шт	4	
2123	Вуличний дворівневий питний фонтанчик з фільтрацією, без охолодження UDF3312	шт	1	
2124	Лавка індивідуального виготовлення 5000x3000x900 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	
2125	Лавка індивідуального виготовлення 3000x3000x450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	
2126	Лавка індивідуального виготовлення 5000x3000x450 мм (Бетон полірований світлий; Дубовий настил для сидіння; Грунт)	шт	1	
2127	Лавка індивідуального виготовлення 8200x500x450 (Бетон полірований світлий	шт	1	
2128	Пісочниця індивідуального виготовлення 4000x4000x200мм	шт	1	
2129	Капшо індивідуального виготовлення 3000x3000x900 мм	шт	1	
2130	Капшо для рослин індивідуального виготовлення 1800x500x700 мм (Бетон полірований світлий)	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 07-01-04 на озеленення</u>			
	<u>Розділ 1. Озеленення</u>			
2131	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3x0,3 м у природному ґрунті	шт	33	
2132	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3x0,3 м	шт	33	
2133	Слива червонолиста	шт	2	
2134	Верба біла лімпде	шт	4	
2135	Сумах	шт	3	
2136	Гортензія волотиста Лаймлайт	шт	12	
2137	Горобина (Аронія) чорноплідна	шт	3	
2138	Шипшина зморшувата	шт	7	
2139	Скूपія	шт	2	
2140	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	шт	570	
2141	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5x0,5 м	шт	570	
2142	Молінія голуба Хайдебут	шт	101	
2143	Осока Власовидна	шт	160	
2144	Міскантус	шт	47	

1	2	3	4	5
2145	Казильник горизонтальний	шт	64	
2146	Барбарис тунберга	шт	8	
2147	Шавлія дібровна	шт	28	
2148	Очиток пурпурний	шт	17	
2149	Перевскія	шт	13	
2150	Мальви	шт	33	
2151	Флокси	шт	23	
2152	Суміш Родовика лікарського і дикого часнику	шт	23	
2153	Анемона японська	шт	35	
2154	Виноград дівочий	шт	18	
2155	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом	м2	187	
2156	Вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом, до товщ. 30 см	м2	-187	
2157	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	187	
2158	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати до 30 см згідно норми 47-28-1	м2	187	
2159	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	187	
2160	Ковила	м2	89	
2161	Папорот Оноклею чутлива	м2	32	
2162	Барвінок	м2	66	
	<u>Локальний кошторис 07-01-05 на освітлення</u>			
	<u>Розділ 1. Освітлення</u>			
2163	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	5,1	
2164	Перевезення ґрунту до 20 км	т	8,415	
2165	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	5,1	
2166	Установлення ліхтарів вагою до 0,1 т	опора	29	
2167	Ліхтар ST-SL-09 800мм	шт	18	
2168	Ліхтар ST-SL-08 3500 мм	шт	11	
2169	Установлення світильників вуличних	шт	5	
2170	Світильник вуличний NOWODVORSKI 84927	шт	5	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 013655

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник

(найменування професії)

Виданий про те, що Головачов Олексій Олександрович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 07.12.2017 № 29

(рішенням ----- секції Комісії

від ----- № -----, затвердженим президентом

Комісії -----).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 07.12 20 17 року
за № 12014.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 07.12 20 17 року



Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

(підпис)

Папка В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)