

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький.Коригування /2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04 на опалення (додаткові роботи)

Реконструкція частини приміщень під відділення гемодіалізу поліклінічного відділення №6 комунального некомерційного підприємства " Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою:вул. Вокзальна, 31 м. Кропивницький (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 267,976 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,66633 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 67,508 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 квітня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення											
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,07968	<u>9353,75</u>	-	745	745	-	<u>96.9200</u>	<u>7,72</u>
					9353,75	-			-	-	-
2	& С130-555-1	Радіатор біметалічний "Mirado" 500 /10 секцій/	шт	24	<u>733,27</u>	-	17598	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С130-555-1	Радіатор біметалічний 500 /96	шт	20	<u>733,27</u>	-	14665	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	С113-1793	Комплект д/ал. радіатор (маєвськ,загл)	шт	17	<u>212,30</u>	-	3609	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	С1632-24	Кріплення алюм. радіатора 9x230x100мм	шт	15	<u>61,15</u>	-	917	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КР15-59-1	Перегрупування секцій радіаторів	100секц.	1,7	<u>9934,27</u>	-	16888	16888	-	<u>108.2400</u>	<u>184.01</u>
					9934,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	37	<u>21,98</u> 21,98	-	813	813	-	<u>0,2000</u>	<u>7,4</u>
8	С130-469 варіант 1	Крани Маєвського ручний 1/2 SD	шт	37	<u>72,24</u> -	-	2673	-	-	-	-
9	С113-1793 варіант 3	З'єднання ніпель рад.1"	шт	40	<u>31,90</u> -	-	1276	-	-	-	-
10	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	2,765	<u>6852,88</u> 6852,88	-	18948	18948	-	<u>65,1600</u>	<u>180,17</u>
11	С113-1700 варіант 1	Труба "ASG" Nano Ag композит 32x4,5	м	276,5	<u>375,68</u> -	-	103876	-	-	-	-
12	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,415	<u>5951,57</u> 5951,57	-	2470	2470	-	<u>56,5900</u>	<u>23,48</u>
13	С113-1698 варіант 1	Труба ASG Nano композит д.20x3.2	м	41,5	<u>163,53</u> -	-	6786	-	-	-	-
14	КР20-25-5	Пробивання отворів глибиною 100 мм, д. 50 мм в залізобетонних перекриттях	10шт	10	<u>192,02</u> 192,02	-	1920	1920	-	<u>2,1900</u>	<u>21,9</u>
15	КР20-25-21 к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів д. 50 мм в залізобетонних перекриттях	10шт	10	<u>315,65</u> 315,65	-	3157	3157	-	<u>3,6000</u>	<u>36</u>
16	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2	<u>344,04</u> 344,04	-	688	688	-	<u>3,5200</u>	<u>7,04</u>
17	С113-2145 варіант 1	Трубка "Теплоізол" ф35мм (6мм)	м	20	<u>23,12</u> -	-	462	-	-	-	-
18	КБ9-75-2	Виготовлення кронштейнів для труб опалення підвалу	т	0,342	<u>21001,54</u> 17816,48	-	7183	6093	-	<u>176,0000</u>	<u>60,19</u>
19	С113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, діаметр 20x3,2 мм	м	180	<u>111,68</u> -	-	20102	-	-	-	-
20	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,113	<u>15052,18</u> 10385,85	-	1701	1174	-	<u>106,2600</u>	<u>12,01</u>
21	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>2261,50</u> 2261,50	-	1357	1357	-	<u>22,0720</u>	<u>13,24</u>
22	КР15-83-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	3,32	<u>2295,92</u> 2295,92	-	7622	7622	-	<u>22,4080</u>	<u>74,39</u>
23	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,558	<u>3527,00</u> -	-	1968	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	КР15-22-1	Підвал Установлення кранів по існуючому трубопроводу	100 шт	0,21	<u>5129.69</u> 5129,69	- -	1077	1077	- -	<u>49.5000</u> -	<u>10.4</u> -		
25	C130-471 варіант 3	Кран 1/2 г/ш	шт	21	<u>217.73</u> -	- -	4572	-	- -	- -	- -		
26	C113-1748 варіант 1	Трійник перехідний 32x20x32 ASG	шт	21	<u>49.84</u> -	- -	1047	-	- -	- -	- -		
27	C113-1792 варіант 2	Перехідник з метал. різьбою зовн. 20x1/2 ASG	шт	21	<u>105.02</u> -	- -	2205	-	- -	- -	- -		
		Разом прями витрати по розділу 1					244357	62952	- -		<u>637.95</u> -		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					244357	181405	62952	23619	28,38	4556	267976
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1968						
		Всього по розділу 1					267976						
		Разом прями витрати по кошторису					244357	62952	- -		<u>637.95</u> -		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					244357	181405	62952	23619	28,38	4556	267976
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1968						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						267976				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						666,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						67508				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

