Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Демонтажні роботи

Кошторисна вартість об`єкта	8570,009 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	33,86897 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7164,003 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		Житловий будинок 1-5 під'їзд						
1	02-01-01	на Демонтажні роботи 1 під'їзд	95,738	-	95,738	0,43217	81,321	-
2	02-01-02	на Демонтажні роботи 2 під'їзд	95,738	-	95,738	0,43217	81,321	-
3	02-01-03	на Демонтажні роботи 3 під'їзд	95,738	-	95,738	0,43217	81,321	-
4	02-01-04	на Демонтажні роботи 4 під'їзд	95,738	-	95,738	0,43217	81,321	-
5	02-01-05	на Демонтажні роботи 5 під'їзд	110,501	-	110,501	0,49878	94,071	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	493,453	-	493,453	2,22700	419,355	-
		Житловий будинок 6 під'їзд						
6	02-01-06	на Загальнобудівельні роботи	2390,15	-	2390,15	9,61588	2066,573	-
7	02-01-07	на Демонтаж віконних та дверних прорізів	132,952	-	132,952	0,58412	115,645	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	2523,102	-	2523,102	10,20000	2182,218	-
		Житловий будинок 7 під'їзд						
8	02-01-08	на Загальнобудівельні роботи	2915,275	-	2915,275	11,05103	2284,581	-
9	02-01-09	на Демонтаж віконних та дверних прорізів	166,079	-	166,079	0,73319	144,743	-
10	02-01-010	на Демонтаж мережі водопроводу та каналізації, опалення	129,45	-	129,45	0,52397	116,564	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	3210,804	-	3210,804	12,30800	2545,888	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Житловий будинок 8 під'їзд						
11	02-01-011	на Загальнобудівельні роботи	1974,831	-	1974,831	7,94319	1781,405	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	1974,831	-	1974,831	7,94300	1781,405	-
		Житловий будинок 1-8 під'їзд						
12	02-01-012	на Покрівля	170,094	-	170,094	0,41534	88,277	-
13	02-01-013	на Побутове сміття	197,725	-	197,725	0,77479	146,86	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	367,819	-	367,819	1,19000	235,137	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-								
		Всього:	8570,009	-	8570,009	33,86900	7164,003	-

Головний архітектор проєкту _____ О.Плотко-Осташева

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ К.Радик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Демонтажні роботи 1 під'їзд

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	95,738	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43217	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	81,321	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками кількість: R2(1,89*0,85+1,89*1,16*7)	100м2	0,1695	64977,35 62955,72	1963,86 1058,29	11014	10671	333 179	327,4680 4,6124	55,51 0,78
2	КР7-2-10	Розбирання тимчасового закриття вікон плитами ОСБ кількість: R2(1,89*0,85+1,89*1,16*7)	100м2	0,1695	4681,28 4681,28	- -	793	793	- -	25,2960 -	4,29 -
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	45220,40 42952,31	2238,29 1208,28	452	430	22 12	221,2440 4,8265	2,21 0,05
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: R2(1,3*2,2*0,9)	100 м2	0,0257	10115,19 10115,19	- -	260	260	- -	53,6160 -	1,38 -
5	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: R2(1,3*2+2,2*2)	100 м	0,07	1505,51 1505,51	- -	105	105	- -	7,9800 -	0,56 -
6	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	4,4371	14258,63 13533,07	725,56 391,67	63267	60048	3219 1738	73,1280 1,5646	324,48 6,94
		Розділ 1. Будівельне сміття									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		15,19546т/1,8=8,44м3									
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,195	361,98	-	5500	5500	-	1,9560	29,72
		кількість: R3(15,19546)			361,98	-			-	-	-
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	15,195	371,41	371,41	5644	-	5644	-	-
		кількість: R3(15,19546)			-	104,30			1585	0,4110	6,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					11144	5500	5644		29,72
									1585		6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					11144				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12258**				
		Всього по розділу 1					**12258**				
		Разом прямі витрати по кошторису					87035	77807	9218		418,15
									3514		14,02
		Разом будівельні роботи, грн.					87035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					81321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95738**				
		Всього по кошторису					**95738**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**432,17**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**81321**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Демонтажні роботи 2 під'їзд

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	95,738	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43217	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	81,321	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками кількість: R2(1,89*0,85+1,89*1,16*7)	100м2	0,1695	64977,35 62955,72	1963,86 1058,29	11014	10671	333 179	327,4680 4,6124	55,51 0,78
2	КР7-2-10	Розбирання тимчасового закриття вікон плитами ОСБ кількість: R2(1,89*0,85+1,89*1,16*7)	100м2	0,1695	4681,28 4681,28	- -	793	793	- -	25,2960 -	4,29 -
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	45220,40 42952,31	2238,29 1208,28	452	430	22 12	221,2440 4,8265	2,21 0,05
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: R2(1,3*2,2*0,9)	100 м2	0,0257	10115,19 10115,19	- -	260	260	- -	53,6160 -	1,38 -
5	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: R2(1,3*2+2,2*2)	100 м	0,07	1505,51 1505,51	- -	105	105	- -	7,9800 -	0,56 -
6	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	4,4371	14258,63 13533,07	725,56 391,67	63267	60048	3219 1738	73,1280 1,5646	324,48 6,94
		Розділ 1. Будівельне сміття									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		15,19546т/1,8=8,44м3									
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,195	361,98	-	5500	5500	-	1,9560	29,72
		кількість: R3(15,19546)			361,98	-			-	-	-
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	15,195	371,41	371,41	5644	-	5644	-	-
		кількість: R3(15,19546)			-	104,30			1585	0,4110	6,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					11144	5500	5644		29,72
									1585		6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					11144				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12258**				
		Всього по розділу 1					**12258**				
		Разом прямі витрати по кошторису					87035	77807	9218		418,15
									3514		14,02
		Разом будівельні роботи, грн.					87035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					81321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95738**				
		Всього по кошторису					**95738**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**432,17**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**81321**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Демонтажні роботи 3 під'їзд

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	95,738	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43217	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	81,321	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками кількість: R2(1,89*0,85+1,89*1,16*7)	100м2	0,1695	64977,35 62955,72	1963,86 1058,29	11014	10671	333 179	327,4680 4,6124	55,51 0,78
2	КР7-2-10	Розбирання тимчасового закриття вікон плитами ОСБ кількість: R2(1,89*0,85+1,89*1,16*7)	100м2	0,1695	4681,28 4681,28	- -	793	793	- -	25,2960 -	4,29 -
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	45220,40 42952,31	2238,29 1208,28	452	430	22 12	221,2440 4,8265	2,21 0,05
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: R2(1,3*2,2*0,9)	100 м2	0,0257	10115,19 10115,19	- -	260	260	- -	53,6160 -	1,38 -
5	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: R2(1,3*2+2,2*2)	100 м	0,07	1505,51 1505,51	- -	105	105	- -	7,9800 -	0,56 -
6	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	4,4371	14258,63 13533,07	725,56 391,67	63267	60048	3219 1738	73,1280 1,5646	324,48 6,94
		Розділ 1. Будівельне сміття									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		15,19546т/1,8=8,44м3									
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,195	361,98	-	5500	5500	-	1,9560	29,72
		кількість: R3(15,19546)			361,98	-			-	-	-
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	15,195	371,41	371,41	5644	-	5644	-	-
		кількість: R3(15,19546)			-	104,30			1585	0,4110	6,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					11144	5500	5644		29,72
									1585		6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					11144				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12258**				
		Всього по розділу 1					**12258**				
		Разом прямі витрати по кошторису					87035	77807	9218		418,15
									3514		14,02
		Разом будівельні роботи, грн.					87035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					81321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95738**				
		Всього по кошторису					**95738**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**432,17**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**81321**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Демонтажні роботи 4 під'їзд

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	95,738	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43217	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	81,321	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками кількість: R2(1,89*0,85+1,89*1,16*7)	100м2	0,1695	64977,35 62955,72	1963,86 1058,29	11014	10671	333 179	327,4680 4,6124	55,51 0,78
2	КР7-2-10	Розбирання тимчасового закриття вікон плитами ОСБ кількість: R2(1,89*0,85+1,89*1,16*7)	100м2	0,1695	4681,28 4681,28	- -	793	793	- -	25,2960 -	4,29 -
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	45220,40 42952,31	2238,29 1208,28	452	430	22 12	221,2440 4,8265	2,21 0,05
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: R2(1,3*2,2*0,9)	100 м2	0,0257	10115,19 10115,19	- -	260	260	- -	53,6160 -	1,38 -
5	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: R2(1,3*2+2,2*2)	100 м	0,07	1505,51 1505,51	- -	105	105	- -	7,9800 -	0,56 -
6	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	4,4371	14258,63 13533,07	725,56 391,67	63267	60048	3219 1738	73,1280 1,5646	324,48 6,94
		Розділ 1. Будівельне сміття									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		15,19546т/1,8=8,44м3									
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,195	361,98	-	5500	5500	-	1,9560	29,72
		кількість: R3(15,19546)			361,98	-			-	-	-
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	15,195	371,41	371,41	5644	-	5644	-	-
		кількість: R3(15,19546)			-	104,30			1585	0,4110	6,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					11144	5500	5644		29,72
									1585		6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					11144				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12258**				
		Всього по розділу 1					**12258**				
		Разом прямі витрати по кошторису					87035	77807	9218		418,15
									3514		14,02
		Разом будівельні роботи, грн.					87035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					81321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8703				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95738**				
		Всього по кошторису					**95738**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**432,17**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**81321**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Демонтажні роботи 5 під'їзд

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	110,501	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,49878	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	94,071	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-20-4 Н2,3,5=1,15 Н1=0,8 Н6=0	Розбирання балконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(2,3*0,65+1,1*1,5)	100м2	0,0315	24047,49 22625,36	1378,24 1134,39	757	713	43 36	95,6837 4,6621	3,01 0,15
2	КР7-2-10	Розбирання тимчасового закриття вікон плитами ОСБ кількість: R2(2,3*0,65+1,1*1,5)	100м2	0,0315	4681,28 4681,28	- -	147	147	- -	25,2960 -	0,80 -
3	*КР6-3-2*	*Знімання підвіконних дощок* *кількість: 1,1*0,3*	*100 м2*	*0,0033*	*27749,32* *27746,64*	- -	*92*	*92*	- -	*145,6211* -	*0,48* -
4	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками кількість: R2(1,89*0,85+1,89*1,16*7)	100м2	0,1695	64977,35 62955,72	1963,86 1058,29	11014	10671	333 179	327,4680 4,6124	55,51 0,78
5	КР7-2-10	Розбирання тимчасового закриття вікон плитами ОСБ кількість: R2(1,89*0,85+1,89*1,16*7)	100м2	0,1695	4681,28 4681,28	- -	793	793	- -	25,2960 -	4,29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 1+1+5	100 шт	0,07	45220,40 42952,31	2238,29 1208,28	3165	3007	157 85	221,2440 4,8265	15,49 0,34
7	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: R2((1,3*2,2+1*2,1+0,8*2,1*5)*0.9)	100 м2	0,1202	10115,19 10115,19	- -	1216	1216	- -	53,6160 -	6,44 -
8	КР6-15-1	Знімання наличників кількість: R2((2,1*2+0,8)*2*5)	100 м	0,5	1505,51 1505,51	- -	753	753	- -	7,9800 -	3,99 -
9	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 кількість: 443,71+33,19	100м2	4,769	14258,63 13533,07	725,56 391,67	67999	64539	3460 1868	73,1280 1,5646	348,75 7,46
10	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,4742	4288,21 4288,21	- -	2033	2033	- -	23,1720 -	10,99 -
		Розділ 1. Будівельне сміття 17,02715т/1,8=9,46м3									
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: R3(17,02715)	1 т	17,027	361,98 361,98	- -	6163	6163	- -	1,9560 -	33,30 -
12	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: R3(17,02715)	т	17,027	371,41 -	371,41 104,30	6324	-	6324 1776	- 0,4110	- 7,00
		Разом прямі витрати по розділу 1					12487	6163	6324 1776		33,30 7,00
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					12487 7939 1248 - - **13735**				
		Всього по розділу 1					**13735**				
		Разом прямі витрати по кошторису					100456	90127	10317 3944		483,05 15,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					100456 12 94071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					10045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**110501**				
		– – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Загальнобудівельні роботи

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2390,150	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,61588	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2066,573	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,86	1932,25	142,35	3594	3329	265	9,6720	17,99
		кількість: 15,5*0,12			1789,90	108,85			202	0,4525	0,84
2	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,952	35527,30	11611,56	33822	22768	11054	117,6840	112,04
		кількість: R2(38,08*0,25)			23915,74	6181,42			5885	26,6694	25,39
3	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні стель піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	4,6295	12604,27	5814,16	58351	30946	26917	31,2840	144,83
					6684,45	3070,34			14214	13,7069	63,46
4	КР11-52-1	Перетирання штукатурки стель	100м2	4,6295	9907,08	6,73	45865	45080	31	47,9160	221,83
					9737,49	6,30			29	0,0266	0,12
5	*КР20-19-1*	*Протравлення поверхонь стель нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*4,6295*	*2401,19*	-	*11116*	*11087*	-	*11,4840*	*53,17*
					2394,76	-			-	-	-
6	С111-1624-2 варіант 2	Рідина для видалення запаху	л	92,59	366,37	-	33922	-	-	-	-
		кількість: R2(0,2*462,95)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 кількість: R2(1402,11*0,7+387,47+458,87)	100м2	18,2782	14258,63 13533,07	725,56 391,67	260622	247360	13262 7159	73,1280 1,5646	1336,65 28,60
8	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	14,0211	4288,21 4288,21	- -	60125	60125	- -	23,1720 -	324,90 -
9	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,8747	18946,06 16988,55	1957,51 1052,15	73410	65826	7584 4077	89,1600 4,6028	345,47 17,83
10	*КР9-20-4* *к дем.=0,7*	*Демонтаж металевих огорож без поручня (огородження балконів)*	*100м*	*0,4978*	*13456,61* *13030,11*	*426,50* *32,09*	*6699*	*6486*	*213* *16*	*58,1364* *0,1401*	*28,94* *0,07*
11	*КБ15-19-2* *К=1,15* *Н1=0,8 Н6=0*	*Розбирання облицювання стін фасаду керамічними окремими плитками на цементному розчині*	*100м2*	*11,837*	*108997,54* *108833,80*	*163,74* *133,51*	*1290204*	*1288266*	*1938* *1580*	*485,5834* *0,5669*	*5747,85* *6,71*
12	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,37	27059,95 25235,96	1823,99 1224,65	37072	34573	2499 1678	126,4200 5,0249	173,20 6,88
13	КР15-85-5 к дем.=0,4	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 86 мм	100м	0,12	16425,80 15283,81	1141,99 218,81	1971	1834	137 26	65,6352 0,8416	7,88 0,10
14	КР15-85-3 к дем.=0,4	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,7	14671,30 13828,53	842,77 164,40	10270	9680	590 115	59,3856 0,6412	41,57 0,45
15	КР15-85-2 к дем.=0,4	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,52	12627,43 11656,79	970,64 160,59	6566	6062	504 84	50,0592 0,6403	26,03 0,33
16	КР15-85-1 к дем.=0,4	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм кількість: 415+310+21	100м	7,46	12612,63 11656,79	955,84 146,73	94090	86960	7130 1095	50,0592 0,5817	373,44 4,34
17	КР15-15-3 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм кількість: 80+87	100м	1,67	6817,59 6778,58	32,30 30,24	11385	11320	54 51	29,5440 0,1279	49,34 0,21
18	КР15-14-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм кількість: 95*2	100м	1,9	16797,04 16721,68	75,36 70,55	31914	31771	143 134	69,7056 0,2984	132,44 0,57
19	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог кількість: 153,85+31,96	100м2	1,8581	14687,11 12407,80	2279,31 1189,37	27290	23055	4235 2210	61,0560 5,2783	113,45 9,81
20	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,5385	4071,19 3997,30	73,89 33,60	6264	6150	114 52	21,6000 0,1361	33,23 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 31,96+10,69	100м2	0,4265	22813,63 22633,02	180,61 82,14	9730	9653	77 35	111,3720 0,3326	47,50 0,14
22	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів кількість: R2(153,85*1,6)	100м	2,4616	1323,55 1323,55	- -	3258	3258	- -	7,1520 -	17,61 -
		Розділ 1. Будівельне сміття 0,014т*1183,70м2=16,5718т 117,166т/1,8=65м3									
23	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: R3((100,59385+16,5718)*0,8)	100 т	0,93733	3547,50 375,30	3172,20 1373,64	3325	352	2973 1288	2,0280 4,8762	1,90 4,57
24	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: R3((100,59385+16,5718)*0,2)	1 т	23,433	361,98 361,98	- -	8482	8482	- -	1,9560 -	45,83 -
25	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: R3(100,59385+16,5718)	т	117,166	371,41 -	371,41 104,30	43517	-	43517 12220	- 0,4110	- 48,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					55324	8834	46490 13508		47,73 52,73
		Разом будівельні роботи, грн.					55324				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60857**				
		Всього по розділу 1					**60857**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2172864	2014423	123237 52150		9397,09 218,79
		Разом будівельні роботи, грн.					2172864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35204				
		всього заробітна плата, грн.					2066573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**2390150**				
		Всього по кошторису					**2390150**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9615,88**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2066573**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Демонтаж віконних та дверних прорізів

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	132,952	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58412	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	115,645	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-20-4 Н2,3,5=1,15 Н1=0,8 Н6=0	Розбирання балконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 0,8*2,3*4+1,1*1,5*6+0,65*2,3*6	100м2	0,2623	24047,49 22625,36	1378,24 1134,39	6308	5935	362 298	95,6837 4,6621	25,10 1,22
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками кількість: R2(1,65*1,5*31)	100м2	0,7673	64977,35 62955,72	1963,86 1058,29	49857	48306	1507 812	327,4680 4,6124	251,27 3,54
3	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 1+7+4	100 шт	0,12	39307,84 37177,03	2101,39 1134,38	4717	4461	252 136	191,4960 4,5313	22,98 0,54
4	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам кількість: R2(1,89*0,85+1,89*1,16*7+4,05*1,8*4)	100 м2	0,4611	9752,86 9392,86	360,00 337,01	4497	4331	166 155	49,2960 1,4252	22,73 0,66
5	КР7-2-10	Розбирання тимчасового закриття вікон плитами ОСБ кількість: R2(76,73+46,11)	100м2	1,2284	4681,28 4681,28	- -	5750	5750	- -	25,2960 -	31,07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР6-3-2*	*Знімання підвіконних дощок*	*100 м2*	*0,0696*	*27749,32*	*-*	*1931*	*1931*	*-*	*145,6211*	*10,14*
		*кількість: (2*8+1,8*4)*0,3*			*27746,64*	-			-	-	-
7	*КР8-4-1*	*Розбирання пояскків, сандриків, жолобів,*	*100м*	*0,687*	*3193,40*	*-*	*2194*	*2194*	*-*	*17,2560*	*11,85*
		відливів, звисів тощо з листової сталі			*3193,40*	-			-	-	-
		*кількість: 1,7*31+2*8*									
8	*КБ10-96-2*	*Демонтаж дверей металевих*	*100м2*	*0,2079*	*53789,14*	*-*	*11183*	*11180*	*-*	*227,4157*	*47,28*
	Н2,3,5=1,15	*кількість: R2(0,9*2,1*11)*			*53774,72*	-			-	-	-
	Н1=0,7 Н6=0										
9	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних	100 шт	0,32	45220,40	2238,29	14471	13745	716	221,2440	70,80
		стінах з відбиванням штукатурки в укосах			42952,31	1208,28			387	4,8265	1,54
		кількість: 7+4+21									
10	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,4366	10115,19	-	4416	4416	-	53,6160	23,41
		кількість: R2((0,5*2,1*7+0,7*2,1*4+0.8*2,			10115,19	-			-	-	-
		1*21)*0.9)									
11	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	3,15	1505,51	-	4742	4742	-	7,9800	25,14
		кількість: R2((7*(2,1*2+0,5)+4*(2,1*2+0,			1505,51	-			-	-	-
		7)+21*(2,1*2+0,8))*2)									
		Розділ 1. Будівельне сміття									
		(0,88т+0,7869т+5,63775т)=14,725т/1,8 =8м3									
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	14,725	361,98	-	5330	5330	-	1,9560	28,80
		кількість: R3(14,725)			361,98	-			-	-	-
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	14,725	371,41	371,41	5469	-	5469	-	-
		кількість: R3(14,725)			-	104,30			1536	0,4110	6,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					10799	5330	5469		28,80
									1536		6,05
		Разом будівельні роботи, грн.					10799				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11879**				
		Всього по розділу 1					**11879**				
		Разом прямі витрати по кошторису					120865	112321	8472		570,57
									3324		13,55
		Разом будівельні роботи, грн.					120865				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72				
		всього заробітна плата, грн.					115645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12087				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**132952**				
		– – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Загальнобудівельні роботи

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2915,275	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	11,05103	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2284,581	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	37,59	1932,25	142,35	72633	67282	5351	9,6720	363,57
		кількість: 313,25*0,12			1789,90	108,85			4092	0,4525	17,01
2	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	28,377	35527,30	11611,56	1008158	678657	329501	117,6840	3339,52
		кількість: R2(7,76*0,2+69,37*0,25+92,5*0, 38+443,68*0,51+5,39*0,64)			23915,74	6181,42			175410	26,6694	756,80
3	*КБ10-28-3 Н2,3,5=1,15 Н1=0,8 Н6=0*	*Розбирання перегородок площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,9588*	*28469,96*	*13573,18*	*27297*	*14206*	*13014*	*66,1075*	*63,38*
					14816,68	*5484,18*			*5258*	*18,5973*	*17,83*
4	*КР9-20-4 к дем.=0,7*	*Демонтаж металевих огорож без поручня (огородження балконів)*	*100м*	*0,7318*	*13456,61*	*426,50*	*9848*	*9535*	*313*	*58,1364*	*42,54*
					13030,11	*32,09*			*23*	*0,1401*	*0,10*
5	*КБ15-19-2 К=1,15 Н1=0,8 Н6=0*	*Розбирання облицювання стін фасаду керамічними окремими плитками на цементному розчині*	*100м2*	*4,8992*	*108997,54*	*163,74*	*534001*	*533199*	*802*	*485,5834*	*2378,97*
					108833,80	*133,51*			*654*	*0,5669*	*2,78*
6	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,6016	22813,63	180,61	13725	13616	109	111,3720	67,00
		кількість: 37,83+22,33			22633,02	82,14			49	0,3326	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	6,377	4146,54	32,84	26442	26213	209	22,2120	141,65
		кількість: R2(601,6*1,06)			4110,55	14,93			95	0,0605	0,39
8	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	4,0259	14687,11	2279,31	59129	49953	9176	61,0560	245,81
		кількість: 37,83+22,33+342,43			12407,80	1189,37			4788	5,2783	21,25
9	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	3,4243	4071,19	73,89	13941	13688	253	21,6000	73,96
					3997,30	33,60			115	0,1361	0,47
10	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,6298	1323,55	-	4804	4804	-	7,1520	25,96
		кількість: R2(342,43*1,06)			1323,55	-			-	-	-
11	КР7-21-3	Розбирання шлакових покриттів підлог	м3	10,31	1260,45	221,79	12995	10709	2286	5,2032	53,64
	к дем.=0,8	кількість: R2(103,12*0,1)			1038,66	176,01			1815	0,7390	7,62
12	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	21,7796	14258,63	725,56	310547	294745	15802	73,1280	1592,70
					13533,07	391,67			8530	1,5646	34,08
		кількість: R2(1843,47*0,7+138,88+164, 45+584,2)									
13	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	18,4347	4288,21	-	79052	79052	-	23,1720	427,17
					4288,21	-			-	-	-
14	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,0333	18946,06	1957,51	57469	51531	5938	89,1600	270,45
					16988,55	1052,15			3191	4,6028	13,96
		кількість: 138,88+164,45									
15	КР11-51-1	Очищення гладкої поверхні стель піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	100м2	7,1757	12604,27	5814,16	90444	47966	41721	31,2840	224,48
					6684,45	3070,34			22032	13,7069	98,36
16	КР11-52-1	Перетирання штукатурки стель	100м2	7,1757	9907,08	6,73	71090	69873	48	47,9160	343,83
					9737,49	6,30			45	0,0266	0,19
17	*КР20-19-1*	*Протравлення поверхонь стель нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*7,1757*	*2401,19*	-	*17230*	*17184*	-	*11,4840*	*82,41*
					2394,76	-			-	-	-
18	С111-1624-2	Рідина для видалення запаху	л	143,51	366,37	-	52578	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: R2(0,2*717,57)			-	-			-	-	-
		Розділ 1. Будівельне сміття									
		0,015т*73,18=1,0977т									
		0,016т*489,92м2=7,83872т									
		399,984т/1,8									
19	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	3,19987	3547,50	3172,20	11352	1201	10151	2,0280	6,49
					375,30	1373,64			4395	4,8762	15,60
		кількість: R3((391,04774+1,0977+7,83872)*0, 8)									
20	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	79,997	361,98	-	28957	28957	-	1,9560	156,47
		кількість: R3((391,04774+1,0977+7,83872)*0, 2)			361,98	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	399,984	371,41	371,41	148558	-	148558	-	-
		кількість: R3(391,04774+1,0977+7,83872)			-	104,30			41718	0,4110	164,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					188867	30158	158709		162,96
									46113		179,99
		Разом будівельні роботи, грн.					188867				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					76271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18886				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**207753**				
		Всього по розділу 1					**207753**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2650250	2012371	583232		9900,00
									272210		1151,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2650250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54647				
		всього заробітна плата, грн.					2284581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					265025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2915275**				
		Всього по кошторису					**2915275**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**11051,03**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2284581**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Демонтаж віконних та дверних прорізів

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	166,079	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,73319	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	144,743	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-20-4 Н2,3,5=1,15 Н1=0,8 Н6=0	Розбирання балконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 16,5+10,32	100м2	0,2682	24047,49 22625,36	1378,24 1134,39	6450	6068	370 304	95,6837 4,6621	25,66 1,25
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками кількість: R2(0,7*0,7*2)	100м2	0,0098	64977,35 62955,72	1963,86 1058,29	637	617	19 10	327,4680 4,6124	3,21 0,05
3	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 31+1+7+6	100 шт	0,45	39307,84 37177,03	2101,39 1134,38	17689	16730	946 510	191,4960 4,5313	86,17 2,04
4	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам кількість: R2(69,1+1,61+13,1+27,82)	100 м2	1,1163	9752,86 9392,86	360,00 337,01	10887	10485	402 376	49,2960 1,4252	55,03 1,59
5	КР7-2-10	Розбирання тимчасового закриття вікон плитами ОСБ кількість: R2(16,5+111,63+0,98)	100м2	1,2911	4681,28 4681,28	- -	6044	6044	- -	25,2960 -	32,66 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР6-3-2*	*Знімання підвіконних дощок*	*100 м2*	*0,21705*	*27749,32*	*-*	*6023*	*6022*	*-*	*145,6211*	*31,61*
		*кількість: (2*7+1,8*4+31*1,65)*0,3*			*27746,64*	-			-	-	-
7	*КР8-4-1*	*Розбирання пояскків, сандриків, жолобів,*	*100м*	*0,2022*	*3193,40*	*-*	*646*	*646*	*-*	*17,2560*	*3,49*
		відливів, звисів тощо з листової сталі			*3193,40*	-			-	-	-
8	*КБ10-96-2*	*Демонтаж дверей металевих*	*100м2*	*0,2403*	*53789,14*	*-*	*12926*	*12922*	*-*	*227,4157*	*54,65*
	Н2,3,5=1,15	*кількість: R2(0,9*2,1*12+1,5*0,9)*			*53774,72*	-			-	-	-
	Н1=0,7 Н6=0										
9	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних	100 шт	0,96	45220,40	2238,29	43412	41234	2149	221,2440	212,39
		стінах з відбиванням штукатурки в укосах			42952,31	1208,28			1160	4,8265	4,63
		кількість: 64+8+24									
10	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	1,2895	10115,19	-	13044	13044	-	53,6160	69,14
		кількість: R2((0,8*2,1*64+0,7*2,1*8+0.5*2,			10115,19	-			-	-	-
		0*24)*0.9)									
11	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	13,584	1505,51	-	20451	20451	-	7,9800	108,40
		кількість: R2((64*(2,1*2+0,8)+8*(2,1*2+0,			1505,51	-			-	-	-
		7)+20*(2,0*2+0,5*24))*2)									
		Розділ 1. Будівельне сміття									
		(13*0,08т+0,030т*16,5м2+16,4201т)=17,									
		9551т/1,8 =10м3									
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	17,415	361,98	-	6304	6304	-	1,9560	34,06
		кількість: R3(17,41481)			361,98	-			-	-	-
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	17,415	371,41	371,41	6468	-	6468	-	-
		кількість: R3(17,41481)			-	104,30			1816	0,4110	7,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					12772	6304	6468		34,06
									1816		7,16
		Разом будівельні роботи, грн.					12772				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14049**				
		Всього по розділу 1					**14049**				
		Разом прямі витрати по кошторису					150981	140567	10354		716,47
									4176		16,72
		Разом будівельні роботи, грн.					150981				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60				
		всього заробітна плата, грн.					144743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166079**				
		– – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Демонтаж мережі водопроводу та каналізації, опалення

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	129,450	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52397	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	116,564	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-19-5 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,3	7864,85 7811,61	- -	2359	2343	- -	34,0464 -	10,21 -
2	КР15-15-3 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм кількість: 100+105+145	100м	3,5	6817,59 6778,58	32,30 30,24	23862	23725	113 106	29,5440 0,1279	103,40 0,45
3	*КР15-27-4* *к дем.=0,4*	*Демонтаж лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм* *кількість: 16*2*	*шт*	*32*	*182,47* *181,72*	- -	*5839*	*5815*	- -	*0,7920* -	*25,34* -
4	КР15-8-1	Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі кількість: 3*5	100м	0,15	13171,03 12377,59	- -	1976	1857	- -	63,7560 -	9,56 -
5	КР15-14-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	1,6	16797,04 16721,68	75,36 70,55	26875	26755	120 113	69,7056 0,2984	111,53 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-14-1	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і	100м	0,8	15252,87	51,14	12202	12161	41	63,3696	50,70
	к дем.=0,4	в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм			15201,73	47,87			38	0,2025	0,16
7	КР15-33-1	Демонтаж висушувачів для рушників з	10шт	1,6	1198,04	-	1917	1911	-	5,5200	8,83
	к дем.=0,4	водогазопровідних труб			1194,64	-			-	-	-
8	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,16	36700,71	889,28	5872	5730	142	176,2200	28,20
					35811,43	495,06			79	2,0936	0,33
9	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,16	15340,49	445,28	2454	2383	71	73,2960	11,73
					14895,21	250,44			40	1,0591	0,17
10	КР15-3-2	Демонтаж мийок	100к-т	0,16	25575,30	628,01	4092	3992	100	122,7600	19,64
					24947,29	352,16			56	1,4893	0,24
11	КР15-3-4	Демонтаж ванн	100к-т	0,16	69377,98	3066,48	11100	10610	490	326,3040	52,21
					66311,50	1705,83			273	7,2140	1,15
12	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,32	9174,67	78,54	2936	2911	25	44,7600	14,32
		кількість: 16*2			9096,13	41,17			13	0,1741	0,06
13	КР15-4-4	Знімання сифонів	шт	32	156,60	16,82	5011	4473	538	0,7200	23,04
		кількість: 16*2			139,78	15,75			504	0,0666	2,13
14	*КР15-122-1*	*Демонтаж грат жалюзійних сталевих з*	*грати*	*48*	*221,09*	*5,84*	*10612*	*10289*	*280*	*1,0032*	*48,15*
	к дем.=0,4	*вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2*			*214,35*	*0,44*			*21*	*0,0019*	*0,09*
		*кількість: 16*3*									
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,784	361,98	-	284	284	-	1,9560	1,53
					361,98	-			-	-	-
16	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,784	371,41	371,41	291	-	291	-	-
					-	104,30			82	0,4110	0,32
		Разом прямі витрати по кошторису					117682	115239	2211		518,39
									1325		5,58
		Разом будівельні роботи, грн.					117682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232				
		всього заробітна плата, грн.					116564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**129450**				
		Всього по кошторису					**129450**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**523,97**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**116564**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Загальнобудівельні роботи

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1974,831	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,94319	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1781,405	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-19-5 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,3	7864,85 7811,61	- -	2359	2343	- -	34,0464 -	10,21 -
2	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,37	27059,95 25235,96	1823,99 1224,65	37072	34573	2499 1678	126,4200 5,0249	173,20 6,88
3	КР15-85-1 к дем.=0,4	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм кількість: 428+322+25+67+42	100м	8,84	12612,63 11656,79	955,84 146,73	111496	103046	8450 1297	50,0592 0,5817	442,52 5,14
4	КР15-15-3 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм кількість: 80+87	100м	1,67	6817,59 6778,58	32,30 30,24	11385	11320	54 51	29,5440 0,1279	49,34 0,21
5	КР15-14-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм кількість: 95*2	100м	1,9	16797,04 16721,68	75,36 70,55	31914	31771	143 134	69,7056 0,2984	132,44 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ15-19-2*	*Розбирання облицювання стін фасаду*	*100м2*	*14,552*	*108997,54*	*163,74*	*1586132*	*1583749*	*2383*	*485,5834*	*7066,21*
	К=1,15	*керамічними окремими плитками на*			*108833,80*	*133,51*			*1943*	*0,5669*	*8,25*
	Н1=0,8 Н6=0	*цементному розчині*									
		Розділ 1. Будівельне сміття									
		0,014т*1455,20м2=20,3728т/1,8=11,32м3									
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,373	361,98	-	7375	7375	-	1,9560	39,85
		кількість: R3(20,3728)			361,98	-			-	-	-
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	20,3728	371,41	371,41	7567	-	7567	-	-
					-	104,30			2125	0,4110	8,37
		Разом прямі витрати по розділу 1					14942	7375	7567		39,85
									2125		8,37
		Разом будівельні роботи, грн.					14942				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16437**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1781405**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Покрівля

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	170,094	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,41534	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	88,277	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 під"їзд									
1	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,5775	6197,04 6109,20	87,84 83,69	3579	3528	51 48	33,0120 0,3917	19,06 0,23
2	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	100м2	-0,5775	1716,90 1692,19	24,71 23,54	-992	-977	-15 -14	9,1440 0,1102	-5,28 -0,06
3	*КР8-35-1*	*Розбирання цементної вирівнювальної стяжки*	*100м2*	*0,5775*	*14275,48*	*430,42*	*8244*	*7996*	*248*	*66,3936*	*38,34*
	к дем.=0,8				*13845,06*	*410,09*			*237*	*1,9192*	*1,11*
4	*КР8-35-3*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару*	*100м2*	*0,5775*	*1715,21*	*289,87*	*991*	*823*	*168*	*6,8352*	*3,95*
	к=4	*цементної вирівнювальної стяжки*			*1425,34*	*276,19*			*159*	*1,2925*	*0,75*
	к дем.=0,8	*додавати або виключати до 50мм*									
		7 під'їзд									
5	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	1,4712	6197,04 6109,20	87,84 83,69	9117	8988	129 123	33,0120 0,3917	48,57 0,58
6	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	100м2	-1,4712	1716,90 1692,19	24,71 23,54	-2526	-2490	-36 -35	9,1440 0,1102	-13,45 -0,16
7	КР8-5-1	Розбирання парапетних грат	100м	0,05	5562,08 5446,79	115,29 109,85	278	272	6 5	28,0560 0,5141	1,40 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КР8-35-1*	*Розбирання цементної вирівнювальної*	*100м2*	*1,4712*	*14275,48*	*430,42*	*21002*	*20369*	*633*	*66,3936*	*97,68*
	к дем.=0,8	*стяжки*			*13845,06*	*410,09*			*603*	*1,9192*	*2,82*
9	*КР8-35-3*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару*	*100м2*	*1,4712*	*2572,83*	*434,81*	*3785*	*3145*	*640*	*10,2528*	*15,08*
	к=6	*цементної вирівнювальної стяжки*			*2138,02*	*414,28*			*609*	*1,9388*	*2,85*
	к дем.=0,8	*додавати або виключати до 60мм*									
		Розділ 1. Будівельне сміття									
		0,020т х 50мм х57,75м2+0,020т х 60мм х 147,12м2=57,75т+176,544т = 234,294т+1, 10532т = 235,400т/1,8 = 131м3									
10	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: R3(235,400*0,8)	100 т	1,8832	3547,50 375,30	3172,20 1373,64	6681	707	5974 2587	2,0280 4,8762	3,82 9,18
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	47,08	361,98	-	17042	17042	-	1,9560	92,09
		кількість: R3(235,400*0,2)			361,98	-			-	-	-
12	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	235,4	371,41	371,41	87430	-	87430	-	-
		кількість: R3(235,400)			-	104,30			24552	0,4110	96,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					111153	17749	93404 27139		95,91 105,93
		Разом будівельні роботи, грн.					111153				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**122268**				
		Всього по розділу 1					**122268**				
		Разом прямі витрати по кошторису					154631	59403	95228 28874		301,26 114,08
		Разом будівельні роботи, грн.					154631				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					88277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15463				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**170094**				
		Всього по кошторису					**170094**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**415,34**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**88277**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Побутове сміття

Демонтажні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	197,725	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,77479	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	146,860	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2462,6м2х0,05т=123,13т/1,23=100м3									
1	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	1,2313	72644,19	-	89447	89447	-	392,5440	483,34
					72644,19	-			-	-	-
2	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	123,13	361,98	-	44571	44571	-	1,9560	240,84
					361,98	-			-	-	-
3	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	123,13	371,41	371,41	45732	-	45732	-	-
					-	104,30			12842	0,4110	50,61
		Разом прямі витрати по кошторису					179750	134018	45732		724,18
									12842		50,61
		Разом будівельні роботи, грн.					179750				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					146860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**197725**				
		Всього по кошторису					**197725**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**774,79**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**146860**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Кошторисна вартість об`єкта	80132,115 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	134,62087 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31115,967 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		Житловий будинок 1-5 під'їзд						
1	02-02-01	на Внутрішнє оздоблення місць загального користування 1 під'їзд	1283,187	-	1283,187	2,97463	706,969	-
2	02-02-02	на Внутрішнє оздоблення місць загального користування 2 під'їзд	1283,253	-	1283,253	2,97463	706,969	-
3	02-02-03	на Внутрішнє оздоблення місць загального користування 3 під'їзд	1283,253	-	1283,253	2,97463	706,969	-
4	02-02-04	на Внутрішнє оздоблення місць загального користування 4 під'їзд	1283,253	-	1283,253	2,97463	706,969	-
5	02-02-05	на Внутрішнє оздоблення місць загального користування 5 під'їзд	1283,253	-	1283,253	2,97463	706,969	-
6	02-02-06	на Внутрішнє опорядження квартир 5 під'їзд	138,75	-	138,75	0,25532	57,421	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	6554,949	-	6554,949	15,12800	3592,266	-
		Житловий будинок 6 під'їзд						
7	02-02-07	на Металева огорожа балконів	158,664	-	158,664	0,14380	31,627	-
8	02-02-08	на Улаштування стін та перегородок	408,768	-	408,768	0,85237	184,605	-
9	02-02-09	на Внутрішнє опорядження квартир	3614,51	-	3614,51	8,28694	1885,631	-
10	02-02-010	на Внутрішнє оздоблення місць загального користування (МЗК)	1010,447	-	1010,447	2,67548	648,953	-
11	02-02-011	на Улаштування вікон та дверей	1649,336	-	1649,336	0,61947	142,439	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-02-012	на Зовнішнє оздоблення (ФАСАД)	4083,292	-	4083,292	8,92634	2134,578	-
13	02-02-013	на Відновлення системи водопостачання	220,538	-	220,538	0,22880	51,863	-
14	02-02-014	на Відновлення системи опалення	1954,028	-	1954,028	1,61457	364,031	-
15	02-02-015	на Відновлення системи побутової каналізації (К1)	209,377	-	209,377	0,33617	78,925	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	13308,96	-	13308,96	23,68400	5522,652	-
		Житловий будинок 7 під'їзд						
16	02-02-016	на Улаштування фундаменту під баштовий кран	220,433	-	220,433	0,39829	81,235	-
17	02-02-017	на Монолітні сходи та огородження балконів	647,86	-	647,86	0,75350	169,308	-
18	02-02-018	на Улаштування стін та перегородок	4881,348	-	4881,348	5,04624	1105,932	-
19	02-02-019	на Внутрішнє опорядження квартир	10915,031	-	10915,031	26,33851	5956,83	-
20	02-02-020	на Внутрішнє оздоблення місць загального користування (МЗК)	2422,176	-	2422,176	5,14574	1219,331	-
21	02-02-021	на Улаштування вікон та дверей	5531,093	-	5531,093	2,76251	629,022	-
22	02-02-022	на Зовнішнє оздоблення (ФАСАД)	4067,52	-	4067,52	8,81420	2108,741	-
23	02-02-023	на Відновлення системи водопостачання	958,587	-	958,587	1,15348	260,885	-
24	02-02-024	на Відновлення системи побутової каналізації (К1)	1466,39	-	1466,39	1,19557	275,344	-
25	02-02-025	на Відновлення системи опалення	1747,15	-	1747,15	1,53423	346,238	-
26	02-02-026	на Блискавкозахист. Заземлення	381,26	-	381,26	0,58120	128,665	-
27	02-02-027	на Відновлення внутрішньобудинкового газопроводу	539,202	-	539,202	0,46322	113,21	-
28	02-02-028	на Модернізація ліфта (8п) рег.№4175, 9 зупинок	1243,025	-	1243,025	1,74860	481,081	-
29	02-02-029	на придбання устаткування Придбання обладнання ліфтів	-	154,199	154,199	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	35021,075	154,199	35175,274	55,93500	12875,822	-
		Житловий будинок 8 під'їзд						
30	02-02-030	на Внутрішнє опорядження квартир	489,528	-	489,528	1,39984	317,091	-
31	02-02-031	на Внутрішнє оздоблення місць загального користування (МЗК)	832,276	-	832,276	2,17195	529,775	-
32	02-02-032	на Улаштування вікон та дверей	214,967	-	214,967	0,04329	10,221	-
33	02-02-033	на Зовнішнє оздоблення (ФАСАД)	4840,681	-	4840,681	10,57560	2526,338	-
34	02-02-034	на Відновлення системи водопостачання	220,538	-	220,538	0,22880	51,863	-
35	02-02-035	на Відновлення системи опалення	1694,029	-	1694,029	1,55892	351,825	-
36	02-02-036	на Відновлення системи побутової каналізації (К1)	209,377	-	209,377	0,33617	78,925	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	8501,396	-	8501,396	16,31500	3866,038	-
		Житловий будинок 1-8 під'їзди						
37	02-02-037	на Улаштування покрівлі	967,466	-	967,466	1,11615	236,755	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	02-02-039	на Конструктивні рішення	12268,233	-	12268,233	14,16352	3169,051	-
39	02-02-040	на Ганки(Сходи,пандус).	536,693	-	536,693	1,13374	261,764	-
40	02-02-041	на Електромонтажні роботи	2819,144	-	2819,144	7,14519	1591,619	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	16591,536	-	16591,536	23,55900	5259,189	-
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
-								
		Всього:	79977,916	154,199	80132,115	134,62100	31115,967	-

Головний архітектор проєкту _____ О.Плотко-Осташева

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ К.Радик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Внутрішнє оздоблення місць загального користування 1 під'їзд
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1283,187	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,97463	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	706,969	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	*КР20-33-1*	*Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм* *кількість: 6*20*	*100м*	*1,2*	*7864,14* *7830,50*	*33,64* *31,50*	*9437*	*9397*	*40* *38*	*39,6000* *0,1332*	*47,52* *0,16*
2	*КР20-33-2*	*На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до 100 мм* *кількість: 6*20*	*100м*	*1,2*	*1931,94* *1898,30*	*33,64* *31,50*	*2318*	*2278*	*40* *38*	*9,6000* *0,1332*	*11,52* *0,16*
3	С111-1896 варіант 2	Siltek R-30 Ремонтна середньозерниста суміш 25 кг кількість: 1,6*120	кг	192	41,45 -	- -	7958	-	- -	- -	- -
4	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від побілки та шпаклівки	100м2	0,2163	11960,80 11960,80	- -	2587	2587	- -	64,6320 -	13,98 -
5	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,2163	9907,08 9737,49	6,73 6,30	2143	2106	1 1	47,9160 0,0266	10,36 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР20-19-1*	*Грунтування стель грунтовкою Ceresit CT17*	*100м2*	*0,2163*	*2401,19* *2394,76*	*-* -	*519*	*518*	*-* -	*11,4840* -	*2,48* -
7	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
8	*КБ15-54-1* *Н2,3,5=1,15*	*Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок*	*100м2*	*0,2163*	*44183,95* *42839,66*	*1344,29* *1241,69*	*9557*	*9266*	*291* *269*	*186,7140* *6,1554*	*40,39* *1,33*
9	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні MPI-25 кількість: 20*1,4*21,63	кг	605,64	5,40 -	- -	3270	-	- -	- -	- -
10	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,13*21,63)	м2	2,81	44,34 -	- -	125	-	- -	- -	- -
11	*КБ15-56-5* *Н2,3,5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,2163*	*20113,03* *19947,51*	*19,35* *18,11*	*4350*	*4315*	*4* *4*	*86,9400* *0,0766*	*18,81* *0,02*
12	КБ15-56-6 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм (до товщини до 2 мм)	100 м2	0,2163	4236,05 4179,48	7,74 7,24	916	904	2 2	18,2160 0,0306	3,94 0,01
13	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
14	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(21,63*2*1)	кг	43,26	26,10 -	- -	1129	-	- -	- -	- -
15	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,2163*	*12919,48* *12818,42*	*-* -	*2794*	*2773*	*-* -	*59,2294* -	*12,81* -
16	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
17	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*21,63)	кг	10,82	67,29 -	- -	728	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					48302	34144	378 352		161,81 1,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					48302 13780 34496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53135**				
		Всього по розділу 1					**53135**				
		Розділ 2. СТІНИ									
18	*КР20-33-4*	*Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм кількість: 9*20*	*100м*	*1,8*	*5728,55 / 5694,91*	*33,64 / 31,50*	*10311*	*10251*	*60 / 57*	*28,8000 / 0,1332*	*51,84 / 0,24*
19	*КР20-33-5*	*На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до 100 мм кількість: 9*20*	*100м*	*1,8*	*1528,55 / 1494,91*	*33,64 / 31,50*	*2751*	*2691*	*60 / 57*	*7,5600 / 0,1332*	*13,61 / 0,24*
20	С111-1896 варіант 2	Siltek R-30 Ремонтна середньозерниста суміш 25 кг кількість: 1,6*180	кг	288	41,45 / -	- / -	11938	-	- / -	- / -	- / -
21	*КБ15-47-1 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*4,5078*	*33059,60 / 31198,96*	*1043,02 / 369,09*	*149026*	*140639*	*4702 / 1664*	*131,9418 / 1,5768*	*594,77 / 7,11*
22	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,33*450,78)	кг	148,76	79,80 / -	- / -	11871	-	- / -	- / -	- / -
23	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*20*450,78)	кг	9015,6	9,80 / -	- / -	88353	-	- / -	- / -	- / -
24	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,1297*450,78)	м2	58,47	44,34 / -	- / -	2593	-	- / -	- / -	- / -
25	*КБ15-74-1 Н2,3,5=1,15*	*Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю*	*100м2*	*4,5078*	*56118,80 / 56053,59*	*34,82 / 32,60*	*252972*	*252678*	*157 / 147*	*212,1474 / 0,1379*	*956,32 / 0,62*
26	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*450,78)	л	67,62	48,39 / -	- / -	3272	-	- / -	- / -	- / -
27	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка гіпсова NIDA Perfect 20 кг кількість: R2(1*2*450,78)	кг	901,56	27,86 / -	- / -	25117	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1555-271 варіант 1	Декоративна фактурна штукатурка типу "американка" кількість: 1*450,78	кг	450,78	27,94 -	- -	12595	-	- -	- -	- -
29	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,5078*	*11478,56* *11382,83*	*3,36* *3,15*	*51743*	*51312*	*15* *14*	*52,5960* *0,0133*	*237,09* *0,06*
30	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*450,78)	л	67,62	48,39 -	- -	3272	-	- -	- -	- -
31	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*450,78) Ліфтова шахта	кг	225,39	161,05 -	- -	36299	-	- -	- -	- -
32	*КР20-19-1*	*Грунтування стін грунтовкою Ceresit CT-17*	*100м2*	*2,211*	*2401,19* *2394,76*	- -	*5309*	*5295*	- -	*11,4840* -	*25,39* -
33	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
34	*КР11-26-1*	*Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 20 мм*	*100м2*	*2,211*	*23827,00* *23505,74*	*269,16* *251,97*	*52681*	*51971*	*595* *557*	*106,0920* *1,0656*	*234,57* *2,36*
35	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(1,08*221,1)	м2	238,79	44,34 -	- -	10588	-	- -	- -	- -
36	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні МРІ-25 кількість: 20*1,4*221,1	кг	6190,8	5,40 -	- -	33430	-	- -	- -	- -
37	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,211*	*12621,91* *12513,11*	*11,61* *10,87*	*27907*	*27666*	*26* *24*	*54,5376* *0,0460*	*120,58* *0,10*
38	КБ15-56-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщ. 2 мм	100 м2	2,211	6743,31 6630,17	15,48 14,49	14909	14659	34 32	28,8972 0,0613	63,89 0,14
39	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
40	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(2*1*221,1)	кг	442,2	26,10 -	- -	11541	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КР12-49-1*	*Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,211*	*6973,68* *6801,65*	*3,36* *3,15*	*15419*	*15038*	*7* *7*	*31,4280* *0,0133*	*69,49* *0,03*
42	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
43	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*221,1)	кг	110,55	161,05 -	- -	17804	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					856516	572200	5656 2559		2367,55 10,90
		Разом будівельні роботи, грн.					856516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278660				
		всього заробітна плата, грн.					574759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**942172**				
		Всього по розділу 2					**942172**				
		Розділ 3. УКОСИ									
44	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від водоемульсійними фарби кількість: R2(25,29*0,7)	100м2	0,177	9418,07 9418,07	- -	1667	1667	- -	50,8920 -	9,01 -
45	*КБ15-47-4 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення укосів гіпсовими сумішами товщ. 30 мм*	*100м2*	*0,2529*	*66731,47* *65787,14*	*760,21* *200,79*	*16876*	*16638*	*192* *51*	*270,3729* *0,8625*	*68,38* *0,22*
46	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,3*25,29)	кг	7,59	79,80 -	- -	606	-	- -	- -	- -
47	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*30*25,29)	кг	758,7	9,80 -	- -	7435	-	- -	- -	- -
48	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,2529*	*12621,73* *12524,54*	- -	*3192*	*3167*	- -	*54,5874* -	*13,81* -
49	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*25,29)	л	3,79	48,39 -	- -	183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*25,29)	кг	25,29	26,10 -	- -	660	-	- -	- -	- -
51	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,2529*	*11554,79* *11386,12*	- -	*2922*	*2880*	- -	*52,6112* -	*13,31* -
52	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*25,29)	л	3,79	48,39 -	- -	183	-	- -	- -	- -
53	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*25,29)	кг	12,65	161,05 -	- -	2037	-	- -	- -	- -
54	*КБ15-47-5* *Н2,3,5=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків* *кількість: 25,29/0,2*	*100м*	*1,2645*	*6513,70* *6513,70*	- -	*8237*	*8237*	- -	*27,9726* -	*35,37* -
55	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: R2(126,45*1,05)	м	132,77	12,76 -	- -	1694	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					45692	32589	192 51		139,88 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					45692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12911				
		всього заробітна плата, грн.					32640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50263**				
		Всього по розділу 3					**50263**				
		Розділ 4. ПІДЛОГИ									
56	*КБ11-29-2* *Н2,3,5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,2328*	*50707,24* *50433,92*	*139,29* *130,40*	*11805*	*11741*	*32* *30*	*227,6310* *0,5514*	*52,99* *0,13*
57	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,2*23,28)	л	4,66	48,39 -	- -	225	-	- -	- -	- -
58	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(23,28*5,2)	кг	121,06	7,61 -	- -	921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(23,28*0,454)	кг	10,57	122,91 -	- -	1299	-	- -	- -	- -
60	& С111-267-1-В1 варіант 1	Плитка керамічні 300х300 мм для підлог кількість: R2(23,28*1,02)	м2	23,75	425,54 -	- -	10107	-	- -	- -	- -
61	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(23,28*7,22)	шт	168	0,58 -	- -	97	-	- -	- -	- -
62	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*1,784*	*9389,88* *9346,14*	*43,74* *40,95*	*16752*	*16674*	*78* *73*	*41,1960* *0,1732*	*73,49* *0,31*
63	С111-1724	Плитки плінтусні кількість: R2(178,4*1,01)	м	180,18	124,30 -	- -	22396	-	- -	- -	- -
64	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(178,4*0,1*6,5)	кг	115,96	7,61 -	- -	882	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					64484	28415	110 103		126,48 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					64484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35959				
		всього заробітна плата, грн.					28518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70933**				
		Всього по розділу 4					**70933**				
		Розділ 5. Металопластикові конструкції									
65	КБ10-20-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(2,1924*7)	100м2	0,1535	39301,64 36987,78	2201,63 1812,10	6033	5678	338 278	156,4230 7,4473	24,01 1,14
66	& С123-100-2-У варіант 7	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х1,16=2,1924м2 В2 кількість: R2(2,1924*7)	м2	15,35	6367,76 -	- -	97745	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,2945*15,35)	л	4,52	249,90 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
68	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(3,89*15,35)	шт	60	8,95 -	- -	537	-	- -	- -	- -
69	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,1178*15,35)	л	1,81	637,81 -	- -	1154	-	- -	- -	- -
70	КБ10-20-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(1,6065*1)	100м2	0,0161	51586,20 48784,06	2645,91 2177,77	831	785	43 35	206,3100 8,9501	3,32 0,14
71	& С123-100-2-У варіант 8	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х0,85=1,6065м2 В3 кількість: R2(1,6065*1)	м2	1,61	6367,76 -	- -	10252	-	- -	- -	- -
72	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,375*1,6065)	л	0,6	249,90 -	- -	150	-	- -	- -	- -
73	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(5,05*1,6065)	шт	8	8,95 -	- -	72	-	- -	- -	- -
74	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,15*1,6065)	л	0,24	637,81 -	- -	153	-	- -	- -	- -
75	*КР12-16-3*	*Фарбування дерев'яних поручнів усередині будівлі*	*100м2*	*0,048*	*47293,10* *47069,39*	- -	*2270*	*2259*	- -	*225,7200* -	*10,83* -
76	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*4,8)	кг	0,96	141,55 -	- -	136	-	- -	- -	- -
77	*КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: R2(68,6*1,2)*	*100м2*	*0,8232*	*1805,66* *1673,97*	*131,39* *18,21*	*1486*	*1378*	*108* *15*	*6,5964* *0,0802*	*5,43* *0,07*
78	С111-1626-1 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 сіра (2,8) кількість: R2(0,1*82,32)	кг	8,23	136,08 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
79	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,8232*	*31744,44* *31735,83*	*3,36* *3,15*	*26132*	*26125*	*3* *3*	*146,6400* *0,0133*	*120,71* *0,01*
80	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*82,32)	кг	16,46	141,55 -	- -	2330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					151531	36225	492		164,30
									331		1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					151531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114814				
		всього заробітна плата, грн.					36556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166684**				
		Всього по розділу 5					**166684**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1166525	703573	6828		2960,02
									3396		14,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1166525				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					456124				
		всього заробітна плата, грн.					706969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1283187**				
		Всього по кошторису					**1283187**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2974,63**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**706969**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на Внутрішнє оздоблення місць загального користування 2 під'їзд
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1283,253	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,97463	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	706,969	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	*КР20-33-1*	*Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм* *кількість: 6*20*	*100м*	*1,2*	*7864,14* *7830,50*	*33,64* *31,50*	*9437*	*9397*	*40* *38*	*39,6000* *0,1332*	*47,52* *0,16*
2	*КР20-33-2*	*На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до 100 мм* *кількість: 6*20*	*100м*	*1,2*	*1931,94* *1898,30*	*33,64* *31,50*	*2318*	*2278*	*40* *38*	*9,6000* *0,1332*	*11,52* *0,16*
3	С111-1896 варіант 2	Siltek R-30 Ремонтна середньозерниста суміш 25 кг кількість: 1,6*120	кг	192	41,45 -	- -	7958	-	- -	- -	- -
4	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від побілки та шпаклівки	100м2	0,2163	11960,80 11960,80	- -	2587	2587	- -	64,6320 -	13,98 -
5	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,2163	9907,08 9737,49	6,73 6,30	2143	2106	1 1	47,9160 0,0266	10,36 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР20-19-1*	*Грунтування стель грунтовкою Ceresit CT17*	*100м2*	*0,2163*	*2401,19* *2394,76*	*-* -	*519*	*518*	*-* -	*11,4840* -	*2,48* -
7	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
8	*КБ15-54-1* *Н2,3,5=1,15*	*Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок*	*100м2*	*0,2163*	*44183,95* *42839,66*	*1344,29* *1241,69*	*9557*	*9266*	*291* *269*	*186,7140* *6,1554*	*40,39* *1,33*
9	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні MPI-25 кількість: 20*1,4*21,63	кг	605,64	5,40 -	- -	3270	-	- -	- -	- -
10	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,13*21,63)	м2	2,81	44,34 -	- -	125	-	- -	- -	- -
11	*КБ15-56-5* *Н2,3,5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,2163*	*20113,03* *19947,51*	*19,35* *18,11*	*4350*	*4315*	*4* *4*	*86,9400* *0,0766*	*18,81* *0,02*
12	КБ15-56-6 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм (до товщини до 2 мм)	100 м2	0,2163	4236,05 4179,48	7,74 7,24	916	904	2 2	18,2160 0,0306	3,94 0,01
13	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
14	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(21,63*2*1)	кг	43,26	26,10 -	- -	1129	-	- -	- -	- -
15	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,2163*	*12919,48* *12818,42*	*-* -	*2794*	*2773*	*-* -	*59,2294* -	*12,81* -
16	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
17	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*21,63)	кг	10,82	67,29 -	- -	728	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					48302	34144	378 352		161,81 1,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					48302 13780 34496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53135**				
		Всього по розділу 1					**53135**				
		Розділ 2. СТІНИ									
18	*КР20-33-4*	*Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм кількість: 9*20*	*100м*	*1,8*	*5728,55 / 5694,91*	*33,64 / 31,50*	*10311*	*10251*	*60 / 57*	*28,8000 / 0,1332*	*51,84 / 0,24*
19	*КР20-33-5*	*На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до 100 мм кількість: 9*20*	*100м*	*1,8*	*1528,55 / 1494,91*	*33,64 / 31,50*	*2751*	*2691*	*60 / 57*	*7,5600 / 0,1332*	*13,61 / 0,24*
20	С111-1896 варіант 2	Siltek R-30 Ремонтна середньозерниста суміш 25 кг кількість: 1,6*180	кг	288	41,45 / -	- / -	11938	-	- / -	- / -	- / -
21	*КБ15-47-1 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*4,5078*	*33059,60 / 31198,96*	*1043,02 / 369,09*	*149026*	*140639*	*4702 / 1664*	*131,9418 / 1,5768*	*594,77 / 7,11*
22	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,33*450,78)	кг	148,76	79,80 / -	- / -	11871	-	- / -	- / -	- / -
23	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*20*450,78)	кг	9015,6	9,80 / -	- / -	88353	-	- / -	- / -	- / -
24	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,1297*450,78)	м2	58,47	44,34 / -	- / -	2593	-	- / -	- / -	- / -
25	*КБ15-74-1 Н2,3,5=1,15*	*Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю*	*100м2*	*4,5078*	*56118,80 / 56053,59*	*34,82 / 32,60*	*252972*	*252678*	*157 / 147*	*212,1474 / 0,1379*	*956,32 / 0,62*
26	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*450,78)	л	67,62	48,39 / -	- / -	3272	-	- / -	- / -	- / -
27	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка гіпсова NIDA Perfect 20 кг кількість: R2(1*2*450,78)	кг	901,56	27,86 / -	- / -	25117	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1555-271 варіант 1	Декоративна фактурна штукатурка типу "американка" кількість: 1*450,78	кг	450,78	27,94 -	- -	12595	-	- -	- -	- -
29	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,5078*	*11478,56* *11382,83*	*3,36* *3,15*	*51743*	*51312*	*15* *14*	*52,5960* *0,0133*	*237,09* *0,06*
30	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*450,78)	л	67,62	48,39 -	- -	3272	-	- -	- -	- -
31	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*450,78) Ліфтова шахта	кг	225,39	161,05 -	- -	36299	-	- -	- -	- -
32	*КР20-19-1*	*Грунтування стін грунтовкою Ceresit CT-17*	*100м2*	*2,211*	*2401,19* *2394,76*	- -	*5309*	*5295*	- -	*11,4840* -	*25,39* -
33	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
34	*КР11-26-1*	*Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 20 мм*	*100м2*	*2,211*	*23827,00* *23505,74*	*269,16* *251,97*	*52681*	*51971*	*595* *557*	*106,0920* *1,0656*	*234,57* *2,36*
35	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(1,08*221,1)	м2	238,79	44,34 -	- -	10588	-	- -	- -	- -
36	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні МРІ-25 кількість: 20*1,4*221,1	кг	6190,8	5,40 -	- -	33430	-	- -	- -	- -
37	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,211*	*12621,91* *12513,11*	*11,61* *10,87*	*27907*	*27666*	*26* *24*	*54,5376* *0,0460*	*120,58* *0,10*
38	КБ15-56-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщ. 2 мм	100 м2	2,211	6743,31 6630,17	15,48 14,49	14909	14659	34 32	28,8972 0,0613	63,89 0,14
39	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
40	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(2*1*221,1)	кг	442,2	26,10 -	- -	11541	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КР12-49-1*	*Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,211*	*6973,68* *6801,65*	*3,36* *3,15*	*15419*	*15038*	*7* *7*	*31,4280* *0,0133*	*69,49* *0,03*
42	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
43	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*221,1)	кг	110,55	161,05 -	- -	17804	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					856516	572200	5656 2559		2367,55 10,90
		Разом будівельні роботи, грн.					856516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278660				
		всього заробітна плата, грн.					574759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**942172**				
		Всього по розділу 2					**942172**				
		Розділ 3. УКОСИ									
44	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від водоемульсійними фарби кількість: R2(25,29*0,7)	100м2	0,177	9418,07 9418,07	- -	1667	1667	- -	50,8920 -	9,01 -
45	*КБ15-47-4 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення укосів гіпсовими сумішами товщ. 30 мм*	*100м2*	*0,2529*	*66731,47* *65787,14*	*760,21* *200,79*	*16876*	*16638*	*192* *51*	*270,3729* *0,8625*	*68,38* *0,22*
46	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,33*25,29)	кг	8,35	79,80 -	- -	666	-	- -	- -	- -
47	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*30*25,29)	кг	758,7	9,80 -	- -	7435	-	- -	- -	- -
48	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,2529*	*12621,73* *12524,54*	- -	*3192*	*3167*	- -	*54,5874* -	*13,81* -
49	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*25,29)	л	3,79	48,39 -	- -	183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*25,29)	кг	25,29	26,10 -	- -	660	-	- -	- -	- -
51	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,2529*	*11554,79* *11386,12*	- -	*2922*	*2880*	- -	*52,6112* -	*13,31* -
52	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*25,29)	л	3,79	48,39 -	- -	183	-	- -	- -	- -
53	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*25,29)	кг	12,65	161,05 -	- -	2037	-	- -	- -	- -
54	*КБ15-47-5* *Н2,3,5=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків* *кількість: 25,29/0,2*	*100м*	*1,2645*	*6513,70* *6513,70*	- -	*8237*	*8237*	- -	*27,9726* -	*35,37* -
55	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: R2(126,45*1,05)	м	132,77	12,76 -	- -	1694	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					45752	32589	192 51		139,88 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					45752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12971				
		всього заробітна плата, грн.					32640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50329**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(23,28*0,454)	кг	10,57	122,91 -	- -	1299	-	- -	- -	- -
60	& С111-267-1-В1 варіант 1	Плитка керамічні 300х300 мм для підлог кількість: R2(23,28*1,02)	м2	23,75	425,54 -	- -	10107	-	- -	- -	- -
61	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(23,28*7,22)	шт	168	0,58 -	- -	97	-	- -	- -	- -
62	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*1,784*	*9389,88* *9346,14*	*43,74* *40,95*	*16752*	*16674*	*78* *73*	*41,1960* *0,1732*	*73,49* *0,31*
63	С111-1724	Плитки плінтусні кількість: R2(178,4*1,01)	м	180,18	124,30 -	- -	22396	-	- -	- -	- -
64	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(178,4*0,1*6,5)	кг	115,96	7,61 -	- -	882	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					64484	28415	110 103		126,48 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					64484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35959				
		всього заробітна плата, грн.					28518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70933**				
		Всього по розділу 4					**70933**				
		Розділ 5. Металопластикові конструкції									
65	КБ10-20-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(2,1924*7)	100м2	0,1535	39301,64 36987,78	2201,63 1812,10	6033	5678	338 278	156,4230 7,4473	24,01 1,14
66	& С123-100-2-У варіант 7	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х1,16=2,1924м2 В2 кількість: R2(2,1924*7)	м2	15,35	6367,76 -	- -	97745	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,2945*15,35)	л	4,52	249,90 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
68	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(3,89*15,35)	шт	60	8,95 -	- -	537	-	- -	- -	- -
69	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,1178*15,35)	л	1,81	637,81 -	- -	1154	-	- -	- -	- -
70	КБ10-20-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(1,6065*1)	100м2	0,0161	51586,20 48784,06	2645,91 2177,77	831	785	43 35	206,3100 8,9501	3,32 0,14
71	& С123-100-2-У варіант 8	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х0,85=1,6065м2 В3 кількість: R2(1,6065*1)	м2	1,61	6367,76 -	- -	10252	-	- -	- -	- -
72	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,375*1,6065)	л	0,6	249,90 -	- -	150	-	- -	- -	- -
73	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(5,05*1,6065)	шт	8	8,95 -	- -	72	-	- -	- -	- -
74	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,15*1,6065)	л	0,24	637,81 -	- -	153	-	- -	- -	- -
75	*КР12-16-3*	*Фарбування дерев'яних поручнів усередині будівлі*	*100м2*	*0,048*	*47293,10* *47069,39*	- -	*2270*	*2259*	- -	*225,7200* -	*10,83* -
76	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*4,8)	кг	0,96	141,55 -	- -	136	-	- -	- -	- -
77	*КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* *кількість: R2(68,6*1,2)*	*100м2*	*0,8232*	*1805,66* *1673,97*	*131,39* *18,21*	*1486*	*1378*	*108* *15*	*6,5964* *0,0802*	*5,43* *0,07*
78	С111-1626-1 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 сіра (2,8) кількість: R2(0,1*82,32)	кг	8,23	136,08 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
79	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,8232*	*31744,44* *31735,83*	*3,36* *3,15*	*26132*	*26125*	*3* *3*	*146,6400* *0,0133*	*120,71* *0,01*
80	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*82,32)	кг	16,46	141,55 -	- -	2330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					151531	36225	492		164,30
									331		1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					151531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114814				
		всього заробітна плата, грн.					36556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166684**				
		Всього по розділу 5					**166684**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1166585	703573	6828		2960,02
									3396		14,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1166585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					456184				
		всього заробітна плата, грн.					706969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1283253**				
		Всього по кошторису					**1283253**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2974,63**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**706969**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на Внутрішнє оздоблення місць загального користування 3 під'їзд
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1283,253	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,97463	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	706,969	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	*КР20-33-1*	*Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм* *кількість: 6*20*	*100м*	*1,2*	*7864,14* *7830,50*	*33,64* *31,50*	*9437*	*9397*	*40* *38*	*39,6000* *0,1332*	*47,52* *0,16*
2	*КР20-33-2*	*На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до 100 мм* *кількість: 6*20*	*100м*	*1,2*	*1931,94* *1898,30*	*33,64* *31,50*	*2318*	*2278*	*40* *38*	*9,6000* *0,1332*	*11,52* *0,16*
3	С111-1896 варіант 2	Siltek R-30 Ремонтна середньозерниста суміш 25 кг кількість: 1,6*120	кг	192	41,45 -	- -	7958	-	- -	- -	- -
4	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від побілки та шпаклівки	100м2	0,2163	11960,80 11960,80	- -	2587	2587	- -	64,6320 -	13,98 -
5	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,2163	9907,08 9737,49	6,73 6,30	2143	2106	1 1	47,9160 0,0266	10,36 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР20-19-1*	*Грунтування стель грунтовкою Ceresit CT17*	*100м2*	*0,2163*	*2401,19* *2394,76*	*-* -	*519*	*518*	*-* -	*11,4840* -	*2,48* -
7	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
8	*КБ15-54-1* *Н2,3,5=1,15*	*Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок*	*100м2*	*0,2163*	*44183,95* *42839,66*	*1344,29* *1241,69*	*9557*	*9266*	*291* *269*	*186,7140* *6,1554*	*40,39* *1,33*
9	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні MPI-25 кількість: 20*1,4*21,63	кг	605,64	5,40 -	- -	3270	-	- -	- -	- -
10	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,13*21,63)	м2	2,81	44,34 -	- -	125	-	- -	- -	- -
11	*КБ15-56-5* *Н2,3,5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,2163*	*20113,03* *19947,51*	*19,35* *18,11*	*4350*	*4315*	*4* *4*	*86,9400* *0,0766*	*18,81* *0,02*
12	КБ15-56-6 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм (до товщини до 2 мм)	100 м2	0,2163	4236,05 4179,48	7,74 7,24	916	904	2 2	18,2160 0,0306	3,94 0,01
13	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
14	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(21,63*2*1)	кг	43,26	26,10 -	- -	1129	-	- -	- -	- -
15	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,2163*	*12919,48* *12818,42*	*-* -	*2794*	*2773*	*-* -	*59,2294* -	*12,81* -
16	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
17	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*21,63)	кг	10,82	67,29 -	- -	728	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					48302	34144	378 352		161,81 1,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					48302 13780 34496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53135**				
		Всього по розділу 1					**53135**				
		Розділ 2. СТІНИ									
18	*КР20-33-4*	*Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм кількість: 9*20*	*100м*	*1,8*	*5728,55 / 5694,91*	*33,64 / 31,50*	*10311*	*10251*	*60 / 57*	*28,8000 / 0,1332*	*51,84 / 0,24*
19	*КР20-33-5*	*На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до 100 мм кількість: 9*20*	*100м*	*1,8*	*1528,55 / 1494,91*	*33,64 / 31,50*	*2751*	*2691*	*60 / 57*	*7,5600 / 0,1332*	*13,61 / 0,24*
20	С111-1896 варіант 2	Siltek R-30 Ремонтна середньозерниста суміш 25 кг кількість: 1,6*180	кг	288	41,45 / -	- / -	11938	-	- / -	- / -	- / -
21	*КБ15-47-1 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*4,5078*	*33059,60 / 31198,96*	*1043,02 / 369,09*	*149026*	*140639*	*4702 / 1664*	*131,9418 / 1,5768*	*594,77 / 7,11*
22	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,33*450,78)	кг	148,76	79,80 / -	- / -	11871	-	- / -	- / -	- / -
23	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*20*450,78)	кг	9015,6	9,80 / -	- / -	88353	-	- / -	- / -	- / -
24	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,1297*450,78)	м2	58,47	44,34 / -	- / -	2593	-	- / -	- / -	- / -
25	*КБ15-74-1 Н2,3,5=1,15*	*Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю*	*100м2*	*4,5078*	*56118,80 / 56053,59*	*34,82 / 32,60*	*252972*	*252678*	*157 / 147*	*212,1474 / 0,1379*	*956,32 / 0,62*
26	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*450,78)	л	67,62	48,39 / -	- / -	3272	-	- / -	- / -	- / -
27	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка гіпсова NIDA Perfect 20 кг кількість: R2(1*2*450,78)	кг	901,56	27,86 / -	- / -	25117	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1555-271 варіант 1	Декоративна фактурна штукатурка типу "американка" кількість: 1*450,78	кг	450,78	27,94 -	- -	12595	-	- -	- -	- -
29	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,5078*	*11478,56* *11382,83*	*3,36* *3,15*	*51743*	*51312*	*15* *14*	*52,5960* *0,0133*	*237,09* *0,06*
30	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*450,78)	л	67,62	48,39 -	- -	3272	-	- -	- -	- -
31	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*450,78) Ліфтова шахта	кг	225,39	161,05 -	- -	36299	-	- -	- -	- -
32	*КР20-19-1*	*Грунтування стін грунтовкою Ceresit CT-17*	*100м2*	*2,211*	*2401,19* *2394,76*	- -	*5309*	*5295*	- -	*11,4840* -	*25,39* -
33	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
34	*КР11-26-1*	*Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 20 мм*	*100м2*	*2,211*	*23827,00* *23505,74*	*269,16* *251,97*	*52681*	*51971*	*595* *557*	*106,0920* *1,0656*	*234,57* *2,36*
35	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(1,08*221,1)	м2	238,79	44,34 -	- -	10588	-	- -	- -	- -
36	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні МРІ-25 кількість: 20*1,4*221,1	кг	6190,8	5,40 -	- -	33430	-	- -	- -	- -
37	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,211*	*12621,91* *12513,11*	*11,61* *10,87*	*27907*	*27666*	*26* *24*	*54,5376* *0,0460*	*120,58* *0,10*
38	КБ15-56-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщ. 2 мм	100 м2	2,211	6743,31 6630,17	15,48 14,49	14909	14659	34 32	28,8972 0,0613	63,89 0,14
39	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
40	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(2*1*221,1)	кг	442,2	26,10 -	- -	11541	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КР12-49-1*	*Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,211*	*6973,68* *6801,65*	*3,36* *3,15*	*15419*	*15038*	*7* *7*	*31,4280* *0,0133*	*69,49* *0,03*
42	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
43	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*221,1)	кг	110,55	161,05 -	- -	17804	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					856516	572200	5656 2559		2367,55 10,90
		Разом будівельні роботи, грн.					856516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278660				
		всього заробітна плата, грн.					574759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**942172**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*25,29)	кг	25,29	26,10 -	- -	660	-	- -	- -	- -
51	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,2529*	*11554,79* *11386,12*	- -	*2922*	*2880*	- -	*52,6112* -	*13,31* -
52	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*25,29)	л	3,79	48,39 -	- -	183	-	- -	- -	- -
53	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*25,29)	кг	12,65	161,05 -	- -	2037	-	- -	- -	- -
54	*КБ15-47-5* *Н2,3,5=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків* *кількість: 25,29/0,2*	*100м*	*1,2645*	*6513,70* *6513,70*	- -	*8237*	*8237*	- -	*27,9726* -	*35,37* -
55	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: R2(126,45*1,05)	м	132,77	12,76 -	- -	1694	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					45752	32589	192 51		139,88 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					45752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12971				
		всього заробітна плата, грн.					32640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50329**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(23,28*0,454)	кг	10,57	122,91 -	- -	1299	-	- -	- -	- -
60	& С111-267-1-В1 варіант 1	Плитка керамічні 300х300 мм для підлог кількість: R2(23,28*1,02)	м2	23,75	425,54 -	- -	10107	-	- -	- -	- -
61	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(23,28*7,22)	шт	168	0,58 -	- -	97	-	- -	- -	- -
62	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*1,784*	*9389,88* *9346,14*	*43,74* *40,95*	*16752*	*16674*	*78* *73*	*41,1960* *0,1732*	*73,49* *0,31*
63	С111-1724	Плитки плінтусні кількість: R2(178,4*1,01)	м	180,18	124,30 -	- -	22396	-	- -	- -	- -
64	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(178,4*0,1*6,5)	кг	115,96	7,61 -	- -	882	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					64484	28415	110 103		126,48 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					64484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35959				
		всього заробітна плата, грн.					28518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70933**				
		Всього по розділу 4					**70933**				
		Розділ 5. Металопластикові конструкції									
65	КБ10-20-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(2,1924*7)	100м2	0,1535	39301,64 36987,78	2201,63 1812,10	6033	5678	338 278	156,4230 7,4473	24,01 1,14
66	& С123-100-2-У варіант 7	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х1,16=2,1924м2 В2 кількість: R2(2,1924*7)	м2	15,35	6367,76 -	- -	97745	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,2945*15,35)	л	4,52	249,90 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
68	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(3,89*15,35)	шт	60	8,95 -	- -	537	-	- -	- -	- -
69	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,1178*15,35)	л	1,81	637,81 -	- -	1154	-	- -	- -	- -
70	КБ10-20-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(1,6065*1)	100м2	0,0161	51586,20 48784,06	2645,91 2177,77	831	785	43 35	206,3100 8,9501	3,32 0,14
71	& С123-100-2-У варіант 8	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х0,85=1,6065м2 В3 кількість: R2(1,6065*1)	м2	1,61	6367,76 -	- -	10252	-	- -	- -	- -
72	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,375*1,6065)	л	0,6	249,90 -	- -	150	-	- -	- -	- -
73	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(5,05*1,6065)	шт	8	8,95 -	- -	72	-	- -	- -	- -
74	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,15*1,6065)	л	0,24	637,81 -	- -	153	-	- -	- -	- -
75	*КР12-16-3*	*Фарбування дерев'яних поручнів усередині будівлі*	*100м2*	*0,048*	*47293,10* *47069,39*	- -	*2270*	*2259*	- -	*225,7200* -	*10,83* -
76	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*4,8)	кг	0,96	141,55 -	- -	136	-	- -	- -	- -
77	*КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: R2(68,6*1,2)*	*100м2*	*0,8232*	*1805,66* *1673,97*	*131,39* *18,21*	*1486*	*1378*	*108* *15*	*6,5964* *0,0802*	*5,43* *0,07*
78	С111-1626-1 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 сіра (2,8) кількість: R2(0,1*82,32)	кг	8,23	136,08 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
79	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,8232*	*31744,44* *31735,83*	*3,36* *3,15*	*26132*	*26125*	*3* *3*	*146,6400* *0,0133*	*120,71* *0,01*
80	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*82,32)	кг	16,46	141,55 -	- -	2330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					151531	36225	492		164,30
									331		1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					151531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114814				
		всього заробітна плата, грн.					36556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166684**				
		Всього по розділу 5					**166684**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1166585	703573	6828		2960,02
									3396		14,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1166585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					456184				
		всього заробітна плата, грн.					706969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1283253**				
		Всього по кошторису					**1283253**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2974,63**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**706969**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на Внутрішнє оздоблення місць загального користування 4 під'їзд
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1283,253	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,97463	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	706,969	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	КР20-33-1	*Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм* *кількість: 6*20*	*100м*	*1,2*	*7864,14* *7830,50*	*33,64* *31,50*	*9437*	*9397*	*40* *38*	*39,6000* *0,1332*	*47,52* *0,16*
2	КР20-33-2	*На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до 100 мм* *кількість: 6*20*	*100м*	*1,2*	*1931,94* *1898,30*	*33,64* *31,50*	*2318*	*2278*	*40* *38*	*9,6000* *0,1332*	*11,52* *0,16*
3	С111-1896 варіант 2	Siltek R-30 Ремонтна середньозерниста суміш 25 кг кількість: 1,6*120	кг	192	41,45 -	- -	7958	-	- -	- -	- -
4	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від побілки та шпаклівки	100м2	0,2163	11960,80 11960,80	- -	2587	2587	- -	64,6320 -	13,98 -
5	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,2163	9907,08 9737,49	6,73 6,30	2143	2106	1 1	47,9160 0,0266	10,36 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР20-19-1*	*Грунтування стель грунтовкою Ceresit CT17*	*100м2*	*0,2163*	*2401,19* *2394,76*	*-* -	*519*	*518*	*-* -	*11,4840* -	*2,48* -
7	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
8	*КБ15-54-1* *Н2,3,5=1,15*	*Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок*	*100м2*	*0,2163*	*44183,95* *42839,66*	*1344,29* *1241,69*	*9557*	*9266*	*291* *269*	*186,7140* *6,1554*	*40,39* *1,33*
9	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні MPI-25 кількість: 20*1,4*21,63	кг	605,64	5,40 -	- -	3270	-	- -	- -	- -
10	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,13*21,63)	м2	2,81	44,34 -	- -	125	-	- -	- -	- -
11	*КБ15-56-5* *Н2,3,5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,2163*	*20113,03* *19947,51*	*19,35* *18,11*	*4350*	*4315*	*4* *4*	*86,9400* *0,0766*	*18,81* *0,02*
12	КБ15-56-6 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм (до товщини до 2 мм)	100 м2	0,2163	4236,05 4179,48	7,74 7,24	916	904	2 2	18,2160 0,0306	3,94 0,01
13	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
14	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(21,63*2*1)	кг	43,26	26,10 -	- -	1129	-	- -	- -	- -
15	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,2163*	*12919,48* *12818,42*	*-* -	*2794*	*2773*	*-* -	*59,2294* -	*12,81* -
16	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
17	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*21,63)	кг	10,82	67,29 -	- -	728	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					48302	34144	378 352		161,81 1,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					48302 13780 34496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53135**				
		Всього по розділу 1					**53135**				
		Розділ 2. СТІНИ									
18	*КР20-33-4*	*Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм кількість: 9*20*	*100м*	*1,8*	*5728,55 5694,91*	*33,64 31,50*	*10311*	*10251*	*60 57*	*28,8000 0,1332*	*51,84 0,24*
19	*КР20-33-5*	*На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до 100 мм кількість: 9*20*	*100м*	*1,8*	*1528,55 1494,91*	*33,64 31,50*	*2751*	*2691*	*60 57*	*7,5600 0,1332*	*13,61 0,24*
20	С111-1896 варіант 2	Siltek R-30 Ремонтна середньозерниста суміш 25 кг кількість: 1,6*180	кг	288	41,45 -	- -	11938	-	- -	- -	- -
21	*КБ15-47-1 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*4,5078*	*33059,60 31198,96*	*1043,02 369,09*	*149026*	*140639*	*4702 1664*	*131,9418 1,5768*	*594,77 7,11*
22	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,33*450,78)	кг	148,76	79,80 -	- -	11871	-	- -	- -	- -
23	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*20*450,78)	кг	9015,6	9,80 -	- -	88353	-	- -	- -	- -
24	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,1297*450,78)	м2	58,47	44,34 -	- -	2593	-	- -	- -	- -
25	*КБ15-74-1 Н2,3,5=1,15*	*Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю*	*100м2*	*4,5078*	*56118,80 56053,59*	*34,82 32,60*	*252972*	*252678*	*157 147*	*212,1474 0,1379*	*956,32 0,62*
26	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*450,78)	л	67,62	48,39 -	- -	3272	-	- -	- -	- -
27	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка гіпсова NIDA Perfect 20 кг кількість: R2(1*2*450,78)	кг	901,56	27,86 -	- -	25117	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1555-271 варіант 1	Декоративна фактурна штукатурка типу "американка" кількість: 1*450,78	кг	450,78	27,94 -	- -	12595	-	- -	- -	- -
29	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,5078*	*11478,56* *11382,83*	*3,36* *3,15*	*51743*	*51312*	*15* *14*	*52,5960* *0,0133*	*237,09* *0,06*
30	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*450,78)	л	67,62	48,39 -	- -	3272	-	- -	- -	- -
31	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*450,78) Ліфтова шахта	кг	225,39	161,05 -	- -	36299	-	- -	- -	- -
32	*КР20-19-1*	*Грунтування стін грунтовкою Ceresit CT-17*	*100м2*	*2,211*	*2401,19* *2394,76*	- -	*5309*	*5295*	- -	*11,4840* -	*25,39* -
33	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
34	*КР11-26-1*	*Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 20 мм*	*100м2*	*2,211*	*23827,00* *23505,74*	*269,16* *251,97*	*52681*	*51971*	*595* *557*	*106,0920* *1,0656*	*234,57* *2,36*
35	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(1,08*221,1)	м2	238,79	44,34 -	- -	10588	-	- -	- -	- -
36	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні МРІ-25 кількість: 20*1,4*221,1	кг	6190,8	5,40 -	- -	33430	-	- -	- -	- -
37	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,211*	*12621,91* *12513,11*	*11,61* *10,87*	*27907*	*27666*	*26* *24*	*54,5376* *0,0460*	*120,58* *0,10*
38	КБ15-56-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщ. 2 мм	100 м2	2,211	6743,31 6630,17	15,48 14,49	14909	14659	34 32	28,8972 0,0613	63,89 0,14
39	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
40	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(2*1*221,1)	кг	442,2	26,10 -	- -	11541	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КР12-49-1*	*Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,211*	*6973,68* *6801,65*	*3,36* *3,15*	*15419*	*15038*	*7* *7*	*31,4280* *0,0133*	*69,49* *0,03*
42	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
43	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*221,1)	кг	110,55	161,05 -	- -	17804	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					856516	572200	5656 2559		2367,55 10,90
		Разом будівельні роботи, грн.					856516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278660				
		всього заробітна плата, грн.					574759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**942172**				
		Всього по розділу 2					**942172**				
		Розділ 3. УКОСИ									
44	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від водоемульсійними фарби кількість: R2(25,29*0,7)	100м2	0,177	9418,07 9418,07	- -	1667	1667	- -	50,8920 -	9,01 -
45	*КБ15-47-4 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення укосів гіпсовими сумішами товщ. 30 мм*	*100м2*	*0,2529*	*66731,47* *65787,14*	*760,21* *200,79*	*16876*	*16638*	*192* *51*	*270,3729* *0,8625*	*68,38* *0,22*
46	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,33*25,29)	кг	8,35	79,80 -	- -	666	-	- -	- -	- -
47	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*30*25,29)	кг	758,7	9,80 -	- -	7435	-	- -	- -	- -
48	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,2529*	*12621,73* *12524,54*	- -	*3192*	*3167*	- -	*54,5874* -	*13,81* -
49	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*25,29)	л	3,79	48,39 -	- -	183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*25,29)	кг	25,29	26,10 -	- -	660	-	- -	- -	- -
51	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,2529*	*11554,79* *11386,12*	- -	*2922*	*2880*	- -	*52,6112* -	*13,31* -
52	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*25,29)	л	3,79	48,39 -	- -	183	-	- -	- -	- -
53	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*25,29)	кг	12,65	161,05 -	- -	2037	-	- -	- -	- -
54	*КБ15-47-5 Н2,3,5=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків* *кількість: 25,29/0,2*	*100м*	*1,2645*	*6513,70* *6513,70*	- -	*8237*	*8237*	- -	*27,9726* -	*35,37* -
55	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: R2(126,45*1,05)	м	132,77	12,76 -	- -	1694	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					45752	32589	192 51		139,88 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					45752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12971				
		всього заробітна плата, грн.					32640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50329**				
		Всього по розділу 3					**50329**				
		Розділ 4. ПІДЛОГИ									
56	*КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,2328*	*50707,24* *50433,92*	*139,29* *130,40*	*11805*	*11741*	*32* *30*	*227,6310* *0,5514*	*52,99* *0,13*
57	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,2*23,28)	л	4,66	48,39 -	- -	225	-	- -	- -	- -
58	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(23,28*5,2)	кг	121,06	7,61 -	- -	921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(23,28*0,454)	кг	10,57	122,91 -	- -	1299	-	- -	- -	- -
60	& С111-267-1-В1 варіант 1	Плитка керамічні 300х300 мм для підлог кількість: R2(23,28*1,02)	м2	23,75	425,54 -	- -	10107	-	- -	- -	- -
61	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(23,28*7,22)	шт	168	0,58 -	- -	97	-	- -	- -	- -
62	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*1,784*	*9389,88* *9346,14*	*43,74* *40,95*	*16752*	*16674*	*78* *73*	*41,1960* *0,1732*	*73,49* *0,31*
63	С111-1724	Плитки плінтусні кількість: R2(178,4*1,01)	м	180,18	124,30 -	- -	22396	-	- -	- -	- -
64	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(178,4*0,1*6,5)	кг	115,96	7,61 -	- -	882	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					64484	28415	110 103		126,48 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					64484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35959				
		всього заробітна плата, грн.					28518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70933**				
		Всього по розділу 4					**70933**				
		Розділ 5. Металопластикові конструкції									
65	КБ10-20-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(2,1924*7)	100м2	0,1535	39301,64 36987,78	2201,63 1812,10	6033	5678	338 278	156,4230 7,4473	24,01 1,14
66	& С123-100-2-У варіант 7	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х1,16=2,1924м2 В2 кількість: R2(2,1924*7)	м2	15,35	6367,76 -	- -	97745	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,2945*15,35)	л	4,52	249,90 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
68	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(3,89*15,35)	шт	60	8,95 -	- -	537	-	- -	- -	- -
69	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,1178*15,35)	л	1,81	637,81 -	- -	1154	-	- -	- -	- -
70	КБ10-20-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(1,6065*1)	100м2	0,0161	51586,20 48784,06	2645,91 2177,77	831	785	43 35	206,3100 8,9501	3,32 0,14
71	& С123-100-2-У варіант 8	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х0,85=1,6065м2 В3 кількість: R2(1,6065*1)	м2	1,61	6367,76 -	- -	10252	-	- -	- -	- -
72	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,375*1,6065)	л	0,6	249,90 -	- -	150	-	- -	- -	- -
73	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(5,05*1,6065)	шт	8	8,95 -	- -	72	-	- -	- -	- -
74	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,15*1,6065)	л	0,24	637,81 -	- -	153	-	- -	- -	- -
75	*КР12-16-3*	*Фарбування дерев'яних поручнів усередині будівлі*	*100м2*	*0,048*	*47293,10* *47069,39*	- -	*2270*	*2259*	- -	*225,7200* -	*10,83* -
76	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*4,8)	кг	0,96	141,55 -	- -	136	-	- -	- -	- -
77	*КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: R2(68,6*1,2)*	*100м2*	*0,8232*	*1805,66* *1673,97*	*131,39* *18,21*	*1486*	*1378*	*108* *15*	*6,5964* *0,0802*	*5,43* *0,07*
78	С111-1626-1 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 сіра (2,8) кількість: R2(0,1*82,32)	кг	8,23	136,08 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
79	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,8232*	*31744,44* *31735,83*	*3,36* *3,15*	*26132*	*26125*	*3* *3*	*146,6400* *0,0133*	*120,71* *0,01*
80	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*82,32)	кг	16,46	141,55 -	- -	2330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					151531	36225	492		164,30
									331		1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					151531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114814				
		всього заробітна плата, грн.					36556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166684**				
		Всього по розділу 5					**166684**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1166585	703573	6828		2960,02
									3396		14,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1166585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					456184				
		всього заробітна плата, грн.					706969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1283253**				
		Всього по кошторису					**1283253**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2974,63**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**706969**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на Внутрішнє оздоблення місць загального користування 5 під'їзд
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1283,253	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,97463	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	706,969	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	*КР20-33-1*	*Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм*	*100м*	*1,2*	*7864,14*	*33,64*	*9437*	*9397*	*40*	*39,6000*	*47,52*
		*кількість: 6*20*			*7830,50*	*31,50*			*38*	*0,1332*	*0,16*
2	*КР20-33-2*	*На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до 100 мм*	*100м*	*1,2*	*1931,94*	*33,64*	*2318*	*2278*	*40*	*9,6000*	*11,52*
		*кількість: 6*20*			*1898,30*	*31,50*			*38*	*0,1332*	*0,16*
3	С111-1896 варіант 2	Siltek R-30 Ремонтна середньозерниста суміш 25 кг	кг	192	41,45	-	7958	-	-	-	-
		кількість: 1,6*120			-	-			-	-	-
4	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від побілки та шпаклівки	100м2	0,2163	11960,80	-	2587	2587	-	64,6320	13,98
					11960,80	-			-	-	-
5	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,2163	9907,08	6,73	2143	2106	1	47,9160	10,36
					9737,49	6,30			1	0,0266	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР20-19-1*	*Грунтування стель грунтовкою Ceresit CT17*	*100м2*	*0,2163*	*2401,19* *2394,76*	*-* -	*519*	*518*	*-* -	*11,4840* -	*2,48* -
7	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
8	*КБ15-54-1* *Н2,3,5=1,15*	*Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок*	*100м2*	*0,2163*	*44183,95* *42839,66*	*1344,29* *1241,69*	*9557*	*9266*	*291* *269*	*186,7140* *6,1554*	*40,39* *1,33*
9	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні MPI-25 кількість: 20*1,4*21,63	кг	605,64	5,40 -	- -	3270	-	- -	- -	- -
10	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,13*21,63)	м2	2,81	44,34 -	- -	125	-	- -	- -	- -
11	*КБ15-56-5* *Н2,3,5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,2163*	*20113,03* *19947,51*	*19,35* *18,11*	*4350*	*4315*	*4* *4*	*86,9400* *0,0766*	*18,81* *0,02*
12	КБ15-56-6 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм (до товщини до 2 мм)	100 м2	0,2163	4236,05 4179,48	7,74 7,24	916	904	2 2	18,2160 0,0306	3,94 0,01
13	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
14	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(21,63*2*1)	кг	43,26	26,10 -	- -	1129	-	- -	- -	- -
15	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,2163*	*12919,48* *12818,42*	*-* -	*2794*	*2773*	*-* -	*59,2294* -	*12,81* -
16	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*21,63)	л	3,24	48,39 -	- -	157	-	- -	- -	- -
17	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*21,63)	кг	10,82	67,29 -	- -	728	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					48302	34144	378 352		161,81 1,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					48302 13780 34496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53135**				
		Всього по розділу 1					**53135**				
		Розділ 2. СТІНИ									
18	*КР20-33-4*	*Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм кількість: 9*20*	*100м*	*1,8*	*5728,55 / 5694,91*	*33,64 / 31,50*	*10311*	*10251*	*60 / 57*	*28,8000 / 0,1332*	*51,84 / 0,24*
19	*КР20-33-5*	*На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до 100 мм кількість: 9*20*	*100м*	*1,8*	*1528,55 / 1494,91*	*33,64 / 31,50*	*2751*	*2691*	*60 / 57*	*7,5600 / 0,1332*	*13,61 / 0,24*
20	С111-1896 варіант 2	Siltek R-30 Ремонтна середньозерниста суміш 25 кг кількість: 1,6*180	кг	288	41,45 / -	- / -	11938	-	- / -	- / -	- / -
21	*КБ15-47-1 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*4,5078*	*33059,60 / 31198,96*	*1043,02 / 369,09*	*149026*	*140639*	*4702 / 1664*	*131,9418 / 1,5768*	*594,77 / 7,11*
22	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,33*450,78)	кг	148,76	79,80 / -	- / -	11871	-	- / -	- / -	- / -
23	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*20*450,78)	кг	9015,6	9,80 / -	- / -	88353	-	- / -	- / -	- / -
24	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,1297*450,78)	м2	58,47	44,34 / -	- / -	2593	-	- / -	- / -	- / -
25	*КБ15-74-1 Н2,3,5=1,15*	*Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю*	*100м2*	*4,5078*	*56118,80 / 56053,59*	*34,82 / 32,60*	*252972*	*252678*	*157 / 147*	*212,1474 / 0,1379*	*956,32 / 0,62*
26	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*450,78)	л	67,62	48,39 / -	- / -	3272	-	- / -	- / -	- / -
27	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка гіпсова NIDA Perfect 20 кг кількість: R2(1*2*450,78)	кг	901,56	27,86 / -	- / -	25117	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1555-271 варіант 1	Декоративна фактурна штукатурка типу "американка" кількість: 1*450,78	кг	450,78	27,94 -	- -	12595	-	- -	- -	- -
29	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,5078*	*11478,56* *11382,83*	*3,36* *3,15*	*51743*	*51312*	*15* *14*	*52,5960* *0,0133*	*237,09* *0,06*
30	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*450,78)	л	67,62	48,39 -	- -	3272	-	- -	- -	- -
31	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*450,78) Ліфтова шахта	кг	225,39	161,05 -	- -	36299	-	- -	- -	- -
32	*КР20-19-1*	*Грунтування стін грунтовкою Ceresit CT-17*	*100м2*	*2,211*	*2401,19* *2394,76*	- -	*5309*	*5295*	- -	*11,4840* -	*25,39* -
33	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
34	*КР11-26-1*	*Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 20 мм*	*100м2*	*2,211*	*23827,00* *23505,74*	*269,16* *251,97*	*52681*	*51971*	*595* *557*	*106,0920* *1,0656*	*234,57* *2,36*
35	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(1,08*221,1)	м2	238,79	44,34 -	- -	10588	-	- -	- -	- -
36	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні МРІ-25 кількість: 20*1,4*221,1	кг	6190,8	5,40 -	- -	33430	-	- -	- -	- -
37	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,211*	*12621,91* *12513,11*	*11,61* *10,87*	*27907*	*27666*	*26* *24*	*54,5376* *0,0460*	*120,58* *0,10*
38	КБ15-56-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщ. 2 мм	100 м2	2,211	6743,31 6630,17	15,48 14,49	14909	14659	34 32	28,8972 0,0613	63,89 0,14
39	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
40	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(2*1*221,1)	кг	442,2	26,10 -	- -	11541	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КР12-49-1*	*Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,211*	*6973,68* *6801,65*	*3,36* *3,15*	*15419*	*15038*	*7* *7*	*31,4280* *0,0133*	*69,49* *0,03*
42	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,1)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
43	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*221,1)	кг	110,55	161,05 -	- -	17804	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					856516	572200	5656 2559		2367,55 10,90
		Разом будівельні роботи, грн.					856516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278660				
		всього заробітна плата, грн.					574759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**942172**				
		Всього по розділу 2					**942172**				
		Розділ 3. УКОСИ									
44	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від водоемульсійними фарби кількість: R2(25,29*0,7)	100м2	0,177	9418,07 9418,07	- -	1667	1667	- -	50,8920 -	9,01 -
45	*КБ15-47-4 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення укосів гіпсовими сумішами товщ. 30 мм*	*100м2*	*0,2529*	*66731,47* *65787,14*	*760,21* *200,79*	*16876*	*16638*	*192* *51*	*270,3729* *0,8625*	*68,38* *0,22*
46	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,33*25,29)	кг	8,35	79,80 -	- -	666	-	- -	- -	- -
47	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*30*25,29)	кг	758,7	9,80 -	- -	7435	-	- -	- -	- -
48	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,2529*	*12621,73* *12524,54*	- -	*3192*	*3167*	- -	*54,5874* -	*13,81* -
49	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*25,29)	л	3,79	48,39 -	- -	183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*25,29)	кг	25,29	26,10 -	- -	660	-	- -	- -	- -
51	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,2529*	*11554,79* *11386,12*	- -	*2922*	*2880*	- -	*52,6112* -	*13,31* -
52	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*25,29)	л	3,79	48,39 -	- -	183	-	- -	- -	- -
53	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*25,29)	кг	12,65	161,05 -	- -	2037	-	- -	- -	- -
54	*КБ15-47-5* *Н2,3,5=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків* *кількість: 25,29/0,2*	*100м*	*1,2645*	*6513,70* *6513,70*	- -	*8237*	*8237*	- -	*27,9726* -	*35,37* -
55	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: R2(126,45*1,05)	м	132,77	12,76 -	- -	1694	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					45752	32589	192 51		139,88 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					45752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12971				
		всього заробітна плата, грн.					32640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50329**				
		Всього по розділу 3					**50329**				
		Розділ 4. ПІДЛОГИ									
56	*КБ11-29-2* *Н2,3,5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,2328*	*50707,24* *50433,92*	*139,29* *130,40*	*11805*	*11741*	*32* *30*	*227,6310* *0,5514*	*52,99* *0,13*
57	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,2*23,28)	л	4,66	48,39 -	- -	225	-	- -	- -	- -
58	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(23,28*5,2)	кг	121,06	7,61 -	- -	921	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(23,28*0,454)	кг	10,57	122,91 -	- -	1299	-	- -	- -	- -
60	& С111-267-1-В1 варіант 1	Плитка керамічні 300х300 мм для підлог кількість: R2(23,28*1,02)	м2	23,75	425,54 -	- -	10107	-	- -	- -	- -
61	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(23,28*7,22)	шт	168	0,58 -	- -	97	-	- -	- -	- -
62	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*1,784*	*9389,88* *9346,14*	*43,74* *40,95*	*16752*	*16674*	*78* *73*	*41,1960* *0,1732*	*73,49* *0,31*
63	С111-1724	Плитки плінтусні кількість: R2(178,4*1,01)	м	180,18	124,30 -	- -	22396	-	- -	- -	- -
64	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(178,4*0,1*6,5)	кг	115,96	7,61 -	- -	882	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					64484	28415	110 103		126,48 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					64484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35959				
		всього заробітна плата, грн.					28518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70933**				
		Всього по розділу 4					**70933**				
		Розділ 5. Металопластикові конструкції									
65	КБ10-20-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(2,1924*7)	100м2	0,1535	39301,64 36987,78	2201,63 1812,10	6033	5678	338 278	156,4230 7,4473	24,01 1,14
66	& С123-100-2-У варіант 7	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х1,16=2,1924м2 В2 кількість: R2(2,1924*7)	м2	15,35	6367,76 -	- -	97745	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,2945*15,35)	л	4,52	249,90 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
68	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(3,89*15,35)	шт	60	8,95 -	- -	537	-	- -	- -	- -
69	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,1178*15,35)	л	1,81	637,81 -	- -	1154	-	- -	- -	- -
70	КБ10-20-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(1,6065*1)	100м2	0,0161	51586,20 48784,06	2645,91 2177,77	831	785	43 35	206,3100 8,9501	3,32 0,14
71	& С123-100-2-У варіант 8	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х0,85=1,6065м2 В3 кількість: R2(1,6065*1)	м2	1,61	6367,76 -	- -	10252	-	- -	- -	- -
72	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,375*1,6065)	л	0,6	249,90 -	- -	150	-	- -	- -	- -
73	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(5,05*1,6065)	шт	8	8,95 -	- -	72	-	- -	- -	- -
74	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,15*1,6065)	л	0,24	637,81 -	- -	153	-	- -	- -	- -
75	*КР12-16-3*	*Фарбування дерев'яних поручнів усередині будівлі*	*100м2*	*0,048*	*47293,10* *47069,39*	- -	*2270*	*2259*	- -	*225,7200* -	*10,83* -
76	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*4,8)	кг	0,96	141,55 -	- -	136	-	- -	- -	- -
77	*КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* *кількість: R2(68,6*1,2)*	*100м2*	*0,8232*	*1805,66* *1673,97*	*131,39* *18,21*	*1486*	*1378*	*108* *15*	*6,5964* *0,0802*	*5,43* *0,07*
78	С111-1626-1 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 сіра (2,8) кількість: R2(0,1*82,32)	кг	8,23	136,08 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
79	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,8232*	*31744,44* *31735,83*	*3,36* *3,15*	*26132*	*26125*	*3* *3*	*146,6400* *0,0133*	*120,71* *0,01*
80	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*82,32)	кг	16,46	141,55 -	- -	2330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					151531	36225	492		164,30
									331		1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					151531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114814				
		всього заробітна плата, грн.					36556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166684**				
		Всього по розділу 5					**166684**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1166585	703573	6828		2960,02
									3396		14,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1166585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					456184				
		всього заробітна плата, грн.					706969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1283253**				
		Всього по кошторису					**1283253**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2974,63**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**706969**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06

на Внутрішнє опорядження квартир 5 під'їзд
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	138,750	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25532	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,421	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		квартира №160									
		Розділ 1. Металопластикові конструкції									
1	КБ10-20-4 Н2,3,5=1,15	Заповнення балконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(3,145)	100м2	0,0315	32582,02 30638,51	1866,37 1536,15	1026	965	59 48	129,5717 6,3132	4,08 0,20
2	& С123-100-2-У варіант 2	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, в нижній частині непрозора сендвіч-панель кількість: R2(3,145)	м2	3,15	6929,28 -	- -	21827	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С111-196-ИНБЗ варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,215*3,15)	л	0,68	249,90 -	- -	170	-	- -	- -	- -
4	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(2,78*3,15)	шт	9	8,95 -	- -	81	-	- -	- -	- -
5	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,098*3,15)	л	0,31	637,81 -	- -	198	-	- -	- -	- -
6	*КБ10-25-3* *Н2,3,5=1,15*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*0,011*	*10294,45* *9826,43*	*427,82* *352,13*	*113*	*108*	*5* *4*	*47,1224* *1,4472*	*0,52* *0,02*
7	& С111-196-ИНБЗ варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1388*1,1)	л	0,15	249,90 -	- -	37	-	- -	- -	- -
8	& С123-382-1-Ф варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові 250 мм RAL 9010, покриття РЕМА кількість: R2(1,02*1,1)	м	1,12	234,55 -	- -	263	-	- -	- -	- -
9	& С123-385-4 варіант 1	Заглушка підвіконна кількість: 2*1	шт	2	20,78 -	- -	42	-	- -	- -	- -
10	*КБ10-25-4* *Н2,3,5=1,15*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*0,011*	*9253,97* *8510,84*	*320,87* *264,09*	*102*	*94*	*4* *3*	*40,8135* *1,0854*	*0,45* *0,01*
11	С1526-1 варіант 2	Відлив білий 190 мм RAL 8017, покриття PE кількість: R2(1,037*1,1)	м	1,14	171,42 -	- -	195	-	- -	- -	- -
12	С111-196 варіант 1	Гермобутил 20 кг кількість: R2(0,2937*1,1)	кг	0,32	168,73 -	- -	54	-	- -	- -	- -
13	& С111-146-1 варіант 1	Дюбель-шурупи с пробками кількість: R0(3,53*1,1)	шт	4	2,53 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					24118	1167	68 55		5,05 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					24118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22883				
		всього заробітна плата, грн.					1222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26530**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**26530**				
		Розділ 2. Міжкімнатні ламіновані двері									
14	КБ10-28-5 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-8	1 блок	5	1717,52 1688,92	- -	8588	8445	- -	7,8039 -	39,02 -
15	& С121-250-4-С варіант 1	Двері в міжкімнатні, дерев'яні, однополотні глухі з порогом Д Ст Г Од 21-8 По К Бп	шт	5	3325,72 -	- -	16629	-	- -	- -	- -
16	С188888-21 варіант 2	Піна-клей SOUDABON EASY GUN 750 мл кількість: F(0,546*5/0,75)	шт	3	233,75 -	- -	701	-	- -	- -	- -
17	& С123-180-1 варіант 1	Лиштва МДФ ТМ ОМіС прямокутний 2200х70мм кількість: R0(10,6*5/2,2)	шт	24	182,78 -	- -	4387	-	- -	- -	- -
18	С188888-4	Дюбель шуруп кількість: 8*5	шт	40	0,51 -	- -	20	-	- -	- -	- -
19	С111-246 варіант 1	Замазка силіконова кількість: R2(0,09*5)	кг	0,45	571,44 -	- -	257	-	- -	- -	- -
20	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,05	50012,99 50012,99	- -	2501	2501	- -	197,0800 -	9,85 -
21	С111-958 варіант 2	Натискні ручки з врізним замком	шт	5	642,29 -	- -	3211	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					36294	10946	- -		48,87 -
		Разом будівельні роботи, грн.					36294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25348				
		всього заробітна плата, грн.					10946				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39924**				
		Всього по розділу 2					**39924**				
		Розділ 3. СТЕЛІ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вітальня = 18,68м2									
22	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від побілки та шпаклівки	100м2	0,1868	12957,53 12957,53	- -	2420	2420	- -	70,0180 -	13,08 -
23	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,1868	10719,10 10548,95	7,29 6,82	2002	1971	1 1	51,9090 0,0289	9,70 0,01
24	*КБ15-56-5 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,1868*	*21777,47* *21609,81*	*20,96* *19,62*	*4068*	*4037*	*4* *4*	*94,1850* *0,0830*	*17,59* *0,02*
25	КБ15-56-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 к1 =5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 4 мм	100 м2	0,1868	22925,83 22638,84	41,92 39,24	4283	4229	8 7	98,6700 0,1659	18,43 0,03
26	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*18,68)	л	2,8	48,39 -	- -	135	-	- -	- -	- -
27	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,13*18,68)	м2	2,43	44,34 -	- -	108	-	- -	- -	- -
28	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*4*18,68)	кг	74,72	26,10 -	- -	1950	-	- -	- -	- -
29	*КР7-31-5*	*Улаштування багету на стелі*	*100м*	*0,18*	*4478,43* *4471,14*	*7,29* *6,82*	*806*	*805*	*1* *1*	*19,2010* *0,0289*	*3,46* *0,01*
30	С111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий Premium Decor кількість: R2(18*1,01)	м	18,18	24,21 -	- -	440	-	- -	- -	- -
31	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,1868*	*14070,24* *13881,61*	*3,64* *3,41*	*2628*	*2593*	*1* *1*	*64,1420* *0,0144*	*11,98* -
32	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*18,68)	л	2,8	48,39 -	- -	135	-	- -	- -	- -
33	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*18,68)	кг	9,34	67,29 -	- -	628	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					19603	16055	15 14		74,24 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					19603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3533				
		всього заробітна плата, грн.					16069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21565**				
		Всього по розділу 3					**21565**				
		Розділ 4. СТІНИ									
		Вітальня = 38,94м2									
34	*КР20-33-4*	*Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм*	*100м*	*0,1*	*6205,94* *6169,49*	*36,45* *34,12*	*621*	*617*	*4* *3*	*31,2000* *0,1443*	*3,12* *0,01*
35	*КР20-33-5*	*На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до 100 мм*	*100м*	*0,1*	*1655,94* *1619,49*	*36,45* *34,12*	*166*	*162*	*4* *3*	*8,1900* *0,1443*	*0,82* *0,01*
36	С111-1896 варіант 2	Siltek R-30 Ремонтна середньозерниста суміш 25 кг кількість: 1,6*10	кг	16	41,45 -	- -	663	-	- -	- -	- -
37	*КБ15-47-1* *Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*0,3894*	*35746,43* *33798,87*	*1129,94* *399,85*	*13920*	*13161*	*440* *156*	*142,9370* *1,7082*	*55,66* *0,67*
38	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,33*38,94)	кг	12,85	79,80 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
39	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: 1*20*38,94	кг	778,8	9,80 -	- -	7632	-	- -	- -	- -
40	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,1297*38,94)	м2	5,05	44,34 -	- -	224	-	- -	- -	- -
41	*КБ15-47-5* *Н2,3,5=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,0555*	*7056,51* *7056,51*	- -	*392*	*392*	- -	*30,3037* -	*1,68* -
42	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: 5,55*1,05	м	5,8275	12,76 -	- -	74	-	- -	- -	- -
43	*КБ15-56-3* *Н2,3,5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,3894*	*13665,99* *13555,87*	*12,57* *11,77*	*5322*	*5279*	*5* *5*	*59,0824* *0,0498*	*23,01* *0,02*
44	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*38,94)	л	5,84	48,39 -	- -	283	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*38,94)	кг	38,94	26,10 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
46	*КР13-11-1*	*Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності під фарбування квартир*	*100м2*	*0,3894*	*11824,18 11817,79*	*3,64 3,41*	*4604*	*4602*	*1 1*	*53,3390 0,0144*	*20,77 0,01*
47	С111-1704 варіант 1	Шпалери вінілові на фліз.основі під фарбування 1,06х25,05м кількість: R2(1,13*38,94)	м2	44	35,30 -	- -	1553	-	- -	- -	- -
48	С111-2000-1 варіант 1	Клей для шпалер флізеліновий 300г Quelyd Fliz кількість: R2(0,026*38,94)	кг	1,01	548,82 -	- -	554	-	- -	- -	- -
49	*КР12-49-12*	*Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази*	*100м2*	*0,3894*	*2652,35 2572,16*	*80,19 75,07*	*1033*	*1002*	*31 29*	*12,0380 0,3175*	*4,69 0,12*
50	С111-1626-1 варіант 4	Фарба інтер'єрна матова акрилова IN 51 STANDARD База А кількість: R2(0,5*38,94)	кг	19,47	80,94 -	- -	1576	-	- -	- -	- -
51	*КР7-31-5*	*Улаштування багету на стелі*	*100м*	*0,273*	*4478,43 4471,14*	*7,29 6,82*	*1223*	*1221*	*2 2*	*19,2010 0,0289*	*5,24 0,01*
52	С111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий Premium Decor кількість: R2(27,3*1,01) Вітальня = 1,46м2	м	27,57	24,21 -	- -	667	-	- -	- -	- -
53	*КБ15-47-1 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*0,0146*	*35746,43 33798,87*	*1129,94 399,85*	*522*	*493*	*16 6*	*142,9370 1,7082*	*2,09 0,02*
54	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,33*1,46)	кг	0,48	79,80 -	- -	38	-	- -	- -	- -
55	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: 1*20*1,46	кг	29,2	9,80 -	- -	286	-	- -	- -	- -
56	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,1297*1,46)	м2	0,19	44,34 -	- -	8	-	- -	- -	- -
57	*КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,0146*	*13665,99 13555,87*	*12,57 11,77*	*200*	*198*	*- -*	*59,0824 0,0498*	*0,86 -*
58	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*1,46)	л	0,22	48,39 -	- -	11	-	- -	- -	- -
59	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*1,46)	кг	1,46	26,10 -	- -	38	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,0146*	*12503,71* *12331,40*	*3,64* *3,41*	*183*	*180*	- -	*56,9790* *0,0144*	*0,83* -
61	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*1,46)	л	0,22	48,39 -	- -	11	-	- -	- -	- -
62	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*1,46)	кг	0,73	67,29 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					43894	27307	503 205		118,77 0,87
		Разом будівельні роботи, грн.					43894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16084				
		всього заробітна плата, грн.					27512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48282**				
		Всього по розділу 4					**48282**				
		Розділ 5. УКОСИ									
63	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від водоемульсійними фарби кількість: R2((1,5+1,75+2,3)*0,21)	100м2	0,0117	10202,91 10202,91	- -	119	119	- -	55,1330 -	0,65 -
64	*КБ15-47-4 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення укосів гіпсовими сумішами товщ. 30 мм*	*100м2*	*0,0117*	*72277,08* *71269,40*	*823,56* *217,52*	*846*	*834*	*10* *3*	*292,9040* *0,9344*	*3,43* *0,01*
65	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: 0,33*1,17	кг	0,3861	79,80 -	- -	31	-	- -	- -	- -
66	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: 1*30*1,17	кг	35,1	9,80 -	- -	344	-	- -	- -	- -
67	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,0117*	*13665,80* *13568,25*	- -	*160*	*159*	- -	*59,1364* -	*0,69* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit	л	0,18	48,39	-	9	-	-	-	-
	варіант 1	СТ-17/10 л			-	-			-	-	-
		кількість: R2(0,15*1,17)									
69	С111-1896	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10	кг	1,17	26,10	-	31	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: R2(1*1*1,17)			-	-			-	-	-
70	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,0117*	*12503,64*	-	*146*	*144*	-	*56,9955*	*0,67*
					12334,97	-			-	-	-
71	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit	л	0,18	48,39	-	9	-	-	-	-
	варіант 1	СТ-17/10 л			-	-			-	-	-
		кількість: R2(0,15*1,17)									
72	С111-1626-1	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л)	кг	0,59	67,29	-	40	-	-	-	-
	варіант 3	(фарба)			-	-			-	-	-
		кількість: R2(0,5*1,17)									
73	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,0585*	*7056,51*	-	*413*	*413*	-	*30,3037*	*1,77*
	Н2,3,5=1,15	*кількість: R2(1,17/0,2)*			*7056,51*	-			-	-	-
74	С111-1844-1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м	м	6,14	12,76	-	78	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(5,85*1,05)			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2226	1669	10		7,21
									3		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					547				
		всього заробітна плата, грн.					1672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2449**				
		Всього по розділу 5					**2449**				
		Разом прямі витрати по кошторису					126135	57144	596		254,14
									277		1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					126135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68395				
		всього заробітна плата, грн.					57421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12615				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**138750**				
		– – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07

на Металева огорожа балконів

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	158,664	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1438	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,627	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа для відкритих балконів h=1200 мм									
1	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,1748	20927,13 18614,44	609,29 45,84	3658	3254	107 8	83,0520 0,2002	14,52 0,03
2	С121-394 варіант 1	Металеві конструкції огорожі балконів	пм	17,48	2018,39 -	- -	35281	-	- -	- -	- -
3	*КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: R2(17,48*1,2)*	*100м2*	*0,2098*	*1805,66 1673,97*	*131,39 18,21*	*379*	*351*	*28 4*	*6,5964 0,0802*	*1,38 0,02*
4	С111-1626-1 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 сіра (2,8) кількість: R2(0,1*20,98)	кг	2,1	136,08 -	- -	286	-	- -	- -	- -
5	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,2098*	*31744,44 31735,83*	*3,36 3,15*	*6660*	*6658*	*1 1*	*146,6400 0,0133*	*30,77 -*
6	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*20,98)	кг	4,2	141,55 -	- -	595	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					46859	10263	136		46,67
									13		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					46859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36460				
		всього заробітна плата, грн.					10276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51545**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**78344**				
		Всього по розділу 2					**78344**				
		Розділ 3. Огорожа для еркерів h=1200 мм									
13	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,0976	20927,13 18614,44	609,29 45,84	2042	1817	59 4	83,0520 0,2002	8,11 0,02
14	С121-394 варіант 1	Металеві конструкції огорожі балконів	пм	9,76	2018,39 -	- -	19699	-	- -	- -	- -
15	*КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: R2(9,76*1,2)*	*100м2*	*0,1171*	*1805,66* *1673,97*	*131,39* *18,21*	*211*	*196*	*15* *2*	*6,5964* *0,0802*	*0,77* *0,01*
16	С111-1626-1 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 сіра (2,8) кількість: R2(0,1*11,71)	кг	1,17	136,08 -	- -	159	-	- -	- -	- -
17	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,1171*	*31744,44* *31735,83*	*3,36* *3,15*	*3717*	*3716*	- -	*146,6400* *0,0133*	*17,17* -
18	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*11,71)	кг	2,34	141,55 -	- -	331	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					26159	5729	74 6		26,05 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					26159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20356				
		всього заробітна плата, грн.					5735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28775**				
		Всього по розділу 3					**28775**				
		Разом прямі витрати по кошторису					144240	31589	415 38		143,64 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					144240				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112236				
		всього заробітна плата, грн.					31627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14424				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**158664**				
		– – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на Улаштування стін та перегородок

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	408,768	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,85237	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	184,605	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заповнення тріщин та сколів в цегляних стінах									
1	*ХБ3-6-5*	*Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: вертикальне*	*1 метр*	*700*	*134,29*	-	*94003*	*57022*	-	*0,3720*	*260,40*
					81,46	-			-	-	-
2	С1550-56	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	350	51,04	-	17864	-	-	-	-
		кількість: 700*0,5			-	-			-	-	-
3	*РЗЛ4-4-1*	*Зароблення сколів в будівельних конструкціях гідроізоляційними сумішами*	*1 дм3*	*125*	*657,08*	-	*82135*	*82131*	-	*3,0360*	*379,50*
					657,05	-			-	-	-
4	С1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	200	92,31	-	18462	-	-	-	-
		кількість: R2(1,6*125)			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					212464	139153	-		639,90
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					212464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73311				
		всього заробітна плата, грн.					139153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21246				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**233710**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R2(0,24*9,9)	100м3	0,0238	346640,30 68606,92	12748,18 11509,72	8250	1633	303 274	370,7280 56,6370	8,82 1,35
		Разом прямі витрати по розділу 2					140070	36301	2078 1936		172,69 8,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					140070 101691 38237 14008 - - **154078**				
		Всього по розділу 2					**154078**				
		Розділ 3. ПЕРЕГОРОДКИ									
16	*КБ8-25-1* *Н2,3,5=1,15*	*Улаштування перегородок з керамзитобетонних блоків товщиною 115 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,155*	*41009,58* *40759,63*	- -	*6356*	*6318*	- -	*175,0392* -	*27,13* -
17	С111-81 варіант 1	Блок керамзитобетонний перегородковий (115х188х500) кількість: R2(15,5*0,115)	м3	1,78	4025,18 -	- -	7165	-	- -	- -	- -
18	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл кількість: R1(0,0236*15,5/0,75)	шт	0,5	209,10 -	- -	105	-	- -	- -	- -
19	С111-1650 варіант 1	Клеюча суміш для блоків DOPS кількість: R2(2,28*15,5)	кг	35,34	4,89 -	- -	173	-	- -	- -	- -
20	С124-19 варіант 1	Арматура ф6 А240С кількість: R3(0,0003*15,5)	т	0,005	33150,00 -	- -	166	-	- -	- -	- -
21	С111-852 варіант 1	Руберойд ЕПП 3 кількість: R2(0,08*15,5)	м2	1,24	153,91 -	- -	191	-	- -	- -	- -
22	& С1-1-7-2 варіант 1	Дюбелі металеві довжина 60 мм кількість: R0(4*15,5)	шт	62	1,81 -	- -	112	-	- -	- -	- -
23	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R3(0,001*15,5)	100м3	0,00016	346640,30 68606,92	12748,18 11509,72	55	11	2 2	370,7280 56,6370	0,06 0,01
24	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих перемичок* *кількість: R3((0,617*2+0,617*8)/1000)*	*1т*	*0,006*	*60083,35* *47336,26*	*10748,26* *1654,79*	*361*	*284*	*64* *10*	*211,2000* *6,3048*	*1,27* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А 500С кількість: R3((0,617*2+0,617*8)/1000*1,06)	т	0,007	31233,25 -	- -	219	-	- -	- -	- -
26	*КР3-45-1*	*Улаштування металевих перемичок* *кількість: R3((0,617*2+0,617*8)/1000)*	*1 т*	*0,006*	*52778,59* *45808,50*	*1622,74* *856,95*	*317*	*275*	*10* *5*	*235,9560* *3,7786*	*1,42* *0,02*
27	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R3(0,54*0,006)	100м3	0,00003	346640,30 68606,92	12748,18 11509,72	10	2	- -	370,7280 56,6370	0,01 -
28	*КБ7-44-10* *Н2,3,5=1,15*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,03*	*13419,76* *6175,57*	*7244,19* *3903,79*	*403*	*185*	*218* *117*	*29,6148* *17,0142*	*0,89* *0,51*
29	К582821-609 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П	шт	3	1137,44 -	- -	3412	-	- -	- -	- -
30	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R3(0,0025*3)	100м3	0,00008	346640,30 68606,92	12748,18 11509,72	28	5	1 1	370,7280 56,6370	0,03 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					19073	7080	295 135		30,81 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					19073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11698				
		всього заробітна плата, грн.					7215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20980**				
		Всього по розділу 3					**20980**				
		Разом прямі витрати по кошторису					371607	182534	2373 2071		843,40 8,97
		Разом будівельні роботи, грн.					371607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186700				
		всього заробітна плата, грн.					184605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**408768**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09

на Внутрішнє опорядження квартир

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3614,510	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,28694	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1885,631	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	ХБ3-3-4	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: стельові поверхні, товщина шару 2 мм	1 м2	55,16	1016,66 132,49	- -	56079	7308	- -	0,5980 -	32,99 -
2	*КБ15-56-5 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*4,5614*	*21777,47* *21609,81*	*20,96* *19,62*	*99336*	*98571*	*96* *89*	*94,1850* *0,0830*	*429,62* *0,38*
3	КБ15-56-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 к1 =5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 4 мм	100 м2	4,5614	22925,83 22638,84	41,92 39,24	104574	103265	191 179	98,6700 0,1659	450,07 0,76
4	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*456,14)	л	68,42	48,39 -	- -	3311	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,13*456,14)	м2	59,3	44,34 -	- -	2629	-	- -	- -	- -
6	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*4*456,14)	кг	1824,56	26,10 -	- -	47621	-	- -	- -	- -
7	*КР7-31-5*	*Улаштування багету на стелі*	*100м*	*8,215*	*4478,43* *4471,14*	*7,29* *6,82*	*36790*	*36730*	*60* *56*	*19,2010* *0,0289*	*157,74* *0,24*
8	С111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий Premium Decor кількість: R2(821,5*1,01)	м	829,72	24,21 -	- -	20088	-	- -	- -	- -
9	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,5614*	*14070,24* *13881,61*	*3,64* *3,41*	*64180*	*63320*	*17* *16*	*64,1420* *0,0144*	*292,58* *0,07*
10	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*456,14)	л	68,42	48,39 -	- -	3311	-	- -	- -	- -
11	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*456,14)	кг	228,07	67,29 -	- -	15347	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					453266	309194	364 340		1363,00 1,45
		Разом будівельні роботи, грн.					453266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143708				
		всього заробітна плата, грн.					309534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45326				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**498592**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ15-47-1 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*13,8897*	*35746,43* *33798,87*	*1129,94* *399,85*	*496507*	*469456*	*15695* *5554*	*142,9370* *1,7082*	*1985,35* *23,73*
14	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,33*1388,97)	кг	458,36	79,80 -	- -	36577	-	- -	- -	- -
15	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: 1*20*1388,97	кг	27779,4	9,80 -	- -	272238	-	- -	- -	- -
16	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(1,08*1388,97)	м2	1500,09	44,34 -	- -	66514	-	- -	- -	- -
17	*КБ15-47-5 Н2,3,5=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*1,65*	*7056,51* *7056,51*	- -	*11643*	*11643*	- -	*30,3037* -	*50,00* -
18	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: 165*1,05	м	173,25	12,76 -	- -	2211	-	- -	- -	- -
19	*КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*13,8897*	*13665,99* *13555,87*	*12,57* *11,77*	*189817*	*188287*	*175* *163*	*59,0824* *0,0498*	*820,64* *0,69*
20	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*1388,97)	л	208,35	48,39 -	- -	10082	-	- -	- -	- -
21	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*1388,97)	кг	1388,97	26,10 -	- -	36252	-	- -	- -	- -
22	*КР13-11-1*	*Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності під фарбування квартир*	*100м2*	*13,8897*	*11824,18* *11817,79*	*3,64* *3,41*	*164234*	*164146*	*51* *47*	*53,3390* *0,0144*	*740,86* *0,20*
23	С111-1704 варіант 1	Шпалери вінілові на фліз.основі під фарбування 1,06х25,05м кількість: R2(1,13*1388,97)	м2	1569,54	35,30 -	- -	55405	-	- -	- -	- -
24	С111-2000-1 варіант 1	Клей для шпалер флізеліновий 300г Quelyd Fliz кількість: R2(0,026*1388,97)	кг	36,11	548,82 -	- -	19818	-	- -	- -	- -
25	*КР12-49-12*	*Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази*	*100м2*	*13,8897*	*2652,35* *2572,16*	*80,19* *75,07*	*36840*	*35727*	*1113* *1043*	*12,0380* *0,3175*	*167,20* *4,41*
26	С111-1626-1 варіант 4	Фарба інтер'єрна матова акрилова IN 51 STANDARD База А кількість: R2(0,5*1388,97) Санвузол, ванна кімната	кг	694,49	80,94 -	- -	56212	-	- -	- -	- -
27	*КР20-19-1*	*Грунтування стін грунтовкою Beton-Kontakt*	*100м2*	*4,0704*	*2600,75* *2594,32*	- -	*10586*	*10560*	- -	*12,4410* -	*50,64* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,33*407,04)	кг	134,32	79,80 -	- -	10719	-	- -	- -	- -
29	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону*	*100м2*	*4,0704*	*38960,90* *38545,08*	*360,84* *337,80*	*158586*	*156894*	*1469* *1375*	*165,5290* *1,4286*	*673,77* *5,81*
30	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(1,08*407,04)	м2	439,6	44,34 -	- -	19492	-	- -	- -	- -
31	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні MPI-25 кількість: 20*1,4*407,04	кг	11397,12	5,40 -	- -	61544	-	- -	- -	- -
32	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*4,0704*	*13665,99* *13555,87*	*12,57* *11,77*	*55626*	*55178*	*51* *48*	*59,0824* *0,0498*	*240,49* *0,20*
33	КБ15-56-4 Н2,Н3,Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщ. 2 мм	100 м2	4,0704	7297,49 7182,69	16,77 15,70	29704	29236	68 64	31,3053 0,0664	127,43 0,27
34	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*407,04)	л	61,06	48,39 -	- -	2955	-	- -	- -	- -
35	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(2*1*407,04)	кг	814,08	26,10 -	- -	21247	-	- -	- -	- -
36	*КР13-12-1*	*Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі*	*100м2*	*4,0704*	*34062,48* *34055,21*	*3,64* *3,41*	*138648*	*138618*	*15* *14*	*151,9440* *0,0144*	*618,47* *0,06*
37	С111-1704 варіант 2	Шпалери вінілові на фліз.основі мийні кількість: R2(1,12*407,04)	м2	455,88	71,39 -	- -	32545	-	- -	- -	- -
38	С111-2000-1 варіант 1	Клей для шпалер флізеліновий 300г Quelyd Fliz кількість: R2(0,026*407,04)	кг	10,58	548,82 -	- -	5807	-	- -	- -	- -
39	*КР14-61-6*	*Улаштування гіпсових грат вентиляційних площею до 0,1 м2 кількість: 32*3*	*виріб*	*96*	*181,25* *179,65*	- -	*17400*	*17246*	- -	*0,8840* -	*84,86* -
40	С1428-11873	Грати гіпсові вентиляційні, площа до 0,1 м2 кількість: 32*3	шт	96	111,51 -	- -	10705	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2265028	1304095	18637 8308		5682,05 35,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2265028 942296 1312403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					226494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2491522**				
		Всього по розділу 2					**2491522**				
		Розділ 3. УКОСИ									
41	*КБ15-47-4 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення укосів гіпсовими сумішами товщ. 30 мм*	*100м2*	*0,4995*	*72277,01* / *71042,99*	*1049,90* / *429,41*	*36102*	*35486*	*524* / *214*	*291,9735* / *1,8305*	*145,84* / *0,91*
42	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,33*49,95)	кг	16,48	79,80 / -	- / -	1315	-	- / -	- / -	- / -
43	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*30*49,95)	кг	1498,5	9,80 / -	- / -	14685	-	- / -	- / -	- / -
44	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,4995*	*13665,99* / *13555,87*	*12,57* / *11,77*	*6826*	*6771*	*6* / *6*	*59,0824* / *0,0498*	*29,51* / *0,02*
45	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*49,95)	л	7,49	48,39 / -	- / -	362	-	- / -	- / -	- / -
46	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*49,95)	кг	49,95	26,10 / -	- / -	1304	-	- / -	- / -	- / -
47	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,4995*	*12503,71* / *12331,40*	*3,64* / *3,41*	*6246*	*6160*	*2* / *2*	*56,9790* / *0,0144*	*28,46* / *0,01*
48	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*49,95)	л	7,49	48,39 / -	- / -	362	-	- / -	- / -	- / -
49	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*49,95)	кг	24,98	67,29 / -	- / -	1681	-	- / -	- / -	- / -
50	*КБ15-47-5 Н2,3,5=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 49,95/0,2*	*100м*	*2,4975*	*7056,51* / *7056,51*	- / -	*17624*	*17624*	- / -	*30,3037* / -	*75,68* / -
51	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: R2(249,75*1,05)	м	262,24	12,76 / -	- / -	3346	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					89853	66041	532		279,49
									222		0,94
		Разом будівельні роботи, грн.					89853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23280				
		всього заробітна плата, грн.					66263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8987				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**98840**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А+компонент В] кількість: R2(5*43,69)	кг	218,45	92,31 -	- -	20165	-	- -	- -	- -
61	*КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,4369*	*54927,62* *54636,75*	*150,90* *141,26*	*23998*	*23871*	*66* *62*	*246,6003* *0,5974*	*107,74* *0,26*
62	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,2*43,69)	л	8,74	48,39 -	- -	423	-	- -	- -	- -
63	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(43,69*5,2)	кг	227,19	7,61 -	- -	1729	-	- -	- -	- -
64	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(43,69*0,454)	кг	19,84	122,91 -	- -	2439	-	- -	- -	- -
65	& С111-267-1-В1 варіант 1	Плитка керамічні 300х300 мм для підлог кількість: R2(43,69*1,02)	м2	44,56	425,54 -	- -	18962	-	- -	- -	- -
66	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(43,69*7,22)	шт	315	0,58 -	- -	183	-	- -	- -	- -
67	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних кількість: R2(43,69*1,06)*	*100м*	*0,4631*	*10172,36* *10124,98*	*47,38* *44,36*	*4711*	*4689*	*22* *21*	*44,6290* *0,1876*	*20,67* *0,09*
68	С111-1724	Плитки плінтусні кількість: R2(46,31*1,01)	м	46,77	124,30 -	- -	5814	-	- -	- -	- -
69	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(46,31*0,1*6,5) Корид, кухня, кімната, кладова (приміщення над новою плитою перекриття)	кг	30,1	7,61 -	- -	229	-	- -	- -	- -
70	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,1255*	*19286,09* *18847,03*	*389,99* *365,10*	*2420*	*2365*	*49* *46*	*92,7420* *1,5440*	*11,64* *0,19*
71	*КР7-17-9 Н1=4*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 40 мм)*	*100м2*	*0,1255*	*2690,79* *2282,57*	*408,22* *382,16*	*338*	*286*	*52* *48*	*11,2320* *1,6162*	*1,41* *0,20*
72	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,0408*12,55)	100м3	0,0051	411724,30 74324,17	13810,53 12468,86	2100	379	70 64	401,6220 61,3568	2,05 0,31
73	С111-1885 варіант 1	Фібра поліпропіленова 12 мм кількість: R2(0,6*12,55)	кг	7,53	209,72 -	- -	1579	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ11-11-13 Н2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,1255	19502,96 19352,95	83,83 78,48	2448	2429	11 10	95,2315 0,3319	11,95 0,04
75	С111-1624-2 варіант 3	Дисперсійна грунтовка Ceresit R 777/10 (л) кількість: R2(0,2*12,55)	л	2,51	159,38 -	- -	400	-	- -	- -	- -
76	& С1411-912-1 варіант 1	Швидкотвер.ремонт.суміш, Ceresit RS 88/25 кількість: R2(0,0755*12,55)	кг	0,95	59,64 -	- -	57	-	- -	- -	- -
77	С111-2008-9 варіант 1	Самовирівнювальна стяжка Ceresit CN 69 (25 кг) кількість: 5*2*12,55	кг	125,5	16,62 -	- -	2086	-	- -	- -	- -
78	КБ11-39-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,1255	28379,95 23202,82	33,53 31,39	3562	2912	4 4	104,7248 0,1328	13,14 0,02
79	& С111-87-35 варіант 1	Лінолеум Smartex Pure Oak кількість: R2(1,02*12,55)	м2	12,8	384,25 -	- -	4918	-	- -	- -	- -
80	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*12,55)	л	1,88	48,39 -	- -	91	-	- -	- -	- -
81	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(12,55*1,4*3)	кг	52,71	7,61 -	- -	401	-	- -	- -	- -
		Кімната, кладова (приміщення над існуючою плитою перекриття)									
82	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції в один шар	100м2	1,2707	10555,80 10471,97	83,83 78,48	13413	13307	106 100	49,0100 0,3319	62,28 0,42
83	С1555-295 варіант 2	Екструдований пінополістирол 50 мм кількість: R2(127,07*1,02)	м2	129,61	267,47 -	- -	34667	-	- -	- -	- -
84	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,2707*	*19286,09* *18847,03*	*389,99* *365,10*	*24507*	*23949*	*496* *464*	*92,7420* *1,5440*	*117,85* *1,96*
85	*КР7-17-9 Н1=10*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 70 мм)*	*100м2*	*1,2707*	*6726,97* *5706,42*	*1020,55* *955,39*	*8548*	*7251*	*1297* *1214*	*28,0800* *4,0404*	*35,68* *5,13*
86	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,0714*127,07)	100м3	0,0907	411724,30 74324,17	13810,53 12468,86	37343	6741	1253 1131	401,6220 61,3568	36,43 5,57
87	С111-1885 варіант 1	Фібра поліпропіленова 12 мм кількість: R2(0,6*127,07)	кг	76,24	209,72 -	- -	15989	-	- -	- -	- -
88	КБ11-11-13 Н2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	1,2707	19502,96 19352,95	83,83 78,48	24782	24592	107 100	95,2315 0,3319	121,01 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С111-1624-2 варіант 3	Дисперсійна грунтовка Ceresit R 777/10 (л) кількість: R2(0,2*127,07)	л	25,41	159,38 -	- -	4050	-	- -	- -	- -
90	& С1411-912-1 варіант 1	Швидкотвер.ремонт.суміш, Ceresit RS 88/25 кількість: R2(0,0755*127,07)	кг	9,59	59,64 -	- -	572	-	- -	- -	- -
91	С111-2008-9 варіант 1	Самовирівнювальна стяжка Ceresit CN 69 (25 кг) кількість: 5*2*127,07	кг	1270,7	16,62 -	- -	21119	-	- -	- -	- -
92	КБ11-39-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,2707	28379,95 23202,82	33,53 31,39	36062	29484	43 40	104,7248 0,1328	133,07 0,17
93	& С111-87-35 варіант 1	Лінолеум Smartex Pure Oak кількість: R2(1,02*127,07)	м2	129,61	384,25 -	- -	49803	-	- -	- -	- -
94	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*127,07)	л	19,06	48,39 -	- -	922	-	- -	- -	- -
95	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(127,07*1,4*3)	кг	533,69	7,61 -	- -	4061	-	- -	- -	- -
96	*КБ11-43-3 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах кількість: R2(1,06*742,19)*	*100м*	*7,8672*	*4256,52 4241,15*	- -	*33487*	*33366*	- -	*18,4848* -	*145,42* -
97	С123-352 варіант 2	ПВХ плінтус-короб / 2,5 м.пог кількість: R2(1,01*742,19)	м	749,61	22,74 -	- -	17046	-	- -	- -	- -
98	С111-955 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут внутрішній кількість: R0(0,4*742,19)	шт	297	10,54 -	- -	3130	-	- -	- -	- -
99	С111-1851 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут зовнішній кількість: R0(0,1*742,19)	шт	74	10,54 -	- -	780	-	- -	- -	- -
100	С111-1859 варіант 1	ПВХ плінтус-короб з'єднувач кількість: R0(0,24*742,19)	шт	178	10,54 -	- -	1876	-	- -	- -	- -
101	С111-1860 варіант 1	ПВХ плінтус-короб закінчення ліве кількість: R0(0,23*742,19)	шт	171	10,54 -	- -	1802	-	- -	- -	- -
102	С111-1860 варіант 2	ПВХ плінтус-короб закінченя праве кількість: R0(0,23*742,19)	шт	171	10,54 -	- -	1802	-	- -	- -	- -
103	С111-1905 варіант 1	СМ-b Дюбель 6х40 ПП бур Швидкий монтаж / 100 шт кількість: R0(1,5*742,19)	шт	1113	0,71 -	- -	790	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					477785	193544	4208 3887		907,24 17,40
		Разом будівельні роботи, грн.					477785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280033				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					197431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**525556**				
		Всього по розділу 4					**525556**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3285932	1872874	23741 12757		8231,78 55,16
		Разом будівельні роботи, грн.					3285932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1389317				
		всього заробітна плата, грн.					1885631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					328578				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3614510**				
		Всього по кошторису					**3614510**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8286,94**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1885631**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010

на Внутрішнє оздоблення місць загального користування (МЗК)
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1010,447	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,67548	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	648,953	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	*КБ15-56-5 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,1727*	*20113,03* *19947,51*	*19,35* *18,11*	*3474*	*3445*	*3* *3*	*86,9400* *0,0766*	*15,01* *0,01*
2	КБ15-56-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 к1 =5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 4 мм	100 м2	0,1727	21180,24 20897,40	38,69 36,22	3658	3609	7 6	91,0800 0,1532	15,73 0,03
3	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*17,27)	л	2,59	48,39 -	- -	125	-	- -	- -	- -
4	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,13*17,27)	м2	2,25	44,34 -	- -	100	-	- -	- -	- -
5	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*4*17,27)	кг	69,08	26,10 -	- -	1803	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,1727*	*13002,15* *12813,80*	*3,36* *3,15*	*2245*	*2213*	*1* *1*	*59,2080* *0,0133*	*10,23* -
7	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*17,27)	л	2,59	48,39 -	- -	125	-	- -	- -	- -
8	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*17,27)	кг	8,64	67,29 -	- -	581	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12111	9267	11 10		40,97 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					12111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2833				
		всього заробітна плата, грн.					9277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1212				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13323**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*467,29)	л	70,09	48,39 -	- -	3392	-	- -	- -	- -
15	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка гіпсова NIDA Perfect 20 кг кількість: R2(1*2*467,29)	кг	934,58	27,86 -	- -	26037	-	- -	- -	- -
16	С1555-271 варіант 1	Декоративна фактурна штукатурка типу "американка" кількість: 1*467,29	кг	467,29	27,94 -	- -	13056	-	- -	- -	- -
17	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,6729*	*11554,86* *11382,83*	*3,36* *3,15*	*53995*	*53191*	*16* *15*	*52,5960* *0,0133*	*245,78* *0,06*
18	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*467,29)	л	70,09	48,39 -	- -	3392	-	- -	- -	- -
19	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*467,29) Ліфтова шахта	кг	233,65	161,05 -	- -	37629	-	- -	- -	- -
20	*КР12-17-2*	*Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%*	*100м2*	*2,211*	*21890,97* *20113,61*	- -	*48401*	*44471*	- -	*95,2800* -	*210,66* -
21	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*221,10)	л	33,17	48,39 -	- -	1605	-	- -	- -	- -
22	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*221,10)	кг	110,55	67,29 -	- -	7439	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					718250	505385	5053 1892		2064,33 8,07
		Разом будівельні роботи, грн.					718250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207812				
		всього заробітна плата, грн.					507277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71828				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**790078**				
		Всього по розділу 2					**790078**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. УКОСИ									
23	*КБ15-47-4 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення укосів гіпсовими сумішами товщ. 30 мм*	*100м2*	*1,0284*	*66731,41*	*969,14*	*68627*	*67441*	*997*	*269,5140*	*277,17*
					65578,15	*396,38*			*408*	*1,6897*	*1,74*
24	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,33*102,84)	кг	33,94	79,80	-	2708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*30*102,84)	кг	3085,2	9,80	-	30235	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*1,0284*	*12621,91*	*11,61*	*12980*	*12868*	*12*	*54,5376*	*56,09*
					12513,11	*10,87*			*11*	*0,0460*	*0,05*
27	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*102,84)	л	15,43	48,39	-	747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*102,84)	кг	102,84	26,10	-	2684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,0284*	*11554,86*	*3,36*	*11883*	*11706*	*3*	*52,5960*	*54,09*
					11382,83	*3,15*			*3*	*0,0133*	*0,01*
30	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*102,84)	л	15,43	48,39	-	747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*102,84)	кг	51,42	67,29	-	3460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	*КБ15-47-5 Н2,3,5=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 102,84/0,2*	*100м*	*5,142*	*6513,70*	-	*33493*	*33493*	-	*27,9726*	*143,84*
					6513,70	-			-	-	-
33	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: R2(514,2*1,05)	м	539,91	12,76	-	6889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					174453	125508	1012		531,19
									422		1,80
		Разом будівельні роботи, грн.					174453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47933				
		всього заробітна плата, грн.					125930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17447				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**191900**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15146**				
		Всього по розділу 4					**15146**				
		Разом прямі витрати по кошторису					918583	646610	6096		2665,49
									2343		9,99
		Разом будівельні роботи, грн.					918583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265877				
		всього заробітна плата, грн.					648953				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1010447**				
		Всього по кошторису					**1010447**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2675,48**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**648953**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011

на Улаштування вікон та дверей

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1649,336	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,61947	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	142,439	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Металопластикові конструкції									
1	*КБ10-28-1 Н2,3,5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(0,8*2,3*5)*	*100м2*	*0,092*	*55145,44* / *30345,36*	*24628,76* / *9951,13*	*5073*	*2792*	*2266* / *916*	*135,3918* / *33,7451*	*12,46* / *3,10*
2	& С123-100-2-У варіант 17	Двері балконні, металопластикові, поворотно-відкидні, RAL 9010. БП ОСП 23-8 ПВ кількість: R2(0,8*2,3*5)	м2	9,2	6867,53 / -	- / -	63181	-	- / -	- / -	- / -
3	& С111-196-ИНБЗ варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1851*9,2)	л	1,7	249,90 / -	- / -	425	-	- / -	- / -	- / -
4	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(4,55*9,2)	шт	42	8,95 / -	- / -	376	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-4 Н2,3,5=1,15	Заповнення балконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(3,145*8)	100м2	0,2516	30077,07 28281,70	1722,80 1417,99	7567	7116	433 357	119,6046 5,8276	30,09 1,47
6	& С123-100-2-У варіант 4	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, лівого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ-2 кількість: R2(3,145*6)	м2	18,87	6929,28 -	- -	130756	-	- -	- -	- -
7	& С123-100-2-У варіант 15	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, правого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ- 2* кількість: R2(3,145*2)	м2	6,29	6929,28 -	- -	43585	-	- -	- -	- -
8	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,215*25,16)	л	5,41	249,90 -	- -	1352	-	- -	- -	- -
9	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(2,78*25,16)	шт	70	8,95 -	- -	627	-	- -	- -	- -
10	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,098*25,16)	л	2,47	637,81 -	- -	1575	-	- -	- -	- -
11	КБ10-20-4 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(6,15*5)	100м2	0,3075	30077,07 28281,70	1722,80 1417,99	9249	8697	530 436	119,6046 5,8276	36,78 1,79
12	& С123-100-2-У варіант 16	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=4,1х1,5=6,15м2 В2 кількість: R2(6,15*5)	м2	30,75	6367,76 -	- -	195809	-	- -	- -	- -
13	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,215*30,75)	л	6,61	249,90 -	- -	1652	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(2,78*30,75)	шт	85	8,95 -	- -	761	-	- -	- -	- -
15	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,098*30,75)	л	3,01	637,81 -	- -	1920	-	- -	- -	- -
16	КБ10-20-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(2,475*32+2,1924*7)	100м2	0,9455	39301,64 36987,78	2201,63 1812,10	37160	34972	2082 1713	156,4230 7,4473	147,90 7,04
17	& С123-100-2-У варіант 6	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,65х1,5=2,475м2 В1 кількість: R2(2,475*32)	м2	79,2	6367,76 -	- -	504327	-	- -	- -	- -
18	& С123-100-2-У варіант 7	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х1,16=2,1924м2 В2 кількість: R2(2,1924*7)	м2	15,35	6367,76 -	- -	97745	-	- -	- -	- -
19	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,2945*94,55)	л	27,84	249,90 -	- -	6957	-	- -	- -	- -
20	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(3,89*94,55)	шт	368	8,95 -	- -	3294	-	- -	- -	- -
21	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,1178*94,55)	л	11,14	637,81 -	- -	7105	-	- -	- -	- -
22	КБ10-20-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(1,6065*1)	100м2	0,0161	51586,20 48784,06	2645,91 2177,77	831	785	43 35	206,3100 8,9501	3,32 0,14
23	& С123-100-2-У варіант 8	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х0,85=1,6065м2 В3 кількість: R2(1,6065*1)	м2	1,61	6367,76 -	- -	10252	-	- -	- -	- -
24	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,375*1,6065)	л	0,6	249,90 -	- -	150	-	- -	- -	- -
25	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(5,05*1,6065)	шт	8	8,95 -	- -	72	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,15*1,6065)	л	0,24	637,81 -	- -	153	-	- -	- -	- -
27	*КБ10-25-3 Н2,3,5=1,15*	*Установлення пластикових підвіконних дошок* *кількість: R2(3,1*0,25*5+1,1*0,38*6+1,65*0,38*10+1,1*0,51*2+1,65*0,51*22)*	*100м*	*0,3229*	*9505,66* *9070,55*	*394,91* *325,04*	*3069*	*2929*	*128* *105*	*43,4976* *1,3358*	*14,05* *0,43*
28	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1388*32,29)	л	4,48	249,90 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
29	& С123-382-1-Ф варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові 250 мм RAL 9010, покриття РЕМА кількість: R2((3,1*0,25*5)*1,02)	м	3,95	234,55 -	- -	926	-	- -	- -	- -
30	& С123-382-1-Ф варіант 4	Дошки підвіконні, пластикові 380 мм RAL 9010, покриття РЕМА кількість: R2((1,1*0,38*6+1,65*0,38*10)*1,02)	м	8,95	425,25 -	- -	3806	-	- -	- -	- -
31	& С123-382-1-Ф варіант 5	Дошки підвіконні, пластикові 510 мм RAL 9010, покриття РЕМА кількість: R2((1,1*0,51*2+1,65*0,51*22)*1,02)	м	20,03	504,45 -	- -	10104	-	- -	- -	- -
32	& С123-385-4 варіант 1	Заглушка підвіконна кількість: 2*(6+2+10+22+5)	шт	90	20,78 -	- -	1870	-	- -	- -	- -
33	*КБ10-25-4 Н2,3,5=1,15*	*Установлення віконних зливів* *кількість: R2(0,24*0,19*5+0,85*0,19*5+2,8*0,19*5+1,1*0,19*8+1,65*0,19*32+1,89*0,19*8)*	*100м*	*0,1827*	*8573,04* *7856,16*	*296,18* *243,78*	*1566*	*1435*	*54* *45*	*37,6740* *1,0019*	*6,88* *0,18*
34	С1526-1 варіант 2	Відлив білий 190 мм RAL 8017, покриття РЕ кількість: R2((0,24*0,19*5+0,85*0,19*5+2,8*0,19*5+1,1*0,19*8+1,65*0,19*32+1,89*0,19*8)*1,037)	м	18,95	171,42 -	- -	3248	-	- -	- -	- -
35	С111-196 варіант 1	Гермобутил 20 кг кількість: R2(0,2937*18,27)	кг	5,37	168,73 -	- -	906	-	- -	- -	- -
36	& С111-146-1 варіант 1	Дюбель-шурупи с пробками кількість: R0(3,53*18,27)	шт	64	2,53 -	- -	162	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1158731	58726	5536 3607		251,48 14,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1158731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1094469				
		всього заробітна плата, грн.					62333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					115880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1274611**				
		Всього по розділу 1					**1274611**				
		Розділ 2. Міжкімнатні ламіновані двері									
37	КБ10-28-5 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9, ДГ-21-8	1 блок	21	1587,22 1559,00	- -	33332	32739	- -	7,2036 -	151,28 -
38	& С121-250-4-С варіант 5	Двері міжкімнатні дерев'яні однополотні поворотні, глухі з порогом Д Ст Г Од 21-8 По К Бп	шт	21	2955,25 -	- -	62060	-	- -	- -	- -
39	С188888-21 варіант 2	Піна-клей SOUDABON EASY GUN 750 мл кількість: F(0,546*21/0,75)	шт	15	233,75 -	- -	3506	-	- -	- -	- -
40	& С123-180-1 варіант 1	Лиштва МДФ ТМ ОМіС прямокутний 2200х70мм кількість: R0(10,6*21/2,2)	шт	101	182,78 -	- -	18461	-	- -	- -	- -
41	С188888-4	Дюбель шуруп кількість: 8*21	шт	168	0,51 -	- -	86	-	- -	- -	- -
42	С111-246 варіант 1	Замазка силіконова кількість: R2(0,09*21)	кг	1,89	571,44 -	- -	1080	-	- -	- -	- -
43	КБ10-28-4 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7, ДГ-21-5 кількість: 4+7	1 блок	11	1538,32 1511,22	- -	16922	16623	- -	6,9828 -	76,81 -
44	& С121-250-4-С варіант 6	Двері міжкімнатні дерев'яні однополотні поворотні, глухі з порогом ДД Г Од 21-7 По К Бп 1	шт	4	2955,25 -	- -	11821	-	- -	- -	- -
45	& С121-250-4-С варіант 7	Двері міжкімнатні дерев'яні однополотні поворотні, глухі з порогом ДД Г Од 20-5 По К Бп 1	шт	7	2955,25 -	- -	20687	-	- -	- -	- -
46	С188888-21 варіант 2	Піна-клей SOUDABON EASY GUN 750 мл кількість: F(0,525*11/0,75)	шт	7	233,75 -	- -	1636	-	- -	- -	- -
47	& С123-180-1 варіант 1	Лиштва МДФ ТМ ОМіС прямокутний 2200х70мм кількість: R0(10,2*11/2,2)	шт	51	182,78 -	- -	9322	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С188888-4	Дюбель шуруп	шт	88	0,51	-	45	-	-	-	-
		кількість: 8*11			-	-			-	-	-
49	С111-246	Замазка силіконова	кг	0,99	571,44	-	566	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(0,09*11)			-	-			-	-	-
50	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,32	46165,84	-	14773	14773	-	181,9200	58,21
		кількість: 21+4+7			46165,84	-			-	-	-
51	С111-958	Натискні ручки з врізним замком	шт	25	642,29	-	16057	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 21+4			-	-			-	-	-
52	С111-958	Натискні ручки на планці з засувкою	шт	7	642,29	-	4496	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					214850	64135	-		286,30
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					214850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150715				
		всього заробітна плата, грн.					64135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21485				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**236335**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12581				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**138390**				
		Всього по розділу 3					**138390**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1499390	138832	5536 3607		605,32 14,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1499390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1355022				
		всього заробітна плата, грн.					142439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1649336**				
		Всього по кошторису					**1649336**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**619,47**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**142439**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012

на Зовнішнє оздоблення (ФАСАД)

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4083,292	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,92634	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2134,578	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КР20-5-1*	*Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м*	*100м2*	*13,7*	*25151,58* *17903,73*	- -	*344577*	*245281*	- -	*87,0000* -	*1191,90* -
2	КР20-5-2 Н1=2,75	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань до 27 м	100м2	13,7	7483,76 7483,76	- -	102528	102528	- -	36,3660 -	498,21 -
		Розділ 1. СТІНИ									
		Утеплювач - мінвата 100 мм									
3	*КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі*	*100 м2*	*12,0154*	*143625,71* *142385,63*	- -	*1725720*	*1710820*	- -	*576,6468* -	*6928,64* -
4	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,2*1201,54)	л	240,31	48,11 -	- -	11561	-	- -	- -	- -
5	С1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм кількість: R2(1201,54*1,07)	м2	1285,65	576,21 -	- -	740804	-	- -	- -	- -
6	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit CT 190 кількість: R2(12*1201,54)	кг	14418,48	17,94 -	- -	258668	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-140-3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом кількість: R0(8,08*1201,54)	шт	9708	5,22 -	- -	50676	-	- -	- -	- -
8	& С1550-25-2 варіант 1	Склосітка фасадна склосітка 165 г/м2 кількість: R2(1,15*1201,54)	м2	1381,77	44,38 -	- -	61323	-	- -	- -	- -
9	С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 137 зерно 1,5 мм кількість: R2(2,7*1201,54)	кг	3244,16	42,25 -	- -	137066	-	- -	- -	- -
10	& С111-2014-4-1 варіант 1	Ґрунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л кількість: R2(0,2465*1201,54)	л	296,18	117,27 -	- -	34733	-	- -	- -	- -
11	& С1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л) кількість: R2(0,4*1201,54)	л	480,62	250,28 -	- -	120290	-	- -	- -	- -
12	& С111-829-61 варіант 3	Спецпланка фасадна	м	30,8	336,65 -	- -	10369	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3151210	1710820	- -		6928,64 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3151210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1440390				
		всього заробітна плата, грн.					1710820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					315063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3466273**				
		Всього по розділу 1					**3466273**				
		Розділ 2. УКОСИ									
13	*КБ15-78-3 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Оздоблення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина 100 мм*	*100 м2*	*0,4635*	*165292,07 163859,67*	*- -*	*76613*	*75949*	*- -*	*663,6144 -*	*307,59 -*
14	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,2*46,35)	л	9,27	48,11 -	- -	446	-	- -	- -	- -
15	С1555-294 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 30 мм кількість: R2(46,35*1,21)	м2	56,08	177,24 -	- -	9940	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit СТ 190 кількість: R2(12,2*46,35)	кг	565,47	17,94 -	- -	10145	-	- -	- -	- -
17	& С111-140-3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом кількість: R0(6,07*46,35)	шт	281	5,22 -	- -	1467	-	- -	- -	- -
18	& С1550-25-2 варіант 1	Склосітка фасадна склосітка 165 г/м2 кількість: R2(1,28*46,35)	м2	59,33	44,38 -	- -	2633	-	- -	- -	- -
19	& С1545-2690	Кутик перфорований пластиковий з сіткою (контрашульц) 1/50/100 кількість: R2(3,36*46,35)	м	155,74	7,80 -	- -	1215	-	- -	- -	- -
20	С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit СТ 137 зерно 1,5 мм кількість: R2(2,75*46,35)	кг	127,46	42,25 -	- -	5385	-	- -	- -	- -
21	& С111-2014-4-1 варіант 1	Ґрунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л кількість: R2(0,2465*46,35)	л	11,43	117,27 -	- -	1340	-	- -	- -	- -
22	& С1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л) кількість: R2(0,4*46,35)	л	18,54	250,28 -	- -	4640	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					113824	75949	- -		307,59 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					113824 37875 75949 11379 - - **125203**				
		Всього по розділу 2					**125203**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3712139	2134578	- -		8926,34 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3712139 1577561 2134578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					371153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4083292**				
		– – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013

на Відновлення системи водопостачання

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	220,538	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2288	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	51,863	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько - питний водопровід В1									
1	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,8	18423,21 18207,79	- -	14739	14566	- -	78,1920 -	62,55 -
2	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	0,08	15962,88 15813,06	- -	1277	1265	- -	67,9080 -	5,43 -
3	С113-1356 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR d=20 PN16 Wavin ekoplastik	м	8	50,86 -	- -	407	-	- -	- -	- -
4	С113-1354 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR d=32 PN16 Wavin ekoplastik	м	80	90,04 -	- -	7203	-	- -	- -	- -
5	С113-1041 варіант 1	Трійник редукційний PPR d=32x20x32 Wavin ekoplastik	шт	32	19,07 -	- -	610	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-1280 варіант 1	Протипожежна гільза DN=32 мм Pacifyre Walraven	шт	27	1438,87 -	- -	38849	-	- -	- -	- -
7	С130-465 варіант 1	Кран кульовий, д/води ВЗ 1/2", PN4,0 МПа, метелик,червона версія VALTEC	шт	3	232,67 -	- -	698	-	- -	- -	- -
8	С130-465 варіант 2	Кран кульовий PPR d=32 PN20 Wavin ekoplastik	шт	3	331,53 -	- -	995	-	- -	- -	- -
9	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 80+8	100м	0,88	10232,34 10232,34	- -	9004	9004	- -	47,2800 -	41,61 -
10	& С114-100-В32 варіант 1	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду63мм б=32 мм кількість: 80*1,02	м	81,6	475,44 -	- -	38796	-	- -	- -	- -
11	& С114-100-В32 варіант 2	Теплоізоляція товщиною 6 мм для труб d=20 K-Flex PE кількість: 8*1,02	м	8,16	46,01 -	- -	375	-	- -	- -	- -
12	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка ПВХ самоклеюча АТ 070 K-Flex	м	95	8,15 -	- -	774	-	- -	- -	- -
13	С1551-40-СП варіант 1	Клей для ізоляції K-Flex К414	л	0,65	1348,07 -	- -	876	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					114603	24835	- -		109,59 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					114603 89768 24835 11461 - - **126064**				
		Всього по розділу 1					**126064**				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання_Т3									
14	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,87	18423,21 18207,79	- -	16028	15841	- -	78,1920 -	68,03 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	0,08	15962,88 15813,06	- -	1277	1265	- -	67,9080 -	5,43 -
16	С113-1356 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR d=20 PN16 Wavin ekoplastik	м	8	50,86 -	- -	407	-	- -	- -	- -
17	С113-1354 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR d=32 PN16 Wavin ekoplastik	м	87	90,04 -	- -	7833	-	- -	- -	- -
18	С113-1041 варіант 1	Трійник редукційний PPR d=32x20x32 Wavin ekoplastik	шт	32	19,07 -	- -	610	-	- -	- -	- -
19	С113-1278 варіант 3	З'єднувач PPR з ВР d=20x1/2" Wavin ekoplastik	шт	4	69,56 -	- -	278	-	- -	- -	- -
20	С113-1280 варіант 1	Протипожежна гільза DN=32 мм Pacifyre Walraven	шт	27	1438,87 -	- -	38849	-	- -	- -	- -
21	С130-465 варіант 1	Кран кульовий, д/води ВЗ 1/2", PN4,0 МПа, метелик,червона версія VALTEC	шт	6	232,67 -	- -	1396	-	- -	- -	- -
22	С130-465 варіант 2	Кран кульовий PPR d=32 PN20 Wavin ekoplastik	шт	3	331,53 -	- -	995	-	- -	- -	- -
23	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	3	71,82 67,16	- -	215	201	- -	0,2760 -	0,83 -
24	С130-474 варіант 1	Автоматичний повітроспускник 1/2",(DN15) VALTEC	шт	3	412,12 -	- -	1236	-	- -	- -	- -
25	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 87+8	100м	0,95	10232,34 10232,34	- -	9721	9721	- -	47,2800 -	44,92 -
26	& С114-100-В32 варіант 4	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труб d=32 K-Flex PE кількість: 87*1,02	м	88,74	55,43 -	- -	4919	-	- -	- -	- -
27	& С114-100-В32 варіант 5	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труб d=20 K-Flex PE кількість: 8*1,02	м	8,16	39,25 -	- -	320	-	- -	- -	- -
28	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка ПВХ самоклеюча AT 070 K-Flex	м	105	8,15 -	- -	856	-	- -	- -	- -
29	С1551-40-СП варіант 1	Клей для ізоляції K-Flex K414	л	0,7	1348,07 -	- -	944	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					85884	27028	- -		119,21 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85884 58856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					27028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**94474**				
		Всього по розділу 2					**94474**				
		Разом прямі витрати по кошторису					200487	51863	- -		228,80 -
		Разом будівельні роботи, грн.					200487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148624				
		всього заробітна плата, грн.					51863				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**220538**				
		Всього по кошторису					**220538**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**228,80**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**51863**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014

на Відновлення системи опалення

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1954,028	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,61457	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	364,031	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 0, 2*(5*13+31*12+36*10+37*8+13*5+2*15+13*12)*	*100кВт*	*2,688*	*34272,83*	*1838,77*	*92125*	*76820*	*4943*	*133,7520*	*359,53*
					28578,79	*742,95*			*1997*	*2,5194*	*6,77*
2	С130-549 варіант 2	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=1200 мм (15 секцій) Alustal-500-1200 Fondital	шт	2	5718,92	-	11438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-549 варіант 7	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 1040 мм, L=960 мм (13 секцій) Alustal-500-1040 Fondital	шт	5	4996,20	-	24981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С130-549 варіант 6	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=960 мм (12 секцій) Alustal-500-960 Fondital	шт	31	4630,07	-	143532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С130-549 варіант 5	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=800 мм (10 секцій) Alustal-500-800 Fondital	шт	36	3897,80 -	- -	140321	-	- -	- -	- -
6	С130-549 варіант 3	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=640 мм (8 секцій) Alustal-500-640 Fondital	шт	37	3165,52 -	- -	117124	-	- -	- -	- -
7	С130-549 варіант 4	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=400 мм (5 секцій) Alustal-500-400 Fondital	шт	13	2067,10 -	- -	26872	-	- -	- -	- -
8	С130-549 варіант 8	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 350 мм, L=960 мм (12 секцій) Alustal-350-960 Fondital	шт	13	4630,07 -	- -	60191	-	- -	- -	- -
9	*КР15-20-1*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*100шт*	*1,37*	*79150,72* *74541,16*	*3347,31* *385,06*	*108436*	*102121*	*4586* *528*	*332,5800* *1,6615*	*455,63* *2,28*
10	С130-465 варіант 4	Термостатичний клапан прямий V2000DVS Ду15	шт	137	953,84 -	- -	130676	-	- -	- -	- -
11	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних кількість: 16+10+143	комплект	169	71,82 67,16	- -	12138	11350	- -	0,2760 -	46,64 -
12	С130-465 варіант 5	Автоматичний повітроспускний клапан VT. 502.NV.04 Ду 15 VALTEC	шт	16	430,35 -	- -	6886	-	- -	- -	- -
13	С130-465 варіант 6	Кран кульовий спускний з штуцером VT.430 Ду 15 VALTEC	шт	143	203,37 -	- -	29082	-	- -	- -	- -
14	С130-465 варіант 7	Кран кульовий спускний з штуцером VT.430 Ду 20 VALTEC	шт	10	207,95 -	- -	2080	-	- -	- -	- -
15	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75-110 мм кількість: 52+70+12	100м	1,34	23559,32 22888,02	- -	31569	30670	- -	99,7560 -	133,67 -
16	& С1-ПР1-7-И1 варіант 5	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду75х10,4 кількість: R2(52*1,15)	м	59,8	781,36 -	- -	46725	-	- -	- -	- -
17	& С1-ПР1-7-И1 варіант 6	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду90х9,1 кількість: R2(70*1,15)	м	80,5	1148,45 -	- -	92450	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1-ПР1-7-И1 варіант 9	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду110х12,3 кількість: R2(12*1,15)	м	13,8	2110,02 -	- -	29118	-	- -	- -	- -
19	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,21	21073,19 20561,50	- -	4425	4318	- -	89,6160 -	18,82 -
20	& С1-ПР1-7-И1 варіант 4	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду63х8,6 кількість: R2(21*1,15)	м	24,15	387,24 -	- -	9352	-	- -	- -	- -
21	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,1	16677,62 16503,25	- -	51701	51160	- -	70,8720 -	219,70 -
22	& С1-ПР1-7-И1 варіант 3	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду25х3,5 кількість: R2(310*1,1)	м	341	60,40 -	- -	20596	-	- -	- -	- -
23	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм кількість: R2(235+180)	100м	4,15	15962,88 15813,06	- -	66246	65624	- -	67,9080 -	281,82 -
24	& С1-ПР1-7-И1 варіант 1	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду16х2,2 кількість: R2(235*1,1)	м	258,5	41,84 -	- -	10816	-	- -	- -	- -
25	& С1-ПР1-7-И1 варіант 2	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду20х2,8 кількість: R2(180*1,1)	м	198	41,84 -	- -	8284	-	- -	- -	- -
26	С130-465 варіант 3	Кран кульовий Ду 15 VALTEC	шт	6	232,67 -	- -	1396	-	- -	- -	- -
27	С130-466 варіант 1	Кран кульовий Ду 20 VALTEC	шт	10	321,47 -	- -	3215	-	- -	- -	- -
28	С113-1041 варіант 11	Трійник ППЕ 90/25/90 мм	шт	10	403,40 -	- -	4034	-	- -	- -	- -
29	С113-1041 варіант 10	Трійник ППЕ 75/25/75 мм	шт	6	285,61 -	- -	1714	-	- -	- -	- -
30	С113-1041 варіант 9	Трійник ППЕ 75/20/75 мм	шт	6	285,61 -	- -	1714	-	- -	- -	- -
31	С113-1041 варіант 8	Трійник ППЕ 63/25/63 мм	шт	4	123,62 -	- -	494	-	- -	- -	- -
32	С113-1041 варіант 7	Трійник ППЕ 63/20/63 мм	шт	6	123,62 -	- -	742	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С113-1041 варіант 6	Трійник ППЕ 25/25/25 мм	шт	10	13,42 -	- -	134 -	-	- -	- -	- -
34	С113-1041 варіант 5	Трійник ППЕ 20/20/20 мм	шт	6	9,72 -	- -	58 -	-	- -	- -	- -
35	С113-1041 варіант 4	Трійник ППЕ 25/16/25 мм	шт	172	13,42 -	- -	2308 -	-	- -	- -	- -
36	С113-1041 варіант 3	Трійник ППЕ 20/16/20 мм	шт	96	13,42 -	- -	1288 -	-	- -	- -	- -
37	С113-1205 варіант 1	Перехідник ППЕ 90/75 мм	шт	2	118,65 -	- -	237 -	-	- -	- -	- -
38	С113-1205 варіант 2	Перехідник ППЕ 75/63 мм	шт	4	72,19 -	- -	289 -	-	- -	- -	- -
39	С113-1195 варіант 1	Перехідник 16/1/2" мм	шт	274	82,86 -	- -	22704 -	-	- -	- -	- -
40	С118-47 варіант 5	Дуга ППЕ Dn 110 мм	шт	1	132,36 -	- -	132 -	-	- -	- -	- -
41	С118-47 варіант 4	Дуга ППЕ Dn 75 мм	шт	16	39,59 -	- -	633 -	-	- -	- -	- -
42	С118-47 варіант 3	Дуга ППЕ Dn 25 мм	шт	11	31,43 -	- -	346 -	-	- -	- -	- -
43	С118-47 варіант 1	Дуга ППЕ Dn 20 мм	шт	6	36,98 -	- -	222 -	-	- -	- -	- -
44	С118-47 варіант 2	Дуга ППЕ Dn 16 мм	шт	46	36,98 -	- -	1701 -	-	- -	- -	- -
45	С113-1878 варіант 22	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=110 мм	шт	2	3053,77 -	- -	6108 -	-	- -	- -	- -
46	С113-1878 варіант 8	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=90 мм	шт	7	2670,07 -	- -	18690 -	-	- -	- -	- -
47	С113-1878 варіант 7	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=75 мм	шт	7	2319,46 -	- -	16236 -	-	- -	- -	- -
48	С113-1878 варіант 6	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=63 мм	шт	5	2055,37 -	- -	10277 -	-	- -	- -	- -
49	С113-1878 варіант 5	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=25 мм	шт	100	1507,31 -	- -	150731 -	-	- -	- -	- -
50	С113-1878 варіант 4	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=20 мм	шт	60	1194,89 -	- -	71693 -	-	- -	- -	- -
51	С113-1878 варіант 23	Хомут крепіжний для труб, Dn=110мм	шт	6	139,49 -	- -	837 -	-	- -	- -	- -
52	С113-1878 варіант 12	Хомут крепіжний для труб, Dn=90мм	шт	35	95,82 -	- -	3354 -	-	- -	- -	- -
53	С113-1878 варіант 11	Хомут крепіжний для труб, Dn=75мм	шт	26	80,20 -	- -	2085 -	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С113-1878 варіант 10	Хомут крепіжний для труб, Dn=63мм	шт	11	68,38 -	- -	752	-	- -	- -	- -
55	С113-1878 варіант 9	Хомут крепіжний для труб, Dn=25мм	шт	160	14,85 -	- -	2376	-	- -	- -	- -
56	С113-1878 варіант 3	Хомут крепіжний для труб, Dn=20мм	шт	98	57,43 -	- -	5628	-	- -	- -	- -
57	С113-1878 варіант 2	Хомут крепіжний для труб, Dn=16мм	шт	118	57,43 -	- -	6777	-	- -	- -	- -
58	С1630-114 варіант 1	Кріплення трубопроводів PP-R (кронштейни, кутники і т.д.)	кг	88	54,03 -	- -	4755	-	- -	- -	- -
59	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 51+52+70+12+1,2	100м	1,862	10232,34 10232,34	- -	19053	19053	- -	47,2800 -	88,04 -
60	& С114-100-В32 варіант 10	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду110мм б=40 мм кількість: 12*1,02	м	12,24	710,65 -	- -	8698	-	- -	- -	- -
61	& С114-100-В32 варіант 11	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду100мм б=40 мм кількість: 1,2*1,02	м	1,224	710,65 -	- -	870	-	- -	- -	- -
62	& С114-100-В32 варіант 7	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду90мм б=40 мм кількість: 70*1,02	м	71,4	710,65 -	- -	50740	-	- -	- -	- -
63	& С114-100-В32 варіант 6	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду75мм б=32 мм кількість: 52*1,02	м	53,04	602,80 -	- -	31973	-	- -	- -	- -
64	& С114-100-В32 варіант 8	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду63мм б=32 мм кількість: 21*1,02	м	21,42	474,49 -	- -	10164	-	- -	- -	- -
65	& С114-100-В32 варіант 9	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду50мм б=25 мм кількість: 67*1,02	м	68,34	362,25 -	- -	24756	-	- -	- -	- -
66	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка для ізоляції кількість: R2(1,3814*109)	м	150,57	9,00 -	- -	1355	-	- -	- -	- -
67	С1551-40-СП варіант 2	Клей для ізоляції кількість: R2(0,0142*109)	л	1,55	1348,07 -	- -	2090	-	- -	- -	- -
68	*КР15-85-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,01*	*43285,18* *38209,53*	*3440,06* *751,40*	*433*	*382*	*34* *8*	*164,0880* *2,7970*	*1,64* *0,03*
69	С130-1190-1 варіант 1	Труба сталева, діам.100 мм	м	1	328,37 -	- -	328	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С113-1963-1 варіант 1	Трійник сталевий, діам.100 мм	шт	1	339,18 -	- -	339	-	- -	- -	- -
71	& С113-1963-1 варіант 2	Перехідник діам.100/110 мм	шт	3	407,18 -	- -	1222	-	- -	- -	- -
72	& С113-1963-1 варіант 3	Трійник діам.100/90/75 мм	шт	3	642,99 -	- -	1929	-	- -	- -	- -
73	& С113-1963-1 варіант 4	Трійник діам.110/90/110 мм	шт	1	879,78 -	- -	880	-	- -	- -	- -
74	& С113-1963-1 варіант 5	Трійник діам.110/75/110 мм	шт	1	735,39 -	- -	735	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1776389	361498	9563 2533		1605,49 9,08
		Разом будівельні роботи, грн.					1776389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1405328				
		всього заробітна плата, грн.					364031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					177639				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1954028**				
		Всього по кошторису					**1954028**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1614,57**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**364031**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015

на Відновлення системи побутової каналізації (К1)
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	209,377	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33617	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	78,925	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Побутова каналізація_К1									
1	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм кількість: 90+6	100м	1,92	18086,80 17930,29	30,28 28,35	34727	34426	58 54	75,8280 0,1199	145,59 0,23
2	С113-1360 варіант 2	Труба ПВХ каналізаційна діам.110 мм для фанової труби	м	12	166,18 -	- -	1994	-	- -	- -	- -
3	С113-1360 варіант 1	Труба із поліпропілену РР-Н для внутрішньої каналізації діам.110 мм Valrom	м	180	174,36 -	- -	31385	-	- -	- -	- -
4	С113-1206 варіант 1	Перехідник ПП на чавун DN110 HL9/1	шт	6	1439,95 -	- -	8640	-	- -	- -	- -
5	С113-1860 варіант 1	Хрестовина ПП 45° діам. 110 мм	шт	16	208,07 -	- -	3329	-	- -	- -	- -
6	С113-992 варіант 1	Відвід ПП діам. 110-45°	шт	64	61,33 -	- -	3925	-	- -	- -	- -
7	С113-989 варіант 2	Відвід ПП діам. 50-45°	шт	32	19,41 -	- -	621	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С113-1478 варіант 2	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	18	314,33 -	- -	5658	-	- -	- -	- -
9	С113-1489 варіант 2	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	64	28,48 -	- -	1823	-	- -	- -	- -
10	С113-1489 варіант 3	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	32	7,93 -	- -	254	-	- -	- -	- -
11	КР15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм кількість: 16+16	1 шт	64	477,49 405,77	25,57 1,92	30559	25969	1636 123	1,7160 0,0084	109,82 0,54
12	С113-1064 варіант 3	Трійник ПП діам. 110х50х45°	шт	32	86,04 -	- -	2753	-	- -	- -	- -
13	С113-1064 варіант 1	Трійник ПП діам. 110х110х45°	шт	32	121,59 -	- -	3891	-	- -	- -	- -
14	*КМ12-698-5*	*Монтаж протипожежена манжета ППМ-110*	*10 шт*	*6,6*	*2782,36* *2780,81*	- -	*18364*	*18353*	- -	*12,1200* -	*79,99* -
15	С111-1867 варіант 5	Протипожежена манжета ППМ-110 (D110)	шт	66	523,76 -	- -	34568	-	- -	- -	- -
16	С111-1867 варіант 3	BIS 2S Хомут з вкладишем EPDM M8/10 108-114 мм Walraven	шт	60	106,24 -	- -	6374	-	- -	- -	- -
17	& С1-2-7-А варіант 1	Шпилька М8/10	м	10	60,96 -	- -	610	-	- -	- -	- -
18	С111-1904 варіант 1	Анкер для шпильки забивний	шт	60	14,48 -	- -	869	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					190344	78748	1694 177		335,40 0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					190344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109902				
		всього заробітна плата, грн.					78925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**209377**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109902				
		всього заробітна плата, грн.					78925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**209377**				
		Всього по кошторису					**209377**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**336,17**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**78925**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016

на Улаштування фундаменту під баштовий кран

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	220,433	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39829	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	81,235	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фундамент під баштовий кран ==========									
1	*ШР1-6-1*	*Нарізання швів асфальтобетонних покриттів, глибина різання 50 мм*	*100м шва*	*0,852*	*2013,25* *1608,53*	*384,64* *74,36*	*1715*	*1370*	*328* *63*	*7,2600* *0,3240*	*6,19* *0,28*
2	*ШР1-6-2 Н1=10*	*Нарізання швів асфальтобетонних покриттів. На 5 мм зміни глибини різання додавати або вилучати. (до товщини 100 мм)*	*100м шва*	*0,852*	*1643,86* *1238,98*	*384,64* *74,36*	*1401*	*1056*	*328* *63*	*5,4000* *0,3240*	*4,60* *0,28*
3	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 110*0,1	100м3	0,11	78592,01 42553,44	36038,57 17331,69	8645	4681	3964 1906	229,9440 74,6017	25,29 8,21
4	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ кількість: 110*0,15	100м3	0,165	14226,54 5756,11	8470,43 2937,86	2347	950	1397 485	31,1040 10,3249	5,13 1,70
5	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: R4(53,9*0,1)	1 т	5,39	361,98 361,98	- -	1951	1951	- -	1,9560 -	10,54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: R3(53,9*0,9)	100 т	0,4851	3547,50 375,30	3172,20 1373,64	1721	182	1539 666	2,0280 4,8762	0,98 2,37
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	53,9	371,41 -	371,41 104,30	20019	-	20019 5622	- 0,4110	- 22,15
8	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,495	6746,14 507,12	6239,02 2701,65	3339	251	3088 1337	2,6880 9,5904	1,33 4,75
9	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,11	80185,76 80185,76	- -	8820	8820	- -	433,2960 -	47,66 -
10	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 (110м2 товщ. 100мм)	100 м3	0,11	17221,49 5140,65	12080,84 6362,30	1894	565	1329 700	25,2960 28,3866	2,78 3,12
11	*КБ8-2-2* *Н2,3,5=1,15*	*Улаштування основи щебеневої під фундаменти (товщ= 50см)*	*1 м3*	*55*	*959,55* *703,06*	*236,39* *124,49*	*52775*	*38668*	*13001* *6847*	*3,6214* *0,5555*	*199,18* *30,55*
12	С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм кількість: 55*0,9*1,15	м3	56,925	1019,45 -	- -	58032	-	- -	- -	- -
13	С1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-5 мм кількість: 55*0,1*1,15	м3	6,325	1043,46 -	- -	6600	-	- -	- -	- -
14	*КБ27-59-2* *Н2,3,5=1,15*	*Улаштування покриттів під баштовий кран із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2*	*100 м3*	*0,1152*	*57037,32* *12430,25*	*43692,33* *17555,97*	*6571*	*1432*	*5033* *2022*	*60,4026* *59,5160*	*6,96* *6,86*
15	& С1414-7891-2 варіант 1	Дорожні плити ПДС 0,16х3х2 (з урахуванням оборотності до вартості)	шт	12	1815,71 -	- -	21789	-	- -	- -	- -
16	*КБ33-26-1* *Н2,3,5=1,15*	*Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м (4м)*	*1 шт*	*3*	*475,48* *204,47*	*268,00* *95,49*	*1426*	*613*	*804* *286*	*0,9936* *0,4257*	*2,98* *1,28*
17	С124-6 варіант 1	Арматура д.12мм А240	т	0,0106	32743,75 -	- -	347	-	- -	- -	- -
18	*КМ8-472-9*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм (зварювання між штирями)*	*100 м*	*0,09*	*8189,05* *7745,93*	*338,98* *25,50*	*737*	*697*	*31* *2*	*34,5600* *0,1114*	*3,11* *0,01*
19	С124-6 варіант 1	Арматура д.12мм А240	т	0,008	32743,75 -	- -	262	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					200391	61236	50861		316,73
									19999		81,56
		Разом будівельні роботи, грн.					200391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88294				
		всього заробітна плата, грн.					81235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**220433**				
		– – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017

на Монолітні сходи та огородження балконів
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	647,860	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,7535	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	169,308	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відновлення огорожі балконів h=1200 мм									
1	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня кількість: 97,4+30,41+13,43	100м	1,4124	20927,13 18614,44	609,29 45,84	29557	26291	861 65	83,0520 0,2002	117,30 0,28
2	С121-394 варіант 1	Металеві конструкції огорожі балконів	пм	141,24	2018,39 -	- -	285077	-	- -	- -	- -
3	*КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: R2(141,24*1,2)*	*100м2*	*1,6949*	*1805,66 1673,97*	*131,39 18,21*	*3060*	*2837*	*223 31*	*6,5964 0,0802*	*11,18 0,14*
4	С111-1626-1 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 сіра (2,8) кількість: R2(0,1*169,49)	кг	16,95	136,08 -	- -	2307	-	- -	- -	- -
5	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*1,6949*	*31744,44 31735,83*	*3,36 3,15*	*53804*	*53789*	*6 5*	*146,6400 0,0133*	*248,54 0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*169,49)	кг	33,9	141,55 -	- -	4799	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					378604	82917	1090 101		377,02 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					378604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					294597				
		всього заробітна плата, грн.					83018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**416465**				
		Всього по розділу 1					**416465**				
		Розділ 2. Відновлення огорожі пандусу та сходів h=1200 мм									
7	КР9-20-1	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід кількість: 63,24+5,36	100м	0,686	84643,33 82330,64	609,29 45,84	58065	56479	418 31	348,1800 0,2002	238,85 0,14
8	С121-394 варіант 2	Металеві конструкції огорожі пандусу та сходів	пм	68,6	1675,07 -	- -	114910	-	- -	- -	- -
9	С123-361 варіант 1	Дерев'яні поручні кількість: R2(68,6*1,02)	м	69,97	55,86 -	- -	3909	-	- -	- -	- -
10	*КР12-16-3*	*Фарбування дерев'яних поручнів усередині будівлі*	*100м2*	*0,048*	*47293,10* *47069,39*	- -	*2270*	*2259*	- -	*225,7200* -	*10,83* -
11	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*4,8)	кг	0,96	141,55 -	- -	136	-	- -	- -	- -
12	*КБ13-16-6* *Н2,3,5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* *кількість: R2(68,6*1,2)*	*100м2*	*0,8232*	*1805,66* *1673,97*	*131,39* *18,21*	*1486*	*1378*	*108* *15*	*6,5964* *0,0802*	*5,43* *0,07*
13	С111-1626-1 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 сіра (2,8) кількість: R2(0,1*82,32)	кг	8,23	136,08 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
14	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,8232*	*31744,44* *31735,83*	*3,36* *3,15*	*26132*	*26125*	*3* *3*	*146,6400* *0,0133*	*120,71* *0,01*
15	С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*82,32)	кг	16,46	141,55 -	- -	2330	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					210358	86241	529		375,82
									49		0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					210358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123588				
		всього заробітна плата, грн.					86290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**231395**				
		Всього по розділу 2					**231395**				
		Разом прямі витрати по кошторису					588962	169158	1619		752,84
									150		0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					588962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418185				
		всього заробітна плата, грн.					169308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**647860**				
		Всього по кошторису					**647860**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**753,50**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**169308**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018

на Улаштування стін та перегородок

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4881,348	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,04624	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1105,932	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТІНИ									
1	*КБ8-22-1 Н2,3,5=1,15*	*Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків кількість: R2(327,51*0,3)*	*1 м3*	*98,25*	*1453,99*	-	*142855*	*141085*	-	*6,8862*	*676,57*
					1435,98	-			-	-	-
2	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл кількість: R0(0,23*98,25/0,75)	шт	30	209,10	-	6273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С111-82 варіант 1	Газобетонні блоки D400 товщ.300 мм кількість: R2(327,51*0,3)	м3	98,25	3052,35	-	299893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С111-1650 варіант 1	Клеюча суміш для блоків DOPS кількість: R2(98,25*25)	кг	2456,25	4,89	-	12011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1-1-7-2 варіант 1	Дюбелі металеві довжина 60 мм кількість: R0(4*327,51)	шт	1310	1,81	-	2371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: R3(0,08*98,25)	т	7,86	33150,00	-	260559	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С111-852 варіант 2	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕВП ВЕНТ(нижній шар) кількість: R2(1,1*98,25)	м2	108,08	205,39 -	- -	22199	-	- -	- -	- -
8	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R2(0,008*98,25)	100м3	0,0079	346640,30 68606,92	12748,18 11509,72	2738	542	101 91	370,7280 56,6370	2,93 0,45
9	*КБ8-22-1 Н2,3,5=1,15*	*Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків* *кількість: R2(718,67*0,25)*	*1 м3*	*179,67*	*1453,99* *1435,98*	- -	*261238*	*258003*	- -	*6,8862* -	*1237,24* -
10	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл кількість: R0(0,23*179,67/0,75)	шт	55	209,10 -	- -	11501	-	- -	- -	- -
11	С111-82 варіант 2	Блок керамзитобетонний стіновий товщ.250 мм кількість: R2(718,67*0,25)	м3	179,67	3351,53 -	- -	602169	-	- -	- -	- -
12	С111-1650 варіант 1	Клеюча суміш для блоків DOPS кількість: R2(179,67*25)	кг	4491,75	4,89 -	- -	21965	-	- -	- -	- -
13	& С1-1-7-2 варіант 1	Дюбелі металеві довжина 60 мм кількість: R0(4*718,67)	шт	2875	1,81 -	- -	5204	-	- -	- -	- -
14	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: R3(0,08*179,67)	т	14,374	33150,00 -	- -	476498	-	- -	- -	- -
15	С111-852 варіант 2	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕВП ВЕНТ(нижній шар) кількість: R2(1,1*179,67)	м2	197,64	205,39 -	- -	40593	-	- -	- -	- -
16	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R2(0,008*179,67)	100м3	0,0144	346640,30 68606,92	12748,18 11509,72	4992	988	184 166	370,7280 56,6370	5,34 0,82
17	*КР3-33-1*	*Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м* *кількість: R2(37,82*0,25)*	*1 м3*	*9,46*	*2297,19* *2115,33*	*178,32* *166,93*	*21731*	*20011*	*1687* *1579*	*9,9000* *0,7060*	*93,65* *6,68*
18	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 кількість: R0(380*9,46)	1000шт	3,595	8925,00 -	- -	32085	-	- -	- -	- -
19	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R2(0,24*9,46)	100м3	0,0227	346640,30 68606,92	12748,18 11509,72	7869	1557	289 261	370,7280 56,6370	8,42 1,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					2234744	422186	2261 2097		2024,15 9,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2234744 1810297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					424283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					223480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2458224**				
		Всього по розділу 1					**2458224**				
		Розділ 2. ПЕРЕГОРОДКИ									
20	*КР5-8-9*	*Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2*	*100 м2*	*1,2594*	*63457,23*	*1261,67*	*79918*	*78309*	*1589*	*280,6440*	*353,44*
					62179,48	*1181,12*			*1488*	*4,9950*	*6,29*
21	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 кількість: R0(50*125,94)	1000шт	6,297	8925,00	-	56201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R2(0,0227*125,94)	100м3	0,0286	346640,30	12748,18	9914	1962	365	370,7280	10,60
					68606,92	11509,72			329	56,6370	1,62
23	*КБ8-25-1 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування перегородок з керамзитобетонних блоків товщиною 115 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*10,3489*	*41009,58*	-	*424404*	*421817*	-	*175,0392*	*1811,46*
					40759,63	-			-	-	-
24	С111-81 варіант 1	Блок керамзитобетонний перегородковий (115х188х500) кількість: R2(1034,89*0,115)	м3	119,01	4025,18	-	479037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл кількість: R0(0,0236*1034,89/0,75)	шт	33	209,10	-	6900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С111-1650 варіант 1	Клеюча суміш для блоків DOPS кількість: R2(2,28*1034,89)	кг	2359,55	4,89	-	11538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	С124-19 варіант 1	Арматура ф6 А240С кількість: R3(0,0003*1034,89)	т	0,31	33150,00	-	10277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	С111-852 варіант 1	Руберойд ЕПП 3 кількість: R2(0,08*1034,89)	м2	82,79	153,91	-	12742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& С1-1-7-2 варіант 1	Дюбелі металеві довжина 60 мм кількість: R0(4*1034,89)	шт	4140	1,81	-	7493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R3(0,001*1034,89)	100м3	0,01035	346640,30	12748,18	3588	710	132	370,7280	3,84
					68606,92	11509,72			119	56,6370	0,59
31	*КБ10-28-3 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування перегородок площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*1,3594*	*35587,46*	*16966,48*	*48378*	*25177*	*23064*	*82,6344*	*112,33*
					18520,85	*6855,22*			*9319*	*23,2467*	*31,60*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С123-100-2-У варіант 1	Металопластикова перегородка	м2	135,94	6009,85 -	- -	816979	-	- -	- -	- -
33	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1333*135,94)	л	18,12	249,90 -	- -	4528	-	- -	- -	- -
34	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(2,66*135,94)	шт	362	8,95 -	- -	3240	-	- -	- -	- -
35	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,098*135,94)	л	13,32	637,81 -	- -	8496	-	- -	- -	- -
36	*КБ9-75-2*	*Виготовлення металевих перемичок кількість: R3((692,99+5,69+14,22+18,01+49,29+142,2+451,88+106,18)/1000)*	*1т*	*1,48*	*60083,35 47336,26*	*10748,26 1654,79*	*88923*	*70058*	*15907 2449*	*211,2000 6,3048*	*312,58 9,33*
37	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С кількість: R3((692,99+5,69+14,22+18,01+49,29+142,2+451,88+106,18)/1000*1,06)	т	1,569	30906,00 -	- -	48492	-	- -	- -	- -
38	*КР3-45-1*	*Улаштування металевих перемичок кількість: R3((692,99+5,69+14,22+18,01+49,29+142,2+451,88+106,18)/1000)*	*1 т*	*1,48*	*52778,59 45808,50*	*1622,74 856,95*	*78112*	*67797*	*2402 1268*	*235,9560 3,7786*	*349,21 5,59*
39	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R2(0,54*1,48)	100м3	0,008	346640,30 68606,92	12748,18 11509,72	2773	549	102 92	370,7280 56,6370	2,97 0,45
40	*КБ7-44-10 Н2,3,5=1,15*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,02*	*13419,76 6175,57*	*7244,19 3903,79*	*268*	*124*	*144 78*	*29,6148 17,0142*	*0,59 0,34*
41	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	2	310,73 -	- -	621	-	- -	- -	- -
42	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R3(0,0025*2)	100м3	0,00005	346640,30 68606,92	12748,18 11509,72	17	3	1 1	370,7280 56,6370	0,02 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2202839	666506	43706 15143		2957,04 55,81
		Разом будівельні роботи, грн.					2202839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1492627				
		всього заробітна плата, грн.					681649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220285				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2423124**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-019

на Внутрішнє опорядження квартир

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10915,031	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	26,33851	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5956,830	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
		Корид, кухня, кімната, кладова									
1	*КБ15-56-5 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*17,219*	*21777,47* *21609,81*	*20,96* *19,62*	*374986*	*372099*	*361* *338*	*94,1850* *0,0830*	*1621,77* *1,43*
2	КБ15-56-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 к1 =5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 4 мм	100 м2	17,219	22925,83 22638,84	41,92 39,24	394760	389818	722 676	98,6700 0,1659	1699,00 2,86
3	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*1721,90)	л	258,29	48,39 -	- -	12499	-	- -	- -	- -
4	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,13*1721,90)	м2	223,85	44,34 -	- -	9926	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*4*1721,90)	кг	6887,6	26,10 -	- -	179766	-	- -	- -	- -
6	*КР7-31-5*	*Улаштування багету на стелі*	*100м*	*24,4037*	*4478,43* *4471,14*	*7,29* *6,82*	*109290*	*109112*	*178* *166*	*19,2010* *0,0289*	*468,58* *0,70*
7	С111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий Premium Decor кількість: R2(2440,37*1,01)	м	2464,77	24,21 -	- -	59672	-	- -	- -	- -
8	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*17,219*	*14070,24* *13881,61*	*3,64* *3,41*	*242275*	*239027*	*63* *59*	*64,1420* *0,0144*	*1104,46* *0,25*
9	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*1721,90)	л	258,29	48,39 -	- -	12499	-	- -	- -	- -
10	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*1721,90)	кг	860,95	67,29 -	- -	57933	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1453606	1110056	1324 1239		4893,81 5,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1453606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					342226				
		всього заробітна плата, грн.					1111295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1598965**				
		Всього по розділу 1					**1598965**				
		Розділ 2. СТІНИ									
		Корид, кухня, кімната, кладова									
11	ХБ3-3-1	Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: вертикальні поверхні, товщина шару 2 мм	1 м2	103,26	999,38 115,21	- -	103196	11897	- -	0,5200 -	53,70 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*КБ15-47-1 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм кількість: 4663,24+103,26*	*100м2*	*47,665*	*35746,43* *33798,87*	*1129,94* *399,85*	*1703854*	*1611023*	*53859* *19059*	*142,9370* *1,7082*	*6813,09* *81,42*
13	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,33*4766,5)	кг	1572,95	79,80 -	- -	125521	-	- -	- -	- -
14	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: 1*20*4766,5	кг	95330	9,80 -	- -	934234	-	- -	- -	- -
15	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,1297*4766,5)	м2	618,22	44,34 -	- -	27412	-	- -	- -	- -
16	*КБ15-47-5 Н2,3,5=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*5,55*	*7056,51* *7056,51*	- -	*39164*	*39164*	- -	*30,3037* -	*168,19* -
17	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: 555*1,05	м	582,75	12,76 -	- -	7436	-	- -	- -	- -
18	*КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*47,665*	*13665,99* *13555,87*	*12,57* *11,77*	*651389*	*646141*	*599* *561*	*59,0824* *0,0498*	*2816,16* *2,37*
19	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*4766,5)	л	714,98	48,39 -	- -	34598	-	- -	- -	- -
20	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*4766,5)	кг	4766,5	26,10 -	- -	124406	-	- -	- -	- -
21	*КР13-11-1*	*Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності під фарбування квартир*	*100м2*	*47,665*	*11824,18* *11817,79*	*3,64* *3,41*	*563600*	*563295*	*174* *163*	*53,3390* *0,0144*	*2542,40* *0,69*
22	С111-1704 варіант 1	Шпалери вінілові на фліз.основі під фарбування 1,06х25,05м кількість: R2(1,13*4766,5)	м2	5386,15	35,30 -	- -	190131	-	- -	- -	- -
23	С111-2000-1 варіант 1	Клей для шпалер флізеліновий 300г Quelyd Fliz кількість: R2(0,026*4766,5)	кг	123,93	548,82 -	- -	68015	-	- -	- -	- -
24	*КР12-49-12*	*Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази*	*100м2*	*47,665*	*2652,35* *2572,16*	*80,19* *75,07*	*126424*	*122602*	*3822* *3578*	*12,0380* *0,3175*	*573,79* *15,13*
25	С111-1626-1 варіант 4	Фарба інтер'єрна матова акрилова IN 51 STANDARD База А кількість: R2(0,5*4766,5) Санвузол	кг	2383,25	80,94 -	- -	192900	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	*КР20-19-1*	*Грунтування стін грунтовкою Beton-Kontakt*	*100м2*	*5,4216*	*2600,75* *2594,32*	*-* -	*14100*	*14065*	*-* -	*12,4410* -	*67,45* -
27	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,33*542,16)	кг	178,91	79,80 -	- -	14277	-	- -	- -	- -
28	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону*	*100м2*	*5,4216*	*38960,90* *38545,08*	*360,84* *337,80*	*211230*	*208976*	*1956* *1831*	*165,5290* *1,4286*	*897,43* *7,75*
29	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(1,08*542,16)	м2	585,53	44,34 -	- -	25962	-	- -	- -	- -
30	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні MPI-25 кількість: 20*1,4*542,16	кг	15180,48	5,40 -	- -	81975	-	- -	- -	- -
31	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*5,4216*	*13665,99* *13555,87*	*12,57* *11,77*	*74092*	*73495*	*68* *64*	*59,0824* *0,0498*	*320,32* *0,27*
32	КБ15-56-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщ. 2 мм	100 м2	5,4216	7297,49 7182,69	16,77 15,70	39564	38942	91 85	31,3053 0,0664	169,72 0,36
33	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*542,16)	л	81,32	48,39 -	- -	3935	-	- -	- -	- -
34	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(2*1*542,16)	кг	1084,32	26,10 -	- -	28301	-	- -	- -	- -
35	*КР13-12-1*	*Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі*	*100м2*	*5,4216*	*34062,48* *34055,21*	*3,64* *3,41*	*184673*	*184634*	*20* *18*	*151,9440* *0,0144*	*823,78* *0,08*
36	С111-1704 варіант 2	Шпалери вінілові на фліз.основі мийні кількість: R2(1,12*542,16)	м2	607,22	71,39 -	- -	43349	-	- -	- -	- -
37	С111-2000-1 варіант 1	Клей для шпалер флізеліновий 300г Quelyd Fliz кількість: R2(0,026*542,16)	кг	14,1	548,82 -	- -	7738	-	- -	- -	- -
38	*КР14-61-6*	*Улаштування гіпсових грат вентиляційних площею до 0,1 м2 кількість: 32*3*	*виріб*	*96*	*181,25* *179,65*	*-* -	*17400*	*17246*	*-* -	*0,8840* -	*84,86* -
39	С1428-11873	Грати гіпсові вентиляційні, площа до 0,1 м2 кількість: 32*3	шт	96	111,51 -	- -	10705	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5649581	3531480	60589 25359		15330,89 108,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					5649581 2057512 3556839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					564947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6214528**				
		Всього по розділу 2					**6214528**				
		Розділ 3. УКОСИ									
40	*КБ15-47-4 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення укосів гіпсовими сумішами товщ. 30 мм*	*100м2*	*1,876*	*72277,01*	*1049,90*	*135592*	*133277*	*1970*	*291,9735*	*547,74*
					71042,99	*429,41*			*806*	*1,8305*	*3,43*
41	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,33*187,60)	кг	61,91	79,80	-	4940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*30*187,60)	кг	5628	9,80	-	55154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*1,876*	*13665,99*	*12,57*	*25637*	*25431*	*24*	*59,0824*	*110,84*
					13555,87	*11,77*			*22*	*0,0498*	*0,09*
44	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*187,60)	л	28,14	48,39	-	1362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*187,60)	кг	187,6	26,10	-	4896	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,876*	*12503,71*	*3,64*	*23457*	*23134*	*7*	*56,9790*	*106,89*
					12331,40	*3,41*			*6*	*0,0144*	*0,03*
47	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*187,60)	л	28,14	48,39	-	1362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*187,60)	кг	93,8	67,29	-	6312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	*КБ15-47-5 Н2,3,5=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*9,15*	*7056,51*	-	*64567*	*64567*	-	*30,3037*	*277,28*
					7056,51	-			-	-	-
50	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: R2(915*1,05)	м	960,75	12,76	-	12259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					335538	246409	2001 834		1042,75 3,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					335538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87128				
		всього заробітна плата, грн.					247243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**369096**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& С111-87-35 варіант 1	Лінолеум Smartex Pure Oak кількість: R2(1,02*1120,38)	м2	1142,79	384,25 -	- -	439117	-	- -	- -	- -
61	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*1120,38)	л	168,06	48,39 -	- -	8132	-	- -	- -	- -
62	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(1120,38*1,4*3)	кг	4705,6	7,61 -	- -	35810	-	- -	- -	- -
63	*КБ11-43-3 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах* *кількість: R2(1,06*1120,38)*	*100м*	*11,876*	*4256,52* *4241,15*	- -	*50550*	*50368*	- -	*18,4848* -	*219,53* -
64	С123-352 варіант 2	ПВХ плінтус-короб / 2,5 м.пог кількість: R2(1,01*1187,6)	м	1199,48	22,74 -	- -	27276	-	- -	- -	- -
65	С111-955 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут внутрішній кількість: R0(0,4*1187,6)	шт	475	10,54 -	- -	5007	-	- -	- -	- -
66	С111-1851 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут зовнішній кількість: R0(0,1*1187,6)	шт	119	10,54 -	- -	1254	-	- -	- -	- -
67	С111-1859 варіант 1	ПВХ плінтус-короб з'єднувач кількість: R0(0,24*1187,6)	шт	285	10,54 -	- -	3004	-	- -	- -	- -
68	С111-1860 варіант 1	ПВХ плінтус-короб закінчення ліве кількість: R0(0,23*1187,6)	шт	273	10,54 -	- -	2877	-	- -	- -	- -
69	С111-1860 варіант 2	ПВХ плінтус-короб закінченя праве кількість: R0(0,23*1187,6)	шт	273	10,54 -	- -	2877	-	- -	- -	- -
70	С111-1905 варіант 1	СМ-b Дюбель 6х40 ПП бур Швидкий монтаж / 100 шт кількість: R0(1,5*1187,6)	шт	1781	0,71 -	- -	1265	-	- -	- -	- -
		Кімната, кладова (приміщення над існуючою плитою перекриття)									
71	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції в один шар	100м2	1,5398	10555,80 10471,97	83,83 78,48	16254	16125	129 121	49,0100 0,3319	75,47 0,51
72	С1555-295 варіант 2	Екструдований пінополістирол 50 мм кількість: R2(153,98*1,02)	м2	157,06	267,47 -	- -	42009	-	- -	- -	- -
73	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,5398*	*19286,09* *18847,03*	*389,99* *365,10*	*29697*	*29021*	*601* *562*	*92,7420* *1,5440*	*142,80* *2,38*
74	*КР7-17-9 Н1=12*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80 мм)*	*100м2*	*1,5398*	*8072,36* *6847,70*	*1224,66* *1146,47*	*12430*	*10544*	*1886* *1765*	*33,6960* *4,8485*	*51,89* *7,47*
75	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,0816*153,98)	100м3	0,1256	411724,30 74324,17	13810,53 12468,86	51713	9335	1735 1566	401,6220 61,3568	50,44 7,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С111-1885 варіант 1	Фібра поліпропіленова 12 мм кількість: R2(0,6*153,98)	кг	92,39	209,72 -	- -	19376	-	- -	- -	- -
77	КБ11-11-13 Н2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	1,5398	19502,96 19352,95	83,83 78,48	30031	29800	129 121	95,2315 0,3319	146,64 0,51
78	С111-1624-2 варіант 3	Дисперсійна грунтовка Ceresit R 777/10 (л) кількість: R2(0,2*153,98)	л	30,8	159,38 -	- -	4909	-	- -	- -	- -
79	& С1411-912-1 варіант 1	Швидкотвер.ремонт.суміш, Ceresit RS 88/25 кількість: R2(0,0755*153,98)	кг	11,63	59,64 -	- -	694	-	- -	- -	- -
80	С111-2008-9 варіант 1	Самовирівнювальна стяжка Ceresit CN 69 (25 кг) кількість: 5*2*153,98	кг	1539,8	16,62 -	- -	25591	-	- -	- -	- -
81	КБ11-39-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,5398	28379,95 23202,82	33,53 31,39	43699	35728	52 48	104,7248 0,1328	161,26 0,20
82	& С111-87-35 варіант 1	Лінолеум Smartex Pure Oak кількість: R2(1,02*153,98)	м2	157,06	384,25 -	- -	60350	-	- -	- -	- -
83	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*153,98)	л	23,1	48,39 -	- -	1118	-	- -	- -	- -
84	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(153,98*1,4*3)	кг	646,72	7,61 -	- -	4922	-	- -	- -	- -
85	*КБ11-43-3 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах кількість: R2(1,06*153,98)*	*100м*	*1,6322*	*4256,52 4241,15*	- -	*6947*	*6922*	- -	*18,4848* -	*30,17* -
86	С123-352 варіант 2	ПВХ плінтус-короб / 2,5 м.пог кількість: R2(1,01*163,22)	м	164,85	22,74 -	- -	3749	-	- -	- -	- -
87	С111-955 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут внутрішній кількість: R0(0,4*163,22)	шт	65	10,54 -	- -	685	-	- -	- -	- -
88	С111-1851 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут зовнішній кількість: R0(0,1*163,22)	шт	16	10,54 -	- -	169	-	- -	- -	- -
89	С111-1859 варіант 1	ПВХ плінтус-короб з'єднувач кількість: R0(0,24*163,22)	шт	39	10,54 -	- -	411	-	- -	- -	- -
90	С111-1860 варіант 1	ПВХ плінтус-короб закінчення ліве кількість: R0(0,23*163,22)	шт	38	10,54 -	- -	401	-	- -	- -	- -
91	С111-1860 варіант 2	ПВХ плінтус-короб закінченя праве кількість: R0(0,23*163,22)	шт	38	10,54 -	- -	401	-	- -	- -	- -
92	С111-1905 варіант 1	СМ-b Дюбель 6х40 ПП бур Швидкий монтаж / 100 шт кількість: R0(1,5*163,22)	шт	245	0,71 -	- -	174	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Санвузол									
93	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,9104*	*19286,09* *18847,03*	*389,99* *365,10*	*17558*	*17158*	*355* *332*	*92,7420* *1,5440*	*84,43* *1,41*
94	*КР7-17-9 Н1=2*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30 мм)*	*100м2*	*0,9104*	*1345,39* *1141,28*	*204,11* *191,08*	*1225*	*1039*	*186* *174*	*5,6160* *0,8081*	*5,11* *0,74*
95	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,0306*91,04)	100м3	0,0279	411724,30 74324,17	13810,53 12468,86	11487	2074	385 348	401,6220 61,3568	11,21 1,71
96	С111-1885 варіант 1	Фібра поліпропіленова 12 мм кількість: R2(0,6*91,04)	кг	54,62	209,72 -	- -	11455	-	- -	- -	- -
97	*ХБ1-5-1*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм*	*100м2*	*0,9104*	*6408,39* *6394,99*	*-* -	*5834*	*5822*	*-* -	*29,5490* -	*26,90* -
98	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,2*91,04)	л	18,21	48,39 -	- -	881	-	- -	- -	- -
99	С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А+компонент В] кількість: R2(5*91,04)	кг	455,2	92,31 -	- -	42020	-	- -	- -	- -
100	*КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,9104*	*54927,62* *54636,75*	*150,90* *141,26*	*50006*	*49741*	*137* *129*	*246,6003* *0,5974*	*224,50* *0,54*
101	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,2*91,04)	л	18,21	48,39 -	- -	881	-	- -	- -	- -
102	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit СМ 11 (СМ 117) кількість: R2(91,04*5,2)	кг	473,41	7,61 -	- -	3603	-	- -	- -	- -
103	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(91,04*0,454)	кг	41,33	122,91 -	- -	5080	-	- -	- -	- -
104	& С111-267-1-В1 варіант 2	Плитка керамогранітні 300х300 мм для підлог кількість: R2(91,04*1,02)	м2	92,86	425,54 -	- -	39516	-	- -	- -	- -
105	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(91,04*7,22)	шт	657	0,58 -	- -	381	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних* *кількість: R2(91,04*1,06)*	*100м*	*0,965*	*10172,36* *10124,98*	*47,38* *44,36*	*9816*	*9771*	*45* *43*	*44,6290* *0,1876*	*43,07* *0,18*
107	С111-1724	Плитки плінтусні кількість: R2(96,5*1,01)	м	97,47	124,30 -	- -	12116	-	- -	- -	- -
108	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(96,5*0,1*6,5)	кг	62,73	7,61 -	- -	477	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2484074	1020940	22211 20513		4862,17 92,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					2484074 1440923 1041453 248368 - - **2732442**				
		Всього по розділу 4					**2732442**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9922799	5908885	86125 47945		26129,62 208,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					9922799 3927789 5956830 992232 - - **10915031**				
		Всього по кошторису					**10915031**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**26338,51**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**5956830**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020

на Внутрішнє оздоблення місць загального користування (МЗК)
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2422,176	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,14574	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1219,331	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	*КБ15-56-5 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази кількість: 98,46+18,22*	*100 м2*	*1,1668*	*20113,03* *19947,51*	*19,35* *18,11*	*23468*	*23275*	*23* *21*	*86,9400* *0,0766*	*101,44* *0,09*
2	КБ15-56-6 Н2,Н3,Н5=1,15 к1 =5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 4 мм кількість: 98,46+18,22	100 м2	1,1668	21180,24 20897,40	38,69 36,22	24713	24383	45 42	91,0800 0,1532	106,27 0,18
3	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*116,68)	л	17,5	48,39 -	- -	847	-	- -	- -	- -
4	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,13*116,68)	м2	15,17	44,34 -	- -	673	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*4*116,68)	кг	466,72	26,10 -	- -	12181	-	- -	- -	- -
6	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,1668*	*13002,15* *12813,80*	*3,36* *3,15*	*15171*	*14951*	*4* *4*	*59,2080* *0,0133*	*69,08* *0,02*
7	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*116,68)	л	17,5	48,39 -	- -	847	-	- -	- -	- -
8	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*116,68)	кг	58,34	67,29 -	- -	3926	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					81826	62609	72 67		276,79 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					81826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19145				
		всього заробітна плата, грн.					62676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**90009**				
		Всього по розділу 1					**90009**				
		Розділ 2. СТІНИ									
		МЗК									
9	*КБ15-47-1 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*8,0921*	*33059,60* *31198,96*	*1043,02* *369,09*	*267522*	*252465*	*8440* *2987*	*131,9418* *1,5768*	*1067,69* *12,76*
10	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,33*809,21)	кг	267,04	79,80 -	- -	21310	-	- -	- -	- -
11	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*20*809,21)	кг	16184,2	9,80 -	- -	158605	-	- -	- -	- -
12	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,1297*809,21)	м2	104,95	44,34 -	- -	4653	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ15-74-1 Н2,3,5=1,15*	*Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю*	*100м2*	*8,0921*	*56118,80*	*34,82*	*454119*	*453591*	*282*	*212,1474*	*1716,72*
					56053,59	*32,60*			*264*	*0,1379*	*1,12*
14	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*809,21)	л	121,38	48,39	-	5874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка гіпсова NIDA Perfect 20 кг кількість: R2(1*2*809,21)	кг	1618,42	27,86	-	45089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	С1555-271 варіант 1	Декоративна фактурна штукатурка типу "американка" кількість: 1*809,21	кг	809,21	27,94	-	22609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*8,0921*	*11554,86*	*3,36*	*93503*	*92111*	*27*	*52,5960*	*425,61*
					11382,83	*3,15*			*25*	*0,0133*	*0,11*
18	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*809,21)	л	121,38	48,39	-	5874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*809,21) Машинне приміщення	кг	404,61	161,05	-	65162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	*КР20-19-1*	*Грунтування стін грунтовкою Beton-Kontakt*	*100м2*	*0,4244*	*2401,19*	-	*1019*	*1016*	-	*11,4840*	*4,87*
					2394,76	-			-	-	-
21	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,33*42,44)	кг	14,01	79,80	-	1118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	*КР11-26-1*	*Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 20 мм*	*100м2*	*0,4244*	*23827,00*	*269,16*	*10112*	*9976*	*114*	*106,0920*	*45,03*
					23505,74	*251,97*			*107*	*1,0656*	*0,45*
23	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(1,08*42,44)	м2	45,84	44,34	-	2033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні MPI-25 кількість: 20*1,4*42,44	кг	1188,32	5,40	-	6417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,4244*	*12621,91*	*11,61*	*5357*	*5311*	*5*	*54,5376*	*23,15*
					12513,11	*10,87*			*5*	*0,0460*	*0,02*
26	КБ15-56-4 Н2,Н3,Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщ. 2 мм	100 м2	0,4244	6743,31	15,48	2862	2814	7	28,8972	12,26
					6630,17	14,49			6	0,0613	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*42,44)	л	6,37	48,39 -	- -	308	-	- -	- -	- -
28	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(2*1*42,44)	кг	84,88	26,10 -	- -	2215	-	- -	- -	- -
29	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,4244*	*11554,86* *11382,83*	*3,36* *3,15*	*4904*	*4831*	*1* *1*	*52,5960* *0,0133*	*22,32* *0,01*
30	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*42,44)	л	6,37	48,39 -	- -	308	-	- -	- -	- -
31	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*42,44)	кг	21,22	67,29 -	- -	1428	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1182401	822115	8876 3395		3317,65 14,50
		Разом будівельні роботи, грн.					1182401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					351410				
		всього заробітна плата, грн.					825510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1300646**				
		Всього по розділу 2					**1300646**				
		Розділ 3. УКОСИ									
32	*КБ15-47-4 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення укосів гіпсовими сумішами товщ. 30 мм*	*100м2*	*0,1113*	*66731,41* *65578,15*	*969,14* *396,38*	*7427*	*7299*	*108* *44*	*269,5140* *1,6897*	*30,00* *0,19*
33	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19 кількість: R2(0,33*11,13)	кг	3,67	79,80 -	- -	293	-	- -	- -	- -
34	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*30*11,13)	кг	333,9	9,80 -	- -	3272	-	- -	- -	- -
35	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,1113*	*12621,91* *12513,11*	*11,61* *10,87*	*1405*	*1393*	*1* *1*	*54,5376* *0,0460*	*6,07* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit	л	1,67	48,39	-	81	-	-	-	-
	варіант 1	СТ-17/10 л			-	-			-	-	-
		кількість: R2(0,15*11,13)									
37	С111-1896	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10	кг	11,13	26,10	-	290	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: R2(1*1*11,13)			-	-			-	-	-
38	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування*	*100м2*	*0,1113*	*11554,86*	*3,36*	*1286*	*1267*	-	*52,5960*	*5,85*
		полівінілацетатними водоемульсійними			*11382,83*	*3,15*			-	*0,0133*	-
		сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування									
39	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit	л	1,67	48,39	-	81	-	-	-	-
	варіант 1	СТ-17/10 л			-	-			-	-	-
		кількість: R2(0,15*11,13)									
40	С111-1626-1	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л)	кг	5,57	67,29	-	375	-	-	-	-
	варіант 3	(фарба)			-	-			-	-	-
		кількість: R2(0,5*11,13)									
41	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих*	*100м*	*0,53*	*6513,70*	-	*3452*	*3452*	-	*27,9726*	*14,83*
	Н2,3,5=1,15	*штукатурних кутиків*			*6513,70*	-			-	-	-
42	С111-1844-1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м	м	55,65	12,76	-	710	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(53*1,05)			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					18672	13411	109		56,75
									45		0,20
		Разом будівельні роботи, грн.					18672				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5152				
		всього заробітна плата, грн.					13456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20538**				
		Всього по розділу 3					**20538**				
		Розділ 4. ПІДЛОГИ									
		МЗК (1, 2, 3)									
43	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки*	*100м2*	*0,3958*	*17803,18*	*360,00*	*7046*	*6886*	*142*	*85,6080*	*33,88*
		товщиною 20 мм			*17397,26*	*337,01*			*133*	*1,4252*	*0,56*
44	*КР7-17-9*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару*	*100м2*	*0,3958*	*9935,21*	*1507,27*	*3932*	*3336*	*596*	*41,4720*	*16,41*
	Н1=16	*цементної стяжки додавати або*			*8427,94*	*1411,04*			*558*	*5,9674*	*2,36*
		виключати (до 100 мм)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,102*39,58)	100м3	0,0404	404944,70 68606,92	12748,18 11509,72	16360	2772	515 465	370,7280 56,6370	14,98 2,29
46	С111-1885 варіант 1	Фібра поліпропіленова 12 мм кількість: R2(0,6*39,58)	кг	23,75	209,72 -	- -	4981	-	- -	- -	- -
47	*КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,3958*	*50707,24* *50433,92*	*139,29* *130,40*	*20070*	*19962*	*55* *52*	*227,6310* *0,5514*	*90,10* *0,22*
48	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,2*39,58)	л	7,92	48,39 -	- -	383	-	- -	- -	- -
49	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit СМ 11 (СМ 117) кількість: R2(39,58*5,2)	кг	205,82	7,61 -	- -	1566	-	- -	- -	- -
50	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(39,58*0,454)	кг	17,97	122,91 -	- -	2209	-	- -	- -	- -
51	& С111-267-1-В1 варіант 2	Плитка керамогранітні 300х300 мм для підлог кількість: R2(39,58*1,02)	м2	40,37	425,54 -	- -	17179	-	- -	- -	- -
52	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(64,87*7,22)	шт	468	0,58 -	- -	271	-	- -	- -	- -
53	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*0,42*	*9389,88* *9346,14*	*43,74* *40,95*	*3944*	*3925*	*19* *17*	*41,1960* *0,1732*	*17,30* *0,07*
54	С111-1724	Плитки плінтусні кількість: R2(42*1,01)	м	42,42	124,30 -	- -	5273	-	- -	- -	- -
55	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit СМ 11 (СМ 117) кількість: R2(42*0,1*6,5) МЗК (3, 202, 302,402, 502, 602,702, 802, 902)	кг	27,3	7,61 -	- -	208	-	- -	- -	- -
56	*КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,0493*	*50707,24* *50433,92*	*139,29* *130,40*	*53207*	*52920*	*146* *137*	*227,6310* *0,5514*	*238,85* *0,58*
57	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,2*104,93)	л	20,99	48,39 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
58	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit СМ 11 (СМ 117) кількість: R2(104,93*5,2)	кг	545,64	7,61 -	- -	4152	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(104,93*0,454)	кг	47,64	122,91 -	- -	5855	-	- -	- -	- -
60	& С111-267-1-В1 варіант 2	Плитка керамогранітні 300х300 мм для підлог кількість: R2(104,93*1,02)	м2	107,03	425,54 -	- -	45546	-	- -	- -	- -
61	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(104,93*7,22)	шт	758	0,58 -	- -	440	-	- -	- -	- -
62	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*1,102*	*9389,88* *9346,14*	*43,74* *40,95*	*10348*	*10299*	*49* *45*	*41,1960* *0,1732*	*45,40* *0,19*
63	С111-1724	Плитки плінтусні кількість: R2(110,2*1,01)	м	111,3	124,30 -	- -	13835	-	- -	- -	- -
64	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(110,2*0,1*6,5) МЗК (202, 302,402, 502, 602,702, 802, 902)	кг	71,63	7,61 -	- -	545	-	- -	- -	- -
65	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,6487*	*17803,18* *17397,26*	*360,00* *337,01*	*11549*	*11286*	*234* *219*	*85,6080* *1,4252*	*55,53* *0,92*
66	*КР7-17-9 Н1=2*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30 мм)*	*100м2*	*0,6487*	*1241,90* *1053,49*	*188,41* *176,38*	*806*	*683*	*123* *114*	*5,1840* *0,7459*	*3,36* *0,48*
67	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,0306*64,87)	100м3	0,0199	404944,70 68606,92	12748,18 11509,72	8058	1365	254 229	370,7280 56,6370	7,38 1,13
68	С111-1885 варіант 1	Фібра поліпропіленова 12 мм кількість: R2(0,6*64,87)	кг	38,92	209,72 -	- -	8162	-	- -	- -	- -
69	*КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,6487*	*50707,24* *50433,92*	*139,29* *130,40*	*32894*	*32716*	*90* *85*	*227,6310* *0,5514*	*147,66* *0,36*
70	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,2*64,87)	л	12,97	48,39 -	- -	628	-	- -	- -	- -
71	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(64,87*5,2)	кг	337,32	7,61 -	- -	2567	-	- -	- -	- -
72	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(64,87*0,454)	кг	29,45	122,91 -	- -	3620	-	- -	- -	- -
73	& С111-267-1-В1 варіант 2	Плитка керамогранітні 300х300 мм для підлог кількість: R2(64,87*1,02)	м2	66,17	425,54 -	- -	28158	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(64,87*7,22)	шт	468	0,58 -	- -	271	-	- -	- -	- -
75	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*0,6876*	*9389,88* *9346,14*	*43,74* *40,95*	*6456*	*6426*	*30* *28*	*41,1960* *0,1732*	*28,33* *0,12*
76	С111-1724	Плитки плінтусні кількість: R2(68,76*1,01)	м	69,45	124,30 -	- -	8633	-	- -	- -	- -
77	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(68,76*0,1*6,5)	кг	44,69	7,61 -	- -	340	-	- -	- -	- -
		Технічний поверх									
78	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* *кількість: 144,86+80,56*	*100м2*	*2,2542*	*3391,07* *3355,38*	*35,69* *34,00*	*7644*	*7564*	*80* *77*	*15,5040* *0,1591*	*34,95* *0,36*
79	С111-856 варіант 2	Армована пароізоляційна плівка (р-100 г/м3) кількість: R2(1,1*225,42)	м2	247,96	19,98 -	- -	4954	-	- -	- -	- -
80	КР7-20-1 Н1=2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції в два шари	100м2	1,4486	19487,62 19332,86	154,76 144,88	28230	28006	224 210	90,4800 0,6127	131,07 0,89
81	С1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм кількість: 144,86*2	м2	289,72	576,21 -	- -	166940	-	- -	- -	- -
82	КР7-20-1 Н1=3	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції в три шари	100м2	0,8056	29231,44 28999,29	232,15 217,33	23549	23362	187 175	135,7200 0,9191	109,34 0,74
83	С1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм кількість: 80,56*3	м2	241,68	576,21 -	- -	139258	-	- -	- -	- -
84	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар* *кількість: 144,86+80,56*	*100м2*	*2,2542*	*3391,07* *3355,38*	*35,69* *34,00*	*7644*	*7564*	*80* *77*	*15,5040* *0,1591*	*34,95* *0,36*
85	С111-856 варіант 1	Гідроізоляційна плівка (р-100 г/м3) кількість: R2(1,1*225,42)	м2	247,96	19,98 -	- -	4954	-	- -	- -	- -
86	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм* *кількість: 144,86+80,56*	*100м2*	*2,2542*	*17803,18* *17397,26*	*360,00* *337,01*	*40132*	*39217*	*812* *760*	*85,6080* *1,4252*	*192,98* *3,21*
87	*КР7-17-9 Н1=6*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50 мм)* *кількість: 144,86+80,56*	*100м2*	*2,2542*	*3725,71* *3160,48*	*565,23* *529,14*	*8398*	*7124*	*1274* *1193*	*15,5520* *2,2378*	*35,06* *5,04*
88	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,051*225,42)	100м3	0,115	404944,70 68606,92	12748,18 11509,72	46569	7890	1466 1324	370,7280 56,6370	42,63 6,51
89	С111-1885 варіант 1	Фібра поліпропіленова 12 мм кількість: R2(0,6*225,42)	кг	135,25	209,72 -	- -	28365	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ганок									
90	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних*	*100м2*	*0,636*	*50707,24*	*139,29*	*32250*	*32076*	*89*	*227,6310*	*144,77*
	Н2,3,5=1,15	*плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*			*50433,92*	*130,40*			*83*	*0,5514*	*0,35*
91	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit	л	12,72	48,39	-	616	-	-	-	-
	варіант 1	СТ-17/10 л			-	-			-	-	-
		кількість: R2(0,2*63,60)									
92	& С111-327-6	Клеюча суміш типу Ceresit СМ 11 (СМ 117)	кг	330,72	7,61	-	2517	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(63,60*5,2)			-	-			-	-	-
93	& С10000-9-1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм	кг	28,87	122,91	-	3548	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(63,60*0,454)			-	-			-	-	-
94	& С111-267-1-В1	Плитка керамогранітні 300х300 мм для підлог	м2	64,87	425,54	-	27605	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: R2(63,60*1,02)			-	-			-	-	-
95	& С111-879-1	Клини для кахелю великі	шт	459	0,58	-	266	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R0(63,60*7,22)			-	-			-	-	-
96	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*0,6742*	*9389,88*	*43,74*	*6331*	*6301*	*30*	*41,1960*	*27,77*
		*кількість: R2(63,60*1,06)*			*9346,14*	*40,95*			*28*	*0,1732*	*0,12*
97	С111-1724	Плитки плінтусні	м	68,09	124,30	-	8464	-	-	-	-
		кількість: R2(67,42*1,01)			-	-			-	-	-
98	& С111-327-6	Клеюча суміш типу Ceresit СМ 11 (СМ 117)	кг	43,82	7,61	-	333	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(67,42*0,1*6,5)			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					919075	311680	6495		1452,70
									6009		26,86
		Разом будівельні роботи, грн.					919075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					600900				
		всього заробітна плата, грн.					317689				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91908				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1010983**				
		Всього по розділу 4					**1010983**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2201974	1209815	15552 9516		5103,89 41,85
		Разом будівельні роботи, грн.					2201974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					976607				
		всього заробітна плата, грн.					1219331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2422176**				
		Всього по кошторису					**2422176**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5145,74**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1219331**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-021

на Улаштування вікон та дверей

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5531,093	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,76251	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	629,022	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Металопластикові конструкції									
1	КБ10-20-4 Н2,3,5=1,15	Заповнення балконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(4,095*24+8,86*6+10,36*6)	100м2	2,136	30077,07 28281,70	1722,80 1417,99	64245	60410	3680 3029	119,6046 5,8276	255,48 12,45
2	& С123-100-2-У варіант 3	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п’ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, правого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ-1 кількість: R2(4,095*12)	м2	49,14	6929,28 -	- -	340505	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С123-100-2-У варіант 4	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, лівого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ-2 кількість: R2(4,095*12)	м2	49,14	6929,28 -	- -	340505	-	- -	- -	- -
4	& С123-100-2-У варіант 5	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, лівого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ-3 кількість: R2(8,86*6)	м2	53,16	6929,28 -	- -	368361	-	- -	- -	- -
5	& С123-100-2-У варіант 12	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, лівого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ-4 кількість: R2(10,36*5)	м2	51,8	6929,28 -	- -	358937	-	- -	- -	- -
6	& С123-100-2-У варіант 13	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, лівого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ-5 кількість: R2(8,86*1+0,32*3,9+0,32*0,8)	м2	10,36	6929,28 -	- -	71787	-	- -	- -	- -
7	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,215*213,6)	л	45,92	249,90 -	- -	11475	-	- -	- -	- -
8	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(2,78*213,6)	шт	594	8,95 -	- -	5316	-	- -	- -	- -
9	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,098*213,6)	л	20,93	637,81 -	- -	13349	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ10-20-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(2,475*79+2,1924*7)	100м2	2,1087	39301,64 36987,78	2201,63 1812,10	82875	77996	4643 3821	156,4230 7,4473	329,85 15,70
11	& С123-100-2-У варіант 6	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,65х1,5=2,475м2 В1 кількість: R2(2,475*79)	м2	195,53	6367,76 -	- -	1245088	-	- -	- -	- -
12	& С123-100-2-У варіант 7	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х1,16=2,1924м2 В2 кількість: R2(2,1924*7)	м2	15,35	6367,76 -	- -	97745	-	- -	- -	- -
13	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,2945*210,87)	л	62,1	249,90 -	- -	15519	-	- -	- -	- -
14	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(3,89*210,87)	шт	820	8,95 -	- -	7339	-	- -	- -	- -
15	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,1178*210,87)	л	24,84	637,81 -	- -	15843	-	- -	- -	- -
16	КБ10-20-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(1,6065*1)	100м2	0,0161	51586,20 48784,06	2645,91 2177,77	831	785	43 35	206,3100 8,9501	3,32 0,14
17	& С123-100-2-У варіант 8	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х0,85=1,6065м2 В3 кількість: R2(1,6065*1)	м2	1,61	6367,76 -	- -	10252	-	- -	- -	- -
18	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,375*1,6065)	л	0,6	249,90 -	- -	150	-	- -	- -	- -
19	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(5,05*1,6065)	шт	8	8,95 -	- -	72	-	- -	- -	- -
20	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,15*1,6065)	л	0,24	637,81 -	- -	153	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ10-20-1 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(0,49*4+1,0*1)	100м2	0,0296	65060,14 61483,28	3307,39 2722,21	1926	1820	98 81	264,0354 11,1877	7,82 0,33
22	& С123-100-2-У варіант 9	Блоки віконні металопластикові відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=0,7х0,7=0,49м2 В4 кількість: R2(0,49*4)	м2	1,96	6367,76 -	- -	12481	-	- -	- -	- -
23	& С123-100-2-У варіант 10	Блоки віконні металопластикові відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,0х1,0=1,0м2 В5 кількість: R2(1,0*1)	м2	1	6367,76 -	- -	6368	-	- -	- -	- -
24	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,562*2,96)	л	1,66	249,90 -	- -	415	-	- -	- -	- -
25	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(8,33*2,96)	шт	25	8,95 -	- -	224	-	- -	- -	- -
26	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,17*2,96)	л	0,5	637,81 -	- -	319	-	- -	- -	- -
27	*КБ10-25-3 Н2,3,5=1,15*	*Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: R2(1,71*0,3*54+1,71*0,35*16+1,16*0,3*12+1,16*0,35*5+2,75*0,25*12+0,89*0,25*12+1,16*0,25*7+1,71*0,25*6)*	*100м*	*0,59*	*9505,66 9070,55*	*394,91 325,04*	*5608*	*5352*	*233 192*	*43,4976 1,3358*	*25,66 0,79*
28	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1388*59)	л	8,19	249,90 -	- -	2047	-	- -	- -	- -
29	& С123-382-1-Ф варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові 250 мм RAL 9010, покриття РЕМА кількість: R2((2,75*0,25*12+0,89*0,25*12+1,16*0,25*7+1,71*0,25*6)*1,02)	м	15,83	234,55 -	- -	3713	-	- -	- -	- -
30	& С123-382-1-Ф варіант 2	Дошки підвіконні, пластикові 300 мм RAL 9010, покриття РЕМА кількість: R2((1,71*0,3*54+1,16*0,3*12)*1,02)	м	32,52	327,81 -	- -	10660	-	- -	- -	- -
31	& С123-382-1-Ф варіант 3	Дошки підвіконні, пластикові 350 мм RAL 9010, покриття РЕМА кількість: R2((1,71*0,35*16+1,16*0,35*5)*1,02)	м	11,84	410,25 -	- -	4857	-	- -	- -	- -
32	& С123-385-4 варіант 1	Заглушка підвіконна кількість: 2*(54+16+12+5+12+12+7+6)	шт	248	20,78 -	- -	5153	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ10-25-4 Н2,3,5=1,15*	*Установлення віконних зливів кількість: R2(1,65*0,14*56+1,57*0,29*23+1, 1*0,19*12+1,06*0,29*12+2,8*0,19*12+0,9*0, 19*12+1,89*0,19*8+0,7*0,19*4+1,0*0,19*1)*	*100м*	*0,4164*	*8573,04* *7856,16*	*296,18* *243,78*	*3570*	*3271*	*123* *102*	*37,6740* *1,0019*	*15,69* *0,42*
34	С1526-1 варіант 1	Відлив білий 140 мм RAL 8017, покриття PE кількість: R2(1,65*0,14*56*1,037)	м	13,41	171,42 -	- -	2299	-	- -	- -	- -
35	С1526-1 варіант 2	Відлив білий 190 мм RAL 8017, покриття PE кількість: R2((+1,1*0,19*12+2,8*0,19*12+0, 9*0,19*12+1,89*0,19*8+0,7*0,19*4+1,0*0, 19*1)*1,037)	м	15,08	171,42 -	- -	2585	-	- -	- -	- -
36	С1526-1 варіант 3	Відлив білий 290 мм RAL 8017, покриття PE кількість: R2((1,57*0,29*23+1,06*0,29*12)*1, 037)	м	14,68	214,26 -	- -	3145	-	- -	- -	- -
37	С111-196 варіант 1	Гермобутил 20 кг кількість: R2(0,2937*41,64)	кг	12,23	168,73 -	- -	2064	-	- -	- -	- -
38	& С111-146-1 варіант 1	Дюбель-шурупи с пробками кількість: R0(3,53*41,64)	шт	147	2,53 -	- -	372	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3118153	149634	8820 7260		637,82 29,83
		Разом будівельні роботи, грн.					3118153				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2959699				
		всього заробітна плата, грн.					156894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					311827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3429980**				
		Всього по розділу 1					**3429980**				
		Розділ 2. Двері вхідні металопластикові									
39	*КБ10-28-3 Н2,3,5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(3,5*2)*	*100м2*	*0,07*	*35587,46* *18520,85*	*16966,48* *6855,22*	*2491*	*1296*	*1188* *480*	*82,6344* *23,2467*	*5,78* *1,63*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С123-100-2-У варіант 11	Двері вхідні, металопластикові, двостулкові, поворотні, права стулка 1000 мм, з доводчиком, RAL 9010. Д Пл Г Дв 25-14 По К Бп кількість: R2(1,4*2,5*2)	м2	7	10748,24 -	- -	75238	-	- -	- -	- -
41	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1333*7)	л	0,93	249,90 -	- -	232	-	- -	- -	- -
42	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(2,66*7)	шт	19	8,95 -	- -	170	-	- -	- -	- -
43	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02	46165,84 46165,84	- -	923	923	- -	181,9200 -	3,64 -
44	С111-958 варіант 2	Натискні ручки з врізним замком	шт	2	642,29 -	- -	1285	-	- -	- -	- -
45	*КР6-27-2*	*Установлення дверних дотягувачів*	*100 шт*	*0,02*	*5706,42* *5706,42*	- -	*114*	*114*	- -	*28,0800* -	*0,56* -
46	С111-623 варіант 1	Дотягувач дверний	шт	2	4039,20 -	- -	8078	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					88531	2333	1188 480		9,98 1,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					88531 85010 2813 8852 - - **97383**				
		Всього по розділу 2					**97383**				
		Розділ 3. Міжкімнатні ламіновані двері									
47	КБ10-28-5 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9, ДГ-21-8 кількість: R2(79+81)	1 блок	160	1587,22 1559,00	- -	253955	249440	- -	7,2036 -	1152,58 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& С121-250-4-С варіант 2	Двері міжкімнатні МДФ однополотні поворотні, глухі без порогу правого виконання, RAL 9010 Д Д Г Од 21-8 По К Бп П	шт	79	2955,25 -	- -	233465	-	- -	- -	- -
49	& С121-250-4-С варіант 3	Двері міжкімнатні МДФ однополотні поворотні глухі без порогу лівого виконання, RAL 9010 Д Д Г Од 21-8 По К Бп Л	шт	81	2955,25 -	- -	239375	-	- -	- -	- -
50	С188888-21 варіант 2	Піна-клей SOUDABON EASY GUN 750 мл кількість: F(0,546*160/0,75)	шт	116	233,75 -	- -	27115	-	- -	- -	- -
51	& С123-180-1 варіант 1	Лиштва МДФ ТМ ОМіС прямокутний 2200х70мм кількість: R0(10,6*160/2,2)	шт	771	182,78 -	- -	140923	-	- -	- -	- -
52	С188888-4	Дюбель шуруп кількість: 8*160	шт	1280	0,51 -	- -	653	-	- -	- -	- -
53	С111-246 варіант 1	Замазка силіконова кількість: R2(0,09*160)	кг	14,4	571,44 -	- -	8229	-	- -	- -	- -
54	КБ10-28-4 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-5	1 блок	48	1538,32 1511,22	- -	73839	72539	- -	6,9828 -	335,17 -
55	& С121-250-4-С варіант 4	Двері міжкімнатні МДФ однополотні поворотні глухі без порогу лівого виконання, RAL 9010 натискні ручки Д Д Г Од 20-5 По К Бп Л	шт	48	2955,25 -	- -	141852	-	- -	- -	- -
56	С188888-21 варіант 2	Піна-клей SOUDABON EASY GUN 750 мл кількість: F(0,525*48/0,75)	шт	33	233,75 -	- -	7714	-	- -	- -	- -
57	& С123-180-1 варіант 1	Лиштва МДФ ТМ ОМіС прямокутний 2200х70мм кількість: R0(10,2*48/2,2)	шт	223	182,78 -	- -	40760	-	- -	- -	- -
58	С188888-4	Дюбель шуруп кількість: 8*48	шт	384	0,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
59	С111-246 варіант 1	Замазка силіконова кількість: R2(0,09*48)	кг	4,32	571,44 -	- -	2469	-	- -	- -	- -
60	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних кількість: 79+81+48	100 шт	2,08	46165,84 46165,84	- -	96025	96025	- -	181,9200 -	378,39 -
61	С111-958 варіант 2	Натискні ручки з врізним замком кількість: 79+81	шт	160	642,29 -	- -	102766	-	- -	- -	- -
62	С111-958 варіант 1	Натискні ручки на планці з засувкою	шт	48	642,29 -	- -	30830	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1400166	418004	- -		1866,14 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1400166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					982162				
		всього заробітна плата, грн.					418004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1540184**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					421406	51311	- -		217,11 -
		Разом будівельні роботи, грн.					421406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					370095				
		всього заробітна плата, грн.					51311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**463546**				
		Всього по розділу 4					**463546**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5028256	621282	10008 7740		2731,05 31,46
		Разом будівельні роботи, грн.					5028256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4396966				
		всього заробітна плата, грн.					629022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					502837				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5531093**				
		Всього по кошторису					**5531093**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2762,51**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**629022**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-022

на Зовнішнє оздоблення (ФАСАД)

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4067,520	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,8142	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2108,741	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-5-1	*Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м*	*100м2*	*12,8*	25151,58 *17903,73*	- -	*321940*	*229168*	- -	*87,0000* -	*1113,60* -
2	КР20-5-2 Н1=2,75	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань до 27 м	100м2	12,8	7483,76 7483,76	- -	95792	95792	- -	36,3660 -	465,48 -
		Розділ 1. СТІНИ									
		Утеплювач - мінвата 150 мм									
3	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15 Н1=0,4	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (Утеплення)*	*100 м2*	*2,1939*	57450,28 *56954,25*	- -	*126040*	*124952*	- -	*230,6587* -	*506,04* -
4	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,2*219,39)	л	43,88	48,11 -	- -	2111	-	- -	- -	- -
5	С1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм кількість: R2(219,39*1,07)	м2	234,75	576,21 -	- -	135265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit СТ 190 кількість: R2(6*219,39)	кг	1316,34	17,94 -	- -	23615	-	- -	- -	- -
7	& С111-140-3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом кількість: R0(4,04*219,39)	шт	886	5,22 -	- -	4625	-	- -	- -	- -
8	*КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі*	*100 м2*	*2,1939*	*143625,71* *142385,63*	- -	*315100*	*312380*	- -	*576,6468* -	*1265,11* -
9	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: R2(0,2*219,39)	л	43,88	48,11 -	- -	2111	-	- -	- -	- -
10	С1555-292 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм кількість: R2(219,39*1,07)	м2	234,75	477,66 -	- -	112131	-	- -	- -	- -
11	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit СТ 190 кількість: R2(8*219,39)	кг	1755,12	17,94 -	- -	31487	-	- -	- -	- -
12	& С111-140-3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом кількість: R0(4,04*219,39)	шт	886	5,22 -	- -	4625	-	- -	- -	- -
13	& С1550-25-2 варіант 1	Склосітка фасадна склосітка 165 г/м2 кількість: R2(1,15*219,39)	м2	252,3	44,38 -	- -	11197	-	- -	- -	- -
14	С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit СТ 137 зерно 1,5 мм кількість: R2(2,7*219,39)	кг	592,35	42,25 -	- -	25027	-	- -	- -	- -
15	& С111-2014-4-1 варіант 1	Ґрунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л кількість: R2(0,2465*219,39)	л	54,08	117,27 -	- -	6342	-	- -	- -	- -
16	& С1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л) кількість: R2(0,4*219,39)	л	87,76	250,28 -	- -	21965	-	- -	- -	- -
		Утеплювач - мінвата 100 мм									
17	*КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі*	*100 м2*	*8,4119*	*143625,71* *142385,63*	- -	*1208165*	*1197734*	- -	*576,6468* -	*4850,70* -
18	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: R2(0,2*841,19)	л	168,24	48,11 -	- -	8094	-	- -	- -	- -
19	С1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм кількість: R2(841,19*1,07)	м2	900,07	576,21 -	- -	518629	-	- -	- -	- -
20	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit СТ 190 кількість: R2(12*841,19)	кг	10094,28	17,94 -	- -	181091	-	- -	- -	- -
21	& С111-140-3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом кількість: R0(8,08*841,19)	шт	6797	5,22 -	- -	35480	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1550-25-2 варіант 1	Склосітка фасадна склосітка 165 г/м2 кількість: R2(1,15*841,19)	м2	967,37	44,38 -	- -	42932	-	- -	- -	- -
23	С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit СТ 137 зерно 1,5 мм кількість: R2(2,7*841,19)	кг	2271,21	42,25 -	- -	95959	-	- -	- -	- -
24	& С111-2014-4-1 варіант 1	Ґрунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л кількість: R2(0,2465*841,19)	л	207,35	117,27 -	- -	24316	-	- -	- -	- -
25	& С1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л) кількість: R2(0,4*841,19)	л	336,48	250,28 -	- -	84214	-	- -	- -	- -
26	*КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15 Н1=0,6*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (Армування+Штукатурення+Фарбування)*	*100 м2*	*0,2831*	*86175,43* *85431,38*	- -	*24396*	*24186*	- -	*345,9881* -	*97,95* -
27	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: R2(0,2*28,31)	л	5,66	48,11 -	- -	272	-	- -	- -	- -
28	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit СТ 190 кількість: R2(6*28,31)	кг	169,86	17,94 -	- -	3047	-	- -	- -	- -
29	& С1550-25-2 варіант 1	Склосітка фасадна склосітка 165 г/м2 кількість: R2(1,15*28,31)	м2	32,56	44,38 -	- -	1445	-	- -	- -	- -
30	С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit СТ 137 зерно 1,5 мм кількість: R2(2,7*28,31)	кг	76,44	42,25 -	- -	3230	-	- -	- -	- -
31	& С111-2014-4-1 варіант 1	Ґрунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л кількість: R2(0,2465*28,31)	л	6,98	117,27 -	- -	819	-	- -	- -	- -
32	& С1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л) кількість: R2(0,4*28,31)	л	11,32	250,28 -	- -	2833	-	- -	- -	- -
33	& С111-829-61 варіант 2	Спецпланка на стіну 7 поверху	м	5,94	336,65 -	- -	2000	-	- -	- -	- -
34	& С111-829-61 варіант 1	Спецпланка цокольна	м	16,85	336,65 -	- -	5673	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3064236	1659252	- -		6719,80 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3064236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1404984				
		всього заробітна плата, грн.					1659252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					306371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3370607**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					110805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36872				
		всього заробітна плата, грн.					73933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**121882**				
		Всього по розділу 2					**121882**				
		Розділ 3. Балкони									
		Балкон 8 поверху (стелі)									
45	*КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Стелі гладкі*	*100 м2*	*0,0134*	*143625,71* 142385,63	- -	*1925*	*1908*	- -	*576,6468* -	*7,73* -
46	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,27	48,11	-	13	-	-	-	-
		кількість: R2(0,2*1,34)			-	-			-	-	-
47	С1555-294 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 30 мм	м2	1,43	177,24	-	253	-	-	-	-
		кількість: R2(1,34*1,07)			-	-			-	-	-
48	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit CT 190	кг	16,08	17,94	-	288	-	-	-	-
		кількість: R2(12*1,34)			-	-			-	-	-
49	& С111-140-3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом	шт	11	5,22	-	57	-	-	-	-
		кількість: R0(8,08*1,34)			-	-			-	-	-
50	& С1550-25-2 варіант 1	Склосітка фасадна склосітка 165 г/м2	м2	1,54	44,38	-	68	-	-	-	-
		кількість: R2(1,15*1,34)			-	-			-	-	-
51	С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 137 зерно 1,5 мм	кг	3,62	42,25	-	153	-	-	-	-
		кількість: R2(2,7*1,34)			-	-			-	-	-
52	& С111-2014-4-1 варіант 1	Ґрунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л	л	0,33	117,27	-	39	-	-	-	-
		кількість: R2(0,2465*1,34)			-	-			-	-	-
53	& С1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л)	л	0,54	250,28	-	135	-	-	-	-
		кількість: R2(0,4*1,34)			-	-			-	-	-
		Балкони 2-8 поверхів (стелі)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15 Н1=0,6*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стелі гладкі (Армування+Штукатурення+Фарбування)*	*100 м2*	*0,3104*	*86175,43* 85431,38	- -	*26749*	*26518*	- -	*345,9881* -	*107,39* -
55	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,2*31,04)	л	6,21	48,11 -	- -	299	-	- -	- -	- -
56	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit CT 190 кількість: R2(6*31,04)	кг	186,24	17,94 -	- -	3341	-	- -	- -	- -
57	& С1550-25-2 варіант 1	Склосітка фасадна склосітка 165 г/м2 кількість: R2(1,15*31,04)	м2	35,7	44,38 -	- -	1584	-	- -	- -	- -
58	С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 137 зерно 1,5 мм кількість: R2(2,7*31,04)	кг	83,81	42,25 -	- -	3541	-	- -	- -	- -
59	& С111-2014-4-1 варіант 1	Ґрунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л кількість: R2(0,2465*31,04)	л	7,65	117,27 -	- -	897	-	- -	- -	- -
60	& С1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л) кількість: R2(0,4*31,04)	л	12,42	250,28 -	- -	3108	-	- -	- -	- -
		Балкони 2-9 поверхів (підлоги)									
61	*ХБ1-5-1*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм*	*100м2*	*0,3213*	*5915,56* 5903,07	- -	*1901*	*1897*	- -	*27,2760* -	*8,76* -
62	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,2*32,13)	л	6,43	48,39 -	- -	311	-	- -	- -	- -
63	С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А+компонент В] кількість: R2(5*32,13)	кг	160,65	92,31 -	- -	14830	-	- -	- -	- -
64	*КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,3213*	*50707,24* 50433,92	*139,29* 130,40	*16292*	*16204*	*45* 42	*227,6310* 0,5514	*73,14* 0,18
65	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,2*32,13)	л	6,43	48,39 -	- -	311	-	- -	- -	- -
66	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(32,13*5,2)	кг	167,08	7,61 -	- -	1271	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(32,13*0,454)	кг	14,59	122,91 -	- -	1793	-	- -	- -	- -
68	& С111-267-1-В1 варіант 2	Плитка керамогранітні 300х300 мм для підлог кількість: R2(32,13*1,02)	м2	32,77	425,54 -	- -	13945	-	- -	- -	- -
69	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(32,13*7,22) Балкон 9 поверху (підлоги)	шт	232	0,58 -	- -	135	-	- -	- -	- -
70	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*0,0442*	*3391,07* *3355,38*	*35,69* *34,00*	*150*	*148*	*2* *2*	*15,5040* *0,1591*	*0,69* *0,01*
71	С111-856 варіант 2	Армована пароізоляційна плівка (р-100 г/м3) кількість: R2(1,1*4,42)	м2	4,86	19,98 -	- -	97	-	- -	- -	- -
72	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції в один шар	100м2	0,0442	9743,81 9666,43	77,38 72,44	431	427	4 3	45,2400 0,3064	2,00 0,01
73	С1555-292 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм кількість: R2(4,42*1,02)	м2	4,51	477,66 -	- -	2154	-	- -	- -	- -
74	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,0442*	*17803,18* *17397,26*	*360,00* *337,01*	*787*	*769*	*16* *15*	*85,6080* *1,4252*	*3,78* *0,06*
75	*КР7-17-9 Н1=2*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30 мм)*	*100м2*	*0,0442*	*1241,90* *1053,49*	*188,41* *176,38*	*55*	*47*	*8* *8*	*5,1840* *0,7459*	*0,23* *0,03*
76	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,0306*4,42)	100м3	0,0014	404944,70 68606,92	12748,18 11509,72	567	96	18 16	370,7280 56,6370	0,52 0,08
77	С111-1885 варіант 1	Фібра поліпропіленова 12 мм кількість: R2(0,6*4,42)	кг	2,65	209,72 -	- -	556	-	- -	- -	- -
78	*ХБ1-5-1*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм*	*100м2*	*0,0442*	*5915,56* *5903,07*	- -	*261*	*261*	- -	*27,2760* -	*1,21* -
79	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,2*4,42)	л	0,88	48,39 -	- -	43	-	- -	- -	- -
80	С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А+компонент В] кількість: R2(5*4,42)	кг	22,1	92,31 -	- -	2040	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	*КБ11-29-2 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,0442*	*50707,24 50433,92*	*139,29 130,40*	*2241*	*2229*	*6 6*	*227,6310 0,5514*	*10,06 0,02*
82	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,2*4,42)	л	0,88	48,39 -	- -	43	-	- -	- -	- -
83	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit СМ 11 (СМ 117) кількість: R2(4,42*5,2)	кг	22,98	7,61 -	- -	175	-	- -	- -	- -
84	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(4,42*0,454)	кг	2,01	122,91 -	- -	247	-	- -	- -	- -
85	& С111-267-1-В1 варіант 2	Плитка керамогранітні 300х300 мм для підлог кількість: R2(4,42*1,02)	м2	4,51	425,54 -	- -	1919	-	- -	- -	- -
86	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(4,42*7,22)	шт	32	0,58 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					105024	50504	99 92		215,51 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					105024				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54421				
		всього заробітна плата, грн.					50596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10502				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**115526**				
		Всього по розділу 3					**115526**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3697797	2108649	99 92		8813,81 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					3697797				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1589049				
		всього заробітна плата, грн.					2108741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					369723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**4067520**				
		Всього по кошторису					**4067520**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8814,20**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2108741**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-023

на Відновлення системи водопостачання

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	958,587	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,15348	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	260,885	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько - питний водопровід В1									
1	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1	18423,21 18207,79	- -	18423	18208	- -	78,1920 -	78,19 -
2	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	1,8	15962,88 15813,06	- -	28733	28464	- -	67,9080 -	122,23 -
3	С113-1356 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR d=20 PN16 Wavin ekoplastik	м	180	50,86 -	- -	9155	-	- -	- -	- -
4	С113-1354 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR d=32 PN16 Wavin ekoplastik	м	100	90,04 -	- -	9004	-	- -	- -	- -
5	С113-1041 варіант 1	Трійник редукційний PPR d=32x20x32 Wavin ekoplastik	шт	32	19,07 -	- -	610	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-1039 варіант 1	Трійник PPR d=20x20x20 Wavin ekoplastik	шт	98	9,53 -	- -	934	-	- -	- -	- -
7	С113-1466 варіант 1	Відвід PPR d=20x90° Wavin ekoplastik	шт	135	6,35 -	- -	857	-	- -	- -	- -
8	С113-1278 варіант 1	Настінний комплект для змішувача PPR d=20x1/2” Wavin ekoplastik	шт	98	168,97 -	- -	16559	-	- -	- -	- -
9	С113-1278 варіант 2	Настінний кутник PPR d=20x1/2” Wavin ekoplastik	шт	40	76,52 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
10	С113-1278 варіант 3	З’єднувач PPR з ВР d=20x1/2” Wavin ekoplastik	шт	1	69,56 -	- -	70	-	- -	- -	- -
11	С113-1278 варіант 4	З’єднувач PPR з ЗР d=20x1/2” Wavin ekoplastik	шт	3	69,56 -	- -	209	-	- -	- -	- -
12	С113-1549 варіант 1	Опора PPR d=20 мм Wavin ekoplastik	шт	360	4,04 -	- -	1454	-	- -	- -	- -
13	С113-1280 варіант 1	Протипожежна гільза DN=32 мм Pacifyre Walraven	шт	27	1438,87 -	- -	38849	-	- -	- -	- -
14	С130-465 варіант 1	Кран кульовий, д/води В3 1/2", PN4,0 МПа, метелик,червона версія VALTEC	шт	3	232,67 -	- -	698	-	- -	- -	- -
15	С130-465 варіант 2	Кран кульовий PPR d=32 PN20 Wavin ekoplastik	шт	3	331,53 -	- -	995	-	- -	- -	- -
16	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 100+180	100м	2,8	10232,34 10232,34	- -	28651	28651	- -	47,2800 -	132,38 -
17	& С114-100-В32 варіант 1	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду63мм б=32 мм кількість: 100*1,02	м	102	475,44 -	- -	48495	-	- -	- -	- -
18	& С114-100-В32 варіант 2	Теплоізоляція товщиною 6 мм для труб d=20 K-Flex PE кількість: 180*1,02	м	183,6	46,01 -	- -	8447	-	- -	- -	- -
19	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка ПВХ самоклеюча AT 070 K-Flex	м	280	8,15 -	- -	2282	-	- -	- -	- -
20	С1551-40-СП варіант 1	Клей для ізоляції K-Flex K414 кількість: 1.9 Водолічильний вузол холодної води (для квартир)	л	1,9	1348,07 -	- -	2561	-	- -	- -	- -
21	КР15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм кількість: 0,2*32	100м	0,064	17834,54 17499,85	80,75 75,59	1141	1120	5 5	76,2720 0,3197	4,88 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С113-1 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR O20 PN16 кількість: 0,2*32	м	6,4	35,76 -	- -	229	-	- -	- -	- -
23	С113-2071 варіант 1	З'єднувач PPR з ЗР d=20x1/2" кількість: 2*32	шт	64	95,12 -	- -	6088	-	- -	- -	- -
24	С130-465 варіант 1	Кран кульовий, д/води В3 1/2", PN4,0 МПа, метелик,червона версія VALTEC	шт	32	232,67 -	- -	7445	-	- -	- -	- -
25	*КР15-27-4*	*Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм*	*шт*	*32*	*629,24* *454,29*	- -	*20136*	*14537*	- -	*1,9800* -	*63,36* -
26	С1630-981 варіант 1	Лічильник для холодної води, DN 15 JS1,6-02 SmartC+ V R63 ApatorPowogaz	шт	32	1845,47 -	- -	59055	-	- -	- -	- -
27	С113-2299 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий Ду15 F.I.V	шт	32	259,49 -	- -	8304	-	- -	- -	- -
28	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	32	415,48 379,23	29,22 2,20	13295	12135	935 70	1,6920 0,0096	54,14 0,31
29	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий латунний DN 15, PN 1,6 МПа F.I.V	шт	32	247,28 -	- -	7913	-	- -	- -	- -
30	& С1-1-7-1 варіант 1	Комплект монтажний d=15 мм (у складі: з'єднувач-2 шт., гайка-2 шт., підкладка-2 шт.) ApatorPowogaz	шт	32	102,28 -	- -	3273	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					346926	103115	940 75		455,18 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					346926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242871				
		всього заробітна плата, грн.					103190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**381618**				
		Всього по розділу 1					**381618**				
		Розділ 2. Господарсько-питний водопровід вбудованих приміщень В1									
31	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	0,04	15962,88 15813,06	- -	639	633	- -	67,9080 -	2,72 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С113-1356 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR d=20 PN16 Wavin ekoplastik	м	4	50,86 -	- -	203	-	- -	- -	- -
33	С113-1041 варіант 1	Трійник редукційний PPR d=32x20x32 Wavin ekoplastik	шт	1	19,07 -	- -	19	-	- -	- -	- -
34	С113-1466 варіант 1	Відвід PPR d=20x90° Wavin ekoplastik	шт	6	6,35 -	- -	38	-	- -	- -	- -
35	С113-1280 варіант 2	Протипожежна гільза DN=20 мм Pacifyre Walraven	шт	1	1233,22 -	- -	1233	-	- -	- -	- -
36	С130-465 варіант 1	Кран кульовий, д/води ВЗ 1/2", PN4,0 МПа, метелик,червона версія VALTEC	шт	1	232,67 -	- -	233	-	- -	- -	- -
37	С113-2071 варіант 2	З'єднувач зовн. різь - зовн. різь DN15	шт	1	54,89 -	- -	55	-	- -	- -	- -
38	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,04	10232,34 10232,34	- -	409	409	- -	47,2800 -	1,89 -
39	& С114-100-В32 варіант 2	Теплоізоляція товщиною 6 мм для труб d=20 K-Flex PE кількість: 4*1,02	м	4,08	46,01 -	- -	188	-	- -	- -	- -
40	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка ПВХ самоклеюча AT 070 K-Flex	м	5	8,15 -	- -	41	-	- -	- -	- -
41	С1551-40-СП варіант 1	Клей для ізоляції K-Flex K414	л	0,05	1348,07 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		Водолічильний вузол холодної води (для вбудованого приміщення)									
42	*КР15-27-4*	*Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм*	*шт*	*1*	*629,24* *454,29*	- -	*629*	*454*	- -	*1,9800* -	*1,98* -
43	С1630-981 варіант 1	Лічильник для холодної води, DN 15 JS1,6-02 SmartC+ V R63 ApatorPowogaz	шт	1	1845,47 -	- -	1845	-	- -	- -	- -
44	С113-2299 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий Ду15 F.I.V	шт	1	259,49 -	- -	259	-	- -	- -	- -
45	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [система "Розумний клапан"], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	487,82 430,33	17,18 10,17	488	430	17 10	1,9200 0,0454	1,92 0,05
46	С113-2299 варіант 2	Клапан з дистанційним відключенням DN 15 UMS Smart valve (система "Розумний клапан")	шт	1	13258,22 -	- -	13258	-	- -	- -	- -
47	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	415,48 379,23	29,22 2,20	415	379	29 2	1,6920 0,0096	1,69 0,01
48	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий латунний DN 15, PN 1,6 МПа F.I.V	шт	1	247,28 -	- -	247	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С1-1-7-1 варіант 1	Комплект монтажний d=15 мм (у складі: з'єднувач-2 шт., гайка-2 шт., підкладка-2 шт.) ApatorPowogaz	шт	1	102,28 -	- -	102	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20368	2305	46 12		10,20 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					20368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18017				
		всього заробітна плата, грн.					2317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2038				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22406**				
		Всього по розділу 2					**22406**				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання_Т3									
50	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,05	18423,21 18207,79	- -	19344	19118	- -	78,1920 -	82,10 -
51	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	1,7	15962,88 15813,06	- -	27137	26882	- -	67,9080 -	115,44 -
52	С113-1356 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR d=20 PN16 Wavin ekoplastik	м	170	50,86 -	- -	8646	-	- -	- -	- -
53	С113-1354 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR d=32 PN16 Wavin ekoplastik	м	105	90,04 -	- -	9454	-	- -	- -	- -
54	С113-1041 варіант 1	Трійник редукційний PPR d=32x20x32 Wavin ekoplastik	шт	32	19,07 -	- -	610	-	- -	- -	- -
55	С113-1039 варіант 1	Трійник PPR d=20x20x20 Wavin ekoplastik	шт	65	9,53 -	- -	619	-	- -	- -	- -
56	С113-1466 варіант 1	Відвід PPR d=20x90° Wavin ekoplastik	шт	130	6,35 -	- -	826	-	- -	- -	- -
57	С113-1278 варіант 3	З'єднувач PPR з ВР d=20x1/2" Wavin ekoplastik	шт	1	69,56 -	- -	70	-	- -	- -	- -
58	С113-1278 варіант 4	З'єднувач PPR з ЗР d=20x1/2" Wavin ekoplastik	шт	3	69,56 -	- -	209	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С113-1549 варіант 1	Опора PPR d=20 мм Wavin ekoplastik	шт	340	4,04 -	- -	1374	-	- -	- -	- -
60	С113-1280 варіант 1	Протипожежна гільза DN=32 мм Pacifyre Walraven	шт	27	1438,87 -	- -	38849	-	- -	- -	- -
61	С130-465 варіант 1	Кран кульовий, д/води В3 1/2", PN4,0 МПа, метелик,червона версія VALTEC	шт	6	232,67 -	- -	1396	-	- -	- -	- -
62	С130-465 варіант 2	Кран кульовий PPR d=32 PN20 Wavin ekoplastik	шт	3	331,53 -	- -	995	-	- -	- -	- -
63	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	3	71,82 67,16	- -	215	201	- -	0,2760 -	0,83 -
64	С130-474 варіант 1	Автоматичний повітроспускник 1/2”,(DN15) VALTEC	шт	3	412,12 -	- -	1236	-	- -	- -	- -
65	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 105+170	100м	2,75	10232,34 10232,34	- -	28139	28139	- -	47,2800 -	130,02 -
66	& С114-100-В32 варіант 4	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труб d=32 K-Flex PE кількість: 105*1,02	м	107,1	55,43 -	- -	5937	-	- -	- -	- -
67	& С114-100-В32 варіант 5	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труб d=20 K-Flex PE кількість: 170*1,02	м	173,4	39,25 -	- -	6806	-	- -	- -	- -
68	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка ПВХ самоклеюча AT 070 K-Flex	м	270	8,15 -	- -	2201	-	- -	- -	- -
69	С1551-40-СП варіант 1	Клей для ізоляції K-Flex K414	л	1,85	1348,07 -	- -	2494	-	- -	- -	- -
		Водолічильний вузол гарячої води (для квартир)									
70	КР15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм кількість: 0,2*32	100м	0,064	17834,54 17499,85	80,75 75,59	1141	1120	5 5	76,2720 0,3197	4,88 0,02
71	С113-1 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR O20 PN16 кількість: 0,2*32	м	6,4	35,76 -	- -	229	-	- -	- -	- -
72	С113-2071 варіант 1	З’єднувач PPR з ЗР d=20x1/2” кількість: 2*32	шт	64	95,12 -	- -	6088	-	- -	- -	- -
73	С130-465 варіант 1	Кран кульовий, д/води В3 1/2", PN4,0 МПа, метелик,червона версія VALTEC	шт	32	232,67 -	- -	7445	-	- -	- -	- -
74	*КР15-27-4*	*Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм*	*шт*	*32*	*629,24* *454,29*	- -	*20136*	*14537*	- -	*1,9800* -	*63,36* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С1630-981 варіант 2	Лічильник для гарячої води, DN 15 JS1,6-02 SmartC+ V R63 ApatorPowogaz	шт	32	1845,47 -	- -	59055	-	- -	- -	- -
76	С113-2299 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий Ду15 F.I.V	шт	32	259,49 -	- -	8304	-	- -	- -	- -
77	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	32	415,48 379,23	29,22 2,20	13295	12135	935 70	1,6920 0,0096	54,14 0,31
78	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий латунний DN 15, PN 1,6 МПа F.I.V	шт	32	247,28 -	- -	7913	-	- -	- -	- -
79	& С1-1-7-1 варіант 1	Комплект монтажний d=15 мм (у складі: з'єднувач-2 шт., гайка-2 шт., підкладка-2 шт.) ApatorPowogaz	шт	32	102,28 -	- -	3273	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					283436	102132	940 75		450,77 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					283436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180364				
		всього заробітна плата, грн.					102207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**311780**				
		Всього по розділу 3					**311780**				
		Розділ 4. Циркуляційний трубопровід гарячого водопостачання Т4									
80	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,45	16677,62 16503,25	- -	24183	23930	- -	70,8720 -	102,76 -
81	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	0,16	15962,88 15813,06	- -	2554	2530	- -	67,9080 -	10,87 -
82	С113-1357 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR d=25 PN16 Wavin ekoplastik	м	145	50,86 -	- -	7375	-	- -	- -	- -
83	С113-1356 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR d=20 PN16 Wavin ekoplastik	м	16	50,86 -	- -	814	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С113-1039 варіант 2	Трійник PPR d=25x25x25 Wavin ekoplastik	шт	2	13,23 -	- -	26	-	- -	- -	- -
85	С113-1041 варіант 2	Трійник редукційний PPR d=25x20x25 Wavin ekoplastik	шт	64	13,42 -	- -	859	-	- -	- -	- -
86	С113-1466 варіант 2	Відвід PPR d=25x90° Wavin ekoplastik	шт	18	9,62 -	- -	173	-	- -	- -	- -
87	С113-1278 варіант 3	З'єднувач PPR з ВР d=20x1/2" Wavin ekoplastik	шт	1	69,56 -	- -	70	-	- -	- -	- -
88	С113-1278 варіант 4	З'єднувач PPR з ЗР d=20x1/2" Wavin ekoplastik	шт	64	69,56 -	- -	4452	-	- -	- -	- -
89	С113-1280 варіант 3	Протипожежна гільза DN=25 мм Pacifyre Walraven	шт	27	1545,64 -	- -	41732	-	- -	- -	- -
90	С130-465 варіант 1	Кран кульовий, д/води ВЗ 1/2", PN4,0 МПа, метелик,червона версія VALTEC	шт	68	232,67 -	- -	15822	-	- -	- -	- -
91	С130-465 варіант 2	Кран кульовий PPR d=32 PN20 Wavin ekoplastik	шт	4	331,53 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
92	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,45	10232,34 10232,34	- -	14837	14837	- -	47,2800 -	68,56 -
93	& С114-100-В32 варіант 3	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труб d=25 K-Flex PE кількість: 145*1,02	м	147,9	46,01 -	- -	6805	-	- -	- -	- -
94	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка ПВХ самоклеюча АТ 070 K-Flex	м	130	8,15 -	- -	1060	-	- -	- -	- -
95	С1551-40-СП варіант 1	Клей для ізоляції K-Flex K414	л	0,9	1348,07 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
96	КР15-33-1	Установлення висушувачів для рушників з водогазопровідних труб	10шт	3,2	3060,42 2986,60	- -	9793	9557	- -	13,8000 -	44,16 -
97	С130-549 варіант 1	Сушарка для рушників водяна LARIS Змійовик 30 РС3 500x600 G1/2"	шт	32	1868,90 -	- -	59805	-	- -	- -	- -
98	С111-1867 варіант 2	Кріплення для труби поліпропіленової PP-R PN20 d=25x3,5 мм (хомут з гумовим ущільненням) кріпл. сушарки (крок 1,0 м) кількість: 4*32	шт	128	58,16 -	- -	7444	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					200343	50854	- -		226,35 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					200343 149489 50854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					20034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**220377**				
		Всього по розділу 4					**220377**				
		Розділ 5. Господарсько-питний водопровід вбудованих приміщень В1									
99	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	0,04	15962,88 15813,06	- -	639	633	- -	67,9080 -	2,72 -
100	С113-1356 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR d=20 PN16 Wavin ekoplastik	м	4	50,86 -	- -	203	-	- -	- -	- -
101	С113-1041 варіант 1	Трійник редукційний PPR d=32x20x32 Wavin ekoplastik	шт	1	19,07 -	- -	19	-	- -	- -	- -
102	С113-1466 варіант 1	Відвід PPR d=20x90° Wavin ekoplastik	шт	6	6,35 -	- -	38	-	- -	- -	- -
103	С113-1280 варіант 2	Протипожежна гільза DN=20 мм Pacifyre Walraven	шт	1	1233,22 -	- -	1233	-	- -	- -	- -
104	С130-465 варіант 1	Кран кульовий, д/води В3 1/2", PN4,0 МПа, метелик,червона версія VALTEC	шт	1	232,67 -	- -	233	-	- -	- -	- -
105	С113-2071 варіант 2	З'єднувач зовн. різь - зовн. різь DN15	шт	1	54,89 -	- -	55	-	- -	- -	- -
106	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,04	10232,34 10232,34	- -	409	409	- -	47,2800 -	1,89 -
107	& С114-100-В32 варіант 2	Теплоізоляція товщиною 6 мм для труб d=20 K-Flex PE кількість: 4*1,02	м	4,08	46,01 -	- -	188	-	- -	- -	- -
108	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка ПВХ самоклеюча AT 070 K-Flex	м	5	8,15 -	- -	41	-	- -	- -	- -
109	С1551-40-СП варіант 1	Клей для ізоляції K-Flex K414	л	0,05	1348,07 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		Водолічильний вузол гарячої води (для вбудованого приміщення)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	*КР15-27-4*	*Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм*	*шт*	*1*	*629,24* *454,29*	- -	*629*	*454*	- -	*1,9800* -	*1,98* -
111	С1630-981 варіант 2	Лічильник для гарячої води, DN 15 JS1,6-02 SmartC+ V R63 ApatorPowogaz	шт	1	1845,47 -	- -	1845	-	- -	- -	- -
112	С113-2299 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий Ду15 F.I.V	шт	1	259,49 -	- -	259	-	- -	- -	- -
113	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [система "Розумний клапан"], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	487,82 430,33	17,18 10,17	488	430	17 10	1,9200 0,0454	1,92 0,05
114	С113-2299 варіант 2	Клапан з дистанційним відключенням DN 15 UMS Smart valve (система "Розумний клапан")	шт	1	13258,22 -	- -	13258	-	- -	- -	- -
115	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	415,48 379,23	29,22 2,20	415	379	29 2	1,6920 0,0096	1,69 0,01
116	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий латунний DN 15, PN 1,6 МПа F.I.V	шт	1	247,28 -	- -	247	-	- -	- -	- -
117	& С1-1-7-1 варіант 1	Комплект монтажний d=15 мм (у складі: з'єднувач-2 шт., гайка-2 шт., підкладка-2 шт.) ApatorPowogaz	шт	1	102,28 -	- -	102	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					20368	2305	46 12		10,20 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					20368 18017 2317 2038 - - **22406**				
		Всього по розділу 5					**22406**				
		Разом прямі витрати по кошторису					871441	260711	1972 174		1152,70 0,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					871441 608758 260885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					87146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**958587**				
		– – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-024

на Відновлення системи побутової каналізації (К1)
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1466,390	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,19557	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	275,344	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Побутова каналізація_К1									
1	КР15-14-2	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,2	43189,01 41804,19	188,41 176,38	8638	8361	38 35	174,2640 0,7459	34,85 0,15
2	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм кількість: 160+6	100м	1,66	18086,80 17930,29	30,28 28,35	30024	29764	50 47	75,8280 0,1199	125,87 0,20
3	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,8	18724,74 18676,56	16,82 15,75	14980	14941	13 13	78,9840 0,0666	63,19 0,05
4	С130-641 варіант 1	Труба каналізаційна чавунна безрострубна, діаметр 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	м	20	2501,58 -	- -	50032	-	- -	- -	- -
5	С113-1360 варіант 2	Труба ПВХ каналізаційна діам.110 мм для фанової труби	м	6	166,18 -	- -	997	-	- -	- -	- -
6	С113-1360 варіант 1	Труба із поліпропілену РР-Н для внутрішньої каналізації діам.110 мм Valrom	м	160	174,36 -	- -	27898	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С113-1356 варіант 1	Труба із поліпропілену PP-H для внутрішньої каналізації діам. 50 мм Valrom	м	80	68,92 -	- -	5514	-	- -	- -	- -
8	С113-1206 варіант 1	Перехідник ПП на чавун DN110 HL9/1	шт	3	1439,95 -	- -	4320	-	- -	- -	- -
9	С113-1860 варіант 1	Хрестовина ПП 45° діам. 110 мм	шт	8	208,07 -	- -	1665	-	- -	- -	- -
10	С113-992 варіант 1	Відвід ПП діам. 110-45°	шт	32	61,33 -	- -	1963	-	- -	- -	- -
11	С113-989 варіант 1	Відвід ПП діам. 50-87°	шт	65	19,41 -	- -	1262	-	- -	- -	- -
12	С113-989 варіант 2	Відвід ПП діам. 50-45°	шт	100	19,41 -	- -	1941	-	- -	- -	- -
13	С113-1064 варіант 1	Трійник ПП діам. 110х110х45°	шт	20	121,59 -	- -	2432	-	- -	- -	- -
14	С113-1064 варіант 2	Трійник ПП діам. 110х50х87°	шт	8	75,54 -	- -	604	-	- -	- -	- -
15	С113-1056 варіант 1	Трійник ПП діам. 50х50х87°	шт	2	39,00 -	- -	78	-	- -	- -	- -
16	С113-1478 варіант 2	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	10	314,33 -	- -	3143	-	- -	- -	- -
17	С113-1065 варіант 1	Перехід діам.110х50 мм	шт	32	47,04 -	- -	1505	-	- -	- -	- -
18	С113-1478 варіант 3	Ревізія SML для горизонтального монтажу діам. 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	1	6829,58 -	- -	6830	-	- -	- -	- -
19	С113-1056 варіант 2	Трійник косий SML діам. 100х100х45° DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	8	3356,42 -	- -	26851	-	- -	- -	- -
20	С113-992 варіант 2	Відвід SML діам. 100-90° DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	1	1593,82 -	- -	1594	-	- -	- -	- -
21	С113-992 варіант 3	Відвід SML діам. 100-45° DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	8	1420,42 -	- -	11363	-	- -	- -	- -
22	С113-1489 варіант 1	Заглушка SML діам. 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	5	675,36 -	- -	3377	-	- -	- -	- -
23	С113-1478 варіант 1	Ревізія SML з круглою кришкою діам. 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	1	3845,57 -	- -	3846	-	- -	- -	- -
24	С1110-182 варіант 1	З'єднувач Mletec Rapid діам. 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	30	697,19 -	- -	20916	-	- -	- -	- -
25	КР15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм	1 шт	64	477,49 405,77	25,57 1,92	30559	25969	1636 123	1,7160 0,0084	109,82 0,54
26	С113-1064 варіант 3	Трійник ПП діам. 110х50х45°	шт	64	86,04 -	- -	5507	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	70	397,10 360,37	13,15 0,99	27797	25226	921 69	1,5240 0,0043	106,68 0,30
28	С113-1056 варіант 3	Трійник ПП діам. 50х50х45°	шт	70	33,26 -	- -	2328	-	- -	- -	- -
29	*КМ12-698-5*	*Монтаж протипожежена манжета ППМ-110*	*10 шт*	*3*	*2782,36* *2780,81*	- -	*8347*	*8342*	- -	*12,1200* -	*36,36* -
30	С111-1867 варіант 5	Протипожежена манжета ППМ-110 (D110)	шт	30	523,76 -	- -	15713	-	- -	- -	- -
31	С111-1867 варіант 3	BIS 2S Хомут з вкладишем EPDM M8/10 108-114 мм Walraven	шт	70	106,24 -	- -	7437	-	- -	- -	- -
32	С111-1867 варіант 4	BIS 2S Хомут з вкладишем EPDM M8/10 57-63 мм Walraven	шт	65	64,25 -	- -	4176	-	- -	- -	- -
33	& С1-2-7-А варіант 1	Шпилька М8/10	м	45	60,96 -	- -	2743	-	- -	- -	- -
34	С111-1904 варіант 1	Анкер для шпильки забивний	шт	135	14,48 -	- -	1955	-	- -	- -	- -
35	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях кількість: 32*2	100шт	0,64	42316,28 35771,15	107,66 100,79	27082	22894	69 65	159,6000 0,4262	102,14 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 1					365417	135497	2727 352		578,91 1,51
		Разом будівельні роботи, грн.					365417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227193				
		всього заробітна плата, грн.					135849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36540				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**401957**				
		Всього по розділу 1					**401957**				
		Розділ 2. Сантехнічне обладнання квартир та комплектуючі підключення									
36	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*3,2*	*16559,60* *11448,95*	- -	*52991*	*36637*	- -	*50,4648* -	*161,49* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С130-901 варіант 1	Унітаз-компакт керамічний напільний дорослий з бачком і сидінням та косим випуском для зливу К1	шт	32	3610,21 -	- -	115527	-	- -	- -	- -
38	С113-2154 варіант 1	Кран кутовий для унітазу, Dn15 мм	шт	32	176,10 -	- -	5635	-	- -	- -	- -
39	С113-2111 варіант 1	Підводка гнучка для води, з ніпелем з нержавіючої сталі Ду15х15мм, гайка-штуцер, 40см	шт	32	165,77 -	- -	5305	-	- -	- -	- -
40	С113-2154 варіант 2	Водорозетка одинарна для унітазу 20х1/2"	шт	32	69,78 -	- -	2233	-	- -	- -	- -
41	С113-2111 варіант 2	Манжета гофрована для унітазу DN110 мм, L=350 мм	шт	32	145,51 -	- -	4656	-	- -	- -	- -
42	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*3,2*	*10637,33* *10151,65*	- -	*34039*	*32485*	- -	*44,2453* -	*141,59* -
43	С130-644 варіант 1	Умивальник керамічний одинарний	комплект	32	1337,90 -	- -	42813	-	- -	- -	- -
44	С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника діам. 50 мм	шт	32	189,22 -	- -	6055	-	- -	- -	- -
45	С130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	32	1369,08 -	- -	43811	-	- -	- -	- -
46	С113-2111 варіант 3	Підводка гнучка для води, з ніпелем з нержавіючої сталі Ду15х15мм, гайка-штуцер, 40см (холодна + гаряча вода) кількість: 32*2	шт	64	165,77 -	- -	10609	-	- -	- -	- -
47	С113-2154 варіант 4	Кран запірний кутовий діам.15 мм для умивальника (холодна + гаряча вода); кількість: 32*2	шт	64	176,10 -	- -	11270	-	- -	- -	- -
48	С113-2154 варіант 3	Водорозетка подвійна для умивальника 20х1/2"	шт	32	69,78 -	- -	2233	-	- -	- -	- -
49	*КР15-32-2*	*Установлення ванн купальних сталевих*	*10к-т*	*3,2*	*10304,48* *9888,50*	- -	*32974*	*31643*	- -	*45,1550* -	*144,50* -
50	2407-1105-41 варіант 1	Ванна акрилова довжиною 1500 мм	шт	32	4874,50 -	- -	155984	-	- -	- -	- -
51	& 2407-1701-1 варіант 1	Сифон для ванни діам.50 мм	шт	32	514,71 -	- -	16471	-	- -	- -	- -
52	С113-2111 варіант 3	Підводка гнучка для води, з ніпелем з нержавіючої сталі Ду15х15мм, гайка-штуцер, 40см (холодна + гаряча вода) кількість: 32*2	шт	64	165,77 -	- -	10609	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С113-2154 варіант 4	Кран запірний кутовий діам.15 мм для умивальника (холодна + гаряча вода); кількість: 32*2	шт	64	176,10 -	- -	11270	-	- -	- -	- -
54	С130-270 варіант 1	Універсальна фронтальна панель 150 см до прямокутної ванни	шт	32	3361,10 -	- -	107555	-	- -	- -	- -
55	& С113-2105-1 варіант 1	Універсальний комплект ніжок для ванни (2 шт.)	шт	32	561,70 -	- -	17974	-	- -	- -	- -
56	КР15-33-3	Установлення змішувачів для ванни	10шт	3,2	3766,03 3688,50	- -	12051	11803	- -	15,8400 -	50,69 -
57	& 2407-1801-1 варіант 1	Змішувач для ванни з лійкою	шт	32	1405,05 -	- -	44962	-	- -	- -	- -
58	*КБ17-5-1*	*Установлення мийок на одне відділення*	*10компл.*	*3,2*	*7090,91* *7090,91*	- -	*22691*	*22691*	- -	*30,9053* -	*98,90* -
59	С130-617 варіант 2	Тумба + Мийка побутова одинарна з нержавіючої сталі	комплект	32	2279,02 -	- -	72929	-	- -	- -	- -
60	С130-742 варіант 1	Сифон для мийки діам. 50 мм	комплект	32	200,74 -	- -	6424	-	- -	- -	- -
61	С130-617 варіант 3	Змішувач для мийки	комплект	32	1017,83 -	- -	32571	-	- -	- -	- -
62	С113-2111 варіант 3	Підводка гнучка для води, з ніпелем з нержавіючої сталі Ду15х15мм, гайка-штуцер, 40см (холодна + гаряча вода) кількість: 32*2	шт	64	165,77 -	- -	10609	-	- -	- -	- -
63	С113-2154 варіант 4	Кран запірний кутовий діам.15 мм для умивальника (холодна + гаряча вода); кількість: 32*2	шт	64	176,10 -	- -	11270	-	- -	- -	- -
64	С113-2154 варіант 5	Водорозетка подвійна для мийки 20х1/2"	шт	32	69,78 -	- -	2233	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					905754	135259	- -		597,17 -
		Разом будівельні роботи, грн.					905754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					770495				
		всього заробітна плата, грн.					135259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90574				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**996328**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**996328**				
		Розділ 3. Побутова каналізація вбудованих приміщень К1									
65	КР15-14-2	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,08	43189,01 41804,19	188,41 176,38	3455	3344	15 14	174,2640 0,7459	13,94 0,06
66	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,02	18086,80 17930,29	30,28 28,35	362	359	1 1	75,8280 0,1199	1,52 -
67	С130-641 варіант 1	Труба каналізаційна чавунна безрострубна, діаметр 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	м	8	2501,58 -	- -	20013	-	- -	- -	- -
68	С113-1360 варіант 1	Труба із поліпропілену PP-H для внутрішньої каналізації діам.110 мм Valrom	м	2	174,36 -	- -	349	-	- -	- -	- -
69	С113-1206 варіант 1	Перехідник ПП на чавун DN110 HL9/1	шт	1	1439,95 -	- -	1440	-	- -	- -	- -
70	С113-1478 варіант 2	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	1	314,33 -	- -	314	-	- -	- -	- -
71	С113-1860 варіант 2	Хрестовина двохплоскостна SML 88° 100x100x100 DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	1	6549,17 -	- -	6549	-	- -	- -	- -
72	С113-1056 варіант 2	Трійник косий SML діам. 100x100x45° DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	2	3356,42 -	- -	6713	-	- -	- -	- -
73	С113-992 варіант 2	Відвід SML діам. 100-90° DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	1	1593,82 -	- -	1594	-	- -	- -	- -
74	С113-992 варіант 3	Відвід SML діам. 100-45° DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	2	1420,42 -	- -	2841	-	- -	- -	- -
75	С113-1489 варіант 1	Заглушка SML діам. 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	4	675,36 -	- -	2701	-	- -	- -	- -
76	С113-1478 варіант 1	Ревізія SML з круглою кришкою діам. 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	1	3845,57 -	- -	3846	-	- -	- -	- -
77	С1110-182 варіант 1	З'єднувач Mletec Rapid діам. 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	11	697,19 -	- -	7669	-	- -	- -	- -
78	С111-1867 варіант 3	BIS 2S Хомут з вкладишем EPDM M8/10 108-114 мм Walraven	шт	2	106,24 -	- -	212	-	- -	- -	- -
79	& С1-2-7-А варіант 1	Шпилька М8/10	м	1	60,96 -	- -	61	-	- -	- -	- -
80	С111-1904 варіант 1	Анкер для шпильки забивний	шт	2	14,48 -	- -	29	-	- -	- -	- -
81	КБ20-13-1 Н2,3,5=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	604,14 509,81	15,63 8,42	604	510	16 8	2,4150 0,0367	2,42 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С113-2300 варіант 1	Вентиляційний клапан діам. 110 мм HL900N	шт	1	3162,65 -	- -	3163	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					61915	4213	32 23		17,88 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					61915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57670				
		всього заробітна плата, грн.					4236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6190				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**68105**				
		Всього по розділу 3					**68105**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1333086	274969	2759 375		1193,96 1,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1333086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1055358				
		всього заробітна плата, грн.					275344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1466390**				
		Всього по кошторису					**1466390**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1195,57**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**275344**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-025

на Відновлення системи опалення

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1747,150	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,53423	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	346,238	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 0, 2*(5*13+31*12+36*10+37*8+13*5+2*15+13*12)*	*100кВт*	*2,688*	*34272,83*	*1838,77*	*92125*	*76820*	*4943*	*133,7520*	*359,53*
					28578,79	*742,95*			*1997*	*2,5194*	*6,77*
2	С130-549 варіант 2	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=1200 мм (15 секцій) Alustal-500-1200 Fondital	шт	2	5718,92	-	11438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-549 варіант 7	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 1040 мм, L=960 мм (13 секцій) Alustal-500-1040 Fondital	шт	5	4996,20	-	24981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С130-549 варіант 6	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=960 мм (12 секцій) Alustal-500-960 Fondital	шт	31	4630,07	-	143532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С130-549 варіант 5	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=800 мм (10 секцій) Alustal-500-800 Fondital	шт	36	3897,80 -	- -	140321	-	- -	- -	- -
6	С130-549 варіант 3	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=640 мм (8 секцій) Alustal-500-640 Fondital	шт	37	3165,52 -	- -	117124	-	- -	- -	- -
7	С130-549 варіант 4	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=400 мм (5 секцій) Alustal-500-400 Fondital	шт	13	2067,10 -	- -	26872	-	- -	- -	- -
8	С130-549 варіант 8	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 350 мм, L=960 мм (12 секцій) Alustal-350-960 Fondital	шт	13	4630,07 -	- -	60191	-	- -	- -	- -
9	*КР15-20-1*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*100шт*	*1,37*	*79150,72* *74541,16*	*3347,31* *385,06*	*108436*	*102121*	*4586* *528*	*332,5800* *1,6615*	*455,63* *2,28*
10	С130-465 варіант 4	Термостатичний клапан прямий V2000DVS Ду15	шт	137	953,84 -	- -	130676	-	- -	- -	- -
11	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних кількість: 16+10+143	комплект	169	71,82 67,16	- -	12138	11350	- -	0,2760 -	46,64 -
12	С130-465 варіант 5	Автоматичний повітроспускний клапан VT. 502.NV.04 Ду 15 VALTEC	шт	16	430,35 -	- -	6886	-	- -	- -	- -
13	С130-465 варіант 6	Кран кульовий спускний з штуцером VT.430 Ду 15 VALTEC	шт	143	203,37 -	- -	29082	-	- -	- -	- -
14	С130-465 варіант 7	Кран кульовий спускний з штуцером VT.430 Ду 20 VALTEC	шт	10	207,95 -	- -	2080	-	- -	- -	- -
15	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75-90 мм кількість: 48+12+45	100м	1,05	23559,32 22888,02	- -	24737	24032	- -	99,7560 -	104,74 -
16	& С1-ПР1-7-И1 варіант 5	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду75х10,4 кількість: R2(48*1,15)	м	55,2	781,36 -	- -	43131	-	- -	- -	- -
17	& С1-ПР1-7-И1 варіант 6	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду90х9,1 кількість: R2(57*1,15)	м	65,55	1148,45 -	- -	75281	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,21	21073,19 20561,50	- -	4425	4318	- -	89,6160 -	18,82 -
19	& С1-ПР1-7-И1 варіант 4	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду63х8,6 кількість: R2(21*1,15)	м	24,15	387,24 -	- -	9352	-	- -	- -	- -
20	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,1	16677,62 16503,25	- -	51701	51160	- -	70,8720 -	219,70 -
21	& С1-ПР1-7-И1 варіант 3	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду25х3,5 кількість: R2(310*1,1)	м	341	60,40 -	- -	20596	-	- -	- -	- -
22	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм кількість: R2(235+180)	100м	4,15	15962,88 15813,06	- -	66246	65624	- -	67,9080 -	281,82 -
23	& С1-ПР1-7-И1 варіант 1	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду16х2,2 кількість: R2(235*1,1)	м	258,5	41,84 -	- -	10816	-	- -	- -	- -
24	& С1-ПР1-7-И1 варіант 2	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду20х2,8 кількість: R2(235*1,1)	м	258,5	41,84 -	- -	10816	-	- -	- -	- -
25	С130-465 варіант 3	Кран кульовий Ду 15 VALTEC	шт	6	232,67 -	- -	1396	-	- -	- -	- -
26	С130-466 варіант 1	Кран кульовий Ду 20 VALTEC	шт	10	321,47 -	- -	3215	-	- -	- -	- -
27	С113-1041 варіант 11	Трійник ППЕ 90/25/90 мм	шт	4	403,40 -	- -	1614	-	- -	- -	- -
28	С113-1041 варіант 10	Трійник ППЕ 75/25/75 мм	шт	6	285,61 -	- -	1714	-	- -	- -	- -
29	С113-1041 варіант 9	Трійник ППЕ 75/20/75 мм	шт	14	285,61 -	- -	3999	-	- -	- -	- -
30	С113-1041 варіант 8	Трійник ППЕ 63/25/63 мм	шт	6	123,62 -	- -	742	-	- -	- -	- -
31	С113-1041 варіант 7	Трійник ППЕ 63/20/63 мм	шт	2	123,62 -	- -	247	-	- -	- -	- -
32	С113-1041 варіант 6	Трійник ППЕ 25/25/25 мм	шт	10	13,42 -	- -	134	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С113-1041 варіант 5	Трійник ППЕ 20/20/20 мм	шт	6	9,72 -	-	58	-	-	-	-
34	С113-1041 варіант 4	Трійник ППЕ 25/16/25 мм	шт	172	13,42 -	-	2308	-	-	-	-
35	С113-1041 варіант 3	Трійник ППЕ 20/16/20 мм	шт	96	13,42 -	-	1288	-	-	-	-
36	С113-1205 варіант 1	Перехідник ППЕ 90/75 мм	шт	2	118,65 -	-	237	-	-	-	-
37	С113-1195 варіант 1	Перехідник 16/1/2" мм	шт	274	82,86 -	-	22704	-	-	-	-
38	С113-1205 варіант 2	Перехідник ППЕ 75/63 мм	шт	4	72,19 -	-	289	-	-	-	-
39	С118-47 варіант 4	Дуга ППЕ Dn 75 мм	шт	16	39,59 -	-	633	-	-	-	-
40	С118-47 варіант 3	Дуга ППЕ Dn 25 мм	шт	11	31,43 -	-	346	-	-	-	-
41	С118-47 варіант 1	Дуга ППЕ Dn 20 мм	шт	6	36,98 -	-	222	-	-	-	-
42	С118-47 варіант 2	Дуга ППЕ Dn 16 мм	шт	46	36,98 -	-	1701	-	-	-	-
43	С113-1878 варіант 8	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=90 мм	шт	2	2670,07 -	-	5340	-	-	-	-
44	С113-1878 варіант 7	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=75 мм	шт	2	2319,46 -	-	4639	-	-	-	-
45	С113-1878 варіант 6	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=63 мм	шт	4	2055,37 -	-	8221	-	-	-	-
46	С113-1878 варіант 5	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=25 мм	шт	100	1507,31 -	-	150731	-	-	-	-
47	С113-1878 варіант 4	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=20 мм	шт	60	1194,89 -	-	71693	-	-	-	-
48	С113-1878 варіант 12	Хомут крепіжний для труб, Dn=90мм	шт	6	95,82 -	-	575	-	-	-	-
49	С113-1878 варіант 11	Хомут крепіжний для труб, Dn=75мм	шт	24	80,20 -	-	1925	-	-	-	-
50	С113-1878 варіант 10	Хомут крепіжний для труб, Dn=63мм	шт	11	68,38 -	-	752	-	-	-	-
51	С113-1878 варіант 9	Хомут крепіжний для труб, Dn=25мм	шт	160	14,85 -	-	2376	-	-	-	-
52	С113-1878 варіант 3	Хомут крепіжний для труб, Dn=20мм	шт	98	57,43 -	-	5628	-	-	-	-
53	С113-1878 варіант 2	Хомут крепіжний для труб, Dn=16мм	шт	118	57,43 -	-	6777	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1630-114 варіант 1	Кріплення трубопроводів PP-R (кронштейни, кутники і т.д.)	кг	85	54,03 -	- -	4593	-	- -	- -	- -
55	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 21+48++12	100м	0,81	10232,34 10232,34	- -	8288	8288	- -	47,2800 -	38,30 -
56	& С114-100-В32 варіант 1	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду63мм б=32 мм кількість: 21*1,02	м	21,42	475,44 -	- -	10184	-	- -	- -	- -
57	& С114-100-В32 варіант 6	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду75мм б=32 мм кількість: 48*1,02	м	48,96	602,80 -	- -	29513	-	- -	- -	- -
58	& С114-100-В32 варіант 7	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду90мм б=40 мм кількість: 12*1,02	м	12,24	710,65 -	- -	8698	-	- -	- -	- -
59	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка для ізоляції кількість: R2(1,3814*81)	м	111,89	9,00 -	- -	1007	-	- -	- -	- -
60	С1551-40-СП варіант 2	Клей для ізоляції кількість: R2(0,0142*81)	л	1,15	1348,07 -	- -	1550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1588320	343713	9529 2525		1525,18 9,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1588320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1235078				
		всього заробітна плата, грн.					346238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1747150**				
		Всього по кошторису					**1747150**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1534,23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**346238**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-026

на Блискавкозахист. Заземлення

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	381,260	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5812	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	128,665	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відводу блискавки									
1	*КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] з 5 по 9 поверхи кількість: 38*11+10*	*100 м*	*4,28*	*9390,55*	*91,63*	*40192*	*39741*	*392*	*41,4278*	*177,31*
					9285,20	*54,22*			*232*	*0,2419*	*1,04*
2	*КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] з 2 по 5 поверхи кількість: 38*7*	*100 м*	*2,66*	*8293,01*	*91,63*	*22059*	*21779*	*244*	*36,5309*	*97,17*
					8187,66	*54,22*			*144*	*0,2419*	*0,64*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] з 1 по 2 поверхи кількість: 38*6*	*100 м*	*2,28*	*7927,43* *7822,08*	*91,63* *54,22*	*18075*	*17834*	*209* *124*	*34,8997* *0,2419*	*79,57* *0,55*
4	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм*	*100 м*	*0,38*	*7561,67* *7456,32*	*91,63* *54,22*	*2873*	*2833*	*35* *21*	*33,2678* *0,2419*	*12,64* *0,09*
5	*КМ8-471-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,25*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] кількість: 2*5*	*10 шт*	*1*	*9131,34* *3985,85*	*5145,49* *1689,91*	*9131*	*3986*	*5145* *1690*	*17,9900* *6,9703*	*17,99* *6,97*
6	*КМ8-471-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] кількість: 2*7*	*10 шт*	*1,4*	*8653,04* *3507,55*	*5145,49* *1689,91*	*12114*	*4911*	*7203* *2366*	*15,8312* *6,9703*	*22,16* *9,76*
7	*КМ8-471-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] кількість: 2*6*	*10 шт*	*1,2*	*8493,61* *3348,12*	*5145,49* *1689,91*	*10192*	*4018*	*6174* *2028*	*15,1116* *6,9703*	*18,13* *8,36*
8	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*0,2*	*8334,17* *3188,68*	*5145,49* *1689,91*	*1667*	*638*	*1029* *338*	*14,3920* *6,9703*	*2,88* *1,39*
9	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 38*0,16*1,5	100 м3	0,0912	66821,46 66821,46	- -	6094	6094	- -	361,0800 -	32,93 -
10	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 кількість: 38*0,16*1,5	100 м3	0,0912	42282,51 42282,51	- -	3856	3856	- -	228,4800 -	20,84 -
11	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*2,5*	*6905,67* *6024,61*	*875,50* *388,14*	*17264*	*15062*	*2189* *970*	*26,8800* *1,4323*	*67,20* *3,58*
12	& С111-444-2 варіант 2	Стержні 1,5 м з безмуфтом з'єднанням Ду16 мм	шт	38	803,90 -	- -	30548	-	- -	- -	- -
13	& С111-444-2 варіант 3	З'єднувач стержня з полосою шириною до 50 мм	шт	19	231,18 -	- -	4392	-	- -	- -	- -
14	С113-1878 варіант 13	Наконечник для срежня Ду16мм	шт	19	75,57 -	- -	1436	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С113-1878 варіант 14	Ударна насадка для заземлювачів G-160	шт	1	446,15 -	- -	446	-	- -	- -	- -
16	С1551-26-СП варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 25 х4 W-25х4/ST	м	250	107,51 -	- -	26878	-	- -	- -	- -
17	& С111-444-2 варіант 5	Тримач для дроту NIRO (для металевого парапету) Н-021	шт	415	35,15 -	- -	14587	-	- -	- -	- -
18	& С111-381-32 варіант 1	Гідроізоляційна стрічка 10 м G-112	шт	4	497,00 -	- -	1988	-	- -	- -	- -
19	С1545-543 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту оцинкований Ду8мм W-08/ST	м	960	52,36 -	- -	50266	-	- -	- -	- -
20	С113-1878 варіант 15	Злучник х .для дроту універсальний С-011	шт	36	57,28 -	- -	2062	-	- -	- -	- -
21	& С111-444-2 варіант 4	Тримач для дроту металевий з розпірним дюбелем L=80мм Н-031	шт	570	60,12 -	- -	34268	-	- -	- -	- -
22	С113-1878 варіант 16	Злучник контрольний для дроту та полоси С-031	шт	19	115,39 -	- -	2192	-	- -	- -	- -
23	& С111-444-2 варіант 6	Тримач смуги металевий з розпірним дюбелем Н-037	шт	19	52,24 -	- -	993	-	- -	- -	- -
24	& С111-444-2 варіант 7	Ручний інструмент для вирівнювання дроту К880	шт	1	1134,07 -	- -	1134	-	- -	- -	- -
25	& С111-444-2 варіант 1	Блискавкоприймач вертикальний з боковим кріпленням L=2м (комплект) М-01/20	шт	8	756,23 -	- -	6050	-	- -	- -	- -
26	& С111-444-2 варіант 8	Тримач дроту пластиковий з бетоном Н-303	шт	362	57,18 -	- -	20699	-	- -	- -	- -
27	С113-1878 варіант 17	Злучник для шпилю Ду10 та дроту арт.С-099	шт	8	32,77 -	- -	262	-	- -	- -	- -
28	& С111-444-2 варіант 9	Клема фальцева металева С-092	шт	31	107,68 -	- -	3338	-	- -	- -	- -
29	& С111-444-2 варіант 10	Зажим для дроту до ринви С-061	шт	17	90,58 -	- -	1540	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					346596	120752	22620 7913		548,82 32,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					346596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203224				
		всього заробітна плата, грн.					128665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**381260**				
		Всього по розділу 1					**381260**				
		Разом прямі витрати по кошторису					346596	120752	22620 7913		548,82 32,38
		Разом будівельні роботи, грн.					346596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203224				
		всього заробітна плата, грн.					128665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**381260**				
		Всього по кошторису					**381260**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**581,20**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**128665**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-027

на Відновлення внутрішньобудинкового газопроводу
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	539,202	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,46322	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	113,210	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Монтажні роботи									
1	*КР15-140-6*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм (Футляр)*	*100м*	*0,045*	*23061,75* *19051,11*	*3718,62* *1790,17*	*1038*	*857*	*167* *81*	*80,5680* *7,6993*	*3,63* *0,35*
2	С113-6 варіант 1	Труба ст Ду57х3,5 (м.п.)	м	4,5	155,81 -	- -	701	-	- -	- -	- -
3	*КР15-140-5*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм кількість: (32-4)*0,5*	*100м*	*0,14*	*17691,40* *13932,22*	*3508,55* *1685,60*	*2477*	*1951*	*491* *236*	*58,9200* *7,3157*	*8,25* *1,02*
4	С113-5 варіант 1	Труба ст Ду40х3,5 (м.п.) кількість: (32-4)*0,5	м	14	129,85 -	- -	1818	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С111-1776-П1 варіант 2	Круг відрізний 125х1,0х22,2мм PROFITOOL INOX	шт	6	40,29 -	- -	242	-	- -	- -	- -
6	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: 0,6*37	100м	0,222	4153,92 4153,92	- -	922	922	- -	19,9200 -	4,42 -
7	С188888-21 варіант 3	Піна монтажна Lacrysil професійна 800 мл	шт	5	207,05 -	- -	1035	-	- -	- -	- -
8	*КР15-140-1*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм* *кількість: 49+0,07*32*4*	*100м*	*0,5796*	*17718,42* *15036,02*	*2010,98* *968,00*	*10270*	*8715*	*1166* *561*	*63,5880* *4,1141*	*36,86* *2,38*
9	С111-1776-П1 варіант 2	Круг відрізний 125х1,0х22,2мм PROFITOOL INOX	шт	8	40,29 -	- -	322	-	- -	- -	- -
10	С113-1 варіант 1	Труба ст Ду15х2,8 (м.п.)	м	49	49,31 -	- -	2416	-	- -	- -	- -
11	С1534-7 варіант 3	Відведення кован е Ду15 кількість: 32*4	шт	128	7,77 -	- -	995	-	- -	- -	- -
12	С1630-1910 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий для газу ВВ DN15, PN50, FUTURGAS, метелик F.I.V. кількість: 50-32	шт	18	217,24 -	- -	3910	-	- -	- -	- -
13	С1630-126 варіант 1	Згони сталеві в комплекті, діаметр 15 мм (згін -1шт, різьба - 2 шт, муфта - 1шт, контргайка - 1шт)	шт	18	55,48 -	- -	999	-	- -	- -	- -
14	С113-1878 варіант 1	Хомут Ду15 (для кріплення труб) кількість: 32*2	шт	64	8,24 -	- -	527	-	- -	- -	- -
15	С188888-8 варіант 1	Дюбель-поліпропілен 12х60 (під хомут Ду15-50) кількість: 32*2	шт	64	0,44 -	- -	28	-	- -	- -	- -
16	С188888-4 варіант 1	Гвинт-шуруп 8_140 кількість: 32*2	шт	64	8,01 -	- -	513	-	- -	- -	- -
17	*КР15-154-2*	*Установлення лічильників побутового призначення*	*прилад*	*32*	*533,35* *533,35*	- -	*17067*	*17067*	- -	*2,1600* -	*69,12* -
18	С1630-1935 варіант 1	Лічильник газу мембранний UG G1,6 METRIX, 110 мм, патрубки 3/4"	шт	32	1813,15 -	- -	58021	-	- -	- -	- -
19	С111-879 варіант 1	КМЧ (G 3/4)	шт	32	90,04 -	- -	2881	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КР15-140-2*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,69*	*17494,75* *14942,55*	*2010,98* *968,00*	*12071*	*10310*	*1388* *668*	*63,1927* *4,1141*	*43,60* *2,84*
21	С111-1776-П1 варіант 2	Круг відрізний 125х1,0х22,2мм PROFITOOL INOX	шт	6	40,29 -	- -	242	-	- -	- -	- -
22	С113-2 варіант 1	Труба ст Ду20х2,8 (м.п.)	м	69	56,36 -	- -	3889	-	- -	- -	- -
23	& С1534-355-1	Заглушка Ду20 (латунь, внутрішня різьба, LEXLINE)	шт	4	40,94 -	- -	164	-	- -	- -	- -
24	С113-1879 варіант 1	Хомут Ду20 (для кріплення труб) кількість: 32*2	шт	64	10,05 -	- -	643	-	- -	- -	- -
25	С188888-8 варіант 1	Дюбель-поліпропілен 12х60 (під хомут Ду15-50)	шт	64	0,44 -	- -	28	-	- -	- -	- -
26	С188888-4 варіант 1	Гвинт-шуруп 8_140	шт	64	8,01 -	- -	513	-	- -	- -	- -
27	*КР15-140-3*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм* *кількість: 46+11*0,07*	*100м*	*0,4677*	*17807,79* *14425,95*	*2759,76* *1326,80*	*8329*	*6747*	*1291* *621*	*61,0080* *5,7149*	*28,53* *2,67*
28	С111-1776-П1 варіант 2	Круг відрізний 125х1,0х22,2мм PROFITOOL INOX	шт	4	40,29 -	- -	161	-	- -	- -	- -
29	С113-15 варіант 1	Труба ДУ 25*3,2	м	46	80,76 -	- -	3715	-	- -	- -	- -
30	С1534-7 варіант 2	Відведення ковані Ду25	шт	11	12,87 -	- -	142	-	- -	- -	- -
31	С113-1851 варіант 1	Перехід ст/ст Dвн 25/20мм	шт	4	23,04 -	- -	92	-	- -	- -	- -
32	С1630-1912 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий для газу ВЗ DN25, PN30, FUTURGAS, метелик F.I.V.	шт	4	683,48 -	- -	2734	-	- -	- -	- -
33	& С113-120-1	Різьба Ду 25 (стал., коротка різьба)	шт	4	9,39 -	- -	38	-	- -	- -	- -
34	С1534-355 варіант 1	Заглушка стал.приварна Ду25(Дн33,7)	шт	4	10,24 -	- -	41	-	- -	- -	- -
35	С113-1879 варіант 2	Хомут Ду25 (для кріплення труб) кількість: 4*2+16	шт	24	11,72 -	- -	281	-	- -	- -	- -
36	С188888-8 варіант 1	Дюбель-поліпропілен 12х60 (під хомут Ду15-50) кількість: 4*2+16	шт	24	0,44 -	- -	11	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С188888-4 варіант 1	Гвинт-шуруп 8_140 кількість: 4*2+16	шт	24	8,01 -	- -	192	-	- -	- -	- -
38	*КР15-140-4*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм кількість: 35+3*0,08*	*100м*	*0,3524*	*17110,32 13705,22*	*2759,76 1326,80*	*6030*	*4830*	*973 468*	*57,9600 5,7149*	*20,43 2,01*
39	С111-1776-П1 варіант 2	Круг відрізний 125х1,0х22,2мм PROFITOOL INOX	шт	3	40,29 -	- -	121	-	- -	- -	- -
40	С113-16 варіант 1	Труба ст Ду32х3,2 (м.п.)	м	35	103,65 -	- -	3628	-	- -	- -	- -
41	С1534-7 варіант 1	Відведення коване Ду32(Дн42,4) стал.3,6 мм	шт	3	23,07 -	- -	69	-	- -	- -	- -
42	С113-1879 варіант 3	Хомут Ду32 (для кріплення труб)	шт	6	14,05 -	- -	84	-	- -	- -	- -
43	С188888-8 варіант 1	Дюбель-поліпропілен 12х60 (під хомут Ду15-50)	шт	6	0,44 -	- -	3	-	- -	- -	- -
44	С188888-4 варіант 1	Гвинт-шуруп 8_140	шт	6	8,01 -	- -	48	-	- -	- -	- -
45	& С1545-159-1-К варіант 1	Локтайт 55 40Х160М HR/UA	шт	8	730,60 -	- -	5845	-	- -	- -	- -
46	*КР15-152-1*	*Пневматичне випробування газопроводів кількість: 57,96+69+46,77+35,24*	*100м*	*2,0897*	*17713,54 17713,54*	*- -*	*37016*	*37016*	*- -*	*65,9280 -*	*137,77 -*
47	*КБ13-16-6 к=2 Н2,3, 5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021(за 2 рази) кількість: R1(57,96*0,11+69*0,13+46,77*0, 16+35,24*0,18)*	*100м2*	*0,292*	*3631,29 3347,94*	*282,74 45,23*	*1060*	*978*	*83 13*	*13,1928 0,1987*	*3,85 0,06*
48	С111-1626-1 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 сіра (2,8) кількість: R2(0,2*29,2)	кг	5,84	136,08 -	- -	795	-	- -	- -	- -
49	& С111-1292-1-4 варіант 1	Розчинник для емалей, лаків та фарб ТМ "DekArt" - 0,85 л.=0,64 кг кількість: R2(0,18*2*29,2)	л	10,51	126,81 -	- -	1333	-	- -	- -	- -
50	*КР15-141-2*	*Приєднання газових плит побутових чотириконфоркових*	*прилад*	*32*	*568,75 568,75*	*- -*	*18200*	*18200*	*- -*	*2,6280 -*	*84,10 -*
51	2417-108 варіант 1	Плита PRIM TECHNICS PSG 54001	шт	32	8093,70 -	- -	258998	-	- -	- -	- -
52	С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий в/з Ду15 газ (повнопрохідний, EVERGAS, метелик, IVR)	шт	32	209,99 -	- -	6720	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С1534-355-1 варіант 1	Заглушка Ду15 (латунь, внутрішня різьба, LEXLINE)	шт	32	21,36 -	- -	684	-	- -	- -	- -
54	& С113-119-1	Різьба Ду15 мм	шт	32	5,97 -	- -	191	-	- -	- -	- -
55	& С1545-220-1	Рукав гумовий з'єднувальний в зборі 1,5м	шт	32	210,35 -	- -	6731	-	- -	- -	- -
56	*КР15-160-1*	*Врізування газопроводу діаметром до 32 мм в діючу внутрішню мережу*	*врізув.*	*1*	*3161,15* *2834,55*	*263,50* *133,82*	*3161*	*2835*	*264* *134*	*10,7280* *0,5970*	*10,73* *0,60*
		Разом прямі витрати по відділу 1					490185	110428	5823 2782		451,29 11,93
		Разом будівельні роботи, грн.					490185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373934				
		всього заробітна плата, грн.					113210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49017				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**539202**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**113210**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-028

на Модернізація ліфта (8п) рег.№4175, 9 зупинок
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1243,025	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,7486	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	481,081	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні роботи									
1	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	1936,56 1936,56	- -	1937	1937	- -	8,9482 -	8,95 -
2	*ЖТ1-760-2*	*Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек*	*шафа*	*1*	*4806,69* *4806,69*	- -	*4807*	*4807*	- -	*18,1920* -	*18,19* -
3	& С1540-10-5-И варіант 2	Станція управління Arkel	к-т	1	188700,00 -	- -	188700	-	- -	- -	- -
4	*& ЖТ1-760-4*	*Заміна комплекту електрообладнання по шахті*	*комплект*	*1*	*4806,69* *4806,69*	- -	*4807*	*4807*	- -	*18,1920* -	*18,19* -
5	& 1504-3001-2 варіант 1	Комплект електрообладнання (з пристроєм автоматичної аварійної евакуації) в комплекті з електророзводкою по шахті, датчиками	комплект	1	66963,00 -	- -	66963	-	- -	- -	- -
6	*ЖТ1-417-10*	*Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400 кг*	*кабіна*	*1*	*13857,26* *13857,26*	- -	*13857*	*13857*	- -	*60,3960* -	*60,40* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1540-10-5-И варіант 1	Металеве купе кабіни (порошкове фарбування), в т.ч.: пост керування; фальш стеля з крапковими вирізами під існуючі світильники; лінолеум; стулки дверей кабіни; поручень	к-т	1	88740,00 -	- -	88740	-	- -	- -	- -
8	ЖТ1-653-1	Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	3	399,23 399,23	- -	1198	1198	- -	1,7400 -	5,22 -
9	*ЖТ1-654-1*	*Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті*	*кабель*	*3*	*1263,76* *1263,76*	- -	*3791*	*3791*	- -	*5,5080* -	*16,52* -
10	С111-1909 варіант 2	Кабель підвісний	м	105	214,20 -	- -	22491	-	- -	- -	- -
11	*ЖТ1-657-2*	*Заміна електропроводки на окремих ділянках*	*м*	*25,9*	*107,38* *107,38*	- -	*2781*	*2781*	- -	*0,4680* -	*12,12* -
12	С111-1909 варіант 3	Кабель ПВС 4х6	м	5,9	222,87 -	- -	1315	-	- -	- -	- -
13	С111-1909 варіант 1	Кабель ПВС 2х0,75	м	20	26,35 -	- -	527	-	- -	- -	- -
14	*ЖТ1-772-2*	*Монтаж світлового табло*	*шт*	*1*	*737,88* *737,88*	- -	*738*	*738*	- -	*3,2160* -	*3,22* -
15	& С1540-10-1 варіант 2	Табло світове Matrix	шт	1	3345,60 -	- -	3346	-	- -	- -	- -
16	*ЖТ1-772-1*	*Заміна визивного апарата*	*шт*	*9*	*421,25* *421,25*	- -	*3791*	*3791*	- -	*1,8360* -	*16,52* -
17	& С1540-10-1 варіант 1	Пост виклику	шт	9	1006,74 -	- -	9061	-	- -	- -	- -
18	ЖТ1-655-1	Демонтаж електропроводки освітлення шахти	поверх	9	368,94 368,94	- -	3320	3320	- -	1,6080 -	14,47 -
19	*ЖТ1-656-1*	*Монтаж електропроводки освітлення шахти та освітлювальної арматури шахти*	*м джгута*	*32,2*	*134,91* *134,91*	- -	*4344*	*4344*	- -	*0,5880* -	*18,93* -
20	С111-1909 варіант 1	Кабель ПВС 2х0,75	м	32,2	26,35 -	- -	848	-	- -	- -	- -
21	*ЖТ1-656-3*	*Монтаж світильника освітлення шахти*	*шт*	*11*	*352,42* *352,42*	- -	*3877*	*3877*	- -	*1,5360* -	*16,90* -
22	С1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	11	409,47 -	- -	4504	-	- -	- -	- -
23	*ЖТ1-656-2*	*Монтаж розетки*	*шт*	*1*	*137,66* *137,66*	- -	*138*	*138*	- -	*0,6000* -	*0,60* -
24	С113-2106 варіант 1	Розетка декоративна пластикова	шт	1	102,00 -	- -	102	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*ЖТ1-656-2*	*Монтаж вимикача електропроводки освітлення шахти*	*шт*	*3*	*137,66*	*-*	*413*	*413*	*-*	*0,6000*	*1,80*
					137,66	-			-	-	-
26	С1547-6 варіант 1	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	3	142,38	-	427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	*ЖТ1-656-1*	*Монтаж електропроводки освітлення машинного приміщення та освітлювальної арматури.*	*м джгута*	*5*	*134,91*	*-*	*675*	*675*	*-*	*0,5880*	*2,94*
					134,91	-			-	-	-
28	С111-1909 варіант 1	Кабель ПВС 2х0,75	м	5	26,35	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	*ЖТ1-656-3*	*Монтаж світильника освітлення машинного приміщення*	*шт*	*4*	*352,42*	*-*	*1410*	*1410*	*-*	*1,5360*	*6,14*
					352,42	-			-	-	-
30	С1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	4	409,47	-	1638	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	ЖТ1-758-1	Заміна ввідного пристрою без зміни кріплення	пристрій	1	589,20	-	589	589	-	2,5680	2,57
					589,20	-			-	-	-
32	& С1547-16-1 варіант 1	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	4080,41	-	4080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	*ЖТ1-421-1*	*Заміна балки дверей кабіни*	*балка*	*1*	*3694,90*	*-*	*3695*	*3695*	*-*	*16,1040*	*16,10*
					3694,90	-			-	-	-
34	& С1540-10-1 варіант 3	Балка ДК в зборі з частотним регулятором	шт	1	37230,00	-	37230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	*ЖТ1-22-4*	*Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг*	*комплект*	*1*	*1618,93*	*-*	*1619*	*1619*	*-*	*7,0560*	*7,06*
					1618,93	-			-	-	-
36	ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	1365,63	-	1366	1366	-	5,9520	5,95
					1365,63	-			-	-	-
37	ЖТ1-38-2	Зняття лебідки в зібраному стані. Маса лебідки до 800 кг	лебідка	1	875,54	-	876	876	-	3,8160	3,82
					875,54	-			-	-	-
38	*ЖТ1-310-2*	*Установлення лебідки масой до 800 кг в зібраному стані*	*лебідка*	*1*	*2912,97*	*-*	*2913*	*2913*	*-*	*12,6960*	*12,70*
					2912,97	-			-	-	-
39	*ЖТ1-423-3*	*Заміна натяжного пристрою*	*шт*	*1*	*784,68*	*-*	*785*	*785*	*-*	*3,4200*	*3,42*
					784,68	-			-	-	-
40	С1547-10 варіант 1	Натяжний пристрій	шт	1	10710,00	-	10710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	ЖТ1-424-1	Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм кількість: 3*33	10 м	9,9	501,10	-	4961	4961	-	2,1840	21,62
					501,10	-			-	-	-
42	*ЖТ1-424-5*	*Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната*	*10 м*	*9,9*	*341,41*	*-*	*3380*	*3380*	*-*	*1,4880*	*14,73*
					341,41	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С157-242-1 варіант 2	Канат діам. 10,0	м	99	65,28 -	- -	6463	-	- -	- -	- -
44	ЖТ1-425-1	Заміна каната обмежувача швидкості	10 м	6	608,47 608,47	- -	3651	3651	- -	2,6520 -	15,91 -
45	& С157-242-1 варіант 1	Канат діам. 7,8	м	60	43,35 -	- -	2601	-	- -	- -	- -
46	ЖТ1-423-2	Заміна обмежувача швидкості новою конструкцією	шт	1	883,80 883,80	- -	884	884	- -	3,8520 -	3,85 -
47	С1547-10 варіант 2	Обмежувач швидкості 0,71 м/с двосторонньої дії (сертифікований)	шт	1	16575,00 -	- -	16575	-	- -	- -	- -
48	*КБ15-80-6 К=0,7 Н2,3,5=1,15*	*Розбирання обрамовування прорізів у зовнішніх стінах кількість: 2,4*9*	*100 м2*	*0,216*	*29402,64* *29402,64*	- -	*6351*	*6351*	- -	*128,1496* -	*27,68* -
49	*КБ15-80-6 Н2=1,15 Н2,3,5=1,15*	*Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань кількість: 2,4*9*	*100 м2*	*0,216*	*42003,76* *42003,76*	- -	*9073*	*9073*	- -	*183,0708* -	*39,54* -
50	& С121-1-2 варіант 1	Металеве обрамлення дверей шахти	шт	9	5077,80 -	- -	45700	-	- -	- -	- -
51	*ЖТ1-776-2*	*Заміна кнопкового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, з стаціонарним закріпленням*	*пост*	*3*	*660,79* *660,79*	- -	*1982*	*1982*	- -	*2,8800* -	*8,64* -
52	& С1540-10-1 варіант 5	Пост ревізії	шт	3	8466,00 -	- -	25398	-	- -	- -	- -
53	*ЖТ1-780-1*	*Заміна блоку приямка*	*шт*	*1*	*63,33* *63,33*	- -	*63*	*63*	- -	*0,2760* -	*0,28* -
54	& С1540-10-1 варіант 4	Блок приямка	шт	1	3060,00 -	- -	3060	-	- -	- -	- -
55	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в машинному приміщенні*	*100 шт*	*0,01*	*42952,31* *42952,31*	- -	*430*	*430*	- -	*221,2440* -	*2,21* -
56	*КБ10-96-2 Н2,3,5=1,15*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен в машинному приміщенні*	*100м2*	*0,0189*	*82662,97* *76821,03*	*5821,34* *2352,08*	*1562*	*1452*	*110* *44*	*324,8796* *7,9761*	*6,14* *0,15*
57	С121-1 варіант 1	Двері металеві ДМП EI30	шт	1	11481,12 -	- -	11481	-	- -	- -	- -
58	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна 825 ML	балон	1	209,10 -	- -	209	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	*КР16-53-1*	*Установлення люка*	*шт*	*1*	*677,78*	*80,17*	*678*	*598*	*80*	*2,9040*	*2,90*
					597,61	*47,44*			*47*	*0,2117*	*0,21*
60	С121-1 варіант 2	Люк металевий індивідуальний, 0,8х0,8	шт	1	1884,08	-	1884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,02177*	*37199,67*	*9820,22*	*810*	*596*	*214*	*106,4520*	*2,32*
					27379,45	*3188,65*			*69*	*10,8791*	*0,24*
62	& С121-1-1-М варіант 1	Решітка Р1 (розміром 1,5м х1,0м)	шт	1	5077,80	-	5078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	ЖТ1-419-1	Заміна стулки симетричних дверей	стулка	9	704,84	-	6344	6344	-	3,0720	27,65
					704,84	-			-	-	-
64	С1547-10 варіант 3	Стулка ДШ L=650мм (порошкове фарбування)	шт	9	5100,00	-	45900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	ЖТ1-540-1	Заміна замка розсувних дверей шахти	замок	6	525,88	-	3155	3155	-	2,2920	13,75
					525,88	-			-	-	-
66	С1547-10 варіант 4	Замок дверей	шт	6	2754,00	-	16524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	ЖТ1-418-4	Кабіна ліфта. Заміна вкладиша	шт	4	316,63	-	1267	1267	-	1,3800	5,52
					316,63	-			-	-	-
68	С1547-10 варіант 5	Вкладиш кабіни (комплект)	шт	4	693,60	-	2774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	*ЖТ1-427-4*	*Противага. Заміна вкладиша*	*шт*	*4*	*195,48*	-	*782*	*782*	-	*0,8520*	*3,41*
					195,48	-			-	-	-
70	С1547-10 варіант 6	Вкладиш противаги (комплект)	шт	4	693,60	-	2774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	ЖТ1-539-1	Заміна ролика розсувних дверей кабіни	шт	4	123,90	-	496	496	-	0,5400	2,16
					123,90	-			-	-	-
72	С1547-10 варіант 7	Ролики	шт	4	244,80	-	979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	*ЖТ1-546-2*	*Вивірення по штихмасу направляючої кабіни*	*поверх*	*1*	*223,02*	-	*223*	*223*	-	*0,9720*	*0,97*
					223,02	-			-	-	-
		--- Оздоблювальні роботи --- ШАХТА									
74	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0274	11295,34	3,36	309	208	-	35,0640	0,96
					7588,55	3,15			-	0,0133	-
75	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,3587	10183,50	3,36	13836	9241	5	31,4280	42,70
					6801,65	3,15			4	0,0133	0,02
		--- Оздоблювальні роботи --- ПРИЯМОК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	*КР12-39-8*	*Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях кількість: R2(8,632)*	*100м2*	*0,0863*	*14079,57* *9219,49*	*3,36* *3,15*	*1215*	*796*	- -	*42,6000* *0,0133*	*3,68* -
77	*КР12-39-3*	*Просте фарбування колером олійним підлог* МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ --- Оздоблювальні роботи ---	*100м2*	*0,0274*	*14307,46* *10533,59*	*3,36* *3,15*	*392*	*289*	- -	*48,6720* *0,0133*	*1,33* -
78	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,14	11295,34 7588,55	3,36 3,15	1581	1062	- -	35,0640 0,0133	4,91 -
79	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування --- Будівельні роботи ---	100м2	0,3691	10183,50 6801,65	3,36 3,15	3759	2510	1 1	31,4280 0,0133	11,60 -
80	*КР7-2-5*	*Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну*	*100м2*	*0,14*	*3997,30* *3997,30*	- -	*560*	*560*	- -	*21,6000* -	*3,02* -
81	*КР7-2-8*	*Розбирання цементних покриттів підлог*	*100м2*	*0,14*	*12407,80* *12407,80*	- -	*1737*	*1737*	- -	*61,0560* -	*8,55* -
82	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1462	1323,55 1323,55	- -	194	194	- -	7,1520 -	1,05 -
83	КБ11-11-13 Н2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,14	18003,51 17864,26	77,38 72,44	2520	2501	11 10	87,9060 0,3064	12,31 0,04
84	КБ11-11-14 Н2,3,5=1,15 Н1=25	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ до 30 мм	100м2	0,14	37737,35 37228,89	386,91 362,21	5283	5212	54 51	183,1950 1,5318	25,65 0,21
85	& С111-219-1 варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР" кількість: 14*30*1,8	кг	756	8,30 -	- -	6275	-	- -	- -	- -
86	*КР7-26-2*	*Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2*	*100м2*	*0,14*	*41642,76* *15148,53*	*30,28* *28,35*	*5830*	*2121*	*4* *4*	*69,9960* *0,1199*	*9,80* *0,02*
87	*КР7-31-5*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних*	*100м*	*0,1462*	*4133,94* *4127,21*	*6,73* *6,30*	*604*	*603*	*1* *1*	*17,7240* *0,0266*	*2,59* -
88	С123-352 варіант 1	Плінтус короб пластиковий кількість: R2(14,62*1,01)	м	14,77	22,80 -	- -	337	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& С123-352-2 варіант 1	Кутик внутрішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	2	16,83 -	- -	34	-	- -	- -	- -
90	& С123-352-5 варіант 1	Кутик зовнішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	2	16,83 -	- -	34	-	- -	- -	- -
91	& С123-352-7 варіант 1	Заглушка пластикова для плінтуса (компл. 2шт.)	комплект	2	16,83 -	- -	34	-	- -	- -	- -
92	& С123-352-6 варіант 1	З'єднання пластикове для плінтуса (компл. 2шт.)	комплект	2	16,83 -	- -	34	-	- -	- -	- -
93	*ЖТ1-27-1*	*Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима* 0,81517т/1,8 = 0,50 м3	*ліфт*	*1*	*46948,93* *46948,93*	- -	*46949*	*46949*	- -	*204,6240* -	*204,62* -
94	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: R3(0,81517)	1 т	0,815	301,65 301,65	- -	246	246	- -	1,6300 -	1,33 -
95	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: R3(0,81517)	т	0,815	371,41 -	371,41 104,30	303	-	303 85	- 0,4110	- 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					830099	183644	783 316		806,11 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					830099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					645672				
		всього заробітна плата, грн.					183960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**913106**				
		Всього по розділу 1					**913106**				
		Розділ 2. Диспетчеризацію ліфта									
96	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	1266,28 1246,58	- -	1266	1247	- -	5,7600 -	5,76 -
97	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	1	431,13 425,40	5,73 3,39	431	425	6 3	1,9200 0,0151	1,92 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів*	*100м*	*0,6*	*3775,82*	*1686,28*	*2265*	*1162*	*1012*	*8,6388*	*5,18*
	Н2,3,5=1,15	*перерізом до 6 мм2 у коробах*			*1936,21*	*710,57*			*426*	*3,1430*	*1,89*
99	С1545-42	Дюбель з ударним шурупом 6х60	100шт	0,6	73,37	-	44	-	-	-	-
	варіант 1	нейлоновий			-	-			-	-	-
		кількість: 20*3									
100	С1545-194-П	Кабель UTP 4*2*0,51	м	59	14,84	-	876	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 45+14			-	-			-	-	-
101	С1545-194-П	Провід ПВС 5*6,0	м	6	197,68	-	1186	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6068	2834	1018		12,86
									429		1,91
		Разом будівельні роботи, грн.					6068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2216				
		всього заробітна плата, грн.					3263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6675**				
		Всього по розділу 2					**6675**				
		Розділ 3. Пусконалагоджувальні роботи ліфтів									
102	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	301945,84	-	301946	301946	-	952,0000	952,00
					301945,84	-			-	-	-
103	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	8087,84	-	-8088	-8088	-	25,5000	-25,50
					8087,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					293858	293858	-		926,50
									-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					293858				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					293858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**323244**				
		– – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-029

Придбання обладнання ліфтів

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 154,199 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛЗGSM 00.00.000 (40А); (маса=0,001)	шт	1	9925,00	9925
2	& 1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000; (маса=0,001)	шт	1	375,00	375
3	& 1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000; (маса=0,001)	шт	1	150,00	150
4	& 1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000; (маса=0,001)	шт	1	375,00	375
5	& 1503-1 варіант 1	Лебідка "Gem" (Італія), Q=400 кг , V=0,7 м/с, між канатна відстань 770х3х10,0 (Din) з одношвидкісним двигуном в зборі; (маса=1)	шт	1	142000,00	142000
		Разом				**152825**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1374
		Всього по кошторису				**154199**

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-030

на Внутрішнє опорядження квартир

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	489,528	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,39984	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	317,091	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Санвузол									
		Розділ 1. СТЕЛІ									
1	*КБ15-56-5 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*0,4918*	*21777,47* *21609,81*	*20,96* *19,62*	*10710*	*10628*	*10* *10*	*94,1850* *0,0830*	*46,32* *0,04*
2	КБ15-56-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 к1 =5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 4 мм	100 м2	0,4918	22925,83 22638,84	41,92 39,24	11275	11134	21 19	98,6700 0,1659	48,53 0,08
3	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*49,18)	л	7,38	48,39 -	- -	357	-	- -	- -	- -
4	С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325 кількість: R2(0,13*49,18)	м2	6,39	44,34 -	- -	283	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С111-1896	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10	кг	196,72	26,10	-	5134	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: R2(1*4*49,18)			-	-			-	-	-
6	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,4918*	*14070,24*	*3,64*	*6920*	*6827*	*2*	*64,1420*	*31,55*
					13881,61	*3,41*			*2*	*0,0144*	*0,01*
7	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit	л	7,38	48,39	-	357	-	-	-	-
	варіант 1	СТ-17/10 л			-	-			-	-	-
		кількість: R2(0,15*49,18)									
8	С111-1626-1	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л)	кг	24,59	67,29	-	1655	-	-	-	-
	варіант 3	(фарба)			-	-			-	-	-
		кількість: R2(0,5*49,18)									
		Разом прямі витрати по розділу 1					36691	28589	33		126,40
									31		0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					36691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8069				
		всього заробітна плата, грн.					28620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40359**				
		Всього по розділу 1					**40359**				
		Розділ 2. СТІНИ									
9	*КР20-19-1*	*Грунтування стін грунтовкою Beton-Kontakt*	*100м2*	*2,8037*	*2600,75*	-	*7292*	*7274*	-	*12,4410*	*34,88*
					2594,32	-			-	-	-
10	С111-2014-4	Грунтовка Beton-Kontakt СТ-19	кг	92,52	79,80	-	7383	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(0,33*280,37)			-	-			-	-	-
11	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону*	*100м2*	*2,8037*	*38960,90*	*360,84*	*109235*	*108069*	*1012*	*165,5290*	*464,09*
					38545,08	*337,80*			*947*	*1,4286*	*4,01*
12	С111-1784-1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325	м2	302,8	44,34	-	13426	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(1,08*280,37)			-	-			-	-	-
13	С111-1891-1	Суміші сухі штукатурні МРІ-25	кг	7850,36	5,40	-	42392	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 20*1,4*280,37			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,8037*	*13665,99*	*12,57*	*38315*	*38007*	*35*	*59,0824*	*165,65*
					13555,87	*11,77*			*33*	*0,0498*	*0,14*
15	КБ15-56-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщ. 2 мм	100 м2	2,8037	7297,49	16,77	20460	20138	47	31,3053	87,77
					7182,69	15,70			44	0,0664	0,19
16	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*280,37)	л	42,06	48,39	-	2035	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(2*1*280,37)	кг	560,74	26,10	-	14635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	*КР13-12-1*	*Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі*	*100м2*	*2,8037*	*34062,48*	*3,64*	*95501*	*95481*	*10*	*151,9440*	*426,01*
					34055,21	*3,41*			*10*	*0,0144*	*0,04*
19	С111-1704 варіант 2	Шпалери вінілові на фліз.основі мийні кількість: R2(1,12*280,37)	м2	314,01	71,39	-	22417	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	С111-2000-1 варіант 1	Клей для шпалер флізеліновий 300г Quelyd Fliz кількість: R2(0,026*280,37)	кг	7,29	548,82	-	4001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	*КР14-61-6*	*Улаштування гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 кількість: 32*3*	*виріб*	*96*	*181,25*	-	*17400*	*17246*	-	*0,8840*	*84,86*
					179,65	-			-	-	-
22	С1428-11873	Грати гіпсові вентиляційні, площа до 0,1 м2 кількість: 32*3	шт	96	111,51	-	10705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					405197	286215	1104		1263,26
									1034		4,38
		Разом будівельні роботи, грн.					405197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117878				
		всього заробітна плата, грн.					287249				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40518				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**445715**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції в один шар	100м2	0,0113	10555,80 10471,97	83,83 78,48	119	118	1 1	49,0100 0,3319	0,55 -
24	С1555-295 варіант 1	Екструдований пінополістирол 40 мм кількість: R2(1,13*1,02)	м2	1,15	267,47 -	- -	308	-	- -	- -	- -
25	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,0113*	*19286,09* *18847,03*	*389,99* *365,10*	*218*	*213*	*4* *4*	*92,7420* *1,5440*	*1,05* *0,02*
26	*КР7-17-9* *Н1=4*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 40 мм)*	*100м2*	*0,0113*	*2690,79* *2282,57*	*408,22* *382,16*	*30*	*26*	*4* *4*	*11,2320* *1,6162*	*0,13* *0,02*
27	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,0408*1,13)	100м3	0,0005	411724,30 74324,17	13810,53 12468,86	206	37	7 6	401,6220 61,3568	0,20 0,03
28	С111-1885 варіант 1	Фібра поліпропіленова 12 мм кількість: R2(0,6*1,13)	кг	0,68	209,72 -	- -	143	-	- -	- -	- -
29	*ХБ1-5-1*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм*	*100м2*	*0,0113*	*6408,39* *6394,99*	- -	*72*	*72*	- -	*29,5490* -	*0,33* -
30	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,2*1,13)	л	0,23	48,39 -	- -	11	-	- -	- -	- -
31	С1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А+компонент В] кількість: R2(5*1,13)	кг	5,65	92,31 -	- -	522	-	- -	- -	- -
32	*КБ11-29-2* *Н2,3,5=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,0113*	*54927,62* *54636,75*	*150,90* *141,26*	*621*	*617*	*2* *2*	*246,6003* *0,5974*	*2,79* *0,01*
33	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,2*1,13)	л	0,23	48,39 -	- -	11	-	- -	- -	- -
34	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(1,13*5,2)	кг	5,88	7,61 -	- -	45	-	- -	- -	- -
35	& С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм кількість: R2(1,13*0,454)	кг	0,51	122,91 -	- -	63	-	- -	- -	- -
36	& С111-267-1-В1 варіант 2	Плитка керамогранітні 300х300 мм для підлог кількість: R2(1,13*1,02)	м2	1,15	425,54 -	- -	489	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі кількість: R0(1,13*7,22)	шт	8	0,58 -	- -	5	-	- -	- -	- -
38	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних* *кількість: R2(1,13*1,06)*	*100м*	*0,012*	*10172,36* *10124,98*	*47,38* *44,36*	*122*	*121*	*1* *1*	*44,6290* *0,1876*	*0,54* -
39	С111-1724	Плитки плінтусні кількість: R2(1,2*1,01)	м	1,21	124,30 -	- -	150	-	- -	- -	- -
40	& С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117) кількість: R2(1,2*0,1*6,5)	кг	0,78	7,61 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3141	1204	19 18		5,59 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					3141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1918				
		всього заробітна плата, грн.					1222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3454**				
		Всього по розділу 3					**3454**				
		Разом прямі витрати по кошторису					445029	316008	1156 1083		1395,25 4,59
		Разом будівельні роботи, грн.					445029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127865				
		всього заробітна плата, грн.					317091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**489528**				
		Всього по кошторису					**489528**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1399,84**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**317091**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-031

на Внутрішнє оздоблення місць загального користування (МЗК)
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	832,276	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,17195	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	529,775	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СТІНИ									
		МЗК									
1	*КБ15-47-1 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм*	*100м2*	*4,5831*	*33059,60*	*1043,02*	*151515*	*142988*	*4780*	*131,9418*	*604,70*
					31198,96	*369,09*			*1692*	*1,5768*	*7,23*
2	С111-2014-4	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19	кг	151,24	79,80	-	12069	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(0,33*458,31)			-	-			-	-	-
3	С111-2012-1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг	кг	9166,2	9,80	-	89829	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(1*20*458,31)			-	-			-	-	-
4	С111-1784-1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325	м2	59,44	44,34	-	2636	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(0,1297*458,31)			-	-			-	-	-
5	*КБ15-74-1 Н2,3,5=1,15*	*Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю*	*100м2*	*4,5831*	*56118,80*	*34,82*	*257198*	*256899*	*160*	*212,1474*	*972,29*
					56053,59	*32,60*			*149*	*0,1379*	*0,63*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*458,31)	л	68,75	48,39 -	- -	3327	-	- -	- -	- -
7	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка гіпсова NIDA Perfect 20 кг кількість: R2(1*2*458,31)	кг	916,62	27,86 -	- -	25537	-	- -	- -	- -
8	С1555-271 варіант 1	Декоративна фактурна штукатурка типу "американка" кількість: 1*458,31	кг	458,31	27,94 -	- -	12805	-	- -	- -	- -
9	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,5831*	*11554,86* *11382,83*	*3,36* *3,15*	*52957*	*52169*	*15* *14*	*52,5960* *0,0133*	*241,05* *0,06*
10	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*458,31)	л	68,75	48,39 -	- -	3327	-	- -	- -	- -
11	С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks кількість: R2(0,5*458,31) Ліфтова шахта	кг	229,16	161,05 -	- -	36906	-	- -	- -	- -
12	*КР12-17-2*	*Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%*	*100м2*	*2,221*	*21890,97* *20113,61*	- -	*48620*	*44672*	- -	*95,2800* -	*211,62* -
13	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17/10 л кількість: R2(0,15*222,10)	л	33,32	48,39 -	- -	1612	-	- -	- -	- -
14	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*222,10)	кг	111,05	67,29 -	- -	7473	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					705811	496728	4955 1855		2029,66 7,92
		Разом будівельні роботи, грн.					705811				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204128				
		всього заробітна плата, грн.					498583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**776396**				
		Всього по розділу 1					**776396**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. УКОСИ									
15	*КБ15-47-4 Н2,3,5=1,15*	*Штукатурення укосів гіпсовими сумішами товщ. 30 мм*	*100м2*	*0,1986*	*66731,41* 65578,15	*969,14* 396,38	*13253*	*13024*	*192* 79	*269,5140* 1,6897	*53,53* 0,34
16	С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19 кількість: R2(0,33*19,86)	кг	6,55	79,80 -	- -	523	-	- -	- -	- -
17	С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг кількість: R2(1*30*19,86)	кг	595,8	9,80 -	- -	5839	-	- -	- -	- -
18	*КБ15-56-3 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,1986*	*12621,91* 12513,11	*11,61* 10,87	*2507*	*2485*	*2* 2	*54,5376* 0,0460	*10,83* 0,01
19	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*19,86)	л	2,98	48,39 -	- -	144	-	- -	- -	- -
20	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10 кількість: R2(1*1*19,86)	кг	19,86	26,10 -	- -	518	-	- -	- -	- -
21	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,1986*	*11554,86* 11382,83	*3,36* 3,15	*2295*	*2261*	*1* 1	*52,5960* 0,0133	*10,45* -
22	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17/10 л кількість: R2(0,15*19,86)	л	2,98	48,39 -	- -	144	-	- -	- -	- -
23	С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба) кількість: R2(0,5*19,86)	кг	9,93	67,29 -	- -	668	-	- -	- -	- -
24	*КБ15-47-5 Н2,3,5=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,58*	*6513,70* 6513,70	- -	*3778*	*3778*	- -	*27,9726* -	*16,22* -
25	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м кількість: R2(58*1,05)	м	60,9	12,76 -	- -	777	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					30446	21548	195 82		91,03 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					30446				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8703				
		всього заробітна плата, грн.					21630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**33490**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22390**				
		Всього по розділу 3					**22390**				
		Разом прямі витрати по кошторису					756613	527810	5180		2163,56
									1965		8,39
		Разом будівельні роботи, грн.					756613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223623				
		всього заробітна плата, грн.					529775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**832276**				
		Всього по кошторису					**832276**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2171,95**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**529775**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-032

на Улаштування вікон та дверей

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	214,967	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04329	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,221	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Металопластикові конструкції									
1	КБ10-20-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(2,1924*7)	100м2	0,1535	39301,64 36987,78	2201,63 1812,10	6033	5678	338 278	156,4230 7,4473	24,01 1,14
2	& С123-100-2-У варіант 7	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х1,16=2,1924м2 В2 кількість: R2(2,1924*7)	м2	15,35	6367,76 -	- -	97745	-	- -	- -	- -
3	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,2945*15,35)	л	4,52	249,90 -	- -	1130	-	- -	- -	- -
4	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(3,89*15,35)	шт	60	8,95 -	- -	537	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,1178*15,35)	л	1,81	637,81 -	- -	1154	-	- -	- -	- -
6	КБ10-20-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(1,6065*1)	100м2	0,0161	51586,20 48784,06	2645,91 2177,77	831	785	43 35	206,3100 8,9501	3,32 0,14
7	& С123-100-2-У варіант 8	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х0,85=1,6065м2 В3 кількість: R2(1,6065*1)	м2	1,61	6367,76 -	- -	10252	-	- -	- -	- -
8	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,375*1,6065)	л	0,6	249,90 -	- -	150	-	- -	- -	- -
9	& С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм кількість: R0(5,05*1,6065)	шт	8	8,95 -	- -	72	-	- -	- -	- -
10	С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(0,15*1,6065)	л	0,24	637,81 -	- -	153	-	- -	- -	- -
11	*КБ10-25-3 Н2,3,5=1,15*	*Установлення пластикових підвіконних дошок* *кількість: R2(1,7*0,25*8)*	*100м*	*0,034*	*9505,66* *9070,55*	*394,91* *325,04*	*323*	*308*	*13* *11*	*43,4976* *1,3358*	*1,48* *0,05*
12	& С111-196-ИНБ3 варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,1388*3,4)	л	0,47	249,90 -	- -	117	-	- -	- -	- -
13	& С123-382-1-Ф варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові 250 мм RAL 9010, покриття PEMA кількість: R2(1,7*0,25*8*1,02)	м	3,47	234,55 -	- -	814	-	- -	- -	- -
14	& С123-385-4 варіант 1	Заглушка підвіконна кількість: 2*8	шт	16	20,78 -	- -	332	-	- -	- -	- -
15	*КБ10-25-4 Н2,3,5=1,15*	*Установлення віконних зливів* *кількість: R2(1,89*0,19*9)*	*100м*	*0,0323*	*8573,04* *7856,16*	*296,18* *243,78*	*277*	*254*	*10* *8*	*37,6740* *1,0019*	*1,22* *0,03*
16	С1526-1 варіант 2	Відлив білий 190 мм RAL 8017, покриття PE кількість: R2(1,89*0,19*9*1,037)	м	3,35	171,42 -	- -	574	-	- -	- -	- -
17	С111-196 варіант 1	Гермобутил 20 кг кількість: R2(0,2937*3,23)	кг	0,95	168,73 -	- -	160	-	- -	- -	- -
18	& С111-146-1 варіант 1	Дюбель-шурупи с пробками кількість: R0(3,53*3,23)	шт	11	2,53 -	- -	28	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					120682	7025	404		30,03
									332		1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					120682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113253				
		всього заробітна плата, грн.					7357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**132749**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					74744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71255				
		всього заробітна плата, грн.					2864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82218**				
		Всього по розділу 2					**82218**				
		Разом прямі витрати по кошторису					195426	9465	1453		40,49
									756		2,80
		Разом будівельні роботи, грн.					195426				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184508				
		всього заробітна плата, грн.					10221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**214967**				
		Всього по кошторису					**214967**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**43,29**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**10221**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-033

на Зовнішнє оздоблення (ФАСАД)

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4840,681	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,5756	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2526,338	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КР20-5-1*	*Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м*	*100м2*	*16,75*	*25151,58* *17903,73*	- -	*421289*	*299887*	- -	*87,0000* -	*1457,25* -
2	КР20-5-2 Н1=2,75	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань до 27 м	100м2	16,75	7483,76 7483,76	- -	125353	125353	- -	36,3660 -	609,13 -
		Розділ 1. СТІНИ									
		Утеплювач - мінвата 100 мм									
3	*КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1,15*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі*	*100 м2*	*14,6878*	*143625,71* *142385,63*	- -	*2109546*	*2091332*	- -	*576,6468* -	*8469,67* -
4	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,2*1468,78)	л	293,76	48,11 -	- -	14133	-	- -	- -	- -
5	С1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм кількість: R2(1468,78*1,07)	м2	1571,59	576,21 -	- -	905566	-	- -	- -	- -
6	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit CT 190 кількість: R2(12*1468,78)	кг	17625,36	17,94 -	- -	316199	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-140-3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом кількість: R0(8,08*1468,78)	шт	11868	5,22 -	- -	61951	-	- -	- -	- -
8	& С1550-25-2 варіант 1	Склосітка фасадна склосітка 165 г/м2 кількість: R2(1,15*1468,78)	м2	1689,1	44,38 -	- -	74962	-	- -	- -	- -
9	С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 137 зерно 1,5 мм кількість: R2(2,7*1468,78)	кг	3965,71	42,25 -	- -	167551	-	- -	- -	- -
10	& С111-2014-4-1 варіант 1	Ґрунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л кількість: R2(0,2465*1468,78)	л	362,05	117,27 -	- -	42458	-	- -	- -	- -
11	& С1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л) кількість: R2(0,4*1468,78)	л	587,51	250,28 -	- -	147042	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3839408	2091332	- -		8469,67 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3839408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1748076				
		всього заробітна плата, грн.					2091332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					383870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4223278**				
		Всього по розділу 1					**4223278**				
		Розділ 2. УКОСИ									
12	*КБ15-78-3 Н2,Н3,Н5=1, 15*	*Оздоблення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина 100 мм*	*100 м2*	*0,0596*	*165292,07 163859,67*	- -	*9851*	*9766*	- -	*663,6144* -	*39,55* -
13	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,2*5,96)	л	1,19	48,11 -	- -	57	-	- -	- -	- -
14	С1555-294 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 30 мм кількість: R2(5,96*1,21)	м2	7,21	177,24 -	- -	1278	-	- -	- -	- -
15	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit CT 190 кількість: R2(12,2*5,96)	кг	72,71	17,94 -	- -	1304	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С111-140-3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом кількість: R0(6,07*5,96)	шт	36	5,22 -	- -	188	-	- -	- -	- -
17	& С1550-25-2 варіант 1	Склосітка фасадна склосітка 165 г/м2 кількість: R2(1,28*5,96)	м2	7,63	44,38 -	- -	339	-	- -	- -	- -
18	& С1545-2690	Кутик перфорований пластиковий з сіткою (контрашульц) 1/50/100 кількість: R2(3,36*5,96)	м	20,03	7,80 -	- -	156	-	- -	- -	- -
19	С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 137 зерно 1,5 мм кількість: R2(2,75*5,96)	кг	16,39	42,25 -	- -	692	-	- -	- -	- -
20	& С111-2014-4-1 варіант 1	Ґрунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л кількість: R2(0,2465*5,96)	л	1,47	117,27 -	- -	172	-	- -	- -	- -
21	& С1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л) кількість: R2(0,4*5,96)	л	2,38	250,28 -	- -	596	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14633	9766	- -		39,55 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					14633 4867 9766 1464 - - **16097**				
		Всього по розділу 2					**16097**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4400683	2526338	- -		10575,60 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4400683 1874345 2526338 439998 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**4840681**				
		Всього по кошторису					**4840681**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10575,60**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2526338**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-034

на Відновлення системи водопостачання

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	220,538	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2288	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	51,863	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько - питний водопровід В1									
1	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,8	18423,21 18207,79	- -	14739	14566	- -	78,1920 -	62,55 -
2	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	0,08	15962,88 15813,06	- -	1277	1265	- -	67,9080 -	5,43 -
3	С113-1356 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR d=20 PN16 Wavin ekoplastik	м	8	50,86 -	- -	407	-	- -	- -	- -
4	С113-1354 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR d=32 PN16 Wavin ekoplastik	м	80	90,04 -	- -	7203	-	- -	- -	- -
5	С113-1041 варіант 1	Трійник редукційний PPR d=32x20x32 Wavin ekoplastik	шт	32	19,07 -	- -	610	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-1280 варіант 1	Протипожежна гільза DN=32 мм Pacifyre Walraven	шт	27	1438,87 -	- -	38849	-	- -	- -	- -
7	С130-465 варіант 1	Кран кульовий, д/води ВЗ 1/2", PN4,0 МПа, метелик,червона версія VALTEC	шт	3	232,67 -	- -	698	-	- -	- -	- -
8	С130-465 варіант 2	Кран кульовий PPR d=32 PN20 Wavin ekoplastik	шт	3	331,53 -	- -	995	-	- -	- -	- -
9	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 80+8	100м	0,88	10232,34 10232,34	- -	9004	9004	- -	47,2800 -	41,61 -
10	& С114-100-В32 варіант 1	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду63мм б=32 мм кількість: 80*1,02	м	81,6	475,44 -	- -	38796	-	- -	- -	- -
11	& С114-100-В32 варіант 2	Теплоізоляція товщиною 6 мм для труб d=20 K-Flex PE кількість: 8*1,02	м	8,16	46,01 -	- -	375	-	- -	- -	- -
12	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка ПВХ самоклеюча АТ 070 K-Flex	м	95	8,15 -	- -	774	-	- -	- -	- -
13	С1551-40-СП варіант 1	Клей для ізоляції K-Flex К414	л	0,65	1348,07 -	- -	876	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					114603	24835	- -		109,59 -
		Разом будівельні роботи, грн.					114603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89768				
		всього заробітна плата, грн.					24835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11461				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**126064**				
		Всього по розділу 1					**126064**				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання_Т3									
14	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,87	18423,21 18207,79	- -	16028	15841	- -	78,1920 -	68,03 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм	100м	0,08	15962,88 15813,06	- -	1277	1265	- -	67,9080 -	5,43 -
16	С113-1356 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR d=20 PN16 Wavin ekoplastik	м	8	50,86 -	- -	407	-	- -	- -	- -
17	С113-1354 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR d=32 PN16 Wavin ekoplastik	м	87	90,04 -	- -	7833	-	- -	- -	- -
18	С113-1041 варіант 1	Трійник редукційний PPR d=32x20x32 Wavin ekoplastik	шт	32	19,07 -	- -	610	-	- -	- -	- -
19	С113-1278 варіант 3	З'єднувач PPR з ВР d=20x1/2" Wavin ekoplastik	шт	4	69,56 -	- -	278	-	- -	- -	- -
20	С113-1280 варіант 1	Протипожежна гільза DN=32 мм Pacifyre Walraven	шт	27	1438,87 -	- -	38849	-	- -	- -	- -
21	С130-465 варіант 1	Кран кульовий, д/води ВЗ 1/2", PN4,0 МПа, метелик,червона версія VALTEC	шт	6	232,67 -	- -	1396	-	- -	- -	- -
22	С130-465 варіант 2	Кран кульовий PPR d=32 PN20 Wavin ekoplastik	шт	3	331,53 -	- -	995	-	- -	- -	- -
23	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	3	71,82 67,16	- -	215	201	- -	0,2760 -	0,83 -
24	С130-474 варіант 1	Автоматичний повітроспускник 1/2",(DN15) VALTEC	шт	3	412,12 -	- -	1236	-	- -	- -	- -
25	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 87+8	100м	0,95	10232,34 10232,34	- -	9721	9721	- -	47,2800 -	44,92 -
26	& С114-100-В32 варіант 4	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труб d=32 K-Flex PE кількість: 87*1,02	м	88,74	55,43 -	- -	4919	-	- -	- -	- -
27	& С114-100-В32 варіант 5	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труб d=20 K-Flex PE кількість: 8*1,02	м	8,16	39,25 -	- -	320	-	- -	- -	- -
28	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка ПВХ самоклеюча AT 070 K-Flex	м	105	8,15 -	- -	856	-	- -	- -	- -
29	С1551-40-СП варіант 1	Клей для ізоляції K-Flex K414	л	0,7	1348,07 -	- -	944	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					85884	27028	- -		119,21 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85884 58856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					27028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**94474**				
		Всього по розділу 2					**94474**				
		Разом прямі витрати по кошторису					200487	51863	- -		228,80 -
		Разом будівельні роботи, грн.					200487				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148624				
		всього заробітна плата, грн.					51863				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**220538**				
		Всього по кошторису					**220538**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**228,80**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**51863**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-035

на Відновлення системи опалення

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1694,029	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,55892	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	351,825	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 0, 2*(5*13+35*12+32*10+37*8+13*5+2*15+13*12)*	*100кВт*	*2,704*	*34272,83*	*1838,77*	*92674*	*77277*	*4972*	*133,7520*	*361,67*
					28578,79	*742,95*			*2009*	*2,5194*	*6,81*
2	С130-549 варіант 2	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=1200 мм (15 секцій) Alustal-500-1200 Fondital	шт	2	5718,92	-	11438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-549 варіант 7	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 1040 мм, L=960 мм (13 секцій) Alustal-500-1040 Fondital	шт	5	4996,20	-	24981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С130-549 варіант 6	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=960 мм (12 секцій) Alustal-500-960 Fondital	шт	35	4630,07	-	162052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С130-549 варіант 5	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=800 мм (10 секцій) Alustal-500-800 Fondital	шт	32	3897,80 -	- -	124730	-	- -	- -	- -
6	С130-549 варіант 3	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=640 мм (8 секцій) Alustal-500-640 Fondital	шт	37	3165,52 -	- -	117124	-	- -	- -	- -
7	С130-549 варіант 4	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=400 мм (5 секцій) Alustal-500-400 Fondital	шт	13	2067,10 -	- -	26872	-	- -	- -	- -
8	С130-549 варіант 8	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 350 мм, L=960 мм (12 секцій) Alustal-350-960 Fondital	шт	13	4630,07 -	- -	60191	-	- -	- -	- -
9	*КР15-20-1*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*100шт*	*1,37*	*79150,72* *74541,16*	*3347,31* *385,06*	*108436*	*102121*	*4586* *528*	*332,5800* *1,6615*	*455,63* *2,28*
10	С130-465 варіант 4	Термостатичний клапан прямий V2000DVS Ду15	шт	137	953,84 -	- -	130676	-	- -	- -	- -
11	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних кількість: 16+10+143	комплект	169	71,82 67,16	- -	12138	11350	- -	0,2760 -	46,64 -
12	С130-465 варіант 5	Автоматичний повітроспускний клапан VT. 502.NV.04 Ду 15 VALTEC	шт	16	430,35 -	- -	6886	-	- -	- -	- -
13	С130-465 варіант 6	Кран кульовий спускний з штуцером VT.430 Ду 15 VALTEC	шт	143	203,37 -	- -	29082	-	- -	- -	- -
14	С130-465 варіант 7	Кран кульовий спускний з штуцером VT.430 Ду 20 VALTEC	шт	10	207,95 -	- -	2080	-	- -	- -	- -
15	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,42	21073,19 20561,50	- -	8851	8636	- -	89,6160 -	37,64 -
16	& С1-ПР1-7-И1 варіант 4	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду63х8,6 кількість: R2(42*1,15)	м	48,3	387,24 -	- -	18704	-	- -	- -	- -
17	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,67	19898,71 19529,02	- -	13332	13084	- -	85,1160 -	57,03 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1-ПР1-7-И1 варіант 7	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду50х6,9 кількість: R2(67*1,15)	м	77,05	591,72 -	- -	45592	-	- -	- -	- -
19	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,25	19668,15 19389,79	- -	4917	4847	- -	83,2680 -	20,82 -
20	& С1-ПР1-7-И1 варіант 8	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду40х5,5 кількість: R2(25*1,15)	м	28,75	400,98 -	- -	11528	-	- -	- -	- -
21	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,22	16677,62 16503,25	- -	53702	53140	- -	70,8720 -	228,21 -
22	& С1-ПР1-7-И1 варіант 3	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду25х3,5 кількість: R2(322*1,1)	м	354,2	60,40 -	- -	21394	-	- -	- -	- -
23	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм кількість: R2(248+180)	100м	4,28	15962,88 15813,06	- -	68321	67680	- -	67,9080 -	290,65 -
24	& С1-ПР1-7-И1 варіант 1	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду16х2,2 кількість: R2(248*1,1)	м	272,8	41,84 -	- -	11414	-	- -	- -	- -
25	& С1-ПР1-7-И1 варіант 2	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду20х2,8 кількість: R2(248*1,1)	м	272,8	41,84 -	- -	11414	-	- -	- -	- -
26	С130-465 варіант 3	Кран кульовий Ду 15 VALTEC	шт	6	232,67 -	- -	1396	-	- -	- -	- -
27	С130-466 варіант 1	Кран кульовий Ду 20 VALTEC	шт	10	321,47 -	- -	3215	-	- -	- -	- -
28	С113-1041 варіант 8	Трійник ППЕ 63/25/63 мм	шт	10	123,62 -	- -	1236	-	- -	- -	- -
29	С113-1041 варіант 7	Трійник ППЕ 63/20/63 мм	шт	6	123,62 -	- -	742	-	- -	- -	- -
30	С113-1041 варіант 12	Трійник ППЕ 50/25/50 мм	шт	4	73,08 -	- -	292	-	- -	- -	- -
31	С113-1041 варіант 13	Трійник ППЕ 50/20/50 мм	шт	4	112,55 -	- -	450	-	- -	- -	- -
32	С113-1041 варіант 14	Трійник ППЕ 40/25/40 мм	шт	2	32,17 -	- -	64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С113-1041 варіант 15	Трійник ППЕ 40/20/40 мм	шт	2	32,17 -	-	64	-	-	-	-
34	С113-1041 варіант 6	Трійник ППЕ 25/25/25 мм	шт	10	13,42 -	-	134	-	-	-	-
35	С113-1041 варіант 5	Трійник ППЕ 20/20/20 мм	шт	6	9,72 -	-	58	-	-	-	-
36	С113-1041 варіант 4	Трійник ППЕ 25/16/25 мм	шт	172	13,42 -	-	2308	-	-	-	-
37	С113-1041 варіант 3	Трійник ППЕ 20/16/20 мм	шт	96	13,42 -	-	1288	-	-	-	-
38	С113-1205 варіант 3	Перехідник ППЕ 63/50 мм	шт	4	73,35 -	-	293	-	-	-	-
39	С113-1205 варіант 4	Перехідник ППЕ 50/40 мм	шт	4	36,21 -	-	145	-	-	-	-
40	С113-1205 варіант 5	Перехідник ППЕ 40/25 мм	шт	4	16,10 -	-	64	-	-	-	-
41	С113-1195 варіант 1	Перехідник 16/1/2" мм	шт	274	82,86 -	-	22704	-	-	-	-
42	С118-47 варіант 4	Дуга ППЕ Dn 75 мм	шт	16	39,59 -	-	633	-	-	-	-
43	С118-47 варіант 3	Дуга ППЕ Dn 25 мм	шт	11	31,43 -	-	346	-	-	-	-
44	С118-47 варіант 1	Дуга ППЕ Dn 20 мм	шт	6	36,98 -	-	222	-	-	-	-
45	С118-47 варіант 2	Дуга ППЕ Dn 16 мм	шт	46	36,98 -	-	1701	-	-	-	-
46	С113-1878 варіант 6	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=63 мм	шт	4	2055,37 -	-	8221	-	-	-	-
47	С113-1878 варіант 18	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=50 мм	шт	5	1704,35 -	-	8522	-	-	-	-
48	С113-1878 варіант 19	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=40 мм	шт	2	1400,54 -	-	2801	-	-	-	-
49	С113-1878 варіант 5	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=25 мм	шт	100	1507,31 -	-	150731	-	-	-	-
50	С113-1878 варіант 4	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=20 мм	шт	60	1194,89 -	-	71693	-	-	-	-
51	С113-1878 варіант 10	Хомут крепіжний для труб, Dn=63мм	шт	21	68,38 -	-	1436	-	-	-	-
52	С113-1878 варіант 20	Хомут крепіжний для труб, Dn=50мм	шт	34	24,81 -	-	844	-	-	-	-
53	С113-1878 варіант 21	Хомут крепіжний для труб, Dn=40мм	шт	13	19,59 -	-	255	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С113-1878 варіант 9	Хомут крепіжний для труб, Dn=25мм	шт	162	14,85 -	- -	2406	-	- -	- -	- -
55	С113-1878 варіант 3	Хомут крепіжний для труб, Dn=20мм	шт	98	57,43 -	- -	5628	-	- -	- -	- -
56	С113-1878 варіант 2	Хомут крепіжний для труб, Dn=16мм	шт	124	57,43 -	- -	7121	-	- -	- -	- -
57	С1630-114 варіант 1	Кріплення трубопроводів PP-R (кронштейни, кутники і т.д.)	кг	89	54,03 -	- -	4809	-	- -	- -	- -
58	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 42+67	100м	1,09	10232,34 10232,34	- -	11153	11153	- -	47,2800 -	51,54 -
59	& С114-100-В32 варіант 8	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду63мм б=32 мм кількість: 42*1,02	м	42,84	474,49 -	- -	20327	-	- -	- -	- -
60	& С114-100-В32 варіант 9	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду50мм б=25 мм кількість: 67*1,02	м	68,34	362,25 -	- -	24756	-	- -	- -	- -
61	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка для ізоляції кількість: R2(1,3814*109)	м	150,57	9,00 -	- -	1355	-	- -	- -	- -
62	С1551-40-СП варіант 2	Клей для ізоляції кількість: R2(0,0142*109)	л	1,55	1348,07 -	- -	2090	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1540032	349288	9558 2537		1549,83 9,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1540032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1181186				
		всього заробітна плата, грн.					351825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					153997				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1694029**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**351825**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-036

на Відновлення системи побутової каналізації (К1)
Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	209,377	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33617	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	78,925	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Побутова каналізація_К1									
1	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм кількість: 90+6	100м	1,92	18086,80 17930,29	30,28 28,35	34727	34426	58 54	75,8280 0,1199	145,59 0,23
2	С113-1360 варіант 2	Труба ПВХ каналізаційна діам.110 мм для фанової труби	м	12	166,18 -	- -	1994	-	- -	- -	- -
3	С113-1360 варіант 1	Труба із поліпропілену РР-Н для внутрішньої каналізації діам.110 мм Valrom	м	180	174,36 -	- -	31385	-	- -	- -	- -
4	С113-1206 варіант 1	Перехідник ПП на чавун DN110 HL9/1	шт	6	1439,95 -	- -	8640	-	- -	- -	- -
5	С113-1860 варіант 1	Хрестовина ПП 45° діам. 110 мм	шт	16	208,07 -	- -	3329	-	- -	- -	- -
6	С113-992 варіант 1	Відвід ПП діам. 110-45°	шт	64	61,33 -	- -	3925	-	- -	- -	- -
7	С113-989 варіант 2	Відвід ПП діам. 50-45°	шт	32	19,41 -	- -	621	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С113-1478 варіант 2	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	18	314,33 -	- -	5658	-	- -	- -	- -
9	С113-1489 варіант 2	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	64	28,48 -	- -	1823	-	- -	- -	- -
10	С113-1489 варіант 3	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	32	7,93 -	- -	254	-	- -	- -	- -
11	КР15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм кількість: 16+16	1 шт	64	477,49 405,77	25,57 1,92	30559	25969	1636 123	1,7160 0,0084	109,82 0,54
12	С113-1064 варіант 3	Трійник ПП діам. 110х50х45°	шт	32	86,04 -	- -	2753	-	- -	- -	- -
13	С113-1064 варіант 1	Трійник ПП діам. 110х110х45°	шт	32	121,59 -	- -	3891	-	- -	- -	- -
14	*КМ12-698-5*	*Монтаж протипожежена манжета ППМ-110*	*10 шт*	*6,6*	*2782,36* *2780,81*	- -	*18364*	*18353*	- -	*12,1200* -	*79,99* -
15	С111-1867 варіант 5	Протипожежена манжета ППМ-110 (D110)	шт	66	523,76 -	- -	34568	-	- -	- -	- -
16	С111-1867 варіант 3	BIS 2S Хомут з вкладишем EPDM M8/10 108-114 мм Walraven	шт	60	106,24 -	- -	6374	-	- -	- -	- -
17	& С1-2-7-А варіант 1	Шпилька М8/10	м	10	60,96 -	- -	610	-	- -	- -	- -
18	С111-1904 варіант 1	Анкер для шпильки забивний	шт	60	14,48 -	- -	869	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					190344	78748	1694 177		335,40 0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					190344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109902				
		всього заробітна плата, грн.					78925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**209377**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109902				
		всього заробітна плата, грн.					78925				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**209377**				
		– – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-037

на Улаштування покрівлі

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	967,466	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,11615	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	236,755	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 під"їзд									
1	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки*	*100м2*	*0,5775*	*18231,46*	*538,02*	*10529*	*9994*	*311*	*82,9920*	*47,93*
					17306,32	*512,62*			*296*	*2,3990*	*1,39*
2	*КР8-35-3 к=4*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 50мм*	*100м2*	*0,5775*	*2160,10*	*362,34*	*1247*	*1029*	*209*	*8,5440*	*4,93*
					1781,68	*345,23*			*199*	*1,6157*	*0,93*
3	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(2,94)	100м3	0,0294	404944,70	12748,18	11905	2017	375	370,7280	10,90
					68606,92	11509,72			338	56,6370	1,67
4	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,5775	10485,96	140,00	6056	5154	81	39,8160	22,99
					8923,96	133,39			77	0,6242	0,36
5	С111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний кількість: R2(0,35*57,75)	л	20,21	80,75	-	1632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С111-852 варіант 5	Руберойд бітумно-полімерний ЕПП 4мм(нижній шар) кількість: R2(57,75*1,13)	м2	65,26	205,39 -	- -	13404	-	- -	- -	- -
7	С111-852 варіант 4	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕКП 4. 2мм(верхній шар) кількість: R2(57,75*1,15)	м2	66,41	190,09 -	- -	12624	-	- -	- -	- -
8	КР8-52-2	Заміна колін водостічних труб	100шт	0,04	27166,43 27153,80	- -	1087	1086	- -	121,1520 -	4,85 -
9	& С181-2114-1 варіант 4	Коліно d=60	шт	4	145,94 -	- -	584	-	- -	- -	- -
10	*КР8-52-2*	*Заміна з"єднувачів водостічних труб*	*100шт*	*0,2*	*27153,80* *27153,80*	- -	*5431*	*5431*	- -	*121,1520* -	*24,23* -
11	& С181-2114-1 варіант 5	З"єднувач труби	шт	20	145,94 -	- -	2919	-	- -	- -	- -
12	КР8-52-1	Заміна прямих ланок водостічних труб	100м	0,06	15114,98 15099,19	- -	907	906	- -	69,7680 -	4,19 -
13	& С1-ПР209-37В варіант 3	Труба водостоку d130	м	6	407,32 -	- -	2444	-	- -	- -	- -
14	КР8-52-4	Заміна лійок водостічних труб	100шт	0,02	22578,04 22565,41	- -	452	451	- -	100,6800 -	2,01 -
15	& С181-2114-1 варіант 6	Воронка водостічна d130	шт	2	559,98 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
16	& С113-1194-112В варіант 1	Відвід d=100мм	шт	10	170,93 -	- -	1709	-	- -	- -	- -
17	КР8-52-5	Заміна тримачів водостічних труб	100шт	0,44	16062,05 16062,05	- -	7067	7067	- -	71,6640 -	31,53 -
18	& С181-2114-1 варіант 3	Кріплення труб з ексцентричним замком	шт	44	170,79 -	- -	7515	-	- -	- -	- -
19	& С111-1849-Н варіант 1	Саморіз по дереву 4,8х35 кількість: 44*4	шт	176	0,85 -	- -	150	-	- -	- -	- -
20	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,255*	*14889,40* *14889,40*	- -	*3797*	*3797*	- -	*66,4320* -	*16,94* -
21	& С1-ПР209-37В варіант 2	Ринва оцинкована ф135мм	м	26	236,14 -	- -	6140	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С111-1849-Н варіант 2	Кронштейн ринви 135	шт	53	193,70 -	- -	10266	-	- -	- -	- -
23	& С111-1849-Н варіант 1	Саморіз по дереву 4,8х35 кількість: 53*4	шт	212	0,85 -	- -	180	-	- -	- -	- -
24	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,205	19760,33 19040,46	60,39 57,54	4051	3903	12 12	91,3080 0,2693	18,72 0,06
25	С1526-1 варіант 4	Відлив з оцинкованої сталі t=0,5 мм кількість: R2(1,037*20,5)	м	21,26	171,41 -	- -	3644	-	- -	- -	- -
26	С111-196 варіант 1	Гермобутил 20 кг кількість: R2(5,92)	кг	5,92	168,73 -	- -	999	-	- -	- -	- -
27	& С111-146-1 варіант 1	Дюбель-шурупи с пробками кількість: R0(3,53*20,5)	шт	72	2,53 -	- -	182	-	- -	- -	- -
28	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм кількість: 4*20	100шт	0,8	2195,64 2163,07	- -	1757	1730	- -	10,6440 -	8,52 -
29	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	-0,8	1333,41 1316,87	- -	-1067	-1053	- -	6,4800 -	-5,18 -
30	С1526-1 варіант 6	Полоса 40*4 кількість: R2(1,037*38)	м	39,41	41,02 -	- -	1617	-	- -	- -	- -
31	& С111-146-1 варіант 2	Дюбель розпірний М8*120 кількість: R0(4*20,16)	шт	81	14,71 -	- -	1192	-	- -	- -	- -
32	*КБ9-75-2*	*Виготовлення з/д* *кількість: R4(0,006)*	*1т*	*0,006*	*60083,35* *47336,26*	*10748,26* *1654,79*	*361*	*284*	*64* *10*	*211,2000* *6,3048*	*1,27* *0,04*
33	С1113-310 варіант 1	Труби сталеві діам.30*30*3 кількість: R2(6*1,06)	кг	6,36	34,37 -	- -	219	-	- -	- -	- -
34	КР8-5-1	Розбирання парапетних грат	100м	0,2545	5562,08 5446,79	115,29 109,85	1416	1386	30 28	28,0560 0,5141	7,14 0,13
35	*КР8-39-1*	*Огородження покрівель перилами*	*100м*	*0,2545*	*5017,48* *5017,48*	- -	*1277*	*1277*	- -	*23,1840* -	*5,90* -
36	& С1110-15-3 варіант 1	Огородження покрівлі h=0,6м (3 м) 8 під"їзд	шт	25,45	2524,50 -	- -	64249	-	- -	- -	- -
37	КР8-52-2	Заміна колін водостічних труб	100шт	0,04	27166,43 27153,80	- -	1087	1086	- -	121,1520 -	4,85 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С181-2114-1 варіант 4	Коліно d=60	шт	4	145,94 -	- -	584	-	- -	- -	- -
39	*КР8-52-2*	*Заміна з"єднувачів водостічних труб*	*100шт*	*0,2*	*27153,80* *27153,80*	- -	*5431*	*5431*	- -	*121,1520* -	*24,23* -
40	& С181-2114-1 варіант 5	З"єднувач труби	шт	20	145,94 -	- -	2919	-	- -	- -	- -
41	КР8-52-1	Заміна прямих ланок водостічних труб з землі, драбин, помостів	100м	0,06	15114,98 15099,19	- -	907	906	- -	69,7680 -	4,19 -
42	& С1-ПР209-37В варіант 3	Труба водостоку d130	м	6	407,32 -	- -	2444	-	- -	- -	- -
43	КР8-52-4	Заміна лійок водостічних труб	100шт	0,02	22578,04 22565,41	- -	452	451	- -	100,6800 -	2,01 -
44	& С181-2114-1 варіант 6	Воронка водостічна d130	шт	2	559,98 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
45	& С113-1194-112В варіант 1	Відвід d=100мм	шт	10	170,93 -	- -	1709	-	- -	- -	- -
46	КР8-52-5	Заміна тримачів водостічних труб	100шт	0,44	16062,05 16062,05	- -	7067	7067	- -	71,6640 -	31,53 -
47	& С181-2114-1 варіант 3	Кріплення труб з ексцентричним замком	шт	44	170,79 -	- -	7515	-	- -	- -	- -
48	& С111-1849-Н варіант 1	Саморіз по дереву 4,8х35 кількість: 44*4 7 підїзд Тип К-1	шт	176	0,85 -	- -	150	-	- -	- -	- -
49	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки*	*100м2*	*2,6475*	*18231,46* *17306,32*	*538,02* *512,62*	*48268*	*45818*	*1424* *1357*	*82,9920* *2,3990*	*219,72* *6,35*
50	*КР8-35-3 к=6*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 60мм*	*100м2*	*2,6475*	*3240,15* *2672,52*	*543,51* *517,85*	*8578*	*7075*	*1439* *1371*	*12,8160* *2,4235*	*33,93* *6,42*
51	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(5,4)	100м3	0,054	404944,70 68606,92	12748,18 11509,72	21867	3705	688 622	370,7280 56,6370	20,02 3,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	2,6475	10485,96 8923,96	140,00 133,39	27762	23626	371 353	39,8160 0,6242	105,41 1,65
53	С111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний кількість: R2(0,35*264,75)	л	92,66	80,75 -	- -	7482	-	- -	- -	- -
54	С111-852 варіант 5	Руберойд бітумно-полімерний ЕПП 4мм(нижній шар) кількість: R2(264,75*1,13)	м2	299,17	205,39 -	- -	61447	-	- -	- -	- -
55	С111-852 варіант 4	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕКП 4. 2мм(верхній шар) кількість: R2(264,75*1,15) Тип К-2	м2	304,46	190,09 -	- -	57875	-	- -	- -	- -
56	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*0,3875*	*3391,07* *3355,38*	*35,69* *34,00*	*1314*	*1300*	*14* *13*	*15,5040* *0,1591*	*6,01* *0,06*
57	С111-1720 варіант 2	Армована пароізоляційна плівка 100г/м3 кількість: R2(38,75*1,1)	м2	42,63	19,95 -	- -	850	-	- -	- -	- -
58	КР8-37-5 к=2	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо у два шари	100м2	0,3875	19074,25 18404,47	669,78 638,16	7391	7132	259 247	94,8000 2,9866	36,74 1,16
59	С1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм кількість: R2(38,75*1,03)	м2	39,91	576,21 -	- -	22997	-	- -	- -	- -
60	С1555-292 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм кількість: R2(38,75*1,03)	м2	39,91	477,66 -	- -	19063	-	- -	- -	- -
61	КР8-36-1	Улаштування обклеювальної гідроізоляції в один шар	100м2	0,3875	22238,01 7987,99	68,63 65,39	8617	3095	27 25	35,6400 0,3060	13,81 0,12
62	С111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка 100г/м3 кількість: R2(38,75*1,1)	м2	42,63	19,26 -	- -	821	-	- -	- -	- -
63	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки*	*100м2*	*0,3875*	*18231,46* *17306,32*	*538,02* *512,62*	*7065*	*6706*	*208* *199*	*82,9920* *2,3990*	*32,16* *0,93*
64	*КР8-35-3 к=10*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 80мм*	*100м2*	*0,3875*	*5400,25* *4454,20*	*905,85* *863,08*	*2093*	*1726*	*351* *334*	*21,3600* *4,0392*	*8,28* *1,57*
65	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(3,162)	100м3	0,0316	404944,70 68606,92	12748,18 11509,72	12796	2168	403 364	370,7280 56,6370	11,72 1,79
66	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3875	4620,43 4340,19	197,32 184,73	1790	1682	76 72	22,3560 0,7812	8,66 0,30
67	С111-1782 варіант 1	Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками 100х100 мм оцинкована, діаметр дроту 3,0 мм кількість: R2(38,75*1,1)	м2	42,63	64,70 -	- -	2758	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,3875	10485,96 8923,96	140,00 133,39	4063	3458	54 52	39,8160 0,6242	15,43 0,24
69	С111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний кількість: R2(0,35*38,75)	л	13,56	80,75 -	- -	1095	-	- -	- -	- -
70	С111-852 варіант 5	Руберойд бітумно-полімерний ЕПП 4мм(нижній шар) кількість: R2(38,75*1,13)	м2	43,79	205,39 -	- -	8994	-	- -	- -	- -
71	С111-852 варіант 4	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕКП 4. 2мм(верхній шар) кількість: R2(38,75*1,15) тип К-3	м2	44,56	190,09 -	- -	8470	-	- -	- -	- -
72	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки*	*100м2*	*0,0626*	*18231,46* *17306,32*	*538,02* *512,62*	*1141*	*1083*	*34* *32*	*82,9920* *2,3990*	*5,20* *0,15*
73	*КР8-35-3 к=2*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 40мм*	*100м2*	*0,0626*	*1080,05* *890,84*	*181,17* *172,62*	*68*	*56*	*11* *11*	*4,2720* *0,8078*	*0,27* *0,05*
74	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(0,26)	100м3	0,0026	404944,70 68606,92	12748,18 11509,72	1053	178	33 30	370,7280 56,6370	0,96 0,15
75	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0626	4620,43 4340,19	197,32 184,73	289	272	12 12	22,3560 0,7812	1,40 0,05
76	С111-1782 варіант 1	Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками 100х100 мм оцинкована, діаметр дроту 3,0 мм кількість: R2(6,26*1,1)	м2	6,89	64,70 -	- -	446	-	- -	- -	- -
77	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,0626	10485,96 8923,96	140,00 133,39	656	559	9 8	39,8160 0,6242	2,49 0,04
78	С111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний кількість: R2(0,35*6,26)	л	2,19	80,75 -	- -	177	-	- -	- -	- -
79	С111-852 варіант 5	Руберойд бітумно-полімерний ЕПП 4мм(нижній шар) кількість: R2(6,26*1,13)	м2	7,07	205,39 -	- -	1452	-	- -	- -	- -
80	С111-852 варіант 4	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕКП 4. 2мм(верхній шар) кількість: R2(6,26*1,15) Тип К-4	м2	7,2	190,09 -	- -	1369	-	- -	- -	- -
81	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*0,484*	*3391,07* *3355,38*	*35,69* *34,00*	*1641*	*1624*	*17* *16*	*15,5040* *0,1591*	*7,50* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С111-1720 варіант 2	Армована пароізоляційна плівка 100г/м3 кількість: R2(48,4*1,1)	м2	53,24	19,95 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
83	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами мінераловатними насухо у два шари	100м2	0,484	9537,13 9202,24	334,89 319,08	4616	4454	162 154	47,4000 1,4933	22,94 0,72
84	С1555-292 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм кількість: R2(48,4*1,03)	м2	49,85	477,66 -	- -	23811	-	- -	- -	- -
85	КР8-36-1	Улаштування обклеювальної гідроізоляції в один шар	100м2	0,484	22238,01 7987,99	68,63 65,39	10763	3866	33 32	35,6400 0,3060	17,25 0,15
86	С111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка 100г/м3 кількість: R2(48,4*1,1)	м2	53,24	19,26 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
87	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки*	*100м2*	*0,484*	*18231,46* *17306,32*	*538,02* *512,62*	*8824*	*8376*	*260* *248*	*82,9920* *2,3990*	*40,17* *1,16*
88	*КР8-35-3* *к=2*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 40мм*	*100м2*	*0,484*	*1080,05* *890,84*	*181,17* *172,62*	*523*	*431*	*88* *84*	*4,2720* *0,8078*	*2,07* *0,39*
89	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(1,97472)	100м3	0,0197	404944,70 68606,92	12748,18 11509,72	7977	1352	251 227	370,7280 56,6370	7,30 1,12
90	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,484	4620,43 4340,19	197,32 184,73	2236	2101	96 89	22,3560 0,7812	10,82 0,38
91	С111-1782 варіант 1	Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками 100х100 мм оцинкована, діаметр дроту 3,0 мм кількість: R2(48,4*1,1)	м2	53,24	64,70 -	- -	3445	-	- -	- -	- -
92	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,484	10485,96 8923,96	140,00 133,39	5075	4319	68 65	39,8160 0,6242	19,27 0,30
93	С111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний кількість: R2(0,35*48,4)	л	16,94	80,75 -	- -	1368	-	- -	- -	- -
94	С111-852 варіант 5	Руберойд бітумно-полімерний ЕПП 4мм(нижній шар) кількість: R2(48,4*1,13)	м2	54,69	205,39 -	- -	11233	-	- -	- -	- -
95	С111-852 варіант 4	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕКП 4. 2мм(верхній шар) кількість: R2(48,4*1,15)	м2	55,66	190,09 -	- -	10580	-	- -	- -	- -
96	*КР8-44-2* *Н1=2*	*Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів 2 шари*	*100 м*	*0,15*	*113924,11* *57036,19*	*971,73* *925,85*	*17089*	*8555*	*146* *139*	*263,5440* *4,3330*	*39,53* *0,65*
97	С111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний кількість: R2(0,35*15*0,4)	л	2,1	80,75 -	- -	170	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С111-852 варіант 2	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕВП ВЕНТ(нижній шар) кількість: R2(15*1,25)	м2	18,75	205,39 -	- -	3851	-	- -	- -	- -
99	С111-852 варіант 3	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕКП (верхній шар) кількість: R2(15*1,25)	м2	18,75	190,09 -	- -	3564	-	- -	- -	- -
100	С1526-1 варіант 4	Відлив з оцинкованої сталі t=0,5 мм кількість: R2(1,037*15)	м	15,56	171,41 -	- -	2667	-	- -	- -	- -
101	С111-196 варіант 1	Гермобутил 20 кг кількість: R2(0,2937*15/0,75)	кг	5,87	168,73 -	- -	990	-	- -	- -	- -
102	& С111-146-1 варіант 1	Дюбель-шурупи с пробками кількість: R0(3,53*15)	шт	53	2,53 -	- -	134	-	- -	- -	- -
103	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 кількість: R2(3,15) Парапетні накривки	100м3	0,0315	404944,70 68606,92	12748,18 11509,72	12756	2161	402 363	370,7280 56,6370	11,68 1,78
104	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,2016	19760,33 19040,46	60,39 57,54	3984	3839	12 12	91,3080 0,2693	18,41 0,05
105	С1526-1 варіант 4	Відлив з оцинкованої сталі t=0,5 мм кількість: R2(1,037*20,16)	м	20,91	171,41 -	- -	3584	-	- -	- -	- -
106	С111-196 варіант 1	Гермобутил 20 кг кількість: R2(5,92)	кг	5,92	168,73 -	- -	999	-	- -	- -	- -
107	& С111-146-1 варіант 1	Дюбель-шурупи с пробками кількість: R0(3,53*20,16)	шт	71	2,53 -	- -	180	-	- -	- -	- -
108	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм кількість: 4*20	100шт	0,8	2195,64 2163,07	- -	1757	1730	- -	10,6440 -	8,52 -
109	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	-0,8	1333,41 1316,87	- -	-1067	-1053	- -	6,4800 -	-5,18 -
110	С1526-1 варіант 6	Полоса 40*4 кількість: R2(1,037*38)	м	39,41	41,02 -	- -	1617	-	- -	- -	- -
111	& С111-146-1 варіант 2	Дюбель розпірний М8*120 кількість: R0(4*20,16)	шт	81	14,71 -	- -	1192	-	- -	- -	- -
112	*КБ9-75-2*	*Виготовлення з/д* *кількість: R4(0,006)*	*1т*	*0,006*	*60083,35* *47336,26*	*10748,26* *1654,79*	*361*	*284*	*64* *10*	*211,2000* *6,3048*	*1,27* *0,04*
113	С1113-310 варіант 1	Труби сталеві діам.30*30*3 кількість: R2(6*1,06)	кг	6,36	34,37 -	- -	219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	*КБ12-16-1 н2=н3=н5=1, 15*	*Улаштування ковпаків над шахтами у два канали*	*1 колпак*	*3*	*879,65* *855,35*	*15,63* *8,42*	*2639*	*2566*	*47* *25*	*4,2090* *0,0367*	*12,63* *0,11*
115	& С100-2414-300 варіант 1	Накривка на вентиляційні канали з листової сталі 500*2450	шт.	2	7171,79 -	- -	14344	-	- -	- -	- -
116	& С100-2414-300 варіант 2	Накривка на вентиляційні канали з листової сталі 700*2450	шт.	1	10014,06 -	- -	10014	-	- -	- -	- -
		З.б. козирьок над 1-м поверхом(1-й під"їзд)									
117	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,0339	10324,80 10088,73	236,07 224,92	350	342	8 8	54,5160 1,0526	1,85 0,04
118	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки*	*100м2*	*0,0339*	*17868,46* *17306,32*	*538,02* *512,62*	*606*	*587*	*18* *17*	*82,9920* *2,3990*	*2,81* *0,08*
119	*КР8-35-3 Н1=4*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 50 мм*	*100м2*	*0,0339*	*2160,10* *1781,68*	*362,34* *345,23*	*73*	*60*	*12* *12*	*8,5440* *1,6157*	*0,29* *0,05*
120	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,0339	6898,54 6110,68	76,86 73,23	234	207	3 2	27,2640 0,3427	0,92 0,01
121	С111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний кількість: R2(0,35*3,39)	л	1,19	80,75 -	- -	96	-	- -	- -	- -
122	С111-852 варіант 3	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕКП (верхній шар) кількість: R2(3,39*1,15)	м2	3,9	190,09 -	- -	741	-	- -	- -	- -
123	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R2(0,17289)	100м3	0,0017	346640,30 68606,92	12748,18 11509,72	589	117	22 20	370,7280 56,6370	0,63 0,10
124	КБ10-25-4 Н2,3,5=1,15	Улаштування спецпланки піддашку ганку	100м	0,0294	8171,04 7856,16	296,18 243,78	240	231	9 7	37,6740 1,0019	1,11 0,03
125	С1526-1 варіант 5	Спецпланка кількість: R2(1,037*2,94) ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА	м	3,05	41,02 -	- -	125	-	- -	- -	- -
126	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів кількість: 29,6+30,3+25,4*	*100м*	*0,853*	*14889,40* *14889,40*	- -	*12701*	*12701*	- -	*66,4320* -	*56,67* -
127	& С1-ПР209-37В варіант 2	Ринва оцинкована ф135мм	м	26	236,14 -	- -	6140	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& С1-ПР209-37В варіант 1	Труба металева оцинкована ф100	м	62	302,82 -	- -	18775	-	- -	- -	- -
129	& С181-2114-1 варіант 1	Воронка водостічна оцинкована	шт	2	559,98 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
130	& С181-2114-1 варіант 2	Коліно d=100	шт	6	171,30 -	- -	1028	-	- -	- -	- -
131	& С113-1194-112В варіант 1	Відвід d=100мм	шт	10	170,93 -	- -	1709	-	- -	- -	- -
132	& С181-2114-1 варіант 3	Кріплення труб з ексцентричним замком	шт	50	170,79 -	- -	8540	-	- -	- -	- -
133	& С181-2114-1 варіант 7	Муфта труби оцинкована д 100 мм	шт	30	145,94 -	- -	4378	-	- -	- -	- -
134	& С113-1473-2 варіант 1	Муфта оцинкована до ринви металевої оцинкованої діам. 135 мм	шт	16	145,54 -	- -	2329	-	- -	- -	- -
135	& С111-1849-Н варіант 2	Кронштейн ринви 135	шт	43	193,70 -	- -	8329	-	- -	- -	- -
136	& С111-1849-Н варіант 1	Саморіз по дереву 4,8х35 кількість: 50*2+43*4	шт	272	0,85 -	- -	231	-	- -	- -	- -
137	*КР8-39-1*	*Огородження покрівель перилами*	*100м*	*0,254*	*5017,48* *5017,48*	- -	*1274*	*1274*	- -	*23,1840* -	*5,89* -
138	& С1110-15-3 варіант 1	Огородження покрівлі h=0,6м (3 м)	шт	25,4	2524,50 -	- -	64122	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					879507	229163	8213 7592		1080,24 35,91
		Разом будівельні роботи, грн.					879507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					642131				
		всього заробітна плата, грн.					236755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87959				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**967466**				
		Всього по кошторису					**967466**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1116,15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**236755**				

Склав _____ К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-039

на Конструктивні рішення

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	12268,233	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	14,16352	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3169,051	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		5-7 під"їзд									
		плити перекриття									
1	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм кількість: 125+40+50+30+30+125	1 м різ.	400	592,37 360,99	143,81 6,61	236948	144396	57524 2644	1,6680 0,0250	667,20 10,01
2	КБ46-68-2 к-10	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до 100мм)	1 м різ.	-400	185,42 101,28	40,35 1,85	-74168	-40512	-16140 -740	0,4680 0,0070	-187,20 -2,81
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 15+1,7*2,5+3,5*2,5+1,1*2,5+1,2*2, 5+6*2,5	1 т	48,75	361,98 361,98	- -	17647	17647	- -	1,9560 -	95,36 -
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	48,75	371,41 -	371,41 104,30	18106	-	18106 5085	- 0,4110	- 20,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					198533	121531	59490		575,36
									6989		27,24
		Разом будівельні роботи, грн.					198533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17512				
		всього заробітна плата, грн.					128520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**218389**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ХБ3-6-3	Ремонт та заповнення волосяних неактивних тріщин в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове	1 метр	0,8	142,57 89,35	- -	114	71	- -	0,4080 -	0,33 -
13	С1550-56 варіант 1	Експрес-цемент Ceresit CX 5 кількість: 0,8*0,5	кг	0,4	42,88 -	- -	17	-	- -	- -	- -
14	ХБ3-6-1	Ремонт та заповнення волосяних неактивних тріщин в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: горизонтальне	1 метр	1,6	112,60 60,44	- -	180	97	- -	0,2760 -	0,44 -
15	С1550-56 варіант 1	Експрес-цемент Ceresit CX 5 кількість: 1,6*0,5 7 під"їзд	кг	0,8	42,88 -	- -	34	-	- -	- -	- -
16	ХБ3-6-3	Ремонт та заповнення волосяних неактивних тріщин в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: стельове кількість: 1,2+1	1 метр	2,2	142,57 89,35	- -	314	197	- -	0,4080 -	0,90 -
17	С1550-56 варіант 1	Експрес-цемент Ceresit CX 5 кількість: 2,2*0,5	кг	1,1	42,88 -	- -	47	-	- -	- -	- -
18	ХБ3-1-3	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: полиці панелей покриття поверхні з оголенням арматури	1 м2	3	372,47 372,38	- -	1117	1117	- -	1,7640 -	5,29 -
19	С1550-56 варіант 1	Експрес-цемент Ceresit CX 5 кількість: 3*0,5	кг	1,5	42,88 -	- -	64	-	- -	- -	- -
20	ХБ3-2-2	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: полиці панелей покриття	1 м2	3	1320,99 305,75	- -	3963	917	- -	1,3800 -	4,14 -
21	ХБ3-12-1	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	1 м2	3	1083,74 69,15	- -	3251	207	- -	0,3360 -	1,01 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					32921	9329	- -		43,40 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					32921 23592 9329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3291				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36212**				
		Всього по розділу 2					**36212**				
		Розділ 3. Плита перекриття над 9-м поверхом в осях 2/5-4/5 та Б-В. Демонтаж с заміною.5 під"їзд									
		Плита перекриття Пм-1 товщ.150мм									
22	*КБ6-54-1 Н2,5=1,15*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм*	*100 м3*	*0,03*	*159204,74* 154742,05	-	*4776*	*4642*	-	*674,4336* -	*20,23* -
23	& С112-265-В1 варіант 4	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(перекриття)	м3	3	1607,66 -	-	4823	-	-	-	-
24	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	1,2	35,56 -	-	43	-	-	-	-
25	& С1111-91-1-Т варіант 1	Фіксатор універсальний 20*25*30	шт	100	0,65 -	-	65	-	-	-	-
26	*КБ6-55-4 Н2,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: 0,0372+0,356+0,1264*	*1 т*	*0,5196*	*10961,00* 10444,37	*303,68* 45,73	*5695*	*5427*	*158* 24	*46,0368* 0,2198	*23,92* 0,11
27	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А 500С	т	0,0372	31233,25 -	-	1162	-	-	-	-
28	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	0,356	30906,00 -	-	11003	-	-	-	-
29	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С	т	0,1264	30906,00 -	-	3907	-	-	-	-
30	*КБ6-58-4 Н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2*	*100 м3*	*0,03*	*44132,91* 43735,57	-	*1324*	*1312*	-	*207,1794* -	*6,22* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*3	м3	3,045	4074,59 -	- -	12407	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					45205	11381	158 24		50,37 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					45205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33666				
		всього заробітна плата, грн.					11405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**49726**				
		Всього по розділу 3					**49726**				
		Розділ 4. Плита перекриття над 2-им поверхом в осях 12/6-13/6 та Б-В. Демонтаж с заміною.6 під"їзд. Плита перекриття Пм-1									
32	*КБ6-54-1 Н2,5=1,15*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття 150мм мм*	*100 м3*	*0,027*	*159204,74* *154742,05*	- -	*4299*	*4178*	- -	*674,4336* -	*18,21* -
33	& С112-265-В1 варіант 4	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(перекриття)	м3	2,7	1607,66 -	- -	4341	-	- -	- -	- -
34	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	1,08	35,56 -	- -	38	-	- -	- -	- -
35	& С1111-91-1-Т варіант 1	Фіксатор універсальний 20*25*30	шт	89	0,65 -	- -	58	-	- -	- -	- -
36	*КБ6-55-4 Н2,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: 0,031+0,2848+0,1027*	*1 т*	*0,4185*	*10961,00* *10444,37*	*303,68* *45,73*	*4587*	*4371*	*127* *19*	*46,0368* *0,2198*	*19,27* *0,09*
37	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А 500С	т	0,031	31233,25 -	- -	968	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	0,2848	30906,00 -	- -	8802	-	- -	- -	- -
39	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С	т	0,1027	30906,00 -	- -	3174	-	- -	- -	- -
40	*КБ6-58-4 Н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2*	*100 м3*	*0,027*	*44132,91 43735,57*	- -	*1192*	*1181*	- -	*207,1794 -*	*5,59 -*
41	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*2,7 Плита перекриття Пм-2	м3	2,7405	4074,59 -	- -	11166	-	- -	- -	- -
42	*КБ6-54-1 Н2,5=1,15*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття 150 мм*	*100 м3*	*0,021*	*159204,74 154742,05*	- -	*3343*	*3250*	- -	*674,4336 -*	*14,16 -*
43	& С112-265-В1 варіант 4	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(перекриття)	м3	2,1	1607,66 -	- -	3376	-	- -	- -	- -
44	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	0,84	35,56 -	- -	30	-	- -	- -	- -
45	& С1111-91-1-Т варіант 1	Фіксатор універсальний 20*25*30	шт	69	0,65 -	- -	45	-	- -	- -	- -
46	*КБ6-55-4 Н2,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: 0,0279+0,267+0,1027*	*1 т*	*0,3976*	*10961,00 10444,37*	*303,68 45,73*	*4358*	*4153*	*121 18*	*46,0368 0,2198*	*18,30 0,09*
47	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А 500С	т	0,0279	31233,25 -	- -	871	-	- -	- -	- -
48	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	0,267	30906,00 -	- -	8252	-	- -	- -	- -
49	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С	т	0,1027	30906,00 -	- -	3174	-	- -	- -	- -
50	*КБ6-58-4 Н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2*	*100 м3*	*0,027*	*44132,91 43735,57*	- -	*1192*	*1181*	- -	*207,1794 -*	*5,59 -*
51	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*2,7	м3	2,7405	4074,59 -	- -	11166	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					74432	18314	248 37		81,12 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					74432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55870				
		всього заробітна плата, грн.					18351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**81876**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	*КБ6-58-4 Н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 кількість: 2*2*	*100 м3*	*0,04*	*44132,91* 43735,57	- -	*1765*	*1749*	- -	*207,1794* -	*8,29* -
61	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*4 Плита перекриття Пм-4 (2шт) Перекриття товщ.150мм	м3	4,06	4074,59 -	- -	16543	-	- -	- -	- -
62	*КБ6-54-1 Н2,5=1,15*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм кількість: 2,4*2*	*100 м3*	*0,048*	*159204,74* 154742,05	- -	*7642*	*7428*	- -	*674,4336* -	*32,37* -
63	& С112-265-В1 варіант 4	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(перекриття)	м3	4	1607,66 -	- -	6431	-	- -	- -	- -
64	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	1,6	35,56 -	- -	57	-	- -	- -	- -
65	& С1111-91-1-Т варіант 1	Фіксатор універсальний 20*25*30	шт	133	0,65 -	- -	86	-	- -	- -	- -
66	*КБ6-55-4 Н2,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: 0,062+0,5696+0,2212*	*1 т*	*0,8528*	*10961,00* 10444,37	*303,68* 45,73	*9348*	*8907*	*259* 39	*46,0368* 0,2198	*39,26* 0,19
67	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А 500С кількість: 0,031*2	т	0,062	31233,25 -	- -	1936	-	- -	- -	- -
68	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С кількість: 0,2848*2	т	0,5696	30906,00 -	- -	17604	-	- -	- -	- -
69	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С кількість: 0,1106*2	т	0,2212	30906,00 -	- -	6836	-	- -	- -	- -
70	*КБ6-58-4 Н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 кількість: 2,4*2*	*100 м3*	*0,048*	*44132,91* 43735,57	- -	*2118*	*2099*	- -	*207,1794* -	*9,94* -
71	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*4,8	м3	4,872	4074,59 -	- -	19851	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					132566	33705	472 71		149,16 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					132566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98389				
		всього заробітна плата, грн.					33776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**145824**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	*КБ46-5-1*	*Нарощування залізобетонних фундаментів під устаткування при об'ємі в одному місці до 10 м3*	*1 м3*	*10*	*5523,57* *3160,43*	*1216,72* *625,59*	*55236*	*31604*	*12167* *6256*	*16,7520* *2,6474*	*167,52* *26,47*
84	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,02*10	м3	10,2	4074,59 -	- -	41561	-	- -	- -	- -
85	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А 500С	т	0,0623	31233,25 -	- -	1946	-	- -	- -	- -
86	С124-23 варіант 2	Арматура ф14 А240С	т	0,2875	30906,00 -	- -	8885	-	- -	- -	- -
87	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С	т	0,1736	30906,00 -	- -	5365	-	- -	- -	- -
		Стіни підвалу									
88	*КБ6-53-3 Н2,3,5=1,15*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих*	*100 м3*	*0,05*	*248453,81* *236235,55*	*7712,52* *3695,64*	*12423*	*11812*	*386* *185*	*1029,6180* *16,4882*	*51,48* *0,82*
89	& С112-265-В1 варіант 3	Вартість опалубки вертикальні конструкції(стіни,пілони)	м3	5	1468,73 -	- -	7344	-	- -	- -	- -
90	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5 кількість: 5*0,0319	кг	0,1595	35,56 -	- -	6	-	- -	- -	- -
91	С1632-116 варіант 1	Фанера ФСМ лам.1250х2500х21	м2	1,95	734,40 -	- -	1432	-	- -	- -	- -
92	*КБ6-55-3 Н2,3,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки* *кількість: 0,021+0,296+0,3862+0,0468*	*1 т*	*0,75*	*10337,13* *9946,57*	*189,42* *37,14*	*7753*	*7460*	*142* *28*	*43,8426* *0,1823*	*32,88* *0,14*
93	С124-19 варіант 1	Арматура ф6 А240С	т	0,021	33150,00 -	- -	696	-	- -	- -	- -
94	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	0,296	30906,00 -	- -	9148	-	- -	- -	- -
95	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С	т	0,3862	30906,00 -	- -	11936	-	- -	- -	- -
96	С124-25 варіант 1	Арматура ф20 А500С	т	0,0468	30906,00 -	- -	1446	-	- -	- -	- -
97	С1111-91 варіант 2	Фіксатор конус кількість: R0(348*0,05)	шт	17	0,65 -	- -	11	-	- -	- -	- -
98	*КБ6-58-8 н2,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм*	*100 м3*	*0,05*	*67759,28* *67452,27*	- -	*3388*	*3373*	- -	*311,6730* -	*15,58* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*5 Перекриття товщ.180мм	м3	5,075	4074,59 -	- -	20679	-	- -	- -	- -
100	*КБ6-54-1 Н2,5=1,15*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм*	*100 м3*	*0,633*	*159204,74* *154742,05*	- -	*100777*	*97952*	- -	*674,4336* -	*426,92* -
101	& С112-265-В1 варіант 4	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(перекриття)	м3	63,3	1607,66 -	- -	101765	-	- -	- -	- -
102	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	25,3	35,56 -	- -	900	-	- -	- -	- -
103	& С1111-91-1-Т варіант 1	Фіксатор універсальний 20*25*30	шт	2398	0,65 -	- -	1559	-	- -	- -	- -
104	*КБ6-55-4 Н2,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: 2,7619+2,4305+4,1914+0,0948+0,8021*	*1 т*	*10,2807*	*10961,00* *10444,37*	*303,68* *45,73*	*112687*	*107375*	*3122* *470*	*46,0368* *0,2198*	*473,29* *2,26*
105	С124-20 варіант 2	Арматура ф8 А500С	т	0,0948	31450,00 -	- -	2981	-	- -	- -	- -
106	С124-21 варіант 2	Арматура d10 А 240С	т	0,8021	32810,00 -	- -	26317	-	- -	- -	- -
107	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	4,1914	30906,00 -	- -	129539	-	- -	- -	- -
108	С124-23 варіант 1	Арматура ф14 А500С	т	2,4305	30906,00 -	- -	75117	-	- -	- -	- -
109	С124-25 варіант 1	Арматура ф20 А500С	т	2,7619	30906,00 -	- -	85359	-	- -	- -	- -
110	*КБ6-58-4 Н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2*	*100 м3*	*0,633*	*44132,91* *43735,57*	- -	*27936*	*27685*	- -	*207,1794* -	*131,14* -
111	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*63,3	м3	64,2495	4074,59 -	- -	261790	-	- -	- -	- -
112	*КР3-42-3*	*Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей пінополістиролом*	*100 м*	*0,111*	*1724,12* *1724,12*	- -	*191*	*191*	- -	*8,4840* -	*0,94* -
113	С114-1-У варіант 1	Плити пінополістірольні XPS 50мм кількість: R2(11,1*0,05*0,18*1,07)	м3	0,11	3857,24 -	- -	424	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					1167654	329766	18954		1478,81
									8464		36,58
		Разом будівельні роботи, грн.					1167654				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					818934				
		всього заробітна плата, грн.					338230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1284437**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	*КБ6-58-8 н2,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і пілони прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм*	*100 м3*	*0,741*	*67759,28* 67452,27	- -	*50210*	*49982*	- -	*311,6730* -	*230,95* -
124	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*74,1 Стіна Стм-1	м3	75,2115	4074,59 -	- -	306456	-	- -	- -	- -
125	*КБ6-53-3 Н2,3,5=1,15*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування пілонів,стін 250 мм кількість: 15+8,5+8,5*7*	*100 м3*	*0,83*	*248099,20* 236235,55	*7712,52* 3695,64	*205922*	*196076*	*6401* 3067	*1029,6180* 16,4882	*854,58* 13,69
126	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	49,8	35,56 -	- -	1771	-	- -	- -	- -
127	& С112-265-В1 варіант 3	Вартість опалубки вертикальні конструкції(стіни,пілони)	м3	83	1468,73 -	- -	121905	-	- -	- -	- -
128	С1632-116 варіант 1	Фанера ФСМ лам.1250х2500х21	м2	32,37	734,40 -	- -	23773	-	- -	- -	- -
129	*КБ6-55-3 Н2,3,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і пілони кількість: 3,2706+11,125+0,4554*	*1 т*	*14,851*	*10337,13* 9946,57	*189,42* 37,14	*153517*	*147717*	*2813* 552	*43,8426* 0,1823	*651,11* 2,71
130	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С кількість: 0,237+0,3792+0,3792*7	т	3,2706	30906,00 -	- -	101081	-	- -	- -	- -
131	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С кількість: 1,7978+1,1659+1,1659*7	т	11,125	30906,00 -	- -	343829	-	- -	- -	- -
132	С124-19 варіант 1	Арматура ф6 А240С кількість: 0,077+0,0473+0,0473*7	т	0,4554	33150,00 -	- -	15097	-	- -	- -	- -
133	*КБ6-58-8 н2,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і пілони прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм*	*100 м3*	*0,83*	*67759,28* 67452,27	- -	*56240*	*55985*	- -	*311,6730* -	*258,69* -
134	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*83 Стіна Стм-2	м3	84,245	4074,59 -	- -	343264	-	- -	- -	- -
135	*КБ6-53-3 Н2,3,5=1,15*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування пілонів,стін 250 мм кількість: 6,5+3,7+3,7*7*	*100 м3*	*0,361*	*248099,20* 236235,55	*7712,52* 3695,64	*89564*	*85281*	*2784* 1334	*1029,6180* 16,4882	*371,69* 5,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	21,66	35,56 -	- -	770	-	- -	- -	- -
137	& С112-265-В1 варіант 3	Вартість опалубки вертикальні конструкції(стіни,пілони)	м3	36,1	1468,73 -	- -	53021	-	- -	- -	- -
138	С1632-116 варіант 1	Фанера ФСМ лам.1250х2500х21	м2	14,079	734,40 -	- -	10340	-	- -	- -	- -
139	*КБ6-55-3 Н2,3,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і пілони кількість: 0,6557+6,6483+0,209+0,139*	*1 т*	*7,652*	*10337,13* *9946,57*	*189,42* *37,14*	*79100*	*76111*	*1449* *284*	*43,8426* *0,1823*	*335,48* *1,39*
140	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С кількість: 0,0869+0,0711+0,0711*7	т	0,6557	30906,00 -	- -	20265	-	- -	- -	- -
141	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С кількість: 1,0235+0,7031+0,7031*7	т	6,6483	30906,00 -	- -	205472	-	- -	- -	- -
142	С124-19 варіант 1	Арматура ф6 А240С кількість: 0,033+0,022+0,022*7	т	0,209	33150,00 -	- -	6928	-	- -	- -	- -
143	*КБ6-58-8 н2,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і пілони прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм*	*100 м3*	*0,361*	*67759,28* *67452,27*	- -	*24461*	*24350*	- -	*311,6730* -	*112,51* -
144	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*36,1 Перекриття товщ.180мм	м3	36,6415	4074,59 -	- -	149299	-	- -	- -	- -
145	*КБ6-54-1 Н2,5=1,15*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм кількість: 32,8*2+33,2*4+37,65+35,8+36,6*	*100 м3*	*3,0845*	*159204,74* *154742,05*	- -	*491067*	*477302*	- -	*674,4336* -	*2080,29* -
146	& С112-265-В1 варіант 4	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(перекриття)	м3	308,45	1607,66 -	- -	495883	-	- -	- -	- -
147	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	123,38	35,56 -	- -	4387	-	- -	- -	- -
148	& С1111-91-1-Т варіант 1	Фіксатор універсальний 20*25*30	шт	10306	0,65 -	- -	6699	-	- -	- -	- -
149	*КБ6-55-4 Н2,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: 1.6882+31.9931+11.7212+3.478*	*1 т*	*48,8805*	*10961,00* *10444,37*	*303,68* *45,73*	*535779*	*510526*	*14844* *2235*	*46,0368* *0,2198*	*2250,30* *10,75*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С124-20 варіант 2	Арматура ф8 А500С кількість: 0,0858*2+0,0866*4+0,982+0, 0927+0,0955	т	1,6882	31450,00 -	- -	53094	-	- -	- -	- -
151	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С кількість: R4(3,3998*2+3,44443*4+3,9058+3, 71295+3,797)	т	31,9931	30906,00 -	- -	988779	-	- -	- -	- -
152	С124-23 варіант 1	Арматура ф14 А500С кількість: R4(1,2584*2+1,2584*4+1,427+1, 3565+1,38726)	т	11,7212	30906,00 -	- -	362255	-	- -	- -	- -
153	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С кількість: R4(0,0758*2+0,0758*41,704+0, 0817+0,08356)	т	3,478	30906,00 -	- -	107491	-	- -	- -	- -
154	*КБ6-58-4 Н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 кількість: 308.45*	*100 м3*	*3,0845*	*44132,91 43735,57*	- -	*136128*	*134902*	- -	*207,1794 -*	*639,04 -*
155	С1424- 11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*308.45 Плита перекриття Пм-1(3 шт) Перекриття товщ.150мм	м3	313,0767 5	4074,59 -	- -	1275659	-	- -	- -	- -
156	*КБ6-54-1 Н2,5=1,15*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм кількість: 3*3*	*100 м3*	*0,09*	*159204,74 154742,05*	- -	*14328*	*13927*	- -	*674,4336 -*	*60,70 -*
157	& С112-265- В1 варіант 4	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(перекриття)	м3	9	1607,66 -	- -	14469	-	- -	- -	- -
158	& С111-962- 1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5 кількість: 3.6	кг	3,6	35,56 -	- -	128	-	- -	- -	- -
159	& С1111-91- 1-Т варіант 1	Фіксатор універсальний 20*25*30	шт	297	0,65 -	- -	193	-	- -	- -	- -
160	*КБ6-55-4 Н2,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: 0,093+0.8544+0.3318*	*1 т*	*1,2792*	*10961,00 10444,37*	*303,68 45,73*	*14021*	*13360*	*388 58*	*46,0368 0,2198*	*58,89 0,28*
161	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А 500С кількість: 0,031*3	т	0,093	31233,25 -	- -	2905	-	- -	- -	- -
162	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С кількість: 0,2848*3	т	0,8544	30906,00 -	- -	26406	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С кількість: 0,1106*3	т	0,3318	30906,00 -	- -	10255	-	- -	- -	- -
164	*КБ6-58-4 Н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2*	*100 м3*	*0,09*	*44132,91* *43735,57*	- -	*3972*	*3936*	- -	*207,1794* -	*18,65* -
165	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*9 Плита перекриття Пм-2(2 шт) Перекриття товщ.150мм	м3	9,135	4074,59 -	- -	37221	-	- -	- -	- -
166	*КБ6-54-1 Н2,5=1,15*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм кількість: 3*2*	*100 м3*	*0,06*	*159204,74* *154742,05*	- -	*9552*	*9285*	- -	*674,4336* -	*40,47* -
167	& С112-265-В1 варіант 4	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(перекриття)	м3	6	1607,66 -	- -	9646	-	- -	- -	- -
168	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5 кількість: 2.4	кг	2,4	35,56 -	- -	85	-	- -	- -	- -
169	& С1111-91-1-Т варіант 1	Фіксатор універсальний 20*25*30	шт	200	0,65 -	- -	130	-	- -	- -	- -
170	*КБ6-55-4 Н2,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: 0.0744+0.712+0.2528*	*1 т*	*1,0392*	*10961,00* *10444,37*	*303,68* *45,73*	*11391*	*10854*	*316* *48*	*46,0368* *0,2198*	*47,84* *0,23*
171	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А 500С кількість: 0,0372*2	т	0,0744	31233,25 -	- -	2324	-	- -	- -	- -
172	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С кількість: 0,356*2	т	0,712	30906,00 -	- -	22005	-	- -	- -	- -
173	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С кількість: 0,1264*2	т	0,2528	30906,00 -	- -	7813	-	- -	- -	- -
174	*КБ6-58-4 Н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2*	*100 м3*	*0,06*	*44132,91* *43735,57*	- -	*2648*	*2624*	- -	*207,1794* -	*12,43* -
175	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*6 Плита перекриття Пм-3(1 шт) Перекриття товщ.150мм	м3	6,09	4074,59 -	- -	24814	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	*КБ6-54-1 Н2,5=1,15*	*Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм*	*100 м3*	*0,02*	*159204,74*	*-*	*3184*	*3095*	*-*	*674,4336*	*13,49*
					154742,05	-			-	-	-
177	& С112-265-В1 варіант 4	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(перекриття)	м3	2	1607,66	-	3215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5 кількість: 0.8	кг	0,8	35,56	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	& С1111-91-1-Т варіант 1	Фіксатор універсальний 20*25*30	шт	60	0,65	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	*КБ6-55-4 Н2,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: 0,0248+0,2314+0,0948*	*1 т*	*0,351*	*10961,00*	*303,68*	*3847*	*3666*	*107*	*46,0368*	*16,16*
					10444,37	*45,73*			*16*	*0,2198*	*0,08*
181	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А 500С	т	0,0248	31233,25	-	775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	0,2314	30906,00	-	7152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С	т	0,0948	30906,00	-	2930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	*КБ6-58-4 Н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2*	*100 м3*	*0,02*	*44132,91*	*-*	*883*	*875*	*-*	*207,1794*	*4,14*
					43735,57	-			-	-	-
185	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*2	м3	2,03	4074,59	-	8271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Сходи									
186	*КБ6-22-5 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м кількість: 2,6+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+2, 1+1,8*	*100м3*	*0,191*	*664856,85*	*11470,14*	*126988*	*85352*	*2191*	*2091,4038*	*399,46*
					446870,25	*1660,67*			*317*	*7,5021*	*1,43*
187	& С112-265-В1 варіант 4	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(перекриття)	м3	19,1	1607,66	-	30706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*19,1	м3	19,3865	4074,59	-	78992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	3,0822	30906,00	-	95258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А 500С	т	0,0678	31233,25 -	- -	2118	-	- -	- -	- -
191	& С1111-91-1-Т варіант 1	Фіксатор універсальний 20*25*30 Зд-1, Зд-2 ----------	шт	235	0,65 -	- -	153	-	- -	- -	- -
192	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [закладних деталей.] кількість: 0,0034+0,0038+0,024+0,0016*	*1т*	*0,0328*	*104975,60 69283,07*	*30369,41 8880,55*	*3443*	*2272*	*996 291*	*309,1200 30,6756*	*10,14 1,01*
193	С124-21 варіант 2	Арматура d10 А 240С	т	0,00388	32810,00 -	- -	127	-	- -	- -	- -
194	С124-21 варіант 3	Штаба 60х6 мм S235/S275 6м	т	0,00347	37294,32 -	- -	129	-	- -	- -	- -
195	С124-21 варіант 4	Лист г/к 10,0 мм 1500х6000 S235	т	0,024	40872,25 -	- -	981	-	- -	- -	- -
196	*КБ6-11-7 Н2,Н5=1,15*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,0072*	*70929,37 68990,37*	*1019,98 412,12*	*511*	*497*	*7 3*	*318,7800 1,3975*	*2,30 0,01*
197	*КБ6-11-8*	*Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг*	*1 т*	*0,024*	*32746,98 31006,06*	*886,94 358,36*	*786*	*744*	*21 9*	*143,2680 1,2152*	*3,44 0,03*
198	*КР4-18-1*	*Установлення анкерів*	*100 кг*	*0,016*	*28641,83 28641,83*	*- -*	*458*	*458*	*- -*	*140,9400 -*	*2,26 -*
199	& С1545-44-11-5 варіант 2	Гайка М12 6 цб	шт	16	4,95 -	- -	79	-	- -	- -	- -
200	& С1545-44-11-5 варіант 3	Шайба 12	шт	16	5,05 -	- -	81	-	- -	- -	- -
201	& С1545-44-11-5 варіант 1	Анкер хілті HSA М12х115/35/20	шт	16	73,95 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					8505905	2270415	41578 11647		10058,64 53,19
		Разом будівельні роботи, грн.					8505905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6193912				
		всього заробітна плата, грн.					2282062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					850647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**9356552**				
		Всього по розділу 7					**9356552**				
		Розділ 8. Технічний поверх									
202	*КБ6-19-1*	*Улаштування поясів в опалубці*	*100м3*	*0,0467*	*400884,17*	*16034,26*	*18721*	*14343*	*749*	*1402,4940*	*65,50*
	Н2,3,5=1,15				*307132,16*	*1561,82*			*73*	*7,0711*	*0,33*
203	С124-24	Арматура ф16А500С	т	0,4892	30906,00	-	15119	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 0.4892			-	-			-	-	-
204	С124-21	Арматура d10 А 500С	т	0,2715	31233,25	-	8480	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 0.2715			-	-			-	-	-
205	С1424-11663	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25)	м3	4,74005	4074,59	-	19314	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 1,015*4,67			-	-			-	-	-
		Пілон Пм-1									
206	*КБ6-53-3*	*Збирання та розбирання деревометалевої*	*100 м3*	*0,024*	*248453,81*	*7712,52*	*5963*	*5670*	*185*	*1029,6180*	*24,71*
	Н2,3,5=1,15	*модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих*			*236235,55*	*3695,64*			*89*	*16,4882*	*0,40*
		*кількість: 0,4*6*									
207	& С111-962-1-1А	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	1,44	35,56	-	51	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
208	& С112-265-В1	Вартість опалубки вертикальні	м3	2,4	1468,73	-	3525	-	-	-	-
	варіант 3	конструкції(стіни,пілони)			-	-			-	-	-
209	С1632-116	Фанера ФСМ лам.1250х2500х21	м2	0,936	734,40	-	687	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
210	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими*	*1 т*	*0,4392*	*10337,13*	*189,42*	*4540*	*4369*	*83*	*43,8426*	*19,26*
	Н2,3,5=1,15	*стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і пілони*			*9946,57*	*37,14*			*16*	*0,1823*	*0,08*
		кількість: 0,1482+0,1422+0,1488									
211	С124-25	Арматура ф20 А500С	т	0,1482	30906,00	-	4580	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 0,0247*6			-	-			-	-	-
212	С124-24	Арматура ф16А500С	т	0,1422	30906,00	-	4395	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 0,0237*6			-	-			-	-	-
213	С124-21	Арматура d10 А 240С	т	0,1488	32810,00	-	4882	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 0,0248*6			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	С1111-91 варіант 2	Фіксатор конус кількість: R0(348*0,078)	шт	27	0,65 -	- -	18	-	- -	- -	- -
215	*КБ6-58-8 н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і пілони прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм кількість: 0,4*6*	*100 м3*	*0,024*	*67759,28* *67452,27*	- -	*1626*	*1619*	- -	*311,6730* -	*7,48* -
216	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*2,4 Стіна Стм-1	м3	2,436	4074,59 -	- -	9926	-	- -	- -	- -
217	*КБ6-53-3 Н2,3,5=1,15*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих*	*100 м3*	*0,09*	*248453,81* *236235,55*	*7712,52* *3695,64*	*22361*	*21261*	*694* *333*	*1029,6180* *16,4882*	*92,67* *1,48*
218	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	5,4	35,56 -	- -	192	-	- -	- -	- -
219	& С112-265-В1 варіант 3	Вартість опалубки вертикальні конструкції(стіни,пілони)	м3	9	1468,73 -	- -	13219	-	- -	- -	- -
220	С1632-116 варіант 1	Фанера ФСМ лам.1250х2500х21	м2	3,51	734,40 -	- -	2578	-	- -	- -	- -
221	*КБ6-55-3 Н2,3,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і пілони кількість: 0,1106+0,9345+0,031+0,0429*	*1 т*	*1,119*	*10337,13* *9946,57*	*189,42* *37,14*	*11567*	*11130*	*212* *42*	*43,8426* *0,1823*	*49,06* *0,20*
222	С124-24 варіант 1	Арматура ф16А500С	т	0,1106	30906,00 -	- -	3418	-	- -	- -	- -
223	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	0,9345	30906,00 -	- -	28882	-	- -	- -	- -
224	С124-21 варіант 2	Арматура d10 А 240С	т	0,031	32810,00 -	- -	1017	-	- -	- -	- -
225	С124-19 варіант 1	Арматура ф6 А240С	т	0,0429	33150,00 -	- -	1422	-	- -	- -	- -
226	С1111-91 варіант 2	Фіксатор конус кількість: R0(348*0,078)	шт	27	0,65 -	- -	18	-	- -	- -	- -
227	*КБ6-58-8 н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і пілони прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм*	*100 м3*	*0,09*	*67759,28* *67452,27*	- -	*6098*	*6071*	- -	*311,6730* -	*28,05* -
228	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*9	м3	9,135	4074,59 -	- -	37221	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Балки									
229	*КБ6-18-4 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 800 мм*	*100м3*	*0,01*	*471171,64* 378041,82	*14285,76* 1802,25	*4712*	*3780*	*143* 18	*1726,2972* 8,2047	*17,26* 0,08
230	& С112-265-В1 варіант 2	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(балки)	м3	1	1607,66 -	- -	1608	-	- -	- -	- -
231	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 1,015*1	м3	1,015	4074,59 -	- -	4136	-	- -	- -	- -
232	С124-21 варіант 2	Арматура d10 А 240С	т	0,1	32810,00 -	- -	3281	-	- -	- -	- -
233	С124-25 варіант 1	Арматура ф20 А500С	т	0,132	30906,00 -	- -	4080	-	- -	- -	- -
234	С124-26 варіант 1	Арматура ф25 А5000С	т	0,018	30906,00 -	- -	556	-	- -	- -	- -
235	*КБ7-45-6 Н2,3,5=1,15*	*Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]*	*100шт*	*0,32*	*184187,93* 103958,41	*49016,11* 25079,51	*58940*	*33267*	*15685* 8025	*458,2290* 109,3076	*146,63* 34,98
236	& С1414-7754-1 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 61.10-8	шт	1	7048,97 -	- -	7049	-	- -	- -	- -
237	& С1414-7754-2 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 61.12-8	шт	3	3988,97 -	- -	11967	-	- -	- -	- -
238	& С1414-7754-4 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 60.12-8	шт	3	6911,52 -	- -	20735	-	- -	- -	- -
239	& С1414-7754-5	Плити покриттів 1ПК 60.15-8	шт	1	8945,15 -	- -	8945	-	- -	- -	- -
240	& С1414-7754-3 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 61.15-8	шт	10	9082,59 -	- -	90826	-	- -	- -	- -
241	& С1414-7754-6 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 53.15-8	шт	10	7699,73 -	- -	76997	-	- -	- -	- -
242	& С1414-7754-8 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 53.10-8	шт	1	5907,33 -	- -	5907	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	& С1414-7754-7 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 53.12-8	шт	3	5907,33 -	- -	17722	-	- -	- -	- -
244	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм кількість: 18*6*2*1.5	1 м різ.	324	592,37 360,99	143,81 6,61	191928	116961	46594 2142	1,6680 0,0250	540,43 8,11
245	КБ46-68-2 к-12	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до 80мм)	1 м різ.	-0,8	222,50 121,54	48,42 2,22	-178	-97	-39 -2	0,5616 0,0084	-0,45 -0,01
246	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,64	34290,81 33773,79	517,02 136,66	56237	55389	848 224	138,8040 0,6732	227,64 1,10
247	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-1,64	10321,40 10161,04	160,36 42,39	-16927	-16664	-263 -70	41,7600 0,2088	-68,49 -0,34
248	КР20-27-8 к-т=1,7	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати(до30мм)	100шт	-1,64	10674,85 10498,28	176,57 46,67	-17507	-17217	-290 -77	43,1460 0,2299	-70,76 -0,38
249	*КБ9-75-2*	*Виготовлення анкерів та закладних деталей* *кількість: R3(0,04716+0,0149)*	*1т*	*0,062*	*57713,73* *47336,26*	*8368,67* *693,32*	*3578*	*2935*	*519* *43*	*211,2000* *3,0444*	*13,09* *0,19*
250	С111-821-1 варіант 3	Дріт в"язальний ВР-1 ф4мм кількість: R3(152*0,09865/1000)	т	0,015	38709,00 -	- -	581	-	- -	- -	- -
251	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С кількість: R3(0,0485748)	т	0,049	30906,00 -	- -	1514	-	- -	- -	- -
252	*КР4-18-1*	*Установлення анкерів* *кількість: 100*0,888*0,3*	*100 кг*	*0,2664*	*28641,83* *28641,83*	- -	*7630*	*7630*	- -	*140,9400* -	*37,55* -
253	КБ7-20-1 Н2,3,5=1,15	Установлення арматурних стикових накладок кількість: R3(0,02052)	1т	0,021	134390,76 82770,16	12677,00 4235,68	2822	1738	266 89	340,1700 18,4641	7,14 0,39
254	КБ46-33-2	Закладення бетоном вирізів у верхніх полицях пустот плити з армуванням каркасами	1 м3	4	22644,10 17000,28	346,56 186,76	90576	68001	1386 747	88,4280 0,8140	353,71 3,26
255	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А 500С	т	1	31233,25 -	- -	31233	-	- -	- -	- -
256	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	0,6	30906,00 -	- -	18544	-	- -	- -	- -
257	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 4*1,04 Монолітна плита покриття ліфтово-сходового блоку	м3	4,16	4074,59 -	- -	16950	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	*КБ6-54-1*	*Збирання та розбирання опалубки*	*100 м3*	*0,0475*	*159153,59*	*-*	*7560*	*7350*	*-*	*674,4336*	*32,04*
	Н2,3,5=1,15	*перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм*			*154742,05*	-			-	-	-
259	& С112-265-В1 варіант 4	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(перекриття)	м3	4,75	1607,66	-	7636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
260	С111-1631 варіант 2	Замазка для опалубки "АГАТ"С5 кількість: R2(0,4*4,75)	кг	1,9	35,54	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
261	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими*	*1 т*	*0,579*	*10763,12*	*303,68*	*6232*	*6047*	*176*	*46,0368*	*26,66*
	Н2,3,5=1,15	*стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття кількість: R3(0,5665+0,0126)*			*10444,37*	*45,73*			*26*	*0,2198*	*0,13*
262	С111-821-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм кількість: R3(0,57*0,00485)	т	0,003	40800,00	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
263	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	0,5665	30906,00	-	17508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
264	С124-20 варіант 2	Арматура ф8 А500С	т	0,0126	31450,00	-	396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
265	С1111-91 варіант 3	Фіксатор стійка 20х25х30 кількість: R0((0,57)*333)	шт	190	0,65	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
266	*КБ6-58-4*	*Укладання бетонної суміші в конструкції*	*100 м3*	*0,0475*	*44132,91*	*-*	*2096*	*2077*	*-*	*207,1794*	*9,84*
	Н2,3,5=1,15	*баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2*			*43735,57*	-			-	-	-
267	С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25) кількість: 4,75*1,015	м3	4,82125	4074,59	-	19645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					995649	335660	66948		1559,02
									11718		50,00
		Разом будівельні роботи, грн.					995649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					593041				
		всього заробітна плата, грн.					347378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1095217**				
		Всього по розділу 8					**1095217**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					11152865	3130101	187848		13995,88
									38950		167,64
		Разом будівельні роботи, грн.					11152865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7834916				
		всього заробітна плата, грн.					3169051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1115368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12268233**				
		Всього по кошторису					**12268233**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**14163,52**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3169051**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-040

на Ганки(Сходи,пандус).

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	536,693	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,13374	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	261,764	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 Н2,3,5=1,15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0289	79306,51 4732,24	74574,27 36955,92	2292	137	2155 1068	25,5714 151,8800	0,74 4,39
2	КБ1-164-2 Н2,3,5=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0104	65374,34 65374,34	- -	680	680	- -	361,2840 -	3,76 -
3	КБ1-166-2 Н2,3,5=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: 29.94	100м3	0,2994	40635,16 40635,16	- -	12166	12166	- -	228,0312 -	68,27 -
4	КБ1-134-1 Н2,3,5=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 кількість: 29.94	100м3	0,2994	8154,47 5148,94	3005,53 1582,84	2441	1542	899 474	25,3368 7,0622	7,59 2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону кількість: 22,65+26,36*	*100м2*	*0,4901*	*10488,20*	-	*5140*	*5140*	-	*46,2300*	*22,66*
					10488,20	-			-	-	-
6	& С1550-34-В3 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий 18л 1/36 кількість: R2(0,35*49,01)	л	17,15	72,07	-	1236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С111-1624 варіант 1	Мастика бітумно-каучукова Універсальна	т	0,11762	51567,55	-	6065	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					30020	19665	3054		103,02
									1542		6,50
		Разом будівельні роботи, грн.					30020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7301				
		всього заробітна плата, грн.					21207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33023**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ6-55-3*	*Установлення арматури окремими*	*1 т*	*0,165*	*10337,13*	*189,42*	*1706*	*1641*	*31*	*43,8426*	*7,23*
	Н2,3,5=1,15	*стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*			*9946,57*	*37,14*			*6*	*0,1823*	*0,03*
14	С124-22	Арматура ф12 А500С	т	0,1567	30906,00	-	4843	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
15	С124-19	Арматура ф6 А240С	т	0,0083	33150,00	-	275	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	*КБ6-58-7*	*Укладання бетонної суміші в конструкції:*	*100 м3*	*0,0283*	*101210,17*	-	*2864*	*2851*	-	*465,5016*	*13,17*
	Н2,3,5=1,15	*стіни і перегородки прямолінійні, товщина до 160 мм*			*100743,86*	-			-	-	-
17	С1424-11603	Бетон БСГ В25 Р3 F200 W6	м3	3,2545	3567,76	-	11611	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 2,83*1,15			-	-			-	-	-
18	*КБ6-22-5*	*Улаштування перекриттів ребристих на*	*100м3*	*0,0317*	*664856,11*	*11470,14*	*21076*	*14166*	*364*	*2091,4038*	*66,30*
	Н2,3,5=1,15	*висоті від опорної площадки до 6 м(сходи)*			*446870,25*	*1660,67*			*53*	*7,5021*	*0,24*
19	& С112-265-В1	Вартість опалубки горизонтальні	м3	3,17	1607,66	-	5096	-	-	-	-
	варіант 1	конструкції(сходи)			-	-			-	-	-
20	С1424-11603	Бетон БСГ В25 Р3 F200 W6	м3	3,21755	3567,76	-	11479	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 3,17*1,015			-	-			-	-	-
21	С124-22	Арматура ф12 А500С	т	0,4218	30906,00	-	13036	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
22	С124-19	Арматура ф6 А240С	т	0,0027	33150,00	-	90	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
23	С124-21	Арматура d10 А 500С	т	0,0682	31233,25	-	2130	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
24	& С1111-91-1-Т	Фіксатор універсальний 20*25*30	шт	36	0,65	-	23	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					88271	25626	613		117,30
									164		0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					88271				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62032				
		всього заробітна плата, грн.					25790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8829				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**97100**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**97100**				
		Розділ 3. Ганок №2									
25	*КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,007*	*62739,52* 40374,52	- -	*439*	*283*	- -	*207,9660* -	*1,46* -
26	С1424-11663 варіант 2	Бетон С8/10(В10) кількість: 0,7*1,02	м3	0,714	3296,84 -	- -	2354	-	- -	- -	- -
27	*КБ6-53-3 Н2,3,5=1,15*	*Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих*	*100 м3*	*0,0071*	*248474,00* 236235,55	*7712,52* 3695,64	*1764*	*1677*	*55* 26	*1029,6180* 16,4882	*7,31* 0,12
28	& С112-265-В1 варіант 3	Вартість опалубки вертикальні конструкції(стіни,пілони)	м3	0,71	1468,73 -	- -	1043	-	- -	- -	- -
29	& С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	0,42	35,56 -	- -	15	-	- -	- -	- -
30	& С1632-116-1 варіант 1	Фанера ламінована 2500Х1250 h=21 мм	м2	0,273	734,40 -	- -	200	-	- -	- -	- -
31	*КБ6-55-3 Н2,3,5=1,15*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	*0,046*	*10337,13* 9946,57	*189,42* 37,14	*476*	*458*	*9* 2	*43,8426* 0,1823	*2,02* 0,01
32	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	0,044	30906,00 -	- -	1360	-	- -	- -	- -
33	С124-19 варіант 1	Арматура ф6 А240С	т	0,002	33150,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
34	*КБ6-58-7 Н2,3,5=1,15*	*Укладання бетонної суміші в конструкції: стіни і перегородки прямолінійні, товщина до 160 мм*	*100 м3*	*0,007*	*101210,17* 100743,86	- -	*708*	*705*	- -	*465,5016* -	*3,26* -
35	С1424-11603 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р3 F200 W6 кількість: 0,7*1,15	м3	0,805	3567,76 -	- -	2872	-	- -	- -	- -
36	*КБ6-22-5 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м(сходи)*	*100м3*	*0,0229*	*664856,11* 446870,25	*11470,14* 1660,67	*15225*	*10233*	*263* 38	*2091,4038* 7,5021	*47,89* 0,17
37	& С112-265-В1 варіант 1	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(сходи)	м3	2,29	1607,66 -	- -	3682	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1424-11603 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р3 F200 W6 кількість: 2,29*1,015	м3	2,32435	3567,76 -	- -	8293	-	- -	- -	- -
39	С124-22 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	0,2319	30906,00 -	- -	7167	-	- -	- -	- -
40	С124-21 варіант 1	Арматура d10 А 500С	т	0,0465	31233,25 -	- -	1452	-	- -	- -	- -
41	С124-19 варіант 1	Арматура ф6 А240С	т	0,0035	33150,00 -	- -	116	-	- -	- -	- -
42	& С1111-91-1-Т варіант 1	Фіксатор універсальний 20*25*30	шт	26	0,65 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					47249	13356	327 66		61,94 0,30
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					47249 33566 13422 4725 - - **51974**				
		Всього по розділу 3					**51974**				
		Розділ 4. Пандус металевий ПМ-1									
43	*КБ9-73-2*	*Виготовлення пандуса металевого* *кількість: R3(2.03355)*	*1m*	*2,034*	*66741,19* *52862,98*	*12080,15* *1871,50*	*135752*	*107523*	*24571* *3807*	*230,4000* *7,1904*	*468,63* *14,63*
44	С124-31 варіант 1	Лист просічно-витяжний ПВЛ № 506, товщина 5мм кількість: 0,492*1,06	т	0,52152	34709,75 -	- -	18102	-	- -	- -	- -
45	С111-1824 варіант 1	Труба d100*5 ДСТУ 8940-2019 кількість: 0,8748*1,06	т	0,927288	34380,94 -	- -	31881	-	- -	- -	- -
46	С111-1824 варіант 3	Труба d80*5 ДСТУ 8940-2019 кількість: 0,3432*1,06	т	0,363792	34385,14 -	- -	12509	-	- -	- -	- -
47	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий 50*5мм кількість: 0,24505*1,06	т	0,259753	31236,70 -	- -	8114	-	- -	- -	- -
48	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 200*5мм кількість: 0,0785*1,06	т	0,08321	32882,25 -	- -	2736	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	*КР20-12-2*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т*	*1т*	*2,034*	*30322,44* *21354,80*	*7481,18* *2477,64*	*61676*	*43436*	*15217* *5040*	*83,0280* *8,4481*	*168,88* *17,18*
50	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,4	34290,81 33773,79	517,02 136,66	48007	47283	724 191	138,8040 0,6732	194,33 0,94
51	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-1,4	10321,40 10161,04	160,36 42,39	-14450	-14225	-225 -59	41,7600 0,2088	-58,46 -0,29
52	*КР4-18-1*	*Установлення анкерів кількість: 0,13*140*	*100 кг*	*0,182*	*29575,57* *28641,83*	- -	*5383*	*5213*	- -	*140,9400* -	*25,65* -
53	С111-1904 варіант 2	Анкер розпірний М 12*120	шт	140	35,70 -	- -	4998	-	- -	- -	- -
54	*КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*1,055*	*1815,64* *1673,97*	*141,37* *22,62*	*1916*	*1766*	*149* *24*	*6,5964* *0,0994*	*6,96* *0,10*
55	С111-1626-1 варіант 8	Ґрунтовка ГФ-021 кількість: R2(0,1*105,5)	кг	10,55	126,89 -	- -	1339	-	- -	- -	- -
56	*КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*1,055*	*1458,61* *1250,60*	*107,31* *25,35*	*1539*	*1319*	*113* *27*	*4,9956* *0,1110*	*5,27* *0,12*
57	С111-1626-1 варіант 7	Емаль ПФ-115 кількість: R2(0,2*105,5)	кг	21,1	135,39 -	- -	2857	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					322359	192315	40549 9030		811,26 32,68
		Разом будівельні роботи, грн.					322359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89495				
		всього заробітна плата, грн.					201345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**354596**				
		Всього по розділу 4					**354596**				
		Разом прямі витрати по кошторису					487899	250962	44543 10802		1093,52 40,22
		Разом будівельні роботи, грн.					487899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192394				
		всього заробітна плата, грн.					261764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					48794				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**536693**				
		Всього по кошторису					**536693**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1133,74**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**261764**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-041

на Електромонтажні роботи

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2819,144	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,14519	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1591,619	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ввідний щит - ВРП (ВРП-0.3) МЗК-0.1, МЗК-0.4									
1	КР17-6-1	Заміна запобіжників ППН10А	100шт	0,15	6425,82	-	964	964	-	31,6200	4,74
					6425,82	-			-	-	-
2	*КМ10-901-12*	*Коробка зрівнювання потенціалів*	*100 шт*	*0,02*	*9500,26*	*17,18*	*190*	*186*	-	*44,1600*	*0,88*
					9322,18	*10,17*			-	*0,0454*	-
3	С1514-1	Запобіжник ППН10А ETI NH-000/gG 10A	шт	15	142,19	-	2133	-	-	-	-
	варіант 1	500V COMBI			-	-			-	-	-
4	С1545-186	Провід ПВ-25	м	2	207,40	-	415	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С1-1-7-1	Шина PEN	шт	2	19,55	-	39	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	& С1-1-7-2	Наконечник 25 мм	шт	4	46,02	-	184	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: 2*2			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3925	1150	-		5,62
									-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					3925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2775				
		всього заробітна плата, грн.					1150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4316**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9541				
		всього заробітна плата, грн.					1320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11946**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,55	8709,56 7667,23	- -	4790	4217	- -	36,7680 -	20,22 -
29	С113-1903 варіант 1	Труба поліетиленова ПН, D=40мм кількість: 55*1,01	м	55,55	10,19 -	- -	566	-	- -	- -	- -
30	& С113-937-С варіант 1	Скоба для кріплення труби з ПН, D=40мм кількість: 4*55	шт	220	3,96 -	- -	871	-	- -	- -	- -
31	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,2	6451,69 5844,41	574,97 310,38	1290	1169	115 62	26,6880 1,2398	5,34 0,25
32	КР20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	100м	0,2	52017,33 37057,57	1026,15 960,64	10403	7412	205 192	182,3520 4,0626	36,47 0,81
33	*КМ8-147-11*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*0,2*	*14418,59* *7745,93*	*4133,45* *1745,26*	*2884*	*1549*	*827* *349*	*34,5600* *7,1832*	*6,91* *1,44*
34	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*0,55*	*10095,21* *6454,94*	*2243,47* *994,61*	*5552*	*3550*	*1234* *547*	*28,8000* *3,6703*	*15,84* *2,02*
35	С1545-64 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 5х25мм2 ВВГнгд кількість: 75*1,02	1000м	0,0765	123093,60 -	- -	9417	-	- -	- -	- -
36	*КМ8-147-10*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,75*	*12075,02* *6454,94*	*3121,00* *1310,94*	*9056*	*4841*	*2341* *983*	*28,8000* *5,4888*	*21,60* *4,12*
37	С1545-64 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 5х10мм2 ВВГнгд кількість: 75*1,02	1000м	0,0765	475656,60 -	- -	36388	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					163552	55913	5116 2394		256,79 9,74
		Разом будівельні роботи, грн.					163552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102523				
		всього заробітна плата, грн.					58307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**179909**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**179909**				
		Розділ 4. Щит квартирний (кв №161,162, 165,168,169,170,173,174,189-191, 193-224)									
38	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	43	1008,98 798,80	40,95 32,05	43386	34348	1761 1378	3,5640 0,1356	153,25 5,83
39	& 301022-16 варіант 1	Щит квартирний ЩК: (Шафа металева e. mbox.stand.n.f1.08.z IP30 навісна з замком =1шт)	шт	43	518,29 -	- -	22286	-	- -	- -	- -
40	С1630-114 варіант 2	Метизи	кг	21,5	54,03 -	- -	1162	-	- -	- -	- -
41	С1545-543 варіант 2	Провід ПВ3 1х6,0мм2	м	460	56,56 -	- -	26018	-	- -	- -	- -
42	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,43	86513,73 79740,33	- -	37201	34288	- -	359,9040 -	154,76 -
43	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 215+86+43	100шт	3,44	62262,36 57172,16	- -	214183	196672	- -	261,0720 -	898,09 -
44	С1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач TI Etimat 4.5 1p, C16A, 1п 4,5кА кількість: 5*43	шт	215	197,48 -	- -	42458	-	- -	- -	- -
45	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач TI Etimat 4.5 1p, C10A, 1п 4,5кА кількість: 2*43	шт	86	218,27 -	- -	18771	-	- -	- -	- -
46	С1547-16 варіант 8	Диференційний автоматичний вимикач, KZS 1M SUP ET C16A,1п 4,5кА, 30mA кількість: 1*43	шт	43	1472,10 -	- -	63300	-	- -	- -	- -
47	*КМ10-901-12*	*Коробка зрівнювання потенціалів*	*100 шт*	*0,43*	*9500,26* *9322,18*	*17,18* *10,17*	*4085*	*4009*	*7* *4*	*44,1600* *0,0454*	*18,99* *0,02*
48	& С1-1-7-1 варіант 2	Шина PEN	шт	43	19,55 -	- -	841	-	- -	- -	- -
49	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	43	305,28 261,05	20,19 18,90	13127	11225	868 813	1,1040 0,0799	47,47 3,44
50	1517-1867 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 220В, 5(80)А, NIK 2100 AP6T.MC.11	шт	43	1848,84 -	- -	79500	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					566318	280542	2636		1272,56
									2195		9,29
		Разом будівельні роботи, грн.					566318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					283140				
		всього заробітна плата, грн.					282737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**622953**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20	100шт	7,01	5333,61	-	37389	36925	-	25,9200	181,70
	Н1=4	мм додавати до 60 мм			5267,46	-			-	-	-
59	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу	100шт	2,72	8669,79	-	23582	23388	-	42,3120	115,09
		при схованій проводці, 1-клавішних			8598,64	-			-	-	-
60	& 220922-13	Вимикач прихованої установки,	шт	272	66,35	-	18047	-	-	-	-
	варіант 1	одноклавішний, 250В~, 10А, IP20			-	-			-	-	-
61	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу	100шт	0,43	9218,49	-	3964	3933	-	45,0120	19,36
		при схованій проводці, 2-клавішних			9147,34	-			-	-	-
62	& 220922-13	Вимикач прихованої установки,	шт	43	80,05	-	3442	-	-	-	-
	варіант 2	двохклавішний, 250В~, 10А, IP20			-	-			-	-	-
63	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток	100шт	11,2	8690,27	-	97331	96714	-	42,4920	475,91
		утопленого типу при схованій проводці кількість: 1040+80			8635,22	-			-	-	-
64	& 301022-5	Розетка прихованої установки, одномісна, з	шт	386	78,01	-	30112	-	-	-	-
	варіант 1	заземлюючими контактами, 250В~, 16А, IP20 з рамкою			-	-			-	-	-
65	& 301022-4	Коробка установча для суцільних стін	шт	701	11,90	-	8342	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 272+43+386			-	-			-	-	-
66	*КР17-18-1*	*Установлення дзвоників електричних з кнопкою*	*100к-т*	*0,43*	*41933,03*	-	*18031*	*11625*	-	*133,0320*	*57,20*
					27034,76	-			-	-	-
67	& 301022-10	Електричний дзвоник з кнопкою	шт	43	244,56	-	10516	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
68	*КР17-10-1*	*Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання*	*100шт*	*3,12*	*23472,29*	*33,64*	*73234*	*72878*	*105*	*98,7840*	*308,21*
					23358,46	*31,50*			*98*	*0,1332*	*0,42*
69	С1545-165	Патрон для лампи Е 27 С-035	шт	312	14,68	-	4580	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
70	С1547-1	Лампа LED E27, 10Вт К682	шт	312	44,77	-	13968	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1728508	1204270	7628		5391,48
									7141		30,20
		Разом будівельні роботи, грн.					1728508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					516610				
		всього заробітна плата, грн.					1211411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172852				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1901360**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5					**1901360**				
		Розділ 6. Світлотехнічна продукція для сходових кліток та зовнішнє осв . під 'їзду									
71	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,8	57303,69 42183,06	622,42 582,68	45843	33746	498 466	188,2080 2,4642	150,57 1,97
72	& С111-12-380 варіант 1	Світильник наклаадного монтажу з датчиком руху та освітлення HOROZ ELECTRIC 400-001-11	шт	80	492,11 -	- -	39369	-	- -	- -	- -
73	*КР17-10-4*	*Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання*	*100шт*	*0,08*	*31137,54* *30903,43*	*134,58* *125,99*	*2491*	*2472*	*11* *10*	*130,6920* *0,5328*	*10,46* *0,04*
74	С1547-4 варіант 1	Світильник стельовий накладний з лампою LED 20Вт,230В IP44	шт	8	203,80 -	- -	1630	-	- -	- -	- -
75	С1547-1 варіант 1	Лампа LED E27, 10Вт К682	шт	8	44,77 -	- -	358	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					89691	36218	509 476		161,03 2,01
		Разом будівельні роботи, грн.					89691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52964				
		всього заробітна плата, грн.					36694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**98660**				
		Всього по розділу 6					**98660**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2562855	1579413	15889 12206		7093,95 51,24
		Разом будівельні роботи, грн.					2562855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					967553				
		всього заробітна плата, грн.					1591619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта	2598,127	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,71322	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	362,666	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 11 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Відновлення благоустрою та озеленення території	2598,127	-	2598,127	1,71322	362,666	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	2598,127	-	2598,127	1,71300	362,666	-

Головний архітектор проєкту _____ О.Плотко-Осташева

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ К.Радик

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації
ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Відновлення благоустрою та озеленення території
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2598,127	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,71322	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	362,666	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 лютого” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відновлення асфальтового покриття тротуарів, доріжок та майданчиків									
1	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів	100м3	0,0966	59927,98	-	5789	5789	-	323,8300	31,28
		вручну			59927,98	-			-	-	-
		кількість: 69*2*0,07									
2	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,1656	12566,78	7482,22	2081	842	1239	27,4752	4,55
		кількість: 69*2*0,12			5084,56	2595,11			430	9,1203	1,51
3	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними	100 м3	0,138	15212,32	10671,41	2099	627	1472	22,3448	3,08
		трамбівками, група ґрунту 1-2			4540,91	5620,03			776	25,0748	3,46
		кількість: (69+69)*0,1									
4	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного	1000 м2	0,138	549,95	-	76	76	-	2,7062	0,37
	Н2,3,5=1,15	покриття геотекстилем			549,95	-			-	-	-
5	С111-1720	Нетканний геотекстиль SD 300 Ediltex	м2	142,69	66,86	-	9540	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(138*1,034)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із піщано-щебеневої суміші фракції 0-70 мм кількість: R2(138*0,12)*	*100м3*	*0,1656*	*51669,47* *7947,62*	*43159,05* *17983,85*	*8556*	*1316*	*7147* *2978*	*41,3400* *63,1703*	*6,85* *10,46*
7	С1421-9723 варіант 1	Піщано-щебенева суміш С-5 фр. 0-70 мм кількість: R2(138*0,12*1,26)	м3	20,87	908,00 -	- -	18950	-	- -	- -	- -
8	*КР18-46-1*	*Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см*	*100м2*	*1,38*	*6493,79* *6106,19*	- -	*8961*	*8427*	- -	*27,5600* -	*38,03* -
9	КР18-46-2 Н1=8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до товщини 7 см	100м2	1,38	7872,29 7872,29	- -	10864	10864	- -	35,5312 -	49,03 -
10	С111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний кількість: R2(0,35*138)	л	48,3	80,75 -	- -	3900	-	- -	- -	- -
11	С1421-9840 варіант 1	Асфальтобетонна суміш В-10 (дрібнозерниста) кількість: R3(9,8532+13,3584)	т	23,212	4759,72 -	- -	110483	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					181299	27941	9858 4184		133,19 15,43
		Разом будівельні роботи, грн.					181299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143500				
		всього заробітна плата, грн.					32125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**199430**				
		Всього по розділу 1					**199430**				
		Розділ 2. Відновлення асфальтового покриття проїздів									
12	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 560*0,13	100м3	0,728	69422,94 37588,87	31834,07 15309,66	50540	27365	23175 11145	203,1172 65,8982	147,87 47,97
13	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 104*0,13	100м3	0,1352	59927,98 59927,98	- -	8102	8102	- -	323,8300 -	43,78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	1,7928	12566,78	7482,22	22530	9116	13414	27,4752	49,26
		кількість: 664*0,12+664*0,15			5084,56	2595,11			4653	9,1203	16,35
15	*КР18-20-1*	*Розбирання підстильних та*	*100м3*	*1,328*	*9463,70*	*5262,67*	*12568*	*5579*	*6989*	*22,0480*	*29,28*
	к дем.=0,8	*вирівнювальних шарів основи з піску*			*4201,03*	*1945,06*			*2583*	*6,5994*	*8,76*
		*кількість: (104+560)*0,2*									
16	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними	100 м3	0,664	15212,32	10671,41	10101	3015	7086	22,3448	14,84
		трамбівками, група ґрунту 1-2			4540,91	5620,03			3732	25,0748	16,65
		кількість: (104+560)*0,1									
17	КР18-20-1	Улаштування підстильних та	100м3	1,328	100589,32	9664,04	133583	6974	12834	27,5600	36,60
		вирівнювальних шарів основи з піску			5251,28	3445,85			4576	12,0710	16,03
		кількість: (104+560)*0,2									
18	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного	1000 м2	0,664	549,95	-	365	365	-	2,7062	1,80
	Н2,3,5=1,15	покриття геотекстилем			549,95	-			-	-	-
		кількість: 104+560									
19	С111-1720	Нетканний геотекстиль SD 300 Ediltex	м2	686,58	66,86	-	45905	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(664*1,034)			-	-			-	-	-
20	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та*	*100м3*	*0,996*	*51669,47*	*43159,05*	*51463*	*7916*	*42986*	*41,3400*	*41,17*
		вирівнювальних шарів основи із піщано-			*7947,62*	*17983,85*			*17912*	*63,1703*	*62,92*
		щебеневої суміші фракції 0-70 мм									
		*кількість: R2(664*0,15)*									
21	С1421-9723	Піщано-щебенева суміш С-5 фр. 0-70 мм	м3	125,5	908,00	-	113954	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: R2(664*0,15*1,26)			-	-			-	-	-
22	*КР18-20-2*	*Улаштування підстильних та*	*100м3*	*0,7968*	*15250,47*	*9436,39*	*12152*	*4184*	*7519*	*27,5600*	*21,96*
		вирівнювальних шарів основи із піщано-			*5251,28*	*2946,95*			*2348*	*10,2649*	*8,18*
		щебеневої суміші фракції 0-40 мм									
		*кількість: R2(664*0,12)*									
23	С1421-9465	Піщано-щебенева суміш С-7 фр. 0-40 мм	м3	97,21	908,00	-	88267	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: R2(664*0,12*1,22)			-	-			-	-	-
24	КР18-44-1	Улаштування покриття з гарячих	1000 м2	0,664	34612,30	28555,03	22983	3634	18961	23,8500	15,84
		асфальтобетонних сумішей			5472,14	7500,44			4980	25,1296	16,69
		асфальтоукладальником при ширині смуги									
		до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].									
25	КР18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару	1000 м2	0,664	3440,47	2571,90	2284	523	1708	3,4344	2,28
	Н1=2	додаваті або виключати до норми 18-44-1до			787,99	474,35			315	1,4940	0,99
		товщини 80 мм									
26	С1421-9840	Асфальтобетонна суміш К3-9	т	124,03	4100,96	-	508642	-	-	-	-
	варіант 2	(крупнозерниста)			-	-			-	-	-
		кількість: R2(0,18512*670)									
27	*КР18-58-1*	*Розливання в'яжучих матеріалів*	*1т*	*0,812*	*684,39*	*684,39*	*556*	-	*556*	-	-
		*кількість: R3(796,8*1,05/1,03/1000)*			-	*277,64*			*225*	*1,1742*	*0,95*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С111-1624-2 варіант 5	Бітумна катіонна модифікована швидкорозпадна емульсія ЕКМШ-50 кількість: R2(1,2*664)	л	796,8	80,75 -	- -	64342	-	- -	- -	- -
29	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,664	32942,63 5209,48	27199,05 7145,46	21874	3459	18060 4745	22,7052 23,9432	15,08 15,90
30	С111-1624-2 варіант 5	Бітумна катіонна модифікована швидкорозпадна емульсія ЕКМШ-50 кількість: R2(0,4*664)	л	265,6	80,75 -	- -	21447	-	- -	- -	- -
31	С1421-9840 варіант 1	Асфальтобетонна суміш В-10 (дрібнозерниста) кількість: R2(0,16912*664)	т	112,3	4759,72 -	- -	534517	-	- -	- -	- -
32	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів кількість: 87+37	100м	1,24	22042,44 20012,61	2029,83 1005,90	27333	24816	2517 1247	108,1412 4,1340	134,10 5,13
33	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 кількість: (3,5*0,025*0,08+3,5*0,025*0,15)*8	1 м3	0,161	647,34 647,34	- -	104	104	- -	3,4980 -	0,56 -
34	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати кількість: (3,5*0,025*0,08+3,5*0,025*0,15)*8	1 м3	0,161	96,12 96,12	- -	15	15	- -	0,5194 -	0,08 -
35	*КР18-29-2*	*Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів* *кількість: 87+37*	*100м*	*1,24*	*50660,40* *26897,37*	*2101,97* *849,29*	*62819*	*33353*	*2606* *1053*	*133,5918* *2,8800*	*165,65* *3,57*
36	К589921-А001 варіант 1	Борт дорожній 100-30-15 двохшаровий сірий	шт	87	519,44 -	- -	45191	-	- -	- -	- -
37	К589921-А001 варіант 2	Борт дорожній 100-20-8 двохшаровий сірий	шт	37	232,94 -	- -	8619	-	- -	- -	- -
38	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 кількість: R2(0,0006*475)	100м3	0,0029	337148,87 60602,78	11260,89 10166,92	978	176	33 29	327,4764 50,0294	0,95 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 2					1871234	138696	158444 59543		721,10 220,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1871234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1574094				
		всього заробітна плата, грн.					198239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					187130				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2058364**				
		Всього по розділу 2					**2058364**				
		Розділ 3. Відновлення зеленої зони									
39	КР18-79-4	Очищення ділянки під озеленення від сміття	100м2	2,3	1384,92	-	3185	3185	-	7,4836	17,21
					1384,92	-			-	-	-
40	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,3	27556,73	-	63380	33218	-	76,5532	176,07
					14442,53	-			-	-	-
41	*КР18-97-6*	*Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну*	*100м2*	*2,3*	*4440,29*	-	*10213*	*4653*	-	*10,0488*	*23,11*
		505,216т/1,8=280м3			*2023,23*	-			-	-	-
42	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: R3(505,216*0,8)	100 т	4,04173	3133,63	2802,11	12665	1340	11325	1,7914	7,24
					331,52	1213,39			4904	4,3073	17,41
43	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	101,043	319,75	-	32308	32308	-	1,7278	174,58
		кількість: R3(505,216*0,2)			319,75	-			-	-	-
44	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	505,216	371,41	371,41	187642	-	187642	-	-
					-	104,30			52694	0,4110	207,64
		Разом прямі витрати по розділу 3					309393	74704	198967		398,21
									57598		225,05
		Разом будівельні роботи, грн.					309393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35722				
		всього заробітна плата, грн.					132302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30940				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**340333**				
		Всього по розділу 3					**340333**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2361926	241341	367269		1252,50
									121325		460,72
		Разом будівельні роботи, грн.					2361926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1753316				
		всього заробітна плата, грн.					362666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					236201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2598127**				
		Всього по кошторису					**2598127**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1713,22**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**362666**				

Склав _____ К.Радик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Плотко-Осташева

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) на багатоквартирному житловому будинку на бульв. Вацлава Гавела, 31 у місті Києві, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	158059,48	226,35				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	8102,87	224,22				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2450,24	239,58				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	663,97	253,77				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	926,50	317,17				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	170203,06					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,58748	477,23 2189,28				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	54,05665	566,28 30611,20				
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,50285	746,75 4109,25				
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	7,60147	874,54 6647,79				
14	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	33,47734	228,75 7657,94				
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,41325	916,22 2211,07				
16	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	50,85375	1802,72 91675,07				
17	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,27517	723,42 1645,90				
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	292,55561	570,41 166876,65				
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,93906	684,13 2694,83				
20	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,15308	718,46 2983,82				
21	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	312,02751	280,37 87483,15				
22	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	42,61835	357,71 15245,01				
23	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	0,15099	879,03 132,72				
24	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	5,62589	734,79 4133,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
25	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	9,38575	352,38 3307,35				
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	803,46945	60,88 48915,22				
27	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	198,3468	152,61 30269,71				
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	741,45486	489,42 362882,84				
29	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	38,21623	542,6 20736,13				
30	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	14,73123	60,02 884,17				
31	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,31961	638,31 4672,18				
32	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	39,90989	878,24 35050,46				
33	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	5,220695	1015,98 5304,12				
34	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	5,86541	231,46 1357,61				
35	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	67,51796	236,34 15957,19				
36	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,4561816	1218,21 555,72				
37	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	27,78579	1284 35676,95				
38	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	4,22304	184,79 780,38				
39	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	22,0335	663,24 14613,50				
40	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	37,11638	790,3 29333,08				
41	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	9,29522	1227,8 11412,67				
42	КБМ212-1303-П2	Нарізувач швів на базі бензорізів потужністю 4,5 - 5 кВт, максимальна глибина різання 145 мм	маш. год	9,2016	71,23 655,43				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,882	1027,81 6045,58				
44	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	5,5321824	4493,19 24857,15				
45	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	19,152	997,07 19095,88				
46	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	137,1292	11,11 1523,51				
47	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	171,73949	7,68 1318,96				
48	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	87,25764	24,55 2142,18				
49	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,11808	430,86 50,88				
50	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	152,75131	132,81 20286,90				
51	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,0551	74,3 4,09				
52	КБМ233-605 варіант 2	Швонарізник MF16-4 Honda GX390 13.0 к.с. 400 мм., Masalta	маш. год	509,99136	172,44 87942,91				
53	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	578,01203	9,58 5537,36				
54	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,4928	9,28 41,69				
55	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	14,73123	19,93 293,59				
56	КБМ234-300	Станція штукатурна для робіт із сухими гіпсовими та цементними сумішами, потужність насосу 5,5 кВт, продуктивність 5, 0-85,0 л/хв	маш. год	1141,96089	88,14 100652,43				
57	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1615,4648	371,41 599999,78				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1918455,13**				
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
58	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,841614					
59	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,44					
60	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	16,2792					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	38,13984					
62	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	10,7358					
63	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,6072					
64	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	23,4254					
65	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,01128					
66	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	19,51098408					
67	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,395					
68	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	297,4908					
69	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	202,51162958					
70	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	398,082051488					
71	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	3,5058624					
72	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	103,529808					
73	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	6,63888					
74	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	3,255696					
75	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	82,8187286					
76	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,68					
77	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	176,079918112					
78	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	126,01822896					
79	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1960,353363152					
80	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	386,11458034					
81	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	185,7518916					
82	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	220,489581236					
83	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1312,5534907					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	40,180368					
85	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3342,597061237					
86	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	5,50284768					
87	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	346,0344					
88	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	43,698594					
89	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	62,57811014					
90	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	1,26776					
91	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	133,67664					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
92	&С1-1-7-1 варіант 1	Комплект монтажний d=15 мм (у складі: з'єднувач-2 шт., гайка-2 шт., підкладка-2 шт.) ApatorPowogaz	шт	66	102,28 6750,48	100,00 6600,00	0,27 17,82	2,01 132,66	Польща 30 км.
93	&С1-1-7-1 варіант 2	Шина PEN	шт	47	19,55 918,85	19,17 900,99	- -	0,38 17,86	Україна
94	&С1-1-7-2 варіант 1	Дюбелі металеві довжина 60 мм	шт	8539	1,81 15455,59	1,50 12808,50	0,27 2305,53	0,04 341,56	Україна 30 км.
95	&С1-1-7-2 варіант 2	Наконечник 25 мм	шт	8	46,02 368,16	45,12 360,96	- -	0,9 7,20	Україна
96	&С1-2-7-А варіант 1	Шпилька М8/10	м	66	60,96 4023,36	59,08 3899,28	0,68 44,88	1,2 79,20	Україна 30 км.
97	&С1-ПР1-7-И1 варіант 1	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду16х2,2	м	789,8	41,84 33045,23	37,98 29996,60	3,04 2400,99	0,82 647,64	Чехія
98	&С1-ПР1-7-И1 варіант 2	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду20х2,8	м	729,3	41,84 30513,91	37,98 27698,81	3,04 2217,07	0,82 598,03	Чехія
99	&С1-ПР1-7-И1 варіант 3	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду25х3,5	м	1036,2	60,4 62586,48	54,84 56825,21	4,38 4538,56	1,18 1222,71	Чехія
100	&С1-ПР1-7-И1 варіант 4	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду63х8,6	м	96,6	387,24 37407,38	351,53 33957,80	28,12 2716,39	7,59 733,19	Чехія
101	&С1-ПР1-7-И1 варіант 5	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду75х10,4	м	115	781,36 89856,40	709,30 81569,50	56,74 6525,10	15,32 1761,80	Чехія
102	&С1-ПР1-7-И1 варіант 6	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду90х9,1	м	146,05	1148,45 167731,12	1042,53 152261,51	83,4 12180,57	22,52 3289,04	Чехія
103	&С1-ПР1-7-И1 варіант 7	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду50х6,9	м	77,05	591,72 45592,03	552,00 42531,60	28,12 2166,65	11,6 893,78	Чехія
104	&С1-ПР1-7-И1 варіант 8	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду40х5,5	м	28,75	400,98 11528,18	365,00 10493,75	28,12 808,45	7,86 225,98	Чехія

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	&С1-ПР1-7-И1 варіант 9	Труба поліпропіленова Ekoplastik Stabi Plus, Ду110х12,3	м	13,8	2110,02 29118,28	1985,25 27396,45	83,4 1150,92	41,37 570,91	Чехія
106	&С1-ПР209-37В варіант 1	Труба металева оцинкована ф100	м	62	302,82 18774,84	292,40 18128,80	4,48 277,76	5,94 368,28	Україна 30 км.
107	&С1-ПР209-37В варіант 2	Ринва оцинкована ф135мм	м	52	236,14 12279,28	227,03 11805,56	4,48 232,96	4,63 240,76	Україна 30 км.
108	&С1-ПР209-37В варіант 3	Труба водостоку d130	м	12	407,32 4887,84	394,85 4738,20	4,48 53,76	7,99 95,88	Україна 30 км.
109	&С100-2414-300 варіант 1	Накривка на вентиляційні канали з листової сталі 500*2450	шт.	2	7171,79 14343,58	6966,34 13932,68	64,83 129,66	140,62 281,24	Україна
110	&С100-2414-300 варіант 2	Накривка на вентиляційні канали з листової сталі 700*2450	шт.	1	10014,06 10014,06	9752,88 9752,88	64,83 64,83	196,35 196,35	Україна
111	&С111-12-380 варіант 1	Світильник наклаадного монтажу з датчиком руху та освітлення HOROZ ELECTRIC 400-001-11	шт	80	492,11 39368,80	446,73 35738,40	35,73 2858,40	9,65 772,00	Китай
112	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000704	126352,55 8,90	123875,05 8,72	- -	2477,5 0,18	Україна
113	&С111-63-1	Ацетилен (кг)	кг	1,17605	907,65 1067,44	879,94 1034,85	9,91 11,65	17,8 20,94	Україна 30 км.
114	+С111-81 варіант 1	Блок керамзитобетонний перегородковий (115х188х500)	м3	120,79	4025,18 486201,49	3758,33 453968,68	187,92 22698,86	78,93 9533,95	Україна
115	+С111-82 варіант 1	Газобетонні блоки D400 товщ.300 мм	м3	98,25	3052,35 299893,39	2850,00 280012,50	142,5 14000,63	59,85 5880,26	Україна
116	+С111-82 варіант 2	Блок керамзитобетонний стіновий товщ.250 мм	м3	189,19	3351,53 634075,96	3129,34 592039,83	156,47 29602,56	65,72 12433,57	Україна
117	&С111-87-35 варіант 1	Лінолеум Smartex Pure Oak	м2	1442,26	384,25 554188,41	369,58 533030,45	7,14 10297,74	7,53 10860,22	Україна 30 км.
118	&С111-140-3 варіант 1	Дюбель-фасадний 160 мм, з металевим цвяхом	шт	30747	5,22 160499,34	5,12 157424,64	- -	0,1 3074,70	Україна
119	&С111-141-9 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові 6х40 мм (комплект)	шт	131,58	48,5 6381,63	47,55 6256,63	- -	0,95 125,00	Україна
120	&С111-146-1 варіант 1	Дюбель-шурупи с пробками	шт	422	2,53 1067,66	2,48 1046,56	- -	0,05 21,10	Україна
121	&С111-146-1 варіант 2	Дюбель розпірний М8*120	шт	162	14,71 2383,02	14,42 2336,04	- -	0,29 46,98	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	&С111-156-1-Л варіант 1	Анкер монтажний 10_152мм	шт	2839	8,95 25409,05	8,75 24841,25	0,02 56,78	0,18 511,02	Україна 30 км.
123	+С111-171 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х100	т	0,0889997	56610 5038,27	55500,00 4939,48	- -	1110 98,79	Україна
124	+С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,0003	86700 26,01	85000,00 25,50	- -	1700 0,51	Україна
125	+С111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5х90 мм	т	0,00001062	56100 0,60	55000,00 0,58	- -	1100 0,02	Україна
126	+С111-174 варіант 1	Цвяхи будівельні 90 х3,5	т	0,0006288	56100 35,28	55000,00 34,58	- -	1100 0,70	Україна
127	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,003345	58650 196,18	57500,00 192,34	- -	1150 3,84	Україна
128	+С111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,002279	57630 131,34	56500,00 128,76	- -	1130 2,58	Україна
129	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00124	57630 71,46	56500,00 70,06	- -	1130 1,40	Україна
130	+С111-196 варіант 1	Гермобутил 20 кг	кг	36,58	168,73 6172,14	165,42 6051,06	- -	3,31 121,08	Україна
131	&С111-196-ИНБЗ варіант 1	Піна монтажна	л	217,05	249,9 54240,80	245,00 53177,25	- -	4,9 1063,55	Україна
132	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,3295856	8011,22 2640,38	7854,14 2588,61	- -	157,08 51,77	Україна
133	&С111-219-1 варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	756,266	8,3 6277,01	7,60 5747,62	0,54 408,38	0,16 121,01	Україна 30 км.
134	С111-223	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,0024	306271,28 735,05	299671,61 719,21	594,35 1,43	6005,32 14,41	30 км.
135	+С111-246 варіант 1	Замазка силіконова	кг	22,05	571,44 12600,25	560,24 12353,29	- -	11,2 246,96	Україна
136	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,019274	5664,45 109,18	5017,93 96,72	535,45 10,32	111,07 2,14	30 км.
137	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0004041	21026,14 8,50	20613,86 8,33	- -	412,28 0,17	Україна
138	&С111-267-1-В1 варіант 1	Плитка керамічні 300х300 мм для підлог	м2	163,31	425,54 69494,94	415,83 67909,20	1,37 223,73	8,34 1362,01	Україна
139	&С111-267-1-В1 варіант 2	Плитка керамогранітні 300х300 мм для підлог	м2	436,75	425,54 185854,60	415,83 181613,75	1,37 598,35	8,34 3642,50	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
140	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,246	227,03	222,13	0,45	4,45	30 км.
					55,85	54,64	0,11	1,10	
141	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000615	503480,99	492939,50	669,31	9872,18	30 км.
					30,96	30,32	0,04	0,60	
142	+С111-311 варіант 1	Каболка	т	0,00544	102000	100000,00	-	2000	Україна
					554,88	544,00	-	10,88	
143	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	16,60341	80,96	79,37	-	1,59	Україна
					1344,21	1317,81	-	26,40	
144	&С111-327-6 варіант 1	Клеюча суміш типу Ceresit CM 11 (CM 117)	кг	9876,91	7,61	6,56	0,9	0,15	Україна
					75163,29	64792,53	8889,22	1481,54	
145	&С111-381-32 варіант 1	Гідроізоляційна стрічка 10 м G-112	шт	4	497	487,25	-	9,75	Україна
					1988,00	1949,00	-	39,00	
146	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0164741	77894,34	76367,00	-	1527,34	Україна
					1283,24	1258,08	-	25,16	
147	&С111-444-2 варіант 1	Блискавкоприймач вертикальний з боковим кріпленням L=2м (комплект) М-01/20	шт	8	756,23	695,00	55,6	5,63	Україна
					6049,84	5560,00	444,80	45,04	
148	&С111-444-2 варіант 2	Стержні 1,5 м з безмуфтом з'єднанням Ду16 мм	шт	38	803,9	759,93	37,99	5,98	Україна
					30548,20	28877,34	1443,62	227,24	
149	&С111-444-2 варіант 3	З'єднувач стержня з полосою шириною до 50 мм	шт	19	231,18	218,53	10,93	1,72	Україна
					4392,42	4152,07	207,67	32,68	
150	&С111-444-2 варіант 4	Тримач для дроту металевий з розпірним дюбелем L=80мм Н-031	шт	570	60,12	55,50	4,17	0,45	Україна
					34268,40	31635,00	2376,90	256,50	
151	&С111-444-2 варіант 5	Тримач для дроту NIRO (для металевого парапету) Н-021	шт	415	35,15	30,80	4,09	0,26	Україна
					14587,25	12782,00	1697,35	107,90	
152	&С111-444-2 варіант 6	Тримач смуги металевий з розпірним дюбелем Н-037	шт	19	52,24	47,25	4,6	0,39	Україна
					992,56	897,75	87,40	7,41	
153	&С111-444-2 варіант 7	Ручний інструмент для вирівнювання дроту К880	шт	1	1134,07	1070,00	55,63	8,44	Україна
					1134,07	1070,00	55,63	8,44	
154	&С111-444-2 варіант 8	Тримач дроту пластиковий з бетоном Н-303	шт	362	57,18	52,45	4,3	0,43	Україна
					20699,16	18986,90	1556,60	155,66	
155	&С111-444-2 варіант 9	Клема фальцева металева С-092	шт	31	107,68	103,25	3,63	0,8	Україна
					3338,08	3200,75	112,53	24,80	
156	&С111-444-2 варіант 10	Зажим для дроту до ринви С-061	шт	17	90,58	85,00	4,91	0,67	Україна
					1539,86	1445,00	83,47	11,39	
157	+С111-542 варіант 1	Лінолеум START Oscar3 3.0	м2	14,28	259,21	252,50	1,63	5,08	
					3701,52	3605,70	23,28	72,54	Україна
									30 км.
158	+С111-587 варіант 1	Масло індустрійне И-20А	т	0,000672	82132,65	80522,21	-	1610,44	Україна
					55,19	54,11	-	1,08	
159	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,260814	69232,5	67875,00	-	1357,5	Україна
					18056,81	17702,75	-	354,06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
160	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,07	30,56	29,75	0,21	0,6	30 км.
					2,14	2,08	0,01	0,05	
161	+С111-623 варіант 1	Дотягувач дверний	шт	7	4039,2	3960,00	-	79,2	Україна
					28274,40	27720,00	-	554,40	
162	С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,044673	60105,63	58316,68	610,41	1178,54	30 км.
					2685,10	2605,18	27,27	52,65	
163	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000108	31585,99	30779,16	187,5	619,33	Україна
					3,41	3,32	0,02	0,07	
164	+С111-807 варіант 1	Дріт зварювальний легований, діаметр 3 мм	т	0,0021687	66300	65000,00	-	1300	Україна
					143,78	140,97	-	2,81	
165	+С111-807 варіант 2	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0003763	64770	63500,00	-	1270	Україна
					24,37	23,90	-	0,47	
166	+С111-812 варіант 1	Дріт в'язальний сталь 1,2 мм 100 м	т	0,008916	43350	42500,00	-	850	Україна
					386,51	378,93	-	7,58	
167	+С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0124776	40800	40000,00	-	800	Україна
					509,09	499,10	-	9,99	
168	+С111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0124507	40290	39500,00	-	790	Україна
					501,64	491,80	-	9,84	
169	+С111-820 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,003456	84760,44	83098,47	-	1661,97	Україна
					292,93	287,19	-	5,74	
170	+С111-821-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,3168973	40800	40000,00	-	800	Україна
					12929,41	12675,89	-	253,52	
171	+С111-821-1 варіант 2	Дріт в"язальний 1,2мм	т	0,2029578	43350	42500,00	-	850	Україна
					8798,22	8625,71	-	172,51	
172	+С111-821-1 варіант 3	Дріт в"язальний ВР-1 ф4мм	т	0,015	38709	37950,00	-	759	Україна
					580,64	569,25	-	11,39	
173	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,001188	48630,78	47677,24	-	953,54	Україна
					57,77	56,64	-	1,13	
174	+С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0048792	35406,75	34525,00	187,5	694,25	Україна
					172,76	168,45	0,91	3,40	
175	+С111-823 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,092	40290	39500,00	-	790	Україна
					3706,68	3634,00	-	72,68	
176	С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	8718,00048	8,03	7,82	0,05	0,16	30 км.
					70005,54	68174,76	435,90	1394,88	
177	&С111-829-61 варіант 1	Спецпланка цокольна	м	16,85	336,65	330,00	0,05	6,6	Україна
					5672,55	5560,50	0,84	111,21	30 км.
178	&С111-829-61 варіант 2	Спецпланка на стіну 7 поверху	м	5,94	336,65	330,00	0,05	6,6	Україна
					1999,70	1960,20	0,30	39,20	30 км.
179	&С111-829-61 варіант 3	Спецпланка фасадна	м	30,8	336,65	330,00	0,05	6,6	Україна
					10368,82	10164,00	1,54	203,28	30 км.
180	&С111-840-1 варіант 1	Перетворювач іржі "Антикор"	кг	0,16	764,21	74,56	674,67	14,98	Україна
					122,27	11,93	107,95	2,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
181	+С111-849 варіант 1	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,56	207,42 531,00	202,97 519,60	0,38 0,97	4,07 10,43	Україна
182	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	130	168,32 21881,60	164,57 21394,10	0,45 58,50	3,3 429,00	30 км.
183	+С111-852 варіант 1	Руберойд ЕПП 3	м2	84,03	153,91 12933,06	149,53 12565,01	1,36 114,28	3,02 253,77	Україна 30 км.
184	+С111-852 варіант 2	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕВП ВЕНТ(нижній шар)	м2	334,94	205,39 68793,33	200,00 66988,00	1,36 455,52	4,03 1349,81	Україна 30 км.
185	+С111-852 варіант 3	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕКП (верхній шар)	м2	22,65	190,09 4305,54	185,00 4190,25	1,36 30,80	3,73 84,49	Україна 30 км.
186	+С111-852 варіант 4	Руберойд бітумно-полімерний Г1 типу ЕКП 4. 2мм(верхній шар)	м2	478,29	190,09 90918,15	185,00 88483,65	1,36 650,47	3,73 1784,03	Україна 30 км.
187	+С111-852 варіант 5	Руберойд бітумно-полімерний ЕПП 4мм(нижній шар)	м2	469,98	205,39 96529,19	200,00 93996,00	1,36 639,17	4,03 1894,02	Україна 30 км.
188	+С111-856 варіант 1	Гідроізоляційна плівка (р-100 г/м3)	м2	247,96	19,98 4954,24	18,65 4624,45	0,94 233,08	0,39 96,71	Україна 30 км.
189	+С111-856 варіант 2	Армована пароізоляційна плівка (р-100 г/м3)	м2	252,82	19,98 5051,34	18,65 4715,09	0,94 237,65	0,39 98,60	Україна 30 км.
190	+С111-856 варіант 3	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	18,30004	82,5 1509,75	79,94 1462,91	0,94 17,20	1,62 29,64	Україна 30 км.
191	+С111-879 варіант 1	КМЧ (G 3/4)	шт	32	90,04 2881,28	87,50 2800,00	0,77 24,64	1,77 56,64	Україна 30 км.
192	&С111-879-1 варіант 1	Клини для кахелю великі	шт	4428	0,58 2568,24	0,57 2523,96	- -	0,01 44,28	Україна
193	+С111-955 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут внутрішній	шт	837	10,54 8821,98	10,30 8621,10	0,03 25,11	0,21 175,77	Україна
194	+С111-958 варіант 1	Натискні ручки на планці з засувкою	шт	55	642,29 35325,95	629,70 34633,50	- -	12,59 692,45	Україна
195	+С111-958 варіант 2	Натискні ручки з врізним замком	шт	194	642,29 124604,26	629,70 122161,80	- -	12,59 2442,46	Україна
196	&С111-962-1-1А варіант 1	Змазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	286,8375	35,56 10199,94	34,17 9801,24	0,69 197,92	0,7 200,78	Україна 30 км.
197	+С111-1292 варіант 1	Розчинник WHITE SPIRIT зг. ТУ У 20.3-32049885-001-2013 Химреактив безбарвний 1л.	т	0,0011547	80150,78 92,55	78579,20 90,74	- -	1571,58 1,81	Україна
198	+С111-1292 варіант 2	Уайт-спірит	т	0,001477	71713 105,92	69584,00 102,78	722,86 1,07	1406,14 2,07	Україна 30 км.
199	&С111-1292-1-4 варіант 1	Розчинник для емалей, лаків та фарб ТМ "DekArt" - 0,85 л.=0,64 кг	л	10,51	126,81 1332,77	124,32 1306,60	- -	2,49 26,17	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
200	+С111-1305	Цемент ПЦ П/Б (Ш-В) -400 Р	т	0,401875	4658,03	4566,70	-	91,33	Україна
	варіант 1				1871,95	1835,24	-	36,71	
201	+С111-1324	Цемент ПЦ II/А-Ш-500	т	48,213008	5559	5450,00	-	109	Україна
	варіант 1				268016,11	262760,89	-	5255,22	
202	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00644	17643,75	17297,79	-	345,96	Україна
					113,63	111,40	-	2,23	
203	+С111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0098424	52530	51500,00	-	1030	Україна
					517,02	506,88	-	10,14	
204	+С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,047294	52530	51500,00	-	1030	Україна
	варіант 1				2484,35	2435,64	-	48,71	
205	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,03636	52530	51500,00	-	1030	Україна
					1909,99	1872,54	-	37,45	
206	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0039312	52530	51500,00	-	1030	Україна
					206,51	202,46	-	4,05	
207	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,1631746	100470	98500,00	-	1970	Україна
	варіант 1				16394,15	16072,70	-	321,45	
208	+С111-1513	Електроди АНО-36 3,0мм Continent	т	0,04521	114750	112500,00	-	2250	Україна
	варіант 2				5187,85	5086,13	-	101,72	
209	+С111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50	т	0,00168	100470	98500,00	-	1970	Україна
					168,79	165,48	-	3,31	
210	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,062184	100470	98500,00	-	1970	Україна
	варіант 1				6247,63	6125,12	-	122,51	
211	+С111-1521	Електрод Monolith РЦ 3,0 мм 2,5 кг ТУБУС	т	0,0014366	114750	112500,00	-	2250	
	варіант 2	PlasmaTec			164,85	161,62	-	3,23	Україна
212	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000081	100470	98500,00	-	1970	Україна
					8,14	7,98	-	0,16	
213	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,016	100470	98500,00	-	1970	Україна
					1607,52	1576,00	-	31,52	
214	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	2,38909	130,62	117,89	10,17	2,56	30 км.
					312,06	281,65	24,30	6,11	
215	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000052	76500	75000,00	-	1500	Україна
					3,98	3,90	-	0,08	
216	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	565,58592	109,14	107,00	-	2,14	Україна
	варіант 1				61728,05	60517,69	-	1210,36	
217	+С111-1608	Дрантя	кг	72,27876	17,51	17,17	-	0,34	Україна
					1265,60	1241,03	-	24,57	
218	+С111-1624	Мастика бітумно-каучукова Універсальна	т	0,11762	51567,55	50000,00	556,42	1011,13	Україна
	варіант 1				6065,38	5881,00	65,45	118,93	
219	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit	л	4163,99	48,39	46,58	0,86	0,95	Україна
	варіант 1	СТ-17/10 л			201495,48	193958,65	3581,03	3955,80	30 км.
220	+С111-1624-2	Рідина для видалення запаху	л	236,1	366,37	358,33	0,86	7,18	Україна
	варіант 2				86499,96	84601,71	203,05	1695,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
221	+С111-1624-2 варіант 3	Дисперсійна грунтовка Ceresit R 777/10 (л)	л	282,8	159,38 45072,66	156,25 44187,50	- -	3,13 885,16	Україна
222	+С111-1624-2 варіант 4	Праймер бітумний	л	197,15	80,75 15919,86	79,17 15608,37	- -	1,58 311,49	Україна
223	+С111-1624-2 варіант 5	Бітумна катіонна модифікована швидкорозпадна емульсія ЕКМШ-50	л	1062,4	80,75 85788,80	79,17 84110,21	- -	1,58 1678,59	Україна
224	+С111-1626-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 сіра (2,8)	кг	151,34	141,55 21422,18	138,10 20900,05	0,67 101,40	2,78 420,73	Україна 30 км.
225	+С111-1626-1 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 сіра (2,8)	кг	78,63	136,08 10699,97	132,74 10437,35	0,67 52,68	2,67 209,94	Україна 30 км.
226	+С111-1626-1 варіант 3	Універсал-Пласт Сіті Колор 14 кг (10 л) (фарба)	кг	1673,87	67,29 112634,71	65,30 109303,71	0,67 1121,49	1,32 2209,51	Україна 30 км.
227	+С111-1626-1 варіант 4	Фарба інтер'єрна матова акрилова IN 51 STANDARD База А	кг	3097,21	80,94 250688,18	78,60 243440,71	0,75 2322,91	1,59 4924,56	Україна
228	+С111-1626-1 варіант 5	Фарба латексна Siltek Interior Top Lateks	кг	2610,37	161,05 420400,09	157,22 410402,37	0,67 1748,95	3,16 8248,77	Україна 30 км.
229	+С111-1626-1 варіант 6	Фарба фасадна Eco Fassade M690 MGF 14 кг	кг	99,3874	61,82 6144,13	59,94 5957,28	0,67 66,59	1,21 120,26	Україна 30 км.
230	+С111-1626-1 варіант 7	Емаль ПФ-115	кг	21,1	135,39 2856,73	132,74 2800,81	- -	2,65 55,92	Україна
231	+С111-1626-1 варіант 8	Ґрунтовка ГФ-021	кг	10,55	126,89 1338,69	124,40 1312,42	- -	2,49 26,27	Україна
232	+С111-1631 варіант 1	Замазка захисна	кг	19,2	186,79 3586,37	182,56 3505,15	0,57 10,94	3,66 70,28	Україна
233	+С111-1631 варіант 2	Замазка для опалубки "АГАТ"С5	кг	1,9	35,54 67,53	34,17 64,92	0,67 1,27	0,7 1,34	Україна 30 км.
234	+С111-1638 варіант 1	Круг відрізний 125х1,2х22.23 мм А46 KLINGSPOR	шт	6,11811	40,29 246,50	39,50 241,67	- -	0,79 4,83	Україна
235	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,50752	153 77,65	150,00 76,13	- -	3 1,52	Україна
236	+С111-1650 варіант 1	Клеюча суміш для блоків DOPS	кг	9580,89	4,89 46850,55	4,48 42922,39	0,31 2970,08	0,1 958,08	Україна
237	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000717	174732,74 125,28	170631,94 122,34	674,67 0,48	3426,13 2,46	30 км.
238	+С111-1668 варіант 1	Оліфа натуральна	кг	12,1464	350,63 4258,89	343,75 4175,33	- -	6,88 83,56	Україна
239	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	984,93 19,70	964,74 19,29	0,88 0,02	19,31 0,39	30 км.
240	+С111-1704 варіант 1	Шпалери вінілові на фліз.основі під фарбування 1,06х25,05м	м2	6999,69	35,3 247089,06	34,42 240929,33	0,19 1329,94	0,69 4829,79	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
241	+С111-1704 варіант 2	Шпалери вінілові на фліз.основі мийні	м2	1377,11	71,39 98311,88	69,80 96122,28	0,19 261,65	1,4 1927,95	Україна 30 км.
242	С111-1708	Клоччя просочене	кг	2,52	73,82 186,03	71,76 180,84	0,61 1,54	1,45 3,65	30 км.
243	+С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	507,05323	121,2 61454,85	118,75 60212,57	0,07 35,49	2,38 1206,79	Україна 30 км.
244	+С111-1720 варіант 1	Нетканний геотекстиль SD 300 Ediltex	м2	829,27	66,86 55444,99	60,70 50336,69	4,85 4021,96	1,31 1086,34	Україна
245	+С111-1720 варіант 2	Армована пароізоляційна плівка 100г/м3	м2	95,87	19,95 1912,61	19,33 1853,17	0,23 22,05	0,39 37,39	Україна 30 км.
246	+С111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка 100г/м3	м2	95,87	19,26 1846,46	18,65 1787,98	0,23 22,05	0,38 36,43	Україна 30 км.
247	+С111-1721-11А варіант 1	Стрічка ПВХ самоклеюча AT 070 K-Flex	м	1090	8,15 8883,50	7,99 8709,10	- -	0,16 174,40	Італія
248	+С111-1721-11А варіант 2	Стрічка для ізоляції	м	413,03	9 3717,27	8,82 3642,92	- -	0,18 74,35	Україна
249	+С111-1722 варіант 1	Плінтус стельовий Premium Decor	м	3340,24	24,21 80867,21	22,92 76558,30	0,82 2739,00	0,47 1569,91	Україна 30 км.
250	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	1365,97	124,3 169790,07	120,82 165036,50	1,04 1420,61	2,44 3332,96	Україна 30 км.
251	+С111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,3	122,31 36,69	119,91 35,97	- -	2,4 0,72	Україна
252	С111-1757	Рядно	м2	25,3745	87,89 2230,16	86,01 2182,46	0,16 4,06	1,72 43,64	30 км.
253	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,475	93,76 44,54	90,58 43,03	1,34 0,64	1,84 0,87	30 км.
254	+С111-1776 варіант 1	Свердло SDS Plus 12х260мм	шт	2,6082	280,5 731,60	275,00 717,26	- -	5,5 14,34	Україна
255	+С111-1776-П1 варіант 1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	28,184	1275 35934,60	1250,00 35230,00	- -	25 704,60	Україна
256	+С111-1776-П1 варіант 2	Круг відрізний 125х1,0х22,2мм PROFITOOL INOX	шт	27	40,29 1087,83	39,50 1066,50	- -	0,79 21,33	Україна
257	+С111-1782 варіант 1	Сітка дротяна плетена з квадратними чарунками 100х100 мм оцинкована, діаметр дроту 3,0 мм	м2	102,76	64,7 6648,57	62,52 6424,56	0,91 93,51	1,27 130,50	Україна 30 км.
258	+С111-1784-1 варіант 1	Склосітка (5х5мм) 160г/м.кв. 50 м. кв. СТ 325	м2	5532,06	44,34 245291,54	43,47 240478,65	- -	0,87 4812,89	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
259	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,303109	30791,72	30375,00	187,5	229,22	Україна
					9333,25	9206,94	56,83	69,48	
260	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0225	32479,28	32050,00	187,5	241,78	Україна
					730,78	721,13	4,22	5,43	
261	+С111-1824 варіант 1	Труба d100*5 ДСТУ 8940-2019	т	0,927288	34380,94	33937,50	187,5	255,94	Україна
					31881,03	31469,84	173,87	237,32	
262	+С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий 50*5мм	т	0,259753	31236,7	30816,67	187,5	232,53	Україна
					8113,83	8004,72	48,70	60,41	
263	+С111-1824 варіант 3	Труба d80*5 ДСТУ 8940-2019	т	0,363792	34385,14	33941,67	187,5	255,97	Україна
					12509,04	12347,71	68,21	93,12	
264	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	1,557	144032,1	142588,53	371,37	1072,2	30 км.
					224257,98	222010,34	578,22	1669,42	
265	+С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ штукатурний 3 м	м	3311,2675	12,76	12,47	0,04	0,25	Україна
					42251,77	41291,51	132,45	827,81	
266	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0315588	109411,52	107266,20	-	2145,32	Україна
					3452,90	3385,19	-	67,71	
267	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0029702	115056	112800,00	-	2256	Україна
					341,74	335,04	-	6,70	
268	&С111-1849-Н варіант 1	Саморіз по дереву 4,8х35	шт	836	0,85	0,85	-	-	Україна
					710,60	710,60	-	-	
269	&С111-1849-Н варіант 2	Кронштейн ринви 135	шт	96	193,7	189,90	-	3,8	Україна
					18595,20	18230,40	-	364,80	
270	+С111-1851 варіант 1	ПВХ плінтус-короб кут зовнішній	шт	209	10,54	10,30	0,03	0,21	Україна
					2202,86	2152,70	6,27	43,89	
271	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0044	47425,71	46495,79	-	929,92	Україна
					208,67	204,58	-	4,09	
272	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,00048	58650	57500,00	-	1150	Україна
					28,15	27,60	-	0,55	
273	+С111-1853-3 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,09034	56610	55500,00	-	1110	Україна
					5114,15	5013,87	-	100,28	
274	+С111-1853-3 варіант 2	Цвяхи будівельні 90 мм	т	0,0000576	56610	55500,00	-	1110	Україна
					3,26	3,20	-	0,06	
275	+С111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0304958	56100	55000,00	-	1100	Україна
					1710,81	1677,27	-	33,54	
276	+С111-1859 варіант 1	ПВХ плінтус-короб з'єднувач	шт	502	10,54	10,30	0,03	0,21	Україна
					5291,08	5170,60	15,06	105,42	
277	+С111-1860 варіант 1	ПВХ плінтус-короб закінчення ліве	шт	482	10,54	10,30	0,03	0,21	Україна
					5080,28	4964,60	14,46	101,22	
278	+С111-1860 варіант 2	ПВХ плінтус-короб закінченя праве	шт	482	10,54	10,30	0,03	0,21	Україна
					5080,28	4964,60	14,46	101,22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
279	+С111-1867 варіант 2	Кріплення для труби поліпропіленової PP-R PN20 d=25х3,5 мм (хомут з гумовим ущільненням) кріпл. сушарки (крок 1,0 м)	шт	128	58,16 7444,48	56,83 7274,24	0,19 24,32	1,14 145,92	Україна 30 км.
280	+С111-1867 варіант 3	BIS 2S Хомут з вкладишем EPDM M8/10 108-114 мм Walraven	шт	192	106,24 20398,08	103,97 19962,24	0,19 36,48	2,08 399,36	Нідерланди 30 км.
281	+С111-1867 варіант 4	BIS 2S Хомут з вкладишем EPDM M8/10 57-63 мм Walraven	шт	65	64,25 4176,25	62,80 4082,00	0,19 12,35	1,26 81,90	Нідерланди 30 км.
282	+С111-1867 варіант 5	Протипожежена манжета ППМ-110 (D110)	шт	162	523,76 84849,12	513,30 83154,60	0,19 30,78	10,27 1663,74	Україна 30 км.
283	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,053624	987,57 1040,53	965,11 1016,86	3,1 3,27	19,36 20,40	30 км.
284	+С111-1885 варіант 1	Фібра поліпропіленова 12 мм	кг	1130,47	209,72 237082,17	205,00 231746,35	0,61 689,59	4,11 4646,23	Україна 30 км.
285	+С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні MPI-25	кг	69598,48	5,4 375831,79	5,01 348688,38	0,28 19487,57	0,11 7655,84	Україна
286	+С111-1895 варіант 1	Грунтівка М11 MGF 10л.	т	0,0101282	25135,39 254,58	24000,00 243,08	642,54 6,51	492,85 4,99	Україна 30 км.
287	+С111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова AyGips (Saten Ultra White 25 кг)	кг	118,64325	10,84 1286,09	9,99 1185,25	0,64 75,93	0,21 24,91	Україна 30 км.
288	+С111-1896 варіант 2	Siltek R-30 Ремонтна середньозерниста суміш 25 кг	кг	2416	41,45 100143,20	40,00 96640,00	0,64 1546,24	0,81 1956,96	Україна 30 км.
289	+С111-1896 варіант 3	Шпаклівка старт+фініш Акрил-Путс ST10	кг	21780,81025	26,1 568479,15	24,95 543431,22	0,64 13939,72	0,51 11108,21	Україна 30 км.
290	+С111-1896 варіант 4	Шпаклівка гіпсова NIDA Perfect 20 кг	кг	7977,42	27,86 222250,92	26,67 212757,79	0,64 5105,55	0,55 4387,58	Україна 30 км.
291	&С111-1898-1	Електроди АНО-36 ТМ Continent ф=3мм	т	0,00005	114240 5,71	112000,00 5,60	- -	2240 0,11	Україна
292	+С111-1904 варіант 1	Анкер для шпильки забивний	шт	257	14,48 3721,36	14,18 3644,26	0,02 5,14	0,28 71,96	Україна 30 км.
293	+С111-1904 варіант 2	Анкер розпірний М 12*120	шт	140	35,7 4998,00	35,00 4900,00	- -	0,7 98,00	Україна
294	+С111-1905 варіант 1	СМ-b Дюбель 6х40 ПП бур Швидкий монтаж / 100 шт	шт	3139	0,71 2228,69	0,65 2040,35	0,05 156,95	0,01 31,39	Україна
295	+С111-1908 варіант 1	Диск алмазний Distar 604*4.5/3.5*25.4-11.5-36	шт	6,125184	7469,8 45753,90	7323,33 44856,74	- -	146,47 897,16	Україна
296	+С111-1909 варіант 1	Кабель ПВС 2х0,75	м	57,2	26,35 1507,22	25,83 1477,48	- -	0,52 29,74	Україна
297	+С111-1909 варіант 2	Кабель підвісний	м	105	214,2 22491,00	210,00 22050,00	- -	4,2 441,00	Україна
298	+С111-1909 варіант 3	Кабель ПВС 4х6	м	5,9	222,87 1314,93	218,50 1289,15	- -	4,37 25,78	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
299	+С111-2000-1 варіант 1	Клей для шпалер флізеліновий 300г Quelyd Fliz	кг	193,02	548,82 105933,24	537,50 103748,25	0,56 108,09	10,76 2076,90	Україна 30 км.
300	+С111-2008-9 варіант 1	Самовирівнювальна стяжка Ceresit CN 69 (25 кг)	кг	14139,8	16,62 235003,48	15,70 221994,86	0,59 8342,48	0,33 4666,14	Україна 30 км.
301	+С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit CT 190	кг	46770,4	17,94 839060,98	17,00 795096,80	0,59 27594,54	0,35 16369,64	Україна 30 км.
302	+С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка гіпсова Baumit GlattPuttz 30 кг	кг	218661,6	9,8 2142883,68	9,02 1972327,63	0,59 129010,34	0,19 41545,71	Україна 30 км.
303	+С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit CT 137 зерно 1,5 мм	кг	10505,23	42,25 443845,97	40,83 428928,54	0,59 6198,09	0,83 8719,34	Україна 30 км.
304	+С111-2014-4 варіант 1	Грунтовка Beton-Kontakt CT-19	кг	3944,6161	79,8 314780,36	77,44 305471,07	0,8 3155,69	1,56 6153,60	Україна 30 км.
305	&С111-2014-4-1 варіант 1	Ґрунтовка CERESIT CT 16 QUARTZCONTACT 15 кг=10 л	л	958,64	117,27 112419,71	114,17 109447,93	0,8 766,91	2,3 2204,87	Україна 30 км.
306	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	821,69	48,11 39531,51	46,58 38274,32	0,59 484,80	0,94 772,39	Україна 30 км.
307	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,1	11050 1105,00	10833,33 1083,33	- -	216,67 21,67	Україна
308	+С112-25 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,821318	13430 11030,30	13166,67 10814,02	- -	263,33 216,28	Україна
309	+С112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,0831246	13430 1116,36	13166,67 1094,47	- -	263,33 21,89	Україна
310	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,2108	11066,26 2332,77	10849,27 2287,03	- -	216,99 45,74	Україна
311	+С112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,01152	13429,93 154,71	13166,60 151,68	- -	263,33 3,03	Україна
312	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,866912	13430 11642,63	13166,67 11414,34	- -	263,33 228,29	Україна
313	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0054	13430 72,52	13166,67 71,10	- -	263,33 1,42	Україна
314	+С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,1	13430 1343,00	13166,67 1316,67	- -	263,33 26,33	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
315	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,009025	13429,93 121,21	13166,60 118,83	- -	263,33 2,38	Україна
316	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,520431	13699,18 20828,66	13166,67 20019,01	263,9 401,24	268,61 408,41	Україна 30 км.
317	+С112-61 варіант 2	Дошка хв.обрізна 25 мм	м3	0,1572	13430 2111,20	13166,67 2069,80	- -	263,33 41,40	Україна
318	+С112-70 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	0,001776	13430 23,85	13166,67 23,38	- -	263,33 0,47	Україна
319	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,017562	11066,26 194,35	10849,27 190,53	- -	216,99 3,82	Україна
320	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,36	11050 3978,00	10833,33 3900,00	- -	216,67 78,00	Україна
321	&С112-265-В1 варіант 1	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(сходи)	м3	5,46	1607,66 8777,82	1233,64 6735,67	342,5 1870,05	31,52 172,10	30 км.
322	&С112-265-В1 варіант 2	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(балки)	м3	1	1607,66 1607,66	1233,64 1233,64	342,5 342,50	31,52 31,52	30 км.
323	&С112-265-В1 варіант 3	Вартість опалубки вертикальні конструкції(стіни,пілони)	м3	213,14	1468,73 313045,11	1097,43 233906,23	342,5 73000,45	28,8 6138,43	30 км.
324	&С112-265-В1 варіант 4	Вартість опалубки горизонтальні конструкції(перекриття)	м3	428,4	1607,66 688721,54	1233,64 528491,38	342,5 146727,00	31,52 13503,16	30 км.
325	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,09	13429,93 1208,69	13166,60 1184,99	- -	263,33 23,70	Україна
326	+С113-1 варіант 1	Труба ст Ду15х2,8 (м.п.)	м	49	49,31 2416,19	48,57 2379,93	0,37 18,13	0,37 18,13	Україна 30 км.
327	+С113-1 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR O20 PN16	м	12,8	35,76 457,73	32,87 420,74	2,62 33,54	0,27 3,45	Україна
328	+С113-2 варіант 1	Труба ст Ду20х2,8 (м.п.)	м	69	56,36 3888,84	55,47 3827,43	0,47 32,43	0,42 28,98	Україна 30 км.
329	+С113-5 варіант 1	Труба ст Ду40х3,5 (м.п.)	м	14	129,85 1817,90	127,83 1789,62	1,05 14,70	0,97 13,58	Україна 30 км.
330	+С113-6 варіант 1	Труба ст Ду57х3,5 (м.п.)	м	4,5	155,81 701,15	153,32 689,94	1,33 5,99	1,16 5,22	Україна 30 км.
331	+С113-15 варіант 1	Труба ДУ 25*3,2	м	46	80,76 3714,96	79,41 3652,86	0,75 34,50	0,6 27,60	Україна 30 км.
332	+С113-16 варіант 1	Труба ст Ду32х3,2 (м.п.)	м	35	103,65 3627,75	101,91 3566,85	0,97 33,95	0,77 26,95	Україна 30 км.
333	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,482	283,62 420,32	278,88 413,30	2,63 3,90	2,11 3,12	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
334	&C113-119-1	Різьба Ду15 мм	шт	32	5,97	5,83	0,02	0,12	Україна
					191,04	186,56	0,64	3,84	30 км.
335	&C113-120-1	Різьба Ду 25 (стал., коротка різьба)	шт	4	9,39	9,17	0,04	0,18	Україна
					37,56	36,68	0,16	0,72	30 км.
336	&C113-937-C варіант 1	Скоба для кріплення труби з ПН, D=40мм	шт	220	3,96	3,88	-	0,08	Україна
					871,20	853,60	-	17,60	
337	+C113-989 варіант 1	Відвід ПП діам. 50-87°	шт	65	19,41	18,86	0,17	0,38	Україна
					1261,65	1225,90	11,05	24,70	30 км.
338	+C113-989 варіант 2	Відвід ПП діам. 50-45°	шт	164	19,41	18,86	0,17	0,38	Україна
					3183,24	3093,04	27,88	62,32	30 км.
339	+C113-992 варіант 1	Відвід ПП діам. 110-45°	шт	160	61,33	58,39	1,74	1,2	Україна
					9812,80	9342,40	278,40	192,00	30 км.
340	+C113-992 варіант 2	Відвід SML діам. 100-90° DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	2	1593,82	1560,83	1,74	31,25	Німеччина
					3187,64	3121,66	3,48	62,50	30 км.
341	+C113-992 варіант 3	Відвід SML діам. 100-45° DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	10	1420,42	1390,83	1,74	27,85	Німеччина
					14204,20	13908,30	17,40	278,50	30 км.
342	+C113-1039 варіант 1	Трійник PPR d=20x20x20 Wavin ekoplastik	шт	163	9,53	9,17	0,17	0,19	Нідерланди
					1553,39	1494,71	27,71	30,97	30 км.
343	+C113-1039 варіант 2	Трійник PPR d=25x25x25 Wavin ekoplastik	шт	2	13,23	12,80	0,17	0,26	Нідерланди
					26,46	25,60	0,34	0,52	30 км.
344	+C113-1041 варіант 1	Трійник редукційний PPR d=32x20x32 Wavin ekoplastik	шт	194	19,07	18,34	0,36	0,37	Нідерланди
					3699,58	3557,96	69,84	71,78	30 км.
345	+C113-1041 варіант 2	Трійник редукційний PPR d=25x20x25 Wavin ekoplastik	шт	64	13,42	12,80	0,36	0,26	Нідерланди
					858,88	819,20	23,04	16,64	30 км.
346	+C113-1041 варіант 3	Трійник ППЕ 20/16/20 мм	шт	288	13,42	12,80	0,36	0,26	Україна
					3864,96	3686,40	103,68	74,88	30 км.
347	+C113-1041 варіант 4	Трійник ППЕ 25/16/25 мм	шт	516	13,42	12,80	0,36	0,26	Україна
					6924,72	6604,80	185,76	134,16	30 км.
348	+C113-1041 варіант 5	Трійник ППЕ 20/20/20 мм	шт	18	9,72	9,17	0,36	0,19	Україна
					174,96	165,06	6,48	3,42	30 км.
349	+C113-1041 варіант 6	Трійник ППЕ 25/25/25 мм	шт	30	13,42	12,80	0,36	0,26	Україна
					402,60	384,00	10,80	7,80	30 км.
350	+C113-1041 варіант 7	Трійник ППЕ 63/20/63 мм	шт	14	123,62	120,84	0,36	2,42	Україна
					1730,68	1691,76	5,04	33,88	30 км.
351	+C113-1041 варіант 8	Трійник ППЕ 63/25/63 мм	шт	20	123,62	120,84	0,36	2,42	Україна
					2472,40	2416,80	7,20	48,40	30 км.
352	+C113-1041 варіант 9	Трійник ППЕ 75/20/75 мм	шт	20	285,61	279,65	0,36	5,6	Україна
					5712,20	5593,00	7,20	112,00	30 км.
353	+C113-1041 варіант 10	Трійник ППЕ 75/25/75 мм	шт	12	285,61	279,65	0,36	5,6	Україна
					3427,32	3355,80	4,32	67,20	30 км.
354	+C113-1041 варіант 11	Трійник ППЕ 90/25/90 мм	шт	14	403,4	395,13	0,36	7,91	Україна
					5647,60	5531,82	5,04	110,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
355	+С113-1041 варіант 12	Трійник ППЕ 50/25/50 мм	шт	4	73,08 292,32	71,29 285,16	0,36 1,44	1,43 5,72	Україна 30 км.
356	+С113-1041 варіант 13	Трійник ППЕ 50/20/50 мм	шт	4	112,55 450,20	109,98 439,92	0,36 1,44	2,21 8,84	Україна 30 км.
357	+С113-1041 варіант 14	Трійник ППЕ 40/25/40 мм	шт	2	32,17 64,34	31,18 62,36	0,36 0,72	0,63 1,26	Україна 30 км.
358	+С113-1041 варіант 15	Трійник ППЕ 40/20/40 мм	шт	2	32,17 64,34	31,18 62,36	0,36 0,72	0,63 1,26	Україна 30 км.
359	+С113-1056 варіант 1	Трійник ПП діам. 50х50х87°	шт	2	39 78,00	37,63 75,26	0,61 1,22	0,76 1,52	Україна 30 км.
360	+С113-1056 варіант 2	Трійник косий SML діам. 100х100х45° DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	10	3356,42 33564,20	3290,00 32900,00	0,61 6,10	65,81 658,10	Німеччина 30 км.
361	+С113-1056 варіант 3	Трійник ПП діам. 50х50х45°	шт	70	33,26 2328,20	32,00 2240,00	0,61 42,70	0,65 45,50	Україна 30 км.
362	+С113-1064 варіант 1	Трійник ПП діам. 110х110х45°	шт	84	121,59 10213,56	118,59 9961,56	0,62 52,08	2,38 199,92	Україна
363	+С113-1064 варіант 2	Трійник ПП діам. 110х50х87°	шт	8	75,54 604,32	73,44 587,52	0,62 4,96	1,48 11,84	Україна
364	+С113-1064 варіант 3	Трійник ПП діам. 110х50х45°	шт	128	86,04 11013,12	83,73 10717,44	0,62 79,36	1,69 216,32	Україна
365	+С113-1065 варіант 1	Перехід діам.110х50 мм	шт	32	47,04 1505,28	45,50 1456,00	0,62 19,84	0,92 29,44	Україна
366	&С113-1194-112В варіант 1	Відвід d=100мм	шт	30	170,93 5127,90	167,38 5021,40	0,2 6,00	3,35 100,50	Україна 30 км.
367	+С113-1195 варіант 1	Перехідник 16/1/2" мм	шт	822	82,86 68110,92	80,62 66269,64	0,62 509,64	1,62 1331,64	Україна
368	+С113-1205 варіант 1	Перехідник ППЕ 90/75 мм	шт	4	118,65 474,60	115,70 462,80	0,62 2,48	2,33 9,32	Україна
369	+С113-1205 варіант 2	Перехідник ППЕ 75/63 мм	шт	8	72,19 577,52	70,15 561,20	0,62 4,96	1,42 11,36	Україна
370	+С113-1205 варіант 3	Перехідник ППЕ 63/50 мм	шт	4	73,35 293,40	71,29 285,16	0,62 2,48	1,44 5,76	Україна
371	+С113-1205 варіант 4	Перехідник ППЕ 50/40 мм	шт	4	36,21 144,84	34,88 139,52	0,62 2,48	0,71 2,84	Україна
372	+С113-1205 варіант 5	Перехідник ППЕ 40/25 мм	шт	4	16,1 64,40	15,16 60,64	0,62 2,48	0,32 1,28	Україна
373	+С113-1206 варіант 1	Перехідник ПП на чавун DN110 HL9/1	шт	16	1439,95 23039,20	1409,98 22559,68	1,74 27,84	28,23 451,68	Австрія 30 км.
374	+С113-1278 варіант 1	Настінний комплект для змішувача PPR d=20x1/2” Wavin ekoplastik	шт	98	168,97 16559,06	157,77 15461,46	7,89 773,22	3,31 324,38	Нідерланди

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
375	+С113-1278 варіант 2	Настінний кутник PPR d=20x1/2” Wavin ekoplastik	шт	40	76,52 3060,80	71,45 2858,00	3,57 142,80	1,5 60,00	Нідерланди
376	+С113-1278 варіант 3	З’єднувач PPR з ВР d=20x1/2” Wavin ekoplastik	шт	11	69,56 765,16	64,95 714,45	3,25 35,75	1,36 14,96	Нідерланди
377	+С113-1278 варіант 4	З’єднувач PPR з ЗР d=20x1/2” Wavin ekoplastik	шт	70	69,56 4869,20	64,95 4546,50	3,25 227,50	1,36 95,20	Нідерланди
378	+С113-1280 варіант 1	Протипожежна гільза DN=32 мм Pacifyre Walraven	шт	162	1438,87 233096,94	1372,49 222343,38	38,17 6183,54	28,21 4570,02	Нідерланди
379	+С113-1280 варіант 2	Протипожежна гільза DN=20 мм Pacifyre Walraven	шт	2	1233,22 2466,44	1170,87 2341,74	38,17 76,34	24,18 48,36	Нідерланди
380	+С113-1280 варіант 3	Протипожежна гільза DN=25 мм Pacifyre Walraven	шт	27	1545,64 41732,28	1477,16 39883,32	38,17 1030,59	30,31 818,37	Нідерланди
381	+С113-1354 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR d=32 PN16 Wavin ekoplastik	м	539	90,04 48531,56	84,07 45313,73	4,2 2263,80	1,77 954,03	Нідерланди
382	+С113-1356 варіант 1	Труба із поліпропілену РР-Н для внутрішньої каналізації діам. 50 мм Valrom	м	80	68,92 5513,60	64,36 5148,80	3,21 256,80	1,35 108,00	Україна
383	+С113-1356 варіант 2	Труба поліпропіленова PPR d=20 PN16 Wavin ekoplastik	м	406	50,86 20649,16	47,49 19280,94	2,37 962,22	1 406,00	Нідерланди
384	+С113-1357 варіант 1	Труба поліпропіленова PPR d=25 PN16 Wavin ekoplastik	м	145	50,86 7374,70	47,49 6886,05	2,37 343,65	1 145,00	Нідерланди
385	+С113-1360 варіант 1	Труба із поліпропілену РР-Н для внутрішньої каналізації діам.110 мм Valrom	м	522	174,36 91015,92	168,16 87779,52	2,78 1451,16	3,42 1785,24	Україна 30 км.
386	+С113-1360 варіант 2	Труба ПВХ каналізаційна діам.110 мм для фанової труби	м	30	166,18 4985,40	160,14 4804,20	2,78 83,40	3,26 97,80	Україна 30 км.
387	+С113-1466 варіант 1	Відвід PPR d=20x90° Wavin ekoplastik	шт	277	6,35 1758,95	5,97 1653,69	0,26 72,02	0,12 33,24	Нідерланди 30 км.
388	+С113-1466 варіант 2	Відвід PPR d=25x90° Wavin ekoplastik	шт	18	9,62 173,16	9,17 165,06	0,26 4,68	0,19 3,42	Нідерланди 30 км.
389	&С113-1473-2 варіант 1	Муфта оцинкована до ринви металевої оцинкованої діам. 135 мм	шт	16	145,54 2328,64	142,52 2280,32	0,17 2,72	2,85 45,60	Україна 30 км.
390	+С113-1478 варіант 1	Ревізія SML з круглою кришкою діам. 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	2	3845,57 7691,14	3715,00 7430,00	55,17 110,34	75,4 150,80	Німеччина
391	+С113-1478 варіант 2	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	47	314,33 14773,51	306,00 14382,00	2,17 101,99	6,16 289,52	Україна
392	+С113-1478 варіант 3	Ревізія SML для горизонтального монтажу діам. 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	1	6829,58 6829,58	6637,50 6637,50	58,17 58,17	133,91 133,91	Німеччина
393	+С113-1489 варіант 1	Заглушка SML діам. 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	9	675,36 6078,24	659,17 5932,53	2,95 26,55	13,24 119,16	Німеччина
394	+С113-1489 варіант 2	Заглушка ПП діам. 110 мм	шт	128	28,48 3645,44	27,33 3498,24	0,59 75,52	0,56 71,68	Україна
395	+С113-1489 варіант 3	Заглушка ПП діам. 50 мм	шт	64	7,93 507,52	7,18 459,52	0,59 37,76	0,16 10,24	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
396	+С113-1549 варіант 1	Опора PPR d=20 мм Wavin ekoplastik	шт	700	4,04 2828,00	3,14 2198,00	0,82 574,00	0,08 56,00	Нідерланди
397	+С113-1851 варіант 1	Перехід ст/ст Dвн 25/20мм	шт	4	23,04 92,16	22,50 90,00	0,09 0,36	0,45 1,80	Україна 30 км.
398	+С113-1860 варіант 1	Хрестовина ПП 45° діам. 110 мм	шт	40	208,07 8322,80	194,28 7771,20	9,71 388,40	4,08 163,20	Україна
399	+С113-1860 варіант 2	Хрестовина двохплоскостна SML 88° 100x100x100 DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	1	6549,17 6549,17	6381,66 6381,66	39,09 39,09	128,42 128,42	Україна
400	+С113-1878 варіант 1	Хомут Ду15 (для кріплення труб)	шт	64	8,24 527,36	7,99 511,36	0,09 5,76	0,16 10,24	Україна 30 км.
401	+С113-1878 варіант 2	Хомут крепіжний для труб, Dn=16мм	шт	360	57,43 20674,80	55,71 20055,60	0,59 212,40	1,13 406,80	Китай
402	+С113-1878 варіант 3	Хомут крепіжний для труб, Dn=20мм	шт	294	57,43 16884,42	55,71 16378,74	0,59 173,46	1,13 332,22	Китай
403	+С113-1878 варіант 4	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=20 мм	шт	180	1194,89 215080,20	1170,87 210756,60	0,59 106,20	23,43 4217,40	Україна
404	+С113-1878 варіант 5	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=25 мм	шт	300	1507,31 452193,00	1477,16 443148,00	0,59 177,00	29,56 8868,00	Україна
405	+С113-1878 варіант 6	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=63 мм	шт	13	2055,37 26719,81	2014,48 26188,24	0,59 7,67	40,3 523,90	Україна
406	+С113-1878 варіант 7	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=75 мм	шт	9	2319,46 20875,14	2273,39 20460,51	0,59 5,31	45,48 409,32	Україна
407	+С113-1878 варіант 8	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=90 мм	шт	9	2670,07 24030,63	2617,13 23554,17	0,59 5,31	52,35 471,15	Україна
408	+С113-1878 варіант 9	Хомут крепіжний для труб, Dn=25мм	шт	482	14,85 7157,70	14,47 6974,54	0,09 43,38	0,29 139,78	Китай 30 км.
409	+С113-1878 варіант 10	Хомут крепіжний для труб, Dn=63мм	шт	43	68,38 2940,34	66,95 2878,85	0,09 3,87	1,34 57,62	Китай 30 км.
410	+С113-1878 варіант 11	Хомут крепіжний для труб, Dn=75мм	шт	50	80,2 4010,00	78,54 3927,00	0,09 4,50	1,57 78,50	Китай 30 км.
411	+С113-1878 варіант 12	Хомут крепіжний для труб, Dn=90мм	шт	41	95,82 3928,62	93,85 3847,85	0,09 3,69	1,88 77,08	Китай 30 км.
412	+С113-1878 варіант 13	Наконечник для срержня Ду16мм	шт	19	75,57 1435,83	70,56 1340,64	3,53 67,07	1,48 28,12	Україна
413	+С113-1878 варіант 14	Ударна насадка для заземлювачів G-160	шт	1	446,15 446,15	405,00 405,00	32,4 32,40	8,75 8,75	Україна
414	+С113-1878 варіант 15	Злучник х .для дроту універсальний С-011	шт	36	57,28 2062,08	52,00 1872,00	4,16 149,76	1,12 40,32	Україна
415	+С113-1878 варіант 16	Злучник контрольний для дроту та полоси С-031	шт	19	115,39 2192,41	104,75 1990,25	8,38 159,22	2,26 42,94	Україна
416	+С113-1878 варіант 17	Злучник для шпилю Ду10 та дроту арт.С-099	шт	8	32,77 262,16	29,75 238,00	2,38 19,04	0,64 5,12	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
417	+С113-1878 варіант 18	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=50 мм	шт	5	1704,35 8521,75	1670,34 8351,70	0,59 2,95	33,42 167,10	Україна
418	+С113-1878 варіант 19	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=40 мм	шт	2	1400,54 2801,08	1372,49 2744,98	0,59 1,18	27,46 54,92	Україна
419	+С113-1878 варіант 20	Хомут крепіжний для труб, Dn=50мм	шт	34	24,81 843,54	24,23 823,82	0,09 3,06	0,49 16,66	Китай 30 км.
420	+С113-1878 варіант 21	Хомут крепіжний для труб, Dn=40мм	шт	13	19,59 254,67	19,12 248,56	0,09 1,17	0,38 4,94	Китай 30 км.
421	+С113-1878 варіант 22	Протипожежні гільзи для проходження труб, Dn=110 мм	шт	2	3053,77 6107,54	2993,30 5986,60	0,59 1,18	59,88 119,76	Україна
422	+С113-1878 варіант 23	Хомут крепіжний для труб, Dn=110мм	шт	6	139,49 836,94	136,66 819,96	0,09 0,54	2,74 16,44	Китай 30 км.
423	+С113-1879 варіант 1	Хомут Ду20 (для кріплення труб)	шт	64	10,05 643,20	9,76 624,64	0,09 5,76	0,2 12,80	Україна 30 км.
424	+С113-1879 варіант 2	Хомут Ду25 (для кріплення труб)	шт	24	11,72 281,28	11,40 273,60	0,09 2,16	0,23 5,52	Україна 30 км.
425	+С113-1879 варіант 3	Хомут Ду32 (для кріплення труб)	шт	6	14,05 84,30	13,68 82,08	0,09 0,54	0,28 1,68	Україна 30 км.
426	+С113-1903 варіант 1	Труба поліетиленова ПН, D=40мм	м	55,55	10,19 566,05	9,99 554,94	- -	0,2 11,11	Україна
427	&С113-1963-1 варіант 1	Трійник сталевий, діам.100 мм	шт	1	339,18 339,18	331,66 331,66	0,87 0,87	6,65 6,65	Україна 30 км.
428	&С113-1963-1 варіант 2	Перехідник діам.100/110 мм	шт	3	407,18 1221,54	398,33 1194,99	0,87 2,61	7,98 23,94	Україна 30 км.
429	&С113-1963-1 варіант 3	Трійник діам.100/90/75 мм	шт	3	642,99 1928,97	629,51 1888,53	0,87 2,61	12,61 37,83	Україна 30 км.
430	&С113-1963-1 варіант 4	Трійник діам.110/90/110 мм	шт	1	879,78 879,78	861,66 861,66	0,87 0,87	17,25 17,25	Україна 30 км.
431	&С113-1963-1 варіант 5	Трійник діам.110/75/110 мм	шт	1	735,39 735,39	720,10 720,10	0,87 0,87	14,42 14,42	Україна 30 км.
432	+С113-2071 варіант 1	З’єднувач PPR з ЗР d=20х1/2”	шт	128	95,12 12175,36	93,16 11924,48	0,09 11,52	1,87 239,36	Польща 30 км.
433	+С113-2071 варіант 2	З'єднувач зовн. різь - зовн. різь DN15	шт	2	54,89 109,78	53,72 107,44	0,09 0,18	1,08 2,16	Польща 30 км.
434	&С113-2105-1 варіант 1	Універсальний комплект ніжок для ванни (2 шт.)	шт	32	561,7 17974,40	550,00 17600,00	0,69 22,08	11,01 352,32	Україна 30 км.
435	+С113-2106 варіант 1	Розетка декоративна пластикова	шт	1	102 102,00	100,00 100,00	- -	2 2,00	Україна
436	+С113-2111 варіант 1	Підводка гнучка для води, з ніпелем з нержавіючої сталі Ду15х15мм, гайка-штуцер, 40см	шт	32	165,77 5304,64	162,43 5197,76	0,09 2,88	3,25 104,00	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
437	+С113-2111 варіант 2	Манжета гофрована для унітазу DN110 мм, L=350 мм	шт	32	145,51 4656,32	142,57 4562,24	0,09 2,88	2,85 91,20	Україна 30 км.
438	+С113-2111 варіант 3	Підводка гнучка для води, з ніпелем з нержавіючої сталі Ду15х15мм, гайка-штуцер, 40см (холодна + гаряча вода)	шт	192	165,77 31827,84	162,43 31186,56	0,09 17,28	3,25 624,00	Україна 30 км.
439	+С113-2154 варіант 1	Кран кутовий для унітазу, Dn15 мм	шт	32	176,1 5635,20	172,57 5522,24	0,08 2,56	3,45 110,40	Україна 30 км.
440	+С113-2154 варіант 2	Водорозетка одинарна для унітазу 20х1/2"	шт	32	69,78 2232,96	68,33 2186,56	0,08 2,56	1,37 43,84	Україна 30 км.
441	+С113-2154 варіант 3	Водорозетка подвійна для умивальника 20х1/2"	шт	32	69,78 2232,96	68,33 2186,56	0,08 2,56	1,37 43,84	Україна 30 км.
442	+С113-2154 варіант 4	Кран запірний кутовий діам.15 мм для умивальника (холодна + гаряча вода);	шт	192	176,1 33811,20	172,57 33133,44	0,08 15,36	3,45 662,40	Україна 30 км.
443	+С113-2154 варіант 5	Водорозетка подвійна для мийки 20х1/2"	шт	32	69,78 2232,96	68,33 2186,56	0,08 2,56	1,37 43,84	Україна 30 км.
444	+С113-2299 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий Ду15 F.I.V	шт	66	259,49 17126,34	254,31 16784,46	0,09 5,94	5,09 335,94	Італія 30 км.
445	+С113-2299 варіант 2	Клапан з дистанційним відключенням DN 15 UMS Smart valve (система "Розумний клапан")	шт	2	13258,22 26516,44	12665,00 25330,00	333,25 666,50	259,97 519,94	Україна
446	+С113-2300 варіант 1	Вентиляційний клапан діам. 110 мм HL900N	шт	1	3162,65 3162,65	2819,34 2819,34	281,3 281,30	62,01 62,01	Австрія
447	+С114-1-У варіант 1	Плити пінополістірольні XPS 50мм	м3	0,11	3857,24 424,30	3666,60 403,33	115,01 12,65	75,63 8,32	Україна
448	&С114-100-В32 варіант 1	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду63мм б=32 мм	м	286,62	475,44 136270,61	465,93 133544,86	0,19 54,46	9,32 2671,29	Україна 30 км.
449	&С114-100-В32 варіант 2	Теплоізоляція товщиною 6 мм для труб d=20 K-Flex PE	м	208,08	46,01 9573,76	44,92 9346,95	0,19 39,54	0,9 187,27	Італія 30 км.
450	&С114-100-В32 варіант 3	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труб d=25 K-Flex PE	м	147,9	46,01 6804,88	44,92 6643,67	0,19 28,10	0,9 133,11	Італія 30 км.
451	&С114-100-В32 варіант 4	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труб d=32 K-Flex PE	м	284,58	55,43 15774,27	54,15 15410,01	0,19 54,07	1,09 310,19	Італія 30 км.
452	&С114-100-В32 варіант 5	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труб d=20 K-Flex PE	м	189,72	39,25 7446,51	38,29 7264,38	0,19 36,05	0,77 146,08	Італія 30 км.
453	&С114-100-В32 варіант 6	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду75мм б=32 мм	м	102	602,8 61485,60	590,79 60260,58	0,19 19,38	11,82 1205,64	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
454	&С114-100-В32 варіант 7	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду90мм б=40 мм	м	83,64	710,65 59438,77	696,53 58257,77	0,19 15,89	13,93 1165,11	Україна
455	&С114-100-В32 варіант 8	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду63мм б=32 мм	м	64,26	474,49 30490,73	465,00 29880,90	0,19 12,21	9,3 597,62	Україна 30 км.
456	&С114-100-В32 варіант 9	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду50мм б=25 мм	м	136,68	362,25 49512,33	354,96 48515,93	0,19 25,97	7,1 970,43	Україна 30 км.
457	&С114-100-В32 варіант 10	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду110мм б=40 мм	м	12,24	710,65 8698,36	696,53 8525,53	0,19 2,33	13,93 170,50	Україна
458	&С114-100-В32 варіант 11	Труба ізоляційна із вспіненого поліетилену для труб Ду100мм б=40 мм	м	1,224	710,65 869,84	696,53 852,55	0,19 0,23	13,93 17,06	Україна
459	+С118-1 варіант 1	Анкер хім. 300 мл SUPERFIX	шт	10	175,59 1755,90	172,15 1721,50	- -	3,44 34,40	Україна
460	+С118-47 варіант 1	Дуга ППЕ Dn 20 мм	шт	18	36,98 665,64	35,44 637,92	0,81 14,58	0,73 13,14	Україна
461	+С118-47 варіант 2	Дуга ППЕ Dn 16 мм	шт	138	36,98 5103,24	35,44 4890,72	0,81 111,78	0,73 100,74	Україна
462	+С118-47 варіант 3	Дуга ППЕ Dn 25 мм	шт	33	31,43 1037,19	30,00 990,00	0,81 26,73	0,62 20,46	Україна
463	+С118-47 варіант 4	Дуга ППЕ Dn 75 мм	шт	48	39,59 1900,32	38,00 1824,00	0,81 38,88	0,78 37,44	Україна
464	+С118-47 варіант 5	Дуга ППЕ Dn 110 мм	шт	1	132,36 132,36	128,95 128,95	0,81 0,81	2,6 2,60	Україна
465	+С121-1 варіант 1	Двері металеві ДМП EI30	шт	1	11481,12 11481,12	10720,00 10720,00	536 536,00	225,12 225,12	Україна
466	+С121-1 варіант 2	Люк металевий індивідуальний, 0,8х0,8	шт	1	1884,08 1884,08	1781,00 1781,00	89,05 89,05	14,03 14,03	Україна
467	&С121-1-1-М варіант 1	Решітка Р1 (розміром 1,5м х1,0м)	шт	1	5077,8 5077,80	4800,00 4800,00	240 240,00	37,8 37,80	Україна
468	&С121-1-2 варіант 1	Металеве обрамлення дверей шахти	шт	9	5077,8 45700,20	4800,00 43200,00	240 2160,00	37,8 340,20	Україна
469	&С121-250-4-С варіант 1	Двері в міжкімнатні, дерев'яні, однополотні глухі з порогом Д Ст Г Од 21-8 По К Бп	шт	5	3325,72 16628,60	3018,99 15094,95	241,52 1207,60	65,21 326,05	Україна
470	&С121-250-4-С варіант 2	Двері міжкімнатні МДФ однополотні поворотні, глухі без порогу правого виконання, RAL 9010 Д Д Г Од 21-8 По К Бп П	шт	79	2955,25 233464,75	2682,69 211932,51	214,61 16954,19	57,95 4578,05	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
471	&С121-250-4-С варіант 3	Двері міжкімнатні МДФ однополотні поворотні глухі без порогу лівого виконання, RAL 9010 Д Д Г Од 21-8 По К Бп Л	шт	81	2955,25 239375,25	2682,69 217297,89	214,61 17383,41	57,95 4693,95	Україна
472	&С121-250-4-С варіант 4	Двері міжкімнатні МДФ однополотні поворотні глухі без порогу лівого виконання, RAL 9010 натискні ручки Д Д Г Од 20-5 По К Бп Л	шт	48	2955,25 141852,00	2682,69 128769,12	214,61 10301,28	57,95 2781,60	Україна
473	&С121-250-4-С варіант 5	Двері міжкімнатні дерев'яні однополотні поворотні, глухі з порогом Д Ст Г Од 21-8 По К Бп	шт	21	2955,25 62060,25	2682,69 56336,49	214,61 4506,81	57,95 1216,95	Україна
474	&С121-250-4-С варіант 6	Двері міжкімнатні дерев'яні однополотні поворотні, глухі з порогом ДД Г Од 21-7 По К Бп 1	шт	4	2955,25 11821,00	2682,69 10730,76	214,61 858,44	57,95 231,80	Україна
475	&С121-250-4-С варіант 7	Двері міжкімнатні дерев'яні однополотні поворотні, глухі з порогом ДД Г Од 20-5 По К Бп 1	шт	7	2955,25 20686,75	2682,69 18778,83	214,61 1502,27	57,95 405,65	Україна
476	+С121-251 варіант 1	Двері вхідні квартирні, металеві, протиударні, однополотні поворотні, протипожежні з класом вогнестійкості EI 30. Д1 21-9 Л EI30 з МДФ накладкою	шт	16	9866,73 157867,68	9025,00 144400,00	768,28 12292,48	73,45 1175,20	Україна
477	+С121-251 варіант 2	Двері вхідні квартирні, металеві, протиударні, однополотні поворотні, протипожежні з класом вогнестійкості EI 30. Д1 21-9 П EI30 з МДФ накладкою	шт	16	9866,73 157867,68	9025,00 144400,00	768,28 12292,48	73,45 1175,20	Україна
478	+С121-251 варіант 3	Двері вхідні, металеві однополотні, поворотні, правого виконання, RAL9017 натискні ручки на планці з врізним замком. Д Ст Г Од 21-10 По К Бп П	шт	2	12612,17 25224,34	11750,00 23500,00	768,28 1536,56	93,89 187,78	Україна
479	+С121-251 варіант 4	Двері вхідні, металеві однополотні поворотні правого виконання, RAL9017, протипожежні з класом вогнестійкості EI30 натискні ручки на планці зврізним замком Д Ст Г Од 21-9 По К Бп П	шт	1	12612,17 12612,17	11750,00 11750,00	768,28 768,28	93,89 93,89	Україна
480	+С121-251 варіант 5	Двері вхідні квартирні, металеві, протиударні, однополотні поворотні, протипожежні з класом вогнестійкості EI 30. Д1 21-9 EI30 з МДФ накладкою	шт	11	9866,73 108534,03	9025,00 99275,00	768,28 8451,08	73,45 807,95	Україна
481	+С121-394 варіант 1	Металеві конструкції огорожі балконів	пм	195,05	2018,39 393686,97	1929,30 376309,97	74,06 14445,40	15,03 2931,60	Україна
482	+С121-394 варіант 2	Металеві конструкції огорожі пандусу та сходів	пм	68,6	1675,07 114909,80	1588,54 108973,84	74,06 5080,52	12,47 855,44	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
483	&С123-100-2-У варіант 1	Металопластикова перегородка	м2	135,94	6009,85 816979,01	5455,56 741628,83	436,45 59331,01	117,84 16019,17	Україна
484	&С123-100-2-У варіант 2	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, в нижній частині непрозора сендвіч-панель	м2	3,15	6929,28 21827,23	6296,42 19833,72	496,99 1565,52	135,87 427,99	Україна
485	&С123-100-2-У варіант 3	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, правого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ-1	м2	49,14	6929,28 340504,82	6296,42 309406,08	496,99 24422,09	135,87 6676,65	Україна
486	&С123-100-2-У варіант 4	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, лівого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ-2	м2	68,01	6929,28 471260,33	6296,42 428219,52	496,99 33800,29	135,87 9240,52	Україна
487	&С123-100-2-У варіант 5	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, лівого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ-3	м2	53,16	6929,28 368360,52	6296,42 334717,69	496,99 26419,99	135,87 7222,84	Україна
488	&С123-100-2-У варіант 6	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,65х1,5=2,475м2 В1	м2	274,73	6367,76 1749414,70	5806,45 1595206,01	436,45 119905,91	124,86 34302,78	Україна
489	&С123-100-2-У варіант 7	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х1,16=2,1924м2 В2	м2	122,8	6367,76 781960,93	5806,45 713032,06	436,45 53596,06	124,86 15332,81	Україна
490	&С123-100-2-У варіант 8	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,89х0,85=1,6065м2 В3	м2	12,88	6367,76 82016,75	5806,45 74787,08	436,45 5621,48	124,86 1608,19	Україна
491	&С123-100-2-У варіант 9	Блоки віконні металопластикові відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=0,7х0,7=0,49м2 В4	м2	1,96	6367,76 12480,81	5806,45 11380,64	436,45 855,44	124,86 244,73	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
492	&С123-100-2-У варіант 10	Блоки віконні металопластикові відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=1,0x1,0=1, 0м2 В5	м2	1	6367,76 6367,76	5806,45 5806,45	436,45 436,45	124,86 124,86	Україна
493	&С123-100-2-У варіант 11	Двері вхідні, металопластикові, двостулкові, поворотні, права стулка 1000 мм, з доводчиком, RAL 9010. Д Пл Г Дв 25-14 По К Бп	м2	7	10748,24 75237,68	10101,04 70707,28	436,45 3055,15	210,75 1475,25	Україна
494	&С123-100-2-У варіант 12	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, лівого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ-4	м2	51,8	6929,28 358936,70	6296,42 326154,56	496,99 25744,08	135,87 7038,06	Україна
495	&С123-100-2-У варіант 13	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, лівого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ-5	м2	10,36	6929,28 71787,34	6296,42 65230,91	496,99 5148,82	135,87 1407,61	Україна
496	&С123-100-2-У варіант 14	Двері вхідні, металопластикові, двостулкові, поворотні, права стулка 1000 мм, з доводчиком, RAL 9010. Д Пл Г Дв 22-13 По К Бп	м2	5,72	10748,24 61479,93	10101,04 57777,95	436,45 2496,49	210,75 1205,49	Україна
497	&С123-100-2-У варіант 15	Балконний блок: вікно металопластикове, глухе подвійний склопакет та п'ятикамерним профілем; двері балконні, металопластикові утеплені з потрійним склінням, поворотно-відкидні, правого виконання, подвійний склопакет, RAL 9010 ББ- 2*	м2	6,29	6929,28 43585,17	6296,42 39604,48	496,99 3126,07	135,87 854,62	Україна
498	&С123-100-2-У варіант 16	Блоки віконні металопластикові поворотно-відкидні, подвійний склопакет, RAL 9010 S=4,1x1,5=6,15м2 В2	м2	30,75	6367,76 195808,62	5806,45 178548,34	436,45 13420,84	124,86 3839,44	Україна
499	&С123-100-2-У варіант 17	Двері балконні, металопластикові, поворотно-відкидні, RAL 9010. БП ОСП 23-8 ПВ	м2	9,2	6867,53 63181,28	6296,42 57927,06	436,45 4015,34	134,66 1238,88	Україна
500	&С123-180-1 варіант 1	Лиштва МДФ ТМ ОМіС прямокутний 2200х70мм	шт	1170	182,78 213852,60	179,20 209664,00	- -	3,58 4188,60	Україна
501	+С123-352 варіант 1	Плінтус короб пластиковий	м	14,77	22,8 336,76	22,00 324,94	0,35 5,17	0,45 6,65	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
502	+С123-352 варіант 2	ПВХ плінтус-короб / 2,5 м.пог	м	2113,94	22,74 48071,00	22,00 46506,68	0,29 613,04	0,45 951,28	Україна
503	&С123-352-2 варіант 1	Кутик внутрішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	2	16,83 33,66	16,50 33,00	- -	0,33 0,66	Україна
504	&С123-352-5 варіант 1	Кутик зовнішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	2	16,83 33,66	16,50 33,00	- -	0,33 0,66	Україна
505	&С123-352-6 варіант 1	З'єднання пластикове для плінтуса (компл. 2шт.)	комплект	2	16,83 33,66	16,50 33,00	- -	0,33 0,66	Україна
506	&С123-352-7 варіант 1	Заглушка пластикова для плінтуса (компл. 2шт.)	комплект	2	16,83 33,66	16,50 33,00	- -	0,33 0,66	Україна
507	С123-361 варіант 1	Дерев'яні поручні	м	69,97	55,86 3908,52	54,28 3797,97	0,48 33,59	1,1 76,96	Україна 30 км.
508	&С123-382-1-Ф варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові 250 мм RAL 9010, покриття РЕМА	м	24,37	234,55 5715,98	228,57 5570,25	1,38 33,63	4,6 112,10	Україна 30 км.
509	&С123-382-1-Ф варіант 2	Дошки підвіконні, пластикові 300 мм RAL 9010, покриття РЕМА	м	32,52	327,81 10660,38	320,00 10406,40	1,38 44,88	6,43 209,10	Україна 30 км.
510	&С123-382-1-Ф варіант 3	Дошки підвіконні, пластикові 350 мм RAL 9010, покриття РЕМА	м	11,84	410,25 4857,36	400,83 4745,83	1,38 16,34	8,04 95,19	Україна 30 км.
511	&С123-382-1-Ф варіант 4	Дошки підвіконні, пластикові 380 мм RAL 9010, покриття РЕМА	м	8,95	425,25 3805,99	415,53 3718,99	1,38 12,35	8,34 74,65	Україна 30 км.
512	&С123-382-1-Ф варіант 5	Дошки підвіконні, пластикові 510 мм RAL 9010, покриття РЕМА	м	20,03	504,45 10104,13	493,18 9878,40	1,38 27,64	9,89 198,09	Україна 30 км.
513	&С123-385-4 варіант 1	Заглушка підвіконна	шт	356	20,78 7397,68	20,00 7120,00	0,37 131,72	0,41 145,96	Україна
514	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	49,22188	679,52 33447,25	660,14 32493,33	6,06 298,28	13,32 655,64	30 км.
515	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,324375	14191,79 4603,46	13614,03 4416,05	299,49 97,15	278,27 90,26	30 км.
516	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	22,996	33150 762317,40	32312,50 743058,25	187,5 4311,75	650 14947,40	Україна
517	+С124-6 варіант 1	Арматура д.12мм А240	т	0,0186	32743,75 609,03	32312,50 601,01	187,5 3,49	243,75 4,53	Україна
518	+С124-19 варіант 1	Арматура ф6 А240С	т	1,0598	33150 35132,37	32312,50 34244,79	187,5 198,71	650 688,87	Україна
519	+С124-20 варіант 2	Арматура ф8 А500С	т	1,7956	31450 56471,62	30645,83 55027,65	187,5 336,68	616,67 1107,29	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
520	+С124-21	Арматура d10 А 500С	т	1,9232	31233,25	30433,33	187,5	612,42	Україна
	варіант 1				60067,79	58529,38	360,60	1177,81	
521	+С124-21	Арматура d10 А 240С	т	7,53378	32810	31979,17	187,5	643,33	Україна
	варіант 2				247183,32	240924,03	1412,58	4846,71	
522	+С124-21	Штаба 60х6 мм S235/S275 6м	т	0,00347	37294,32	36375,56	187,5	731,26	Україна
	варіант 3				129,41	126,22	0,65	2,54	
523	+С124-21	Лист г/к 10,0 мм 1500х6000 S235	т	0,024	40872,25	39883,33	187,5	801,42	Україна
	варіант 4				980,93	957,20	4,50	19,23	
524	+С124-22	Арматура ф12 А500С	т	64,0784	30906	30112,50	187,5	606	Україна
	варіант 2				1980407,03	1929560,82	12014,70	38831,51	
525	+С124-23	Арматура ф14 А500С	т	14,1517	30906	30112,50	187,5	606	Україна
	варіант 1				437372,44	426143,07	2653,44	8575,93	
526	+С124-23	Арматура ф14 А240С	т	0,2875	30906	30112,50	187,5	606	Україна
	варіант 2				8885,48	8657,34	53,91	174,23	
527	+С124-24	Арматура ф16А500С	т	15,2916	30906	30112,50	187,5	606	Україна
	варіант 1				472602,19	460468,31	2867,18	9266,70	
528	+С124-25	Арматура ф20 А500С	т	9,5332	30906	30112,50	187,5	606	Україна
	варіант 1				294633,08	287068,49	1787,48	5777,11	
529	+С124-25	Арматура ф25 А500С	т	2,2529	30906	30112,50	187,5	606	Україна
	варіант 2				69628,13	67840,45	422,42	1365,26	
530	+С124-26	Арматура ф25 А5000С	т	0,018	30906	30112,50	187,5	606	Україна
	варіант 1				556,31	542,03	3,38	10,90	
531	+С124-31	Лист просічно-витяжний ПВЛ № 506,	т	0,52152	34709,75	33841,67	187,5	680,58	Україна
	варіант 1	товщина 5мм			18101,83	17649,11	97,79	354,93	
532	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00075	96900	95000,00	-	1900	Україна
	варіант 1				72,68	71,25	-	1,43	
533	+С130-270	Універсальна фронтальна панель 150 см до	шт	32	3361,1	3272,00	23,2	65,9	Україна
	варіант 1	прямокутної ванни			107555,20	104704,00	742,40	2108,80	
534	+С130-465	Кран кульовий, д/води ВЗ 1/2", PN4,0 МПа,	шт	161	232,67	227,97	0,14	4,56	Україна
	варіант 1	метелик,червона версія VALTEC			37459,87	36703,17	22,54	734,16	30 км.
535	+С130-465	Кран кульовий PPR d=32 PN20 Wavin	шт	22	331,53	324,89	0,14	6,5	Чехія
	варіант 2	ekoplastik			7293,66	7147,58	3,08	143,00	30 км.
536	+С130-465	Кран кульовий Ду 15 VALTEC	шт	18	232,67	227,97	0,14	4,56	Італія
	варіант 3				4188,06	4103,46	2,52	82,08	30 км.
537	+С130-465	Термостатичний клапан прямий V2000DVS	шт	411	953,84	935,00	0,14	18,7	Данія
	варіант 4	Ду15			392028,24	384285,00	57,54	7685,70	30 км.
538	+С130-465	Автоматичний повітроспускний клапан VT.	шт	48	430,35	404,04	17,87	8,44	Китай
	варіант 5	502.NV.04 Ду 15 VALTEC			20656,80	19393,92	857,76	405,12	
539	+С130-465	Кран кульовий спускний з штуцером VT.430	шт	429	203,37	191,51	7,87	3,99	Китай
	варіант 6	Ду 15 VALTEC			87245,73	82157,79	3376,23	1711,71	
540	+С130-465	Кран кульовий спускний з штуцером VT.430	шт	30	207,95	196,00	7,87	4,08	Китай
	варіант 7	Ду 20 VALTEC			6238,50	5880,00	236,10	122,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
541	+С130-466 варіант 1	Кран кульовий Ду 20 VALTEC	шт	30	321,47 9644,10	315,00 9450,00	0,17 5,10	6,3 189,00	Італія 30 км.
542	+С130-474 варіант 1	Автоматичний повітроспускник 1/2",(DN15) VALTEC	шт	9	412,12 3709,08	404,04 3636,36	- -	8,08 72,72	Італія
543	+С130-549 варіант 1	Сушарка для рушників водяна LARIS Змійовик 30 РС3 500х600 G1/2"	шт	32	1868,9 59804,80	1745,00 55840,00	87,25 2792,00	36,65 1172,80	Україна
544	+С130-549 варіант 2	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=1200 мм (15 секцій) Alustal-500-1200 Fondital	шт	6	5718,92 34313,52	5375,00 32250,00	231,78 1390,68	112,14 672,84	Італія
545	+С130-549 варіант 3	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=640 мм (8 секцій) Alustal-500-640 Fondital	шт	111	3165,52 351372,72	2871,67 318755,37	231,78 25727,58	62,07 6889,77	Італія
546	+С130-549 варіант 4	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=400 мм (5 секцій) Alustal-500-400 Fondital	шт	39	2067,1 80616,90	1794,79 69996,81	231,78 9039,42	40,53 1580,67	Італія
547	+С130-549 варіант 5	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=800 мм (10 секцій) Alustal-500-800 Fondital	шт	104	3897,8 405371,20	3589,59 373317,36	231,78 24105,12	76,43 7948,72	Італія
548	+С130-549 варіант 6	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 500 мм, L=960 мм (12 секцій) Alustal-500-960 Fondital	шт	97	4630,07 449116,79	4307,50 417827,50	231,78 22482,66	90,79 8806,63	Італія
549	+С130-549 варіант 7	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 1040 мм, L=960 мм (13 секцій) Alustal-500-1040 Fondital	шт	15	4996,2 74943,00	4666,46 69996,90	231,78 3476,70	97,96 1469,40	Італія
550	+С130-549 варіант 8	Радіатор, біметалевий з боковим приєднанням, із вбудованим клапаном для випуску повітря, тип 22 Н = 350 мм, L=960 мм (12 секцій) Alustal-350-960 Fondital	шт	39	4630,07 180572,73	4307,50 167992,50	231,78 9039,42	90,79 3540,81	Італія
551	+С130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	32	1369,08 43810,56	1278,33 40906,56	63,91 2045,12	26,84 858,88	Україна
552	+С130-617 варіант 2	Тумба + Мийка побутова одинарна з нержавіючої сталі	комплект	32	2279,02 72928,64	1958,33 62666,56	276 8832,00	44,69 1430,08	Україна
553	+С130-617 варіант 3	Змішувач для мийки	комплект	32	1017,83 32570,56	988,33 31626,56	9,54 305,28	19,96 638,72	Україна
554	+С130-641 варіант 1	Труба каналізаційна чавунна безрострубна, діаметр 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	м	28	2501,58 70044,24	2397,50 67130,00	55,03 1540,84	49,05 1373,40	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
555	+С130-644 варіант 1	Умивальник керамічний одинарний	комплект	32	1337,9 42812,80	1249,17 39973,44	62,5 2000,00	26,23 839,36	Україна
556	+С130-742 варіант 1	Сифон для мийки діам. 50 мм	комплект	32	200,74 6423,68	183,67 5877,44	13,13 420,16	3,94 126,08	Україна
557	+С130-901 варіант 1	Унітаз-компакт керамічний напільний дорослий з бачком і сидінням та косим випуском для зливу К1	шт	32	3610,21 115526,72	3307,50 105840,00	231,92 7421,44	70,79 2265,28	Україна
558	+С130-1190-1 варіант 1	Труба сталева, діам.100 мм	м	1	328,37 328,37	321,49 321,49	0,44 0,44	6,44 6,44	Україна 30 км.
559	С142-10-2	Вода	м3	507,47975	80,4 40801,37	80,40 40801,37	- -	- -	
560	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	3,82297	84,02 321,21	84,02 321,21	- -	- -	Україна
561	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,019616	3948,62 77,46	3852,50 75,57	18,7 0,37	77,42 1,52	Україна
562	&С157-242-1 варіант 1	Канат діам. 7,8	м	60	43,35 2601,00	42,50 2550,00	- -	0,85 51,00	Україна
563	&С157-242-1 варіант 2	Канат діам. 10,0	м	99	65,28 6462,72	64,00 6336,00	- -	1,28 126,72	Україна
564	&С181-2114-1 варіант 1	Воронка водостічна оцинкована	шт	2	559,98 1119,96	548,44 1096,88	0,56 1,12	10,98 21,96	Україна 30 км.
565	&С181-2114-1 варіант 2	Коліно d=100	шт	6	171,3 1027,80	167,38 1004,28	0,56 3,36	3,36 20,16	Україна 30 км.
566	&С181-2114-1 варіант 3	Кріплення труб з ексцентричним замком	шт	138	170,79 23569,02	166,88 23029,44	0,56 77,28	3,35 462,30	Україна 30 км.
567	&С181-2114-1 варіант 4	Коліно d=60	шт	8	145,94 1167,52	142,52 1140,16	0,56 4,48	2,86 22,88	Україна 30 км.
568	&С181-2114-1 варіант 5	З"єднувач труби	шт	40	145,94 5837,60	142,52 5700,80	0,56 22,40	2,86 114,40	Україна 30 км.
569	&С181-2114-1 варіант 6	Воронка водостічна d130	шт	4	559,98 2239,92	548,44 2193,76	0,56 2,24	10,98 43,92	Україна 30 км.
570	&С181-2114-1 варіант 7	Муфта труби оцинкована д 100 мм	шт	30	145,94 4378,20	142,52 4275,60	0,56 16,80	2,86 85,80	Україна 30 км.
571	С1110-14	Глухарі	100шт	0,19942	1152,77 229,89	1124,77 224,30	5,4 1,08	22,6 4,51	30 км.
572	&С1110-15-3 варіант 1	Огородження покрівлі h=0,6м (3 м)	шт	50,85	2524,5 128370,83	2450,00 124582,50	25 1271,25	49,5 2517,08	Україна
573	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000117	59366,61 6,95	57799,81 6,76	402,75 0,05	1164,05 0,14	30 км.
574	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 200*5мм	т	0,08321	32882,25 2736,13	32050,00 2666,88	187,5 15,60	644,75 53,65	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
575	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,067	32703,75	31875,00	187,5	641,25	Україна
					2191,15	2135,63	12,56	42,96	
576	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	993,8	26,5	25,94	0,04	0,52	30 км.
					26335,70	25779,17	39,75	516,78	
577	+С1110-182 варіант 1	З'єднувач Mletec Rapid діам. 100 мм DUKER GMBH & CO. KGAA	шт	41	697,19	647,50	36,02	13,67	Німеччина
					28584,79	26547,50	1476,82	560,47	
578	+С1111-91 варіант 2	Фіксатор конус	шт	71	0,65	0,64	-	0,01	Україна
					46,15	45,44	-	0,71	
579	+С1111-91 варіант 3	Фіксатор стійка 20х25х30	шт	190	0,65	0,64	-	0,01	Україна
					123,50	121,60	-	1,90	
580	&С1111-91-1-Т варіант 1	Фіксатор універсальний 20*25*30	шт	14082	0,65	0,64	-	0,01	Україна
					9153,30	9012,48	-	140,82	
581	+С1113-74 варіант 1	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00256	277335,54	271897,59	-	5437,95	Україна
					709,98	696,06	-	13,92	
582	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,1726872	48734,98	47779,39	-	955,59	Україна
					8415,91	8250,89	-	165,02	
583	&С1113-213-1 варіант 1	Емаль ПФ-115 Корабельная яскраво-голуба 2,8кг.	т	0,00283851	144500,34	141667,00	-	2833,34	
					410,17	402,12	-	8,05	Україна
584	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0000094	146514,86	143642,02	-	2872,84	Україна
					1,38	1,35	-	0,03	
585	+С1113-310 варіант 1	Труби сталеві діам.30*30*3	кг	12,72	34,37	33,51	0,19	0,67	Україна
					437,19	426,25	2,42	8,52	
586	&С1411-912-1 варіант 1	Швидкотвер.ремонт.суміш, Ceresit RS 88/25	кг	106,76	59,64	58,47	-	1,17	Україна
					6367,17	6242,26	-	124,91	
587	&С1414-7754-1 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 61.10-8	шт	1	7048,97	6282,50	628,25	138,22	Україна
					7048,97	6282,50	628,25	138,22	
588	&С1414-7754-2 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 61.12-8	шт	3	3988,97	3282,50	628,25	78,22	Україна
					11966,91	9847,50	1884,75	234,66	
589	&С1414-7754-3 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 61.15-8	шт	10	9082,59	8095,00	809,5	178,09	Україна
					90825,90	80950,00	8095,00	1780,90	
590	&С1414-7754-4 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 60.12-8	шт	3	6911,52	6160,00	616	135,52	Україна
					20734,56	18480,00	1848,00	406,56	
591	&С1414-7754-5	Плити покриттів 1ПК 60.15-8	шт	1	8945,15	7972,50	797,25	175,4	Україна
					8945,15	7972,50	797,25	175,40	
592	&С1414-7754-6 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 53.15-8	шт	10	7699,73	6862,50	686,25	150,98	Україна
					76997,30	68625,00	6862,50	1509,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
593	&С1414-7754-7 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 53.12-8	шт	3	5907,33 17721,99	5265,00 15795,00	526,5 1579,50	115,83 347,49	Україна
594	&С1414-7754-8 варіант 1	Плити покриттів 1ПК 53.10-8	шт	1	5907,33 5907,33	5265,00 5265,00	526,5 526,50	115,83 115,83	Україна
595	&С1414-7891-2 варіант 1	Дорожні плити ПДС 0,16х3х2 (з урахуванням оборотності до вартості)	шт	12	1815,71 21788,52	1526,50 18318,00	253,61 3043,32	35,6 427,20	Україна
596	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	56,925	1019,45 58032,19	999,46 56894,26	- -	19,99 1137,93	Україна
597	+С1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-5 мм	м3	6,325	1043,46 6599,88	1023,00 6470,48	- -	20,46 129,40	Україна
598	+С1421-9465 варіант 3	Піщано-щебенева суміш С-7 фр. 0-40 мм	м3	97,21	908 88266,68	890,20 86536,34	- -	17,8 1730,34	Україна
599	+С1421-9552 варіант 1	Пісок річковий	м3	138,84107	775,2 107629,60	760,00 105519,21	- -	15,2 2110,39	Україна
600	+С1421-9723 варіант 1	Піщано-щебенева суміш С-5 фр. 0-70 мм	м3	146,37	908 132903,96	890,20 130298,57	- -	17,8 2605,39	Україна
601	+С1421-9840 варіант 1	Асфальтобетонна суміш В-10 (дрібнозерниста)	т	135,512	4759,72 644999,18	4366,67 591736,19	299,72 40615,66	93,33 12647,33	Україна
602	+С1421-9840 варіант 2	Асфальтобетонна суміш КЗ-9 (крупнозерниста)	т	124,03	4100,96 508642,07	3720,83 461494,54	299,72 37174,27	80,41 9973,26	Україна
603	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	148,08646	775,2 114796,62	760,00 112545,71	- -	15,2 2250,91	Україна
604	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	14,76102	8925 131742,10	8750,00 129158,93	- -	175 2583,17	Україна
605	+С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові С8/10 (В10)	м3	0,642396	3296,84 2117,88	2590,00 1663,81	642,2 412,55	64,64 41,52	Україна
606	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм П-1	м3	7,316	3342,74 24455,49	2635,00 19277,66	642,2 4698,34	65,54 479,49	Україна
607	+С1424-11603 варіант 1	Бетон БСГ В25 Р3 F200 W6	м3	9,6014	3567,76 34255,49	3152,50 30268,41	345,3 3315,36	69,96 671,72	Україна
608	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,16	3243,29 13492,09	2537,50 10556,00	642,2 2671,55	63,59 264,54	Україна
609	+С1424-11631 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,26624	3291,74 876,39	2585,00 688,23	642,2 170,98	64,54 17,18	Україна
610	+С1424-11663 варіант 1	Суміші бетонні готові, класу С20/25 (В25)	м3	669,10605	4074,59 2726332,82	3352,50 2243178,03	642,2 429699,91	79,89 53454,88	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
611	+С1424-11663	Бетон С8/10(В10)	м3	1,428	3296,84	2590,00	642,2	64,64	Україна
	варіант 2				4707,89	3698,52	917,06	92,31	
612	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,10081	3658,94	2945,00	642,2	71,74	Україна
					7686,74	6186,89	1349,14	150,71	
613	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,15	3108,14	2405,00	642,2	60,94	Україна
					466,22	360,75	96,33	9,14	
614	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,4445	3962,39	3242,50	642,2	77,69	Україна
					1761,28	1441,29	285,46	34,53	
615	С1428-11873	Грати гіпсові вентиляційні, площа до 0,1 м2	шт	288	111,51	107,62	1,7	2,19	30 км.
					32114,88	30994,56	489,60	630,72	
616	+С1429-110	Земля рослинна	м3	34,5	874,28	857,14	-	17,14	Україна
	варіант 1				30162,66	29571,33	-	591,33	
617	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,092	40326,39	39500,00	35,68	790,71	Україна
	варіант 1				3710,03	3634,00	3,28	72,75	30 км.
618	+С1514-1	Запобіжник ППН10А ETI NH-000/gG 10A 500V COMBI	шт	24	142,19	138,13	1,27	2,79	Словенія
	варіант 1				3412,56	3315,12	30,48	66,96	30 км.
619	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0012	360353,56	352972,76	315,04	7065,76	30 км.
					432,42	423,57	0,38	8,47	
620	+С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,024974	617493,55	605385,83	-	12107,72	Україна
					15421,28	15118,91	-	302,37	
621	+С1526-1	Відлив білий 140 мм RAL 8017, покриття PE	м	13,41	171,42	168,00	0,06	3,36	Україна
	варіант 1				2298,74	2252,88	0,80	45,06	30 км.
622	+С1526-1	Відлив білий 190 мм RAL 8017, покриття PE	м	38,52	171,42	168,00	0,06	3,36	Україна
	варіант 2				6603,10	6471,36	2,31	129,43	30 км.
623	+С1526-1	Відлив білий 290 мм RAL 8017, покриття PE	м	14,68	214,26	210,00	0,06	4,2	Україна
	варіант 3				3145,34	3082,80	0,88	61,66	30 км.
624	+С1526-1	Відлив з оцинкованої сталі t=0,5 мм	м	57,73	171,41	168,00	0,05	3,36	Україна
	варіант 4				9895,50	9698,64	2,89	193,97	
625	+С1526-1	Спецпланка	м	3,05	41,02	40,17	0,05	0,8	Україна
	варіант 5				125,11	122,52	0,15	2,44	
626	+С1526-1	Полоса 40*4	м	78,82	41,02	40,17	0,05	0,8	Україна
	варіант 6				3233,20	3166,20	3,94	63,06	
627	+С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,37878	202,41	197,14	1,3	3,97	Україна
					76,67	74,67	0,49	1,51	30 км.
628	+С1530-41	Труба п/е д.25 вт	10м	22,4272	202,41	197,14	1,3	3,97	Україна
	варіант 1				4539,49	4421,30	29,16	89,03	30 км.
629	+С1534-7	Відведення коване Ду32(Дн42,4) стал.3,6 мм	шт	3	23,07	22,50	0,12	0,45	Україна
	варіант 1				69,21	67,50	0,36	1,35	30 км.
630	+С1534-7	Відведення коване Ду25	шт	11	12,87	12,50	0,12	0,25	Україна
	варіант 2				141,57	137,50	1,32	2,75	30 км.
631	+С1534-7	Відведення коване Ду15	шт	128	7,77	7,50	0,12	0,15	Україна
	варіант 3				994,56	960,00	15,36	19,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
632	+С1534-355 варіант 1	Заглушка стал.приварна Ду25(Дн33,7)	шт	4	10,24 40,96	10,00 40,00	0,04 0,16	0,2 0,80	Україна 30 км.
633	&С1534-355-1	Заглушка Ду20 (латунь, внутрішня різьба, LEXLINE)	шт	4	40,94 163,76	40,10 160,40	0,04 0,16	0,8 3,20	Україна 30 км.
634	&С1534-355-1 варіант 1	Заглушка Ду15 (латунь, внутрішня різьба, LEXLINE)	шт	32	21,36 683,52	20,90 668,80	0,04 1,28	0,42 13,44	Україна 30 км.
635	&С1540-10-1 варіант 1	Пост виклику	шт	9	1006,74 9060,66	987,00 8883,00	- -	19,74 177,66	Україна
636	&С1540-10-1 варіант 2	Табло світове Matrix	шт	1	3345,6 3345,60	3280,00 3280,00	- -	65,6 65,60	Україна
637	&С1540-10-1 варіант 3	Балка ДК в зборі з частотним регулятором	шт	1	37230 37230,00	36500,00 36500,00	- -	730 730,00	Україна
638	&С1540-10-1 варіант 4	Блок приямка	шт	1	3060 3060,00	3000,00 3000,00	- -	60 60,00	Україна
639	&С1540-10-1 варіант 5	Пост ревізії	шт	3	8466 25398,00	8300,00 24900,00	- -	166 498,00	Україна
640	&С1540-10-5-И варіант 1	Металеве купе кабіни (порошкове фарбування), в т.ч.: пост керування; фальш стеля з крапковими вирізами під існуючі світильники; лінолеум; стулки дверей кабіни; поручень	к-т	1	88740 88740,00	87000,00 87000,00	- -	1740 1740,00	Україна
641	&С1540-10-5-И варіант 2	Станція управління Arkel	к-т	1	188700 188700,00	185000,00 185000,00	- -	3700 3700,00	Україна
642	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	1235,93 37,08	1210,80 36,32	0,9 0,03	24,23 0,73	30 км.
643	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	18,781	240,45 4515,89	234,84 4410,53	0,9 16,90	4,71 88,46	30 км.
644	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	6,13991	293,76 1803,66	288,00 1768,29	- -	5,76 35,37	Україна
645	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,022	184,57 4,06	180,68 3,97	0,27 0,01	3,62 0,08	30 км.
646	+С1545-42 варіант 1	Дюбель з ударним шурупом 6х60 нейлоновий	100шт	0,6	73,37 44,02	71,93 43,16	- -	1,44 0,86	Україна
647	+С1545-42 варіант 2	Дюбелі У658, У661	100шт	0,094	789,01 74,17	773,54 72,71	- -	15,47 1,46	Україна
648	&С1545-44-11-5 варіант 1	Анкер хілті HSA M12x115/35/20	шт	16	73,95 1183,20	72,50 1160,00	- -	1,45 23,20	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
649	&C1545-44-11-5 варіант 2	Гайка М12 6 цб	шт	16	4,95 79,20	4,85 77,60	- -	0,1 1,60	Україна
650	&C1545-44-11-5 варіант 3	Шайба 12	шт	16	5,05 80,80	4,95 79,20	- -	0,1 1,60	Україна
651	+C1545-64 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х4,0мм2 ВВГнгд	1000м	0,13287	120543,6 16016,63	118180,00 15702,58	- -	2363,6 314,05	Україна
652	+C1545-64 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	2,6574	48909 129970,78	47950,00 127422,33	- -	959 2548,45	Україна
653	+C1545-64 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	2,3278	75939 176770,80	74450,00 173304,71	- -	1489 3466,09	Україна
654	+C1545-64 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 5х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,0765	123093,6 9416,66	120680,00 9232,02	- -	2413,6 184,64	Україна
655	+C1545-64 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, на напругу 0,66кВ, пер. 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,0765	475656,6 36387,73	466330,00 35674,25	- -	9326,6 713,48	Україна
656	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,36336	29,63 10,77	28,83 10,48	0,22 0,08	0,58 0,21	30 км.
657	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,058555	868,48 50,85	850,95 49,83	0,5 0,03	17,03 0,99	30 км.
658	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	8,8	35,28 310,46	34,36 302,37	0,23 2,02	0,69 6,07	30 км.
659	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,0215208	37906,06 815,77	37162,80 799,77	- -	743,26 16,00	Україна
660	&C1545-159-1-К варіант 1	Локтайт 55 40Х160М HR/UA	шт	8	730,6 5844,80	716,23 5729,84	0,04 0,32	14,33 114,64	Україна 30 км.
661	+C1545-165 варіант 1	Патрон для лампи Е 27 С-035	шт	312	14,68 4580,16	14,39 4489,68	- -	0,29 90,48	Україна
662	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	51	51,42 2622,42	50,14 2557,14	0,27 13,77	1,01 51,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
663	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,156	26,63	25,90	0,21	0,52	30 км.
					4,15	4,04	0,03	0,08	
664	+С1545-183 варіант 1	Провід з алюм.жилами переріз АПВ 1х6 мм2	м	40,8	5,59	5,48	-	0,11	Україна
					228,07	223,58	-	4,49	
665	+С1545-186 варіант 1	Провід ПВ-25	м	4	207,4	203,33	-	4,07	Україна
					829,60	813,32	-	16,28	
666	+С1545-186 варіант 2	Провід мідний перетином 4 мм2	м	16	36,9	36,18	-	0,72	Україна
					590,40	578,88	-	11,52	
667	+С1545-194-П варіант 1	Провід ПВС 5*6,0	м	6	197,68	193,80	-	3,88	
					1186,08	1162,80	-	23,28	Україна
668	+С1545-194-П варіант 2	Кабель UTP 4*2*0,51	м	59	14,84	14,55	-	0,29	
					875,56	858,45	-	17,11	Україна
669	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,156	79,13	77,42	0,16	1,55	30 км.
					12,34	12,08	0,02	0,24	
670	&С1545-220-1	Рукав гумовий з'єднувальний в зборі 1,5м	шт	32	210,35	205,83	0,4	4,12	Україна
					6731,20	6586,56	12,80	131,84	30 км.
671	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	80,4978	408	400,00	-	8	Україна
					32843,10	32199,12	-	643,98	
672	+С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	1,079	440,64	432,00	-	8,64	Україна
					475,45	466,13	-	9,32	
673	+С1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	64	188,78	184,71	0,37	3,7	Україна
					12081,92	11821,44	23,68	236,80	
674	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,009252	263621,62	258009,54	443,03	5169,05	30 км.
					2439,03	2387,10	4,10	47,83	
675	+С1545-291	Шпилька	комплект	163,2	66,85	65,54	-	1,31	Україна
					10909,92	10696,13	-	213,79	
676	+С1545-509 варіант 1	Шина N+PE ШНІ-8х12-6 -КС-С	шт	16	32,26	31,63	-	0,63	Україна
					516,16	506,08	-	10,08	
677	+С1545-543 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту оцинкований Ду8мм W-08/ST	м	960	52,36	47,58	3,75	1,03	Україна
					50265,60	45676,80	3600,00	988,80	
678	+С1545-543 варіант 2	Провід ПВ3 1х6,0мм2	м	460	56,56	55,45	-	1,11	Україна
					26017,60	25507,00	-	510,60	
679	&С1545-2690	Кутик перфорований пластиковий з сіткою (контрашульц) 1/50/100	м	327,37	7,8	6,70	0,95	0,15	Україна
					2553,49	2193,38	311,00	49,11	30 км.
680	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,3025	528,2	517,28	0,56	10,36	30 км.
					159,78	156,48	0,17	3,13	
681	С1546-54	Пароніт	т	0,000016	239295,54	234014,47	589	4692,07	30 км.
					3,83	3,74	0,01	0,08	
682	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0005125	888779,44	870816,94	535,45	17427,05	30 км.
					455,50	446,29	0,27	8,94	
683	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	75,32319	79	67,51	9,94	1,55	30 км.
					5950,53	5085,07	748,71	116,75	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
684	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,57824	175,75	162,36	9,94	3,45	Україна
	варіант 1				101,63	93,88	5,75	2,00	30 км.
685	С1546-83	Тавот	кг	4,532	52,18	50,54	0,62	1,02	30 км.
					236,48	229,05	2,81	4,62	
686	+С1547-1	Лампа LED E27, 10Вт К682	шт	320	44,77	43,89	-	0,88	Китай
	варіант 1				14326,40	14044,80	-	281,60	
687	+С1547-4	Світильник стельовий накладний з лампою	шт	8	203,8	199,80	-	4	Китай
	варіант 1	LED 20Вт,230В IP44			1630,40	1598,40	-	32,00	
688	+С1547-6	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	3	142,38	139,59	-	2,79	
	варіант 1				427,14	418,77	-	8,37	Україна
689	+С1547-7	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	15	409,47	401,44	-	8,03	
	варіант 1				6142,05	6021,60	-	120,45	Україна
690	+С1547-10	Натяжний пристрій	шт	1	10710	10500,00	-	210	Україна
	варіант 1				10710,00	10500,00	-	210,00	
691	+С1547-10	Обмежувач швидкості 0,71 м/с	шт	1	16575	16250,00	-	325	Україна
	варіант 2	двосторонньої дії (сертифікований)			16575,00	16250,00	-	325,00	
692	+С1547-10	Стулка ДШ L=650мм (порошкове	шт	9	5100	5100,00	-	-	Україна
	варіант 3	фарбування)			45900,00	45900,00	-	-	
693	+С1547-10	Замок дверей	шт	6	2754	2700,00	-	54	Україна
	варіант 4				16524,00	16200,00	-	324,00	
694	+С1547-10	Вкладиш кабіни (комплект)	шт	4	693,6	680,00	-	13,6	Україна
	варіант 5				2774,40	2720,00	-	54,40	
695	+С1547-10	Вкладиш противаги (комплект)	шт	4	693,6	680,00	-	13,6	Україна
	варіант 6				2774,40	2720,00	-	54,40	
696	+С1547-10	Ролики	шт	4	244,8	240,00	-	4,8	Україна
	варіант 7				979,20	960,00	-	19,20	
697	+С1547-16	Автоматичний вимикач ETI Etimat 4,5 3р	шт	1	5513,8	5405,69	-	108,11	Україна
	варіант 1	С100 А			5513,80	5405,69	-	108,11	
698	+С1547-16	Автоматичний вимикач ETI Etimat 4,5 3р	шт	1	763,94	748,96	-	14,98	Україна
	варіант 2	С32 А			763,94	748,96	-	14,98	
699	+С1547-16	Автоматичний вимикач ETI Etimat 4,5 3р	шт	1	685,98	672,53	-	13,45	Україна
	варіант 3	С10 А			685,98	672,53	-	13,45	
700	+С1547-16	Автоматичний вимикач ETI Etimat 4,5 3р	шт	1	654,81	641,97	-	12,84	Україна
	варіант 4	С16 А			654,81	641,97	-	12,84	
701	+С1547-16	Автоматичний вимикач TI Etimat 6 1р, С16А,	шт	32	197,48	193,61	-	3,87	Україна
	варіант 5	1п 6кА			6319,36	6195,52	-	123,84	
702	+С1547-16	Автоматичний вимикач TI Etimat 4.5 1р,	шт	215	197,48	193,61	-	3,87	Україна
	варіант 6	С16А, 1п 4,5кА			42458,20	41626,15	-	832,05	
703	+С1547-16	Автоматичний вимикач TI Etimat 4.5 1р,	шт	86	218,27	213,99	-	4,28	Україна
	варіант 7	С10А, 1п 4,5кА			18771,22	18403,14	-	368,08	
704	+С1547-16	Диференційний автоматичний вимикач,	шт	43	1472,1	1421,49	21,75	28,86	Україна
	варіант 8	KZS 1M SUP ET C16A,1п 4,5кА, 30mA			63300,30	61124,07	935,25	1240,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
705	&C1547-16-1 варіант 1	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	4080,41 4080,41	4000,00 4000,00	0,4 0,40	80,01 80,01	 Україна 30 км.
706	&C1550-25-2 варіант 1	Склосітка фасадна склосітка 165 г/м2	м2	4485,05	44,38 199046,52	43,47 194965,12	0,04 179,40	0,87 3902,00	Україна 30 км.
707	+C1550-33 варіант 1	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А+компонент В]	кг	862,05	92,31 79575,84	89,96 77550,02	0,54 465,51	1,81 1560,31	Україна 30 км.
708	&C1550-34-В3 варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий 18л 1/36	л	17,15	72,07 1236,00	70,66 1211,82	- -	1,41 24,18	Україна
709	&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна 825 ML	балон	1	209,1 209,10	205,00 205,00	- -	4,1 4,10	Україна
710	+C1550-43 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	200	92,31 18462,00	89,96 17992,00	0,54 108,00	1,81 362,00	Україна 30 км.
711	C1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	1968,4	136,2 268096,08	132,99 261777,52	0,54 1062,94	2,67 5255,62	30 км.
712	+C1550-48	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22	кг	453	50,7 22967,10	49,17 22274,01	0,54 244,62	0,99 448,47	Україна 30 км.
713	+C1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	1574,72	50,7 79838,30	49,17 77428,98	0,54 850,35	0,99 1558,97	Україна 30 км.
714	+C1550-56	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	350	51,04 17864,00	49,50 17325,00	0,54 189,00	1 350,00	Україна 30 км.
715	+C1550-56 варіант 1	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	8,375	42,88 359,12	41,50 347,56	0,54 4,52	0,84 7,04	Україна 30 км.
716	+C1551-26-СП варіант 1	Полоса оцинкована для блискавкозахисту 25 х4 W-25x4/ST	м	250	107,51 26877,50	97,60 24400,00	7,8 1950,00	2,11 527,50	Україна
717	+C1551-40-СП варіант 1	Клей для ізоляції K-Flex K414	л	7,45	1348,07 10043,12	1295,73 9653,19	25,91 193,03	26,43 196,90	Італія
718	+C1551-40-СП варіант 2	Клей для ізоляції	л	4,25	1348,07 5729,30	1295,73 5506,85	25,91 110,12	26,43 112,33	Україна
719	C1555-271 варіант 1	Декоративна фактурна штукатурка типу "американка"	кг	3988,71	27,94 111444,56	26,85 107096,86	0,54 2153,90	0,55 2193,80	Україна 30 км.
720	&C1555-283-1 варіант 1	Фарба акрилова Cerezit CT 44 біла (10 л)	л	1555,62	250,28 389340,57	244,58 380473,54	0,79 1228,94	4,91 7638,09	Україна 30 км.
721	C1555-291	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм	м2	4563,37	576,21 2629459,43	554,30 2529475,99	10,61 48417,36	11,3 51566,08	30 км.
722	+C1555-292 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм	м2	329,02	477,66 157159,69	456,67 150253,56	11,62 3823,21	9,37 3082,92	Україна 30 км.
723	C1555-294 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 30 мм	м2	119,32	177,24 21148,28	166,28 19840,53	7,48 892,51	3,48 415,24	Україна 30 км.
724	C1555-295 варіант 1	Екструдований пінополістирол 40 мм	м2	45,71	267,47 12226,05	254,55 11635,48	7,68 351,05	5,24 239,52	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
725	С1555-295 варіант 2	Екструдований пінополістирол 50 мм	м2	286,67	267,47 76675,62	254,55 72971,85	7,68 2201,63	5,24 1502,14	Україна 30 км.
726	+С1555-391 варіант 1	Фанера водостійка	м2	99,475	801,32 79711,31	780,00 77590,50	5,61 558,05	15,71 1562,76	Китай 30 км.
727	+С1600-12	Алмазна чашка/фреза (Круг алмазний шліфувальний) по бетону, діаметр 100 мм - 125 мм	шт	1	1284,83 1284,83	1259,64 1259,64	- -	25,19 25,19	Україна
728	+С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий латунний DN 15, PN 1,6 МПа F.I.V	шт	66	247,28 16320,48	240,21 15853,86	2,22 146,52	4,85 320,10	Італія 30 км.
729	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	184,8	54,03 9984,74	52,52 9705,70	0,45 83,16	1,06 195,88	30 км.
730	С1630-114 варіант 1	Кріплення трубопроводів PP-R (кронштейни, кутники і т.д.)	кг	262	54,03 14155,86	52,52 13760,24	0,45 117,90	1,06 277,72	Україна 30 км.
731	С1630-114 варіант 2	Метизи	кг	25,5	54,03 1377,77	52,52 1339,26	0,45 11,48	1,06 27,03	Україна 30 км.
732	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	357,136	52,92 18899,64	51,52 18399,65	0,36 128,57	1,04 371,42	30 км.
733	+С1630-126 варіант 1	Згони сталеві в комплекті, діаметр 15 мм (згін -1шт, різьба - 2 шт, муфта - 1шт, контргайка - 1шт)	шт	18	55,48 998,64	54,16 974,88	0,23 4,14	1,09 19,62	Україна 30 км.
734	+С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника діам. 50 мм	шт	32	189,22 6055,04	183,67 5877,44	1,84 58,88	3,71 118,72	Україна
735	+С1630-981 варіант 1	Лічильник для холодної води, DN 15 JS1,6-02 SmartC+ V R63 ApatorPowogaz	шт	33	1845,47 60900,51	1807,67 59653,11	1,61 53,13	36,19 1194,27	Польща 30 км.
736	+С1630-981 варіант 2	Лічильник для гарячої води, DN 15 JS1,6-02 SmartC+ V R63 ApatorPowogaz	шт	33	1845,47 60900,51	1807,67 59653,11	1,61 53,13	36,19 1194,27	Польща 30 км.
737	+С1630-1910 варіант 1	Кран кульовий в/з Ду15 газ (повнопрохідний, EVERGAS, метелик, IVR)	шт	32	209,99 6719,68	205,83 6586,56	0,04 1,28	4,12 131,84	Україна 30 км.
738	+С1630-1910 варіант 2	Кран кульовий латунний муфтовий для газу ВВ DN15, PN50, FUTURGAS, метелик F.I.V.	шт	18	217,24 3910,32	212,94 3832,92	0,04 0,72	4,26 76,68	Україна 30 км.
739	+С1630-1912 варіант 1	Кран кульовий латунний муфтовий для газу ВЗ DN25, PN30, FUTURGAS, метелик F.I.V.	шт	4	683,48 2733,92	670,00 2680,00	0,08 0,32	13,4 53,60	Україна 30 км.
740	+С1630-1935 варіант 1	Лічильник газу мембранний UG G1,6 METRIX, 110 мм, патрубки 3/4"	шт	32	1813,15 58020,80	1776,67 56853,44	0,93 29,76	35,55 1137,60	Україна 30 км.
741	+С1632-116 варіант 1	Фанера ФСМ лам.1250х2500х21	м2	81,745	734,4 60033,53	720,00 58856,40	- -	14,4 1177,13	Україна
742	&С1632-116-1 варіант 1	Фанера ламінована 2500Х1250 h=21 мм	м2	0,273	734,4 200,49	720,00 196,56	- -	14,4 3,93	Україна
743	+С1633-116ВД варіант 1	Герметик силіконовий	л	89,3	637,81 56956,43	625,00 55812,50	0,3 26,79	12,51 1117,14	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
744	&С10000-9-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до до 5мм	кг	267,08	122,91 32826,80	120,50 32183,14	- -	2,41 643,66	Україна
745	+С188888-4	Дюбель шуруп	шт	1960	0,51 999,60	0,50 980,00	- -	0,01 19,60	Україна
746	+С188888-4 варіант 1	Гвинт-шуруп 8_140	шт	158	8,01 1265,58	7,85 1240,30	- -	0,16 25,28	Україна
747	+С188888-8 варіант 1	Дюбель-поліпропілен 12х60 (під хомут Ду15-50)	шт	158	0,44 69,52	0,43 67,94	- -	0,01 1,58	Україна
748	+С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	121,5	209,1 25405,65	205,00 24907,50	- -	4,1 498,15	Україна
749	+С188888-21 варіант 2	Піна-клей SOUDABON EASY GUN 750 мл	шт	196	233,75 45815,00	229,17 44917,32	- -	4,58 897,68	Україна
750	+С188888-21 варіант 3	Піна монтажна Lacrysil професійна 800 мл	шт	5	207,05 1035,25	205,00 1025,00	- -	2,05 10,25	Україна
751	+К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	2	310,73 621,46	287,50 575,00	17,14 34,28	6,09 12,18	Україна 30 км.
752	+К582821-609 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ21-27-П	шт	3	1137,44 3412,32	1040,00 3120,00	75,14 225,42	22,3 66,90	Україна 30 км.
753	+К589921-А001 варіант 1	Борт дорожній 100-30-15 двохшаровий сірий	шт	87	519,44 45191,28	485,00 42195,00	24,25 2109,75	10,19 886,53	Україна
754	+К589921-А001 варіант 2	Борт дорожній 100-20-8 двохшаровий сірий	шт	37	232,94 8618,78	217,50 8047,50	10,87 402,19	4,57 169,09	Україна
755	&1504-3001-2 варіант 1	Комплект електрообладнання (з пристроєм автоматичної аварійної евакуації) в комплекті з електророзводкою по шахті, датчиками	комплект	1	66963 66963,00	65000,00 65000,00	650 650,00	1313 1313,00	Україна
756	+1517-1867 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 220В, 5(80)А, NIK 2100 AP6T.MC.11	шт	43	1848,84 79500,12	1812,59 77941,37	- -	36,25 1558,75	Україна
757	+2407-1105-41 варіант 1	Ванна акрилова довжиною 1500 мм	шт	32	4874,5 155984,00	4730,92 151389,44	48 1536,00	95,58 3058,56	Україна
758	&2407-1701-1 варіант 1	Сифон для ванни діам.50 мм	шт	32	514,71 16470,72	495,00 15840,00	9,62 307,84	10,09 322,88	Україна
759	&2407-1801-1 варіант 1	Змішувач для ванни з лійкою	шт	32	1405,05 44961,60	1365,00 43680,00	12,5 400,00	27,55 881,60	Україна
760	+2417-108 варіант 1	Плита PRIM TECHNICS PSG 54001	шт	32	8093,7 258998,40	7665,00 245280,00	270 8640,00	158,7 5078,40	Китай
761	&220922-13 варіант 1	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	272	66,35 18047,20	65,05 17693,60	- -	1,3 353,60	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
762	&220922-13 варіант 2	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	43	80,05 3442,15	78,48 3374,64	- -	1,57 67,51	Україна
763	&301022-4 варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	701	11,9 8341,90	11,67 8180,67	- -	0,23 161,23	Україна
764	&301022-5 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами, 250В~, 16А, IP20 з рамкою	шт	386	78,01 30111,86	76,48 29521,28	- -	1,53 590,58	Україна
765	&301022-10 варіант 1	Електричний дзвоник з кнопкою	шт	43	244,56 10516,08	239,76 10309,68	- -	4,8 206,40	Україна
766	&301022-16 варіант 1	Щит квартирний ЩК: (Шафа металева e. mbox.stand.n.f1.08.z IP30 навісна з замком =1шт)	шт	43	518,29 22286,47	508,13 21849,59	- -	10,16 436,88	Україна
767	&301022-16 варіант 2	Щит поверховий ЩП: (Монтажна панель (металева, 756х548), ETI =1шт, Затискач відгалуджувальний, IP20, ввід 16-35мм2, відг.1,5-10мм2 У 733=2шт, Бокс КМПн 1/2 для авт. вимикача з клемою під опломбування 125х44х58 IP20=4шт)	шт	8	4618,68 36949,44	4528,12 36224,96	- -	90,56 724,48	Україна
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
768	С1999-9003	Бензин	кг	178,2102	62,71 11175,56	62,71 11175,56			
769	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2987,9203	8,43544 25204,42	8,43544 25204,42			
770	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	124,32	0,07223 8,98	0,07223 8,98			
771	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,8283	159,41 1566,73	159,41 1566,73			
772	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	17,5164	142,97 2504,32	142,97 2504,32			
		Разом	грн.		40460,01	40460,01			
		Разом по розділу III	**грн.**		**43054576,95**	**40326391,20**	**1904312,96**	**823872,79**	
		IV. Устаткування							
773	&1503-1 варіант 1	Лебідка "Gem" (Італія), Q=400 кг , V=0,7 м/с, між канатна відстань 770х3х10,0 (Din) з одношвидкісним двигуном в зборі	шт	1	143278 143278,00	142000,00 142000,00	- -	1278,00 1278,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
774	&1906-2	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛЗGSM 00.00.000	шт	1	10014,33	9925,00	-	89,33	
	варіант 1	(40А)			10014,33	9925,00	-	89,33	
775	&1906-2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.	шт	1	378,38	375,00	-	3,38	
	варіант 2	000			378,38	375,00	-	3,38	
776	&1906-2	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM	шт	1	378,38	375,00	-	3,38	
	варіант 3	00.00.000			378,38	375,00	-	3,38	
777	&1906-2	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	151,35	150,00	-	1,35	
	варіант 4				151,35	150,00	-	1,35	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**154200,44**	**152825,00**	**-**	**1375,44**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 лютого" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____К.Радик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____О.Плотко-Осташева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]