

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Озеленення

Благоустрій та озеленення (1 черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:	Кошторисна вартість	1143,743 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,43385 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	429,644 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газон									
1	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см (ґрунт наявний)	100м2	37,95	<u>7360,99</u> 7301,51	<u>59,48</u> 24,81	279350	277092	<u>2258</u> 942	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>1595,42</u> 3,98
2	КБ27-20-4	Улаштування сітки для захисту газону від кротів	1000м2	3,795	<u>14719,06</u> 7553,34	<u>7165,72</u> 2203,68	55859	28665	<u>27194</u> 8363	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>165,04</u> 30,71
3	С111-870 варіант 1	Сітка для захисту газонів від кротів	м2	4174,5	<u>106,28</u> -	<u>-</u> -	443666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (ґрунт наявний)	100м2	37,95	<u>1491,91</u> 1491,91	<u>-</u> -	56618	56618	<u>-</u> -	<u>8,5900</u> -	<u>325,99</u> -
5	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	37,95	<u>5382,48</u> 1527,37	<u>-</u> -	204265	57964	<u>-</u> -	<u>8,2400</u> -	<u>312,71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1039758	420339	<u>29452</u> 9305		<u>2399,16</u> 34,69
		Разом будівельні роботи, грн.					1039758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					589967				
		всього заробітна плата, грн.					429644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103985				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1143743				

		Всього по розділу 1					1143743				
		Разом прямі витрати по кошторису					1039758	420339	<u>29452</u> 9305		<u>2399,16</u> 34,69
		Разом будівельні роботи, грн.					1039758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					589967				
		всього заробітна плата, грн.					429644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103985				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1143743				

		Всього по кошторису					1143743				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2433,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					429644				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]