

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

220 726,776 тис. грн.

в т. ч. виконаних робіт на 25 березня 2025 р.

35 780,239 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"__" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
	Глава 2. Об'єкти основного призначення					
1	02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків	156 551,591	9 772,784		166 324,375
		в т. ч. виконаних робіт	26 089,849	1 797,450		27 887,299
		Разом за главою № 2	156 551,591	9 772,784		166 324,375
		в т. ч. виконаних робіт	26 089,849	1 797,450		27 887,299
	Глава 7. Благоустрій та озеленення території					
2	07-001	Вимощення, МАФи	3 868,499			3 868,499
		Разом за главою № 7	3 868,499			3 868,499
		Разом за главами № 1 - 7	160 420,090	9 772,784		170 192,874
		в т. ч. виконаних робіт	26 089,849	1 797,450		27 887,299
	Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги					
3	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			1 423,056	1 423,056
	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			2 022,591	2 022,591
4		в т. ч. виконаних робіт			7,637	7,637
5	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			284,611	284,611
6		Утилізація сміття (624,335т x 375 грн = 234 125,63 грн)	234,126			234,126
		Разом за главою № 10	234,126		3 730,258	3 964,384

1	2	3	4	5	6	7
		в т. ч. виконаних робіт			7,637	7,637
		Разом за главами № 1 - 10	160 654,216	9 772,784	3 730,258	174 157,258
		в т. ч. виконаних робіт	26 089,849	1 797,450	7,637	27 894,936
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
7	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			929,443	929,443
		в т. ч. виконаних робіт			577,800	577,800
8	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) ССЗ, значні наслідки)			379,004	379,004
		в т. ч. виконаних робіт			191,344	191,344
9	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду (1780грн * 191день)			503,740	503,740
		в т. ч. виконаних робіт			163,760	163,760
10		Обстеження технічного стану об'єкта			217,710	217,710
		в т. ч. виконаних робіт			217,710	217,710
		Разом за главою № 12			2 029,897	2 029,897
		в т. ч. виконаних робіт			1 150,614	1 150,614
		Разом за главами № 1 - 12	160 654,216	9 772,784	5 760,155	176 187,155
		в т. ч. виконаних робіт	26 089,849	1 797,450	1 158,251	29 045,550
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	2 061,976			2 061,976
		в т. ч. виконаних робіт	528,588			528,588
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			1 050,460	1 050,460
		в т. ч. виконаних робіт			270,737	270,737
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	3 229,544	191,408	110,446	3 531,398
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1 073,066	62,934		1 136,000
		Єдиний податок (5%)			11,458	11,458
		в т. ч. виконаних робіт			11,458	11,458
		Разом	167 018,802	10 027,126	6 932,519	183 978,447
		в т. ч. виконаних робіт	26 618,437	1 797,450	1 440,446	29 856,333
		Податок на додану вартість			36 748,329	36 748,329
		в т. ч. виконаних робіт			5 923,906	5 923,906
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	167 018,802	10 027,126	43 680,848	220 726,776

1	2	3	4	5	6	7
		в т. ч. виконаних робіт	26 618,437	1 797,450	7 364,352	35 780,239

Директор ПП "ПАЛЛАДА"

Лисецький О.В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний архітектор проєкту

Яковенко О.Г.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

відділу

Чеботарьов А.М.

(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

ЗамовникЗаступник директора
Департаменту з благоустрою,
відбудови та реконструкції
Харківської міської ради

Саріогло С.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах люд.год. 200 442,83

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 200 442,83

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміні- стративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків	193 814,87	3,89	753 940
07-001	Вимощення, МАФи	6 627,96	3,89	25 783
	Разом за видом будівництва	200 442,83		779 723
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	200 442,83		779 723
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		779 723

Склав Чеботарьов А.М.

Перевірив Чеботарьов А.М.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (II)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	200 442,83
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	200 442,83
будівельні роботи	люд.год.	189 707,65
монтажні роботи	люд.год.	10 735,18
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	134 330 241

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків	193 814,87	7,65	1 482 684
07-001	Вимощення, МАФи	6 627,96	7,65	50 704
	Разом за видом будівництва	200 442,83		1 533 388
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	200 442,83		1 533 388
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		1 533 388
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $134\,330\,241 \cdot 0.15$	-		20 149 536
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $1\,533\,388 \leq 20\,149\,536$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		1 533 388

Склад

Чеботарьов А.М.

Перевірив

Чеботарьов А.М.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № Р1

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
П1	Вартість будівельних робіт по главах 1-12, грн.	147 141 605
П2	будівельні роботи, грн.	130 363 766
П3	монтажні роботи, грн.	4 200 601
П6	інші витрати, грн.	4 601 904
П7	Вартість обладнання, грн.	7 975 334
РИСК.СР	будівельні роботи, грн. П2 * 0,0240%	3 128 730
РИСК.МР	монтажні роботи, грн. П3 * 0,0240%	100 814
РИСК.ПР	інші витрати, грн. П6 * 0,0240%	110 446
РИСК.ОБ	Вартість обладнання, грн. П7 * 0,0240%	191 408
РИСК	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р), грн.	3 531 398

Склав

Чеботарьов А.М.

Перевірив

Чеботарьов А.М.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	167 111,39	110,56	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,00	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	9 703,29	106,35	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,70	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	2 019,46	117,9053	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,40	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	912,48	122,406	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	20 696,21	171,5189	-	-	-
9		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	200 442,83	116,7762	-	-	-
10		Середній розряд робіт	розряд	4,00	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.)	маш.год	15,211119	1 071,84	-	-	-
					16 304			
2	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	13,5585	331,06	-	-	-
					4 489			
3	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	139,55910623	408,32	-	-	-
				7	56 985			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	4,22977705	427,47	-	-	-
					1 808			
5	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,76	365,32	-	-	-
					278			
6	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	0,108989985	510,70	-	-	-
					56			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,10445795	558,35	-	-	-
					58			
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	166,3794545	346,45	-	-	-
					57 642			
9	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	5,8408224	17,61	-	-	-
					103			
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	65,6200695	178,10	-	-	-
					11 687			
11	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш.год	3,555092018	146,50	-	-	-
					521			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	4,78633	811,56	-	-	-
					3 884			
13	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідралічний	маш.год	0,00895965	22,39	-	-	-
					-			
14	КБМ212-1560	Віброуцілювачі (віброплити) з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	3,51554885	81,04	-	-	-
					285			
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	151,19672665 9	474,58	-	-	-
					71 755			
16	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш.год	14,239407	681,40	-	-	-
					9 703			
17	СН206-337-10 ВД	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу JCB 3СХ, місткість ковша 0,3/1 м3	маш.год	0,029993004	795,23	-	-	-
					24			
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,0092	78,34	-	-	-
					1			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	78,23034505	89,67	-	-	-
					7 015			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	145,131032	356,00	-	-	-
					51 667			
21	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа (6 ат), продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	5,8408224	57,66	-	-	-
					337			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год	2,2802	65,11	-	-	-
					148			
23	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш.год	3,7449	143,76	-	-	-
					538			
24	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	44,76749	615,54	-	-	-
					27 556			
25	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	20,475683	495,24	-	-	-
					10 140			
26	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	1,173402	1 029,77	-	-	-
					1 208			
27	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	95,420069	115,94	-	-	-
					11 063			
28	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	102,761079	371,82	-	-	-
					38 209			
29	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	16,763806315	439,08	-	-	-
					7 361			
30	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,42991715	644,52	-	-	-
					277			
31	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	12,164221634	704,69	-	-	-
					8 572			
32	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	23,57790858	685,00	-	-	-
					16 151			
33	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	2,653699592	1 425,72	-	-	-
					3 783			
34	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	96,1812213	699,49	-	-	-
					67 278			
35	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш.год	7,511751332	814,33	-	-	-
					6 117			
36	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	8,5843015	727,46	-	-	-
					6 245			
37	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	1,932	830,83	-	-	-
					1 605			
38	КБМ233-500	Машини листовинальні спеціальні (вальці)	маш.год	-0,0459144	69,82	-	-	-
					-3			
39	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	27,4249904	868,70	-	-	-
					23 824			
40	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	1 631,8355	6,63	-	-	-
					10 819			
41	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	144,02687	6,43	-	-	-
					926			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш.год	3,80126	578,13 2 198	-	-	-
43	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	27,167823	411,03 11 167	-	-	-
44	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш.год	4,517408	523,09 2 363	-	-	-
45	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш.год	3,51554885	1 012,25 3 559	-	-	-
46	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш.год	411,25366	168,34 69 230	-	-	-
47	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш.год	18,069912	676,02 12 216	-	-	-
48	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	33,31353306	147,87 4 926	-	-	-
49	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажи́рські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	111,30835855	205,32 22 854	-	-	-
50	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	263,6647534	144,51 38 102	-	-	-
51	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	0,161	5,30 1	-	-	-
52	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш.год	-0,098388	270,56 -27	-	-	-
53	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	0,71534631	119,13 85	-	-	-
54	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш.год	1,1257	535,62 603	-	-	-
55	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	0,99010466	125,89 125	-	-	-
56	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш.год	48,15426165	109,02 5 250	-	-	-
57	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	14,300342	114,35 1 635	-	-	-
58	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш.год	6,37484	581,66 3 708	-	-	-
59	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	3,7449	676,10 2 532	-	-	-
60	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	1 017,7913887 5	58,52 59 561	-	-	-
61	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа (1 кгс/см ²), високий 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.год	29,0421	22,20 645	-	-	-
62	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш.год	54,0986	146,01 7 899	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш.год	0,02268	497,66		-	-
					11			
64	C314-15-1	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	473,07	181,61			
					85 914			
65	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1 514,851	317,42		-	-
					480 844			
66	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	817,495	172,83		-	-
					141 288			
67	C311-15-1	Перевезення ґрунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,44	172,83		-	-
					595			
		Разом:	грн.	-	1 493 701	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	611,306649				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	373,0113				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	97,131268				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	0,5106				
5	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш.год	28,690425				
6	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	113,178972				
7	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш.год	248,63				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	1 973,709863				
9	КБМ270-150	Киркувальник	маш.год	4,09464				
10	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	1,648204				
11	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,7518				
12	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т)	маш.год	0,185058				
13	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т)	маш.год	2 012,972256				
14	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН (1,5 т)	маш.год	64,3632				
15	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	17 752,176515				
16	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,907412				
17	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	1,198879				
18	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	975,285816				
19	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні (гільйотинні)	маш.год	-0,068872				
20	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	165,63518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	307,2248				
22	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	1,47822				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	235,0				
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	4 573,791442				
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	334,638487				
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш.год	156,46069				
27	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	61,66415				
28	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	27,242235				
29	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	1 033,344				
30	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	3,038283				
31	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	7,36764				
32	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	104,11686				
33	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш.год	45,7596				
34	КБМ270-119	Шурупверти	маш.год	734,681581				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	195 873	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C130-1186	- Рукав резиново-тканинний, L=20,0м	шт	7,0	1 143,01	1 120,00	0,60	22,41
					8 001	7 840	4	157
2	C1555-4	Baumit UniPrimer універсальна грунтувальна суміш(витрати 0,4 кг/м2)	кг	279,44	66,39	64,53	0,56	1,30
					18 552	18 032	156	363
3	C111-140-1	KSMK/S 8x 60 Дюбель швидкого монтажу потай,сополімер, шуруп 4,8*65 з доставкою	шт	2 710,0	2,03	1,95	0,04	0,04
					5 501	5 284	108	108
4	C124-59	LDK Дюбель для кріплення м'яких ізоляційних матеріалів (у комплекті) LDK185 / WB 6.3x80	шт	36,0	6,74	6,58	0,03	0,13
					243	237	1	5
5	C111-2	Азбест-наповнювач	т	0,0036	51 266,60	49 720,57	540,80	1 005,23
					185	179	2	4
6	C1555-4	Акриловий ґрунтуючий засіб на акриловому в'язучому weber.prim акріл (без тонеру) (витрати 0,3 кг/м2)	кг	2 907,85	156,81	153,18	0,56	3,07
					455 980	445 424	1 628	8 927
7	C113-1831	Амеріканка Ду 20-PPR 25	шт	45,0	201,03	197,00	0,09	3,94
					9 046	8 865	4	177
8	C113-1831	Амеріканка Ду 25x32 PPR	шт	4,0	250,50	245,50	0,09	4,91
					1 002	982	-	20
9	C113-1831	Амеріканка Ду 32x40 PPR	шт	14,0	337,20	330,50	0,09	6,61
					4 721	4 627	1	93
10	C113-1831	Амеріканка Ду 40x50 PPR	шт	37,0	714,09	700,00	0,09	14,00
					26 421	25 900	3	518

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C113-1831	Амеріканка Ду 50х63 PPR	шт	7,0	1 086,34	1 064,95	0,09	21,30
					7 604	7 455	1	149
12	C113-1831	Амеріканка Ду15-PPR 20	шт	15,0	54,15	53,00	0,09	1,06
					812	795	1	16
13	C111-1846	Анкер латунний розпірний WBA M10х34мм	шт	215,0	22,10	21,65	0,02	0,43
					4 751	4 655	4	92
14	C111-1846	Анкер латунний розпірний WBA M8х28мм	шт	836,0	15,83	15,50	0,02	0,31
					13 234	12 958	17	259
15	C111-1872	Анкер латунний розпірний WBA M8х28мм	шт	630,0	15,85	15,50	0,04	0,31
					9 985	9 765	25	195
16	C111-1904	Анкер M10	шт	25,0	73,29	71,83	0,02	1,44
					1 832	1 796	1	36
17	C111-1904	Анкер M8/10*28 розпорний монтажний заб.л-нь	шт	360,0	4,97	4,85	0,02	0,10
					1 789	1 746	7	36
18	C111-1846	Анкер одноразп з гайкою M10/12*120	шт	230,0	117,33	115,00	0,03	2,30
					26 986	26 450	7	529
19	C124-64	Анкер розпірний клиновий 16/220	шт	28,0	87,27	85,40	0,16	1,71
					2 444	2 391	4	48
20	C124-64	Анкер розпірний клиновий M10/12х200мм	шт	112,0	81,76	80,00	0,16	1,60
					9 157	8 960	18	179
21	C124-59	Анкерні деталі	т	0,0466065	100 475,16	98 190,02	315,04	1 970,10
					4 683	4 576	15	92
22	C124-59	Анкерні деталі L-180 мм M16	шт	684,0	359,57	352,46	0,06	7,05
					245 946	241 083	41	4 822
23	C124-21	Арматура 10 A500C	т	0,3038	41 107,06	39 986,00	315,04	806,02
					12 488	12 148	96	245
24	C124-22	Арматура 12 A500C	т	0,10415	41 107,06	39 986,00	315,04	806,02
					4 281	4 165	33	84
25	C124-21	Арматура 8 A240C	т	0,067	41 107,06	39 986,00	315,04	806,02
					2 754	2 679	21	54
26	C124-21	Арматура 8 A500C	т	0,9554	41 107,06	39 986,00	315,04	806,02
					39 274	38 203	301	770
27	C124-65	Арматурна сітка, Вр4 50х50	т	0,0656	33 338,74	32 370,00	315,04	653,70
					2 187	2 123	21	43
28	C111-2014-6	Армований фіброю еластичний полегшений вирівнюючий розчин Mapetherm Flex RP 1.5mm Base P/20кг (без тонуру) (витрати 2,5 кг/м2/2 мм), два шари	кг	2 629,98	418,84	410,04	0,59	8,21
					1 101 541	1 078 397	1 552	21 592
29	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,012415718	914 546,83	886 708,71	9 905,83	17 932,29
					11 355	11 009	123	223
30	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000435	883 626,74	856 394,90	9 905,83	17 326,01
					38	37	-	1
31	C121-381	Балка Б1	шт	7,0	20 508,59	20 332,40	23,52	152,67
					143 560	142 327	165	1 069
32	C121-381	Балка БЛ1	шт	7,0	21 586,96	21 330,00	96,26	160,70
					151 109	149 310	674	1 125
33	C121-381	Балка БЛ2	шт	1,0	5 528,81	5 463,00	24,65	41,16
					5 529	5 463	25	41
34	C121-381	Балка БЛ3	шт	1,0	4 927,65	4 869,00	21,97	36,68
					4 928	4 869	22	37
35	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,07465185	132 746,92	129 538,98	605,06	2 602,88
					9 910	9 670	45	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0026313	47 117,61	45 498,70	695,04	923,87
					124	120	2	2
37	C1545-37	Блискавкоприймач з бетонною основою 1,5 м(АІ)	шт	7,0	1 333,10	1 300,11	6,85	26,14
					9 332	9 101	48	183
38	C126-6-1	Блок віконний металопластиковий	м2	316,881	4 849,34	4 750,00	4,25	95,09
					1 536 664	1 505 185	1 347	30 132
39	C126-84-1-8П	Блок дверний металопластиковий (балкон)	м2	133,88	4 854,27	4 750,00	9,09	95,18
					649 890	635 930	1 217	12 743
40	C126-2-1	Блоки віконні металопластикові з жалюзійними ґратами	м2	15,12	6 054,28	6 000,00	9,21	45,07
					91 541	90 720	139	681
41	C1427-11813-1	Блоки із газосилікатних стінових блоків, D400	м3	12,0	5 049,00	4 807,28	142,72	99,00
					60 588	57 687	1 713	1 188
42	C130-40	Болт М16х100	шт	1 328,0	34,96	34,23	0,04	0,69
					46 427	45 457	53	916
43	C113-2122	Болт М6х20	шт	490,0	2,44	2,30	0,09	0,05
					1 196	1 127	44	25
44	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0750594	245 176,64	240 000,00	369,25	4 807,39
					18 403	18 014	28	361
45	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0094864	180 242,17	176 338,76	369,25	3 534,16
					1 710	1 673	4	34
46	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01462	100 767,13	98 340,22	451,08	1 975,83
					1 473	1 438	7	29
47	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,14061	88 293,53	86 111,20	451,08	1 731,25
					12 415	12 108	63	243
48	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-(14) мм	т	0,0000352	91 324,15	89 133,85	399,63	1 790,67
					3	3	-	-
49	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,10574	4 831,25	4 472,62	263,90	94,73
					511	473	28	10
50	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм	м3	0,088195952	13 256,35	12 732,52	263,90	259,93
					1 169	1 123	23	23
51	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм	м3	0,0000824	13 256,35	12 732,52	263,90	259,93
					1	1	-	-
52	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм	м3	0,7299	13 256,35	12 732,52	263,90	259,93
					9 676	9 293	193	190
53	5-1	Будівельне сміття	т	473,07	-	-	-	-
					-	-	-	-
54	C113-1307	Буртик 110 тип Ек	шт	15,0	776,30	755,00	6,08	15,22
					11 644	11 325	91	228
55	C113-1307	Буртик 40 тип Ек	шт	128,0	108,53	100,32	6,08	2,13
					13 892	12 841	778	273
56	C113-1307	Буртик 50 тип Ек	шт	58,0	158,13	148,95	6,08	3,10
					9 172	8 639	353	180
57	C113-1299	Буртик 63 тип Ек	шт	33,0	160,15	156,40	0,61	3,14
					5 285	5 161	20	104
58	C113-1307	Буртик 75 тип Ек	шт	3,0	345,66	332,80	6,08	6,78
					1 037	998	18	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	C113-1299	Буртик 80 тип Ек	шт	5,0	668,88	655,15	0,61	13,12
					3 344	3 276	3	66
60	C113-1307	Буртик 90 тип Ек	шт	2,0	529,05	512,60	6,08	10,37
					1 058	1 025	12	21
61	C1546-7-1	Вазелін технічний	кг	0,5	327,87	321,44	-	6,43
					164	161	-	3
62	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0010212	12 074,51	11 302,30	535,45	236,76
					12	12	1	-
63	C130-277	Вертикальна кровельна воронка HL62.1 з прогріванням (або аналог)	шт	9,0	17 110,74	16 774,12	1,12	335,50
					153 997	150 967	10	3 020
64	C126-1300-2	Вертикальні профільні елементи 380-135 мм (бокові сторони лоджій)	шт.	404,0	567,84	563,28	0,33	4,23
					229 407	227 565	133	1 709
65	290902-255	Вимикач 1 кл. білий WDE000510	шт	184,0	259,79	254,65	0,05	5,09
					47 801	46 856	9	937
66	C1547-16	Вимикач навантаження ETI SV 380 3р 80А	шт	14,0	1 007,69	987,68	0,25	19,76
					14 108	13 828	4	277
67	КП172-880	Виріб 1 (парапет)	шт	188,0	1 530,14	1 500,00	0,14	30,00
					287 666	282 000	26	5 640
68	C1555-4	Високоякісна декоративна штукатурка weber.tene Silikonputz white 1,5K 25кг (витрати 3,0 кг/м2)	кг	24 886,71	175,10	171,11	0,56	3,43
					4 357 663	4 258 365	13 937	85 361
69	C130-1106	Відведення повітря автом. з відсічним клапаном 1/2"	шт	7,0	550,96	539,80	0,36	10,80
					3 857	3 779	3	76
70	C113-2154	Відведення повітря автом. з відсічним клапаном 1/2" (код УКТ ЗЕД 8481 40 90 00)	шт	60,0	510,85	500,75	0,08	10,02
					30 651	30 045	5	601
71	C1534-15	Відвід сталевий 45° 133x4	шт	1,0	496,26	485,95	0,58	9,73
					496	486	1	10
72	C1534-15	Відвід сталевий 45° 89x3,5	шт	2,0	315,77	309,00	0,58	6,19
					632	618	1	12
73	C1534-16	Відвід сталевий 45° 89x3,5	шт	5,0	316,02	309,00	0,82	6,20
					1 580	1 545	4	31
74	C1534-15	Відвід сталевий 90° Дн 133x4 безшовний	шт	7,0	869,07	851,45	0,58	17,04
					6 083	5 960	4	119
75	C1534-12	Відвід сталевий 90° Дн 57x3 безшовний	шт	1,0	94,97	92,70	0,41	1,86
					95	93	-	2
76	C1534-16	Відвід сталевий 90° Дн 76x3 безшовний	шт	6,0	194,94	190,30	0,82	3,82
					1 170	1 142	5	23
77	C1534-12	Відвід сталевий 90° Дн 76x3 безшовний	шт	62,0	194,52	190,30	0,41	3,81
					12 060	11 799	25	236
78	C1534-16	Відвід сталевий 90° Дн 89x3 безшовний	шт	11,0	280,83	274,50	0,82	5,51
					3 089	3 020	9	61
79	C1534-15	Відвід сталевий 90° Дн 89x3 безшовний	шт	27,0	280,58	274,50	0,58	5,50
					7 576	7 412	16	149
80	C126-1300-1	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі з полімерним покриттям (поз.28)	шт	54,0	433,45	430,00	0,22	3,23
					23 406	23 220	12	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	C126-1300-1	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі з полімерним покриттям (поз.29)	шт	54,0	433,45	430,00	0,22	3,23
					23 406	23 220	12	174
82	C126-1300-1	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі з полімерним покриттям (поз.27)	шт	54,0	433,45	430,00	0,22	3,23
					23 406	23 220	12	174
83	C126-1300-1	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі з полімерним покриттям, b=220мм (поз.5)	м	328,19	423,37	420,00	0,22	3,15
					138 946	137 840	72	1 034
84	C126-1300-1	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі з полімерним покриттям, b=240мм (поз.4)	м	353,43	461,82	458,16	0,22	3,44
					163 221	161 927	78	1 216
85	C126-1300-1	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі з полімерним покриттям, b=245мм (поз.3)	м	1 416,8	471,39	467,66	0,22	3,51
					667 865	662 581	312	4 973
86	C126-1300-1	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі з полімерним покриттям, b=260мм (поз. 1)	м	1 275,12	500,23	496,29	0,22	3,72
					637 853	632 829	281	4 743
87	C126-1300-1	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі з полімерним покриттям, b=440мм (поз. 2)	м	143,11	846,09	839,57	0,22	6,30
					121 084	120 151	31	902
88	C130-264	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі 0,8 мм з полімерним покриттям	шт	28,0	591,84	580,00	0,24	11,60
					16 572	16 240	7	325
89	C126-6-1-80	Віконний блок металопластиковий із утепленою панеллю	м2	2 234,94	4 849,34	4 750,00	4,25	95,09
					10 837 984	10 615 965	9 498	212 520
90	C130-982	Вільний фланець 40/DN32	шт	72,0	663,81	650,00	0,79	13,02
					47 794	46 800	57	937
91	C130-982	Вільний фланець 40/DN32	шт	56,0	417,17	408,20	0,79	8,18
					23 362	22 859	44	458
92	C130-969	Вільний фланець 50/DN40	шт	56,0	810,12	792,65	1,59	15,88
					45 367	44 388	89	889
93	C130-983	Вільний фланець 63/DN50	шт	2,0	1 025,34	1 004,20	1,04	20,10
					2 051	2 008	2	40
94	C130-984	Вільний фланець 75/DN65	шт	2,0	1 120,86	1 097,50	1,38	21,98
					2 242	2 195	3	44
95	C130-985	Вільний фланець 90/DN80	шт	3,0	1 573,95	1 541,60	1,49	30,86
					4 722	4 625	4	93
96	КП2016-2172	ВІНТЕКС ПРО Профіль ПВХ Привікон.з сіткою та ущільнювачем 6*1,5мм, 2,4м	м	12,0	54,75	53,65	0,03	1,07
					657	644	-	13
97	C1555-348	Вітробар'єр (витрати 1,15 м2 на 1 м2)	м2	525,21	62,94	61,15	0,56	1,23
					33 057	32 117	294	646
98	C142-10-2	Вода	м3	0,00432	-	-	-	-
					-	-	-	-
99	C142-10-2	Вода	м3	666,87164764	34,99	34,99000	-	-
					23 334	23 334	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	C1555-4	Водостійка акрилова ґрунтовка Malech 10кг (витрати 0,15 кг/м2)	кг	55,44	657,18	643,73	0,56	12,89
					36 434	35 688	31	715
101	C1630-115	Вузол підключення HERZ-3000 з можливістю закривання, управління спереду, підкл. радіатора G1/2	шт	740,0	799,33	783,30	0,36	15,67
					591 504	579 642	266	11 596
102	K53-6111-1-2	Вхідні двері EI30 900x2400 з металевою фрамугою та вогнетримким склом (Д-1)	шт	119,0	20 818,28	20 375,00	35,08	408,20
					2 477 375	2 424 625	4 175	48 576
103	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,605199	5 659,70	5 517,23	31,50	110,97
104	C130-40	Гайка М16	шт	2 656,0	3 425	3 339	19	67
					6,47	6,30	0,04	0,13
105	C113-2122	Гайка М6	шт	490,0	17 184	16 733	106	345
					1,21	1,10	0,09	0,02
106	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0131	593	539	44	10
					41 107,06	39 986,00	315,04	806,02
107	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,36665	539	524	4	11
					41 107,06	39 986,00	315,04	806,02
108	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,12604	15 072	14 661	116	296
					41 107,06	39 986,00	315,04	806,02
109	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,022	5 181	5 040	40	102
					41 107,06	39 986,00	315,04	806,02
110	C124-59	Гвинт з дюбелем розпірним	шт	1 476,0	904	880	7	18
					3,54	3,44	0,03	0,07
111	C124-59	Гвинт забивний для стержня д16 мм	шт	48,0	5 225	5 077	44	103
					44,52	43,62	0,03	0,87
112	C124-59	Гвинт забивний для стержня д16 мм	шт	4,0	2 137	2 094	1	42
					44,51	43,62	0,02	0,87
113	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0002457	178	174	-	3
					85 893,99	83 810,16	399,63	1 684,20
114	C111-1849	Гвинти самонарізні 6x60	шт	536,0	21	21	-	-
					1,25	1,20	0,03	0,02
115	C1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	1 966,0	670	643	16	11
					10,06	7,85	2,01	0,20
116	C1110-10	Гвинт-шуруп 8x100	шт	8 729,0	19 778	15 433	3 952	393
					12,36	8,90	3,22	0,24
117	C1555-106	Геотекстиль	м2	1 178,86	107 890	77 688	28 107	2 095
					86,84	85,00	0,14	1,70
118	C111-1614	Герметик	кг	3,2409	102 372	100 203	165	2 004
					563,05	551,25	0,76	11,04
119	C111-196	Герметик (280 мл)	шт	304,9	1 825	1 787	2	36
					285,88	280,00	0,27	5,61
120	C1555-111	Герметик Mareflex PU45 з доставкою	л	76,3	87 165	85 372	82	1 710
					918,77	900,00	0,75	18,02
121	C111-598	Герметик для швів Mareflex PU 45 FT, 300 мл	шт	171,0	70 102	68 670	57	1 375
					645,49	632,22	0,61	12,66
122	C1632-102	Герметик силіконовий водостійкий	л	392,017	110 379	108 110	104	2 165
					1 388,09	1 360,20	0,67	27,22
					544 155	533 222	263	10 671

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	C113-1771	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 16	шт	2,0	59,71	58,45	0,09	1,17
					119	117	-	2
124	C113-1770	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 16	шт	1 086,0	59,71	58,45	0,09	1,17
					64 845	63 477	98	1 271
125	C113-1704	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 16	шт	1 760,0	59,71	58,45	0,09	1,17
					105 090	102 872	158	2 059
126	C113-1792	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 16	шт	509,0	59,71	58,45	0,09	1,17
					30 392	29 751	46	596
127	C113-1792	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 20	шт	711,0	80,52	78,85	0,09	1,58
					57 250	56 062	64	1 123
128	C113-1770	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 20	шт	1 739,0	80,52	78,85	0,09	1,58
					140 024	137 120	157	2 748
129	C113-1704	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 20	шт	1 000,0	80,52	78,85	0,09	1,58
					80 520	78 850	90	1 580
130	C113-1771	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 20	шт	2,0	80,52	78,85	0,09	1,58
					161	158	-	3
131	C113-1770	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 25	шт	6,0	110,71	108,45	0,09	2,17
					664	651	1	13
132	C113-1771	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 25	шт	2,0	110,71	108,45	0,09	2,17
					221	217	-	4
133	C113-13	Гільза на труби сталеві водогазопровідні, Д=15х2,8 мм	шт	30,0	18,54	18,00	0,40	0,14
					556	540	12	4
134	C113-14	Гільза на труби сталеві водогазопровідні, Д=20х2,8 мм	шт	148,0	24,70	24,00	0,52	0,18
					3 656	3 552	77	27
135	C113-15	Гільза на труби сталеві водогазопровідні, Д=25х3,2 мм	шт	150,0	31,74	30,75	0,75	0,24
					4 761	4 613	113	36
136	C113-16	Гільза на труби сталеві водогазопровідні, Д=32х3,2 мм	шт	200,0	38,96	37,70	0,97	0,29
					7 792	7 540	194	58
137	C113-17	Гільза на труби сталеві водогазопровідні, Д=40х3,5 мм	шт	6,0	49,38	47,80	1,21	0,37
					296	287	7	2
138	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка Rigips Finish (1кг/м2 на 1мм)	кг	12 841,44	70,37	68,40	0,59	1,38
					903 652	878 354	7 576	17 721
139	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	1,1089422	7 301,94	6 617,96	540,80	143,18
					8 097	7 339	600	159
140	C111-1689	Гіпсокартоні плити Fierboard	м2	332,0305	924,19	901,72	4,35	18,12
					306 859	299 399	1 444	6 016
141	C1545-65	Гофротруба гнучка 320Н ПВХ д16/10,7мм з/п сіра (гофра 16)	м	1 515,0	10,27	9,75	0,32	0,20
					15 559	14 771	485	303
142	C1545-65	Гофротруба гнучка 320Н ПВХ д20/14,1мм з/п сіра (гофра 20)	м	3 656,2	14,10	13,50	0,32	0,28
					51 552	49 359	1 170	1 024
143	C111-1715-В Ц	Гофротруба захисна d18/22 (для труб 16), синя (бухт. 50м.)	м	4 849,39	7,12	6,75	0,23	0,14
					34 528	32 733	1 115	679
144	C111-1715-В Ц	Гофротруба захисна d24/28 (для труб 20), синя (бухт. 50м.)	м	1 477,812	10,13	9,70	0,23	0,20
					14 970	14 335	340	296
145	C111-1715-В Ц	Гофротруба захисна d29/34 (для труб 25), синя (бухт. 50м.)	м	7,5628	12,12	11,65	0,23	0,24
					92	88	2	2
146	C1423-11197	Гравій керамзитовий фракції 5-10 мм, марка М350	м3	1,413933	2 059,39	1 833,56	185,45	40,38
					2 912	2 593	262	57
147	C130-604-1	Грати розмір 1420х670 мм (ЖР-1)	шт	20,0	12 371,10	12 127,18	1,35	242,57
					247 422	242 544	27	4 851
148	C130-604-1	Грати продухів підвалу, розмір 300х300 мм (ЖР-2)	шт	44,0	154,38	150,00	1,35	3,03
					6 793	6 600	59	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	C130-264	Грибок вентиляційний діам. 100 мм з оцинкованої покрівельної сталі 0,5 мм	шт	28,0	765,24	750,00	0,24	15,00
					21 427	21 000	7	420
150	C111-2014-7	Грунтівка Beton-Kontakt (концентрат- витрати 0,35кг/м2)	кг	2 586,115	115,05	112,20	0,59	2,26
					297 533	290 162	1 526	5 845
151	C111-2014-6	Грунтова Eco Prim Grip Plus (витрата 0,3 л/м2)	л	110,88	435,32	426,19	0,59	8,54
					48 268	47 256	65	947
152	C111-598	Грунтова Primer M	кг	7,7	1 206,47	1 182,20	0,61	23,66
					9 290	9 103	5	182
153	C111-1624-2	Грунтова weber prim multi (витрата 0,2 л /м2)	л	29,485572	78,73	76,60	0,59	1,54
					2 321	2 259	17	45
154	C111-1624	Грунтова бітумна	т	0,8718	112 806,24	110 000,00	594,35	2 211,89
					98 344	95 898	518	1 928
155	C111-1624-2	Грунтова глибокого проникнення	л	0,793782	143,93	140,25	0,86	2,82
					114	111	1	2
156	C1113-21	Грунтова ГФ-021	т	0,0158004	92 510,02	90 021,43	674,67	1 813,92
					1 462	1 422	11	29
157	C1113-21	Грунтова ГФ-021	т	0,0299997	134 802,86	131 485,00	674,67	2 643,19
					4 044	3 945	20	79
158	C1113-21	Грунтова ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000248	59 285,49	57 448,36	674,67	1 162,46
					1	1	-	-
159	C111-2014-6	Грунтова унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2)	л	4 797,888848	78,73	76,60	0,59	1,54
					377 738	367 518	2 831	7 389
160	C130-260	Грязевик Ду100	шт	1,0	11 143,54	10 904,90	20,14	218,50
					11 144	10 905	20	219
161	1504-15404	Датчик руху, 250В для відкритого встановлення, IP31 вугол 360*, радіус виявлення 12м, витримка часу 10сек-7хв., ST-05B	шт	70,0	385,90	378,31	0,02	7,57
					27 013	26 482	1	530
162	C111-1788-1	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	уп	7,0	114,22	111,38	0,60	2,24
					800	780	4	16
163	C121-390	Дверний блок металевий 900х2100h (мм) (Д-5)	шт	80,0	16 276,63	16 125,00	30,46	121,17
					1 302 130	1 290 000	2 437	9 694
164	C1555-324	Двокомпонентне прозоре воднодисперсійне епоксидне покриття Маресоат I 600 W (А+В) (витрати 0,2кг/м2 в один шар)	кг	86,8	2 142,17	2 099,52	0,65	42,00
					185 940	182 238	56	3 646
165	C1555-358	Двокомпонентний еластичний цементний розчин Mapelastic Foundation A (витрати 1,65 кг/м2 на 1мм товщини (шар 2мм)) 70%	кг	853,77	118,54	115,67	0,55	2,32
					101 206	98 756	470	1 981
166	C1555-358	Двокомпонентний еластичний цементний розчин Mapelastic Foundation B (витрати 1,65 кг/м2 на 1мм товщини (шар 2мм)) 30%	кг	365,91	505,29	494,83	0,55	9,91
					184 891	181 063	201	3 626
167	C121-381	Декоративні ґрати	шт	7,0	22 671,23	22 388,94	113,52	168,77
					158 699	156 723	795	1 181

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердління [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,018	62 942,05	61 392,85	315,04	1 234,16
					1 133	1 105	6	22
169	C111-1907-ПЗ	Диски алмазні відрізні, діаметр до 600 мм	шт	4,9572198	7 344,88	7 200,00	0,86	144,02
					36 410	35 692	4	714
170	C111-953	Доводчик	шт	21,0	2 754,72	2 700,00	0,71	54,01
					57 849	56 700	15	1 134
171	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм	м3	0,049179636	11 755,29	11 260,89	263,90	230,50
					578	554	13	11
172	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,01091	11 755,29	11 260,89	263,90	230,50
					128	123	3	3
173	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,090216	10 871,48	10 394,41	263,90	213,17
					981	938	24	19
174	C112-121	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше	м3	0,971286	11 755,29	11 260,89	263,90	230,50
					11 418	10 938	256	224
175	C112-121	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,013524	8 308,45	7 881,64	263,90	162,91
					112	107	4	2
176	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм	м3	0,00362	11 755,29	11 260,89	263,90	230,50
					43	41	1	1
177	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм	м3	0,537184	11 755,29	11 260,89	263,90	230,50
					6 315	6 049	142	124
178	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,03759	10 777,42	10 302,20	263,90	211,32
					405	387	10	8
179	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,15084	7 947,86	7 528,12	263,90	155,84
					1 199	1 136	40	24
180	КП2016-2219	Дошки підвіконні пластикові	м	109,1	582,04	569,31	1,32	11,41
					63 501	62 112	144	1 245
181	C123-382	Дошки підвіконні пластикові	м	142,3	468,57	458,00	1,38	9,19
					66 678	65 173	196	1 308
182	C111-1608	Дрантя	кг	0,05	22,10	20,79	0,88	0,43
					1	1	-	-
183	C111-1608	Дрантя	кг	63,18372	30,52	29,04	0,88	0,60
					1 928	1 835	56	38
184	C1630-1615	Дренажний насос Unilift KP 150 - A1	шт	2,0	15 715,68	15 394,00	13,53	308,15
					31 431	30 788	27	616
185	C15700-01	Дріт алюмінієвий D8мм (1 кг=7,4 м.п.)	кг	204,7	333,66	327,07	0,05	6,54
					68 300	66 951	10	1 339

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000085	46 105,90	44 886,82	315,04	904,04
					4	4	-	-
187	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0030595	65 560,33	63 959,79	315,04	1 285,50
					201	196	1	4
188	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000441	59 282,63	57 805,19	315,04	1 162,40
					3	3	-	-
189	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000114	67 869,59	66 223,77	315,04	1 330,78
					8	8	-	-
190	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0140315	32 074,73	31 130,77	315,04	628,92
					450	437	4	9
191	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00002646	29 019,22	28 135,18	315,04	569,00
					1	1	-	-
192	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0008794	80 918,18	79 016,51	315,04	1 586,63
					71	69	-	1
193	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00024486	45 370,33	44 165,68	315,04	889,61
					11	11	-	-
194	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0624428	65 601,34	64 000,00	315,04	1 286,30
					4 096	3 996	20	80
195	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00569444	39 643,55	38 551,19	315,04	777,32
					226	220	2	4
196	C1110-10	Дюбел розпірний 12х60	шт	8 729,0	4,38	1,07	3,22	0,09
					38 233	9 340	28 107	786
197	П2016-2200	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	57,722	1,32	1,29	-	0,03
					76	74	-	2
198	П2016-2201	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	138,5328	1,07	1,05	-	0,02
					148	145	-	3
199	C111-1904	Дюбель для теплоізоляції 10х100 з металевим стержнем з подовж. термогол.	шт	20 810,0	8,00	7,82	0,02	0,16
					166 480	162 734	416	3 330
200	C111-1904	Дюбель для теплоізоляції 10х180 з металевим стержнем з подовж. термогол.	шт	18 177,0	14,82	14,51	0,02	0,29
					269 383	263 748	364	5 271
201	C111-1904	Дюбель для теплоізоляції АПІ/TZE 10х220 з метал.стержнем з подовж.термогол.	шт	47 080,0	15,12	14,80	0,02	0,30
					711 850	696 784	942	14 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	П400-119	Дюбель з ударним шурупом 6x40 "гриб" (100 шт)	100 шт	203,18	35,61	34,91	-	0,70
					7 235	7 093	-	142
203	C1630-114	Дюбель розпірний 12x60	шт	1 966,0	3,02	0,95	2,01	0,06
					5 937	1 868	3 952	118
204	C111-140-1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	126,0	1,26	1,20	0,04	0,02
					159	151	5	3
205	C1545-44	Дюбель-шуруп 100x10 мм	100шт	119,61	510,37	500,00	0,36	10,01
					61 045	59 805	43	1 197
206	C111-140-1	Дюбель-шуруп 6x60 мм	шт	1 368,0	1,26	1,20	0,04	0,02
					1 724	1 642	55	27
207	C1545-44	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	100шт	46,89	510,37	500,00	0,36	10,01
					23 931	23 445	17	469
208	C1550-56	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	1,54	60,73	59,00	0,54	1,19
					94	91	1	2
209	C1555-256-1	Еластомерна фарба Elastocolor Pittura Zerro Base P/20кг (в два шари) RAL610A (витрати 0,4 кг/м2/один шар) в два шари	кг	295,68	830,91	814,08	0,54	16,29
					245 683	240 707	160	4 817
210	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм	т	0,0054	153 414,90	150 000,00	406,76	3 008,14
					828	810	2	16
211	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000032	142 542,82	139 341,10	406,76	2 794,96
					5	4	-	-
212	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,224380531	153 414,90	150 000,00	406,76	3 008,14
					34 423	33 657	91	675
213	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,076070112	100 750,78	98 368,51	406,76	1 975,51
					7 664	7 483	31	150
214	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000056	100 134,68	97 764,49	406,76	1 963,43
					6	5	-	-
215	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм	т	0,0064	153 414,90	150 000,00	406,76	3 008,14
					982	960	3	19
216	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,017928076	111 017,59	108 434,01	406,76	2 176,82
					1 990	1 944	7	39
217	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0005	113 127,67	110 624,00	285,48	2 218,19
					57	55	-	1
218	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001041	123 456,15	120 628,68	406,76	2 420,71
					129	126	-	3
219	C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,004007336	115 655,49	112 980,98	406,76	2 267,75
					463	453	2	9
220	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,003363	183 145,76	178 880,00	674,67	3 591,09
					616	602	2	12
221	C1113-246	Емаль ПФ-115	т	0,10970085	163 157,84	159 284,00	674,67	3 199,17
					17 899	17 474	74	351
222	C1600-22	Жгут із спіненого поліетилену 50 мм	м	538,65	17,93	17,25	0,33	0,35
					9 658	9 292	178	189
223	C111-1615	Жгут із спіненого поліетилену 80 мм	м	77,99	85,73	83,29	0,76	1,68
					6 686	6 496	59	131
224	C1600-22	Жгут із спіненого поліетилену Marefoam Diam. MM. 40	м	352,9	121,83	119,11	0,33	2,39
					42 994	42 034	116	843
225	C113-1912	З'єднання різьбові для підключення труб RAUTITAN stabil 16 до колекторів і запірної арматури 3/4"	шт	1 478,0	204,86	200,75	0,09	4,02
					302 783	296 709	133	5 942

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	П171-478	З'єднувальний комплект	шт	120,0	22,51	21,62	0,45	0,44
					2 701	2 594	54	53
227	C113-1489	Заглушка НТМ 110	шт	45,0	68,74	67,30	0,09	1,35
					3 093	3 028	4	61
228	П171-478	Зажим відгалужуючий У859	шт	753,0	107,32	104,77	0,45	2,10
					80 812	78 892	339	1 581
229	C113-2122	Заклепка алюмінієва 4x8	шт	630,0	1,31	1,19	0,09	0,03
					825	750	57	19
230	C111-488-1	Засіб нейтралізуючий для обробки поверхонь після пожежі	л	210,15	97,45	95,00	0,54	1,91
					20 479	19 964	113	401
231	C1630-67	Засувка фланц Ду 100 (Ру16) з обгумованим клином	шт	6,0	10 422,90	10 200,00	18,53	204,37
					62 537	61 200	111	1 226
232	C1630-67	Засувка фланцева Ду 100 (Ру16) з обгумованим клином	шт	2,0	10 422,90	10 200,00	18,53	204,37
					20 846	20 400	37	409
233	2307-11117	Засувка фланцева Ду 40 (Ру16) з обгумованим клином	шт	57,0	2 437,68	2 388,67	1,21	47,80
					138 948	136 154	69	2 725
234	2307-10992	Засувка фланцева Ду 50 (Ру16) з обгумованим клином	шт	28,0	4 341,33	4 248,56	7,65	85,12
					121 557	118 960	214	2 383
235	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	502,0	55,36	54,00	0,27	1,09
					27 791	27 108	136	547
236	C15450-05	Злучник для дроту універсальний ST	шт	135,0	57,45	51,08	5,24	1,13
					7 756	6 896	707	153
237	C15450-11	Злучник для полоси хрестовий ST	шт	28,0	88,42	86,68	0,01	1,73
					2 476	2 427	-	48
238	C15450-11	Злучник для стержня D16 та дроту/полоси ST	шт	48,0	101,88	99,87	0,01	2,00
					4 890	4 794	-	96
239	C15450-11	Злучник для стержня D16 та дроту/полоси ST	шт	4,0	146,38	143,50	0,01	2,87
					586	574	-	11
240	C15450-06	Злучник контрольний ST	шт	24,0	93,69	91,33	0,52	1,84
					2 249	2 192	12	44
241	C121-390	Зовнішні металеві двері 660x1520h (мм) (ДМ-3)	шт	2,0	10 406,22	10 312,50	16,25	77,47
					20 812	20 625	33	155
242	C121-390	Зовнішні металеві двері 660x1520h (мм) (ДМ-4)	шт	1,0	10 406,22	10 312,50	16,25	77,47
					10 406	10 313	16	77
243	C121-390	Зовнішні металеві двері утеплені EI30, ліві з замком 790x1500h (мм) (Д-4)	шт	7,0	13 120,01	13 000,00	22,34	97,67
					91 840	91 000	156	684
244	C121-390	Зовнішні металеві, полутерні, праві, з samozачиненням, з ущільнювачем у притворах, з кодовим замком двері 2100x1640h (ДМ-1)	шт	14,0	30 156,35	29 875,00	56,86	224,49
					422 189	418 250	796	3 143
245	C114-273	Ізоляція для труб 102/13/2 PE K-FLEX	м	57,12	204,72	200,20	0,51	4,01
					11 694	11 435	29	229
246	C114-273	Ізоляція для труб 114/13/2 PE K-FLEX	м	1 351,5	232,83	227,75	0,51	4,57
					314 670	307 804	689	6 176
247	C111-1715-B Ц	Ізоляція для труб 114/9/2 PE K-FLEX	м	153,412	217,90	213,40	0,23	4,27
					33 428	32 738	35	655
248	C111-1715-B Ц	Ізоляція для труб 22/9/2 PE K-FLEX	м	9,249	23,03	22,35	0,23	0,45
					213	207	2	4
249	C114-273	Ізоляція для труб 28/13/2 PE K-FLEX	м	510,0	46,37	44,95	0,51	0,91
					23 649	22 925	260	464

1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	C111-1715-B Ц	Ізоляція для труб 28/9/2 PE K-FLEX	м	130,836	24,66	23,95	0,23	0,48
					3 226	3 134	30	63
251	C114-273	Ізоляція для труб 35/13/2 PE K-FLEX	м	539,6	54,68	53,10	0,51	1,07
					29 505	28 653	275	577
252	C111-1715-B Ц	Ізоляція для труб 35/9/2 PE K-FLEX	м	139,135	28,85	28,05	0,23	0,57
					4 014	3 903	32	79
253	C114-273	Ізоляція для труб 42/13/2 PE K-FLEX	м	2 342,9	59,48	57,80	0,51	1,17
					139 356	135 420	1 195	2 741
254	C111-1715-B Ц	Ізоляція для труб 42/9/2 PE K-FLEX	м	118,143	35,73	34,80	0,23	0,70
					4 221	4 111	27	83
255	C111-1715-B Ц	Ізоляція для труб 54/9/2 PE K-FLEX	м	379,418	57,66	56,30	0,23	1,13
					21 877	21 361	87	429
256	C114-273	Ізоляція для труб 57/13/2 PE K-FLEX	м	274,4	113,54	110,80	0,51	2,23
					31 155	30 404	140	612
257	C111-1715-B Ц	Ізоляція для труб 64/9/2 PE K-FLEX	м	39,562	68,47	66,90	0,23	1,34
					2 709	2 647	9	53
258	C114-273	Ізоляція для труб 76/13/2 PE K-FLEX	м	40,8	156,27	152,70	0,51	3,06
					6 376	6 230	21	125
259	C111-1715-B Ц	Ізоляція для труб 76/9/2 PE K-FLEX	м	200,506	125,39	122,70	0,23	2,46
					25 141	24 602	46	493
260	C114-273	Ізоляція для труб 89/13/2 PE K-FLEX	м	57,12	178,31	174,30	0,51	3,50
					10 185	9 956	29	200
261	C111-1715-B Ц	Ізоляція для труб 89/9/2 PE K-FLEX	м	112,594	167,82	164,30	0,23	3,29
					18 896	18 499	26	370
262	C113-2111	Імпульсна трубка AV (зовнішня)	шт	1,0	1 876,28	1 839,40	0,09	36,79
					1 876	1 839	-	37
263	15093-35013	Кабель NHHN FE180 E30 2x1,5	1000м	0,0618	49 098,67	48 099,70	36,25	962,72
					3 034	2 973	2	59
264	15093-35013	Кабель безгалогенний (N) HHN- FE 180/E90 3x1,5	1000м	0,824	57 213,08	56 055,00	36,25	1 121,83
					47 144	46 189	30	924
265	C153-1	Кабель ВВГ нгд 5x10	1000 м	0,625	333 308,28	326 507,00	265,82	6 535,46
					208 318	204 067	166	4 085
266	C153-1	Кабель ВВГнгд 1x16	1000 м	5,824	102 772,20	100 338,20	418,86	2 015,14
					598 545	584 370	2 439	11 736
267	C153-1	Кабель ВВГнгд 2x1,5-0,66	1000 м	0,1236	22 931,04	22 421,00	60,41	449,63
					2 834	2 771	7	56
268	C153-1	Кабель ВВГнгд 3x1,5	1000 м	3,8625	33 224,15	32 535,24	37,46	651,45
					128 328	125 667	145	2 516
269	C153-1	Кабель ВВГнгд 3x2,5	1000 м	2,3175	55 100,82	53 960,00	60,41	1 080,41
					127 696	125 052	140	2 504
270	C153-1	Кабель ВВГнгд 5x1,5	1000 м	0,204	59 298,54	57 870,00	265,82	1 162,72
					12 097	11 805	54	237
271	C153-1	Кабель силовий ВВГнгд 5x2,5	1000 м	0,02	91 907,94	89 840,00	265,82	1 802,12
					1 838	1 797	5	36
272	C111-311	Каболка	т	0,00108	221 705,55	216 822,93	535,45	4 347,17
					239	234	1	5
273	C1416-8684	Камені бортові, БР100.30.15	шт	313,2	525,68	431,00	84,37	10,31
					164 643	134 989	26 425	3 229
274	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,001496	417,29	399,02	10,09	8,18
					1	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000008	180 595,99	176 694,51	360,38	3 541,10
					1	1	-	-
276	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,048435952	23 770,82	22 989,69	315,04	466,09
					1 151	1 114	15	23
277	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000216	22 969,16	22 203,74	315,04	450,38
					5	5	-	-
278	C111-283	Керамична плитка для підлог з поверхнею проти ковзання	м2	890,64	903,45	870,16	15,58	17,71
					804 649	774 999	13 876	15 773
279	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0508	66,92	58,97	6,64	1,31
					3	3	-	-
280	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	53,6556714	69,05	61,06	6,64	1,35
					3 705	3 276	356	72
281	C130-376	Клапан балансувальний автоматичний АВ-РМ DN15 без випробних заглушок	шт	239,0	9 515,53	9 328,55	0,40	186,58
					2 274 212	2 229 523	96	44 593
282	C130-376	Клапан балансувальний автоматичний комб.АВ - QM Ду 15 Danfoss	шт	16,0	6 186,91	6 065,20	0,40	121,31
					98 991	97 043	6	1 941
283	C1630-1581	Клапан запобіжний з можл. ручного відкр. 1-12бар 11/4" РВ (тефл.прокл.)	шт	3,0	3 908,57	3 828,35	3,58	76,64
					11 726	11 485	11	230
284	C1630-571	Клапан зворотний міжфланцевий двопелюстковий пружний Ду 40	шт	1,0	509,34	495,00	4,35	9,99
					509	495	4	10
285	C1630-1582	Клапан зворотний тип 402 D=80 Danfoss	шт	3,0	17 893,96	17 543,10	-	350,86
					53 682	52 629	-	1 053
286	C1630-544	Клапан зворотній 1 1/4"	шт	2,0	552,51	540,75	0,93	10,83
					1 105	1 082	2	22
287	C1630-541	Клапан зворотній 1/2" (лат. шток)	шт	502,0	1 021,47	1 001,20	0,24	20,03
					512 778	502 602	120	10 055
288	C1630-547	Клапан зворотній підйомний чавунний фланцевий DN 40, PN16 Zetkama	шт	2,0	3 721,74	3 625,00	23,76	72,98
					7 443	7 250	48	146
289	C1630-1581	Клапан ручний MSV - BD Ду50 Danfoss	шт	7,0	11 205,57	10 985,85	-	219,72
					78 439	76 901	-	1 538
290	C111-328	Клей PERLFIX (4,5 кг/м2)	кг	1 998,5	15,90	15,05	0,54	0,31
					31 776	30 077	1 079	620
291	C1555-11	Клей армувальний weber therm S80 (витрати 3,2 кг/м2/2мм), товщ. 4 мм	кг	63 165,404	19,65	18,72	0,54	0,39
					1 241 200	1 182 456	34 109	24 635
292	C1546-20	Клей бітумний для бетонних та пластикових тримачів (10л/9кг)	кг	18,0	440,72	432,08	-	8,64
					7 933	7 777	-	156
293	C1600-450	Клей для K-Flex (0,5л)	шт	38,0	603,53	591,70	-	11,83
					22 934	22 485	-	450
294	C1555-11	Клей для утеплителя weber.therm S60 25 кг,(витрати 6.0 кг/м2)	кг	60 364,02	16,84	15,97	0,54	0,33
					1 016 530	964 013	32 597	19 920
295	C111-2000-1	Клей еластичний для плитки и керамогранита weber-vetonit profi+ 25 кг	кг	13 827,78	26,32	25,24	0,56	0,52
					363 947	349 013	7 744	7 190
296	C15450-08	Клема з'єднувальна ST	шт	7,0	32,50	31,85	0,01	0,64
					228	223	-	4
297	C113-1466	Коліно НТВ 110*45	шт	357,0	101,35	99,10	0,26	1,99
					36 182	35 379	93	710

1	2	3	4	5	6	7	8	9
298	C113-1466-1	Коліно НТВ 110*87	шт	42,0	103,59	101,30	0,26	2,03
					4 351	4 255	11	85
299	C113-1466	Коліно НТВ 50*45	шт	67,0	41,73	40,65	0,26	0,82
					2 796	2 724	17	55
300	C113-1725	Коліно ВР 32х1 тип Ек	шт	7,0	261,42	256,20	0,09	5,13
					1 830	1 793	1	36
301	C113-1707	Коліно ВР 32х1 тип Ек	шт	16,0	290,45	284,75	-	5,70
					4 647	4 556	-	91
302	C113-1711	Коліно ПП-р 45 75 тип ЕК	шт	12,0	413,00	404,90	-	8,10
					4 956	4 859	-	97
303	C113-1711	Коліно ПП-р 90 100 тип Ек	шт	7,0	168,60	165,20	0,09	3,31
					1 180	1 156	1	23
304	C113-1711	Коліно ПП-р 90 110 тип ЕК	шт	28,0	998,78	979,20	-	19,58
					27 966	27 418	-	548
305	C113-1705	Коліно ПП-р 90 20 тип ЕК	шт	16,0	10,91	10,70	-	0,21
					175	171	-	3
306	C113-1705	Коліно ПП-р 90 20 тип Ек	шт	144,0	10,91	10,70	-	0,21
					1 571	1 541	-	30
307	C113-1706	Коліно ПП-р 90 25 тип ЕК	шт	12,0	14,94	14,65	-	0,29
					179	176	-	3
308	C113-1280	Коліно ПП-р 90 25 тип ЕК	шт	91,0	14,40	13,95	0,17	0,28
					1 310	1 269	15	25
309	C113-1707	Коліно ПП-р 90 32 тип Ек	шт	36,0	22,24	21,80	-	0,44
					801	785	-	16
310	C113-1725	Коліно ПП-р 90 32 тип Ек	шт	119,0	23,19	22,65	0,09	0,45
					2 760	2 695	11	54
311	C113-1707	Коліно ПП-р 90 32 тип Ек	шт	30,0	22,39	21,95	-	0,44
					672	658	-	13
312	C113-1708	Коліно ПП-р 90 40 тип Ек	шт	16,0	48,14	47,20	-	0,94
					770	755	-	15
313	C113-1708	Коліно ПП-р 90 40 тип Ек	шт	126,0	49,26	48,20	0,09	0,97
					6 207	6 073	11	122
314	C113-1709	Коліно ПП-р 90 50 тип Ек	шт	32,0	103,48	101,45	-	2,03
					3 311	3 246	-	65
315	C113-1709	Коліно ПП-р 90 50 тип Ек	шт	30,0	102,55	100,45	0,09	2,01
					3 076	3 014	3	60
316	C113-1710	Коліно ПП-р 90 63 тип ЕК	шт	4,0	183,04	179,45	-	3,59
					732	718	-	14
317	C113-1711	Коліно ПП-р 90 75 тип ЕК	шт	68,0	383,42	375,90	-	7,52
					26 073	25 561	-	511
318	C113-1711	Коліно ПП-р 90 90 тип ЕК	шт	16,0	832,22	815,90	-	16,32
					13 316	13 054	-	261
319	C111-2001-1	Кольоровий шов Ultracolor Plus	кг	460,42	155,27	151,67	0,56	3,04
					71 489	69 832	258	1 400
320	C1545-195	Компенсатор (АІ)	шт	10,0	90,18	88,41	-	1,77
					902	884	-	18
321	C113-1874	Компенсатор гумовий муфтовий (вібровставка) DKK-10 1"	шт	28,0	1 290,35	1 265,05	-	25,30
					36 130	35 421	-	708
322	C113-1874	Компенсатор гумовий муфтовий (вібровставка) DKK-10 1-1/4"	шт	24,0	1 245,47	1 221,05	-	24,42
					29 891	29 305	-	586

1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	C113-1874	Компенсатор гумовий фланцевий (вібровставка) DN 80	шт	6,0	2 413,37	2 366,05	-	47,32
					14 480	14 196	-	284
324	C113-1582	Компенсатор сильфонний осьовий DN 100 PN 10 (Ticofi)	шт	3,0	9 343,09	9 118,20	41,69	183,20
					28 029	27 355	125	550
325	C113-1578	Компенсатор сильфонний осьовий DN 40 PN 10	шт	6,0	3 047,43	2 975,00	12,68	59,75
					18 285	17 850	76	359
326	C113-1579	Компенсатор сильфонний осьовий DN 50 PN 10, Tescofi	шт	1,0	3 661,96	3 571,05	19,11	71,80
					3 662	3 571	19	72
327	C113-1580	Компенсатор сильфонний осьовий DN 65 PN 10	шт	1,0	6 103,29	5 962,25	21,37	119,67
					6 103	5 962	21	120
328	C113-1581	Компенсатор сильфонний осьовий DN 80 PN 10	шт	1,0	7 826,66	7 646,80	26,40	153,46
					7 827	7 647	26	153
329	C113-1876	Компенсаційна петля S2.5/PN 20/SDR 6 ф 32	шт	21,0	196,65	192,70	0,09	3,86
					4 130	4 047	2	81
330	C113-1877	Компенсаційна петля S2.5/PN 20/SDR 6 ф 40	шт	85,0	284,16	278,50	0,09	5,57
					24 154	23 673	8	473
331	C1630-115	Комплект датчика, M30x1.5, RLV-KB, 1/2", прямий (код УКТ ЗЕД 9032 10 80 00)	шт	739,0	1 150,97	1 128,40	-	22,57
					850 567	833 888	-	16 679
332	C1630-115	Комплект потрійний React RA click+RA-N15+RLV-S 1/2" прямий	шт	89,0	1 364,45	1 337,70	-	26,75
					121 436	119 055	-	2 381
333	C1630-115	Комплект термост., прямий, RA-FN, RLV-S, DN 15 (код УКТ ЗЕД 8481 80 39 00)	шт	103,0	1 095,28	1 073,80	-	21,48
					112 814	110 601	-	2 212
334	C1515-25	Коробка відгалуж. з кабельними вводами, IP55, 100x100x50мм, з подвійним замком	шт	252,0	131,80	128,41	0,81	2,58
					33 214	32 359	204	650
335	C15450-09	Корпус для контрольного фасадного з'єднання, 140x60 мм	шт	24,0	322,02	315,66	0,05	6,31
					7 728	7 576	1	151
336	C113-1873-1A	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1"	шт	49,0	494,88	485,10	0,08	9,70
					24 249	23 770	4	475
337	C1630-1433	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2"	шт	32,0	187,22	183,55	-	3,67
					5 991	5 874	-	117
338	C113-1873-1B	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2"	шт	63,0	239,88	235,10	0,08	4,70
					15 112	14 811	5	296
339	C113-2154	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2"	шт	532,0	187,22	183,55	-	3,67
					99 601	97 649	-	1 952
340	C113-1873-1A	Кран кульовий (метелик) внут-внут 3/4"	шт	14,0	312,51	306,30	0,08	6,13
					4 375	4 288	1	86
341	C113-2154	Кран кульовий (метелик) внут-внут 3/4"	шт	73,0	286,42	280,80	-	5,62
					20 909	20 498	-	410
342	C130-1179	Кран кульовий (метелик) внут-зовн 1/2"	шт	2,0	240,07	235,10	0,26	4,71
					480	470	1	9
343	C113-2154	Кран кульовий (метелик) внут-зовн 1/2"	шт	211,0	194,82	191,00	-	3,82
					41 107	40 301	-	806
344	C113-2154	Кран кульовий (метелик) внут-зовн 3/4"	шт	35,0	304,93	298,95	-	5,98
					10 673	10 463	-	209
345	C113-2154	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 1 1/2"	шт	36,0	1 171,47	1 148,50	-	22,97
					42 173	41 346	-	827

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	C1630-635	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 1 1/4"	шт	2,0	866,44	849,00	0,45	16,99
					1 733	1 698	1	34
347	C113-2154	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 1 1/4"	шт	36,0	802,94	787,20	-	15,74
					28 906	28 339	-	567
348	C1630-26-1	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 1"	шт	7,0	727,89	713,50	0,12	14,27
					5 095	4 995	1	100
349	C113-2154	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 1"	шт	14,0	483,63	474,15	-	9,48
					6 771	6 638	-	133
350	C113-2154	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 2	шт	2,0	2 025,16	1 985,45	-	39,71
					4 050	3 971	-	79
351	C1630-1417	Кран кульовий JIP - FF D=32 Py40 Danfoss	шт	14,0	4 004,32	3 925,80	-	78,52
					56 060	54 961	-	1 099
352	C1630-1435	Кран кульовий JIP - FF D=50 Py40	шт	1,0	5 968,33	5 851,30	-	117,03
					5 968	5 851	-	117
353	C1630-1417	Кран кульовий JIP-FF Ду65 PN16	шт	4,0	8 783,32	8 611,10	-	172,22
					35 133	34 444	-	689
354	C1630-1417	Кран кульовий JIP-FF Ду65 PN16	шт	30,0	8 784,09	8 611,85	-	172,24
					263 523	258 356	-	5 167
355	C1630-1435	Кран кульовий JIP-FF Ду65 PN16	шт	2,0	8 783,32	8 611,10	-	172,22
					17 567	17 222	-	344
356	C1630-1417	Кран кульовий JIP-FF, RB, ручка, PN 16, DN 80	шт	2,0	10 507,28	10 301,25	-	206,03
					21 015	20 603	-	412
357	C1630-1435	Кран кульовий JIP-FF, RB, ручка, PN 25, DN 80	шт	9,0	10 769,11	10 557,95	-	211,16
					96 922	95 022	-	1 900
358	C1630-1435	Кран кульовий JIP-FF, RB, ручка, Ду125 PN25	шт	2,0	22 683,88	22 239,10	-	444,78
					45 368	44 478	-	890
359	C1630-1432	Кран точений 3-х ходовий G1/2- G1/2 внутр. 1.6МПа, латунь	шт	38,0	357,41	350,40	-	7,01
					13 582	13 315	-	266
360	C113-1873-1A	Кран точений 3-х ходовий G1/2- G1/2 внутр. 1.6МПа, латунь (код УКТ ЗЕД 8481 80 99 00)	шт	6,0	512,33	502,20	0,08	10,05
					3 074	3 013	-	60
361	C126-1300-2	Крапельник (розгортка 185 мм)	м	220,7	362,10	359,07	0,33	2,70
					79 915	79 247	73	596
362	C126-1300-2	Крапельник (розгортка 270 мм)	м	150,92	362,10	359,07	0,33	2,70
					54 648	54 191	50	407
363	C1545-89	Кришка лотка сітчастого 400мм L 3000	шт	60,0	1 498,38	1 466,40	2,60	29,38
					89 903	87 984	156	1 763
364	C1630-115	Кріплення Z-U 320 (компл.) (код УКТ ЗЕД 8302 41 90 00)	шт	740,0	51,00	50,00	-	1,00
					37 740	37 000	-	740
365	C1630-115	Кронштейн штирьковий 220мм (код УКТ ЗЕД 8302 41 90 00)	шт	412,0	24,43	23,95	-	0,48
					10 065	9 867	-	198
366	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	17,4064	671,23	657,99	0,08	13,16
					11 684	11 453	1	229
367	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	22,461192	57,41	56,13	0,15	1,13
					1 289	1 261	3	25
368	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,2501592	89,13	87,38	-	1,75
					22	22	-	-
369	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,10357	86,08	84,39	-	1,69
					9	9	-	-
370	C111-1872	Крюк пластмасовий подвійний 14-25 L=100мм. D=10	шт	8 000,0	15,76	15,45	-	0,31
					126 080	123 600	-	2 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00499995	106 085,93	103 465,01	540,80	2 080,12
					530	517	3	10
372	C111-1844-1	Кутики штукатурні перфоровані	м	2 885,337993	31,42	30,72	0,08	0,62
					90 657	88 638	231	1 789
373	C113-1704	Кутник RAUTITAN PX 90°, 16	шт	880,0	181,05	177,50	-	3,55
					159 324	156 200	-	3 124
374	C113-1704	Кутник RAUTITAN PX 90°, 20	шт	500,0	237,00	232,35	-	4,65
					118 500	116 175	-	2 325
375	C111-1814	кутник сталевий 40х40х1000	шт	6,0	69,87	69,35	-	0,52
					419	416	-	3
376	C111-1814	кутник сталевий 50х50х1100	шт	42,0	100,75	100,00	-	0,75
					4 232	4 200	-	32
377	C111-1814	кутник сталевий 63х63х1000	шт	56,0	142,11	141,05	-	1,06
					7 958	7 899	-	59
378	C111-1814	Кутник сталевий прокат 100х100	шт	19,0	271,92	269,90	-	2,02
					5 166	5 128	-	38
379	C111-1814	Кутник сталевий прокат 40х40	шт	28,0	69,82	69,30	-	0,52
					1 955	1 940	-	15
380	C111-1814	Кутник сталевий прокат 40х40	шт	27,0	69,87	69,35	-	0,52
					1 886	1 872	-	14
381	C111-1814	Кутник сталевий прокат 50х50	шт	10,0	100,75	100,00	-	0,75
					1 008	1 000	-	8
382	C1515-11	Лавка для відпочинку	шт	14,0	20 438,43	20 000,00	37,68	400,75
					286 138	280 000	528	5 611
383	C1547-6	Лампа світлодіод. LED Bulb-A60-15W-E27-220V-6500 K-1580 L GOLDEN	шт	453,0	65,54	64,12	0,13	1,29
					29 690	29 046	59	584
384	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійки товщина 12,5 мм	м2	437,61	218,42	209,79	4,35	4,28
					95 583	91 806	1 904	1 873
385	C1630-984	Лічильник води Meistream Plus 50/50	шт	1,0	46 009,95	45 100,90	6,89	902,16
					46 010	45 101	7	902
386	C1630-1821	Лічильник гарячої води DN15	шт	251,0	987,57	963,78	4,43	19,36
					247 880	241 909	1 112	4 859
387	C1630-984	Лічильник тепла Scylar Int 8/FS473 25-6/2-каналний. Pt 34. гільзи 50мм штуцер Ду25	шт	1,0	54 654,14	53 575,60	6,89	1 071,65
					54 654	53 576	7	1 072
388	2307-10920	Лічильник тепла SHARKY 775/32-6 Pt 34 (Jumo,5м), гільзи 70 мм, штуцер Ду32	комплект	7,0	33 037,56	32 387,75	2,01	647,80
					231 263	226 714	14	4 535
389	2307-10920	Лічильник тепла SHARKY 775/50-15/Pt 34 /гільза 70мм	комплект	1,0	54 641,05	53 567,65	2,01	1 071,39
					54 641	53 568	2	1 071
390	2307-10920	Лічильник теплової енергії QalcoSonic E3 DN 15 Qp 0,6 (кабель TO 1,5 метри) з модулем M-BUS	шт	232,0	9 264,11	9 081,25	1,21	181,65
					2 149 274	2 106 850	281	42 143
391	C1630-1821	Лічильник холодної води DN15	шт	251,0	987,57	963,78	4,43	19,36
					247 880	241 909	1 112	4 859
392	П171-478	Лоток сітчастий 400х60мм L 3000	шт	60,0	1 416,10	1 387,88	0,45	27,77
					84 966	83 273	27	1 666
393	C111-953-1	Люк з рифленої сталі	шт	2,0	8 160,30	8 000,00	0,29	160,01
					16 321	16 000	1	320
394	1704-20008	Манометр економ ДМ 05-МП-3У dy100 1,6МПа - 1,5 різьба G1/2	шт	4,0	475,60	465,95	0,32	9,33
					1 902	1 864	1	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
395	C1630-1159	Манометр економ ДМ 05-МП-3У dy100 1,6МПа - 1,5 різьба G1/2	шт	38,0	312,99	306,85	-	6,14
					11 894	11 660	-	233
396	C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,048867	49 917,84	48 334,00	605,06	978,78
					2 439	2 362	30	48
397	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,010368	55 411,87	53 720,30	605,06	1 086,51
					575	557	6	11
398	C111-1683	Мет. стрічка для склеюв. Isover. 50м В	м	1 486,0	7,27	6,25	0,88	0,14
					10 803	9 288	1 308	208
399	C1630-114	Метал для кріплення	кг	48,0	28,76	28,20	-	0,56
					1 380	1 354	-	27
400	C111-1837	Металева обійма Мо-1 (індивідуальне виготовлення)	шт	2,0	12 211,05	12 100,00	20,15	90,90
					24 422	24 200	40	182
401	C126-1300-2	Металевий дугоподібний компенсатор деформаційного шва	м	12,32	252,21	250,00	0,33	1,88
					3 107	3 080	4	23
402	C1550-38-1	Монтажна піна	л	369,067	306,50	300,00	0,49	6,01
					113 119	110 720	181	2 218
403	C1550-38-1	Монтажна піна	л	4,3	267,50	261,76	0,49	5,25
					1 150	1 126	2	23
404	C1550-38-1	Монтажна піна ТЕКАPUR UNIVERSAL GUN 850 мл	шт	956,0	227,45	222,50	0,49	4,46
					217 442	212 710	468	4 264
405	C1630-114	Монтажний комплект (метіз для фланців, пакля, смазка, паста, лента фум)	шт	2,0	1 025,30	1 005,20	-	20,10
					2 051	2 010	-	40
406	C1630-115	Монтажний комплект Ду15 ua Sensus	шт	232,0	220,32	216,00	-	4,32
					51 114	50 112	-	1 002
407	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 32 х1 тип ЕК	шт	28,0	236,49	231,85	-	4,64
					6 622	6 492	-	130
408	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 40 х5/4 тип ЕК	шт	32,0	549,17	538,40	-	10,77
					17 573	17 229	-	345
409	C113-1792	Муфта пл-мет ЗР 40 х5/4 тип ЕК	шт	14,0	613,73	601,70	-	12,03
					8 592	8 424	-	168
410	C113-1814	Муфта пл-мет ЗР 40 х5/4 тип ЕК	шт	2,0	613,83	601,70	0,09	12,04
					1 228	1 203	-	24
411	C113-1792	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 20-16	шт	509,0	204,77	200,75	-	4,02
					104 228	102 182	-	2 046
412	C15450-11	Муфта з'єднувальна для стержня д16мм ОС	шт	100,0	105,98	103,89	0,01	2,08
					10 598	10 389	1	208
413	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 20х1/2 тип Ек	шт	113,0	86,75	85,05	-	1,70
					9 803	9 611	-	192
414	C1630-118	Муфта пл-мет ВР 20х1/2 тип Ек	шт	1 004,0	81,33	79,70	0,04	1,59
					81 655	80 019	40	1 596
415	C113-1837	Муфта пл-мет ВР 25х3/4 тип Ек	шт	28,0	140,90	138,05	0,09	2,76
					3 945	3 865	3	77
416	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 25х3/4 тип Ек	шт	143,0	125,31	122,85	-	2,46
					17 919	17 568	-	352
417	C113-1843	Муфта пл-мет ВР 32х1 ОК тип Ек	шт	70,0	232,60	227,95	0,09	4,56
					16 282	15 956	6	319
418	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 32х1 ОК тип Ек	шт	20,0	236,49	231,85	-	4,64
					4 730	4 637	-	93
419	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 20х3/4 тип Ек	шт	43,0	104,65	102,60	-	2,05
					4 500	4 412	-	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
420	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 25х1/2 тип Ек	шт	6,0	116,64	114,35	-	2,29
					700	686	-	14
421	C113-1841	Муфта пл-мет ВР 25х1/2 тип Ек	шт	63,0	127,54	124,95	0,09	2,50
					8 035	7 872	6	158
422	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 32х3/4 тип Ек	шт	8,0	185,90	182,25	-	3,65
					1 487	1 458	-	29
423	C113-1792	Муфта пл-мет ЗР 20х1/2 тип Ек	шт	252,0	103,28	101,25	-	2,03
					26 027	25 515	-	512
424	C113-1804	Муфта пл-мет ЗР 40х1 тип Ек	шт	28,0	575,37	564,00	0,09	11,28
					16 110	15 792	3	316
425	C113-1792	Муфта пл-мет ЗР 50х11/2 тип Ек	шт	54,0	853,74	837,00	-	16,74
					46 102	45 198	-	904
426	C113-1792	Муфта пл-мет ЗР 63х11/4 тип Ек	шт	2,0	783,36	768,00	-	15,36
					1 567	1 536	-	31
427	C113-1792	Муфта пл-мет ЗР 63х2 тип Ек	шт	2,0	1 261,43	1 236,70	-	24,73
					2 523	2 473	-	49
428	C113-1293-11 А	Муфта ПП-р 110 тип Ек	шт	32,0	445,44	434,10	2,61	8,73
					14 254	13 891	84	279
429	C130-983	Муфта ПП-р 110 тип Ек	шт	26,0	493,94	484,25	-	9,69
					12 842	12 591	-	252
430	C113-1280	Муфта ПП-р 25 ти Ек	шт	84,0	13,03	12,60	0,17	0,26
					1 095	1 058	14	22
431	C113-1794	Муфта ПП-р 32 ти Ек	шт	88,0	14,98	14,60	0,09	0,29
					1 318	1 285	8	26
432	C113-1795	Муфта ПП-р 40 ти Ек	шт	380,0	39,62	38,75	0,09	0,78
					15 056	14 725	34	296
433	C113-1282	Муфта ПП-р 50 тип Ек	шт	45,0	71,87	69,85	0,61	1,41
					3 234	3 143	27	63
434	C113-1797	Муфта ПП-р 63 тип Ек	шт	8,0	112,44	110,15	0,09	2,20
					900	881	1	18
435	C113-1798	Муфта ПП-р 75 тип Ек	шт	10,0	253,20	248,15	0,09	4,96
					2 532	2 482	1	50
436	C130-983	Муфта ПП-р 75 тип Ек	шт	20,0	282,64	277,10	-	5,54
					5 653	5 542	-	111
437	C130-983	Муфта ПП-р 90 тип Ек	шт	14,0	276,32	270,90	-	5,42
					3 868	3 793	-	76
438	C113-1798	Муфта ПП-р 90 тип Ек	шт	10,0	247,95	243,00	0,09	4,86
					2 479	2 430	1	49
439	C15450-11	Муфта ударна для стержня д16мм	шт	52,0	62,66	61,42	0,01	1,23
					3 258	3 194	1	64
440	C15450-11	Наконечник для стержня д16 мм ОС	шт	52,0	68,21	66,86	0,01	1,34
					3 547	3 477	1	70
441	C111-2005-1	Напівеластичне базове покриття Маресcoat TNS Base Coat Grey (0,9кг/м2/1 шар), в два шари	кг	390,6	329,99	326,97	0,56	2,46
					128 894	127 714	219	961
442	C15450-19	Насадка SDS-MAX для вібромолота	шт	1,0	474,29	464,94	0,05	9,30
					474	465	-	9
443	C15450-19	Насадка SDS-MAX для вібромолота	шт	1,0	714,04	700,00	0,04	14,00
					714	700	-	14
444	C113-2064	Ніпель (зовн) 1 1/4"	шт	2,0	219,34	214,95	0,09	4,30
					439	430	-	9
445	C113-2062	Ніпель (зовн) 1/2"	шт	1 004,0	45,74	44,75	0,09	0,90
					45 923	44 929	90	904

1	2	3	4	5	6	7	8	9
446	C111-1844	Обойма посилення ліфтової шахти (індивідуальне виготовлення)	компл	9,0	51 726,55	51 244,61	96,88	385,06
					465 539	461 201	872	3 466
447	C10000-6	Обрамлення 650x2000 мм	к-т	63,0	24 159,35	23 978,50	1,00	179,85
					1 522 039	1 510 646	63	11 331
448	C121-381	Огорожа металева ОГ-1 нерж (1,93 м)	шт	1,0	15 745,67	15 560,63	67,83	117,21
					15 746	15 561	68	117
449	C121-381	Огорожа металева ОГ-2 нерж (5,39 м)	шт	2,0	43 795,17	43 456,88	12,27	326,02
					87 590	86 914	25	652
450	C121-381	Огорожа металева ОГ-3 нерж (2,51м)	шт	3,0	12 445,42	12 335,63	17,14	92,65
					37 336	37 007	51	278
451	C121-381	Огорожа металева ОГ-4 нерж (4,13 м)	шт	6,0	33 560,23	33 298,13	12,27	249,83
					201 361	199 789	74	1 499
452	C121-381	Огорожа металева ОГ-5 нерж (2,54м)	шт	6,0	20 649,61	20 478,75	17,14	153,72
					123 898	122 873	103	922
453	C121-381	Огорожа металева ОГ-6 (3,3 м)	шт	1,0	3 391,37	3 348,98	17,14	25,25
					3 391	3 349	17	25
454	C121-381	Огорожа металева ОГ-7 (3,3 м)	шт	2,0	3 151,68	3 111,08	17,14	23,46
					6 303	6 222	34	47
455	C121-381	Огорожа металева ОГ-8 (3,96 м)	шт	1,0	3 022,56	2 982,92	17,14	22,50
					3 023	2 983	17	23
456	C121-381	Огорожі міжповерхових майданчиків (2,06 м)	шт	56,0	3 376,73	3 340,25	11,34	25,14
					189 097	187 054	635	1 408
457	C1630-114	Опора рухома труба Ду80 А14Б 568 000	шт	38,0	510,00	500,00	-	10,00
					19 380	19 000	-	380
458	C1630-114	Опора труб 300, дюбель 8x100x2шт	шт	57,0	510,00	500,00	-	10,00
					29 070	28 500	-	570
459	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0055305	80 390,07	78 346,60	467,19	1 576,28
					445	433	3	9
460	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	937,075526	265,73	260,46	0,06	5,21
					249 009	244 071	56	4 882
461	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,08	210,32	206,14	0,06	4,12
					17	16	-	-
462	C1515-11	Паркова лава	шт	14,0	10 238,43	10 000,00	37,68	200,75
					143 338	140 000	528	2 811
463	C113-1484	Патрубок компенсаційний НТЛ 110	шт	14,0	195,85	191,85	0,16	3,84
					2 742	2 686	2	54
464	C113-1472	Патрубок НПВХ з фланцем Ру 10 ф110/100	шт	28,0	1 339,74	1 313,30	0,17	26,27
					37 513	36 772	5	736
465	C113-1782	Перехід 110x90 тип 3-В Ек	шт	4,0	463,69	454,60	-	9,09
					1 855	1 818	-	36
466	C113-1711	Перехід 110x90 тип 3-В Ек	шт	2,0	577,11	565,70	0,09	11,32
					1 154	1 131	-	23
467	C113-1776	Перехід 25x20 тип В - В Ек	шт	36,0	14,03	13,75	-	0,28
					505	495	-	10
468	C113-1776	Перехід 32x20 тип 3 - В Ек	шт	36,0	26,37	25,85	-	0,52
					949	931	-	19
469	C113-1778	Перехід 32x25 тип В - В Ек	шт	7,0	28,88	28,05	0,26	0,57
					202	196	2	4
470	C113-1781	Перехід 40x25 тип 3-В Ек	шт	28,0	33,31	32,40	0,26	0,65
					933	907	7	18
471	C113-1780	Перехід 40x25 тип 3-В Ек	шт	28,0	33,31	32,40	0,26	0,65
					933	907	7	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	C113-1795	Перехід 40x25 тип 3 - В Ек	шт	5,0	30,70	30,10	-	0,60
					154	151	-	3
473	C113-1795	Перехід 40x32 тип 3 - В Ек	шт	3,0	31,01	30,40	-	0,61
					93	91	-	2
474	C113-1781	Перехід 40x32тип 3-В Ек	шт	28,0	36,99	36,00	0,26	0,73
					1 036	1 008	7	20
475	C113-1782	Перехід 50x25 тип 3 - В Ек	шт	11,0	112,20	110,00	-	2,20
					1 234	1 210	-	24
476	C113-1782	Перехід 50x32 тип 3 - В Ек	шт	3,0	93,18	91,35	-	1,83
					280	274	-	5
477	C113-1782	Перехід 50x40 тип 3 - В Ек	шт	18,0	50,44	49,45	-	0,99
					908	890	-	18
478	C113-1782	Перехід 50x40 тип 3 - В Ек	шт	28,0	52,74	51,45	0,26	1,03
					1 477	1 441	7	29
479	C113-1784	Перехід 63x50 тип 3 - В Ек	шт	2,0	130,93	128,10	0,26	2,57
					262	256	1	5
480	C113-1782	Перехід 63x50 тип 3 - В Ек	шт	12,0	109,96	107,80	-	2,16
					1 320	1 294	-	26
481	C113-1782	Перехід 75x50 тип 3-В Ек	шт	6,0	295,14	289,35	-	5,79
					1 771	1 736	-	35
482	C113-1782	Перехід 75x63 тип 3-В Ек	шт	12,0	209,61	205,50	-	4,11
					2 515	2 466	-	49
483	C113-1788	Перехід 75x63 тип 3-В Ек	шт	2,0	226,20	221,50	0,26	4,44
					452	443	1	9
484	C113-1782	Перехід 90x75 тип 3-В Ек	шт	4,0	252,35	247,40	-	4,95
					1 009	990	-	20
485	C113-1788	Перехід 90x75 тип 3-В Ек	шт	2,0	342,17	335,20	0,26	6,71
					684	670	1	13
486	C113-2257	Перехід каналізаційний ПП ф100x50	шт	2,0	303,64	297,60	0,09	5,95
					607	595	-	12
487	C1534-276	Перехід сталевий 108x57 (100x50)	шт	1,0	232,56	228,00	-	4,56
					233	228	-	5
488	C1534-276	Перехід сталевий 108x57 (100x50)	шт	4,0	241,35	236,25	0,37	4,73
					965	945	1	19
489	C1534-276	Перехід сталевий 108x89 (100x80)	шт	4,0	235,82	231,20	-	4,62
					943	925	-	18
490	C1534-276	Перехід сталевий 133x 89 (125x80)	шт	2,0	278,77	273,30	-	5,47
					558	547	-	11
491	C1534-258	Перехід сталевий 76x48 (65x40)	шт	2,0	144,69	141,85	-	2,84
					289	284	-	6
492	C1534-258	Перехід сталевий 76x57 (65x50)	шт	14,0	125,00	122,55	-	2,45
					1 750	1 716	-	34
493	C1534-270	Перехід сталевий 89x48 (80x40)	шт	3,0	156,77	153,70	-	3,07
					470	461	-	9
494	C1534-270	Перехід сталевий 89x57 (80x50)	шт	3,0	173,30	169,90	-	3,40
					520	510	-	10
495	C1534-270	Перехід сталевий 89x76 (80x65)	шт	4,0	158,61	155,50	-	3,11
					634	622	-	12
496	C113-1774	Перехідник RAUTITAN RX з внутрішньою різьбою 20 – Rp 1/2	шт	924,0	350,93	344,05	-	6,88
					324 259	317 902	-	6 357
497	C113-1774	Перехідник RAUTITAN RX з внутрішньою різьбою 25 – Rp 3/4	шт	2,0	571,35	560,15	-	11,20
					1 143	1 120	-	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
498	C113-1278	Перехідник армована труба - жорстка труба, IP67 DKC d20	шт	450,0	50,62	49,54	0,09	0,99
					22 779	22 293	40	445
499	P2016-2202	Підвіс прямий універсальний 125 мм 1,00 мм товщ	шт	636,0	26,81	26,25	0,03	0,53
					17 051	16 695	19	337
500	C111-200-1	Піна монтажна	л	8,5	326,95	320,00	0,54	6,41
					2 779	2 720	5	54
501	C1423-11233	Пісок керамзитовий, марка М800	м3	1,445622	1 397,56	1 006,64	363,52	27,40
					2 020	1 455	526	40
502	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	3,37249	1 249,78	700,00	525,27	24,51
					4 215	2 361	1 771	83
503	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	231,89167	1 285,50	700,00	560,29	25,21
					298 097	162 324	129 927	5 846
504	C126-1300-2	Планка з оцинкованої покрівельної сталі з полімерним покриттям b=230 мм	м	98,18	504,08	500,00	0,33	3,75
					49 491	49 090	32	368
505	C1545-51	Пластина-скоба тримач дроту ОС	шт	738,0	13,64	13,37	-	0,27
					10 066	9 867	-	199
506	C111-155-1-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6 304,3596	0,59	0,14	0,44	0,01
					3 720	883	2 774	63
507	C114-4-У	Плити НТ Фасад 135 (1000*600*30) (4,8 м.кв/уп) 30мм	м2	603,0	184,99	176,39	4,97	3,63
					111 549	106 363	2 997	2 189
508	C114-4-У	Плити НТ Фасад 135 (1000*600*50)	м2	1 816,9	331,47	320,00	4,97	6,50
					602 248	581 408	9 030	11 810
509	C111-781	Плити магnezітові, товщина 18 мм	м2	394,23	757,28	736,79	5,64	14,85
					298 542	290 465	2 223	5 854
510	C114-4-У	Плити НТ Фасад 135 (1000*600*100) (1,2м.кв/уп)	м2	1 497,0	673,68	655,50	4,97	13,21
					1 008 499	981 284	7 440	19 775
511	C114-4-У	Плити НТ Фасад 135 (1000*600*120) (1,2м.кв/уп)	м2	39,3	673,68	655,50	4,97	13,21
					26 476	25 761	195	519
512	C114-4-У	Плити НТ Фасад 135 (1000*600*150) (1,2м.кв/уп)	м2	4 550,3	1 018,41	993,47	4,97	19,97
					4 634 071	4 520 587	22 615	90 869
513	C1555-209-1	Плити пінополістирольні для фундаменту HIRSCH EPS150L (100мм)	м2	296,6	1 205,01	1 173,80	7,58	23,63
					357 406	348 149	2 248	7 009
514	C1555-209-1	Плити полістерольні для фундаменту HIRSCH EPS 150L товщиною 30 мм	м2	98,9	366,91	352,14	7,58	7,19
					36 287	34 827	750	711
515	C1555-209-1	Плити полістирольні HIRSCH з графітом EPS 200 (30мм)	м2	819,55	312,51	298,80	7,58	6,13
					256 118	244 882	6 212	5 024
516	C111-781	Плити цементношугкові нешлифовані, товщина 12 мм	м2	34,65	1 172,00	1 143,38	5,64	22,98
					40 610	39 618	195	796
517	C1426-11789	Плитка тротуарна сухопресована "Старе місто"	м2	1 098,78	643,27	570,00	60,66	12,61
					706 812	626 305	66 652	13 856
518	C111-1720	Плівка "Паробар'єр"	м2	1 868,208	56,33	55,00	0,23	1,10
					105 236	102 751	430	2 055
519	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	413,49	32,87	32,00	0,23	0,64
					13 591	13 232	95	265
520	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,001058	69 726,22	67 959,41	399,63	1 367,18
					74	72	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
521	C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	34,15	120,52	117,60	0,56	2,36
					4 116	4 016	19	81
522	C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 або аналог	кг	50,0	155,41	151,80	0,56	3,05
					7 771	7 590	28	152
523	C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Mapefer 1K	кг	11,8	392,17	384,48	-	7,69
					4 628	4 537	-	91
524	C1555-209-1	Полістирол EPS 200 Graphite (Г1), товщ. 150мм	м2	1 727,0	1 205,80	1 174,58	7,58	23,64
					2 082 417	2 028 500	13 091	40 826
525	C1555-209-1	Полістирол EPS 200 Graphite (Г1), щільн. 27 кг/м3, товщ. 150мм	м2	1 651,78	1 205,80	1 174,58	7,58	23,64
					1 991 716	1 940 148	12 520	39 048
526	C111-196	Поліуретановий герметик (600 мл)	шт	23,0	285,88	280,00	0,27	5,61
					6 575	6 440	6	129
527	C111-616	Поліуретановий герметик Mapeflex PU 45 FT/300ml	шт	23,4	918,62	900,00	0,61	18,01
					21 496	21 060	14	421
528	C111-1811-3	Полоса TS025x4 (1 м.п.=0,8кг)	кг	100,0	141,51	140,06	0,40	1,05
					14 151	14 006	40	105
529	C1545-180	Полоски К-404	100шт	12,9324	1 052,28	1 031,44	0,21	20,63
					13 609	13 339	3	267
530	СМ-323	Поребрик 100.20.8	шт	573,0	268,54	260,80	5,33	2,41
					153 873	149 438	3 054	1 381
531	C111-825	Поручень полівінілхлоридний	пм	347,8	154,17	150,33	0,82	3,02
					53 620	52 285	285	1 050
532	C1630-115	Присднувальний набір 1/2"	шт	103,0	235,21	230,60	-	4,61
					24 227	23 752	-	475
533	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01892	32 300,20	31 744,71	315,04	240,45
					611	601	6	5
534	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,013	39 564,57	38 955,00	315,04	294,53
					514	506	4	4
535	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	76,0	32,96	32,30	0,01	0,65
					2 505	2 455	1	49
536	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	4,0	23,21	22,75	-	0,46
					93	91	-	2
537	C1546-54	Прокладка міжфланцева 125	шт	6,0	25,30	24,80	-	0,50
					152	149	-	3
538	C1546-54	Прокладка міжфланцева 40	шт	128,0	13,47	13,20	0,01	0,26
					1 724	1 690	1	33
539	C1546-54	Прокладка міжфланцева 50	шт	66,0	21,07	20,65	0,01	0,41
					1 391	1 363	1	27
540	C1546-54	Прокладка міжфланцева 50	шт	6,0	14,89	14,60	-	0,29
					89	88	-	2
541	C130-983	Прокладка міжфланцева 65	шт	33,0	17,03	16,70	-	0,33
					562	551	-	11
542	C1546-54	Прокладка міжфланцева 65	шт	36,0	17,03	16,70	-	0,33
					613	601	-	12
543	C130-983	Прокладка міжфланцева 65	шт	33,0	21,27	20,85	-	0,42
					702	688	-	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
544	C1541-67-5	Прокладка міжфланцева 65	шт	2,0	72,13	24,40	46,32	1,41
					144	49	93	3
545	C1546-54	Прокладка міжфланцева 75	шт	1,0	29,49	28,90	0,01	0,58
					29	29	-	1
546	C130-983	Прокладка міжфланцева 80	шт	5,0	24,89	24,40	-	0,49
					124	122	-	2
547	C1546-54	Прокладка міжфланцева 80	шт	30,0	19,38	19,00	-	0,38
					581	570	-	11
548	C130-983	Прокладка міжфланцева 80	шт	6,0	19,38	19,00	-	0,38
					116	114	-	2
549	C1546-54	Прокладка міжфланцева 90	шт	2,0	31,48	30,85	0,01	0,62
					63	62	-	1
550	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	-0,7135896	50,76	39,82	9,94	1,00
					-36	-28	-7	-1
551	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	353,5392794	49,37	38,46	9,94	0,97
					17 454	13 597	3 514	343
552	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,859854234	40,62	39,82	-	0,80
					35	34	-	1
553	C124-36	Просторовий каркас КрП1	шт	2,0	14 984,03	14 654,00	36,23	293,80
					29 968	29 308	72	588
554	C124-36	Просторовий каркас КрП2	шт	3,0	11 797,55	11 530,00	36,23	231,32
					35 393	34 590	109	694
555	C113-1472	Протипожежна муфта ППМ-110	шт	357,0	374,21	366,70	0,17	7,34
					133 593	130 912	61	2 620
556	C113-1280	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	14,0	125,63	123,00	0,17	2,46
					1 759	1 722	2	34
557	C113-1794	Протипожежна муфта ППМ-32	шт	91,0	139,83	137,00	0,09	2,74
					12 725	12 467	8	249
558	C113-1795	Протипожежна муфта ППМ-40	шт	504,0	147,99	145,00	0,09	2,90
					74 587	73 080	45	1 462
559	C126-1303	Профіль CD	м	267,0	94,56	93,75	0,11	0,70
					25 248	25 031	29	187
560	C126-1303	Профіль CD-100	м	234,11	94,56	93,75	0,11	0,70
					22 137	21 948	26	164
561	КП2016-2172	Профіль Thermomaster PVC-B з сіткою та крапельником (або аналог)	м	195,0	38,28	37,50	0,03	0,75
					7 465	7 313	6	146
562	C126-1304	Профіль UD	м	101,6	64,34	63,75	0,11	0,48
					6 537	6 477	11	49
563	C126-1304	Профіль UD 100	м	113,15	64,34	63,75	0,11	0,48
					7 280	7 213	12	54
564	C1600-284	Профіль ПВХ Привікон.з сіткою та ущільнювачем 6*1,5мм,ВІНТЕКС ПРО, 2,4м	м.п.	2 464,0	54,75	53,65	0,03	1,07
					134 904	132 194	74	2 636
565	C126-1300-2	Профіль стартовий алюмінієвий перфорований	м	342,3	453,71	450,00	0,33	3,38
					155 305	154 035	113	1 157
566	КП2016-2172	Профіль фасадний ПВХ з сіткою 10*15 3,0м ФАСТЕКС 15	м	9 126,3	26,14	25,60	0,03	0,51
					238 561	233 633	274	4 654
567	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	12,9324	54,50	53,27	0,16	1,07
					705	689	2	14
568	C130-557	Радіатор 22VK 500X1000 (код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	36,0	9 551,84	9 364,55	-	187,29
					343 866	337 124	-	6 742

1	2	3	4	5	6	7	8	9
569	C130-557	Радіатор 22VK 500X400 (код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	4,0	5 491,17	5 383,50	-	107,67
					21 965	21 534	-	431
570	C130-557	Радіатор 22VK 500X600 (код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	338,0	6 563,04	6 434,35	-	128,69
					2 218 308	2 174 810	-	43 497
571	C130-557	Радіатор 22VK 500X700 (код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	264,0	7 123,68	6 984,00	-	139,68
					1 880 652	1 843 776	-	36 876
572	C130-557	Радіатор 22VK 500X800 (код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	67,0	8 294,49	8 131,85	-	162,64
					555 731	544 834	-	10 897
573	C130-557	Радіатор 22VK 500X900 (код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	30,0	8 925,26	8 750,25	-	175,01
					267 758	262 508	-	5 250
574	C130-557	Радіатор 22K 300X800 Korado(код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	1,0	5 590,11	5 480,50	-	109,61
					5 590	5 481	-	110
575	C130-557	Радіатор секційний біметалевий 500/100 (код УКТ ЗЕД 7616 99 90 00)	сек	1 032,0	448,80	440,00	-	8,80
					463 162	454 080	-	9 082
576	C113-1478	Ревізія HTRE 110	шт	84,0	279,96	274,30	0,17	5,49
					23 517	23 041	14	461
577	C111-2009-4	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 або аналог	кг	100,0	85,85	83,61	0,56	1,68
					8 585	8 361	56	168
578	C1550-48	Ремонтно-відновлювальна суміш Mapegrout 450 Thixo	кг	60,0	152,46	148,93	0,54	2,99
					9 148	8 936	32	179
579	290902-226	Розетка одинарона 3P+N+PE, 3x380В, 16А, ІЕК ССИ-115, для відкритого встановлення, з кришкою	шт	2,0	118,85	116,50	0,02	2,33
					238	233	-	5
580	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,04732	3 290,10	2 363,76	861,83	64,51
					156	112	41	3
581	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,414238	3 917,82	2 979,17	861,83	76,82
					1 623	1 234	357	32
582	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,068934	4 910,11	3 952,00	861,83	96,28
					338	272	59	7
583	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1104	2 864,56	1 946,56	861,83	56,17
					316	215	95	6
584	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,04248	3 369,37	2 441,47	861,83	66,07
					143	104	37	3
585	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,078036	3 142,97	2 219,51	861,83	61,63
					245	173	67	5
586	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000048	108 031,55	105 238,61	674,67	2 118,27
					1	1	-	-
587	C111-859	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕКП (5,1)	м2	1 866,25	237,31	230,65	2,01	4,65
					442 880	430 451	3 751	8 678
588	C111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0)	м2	2 622,11	176,69	170,55	2,68	3,46
					463 301	447 201	7 027	9 073
589	C111-1757	Рядно	м2	0,4	52,66	51,47	0,16	1,03
					21	21	-	-
590	C111-1849	Самонарізи по металу 3,5х35 (100 шт)	шт	5 541,0	1,26	1,20	0,04	0,02
					6 982	6 649	222	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9
591	C11110-06	Самонарізи по металу 3,5х9,5 бур уп. 100 шт	шт	618,0	0,85	0,80	0,03	0,02
					525	494	19	12
592	C111-1849-19	Саморізи	шт	3 420,0	1,05	1,00	0,03	0,02
					3 591	3 420	103	68
593	П2016-2197	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	1 286,376	0,85	0,83	-	0,02
					1 093	1 068	-	26
594	C111-1771	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	0,11312	2 742,99	2 689,21	-	53,78
					310	304	-	6
595	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 12 мм	шт	2,331	598,78	586,99	0,05	11,74
					1 396	1 368	-	27
596	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,24192	662,52	649,48	0,05	12,99
					160	157	-	3
597	C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	0,34944	1 614,00	1 582,35	-	31,65
					564	553	-	11
598	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,5656	3 535,63	3 466,30	-	69,33
					2 000	1 961	-	39
599	C1547-7-1	Світильник НПП1301-60W-E27-IP65 коло білий	шт	453,0	247,44	242,07	0,52	4,85
					112 090	109 658	236	2 197
600	КП2016-3035	Система під вентфасад(комплекта поставка з кріпіннями)	м2	386,5	2 129,55	2 083,33	4,46	41,76
					823 071	805 207	1 724	16 140
601	C111-872	Сітка "рабиця"	м2	91,44504	215,13	210,00	0,91	4,22
					19 673	19 203	83	386
602	C1600-16	Сітка армувальна 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	0,6	106,19	102,56	1,55	2,08
					64	62	1	1
603	C111-872	Сітка ВР 100х100х4	м2	2 756,6	215,13	210,00	0,91	4,22
					593 027	578 886	2 509	11 633
604	C111-870	Сітка кладочна 100*100 d4мм	м2	413,49	234,63	230,00	0,03	4,60
					97 017	95 103	12	1 902
605	C1630-971	Сітка просічно-витяжна 3,2х13,4х1,5х1 оц.	м2	15,0	84,83	82,51	0,66	1,66
					1 272	1 238	10	25
606	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	23,617851	47,30	46,21	0,16	0,93
					1 117	1 091	4	22
607	C126-2-1	Склопакети однокамерні	м2	11,7	2 427,28	2 400,00	9,21	18,07
					28 399	28 080	108	211
608	C1555-55	Скловітка армуюча Vertex R-117 145 г/м2	м2	10 869,96	75,06	73,47	0,12	1,47
					815 899	798 616	1 304	15 979
609	C1555-355	Скловітка штукатурна SSA-1363-145 (100) MAPETHERM	м2	425,04	128,45	125,74	0,19	2,52
					54 596	53 445	81	1 071
610	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПІ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	2,0278	1 683,92	1 650,00	0,90	33,02
					3 415	3 346	2	67
611	C1545-241	Скоба оцинкована однолапкова СОО-21 PRO d19-21мм 14/1мм MP15 (50шт/пак)	100шт	12,312	129,73	127,00	0,19	2,54
					1 597	1 564	2	31
612	C1545-251	Смуга 40х 4мм, ст.3ПС, МІРА 6м	м	40,0	53,00	51,67	0,29	1,04
					2 120	2 067	12	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
613	КП172-880	Спецпланка тип1	мп	839,2	505,00	495,00	0,10	9,90
					423 796	415 404	84	8 308
614	C111-1814	Сталь кутова 100х7 мм	т	0,1932	46 861,80	46 197,91	315,04	348,85
					9 054	8 925	61	67
615	C111-1814	Сталь кутова 125х10 мм	т	0,6835	48 673,49	47 996,12	315,04	362,33
					33 268	32 805	215	248
616	C111-1814	Сталь кутова 50х5 мм	т	0,0294	48 673,49	47 996,12	315,04	362,33
					1 431	1 411	9	11
617	C111-1814	Сталь кутова 75х6 мм	т	0,2972	46 861,80	46 197,91	315,04	348,85
					13 927	13 730	94	104
618	C111-1841	Сталь швелерна №12У	т	1,4318	53 923,42	53 206,96	315,04	401,42
					77 208	76 182	451	575
619	C111-1841	Сталь швелерна №14У	т	0,2744	53 923,42	53 206,96	315,04	401,42
					14 797	14 600	86	110
620	C111-1810	Сталь штабова 10х80 мм	т	0,0441	45 839,47	45 183,19	315,04	341,24
					2 022	1 993	14	15
621	C111-1810	Сталь штабова 5х50 мм	т	0,0075	45 839,47	45 183,19	315,04	341,24
					344	339	2	3
622	C111-1811-2	Стержень уземлення д16 мм L-1500 ОС	шт	144,0	405,05	394,05	3,06	7,94
					58 327	56 743	441	1 143
623	C111-1811-2	Стержень уземлення д16 мм L-1500 ОС	шт	8,0	404,11	394,05	2,14	7,92
					3 233	3 152	17	63
624	C121-381	Стійка Ст1	шт	7,0	12 970,65	12 848,00	26,09	96,56
					90 795	89 936	183	676
625	C121-381	Стійка Ст2	шт	7,0	9 489,73	9 400,00	19,09	70,64
					66 428	65 800	134	494
626	C121-381	Стійка Ст3	шт	14,0	13 527,95	13 400,00	27,25	100,70
					189 391	187 600	382	1 410
627	C111-1680-ВЦ	Стрічка PVC K-flex 050-025 AT 070 black	шт	150,0	372,30	365,00	-	7,30
					55 845	54 750	-	1 095
628	C15450-13	Стрічка антикорозійна (10 м)	шт	7,0	427,46	419,03	0,05	8,38
					2 992	2 933	-	59
629	C1555-59	Стрічка армована, ширина 50 мм	м.п.	7 006,4608	7,61	7,40	0,06	0,15
					53 319	51 848	420	1 051
630	C111-872-П	Стрічка армувальна	м	79,38	25,40	24,75	0,15	0,50
					2 016	1 965	12	40
631	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	27,229	128,10	124,69	0,90	2,51
					3 488	3 395	25	68
632	C1545-101	Стрічка монтажна перфорована СМП20х0,35 (25м)	100м	2,3767	433,45	424,45	0,50	8,50
					1 030	1 009	1	20
633	C15450-14	Струмопровідна мастика (цинково-графітна)	шт	3,0	350,75	343,82	0,05	6,88
					1 052	1 031	-	21
634	C1425-11685-4	Стяжка цементная weber.floor base M200 25 кг (19кг/м2/1см)	кг	366 713,68	25,85	24,80	0,54	0,51
					9 479 549	9 094 499	198 025	187 024
635	C1425-11685-4	Стяжка цементная weber.floor base M200 25 кг (19кг/м2/1см) /викружка/	кг	22 441,85	25,85	24,80	0,54	0,51
					580 122	556 558	12 119	11 445
636	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	276,0	9,98	9,22	0,56	0,20
					2 754	2 545	155	55
637	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	18 016,3165	3,61	3,49	0,05	0,07
					65 039	62 877	901	1 261
638	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10	м3	2,0	5 534,53	4 485,83	940,18	108,52
					11 069	8 972	1 880	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9
639	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	46,7351	4 420,18	3 393,33	940,18	86,67
					206 578	158 588	43 939	4 051
640	C1424-11610	Суміші бетонні готові М100	м3	1,836	4 384,45	3 358,30	940,18	85,97
					8 050	6 166	1 726	158
641	C1424-11598	Суміші бетонні С20/25	м3	85,0338	6 001,38	4 943,53	940,18	117,67
					510 320	420 367	79 947	10 006
642	C1424-11608	Суміші бетонні С8/10	м3	6,73	5 534,53	4 485,83	940,18	108,52
					37 247	30 190	6 327	730
643	C121-390	Тамбурні, металеві, полутерні, праві, глухі, з samozачиненням, з ущільнювачем у притворах, без замка двері 1480x2100h (мм) (ДМ-2)	шт	7,0	25 112,71	24 875,00	50,77	186,94
					175 789	174 125	355	1 309
644	1704-10008	Термометр ТБ-100-50, 0...+120-1,5- О	шт	19,0	659,53	646,60	-	12,93
					12 531	12 285	-	246
645	C121-390	Технічні дверцята 520x2500h (мм) (Д-2)	шт	63,0	9 923,42	9 833,30	16,25	73,87
					625 175	619 498	1 024	4 654
646	C121-390	Технічні дверцята 520x2500h (мм) (Д-3)	шт	63,0	9 923,42	9 833,30	16,25	73,87
					625 175	619 498	1 024	4 654
647	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	4,1349	853,16	833,33	3,10	16,73
					3 528	3 446	13	69
648	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,85684	37,17	35,10	1,34	0,73
					106	100	4	2
649	C15450-16	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном	шт	360,0	54,86	53,73	0,05	1,08
					19 750	19 343	18	389
650	C15450-17	Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою	шт	345,0	17,54	17,15	0,05	0,34
					6 051	5 917	17	117
651	П171-478	Тримач оцинкований односторонній, О19-20 мм з отв. 6,5мм	шт	360,0	3,04	2,53	0,45	0,06
					1 094	911	162	22
652	C15450-10	Тримач полоси металевий з дюбелем А=100 mm ОС	шт	24,0	53,91	52,80	0,05	1,06
					1 294	1 267	1	25
653	C1545-37	Тримач полоси металевий з дюбелем А=100 mm ОС	шт	20,0	77,57	75,83	0,22	1,52
					1 551	1 517	4	30
654	П400-119	Тримач-кліпса д20мм ПП RAL7035 CF-20	шт	18 900,0	4,55	4,55	-	-
					85 995	85 995	-	-
655	C113-1736	Трійник (внутр) 1/2"	шт	211,0	140,76	138,00	-	2,76
					29 700	29 118	-	582
656	C1534-141	Трійник 76 (Ду65)	шт	2,0	324,11	317,75	-	6,36
					648	636	-	13
657	C113-2257	Трійник НТЕА 110/110*45	шт	315,0	195,73	191,80	0,09	3,84
					61 655	60 417	28	1 210
658	C113-1457	Трійник НТЕА 110/110*87	шт	28,0	238,23	233,30	0,26	4,67
					6 670	6 532	7	131
659	C113-2257	Трійник НТЕА 110/50*45	шт	63,0	150,64	147,60	0,09	2,95
					9 490	9 299	6	186
660	C113-1770	Трійник RAUTITAN PX 20-16-16	шт	202,0	203,75	199,75	-	4,00
					41 158	40 350	-	808
661	C113-1770	Трійник RAUTITAN PX 20-16-20	шт	341,0	254,49	249,50	-	4,99
					86 781	85 080	-	1 702

1	2	3	4	5	6	7	8	9
662	C113-1770	Трійник RAUTITAN PX 20-20-16	шт	341,0	254,49	249,50	-	4,99
					86 781	85 080	-	1 702
663	C113-1771	Трійник RAUTITAN PX 25-20-16	шт	2,0	286,11	280,50	-	5,61
					572	561	-	11
664	C113-1770	Трійник RAUTITAN PX рівнопрохідний 20	шт	125,0	237,41	232,75	-	4,66
					29 676	29 094	-	583
665	C113-1771	Трійник RAUTITAN PX рівнопрохідний 25	шт	2,0	357,20	350,20	-	7,00
					714	700	-	14
666	C113-1457-1	Трійник НПВХ фланець-розтруб, тип ANP, ф110/ 100	шт	14,0	1 495,59	1 466,00	0,26	29,33
					20 938	20 524	4	411
667	C113-1711	Трійник перех. ПП-р 100х50 тип Ek	шт	17,0	702,46	688,60	0,09	13,77
					11 942	11 706	2	234
668	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 110х75 тип Ek	шт	4,0	1 206,66	1 183,00	-	23,66
					4 827	4 732	-	95
669	C113-1768	Трійник перех. ПП-р 25х20 тип Ek	шт	54,0	19,18	18,80	-	0,38
					1 036	1 015	-	21
670	C113-1768	Трійник перех. ПП-р 25х20х20 тип Ek	шт	90,0	63,90	62,65	-	1,25
					5 751	5 638	-	113
671	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 25х20х25 тип Ek	шт	14,0	64,92	63,65	-	1,27
					909	891	-	18
672	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 32х20 тип Ek	шт	26,0	39,54	38,76	-	0,78
					1 028	1 008	-	20
673	C113-1768	Трійник перех. ПП-р 32х20 тип Ek	шт	36,0	36,47	35,75	-	0,72
					1 313	1 287	-	26
674	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 32х20х25 тип Ek	шт	2,0	43,84	42,98	-	0,86
					88	86	-	2
675	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 40х20 тип Ek	шт	19,0	86,90	85,20	-	1,70
					1 651	1 619	-	32
676	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 40х25 тип Ek	шт	4,0	90,98	89,20	-	1,78
					364	357	-	7
677	C113-1740	Трійник перех. ПП-р 40х25 тип Ek	шт	502,0	90,87	89,00	0,09	1,78
					45 617	44 678	45	894
678	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 40х32 тип Ek	шт	2,0	95,32	93,45	-	1,87
					191	187	-	4
679	C113-1751	Трійник перех. ПП-р 40х32 тип Ek	шт	2,0	95,91	93,90	0,13	1,88
					192	188	-	4
680	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 50х20 тип Ek	шт	31,0	123,42	121,00	-	2,42
					3 826	3 751	-	75
681	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 50х25 тип Ek	шт	2,0	128,32	125,80	-	2,52
					257	252	-	5
682	C113-1741	Трійник перех. ПП-р 50х25 тип Ek	шт	14,0	130,45	127,80	0,09	2,56
					1 826	1 789	1	36
683	C113-1741	Трійник перех. ПП-р 50х32 тип Ek	шт	5,0	152,12	149,05	0,09	2,98
					761	745	-	15
684	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 50х32 тип Ek	шт	12,0	125,36	122,90	-	2,46
					1 504	1 475	-	30
685	C113-1741	Трійник перех. ПП-р 50х40 тип Ek	шт	32,0	194,86	190,95	0,09	3,82
					6 236	6 110	3	122
686	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 63х20 тип Ek	шт	2,0	265,15	259,95	-	5,20
					530	520	-	10
687	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 63х50 тип Ek	шт	12,0	277,64	272,20	-	5,44
					3 332	3 266	-	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	C113-1784	Трійник перех. ПП-р 63х50 тип Ek	шт	2,0	274,85	269,20	0,26	5,39
					550	538	1	11
689	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 75х50 тип Ek	шт	10,0	419,12	410,90	-	8,22
					4 191	4 109	-	82
690	C113-1788	Трійник перех. ПП-р 75х50 тип Ek	шт	4,0	413,26	404,90	0,26	8,10
					1 653	1 620	1	32
691	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 75х63 тип Ek	шт	2,0	433,70	425,20	-	8,50
					867	850	-	17
692	C113-1788	Трійник перех. ПП-р 90х50 тип Ek	шт	4,0	518,43	508,00	0,26	10,17
					2 074	2 032	1	41
693	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 90х75 тип Ek	шт	4,0	544,07	533,40	-	10,67
					2 176	2 134	-	43
694	C113-1736	Трійник перехідний (внутр. різьба) 3/4``х 1/2``х 3/4``	шт	21,0	204,92	200,90	-	4,02
					4 303	4 219	-	84
695	C113-1743	Трійник ПП-р 100 тип Ek	шт	4,0	786,42	771,00	-	15,42
					3 146	3 084	-	62
696	C113-1739	Трійник ПП-р 32 тип Ek	шт	28,0	34,06	33,30	0,09	0,67
					954	932	3	19
697	C113-1740	Трійник ПП-р 40 тип Ek	шт	56,0	61,14	59,85	0,09	1,20
					3 424	3 352	5	67
698	C113-1740	Трійник ПП-р 40 тип Ek	шт	2,0	56,46	55,35	-	1,11
					113	111	-	2
699	C113-1741	Трійник ПП-р 50 тип Ek	шт	30,0	129,85	127,30	-	2,55
					3 895	3 819	-	76
700	C113-1743	Трійник ПП-р 75тип Ek	шт	2,0	177,48	174,00	-	3,48
					355	348	-	7
701	C113-1695	Труба FIBER BASALT 110 Ek	м	150,11	2 443,05	2 395,15	-	47,90
					366 726	359 536	-	7 190
702	C113-1703	Труба FIBER BASALT 110 Ek	м	190,0	2 369,30	2 321,10	1,74	46,46
					450 167	441 009	331	8 827
703	C113-1681	Труба FIBER BASALT 20 Ek	м	223,0	105,47	103,40	-	2,07
					23 520	23 058	-	462
704	C113-1689	Труба FIBER BASALT 20 Ek	м	9,05	105,47	103,40	-	2,07
					955	936	-	19
705	C113-1690	Труба FIBER BASALT 25 Ek	м	128,02	150,91	147,95	-	2,96
					19 319	18 941	-	379
706	C113-1682	Труба FIBER BASALT 25 Ek	м	19,0	150,91	147,95	-	2,96
					2 867	2 811	-	56
707	C113-1698	Труба FIBER BASALT 25 Ek	м	500,0	150,37	147,25	0,17	2,95
					75 185	73 625	85	1 475
708	C113-1683	Труба FIBER BASALT 32 Ek	м	11,0	228,58	224,10	-	4,48
					2 514	2 465	-	49
709	C113-1699	Труба FIBER BASALT 32 Ek	м	529,0	228,03	223,30	0,26	4,47
					120 628	118 126	138	2 365
710	C113-1691	Труба FIBER BASALT 32 Ek	м	136,14	228,58	224,10	-	4,48
					31 119	30 509	-	610
711	C113-1700	Труба FIBER BASALT 40 Ek	м	2 329,0	323,78	317,00	0,43	6,35
					754 084	738 293	1 001	14 789
712	C113-1692	Труба FIBER BASALT 40 Ek	м	115,6	323,34	317,00	-	6,34
					37 378	36 645	-	733
713	C113-1701	Труба FIBER BASALT 50 Ek	м	269,0	551,45	539,95	0,69	10,81
					148 340	145 247	186	2 908
714	C113-1693	Труба FIBER BASALT 50 Ek	м	371,25	541,62	531,00	-	10,62
					201 076	197 134	-	3 943

1	2	3	4	5	6	7	8	9
715	C113-1702	Труба FIBER BASALT 63 Ek	м	40,0	826,15	808,65	1,30	16,20
					33 046	32 346	52	648
716	C113-1694	Труба FIBER BASALT 63 Ek	м	38,71	824,82	808,65	-	16,17
					31 929	31 303	-	626
717	C113-1695	Труба FIBER BASALT 75 Ek	м	196,19	1 159,03	1 136,30	-	22,73
					227 390	222 931	-	4 459
718	C113-1703	Труба FIBER BASALT 75 Ek	м	56,0	1 156,62	1 132,20	1,74	22,68
					64 771	63 403	97	1 270
719	C113-1695	Труба FIBER BASALT 90 Ek	м	110,17	1 574,57	1 543,70	-	30,87
					173 470	170 069	-	3 401
720	C113-1703	Труба FIBER BASALT 90 Ek	м	56,0	1 531,93	1 500,15	1,74	30,04
					85 788	84 008	97	1 682
721	C113-1680	Труба RAUTITAN flex 16x2,2 мм, бухта 100 м	м	4 745,0	85,32	83,65	-	1,67
					404 843	396 919	-	7 924
722	C113-1681	Труба RAUTITAN flex 20x2,8 мм, бухта 100 м	м	1 446,0	115,26	113,00	-	2,26
					166 666	163 398	-	3 268
723	C113-1682	Труба RAUTITAN flex 25x3,5 мм, бухта 50 м	м	17,0	185,39	181,75	-	3,64
					3 152	3 090	-	62
724	C113-13	Труба ВГП: dy-15*2,5мм (1/2) 6м	м	378,19	52,99	52,60	-	0,39
					20 040	19 893	-	147
725	C113-14	Труба ВГП: dy-20x2,5 мм (3/4") МІРА 6м	м	388,28	54,35	53,95	-	0,40
					21 103	20 948	-	155
726	C113-15	Труба ВГП: dy-25*2,8мм (1) 6м	м	472,0	72,34	71,80	-	0,54
					34 144	33 890	-	255
727	C113-16	Труба ВГП: dy-32*2,8мм (1 1/4) 6м	м	651,5	92,89	92,20	-	0,69
					60 518	60 068	-	450
728	C113-17	Труба ВГП: dy-40*3,0мм (1 1/2) 6м	м	22,0	113,80	112,95	-	0,85
					2 504	2 485	-	19
729	C1545-65	Труба гнучка армована 320Н д.внутр. 20 мм ПІВХ RAL7035	м	454,5	53,12	51,76	0,32	1,04
					24 143	23 525	145	473
730	C113-161	Труба ЕЛ/ЗВ d- 108x4,0 м МІРА	м	6,4	350,56	347,95	-	2,61
					2 244	2 227	-	17
731	C113-159	Труба ЕЛ/ЗВ d- 108x4,0м МІРА 12м	т	0,0042	48 796,84	47 525,00	315,04	956,80
					205	200	1	4
732	C113-161	Труба ЕЛ/ЗВ d- 108x4м МІРА	м	2,0	350,56	347,95	-	2,61
					701	696	-	5
733	C113-54	Труба ЕЛ/ЗВ d- 57x3,0м МІРА 12м	тн	0,002	39 613,78	38 522,00	315,04	776,74
					79	77	1	2
734	C113-139	Труба ЕЛ/ЗВ d- 57x3,5м МІРА	м	6,5	157,88	156,70	-	1,18
					1 026	1 019	-	8
735	C113-145	Труба ЕЛ/ЗВ d- 76x4,0м МІРА	м	69,33	242,45	240,65	-	1,80
					16 809	16 684	-	125
736	C113-154	Труба ЕЛ/ЗВ d- 89x3,5м МІРА	м	203,86	251,72	249,85	-	1,87
					51 316	50 934	-	381
737	C113-155	Труба ЕЛ/ЗВ d- 89x4,0м МІРА	м	2,18	286,23	284,10	-	2,13
					624	619	-	5
738	C113-1439-1	Труба з розтрубом НТЕМ 110x1000	шт	1 450,0	500,81	490,30	0,69	9,82
					726 175	710 935	1 001	14 239
739	C1545-65	Труба ПІВХ жорстка гладка д. 20 мм Light 3м, колір сірий	м	737,3	27,34	26,48	0,32	0,54
					20 158	19 524	236	398
740	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,17908	250,99	244,77	1,30	4,92
					45	44	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
741	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	35,0	530,54	523,35	3,24	3,95
					18 569	18 317	113	138
742	C113-28	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,0	197,22	194,56	1,19	1,47
					986	973	6	7
743	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 022x19	м	378,845	104,70	102,65	-	2,05
744	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 022x25	м	2,555	39 665	38 888	-	777
					206,75	202,70	-	4,05
745	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 022x25	м	5,11	528	518	-	10
					206,81	202,75	-	4,06
746	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 028x19	м	396,822	1 057	1 036	-	21
					123,17	120,75	-	2,42
747	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 035x19	м	482,384	48 877	47 916	-	960
					151,73	148,75	-	2,98
748	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 035x25	м	8,176	73 192	71 755	-	1 438
					288,66	283,00	-	5,66
749	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 042x19	м	656,124	2 360	2 314	-	46
					171,72	168,35	-	3,37
750	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 048x19	м	22,484	112 670	110 458	-	2 211
					199,26	195,35	-	3,91
751	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 057x25	м	3,577	4 480	4 392	-	88
					479,35	469,95	-	9,40
752	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 064x25	м	11,579	1 715	1 681	-	34
					512,24	502,20	-	10,04
753	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 076x25	м	62,342	5 931	5 815	-	116
					609,60	597,65	-	11,95
754	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 089x25	м	210,573	38 004	37 259	-	745
					670,45	657,30	-	13,15
755	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 108x25	м	2,044	141 179	138 410	-	2 769
					829,36	813,10	-	16,26
756	C111-1715-B Ц	Трубка гумова К - flex ST 133x25	м	14,308	1 695	1 662	-	33
					1 032,09	1 011,85	-	20,24
757	15102-14005	Трубка термоусаджувальна клейова 33/8 мм (1,22м)	шт	12,0	14 767	14 478	-	290
					135,14	132,49	-	2,65
758	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00245784	1 622	1 590	-	32
					75 365,83	73 888,07	-	1 477,76
759	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0002478	185	182	-	4
					129 977,14	127 428,57	-	2 548,57
760	C111-2014-6	Універсальна ґрунтувальна сумішBaumit UniPrimer, 25кг (витрата 0,4 кг/м2)	кг	2 934,524	32	32	-	1
					69,17	67,22	0,59	1,36
761	C1555-11	Універсальна цементно-полімерна суміш для приклеювання утеплювача Maretherm AR2 (витрата 6 кг/м2)	кг	2 217,6	202 981	197 259	1 731	3 991
					79,24	77,15	0,54	1,55
762	C1515-10	Урна	шт	7,0	175 723	171 088	1 198	3 437
					2 043,59	2 000,00	3,52	40,07
					14 305	14 000	25	280

1	2	3	4	5	6	7	8	9
763	C113-2087	Фіксатор пластмасовий	шт	11 593,0	27,75	27,12	0,09	0,54
					321 706	314 402	1 043	6 260
764	C1555-256-1	Фарба Polycolor gold (витрати 0,4 кг/м2 (два шари))	кг	669,36	329,67	322,67	0,54	6,46
					220 668	215 982	361	4 324
765	C1555-256-1	Фарба Polycolor gold №630 (витрати 0,4 кг/м2 (два шари))	кг	210,634	329,67	322,67	0,54	6,46
					69 440	67 965	114	1 361
766	C1555-256-1	Фарба Polycolor gold RAL435A (витрати 0,4 кг/м2 (два шари))	кг	339,5	329,67	322,67	0,54	6,46
					111 923	109 546	183	2 193
767	C1555-256-1	Фарба Polycolor gold RAL 630(витрати 0,4 кг/м2 (два шари))	кг	31,88	329,67	322,67	0,54	6,46
					10 510	10 287	17	206
768	C1555-256-1	Фарба Polycolor gold RAL630 (витрати 0,4 кг/м2 (два шари))	кг	1 344,92	329,67	322,67	0,54	6,46
					443 380	433 965	726	8 688
769	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon (витрати 0,2 кг/м2 (два шари))	кг	629,64	329,67	322,67	0,54	6,46
					207 573	203 166	340	4 067
770	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 435A (витрати 0,5 кг/м2 (два шари))	кг	66,12	329,67	322,67	0,54	6,46
					21 798	21 335	36	427
771	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 435A (витрати 0,5 кг/м2 (два шари))	кг	948,19	329,67	322,67	0,54	6,46
					312 590	305 952	512	6 125
772	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 610A (витрати 0,5 кг/м2 (два шари))	кг	877,38	379,28	371,30	0,54	7,44
					332 773	325 771	474	6 528
773	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 610A (витрати 0,5 кг/м2 (два шари))	кг	23,86	379,28	371,30	0,54	7,44
					9 050	8 859	13	178
774	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 610E (витрати 0,5 кг/м2 (два шари))	кг	1 107,635	316,66	309,91	0,54	6,21
					350 744	343 267	598	6 878
775	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 610E (витрати 0,5 кг/м2 (два шари))	кг	1 158,96	316,66	309,91	0,54	6,21
					366 996	359 173	626	7 197
776	C1630-110	Фільтр FVF Ду125, DN 16(пр. клас 0823310478	шт	1,0	18 011,26	17 658,10	-	353,16
					18 011	17 658	-	353
777	C1630-108	Фільтр FVF Ду80, DN 16(пр. клас 0823310478)	шт	1,0	8 287,45	8 124,95	-	162,50
					8 287	8 125	-	163
778	C1630-103	Фільтр грубого очищення 1/2"	шт	502,0	156,34	151,05	2,22	3,07
					78 483	75 827	1 114	1 541
779	C1630-103	Фільтр грубого очищення 1/2"	шт	211,0	180,34	176,80	-	3,54
					38 052	37 305	-	747
780	C1630-103	Фільтр грубого очищення 3/4"	шт	21,0	263,26	258,10	-	5,16
					5 528	5 420	-	108
781	C1630-109-1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN 100 PN16 Zetkama	шт	2,0	9 117,30	8 920,00	18,53	178,77
					18 235	17 840	37	358
782	C1630-108	Фільтр сітчастий фланцевий, тип FVF ду65 Danfoss	шт	7,0	6 131,99	6 011,75	-	120,24
					42 924	42 082	-	842
783	C130-983	Фланець 65/16	шт	33,0	508,01	498,05	-	9,96
					16 764	16 436	-	329
784	C130-983	Фланець 80/16	шт	6,0	580,64	569,25	-	11,39
					3 484	3 416	-	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	C130-966	Фланець 100/16	шт	4,0	720,68	706,55	-	14,13
					2 883	2 826	-	57
786	C130-966	Фланець 125/16	шт	6,0	951,71	933,05	-	18,66
					5 710	5 598	-	112
787	C130-966	Фланець 50/16	шт	6,0	397,09	389,30	-	7,79
					2 383	2 336	-	47
788	C130-966	Фланець 65/16	шт	18,0	508,01	498,05	-	9,96
					9 144	8 965	-	179
789	C130-966	Фланець 80/16	шт	22,0	580,64	569,25	-	11,39
					12 774	12 524	-	251
790	C130-969	Фланець вільний 110/DN 100 тип R	шт	10,0	1 673,61	1 639,20	1,59	32,82
					16 736	16 392	16	328
791	C130-969	Фланець вільний 110/DN 100 тип R	шт	1,0	1 406,37	1 377,20	1,59	27,58
					1 406	1 377	2	28
792	C130-969	Фланець вільний 110/DN 100 тип R	шт	4,0	1 339,45	1 311,60	1,59	26,26
					5 358	5 246	6	105
793	C130-983	Фланець вільний 63/DN 50 тип R	шт	33,0	848,95	832,30	-	16,65
					28 015	27 466	-	549
794	C130-983	Фланець вільний 80/DN 80 тип R	шт	5,0	1 337,83	1 311,60	-	26,23
					6 689	6 558	-	131
795	C130-969	Фланець сталевий DN100 Pn16	шт	30,0	790,59	773,50	1,59	15,50
					23 718	23 205	48	465
796	C130-985	Фланець сталевий DN80 Pn16	шт	1,0	647,49	633,30	1,49	12,70
					647	633	1	13
797	C130-969	Фланець сталевий ДУ 50 (Рy=16)	шт	8,0	551,15	538,75	1,59	10,81
					4 409	4 310	13	86
798	C130-969	Фланці глухі, заглушки фланцеві Рy 10 Ду 100	шт	35,0	458,43	447,85	1,59	8,99
					16 045	15 675	56	315
799	C113-1293-11 A	Хомут врезной 75х1" PN10 Unidelta	шт	1,0	143,42	138,00	2,61	2,81
					143	138	3	3
800	C113-1293-11 A	Хомут врізний 110х1" PN 16 Unidelta	шт	4,0	164,13	158,30	2,61	3,22
					657	633	10	13
801	C113-1293-11 A	Хомут врізний 90х1" PN 10 Unidelta	шт	1,0	151,48	145,90	2,61	2,97
					151	146	3	3
802	C113-1880	Хомут з гайкою M8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	1 004,0	21,61	21,10	0,09	0,42
					21 696	21 184	90	422
803	C1110-10	Хомут з гайкою M8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	175,0	68,67	64,10	3,22	1,35
					12 017	11 217	564	236
804	C1630-114	Хомут з гайкою M8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	78,0	65,38	64,10	-	1,28
					5 100	5 000	-	100
805	C113-1885	Хомут з гайкою M8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	4,0	73,02	71,50	0,09	1,43
					292	286	-	6
806	C1110-10	Хомут з гайкою M8 (109-121) d 4 з віброгасителем (код УКТ ЗЕД 7326)	шт	944,0	68,67	64,10	3,22	1,35
					64 824	60 510	3 040	1 274
807	C1630-114	Хомут з гайкою M8 (20-23) d1\2 з віброгасителем	шт	100,0	18,21	17,85	-	0,36
					1 821	1 785	-	36
808	C1110-10	Хомут з гайкою M8 (20-23) d1\2 з віброгасителем	шт	1 004,0	23,63	19,95	3,22	0,46
					23 725	20 030	3 233	462
809	C1630-114	Хомут з гайкою M8 (25-30) d3\4 з віброгасителем	шт	130,0	19,38	19,00	-	0,38
					2 519	2 470	-	49
810	C1110-10	Хомут з гайкою M8 (32-37) d1 з віброгасителем	шт	1 062,0	28,58	24,80	3,22	0,56
					30 352	26 338	3 420	595

1	2	3	4	5	6	7	8	9
811	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (32-37) d1 з віброгасителем	шт	376,0	22,64	22,20	-	0,44
					8 513	8 347	-	165
812	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (42-47) d1\4 з віброгасителем	шт	390,0	25,50	25,00	-	0,50
					9 945	9 750	-	195
813	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (47-53) d1\2 з віброгасителем	шт	638,0	27,13	26,60	-	0,53
					17 309	16 971	-	338
814	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (47-53) d1\2 з віброгасителем	шт	5 232,0	32,76	28,90	3,22	0,64
					171 400	151 205	16 847	3 348
815	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (59-65) d 2 з віброгасителем	шт	18,0	32,13	31,50	-	0,63
					578	567	-	11
816	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (70-80) d2\2 з віброгасителем	шт	164,0	37,89	37,15	-	0,74
					6 214	6 093	-	121
817	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (70-80) d2\2 з віброгасителем	шт	196,0	40,51	36,50	3,22	0,79
					7 940	7 154	631	155
818	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (85-94) d3 з віброгасителем	шт	72,0	48,55	47,60	-	0,95
					3 496	3 427	-	68
819	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (85-94) d3 з віброгасителем	шт	116,0	50,97	46,75	3,22	1,00
					5 913	5 423	374	116
820	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0565776	56 900,71	55 415,76	369,25	1 115,70
					3 219	3 135	21	63
821	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00003676	56 900,71	55 415,76	369,25	1 115,70
					2	2	-	-
822	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000057	56 900,71	55 415,76	369,25	1 115,70
					3	3	-	-
823	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,00413792	58 648,57	57 098,97	399,63	1 149,97
					243	236	2	5
824	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,04237611	71 974,14	70 163,25	399,63	1 411,26
					3 050	2 973	17	60
825	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,02712436	65 742,02	64 053,33	399,63	1 289,06
					1 783	1 737	11	35
826	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,002514	54 112,26	52 651,61	399,63	1 061,02
					136	132	1	3
827	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0036	77 662,74	75 740,31	399,63	1 522,80
					280	273	1	5
828	C1422-11078	Цегла силікатна, розміри 250х120х80 мм, марка М150	1000шт	5,4088	19 002,38	17 450,00	1 179,78	372,60
					102 780	94 384	6 381	2 015
829	C130-40	Шайба М16	шт	2 656,0	1,32	1,25	0,04	0,03
					3 506	3 320	106	80
830	C113-2122	Шайба М6	шт	790,0	1,34	1,22	0,09	0,03
					1 059	964	71	24
831	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0001552	52 378,32	51 673,37	315,04	389,91
					8	8	-	-
832	C1555-335	Швидковисихаюче кольорове покриття Маресcoat TNS Fast Base T (витрати 400 гр на 1м2 в один шар), в два шари	кг	173,6	537,90	526,79	0,56	10,55
					93 379	91 451	97	1 831
833	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	12,123244464	5 293,99	4 750,00	440,19	103,80
					64 180	57 585	5 337	1 258

1	2	3	4	5	6	7	8	9
834	C111-1896	Шпаклівка для швів Vario	кг	28,63	92,78	90,32	0,64	1,82
					2 656	2 586	18	52
835	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,11718	10 500,06	9 651,64	642,54	205,88
					1 230	1 131	75	24
836	C111-1381	Шпилька М8х1000	шт	180,0	434,40	26,25	399,63	8,52
					78 192	4 725	71 933	1 534
837	C1545-291	Шпилька метрична М8 х 1000мм BIS	шт	600,0	65,18	63,90	-	1,28
					39 108	38 340	-	768
838	C111-1846	Шпилька метрична М8 х 1000мм BIS	м	31,0	65,18	63,90	-	1,28
					2 021	1 981	-	40
839	C111-1872	Шпилька метрична М8 х 1000мм BIS	м.п.	150,0	65,18	63,90	-	1,28
					9 777	9 585	-	192
840	C111-2010-3	Штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	85 419,34	8,04	7,32	0,56	0,16
					686 771	625 270	47 835	13 667
841	C111-2010-3	Штукатурна суміш Baumit MPI 35	кг	971,6	9,75	9,00	0,56	0,19
					9 473	8 744	544	185
842	C130-39	Штуцер Ду 32 MBF	компл.	7,0	2 105,59	2 064,30	-	41,29
					14 739	14 450	-	289
843	C111-115	Шуруп з пластиком дюбелем 8х160 мм	шт	96,0	2,91	2,85	-	0,06
					279	274	-	6
844	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00248148	58 838,01	57 284,69	399,63	1 153,69
					146	142	1	3
845	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,305	1 737,58	958,34	745,17	34,07
					2 268	1 251	972	44
846	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	11,058	1 990,20	1 206,01	745,17	39,02
					22 008	13 336	8 240	431
847	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	6,992	1 736,52	1 003,87	698,60	34,05
					12 142	7 019	4 885	238
848	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	5,6385	1 968,89	1 185,11	745,17	38,61
					11 102	6 682	4 202	218
849	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,557	1 737,58	958,34	745,17	34,07
					11 393	6 284	4 886	223
850	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	110,8296	1 741,04	961,73	745,17	34,14
					192 959	106 588	82 587	3 784
851	C1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	94,7268	1 737,23	958,00	745,17	34,06
					164 562	90 748	70 588	3 226
852	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,252	1 921,48	1 138,63	745,17	37,68
					484	287	188	9
853	C1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	0,252	1 655,75	854,83	768,45	32,47
					417	215	194	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	12,028373	427,96	413,51	6,06	8,39
					5 148	4 974	73	101
855	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	46,3853	387,38	373,72	6,06	7,60
					17 969	17 335	281	353
856	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,36817	612,15	591,50	8,65	12,00
					1 450	1 401	20	28
		Разом:	грн.	-	102 756 773	99 585 888	1 278 256	1 892 629
V. Устаткування								
1	2307-10920	Гільза до ESMU 100 L100	шт	2,0	4 123,08	4 086,30	-	36,78
					8 246	8 173	-	74
2	2307-10920	Датчик ESMT (зовнішньої температури)	шт	1,0	2 633,59	2 610,10	-	23,49
					2 634	2 610	-	23
3	2307-10920	Датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100	шт	2,0	3 898,88	3 864,10	-	34,78
					7 798	7 728	-	70
4	1704-50533	Датчик тиску MBS 3000 060G1413 4-20 мА 16 Бар	шт	2,0	7 856,88	7 560,00	226,80	70,08
					15 714	15 120	454	140
5	2308-5090	Електроконвектор F119 CMG TLC/M2 500W (код УКТ ЗЕД 8516)	шт	1,0	3 152,52	3 124,40	-	28,12
					3 153	3 124	-	28
6	2307-10920	Електропривід AMV 20 230V Danfoss	шт	1,0	26 400,38	26 164,90	-	235,48
					26 400	26 165	-	235
7	2307-10920	Карта A231 для ECL Comfort 210	шт	1,0	6 994,09	6 931,70	-	62,39
					6 994	6 932	-	62
8	2301-18091	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0.5-16	шт	2,0	110 584,53	109 598,15	-	986,38
					221 169	219 196	-	1 973
9	2307-10920	Панель для настінного монтажу ECL 210/310	шт	1,0	3 151,66	3 123,55	-	28,11
					3 152	3 124	-	28
10	1715-8002-1	Передавач імпульсів HRI-Mei DataUnit B4 D=100 (100л/імп.) для лічильників MeiStream	шт	2,0	17 885,32	17 209,50	516,29	159,53
					35 771	34 419	1 033	319
11	2307-10920	Рег.клапан VB2, PN25, DN50/40 фланц.(пр. класс 0812010604)	шт	1,0	29 929,77	29 662,80	-	266,97
					29 930	29 663	-	267
12	2307-10920	Регулятор AVP D50 перепаду тиску 0,2-1 бар Danfoss	шт	1,0	83 097,41	82 356,20	-	741,21
					83 097	82 356	-	741
13	2307-10920	Регулятор ел. ECL Comfort 310	шт	1,0	31 775,43	31 492,00	-	283,43
					31 775	31 492	-	283
14	1704-50488	Регулятор тиску "після себе" Ду 100 Ру 16	шт	2,0	268 739,63	258 585,00	7 757,55	2 397,08
					537 479	517 170	15 515	4 794
15	C1630-1162	Реле тиску YNS-C106XM08Q002 (пр. класс 0153521806)	шт	1,0	9 895,01	9 806,75	-	88,26
					9 895	9 807	-	88
16	1905-10041	Сепаратор повітря і бруду (сталь) SpiroCombi Air & Dirt стандарт (фланець) DN100 47 m3/h	шт	1,0	120 576,00	119 500,50	-	1 075,50
					120 576	119 501	-	1 076
17	1808-37001	Штуцер перехідний	шт	2,0	113,18	108,90	3,27	1,01
					226	218	7	2
18	1517-1090	Щит ВОШ	шт	1,0	346 431,09	333 340,80	10 000,22	3 090,07
					346 431	333 341	10 000	3 090
19	1517-1248	Щит ВРПІ	шт	1,0	440 224,79	423 590,40	12 707,71	3 926,68
					440 225	423 590	12 708	3 927

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	1517-1249	Щит ВРП2	шт	1,0	511 640,11	492 307,20	14 769,22	4 563,69
					511 640	492 307	14 769	4 564
21	1504-3181	Щит ШРН	шт	1,0	26 635,24	25 628,80	768,86	237,58
					26 635	25 629	769	238
22	1504-19069	Щиток квартирний ЦК, пластиковий ІР40 габ. 235х143х98 мм	шт	251,0	8 063,07	7 758,40	232,75	71,92
					2 023 831	1 947 358	58 420	18 052
23	1504-19069-1	Щиток поверховий на дві квартири ЦП	шт	125,0	27 350,99	26 317,50	789,53	243,96
					3 418 874	3 289 688	98 691	30 495
24	1504-19069-1	Щиток поверховий на одну квартиру ЦП 1.7	шт	1,0	25 263,30	24 308,70	729,26	225,34
					25 263	24 309	729	225
25	1504-3181	Щиток ШР1 обігріву водопримальних воронок	шт	1,0	38 425,67	36 973,71	1 109,21	342,75
					38 426	36 974	1 109	343
		Разом:	грн.	-	7 975 333	7 689 992	214 204	71 137
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (І)	люд.год.	200 442,83	23 406 952	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (ІІ)	грн.	-	1 493 701	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (ІІІ+ІV)	грн.	-	102 952 646	-	-	-
		Устаткування (V)	грн.	-	7 975 333	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 липня 2025 р.

Замовник	Заступник директора Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради	Саріогло С.Ф.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
	Директор ПП "ПАЛЛАДА"	Лисецький О.В.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
	Головний архітектор проекту	Яковенко О.Г.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Склав		Чеботарьов А.М.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗБВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов`язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	Загальнобудівельні роботи з відновлення квартир та місць загального користування										
	Розділ № 1	Відновлення зовнішньої стінової панелі кв. 109 (арк. 58)										
1	KB7-17-5	0,04	805,3903	0,12	96,6468	171,52	16 576,86	86 043,37	22 576,45	7,48	6 024,32	45 177,63
			32,22		3,87		663	3 442	903		241	1 807
2	KP4-18-1	0,1	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			11,75		1,41		242	1 151	306		88	636
5	KB6-16-15	0,004	981,2605	0,12	117,7513	171,52	20 196,70	101 848,30	26 849,90	7,48	7 339,83	54 386,43
			3,92		0,47		81	408	108		29	218
6	KP20-16-5	0,0041	460,0280	0,12	55,2034	171,52	9 468,48	41 501,52	11 213,40	7,48	3 441,01	24 122,89
			1,88		0,23		39	170	46		14	99
7	KP3-32-1	0,0198	102,4800	0,12	12,2976	171,52	2 109,28	10 698,91	2 817,80	7,48	766,55	5 693,63
			2,03		0,24		42	212	56		15	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	51,80		6,22		1 067	5 383	1 419		387	2 873
	Розділ № 2	Відновлення зовнішньої стінової панелі кв. 105 (арк. 79)										
9	КБ46-68-1	3,86	1,4108	0,12	0,1693	171,52	29,04	147,77	38,90	7,48	10,55	78,49
			5,45		0,65		112	570	150		41	303
10	КБ46-68-2	3,86	0,4750	0,12	0,0570	171,52	9,78	49,75	13,10	7,48	3,55	26,43
			1,84		0,22		38	192	50		14	102
11	КБ7-17-5	0,02	805,3903	0,12	96,6468	171,52	16 576,86	86 043,37	22 576,45	7,48	6 024,32	45 177,63
			16,10		1,93		332	1 721	452		120	904
12	КР4-18-1	0,182	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			21,38		2,57		440	2 095	558		160	1 158
15	КБ6-16-15	0,002	981,2605	0,12	117,7513	171,52	20 196,70	101 848,30	26 849,90	7,48	7 339,83	54 386,43
			1,96		0,24		40	203	54		15	109
16	КР20-16-5	0,00203	460,0280	0,12	55,2034	171,52	9 468,48	41 501,52	11 213,40	7,48	3 441,01	24 122,89
			0,93		0,11		19	84	23		7	49
17	КР3-32-1	0,0145	102,4800	0,12	12,2976	171,52	2 109,28	10 698,91	2 817,80	7,48	766,55	5 693,63
			1,49		0,18		31	155	41		11	83
		Разом	49,15		5,90		1 012	5 020	1 328		368	2 708
	Розділ № 3	Відновлення зовнішньої стінової панелі кв. 105 (арк. 79)										
20	КБ46-68-1	3,86	1,4108	0,12	0,1693	171,52	29,04	147,77	38,90	7,48	10,55	78,49
			5,45		0,65		112	570	150		41	303
21	КБ46-68-2	3,86	0,4750	0,12	0,0570	171,52	9,78	49,75	13,10	7,48	3,55	26,43
			1,84		0,22		38	192	50		14	102
22	КБ7-17-5	0,02	805,3903	0,12	96,6468	171,52	16 576,86	86 043,37	22 576,45	7,48	6 024,32	45 177,63
			16,10		1,93		332	1 721	452		120	904
23	КР4-18-1	0,182	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			21,38		2,57		440	2 095	558		160	1 158
26	КБ6-16-15	0,002	981,2605	0,12	117,7513	171,52	20 196,70	101 848,30	26 849,90	7,48	7 339,83	54 386,43
			1,96		0,24		40	203	54		15	109
27	КР20-16-5	0,00203	460,0280	0,12	55,2034	171,52	9 468,48	41 501,52	11 213,40	7,48	3 441,01	24 122,89
			0,93		0,11		19	84	23		7	49
28	КР3-32-1	0,0145	102,4800	0,12	12,2976	171,52	2 109,28	10 698,91	2 817,80	7,48	766,55	5 693,63
			1,49		0,18		31	155	41		11	83
		Разом	49,15		5,90		1 012	5 020	1 328		368	2 708
	Розділ № 4	Ремонт зовнішніх стінових панелей сходової клітини під'їзду №5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	КР4-18-1	0,1402	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			16,47		1,98		339	1 614	430		123	892
36	КБ13-16-6	0,004	4,7800	0,087	0,4159	171,52	71,33	585,17	144,43	6,83	32,65	248,41
			0,02		-		-	2	1		-	1
37	КР12-54-3	0,004	69,6300	0,12	8,3556	171,52	1 433,15	7 269,37	1 914,55	7,48	520,83	3 868,53
			0,28		0,03		6	29	7		2	15
38	КБ15-182-1	0,00112	88,3430	0,12	10,6012	171,52	1 818,31	9 223,01	2 429,09	7,48	660,81	4 908,21
			0,10		0,01		2	10	2		1	5
40	КР20-37-1	0,0732	16,6000	0,12	1,9920	171,52	341,67	1 669,96	442,56	7,48	124,17	908,40
			1,22		0,15		25	122	32		9	66
42	КР11-42-1	0,00112	197,4200	0,12	23,6904	171,52	4 063,38	24 493,90	6 282,60	7,48	1 476,70	11 822,68
			0,22		0,03		5	27	6		2	13
44	КР4-18-1	0,5608	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			65,87		7,90		1 356	6 457	1 718		493	3 567
49	КБ13-16-6	0,016	4,7800	0,087	0,4159	171,52	71,33	585,17	144,43	6,83	32,65	248,41
			0,08		0,01		1	9	2		1	4
50	КР12-54-3	0,016	69,6300	0,12	8,3556	171,52	1 433,15	7 269,37	1 914,55	7,48	520,83	3 868,53
			1,11		0,13		23	116	31		8	62
51	КБ15-182-1	0,00448	88,3430	0,12	10,6012	171,52	1 818,31	9 223,01	2 429,09	7,48	660,81	4 908,21
			0,40		0,05		8	41	11		3	22
53	КР20-37-1	0,0736	16,6000	0,12	1,9920	171,52	341,67	1 669,96	442,56	7,48	124,17	908,40
			1,22		0,15		25	123	33		9	67
55	КБ46-68-1	6,0	1,4108	0,12	0,1693	171,52	29,04	147,77	38,90	7,48	10,55	78,49
			8,47		1,02		174	887	234		63	471
56	КБ46-68-2	6,0	0,4750	0,12	0,0570	171,52	9,78	49,75	13,10	7,48	3,55	26,43
			2,85		0,34		59	298	79		21	159
57	КР2-1-3	0,48	8,7000	0,12	1,0440	171,52	179,07	852,86	227,02	7,48	65,08	471,17
			4,18		0,50		86	409	109		31	226
58	КР4-18-1	0,0864	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			10,15		1,22		209	995	265		76	550
62	КБ6-16-15	0,0048	981,2605	0,12	117,7513	171,52	20 196,70	101 848,30	26 849,90	7,48	7 339,83	54 386,43
			4,71		0,57		97	489	129		35	261
63	КР20-16-5	0,0049	460,0280	0,12	55,2034	171,52	9 468,48	41 501,52	11 213,40	7,48	3 441,01	24 122,89
			2,25		0,27		46	204	55		17	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	КР3-32-1	0,0214	102,4800	0,12	12,2976	171,52	2 109,28	10 698,91	2 817,80	7,48	766,55	5 693,63
			2,19		0,26		45	229	61		16	122
67	КБ15-182-1	0,018	88,3430	0,12	10,6012	171,52	1 818,31	9 223,01	2 429,09	7,48	660,81	4 908,21
			1,59		0,19		33	166	43		12	88
69	КР11-9-1	0,009	440,3900	0,12	52,8468	171,52	9 064,28	48 742,37	12 717,46	7,48	3 294,12	25 075,86
			3,96		0,48		82	439	114		30	226
		Разом	127,34		15,29		2 621	12 666	3 362		952	6 935
	Розділ № 5	Відновлення зовнішньої стінової панелі кв. 187, 200										
71	КБ46-68-1	1,9	1,4108	0,12	0,1693	171,52	29,04	147,77	38,90	7,48	10,55	78,49
			2,68		0,32		55	281	74		20	149
72	КБ46-68-2	1,9	0,4750	0,12	0,0570	171,52	9,78	49,75	13,10	7,48	3,55	26,43
			0,90		0,11		19	95	24		7	50
73	КР2-1-3	0,2	8,7000	0,12	1,0440	171,52	179,07	852,86	227,02	7,48	65,08	471,17
			1,74		0,21		36	171	45		13	94
74	КБ46-26-1	0,5	117,5840	0,12	14,1101	171,52	2 420,16	13 245,96	3 446,55	7,48	879,53	6 746,24
			58,80		7,06		1 210	6 623	1 723		440	3 373
75	КБ46-26-17	0,5	-18,7440	0,12	-2,2493	171,52	-385,80	-2 111,32	-549,37	7,48	-140,21	-1 075,38
			-9,37		-1,12		-193	-1 055	-275		-70	-538
76	КР4-18-1	0,063	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			7,40		0,89		152	725	194		55	401
80	КБ6-16-15	0,002	981,2605	0,12	117,7513	171,52	20 196,70	101 848,30	26 849,90	7,48	7 339,83	54 386,43
			1,96		0,24		40	203	54		15	109
81	КР20-16-5	0,00203	460,0280	0,12	55,2034	171,52	9 468,48	41 501,52	11 213,40	7,48	3 441,01	24 122,89
			0,93		0,11		19	84	23		7	49
82	КР3-32-1	0,01	102,4800	0,12	12,2976	171,52	2 109,28	10 698,91	2 817,80	7,48	766,55	5 693,63
			1,02		0,12		21	107	28		8	57
86	КБ6-11-7	0,018	266,2533	0,12	31,9504	171,52	5 480,13	27 819,68	7 325,96	7,48	1 991,57	14 797,66
			4,79		0,58		99	501	131		36	266
87	КР3-14-1	0,256	278,4346	0,12	33,4121	171,52	5 730,85	30 484,23	7 967,32	7,48	2 082,69	15 780,86
			71,28		8,55		1 467	7 804	2 040		533	4 040
		Разом	142,13		17,07		2 925	15 539	4 061		1 064	8 050
	Розділ № 6	Відновлення зовнішньої стінової панелі техповерху у під'зді 6 (арк. 97)										
89	КБ46-68-1	2,0	1,4108	0,12	0,1693	171,52	29,04	147,77	38,90	7,48	10,55	78,49
			2,82		0,34		58	295	78		21	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	КБ46-68-2	-2,0	0,3167	0,12	0,0380	171,52	6,52	33,17	8,73	7,48	2,37	17,62
			-0,63		-0,08		-13	-66	-17		-5	-35
91	КР2-1-3	0,0288	8,7000	0,12	1,0440	171,52	179,07	852,86	227,02	7,48	65,08	471,17
			0,25		0,03		5	25	7		2	14
92	КР4-18-1	0,0048	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			0,56		0,07		12	55	15		4	31
95	КР5-8-7	0,0024	236,4400	0,12	28,3728	171,52	4 866,50	25 270,71	6 630,19	7,48	1 768,57	13 265,26
			0,57		0,07		12	61	16		4	32
96	КР20-17-18	0,0001	349,6954	0,12	41,9635	171,52	7 197,57	31 574,25	8 529,80	7,48	2 615,72	18 343,09
			0,03		-		1	3	1		-	2
98	КР11-26-1	0,0024	88,4100	0,12	10,6092	171,52	1 819,69	9 449,26	2 479,17	7,48	661,31	4 960,17
			0,21		0,03		4	23	6		2	12
100	КР11-41-1	0,0024	115,9300	0,12	13,9116	171,52	2 386,12	13 607,86	3 518,68	7,48	867,16	6 771,96
			0,28		0,03		6	33	8		2	16
		Разом	4,09		0,49		85	429	114		30	229
	Розділ № 7	Відновлення внутрішніх стін										
102	КР20-29-1	100,0	3,3500	0,12	0,4020	171,52	68,95	313,73	84,19	7,48	25,06	178,20
			335,00		40,20		6 895	31 373	8 419		2 506	17 820
103	КБ15-182-1	0,1	88,3430	0,12	10,6012	171,52	1 818,31	9 223,01	2 429,09	7,48	660,81	4 908,21
			8,83		1,06		182	922	243		66	491
105	КБ7-19-1	10,0	39,5255	0,12	4,7431	171,52	813,53	4 074,29	1 075,32	7,48	295,65	2 184,50
			395,26		47,43		8 135	40 743	10 753		2 957	21 845
107	КБ8-25-1	1,2	148,5935	0,12	17,8312	171,52	3 058,41	16 723,54	4 352,03	7,48	1 111,48	8 521,92
			178,31		21,40		3 670	20 068	5 222		1 334	10 226
112	КР11-26-1	7,1517	88,4100	0,12	10,6092	171,52	1 819,69	9 449,26	2 479,17	7,48	661,31	4 960,17
			632,28		75,87		13 014	67 578	17 731		4 729	35 474
		Разом	1 549,68		185,96		31 896	160 684	42 368		11 592	85 856
	Розділ № 8	Відновлення перекриттів ПМ1 (кв 101); ПМ2 (кв.109); ПМ3 (кв105, кв. 109)										
	Розділ № 8.1	Перекриття ПМ1 в кв. 101										
114	КБ46-68-1	54,61	1,4108	0,12	0,1693	171,52	29,04	147,77	38,90	7,48	10,55	78,49
			77,05		9,25		1 586	8 070	2 124		576	4 286
115	КБ46-68-2	-51,65	0,2375	0,12	0,0285	171,52	4,89	24,88	6,55	7,48	1,78	13,22
			-12,27		-1,47		-253	-1 285	-338		-92	-683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	КБ46-68-2	-2,96	0,3959	0,12	0,0475	171,52	8,15	41,46	10,91	7,48	2,96	22,02
			-1,17		-0,14		-24	-123	-32		-9	-65
117	КР4-2-1	1,25	17,3500	0,12	2,0820	171,52	357,10	1 700,82	452,74	7,48	129,78	939,62
			21,69		2,60		446	2 126	567		162	1 175
118	КР4-18-1	0,04655	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			5,47		0,66		113	536	142		41	296
124	КБ15-182-1	0,007	88,3430	0,12	10,6012	171,52	1 818,31	9 223,01	2 429,09	7,48	660,81	4 908,21
			0,62		0,07		13	65	16		5	34
126	КР20-12-1	0,1115	88,9580	0,12	10,6750	171,52	1 830,97	11 033,73	2 830,23	7,48	665,41	5 326,61
			9,92		1,19		204	1 230	316		74	594
129	КБ13-16-6	0,031	4,7800	0,087	0,4159	171,52	71,33	585,17	144,43	6,83	32,65	248,41
			0,15		0,01		2	18	5		1	8
130	КР12-54-3	0,031	69,6300	0,12	8,3556	171,52	1 433,15	7 269,37	1 914,55	7,48	520,83	3 868,53
			2,16		0,26		44	225	60		16	120
131	КР4-14-1	0,145	44,4403	0,12	5,3328	171,52	914,69	4 623,02	1 218,30	7,48	332,41	2 465,40
			6,44		0,77		133	670	176		48	357
132	КР20-17-18	0,0003	349,6954	0,12	41,9635	171,52	7 197,57	31 574,25	8 529,80	7,48	2 615,72	18 343,09
			0,10		0,01		2	9	3		1	6
133	КР20-15-12	0,0004	462,9608	0,12	55,5553	171,52	9 528,84	41 604,39	11 249,31	7,48	3 462,95	24 241,10
			0,18		0,02		4	16	5		1	10
134	КБ9-71-1	0,145	39,0900	0,12	4,6908	171,52	804,57	4 346,99	1 133,34	7,48	292,39	2 230,30
			5,67		0,68		117	630	164		42	323
136	КР4-14-1	0,948	44,0780	0,12	5,2894	171,52	907,23	4 607,93	1 213,34	7,48	329,70	2 450,27
			41,78		5,01		860	4 368	1 150		313	2 323
138	КБ13-16-6	0,0625	4,7800	0,087	0,4159	171,52	71,33	585,17	144,43	6,83	32,65	248,41
			0,30		0,03		4	37	10		2	16
139	КР12-54-3	0,0625	69,6300	0,12	8,3556	171,52	1 433,15	7 269,37	1 914,55	7,48	520,83	3 868,53
			4,35		0,52		90	454	119		33	242
140	КБ6-22-8	0,0125	1 611,0558	0,12	193,3267	171,52	33 159,40	167 627,68	44 173,16	7,48	12 050,70	89 383,26
			20,14		2,42		414	2 095	552		151	1 117
143	КР20-15-12	0,0127	462,9608	0,12	55,5553	171,52	9 528,84	41 604,39	11 249,31	7,48	3 462,95	24 241,10
			5,88		0,71		121	528	143		44	308
		Разом	188,46		22,60		3 876	19 669	5 182		1 409	10 467
	Розділ № 8.2	Перекриття ПМ2 в кв. 109										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	КБ46-68-1	109,42	1,4108	0,12	0,1693	171,52	29,04	147,77	38,90	7,48	10,55	78,49
			154,38		18,53		3 178	16 169	4 256		1 154	8 588
145	КБ46-68-2	-103,5	0,2375	0,12	0,0285	171,52	4,89	24,88	6,55	7,48	1,78	13,22
			-24,58		-2,95		-506	-2 576	-678		-184	-1 368
146	КБ46-68-2	-5,92	0,3959	0,12	0,0475	171,52	8,15	41,46	10,91	7,48	2,96	22,02
			-2,34		-0,28		-48	-245	-64		-18	-130
147	КР4-2-1	2,5	17,3500	0,12	2,0820	171,52	357,10	1 700,82	452,74	7,48	129,78	939,62
			43,38		5,21		893	4 252	1 132		324	2 349
148	КР4-18-1	0,116	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			13,62		1,63		280	1 336	356		102	738
154	КБ15-182-1	0,0153	88,3430	0,12	10,6012	171,52	1 818,31	9 223,01	2 429,09	7,48	660,81	4 908,21
			1,35		0,16		28	141	37		10	75
156	КР20-12-1	0,2282	88,9580	0,12	10,6750	171,52	1 830,97	11 033,73	2 830,23	7,48	665,41	5 326,61
			20,30		2,44		418	2 518	646		152	1 216
159	КБ13-16-6	0,062	4,7800	0,087	0,4159	171,52	71,33	585,17	144,43	6,83	32,65	248,41
			0,30		0,03		4	36	9		2	15
160	КР12-54-3	0,062	69,6300	0,12	8,3556	171,52	1 433,15	7 269,37	1 914,55	7,48	520,83	3 868,53
			4,32		0,52		89	451	119		32	240
161	КР4-14-1	0,2712	44,4403	0,12	5,3328	171,52	914,69	4 623,02	1 218,30	7,48	332,41	2 465,40
			12,06		1,45		248	1 254	331		90	669
162	КР20-17-18	0,0006	349,6954	0,12	41,9635	171,52	7 197,57	31 574,25	8 529,80	7,48	2 615,72	18 343,09
			0,21		0,03		4	19	5		2	11
163	КР20-15-12	0,0007	462,9608	0,12	55,5553	171,52	9 528,84	41 604,39	11 249,31	7,48	3 462,95	24 241,10
			0,32		0,04		7	29	8		2	17
164	КБ9-71-1	0,2712	39,0900	0,12	4,6908	171,52	804,57	4 346,99	1 133,34	7,48	292,39	2 230,30
			10,60		1,27		218	1 179	308		79	605
166	КР4-14-1	0,2712	44,0780	0,12	5,2894	171,52	907,23	4 607,93	1 213,34	7,48	329,70	2 450,27
			11,96		1,43		246	1 250	330		89	665
167	КБ13-16-6	0,117	4,7800	0,087	0,4159	171,52	71,33	585,17	144,43	6,83	32,65	248,41
			0,56		0,05		8	68	17		4	29
168	КР12-54-3	0,117	69,6300	0,12	8,3556	171,52	1 433,15	7 269,37	1 914,55	7,48	520,83	3 868,53
			8,15		0,98		168	851	224		61	453
169	КБ6-22-8	0,025	1 611,0558	0,12	193,3267	171,52	33 159,40	167 627,68	44 173,16	7,48	12 050,70	89 383,26
			40,28		4,83		829	4 191	1 105		301	2 235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	КР20-15-12	0,0254	462,9608	0,12	55,5553	171,52	9 528,84	41 604,39	11 249,31	7,48	3 462,95	24 241,10
			11,76		1,41		242	1 056	286		88	616
		Разом	306,63		36,78		6 306	31 979	8 427		2 290	17 023
	Розділ № 8.3	Перекрытия ПМЗ в кв. 105										
173	КБ46-68-1	91,12	1,4108	0,12	0,1693	171,52	29,04	147,77	38,90	7,48	10,55	78,49
			128,56		15,43		2 646	13 464	3 545		961	7 152
174	КБ46-68-2	-85,2	0,2375	0,12	0,0285	171,52	4,89	24,88	6,55	7,48	1,78	13,22
			-20,24		-2,43		-417	-2 119	-557		-152	-1 126
175	КБ46-68-2	-5,92	0,3959	0,12	0,0475	171,52	8,15	41,46	10,91	7,48	2,96	22,02
			-2,34		-0,28		-48	-245	-64		-18	-130
176	КР4-2-1	2,4	17,3500	0,12	2,0820	171,52	357,10	1 700,82	452,74	7,48	129,78	939,62
			41,64		5,00		857	4 082	1 087		311	2 255
177	КР4-18-1	0,0805	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			9,45		1,13		195	927	246		71	512
183	КБ15-182-1	0,0073	88,3430	0,12	10,6012	171,52	1 818,31	9 223,01	2 429,09	7,48	660,81	4 908,21
			0,64		0,08		13	67	18		5	36
185	КР20-12-1	0,1837	88,9580	0,12	10,6750	171,52	1 830,97	11 033,73	2 830,23	7,48	665,41	5 326,61
			16,35		1,96		336	2 027	520		122	978
188	КБ13-16-6	0,051	4,7800	0,087	0,4159	171,52	71,33	585,17	144,43	6,83	32,65	248,41
			0,24		0,02		4	30	7		2	13
189	КР12-54-3	0,051	69,6300	0,12	8,3556	171,52	1 433,15	7 269,37	1 914,55	7,48	520,83	3 868,53
			3,55		0,43		73	371	97		27	197
190	КР4-14-1	0,3358	44,4403	0,12	5,3328	171,52	914,69	4 623,02	1 218,30	7,48	332,41	2 465,40
			14,93		1,79		307	1 553	409		112	828
191	КР20-17-18	0,0007	349,6954	0,12	41,9635	171,52	7 197,57	31 574,25	8 529,80	7,48	2 615,72	18 343,09
			0,25		0,03		5	22	6		2	13
192	КР20-15-12	0,0009	462,9608	0,12	55,5553	171,52	9 528,84	41 604,39	11 249,31	7,48	3 462,95	24 241,10
			0,42		0,05		9	38	10		3	22
193	КБ9-71-1	0,3358	39,0900	0,12	4,6908	171,52	804,57	4 346,99	1 133,34	7,48	292,39	2 230,30
			13,13		1,58		270	1 460	381		98	749
195	КР4-14-1	0,352	44,0780	0,12	5,2894	171,52	907,23	4 607,93	1 213,34	7,48	329,70	2 450,27
			15,52		1,86		319	1 622	427		116	862
199	КБ13-16-6	0,145	4,7800	0,087	0,4159	171,52	71,33	585,17	144,43	6,83	32,65	248,41
			0,69		0,06		10	85	21		5	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	КР12-54-3	0,145	69,6300	0,12	8,3556	171,52	1 433,15	7 269,37	1 914,55	7,48	520,83	3 868,53
			10,10		1,21		208	1 054	277		76	561
201	КБ6-22-8	0,024	1 611,0558	0,12	193,3267	171,52	33 159,40	167 627,68	44 173,16	7,48	12 050,70	89 383,26
			38,66		4,64		796	4 023	1 060		289	2 145
204	КР20-15-12	0,0244	462,9608	0,12	55,5553	171,52	9 528,84	41 604,39	11 249,31	7,48	3 462,95	24 241,10
			11,30		1,36		233	1 015	274		84	591
		Разом	282,85		33,92		5 816	29 476	7 764		2 114	15 694
	Розділ № 8.4	Перекриття ПМЗ в кв 109										
205	КБ46-68-1	167,23	1,4108	0,12	0,1693	171,52	29,04	147,77	38,90	7,48	10,55	78,49
			235,95		28,31		4 856	24 711	6 506		1 764	13 126
206	КБ46-68-2	-161,31	0,2375	0,12	0,0285	171,52	4,89	24,88	6,55	7,48	1,78	13,22
			-38,31		-4,60		-789	-4 014	-1 057		-287	-2 133
207	КБ46-68-2	-53,28	0,3959	0,12	0,0475	171,52	8,15	41,46	10,91	7,48	2,96	22,02
			-21,09		-2,53		-434	-2 209	-581		-158	-1 173
208	КР4-2-1	2,1	17,3500	0,12	2,0820	171,52	357,10	1 700,82	452,74	7,48	129,78	939,62
			36,44		4,37		750	3 572	950		273	1 973
209	КР4-18-1	0,0749	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			8,80		1,06		181	862	229		66	476
215	КБ15-182-1	0,0129	88,3430	0,12	10,6012	171,52	1 818,31	9 223,01	2 429,09	7,48	660,81	4 908,21
			1,14		0,14		23	119	31		9	63
217	КР20-12-1	0,1845	88,9580	0,12	10,6750	171,52	1 830,97	11 033,73	2 830,23	7,48	665,41	5 326,61
			16,42		1,97		338	2 036	522		123	983
219	КБ13-16-6	0,058	4,7800	0,087	0,4159	171,52	71,33	585,17	144,43	6,83	32,65	248,41
			0,28		0,02		4	34	8		2	14
220	КР12-54-3	0,058	69,6300	0,12	8,3556	171,52	1 433,15	7 269,37	1 914,55	7,48	520,83	3 868,53
			4,04		0,48		83	422	111		30	224
221	КР4-14-1	0,2837	44,4403	0,12	5,3328	171,52	914,69	4 623,02	1 218,30	7,48	332,41	2 465,40
			12,61		1,51		259	1 312	346		94	699
222	КР20-17-18	0,0006	349,6954	0,12	41,9635	171,52	7 197,57	31 574,25	8 529,80	7,48	2 615,72	18 343,09
			0,21		0,03		4	19	5		2	11
223	КР20-15-12	0,0008	462,9608	0,12	55,5553	171,52	9 528,84	41 604,39	11 249,31	7,48	3 462,95	24 241,10
			0,38		0,04		8	33	8		3	19
224	КБ9-71-1	0,2837	39,0900	0,12	4,6908	171,52	804,57	4 346,99	1 133,34	7,48	292,39	2 230,30
			11,09		1,33		228	1 234	322		83	633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	КР4-14-1	0,2837	44,0780	0,12	5,2894	171,52	907,23	4 607,93	1 213,34	7,48	329,70	2 450,27
			12,51		1,50		257	1 307	344		94	695
227	КБ13-16-6	0,122	4,7800	0,087	0,4159	171,52	71,33	585,17	144,43	6,83	32,65	248,41
			0,58		0,05		9	71	17		4	30
228	КР12-54-3	0,122	69,6300	0,12	8,3556	171,52	1 433,15	7 269,37	1 914,55	7,48	520,83	3 868,53
			8,49		1,02		175	887	233		64	472
229	КБ6-22-8	0,021	1 611,0558	0,12	193,3267	171,52	33 159,40	167 627,68	44 173,16	7,48	12 050,70	89 383,26
			33,84		4,06		696	3 520	928		253	1 877
230	КР20-15-12	0,0213	462,9608	0,12	55,5553	171,52	9 528,84	41 604,39	11 249,31	7,48	3 462,95	24 241,10
			9,86		1,18		203	886	239		74	516
		Разом	333,24		39,94		6 851	34 802	9 161		2 493	18 505
		Разом	1 111,18		133,24		22 849	115 926	30 534		8 306	61 689
	Розділ № 9	Ремонт ліфтової шахти (№ 566/25-П/ДК-КБ, арк. 2)										
233	КР3-14-1	2,444	278,4346	0,12	33,4121	171,52	5 730,85	30 484,23	7 967,32	7,48	2 082,69	15 780,86
			680,50		81,66		14 006	74 503	19 472		5 090	38 568
235	КР20-27-7	0,9	116,2310	0,12	13,9477	171,52	2 392,31	13 632,32	3 525,42	7,48	869,41	6 787,14
			104,60		12,55		2 153	12 269	3 173		782	6 108
236	КР20-27-8	-0,9	21,2627	0,12	2,5515	171,52	437,64	2 493,63	644,88	7,48	159,04	1 241,56
			-19,14		-2,30		-394	-2 244	-580		-143	-1 117
237	КР20-27-9	-0,9	32,3509	0,12	3,8821	171,52	665,86	3 794,23	981,22	7,48	241,99	1 889,07
			-29,11		-3,49		-599	-3 415	-883		-218	-1 700
238	КР3-32-1	0,0012	104,4680	0,12	12,5362	171,52	2 150,20	10 981,72	2 889,02	7,48	781,42	5 820,64
			0,12		0,02		3	13	3		1	7
240	КР3-28-4	0,0018	950,2723	0,12	114,0327	171,52	19 558,88	97 493,87	25 751,61	7,48	7 108,04	52 418,53
			1,71		0,21		35	175	46		13	94
241	КБ6-22-3	0,0021	844,0879	0,12	101,2906	171,52	17 373,36	88 302,22	23 248,63	7,48	6 313,78	46 935,77
			1,77		0,21		36	186	50		13	99
		Разом	740,45		88,86		15 240	81 487	21 281		5 538	42 059
	Розділ № 10	Заміна пошкоджених конструкцій балконів										
	Розділ № 10.1	Перекриття балконів квартир										
244	КБ46-68-1	49,2	1,4108	0,12	0,1693	171,52	29,04	147,77	38,90	7,48	10,55	78,49
			69,42		8,33		1 429	7 270	1 914		519	3 862
245	КБ46-68-2	-49,2	0,2375	0,12	0,0285	171,52	4,89	24,88	6,55	7,48	1,78	13,22
			-11,68		-1,40		-241	-1 224	-321		-88	-650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
246	КР4-2-1	1,52	17,3500	0,12	2,0820	171,52	357,10	1 700,82	452,74	7,48	129,78	939,62
			26,37		3,16		543	2 585	688		197	1 428
247	КР4-14-1	0,2794	44,4403	0,12	5,3328	171,52	914,69	4 623,02	1 218,30	7,48	332,41	2 465,40
			12,41		1,49		256	1 292	340		93	689
248	КР20-17-18	0,0006	349,6954	0,12	41,9635	171,52	7 197,57	31 574,25	8 529,80	7,48	2 615,72	18 343,09
			0,21		0,03		4	19	5		2	11
249	КР20-15-12	0,0008	462,9608	0,12	55,5553	171,52	9 528,84	41 604,39	11 249,31	7,48	3 462,95	24 241,10
			0,38		0,04		8	33	8		3	19
253	КБ13-16-6	0,228	4,7800	0,087	0,4159	171,52	71,33	585,17	144,43	6,83	32,65	248,41
			1,09		0,09		16	133	34		7	57
254	КР12-54-3	0,228	69,6300	0,12	8,3556	171,52	1 433,15	7 269,37	1 914,55	7,48	520,83	3 868,53
			15,88		1,91		327	1 657	436		119	882
255	КБ46-26-1	0,12	117,5840	0,12	14,1101	171,52	2 420,16	13 245,96	3 446,55	7,48	879,53	6 746,24
			14,11		1,69		290	1 590	414		106	810
256	КБ46-26-17	0,12	56,2320	0,12	6,7478	171,52	1 157,39	6 333,98	1 648,10	7,48	420,62	3 226,11
			6,74		0,81		139	760	198		50	387
257	КР4-18-1	0,204	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			23,96		2,88		493	2 349	626		179	1 298
260	КБ6-22-8	0,0116	1 611,0558	0,12	193,3267	171,52	33 159,40	167 627,68	44 173,16	7,48	12 050,70	89 383,26
			18,69		2,24		385	1 945	512		140	1 037
264	КБ46-26-1	0,05	117,5840	0,12	14,1101	171,52	2 420,16	13 245,96	3 446,55	7,48	879,53	6 746,24
			5,88		0,71		121	663	172		44	337
265	КБ46-26-17	0,05	56,2320	0,12	6,7478	171,52	1 157,39	6 333,98	1 648,10	7,48	420,62	3 226,11
			2,82		0,34		58	317	82		21	161
266	КР4-18-1	0,0335	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			3,93		0,47		81	386	103		29	213
269	КБ6-22-8	0,0038	1 611,0558	0,12	193,3267	171,52	33 159,40	167 627,68	44 173,16	7,48	12 050,70	89 383,26
			6,13		0,73		126	637	168		46	340
273	КБ46-26-1	0,1	117,5840	0,12	14,1101	171,52	2 420,16	13 245,96	3 446,55	7,48	879,53	6 746,24
			11,76		1,41		242	1 324	345		88	675
274	КБ46-26-17	0,1	56,2320	0,12	6,7478	171,52	1 157,39	6 333,98	1 648,10	7,48	420,62	3 226,11
			5,62		0,67		116	633	165		42	323
275	КР4-18-1	0,067	117,4500	0,12	14,0940	171,52	2 417,40	11 513,62	3 064,82	7,48	878,53	6 360,75
			7,87		0,94		162	771	205		59	426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
278	КБ6-22-8	0,0076	1 611,0558	0,12	193,3267	171,52	33 159,40	167 627,68	44 173,16	7,48	12 050,70	89 383,26
			12,24		1,47		252	1 274	335		92	679
		Разом	233,83		28,01		4 807	24 414	6 429		1 748	12 984
		Разом	233,83		28,01		4 807	24 414	6 429		1 748	12 984
	Розділ № 11	Ремонт балконів. "Французький балкон"										
	Розділ № 11.1	Демонтаж огорож та скління лоджій										
283	КР6-2-2	15,255	58,5117	0,12	7,0214	171,52	1 204,31	5 414,53	1 456,14	7,48	437,67	3 098,12
			892,59		107,11		18 372	82 598	22 213		6 677	47 262
284	КР8-4-1	9,248	14,3800	0,12	1,7256	171,52	295,97	1 283,70	347,53	7,48	107,56	751,06
			132,99		15,96		2 737	11 872	3 214		995	6 946
285	КБ7-53-8	2,89	243,8102	0,12	29,2572	171,52	5 018,20	26 452,55	6 923,57	7,48	1 823,70	13 765,47
			704,61		84,55		14 503	76 448	20 009		5 270	39 782
286	КР4-3-1	0,022	408,6854	0,12	49,0422	171,52	8 411,73	41 034,81	10 878,24	7,48	3 056,97	22 346,94
			8,99		1,08		185	902	240		67	492
287	КР20-12-5	12,08	37,3530	0,12	4,4824	171,52	768,82	4 698,73	1 202,86	7,48	279,40	2 251,08
			451,23		54,15		9 287	56 761	14 531		3 375	27 193
288	КР3-2-1	0,7	120,2945	0,12	14,4353	171,52	2 475,95	12 098,65	3 206,41	7,48	899,80	6 582,16
			84,21		10,10		1 733	8 469	2 245		630	4 608
		Разом	2 274,62		272,95		46 817	237 050	62 452		17 014	126 283
	Розділ № 11.2	Скління лоджій										
289	КР20-25-1	36,0	0,9600	0,12	0,1152	171,52	19,76	89,90	24,13	7,48	7,18	51,07
			34,56		4,15		711	3 236	870		258	1 839
290	КР3-28-1	0,044	948,2923	0,12	113,7951	171,52	19 518,13	98 395,25	25 940,94	7,48	7 093,23	52 552,30
			41,73		5,01		859	4 330	1 141		312	2 312
292	КБ6-47-16	0,01056	349,4407	0,12	41,9329	171,52	7 192,33	31 675,65	8 550,96	7,48	2 613,82	18 357,11
			3,69		0,44		76	335	90		28	194
293	КБ10-20-4	22,3494	104,5268	0,12	12,5432	171,52	2 151,41	11 939,45	3 099,99	7,48	781,86	6 033,26
			2 336,12		280,33		48 083	266 839	69 283		17 474	134 840
		Разом	2 416,10		289,93		49 729	274 740	71 384		18 072	139 185
		Разом	4 690,72		562,88		96 546	511 790	133 836		35 086	265 468
	Розділ № 12	Заміна сантехнічних приміщень										
	Розділ № 12.1	Заміна сантехнічних приміщень СПЗ =6 шт (арк. 35, 37, 40, 105, 93)										
298	КР6-13-1	0,12	184,3700	0,12	22,1244	171,52	3 794,78	17 266,25	4 633,43	7,48	1 379,09	9 807,30
			22,12		2,65		455	2 072	557		165	1 177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
299	КР6-14-1	0,1764	44,6800	0,12	5,3616	171,52	919,62	4 066,33	1 096,91	7,48	334,21	2 350,74
			7,88		0,95		162	717	194		59	415
300	КБ46-68-1	317,4	1,4108	0,12	0,1693	171,52	29,04	147,77	38,90	7,48	10,55	78,49
			447,82		53,74		9 217	46 902	12 347		3 349	24 913
301	КБ46-68-2	-317,4	0,5542	0,12	0,0665	171,52	11,41	58,04	15,28	7,48	4,15	30,84
			-175,90		-21,11		-3 622	-18 422	-4 850		-1 317	-9 789
302	КР2-1-3	5,52	8,7000	0,12	1,0440	171,52	179,07	852,86	227,02	7,48	65,08	471,17
			48,02		5,76		988	4 708	1 254		359	2 601
303	КР5-8-2	0,7002	229,3700	0,12	27,5244	171,52	4 720,99	24 515,07	6 431,93	7,48	1 715,69	12 868,61
			160,60		19,27		3 306	17 165	4 504		1 201	9 011
307	КР20-17-18	0,0045	349,6954	0,12	41,9635	171,52	7 197,57	31 574,25	8 529,80	7,48	2 615,72	18 343,09
			1,57		0,19		32	142	39		12	83
308	КБ13-16-6	0,072	4,7800	0,087	0,4159	171,52	71,33	585,17	144,43	6,83	32,65	248,41
			0,34		0,03		5	42	11		2	18
309	КР12-54-3	0,072	69,6300	0,12	8,3556	171,52	1 433,15	7 269,37	1 914,55	7,48	520,83	3 868,53
			5,01		0,60		103	523	139		37	279
310	КР11-26-1	1,3722	88,4100	0,12	10,6092	171,52	1 819,69	9 449,26	2 479,17	7,48	661,31	4 960,17
			121,32		14,56		2 497	12 966	3 402		907	6 806
		Разом	638,78		76,64		13 143	66 815	17 597		4 774	35 514
		Разом	638,78		76,64		13 143	66 815	17 597		4 774	35 514
	Розділ № 13	Ліквідування наслідків пожежі										
312	КР12-65-15	21,015	42,4100	0,12	5,0892	171,52	872,90	3 785,94	1 024,94	7,48	317,23	2 215,07
			891,25		106,95		18 344	79 562	21 539		6 667	46 550
313	КР12-65-16	7,825	53,8600	0,12	6,4632	171,52	1 108,57	4 808,08	1 301,66	7,48	402,87	2 813,10
			421,45		50,57		8 675	37 623	10 186		3 152	22 013
314	КР12-66-1	21,015	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
			170,01		20,40		3 499	15 177	4 108		1 272	8 879
		Разом	1 482,71		177,92		30 518	132 362	35 833		11 091	77 442
	Розділ № 14	Утеплення стель підпілля (тип Е)										
316	КР12-65-14	15,741	37,3000	0,12	4,4760	171,52	767,72	3 329,77	901,45	7,48	279,00	1 948,17
			587,14		70,46		12 085	52 414	14 189		4 392	30 666
317	КР12-66-1	15,741	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
			127,34		15,28		2 621	11 368	3 078		952	6 651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
319	КР19-26-5	236,115	16,2100	0,092	1,4913	171,52	255,79	1 752,63	441,85	7,15	115,90	813,54
			3 827,42		352,12		60 396	413 822	104 327		27 366	192 089
323	КР11-54-1	15,741	134,7177	0,12	16,1661	171,52	2 772,81	13 207,62	3 515,69	7,48	1 007,69	7 296,19
			2 120,59		254,47		43 647	207 901	55 340		15 862	114 849
326	КР12-66-1	15,741	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
			127,34		15,28		2 621	11 368	3 078		952	6 651
328	КР12-49-2	15,741	29,2311	0,12	3,5077	171,52	601,65	3 051,84	803,77	7,48	218,65	1 624,07
			460,12		55,22		9 471	48 039	12 651		3 442	25 564
		Разом	7 249,95		762,83		130 841	744 912	192 663		52 966	376 470
	Розділ № 15	Утеплення підлоги технічного поверху (тип Д)										
330	КР19-1-2	235,5	4,5600	0,092	0,4195	171,52	71,96	407,07	105,39	7,15	32,60	209,95
			1 073,88		98,80		16 947	95 865	24 819		7 677	49 443
331	КР20-40-1	47,1	1,6300	0,12	0,1956	171,52	33,55	145,51	39,39	7,48	12,19	85,13
			76,77		9,21		1 580	6 854	1 856		574	4 010
332	С314-30-1	47,1	0,4110	0,12	0,0493	171,52	8,46	50,31	12,93	7,48	3,07	24,46
			19,36		2,32		398	2 370	609		145	1 152
333	КР8-36-3	15,8598	12,9433	0,12	1,5532	171,52	266,40	1 352,17	356,09	7,48	96,82	719,31
			205,28		24,63		4 225	21 445	5 647		1 536	11 408
336	КР4-20-2	2,355	494,8100	0,12	59,3772	171,52	10 184,38	49 777,89	13 191,70	7,48	3 701,18	27 077,26
			1 165,28		139,83		23 984	117 227	31 067		8 716	63 767
338	КР7-17-2	15,7	65,4577	0,12	7,8549	171,52	1 347,28	6 435,86	1 712,29	7,48	489,62	3 549,19
			1 027,69		123,32		21 152	101 043	26 883		7 687	55 722
339	КР7-17-9	15,7	19,7664	0,12	2,3720	171,52	406,84	1 977,57	524,57	7,48	147,85	1 079,26
			310,34		37,24		6 387	31 048	8 236		2 321	16 944
341	КБ11-11-18	15,7	19,2810	0,12	2,3137	171,52	396,85	1 818,96	487,48	7,48	144,22	1 028,55
			302,71		36,33		6 231	28 558	7 653		2 264	16 148
342	КР18-35-2	4,0698	21,0288	0,12	2,5235	171,52	432,82	2 186,75	576,31	7,48	157,30	1 166,43
			85,58		10,27		1 761	8 900	2 346		640	4 747
		Разом	4 266,89		481,95		82 665	413 310	109 116		31 560	223 341
	Розділ № 16	Покрівля										
	Розділ № 16.1	Покриття										
343	КР8-2-1	8,94	27,8364	0,12	3,3404	171,52	572,94	2 489,46	673,73	7,48	208,22	1 454,89
			248,86		29,86		5 122	22 256	6 024		1 861	13 007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
344	КР8-35-1	8,94	56,9274	0,12	6,8313	171,52	1 171,70	5 730,86	1 518,56	7,48	425,82	3 116,08
			508,93		61,07		10 475	51 234	13 576		3 807	27 858
345	КР8-35-3	8,94	3,3866	0,12	0,4064	171,52	69,70	342,02	90,58	7,48	25,33	185,61
			30,28		3,63		623	3 057	810		226	1 659
346	КР12-66-1	8,94	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
			72,32		8,68		1 489	6 456	1 747		541	3 777
347	КБ11-11-18	8,94	19,2810	0,12	2,3137	171,52	396,85	1 818,96	487,48	7,48	144,22	1 028,55
			172,37		20,68		3 548	16 262	4 358		1 289	9 195
348	КР8-35-1	8,94	71,1592	0,12	8,5391	171,52	1 464,63	7 163,57	1 898,20	7,48	532,27	3 895,10
			636,16		76,34		13 094	64 042	16 970		4 758	34 822
349	КР8-35-3	8,94	12,6996	0,12	1,5240	171,52	261,39	1 282,59	339,68	7,48	94,99	696,06
			113,54		13,62		2 337	11 466	3 037		849	6 223
351	КР8-32-3	8,94	33,7002	0,12	4,0440	171,52	693,63	3 641,04	953,63	7,48	252,08	1 899,34
			301,28		36,15		6 201	32 551	8 525		2 254	16 980
355	КР8-40-4	3,3784	41,3618	0,12	4,9634	171,52	851,33	4 161,22	1 102,76	7,48	309,39	2 263,48
			139,74		16,77		2 876	14 058	3 726		1 045	7 647
358	КР8-2-1	1,368	27,8364	0,12	3,3404	171,52	572,94	2 489,46	673,73	7,48	208,22	1 454,89
			38,08		4,57		784	3 406	921		285	1 990
359	КР8-45-2	3,42	103,3052	0,12	12,3966	171,52	2 126,27	11 160,31	2 923,05	7,48	772,72	5 822,04
			353,30		42,40		7 272	38 168	9 996		2 643	19 911
361	КР20-29-1	-34,2	3,3500	0,12	0,4020	171,52	68,95	313,73	84,19	7,48	25,06	178,20
			-114,57		-13,75		-2 358	-10 730	-2 879		-857	-6 094
363	КР8-32-3	2,363	33,7002	0,12	4,0440	171,52	693,63	3 641,04	953,63	7,48	252,08	1 899,34
			79,63		9,56		1 639	8 604	2 253		596	4 488
369	КР8-2-1	0,42	27,8364	0,12	3,3404	171,52	572,94	2 489,46	673,73	7,48	208,22	1 454,89
			11,69		1,40		241	1 045	283		87	611
370	КР8-35-1	0,42	56,9274	0,12	6,8313	171,52	1 171,70	5 730,86	1 518,56	7,48	425,82	3 116,08
			23,91		2,87		492	2 407	638		179	1 309
371	КР8-35-3	0,42	3,3866	0,12	0,4064	171,52	69,70	342,02	90,58	7,48	25,33	185,61
			1,43		0,17		29	143	38		11	78
372	КР8-36-3	0,42	13,0526	0,12	1,5663	171,52	268,65	1 362,52	358,86	7,48	97,63	725,14
			5,49		0,66		113	573	151		41	305
374	КР4-20-2	0,063	494,8100	0,12	59,3772	171,52	10 184,38	49 777,89	13 191,70	7,48	3 701,18	27 077,26
			31,17		3,74		642	3 136	831		233	1 706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
376	КБ11-11-18	0,42	19,2810	0,12	2,3137	171,52	396,85	1 818,96	487,48	7,48	144,22	1 028,55
			8,09		0,97		167	764	204		61	432
377	КР8-35-1	0,42	71,1592	0,12	8,5391	171,52	1 464,63	7 163,57	1 898,20	7,48	532,27	3 895,10
			29,89		3,59		615	3 009	797		224	1 636
378	КР8-35-3	0,42	12,6996	0,12	1,5240	171,52	261,39	1 282,59	339,68	7,48	94,99	696,06
			5,34		0,64		110	538	142		40	292
380	КР8-32-3	0,42	33,7002	0,12	4,0440	171,52	693,63	3 641,04	953,63	7,48	252,08	1 899,34
			14,16		1,70		291	1 530	401		106	798
384	КР8-2-1	0,7299	27,8364	0,12	3,3404	171,52	572,94	2 489,46	673,73	7,48	208,22	1 454,89
			20,32		2,44		418	1 818	492		152	1 062
385	КР8-45-2	2,433	103,3052	0,12	12,3966	171,52	2 126,27	11 160,31	2 923,05	7,48	772,72	5 822,04
			251,34		30,16		5 173	27 153	7 112		1 880	14 165
386	КР8-45-6	2,433	-1,0500	0,12	-0,1260	171,52	-21,61	-113,53	-29,73	7,48	-7,85	-59,19
			-2,55		-0,31		-53	-276	-72		-19	-144
388	КР20-29-1	-24,33	3,3500	0,12	0,4020	171,52	68,95	313,73	84,19	7,48	25,06	178,20
			-81,51		-9,78		-1 678	-7 633	-2 048		-610	-4 336
390	КР8-32-3	1,338	33,7002	0,12	4,0440	171,52	693,63	3 641,04	953,63	7,48	252,08	1 899,34
			45,09		5,41		928	4 872	1 276		337	2 541
396	КР8-2-1	0,655	27,8364	0,12	3,3404	171,52	572,94	2 489,46	673,73	7,48	208,22	1 454,89
			18,23		2,19		375	1 631	442		136	953
397	КР8-35-1	0,655	56,9274	0,12	6,8313	171,52	1 171,70	5 730,86	1 518,56	7,48	425,82	3 116,08
			37,29		4,47		767	3 754	995		279	2 041
398	КР8-35-3	0,655	3,3866	0,12	0,4064	171,52	69,70	342,02	90,58	7,48	25,33	185,61
			2,22		0,27		46	224	59		17	122
399	КР8-36-3	0,655	13,0526	0,12	1,5663	171,52	268,65	1 362,52	358,86	7,48	97,63	725,14
			8,55		1,03		176	892	235		64	475
401	КР4-20-2	0,09825	494,8100	0,12	59,3772	171,52	10 184,38	49 777,89	13 191,70	7,48	3 701,18	27 077,26
			48,62		5,83		1 001	4 891	1 295		364	2 660
403	КР8-35-1	0,655	71,1592	0,12	8,5391	171,52	1 464,63	7 163,57	1 898,20	7,48	532,27	3 895,10
			46,61		5,59		959	4 692	1 243		349	2 551
404	КР8-35-3	0,655	4,2332	0,12	0,5080	171,52	87,13	427,53	113,23	7,48	31,66	232,02
			2,77		0,33		57	280	74		21	152
406	КР8-32-3	0,655	33,7002	0,12	4,0440	171,52	693,63	3 641,04	953,63	7,48	252,08	1 899,34
			22,07		2,65		454	2 385	625		165	1 244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
410	КР8-2-1	0,336	27,8364	0,12	3,3404	171,52	572,94	2 489,46	673,73	7,48	208,22	1 454,89
			9,35		1,12		193	836	226		70	489
411	КР8-45-2	1,344	103,3052	0,12	12,3966	171,52	2 126,27	11 160,31	2 923,05	7,48	772,72	5 822,04
			138,84		16,66		2 858	15 000	3 928		1 039	7 825
413	КР8-45-5	1,344	-1,5750	0,12	-0,1890	171,52	-32,42	-170,29	-44,60	7,48	-11,78	-88,80
			-2,12		-0,25		-44	-229	-59		-16	-119
414	КР20-29-1	-13,44	3,3500	0,12	0,4020	171,52	68,95	313,73	84,19	7,48	25,06	178,20
			-45,02		-5,40		-927	-4 217	-1 131		-337	-2 395
416	КР8-32-3	0,727	33,7002	0,12	4,0440	171,52	693,63	3 641,04	953,63	7,48	252,08	1 899,34
			24,50		2,94		504	2 647	694		183	1 381
422	КР8-2-1	0,889	27,8364	0,12	3,3404	171,52	572,94	2 489,46	673,73	7,48	208,22	1 454,89
			24,75		2,97		509	2 213	599		185	1 293
423	КР12-66-1	0,889	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
			7,19		0,86		148	642	174		54	376
425	КР8-35-1	0,889	71,1592	0,12	8,5391	171,52	1 464,63	7 163,57	1 898,20	7,48	532,27	3 895,10
			63,26		7,59		1 302	6 368	1 688		473	3 463
426	КР8-35-3	0,889	8,4664	0,12	1,0160	171,52	174,26	855,05	226,45	7,48	63,33	464,04
			7,53		0,90		155	760	202		56	413
428	КР8-32-3	0,889	33,7002	0,12	4,0440	171,52	693,63	3 641,04	953,63	7,48	252,08	1 899,34
			29,96		3,60		617	3 237	848		224	1 689
432	КР8-2-1	0,10825	27,8364	0,12	3,3404	171,52	572,94	2 489,46	673,73	7,48	208,22	1 454,89
			3,02		0,36		62	270	72		23	157
433	КР8-45-2	0,433	103,3052	0,12	12,3966	171,52	2 126,27	11 160,31	2 923,05	7,48	772,72	5 822,04
			44,73		5,37		921	4 832	1 265		335	2 521
435	КР8-45-5	0,433	-1,5750	0,12	-0,1890	171,52	-32,42	-170,29	-44,60	7,48	-11,78	-88,80
			-0,68		-0,08		-14	-74	-19		-5	-38
436	КР20-29-1	-4,33	3,3500	0,12	0,4020	171,52	68,95	313,73	84,19	7,48	25,06	178,20
			-14,51		-1,74		-299	-1 358	-364		-109	-772
438	КР8-32-3	0,234	33,7002	0,12	4,0440	171,52	693,63	3 641,04	953,63	7,48	252,08	1 899,34
			7,88		0,95		162	852	223		59	444
444	КБ12-9-1	0,112	134,2026	0,12	16,1043	171,52	2 762,21	14 557,11	3 810,25	7,48	1 003,84	7 576,30
			15,03		1,80		309	1 630	428		112	849
447	КБ9-75-1	-0,001008	275,8900	0,12	33,1068	171,52	5 678,48	30 366,45	7 929,88	7,48	2 063,66	15 672,02
			-0,28		-0,03		-6	-31	-8		-2	-16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
451	КБ12-9-1	0,03	134,2026	0,12	16,1043	171,52	2 762,21	14 557,11	3 810,25	7,48	1 003,84	7 576,30
			4,03		0,48		83	437	114		30	227
		Разом	3 447,60		413,70		70 958	352 473	93 157		25 788	189 903
	Розділ № 16.2	Парапети										
454	КР20-25-1	68,4	0,9600	0,12	0,1152	171,52	19,76	89,90	24,13	7,48	7,18	51,07
			65,66		7,88		1 352	6 149	1 650		491	3 493
455	КР20-25-17	68,4	0,3000	0,12	0,0360	171,52	6,17	28,10	7,54	7,48	2,24	15,95
			20,52		2,46		422	1 922	516		153	1 091
456	КБ6-11-7	0,1368	266,3572	0,12	31,9629	171,52	5 482,27	27 834,47	7 329,68	7,48	1 992,35	14 804,30
			36,44		4,37		750	3 808	1 002		273	2 025
459	КБ15-63-6	3,865	336,8832	0,12	40,4260	171,52	6 933,86	37 842,73	9 850,85	7,48	2 519,89	19 304,60
			1 302,05		156,25		26 799	146 262	38 074		9 739	74 612
462	КР8-40-4	3,42	41,3618	0,12	4,9634	171,52	851,33	4 161,22	1 102,76	7,48	309,39	2 263,48
			141,45		16,97		2 912	14 231	3 771		1 058	7 741
463	КБ9-75-1	-0,03078	275,8900	0,12	33,1068	171,52	5 678,48	30 366,45	7 929,88	7,48	2 063,66	15 672,02
			-8,49		-1,02		-175	-934	-243		-64	-482
		Разом	1 557,63		186,91		32 060	171 438	44 770		11 650	88 480
	Розділ № 16.3	Інші роботи										
466	КР15-24-3	9,0	1,5600	0,105	0,1638	171,52	28,09	158,87	41,13	8,7	13,57	82,79
			14,04		1,47		253	1 430	370		122	745
469	КР8-40-10	0,0462	67,7350	0,12	8,1282	171,52	1 394,15	6 814,78	1 805,96	7,48	506,66	3 706,77
			3,13		0,38		64	315	84		23	171
		Разом	17,17		1,85		317	1 745	454		145	916
		Разом	5 022,40		602,46		103 335	525 656	138 381		37 583	279 299
	Розділ № 17	Оздоблювальні роботи під'їздів №1 -:- №7										
	Розділ № 17.1	Підготовчі роботи										
472	КР7-2-7	8,7318	93,0872	0,12	11,1705	171,52	1 915,96	9 131,18	2 430,37	7,48	696,29	5 042,62
			812,82		97,54		16 730	79 731	21 221		6 080	44 031
473	КР7-2-8	8,7318	55,2786	0,12	6,6334	171,52	1 137,77	5 465,87	1 452,80	7,48	413,48	3 004,05
			482,68		57,92		9 935	47 727	12 686		3 610	26 231
474	КР12-65-14	15,5413	37,3000	0,12	4,4760	171,52	767,72	3 329,77	901,45	7,48	279,00	1 948,17
			579,69		69,56		11 931	51 749	14 010		4 336	30 277
475	КР12-65-15	38,2815	42,4100	0,12	5,0892	171,52	872,90	3 785,94	1 024,94	7,48	317,23	2 215,07
			1 623,52		194,82		33 416	144 931	39 236		12 144	84 796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
476	КР12-65-15	0,6811	42,4100	0,12	5,0892	171,52	872,90	3 785,94	1 024,94	7,48	317,23	2 215,07
			28,89		3,47		595	2 579	698		216	1 509
		Разом	3 527,60		423,31		72 607	326 717	87 851		26 386	186 844
	Розділ № 17.2	Стіни та перегородки. Тамбури входів до під'їздів (по існуючих стінах)										
477	КР12-66-1	0,797	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
			6,45		0,77		133	576	156		48	337
479	КР11-26-1	0,797	89,2980	0,12	10,7158	171,52	1 837,97	9 550,55	2 505,47	7,48	667,95	5 011,39
			71,17		8,54		1 465	7 612	1 997		532	3 994
481	КБ15-182-2	0,797	115,5341	0,12	13,8641	171,52	2 377,97	12 062,25	3 176,85	7,48	864,19	6 419,01
			92,08		11,05		1 895	9 614	2 532		689	5 116
484	КБ15-179-2	0,797	29,2343	0,12	3,5081	171,52	601,71	3 052,18	803,86	7,48	218,67	1 624,24
			23,30		2,80		480	2 432	641		174	1 295
		Разом	193,00		23,16		3 973	20 234	5 326		1 443	10 742
	Розділ № 17.3	Укоси. Сходові клітини під'їздів										
487	КБ15-63-2	4,1677	285,8293	0,12	34,2995	171,52	5 883,05	28 751,31	7 619,56	7,48	2 138,00	15 640,61
			1 191,25		142,95		24 519	119 826	31 755		8 911	65 185
490	КБ15-182-2	4,1677	115,5341	0,12	13,8641	171,52	2 377,97	12 062,25	3 176,85	7,48	864,19	6 419,01
			481,51		57,78		9 911	50 272	13 240		3 602	26 753
493	КБ15-179-2	4,1677	29,2343	0,12	3,5081	171,52	601,71	3 052,18	803,86	7,48	218,67	1 624,24
			121,84		14,62		2 508	12 720	3 350		911	6 769
		Разом	1 794,60		215,35		36 938	182 818	48 345		13 424	98 707
	Розділ № 17.4	Укоси. Тамбури входів до під'їздів										
496	КБ15-63-2	0,2734	285,8293	0,12	34,2995	171,52	5 883,05	28 751,31	7 619,56	7,48	2 138,00	15 640,61
			78,15		9,38		1 608	7 860	2 083		585	4 276
499	КБ15-182-2	0,2734	115,5341	0,12	13,8641	171,52	2 377,97	12 062,25	3 176,85	7,48	864,19	6 419,01
			31,58		3,79		650	3 298	869		236	1 755
502	КБ15-179-2	0,2734	29,2343	0,12	3,5081	171,52	601,71	3 052,18	803,86	7,48	218,67	1 624,24
			7,99		0,96		165	834	219		60	444
		Разом	117,72		14,13		2 423	11 992	3 171		881	6 475
	Розділ № 17.5	Стелі по плитах										
505	КР12-66-1	16,352	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
			132,29		15,87		2 723	11 809	3 197		989	6 909
507	КР11-26-2	16,352	100,5669	0,12	12,0680	171,52	2 069,91	10 754,89	2 821,46	7,48	752,24	5 643,61
			1 644,47		197,34		33 847	175 864	46 136		12 301	92 284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
510	КБ15-182-2	16,352	115,5341	0,12	13,8641	171,52	2 377,97	12 062,25	3 176,85	7,48	864,19	6 419,01
513	КБ15-179-2	16,352	1 889,22	0,12	226,71	171,52	38 885	197 242	51 948	7,48	14 131	104 964
			29,2343		3,5081		601,71	3 052,18	803,86		218,67	1 624,24
			478,04		57,36		9 839	49 909	13 145		3 576	26 560
		Разом	4 144,02		497,28		85 294	434 824	114 426		30 997	230 717
	Розділ № 17.6	Короба комунікацій										
516	КБ15-64-1	0,5859	189,5935	0,12	22,7512	171,52	3 902,29	21 298,12	5 544,09	7,48	1 418,16	10 864,54
519	КБ15-66-1	0,3839	111,09	0,12	13,33	171,52	2 286	12 479	3 249	7,48	831	6 366
			157,0936		18,8512		3 233,36	18 710,07	4 827,55		1 175,06	9 235,97
			60,31		7,24		1 241	7 183	1 854		451	3 546
521	КБ15-66-2	0,2016	259,9726	0,12	31,1967	171,52	5 350,86	30 963,98	7 989,26	7,48	1 944,59	15 284,71
526	КБ15-182-2	0,5859	52,41	0,12	6,29	171,52	1 079	6 242	1 610	7,48	392	3 081
			115,5341		13,8641		2 377,97	12 062,25	3 176,85		864,19	6 419,01
			67,69		8,12		1 393	7 067	1 862		506	3 761
529	КБ15-179-2	0,5859	29,2343	0,12	3,5081	171,52	601,71	3 052,18	803,86	7,48	218,67	1 624,24
			17,13		2,06		353	1 788	471		128	952
		Разом	308,63		37,04		6 352	34 759	9 046		2 308	17 706
	Розділ № 17.7	Стелі. Тамбури входів до під'їздів										
532	КБ15-64-1	0,2387	189,5935	0,12	22,7512	171,52	3 902,29	21 298,12	5 544,09	7,48	1 418,16	10 864,54
535	КБ15-66-1	0,2387	45,26	0,12	5,43	171,52	931	5 084	1 323	7,48	339	2 593
			157,0936		18,8512		3 233,36	18 710,07	4 827,55		1 175,06	9 235,97
			37,49		4,50		772	4 466	1 153		280	2 205
540	КБ15-182-2	0,2387	115,5341	0,12	13,8641	171,52	2 377,97	12 062,25	3 176,85	7,48	864,19	6 419,01
543	КБ15-179-2	0,2387	27,58	0,12	3,31	171,52	568	2 879	758	7,48	206	1 532
			29,2343		3,5081		601,71	3 052,18	803,86		218,67	1 624,24
			6,98		0,84		144	728	192		52	388
		Разом	117,31		14,08		2 415	13 157	3 426		877	6 718
	Розділ № 17.8	Стіни та перегородки. Сходові клітини під'їздів										
546	КР12-66-1	39,6704	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
548	КР11-26-1	39,6704	320,93	0,12	38,51	171,52	6 606	28 650	7 756	7,48	2 400	16 762
			89,2980		10,7158		1 837,97	9 550,55	2 505,47		667,95	5 011,39
			3 542,49		425,10		72 913	378 874	99 393		26 498	198 804
550	КБ15-182-2	39,6704	115,5341	0,12	13,8641	171,52	2 377,97	12 062,25	3 176,85	7,48	864,19	6 419,01
			4 583,29		549,99		94 335	478 514	126 027		34 283	254 645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
553	КБ15-179-2	39,6704	29,2343	0,12	3,5081	171,52	601,71	3 052,18	803,86	7,48	218,67	1 624,24
			1 159,74		139,17		23 870	121 081	31 889		8 675	64 434
		Разом	9 606,45		1 152,77		197 724	1 007 119	265 065		71 856	534 645
	Розділ № 17.9	Стіни та перегородки. Штукатурення по сітці рабіці металоконострукцій підсилення шахти ліфта										
557	КР12-66-1	0,4395	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
			3,56		0,43		73	317	86		27	186
559	КР11-26-1	0,4395	89,2980	0,12	10,7158	171,52	1 837,97	9 550,55	2 505,47	7,48	667,95	5 011,39
			39,25		4,71		808	4 198	1 101		294	2 203
562	КБ15-182-2	0,4395	115,5341	0,12	13,8641	171,52	2 377,97	12 062,25	3 176,85	7,48	864,19	6 419,01
			50,77		6,09		1 045	5 302	1 396		380	2 821
565	КБ15-179-2	0,4395	29,2343	0,12	3,5081	171,52	601,71	3 052,18	803,86	7,48	218,67	1 624,24
			12,85		1,54		264	1 342	354		96	714
		Разом	106,43		12,77		2 190	11 159	2 937		797	5 924
	Розділ № 17.10	Тип 8(тамбури під'їзду) /38,2 м2/										
568	КР20-12-1	0,6726	94,0274	0,12	11,2833	171,52	1 935,31	11 754,90	3 011,85	7,48	703,32	5 650,48
			63,25		7,59		1 302	7 907	2 026		473	3 801
571	КБ34-57-2	0,382	79,8927	0,12	9,5871	171,52	1 644,38	7 938,45	2 108,22	7,48	597,60	4 350,20
			30,52		3,66		628	3 033	806		228	1 662
573	КР11-39-1	0,764	95,1907	0,12	11,4229	171,52	1 959,25	9 581,72	2 539,01	7,48	712,03	5 210,29
			72,72		8,73		1 497	7 321	1 940		544	3 981
576	КБ15-182-2	0,382	115,5341	0,12	13,8641	171,52	2 377,97	12 062,25	3 176,85	7,48	864,19	6 419,01
			44,13		5,30		908	4 608	1 214		330	2 452
579	КБ15-179-2	0,382	29,2343	0,12	3,5081	171,52	601,71	3 052,18	803,86	7,48	218,67	1 624,24
			11,16		1,34		230	1 166	306		84	620
		Разом	221,78		26,62		4 565	24 035	6 292		1 659	12 516
	Розділ № 17.11	Тип 9 (тамбури під'їзду) /130,06 м2/										
582	КБ10-9-1	1,3006	220,3400	0,12	26,4408	171,52	4 535,13	23 549,94	6 178,72	7,48	1 648,14	12 361,99
			286,57		34,39		5 898	30 629	8 036		2 144	16 078
588	КР11-39-1	1,3006	95,1907	0,12	11,4229	171,52	1 959,25	9 581,72	2 539,01	7,48	712,03	5 210,29
			123,80		14,86		2 548	12 462	3 303		926	6 777
591	КБ15-182-2	1,3006	115,5341	0,12	13,8641	171,52	2 377,97	12 062,25	3 176,85	7,48	864,19	6 419,01
			150,27		18,03		3 093	15 689	4 132		1 124	8 349
594	КБ15-179-2	1,3006	29,2343	0,12	3,5081	171,52	601,71	3 052,18	803,86	7,48	218,67	1 624,24
			38,03		4,56		783	3 970	1 045		284	2 112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	598,67		71,84		12 322	62 750	16 516		4 478	33 316
	Розділ № 17.12	Підлоги										
597	КР7-17-1	8,7318	72,5277	0,12	8,7033	171,52	1 492,79	7 128,93	1 896,78	7,48	542,51	3 932,08
			633,30		76,00		13 035	62 248	16 562		4 737	34 334
598	КР7-17-9	8,7318	9,8832	0,12	1,1860	171,52	203,42	988,78	262,28	7,48	73,93	539,63
			86,30		10,36		1 776	8 634	2 290		646	4 712
600	КБ11-29-2	8,7318	190,1520	0,12	22,8182	171,52	3 913,79	20 326,75	5 332,92	7,48	1 422,34	10 669,05
			1 660,37		199,24		34 174	177 489	46 566		12 420	93 160
605	КБ15-26-2	140,4	9,9488	0,12	1,1939	171,52	204,77	1 063,42	279,00	7,48	74,42	558,19
			1 396,81		167,62		28 750	149 304	39 171		10 449	78 370
		Разом	3 776,78		453,22		77 735	397 675	104 589		28 252	210 576
	Розділ № 17.13	Перильне огороження										
608	КР20-38-1	182,79	0,2800	0,12	0,0336	171,52	5,76	25,00	6,77	7,48	2,09	14,62
			51,18		6,14		1 053	4 570	1 237		382	2 672
609	КБ13-16-6	1,828	6,1378	0,087	0,5340	171,52	91,59	750,25	185,20	6,83	41,92	318,71
			11,22		0,98		167	1 371	339		77	583
610	КР12-54-4	1,828	122,2111	0,12	14,6653	171,52	2 515,40	12 758,95	3 360,36	7,48	914,14	6 789,90
			223,40		26,81		4 598	23 323	6 143		1 671	12 412
611	КБ10-81-1	3,478	48,0527	0,12	5,7663	171,52	989,04	4 897,18	1 294,97	7,48	359,43	2 643,44
			167,13		20,06		3 440	17 033	4 504		1 250	9 194
		Разом	452,93		53,99		9 258	46 297	12 223		3 380	24 861
	Розділ № 17.14	Зашивка ниш в тамбурах квартир										
613	КБ10-9-1	0,315	220,3400	0,12	26,4408	171,52	4 535,13	23 549,94	6 178,72	7,48	1 648,14	12 361,99
			69,41		8,33		1 429	7 418	1 946		519	3 894
		Разом	69,41		8,33		1 429	7 418	1 946		519	3 894
		Разом	25 035,33		3 003,89		515 225	2 580 954	681 159		187 257	1 383 641
	Розділ № 18	Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта (63 компл)										
618	КБ10-95-1	2,9295	21,2223	0,12	2,5467	171,52	436,81	2 215,98	583,61	7,48	158,74	1 179,16
			62,17		7,46		1 280	6 492	1 709		465	3 454
		Разом	62,17		7,46		1 280	6 492	1 709		465	3 454
	Розділ № 19	Прорізи										
	Розділ № 19.1	Двері										
625	КР6-13-1	1,36	188,3921	0,12	22,6071	171,52	3 877,56	17 751,98	4 758,50	7,48	1 409,17	10 045,23
			256,21		30,75		5 273	24 143	6 473		1 916	13 662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
626	КР6-14-1	3,9688	44,6800	0,12	5,3616	171,52	919,62	4 066,33	1 096,91	7,48	334,21	2 350,74
			177,33		21,28		3 650	16 138	4 354		1 326	9 330
627	КР20-12-1	21,54	88,9580	0,12	10,6750	171,52	1 830,97	11 033,73	2 830,23	7,48	665,41	5 326,61
			1 916,15		229,94		39 439	237 667	60 963		14 333	114 735
628	КР20-12-2	2,835	69,3635	0,12	8,3236	171,52	1 427,67	8 603,62	2 206,88	7,48	518,84	4 153,39
			196,64		23,60		4 047	24 391	6 257		1 471	11 775
639	КР20-37-1	20,248	16,6000	0,12	1,9920	171,52	341,67	1 669,96	442,56	7,48	124,17	908,40
			336,12		40,33		6 918	33 813	8 961		2 514	18 393
641	КР6-27-4	0,21	112,4000	0,12	13,4880	171,52	2 313,46	13 760,01	3 536,16	7,48	840,75	6 690,37
			23,60		2,83		486	2 890	742		177	1 405
		Разом	2 906,05		348,73		59 813	339 042	87 750		21 737	169 300
	Розділ № 19.2	Балконний блок (вікно, двері) житлових приміщень										
643	КР6-13-1	0,75	188,3921	0,12	22,6071	171,52	3 877,56	17 751,98	4 758,50	7,48	1 409,17	10 045,23
			141,30		16,96		2 908	13 314	3 569		1 057	7 534
644	КР6-14-1	1,1813	44,6800	0,12	5,3616	171,52	919,62	4 066,33	1 096,91	7,48	334,21	2 350,74
			52,78		6,33		1 086	4 804	1 296		395	2 777
645	КР6-1-1	0,92	163,3561	0,12	19,6027	171,52	3 362,26	15 400,69	4 127,85	7,48	1 221,90	8 712,01
			150,28		18,03		3 093	14 169	3 798		1 124	8 015
646	КР6-2-1	1,6404	42,2677	0,12	5,0721	171,52	869,97	3 911,54	1 051,93	7,48	316,16	2 238,06
			69,34		8,32		1 427	6 416	1 725		519	3 671
647	КБ10-28-1	1,3388	129,9040	0,12	15,5885	171,52	2 673,74	14 628,25	3 806,44	7,48	971,68	7 451,86
			173,91		20,87		3 580	19 585	5 096		1 301	9 977
651	КБ10-20-2	1,6047	179,3834	0,12	21,5260	171,52	3 692,14	20 486,95	5 319,40	7,48	1 341,79	10 353,33
			287,86		34,54		5 925	32 876	8 536		2 153	16 614
656	КБ10-25-3	1,395	37,3612	0,12	4,4833	171,52	768,98	3 777,22	1 000,16	7,48	279,46	2 048,60
			52,12		6,25		1 073	5 269	1 395		390	2 858
		Разом	927,59		111,30		19 092	96 433	25 415		6 939	51 446
	Розділ № 19.3	Вікна житлових приміщень										
659	КР6-1-1	0,75	159,5800	0,12	19,1496	171,52	3 284,54	14 944,67	4 010,43	7,48	1 193,66	8 488,63
			119,69		14,36		2 463	11 209	3 008		895	6 366
660	КР6-2-1	1,7438	41,0800	0,12	4,9296	171,52	845,52	3 776,07	1 016,75	7,48	307,28	2 169,55
			71,64		8,60		1 474	6 585	1 773		536	3 783
661	КБ10-20-3	1,488	157,0424	0,12	18,8451	171,52	3 232,31	17 937,45	4 657,35	7,48	1 174,68	9 064,34
			233,68		28,04		4 810	26 691	6 930		1 748	13 488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
666	КБ10-25-3	1,091	37,3612	0,12	4,4833	171,52	768,98	3 777,22	1 000,16	7,48	279,46	2 048,60
			40,76		4,89		839	4 121	1 091		305	2 235
		Разом	465,77		55,89		9 586	48 606	12 802		3 484	25 872
	Розділ № 19.4	Вікна та жалюзійні ґратки технічного поверху, техпідпілля, вхідних груп, електрощитової, машинного відділення ліфтів										
668	КР3-2-1	0,0432	120,2945	0,12	14,4353	171,52	2 475,95	12 098,65	3 206,41	7,48	899,80	6 582,16
			5,20		0,62		107	522	138		39	284
669	КР6-1-1	0,07	163,3561	0,12	19,6027	171,52	3 362,26	15 400,69	4 127,85	7,48	1 221,90	8 712,01
			11,43		1,37		235	1 078	289		86	610
670	КР6-2-1	0,0666	42,2677	0,12	5,0721	171,52	869,97	3 911,54	1 051,93	7,48	316,16	2 238,06
			2,82		0,34		58	260	70		21	149
671	КР20-12-1	0,4172	65,8192	0,12	7,8983	171,52	1 354,72	8 228,43	2 108,29	7,48	492,33	3 955,34
			27,46		3,30		565	3 433	880		205	1 650
672	КБ10-20-1	0,07611	229,3525	0,12	27,5223	171,52	4 720,63	25 810,25	6 716,79	7,48	1 715,56	13 152,98
			17,46		2,09		359	1 964	511		131	1 001
677	КР13-5-2	0,117	186,9051	0,12	22,4286	171,52	3 846,96	20 457,00	5 346,87	7,48	1 398,05	10 591,88
			21,86		2,62		450	2 393	625		164	1 239
679	КБ20-12-3	44,0	2,0969	0,105	0,2202	171,52	37,76	216,18	55,87	8,7	18,24	111,87
			92,26		9,69		1 661	9 512	2 458		803	4 922
681	КБ20-11-3	20,0	3,4385	0,105	0,3610	171,52	61,93	355,83	91,91	8,7	29,91	183,75
			68,77		7,22		1 239	7 117	1 838		598	3 675
683	КБ10-20-2	0,1512	171,9250	0,12	20,6310	171,52	3 538,63	19 611,48	5 093,02	7,48	1 286,00	9 917,65
			26,00		3,12		535	2 965	771		194	1 500
		Разом	273,26		30,37		5 209	29 244	7 580		2 241	15 030
		Разом	4 572,67		546,29		93 700	513 325	133 547		34 401	261 648
	Розділ № 20	Зовнішні оздоблення										
687	КР20-6-6	16,0	4,8300	0,12	0,5796	171,52	99,41	534,58	139,48	7,48	36,13	275,02
			77,28		9,27		1 591	8 553	2 231		578	4 400
688	КР20-6-1	10,8	20,8100	0,12	2,4972	171,52	428,32	2 303,25	600,95	7,48	155,66	1 184,93
			224,75		26,97		4 626	24 875	6 490		1 681	12 797
690	КР19-1-2	38,0	4,5850	0,092	0,4218	171,52	72,35	410,05	106,13	7,15	32,78	211,26
			174,23		16,03		2 749	15 582	4 033		1 246	8 028
691	КБ20-34-1	44,0	6,3123	0,079	0,4987	171,52	85,53	641,05	159,85	7,66	48,35	293,73
			277,74		21,94		3 763	28 206	7 034		2 127	12 924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
692	КР20-12-1	0,0329	65,8192	0,12	7,8983	171,52	1 354,72	8 228,43	2 108,29	7,48	492,33	3 955,34
			2,16		0,26		45	270	69		16	130
693	КР11-50-2	7,0	54,2338	0,12	6,5081	171,52	1 116,26	4 882,51	1 319,73	7,48	405,67	2 841,66
			379,64		45,56		7 814	34 177	9 238		2 840	19 892
694	КР20-38-1	700,0	0,2800	0,12	0,0336	171,52	5,76	25,00	6,77	7,48	2,09	14,62
			196,00		23,52		4 032	17 500	4 739		1 463	10 234
695	КР12-66-1	4,0	16,1800	0,12	1,9416	171,52	333,02	1 444,39	391,03	7,48	121,03	845,08
			64,72		7,77		1 332	5 778	1 564		484	3 380
697	КР11-12-1	4,0	278,5038	0,12	33,4205	171,52	5 732,28	32 695,19	8 454,04	7,48	2 083,21	16 269,53
			1 114,02		133,68		22 929	130 781	33 816		8 333	65 078
	Розділ № 20.1	Оздоблення фасаду (Тип 1) /4252,6 м2/										
699	КБ15-78-2	42,526	935,3295	0,12	112,2395	171,52	19 251,33	111 407,10	28 744,85	7,48	6 996,26	54 992,44
			39 775,82		4 773,10		818 682	4 737 698	1 222 404		297 523	2 338 609
		Разом	39 775,82		4 773,10		818 682	4 737 698	1 222 404		297 523	2 338 609
	Розділ № 20.2	Оздоблення фасаду (Тип 2) /1273,82 м2/										
713	КБ15-78-2	12,7382	935,3295	0,12	112,2395	171,52	19 251,33	111 407,10	28 744,85	7,48	6 996,26	54 992,44
			11 914,41		1 429,73		245 227	1 419 126	366 158		89 120	700 505
		Разом	11 914,41		1 429,73		245 227	1 419 126	366 158		89 120	700 505
	Розділ № 20.3	Оздоблення фасаду (Тип 3) /106,84 м2/ (підшивка нижньої балконної плити)										
726	КБ15-78-1	1,0684	480,5390	0,12	57,6647	171,52	9 890,65	57 237,00	14 768,08	7,48	3 594,43	28 253,16
			513,41		61,61		10 567	61 152	15 779		3 840	30 186
		Разом	513,41		61,61		10 567	61 152	15 779		3 840	30 186
	Розділ № 20.4	Оздоблення фасаду (Тип 3) /1698,0 м2/ (Утеплення пілонів балконів (внутрішні поверхні))										
737	КБ15-78-1	16,98	480,5390	0,12	57,6647	171,52	9 890,65	57 237,00	14 768,08	7,48	3 594,43	28 253,16
			8 159,55		979,15		167 943	971 884	250 763		61 033	479 739
		Разом	8 159,55		979,15		167 943	971 884	250 763		61 033	479 739
	Розділ № 20.5	Оздоблення фасаду (Тип 3.1) /456,7 м2/										
748	КР19-24-1	4,38	34,3000	0,092	3,1556	171,52	541,25	3 796,32	954,27	7,15	245,25	1 740,77
			150,23		13,82		2 371	16 628	4 180		1 074	7 625
749	КР19-24-1	2,6	39,4450	0,092	3,6289	171,52	622,44	4 365,77	1 097,41	7,15	282,03	2 001,88
			102,56		9,44		1 618	11 351	2 854		733	5 205
750	КР19-24-1	6,71	41,1600	0,092	3,7867	171,52	649,50	4 555,59	1 145,12	7,15	294,29	2 088,91
			276,18		25,41		4 358	30 568	7 684		1 975	14 017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	КР18-57-1	-1,6428	12,8700	0,12	1,5444	171,52	264,90	1 205,28	323,44	7,48	96,27	684,61
			-21,14		-2,54		-435	-1 980	-532		-158	-1 125
752	КБ10-36-1	-0,6845	70,5985	0,12	8,4718	171,52	1 453,09	7 930,33	2 064,35	7,48	528,08	4 045,52
			-48,32		-5,80		-995	-5 428	-1 413		-361	-2 769
757	КР8-31-1	4,567	7,2420	0,12	0,8690	171,52	149,06	679,17	182,21	7,48	54,17	385,44
			33,08		3,97		681	3 102	832		247	1 760
759	КР8-40-4	7,346	41,3618	0,12	4,9634	171,52	851,33	4 161,22	1 102,76	7,48	309,39	2 263,48
			303,84		36,46		6 254	30 568	8 101		2 273	16 628
760	КБ9-75-1	-0,007	257,6000	0,12	30,9120	171,52	5 302,03	27 851,71	7 293,82	7,48	1 926,85	14 522,70
			-1,80		-0,22		-37	-195	-52		-13	-102
		Разом	794,63		80,54		13 815	84 614	21 654		5 770	41 239
	Розділ № 20.6	Оздоблення фасаду/цоколя (Тип 4) /277,2 м2/										
763	КР13-15-5	0,347	78,1357	0,12	9,3763	171,52	1 608,22	7 252,60	1 949,38	7,48	584,46	4 142,06
			27,11		3,25		558	2 517	676		203	1 437
764	КР11-10-1	0,347	232,3038	0,12	27,8765	171,52	4 781,37	27 272,23	7 051,79	7,48	1 737,63	13 570,79
			80,61		9,67		1 659	9 464	2 447		603	4 709
766	КР12-66-1	2,772	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
			22,43		2,69		462	2 002	541		168	1 171
768	КБ8-3-4	2,772	133,2045	0,12	15,9845	171,52	2 741,67	13 906,55	3 662,61	7,48	996,37	7 400,65
			369,24		44,31		7 600	38 549	10 153		2 762	20 515
771	КБ15-78-1	2,772	480,5390	0,12	57,6647	171,52	9 890,65	57 237,00	14 768,08	7,48	3 594,43	28 253,16
			1 332,05		159,85		27 417	158 661	40 937		9 964	78 318
		Разом	1 831,44		219,77		37 696	211 193	54 754		13 700	106 150
	Розділ № 20.7	Тип 5 (пілони цоколя) /92,4 м2/										
786	КР12-66-1	0,924	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
			7,48		0,90		154	667	180		56	390
788	КБ8-3-4	0,924	133,2045	0,12	15,9845	171,52	2 741,67	13 906,55	3 662,61	7,48	996,37	7 400,65
			123,08		14,77		2 533	12 850	3 384		921	6 838
791	КБ15-78-1	0,924	480,5390	0,12	57,6647	171,52	9 890,65	57 237,00	14 768,08	7,48	3 594,43	28 253,16
			444,02		53,28		9 139	52 887	13 646		3 321	26 106
		Разом	574,58		68,95		11 826	66 404	17 210		4 298	33 334
	Розділ № 20.8	Тип 6 (вентканали вище покрівлі, фасад машинного відділення ліфту та виходу на покрівлю, нижня та бічні поверхні піддашків над входами у під'їзди) /260,66 м2/										
799	КР20-38-1	260,66	0,2800	0,12	0,0336	171,52	5,76	25,00	6,77	7,48	2,09	14,62
			72,98		8,76		1 501	6 517	1 765		545	3 811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
800	КР12-66-1	2,6066	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
			21,09		2,53		434	1 882	509		158	1 101
802	КР11-54-1	2,6066	134,7177	0,12	16,1661	171,52	2 772,81	13 207,62	3 515,69	7,48	1 007,69	7 296,19
			351,15		42,14		7 228	34 427	9 163		2 627	19 018
806	КБ15-183-1	2,6066	266,0525	0,12	31,9263	171,52	5 476,00	32 131,16	8 273,58	7,48	1 990,07	15 739,65
			693,49		83,22		14 274	83 753	21 566		5 187	41 027
		Разом	1 138,71		136,65		23 437	126 579	33 003		8 517	64 957
	Розділ № 20.9	Тип 7 (ганок під'їзду - вертикальні та горизонтальні поверхні, сходи та пандус) /217,0 м2/										
810	КБ13-15-1	2,17	7,8811	0,087	0,6857	171,52	117,60	950,42	234,96	6,83	53,83	406,39
			17,10		1,49		255	2 062	510		117	882
813	КР12-41-3	2,17	87,4011	0,12	10,4881	171,52	1 798,92	9 124,79	2 403,22	7,48	653,76	4 855,90
			189,66		22,76		3 904	19 801	5 214		1 419	10 537
		Разом	206,76		24,25		4 159	21 863	5 724		1 536	11 419
	Розділ № 20.10	Укоси зовнішні /698,61+5.04 =703.65 м2/										
815	КР20-38-1	5,04	0,2800	0,12	0,0336	171,52	5,76	25,00	6,77	7,48	2,09	14,62
			1,41		0,17		29	126	34		11	74
816	КР12-66-1	0,0504	8,0900	0,12	0,9708	171,52	166,51	722,19	195,51	7,48	60,51	422,53
			0,41		0,05		8	36	10		3	21
818	КР11-54-1	0,0504	134,7177	0,12	16,1661	171,52	2 772,81	13 207,62	3 515,69	7,48	1 007,69	7 296,19
			6,79		0,81		140	665	177		51	368
821	КБ15-183-1	0,0504	266,0525	0,12	31,9263	171,52	5 476,00	32 131,16	8 273,58	7,48	1 990,07	15 739,65
			13,41		1,61		276	1 619	417		100	793
824	КБ15-183-2	0,0504	193,7750	0,12	23,2530	171,52	3 988,35	23 080,54	5 955,16	7,48	1 449,44	11 392,95
			9,77		1,17		201	1 163	300		73	574
828	КБ15-78-3	6,9861	553,0120	0,12	66,3614	171,52	11 382,31	65 869,26	16 995,35	7,48	4 136,53	32 514,19
			3 863,40		463,61		79 518	460 169	118 731		28 898	227 147
		Разом	3 895,19		467,42		80 172	463 778	119 669		29 136	228 977
	Розділ № 20.11	Ремонт міжпанельних швів										
842	КР3-57-3	5,13	110,0680	0,12	13,2082	171,52	2 265,46	11 529,18	3 034,82	7,48	823,31	6 123,59
			564,65		67,76		11 622	59 144	15 568		4 224	31 414
843	КР20-17-18	0,01026	356,1375	0,12	42,7365	171,52	7 330,16	32 205,77	8 697,90	7,48	2 663,91	18 691,97
			3,65		0,44		75	330	90		27	192
844	КР12-51-4	-1,026	16,4722	0,12	1,9767	171,52	339,04	1 823,22	475,70	7,48	123,21	937,95
			-16,90		-2,03		-348	-1 871	-488		-126	-962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	551,40		66,17		11 349	57 603	15 170		4 125	30 644
	Розділ № 20.12	Деформаційні шви по фасаді										
848	КБ7-56-1	0,567	65,3885	0,12	7,8466	171,52	1 345,85	6 989,42	1 833,76	7,48	489,11	3 668,72
			37,07		4,45		763	3 963	1 040		277	2 080
849	КР3-41-1	0,567	10,5600	0,12	1,2672	171,52	217,35	1 102,46	290,36	7,48	78,99	586,70
			5,99		0,72		123	625	165		45	333
852	КР8-40-4	0,9818	41,3618	0,12	4,9634	171,52	851,33	4 161,22	1 102,76	7,48	309,39	2 263,48
			40,61		4,87		836	4 085	1 082		304	2 222
853	КБ9-75-1	-0,001008	275,8900	0,12	33,1068	171,52	5 678,48	30 366,45	7 929,88	7,48	2 063,66	15 672,02
			-0,28		-0,03		-6	-31	-8		-2	-16
		Разом	83,39		10,01		1 716	8 642	2 279		624	4 619
	Розділ № 20.13	Встановлення фасонних елементів										
855	КР8-40-4	32,2935	41,3618	0,12	4,9634	171,52	851,33	4 161,22	1 102,76	7,48	309,39	2 263,48
			1 335,71		160,29		27 492	134 380	35 613		9 991	73 096
856	КБ9-75-1	-0,029	257,6000	0,12	30,9120	171,52	5 302,03	27 851,71	7 293,82	7,48	1 926,85	14 522,70
			-7,47		-0,90		-154	-808	-211		-56	-421
		Разом	1 328,24		159,39		27 338	133 572	35 402		9 935	72 675
	Розділ № 20.14	Інші роботи										
866	КР3-28-1	0,0093	948,2923	0,12	113,7951	171,52	19 518,13	98 395,25	25 940,94	7,48	7 093,23	52 552,30
			8,82		1,06		182	915	241		66	489
867	КБ6-47-16	0,00223	349,4407	0,12	41,9329	171,52	7 192,33	31 675,65	8 550,96	7,48	2 613,82	18 357,11
			0,78		0,09		16	71	19		6	41
		Разом	9,60		1,15		198	986	260		72	530
		Разом	73 287,67		8 762,89		1 503 006	8 630 816	2 229 443		547 997	4 280 446
	Розділ № 21	Ганки з піддашками з 1-го по 7-й під'зди (арк. 99)										
	Розділ № 21.1	Демонтаж										
868	КР8-2-1	1,2544	27,8364	0,12	3,3404	171,52	572,94	2 489,46	673,73	7,48	208,22	1 454,89
			34,92		4,19		719	3 123	845		261	1 825
869	КР8-4-1	0,84	14,3800	0,12	1,7256	171,52	295,97	1 283,70	347,53	7,48	107,56	751,06
			12,08		1,45		249	1 078	292		90	631
870	КР7-2-8	1,2544	55,2786	0,12	6,6334	171,52	1 137,77	5 465,87	1 452,80	7,48	413,48	3 004,05
			69,34		8,32		1 427	6 857	1 822		519	3 768
871	КБ46-37-2	5,74	19,6380	0,12	2,3566	171,52	404,20	2 019,49	533,21	7,48	146,89	1 084,30
			112,73		13,53		2 320	11 592	3 061		843	6 224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	229,07		27,49		4 715	22 650	6 020		1 713	12 448
	Розділ № 21.2	Грати										
872	КР20-12-1	1,9565	94,0274	0,12	11,2833	171,52	1 935,31	11 754,90	3 011,85	7,48	703,32	5 650,48
			183,96		22,08		3 786	22 999	5 893		1 376	11 055
		Разом	183,96		22,08		3 786	22 999	5 893		1 376	11 055
	Розділ № 21.3	Огорожі сходових маршів вхідних груп										
874	КБ7-60-3	8,2716	98,0634	0,12	11,7676	171,52	2 018,38	10 609,94	2 778,23	7,48	733,51	5 530,12
			811,14		97,34		16 695	87 761	22 981		6 067	45 743
		Разом	811,14		97,34		16 695	87 761	22 981		6 067	45 743
	Розділ № 21.4	Металеві рами										
884	КБ9-17-1	0,939	17,5794	0,12	2,1095	171,52	361,83	2 001,85	520,01	7,48	131,49	1 013,33
			16,51		1,98		340	1 880	489		123	952
885	КБ46-25-1	0,16	87,5574	0,12	10,5069	171,52	1 802,14	9 862,80	2 566,29	7,48	654,93	5 023,36
			14,01		1,68		288	1 578	411		105	804
886	КБ46-25-17	0,16	-7,9664	0,12	-0,9560	171,52	-163,97	-897,11	-233,44	7,48	-59,59	-457,00
			-1,28		-0,15		-26	-144	-37		-10	-73
887	КБ6-11-1	0,0026	384,0022	0,12	46,0803	171,52	7 903,69	40 116,61	10 564,47	7,48	2 872,34	21 340,50
			1,00		0,12		21	104	27		7	55
889	КБ9-17-1	1,8134	25,1135	0,12	3,0136	171,52	516,90	2 859,78	742,87	7,48	187,85	1 447,62
			45,54		5,46		937	5 186	1 347		341	2 625
893	КБ6-9-1	0,0004	57,6308	0,12	6,9157	171,52	1 186,18	5 961,49	1 572,49	7,48	431,08	3 189,75
			0,02		-		-	2	1		-	1
895	КБ9-18-1	0,405	38,6437	0,12	4,6372	171,52	795,38	4 420,26	1 147,44	7,48	289,05	2 231,87
			15,65		1,88		322	1 791	465		117	904
		Разом	91,45		10,97		1 882	10 397	2 703		683	5 268
	Розділ № 21.5	Лави (14 шт)										
897	КБ6-11-7	1,05	265,6500	0,12	31,8780	171,52	5 467,71	27 733,86	7 304,35	7,48	1 987,06	14 759,12
			278,93		33,47		5 741	29 121	7 670		2 086	15 497
		Разом	278,93		33,47		5 741	29 121	7 670		2 086	15 497
		Разом	1 594,55		191,35		32 819	172 928	45 267		11 925	90 011
	Розділ № 22	Різні роботи										
899	КБ46-25-12	0,08	132,7227	0,12	15,9267	171,52	2 731,75	14 952,56	3 890,55	7,48	992,77	7 615,07
			10,62		1,27		219	1 196	311		79	609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	КБ46-25-28	-0,08	44,3424	0,12	5,3211	171,52	912,67	4 995,36	1 299,77	7,48	331,68	2 544,12
			-3,55		-0,43		-73	-400	-104		-27	-204
901	КБ46-25-10	0,4	132,7227	0,12	15,9267	171,52	2 731,75	14 952,56	3 890,55	7,48	992,77	7 615,07
			53,09		6,37		1 093	5 981	1 556		397	3 046
902	КБ46-25-26	-0,4	34,5624	0,12	4,1475	171,52	711,38	3 893,33	1 013,04	7,48	258,53	1 982,95
			-13,82		-1,66		-285	-1 557	-405		-103	-793
903	КБ46-25-6	0,24	103,3461	0,12	12,4015	171,52	2 127,11	11 642,25	3 029,26	7,48	773,03	5 929,40
			24,80		2,98		511	2 794	726		186	1 423
904	КБ46-25-22	-0,24	19,1892	0,12	2,3027	171,52	394,96	2 161,44	562,41	7,48	143,54	1 100,91
			-4,60		-0,55		-95	-519	-135		-34	-264
905	КР20-41-1	10,141	11,8640	0,12	1,4237	171,52	244,19	1 299,52	339,62	7,48	88,74	672,55
			120,32		14,44		2 476	13 178	3 444		900	6 820
906	КР20-40-1	432,0	1,6300	0,12	0,1956	171,52	33,55	145,51	39,39	7,48	12,19	85,13
			704,16		84,50		14 494	62 860	17 016		5 266	36 776
907	С314-30-1	1 446,0	0,4110	0,12	0,0493	171,52	8,46	50,31	12,93	7,48	3,07	24,46
			594,31		71,32		12 233	72 748	18 697		4 439	35 369
		Разом	1 485,33		178,24		30 573	156 281	41 106		11 103	82 782
	Розділ № 23	Улаштування пандусів та сходів ганків під. №1-7										
908	КР1-18-2	0,1849	300,9000	0,12	36,1080	171,52	6 193,24	26 861,34	7 272,01	7,48	2 250,73	15 715,98
			55,64		6,68		1 145	4 967	1 345		416	2 906
909	КР1-20-1	0,0829	173,4000	0,12	20,8080	171,52	3 568,99	15 479,42	4 190,65	7,48	1 297,03	9 056,67
			14,37		1,72		296	1 283	347		108	751
910	КБ6-1-1	0,057	185,5687	0,12	22,2682	171,52	3 819,45	17 751,59	4 745,63	7,48	1 388,05	9 953,13
			10,58		1,27		218	1 012	270		79	567
912	КР2-14-3	0,3567	1 616,5514	0,12	193,9862	171,52	33 272,51	167 472,54	44 163,91	7,48	12 091,80	89 528,22
			576,62		69,19		11 868	59 737	15 754		4 313	31 935
916	КБ6-1-1	0,009	185,5687	0,12	22,2682	171,52	3 819,45	17 751,59	4 745,63	7,48	1 388,05	9 953,13
			1,67		0,20		34	160	44		12	90
918	КР2-14-3	0,083	1 616,5514	0,12	193,9862	171,52	33 272,51	167 472,54	44 163,91	7,48	12 091,80	89 528,22
			134,17		16,10		2 762	13 900	3 665		1 004	7 431
		Разом	793,05		95,16		16 323	81 059	21 425		5 932	43 680
	Розділ № 24	Прямок в техпідпіллі ПРм1 (2 шт)										
922	КР1-3-2	0,027	731,0000	0,12	87,7200	171,52	15 045,73	65 921,58	17 812,81	7,48	5 467,88	38 326,42
			19,74		2,37		406	1 780	481		148	1 035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
923	КР1-3-1	0,01	559,3000	0,12	67,1160	171,52	11 511,74	50 901,89	13 731,00	7,48	4 183,56	29 426,30
			5,59		0,67		115	509	137		42	294
924	КБ6-1-1	0,0016	185,5687	0,12	22,2682	171,52	3 819,45	17 751,59	4 745,63	7,48	1 388,05	9 953,13
			0,30		0,04		6	28	8		2	16
925	КБ6-11-11	0,038	16,2667	0,12	1,9520	171,52	334,81	1 685,19	444,40	7,48	121,68	900,89
			0,62		0,07		13	64	16		5	34
927	КБ8-5-9	0,46	14,1726	0,12	1,7007	171,52	291,71	1 457,25	384,77	7,48	106,01	782,49
			6,52		0,78		134	671	177		49	360
928	КР2-6-7	0,0432	48,5800	0,12	5,8296	171,52	999,89	5 316,60	1 389,63	7,48	363,38	2 752,90
			2,10		0,25		43	230	60		16	119
929	КБ9-53-1	0,08	155,8664	0,12	18,7040	171,52	3 208,10	15 340,32	4 080,65	7,48	1 165,88	8 454,63
			12,47		1,50		257	1 228	326		93	676
		Разом	47,34		5,68		974	4 510	1 205		355	2 534
	Разом по кошторису		134 288,36		15 942,58		2 734 462	14 967 778	3 894 511		1 002 848	7 631 821
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (2 734 462,00 + 14 967 778,00) * 0,007800										138 077	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (2 734 462,00 + 14 967 778,00) * 0,007800 * 0,220000										30 377	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (2 734 462,00 + 14 967 778,00) * 0,003739										66 189	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										7 866 464	
	02-001-002	Ремонт мережі електропостачання										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
1	КР17-13-1	4,0	5,4991	0,097	0,5334	171,52	91,49	627,18	158,11	7,66	42,12	291,72
			22,00		2,13		366	2 508	633		168	1 167
2	КР17-4-7	1,27	46,4945	0,097	4,5100	171,52	773,55	4 557,86	1 172,91	7,66	356,15	2 302,61
			59,05		5,73		982	5 788	1 490		452	2 924
3	КР17-2-4	8,9	8,7975	0,097	0,8534	171,52	146,37	839,19	216,82	7,66	67,39	430,58
			78,30		7,59		1 303	7 469	1 929		600	3 832
4	КР17-7-17	2,5	9,9452	0,097	0,9647	171,52	165,46	1 012,82	259,22	7,66	76,18	500,86
			24,86		2,41		414	2 532	648		190	1 252
		Разом	184,21		17,86		3 065	18 297	4 700		1 410	9 175
	Розділ № 2	Силове електрообладнання.										
	Розділ № 2.1	Обладнання										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР17-13-1	3,0	13,7478	0,097	1,3335	171,52	228,73	1 567,94	395,27	7,66	105,31	729,31
			41,25		4,00		686	4 704	1 186		316	2 188
6	КР17-14-1	251,0	3,5431	0,097	0,3437	171,52	58,95	383,84	97,41	7,66	27,14	183,50
			889,34		86,27		14 796	96 344	24 451		6 812	46 059
7	КР17-14-2	126,0	4,2009	0,097	0,4075	171,52	69,89	454,98	115,47	7,66	32,18	217,54
			529,33		51,34		8 806	57 327	14 549		4 055	27 410
8	КР17-14-2	1,0	4,2009	0,097	0,4075	171,52	69,89	454,98	115,47	7,66	32,18	217,54
			4,20		0,41		70	455	116		32	218
9	КР17-14-2	1,0	4,2009	0,097	0,4075	171,52	69,89	454,98	115,47	7,66	32,18	217,54
			4,20		0,41		70	455	116		32	218
10	КР17-12-8	0,14	344,9080	0,097	33,4561	171,52	5 738,39	36 863,77	9 372,48	7,66	2 642,00	17 752,87
			48,29		4,68		803	5 161	1 312		370	2 485
		Разом	1 516,61		147,11		25 231	164 446	41 730		11 617	78 578
	Розділ № 2.2	Електромонтажні та кабельні виробн.										
12	КБ21-14-1	1,8	66,2960	0,097	6,4307	171,52	1 103,00	7 190,51	1 824,57	7,66	507,83	3 435,40
			119,33		11,58		1 985	12 943	3 285		914	6 184
20	КР17-7-15	21,2	21,5280	0,097	2,0882	171,52	358,17	2 192,41	561,13	7,66	164,90	1 084,20
			456,39		44,27		7 593	46 479	11 896		3 496	22 985
25	КР17-9-2	7,5	82,8799	0,097	8,0394	171,52	1 378,91	9 073,03	2 299,43	7,66	634,86	4 313,20
			621,60		60,30		10 342	68 047	17 246		4 761	32 349
27	КР17-9-3	0,1	85,7779	0,097	8,3205	171,52	1 427,13	9 390,19	2 379,81	7,66	657,06	4 464,00
			8,58		0,83		143	939	237		66	446
29	КБ21-15-2	38,5	4,2512	0,097	0,4124	171,52	70,73	463,00	117,42	7,66	32,56	220,71
			163,67		15,88		2 723	17 826	4 520		1 254	8 497
32	КБ21-15-3	4,32	5,6846	0,097	0,5514	171,52	94,58	625,38	158,39	7,66	43,54	296,51
			24,56		2,38		409	2 702	684		188	1 281
34	КР17-8-3	20,0	17,7775	0,097	1,7244	171,52	295,77	1 767,98	454,03	7,66	136,18	885,98
			355,55		34,49		5 915	35 360	9 081		2 724	17 720
36	КР17-8-2	5,5	11,1881	0,097	1,0852	171,52	186,14	1 112,16	285,63	7,66	85,70	557,47
			61,53		5,97		1 024	6 117	1 571		471	3 066
38	КР17-8-3	15,7	17,7775	0,097	1,7244	171,52	295,77	1 767,98	454,03	7,66	136,18	885,98
			279,11		27,07		4 644	27 758	7 128		2 138	13 910
42	КР17-8-5	1,8	24,5020	0,097	2,3767	171,52	407,65	2 441,95	626,91	7,66	187,69	1 222,25
			44,10		4,28		734	4 396	1 128		338	2 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	2 134,42		207,05		35 512	222 567	56 776		16 350	108 638
	Розділ № 2.3	Електроустановчі виробн.										
44	КР17-12-4	0,03	60,2140	0,097	5,8408	171,52	1 001,81	5 902,78	1 519,01	7,66	461,24	2 982,06
			1,81		0,18		30	177	45		14	89
47	КР17-12-12	0,02	60,2140	0,097	5,8408	171,52	1 001,81	5 902,78	1 519,01	7,66	461,24	2 982,06
			1,20		0,12		20	118	31		9	60
		Разом	3,01		0,30		50	295	76		23	149
	Розділ № 2.4	Заземлення.										
50	КМ8-472-3	0,2	24,1482	0,097	2,3424	171,52	401,76	2 611,56	662,93	7,66	184,97	1 249,66
			4,83		0,47		80	522	133		37	250
53	КР1-18-2	0,09	300,9000	0,12	36,1080	171,52	6 193,24	26 861,34	7 272,01	7,48	2 250,73	15 715,98
			27,08		3,25		557	2 418	654		203	1 414
54	КМ8-472-2	0,2	26,4077	0,097	2,5615	171,52	439,36	2 874,20	728,98	7,66	202,28	1 370,62
			5,28		0,51		88	575	146		40	274
58	КР1-20-1	0,09	173,4000	0,12	20,8080	171,52	3 568,99	15 479,42	4 190,65	7,48	1 297,03	9 056,67
			15,61		1,87		321	1 393	377		117	815
59	КМ8-471-4	0,4	19,6154	0,097	1,9027	171,52	326,35	2 192,14	554,07	7,66	150,25	1 030,67
			7,84		0,76		131	877	221		60	412
		Разом	60,64		6,86		1 177	5 785	1 531		457	3 165
		Разом	3 714,68		361,32		61 970	393 093	100 113		28 447	190 530
	Розділ № 3	Електроосвітлення.										
	Розділ № 3.1	Світлотехнічне обладнання.										
66	КР17-11-2	4,53	240,8075	0,097	23,3583	171,52	4 006,42	26 051,12	6 612,66	7,66	1 844,59	12 463,67
			1 090,86		105,81		18 149	118 012	29 955		8 356	56 460
70	КР17-12-4	1,81	60,2140	0,097	5,8408	171,52	1 001,81	5 902,78	1 519,01	7,66	461,24	2 982,06
			108,99		10,57		1 813	10 684	2 750		835	5 398
73	КБ21-28-1	70,0	0,2380	0,097	0,0231	171,52	3,96	23,34	6,01	7,66	1,82	11,79
			16,67		1,62		277	1 634	421		127	825
	Розділ № 3.1.1	Електромонтажні та кабельні виробн.										
76	КР17-7-15	11,8	21,5280	0,097	2,0882	171,52	358,17	2 192,41	561,13	7,66	164,90	1 084,20
			254,03		24,64		4 226	25 870	6 622		1 946	12 794
80	КР17-7-15	30,0	21,5280	0,097	2,0882	171,52	358,17	2 192,41	561,13	7,66	164,90	1 084,20
			645,84		62,65		10 745	65 772	16 834		4 947	32 526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	КР17-8-2	41,8	11,1881	0,097	1,0852	171,52	186,14	1 112,16	285,63	7,66	85,70	557,47
			467,66		45,36		7 781	46 488	11 939		3 582	23 302
		Разом	1 367,53		132,65		22 752	138 130	35 395		10 475	68 622
		Разом	2 584,05		250,65		42 991	268 460	68 521		19 793	131 305
		Разом	2 584,05		250,65		42 991	268 460	68 521		19 793	131 305
	Разом по кошторису		6 482,94		629,83		108 026	679 850	173 334		49 650	331 010
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (108 026,00 + 679 850,00) * 0,007800											6 145
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (108 026,00 + 679 850,00) * 0,007800 * 0,220000											1 352
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (108 026,00 + 679 850,00) * 0,003739											2 946
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											341 453
	02-001-004	Блискавезахист.										
	Розділ № 1	Блискавкоприймальна сітка та блискавкоприймачі.										
1	КБ33-30-20	0,227	57,9600	0,088	5,1005	171,52	874,83	6 343,14	1 587,95	6,99	405,14	2 867,92
			13,16		1,16		199	1 440	360		92	651
4	КМ8-472-10	7,96	89,7000	0,097	8,7009	171,52	1 492,38	9 698,36	2 461,96	7,66	687,10	4 641,44
			714,01		69,26		11 879	77 199	19 598		5 469	36 946
		Разом	727,17		70,42		12 078	78 639	19 958		5 561	37 597
	Розділ № 2	Доземні провідники (спуски).										
12	КМ8-472-10	7,2	78,9360	0,097	7,6568	171,52	1 313,29	8 534,56	2 166,53	7,66	604,65	4 084,47
			568,34		55,13		9 456	61 449	15 599		4 353	29 408
		Разом	568,34		55,13		9 456	61 449	15 599		4 353	29 408
	Розділ № 3	Контрольне з'єднання спусків та смуги заземлення.										
16	КМ10-309-4	24,0	1,8400	0,077	0,1417	171,52	24,30	203,65	50,15	6,17	11,35	85,80
			44,16		3,40		583	4 888	1 204		272	2 059
19	КМ8-472-11	2,4	5,5200	0,097	0,5354	171,52	91,84	596,82	151,51	7,66	42,28	285,63
			13,25		1,29		220	1 432	365		101	686
22	КМ8-472-6	0,24	29,5467	0,097	2,8660	171,52	491,58	3 194,90	811,03	7,66	226,33	1 528,94
			7,10		0,69		118	767	195		54	367
		Разом	64,51		5,38		921	7 087	1 764		427	3 112
	Розділ № 4	Заземлюючі пристрої.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	КР1-18-2	0,384	300,9000	0,12	36,1080	171,52	6 193,24	26 861,34	7 272,01	7,48	2 250,73	15 715,98
26	КМ8-472-2	1,01	115,55	0,097	13,87	171,52	2 378	10 315	2 793	7,66	864	6 035
			25,8594		2,5084		430,23	2 796,20	709,81		198,08	1 338,12
31	КР1-20-1	0,384	26,12	0,12	2,53	171,52	435	2 824	717	7,48	200	1 352
			173,4000		20,8080		3 568,99	15 479,42	4 190,65		1 297,03	9 056,67
32	КМ8-471-4	4,8	66,59	0,097	7,99	171,52	1 370	5 944	1 610	7,66	498	3 478
			12,8800		1,2494		214,29	1 392,59	353,51		98,66	666,46
			61,82		6,00		1 029	6 684	1 696		474	3 199
		Разом	270,08		30,39		5 212	25 767	6 816		2 036	14 064
	Разом по кошторису		1 630,10		161,32		27 667	172 942	44 137		12 377	84 181
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (27 667,00 + 172 942,00) * 0,007800										1 565	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (27 667,00 + 172 942,00) * 0,007800 * 0,220000										344	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (27 667,00 + 172 942,00) * 0,003739										750	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										86 840	
	02-001-005	Ремонт системи водопостачання та каналізації										
	Розділ № 1	Господарчо-питний водопровід										
	Розділ № 1.1	Демонтажні роботи.										
1	КР15-15-1	3,6	25,5306	0,105	2,6807	171,52	459,80	2 826,08	722,89	8,7	222,12	1 404,81
91,91			9,65		1 655		10 174	2 602	800		5 057	
2	КР15-15-3	7,2	24,7266	0,105	2,5963	171,52	445,32	2 737,09	700,13	8,7	215,12	1 360,57
			178,03		18,69		3 206	19 707	5 041		1 549	9 796
3	КР15-15-4	0,5	24,0146	0,105	2,5215	171,52	432,49	2 658,29	679,97	8,7	208,93	1 321,39
			12,00		1,26		216	1 329	341		104	661
4	КР15-15-5	0,2	23,7386	0,105	2,4925	171,52	427,52	2 627,74	672,16	8,7	206,53	1 306,21
			4,75		0,50		86	525	134		41	261
5	КР15-15-6	0,15	32,8194	0,105	3,4460	171,52	591,06	3 632,98	929,29	8,7	285,53	1 805,88
			4,92		0,52		89	545	139		43	271
6	КР15-15-7	0,3	42,0734	0,105	4,4177	171,52	757,73	4 657,30	1 191,31	8,7	366,04	2 315,08
			12,62		1,33		227	1 397	358		110	695
7	КР15-15-8	0,75	42,0784	0,105	4,4182	171,52	757,82	4 657,85	1 191,45	8,7	366,08	2 315,35
			31,56		3,31		568	3 493	894		275	1 737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	335,79		35,26		6 047	37 170	9 509		2 922	18 478
	Розділ № 1.2	Водомірний вузол холодної води.										
8	KP15-27-2	1,0	3,7580	0,105	0,3946	171,52	67,68	415,94	106,40	8,7	32,69	206,77
			3,76		0,39		68	416	106		33	207
15	KM8-81-1	1,0	1,9124	0,097	0,1855	171,52	31,82	211,48	53,53	7,66	14,65	100,00
			1,91		0,19		32	212	53		15	100
16	KP15-20-3	0,03	395,8044	0,105	41,5595	171,52	7 128,28	42 319,28	10 878,46	8,7	3 443,50	21 450,24
			11,88		1,25		214	1 270	327		103	644
23	KP15-20-2	0,01	278,8978	0,105	29,2843	171,52	5 022,84	30 161,44	7 740,54	8,7	2 426,41	15 189,79
			2,79		0,29		50	302	78		24	152
30	KM11-350-5	1,0	11,4747	0,079	0,9065	171,52	155,48	1 255,22	310,35	6,23	71,49	537,32
			11,47		0,91		155	1 255	311		71	537
36	KM11-350-4	1,0	7,7367	0,079	0,6112	171,52	104,83	836,49	207,09	6,23	48,20	360,12
			7,74		0,61		105	837	207		48	360
37	KP15-17-4	1,0	2,5980	0,105	0,2728	171,52	46,79	300,56	76,42	8,7	22,60	145,81
			2,60		0,27		47	301	76		23	146
45	KP15-20-3	0,01	395,8044	0,105	41,5595	171,52	7 128,28	42 319,28	10 878,46	8,7	3 443,50	21 450,24
			3,96		0,42		71	423	110		34	215
52	KP15-22-1	0,04	49,5000	0,105	5,1975	171,52	891,48	5 478,66	1 401,43	8,7	430,65	2 723,56
			1,98		0,21		36	219	56		17	109
55	KB18-22-2	2,0	0,4140	0,105	0,0435	171,52	7,46	47,22	12,03	8,7	3,60	23,09
			0,83		0,09		15	94	24		7	46
57	KP15-85-5	0,002	138,4933	0,105	14,5418	171,52	2 494,21	15 580,22	3 976,37	8,7	1 204,89	7 675,47
			0,27		0,03		5	31	8		2	15
61	KP15-85-2	0,002	105,2263	0,105	11,0488	171,52	1 895,08	11 820,02	3 017,32	8,7	915,47	5 827,87
			0,21		0,02		4	23	6		2	12
		Разом	49,40		4,68		802	5 383	1 362		379	2 543
	Розділ № 1.3	Квартирні водомірні вузли.										
63	KP15-27-4	251,0	1,6500	0,105	0,1733	171,52	29,72	182,62	46,71	8,7	14,36	90,79
			414,15		43,49		7 460	45 838	11 724		3 604	22 788
66	KP15-103-1	251,0	1,4180	0,105	0,1489	171,52	25,54	153,34	39,35	8,7	12,34	77,23
			355,92		37,37		6 411	38 488	9 877		3 097	19 385
68	KP15-20-1	2,51	278,5346	0,105	29,2461	171,52	5 016,30	30 120,71	7 730,14	8,7	2 423,25	15 169,69
			699,13		73,41		12 591	75 603	19 403		6 082	38 076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	1 469,20		154,27		26 462	159 929	41 004		12 783	80 249
	Розділ № 1.4	В1-водопровід господарчо-побутовий.										
73	КР15-20-3	0,01	395,8044	0,105	41,5595	171,52	7 128,28	42 319,28	10 878,46	8,7	3 443,50	21 450,24
			3,96		0,42		71	423	110		34	215
82	КР15-17-4	1,0	2,5980	0,105	0,2728	171,52	46,79	300,56	76,42	8,7	22,60	145,81
			2,60		0,27		47	301	76		23	146
89	КР15-20-2	0,42	278,8978	0,105	29,2843	171,52	5 022,84	30 161,44	7 740,54	8,7	2 426,41	15 189,79
			117,13		12,30		2 110	12 667	3 251		1 019	6 380
101	КР15-23-2	7,0	0,5600	0,105	0,0588	171,52	10,09	62,90	16,06	8,7	4,87	31,02
			3,92		0,41		71	440	112		34	217
104	КБ16-14-9	0,95	276,2304	0,105	29,0042	171,52	4 974,80	30 132,60	7 723,63	8,7	2 403,20	15 101,63
			262,42		27,55		4 726	28 626	7 338		2 283	14 347
114	КБ16-14-8	0,28	306,4736	0,105	32,1797	171,52	5 519,47	33 442,37	8 571,60	8,7	2 666,32	16 757,39
			85,81		9,01		1 545	9 364	2 400		747	4 692
123	КР15-19-7	0,28	83,1300	0,105	8,7287	171,52	1 497,14	9 200,83	2 353,55	8,7	723,23	4 573,92
			23,28		2,44		419	2 576	659		203	1 281
132	КР15-19-6	0,2	74,6800	0,105	7,8414	171,52	1 344,96	8 265,58	2 114,32	8,7	649,72	4 109,00
			14,94		1,57		269	1 653	423		130	822
140	КР15-19-5	0,3	70,9300	0,105	7,4477	171,52	1 277,42	7 850,53	2 008,15	8,7	617,09	3 902,66
			21,28		2,23		383	2 355	603		185	1 171
151	КР15-19-4	11,25	69,3900	0,105	7,2860	171,52	1 249,69	7 794,58	1 989,74	8,7	603,69	3 843,12
			780,64		81,97		14 059	87 689	22 384		6 792	43 235
162	КР15-19-3	0,35	65,1600	0,105	6,8418	171,52	1 173,51	7 319,42	1 868,44	8,7	566,89	3 608,84
			22,81		2,39		411	2 562	654		198	1 263
171	КР15-19-2	2,5	59,0600	0,105	6,2013	171,52	1 063,65	6 634,21	1 693,53	8,7	513,82	3 271,00
			147,65		15,50		2 659	16 586	4 234		1 285	8 178
183	КР15-22-1	0,28	49,5000	0,105	5,1975	171,52	891,48	5 478,66	1 401,43	8,7	430,65	2 723,56
			13,86		1,46		250	1 534	392		121	763
185	КР19-21-1	16,11	39,4000	0,092	3,6248	171,52	621,73	4 113,36	1 041,72	7,15	281,71	1 945,16
			634,73		58,40		10 016	66 266	16 783		4 538	31 337
		Разом	2 135,03		215,92		37 036	233 042	59 419		17 592	114 047
		Разом	3 989,42		410,13		70 347	435 524	111 294		33 676	215 317
	Розділ № 2	Т3,Т4 - гаряче водопостачання.										
	Розділ № 2.1	Демонтажні роботи.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	КР15-15-1	7,8	25,5306	0,105	2,6807	171,52	459,80	2 826,08	722,89	8,7	222,12	1 404,81
			199,14		20,91		3 586	22 044	5 639		1 733	10 958
195	КР15-15-2	3,0	25,0266	0,105	2,6278	171,52	450,72	2 770,30	708,62	8,7	217,73	1 377,07
			75,08		7,88		1 352	8 310	2 126		653	4 131
196	КР15-15-3	8,4	24,7266	0,105	2,5963	171,52	445,32	2 737,09	700,13	8,7	215,12	1 360,57
			207,71		21,81		3 741	22 991	5 881		1 807	11 429
197	КР15-15-4	0,1	24,0146	0,105	2,5215	171,52	432,49	2 658,29	679,97	8,7	208,93	1 321,39
			2,40		0,25		43	266	68		21	132
198	КР15-15-5	0,2	23,7386	0,105	2,4925	171,52	427,52	2 627,74	672,16	8,7	206,53	1 306,21
			4,75		0,50		86	525	134		41	261
199	КР15-15-6	0,15	32,8194	0,105	3,4460	171,52	591,06	3 632,98	929,29	8,7	285,53	1 805,88
			4,92		0,52		89	545	139		43	271
200	КР15-15-7	0,3	42,0734	0,105	4,4177	171,52	757,73	4 657,30	1 191,31	8,7	366,04	2 315,08
			12,62		1,33		227	1 397	358		110	695
201	КР15-15-8	0,75	42,0784	0,105	4,4182	171,52	757,82	4 657,85	1 191,45	8,7	366,08	2 315,35
			31,56		3,31		568	3 493	894		275	1 737
		Разом	538,18		56,51		9 692	59 571	15 239		4 683	29 614
	Розділ № 2.2	Водомірний вузол гарячої води.										
202	КР15-27-2	1,0	3,7580	0,105	0,3946	171,52	67,68	415,94	106,40	8,7	32,69	206,77
			3,76		0,39		68	416	106		33	207
209	КМ8-81-1	1,0	1,9124	0,097	0,1855	171,52	31,82	211,48	53,53	7,66	14,65	100,00
			1,91		0,19		32	212	53		15	100
210	КР15-20-3	0,03	395,8044	0,105	41,5595	171,52	7 128,28	42 319,28	10 878,46	8,7	3 443,50	21 450,24
			11,88		1,25		214	1 270	327		103	644
217	КР15-20-2	0,01	278,8978	0,105	29,2843	171,52	5 022,84	30 161,44	7 740,54	8,7	2 426,41	15 189,79
			2,79		0,29		50	302	78		24	152
224	КМ11-350-5	1,0	11,4747	0,079	0,9065	171,52	155,48	1 255,22	310,35	6,23	71,49	537,32
			11,47		0,91		155	1 255	311		71	537
230	КМ11-350-4	1,0	7,7367	0,079	0,6112	171,52	104,83	836,49	207,09	6,23	48,20	360,12
			7,74		0,61		105	837	207		48	360
231	КР15-17-4	1,0	2,5980	0,105	0,2728	171,52	46,79	300,56	76,42	8,7	22,60	145,81
			2,60		0,27		47	301	76		23	146
239	КР15-20-3	0,01	395,8044	0,105	41,5595	171,52	7 128,28	42 319,28	10 878,46	8,7	3 443,50	21 450,24
			3,96		0,42		71	423	110		34	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
246	КР15-22-1	0,04	49,5000	0,105	5,1975	171,52	891,48	5 478,66	1 401,43	8,7	430,65	2 723,56
			1,98		0,21		36	219	56		17	109
249	КБ18-22-2	2,0	0,4140	0,105	0,0435	171,52	7,46	47,22	12,03	8,7	3,60	23,09
			0,83		0,09		15	94	24		7	46
251	КР15-85-5	0,002	138,4933	0,105	14,5418	171,52	2 494,21	15 580,22	3 976,37	8,7	1 204,89	7 675,47
			0,27		0,03		5	31	8		2	15
255	КР15-85-2	0,002	105,2263	0,105	11,0488	171,52	1 895,08	11 820,02	3 017,32	8,7	915,47	5 827,87
			0,21		0,02		4	23	6		2	12
		Разом	49,40		4,68		802	5 383	1 362		379	2 543
	Розділ № 2.3	Квартирні водомірні вузли. (компл. 251)										
257	КР15-27-4	251,0	1,6500	0,105	0,1733	171,52	29,72	182,62	46,71	8,7	14,36	90,79
			414,15		43,49		7 460	45 838	11 724		3 604	22 788
260	КР15-103-1	251,0	1,4180	0,105	0,1489	171,52	25,54	153,34	39,35	8,7	12,34	77,23
			355,92		37,37		6 411	38 488	9 877		3 097	19 385
262	КР15-20-1	2,51	278,5346	0,105	29,2461	171,52	5 016,30	30 120,71	7 730,14	8,7	2 423,25	15 169,69
			699,13		73,41		12 591	75 603	19 403		6 082	38 076
		Разом	1 469,20		154,27		26 462	159 929	41 004		12 783	80 249
	Розділ № 2.4	Гаряче водопостачання. Трубопровід.										
267	КР15-20-3	0,01	395,8044	0,105	41,5595	171,52	7 128,28	42 319,28	10 878,46	8,7	3 443,50	21 450,24
			3,96		0,42		71	423	110		34	215
275	КР15-17-4	1,0	2,5980	0,105	0,2728	171,52	46,79	300,56	76,42	8,7	22,60	145,81
			2,60		0,27		47	301	76		23	146
282	КР15-20-2	0,43	278,8978	0,105	29,2843	171,52	5 022,84	30 161,44	7 740,54	8,7	2 426,41	15 189,79
			119,92		12,59		2 160	12 969	3 329		1 043	6 532
294	КР15-20-2	0,01	278,8978	0,105	29,2843	171,52	5 022,84	30 161,44	7 740,54	8,7	2 426,41	15 189,79
			2,79		0,29		50	302	78		24	152
302	КБ18-17-10	7,0	2,0506	0,105	0,2153	171,52	36,93	225,68	57,77	8,7	17,84	112,54
			14,35		1,51		259	1 579	404		125	788
304	КР15-20-4	0,03	834,3480	0,105	87,6065	171,52	15 026,27	89 198,53	22 929,46	8,7	7 258,83	45 214,56
			25,03		2,63		451	2 676	687		218	1 356
312	КР15-20-3	0,01	395,8044	0,105	41,5595	171,52	7 128,28	42 319,28	10 878,46	8,7	3 443,50	21 450,24
			3,96		0,42		71	423	110		34	215
320	КР15-20-3	0,01	395,8044	0,105	41,5595	171,52	7 128,28	42 319,28	10 878,46	8,7	3 443,50	21 450,24
			3,96		0,42		71	423	110		34	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
328	КР15-20-2	0,01	278,8978	0,105	29,2843	171,52	5 022,84	30 161,44	7 740,54	8,7	2 426,41	15 189,79
			2,79		0,29		50	302	78		24	152
336	КР15-20-2	0,06	278,8978	0,105	29,2843	171,52	5 022,84	30 161,44	7 740,54	8,7	2 426,41	15 189,79
			16,73		1,76		301	1 810	464		146	911
344	КР15-17-3	1,0	2,5062	0,105	0,2632	171,52	45,14	289,94	73,72	8,7	21,80	140,66
			2,51		0,26		45	290	74		22	141
352	КБ16-14-9	0,95	276,2304	0,105	29,0042	171,52	4 974,80	30 132,60	7 723,63	8,7	2 403,20	15 101,63
			262,42		27,55		4 726	28 626	7 338		2 283	14 347
361	КБ16-14-8	0,28	306,4736	0,105	32,1797	171,52	5 519,47	33 442,37	8 571,60	8,7	2 666,32	16 757,39
			85,81		9,01		1 545	9 364	2 400		747	4 692
369	КР15-19-7	0,28	83,1300	0,105	8,7287	171,52	1 497,14	9 200,83	2 353,55	8,7	723,23	4 573,92
			23,28		2,44		419	2 576	659		203	1 281
377	КР15-19-6	0,2	74,6800	0,105	7,8414	171,52	1 344,96	8 265,58	2 114,32	8,7	649,72	4 109,00
			14,94		1,57		269	1 653	423		130	822
385	КР15-19-5	2,39	70,9300	0,105	7,4477	171,52	1 277,42	7 850,53	2 008,15	8,7	617,09	3 902,66
			169,52		17,80		3 053	18 763	4 799		1 475	9 327
396	КР15-19-4	11,72	69,3900	0,105	7,2860	171,52	1 249,69	7 794,58	1 989,74	8,7	603,69	3 843,12
			813,25		85,39		14 646	91 352	23 320		7 075	45 041
411	КР15-19-3	4,94	65,1600	0,105	6,8418	171,52	1 173,51	7 319,42	1 868,44	8,7	566,89	3 608,84
			321,89		33,80		5 797	36 158	9 231		2 800	17 828
423	КР15-19-2	2,5	59,0600	0,105	6,2013	171,52	1 063,65	6 634,21	1 693,53	8,7	513,82	3 271,00
			147,65		15,50		2 659	16 586	4 234		1 285	8 178
435	КР15-22-1	0,35	49,5000	0,105	5,1975	171,52	891,48	5 478,66	1 401,43	8,7	430,65	2 723,56
			17,33		1,82		312	1 918	490		151	953
437	КР19-21-1	23,26	39,4000	0,092	3,6248	171,52	621,73	4 113,36	1 041,72	7,15	281,71	1 945,16
			916,44		84,31		14 461	95 677	24 230		6 553	45 244
		Разом	2 971,13		300,05		51 463	324 171	82 644		24 429	158 536
		Разом	5 027,91		515,51		88 419	549 054	140 249		42 274	270 942
	Розділ № 3	К1-господарчо-побутова каналізація, самоплинна.										
446	КР15-1-2	10,0	94,7504	0,105	9,9488	171,52	1 706,42	8 890,94	2 331,42	8,7	824,33	4 862,17
			947,50		99,49		17 064	88 909	23 315		8 243	48 622
447	КР15-18-2	11,0	63,2899	0,105	6,6454	171,52	1 139,83	7 219,47	1 839,05	8,7	550,62	3 529,50
			696,19		73,10		12 538	79 414	20 230		6 057	38 825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
461	КР19-21-1	11,0	39,4000	0,092	3,6248	171,52	621,73	4 113,36	1 041,72	7,15	281,71	1 945,16
			433,40		39,87		6 839	45 247	11 459		3 099	21 397
		Разом	2 077,09		212,46		36 441	213 570	55 004		17 399	108 844
	Розділ № 4	К1н-господарчо-побутова каналізація, напірна.										
463	КР15-95-1	2,0	24,6648	0,105	2,5898	171,52	444,20	2 640,77	678,69	8,7	214,58	1 337,47
			49,33		5,18		888	5 281	1 358		429	2 675
465	КР15-22-1	0,02	49,5000	0,105	5,1975	171,52	891,48	5 478,66	1 401,43	8,7	430,65	2 723,56
			0,99		0,10		18	110	27		9	54
467	КР15-87-1	2,0	3,5158	0,105	0,3692	171,52	63,32	375,79	96,60	8,7	30,59	190,51
			7,03		0,74		127	751	193		61	381
470	КР15-19-4	0,32	69,3900	0,105	7,2860	171,52	1 249,69	7 794,58	1 989,74	8,7	603,69	3 843,12
			22,20		2,33		400	2 494	637		193	1 230
		Разом	79,55		8,35		1 433	8 636	2 215		692	4 340
	Розділ № 5	К2-дошова каналізація										
478	КР15-18-2	3,5	63,2899	0,105	6,6454	171,52	1 139,83	7 219,47	1 839,05	8,7	550,62	3 529,50
			221,52		23,26		3 989	25 268	6 437		1 927	12 353
495	КР19-21-1	0,35	39,4000	0,092	3,6248	171,52	621,73	4 113,36	1 041,72	7,15	281,71	1 945,16
			13,79		1,27		218	1 440	364		99	681
497	КР15-85-5	0,35	138,4933	0,105	14,5418	171,52	2 494,21	15 580,22	3 976,37	8,7	1 204,89	7 675,47
			48,47		5,09		873	5 453	1 391		422	2 686
499	КР15-83-4	0,05	56,6272	0,105	5,9459	171,52	1 019,83	6 209,70	1 590,50	8,7	492,66	3 102,99
			2,83		0,30		51	311	79		25	155
501	КБ13-16-6	0,177	11,1596	0,087	0,9709	171,52	166,53	1 364,10	336,74	6,83	76,22	579,49
			1,98		0,17		29	241	61		13	103
502	КБ13-26-6	0,177	4,1839	0,087	0,3640	171,52	62,43	505,22	124,88	6,83	28,58	215,89
			0,74		0,06		11	89	22		5	38
503	КР15-30-1	0,05	11,1800	0,105	1,1739	171,52	201,35	1 496,22	373,47	8,7	97,27	672,09
			0,56		0,06		10	75	19		5	34
504	КР15-30-2	0,35	11,1800	0,105	1,1739	171,52	201,35	1 496,22	373,47	8,7	97,27	672,09
			3,91		0,41		70	524	131		34	235
505	КР15-18-2	3,0	25,3160	0,105	2,6582	171,52	455,93	2 887,79	735,62	8,7	220,25	1 411,80
			75,95		7,97		1 368	8 664	2 206		661	4 235
506	КР15-85-5	0,3	55,3973	0,105	5,8167	171,52	997,68	6 232,09	1 590,55	8,7	481,96	3 070,19
			16,62		1,75		299	1 869	477		145	921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	386,37		40,34		6 918	43 934	11 187		3 336	21 441
	Розділ № 6	Інші роботи										
507	KP20-40-1	21,751	1,6300	0,12	0,1956	171,52	33,55	145,51	39,39	7,48	12,19	85,13
			35,45		4,25		730	3 165	857		265	1 852
508	C314-30-1	21,751	0,4110	0,12	0,0493	171,52	8,46	50,31	12,93	7,48	3,07	24,46
			8,94		1,07		184	1 094	281		67	532
		Разом	44,39		5,32		914	4 259	1 138		332	2 384
	Разом по кошторису		11 604,73		1 192,11		204 472	1 254 977	321 087		97 709	623 268
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (204 472,00 + 1 254 977,00) * 0,007800										11 384	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (204 472,00 + 1 254 977,00) * 0,007800 * 0,220000										2 504	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (204 472,00 + 1 254 977,00) * 0,003739										5 457	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										642 613	
	02-001-007	Системи опалення										
	Розділ № 1	Опалення										
1	KP15-90-2	11,76278	112,6670	0,105	11,8300	171,52	2 029,09	11 661,01	3 011,82	8,7	980,20	6 021,11
			1 325,28		139,15		23 868	137 166	35 427		11 530	70 825
12	KP15-104-1	931,0	1,4700	0,105	0,1544	171,52	26,47	165,13	42,15	8,7	12,79	81,41
			1 368,57		143,70		24 644	153 736	39 242		11 907	75 793
18	KP15-104-5	60,0	0,2300	0,105	0,0242	171,52	4,14	27,00	6,85	8,7	2,00	12,99
			13,80		1,45		248	1 620	411		120	779
20	KP15-90-3	0,005	165,0882	0,105	17,3343	171,52	2 973,17	17 476,84	4 499,00	8,7	1 436,27	8 908,44
			0,83		0,09		15	88	23		7	45
21	KM12-1040-1	24,7	55,5162	0,079	4,3858	171,52	752,25	6 149,58	1 518,40	6,23	345,87	2 616,52
			1 371,25		108,33		18 581	151 895	37 504		8 543	64 628
24	KM11-350-2	232,0	1,8835	0,079	0,1488	171,52	25,52	203,64	50,42	6,23	11,73	87,67
			436,97		34,52		5 921	47 244	11 697		2 721	20 339
27	KP15-103-1	232,0	1,4180	0,105	0,1489	171,52	25,54	153,34	39,35	8,7	12,34	77,23
			328,98		34,54		5 925	35 574	9 129		2 863	17 917
34	KP15-22-1	2,39	49,5000	0,105	5,1975	171,52	891,48	5 478,66	1 401,43	8,7	430,65	2 723,56
			118,31		12,42		2 131	13 094	3 349		1 029	6 509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	КР15-19-1	2,23	56,5900	0,105	5,9420	171,52	1 019,16	6 356,75	1 622,70	8,7	492,33	3 134,19
			126,20		13,25		2 273	14 176	3 618		1 098	6 989
42	КР15-19-2	0,19	59,0600	0,105	6,2013	171,52	1 063,65	6 634,21	1 693,53	8,7	513,82	3 271,00
			11,22		1,18		202	1 260	321		98	621
49	КР15-19-3	0,11	65,1600	0,105	6,8418	171,52	1 173,51	7 319,42	1 868,44	8,7	566,89	3 608,84
			7,17		0,75		129	805	206		62	397
55	КР15-83-1	3,65	54,9508	0,105	5,7698	171,52	989,64	6 025,00	1 543,22	8,7	478,07	3 010,93
			200,57		21,06		3 612	21 991	5 633		1 745	10 990
60	КР15-83-2	3,85	55,5208	0,105	5,8297	171,52	999,91	6 087,38	1 559,20	8,7	483,03	3 042,14
			213,75		22,44		3 850	23 437	6 002		1 860	11 712
65	КР15-83-3	4,72	56,2708	0,105	5,9084	171,52	1 013,41	6 169,46	1 580,23	8,7	489,56	3 083,20
			265,60		27,89		4 783	29 120	7 459		2 311	14 553
70	КР15-83-4	6,42	56,3608	0,105	5,9179	171,52	1 015,04	6 179,31	1 582,76	8,7	490,34	3 088,14
			361,84		37,99		6 517	39 671	10 161		3 148	19 826
75	КР15-83-5	0,22	68,9408	0,105	7,2388	171,52	1 241,60	7 556,06	1 935,49	8,7	599,78	3 776,87
			15,16		1,59		273	1 663	426		132	831
80	КР15-85-5	0,064	138,1048	0,105	14,5010	171,52	2 487,21	15 535,91	3 965,09	8,7	1 201,51	7 653,81
			8,84		0,93		159	994	254		77	490
82	КБ6-11-7	1,28362	266,3572	0,12	31,9629	171,52	5 482,27	27 834,47	7 329,68	7,48	1 992,35	14 804,30
			341,90		41,03		7 037	35 729	9 409		2 557	19 003
93	КР20-27-7	28,34	116,2310	0,12	13,9477	171,52	2 392,31	13 632,32	3 525,42	7,48	869,41	6 787,14
			3 293,99		395,28		67 798	386 340	99 911		24 639	192 348
94	КР15-30-1	18,86	11,1800	0,105	1,1739	171,52	201,35	1 496,22	373,47	8,7	97,27	672,09
			210,85		22,14		3 797	28 219	7 044		1 835	12 676
95	КР15-30-2	0,064	11,1800	0,105	1,1739	171,52	201,35	1 496,22	373,47	8,7	97,27	672,09
			0,72		0,08		13	96	24		6	43
96	КР15-22-1	4,73	49,5000	0,105	5,1975	171,52	891,48	5 478,66	1 401,43	8,7	430,65	2 723,56
			234,14		24,58		4 217	25 914	6 628		2 037	12 882
101	КР15-19-1	47,45	56,5900	0,105	5,9420	171,52	1 019,16	6 356,75	1 622,70	8,7	492,33	3 134,19
			2 685,20		281,95		48 359	301 628	76 997		23 361	148 717
106	КР15-19-1	14,46	56,5900	0,105	5,9420	171,52	1 019,16	6 356,75	1 622,70	8,7	492,33	3 134,19
			818,29		85,92		14 737	91 919	23 464		7 119	45 320
128	КР15-19-2	0,17	59,0600	0,105	6,2013	171,52	1 063,65	6 634,21	1 693,53	8,7	513,82	3 271,00
			10,04		1,05		181	1 128	288		87	556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	КР19-21-1	62,08	39,4000	0,092	3,6248	171,52	621,73	4 113,36	1 041,72	7,15	281,71	1 945,16
			2 445,95		225,03		38 597	255 357	64 670		17 489	120 756
140	КР19-21-1	18,86	39,4000	0,092	3,6248	171,52	621,73	4 113,36	1 041,72	7,15	281,71	1 945,16
			743,08		68,36		11 726	77 578	19 647		5 313	36 686
		Разом	16 958,50		1 746,70		299 593	1 877 442	478 944		133 694	912 231
	Розділ № 2	Опалення. Матеріали для монтажу у підвалі										
146	КР15-22-1	2,28	49,5000	0,105	5,1975	171,52	891,48	5 478,66	1 401,43	8,7	430,65	2 723,56
			112,86		11,85		2 033	12 491	3 195		982	6 210
160	КМ12-1040-1	0,8	55,5162	0,079	4,3858	171,52	752,25	6 149,58	1 518,40	6,23	345,87	2 616,52
			44,41		3,51		602	4 920	1 214		277	2 093
185	КБ9-62-4	0,54378	68,0532	0,12	8,1664	171,52	1 400,70	7 736,88	2 010,27	7,48	509,04	3 920,01
			37,00		4,44		762	4 207	1 093		277	2 132
212	КР15-17-3	3,0	2,5062	0,105	0,2632	171,52	45,14	289,94	73,72	8,7	21,80	140,66
			7,52		0,79		135	869	222		65	422
216	КБ9-72-1	0,458054	156,4062	0,12	18,7687	171,52	3 219,21	17 592,01	4 578,47	7,48	1 169,92	8 967,60
			71,64		8,60		1 475	8 059	2 097		536	4 108
220	КБ9-62-4	0,458054	68,0532	0,12	8,1664	171,52	1 400,70	7 736,88	2 010,27	7,48	509,04	3 920,01
			31,17		3,74		642	3 544	921		233	1 796
221	КР15-19-7	1,5011	83,1300	0,105	8,7287	171,52	1 497,14	9 200,83	2 353,55	8,7	723,23	4 573,92
			124,79		13,10		2 247	13 811	3 533		1 086	6 866
229	КР15-19-1	0,0905	56,5900	0,105	5,9420	171,52	1 019,16	6 356,75	1 622,70	8,7	492,33	3 134,19
			5,12		0,54		92	575	147		45	284
232	КР15-19-2	1,2802	59,0600	0,105	6,2013	171,52	1 063,65	6 634,21	1 693,53	8,7	513,82	3 271,00
			75,61		7,94		1 362	8 493	2 168		658	4 188
236	КР15-19-3	1,3614	65,1600	0,105	6,8418	171,52	1 173,51	7 319,42	1 868,44	8,7	566,89	3 608,84
			88,71		9,31		1 598	9 965	2 543		772	4 913
241	КР15-19-4	1,156	69,3900	0,105	7,2860	171,52	1 249,69	7 794,58	1 989,74	8,7	603,69	3 843,12
			80,21		8,42		1 445	9 011	2 300		698	4 443
250	КР15-19-5	3,7125	70,9300	0,105	7,4477	171,52	1 277,42	7 850,53	2 008,15	8,7	617,09	3 902,66
			263,33		27,65		4 742	29 145	7 456		2 291	14 489
260	КР15-19-6	0,3871	74,6800	0,105	7,8414	171,52	1 344,96	8 265,58	2 114,32	8,7	649,72	4 109,00
			28,91		3,04		521	3 200	818		252	1 591
266	КР15-19-7	1,9619	83,1300	0,105	8,7287	171,52	1 497,14	9 200,83	2 353,55	8,7	723,23	4 573,92
			163,09		17,12		2 937	18 051	4 618		1 419	8 974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
275	КР15-19-7	1,1017	83,1300	0,105	8,7287	171,52	1 497,14	9 200,83	2 353,55	8,7	723,23	4 573,92
			91,58		9,62		1 649	10 137	2 593		797	5 039
278	КР19-21-1	12,5524	39,4000	0,092	3,6248	171,52	621,73	4 113,36	1 041,72	7,15	281,71	1 945,16
			494,56		45,50		7 804	51 633	13 076		3 536	24 416
288	КР15-83-1	0,0569	54,9508	0,105	5,7698	171,52	989,64	6 025,00	1 543,22	8,7	478,07	3 010,93
			3,13		0,33		56	343	88		27	171
290	КР15-83-2	0,0328	55,5208	0,105	5,8297	171,52	999,91	6 087,38	1 559,20	8,7	483,03	3 042,14
			1,82		0,19		33	200	51		16	100
292	КР15-85-3	0,0833	124,6674	0,105	13,0901	171,52	2 245,21	14 018,61	3 578,04	8,7	1 084,61	6 907,86
			10,39		1,09		187	1 168	298		90	575
295	КР15-85-4	1,7304	138,1048	0,105	14,5010	171,52	2 487,21	15 535,91	3 965,09	8,7	1 201,51	7 653,81
			238,97		25,09		4 304	26 883	6 861		2 079	13 244
300	КР15-30-1	0,0897	11,1800	0,105	1,1739	171,52	201,35	1 496,22	373,47	8,7	97,27	672,09
			1,00		0,11		18	134	33		9	60
301	КР15-30-2	1,8137	11,1800	0,105	1,1739	171,52	201,35	1 496,22	373,47	8,7	97,27	672,09
			20,28		2,13		365	2 714	678		176	1 219
302	КР19-21-1	1,9034	39,4000	0,092	3,6248	171,52	621,73	4 113,36	1 041,72	7,15	281,71	1 945,16
			74,99		6,90		1 183	7 829	1 983		536	3 702
312	КБ13-16-6	0,4611	11,0246	0,087	0,9591	171,52	164,51	1 349,28	333,03	6,83	75,30	572,84
			5,08		0,44		76	623	153		35	264
313	КБ13-26-6	0,4611	8,3872	0,087	0,7297	171,52	125,16	1 012,30	250,24	6,83	57,28	432,68
			3,87		0,34		58	467	116		26	200
314	КБ6-1-1	0,018	185,5687	0,12	22,2682	171,52	3 819,45	17 751,59	4 745,63	7,48	1 388,05	9 953,13
			3,34		0,40		69	319	85		25	179
		Разом	2 083,38		212,19		36 395	228 791	58 340		16 943	111 678
	Разом по кошторису		19 041,88		1 958,89		335 988	2 106 233	537 284		150 637	1 023 909
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (335 988,00 + 2 106 233,00) * 0,007800											19 049
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (335 988,00 + 2 106 233,00) * 0,007800 * 0,220000											4 191
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (335 988,00 + 2 106 233,00) * 0,003739											9 131
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											1 056 280
	02-001-009	Центральний тепловий пункт (ЦТП секція 4)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 1	Монтж обладнання та запірної арматури										
1	KM11-350-3	1,0	5,7808	0,079	0,4567	171,52	78,33	625,02	154,74	6,23	36,01	269,08
			5,78		0,46		78	625	155		36	269
3	KM11-350-5	1,0	11,4747	0,079	0,9065	171,52	155,48	1 255,22	310,35	6,23	71,49	537,32
			11,47		0,91		155	1 255	311		71	537
7	KM11-350-3	1,0	5,7808	0,079	0,4567	171,52	78,33	625,02	154,74	6,23	36,01	269,08
			5,78		0,46		78	625	155		36	269
8	KM8-481-20	1,0	1,8762	0,097	0,1820	171,52	31,22	214,40	54,04	7,66	14,37	99,63
			1,88		0,18		31	215	55		14	100
9	KM11-350-3	1,0	5,7808	0,079	0,4567	171,52	78,33	625,02	154,74	6,23	36,01	269,08
			5,78		0,46		78	625	155		36	269
11	KP15-95-1	2,0	24,6648	0,105	2,5898	171,52	444,20	2 640,77	678,69	8,7	214,58	1 337,47
			49,33		5,18		888	5 281	1 358		429	2 675
16	KP15-20-3	0,03	394,6500	0,105	41,4383	171,52	7 107,49	42 187,61	10 844,92	8,7	3 433,46	21 385,87
			11,84		1,24		213	1 266	326		103	642
20	KM11-31-1	1,0	0,9200	0,079	0,0727	171,52	12,47	104,94	25,83	6,23	5,73	44,03
			0,92		0,07		12	105	26		6	44
21	KM11-31-1	1,0	0,9200	0,079	0,0727	171,52	12,47	104,94	25,83	6,23	5,73	44,03
			0,92		0,07		12	105	26		6	44
22	KM11-30-1	2,0	0,5175	0,079	0,0409	171,52	7,01	59,03	14,53	6,23	3,22	24,76
			1,04		0,08		14	118	30		6	50
23	KM11-250-1	1,0	1,8400	0,079	0,1454	171,52	24,93	222,22	54,37	6,23	11,46	90,76
			1,84		0,15		25	222	55		11	91
25	KP15-20-3	0,12	394,6500	0,105	41,4383	171,52	7 107,49	42 187,61	10 844,92	8,7	3 433,46	21 385,87
			47,36		4,97		853	5 063	1 301		412	2 566
30	KP15-20-4	0,02	832,3500	0,105	87,3968	171,52	14 990,29	88 970,63	22 871,40	8,7	7 241,45	45 103,14
			16,64		1,75		300	1 780	457		145	902
32	KP15-22-1	0,18	49,5000	0,105	5,1975	171,52	891,48	5 478,66	1 401,43	8,7	430,65	2 723,56
			8,91		0,94		160	986	252		78	490
34	KP15-98-4	1,0	6,8606	0,105	0,7204	171,52	123,56	735,94	189,09	8,7	59,69	372,34
			6,86		0,72		124	736	188		60	372
35	KP15-20-3	0,06	394,6500	0,105	41,4383	171,52	7 107,49	42 187,61	10 844,92	8,7	3 433,46	21 385,87
			23,68		2,49		426	2 531	651		206	1 283
42	KP15-98-4	1,0	6,8606	0,105	0,7204	171,52	123,56	735,94	189,09	8,7	59,69	372,34
			6,86		0,72		124	736	188		60	372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	КР15-103-6	1,0	2,6566	0,105	0,2789	171,52	47,84	285,50	73,33	8,7	23,11	144,28
			2,66		0,28		48	286	73		23	144
50	КР15-103-8	1,0	7,5378	0,105	0,7915	171,52	135,75	810,24	208,12	8,7	65,58	409,45
			7,54		0,79		136	810	207		66	409
54	КР15-104-2	17,0	0,4100	0,105	0,0431	171,52	7,38	46,06	11,76	8,7	3,57	22,71
			6,97		0,73		125	783	200		61	386
57	КР15-104-4	5,0	0,5900	0,105	0,0620	171,52	10,63	63,79	16,37	8,7	5,13	32,13
			2,95		0,31		53	319	82		26	161
59	КР15-146-1	3,0	4,0196	0,105	0,4221	171,52	72,39	444,90	113,80	8,7	34,97	221,16
			12,06		1,27		217	1 334	341		105	663
61	КБ9-72-1	0,31047	156,4062	0,12	18,7687	171,52	3 219,21	17 592,01	4 578,47	7,48	1 169,92	8 967,60
			48,56		5,83		999	5 462	1 422		363	2 784
65	КР20-12-2	0,31047	73,3111	0,12	8,7973	171,52	1 508,92	9 165,21	2 348,31	7,48	548,37	4 405,60
			22,76		2,73		468	2 845	730		170	1 368
		Разом	310,39		32,79		5 617	34 113	8 744		2 529	16 890
	Розділ № 2	Монтаж трубопроводів та їх деталей										
66	КР15-83-1	0,025	54,9508	0,105	5,7698	171,52	989,64	6 025,00	1 543,22	8,7	478,07	3 010,93
			1,38		0,14		25	150	38		12	75
68	КР15-83-4	0,015	56,3608	0,105	5,9179	171,52	1 015,04	6 179,31	1 582,76	8,7	490,34	3 088,14
			0,85		0,09		15	93	24		7	46
70	КР15-85-2	0,03	105,2354	0,105	11,0497	171,52	1 895,25	11 832,27	3 020,05	8,7	915,55	5 830,85
			3,16		0,33		57	355	91		27	175
72	КР15-85-3	0,05	124,6674	0,105	13,0901	171,52	2 245,21	14 018,61	3 578,04	8,7	1 084,61	6 907,86
			6,24		0,65		112	701	179		54	345
75	КР15-85-4	0,33	138,1048	0,105	14,5010	171,52	2 487,21	15 535,91	3 965,09	8,7	1 201,51	7 653,81
			45,57		4,79		821	5 127	1 309		396	2 526
82	КР15-85-5	0,02	138,1048	0,105	14,5010	171,52	2 487,21	15 535,91	3 965,09	8,7	1 201,51	7 653,81
			2,76		0,29		50	311	79		24	153
86	КР15-85-6	0,14	198,1766	0,105	20,8085	171,52	3 569,08	21 475,78	5 509,87	8,7	1 724,14	10 803,09
			27,75		2,91		500	3 007	771		241	1 512
91	КР15-30-1	0,07	11,1800	0,105	1,1739	171,52	201,35	1 496,22	373,47	8,7	97,27	672,09
			0,78		0,08		14	105	26		7	47
92	КР15-30-2	0,54	11,1800	0,105	1,1739	171,52	201,35	1 496,22	373,47	8,7	97,27	672,09
			6,04		0,63		109	808	201		53	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	КР19-21-1	0,595	39,4000	0,092	3,6248	171,52	621,73	4 113,36	1 041,72	7,15	281,71	1 945,16
			23,44		2,16		370	2 447	619		168	1 157
104	КБ13-16-6	0,2778	11,0246	0,087	0,9591	171,52	164,51	1 349,28	333,03	6,83	75,30	572,84
			3,06		0,27		46	375	92		21	159
105	КБ13-26-6	0,2778	8,3872	0,087	0,7297	171,52	125,16	1 012,30	250,24	6,83	57,28	432,68
			2,33		0,20		35	281	69		16	120
		Разом	123,36		12,54		2 154	13 760	3 498		1 026	6 678
	Розділ № 3	Теплові пункти для секцій (7шт)										
106	КМ11-350-2	7,0	1,8835	0,079	0,1488	171,52	25,52	203,64	50,42	6,23	11,73	87,67
			13,18		1,04		179	1 426	353		82	614
109	КР15-104-2	21,0	0,4100	0,105	0,0431	171,52	7,38	46,06	11,76	8,7	3,57	22,71
			8,61		0,90		155	967	247		75	477
112	КР15-104-4	14,0	0,5900	0,105	0,0620	171,52	10,63	63,79	16,37	8,7	5,13	32,13
			8,26		0,87		149	893	229		72	450
114	КР15-22-1	0,14	49,5000	0,105	5,1975	171,52	891,48	5 478,66	1 401,43	8,7	430,65	2 723,56
			6,93		0,73		125	767	196		60	381
116	КР15-20-2	0,14	278,2540	0,105	29,2167	171,52	5 011,24	30 088,00	7 721,83	8,7	2 420,81	15 153,88
			38,95		4,09		702	4 212	1 081		339	2 122
118	КР15-20-3	0,3	394,6500	0,105	41,4383	171,52	7 107,49	42 187,61	10 844,92	8,7	3 433,46	21 385,87
			118,40		12,43		2 132	12 656	3 254		1 030	6 416
120	КР15-103-5	7,0	2,1304	0,105	0,2237	171,52	38,37	228,75	58,77	8,7	18,53	115,67
			14,91		1,57		269	1 602	411		130	810
123	КР15-20-2	0,07	278,2540	0,105	29,2167	171,52	5 011,24	30 088,00	7 721,83	8,7	2 420,81	15 153,88
			19,48		2,05		351	2 107	541		169	1 061
125	КР15-83-1	0,05	54,9508	0,105	5,7698	171,52	989,64	6 025,00	1 543,22	8,7	478,07	3 010,93
			2,75		0,29		49	301	78		24	151
127	КР15-83-4	0,08	56,3608	0,105	5,9179	171,52	1 015,04	6 179,31	1 582,76	8,7	490,34	3 088,14
			4,51		0,47		81	494	127		39	247
129	КР15-85-2	0,035	105,2354	0,105	11,0497	171,52	1 895,25	11 832,27	3 020,05	8,7	915,55	5 830,85
			3,68		0,39		66	414	106		32	204
132	КР15-85-3	0,56	124,6674	0,105	13,0901	171,52	2 245,21	14 018,61	3 578,04	8,7	1 084,61	6 907,86
			69,81		7,33		1 257	7 851	2 004		607	3 868
138	КР15-30-1	0,165	11,1800	0,105	1,1739	171,52	201,35	1 496,22	373,47	8,7	97,27	672,09
			1,84		0,19		33	247	62		16	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	КР15-30-2	0,56	11,1800	0,105	1,1739	171,52	201,35	1 496,22	373,47	8,7	97,27	672,09
			6,26		0,66		113	838	209		54	376
140	КР19-21-1	0,725	39,4000	0,092	3,6248	171,52	621,73	4 113,36	1 041,72	7,15	281,71	1 945,16
			28,57		2,63		451	2 982	755		204	1 410
151	КБ9-72-1	0,06534	156,4062	0,12	18,7687	171,52	3 219,21	17 592,01	4 578,47	7,48	1 169,92	8 967,60
			10,22		1,23		210	1 150	300		76	586
153	КР20-12-1	0,06534	94,0274	0,12	11,2833	171,52	1 935,31	11 754,90	3 011,85	7,48	703,32	5 650,48
			6,15		0,74		126	768	197		46	369
154	КБ13-16-6	0,1389	11,0246	0,087	0,9591	171,52	164,51	1 349,28	333,03	6,83	75,30	572,84
			1,53		0,13		23	187	47		10	80
155	КБ13-26-6	0,1389	8,3872	0,087	0,7297	171,52	125,16	1 012,30	250,24	6,83	57,28	432,68
			1,17		0,10		17	141	35		8	60
		Разом	365,21		37,84		6 488	40 003	10 232		3 073	19 793
	Разом по кошторису		798,96		83,17		14 259	87 876	22 474		6 628	43 361
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (14 259,00 + 87 876,00) * 0,007800										797	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (14 259,00 + 87 876,00) * 0,007800 * 0,220000										175	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (14 259,00 + 87 876,00) * 0,003739										382	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису										44 715	
	07-001	Вимощення, МАФи										
	Розділ № 1	Тротуари та проїзди										
	Розділ № 1.1	Демонтажні роботи										
1	КР18-1-5	0,7312	253,7881	0,12	30,4546	171,52	5 223,57	24 073,04	6 445,25	7,48	1 898,33	13 567,15
			185,57		22,27		3 819	17 602	4 713		1 388	9 920
2	КР18-1-3	1,692	34,5241	0,12	4,1429	171,52	710,59	3 494,85	925,20	7,48	258,24	1 894,03
			58,42		7,01		1 202	5 913	1 566		437	3 205
3	КР18-2-1	8,247	105,9200	0,12	12,7104	171,52	2 180,09	9 565,10	2 583,94	7,48	792,28	5 556,31
			873,52		104,82		17 979	78 883	21 310		6 534	45 823
4	КБ6-11-6	0,75	38,1130	0,12	4,5736	171,52	784,46	4 320,22	1 123,03	7,48	285,09	2 192,58
			28,58		3,43		588	3 240	842		214	1 644
5	КБ6-11-6	0,049	38,1130	0,12	4,5736	171,52	784,46	4 320,22	1 123,03	7,48	285,09	2 192,58
			1,87		0,22		38	211	55		14	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КР20-41-3	4,7307	5,7535	0,12	0,6904	171,52	118,42	703,08	180,73	7,48	43,04	342,19
			27,21		3,27		560	3 326	855		204	1 619
8	С314-15-1	473,07	0,2240	0,12	0,0269	171,52	4,61	27,42	7,05	7,48	1,68	13,34
			105,97		12,72		2 181	12 972	3 335		795	6 311
		Разом	1 281,14		153,74		26 367	122 147	32 676		9 586	68 629
	Розділ № 1.2	Тип 2. Вимощення (ФЕМ) 60мм										
9	КР18-12-8	3,383	11,9080	0,12	1,4290	171,52	245,10	1 295,69	338,97	7,48	89,07	673,14
			40,29		4,83		829	4 383	1 147		301	2 277
10	КР18-12-12	0,376	153,5780	0,12	18,4294	171,52	3 161,00	13 719,68	3 713,75	7,48	1 148,76	8 023,51
			57,74		6,93		1 189	5 159	1 396		432	3 017
11	КР1-6-1	1,5788	183,6000	0,12	22,0320	171,52	3 778,93	16 389,97	4 437,16	7,48	1 373,33	9 589,42
			289,87		34,78		5 966	25 876	7 006		2 168	15 140
12	С311-15	276,29	0,2240	0,12	0,0269	171,52	4,61	27,42	7,05	7,48	1,68	13,34
			61,89		7,43		1 274	7 576	1 948		464	3 686
13	КР8-36-3	3,759	13,0526	0,12	1,5663	171,52	268,65	1 362,52	358,86	7,48	97,63	725,14
			49,07		5,89		1 010	5 121	1 349		367	2 726
14	КР18-57-1	-0,188	12,8700	0,12	1,5444	171,52	264,90	1 205,28	323,44	7,48	96,27	684,61
			-2,42		-0,29		-50	-227	-61		-18	-129
16	КР18-20-1	0,3759	37,3877	0,12	4,4865	171,52	769,53	3 958,08	1 040,07	7,48	279,66	2 089,26
			14,05		1,69		289	1 487	391		105	785
18	КР18-23-5	3,759	13,2217	0,12	1,5866	171,52	272,13	1 541,04	398,90	7,48	98,90	769,93
			49,70		5,96		1 023	5 793	1 499		372	2 894
19	КР18-23-8	3,759	0,1950	0,12	0,0234	171,52	4,01	22,24	5,78	7,48	1,46	11,25
			0,73		0,09		15	84	22		5	42
20	КР8-36-3	3,759	13,0526	0,12	1,5663	171,52	268,65	1 362,52	358,86	7,48	97,63	725,14
			49,07		5,89		1 010	5 121	1 349		367	2 726
21	КР18-57-1	-0,188	12,8700	0,12	1,5444	171,52	264,90	1 205,28	323,44	7,48	96,27	684,61
			-2,42		-0,29		-50	-227	-61		-18	-129
22	КР18-34-1	3,759	61,0589	0,12	7,3271	171,52	1 256,74	6 223,30	1 645,61	7,48	456,72	3 359,07
			229,52		27,54		4 724	23 393	6 186		1 717	12 627
23	КР18-34-2	3,759	-9,5000	0,12	-1,1400	171,52	-195,53	-955,70	-253,27	7,48	-71,06	-519,86
			-35,71		-4,29		-735	-3 592	-952		-267	-1 954
24	КБ11-11-18	3,759	19,2810	0,12	2,3137	171,52	396,85	1 818,96	487,48	7,48	144,22	1 028,55
			72,48		8,70		1 492	6 837	1 832		542	3 866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	КБ27-65-4	0,3759	1 287,5576	0,132	169,9576	171,52	29 151,13	137 428,83	36 647,59	9,18	11 819,78	77 618,50
			483,99		63,89		10 958	51 659	13 776		4 443	29 177
		Разом	1 357,85		168,75		28 944	138 443	36 827		10 980	76 751
	Розділ № 1.3	Тип 1. Трогуар (мощення ФЕМ)										
28	КР18-12-8	6,408	11,9080	0,12	1,4290	171,52	245,10	1 295,69	338,97	7,48	89,07	673,14
			76,31		9,16		1 571	8 303	2 171		571	4 313
29	КР18-12-12	0,712	153,5780	0,12	18,4294	171,52	3 161,00	13 719,68	3 713,75	7,48	1 148,76	8 023,51
			109,35		13,12		2 251	9 769	2 644		818	5 713
30	КР1-6-1	2,9904	183,6000	0,12	22,0320	171,52	3 778,93	16 389,97	4 437,16	7,48	1 373,33	9 589,42
			549,04		65,88		11 301	49 013	13 268		4 107	28 676
31	С311-15	523,32	0,2240	0,12	0,0269	171,52	4,61	27,42	7,05	7,48	1,68	13,34
			117,22		14,07		2 413	14 349	3 689		879	6 981
32	КР8-36-3	7,12	13,0526	0,12	1,5663	171,52	268,65	1 362,52	358,86	7,48	97,63	725,14
			92,93		11,15		1 913	9 701	2 555		695	5 163
33	КР18-57-1	-0,356	12,8700	0,12	1,5444	171,52	264,90	1 205,28	323,44	7,48	96,27	684,61
			-4,58		-0,55		-94	-429	-116		-34	-244
35	КР18-20-1	0,712	37,3877	0,12	4,4865	171,52	769,53	3 958,08	1 040,07	7,48	279,66	2 089,26
			26,62		3,19		548	2 819	741		199	1 488
37	КР18-23-1	7,12	14,6930	0,12	1,7632	171,52	302,42	1 742,31	449,84	7,48	109,90	862,16
			104,62		12,55		2 153	12 405	3 204		782	6 139
38	КР18-23-4	7,12	-0,1170	0,12	-0,0140	171,52	-2,41	-13,35	-3,47	7,48	-0,88	-6,76
			-0,83		-0,10		-17	-95	-25		-6	-48
39	КБ27-65-4	0,712	1 287,5576	0,132	169,9576	171,52	29 151,13	137 428,83	36 647,59	9,18	11 819,78	77 618,50
			916,74		121,01		20 756	97 850	26 092		8 416	55 264
		Разом	1 987,42		249,48		42 795	203 685	54 223		16 427	113 445
	Розділ № 1.4	Встановлення поребриків та бордюрів										
41	КР18-20-1	0,1355	37,3877	0,12	4,4865	171,52	769,53	3 958,08	1 040,07	7,48	279,66	2 089,26
			5,06		0,61		104	536	141		38	283
43	КР18-30-1	573,3	1,3200	0,12	0,1584	171,52	27,17	127,12	33,94	7,48	9,87	70,98
			756,76		90,81		15 577	72 878	19 458		5 658	40 693
45	КБ27-66-5	2,514	109,2097	0,132	14,4157	171,52	2 472,58	10 717,31	2 901,78	9,18	1 002,55	6 376,91
			274,55		36,24		6 216	26 943	7 296		2 520	16 032
		Разом	1 036,37		127,66		21 897	100 357	26 895		8 216	57 008
	Розділ № 1.5	Тип 3. Вимощення під балконами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	КР18-12-11	0,522	80,9780	0,12	9,7174	171,52	1 666,72	7 238,68	1 959,19	7,48	605,72	4 231,63
			42,28		5,07		870	3 779	1 023		316	2 209
48	КР1-6-1	0,0522	183,6000	0,12	22,0320	171,52	3 778,93	16 389,97	4 437,16	7,48	1 373,33	9 589,42
			9,58		1,15		197	856	232		72	501
49	С311-15	9,135	0,2240	0,12	0,0269	171,52	4,61	27,42	7,05	7,48	1,68	13,34
			2,05		0,25		42	250	65		15	122
50	КР8-36-3	0,522	13,0526	0,12	1,5663	171,52	268,65	1 362,52	358,86	7,48	97,63	725,14
			6,81		0,82		140	711	188		51	379
51	КР18-57-1	-0,0261	12,8700	0,12	1,5444	171,52	264,90	1 205,28	323,44	7,48	96,27	684,61
			-0,34		-0,04		-7	-31	-8		-3	-18
53	КБ27-17-3	0,522	37,4438	0,132	4,9426	171,52	847,75	3 749,71	1 011,44	9,18	343,73	2 202,92
			19,54		2,58		443	1 958	528		179	1 150
54	КБ27-17-4	0,522	-0,4841	0,132	-0,0639	171,52	-10,96	-58,07	-15,19	9,18	-4,44	-30,59
			-0,25		-0,03		-6	-30	-8		-2	-16
57	КР1-18-2	0,05	300,9000	0,12	36,1080	171,52	6 193,24	26 861,34	7 272,01	7,48	2 250,73	15 715,98
			15,05		1,81		310	1 343	363		113	786
58	КР1-6-1	0,05	183,6000	0,12	22,0320	171,52	3 778,93	16 389,97	4 437,16	7,48	1 373,33	9 589,42
			9,18		1,10		189	819	221		69	479
59	С311-15	8,75	0,2240	0,12	0,0269	171,52	4,61	27,42	7,05	7,48	1,68	13,34
			1,96		0,24		40	240	62		15	117
60	КР18-20-1	0,0249	37,3877	0,12	4,4865	171,52	769,53	3 958,08	1 040,07	7,48	279,66	2 089,26
			0,93		0,11		19	99	26		7	52
61	КР18-26-1	0,252	18,4045	0,12	2,2085	171,52	378,81	2 134,17	552,86	7,48	137,67	1 069,34
			4,64		0,56		95	538	139		35	269
62	КР18-26-4	0,252	-0,2640	0,12	-0,0317	171,52	-5,43	-31,04	-8,02	7,48	-1,97	-15,42
			-0,07		-0,01		-1	-8	-3		-	-4
63	КР18-29-2	0,622	127,5920	0,12	15,3110	171,52	2 626,15	12 463,50	3 319,72	7,48	954,39	6 900,26
			79,36		9,52		1 633	7 752	2 065		594	4 292
		Разом	190,72		23,13		3 964	18 276	4 893		1 461	10 318
		Разом	5 853,50		722,76		123 967	582 908	155 514		46 670	326 151
	Розділ № 2	Малі архітектурні форми										
	Розділ № 2.1	Лави (14 шт)										
65	КР1-4-1	2,8	3,0800	0,12	0,3696	171,52	63,39	283,11	76,23	7,48	23,04	162,66
			8,62		1,03		177	793	213		65	455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	КР1-6-1	0,0164	183,6000	0,12	22,0320	171,52	3 778,93	16 389,97	4 437,16	7,48	1 373,33	9 589,42
			3,01		0,36		62	269	72		23	157
67	С311-15-1	2,88	0,2240	0,12	0,0269	171,52	4,61	27,42	7,05	7,48	1,68	13,34
			0,65		0,08		13	79	20		5	38
68	КР2-15-1	0,0164	752,6360	0,12	90,3163	171,52	15 491,06	77 419,51	20 440,33	7,48	5 629,72	41 561,11
			12,34		1,48		254	1 270	336		92	682
70	КБ6-11-7	0,04	265,6500	0,12	31,8780	171,52	5 467,71	27 733,86	7 304,35	7,48	1 987,06	14 759,12
			10,63		1,28		219	1 109	292		79	590
		Разом	35,25		4,23		725	3 520	933		264	1 922
	Розділ № 2.2	Урни (7 шт)										
73	КР1-4-2	0,7	6,8700	0,12	0,8244	171,52	141,40	631,49	170,04	7,48	51,39	362,83
			4,81		0,58		99	442	119		36	254
74	КР1-6-1	0,0032	183,6000	0,12	22,0320	171,52	3 778,93	16 389,97	4 437,16	7,48	1 373,33	9 589,42
			0,59		0,07		12	52	15		4	31
75	С311-15-1	0,56	0,2240	0,12	0,0269	171,52	4,61	27,42	7,05	7,48	1,68	13,34
			0,13		0,02		3	15	3		1	7
76	КР2-15-1	0,0032	848,2936	0,12	101,7952	171,52	17 459,92	91 027,67	23 867,27	7,48	6 345,24	47 672,43
			2,71		0,33		56	291	77		20	153
78	КБ6-11-7	0,01	265,6500	0,12	31,8780	171,52	5 467,71	27 733,86	7 304,35	7,48	1 987,06	14 759,12
			2,66		0,32		55	277	73		20	148
		Разом	10,90		1,32		225	1 077	287		81	593
		Разом	46,15		5,55		950	4 597	1 220		345	2 515
	Разом по кошторису		5 899,65		728,31		124 917	587 505	156 734		47 015	328 666
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (124 917,00 + 587 505,00) * 0,007800										5 557	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (124 917,00 + 587 505,00) * 0,007800 * 0,220000										1 223	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (124 917,00 + 587 505,00) * 0,003739										2 664	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										338 110	
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		179 746,62		20 696,21		3 549 791	19 857 161	5 149 561		1 366 864	10 066 216
	Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності										222 741	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										87 519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього загальновиборничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											10 376 475

Склав

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків (найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
	Кошторисна вартість 138 437,076 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість 193,81487 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата 22 694,530 тис. грн.
	Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Загальнобудівельні роботи з відновлення квартир та місць загального користування	96 217,063		96 217,063	150,23094	17 702,240	
2	02-001-002	Ремонт мережі електропостачання	3 026,342		3 026,342	7,11277	787,876	
3	02-001-003	Обладнання електропостачання		6 831,324	6 831,324	-		
4	02-001-004	Блискавозахист.	513,171		513,171	1,79142	200,609	
5	02-001-005	Ремонт системи водопостачання та каналізації	8 385,254		8 385,254	12,79684	1 459,449	
6	02-001-006	Обладнання системи водопостачання		589,191	589,191	-		
7	02-001-007	Системи опалення	20 843,695		20 843,695	21,00077	2 442,221	
8	02-001-008	Системи опалення (устаткування)		3,152	3,152	-		
9	02-001-009	Центральний тепловий пункт (ЦТП секція 4)	1 476,217	9,895	1 486,112	0,88213	102,135	
10	02-001-010	Центральний тепловий пункт (ЦТП секція 4. Устаткування)		541,772	541,772	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису	130 461,742	7 975,334	138 437,076	193,81487	22 694,530	

Склав

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на

Загальнобудівельні роботи з відновлення квартир та місць загального користування. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	96 217,063	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	150,23094	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	17 702,240	тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захащують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Відновлення зовнішньої стінової панелі кв. 109 (арк. 58)									
1	КБ7-17-5 K2=0,92; K5=0,92; K6=0,80; K149=1,15; K150=1,15	Установлення в багатоповерхових будівлях простінкових панелей зовнішніх стін площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т (Демонтаж)	100шт	0,04	121 083,17	35 296,52	4 843	2 941	1 412	704,1519	28,17
					73 513,46	12 529,91			501	101,2384	4,05
2	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,1	11 513,62	-	1 151	1 151	-	117,4500	11,75
					11 513,62	-			-	-	-
3	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01	41 107,06		411				
4	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	600,0	3,61		2 166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-16-15 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стін і перегородок легкобетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,004	194 276,45	24 742,16	777	365	99	895,0450	3,58
					91 151,38	10 696,92			43	86,2155	0,34
6	КР20-16-5	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону B15	100м3	0,0041	570 741,48	6 797,60	2 340	150	28	410,3800	1,68
					36 634,62	4 866,90			20	49,6480	0,20
7	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0198	10 698,91	-	212	212	-	102,4800	2,03
					10 698,91	-			-	-	-
8	C124-21	Арматура 10 A500C	т	0,0198	41 107,06		814				
Разом прямих витрат по розділу № 1							12 714	4 819	1 539		47,21
									564		4,59
Розділ № 2 Відновлення зовнішньої стінової панелі кв. 105 (арк. 79)											
9	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	3,86	348,13	117,00	1 344	560	452	1,3900	5,37
					145,12	2,65			10	0,0209	0,08
10	КБ46-68-2 K0=12,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 320мм)	1 м різ.	3,86	139,85	39,39	540	189	152	0,4680	1,81
					48,86	0,89			3	0,0070	0,03
11	КБ7-17-5 K2=0,92; K5=0,92; K6=0,80; K149=1,15; K150=1,15	Установлення в багатоповерхових будівлях простінкових панелей зовнішніх стін площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т (Демонтаж)	100шт	0,02	121 083,17	35 296,52	2 422	1 470	706	704,1519	14,08
					73 513,46	12 529,91			251	101,2384	2,02
12	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,182	11 513,62	-	2 095	2 095	-	117,4500	21,38
					11 513,62	-			-	-	-
13	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0182	41 107,06		748				
14	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	600,0	3,61		2 166				
15	КБ6-16-15 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стін і перегородок легкобетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,002	194 276,45	24 742,16	389	182	49	895,0450	1,79
					91 151,38	10 696,92			21	86,2155	0,17
16	КР20-16-5	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону B15	100м3	0,00203	570 741,48	6 797,60	1 159	74	14	410,3800	0,83
					36 634,62	4 866,90			10	49,6480	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0145	10 698,9 1	-	155	155	-	102,4800	1,49
					10 698,9 1	-			-	-	-
18	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0119	41 107,0 6		489				
19	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0026	41 107,0 6		107				
Разом прямих витрат по розділу № 2							11 614	4 725	1 373		46,75
									295		2,40
Розділ № 3 Відновлення зовнішньої стінової панелі кв. 105 (арк. 79)											
20	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	3,86	348,13 145,12	117,00 2,65	1 344	560	452 10	1,3900 0,0209	5,37 0,08
21	КБ46-68-2 K0=12,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 320мм)	1 м різ.	3,86	139,85 48,86	39,39 0,89	540	189	152 3	0,4680 0,0070	1,81 0,03
22	КБ7-17-5 K2=0,92; K5=0,92; K6=0,80; K149=1,15; K150=1,15	Установлення в багатоповерхових будівлях простінкових панелей зовнішніх стін площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т (Демонтаж)	100шт	0,02	121 083,17 73 513,46	35 296,52 12 529,91	2 422	1 470	706 251	704,1519 101,2384	14,08 2,02
23	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,182	11 513,62 11 513,62	- -	2 095	2 095	- -	117,4500 -	21,38 -
24	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0182	41 107,0 6		748				
25	С1555-345	Суміш для хімічного анкерування Mapefix VE SF 300/300ml	мл	600,0	3,61		2 166				
26	КБ6-16-15 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стін і перегородок легкобетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,002	194 276,45 91 151,38	24 742,16 10 696,92	389	182	49 21	895,0450 86,2155	1,79 0,17
27	КР20-16-5	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В15	100м3	0,00203	570 741,48 36 634,62	6 797,60 4 866,90	1 159	74	14 10	410,3800 49,6480	0,83 0,10
28	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0145	10 698,9 1	-	155	155	-	102,4800	1,49
					10 698,9 1	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0119	41 107,0 6		489				
30	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0026	41 107,0 6		107				
		Разом прямих витрат по розділу № 3						11 614	4 725	1 373	46,75
									295		2,40
		Розділ № 4 Ремонт зовнішніх стінових панелей сходової клітини під'їзду №5									
31	KP4-18-1	Ремонт зовнішньої стінової панелі сходового майданчику між 2 та 3 поверхами (арк. 82) Установлення анкерів	100 кг	0,1402	11 513,6 2	-	1 614	1 614	-	117,4500	16,47
					11 513,6 2	-			-	-	-
32	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0044	41 107,0 6		181				
33	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0008	41 107,0 6		33				
34	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	300,0	3,61		1 083				
35	C111-1810	Сталь штабова 10x80 мм	т	0,0088	45 839,4 7		403				
36	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,004	1 957,60	-	8	2	-	4,7800	0,02
					585,17	-			-	-	-
37	KP12-54-3	Фарбування сталевих перемичок емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,004	11 732,7 4	-	47	29	-	69,6300	0,28
					7 269,37	-			-	-	-
38	KB15-182-1 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання стін (створення адгезійного шару)	100м2	0,00112	9 452,37	-	11	10	-	88,3430	0,10
					9 223,01	-			-	-	-
39	C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Marefer 1K	кг	0,56	392,17		220				
40	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,0732	1 669,96	-	122	122	-	16,6000	1,22
					1 669,96	-			-	-	-
41	C1550-38-1	Монтажна піна TEKA PUR UNIVERSAL GUN 850 мл Обсяг = (14,64 / 0,85) ^ 0,0	шт	17,0	227,45		3 867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР11-42-1	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких (товщ. 20 мм)	100м2	0,00112	24 506,1 5	-	27	27	-	197,4200	0,22
					24 493,9 0	-			-	-	-
43	C111-2010-3	Штукатурна суміш Baumit MPI 25 Обсяг = (1,12 * 14,0 * 2,0) ^ 1,0 Ремонт зовнішньої стінової панелі сходового майданчику між 3-4 та 4-5 поверхами (арк. 83)	кг	31,4	8,04		252				
44	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,5608	11 513,6 2	-	6 457	6 457	-	117,4500	65,87
					11 513,6 2	-			-	-	-
45	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0176	41 107,0 6		723				
46	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0032	41 107,0 6		132				
47	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	300,0	3,61		1 083				
48	C111-1810	Сталь штабова 10x80 мм	т	0,0353	45 839,4 7		1 618				
49	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,016	1 957,60	-	31	9	-	4,7800	0,08
					585,17	-			-	-	-
50	КР12-54-3	Фарбування сталевих перемичок емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,016	11 732,7 4	-	188	116	-	69,6300	1,11
					7 269,37	-			-	-	-
51	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін (створення адгезійного шару)	100м2	0,00448	9 452,37	-	42	41	-	88,3430	0,40
					9 223,01	-			-	-	-
52	C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Marefer 1K	кг	2,24	392,17		878				
53	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,0736	1 669,96	-	123	123	-	16,6000	1,22
					1 669,96	-			-	-	-
54	C1550-38-1	Монтажна піна ТЕКАPUR UNIVERSAL GUN 850 мл Обсяг = (14,72 / 0,85) ^ 0,0 Ремонт зовнішньої стінової панелі сходового майданчику між 7-8 та 8-9 поверхами (арк. 84) = 2 шт	шт	17,0	227,45		3 867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	6,0	348,13	117,00	2 089	871	702	1,3900	8,34
					145,12	2,65			16	0,0209	0,13
56	КБ46-68-2 K0=12,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 320мм)	1 м різ.	6,0	139,85	39,39	839	293	236	0,4680	2,81
					48,86	0,89			5	0,0070	0,04
57	КР2-1-3	Розбирання бетонних стін	1 м3	0,48	871,42	-	418	409	-	8,7000	4,18
					852,86	-			-	-	-
58	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,0864	11 513,6 2	-	995	995	-	117,4500	10,15
					11 513,6 2	-			-	-	-
59	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00864	41 107,0 6		355				
60	С1550-56	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	0,591	60,73		36				
61	С1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	600,0	3,61		2 166				
62	КБ6-16-15 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стін і перегородок легкобетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,0048	194 276,45	24 742,16	933	438	119	895,0450	4,30
					91 151,38	10 696,92			51	86,2155	0,41
63	КР20-16-5	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону B15	100м3	0,0049	570 741,48	6 797,60	2 797	180	33	410,3800	2,01
					36 634,62	4 866,90			24	49,6480	0,24
64	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0214	10 698,91	-	229	229	-	102,4800	2,19
					10 698,91	-			-	-	-
65	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0161	41 107,0 6		662				
66	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0053	41 107,0 6		218				
67	КБ15-182-1 K149=1,15; K150=1,15	Ремонт балки сходового майданчику (арк. 84 п. 5) Шпаклювання стін (створення адгезійного шару)	100м2	0,018	9 452,37	-	170	166	-	88,3430	1,59
					9 223,01	-			-	-	-
68	С111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Marefer 1K	кг	9,0	392,17		3 530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР11-9-1	Ремонт балки сходової площадки всередині будівлі	100м2	0,009	48 852,90	-	440	439	-	440,3900	3,96
					48 742,37	-			-	-	-
70	C1550-48	Ремонтно-відновлювальна суміш Maregrout 450 Thixo	кг	60,0	152,46		9 148				
Разом прямих витрат по розділу № 4							48 035	12 570	1 090		126,52
										96	0,82
Розділ № 5 Відновлення зовнішньої стінової панелі кв. 187, 200											
71	КБ46-68-1	Відновлення стінової панелі кв. 200 (арк. 53, 88) Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	1,9	348,13	117,00	661	276	222	1,3900	2,64
					145,12	2,65			5	0,0209	0,04
72	КБ46-68-2 K0=12,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 320мм)	1 м різ.	1,9	139,85	39,39	266	93	75	0,4680	0,89
					48,86	0,89			2	0,0070	0,01
73	КР2-1-3	Розбирання бетонних стін	1 м3	0,2	871,42	-	174	171	-	8,7000	1,74
					852,86	-			-	-	-
74	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100 шт отворів	0,5	15 604,03	5 300,16	7 802	4 387	2 650	74,7500	37,38
					8 774,16	4 471,80			2 236	42,8340	21,42
75	КБ46-26-17 K0=-10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100 шт отворів	0,5	-3 001,29	-846,86	-1 501	-698	-423	-11,9000	-5,95
					-1 396,82	-714,50			-357	-6,8440	-3,42
76	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,063	11 513,62	-	725	725	-	117,4500	7,40
					11 513,62	-			-	-	-
77	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0063	41 107,06		259				
78	C1550-56	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	0,443	60,73		27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	600,0	3,61		2 166				
80	КБ6-16-15 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стін і перегородок легкобетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,002	194 276,45	24 742,16	389	182	49	895,0450	1,79
					91 151,38	10 696,92			21	86,2155	0,17
81	КР20-16-5	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону B15	100м3	0,00203	570 741,48	6 797,60	1 159	74	14	410,3800	0,83
					36 634,62	4 866,90			10	49,6480	0,10
82	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,01	10 698,91	-	107	107	-	102,4800	1,02
					10 698,91	-			-	-	-
83	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0074	41 107,06		304				
84	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 6 мм	т	0,0026	41 107,06		107				
85	C113-2087	Фіксатор пластмасовий ---- Посилення віконних прорізів ----	шт	3,0	27,75		83				
86	КБ6-11-7 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,018	91 137,92	348,21	1 640	499	6	265,6500	4,78
					27 733,86	85,82			2	0,6033	0,01
87	КР3-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 т конструкцій	0,256	31 614,69	581,26	8 093	7 787	149	277,9400	71,15
					30 417,75	66,48			17	0,4946	0,13
88	C111-1837	Металева обійма Мо-1 (індивідуальне виготовлення)	шт	2,0	12 211,05		24 422				
Разом прямих витрат по розділу № 5							46 883	13 603	2 742		123,67
									1 936		18,46
Розділ № 6 Відновлення зовнішньої стінової панелі техповерху у під'їзді 6 (арк. 97)											
89	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	2,0	348,13	117,00	696	290	234	1,3900	2,78
					145,12	2,65			5	0,0209	0,04
90	КБ46-68-2 K0=8,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 120мм)	1 м різ.	-2,0	93,23	26,26	-186	-65	-53	0,3120	-0,62
					32,57	0,60			-1	0,0047	-0,01
91	КР2-1-3	Розбирання бетонних стін	1 м3	0,0288	871,42	-	25	25	-	8,7000	0,25
					852,86	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,0048	11 513,6 2	-	55	55	-	117,4500	0,56
					11 513,6 2	-			-	-	-
93	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0005	41 107,0 6		21				
94	С1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	0,072	3,61		-				
95	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,0024	27 344,9 3	-	66	61	-	236,4400	0,57
					25 270,7 1	-			-	-	-
96	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0001	350 726,63	5 580,07	35	3	1	308,9400	0,03
					27 579,0 7	3 995,18			-	40,7554	-
97	С124-65	Арматурна сітка, Вр4 50х50	т	0,0041	33 338,7 4		137				
98	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 10 мм)	100м2	0,0024	9 629,13	-	23	23	-	88,4100	0,21
					9 449,26	-			-	-	-
99	С111-2010-3	Штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	7,2	8,04		58				
100	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,0024	13 620,1 1	-	33	33	-	115,9300	0,28
					13 607,8 6	-			-	-	-
101	С111-2010-3	Штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	3,6	8,04		29				
		Разом прямих витрат по розділу № 6					992	425	182		4,06
									4		0,03
		Розділ № 7 Відновлення внутрішніх стін									
102	КР20-29-1	Відновлення платформених стиків									
		Очищення швів між бетонними панелями стін	10м	100,0	313,73	-	31 373	31 373	-	3,3500	335,00
					313,73	-			-	-	-
103	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін (створення адгезійного шару) Обсяг = (1 000,0 * 0,01) / 100,0	100м2	0,1	9 402,32	-	940	922	-	88,3430	8,83
					9 223,01	-			-	-	-
104	С111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30 або аналог Обсяг = 5,0 * 10,0	кг	50,0	155,41		7 771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ7-19-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення швів стінових панелей розчином	100м шва	10,0	4 074,29	-	40 743	40 743	-	39,5255	395,26
106	C111-2009-4	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25 або аналог Обсяг = 2,0 * 10,0 * 5,0 ---	кг	100,0	85,85		8 585		-	-	-
107	КБ8-25-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2	1,2	17 463,6 3	782,75	20 956	19 662	939	145,8660	175,04
					16 385,1 3	338,41			406	2,7275	3,27
108	C1427-11813-1	Блоки із газосилікатних стінових блоків, D400	м3	12,0	5 049,00		60 588				
109	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	276,0	9,98		2 754				
110	C1550-38-1	Монтажна піна ТЕКАPUR UNIVERSAL GUN 850 мл	шт	24,0	227,45		5 459				
111	C1630-971	Сітка просічно-витяжна 3,2x13,4x1,5x1 оц.	м2	15,0	84,83		1 272				
112	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 10 мм)	100м2	7,1517	9 629,13	-	68 865	67 578	-	88,4100	632,28
					9 449,26	-			-	-	-
113	C111-2010-3	Штукатурна суміш Baumit MPI 25 Обсяг = 715,17 * 14,0	кг	10 012,3 8	8,04		80 500				
Разом прямих витрат по розділу № 7							329 806	160 278	939		1 546,41
									406		3,27
Розділ № 8 Відновлення перекриттів ПМ1 (кв 101); ПМ2 (кв.109); ПМ3 (кв105, кв. 109)											
Розділ № 8.1 Перекриття ПМ1 в кв. 101											
114	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	54,61	348,13	117,00	19 011	7 925	6 389	1,3900	75,91
					145,12	2,65			145	0,0209	1,14
115	КБ46-68-2 К0=6,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 140мм)	1 м різ.	-51,65	69,93	19,70	-3 612	-1 262	-1 018	0,2340	-12,09
					24,43	0,45			-23	0,0035	-0,18
116	КБ46-68-2 К0=10,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 100мм)	1 м різ.	-2,96	116,55	32,83	-345	-121	-97	0,3900	-1,15
					40,72	0,74			-2	0,0059	-0,02
117	КР4-2-1	Розбирання залізобетонних перекриттів	1 м3	1,25	1 889,58	-	2 362	2 126	-	17,3500	21,69
					1 700,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,04655	11 513,6 2	-	536	536	-	117,4500	5,47
					11 513,6 2	-			-	-	-
119	C111-1810	Сталь штабова 5x50 мм	т	0,0013	45 839,4 7		60				
120	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0021	41 107,0 6		86				
121	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00115	41 107,0 6		47				
122	C111-1904	Анкер М10	шт	2,0	73,29		147				
123	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	0,0815	3,61		-				
124	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін (створення адгезійного шару)	100м2	0,007	9 452,37	-	66	65	-	88,3430	0,62
					9 223,01	-			-	-	-
125	C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	3,5	120,52		422				
126	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1115	16 444,8 4	1 718,39	1 834	1 227	192	88,7100	9,89
					11 006,2 5	27,48			3	0,2480	0,03
127	C111-1814	Сталь кутова 125x10 мм	т	0,1059	48 673,4 9		5 155				
128	C111-1814	Сталь кутова 50x5 мм	т	0,0056	48 673,4 9		273				
129	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,031	1 957,60	-	61	18	-	4,7800	0,15
					585,17	-			-	-	-
130	КР12-54-3	Фарбування сталевих перемичок емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,031	11 732,7 4	-	364	225	-	69,6300	2,16
					7 269,37	-			-	-	-
131	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	0,145	16 573,9 2	592,75	2 403	634	86	42,4300	6,15
					4 373,68	249,34			36	2,0103	0,29
132	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0003	350 726,63	5 580,07	105	8	2	308,9400	0,09
					27 579,0 7	3 995,18			1	40,7554	0,01
133	КР20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,0004	445 169,69	4 312,96	178	15	2	431,4600	0,17
					38 516,4 3	3 087,96			1	31,5008	0,01
134	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,145	6 163,37	1 474,17	894	598	214	37,2800	5,41
					4 126,15	220,84			32	1,8100	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	C111-1841	Сталь швелерна №12У	т	0,1479	53 923,4 2		7 975				
136	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	0,948	13 287,0 4	965,33	12 596	4 146	915	42,4300	40,22
		Обсяг = 0,237 * 4,0			4 373,68	234,25			222	1,6480	1,56
137	C121-381	Балка БЛ1	шт	4,0	21 586,9 6		86 348				
138	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0625	1 957,60	-	122	37	-	4,7800	0,30
					585,17	-			-	-	-
139	КР12-54-3	Фарбування сталевих перемичок емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0625	11 732,7 4	-	733	454	-	69,6300	4,35
					7 269,37	-			-	-	-
140	КБ6-22-8 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0125	298 535,10	24 839,9 7	3 732	1 979	310	1 535,96 30	19,20
					158 327,07	9 300,61			116	75,0928	0,94
141	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0614	41 107,0 6		2 524				
142	C113-2087	Фіксатор пластмасовий	шт	25,0	27,75		694				
143	КР20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,0127	445 169,69	4 312,96	5 654	489	55	431,4600	5,48
					38 516,4 3	3 087,96			39	31,5008	0,40
Разом прямих витрат по розділу № 8.1							150 425	19 099	7 050		184,02
									570		4,44
Розділ № 8.2 Перекриття ПМ2 в кв. 109											
144	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	109,42	348,13	117,00	38 092	15 879	12 802	1,3900	152,09
					145,12	2,65			290	0,0209	2,29
145	КБ46-68-2 К0=6,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 140мм)	1 м різ.	-103,5	69,93	19,70	-7 238	-2 529	-2 039	0,2340	-24,22
					24,43	0,45			-47	0,0035	-0,36
146	КБ46-68-2 К0=10,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 100мм)	1 м різ.	-5,92	116,55	32,83	-690	-241	-194	0,3900	-2,31
					40,72	0,74			-4	0,0059	-0,03
147	КР4-2-1	Розбирання залізобетонних перекриттів	1 м3	2,5	1 889,58	-	4 724	4 252	-	17,3500	43,38
					1 700,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,116	11 513,6 2	-	1 336	1 336	-	117,4500	13,62
					11 513,6 2	-			-	-	-
149	C111-1810	Сталь штабова 5х50 мм	т	0,0028	45 839,4 7		128				
150	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0045	41 107,0 6		185				
151	C124-21	Арматура 10 А500С	т	0,0043	41 107,0 6		177				
152	C111-1904	Анкер М10	шт	1,0	73,29		73				
153	C1550-56	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	0,307	60,73		19				
154	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін (створення адгезійного шару)	100м2	0,0153	9 452,37	-	145	141	-	88,3430	1,35
					9 223,01	-			-	-	-
155	C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	7,65	120,52		922				
156	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,2282	16 444,8 4	1 718,39	3 753	2 512	392	88,7100	20,24
					11 006,2 5	27,48			6	0,2480	0,06
157	C111-1814	Сталь кутова 125х10 мм	т	0,2218	48 673,4 9		10 796				
158	C111-1814	Сталь кутова 50х5 мм	т	0,0064	48 673,4 9		312				
159	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,062	1 957,60	-	121	36	-	4,7800	0,30
					585,17	-			-	-	-
160	КР12-54-3	Фарбування сталевих перемичок емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,062	11 732,7 4	-	727	451	-	69,6300	4,32
					7 269,37	-			-	-	-
161	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	0,2712	16 573,9 2	592,75	4 495	1 186	161	42,4300	11,51
					4 373,68	249,34			68	2,0103	0,55
162	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0006	350 726,63	5 580,07	210	17	3	308,9400	0,19
					27 579,0 7	3 995,18			2	40,7554	0,02
163	КР20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,0007	445 169,69	4 312,96	312	27	3	431,4600	0,30
					38 516,4 3	3 087,96			2	31,5008	0,02
164	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,2712	6 163,37	1 474,17	1 672	1 119	400	37,2800	10,11
					4 126,15	220,84			60	1,8100	0,49
165	C111-1841	Сталь швелерна №12У	т	0,2766	53 923,4 2		14 915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	0,2712	13 287,0 ₄	965,33	3 603	1 186	262	42,4300	11,51
					4 373,68	234,25			64	1,6480	0,45
167	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,117	1 957,60	-	229	68	-	4,7800	0,56
					585,17	-			-	-	-
168	КР12-54-3	Фарбування сталевих перемичок емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,117	11 732,7 ₄	-	1 373	851	-	69,6300	8,15
					7 269,37	-			-	-	-
169	КБ6-22-8 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,025	298 535,10	24 839,9 ₇	7 463	3 958	621	1 535,96 ₃₀	38,40
					158 327,07	9 300,61			233	75,0928	1,88
170	С124-21	Арматура 10 А500С	т	0,124	41 107,0 ₆		5 097				
171	С113-2087	Фіксатор пластмасовий	шт	50,0	27,75		1 388				
172	КР20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,0254	445 169,69	4 312,96	11 307	978	110	431,4600	10,96
					38 516,4 ₃	3 087,96			78	31,5008	0,80
Разом прямих витрат по розділу № 8.2							105 646	31 227	12 521		300,46
									752		6,17
Розділ № 8.3 Перекриття ПМЗ в кв. 105											
173	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	91,12	348,13	117,00	31 722	13 223	10 661	1,3900	126,66
					145,12	2,65			241	0,0209	1,90
174	КБ46-68-2 К0=6,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 140мм)	1 м різ.	-85,2	69,93	19,70	-5 958	-2 081	-1 678	0,2340	-19,94
					24,43	0,45			-38	0,0035	-0,30
175	КБ46-68-2 К0=10,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 100мм)	1 м різ.	-5,92	116,55	32,83	-690	-241	-194	0,3900	-2,31
					40,72	0,74			-4	0,0059	-0,03
176	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	2,4	1 889,58	-	4 535	4 082	-	17,3500	41,64
					1 700,82	-			-	-	-
177	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,0805	11 513,6 ₂	-	927	927	-	117,4500	9,45
					11 513,6 ₂	-			-	-	-
178	С111-1810	Сталь штабова 5х50 мм	т	0,002	45 839,4 ₇		92				
179	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0032	41 107,0 ₆		132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0023	41 107,06		95				
181	C111-1904	Анкер М10	шт	11,0	73,29		806				
182	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	0,163	3,61		1				
183	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін (створення адгезійного шару)	100м2	0,0073	9 452,37	-	69	67	-	88,3430	0,64
184	C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	3,65	120,52		440				
185	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1837	16 444,84	1 718,39	3 021	2 022	316	88,7100	16,30
					11 006,25	27,48			5	0,2480	0,05
186	C111-1814	Сталь кутова 125x10 мм	т	0,1713	48 673,49		8 338				
187	C111-1814	Сталь кутова 50x5 мм	т	0,0124	48 673,49		604				
188	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,051	1 957,60	-	100	30	-	4,7800	0,24
					585,17	-			-	-	-
189	КР12-54-3	Фарбування сталевих перемичок емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,051	11 732,74	-	598	371	-	69,6300	3,55
					7 269,37	-			-	-	-
190	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	0,3358	16 573,92	592,75	5 566	1 469	199	42,4300	14,25
					4 373,68	249,34			84	2,0103	0,68
191	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0007	350 726,63	5 580,07	246	19	4	308,9400	0,22
					27 579,07	3 995,18			3	40,7554	0,03
192	КР20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,0009	445 169,69	4 312,96	401	35	4	431,4600	0,39
					38 516,43	3 087,96			3	31,5008	0,03
193	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,3358	6 163,37	1 474,17	2 070	1 386	495	37,2800	12,52
					4 126,15	220,84			74	1,8100	0,61
194	C111-1841	Сталь швелерна №12У	т	0,3425	53 923,42		18 469				
195	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	0,352	13 287,04	965,33	4 677	1 540	340	42,4300	14,94
					4 373,68	234,25			82	1,6480	0,58
196	C121-381	Балка БЛ1	шт	3,0	21 586,96		64 761				
197	C121-381	Балка БЛ2	шт	1,0	5 528,81		5 529				
198	C121-381	Балка БЛ3	шт	1,0	4 927,65		4 928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,145	1 957,60	-	284	85	-	4,7800	0,69
					585,17	-			-	-	-
200	KP12-54-3	Фарбування сталевих перемичок емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,145	11 732,74	-	1 701	1 054	-	69,6300	10,10
					7 269,37	-			-	-	-
201	KB6-22-8 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,024	298 535,10	24 839,97	7 165	3 800	596	1 535,9630	36,86
					158 327,07	9 300,61			223	75,0928	1,80
202	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2393	41 107,06		9 837				
203	C113-2087	Фіксатор пластмасовий	шт	97,0	27,75		2 692				
204	KP20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B25	100м3	0,0244	445 169,69	4 312,96	10 862	940	105	431,4600	10,53
					38 516,43	3 087,96			75	31,5008	0,77
Разом прямих витрат по розділу № 8.3							184 020	28 728	10 848		276,73
									748		6,12
Розділ № 8.4 Перекриття ПМЗ в кв 109											
205	KB46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм	1 м різ.	167,23	348,13	117,00	58 218	24 268	19 566	1,3900	232,45
					145,12	2,65			443	0,0209	3,50
206	KB46-68-2 K0=6,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 140мм)	1 м різ.	-161,31	69,93	19,70	-11 280	-3 941	-3 178	0,2340	-37,75
					24,43	0,45			-73	0,0035	-0,56
207	KB46-68-2 K0=10,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 100мм)	1 м різ.	-53,28	116,55	32,83	-6 210	-2 170	-1 749	0,3900	-20,78
					40,72	0,74			-39	0,0059	-0,31
208	KP4-2-1	Обсяг = -5,92 * 9,0 Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	2,1	1 889,58	-	3 968	3 572	-	17,3500	36,44
					1 700,82	-			-	-	-
209	KP4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,0749	11 513,62	-	862	862	-	117,4500	8,80
					11 513,62	-			-	-	-
210	C111-1810	Сталь штабова 5х50 мм	т	0,0014	45 839,47		64				
211	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0022	41 107,06		90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0028	41 107,0 6		115				
213	C111-1904	Анкер М10	шт	11,0	73,29		806				
214	C1550-56	Експрес-цемент Ceresit CX 5	кг	0,199	60,73		12				
215	КБ15-182-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін (створення адгезійного шару)	100м2	0,0129	9 452,37	-	122	119	-	88,3430	1,14
216	C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	19,35	120,52		2 332				
217	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1845	16 444,8 4	1 718,39	3 034	2 031	317	88,7100	16,37
					11 006,2 5	27,48			5	0,2480	0,05
218	C111-1814	Сталь кутова 125x10 мм	т	0,1845	48 673,4 9		8 980				
219	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,058	1 957,60	-	114	34	-	4,7800	0,28
					585,17	-			-	-	-
220	КР12-54-3	Фарбування сталевих перемичок емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,058	11 732,7 4	-	680	422	-	69,6300	4,04
					7 269,37	-			-	-	-
221	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	0,2837	16 573,9 2	592,75	4 702	1 241	168	42,4300	12,04
					4 373,68	249,34			71	2,0103	0,57
222	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0006	350 726, 63	5 580,07	210	17	3	308,9400	0,19
					27 579,0 7	3 995,18			2	40,7554	0,02
223	КР20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,0008	445 169, 69	4 312,96	356	31	3	431,4600	0,35
					38 516,4 3	3 087,96			2	31,5008	0,03
224	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,2837	6 163,37	1 474,17	1 749	1 171	418	37,2800	10,58
					4 126,15	220,84			63	1,8100	0,51
225	C111-1841	Сталь швелерна №12У	т	0,2894	53 923,4 2		15 605				
226	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	1 т	0,2837	13 287,0 4	965,33	3 770	1 241	274	42,4300	12,04
					4 373,68	234,25			66	1,6480	0,47
227	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,122	1 957,60	-	239	71	-	4,7800	0,58
					585,17	-			-	-	-
228	КР12-54-3	Фарбування сталевих перемичок емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,122	11 732,7 4	-	1 431	887	-	69,6300	8,49
					7 269,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	КБ6-22-8 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,021	298 535,10	24 839,97	6 269	3 325	522	1 535,9630	32,26
					158 327,07	9 300,61			195	75,0928	1,58
230	КР20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,0213	445 169,69	4 312,96	9 482	820	92	431,4600	9,19
					38 516,43	3 087,96			66	31,5008	0,67
231	C124-21	Арматура 10 А500С	т	0,1017	41 107,06		4 181				
232	C113-2087	Фіксатор пластмасовий Обсяг = (405,0 * 0,1017) ^ 0,0	шт	41,0	27,75		1 138				
Разом прямих витрат по розділу № 8.4							111 039	34 001	16 436		326,71
									801		6,53
Разом прямих витрат по розділу № 8							551 130	113 055	46 855		1 087,92
									2 871		23,26
Розділ № 9 Ремонт ліфтової шахти (№ 566/25-ПДК-КБ, арк. 2)											
233	КР3-14-1	Посилення стін металевим каркасом	1 т конструкцій	2,444	31 614,69	581,26	77 266	74 341	1 421	277,9400	679,29
					30 417,75	66,48			162	0,4946	1,21
234	C111-1844	Обойма посилення ліфтової шахти (індивідуальне виготовлення)	компл	9,0	51 726,55		465 539				
235	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,9	13 949,28	371,94	12 554	12 220	334	115,6700	104,10
					13 577,34	54,98			49	0,5610	0,50
236	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати /глиб. 100 мм/	100 отворів	-0,9	2 557,31	74,72	-2 302	-2 234	-68	21,1500	-19,04
					2 482,59	11,04			-10	0,1127	-0,10
237	КР20-27-9 K0=0,925	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати /діам. 23 мм/	100 отворів	-0,9	3 885,17	106,71	-3 497	-3 401	-96	32,1900	-28,97
					3 778,46	15,77			-14	0,1610	-0,14
238	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т металевих виробів	0,0012	11 678,20	979,29	14	13	1	102,4800	0,12
					10 698,91	282,81			-	1,9880	-
239	C1600-16	Сітка армувальна 100 мм x 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	0,6	106,19		64				
240	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,0018	938 057,14	7 648,91	1 689	163	14	891,5200	1,60
					90 792,40	6 701,47			12	58,7523	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КБ6-22-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м (бетонування отвору залізобетоном)	100 м3 залізобе тону в ділі	0,0021	166 298, 17	19 135,2 0	349	169	40	780,2750	1,64
					80 430,7 5	7 871,47			17	63,8129	0,13
242	C124-21	Арматура 10 A500C	т	0,016	41 107,0 6		658				
243	C1424-11598	Суміші бетонні C20/25	м3	0,213	6 001,38		1 278				
		Разом прямих витрат по розділу № 9					553 612	81 271	1 646		738,74
									216		1,71
		Розділ № 10 Заміна пошкоджених конструкцій балконів									
		Розділ № 10.1 Перекриття балконів квартир									
244	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм Обсяг = 24,6 * 2,0	1 м різ.	49,2	348,13	117,00	17 128	7 140	5 756	1,3900	68,39
					145,12	2,65			130	0,0209	1,03
245	КБ46-68-2 K0=6,00	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів (до 140мм) Обсяг = -24,6 * 2,0	1 м різ.	-49,2	69,93	19,70	-3 441	-1 202	-969	0,2340	-11,51
					24,43	0,45			-22	0,0035	-0,17
246	КР4-2-1	Розбирання залізобетонних перекриттів Обсяг = 0,76 * 2,0	1 м3	1,52	1 889,58	-	2 872	2 585	-	17,3500	26,37
					1 700,82	-			-	-	-
247	КР4-14-1	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях Обсяг = 0,1397 * 2,0	1 т	0,2794	12 052,5 4	592,75	3 367	1 222	166	42,4300	11,85
					4 373,68	249,34			70	2,0103	0,56
248	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 Обсяг = (0,03 * 2,0) / 100,0	100м3	0,0006	350 726, 63	5 580,07	210	17	3	308,9400	0,19
					27 579,0 7	3 995,18			2	40,7554	0,02
249	КР20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25 Обсяг = (0,04 * 2,0) / 100,0	100м3	0,0008	445 169, 69	4 312,96	356	31	3	431,4600	0,35
					38 516,4 3	3 087,96			2	31,5008	0,03
250	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Обсяг = 0,0007 * 2,0	т	0,0014	41 107,0 6		58				
251	C111-1841	Сталь швелерна №14У Обсяг = 0,1372 * 2,0	т	0,2744	53 923,4 2		14 797				
252	C111-1814	Сталь кутова 50х5 мм Обсяг = 0,0025 * 2,0	т	0,005	48 673,4 9		243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 Обсяг = (11,4 * 2,0) / 100,0	100м2	0,228	1 957,60	-	446	133	-	4,7800	1,09
					585,17	-			-	-	-
254	КР12-54-3	Фарбування сталевих перемичок емаллю ПФ-115 за 2 рази Обсяг = (11,4 * 2,0) / 100,0 Плита покриття лоджії ППЛ1 (2 шт.)	100м2	0,228	11 732,7 ₄	-	2 675	1 657	-	69,6300	15,88
					7 269,37	-			-	-	-
255	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм Обсяг = (6,0 * 2,0) / 100,0	100 шт отворів	0,12	15 604,0 ₃	5 300,16	1 872	1 053	636	74,7500	8,97
					8 774,16	4 471,80			537	42,8340	5,14
256	КБ46-26-17 K0=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм Обсяг = (6,0 * 2,0) / 100,0	100 шт отворів	0,12	9 003,88	2 540,57	1 080	503	305	35,7000	4,28
					4 190,47	2 143,51			257	20,5320	2,46
257	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,204	11 513,6 ₂	-	2 349	2 349	-	117,4500	23,96
					11 513,6 ₂	-			-	-	-
258	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	200,0	3,61		722				
259	C124-22	Арматура 12 A500C Обсяг = 0,0054 * 2,0 + 0,0048 * 2,0	т	0,0204	41 107,0 ₆		839				
260	КБ6-22-8 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перекриттів по сталених балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм Обсяг = (0,58 * 2,0) / 100,0	100м3	0,0116	298 535,10	24 839,9 ₇	3 463	1 837	288	1 535,96 ₃₀	17,82
					158 327,07	9 300,61			108	75,0928	0,87
261	C1424-11598	Суміші бетонні C20/25 Обсяг = 0,58 * 1,015	м3	0,5887	6 001,38		3 533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	C124-36	Просторовий каркас КрП1	шт	2,0	14 984,0 ₃		29 968				
263	C113-2087	Фіксатор пластмасовий Обсяг = 20,0 * 2,0 Плита покриття лоджії ППЛ2 (1 шт)	шт	40,0	27,75		1 110				
264	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100 шт отворів	0,05	15 604,0 ₃	5 300,16	780	439	265	74,7500	3,74
					8 774,16	4 471,80			224	42,8340	2,14
265	КБ46-26-17 K0=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100 шт отворів	0,05	9 003,88	2 540,57	450	210	127	35,7000	1,79
					4 190,47	2 143,51			107	20,5320	1,03
266	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,0335	11 513,6 ₂	-	386	386	-	117,4500	3,93
					11 513,6 ₂	-			-	-	-
267	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	200,0	3,61		722				
268	C124-22	Арматура 12 A500C Обсяг = (0,002 + 0,00135) * 5,0	т	0,01675	41 107,0 ₆		689				
269	КБ6-22-8 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування перекриттів по сталених балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0038	298 535,10	24 839,9 ₇	1 134	602	94	1 535,96 ₃₀	5,84
					158 327,07	9 300,61			35	75,0928	0,29
270	C1424-11598	Суміші бетонні C20/25 Обсяг = 0,38 * 1,015	м3	0,3857	6 001,38		2 315				
271	C124-36	Просторовий каркас КрП2	шт	1,0	11 797,5 ₅		11 798				
272	C113-2087	Фіксатор пластмасовий Плита покриття лоджії ППЛ2а (2 шт)	шт	20,0	27,75		555				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 11.1 Демонтаж огорож та скління лоджій									
283	КР6-2-2	Знімання зашклевлених віконних рам	100 м2	15,255	5 440,84	212,43	83 000	79 759	3 241	56,8800	867,70
					5 228,41	186,12			2 839	1,6317	24,89
284	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	9,248	1 325,53	-	12 259	11 872	-	14,3800	132,99
					1 283,70	-			-	-	-
285	КБ7-53-8 K2=0,92; K5=0,92; K6=0,80; K149=1,15; K150=1,15	Установлення екранів огорожі площею до 10 м2 (Демонтаж) /289*0,189 т= 54,621 т/	100 шт збірних констру кцій	2,89	42 437,6 5	26 466,0 1	122 645	46 158	76 487	154,9441	447,79
					15 971,6 4	10 480,9 1			30 290	88,8661	256,82
286	КР4-3-1	Розбирання перекриттів по металевих балках з міжбалковим бетонним заповненням із бетонних склепін	100 м2 перекри ття	0,022	59 938,0 3	29 150,7 3	1 319	677	642	314,0600	6,91
					30 787,3 0	10 247,5 1			225	94,6254	2,08
287	КР20-12-5 Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (Демонтаж) Обсяг = (289,0 * 0,0418) ^ 2,0	1т	12,08	6 853,95	2 652,98	82 796	50 359	32 048	33,6000	405,89
					4 168,75	529,98			6 402	3,7531	45,34
288	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,7	16 623,7 6	7 009,96	11 637	6 730	4 907	98,0700	68,65
					9 613,80	2 484,85			1 739	22,2245	15,56
		Разом прямих витрат по розділу № 11.1					313 656	195 555	117 325		1 929,93
									41 495		344,69
		Розділ № 11.2 Скління лоджій									
289	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	36,0	92,98	-	3 347	3 236	-	0,9600	34,56
					89,90	-			-	-	-
290	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,044	844 239,49	7 648,91	37 147	4 035	337	889,5400	39,14
					91 693,7 8	6 701,47			295	58,7523	2,59
291	С124-21	Арматура 8 А500С	т	0,0594	41 107,0 6		2 442				
292	КБ6-47-16 K149=1,15; K150=1,15	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	100 м3 розчину	0,01056	295 674,90	9 557,99	3 122	278	101	294,5150	3,11
					26 291,3 5	5 384,30			57	54,9257	0,58
293	КБ10-20-4 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	22,3494	12 257,9 9	824,05	273 959	254 099	18 417	99,6705	2 227,58
					11 369,4 1	570,04			12 740	4,8563	108,54
294	С126-6-1-80	Віконний блок металопластиковий із утепленою панеллю	м2	2 234,94	4 849,34		10 837 9 84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0045	350 726,63	5 580,07	1 578	124	25	308,9400	1,39
					27 579,07	3 995,18			18	40,7554	0,18
308	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,072	1 957,60	-	141	42	-	4,7800	0,34
					585,17	-			-	-	-
309	КР12-54-3	Обсяг = (1,2 * 6,0) / 100,0 Фарбування сталевих перемичок емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,072	11 732,74	-	845	523	-	69,6300	5,01
					7 269,37	-			-	-	-
310	КР11-26-1	Обсяг = (1,2 * 6,0) / 100,0 Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 10 мм)	100м2	1,3722	9 629,13	-	13 213	12 966	-	88,4100	121,32
					9 449,26	-			-	-	-
311	С111-2010-3	Обсяг = (22,87 * 6,0) / 100,0 Штукатурна суміш Baumit МРІ 25 Обсяг = (22,87 * 1,5 * 10,0) ^ 1,0 * 6,0	кг	2 058,6	8,04		16 551				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.1					163 228	66 286	22 573		634,57
									529		4,21
		Разом прямих витрат по розділу № 12					163 228	66 286	22 573		634,57
									529		4,21
		Розділ № 13 Ліквідування наслідків пожежі									
312	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від кіптяви	100м2	21,015	3 785,94	-	79 562	79 562	-	42,4100	891,25
					3 785,94	-			-	-	-
313	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від кіптяви	100м2	7,825	4 808,08	-	37 623	37 623	-	53,8600	421,45
					4 808,08	-			-	-	-
314	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	21,015	722,19	-	15 177	15 177	-	8,0900	170,01
					722,19	-			-	-	-
315	С111-488-1	Засіб нейтралізуючий для обробки поверхонь після пожежі	л	210,15	97,45		20 479				
		Разом прямих витрат по розділу № 13					152 841	132 362			1 482,71
											-
		Розділ № 14 Утеплення стель підпілля (тип Е)									
316	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	15,741	3 329,77	-	52 414	52 414	-	37,3000	587,14
					3 329,77	-			-	-	-
317	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	15,741	722,19	-	11 368	11 368	-	8,0900	127,34
					722,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	C111-2014-7	Грунтівка Beton-Kontakt (концентрат- витрати 0,35кг/м2) Обсяг = (1 574,1 * 0,35) ^ 3,0	кг	550,935	115,05		63 385				
319	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо Обсяг = 1 574,1 * 0,15	1 м3 ізоляції	236,115	1 753,84	-	414 108	413 822	-	16,2100	3 827,42
320	C111-1904	Дюбель для теплоізоляції АТІ/TZE 10х220 з метал.стержнем з подовж.термогол. Обсяг = (1 574,1 * 8,08) ^ 0,0	шт	12 719,0	15,12		192 311				
321	C1555-11	Клей для утеплителя weber.therm S60 25 кг,(витрати 6.0 кг/м2) Обсяг = 1 574,1 * 6,0	кг	9 444,6	16,84		159 047				
322	C1555-209-1	Полістирол EPS 200 Graphite (Г1), щільн. 27 кг/м3, товщ. 150мм Обсяг = (1 574,1 * 1,02) ^ 2,0	м2	1 605,58	1 205,80		1 936 008				
323	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	15,741	13 214,13	10,12	208 004	207 762	159	134,6400	2 119,37
324	C1555-11	Клей армувальний weber therm S80 (витрати 3,2 кг/м2/2мм), товщ. 4 мм Обсяг = (1 574,1 * 6,4) ^ 2,0	кг	10 074,24	19,65		197 959		139	0,0777	1,22
325	C1555-55	Скловітка армуюча Vertex R-117 145 г/м2 Обсяг = (1 574,1 * 1,1) ^ 1,0	м2	1 731,5	75,06		129 966				
326	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	15,741	722,19	-	11 368	11 368	-	8,0900	127,34
327	C1555-4	Акриловий ґрунтуючий засіб на акриловому в'язучому weber.prim akril (без тонеру) (витрати 0,3 кг/м2) Обсяг = (1 574,1 * 0,3) ^ 2,0	кг	472,23	156,81		74 050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	15,741	3 139,71	1,45	49 422	48 019	23	29,2200	459,95
					3 050,57	1,27			20	0,0111	0,17
329	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon (витрати 0,2 кг/м2 (два шари)) Обсяг = 1 574,1 * 0,4	кг	629,64	329,67		207 573				
Разом прямих витрат по розділу № 14							3 706 983	744 753	182		7 248,56
									159		1,39
Розділ № 15 Утеплення підлоги технічного поверху (тип Д)											
330	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	1 м3 ізоляції	235,5	407,07	-	95 865	95 865	-	4,5600	1 073,88
		Обсяг = 1 570,0 * 0,15			407,07	-			-	-	-
331	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	47,1	145,51	-	6 854	6 854	-	1,6300	76,77
					145,51	-			-	-	-
332	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	47,1	317,42	317,42	14 950	-	14 950	-	-
					-	50,31			2 370	0,4110	19,36
333	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	15,8598	1 362,31	13,46	21 606	21 392	214	12,9200	204,91
					1 348,85	3,32			53	0,0233	0,37
334	C111-1720	Плівка "Паробар'єр"	м2	1 744,578	56,33		98 272				
335	C111-1683	Обсяг = 1 585,98 * 1,1 Мет. стрічка для склеюв. Isover. 50м В	м	1 486,0	7,27		10 803				
336	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3 утеплювача	2,355	49 777,89	-	117 227	117 227	-	494,8100	1 165,28
		Обсяг = (1 570,0 * 0,15) / 100,0			49 777,89	-			-	-	-
337	C1555-209-1	Полістирол EPS 200 Graphite (Г1), товщ. 150мм Обсяг = (1 570,0 * 1,1) ^ 2,0	м2	1 727,0	1 205,80		2 082 417				
338	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	15,7	6 483,74	154,63	101 795	98 916	2 428	64,2700	1 009,04
					6 300,39	135,47			2 127	1,1877	18,65
339	КР7-17-9 K0=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /товщ.60 мм/	100м2	15,7	2 017,66	323,70	31 677	26 595	5 082	17,2800	271,30
					1 693,96	283,61			4 453	2,4864	39,04
340	C1425-11685-4	Стяжка цементная weber.floor base M200 25 кг (19кг/м2/1см) Обсяг = 1 570,0 * 19,0 * 6,0	кг	178 980,0	25,85		4 626 633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	КБ11-11-18 К149=1,15; К150=1,15 КР18-35-2	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	15,7	38 100,1 1	84,76	598 172	27 392	1 331	18,6300	292,49
									1 166	0,6510	10,22
					1 744,70	74,26					
342		Нарізування швів у свіжоукладеному бетоні	100 м шва	4,0698	4 469,58	3 001,53	18 190	5 975	12 215	15,3900	62,63
					1 468,05	718,70			2 925	5,6388	22,95
		Разом прямих витрат по розділу № 15					7 824 46 1	400 216	36 220		4 156,30
									13 094		110,59
		Розділ № 16 Покрівля									
		Розділ № 16.1 Покриття									
		ТИП А (Покрівля над основною будівлею та машинними відділеннями ліфтів)									
343	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	8,94	2 492,92	37,10	22 287	21 955	332	27,5100	245,94
					2 455,82	33,64			301	0,3264	2,92
344	КР8-35-1 К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (Демонтаж)	100м2	8,94	5 747,79	181,79	51 385	49 760	1 625	55,3280	494,63
					5 566,00	164,86			1 474	1,5994	14,30
345	КР8-35-3 К0=2,00; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (Демонтаж)	100м2	8,94	347,73	61,22	3 109	2 561	548	2,8480	25,46
					286,51	55,51			496	0,5386	4,82
346	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	100 м2 поверхні	8,94	722,19	-	6 456	6 456	-	8,0900	72,32
					722,19	-			-	-	-
347	КБ11-11-18 К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	8,94	38 100,1 1	84,76	340 615	15 598	758	18,6300	166,55
					1 744,70	74,26			664	0,6510	5,82
348	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	8,94	7 195,24	227,24	64 325	62 200	2 032	69,1600	618,29
					6 957,50	206,07			1 842	1,9992	17,87
349	КР8-35-3 К0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати /товщ. 60 мм/	100м2	8,94	1 314,47	229,56	11 751	9 605	2 052	10,6800	95,48
					1 074,41	208,18			1 861	2,0196	18,06
350	C1425-11685-4	Стяжка цементная weber.floor base M200 25 кг (19кг/м2/1см)	кг	101 916, 0	25,85		2 634 52 9				
351	КР8-32-3	Обсяг = 894,0 * 19,0 * 6,0 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламенивих пальників, в два шари	100м2	8,94	4 535,21	59,13	40 545	32 072	529	33,1800	296,63
					3 587,42	53,62			479	0,5202	4,65
352	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,7152	112 806, 24		80 679				
353	C111-859	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕКП (5,1)	м2	1 028,1	237,31		243 978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	C111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0)	м2	1 010,22	176,69		178 496				
355	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів /монтаж крапельника/ Обсяг = (137,2 + 200,64) / 100,0	100м	3,3784	4 389,79	10,43	14 830	14 026	35	41,2700	139,43
					4 151,76	9,46			32	0,0918	0,31
356	C126-1300-2	Крапельник (розгортка 270 мм) Обсяг = 137,2 * 1,1	м	150,92	362,10		54 648				
357	C126-1300-2	Крапельник (розгортка 185 мм) Обсяг = (200,64 * 1,1) ^ 1,0 --- Примикання Н=400 мм ---	м	220,7	362,10		79 915				
358	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання) Обсяг = (342,0 * 0,4) / 100,0	100м2	1,368	2 492,92	37,10	3 410	3 360	50	27,5100	37,63
					2 455,82	33,64			46	0,3264	0,45
359	КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	3,42	11 706,90	204,05	40 038	37 535	698	101,5100	347,16
					10 975,26	185,05			633	1,7952	6,14
360	C1425-11685-4	Стяжка цементная weber.floor base M200 25 кг (19кг/м2/1см) /викружка/ Обсяг = 34,2 * 19,0 * 5,0	кг	3 249,0	25,85		83 987				
361	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (вилучання трудовитрат)	10 м борозни	-34,2	322,06	-	-11 014	-10 730	-	3,3500	-114,57
					313,73	-			-	-	-
362	C111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0)	м2	403,6	176,69		71 312				
363	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари /додаткові шари примикань/ Обсяг = ((342,0 * 0,691) / 100,0) ^ 3,0	100м2	2,363	4 535,21	59,13	10 717	8 477	140	33,1800	78,40
					3 587,42	53,62			127	0,5202	1,23
364	C111-859	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕКП (5,1)	м2	271,75	237,31		64 489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	C111-860	Руберойд наплавлений Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0)	м2	267,02	176,69		47 180				
366	КП172-880	Спецпланка тип I Обсяг = (1,1 * (342,0)) ^ 1,0	мп	376,2	505,00		189 981				
367	C111-140-1	KSMK/S 8x 60 Дюбель швидкого монтажу потай, сополімер, шуруп 4,8*65 з доставкою	шт	1 215,0	2,03		2 466				
368	C1555-111	Герметик Mareflex PU45 з доставкою ТИП Б (Покрівля над сходовими клітинами під'їздів)	л	34,2	918,77		31 422				
369	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,42	2 492,92	37,10	1 047	1 031	16	27,5100	11,55
					2 455,82	33,64			14	0,3264	0,14
370	КР8-35-1 K2=0,80; K5=0,80; K6=0,80	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (Демонтаж)	100м2	0,42	5 747,79	181,79	2 414	2 338	76	55,3280	23,24
					5 566,00	164,86			69	1,5994	0,67
371	КР8-35-3 K0=2,00; K2=0,80; K5=0,80; K6=0,80	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (Демонтаж)	100м2	0,42	347,73	61,22	146	120	26	2,8480	1,20
					286,51	55,51			23	0,5386	0,23
372	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,42	1 479,22	15,07	621	567	6	12,9200	5,43
					1 348,85	13,67			6	0,1326	0,06
373	C111-1720	Плівка "Паробар'єр" Обсяг = (42,0 * 1,15) ^ 2,0	м2	48,3	56,33		2 721				
374	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватною Обсяг = (42,0 * 0,15) / 100,0	100 м3 утеплюв ача	0,063	49 777,8 9	-	3 136	3 136	-	494,8100	31,17
					49 777,8 9	-			-	-	-
375	C1555-209-1	Полістирол EPS 200 Graphite (Г1), щільн. 27 кг/м3, товщ. 150мм Обсяг = (42,0 * 1,1) ^ 2,0	м2	46,2	1 205,80		55 708				
376	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,42	38 100,1 1	84,76	16 002	733	36	18,6300	7,82
					1 744,70	74,26			31	0,6510	0,27
377	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,42	7 195,24	227,24	3 022	2 922	95	69,1600	29,05
					6 957,50	206,07			87	1,9992	0,84
378	КР8-35-3 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати /товщ. 60 мм/	100м2	0,42	1 314,47	229,56	552	451	96	10,6800	4,49
					1 074,41	208,18			87	2,0196	0,85
379	C1425-11685-4	Стяжка цементная weber.floor base M200 25 кг (19кг/м2/1см) Обсяг = 42,0 * 19,0 * 6,0	кг	4 788,0	25,85		123 770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,42	4 535,21	59,13	1 905	1 507	25	33,1800	13,94
					3 587,42	53,62			23	0,5202	0,22
381	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0336	112 806,24		3 790				
382	C111-859	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕКП (5,1)	м2	48,3	237,31		11 462				
383	C111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0)	м2	47,5	176,69		8 393				
		--- Примикання Н=300 мм ---									
384	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання) Обсяг = (243,3 * 0,3) / 100,0	100м2	0,7299	2 492,92	37,10	1 820	1 793	27	27,5100	20,08
					2 455,82	33,64			25	0,3264	0,24
385	КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі Обсяг = (77,0 + 166,3) / 100,0	100 м	2,433	15 683,80	204,05	38 159	26 703	496	101,5100	246,97
					10 975,26	185,05			450	1,7952	4,37
386	КР8-45-6 К0=-1	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів (при улаштуванні примикань) (висота. 300 мм)	100 м	2,433	-179,52	-	-437	-276	-	-1,0500	-2,55
					-113,53	-			-	-	-
387	C1425-11685-4	Стяжка цементная weber.floor base M200 25 кг (19кг/м2/1см) /викружка/	кг	2 311,35	25,85		59 748				
		Обсяг = 24,33 * 19,0 * 5,0									
388	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (вилучання трудовитрат)	10 м борозни	-24,33	322,06	-	-7 836	-7 633	-	3,3500	-81,51
					313,73	-			-	-	-
389	C111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0)	м2	233,56	176,69		41 268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари /додаткові шари примикань/	100м2	1,338	4 535,21	59,13	6 068	4 800	79	33,1800	44,39
		Обсяг = $((243,3 * 0,55) / 100,0) ^ 3,0$			3 587,42	53,62			72	0,5202	0,70
391	С111-859	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕКП (5,1)	м2	153,87	237,31		36 515				
392	С111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0)	м2	151,19	176,69		26 714				
393	КП172-880	Спецпланка тип1	мп	267,6	505,00		135 138				
		Обсяг = $(1,1 * (243,3)) ^ 1,0$									
394	С111-140-1	KSMK/S 8x 60 Дюбель швидкого монтажу потай,сополімер, шуруп 4,8*65 з доставкою	шт	864,0	2,03		1 754				
395	С1555-111	Герметик Mareflex PU45 з доставкою	л	24,33	918,77		22 354				
		ТИП В (Покрівля над лоджіями та балконами)									
396	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,655	2 492,92	37,10	1 633	1 609	24	27,5100	18,02
					2 455,82	33,64			22	0,3264	0,21
397	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (Демонтаж)	100м2	0,655	5 747,79	181,79	3 765	3 646	119	55,3280	36,24
	K2=0,80; K5=0,80; K6=0,80				5 566,00	164,86			108	1,5994	1,05
398	КР8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (Демонтаж)	100м2	0,655	347,73	61,22	228	188	40	2,8480	1,87
	K0=2,00; K2=0,80; K5=0,80; K6=0,80				286,51	55,51			36	0,5386	0,35
399	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,655	1 479,22	15,07	969	883	10	12,9200	8,46
					1 348,85	13,67			9	0,1326	0,09
400	С111-1720	Плівка "Паробар'єр"	м2	75,33	56,33		4 243				
		Обсяг = $(65,5 * 1,15) ^ 2,0$									
401	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3 утеплювача	0,09825	49 777,89	-	4 891	4 891	-	494,8100	48,62
		Обсяг = $(65,5 * 0,15) / 100,0$			49 777,89	-			-	-	-
402	С1555-209-1	Плити полістирольні HIRSCH з графітом EPS 200 (30мм)	м2	72,05	312,51		22 516				
		Обсяг = $(65,5 * 1,1) ^ 2,0$									
403	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,655	7 195,24	227,24	4 713	4 557	149	69,1600	45,30
					6 957,50	206,07			135	1,9992	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	КР8-35-3 K0=2,00	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати /товщ. 50 мм/	100м2	0,655	438,16	76,52	287	235	50	3,5600	2,33
					358,14	69,39			45	0,6732	0,44
405	C1425-11685-4	Стяжка цементная weber.floor base M200 25 кг (19кг/м2/1см)	кг	6 222,5	25,85		160 852				
406	КР8-32-3	Обсяг = 65,5 * 19,0 * 5,0 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,655	4 535,21	59,13	2 971	2 350	39	33,1800	21,73
					3 587,42	53,62			35	0,5202	0,34
407	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,052	112 806,24		5 866				
408	C111-859	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕКП (5,1)	м2	75,33	237,31		17 877				
409	C111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0) --- Примикання Н=250 мм ---	м2	74,02	176,69		13 079				
410	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання) Обсяг = (134,4 * 0,25) / 100,0	100м2	0,336	2 492,92	37,10	838	825	13	27,5100	9,24
					2 455,82	33,64			11	0,3264	0,11
411	КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	1,344	11 706,90	204,05	15 734	14 751	274	101,5100	136,43
					10 975,26	185,05			249	1,7952	2,41
412	C1425-11685-4	Стяжка цементная weber.floor base M200 25 кг (19кг/м2/1см) /викружка/	кг	12 768,0	25,85		330 053				
413	КР8-45-5 K0=-1,5	Обсяг = 134,4 * 19,0 * 5,0 Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (висот. 250 мм)	100 м	1,344	-170,29	-	-229	-229	-	-1,5750	-2,12
					-170,29	-			-	-	-
414	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (вилучання трудовитрат)	10 м борозни	-13,44	322,06	-	-4 328	-4 217	-	3,3500	-45,02
					313,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	C111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0)	м2	114,24	176,69		20 185				
416	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари /додаткові шари примикань/ Обсяг = ((134,4 * 0,541) / 100,0) ^ 3,0	100м2	0,727	4 535,21	59,13	3 297	2 608	43	33,1800	24,12
					3 587,42	53,62			39	0,5202	0,38
417	C111-859	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕКП (5,1)	м2	83,61	237,31		19 841				
418	C111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0)	м2	82,15	176,69		14 515				
419	КП172-880	Спецпланка тип1 Обсяг = (1,1 * (134,4)) ^ 1,0	мп	147,8	505,00		74 639				
420	C111-140-1	KSMK/S 8x 60 Дюбель швидкого монтажу потай,сополімер, шуруп 4,8*65 з доставкою	шт	477,0	2,03		968				
421	C1555-111	Герметик Mareflex PU45 з доставкою ТИП Г (Покрівля над піддашками входів до під'їздів)	л	13,44	918,77		12 348				
422	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,889	2 492,92	37,10	2 216	2 183	33	27,5100	24,46
					2 455,82	33,64			30	0,3264	0,29
423	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування основи)	100 м2 поверхні	0,889	722,19	-	642	642	-	8,0900	7,19
					722,19	-			-	-	-
424	C111-2014-7	Грунтівка Beton-Kontakt (концентрат- витрати 0,35кг/м2) Обсяг = (88,9 * 0,35) ^ 2,0	кг	31,12	115,05		3 580				
425	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,889	7 195,24	227,24	6 397	6 185	202	69,1600	61,48
					6 957,50	206,07			183	1,9992	1,78
426	КР8-35-3 K0=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати /товщ. 50 мм/	100м2	0,889	876,31	153,04	779	637	136	7,1200	6,33
					716,27	138,78			123	1,3464	1,20
427	C1425-11685-4	Стяжка цементная weber.floor base M200 25 кг (19кг/м2/1см) Обсяг = 88,9 * 19,0 * 5,0	кг	8 445,5	25,85		218 316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	100м2	0,889	4 535,21 3 587,42	59,13 53,62	4 032	3 189	53 48	33,1800 0,5202	29,50 0,46
429	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,071	112 806,24		8 009				
430	C111-859	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕКП (5,1)	м2	102,24	237,31		24 263				
431	C111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0) --- Примикання Н=250 мм ---	м2	100,46	176,69		17 750				
432	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (примикання) Обсяг = (43,3 * 0,25) / 100,0	100м2	0,10825	2 492,92 2 455,82	37,10 33,64	270	266	4 4	27,5100 0,3264	2,98 0,04
433	КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,433	11 706,90 10 975,26	204,05 185,05	5 069	4 752	88 80	101,5100 1,7952	43,95 0,78
434	C1425-11685-4	Стяжка цементная weber.floor base M200 25 кг (19кг/м2/1см) /викружка/	кг	4 113,5	25,85		106 334				
435	КР8-45-5 K0=-1,5	Обсяг = 43,3 * 19,0 * 5,0 Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (висот. 250 мм)	100 м	0,433	-170,29 -170,29	- -	-74	-74	- -	-1,5750 -	-0,68 -
436	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (вилучання трудовитрат)	10 м борозни	-4,33	322,06 313,73	- -	-1 395	-1 358	- -	3,3500 -	-14,51 -
437	C111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0)	м2	36,8	176,69		6 502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари /додаткові шари примикань/ Обсяг = ((43,3 * 0,541) / 100,0) ^ 3,0	100м2	0,234	4 535,21	59,13	1 061	839	14	33,1800	7,76
					3 587,42	53,62			13	0,5202	0,12
439	С111-859	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕКП (5,1)	м2	83,61	237,31		19 841				
440	С111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0)	м2	82,15	176,69		14 515				
441	КП172-880	Спецпланка тип1 Обсяг = (1,1 * (43,3)) ^ 1,0	мп	47,6	505,00		24 038				
442	С111-140-1	KSMK/S 8х 60 Дюбель швидкого монтажу потай,сополімер, шуруп 4,8*65 з доставкою	шт	154,0	2,03		313				
443	С1555-111	Герметик Mareflex PU45 з доставкою --- Деформаційний шов по покрівлі ---	л	4,33	918,77		3 978				
444	КБ12-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування деформаційних швів	100 м деформаційних швів	0,112	16 336,46	895,20	1 830	1 593	100	131,5485	14,73
					14 223,02	334,09			37	2,6541	0,30
445	С111-1615	Жгут із спіненого поліетилену 80 мм Обсяг = 11,2 * 1,1	м	12,32	85,73		1 056				
446	С111-616	Поліуретановий герметик Mareflex PU 45 FT/300ml Обсяг = (0,33 * 11,2) ^ 1,0	шт	3,7	918,62		3 399				
447	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] /виключаються трудовитрати/ Обсяг = -1,0 * (11,2 * 0,0009) * 0,1	1т конструкцій	-0,001008	43 831,40	15 841,65	-44	-28	-16	257,6000	-0,26
					27 851,71	2 514,74			-3	18,2900	-0,02
448	С111-859	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕКП (5,1)	м2	19,44	237,31		4 613				
449	С111-860	Руберойд наплавлюваний Пластобіт ПРО-ЕПП (4,0)	м2	19,2	176,69		3 392				
450	С126-1300-2	Металевий дугоподібний компенсатор деформаційного шва Обсяг = 11,2 * 1,1 --- Деформаційний шов по парапетах ---	м	12,32	252,21		3 107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	КБ12-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування деформаційних швів	100 м деформа ційних швів	0,03	16 336,4 6	895,20	490	427	27	131,5485	3,95
					14 223,0 2	334,09			10	2,6541	0,08
452	C111-1615	Жгут із спіненого поліетилену 80 мм	м	3,3	85,73		283				
453	C111-616	Обсяг = 3,0 * 1,1 Поліуретановий герметик Марефлекс PU 45 FT/300ml Обсяг = (3,0 * 0,33) ^ 1,0	шт	1,0	918,62		919				
Разом прямих витрат по розділу № 16.1							6 174 72 2	342 417	11 179		3 350,72
									10 056		96,88
Розділ № 16.2 Парапети											
454	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	68,4	92,98	-	6 360	6 149	-	0,9600	65,66
					89,90	-			-	-	-
455	КР20-25-17 K0=5	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до 150 мм)	10 отворів	68,4	29,16	-	1 995	1 922	-	0,3000	20,52
					28,10	-			-	-	-
456	КБ6-11-7 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,1368	28 056,8 4	322,98	3 838	3 794	44	265,6500	36,34
					27 733,8 6	100,61			14	0,7073	0,10
457	C124-59	Анкерні деталі L-180 мм M16	шт	684,0	359,57		245 946				
458	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Марефіх VE SF 300/300ml	мл	13 800,0	3,61		49 818				
459	КБ15-63-6 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу колон периметром понад 1600 мм /улаштування каркасу парапетів з обшиванням магнезитовими плитами/ Система під вентфасад(комплекта поставка з кріпівками)	100 м2 поверхні опорядж ення	3,865	38 381,2 0	48,19	148 343	146 099	186	336,5130	1 300,62
					37 800,5 1	42,22			163	0,3702	1,43
460	КП2016-3035		м2	386,5	2 129,55		823 071				
461	C111-781	Плити магнезитові, товщина 18 мм	м2	394,23	757,28		298 542				
462	КР8-40-4	Обсяг = 386,5 * 1,02 Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	3,42	4 770,28	10,43	16 314	14 199	36	41,2700	141,14
					4 151,76	9,46			32	0,0918	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] /виключаються трудовитрати/ Обсяг = -1,0 * (342,0 * 0,0009) * 0,1	1т констру кцій	-0,03078	43 831,40	15 841,65	-1 349	-857	-488	257,6000	-7,93
					27 851,71	2 514,74			-77	18,2900	-0,56
464	КП172-880	Виріб 1 (парапет)	шт	188,0	1 530,14		287 666				
465	C111-1849-19	Саморізи Обсяг = (342,0 * 2,0 * 5,0) ^ 0,0	шт	3 420,0	1,05		3 591				
Разом прямих витрат по розділу № 16.2							1 884 135	171 306	-222		1 556,35
									132		1,28
Розділ № 16.3 Інші роботи											
466	КР15-24-3	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	1 шт	9,0	205,98	-	1 854	1 430	-	1,5600	14,04
					158,87	-			-	-	-
467	C130-277	Вертикальна кровельна воронка HL62.1 з прогріванням (або аналог)	шт	9,0	17 110,74		153 997				
468	C124-59	LDK Дюбель для кріплення м'яких ізоляційних матеріалів (у комплекті) LDK185 / WB 6.3x80	шт	36,0	6,74		243				
469	КР8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	100 м2	0,0462	7 151,78	28,99	330	314	1	67,4800	3,12
					6 788,49	26,29			1	0,2550	0,01
470	C130-264	Відлив з оцинкованої покрівельної сталі 0,8 мм з полімерним покриттям	шт	28,0	591,84		16 572				
471	C130-264	Грибок вентиляційний діам. 100 мм з оцинкованої покрівельної сталі 0,5 мм	шт	28,0	765,24		21 427				
Разом прямих витрат по розділу № 16.3							194 423	1 744	1		17,16
									1		0,01
Разом прямих витрат по розділу № 16							8 253 280	515 467	10 958		4 924,23
									10 189		98,17
Розділ № 17 Оздоблювальні роботи під'їздів №1 -:- №7											
Розділ № 17.1 Підготовчі роботи											
472	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	8,7318	9 213,24	115,08	80 448	79 443	1 005	92,8100	810,40
					9 098,16	33,02			288	0,2772	2,42
473	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	8,7318	6 374,16	1 386,39	55 658	43 552	12 106	50,8800	444,27
					4 987,77	478,10			4 175	4,3986	38,41
474	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	15,5413	3 329,77	-	51 749	51 749	-	37,3000	579,69
					3 329,77	-			-	-	-
475	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	38,2815	3 785,94	-	144 931	144 931	-	42,4100	1 623,52
					3 785,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби /зачистка відкосів прорізів/	100м2	0,6811	3 785,94	-	2 579	2 579	-	42,4100	28,89
					3 785,94	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 17.1					335 365	322 254	13 111		3 486,77
									4 463		40,83
		Розділ № 17.2 Стіни та перегородки. Тамбури входів до під'їздів (по існуючих стінах)									
477	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	100 м2 поверхні	0,797	722,19	-	576	576	-	8,0900	6,45
					722,19	-			-	-	-
478	C111-2014-7	Грунтувка Beton-Kontakt (концентрат- витрати 0,35кг/м2)	кг	27,9	115,05		3 210				
479	KP11-26-1	Обсяг = (79,7 * 0,35) ^ 2,0 Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,797	9 569,91	115,61	7 627	7 531	92	88,4100	70,46
					9 449,26	101,29			81	0,8880	0,71
480	C111-2010-3	Штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	1 115,8	8,04		8 971				
481	KB15-182-2 K149=1,15; K150=1,15	Обсяг = 79,7 * 14,0 Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблення	0,797	12 277,18	6,65	9 785	9 609	5	115,4830	92,04
					12 056,43	5,82			5	0,0511	0,04
482	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2)	л	15,94	78,73		1 255				
483	C111-2015-4	Обсяг = (79,7 * 0,2) ^ 2,0 Гіпсова шпаклівка Rigips Finish (1кг/м2 на 1мм)	кг	159,4	70,37		11 217				
484	KB15-179-2 K149=1,15; K150=1,15	Обсяг = 79,7 * 2,0 Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стель	100 м2 поверхні фарбування	0,797	3 140,07	1,66	2 503	2 431	1	29,2215	23,29
					3 050,72	1,46			1	0,0128	0,01
485	C1555-4	Акриловий ґрунтуючий засіб на акриловому в'язучому weber.prim akril (без тонеру) (витрати 0,3 кг/м2)	кг	23,91	156,81		3 749				
486	C1555-256-1	Обсяг = (79,7 * 0,3) ^ 2,0 Фарба Polycolor gold RAL 630(витрати 0,4 кг/м2 (два шари)) Обсяг = (79,7 * 0,4) ^ 2,0	кг	31,88	329,67		10 510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	КБ15-63-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100 м2 поверхні опорядж ення	0,2734	28 797,8 3	421,39	7 873	7 758	115	282,0720	77,12
					28 376,4 4	374,87			102	3,7573	1,03
497	C111-1689	Гіпсокартоні плити Fierboard Обсяг = (27,34 * 1,05) ^ 2,0	м2	28,71	924,19		26 533				
498	C111-328	Клей PERLFIX (4,5 кг/м2) Обсяг = (27,34 * 4,5) ^ 2,0	кг	123,03	15,90		1 956				
499	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	ІІшпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздобле ння	0,2734	12 277,1 8	6,65	3 357	3 296	2	115,4830	31,57
					12 056,4 3	5,82			2	0,0511	0,01
500	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2) Обсяг = 27,34 * 0,2	л	5,468	78,73		430				
501	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка Rigips Finish (1кг/м2 на 1мм) Обсяг = 27,34 * 2,0	кг	54,68	70,37		3 848				
502	КБ15-179-2 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стель	100 м2 поверхні фарбува ння	0,2734	3 140,07	1,66	858	834	-	29,2215	7,99
					3 050,72	1,46			-	0,0128	-
503	C1555-4	Акриловий ґрунтуючий засіб на акриловому в`язучому weber.prim akril (без тонеру) (витрати 0,3 кг/м2) Обсяг = (27,34 * 0,3) ^ 2,0	кг	8,2	156,81		1 286				
504	C1555-256-1	Фарба Polycolor gold №630 (витрати 0,4 кг/м2 (два шари)) Обсяг = (27,34 * 0,4) ^ 2,0	кг	10,94	329,67		3 607				
		Разом прямих витрат по розділу № 17.4					49 748	11 888	117		116,68
									104		1,04
		Розділ № 17.5 Стелі по плитах									
505	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (ґрунтування стін)	100 м2 поверхні	16,352	722,19	-	11 809	11 809	-	8,0900	132,29
					722,19	-			-	-	-
506	C111-2014-7	Грунтівка Beton-Kontakt (концентрат- витрати 0,35кг/м2) Обсяг = (1 635,2 * 0,35) ^ 2,0	кг	572,32	115,05		65 845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	16,352	11 364,94	114,16	185 839	174 228	1 867	99,6900	1 630,13
					10 654,87	100,02			1 636	0,8769	14,34
508	C111-2010-3	Штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	4 560,0	8,04		36 662				
509	C111-2014-6	Обсяг = 120,0 * 38,0 Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2)	л	327,04	78,73		25 748				
510	КБ15-182-2 K149=1,15; K150=1,15	Обсяг = 1 635,2 * 0,2 Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблення	16,352	12 277,18	6,65	200 756	197 147	109	115,4830	1 888,38
					12 056,43	5,82			95	0,0511	0,84
511	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2)	л	327,04	78,73		25 748				
512	C111-2015-4	Обсяг = 1 635,2 * 0,2 Гіпсова шпаклівка Rigips Finish (1кг/м2 на 1мм)	кг	3 270,4	70,37		230 138				
513	КБ15-179-2 K149=1,15; K150=1,15	Обсяг = 1 635,2 * 2,0 Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стель	100 м2 поверхні фарбування	16,352	3 140,07	1,66	51 346	49 885	27	29,2215	477,83
					3 050,72	1,46			24	0,0128	0,21
514	C1555-4	Акриловий ґрунтуючий засіб на акриловому в'язучому weber.prim akril (без тонеру) (витрати 0,3 кг/м2)	кг	490,56	156,81		76 925				
515	C1555-256-1	Обсяг = (1 635,2 * 0,3) ^ 2,0 Фарба Polycolor gold (витрати 0,4 кг/м2 (два шари)) Обсяг = 1 635,2 * 0,4	кг	654,08	329,67		215 631				
Разом прямих витрат по розділу № 17.5							1 126 447	433 069	2 003		4 128,63
									1 755		15,39
Розділ № 17.6 Короба комунікацій											
516	КБ15-64-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонтальної проекції стелі	0,5859	23 012,08	81,43	13 483	12 437	48	188,9680	110,72
					21 226,78	71,34			42	0,6255	0,37
517	C126-1303	Профіль CD	м	149,4	94,56		14 127				
518	C126-1304	Профіль UD	м	52,7	64,34		3 391				

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	100 м2 поверхні	39,6704	722,19	-	28 650	28 650	-	8,0900	320,93
					722,19	-			-	-	-
547	C111-2014-7	Грунтівка Beton-Kontakt (концентрат- витрати 0,35кг/м2) Обсяг = (3 967,04 * 0,35) ^ 2,0	кг	1 388,46	115,05		159 742				
548	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	39,6704	9 569,91	115,61	379 642	374 856	4 586	88,4100	3 507,26
					9 449,26	101,29			4 018	0,8880	35,23
549	C111-2010-3	Штукатурна суміш Baumit MPI 25 Обсяг = 3 967,04 * 14,0	кг	55 538,56	8,04		446 530				
550	КБ15-182-2 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблення	39,6704	12 277,18	6,65	487 041	478 283	264	115,4830	4 581,26
					12 056,43	5,82			231	0,0511	2,03
551	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2) Обсяг = (3 967,04 * 0,2) ^ 2,0	л	793,41	78,73		62 465				
552	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка Rigips Finish (1кг/м2 на 1мм) Обсяг = 3 967,04 * 2,0	кг	7 934,08	70,37		558 321				
553	КБ15-179-2 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стель	100 м2 поверхні фарбування	39,6704	3 140,07	1,66	124 568	121 023	66	29,2215	1 159,23
					3 050,72	1,46			58	0,0128	0,51
554	C1555-4	Акриловий ґрунтуючий засіб на акриловому в'язучому weber.prim akril (без тону) (витрати 0,3 кг/м2) Обсяг = (3 967,04 * 0,3) ^ 2,0	кг	1 190,11	156,81		186 621				
555	C1555-256-1	Фарба Polycolor gold RAL630 (витрати 0,4 кг/м2 (два шари)) Обсяг = (3 188,29 * 0,4) ^ 2,0	кг	1 275,32	329,67		420 435				
556	C1555-256-1	Фарба Polycolor gold RAL435A (витрати 0,4 кг/м2 (два шари)) Обсяг = (848,75 * 0,4) ^ 2,0	кг	339,5	329,67		111 923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 17.8						2 965 938	1 002 812	4 916	9 568,68
										4 307	37,77
		Розділ № 17.9 Стіни та перегородки. Штукатурення по сітці рабіці металокопструкцій підсилення шахти ліфта									
557	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування стін)	100 м2 поверхні	0,4395	722,19	-	317	317	-	8,0900	3,56
					722,19	-			-	-	-
558	C111-2014-7	Грунтівка Beton-Kontakt (концентрат- витрати 0,35кг/м2) Обсяг = (43,95 * 0,35) ^ 2,0	кг	15,38	115,05		1 769				
559	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,4395	9 569,91	115,61	4 206	4 153	51	88,4100	38,86
					9 449,26	101,29			45	0,8880	0,39
560	C111-2010-3	Штукатурна суміш Baumit MPI 25 Обсяг = 43,95 * 14,0 * 6,0	кг	3 691,8	8,04		29 682				
561	C111-872	Сітка "рабиця" Обсяг = (43,95 * 1,05) ^ 2,0	м2	46,15	215,13		9 928				
562	KB15-182-2 K149=1,15; K150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблення	0,4395	12 277,18	6,65	5 396	5 299	3	115,4830	50,75
					12 056,43	5,82			3	0,0511	0,02
563	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2) Обсяг = (43,95 * 0,2) ^ 2,0	л	8,79	78,73		692				
564	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка Rigips Finish (1кг/м2 на 1мм) Обсяг = 43,95 * 2,0	кг	87,9	70,37		6 186				
565	KB15-179-2 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стель	100 м2 поверхні фарбування	0,4395	3 140,07	1,66	1 380	1 341	1	29,2215	12,84
					3 050,72	1,46			1	0,0128	0,01
566	C1555-4	Акриловий ґрунтуючий засіб на акриловому в'язучому weber.prim akril (без тонеру) (витрати 0,3 кг/м2) Обсяг = (43,95 * 0,3) ^ 2,0	кг	13,19	156,81		2 068				
567	C1555-256-1	Фарба Polycolor gold RAL630 (витрати 0,4 кг/м2 (два шари)) Обсяг = (43,95 * 0,4) ^ 2,0	кг	17,58	329,67		5 796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	C1555-256-1	Фарба Polycolor gold (витрати 0,4 кг/м2 (два шари)) Обсяг = (38,2 * 0,4) ^ 2,0	кг	15,28	329,67		5 037				
		Разом прямих витрат по розділу № 17.10						181 206	23 464	2 957	217,62
									571		4,16
		Розділ № 17.11 Тип 9 (тамбури під'їзду) /130,06 м2/									
582	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	1,3006	36 233,42	-	47 125	30 629	-	220,3400	286,57
					23 549,94	-			-	-	-
583	C126-1303	Профіль CD-100	м	234,11	94,56		22 137				
584	C126-1304	Профіль UD 100	м	113,15	64,34		7 280				
585	П2016-2202	Підвіс прямий універсальний 125 мм 1,00 мм товщ	шт	30,0	26,81		804				
586	C11110-06	Самонарізи по металу 3,5х9,5 бур уп. 100 шт	шт	618,0	0,85		525				
587	C111-1849	Самонарізи по металу 3,5х35 (100 шт)	шт	1 593,0	1,26		2 007				
588	КР11-39-1	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100 м2 поверхні опорядження	1,3006	13 995,36	53,47	18 202	12 401	70	94,7800	123,27
					9 534,87	46,85			61	0,4107	0,53
589	C111-1689	Гіпсокартонні плити Fierboard	м2	136,563	924,19		126 210				
590	C114-4-Y	Обсяг = 130,06 * 1,05 Плити НТ Фасад 135 (1000*600*100) (1,2м.кв/уп) Обсяг = (130,06 * 1,03) ^ 1,0	м2	134,0	673,68		90 273				
591	КБ15-182-2 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель	100 м2 поверхні оздоблення	1,3006	12 277,18	6,65	15 968	15 681	9	115,4830	150,20
					12 056,43	5,82			8	0,0511	0,07
592	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2) Обсяг = (130,06 * 0,2) ^ 2,0	л	26,01	78,73		2 048				
593	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка Rigips Finish (1кг/м2 на 1мм) Обсяг = 130,06 * 2,0	кг	260,12	70,37		18 305				
594	КБ15-179-2 К149=1,15; К150=1,15	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стель	100 м2 поверхні фарбування	1,3006	3 140,07	1,66	4 084	3 968	2	29,2215	38,01
					3 050,72	1,46			2	0,0128	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
595	C1555-4	Акриловий ґрунтуючий засіб на акриловому в'язучому weber.prim akril (без тонеру) (витрати 0,3 кг/м2) Обсяг = (130,06 * 0,3) ^ 2,0	кг	39,02	156,81		6 119				
596	C1555-256-1	Фарба Polycolor gold RAL630 (витрати 0,4 кг/м2 (два шари)) Обсяг = (130,06 * 0,4) ^ 2,0	кг	52,02	329,67		17 149				
		Разом прямих витрат по розділу № 17.11					378 236	62 679	81		598,05
									71		0,62
		Розділ № 17.12 Підлоги									
597	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	8,7318	7 183,15	154,63	62 722	61 065	1 350	71,3400	622,93
					6 993,46	135,47			1 183	1,1877	10,37
598	КР7-17-9 К0=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (40 мм)	100м2	8,7318	1 008,83	161,85	8 809	7 396	1 413	8,6400	75,44
					846,98	141,80			1 238	1,2432	10,86
599	C1425-11685-4	Стяжка цементная weber.floor base M200 25 кг (19кг/м2/1см) Обсяг = 873,18 * 19,0 * 4,0	кг	66 361,68	25,85		1 715 449				
600	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	8,7318	20 900,90	59,83	182 502	177 031	522	189,6925	1 656,36
					20 274,33	52,42			458	0,4595	4,01
601	C111-2014-6	Ґрунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2) Обсяг = (873,18 * 0,2) ^ 2,0	л	174,64	78,73		13 749				
602	C111-2000-1	Клей еластичный для плитки и керамогранита weber-vetonit profi+ 25 кг Обсяг = (873,18 * 1,5 * 10,0) ^ 1,0	кг	13 097,7	26,32		344 731				
603	C111-2001-1	Кольоровий шов Ultracolor Plus Обсяг = (873,18 * 0,454) ^ 1,0	кг	396,4	155,27		61 549				
604	C111-283	Керамічна плитка для підлог з поверхнею проти ковзання Обсяг = (873,18 * 1,02) ^ 2,0	м2	890,64	903,45		804 649				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
618	КБ10-95-1 K149=1,15; K150=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м обробле ння прорізів	2,9295	2 240,40 2 212,71	4,72 3,27	6 563	6 482	14 10	21,1945 0,0278	62,09 0,08
619	C10000-6	Обрамлення 650x2000 мм	к-т	63,0	24 159,3 5		1 522 03 9				
620	C113-2122	Болт М6х20	шт	490,0	2,44		1 196				
621	C113-2122	Гайка М6	шт	490,0	1,21		593				
622	C113-2122	Шайба М6	шт	790,0	1,34		1 059				
623	C111-1788-1	ДБМ 6Х40 (потай)(100шт/уп) дюбель	уп	7,0	114,22		800				
624	C113-2122	Заклепка алюмінієва 4х8	шт	630,0	1,31		825				
		Разом прямих витрат по розділу № 18					1 533 07 5	6 482	14		62,09
									10		0,08
		Розділ № 19 Прорізи									
		Розділ № 19.1 Двері									
625	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосях Обсяг = (17,0 + 119,0) / 100,0	100 шт	1,36	18 635,1 6 17 266,2 5	1 344,07 485,73	25 344	23 482	1 828 661	184,3700 4,0221	250,74 5,47
626	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	3,9688	4 066,33 4 066,33	- -	16 138	16 138	- -	44,6800 -	177,33 -
627	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (встановлення металевих дверей) Обсяг = 0,04 * 3,0 + 0,085 * 119,0 + 0,04 * 123,0 + 0,055 * 7,0 + 0,075 * 80,0	1т	21,54	12 924,0 8 11 006,2 5	1 718,39 27,48	278 385	237 075	37 014 592	88,7100 0,2480	1 910,81 5,34
628	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (встановлення металевих дверей) Обсяг = 0,14 * 14,0 + 0,125 * 7,0	1т	2,835	9 909,31 8 584,40	1 202,18 19,22	28 093	24 337	3 408 54	69,1900 0,1735	196,15 0,49
629	C121-390	Зовнішні металеві, полутерні, праві, з самозачиненням, з ущільнювачем у притворах, з кодовим замком двері 2100х1640h (ДМ-1)	шт	14,0	30 156,3 5		422 189				
630	C121-390	Тамбурні, металеві, полутерні, праві, глухі, з самозачиненням, з ущільнювачем у притворах, без замка двері 1480х2100h (мм) (ДМ-2)	шт	7,0	25 112,7 1		175 789				
631	C121-390	Зовнішні металеві двері 660х1520h (мм) (ДМ-3)	шт	2,0	10 406,2 2		20 812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
632	C121-390	Зовнішні металеві двері 660x1520h (мм) (ДМ-4)	шт	1,0	10 406,2 ₂		10 406				
633	K53-6111-1-2	Вхідні двері EI30 900x2400 з металевою фрамугою та вогнетримким склом (Д-1)	шт	119,0	20 818,2 ₈		2 477 37 ₅				
634	C121-390	Технічні дверцята 520x2500h (мм) (Д-2)	шт	63,0	9 923,42		625 175				
635	C121-390	Технічні дверцята 520x2500h (мм) (Д-3)	шт	63,0	9 923,42		625 175				
636	C121-390	Зовнішні металеві двері утеплені EI30, ліві з замком 790x1500h (мм) (Д-4)	шт	7,0	13 120,0 ₁		91 840				
637	C121-390	Дверний блок металевий 900x2100h (мм) (Д-5)	шт	80,0	16 276,6 ₃		1 302 13 ₀				
638	C1545-44	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	100шт	40,8	510,37		20 823				
639	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	20,248	1 669,96	-	33 813	33 813	-	16,6000	336,12
					1 669,96	-			-	-	-
640	C1550-38-1	Монтажна піна ТЕКАPUR UNIVERSAL GUN 850 мл	шт	294,0	227,45		66 870				
641	KP6-27-4	Установлення доводчика Обсяг = (14,0 + 7,0) / 100,0	100 шт наборів	0,21	13 760,0 ₁	-	2 890	2 890	-	112,4000	23,60
					13 760,0 ₁	-			-	-	-
642	C111-953	Доводчик	шт	21,0	2 754,72		57 849				
		Разом прямих витрат по розділу № 19.1					6 281 09 ₆	337 735	42 250		2 894,75
									1 307		11,30
		Розділ № 19.2 Балконний блок (вікно, двері) житлових приміщень									
643	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах /балконні двері/	100 шт	0,75	18 635,1 ₆	1 344,07	13 976	12 950	1 008	184,3700	138,28
					17 266,2 ₅	485,73			364	4,0221	3,02
644	KP6-14-1	Знімання дверних полотен /балконні двері/	100 м2	1,1813	4 066,33	-	4 804	4 804	-	44,6800	52,78
		Обсяг = ((75,0 * 1,575) / 100,0) ^ 4,0			4 066,33	-			-	-	-
645	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,92	16 231,0 ₅	1 261,86	14 933	13 749	1 161	159,5800	146,81
					14 944,6 ₇	456,02			420	3,7761	3,47
646	KP6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	1,6404	3 930,70	154,63	6 448	6 194	254	41,0800	67,39
		Обсяг = ((92,0 * 1,783) / 100,0) ^ 4,0			3 776,07	135,47			222	1,1877	1,95
647	KB10-28-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,3388	20 140,2 ₉	7 798,73	26 964	16 332	10 441	112,8265	151,05
		Обсяг = ((1,575 * 85,0) / 100,0) ^ 4,0			12 198,8 ₀	2 429,45			3 253	17,0775	22,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	C126-84-1-8П	Блок дверний металопластиковий (балкон)	м2	133,88	4 854,27		649 890				
649	C1545-44	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	100шт	6,09	510,37		3 108				
650	C1550-38-1	Монтажна піна ТЕКАPUR UNIVERSAL GUN 850 мл	шт	29,0	227,45		6 596				
651	КБ10-20-2 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Обсяг = (1,783 * 90,0) / 100,0	100 м2 прорізів	1,6047	21 018,9 1	1 265,59	33 729	31 471	2 031	171,9250	275,89
					19 611,4 8	875,47			1 405	7,4584	11,97
652	C126-6-1	Блок віконний металопластиковий	м2	160,47	4 849,34		778 174				
653	C1632-102	Герметик силіконовий водостійкий	л	24,07	1 388,09		33 411				
654	C1550-38-1	Монтажна піна ТЕКАPUR UNIVERSAL GUN 850 мл	шт	71,0	227,45		16 149				
655	C1545-44	Дюбель-шуруп 100x10 мм	100шт	8,1	510,37		4 134				
656	КБ10-25-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,395	3 835,44	188,89	5 350	5 087	263	36,2480	50,57
					3 646,55	130,67			182	1,1132	1,55
657	C123-382	Дошки підвіконні пластикові	м	142,3	468,57		66 678				
658	C1550-38-1	Монтажна піна ТЕКАPUR UNIVERSAL GUN 850 мл	шт	23,0	227,45		5 231				
		Разом прямих витрат по розділу № 19.2					1 669 57 5	90 587	15 158		882,77
									5 846		44,82
		Розділ № 19.3 Вікна житлових приміщень									
659	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,75	14 969,1 9	-	11 227	11 209	-	159,5800	119,69
					14 944,6 7	-			-	-	-
660	КР6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	1,7438	3 776,07	-	6 585	6 585	-	41,0800	71,64
					3 776,07	-			-	-	-
661	КБ10-20-3 К2=1,15; К5=1,15; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,488	18 421,8 8	1 211,05	27 412	25 444	1 802	149,9054	223,06
					17 099,7 1	837,74			1 247	7,1370	10,62
662	C126-6-1	Блок віконний металопластиковий	м2	148,8	4 849,34		721 582				
663	C1545-44	Дюбель-шуруп 100x10 мм	100шт	48,75	510,37		24 881				
664	C1632-102	Герметик силіконовий водостійкий	л	147,627	1 388,09		204 920				
665	C1550-38-1	Монтажна піна	л	369,067	306,50		113 119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
666	КБ10-25-3 K149=1,15; K150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвікон ної дошки	1,091	3 835,44 3 646,55	188,89 130,67	4 184	3 978	206 143	36,2480 1,1132	39,55 1,21
667	КП2016-2219	Дошки підвіконні пластикові	м	109,1	582,04		63 501				
		Разом прямих витрат по розділу № 19.3						1 177 41 1	47 216	2 008	453,94
									1 390		11,83
		Розділ № 19.4 Вікна та жалюзійні ґратки технічного поверху, техпідпілля, вхідних груп, електрощитової, машинного відділення ліфтів									
668	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,0432	16 623,7 6	7 009,96	718	415	303 107	98,0700 22,2245	4,24 0,96
669	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	9 613,80 16 231,0 5	2 484,85 1 261,86	1 136	1 046	88 32	159,5800 3,7761	11,17 0,26
670	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	0,0666	3 930,70 3 776,07	154,63 135,47	262	251	11 9	41,0800 1,1877	2,74 0,08
671	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж) /демонтаж жалюзійних ґрат на техповерсі/ Обсяг = (15,8 * 20,0 + 2,3 * 44,0) / 1 000,0	1т	0,4172	10 856,7 9	2 950,90	4 529	3 214	1 231 219	62,0970 3,7222	25,91 1,55
672	КБ10-20-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (ОК-1)	100 м2 прорізів	0,07611	26 546,7 8 24 715,9 1	1 581,99 1 094,34	2 020	1 881	120 83	220,0295 9,3231	16,75 0,71
673	С126-6-1	Блок віконний металопластиковий	м2	7,611	4 849,34		36 908				
674	С1545-44	Дюбель-шуруп 100x10 мм	100шт	0,63	510,37		322				
675	С1550-38-1	Монтажна піна	л	4,3	267,50		1 150				
676	С1632-102	Герметик силіконовий водостійкий	л	1,3	1 388,09		1 805				
677	КР13-5-2	Скління склопакетами (Ф-1) Обсяг = ((1,672 * 7,0) / 100,0) ^ 3,0	100 м2 скління	0,117	36 241,2 0 20 405,0 9	59,25 51,91	4 240	2 387	7 6	186,4500 0,4551	21,81 0,05
678	С126-2-1	Склопакети однокамерні	м2	11,7	2 427,28		28 399				
679	КБ20-12-3 K149=1,15; K150=1,15	Установлення ґрат 300x300	1 ґрата	44,0	262,11 215,75	11,44 0,43	11 533	9 493	503 19	2,0930 0,0039	92,09 0,17
680	С130-604-1	Ґрати продухів підвалу, розмір 300x300 мм (ЖР-2)	шт	44,0	154,38		6 793				
681	КБ20-11-3 K149=1,15; K150=1,15	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	20,0	597,06 334,29	73,13 21,54	11 941	6 686	1 463 431	3,2430 0,1955	64,86 3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
682	C130-604-1	Грати розмір 1420x670 мм (ЖР-1)	шт	20,0	12 371,10		247 422				
683	KB10-20-2 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,1512	19 753,32	-	2 987	2 965	-	171,9250	26,00
					19 611,48	-			-	-	-
684	C126-2-1	Блоки віконні металопластикові з жалюзійними ґратами	м2	15,12	6 054,28		91 541				
685	C111-140-1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	126,0	1,26		159				
686	C111-200-1	Піна монтажна	л	8,5	326,95		2 779				
		Разом прямих витрат по розділу № 19.4					456 644	28 338	3 726		265,57
									906		7,69
		Разом прямих витрат по розділу № 19					9 584 726	503 876	63 142		4 497,03
									9 449		75,64
		Розділ № 20 Зовнішнє оздоблення									
687	КР20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	1 установл ення і знімання	16,0	534,58	-	8 553	8 553	-	4,8300	77,28
					534,58	-			-	-	-
688	КР20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 перестан овок	10,8	2 303,25	-	24 875	24 875	-	20,8100	224,75
					2 303,25	-			-	-	-
689	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	16 800,0	8,27		138 936				
690	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з пінополістіролу, товщ. 100 мм Обсяг = 380,0 * 0,1	1 м3 ізоляції	38,0	414,38	7,31	15 746	15 469	277	4,5600	173,28
					407,07	2,98			113	0,0250	0,95
691	КБ20-34-1 Вказ. заст. п. 2.8в ; K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40; K149=1,15; K150=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (Демонтаж) /демонтаж кондиціонерів/ Обсяг = 35,0 + 9,0	1 агрегат	44,0	740,26	147,91	32 571	25 961	6 508	5,8650	258,06
					590,02	51,03			2 245	0,4473	19,68
692	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж) /демонтаж супутникових тарілок/ Обсяг = (7,0 * 4,7) / 1 000,0	1т	0,0329	10 856,68	2 950,90	357	253	97	62,0970	2,04
					7 704,37	524,06			17	3,7222	0,12
693	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /очищення після пожежі/	100м2	7,0	5 160,75	435,69	36 125	33 075	3 050	52,9300	370,51
					4 725,06	157,45			1 102	1,3038	9,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
694	КР20-38-1	Очищення конструкцій металевими щітками	м2	700,0	37,51	-	26 257	17 500	-	0,2800	196,00
					25,00	-			-	-	-
695	КР12-66-1 K0=2,00	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування за 2 рази)	100м2	4,0	1 444,39	-	5 778	5 778	-	16,1800	64,72
					1 444,39	-			-	-	-
696	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2)	л	80,0	78,73		6 298				
697	КР11-12-1	Обсяг = 400,0 * 0,2 Ремонт гладких фасадів по каменю та бетону з люльок розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (ремонт вибоїн від осколків по фасаді)	100м2	4,0	34 131,45	435,69	136 526	130 151	1 743	277,2000	1 108,80
					32 537,74	157,45			630	1,3038	5,22
698	C111-2010-3	Штукатурна суміш Baumit MPI 25 Обсяг = 400,0 * 21,0	кг	8 400,0	8,04		67 536				
Розділ № 20.1 Оздоблення фасаду (Тип 1) /4252.6 м2/											
699	КБ15-78-2 K149=1,15; K150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	100 м2 поверхні опорядження	42,526	114 374,04	-	4 863 870	4 737 698	-	935,3295	39 775,82
					111 407,10	-			-	-	-
700	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2)	л	850,52	78,73		66 961				
701	C1555-11	Обсяг = 4 252,6 * 0,2 Клей для утеплителя weber.therm S60 25 кг,(витрати 6.0 кг/м2) Обсяг = (4 252,6 * 6,0) ^ 2,0	кг	25 515,6	16,84		429 683				
702	C114-4-У	Плити НТ Фасад 135 (1000*600*150) (1,2м.кв/уп) Обсяг = (4 252,6 * 1,07) ^ 1,0	м2	4 550,3	1 018,41		4 634 071				
703	C111-1904	Дюбель для теплоізоляції АТІ/TZE 10х220 з метал.стержнем з подовж.термогол. Обсяг = (4 252,6 * 8,08) ^ 0,0	шт	34 361,0	15,12		519 538				
704	C1555-11	Клей армувальний weber therm S80 (витрати 3,2 кг/м2/2мм), товщ. 4 мм Обсяг = (4 252,6 * 6,4) ^ 1,0	кг	27 216,6	19,65		534 806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705	C1555-55	Скловітка армуюча Vertex R-117 145 г/м2 Обсяг = (4 252,6 * 1,1) ^ 1,0	м2	4 677,9	75,06		351 123				
706	C111-2014-6	Універсальна ґрунтувальна суміш Baunit UniPrimer, 25кг (витрата 0,4 кг/м2) Обсяг = 4 252,6 * 0,4	кг	1 701,04	69,17		117 661				
707	C1555-4	Високоякісна декоративна штукатурка weber.tene Silikonputz white 1,5K 25кг (витрати 3,0 кг/м2) Обсяг = (4 252,6 * 3,0) ^ 2,0	кг	12 757,8	175,10		2 233 891				
708	C111-2014-6	Ґрунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2) Обсяг = 4 252,6 * 0,2	л	850,52	78,73		66 961				
709	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 435A (витрати 0,5 кг/м2 (два шари)) Обсяг = 1 527,1 * 0,5	кг	763,55	329,67		251 720				
710	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 610E (витрати 0,5 кг/м2 (два шари)) Обсяг = 2 036,28 * 0,5	кг	1 018,14	316,66		322 404				
711	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 610A (витрати 0,5 кг/м2 (два шари)) Обсяг = 757,9 * 0,5	кг	378,95	379,28		143 728				
712	КП2016-2172	Профіль фасадний ПВХ з сіткою 10*15 3,0м ФАСТЕКС 15	м	6 820,0	26,14		178 275				
		Разом прямих витрат по розділу № 20.1					14 714 692	4 737 698			39 775,82
											-
		Розділ № 20.2 Оздоблення фасаду (Тип 2) /1273,82 м2/									
713	КБ15-78-2 К149=1,15; К150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	100 м2 поверхні опорядження	12,7382	114 374,04	-	1 456 919	1 419 126	-	935,3295	11 914,41
					111 407,10	-			-	-	-
714	C111-2014-6	Ґрунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2) Обсяг = 1 273,82 * 0,2	л	254,764	78,73		20 058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
715	C1555-11	Клей для утеплителя weber.therm S60 25 кг,(витрати 6.0 кг/м2) Обсяг = (1 273,82 * 6,0) ^ 2,0	кг	7 642,92	16,84		128 707				
716	C114-4-Y	Плити НТ Фасад 135 (1000*600*100) (1,2м.кв/уп) Обсяг = (1 273,82 * 1,07) ^ 1,0	м2	1 363,0	673,68		918 226				
717	C111-1904	Дюбель для теплоізоляції 10х180 з металевим стержнем з подовж. термогол. Обсяг = (1 273,82 * 8,08) ^ 0,0	шт	10 292,0	14,82		152 527				
718	C1555-11	Клей армувальний weber therm S80 (витрати 3,2 кг/м2/2мм), товщ. 4 мм Обсяг = (1 273,82 * 6,4) ^ 1,0	кг	8 152,4	19,65		160 195				
719	C1555-55	Скловітка армуюча Vertex R-117 145 г/м2 Обсяг = (1 273,82 * 1,1) ^ 1,0	м2	1 401,2	75,06		105 174				
720	C111-2014-6	Універсальна ґрунтувальна сумішBaumit UniPrimer, 25кг (витрата 0,4 кг/м2) Обсяг = 1 273,82 * 0,4	кг	509,528	69,17		35 244				
721	C1555-4	Високоякісна декоративна штукатурка weber.tene Silikonputz white 1,5K 25кг (витрати 3,0 кг/м2) Обсяг = (1 273,82 * 3,0) ^ 2,0	кг	3 821,46	175,10		669 138				
722	C111-2014-6	Ґрунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2) Обсяг = 1 273,82 * 0,2	л	254,764	78,73		20 058				
723	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 435A (витрати 0,5 кг/м2 (два шари)) Обсяг = 132,24 * 0,5	кг	66,12	329,67		21 798				
724	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 610E (витрати 0,5 кг/м2 (два шари)) Обсяг = (268,65 + 248,62) * 0,5	кг	258,635	316,66		81 899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 610A (витрати 0,5 кг/м2 (два шари)) Обсяг = (624,31 * 0,5) ^ 2,0	кг	312,16	379,28		118 396				
		Разом прямих витрат по розділу № 20.2					3 888 33 9	1 419 12 6			11 914,4 1
		Розділ № 20.3 Оздоблення фасаду (Тип 3) /106,84 м2/ (підшивка нижньої балконної плити)									
726	КБ15-78-1 K149=1,15; K150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядж ення	1,0684	59 964,8 2	-	64 066	61 152	-	480,5390	513,41
					57 237,0 0	-			-	-	-
727	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2) Обсяг = 106,84 * 0,2	л	21,368	78,73		1 682				
728	C1555-11	Клей для утеплителя weber.therm S60 25 кг,(витрати 6.0 кг/м2) Обсяг = (106,84 * 6,0) ^ 2,0	кг	641,04	16,84		10 795				
729	C114-4-У	Плити НТ Фасад 135 (1000*600*30) (4,8 м.кв/уп) 30мм Обсяг = (106,84 * 1,07) ^ 1,0	м2	114,3	184,99		21 144				
730	C111-1904	Дюбель для теплоізоляції 10х100 з металевим стержнем з подовж. термогол. Обсяг = (106,84 * 8,08) ^ 0,0	шт	863,0	8,00		6 904				
731	C1555-11	Клей армувальний weber therm S80 (витрати 3,2 кг/м2/2мм), товщ. 4 мм Обсяг = (106,84 * 6,4) ^ 1,0	кг	683,8	19,65		13 437				
732	C1555-55	Скловітка армуюча Vertex R-117 145 г/м2 Обсяг = (106,84 * 1,1) ^ 1,0	м2	117,5	75,06		8 820				
733	C111-2014-6	Універсальна ґрунтувальна сумішBaumit UniPrimer, 25кг (витрата 0,4 кг/м2) Обсяг = 106,84 * 0,4	кг	42,736	69,17		2 956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
734	C1555-4	Високоякісна декоративна штукатурка weber.tene Silikonputz white 1,5K 25кг (витрати 3,0 кг/м2) Обсяг = (106,84 * 3,0) ^ 2,0	кг	320,52	175,10		56 123				
735	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2) Обсяг = 106,84 * 0,2	л	21,368	78,73		1 682				
736	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 610A (витрати 0,5 кг/м2 (два шари)) Обсяг = 106,84 * 0,5	кг	53,42	379,28		20 261				
		Разом прямих витрат по розділу № 20.3						207 870	61 152		513,41
		Розділ № 20.4 Оздоблення фасаду (Тип 3) /1698,0 м2/ (Утеплення пілонів балконів (внутрішні поверхні))									
737	КБ15-78-1 К149=1,15; К150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядж ення	16,98	59 964,8 2	-	1 018 20 3	971 884	-	480,5390	8 159,55
					57 237,0 0	-			-	-	-
738	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2) Обсяг = 1 698,0 * 0,2	л	339,6	78,73		26 737				
739	C1555-11	Клей для утеплителя weber.therm S60 25 кг,(витрати 6.0 кг/м2) Обсяг = (1 698,0 * 6,0) ^ 2,0	кг	10 188,0	16,84		171 566				
740	C114-4-Y	Плити НТ Фасад 135 (1000*600*50) Обсяг = (1 698,0 * 1,07) ^ 1,0	м2	1 816,9	331,47		602 248				
741	C111-1904	Дюбель для теплоізоляції 10х100 з металевим стержнем з подовж. термогол. Обсяг = (1 698,0 * 8,08) ^ 0,0	шт	13 720,0	8,00		109 760				
742	C1555-11	Клей армувальний weber therm S80 (витрати 3,2 кг/м2/2мм), товщ. 4 мм Обсяг = (1 698,0 * 6,4) ^ 1,0	кг	10 867,2	19,65		213 540				
743	C1555-55	Скелосітка армуюча Vertex R-117 145 г/м2 Обсяг = (1 698,0 * 1,1) ^ 1,0	м2	1 867,8	75,06		140 197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
744	C111-2014-6	Універсальна ґрунтувальна сумішBaumit UniPrimer, 25кг (витрата 0,4 кг/м2)	кг	679,2	69,17		46 980				
745	C1555-4	Обсяг = 1 698,0 * 0,4 Високоякісна декоративна штукатурка weber.tene Silikonputz white 1,5K 25кг (витрати 3,0 кг/м2)	кг	5 094,0	175,10		891 959				
746	C1555-4	Обсяг = (1 698,0 * 3,0) ^ 2,0 Акриловий ґрунтуючий засіб на акриловому в'язучому weber.prim akril (без тонеру) (витрати 0,3 кг/м2)	кг	509,4	156,81		79 879				
747	C1555-256-1	Обсяг = (1 698,0 * 0,3) ^ 2,0 Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 610E (витрати 0,5 кг/м2 (два шари))	кг	849,0	316,66		268 844				
		Обсяг = 1 698,0 * 0,5									
		Разом прямих витрат по розділу № 20.4					3 569 913	971 884	8 159,55		
		Розділ № 20.5 Оздоблення фасаду (Тип 3.1) /456,7 м2/									
748	KP19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	1 м3 ізоляції	4,38	3 797,53	-	16 633	16 628	-	34,3000	150,23
749	KP19-24-1 тех.ч. п.1.1.13 K2=1,15	Обсяг = (146,14 * 0,03) ^ 2,0 Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі [на висоті від 10 до 15 м]	1 м3 ізоляції	2,6	3 796,32	-	11 354	11 351	-	-	-
					4 366,98	-			-	-	-
750	KP19-24-1 тех.ч. п.1.1.13 K2=1,20	Обсяг = (86,77 * 0,03) ^ 2,0 Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі [на висоті від 16 до 30 м]	1 м3 ізоляції	6,71	4 365,77	-	30 576	30 568	-	41,1600	276,18
					4 556,80	-			-	-	-
751	KP18-57-1	Обсяг = (223,79 * 0,03) ^ 2,0 Розігрівання бітуму в котлах (виключаються трудовитрати)	1 т	-1,6428	4 555,59	-	-1 980	-1 980	-	-	-
					1 205,28	-			-	-	-
752	КБ10-36-1 K6=0; K149=1,15; K150=1,15	Установлення каркаса з брусів (виключаються трудовитрати)	1 м3 деревини в конструкції	-0,6845	1 205,28	-	-5 428	-5 428	-	12,8700	-21,14
					7 930,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2)	л	91,34	78,73		7 191				
754	C1555-11	Обсяг = 456,7 * 0,2 Клей для утеплителя weber.therm S60 25 кг,(витрати 6.0 кг/м2)	кг	2 740,2	16,84		46 145				
755	C114-4-У	Обсяг = (456,7 * 6,0) ^ 2,0 Плити НТ Фасад 135 (1000*600*30) (4,8 м.кв/уп) 30мм	м2	488,7	184,99		90 405				
756	C111-1904	Обсяг = (456,7 * 1,07) ^ 1,0 Дюбель для теплоізоляції 10х100 з металевим стержнем з подовж. термогол.	шт	5 480,0	8,00		43 840				
757	KP8-31-1	Обсяг = (456,7 * 12,0) ^ 0,0 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	4,567	680,25	11,59	3 107	3 054	53	7,1400	32,61
					668,66	10,51			48	0,1020	0,47
758	C1555-348	Вітробар'єр (витрати 1,15 м2 на 1 м2)	м2	525,21	62,94		33 057				
759	KP8-40-4	Обсяг = (456,7 * 1,15) ^ 2,0 Улаштування відливів (вертикальні)	100м	7,346	4 770,28	10,43	35 042	30 499	77	41,2700	303,17
		Обсяг = (92,0 + 642,6) / 100,0			4 151,76	9,46			69	0,0918	0,67
760	KB9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] /виключаються трудовитрати/	1т констру кцій	-0,007	27 851,7 1	-	-195	-195	-	257,6000	-1,80
		Обсяг = (-1,0 * (734,6 * 0,00009) * 0,1) ^ 3,0			27 851,7 1	-			-	-	-
761	C126-1300-2	Вертикальні профільні елементи 380-135 мм (бокові сторони лоджій)	шт.	404,0	567,84		229 407				
762	C111-196	Герметик (280 мл)	шт	56,5	285,88		16 152				
		Разом прямих витрат по розділу № 20.5						555 306	84 497	130	793,49
									117		1,14
		Розділ № 20.6 Оздоблення фасаду/цоколь (Тип 4) /277,2 м2/									
763	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,347	8 007,07	1 177,41	2 778	2 370	408	74,3000	25,78
					6 829,66	422,94			147	3,8357	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
764	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	0,347	27 562,7 2	435,69	9 564	9 409	151	231,0000	80,16
					27 114,7 8	157,45			55	1,3038	0,45
765	C111-2010-3	Штукатурна суміш Baumit MPI 35 Обсяг = (34,7 * 14,0 * 2,0) ^ 2,0	кг	971,6	9,75		9 473				
766	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	2,772	722,19	-	2 002	2 002	-	8,0900	22,43
					722,19	-			-	-	-
767	C111-2014-6	Грунтовка Eco Prim Grip Plus (витрата 0,3 л/м2) Обсяг = 277,2 * 0,3	л	83,16	435,32		36 201				
768	КБ8-3-4 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна	100 м2 поверхні, що ізолюється	2,772	13 914,4 2	-	38 571	38 549	-	133,2045	369,24
					13 906,5 5	-			-	-	-
769	C1555-358	Двокомпонентний еластичний цементний розчин Mapelastic Foundation A (витрати 1,65 кг/м2 на 1мм товщини (шар 2мм)) 70% Обсяг = (277,2 * 1,65 * 2,0 * 0,7) ^ 2,0	кг	640,33	118,54		75 905				
770	C1555-358	Двокомпонентний еластичний цементний розчин Mapelastic Foundation B (витрати 1,65 кг/м2 на 1мм товщини (шар 2мм)) 30% Обсяг = (277,2 * 1,65 * 2,0 * 0,3) ^ 2,0	кг	274,43	505,29		138 667				
771	КБ15-78-1 К149=1,15; К150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	2,772	59 964,8 2	-	166 222	158 661	-	480,5390	1 332,05
					57 237,0 0	-			-	-	-
772	C1555-11	Універсальна цементно-полімерна суміш для приклеювання утеплювача Mapetherm AR2 (витрата 6 кг/м2) Обсяг = 277,2 * 6,0	кг	1 663,2	79,24		131 792				
773	C1555-209-1	Плити пінополістирольні для фундаменту HIRSCH EPS150L (100мм) Обсяг = (277,2 * 1,07) ^ 1,0	м2	296,6	1 205,01		357 406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
774	C111-1904	Дюбель для теплоізоляції 10х180 з металевим стержнем з подовж. термогол. Обсяг = $(277,2 * 8,08) ^$ 0,0	шт	2 240,0	14,82		33 197				
775	C1555-355	Скловітка штукатурна SSA-1363-145 (100) MAPETHERM Обсяг = $(277,2 * 1,15) ^$ 2,0	м2	318,78	128,45		40 947				
776	C111-2014-6	Армований фіброю еластичний полегшений вирівнюючий розчин Mapetherm Flex RP 1.5mm Base P/20кг (без тонеру) (витрати 2,5 кг/м2/2 мм), два шари Обсяг = $277,2 * 2,5 * 2,0$	кг	1 386,0	418,84		580 512				
777	C1555-4	Водостійка акрилова грунтовка Malech 10кг (витрати 0,15 кг/м2) Обсяг = $(277,2 * 0,15) ^$ 2,0	кг	41,58	657,18		27 326				
778	C1555-256-1	Еластомерна фарба Elastocolor Pittura Zerro Base P/20кг (в два шари) RAL610A (витрати 0,4 кг/м2/один шар) в два шари Обсяг = $277,2 * 0,4 * 2,0$	кг	221,76	830,91		184 263				
779	КП2016-2172	Профіль Thermomaster PVC-B з сіткою та крапельником (або аналог)	м	195,0	38,28		7 465				
780	КП2016-2172	ВІНТЕКС ПРО Профіль ПВХ Привікон.з сіткою та ущільнювачем 6*1,5мм, 2,4м	м	12,0	54,75		657				
781	КП2016-2172	Профіль фасадний ПВХ з сіткою 10*15 3,0м ФАСТЕКС 15	м	12,8	26,14		335				
782	C126-1300-2	Профіль стартовий алюмінієвий перфорований	м	342,3	453,71		155 305				
783	C1600-22	Жгут із спіненого поліетилену Marefoam Diam. MM. 40	м	352,9	121,83		42 994				
784	C111-196	Поліуретановий герметик (600 мл)	шт	23,0	285,88		6 575				
785	C111-140-1	Дюбель-шуруп 6х60 мм	шт	1 368,0	1,26		1 724				
		Разом прямих витрат по розділу № 20.6					2 049 88 1	210 991	559 202		1 829,66 1,78
		Розділ № 20.7 Тип 5 (пілони цоколя) /92,4 м2/									
786	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,924	722,19	-	667	667	-	8,0900	7,48
					722,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
796	C111-2014-6	Армований фіброю еластичний полегшений вирівнюючий розчин Mapetherm Flex RP 1.5mm Base P/20кг (без тонеру) (витрати 2,5 кг/м2/2 мм), два шари	кг	462,0	418,84		193 504				
797	C1555-4	Обсяг = 92,4 * 2,5 * 2,0 Водостійка акрилова ґрунтовка Malech 10кг (витрати 0,15 кг/м2)	кг	13,86	657,18		9 109				
798	C1555-256-1	Обсяг = (92,4 * 0,15) ^ 2,0 Еластомерна фарба Elastocolor Pittura Zerro Base P/20кг (в два шари) RAL610A (витрати 0,4 кг/м2/один шар) в два шари Обсяг = 92,4 * 0,4 * 2,0	кг	73,92	830,91		61 421				
		Разом прямих витрат по розділу № 20.7						516 400	66 404		574,58
		Розділ № 20.8 Тип 6 (вентканали вище покрівлі, фасад машинного відділення ліфту та виходу на покрівлю, нижня та бічні поверхні піддашків над входами у під'їзди) /260,66 м2/									
799	KP20-38-1	Очищення конструкцій металевими щітками	м2	260,66	37,51	-	9 777	6 517	-	0,2800	72,98
800	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	2,6066	25,00	-	1 882	1 882	-	-	-
					722,19	-			-	8,0900	21,09
801	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2)	л	52,132	78,73		4 104				
802	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100 м2 поверхні	2,6066	13 214,13	10,12	34 444	34 404	26	134,6400	350,95
					13 198,76	8,86			23	0,0777	0,20
803	C1555-55	Склянка армуюча Vertex R-117 145 г/м2 Обсяг = (260,66 * 1,15) ^ 2,0	м2	299,76	75,06		22 500				
804	C1555-11	Клей армувальний weber therm S80 (витрати 3,2 кг/м2/2мм), товщ. 4 мм Обсяг = (260,6 * 6,4) ^ 1,0	кг	1 667,8	19,65		32 772				
805	C111-2014-6	Армований фіброю еластичний полегшений вирівнюючий розчин Mapetherm Flex RP 1.5mm Base P/20кг (без тонеру) (витрати 2,5 кг/м2/2 мм), два шари Обсяг = 260,66 * 3,0	кг	781,98	418,84		327 525				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	KP20-38-1	Укоси машиних відділень (5,04 м2) Очищення конструкцій металевими щітками	м2	5,04	37,51	-	189	126	-	0,2800	1,41
816	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,0504	25,00 722,19	-	36	36	-	-	-
817	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2)	л	1,01	78,73	-	80	-	-	-	-
818	KP11-54-1	Обсяг = (5,04 * 0,2) ^ 2,0 Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100 м2 поверхні	0,0504	13 214,1 3	10,12	666	665	1	134,6400	6,79
819	C1555-55	Скловітка армуюча Vertex R-117 145 г/м2	м2	5,8	75,06	-	435	-	-	-	-
820	C1555-11	Обсяг = (5,04 * 1,15) ^ 2,0 Клей армувальний weber therm S80 (витрати 3,2 кг/м2/2мм), товщ. 4 мм	кг	32,26	19,65	-	634	-	-	-	-
821	КБ15-183-1 К149=1,15; К150=1,15	Обсяг = (5,04 * 6,4) ^ 2,0 Декоративне штукатурення фасаду	100 м2 поверхні	0,0504	32 664,3 0	-	1 646	1 619	-	266,0525	13,41
822	C111-2014-6	Універсальна ґрунтувальна сумішBaumit UniPrimer, 25кг (витрата 0,4 кг/м2)	кг	2,02	69,17	-	140	-	-	-	-
823	C1555-4	Обсяг = (5,04 * 0,4) ^ 2,0 Високоякісна декоративна штукатурка weber.tene Silikonputz white 1,5K 25кг (витрати 3,0 кг/м2)	кг	15,12	175,10	-	2 648	-	-	-	-
824	КБ15-183-2 К149=1,15; К150=1,15	Обсяг = (5,04 * 3,0) ^ 2,0 Дисперсійне фарбування фасаду	100 м2 поверхні	0,0504	23 416,3 6	-	1 180	1 163	-	193,7750	9,77
825	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2)	л	1,01	78,73	-	80	-	-	-	-
826	C1555-256-1	Обсяг = (5,04 * 0,2) ^ 2,0 Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 610A (витрати 0,5 кг/м2 (два шари))	кг	2,52	379,28	-	956	-	-	-	-
827	КП2016-2172	Обсяг = 5,04 * 0,5 Профіль фасадний ПВХ з сіткою 10*15 3,0м ФАСТЕКС 15 Укоси по фасаду (698,61 м2)	м	101,5	26,14	-	2 653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
828	КБ15-78-3 K149=1,15; K150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2 поверхні опорядж ення	6,9861	79 628,9 6	-	556 296	460 169	-	553,0120	3 863,40
					65 869,2 6	-			-	-	-
829	C1555-209-1	Плити полістирольні HIRSCH з графітом EPS 200 (30мм) Обсяг = (698,61 * 1,07) ^ 1,0	м2	747,5	312,51		233 601				
830	C111-2014-6	Грунтовка унів. weber.prim multi, 10 л (витрата 0,2 л/м2) Обсяг = (698,61 * 0,2) ^ 2,0	л	139,72	78,73		11 000				
831	C1555-11	Клей для утеплителя weber.therm S60 25 кг,(витрати 6.0 кг/м2) Обсяг = (698,61 * 6,0) ^ 2,0	кг	4 191,66	16,84		70 588				
832	C111-1904	Дюбель для теплоізоляції 10х180 з металевим стержнем з подовж. термогол. Обсяг = (698,61 * 8,08) ^ 0,0	шт	5 645,0	14,82		83 659				
833	C1555-11	Клей армувальний weber therm S80 (витрати 3,2 кг/м2/2мм), товщ. 4 мм Обсяг = 698,61 * 6,4	кг	4 471,10 4	19,65		87 857				
834	C1555-55	Склянка армуюча Vertex R-117 145 г/м2 Обсяг = (698,61 * 1,1) ^ 1,0	м2	768,5	75,06		57 684				
835	C1555-4	Baumit UniPrimer універсальна ґрунтувальна суміш(витрати 0,4 кг/м2) Обсяг = (698,61 * 0,4) ^ 2,0	кг	279,44	66,39		18 552				
836	C1555-4	Високоякісна декоративна штукатурка weber.tene Silikonputz white 1,5K 25кг (витрати 3,0 кг/м2) Обсяг = (698,61 * 3,0) ^ 2,0	кг	2 095,83	175,10		366 980				
837	C1555-256-1	Фарба силіконова WeberTon Silicon RAL 435A (витрати 0,5 кг/м2 (два шари)) Обсяг = ((319,04 + 50,23) * 0,5) ^ 2,0	кг	184,64	329,67		60 870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
848	КБ7-56-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування деформаційних вертикальних швів у великопанельних будівлях Обсяг = (49,0 + 5,5 + 2,2) / 100,0	100м шва	0,567	7 025,46 6 969,11	56,35 20,31	3 983	3 951	32 12	65,2050 0,1835	36,97 0,10
849	КР3-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд Обсяг = (49,0 + 5,5 + 2,2) / 100,0	100 м шва	0,567	1 102,46 1 102,46	- -	625	625	- -	10,5600 -	5,99 -
850	C111-1615	Жгут із спіненого поліетилену 80 мм Обсяг = 56,7 * 1,1	м	62,37	85,73		5 347				
851	C111-616	Поліуретановий герметик Mareflex PU 45 FT/300ml Обсяг = (56,7 * 0,33) ^ 1,0	шт	18,7	918,62		17 178				
852	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,9818	4 392,12 4 151,76	10,43 9,46	4 312	4 076	10 9	41,2700 0,0918	40,52 0,09
853	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] /виключаються трудовитрати/ Обсяг = -1,0 * (11,2 * 0,0009) * 0,1	1т констру кцій	-0,00100 8	43 831,4 0	15 841,6 5	-44	-28	-16 -3	257,6000 18,2900	-0,26 -0,02
854	C126-1300-2	Планка з оцинкованої покрівельної сталі з полімерним покриттям b=230 мм	м	98,18	504,08		49 491				
		Разом прямих витрат по розділу № 20.12					80 892	8 624	26 18		83,22 0,17
		Розділ № 20.13 Встановлення фасонних елементів									
855	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів Обсяг = (1 159,2 + 130,1 + 1 288,0 + 321,3 + 298,35 + 54,0 * 0,2 + 54,0 * 0,2 + 54,0 * 0,2) / 100,0	100м	32,2935	4 162,19 4 151,76	10,43 9,46	134 412	134 075	337 305	41,2700 0,0918	1 332,75 2,96

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
866	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3 кладки	0,0093	844 239,49	7 648,91	7 851	853	71	889,5400	8,27
					91 693,78	6 701,47			62	58,7523	0,55
867	КБ6-47-16 K149=1,15; K150=1,15	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 50	100 м3 розчину	0,00223	295 674,90	9 557,99	659	59	21	294,5150	0,66
					26 291,35	5 384,30			12	54,9257	0,12
Разом прямих витрат по розділу № 20.14							8 510	912	92		8,93
									74		0,67
Разом прямих витрат по розділу № 20							31 244 064	8 620 203	29 467		73 192,27
									10 613		95,40
Розділ № 21 Ганки з піддашками з 1-го по 7-й під'зди (арк. 99)											
Розділ № 21.1 Демонтаж											
868	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	1,2544	2 492,92	37,10	3 127	3 081	46	27,5100	34,51
					2 455,82	33,64			42	0,3264	0,41
869	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,84	1 325,53	-	1 113	1 078	-	14,3800	12,08
					1 283,70	-			-	-	-
870	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів	100м2	1,2544	6 374,16	1 386,39	7 996	6 257	1 739	50,8800	63,82
					4 987,77	478,10			600	4,3986	5,52
871	КБ46-37-2	Розбирання монолітних залізобетонних перегородок	м3	5,74	2 846,11	1 032,81	16 337	9 499	5 928	16,2500	93,28
					1 654,90	364,59			2 093	3,3880	19,45
Разом прямих витрат по розділу № 21.1							28 573	19 915	7 713		203,69
									2 735		25,38
Розділ № 21.2 Грати											
872	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,9565	15 421,26	4 215,57	30 172	21 534	8 248	88,7100	173,56
		/Монтаж декоративних металевих ґрат вхідних груп/			11 006,25	748,65			1 465	5,3174	10,40
873	С121-381	Декоративні ґрати	шт	7,0	22 671,23		158 699				
Разом прямих витрат по розділу № 21.2							188 871	21 534	8 248		173,56
									1 465		10,40
Розділ № 21.3 Огорожі сходових маршів вхідних груп											
874	КБ7-60-3 K149=1,15; K150=1,15	Установлення металевої огорожі з поручнями	100м	8,2716	11 622,49	1 309,65	96 137	85 158	10 833	95,2200	787,62
					10 295,19	314,75			2 603	2,8434	23,52
875	С121-381	Огорожа металева ОГ-1 нерж (1,93 м)	шт	1,0	15 745,67		15 746				
876	С121-381	Огорожа металева ОГ-2 нерж (5,39 м)	шт	2,0	43 795,17		87 590				
877	С121-381	Огорожа металева ОГ-3 нерж (2,51м)	шт	3,0	12 445,42		37 336				
878	С121-381	Огорожа металева ОГ-4 нерж (4,13 м)	шт	6,0	33 560,23		201 361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	C121-381	Огорожа металева ОГ-5 нерж (2,54м)	шт	6,0	20 649,61		123 898				
880	C121-381	Огорожа металева ОГ-6 (3,3 м)	шт	1,0	3 391,37		3 391				
881	C121-381	Огорожа металева ОГ-7 (3,3 м)	шт	2,0	3 151,68		6 303				
882	C121-381	Огорожа металева ОГ-8 (3,96 м)	шт	1,0	3 022,56		3 023				
883	C121-381	Огорожі міжповерхових майданчиків (2,06 м)	шт	56,0	3 376,73		189 097				
		Разом прямих витрат по розділу № 21.3						763 882	85 158	10 833	787,62
									2 603		23,52
		Розділ № 21.4 Металеві рами									
884	КБ9-17-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K149=1,15; K150=1,15	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (Демонтаж)	1 т конструкцій	0,939	3 211,61 1 272,20	1 939,09 729,65	3 016	1 195	1 821 685	12,0428 5,5366	11,31 5,20
885	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100 шт отворів	0,16	12 170,58 6 526,33	3 959,20 3 336,47	1 947	1 044	633 534	55,6000 31,9574	8,90 5,11
886	КБ46-25-17 K0=-8	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100 шт отворів	0,16	-1 622,92 -591,60	-362,10 -305,51	-260	-95	-58 -49	-5,0400 -2,9264	-0,81 -0,47
887	КБ6-11-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м	1 т	0,0026	40 338,98 40 016,00	322,98 100,61	105	104	1 383,2950 -	1,00 0,7073	1,00 -
888	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Marefix VE SF 300/300ml	мл	16,0	3,61		58				
889	КБ9-17-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	1 т конструкцій	1,8134	4 603,10 1 817,43	2 770,13 1 042,35	8 347	3 296	5 023 1 890	17,2040 7,9095	31,20 14,34
890	C121-381	Стійка Ст3	шт	14,0	13 527,95		189 391				
891	C121-381	Стійка Ст2	шт	7,0	9 489,73		66 428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
892	C121-381	Стійка Ст1	шт	7,0	12 970,6 5		90 795				
893	КБ6-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підливки під стійки	100м2 підливки під устаткув ання	0,0004	10 260,3 9	408,83	4	2	-	56,6720	0,02
					5 841,75	119,74			-	0,9588	-
894	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01	3 290,10		33				
895	КБ9-18-1 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж одиночних балок масою до 1 т	1 т констру кцій	0,405	7 142,78	4 380,43	2 893	1 113	1 774	26,3120	10,66
					2 746,97	1 673,29			678	12,3317	4,99
896	C121-381	Балка Б1	шт	7,0	20 508,5 9		143 560				
Разом прямих витрат по розділу № 21.4							506 317	6 659	9 194		62,28
									3 738		29,17
Розділ № 21.5 Лави (14 шт)											
897	КБ6-11-7 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	1,05	27 733,8 6	-	29 121	29 121	-	265,6500	278,93
					27 733,8 6	-			-	-	-
898	C1515-11	Лавка для відпочинку	шт	14,0	20 438,4 3		286 138				
Разом прямих витрат по розділу № 21.5							315 259	29 121			278,93
											-
Разом прямих витрат по розділу № 21							1 802 90 2	162 387	35 988		1 506,08
									10 541		88,47
Розділ № 22 Різні роботи											
899	КБ46-25-12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм (під стояки опалення арк. АБ-3)	100шт	0,08	21 615,8 6	6 045,28	1 729	792	484	84,3200	6,75
					9 897,48	5 055,08			404	48,4027	3,87
900	КБ46-25-28 K0=6,00	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 100 мм	100шт	-0,08	7 013,88	1 997,42	-561	-265	-160	28,2000	-2,26
					3 310,12	1 685,24			-135	16,1424	-1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
901	КБ46-25-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм (під стояки опалення арк. АБ-3)	100шт	0,4	23 190,05	6 045,28	9 276	3 959	2 418	84,3200	33,73
					9 897,48	5 055,08			2 022	48,4027	19,36
902	КБ46-25-26 K0=6,00	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм	100шт	-0,4	6 307,35	1 559,39	-2 523	-1 031	-624	21,9600	-8,78
					2 577,66	1 315,67			-526	12,6024	-5,04
903	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм (під стояки опалення арк. АБ-3)	100шт	0,24	15 796,60	4 679,00	3 791	1 850	1 123	65,6700	15,76
					7 708,34	3 933,91			944	37,6761	9,04
904	КБ46-25-22 K0=6,00	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм	100шт	-0,24	3 313,78	867,30	-795	-343	-208	12,1800	-2,92
					1 429,69	731,75			-176	7,0092	-1,68
905	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т	10,141	3 418,22	3 122,74	34 664	2 996	31 668	3,3100	33,57
					295,48	1 004,04			10 182	8,5540	86,75
906	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	432,0	145,51	-	62 860	62 860	-	1,6300	704,16
					145,51	-			-	-	-
907	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1 446,0	317,42	317,42	458 989	-	458 989	-	-
					-	50,31			72 748	0,4110	594,31
		Разом прямих витрат по розділу № 22					567 430	70 818	493 690		780,01
									85 463		705,32
		Розділ № 23 Улаштування пандусів та сходів ганків під. №1-7									
908	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0,1849	26 861,34	-	4 967	4 967	-	300,9000	55,64
					26 861,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
909	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3 ґрунту	0,0829	15 479,4 2	-	1 283	1 283	-	173,4000	14,37
					15 479,4 2	-			-	-	-
910	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування пандусів Улаштування бетонної підготовки Обсяг = (1,29 + 1,07 * 3,0 + 0,4 * 3,0) / 100,0	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,057	20 020,5 3	3 519,45	1 141	925	201 87	173,3050 12,2637	9,88 0,70
911	С1424-11608	Суміші бетонні С8/10 Обсяг = (5,7 * 1,02) ^ 2,0	м3	5,81	5 534,53		32 156				
912	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм /улаштування пандусів зі сходами ганків/ Обсяг = (8,22 + 7,15 * 3,0 + 2,0 * 3,0) / 100,0	100 м3	0,3567	326 304,43	60 400,78	116 393	53 793	21 545 5 944	1 499,0800	534,72
					150 807,45	16 665,09				117,4714	41,90
913	С1424-11598	Суміші бетонні С20/25 Обсяг = (35,67 * 1,02) ^ 2,0	м3	36,38	6 001,38		218 330				
914	С124-21	Арматура 8 А240С Обсяг = ((11,0 + 8,48 * 3,0 + 2,94 * 3,0) / 1 000,0) ^ 3,0	т	0,045	41 107,06		1 850				
915	С124-21	Арматура 8 А500С Обсяг = ((143,0 + 128,0 * 3,0 + 40,25 * 3,0) / 1 000,0) ^ 3,0 Сходи у технічне підпілля	т	0,648	41 107,06		26 637				
916	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,009	20 020,53	3 519,45	180	146	32 14	173,3050 12,2637	1,56 0,11
					16 230,01	1 521,58					
917	С1424-11608	Суміші бетонні С8/10 Обсяг = (0,9 * 1,02) ^ 2,0	м3	0,92	5 534,53		5 092				
918	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм /улаштування сходин/	100 м3	0,083	326 304,43	60 400,78	27 083	12 517	5 013 1 383	1 499,0800	124,42
					150 807,45	16 665,09				117,4714	9,75
919	С1424-11598	Суміші бетонні С20/25 Обсяг = (8,03 * 1,02) ^ 2,0	м3	8,19	6 001,38		49 151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
920	C124-21	Арматура 8 A240C	т	0,022	41 107,0 6		904				
921	C124-21	Арматура 8 A500C	т	0,248	41 107,0 6		10 195				
		Разом прямих витрат по розділу № 23					495 362	73 631	26 791		740,59
									7 428		52,46
		Розділ № 24 Прямом в техпідпіллі ПРМ1 (2 шт)									
922	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням Обсяг = (1,35 * 2,0) / 100,0	100 м3 ґрунту	0,027	68 682,2 0	-	1 854	1 780	-	731,0000	19,74
					65 921,5 8	-			-	-	-
923	КР1-3-1	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання ґрунту /зворотня засипка/ Обсяг = (0,5 * 2,0) / 100,0	100 м3 ґрунту	0,01	56 597,5 8	-	566	509	-	559,3000	5,59
					50 901,8 9	-			-	-	-
924	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки Обсяг = (0,08 * 2,0) / 100,0	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0016	645 326,29	3 519,45	1 033	26	6	173,3050	0,28
					16 230,0 1	1 521,58			2	12,2637	0,02
925	КБ6-11-11 К149=1,15; К150=1,15	Армування підстильних шарів і набетонки Обсяг = 0,019 * 2,0	1 т	0,038	2 111,17	322,98	80	60	12	15,5595	0,59
					1 584,58	100,61			4	0,7073	0,03
926	C124-21	Арматура 10 A500C Обсяг = 0,019 * 2,0	т	0,038	41 107,0 6		1 562				
927	КБ8-5-9 К149=1,15; К150=1,15	Конструкції з цегли. Мурування стін прямих і каналів Обсяг = 0,23 * 2,0	1 м3 мурування	0,46	10 001,1 0	171,04	4 601	635	79	13,5470	6,23
					1 379,63	77,62			36	0,6256	0,29
928	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою Обсяг = (2,16 * 2,0) / 100,0	100 м2 ізоляції	0,0432	18 615,4 5	-	804	230	-	48,5800	2,10
					5 316,60	-			-	-	-
929	КБ9-53-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж люка з рифленої сталі Обсяг = 0,04 * 2,0	1т конструкцій	0,08	16 864,6 3	1 556,16	1 349	1 185	124	151,0640	12,09
					14 808,8 0	531,52			43	4,8024	0,38
930	C111-953-1	Люк з рифленої сталі	шт	2,0	8 160,30		16 321				
		Разом прямих витрат по розділу № 24					28 170	4 425	221		46,62
									85		0,72
		Разом прямих витрат по кошторису					88 350 5 99	14 740 5 31	949 918		132 377,05
									227 247		1 911,31
		Разом прямі витрати				грн.	88 350 5 99				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	72 660 1 50				
		вартість ЕММ				грн.	949 918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		227 247			
		заробітна плата робітників				грн.		14 740 531			
		всього заробітна плата				грн.		14 967 778			
		Загальновиробничі витрати				грн.	7 866 464				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					15 942,58
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		2 734 462			
		Всього по кошторису				грн.	96 217 063				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					150 230,94
		Кошторисна заробітна плата				грн.		17 702 240			

Склав

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

Ремонт мережі електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку
на по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ дефектний акт	Кошторисна вартість	3 026,342	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	7,11277	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	787,876	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
1	КР17-13-1 Вказ. заст. п. 6.1 ; К3=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (Демонтаж)	1 шафа	4,0	724,02	100,41	2 896	2 493	402	5,4648	21,86
					623,37	3,81			15	0,0343	0,14
2	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	1,27	4 557,86	-	5 788	5 788	-	46,4945	59,05
					4 557,86	-			-	-	-
3	КР17-2-4	Демонтаж першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм2	100м одного проводу	8,9	839,19	-	7 469	7 469	-	8,7975	78,30
					839,19	-			-	-	-
4	КР17-7-17 Вказ. заст. п. 2.8в ; К3=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм, укладених по основі підлоги (Демонтаж)	100м труб	2,5	1 014,16	-	2 535	2 532	-	9,9452	24,86
					1 012,82	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					18 688	18 282	402	184,07	
									15	0,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 2 Силове електрообладнання.									
		Розділ № 2.1 Обладнання									
5	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв габаритами 2400x450x2000 (3 панелі -800x450x2000 (h)	1 шафа	3,0	1 848,42 1 558,42	251,02 9,52	5 545	4 675	753 29	13,6620 0,0858	40,99 0,26
6	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (щиток квартирний)	1 шт	251,0	389,56 369,28	16,62 14,56	97 780	92 689	4 172 3 655	3,4155 0,1277	857,29 32,05
7	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (щити поверхові)	1 шт	126,0	474,82 440,16	23,35 14,82	59 827	55 460	2 942 1 867	4,0710 0,1300	512,95 16,38
8	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (щит ШР1 обігріву водоприймальних воронок)	1 шт	1,0	474,82 440,16	23,35 14,82	475	440	23 15	4,0710 0,1300	4,07 0,13
9	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (щит ШРН теплового пункту)	1 шт	1,0	474,82 440,16	23,35 14,82	475	440	23 15	4,0710 0,1300	4,07 0,13
10	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,14	36 902,6 8 36 863,7 7	- -	5 166	5 161	- -	344,9080 -	48,29 -
11	С1547-16	Вимикач навантаження ETI SV 380 3р 80А	шт	14,0	1 007,69		14 108				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1					183 376	158 865	7 913		1 467,66
									5 581		48,95
		Розділ № 2.2 Електромонтажні та кабельні вироби.									
12	КБ21-14-1 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання лотків Обсяг = (60,0 * 3,0) / 100,0	100м лотку	1,8	8 041,71 6 750,50	830,97 440,01	14 475	12 151	1 496 792	62,4352 3,8608	112,38 6,95
13	П171-478	Лоток сітчастий 400x60мм L 3000	шт	60,0	1 416,10		84 966				
14	П171-478	З'єднувальний комплект	шт	120,0	22,51		2 701				
15	П171-478	Тримач оцинкований односторонній, О19-20 мм з отв. 6,5мм	шт	360,0	3,04		1 094				
16	П171-478	Зажим відгалужуючий У859	шт	753,0	107,32		80 812				
17	С111-1904	Анкер М8/10*28 розпорний монтажний заб.л-нь	шт	360,0	4,97		1 789				
18	С1545-89	Кришка лотка сітчастого 400мм L 3000	шт	60,0	1 498,38		89 903				
19	С111-1381	Шпилька М8х1000	шт	180,0	434,40		78 192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм Обсяг = (1 500,0 + 620,0) / 100,0	100м труб	21,2	2 195,76	-	46 550	46 479	-	21,5280	456,39
					2 192,41	-			-	-	-
21	С1545-65	Гофротруба гнучка 320Н ПВХ д20/14,1мм з/п сіра (гофра 20) Обсяг = 620,0 * 1,01	м	626,2	14,10		8 829				
22	С1545-65	Гофротруба гнучка 320Н ПВХ д16/10,7мм з/п сіра (гофра 16) Обсяг = 1 500,0 * 1,01	м	1 515,0	10,27		15 559				
23	П400-119	Тримач-кліпса д20мм ПП RAL7035 CF-20 Обсяг = 2 120,0 * 3,0	шт	6 360,0	4,55		28 938				
24	П400-119	Дюбель з ударним шурупом 6x40 "гриб" (100 шт)	100 шт	63,6	35,61		2 265				
25	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 до 10 мм2 на скобах	100м кабелю	7,5	9 344,41	74,78	70 083	67 556	561	82,3055	617,29
					9 007,51	65,52			491	0,5744	4,31
26	С153-1	Кабель ВВГнгд 3x2,5 Обсяг = (750,0 * 1,03) / 1 000,0	1000 м	0,7725	55 100,8 ₂		42 565				
27	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 до 16 мм2 на скобах	100м кабелю	0,1	9 661,57	74,78	966	932	7	85,2035	8,52
					9 324,67	65,52			7	0,5744	0,06
28	С153-1	Кабель ВВГнгд 1x16 Обсяг = ((10,0 * 1,02) / 1 000,0) ^ 3,0	1000 м	0,01	102 772,20		1 028				
29	КБ21-15-2 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках Обсяг = (3 700,0 + 150,0) / 100,0	100м дроту	38,5	901,97	46,60	34 726	17 286	1 794	4,1527	159,88
					448,98	14,02			540	0,0985	3,79
30	С153-1	Кабель ВВГнгд 1x16 Обсяг = (3 700,0 * 1,02) / 1 000,0	1000 м	3,774	102 772,20		387 862				
31	С153-1	Кабель ВВГнгд 5x1,5 Обсяг = ((150,0 * 1,02) / 1 000,0) ^ 3,0	1000 м	0,153	59 298,5 ₄		9 073				
32	КБ21-15-3 К149=1,15; К150=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м дроту	4,32	1 177,17	149,11	5 085	2 508	644	5,3694	23,20
					580,53	44,85			194	0,3153	1,36
33	С153-1	Кабель ВВГ нгд 5x10 Обсяг = ((432,0 * 1,02) / 1 000,0) ^ 3,0	1000 м	0,441	333 308,28		146 989				
34	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби (в існуючу трубу)	100м проводу	20,0	1 809,41	28,25	36 188	34 865	565	17,5605	351,21
					1 743,23	24,75			495	0,2170	4,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C153-1	Кабель ВВГнгд 1х16 Обсяг = (2 000,0 * 1,02) / 1 000,0	1000 м	2,04	102 772, 20		209 655				
36	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	100м проводу	5,5	1 142,74 1 100,51	13,29 11,65	6 285	6 053	73 64	11,0860 0,1021	60,97 0,56
37	C153-1	Кабель ВВГнгд 3х1,5 Обсяг = (550,0 * 1,03) / 1 000,0	1000 м	0,5665	33 224,1 5		18 821				
38	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби Обсяг = (1 500,0 + 50,0 + 20,0) / 100,0	100м проводу	15,7	1 809,41 1 743,23	28,25 24,75	28 408	27 369	444 389	17,5605 0,2170	275,70 3,41
39	C153-1	Кабель ВВГнгд 3х2,5 Обсяг = (1 500,0 * 1,03) / 1 000,0	1000 м	1,545	55 100,8 2		85 131				
40	C153-1	Кабель ВВГнгд 5х1,5 Обсяг = ((50,0 * 1,02) / 1 000,0) ^ 3,0	1000 м	0,051	59 298,5 4		3 024				
41	C153-1	Кабель силовий ВВГнгд 5х2,5 Обсяг = ((20,0 * 1,02) / 1 000,0) ^ 3,0	1000 м	0,02	91 907,9 4		1 838				
42	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм2 в труби	100м проводу	1,8	2 515,62 2 367,69	84,76 74,26	4 528	4 262	153 134	23,8510 0,6510	42,93 1,17
43	C153-1	Кабель ВВГ нгд 5х10 Обсяг = ((180,0 * 1,02) / 1 000,0) ^ 3,0	1000 м	0,184	333 308, 28		61 329				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2						1 609 65 7	219 461	5 737 3 106	2 108,47 25,95
		Розділ № 2.3 Електроустановчі виробн.									
44	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	5 914,84 5 902,78	- -	177	177	- -	60,2140 -	1,81 -
45	290902-255	Вимикач 1 кл. білий WDE000510	шт	3,0	259,79		779				
46	П400-119	Дюбель з ударним шурупом 6х40 "гриб" (100 шт)	100 шт	0,06	35,61		2				
47	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,02	5 940,14 5 902,78	- -	119	118	- -	60,2140 -	1,20 -
48	290902-226	Розетка одинарона 3Р+N+РЕ, 3х380В, 16А, ІЕК ССИ-115, для відкритого встановлення, з кришкою	шт	2,0	118,85		238				
49	П400-119	Дюбель з ударним шурупом 6х40 "гриб" (100 шт)	100 шт	0,04	35,61		1				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.3						1 316	295		3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 2.4 Заземлення.									
50	KM8-472-3	Заземлення всередині будівлі Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ² (заземлення всередині будівлі)	100 м	0,2	3 447,11 2 586,23	667,60 25,33	689	517	134 5	23,9200 0,2282	4,78 0,05
51	C1545-251	Смуга 40x 4мм, ст.3ПС, МІРА 6м	м	20,0	53,00		1 060				
52	C1545-37	Тримач полоси металевий з дюбелем А=100 mm ОС	шт	20,0	77,57		1 551				
53	KP1-18-2	Заземлення зовні. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Обсяг = (20,0 * 0,9 * 0,5) / 100,0	100 м ³ ґрунту	0,09	26 861,3 4	-	2 418	2 418	-	300,9000	27,08
54	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	100 м	0,2	3 442,37 2 785,17	550,05 89,03	688	557	110 18	25,7600 0,6477	5,15 0,13
55	C1545-251	Смуга 40x 4мм, ст.3ПС, МІРА 6м	м	20,0	53,00		1 060				
56	C15450-11	Злучник для полоси хрестовий ST	шт	4,0	88,42		354				
57	C15450-11	Злучник для стержня D16 та дроту/полоси ST	шт	4,0	146,38		586				
58	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³ ґрунту	0,09	15 479,4 2	-	1 393	1 393	-	173,4000	15,61
59	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	5 575,68 1 392,59	4 183,09 799,55	2 230	557	1 673 320	12,8800 6,7354	5,15 2,69
60	C111-1811-2	Стержень уземлення д16 мм L-1500 ОС	шт	8,0	404,11		3 233				
61	C15450-11	Муфта ударна для стержня д16мм	шт	4,0	62,66		251				
62	C15450-11	Муфта з'єднувальна для стержня д16мм ОС	шт	4,0	105,98		424				
63	C15450-11	Наконечник для стержня д16 мм ОС	шт	4,0	68,21		273				
64	C15450-19	Насадка SDS-MAX для вібромолота	шт	1,0	714,04		714				
65	C124-59	Гвинт забивний для стержня д16 мм	шт	4,0	44,51		178				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.4					17 102	5 442	1 917		57,77
									343		2,87
		Разом прямих витрат по розділу № 2					1 811 45 1	384 063	15 567		3 636,91
									9 030		77,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C113-1278	Перехідник армована труба - жорстка труба, IP67 DKC d20	шт	450,0	50,62		22 779				
80	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м труб	30,0	2 195,76	-	65 873	65 772	-	21,5280	645,84
					2 192,41	-			-	-	-
81	C1545-65	Гофротруба гнучка 320Н ПВХ д20/14,1мм з/п сіра (гофра 20) Обсяг = 3 000,0 * 1,01	м	3 030,0	14,10		42 723				
82	П400-119	Тримач-кліпса д20мм ПП RAL7035 CF-20 Обсяг = (1 180,0 + 3 000,0) * 3,0	шт	12 540,0	4,55		57 057				
83	П400-119	Дюбель з ударним шурупом 6x40 "гриб" (100 шт)	100 шт	125,4	35,61		4 465				
84	C1515-25	Коробка відгалуж. з кабельними вводами, IP55, 100x100x50мм, з подвійним замком	шт	252,0	131,80		33 214				
85	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби Обсяг = (3 200,0 + 120,0 + 800,0 + 60,0) / 100,0	100м проводу	41,8	1 142,74	13,29	47 767	46 001	556	11,0860	463,39
					1 100,51	11,65			487	0,1021	4,27
86	C153-1	Кабель ВВГнгд 3x1,5 Обсяг = (3 200,0 * 1,03) / 1 000,0	1000 м	3,296	33 224,1 ₅		109 507				
87	C153-1	Кабель ВВГнгд 2x1,5-0,66 Обсяг = (120,0 * 1,03) / 1 000,0	1000 м	0,1236	22 931,0 ₄		2 834				
88	15093-35013	Кабель безгалогенний (N) НХН- FE 180/E90 3x1,5 Обсяг = (800,0 * 1,03) / 1 000,0	1000м	0,824	57 213,0 ₈		47 144				
89	15093-35013	Кабель НХН FE180 E30 2x1,5 Обсяг = (60,0 * 1,03) / 1 000,0	1000м	0,0618	49 098,6 ₇		3 034				
		Разом прямих витрат по розділу № 3.1.1					506 608	137 643	556		1 363,26
									487		4,27
		Разом прямих витрат по розділу № 3.1					854 750	266 667	2 047		2 568,33
									1 793		15,72
		Разом прямих витрат по розділу № 3					854 750	266 667	2 047		2 568,33
									1 793		15,72
		Разом прямих витрат по кошторису					2 684 88 ₉	669 012	18 016		6 389,31
									10 838		93,63
		Разом прямі витрати				грн.	2 684 88 ₉				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 997 86 ₁				
		вартість ЕММ				грн.	18 016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		10 838			
		заробітна плата робітників				грн.		669 012			
		всього заробітна плата				грн.		679 850			
		Загальновиробничі витрати				грн.	341 453				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					629,83
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		108 026			
		Всього по кошторису				грн.	3 026 342				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					7 112,77
		Кошторисна заробітна плата				грн.		787 876			

Склав

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку
по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-003

Обладнання електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо
Кошторисна вартість 6 831,324 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		ВРП 1				
1	1517-1090	Щит ВОШ	шт	1,0	333 340,80	333 341
2	1517-1248	Щит ВРП1	шт	1,0	423 590,40	423 590
3	1517-1249	Щит ВРП2	шт	1,0	492 307,20	492 307
4	1504-19069-1	Щиток поверховий на одну квартиру ЩП 1.7	шт	1,0	24 308,70	24 309
5	1504-19069-1	Щиток поверховий на дві квартири ЩП	шт	125,0	26 317,50	3 289 688
6	1504-3181	Щиток ШР1 обігріву водопримальних воронок	шт	1,0	36 973,71	36 974
7	1504-3181	Щит ШРН	шт	1,0	25 628,80	25 629
8	1504-19069	Щиток квартирний ЩК, пластиковий IP40 габ. 235х143х98 мм	шт	251,0	7 758,40	1 947 358
Разом						6 573 196
Транспортні та заготівельно-складські витрати						258 128
Всього по кошторису						6 831 324

Склав

Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

Блискавозахист. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36
на в м. Харків

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	513,171	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,79142	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	200,609	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захащують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Блискавкоприймальна сітка та блискавкоприймачі.									
1	КБ33-30-20 К149=1,15; К150=1,15	Установлення сталених окремостоячих блискавковідводів зі шпилем Обсяг = (0,032 * 7,0 + 0,00042 * 0,5 * 7,0 + 0,00022 * 1,0 * 7,0) ^ 3,0	1 т	0,227	6 343,14	-	1 440	1 440	-	57,9600	13,16
					6 343,14	-			-	-	-
2	C1545-37	Блискавкоприймач з бетонною основою 1,5 м(АІ)	шт	7,0	1 333,10		9 332				
3	C15450-08	Клема з'єднувальна ST	шт	7,0	32,50		228				
4	KM8-472-10 т.ч. п.1.4 K3=1,25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	7,96	9 791,91	-	77 944	77 199	-	89,7000	714,01
					9 698,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C15700-01	Дріт алюмінієвий D8мм (1 кг=7,4 м.п.) Обсяг = (796,0 * 0,135) ^ 1,0	кг	107,5	333,66		35 868				
6	C15450-16	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном	шт	360,0	54,86		19 750				
7	C1546-20	Клей бітумний для бетонних та пластикових тримачів (10л/9кг)	кг	18,0	440,72		7 933				
8	C15450-17	Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою	шт	345,0	17,54		6 051				
9	C15450-05	Злучник для дроту універсальний ST	шт	135,0	57,45		7 756				
10	C1545-195	Компенсатор (Al)	шт	10,0	90,18		902				
11	C1546-7-1	Вазелін технічний	кг	0,5	327,87		164				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					167 368	78 639			727,17
		Розділ № 2 Доземні провідники (спуски).									
12	KM8-472-10 т.ч. п.1.4 K3=1,10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2 [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	7,2	8 628,11	-	62 122	61 449	-	78,9360	568,34
					8 534,56	-			-	-	-
13	C15700-01	Дріт алюмінієвий D8мм (1 кг=7,4 м.п.) Обсяг = (720,0 * 0,135) ^ 1,0	кг	97,2	333,66		32 432				
14	C1545-51	Пластина-скоба тримач дроту ОС	шт	738,0	13,64		10 066				
15	C124-59	Гвинт з дюбелем розпірним	шт	1 476,0	3,54		5 225				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					109 845	61 449			568,34
		Розділ № 3 Контрольне з'єднання спусків та смуги заземлення.									
16	KM10-309-4	Монтаж коробки для фасадного контрольного з'єднання	шт	24,0	203,65	-	4 888	4 888	-	1,8400	44,16
					203,65	-			-	-	-
17	C111-115	Шуруп з пластиковим дюбелем 8x160 мм	шт	96,0	2,91		279				
18	C15450-09	Корпус для контрольного фасадного з'єднання, 140x60 мм	шт	24,0	322,02		7 728				
19	KM8-472-11	Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	10 шт	2,4	596,82	-	1 432	1 432	-	5,5200	13,25
					596,82	-			-	-	-
20	C15450-06	Злучник контрольний ST	шт	24,0	93,69		2 249				
21	15102-14005	Трубка термоусаджувальна клейова 33/8 мм (1,22м)	шт	12,0	135,14		1 622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,24	3 576,36	312,26	858	764	75	29,4400	7,07
					3 183,05	11,85			3	0,1067	0,03
23	C111-1811-3	Полоса TS025x4 (1 м.п.=0,8кг)	кг	19,2	141,51		2 717				
24	C15450-10	Обсяг = 24,0 * 0,8 Тримач полоси металевий з дюбелем А=100 мм ОС	шт	24,0	53,91		1 294				
Разом прямих витрат по розділу № 3							23 067	7 084	75		64,48
									3		0,03
Розділ № 4 Заземлюючі пристрої.											
25	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Обсяг = (96,0 * 0,8 * 0,5) / 100,0	100 м ³ ґрунту	0,384	26 861,34	-	10 315	10 315	-	300,9000	115,55
					26 861,34	-			-	-	-
26	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	100 м	1,01	3 192,34	290,73	3 224	2 813	294	25,7600	26,02
					2 785,17	11,03			11	0,0994	0,10
27	C111-1811-3	Полоса TS025x4 (1 м.п.=0,8кг)	кг	80,8	141,51		11 434				
28	C15450-11	Обсяг = 101,0 * 0,8 Злучник для полоси хрестовий ST	шт	24,0	88,42		2 122				
29	C15450-11	Злучник для стержня D16 та дроту/полоси ST	шт	48,0	101,88		4 890				
30	C15450-13	Стрічка антикорозійна (10 м)	шт	7,0	427,46		2 992				
31	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³ ґрунту	0,384	15 479,42	-	5 944	5 944	-	173,4000	66,59
					15 479,42	-			-	-	-
32	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	4,8	1 392,59	-	6 684	6 684	-	12,8800	61,82
					1 392,59	-			-	-	-
33	C111-1811-2	Стержень уземлення д16 мм L-1500 ОС	шт	144,0	405,05		58 327				
34	C15450-11	Муфта ударна для стержня д16мм	шт	48,0	62,66		3 008				
35	C15450-11	Муфта з'єднувальна для стержня д16мм ОС	шт	96,0	105,98		10 174				
36	C15450-11	Наконечник для стержня д16 мм ОС	шт	48,0	68,21		3 274				
37	C15450-14	Струмопровідна мастика (цинково-графітна)	шт	3,0	350,75		1 052				
38	C15450-19	Насадка SDS-MAX для вібрмолота	шт	1,0	474,29		474				
39	C124-59	Гвинт забивний для стержня д16 мм	шт	48,0	44,52		2 137				
Разом прямих витрат по розділу № 4							126 051	25 756	294		269,98
									11		0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					426 331	172 928	369		1 629,97
									14		0,13
		Разом прямі витрати				грн.	426 331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	253 034				
		вартість ЕММ				грн.	369				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		14			
		заробітна плата робітників				грн.		172 928			
		всього заробітна плата				грн.		172 942			
		Загальновиробничі витрати				грн.	86 840				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					161,32
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		27 667			
		Всього по кошторису				грн.	513 171				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					1 791,42
		Кошторисна заробітна плата				грн.		200 609			

Склав

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

Ремонт системи водопостачання та каналізації. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	8 385,254	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	12,79684	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	1 459,449	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захащують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Господарчо-питний водопровід									
		Розділ № 1.1 Демонтажні роботи.									
1	КР15-15-1 Вказ. заст. п. 2.8в ; K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	3,6	2 833,67	13,87	10 201	10 130	50	25,4240	91,53
					2 813,93	12,15			44	0,1066	0,38
2	КР15-15-3 Вказ. заст. п. 2.8в ; K2=0,40; K5=0,40; K6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	7,2	2 744,40	13,87	19 760	19 620	100	24,6200	177,26
					2 724,94	12,15			87	0,1066	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР15-15-4 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,5	2 663,20	13,87	1 332	1 323	7	23,9080	11,95
					2 646,14	12,15			6	0,1066	0,05
4	КР15-15-5 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,2	2 632,65	13,87	527	523	3	23,6320	4,73
					2 615,59	12,15			2	0,1066	0,02
5	КР15-15-6 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,15	3 638,67	20,23	546	542	3	32,6640	4,90
					3 615,25	17,73			3	0,1554	0,02
6	КР15-15-7 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,3	4 741,01	104,58	1 422	1 390	31	41,8680	12,56
					4 633,95	23,35			7	0,2054	0,06
7	КР15-15-8 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,75	4 755,52	119,09	3 567	3 475	89	41,8680	31,40
					4 633,95	23,90			18	0,2104	0,16
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1						37 355	37 003	283	334,33
										167	1,46
		Розділ № 1.2 Водомірний вузол холодної води.									
8	КР15-27-2	Установлення лічильників (водомірів) на фланцях діаметром до 100 мм	1 лічильни к (водомір)	1,0	551,26	52,67	551	414	53	3,7400	3,74
					413,94	2,00			2	0,0180	0,02
9	C1630-984	Лічильник води Meistream Plus 50/50	шт	1,0	46 009,95		46 010				
10	C1546-54	Прокладка міжфланцева 50	шт	2,0	21,07		42				
11	C130-969	Фланець сталевий ДУ 50 (Ру=16)	шт	2,0	551,15		1 102				
12	C130-40	Болт М16х100	шт	16,0	34,96		559				
13	C130-40	Шайба М16	шт	32,0	1,32		42				
14	C130-40	Гайка М16	шт	32,0	6,47		207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1,0	222,69	19,04	223	204	19	1,8400	1,84
					203,65	7,83			8	0,0725	0,07
16	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,03	55 689,30	5 417,09	1 671	1 260	163	392,8500	11,79
					41 987,81	331,47			10	2,9544	0,09
17	C1630-67	Засувка фланц Ду 100 (Ру16) з обгумованим клином	шт	3,0	10 422,90		31 269				
18	C130-969	Фланець сталевий DN100 Pn16	шт	6,0	790,59		4 744				
19	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	6,0	32,96		198				
20	C130-40	Болт M16x100	шт	48,0	34,96		1 678				
21	C130-40	Шайба M16	шт	96,0	1,32		127				
22	C130-40	Гайка M16	шт	96,0	6,47		621				
23	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм (клапан)	100шт	0,01	36 654,71	3 314,12	367	300	33	277,1500	2,77
					29 965,46	195,98			2	1,7478	0,02
24	C1630-547	Клапан зворотній підйомний чавунний фланцевий DN 40, PN16 Zetkama	шт	1,0	3 721,74		3 722				
25	C1546-54	Прокладка міжфланцева 50	шт	2,0	21,07		42				
26	C130-969	Фланець сталевий ДУ 50 (Ру=16)	шт	2,0	551,15		1 102				
27	C130-40	Болт M16x100	шт	8,0	34,96		280				
28	C130-40	Шайба M16	шт	16,0	1,32		21				
29	C130-40	Гайка M16	шт	16,0	6,47		104				
30	KM11-350-5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентромірів і щільномірів, РН-метрів), діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	1,0	1 361,60	114,22	1 362	1 208	114	11,0400	11,04
					1 208,22	47,00			47	0,4347	0,43
31	C130-969	Фланець сталевий DN100 Pn16	шт	2,0	790,59		1 581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	2,0	32,96		66				
33	C130-40	Болт М16х100	шт	16,0	34,96		559				
34	C130-40	Шайба М16	шт	32,0	1,32		42				
35	C130-40	Гайка М16	шт	32,0	6,47		207				
36	КМ11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів), діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1,0	933,91	98,99	934	796	99	7,3600	7,36
					795,76	40,73			41	0,3767	0,38
37	КР15-17-4	Улаштування фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	1 з'єднання	1,0	434,07	52,67	434	299	53	2,5800	2,58
					298,56	2,00			2	0,0180	0,02
38	C130-969	Фланець вільний 110/DN 100 тип R	шт	1,0	1 339,45		1 339				
39	C130-969	Фланець сталевий DN100 Pn16	шт	1,0	790,59		791				
40	C113-1307	Буртик 110 тип Ек	шт	1,0	776,30		776				
41	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	1,0	32,96		33				
42	C130-40	Болт М16х100	шт	8,0	34,96		280				
43	C130-40	Шайба М16	шт	16,0	1,32		21				
44	C130-40	Гайка М16	шт	16,0	6,47		104				
45	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	55 689,30	5 417,09	557	420	54	392,8500	3,93
					41 987,81	331,47			3	2,9544	0,03
46	C1630-109-1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN 100 PN16 Zetkama	шт	1,0	9 117,30		9 117				
47	C130-969	Фланець сталевий DN100 Pn16	шт	2,0	790,59		1 581				
48	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	2,0	32,96		66				
49	C130-40	Болт М16х100	шт	16,0	34,96		559				
50	C130-40	Шайба М16	шт	32,0	1,32		42				
51	C130-40	Гайка М16	шт	32,0	6,47		207				
52	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100шт	0,04	5 490,72	-	220	219	-	49,5000	1,98
					5 478,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C113-1873-1A	Кран точений 3-х ходовий G1/2- G1/2 внутр. 1.6МПа, латунь (код УКТ ЗЕД 8481 80 99 00)	шт	3,0	512,33		1 537				
54	C130-1179	Кран кульовий (метелик) внут-зовн 1/2"	шт	1,0	240,07		240				
55	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	2,0	48,02	-	96	94	-	0,4140	0,83
	K149=1,15; K150=1,15				47,22	-			-	-	-
56	1704-20008	Манометр економ ДМ 05-МП-3У dy100 1,6МПа - 1,5 різьба G1/2	шт	2,0	475,60		951				
57	KP15-85-5	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм	100м трубопроводу	0,002	19 022,10	2 143,50	38	31	4	136,7400	0,27
					15 360,00	220,22			-	1,7533	-
58	C113-159	Труба ЕЛ/ЗВ d- 108x4,0м МІРА 12м	т	0,0021	48 796,84		102				
59	C1534-276	Перехід сталевий 108x57 (100x50)	шт	2,0	241,35		483				
60	C113-1885	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	2,0	73,02		146				
61	KP15-85-2	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,002	14 170,27	1 653,44	28	23	3	104,2900	0,21
					11 714,90	105,12			-	0,9363	-
62	C113-54	Труба ЕЛ/ЗВ d- 57x3,0м МІРА 12м	тн	0,001	39 613,78		40				
Разом прямих витрат по розділу № 1.2							119 221	5 268	595		48,34
									115		1,06
Розділ № 1.3 Квартирні водомірні вузли.											
63	KP15-27-4	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм	1 лічильник (водомір)	251,0	184,98	-	46 430	45 838	-	1,6500	414,15
					182,62	-			-	-	-
64	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	251,0	55,36		13 895				
65	C1630-1821	Лічильник холодної води DN15	шт	251,0	987,57		247 880				
66	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	1 фільтр	251,0	186,60	23,41	46 837	38 265	5 876	1,4100	353,91
					152,45	0,89			223	0,0080	2,01
67	C1630-103	Фільтр грубого очищення 1/2"	шт	251,0	156,34		39 241				
68	KP15-20-1	Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром до 25 мм	100шт	2,51	34 276,82	2 623,80	86 035	75 213	6 586	277,1500	695,65
					29 965,46	155,25			390	1,3846	3,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C1630-541	Клапан зворотній 1/2" (лат. шток)	шт	251,0	1 021,47		256 389				
70	C1630-118	Муфта пл-мет ВР 20х1/2 тип Ек	шт	502,0	81,33		40 828				
71	C113-2062	Обсяг = 251,0 * 2,0 Ніпель (зовн) 1/2"	шт	502,0	45,74		22 961				
72	C113-1880	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	502,0	21,61		10 848				
Разом прямих витрат по розділу № 1.3							811 344	159 316	12 462		1 463,71
									613		5,49
Розділ № 1.4 В1-водопровід господарчо-побутовий.											
73	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	55 689,30	5 417,09	557	420	54	392,8500	3,93
					41 987,81	331,47			3	2,9544	0,03
74	C1630-67	Засувка фланцева Ду 100 (Рy16) з обгумованим клином	шт	1,0	10 422,90		10 423				
75	C130-969	Фланець сталевий DN100 Pn16	шт	1,0	790,59		791				
76	C130-969	Фланець вільний 110/DN 100 тип R	шт	1,0	1 339,45		1 339				
77	C113-1307	Буртик 110 тип Ек	шт	1,0	776,30		776				
78	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	2,0	32,96		66				
79	C130-40	Болт М16х100	шт	16,0	34,96		559				
80	C130-40	Шайба М16	шт	32,0	1,32		42				
81	C130-40	Гайка М16	шт	32,0	6,47		207				
82	КР15-17-4	Улаштування фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	1 з'єднання	1,0	434,07	52,67	434	299	53	2,5800	2,58
					298,56	2,00			2	0,0180	0,02
83	C130-969	Фланець вільний 110/DN 100 тип R	шт	2,0	1 339,45		2 679				
84	C113-1307	Буртик 110 тип Ек	шт	2,0	776,30		1 553				
85	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	1,0	32,96		33				
86	C130-40	Болт М16х100	шт	8,0	34,96		280				
87	C130-40	Шайба М16	шт	16,0	1,32		21				
88	C130-40	Гайка М16	шт	16,0	6,47		104				
89	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм Обсяг = (14,0 + 28,0) / 100,0	100шт	0,42	36 654,71	3 314,12	15 395	12 585	1 392	277,1500	116,40
					29 965,46	195,98			82	1,7478	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2307-10992	Засувка фланцева Ду 50 (Ру16) з обгумованим клином	шт	14,0	4 341,33		60 779				
91	C130-969	Вільний фланець 50/DN40	шт	28,0	810,12		22 683				
92	C113-1307	Буртик 50 тип Ек	шт	28,0	158,13		4 428				
93	C1546-54	Прокладка міжфланцева 50	шт	28,0	21,07		590				
94	2307-11117	Засувка фланцева Ду 40 (Ру16) з обгумованим клином	шт	28,0	2 437,68		68 255				
95	C1546-54	Прокладка міжфланцева 40	шт	56,0	13,47		754				
96	C130-982	Вільний фланець 40/DN32	шт	56,0	417,17		23 362				
97	C113-1307	Буртик 40 тип Ек	шт	56,0	108,53		6 078				
98	C130-40	Болт М16х100	шт	168,0	34,96		5 873				
99	C130-40	Шайба М16	шт	336,0	1,32		444				
		Обсяг = 168,0 * 2,0									
100	C130-40	Гайка М16	шт	336,0	6,47		2 174				
		Обсяг = 168,0 * 2,0									
101	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	1 шт	7,0	63,70	-	446	440	-	0,5600	3,92
					62,90	-			-	-	-
102	C1630-26-1	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 1"	шт	7,0	727,89		5 095				
103	C130-1186	- Рукав резиново-тканинний, L=20,0м	шт	7,0	1 143,01		8 001				
104	KB16-14-9 K2=1,15; K5=1,15; K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,95	34 124,17	7 278,11	32 418	25 030	6 914	240,7479	228,71
					26 347,45	3 785,15			3 596	35,4825	33,71
105	C113-1703	Труба FIBER BASALT 110 Ек	м	95,0	2 369,30		225 084				
106	C113-1711	Коліно ПП-р 90 100 тип Ек	шт	4,0	168,60		674				
107	C113-1293-11A	Хомут врізний 110х1" PN 16 Unidelta	шт	4,0	164,13		657				
108	C113-1711	Перехід 110х90 тип 3-В Ек	шт	1,0	577,11		577				
109	C113-1293-11A	Муфта ПП-р 110 тип Ек	шт	16,0	445,44		7 127				
110	C113-1711	Трійник перех. ПП-р 100х50 тип Ек	шт	8,0	702,46		5 620				
111	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем (код УКТ ЗЕД 7326)	шт	192,0	68,67		13 185				
112	C1110-10	Гвинт-шуруп 8х100	шт	192,0	12,36		2 373				
113	C1110-10	Дюбел розпирний 12х60	шт	192,0	4,38		841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ16-14-8 K2=1,15; K5=1,15; K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,28	37 214,83	7 210,48	10 420	8 308	2 019	271,1125	75,91
					29 670,55	3 771,82			1 056	35,3611	9,90
115	C113-1703	Труба FIBER BASALT 90 Ек	м	28,0	1 531,93		42 894				
116	C113-1788	Перехід 90х75 тип 3-В Ек	шт	1,0	342,17		342				
117	C113-1788	Трійник перех. ПП-р 90х50 тип Ек	шт	2,0	518,43		1 037				
118	C113-1798	Муфта ПП-р 90 тип Ек	шт	5,0	247,95		1 240				
119	C113-1293-11A	Хомут врізний 90х1" PN 10 Unidelta	шт	1,0	151,48		151				
120	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (85-94) d3 з віброгасителем	шт	58,0	50,97		2 956				
121	C1110-10	Гвинт-шуруп 8х100	шт	58,0	12,36		717				
122	C1110-10	Дюбел розпірний 12х60	шт	58,0	4,38		254				
123	KP15-19-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	100м трубопроводу	0,28	9 547,99	-	2 673	2 576	-	83,1300	23,28
					9 200,83	-			-	-	-
124	C113-1703	Труба FIBER BASALT 75 Ек	м	28,0	1 156,62		32 385				
125	C113-1798	Муфта ПП-р 75 тип Ек	шт	5,0	253,20		1 266				
126	C113-1788	Перехід 75х63 тип 3-В Ек	шт	1,0	226,20		226				
127	C113-1293-11A	Хомут врезной 75х1" PN10 Unidelta	шт	1,0	143,42		143				
128	C113-1788	Трійник перех. ПП-р 75х50 тип Ек	шт	2,0	413,26		827				
129	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (70-80) d21\2 з віброгасителем	шт	58,0	40,51		2 350				
130	C1110-10	Гвинт-шуруп 8х100	шт	58,0	12,36		717				
131	C1110-10	Дюбел розпірний 12х60	шт	58,0	4,38		254				
132	KP15-19-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м трубопроводу	0,2	8 542,15	-	1 708	1 653	-	74,6800	14,94
					8 265,58	-			-	-	-
133	C113-1702	Труба FIBER BASALT 63 Ек	м	20,0	826,15		16 523				
134	C113-1784	Трійник перех. ПП-р 63х50 тип Ек	шт	1,0	274,85		275				
135	C113-1784	Перехід 63х50 тип 3 - В Ек	шт	1,0	130,93		131				
136	C113-1797	Муфта ПП-р 63 тип Ек	шт	4,0	112,44		450				
137	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (70-80) d21\2 з віброгасителем	шт	40,0	40,51		1 620				
138	C1110-10	Гвинт-шуруп 8х100	шт	40,0	12,36		494				
139	C1110-10	Дюбел розпірний 12х60	шт	40,0	4,38		175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	KP15-19-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,3	8 064,32	-	2 419	2 355	-	70,9300	21,28
					7 850,53	-			-	-	-
141	C113-1701	Труба FIBER BASALT 50 Ek	м	30,0	551,45		16 544				
142	C113-1282	Муфта ПП-р 50 тип Ek	шт	5,0	71,87		359				
143	C113-1709	Коліно ПП-р 90 50 тип Ek	шт	15,0	102,55		1 538				
144	C113-1782	Перехід 50x40 тип 3 - В Ek	шт	14,0	52,74		738				
145	C113-1741	Трійник перех. ПП-р 50x40 тип Ek	шт	14,0	194,86		2 728				
146	C113-1741	Трійник перех. ПП-р 50x32 тип Ek	шт	1,0	152,12		152				
147	C113-1741	Трійник перех. ПП-р 50x25 тип Ek	шт	7,0	130,45		913				
148	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (47-53) d11\2 з віброгасителем	шт	60,0	32,76		1 966				
149	C1110-10	Гвинт-шуруп 8x100	шт	60,0	12,36		742				
150	C1110-10	Дюбел розпірний 12x60	шт	60,0	4,38		263				
151	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопроводу	11,25	7 966,19	-	89 620	87 689	-	69,3900	780,64
					7 794,58	-			-	-	-
152	C113-1700	Труба FIBER BASALT 40 Ek	м	1 125,0	323,78		364 252				
153	C113-1795	Муфта ПП-р 40 ти Ek	шт	180,0	39,62		7 132				
154	C113-1708	Коліно ПП-р 90 40 тип Ek	шт	56,0	49,26		2 759				
155	C113-1740	Трійник ПП-р 40 тип Ek	шт	28,0	61,14		1 712				
156	C113-1740	Трійник перех. ПП-р 40x25 тип Ek	шт	244,0	90,87		22 172				
157	C113-1781	Перехід 40x25 тип 3-В Ek	шт	28,0	33,31		933				
158	C113-1795	Протипожежна муфта ППМ-40	шт	252,0	147,99		37 293				
159	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (47-53) d11\2 з віброгасителем	шт	2 254,0	32,76		73 841				
160	C1110-10	Гвинт-шуруп 8x100	шт	2 254,0	12,36		27 859				
161	C1110-10	Дюбел розпірний 12x60	шт	2 254,0	4,38		9 873				
162	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,35	7 460,03	-	2 611	2 562	-	65,1600	22,81
					7 319,42	-			-	-	-
163	C113-1699	Труба FIBER BASALT 32 Ek	м	35,0	228,03		7 981				
164	C113-1843	Муфта пл-мет ВР 32x1 ОК тип Ek	шт	14,0	232,60		3 256				
165	C113-1725	Коліно ВР 32x1 тип Ek	шт	7,0	261,42		1 830				
166	C113-1794	Муфта ПП-р 32 ти Ek	шт	6,0	14,98		90				
167	C113-1725	Коліно ПП-р 90 32 тип Ek	шт	21,0	23,19		487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (32-37) d1 з віброгасителем	шт	72,0	28,58		2 058				
169	C1110-10	Гвинт-шуруп 8x100	шт	72,0	12,36		890				
170	C1110-10	Дюбель розп'ірний 12x60	шт	72,0	4,38		315				
171	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	2,5	6 755,66	-	16 889	16 586	-	59,0600	147,65
					6 634,21	-			-	-	-
172	C113-1698	Труба FIBER BASALT 25 Ек	м	250,0	150,37		37 593				
173	C113-1873-1А	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1"	шт	7,0	494,88		3 464				
174	C113-1873-1А	Кран кульовий (метелик) внут-внут 3/4"	шт	7,0	312,51		2 188				
175	C113-1837	Муфта пл-мет ВР 25x3/4 тип Ек	шт	14,0	140,90		1 973				
176	C113-1280	Муфта ПП-р 25 ти Ек	шт	42,0	13,03		547				
177	C113-1280	Коліно ПП-р 90 25 тип ЕК	шт	63,0	14,40		907				
178	C113-1841	Муфта пл-мет ВР 25x1/2 тип Ек	шт	28,0	127,54		3 571				
179	C113-1280	Протипожежна муфта ППМ-25	шт	7,0	125,63		879				
180	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (20-23) d1/2 з віброгасителем	шт	502,0	23,63		11 862				
181	C1110-10	Гвинт-шуруп 8x100	шт	502,0	12,36		6 205				
182	C1110-10	Дюбель розп'ірний 12x60	шт	502,0	4,38		2 199				
183	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100шт	0,28	5 490,72	-	1 537	1 534	-	49,5000	13,86
					5 478,66	-			-	-	-
184	C113-1873-1Б	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2"	шт	28,0	239,88		6 717				
185	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену Обсяг = (95,0 + 28,0 + 28,0 + 20,0 + 30,0 + 1 125,0 + 35,0 + 250,0) / 100,0	100м трубопроводу	16,11	5 164,61	-	83 202	66 266	-	39,4000	634,73
					4 113,36	-			-	-	-
186	C114-273	Ізоляція для труб 28/13/2 РЕ K-FLEX Обсяг = 250,0 * 1,02	м	255,0	46,37		11 824				
187	C114-273	Ізоляція для труб 35/13/2 РЕ K-FLEX Обсяг = 35,0 * 1,02	м	35,7	54,68		1 952				
188	C114-273	Ізоляція для труб 42/13/2 РЕ K-FLEX Обсяг = 1 125,0 * 1,02	м	1 147,5	59,48		68 253				
189	C114-273	Ізоляція для труб 57/13/2 РЕ K-FLEX Обсяг = 30,0 * 1,02	м	30,6	113,54		3 474				
190	C114-273	Ізоляція для труб 89/13/2 РЕ K-FLEX Обсяг = 28,0 * 1,02	м	28,56	178,31		5 093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	C114-273	Ізоляція для труб 76/13/2 PE K-FLEX Обсяг = 20,0 * 1,02	м	20,4	156,27		3 188				
192	C114-273	Ізоляція для труб 102/13/2 PE K-FLEX Обсяг = 28,0 * 1,02	м	28,56	204,72		5 847				
193	C114-273	Ізоляція для труб 114/13/2 PE K-FLEX Обсяг = 95,0 * 1,02	м	96,9	232,83		22 561				
Разом прямих витрат по розділу № 1.4							1 642 256	228 303	10 432		2 090,64
									4 739		44,39
Разом прямих витрат по розділу № 1							2 610 176	429 890	23 772		3 937,02
									5 634		52,40
Розділ № 2 Т3,Т4 - гаряче водопостачання.											
Розділ № 2.1 Демонтажні роботи.											
194	КР15-15-1 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	7,8	2 833,67 2 813,93	13,87 12,15	22 103	21 949	108 95	25,4240 0,1066	198,31 0,83
195	КР15-15-2 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	3,0	2 777,61 2 758,15	13,87 12,15	8 333	8 274	42 36	24,9200 0,1066	74,76 0,32
196	КР15-15-3 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	8,4	2 744,40 2 724,94	13,87 12,15	23 053	22 889	117 102	24,6200 0,1066	206,81 0,90
197	КР15-15-4 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,1	2 663,20 2 646,14	13,87 12,15	266	265	1 1	23,9080 0,1066	2,39 0,01
198	КР15-15-5 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,2	2 632,65 2 615,59	13,87 12,15	527	523	3 2	23,6320 0,1066	4,73 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КР15-15-6 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,15	3 638,67 3 615,25	20,23 17,73	546	542	3 3	32,6640 0,1554	4,90 0,02
200	КР15-15-7 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,3	4 741,01 4 633,95	104,58 23,35	1 422	1 390	31 7	41,8680 0,2054	12,56 0,06
201	КР15-15-8 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,75	4 755,52 4 633,95	119,09 23,90	3 567	3 475	89 18	41,8680 0,2104	31,40 0,16
Разом прямих витрат по розділу № 2.1							59 817	59 307	394		535,86
									264		2,32
Розділ № 2.2 Водомірний вузол гарячої води.											
202	КР15-27-2	Установлення лічильників (водомірів) на фланцях діаметром до 100 мм	1 лічильник (водомір)	1,0	551,26 413,94	52,67 2,00	551	414	53 2	3,7400 0,0180	3,74 0,02
203	С1630-984	Лічильник тепла Scylar Int 8/FS473 25-6/2-канальний. Рт 34. гільзи 50мм штуцер Ду25	шт	1,0	54 654,14		54 654				
204	С1546-54	Прокладка міжфланцева 50	шт	2,0	21,07		42				
205	С130-969	Фланець сталевий ДУ 50 (Рy=16)	шт	2,0	551,15		1 102				
206	С130-40	Болт М16х100	шт	16,0	34,96		559				
207	С130-40	Шайба М16	шт	32,0	1,32		42				
208	С130-40	Гайка М16	шт	32,0	6,47		207				
209	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1,0	222,69 203,65	19,04 7,83	223	204	19 8	1,8400 0,0725	1,84 0,07
210	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,03	55 689,30 41 987,81	5 417,09 331,47	1 671	1 260	163 10	392,8500 2,9544	11,79 0,09
211	С1630-67	Засувка фланц Ду 100 (Рy16) з обгумованим клином	шт	3,0	10 422,90		31 269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	C130-969	Фланець сталевий DN100 Pn16	шт	6,0	790,59		4 744				
213	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	6,0	32,96		198				
214	C130-40	Болт M16x100	шт	48,0	34,96		1 678				
215	C130-40	Шайба M16	шт	96,0	1,32		127				
216	C130-40	Гайка M16	шт	96,0	6,47		621				
217	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм (клапан)	100шт	0,01	36 654,71	3 314,12	367	300	33	277,1500	2,77
					29 965,46	195,98			2	1,7478	0,02
218	C1630-547	Клапан зворотній підйомний чавунний фланцевий DN 40, PN16 Zetkama	шт	1,0	3 721,74		3 722				
219	C1546-54	Прокладка міжфланцева 50	шт	2,0	21,07		42				
220	C130-969	Фланець сталевий ДУ 50 (Py=16)	шт	2,0	551,15		1 102				
221	C130-40	Болт M16x100	шт	8,0	34,96		280				
222	C130-40	Шайба M16	шт	16,0	1,32		21				
223	C130-40	Гайка M16	шт	16,0	6,47		104				
224	KM11-350-5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів), діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	1,0	1 361,60	114,22	1 362	1 208	114	11,0400	11,04
					1 208,22	47,00			47	0,4347	0,43
225	C130-969	Фланець сталевий DN100 Pn16	шт	2,0	790,59		1 581				
226	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	2,0	32,96		66				
227	C130-40	Болт M16x100	шт	16,0	34,96		559				
228	C130-40	Шайба M16	шт	32,0	1,32		42				
229	C130-40	Гайка M16	шт	32,0	6,47		207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	KM11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів), діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1,0	933,91	98,99	934	796	99	7,3600	7,36
					795,76	40,73			41	0,3767	0,38
231	KP15-17-4	Улаштування фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	1 з'єднання	1,0	434,07	52,67	434	299	53	2,5800	2,58
					298,56	2,00			2	0,0180	0,02
232	C130-969	Фланець вільний 110/DN 100 тип R	шт	1,0	1 406,37		1 406				
233	C130-969	Фланець сталевий DN100 Pn16	шт	1,0	790,59		791				
234	C113-1307	Буртик 110 тип Ек	шт	1,0	776,30		776				
235	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	1,0	32,96		33				
236	C130-40	Болт М16х100	шт	8,0	34,96		280				
237	C130-40	Шайба М16	шт	16,0	1,32		21				
238	C130-40	Гайка М16	шт	16,0	6,47		104				
239	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	55 689,30	5 417,09	557	420	54	392,8500	3,93
					41 987,81	331,47			3	2,9544	0,03
240	C1630-109-1	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN 100 PN16 Zetkama	шт	1,0	9 117,30		9 117				
241	C130-969	Фланець сталевий DN100 Pn16	шт	2,0	790,59		1 581				
242	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	2,0	32,96		66				
243	C130-40	Болт М16х100	шт	16,0	34,96		559				
244	C130-40	Шайба М16	шт	32,0	1,32		42				
245	C130-40	Гайка М16	шт	32,0	6,47		207				
246	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100шт	0,04	5 490,72	-	220	219	-	49,5000	1,98
					5 478,66	-			-	-	-
247	C113-1873-1A	Кран точений 3-х ходовий G1/2- G1/2 внутр. 1.6МПа, латунь (код УКТ ЗЕД 8481 80 99 00)	шт	3,0	512,33		1 537				
248	C130-1179	Кран кульовий (метелик) внут-зовн 1/2"	шт	1,0	240,07		240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	2,0	48,02	-	96	94	-	0,4140	0,83
	K149=1,15;				47,22	-			-	-	-
250	K150=1,15 1704-20008	Манометр економ ДМ 05-МП-3У dy100 1,6МПа - 1,5 різьба G1/2	шт	2,0	475,60		951				
251	KP15-85-5	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм	100м трубопроводу	0,002	19 022,10	2 143,50	38	31	4	136,7400	0,27
					15 360,00	220,22			-	1,7533	-
252	C113-159	Труба ЕЛ/ЗВ d- 108x4,0м МІРА 12м	т	0,0021	48 796,84		102				
253	C1534-276	Перехід сталевий 108x57 (100x50)	шт	2,0	241,35		483				
254	C113-1885	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	2,0	73,02		146				
255	KP15-85-2	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,002	14 170,27	1 653,44	28	23	3	104,2900	0,21
					11 714,90	105,12			-	0,9363	-
256	C113-54	Труба ЕЛ/ЗВ d- 57x3,0м МІРА 12м	тн	0,001	39 613,78		40				
Разом прямих витрат по розділу № 2.2							127 932	5 268	595		48,34
									115		1,06
Розділ № 2.3 Квартирні водомірні вузли. (компл. 251)											
257	KP15-27-4	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм	1 лічильник (водомір)	251,0	184,98	-	46 430	45 838	-	1,6500	414,15
					182,62	-			-	-	-
258	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	251,0	55,36		13 895				
259	C1630-1821	Лічильник гарячої води DN15	шт	251,0	987,57		247 880				
260	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	1 фільтр	251,0	186,60	23,41	46 837	38 265	5 876	1,4100	353,91
					152,45	0,89			223	0,0080	2,01
261	C1630-103	Фільтр грубого очищення 1/2"	шт	251,0	156,34		39 241				
262	KP15-20-1	Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром до 25 мм	100шт	2,51	34 276,82	2 623,80	86 035	75 213	6 586	277,1500	695,65
					29 965,46	155,25			390	1,3846	3,48
263	C1630-541	Клапан зворотній 1/2" (лат. шток)	шт	251,0	1 021,47		256 389				
264	C1630-118	Муфта пл-мет ВР 20x1/2 тип Ек	шт	502,0	81,33		40 828				
265	C113-2062	Обсяг = 251,0 * 2,0 Ніпель (зовн) 1/2"	шт	502,0	45,74		22 961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	C113-1880	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	502,0	21,61		10 848				
Разом прямих витрат по розділу № 2.3							811 344	159 316	12 462		1 463,71
									613		5,49
Розділ № 2.4 Гаряче водопостачання. Трубопровід.											
267	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	55 689,30	5 417,09	557	420	54	392,8500	3,93
					41 987,81	331,47			3	2,9544	0,03
268	C1630-67	Засувка фланцева Ду 100 (Ру16) з обгумованим клином	шт	1,0	10 422,90		10 423				
269	C130-969	Фланець вільний 110/DN 100 тип R	шт	2,0	1 673,61		3 347				
270	C113-1307	Буртик 110 тип Ек	шт	2,0	776,30		1 553				
271	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	2,0	32,96		66				
272	C130-40	Болт М16х100	шт	16,0	34,96		559				
273	C130-40	Шайба М16	шт	32,0	1,32		42				
274	C130-40	Гайка М16	шт	32,0	6,47		207				
275	KP15-17-4	Улаштування фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	1 з'єднання	1,0	434,07	52,67	434	299	53	2,5800	2,58
					298,56	2,00			2	0,0180	0,02
276	C130-969	Фланець вільний 110/DN 100 тип R	шт	2,0	1 673,61		3 347				
277	C113-1307	Буртик 110 тип Ек	шт	2,0	776,30		1 553				
278	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	1,0	32,96		33				
279	C130-40	Болт М16х100	шт	8,0	34,96		280				
280	C130-40	Шайба М16	шт	16,0	1,32		21				
281	C130-40	Гайка М16	шт	16,0	6,47		104				
282	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм Обсяг = (14,0 + 29,0) / 100,0	100шт	0,43	36 654,71	3 314,12	15 762	12 885	1 425	277,1500	119,17
					29 965,46	195,98			84	1,7478	0,75
283	2307-10992	Засувка фланцева Ду 50 (Ру16) з обгумованим клином	шт	14,0	4 341,33		60 779				
284	C130-969	Вільний фланець 50/DN40	шт	28,0	810,12		22 683				
285	C113-1307	Буртик 50 тип Ек	шт	28,0	158,13		4 428				
286	C1546-54	Прокладка міжфланцева 50	шт	28,0	21,07		590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	2307-11117	Засувка фланцева Ду 40 (Ру16) з обгумованим клином	шт	29,0	2 437,68		70 693				
288	C1546-54	Прокладка міжфланцева 40	шт	58,0	13,47		781				
289	C130-982	Вільний фланець 40/DN32	шт	58,0	663,81		38 501				
290	C113-1307	Буртик 40 тип Ек	шт	58,0	108,53		6 295				
291	C130-40	Болт М16х100	шт	344,0	34,96		12 026				
292	C130-40	Обсяг = 43,0 * 2,0 * 4,0 Шайба М16	шт	688,0	1,32		908				
293	C130-40	Гайка М16	шт	688,0	6,47		4 451				
294	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	36 654,71	3 314,12	367	300	33	277,1500	2,77
					29 965,46	195,98			2	1,7478	0,02
295	C1630-571	Клапан зворотний міжфланцевий двопелюстковий пружний Ду 40	шт	1,0	509,34		509				
296	C1546-54	Прокладка міжфланцева 40	шт	2,0	13,47		27				
297	C130-982	Вільний фланець 40/DN32	шт	2,0	663,81		1 328				
298	C113-1307	Буртик 40 тип Ек	шт	2,0	108,53		217				
299	C130-40	Болт М16х100	шт	8,0	34,96		280				
300	C130-40	Обсяг = 2,0 * 4,0 Шайба М16	шт	16,0	1,32		21				
301	C130-40	Гайка М16	шт	16,0	6,47		104				
302	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	7,0	260,76	48,62	1 825	1 462	340	1,9090	13,36
	К149=1,15; К150=1,15				208,92	16,76			117	0,1416	0,99
303	C130-1106	Відведення повітря автом. з відсічним клапаном 1/2"	шт	7,0	550,96		3 857				
304	КР15-20-4	Установлення фланцевих компенсаторів сильфонних осьових діаметром 100 мм	100шт	0,03	106 623,04	6 697,32	3 199	2 662	201	830,1500	24,90
					88 726,43	472,10			14	4,1980	0,13
305	C113-1582	Компенсатор сильфонний осьовий DN 100 PN 10 (Ticofi)	шт	3,0	9 343,09		28 029				
306	C130-969	Фланець вільний 110/DN 100 тип R	шт	6,0	1 673,61		10 042				
307	C113-1307	Буртик 110 тип Ек	шт	6,0	776,30		4 658				
308	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	6,0	32,96		198				
309	C130-40	Болт М16х100	шт	48,0	34,96		1 678				
310	C130-40	Обсяг = 6,0 * 8,0 Шайба М16	шт	96,0	1,32		127				
311	C130-40	Гайка М16	шт	96,0	6,47		621				
312	КР15-20-3	Установлення фланцевих компенсаторів сильфонних осьових діаметром 80 мм	100шт	0,01	55 689,30	5 417,09	557	420	54	392,8500	3,93
					41 987,81	331,47			3	2,9544	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	C113-1581	Компенсатор сильфонний осьовий DN 80 PN 10	шт	1,0	7 826,66		7 827				
314	C130-985	Вільний фланець 90/DN80	шт	2,0	1 573,95		3 148				
315	C113-1307	Буртик 90 тип Ек	шт	2,0	529,05		1 058				
316	C1546-54	Прокладка міжфланцева 90	шт	2,0	31,48		63				
317	C130-40	Болт M16x100	шт	16,0	34,96		559				
		Обсяг = 2,0 * 8,0									
318	C130-40	Шайба M16	шт	32,0	1,32		42				
319	C130-40	Гайка M16	шт	32,0	6,47		207				
320	KP15-20-3	Установлення фланцевих компенсаторів сильфонних осьових діаметром 65 мм	100шт	0,01	55 689,30	5 417,09	557	420	54	392,8500	3,93
					41 987,81	331,47			3	2,9544	0,03
321	C113-1580	Компенсатор сильфонний осьовий DN 65 PN 10	шт	1,0	6 103,29		6 103				
322	C130-984	Вільний фланець 75/DN65	шт	2,0	1 120,86		2 242				
323	C113-1307	Буртик 75 тип Ек	шт	2,0	345,66		691				
324	C1541-67-5	Прокладка міжфланцева 65	шт	2,0	72,13		144				
325	C130-40	Болт M16x100	шт	16,0	34,96		559				
		Обсяг = 2,0 * 8,0									
326	C130-40	Шайба M16	шт	32,0	1,32		42				
327	C130-40	Гайка M16	шт	32,0	6,47		207				
328	KP15-20-2	Установлення фланцевих компенсаторів сильфонних осьових діаметром 50 мм	100шт	0,01	36 654,71	3 314,12	367	300	33	277,1500	2,77
					29 965,46	195,98			2	1,7478	0,02
329	C113-1579	Компенсатор сильфонний осьовий DN 50 PN 10, Тесофі	шт	1,0	3 661,96		3 662				
330	C130-983	Вільний фланець 63/DN50	шт	2,0	1 025,34		2 051				
331	C113-1307	Буртик 50 тип Ек	шт	2,0	158,13		316				
332	C1546-54	Прокладка міжфланцева 50	шт	2,0	21,07		42				
333	C130-40	Болт M16x100	шт	16,0	34,96		559				
		Обсяг = 2,0 * 8,0									
334	C130-40	Шайба M16	шт	32,0	1,32		42				
335	C130-40	Гайка M16	шт	32,0	6,47		207				
336	KP15-20-2	Установлення фланцевих компенсаторів сильфонних осьових діаметром 40 мм	100шт	0,06	36 654,71	3 314,12	2 199	1 798	199	277,1500	16,63
					29 965,46	195,98			12	1,7478	0,10
337	C113-1578	Компенсатор сильфонний осьовий DN 40 PN 10	шт	6,0	3 047,43		18 285				
338	C1546-54	Прокладка міжфланцева 40	шт	12,0	13,47		162				
339	C130-982	Вільний фланець 40/DN32	шт	12,0	663,81		7 966				
340	C113-1307	Буртик 40 тип Ек	шт	12,0	108,53		1 302				
341	C130-40	Болт M16x100	шт	96,0	34,96		3 356				
		Обсяг = 12,0 * 8,0									
342	C130-40	Шайба M16	шт	192,0	1,32		253				
		Обсяг = 96,0 * 2,0									
343	C130-40	Гайка M16	шт	192,0	6,47		1 242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	KP15-17-3	Улаштування фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	1 з'єднання	1,0	387,70	47,40	388	288	47	2,4900	2,49
					288,14	1,80			2	0,0162	0,02
345	C130-985	Фланець сталевий DN80 Pn16	шт	1,0	647,49		647				
346	C130-985	Вільний фланець 90/DN80	шт	1,0	1 573,95		1 574				
347	C113-1307	Буртик 75 тип Ек	шт	1,0	345,66		346				
348	C1546-54	Прокладка міжфланцева 75	шт	1,0	29,49		29				
349	C130-40	Болт М16х100	шт	8,0	34,96		280				
350	C130-40	Шайба М16	шт	16,0	1,32		21				
351	C130-40	Гайка М16	шт	16,0	6,47		104				
352	KB16-14-9 K2=1,15; K5=1,15; K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,95	34 124,17	7 278,11	32 418	25 030	6 914	240,7479	228,71
					26 347,45	3 785,15			3 596	35,4825	33,71
353	C113-1703	Труба FIBER BASALT 110 Ек	м	95,0	2 369,30		225 084				
354	C113-1711	Коліно ПП-р 90 100 тип Ек	шт	3,0	168,60		506				
355	C113-1711	Перехід 110х90 тип 3-В Ек	шт	1,0	577,11		577				
356	C113-1293-11A	Муфта ПП-р 110 тип Ек	шт	16,0	445,44		7 127				
357	C113-1711	Трійник перех. ПП-р 100х50 тип Ек	шт	9,0	702,46		6 322				
358	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем (код УКТ ЗЕД 7326)	шт	192,0	68,67		13 185				
359	C1110-10	Гвинт-шуруп 8х100	шт	192,0	12,36		2 373				
360	C1110-10	Дюбель розпірний 12х60	шт	192,0	4,38		841				
361	KB16-14-8 K2=1,15; K5=1,15; K149=1,15; K150=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100 м трубопроводу	0,28	37 214,83	7 210,48	10 420	8 308	2 019	271,1125	75,91
					29 670,55	3 771,82			1 056	35,3611	9,90
362	C113-1703	Труба FIBER BASALT 90 Ек	м	28,0	1 531,93		42 894				
363	C113-1788	Перехід 90х75 тип 3-В Ек	шт	1,0	342,17		342				
364	C113-1788	Трійник перех. ПП-р 90х50 тип Ек	шт	2,0	518,43		1 037				
365	C113-1798	Муфта ПП-р 90 тип Ек	шт	5,0	247,95		1 240				
366	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (85-94) d3 з віброгасителем	шт	58,0	50,97		2 956				
367	C1110-10	Гвинт-шуруп 8х100	шт	58,0	12,36		717				
368	C1110-10	Дюбель розпірний 12х60	шт	58,0	4,38		254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	KP15-19-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	100м трубопроводу	0,28	9 547,99	-	2 673	2 576	-	83,1300	23,28
					9 200,83	-			-	-	-
370	C113-1703	Труба FIBER BASALT 75 Ек	м	28,0	1 156,62		32 385				
371	C113-1798	Муфта ПП-р 75 тип Ек	шт	5,0	253,20		1 266				
372	C113-1788	Перехід 75х63 тип 3-В Ек	шт	1,0	226,20		226				
373	C113-1788	Трійник перех. ПП-р 75х50 тип Ек	шт	2,0	413,26		827				
374	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (70-80) d21\2 з віброгасителем	шт	58,0	40,51		2 350				
375	C1110-10	Гвинт-шуруп 8х100	шт	58,0	12,36		717				
376	C1110-10	Дюбел розпірний 12х60	шт	58,0	4,38		254				
377	KP15-19-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м трубопроводу	0,2	8 542,15	-	1 708	1 653	-	74,6800	14,94
					8 265,58	-			-	-	-
378	C113-1702	Труба FIBER BASALT 63 Ек	м	20,0	826,15		16 523				
379	C113-1784	Трійник перех. ПП-р 63х50 тип Ек	шт	1,0	274,85		275				
380	C113-1784	Перехід 63х50 тип 3 - В Ек	шт	1,0	130,93		131				
381	C113-1797	Муфта ПП-р 63 тип Ек	шт	4,0	112,44		450				
382	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (70-80) d21\2 з віброгасителем	шт	40,0	40,51		1 620				
383	C1110-10	Гвинт-шуруп 8х100	шт	40,0	12,36		494				
384	C1110-10	Дюбел розпірний 12х60	шт	40,0	4,38		175				
385	KP15-19-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	2,39	8 064,32	-	19 274	18 763	-	70,9300	169,52
					7 850,53	-			-	-	-
386	C113-1701	Труба FIBER BASALT 50 Ек	м	239,0	551,45		131 797				
387	C113-1282	Муфта ПП-р 50 тип Ек	шт	40,0	71,87		2 875				
388	C113-1709	Коліно ПП-р 90 50 тип Ек	шт	15,0	102,55		1 538				
389	C113-1782	Перехід 50х40 тип 3 - В Ек	шт	14,0	52,74		738				
390	C113-1741	Трійник перех. ПП-р 50х40 тип Ек	шт	18,0	194,86		3 507				
391	C113-1741	Трійник перех. ПП-р 50х32 тип Ек	шт	4,0	152,12		608				
392	C113-1741	Трійник перех. ПП-р 50х25 тип Ек	шт	7,0	130,45		913				
393	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (47-53) d11\2 з віброгасителем	шт	478,0	32,76		15 659				
394	C1110-10	Гвинт-шуруп 8х100	шт	478,0	12,36		5 908				
395	C1110-10	Дюбел розпірний 12х60	шт	478,0	4,38		2 094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопроводу	11,72	7 966,19	-	93 364	91 352	-	69,3900	813,25
					7 794,58	-			-	-	-
397	C113-1700	Труба FIBER BASALT 40 Ek	м	1 172,0	323,78		379 470				
398	C113-1795	Муфта ПП-р 40 ти Ek	шт	195,0	39,62		7 726				
399	C113-1708	Коліно ПП-р 90 40 тип Ek	шт	57,0	49,26		2 808				
400	C113-1740	Трійник ПП-р 40 тип Ek	шт	28,0	61,14		1 712				
401	C113-1740	Трійник перех. ПП-р 40x25 тип Ek	шт	258,0	90,87		23 444				
402	C113-1751	Трійник перех. ПП-р 40x32 тип Ek	шт	2,0	95,91		192				
403	C113-1781	Перехід 40x32тип 3-В Ek	шт	28,0	36,99		1 036				
404	C113-1780	Перехід 40x25 тип 3-В Ek	шт	28,0	33,31		933				
405	C113-1804	Муфта пл-мет ЗР 40x1 тип Ek	шт	28,0	575,37		16 110				
406	C113-1877	Компенсаційна петля S2.5/PN 20/SDR 6 ф 40	шт	85,0	284,16		24 154				
407	C113-1795	Протипожежна муфта ППМ-40	шт	252,0	147,99		37 293				
408	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (47-53) d11\2 з віброгасителем	шт	2 374,0	32,76		77 772				
409	C1110-10	Гвинт-шуруп 8x100	шт	2 374,0	12,36		29 343				
410	C1110-10	Дюбел розпірний 12x60	шт	2 374,0	4,38		10 398				
411	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	4,94	7 460,03	-	36 853	36 158	-	65,1600	321,89
					7 319,42	-			-	-	-
412	C113-1699	Труба FIBER BASALT 32 Ek	м	494,0	228,03		112 647				
413	C113-1843	Муфта пл-мет ВР 32x1 ОК тип Ek	шт	56,0	232,60		13 026				
414	C113-1794	Протипожежна муфта ППМ-32	шт	91,0	139,83		12 725				
415	C113-1794	Муфта ПП-р 32 ти Ek	шт	82,0	14,98		1 228				
416	C113-1725	Коліно ПП-р 90 32 тип Ek	шт	98,0	23,19		2 273				
417	C113-1778	Перехід 32x25 тип В - В Ek	шт	7,0	28,88		202				
418	C113-1739	Трійник ПП-р 32 тип Ek	шт	28,0	34,06		954				
419	C113-1876	Компенсаційна петля S2.5/PN 20/SDR 6 ф 32	шт	21,0	196,65		4 130				
420	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (32-37) d1 з віброгасителем	шт	990,0	28,58		28 294				
421	C1110-10	Гвинт-шуруп 8x100	шт	990,0	12,36		12 236				
422	C1110-10	Дюбел розпірний 12x60	шт	990,0	4,38		4 336				
423	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	2,5	6 755,66	-	16 889	16 586	-	59,0600	147,65
					6 634,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	C114-273	Ізоляція для труб 114/13/2 PE K-FLEX Обсяг = 95,0 * 1,02	м	96,9	232,83		22 561				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.4					2 328 13 6	319 275	11 426		2 925,38
									4 896		45,75
		Разом прямих витрат по розділу № 2					3 327 22 9	543 166	24 877		4 973,29
									5 888		54,62
		Розділ № 3 К1-господарчо-побутова каналізація, самоплинна.									
446	КР15-1-2	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопр оводу	10,0	9 052,95	260,15	90 530	87 928	2 602	93,8900	938,90
					8 792,80	98,14			981	0,8604	8,60
447	КР15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопр оводу	11,0	7 276,02	13,01	80 036	79 289	143	63,1900	695,09
					7 208,08	11,39			125	0,0999	1,10
448	C113-1439-1	Труба з розтрубом НТЕМ 110х1000	шт	1 100,0	500,81		550 891				
449	C113-1472	Протипожежна муфта ППМ-110	шт	287,0	374,21		107 398				
450	C113-1466	Коліно НТВ 50*45	шт	67,0	41,73		2 796				
451	C113-1466	Коліно НТВ 110*45	шт	357,0	101,35		36 182				
452	C113-1466-1	Коліно НТВ 110*87	шт	28,0	103,59		2 901				
453	C113-2257	Трійник НТЕА 110/50*45	шт	63,0	150,64		9 490				
454	C113-2257	Трійник НТЕА 110/110*45	шт	315,0	195,73		61 655				
455	C113-2257	Перехід каналізаційний ПП ф100х50	шт	2,0	303,64		607				
456	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем (код УКТ ЗЕД 7326)	шт	560,0	68,67		38 455				
457	C1110-10	Гвинт-шуруп 8х100	шт	560,0	12,36		6 922				
458	C1110-10	Дюбель розпирний 12х60	шт	560,0	4,38		2 453				
459	C113-1489	Заглушка НТМ 110	шт	45,0	68,74		3 093				
460	C113-1478	Ревізія НТРЕ 110	шт	84,0	279,96		23 517				
461	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м трубопр оводу	11,0	5 164,61	-	56 811	45 247	-	39,4000	433,40
					4 113,36	-			-	-	-
462	C114-273	Ізоляція для труб 114/13/2 PE K-FLEX Обсяг = 1 100,0 * 1,02	м	1 122,0	232,83		261 235				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					1 334 97 2	212 464	2 745		2 067,39
									1 106		9,70
		Розділ № 4 К1н-господарчо-побутова каналізація, напірна.									
463	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	1 насос	2,0	2 793,23	112,70	5 586	5 241	225	24,5200	49,04
					2 620,70	20,07			40	0,1448	0,29
464	C1630-1615	Дренажний насос Unilift КР 150 - А1	шт	2,0	15 715,6 8		31 431				
465	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100шт	0,02	5 490,72	-	110	110	-	49,5000	0,99
					5 478,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	C1630-635	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 1 1/4"	шт	2,0	866,44		1 733				
467	KP15-87-1	Установлення клапанів запобіжних однонавільних діаметром до 25 мм	1 клапан	2,0	405,93	16,97	812	750	34	3,5100	7,02
					375,15	0,64			1	0,0058	0,01
468	C1630-544	Клапан зворотній 1 1/4"	шт	2,0	552,51		1 105				
469	C113-2064	Ніпель (зовн) 1 1/4"	шт	2,0	219,34		439				
470	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопроводу	0,32	7 966,19	-	2 549	2 494	-	69,3900	22,20
					7 794,58	-			-	-	-
471	C113-1700	Труба FIBER BASALT 40 Ек	м	32,0	323,78		10 361				
472	C113-1795	Муфта ПП-р 40 ти Ек	шт	5,0	39,62		198				
473	C113-1708	Коліно ПП-р 90 40 тип Ек	шт	13,0	49,26		640				
474	C113-1814	Муфта пл-мет ЗР 40 х5/4 тип ЕК	шт	2,0	613,83		1 228				
475	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (47-53) d11\2 з віброгасителем	шт	66,0	32,76		2 162				
476	C1110-10	Гвинт-шуруп 8x100	шт	66,0	12,36		816				
477	C1110-10	Дюбель розпірний 12x60	шт	66,0	4,38		289				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					59 459	8 595	259		79,25
									41		0,30
		Розділ № 5 К2-дошова каналізація									
478	KP15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м трубопроводу	3,5	7 276,02	13,01	25 466	25 228	46	63,1900	221,17
					7 208,08	11,39			40	0,0999	0,35
479	C113-1439-1	Труба з розтрубом НТЕМ 110x1000	шт	350,0	500,81		175 284				
480	C113-1472	Протипожежна муфта ППМ-110	шт	70,0	374,21		26 195				
481	C113-1466-1	Коліно НТВ 110*87	шт	14,0	103,59		1 450				
482	C113-1457	Трійник НТЕА 110/110*87	шт	28,0	238,23		6 670				
483	C113-1457-1	Трійник НПВХ фланець-розтруб, тип ANP, ф110/ 100	шт	14,0	1 495,59		20 938				
484	C130-969	Фланець сталевий DN100 Pn16	шт	7,0	790,59		5 534				
485	C130-969	Фланці глухі, заглушки фланцеві Ру 10 Ду 100	шт	35,0	458,43		16 045				
486	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	42,0	32,96		1 384				
487	C130-40	Болт М16х100	шт	336,0	34,96		11 747				
488	C130-40	Шайба М16	шт	672,0	1,32		887				
489	C130-40	Обсяг = 336,0 * 2,0 Гайка М16	шт	672,0	6,47		4 348				
490	C113-1484	Обсяг = 336,0 * 2,0 Патрубок компенсаційний НТЛ 110	шт	14,0	195,85		2 742				
491	C113-1472	Патрубок НПВХ з фланцем Ру 10 ф110/100	шт	28,0	1 339,74		37 513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	C1110-10	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	175,0	68,67		12 017				
493	C1110-10	Гвинт-шуруп 8x100	шт	175,0	12,36		2 163				
494	C1110-10	Дюбел розпірний 12x60	шт	175,0	4,38		767				
495	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м трубопроводу	0,35	5 164,61	-	1 808	1 440	-	39,4000	13,79
					4 113,36	-			-	-	-
496	C114-273	Ізоляція для труб 114/13/2 PE K-FLEX	м	35,7	232,83		8 312				
497	KP15-85-5	Обсяг = 35,0 * 1,02 Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм	100м трубопроводу	0,35	18 918,99	2 143,50	6 622	5 376	750	136,7400	47,86
					15 360,00	220,22			77	1,7533	0,61
498	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	35,0	530,54		18 569				
499	KP15-83-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних нецинкованих діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,05	7 299,08	202,56	365	307	10	56,0200	2,80
					6 130,83	78,87			4	0,6072	0,03
500	C113-28	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені нецинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,0	197,22		986				
501	KB13-16-6 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 (за 2 рази) Обсяг = (16,8 + 0,9) / 100,0	100м2	0,177	4 307,24	216,13	762	238	38	10,9940	1,95
					1 345,89	18,21			3	0,1656	0,03
502	KB13-26-6 K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,177	4 172,22	7,63	738	89	1	4,1630	0,74
					502,77	2,45			-	0,0209	-
503	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м трубопроводу	0,05	1 562,41	-	78	75	-	11,1800	0,56
					1 496,22	-			-	-	-
504	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м трубопроводу	0,35	1 660,38	-	581	524	-	11,1800	3,91
					1 496,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	КР15-18-2 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	3,0	2 888,43	5,20	8 665	8 650	15	25,2760	75,83
					2 883,23	4,56			14	0,0400	0,12
506	КР15-85-5 Вказ. заст. п. 2.8в ; К2=0,40; К5=0,40; К6=0,40	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,3	7 001,40	857,40	2 100	1 843	257	54,6960	16,41
					6 144,00	88,09			26	0,7013	0,21
		Разом прямих витрат по розділу № 5					400 736	43 770	1 117		385,02
									164		1,35
		Розділ № 6 Інші роботи									
507	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну (труби від розбирання)	1 т сміття	21,751	145,51	-	3 165	3 165	-	1,6300	35,45
					145,51	-			-	-	-
508	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	21,751	317,42	317,42	6 904	-	6 904	-	-
					-	50,31			1 094	0,4110	8,94
		Разом прямих витрат по розділу № 6					10 069	3 165	6 904		35,45
									1 094		8,94
		Разом прямих витрат по кошторису					7 742 64 1	1 241 05 0	59 674 13 927		11 477,4 2
		Разом прямі витрати					грн.	7 742 64 1			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	6 441 91 7			
		вартість ЕММ					грн.	59 674			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.	13 927			
		заробітна плата робітників					грн.	1 241 05 0			
		всього заробітна плата					грн.	1 254 97 7			
		Загальновиробничі витрати					грн.	642 613			
		трудоємність в загальновиробничих витратах					люд-г		1 192,11		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.	204 472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	8 385 25			
								4			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				12 796,8
											4
		Кошторисна заробітна плата					грн.	1 459 44			
								9			

Склав

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку
по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-006

Обладнання системи водопостачання. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 589,191 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1715-8002-1	Передавач імпульсів HRI-Mei DataUnit B4 D=100 (100л/імп.) для лічильників MeiStream	шт	2,0	17 209,50	34 419
2	1704-50488	Регулятор тиску "після себе" Ду 100 Ру 16	шт	2,0	258 585,00	517 170
3	1704-50533	Датчик тиску MBS 3000 060G1413 4-20 mA 16 Бар	шт	2,0	7 560,00	15 120
4	1808-37001	Штуцер перехідний	шт	2,0	108,90	218
Разом						566 927
Транспортні та заготівельно-складські витрати						22 264
Всього по кошторису						589 191

Склад _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Чеботарьов А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-007

Системи опалення. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми,
на 36 в м. Харків
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 566/25-ПДК-ОВ.С	Кошторисна вартість	20 843,695	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	21,00077	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	2 442,221	тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захащують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Опалення									
1	КР15-90-2	Радіатори сталеві	100кВт	11,76278	12 622,54	594,57	148 476	135 146	6 994	111,4600	1 311,08
		Установлення опалювальних радіаторів сталевих	радіаторів		11 489,30	171,71			2 020	1,2070	14,20
		Обсяг = (1,001 * 1,0 + 0,764 * 4,0 + 1,147 * 338,0 + 1,338 * 264,0 + 1,529 * 67,0 + 1,72 * 30,0 + 1,911 * 36,0 + 1 032,0 * 0,202) / 100,0									
2	C130-557	Радіатор 22K 300X800 Korado(код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	1,0	5 590,11		5 590				
3	C130-557	Радіатор 22VK 500X400 (код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	4,0	5 491,17		21 965				
4	C130-557	Радіатор 22VK 500X600 (код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	338,0	6 563,04		2 218 308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C130-557	Радіатор 22VK 500X700 (код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	264,0	7 123,68		1 880 652				
6	C130-557	Радіатор 22VK 500X800 (код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	67,0	8 294,49		555 731				
7	C130-557	Радіатор 22VK 500X900 (код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	30,0	8 925,26		267 758				
8	C130-557	Радіатор 22VK 500X1000 (код УКТ ЗЕД 7322 19 00 00)	шт	36,0	9 551,84		343 866				
9	C130-557	Радіатор секційний біметалевий 500/100 (код УКТ ЗЕД 7616 99 90 00)	сек	1 032,0	448,80		463 162				
10	C1630-115	Кріплення Z-U 320 (компл.) (код УКТ ЗЕД 8302 41 90 00)	шт	740,0	51,00		37 740				
11	C1630-115	Вузол підключення HERZ-3000 з можливістю закривання, управління спереду, підкл. радіатора G1/2	шт	740,0	799,33		591 504				
12	KP15-104-1	Установлення комплектів термостатичних радіаторних	1 комплект	931,0	165,13	-	153 736	153 736	-	1,4700	1 368,57
		Обсяг = 739,0 + 89,0 + 103,0			165,13	-			-	-	-
13	C1630-115	Комплект датчика, M30x1.5, RLV-KB, 1/2", прямий (код УКТ ЗЕД 9032 10 80 00)	шт	739,0	1 150,97		850 567				
14	C1630-115	Комплект потрійний React RA click+RA-N15+RLV-S 1/2" прямий	шт	89,0	1 364,45		121 436				
15	C1630-115	Комплект термост., прямий, RA-FN, RLV-S, DN 15 (код УКТ ЗЕД 8481 80 39 00)	шт	103,0	1 095,28		112 814				
16	C1630-115	Приєднувальний набір 1/2"	шт	103,0	235,21		24 227				
17	C1630-115	Кронштейн штирьковий 220мм (код УКТ ЗЕД 8302 41 90 00)	шт	412,0	24,43		10 065				
18	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	1 комплект	60,0	27,00	-	1 620	1 620	-	0,2300	13,80
					27,00	-			-	-	-
19	C113-2154	Відведення повітря автом. з відсічним клапаном 1/2" (код УКТ ЗЕД 8481 40 90 00)	шт	60,0	510,85		30 651				
20	KP15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт конвекторів	0,005	17 843,87	496,64	89	87	2	164,0800	0,82
					17 333,41	143,43			1	1,0082	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ12-1040-1	Клапани латунні, діаметр умовного проходу 15 мм	10 шт	24,7	6 228,65	119,11	153 848	150 906	2 942	55,2000	1 363,44
					6 109,54	40,04			989	0,3163	7,81
22	C130-376	Клапан балансувальний автоматичний комб.АВ - QM Ду 15 Danfoss	шт	8,0	6 186,91		49 495				
23	C130-376	Клапан балансувальний автоматичний АВ-РМ DN15 без випробних заглушок	шт	239,0	9 515,53		2 274 212				
24	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (лічильник тепла), діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	232,0	217,48	11,42	50 455	46 154	2 649	1,8400	426,88
					198,94	4,70			1 090	0,0435	10,09
25	2307-10920	Лічильник теплової енергії QalcoSonic E3 DN 15 Qp 0,6 (кабель ТО 1,5 метри) з модулем M-BUS	шт	232,0	9 264,11		2 149 274				
26	C1630-115	Монтажний комплект Ду15 ua Sensus	шт	232,0	220,32		51 114				
27	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	1 фільтр	232,0	182,91	23,41	42 435	35 368	5 431	1,4100	327,12
					152,45	0,89			206	0,0080	1,86
28	C1630-103	Фільтр грубого очищення 1/2"	шт	211,0	180,34		38 052				
29	C1630-103	Фільтр грубого очищення 3/4"	шт	21,0	263,26		5 528				
30	C113-1736	Трійник (внутр) 1/2"	шт	211,0	140,76		29 700				
31	C113-1736	Трійник перехідний (внутр. різьба) 3/4``x 1/2``x 3/4``	шт	21,0	204,92		4 303				
32	C113-1874	Компенсатор гумовий муфтовий (вібровставка) DKK-10 1"	шт	28,0	1 290,35		36 130				
33	C113-1874	Компенсатор гумовий муфтовий (вібровставка) DKK-10 1-1/4"	шт	24,0	1 245,47		29 891				
34	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100шт	2,39	5 478,66	-	13 094	13 094	-	49,5000	118,31
					5 478,66	-			-	-	-
35	C113-2154	Кран кульовий (метелик) внут-зовн 1/2"	шт	211,0	194,82		41 107				
36	C113-2154	Кран кульовий (метелик) внут-зовн 3/4"	шт	28,0	304,93		8 538				
37	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	2,23	6 466,38	-	14 420	14 176	-	56,5900	126,20
					6 356,75	-			-	-	-
38	C113-1681	Труба FIBER BASALT 20 Ek	м	223,0	105,47		23 520				
39	C113-1705	Коліно ПП-р 90 20 тип Ek	шт	144,0	10,91		1 571				
40	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 20x1/2 тип Ek	шт	8,0	86,75		694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C113-1792	Муфта пл-мет ЗР 20x1/2 тип Ek	шт	252,0	103,28		26 027				
42	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	0,19	6 755,66	-	1 284	1 260	-	59,0600	11,22
					6 634,21	-			-	-	-
43	C113-1682	Труба FIBER BASALT 25 Ek	м	19,0	150,91		2 867				
44	C113-1776	Перехід 25x20 тип В - В Ek	шт	36,0	14,03		505				
45	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 25x3/4 тип Ek	шт	135,0	125,31		16 917				
46	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 32x1 ОК тип Ek	шт	20,0	236,49		4 730				
47	C113-1768	Трійник перех. ПП-р 25x20x20 тип Ek	шт	90,0	63,90		5 751				
48	C113-1768	Трійник перех. ПП-р 25x20 тип Ek	шт	54,0	19,18		1 036				
49	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,11	7 460,03	-	821	805	-	65,1600	7,17
					7 319,42	-			-	-	-
50	C113-1683	Труба FIBER BASALT 32 Ek	м	11,0	228,58		2 514				
51	C113-1707	Коліно ПП-р 90 32 тип Ek	шт	36,0	22,24		801				
52	C113-1776	Перехід 32x20 тип 3 - В Ek	шт	36,0	26,37		949				
53	C113-1707	Коліно ВР 32x1 тип Ek	шт	16,0	290,45		4 647				
54	C113-1768	Трійник перех. ПП-р 32x20 тип Ek	шт	36,0	36,47		1 313				
55	KP15-83-1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	100м трубопроводу	3,65	6 596,32	167,88	24 077	21 814	613	54,6100	199,33
					5 976,52	48,48			177	0,3408	1,24
56	C113-13	Труба ВГП: dy-15*2,5мм (1/2) 6м	м	365,0	52,99		19 341				
57	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (20-23) d1/2 з віброгасителем	шт	100,0	18,21		1 821				
58	C1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	100,0	10,06		1 006				
59	C1630-114	Дюбель розпірний 12x60	шт	100,0	3,02		302				
60	KP15-83-2	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм	100м трубопроводу	3,85	6 664,62	167,88	25 659	23 250	646	55,1800	212,44
					6 038,90	48,48			187	0,3408	1,31
61	C113-14	Труба ВГП: dy-20x2,5 мм (3/4") МІРА 6м	м	385,0	54,35		20 925				
62	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (25-30) d3/4 з віброгасителем	шт	130,0	19,38		2 519				
63	C1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	130,0	10,06		1 308				
64	C1630-114	Дюбель розпірний 12x60	шт	130,0	3,02		393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КР15-83-3	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм	100м трубопроводу	4,72	6 894,18	167,88	32 541	28 891	792	55,9300	263,99
					6 120,98	48,48			229	0,3408	1,61
66	С113-15	Труба ВГП: dy-25*2,8мм (1) 6м	м	472,0	72,34		34 144				
67	С1630-114	Хомут з гайкою М8 (32-37) d1 з віброгасителем	шт	170,0	22,64		3 849				
68	С1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	170,0	10,06		1 710				
69	С1630-114	Дюбель розпірний 12х60	шт	170,0	3,02		513				
70	КР15-83-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	100м трубопроводу	6,42	7 210,26	167,88	46 290	39 360	1 078	56,0200	359,65
					6 130,83	48,48			311	0,3408	2,19
71	С113-16	Труба ВГП: dy-32*2,8мм (1 1/4) 6м	м	642,0	92,89		59 635				
72	С1630-114	Хомут з гайкою М8 (42-47) d1 1/4 з віброгасителем	шт	220,0	25,50		5 610				
73	С1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	220,0	10,06		2 213				
74	С1630-114	Дюбель розпірний 12х60	шт	220,0	3,02		664				
75	КР15-83-5	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм	100м трубопроводу	0,22	8 820,42	167,88	1 940	1 652	37	68,6000	15,09
					7 507,58	48,48			11	0,3408	0,07
76	С113-17	Труба ВГП: dy-40*3,0мм (1 1/2) 6м	м	22,0	113,80		2 504				
77	С1630-114	Хомут з гайкою М8 (47-53) d1 1/2 з віброгасителем	шт	8,0	27,13		217				
78	С1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	8,0	10,06		80				
79	С1630-114	Дюбель розпірний 12х60	шт	8,0	3,02		24				
80	КР15-85-5	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм	100м трубопроводу	0,064	18 514,51	2 092,92	1 185	983	134	136,7400	8,75
					15 360,00	175,91			11	1,3648	0,09
81	С113-161	Труба ЕЛ/ЗВ d- 108х4,0 м МІРА	м	6,4	350,56		2 244				
82	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення гільз з труб сталевих, вагою до 5кг/шт Обсяг = 30,0 * 0,00128 + 148,0 * 0,00166 + 150,0 * 0,00239 + 200,0 * 0,00309 + 6,0 * 0,00384	1 т	1,28362	28 056,84	322,98	36 014	35 600	414	265,6500	340,99
					27 733,86	100,61			129	0,7073	0,91
83	С113-13	Гільза на труби сталеві водогазопровідні, D=15х2,8 мм	шт	30,0	18,54		556				
84	С113-14	Гільза на труби сталеві водогазопровідні, D=20х2,8 мм	шт	148,0	24,70		3 656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C113-15	Гільза на труби сталеві водогазопровідні, Д=25х3,2 мм	шт	150,0	31,74		4 761				
86	C113-16	Гільза на труби сталеві водогазопровідні, Д=32х3,2 мм	шт	200,0	38,96		7 792				
87	C113-17	Гільза на труби сталеві водогазопровідні, Д=40х3,5 мм	шт	6,0	49,38		296				
88	C111-1872	Шпилька метрична М8 х 1000мм BIS	м.п.	150,0	65,18		9 777				
89	C111-1872	Анкер латунний розпірний WBA М8х28мм	шт	630,0	15,85		9 986				
90	C111-1872	Крюк пластмасовий подвійний 14-25 L=100мм. D=10	шт	8 000,0	15,76		126 080				
91	C113-1774	Перехідник RAUTITAN RX з внутрішньою різьбою 20 – Rp 1/2	шт	462,0	350,93		162 130				
92	C113-1774	Перехідник RAUTITAN RX з внутрішньою різьбою 25 – Rp 3/4	шт	2,0	571,35		1 143				
93	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм Обсяг = (30,0 + 148,0 + 150,0 + 2 500,0 + 6,0) / 100,0	100 отворів	28,34	13 949,2 8	371,94	395 323	384 782	10 541	115,6700	3 278,09
					13 577,3 4	54,98			1 558	0,5610	15,90
94	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм Обсяг = (365,0 + 385,0 + 472,0 + 642,0 + 22,0) / 100,0	100м	18,86	1 560,80	-	29 437	28 219	-	11,1800	210,85
					1 496,22	-			-	-	-
95	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,064	1 658,78	-	106	96	-	11,1800	0,72
					1 496,22	-			-	-	-
96	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів Обсяг = (8,0 + 22,0 + 406,0 + 37,0) / 100,0	100шт	4,73	5 478,66	-	25 914	25 914	-	49,5000	234,14
					5 478,66	-			-	-	-
97	C113-2154	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 1"	шт	8,0	483,63		3 869				
98	C113-2154	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 1 1/4"	шт	22,0	802,94		17 665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C113-2154	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2"	шт	406,0	187,22		76 011				
100	C113-2154	Кран кульовий (метелик) внут-внут 3/4"	шт	37,0	286,42		10 598				
101	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 16 мм	100м трубопроводу	47,45	6 466,38	-	306 830	301 628	-	56,5900	2 685,20
					6 356,75	-			-	-	-
102	C113-1680	Труба RAUTITAN flex 16x2,2 мм, бухта 100 м	м	4 745,0	85,32		404 843				
103	C113-1704	Кутник RAUTITAN PX 90°, 16	шт	880,0	181,05		159 324				
104	C113-1704	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 16	шт	1 760,0	59,71		105 090				
105	C113-1912	З'єднання різьбові для підключення труб RAUTITAN stabil 16 до колекторів і запірної арматури 3/4"	шт	1 478,0	204,86		302 783				
106	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	14,46	6 466,38	-	93 504	91 919	-	56,5900	818,29
					6 356,75	-			-	-	-
107	C113-1681	Труба RAUTITAN flex 20x2,8 мм, бухта 100 м	м	1 446,0	115,26		166 666				
108	C113-1792	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 20-16	шт	249,0	204,77		50 988				
109	C113-1792	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 16	шт	249,0	59,71		14 868				
110	C113-1792	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 20	шт	249,0	80,52		20 049				
111	C113-1770	Трійник RAUTITAN PX 20-16-16	шт	202,0	203,75		41 158				
112	C113-1770	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 16	шт	404,0	59,71		24 123				
113	C113-1792	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 20	шт	202,0	80,52		16 265				
114	C113-1770	Трійник RAUTITAN PX 20-16-20	шт	341,0	254,49		86 781				
115	C113-1770	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 16	шт	341,0	59,71		20 361				
116	C113-1770	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 20	шт	682,0	80,52		54 915				
117	C113-1770	Трійник RAUTITAN PX 20-20-16	шт	341,0	254,49		86 781				
118	C113-1770	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 16	шт	341,0	59,71		20 361				
119	C113-1770	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 20	шт	682,0	80,52		54 915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C113-1770	Трійник RAUTITAN PX рівнопрохідний 20	шт	125,0	237,41		29 676				
121	C113-1770	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 20	шт	375,0	80,52		30 195				
122	C113-1704	Кутник RAUTITAN PX 90°, 20	шт	500,0	237,00		118 500				
123	C113-1704	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 20	шт	1 000,0	80,52		80 520				
124	C113-1792	Муфта RAUTITAN PX з'єднувальна перехідна 20-16	шт	260,0	204,77		53 240				
125	C113-1792	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 16	шт	260,0	59,71		15 525				
126	C113-1792	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 20	шт	260,0	80,52		20 935				
127	C113-1774	Перехідник RAUTITAN RX з внутрішньою різьбою 20 – Rp 1/2	шт	462,0	350,93		162 130				
128	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопроводу	0,17	6 755,66	-	1 148	1 128	-	59,0600	10,04
					6 634,21	-			-	-	-
129	C113-1682	Труба RAUTITAN flex 25x3,5 мм, бухта 50 м	м	17,0	185,39		3 152				
130	C113-1771	Трійник RAUTITAN PX рівнопрохідний 25	шт	2,0	357,20		714				
131	C113-1770	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 25	шт	6,0	110,71		664				
132	C113-1771	Трійник RAUTITAN PX 25-20-16	шт	2,0	286,11		572				
133	C113-1771	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 16	шт	2,0	59,71		119				
134	C113-1771	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 20	шт	2,0	80,52		161				
135	C113-1771	Гільза RAUTITAN PX до запресовки 25	шт	2,0	110,71		221				
136	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену Обсяг = (4 745,0 + 1 446,0 + 17,0) / 100,0	100м трубопроводу	62,08	4 113,36	-	255 357	255 357	-	39,4000	2 445,95
					4 113,36	-			-	-	-
137	C111-1715-ВЦ	Гофротруба захисна d18/22 (для труб 16), синя (бухт. 50м.) Обсяг = 4 745,0 * 1,022	м	4 849,39	7,12		34 528				
138	C111-1715-ВЦ	Гофротруба захисна d24/28 (для труб 20), синя (бухт. 50м.) Обсяг = 1 446,0 * 1,022	м	1 477,81 2	10,13		14 970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C111-1715-ВЦ	Гофротруба захисна d29/34 (для труб 25), синя (бухт. 50м.)	м	7,5628	12,12		92				
140	KP19-21-1	Обсяг = 7,4 * 1,022 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	100м трубопр оводу	18,86	4 113,36	-	77 578	77 578	-	39,4000	743,08
		Обсяг = (365,0 + 385,0 + 472,0 + 642,0 + 22,0) / 100,0			4 113,36	-			-	-	-
141	C111-1715-ВЦ	Трубка гумова К - flex ST 022x19	м	373,03	104,70		39 056				
142	C111-1715-ВЦ	Обсяг = 365,0 * 1,022 Трубка гумова К - flex ST 028x19	м	393,47	123,17		48 464				
143	C111-1715-ВЦ	Обсяг = 385,0 * 1,022 Трубка гумова К - flex ST 035x19	м	482,384	151,73		73 192				
144	C111-1715-ВЦ	Обсяг = 472,0 * 1,022 Трубка гумова К - flex ST 042x19	м	656,124	171,72		112 670				
145	C111-1715-ВЦ	Обсяг = 642,0 * 1,022 Трубка гумова К - flex ST 048x19	м	22,484	199,26		4 480				
		Обсяг = 22,0 * 1,022									
		Разом прямих витрат по розділу № 1					17 349 792	1 870 523	32 273		16 901,21
									6 919		57,29
		Розділ № 2 Опалення. Матеріали для монтажу у підвалі									
146	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100шт	2,28	5 478,66	-	12 491	12 491	-	49,5000	112,86
		Обсяг = (6,0 + 14,0 + 126,0 + 36,0 + 36,0 + 2,0 + 8,0) / 100,0			5 478,66	-			-	-	-
147	C113-2154	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 1"	шт	6,0	483,63		2 902				
148	C113-2154	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 1 1/4"	шт	14,0	802,94		11 241				
149	C113-2154	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2"	шт	126,0	187,22		23 590				
150	C113-2154	Кран кульовий (метелик) внут-внут 3/4"	шт	36,0	286,42		10 311				
151	C113-2154	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 1 1/2"	шт	36,0	1 171,47		42 173				
152	C113-2154	Кран кульовий (ричаг) внут-внут 2	шт	2,0	2 025,16		4 050				
153	C113-2154	Кран кульовий (метелик) внут-зовн 3/4"	шт	7,0	304,93		2 135				
154	C130-983	Фланець вільний 63/DN 50 тип R	шт	33,0	848,95		28 015				
155	C113-1299	Буртик 63 тип Ек	шт	33,0	160,15		5 285				
156	C130-983	Прокладка міжфланцева 65	шт	33,0	21,27		702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	C130-983	Фланець вільний 80/DN 80 тип R	шт	5,0	1 337,83		6 689				
158	C113-1299	Буртик 80 тип Ек	шт	5,0	668,88		3 344				
159	C130-983	Прокладка міжфланцева 80	шт	5,0	24,89		124				
160	KM12-1040-1	Клапани латунні, діаметр умовного проходу 15 мм	10 шт	0,8	6 720,45	119,11	5 376	4 888	95	55,2000	44,16
161	C130-376	Клапан балансувальний автоматичний комб. АВ - QM Ду 15 Danfoss	шт	8,0	6 109,54	40,04	49 495		32	0,3163	0,25
162	C113-1792	Муфта пл-мет ЗР 40 х5/4 тип ЕК	шт	14,0	613,73		8 592				
163	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 32 х1 тип ЕК	шт	28,0	236,49		6 622				
164	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 20х1/2 тип Ек	шт	105,0	86,75		9 109				
165	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 20х3/4 тип Ек	шт	43,0	104,65		4 500				
166	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 25х3/4 тип Ек	шт	8,0	125,31		1 002				
167	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 25х1/2 тип Ек	шт	6,0	116,64		700				
168	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 32х3/4 тип Ек	шт	8,0	185,90		1 487				
169	C113-1792	Муфта пл-мет ВР 40 х5/4 тип ЕК	шт	32,0	549,17		17 573				
170	C113-1792	Муфта пл-мет ЗР 50х11/2 тип Ек	шт	54,0	853,74		46 102				
171	C113-1792	Муфта пл-мет ЗР 63х11/4 тип Ек	шт	2,0	783,36		1 567				
172	C113-1792	Муфта пл-мет ЗР 63х2 тип Ек	шт	2,0	1 261,43		2 523				
173	C113-1831	Американка Ду15-PPR 20	шт	15,0	54,15		812				
174	C113-1831	Американка Ду 20-PPR 25	шт	45,0	201,03		9 046				
175	C113-1831	Американка Ду 25х32 PPR	шт	4,0	250,50		1 002				
176	C113-1831	Американка Ду 32х40 PPR	шт	14,0	337,20		4 721				
177	C113-1831	Американка Ду 40х50 PPR	шт	37,0	714,09		26 421				
178	C113-1798	Муфта діам. 75 мм	шт	0,0	166,49		-				
179	C113-1831	Американка Ду 50х63 PPR	шт	7,0	1 086,34		7 604				
180	C130-983	Фланець 65/16	шт	33,0	508,01		16 764				
181	C130-983	Прокладка міжфланцева 65	шт	33,0	17,03		562				
182	C130-983	Муфта ПП-р 75 тип Ек	шт	20,0	282,64		5 653				
183	C130-983	Муфта ПП-р 90 тип Ек	шт	14,0	276,32		3 868				
184	C130-983	Муфта ПП-р 110 тип Ек	шт	26,0	493,94		12 842				
185	КБ9-62-4 К149=1,15; К150=1,15	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути Обсяг = 0,00192 * 38,0 + 0,00826 * 57,0	1т констру кцій	0,54378	13 644,81	8 224,99	7 420	2 609	4 473	46,5520	25,31
					4 798,58	2 938,30			1 598	21,5012	11,69
186	C1630-114	Опора рухома труба Ду80 А14Б 568 000	шт	38,0	510,00		19 380				
187	C1630-114	Опора труб 300, дюбель 8х100х2шт	шт	57,0	510,00		29 070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (70-80) d21\2 з віброгасителем	шт	136,0	37,89		5 153				
189	C1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	136,0	10,06		1 368				
190	C1630-114	Дюбель розпірний 12x60	шт	136,0	3,02		411				
191	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (85-94) d3 з віброгасителем	шт	72,0	48,55		3 496				
192	C1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	72,0	10,06		724				
193	C1630-114	Дюбель розпірний 12x60	шт	72,0	3,02		217				
194	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (109-121) d 4 з віброгасителем	шт	78,0	65,38		5 100				
195	C1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	78,0	10,06		785				
196	C1630-114	Дюбель розпірний 12x60	шт	78,0	3,02		236				
197	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (32-37) d1 з віброгасителем	шт	206,0	22,64		4 664				
198	C1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	206,0	10,06		2 072				
199	C1630-114	Дюбель розпірний 12x60	шт	206,0	3,02		622				
200	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (42-47) d11\4 з віброгасителем	шт	170,0	25,50		4 335				
201	C1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	170,0	10,06		1 710				
202	C1630-114	Дюбель розпірний 12x60	шт	170,0	3,02		513				
203	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (47-53) d11\2 з віброгасителем	шт	140,0	27,13		3 798				
204	C1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	140,0	10,06		1 408				
205	C1630-114	Дюбель розпірний 12x60	шт	140,0	3,02		423				
206	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (47-53) d11\2 з віброгасителем	шт	490,0	27,13		13 294				
207	C1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	490,0	10,06		4 929				
208	C1630-114	Дюбель розпірний 12x60	шт	490,0	3,02		1 480				
209	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (59-65) d 2 з віброгасителем	шт	18,0	32,13		578				
210	C1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	18,0	10,06		181				
211	C1630-114	Дюбель розпірний 12x60	шт	18,0	3,02		54				
212	KP15-17-3	Улаштування фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	1 з'єднання	3,0	424,54	47,40	1 274	864	142	2,4900	7,47
					288,14	1,80			5	0,0162	0,05
213	C113-1874	Компенсатор гумовий фланцевий (вібровставка) DN 80	шт	6,0	2 413,37		14 480				
214	C130-983	Фланець 80/16	шт	6,0	580,64		3 484				
215	C130-983	Прокладка міжфланцева 80	шт	6,0	19,38		116				
216	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.) Обсяг = 0,00242 * 6,0 + 0,00377 * 1,1 * 42,0 + 0,00481 * 56,0	1т конструкцій	0,458054	27 296,99	8 569,22	12 503	7 382	3 925	145,6000	66,69
					16 115,01	1 477,00			677	10,8062	4,95
217	C111-1814	кутник сталевий 40x40x1000	шт	6,0	69,87		419				
218	C111-1814	кутник сталевий 50x50x1100	шт	42,0	100,75		4 232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	C111-1814	кутник сталевий 63х63х1000	шт	56,0	142,11		7 958				
220	КБ9-62-4 K149=1,15; K150=1,15 KP15-19-7	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	1т констру кцій	0,458054	13 644,8 1	8 224,99	6 250	2 198	3 767	46,5520	21,32
					4 798,58	2 938,30			1 346	21,5012	9,85
221		Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 110 мм	100м трубопр оводу	1,5011	9 547,99	-	14 332	13 811	-	83,1300	124,79
					9 200,83	-			-	-	-
222	C113-1695	Труба FIBER BASALT 110 Ек	м	150,11	2 443,05		366 726				
223	C113-1782	Перехід 110х90 тип 3-В Ек	шт	4,0	463,69		1 855				
224	C113-1743	Трійник ПП-р 100 тип Ек	шт	4,0	786,42		3 146				
225	C113-1711	Коліно ПП-р 90 90 тип ЕК	шт	16,0	832,22		13 316				
226	C113-1711	Коліно ПП-р 90 110 тип ЕК	шт	28,0	998,78		27 966				
227	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 90х75 тип Ек	шт	4,0	544,07		2 176				
228	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 110х75 тип Ек	шт	4,0	1 206,66		4 827				
229	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопр оводу	0,0905	6 466,38	-	585	575	-	56,5900	5,12
					6 356,75	-			-	-	-
230	C113-1689	Труба FIBER BASALT 20 Ек	м	9,05	105,47		955				
231	C113-1705	Коліно ПП-р 90 20 тип ЕК	шт	16,0	10,91		175				
232	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопр оводу	1,2802	6 755,66	-	8 649	8 493	-	59,0600	75,61
					6 634,21	-			-	-	-
233	C113-1690	Труба FIBER BASALT 25 Ек	м	128,02	150,91		19 319				
234	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 25х20х25 тип Ек	шт	14,0	64,92		909				
235	C113-1706	Коліно ПП-р 90 25 тип ЕК	шт	12,0	14,94		179				
236	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопр оводу	1,3614	7 460,03	-	10 156	9 965	-	65,1600	88,71
					7 319,42	-			-	-	-
237	C113-1691	Труба FIBER BASALT 32 Ек	м	136,14	228,58		31 119				
238	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 32х20х25 тип Ек	шт	2,0	43,84		88				
239	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 32х20 тип Ек	шт	26,0	39,54		1 028				
240	C113-1707	Коліно ПП-р 90 32 тип Ек	шт	30,0	22,39		672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КР15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопроводу	1,156	7 966,19	-	9 209	9 011	-	69,3900	80,21
					7 794,58	-			-	-	-
242	C113-1692	Труба FIBER BASALT 40 Ek	м	115,6	323,34		37 378				
243	C113-1795	Перехід 40x25 тип 3 - В Ek	шт	5,0	30,70		154				
244	C113-1795	Перехід 40x32 тип 3 - В Ek	шт	3,0	31,01		93				
245	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 40x20 тип Ek	шт	19,0	86,90		1 651				
246	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 40x25 тип Ek	шт	4,0	90,98		364				
247	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 40x32 тип Ek	шт	2,0	95,32		191				
248	C113-1708	Коліно ПП-р 90 40 тип Ek	шт	16,0	48,14		770				
249	C113-1740	Трійник ПП-р 40 тип Ek	шт	2,0	56,46		113				
250	КР15-19-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	3,7125	8 064,32	-	29 939	29 145	-	70,9300	263,33
					7 850,53	-			-	-	-
251	C113-1693	Труба FIBER BASALT 50 Ek	м	371,25	541,62		201 076				
252	C113-1782	Перехід 50x25 тип 3 - В Ek	шт	11,0	112,20		1 234				
253	C113-1782	Перехід 50x32 тип 3 - В Ek	шт	3,0	93,18		280				
254	C113-1782	Перехід 50x40 тип 3 - В Ek	шт	18,0	50,44		908				
255	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 50x20 тип Ek	шт	31,0	123,42		3 826				
256	C113-1766	Трійник перех. ПП-р 50x25 тип Ek	шт	2,0	128,32		257				
257	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 50x32 тип Ek	шт	12,0	125,36		1 504				
258	C113-1709	Коліно ПП-р 90 50 тип Ek	шт	32,0	103,48		3 311				
259	C113-1741	Трійник ПП-р 50 тип Ek	шт	30,0	129,85		3 896				
260	КР15-19-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100м трубопроводу	0,3871	8 542,15	-	3 307	3 200	-	74,6800	28,91
					8 265,58	-			-	-	-
261	C113-1694	Труба FIBER BASALT 63 Ek	м	38,71	824,82		31 929				
262	C113-1782	Перехід 63x50 тип 3 - В Ek	шт	12,0	109,96		1 320				
263	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 63x20 тип Ek	шт	2,0	265,15		530				
264	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 63x50 тип Ek	шт	12,0	277,64		3 332				
265	C113-1710	Коліно ПП-р 90 63 тип EK	шт	4,0	183,04		732				
266	КР15-19-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	100м трубопроводу	1,9619	9 547,99	-	18 732	18 051	-	83,1300	163,09
					9 200,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	C113-1695	Труба FIBER BASALT 75 Ек	м	196,19	1 159,03		227 390				
268	C113-1782	Перехід 75х50 тип 3-В Ек	шт	6,0	295,14		1 771				
269	C113-1782	Перехід 75х63 тип 3-В Ек	шт	12,0	209,61		2 515				
270	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 75х50 тип Ек	шт	10,0	419,12		4 191				
271	C113-1782	Трійник перех. ПП-р 75х63 тип Ек	шт	2,0	433,70		867				
272	C113-1711	Коліно ПП-р 90 75 тип ЕК	шт	68,0	383,42		26 073				
273	C113-1711	Коліно ПП-р 45 75 тип ЕК	шт	12,0	413,00		4 956				
274	C113-1743	Трійник ПП-р 75тип Ек	шт	2,0	177,48		355				
275	KP15-19-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм	100м трубопр оводу	1,1017	9 547,99	-	10 519	10 137	-	83,1300	91,58
					9 200,83	-			-	-	-
276	C113-1695	Труба FIBER BASALT 90 Ек	м	110,17	1 574,57		173 470				
277	C113-1782	Перехід 90х75 тип 3-В Ек	шт	4,0	252,35		1 009				
278	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену Обсяг = (9,05 + 128,02 + 136,14 + 115,6 + 371,25 + 38,71 + 196,19 + 110,17 + 150,11) / 100,0	100м трубопр оводу	12,5524	4 113,36	-	51 633	51 633	-	39,4000	494,56
					4 113,36	-			-	-	-
279	C111-1715-ВЦ	Ізоляція для труб 22/9/2 PE K-FLEX Обсяг = (9,05 * 1,022) ^ 3,0	м	9,249	23,03		213				
280	C111-1715-ВЦ	Ізоляція для труб 28/9/2 PE K-FLEX Обсяг = (128,02 * 1,022) ^ 3,0	м	130,836	24,66		3 226				
281	C111-1715-ВЦ	Ізоляція для труб 35/9/2 PE K-FLEX Обсяг = (136,14 * 1,022) ^ 3,0	м	139,135	28,85		4 014				
282	C111-1715-ВЦ	Ізоляція для труб 42/9/2 PE K-FLEX Обсяг = (115,6 * 1,022) ^ 3,0	м	118,143	35,73		4 221				
283	C111-1715-ВЦ	Ізоляція для труб 54/9/2 PE K-FLEX Обсяг = (371,25 * 1,022) ^ 3,0	м	379,418	57,66		21 877				
284	C111-1715-ВЦ	Ізоляція для труб 64/9/2 PE K-FLEX Обсяг = (38,71 * 1,022) ^ 3,0	м	39,562	68,47		2 709				
285	C111-1715-ВЦ	Ізоляція для труб 76/9/2 PE K-FLEX Обсяг = (196,19 * 1,022) ^ 3,0	м	200,506	125,39		25 141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	C111-1715-ВЦ	Ізоляція для труб 89/9/2 PE K-FLEX Обсяг = (110,17 * 1,022) ^ 3,0	м	112,594	167,82		18 896				
287	C111-1715-ВЦ	Ізоляція для труб 114/9/2 PE K-FLEX Обсяг = (150,11 * 1,022) ^ 3,0	м	153,412	217,90		33 428				
288	КР15-83-1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	100м трубопроводу	0,0569	6 596,32	167,88	375	340	10	54,6100	3,11
					5 976,52	48,48			3	0,3408	0,02
289	C113-13	Труба ВГП: dy-15*2,5мм (1/2) 6м	м	5,69	52,99		302				
290	КР15-83-2	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм	100м трубопроводу	0,0328	6 664,62	167,88	219	198	6	55,1800	1,81
					6 038,90	48,48			2	0,3408	0,01
291	C113-14	Труба ВГП: dy-20x2,5 мм (3/4") МІРА 6м	м	3,28	54,35		178				
292	КР15-85-3	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 65 мм	100м трубопроводу	0,0833	16 053,43	1 528,14	1 337	1 158	127	123,7200	10,31
					13 897,47	121,14			10	0,9474	0,08
293	C113-145	Труба ЕЛ/ЗВ d- 76x4,0м МІРА	м	8,33	242,45		2 020				
294	C1534-16	Відвід сталевий 90° Дн 76х3 безшовний	шт	6,0	194,94		1 170				
295	КР15-85-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм Обсяг = (2,18 + 170,86) / 100,0	100м трубопроводу	1,7304	18 375,94	2 092,92	31 798	26 579	3 622	136,7400	236,61
					15 360,00	175,91			304	1,3648	2,36
296	C113-155	Труба ЕЛ/ЗВ d- 89x4,0м МІРА	м	2,18	286,23		624				
297	C113-154	Труба ЕЛ/ЗВ d- 89x3,5м МІРА	м	170,86	251,72		43 009				
298	C1534-16	Відвід сталевий 45° 89х3,5	шт	5,0	316,02		1 580				
299	C1534-16	Відвід сталевий 90° Дн 89х3 безшовний	шт	11,0	280,83		3 089				
300	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм Обсяг = (5,69 + 3,28) / 100,0	100м	0,0897	1 560,80	-	140	134	-	11,1800	1,00
					1 496,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм Обсяг = (8,33 + 2,18 + 170,86) / 100,0	100м	1,8137	1 658,78	-	3 009	2 714	-	11,1800	20,28
					1 496,22	-			-	-	-
302	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену Обсяг = (5,69 + 3,28 + 8,33 + 2,18 + 170,86) / 100,0	100м трубопроводу	1,9034	4 113,36	-	7 829	7 829	-	39,4000	74,99
					4 113,36	-			-	-	-
303	С111-1715-ВЦ	Трубка гумова К - flex ST 022x19 Обсяг = (5,69 * 1,022) ^ 3,0	м	5,815	104,70		609				
304	С111-1715-ВЦ	Трубка гумова К - flex ST 028x19 Обсяг = (3,28 * 1,022) ^ 3,0	м	3,352	123,17		413				
305	С111-1715-ВЦ	Трубка гумова К - flex ST 064x25 Обсяг = (8,33 * 1,022) ^ 3,0	м	8,513	512,24		4 361				
306	С111-1715-ВЦ	Трубка гумова К - flex ST 089x25 Обсяг = (2,18 * 1,022) ^ 3,0	м	2,228	670,45		1 494				
307	С111-1715-ВЦ	Трубка гумова К - flex ST 089x25 Обсяг = (170,86 * 1,022) ^ 3,0	м	174,619	670,45		117 073				
308	С1545-291	Шпилька метрична М8 х 1000мм BIS	шт	600,0	65,18		39 108				
309	С111-1680-ВЦ	Стрічка PVC К-flex 050-025 AT 070 black	шт	150,0	372,30		55 845				
310	С1630-114	Метал для кріплення	кг	48,0	28,76		1 380				
311	С1600-450	Клей для К-Flex (0,5л)	шт	38,0	603,53		22 934				
312	КБ13-16-6 К0=2; К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,4611	3 020,97	9,39	1 393	621	4	10,9940	5,07
					1 345,89	3,39			2	0,0306	0,01
313	КБ13-26-6 К0=2; К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,4611	7 435,84	18,78	3 429	464	9	8,3260	3,84
					1 005,53	6,77			3	0,0612	0,03
314	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,018	467 234,43	3 519,45	8 410	292	63	173,3050	3,12
					16 230,01	1 521,58			27	12,2637	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	C111-1846	Анкер одноразп з гайкою M10/12*120	шт	230,0	117,33		26 986				
316	C111-1846	Анкер латунний розпірний WBA M8x28мм	шт	800,0	15,83		12 664				
317	C1630-114	Монтажний комплект (метіз для фланців, пакля, смазка, паста, лента фум)	шт	1,0	1 025,30		1 025				
Разом прямих витрат по розділу № 2							2 437 62 3	224 782	16 243		2 053,86
									4 009		29,52
Разом прямих витрат по кошторису							19 787 4 15	2 095 30 5	48 516		18 955,0 7
									10 928		86,81
Разом прямі витрати							грн.	19 787 4 15			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.	17 643 5 94			
вартість ЕММ							грн.	48 516			
в т.ч. заробітна плата в ЕММ							грн.	10 928			
заробітна плата робітників							грн.	2 095 30 5			
всього заробітна плата							грн.	2 106 23 3			
Загальновиробничі витрати							грн.	1 056 28 0			
трудоємність в загальновиробничих витратах							люд-г				1 958,89
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн.	335 988			
Всього по кошторису							грн.	20 843 6 95			
Кошторисна трудоємність							люд-г				21 000,7 7
Кошторисна заробітна плата							грн.	2 442 22 1			

Склав

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку
по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-008

Системи опалення (устаткування). Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку
по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № 566/25-ПДК-ОВ.С, відомості тощо

Кошторисна вартість 3,152 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-5090	Електроконвектор F119 CMG TLC/M2 500W (код УКТ ЗЕД 8516)	шт	1,0	3 124,40	3 124
Разом						3 124
Транспортні та заготівельно-складські витрати						28
Всього по кошторису						3 152

Склав

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-009

на

Центральний тепловий пункт (ЦТП секція 4). Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ 566/25-ПДК-ОВ.С	Кошторисна вартість	1 486,112	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,88213	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	102,135	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захащують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)									
		Розділ № 1 Монтж обладнання та запірної арматури									
1	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (лічильник тепла, датчик) , діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1,0	674,25	68,53	674	597	69	5,5200	5,52
					596,82	28,20			28	0,2608	0,26
2	2307-10920	Лічильник тепла SHARKY 775/50-15/Pt 34 /гільза 70мм	комплект	1,0	54 641,05		54 641				
3	KM11-350-5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (Сепаратошлама та повітря), діаметр трубопроводу 100 мм	шт	1,0	1 361,60	114,22	1 362	1 208	114	11,0400	11,04
					1 208,22	47,00			47	0,4347	0,43
4	C130-966	Фланець 100/16	шт	2,0	720,68		1 441				
5	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	2,0	23,21		46				
6	C1546-54	Прокладка міжфланцева 65	шт	2,0	17,03		34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (Регулювальний клапан), діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1,0	674,25	68,53	674	597	69	5,5200	5,52
					596,82	28,20			28	0,2608	0,26
8	KM8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1,0	231,40	21,51	231	210	21	1,8400	1,84
					209,89	4,51			5	0,0362	0,04
9	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі регулятор перепаду тиску), діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1,0	674,25	68,53	674	597	69	5,5200	5,52
					596,82	28,20			28	0,2608	0,26
10	C113-2111	Імпульсна трубка AV (зовнішня)	шт	1,0	1 876,28		1 876				
11	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	1 насос	2,0	2 772,69	112,70	5 545	5 241	225	24,5200	49,04
					2 620,70	20,07			40	0,1448	0,29
12	C130-966	Фланець 50/16	шт	6,0	397,09		2 383				
13	C130-966	Фланець 80/16	шт	14,0	580,64		8 129				
14	C1546-54	Прокладка міжфланцева 80	шт	22,0	19,38		426				
15	C1546-54	Прокладка міжфланцева 50	шт	6,0	14,89		89				
16	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,03	70 971,91	5 266,80	2 129	1 260	158	392,8500	11,79
					41 987,81	199,80			6	1,8000	0,05
17	C1630-1582	Клапан зворотний тип 402 D=80 Danfoss	шт	3,0	17 893,96		53 682				
18	C130-966	Фланець 80/16	шт	6,0	580,64		3 484				
19	C1546-54	Прокладка міжфланцева 80	шт	6,0	19,38		116				
20	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Електронний регулятор)	шт	1,0	104,94	-	105	105	-	0,9200	0,92
					104,94	-			-	-	-
21	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик температури зовнішній)	шт	1,0	117,56	-	118	105	-	0,9200	0,92
					104,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2,0	59,03	-	118	118	-	0,5175	1,04
					59,03	-			-	-	-
23	KM11-250-1	Установлення реле	комплект	1,0	222,22	-	222	222	-	1,8400	1,84
					222,22	-			-	-	-
24	C1630-1162	Реле тиску YNS-C106XM08Q002 (пр. класс 0153521806)	шт	1,0	9 806,75		9 807				
25	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,12	70 971,91	5 266,80	8 517	5 039	632	392,8500	47,14
					41 987,81	199,80			24	1,8000	0,22
26	C1630-1435	Кран кульовий JIP-FF, RB, ручка, PN 25, DN 80	шт	9,0	10 769,11		96 922				
27	C1630-1435	Кран кульовий JIP - FF D=50 Ру40	шт	1,0	5 968,33		5 968				
28	C1630-1435	Кран кульовий JIP-FF Ду65 PN16	шт	2,0	8 783,32		17 567				
29	C1546-54	Прокладка міжфланцева 65	шт	22,0	17,03		375				
30	KP15-20-4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 100 до 125 мм	100шт	0,02	147 018,38	6 437,20	2 940	1 775	129	830,1500	16,60
					88 726,43	244,20			5	2,2000	0,04
31	C1630-1435	Кран кульовий JIP-FF, RB, ручка, Ду125 PN25	шт	2,0	22 683,88		45 368				
32	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100шт	0,18	5 478,66	-	986	986	-	49,5000	8,91
					5 478,66	-			-	-	-
33	C1630-1433	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2"	шт	18,0	187,22		3 370				
34	KP15-98-4	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 108 мм	1 грязьовик	1,0	1 176,58	150,84	1 177	721	151	6,7500	6,75
					721,44	14,50			15	0,1106	0,11
35	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,06	70 971,91	5 266,80	4 258	2 519	316	392,8500	23,57
					41 987,81	199,80			12	1,8000	0,11
36	C1630-1417	Кран кульовий JIP-FF Ду65 PN16	шт	4,0	8 783,32		35 133				
37	C1630-1417	Кран кульовий JIP-FF, RB, ручка, PN 16, DN 80	шт	2,0	10 507,28		21 015				
38	C130-966	Фланець 65/16	шт	4,0	508,01		2 032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C130-966	Фланець 125/16	шт	4,0	951,71		3 807				
40	C1546-54	Прокладка міжфланцева 125	шт	4,0	25,30		101				
41	C1546-54	Прокладка міжфланцева 65	шт	12,0	17,03		204				
42	KP15-98-4	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 108 мм	1 грязьови к	1,0	1 176,58	150,84	1 177	721	151	6,7500	6,75
					721,44	14,50			15	0,1106	0,11
43	C130-260	Грязевик Ду100	шт	1,0	11 143,54		11 144				
44	C130-966	Фланець 100/16	шт	2,0	720,68		1 441				
45	C1546-54	Прокладка міжфланцева 100	шт	2,0	23,21		46				
46	KP15-103-6	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм	1 фільтр	1,0	358,98	61,95	359	278	62	2,6000	2,60
					277,89	7,61			8	0,0566	0,06
47	C1630-108	Фільтр FVF Ду80, DN 16(пр. клас 0823310478)	шт	1,0	8 287,45		8 287				
48	C130-966	Фланець 80/16	шт	2,0	580,64		1 161				
49	C1546-54	Прокладка міжфланцева 80	шт	2,0	19,38		39				
50	KP15-103-8	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 125 мм	1 фільтр	1,0	945,57	121,47	946	790	121	7,3900	7,39
					789,84	20,40			20	0,1478	0,15
51	C1630-110	Фільтр FVF Ду125, DN 16(пр. клас 0823310478)	шт	1,0	18 011,26		18 011				
52	C130-966	Фланець 125/16	шт	2,0	951,71		1 903				
53	C1546-54	Прокладка міжфланцева 125	шт	2,0	25,30		51				
54	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	1 комплек т	17,0	62,18	-	1 057	783	-	0,4100	6,97
					46,06	-			-	-	-
55	C1630-1159	Манометр економ ДМ 05-МП-3У dy100 1,6МПа - 1,5 різьба G1/2	шт	17,0	312,99		5 321				
56	C1630-1432	Кран точений 3-х ходовий G1/2- G1/2 внутр. 1.6МПа, латунь	шт	17,0	357,41		6 076				
57	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправи прямих або кутових	1 комплек т	5,0	63,79	-	319	319	-	0,5900	2,95
					63,79	-			-	-	-
58	1704-10008	Термометр ТБ-100-50, 0...+120-1,5- О	шт	5,0	659,53		3 298				
59	KP15-146-1	Установлення клапанів запобіжних діаметром до 50 мм	1 клапан	3,0	648,93	28,09	1 947	1 331	84	4,0100	12,03
					443,83	1,07			3	0,0096	0,03
60	C1630-1581	Клапан запобіжний з можл. ручного відкр. 1-12бар 11/4" РВ (тефл.прокл.)	шт	3,0	3 908,57		11 726				
61	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.) Обсяг = 0,00242 * 28,0 + 0,00377 * 10,0 + 0,01079 * 19,0	1т констру кцій	0,31047	27 296,99	8 569,22	8 475	5 003	2 660	145,6000	45,20
					16 115,01	1 477,00			459	10,8062	3,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C111-1814	Кутник сталевий прокат 40х40	шт	28,0	69,82		1 955				
63	C111-1814	Кутник сталевий прокат 50х50	шт	10,0	100,75		1 008				
64	C111-1814	Кутник сталевий прокат 100х100	шт	19,0	271,92		5 166				
65	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,31047	11 880,61	3 146,76	3 689	2 665	977	69,1900	21,48
					8 584,40	580,81			180	4,1211	1,28
		Разом прямих витрат по розділу № 1					492 348	33 190	6 008	303,33	
									923	7,06	
		Розділ № 2 Монтаж трубопроводів та їх деталей									
66	KP15-83-1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	100м трубопр оводу	0,025	6 596,32	167,88	165	149	4	54,6100	1,37
					5 976,52	48,48			1	0,3408	0,01
67	C113-13	Труба ВГП: dy-15*2,5мм (1/2) 6м	м	2,5	52,99		132				
68	KP15-83-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	100м трубопр оводу	0,015	7 210,26	167,88	108	92	3	56,0200	0,84
					6 130,83	48,48			1	0,3408	0,01
69	C113-16	Труба ВГП: dy-32*2,8мм (1 1/4) 6м	м	1,5	92,89		139				
70	KP15-85-2	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100м трубопр оводу	0,03	14 073,30	1 798,72	422	351	54	104,2900	3,13
					11 714,90	117,37			4	0,9454	0,03
71	C113-139	Труба ЕЛ/ЗВ d- 57х3,5м МІРА	м	3,0	157,88		474				
72	KP15-85-3	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 65 мм	100м трубопр оводу	0,05	16 053,43	1 528,14	803	695	76	123,7200	6,19
					13 897,47	121,14			6	0,9474	0,05
73	C113-145	Труба ЕЛ/ЗВ d- 76х4,0м МІРА	м	5,0	242,45		1 212				
74	C1534-12	Відвід сталевий 90° Дн 76х3 безшовний	шт	4,0	194,52		778				
75	KP15-85-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм	100м трубопр оводу	0,33	18 375,94	2 092,92	6 064	5 069	691	136,7400	45,12
					15 360,00	175,91			58	1,3648	0,45
76	C113-154	Труба ЕЛ/ЗВ d- 89х3,5м МІРА	м	33,0	251,72		8 307				
77	C1534-15	Відвід сталевий 45° 89х3,5	шт	2,0	315,77		632				
78	C1534-15	Відвід сталевий 90° Дн 89х3 безшовний	шт	27,0	280,58		7 576				
79	C1534-270	Перехід сталевий 89х48 (80х40)	шт	3,0	156,77		470				
80	C1534-270	Перехід сталевий 89х57 (80х50)	шт	3,0	173,30		520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C111-1715-ВЦ	Трубка гумова К - flex ST 089x25 Обсяг = (33,0 * 1,022) ^ 3,0	м	33,726	670,45		22 612				
98	C111-1715-ВЦ	Трубка гумова К - flex ST 108x25 Обсяг = (2,0 * 1,022) ^ 3,0	м	2,044	829,36		1 695				
99	C111-1715-ВЦ	Трубка гумова К - flex ST 133x25 Обсяг = (14,0 * 1,022) ^ 3,0	м	14,308	1 032,09		14 767				
100	C111-1846	Шпилька метрична М8 х 1000мм BIS	м	3,0	65,18		196				
101	C111-1846	Анкер латунний розпірний WBA М8х28мм	шт	6,0	15,83		95				
102	C111-1846	Анкер латунний розпірний WBA М10х34мм	шт	100,0	22,10		2 210				
103	C1630-114	Монтажний комплект (метіз для фланців, пакля, смазка, паста, лента фум)	шт	1,0	1 025,30		1 025				
104	КБ13-16-6 К0=2; К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,2778	3 020,97	9,39	839	374	3	10,9940	3,05
					1 345,89	3,39			1	0,0306	0,01
105	КБ13-26-6 К0=2; К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2778	7 435,84	18,78	2 066	279	5	8,3260	2,31
					1 005,53	6,77			2	0,0612	0,02
Разом прямих витрат по розділу № 2							95 543	13 645	1 243		122,46
									115		0,90
Розділ № 3 Теплові пункти для секцій (7шт)											
106	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (лічильник тепла за датчиком), діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	7,0	217,48	11,42	1 522	1 393	80	1,8400	12,88
					198,94	4,70			33	0,0435	0,30
107	2307-10920	Лічильник тепла SHARKY 775/ 32-6 Pt 34 (Jumo,5м), гільзи 70 мм, штуцер Ду32	комплект	7,0	33 037,56		231 263				
108	C130-39	Штуцер Ду 32 MBF	компл.	7,0	2 105,59		14 739				
109	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	1 комплект	21,0	62,18	-	1 306	967	-	0,4100	8,61
					46,06	-			-	-	-
110	C1630-1159	Манометр економ ДМ 05-МП-3У dy100 1,6МПа - 1,5 різьба G1/2	шт	21,0	312,99		6 573				
111	C1630-1432	Кран точений 3-х ходовий G1/2- G1/2 внутр. 1.6МПа,латунь	шт	21,0	357,41		7 506				
112	КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	1 комплект	14,0	63,79	-	893	893	-	0,5900	8,26
					63,79	-			-	-	-
113	1704-10008	Термометр ТБ-100-50, 0...+120-1,5- О	шт	14,0	659,53		9 233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100шт	0,14	5 478,66	-	767	767	-	49,5000	6,93
					5 478,66	-			-	-	-
115	C1630-1433	Кран кульовий (метелик) внут-внут 1/2"	шт	14,0	187,22		2 621				
116	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,14	45 124,57	3 230,30	6 317	4 195	452	277,1500	38,80
					29 965,46	122,54			17	1,1040	0,15
117	C1630-1417	Кран кульовий JIP - FF D=32 Py40 Danfoss	шт	14,0	4 004,32		56 060				
118	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,3	70 971,91	5 266,80	21 292	12 596	1 580	392,8500	117,86
					41 987,81	199,80			60	1,8000	0,54
119	C1630-1417	Кран кульовий JIP-FF Ду65 PN16	шт	30,0	8 784,09		263 523				
120	KP15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	1 фільтр	7,0	283,56	49,10	1 985	1 564	344	2,0900	14,63
					223,38	5,37			38	0,0404	0,28
121	C1630-108	Фільтр сітчастий фланцевий, тип FVF ду65 Danfoss	шт	7,0	6 131,99		42 924				
122	C130-966	Фланець 65/16	шт	14,0	508,01		7 112				
123	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,07	45 124,57	3 230,30	3 159	2 098	226	277,1500	19,40
					29 965,46	122,54			9	1,1040	0,08
124	C1630-1581	Клапан ручний MSV - BD Ду50 Danfoss	шт	7,0	11 205,57		78 439				
125	KP15-83-1	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	100м трубопроводу	0,05	6 596,32	167,88	330	299	8	54,6100	2,73
					5 976,52	48,48			2	0,3408	0,02
126	C113-13	Труба ВГП: dy-15*2,5мм (1/2) 6м	м	5,0	52,99		265				
127	KP15-83-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	100м трубопроводу	0,08	7 210,26	167,88	577	490	13	56,0200	4,48
					6 130,83	48,48			4	0,3408	0,03
128	C113-16	Труба ВГП: dy-32*2,8мм (1 1/4) 6м	м	8,0	92,89		743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	C111-1846	Шпилька метрична М8 х 1000мм BIS	м	28,0	65,18		1 825				
146	C111-1846	Анкер латунний розпірний WBA M10х34мм	шт	115,0	22,10		2 542				
147	C111-1846	Анкер латунний розпірний WBA M8х28мм	шт	30,0	15,83		475				
148	C1630-114	Хомут з гайкою М8 (70-80) d21\2 з віброгасителем	шт	28,0	37,89		1 061				
149	C1630-114	Гвинт-шуруп 8*100	шт	28,0	10,06		282				
150	C1630-114	Дюбель розпірний 12х60	шт	28,0	3,02		85				
151	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.) Обсяг = 0,00242 * 27,0	1т конструкцій	0,06534	27 296,99	8 569,22	1 784	1 053	560	145,6000	9,51
		Кутник сталевий прокат 40х40			16 115,01	1 477,00			97	10,8062	0,71
152	C111-1814	Кутник сталевий прокат 40х40	шт	27,0	69,87		1 886				
153	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,06534	15 440,12	4 215,57	1 009	719	275	88,7100	5,80
					11 006,25	748,65			49	5,3174	0,35
154	КБ13-16-6 К0=2; К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1389	3 020,97	9,39	420	187	1	10,9940	1,53
					1 345,89	3,39			-	0,0306	-
155	КБ13-26-6 К0=2; К149=1,15; К150=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1389	7 435,84	18,78	1 033	140	3	8,3260	1,16
					1 005,53	6,77			1	0,0612	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 3					853 418	39 621	4 461		362,18
									382		3,03
		Разом прямих витрат по кошторису					1 441 309	86 456	11 712		787,97
									1 420		10,99
		Разом прямі витрати				грн.	1 441 309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 333 334				
		вартість ЕММ				грн.	11 712				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		1 420			
		заробітна плата робітників				грн.		86 456			
		Вартість устаткування				грн.	9 807				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	88				
		Всього вартість устаткування				грн.	9 895				
		всього заробітна плата				грн.		87 876			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 715				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					83,17
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		14 259			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	1 486 112			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				882,13
		Кошторисна заробітна плата					грн.	102 135			

Склав

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку
по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-010

Центральний тепловий пункт (ЦТП секція 4. Устаткування). Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)
багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № 566/25-ПДК-ОВ.С, відомості тощо
Кошторисна вартість 541,772 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)						
1	1905-10041	Сепаратор повітря і бруду (сталь) SpiroCombi Air & Dirt стандарт (фланець) DN100 47 m3/h	шт	1,0	119 500,50	119 501
2	2307-10920	Рег.клапан VB2, PN25, DN50/40 фланц.(пр. класс 0812010604)	шт	1,0	29 662,80	29 663
3	2307-10920	Електропривід AMV 20 230V Danfoss	шт	1,0	26 164,90	26 165
4	2307-10920	Регулятор AVP D50 перепаду тиску 0,2-1 бар Danfoss	шт	1,0	82 356,20	82 356
5	2301-18091	Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0.5-16	шт	2,0	109 598,15	219 196
6	2307-10920	Регулятор ел. ECL Comfort 310	шт	1,0	31 492,00	31 492
7	2307-10920	Панель для настінного монтажу ECL 210/310	шт	1,0	3 123,55	3 124
8	2307-10920	Карта A231 для ECL Comfort 210	шт	1,0	6 931,70	6 932
9	2307-10920	Датчик ESMT (зовнішньої температури)	шт	1,0	2 610,10	2 610
10	2307-10920	Датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100	шт	2,0	3 864,10	7 728
11	2307-10920	Гільза до ESMU 100 L100	шт	2,0	4 086,30	8 173
Теплові пункти для секцій						
Разом						536 940
Транспортні та заготівельно-складські витрати						4 832
Всього по кошторису						541 772

Склав

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 36 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001

на	Вимощення, МАФи
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)	
ОСНОВА:	Кошторисна вартість 3 868,499 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість 6,62796 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата 712,422 тис. грн.
	Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 липня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван-ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини-ця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову-ванням машин	
					Всього	експлу-атації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт-ної плати	в тому числі заробіт-ної плати			в тому числі заробіт-ної плати	на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Тротуари та проїзди									
		Розділ № 1.1 Демонтажні роботи									
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом Обсяг = ((428,1 * 0,04 + (444,6 + 255,3) * 0,08) / 100,0) ^ 4,0	100 м3 констру кцій	0,7312	39 662,10	22 556,18	29 001	12 508	16 493	191,6200	140,11
					17 105,92	6 967,12			5 094	62,1681	45,46
2	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ Обсяг = ((428,1 + 444,6 + 255,3) * 0,15) / 100,0	100 м3 констру кцій	1,692	8 105,32	5 791,44	13 714	3 915	9 799	25,9200	43,86
					2 313,88	1 180,97			1 998	8,6041	14,56
3	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів Обсяг = (251,4 + 573,3) / 100,0	100 м	8,247	10 531,07	1 423,74	86 850	75 108	11 742	102,0200	841,36
					9 107,33	457,77			3 775	3,9000	32,16
4	КБ6-11-6 Вказ. заст. п. 2.8д; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К149=1,15; К150=1,15	Монтаж лавок (Демонтаж)	1 т	0,75	6 585,05	1 991,44	4 939	2 881	1 494	34,7116	26,03
					3 841,88	478,34			359	3,4014	2,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-11-6 Вказ. заст. п. 2.8д; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К149=1,15; К150=1,15 5-1	Монтаж урн (Демонтаж)	1 т	0,049	6 585,05	1 991,44	323	188	98	34,7116	1,70
					3 841,88	478,34			23	3,4014	0,17
6		Будівельне сміття	т	473,07	-		-				
7	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3	100 т смiття	4,7307	2 201,88	2 051,01	10 416	714	9 702	1,6900	7,99
					150,87	552,21			2 612	4,0635	19,22
8	С314-15-1	Перевезення будівельного смiття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	473,07	181,61	181,61	85 914	-	85 914	-	-
					-	27,42			12 972	0,2240	105,97
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1						231 157	95 314	135 242	1 061,05
										26 833	220,09
		Розділ № 1.2 Тип 2. Вимощення (ФЕМ) 60мм									
9	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 420 мм	100 м2 корита	3,383	3 354,59	3 024,29	11 349	1 117	10 232	3,7000	12,52
					330,30	965,39			3 266	8,2080	27,77
10	КР18-12-12	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 420 мм	100 м2 корита	0,376	13 814,4 4	129,35	5 194	5 146	48	153,3000	57,64
					13 685,0 9	34,59			13	0,2780	0,10
11	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = ((375,9 * 0,42) / 100,0) ^ 4,0	100 м3 ґрунту у пухкому стані	1,5788	16 389,9 7	-	25 876	25 876	-	183,6000	289,87
					16 389,9 7	-			-	-	-
12	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км Обсяг = (375,9 * 0,42 * 1,75) ^ 2,0	т	276,29	172,83	172,83	47 751	-	47 751	-	-
					-	27,42			7 576	0,2240	61,89
13	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,759	1 363,92	15,07	5 127	5 070	57	12,9200	48,57
					1 348,85	13,67			51	0,1326	0,50
14	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах (виключаються трудовитрати)	1 т	-0,188	1 205,28	-	-227	-227	-	12,8700	-2,42
					1 205,28	-			-	-	-
15	С1555-106	Геотекстиль Обсяг = (375,9 * 1,034) ^ 2,0	м2	388,68	86,84		33 753				
16	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску Обсяг = ((375,9 * 0,1) / 100,0) ^ 4,0	100 м3 матеріал у основи	0,3759	9 999,25	7 434,38	3 759	898	2 795	26,0000	9,77
					2 389,92	1 568,16			589	11,3877	4,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1421-10634	Пісок природний, рядовий Обсяг = $(((375,9 * 0,1) / 100,0) ^ 4,0) * 110,0$	м3	41,349	1 285,50		53 154				
18	КР18-23-5	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2 основи	3,759	40 209,9 2	3 759,82	151 149	2 098	14 133	5,9600	22,40
					558,15	982,89			3 695	7,2617	27,30
19	КР18-23-8 K0=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 5, 6, 7 (до 20 см)	100 м2 основи	3,759	11 109,8 5	130,31	41 762	-	490	-	-
					-	22,24			84	0,1950	0,73
20	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,759	4 979,62	15,07	18 718	5 070	57	12,9200	48,57
					1 348,85	13,67			51	0,1326	0,50
21	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах (виключаються трудовитрати)	1 т	-0,188	1 205,28	-	-227	-227	-	12,8700	-2,42
					1 205,28	-			-	-	-
22	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100 м2 покриття	3,759	140 347,52	3 902,82	527 566	20 617	14 671	54,5200	204,94
					5 484,71	738,59			2 776	6,5389	24,58
23	КР18-34-2 K0=-10	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2 покриття	3,759	-62 530,9 4	-	-235 054	-3 592	-	-9,5000	-35,71
					-955,70	-			-	-	-
24	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	3,759	1 948,31	84,76	7 324	6 558	319	18,6300	70,03
					1 744,70	74,26			279	0,6510	2,45
25	C111-870	Сітка кладочна 100*100 d4мм	м2	413,49	234,63		97 017				
26	КБ27-65-4 K149=1,15; K150=1,15	Обсяг = $375,9 * 1,1$ Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2 покриття	0,3759	270 671,13	19 838,63	101 745	49 113	7 457	1 222,4500	459,52
					130 655,46	6 773,37			2 546	65,1076	24,47
27	C1426-11789	Плитка тротуарна сухопресована "Старе місто" Обсяг = $((0,3759) * 1 010,0) ^ 2,0$	м2	379,66	643,27		244 224				
Разом прямих витрат по розділу № 1.2							1 139 960	117 517	98 010		1 183,28
									20 926		174,57
Розділ № 1.3 Тип 1. Тротуар (мощення ФЕМ)											
28	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 420 мм	100 м2 корита	6,408	3 354,59	3 024,29	21 496	2 117	19 379	3,7000	23,71
					330,30	965,39			6 186	8,2080	52,60
29	КР18-12-12	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 420 мм	100 м2 корита	0,712	13 814,44	129,35	9 836	9 744	92	153,3000	109,15
					13 685,09	34,59			25	0,2780	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = $(712,0 * 0,42) / 100,0$	100 м3 ґрунту у пухкому стані	2,9904	16 389,97	-	49 013	49 013	-	183,6000	549,04
					16 389,97	-			-	-	-
31	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км Обсяг = $712,0 * 0,42 * 1,75$	т	523,32	172,83	172,83	90 445	-	90 445	-	-
					-	27,42			14 349	0,2240	117,22
32	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	7,12	1 363,92	15,07	9 711	9 604	107	12,9200	91,99
					1 348,85	13,67			97	0,1326	0,94
33	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах (виключаються трудовитрати)	1 т	-0,356	1 205,28	-	-429	-429	-	12,8700	-4,58
					1 205,28	-			-	-	-
34	С1555-106	Геотекстиль Обсяг = $(712,0 * 1,034) ^ 2,0$	м2	736,21	86,84		63 932				
35	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску Обсяг = $(712,0 * 0,1) / 100,0$	100 м3 матеріал у основи	0,712	9 999,25	7 434,38	7 119	1 702	5 293	26,0000	18,51
					2 389,92	1 568,16			1 117	11,3877	8,11
36	С1421-10634	Пісок природний, рядовий Обсяг = $((712,0 * 0,1) / 100,0) * 110,0$	м3	78,32	1 285,50		100 680				
37	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2 основи	7,12	41 038,82	4 484,74	292 196	3 974	31 931	5,9600	42,44
					558,15	1 184,16			8 431	8,7330	62,18
38	КР18-23-4 K0=-3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 1, 2, 3 (до 10 см)	100 м2 основи	7,12	-6 680,31	-78,18	-47 564	-	-557	-	-
					-	-13,35			-95	-0,1170	-0,83
39	КБ27-65-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2 покриття	0,712	270 671,13	19 838,63	192 718	93 027	14 125	1 222,4500	870,38
					130 655,46	6 773,37			4 823	65,1076	46,36
40	С1426-11789	Плитка тротуарна сухопресована "Старе місто" Обсяг = $712,0 * 1,01$	м2	719,12	643,27		462 588				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3					1 251 741	168 752	160 815		1 700,64
									34 933		286,78
		Розділ № 1.4 Встановлення поребриків та бордюрів									
41	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3 матеріал у основи	0,1355	9 999,25	7 434,38	1 355	324	1 007	26,0000	3,52
					2 389,92	1 568,16			212	11,3877	1,54
42	С1421-10634	Пісок природний, рядовий Обсяг = $((573,3 * 0,4 * 0,1) / 100,0) * 110,0 - 9,306$	м3	15,9192	1 285,50		20 464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	573,3	383,45	-	219 832	72 878	-	1,3200	756,76
					127,12	-			-	-	-
44	СМ-323	Поребрик 100.20.8	шт	573,0	268,54		153 873				
45	КБ27-66-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 до 150 мм	100 м бортових каменів	2,514	36 446,76	1 110,73	91 627	26 073	2 792	106,7775	268,44
					10 371,30	346,01			870	2,4323	6,11
46	С1416-8684	Камені бортові, БР100.30.15	шт	251,0	525,68		131 946				
Разом прямих витрат по розділу № 1.4							619 097	99 275	3 799		1 028,72
									1 082		7,65
Розділ № 1.5 Тип 3. Вимощення під балконами											
47	КР18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	0,522	7 333,44	129,35	3 828	3 761	67	80,7000	42,13
					7 204,09	34,59			18	0,2780	0,15
48	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = $((52,2 * 0,1) / 100,0)^{4,0}$	100 м3 ґрунту у пухкому стані	0,0522	16 389,97	-	856	856	-	183,6000	9,58
					16 389,97	-			-	-	-
49	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км Обсяг = $(5,22 * 1,75)^{4,0}$	т	9,135	172,83	172,83	1 579	-	1 579	-	-
					-	27,42			250	0,2240	2,05
50	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,522	1 363,92	15,07	712	704	8	12,9200	6,74
					1 348,85	13,67			7	0,1326	0,07
51	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах (виключаються трудовитрати)	1 т	-0,0261	1 205,28	-	-31	-31	-	12,8700	-0,34
					1 205,28	-			-	-	-
52	С1555-106	Геотекстиль Обсяг = $(52,2 * 1,034)^{2,0}$	м2	53,97	86,84		4 687				
53	КБ27-17-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	0,522	4 949,13	1 644,33	2 583	1 689	858	33,3040	17,38
					3 234,82	514,89			269	4,1398	2,16
54	КБ27-17-4 К0=-2; К149=1,15; К150=1,15	За зміни товщини на кожен 1 см виключати до (10см)	100 м2 основи тротуарів	0,522	-193,67	-181,77	-101	-	-95	-	-
					-	-58,07			-30	-0,4842	-0,25
55	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше Обсяг = $((0,522) * 15,12 - 1,3356)^{3,0}$	м3	6,557	1 737,58		11 393				
56	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше Обсяг = $((0,522) * 2,5)^{3,0}$	м3	1,305	1 737,58		2 268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 Обсяг = $((0,2 * 0,4 * 62,2) / 100,0) ^ 3,0$	100 м3 ґрунту	0,05	26 861,34	-	1 343	1 343	-	300,9000	15,05
					26 861,34	-			-	-	-
58	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3 ґрунту у пухкому стані	0,05	16 389,97	-	819	819	-	183,6000	9,18
					16 389,97	-			-	-	-
59	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км Обсяг = $(5,0 * 1,75) ^ 3,0$	т	8,75	172,83	172,83	1 512	-	1 512	-	-
					-	27,42			240	0,2240	1,96
60	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску Обсяг = $((62,2 * 0,4 * 0,1) / 100,0) ^ 4,0$	100 м3 матеріал у основи	0,0249	151 404,25	7 434,38	3 770	60	185	26,0000	0,65
					2 389,92	1 568,16			39	11,3877	0,28
61	КР18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стиснення понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2 покриття	0,252	45 255,25	4 829,30	11 404	215	1 217	8,9400	2,25
					852,79	1 281,38			323	9,4645	2,39
62	КР18-26-4 К0=5	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 1, 2, 3 додавати або виключати (до 10 см)	100 м2 покриття	0,252	-11 160,63	-157,09	-2 812	-	-40	-	-
					-	-31,04			-8	-0,2640	-0,07
63	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м бортового каменю	0,622	40 174,25	769,44	24 988	7 614	479	126,0300	78,39
					12 241,29	222,21			138	1,5620	0,97
64	С1416-8684	Камені бортові, БР100.30.15	шт	62,2	525,68		32 697				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.5					101 495	17 030	5 770		181,01
									1 246		9,71
		Разом прямих витрат по розділу № 1					3 343 450	497 888	403 636		5 154,70
									85 020		698,80
		Розділ № 2 Малі архітектурні форми									
		Розділ № 2.1 Лави (14 шт)									
65	КР1-4-1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м лави	10 ям	2,8	283,11	-	793	793	-	3,0800	8,62
					283,11	-			-	-	-
66	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3 ґрунту у пухкому стані	0,0164	16 389,97	-	269	269	-	183,6000	3,01
					16 389,97	-			-	-	-
67	С311-15-1	Перевезення ґрунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,88	172,83	172,83	498	-	498	-	-
					-	27,42			79	0,2240	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3 у ділі	0,0164	148 592,65	55 202,52	2 437	1 047	905	657,0000	10,77
					63 814,41	13 605,10			223	95,6360	1,57
69	С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10	м3	1,67	5 534,53		9 243				
70	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,04	27 733,86	-	1 109	1 109	-	265,6500	10,63
					27 733,86	-			-	-	-
71	С124-64	Анкер розпірний клиновий М10/12х200мм	шт	112,0	81,76		9 157				
72	С1515-11	Паркова лава	шт	14,0	10 238,43		143 338				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1					166 844	3 218	1 403		33,03
									302		2,22
		Розділ № 2.2 Урни (7 шт)									
73	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,7	631,49	-	442	442	-	6,8700	4,81
					631,49	-			-	-	-
74	КР1-6-1	Урни Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3 ґрунту у пухкому стані	0,0032	16 389,97	-	52	52	-	183,6000	0,59
					16 389,97	-			-	-	-
75	С311-15-1	Перевезення ґрунту до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,56	172,83	172,83	97	-	97	-	-
					-	27,42			15	0,2240	0,13
76	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3 у ділі	0,0032	203 807,60	110 417,47	652	204	353	657,0000	2,10
					63 814,41	27 213,26			87	191,2936	0,61
77	С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10	м3	0,33	5 534,53		1 826				
78	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,01	27 733,86	-	277	277	-	265,6500	2,66
					27 733,86	-			-	-	-
79	С124-64	Анкер розпірний клиновий 16/220	шт	28,0	87,27		2 444				
80	С1515-10	Урна	шт	7,0	2 043,59		14 305				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2					20 095	975	450		10,16
									102		0,74
		Разом прямих витрат по розділу № 2					186 939	4 193	1 853		43,19
									404		2,96
		Разом прямих витрат по кошторису					3 530 389	502 081	405 489		5 197,89
									85 424		701,76
		Разом прямі витрати				грн.	3 530 389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 622 819				
		вартість ЕММ				грн.	405 489				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		85 424			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата робітників				грн.		502 081			
		всього заробітна плата				грн.		587 505			
		Загальновиробничі витрати				грн.	338 110				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					728,31
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		124 917			
		Всього по кошторису				грн.	3 868 499				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					6 627,96
		Кошторисна заробітна плата				грн.		712 422			

Склав

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Чеботарьов А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]