

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці
40-30-05/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на Дах

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10452,723 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 26,52061 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1933,231 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Дах													
1	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м (фронтон)	1 м3	11	<u>3857,13</u> 577,01	-	42428	6347	-	<u>8,2500</u> -	<u>90,75</u> -		
2	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (фронтон)	100м2	0,46	<u>10175,88</u> 6411,49	-	4681	2949	-	<u>88,4100</u> -	<u>40,67</u> -		
3	КБ13-70-1 н2,3,5=1,15	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	54,05	<u>6583,48</u> 5937,62	<u>20,34</u> 0,57	355837	320928	<u>1099</u> 31	<u>88,1475</u> 0,0076	<u>4764,37</u> 0,41		
4	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	44,37	<u>4239,34</u> 915,25	<u>10,53</u> 9,27	188100	40610	<u>467</u> 411	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>573,26</u> 5,88		
5	КБ10-78-1 н2,3,5=1,15	Установлення крокв	м3	20,33	<u>2800,75</u> 1425,92	<u>89,06</u> 31,64	56939	28989	<u>1811</u> 643	<u>21,4360</u> 0,3278	<u>435,79</u> 6,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ12-12-4 н2,3,5=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	43,58	<u>104479,01</u> 11982,65	<u>568,29</u> 145,51	4553195	522204	<u>24766</u> 6341	<u>180,1360</u> 1,6991	<u>7850,33</u> 74,05
7	КР3-39-5	Улаштування карнизів	100 м2	3,935	<u>65570,85</u> 17283,89	-	258021	68012	-	<u>259,8300</u> -	<u>1022,43</u> -
8	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів	100м	0,72	<u>39068,95</u> 5193,90	<u>17,82</u> 15,69	28130	3740	<u>13</u> 11	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>54,78</u> 0,16
9	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (фронтона)	100м2	1,12	<u>13216,95</u> 9233,82	<u>101,91</u> 85,06	14803	10342	<u>114</u> 95	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>129,84</u> 1,23
10	КР12-27-1	Грунтування простих фасадів з землі та риштувань (фронтона)	100м2	1,12	<u>2214,28</u> 554,78	<u>135,86</u> 34,59	2480	621	<u>152</u> 39	<u>8,3400</u> 0,4715	<u>9,34</u> 0,53
11	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	5,528	<u>40905,70</u> 4265,73	-	226127	23581	-	<u>58,1400</u> -	<u>321,4</u> -
12	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,522	<u>75330,06</u> 4061,76	-	189982	10244	-	<u>55,3600</u> -	<u>139,62</u> -
13	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,85	<u>12334,92</u> 7468,49	<u>3833,86</u> 507,98	10485	6348	<u>3259</u> 432	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>75,4</u> 4,52
14	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2	<u>79633,10</u> -	-	15927	-	-	-	-
15	С188888-20 варіант 1	Решітка захисна	шт	42	<u>714,00</u> -	-	29988	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							5977123	1044915	<u>31681</u> 8003		<u>15507,98</u> 93,44
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							5977123				

Всього по розділу 1							6582481				
Розділ 2. Дашок (Підвал)											
16	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1	<u>78205,73</u> 7468,49	<u>3833,86</u> 507,98	7821	747	<u>383</u> 51	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>8,87</u> 0,53
17	КБ12-12-1 н2,3,5=1,15	Улаштування дашків із металопрофілю	100м2	0,1	<u>78386,57</u> 9537,77	<u>484,30</u> 145,51	7839	954	<u>48</u> 15	<u>143,3820</u> 1,6991	<u>14,34</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					15660	1701	<u>431</u> 66		<u>23,21</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15660 13528 1767 1003 2,87 334 16663				
		----- Всього по розділу 2					16663				
		Розділ 3. Дашок (прямок та вхід у цокольний поверх)									
18	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,277	<u>78205,73</u> 7468,49	<u>3833,86</u> 507,98	21663	2069	<u>1062</u> 141	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>24,57</u> 1,47
19	KB12-12-1 н2,3,5=1,15	Улаштування дашків із металопрофілю	100м2	0,689	<u>74003,61</u> 9537,77	<u>484,30</u> 145,51	50988	6572	<u>334</u> 100	<u>143,3820</u> 1,6991	<u>98,79</u> 1,17
		Разом прямі витрати по розділу 3					72651	8641	<u>1396</u> 241		<u>123,36</u> 2,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72651 62614 8882 5185 15,13 1760 77836				
		----- Всього по розділу 3					77836				
		Розділ 4. Роботи по утепленню горища.									
20	KP8-36-1	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	100м2	38,12	<u>10729,75</u> 2179,09	<u>20,25</u> 17,84	409018	83067	<u>772</u> 680	<u>29,7000</u> 0,2550	<u>1132,16</u> 9,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із піностирольних плит на бітумній мастиці в один шар	100м2	38,92	<u>39596,37</u> 1556,34	<u>89,89</u> 79,19	1541091	60573	<u>3499</u> 3082	<u>24,4900</u> 1,1322	<u>953,15</u> 44,07
22	КР7-18-1	Улаштування обклеювальної гідроізоляції піркою	100м2	38,12	<u>22362,82</u> 3964,53	<u>18,53</u> 15,47	852471	151128	<u>706</u> 590	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>2012,35</u> 7,62
23	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	32,467	<u>8453,94</u> 4275,24	<u>110,15</u> 91,93	274474	138804	<u>3576</u> 2985	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>2086,65</u> 38,56
24	КБ12-22-1 н2,3,5=1,15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	32,467	<u>7917,00</u> 2654,65	<u>1874,17</u> 634,03	257041	86189	<u>60849</u> 20585	<u>44,1485</u> 7,4389	<u>1433,37</u> 241,52
25	КБ12-22-2 Н1=15	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	32,467	<u>3474,51</u> 126,27	<u>313,76</u> 107,75	112807	4100	<u>10187</u> 3498	<u>2,1000</u> 1,2570	<u>68,18</u> 40,81
		Разом прямі витрати по розділу 4					3446902	523861	<u>79589</u> 31420		<u>7685,86</u> 382,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3446902				
		-----					2843452				
							555281				
							328842				
							968,2				
							112687				
							3775744				
		Всього по розділу 4					3775744				
		Разом прямі витрати по кошторису					9512336	1579118	<u>113097</u> 39730		<u>23340,41</u> 479,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9512336				
		-----					7820121				
							1618848				
							940387				
							2701,12				
							314383				
							10452723				
		Всього по кошторису					10452723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					26520,61 1933231				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]