

Капітальний ремонт будівлі санепідемстанції ДУ «ТМО МВС України по Миколаївській області» по вул.Флотська, 71 в м. Миколаєві.
1557-00-17

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Будівля санепідемстанції

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 530,131 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,45419 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 173,871 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Утеплення фундаменту =====										
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,35	<u>32840,83</u> 32840,83	-	11494	11494	-	<u>330,9900</u>	<u>115,85</u>	
2	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,9038	<u>20780,64</u> 20780,64	-	18782	18782	-	<u>209,4400</u>	<u>189,29</u>	
3	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,9038	<u>20038,47</u> 20038,47	-	18111	18111	-	<u>201,9600</u>	<u>182,53</u>	
4	С311-22	Перевезення ґрунту до 22 км	т	158,165	<u>194,84</u> -	<u>194,84</u> 42,31	30817	-	<u>30817</u> 6692	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 49,19	
5	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,3	<u>882,96</u> 882,96	-	265	265	-	<u>8,8990</u>	<u>2,67</u>	
6	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,5	<u>48,26</u> -	-	217	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	
7	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту	м3	3,09	<u>4893,96</u> 4271,12	-	15122	13198	-	<u>34,2100</u>	<u>105,71</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	240	15,17	-	3641	-	-	-	-
9	& C114-97-2П	Екструзійний пінопласт полістирольний ТЕХНОПЛЕКС	м3	3,0282	4974,12	-	15063	-	-	-	-
		Утеплення цоколю =====									
10	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,45	9648,08	1298,54	4342	3757	585	81,7300	36,78
11	KB15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,45	36361,50	67,45	16363	15862	233	4,2193	1,9
					35248,68	60,52			30	296,7311	133,53
									27	0,4774	0,21
12	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	292,5	9,27	-	2711	-	-	-	-
13	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,27	83,28	-	1522	-	-	-	-
14	& C111-2001-8	Хрестики пластикові	шт	190,8	0,15	-	29	-	-	-	-
15	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	45,9045	1011,24	-	46420	-	-	-	-
		Вимощення =====									
16	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,054	33342,88	-	1801	1801	-	336,0500	18,15
17	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,64	161,73	-	1397	1397	-	1,6300	14,08
					161,73	-					
18	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	8,64	213,26	213,26	1843	-	1843	-	-
						42,31			366	0,3110	2,69
19	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,18	159649,67	7952,74	28737	526	1431	28,6000	5,15
					2921,78	1917,23			345	12,5265	2,25
20	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню	100м2	1,8	30640,17	2040,25	55152	9377	3672	48,2570	86,86
					5209,34	603,95			1087	4,2400	7,63
21	KP18-47-2 к=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	1,8	6355,71	-	11440	628	-	3,2340	5,82
					349,11	-					
22	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	1,8	57218,11	-	102993	6115	-	28,6000	51,48
		Ремонт ганків входів =====			3397,39	-					
23	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,924	161,73	-	149	149	-	1,6300	1,51
					161,73	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,924	<u>213,26</u>	<u>213,26</u>	197	-	<u>197</u>	-	-
		Ремонт ганку по осі 6			-	42,31			39	0,3110	0,29
25	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,27	<u>177,90</u>	-	48	48	-	<u>1,7930</u>	<u>0,48</u>
		=====			177,90	-			-	-	-
26	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	0,27	<u>213,26</u>	<u>213,26</u>	58	-	<u>58</u>	-	-
		Різні роботи			-	42,31			11	0,3110	0,08
		=====									
27	KB20-36-1 к=1,15	Монтаж кондиціонерів (від демонтажу)	шт	5	<u>1606,46</u>	<u>261,66</u>	8032	5444	<u>1308</u>	<u>10,3604</u>	<u>51,8</u>
					1088,87	103,99			520	0,8183	4,09
28	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (віконних ґрат від демонтажу)	1т	1,12	<u>17927,09</u>	<u>4374,22</u>	20078	15071	<u>4899</u>	<u>97,5810</u>	<u>109,29</u>
					13456,42	915,24			1025	5,8491	6,55
29	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (вент.труба в підвалі)	10 м3	0,3	<u>19479,10</u>	<u>7724,82</u>	5844	3526	<u>2318</u>	<u>107,8770</u>	<u>32,36</u>
					11754,28	3038,16			911	24,4470	7,33
30	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,3	<u>19236,65</u>	<u>81,08</u>	5771	4743	<u>24</u>	<u>149,1160</u>	<u>44,73</u>
					15809,28	72,75			22	0,5739	0,17
31	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,312	<u>4687,36</u>	-	1462	-	-	-	-
32	KP15-126-1	Установлення аератора діаметром патрубку до 280 мм	шт	2	<u>670,03</u>	-	1340	1277	-	<u>5,7090</u>	<u>11,42</u>
					638,32	-			-	-	-
33	& C1-1-21-139	Аератор цокольний	шт	2	<u>7847,19</u>	-	15694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	11	<u>161,73</u>	-	1779	1779	-	<u>1,6300</u>	<u>17,93</u>
					161,73	-			-	-	-
35	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	11	<u>213,26</u>	<u>213,26</u>	2346	-	<u>2346</u>	-	-
					-	42,31			465	0,3110	3,42
		Разом прямі витрати по кошторису					451060	133350	<u>49528</u>		<u>1217,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					451060		11743		85,8
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					268182				
		всього заробітна плата, грн.					145093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28778				
		Всього будівельні роботи, грн.					530131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						530131				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1454,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						173871				

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Осіпов А.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]