

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на Електромонтажні роботи

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування (лютий 2025 р.)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1165,208 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,66149 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

202,272 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. II -СЕКЦІЯ											
Розділ 1. Монтажні роботи (кімнати, сантехнічні приміщення)											
1	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	3,96	<u>4040,22</u> 3073,83	-	15999	12172	-	<u>27,8200</u>	<u>110,17</u>
2	С1512-7/3	Розетка одномісна	шт	396	<u>136,15</u>	-	53915	-	-	-	-
3	С1511-2/4	Рамка на два пости зовнішня	шт	120	<u>66,77</u>	-	8012	-	-	-	-
4	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,36	<u>4068,72</u> 3058,36	-	1465	1101	-	<u>27,6800</u>	<u>9,96</u>
5	С1512-9/1	Вимикач одноклавішний	шт	36	<u>107,44</u>	-	3868	-	-	-	-
6	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	1,2	<u>4247,72</u> 3237,36	-	5097	3885	-	<u>29,3000</u>	<u>35,16</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1512-10/1	Вимикач двоклавішній	шт	120	<u>140,00</u>	-	16800	-	-	-	-
8	C1512-11/1	Коробка установча	шт	552	<u>52,70</u>	-	29090	-	-	-	-
9	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1- вбудований в натяжні стелі	100шт	2,52	<u>21114,91</u> 20383,15	<u>731,76</u> 348,51	53210	51366	<u>1844</u> 878	<u>177,6000</u> 2,8602	<u>447,55</u> 7,21
10	C1547-7/7	Світильник	шт	252	<u>869,43</u>	-	219096	-	-	-	-
11	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,84	<u>26863,94</u> 24669,23	<u>1228,32</u> 1152,37	22566	20722	<u>1032</u> 968	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>174,05</u> 8,23
12	C1110-30/1	Вимикач автоматичний 2-пол., модульн., Ір=25А, хар. "С"	шт	24	<u>685,76</u>	-	16458	-	-	-	-
13	C1110-33/1	Пристрій зах. відключення(ПЗВ) 2-пол., модульн., Ір=25А, Ідиф=30мА	шт	60	<u>1936,90</u>	-	116214	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					561790	89246	<u>2876</u> 1846		<u>776,89</u> 15,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					561790 469668 91092 44235 76,86 14857 606025				
		Всього по розділу 1					606025				
		Розділ 2. Монтажні роботи (кухні, коридор та загальний хол)									
14	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,36	<u>3073,83</u> 3073,83	-	1107	1107	-	<u>27,8200</u>	<u>10,02</u>
15	C1512-7/3	Розетка одномісна	шт	12	<u>136,15</u>	-	1634	-	-	-	-
16	C1110-37/2	Комплект для встановлення ел. плити (коробка , вилка та розетка 32 А, однофазні)	шт	24	<u>2500,46</u>	-	60011	-	-	-	-
17	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,24	<u>4068,72</u> 3058,36	-	976	734	-	<u>27,6800</u>	<u>6,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C1512-9/1	Вимикач одноклавішній	шт	24	<u>107,44</u>	-	2579	-	-	-	-
19	C1512-11/1	Коробка установча	шт	36	<u>52,70</u>	-	1897	-	-	-	-
20	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1- вбудований в натяжні стелі	100шт	0,36	<u>21114,91</u> 20383,15	<u>731,76</u> 348,51	7601	7338	<u>263</u> 125	<u>177,6000</u> 2,8602	<u>63,94</u> 1,03
21	C1547-7/7	Світильник	шт	36	<u>869,43</u>	-	31299	-	-	-	-
22	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,18	<u>44549,58</u> 42634,76	<u>1914,82</u> 911,97	8019	7674	<u>345</u> 164	<u>371,4800</u> 7,4844	<u>66,87</u> 1,35
23	C1547-7/7	Світильник	шт	18	<u>869,43</u>	-	15650	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							130773	16853	<u>608</u> 289		<u>147,47</u> 2,38
Разом будівельні роботи, грн.							130773				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							113312				
всього заробітна плата, грн.							17142				
Загальновиробничі витрати, грн.							8346				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2810				
Всього будівельні роботи, грн.							139119				

Всього по розділу 2							139119				
Разом прямі витрати по відділу 1							692563	106099	<u>3484</u> 2135		<u>924,36</u> 17,82
Разом будівельні роботи, грн.							692563				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							582980				
всього заробітна плата, грн.							108234				
Загальновиробничі витрати, грн.							52581				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							91,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17667				
Всього будівельні роботи, грн.							745144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по відділу 1						745144				
		<u>Відділ 2. I-СЕКЦІЯ</u>										
		Розділ 1. Монтажні роботи										
24	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	3	<u>4040,22</u> 3073,83	-	12121	9221	-	<u>27,8200</u>	<u>83,46</u>	
25	С1512-7/3	Розетка одномісна	шт	276	<u>136,15</u>	-	37577	-	-	-	-	
26	С1110-37/2	Комплект для встановлення ел. плити (коробка , вилка та розетка 32 А, однофазні)	шт	24	<u>2500,46</u>	-	60011	-	-	-	-	
27	С1511-2/4	Рамка на два пости зовнішня	шт	96	<u>66,77</u>	-	6410	-	-	-	-	
28	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,12	<u>4068,72</u> 3058,36	-	488	367	-	<u>27,6800</u>	<u>3,32</u>	
29	С1512-9/1	Вимикач одноклавішній	шт	12	<u>107,44</u>	-	1289	-	-	-	-	
30	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,96	<u>4247,72</u> 3237,36	-	4078	3108	-	<u>29,3000</u>	<u>28,13</u>	
31	С1512-10/1	Вимикач двоклавішній	шт	96	<u>140,00</u>	-	13440	-	-	-	-	
32	С1512-11/1	Коробка установча	шт	384	<u>52,70</u>	-	20237	-	-	-	-	
33	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1- вбудований в натяжні стелі	100шт	1,8	<u>21114,91</u> 20383,15	<u>731,76</u> 348,51	38007	36690	<u>1317</u> 627	<u>177,6000</u> 2,8602	<u>319,68</u> 5,15	
34	С1547-7/7	Світильник	шт	180	<u>869,43</u>	-	156497	-	-	-	-	
35	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,24	<u>36602,90</u> 34408,19	<u>1228,32</u> 1152,37	8785	8258	<u>295</u> 277	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>68,55</u> 2,35	
36	С1110-31/2	Вимикач автоматичний модуль 1н-пол., Ін=32А, хар. "С"	шт	24	<u>306,75</u>	-	7362	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 1						366302	57644	<u>1612</u> 904		<u>503,14</u> 7,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						366302				
								307046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58548 28474 49,54 9575 394776				
		----- Всього по розділу 1					394776				
		Розділ 2. Монтажні роботи (загальний хол)									
37	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,04	<u>4068,72</u>	-	163	122	-	<u>27,6800</u>	<u>1,11</u>
38	С1512-9/1	Вимикач одноклавішній	шт	4	<u>3058,36</u> <u>107,44</u>	-	430	-	-	-	-
39	С1512-11/1	Коробка установча	шт	4	<u>52,70</u>	-	211	-	-	-	-
40	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,16	<u>44549,58</u> <u>42634,76</u>	<u>1914,82</u> <u>911,97</u>	7128	6822	<u>306</u> <u>146</u>	<u>371,4800</u> <u>7,4844</u>	<u>59,44</u> <u>1,2</u>
41	С1547-7/7	Світильник	шт	16	<u>869,43</u>	-	13911	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					21843	6944	<u>306</u> <u>146</u>		<u>60,55</u> <u>1,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21843 14593 7090 3445 5,99 1158 25288				
		----- Всього по розділу 2					25288				
		Разом прямі витрати по відділу 2					388145	64588	<u>1918</u> <u>1050</u>		<u>563,69</u> <u>8,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					388145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					321639 65638 31919 55,53 10733 420064					
		Всього по відділу 2					420064					
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1080708 1080708 904619 173872 84500 146,92 28400 1165208	170687	5402 3185		1488,05 26,52	
		Всього по кошторису					1165208					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1661,49 202272					

Склав Інженер-кошторисник Марина ПОПЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра ГП Б.О.Шевченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]